

.

.

**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі
(коригування)"**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/ - ЗК

Том 7

2023 р.

.

.

**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі
(коригування)"**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/ - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Прейскурант 26-05-43Е Ремонтних, експериментальних, налагоджувальних та інших робіт на енергетичному, електротехнічному, паливоспоживаючому та газоводоочисному устаткуванні;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпп;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Автомобільні дороги. СОУ Д.2.4-32851616-001:2016 [для ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТНЛ"];
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	2,00	%
3.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,86	грн./люд.год
4.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,03	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	211,81339	тис.люд.год
------------------------------------	-----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	190,297	тис.люд.год
---	---------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	19099,886	тис.грн.
-------------------------------------	-----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються, з ремонту енерго- та електроустаткування (прейскурант 26-05-43Е) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 4	14958,19	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються, з ремонту і технічного обслуговування електричних мереж [Мінпаливенерго] при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	14800,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	247367,788	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	164671,090	тис.грн.
вартість устаткування -	32126,736	тис.грн.
інші витрати -	9341,997	тис.грн.
податок на додану вартість -	41227,965	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 247367,788 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення 1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	67418,863	23043,843	-	90462,706
2	02-02	4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	772,687	-	-	772,687
3	02-03	4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень	10823,783	3136,586	-	13960,369
		-				
		Разом по главі 2:	79015,333	26180,429	-	105195,762

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-02	1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	1348,394	-	-	1348,394
5	04-03	2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	280,342	-	-	280,342
6	04-04	3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	204,377	-	-	204,377
		-				
		Разом по главі 4:	1833,113	-	-	1833,113
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-02	1-й пусковий комплекс Теплові мережі	500,066	-	-	500,066
8	06-03	1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання	754,234	-	-	754,234
9	06-04	1-й пусковий комплекс Котельня	1146,324	-	-	1146,324
10	06-05	1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення	7360,810	-	-	7360,810
		-				
		Разом по главі 6:	9761,434	-	-	9761,434
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-01	1-й пусковий комплекс Благоустрій території	20465,918	1257,884	-	21723,802
12	07-02	2-й пусковий комплекс Благоустрій території	29008,423	2293,152	-	31301,575
13	07-03	3-й пусковий комплекс Благоустрій території	15258,026	1765,335	-	17023,361
14	07-04	4-й пусковий комплекс Благоустрій території	2392,198	-	-	2392,198
		-				
		Разом по главі 7:	67124,565	5316,371	-	72440,936
		Разом по главах 1-7:	157734,445	31496,800	-	189231,245
		Разом по главах 1-8:	157734,445	31496,800	-	189231,245
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
15	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	11,790	11,790
16	П912-1	Вартість врізки вводу газопроводу	-	-	6,000	6,000
17	П912-3	Вартість пуску газу вводу в газопровід	-	-	13,200	13,200
		-				
		Разом по главі 9:	-	-	30,990	30,990
		Разом по главах 1-9:	157734,445	31496,800	30,990	189262,235

1	2	3	4	5	6	7
18	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника газовиків (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5%)	-	-	20,208	20,208
19	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2838,934	2838,934
20	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	3785,245	3785,245
21	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (плата за видачу сертифікату прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта)	-	-	12,000	12,000
-----			-----			
		Разом по главі 10:	-	-	6656,387	6656,387
-----			-----			
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
22	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт(коригування)	-	-	719,833	719,833
23	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	31,160	31,160
24	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	675,600	675,600
-----			-----			
		Разом по главі 12:	-	-	1426,593	1426,593
		Разом по главах 1-12:	157734,445	31496,800	8113,970	197345,215
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3781,956	-	-	3781,956
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1065,748	1065,748
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3154,689	629,936	162,279	3946,904
		Разом	164671,090	32126,736	9341,997	206139,823
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	41227,965	41227,965
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	164671,090	32126,736	50569,962	247367,788

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	247367,78800
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	164671,09000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	32126,73600
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	50569,96200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	247367,78800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	247367,78800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	206139,82300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	206139,82300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	203032,58300
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	197345,21500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	157734,44500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	31496,80000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	8113,97000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	719,83300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	164671,09000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	30,99000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	157734,44500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	157734,44500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	157734,44500
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	157734,44500
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31496,80000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	28389,56000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000

1	2	3
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	148853,54200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	180350,34200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	6833,83600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	172,58700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	25,04940
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	926,14307
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	160,05154
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	69,51475
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	30,43809
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1127,39500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	19099,88600
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15021,90800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1127,39500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	16149,30300
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2950,58300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2950,58300

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	116,40400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	137,13000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	86,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	126996,72700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	6045,93200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	6352,31895
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2532,89212
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	3781,95600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3781,95600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1065,74800
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	3154,68900
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	629,93600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	162,27900
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000

1	2	3
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	41227,96500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	8880,90300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8880,90300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	3,34890
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	211,81339
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	190,29706
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	211,81339
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	211,81339
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	21,51633
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	178,97295
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	11,32411
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	11,32411
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	21,51633
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000

1	2	3
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	3,14881
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,18886
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	4486,64100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	4236,21600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	179,78200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1443,67900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	70,64300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	306,37311
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02028
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,11413
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00793
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,81877
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	14800,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	119273,03767
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	5367,02403
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2281,28083
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	30566,26300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	27523,65400
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	678,92500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	635,98700
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	251,61600
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	229,91900
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	152,98100
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

1	2	3
---	---	---

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 189262,235
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_TY = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (189262,235 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2838,934

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117

Кошти на надання послуг інженера-консультанта1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 2,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 189262,235
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_TY = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП117 = (189262,235 - 0,000) * 2,00 * 0,001 * 1,00 = 3785,245

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)1. Вихідні дані

- п1.1 Показник для покриття ризиків, %
КСР=2;
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=157734,445;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=31496,8;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=28389,56;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=8113,97;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
- Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 2 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0$;
- Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10)) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5) = 2 \cdot 0,01 \cdot (157734,445 - V(0)) \cdot (0 + 0 + 0) = 3154,6889$;
- Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 2 \cdot 0,01 \cdot (31496,8 \cdot W(0) + 28389,56 \cdot V(0)) = 629,936$;
- Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 2 \cdot 0,01 \cdot 8113,97 = 162,2794$;

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 211,81339;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 211,81339;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 21,51633 - 0 = 21,51633;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 211,81339 - 21,51633 + 0 = 190,29706;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 211,81339 - 211,81339 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (190,29706 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)" (без пусконаладжувальних робіт)	101,16999	11,55812	-	-	112,72811	18,11	2041,50607
	пусконаладжувальні роботи	2,16720	0,10782	-	-	2,27502	1,99	4,52729

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	1,72215	0,20665	-	-	1,92880	18,11	34,93057
02-03	4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень	18,02111	2,08761	-	-	20,10872	18,11	364,16892
04-02	1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	2,99674	0,32340	-	-	3,32014	18,11	60,12774
04-03	2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	0,08060	0,00839	-	-	0,08899	18,11	1,61161
04-04	3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	0,02908	0,00349	-	-	0,03257	18,11	0,58984
06-02	1-й пусковий комплекс Теплові мережі	0,30368	0,02854	-	-	0,33222	18,11	6,01650
06-03	1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання (без пусконаладжувальних робіт)	0,45564	0,04281	-	-	0,49845	18,11	9,02693
	пусконаладжувальні роботи	0,02300	0,00216	-	-	0,02516	1,99	0,05007
06-04	1-й пусковий комплекс Котельня (без пусконаладжувальних робіт)	1,31720	0,12384	-	-	1,44104	18,11	26,09723
	пусконаладжувальні роботи	0,95861	0,09011	-	-	1,04872	1,99	2,08695
06-05	1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення	6,57491	0,61805	-	-	7,19296	18,11	130,26451
07-01	1-й пусковий комплекс Благоустрій території	21,51306	2,55253	-	-	24,06559	18,11	435,82783
07-02	2-й пусковий комплекс Благоустрій території	10,87053	1,28656	-	-	12,15709	18,11	220,16490
07-03	3-й пусковий комплекс Благоустрій території	18,60171	2,08986	-	-	20,69157	18,11	374,72433
07-04	4-й пусковий комплекс Благоустрій території	3,49185	0,38639	-	-	3,87824	18,11	70,23493
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	190,29706	21,51633	-	-	211,81339	17,85513	3781,95600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$3781,956 \times \text{ИНП}130 = 3781,956 \times 1 = 3781,956;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 211,81339;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 211,81339;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 21,51633 - 0 = 21,51633;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 211,81339 - 21,51633 + 0 = 190,29706;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 211,81339 - 211,81339 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (190,29706 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)" (без пусконаладжувальних робіт)	101,16999	11,55812	-	-	112,72811	5,06	570,40424
	пусконаладжувальні роботи	2,16720	0,10782	-	-	2,27502	3,26	7,41657

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	1,72215	0,20665	-	-	1,92880	5,06	9,75973
02-03	4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень	18,02111	2,08761	-	-	20,10872	5,06	101,75012
04-02	1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	2,99674	0,32340	-	-	3,32014	5,06	16,79991
04-03	2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	0,08060	0,00839	-	-	0,08899	5,06	0,45029
04-04	3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	0,02908	0,00349	-	-	0,03257	5,06	0,16480
06-02	1-й пусковий комплекс Теплові мережі	0,30368	0,02854	-	-	0,33222	5,06	1,68103
06-03	1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання (без пусконаладжувальних робіт)	0,45564	0,04281	-	-	0,49845	5,06	2,52216
	пусконаладжувальні роботи	0,02300	0,00216	-	-	0,02516	3,26	0,08202
06-04	1-й пусковий комплекс Котельня (без пусконаладжувальних робіт)	1,31720	0,12384	-	-	1,44104	5,06	7,29166
	пусконаладжувальні роботи	0,95861	0,09011	-	-	1,04872	3,26	3,41883
06-05	1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення	6,57491	0,61805	-	-	7,19296	5,06	36,39638
07-01	1-й пусковий комплекс Благоустрій території	21,51306	2,55253	-	-	24,06559	5,06	121,77189
07-02	2-й пусковий комплекс Благоустрій території	10,87053	1,28656	-	-	12,15709	5,06	61,51488
07-03	3-й пусковий комплекс Благоустрій території	18,60171	2,08986	-	-	20,69157	5,06	104,69934
07-04	4-й пусковий комплекс Благоустрій території	3,49185	0,38639	-	-	3,87824	5,06	19,62389
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	190,29706	21,51633	-	-	211,81339	5,03154	1065,74800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$1065,748 \times \text{ИНП147} = 1065,748 \times 1 = 1065,748;$$

•

•

**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі
(коригування)"**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/ - КД

Том 8

2023 р.

•

.

**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі
(коригування)"**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/ - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : 1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)" № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на загально-будівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на водопостачання та водовідведення № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на опалення № 02-01-04	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
8. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи опалення № 02-01-05	-----
9. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-01-06	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
11. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування , що монтується для системи вентиляції № 02-01-07	-----
12. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-01-08	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
14. Локальний кошторис на системи зв'язку № 02-01-010	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи зв'язку № 02-01-011	-----
17. Локальний кошторис на система автоматизації № 02-01-012	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи автоматизації № 02-01-013	-----
20. Локальний кошторис на система контролю загазованості № 02-01-014	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----
22. Локальний кошторис на ліфт пасажирський № 02-01-015	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----

24. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування,що монтується /ліфт/ № 02-01-016	-----
25. Локальний кошторис на монтаж системи протипожежного захисту № 02-01-017/М	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017/М	-----
27. Локальний кошторис на пусконаладку системи протипожежного захисту № 02-01-018/ПН	-----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018/ПН	-----
29. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для протипожежного захисту № 02-01-019	-----
30. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-020	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	-----
32. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ,що монтується для блискавкозахисту № 02-01-021	-----
33. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-022	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	-----
35. Локальний кошторис на Монтаж обладнання № 02-01-023	-----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023	-----
37. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування № 02-01-024	-----
38. Об'єктний кошторис : 4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)" № 02-02	-----
39. Локальний кошторис на загально-будівельні роботи № 02-02-01	-----
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
41. Об'єктний кошторис : 4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень № 02-03	-----
42. Локальний кошторис на загально-будівельні роботи № 02-03-01	-----
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
44. Локальний кошторис на опалення № 02-03-02	-----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02	-----
46. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-03-03	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03	-----

48. Локальний кошторис на Монтаж обладнання № 02-03-05	-----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05	-----
50. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування № 02-03-06	-----
51. Об'єктний кошторис : 1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення № 04-02	-----
52. Локальний кошторис на Освітлення № 04-02-01	-----
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
54. Об'єктний кошторис : 2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення № 04-03	-----
55. Локальний кошторис на Освітлення № 04-03-01	-----
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	-----
57. Об'єктний кошторис : 3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення № 04-04	-----
58. Локальний кошторис на Освітлення № 04-04-01	-----
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-01	-----
60. Об'єктний кошторис : 1-й пусковий комплекс Теплові мережі № 06-02	-----
61. Локальний кошторис на теплову мережу № 06-02-01	-----
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
63. Об'єктний кошторис : 1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання № 06-03	-----
64. Локальний кошторис на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (ГПВ) № 06-03-01	-----
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01	-----
66. Локальний кошторис на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (НСП-ГПЗ) № 06-03-02	-----
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-02	-----
68. Об'єктний кошторис : 1-й пусковий комплекс Котельня № 06-04	-----
69. Локальний кошторис на димові труби № 06-04-03	-----
70. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03	-----

71. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 06-04-04	-----
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04	-----
73. Об'єктний кошторис : 1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення № 06-05	-----
74. Локальний кошторис на Зовнішні мережі каналізації № 06-05-01	-----
75. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01	-----
76. Локальний кошторис на Влаштування мережі водовідведення № 06-05-02	-----
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-02	-----
78. Об'єктний кошторис : 1-й пусковий комплекс Благоустрій території № 07-01	-----
79. Локальний кошторис на вертикальне планування № 07-01-01	-----
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
81. Локальний кошторис на заощення території № 07-01-02	-----
82. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
83. Локальний кошторис на монтаж обладнання № 07-01-03	-----
84. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	-----
85. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-01-04	-----
86. Локальний кошторис на озеленення № 07-01-05	-----
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	-----
88. Локальний кошторис на огороження території № 07-01-06	-----
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06	-----
90. Локальний кошторис на підпірна стінка № 07-01-07	-----
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07	-----
92. Об'єктний кошторис : 2-й пусковий комплекс Благоустрій території № 07-02	-----
93. Локальний кошторис на вертикальне планування № 07-02-01	-----
94. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
95. Локальний кошторис на заощення території № 07-02-02	-----
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02	-----

97. Локальний кошторис на монтаж обладнання № 07-02-03	-----
98. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03	-----
99. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-02-04	-----
100. Локальний кошторис на озеленення № 07-02-05	-----
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-05	-----
102. Локальний кошторис на огороження території № 07-02-06	-----
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-06	-----
104. Локальний кошторис на підпірна стінка № 07-02-07	-----
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-07	-----
106. Об'єктний кошторис : 3-й пусковий комплекс Благоустрій території № 07-03	-----
107. Локальний кошторис на вертикальне планування № 07-03-01	-----
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	-----
109. Локальний кошторис на замощення території № 07-03-02	-----
110. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02	-----
111. Локальний кошторис на монтаж обладнання № 07-03-03	-----
112. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03	-----
113. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-03-04	-----
114. Локальний кошторис на озеленення № 07-03-05	-----
115. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-05	-----
116. Локальний кошторис на огороження території № 07-03-06	-----
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-06	-----
118. Локальний кошторис на підпірна стінка № 07-03-07	-----
119. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-07	-----
120. Об'єктний кошторис : 4-й пусковий комплекс Благоустрій території № 07-04	-----
121. Локальний кошторис на вертикальне планування № 07-04-01	-----
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	-----

- 123. Локальний кошторис на заміщення території
№ 07-04-02
- 124. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-02
- 125. Локальний кошторис на озеленення
№ 07-04-05
- 126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-05
- 127. Локальний кошторис на огороження території
№ 07-04-06
- 128. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-06
- 129. Локальний кошторис на Шумозахисні заходи житлових будинків
№ 07-04-08
- 130. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-08

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	157770,51	83,14				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	18053,63	84,91				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	3148,81	118,33				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10135,25	99,75				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1188,86	97,92				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21516,33	137,13				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	211813,39					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	429,3248	<u>537,87</u> 230920,93				
11	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	581,5849392	<u>1463,32</u> 851044,87				
12	+КБМ212-202 варіант 2	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,0117	<u>790,69</u> 9,25				
13	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	10,61487	<u>1395,51</u> 14813,16				
14	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,09152	<u>938,48</u> 85,89				
15	КБМ204-502- П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	0,707952	<u>16,33</u> 11,56				
16	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	136,9587	<u>300,93</u> 41214,98				
17	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	420, 57683387	<u>892,71</u> 375453,15				
18	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	230,2381085	<u>401,57</u> 92456,72				
19	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,6043614	<u>395,66</u> 239,12				
20	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	56,1422029	<u>891,48</u> 50049,65				
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	58,1493096	<u>343,94</u> 19999,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	19,725	<u>953,76</u> 18812,92				
23	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	45,3676025	<u>8,05</u> 365,21				
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,6714924	<u>11,92</u> 43,76				
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	125,583	<u>150,93</u> 18954,24				
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	119,14128	<u>148,95</u> 17746,09				
27	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,5665	<u>158,43</u> 89,75				
28	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	5,36	<u>7,11</u> 38,11				
29	КБМ212-2207-2ОН	Асфальтоукладальник на гусеничному ході Vögele Super 2100	маш. год	3,50636	<u>1521,99</u> 5336,64				
30	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,321	<u>116,54</u> 37,41				
31	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	18,6959614	<u>1194,4</u> 22330,46				
32	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	32,15997255	<u>409,35</u> 13164,68				
33	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,54577	<u>569,9</u> 6010,03				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1546, 1062741	<u>1070,7</u> 1655415,99				
35	+КБМ207-148 варіант 4	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,274	<u>465,16</u> 127,45				
36	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,1499374	<u>533</u> 2744,92				
37	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	81,02963059	<u>1464,66</u> 118680,86				
38	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,47985115	<u>658,19</u> 974,02				
39	+КБМ207-149 варіант 6	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01872	<u>632,42</u> 11,84				
40	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	10,77755	<u>965,02</u> 10400,55				
41	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	29,2805091	<u>79,79</u> 2336,29				
42	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,90192	<u>17,13</u> 49,71				
43	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	3,056	<u>169,65</u> 518,45				
44	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	3,056	<u>173,62</u> 530,58				
45	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,4075	<u>499,72</u> 203,64				
46	+КБМ206-247 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,92155336	<u>1062,95</u> 3105,47				
47	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	165,8507459	<u>806,13</u> 133697,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	123,285564	<u>1169,32</u> 144160,28				
49	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	61,5113142	<u>461,65</u> 28396,70				
50	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	83,33977048	<u>512,22</u> 42688,30				
51	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	222,1095441	<u>1071,7</u> 238034,80				
52	+КБМ206-337 варіант 3	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,981044	<u>358,11</u> 709,43				
53	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	21,990464	<u>47,34</u> 1041,03				
54	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	0,5665	<u>166,57</u> 94,36				
55	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	388,5186038	<u>87,71</u> 34076,97				
56	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	119,14128	<u>158,11</u> 18837,43				
57	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	236,524	<u>163,92</u> 38771,01				
58	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,6077	<u>1401,61</u> 851,76				
59	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	233,2500798	<u>346,42</u> 80802,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,11635	<u>402.07</u> 2057,13				
61	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	0,3193	<u>704.55</u> 224,96				
62	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	41,8213884	<u>53.88</u> 2253,34				
63	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	24,5073923	<u>58.06</u> 1422,90				
64	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	229,9062349	<u>920.95</u> 211732,15				
65	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	137,2739259	<u>1069.79</u> 146854,27				
66	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,58435	<u>437.31</u> 255,54				
67	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	83,0422368	<u>1326.77</u> 110177,95				
68	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	27,6807456	<u>1036.99</u> 28704,66				
69	+КБМ212-907-3ОН	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag 202 AD-4, маса 11, 4 т	маш. год	3,8896	<u>856.54</u> 3331,60				
70	КБМ212-911-1ОН	Коток дорожній самохідний на пневмоколісному ході BOMAG BW 24 RH, маса 24 т	маш. год	3,718	<u>697.38</u> 2592,86				
71	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,014804	<u>93.71</u> 751,07				
72	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,4922	<u>381.05</u> 8570,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,17941112	- -				
74	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	180,8144818	- -				
75	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,8117735	<u>483,69</u> 392,65				
76	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,64	<u>223,08</u> 1481,25				
77	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,04	<u>723,34</u> 7985,67				
78	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	379,1378	<u>1460,7</u> 553806,58				
79	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0168	<u>464,83</u> 7,81				
80	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	527, 80217671	<u>960,43</u> 506917,04				
81	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,266704	<u>632,94</u> 1434,69				
82	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,70376	<u>760,89</u> 535,48				
83	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	8,93806	<u>588,96</u> 5264,16				
84	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	39,3295309	<u>685,16</u> 26947,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,487875	<u>821,8</u> 400,94				
86	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	4	<u>654,71</u> 2618,84				
87	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопріхідні, пересувні	маш. год	7,52	<u>1725,11</u> 12972,83				
88	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	68,1115	<u>131,57</u> 8961,43				
89	КБМ233-360	Машина випробувальна універсальна	маш. год	2,31	<u>107,61</u> 248,58				
90	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	0,4017	<u>188,75</u> 75,82				
91	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	0,4635	<u>305,13</u> 141,43				
92	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	20,32	<u>803,2</u> 16321,02				
93	+КБМ216-402 варіант 1	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,5	<u>656,92</u> 1642,30				
94	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	203,8898624	<u>835,31</u> 170311,24				
95	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	350,791257	<u>6,34</u> 2224,02				
96	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	129,484	<u>5,76</u> 745,83				
97	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	327,988738	<u>397,27</u> 130300,09				
98	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,9167	<u>995,94</u> 912,98				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	4,35792	<u>196,75</u> 857,42				
100	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	13,79087509	<u>174,67</u> 2408,85				
101	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,702554	<u>157,95</u> 110,97				
102	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	25,4527	<u>142,82</u> 3635,15				
103	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	246, 10350307	<u>118,28</u> 29109,12				
104	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	156,308424	<u>98,49</u> 15394,82				
105	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	<u>5,37</u> 12,46				
106	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	22,20596	<u>93,03</u> 2065,82				
107	+КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	55,2393	<u>630,89</u> 34849,92				
108	+КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	24,9239514	<u>630,71</u> 15719,79				
109	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	28,2661948	<u>615,13</u> 17387,38				
110	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	20,37	<u>11,39</u> 232,01				
111	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,94	<u>14,4</u> 13,54				
112	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	5,46	<u>28,27</u> 154,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	30,3711242	<u>885,7</u> 26899,70				
114	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,10848	<u>889,86</u> 8995,13				
115	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	162,855	<u>128,46</u> 20920,35				
116	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	887,12723	<u>40,23</u> 35689,13				
117	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	85,555	<u>15,6</u> 1334,66				
118	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,676	<u>115,93</u> 310,23				
119	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	26,72	<u>111,46</u> 2978,21				
120	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	3,056	<u>100,6</u> 307,43				
121	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	24767,42967	<u>12,37</u> 306373,11				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6833828,37				
		Бензин	кг	6311,534					
		Дизельне паливо	кг	8448,634					
		Електроенергія	кВт-год	9482,59					
		Стиснене повітря	м ³	8973,241					
		Мастильні матеріали	кг	867,229					
		Гідравлічна рідина	кг	98,834					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
122	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	161,6704306					
123	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	207,727342					
124	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	118,323					
125	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	0,75					
126	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,790775					
127	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	140,46641					
128	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	130,8					
129	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,2710895					
130	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	273,425239					
131	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6192, 58464506					
132	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,564725					
133	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	15,6484					
134	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	1,112652					
135	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	48,49084					
136	+КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,40455					
137	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]	маш. год	4,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	34,3096631					
139	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	13,33894					
140	КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,87668					
141	КБМ203-404 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,79184					
142	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	272, 74194476					
143	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	469,059615					
144	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	33,842826					
145	КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,0447					
146	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	1678,053696					
147	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	18,5816					
148	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	296,7785573					
149	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,05211					
150	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,01608					
151	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,1786					
152	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0387					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,008					
154	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,5145					
155	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	410,5395					
156	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	140,656					
157	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	597, 92328076					
158	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	397,530371					
159	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	720,6548076					
160	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,168					
161	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	181,455118					
162	КБМ270-236	Пилосос промисловий (працює від пересувної електростанції)	маш. год	9,6096					
163	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,631					
164	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	2,1049294					
165	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	25,82122					
166	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Тгіас S, потужність 1,6 кВт	маш. год	8,246088					
167	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	404,76436					
168	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	184,561874					
169	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	375,8351674					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	86,204					
171	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	4,944					
172	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1475, 57419575					
173	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	701,550106					
174	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	182, 05118765					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
175	&C1421-10306-1-Л-В2 варіант 1	HPL-панелі з перфорацією	м2	411,878	<u>3751,11</u> 1544997,63	<u>3643,555</u> 1500700,15	<u>34</u> 14003,85	<u>73,55</u> 30293,63	
176	+C111-564 варіант 2	Плівка віддзеркалююча	м2	19,8	<u>188,84</u> 3739,03	<u>187,38</u> 3710,12	<u>1,46</u> 28,91	<u>-</u> -	
177	+C111-677 варіант 1	Плити полікарбонатні прозорі, зелені, товщ.8мм	1000м2	0,282	<u>360382,16</u> 101627,77	<u>352000,00</u> 99264,00	<u>1315,84</u> 371,07	<u>7066,32</u> 1992,70	
178	&C113-73-2 варіант 1	Тримач для ринви	шт	24	<u>233,75</u> 5610,00	<u>228,80</u> 5491,20	<u>0,37</u> 8,88	<u>4,58</u> 109,92	
179	&C130-1199-74 варіант 2	Труба металопластикова d-40	м	5	<u>232,05</u> 1160,25	<u>227,20</u> 1136,00	<u>0,3</u> 1,50	<u>4,55</u> 22,75	
180	&C1-1-7-1 варіант 3	Hilti HIT-HY 170+HAS-U 5.8 M12	шт	120	<u>137,94</u> 16552,80	<u>135,00</u> 16200,00	<u>0,24</u> 28,80	<u>2,7</u> 324,00	
181	&C1-1-7-1 варіант 2	Hilti HST3 M16	шт	12	<u>16,56</u> 198,72	<u>16,00</u> 192,00	<u>0,24</u> 2,88	<u>0,32</u> 3,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C114-266-208-4 варіант 2	Ізоляція д-25	м	15	<u>120,68</u> 1810,20	<u>118,00</u> 1770,00	<u>0,31</u> 4,65	<u>2,37</u> 35,55	
183	&C1547-16-3 варіант 2	Автоматичний вимикач C10A/3P	шт	5	<u>408,54</u> 2042,70	<u>400,22</u> 2001,10	<u>0,31</u> 1,55	<u>8,01</u> 40,05	
184	&C1547-16-3 варіант 1	Автоматичний вимикач C20A/3P	шт	1	<u>405,54</u> 405,54	<u>397,28</u> 397,28	<u>0,31</u> 0,31	<u>7,95</u> 7,95	
185	+C130-474 варіант 1	Автоматичний розповітрявач	шт	10	<u>402,9</u> 4029,00	<u>395,00</u> 3950,00	<u>-</u> -	<u>7,9</u> 79,00	
186	+1605-3004 варіант 6	Адаптер	шт	5	<u>125,37</u> 626,85	<u>122,90</u> 614,50	<u>0,01</u> 0,05	<u>2,46</u> 12,30	
187	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0158609	<u>348950,4</u> 5534,67	<u>341614,40</u> 5418,31	<u>493,84</u> 7,83	<u>6842,16</u> 108,53	
188	&1511-7001-1	Акумулятор 12В 7А/г	шт	6	<u>942,84</u> 5657,04	<u>924,00</u> 5544,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>18,49</u> 110,94	
189	+C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,046074	<u>34453</u> 1587,39	<u>33300,00</u> 1534,26	<u>477,45</u> 22,00	<u>675,55</u> 31,13	
190	+C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,173486	<u>91601,88</u> 15891,64	<u>89328,31</u> 15497,21	<u>477,45</u> 82,83	<u>1796,12</u> 311,60	
191	&C1-2214-1	Анкер А1	т	0,57962	<u>50364,54</u> 29192,29	<u>48899,85</u> 28343,33	<u>477,15</u> 276,57	<u>987,54</u> 572,39	
192	&C118-1-2 варіант 1	Анкер-болт М8/12х125	шт	6	<u>29,02</u> 174,12	<u>28,20</u> 169,20	<u>0,56</u> 3,36	<u>0,26</u> 1,56	
193	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,2316	<u>9383,02</u> 2173,11	<u>8923,66</u> 2066,72	<u>275,38</u> 63,78	<u>183,98</u> 42,61	
194	&C1-2166-1 варіант 3	Анкерна закладна для опори 4 м	шт	34	<u>2304,11</u> 78339,74	<u>2247,11</u> 76401,74	<u>11,82</u> 401,88	<u>45,18</u> 1536,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	&C1-2166-1 варіант 2	Анкерна закладна для опори 8м	шт	12	<u>2378,46</u> 28541,52	<u>2320,00</u> 27840,00	<u>11,82</u> 141,84	<u>46,64</u> 559,68	
196	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000273	<u>299232,63</u> 8,17	<u>284620,00</u> 7,77	<u>8745,32</u> 0,24	<u>5867,31</u> 0,16	
197	+C111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000091	<u>268632,63</u> 2,44	<u>254620,00</u> 2,32	<u>8745,32</u> 0,08	<u>5267,31</u> 0,04	
198	&C111-63-A варіант 1	Ацетилен.	кг	0,0114	<u>633,97</u> 7,23	<u>616,00</u> 7,02	<u>12,32</u> 0,14	<u>5,65</u> 0,07	
199	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001133	<u>32211,71</u> 36,50	<u>30875,76</u> 34,98	<u>704,35</u> 0,80	<u>631,6</u> 0,72	
200	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0141529	<u>133710,62</u> 1892,39	<u>130564,12</u> 1847,86	<u>524,72</u> 7,43	<u>2621,78</u> 37,10	
201	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,54948	<u>125,24</u> 319,30	<u>122,67</u> 312,74	<u>0,11</u> 0,28	<u>2,46</u> 6,28	
202	+C1429-32 варіант 2	Бірючина звичайна Ligustrum vulgare	шт	159	<u>189,34</u> 30105,06	<u>185,00</u> 29415,00	<u>0,63</u> 100,17	<u>3,71</u> 589,89	
203	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02214	<u>19914,87</u> 440,92	<u>18969,51</u> 419,98	<u>554,87</u> 12,28	<u>390,49</u> 8,66	
204	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,007414	<u>19464,42</u> 144,31	<u>18527,89</u> 137,37	<u>554,87</u> 4,11	<u>381,66</u> 2,83	
205	C111-1556	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД- 90/130, перший сорт	т	0,3432	<u>17851,07</u> 6126,49	<u>16892,56</u> 5797,53	<u>608,49</u> 208,83	<u>350,02</u> 120,13	
206	+C1429-36 варіант 10	Бадан товстолистий Bergenia crassifolia	шт	46	<u>153,64</u> 7067,44	<u>150,00</u> 6900,00	<u>0,63</u> 28,98	<u>3,01</u> 138,46	
207	&C1547-16-1- 1В	Башта TOR з автоматичним вимикачем та штепсельною розеткою	шт	9	<u>433,82</u> 3904,38	<u>425,00</u> 3825,00	<u>0,31</u> 2,79	<u>8,51</u> 76,59	
208	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,04841	<u>26422,67</u> 1279,12	<u>25370,41</u> 1228,18	<u>534,17</u> 25,86	<u>518,09</u> 25,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	+C1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	14	<u>2806,6</u> 39292,40	<u>2750,00</u> 38500,00	<u>1,57</u> 21,98	<u>55,03</u> 770,42	
210	&C1-ПР7-ЕКО	Блок "Есо Flex" заглушка бокова (комплект=2шт)	комплект	32	<u>547,4</u> 17516,80	<u>536,67</u> 17173,44	<u>-</u> -	<u>10,73</u> 343,36	
211	&C1-ПР7-ФБС варіант 2	Блок дренажний "Есо Flex" основа блоку	шт	234	<u>855,31</u> 200142,54	<u>838,54</u> 196218,36	<u>-</u> -	<u>16,77</u> 3924,18	
212	&C1-ПР7-ФБС варіант 1	Блок дренажний "Есо Flex" 205л	шт	936	<u>2565,94</u> 2401719,84	<u>2515,63</u> 2354629,68	<u>-</u> -	<u>50,31</u> 47090,16	
213	&C1-ПР7-ФБС варіант 3	Блок дренажний "Есо Flex" елементи з'єднувальні	шт	2230	<u>41,06</u> 91563,80	<u>40,25</u> 89757,50	<u>-</u> -	<u>0,81</u> 1806,30	
214	&1602-30010- 1-10	Блок сопряження адресний БСА	шт	7	<u>936,42</u> 6554,94	<u>904,80</u> 6333,60	<u>13,26</u> 92,82	<u>18,36</u> 128,52	
215	&1602-30062- 3	Блок узгодження БТ01-30В	шт.	1	<u>993,49</u> 993,49	<u>903,50</u> 903,50	<u>70,51</u> 70,51	<u>19,48</u> 19,48	
216	&C123-83-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	65,1476	<u>5307,01</u> 345738,96	<u>5200,00</u> 338767,52	<u>2,95</u> 192,19	<u>104,06</u> 6779,25	
217	&C123-178-B3 варіант 2	Блоки дверні внутрішні	м2	69,09	<u>7665,82</u> 529631,50	<u>7500,00</u> 518175,00	<u>15,51</u> 1071,59	<u>150,31</u> 10384,91	
218	&C123-600-3 варіант 7	Блоки дверні внутрішні частково заклені	м2	22,6085	<u>12207,04</u> 275982,86	<u>11964,00</u> 270488,09	<u>3,69</u> 83,43	<u>239,35</u> 5411,34	
219	&C123-600-3 варіант 6	Блоки дверні зовнішні	м2	9,4093	<u>12202,96</u> 114821,31	<u>11960,00</u> 112535,23	<u>3,69</u> 34,72	<u>239,27</u> 2251,36	
220	&C123-600-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	695,95	<u>9817,16</u> 6832252,50	<u>9794,00</u> 6816134,30	<u>23,16</u> 16118,20	<u>-</u> -	
221	C1545-8	Бобишки	шт	7	<u>113,99</u> 797,93	<u>111,52</u> 780,64	<u>0,23</u> 1,61	<u>2,24</u> 15,68	
222	&1602-11115- 3-1 варіант 1	Бокс КМПн 2/4	шт	4	<u>57,56</u> 230,24	<u>56,03</u> 224,12	<u>0,4</u> 1,60	<u>1,13</u> 4,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
223	&C1-1-7-1 варіант 4	Болт М12	шт	6	<u>13,42</u> 80,52	<u>12,92</u> 77,52	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,26</u> 1,56	
224	&C111-92-16 варіант 1	Болт М16 х 80	кг	1,288	<u>129,26</u> 166,49	<u>125,60</u> 161,77	<u>2,51</u> 3,23	<u>1,15</u> 1,49	
225	&C113-2122-3 варіант 1	Болт М20, L=350	шт	21	<u>140,85</u> 2957,85	<u>138,00</u> 2898,00	<u>0,09</u> 1,89	<u>2,76</u> 57,96	
226	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0054219	<u>59519,65</u> 322,71	<u>58000,00</u> 314,47	<u>352,6</u> 1,91	<u>1167,05</u> 6,33	
227	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01064	<u>52067,87</u> 554,00	<u>50694,33</u> 539,39	<u>352,6</u> 3,75	<u>1020,94</u> 10,86	
228	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0071	<u>59519,65</u> 422,59	<u>58000,00</u> 411,80	<u>352,6</u> 2,50	<u>1167,05</u> 8,29	
229	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,016	<u>59467,55</u> 951,48	<u>58000,00</u> 928,00	<u>301,52</u> 4,82	<u>1166,03</u> 18,66	
230	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1879779	<u>68996,64</u> 12969,84	<u>67339,52</u> 12658,34	<u>304,24</u> 57,19	<u>1352,88</u> 254,31	
231	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00022	<u>42223,9</u> 9,29	<u>41005,02</u> 9,02	<u>390,96</u> 0,09	<u>827,92</u> 0,18	
232	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,046208	<u>77306,78</u> 3572,19	<u>75400,00</u> 3484,08	<u>390,96</u> 18,07	<u>1515,82</u> 70,04	
233	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,013	<u>32026,1</u> 416,34	<u>31007,18</u> 403,09	<u>390,96</u> 5,08	<u>627,96</u> 8,17	
234	&C1416-8684- B2	Бордюр 100.25.15	м	1211	<u>339,48</u> 411110,28	<u>330,00</u> 399630,00	<u>2,82</u> 3415,02	<u>6,66</u> 8065,26	
235	&C1416-8684- B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	442	<u>260,45</u> 115118,90	<u>252,52</u> 111613,84	<u>2,82</u> 1246,44	<u>5,11</u> 2258,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	+C112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,040086	<u>4113,17</u> 164,88	<u>3800,00</u> 152,33	<u>232,52</u> 9,32	<u>80,65</u> 3,23	
237	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,9393	<u>12387,33</u> 11635,42	<u>11911,92</u> 11188,87	<u>232,52</u> 218,41	<u>242,89</u> 228,14	
238	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0084	<u>11534,88</u> 96,89	<u>11076,19</u> 93,04	<u>232,52</u> 1,95	<u>226,17</u> 1,90	
239	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0138	<u>12397,29</u> 171,08	<u>11921,69</u> 164,52	<u>232,52</u> 3,21	<u>243,08</u> 3,35	
240	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0095747	<u>12387,33</u> 118,60	<u>11911,92</u> 114,05	<u>232,52</u> 2,23	<u>242,89</u> 2,32	
241	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	2,5048	<u>12387,33</u> 31027,78	<u>11911,92</u> 29836,98	<u>232,52</u> 582,42	<u>242,89</u> 608,38	
242	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,24364	<u>11367,33</u> 2769,54	<u>10911,92</u> 2658,58	<u>232,52</u> 56,65	<u>222,89</u> 54,31	
243	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00035	<u>11367,33</u> 3,98	<u>10911,92</u> 3,82	<u>232,52</u> 0,08	<u>222,89</u> 0,08	
244	+C112-25 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0448	<u>4113,17</u> 184,27	<u>3800,00</u> 170,24	<u>232,52</u> 10,42	<u>80,65</u> 3,61	
245	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,03725	<u>11712,08</u> 12148,35	<u>11249,91</u> 11668,97	<u>232,52</u> 241,18	<u>229,65</u> 238,20	
246	+C112-26 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,647	<u>11367,33</u> 18721,99	<u>10911,92</u> 17971,93	<u>232,52</u> 382,96	<u>222,89</u> 367,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,071975	<u>11367,33</u> 34920,15	<u>10911,92</u> 33521,15	<u>232,52</u> 714,30	<u>222,89</u> 684,70	
248	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	2,1504	<u>10932,15</u> 23508,50	<u>10485,27</u> 22547,52	<u>232,52</u> 500,01	<u>214,36</u> 460,97	
249	&C111-136-3-B2 варіант 2	Брусок різьбовий 100см	шт	2	<u>87,15</u> 174,30	<u>85,41</u> 170,82	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,71</u> 3,42	
250	C1113-14	Бутилкаучук, марка А	т	0,00618	<u>311214,1</u> 1923,30	<u>304379,14</u> 1881,06	<u>732,72</u> 4,53	<u>6102,24</u> 37,71	
251	&C113-1208-3	Відвід пластмасовий 45гр. д.160	шт	56	<u>245,32</u> 13737,92	<u>239,00</u> 13384,00	<u>1,51</u> 84,56	<u>4,81</u> 269,36	
252	&C113-1208-3 варіант 3	Відвід труби двомуфтовий 67* 100мм	шт	1	<u>276,94</u> 276,94	<u>270,00</u> 270,00	<u>1,51</u> 1,51	<u>5,43</u> 5,43	
253	&C1-ПР51-62 варіант 1	Відведення 108*4	шт	5	<u>305,67</u> 1528,35	<u>297,00</u> 1485,00	<u>5,94</u> 29,70	<u>2,73</u> 13,65	
254	&C1-ПР51-61 варіант 1	Відведення 89*3,5	шт	4	<u>169,81</u> 679,24	<u>165,00</u> 660,00	<u>3,3</u> 13,20	<u>1,51</u> 6,04	
255	&C1-ПР51-59 варіант 1	Відведення сталеве 57*3,5	шт	1	<u>73,59</u> 73,59	<u>71,50</u> 71,50	<u>1,43</u> 1,43	<u>0,66</u> 0,66	
256	&C1-ПР51-60 варіант 1	Відведення сталеве 76*3,5 90°	шт	1	<u>141,51</u> 141,51	<u>137,50</u> 137,50	<u>2,75</u> 2,75	<u>1,26</u> 1,26	
257	&C111-54-3	Відлив зовнішній	м	611,08	<u>274,29</u> 167613,13	<u>268,50</u> 164074,98	<u>0,41</u> 250,54	<u>5,38</u> 3287,61	
258	&C111-54-2 варіант 1	Відливи зовнішні, шириною 200мм	м	30,52453	<u>131,28</u> 4007,26	<u>128,30</u> 3916,30	<u>0,41</u> 12,52	<u>2,57</u> 78,44	
259	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,03	<u>162,34</u> 4,87	<u>158,62</u> 4,76	<u>0,54</u> 0,02	<u>3,18</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	+C121-256 варіант 2	ВР-1 Ворота відкатні 4000x1800	шт	1	<u>48096,69</u> 48096,69	<u>47500,00</u> 47500,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>358,04</u> 358,04	
261	+C121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000x1800	шт	3	<u>23485,48</u> 70456,44	<u>23072,00</u> 69216,00	<u>238,65</u> 715,95	<u>174,83</u> 524,49	
262	+C121-256 варіант 4	ВР-3 Ворота	шт	1	<u>22506,19</u> 22506,19	<u>22100,00</u> 22100,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>167,54</u> 167,54	
263	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	<u>116273,6</u> 2,33	<u>113450,10</u> 2,27	<u>543,63</u> 0,01	<u>2279,87</u> 0,05	
264	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,201922	<u>13130,17</u> 2651,27	<u>12400,00</u> 2503,83	<u>472,72</u> 95,45	<u>257,45</u> 51,99	
265	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000222	<u>12591,58</u> 2,80	<u>11853,06</u> 2,63	<u>491,63</u> 0,11	<u>246,89</u> 0,06	
266	&C1512-20 варіант 1	Ввід кабельний	шт	10	<u>300,93</u> 3009,30	<u>295,00</u> 2950,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>5,9</u> 59,00	
267	C1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,47	<u>1744,35</u> 819,84	<u>1705,58</u> 801,62	<u>4,57</u> 2,15	<u>34,2</u> 16,07	
268	&1504-1096-8	Вимикач автоматич ВА47-29М 3Р 16А 4,7кА	шт	1	<u>350,45</u> 350,45	<u>343,20</u> 343,20	<u>0,38</u> 0,38	<u>6,87</u> 6,87	
269	&1504-1096-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29М 1Р 10А 4, 5кА	шт	1	<u>365,55</u> 365,55	<u>358,00</u> 358,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>7,17</u> 7,17	
270	+290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	261	<u>273,42</u> 71362,62	<u>268,00</u> 69948,00	<u>0,06</u> 15,66	<u>5,36</u> 1398,96	
271	+290902-255 варіант 3	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	41	<u>210,61</u> 8635,01	<u>206,42</u> 8463,22	<u>0,06</u> 2,46	<u>4,13</u> 169,33	
272	+290902-55 варіант 2	Вимикач для керування з двох місць	шт	8	<u>429,58</u> 3436,64	<u>421,00</u> 3368,00	<u>0,16</u> 1,28	<u>8,42</u> 67,36	
273	+290902-55 варіант 6	Вимикач для керування з двох місць	шт	4	<u>330,64</u> 1322,56	<u>324,00</u> 1296,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>6,48</u> 25,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	&C1547-16-1-1B варіант 2	Вимикач навантаження в корпусі	шт	4	<u>1083,66</u> 4334,64	<u>1062,10</u> 4248,40	<u>0,31</u> 1,24	<u>21,25</u> 85,00	
275	&C1547-16-1-1B варіант 6	Вимикач навантаження в корпусі	шт	11	<u>1649,66</u> 18146,26	<u>1617,00</u> 17787,00	<u>0,31</u> 3,41	<u>32,35</u> 355,85	
276	+17064-2003 варіант 1	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	43	<u>357</u> 15351,00	<u>350,00</u> 15050,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 301,00	
277	+17064-2003 варіант 3	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	54	<u>262,14</u> 14155,56	<u>257,00</u> 13878,00	<u>-</u> -	<u>5,14</u> 277,56	
278	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	90	<u>208,24</u> 18741,60	<u>204,00</u> 18360,00	<u>0,16</u> 14,40	<u>4,08</u> 367,20	
279	+290902-55 варіант 3	Вимикач освітлення однополюсний, одноклавішний	шт	84	<u>208,24</u> 17492,16	<u>204,00</u> 17136,00	<u>0,16</u> 13,44	<u>4,08</u> 342,72	
280	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	25,83449	<u>264,24</u> 6826,51	<u>258,66</u> 6682,35	<u>0,4</u> 10,33	<u>5,18</u> 133,83	
281	+C142-10-2	Вода	м3	2770, 16688621	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
282	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,0594826	<u>2852,84</u> 169,69	<u>2229,64</u> 132,62	<u>567,26</u> 33,74	<u>55,94</u> 3,33	
283	&C1421-10419-2-9 варіант 3	Водовідвідний лоток пластиковий серії PolyMax Basic DN150 H200 C250 з пластиковою решіткою	м.п.	150	<u>3480,28</u> 522042,00	<u>3406,91</u> 511036,50	<u>5,13</u> 769,50	<u>68,24</u> 10236,00	
284	&C1630-1244-1-7 варіант 1	Водонагрівач ел. накопичувальний Vb=20л	шт	2	<u>13831,54</u> 27663,08	<u>13539,00</u> 27078,00	<u>21,33</u> 42,66	<u>271,21</u> 542,42	
285	&C1-741-5-21-1 варіант 3	Водостічна труба	м/п	4	<u>189,14</u> 756,56	<u>185,12</u> 740,48	<u>0,31</u> 1,24	<u>3,71</u> 14,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
286	&C1115-931-5 варіант 1	Воронка ринви 130 мм	шт	5	<u>325.15</u> 1625,75	<u>318.00</u> 1590,00	<u>0.77</u> 3,85	<u>6.38</u> 31,90	
287	C1545-20	Втулка В22	100шт	1,098	<u>27.64</u> 30,35	<u>27.06</u> 29,71	<u>0.04</u> 0,04	<u>0.54</u> 0,60	
288	+C1545-24	Втулка В69	100шт	0,03	<u>287.63</u> 8,63	<u>281.54</u> 8,45	<u>0.45</u> 0,01	<u>5.64</u> 0,17	
289	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	156,6	<u>16.65</u> 2607,39	<u>16.29</u> 2551,01	<u>0.03</u> 4,70	<u>0.33</u> 51,68	
290	C130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	15	<u>164.65</u> 2469,75	<u>161.06</u> 2415,90	<u>0.36</u> 5,40	<u>3.23</u> 48,45	
291	+C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	5	<u>385.78</u> 1928,90	<u>377.72</u> 1888,60	<u>0.5</u> 2,50	<u>7.56</u> 37,80	
292	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	2	<u>184.79</u> 369,58	<u>180.48</u> 360,96	<u>0.69</u> 1,38	<u>3.62</u> 7,24	
293	+C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	116	<u>408.75</u> 47415,00	<u>399.86</u> 46383,76	<u>0.88</u> 102,08	<u>8.01</u> 929,16	
294	+C130-884 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	7	<u>39.42</u> 275,94	<u>37.77</u> 264,39	<u>0.88</u> 6,16	<u>0.77</u> 5,39	
295	+C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	102	<u>431.67</u> 44030,34	<u>422.14</u> 43058,28	<u>1.07</u> 109,14	<u>8.46</u> 862,92	
296	+C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	48	<u>879.68</u> 42224,64	<u>861.05</u> 41330,40	<u>1.38</u> 66,24	<u>17.25</u> 828,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
297	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	150	<u>693.11</u> 103966,50	<u>677.59</u> 101638,50	<u>1.93</u> 289,50	<u>13.59</u> 2038,50	
298	&C130-883TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 25 мм	м	20	<u>244.86</u> 4897,20	<u>239.37</u> 4787,40	<u>0.69</u> 13,80	<u>4.8</u> 96,00	
299	&C130-885TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 40 мм	м	6	<u>278.03</u> 1668,18	<u>271.51</u> 1629,06	<u>1.07</u> 6,42	<u>5.45</u> 32,70	
300	+C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	4	<u>690.78</u> 2763,12	<u>674.87</u> 2699,48	<u>2.37</u> 9,48	<u>13.54</u> 54,16	
301	+C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	29	<u>839.06</u> 24332,74	<u>819.28</u> 23759,12	<u>3.33</u> 96,57	<u>16.45</u> 477,05	
302	&C130-1193TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 76х4 мм	м	12	<u>423.33</u> 5079,96	<u>413.02</u> 4956,24	<u>2.01</u> 24,12	<u>8.3</u> 99,60	
303	&C130-1195TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 108х4 мм	м	6	<u>635.8</u> 3814,80	<u>620.00</u> 3720,00	<u>3.33</u> 19,98	<u>12.47</u> 74,82	
304	&C130-1196TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 133х6 мм	м	8	<u>616.21</u> 4929,68	<u>600.00</u> 4800,00	<u>4.13</u> 33,04	<u>12.08</u> 96,64	
305	&C130-1197TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 159х6 мм	м	5	<u>668.65</u> 3343,25	<u>650.00</u> 3250,00	<u>5.54</u> 27,70	<u>13.11</u> 65,55	
306	&C1630-1940-20 варіант 1	Вузол обліку газу, ВОГ - Ш - Ф - 1Л - 80 - ЕК80 (Р - 171мм)	шт	1	<u>160699.05</u> 160699,05	<u>156142.80</u> 156142,80	<u>3122.86</u> 3122,86	<u>1433.39</u> 1433,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
307	&C113-120-53 варіант 1	Г-00.00.01 Обжим трубки 10мм	шт.	2	<u>57.63</u> 115,26	<u>56.00</u> 112,00	<u>1.12</u> 2,24	<u>0.51</u> 1,02	
308	+C111-1624 варіант 7	Гідроізоляція бітумно-полімерна /Ceresit/	т	2,516	<u>364347.36</u> 916697,96	<u>356678.57</u> 897403,28	<u>524.72</u> 1320,20	<u>7144.07</u> 17974,48	
309	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,232175	<u>11707</u> 2718,07	<u>11000.00</u> 2553,93	<u>477.45</u> 110,85	<u>229.55</u> 53,29	
310	+C1429-36 варіант 6	Гісол лікарський Hyssopus officinalis	шт	130	<u>56.74</u> 7376,20	<u>55.00</u> 7150,00	<u>0.63</u> 81,90	<u>1.11</u> 144,30	
311	&C1630-1986-4 варіант 1	Газорегуляторний пункт, ШГРП - 5/5 - 1ЛБ - 50х65 - 3/0,05 А/149 PN16 + OS/66	шт	1	<u>236537.16</u> 236537,16	<u>229830.70</u> 229830,70	<u>4596.61</u> 4596,61	<u>2109.85</u> 2109,85	
312	&C111-92-17 варіант 1	Гайка М 16	кг	0,152	<u>180.46</u> 27,43	<u>175.34</u> 26,65	<u>3.51</u> 0,53	<u>1.61</u> 0,25	
313	&C111-92-17 варіант 2	Гайка М 16	кг	0,152	<u>165.17</u> 25,11	<u>160.49</u> 24,39	<u>3.21</u> 0,49	<u>1.47</u> 0,23	
314	&C111-1848-B1 варіант 1	Гайка М 16-6Н	т	0,0001	<u>159479.65</u> 15,95	<u>156000.00</u> 15,60	<u>352.6</u> 0,04	<u>3127.05</u> 0,31	
315	&C1-1-7-1 варіант 5	Гайка М12	шт	6	<u>6.08</u> 36,48	<u>5.72</u> 34,32	<u>0.24</u> 1,44	<u>0.12</u> 0,72	
316	&C1-ПР4-105 варіант 1	Гайка М12	кг	0,16	<u>165.17</u> 26,43	<u>160.49</u> 25,68	<u>3.21</u> 0,51	<u>1.47</u> 0,24	
317	&C1-ПР4-103 варіант 1	Гайка М8	кг	0,24	<u>165.17</u> 39,64	<u>160.49</u> 38,52	<u>3.21</u> 0,77	<u>1.47</u> 0,35	
318	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00132	<u>118318.59</u> 156,18	<u>115646.02</u> 152,65	<u>352.6</u> 0,47	<u>2319.97</u> 3,06	
319	C1545-94	Гак У625	100шт	0,01336	<u>822.38</u> 10,99	<u>803.46</u> 10,73	<u>2.79</u> 0,04	<u>16.13</u> 0,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	&C124-14-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 16240С	т	0,0474204	<u>35674.89</u> 1691,72	<u>34700.00</u> 1645,49	<u>275.38</u> 13,06	<u>699.51</u> 33,17	
321	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,8453	<u>35674.89</u> 30155,98	<u>34700.00</u> 29331,91	<u>275.38</u> 232,78	<u>699.51</u> 591,29	
322	+C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,12618	<u>35674.89</u> 4501,46	<u>34700.00</u> 4378,45	<u>275.38</u> 34,75	<u>699.51</u> 88,26	
323	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,72551	<u>35674.89</u> 61557,38	<u>34700.00</u> 59875,20	<u>275.38</u> 475,17	<u>699.51</u> 1207,01	
324	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,55565	<u>35674.89</u> 412246,54	<u>34700.00</u> 400981,06	<u>275.38</u> 3182,19	<u>699.51</u> 8083,29	
325	+C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0009	<u>35674.89</u> 32,11	<u>34700.00</u> 31,23	<u>275.38</u> 0,25	<u>699.51</u> 0,63	
326	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,81274	<u>35674.89</u> 100344,19	<u>34700.00</u> 97602,08	<u>275.38</u> 774,57	<u>699.51</u> 1967,54	
327	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,48084	<u>35674.89</u> 17153,91	<u>34700.00</u> 16685,15	<u>275.38</u> 132,41	<u>699.51</u> 336,35	
328	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,0202	<u>35674.89</u> 143420,19	<u>34700.00</u> 139500,94	<u>275.38</u> 1107,08	<u>699.51</u> 2812,17	
329	&C121-792-1 варіант 9	Гвинт-шуруп з дюбелем 220мм	шт	8	<u>52</u> 416,00	<u>51.24</u> 409,92	<u>0.37</u> 2,96	<u>0.39</u> 3,12	
330	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,008272	<u>37128.79</u> 307,13	<u>36048.17</u> 298,19	<u>352.6</u> 2,92	<u>728.02</u> 6,02	
331	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,01427	<u>36754.29</u> 524,48	<u>35681.02</u> 509,17	<u>352.6</u> 5,03	<u>720.67</u> 10,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	&C1545-43-5-90	Гвинти самонарізні	тн	0,000056	<u>47276,05</u> 2,65	<u>46000,00</u> 2,58	<u>349,07</u> 0,02	<u>926,98</u> 0,05	
333	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,000072458	<u>402365,87</u> 29,15	<u>394174,82</u> 28,56	<u>301,52</u> 0,02	<u>7889,53</u> 0,57	
334	&C111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	1833,282	<u>56,57</u> 103708,76	<u>54,00</u> 98997,23	<u>1,46</u> 2676,59	<u>1,11</u> 2034,94	
335	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	13,8248	<u>58,97</u> 815,25	<u>57,69</u> 797,55	<u>0,12</u> 1,66	<u>1,16</u> 16,04	
336	&C111-1720-6-7	Геотекстильний фільтрувальний матеріал	м2	375	<u>59,05</u> 22143,75	<u>57,69</u> 21633,75	<u>0,2</u> 75,00	<u>1,16</u> 435,00	
337	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,9852	<u>1240,99</u> 2463,61	<u>1216,00</u> 2414,00	<u>0,66</u> 1,31	<u>24,33</u> 48,30	
338	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,288	<u>640,22</u> 184,38	<u>232,79</u> 67,04	<u>394,88</u> 113,73	<u>12,55</u> 3,61	
339	+C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	464	<u>872,63</u> 404900,32	<u>855,24</u> 396831,36	<u>0,28</u> 129,92	<u>17,11</u> 7939,04	
340	&C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	7792,0596	<u>1439,69</u> 11218150,29	<u>1410,00</u> 10986804,04	<u>1,46</u> 11376,41	<u>28,23</u> 219969,84	
341	+C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	20	<u>184,24</u> 3684,80	<u>180,00</u> 3600,00	<u>0,63</u> 12,60	<u>3,61</u> 72,20	
342	+C1429-14 варіант 12	Граб Carpinus (живопліт)	шт	135	<u>481</u> 64935,00	<u>470,00</u> 63450,00	<u>1,57</u> 211,95	<u>9,43</u> 1273,05	
343	+C1429-14 варіант 11	Граб звичайний Carpinus betulus	шт	5	<u>323,92</u> 1619,60	<u>316,00</u> 1580,00	<u>1,57</u> 7,85	<u>6,35</u> 31,75	
344	+C111-1755	Грати металеві	т	0,821365	<u>60359,56</u> 49577,23	<u>58689,14</u> 48205,21	<u>486,9</u> 399,92	<u>1183,52</u> 972,10	
345	&C111-220-1 варіант 1	Грунт сірий ГФ-021	кг	3,4167	<u>84,8</u> 289,74	<u>82,39</u> 281,50	<u>1,65</u> 5,64	<u>0,76</u> 2,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	&C10000-63 варіант 2	Грунтівка Sto-Putzgrund	кг	198	<u>153.48</u> 30389,04	<u>150.00</u> 29700,00	<u>0.47</u> 93,06	<u>3.01</u> 595,98	
347	+C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	2893,16287	<u>161.18</u> 466319,99	<u>157.50</u> 455673,15	<u>0.52</u> 1504,44	<u>3.16</u> 9142,40	
348	+C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	3728,00362	<u>50.26</u> 187369,46	<u>48.75</u> 181740,18	<u>0.52</u> 1938,56	<u>0.99</u> 3690,72	
349	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	21,3154	<u>93.81</u> 1999,60	<u>91.45</u> 1949,29	<u>0.52</u> 11,08	<u>1.84</u> 39,23	
350	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,05856036	<u>198181.54</u> 11605,58	<u>193700.00</u> 11343,14	<u>595.63</u> 34,88	<u>3885.91</u> 227,56	
351	+C111-1624 варіант 6	Грунтовка бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,148337	<u>151932.36</u> 22537,19	<u>148428.57</u> 22017,45	<u>524.72</u> 77,84	<u>2979.07</u> 441,90	
352	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1011,41693	<u>60.24</u> 60927,76	<u>58.30</u> 58965,61	<u>0.76</u> 768,68	<u>1.18</u> 1193,47	
353	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,8	<u>96.93</u> 174,47	<u>94.63</u> 170,33	<u>0.4</u> 0,72	<u>1.9</u> 3,42	
354	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	16184	<u>25.98</u> 420460,32	<u>25.00</u> 404600,00	<u>0.47</u> 7606,48	<u>0.51</u> 8253,84	
355	&1601-2222-9	Гучномовець 15АС 100 Пн	шт.	13	<u>955.08</u> 12416,04	<u>936.00</u> 12168,00	<u>0.35</u> 4,55	<u>18.73</u> 243,49	
356	&1601-2222-1- 2	Гучномовець 3/1 АС 100 ППм	шт.	83	<u>836.09</u> 69395,47	<u>819.00</u> 67977,00	<u>0.7</u> 58,10	<u>16.39</u> 1360,37	
357	&1601-2222-1- 8	Гучномовець 3/1АС 100Пн	шт.	120	<u>496.81</u> 59617,20	<u>486.72</u> 58406,40	<u>0.35</u> 42,00	<u>9.74</u> 1168,80	
358	&1601-2222-8- 1	Гучномовець 6/3 АС 100 Пн	шт.	46	<u>558.6</u> 25695,60	<u>547.30</u> 25175,80	<u>0.35</u> 16,10	<u>10.95</u> 503,70	
359	&1504-15407- 1 варіант 1	Датчик присутності інфра-червоний, для керування світильником	шт	14	<u>1081.63</u> 15142,82	<u>1060.00</u> 14840,00	<u>0.42</u> 5,88	<u>21.21</u> 296,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
360	&1504-15407-1	Датчик руху інфра-червоний, для керування світильником	шт	19	<u>636.91</u> 12101,29	<u>624.00</u> 11856,00	<u>0.42</u> 7,98	<u>12.49</u> 237,31	
361	&1704-11197-9-2 варіант 1	Датчик температури припливного повітря повітря	шт	24	<u>1761.89</u> 42285,36	<u>1761.89</u> 42285,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
362	&C121-588-10-B2 варіант 2	Двері зовнішні протипожежні індивідуального виготовлення	шт	1	<u>12887.68</u> 12887,68	<u>12750.00</u> 12750,00	<u>41.74</u> 41,74	<u>95.94</u> 95,94	
363	&C121-7831 варіант 1	Двері металеві протипожежні, вогнестійкість 0,5год.	м2	15,77	<u>12173.68</u> 191978,93	<u>12070.00</u> 190343,90	<u>13.06</u> 205,96	<u>90.62</u> 1429,07	
364	&C111-2013-4-B3 варіант 1	Декоративна штукатурка (структура під дерево)	кг	2820,376	<u>180.32</u> 508570,20	<u>176.26</u> 497119,47	<u>0.52</u> 1466,60	<u>3.54</u> 9984,13	
365	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,348595	<u>4814</u> 1678,14	<u>4453.52</u> 1552,47	<u>266.09</u> 92,76	<u>94.39</u> 32,91	
366	+C1429-118	Дерен	м2	80,6	<u>78.66</u> 6340,00	<u>45.00</u> 3627,00	<u>32.12</u> 2588,87	<u>1.54</u> 124,13	
367	+C1429-63 варіант 2	Дерен білий Elegantissima Comus Elegantissima	шт	70	<u>438.92</u> 30724,40	<u>430.00</u> 30100,00	<u>0.31</u> 21,70	<u>8.61</u> 602,70	
368	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0315	<u>66988.93</u> 2110,15	<u>65400.04</u> 2060,10	<u>275.38</u> 8,67	<u>1313.51</u> 41,38	
369	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	68,67	<u>296.31</u> 20347,61	<u>289.90</u> 19907,43	<u>0.6</u> 41,20	<u>5.81</u> 398,98	
370	+C123-343	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-27, товщина 27 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	13,06944	<u>17054.78</u> 222896,42	<u>16491.66</u> 215536,76	<u>228.71</u> 2989,11	<u>334.41</u> 4370,55	
371	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	14,65149	<u>11457.17</u> 167864,61	<u>11000.00</u> 161166,39	<u>232.52</u> 3406,76	<u>224.65</u> 3291,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002098	<u>4113,17</u> 8,63	<u>3800,00</u> 7,97	<u>232,52</u> 0,49	<u>80,65</u> 0,17	
373	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00063	<u>4113,17</u> 2,59	<u>3800,00</u> 2,39	<u>232,52</u> 0,15	<u>80,65</u> 0,05	
374	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,49266	<u>11457,17</u> 5644,49	<u>11000,00</u> 5419,26	<u>232,52</u> 114,55	<u>224,65</u> 110,68	
375	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6175	<u>4113,17</u> 2539,88	<u>3800,00</u> 2346,50	<u>232,52</u> 143,58	<u>80,65</u> 49,80	
376	+C112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6175	<u>11253,17</u> 6948,83	<u>10800,00</u> 6669,00	<u>232,52</u> 143,58	<u>220,65</u> 136,25	
377	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0109675	<u>11367,33</u> 124,67	<u>10911,92</u> 119,68	<u>232,52</u> 2,55	<u>222,89</u> 2,44	
378	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,022496	<u>11367,33</u> 255,72	<u>10911,92</u> 245,47	<u>232,52</u> 5,23	<u>222,89</u> 5,02	
379	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	12,99365	<u>11367,33</u> 147703,11	<u>10911,92</u> 141785,67	<u>232,52</u> 3021,28	<u>222,89</u> 2896,16	
380	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0183464	<u>11150,79</u> 204,58	<u>10911,92</u> 200,19	<u>20,23</u> 0,37	<u>218,64</u> 4,02	
381	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,166874	<u>11150,79</u> 35313,15	<u>10911,92</u> 34556,68	<u>20,23</u> 64,07	<u>218,64</u> 692,40	
382	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0043	<u>11150,79</u> 47,95	<u>10911,92</u> 46,92	<u>20,23</u> 0,09	<u>218,64</u> 0,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7025	<u>3896.63</u> 2737,38	<u>3800.00</u> 2669,50	<u>20.23</u> 14,21	<u>76.4</u> 53,67	
384	+C112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7025	<u>11036.63</u> 7753,23	<u>10800.00</u> 7587,00	<u>20.23</u> 14,21	<u>216.4</u> 152,02	
385	+C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	-0,00630	<u>11366.39</u> -71,61	<u>10911.00</u> -68,74	<u>232.52</u> -1,46	<u>222.87</u> -1,41	
386	+C123-394 варіант 2	Дошки підвіконн пластикові	м	35,0574	<u>392.26</u> 13751,62	<u>380.00</u> 13321,81	<u>4.57</u> 160,21	<u>7.69</u> 269,60	
387	&C111-1755- 2-1Б варіант 9	Дощоприймальна решітка чавунна, тип "ДМ1"	шт	3	<u>5769.58</u> 17308,74	<u>5595.00</u> 16785,00	<u>61.45</u> 184,35	<u>113.13</u> 339,39	
388	&C147-29-B2 варіант 1	Дріт Zn ф1,4 т/о	кг	20	<u>69.65</u> 1393,00	<u>68.00</u> 1360,00	<u>0.28</u> 5,60	<u>1.37</u> 27,40	
389	&C147-29-B2	Дріт Zn ф3,8 т/о	кг	170	<u>69.98</u> 11896,60	<u>68.33</u> 11616,10	<u>0.28</u> 47,60	<u>1.37</u> 232,90	
390	&C111-806-1 варіант 1	Дріт зварювальний З СВ 08А	кг	0,06	<u>77.76</u> 4,67	<u>75.56</u> 4,53	<u>1.51</u> 0,09	<u>0.69</u> 0,05	
391	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0020443	<u>58571.62</u> 119,74	<u>57147.78</u> 116,83	<u>275.38</u> 0,56	<u>1148.46</u> 2,35	
392	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000119	<u>38171.62</u> 0,45	<u>37147.78</u> 0,44	<u>275.38</u> -	<u>748.46</u> 0,01	
393	+C111-794	Дріт канатний оцинкований, діаметр 2,6 мм	т	0,075	<u>70931.92</u> 5319,89	<u>69265.72</u> 5194,93	<u>275.38</u> 20,65	<u>1390.82</u> 104,31	
394	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000452	<u>47832.28</u> 2,16	<u>46619.01</u> 2,11	<u>275.38</u> 0,01	<u>937.89</u> 0,04	
395	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,428	<u>29.26</u> 41,78	<u>28.41</u> 40,57	<u>0.28</u> 0,40	<u>0.57</u> 0,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00067	<u>53375,97</u> 35,76	<u>52054,00</u> 34,88	<u>275,38</u> 0,18	<u>1046,59</u> 0,70	
397	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,011118	<u>30715,29</u> 341,49	<u>29837,65</u> 331,73	<u>275,38</u> 3,06	<u>602,26</u> 6,70	
398	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1295748	<u>46489,59</u> 6023,88	<u>45302,65</u> 5870,08	<u>275,38</u> 35,68	<u>911,56</u> 118,12	
399	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0282113	<u>46340,18</u> 1307,32	<u>45156,17</u> 1273,91	<u>275,38</u> 7,77	<u>908,63</u> 25,64	
400	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0046922	<u>34537,59</u> 162,06	<u>33585,00</u> 157,59	<u>275,38</u> 1,29	<u>677,21</u> 3,18	
401	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000731	<u>26241,86</u> 19,18	<u>25451,93</u> 18,61	<u>275,38</u> 0,20	<u>514,55</u> 0,37	
402	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0003536	<u>24495,88</u> 8,66	<u>23740,19</u> 8,39	<u>275,38</u> 0,10	<u>480,31</u> 0,17	
403	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004301	<u>37367,29</u> 160,72	<u>36285,53</u> 156,06	<u>349,07</u> 1,50	<u>732,69</u> 3,16	
404	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01917	<u>39005,55</u> 747,74	<u>37891,67</u> 726,38	<u>349,07</u> 6,69	<u>764,81</u> 14,67	
405	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2166	<u>69628,19</u> 15081,47	<u>68736,72</u> 14888,37	<u>373,15</u> 80,82	<u>518,32</u> 112,28	
406	+C111-1608	Дрантя	кг	128,78337	- -	- -	- -	- -	
407	+C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан прямокутний, 100x150 мм	шт	8	<u>573,29</u> 4586,32	<u>560,30</u> 4482,40	<u>1,75</u> 14,00	<u>11,24</u> 89,92	
408	+C1630-451 варіант 4	Дросель-клапан прямокутний, 250x200 мм	шт	1	<u>508,73</u> 508,73	<u>497,00</u> 497,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>9,98</u> 9,98	
409	+C1630-451 варіант 3	Дросель-клапан прямокутний, 500x300 мм	шт	1	<u>654,59</u> 654,59	<u>640,00</u> 640,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>12,84</u> 12,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	&C130-544-11 варіант 1	Душова кабіна (сифон+випуск+перелив+змішувач)	к-т	14	<u>11931.06</u> 167034,84	<u>11670.00</u> 163380,00	<u>27.12</u> 379,68	<u>233.94</u> 3275,16	
411	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	47,9292	<u>413.51</u> 19819,20	<u>405.09</u> 19415,64	<u>0.31</u> 14,86	<u>8.11</u> 388,70	
412	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,02106	<u>56119.98</u> 1181,89	<u>54666.99</u> 1151,29	<u>352.6</u> 7,43	<u>1100.39</u> 23,17	
413	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,0003	<u>44751.81</u> 13,43	<u>43521.72</u> 13,06	<u>352.6</u> 0,11	<u>877.49</u> 0,26	
414	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,46	<u>933.93</u> 1363,54	<u>915.20</u> 1336,19	<u>0.42</u> 0,61	<u>18.31</u> 26,74	
415	&C111-132-55 варіант 1	Дюбель 12х80 шпилька комбінована 8х160	шт	240	<u>22.84</u> 5481,60	<u>22.36</u> 5366,40	<u>0.03</u> 7,20	<u>0.45</u> 108,00	
416	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель 6х100мм	шт	335	<u>1.52</u> 509,20	<u>1.25</u> 418,75	<u>0.24</u> 80,40	<u>0.03</u> 10,05	
417	&C1-1-9 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	2619	<u>0.91</u> 2383,29	<u>0.65</u> 1702,35	<u>0.24</u> 628,56	<u>0.02</u> 52,38	
418	+C1545-44 варіант 5	Дюбель з забивним пластмасовим стержнем TERMO - 170	100шт	39,6	<u>722.48</u> 28610,21	<u>708.00</u> 28036,80	<u>0.31</u> 12,28	<u>14.17</u> 561,13	
419	&C111-162-5-1 варіант 2	Дюбель з шурупом	шт	386,53955	<u>3.52</u> 1360,62	<u>3.36</u> 1298,77	<u>0.09</u> 34,79	<u>0.07</u> 27,06	
420	&C1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	15999,6	<u>6.94</u> 111037,22	<u>6.56</u> 104957,38	<u>0.24</u> 3839,90	<u>0.14</u> 2239,94	
421	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,6098	<u>932.83</u> 1501,67	<u>914.23</u> 1471,73	<u>0.31</u> 0,50	<u>18.29</u> 29,44	
422	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	21,426	<u>370.58</u> 7940,05	<u>363.00</u> 7777,64	<u>0.31</u> 6,64	<u>7.27</u> 155,77	
423	&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	220	<u>1.21</u> 266,20	<u>0.95</u> 209,00	<u>0.24</u> 52,80	<u>0.02</u> 4,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	&C1545-44-1	Дюбель/шуруп 6/3,5x35	100шт	0,02	<u>370.58</u> 7,41	<u>363.00</u> 7,26	<u>0.31</u> 0,01	<u>7.27</u> 0,14	
425	&C114-97-3	Екструдований пінополістирол	м3	33	<u>3956.04</u> 130549,32	<u>3866.67</u> 127600,11	<u>11.8</u> 389,40	<u>77.57</u> 2559,81	
426	&C111-1515-E варіант 1	Електрод АНО-21 3мм	кг	8,7232	<u>85.49</u> 745,75	<u>83.07</u> 724,64	<u>1.66</u> 14,48	<u>0.76</u> 6,63	
427	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0229415	<u>176316.07</u> 4044,96	<u>172500.00</u> 3957,41	<u>358.89</u> 8,23	<u>3457.18</u> 79,32	
428	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0016125	<u>53406.07</u> 86,12	<u>52000.00</u> 83,85	<u>358.89</u> 0,58	<u>1047.18</u> 1,69	
429	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2108069	<u>144186.07</u> 30395,42	<u>141000.00</u> 29723,77	<u>358.89</u> 75,66	<u>2827.18</u> 595,99	
430	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,03084585	<u>144186.07</u> 4447,54	<u>141000.00</u> 4349,26	<u>358.89</u> 11,07	<u>2827.18</u> 87,21	
431	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0306449	<u>53406.07</u> 1636,62	<u>52000.00</u> 1593,53	<u>358.89</u> 11,00	<u>1047.18</u> 32,09	
432	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,319672	<u>144186.07</u> 46092,25	<u>141000.00</u> 45073,75	<u>358.89</u> 114,73	<u>2827.18</u> 903,77	
433	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0817935	<u>126846.07</u> 10375,18	<u>124000.00</u> 10142,39	<u>358.89</u> 29,35	<u>2487.18</u> 203,44	
434	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0392541	<u>126846.07</u> 4979,23	<u>124000.00</u> 4867,51	<u>358.89</u> 14,09	<u>2487.18</u> 97,63	
435	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000498	<u>53406.07</u> 26,60	<u>52000.00</u> 25,90	<u>358.89</u> 0,18	<u>1047.18</u> 0,52	
436	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,2002542	<u>79926.07</u> 16005,53	<u>78000.00</u> 15619,83	<u>358.89</u> 71,87	<u>1567.18</u> 313,83	
437	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	672,86	<u>2.2347</u> 1503,64	<u>2.23470</u> 1503,64	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	C1113-228	Емаль ХВ-125 срібляста	т	0,02484	<u>65263,11</u> 1621,14	<u>63387,81</u> 1574,55	<u>595,63</u> 14,80	<u>1279,67</u> 31,79	
439	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00006	<u>75596,88</u> 4,54	<u>73518,96</u> 4,41	<u>595,63</u> 0,04	<u>1482,29</u> 0,09	
440	&C1113-246И	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,01701609	<u>197977,54</u> 3368,80	<u>193500,00</u> 3292,61	<u>595,63</u> 10,14	<u>3881,91</u> 66,05	
441	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0305376	<u>94574,9</u> 2888,09	<u>92124,86</u> 2813,27	<u>595,63</u> 18,19	<u>1854,41</u> 56,63	
442	+C1113-249	Емаль антикорозійна ХП-799	т	0,0377261	<u>269165,14</u> 10154,55	<u>263291,76</u> 9932,97	<u>595,63</u> 22,47	<u>5277,75</u> 199,11	
443	&C111-5-9-25	3"єднувач проводу Rd-8 10*8	шт	6	<u>260,07</u> 1560,42	<u>254,80</u> 1528,80	<u>0,17</u> 1,02	<u>5,1</u> 30,60	
444	&C111-5-9-26	3"єднувач проводу Rd-8 10*8 VARIO	шт	46	<u>202,79</u> 9328,34	<u>198,64</u> 9137,44	<u>0,17</u> 7,82	<u>3,98</u> 183,08	
445	&C111-5-9-27	3"єднувач шпилька-полоса	шт	18	<u>291,89</u> 5254,02	<u>286,00</u> 5148,00	<u>0,17</u> 3,06	<u>5,72</u> 102,96	
446	&C121-1-28 варіант 8	3"єднювач верху О42 Al	шт	30	<u>181,38</u> 5441,40	<u>175,00</u> 5250,00	<u>2,82</u> 84,60	<u>3,56</u> 106,80	
447	&C1-ПР3-8 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	2	<u>2157</u> 4314,00	<u>2095,84</u> 4191,68	<u>41,92</u> 83,84	<u>19,24</u> 38,48	
448	&C1-ПР3-7 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 90/80	шт	2	<u>1513,12</u> 3026,24	<u>1470,22</u> 2940,44	<u>29,4</u> 58,80	<u>13,5</u> 27,00	
449	+C113-1492 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	1	<u>167,56</u> 167,56	<u>164,19</u> 164,19	<u>0,08</u> 0,08	<u>3,29</u> 3,29	
450	&C1-ПР3-159 варіант 1	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	1	<u>700,92</u> 700,92	<u>681,05</u> 681,05	<u>13,62</u> 13,62	<u>6,25</u> 6,25	
451	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,87	<u>67,86</u> 59,04	<u>66,44</u> 57,80	<u>0,09</u> 0,08	<u>1,33</u> 1,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
452	&C113-1491-B1	Заглушка діам. 160 мм	шт	2	<u>172,56</u> 345,13	<u>169,104</u> 338,21	<u>0,08</u> 0,16	<u>3,38</u> 6,76	
453	&C130-1592-90-82	Заглушка для труб Ф400/460мм, END 40	шт	4	<u>2689,43</u> 10757,72	<u>2636,00</u> 10544,00	<u>0,7</u> 2,80	<u>52,73</u> 210,92	
454	&C113-1494-1 варіант 1	Заглушка ринви ліва 130мм	шт	3	<u>150,02</u> 450,06	<u>147,00</u> 441,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>2,94</u> 8,82	
455	&C113-1494-1 варіант 2	Заглушка ринви права 130 мм	шт	3	<u>150,02</u> 450,06	<u>147,00</u> 441,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>2,94</u> 8,82	
456	C111-1631	Замазка захисна	кг	37,2	<u>115,96</u> 4313,71	<u>113,09</u> 4206,95	<u>0,6</u> 22,32	<u>2,27</u> 84,44	
457	C1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКП2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,564	<u>3866,96</u> 2180,97	<u>3781,02</u> 2132,50	<u>10,12</u> 5,71	<u>75,82</u> 42,76	
458	C1545-55	Затискач люстровий КП2,5	100шт	0,546	<u>112,18</u> 61,25	<u>109,29</u> 59,67	<u>0,69</u> 0,38	<u>2,2</u> 1,20	
459	+C1429-110	Земля рослинна	м3	708,723	<u>1384,02</u> 980886,81	<u>962,00</u> 681791,53	<u>394,88</u> 279860,54	<u>27,14</u> 19234,74	
460	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	29,64	<u>222,84</u> 6604,98	<u>215,50</u> 6387,42	<u>2,97</u> 88,03	<u>4,37</u> 129,53	
461	&C123-386-11 варіант 2	Зливи із оцинкованої сталі	м	34,37	<u>317,65</u> 10917,63	<u>307,99</u> 10585,62	<u>3,43</u> 117,89	<u>6,23</u> 214,12	
462	&C1-180-37-1 варіант 1	Зміцнювач SPEKTRIN LITHIUM PLUS	л	77,25	<u>273,84</u> 21154,14	<u>268,00</u> 20703,00	<u>0,47</u> 36,31	<u>5,37</u> 414,83	
463	&C130-1592-90-75	Зонт під трубу Ф400/460мм, RHTS 400	шт	2	<u>1375,46</u> 2750,92	<u>1345,00</u> 2690,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>26,97</u> 53,94	
464	&C111-829-2-A1 варіант 14	Йондова 2/625	шт	12	<u>359,75</u> 4317,00	<u>350,00</u> 4200,00	<u>2,7</u> 32,40	<u>7,05</u> 84,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	+С113-1539 варіант 3	Кільце ущільнюоче до теплоізолюваних труб, типорозмір 60/125 мм	шт	2	<u>253.51</u> 507,02	<u>248.35</u> 496,70	<u>0.19</u> 0,38	<u>4.97</u> 9,94	
466	+С113-1540 варіант 3	Кільце ущільнюоче до теплоізолюваних труб, типорозмір 48/110 мм	шт	2	<u>213.99</u> 427,98	<u>209.57</u> 419,14	<u>0.22</u> 0,44	<u>4.2</u> 8,40	
467	+С113-1543 варіант 3	Кільце ущільнюоче до теплоізолюваних труб, типорозмір 133/225мм	шт	4	<u>771.41</u> 3085,64	<u>756.00</u> 3024,00	<u>0.28</u> 1,12	<u>15.13</u> 60,52	
468	+К585521- Л052 варіант 4	Кільця КО-6	шт	13	<u>516.9</u> 6719,70	<u>495.00</u> 6435,00	<u>11.76</u> 152,88	<u>10.14</u> 131,82	
469	+К585521- Л052 варіант 2	Кільця КС 10.6	шт	1	<u>1577.34</u> 1577,34	<u>1534.65</u> 1534,65	<u>11.76</u> 11,76	<u>30.93</u> 30,93	
470	+К585521- Л005 варіант 4	Кільця КС 10.9	шт	15	<u>2229.79</u> 33446,85	<u>2045.00</u> 30675,00	<u>141.07</u> 2116,05	<u>43.72</u> 655,80	
471	+К585521- Л052 варіант 3	Кільця КС 10.9	шт	4	<u>2229.79</u> 8919,16	<u>2045.00</u> 8180,00	<u>141.07</u> 564,28	<u>43.72</u> 174,88	
472	+К585521- Л005 варіант 3	Кільця КС 15.9	шт	3	<u>2372.59</u> 7117,77	<u>2185.00</u> 6555,00	<u>141.07</u> 423,21	<u>46.52</u> 139,56	
473	+К585521- Л005 варіант 6	Кільця КС 7.3 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1(Ф321)	шт	5	<u>1122.07</u> 5610,35	<u>959.00</u> 4795,00	<u>141.07</u> 705,35	<u>22</u> 110,00	
474	+К585521- Л005 варіант 2	Кільця КС 7.6	шт	1	<u>1510.69</u> 1510,69	<u>1340.00</u> 1340,00	<u>141.07</u> 141,07	<u>29.62</u> 29,62	
475	+К585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1(Ф321)	шт	17	<u>1709.23</u> 29056,91	<u>1534.65</u> 26089,05	<u>141.07</u> 2398,19	<u>33.51</u> 569,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
476	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2229.79</u> 84732,02	<u>2045.00</u> 77710,00	<u>141.07</u> 5360,66	<u>43.72</u> 1661,36	
477	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	45	<u>516.9</u> 23260,50	<u>495.00</u> 22275,00	<u>11.76</u> 529,20	<u>10.14</u> 456,30	
478	С1415-8015	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	1,181434	<u>3599.2</u> 4252,22	<u>3255.90</u> 3846,63	<u>272.73</u> 322,21	<u>70.57</u> 83,38	
479	&C111-1019-12 варіант 1	Кінцевик	шт	18	<u>81.32</u> 1463,76	<u>80.60</u> 1450,80	<u>0.11</u> 1,98	<u>0.61</u> 10,98	
480	&C157-300-190 варіант 2	Кабель АВВГ 5х6 мм2	м	1760	<u>49.08</u> 86380,80	<u>46.40</u> 81664,00	<u>1.72</u> 3027,20	<u>0.96</u> 1689,60	
481	&15093-35043-1-Р варіант 2	Кабель ВВГ нг 5х10	1000м	0,03	<u>420760.62</u> 12622,82	<u>412420.00</u> 12372,60	<u>90.41</u> 2,71	<u>8250.21</u> 247,51	
482	&15096-11011-11-11 варіант 1	Кабель ВВГнг 5х16 мм2	1000м	0,1	<u>529287.93</u> 52928,79	<u>518880.00</u> 51888,00	<u>29.74</u> 2,97	<u>10378.19</u> 1037,82	
483	&15096-11011-11-А варіант 1	Кабель ВВГнг 5х6 мм2	1000м	0,06	<u>158694.74</u> 9521,68	<u>158665.00</u> 9519,90	<u>29.74</u> 1,78	<u>-</u> -	
484	&15098-40203-4-1	Кабель КОПВ 5 кат. UTP 4х2х0,51	1000м	0,05	<u>31250.53</u> 1562,53	<u>30628.00</u> 1531,40	<u>9.77</u> 0,49	<u>612.76</u> 30,64	
485	&15098-81022-4-1	Кабель КОРкН-FRHF FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	4,2	<u>31987.25</u> 134346,45	<u>31174.00</u> 130930,80	<u>186.05</u> 781,41	<u>627.2</u> 2634,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
486	&15098-81022-6-1 варіант 2	Кабель КОРкНс FRHF FE180/E30 2х1,5	1000м	0,27	<u>37370.81</u> 10090,12	<u>36452.00</u> 9842,04	<u>186.05</u> 50,23	<u>732.76</u> 197,85	
487	&C157-300-190 варіант 3	Кабель ПВС 2х1,5 мм2	м	300	<u>31,4</u> 9420,00	<u>29.06</u> 8718,00	<u>1,72</u> 516,00	<u>0.62</u> 186,00	
488	+15095-46121 варіант 1	Кабель мідний НО5VV-F3х1	1000м	0,2	<u>38001.36</u> 7600,27	<u>37219.94</u> 7443,99	<u>36.3</u> 7,26	<u>745.12</u> 149,02	
489	&15095-46121-1 варіант 1	Кабель мідний НОVV-F2х1	1000м	0,425	<u>31881.02</u> 13549,43	<u>31219.60</u> 13268,33	<u>36.3</u> 15,43	<u>625.12</u> 265,67	
490	+15095-46031 варіант 1	Кабель мідний JYTY 2Ах1	1000м	0,32	<u>42606.74</u> 13634,16	<u>41753.37</u> 13361,08	<u>17.94</u> 5,74	<u>835.43</u> 267,34	
491	+15095-29041 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J3х1,5	1000м	0,06	<u>27699.18</u> 1661,95	<u>27138.61</u> 1628,32	<u>17.45</u> 1,05	<u>543.12</u> 32,58	
492	&15098-81022-6-1 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J5х1,5	1000м	0,16	<u>26443.93</u> 4231,03	<u>25857.00</u> 4137,12	<u>68.42</u> 10,95	<u>518.51</u> 82,96	
493	&15093-33013-7-6 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг 3х6	1000м	0,08	<u>89773.18</u> 7181,85	<u>88000.00</u> 7040,00	<u>12.92</u> 1,03	<u>1760.26</u> 140,82	
494	&15093-340631 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами пер. 2х1,5мм2 ВВГнг-LS	м.п.	300	<u>51.67</u> 15501,00	<u>50.52</u> 15156,00	<u>0.14</u> 42,00	<u>1.01</u> 303,00	
495	&15093-350131 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х1,5мм2 ВВГнг-LS	м	900	<u>45.99</u> 41391,00	<u>45.06</u> 40554,00	<u>0.03</u> 27,00	<u>0.9</u> 810,00	
496	&15096-180112 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2,5мм2 ВВГнг-LS	м	200	<u>64.73</u> 12946,00	<u>63.40</u> 12680,00	<u>0.06</u> 12,00	<u>1.27</u> 254,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	&15096-180111 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами пер. 4х1, 5мм2 ВВГнг-LS	м	300	<u>64.42</u> 19326,00	<u>63.10</u> 18930,00	<u>0.06</u> 18,00	<u>1.26</u> 378,00	
498	&15096-180113 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х2, 5мм2 ВВГнг-LS	м	130	<u>140.37</u> 18248,10	<u>137.56</u> 17882,80	<u>0.06</u> 7,80	<u>2.75</u> 357,50	
499	&15099-54283-9-2У варіант 1	Кабель телефонний UTP 5е	1000м	0,45	<u>31161.36</u> 14022,61	<u>30550.00</u> 13747,50	<u>0.35</u> 0,16	<u>611.01</u> 274,95	
500	&15099-54283-19 варіант 1	Кабель телефонний ТПП 20х2х0,5	1000м	0,43	<u>77478.54</u> 33315,77	<u>75959.00</u> 32662,37	<u>0.35</u> 0,15	<u>1519.19</u> 653,25	
501	&C1510-1-1-2 варіант 1	Кабельний канал 25х40	м.п.	100	<u>112.74</u> 11274,00	<u>110.50</u> 11050,00	<u>0.03</u> 3,00	<u>2.21</u> 221,00	
502	&C1510-1-1-5	Кабельний канал 60х40	м.п.	100	<u>155.97</u> 15597,00	<u>152.88</u> 15288,00	<u>0.03</u> 3,00	<u>3.06</u> 306,00	
503	&C1513-78 варіант 9	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою-20х10 /компл./	м	300	<u>338.93</u> 101679,00	<u>332.20</u> 99660,00	<u>0.08</u> 24,00	<u>6.65</u> 1995,00	
504	&C1513-78 варіант 10	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою-60х10 /компл./	м	450	<u>379.11</u> 170599,50	<u>371.60</u> 167220,00	<u>0.08</u> 36,00	<u>7.43</u> 3343,50	
505	&C1513-78 варіант 1	Кабельний підлоговий плінтус-канал 175х17	м	12	<u>42.77</u> 513,24	<u>41.85</u> 502,20	<u>0.08</u> 0,96	<u>0.84</u> 10,08	
506	C111-311	Каболка	т	0,00112	<u>106925.1</u> 119,76	<u>104355.81</u> 116,88	<u>472.72</u> 0,53	<u>2096.57</u> 2,35	
507	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001656	<u>323072.58</u> 535,01	<u>316146.92</u> 523,54	<u>590.9</u> 0,98	<u>6334.76</u> 10,49	
508	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00315	<u>428.31</u> 1,35	<u>403.78</u> 1,27	<u>16.13</u> 0,05	<u>8.4</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,1585	<u>440,49</u> 69,82	<u>423,03</u> 67,05	<u>8,82</u> 1,40	<u>8,64</u> 1,37	
510	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0008791	<u>156364,6</u> 137,46	<u>152980,66</u> 134,49	<u>317,97</u> 0,28	<u>3065,97</u> 2,69	
511	&C111-829-2-A1 варіант 1	Капельник 6/208	шт	100	<u>357,18</u> 35718,00	<u>347,48</u> 34748,00	<u>2,7</u> 270,00	<u>7</u> 700,00	
512	&C121-7871 варіант 1	Каркас металевий для Армстронга (профільна система Knauf Ceiling Solutions Donn)	м2	7047,9	<u>314,25</u> 2214802,57	<u>311,72</u> 2196971,39	<u>0,19</u> 1339,10	<u>2,34</u> 16492,08	
513	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0001	<u>51313,24</u> 5,13	<u>49627,86</u> 4,96	<u>679,24</u> 0,07	<u>1006,14</u> 0,10	
514	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,06883264	<u>64832,41</u> 4462,59	<u>63285,81</u> 4356,13	<u>275,38</u> 18,96	<u>1271,22</u> 87,50	
515	+C1555-143	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	61750	<u>235,08</u> 14516190,00	<u>230,00</u> 14202500,00	<u>0,47</u> 29022,50	<u>4,61</u> 284667,50	
516	&C130-219-5 варіант 1	Квадратний дифузор ДП 403x403	шт	18	<u>1108,8</u> 19958,44	<u>1084,512</u> 19521,22	<u>2,55</u> 45,90	<u>21,74</u> 391,32	
517	&C130-219-5 варіант 2	Квадратний дифузор ДП 460x460	шт	12	<u>1463,72</u> 17564,64	<u>1432,47</u> 17189,64	<u>2,55</u> 30,60	<u>28,7</u> 344,40	
518	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	161,94	<u>105,94</u> 17155,92	<u>98,00</u> 15870,12	<u>5,86</u> 948,97	<u>2,08</u> 336,83	
519	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,01124	<u>43,51</u> 0,49	<u>36,80</u> 0,41	<u>5,86</u> 0,07	<u>0,85</u> 0,01	
520	+C111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	0,01967	<u>19,42</u> 0,38	<u>13,18</u> 0,26	<u>5,86</u> 0,12	<u>0,38</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	&C111-324-К варіант 1	Кисень.	м3	0,094	<u>30,88</u> 2,90	<u>30,00</u> 2,82	<u>0,6</u> 0,06	<u>0,28</u> 0,02	
522	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,392616	<u>2748,3</u> 1079,03	<u>1961,69</u> 770,19	<u>732,72</u> 287,68	<u>53,89</u> 21,16	
523	&C130-1592- 90-74	Клапан вибуховий Ф400/460мм, AFT 90 400	шт	2	<u>2692,28</u> 5384,56	<u>2636,00</u> 5272,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>52,79</u> 105,58	
524	+C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	464	<u>866,43</u> 402023,52	<u>849,23</u> 394042,72	<u>0,21</u> 97,44	<u>16,99</u> 7883,36	
525	+C1545-15 варіант 2	Клапан трьохходовий	шт	10	<u>882,67</u> 8826,70	<u>859,60</u> 8596,00	<u>5,76</u> 57,60	<u>17,31</u> 173,10	
526	+C111-2005- 11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	1442,974	<u>487,58</u> 703565,26	<u>477,50</u> 689020,09	<u>0,52</u> 750,35	<u>9,56</u> 13794,82	
527	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,53	<u>338,9</u> 179,62	<u>331,75</u> 175,83	<u>0,5</u> 0,27	<u>6,65</u> 3,52	
528	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	1,74	<u>4,21</u> 7,33	<u>4,21</u> 7,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
529	C111-1650	Клей ПВА	кг	0,71412	<u>63,36</u> 45,25	<u>61,62</u> 44,00	<u>0,5</u> 0,36	<u>1,24</u> 0,89	
530	+C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	186,4584	<u>235,08</u> 43832,64	<u>230,00</u> 42885,43	<u>0,47</u> 87,64	<u>4,61</u> 859,57	
531	&C1113-274- B7 варіант 3	Клей для плитки	кг	798,2	<u>11,96</u> 9546,47	<u>11,20</u> 8939,84	<u>0,53</u> 423,05	<u>0,23</u> 183,58	
532	&C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	22684,65862	<u>11,63</u> 263822,58	<u>11,00</u> 249531,24	<u>0,4</u> 9073,86	<u>0,23</u> 5217,48	
533	&C1-2166-1 варіант 1	Клей до плінтуса HKS	шт	1160	<u>112,02</u> 129943,20	<u>98,00</u> 113680,00	<u>11,82</u> 13711,20	<u>2,2</u> 2552,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
534	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,28	<u>189,96</u> 53,19	<u>185,74</u> 52,01	<u>0,5</u> 0,14	<u>3,72</u> 1,04	
535	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00456	<u>106086,94</u> 483,76	<u>103368,63</u> 471,36	<u>638,17</u> 2,91	<u>2080,14</u> 9,49	
536	+C111-1642 варіант 2	Клейова суміш	т	0,009	<u>8496,36</u> 76,47	<u>8000,00</u> 72,00	<u>496,36</u> 4,47	<u>-</u> -	
537	+C111-1650-1 варіант 1	Клейова суміш Бауміт БітуФікс	кг	3300	<u>176,44</u> 582252,00	<u>172,48</u> 569184,00	<u>0,5</u> 1650,00	<u>3,46</u> 11418,00	
538	+C1429-14 варіант 13	Клен гостролистий Acer platanoides	шт	21	<u>2857,6</u> 60009,60	<u>2800,00</u> 58800,00	<u>1,57</u> 32,97	<u>56,03</u> 1176,63	
539	+C1429-14 варіант 2	Клен гостролистий Princeton Gold Acer platanoides Princelon Gold	шт	7	<u>2245,6</u> 15719,20	<u>2200,00</u> 15400,00	<u>1,57</u> 10,99	<u>44,03</u> 308,21	
540	+C1429-14 варіант 3	Клен гостролистий Royal Red Acer platanoides Royal Red	шт	3	<u>3367,6</u> 10102,80	<u>3300,00</u> 9900,00	<u>1,57</u> 4,71	<u>66,03</u> 198,09	
541	C111-1708	Ключчя просочене	кг	260,8467	<u>50,64</u> 13209,28	<u>49,12</u> 12812,79	<u>0,53</u> 138,25	<u>0,99</u> 258,24	
542	&C113-942-1 варіант 1	Ключ до ПЕ крану	шт	1	<u>1780,67</u> 1780,67	<u>1730,19</u> 1730,19	<u>34,6</u> 34,60	<u>15,88</u> 15,88	
543	C1545-70	Кнопка K227	100шт	6,50912	<u>15,6</u> 101,54	<u>15,10</u> 98,29	<u>0,19</u> 1,24	<u>0,31</u> 2,01	
544	&C1545-70-1- П	Кнопка керування одномісна в корпусі	шт	2	<u>153,79</u> 307,58	<u>150,58</u> 301,16	<u>0,19</u> 0,38	<u>3,02</u> 6,04	
545	+C113-942 варіант 2	Ковер	шт	1	<u>602,85</u> 602,85	<u>585,75</u> 585,75	<u>11,72</u> 11,72	<u>5,38</u> 5,38	
546	+C113-1626 варіант 2	Коліно для теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=1,0 м	шт	4	<u>3246,6</u> 12986,40	<u>3178,70</u> 12714,80	<u>4,24</u> 16,96	<u>63,66</u> 254,64	
547	+C113-1627 варіант 2	Коліно для теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=1,3 м	шт	4	<u>4741,79</u> 18967,16	<u>4641,70</u> 18566,80	<u>7,11</u> 28,44	<u>92,98</u> 371,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
548	+C113-1469-1 варіант 1	Коліно 200*45	шт	1	<u>424,71</u> 424,71	<u>416,00</u> 416,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>8,33</u> 8,33	
549	&C1-858-6- 333-1	Коліно 90 гр. ПЕ100 SDR 17-25	шт	30	<u>377,54</u> 11326,20	<u>370,00</u> 11100,00	<u>0,14</u> 4,20	<u>7,4</u> 222,00	
550	&C1-ПР3-111 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	2	<u>950,42</u> 1900,84	<u>923,47</u> 1846,94	<u>18,47</u> 36,94	<u>8,48</u> 16,96	
551	&C1-ПР3-110 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	1	<u>783,79</u> 783,79	<u>761,57</u> 761,57	<u>15,23</u> 15,23	<u>6,99</u> 6,99	
552	+C113-1516 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізолюваних труб, типорозмір 133/250 мм, L=1,1 м	шт	8	<u>10985,62</u> 87884,96	<u>10745,26</u> 85962,08	<u>24,96</u> 199,68	<u>215,4</u> 1723,20	
553	&C130-1592- 90-73	Коліно теплоізолюване Ф400/460мм, BGT 93 400	шт	2	<u>6217,4</u> 12434,80	<u>6092,00</u> 12184,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>121,91</u> 243,82	
554	+1605-3004 варіант 4	Колодка клемна 1,5мм2	шт	200	<u>55,5</u> 11100,00	<u>54,40</u> 10880,00	<u>0,01</u> 2,00	<u>1,09</u> 218,00	
555	+1605-3004 варіант 5	Колодка клемна 2,5мм2	шт	100	<u>56,93</u> 5693,00	<u>55,80</u> 5580,00	<u>0,01</u> 1,00	<u>1,12</u> 112,00	
556	&1504-17156- 1	Колодка клемна K-210	шт	3	<u>56,83</u> 170,49	<u>55,69</u> 167,07	<u>0,03</u> 0,09	<u>1,11</u> 3,33	
557	&C1-ПР7-ФБС варіант 4	Колодязь Vario 800 Flex тип 2	шт	12	<u>14198,19</u> 170378,28	<u>13919,79</u> 167037,48	<u>-</u> -	<u>278,4</u> 3340,80	
558	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	1387,2	<u>407,2</u> 564867,84	<u>398,75</u> 553146,00	<u>0,47</u> 651,98	<u>7,98</u> 11069,86	
559	&C113-2131-1 варіант 1	Комплекс вимірювальний Флоутек ТМ-2-3-4	шт	1	<u>87450,49</u> 87450,49	<u>84971,04</u> 84971,04	<u>1699,42</u> 1699,42	<u>780,03</u> 780,03	
560	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	0,47	<u>541,34</u> 254,43	<u>529,78</u> 249,00	<u>0,95</u> 0,45	<u>10,61</u> 4,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
561	C1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	0,564	<u>775.67</u> 437,48	<u>758.44</u> 427,76	<u>2.02</u> 1,14	<u>15.21</u> 8,58	
562	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,01068	<u>62893.75</u> 671,71	<u>61311.47</u> 654,81	<u>349.07</u> 3,73	<u>1233.21</u> 13,17	
563	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,027585	<u>31065.67</u> 856,95	<u>29969.64</u> 826,71	<u>486.9</u> 13,43	<u>609.13</u> 16,81	
564	&C100-1517-ПР-2-ИН-Б варіант 2	Контактор модульний 230В	шт	5	<u>2766.21</u> 13831,05	<u>2702.00</u> 13510,00	<u>9.97</u> 49,85	<u>54.24</u> 271,20	
565	&C1-1-7-1-2К варіант 1	Коньок круглий кольоровий	шт	15	<u>406.33</u> 6094,95	<u>396.00</u> 5940,00	<u>2.36</u> 35,40	<u>7.97</u> 119,55	
566	&1503-8479-2 варіант 1	Короб 20x10	м	4000	<u>22.6</u> 90400,00	<u>22.10</u> 88400,00	<u>0.06</u> 240,00	<u>0.44</u> 1760,00	
567	&1503-8479-3-1	Короб 25x16	м	40	<u>33.61</u> 1344,40	<u>32.89</u> 1315,60	<u>0.06</u> 2,40	<u>0.66</u> 26,40	
568	&1503-8479-1 варіант 1	Короб 30x18	м	300	<u>90.23</u> 27069,00	<u>88.40</u> 26520,00	<u>0.06</u> 18,00	<u>1.77</u> 531,00	
569	&1503-8479-4	Короб 40x40	м	40	<u>58.41</u> 2336,40	<u>57.20</u> 2288,00	<u>0.06</u> 2,40	<u>1.15</u> 46,00	
570	+C130-1152 варіант 1	Короб з нержавійної сталі товщиною 1мм, розміром 3430x570x540h індивідуального виготовлення	м2	8,64	<u>3191.42</u> 27573,87	<u>3125.00</u> 27000,00	<u>3.84</u> 33,18	<u>62.58</u> 540,69	
571	&1504-17160-8 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	4	<u>461.65</u> 1846,60	<u>452.40</u> 1809,60	<u>0.2</u> 0,80	<u>9.05</u> 36,20	
572	&1504-17160-9-1	Коробка вогнетривка розподільча E90 FLAME BOX FB 165124 12x4,0mm	шт	2	<u>649.94</u> 1299,88	<u>637.00</u> 1274,00	<u>0.2</u> 0,40	<u>12.74</u> 25,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	&1504-17160-9-2	Коробка вогнетривка розподільча Е90 FLAME BOX FB 10044 4x4,0mm	шт	6	<u>676,46</u> 4058,76	<u>663,00</u> 3978,00	<u>0,2</u> 1,20	<u>13,26</u> 79,56	
574	&1504-17153-3	Коробка монтажна КМС-2-24М	шт	2	<u>331,53</u> 663,06	<u>325,00</u> 650,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>6,5</u> 13,00	
575	&1504-17153-8	Коробка монтажна КМС-2-8М	шт	4	<u>218,82</u> 875,28	<u>214,50</u> 858,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>4,29</u> 17,16	
576	+2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	1023	<u>12,52</u> 12807,96	<u>12,00</u> 12276,00	<u>0,27</u> 276,21	<u>0,25</u> 255,75	
577	+2405-1363 варіант 3	Коробка на 4 модулі Я-2	шт	1	<u>292</u> 292,00	<u>286,00</u> 286,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>5,73</u> 5,73	
578	+2405-1363 варіант 4	Коробка на 4 модулі з автоматичними вимикачами	шт	3	<u>357,28</u> 1071,84	<u>350,00</u> 1050,00	<u>0,27</u> 0,81	<u>7,01</u> 21,03	
579	+С1545-90 варіант 6	Коробка розгалужувальна	100шт	0,05	<u>858,59</u> 42,93	<u>840,00</u> 42,00	<u>1,75</u> 0,09	<u>16,84</u> 0,84	
580	+С1545-90 варіант 5	Коробка розгалужувальна трубна,	100шт	0,1	<u>1943,87</u> 194,39	<u>1904,00</u> 190,40	<u>1,75</u> 0,18	<u>38,12</u> 3,81	
581	&С1512-1-2-2 варіант 1	Коробка розподільча	шт	6	<u>408,62</u> 2451,72	<u>400,40</u> 2402,40	<u>0,21</u> 1,26	<u>8,01</u> 48,06	
582	+С1512-5	Коробка універсальна, марка УК-П	шт	3	<u>20,66</u> 61,98	<u>20,23</u> 60,69	<u>0,02</u> 0,06	<u>0,41</u> 1,23	
583	+С1512-4	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-15	шт	21	<u>23,17</u> 486,57	<u>22,70</u> 476,70	<u>0,02</u> 0,42	<u>0,45</u> 9,45	
584	+С1630-114 варіант 2	Кріплення для повітропроводів	кг	35	<u>296,4</u> 10374,00	<u>290,20</u> 10157,00	<u>0,39</u> 13,65	<u>5,81</u> 203,35	
585	&С121-792-1 варіант 24	Кріплення	шт	915	<u>236,13</u> 216058,95	<u>234,00</u> 214110,00	<u>0,37</u> 338,55	<u>1,76</u> 1610,40	
586	&С111-136-3-В2 варіант 1	Кріплення (хомут) М8/М10	шт	5	<u>171,17</u> 855,85	<u>167,78</u> 838,90	<u>0,03</u> 0,15	<u>3,36</u> 16,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	&C121-792-1 варіант 16	Кріплення Гвинт-Петля Zn M8x60	шт	88	<u>34.61</u> 3045,68	<u>33.98</u> 2990,24	<u>0.37</u> 32,56	<u>0.26</u> 22,88	
588	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	110	<u>347.2</u> 38192,00	<u>340.00</u> 37400,00	<u>0.39</u> 42,90	<u>6.81</u> 749,10	
589	+C1630-114 варіант 6	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>179.41</u> 21529,20	<u>175.50</u> 21060,00	<u>0.39</u> 46,80	<u>3.52</u> 422,40	
590	&C121-792-1 варіант 14	Кріплення металеве Zn	шт	286	<u>25.56</u> 7310,16	<u>25.00</u> 7150,00	<u>0.37</u> 105,82	<u>0.19</u> 54,34	
591	&C121-792-1 варіант 18	Кріплення металеве посилене O60мм Zn	шт	88	<u>33.98</u> 2990,24	<u>33.36</u> 2935,68	<u>0.37</u> 32,56	<u>0.25</u> 22,00	
592	&C121-792-1 варіант 22	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (40мм)	шт	770	<u>34.67</u> 26695,90	<u>34.04</u> 26210,80	<u>0.37</u> 284,90	<u>0.26</u> 200,20	
593	&C121-792-1 варіант 15	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (60мм)	шт	1380	<u>34.63</u> 47789,40	<u>34.00</u> 46920,00	<u>0.37</u> 510,60	<u>0.26</u> 358,80	
594	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	699	<u>28.58</u> 19977,42	<u>28.00</u> 19572,00	<u>0.37</u> 258,63	<u>0.21</u> 146,79	
595	+C113-1873- 1A варіант 5	Кран водорозбірний діам. 15 мм	шт	24	<u>426.64</u> 10239,36	<u>418.20</u> 10036,80	<u>0.07</u> 1,68	<u>8.37</u> 200,88	
596	+C113-1873- 1A варіант 3	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	270	<u>269.35</u> 72724,50	<u>264.00</u> 71280,00	<u>0.07</u> 18,90	<u>5.28</u> 1425,60	
597	+C113-1873- 1A варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	120	<u>319.33</u> 38319,60	<u>313.00</u> 37560,00	<u>0.07</u> 8,40	<u>6.26</u> 751,20	
598	+C113-1873- 1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	25	<u>319.33</u> 7983,25	<u>313.00</u> 7825,00	<u>0.07</u> 1,75	<u>6.26</u> 156,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
599	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>509,05</u> 1018,10	<u>499,00</u> 998,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>9,98</u> 19,96	
600	&C1-ПР6-53 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN80/65 PN25	шт	2	<u>3016,01</u> 6032,02	<u>2930,50</u> 5861,00	<u>58,61</u> 117,22	<u>26,9</u> 53,80	
601	&C1-ПР6-64 варіант 1	Кран кульовий поліетиленовий для підземного встановлення DN90	шт	1	<u>8072,31</u> 8072,31	<u>7843,44</u> 7843,44	<u>156,87</u> 156,87	<u>72</u> 72,00	
602	&C1630-67091-3	Кран кульовий фланцевий 100 мм	шт	2	<u>6282,44</u> 12564,88	<u>6157,50</u> 12315,00	<u>1,75</u> 3,50	<u>123,19</u> 246,38	
603	&C1630-67091-2 варіант 1	Кран кульовий фланцевий 125 мм	шт	4	<u>5338,94</u> 21355,76	<u>5232,50</u> 20930,00	<u>1,75</u> 7,00	<u>104,69</u> 418,76	
604	&C1530-173-26	Кран кульовий фланцевий діаметром 65мм	шт	8	<u>6585,26</u> 52682,08	<u>6452,65</u> 51621,20	<u>3,49</u> 27,92	<u>129,12</u> 1032,96	
605	&C1630-633-16 варіант 1	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (рукоятка) FIV	шт	1	<u>205,95</u> 205,95	<u>200,11</u> 200,11	<u>4</u> 4,00	<u>1,84</u> 1,84	
606	+C113-1873-1A варіант 4	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	12	<u>321,78</u> 3861,36	<u>315,40</u> 3784,80	<u>0,07</u> 0,84	<u>6,31</u> 75,72	
607	+C113-1873-1B варіант 2	Кран поливальний діам. 25 мм +шланг 20м	шт	5	<u>1339,33</u> 6696,65	<u>1313,00</u> 6565,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>26,26</u> 131,30	
608	&C1630-23534 варіант 1	Крани 3-ходові для манометрів	шт	4	<u>258,08</u> 1032,32	<u>257,40</u> 1029,60	<u>0,04</u> 0,16	<u>0,64</u> 2,56	
609	&C1630-21109	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1"	шт	12	<u>318,95</u> 3827,40	<u>312,00</u> 3744,00	<u>0,7</u> 8,40	<u>6,25</u> 75,00	
610	&C1630-21119-3	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1 1/2"	шт	3	<u>519,45</u> 1558,35	<u>508,56</u> 1525,68	<u>0,7</u> 2,10	<u>10,19</u> 30,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
611	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0001	<u>837.95</u> 0,08	<u>344.07</u> 0,03	<u>477.45</u> 0,05	<u>16.43</u> -	
612	+K585521- Л031 варіант 2	Кришка ПП 10-1-2	шт	13	<u>1463.48</u> 19025,24	<u>1376.00</u> 17888,00	<u>58.78</u> 764,14	<u>28.7</u> 373,10	
613	+K585521- Л031 варіант 1	Кришка ПП 15-1-2	шт	1	<u>3007.76</u> 3007,76	<u>2890.00</u> 2890,00	<u>58.78</u> 58,78	<u>58.98</u> 58,98	
614	&C121-792-1 варіант 23	Кронштейн для сталених труб	шт	128	<u>260.31</u> 33319,68	<u>258.00</u> 33024,00	<u>0.37</u> 47,36	<u>1.94</u> 248,32	
615	&C121-792-1 варіант 1	Кронштейн ринви 130 мм	шт	70	<u>125.3</u> 8771,00	<u>124.00</u> 8680,00	<u>0.37</u> 25,90	<u>0.93</u> 65,10	
616	&C121-792-1 варіант 8	Кронштейн труби 100мм	шт	8	<u>105.96</u> 847,68	<u>104.80</u> 838,40	<u>0.37</u> 2,96	<u>0.79</u> 6,32	
617	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	3,92408	<u>33.3</u> 130,67	<u>32.34</u> 126,90	<u>0.31</u> 1,22	<u>0.65</u> 2,55	
618	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	144	<u>15.71</u> 2262,24	<u>15.05</u> 2167,20	<u>0.35</u> 50,40	<u>0.31</u> 44,64	
619	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	22,91817	<u>140.68</u> 3224,13	<u>137.79</u> 3157,89	<u>0.13</u> 2,98	<u>2.76</u> 63,26	
620	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	67,999254	<u>247.9</u> 16857,02	<u>242.78</u> 16508,86	<u>0.26</u> 17,68	<u>4.86</u> 330,48	
621	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,007193	<u>21514.85</u> 154,76	<u>20615.54</u> 148,29	<u>477.45</u> 3,43	<u>421.86</u> 3,04	
622	&C121-792-1 варіант 11	Кут зовнішній 90*	шт	2	<u>241.37</u> 482,74	<u>239.20</u> 478,40	<u>0.37</u> 0,74	<u>1.8</u> 3,60	
623	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	415,632	<u>4.42</u> 1837,09	<u>4.26</u> 1770,59	<u>0.07</u> 29,09	<u>0.09</u> 37,41	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
624	+С111-1828 варіант 1	Кутник 50х32х3	т	0,3211	<u>48738,2</u> 15649,84	<u>48100,00</u> 15444,91	<u>275,38</u> 88,42	<u>362,82</u> 116,51	
625	&С1-ПР5-26 варіант 1	Кутник катаний 45х45х4	кг	5	<u>46,31</u> 231,55	<u>45,00</u> 225,00	<u>0,9</u> 4,50	<u>0,41</u> 2,05	
626	&С1-ПР5-27	Кутник катаний 50х50х5	кг	45,6	<u>46,31</u> 2111,74	<u>45,00</u> 2052,00	<u>0,9</u> 41,04	<u>0,41</u> 18,70	
627	&С1-1-7-1 варіант 8	Кутник оцинкований 50х50х2	шт	220	<u>37,27</u> 8199,40	<u>36,30</u> 7986,00	<u>0,24</u> 52,80	<u>0,73</u> 160,60	
628	&С1-1-7-1 варіант 1	Лійка	шт	1	<u>13332,66</u> 13332,66	<u>13071,00</u> 13071,00	<u>0,24</u> 0,24	<u>261,42</u> 261,42	
629	+С111-552 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові, марка А, товщина 2 мм	м2	110,364	<u>1125,19</u> 124180,47	<u>1101,67</u> 121584,71	<u>1,46</u> 161,13	<u>22,06</u> 2434,63	
630	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,07921	<u>9366,21</u> 741,90	<u>8911,92</u> 705,91	<u>270,64</u> 21,44	<u>183,65</u> 14,55	
631	+С112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, III сорт	м3	1,4911	<u>9366,21</u> 13965,96	<u>8911,92</u> 13288,56	<u>270,64</u> 403,55	<u>183,65</u> 273,85	
632	&С1630-1964-65 варіант 1	Лічильник газу роторний/Delta SE/G65/DN80/1:200/Q=100-0,5/0,94dm3/171mm/Pmax=16bar	шт	1	<u>70598,12</u> 70598,12	<u>68596,47</u> 68596,47	<u>1371,93</u> 1371,93	<u>629,72</u> 629,72	
633	+С1429-36 варіант 9	Лаванда вузьколиста	шт	87	<u>143,44</u> 12479,28	<u>140,00</u> 12180,00	<u>0,63</u> 54,81	<u>2,81</u> 244,47	
634	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00976833	<u>31863,74</u> 311,26	<u>30643,33</u> 299,33	<u>595,63</u> 5,82	<u>624,78</u> 6,11	
635	С1113-80	Лак БТ-783	т	0,0515	<u>31863,74</u> 1640,98	<u>30643,33</u> 1578,13	<u>595,63</u> 30,67	<u>624,78</u> 32,18	
636	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00216	<u>112231,09</u> 242,42	<u>109434,85</u> 236,38	<u>595,63</u> 1,29	<u>2200,61</u> 4,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
637	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001056	<u>86225,51</u> 91,05	<u>83939,18</u> 88,64	<u>595,63</u> 0,63	<u>1690,7</u> 1,78	
638	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00005	<u>164513,68</u> 8,23	<u>160692,29</u> 8,03	<u>595,63</u> 0,03	<u>3225,76</u> 0,17	
639	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0017	<u>150354,67</u> 255,60	<u>146810,91</u> 249,58	<u>595,63</u> 1,01	<u>2948,13</u> 5,01	
640	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	<u>184677,14</u> 36,94	<u>180460,39</u> 36,09	<u>595,63</u> 0,12	<u>3621,12</u> 0,73	
641	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00396	<u>35651,6</u> 141,18	<u>34356,92</u> 136,05	<u>595,63</u> 2,36	<u>699,05</u> 2,77	
642	+1517-1890 варіант 5	Лампа галогенна	шт	2	<u>402,08</u> 804,16	<u>394,20</u> 788,40	<u>-</u> -	<u>7,88</u> 15,76	
643	&C118-84 варіант 11	Лампа LT8 1200-N 15Вт	шт	34	<u>342,15</u> 11633,10	<u>335,42</u> 11404,28	<u>0,02</u> 0,68	<u>6,71</u> 228,14	
644	&C118-84 варіант 13	Лампа LT8 600-N 7,5Вт	шт	4	<u>340,19</u> 1360,76	<u>333,50</u> 1334,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>6,67</u> 26,68	
645	&1515-7070-5- 1-1 варіант 1	Лампа люмінісцентна TL - D - 1x18	шт	120	<u>331,8</u> 39816,00	<u>325,00</u> 39000,00	<u>0,29</u> 34,80	<u>6,51</u> 781,20	
646	&1515-7070-5- 1 варіант 2	Лампа люмінісцентна TL - D - 1x36	шт	180	<u>336,9</u> 60642,00	<u>330,00</u> 59400,00	<u>0,29</u> 52,20	<u>6,61</u> 1189,80	
647	&C118-84 варіант 12	Лампа світлодіодна 8 Вт	шт	18	<u>321,32</u> 5783,76	<u>315,00</u> 5670,00	<u>0,02</u> 0,36	<u>6,3</u> 113,40	
648	&C118-84 варіант 14	Лампа світлодіодна 9Вт	шт	9	<u>322,6</u> 2903,40	<u>316,25</u> 2846,25	<u>0,02</u> 0,18	<u>6,33</u> 56,97	
649	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста Tilia cordata	шт	29	<u>634</u> 18386,00	<u>620,00</u> 17980,00	<u>1,57</u> 45,53	<u>12,43</u> 360,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
650	&C1-935-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	586,782	<u>189.83</u> 111388,83	<u>182.00</u> 106794,32	<u>4.11</u> 2411,67	<u>3.72</u> 2182,84	
651	C1517-159	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 0,2 мм	т	0,00001	<u>234118,32</u> 2,34	<u>229252,38</u> 2,29	<u>275,38</u> -	<u>4590,56</u> 0,05	
652	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,01594	<u>226301,71</u> 3607,25	<u>221589,04</u> 3532,13	<u>275,38</u> 4,39	<u>4437,29</u> 70,73	
653	&C1421- 10419-2-9 варіант 2	Лоток без решітки	м.п.	64	<u>787,57</u> 50404,48	<u>767,00</u> 49088,00	<u>5,13</u> 328,32	<u>15,44</u> 988,16	
654	&C1513-7-8-13 варіант 2	Лоток кабельний металевий неперфрований з кришкою 100x100x3000	м	27	<u>534,36</u> 14427,72	<u>523,80</u> 14142,60	<u>0,08</u> 2,16	<u>10,48</u> 282,96	
655	&C1421- 10419-2-9 варіант 1	Лоток перекритий решіткою	м.п.	84	<u>3480,28</u> 292343,52	<u>3406,91</u> 286180,44	<u>5,13</u> 430,92	<u>68,24</u> 5732,16	
656	+C113-754	Люк чавунний для коподязів важкий	шт	29	<u>5701,71</u> 165349,59	<u>5555,00</u> 161095,00	<u>34,91</u> 1012,39	<u>111,8</u> 3242,20	
657	+C113-753	Люк чавунний для коподязів легкий	шт	14	<u>3970,54</u> 55587,56	<u>3870,00</u> 54180,00	<u>22,69</u> 317,66	<u>77,85</u> 1089,90	
658	+C1429-36 варіант 8	М"ята Запашна Variegata	шт	172	<u>162,82</u> 28005,04	<u>159,00</u> 27348,00	<u>0,63</u> 108,36	<u>3,19</u> 548,68	
659	+C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна Microbiota decussata	шт	26	<u>337,18</u> 8766,68	<u>329,00</u> 8554,00	<u>1,57</u> 40,82	<u>6,61</u> 171,86	
660	&C1547-16-1- 1B варіант 1	Міні-колона алюмінієва з автоматичними вимикачами - 3шт та розетками - 1шт	шт	4	<u>3654,98</u> 14619,92	<u>3583,00</u> 14332,00	<u>0,31</u> 1,24	<u>71,67</u> 286,68	
661	&C114-97-5	Мінвата 50 мм	м3	4,08	<u>4265,06</u> 17401,44	<u>4174,00</u> 17029,92	<u>7,43</u> 30,31	<u>83,63</u> 341,21	
662	+C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus	шт	95	<u>342,34</u> 32522,30	<u>335,00</u> 31825,00	<u>0,63</u> 59,85	<u>6,71</u> 637,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
663	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,05	<u>264.39</u> 13,22	<u>253.67</u> 12,68	<u>5.54</u> 0,28	<u>5.18</u> 0,26	
664	+C1429-60 варіант 2	Магнолія зірчаста Royal Star Magnolia stellata Royal Star	шт	2	<u>1938.64</u> 3877,28	<u>1900.00</u> 3800,00	<u>0.63</u> 1,26	<u>38.01</u> 76,02	
665	+C113-1873- 1A варіант 6	Манометр	шт	30	<u>712.64</u> 21379,20	<u>698.60</u> 20958,00	<u>0.07</u> 2,10	<u>13.97</u> 419,10	
666	&C1630-3001	Манометр технічний	шт	4	<u>497.51</u> 1990,04	<u>487.50</u> 1950,00	<u>0.25</u> 1,00	<u>9.76</u> 39,04	
667	+C1630-113 варіант 2	Манометричний кран	комплект	30	<u>296.04</u> 8881,20	<u>289.30</u> 8679,00	<u>0.94</u> 28,20	<u>5.8</u> 174,00	
668	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	0,1	<u>237.9</u> 23,79	<u>232.55</u> 23,26	<u>0.69</u> 0,07	<u>4.66</u> 0,46	
669	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,0195	<u>17104.69</u> 333,54	<u>16113.55</u> 314,21	<u>655.75</u> 12,79	<u>335.39</u> 6,54	
670	C1546-45	Масло машинне	т	0,00001	<u>73449.33</u> 0,73	<u>71465.52</u> 0,71	<u>543.63</u> 0,01	<u>1440.18</u> 0,01	
671	&C1-180-37 варіант 1	Мастика МГТН	кг	321,09	<u>155.4</u> 49897,39	<u>151.88</u> 48767,15	<u>0.47</u> 150,91	<u>3.05</u> 979,33	
672	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,11948	<u>8714.95</u> 1041,26	<u>8009.90</u> 957,02	<u>534.17</u> 63,82	<u>170.88</u> 20,42	
673	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,05752	<u>11352.83</u> 653,01	<u>10596.06</u> 609,49	<u>534.17</u> 30,73	<u>222.6</u> 12,79	
674	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,0412	<u>12333.69</u> 508,15	<u>11557.68</u> 476,18	<u>534.17</u> 22,01	<u>241.84</u> 9,96	
675	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0061597	<u>50066.13</u> 308,39	<u>48550.27</u> 299,06	<u>534.17</u> 3,29	<u>981.69</u> 6,04	
676	&C111-562-4 варіант 1	Мати протиерозійні для укріплення схилів	м2	646,25	<u>362.57</u> 234310,86	<u>354.00</u> 228772,50	<u>1.46</u> 943,53	<u>7.11</u> 4594,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
677	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	59,36976	<u>429.76</u> 25514,75	<u>420.42</u> 24960,23	<u>0.91</u> 54,03	<u>8.43</u> 500,49	
678	+C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,21	<u>4485.24</u> 941,90	<u>4369.75</u> 917,65	<u>27.54</u> 5,78	<u>87.95</u> 18,47	
679	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,17394	<u>39164.7</u> 6812,31	<u>38500.00</u> 6696,69	<u>373.15</u> 64,91	<u>291.55</u> 50,71	
680	C1545-111	Металеві конструкції з листової сталі	т	0,05	<u>84017.16</u> 4200,86	<u>82020.69</u> 4101,03	<u>349.07</u> 17,45	<u>1647.4</u> 82,38	
681	&C113-1550-4	Металеві опори під T4C4	шт	1	<u>9154.21</u> 9154,21	<u>8894.67</u> 8894,67	<u>177.89</u> 177,89	<u>81.65</u> 81,65	
682	&C113-1550-1	Металеві опори під T5C5	шт	1	<u>9686.29</u> 9686,29	<u>9411.66</u> 9411,66	<u>188.23</u> 188,23	<u>86.4</u> 86,40	
683	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,038	<u>17890.94</u> 679,86	<u>17166.64</u> 652,33	<u>373.5</u> 14,19	<u>350.8</u> 13,34	
684	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,83677	<u>38907.65</u> 110372,05	<u>38244.86</u> 108491,87	<u>373.15</u> 1058,54	<u>289.64</u> 821,64	
685	&C111-516-7 варіант 2	Металопрокат	т	0,5601312	<u>49926.9</u> 27965,61	<u>48633.12</u> 27240,93	<u>314.82</u> 176,34	<u>978.96</u> 548,34	
686	+C113-2 варіант 4	Металорукав в ПВХ ізоляції, діаметр 20 мм	м	30	<u>139.45</u> 4183,50	<u>138.00</u> 4140,00	<u>0.41</u> 12,30	<u>1.04</u> 31,20	
687	&C111-1598-1-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	310,18	<u>373.95</u> 115991,81	<u>351.00</u> 108873,18	<u>15.62</u> 4845,01	<u>7.33</u> 2273,62	
688	&C130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	80	<u>6908.39</u> 552671,20	<u>6770.00</u> 541600,00	<u>2.93</u> 234,40	<u>135.46</u> 10836,80	
689	+C111-623 варіант 2	Мило тверде господарське 72%	шт	0,13	<u>19.64</u> 2,55	<u>19.08</u> 2,48	<u>0.38</u> 0,05	<u>0.18</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
690	&1503-7038-1- 1 варіант 1	Монтажна панель РРМ 78/3	шт	4	<u>47.39</u> 189,56	<u>46.33</u> 185,32	<u>0.13</u> 0,52	<u>0.93</u> 3,72	
691	&C1-ПР3-27 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	2	<u>381.33</u> 762,66	<u>370.52</u> 741,04	<u>7.41</u> 14,82	<u>3.4</u> 6,80	
692	&C1-ПР3-26 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-90	шт	3	<u>314.57</u> 943,71	<u>305.65</u> 916,95	<u>6.11</u> 18,33	<u>2.81</u> 8,43	
693	+C113-1795 варіант 4	Муфта д-16	шт	15	<u>54.55</u> 818,25	<u>53.40</u> 801,00	<u>0.08</u> 1,20	<u>1.07</u> 16,05	
694	+C113-1795 варіант 1	Муфта для прямих труб діам. 32 мм	шт	25	<u>46.08</u> 1152,00	<u>45.10</u> 1127,50	<u>0.08</u> 2,00	<u>0.9</u> 22,50	
695	+C113-1795 варіант 2	Муфта для прямих труб діам. 40 мм	шт	42	<u>80.02</u> 3360,84	<u>78.37</u> 3291,54	<u>0.08</u> 3,36	<u>1.57</u> 65,94	
696	&C100-2405- 1496-3И-1 варіант 1	Муфта ринви 130мм	шт	12	<u>325.01</u> 3900,12	<u>318.00</u> 3816,00	<u>0.64</u> 7,68	<u>6.37</u> 76,44	
697	+C1530-150 варіант 1	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	2,94	<u>193.84</u> 569,89	<u>190.00</u> 558,60	<u>0.04</u> 0,12	<u>3.8</u> 11,17	
698	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	95,2	<u>20.35</u> 1937,32	<u>19.75</u> 1880,20	<u>0.2</u> 19,04	<u>0.4</u> 38,08	
699	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0306	<u>684.69</u> 20,95	<u>668.67</u> 20,46	<u>2.59</u> 0,08	<u>13.43</u> 0,41	
700	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0001672	<u>355549.88</u> 59,45	<u>348183.86</u> 58,22	<u>394.45</u> 0,07	<u>6971.57</u> 1,16	
701	&C130-1592- 90-76	Наконечник (гирло) Ф400/460мм, МАТ 400	шт	2	<u>4587.44</u> 9174,88	<u>4494.00</u> 8988,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>89.95</u> 179,90	
702	&C121-1-28 варіант 7	Наконечник О60/42 АІ	шт	30	<u>352.74</u> 10582,20	<u>343.00</u> 10290,00	<u>2.82</u> 84,60	<u>6.92</u> 207,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	1,148	<u>1785,24</u> 2049,46	<u>1750,00</u> 2009,00	<u>0,24</u> 0,28	<u>35</u> 40,18	
704	+2405-1580 варіант 2	Наконечники кабельні 10	1000шт	0,01	<u>20941,81</u> 209,42	<u>20530,00</u> 205,30	<u>1,19</u> 0,01	<u>410,62</u> 4,11	
705	+2405-1581 варіант 2	Наконечники кабельні 16	1000шт	0,01	<u>23666,2</u> 236,66	<u>23200,00</u> 232,00	<u>2,16</u> 0,02	<u>464,04</u> 4,64	
706	+2405-1579 варіант 2	Наконечники кабельні 6	1000шт	0,055	<u>11730,86</u> 645,20	<u>11500,00</u> 632,50	<u>0,84</u> 0,05	<u>230,02</u> 12,65	
707	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2204	<u>1732,12</u> 381,76	<u>1696,76</u> 373,97	<u>1,4</u> 0,31	<u>33,96</u> 7,48	
708	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	<u>5</u> 210,00	<u>4,89</u> 205,38	<u>0,01</u> 0,42	<u>0,1</u> 4,20	
709	+C1630-981 варіант 2	Насос Wilo STAR-RS 25/7	шт	10	<u>5683,85</u> 56838,50	<u>5571,00</u> 55710,00	<u>1,4</u> 14,00	<u>111,45</u> 1114,50	
710	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,07486075	<u>17118,24</u> 1281,48	<u>16186,96</u> 1211,77	<u>595,63</u> 44,59	<u>335,65</u> 25,12	
711	&C121-792-1 варіант 17	Натягувач дорту Zn L-100мм	шт	88	<u>49,76</u> 4378,88	<u>49,02</u> 4313,76	<u>0,37</u> 32,56	<u>0,37</u> 32,56	
712	&C121-792-1 варіант 19	Натяжний стержень для сітки Fe+Zn+RAL 7016 8мм h=4м	шт	8	<u>228,07</u> 1824,56	<u>226,00</u> 1808,00	<u>0,37</u> 2,96	<u>1,7</u> 13,60	
713	&C111-1720-6-7 варіант 1	Нетканый голкопробивный геотекстиль Geotesan NT 12 CL, каландрованный, поліпропіленовий 5,5x100	м2	550	<u>38,96</u> 21428,00	<u>38,00</u> 20900,00	<u>0,2</u> 110,00	<u>0,76</u> 418,00	
714	&C1-ПР99-27 варіант 1	Нитка пакувальна	шт.	0,1	<u>479,6</u> 47,96	<u>466,00</u> 46,60	<u>9,32</u> 0,93	<u>4,28</u> 0,43	
715	&C113-120-52 варіант 1	O-ring	шт.	2	<u>14,41</u> 28,82	<u>14,00</u> 28,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>0,13</u> 0,26	
716	&C130-1592-90-80	Обойма для трійника Ф400/460мм, OBTR 400	шт	12	<u>1059,47</u> 12713,64	<u>1038,00</u> 12456,00	<u>0,7</u> 8,40	<u>20,77</u> 249,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
717	&C130-1592-90-79	Обойма для труби Ф400/460мм, KBTS 400	шт	34	<u>510.71</u> 17364,14	<u>500.00</u> 17000,00	<u>0.7</u> 23,80	<u>10.01</u> 340,34	
718	&C130-1592-90-81	Обойма конструкційна для труб Ф400/460мм, WTH 400 варіант 1	шт	14	<u>4043.99</u> 56615,86	<u>3964.00</u> 55496,00	<u>0.7</u> 9,80	<u>79.29</u> 1110,06	
719	+C1630-1383 варіант 2	Оглядовий колодязь Ду400	шт	5	<u>2824.85</u> 14124,25	<u>2695.00</u> 13475,00	<u>74.46</u> 372,30	<u>55.39</u> 276,95	
720	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0141438	<u>67605.85</u> 956,20	<u>66729.43</u> 943,81	<u>373.15</u> 5,28	<u>503.27</u> 7,11	
721	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0137375	<u>63523.87</u> 872,66	<u>62677.84</u> 861,04	<u>373.15</u> 5,13	<u>472.88</u> 6,49	
722	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0011	<u>29480</u> 32,43	<u>28358.33</u> 31,19	<u>543.63</u> 0,60	<u>578.04</u> 0,64	
723	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,78253	<u>225.42</u> 852,66	<u>220.46</u> 833,90	<u>0.54</u> 2,04	<u>4.42</u> 16,72	
724	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	176,53194	<u>625.45</u> 110411,90	<u>605.57</u> 106902,45	<u>7.62</u> 1345,17	<u>12.26</u> 2164,28	
725	&1602-30046-2-3О варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	44	<u>719.07</u> 31639,08	<u>702.00</u> 30888,00	<u>2.97</u> 130,68	<u>14.1</u> 620,40	
726	&1602-50116-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль-1"	шт	1	<u>1145.62</u> 1145,62	<u>1121.90</u> 1121,90	<u>1.26</u> 1,26	<u>22.46</u> 22,46	
727	&1602-30045-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗВ-12	шт	3	<u>646.14</u> 1938,42	<u>630.50</u> 1891,50	<u>2.97</u> 8,91	<u>12.67</u> 38,01	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
728	&C1110-15-1-25 варіант 1	Опора блископриймача	шт	6	<u>1863.67</u> 11182,02	<u>1799.20</u> 10795,20	<u>27.93</u> 167,58	<u>36.54</u> 219,24	
729	+C1416-8535 варіант 1	Опора конусна, восьмигранна, гарячого цинкування, висотою 8м, ширина стінки 3мм, закладна конструкція в комплекті	шт	12	<u>18501.55</u> 222018,60	<u>17914.29</u> 214971,48	<u>224.48</u> 2693,76	<u>362.78</u> 4353,36	
730	+C113-1556 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 133/225 мм, L=2 м	шт	4	<u>15103.86</u> 60415,44	<u>14768.38</u> 59073,52	<u>39.33</u> 157,32	<u>296.15</u> 1184,60	
731	+C113-1644 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>6422.88</u> 12845,76	<u>6289.00</u> 12578,00	<u>7.94</u> 15,88	<u>125.94</u> 251,88	
732	+C113-1645 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>8019.7</u> 16039,40	<u>7850.80</u> 15701,60	<u>11.65</u> 23,30	<u>157.25</u> 314,50	
733	&C130-1592-90-78	Опорна плита для труби Ф400/460мм, KFT 400	шт	2	<u>3167.6</u> 6335,20	<u>3102.00</u> 6204,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>62.11</u> 124,22	
734	+2415-1436 варіант 1	Оправа для термометру пряма	шт	2	<u>232.34</u> 464,68	<u>227.50</u> 455,00	<u>0.28</u> 0,56	<u>4.56</u> 9,12	
735	&C1-ПР7-ФБС варіант 5	Основа і адаптер Vario 800 Flex	шт	6	<u>11632.25</u> 69793,50	<u>11404.17</u> 68425,02	<u>-</u> -	<u>228.08</u> 1368,48	
736	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0016684	<u>270713.02</u> 451,66	<u>265000.00</u> 442,13	<u>404.92</u> 0,68	<u>5308.1</u> 8,85	
737	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1806	<u>728.48</u> 131,56	<u>713.68</u> 128,89	<u>0.52</u> 0,09	<u>14.28</u> 2,58	
738	&C130-540-1-K варіант 1	Піддони душові плиткі з сифоном	компл.	8	<u>11514.95</u> 92119,60	<u>11281.00</u> 90248,00	<u>8.17</u> 65,36	<u>225.78</u> 1806,24	
739	&C1421-10634-1 варіант 1	Пісок	м3	3,852	<u>597.75</u> 2302,53	<u>580.80</u> 2237,24	<u>11.62</u> 44,76	<u>5.33</u> 20,53	
740	+C130-530 варіант 1	Пісуар	шт	10	<u>6340.18</u> 63401,80	<u>6211.85</u> 62118,50	<u>4.01</u> 40,10	<u>124.32</u> 1243,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
741	&C1-2-541-193	Підвіконні дошки	м.п.	636,88	<u>684.8</u> 436135,42	<u>671.00</u> 427346,48	<u>0.37</u> 235,65	<u>13.43</u> 8553,29	
742	&C123-382-1 варіант 1	Підвіконня внутрішні, ширина 300мм	м	31,86332	<u>229.83</u> 7323,15	<u>224.10</u> 7140,57	<u>1.22</u> 38,87	<u>4.51</u> 143,71	
743	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,6798	<u>1284.07</u> 872,91	<u>1258.28</u> 855,38	<u>0.61</u> 0,41	<u>25.18</u> 17,12	
744	&C111-202-1 варіант 2	Піна монтажна	шт	0,91038	<u>301.58</u> 274,55	<u>295.00</u> 268,56	<u>0.67</u> 0,61	<u>5.91</u> 5,38	
745	&C111-1614-2	Піна монтажна	л	4,77056	<u>247.03</u> 1178,47	<u>242.00</u> 1154,48	<u>0.19</u> 0,91	<u>4.84</u> 23,08	
746	&C111-1614- 21-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	22,27254	<u>247.03</u> 5501,99	<u>242.00</u> 5389,95	<u>0.19</u> 4,23	<u>4.84</u> 107,81	
747	&C111-1614- 21-B1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,1766	<u>301.09</u> 53,17	<u>295.00</u> 52,10	<u>0.19</u> 0,03	<u>5.9</u> 1,04	
748	&C1550-38-1- 2X	Піна монтажна	шт.	96	<u>285</u> 27360,00	<u>285.00</u> 27360,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
749	&C1550-38-1- 2X варіант 2	Піна монтажна	шт.	4	<u>169.81</u> 679,24	<u>165.00</u> 660,00	<u>3.3</u> 13,20	<u>1.51</u> 6,04	
750	&C1550-38-1- 2X варіант 1	Піна монтажна (клей)	шт.	88	<u>251</u> 22088,00	<u>251.00</u> 22088,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
751	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,0077554	<u>528854.8</u> 4101,48	<u>518000.00</u> 4017,30	<u>485.1</u> 3,76	<u>10369.7</u> 80,42	
752	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3434,53738	<u>800.41</u> 2749038,06	<u>560.00</u> 1923340,93	<u>224.72</u> 771809,24	<u>15.69</u> 53887,89	
753	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,248994	<u>800.41</u> 199,30	<u>560.00</u> 139,44	<u>224.72</u> 55,95	<u>15.69</u> 3,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
754	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	134,4496	<u>800.41</u> 107614,80	<u>560.00</u> 75291,78	<u>224.72</u> 30213,51	<u>15.69</u> 2109,51	
755	+С1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	0,142	<u>1070.67</u> 152,04	<u>560.00</u> 79,52	<u>489.68</u> 69,53	<u>20.99</u> 2,99	
756	&C111-829-2- A1 варіант 13	ПЗУ 6/028	шт	15	<u>406.67</u> 6100,05	<u>396.00</u> 5940,00	<u>2.7</u> 40,50	<u>7.97</u> 119,55	
757	&C111-870- 10-1 варіант 13	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1500x2500	шт	102	<u>1592.32</u> 162416,64	<u>1560.00</u> 159120,00	<u>1.1</u> 112,20	<u>31.22</u> 3184,44	
758	&C111-870- 10-1 варіант 2	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	333	<u>1669.84</u> 556056,72	<u>1636.00</u> 544788,00	<u>1.1</u> 366,30	<u>32.74</u> 10902,42	
759	&C111-870- 10-1 варіант 12	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2000x2500	шт	114	<u>1592.32</u> 181524,48	<u>1560.00</u> 177840,00	<u>1.1</u> 125,40	<u>31.22</u> 3559,08	
760	&C111-870- 10-1 варіант 15	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x1000	шт	6	<u>1592.32</u> 9553,92	<u>1560.00</u> 9360,00	<u>1.1</u> 6,60	<u>31.22</u> 187,32	
761	&C111-870- 10-1 варіант 16	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x2000	шт	29	<u>1592.32</u> 46177,28	<u>1560.00</u> 45240,00	<u>1.1</u> 31,90	<u>31.22</u> 905,38	
762	&C111-870- 10-1 варіант 17	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x3000	шт	3	<u>1592.32</u> 4776,96	<u>1560.00</u> 4680,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>31.22</u> 93,66	
763	&C111-870- 10-1 варіант 18	Панель 4Р-О-5/5-Ф 7016-200x50-2200x2500	шт	153	<u>2228.01</u> 340885,53	<u>2183.22</u> 334032,66	<u>1.1</u> 168,30	<u>43.69</u> 6684,57	
764	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	552,37003	<u>227.87</u> 125868,56	<u>223.35</u> 123371,85	<u>0.05</u> 27,62	<u>4.47</u> 2469,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	+C1546-54	Пароніт	т	0,00408	<u>117830,39</u> 480,75	<u>115000,00</u> 469,20	<u>519,99</u> 2,12	<u>2310,4</u> 9,43	
766	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0306838	<u>121762,26</u> 3736,13	<u>118850,04</u> 3646,77	<u>524,72</u> 16,10	<u>2387,5</u> 73,26	
767	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,01	<u>688,4</u> 6,88	<u>674,36</u> 6,74	<u>0,54</u> 0,01	<u>13,5</u> 0,13	
768	+C1547-8 варіант 1	Патрон настінний керамічний	шт	20	<u>48,45</u> 969,00	<u>47,45</u> 949,00	<u>0,05</u> 1,00	<u>0,95</u> 19,00	
769	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	21,4038	<u>164,77</u> 3526,70	<u>160,39</u> 3432,96	<u>1,15</u> 24,61	<u>3,23</u> 69,13	
770	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,732	<u>80,44</u> 139,32	<u>77,71</u> 134,59	<u>1,15</u> 1,99	<u>1,58</u> 2,74	
771	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,566	<u>1357,3</u> 2125,53	<u>1326,85</u> 2077,85	<u>3,84</u> 6,01	<u>26,61</u> 41,67	
772	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,03	<u>8418,05</u> 252,54	<u>8238,33</u> 247,15	<u>14,66</u> 0,44	<u>165,06</u> 4,95	
773	C111-1759 варіант 1	Пергамін	м2	497,145	<u>23,63</u> 11747,54	<u>22,81</u> 11339,88	<u>0,36</u> 178,97	<u>0,46</u> 228,69	
774	C1429-111	Перегній	м3	260,901	<u>375,04</u> 97848,31	<u>130,76</u> 34115,41	<u>236,93</u> 61815,27	<u>7,35</u> 1917,63	
775	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	51,3	<u>143,44</u> 7358,47	<u>140,40</u> 7202,52	<u>0,23</u> 11,80	<u>2,81</u> 144,15	
776	&C121-792-1 варіант 21	Перемичка між стовпами Fe+Zn+RAL 7016 h=6м	шт	17	<u>675,4</u> 11481,80	<u>670,00</u> 11390,00	<u>0,37</u> 6,29	<u>5,03</u> 85,51	
777	&C1-ПР71-85 варіант 1	Перехід 89*57 (80*50) сталевий	шт	1	<u>113,21</u> 113,21	<u>110,00</u> 110,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>1,01</u> 1,01	
778	+C113-1590 варіант 1	Перехід ПВХ 160x110мм SN8	шт	28	<u>87,38</u> 2446,64	<u>83,40</u> 2335,20	<u>2,27</u> 63,56	<u>1,71</u> 47,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
779	&C1-ПР1-88 варіант 1	Перехід сталевий 108x76 (DN 100x65)	шт	1	<u>158,49</u> 158,49	<u>154,00</u> 154,00	<u>3,08</u> 3,08	<u>1,41</u> 1,41	
780	&C1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108x89 (DN 100x80)	шт	1	<u>158,49</u> 158,49	<u>154,00</u> 154,00	<u>3,08</u> 3,08	<u>1,41</u> 1,41	
781	+C1530-155 варіант 2	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,14	<u>127,55</u> 17,86	<u>125,04</u> 17,51	<u>0,01</u> -	<u>2,5</u> 0,35	
782	+C1530-156 варіант 1	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,42	<u>193,83</u> 81,41	<u>190,00</u> 79,80	<u>0,03</u> 0,01	<u>3,8</u> 1,60	
783	+C1530-156 варіант 3	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,06	<u>36,94</u> 2,22	<u>36,19</u> 2,17	<u>0,03</u> -	<u>0,72</u> 0,05	
784	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,02	<u>45,52</u> 0,91	<u>44,55</u> 0,89	<u>0,08</u> -	<u>0,89</u> 0,02	
785	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	61,75	<u>7,67</u> 473,62	<u>7,32</u> 452,01	<u>0,2</u> 12,35	<u>0,15</u> 9,26	
786	C111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,02266	<u>78227,26</u> 1772,63	<u>75925,85</u> 1720,48	<u>767,54</u> 17,39	<u>1533,87</u> 34,76	
787	&C123-352- B2-B1 варіант 1	Плінтус Bolta APU SL60	м	4049,43	<u>300,19</u> 1215598,39	<u>294,00</u> 1190532,42	<u>0,3</u> 1214,83	<u>5,89</u> 23851,14	
788	+C123-352 варіант 1	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм	м	607,3534	<u>170,34</u> 103456,58	<u>166,70</u> 101245,81	<u>0,3</u> 182,21	<u>3,34</u> 2028,56	
789	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>349,39</u> 349,39	<u>341,48</u> 341,48	<u>1,06</u> 1,06	<u>6,85</u> 6,85	
790	+C111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	38,80052	<u>261,18</u> 10133,92	<u>256,00</u> 9932,93	<u>0,06</u> 2,33	<u>5,12</u> 198,66	
791	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	6,88036	<u>198,48</u> 1365,61	<u>194,19</u> 1336,10	<u>0,4</u> 2,75	<u>3,89</u> 26,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
792	&C1512-1-6- В1 варіант 3	Пластина для заземлення, для лотка висотою 80мм	шт	28	<u>40,07</u> 1121,96	<u>39,26</u> 1099,28	<u>0,02</u> 0,56	<u>0,79</u> 22,12	
793	&C1512-1-6- В1 варіант 2	Пластина з'єднювальна висотою 80мм	шт	28	<u>40,07</u> 1121,96	<u>39,26</u> 1099,28	<u>0,02</u> 0,56	<u>0,79</u> 22,12	
794	&C1-267-118 варіант 1	Плита OSB 22 мм	м2	136,8126	<u>470,23</u> 64333,39	<u>454,08</u> 62123,87	<u>6,93</u> 948,11	<u>9,22</u> 1261,41	
795	&C1426- 11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	3024,3	<u>637,86</u> 1929080,00	<u>620,00</u> 1875066,00	<u>5,35</u> 16180,01	<u>12,51</u> 37833,99	
796	&C1426- 11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	6105,72	<u>495,06</u> 3022697,74	<u>480,00</u> 2930745,60	<u>5,35</u> 32665,60	<u>9,71</u> 59286,54	
797	&C1426- 11789-2 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" теракотова	м2	1057,74	<u>677,64</u> 716766,93	<u>659,00</u> 697050,66	<u>5,35</u> 5658,91	<u>13,29</u> 14057,36	
798	&C1426- 11789-2 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" Листопад	м2	324,36	<u>677,64</u> 219799,31	<u>659,00</u> 213753,24	<u>5,35</u> 1735,33	<u>13,29</u> 4310,74	
799	&C1426- 11789-2 варіант 6	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Цеглина ретро" чорна -22 м2/біла- 22 м2	м2	44,88	<u>608,28</u> 27299,61	<u>591,00</u> 26524,08	<u>5,35</u> 240,11	<u>11,93</u> 535,42	
800	+K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН 10	шт	13	<u>1923,52</u> 25005,76	<u>1780,00</u> 23140,00	<u>105,8</u> 1375,40	<u>37,72</u> 490,36	
801	+K585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН 15	шт	1	<u>2852,74</u> 2852,74	<u>2691,00</u> 2691,00	<u>105,8</u> 105,80	<u>55,94</u> 55,94	
802	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>1765,42</u> 67085,96	<u>1625,00</u> 61750,00	<u>105,8</u> 4020,40	<u>34,62</u> 1315,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
803	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,353743	<u>8151.45</u> 2883,52	<u>7403.84</u> 2619,06	<u>587.78</u> 207,92	<u>159.83</u> 56,54	
804	+K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2019.89</u> 76755,82	<u>1921.50</u> 73017,00	<u>58.78</u> 2233,64	<u>39.61</u> 1505,18	
805	+C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	51,99	<u>3650.04</u> 189765,58	<u>3566.67</u> 185431,17	<u>11.8</u> 613,48	<u>71.57</u> 3720,93	
806	&C114-5-У1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м2	70,245	<u>83.86</u> 5890,75	<u>81.50</u> 5724,97	<u>0.72</u> 50,58	<u>1.64</u> 115,20	
807	&C114-5-У-В1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.120мм	м3	243,04836	<u>4132.7</u> 1004445,96	<u>3980.00</u> 967332,47	<u>71.67</u> 17419,28	<u>81.03</u> 19694,21	
808	&C114-5-У-В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.30мм	м3	72,06828	<u>5152.7</u> 371346,23	<u>4980.00</u> 358900,03	<u>71.67</u> 5165,13	<u>101.03</u> 7281,07	
809	&C1-935-11 варіант 1	Плити типу "Армстронг" Knauf Ceiling Solutions Antaris Board	м2	7259,337	<u>416.27</u> 3021844,21	<u>404.00</u> 2932772,15	<u>4.11</u> 29835,88	<u>8.16</u> 59236,18	
810	+C111-260 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	155,035	<u>812.08</u> 125900,82	<u>789.00</u> 122322,62	<u>7.16</u> 1110,05	<u>15.92</u> 2468,15	
811	&C111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	2069,187	<u>813.69</u> 1683676,77	<u>783.75</u> 1621725,31	<u>13.99</u> 28947,93	<u>15.95</u> 33003,53	
812	&C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	2349,505142	<u>774.17</u> 1818916,40	<u>745.00</u> 1750381,33	<u>13.99</u> 32869,58	<u>15.18</u> 35665,49	
813	&C111-283-11 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	9,40749	<u>305.99</u> 2878,60	<u>286.00</u> 2690,54	<u>13.99</u> 131,61	<u>6</u> 56,45	
814	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 200 до 1000 мм	м2	6,3	<u>1400.09</u> 8820,57	<u>1370.20</u> 8632,26	<u>2.44</u> 15,37	<u>27.45</u> 172,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
815	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	26,88	<u>1400,09</u> 37634,42	<u>1370,20</u> 36830,98	<u>2,44</u> 65,59	<u>27,45</u> 737,85	
816	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	38,9	<u>1400,09</u> 54463,50	<u>1370,20</u> 53300,78	<u>2,44</u> 94,92	<u>27,45</u> 1067,80	
817	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	49,05	<u>1400,09</u> 68674,41	<u>1370,20</u> 67208,31	<u>2,44</u> 119,68	<u>27,45</u> 1346,42	
818	+C1110-193 варіант 1	Показчик кабельної траси	шт	8	<u>272,46</u> 2179,68	<u>266,96</u> 2135,68	<u>0,16</u> 1,28	<u>5,34</u> 42,72	
819	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	4,744801	<u>32446,03</u> 153949,96	<u>31457,23</u> 149258,30	<u>352,6</u> 1673,02	<u>636,2</u> 3018,64	
820	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,6384	<u>59519,65</u> 37997,34	<u>58000,00</u> 37027,20	<u>352,6</u> 225,10	<u>1167,05</u> 745,04	
821	&C111-1598-1-1 варіант 3	Покрівельна мембрана	м2	310,18	<u>43,47</u> 13483,52	<u>27,00</u> 8374,86	<u>15,62</u> 4845,01	<u>0,85</u> 263,65	
822	+C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1146,08	<u>729,44</u> 835996,60	<u>715,00</u> 819447,20	<u>0,14</u> 160,45	<u>14,3</u> 16388,95	
823	+C1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	183,1758	<u>559,3</u> 102450,22	<u>547,73</u> 100330,88	<u>0,6</u> 109,91	<u>10,97</u> 2009,43	
824	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	16650	<u>235,08</u> 3914082,00	<u>230,00</u> 3829500,00	<u>0,47</u> 7825,50	<u>4,61</u> 76756,50	
825	+C1555-149	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 (копюр)	кг	184	<u>326,88</u> 60145,92	<u>320,00</u> 58880,00	<u>0,47</u> 86,48	<u>6,41</u> 1179,44	
826	+C1518-25 варіант 1	Полоса	т	0,05	<u>77719,29</u> 3885,96	<u>75920,00</u> 3796,00	<u>275,38</u> 13,77	<u>1523,91</u> 76,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
827	+С111-523 варіант 1	Полоса 340x70x6	т	0,0089	<u>48729,41</u> 433,69	<u>47459,11</u> 422,39	<u>314,82</u> 2,80	<u>955,48</u> 8,50	
828	&С111-1809-4 варіант 1	Полоса TSO 40x4	м	35	<u>240,75</u> 8426,25	<u>211,42</u> 7399,70	<u>27,54</u> 963,90	<u>1,79</u> 62,65	
829	С1545-180	Полоски К-404	100шт	5,694	<u>16,7</u> 95,09	<u>16,18</u> 92,13	<u>0,19</u> 1,08	<u>0,33</u> 1,88	
830	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00068	<u>1551,79</u> 1,06	<u>1517,20</u> 1,03	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> 0,03	
831	&С1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	3258	<u>180,12</u> 586830,96	<u>168,00</u> 547344,00	<u>8,59</u> 27986,22	<u>3,53</u> 11500,74	
832	&С1421-9940-1 варіант 2	Поребрик гумовий	м/п	330,5	<u>498,36</u> 164707,98	<u>480,00</u> 158640,00	<u>8,59</u> 2839,00	<u>9,77</u> 3228,98	
833	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,5619	<u>3407,67</u> 1914,77	<u>2939,83</u> 1651,89	<u>401,02</u> 225,33	<u>66,82</u> 37,55	
834	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>3407,66</u> 3,41	<u>2939,82</u> 2,94	<u>401,02</u> 0,40	<u>66,82</u> 0,07	
835	&С126-1237-1 варіант 5	Поручень СО-24500x900 мм	шт	9	<u>18337,47</u> 165037,23	<u>18200,00</u> 163800,00	<u>0,96</u> 8,64	<u>136,51</u> 1228,59	
836	&С126-1237-1 варіант 1	Поручень СО-3 5400x900 мм	шт	9	<u>22004,77</u> 198042,93	<u>21840,00</u> 196560,00	<u>0,96</u> 8,64	<u>163,81</u> 1474,29	
837	+С123-361 варіант 2	Поручень СО-4 25300x300	м	25,3	<u>2817,13</u> 71273,39	<u>2761,47</u> 69865,19	<u>0,42</u> 10,63	<u>55,24</u> 1397,57	
838	&С126-1237-1 варіант 6	Поручень СО-4 25300x300 мм	шт	2	<u>44900,2</u> 89800,40	<u>44565,00</u> 89130,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>334,24</u> 668,48	
839	&С126-1237-1 варіант 3	Поручень СО-5 2400x900 мм	шт	5	<u>4260,68</u> 21303,40	<u>4228,00</u> 21140,00	<u>0,96</u> 4,80	<u>31,72</u> 158,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
840	&C126-1237-1 варіант 4	Поручень СО-6 6200х900 мм	шт	4	<u>12705.54</u> 50822,16	<u>12610.00</u> 50440,00	<u>0.96</u> 3,84	<u>94.58</u> 378,32	
841	&C126-1237-1 варіант 8	Поручень СО-7 3450х900 мм	шт	5	<u>22004.77</u> 110023,85	<u>21840.00</u> 109200,00	<u>0.96</u> 4,80	<u>163.81</u> 819,05	
842	&C126-1237-1 варіант 9	Поручень СО-8 10150х900 мм	шт	9	<u>45607.47</u> 410467,23	<u>45267.00</u> 407403,00	<u>0.96</u> 8,64	<u>339.51</u> 3055,59	
843	&C1-1-9-1K1	Поручні	м/п	123,8	<u>4029.24</u> 498819,91	<u>3950.00</u> 489010,00	<u>0.24</u> 29,71	<u>79</u> 9780,20	
844	&C1-ПР43-85	Праймер «ОЗОМ-ГРУНТ»	кг	0,374	<u>203.78</u> 76,21	<u>198.00</u> 74,05	<u>3.96</u> 1,48	<u>1.82</u> 0,68	
845	&C182-77 варіант 1	Праймер бітумний	кг	231,48	<u>59.2</u> 13703,62	<u>55.25</u> 12789,27	<u>2.79</u> 645,83	<u>1.16</u> 268,52	
846	&C111-829-2- A1 варіант 11	Прижимна планка	шт	42	<u>409.41</u> 17195,22	<u>398.68</u> 16744,56	<u>2.7</u> 113,40	<u>8.03</u> 337,26	
847	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,6732	<u>13.34</u> 8,98	<u>13.04</u> 8,78	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.26</u> 0,17	
848	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00044	<u>777816.44</u> 342,24	<u>762289.76</u> 335,41	<u>275.38</u> 0,12	<u>15251.3</u> 6,71	
849	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00955	<u>570150.89</u> 5444,94	<u>558498.74</u> 5333,66	<u>472.72</u> 4,51	<u>11179.43</u> 106,77	
850	&15098- 58011-1-3Й варіант 1	Провід ПВ 3 1х1,5	1000м	0,04	<u>7751.59</u> 310,06	<u>7552.48</u> 302,10	<u>47.12</u> 1,88	<u>151.99</u> 6,08	
851	&15095- 46011-1 варіант 1	Провід ПВС 5х1	1000м	0,025	<u>29089.55</u> 727,24	<u>28515.00</u> 712,88	<u>4.17</u> 0,10	<u>570.38</u> 14,26	
852	+15097-30011	Провід діаметром 1,4мм ПВЖ	1000м	0,04	<u>103434.98</u> 4137,40	<u>101400.00</u> 4056,00	<u>6.84</u> 0,27	<u>2028.14</u> 81,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
853	+15097-31021	Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000м	0,46	<u>4703.65</u> 2163,68	<u>4602.00</u> 2116,92	<u>9.42</u> 4,33	<u>92.23</u> 42,43	
854	&C123-365-1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	465,775	<u>359.97</u> 167665,03	<u>351.00</u> 163487,03	<u>1.91</u> 889,63	<u>7.06</u> 3288,37	
855	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0074	<u>48180.21</u> 356,53	<u>47546.17</u> 351,84	<u>275.38</u> 2,04	<u>358.66</u> 2,65	
856	&C111-850-1 варіант 1	Прокладка біконітова	шт	2	<u>9.68</u> 19,36	<u>9.40</u> 18,80	<u>0.19</u> 0,38	<u>0.09</u> 0,18	
857	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	8,502	<u>253.39</u> 2154,32	<u>248.02</u> 2108,67	<u>0.4</u> 3,40	<u>4.97</u> 42,25	
858	+C111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,308	<u>285.5</u> 87,93	<u>279.50</u> 86,09	<u>0.4</u> 0,12	<u>5.6</u> 1,72	
859	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	<u>2153.4</u> 12,92	<u>2102.51</u> 12,62	<u>8.67</u> 0,05	<u>42.22</u> 0,25	
860	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>3900.75</u> 15,60	<u>3810.31</u> 15,24	<u>13.95</u> 0,06	<u>76.49</u> 0,30	
861	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	19,64963	<u>53.11</u> 1043,59	<u>43.30</u> 850,83	<u>8.77</u> 172,33	<u>1.04</u> 20,43	
862	&C111-1831-3 варіант 2	Профілі CD 27x28,5	м	524,232	<u>36.47</u> 19118,74	<u>35.92</u> 18830,41	<u>0.28</u> 146,78	<u>0.27</u> 141,55	
863	&C111-1831-3 варіант 1	Профілі CW100	м	322,458	<u>104.67</u> 33751,68	<u>103.61</u> 33409,87	<u>0.28</u> 90,29	<u>0.78</u> 251,52	
864	&C124-31-1	Профіль	м	6658,594	<u>78.18</u> 520568,88	<u>73.90</u> 492070,10	<u>2.75</u> 18311,13	<u>1.53</u> 10187,65	
865	&C113-43-6 варіант 2	Профіль UD 60x27 3м	м	253,3788	<u>31.1</u> 7880,08	<u>30.00</u> 7601,36	<u>0.49</u> 124,16	<u>0.61</u> 154,56	
866	&C113-43-6 варіант 1	Профіль UW100	м	111,054	<u>60.85</u> 6757,64	<u>59.17</u> 6571,07	<u>0.49</u> 54,42	<u>1.19</u> 132,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
867	+C1546-68 варіант 1	Проявник	л	0,12	<u>71,47</u> 8,58	<u>69,44</u> 8,33	<u>1,39</u> 0,17	<u>0,64</u> 0,08	
868	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	5,694	<u>41,49</u> 236,24	<u>40,54</u> 230,83	<u>0,14</u> 0,80	<u>0,81</u> 4,61	
869	&1602-20031-11	Пульт контролю датчиків загазованості	к-т	1	<u>12199,24</u> 12199,24	<u>11960,00</u> 11960,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>239,2</u> 239,20	
870	&C130-555-1-1Д варіант 119	Радіатор сталевий панельний з нижнім під'єднанням 33Kv 900-1200	шт	111	<u>9888,06</u> 1097574,66	<u>9687,20</u> 1075279,20	<u>6,98</u> 774,78	<u>193,88</u> 21520,68	
871	+C113-1478 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 160 мм SN8	шт	28	<u>715,99</u> 20047,72	<u>701,80</u> 19650,40	<u>0,15</u> 4,20	<u>14,04</u> 393,12	
872	+1704-50530 варіант 1	Регулятор потужності	шт	26	<u>2091,42</u> 54376,92	<u>2050,10</u> 53302,60	<u>0,31</u> 8,06	<u>41,01</u> 1066,26	
873	+C1555-116 варіант 1	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	31,7342	<u>163,3</u> 5182,19	<u>160,00</u> 5077,47	<u>0,1</u> 3,17	<u>3,2</u> 101,55	
874	&1503-7038-1 варіант 1	Реле РЭК 78/3 5A	шт	4	<u>86,56</u> 346,24	<u>84,73</u> 338,92	<u>0,13</u> 0,52	<u>1,7</u> 6,80	
875	&1704-50539-1 варіант 1	Реле перепаду тиску	шт	20	<u>2388,7</u> 47774,00	<u>2341,30</u> 46826,00	<u>0,56</u> 11,20	<u>46,84</u> 936,80	
876	+C1545-213 варіант 1	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	12	<u>192,8</u> 2313,60	<u>187,33</u> 2247,96	<u>3,75</u> 45,00	<u>1,72</u> 20,64	
877	&C111-1755-2-1Б варіант 4	Решітка фасадна (повітрозабірна) 1200x650 мм	шт	3	<u>3119,19</u> 9357,57	<u>3056,30</u> 9168,90	<u>1,73</u> 5,19	<u>61,16</u> 183,48	
878	&C111-1755-2-1Б варіант 1	Решітка фасадна (повітрозабірна) 1100x1100 мм	шт	2	<u>5471,3</u> 10942,60	<u>5362,29</u> 10724,58	<u>1,73</u> 3,46	<u>107,28</u> 214,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
879	&C111-1755-2-1Б варіант 2	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,3 м2	шт	1	<u>3515,66</u> 3515,66	<u>3445,00</u> 3445,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>68,93</u> 68,93	
880	&C111-1755-2-1Б варіант 3	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,49 м2	шт	2	<u>3953,24</u> 7906,48	<u>3874,00</u> 7748,00	<u>1,73</u> 3,46	<u>77,51</u> 155,02	
881	&C111-1755-2-1Б варіант 5	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,92 м2	шт	1	<u>4390,82</u> 4390,82	<u>4303,00</u> 4303,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>86,09</u> 86,09	
882	&C111-1755-2-1Б варіант 6	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 1,1 м2	шт	1	<u>4536,68</u> 4536,68	<u>4446,00</u> 4446,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>88,95</u> 88,95	
883	&C111-1755-2-1Б варіант 7	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,8 м2	шт	1	<u>3953,24</u> 3953,24	<u>3874,00</u> 3874,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>77,51</u> 77,51	
884	&C111-1755-2-1Б варіант 8	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0, 6м2	шт	1	<u>3807,38</u> 3807,38	<u>3731,00</u> 3731,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>74,65</u> 74,65	
885	&C111-1-41 варіант 13	Решітки алюмінієві однорядні 100x100 мм	шт	19	<u>283,02</u> 5377,38	<u>277,00</u> 5263,00	<u>0,47</u> 8,93	<u>5,55</u> 105,45	
886	&C111-1-41 варіант 14	Решітки алюмінієві однорядні 100x150 мм	шт	8	<u>305,46</u> 2443,68	<u>299,00</u> 2392,00	<u>0,47</u> 3,76	<u>5,99</u> 47,92	
887	&C111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100x200 мм	шт	43	<u>278,94</u> 11994,42	<u>273,00</u> 11739,00	<u>0,47</u> 20,21	<u>5,47</u> 235,21	
888	&C111-1-41 варіант 19	Решітки алюмінієві однорядні 100x250 мм	шт	6	<u>339,12</u> 2034,72	<u>332,00</u> 1992,00	<u>0,47</u> 2,82	<u>6,65</u> 39,90	
889	&C111-1-41 варіант 11	Решітки алюмінієві однорядні 200x150 мм	шт	21	<u>308,52</u> 6478,92	<u>302,00</u> 6342,00	<u>0,47</u> 9,87	<u>6,05</u> 127,05	
890	&C111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200x200 мм	шт	109	<u>337,08</u> 36741,72	<u>330,00</u> 35970,00	<u>0,47</u> 51,23	<u>6,61</u> 720,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
891	&C111-1-41 варіант 9	Решітки алюмінієві однорядні 200x250 мм	шт	73	<u>352,38</u> 25723,74	<u>345,00</u> 25185,00	<u>0,47</u> 34,31	<u>6,91</u> 504,43	
892	&C111-1-41 варіант 3	Решітки алюмінієві однорядні 200x300 мм	шт	12	<u>364,55</u> 4374,60	<u>356,93</u> 4283,16	<u>0,47</u> 5,64	<u>7,15</u> 85,80	
893	&C111-1-41 варіант 15	Решітки алюмінієві однорядні 200x350 мм	шт	2	<u>508,44</u> 1016,88	<u>498,00</u> 996,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>9,97</u> 19,94	
894	&C111-1-41 варіант 18	Решітки алюмінієві однорядні 200x400 мм	шт	3	<u>413,58</u> 1240,74	<u>405,00</u> 1215,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>8,11</u> 24,33	
895	&C111-1-41 варіант 1	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400x200 мм	шт	30	<u>442,2</u> 13266,00	<u>433,06</u> 12991,80	<u>0,47</u> 14,10	<u>8,67</u> 260,10	
896	&C111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x100 мм	шт	27	<u>424,8</u> 11469,60	<u>416,00</u> 11232,00	<u>0,47</u> 12,69	<u>8,33</u> 224,91	
897	&C111-1-41 варіант 4	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x250 мм	шт	32	<u>325,08</u> 10402,56	<u>318,24</u> 10183,68	<u>0,47</u> 15,04	<u>6,37</u> 203,84	
898	&C111-1-41 варіант 5	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x200 мм	шт	33	<u>697,45</u> 23015,85	<u>683,30</u> 22548,90	<u>0,47</u> 15,51	<u>13,68</u> 451,44	
899	&C111-1-41 варіант 6	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 150x100 мм	шт	19	<u>506,4</u> 9621,60	<u>496,00</u> 9424,00	<u>0,47</u> 8,93	<u>9,93</u> 188,67	
900	&C111-1-41 варіант 7	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 350x200 мм	шт	20	<u>400,19</u> 8003,80	<u>391,87</u> 7837,40	<u>0,47</u> 9,40	<u>7,85</u> 157,00	
901	&C111-1-41 варіант 8	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400x150 мм	шт	16	<u>372,19</u> 5955,04	<u>364,42</u> 5830,72	<u>0,47</u> 7,52	<u>7,3</u> 116,80	
902	&C111-1-41 варіант 16	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 300x100 мм	шт	10	<u>406,19</u> 4061,90	<u>397,76</u> 3977,60	<u>0,47</u> 4,70	<u>7,96</u> 79,60	
903	&C111-1-41 варіант 17	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x150 мм	шт	2	<u>339,12</u> 678,24	<u>332,00</u> 664,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>6,65</u> 13,30	
904	&C1-1-9-1	Ринва	м/п	35	<u>231,78</u> 8112,30	<u>227,00</u> 7945,00	<u>0,24</u> 8,40	<u>4,54</u> 158,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
905	&C1512-1-6- B1 варіант 1	Розгалужувач Т-подібний	шт	10	<u>39.37</u> 393,70	<u>38.58</u> 385,80	<u>0.02</u> 0,20	<u>0.77</u> 7,70	
906	&1504-17001- 9	Розетка Р-96	шт	176	<u>311.77</u> 54871,52	<u>305.50</u> 53768,00	<u>0.16</u> 28,16	<u>6.11</u> 1075,36	
907	+290220-1291	Розетка РТР-2	шт	32	<u>442.79</u> 14169,28	<u>434.11</u> 13891,52	- -	<u>8.68</u> 277,76	
908	+290220-1291 варіант 1	Розетка телефонна	шт	24	<u>255.83</u> 6139,92	<u>250.81</u> 6019,44	- -	<u>5.02</u> 120,48	
909	+15171-1553 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	396	<u>243.78</u> 96536,88	<u>239.00</u> 94644,00	- -	<u>4.78</u> 1892,88	
910	+15171-1553 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, герметична, з кришкою 16 А	шт	28	<u>357</u> 9996,00	<u>350.00</u> 9800,00	- -	<u>7</u> 196,00	
911	+15171-1553 варіант 3	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, герметична, з кришкою 16 А	шт	10	<u>357</u> 3570,00	<u>350.00</u> 3500,00	- -	<u>7</u> 70,00	
912	+15171-1553 варіант 4	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	98	<u>248.88</u> 24390,24	<u>244.00</u> 23912,00	- -	<u>4.88</u> 478,24	
913	+15171-1553 варіант 5	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	9	<u>296.82</u> 2671,38	<u>291.00</u> 2619,00	- -	<u>5.82</u> 52,38	
914	+15171-1553 варіант 11	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	2	<u>340.48</u> 680,96	<u>333.80</u> 667,60	- -	<u>6.68</u> 13,36	
915	+15171-1553 варіант 12	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	36	<u>222.36</u> 8004,96	<u>218.00</u> 7848,00	- -	<u>4.36</u> 156,96	
916	+15171-1553 варіант 13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	9	<u>330.48</u> 2974,32	<u>324.00</u> 2916,00	- -	<u>6.48</u> 58,32	
917	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	12644	<u>30.24</u> 382354,56	<u>29.57</u> 373883,08	<u>0.08</u> 1011,52	<u>0.59</u> 7459,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
918	&C111-91-1 варіант 1	Розпирний болт М16, довж.200мм	шт	16	<u>179,14</u> 2866,24	<u>175,00</u> 2800,00	<u>0,63</u> 10,08	<u>3,51</u> 56,16	
919	&C1630-82731	Розповітрявачі 1/2"	шт	1	<u>391,26</u> 391,26	<u>383,50</u> 383,50	<u>0,09</u> 0,09	<u>7,67</u> 7,67	
920	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,1893264	<u>2308,9</u> 437,14	<u>1511,45</u> 286,16	<u>752,18</u> 142,41	<u>45,27</u> 8,57	
921	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00155	<u>2839,86</u> 4,40	<u>2032,00</u> 3,15	<u>752,18</u> 1,17	<u>55,68</u> 0,08	
922	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,14081	<u>2486,41</u> 350,11	<u>2032,00</u> 286,13	<u>405,66</u> 57,12	<u>48,75</u> 6,86	
923	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,22742	<u>2366,79</u> 5271,84	<u>2032,00</u> 4526,12	<u>288,38</u> 642,34	<u>46,41</u> 103,38	
924	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,066175	<u>2792,41</u> 5769,61	<u>2332,00</u> 4818,32	<u>405,66</u> 838,16	<u>54,75</u> 113,13	
925	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03625	<u>2672,79</u> 96,89	<u>2332,00</u> 84,54	<u>288,38</u> 10,45	<u>52,41</u> 1,90	
926	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	<u>2672,79</u> 2,67	<u>2332,00</u> 2,33	<u>288,38</u> 0,29	<u>52,41</u> 0,05	
927	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,032	<u>1488,36</u> 47,63	<u>1170,80</u> 37,47	<u>288,38</u> 9,23	<u>29,18</u> 0,93	
928	+C1425-11684 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	71,40408	<u>2790,37</u> 199243,80	<u>2330,00</u> 166371,51	<u>405,66</u> 28965,78	<u>54,71</u> 3906,51	
929	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,3112	<u>2477,23</u> 3248,14	<u>2023,00</u> 2652,56	<u>405,66</u> 531,90	<u>48,57</u> 63,68	
930	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,001	<u>2839,86</u> 2,84	<u>2032,00</u> 2,03	<u>752,18</u> 0,75	<u>55,68</u> 0,06	
931	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,577	<u>2486,41</u> 3921,07	<u>2032,00</u> 3204,46	<u>405,66</u> 639,73	<u>48,75</u> 76,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
932	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	79,274585	<u>2839,86</u> 225128,72	<u>2032,00</u> 161085,96	<u>752,18</u> 59628,76	<u>55,68</u> 4414,00	
933	&C1113-274-B7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	6364,044	<u>65,79</u> 418690,45	<u>63,97</u> 407107,89	<u>0,53</u> 3372,94	<u>1,29</u> 8209,62	
934	C1425-11706-1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	7,85232	<u>3711,59</u> 29144,59	<u>2886,63</u> 22666,74	<u>752,18</u> 5906,36	<u>72,78</u> 571,49	
935	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00001	<u>50142,62</u> 0,50	<u>48563,80</u> 0,49	<u>595,63</u> 0,01	<u>983,19</u> -	
936	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0126383	<u>47488,52</u> 600,17	<u>45961,74</u> 580,88	<u>595,63</u> 7,53	<u>931,15</u> 11,76	
937	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	115,36	<u>40,09</u> 4624,78	<u>38,03</u> 4387,14	<u>1,27</u> 146,51	<u>0,79</u> 91,13	
938	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кгс/см3, діаметр 12 мм	м	38	<u>174,95</u> 6648,10	<u>171,17</u> 6504,46	<u>0,35</u> 13,30	<u>3,43</u> 130,34	
939	+C113-1531 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>347,01</u> 694,02	<u>340,10</u> 680,20	<u>0,11</u> 0,22	<u>6,8</u> 13,60	
940	+C113-1532 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>463,29</u> 926,58	<u>454,10</u> 908,20	<u>0,11</u> 0,22	<u>9,08</u> 18,16	
941	+C113-1536 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 133/225 мм	шт	4	<u>858,79</u> 3435,16	<u>841,70</u> 3366,80	<u>0,25</u> 1,00	<u>16,84</u> 67,36	
942	+241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,03	<u>66461,25</u> 1993,84	<u>64870,00</u> 1946,10	<u>288,09</u> 8,64	<u>1303,16</u> 39,10	
943	&C113-942-2 варіант 1	Ручка захисту ПЕ крану	шт	1	<u>721,37</u> 721,37	<u>700,92</u> 700,92	<u>14,02</u> 14,02	<u>6,43</u> 6,43	
944	+C130-549 варіант 1	Рушникосушка	шт	4	<u>7710</u> 30840,00	<u>7557,00</u> 30228,00	<u>1,82</u> 7,28	<u>151,18</u> 604,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
945	+C111-1757	Рядно	м2	576,4877	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
946	+C111-1781 варіант 7	Сітка арматурна із арматури Ф6 В-1/сітка 100х100мм/	м2	7	<u>171,16</u> 1198,12	<u>168,00</u> 1176,00	<u>0,8</u> 5,60	<u>2,36</u> 16,52	
947	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	135,82418	<u>381,18</u> 51773,46	<u>373,41</u> 50718,11	<u>0,3</u> 40,75	<u>7,47</u> 1014,60	
948	&C111-870-B1 варіант 1	Сітка плетена Zn 50х3 h=2,5	м2	465,3	<u>170,36</u> 79268,51	<u>167,00</u> 77705,10	<u>0,02</u> 9,31	<u>3,34</u> 1554,10	
949	+C1429-72 варіант 1	Саджанці квітів	шт	2,1168	<u>181,37</u> 383,92	<u>177,50</u> 375,73	<u>0,31</u> 0,66	<u>3,56</u> 7,53	
950	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	91699,386	<u>19,56</u> 1793639,99	<u>18,68</u> 1712944,53	<u>0,5</u> 45849,69	<u>0,38</u> 34845,77	
951	&C111-136-25 варіант 1	Самонарізи 4,5х35	шт	2386	<u>1,22</u> 2910,92	<u>1,20</u> 2863,20	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 47,72	
952	&C111-1478-3 варіант 1	Самонаріз 3,5х9,5мм	шт	4154	<u>0,41</u> 1703,14	<u>0,40</u> 1661,60	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 41,54	
953	&C111-115-1- Т	Самонарізи	шт	5751	<u>0,48</u> 2760,48	<u>0,47</u> 2702,97	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 57,51	
954	&C1-935-11 варіант 7	Сантехнічні перегородки	м2	165,29	<u>3722,19</u> 615240,79	<u>3645,10</u> 602498,58	<u>4,11</u> 679,34	<u>72,98</u> 12062,87	
955	&1507-8065- 802 варіант 2	Світильник стьєвий для люмінісцентних лампз суцільним розсіювачем з електронним ПРА ЛПО 16-4х18	шт	24	<u>1416</u> 33984,00	<u>1385,80</u> 33259,20	<u>2,44</u> 58,56	<u>27,76</u> 666,24	
956	+1507-1002 варіант 28	Світильник для люмін.лампи в комплекті з двома кронштейнами, з асиметричним розсіювачем 1х36 освітлення класної дошки	шт	8	<u>1474,4</u> 11795,20	<u>1445,00</u> 11560,00	<u>0,49</u> 3,92	<u>28,91</u> 231,28	
957	&1507-4027- 53-16 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення	шт	28	<u>1519,75</u> 42553,00	<u>1489,95</u> 41718,60	<u>-</u> -	<u>29,8</u> 834,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
958	+1507-1002 варіант 29	Світильник для 2-ох люмін.ламп ЛПО 09-2х36	шт	19	<u>1274.48</u> 24215,12	<u>1249.00</u> 23731,00	<u>0.49</u> 9,31	<u>24.99</u> 474,81	
959	+C1547-7 варіант 29	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1х100 СЕЛЕНА 32А	шт	4	<u>1120.42</u> 4481,68	<u>1098.00</u> 4392,00	<u>0.45</u> 1,80	<u>21.97</u> 87,88	
960	+C1547-7 варіант 30	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1х100 СЕЛЕНА 35	шт	5	<u>1118.23</u> 5591,15	<u>1095.85</u> 5479,25	<u>0.45</u> 2,25	<u>21.93</u> 109,65	
961	+1507-1002 варіант 30	Світильник для люмін.ламп герметичний з закритим розсіювачем в комплекті з драйвером 2х10	шт	2	<u>1532.54</u> 3065,08	<u>1502.00</u> 3004,00	<u>0.49</u> 0,98	<u>30.05</u> 60,10	
962	+C1547-7 варіант 20	Світильник для люмінісцентних ламп, герметичний 2х20	шт	17	<u>286.06</u> 4863,02	<u>280.00</u> 4760,00	<u>0.45</u> 7,65	<u>5.61</u> 95,37	
963	+1507-1002 варіант 32	Світильник стельовий для люмін.ламп ЛПО 16 -2х18	шт	11	<u>2373.02</u> 26103,22	<u>2326.00</u> 25586,00	<u>0.49</u> 5,39	<u>46.53</u> 511,83	
964	+1507-1002 варіант 15	Світильник стельовий для люмін.ламп, LTX -2х36	шт	35	<u>2555.6</u> 89446,00	<u>2505.00</u> 87675,00	<u>0.49</u> 17,15	<u>50.11</u> 1753,85	
965	+1507-1002 варіант 31	Світильник стельовий для люмін.ламп, з електромагнітним ПРА , ЕТТ 01-2636 -2х36	шт	68	<u>2373.02</u> 161365,36	<u>2326.00</u> 158168,00	<u>0.49</u> 33,32	<u>46.53</u> 3164,04	
966	+C1416-8535 варіант 2	Світлодіодна опора Gild h4-g90/40Dn H-4м RAL 7035	шт	34	<u>10292.12</u> 349932,08	<u>9865.83</u> 335438,22	<u>224.48</u> 7632,32	<u>201.81</u> 6861,54	
967	+C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,1512	<u>4346.31</u> 657,16	<u>4223.08</u> 638,53	<u>84.46</u> 12,77	<u>38.77</u> 5,86	
968	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,91	<u>16589.01</u> 31685,01	<u>16263.38</u> 31063,06	<u>0.36</u> 0,69	<u>325.27</u> 621,26	
969	&C111-870-10-1 варіант 19	Секція огорожі 2100х1200	шт	10	<u>7294.12</u> 72941,20	<u>7150.00</u> 71500,00	<u>1.1</u> 11,00	<u>143.02</u> 1430,20	
970	&C111-870-10-1 варіант 11	Секція огорожі СО-1 1100х1400	шт	1	<u>4509.52</u> 4509,52	<u>4420.00</u> 4420,00	<u>1.1</u> 1,10	<u>88.42</u> 88,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
971	&C111-870-10-1 варіант 7	Секція огорожі СО-1 1200х1400	шт	1	<u>4575.82</u> 4575,82	<u>4485.00</u> 4485,00	<u>1.1</u> 1,10	<u>89.72</u> 89,72	
972	&C111-870-10-1 варіант 9	Секція огорожі СО-1 1500х1400	шт	2	<u>5835.52</u> 11671,04	<u>5720.00</u> 11440,00	<u>1.1</u> 2,20	<u>114.42</u> 228,84	
973	&C111-870-10-1 варіант 5	Секція огорожі СО-1 1540х1400	шт	2	<u>5835.52</u> 11671,04	<u>5720.00</u> 11440,00	<u>1.1</u> 2,20	<u>114.42</u> 228,84	
974	&C111-870-10-1 варіант 8	Секція огорожі СО-1 1630х1400	шт	3	<u>6498.52</u> 19495,56	<u>6370.00</u> 19110,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>127.42</u> 382,26	
975	&C111-870-10-1 варіант 4	Секція огорожі СО-1 2200х1400	шт	2	<u>8285.56</u> 16571,12	<u>8122.00</u> 16244,00	<u>1.1</u> 2,20	<u>162.46</u> 324,92	
976	&C111-870-10-1 варіант 10	Секція огорожі СО-1 230х1400	шт	3	<u>2387.92</u> 7163,76	<u>2340.00</u> 7020,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>46.82</u> 140,46	
977	&C111-870-10-1 варіант 3	Секція огорожі СО-1 2500х1400	шт	88	<u>9415.72</u> 828583,36	<u>9230.00</u> 812240,00	<u>1.1</u> 96,80	<u>184.62</u> 16246,56	
978	&C111-870-10-1 варіант 6	Секція огорожі СО-1 500х1400	шт	1	<u>2653.12</u> 2653,12	<u>2600.00</u> 2600,00	<u>1.1</u> 1,10	<u>52.02</u> 52,02	
979	&1601-2268-5	Селектор виходів СВ-4	шт.	1	<u>2307.95</u> 2307,95	<u>2262.00</u> 2262,00	<u>0.7</u> 0,70	<u>45.25</u> 45,25	
980	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,00578	<u>523.3</u> 3,02	<u>510.87</u> 2,95	<u>2.17</u> 0,01	<u>10.26</u> 0,06	
981	&1602-50181-7 варіант 1	Сигналізатор газу побутовий GS133	шт	8	<u>2234</u> 17872,00	<u>2190.16</u> 17521,28	<u>0.04</u> 0,32	<u>43.8</u> 350,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
982	C1632-102	Силікон	л	0,345	<u>264,56</u> 91,27	<u>258,78</u> 89,28	<u>0,59</u> 0,20	<u>5,19</u> 1,79	
983	&C1747- ПРОЕКТ	Скловітка	м2	2328,187	<u>28,08</u> 65375,49	<u>27,50</u> 64025,14	<u>0,03</u> 69,85	<u>0,55</u> 1280,50	
984	C1544-89	Скловістрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	7,418	<u>710,95</u> 5273,83	<u>696,22</u> 5164,56	<u>0,79</u> 5,86	<u>13,94</u> 103,41	
985	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,1	<u>269,89</u> 26,99	<u>263,94</u> 26,39	<u>0,66</u> 0,07	<u>5,29</u> 0,53	
986	&C1545-249- 1-Е варіант 1	Скоби 10х12 (500 шт)	шт	8,9475	<u>45,97</u> 411,32	<u>45,00</u> 402,64	<u>0,07</u> 0,63	<u>0,9</u> 8,05	
987	C1545-248	Скоби будівельні	кг	134	<u>28,77</u> 3855,18	<u>27,83</u> 3729,22	<u>0,38</u> 50,92	<u>0,56</u> 75,04	
988	+C111-1789	Скоби ходові	кг	23,26154	<u>73,84</u> 1717,63	<u>72,04</u> 1675,76	<u>0,35</u> 8,14	<u>1,45</u> 33,73	
989	&C1545-249- 1-Е варіант 2	Скоби ходові	шт	150	<u>235,35</u> 35302,50	<u>230,67</u> 34600,50	<u>0,07</u> 10,50	<u>4,61</u> 691,50	
990	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,29	<u>533,77</u> 688,56	<u>523,13</u> 674,84	<u>0,17</u> 0,22	<u>10,47</u> 13,50	
991	+C1545-241 варіант 3	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,57	<u>165,24</u> 1581,35	<u>163,94</u> 1568,91	<u>0,02</u> 0,19	<u>1,28</u> 12,25	
992	+C111-1683-1	Скотч	м	35,168	<u>0,87</u> 30,70	<u>0,823</u> 28,94	<u>0,05</u> 1,76	<u>-</u> -	
993	+C1429-19 варіант 2	Слива дрібнопильчаста Kanzan Prunus serrulata Kanzan	шт	5	<u>2868,13</u> 14340,65	<u>2810,00</u> 14050,00	<u>1,89</u> 9,45	<u>56,24</u> 281,20	
994	&C1-ПР5-48	Смуга сталева 40х4 мм	кг	15,6	<u>46,31</u> 722,44	<u>45,00</u> 702,00	<u>0,9</u> 14,04	<u>0,41</u> 6,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
995	&C111-829-2-A1 варіант 12	Снігозатримувач	шт	20	<u>327.11</u> 6542,20	<u>318.00</u> 6360,00	<u>2.7</u> 54,00	<u>6.41</u> 128,20	
996	+C1429-14 варіант 8	Сосна гірська Pinus mugo	шт	30	<u>705.4</u> 21162,00	<u>690.00</u> 20700,00	<u>1.57</u> 47,10	<u>13.83</u> 414,90	
997	+C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea belulifolia Tor	шт	145	<u>236.53</u> 34296,85	<u>230.00</u> 33350,00	<u>1.89</u> 274,05	<u>4.64</u> 672,80	
998	C1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	60,3	<u>179.4</u> 10817,82	<u>175.13</u> 10560,34	<u>0.75</u> 45,23	<u>3.52</u> 212,25	
999	C1630-140	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	17,5	<u>267.92</u> 4688,60	<u>261.45</u> 4575,38	<u>1.22</u> 21,35	<u>5.25</u> 91,87	
1000	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00012	<u>62720.29</u> 7,53	<u>60852.31</u> 7,30	<u>638.17</u> 0,08	<u>1229.81</u> 0,15	
1001	&1602-30063-2-3	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СП-2.2(L=200мм)	шт	65	<u>591.67</u> 38458,55	<u>580.00</u> 37700,00	<u>0.07</u> 4,55	<u>11.6</u> 754,00	
1002	&1602-30063-2-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СД 3.2	шт	10	<u>383.29</u> 3832,90	<u>375.70</u> 3757,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>7.52</u> 75,20	
1003	&1602-30063-3-1	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СПД-3.3	шт	9	<u>509.05</u> 4581,45	<u>499.00</u> 4491,00	<u>0.07</u> 0,63	<u>9.98</u> 89,82	
1004	&1602-30076-10-1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	121	<u>550.43</u> 66602,03	<u>539.50</u> 65279,50	<u>0.14</u> 16,94	<u>10.79</u> 1305,59	
1005	&1602-30075-3-1	Сповіщувач пожежний димовий тепловий автоматичний СПТ-2Б НЗ	шт.	37	<u>238.78</u> 8834,86	<u>234.00</u> 8658,00	<u>0.1</u> 3,70	<u>4.68</u> 173,16	
1006	&1602-30076-7	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	39	<u>637.95</u> 24880,05	<u>625.30</u> 24386,70	<u>0.14</u> 5,46	<u>12.51</u> 487,89	
1007	&1602-30076-4-12	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	55	<u>468.22</u> 25752,10	<u>458.90</u> 25239,50	<u>0.14</u> 7,70	<u>9.18</u> 504,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1008	+290220-1204	Стійка для ліній мережі провідного мовлення РС-1-1,3	шт	1	<u>3628,17</u> 3628,17	<u>3555,63</u> 3555,63	<u>1,4</u> 1,40	<u>71,14</u> 71,14	
1009	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,317444	<u>29672,98</u> 39092,49	<u>29111,39</u> 38352,63	<u>340,7</u> 448,85	<u>220,89</u> 291,01	
1010	+C111-1809	Сталь круга	т	0,0729	<u>23830,72</u> 1737,26	<u>23377,94</u> 1704,25	<u>275,38</u> 20,08	<u>177,4</u> 12,93	
1011	C111-1814	Сталь кутова	т	0,001	<u>23111,5</u> 23,11	<u>22664,07</u> 22,66	<u>275,38</u> 0,28	<u>172,05</u> 0,17	
1012	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x100x8	т	0,0605	<u>47116,72</u> 2850,56	<u>46490,60</u> 2812,68	<u>275,38</u> 16,66	<u>350,74</u> 21,22	
1013	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,014	<u>24126,39</u> 337,77	<u>23377,94</u> 327,29	<u>275,38</u> 3,86	<u>473,07</u> 6,62	
1014	&C111-1814-5 варіант 1	Сталь кутова 50x50x4мм	т	0,0981948	<u>57261,65</u> 5622,80	<u>56560,00</u> 5553,90	<u>275,38</u> 27,04	<u>426,27</u> 41,86	
1015	&C111-1804-6 варіант 1	Сталь листова 12мм	т	0,478	<u>62339,45</u> 29798,26	<u>61600,00</u> 29444,80	<u>275,38</u> 131,63	<u>464,07</u> 221,83	
1016	&C113-387-57 варіант 5	Сталь листова 250x10	т	0,41703	<u>49268,64</u> 20546,50	<u>48899,85</u> 20392,70	<u>2,03</u> 0,85	<u>366,76</u> 152,95	
1017	&C111-1804-1-63 варіант 1	Сталь листова 3мм	т	0,04944	<u>56697,45</u> 2803,12	<u>56000,00</u> 2768,64	<u>275,38</u> 13,61	<u>422,07</u> 20,87	
1018	&C111-1804-3 варіант 1	Сталь листова 4 мм	т	0,002	<u>34868,62</u> 69,74	<u>33880,00</u> 67,76	<u>677,6</u> 1,36	<u>311,02</u> 0,62	
1019	+C124-9 варіант 1	Сталь листова 60x6	т	0,00068	<u>50158,73</u> 34,11	<u>48899,85</u> 33,25	<u>275,38</u> 0,19	<u>983,5</u> 0,67	
1020	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова 80x10	т	0,17082	<u>49544,04</u> 8463,11	<u>48899,85</u> 8353,07	<u>275,38</u> 47,04	<u>368,81</u> 63,00	
1021	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,15	<u>70,15</u> 10,52	<u>69,35</u> 10,40	<u>0,28</u> 0,04	<u>0,52</u> 0,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1022	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,002	<u>84191.89</u> 168,38	<u>83289.77</u> 166,58	<u>275.38</u> 0,55	<u>626.74</u> 1,25	
1023	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00992	<u>8208.33</u> 81,43	<u>7772.00</u> 77,10	<u>275.38</u> 2,73	<u>160.95</u> 1,60	
1024	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,02313	<u>24126.39</u> 558,04	<u>23377.94</u> 540,73	<u>275.38</u> 6,37	<u>473.07</u> 10,94	
1025	&C111-18105-1 варіант 1	Сталь штабова, розмір 100x6мм	т	0,035	<u>52465.95</u> 1836,31	<u>51800.00</u> 1813,00	<u>275.38</u> 9,64	<u>390.57</u> 13,67	
1026	&C111-18105-2 варіант 1	Сталь штабова, т.6мм	т	0,0858418	<u>53312.25</u> 4576,42	<u>52640.00</u> 4518,71	<u>275.38</u> 23,64	<u>396.87</u> 34,07	
1027	&C111-18104-A варіант 1	Сталь штабова, товщиною 4мм	т	0,1058935	<u>51055.45</u> 5406,44	<u>50400.00</u> 5337,03	<u>275.38</u> 29,16	<u>380.07</u> 40,25	
1028	&1515-6001-1 варіант 2	Стартери для люмінесцентних ламп	шт	300	<u>107.84</u> 32352,00	<u>105.70</u> 31710,00	<u>0.03</u> 9,00	<u>2.11</u> 633,00	
1029	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,2754	<u>1055.17</u> 290,59	<u>1032.73</u> 284,41	<u>1.75</u> 0,48	<u>20.69</u> 5,70	
1030	C1999-9002	Стиснене повітря	100м3	0,0015	<u>72.17</u> 0,11	<u>72.17</u> 0,11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1031	&C121-1-28 варіант 6	Стовпці Fe+G+RAL 6005 h=5,5м (60x3,5)	шт	184	<u>3715.68</u> 683685,12	<u>3640.00</u> 669760,00	<u>2.82</u> 518,88	<u>72.86</u> 13406,24	
1032	&C121-1-28 варіант 4	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=5,5м (60x80x3)	шт	60	<u>3317.88</u> 199072,80	<u>3250.00</u> 195000,00	<u>2.82</u> 169,20	<u>65.06</u> 3903,60	
1033	&C121-1-28 варіант 5	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=7м (60x80x3)	шт	54	<u>4604.1</u> 248621,40	<u>4511.00</u> 243594,00	<u>2.82</u> 152,28	<u>90.28</u> 4875,12	
1034	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	222	<u>843.36</u> 187225,92	<u>824.00</u> 182928,00	<u>2.82</u> 626,04	<u>16.54</u> 3671,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1035	&C121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п"яткою 60х60	шт	194	<u>785,22</u> 152332,68	<u>767,00</u> 148798,00	<u>2,82</u> 547,08	<u>15,4</u> 2987,60	
1036	&C111-540-1- Ф	Стрічка армувальна	м	477,9264	<u>5,01</u> 2394,41	<u>4,91</u> 2346,62	- -	<u>0,1</u> 47,79	
1037	&C111-540-1- Ф варіант 2	Стрічка для зароблення місць примикань	м	133,8	<u>3,64</u> 487,03	<u>3,57</u> 477,67	- -	<u>0,07</u> 9,36	
1038	&C111-540-1- Ф варіант 1	Стрічка звукоізоляційна	м	192,672	<u>4,69</u> 903,63	<u>4,60</u> 886,29	- -	<u>0,09</u> 17,34	
1039	+C111-1721- 11В варіант 2	Стрічка сигнальна	м	1200	<u>8,89</u> 10668,00	<u>8,72</u> 10464,00	- -	<u>0,17</u> 204,00	
1040	&C1-ПР43-87	Стрічка "Бізом-стрічка"	кг	6,615	<u>202,83</u> 1341,72	<u>197,08</u> 1303,68	<u>3,94</u> 26,06	<u>1,81</u> 11,98	
1041	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,5	<u>138,54</u> 69,27	<u>135,03</u> 67,52	<u>0,79</u> 0,40	<u>2,72</u> 1,35	
1042	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,04846	<u>3543,85</u> 171,73	<u>3473,97</u> 168,35	<u>0,39</u> 0,02	<u>69,49</u> 3,36	
1043	&C111-1683- В3-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10м)	шт	3	<u>499,36</u> 1498,08	<u>488,80</u> 1466,40	<u>0,77</u> 2,31	<u>9,79</u> 29,37	
1044	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	310,764	<u>58,71</u> 18244,95	<u>57,54</u> 17881,36	<u>0,02</u> 6,22	<u>1,15</u> 357,37	
1045	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,28	<u>456,8</u> 127,90	<u>447,38</u> 125,27	<u>0,46</u> 0,13	<u>8,96</u> 2,50	
1046	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,42806	<u>454,98</u> 649,74	<u>445,62</u> 636,37	<u>0,44</u> 0,63	<u>8,92</u> 12,74	
1047	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,0605	<u>566,61</u> 1734,11	<u>554,73</u> 1697,75	<u>0,77</u> 2,36	<u>11,11</u> 34,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1048	+C111-1721-11B варіант 1	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	56	<u>21.42</u> 1199,52	<u>21.00</u> 1176,00	<u>-</u> -	<u>0.42</u> 23,52	
1049	&C1-ПР70-2 варіант 1	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом Обережно газ!	м	24	<u>6.37</u> 152,88	<u>6.19</u> 148,56	<u>0.12</u> 2,88	<u>0.06</u> 1,44	
1050	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,08856	<u>44604.01</u> 3950,13	<u>43414.60</u> 3844,80	<u>314.82</u> 27,88	<u>874.59</u> 77,45	
1051	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00026	<u>188934.86</u> 49,12	<u>184881.18</u> 48,07	<u>349.07</u> 0,09	<u>3704.61</u> 0,96	
1052	+C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	7,814	<u>3159.49</u> 24688,25	<u>3070.00</u> 23988,98	<u>27.54</u> 215,20	<u>61.95</u> 484,07	
1053	&C1545-102-10	Стяжка монтажна 2,5х200 мм	100 шт.	180,8	<u>44.95</u> 8126,96	<u>44.00</u> 7955,20	<u>0.07</u> 12,66	<u>0.88</u> 159,10	
1054	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12	м3	5,7646	<u>3238.08</u> 18666,24	<u>2860.00</u> 16486,76	<u>314.59</u> 1813,49	<u>63.49</u> 365,99	
1055	&C1421-9656-1-1 варіант 1	Суміш гранвідсіву і піску (3:1)	м3	312,8772	<u>2386.47</u> 746672,05	<u>1850.00</u> 578822,82	<u>489.68</u> 153209,71	<u>46.79</u> 14639,52	
1056	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	656,04755	<u>2227.66</u> 1461450,89	<u>1860.00</u> 1220248,44	<u>323.98</u> 212546,29	<u>43.68</u> 28656,16	
1057	&C1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	13,40745	<u>1978.47</u> 26526,24	<u>1450.00</u> 19440,80	<u>489.68</u> 6565,36	<u>38.79</u> 520,08	
1058	&C1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	655,201382	<u>2396.67</u> 1570301,50	<u>1860.00</u> 1218674,57	<u>489.68</u> 320839,01	<u>46.99</u> 30787,92	
1059	&C1113-296-1-Н	Суміш суха клейова Cerezit СТ 190	кг	33369,78	<u>12.82</u> 427800,58	<u>11.97</u> 399436,27	<u>0.6</u> 20021,87	<u>0.25</u> 8342,44	
1060	&C1421-9835-2	Суміші асфальтобетонні	т	124,553	<u>5770.75</u> 718764,22	<u>5307.00</u> 661002,77	<u>350.6</u> 43668,28	<u>113.15</u> 14093,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1061	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	5,3694	<u>5770.75</u> 30985,47	<u>5307.00</u> 28495,41	<u>350.6</u> 1882,51	<u>113.15</u> 607,55	
1062	+C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	0,071	<u>5770.75</u> 409,72	<u>5307.00</u> 376,80	<u>350.6</u> 24,89	<u>113.15</u> 8,03	
1063	&C1421-9656-1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	15	<u>3406.47</u> 51097,05	<u>2850.00</u> 42750,00	<u>489.68</u> 7345,20	<u>66.79</u> 1001,85	
1064	+C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,16976	<u>3358.39</u> 14003,68	<u>2850.00</u> 11883,82	<u>442.54</u> 1845,29	<u>65.85</u> 274,57	
1065	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	76,91752	<u>3358.39</u> 258319,03	<u>2850.00</u> 219214,93	<u>442.54</u> 34039,08	<u>65.85</u> 5065,02	
1066	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,51	<u>3227.88</u> 1646,22	<u>2850.00</u> 1453,50	<u>314.59</u> 160,44	<u>63.29</u> 32,28	
1067	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,09066	<u>3358.39</u> 20454,81	<u>2850.00</u> 17358,38	<u>442.54</u> 2695,36	<u>65.85</u> 401,07	
1068	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>3227.88</u> 209,81	<u>2850.00</u> 185,25	<u>314.59</u> 20,45	<u>63.29</u> 4,11	
1069	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	23,527444	<u>3358.39</u> 79014,33	<u>2850.00</u> 67053,22	<u>442.54</u> 10411,84	<u>65.85</u> 1549,27	
1070	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,6	<u>4225.41</u> 129297,55	<u>3322.00</u> 101653,20	<u>820.56</u> 25109,14	<u>82.85</u> 2535,21	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1071	+C1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	333,935	<u>4225.41</u> 1411012,29	<u>3322.00</u> 1109332,07	<u>820.56</u> 274013,70	<u>82.85</u> 27666,52	
1072	+C1424-11604-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	2,9435	<u>4204.99</u> 12377,39	<u>3680.00</u> 10832,08	<u>442.54</u> 1302,62	<u>82.45</u> 242,69	
1073	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,20108	<u>2878.99</u> 578,91	<u>2380.00</u> 478,57	<u>442.54</u> 88,99	<u>56.45</u> 11,35	
1074	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	36,32424	<u>3227.88</u> 117250,29	<u>2850.00</u> 103524,08	<u>314.59</u> 11427,24	<u>63.29</u> 2298,97	
1075	+C1424-11610 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону М350	м3	125,97	<u>3709.32</u> 467263,04	<u>3322.00</u> 418472,34	<u>314.59</u> 39628,90	<u>72.73</u> 9161,80	
1076	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	377,169	<u>3358.39</u> 1266680,60	<u>2850.00</u> 1074931,65	<u>442.54</u> 166912,37	<u>65.85</u> 24836,58	
1077	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,975	<u>3743.97</u> 29858,16	<u>2850.00</u> 22728,75	<u>820.56</u> 6543,97	<u>73.41</u> 585,44	
1078	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,5454	<u>3839.83</u> 48172,20	<u>3322.00</u> 41675,82	<u>442.54</u> 5551,84	<u>75.29</u> 944,54	
1079	+C1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,2625	<u>3839.83</u> 143081,67	<u>3322.00</u> 123786,03	<u>442.54</u> 16490,15	<u>75.29</u> 2805,49	
1080	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,455	<u>3743.97</u> 5447,48	<u>2850.00</u> 4146,75	<u>820.56</u> 1193,91	<u>73.41</u> 106,82	
1081	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	22,54769	<u>3743.97</u> 84417,87	<u>2850.00</u> 64260,92	<u>820.56</u> 18501,73	<u>73.41</u> 1655,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1082	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,55006	<u>4306.99</u> 10983,08	<u>3780.00</u> 9639,23	<u>442.54</u> 1128,50	<u>84.45</u> 215,35	
1083	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,8605	<u>3839.83</u> 41702,47	<u>3322.00</u> 36078,58	<u>442.54</u> 4806,21	<u>75.29</u> 817,68	
1084	+C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,375	<u>2519.97</u> 63944,24	<u>1650.00</u> 41868,75	<u>820.56</u> 20821,71	<u>49.41</u> 1253,78	
1085	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,015	<u>3839.83</u> 3897,43	<u>3322.00</u> 3371,83	<u>442.54</u> 449,18	<u>75.29</u> 76,42	
1086	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,375	<u>2368.99</u> 60113,12	<u>1880.00</u> 47705,00	<u>442.54</u> 11229,45	<u>46.45</u> 1178,67	
1087	&C100-1517- ПР-2-ИН-Б варіант 1	Сутінкове реле 230В	шт	1	<u>2293.93</u> 2293,93	<u>2238.98</u> 2238,98	<u>9.97</u> 9,97	<u>44.98</u> 44,98	
1088	&C1426- 11789-2 варіант 9	Тактильна плитка (інформаційна) 30x30	м2	42,8706	<u>819.42</u> 35129,03	<u>798.00</u> 34210,74	<u>5.35</u> 229,36	<u>16.07</u> 688,93	
1089	&C1426- 11789-2 варіант 8	Тактильна плитка (направляюча) 30x30	м2	24,5106	<u>819.42</u> 20084,48	<u>798.00</u> 19559,46	<u>5.35</u> 131,13	<u>16.07</u> 393,89	
1090	&C1426- 11789-2 варіант 7	Тактильна плитка (попереджувальна) 30x30	м2	42,8706	<u>819.42</u> 35129,03	<u>798.00</u> 34210,74	<u>5.35</u> 229,36	<u>16.07</u> 688,93	
1091	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,009657	<u>16615.75</u> 160,46	<u>15812.50</u> 152,70	<u>477.45</u> 4,61	<u>325.8</u> 3,15	
1092	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000473	<u>15595.75</u> 7,38	<u>14812.50</u> 7,01	<u>477.45</u> 0,23	<u>305.8</u> 0,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1093	+С1630-106 варіант 2	Термометр	шт	20	<u>697.99</u> 13959,80	<u>669.88</u> 13397,60	<u>14.42</u> 288,40	<u>13.69</u> 273,80	
1094	&С1630- О01116-2	Термометр ТТЖ-М 0+150	шт	2	<u>391.2</u> 782,40	<u>383.50</u> 767,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>7.67</u> 15,34	
1095	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,14018	<u>676.63</u> 1448,11	<u>660.64</u> 1413,89	<u>2.72</u> 5,82	<u>13.27</u> 28,40	
1096	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,5	<u>49.61</u> 74,42	<u>47.44</u> 71,16	<u>1.2</u> 1,80	<u>0.97</u> 1,46	
1097	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	52,9139	<u>39.14</u> 2071,05	<u>38.03</u> 2012,32	<u>0.34</u> 17,99	<u>0.77</u> 40,74	
1098	&С1-858-6- 333-2 варіант 2	Трійник 160мм	шт	10	<u>1606.64</u> 16066,40	<u>1575.00</u> 15750,00	<u>0.14</u> 1,40	<u>31.5</u> 315,00	
1099	&С1-858-6- 333-2 варіант 1	Трійник 160x87*	шт	2	<u>482.6</u> 965,20	<u>473.00</u> 946,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>9.46</u> 18,92	
1100	+С113-1463 варіант 1	Трійник 200*90	шт	1	<u>1564.05</u> 1564,05	<u>1533.00</u> 1533,00	<u>0.38</u> 0,38	<u>30.67</u> 30,67	
1101	&С130-1592- 90-72	Трійник теплоізолюваний Ф400/460мм, АFT 87 400	шт	2	<u>6214.34</u> 12428,68	<u>6089.00</u> 12178,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>121.85</u> 243,70	
1102	+С1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	2,52712	<u>152371.59</u> 385061,29	<u>149352.43</u> 377431,51	<u>31.48</u> 79,55	<u>2987.68</u> 7550,23	
1103	+290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентського трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т	шт	1	<u>1631.69</u> 1631,69	<u>1599.00</u> 1599,00	<u>0.7</u> 0,70	<u>31.99</u> 31,99	
1104	+С130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	48	<u>374.43</u> 17972,64	<u>365.00</u> 17520,00	<u>2.09</u> 100,32	<u>7.34</u> 352,32	
1105	+С130-637 варіант 1	Трап каналізаційний д=100 мм	комплект	3	<u>331.19</u> 993,57	<u>320.20</u> 960,60	<u>4.5</u> 13,50	<u>6.49</u> 19,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1106	&C121-792-1 варіант 20	Тримач - накладка 42 Fe+Zn+RAL 7016 (в/в)	шт	16	<u>65.86</u> 1053,76	<u>65.00</u> 1040,00	<u>0.37</u> 5,92	<u>0.49</u> 7,84	
1107	&C113-1733- B17 варіант 1	Тримач на покрівлі	шт	30	<u>895.93</u> 26877,90	<u>878.28</u> 26348,40	<u>0.08</u> 2,40	<u>17.57</u> 527,10	
1108	&C111-1381- 24-4 варіант 1	Тримач сталі круглої /катанки/	шт	150	<u>57.39</u> 8608,50	<u>56.16</u> 8424,00	<u>0.1</u> 15,00	<u>1.13</u> 169,50	
1109	C1545-260	Трос мідний, діаметр 6 мм	кг	0,5	<u>216.48</u> 108,24	<u>211.89</u> 105,95	<u>0.35</u> 0,18	<u>4.24</u> 2,11	
1110	+C113-1386 варіант 3	Труба ПВХ 160 мм SN8	м	48,48	<u>326.91</u> 15848,60	<u>314.00</u> 15222,72	<u>6.5</u> 315,12	<u>6.41</u> 310,76	
1111	&C1-ПР21-193 варіант 1	Труба 108*4 електрозварна	м	24	<u>461.62</u> 11078,88	<u>448.53</u> 10764,72	<u>8.97</u> 215,28	<u>4.12</u> 98,88	
1112	&C1-ПР23-71	Труба 110*6,3 ПЕ 100 SDR 17,6 газ	м	6	<u>258.9</u> 1553,40	<u>251.56</u> 1509,36	<u>5.03</u> 30,18	<u>2.31</u> 13,86	
1113	&C113-161- 133 варіант 2	Труба 133*4 електрозварна ізолювана	м	9	<u>1628.86</u> 14659,74	<u>1582.68</u> 14244,12	<u>31.65</u> 284,85	<u>14.53</u> 130,77	
1114	&C113-176- 159 варіант 1	Труба 159*4,5 електрозварна ізолювана	м	3	<u>2062.23</u> 6186,69	<u>2003.76</u> 6011,28	<u>40.08</u> 120,24	<u>18.39</u> 55,17	
1115	&C113-2-21 варіант 1	Труба 20*2,8 ВГП	м	4	<u>75.69</u> 302,76	<u>73.54</u> 294,16	<u>1.47</u> 5,88	<u>0.68</u> 2,72	
1116	&C100-4001- 3-164 варіант 2	Труба 200*4,9*2000	шт	25	<u>881.34</u> 22033,50	<u>864.00</u> 21600,00	<u>0.06</u> 1,50	<u>17.28</u> 432,00	
1117	&C100-4001- 3-164 варіант 1	Труба 200*4,9*3000	шт	60	<u>2003.34</u> 120200,40	<u>1964.00</u> 117840,00	<u>0.06</u> 3,60	<u>39.28</u> 2356,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1118	&C113-3-27 варіант 1	Труба 25*3,2 ВГП	м	2	<u>107,97</u> 215,94	<u>104,91</u> 209,82	<u>2,1</u> 4,20	<u>0,96</u> 1,92	
1119	&C1-ПР21-188 варіант 1	Труба 38*3 електрозварна	м	1,2	<u>125,32</u> 150,38	<u>121,76</u> 146,11	<u>2,44</u> 2,93	<u>1,12</u> 1,34	
1120	&C113-387-57 варіант 3	Труба 40x40x2	т	0,4736	<u>48462,8</u> 22951,98	<u>48100,00</u> 22780,16	<u>2,03</u> 0,96	<u>360,77</u> 170,86	
1121	&C1-ПР21-190 варіант 1	Труба 57*3,5 електрозварна	м	1	<u>213,97</u> 213,97	<u>207,90</u> 207,90	<u>4,16</u> 4,16	<u>1,91</u> 1,91	
1122	&C1-ПР21-191 варіант 1	Труба 76*3,5 електрозварна	м	4	<u>287,27</u> 1149,08	<u>279,13</u> 1116,52	<u>5,58</u> 22,32	<u>2,56</u> 10,24	
1123	&C113-387-57 варіант 6	Труба 80x60x4	т	3,4644	<u>48462,8</u> 167894,52	<u>48100,00</u> 166637,64	<u>2,03</u> 7,03	<u>360,77</u> 1249,85	
1124	&C113-387-57 варіант 7	Труба 80x80x4	т	0,5196	<u>48462,8</u> 25181,27	<u>48100,00</u> 24992,76	<u>2,03</u> 1,05	<u>360,77</u> 187,46	
1125	&C1-ПР21-192 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна	м	3,5	<u>331,85</u> 1161,48	<u>322,44</u> 1128,54	<u>6,45</u> 22,58	<u>2,96</u> 10,36	
1126	&C1-ПР21-216 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна ізолювана.	м	1	<u>849,07</u> 849,07	<u>825,00</u> 825,00	<u>16,5</u> 16,50	<u>7,57</u> 7,57	
1127	&C1-ПР23-51	Труба 90*8,2 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	18	<u>265,33</u> 4775,94	<u>257,80</u> 4640,40	<u>5,16</u> 92,88	<u>2,37</u> 42,66	
1128	+C1530-41 варіант 1	Труба вінілпластова д-15 мм	10м	80	<u>218,35</u> 17468,00	<u>212,94</u> 17035,20	<u>1,13</u> 90,40	<u>4,28</u> 342,40	
1129	&C10000-7-2-1 варіант 1	Труба гофрована Д20 мм	м	70	<u>116,73</u> 8171,10	<u>114,20</u> 7994,00	<u>0,24</u> 16,80	<u>2,29</u> 160,30	
1130	&C113-937- 501-12-1 варіант 1	Труба гофрована д-40	м	60	<u>118,53</u> 7111,80	<u>115,90</u> 6954,00	<u>0,31</u> 18,60	<u>2,32</u> 139,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1131	&C1-180-36-558 варіант 1	Труба гофрована двостінна 50/41 мм	м	1500	<u>32.45</u> 48675,00	<u>31.34</u> 47010,00	<u>0.47</u> 705,00	<u>0.64</u> 960,00	
1132	+C113-1381 варіант 1	Труба дренажна двошарова 160мм	м	232,3	<u>320.4</u> 74428,92	<u>312.00</u> 72477,60	<u>2.12</u> 492,48	<u>6.28</u> 1458,84	
1133	+C113-1378 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 300 мм SN8	м	323,2	<u>765.8</u> 247506,56	<u>750.00</u> 242400,00	<u>0.78</u> 252,10	<u>15.02</u> 4854,46	
1134	+C113-1378 варіант 2	Труба каналізаційна двошарова гофрована 500 мм SN8 E2-K	м	5,05	<u>2537.54</u> 12814,58	<u>2487.00</u> 12559,35	<u>0.78</u> 3,94	<u>49.76</u> 251,29	
1135	+C113-1386 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 200 мм SN 8	м	277,75	<u>547.23</u> 151993,13	<u>530.00</u> 147207,50	<u>6.5</u> 1805,38	<u>10.73</u> 2980,25	
1136	&C130-1199-72 варіант 2	Труба металопластикова d-25	м	15	<u>296.62</u> 4449,30	<u>290.50</u> 4357,50	<u>0.3</u> 4,50	<u>5.82</u> 87,30	
1137	&C130-1199-71 варіант 2	Труба металопластикова d-20	м	35	<u>281.72</u> 9860,20	<u>275.90</u> 9656,50	<u>0.3</u> 10,50	<u>5.52</u> 193,20	
1138	&C1545-547-1 варіант 1	Труба нержавіюча д-32х5	шт	3	<u>3633.41</u> 10900,23	<u>3562.00</u> 10686,00	<u>0.17</u> 0,51	<u>71.24</u> 213,72	
1139	&C130-1592-90-7	Труба пряма теплоізольована Ф400/460мм довжиною 1000 мм, RT 400 1000	шт	32	<u>4585.76</u> 146744,32	<u>4492.35</u> 143755,20	<u>3.49</u> 111,68	<u>89.92</u> 2877,44	
1140	&C130-1592-90-83	Труба пряма теплоізольована Ф400/460мм довжиною 500 мм, RT 400 500	шт	2	<u>3448.1</u> 6896,20	<u>3377.00</u> 6754,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>67.61</u> 135,22	
1141	&C130-1592-90-71	Труба телескоп теплоізольована Ф400/460мм, RTJ 400	шт	2	<u>4585.76</u> 9171,52	<u>4492.35</u> 8984,70	<u>3.49</u> 6,98	<u>89.92</u> 179,84	
1142	&C113-1499-5 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.42мм, FlexoRock	м	138	<u>464.83</u> 64146,54	<u>454.98</u> 62787,24	<u>0.74</u> 102,12	<u>9.11</u> 1257,18	
1143	&C113-1499-5 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.60мм, FlexoRock	м	53	<u>487.6</u> 25842,80	<u>477.30</u> 25296,90	<u>0.74</u> 39,22	<u>9.56</u> 506,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1144	&C113-1499-5 варіант 6	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.76мм, FlexoRock	м	105	<u>451.78</u> 47436,90	<u>442.18</u> 46428,90	<u>0.74</u> 77,70	<u>8.86</u> 930,30	
1145	&C113-1499-5 варіант 7	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.102мм, FlexoRock	м	22	<u>465.69</u> 10245,18	<u>455.82</u> 10028,04	<u>0.74</u> 16,28	<u>9.13</u> 200,86	
1146	&C113-1499-5 варіант 8	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.114мм, FlexoRock	м	29	<u>504.06</u> 14617,74	<u>493.44</u> 14309,76	<u>0.74</u> 21,46	<u>9.88</u> 286,52	
1147	&C113-1499-4 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.32мм, FlexoRock	м	10	<u>302.51</u> 3025,10	<u>295.84</u> 2958,40	<u>0.74</u> 7,40	<u>5.93</u> 59,30	
1148	&C113-1499-6 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.48мм, FlexoRock	м	6	<u>331.37</u> 1988,22	<u>324.13</u> 1944,78	<u>0.74</u> 4,44	<u>6.5</u> 39,00	
1149	&C113-1499-1 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.76мм, FlexoRock	м	12	<u>412.94</u> 4955,28	<u>404.10</u> 4849,20	<u>0.74</u> 8,88	<u>8.1</u> 97,20	
1150	&C113-1499-1 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.108мм, FlexoRock	м	6	<u>515.81</u> 3094,86	<u>504.96</u> 3029,76	<u>0.74</u> 4,44	<u>10.11</u> 60,66	
1151	&C113-1499-1 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.133мм, FlexoRock	м	8	<u>548.07</u> 4384,56	<u>536.58</u> 4292,64	<u>0.74</u> 5,92	<u>10.75</u> 86,00	
1152	&C113-1499-1 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.159мм, FlexoRock	м	5	<u>566.73</u> 2833,65	<u>554.88</u> 2774,40	<u>0.74</u> 3,70	<u>11.11</u> 55,55	
1153	&C113-1499-5 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.89мм, FlexoRock	м	27	<u>712.74</u> 19243,98	<u>698.02</u> 18846,54	<u>0.74</u> 19,98	<u>13.98</u> 377,46	
1154	&C113-1499-6 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.48мм, FlexoRock	м	80	<u>509.12</u> 40729,60	<u>498.40</u> 39872,00	<u>0.74</u> 59,20	<u>9.98</u> 798,40	
1155	&C113-1499-7 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.114мм, FlexoRock	м	72	<u>661.33</u> 47615,76	<u>647.62</u> 46628,64	<u>0.74</u> 53,28	<u>12.97</u> 933,84	
1156	&C113-14991 варіант 1	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.60мм, FlexoRock	м	70	<u>501.22</u> 35085,40	<u>490.65</u> 34345,50	<u>0.74</u> 51,80	<u>9.83</u> 688,10	
1157	&C113-937- 501 варіант 2	Труби гофровані д-25	м	30	<u>149.39</u> 4481,70	<u>114.98</u> 3449,40	<u>31.48</u> 944,40	<u>2.93</u> 87,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1158	+C113-697 варіант 1	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	6,12	<u>181.94</u> 1113,47	<u>175.00</u> 1071,00	<u>3.37</u> 20,62	<u>3.57</u> 21,85	
1159	&C1530-118-2 варіант 1	Труби металопластикові д.25	м	105	<u>188.02</u> 19742,10	<u>184.00</u> 19320,00	<u>0.33</u> 34,65	<u>3.69</u> 387,45	
1160	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	2,322	<u>115.28</u> 267,68	<u>111.89</u> 259,81	<u>1.13</u> 2,62	<u>2.26</u> 5,25	
1161	&C113-937-500-1	Труби пластмасові гофровані д-16	м	860	<u>38.24</u> 32886,40	<u>37.18</u> 31974,80	<u>0.31</u> 266,60	<u>0.75</u> 645,00	
1162	&C113-937-500	Труби пластмасові гофровані д-20	м	10	<u>64.99</u> 649,90	<u>32.24</u> 322,40	<u>31.48</u> 314,80	<u>1.27</u> 12,70	
1163	+C113-966 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80, зовнішній діаметр 110x6,3 мм	м	3	<u>337.78</u> 1013,34	<u>331.00</u> 993,00	<u>0.16</u> 0,48	<u>6.62</u> 19,86	
1164	+C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 63x8,7 мм	м	316,91	<u>282.24</u> 89444,68	<u>275.95</u> 87451,31	<u>0.76</u> 240,85	<u>5.53</u> 1752,52	
1165	+C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 75x10,4 мм	м	170,45	<u>386.18</u> 65824,38	<u>377.10</u> 64276,70	<u>1.51</u> 257,38	<u>7.57</u> 1290,30	
1166	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00511	<u>151715.48</u> 775,27	<u>148356.69</u> 758,10	<u>383.98</u> 1,96	<u>2974.81</u> 15,21	
1167	&C1-ПР2-52 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 110x10,0 мм (діелектрична прокладка)	м	0,5	<u>393.17</u> 196,59	<u>382.02</u> 191,01	<u>7.64</u> 3,82	<u>3.51</u> 1,76	
1168	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 25 мм	м	40	<u>98.82</u> 3952,80	<u>97.50</u> 3900,00	<u>0.58</u> 23,20	<u>0.74</u> 29,60	
1169	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 20 мм	м	4	<u>76.78</u> 307,12	<u>75.80</u> 303,20	<u>0.41</u> 1,64	<u>0.57</u> 2,28	
1170	+C113-5 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 40 мм	м	68	<u>152.05</u> 10339,40	<u>150.00</u> 10200,00	<u>0.92</u> 62,56	<u>1.13</u> 76,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1171	+C113-244 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм /1,41/	м	17,7531	<u>17579,95</u> 312098,61	<u>17406,00</u> 309010,46	<u>43,08</u> 764,80	<u>130,87</u> 2323,35	
1172	+C113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	13,572	<u>143,17</u> 1943,10	<u>141,52</u> 1920,71	<u>0,58</u> 7,87	<u>1,07</u> 14,52	
1173	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	100	<u>185,06</u> 18506,00	<u>182,52</u> 18252,00	<u>1,16</u> 116,00	<u>1,38</u> 138,00	
1174	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	46	<u>101,57</u> 4672,22	<u>99,96</u> 4598,16	<u>0,85</u> 39,10	<u>0,76</u> 34,96	
1175	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	32,136	<u>268,09</u> 8615,34	<u>263,79</u> 8477,16	<u>2,3</u> 73,91	<u>2</u> 64,27	
1176	+C113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	15	<u>380,94</u> 5714,10	<u>377,74</u> 5666,10	<u>0,36</u> 5,40	<u>2,84</u> 42,60	
1177	+C113-1617 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-48/110 мм	м	20,4	<u>1179,91</u> 24070,16	<u>1155,20</u> 23566,08	<u>1,57</u> 32,03	<u>23,14</u> 472,05	
1178	+C113-1618 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-60/125 мм	м	20	<u>1476,79</u> 29535,80	<u>1445,90</u> 28918,00	<u>1,93</u> 38,60	<u>28,96</u> 579,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1179	+C113-1506 варіант 2	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 133/225 мм	м	40	<u>3165,75</u> 126630,00	<u>3099,00</u> 123960,00	<u>4,68</u> 187,20	<u>62,07</u> 2482,80	
1180	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,19	<u>65,65</u> 12,47	<u>63,98</u> 12,16	<u>0,38</u> 0,07	<u>1,29</u> 0,24	
1181	C1545-263	Трубка ПВХ, діаметр 76 мм, тип легкий	кг	2,5	<u>65,65</u> 164,13	<u>63,98</u> 159,95	<u>0,38</u> 0,95	<u>1,29</u> 3,23	
1182	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,25	<u>213,53</u> 266,91	<u>208,96</u> 261,20	<u>0,38</u> 0,48	<u>4,19</u> 5,23	
1183	&C113-120-51 варіант 1	Трубка мідна Ду-10	м	0,6	<u>111,15</u> 66,69	<u>108,00</u> 64,80	<u>2,16</u> 1,30	<u>0,99</u> 0,59	
1184	&C1530-41-7 варіант 2	Трубка термоусадочна	м	10	<u>13,17</u> 131,70	<u>12,80</u> 128,00	<u>0,11</u> 1,10	<u>0,26</u> 2,60	
1185	+C126-1103 варіант 8	Турнікет 5000x1200	шт	1	<u>56873,56</u> 56873,56	<u>56380,00</u> 56380,00	<u>70,18</u> 70,18	<u>423,38</u> 423,38	
1186	+C1429-14 варіант 5	Туя західна Smaragd Thuja occidentalis Smaragd	шт	112	<u>475,9</u> 53300,80	<u>465,00</u> 52080,00	<u>1,57</u> 175,84	<u>9,33</u> 1044,96	
1187	&C113-120-54 варіант 1	У-00.00.01 Ущільнювач	шт.	2	<u>43,23</u> 86,46	<u>42,00</u> 84,00	<u>0,84</u> 1,68	<u>0,39</u> 0,78	
1188	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,59295	<u>3539,69</u> 2098,86	<u>2832,11</u> 1679,30	<u>638,17</u> 378,40	<u>69,41</u> 41,16	
1189	+C130-646 варіант 2	Умивальник дитячий	комплект	16	<u>6979,85</u> 111677,60	<u>6835,00</u> 109360,00	<u>7,99</u> 127,84	<u>136,86</u> 2189,76	
1190	+C130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	136	<u>17165,62</u> 2334524,32	<u>16821,05</u> 2287662,80	<u>7,99</u> 1086,64	<u>336,58</u> 45774,88	
1191	+C130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	39	<u>11974,97</u> 467023,83	<u>11731,93</u> 457545,27	<u>8,24</u> 321,36	<u>234,8</u> 9157,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1192	+C130-909 варіант 2	Унітаз "Компакт" дитячий	шт	18	<u>6556,8</u> 118022,40	<u>6420,00</u> 115560,00	<u>8,24</u> 148,32	<u>128,56</u> 2314,08	
1193	&C118-38-90-1 варіант 2	Ущільнювач	м/п	180	<u>227,21</u> 40897,80	<u>219,60</u> 39528,00	<u>3,15</u> 567,00	<u>4,46</u> 802,80	
1194	&C113-120-56 варіант 1	Ф-00.00.01 G 3/8"-G 1/2"	шт.	1	<u>78,22</u> 78,22	<u>76,00</u> 76,00	<u>1,52</u> 1,52	<u>0,7</u> 0,70	
1195	&C113-120-55 варіант 1	Ф-00.00.02 G 3/8"-G 1/4"	шт.	1	<u>75,13</u> 75,13	<u>73,00</u> 73,00	<u>1,46</u> 1,46	<u>0,67</u> 0,67	
1196	&C113-120-57 варіант 1	Ф-00.00.04 G 1/2"-G 1/4"	шт.	1	<u>78,22</u> 78,22	<u>76,00</u> 76,00	<u>1,52</u> 1,52	<u>0,7</u> 0,70	
1197	&C1630-17629 варіант 1	Фільтр сітковий фланцевий для води діаметром 125 мм	шт	1	<u>5238,55</u> 5238,55	<u>5128,50</u> 5128,50	<u>7,33</u> 7,33	<u>102,72</u> 102,72	
1198	+C1546-92 варіант 1	Фіксаж	л	0,12	<u>71,47</u> 8,58	<u>69,44</u> 8,33	<u>1,39</u> 0,17	<u>0,64</u> 0,08	
1199	&C1630-109- 20 варіант 1	Фільтр сітковий д.32	шт	4	<u>1184,51</u> 4738,04	<u>1126,02</u> 4504,08	<u>35,26</u> 141,04	<u>23,23</u> 92,92	
1200	&C1630-109- 20 варіант 2	Фільтр сітковий д.40	шт	4	<u>1732,47</u> 6929,88	<u>1663,24</u> 6652,96	<u>35,26</u> 141,04	<u>33,97</u> 135,88	
1201	&C1630-109- 20 варіант 3	Фільтр сітковий д.50	шт	2	<u>4856,49</u> 9712,98	<u>4726,00</u> 9452,00	<u>35,26</u> 70,52	<u>95,23</u> 190,46	
1202	&C1-1-7-1-Ф	Фінішна лазурь StoSil Lasura	л	198	<u>235,18</u> 46565,64	<u>230,33</u> 45605,34	<u>0,24</u> 47,52	<u>4,61</u> 912,78	
1203	+C1555-10 варіант 3	Фарба Conipur Blue	кг	0,792	<u>1105</u> 875,16	<u>1105,00</u> 875,16	- -	- -	
1204	+C1555-10 варіант 1	Фарба Conipur White	кг	10,068	<u>984,35</u> 9910,44	<u>984,35</u> 9910,44	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1205	+C1555-10 варіант 4	Фарба Conipur Yellow	кг	4,212	<u>1885</u> 7939,62	<u>1885,00</u> 7939,62	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1206	&C1421-9656- 11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	11158,2606	<u>191,67</u> 2138703,81	<u>187,60</u> 2093289,69	<u>0,31</u> 3459,06	<u>3,76</u> 41955,06	
1207	&C1-180-37 варіант 4	Фарба Cerezit CT 42 RAL 1018 (жовтий)	кг	54,93	<u>297,4</u> 16336,18	<u>291,10</u> 15990,12	<u>0,47</u> 25,82	<u>5,83</u> 320,24	
1208	&C1-180-37 варіант 3	Фарба Cerezit CT 42 RAL 6017 (зелений)	кг	54,09	<u>343,19</u> 18563,15	<u>335,99</u> 18173,70	<u>0,47</u> 25,42	<u>6,73</u> 364,03	
1209	&C1-180-37 варіант 5	Фарба Cerezit CT 42 RAL 8025 (коричневий)	кг	141,57	<u>259,34</u> 36714,76	<u>253,78</u> 35927,63	<u>0,47</u> 66,54	<u>5,09</u> 720,59	
1210	+C111-1654 варіант 1	Фарба БТ-177	т	0,0103725	<u>110767,54</u> 1148,94	<u>108000,00</u> 1120,23	<u>595,63</u> 6,18	<u>2171,91</u> 22,53	
1211	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,000839	<u>268821,21</u> 225,54	<u>262954,58</u> 220,62	<u>595,63</u> 0,50	<u>5271</u> 4,42	
1212	&C1-180-37 варіант 2	Фарба Фарба Cerezit CT 42 RAL 3013 (червоний)	кг	54,09	<u>349,43</u> 18900,67	<u>342,11</u> 18504,73	<u>0,47</u> 25,42	<u>6,85</u> 370,52	
1213	&C1421-9656- 11	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	1012,3452	<u>446,36</u> 451870,40	<u>437,30</u> 442698,56	<u>0,31</u> 313,83	<u>8,75</u> 8858,01	
1214	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00078	<u>188215,21</u> 146,81	<u>184000,00</u> 143,52	<u>524,72</u> 0,41	<u>3690,49</u> 2,88	
1215	+C111-341 варіант 2	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,4516908	<u>596215,21</u> 269304,93	<u>584000,00</u> 263787,43	<u>524,72</u> 237,01	<u>11690,49</u> 5280,49	
1216	+C111-1626 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	2142,993	<u>217,26</u> 465586,66	<u>212,40</u> 455171,71	<u>0,6</u> 1285,80	<u>4,26</u> 9129,15	
1217	&C1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	474,556	<u>62,27</u> 29550,60	<u>60,58</u> 28748,60	<u>0,47</u> 223,04	<u>1,22</u> 578,96	
1218	&C111-388-Ф варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	6,06803	<u>101,89</u> 618,27	<u>99,00</u> 600,73	<u>1,98</u> 12,01	<u>0,91</u> 5,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1219	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000928	<u>152822,34</u> 14,18	<u>149301,10</u> 13,86	<u>524,72</u> 0,05	<u>2996,52</u> 0,27	
1220	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,06292042	<u>335086,47</u> 21083,78	<u>327991,43</u> 20637,36	<u>524,72</u> 33,02	<u>6570,32</u> 413,40	
1221	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00005	<u>71980,42</u> 3,60	<u>70044,32</u> 3,50	<u>524,72</u> 0,03	<u>1411,38</u> 0,07	
1222	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000832	<u>67112,05</u> 55,84	<u>65271,41</u> 54,31	<u>524,72</u> 0,44	<u>1315,92</u> 1,09	
1223	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0016	<u>67112,05</u> 107,38	<u>65271,41</u> 104,43	<u>524,72</u> 0,84	<u>1315,92</u> 2,11	
1224	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000044	<u>95813,98</u> 4,22	<u>93415,28</u> 4,11	<u>519,99</u> 0,02	<u>1878,71</u> 0,09	
1225	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	1,90912	<u>97965,27</u> 187027,46	<u>95729,56</u> 182759,22	<u>314,82</u> 601,03	<u>1920,89</u> 3667,21	
1226	+C1429-36 варіант 4	Фастука Костриця сиза Fesluca glauca	шт	86	<u>357,64</u> 30757,04	<u>350,00</u> 30100,00	<u>0,63</u> 54,18	<u>7,01</u> 602,86	
1227	&C1533-84-1 варіант 1	Фланець 80 Ру 16	шт	2	<u>475,48</u> 950,96	<u>462,00</u> 924,00	<u>9,24</u> 18,48	<u>4,24</u> 8,48	
1228	+C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	18	<u>387,83</u> 6980,96	<u>379,041</u> 6822,74	<u>1,19</u> 21,42	<u>7,6</u> 136,80	
1229	+C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	<u>535,56</u> 3213,36	<u>523,41</u> 3140,46	<u>1,65</u> 9,90	<u>10,5</u> 63,00	
1230	+C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12	<u>869,17</u> 10430,04	<u>849,90</u> 10198,80	<u>2,23</u> 26,76	<u>17,04</u> 204,48	
1231	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,03	<u>576,16</u> 17,28	<u>564,39</u> 16,93	<u>0,47</u> 0,01	<u>11,3</u> 0,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1232	+С126-1103 варіант 3	Хвiртка 1100х1400	шт	2	<u>9238,96</u> 18477,92	<u>9100,00</u> 18200,00	<u>70,18</u> 140,36	<u>68,78</u> 137,56	
1233	+С126-1103 варіант 4	Хвiртка 2000х1400	шт	2	<u>16442,58</u> 32885,16	<u>16250,00</u> 32500,00	<u>70,18</u> 140,36	<u>122,4</u> 244,80	
1234	&С113-1885- 11 варіант 1	Хомут 108 мм	шт	5	<u>84,91</u> 424,55	<u>82,50</u> 412,50	<u>1,65</u> 8,25	<u>0,76</u> 3,80	
1235	+С126-1103 варіант 2	Хф-3 Хвiртка 1100х1800	шт	1	<u>13060,4</u> 13060,40	<u>12893,00</u> 12893,00	<u>70,18</u> 70,18	<u>97,22</u> 97,22	
1236	+С126-1103 варіант 6	Хф-4 Хвiртка	шт	3	<u>12513,33</u> 37539,99	<u>12350,00</u> 37050,00	<u>70,18</u> 210,54	<u>93,15</u> 279,45	
1237	+С126-1103 варіант 7	Хф-5 Хвiртка	шт	2	<u>11727,48</u> 23454,96	<u>11570,00</u> 23140,00	<u>70,18</u> 140,36	<u>87,3</u> 174,60	
1238	+С111-1853-2	Цвяхи будiвельнi 3,0х70 мм	т	0,0558174	<u>30182,14</u> 1684,69	<u>29286,09</u> 1634,67	<u>304,24</u> 16,98	<u>591,81</u> 33,04	
1239	+С111-1853-3	Цвяхи будiвельнi 3,0х80 мм	т	0,000063	<u>86989,56</u> 5,48	<u>84979,64</u> 5,35	<u>304,24</u> 0,02	<u>1705,68</u> 0,11	
1240	+С111-1853-4	Цвяхи будiвельнi 4,0х120 мм	т	0,0173239	<u>89713,32</u> 1554,18	<u>87650,00</u> 1518,44	<u>304,24</u> 5,27	<u>1759,08</u> 30,47	
1241	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будiвельнi 4,0х120 мм	т	0,0525	<u>25810,32</u> 1355,04	<u>25000,00</u> 1312,50	<u>304,24</u> 15,97	<u>506,08</u> 26,57	
1242	+С111-175	Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4, 0х100 мм	т	0,2707771	<u>85729,06</u> 23213,47	<u>83695,50</u> 22662,82	<u>352,6</u> 95,48	<u>1680,96</u> 455,17	
1243	С111-176	Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0125265	<u>24341,83</u> 304,92	<u>23511,94</u> 294,52	<u>352,6</u> 4,42	<u>477,29</u> 5,98	
1244	+С111-179	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0030268	<u>84934,99</u> 257,08	<u>82917,00</u> 250,97	<u>352,6</u> 1,07	<u>1665,39</u> 5,04	
1245	+С111-181	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,150411	<u>90034,99</u> 13542,25	<u>87917,00</u> 13223,68	<u>352,6</u> 53,03	<u>1765,39</u> 265,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1246	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,040128	<u>28834.99</u> 1157,09	<u>27917.00</u> 1120,25	<u>352.6</u> 14,15	<u>565.39</u> 22,69	
1247	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000532	<u>28838.99</u> 15,34	<u>27972.00</u> 14,88	<u>301.52</u> 0,16	<u>565.47</u> 0,30	
1248	+C1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	7,7136	<u>8933.02</u> 68905,74	<u>7690.72</u> 59323,14	<u>1067.14</u> 8231,49	<u>175.16</u> 1351,11	
1249	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,6397796	<u>8373.23</u> 5357,02	<u>7690.72</u> 4920,37	<u>518.33</u> 331,62	<u>164.18</u> 105,03	
1250	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,016	<u>8933.02</u> 142,93	<u>7690.72</u> 123,05	<u>1067.14</u> 17,07	<u>175.16</u> 2,81	
1251	+C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,908	<u>8373.23</u> 15976,12	<u>7690.72</u> 14673,89	<u>518.33</u> 988,97	<u>164.18</u> 313,26	
1252	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,08432	<u>10554.27</u> 889,94	<u>9946.30</u> 838,67	<u>401.02</u> 33,81	<u>206.95</u> 17,46	
1253	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03795	<u>1963.03</u> 74,50	<u>1527.49</u> 57,97	<u>397.05</u> 15,07	<u>38.49</u> 1,46	
1254	C1546-95	Цинк	т	0,00001	<u>108620.61</u> 1,09	<u>106018.07</u> 1,06	<u>472.72</u> -	<u>2129.82</u> 0,03	
1255	+C1429-36 варіант 7	Чебрець лимоннопахнучий Silver Queen	шт	120	<u>158.74</u> 19048,80	<u>155.00</u> 18600,00	<u>0.63</u> 75,60	<u>3.11</u> 373,20	
1256	&C130-1592- 90-77	Чистка для труби Ф400/460мм, РОТ 400	шт	2	<u>4585.4</u> 9170,80	<u>4492.00</u> 8984,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>89.91</u> 179,82	
1257	&C111-92-18 варіант 1	Шайба М 16	кг	0,352	<u>89.63</u> 31,55	<u>87.09</u> 30,66	<u>1.74</u> 0,61	<u>0.8</u> 0,28	
1258	&C1-1-7-1 варіант 6	Шайба М12	шт	6	<u>3.14</u> 18,84	<u>2.84</u> 17,04	<u>0.24</u> 1,44	<u>0.06</u> 0,36	
1259	&C1-ПР4-116 варіант 1	Шайба М12	кг	0,08	<u>89.63</u> 7,17	<u>87.09</u> 6,97	<u>1.74</u> 0,14	<u>0.8</u> 0,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1260	&C1-ПР4-114 варіант 1	Шайба М8	кг	0,12	<u>89,63</u> 10,76	<u>87,09</u> 10,45	<u>1,74</u> 0,21	<u>0,8</u> 0,10	
1261	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0186457	<u>48805,4</u> 910,01	<u>48166,70</u> 898,10	<u>275,38</u> 5,13	<u>363,32</u> 6,78	
1262	+C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	2,5564	<u>49584,65</u> 126758,20	<u>48940,15</u> 125110,60	<u>275,38</u> 703,98	<u>369,12</u> 943,62	
1263	+C111-1838 варіант 1	Швелери N16, 20	т	0,1664	<u>47672,26</u> 7932,66	<u>47042,00</u> 7827,79	<u>275,38</u> 45,82	<u>354,88</u> 59,05	
1264	C111-1892	Шліфкруги	шт	2,3573	<u>122,77</u> 289,41	<u>120,35</u> 283,70	<u>0,01</u> 0,02	<u>2,41</u> 5,69	
1265	+C111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,4925	<u>3807,97</u> 1875,43	<u>3700,00</u> 1822,25	<u>74</u> 36,45	<u>33,97</u> 16,73	
1266	&C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	3827,20491	<u>70,6</u> 270200,67	<u>68,98</u> 264000,59	<u>0,24</u> 918,53	<u>1,38</u> 5281,55	
1267	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>450805,99</u> 45,08	<u>441572,21</u> 44,16	<u>394,45</u> 0,04	<u>8839,33</u> 0,88	
1268	+C1543-11 варіант 1	Шнур гумовий круглого перерізу, діаметр 20 мм	т	0,075	<u>193136,35</u> 14485,23	<u>188909,53</u> 14168,21	<u>439,83</u> 32,99	<u>3786,99</u> 284,03	
1269	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00756	<u>35102,07</u> 265,37	<u>34058,04</u> 257,48	<u>355,75</u> 2,69	<u>688,28</u> 5,20	
1270	&C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	25473,1955	<u>16,14</u> 411137,38	<u>15,82</u> 402985,95	- -	<u>0,32</u> 8151,43	
1271	&C10000-12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	17879,97	<u>14,65</u> 261941,56	<u>14,36</u> 256756,37	- -	<u>0,29</u> 5185,19	
1272	&C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	544,72269	<u>52,55</u> 28625,18	<u>51,05</u> 27808,09	<u>0,47</u> 256,02	<u>1,03</u> 561,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1273	&C1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	164,37036	<u>12.65</u> 2079,29	<u>11.83</u> 1944,50	<u>0.57</u> 93,69	<u>0.25</u> 41,10	
1274	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,198436	<u>16715.01</u> 3316,86	<u>15820.00</u> 3139,26	<u>567.26</u> 112,56	<u>327.75</u> 65,04	
1275	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,033285	<u>6678.21</u> 222,28	<u>5980.00</u> 199,04	<u>567.26</u> 18,88	<u>130.95</u> 4,36	
1276	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна	кг	2,0558	<u>113.82</u> 233,99	<u>111.02</u> 228,23	<u>0.57</u> 1,17	<u>2.23</u> 4,59	
1277	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	20	<u>649.27</u> 12985,40	<u>608.33</u> 12166,60	<u>28.21</u> 564,20	<u>12.73</u> 254,60	
1278	+C111-1633	Шпарування для швів	кг	2048,03199	<u>104.65</u> 214326,55	<u>102.00</u> 208899,26	<u>0.6</u> 1228,82	<u>2.05</u> 4198,47	
1279	+C1545-291	Шпилька	комплект	1087,32	<u>113.61</u> 123530,43	<u>111.24</u> 120953,48	<u>0.14</u> 152,22	<u>2.23</u> 2424,73	
1280	+C1545-291 варіант 3	Шпилька	комплект	16,32	<u>11.61</u> 189,48	<u>11.24</u> 183,44	<u>0.14</u> 2,28	<u>0.23</u> 3,76	
1281	+C1545-291 варіант 4	Шпилька	комплект	48,96	<u>317.61</u> 15550,19	<u>311.24</u> 15238,31	<u>0.14</u> 6,85	<u>6.23</u> 305,03	
1282	&C111-1381- 15	Шпилька заземлення	шт	30	<u>673.64</u> 20209,20	<u>660.40</u> 19812,00	<u>0.03</u> 0,90	<u>13.21</u> 396,30	
1283	&C10000-63 варіант 1	Штукатурка декоративна Ефект бетону StoLit MP	кг	1650	<u>159.6</u> 263340,00	<u>156.00</u> 257400,00	<u>0.47</u> 775,50	<u>3.13</u> 5164,50	
1284	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,000032	<u>85747.2</u> 2,74	<u>83713.28</u> 2,68	<u>352.6</u> 0,01	<u>1681.32</u> 0,05	
1285	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0055094	<u>51390.39</u> 283,13	<u>50030.14</u> 275,64	<u>352.6</u> 1,94	<u>1007.65</u> 5,55	
1286	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,3975566	<u>47825.92</u> 19013,51	<u>46535.56</u> 18500,52	<u>352.6</u> 140,18	<u>937.76</u> 372,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1287	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00311	<u>43889,66</u> 136,50	<u>42676,48</u> 132,72	<u>352,6</u> 1,10	<u>860,58</u> 2,68	
1288	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0183354	<u>51330,07</u> 941,16	<u>49971,00</u> 916,24	<u>352,6</u> 6,47	<u>1006,47</u> 18,45	
1289	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000096	<u>37928,48</u> 3,64	<u>36832,18</u> 3,54	<u>352,6</u> 0,03	<u>743,7</u> 0,07	
1290	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,007932	<u>49663,47</u> 393,93	<u>48337,08</u> 383,41	<u>352,6</u> 2,80	<u>973,79</u> 7,72	
1291	&C1-4-1-C	Шурупи самонарізні	шт	2255,44	<u>0,67</u> 1511,14	<u>0,65</u> 1466,04	<u>0,01</u> 22,55	<u>0,01</u> 22,55	
1292	&C1-4-1-C варіант 1	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	3416	<u>1,23</u> 4201,68	<u>1,20</u> 4099,20	<u>0,01</u> 34,16	<u>0,02</u> 68,32	
1293	+1517-2235 варіант 2	ЩМП 650х400х2500 мм	шт	1	<u>7307,82</u> 7307,82	<u>7164,15</u> 7164,15	<u>0,38</u> 0,38	<u>143,29</u> 143,29	
1294	&C1421-9460-Щ варіант 1	Щебінь	м3	1,8	<u>1132,1</u> 2037,78	<u>1100,00</u> 1980,00	<u>22</u> 39,60	<u>10,1</u> 18,18	
1295	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	340,85775	<u>1526,47</u> 520309,13	<u>1100,00</u> 374943,53	<u>396,54</u> 135163,73	<u>29,93</u> 10201,87	
1296	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2232,52659	<u>1526,47</u> 3407884,86	<u>1100,00</u> 2455779,25	<u>396,54</u> 885286,09	<u>29,93</u> 66819,52	
1297	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	946,46286	<u>1526,47</u> 1444747,16	<u>1100,00</u> 1041109,15	<u>396,54</u> 375310,38	<u>29,93</u> 28327,63	
1298	+C1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	425,502	<u>1526,47</u> 649516,04	<u>1100,00</u> 468052,20	<u>396,54</u> 168728,56	<u>29,93</u> 12735,28	
1299	+C1421-9453 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10мм	м3	139,482	<u>1526,47</u> 212915,09	<u>1100,00</u> 153430,20	<u>396,54</u> 55310,19	<u>29,93</u> 4174,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1300	+C1421-9453 варіант 5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-70мм	м3	58,968	<u>1526.47</u> 90012,88	<u>1100.00</u> 64864,80	<u>396.54</u> 23383,17	<u>29.93</u> 1764,91	
1301	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1024,884	<u>1526.47</u> 1564454,68	<u>1100.00</u> 1127372,40	<u>396.54</u> 406407,50	<u>29.93</u> 30674,78	
1302	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	39,995275	<u>1744.5</u> 69771,76	<u>1100.00</u> 43994,80	<u>610.29</u> 24408,72	<u>34.21</u> 1368,24	
1303	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	93,75	<u>1744.5</u> 163546,88	<u>1100.00</u> 103125,00	<u>610.29</u> 57214,69	<u>34.21</u> 3207,19	
1304	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	22,97491	<u>1501.2</u> 34489,93	<u>1100.00</u> 25272,40	<u>371.76</u> 8541,15	<u>29.44</u> 676,38	
1305	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00044	<u>1419.94</u> 0,62	<u>1100.00</u> 0,48	<u>292.1</u> 0,13	<u>27.84</u> 0,01	
1306	+C1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,07392	<u>1744.5</u> 128,95	<u>1100.00</u> 81,31	<u>610.29</u> 45,11	<u>34.21</u> 2,53	
1307	+C1421-9472 варіант 6	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,05468	<u>1377.3</u> 75,31	<u>740.00</u> 40,46	<u>610.29</u> 33,37	<u>27.01</u> 1,48	
1308	&1602-20031- 11 варіант 1	Щит управління	к-т	10	<u>5032.21</u> 50322,10	<u>4933.50</u> 49335,00	<u>0.04</u> 0,40	<u>98.67</u> 986,70	
1309	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	102,04647	<u>401.77</u> 40999,21	<u>388.55</u> 39650,16	<u>5.34</u> 544,93	<u>7.88</u> 804,12	
1310	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1586	<u>299.77</u> 47,54	<u>288.55</u> 45,76	<u>5.34</u> 0,85	<u>5.88</u> 0,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1311	+С123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	23,905	<u>197.77</u> 4727,69	<u>188.55</u> 4507,29	<u>5.34</u> 127,65	<u>3.88</u> 92,75	
1312	+С123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	84,0309	<u>607.34</u> 51035,33	<u>590.09</u> 49585,79	<u>5.34</u> 448,73	<u>11.91</u> 1000,81	
1313	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	12,6618	<u>609.66</u> 7719,39	<u>590.09</u> 7471,60	<u>7.62</u> 96,48	<u>11.95</u> 151,31	
1314	+С1429-14 варіант 6	Ялівець козацький Tamariscifolia Juniperus sadina Tamariscifolia	шт	35	<u>70.96</u> 2483,60	<u>68.00</u> 2380,00	<u>1.57</u> 54,95	<u>1.39</u> 48,65	
1315	+С1429-14 варіант 4	Ялина звичайна Європейська Picea abies	шт	3	<u>4642.6</u> 13927,80	<u>4550.00</u> 13650,00	<u>1.57</u> 4,71	<u>91.03</u> 273,09	
1316	+С1514-5 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 220/36А	шт	11	<u>3010.9</u> 33119,90	<u>2947.00</u> 32417,00	<u>4.86</u> 53,46	<u>59.04</u> 649,44	
1317	+1507-1044 варіант 11	прожектор для галогених ламп з датчиком руху	шт	2	<u>1571.69</u> 3143,38	<u>1540.00</u> 3080,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>30.82</u> 61,64	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1318	С1999-9003	Бензин	кг	617,3641	<u>61.48</u> 37955,54	<u>61.48</u> 37955,54			
1319	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6571,9025	<u>4.58737</u> 30147,75	<u>4.58737</u> 30147,75			
1320	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	8240,4	<u>0.07223</u> 595,20	<u>0.07223</u> 595,20			
1321	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	26,2328	<u>184.55</u> 4841,27	<u>184.55</u> 4841,27			
1322	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,9852	<u>186.09</u> 1113,78	<u>186.09</u> 1113,78			
1323	С1999-9009	Дрова	м3	6,0283	<u>119.13</u> 718,15	<u>119.13</u> 718,15			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		75371,69	75371,69			
		Разом по розділу III	грн.		126996714,20	119348409,36	5367024,03	2281280,81	
		<u>IV. Устаткування</u>							
1324	+280222-14029 варіант 2	Опромінювач бактерицидний настінний (для знезараження повітря), 478x53x76мм	шт	2	<u>1171,26</u> 2342,52	<u>1127,00</u> 2254,00	<u>33,81</u> 67,62	<u>10,45</u> 20,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1171,26</u> 2342,52	<u>1127,00</u> 2254,00	<u>33,81</u> 67,62	<u>10,45</u> 20,90	
1325	+280222-15001 варіант 2	Стіл письмовий, 1400x700x750мм	комплект	10	<u>3154,18</u> 31541,80	<u>3035,00</u> 30350,00	<u>91,05</u> 910,50	<u>28,13</u> 281,30	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	10	<u>3154,18</u> 31541,80	<u>3035,00</u> 30350,00	<u>91,05</u> 910,50	<u>28,13</u> 281,30	
1326	&1517-2229-6-1 варіант 1	50/12/20AL Блискавкоприймач алюмінієвий з кріпленням до комину AL-2000	к-т	3	<u>124566,9</u> 373700,70	<u>119860,00</u> 359580,00	<u>3595,80</u> 10787,40	<u>1111,10</u> 3333,30	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	3	<u>124566,9</u> 373700,70	<u>119860,00</u> 359580,00	<u>3595,80</u> 10787,40	<u>1111,10</u> 3333,30	
1327	+560110-249 варіант 4	Стінка для кабінету, 4413x403x2186мм	шт	5	<u>36435,77</u> 182178,85	<u>35059,00</u> 175295,00	<u>1051,77</u> 5258,85	<u>325,00</u> 1625,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>36435,77</u> 182178,85	<u>35059,00</u> 175295,00	<u>1051,77</u> 5258,85	<u>325,00</u> 1625,00	
1328	+550101-144 варіант 3	MANAGER NEO Крісло (екошкіра)	шт	4	<u>6235,62</u> 24942,48	<u>6000,00</u> 24000,00	<u>180,00</u> 720,00	<u>55,62</u> 222,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>6235,62</u> 24942,48	<u>6000,00</u> 24000,00	<u>180,00</u> 720,00	<u>55,62</u> 222,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1329	+560103-19-A варіант 4	Автоматизоване робоче місце у складі: Стіл комп'ютерний, прямокутний, 1400х600х750мм; Тумба приставна, 600х600х750мм; Комп'ютер персональний, 220В; Принтер, А4, 440х400х455мм; Крісло поворотне	шт	4	<u>168711.94</u> 674847,76	<u>163798.00</u> 655192,00	<u>4913.94</u> 19655,76	<u>-</u> -	
1330	&550101-77-2 варіант 1	Альтанка 4000х5000 мм GD-00402	шт	3	<u>160047.58</u> 480142,74	<u>154000.00</u> 462000,00	<u>4620.00</u> 13860,00	<u>1427.58</u> 4282,74	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>160047.58</u> 480142,74	<u>154000.00</u> 462000,00	<u>4620.00</u> 13860,00	<u>1427.58</u> 4282,74	
1331	&2301-19011- 41-1 варіант 1	Аспераційна система (відсос), продуктивність, 380В, 1,5 кВт, приєднання до 3-х робочих місць ФС-1500	шт	5	<u>41259.02</u> 206295,10	<u>39700.00</u> 198500,00	<u>1191.00</u> 5955,00	<u>368.02</u> 1840,10	
1332	&1602-30010- 4	Блок БРВУ -01 (8) (220В, 7А)	шт	2	<u>13942.85</u> 27885,70	<u>13416.00</u> 26832,00	<u>402.48</u> 804,96	<u>124.37</u> 248,74	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>13942.85</u> 27885,70	<u>13416.00</u> 26832,00	<u>402.48</u> 804,96	<u>124.37</u> 248,74	
1333	&1602-30037- 1-К	Блок живлення БЖ 1230	шт	4	<u>4677.34</u> 18709,36	<u>4500.60</u> 18002,40	<u>135.02</u> 540,08	<u>41.72</u> 166,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4677.34</u> 18709,36	<u>4500.60</u> 18002,40	<u>135.02</u> 540,08	<u>41.72</u> 166,88	
1334	+560110-275 варіант 2	Брифінг приставка БП-07, 1400х600х25мм	шт	4	<u>2426.7</u> 9706,80	<u>2335.00</u> 9340,00	<u>70.05</u> 280,20	<u>21.65</u> 86,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2426.7</u> 9706,80	<u>2335.00</u> 9340,00	<u>70.05</u> 280,20	<u>21.65</u> 86,60	
1335	&550101-143- 11	Бруси гімнастичні GC-00073 3000х686х1500мм	шт	1	<u>16853.84</u> 16853,84	<u>16217.00</u> 16217,00	<u>486.51</u> 486,51	<u>150.33</u> 150,33	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16853.84</u> 16853,84	<u>16217.00</u> 16217,00	<u>486.51</u> 486,51	<u>150.33</u> 150,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1336	&560110-231-57 варіант 3	Вішалка двобічна з ДСП, 1783х381х1750мм (22 гачки)	к-т	10	<u>7614.73</u> 76147,30	<u>7327.00</u> 73270,00	<u>219.81</u> 2198,10	<u>67.92</u> 679,20	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	10	<u>7614.73</u> 76147,30	<u>7327.00</u> 73270,00	<u>219.81</u> 2198,10	<u>67.92</u> 679,20	
1337	+560103-21 варіант 4	Ваги електронні 6/15 кг, 15/30 кг Розмір платформи 230х325мм VP-N-RS-232 (B)	шт	3	<u>5543.47</u> 16630,41	<u>5334.00</u> 16002,00	<u>160.02</u> 480,06	<u>49.45</u> 148,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>5543.47</u> 16630,41	<u>5334.00</u> 16002,00	<u>160.02</u> 480,06	<u>49.45</u> 148,35	
1338	+241996-18014-7 варіант 2	Ванна мийна двосекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 1000х700х850(300)мм	шт	3	<u>7258.26</u> 21774,78	<u>6984.00</u> 20952,00	<u>209.52</u> 628,56	<u>64.74</u> 194,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>7258.26</u> 21774,78	<u>6984.00</u> 20952,00	<u>209.52</u> 628,56	<u>64.74</u> 194,22	
1339	+280222-9102 варіант 2	Ванна мийна двосекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 1000х600х850(300)мм	шт	2	<u>6694.98</u> 13389,96	<u>6442.00</u> 12884,00	<u>193.26</u> 386,52	<u>59.72</u> 119,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6694.98</u> 13389,96	<u>6442.00</u> 12884,00	<u>193.26</u> 386,52	<u>59.72</u> 119,44	
1340	+2406-5001 варіант 2	Ванна мийна односекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 700х600х850(300)мм	шт	7	<u>4881.45</u> 34170,15	<u>4697.00</u> 32879,00	<u>140.91</u> 986,37	<u>43.54</u> 304,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>4881.45</u> 34170,15	<u>4697.00</u> 32879,00	<u>140.91</u> 986,37	<u>43.54</u> 304,78	
1341	&1503-1272-1 варіант 5	Ввідний розподільний пристрій з системою шин, ВРП-1В	шт	2	<u>46087.88</u> 92175,76	<u>44346.40</u> 88692,80	<u>1330.39</u> 2660,78	<u>411.09</u> 822,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>46087.88</u> 92175,76	<u>44346.40</u> 88692,80	<u>1330.39</u> 2660,78	<u>411.09</u> 822,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1342	&560103-15-B11 варіант 2	Великі садові шахмати СШ-25	шт	1	39290 39290,00	39290.00 39290,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	39290 39290,00	39290.00 39290,00	- -	- -	
1343	&560103-15-B11 варіант 1	Велостійка LV-BK-04 Lviv vl 380x800 мм	шт	27	4479 120933,00	4479.00 120933,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	27	4479 120933,00	4479.00 120933,00	- -	- -	
1344	&550101-143-31	Вишка для суддів Play Game. SS00111-LD 1400x1400x2500 мм	шт	1	49320,64 49320,64	47457,00 47457,00	1423,71 1423,71	439,93 439,93	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	49320,64 49320,64	47457,00 47457,00	1423,71 1423,71	439,93 439,93	
1345	&550101-143-32	Ворота для міні-футболу з сіткою 3200x1500x2000мм	шт	4	107824,26 431297,04	103750,00 415000,00	3112,50 12450,00	961,76 3847,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	107824,26 431297,04	103750,00 415000,00	3112,50 12450,00	961,76 3847,04	
1346	&550101-143-30 варіант 1	Вуличний тренажер GT-00001 1963x534x1604 мм	шт	1	16357,07 16357,07	15739,00 15739,00	472,17 472,17	145,90 145,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	16357,07 16357,07	15739,00 15739,00	472,17 472,17	145,90 145,90	
1347	&550101-143-22	Вуличний тренажер GT-00003 1020x456x1419 мм	шт	1	21473,4 21473,40	20662,00 20662,00	619,86 619,86	191,54 191,54	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	21473,4 21473,40	20662,00 20662,00	619,86 619,86	191,54 191,54	
1348	&550101-143-30	Вуличний тренажер GT-00004 1700x508x1609 мм	шт	1	24885,32 24885,32	23945,00 23945,00	718,35 718,35	221,97 221,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24885,32</u> 24885,32	<u>23945,00</u> 23945,00	<u>718,35</u> 718,35	<u>221,97</u> 221,97	
1349	&550101-143-17	Вуличний тренажер GT-00005 1621x935x1509 мм	шт	1	<u>43415,5</u> 43415,50	<u>41775,00</u> 41775,00	<u>1253,25</u> 1253,25	<u>387,25</u> 387,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43415,5</u> 43415,50	<u>41775,00</u> 41775,00	<u>1253,25</u> 1253,25	<u>387,25</u> 387,25	
1350	&550101-143-23	Вуличний тренажер GT-00006 1524x576x1537 мм	шт	1	<u>24539,24</u> 24539,24	<u>23612,00</u> 23612,00	<u>708,36</u> 708,36	<u>218,88</u> 218,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24539,24</u> 24539,24	<u>23612,00</u> 23612,00	<u>708,36</u> 708,36	<u>218,88</u> 218,88	
1351	&550101-143-28	Вуличний тренажер GT-00008 1317x392x1950 мм	шт	1	<u>22154,12</u> 22154,12	<u>21317,00</u> 21317,00	<u>639,51</u> 639,51	<u>197,61</u> 197,61	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22154,12</u> 22154,12	<u>21317,00</u> 21317,00	<u>639,51</u> 639,51	<u>197,61</u> 197,61	
1352	&550101-143-21	Вуличний тренажер GT-00009 888x534x1276 мм	шт	1	<u>20111,95</u> 20111,95	<u>19352,00</u> 19352,00	<u>580,56</u> 580,56	<u>179,39</u> 179,39	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20111,95</u> 20111,95	<u>19352,00</u> 19352,00	<u>580,56</u> 580,56	<u>179,39</u> 179,39	
1353	&550101-143-18	Вуличний тренажер GT-00011 891x400x1104 мм	шт	1	<u>16017,23</u> 16017,23	<u>15412,00</u> 15412,00	<u>462,36</u> 462,36	<u>142,87</u> 142,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16017,23</u> 16017,23	<u>15412,00</u> 15412,00	<u>462,36</u> 462,36	<u>142,87</u> 142,87	
1354	&550101-143-20	Вуличний тренажер GT-00012 1276x1115x612мм	шт	1	<u>18404,43</u> 18404,43	<u>17709,00</u> 17709,00	<u>531,27</u> 531,27	<u>164,16</u> 164,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18404,43</u> 18404,43	<u>17709,00</u> 17709,00	<u>531,27</u> 531,27	<u>164,16</u> 164,16	
1355	&550101-143-24	Вуличний тренажер GT-00014 1630x1402x2357 мм	шт	1	<u>31019,09</u> 31019,09	<u>29847,00</u> 29847,00	<u>895,41</u> 895,41	<u>276,68</u> 276,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31019,09</u> 31019,09	<u>29847,00</u> 29847,00	<u>895,41</u> 895,41	<u>276,68</u> 276,68	
1356	&550101-143-19	Вуличний тренажер GT-00015 1021x492x778 мм	шт	1	<u>13971,95</u> 13971,95	<u>13444,00</u> 13444,00	<u>403,32</u> 403,32	<u>124,63</u> 124,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13971,95</u> 13971,95	<u>13444,00</u> 13444,00	<u>403,32</u> 403,32	<u>124,63</u> 124,63	
1357	&550101-143-29	Вуличний тренажер GT-00016 716x400x956 мм	шт	1	<u>15336,51</u> 15336,51	<u>14757,00</u> 14757,00	<u>442,71</u> 442,71	<u>136,80</u> 136,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15336,51</u> 15336,51	<u>14757,00</u> 14757,00	<u>442,71</u> 442,71	<u>136,80</u> 136,80	
1358	&550101-143-27	Вуличний тренажер GT-00026 1296x610x2200 мм	шт	1	<u>16154,41</u> 16154,41	<u>15544,00</u> 15544,00	<u>466,32</u> 466,32	<u>144,09</u> 144,09	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16154,41</u> 16154,41	<u>15544,00</u> 15544,00	<u>466,32</u> 466,32	<u>144,09</u> 144,09	
1359	&550101-143-2	Гірка середня GG-00013 2363x508x2060мм висота гірки 1200мм	шт	1	<u>28346,09</u> 28346,09	<u>27275,00</u> 27275,00	<u>818,25</u> 818,25	<u>252,84</u> 252,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28346,09</u> 28346,09	<u>27275,00</u> 27275,00	<u>818,25</u> 818,25	<u>252,84</u> 252,84	
1360	&550101-142-1	Гойдалка "Гніздо" на металевих стійках з гнучким підвісом GKM-004.14 4100x2800x3500 мм	шт	1	<u>47252,49</u> 47252,49	<u>45467,00</u> 45467,00	<u>1364,01</u> 1364,01	<u>421,48</u> 421,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>47252,49</u> 47252,49	<u>45467,00</u> 45467,00	<u>1364,01</u> 1364,01	<u>421,48</u> 421,48	
1361	+1602-50108 варіант 2	Дзвінок електричний з кнопкою	шт	10	<u>340,08</u> 3400,80	<u>327,23</u> 3272,30	<u>9,82</u> 98,20	<u>3,03</u> 30,30	
1362	+560110-203 варіант 2	Диван 3-місний, 1580x680x730мм	шт	5	<u>17129,25</u> 85646,25	<u>16482,00</u> 82410,00	<u>494,46</u> 2472,30	<u>152,79</u> 763,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>17129,25</u> 85646,25	<u>16482,00</u> 82410,00	<u>494,46</u> 2472,30	<u>152,79</u> 763,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1363	+560110-70 варіант 3	Диван «Бос», 1800x840x750мм	шт	1	<u>18677,76</u> 18677,76	<u>17972,00</u> 17972,00	<u>539,16</u> 539,16	<u>166,60</u> 166,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18677,76</u> 18677,76	<u>17972,00</u> 17972,00	<u>539,16</u> 539,16	<u>166,60</u> 166,60	
1364	+560110-131 варіант 2	Диван «Ромб» без підлокотника, 1220x620x760мм	шт	3	<u>12483,71</u> 37451,13	<u>12012,00</u> 36036,00	<u>360,36</u> 1081,08	<u>111,35</u> 334,05	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>12483,71</u> 37451,13	<u>12012,00</u> 36036,00	<u>360,36</u> 1081,08	<u>111,35</u> 334,05	
1365	+280222-13230 варіант 2	Диван «Сіті», 1780x900x800мм	шт	4	<u>24250,33</u> 97001,32	<u>23334,00</u> 93336,00	<u>700,02</u> 2800,08	<u>216,31</u> 865,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>24250,33</u> 97001,32	<u>23334,00</u> 93336,00	<u>700,02</u> 2800,08	<u>216,31</u> 865,24	
1366	+560110-237 варіант 2	Диспенсер Selpak Professional серії Touch для рушників в аркушах Z-складання	шт	119	<u>1386,39</u> 164980,41	<u>1334,00</u> 158746,00	<u>40,02</u> 4762,38	<u>12,37</u> 1472,03	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	119	<u>1386,39</u> 164980,41	<u>1334,00</u> 158746,00	<u>40,02</u> 4762,38	<u>12,37</u> 1472,03	
1367	+560110-142 варіант 3	Диспенсер для рідкого мила	шт	119	<u>866,75</u> 103143,25	<u>834,00</u> 99246,00	<u>25,02</u> 2977,38	<u>7,73</u> 919,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	119	<u>866,75</u> 103143,25	<u>834,00</u> 99246,00	<u>25,02</u> 2977,38	<u>7,73</u> 919,87	
1368	&550101-143-9 варіант 1	Дитячий ігровий канатний комплекс "Піраміда -1" GKK-011.03 6100x6100x3400 мм	шт	1	<u>242886,75</u> 242886,75	<u>233709,00</u> 233709,00	<u>7011,27</u> 7011,27	<u>2166,48</u> 2166,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>242886,75</u> 242886,75	<u>233709,00</u> 233709,00	<u>7011,27</u> 7011,27	<u>2166,48</u> 2166,48	
1369	+560110-236 варіант 4	Дитячий ігровий набір «Круглий стіл» стіл: 70x45x48см-6шт., стілець: 35x30x55см-6шт., в складеному вигляді: 150x150x55см	шт	6	<u>28450,02</u> 170700,12	<u>27375,00</u> 164250,00	<u>821,25</u> 4927,50	<u>253,77</u> 1522,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>28450,02</u> 170700,12	<u>27375,00</u> 164250,00	<u>821,25</u> 4927,50	<u>253,77</u> 1522,62	
1370	&550101-77-1	Дитячий канатний комплекс GIKW-014.10 10000x5500x2800 мм	шт	1	<u>31871,29</u> 31871,29	<u>30667,00</u> 30667,00	<u>920,01</u> 920,01	<u>284,28</u> 284,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31871,29</u> 31871,29	<u>30667,00</u> 30667,00	<u>920,01</u> 920,01	<u>284,28</u> 284,28	
1371	&550101-143-10	Дитячий спортивний комплекс GC-00025 5842x2450x2560 мм	шт	1	<u>93950,01</u> 93950,01	<u>90400,00</u> 90400,00	<u>2712,00</u> 2712,00	<u>838,01</u> 838,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>93950,01</u> 93950,01	<u>90400,00</u> 90400,00	<u>2712,00</u> 2712,00	<u>838,01</u> 838,01	
1372	&550101-77-4	Дитячий спортивний комплекс GC-00021 1880x1276x1548 мм	шт	1	<u>57528,79</u> 57528,79	<u>55355,00</u> 55355,00	<u>1660,65</u> 1660,65	<u>513,14</u> 513,14	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>57528,79</u> 57528,79	<u>55355,00</u> 55355,00	<u>1660,65</u> 1660,65	<u>513,14</u> 513,14	
1373	+560110-22 варіант 2	Дошка аудиторна 3-створчата для крейди (5 робочих поверхонь), магнітна, розлінована, 300x100см Похила лінія/Лінійка/Клітинка	шт	7	<u>7898,45</u> 55289,15	<u>7600,00</u> 53200,00	<u>228,00</u> 1596,00	<u>70,45</u> 493,15	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>7898,45</u> 55289,15	<u>7600,00</u> 53200,00	<u>228,00</u> 1596,00	<u>70,45</u> 493,15	
1374	+*241996-20210 варіант 2	Дошка аудиторна 3-створчата для крейди, 5 робочих поверхонь, магнітна, 300x100см	шт	23	<u>6651,33</u> 152980,59	<u>6400,00</u> 147200,00	<u>192,00</u> 4416,00	<u>59,33</u> 1364,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	23	<u>6651,33</u> 152980,59	<u>6400,00</u> 147200,00	<u>192,00</u> 4416,00	<u>59,33</u> 1364,59	
1375	+560110-194 варіант 2	Дошка аудиторна одинарна для крейди, магнітна, 120x100см опл.	шт	2	<u>2286,39</u> 4572,78	<u>2200,00</u> 4400,00	<u>66,00</u> 132,00	<u>20,39</u> 40,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2286,39</u> 4572,78	<u>2200,00</u> 4400,00	<u>66,00</u> 132,00	<u>20,39</u> 40,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1376	&550101-74-4	Дошка відштовхування Polanik	шт	1	<u>1945,51</u> 1945,51	<u>1872,00</u> 1872,00	<u>56,16</u> 56,16	<u>17,35</u> 17,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1945,51</u> 1945,51	<u>1872,00</u> 1872,00	<u>56,16</u> 56,16	<u>17,35</u> 17,35	
1377	+560110-47 варіант 8	Дошка класна на одну стулку з лотком для крейди, 2000*1200мм	шт	4	<u>7688,06</u> 30752,24	<u>7619,48</u> 30477,92	<u>-</u> -	<u>68,58</u> 274,32	
1378	+560110-302 варіант 3	Дошка настінна магнітна для крейди, 200x120см	шт	4	<u>4572,79</u> 18291,16	<u>4400,00</u> 17600,00	<u>132,00</u> 528,00	<u>40,79</u> 163,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4572,79</u> 18291,16	<u>4400,00</u> 17600,00	<u>132,00</u> 528,00	<u>40,79</u> 163,16	
1379	+550101-144 варіант 1	Жалюзі	шт	223	<u>8873,29</u> 1978743,67	<u>8538,00</u> 1903974,00	<u>256,14</u> 57119,22	<u>79,15</u> 17650,45	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	223	<u>8873,29</u> 1978743,67	<u>8538,00</u> 1903974,00	<u>256,14</u> 57119,22	<u>79,15</u> 17650,45	
1380	+280222- 14096 варіант 2	Звукове обладнання актової зали (на 300 місць)	шт	1	<u>221711,63</u> 221711,63	<u>213334,00</u> 213334,00	<u>6400,02</u> 6400,02	<u>1977,61</u> 1977,61	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>221711,63</u> 221711,63	<u>213334,00</u> 213334,00	<u>6400,02</u> 6400,02	<u>1977,61</u> 1977,61	
1381	+241996- 12008 варіант 2	Кабіна примірочна кутова, 1400x1400x1500мм	шт	1	<u>4525,37</u> 4525,37	<u>4485,00</u> 4485,00	<u>-</u> -	<u>40,37</u> 40,37	
1382	+560110-243 варіант 2	Канат для лазіння х/б, d-30/40/45мм, L-5,15 м	шт	3	<u>2598,18</u> 7794,54	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>75,00</u> 225,00	<u>23,18</u> 69,54	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2598,18</u> 7794,54	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>75,00</u> 225,00	<u>23,18</u> 69,54	
1383	&550101-143- 3	Карусель GK-00053 1595x1595x740 мм	шт	1	<u>40388,11</u> 40388,11	<u>38862,00</u> 38862,00	<u>1165,86</u> 1165,86	<u>360,25</u> 360,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>40388,11</u> 40388,11	<u>38862,00</u> 38862,00	<u>1165,86</u> 1165,86	<u>360,25</u> 360,25	
1384	&240402-212-4-1 варіант 2	Касета для сушки чистого посуду (харчова нерж. сталь), навісна, 1000х300х450 мм	шт	2	<u>6868,26</u> 13736,52	<u>6807,00</u> 13614,00	<u>-</u> -	<u>61,26</u> 122,52	
1385	+560110-235 варіант 2	Кафедра з формулярною тумбою для бібліотеки, 1700х1410х800мм	шт	1	<u>16368,5</u> 16368,50	<u>15750,00</u> 15750,00	<u>472,50</u> 472,50	<u>146,00</u> 146,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16368,5</u> 16368,50	<u>15750,00</u> 15750,00	<u>472,50</u> 472,50	<u>146,00</u> 146,00	
1386	&550101-143-6 варіант 1	Качалка -балансир GK-00036 2120х295х675 мм	шт	1	<u>8833,8</u> 8833,80	<u>8500,00</u> 8500,00	<u>255,00</u> 255,00	<u>78,80</u> 78,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8833,8</u> 8833,80	<u>8500,00</u> 8500,00	<u>255,00</u> 255,00	<u>78,80</u> 78,80	
1387	&550101-143-4	Качалка на пружині 1000х1000х580 мм	шт	1	<u>13857,63</u> 13857,63	<u>13334,00</u> 13334,00	<u>400,02</u> 400,02	<u>123,61</u> 123,61	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13857,63</u> 13857,63	<u>13334,00</u> 13334,00	<u>400,02</u> 400,02	<u>123,61</u> 123,61	
1388	&1C8-32-16-1	Колода гімнастична GC-00071 2668х200х358 мм	шт	1	<u>8924,21</u> 8924,21	<u>8587,00</u> 8587,00	<u>257,61</u> 257,61	<u>79,60</u> 79,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8924,21</u> 8924,21	<u>8587,00</u> 8587,00	<u>257,61</u> 257,61	<u>79,60</u> 79,60	
1389	&1C8-32-8-1	Колода рухома GC-00075 2000х576х960 мм	шт	1	<u>13384,76</u> 13384,76	<u>12879,00</u> 12879,00	<u>386,37</u> 386,37	<u>119,39</u> 119,39	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13384,76</u> 13384,76	<u>12879,00</u> 12879,00	<u>386,37</u> 386,37	<u>119,39</u> 119,39	
1390	+1601-2216 варіант 1	Комплект апаратури гучномовного зв'язку з мікрофоном та колонками	комплект	1	<u>139627,72</u> 139627,72	<u>137815,60</u> 137815,60	<u>566,68</u> 566,68	<u>1245,44</u> 1245,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>139627,72</u> 139627,72	<u>137815,60</u> 137815,60	<u>566,68</u> 566,68	<u>1245,44</u> 1245,44	
1391	&1C8-32-1-1 варіант 2	Комплект сітки і стійок з пристроєм для натягування сітки L 11000 мм	шт	1	<u>24038,32</u> 24038,32	<u>23130,00</u> 23130,00	<u>693,90</u> 693,90	<u>214,42</u> 214,42	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24038,32</u> 24038,32	<u>23130,00</u> 23130,00	<u>693,90</u> 693,90	<u>214,42</u> 214,42	
1392	+560110-147 варіант 2	Комплект столів з 8-ми елементів, 2400x2400x750мм	шт	1	<u>13992,73</u> 13992,73	<u>13464,00</u> 13464,00	<u>403,92</u> 403,92	<u>124,81</u> 124,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13992,73</u> 13992,73	<u>13464,00</u> 13464,00	<u>403,92</u> 403,92	<u>124,81</u> 124,81	
1393	&2403-12117-1 варіант 2	Контейнери з кришками для сміття	шт	8	<u>5179,2</u> 41433,60	<u>5133,00</u> 41064,00	<u>-</u> -	<u>46,20</u> 369,60	
1394	+560110-233 варіант 2	Крісло (тканина)	шт	12	<u>4053,15</u> 48637,80	<u>3900,00</u> 46800,00	<u>117,00</u> 1404,00	<u>36,15</u> 433,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>4053,15</u> 48637,80	<u>3900,00</u> 46800,00	<u>117,00</u> 1404,00	<u>36,15</u> 433,80	
1395	+560110-306 варіант 3	Крісло (тканина)	шт	4	<u>4053,15</u> 16212,60	<u>3900,00</u> 15600,00	<u>117,00</u> 468,00	<u>36,15</u> 144,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4053,15</u> 16212,60	<u>3900,00</u> 15600,00	<u>117,00</u> 468,00	<u>36,15</u> 144,60	
1396	+560110-73 варіант 2	Крісло «Бос», 900x840x750мм	шт	1	<u>9457,36</u> 9457,36	<u>9100,00</u> 9100,00	<u>273,00</u> 273,00	<u>84,36</u> 84,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9457,36</u> 9457,36	<u>9100,00</u> 9100,00	<u>273,00</u> 273,00	<u>84,36</u> 84,36	
1397	+280222-59-4 варіант 2	Крісло для актового залу «Алькор-універсал», 520x570x910мм (1 посадочне місце)	комплект	257	<u>2555,56</u> 656778,92	<u>2459,00</u> 631963,00	<u>73,77</u> 18958,89	<u>22,79</u> 5857,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	257	<u>2555.56</u> 656778,92	<u>2459.00</u> 631963,00	<u>73.77</u> 18958,89	<u>22.79</u> 5857,03	
1398	+560103-28 варіант 2	Крісло, 680х680х740мм	шт	1	<u>12514.89</u> 12514,89	<u>12042.00</u> 12042,00	<u>361.26</u> 361,26	<u>111.63</u> 111,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12514.89</u> 12514,89	<u>12042.00</u> 12042,00	<u>361.26</u> 361,26	<u>111.63</u> 111,63	
1399	&550101-74-5	Кришка для дошки відштовхування Polanik	шт	1	<u>6444.51</u> 6444,51	<u>6201.00</u> 6201,00	<u>186.03</u> 186,03	<u>57.48</u> 57,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6444.51</u> 6444,51	<u>6201.00</u> 6201,00	<u>186.03</u> 186,03	<u>57.48</u> 57,48	
1400	+2406-1028 варіант 2	Кутовий елемент (90°) Розмір: 1400х700(1000) х850мм	шт	1	<u>16715.62</u> 16715,62	<u>16084.00</u> 16084,00	<u>482.52</u> 482,52	<u>149.10</u> 149,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16715.62</u> 16715,62	<u>16084.00</u> 16084,00	<u>482.52</u> 482,52	<u>149.10</u> 149,10	
1401	+1601-2392 варіант 2	Кушетка процедурна з регульованим підголовником, 1900х580х530 мм	комплект	4	<u>6936.09</u> 27744,36	<u>6674.00</u> 26696,00	<u>200.22</u> 800,88	<u>61.87</u> 247,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	4	<u>6936.09</u> 27744,36	<u>6674.00</u> 26696,00	<u>200.22</u> 800,88	<u>61.87</u> 247,48	
1402	+1517-1867 варіант 1	Лічильник тепловий СЕМПАЛ СВТУ-11Т. РУ-100	шт	1	<u>53036.07</u> 53036,07	<u>52563.00</u> 52563,00	<u>-</u> -	<u>473.07</u> 473,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>53036.07</u> 53036,07	<u>52563.00</u> 52563,00	<u>-</u> -	<u>473.07</u> 473,07	
1403	&550101-143-13	Лабіринт GC-00077 3882х1542х1000 мм	шт	2	<u>22337.03</u> 44674,06	<u>21493.00</u> 42986,00	<u>644.79</u> 1289,58	<u>199.24</u> 398,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>22337.03</u> 44674,06	<u>21493.00</u> 42986,00	<u>644.79</u> 1289,58	<u>199.24</u> 398,48	
1404	+560103-37 варіант 2	Лава для роздягальні з вішалкою, 1300х370х1600мм. Висота сидіння: 450 мм	шт	75	<u>7238.52</u> 542889,00	<u>6965.00</u> 522375,00	<u>208.95</u> 15671,25	<u>64.57</u> 4842,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	75	<u>7238.52</u> 542889,00	<u>6965.00</u> 522375,00	<u>208.95</u> 15671,25	<u>64.57</u> 4842,75	
1405	&560103-15-B9 варіант 1	Лавка (на бетонному підвищенні) 1500x450 мм	шт	47	<u>16120</u> 757640,00	<u>16120.00</u> 757640,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	47	<u>16120</u> 757640,00	<u>16120.00</u> 757640,00	- -	- -	
1406	&560103-15-B13 варіант 1	Лавка 13600x450 мм	шт	1	<u>106990</u> 106990,00	<u>106990.00</u> 106990,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>106990</u> 106990,00	<u>106990.00</u> 106990,00	- -	- -	
1407	&560103-15-B2 варіант 1	Лавка ВТ-BN-02 Budapest 1630x510x825	шт	13	<u>18457</u> 239941,00	<u>18457.00</u> 239941,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>18457</u> 239941,00	<u>18457.00</u> 239941,00	- -	- -	
1408	&560103-15-B7 варіант 1	Лавка 2200x450 мм	шт	1	<u>21320</u> 21320,00	<u>21320.00</u> 21320,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21320</u> 21320,00	<u>21320.00</u> 21320,00	- -	- -	
1409	&560103-15-B6 варіант 1	Лавка 4200x450	шт	1	<u>36062</u> 36062,00	<u>36062.00</u> 36062,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>36062</u> 36062,00	<u>36062.00</u> 36062,00	- -	- -	
1410	&560103-15-B3 варіант 1	Лавка ВТ-BN-01. Budapest 1630x510x420	шт	13	<u>14114.29</u> 183485,77	<u>14114.29</u> 183485,77	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	14114,29 183485,77	14114,29 183485,77	- -	- -	
1411	&560103-15-B4 варіант 1	Лавка ВТ-BN-04. Budapest 3045x1260x825 мм	шт	1	32707 32707,00	32707,00 32707,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	32707 32707,00	32707,00 32707,00	- -	- -	
1412	&560103-15-B5 варіант 1	Лавка ВТ-BN-05. Budapest 4420x1260x420мм	шт	4	50486 201944,00	50486,00 201944,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	50486 201944,00	50486,00 201944,00	- -	- -	
1413	&560103-15-B9 варіант 2	Лавка Л5 типу ВТ 1400x450мм	шт	1	14820 14820,00	14820,00 14820,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	14820 14820,00	14820,00 14820,00	- -	- -	
1414	+290220-3213 варіант 3	Лавка приставна з пластиковими сидіннями, 1500x330x450мм	шт	4	3471,16 13884,64	3340,00 13360,00	100,20 400,80	30,96 123,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	3471,16 13884,64	3340,00 13360,00	100,20 400,80	30,96 123,84	
1415	+560110-66 варіант 6	Лавка приставна, 1500x330x450мм	шт	36	3471,16 124961,76	3340,00 120240,00	100,20 3607,20	30,96 1114,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	36	3471,16 124961,76	3340,00 120240,00	100,20 3607,20	30,96 1114,56	
1416	+241996-10002 варіант 2	Ларь для овочів (профі) 800x600x1200мм	шт	5	18521,87 92609,35	17822,00 89110,00	534,66 2673,30	165,21 826,05	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	18521,87 92609,35	17822,00 89110,00	534,66 2673,30	165,21 826,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1417	+290220-1154 варіант 1	Міні-АТС внутрішнього встановлення на 25 номерів	шт	1	<u>278192,79</u> 278192,79	<u>275247,70</u> 275247,70	<u>463,69</u> 463,69	<u>2481,40</u> 2481,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>278192,79</u> 278192,79	<u>275247,70</u> 275247,70	<u>463,69</u> 463,69	<u>2481,40</u> 2481,40	
1418	&550101-143-15	Мінірампа для скейтів 3700x8900x1200 (2400)мм	шт	1	<u>513399,38</u> 513399,38	<u>494000,00</u> 494000,00	<u>14820,00</u> 14820,00	<u>4579,38</u> 4579,38	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>513399,38</u> 513399,38	<u>494000,00</u> 494000,00	<u>14820,00</u> 14820,00	<u>4579,38</u> 4579,38	
1419	&550101-143-12	Місток GC-00065 2650x827x1317 мм	шт	1	<u>12540,87</u> 12540,87	<u>12067,00</u> 12067,00	<u>362,01</u> 362,01	<u>111,86</u> 111,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12540,87</u> 12540,87	<u>12067,00</u> 12067,00	<u>362,01</u> 362,01	<u>111,86</u> 111,86	
1420	+2406-1043 варіант 2	Місце касира Розмір:1200x700(1000)мм	шт	1	<u>14553,94</u> 14553,94	<u>14004,00</u> 14004,00	<u>420,12</u> 420,12	<u>129,82</u> 129,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14553,94</u> 14553,94	<u>14004,00</u> 14004,00	<u>420,12</u> 420,12	<u>129,82</u> 129,82	
1421	&2308-1112-1 варіант 2	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №1 острівний з жиропоглинаючими фільтрами, із нержавіючої сталі, з кранами для зливу масла, продукт. 440 м3/год. 3000x950x400	шт	1	<u>28685,78</u> 28685,78	<u>28395,00</u> 28395,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>255,87</u> 255,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28685,78</u> 28685,78	<u>28395,00</u> 28395,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>255,87</u> 255,87	
1422	&2308-1112-1 варіант 1	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №2 острівний з жиропоглинаючими фільтрами, із нержавіючої сталі, з кранами для зливу масла, продукт. 2010 м3/год. 3000x2050x400	шт	1	<u>35847,66</u> 35847,66	<u>35493,00</u> 35493,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>319,75</u> 319,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>35847,66</u> 35847,66	<u>35493,00</u> 35493,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>319,75</u> 319,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1423	&2308-1112-1 варіант 3	Місцевий вентиляційний відсмоктувач №3 пристінний, продукт. 120 м3/год. 800х600х400	шт	1	<u>14533,55</u> 14533,55	<u>14369,00</u> 14369,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>129,64</u> 129,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14533,55</u> 14533,55	<u>14369,00</u> 14369,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>129,64</u> 129,64	
1424	&1905-826377	Магнітний шламовідмудлювач MOS 300/125	шт	1	<u>38881,93</u> 38881,93	<u>38493,22</u> 38493,22	<u>41,89</u> 41,89	<u>346,82</u> 346,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>38881,93</u> 38881,93	<u>38493,22</u> 38493,22	<u>41,89</u> 41,89	<u>346,82</u> 346,82	
1425	&1517-1070-1- 9 варіант 3	Манекен дитячий 44 розміру	м	1	<u>6608,95</u> 6608,95	<u>6550,00</u> 6550,00	<u>-</u> -	<u>58,95</u> 58,95	
1426	+560110-48 варіант 2	Манекен дитячий торс на хромованою ніжці тринозі розмір 28-30	шт	1	<u>6928,81</u> 6928,81	<u>6667,00</u> 6667,00	<u>200,01</u> 200,01	<u>61,80</u> 61,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6928,81</u> 6928,81	<u>6667,00</u> 6667,00	<u>200,01</u> 200,01	<u>61,80</u> 61,80	
1427	+560110-250 варіант 3	Мат навчальний «Де моє місце», 200х140х1см	шт	2	<u>5096,58</u> 10193,16	<u>4904,00</u> 9808,00	<u>147,12</u> 294,24	<u>45,46</u> 90,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5096,58</u> 10193,16	<u>4904,00</u> 9808,00	<u>147,12</u> 294,24	<u>45,46</u> 90,92	
1428	+280222-9014 варіант 2	Мийка кухонна 600х600мм	шт	1	<u>4330,64</u> 4330,64	<u>4167,00</u> 4167,00	<u>125,01</u> 125,01	<u>38,63</u> 38,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4330,64</u> 4330,64	<u>4167,00</u> 4167,00	<u>125,01</u> 125,01	<u>38,63</u> 38,63	
1429	&241996- 20713-Б варіант 5	Мийна ванна подвійна (харчова нерж. сталь), 1000х600х850мм Z04-ZA-W-C	шт	2	<u>13656,82</u> 27313,64	<u>13535,00</u> 27070,00	<u>-</u> -	<u>121,82</u> 243,64	
1430	&1602-30048- 1-2	Модуль автодозвону МЦА-GSM-4	шт	1	<u>6805,24</u> 6805,24	<u>6548,10</u> 6548,10	<u>196,44</u> 196,44	<u>60,70</u> 60,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6805,24</u> 6805,24	<u>6548,10</u> 6548,10	<u>196,44</u> 196,44	<u>60,70</u> 60,70	
1431	+290827-31 варіант 2	Монорейка для канатів та жердин	шт	1	<u>14723,34</u> 14723,34	<u>14167,00</u> 14167,00	<u>425,01</u> 425,01	<u>131,33</u> 131,33	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14723,34</u> 14723,34	<u>14167,00</u> 14167,00	<u>425,01</u> 425,01	<u>131,33</u> 131,33	
1432	&550101-143-8	Музична панель "Арфа" GPP-016.05	шт	1	<u>81711,56</u> 81711,56	<u>78624,00</u> 78624,00	<u>2358,72</u> 2358,72	<u>728,84</u> 728,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>81711,56</u> 81711,56	<u>78624,00</u> 78624,00	<u>2358,72</u> 2358,72	<u>728,84</u> 728,84	
1433	+241996-14056 варіант 2	Нейтральний елемент Використовується для демонстрації блюд, що не вимагають підігрівання або охолодження Розміри: 1000x700 (1000)x900(1300)мм	шт	1	<u>19405,25</u> 19405,25	<u>18672,00</u> 18672,00	<u>560,16</u> 560,16	<u>173,09</u> 173,09	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19405,25</u> 19405,25	<u>18672,00</u> 18672,00	<u>560,16</u> 560,16	<u>173,09</u> 173,09	
1434	+560110-277 варіант 2	Опора металева	шт	4	<u>1080,84</u> 4323,36	<u>1040,00</u> 4160,00	<u>31,20</u> 124,80	<u>9,64</u> 38,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1080,84</u> 4323,36	<u>1040,00</u> 4160,00	<u>31,20</u> 124,80	<u>9,64</u> 38,56	
1435	+560110-253 варіант 2	Освітлювач таблиць для перевірки зору, 540x630x140мм	шт	1	<u>2820</u> 2820,00	<u>2820,00</u> 2820,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2820</u> 2820,00	<u>2820,00</u> 2820,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1436	+560110-256 варіант 4	Осередок вчителя, 1500x1200x755 мм	шт	10	<u>12507,61</u> 125076,10	<u>12035,00</u> 120350,00	<u>361,05</u> 3610,50	<u>111,56</u> 1115,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>12507,61</u> 125076,10	<u>12035,00</u> 120350,00	<u>361,05</u> 3610,50	<u>111,56</u> 1115,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1437	+241996-20501 варіант 2	Осередок художньо-творчої діяльності, 1000x810x750мм	шт	6	<u>8813,01</u> 52878,06	<u>8480,00</u> 50880,00	<u>254,40</u> 1526,40	<u>78,61</u> 471,66	
1438	+241996-20207 варіант 2	Піддон для миття ніг 700x700мм	шт	2	<u>4978,1</u> 9956,20	<u>4790,00</u> 9580,00	<u>143,70</u> 287,40	<u>44,40</u> 88,80	
1439	+1906-15002 варіант 3	Підйомник	шт	2	<u>1739516</u> 3479032,00	<u>1720000,00</u> 3440000,00	<u>4000,00</u> 8000,00	<u>15516,00</u> 31032,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1739516</u> 3479032,00	<u>1720000,00</u> 3440000,00	<u>4000,00</u> 8000,00	<u>15516,00</u> 31032,00	
1440	&241996-12009-2 варіант 3	Підтоварник виробничий 1500x500x280мм	шт	8	<u>3958,31</u> 31666,48	<u>3923,00</u> 31384,00	<u>-</u> -	<u>35,31</u> 282,48	
1441	+241996-20103 варіант 2	Підтоварник, нержавіюча сталь 1000x600x200мм	шт	1	<u>3388,02</u> 3388,02	<u>3260,00</u> 3260,00	<u>97,80</u> 97,80	<u>30,22</u> 30,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3388,02</u> 3388,02	<u>3260,00</u> 3260,00	<u>97,80</u> 97,80	<u>30,22</u> 30,22	
1442	+560110-63 варіант 2	Підтоварник, нержавіюча сталь 1200x600x200мм	шт	4	<u>3998,07</u> 15992,28	<u>3847,00</u> 15388,00	<u>115,41</u> 461,64	<u>35,66</u> 142,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3998,07</u> 15992,28	<u>3847,00</u> 15388,00	<u>115,41</u> 461,64	<u>35,66</u> 142,64	
1443	&550101-143-5	Пісочний столик "Дитинство" GP-00039 1563x1563x597 мм	шт	1	<u>9064,51</u> 9064,51	<u>8722,00</u> 8722,00	<u>261,66</u> 261,66	<u>80,85</u> 80,85	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9064,51</u> 9064,51	<u>8722,00</u> 8722,00	<u>261,66</u> 261,66	<u>80,85</u> 80,85	
1444	&560110-22-1	Пісочниця з навісом GP-00049 1583x1147x1545 мм	шт	1	<u>18083,3</u> 18083,30	<u>17400,00</u> 17400,00	<u>522,00</u> 522,00	<u>161,30</u> 161,30	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18083,3</u> 18083,30	<u>17400,00</u> 17400,00	<u>522,00</u> 522,00	<u>161,30</u> 161,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1445	+550101-86 варіант 2	Пісуар	шт	2	<u>8392.11</u> 16784,22	<u>8075.00</u> 16150,00	<u>242.25</u> 484,50	<u>74.86</u> 149,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8392.11</u> 16784,22	<u>8075.00</u> 16150,00	<u>242.25</u> 484,50	<u>74.86</u> 149,72	
1446	+560110-306 варіант 5	Парта-конторка Базаркіна учбова одномісна з полицю та регулюванням по висоті, 600x640x710-1110мм	шт	60	<u>5023.83</u> 301429,80	<u>4834.00</u> 290040,00	<u>145.02</u> 8701,20	<u>44.81</u> 2688,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	60	<u>5023.83</u> 301429,80	<u>4834.00</u> 290040,00	<u>145.02</u> 8701,20	<u>44.81</u> 2688,60	
1447	+560103-21 варіант 3	Пенал 1-дверний С-31, 425x432x1864мм	шт	3	<u>3727.86</u> 11183,58	<u>3587.00</u> 10761,00	<u>107.61</u> 322,83	<u>33.25</u> 99,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3727.86</u> 11183,58	<u>3587.00</u> 10761,00	<u>107.61</u> 322,83	<u>33.25</u> 99,75	
1448	+560110-272 варіант 2	Пенал для одягу з овальною штангою, 402x519x1816мм	шт	6	<u>3727.86</u> 22367,16	<u>3587.00</u> 21522,00	<u>107.61</u> 645,66	<u>33.25</u> 199,50	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>3727.86</u> 22367,16	<u>3587.00</u> 21522,00	<u>107.61</u> 645,66	<u>33.25</u> 199,50	
1449	&550101-74-2	Показчик відстані Polanik	шт	1	<u>35708.28</u> 35708,28	<u>34359.00</u> 34359,00	<u>1030.77</u> 1030,77	<u>318.51</u> 318,51	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>35708.28</u> 35708,28	<u>34359.00</u> 34359,00	<u>1030.77</u> 1030,77	<u>318.51</u> 318,51	
1450	+560110-21 варіант 2	Полиця навісна для сушки посуду. Каркас, решітки, піддон – нержавіюча сталь, 2 полиці. 1000x330x430/630мм	шт	1	<u>6164.95</u> 6164,95	<u>5932.00</u> 5932,00	<u>177.96</u> 177,96	<u>54.99</u> 54,99	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6164.95</u> 6164,95	<u>5932.00</u> 5932,00	<u>177.96</u> 177,96	<u>54.99</u> 54,99	
1451	+2403-4003 варіант 4	Помічник універсальний (дві полиці) (підставка для столових приборів, підносів) профі (нс) розмір 600x700(1000)x1500мм В комплекті GN1/6-150-3шт	шт	1	<u>20275.12</u> 20275,12	<u>19509.00</u> 19509,00	<u>585.27</u> 585,27	<u>180.85</u> 180,85	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20275,12</u> 20275,12	<u>19509,00</u> 19509,00	<u>585,27</u> 585,27	<u>180,85</u> 180,85	
1452	+560110-303 варіант 3	Прасувальна дошка Eurogold T-SMART (E) 110x30 см	шт	1	<u>2425,66</u> 2425,66	<u>2334,00</u> 2334,00	<u>70,02</u> 70,02	<u>21,64</u> 21,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2425,66</u> 2425,66	<u>2334,00</u> 2334,00	<u>70,02</u> 70,02	<u>21,64</u> 21,64	
1453	+560110-305 варіант 4	Примірочна-ширма JP-4 2000 x 1000 x 1000 мм	шт	1	<u>6305,25</u> 6305,25	<u>6067,00</u> 6067,00	<u>182,01</u> 182,01	<u>56,24</u> 56,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6305,25</u> 6305,25	<u>6067,00</u> 6067,00	<u>182,01</u> 182,01	<u>56,24</u> 56,24	
1454	&560110-134-1 варіант 4	Принтер, А4, 220В, 0,3 кВт	шт	2	<u>13823,3</u> 27646,60	<u>13700,00</u> 27400,00	<u>-</u> -	<u>123,30</u> 246,60	
1455	+241996-11027 варіант 2	Принтер, А4, 220В, 0,3кВт	шт	9	<u>13857,63</u> 124718,67	<u>13334,00</u> 120006,00	<u>400,02</u> 3600,18	<u>123,61</u> 1112,49	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>13857,63</u> 124718,67	<u>13334,00</u> 120006,00	<u>400,02</u> 3600,18	<u>123,61</u> 1112,49	
1456	+560110-302 варіант 4	Принтер, А4, 220В, 0,3кВт	шт	2	<u>10392,7</u> 20785,40	<u>10000,00</u> 20000,00	<u>300,00</u> 600,00	<u>92,70</u> 185,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>10392,7</u> 20785,40	<u>10000,00</u> 20000,00	<u>300,00</u> 600,00	<u>92,70</u> 185,40	
1457	&1601-2268-4-1	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт.	1	<u>6776,87</u> 6776,87	<u>6520,80</u> 6520,80	<u>195,62</u> 195,62	<u>60,45</u> 60,45	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>6776,87</u> 6776,87	<u>6520,80</u> 6520,80	<u>195,62</u> 195,62	<u>60,45</u> 60,45	
1458	&550101-74-1	Разрівнювач піску Polanik	шт	1	<u>18698,55</u> 18698,55	<u>17992,00</u> 17992,00	<u>539,76</u> 539,76	<u>166,79</u> 166,79	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18698,55</u> 18698,55	<u>17992,00</u> 17992,00	<u>539,76</u> 539,76	<u>166,79</u> 166,79	
1459	&1704-50500-21	Регулятор перепаду тиску AFPA/ VFG2 з регулюючим елементом і імпульсною трубою Д=65 мм	шт	1	<u>117311,54</u> 117311,54	<u>116760,00</u> 116760,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>550,84</u> 550,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>117311,54</u> 117311,54	<u>116760,00</u> 116760,00	<u>0,70</u> 0,70	<u>550,84</u> 550,84	
1460	&550101-143-7	Розвиваючий стенд "Годинник" 1210x228x1375 мм	шт	1	<u>15398,86</u> 15398,86	<u>14817,00</u> 14817,00	<u>444,51</u> 444,51	<u>137,35</u> 137,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15398,86</u> 15398,86	<u>14817,00</u> 14817,00	<u>444,51</u> 444,51	<u>137,35</u> 137,35	
1461	&1504-15158-1 варіант 8	Розподільювач з проф. 1" для підлог.опал.зі зміш.сист.і витратомірами(серія 77А) отв. 3 410x501x123	шт	1	<u>29374,4</u> 29374,40	<u>29109,60</u> 29109,60	<u>2,79</u> 2,79	<u>262,01</u> 262,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29374,4</u> 29374,40	<u>29109,60</u> 29109,60	<u>2,79</u> 2,79	<u>262,01</u> 262,01	
1462	&1С8-32-1-1 варіант 1	Сітка баскетбольна 1000x800x3200мм	шт	4	<u>15915,38</u> 63661,52	<u>15314,00</u> 61256,00	<u>459,42</u> 1837,68	<u>141,96</u> 567,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>15915,38</u> 63661,52	<u>15314,00</u> 61256,00	<u>459,42</u> 1837,68	<u>141,96</u> 567,84	
1463	+560110-286 варіант 2	Сітка баскетбольна масова, d -2,5мм (2шт)	шт	2	<u>358,55</u> 717,10	<u>345,00</u> 690,00	<u>10,35</u> 20,70	<u>3,20</u> 6,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>358,55</u> 717,10	<u>345,00</u> 690,00	<u>10,35</u> 20,70	<u>3,20</u> 6,40	
1464	+560110-11 варіант 2	СТІЛЕЦЬ ERGOLINIA 10003	шт	41	<u>3294,49</u> 135074,09	<u>3170,00</u> 129970,00	<u>95,10</u> 3899,10	<u>29,39</u> 1204,99	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	41	<u>3294,49</u> 135074,09	<u>3170,00</u> 129970,00	<u>95,10</u> 3899,10	<u>29,39</u> 1204,99	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1465	+560110-72 варіант 2	Синтезатор (плюс блок живлення)	шт	1	<u>39492,26</u> 39492,26	<u>38000,00</u> 38000,00	<u>1140,00</u> 1140,00	<u>352,26</u> 352,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>39492,26</u> 39492,26	<u>38000,00</u> 38000,00	<u>1140,00</u> 1140,00	<u>352,26</u> 352,26	
1466	&560103-15- B10 варіант 1	Смітник TR-TB-01 380x800 мм	шт	25	<u>6890</u> 172250,00	<u>6890,00</u> 172250,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	25	<u>6890</u> 172250,00	<u>6890,00</u> 172250,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1467	&550101-143- 26	Спортивний комплекс воркаут GW-00001 3014x620x2456 мм	шт	1	<u>33499,83</u> 33499,83	<u>32234,00</u> 32234,00	<u>967,02</u> 967,02	<u>298,81</u> 298,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>33499,83</u> 33499,83	<u>32234,00</u> 32234,00	<u>967,02</u> 967,02	<u>298,81</u> 298,81	
1468	&550101-143- 25	Спортивний комплекс ворквут GW-00004 5600x1460x2456 мм	шт	1	<u>86462,07</u> 86462,07	<u>83195,00</u> 83195,00	<u>2495,85</u> 2495,85	<u>771,22</u> 771,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>86462,07</u> 86462,07	<u>83195,00</u> 83195,00	<u>2495,85</u> 2495,85	<u>771,22</u> 771,22	
1469	&241996- 18014-1-1 варіант 10	Стіл виробничий 1400x600x850 мм	шт	3	<u>6180,13</u> 18540,39	<u>6125,00</u> 18375,00	<u>-</u> -	<u>55,13</u> 165,39	
1470	&241996- 18014-1-1 варіант 6	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1600x700x850мм	шт	2	<u>6281,03</u> 12562,06	<u>6225,00</u> 12450,00	<u>-</u> -	<u>56,03</u> 112,06	
1471	&241996- 18014-1-1 варіант 7	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1400x700x850мм	шт	2	<u>5171,13</u> 10342,26	<u>5125,00</u> 10250,00	<u>-</u> -	<u>46,13</u> 92,26	
1472	&241996- 18014-1-1 варіант 8	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1200x600x850мм	шт	2	<u>6139,77</u> 12279,54	<u>6085,00</u> 12170,00	<u>-</u> -	<u>54,77</u> 109,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1473	&241996-18014-1-1 варіант 9	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 700х600х850мм	шт	2	<u>6079.23</u> 12158,46	<u>6025.00</u> 12050,00	<u>-</u> -	<u>54.23</u> 108,46	
1474	&290827-41-5 варіант 11	Стіл вчителя з місцем для апаратури, тип II, 1500х700х760 мм	шт	4	<u>7968.07</u> 31872,28	<u>7897.00</u> 31588,00	<u>-</u> -	<u>71.07</u> 284,28	
1475	&290827-41-5 варіант 10	Стіл учнівський двомісний з полицю та горизонтальною кришкою змінної висоти 1200х500мм h=640, 700, 760 мм	шт	24	<u>2426.7</u> 58240,80	<u>2335.00</u> 56040,00	<u>70.05</u> 1681,20	<u>21.65</u> 519,60	
1476	&17141-2153-7 варіант 4	Стілець учнівський з регулюючою висотою, 400х430 мм	шт	64	<u>2388.3</u> 152851,20	<u>2367.00</u> 151488,00	<u>-</u> -	<u>21.30</u> 1363,20	
1477	+560110-44 варіант 2	Стіл 1200х600х764мм	шт	4	<u>2436.05</u> 9744,20	<u>2344.00</u> 9376,00	<u>70.32</u> 281,28	<u>21.73</u> 86,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2436.05</u> 9744,20	<u>2344.00</u> 9376,00	<u>70.32</u> 281,28	<u>21.73</u> 86,92	
1478	+2406-1038 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 700х700х850мм	шт	2	<u>3724.74</u> 7449,48	<u>3584.00</u> 7168,00	<u>107.52</u> 215,04	<u>33.22</u> 66,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3724.74</u> 7449,48	<u>3584.00</u> 7168,00	<u>107.52</u> 215,04	<u>33.22</u> 66,44	
1479	+2406-3018 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000х700х850мм	шт	1	<u>4524.98</u> 4524,98	<u>4354.00</u> 4354,00	<u>130.62</u> 130,62	<u>40.36</u> 40,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4524.98</u> 4524,98	<u>4354.00</u> 4354,00	<u>130.62</u> 130,62	<u>40.36</u> 40,36	
1480	+241996-18014-9 варіант 6	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1300х700х850мм	шт	1	<u>5320.02</u> 5320,02	<u>5119.00</u> 5119,00	<u>153.57</u> 153,57	<u>47.45</u> 47,45	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5320.02</u> 5320,02	<u>5119.00</u> 5119,00	<u>153.57</u> 153,57	<u>47.45</u> 47,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1481	+290220-3186 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1600x700x850мм	шт	2	<u>6305.25</u> 12610,50	<u>6067.00</u> 12134,00	<u>182.01</u> 364,02	<u>56.24</u> 112,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6305.25</u> 12610,50	<u>6067.00</u> 12134,00	<u>182.01</u> 364,02	<u>56.24</u> 112,48	
1482	+560103-20 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1400x700x850мм	шт	2	<u>5761.71</u> 11523,42	<u>5544.00</u> 11088,00	<u>166.32</u> 332,64	<u>51.39</u> 102,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5761.71</u> 11523,42	<u>5544.00</u> 11088,00	<u>166.32</u> 332,64	<u>51.39</u> 102,78	
1483	+560110-47 варіант 4	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 700x600x850мм	шт	2	<u>3442.06</u> 6884,12	<u>3312.00</u> 6624,00	<u>99.36</u> 198,72	<u>30.70</u> 61,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3442.06</u> 6884,12	<u>3312.00</u> 6624,00	<u>99.36</u> 198,72	<u>30.70</u> 61,40	
1484	+560110-141 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1200x600x850мм	шт	1	<u>4811.82</u> 4811,82	<u>4630.00</u> 4630,00	<u>138.90</u> 138,90	<u>42.92</u> 42,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4811.82</u> 4811,82	<u>4630.00</u> 4630,00	<u>138.90</u> 138,90	<u>42.92</u> 42,92	
1485	+560110-248 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1200x600x850мм	шт	2	<u>6235.62</u> 12471,24	<u>6000.00</u> 12000,00	<u>180.00</u> 360,00	<u>55.62</u> 111,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6235.62</u> 12471,24	<u>6000.00</u> 12000,00	<u>180.00</u> 360,00	<u>55.62</u> 111,24	
1486	+2406-1018 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1600x700x850	шт	6	<u>6302.13</u> 37812,78	<u>6064.00</u> 36384,00	<u>181.92</u> 1091,52	<u>56.21</u> 337,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>6302.13</u> 37812,78	<u>6064.00</u> 36384,00	<u>181.92</u> 1091,52	<u>56.21</u> 337,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1487	+2406-1035 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000x700x850мм	шт	1	<u>4524.98</u> 4524,98	<u>4354.00</u> 4354,00	<u>130.62</u> 130,62	<u>40.36</u> 40,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4524.98</u> 4524,98	<u>4354.00</u> 4354,00	<u>130.62</u> 130,62	<u>40.36</u> 40,36	
1488	+241996-10017 варіант 2	Стіл виробничий для збору відходів без полиці, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1000x700x850мм	шт	1	<u>5138.15</u> 5138,15	<u>4944.00</u> 4944,00	<u>148.32</u> 148,32	<u>45.83</u> 45,83	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5138.15</u> 5138,15	<u>4944.00</u> 4944,00	<u>148.32</u> 148,32	<u>45.83</u> 45,83	
1489	+241996-18014-1 варіант 3	Стіл виробничий з 2 полицями, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000x700x850мм	шт	2	<u>6234</u> 12468,00	<u>6234.00</u> 12468,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6234</u> 12468,00	<u>6234.00</u> 12468,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1490	+241996-18014-6 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною двосекційною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм 1900x700x850 (500x550x300)мм	шт	2	<u>12387.06</u> 24774,12	<u>11919.00</u> 23838,00	<u>357.57</u> 715,14	<u>110.49</u> 220,98	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>12387.06</u> 24774,12	<u>11919.00</u> 23838,00	<u>357.57</u> 715,14	<u>110.49</u> 220,98	
1491	+241996-17031-20 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм. 1300x700x850(500x550x300)мм	шт	2	<u>8198.8</u> 16397,60	<u>7889.00</u> 15778,00	<u>236.67</u> 473,34	<u>73.13</u> 146,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8198.8</u> 16397,60	<u>7889.00</u> 15778,00	<u>236.67</u> 473,34	<u>73.13</u> 146,26	
1492	+241996-18014-2 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм 1500x700x850(500x550x300)мм	шт	1	<u>8799.5</u> 8799,50	<u>8467.00</u> 8467,00	<u>254.01</u> 254,01	<u>78.49</u> 78,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	8799,5 8799,50	8467,00 8467,00	254,01 254,01	78,49 78,49	
1493	+241996-18014-11 варіант 4	Стіл виробничий пристінний для обробки м'яса з полицю, нержавіюча сталь (майстер) 1800x700x850мм	шт	2	9573,76 19147,52	9212,00 18424,00	276,36 552,72	85,40 170,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	9573,76 19147,52	9212,00 18424,00	276,36 552,72	85,40 170,80	
1494	+241996-10003 варіант 2	Стіл виробничий пристінний для обробки овочів з полицю, нержавіюча сталь (майстер) 1800x700x850мм	шт	2	9573,76 19147,52	9212,00 18424,00	276,36 552,72	85,40 170,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	9573,76 19147,52	9212,00 18424,00	276,36 552,72	85,40 170,80	
1495	+241996-10009 варіант 2	Стіл виробничий пристінний для розробки риби з полицю, нержавіюча сталь (майстер) 1800x700x850мм	шт	1	9573,76 9573,76	9212,00 9212,00	276,36 276,36	85,40 85,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9573,76 9573,76	9212,00 9212,00	276,36 276,36	85,40 85,40	
1496	+560110-249 варіант 3	Стіл виробничий, 1400x600x850мм	шт	1	7376,74 7376,74	7098,00 7098,00	212,94 212,94	65,80 65,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7376,74 7376,74	7098,00 7098,00	212,94 212,94	65,80 65,80	
1497	+560110-228 варіант 2	Стіл вчителя для лінгафонного кабінету, 1200x650x880мм	шт	1	3866,71 3866,71	3720,60 3720,60	111,62 111,62	34,49 34,49	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3866,71 3866,71	3720,60 3720,60	111,62 111,62	34,49 34,49	
1498	&17141-2153-1 варіант 6	Стіл вчителя з тумбою, тип І 1200x600x740 мм	шт	1	5468,78 5468,78	5420,00 5420,00	- -	48,78 48,78	
1499	&240402-21-2 варіант 2	Стіл вчителя, 1200x600x760 мм Тумба, 432x476x604мм	шт	12	10403,09 124837,08	10010,00 120120,00	300,30 3603,60	92,79 1113,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>10403.09</u> 124837,08	<u>10010.00</u> 120120,00	<u>300.30</u> 3603,60	<u>92.79</u> 1113,48	
1500	+560103-38-A варіант 2	Стіл вчителя, 1800x700/400x750/700мм	шт	4	<u>10501.82</u> 42007,28	<u>10105.00</u> 40420,00	<u>303.15</u> 1212,60	<u>93.67</u> 374,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>10501.82</u> 42007,28	<u>10105.00</u> 40420,00	<u>303.15</u> 1212,60	<u>93.67</u> 374,68	
1501	&2406-15019-140 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету праці 1200x750x900мм	шт	2	<u>8864.07</u> 17728,14	<u>8785.00</u> 17570,00	- -	<u>79.07</u> 158,14	
1502	+241996-18014-15 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету фізики (3 елементи), 3050x750x900мм.	шт	1	<u>24817.77</u> 24817,77	<u>23880.00</u> 23880,00	<u>716.40</u> 716,40	<u>221.37</u> 221,37	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24817.77</u> 24817,77	<u>23880.00</u> 23880,00	<u>716.40</u> 716,40	<u>221.37</u> 221,37	
1503	+241996-20117 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету фізики (3 елементи), 3050x750x900мм.	шт	1	<u>24817.77</u> 24817,77	<u>23880.00</u> 23880,00	<u>716.40</u> 716,40	<u>221.37</u> 221,37	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24817.77</u> 24817,77	<u>23880.00</u> 23880,00	<u>716.40</u> 716,40	<u>221.37</u> 221,37	
1504	+241996-18014-17 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету хімії (2 елементи), 2400x750x900мм.	шт	1	<u>21211.5</u> 21211,50	<u>20410.00</u> 20410,00	<u>612.30</u> 612,30	<u>189.20</u> 189,20	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21211.5</u> 21211,50	<u>20410.00</u> 20410,00	<u>612.30</u> 612,30	<u>189.20</u> 189,20	
1505	+2403-4002 варіант 2	Стіл для їдальні 4-місний з розкладними лавами, столешня верзаліт, 1200x1650x700 мм	шт	44	<u>8023.16</u> 353019,04	<u>7720.00</u> 339680,00	<u>231.60</u> 10190,40	<u>71.56</u> 3148,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	44	<u>8023.16</u> 353019,04	<u>7720.00</u> 339680,00	<u>231.60</u> 10190,40	<u>71.56</u> 3148,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1506	+241996-11052 варіант 2	Стіл для їдальні «Скорпіон», металевий каркас, столешня-ламінована ДСП, 1300х685х750мм	шт	3	<u>2104.52</u> 6313,56	<u>2025.00</u> 6075,00	<u>60.75</u> 182,25	<u>18.77</u> 56,31	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2104.52</u> 6313,56	<u>2025.00</u> 6075,00	<u>60.75</u> 182,25	<u>18.77</u> 56,31	
1507	+560110-117 варіант 2	Стіл для засідань, Дуб Сонома, 2500х1200х750мм	шт	1	<u>11172.15</u> 11172,15	<u>10750.00</u> 10750,00	<u>322.50</u> 322,50	<u>99.65</u> 99,65	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11172.15</u> 11172,15	<u>10750.00</u> 10750,00	<u>322.50</u> 322,50	<u>99.65</u> 99,65	
1508	+550101-156 варіант 2	Стіл для кабінету інформатики, 1000х600х840мм	шт	22	<u>4362.05</u> 95965,10	<u>4235.00</u> 93170,00	<u>127.05</u> 2795,10	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>4362.05</u> 95965,10	<u>4235.00</u> 93170,00	<u>127.05</u> 2795,10	<u>-</u> -	
1509	+560103-31 варіант 2	Стіл для макіяжу з підсвічуванням V467 1200х500х1800	шт	2	<u>15589.05</u> 31178,10	<u>15000.00</u> 30000,00	<u>450.00</u> 900,00	<u>139.05</u> 278,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>15589.05</u> 31178,10	<u>15000.00</u> 30000,00	<u>450.00</u> 900,00	<u>139.05</u> 278,10	
1510	&1C8-32-8-5	Стіл для тенісу GC-00068 2758х1525х760мм	шт	2	<u>27823.34</u> 55646,68	<u>26772.00</u> 53544,00	<u>803.16</u> 1606,32	<u>248.18</u> 496,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>27823.34</u> 55646,68	<u>26772.00</u> 53544,00	<u>803.16</u> 1606,32	<u>248.18</u> 496,36	
1511	&2406-1001-3 варіант 3	Стіл журнальний для офісу, 960х600х588мм	шт	7	<u>2579.47</u> 18056,29	<u>2482.00</u> 17374,00	<u>74.46</u> 521,22	<u>23.01</u> 161,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>2579.47</u> 18056,29	<u>2482.00</u> 17374,00	<u>74.46</u> 521,22	<u>23.01</u> 161,07	
1512	+560110-284 варіант 2	Стіл комп'ютерний СК-26/1 лівий/правий 1400х654х750мм	шт	6	<u>5092.42</u> 30554,52	<u>4900.00</u> 29400,00	<u>147.00</u> 882,00	<u>45.42</u> 272,52	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>5092.42</u> 30554,52	<u>4900.00</u> 29400,00	<u>147.00</u> 882,00	<u>45.42</u> 272,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1513	+550101-72 варіант 4	Стіл лабораторний учнівський для кабінету фізики з розетками, 1200х600х760мм	шт	15	<u>9758,75</u> 146381,25	<u>9390,00</u> 140850,00	<u>281,70</u> 4225,50	<u>87,05</u> 1305,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>9758,75</u> 146381,25	<u>9390,00</u> 140850,00	<u>281,70</u> 4225,50	<u>87,05</u> 1305,75	
1514	+550101-87 варіант 2	Стіл лабораторний хімічний з мийкою 1200х600х760мм	шт	15	<u>6216,91</u> 93253,65	<u>5982,00</u> 89730,00	<u>179,46</u> 2691,90	<u>55,45</u> 831,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>6216,91</u> 93253,65	<u>5982,00</u> 89730,00	<u>179,46</u> 2691,90	<u>55,45</u> 831,75	
1515	+560110-300 варіант 2	Стіл лабораторний хімічний, з пластиковим покриттям, 1200х600х760мм	шт	15	<u>4526,02</u> 67890,30	<u>4355,00</u> 65325,00	<u>130,65</u> 1959,75	<u>40,37</u> 605,55	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>4526,02</u> 67890,30	<u>4355,00</u> 65325,00	<u>130,65</u> 1959,75	<u>40,37</u> 605,55	
1516	+2406-1052 варіант 2	Стіл логопедичний 2000х600х750/1350мм	шт	1	<u>12969,05</u> 12969,05	<u>12479,00</u> 12479,00	<u>374,37</u> 374,37	<u>115,68</u> 115,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12969,05</u> 12969,05	<u>12479,00</u> 12479,00	<u>374,37</u> 374,37	<u>115,68</u> 115,68	
1517	&241996- 20713-Б варіант 3	Стіл обідній з верзалітовою стільницею, прямий каркас, 1200х700х760мм	шт	2	<u>5861,48</u> 11722,96	<u>5640,00</u> 11280,00	<u>169,20</u> 338,40	<u>52,28</u> 104,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5861,48</u> 11722,96	<u>5640,00</u> 11280,00	<u>169,20</u> 338,40	<u>52,28</u> 104,56	
1518	+290827-11 варіант 3	Стіл письмовий 1-дверний з 3-ма шухлядами, 1500х600х750мм	шт	33	<u>2636,63</u> 87008,79	<u>2537,00</u> 83721,00	<u>76,11</u> 2511,63	<u>23,52</u> 776,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	33	<u>2636,63</u> 87008,79	<u>2537,00</u> 83721,00	<u>76,11</u> 2511,63	<u>23,52</u> 776,16	
1519	+560110-285 варіант 2	Стіл препаратський із вбудованою тумбою та з полицею для реактивів, 1200х750х1400мм	шт	2	<u>22517,86</u> 45035,72	<u>21667,00</u> 43334,00	<u>650,01</u> 1300,02	<u>200,85</u> 401,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>22517,86</u> 45035,72	<u>21667,00</u> 43334,00	<u>650,01</u> 1300,02	<u>200,85</u> 401,70	
1520	&2406-15019-5-A варіант 2	Стіл робочий (1000х650х800 мм) з емністю для збору відходів із вбудованою електричною швацькою машиною (оверлок), Кл.51А, 220В, 0,27 кВт	шт	1	<u>6508,05</u> 6508,05	<u>6450,00</u> 6450,00	- -	<u>58,05</u> 58,05	
1521	&2406-15019-2 варіант 2	Стіл робочий (1200х650х800 мм) з емністю для збору відходів із вбудованою електричною швацькою машиною, Кл. 22Б, 407х155х277 мм, 220В, 0,27 кВт	шт	10	<u>8112,36</u> 81123,60	<u>8040,00</u> 80400,00	- -	<u>72,36</u> 723,60	
1522	&2406-15019-132 варіант 2	Стіл робочий (1200х650х800 мм) з емністю для збору відходів із вбудованою швадською машиною, Кл.97, 407х155х277мм, 220В, 0,4 кВт	шт	4	<u>8099,24</u> 32396,96	<u>8027,00</u> 32108,00	- -	<u>72,24</u> 288,96	
1523	+560110-113 варіант 3	Стіл робочий 1200х650х800	шт	15	<u>2113,88</u> 31708,20	<u>2034,00</u> 30510,00	<u>61,02</u> 915,30	<u>18,86</u> 282,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>2113,88</u> 31708,20	<u>2034,00</u> 30510,00	<u>61,02</u> 915,30	<u>18,86</u> 282,90	
1524	&560103-15-B1 варіант 1	Стіл та лава (комплект LV-C 02)	шт	7	<u>48450</u> 339150,00	<u>48450,00</u> 339150,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>48450</u> 339150,00	<u>48450,00</u> 339150,00	- -	- -	
1525	&560110-20-1-1 варіант 2	Стіл універсальний 1800х900х720мм	шт	4	<u>6033,82</u> 24135,28	<u>5980,00</u> 23920,00	- -	<u>53,82</u> 215,28	
1526	+241996-19104 варіант 2	Стіл універсальний, 1800х900х720мм	шт	4	<u>8207,12</u> 32828,48	<u>7897,00</u> 31588,00	<u>236,91</u> 947,64	<u>73,21</u> 292,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8207,12</u> 32828,48	<u>7897,00</u> 31588,00	<u>236,91</u> 947,64	<u>73,21</u> 292,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1527	+560110-254 варіант 2	Стіл універсальний, 1800х900х720мм	шт	4	<u>8207,12</u> 32828,48	<u>7897,00</u> 31588,00	<u>236,91</u> 947,64	<u>73,21</u> 292,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8207,12</u> 32828,48	<u>7897,00</u> 31588,00	<u>236,91</u> 947,64	<u>73,21</u> 292,84	
1528	+550101-133 варіант 2	Стіл учнівський 1-місний з полицею та регулюванням кута нахилу стільниці на комбінованому каркасі, 3-6 ростових груп* Розміри 700х500 х580-760мм	шт	60	<u>1194,12</u> 71647,20	<u>1149,00</u> 68940,00	<u>34,47</u> 2068,20	<u>10,65</u> 639,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	60	<u>1194,12</u> 71647,20	<u>1149,00</u> 68940,00	<u>34,47</u> 2068,20	<u>10,65</u> 639,00	
1529	+560110-66 варіант 4	Стіл учнівський 2-місний для лінгафонного кабінету, 1200х500х765мм	шт	8	<u>2717,69</u> 21741,52	<u>2615,00</u> 20920,00	<u>78,45</u> 627,60	<u>24,24</u> 193,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>2717,69</u> 21741,52	<u>2615,00</u> 20920,00	<u>78,45</u> 627,60	<u>24,24</u> 193,92	
1530	+560103-21 варіант 2	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюємих антисколіозний 1200х500х640/700/760мм, зр.№4-6, кругла труба d-25/32мм	шт	24	<u>2426,7</u> 58240,80	<u>2335,00</u> 56040,00	<u>70,05</u> 1681,20	<u>21,65</u> 519,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>2426,7</u> 58240,80	<u>2335,00</u> 56040,00	<u>70,05</u> 1681,20	<u>21,65</u> 519,60	
1531	+560103-24 варіант 3	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюємих антисколіозний 1200х500х640/700/760мм, зр.№4-6, кругла труба	шт	250	<u>2426,7</u> 606675,00	<u>2335,00</u> 583750,00	<u>70,05</u> 17512,50	<u>21,65</u> 5412,50	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	250	<u>2426,7</u> 606675,00	<u>2335,00</u> 583750,00	<u>70,05</u> 17512,50	<u>21,65</u> 5412,50	
1532	&2406-15019-1-3 варіант 2	Стіл-дошка для прасувальних робіт, 220В, 1,0 кВт, 1500х400х826 мм С-10	шт	1	<u>6261,85</u> 6261,85	<u>6206,00</u> 6206,00	<u>-</u> -	<u>55,85</u> 55,85	
1533	+560110-303 варіант 4	Стілець «Ніка», металевий каркас, шкірзамінник, 350х350х450мм	шт	12	<u>994,58</u> 11934,96	<u>957,00</u> 11484,00	<u>28,71</u> 344,52	<u>8,87</u> 106,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>994.58</u> 11934,96	<u>957.00</u> 11484,00	<u>28.71</u> 344,52	<u>8.87</u> 106,44	
1534	&290827-41-5 варіант 4	Стілець Т-подібний регулюємий по висоті 380х448х736-816мм, h=380-460мм, зр. №4-6 з покриттям HPL	шт	64	<u>1340.66</u> 85802,24	<u>1290.00</u> 82560,00	<u>38.70</u> 2476,80	<u>11.96</u> 765,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	64	<u>1340.66</u> 85802,24	<u>1290.00</u> 82560,00	<u>38.70</u> 2476,80	<u>11.96</u> 765,44	
1535	+560110-220 варіант 4	Стілець Т-подібний, регулюємий по висоті, 380х350х380/420/460 мм,	шт	536	<u>1194.12</u> 640048,32	<u>1149.00</u> 615864,00	<u>34.47</u> 18475,92	<u>10.65</u> 5708,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	536	<u>1194.12</u> 640048,32	<u>1149.00</u> 615864,00	<u>34.47</u> 18475,92	<u>10.65</u> 5708,40	
1536	+550101-34 варіант 2	Стілець Т-подібний, регульований по висоті, 3-6 ростових груп* на комбінованому каркасі з пластиковим покриттям HPL 391х441х700-820 мм	шт	60	<u>5154.78</u> 309286,80	<u>4960.00</u> 297600,00	<u>148.80</u> 8928,00	<u>45.98</u> 2758,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	60	<u>5154.78</u> 309286,80	<u>4960.00</u> 297600,00	<u>148.80</u> 8928,00	<u>45.98</u> 2758,80	
1537	&241996-20307-3 варіант 4	Стілець для вчителя поворотний напів"який, 480х500х(450/760)мм	шт	5	<u>4263.03</u> 21315,15	<u>4225.00</u> 21125,00	<u>-</u> -	<u>38.03</u> 190,15	
1538	+550101-157 варіант 2	Стілець комп'ютерний, 950(max)х490х460	шт	23	<u>4988.08</u> 114725,84	<u>4799.60</u> 110390,80	<u>143.99</u> 3311,77	<u>44.49</u> 1023,27	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	23	<u>4988.08</u> 114725,84	<u>4799.60</u> 110390,80	<u>143.99</u> 3311,77	<u>44.49</u> 1023,27	
1539	+560110-234 варіант 2	Стілець напів"який «Престиж» (тканина) 484х550х460/845мм	шт	52	<u>1909.14</u> 99275,28	<u>1837.00</u> 95524,00	<u>55.11</u> 2865,72	<u>17.03</u> 885,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	52	<u>1909.14</u> 99275,28	<u>1837.00</u> 95524,00	<u>55.11</u> 2865,72	<u>17.03</u> 885,56	
1540	+290827-11 варіант 4	Стілець офісний	шт	52	<u>3291.37</u> 171151,24	<u>3167.00</u> 164684,00	<u>95.01</u> 4940,52	<u>29.36</u> 1526,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	52	<u>3291.37</u> 171151,24	<u>3167.00</u> 164684,00	<u>95.01</u> 4940,52	<u>29.36</u> 1526,72	
1541	+560110-256 варіант 3	Стілець офісний	шт	4	<u>1594.24</u> 6376,96	<u>1534.00</u> 6136,00	<u>46.02</u> 184,08	<u>14.22</u> 56,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1594.24</u> 6376,96	<u>1534.00</u> 6136,00	<u>46.02</u> 184,08	<u>14.22</u> 56,88	
1542	+280222-14039 варіант 1	Стілець пластиковий «Естім» на X-подібному металокаркасі, 430x410x780(430мм)	комплект	20	<u>3180.17</u> 63603,40	<u>3060.00</u> 61200,00	<u>91.80</u> 1836,00	<u>28.37</u> 567,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	20	<u>3180.17</u> 63603,40	<u>3060.00</u> 61200,00	<u>91.80</u> 1836,00	<u>28.37</u> 567,40	
1543	&560110-231-57 варіант 4	Стілець пластиковий «Феліса» на X-подібному металокаркасі, 435x430x800(470)мм	к-т	8	<u>3258.11</u> 26064,88	<u>3135.00</u> 25080,00	<u>94.05</u> 752,40	<u>29.06</u> 232,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	8	<u>3258.11</u> 26064,88	<u>3135.00</u> 25080,00	<u>94.05</u> 752,40	<u>29.06</u> 232,48	
1544	&241996-12008-1 варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 2600x350x1660мм	шт	5	<u>20649.26</u> 103246,30	<u>19869.00</u> 99345,00	<u>596.07</u> 2980,35	<u>184.19</u> 920,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>20649.26</u> 103246,30	<u>19869.00</u> 99345,00	<u>596.07</u> 2980,35	<u>184.19</u> 920,95	
1545	+560103-13-A варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 2950x350x2050мм	шт	2	<u>30592.99</u> 61185,98	<u>29437.00</u> 58874,00	<u>883.11</u> 1766,22	<u>272.88</u> 545,76	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>30592.99</u> 61185,98	<u>29437.00</u> 58874,00	<u>883.11</u> 1766,22	<u>272.88</u> 545,76	
1546	&241996-11044-2 варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 3500x370x2050/1660мм	шт	4	<u>29605.68</u> 118422,72	<u>28487.00</u> 113948,00	<u>854.61</u> 3418,44	<u>264.07</u> 1056,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>29605.68</u> 118422,72	<u>28487.00</u> 113948,00	<u>854.61</u> 3418,44	<u>264.07</u> 1056,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1547	+560110-151 варіант 2	Стінка для кабінетів історії, географії, біології, 4250x432x2724мм	шт	5	<u>57336,53</u> 286682,65	<u>55170,00</u> 275850,00	<u>1655,10</u> 8275,50	<u>511,43</u> 2557,15	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>57336,53</u> 286682,65	<u>55170,00</u> 275850,00	<u>1655,10</u> 8275,50	<u>511,43</u> 2557,15	
1548	+560110-305 варіант 3	Стінка для кабінетів, 2550x432x1862мм	шт	2	<u>14972,76</u> 29945,52	<u>14407,00</u> 28814,00	<u>432,21</u> 864,42	<u>133,55</u> 267,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>14972,76</u> 29945,52	<u>14407,00</u> 28814,00	<u>432,21</u> 864,42	<u>133,55</u> 267,10	
1549	&560110-231- 57 варіант 2	Стінка для кабінету іноземної мови, 2855x470x1937мм	к-т	2	<u>36374,45</u> 72748,90	<u>35000,00</u> 70000,00	<u>1050,00</u> 2100,00	<u>324,45</u> 648,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	2	<u>36374,45</u> 72748,90	<u>35000,00</u> 70000,00	<u>1050,00</u> 2100,00	<u>324,45</u> 648,90	
1550	&2401-2167 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад» для дидактичних матеріалів, 3000x410x1885/1594мм (елементи №2-2шт., №4-2шт., №6-1шт.)	шт	2	<u>20669</u> 41338,00	<u>19888,00</u> 39776,00	<u>596,64</u> 1193,28	<u>184,36</u> 368,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>20669</u> 41338,00	<u>19888,00</u> 39776,00	<u>596,64</u> 1193,28	<u>184,36</u> 368,72	
1551	+2406-11003 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад» для дидактичних матеріалів, 3220x410x1885/1594/1304мм (елементи №1- 2шт., №2-2шт., №4-2шт.)	шт	1	<u>21478,59</u> 21478,59	<u>20667,00</u> 20667,00	<u>620,01</u> 620,01	<u>191,58</u> 191,58	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21478,59</u> 21478,59	<u>20667,00</u> 20667,00	<u>620,01</u> 620,01	<u>191,58</u> 191,58	
1552	+2410-4021 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад», елемент №4, 600x410x1885мм	шт	11	<u>4791,03</u> 52701,33	<u>4610,00</u> 50710,00	<u>138,30</u> 1521,30	<u>42,73</u> 470,03	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>4791,03</u> 52701,33	<u>4610,00</u> 50710,00	<u>138,30</u> 1521,30	<u>42,73</u> 470,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1553	+560110-236 варіант 3	Стінка універсальна «Школа-Сад», елемент №2, 600x410x1594 мм	шт	6	<u>3651.99</u> 21911,94	<u>3514.00</u> 21084,00	<u>105.42</u> 632,52	<u>32.57</u> 195,42	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>3651.99</u> 21911,94	<u>3514.00</u> 21084,00	<u>105.42</u> 632,52	<u>32.57</u> 195,42	
1554	+241996- 18014-11 варіант 3	СтН-3 Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 3 полиці 900x700x1600мм	шт	1	<u>7008.84</u> 7008,84	<u>6744.00</u> 6744,00	<u>202.32</u> 202,32	<u>62.52</u> 62,52	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7008.84</u> 7008,84	<u>6744.00</u> 6744,00	<u>202.32</u> 202,32	<u>62.52</u> 62,52	
1555	+280222- 16004 варіант 2	Стелаж виробничий з перфорованими полицями, нержавіюча сталь, 4 полиці 1500x500x1800мм	шт	7	<u>10428.04</u> 72996,28	<u>10034.00</u> 70238,00	<u>301.02</u> 2107,14	<u>93.02</u> 651,14	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>10428.04</u> 72996,28	<u>10034.00</u> 70238,00	<u>301.02</u> 2107,14	<u>93.02</u> 651,14	
1556	+560110-148 варіант 2	Стелаж виробничий з перфорованими полицями, нержавіюча сталь, 4 полиці 1800x700x1800мм	шт	10	<u>14393.89</u> 143938,90	<u>13850.00</u> 138500,00	<u>415.50</u> 4155,00	<u>128.39</u> 1283,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>14393.89</u> 143938,90	<u>13850.00</u> 138500,00	<u>415.50</u> 4155,00	<u>128.39</u> 1283,90	
1557	+2406-1049 варіант 3	Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 3 полиці 1000x600x1600мм	шт	1	<u>6951.68</u> 6951,68	<u>6689.00</u> 6689,00	<u>200.67</u> 200,67	<u>62.01</u> 62,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6951.68</u> 6951,68	<u>6689.00</u> 6689,00	<u>200.67</u> 200,67	<u>62.01</u> 62,01	
1558	+241996- 18014-18 варіант 2	Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 3 полиці 700x400x1600мм	шт	3	<u>3917.01</u> 11751,03	<u>3769.00</u> 11307,00	<u>113.07</u> 339,21	<u>34.94</u> 104,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3917.01</u> 11751,03	<u>3769.00</u> 11307,00	<u>113.07</u> 339,21	<u>34.94</u> 104,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1559	+241996-20111 варіант 2	Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 5 полиць 1500x700x1800мм	шт	6	<u>13933,49</u> 83600,94	<u>13407,00</u> 80442,00	<u>402,21</u> 2413,26	<u>124,28</u> 745,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>13933,49</u> 83600,94	<u>13407,00</u> 80442,00	<u>402,21</u> 2413,26	<u>124,28</u> 745,68	
1560	+280222-14053 варіант 3	Стелаж для книг мобільний «Абетка-4», 750x750x1615мм	шт	2	<u>9796,16</u> 19592,32	<u>9426,00</u> 18852,00	<u>282,78</u> 565,56	<u>87,38</u> 174,76	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>9796,16</u> 19592,32	<u>9426,00</u> 18852,00	<u>282,78</u> 565,56	<u>87,38</u> 174,76	
1561	+241996-18014-9 варіант 4	Стелаж для сушки посуду (4полиці). Каркас та решітки-нержавіюча сталь. Конструкція полиць універсальна, дозволяє розмістити на одній полиці тарілки та стакани. Піддон для збору води. 1400x330x1735мм	шт	1	<u>13954,28</u> 13954,28	<u>13427,00</u> 13427,00	<u>402,81</u> 402,81	<u>124,47</u> 124,47	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13954,28</u> 13954,28	<u>13427,00</u> 13427,00	<u>402,81</u> 402,81	<u>124,47</u> 124,47	
1562	+241996-20304 варіант 2	Стелаж металевий 5500x500	шт	1	<u>41570,8</u> 41570,80	<u>40000,00</u> 40000,00	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>370,80</u> 370,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>41570,8</u> 41570,80	<u>40000,00</u> 40000,00	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>370,80</u> 370,80	
1563	+560110-250 варіант 2	Стелаж пристінний для спорт. Інвентарю секційний, 1200x450x2100	шт	6	<u>6928,81</u> 41572,86	<u>6667,00</u> 40002,00	<u>200,01</u> 1200,06	<u>61,80</u> 370,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>6928,81</u> 41572,86	<u>6667,00</u> 40002,00	<u>200,01</u> 1200,06	<u>61,80</u> 370,80	
1564	&2406-15019-86-2 варіант 2	Стелаж складський, цільнометалевий, 1600x550x1600	шт	1	<u>17960,2</u> 17960,20	<u>17800,00</u> 17800,00	<u>-</u> -	<u>160,20</u> 160,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1565	&241996-12009-1 варіант 8	Стелаж складський, цільнометалевий, 3700x800x1800 мм	шт	3	<u>17361.86</u> 52085,58	<u>17207.00</u> 51621,00	- -	<u>154.86</u> 464,58	
1566	&241996-12009-1 варіант 10	Стелаж складський, цільнометалевий, 4700x500x1000	шт	2	<u>15831.21</u> 31662,42	<u>15690.00</u> 31380,00	- -	<u>141.21</u> 282,42	
1567	&241996-12009-1 варіант 9	Стелаж складський, цільнометалевий, 4900x800x1800мм	шт	1	<u>19379.86</u> 19379,86	<u>19207.00</u> 19207,00	- -	<u>172.86</u> 172,86	
1568	&241996-12009-1 варіант 7	Стелаж універсальний (харчова нерж. сталь) 1000x600x1600мм	шт	1	<u>13708.27</u> 13708,27	<u>13586.00</u> 13586,00	- -	<u>122.27</u> 122,27	
1569	&240402-21-2 варіант 6	Стелаж універсальний, 2100x600x1800 мм	шт	2	<u>8723.81</u> 17447,62	<u>8646.00</u> 17292,00	- -	<u>77.81</u> 155,62	
1570	+280222-14075 варіант 2	Стелаж для книг, 1200x300x1600мм	шт	28	<u>11150.33</u> 312209,24	<u>10729.00</u> 300412,00	<u>321.87</u> 9012,36	<u>99.46</u> 2784,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	28	<u>11150.33</u> 312209,24	<u>10729.00</u> 300412,00	<u>321.87</u> 9012,36	<u>99.46</u> 2784,88	
1571	+560110-47 варіант 5	Столик маніпуляційний, 660x510x920мм	шт	4	<u>8438.87</u> 33755,48	<u>8120.00</u> 32480,00	<u>243.60</u> 974,40	<u>75.27</u> 301,08	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8438.87</u> 33755,48	<u>8120.00</u> 32480,00	<u>243.60</u> 974,40	<u>75.27</u> 301,08	
1572	+290518-2134-3 варіант 2	Сухий басейн з підсвіткою з кульками (600шт), 150x40см	пм	3	<u>22517.86</u> 67553,58	<u>21667.00</u> 65001,00	<u>650.01</u> 1950,03	<u>200.85</u> 602,55	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	пм	3	<u>22517.86</u> 67553,58	<u>21667.00</u> 65001,00	<u>650.01</u> 1950,03	<u>200.85</u> 602,55	
1573	+560110-241 варіант 2	Сухожарова шафа ГП-20 (стерилізатор повітряний) 520x420x440мм	шт	1	<u>18404.43</u> 18404,43	<u>17709.00</u> 17709,00	<u>531.27</u> 531,27	<u>164.16</u> 164,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18404,43</u> 18404,43	<u>17709,00</u> 17709,00	<u>531,27</u> 531,27	<u>164,16</u> 164,16	
1574	+560110-12 варіант 6	Табурет робочий поворотний круглий з регулюванням висоти, ф350x460/620мм	шт	45	<u>4448,08</u> 200163,60	<u>4280,00</u> 192600,00	<u>128,40</u> 5778,00	<u>39,68</u> 1785,60	
1575	&1602-10364-19-1 варіант 2	Трельяж, 1200x500x1550мм	шт	1	<u>6876,34</u> 6876,34	<u>6815,00</u> 6815,00	<u>-</u> -	<u>61,34</u> 61,34	
1576	&560103-15-B2 варіант 2	Трибуна на 60 місць Тр-2 8550x2400	шт	2	<u>43680</u> 87360,00	<u>43680,00</u> 87360,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>43680</u> 87360,00	<u>43680,00</u> 87360,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1577	&560103-15-B1 варіант 2	Трибуна на 60місць Тр-1 9650x2400	шт	2	<u>46410</u> 92820,00	<u>46410,00</u> 92820,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>46410</u> 92820,00	<u>46410,00</u> 92820,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1578	+280222-14094 варіант 2	Трибуна, 546x502x1157мм	шт	1	<u>3730,98</u> 3730,98	<u>3590,00</u> 3590,00	<u>107,70</u> 107,70	<u>33,28</u> 33,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3730,98</u> 3730,98	<u>3590,00</u> 3590,00	<u>107,70</u> 107,70	<u>33,28</u> 33,28	
1579	+550101-72 варіант 3	Тримач для туалетного паперу	шт	53	<u>1039,27</u> 55081,31	<u>1000,00</u> 53000,00	<u>30,00</u> 1590,00	<u>9,27</u> 491,31	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	53	<u>1039,27</u> 55081,31	<u>1000,00</u> 53000,00	<u>30,00</u> 1590,00	<u>9,27</u> 491,31	
1580	&241996-12009-2 варіант 4	Тумба інструментальна 800x400x1300мм Б-55	шт	9	<u>4903,74</u> 44133,66	<u>4860,00</u> 43740,00	<u>-</u> -	<u>43,74</u> 393,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1581	&550101-144-2 варіант 1	Тумба інструментальна ТС 8М (верстатна) 500х600х835 мм	шт	7	<u>14619,41</u> 102335,87	<u>14067,00</u> 98469,00	<u>422,01</u> 2954,07	<u>130,40</u> 912,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>14619,41</u> 102335,87	<u>14067,00</u> 98469,00	<u>422,01</u> 2954,07	<u>130,40</u> 912,80	
1582	+560110-111 варіант 2	Тумба для інструментів 450х450х900	шт	7	<u>9353,43</u> 65474,01	<u>9000,00</u> 63000,00	<u>270,00</u> 1890,00	<u>83,43</u> 584,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>9353,43</u> 65474,01	<u>9000,00</u> 63000,00	<u>270,00</u> 1890,00	<u>83,43</u> 584,01	
1583	&1715-1167-1 варіант 1	Тумба для інструментів, 450х450х900 мм	шт	6	<u>17770,48</u> 106622,88	<u>17099,00</u> 102594,00	<u>512,97</u> 3077,82	<u>158,51</u> 951,06	
1584	+560110-130 варіант 2	Тумба для ксерокса, 820х554х590мм	шт	7	<u>5554,9</u> 38884,30	<u>5345,00</u> 37415,00	<u>160,35</u> 1122,45	<u>49,55</u> 346,85	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>5554,9</u> 38884,30	<u>5345,00</u> 37415,00	<u>160,35</u> 1122,45	<u>49,55</u> 346,85	
1585	&17064-1809-5 варіант 2	Тумба для таблиць під класну дошку 1350х245х750мм Модель 8	шт	4	<u>4348,79</u> 17395,16	<u>4310,00</u> 17240,00	<u>-</u> -	<u>38,79</u> 155,16	
1586	+290220-3213 варіант 4	Тумба з умивальником АМ.РМ	шт	54	<u>19459,29</u> 1050801,66	<u>18724,00</u> 1011096,00	<u>561,72</u> 30332,88	<u>173,57</u> 9372,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>19459,29</u> 1050801,66	<u>18724,00</u> 1011096,00	<u>561,72</u> 30332,88	<u>173,57</u> 9372,78	
1587	+560110-143 варіант 3	Тумба з умивальником АМ.РМ	шт	54	<u>22691,42</u> 1225336,68	<u>21834,00</u> 1179036,00	<u>655,02</u> 35371,08	<u>202,40</u> 10929,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>22691,42</u> 1225336,68	<u>21834,00</u> 1179036,00	<u>655,02</u> 35371,08	<u>202,40</u> 10929,60	
1588	+560110-298 варіант 2	Тумба мобільна, 420х554х590мм	шт	2	<u>3187,44</u> 6374,88	<u>3067,00</u> 6134,00	<u>92,01</u> 184,02	<u>28,43</u> 56,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3187.44</u> 6374,88	<u>3067.00</u> 6134,00	<u>92.01</u> 184,02	<u>28.43</u> 56,86	
1589	+560110-119 варіант 2	Тумба під оргтехніку з шухлядами 600x700x750	шт	2	<u>7055.6</u> 14111,20	<u>6789.00</u> 13578,00	<u>203.67</u> 407,34	<u>62.93</u> 125,86	
1590	+560110-267 варіант 2	Тумба помічник, 1110x520x680мм	шт	3	<u>10039.35</u> 30118,05	<u>9660.00</u> 28980,00	<u>289.80</u> 869,40	<u>89.55</u> 268,65	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>10039.35</u> 30118,05	<u>9660.00</u> 28980,00	<u>289.80</u> 869,40	<u>89.55</u> 268,65	
1591	+560110-220 варіант 3	Унітаз	шт	6	<u>8788.07</u> 52728,42	<u>8456.00</u> 50736,00	<u>253.68</u> 1522,08	<u>78.39</u> 470,34	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>8788.07</u> 52728,42	<u>8456.00</u> 50736,00	<u>253.68</u> 1522,08	<u>78.39</u> 470,34	
1592	+560103-23 варіант 2	Урна для сміття з поворотною кришкою, 10 л	шт	131	<u>1126.57</u> 147580,67	<u>1084.00</u> 142004,00	<u>32.52</u> 4260,12	<u>10.05</u> 1316,55	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	131	<u>1126.57</u> 147580,67	<u>1084.00</u> 142004,00	<u>32.52</u> 4260,12	<u>10.05</u> 1316,55	
1593	+560110-122 варіант 2	Шафа «Букви Б-5», 800x465x1230мм	шт	1	<u>7746.72</u> 7746,72	<u>7454.00</u> 7454,00	<u>223.62</u> 223,62	<u>69.10</u> 69,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7746.72</u> 7746,72	<u>7454.00</u> 7454,00	<u>223.62</u> 223,62	<u>69.10</u> 69,10	
1594	+560110-207 варіант 2	Шафа «Букви Б-6», 800x465x1630мм	шт	1	<u>10433.23</u> 10433,23	<u>10039.00</u> 10039,00	<u>301.17</u> 301,17	<u>93.06</u> 93,06	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10433.23</u> 10433,23	<u>10039.00</u> 10039,00	<u>301.17</u> 301,17	<u>93.06</u> 93,06	
1595	&1517-2229-6-1	Шафа автоматики з електроапаратурою	к-т	1	<u>14456.25</u> 14456,25	<u>13910.00</u> 13910,00	<u>417.30</u> 417,30	<u>128.95</u> 128,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	1	<u>14456.25</u> 14456,25	<u>13910.00</u> 13910,00	<u>417.30</u> 417,30	<u>128.95</u> 128,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1596	+560103-32 варіант 2	Шафа витяжна демонстраційна (без витяжки), 1044x700x2244мм	шт	1	<u>31796,47</u> 31796,47	<u>30595,00</u> 30595,00	<u>917,85</u> 917,85	<u>283,62</u> 283,62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31796,47</u> 31796,47	<u>30595,00</u> 30595,00	<u>917,85</u> 917,85	<u>283,62</u> 283,62	
1597	+1503-1270 варіант 2	Шафа для інструментів, 800x300x1600 мм	шт	3	<u>18394,04</u> 55182,12	<u>17699,00</u> 53097,00	<u>530,97</u> 1592,91	<u>164,07</u> 492,21	
1598	&1517-1070-1-9 варіант 4	Шафа для зберігання прибирального інвентарю, 450x500x2000 мм 04-7-742/47	м	4	<u>6630,54</u> 26522,16	<u>6380,00</u> 25520,00	<u>191,40</u> 765,60	<u>59,14</u> 236,56	
1599	+560110-26 варіант 2	Шафа для одягу і книг закрита 2-дверна, 802x519x1816мм	шт	5	<u>6972,46</u> 34862,30	<u>6709,00</u> 33545,00	<u>201,27</u> 1006,35	<u>62,19</u> 310,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6972,46</u> 34862,30	<u>6709,00</u> 33545,00	<u>201,27</u> 1006,35	<u>62,19</u> 310,95	
1600	+560110-292 варіант 2	Шафа для одягу і книг закрита 2-дверна, 802x519x1816мм	шт	34	<u>6973,5</u> 237099,00	<u>6710,00</u> 228140,00	<u>201,30</u> 6844,20	<u>62,20</u> 2114,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	34	<u>6973,5</u> 237099,00	<u>6710,00</u> 228140,00	<u>201,30</u> 6844,20	<u>62,20</u> 2114,80	
1601	+241996-20230 варіант 2	Шафа для одягу С-07, 850x432x1864мм	шт	3	<u>5419,79</u> 16259,37	<u>5215,00</u> 15645,00	<u>156,45</u> 469,35	<u>48,34</u> 145,02	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>5419,79</u> 16259,37	<u>5215,00</u> 15645,00	<u>156,45</u> 469,35	<u>48,34</u> 145,02	
1602	+241996-20306 варіант 3	Шафа для одягу С-07, 850x432x1864мм	шт	5	<u>6972,46</u> 34862,30	<u>6709,00</u> 33545,00	<u>201,27</u> 1006,35	<u>62,19</u> 310,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6972,46</u> 34862,30	<u>6709,00</u> 33545,00	<u>201,27</u> 1006,35	<u>62,19</u> 310,95	
1603	+290827-36 варіант 3	Шафа для одягу металева двосекційна ШОМ-300/1-2, 300x500x1800мм	шт	330	<u>4920,94</u> 1623910,20	<u>4735,00</u> 1562550,00	<u>142,05</u> 46876,50	<u>43,89</u> 14483,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	330	<u>4920.94</u> 1623910,20	<u>4735.00</u> 1562550,00	<u>142.05</u> 46876,50	<u>43.89</u> 14483,70	
1604	+560110-142 варіант 4	Шафа для одягу металева на 2 відділення ШОМ-400/2, 800x500x1800мм	шт	10	<u>9267.17</u> 92671,70	<u>8917.00</u> 89170,00	<u>267.51</u> 2675,10	<u>82.66</u> 826,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>9267.17</u> 92671,70	<u>8917.00</u> 89170,00	<u>267.51</u> 2675,10	<u>82.66</u> 826,60	
1605	+241996-19106 варіант 2	Шафа для одягу металева на 4 відділення 600x500x1800мм	шт	24	<u>8136.44</u> 195274,56	<u>7829.00</u> 187896,00	<u>234.87</u> 5636,88	<u>72.57</u> 1741,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>8136.44</u> 195274,56	<u>7829.00</u> 187896,00	<u>234.87</u> 5636,88	<u>72.57</u> 1741,68	
1606	&2402-3014-1 варіант 2	Шафа для одягу, 1000x500x1800 мм	шт	4	<u>8606.77</u> 34427,08	<u>8530.00</u> 34120,00	<u>-</u> -	<u>76.77</u> 307,08	
1607	+560110-205 варіант 2	Шафа для одягу, 800x385x1860мм	шт	6	<u>7664.62</u> 45987,72	<u>7375.00</u> 44250,00	<u>221.25</u> 1327,50	<u>68.37</u> 410,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>7664.62</u> 45987,72	<u>7375.00</u> 44250,00	<u>221.25</u> 1327,50	<u>68.37</u> 410,22	
1608	+241996-18014-8 варіант 3	Шафа для посуду ШП-4, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1000x700x1800мм	шт	2	<u>29120.35</u> 58240,70	<u>28020.00</u> 56040,00	<u>840.60</u> 1681,20	<u>259.75</u> 519,50	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>29120.35</u> 58240,70	<u>28020.00</u> 56040,00	<u>840.60</u> 1681,20	<u>259.75</u> 519,50	
1609	+290827-40 варіант 2	Шафа для посуду ШП-4, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 800x600x1800мм	шт	1	<u>24187.97</u> 24187,97	<u>23274.00</u> 23274,00	<u>698.22</u> 698,22	<u>215.75</u> 215,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24187.97</u> 24187,97	<u>23274.00</u> 23274,00	<u>698.22</u> 698,22	<u>215.75</u> 215,75	
1610	&240402-21-1 варіант 4	Шафа для учбових посібників (нижня частина та антресоль- глухі дверцята, середня-скло), 884x445x2100 мм	шт	12	<u>9540.1</u> 114481,20	<u>9455.00</u> 113460,00	<u>-</u> -	<u>85.10</u> 1021,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1611	&560110-231-57 варіант 5	Шафа для халатів медична двостулкова, 800x400x1800 мм	к-т	2	<u>20249,14</u> 40498,28	<u>19484,00</u> 38968,00	<u>584,52</u> 1169,04	<u>180,62</u> 361,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	2	<u>20249,14</u> 40498,28	<u>19484,00</u> 38968,00	<u>584,52</u> 1169,04	<u>180,62</u> 361,24	
1612	+241996-18014-12 варіант 4	Шафа для хліба ШХД-4 (дерев'яні полиці), нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1100x700x1800мм	шт	1	<u>30835,14</u> 30835,14	<u>29670,00</u> 29670,00	<u>890,10</u> 890,10	<u>275,04</u> 275,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30835,14</u> 30835,14	<u>29670,00</u> 29670,00	<u>890,10</u> 890,10	<u>275,04</u> 275,04	
1613	&241996-12009-1 варіант 6	Шафа для чистого посуду 800x600x1800мм	шт	1	<u>6906,61</u> 6906,61	<u>6845,00</u> 6845,00	<u>-</u> -	<u>61,61</u> 61,61	
1614	+560110-66 варіант 5	Шафа з відкритим верхом С-28, 850x432x1864мм	шт	4	<u>5211,94</u> 20847,76	<u>5015,00</u> 20060,00	<u>150,45</u> 601,80	<u>46,49</u> 185,96	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5211,94</u> 20847,76	<u>5015,00</u> 20060,00	<u>150,45</u> 601,80	<u>46,49</u> 185,96	
1615	+560110-279 варіант 2	Шафа зі скляними дверцятами С-27, 850x432x1864мм	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
1616	+560110-288 варіант 2	Шафа зі скляними дверцятами С-27, 850x432x1864мм	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
1617	+2406-10006 варіант 2	Шафа картотечна, 60 шухлядок, 932x530x1706мм	шт	9	<u>39146,18</u> 352315,62	<u>37667,00</u> 339003,00	<u>1130,01</u> 10170,09	<u>349,17</u> 3142,53	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>39146,18</u> 352315,62	<u>37667,00</u> 339003,00	<u>1130,01</u> 10170,09	<u>349,17</u> 3142,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1618	+560103-24 варіант 4	Шафа книжкова відкрита, 802x403x1816мм	шт	8	<u>3753,84</u> 30030,72	<u>3612,00</u> 28896,00	<u>108,36</u> 866,88	<u>33,48</u> 267,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>3753,84</u> 30030,72	<u>3612,00</u> 28896,00	<u>108,36</u> 866,88	<u>33,48</u> 267,84	
1619	+560103-18 варіант 2	Шафа книжкова з 2 шухлядами 2-дверна, 802x403x1816мм	шт	32	<u>5720,14</u> 183044,48	<u>5504,00</u> 176128,00	<u>165,12</u> 5283,84	<u>51,02</u> 1632,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	32	<u>5720,14</u> 183044,48	<u>5504,00</u> 176128,00	<u>165,12</u> 5283,84	<u>51,02</u> 1632,64	
1620	+560110-24 варіант 2	Шафа книжкова закрита 2-дверна, 802x403x1816 мм	шт	3	<u>5560,09</u> 16680,27	<u>5350,00</u> 16050,00	<u>160,50</u> 481,50	<u>49,59</u> 148,77	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>5560,09</u> 16680,27	<u>5350,00</u> 16050,00	<u>160,50</u> 481,50	<u>49,59</u> 148,77	
1621	+560110-206 варіант 2	Шафа книжкова, 800x385x1860мм	шт	18	<u>7534,71</u> 135624,78	<u>7250,00</u> 130500,00	<u>217,50</u> 3915,00	<u>67,21</u> 1209,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	18	<u>7534,71</u> 135624,78	<u>7250,00</u> 130500,00	<u>217,50</u> 3915,00	<u>67,21</u> 1209,78	
1622	+560110-113 варіант 4	Шафа книжкова, 800x385x1860мм	шт	2	<u>5720,14</u> 11440,28	<u>5504,00</u> 11008,00	<u>165,12</u> 330,24	<u>51,02</u> 102,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5720,14</u> 11440,28	<u>5504,00</u> 11008,00	<u>165,12</u> 330,24	<u>51,02</u> 102,04	
1623	+560110-68 варіант 2	Шафа лабораторна з мийкою та сушкою для лабораторного посуду, 700x600x2100мм	шт	2	<u>20785,4</u> 41570,80	<u>20000,00</u> 40000,00	<u>600,00</u> 1200,00	<u>185,40</u> 370,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>20785,4</u> 41570,80	<u>20000,00</u> 40000,00	<u>600,00</u> 1200,00	<u>185,40</u> 370,80	
1624	+280222- 14030 варіант 2	Шафа медична одностулкова, 500x400x1610мм	шт	2	<u>11259,45</u> 22518,90	<u>10834,00</u> 21668,00	<u>325,02</u> 650,04	<u>100,43</u> 200,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>11259,45</u> 22518,90	<u>10834,00</u> 21668,00	<u>325,02</u> 650,04	<u>100,43</u> 200,86	
1625	&560110-79-1-X варіант 4	Шафа пристінна універсальна, секційна, 1050х500х2100 мм	шт	11	<u>8561,37</u> 94175,07	<u>8485,00</u> 93335,00	<u>-</u> -	<u>76,37</u> 840,07	
1626	+2403-3090 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна/ низькотемпературна. Вбудований агрегат, динамічне охолодження. Електронний пульт управління із вбудованою функцією автоматичної відтайки випарника, кількість дверей 2 шт, 8 регульованих по висоті полиці. Демонстраційна частина з порошково-полімерним покриттям, колір - білий	шт	3	<u>136352,22</u> 409056,66	<u>131200,00</u> 393600,00	<u>3936,00</u> 11808,00	<u>1216,22</u> 3648,66	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>136352,22</u> 409056,66	<u>131200,00</u> 393600,00	<u>3936,00</u> 11808,00	<u>1216,22</u> 3648,66	
1627	+2406-15019 варіант 2	Шафка індивідуальна для одягу на два відділення, 250х500х1800 мм	шт	60	<u>8765,69</u> 525941,40	<u>8687,50</u> 521250,00	<u>-</u> -	<u>78,19</u> 4691,40	
1628	+560110-290 варіант 2	Шведська стінка для залу із сосни, 880х2800мм	шт	24	<u>7124,2</u> 170980,80	<u>6855,00</u> 164520,00	<u>205,65</u> 4935,60	<u>63,55</u> 1525,20	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>7124,2</u> 170980,80	<u>6855,00</u> 164520,00	<u>205,65</u> 4935,60	<u>63,55</u> 1525,20	
1629	+241996-11039 варіант 2	Ширма для кабінетів та палат 2-секційна, 1480х520х1810мм	шт	5	<u>3662,39</u> 18311,95	<u>3524,00</u> 17620,00	<u>105,72</u> 528,60	<u>32,67</u> 163,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>3662,39</u> 18311,95	<u>3524,00</u> 17620,00	<u>105,72</u> 528,60	<u>32,67</u> 163,35	
1630	+1503-8377 варіант 2	Щит електричний з дверцями на замку	шт	8	<u>3252,28</u> 26018,24	<u>3129,39</u> 25035,12	<u>93,88</u> 751,04	<u>29,01</u> 232,08	
1631	&1517-2237-4 варіант 27	Щиток силовий ЩР-1а	шт	5	<u>9439,69</u> 47198,45	<u>9083,00</u> 45415,00	<u>272,49</u> 1362,45	<u>84,20</u> 421,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		31496794,83	30566261,73	678921,81	251611,29	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		152980,59	147200,00	4416,00	1364,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		28236569,00	27376452,39	631566,69	228549,92	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		152980,59	147200,00	4416,00	1364,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	16054,493					
		Стиснене повітря	м3	17213,641					
		Мастильні матеріали	кг	893,462					
		Гідравлічна рідина	кг	104,819					
		Дрова	м3	6,028					
		Бензин	л	9363,376					
		Дизельне паливо	л	9939,569					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	80,4097976					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '**' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Індивідуальна ресурсна елементна
кошторисна норма на будівельні роботи № КМ8-125-1-2Н**

на Монтаж акумулятора

Склад робіт: 1. Чистка і перевірка акумуляторів [блоків]. 2. Складання, установлення і нумерація.
3. Приєднування перемичок і заливання акумуляторів [блоків].

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Індивідуальна ресурсна елементна
кошторисна норма на будівельні роботи № ЕЗТР-8-10-3**

на Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії з відстанями понад 10 м, встановлення показників.

Склад робіт:

Вимірник: прив'яз.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
12	Інженер 3 категорії (ТС 12)	люд.год	0,3
104	Електромонтер 2 розряду (ТС 13)	люд.год	0,5
117	Електромонтер з ескізування 3 розряду (ТС 13)	люд.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С1110-193	Показчик кабельної траси	шт	1

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Індивідуальна ресурсна елементна
кошторисна норма на будівельні роботи № ЕЗТР-8-23-4**

на Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Нанесення траси нової кабельної лінії на існуючий планшет

Склад робіт:

Вимірник: планшет

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
12	Інженер 3 категорії (ТС 12)	люд.год	1,5
117	Електромонтер з ескізування 3 розряду (ТС 13)	люд.год	1,5

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Індивідуальна ресурсна елементна
кошторисна норма на будівельні роботи № КР9ТР-16-5-42**

на Окремі роботи. Перевірка схем регулювання, керування, комутації, блокування, резервування живлення, розводки, збирання і реалізації сигналів, контролю ізоляції, пуску осцилографа, сигналізації. Перевірка мнемосхеми щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50

Склад робіт:

Вимірник: схема

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
101	Інженер 1 категорії (ТС 13)	люд.год	47
108	Електромонтер 6 розряду (ТС 13)	люд.год	47
135	Інженер 3 категорії (ТС 13)	люд.год	47

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Індивідуальна ресурсна елементна
кошторисна норма на будівельні роботи № КП10ТР-32-1-1-3**

на РЗА трьохобмоткового трансформатора потужністю 25-80 МВА з напругою обмоток 110-220/35/6-10 кВ з двома вимикачами з боку нижчої напруги без живлення з боку середньої напруги для підстанцій зі збірними шинами [з одним комплектом реле ДЗТ-11 ЕПЗ-1003-80 при напрузі з боку ВН 110 кВ]. Перевірка [налагодження] при новому вмиканні [Н]. Перевірка максимального струмового захисту секції шин 6-10 кВ

Склад робіт:

Вимірник: схема

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
101	Інженер 1 категорії (ТС 13)	люд.год	18,6
107	Електромонтер 5 розряду (ТС 13)	люд.год	18,6

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ1-17-1

на Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м³, група ґрунтів 1

Вимірник: 1000м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,38
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м ³	маш.год	20,4
КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	6,8

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ1-20-1
на Робота на відвалі, група ґрунтів 1

Вимірник: 1000м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,62
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	5,03
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м ³	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ1-20-1
на Робота на відвалі, група ґрунтів 1

Вимірник: 1000м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,62
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	5,03
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-1
на Улаштування бетонної підготовки

Вимірник: 100м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1757	Рядно	м ²	250
С142-10-2	Вода	м ³	1,75
С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	102

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-1
на Улаштування бетонної підготовки

Вимірник: 100м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1757	Рядно	м ²	250
С142-10-2	Вода	м ³	1,75
С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	102

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № **КБ6-1-20**

на Улаштування стрічкових фундаментів бетонних

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	369,93
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	24,1
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	24,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	15
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0188
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,025
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,02
С111-1757	Рядно	м2	88,2
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,22
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	44,8
С142-10-2	Вода	м3	0,283

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-1
на Заповнення каркасу труби бетоном**

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	372,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	24,13
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	24,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	15
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0125
С142-10-2	Вода	м3	0,077
С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	102

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-1

на Улаштування бетону на перепад

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	372,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	24,13
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	24,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	15
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,044
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,026
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0125
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,07
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,86
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	31,72
С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	102
С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	10,8

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-4

на Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	724,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	43,2
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,26
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	44
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,49
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	40,18
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	30,28
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,056
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,045
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,026
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,043
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0156
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,08
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,9
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	39,66
С142-10-2	Вода	м3	0,134

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-5

на Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	543,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	41,69
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,17
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	32
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	4,02
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	40,18
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	30,28
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,037
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,022
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,019
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,031
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0148
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,6
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	26,41
С142-10-2	Вода	м3	0,067

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-9

на Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 1000 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	399,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш.год	39,46
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	23,6
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	3,02
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	40,18
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	30,28
	<u>Матеріали</u>		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0189
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,015
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,014
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,024
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0137
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,35
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,24
С142-10-2	Вода	м3	0,045

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-1

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	964,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	41,96
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,54
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	4,29
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,12
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	42,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,086
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,025
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0188
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,105
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,43
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,47
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,81
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	95,62
С142-10-2	Вода	м3	0,257
С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	101,5

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-1

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	964,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	41,96
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,54
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	4,29
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,12
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	42,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,086
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,025
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0188
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,105
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,43
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,47
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,81
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	95,62
С142-10-2	Вода	м3	0,257
С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	101,5

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-3

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	678,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	34,85
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,93
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,71
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	6,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	35,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,043
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,021
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0126
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,071
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,15
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,68
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,86
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	60
С142-10-2	Вода	м3	0,128
С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	101,5

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-3

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	678,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	34,85
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,93
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,71
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	6,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	35,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,043
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,021
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0126
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,071
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,15
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	1,68
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	1,86
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	60
С142-10-2	Вода	м3	0,128
С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	101,5

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-3

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	678,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	34,85
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,93
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,71
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	6,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	35,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,043
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,021
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0126
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,071
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,15
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,68
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,86
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	60
С142-10-2	Вода	м3	0,128

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-5

на Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1515,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	48,39
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,39
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	91,4
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	7,11
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	11,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	74,75
	<u>Матеріали</u>		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,069
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,041
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0262
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,067
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,123
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,29
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,52
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,89
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	144,2
С142-10-2	Вода	м3	0,206
С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	101,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-45-8

на Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	301,91
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
	<u>Матеріали</u>		
С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	16,05
С1421-9460-Щ	Щебінь	м3	80
С1421-10634-1	Пісок	м3	58

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-45-11

на Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С16/20

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	301,91
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш.год	32,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	33,2
С1421-9460-Щ	Щебінь	м3	80
С1421-10634-1	Пісок	м3	50

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-58-1

на Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	264,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-58-2

на Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	189,12
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	84,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	75

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-24-12

на Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах,
висотою 2,1 м

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	216,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,89
	<u>Матеріали</u>		
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,012
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,021

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-24-12

на Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах,
висотою 2,5 м

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	216,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,89
	<u>Матеріали</u>		
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,012
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,021

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-24-12

на Установлення металевої огороження перильного типу

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	216,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,89
	<u>Матеріали</u>		
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,012
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,021

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-62-3

на Улаштування нерухомих опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1138,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш.год	39,88
КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	7,25
	<u>Матеріали</u>		
С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,26
С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	91,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-5-9

на Горловини із цегли

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0023
С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,4
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,24

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-6-1

на Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	195,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	0,81
	<u>Матеріали</u>		
С1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	2,94
С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,83

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-24-1

на Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Матеріали</u>		
C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194
C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0002
C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-24-1

на Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	5,14
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-25-1

на Монтаж балки металевої БМ-1

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,83
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш.год	1,9
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001
С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00103
С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0001
С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0187
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-29-1

на Монтаж сходів прямолінійних , пожежних з огорожею

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,1
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	7,79
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	13,74
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1,38
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	13,74
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00103
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-34-5

на Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу(металевої консолі МК-1)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,13
КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	1,52
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,12
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	1,38
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	7,12
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,95
С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,031
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004
С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00103
С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00031
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,59

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-35-1

на Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	138,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	3,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	7,07
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	0,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-55-4
на Монтаж вогнезахисних дверей

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	235,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,82
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	45,57
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	4,99
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,9
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	<u>Матеріали</u>		
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00001
C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001
C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003
C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00194
C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0381
C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,2
C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00028
C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,016
C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,029
C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0072
C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006
C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-72-1

на Виготовлення гратчастих конструкцій [опори] (без застосування крана - вручну)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	145,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	27,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,84
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	1,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-324-К	Кисень.	мЗ	2,6
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	21,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № **КБ9-72-1**

на Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	145,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	27,3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	27,3
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	1,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0215
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,3
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,256

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-72-1

на Виготовлення металевої консолі МК-1

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	145,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	1,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	мЗ	2,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0215
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,3
С1546-66	Пропан-бутан технічний	мЗ	0,256

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № **КБ9-73-2**

на Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	192
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,2
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	47,3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	47,3
КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш.год	0,5
КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш.год	1,3
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-75-1
на Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [дашок]

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	257,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8,1
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	61
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	61
КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш.год	0,3
КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш.год	2,1
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,8
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,1
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0438
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,154

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ3-560-1

на Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м

Вимірник: ліфт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1417,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	3,84
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	30,72
	<u>Матеріали</u>		
C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,00043
C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002
C111-1482	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001
C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,012
C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01
C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0021
C1113-79	Лак БТ-577	т	0,004
C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0001
C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,6
C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,3
C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0002
C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ² , діаметр 12 мм	м	40
C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ3-560-4

на За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

Вимірник: зупинка

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	73,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	1,66
	<u>Матеріали</u>		
С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,00004
С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00001
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0006
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002
С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0004
С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00001
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,05
С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,03
С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00001
С1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,015

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ3-560-6

на За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

Вимірник: м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	16,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	0,26
	<u>Матеріали</u>		
С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00001
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00001
С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0003
С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см ² , діаметр 12 мм	м	1

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-125-1
на Монтаж акумулятора

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,02

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-143-5

на Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою

Вимірник: 100 м тр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-143-5

на Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою

Вимірник: 100 м тр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-143-5

на Укладання сигнальної стрічки у траншею

Вимірник: 100 м тр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,03
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-143-5

на Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою

Вимірник: 100 м тр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № **КМ8-145-4**

на Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	17,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,37
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	3,84
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	3,84
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	3,84
КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	1,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00006
С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00006
С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,56
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00004
С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0008
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0408
С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0832
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0096
С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-148-1

на Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,56
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,56
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	4
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	4
КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	0,62
	<u>Матеріали</u>		
С1545-102-10	Стяжка монтажна 2,5х200 мм	100 шт.	4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-399-1

на Провід, що прокладається у коробах

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,02
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	2,19

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-471-1

на Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	14,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,42
КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	5
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	0,65

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-471-2
на Заземлювачі з труб діаметром до 75 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,43
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,43
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,42
КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	5,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00072

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-471-2

на Монтаж опор

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,43
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,43
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,42
КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	5,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00072

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,32
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,32
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	0,9

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,32
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,32
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,32
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-6

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм²

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,27
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00055

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-472-8

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-472-8

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-526-1
на Монтаж вимикача автоматичного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,01
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,13
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	1,16

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-526-1
на Монтаж вимикача автоматичного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,01
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,13
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	1,16
	<u>Матеріали</u>		
С1545-44-1	Дюбель/шуруп 6/3,5х35	100шт	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-596-5

на Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні.

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	464
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Матеріали</u>		
C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0052
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,41
C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	3,06
C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	102

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM8-603-1
на Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,02
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,35
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00032
С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,00029
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР4-2-1
на Розбирання монолітних перекриттів**

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	17,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
5	Будівельне сміття	т	1,82
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,04
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	5,16
КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	5,16
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,48

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР5-9-2
на Улаштування сантехнічних перегородок

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,47
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-41-2
на Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № ОН1-1-1

на Улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладальником Vögele Super 2100, при ширині укладання 3,75 м

Вимірник: 1000 м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш.год	0,08
КБМ212-907-3ОН	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag 202 AD-4, маса 11,4 т	маш.год	3,4
КБМ212-911-1ОН	Коток дорожній самохідний на пневмоколісному ходу BOMAG BW 24 RH, маса 24 т	маш.год	3,25
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,34
КБМ212-2207-2ОН	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу Vögele Super 2100	маш.год	2,93
	<u>Матеріали</u>		
С111-1556	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	0,3
С1421-9835-2	Суміші асфальтобетонні	т	120,75

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № ОН1-1-3

на Улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладачем Vogele Super 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см вилучати

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
С1421-9835-2	<u>Матеріали</u> Суміші асфальтобетонні	т	12

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № ОН1-2-1

на Улаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при ширині укладання 3, 75 м

Вимірник: 1000 м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	28,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш.год	0,08
КБМ212-907-3ОН	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag 202 AD-4, маса 11,4 т	маш.год	3,4
КБМ212-911-1ОН	Коток дорожній самохідний на пневмоколісному ходу BOMAG BW 24 RH, маса 24 т	маш.год	3,25
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,34
КБМ212-2207-2ОН	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу Voge Super 2100	маш.год	3,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-1556	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	0,3
С1421-9835-2	Суміші асфальтобетонні	т	242

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № ОН1-2-3

на Улаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см вилучати

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
С1421-9835-2	<u>Матеріали</u> Суміші асфальтобетонні	т	12,1

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-9-1

на Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	191,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	18,73
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	15,96

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-14-1
на Підшивання дашка OSB

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,13

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-14-1
на Підшивання вагонкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,13
	<u>Матеріали</u>		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0063

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-16-1
на Виготовлення та установаження кроків та мауерлатів

Вимірник: мЗ

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,35
	<u>Матеріали</u>		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0072
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438
С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,38
С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	0,16
С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	0,06
С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт	м3	0,83
С1113-292	Паста антисептична	т	0,00196

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-2

на Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	149,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	5,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	10,7
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	13,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-162-5-1	Дюбель з шурупом	шт	505
С111-1614-21-В1	Піна монтажна	л	2,1
С112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0046

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-3

на Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 3 м2 з металлопластику

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	113,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	4,46
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	8,03
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,82
	<u>Матеріали</u>		
С111-54-2	Відливи зовнішні, шириною 200мм	м	57
С111-202-1	Піна монтажна	шт	1,7
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0031
С123-382-1	Підвіконня внутрішні, ширина 300мм	м	59,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-4

на Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	86,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	3,49
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,58
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,97
	<u>Матеріали</u>		
С111-162-5-1	Дюбель з шурупом	шт	278
С111-1614-21-В1	Піна монтажна	л	21,5
С112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0016

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-25-3
на Установлення пластикових підвіконних дошок

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Матеріали</u>		
C111-1614-2	Піна монтажна	л	13,88
C123-394	Дошки підвіконн пластикові	м	102

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-25-4
на Установлення віконних зливів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-1

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	98,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	9,9
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,04

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,37
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87
	<u>Матеріали</u>		
С111-162-5-1	Дюбель з шурупом	шт	362
С111-1614-21-В1	Піна монтажна	л	15,28

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	7,37
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-3

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,82
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	20,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-162-5-1	Дюбель з шурупом	шт	266
С111-1614-21-В1	Піна монтажна	л	13,33

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-3

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,82
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	20,48

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-5

на Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,34
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,64
	<u>Матеріали</u>		
С111-162-5-1	Дюбель з шурупом	шт	8
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,000194
С111-1614-21-В1	Піна монтажна	л	0,546
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,001

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-1

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	<u>Матеріали</u>		
С111-162-5-1	Дюбель з шурупом	шт	8
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С111-1614-21-В1	Піна монтажна	л	0,59
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,0016

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-39-1

на Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0022
C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035
C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	400

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-39-1
на Установлення шафи сухожарової

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0022
C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035
C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	400

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-39-1
на Установлення столів, шаф та ін.

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0022
C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035
C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	400

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-94-5

на Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	485,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	3,11
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	105,45
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	36,79

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-1-2
на Ущільнення ґрунту щебенем**

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш.год	0,63
КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год	0,13
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,63
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м ³	5,1

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-4-5

на Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-4-6

на Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-4-6

на Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.5мм/

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-9-1
на Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	32,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,2

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-1

на Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,93
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	3,43
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,04

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-15

на Улаштування стяжок з клейової суміші

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	62,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,15
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,23
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	2,14

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,36
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-37-3

на Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	54,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,12
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	1,4
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	2,85

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-3

на Улаштування гомогенне ПВХ покриття

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,08
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,4

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-4

на Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням
полотнища у стиках

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	52,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,08
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-552	Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові, марка А, товщина 2 мм	м2	102
С111-1650	Клей ПВА	кг	0,66
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86
С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,9

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-42-5
на Улаштування плінтусів із плиток керамічних

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,11

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-43-1
на Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-14-2
на Улаштування ринв**

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	43,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,25

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-15-1
на Улаштування оздоблення парпету та підшивки низу вхідної групи №1

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-20-3

на Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,13
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
	<u>Матеріали</u>		
С1545-249-1-Є	Скоби 10х12 (500 шт)	шт	3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-20-3

на Улаштування тепловідбивної ізоляції товщ.4мм (ПІНОФОЛ)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,13
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,55
	<u>Матеріали</u>		
С111-564	Плівка віддзеркалююча	м2	110
С111-1642	Клейова суміш	т	0,05

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-20-3

на Улаштування пароізоляції прокладної з пергаміну в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,13
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,55
	<u>Матеріали</u>		
С111-1759	Пергамін	м2	110

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-21-1
на Грунтування бокової бетонної поверхні фундаменту

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,06
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,3

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-13-1
на Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш.год	0,09

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-16-6

на Грунтування металевих поверхонь ґрунтовою ГФ-021 за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,7
	<u>Матеріали</u>		
С111-220-1	Ґрунт сірий ГФ-021	кг	10,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-16-6

на Грунтування металевих поверхонь ґрунтовою ГФ-021 за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	1,12
	<u>Матеріали</u>		
С111-220-1	Ґрунт сірий ГФ-021	кг	10,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-26-6

на Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,62
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,65
	<u>Матеріали</u>		
С111-388-Ф	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	19

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-26-15

на Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХП-799

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,004
С1113-249	Емаль антикорозійна ХП-799	т	0,029

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-26-21

на Фарбування металевих покривних поверхонь фарбою БТ-177

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,85
КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,85
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02
	<u>Матеріали</u>		
С111-1654	Фарба БТ-177	т	0,009

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-74-13

на Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнетривкого матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	16,76
КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	16,43
	<u>Матеріали</u>		
С1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	79,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-22-1
на Оздоблення стіни НРЛ-панелями з перфорацією

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	453,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	5,88
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	40,2
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	8,82
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,86
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,631
С142-10-2	Вода	м3	0,125

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	<u>Матеріали</u>		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м3	0,14

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	<u>Матеріали</u>		
С111-260	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	101
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1633	Шпарування для швів	кг	45,3
С142-10-2	Вода	м3	0,14
С1113-274-В7	Клей для плитки	кг	520

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-40-1
на Високоякісне штукатурення декоративним розчином (під ефект бетону)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	235,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	1,22

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-56-3

на Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	39,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,03
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,87
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С142-10-2	Вода	м3	0,07

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-56-5

на Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,05
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,2
С142-10-2	Вода	м3	0,11

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-78-1

на Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	417,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	20,42
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,67
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	26,04
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,2
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-78-3

на Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	480,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	23,8
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	22,32
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	19,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	11
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	336

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-78-3

на Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	480,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	23,8
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	22,32
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	19,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	11
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	336

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-171-3

на Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
С1113-246И	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0273

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-172-2
на Фарбування металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	19,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
C111-388-Ф	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	31,3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-172-3

на Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п.
за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,028

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-172-3

на Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п.
за два рази

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	60,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0253
С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,028

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-172-4

на Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази (драбин)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0253

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-172-4

на Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0253
C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,7

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-172-4

на Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм
і т.п. за два рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0253
С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,028

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-3

на Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по штукатурці

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	64,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,84
С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	63
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,051

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-6

на Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	42,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,33
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0055

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-6

на Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	42,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,33
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0055

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-6

на Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	42,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,33
С111-1608	Дрантя	кг	0,31

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-6

на Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	42,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,33
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0055

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-183-1
на Декоративне штукатурення фасадів

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	231,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	115,67
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	2
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м ³	0,048

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-183-2
на Дисперсійне фарбування фасаду

Вимірник: 100м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	168,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	84,25
	<u>Матеріали</u>		
С111-1604	Папір шліфувальний	м ²	1,2
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С142-10-2	Вода	м ³	0,048

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-6-2

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноовиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00013
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,281
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06
С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	0,44
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00006

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-6-2

на Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-6-4

на Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00017
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	100

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-6-5

на Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,41
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00017
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014
С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-6-6

на Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	61,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,15
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,82
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,36
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00005
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00026
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001
С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-7-2

на Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-7-3

на Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-7-5

на Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,03
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-7-7

на Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 70 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	91,02
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,3
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,11
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	16,65
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	5,74
	<u>Матеріали</u>		
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,006
С130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № **КБ16-8-3**

на Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Г5)

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,39
КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	5,9
	<u>Матеріали</u>		
С111-63-А	Ацетилен.	кг	0,19
С111-324-К	Кисень.	м3	0,18
С111-806-1	Дріт зварювальний 3 СВ 08А	кг	1
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	2

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-2

на Прокладання трубопроводів зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	90,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	4,6

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-3

на Прокладання трубопроводів зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	107,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	21,81
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	4,62

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-4

на Прокладання трубопроводів зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	6,72

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-4

на Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,76
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00672
С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-5

на Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 108 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,76
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00672
С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-5
на Прокладання трубопроводів зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	118,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	6,72

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-11-1

на Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	61,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,92
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00011
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-883ТМ	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 25 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	1,76
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-11-1

на Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	61,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,92
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00011
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-885ТМ	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 40 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	1,76
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-11-3

на Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 65 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	119,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,43
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,11
	<u>Матеріали</u>		
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00011
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-1193ТМ	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 76х4 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	7,03
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-11-4

на Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	122,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,13
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0002
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-1195ТМ	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 108х4 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	10,99

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-11-5

на Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 125 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	182,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	7,3
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0003
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-1196ТМ	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 133х6 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	24,73

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-11-5

на Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 150 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	182,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	7,3
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0003
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-1197ТМ	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 159х6 мм	м	100
С142-10-2	Вода	м3	24,73

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-2

на Прокладання трубопроводів з металопластикових труб діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	211,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,25
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	11,48
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	2,8
С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-6

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	200,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,71
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	18

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-7

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	229,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,62
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	23,78
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С1630-140	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	10

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-12

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	89,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,54
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,6
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м ³	0,47
С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-13

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,25
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	11,48
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м ³	0,74
С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-15

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	115,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,69
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	8,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м ³	1,88
С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-15-3

на Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,23
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,89
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00054
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,22
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,003
С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-15-3

на Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,23
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,89
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00054
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,136
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00133
С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-15-4

на Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,39
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,21
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00084
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,308
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00504
С130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-23-1

на Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, діаметром водоміру до 40 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,73
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,25
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,77
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00002
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00016
С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-29-1

на Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	1,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00005
С142-10-2	Вода	м ³	1
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-29-1

на Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	1,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-29-2

на Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,3
	<u>Машины та механізми</u>		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	1,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00005
С142-10-2	Вода	м ³	3,8
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-29-2

на Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	1,5
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-1-6

на Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,57
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0008
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0003
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0036
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0007
С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-1-10
на Установлення піддонів мілких

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,53
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0015
С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0001

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-1-10
на Установлення душових кабін

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,53
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0015
С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0001

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-1-11
на Установлення трапів діаметром 50 мм

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,54
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-1-12
на Установлення трапів діаметром 100 мм

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,28

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-2-1
на Установлення сушарок для рушників

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0005
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00024
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0005

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-3-1

на Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	36,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,98
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0005
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0004
С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00003
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0004
С111-1631	Замазка захисна	кг	4
С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0008
С1545-248	Скоби будівельні	кг	20

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-4-1
на Установлення піссуарів

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,44
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0005
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00004
С111-1631	Замазка захисна	кг	0,8

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-5-1

на Установлення мийок на одне відділення

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0008
С111-311	Каболка	т	0,0014
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00027
С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,0001
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0007
С111-1631	Замазка захисна	кг	2
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,13
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,82
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00013

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-5-1

на Установлення мийок на одне відділення

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0008
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00027
С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,0001
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0007
С111-1631	Замазка захисна	кг	2
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,82

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-5-1

на Установлення водопідігрівників місткістю до 1 м3

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	0,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,05
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00316
С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,003
С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-6-2
на Установлення радіаторів сталених**

Вимірник: 100кВт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	96,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,84
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,61
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,13
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,34
	<u>Матеріали</u>		
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0045
С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,67
С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	44,2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-6-2
на Демонтаж радіаторів сталених

Вимірник: 100кВт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	96,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,84
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,61
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,13
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,34

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-21-2

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,43
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0008

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-21-3

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,08
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	5,25
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0009

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-21-4

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	5,25
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-21-8

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	64,29
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	9,76
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0034

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-22-2
на Установлення манометрів з триходовим краном

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Матеріали</u>		
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-22-4
на Установлення термометрів в оправі прямих та кутових

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Матеріали</u>		
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-22-5
на Установлення кранів повітряних

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Матеріали</u>		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00001

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-22-5
на Установлення кранів повітряних

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Матеріали</u>		
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ19-15-1
на Пневматичне передпускове випробування газопроводів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	54,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ19-15-1
на Випробування газопроводів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	54,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,1

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ19-15-1
на Випробування газопроводів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	54,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,1
	<u>Матеріали</u>		
С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-2

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,02
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8, 0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00045
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015
С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-3

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700-1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8, 0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015
С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-9

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 900 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,83
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8, 0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015
С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 200 до 1000 мм	м2	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8, 0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011
С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,71
КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	0,58
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8, 0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011
С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	100

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-6-7

на Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 10 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	231,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	30,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-6-7

на Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром 400/460 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	231,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	30,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-6-7

на Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	231,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	30,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-6-7

на Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	231,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	30,01
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-6-17

на Прокладання повітроводів/коробів/ із корозійностійкої сталі класу П [щільні]
товщиною 1,0 мм 3430х570х540мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	81,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,24
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	12,33
	<u>Матеріали</u>		
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00023
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	6,89
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,021

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-11-2
на Установлення решіток до 1 м2

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,6
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0003

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-11-3
на Установлення решіток до 1,5 м2

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,12
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0003

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-1

на Установлення решіток, розмір 200х400 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-3

на Установлення решіток, розмір 200x150 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-3

на Установлення решіток, розмір 100x250 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-3

на Установлення решіток, розмір 200x150 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-3

на Установлення решіток, розмір 200х200 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-4

на Установлення решіток, розмір 250х200 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-4

на Установлення решіток, розмір 200х250 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-4

на Установлення решіток, розмір 250х200 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-4

на Установлення решіток, розмір 200х300 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-5

на Установлення решіток, розмір 100x100 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-5

на Установлення решіток, розмір 100x200 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-5

на Установлення решіток, розмір 200x100 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-5

на Установлення решіток, розмір 300x100 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-6

на Установлення решіток, розмір 300x100 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-6

на Установлення решіток, розмір 200х300 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-6

на Установлення решіток, розмір 200х350 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-8

на Установлення решіток, розмір 350x200 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-8

на Установлення решіток, розмір 400x150 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-8

на Установлення решіток, розмір 400x200 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-10

на Установлення решіток, розмір 100х150 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00001
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-12-10

на Установлення решіток, розмір 150х100 мм

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00001
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-14-7
на Установлення дифузorzів периметром 1600 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Матеріали</u>		
C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8, 0-10,0 мм	т	0,00017
C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,33
C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-14-8
на Установлення дифузорів периметром до 2400 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,63
	<u>Матеріали</u>		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8, 0-10,0 мм	т	0,0002
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,746
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0007

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-20-8

на Установлення дашка із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 720 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,56
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-31-2
на Установлення вентиляторів каналних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,26
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	3,52
	<u>Матеріали</u>		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0014
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0031

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-33-1

на Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,09
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,71
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,492
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0028
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-33-2

на Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	13,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,14
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,26
	<u>Матеріали</u>		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,587
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0028
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1
на Установлення витяжної установки

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,15
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	<u>Матеріали</u>		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-1-1

на Прокладання металорукава, діаметр 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	57,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,69
КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	1,39
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,48
КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш.год	1,6
КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш.год	1,6
КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш.год	1,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,00053
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00105
С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,31
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00168
С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-1-1

на Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	57,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,69
КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	1,39
КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,48
КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш.год	1,6
КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш.год	1,6
КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш.год	1,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,00053
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00105
С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,31
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00168
С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-1-2

на Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	71,93
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,07
КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	1,67
КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,57
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,48
КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш.год	2,4
КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш.год	2,4
КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш.год	2,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,00053
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00105
С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,31
С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00168
С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,032
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-2-1

на Прокладання вінілпластових труб діаметр до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,16
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	2,5
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	1,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,8
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,67
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,73
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-3-1

на Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	23,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0062
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02
С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,2

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-3-3

на Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	26,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0062
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02
С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,55

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-12-2
на Прокладання коробів пластикових

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,32
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,32
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	3,78
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,22
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,44
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,34

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-16-1
на Монтаж вводів кабельних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,89
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002
С1512-20	Ввід кабельний	шт	1
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-17-1

на Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	81,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,52
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00315
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-17-4

на Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	156,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3,4
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3
С1545-87	Конструкція опорна	т	0,026

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-17-5
на Монтаж світильників для ламп розжарювання

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	126,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,81
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00204
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3
С1545-87	Конструкція опорна	т	0,015
С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	1,03

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-17-12
на Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"**

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	131,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,74
	<u>Матеріали</u>		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-17-12
на Монтаж вказівників "вхід"**

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	131,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,65
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,65
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,74

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-17-12

на Монтаж аварійних світильників з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	131,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,65
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,65
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,74
	<u>Матеріали</u>		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-1

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях,
кількість ламп 1

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	211,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	9,62
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	41,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00315
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3
С1545-291	Шпилька	комплект	204

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-1

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях,
кількість ламп до 2

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	211,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	9,62
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	41,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00315
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-1

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях,
кількість ламп до 2

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	211,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	9,62
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	41,48
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00315
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3
С1545-291	Шпилька	комплект	204

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-2

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях,
кількість ламп до 4

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	273,21
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	9,62
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	42,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00315
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3
С1545-291	Шпилька	комплект	204

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-6

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	203,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	9,62
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,96
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	42,22
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00315
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-16

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	371,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,92
	<u>Матеріали</u>		
С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,004
С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,002
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,13

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-2

на Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-3

на Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	29,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-4
на Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	49,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-8

на Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	<u>Матеріали</u>		
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-9

на Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	49,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	2,96

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-10

на Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	51,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-11

на Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	55,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-23-1
на Монтаж ввідно-розподільних пристроїв

Вимірник: шафа

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	10,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,61
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0002
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06
С1545-153	Наконечники кабельні	шт	21
С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-24-1
на Установлення щитків навісних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,02
КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,09
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,15
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноовиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,37
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001
С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005
С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001
С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-24-8
на Установлення групових щитків

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,01
КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,07
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноовиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,37
	<u>Матеріали</u>		
С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001
С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005
С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002
С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00014

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-25-1
на Установлення електричних плит

Вимірник: плита

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3
	<u>Матеріали</u>		
С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-28-1
на Установлення датчика

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-31-3
на Установлення коробок

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	36,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш.год	4,2
КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	2,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,00113
С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,0011
С1545-94	Гак У625	100шт	0,334

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-8-5

на Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 150 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	487,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	81,7
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	170

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-9-3

на Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб до 100 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	499,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	40
КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	52,2
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	40

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-11-5

на Укладання поліетиленових труб діаметром 160 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	395,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,51
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,71
КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	54,88
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	54,88
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	36

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-12-3

на Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	402,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	39,36
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	52,2
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	39,36

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-25-3

на Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 80 мм (м. врізки)

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	94,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	16,08
	<u>Матеріали</u>		
С1-ПР43-85	Праймер «ОЗОМ-ГРУНТ»	кг	170
С1-ПР43-87	Стрічка "Бізом-стрічка"	кг	2652

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-25-4

на Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 125 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	99,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	16,91
	<u>Матеріали</u>		
С1-ПР43-85	Праймер «ОЗОМ-ГРУНТ»	кг	204
С1-ПР43-87	Стрічка "Бізом-стрічка"	кг	3963

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-33-5

на Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	353,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	103,16
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	90

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-34-1

на Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	24,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	10
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	10

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-34-2

на Установлення поліетиленових фасонних частин: заглушка діаметром до 160 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	13
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	13

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-34-2

на Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром до 160 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	13
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	13

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-34-11

на Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	19,5
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	19,5

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-36-2

на Установлення сталевих кранів або клапанів зворотних діаметром до 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Матеріали</u>		
C111-92-16	Болт М16 х 80	кг	0,644
C111-92-17	Гайка М 16	кг	0,152
C111-92-18	Шайба М 16	кг	0,176
C111-850-1	Прокладка біконітова	шт	1

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-40-2

на Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,74
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	0,22
С1533-84-1	Фланець 80 Ру 16	шт	1

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-40-2

на Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,74
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,43
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	0,22

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-40-3

на Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,58
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00029

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-40-4
на Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,64
	<u>Матеріали</u>		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00035

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-41-2

на Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах

Вимірник: 10м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	222,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	10,77
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	24
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	4,76
	<u>Матеріали</u>		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0008
С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,32
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,2
С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,9
С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,72
С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,01

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-47-1
на Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	84,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	33,83

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-48-1
на Забивання кінців футляра діаметром 150 мм

Вимірник: 1 футляр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ22-48-1
на Забивання кінців футляра діаметром до 150 мм

Вимірник: 1 футляр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ23-1-1
на Улаштування піщаної основи під трубопроводи

Вимірник: 10м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	<u>Матеріали</u>		
С1421-10634-1	Пісок	м3	11

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ23-2-2

на Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	688,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Матеріали</u>		
С1632-102	Силікон	л	1,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ23-13-3

на Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах

Вимірник: 10м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	201,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,38
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	27,1
	<u>Матеріали</u>		
С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,016
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,6
С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12	м3	4,1
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,77
С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,12

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ23-23-1
на Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	26,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,14
	<u>Матеріали</u>		
С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2
С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ24-10-1

на Безканальне прокладання теплогідроізолязованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см²], температурі 150 град.С

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1226,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	34,1
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	20,48
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	143,81
КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш.год	21
КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м ³ /год, напір 50 м	маш.год	42
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	8,77
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0006
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	1,07
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,02
С114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,03698
С142-10-2	Вода	м ³	8,76
С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00084
С1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	5
С1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	6
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	0,5
С1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	5
С1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ24-10-5

на Безканальне прокладання теплогідроізолязованих трубопроводів діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см²], температурі 150 град.С

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1629,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	34,1
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	24,71
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	272,16
КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш.год	21
КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м ³ /год, напір 50 м	маш.год	50,4
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	11,49
	<u>Матеріали</u>		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,004
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	1,88
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,046
С114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,12467
С142-10-2	Вода	м ³	51
С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0022
С1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	5
С1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	6
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	0,89
С1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	5
С1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ24-114-1
на Улаштування контрольної трубки

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	1,46
	<u>Матеріали</u>		
С111-1515-Е	Електрод АНО-21 3мм	кг	0,15

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-3-1

на ізоляція трубопроводів діаметром 48 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-3-1

на ізоляція трубопроводів діаметром 60 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-3-1

на ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-3-1

на ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-3-1

на ізоляція трубопроводів діаметром 102 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-3-1

на ізоляція трубопроводів діаметром 114 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм

Вимірник: 10м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,35

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-21-6

на Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм
рулонними матеріалами

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,26
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,03
	<u>Матеріали</u>		
С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V	т	0,0006
С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0024
С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00007

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-23-1

на Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
	<u>Матеріали</u>		
С1545-43-5-90	Гвинти самонарізні	тн	0,00002

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-23-1

на Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 30 мм

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
	<u>Матеріали</u>		
С1545-43-5-90	Гвинти самонарізні	тн	0,00002

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-23-1

на Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 40 мм

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
	<u>Матеріали</u>		
С1545-43-5-90	Гвинти самонарізні	тн	0,00002

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-23-5

на ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	17,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-23-7

на ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-24-3

на Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними

Вимірник: 10 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,12
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,25
	<u>Матеріали</u>		
С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00109
С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,14

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-33-1

на Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,93
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Будівельні машини. враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	1,2
	<u>Матеріали</u>		
С114-97-5	Мінвата 50 мм	м3	1,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-35-1
на Теплоізоляція виробами з пінопласту стін насухо

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,69
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,56

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-1

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (50мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,27
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,08
КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	3,24
КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	110

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-1

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (30см)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,27
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,08
КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	3,24
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	110

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-1

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з ЦПС (50мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,27
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,08
КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	3,24
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	110

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-1

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,27
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,08
КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	3,24
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	110

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-1

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,27
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,08
КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	3,24
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,7
	<u>Матеріали</u>		
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	110

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	126

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (150мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	126

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-10мм (100мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10мм	м3	126

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-40 (150мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	126

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-20мм (100мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	126

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-40мм (50мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	126

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-40мм (150мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	126

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-12-3

на Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-70мм (200мм)

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	1,34
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,74
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,39
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	5,79
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-70мм	м3	126

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-17-1

на Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см
(грандвідсів і пісок (3:1))

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,42
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,72
КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,14
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	1
С1421-9656-1-1	Суміш грандвідсіву і піску (3:1)	м3	15,24

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-17-1

на Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,42
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,72
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,14
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	1
С1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	15,24

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-17-1

на Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см
(грандвідсів товщ. 5см)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,42
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,72
КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,14
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	1
С1421-9656-1-1	Суміш гранвідсіву і піску (3:1)	м3	15,24

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-17-2

на Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,12
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,08
С1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	1,27

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-17-2

на Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1см вилучати з норми 27-17-1

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,12
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,01
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	0,08
С1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	1,27

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-45-1

на Влаштування легкоатлетичної розмітки бігової доріжки 346м/п, міні футболу-220 м/п, мультиспорту - 619 м/п, сектор для стрибків в довжину - 89 м/п

Вимірник: км лінії

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,99
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1683-1	Скотч	м	28

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-65-5

на Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	670,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,85
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,87
КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	34,58
КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	2,81
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	4,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	69,16
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	55
С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	63,65

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-65-5

на Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м

Вимірник: 1000 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	670,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,85
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,87
КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	34,58
КБМ212-1560	Віброуцільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	2,81
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	4,44
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	69,16
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	55
С1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	63,65

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-66-5

на Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,41
	<u>Матеріали</u>		
С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,5
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,025

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-66-5

на Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,41

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-66-5
на Установлення поребрика

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,41
	<u>Матеріали</u>		
С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,5
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,025

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ33-259-1

на Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т

Вимірник: опора

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	0,25
	<u>Матеріали</u>		
С1421-9460-Щ	Щебінь	м3	0,1

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-56-7
на Улаштування каркасів стель металевих

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	177
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,59
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,5
	<u>Матеріали</u>		
С121-7871	Каркас металевий для Армстронга (профільна система Knauf Ceiling Solutions Donn)	м2	100

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-60-14

на Влаштування шумопоглинаючих панелей з полікарбонатних прозорих зелених плит товщ.8мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	113
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машина та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,14
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	60
	<u>Матеріали</u>		
С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,006

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-60-15
на Облицювання каркасів стель плитами типу "Армстронг"

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	104
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,84
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	54
	<u>Матеріали</u>		
С1-935-11	Плити типу "Армстронг" Knauf Ceiling Solutions Antaris Board	м2	103
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,04
С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0054

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-99-1
на Улаштування уведення кабелів у ТП

Вимірник: 1 увед.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8
	<u>Матеріали</u>		
C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00016
C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,76
C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	6,12
C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,288
C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	0,071
C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,142
C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,016
C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,001

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ46-4-3
на Підсилення дверних прорізів**

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	307,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,3
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,15
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	9,24
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	6,8
	<u>Матеріали</u>		
С112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, І сорт	м3	0,17

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ46-9-3
на Підсилення дверних отворів**

Вимірник: 1т підс.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	498,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,6
КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	0,49
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	231
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	22,6
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш.год	1,15
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	19,47
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	124,41
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	4,12
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,5
С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0015
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,13
С111-1892	Шліфкруги	шт	10
С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,06
С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,46
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,7

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ46-26-1

на Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	74,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	36,3
	<u>Матеріали</u>		
С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	2,52

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ46-33-1

на Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м²

Вимірник: м³

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	91,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,51
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,63
	<u>Матеріали</u>		
С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,023
С112-78	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м ³	0,09
С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	1,04

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ47-25-6

на Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	<u>Матеріали</u>		
С142-10-2	Вода	м3	10

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ47-28-1
на Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	73,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,2

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ47-29-1
на Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	211,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8
	<u>Матеріали</u>		
С1429-72	Саджанці квітів	шт	1,68

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-309-1
на Монтаж боксу

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-309-2
на Монтаж реле РЭК

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-309-3
на Установлення кнопки

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-309-4
на Монтаж колодки клемної

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-309-4
на Монтаж коробки

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-345-2
на Монтаж комплексу "Веллез"

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	89,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,49

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-349-4
на Монтаж коробки розподільної

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-386-7
на Монтаж гучномовця

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-398-1
на Монтаж селектора входів

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-667-1
на Монтаж приладу приймально -контрольного ПУ-П "Омега"**

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	36,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-667-5
на Монтаж блоку узгодження

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-667-5
на Монтаж блоку БСА

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-667-11
на Монтаж БРВУ

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-667-13
на Монтаж пристрію МЦА

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

**Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-668-1
на Монтаж оповіщувача**

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	1,01
	<u>Матеріали</u>		
C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00005
C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001
C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,01
C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,05
C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,02

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-668-2
на Монтаж сповіщувача теплового адресного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-668-2
на Монтаж сповіщувача димового адресного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-668-2
на Монтаж сповіщувача ручного адресного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-668-6
на Конструкції для установлення сповіщувача

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,17

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-682-1
на Монтаж пульта мікрофонного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM10-682-2
на Пульт або табло управління

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Матеріали</u>		
C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0001
C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00002
C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00007
C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001
C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005
C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00015
C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05
C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001
C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002
C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1
C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,05

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-683-14
на Монтаж оповіщувача "Джміль"

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,4

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM11-106-1

на Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм², кількість жил, що підключаються, до 14

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-201-1
на Монтаж блока живлення

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,04
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,14

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM11-350-4

на Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [лічильник], діаметр трубопроводу до 80 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM12-698-1

на Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см²]

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4
	<u>Матеріали</u>		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,001
С1545-8	Бобишки	шт	10

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM18-1-21

на Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т (ШГРП)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,48
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,96

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ18-1-22

на Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т (ВОГ)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	26,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № KM28-911-2
на Монтаж шафи холодильника

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	19,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,19
КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,21
	<u>Матеріали</u>		
С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,7

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ37-41-3

на Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм

Вимірник: стик

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,29
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш.год	1,34
КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш.год	1,88
	<u>Матеріали</u>		
С1545-213	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	3
С1546-68	Проявник	л	0,03
С1546-92	Фіксаж	л	0,03

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ37-66-1

на Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на розрив, товщина стінки до 6 мм

Вимірник: зразок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ37-67-1

на Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на вигин, товщина стінки до 6 мм

Вимірник: зразок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ37-68-1

на Виготовлення зразків для випробовування зварних пе-з'єднань на сплющування,
діаметр до 125 мм

Вимірник: зразок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № **КМ38-2-3**

на Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	<u>Машини та механізми</u>		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,56
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	5
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	2,88
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,15
	<u>Матеріали</u>		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,44
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00352
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,7315
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-8-3

на Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	35,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкта будівництва: "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-52-1
на Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Показник
1	2	3	4
	<u>Заробітна плата робітників</u>		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	30,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	<u>Матеріали</u>		
C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову**"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	103337,19	11665,94	1599506	8858126	2334875	768580	135870	4838831
02-02	4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"	1722,15	206,65	28346	136635	36296	12881	2187	79710
02-03	4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень	18021,11	2087,61	286341	1571500	408721	134136	24626	853824
04-02	1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	2996,74	323,4	44355	247872	64290	20948	3873	133466
04-03	2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	80,6	8,39	1151	7304	1860	613	113	3737
04-04	3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення	29,08	3,49	479	2596	676	203	40	1398
06-02	1-й пусковий комплекс Теплові мережі	303,68	28,54	3916	25948	6571	2122	396	13005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-03	1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання	478,64	44,97	6175	42493	10703	3346	645	20869
06-04	1-й пусковий комплекс Котельня	2275,81	213,95	29343	227102	56413	15911	3400	105067
06-05	1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення	6574,91	618,05	84772	546098	138793	45967	8362	277894
07-01	1-й пусковий комплекс Благоустрій території	21513,06	2552,53	350100	1756693	463511	178756	27925	1020292
07-02	2-й пусковий комплекс Благоустрій території	10870,53	1286,56	176456	931124	243687	85279	14683	520105
07-03	3-й пусковий комплекс Благоустрій території	18601,71	2089,86	286643	1511581	395635	147724	23835	853837
07-04	4-й пусковий комплекс Благоустрій території	3491,85	386,39	53000	284231	74185	27213	4470	158868
Разом:		190297,06	21516,33	2950583	16149303	4236216	1443679	250425	8880903

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг

CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	190		
КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	66,9		
КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	291,24		
КР5-9-2	Улаштування сантехнічних перегородок	м2	165,29		
КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,9		
КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0075		
КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,6		
КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,006		
КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,9		
КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0075		
КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1		
КР9-20-4	Установлення поручнів	м	123,8		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	102,87		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	102,87		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	235,62		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	235,62		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	216,17		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	216,17		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	759,69		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46,62		

1	2	3	4	5	6
КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	376,9		
КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	312,9		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	365,01		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	365,01		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	756,21		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	756,21		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	290		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	290		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	169,7		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	553,21		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	553,21		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	1227,5		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	1227,5		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	195,1		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	210,78		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	210,78		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	168,24		
КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	109,9		
КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	1682,1		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	1052,3		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	1052,3		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	м2	2205,2		
КБ11-39-3	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	м2	2205,2		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	219,2		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	135,28		
КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	134,9		
КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	1686,3		

1	2	3	4	5	6
КБ15-56-5	Безпiщане накриття поверхонь стель розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесеннi за 3 рази	м2	957,8		
КБ15-56-6	Безпiщане накриття поверхонь стель розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	957,8		
КБ15-179-6	Полiпшене фарбування стель акриловими фарбами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	м2	957,8		
КБ34-56-7	Улаштування каркасiв стель металевих	м2	358,2		
КБ34-60-15	Облицювання каркасiв стель плитами типу "Армстронг"	м2	358,2		
КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	м2	2506,12		
КБ15-56-4	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	2506,12		
КБ15-179-5	Полiпшене фарбування стiн та косякiв акриловими фарбами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	м2	2020,12		
КБ15-179-5	Полiпшене фарбування стiн та косякiв акриловими фарбами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування/у примiщеннях висотою вiд 4 до 8 м/	м2	486		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стiн керамiчними плитками на розчинi iз сухоi клеючої сумiшi, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	701,3		
КБ8-37-1	Установлення i розбирання внутрiшнiх iнвентарних трубчастих рiштувань при висотi примiщень до 6 м	м2 п	486		
КБ15-56-5	Безпiщане накриття поверхонь стель розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесеннi за 3 рази	м2	522,9		
КБ15-56-6	Безпiщане накриття поверхонь стель розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	522,9		
КБ15-179-6	Полiпшене фарбування стель акриловими фарбами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	м2	522,9		
КБ34-56-7	Улаштування каркасiв стель металевих	м2	3276		
КБ34-60-15	Облицювання каркасiв стель плитами типу "Армстронг"	м2	3276		
КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	м2	5025,3215		
КБ15-56-4	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати	м2	6503,6		

1	2	3	4	5	6
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6082,8		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	944,1		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	м2	907,3		
КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 гп	907,3		
КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	137,4		
КБ15-56-6	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	137,4		
КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	137,4		
КБ34-56-7	Улаштування каркасів стель металевих	м2	3413,7		
КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель плитами типу "Армстронг"	м2	3413,7		
КБ15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6443,1		
КБ15-56-4	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	6443,1		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6026,7		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	м2	416,4		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	403,3		
КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 гп	416,4		
КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін	м2	109		
КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по штукатурці	м2	109		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	611,08		

1	2	3	4	5	6
КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	636,68		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику	м2	246,79		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику	м2	160,63		
КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику	м2	288,53		
КБ9-55-4	Монтаж вогнезахисних дверей	т	0,3154		
КР8-43-2	Підшивання карнизів профлистом	м	442		
КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	м	269,3		
КБ9-24-1	Монтаж металевих конструкцій дашків	т	2,3948		
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	115,25		
КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177	м2	115,25		
КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	м3	7,18		
КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв, мауерлатів	м3	7,18		
КР8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з черепиці	м2	115,25		
КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	115,25		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	115,25		
КБ12-12-1	Улаштування покриття дашків із металочерепиці	м2	115,25		
КР8-43-2	Підшивання низу дашків профлистом	м	230		
КБ6-18-9	Улаштування перемичок	м3	0,6		
КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	5,4		
КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	14,21		
КБ12-14-2	Улаштування ринв	м	15		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	4		
КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	м2	36,12		
РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	36,12		
РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	31,42		
РС1-3-1	Встановлення однорівневих ліжок внутрішнього водостоку	л-ка	1		
КБ12-15-1	Улаштування оздоблення парапету та підшивки низу вхідної групи №1	м2	59,89		
КБ10-14-1	Підшивання дашка OSB	м2	38,12		
КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	м2	70,48		

1	2	3	4	5	6
КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	м2	1557,9		
КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	56,8		
КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1142,9		
КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	м2	471,9		
КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	1245,9		
КБ15-22-1	Оздоблення стіни НРЛ-панелями з перфорацією	м2	407,8		
КБ12-21-1	Грунтування бокової бетонної поверхні фундаменту	м2	660		
КБ11-11-15	Улаштування стяжок з клейової суміші	м2	660		
КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін насухо	м3	33		
КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином (під ефект бетону)	м2	660		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	4		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	4		
КБ17-1-10	Установлення піддонів мілких	компл.	4		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	24		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	62		
КБ17-4-1	Установлення пісуарів	компл.	2		
КБ17-1-10	Установлення піддонів мілких	компл.	4		
КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	11		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	18		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	40		
КБ17-4-1	Установлення пісуарів	компл.	6		
КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	13		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	6		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	7		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	10		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1		
КБ17-1-10	Установлення душових кабін	компл.	4		
КБ17-4-1	Установлення пісуарів	компл.	2		
КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	17		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	10		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	8		
КБ17-1-10	Установлення душових кабін	компл.	4		

1	2	3	4	5	6
КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	3		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	11		
КБ17-1-10	Установлення душових кабін	компл.	4		
КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	3		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	8		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	22		
КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	3		
КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	9		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	6		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2		
КБ17-1-10	Установлення душових кабін	компл.	2		
КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	5		
КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	175		
КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	335		
КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників	шт	4		
КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників місткістю до 1 м3	шт	2		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	шт	222		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	234		
КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	140		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	шт	218		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	80		
КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	270		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	шт	190		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	120		
КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	98		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	шт	76		

1	2	3	4	5	6
КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	120		
КМ38-2-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	1		
КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	2		
КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1		
КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2		
КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	1		
КБ18-21-8	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	1		
КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	2		
КБ16-15-4	Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	4		
КБ16-15-3	Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 100 мм	шт	2		
КБ16-15-3	Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	шт	8		
КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	7		
КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4		
КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2		
КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1		
КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 25 мм	м	20		
КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм	м	6		

1	2	3	4	5	6
КБ16-11-3	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 65 мм	м	12		
КБ16-11-4	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм	м	6		
КБ16-11-5	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 125 мм	м	8		
КБ16-11-5	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 150 мм	м	5		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	26		
КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	18		
КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	13		
КБ26-23-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	5		
КБ26-23-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	8		
КБ26-23-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	6		
КБ26-23-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	12		

1	2	3	4	5	6
КБ26-23-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	6		
КБ26-23-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	10		
КБ15-172-3	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	м2	14,49		
КБ15-172-4	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	м2	4,46		
КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	4		
КБ20-14-7	Установлення дифузорів периметром 1600 мм	шт	18		
КБ20-11-3	Установлення решіток до 1,5 м2	ґрати	1		
КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 400x200 мм	ґрати	6		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	ґрати	11		
КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 300x100 мм	ґрати	2		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250x200 мм	ґрати	4		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	ґрати	3		
КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150x100 мм	ґрати	2		
КБ20-11-3	Установлення решіток до 1,5 м2	ґрати	1		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	ґрати	1		
КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200x300 мм	ґрати	6		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	ґрати	9		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	ґрати	2		
КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150x100 мм	ґрати	8		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	ґрати	1		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250x200 мм	ґрати	8		
КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 400x200 мм	ґрати	12		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	ґрати	1		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	ґрати	9		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	ґрати	2		
КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150x100 мм	ґрати	8		

1	2	3	4	5	6
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250x200 мм	грати	8		
КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 400x200 мм	грати	12		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1		
КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 350x200 мм	грати	10		
КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 400x150 мм	грати	16		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1		
КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 350x200 мм	грати	10		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x250 мм	грати	12		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	12		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250x200 мм	грати	12		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x150 мм	грати	1		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	12		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	15		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x250 мм	грати	10		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	12		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x150 мм	грати	2		
КБ20-11-3	Установлення решіток до 1,5 м2	грати	1		
КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнетривкого матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	148,8		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x250 мм	грати	10		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 100x100 мм	грати	5		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	12		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	10		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	14		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x250 мм	грати	2		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	5		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x150 мм	грати	5		
КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200x300 мм	грати	1		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	11		

1	2	3	4	5	6
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x250 мм	грати	2		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	5		
КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 100x150 мм	грати	2		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x150 мм	грати	5		
КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200x300 мм	грати	1		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	14		
КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200x350 мм	грати	2		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	2		
КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1		
КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними	м2	102		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	12		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	2		
КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1		
КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	м2	34,9		
КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700-1000 мм	м2	11		
КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,8		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	7		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 300x100 мм	грати	4		
КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнетривкого матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	48,7		
КБ20-31-2	Установлення вентиляторів каналних	шт	1		
КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150x100 мм	грати	1		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	2		
КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,55		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	2		
КБ20-55-1	Установлення витяжної установки	шт	1		
КМ28-932-1	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування	шт	2		
КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 900 мм	м2	6,3		

1	2	3	4	5	6
КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 1600 мм	м2	26,88		
КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнетривкого матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	33,2		
КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1		
КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	м2	14,15		
КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,05		
КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 300x100 мм	грати	4		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200x100 мм	грати	1		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x150 мм	грати	2		
КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	1		
КБ20-14-8	Установлення дифузорів периметром до 2400 мм	шт	12		
КМ28-932-1	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування	шт	1		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	21		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x150 мм	грати	8		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 100x100 мм	грати	14		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x250 мм	грати	37		
КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 100x200 мм	грати	5		
КБ20-12-1	Установлення решіток, розмір 200x400 мм	грати	3		
КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 100x250 мм	грати	6		
КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x300 мм	грати	4		
КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 100x150 мм	грати	6		
КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	17,5		
КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	4		
КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	4		
КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2		
КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	10		

1	2	3	4	5	6
КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 108 мм	м	29		
КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	м	4		
КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 70 мм	м	150		
КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	48		
КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	102		
КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	116		
КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	1		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	591		
КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	369		
КБ15-172-3	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	м2	37,54		
КБ15-172-4	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	м2	28,53		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 114 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	72		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 60 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	70		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 48 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	80		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	27		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 114 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	29		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 102 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	22		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	105		

1	2	3	4	5	6
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	155		
КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	138		
КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів з металопластикових труб діаметром 25 мм	м	105		
КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, діаметром водоміру до 40 мм	шт	10		
КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	4		
КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	3		
КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	2		
КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2		
КМ10-309-3	Установлення кнопки	шт	1		
КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	шт	256		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	шт	58		
КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	82		
КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	69		
КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	36		
КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	51		
КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання	шт	31		
КБ21-28-1	Установлення датчика	шт	12		
КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	224		
КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	18		
КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	33		

1	2	3	4	5	6
КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	97		
КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	54		
КБ21-31-3	Установлення коробок	шт	4		
КБ21-24-1	Установлення щитків навісних	шт	2		
КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	шт	157		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	шт	22		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	10		
КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	30		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	47		
КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	41		
КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	шт	13		
КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	45		
КБ21-17-4	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	шт	3		
КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	80		
КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10		
КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	78		
КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	36		
КБ21-28-1	Установлення датчика	шт	8		
КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	4		
КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	3		
КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	6		
КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	20		

1	2	3	4	5	6
КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2		
КМ10-309-3	Установлення кнопки	шт	1		
КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	шт	77		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	шт	18		
КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	7		
КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	226		
КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	66		
КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання	шт	33		
КБ21-28-1	Установлення датчика	шт	13		
КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	199		
КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	20		
КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	92		
КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	86		
КБ21-1-1	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	44		
КБ21-1-2	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	68		
КМ8-54-3	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 20 кВ	шт	1		
КМ10-385-1	Монтаж трубостійки	шт	1		
КМ8-591-11	Монтаж коробок, розеток	шт	56		
КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	500		
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	440		
КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	30		
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	470		
КМ10-761-1	Апаратура гучномовного зв'язку типу ГСШ-1М	комплект	1		

1	2	3	4	5	6
КМ10-98-2	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 25 номерів	номер	1		
КМ8-591-11	Монтаж коробок, розеток	шт	24		
КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	450		
КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	430		
КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	430		
КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1		
КМ10-682-2	Пульт або табло управління	шт	10		
КМ11-350-4	Монтаж контрольних приладів датчиків	шт	24		
КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	20		
КМ11-350-2	Монтаж регуляторів	шт	26		
КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб діаметр до 25 мм	м	800		
КБ21-14-1	Прокладання лотків	м	200		
КБ21-15-1	Прокладання кабелів у лотках	м	200		
КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного	м	800		
КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного	м	190		
КБ21-16-1	Монтаж введів кабельних	шт	10		
КМ10-682-2	Пульт або табло управління	шт	1		
КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8		
КМ10-668-1	Монтаж оповіщувача	шт	6		
КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	2		
КМ3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-14		
КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-42		
КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально - контрольного ПУ-П "Омега"	шт	1		
КМ10-667-13	Монтаж пристрою МЦА	шт	6		
КМ10-667-11	Монтаж БРВУ	шт	1		
КМ10-667-5	Монтаж блоку БСА	шт	7		
КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	2		
КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача димового адресного	шт	219		
КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача теплового адресного	шт	50		

1	2	3	4	5	6
КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача ручного адресного	шт	35		
КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	160		
КМ10-309-4	Монтаж коробки	шт	6		
КМ8-526-1	Монтаж вимикача автоматичного	шт	1		
КМ10-309-4	Монтаж колодки клемної	шт	2		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	1980		
КМ10-345-2	Монтаж комплексу "Веллез"	шт	1		
КМ10-667-11	Монтаж БРВУ	шт	1		
КМ10-667-5	Монтаж блоку узгодження	шт	1		
КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	4		
КМ8-125-1-2Н	Монтаж акумулятора	шт	4		
КМ10-682-1	Монтаж пульта мікрофонного	шт	1		
КМ10-398-1	Монтаж селектора входів	шт	1		
КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	262		
КМ10-683-14	Монтаж оповіщувача "Джміль"	шт	1		
КБ21-17-12	Монтаж вказівників "вхід"	шт	41		
КМ8-526-1	Монтаж вимикача автоматичного	шт	1		
КМ10-309-1	Монтаж боксу	шт	4		
КМ10-309-2	Монтаж реле РЭК	шт	4		
КМ10-349-4	Монтаж коробки розподільної	шт	12		
КМ10-309-4	Монтаж колодки клемної	шт	1		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	2400		
КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	4520		
КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах	м	40		
ПЖ5-38	Налагодження систем протипожежного захисту. Прилад "Омега", за перший шлейф	шт	1		
ПЖ5-39	Налагодження систем протипожежного захисту . Прилад "Омега" за кожний наступний шлейф	шт	5		
ПЖ5-38	Налагодження систем протипожежного захисту. Прилад "Веллез", за перший шлейф	шт	1		
ПЖ5-39	Налагодження систем протипожежного захисту . Прилад "Веллез" за кожний наступний шлейф	шт	11		
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3		
КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	300		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	150		
КМ8-471-2	Заземлювачі з труб діаметром до 75 мм	шт	3		
КМ8-471-2	Монтаж опор	шт	6		
КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	37,5		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	37,5		
КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	7		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм ²	м	28		

1	2	3	4	5	6
КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	435		
КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	Вимір.	4		
КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	14		
КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	5		
КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	50		
КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	Вимір.	12		
КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	2		
КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ [в електроустановках, знаходящихся под напряжением [с оформлением наряда допуска]]	Фаз-ня	1		
КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	10		
КП1-10-2	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА	шт	2		
КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	Випроб.	2		
КП1-68-1	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ [в електроустановках, знаходящихся под напряжением [с оформлением наряда допуска]]	Випроб.	5		
КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	Випроб.	4		
КП2-8-2	Прилад електронний реєструючий	шт	6		
КП1-63-2	Вимірювання ємності конденсатора, напруга до 1 кВ трифазного	Конден-р	4		
КП1-34-1	Інші пристрої автоматичного регулювання. Автоматичний регулятор реактивної потужності конденсаторних батарей	Пристр.	1		
КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1		
КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1		
КП2-13-9	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму - 1	шт	1		
КП2-11-19	Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів	шт	2		

1	2	3	4	5	6
КП10ТР-32-1-1-3	РЗА трьохобмоткового трансформатора потужністю 25-80 МВА з напругою обмоток 110-220/35/6-10 кВ з двома вимикачами з боку нижчої напруги без живлення з боку середньої напруги для підстанцій зі збірними шинами [з одним комплектом реле ДЗТ-11 ЭПЗ-1003-80 при напрузі з боку ВН 110 кВ]. Перевірка [налагодження] при новому вмиканні [Н]. Перевірка максимального струмового захисту секції шин 6-10 кВ	схема	2		
КП9ТР-16-5-42	Окремі роботи. Перевірка схем регулювання, керування, комутації, блокування, резервування живлення, розводки, збирання і реалізації сигналів, контролю ізоляції, пуску осцилографа, сигналізації. Перевірка мнемосхеми щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1		
ПЕ10-11-6-3	Метрологическая экспертиза технического отчета о результатах экспериментальных, наладочных и других работ	шт	2		
ПЕ10-15-3-16-2	Оказание технической помощи предприятиям в разработке и оформлении эксплуатационных материалов и инструкций	шт	2		
ЕЗТР-8-10-3	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії з відстанями понад 10 м, встановлення показчиків.	прив'яз.	2		
ЕЗТР-8-23-4	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Нанесення траси нової кабельної лінії на існуючий планшет	планшет	3		
ЕЗТР-8-10-3	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії з відстанями понад 10 м, встановлення показчиків.	прив'яз.	2		
ЕЗТР-8-23-4	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Нанесення траси нової кабельної лінії на існуючий планшет	планшет	3		
ПЕ7-1890А	Установка одноблочной мнемосхемы, изготовление мнемознаков, покраска, закрепление на изделии[1 панель]	штук	4		
КМ36-41-1	Монтаж вестаків	шт	28		
КМ1-1-1	Монтаж верстатів токарного по металу	шт	4		
КМ2-27-1	Монтаж верстата токарного по дереву	шт	2		
КМ36-41-1	Монтаж електроточила	шт	1		
КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	2		
КМ33-490-1	Монтаж машини швейної універсальної спеціальної	шт	15		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	шт	347		
КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	1		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та ін.	шт	1797		

1	2	3	4	5	6
КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	1		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	26		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	шт	189		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	шт	100		
КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	2		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	шт	432		
КМ34-33-5	Монтаж стільця для стоматолога	шт	1		
КМ34-33-4	Монтаж стола для стоматолога	шт	1		
КМ34-33-8	Монтаж установки стоматологічної універсальної "Хирадент", маса до 0,15 т	комплект	1		
КМ34-33-1	Монтаж комплексу устаткування робочого місця стоматолога	комплект	3		
КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	1		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	шт	33		
КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	2		
КБ10-39-1	Установлення шафи сухожарової	шт	1		
КМ28-928-1	Монтаж електромармита	шт	2		
КМ28-928-2	Монтаж нейтрального і кутового елемента	шт	2		
КМ28-928-3	Монтаж прилавка-каси	шт	1		
КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	2		
КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1		
КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1		
КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1		
КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1		
КМ28-60-1	Монтаж машини хліборізної, продуктивність 1000 кг/год	шт	1		
КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1		
КМ28-605-4	Монтаж картоплечистки, продуктивність 800 кг/год	шт	1		
КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	шт	89		
КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	компл.	3		
КР15-33-5	Установлення гарнітури	шт	291		
КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	183		
КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	183		
КР8-1-4	Розбирання кроків зі стояками та підкосами з дощок	м2	183		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	20		
КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	13		
КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	м3	25		
КР4-4-1	Розбирання металевих балок перекриттів	балка	5		
КР9-6-1	Розбирання дерев'яних поручнів	м	14		
КР9-1-1	Розбирання дерев'яних сходів з площадками та маршами	м2	21		
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	12,5		
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	12,5		

1	2	3	4	5	6
КБ46-4-3	Підсилення дверних прорізів	т	0,2358		
КБ46-8-2	Обетонування швелерів	м3	0,19		
КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	м3	8,475		
КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв, мауерлатів	м3	8,475		
КР8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з черепиці	м2	183		
КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	183		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	183		
КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	183		
КБ10-14-1	Підшивання вагонкою	м2	27		
КБ12-14-2	Улаштування ринв	м	20		
КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	195,332		
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	25		
КБ46-9-3	Підсилення дверних отворів	т підс.	0,23573		
КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	5,2		
КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0105		
КБ9-25-1	Монтаж балки металевої БМ-1	т	0,20305		
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,122		
КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177	м2	8,122		
КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластику	м2	8,4097		
КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 3 м2 з металлопластику	м2	53,5518		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику	м2	3,1861		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	34,37		
КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	34,37		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2	м2	2,1311		
КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2	м2	7,2782		
КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2	м2	22,6085		
КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	9		
КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	23		

1	2	3	4	5	6
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-1	блок	8		
КБ10-96-2	Установлення протипожежних дверей	м2	2,1311		
КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	1		
КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	2,1311		
КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	360,6		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	36,06		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	360,6		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	м2	360,6		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	м2	360,6		
КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	м2	360,6		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	м2	360,6		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	м2	360,6		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	360,6		
КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	м2	360,6		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	360,6		
КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	385,842		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	87,05		
КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.40мм/	м2	87,05		
КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	м2	87,05		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з пергаменту в один шар	м2	87,05		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	87,05		
КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.40мм/	м2	87,05		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	87,05		
КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	93,1435		
КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	88,9		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	8,89		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	88,9		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	м2	88,9		

1	2	3	4	5	6
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	м2	88,9		
КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	м2	88,9		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	м2	88,9		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	м2	88,9		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	88,9		
КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.40мм/	м2	88,9		
КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 20 мм	м2	88,9		
КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	95,123		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	34,4		
КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	м2	34,4		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з пергаменту в один шар	м2	34,4		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	34,4		
КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	м2	34,4		
КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 20 мм	м2	34,4		
КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	36,808		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	62,19		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	330,5		
КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	м2	330,5		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з пергаменту в один шар	м2	330,5		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	330,5		
КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	м2	330,5		
КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 20 мм	м2	330,5		
КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	353,635		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	108,2		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	м2	108,2		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.5мм/	м2	108,2		

1	2	3	4	5	6
КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	м2	108,2		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	108,2		
КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	м2	108,2		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	108,2		
КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	108,2		
КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	115,774		
КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	435,3		
КБ15-56-6	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	435,3		
КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	м2	924,35		
КБ15-56-6	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	м2	924,35		
КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,7		
КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	м2	759,95		
КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	287		
КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін	м2	280,7		
КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	м2	2062		
КБ15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	52,8		

1	2	3	4	5	6
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	52,8		
КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	м2	1624,2		
КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	м2	624,2		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,8		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	м2	1624,2		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	665,7		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	153,5		
КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	448,704		
КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	448,704		
КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	1121,76		
КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	66,9		
КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів та укосів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	1188,66		
КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1121,76		
КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	кВт	8,878		
КБ12-20-3	Улаштування тепловідбивної ізоляції товщ.4мм (ПІНОФОЛ)	м2	18		
КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	35		

1	2	3	4	5	6
КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	15		
КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	15		
КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	7		
КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	2		
КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	15		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	24		
КБ13-44-7	Очищення існуючих сталевих труб від бруду та іржі	м2	12		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021(існуючі труби)	м2	1,2		
КБ13-26-21	Фарбування металевих покривів поверхонь фарбою БТ-177 (існуючі труби)	м2	1,2		
КБ46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях	шт	4		
КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,007		
КБ16-7-2	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	35		
КБ16-7-3	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15		
КБ16-7-5	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	6		
КБ18-6-2	Демонтаж радіаторів сталевих	кВт	10,203		
КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2		
КБ21-24-8	Установлення групових щитків	шт	5		
КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	11		
КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	24		

1	2	3	4	5	6
КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	шт	117		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп 1	шт	8		
КБ21-17-12	Монтаж аварійних світильників з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	28		
КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	11		
КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання	шт	2		
КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	36		
КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	11		
КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	54		
КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	41		
КБ21-22-4	Установлення вимикачів для керування з двох місць	шт	4		
КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	10		
КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	100		
КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м	60		
КБ21-1-1	Прокладання металорукава, діаметр 25 мм	м	30		
КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	15		
КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	м	27		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	750		
КБ21-14-1	Прокладання плінтус-каналу	м	12		
КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів у коробах	м	1990		
КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	110		
КБ16-30-1	Ущільнення кабельних проходок крізь стіни	сальник	100		
КМ36-41-1	Монтаж вестаків	шт	44		
КМ1-1-1	Монтаж верстатів токарного по металу	шт	4		
КМ2-27-1	Монтаж верстата токарного по дереву	шт	2		
КМ36-41-1	Монтаж електроточила	шт	1		
КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	2		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	шт	147		
КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	2		
КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2		

1	2	3	4	5	6
КБ21-24-2	Установлення щитка в металевому корпусі	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6		
КМ8-317-4	Монтаж реле сутінкового	шт	1		
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	322		
КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	322		
КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	2060		
КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	м	1760		
КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	м	300		
КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м тр	1200		
КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	1200		
КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у ТП	увед.	1		
КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	20		
КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	12		
КМ8-596-5	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні.	шт	12		
КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	14		
КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	м3	63,1		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,89		
КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи та засипка зверху	м3	22		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	9,73		
КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	56		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	29,2		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	29,2		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,716		
КБ24-10-5	Безканальне прокладання теплоізолязованих трубопроводів діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	48,8		

1	2	3	4	5	6
КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	25,2		
КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м	20		
КМ8-143-5	Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	56		
КБ7-62-3	Улаштування нерухомих опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	м3	2,79		
КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	6		
КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	4		
КМ18-1-21	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0, 71 т (ШГРП)	шт	1		
КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2		
КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Г5)	м	6		
КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	24		
КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	2		
КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	1		
КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1		
КБ22-36-2	Установлення сталевих кранів або клапанів зворотних діаметром до 100 мм	шт	1		
КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	1		
КБ22-8-5	Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 150 мм	м	2		
КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм	т	0,0197		
КБ22-48-1	Забивання кінців футляра діаметром 150 мм	футляр	2		
КБ22-25-4	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	м	1		
КБ19-15-1	Випробування газопроводів	м	26		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	м2	13,22		

1	2	3	4	5	6
КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	13,22		
КБ9-35-1	Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)	т	0,124		
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,5		
КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	15		
КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С16/20	м3	0,5		
КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	0,5		
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,24		
КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	5,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,5		
КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,6		
КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	6		
КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	м	6		
КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	4		
КБ19-15-1	Пневматичне передпускове випробування газопроводів	м	6		
КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	6		
КМ37-41-3	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	2		
КМ37-53-1	Механічне випробовування зразків на розтягання зварних з'єднань сталей перлитного класу, товщина металу до 12 мм	зразок	3		
КМ37-55-1	Механічне випробовування зразків на вигин зварних з'єднань сталей перлитного класу, товщина металу до 12 мм	зразок	3		
КМ37-67-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на вигин, товщина стінки до 6 мм	зразок	3		
КМ37-66-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на розрив, товщина стінки до 6 мм	зразок	3		
КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [опори] (без застосування крана - вручну)	т	0,032		
КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,12		

1	2	3	4	5	6
КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2		
КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	1		
КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	м3	1		
КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	6		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	м2	1,71		
КБ15-172-2	Фарбування металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	м2	1,71		
КМ18-1-22	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т (ВОГ)	шт	1		
КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [лічильник], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1		
КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1		
КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2		
КМ11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	2		
КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	приєдн	2		
КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб до 100 мм	м	2,5		
КБ22-36-2	Установлення сталевих кранів або клапанів зворотних діаметром до 100 мм	шт	1		
КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	1		
КБ22-8-5	Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 150 мм	м	1		
КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм	т	0,00286		
КБ22-48-1	Забивання кінців футляра діаметром 150 мм	футляр	1		
КБ22-25-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 80 мм (м. врізки)	м	1		
КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	м2	0,84		
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	0,84		
КБ9-35-1	Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)	т	0,112		

1	2	3	4	5	6
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,5		
КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	15		
КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С16/20	м3	0,5		
КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	0,5		
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	3,15		
КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3,15		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	9		
КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	4		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	18,72		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5,6		
КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	20		
КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	2		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	20		
КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,92		
КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	18		
КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	8		
КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	м	18		
КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	6		
КБ22-8-5	Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 150 мм	м	9		
КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	м	9		
КБ22-48-1	Забивання кінців футляра діаметром до 150 мм	футляр	1		
КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	1		
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	м2	0,5		
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	0,5		
КБ19-15-1	Випробування газопроводів	м	20		

1	2	3	4	5	6
КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	18		
КМ37-41-3	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	2		
КМ37-59-1	Механічне випробовування зразків на сплющування зварних пе-з'єднань, діаметр до 125 мм	зразок	4		
КМ37-68-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних пе-з'єднань на сплющування, діаметр до 125 мм	зразок	4		
КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,02678		
КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	3,02678		
КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,2316		
КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу(металевої консолі МК-1)	т	0,463		
КБ9-72-1	Виготовлення металевої консолі МК-1	т	0,463		
КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [дашок]	т	0,024		
КБ20-20-8	Установлення дашка із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 720 мм	зонт	1		
КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,357		
КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних , пожежних з огорожею	т	0,357		
КБ6-13-1	Заповнення каркасу труби бетоном	м3	4,088		
КБ15-172-3	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	м2	62,33		
КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	62,33		
КБ20-6-7	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	26,93		
КБ20-6-7	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	м2	8,67		
КБ20-6-7	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м	м2	5,78		
КБ20-6-7	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 10 м	м2	13,76		

1	2	3	4	5	6
КБ20-6-17	Прокладання повітроводів/коробів/ із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм 3430x570x540мм	м2	8,64		
КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	4		
КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2 (Шафа управління "К")	Схема	1		
КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2 (Щит автоматики)	Схема	1		
КП1-42-2	Схема розведення трипровідної системи. За кожен наступну більше 2 панель [шафу, комірку] (Шафа управління АРД80)	Схема	1		
КП1-43-1	Електричні машини електроприводів. Електродвигун асинхронний з короткозамкнутим ротором, напруга до 1 кВ (Насос системи опалення WILO TOP-SD 80(2шт.), теплопостачання бойлера (1шт), насос рециркуляції ГВ(1шт)	шт	4		
КП1-73-2	Механізми, пов'язані між собою блокувальними зв'язками. Агрегат, що включає механізми, змонтовані підприємством-виробником, у кількості до 5 шт (Насос підживлення JP-5/24)	Комплект	1		
КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] (Датчик температури зовнішнього повітря (1), Датчик температури (2))	шт	3		
КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] (Реле тиску КРІ 35 (1), RT100 (1), Датчик тиску газу ДРД-40 (1), Датчик тиску газу ДРД-120 (1), Датчик температури біметалевий ТМ-100 (1))	шт	5		
КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір (Газосигналізатор "Лелека")	Комплект	1		
КП2-2-1	Сигналізатори контролю полум'я (ІПК-1)	Комплект	1		
КП2-10-2	Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий (Привід АМВ 162)	шт	2		
КП2-10-3	Механізм виконавчий відсічний (Клапан відсічний MADAS)	шт	1		
КП2-10-4	Добавляти за вмонтований у виконавчий механізм блок датчиків [струмового, індукційного, реостатного і т.п. типу], колійний або кінцевий вимикач (Вимикач кінцевий)	шт	1		
КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня (Поплавковий вимикач МАС-3 - в баку)	Параметр	1		
КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (Електронні регулятори)	шт	2		

1	2	3	4	5	6
КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом. (Сигнал 1, Сигнал 2 (комплект))	шт	1		
КП7-3-1	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год (Модуль МН-120)	Котел	10		
КП7-25-1	Установка для натрій-катіонування води [фільтри, бак і насос спускаючої промивки, бак-мірник, підігрівник води, ежектори], продуктивність до 20 м3/год (Установка пом'якшення води DHF 30/1-f)	Установ.	1		
ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф (Прилад приймально-контрольний пожежний "Оріон")	шт	1		
КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншей зі скосами)	м3	638,26		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	19,74		
КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	34,5		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	65		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	195		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	195		
КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (лишнього ґрунту)	м3	398		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	398		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	656,7		
КБ23-1-1	Засипка піском труби	м3	85,5		
КБ23-2-2	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 200 мм	м	230		
КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром до 160 мм	шт	30		
КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	шт	2		
КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: заглушка діаметром до 160 мм	шт	2		
КБ6-13-1	Улаштування бетону на перепад	м3	0,5		
КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі	шт	1		
КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	14,06		

1	2	3	4	5	6
КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази (драбин)	м2	5,6316		
КБ8-5-9	Горловини із цегли	м3	4,77		
КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	1,7172		
КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази (драбин)	м2	5,6316		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1755		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	54,28		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	1338,27		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	54,28		
КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	488,48		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	805,992		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	488,48		
КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	428,74		
КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	75		
КБ26-21-6	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм рулонними матеріалами	м	369		
КБ22-11-5	Укладання поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	230		
КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	275		
КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	м	320		
КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравличним випробуванням	м	5		
КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	48		
ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	м	150		
ПВ1-5-1	Встановлення дощоприймальних решіток	шт	3		
КБ22-36-4	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	5		
КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	м3	59,66		

1	2	3	4	5	6
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	207,36		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	20,74		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	20,74		
КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	228,1		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	376,365		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	228,1		
КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	15,36		
КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	м3	15,36		
КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	424		
ПВ1-5-5	Встановлення елементів системи інфільтрації	шт	972		
КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	м3	971,21		
КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	м3	13596,94		
КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	971,21		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1602,4965		
КБ1-145-11	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	625		
КБ1-145-8	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	625		
КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	8589		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1112		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	22,24		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	917,4		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	556		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	111,2		
КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	222,4		
КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1112		

1	2	3	4	5	6
КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	м2	1112		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1112		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	1112		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	1112		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-1112		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1112		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	4214,11		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	84,2822		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3476,63712		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	2107,055		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	421,411		
КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	842,822		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	4214,11		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	4214,11		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	4214,11		
КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	м3	421,411		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-4214,11		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	4214,11		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	72		

1	2	3	4	5	6
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,44		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	59,4		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	36		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	7,2		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	7,2		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (150мм)	м3	10,8		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з ЦПС (50мм)	м3	3,6		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	72		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	194		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,88		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	160,05		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	97		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	19,4		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	19,4		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-40 (150мм)	м3	29,1		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	м3	19,4		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	194		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-194		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	194		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	465		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9,3		

1	2	3	4	5	6
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	383,625		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	232,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	46,5		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	93		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-20мм (100мм)	м3	46,5		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (грандвідсів і пісок (3:1)	м2	465		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-465		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	234		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,68		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	193,05		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	116,788		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	23,4		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	23,4		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-70мм (200мм)	м3	46,8		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	490		
КБ27-66-5	Установлення поребрика	м	3465		
КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	м3	0,812		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,812		
КБ9-33-1	Монтаж велосипедних стійок	т	0,1276		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	23		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,46		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	18,975		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	11,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,3		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	4,6		
КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	23		

1	2	3	4	5	6
КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	м2	23		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	23		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	23		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	23		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-23		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	23		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	26		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	97		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,94		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	80,025		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	48,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9,7		
КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	19,4		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	97		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	97		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	97		
КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	м3	9,7		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-97		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	97		
КБ27-29-2	Армування шарів покриття георгатами	м2	129		
КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	129		

1	2	3	4	5	6
КМ38-1-1	Монтаж маф	шт	36		
КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	м2	2248		
КБ47-27-2	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	м2	126		
КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	126		
КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	126		
КБ47-29-2	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів	м2	-126		
КБ47-30-1	Обдерновування в стрічку квітників, доріжок і площадок	м	403		
КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	2248		
КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2248		
КБ47-7-3	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 50%	шт	487		
КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	379		
КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	108		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	110		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	35		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	57,75		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	35		
КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	35		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	м	193,96		
КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	5		
КБ7-60-1	Установлення металевого поручня	м	25,3		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	м	36		
КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1		
КБ7-24-12	Установлення металевої огороження перильного типу	м	61		
КР9-20-4	Установлення металевих огорож	м	250,8		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	158,34		

1	2	3	4	5	6
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,1668		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	55,704		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	33,76		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	121,534		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,976		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	13,1		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6,55		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	6,55		
КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	137,5		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	60		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,2		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	99,198		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	61,2		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,9		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,45		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,45		
КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	м3	40		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	23,31		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,4662		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	38,4615		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	23,31		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,312		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	2,565		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,565		
КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	18		

1	2	3	4	5	6
КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	м3	1265,35		
КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	м3	17714,9		
КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	1265,35		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2087,8275		
КБ1-145-11	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	496		
КБ1-145-8	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	496		
КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	7047,7		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	620		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	12,4		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	511,5		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	310		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	62		
КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	124		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	620		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	620		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	620		
КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	м3	62		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-620		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	620		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	11		

1	2	3	4	5	6
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,22		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	9,075		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	5,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,1		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	1,1		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (150мм)	м3	1,65		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з ЦПС (50мм)	м3	0,55		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	11		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	486		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9,72		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	400,95		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	243		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	48,6		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	97,2		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-20мм (100мм)	м3	48,6		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (грандвідсів і пісок (3:1)	м2	486		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-486		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	572		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	11,44		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	471,9		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	286		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	57,2		
КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	572		

1	2	3	4	5	6
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	57,2		
КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	572		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-40 (150мм)	м3	85,8		
ОН1-2-1	Улаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при ширині укладання 3,75 м	м2	572		
ОН1-2-3	Улаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см вилучати	м2	-572		
ОН1-1-1	Улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при ширині укладання 3,75 м	м2	572		
ОН1-1-3	Улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см вилучати	м2	-572		
ЗБ1-1-1	Грунтування поверхонь основи	м2	572		
ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	572		
ЗБ1-6-1	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3 рази	м2	572		
КБ27-66-5	Установлення поребрика	м	156,5		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1102		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	22,04		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	909,15		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	551		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	110,2		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (50мм)	м3	55,1		
КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1102		
КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	м2	1102		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1102		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	-1102		

1	2	3	4	5	6
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-10мм (100мм)	м3	110,2		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (грандвідсів товщ. 5см)	м2	1102		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1см вилучати з норми 27-17-1	м2	-1102		
ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	1102		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1235		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	24,7		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1018,875		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	617,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	123,5		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	123,5		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-40мм (150мм)	м3	185,25		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	123,5		
ЗБ1-1-1	Ґрунтування поверхонь основи	м2	1235		
ЗБ1-4-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	м2	1235		
ЗБ1-4-2	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	1235		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	103		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2,06		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	84,975		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	51,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	10,3		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	10,3		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	103		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	103		

1	2	3	4	5	6
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-40мм (50мм)	м3	5,15		
КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	м2	103		
КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	12,36		
КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	м	103		
ЗБ1-1-1	Грунтування поверхонь основи три рази	м2	103		
КБ27-66-5	Установлення поребрика	м	416		
ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	м	168		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	70,1		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,402		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	57,8325		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	47,668		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	7,01		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (30см)	м3	6,6		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-10мм (100мм)	м3	0,5		
КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	901		
КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	м	3		
КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1		
КБ27-66-5	Установлення поребрика	м	105		
КБ27-45-1	Влаштування легкоатлетичної розмітки бігової доріжки 346м/п, міні футболу-220 м/п, мультиспорту - 619 м/п, сектор для стрибків в довжину - 89 м/п	км лінії	1,256		
КБ27-29-2	Армування шарів покриття георатами	м2	496		
КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	496		
КМ38-1-1	Монтаж маф	шт	9		
КМ38-1-2	Монтаж вуличних тренажерів	шт	13		
КМ38-1-3	Монтаж дитячих комплексів	шт	2		
КМ38-1-4	Монтаж мінірампи та спортивних комплексів	шт	10		
КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	м2	2845,7		
КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	2845,7		
КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2845,7		

1	2	3	4	5	6
КБ47-7-3	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 50%	шт	49		
КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	37		
КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	10		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	47		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	м	228		
КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1		
КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	86,796		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	8,6796		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8,6796		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	48,1164		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	48,1164		
КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	1,4991		
КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	30		
КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	2,870854		
КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	130,09		
КБ13-26-15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХП-799	м2	130,09		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	м	697,6		
КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	6		
КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	3		

1	2	3	4	5	6
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,06		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,36		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,18		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,18		
КБ6-13-1	Улаштування бетонних вимощень	м3	3		
КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	м3	3512,4		
КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	м3	49173,6		
КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	3512,4		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5795,46		
КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	10666,1		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1346		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	26,92		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1110,45		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	673		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	134,6		
КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	269,2		
КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1346		
КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	м2	1346		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1346		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	1346		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	1346		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-1346		

1	2	3	4	5	6
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1346		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1811		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	36,22		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1494,075		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	905,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	181,1		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	362,2		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1811		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	1811		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	1811		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	м3	181,1		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-1811		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1811		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	30		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,6		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	23,859		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	14,46		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	3		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (150мм)	м3	4,5		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з ЦПС (50мм)	м3	1,5		

1	2	3	4	5	6
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	30		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	124		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2,48		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	102,3		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	62		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	12,4		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	12,4		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-40 (150мм)	м3	18,6		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	м3	12,4		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	124		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-124		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	124		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	348		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	6,96		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	287,1		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	174		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	34,8		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	м3	34,8		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-40мм (150мм)	м3	52,2		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	34,8		
ЗБ1-1-1	Ґрунтування поверхонь основи	м2	348		
ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	348		

1	2	3	4	5	6
ЗБ1-2-2	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати	м2	348		
ЗБ1-6-1	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3 рази	м2	348		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	516		
КБ27-66-5	Установлення поребрика	м	1195		
КБ27-66-5	Установлення поребрика	м	69		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	251		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5,02		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	199,6203		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	120,982		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	25,1		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	50,2		
КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	251		
КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	м2	251		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	251		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	251		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	251		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-251		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	251		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	98		
КМ38-1-1	Монтаж маф	шт	6		
КМ38-1-3	Монтаж дитячих комплексів	шт	14		
КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	м2	6756,1		
КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	6756,1		

1	2	3	4	5	6
КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	6756,1		
КБ47-7-3	Підготовлення стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 50%	шт	861		
КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	243		
КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	618		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	285		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	3,5		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,775		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	3,5		
КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	3,5		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	м	47,2		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	м	225		
КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1		
КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,1 м	м	21		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	20,493		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,40986		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	18,78525		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	11,385		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	5,0094		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,0986		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,783		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,3915		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,3915		

1	2	3	4	5	6
КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	16,5		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	109,242		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2,18484		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	82,10664		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	49,7616		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	12,138		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6,069		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	6,069		
КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	60		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	171,46		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,4292		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	152,77086		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	92,5884		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	82,3008		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,4292		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	17,146		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	8,573		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	8,573		
КБ6-13-9	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 1000 мм	м3	57		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	18		
КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,36		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18,36		
КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	9		
КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	9		

1	2	3	4	5	6
КБ6-13-1	Улаштування бетонних вимощень	м3	18		
КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	м3	294,45		
КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	м3	4122,3		
КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	294,45		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	485,8425		
КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	1300,8		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	209		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,18		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	172,425		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	104,5		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	20,9		
КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	41,8		
КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	209		
КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	м2	209		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	209		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	209		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	209		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-209		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	209		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	282		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5,64		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	232,65		

1	2	3	4	5	6
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	141		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	28,2		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	56,4		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	282		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	282		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	282		
КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	м3	28,2		
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-282		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	282		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	60		
КБ27-66-5	Установлення поребрика	м	229		
КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	24		
КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,48		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	19,8		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	12		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,4		
КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	м3	4,8		
КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	24		
КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	м2	24		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	24		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	м2	24		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	24		

1	2	3	4	5	6
КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	м2	-24		
КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	24		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	21		
КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	м2	785,8		
КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	785,8		
КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	785,8		
КБ47-7-3	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0, 5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	шт	160		
КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	160		
КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	м	83		
КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1		
КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	22		
КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/	м3	22		
С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	43,78		
КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	22		
КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	м3	22,3		
КБ9-43-1	Монтаж стояків із двох швелерів	т	2,8795		
КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі швелерів між собою з двох сторін	т	2,8795		
КБ34-60-14	Влаштування шумопоглинаючих панелей з полікарбонатних прозорих зелених плит товщ.8мм	м2	282		
КБ13-26-13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125	м2	108		

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : 1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна вартість об'єкта 90462,706 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 115,00313 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 10457,632 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	54579,615	-	54579,615	86,42644	7841,644	-
2	02-01-02	на водопостачання та водовідведення	4648,686	-	4648,686	2,45279	227,342	-
3	02-01-04	на опалення	983,803	-	983,803	1,19298	122,607	-
4	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи опалення	-	238,605	238,605	-	-	-
5	02-01-06	на вентиляцію	1796,471	-	1796,471	3,12460	280,497	-
6	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи вентиляції	-	79,068	79,068	-	-	-
7	02-01-08	на електроосвітлення	1104,676	-	1104,676	3,90305	352,645	-
8	02-01-010	на системи зв'язку	479,593	-	479,593	1,69055	151,452	-
9	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи зв'язку	-	417,821	417,821	-	-	-
10	02-01-012	на система автоматизації	460,73	-	460,73	1,01211	89,711	-
11	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи автоматизації	-	14,456	14,456	-	-	-
12	02-01-014	на система контролю загазованості	40,537	-	40,537	0,05014	4,262	-
13	02-01-015	на ліфт пасажирський	151,024	-	151,024	1,19979	108,189	-
14	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується /ліфт/	-	3479,032	3479,032	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-017/М	на монтаж системи протипожежного захисту	1486,143	-	1486,143	5,32544	468,747	-
16	02-01-018/ПН	на пусконаладку системи протипожежного захисту	30,35	-	30,35	0,19643	23,622	-
17	02-01-019	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для протипожежного захисту	-	60,177	60,177	-	-	-
18	02-01-020	на блискавкозахист	200,036	-	200,036	0,50711	43,974	-
19	02-01-021	на придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для блискавкозахисту	-	373,701	373,701	-	-	-
20	02-01-022	на пусконаладжувальні роботи	298,609	-	298,609	1,76222	207,097	-
21	02-01-023	на Монтаж обладнання	1157,519	-	1157,519	6,15948	535,843	-
22	02-01-024	на придбання устаткування придбання устаткування	1,071	18380,983	18382,054	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	67418,863	23043,843	90462,706	115,00313	10457,632	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загально-будівельні роботи	<u>76,84522</u> 6541,017	-	<u>0,34545</u> 33,853	-	-	<u>77,19067</u> 6574,87	<u>9,23577</u> 1266,774	<u>86,42644</u> 7841,644
02-01-02	водопостачання та водовідведення	<u>2,05823</u> 181,559	-	<u>0,16253</u> 13,956	-	-	<u>2,22076</u> 195,515	<u>0,23203</u> 31,827	<u>2,45279</u> 227,342
02-01-04	опалення	<u>0,68603</u> 62,269	<u>0,04693</u> 4,045	<u>0,01008</u> 0,905	-	<u>0,34400</u> -	<u>1,08704</u> 108,079	<u>0,10594</u> 14,528	<u>1,19298</u> 122,607
02-01-05	придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи опалення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-06	вентиляцію	<u>2,68782</u> 227,822	<u>0,01440</u> 1,187	<u>0,13346</u> 11,869	- -	- -	<u>2,83568</u> 240,878	<u>0,28892</u> 39,619	<u>3,12460</u> 280,497
02-01-07	придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-08	електроосвітлення	- -	<u>3,42358</u> 293,147	<u>0,13439</u> 12,166	- -	- -	<u>3,55797</u> 305,313	<u>0,34508</u> 47,332	<u>3,90305</u> 352,645
02-01-010	системи зв'язку	- -	<u>1,25571</u> 106,513	<u>0,29297</u> 25,479	- -	- -	<u>1,54868</u> 131,992	<u>0,14187</u> 19,46	<u>1,69055</u> 151,452
02-01-011	придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи зв'язку	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-012	система автоматизації	- -	<u>0,87204</u> 73,08	<u>0,05628</u> 5,137	- -	- -	<u>0,92832</u> 78,217	<u>0,08379</u> 11,494	<u>1,01211</u> 89,711

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для системи автоматизації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	система контролю загазованості	- -	<u>0.04640</u> 3,751	<u>0.00008</u> 0,007	- -	- -	<u>0.04648</u> 3,758	<u>0.00366</u> 0,504	<u>0.05014</u> 4,262
02-01-015	ліфт пасажирський	- -	<u>1.11180</u> 96,126	<u>0.00015</u> 0,014	- -	- -	<u>1.11195</u> 96,14	<u>0.08784</u> 12,049	<u>1.19979</u> 108,189
02-01-016	придбання устаткування придбання устаткування, що монтується /ліфт/	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-017/М	монтаж системи протипожежного захисту	- -	<u>4.54539</u> 377,777	<u>0.34930</u> 31,889	- -	- -	<u>4.89469</u> 409,666	<u>0.43075</u> 59,081	<u>5.32544</u> 468,747
02-01-018/П Н	пусконаладку системи протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	<u>0.18072</u> -	<u>0.18072</u> 21,466	<u>0.01571</u> 2,156	<u>0.19643</u> 23,622
02-01-019	придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	блискавкозахист	<u>0.14481</u> 10,042	<u>0.29564</u> 25,561	<u>0.01878</u> 1,804	- -	- -	<u>0.45923</u> 37,407	<u>0.04788</u> 6,567	<u>0.50711</u> 43,974
02-01-021	придбання устаткування придбання устаткування, що монтується для блискавкозахисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-022	пусконалагоджувальні роботи	- -	<u>0.05534</u> 5,182	- -	- -	<u>1.64248</u> -	<u>1.69782</u> 198,854	<u>0.06440</u> 8,243	<u>1.76222</u> 207,097
02-01-023	Монтаж обладнання	<u>3.58858</u> 284,996	<u>1.91966</u> 164,152	<u>0.06894</u> 6,823	- -	- -	<u>5.57718</u> 455,971	<u>0.58230</u> 79,872	<u>6.15948</u> 535,843
02-01-024	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>86.01069</u> 7307,705	<u>13.58689</u> 1150,521	<u>1.57241</u> 143,902	- -	<u>2.16720</u> -	<u>103.33719</u> 8858,126	<u>11.66594</u> 1599,506	<u>115.00313</u> 10457,632

Склад _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на загально-будівельні роботи	77190,67	9235,77	1266774	6574870	1725161	577063	103941	3672939
02-01-02	ЛК на водопостачання та водовідведення	2220,76	232,03	31827	195515	50007	19220	3013	104067
02-01-04	ЛК на опалення	1087,04	105,94	14528	108079	26975	8528	1624	51655
02-01-06	ЛК на вентиляцію	2835,68	288,92	39619	240878	61714	23496	3718	128547
02-01-08	ЛК на електроосвітлення	3557,97	345,08	47332	305313	77579	27250	4675	156836
02-01-010	ЛК на системи зв'язку	1548,68	141,87	19460	131992	33318	11142	2007	65927
02-01-012	ЛК на система автоматизації	928,32	83,79	11494	78217	19734	6612	1189	39029
02-01-014	ЛК на система контролю загазованості	46,48	3,66	504	3758	937	290	56	1787
02-01-015	ЛК на ліфт пасажирський	1111,95	87,84	12049	96140	23802	6927	1435	44213
02-01-017/М	ЛК на монтаж системи протипожежного захисту	4894,69	430,75	59081	409666	103127	34094	6213	202515
02-01-018/ПН	ЛК на пусконаладку системи протипожежного захисту	180,72	15,71	2156	21466	5197	1218	313	8884
02-01-020	ЛК на блискавкозахист	459,23	47,88	6567	37407	9676	3491	582	20316
02-01-022	ЛК на пусконалагоджувальні роботи	1697,82	64,4	8243	198854	79766	9566	0	97575
02-01-023	ЛК на Монтаж обладнання	5577,18	582,3	79872	455971	117882	39683	7104	244541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		103337,19	11665,94	1599506	8858126	2334875	768580	135870	4838831

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	86010,69	84,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	13586,89	84,68				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	2167,2	118,12				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1572,41	91,52				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11665,94	137,11				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	115003,13					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	359,928	<u>537,87</u> 193594,47				
10	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	0,707952	<u>16,33</u> 11,56				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	77,2034	<u>300,93</u> 23232,82				
12	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	231,890277	<u>892,71</u> 207010,77				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,987684	<u>401,57</u> 798,19				
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	31,20109	<u>891,48</u> 27815,15				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	30,92	<u>343,94</u> 10634,62				
16	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	41,0990075	<u>8,05</u> 330,85				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,270425	<u>11,92</u> 27,06				
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	116,85	<u>150,93</u> 17636,17				
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,3872	<u>17,13</u> 6,63				
20	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	2,336	<u>169,65</u> 396,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,336	<u>173,62</u> 405,58				
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	9,253846	<u>47,34</u> 438,08				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	40,935745	<u>53,88</u> 2205,62				
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,506704	<u>93,71</u> 516,03				
25	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,39076	- -				
26	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,38988	- -				
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,311324	<u>483,69</u> 150,58				
28	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,32	<u>223,08</u> 740,63				
29	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	67,8534	<u>1460,7</u> 99113,46				
30	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	71,154126	<u>960,43</u> 68338,56				
31	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	12,309272	<u>685,16</u> 8433,82				
32	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,82	<u>803,2</u> 7084,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	336,363125	<u>6,34</u> 2132,54				
34	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	10,84051	<u>174,67</u> 1893,51				
35	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,702554	<u>157,95</u> 110,97				
36	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	24,5192	<u>142,82</u> 3501,83				
37	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	178, 94597945	<u>118,28</u> 21165,73				
38	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	<u>5,37</u> 12,46				
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,64382	<u>93,03</u> 59,89				
40	+КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	2,6814	<u>630,89</u> 1691,67				
41	+КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,200361	<u>630,71</u> 126,37				
42	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,5	<u>11,39</u> 119,60				
43	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,94	<u>14,4</u> 13,54				
44	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	5,46	<u>28,27</u> 154,35				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	381,927784	<u>40,23</u> 15364,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	80,975	15,6 1263,21				
47	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	26,72	111,46 2978,21				
48	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	2,336	100,6 235,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		719745,00				
		Бензин	кг	2294,145					
		Дизельне паливо	кг	56,328					
		Електроенергія	кВт-год	2998,901					
		Мастильні матеріали	кг	158,261					
		Гідравлічна рідина	кг	26,558					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
49	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	24,09018					
50	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	3,20658					
51	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,33					
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,3276					
53	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	130,8					
54	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	180,8					
55	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5817, 44621005					
56	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м ³	маш. год	1,98					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,98568					
58	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]	маш. год	3,82					
59	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	24,92					
60	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	12,7					
61	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	180,8461					
62	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	344,838305					
63	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	15,67					
64	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	1677,041696					
65	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,45186					
66	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,1786					
67	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	394,0492					
68	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	140,656					
69	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	552,725014					
70	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	307,553709					
71	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,168					
72	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	178,611638					
73	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,631					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	8,246088					
75	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	376,55106					
76	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,3948					
77	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	55,304					
78	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1206,577768					
79	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	691,184546					
80	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	160,330132					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
81	&C1421-10306-1-Л-B2 варіант 1	HPL-панелі з перфорацією	м2	411,878	<u>3751,11</u> 1544997,63	<u>3643,555</u> 1500700,15	<u>34</u> 14003,85	<u>73,55</u> 30293,63	
82	&C113-73-2 варіант 1	Тримач для ринви	шт	24	<u>233,75</u> 5610,00	<u>228,80</u> 5491,20	<u>0,37</u> 8,88	<u>4,58</u> 109,92	
83	&C1-1-7-1 варіант 3	Hilti HIT-HY 170+HAS-U 5.8 M12	шт	120	<u>137,94</u> 16552,80	<u>135,00</u> 16200,00	<u>0,24</u> 28,80	<u>2,7</u> 324,00	
84	&C1-1-7-1 варіант 2	Hilti HST3 M16	шт	12	<u>16,56</u> 198,72	<u>16,00</u> 192,00	<u>0,24</u> 2,88	<u>0,32</u> 3,84	
85	+C130-474 варіант 1	Автоматичний розповітрявач	шт	10	<u>402,9</u> 4029,00	<u>395,00</u> 3950,00	<u>-</u> -	<u>7,9</u> 79,00	
86	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0158609	<u>348950,4</u> 5534,67	<u>341614,40</u> 5418,31	<u>493,84</u> 7,83	<u>6842,16</u> 108,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	&1511-7001-1	Акумулятор 12В 7А/г	шт	6	<u>942.84</u> 5657,04	<u>924.00</u> 5544,00	<u>0.35</u> 2,10	<u>18.49</u> 110,94	
88	+C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,019839	<u>34453</u> 683,51	<u>33300.00</u> 660,64	<u>477.45</u> 9,47	<u>675.55</u> 13,40	
89	+C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0746135	<u>91601.88</u> 6834,74	<u>89328.31</u> 6665,10	<u>477.45</u> 35,62	<u>1796.12</u> 134,02	
90	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000052	<u>299232.63</u> 1,56	<u>284620.00</u> 1,48	<u>8745.32</u> 0,05	<u>5867.31</u> 0,03	
91	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0140581	<u>133710.62</u> 1879,72	<u>130564.12</u> 1835,48	<u>524.72</u> 7,38	<u>2621.78</u> 36,86	
92	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4104	<u>125.24</u> 51,40	<u>122.67</u> 50,34	<u>0.11</u> 0,05	<u>2.46</u> 1,01	
93	&C1547-16-1-1В	Башта TOR з автоматичним вимикачем та штепсельною розеткою	шт	9	<u>433.82</u> 3904,38	<u>425.00</u> 3825,00	<u>0.31</u> 2,79	<u>8.51</u> 76,59	
94	&1602-30010-1-10	Блок сопряження адресний БСА	шт	7	<u>936.42</u> 6554,94	<u>904.80</u> 6333,60	<u>13.26</u> 92,82	<u>18.36</u> 128,52	
95	&1602-30062-3	Блок узгодження БТ01-30В	шт.	1	<u>993.49</u> 993,49	<u>903.50</u> 903,50	<u>70.51</u> 70,51	<u>19.48</u> 19,48	
96	&C123-600-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	695,95	<u>9817.16</u> 6832252,50	<u>9794.00</u> 6816134,30	<u>23.16</u> 16118,20	<u>-</u> -	
97	C1545-8	Бобишки	шт	7	<u>113.99</u> 797,93	<u>111.52</u> 780,64	<u>0.23</u> 1,61	<u>2.24</u> 15,68	
98	&1602-11115-3-1 варіант 1	Бокс КМПн 2/4	шт	4	<u>57.56</u> 230,24	<u>56.03</u> 224,12	<u>0.4</u> 1,60	<u>1.13</u> 4,52	
99	&C1-1-7-1 варіант 4	Болт М12	шт	6	<u>13.42</u> 80,52	<u>12.92</u> 77,52	<u>0.24</u> 1,44	<u>0.26</u> 1,56	
100	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0010537	<u>59519.65</u> 62,72	<u>58000.00</u> 61,11	<u>352.6</u> 0,37	<u>1167.05</u> 1,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00264	<u>52067,87</u> 137,46	<u>50694,33</u> 133,83	<u>352,6</u> 0,93	<u>1020,94</u> 2,70	
102	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0071	<u>59519,65</u> 422,59	<u>58000,00</u> 411,80	<u>352,6</u> 2,50	<u>1167,05</u> 8,29	
103	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,016	<u>59467,55</u> 951,48	<u>58000,00</u> 928,00	<u>301,52</u> 4,82	<u>1166,03</u> 18,66	
104	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1204106	<u>68996,64</u> 8307,93	<u>67339,52</u> 8108,39	<u>304,24</u> 36,63	<u>1352,88</u> 162,91	
105	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00022	<u>42223,9</u> 9,29	<u>41005,02</u> 9,02	<u>390,96</u> 0,09	<u>827,92</u> 0,18	
106	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,046208	<u>77306,78</u> 3572,19	<u>75400,00</u> 3484,08	<u>390,96</u> 18,07	<u>1515,82</u> 70,04	
107	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,4308	<u>12387,33</u> 5336,46	<u>11911,92</u> 5131,66	<u>232,52</u> 100,17	<u>242,89</u> 104,63	
108	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0084	<u>11534,88</u> 96,89	<u>11076,19</u> 93,04	<u>232,52</u> 1,95	<u>226,17</u> 1,90	
109	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00246664	<u>12387,33</u> 30,56	<u>11911,92</u> 29,38	<u>232,52</u> 0,57	<u>242,89</u> 0,61	
110	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,1488	<u>12387,33</u> 14230,56	<u>11911,92</u> 13684,41	<u>232,52</u> 267,12	<u>242,89</u> 279,03	
111	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00624	<u>11367,33</u> 70,93	<u>10911,92</u> 68,09	<u>232,52</u> 1,45	<u>222,89</u> 1,39	
112	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,03725	<u>11712,08</u> 12148,35	<u>11249,91</u> 11668,97	<u>232,52</u> 241,18	<u>229,65</u> 238,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
113	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,187075	<u>11367,33</u> 13493,87	<u>10911,92</u> 12953,27	<u>232,52</u> 276,02	<u>222,89</u> 264,58	
114	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	2,1504	<u>10932,15</u> 23508,50	<u>10485,27</u> 22547,52	<u>232,52</u> 500,01	<u>214,36</u> 460,97	
115	&C113-1208-3 варіант 3	Відвід труби двофутовий 67* 100мм	шт	1	<u>276,94</u> 276,94	<u>270,00</u> 270,00	<u>1,51</u> 1,51	<u>5,43</u> 5,43	
116	&C111-54-3	Відлив зовнішній	м	611,08	<u>274,29</u> 167613,13	<u>268,50</u> 164074,98	<u>0,41</u> 250,54	<u>5,38</u> 3287,61	
117	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,03	<u>162,34</u> 4,87	<u>158,62</u> 4,76	<u>0,54</u> 0,02	<u>3,18</u> 0,09	
118	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	<u>116273,6</u> 2,33	<u>113450,10</u> 2,27	<u>543,63</u> 0,01	<u>2279,87</u> 0,05	
119	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,004504	<u>13130,17</u> 59,14	<u>12400,00</u> 55,85	<u>472,72</u> 2,13	<u>257,45</u> 1,16	
120	&C1512-20 варіант 1	Ввід кабельний	шт	10	<u>300,93</u> 3009,30	<u>295,00</u> 2950,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>5,9</u> 59,00	
121	&1504-1096-8	Вимикач автоматич ВА47-29М 3Р 16А 4,7кА	шт	1	<u>350,45</u> 350,45	<u>343,20</u> 343,20	<u>0,38</u> 0,38	<u>6,87</u> 6,87	
122	&1504-1096-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29М 1Р 10А 4, 5кА	шт	1	<u>365,55</u> 365,55	<u>358,00</u> 358,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>7,17</u> 7,17	
123	+290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	261	<u>273,42</u> 71362,62	<u>268,00</u> 69948,00	<u>0,06</u> 15,66	<u>5,36</u> 1398,96	
124	+290902-55 варіант 2	Вимикач для керування з двох місць	шт	8	<u>429,58</u> 3436,64	<u>421,00</u> 3368,00	<u>0,16</u> 1,28	<u>8,42</u> 67,36	
125	&C1547-16-1-1В варіант 2	Вимикач навантаження вкорпусі	шт	4	<u>1083,66</u> 4334,64	<u>1062,10</u> 4248,40	<u>0,31</u> 1,24	<u>21,25</u> 85,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	+17064-2003 варіант 1	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	43	<u>357</u> 15351,00	<u>350,00</u> 15050,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 301,00	
127	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	90	<u>208,24</u> 18741,60	<u>204,00</u> 18360,00	<u>0,16</u> 14,40	<u>4,08</u> 367,20	
128	+290902-55 варіант 3	Вимикач освітлення однополюсний, одноклавішний	шт	84	<u>208,24</u> 17492,16	<u>204,00</u> 17136,00	<u>0,16</u> 13,44	<u>4,08</u> 342,72	
129	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	25,83449	<u>264,24</u> 6826,51	<u>258,66</u> 6682,35	<u>0,4</u> 10,33	<u>5,18</u> 133,83	
130	+C142-10-2	Вода	м3	81,24712845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
131	&C1630-1244- 1-7 варіант 1	Водонагрівач ел. накопичувальний Vb=20л	шт	2	<u>13831,54</u> 27663,08	<u>13539,00</u> 27078,00	<u>21,33</u> 42,66	<u>271,21</u> 542,42	
132	&C1-741-5-21- 1 варіант 3	Водостічна труба	м/п	4	<u>189,14</u> 756,56	<u>185,12</u> 740,48	<u>0,31</u> 1,24	<u>3,71</u> 14,84	
133	&C1115-931-5 варіант 1	Воронка ринви 130 мм	шт	1	<u>325,15</u> 325,15	<u>318,00</u> 318,00	<u>0,77</u> 0,77	<u>6,38</u> 6,38	
134	C1545-20	Втулка В22	100шт	1,098	<u>27,64</u> 30,35	<u>27,06</u> 29,71	<u>0,04</u> 0,04	<u>0,54</u> 0,60	
135	+C1545-24	Втулка В69	100шт	0,03	<u>287,63</u> 8,63	<u>281,54</u> 8,45	<u>0,45</u> 0,01	<u>5,64</u> 0,17	
136	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	156,6	<u>16,65</u> 2607,39	<u>16,29</u> 2551,01	<u>0,03</u> 4,70	<u>0,33</u> 51,68	
137	+C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	5	<u>385,78</u> 1928,90	<u>377,72</u> 1888,60	<u>0,5</u> 2,50	<u>7,56</u> 37,80	
138	+C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	116	<u>408,75</u> 47415,00	<u>399,86</u> 46383,76	<u>0,88</u> 102,08	<u>8,01</u> 929,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	+C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	102	<u>431.67</u> 44030,34	<u>422.14</u> 43058,28	<u>1.07</u> 109,14	<u>8.46</u> 862,92	
140	+C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	48	<u>879.68</u> 42224,64	<u>861.05</u> 41330,40	<u>1.38</u> 66,24	<u>17.25</u> 828,00	
141	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	150	<u>693.11</u> 103966,50	<u>677.59</u> 101638,50	<u>1.93</u> 289,50	<u>13.59</u> 2038,50	
142	&C130-883TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 25 мм	м	20	<u>244.86</u> 4897,20	<u>239.37</u> 4787,40	<u>0.69</u> 13,80	<u>4.8</u> 96,00	
143	&C130-885TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 40 мм	м	6	<u>278.03</u> 1668,18	<u>271.51</u> 1629,06	<u>1.07</u> 6,42	<u>5.45</u> 32,70	
144	+C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	4	<u>690.78</u> 2763,12	<u>674.87</u> 2699,48	<u>2.37</u> 9,48	<u>13.54</u> 54,16	
145	+C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	29	<u>839.06</u> 24332,74	<u>819.28</u> 23759,12	<u>3.33</u> 96,57	<u>16.45</u> 477,05	
146	&C130-1193TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 76х4 мм	м	12	<u>423.33</u> 5079,96	<u>413.02</u> 4956,24	<u>2.01</u> 24,12	<u>8.3</u> 99,60	
147	&C130-1195TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 108х4 мм	м	6	<u>635.8</u> 3814,80	<u>620.00</u> 3720,00	<u>3.33</u> 19,98	<u>12.47</u> 74,82	
148	&C130-1196TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 133х6 мм	м	8	<u>616.21</u> 4929,68	<u>600.00</u> 4800,00	<u>4.13</u> 33,04	<u>12.08</u> 96,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	&C130-1197TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 159х6 мм	м	5	<u>668,65</u> 3343,25	<u>650,00</u> 3250,00	<u>5,54</u> 27,70	<u>13,11</u> 65,55	
150	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,069873	<u>11707</u> 818,00	<u>11000,00</u> 768,60	<u>477,45</u> 33,36	<u>229,55</u> 16,04	
151	&C1-1-7-1 варіант 5	Гайка М12	шт	6	<u>6,08</u> 36,48	<u>5,72</u> 34,32	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,12</u> 0,72	
152	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00132	<u>118318,59</u> 156,18	<u>115646,02</u> 152,65	<u>352,6</u> 0,47	<u>2319,97</u> 3,06	
153	C1545-94	Гак У625	100шт	0,01336	<u>822,38</u> 10,99	<u>803,46</u> 10,73	<u>2,79</u> 0,04	<u>16,13</u> 0,22	
154	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0191	<u>35674,89</u> 681,39	<u>34700,00</u> 662,77	<u>275,38</u> 5,26	<u>699,51</u> 13,36	
155	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,49565	<u>35674,89</u> 17682,26	<u>34700,00</u> 17199,06	<u>275,38</u> 136,49	<u>699,51</u> 346,71	
156	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0221	<u>35674,89</u> 788,42	<u>34700,00</u> 766,87	<u>275,38</u> 6,09	<u>699,51</u> 15,46	
157	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24644	<u>35674,89</u> 8791,72	<u>34700,00</u> 8551,47	<u>275,38</u> 67,86	<u>699,51</u> 172,39	
158	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,32056	<u>35674,89</u> 11435,94	<u>34700,00</u> 11123,43	<u>275,38</u> 88,28	<u>699,51</u> 224,23	
159	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0711	<u>35674,89</u> 2536,48	<u>34700,00</u> 2467,17	<u>275,38</u> 19,58	<u>699,51</u> 49,73	
160	&C121-792-1 варіант 9	Гвинт-шуруп з дюбелем 220мм	шт	8	<u>52</u> 416,00	<u>51,24</u> 409,92	<u>0,37</u> 2,96	<u>0,39</u> 3,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,003442	<u>37128,79</u> 127,80	<u>36048,17</u> 124,08	<u>352,6</u> 1,21	<u>728,02</u> 2,51	
162	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,01427	<u>36754,29</u> 524,48	<u>35681,02</u> 509,17	<u>352,6</u> 5,03	<u>720,67</u> 10,28	
163	&C1545-43-5-90	Гвинти самонарізні	тн	0,000056	<u>47276,05</u> 2,65	<u>46000,00</u> 2,58	<u>349,07</u> 0,02	<u>926,98</u> 0,05	
164	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	13,8248	<u>58,97</u> 815,25	<u>57,69</u> 797,55	<u>0,12</u> 1,66	<u>1,16</u> 16,04	
165	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,9852	<u>1240,99</u> 2463,61	<u>1216,00</u> 2414,00	<u>0,66</u> 1,31	<u>24,33</u> 48,30	
166	+C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	353	<u>872,63</u> 308038,39	<u>855,24</u> 301899,72	<u>0,28</u> 98,84	<u>17,11</u> 6039,83	
167	&C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	7792,0596	<u>1439,69</u> 11218150,29	<u>1410,00</u> 10986804,04	<u>1,46</u> 11376,41	<u>28,23</u> 219969,84	
168	+C111-1755	Грати металеві	т	0,821365	<u>60359,56</u> 49577,23	<u>58689,14</u> 48205,21	<u>486,9</u> 399,92	<u>1183,52</u> 972,10	
169	&C10000-63 варіант 2	Грунтівка Sto-Putzgrund	кг	198	<u>153,48</u> 30389,04	<u>150,00</u> 29700,00	<u>0,47</u> 93,06	<u>3,01</u> 595,98	
170	+C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	2893,16287	<u>161,18</u> 466319,99	<u>157,50</u> 455673,15	<u>0,52</u> 1504,44	<u>3,16</u> 9142,40	
171	+C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	3728,00362	<u>50,26</u> 187369,46	<u>48,75</u> 181740,18	<u>0,52</u> 1938,56	<u>0,99</u> 3690,72	
172	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,03719137	<u>198181,54</u> 7370,64	<u>193700,00</u> 7203,97	<u>595,63</u> 22,15	<u>3885,91</u> 144,52	
173	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	427,484	<u>60,24</u> 25751,64	<u>58,30</u> 24922,32	<u>0,76</u> 324,89	<u>1,18</u> 504,43	
174	&1601-2222-9	Гучномовець 15AC 100 Пн	шт.	13	<u>955,08</u> 12416,04	<u>936,00</u> 12168,00	<u>0,35</u> 4,55	<u>18,73</u> 243,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	&1601-2222-1-2	Гучномовець 3/1 АС 100 ППм	шт.	83	<u>836.09</u> 69395,47	<u>819.00</u> 67977,00	<u>0.7</u> 58,10	<u>16.39</u> 1360,37	
176	&1601-2222-1-8	Гучномовець 3/1АС 100Пн	шт.	120	<u>496.81</u> 59617,20	<u>486.72</u> 58406,40	<u>0.35</u> 42,00	<u>9.74</u> 1168,80	
177	&1601-2222-8-1	Гучномовець 6/3 АС 100 Пн	шт.	46	<u>558.6</u> 25695,60	<u>547.30</u> 25175,80	<u>0.35</u> 16,10	<u>10.95</u> 503,70	
178	&1504-15407-1 варіант 1	Датчик присутності інфра-червоний, для керування світильником	шт	14	<u>1081.63</u> 15142,82	<u>1060.00</u> 14840,00	<u>0.42</u> 5,88	<u>21.21</u> 296,94	
179	&1504-15407-1	Датчик руху інфра-червоний, для керування світильником	шт	19	<u>636.91</u> 12101,29	<u>624.00</u> 11856,00	<u>0.42</u> 7,98	<u>12.49</u> 237,31	
180	&1704-11197-9-2 варіант 1	Датчик температури припливного повітря повітря	шт	24	<u>1761.89</u> 42285,36	<u>1761.89</u> 42285,36	- -	- -	
181	&C121-7831 варіант 1	Двері металеві протипожежні, вогнестійкість 0,5год.	м2	15,77	<u>12173.68</u> 191978,93	<u>12070.00</u> 190343,90	<u>13.06</u> 205,96	<u>90.62</u> 1429,07	
182	&C111-2013-4-B3 варіант 1	Декоративна штукатурка (структура під дерево)	кг	2820,376	<u>180.32</u> 508570,20	<u>176.26</u> 497119,47	<u>0.52</u> 1466,60	<u>3.54</u> 9984,13	
183	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,247637	<u>4814</u> 1192,12	<u>4453.52</u> 1102,86	<u>266.09</u> 65,89	<u>94.39</u> 23,37	
184	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,021	<u>66988.93</u> 1406,77	<u>65400.04</u> 1373,40	<u>275.38</u> 5,78	<u>1313.51</u> 27,59	
185	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	68,67	<u>296.31</u> 20347,61	<u>289.90</u> 19907,43	<u>0.6</u> 41,20	<u>5.81</u> 398,98	
186	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	14,65086	<u>11457.17</u> 167857,39	<u>11000.00</u> 161159,46	<u>232.52</u> 3406,62	<u>224.65</u> 3291,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
187	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,15892	<u>11457,17</u> 1820,77	<u>11000,00</u> 1748,12	<u>232,52</u> 36,95	<u>224,65</u> 35,70	
188	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00822	<u>11367,33</u> 93,44	<u>10911,92</u> 89,70	<u>232,52</u> 1,91	<u>222,89</u> 1,83	
189	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,9594	<u>11367,33</u> 67742,47	<u>10911,92</u> 65028,50	<u>232,52</u> 1385,68	<u>222,89</u> 1328,29	
190	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,005046	<u>11150,79</u> 56,27	<u>10911,92</u> 55,06	<u>20,23</u> 0,10	<u>218,64</u> 1,11	
191	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,17484	<u>11150,79</u> 1949,60	<u>10911,92</u> 1907,84	<u>20,23</u> 3,54	<u>218,64</u> 38,22	
192	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0020154	<u>58571,62</u> 118,05	<u>57147,78</u> 115,18	<u>275,38</u> 0,56	<u>1148,46</u> 2,31	
193	+C111-794	Дріт канатний оцинкований, діаметр 2,6 мм	т	0,075	<u>70931,92</u> 5319,89	<u>69265,72</u> 5194,93	<u>275,38</u> 20,65	<u>1390,82</u> 104,31	
194	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000452	<u>47832,28</u> 2,16	<u>46619,01</u> 2,11	<u>275,38</u> 0,01	<u>937,89</u> 0,04	
195	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,428	<u>29,26</u> 41,78	<u>28,41</u> 40,57	<u>0,28</u> 0,40	<u>0,57</u> 0,81	
196	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00067	<u>53375,97</u> 35,76	<u>52054,00</u> 34,88	<u>275,38</u> 0,18	<u>1046,59</u> 0,70	
197	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,011118	<u>30715,29</u> 341,49	<u>29837,65</u> 331,73	<u>275,38</u> 3,06	<u>602,26</u> 6,70	
198	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00219	<u>46489,59</u> 101,81	<u>45302,65</u> 99,21	<u>275,38</u> 0,60	<u>911,56</u> 2,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0011844	<u>46340,18</u> 54,89	<u>45156,17</u> 53,48	<u>275,38</u> 0,33	<u>908,63</u> 1,08	
200	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002352	<u>37367,29</u> 87,89	<u>36285,53</u> 85,34	<u>349,07</u> 0,82	<u>732,69</u> 1,73	
201	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01917	<u>39005,55</u> 747,74	<u>37891,67</u> 726,38	<u>349,07</u> 6,69	<u>764,81</u> 14,67	
202	+C111-1608	Дрантя	кг	114,361665	- -	- -	- -	- -	
203	+C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан прямокутний, 100x150 мм	шт	8	<u>573,29</u> 4586,32	<u>560,30</u> 4482,40	<u>1,75</u> 14,00	<u>11,24</u> 89,92	
204	+C1630-451 варіант 4	Дросель-клапан прямокутний, 250x200 мм	шт	1	<u>508,73</u> 508,73	<u>497,00</u> 497,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>9,98</u> 9,98	
205	+C1630-451 варіант 3	Дросель-клапан прямокутний, 500x300 мм	шт	1	<u>654,59</u> 654,59	<u>640,00</u> 640,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>12,84</u> 12,84	
206	&C130-544-11 варіант 1	Душова кабіна (сифон+випуск+перелив+змішувач)	к-т	14	<u>11931,06</u> 167034,84	<u>11670,00</u> 163380,00	<u>27,12</u> 379,68	<u>233,94</u> 3275,16	
207	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	35,5038	<u>413,51</u> 14681,18	<u>405,09</u> 14382,23	<u>0,31</u> 11,01	<u>8,11</u> 287,94	
208	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0209	<u>56119,98</u> 1172,91	<u>54666,99</u> 1142,54	<u>352,6</u> 7,37	<u>1100,39</u> 23,00	
209	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,0003	<u>44751,81</u> 13,43	<u>43521,72</u> 13,06	<u>352,6</u> 0,11	<u>877,49</u> 0,26	
210	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,46	<u>933,93</u> 1363,54	<u>915,20</u> 1336,19	<u>0,42</u> 0,61	<u>18,31</u> 26,74	
211	&C111-132-55 варіант 1	Дюбель 12x80 шпилька комбінована 8x160	шт	240	<u>22,84</u> 5481,60	<u>22,36</u> 5366,40	<u>0,03</u> 7,20	<u>0,45</u> 108,00	
212	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель 6x100мм	шт	335	<u>1,52</u> 509,20	<u>1,25</u> 418,75	<u>0,24</u> 80,40	<u>0,03</u> 10,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213	&C1-1-9 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	2619	<u>0,91</u> 2383,29	<u>0,65</u> 1702,35	<u>0,24</u> 628,56	<u>0,02</u> 52,38	
214	+C1545-44 варіант 5	Дюбель з забивним пластмасовим стержнем TERMO - 170	100шт	39,6	<u>722,48</u> 28610,21	<u>708,00</u> 28036,80	<u>0,31</u> 12,28	<u>14,17</u> 561,13	
215	&C1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	15597,6	<u>6,94</u> 108247,34	<u>6,56</u> 102320,26	<u>0,24</u> 3743,42	<u>0,14</u> 2183,66	
216	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	21,426	<u>370,58</u> 7940,05	<u>363,00</u> 7777,64	<u>0,31</u> 6,64	<u>7,27</u> 155,77	
217	&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	220	<u>1,21</u> 266,20	<u>0,95</u> 209,00	<u>0,24</u> 52,80	<u>0,02</u> 4,40	
218	&C1545-44-1	Дюбель/шуруп 6/3,5х35	100шт	0,02	<u>370,58</u> 7,41	<u>363,00</u> 7,26	<u>0,31</u> 0,01	<u>7,27</u> 0,14	
219	&C114-97-3	Екструдований пінополістирол	м3	33	<u>3956,04</u> 130549,32	<u>3866,67</u> 127600,11	<u>11,8</u> 389,40	<u>77,57</u> 2559,81	
220	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0164315	<u>176316,07</u> 2897,14	<u>172500,00</u> 2834,43	<u>358,89</u> 5,90	<u>3457,18</u> 56,81	
221	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0485867	<u>144186,07</u> 7005,53	<u>141000,00</u> 6850,72	<u>358,89</u> 17,44	<u>2827,18</u> 137,37	
222	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,004572	<u>144186,07</u> 659,22	<u>141000,00</u> 644,65	<u>358,89</u> 1,64	<u>2827,18</u> 12,93	
223	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0383921	<u>126846,07</u> 4869,89	<u>124000,00</u> 4760,62	<u>358,89</u> 13,78	<u>2487,18</u> 95,49	
224	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,002693	<u>79926,07</u> 215,24	<u>78000,00</u> 210,05	<u>358,89</u> 0,97	<u>1567,18</u> 4,22	
225	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	577,76	<u>2,2347</u> 1291,12	<u>2,23470</u> 1291,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
226	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00006	<u>75596,88</u> 4,54	<u>73518,96</u> 4,41	<u>595,63</u> 0,04	<u>1482,29</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0018816	<u>94574.9</u> 177,95	<u>92124.86</u> 173,34	<u>595.63</u> 1,12	<u>1854.41</u> 3,49	
228	&C111-5-9-25	3"єднувач проводу Rd-8 10*8	шт	6	<u>260.07</u> 1560,42	<u>254.80</u> 1528,80	<u>0.17</u> 1,02	<u>5.1</u> 30,60	
229	&C111-5-9-26	3"єднувач проводу Rd-8 10*8 VARIO	шт	46	<u>202.79</u> 9328,34	<u>198.64</u> 9137,44	<u>0.17</u> 7,82	<u>3.98</u> 183,08	
230	&C111-5-9-27	3"єднувач шпилька-полоса	шт	18	<u>291.89</u> 5254,02	<u>286.00</u> 5148,00	<u>0.17</u> 3,06	<u>5.72</u> 102,96	
231	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,87	<u>67.86</u> 59,04	<u>66.44</u> 57,80	<u>0.09</u> 0,08	<u>1.33</u> 1,16	
232	&C113-1494-1 варіант 1	Заглушка ринви ліва 130мм	шт	1	<u>150.02</u> 150,02	<u>147.00</u> 147,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.94</u> 2,94	
233	&C113-1494-1 варіант 2	Заглушка ринви права 130 мм	шт	1	<u>150.02</u> 150,02	<u>147.00</u> 147,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.94</u> 2,94	
234	C111-1631	Замазка захисна	кг	36,8	<u>115.96</u> 4267,33	<u>113.09</u> 4161,71	<u>0.6</u> 22,08	<u>2.27</u> 83,54	
235	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,48	<u>112.18</u> 53,85	<u>109.29</u> 52,46	<u>0.69</u> 0,33	<u>2.2</u> 1,06	
236	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	29,64	<u>222.84</u> 6604,98	<u>215.50</u> 6387,42	<u>2.97</u> 88,03	<u>4.37</u> 129,53	
237	&C111-1019-12 варіант 1	Кінцевик	шт	18	<u>81.32</u> 1463,76	<u>80.60</u> 1450,80	<u>0.11</u> 1,98	<u>0.61</u> 10,98	
238	&15098-40203-4-1	Кабель КОПВ 5 кат. UTP 4x2x0,51	1000м	0,05	<u>31250.53</u> 1562,53	<u>30628.00</u> 1531,40	<u>9.77</u> 0,49	<u>612.76</u> 30,64	
239	&15098-81022-4-1	Кабель КОРкН-FRHF FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	4,2	<u>31987.25</u> 134346,45	<u>31174.00</u> 130930,80	<u>186.05</u> 781,41	<u>627.2</u> 2634,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	&15098-81022-6-1 варіант 2	Кабель КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	1000м	0,27	<u>37370,81</u> 10090,12	<u>36452,00</u> 9842,04	<u>186,05</u> 50,23	<u>732,76</u> 197,85	
241	+15095-46121 варіант 1	Кабель мідний HO5VV-F3x1	1000м	0,2	<u>38001,36</u> 7600,27	<u>37219,94</u> 7443,99	<u>36,3</u> 7,26	<u>745,12</u> 149,02	
242	&15095-46121-1 варіант 1	Кабель мідний HOVV-F2x1	1000м	0,425	<u>31881,02</u> 13549,43	<u>31219,60</u> 13268,33	<u>36,3</u> 15,43	<u>625,12</u> 265,67	
243	+15095-46031 варіант 1	Кабель мідний JYTY 2Ax1	1000м	0,32	<u>42606,74</u> 13634,16	<u>41753,37</u> 13361,08	<u>17,94</u> 5,74	<u>835,43</u> 267,34	
244	+15095-29041 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J3x1,5	1000м	0,06	<u>27699,18</u> 1661,95	<u>27138,61</u> 1628,32	<u>17,45</u> 1,05	<u>543,12</u> 32,58	
245	&15098-81022-6-1 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J5x1,5	1000м	0,16	<u>26443,93</u> 4231,03	<u>25857,00</u> 4137,12	<u>68,42</u> 10,95	<u>518,51</u> 82,96	
246	&15099-54283-9-2У варіант 1	Кабель телефонний UTP 5е	1000м	0,45	<u>31161,36</u> 14022,61	<u>30550,00</u> 13747,50	<u>0,35</u> 0,16	<u>611,01</u> 274,95	
247	&15099-54283-19 варіант 1	Кабель телефонний ТПП 20x2x0,5	1000м	0,43	<u>77478,54</u> 33315,77	<u>75959,00</u> 32662,37	<u>0,35</u> 0,15	<u>1519,19</u> 653,25	
248	&C1510-1-1-2 варіант 1	Кабельний канал 25x40	м.п.	100	<u>112,74</u> 11274,00	<u>110,50</u> 11050,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>2,21</u> 221,00	
249	&C1510-1-1-5	Кабельний канал 60x40	м.п.	100	<u>155,97</u> 15597,00	<u>152,88</u> 15288,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>3,06</u> 306,00	
250	C111-311	Каболка	т	0,00084	<u>106925,1</u> 89,82	<u>104355,81</u> 87,66	<u>472,72</u> 0,40	<u>2096,57</u> 1,76	
251	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00051	<u>323072,58</u> 164,77	<u>316146,92</u> 161,23	<u>590,9</u> 0,30	<u>6334,76</u> 3,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00315	<u>428,31</u> 1,35	<u>403,78</u> 1,27	<u>16,13</u> 0,05	<u>8,4</u> 0,03	
253	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,04478	<u>440,49</u> 19,73	<u>423,03</u> 18,94	<u>8,82</u> 0,39	<u>8,64</u> 0,40	
254	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00027102	<u>156364,6</u> 42,38	<u>152980,66</u> 41,46	<u>317,97</u> 0,09	<u>3065,97</u> 0,83	
255	&C111-829-2-A1 варіант 1	Капельник 6/208	шт	90	<u>357,18</u> 32146,20	<u>347,48</u> 31273,20	<u>2,7</u> 243,00	<u>7</u> 630,00	
256	&C121-7871 варіант 1	Каркас металевий для Армстронга (профільна система Knauf Ceiling Solutions Donn)	м2	7047,9	<u>314,25</u> 2214802,57	<u>311,72</u> 2196971,39	<u>0,19</u> 1339,10	<u>2,34</u> 16492,08	
257	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0001	<u>51313,24</u> 5,13	<u>49627,86</u> 4,96	<u>679,24</u> 0,07	<u>1006,14</u> 0,10	
258	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0315297	<u>64832,41</u> 2044,15	<u>63285,81</u> 1995,38	<u>275,38</u> 8,68	<u>1271,22</u> 40,09	
259	&C130-219-5 варіант 1	Квадратний дифузор ДП 403x403	шт	18	<u>1108,8</u> 19958,44	<u>1084,512</u> 19521,22	<u>2,55</u> 45,90	<u>21,74</u> 391,32	
260	&C130-219-5 варіант 2	Квадратний дифузор ДП 460x460	шт	12	<u>1463,72</u> 17564,64	<u>1432,47</u> 17189,64	<u>2,55</u> 30,60	<u>28,7</u> 344,40	
261	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,25386	<u>105,94</u> 662,53	<u>98,00</u> 612,88	<u>5,86</u> 36,65	<u>2,08</u> 13,00	
262	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,01124	<u>43,51</u> 0,49	<u>36,80</u> 0,41	<u>5,86</u> 0,07	<u>0,85</u> 0,01	
263	+C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	353	<u>866,43</u> 305849,79	<u>849,23</u> 299778,19	<u>0,21</u> 74,13	<u>16,99</u> 5997,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
264	+C1545-15 варіант 2	Клапан трьохходовий	шт	10	<u>882.67</u> 8826,70	<u>859.60</u> 8596,00	<u>5.76</u> 57,60	<u>17.31</u> 173,10	
265	+C111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	1442,974	<u>487.58</u> 703565,26	<u>477.50</u> 689020,09	<u>0.52</u> 750,35	<u>9.56</u> 13794,82	
266	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	1,74	<u>4.21</u> 7,33	<u>4.21</u> 7,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
267	&C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	19784,44	<u>11.63</u> 230093,04	<u>11.00</u> 217628,84	<u>0.4</u> 7913,78	<u>0.23</u> 4550,42	
268	&C1-2166-1 варіант 1	Клей до плінтуса HKS	шт	1160	<u>112.02</u> 129943,20	<u>98.00</u> 113680,00	<u>11.82</u> 13711,20	<u>2.2</u> 2552,00	
269	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,28	<u>189.96</u> 53,19	<u>185.74</u> 52,01	<u>0.5</u> 0,14	<u>3.72</u> 1,04	
270	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00456	<u>106086.94</u> 483,76	<u>103368.63</u> 471,36	<u>638.17</u> 2,91	<u>2080.14</u> 9,49	
271	+C111-1650-1 варіант 1	Клейова суміш Бауміт БітуФікс	кг	3300	<u>176.44</u> 582252,00	<u>172.48</u> 569184,00	<u>0.5</u> 1650,00	<u>3.46</u> 11418,00	
272	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,3472	<u>50.64</u> 17,58	<u>49.12</u> 17,05	<u>0.53</u> 0,18	<u>0.99</u> 0,35	
273	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,4408	<u>15.6</u> 6,88	<u>15.10</u> 6,66	<u>0.19</u> 0,08	<u>0.31</u> 0,14	
274	&C1545-70-1-П	Кнопка керування одномісна в корпусі	шт	2	<u>153.79</u> 307,58	<u>150.58</u> 301,16	<u>0.19</u> 0,38	<u>3.02</u> 6,04	
275	&1504-17156-1	Колодка клемна K-210	шт	3	<u>56.83</u> 170,49	<u>55.69</u> 167,07	<u>0.03</u> 0,09	<u>1.11</u> 3,33	
276	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,01038	<u>62893.75</u> 652,84	<u>61311.47</u> 636,41	<u>349.07</u> 3,62	<u>1233.21</u> 12,81	
277	C111-331	Контакт Петрова газовий	т	0,01179	<u>31065.67</u> 366,26	<u>29969.64</u> 353,34	<u>486.9</u> 5,74	<u>609.13</u> 7,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
278	&1503-8479-2 варіант 1	Короб 20x10	м	4000	<u>22,6</u> 90400,00	<u>22,10</u> 88400,00	<u>0,06</u> 240,00	<u>0,44</u> 1760,00	
279	&1503-8479-3- 1	Короб 25x16	м	40	<u>33,61</u> 1344,40	<u>32,89</u> 1315,60	<u>0,06</u> 2,40	<u>0,66</u> 26,40	
280	&1503-8479-1 варіант 1	Короб 30x18	м	300	<u>90,23</u> 27069,00	<u>88,40</u> 26520,00	<u>0,06</u> 18,00	<u>1,77</u> 531,00	
281	&1503-8479-4	Короб 40x40	м	40	<u>58,41</u> 2336,40	<u>57,20</u> 2288,00	<u>0,06</u> 2,40	<u>1,15</u> 46,00	
282	&1504-17160- 8 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	4	<u>461,65</u> 1846,60	<u>452,40</u> 1809,60	<u>0,2</u> 0,80	<u>9,05</u> 36,20	
283	&1504-17160- 9-1	Коробка вогнетривка розподільча Е90 FLAME BOX FB 165124 12x4,0mm	шт	2	<u>649,94</u> 1299,88	<u>637,00</u> 1274,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>12,74</u> 25,48	
284	&1504-17160- 9-2	Коробка вогнетривка розподільча Е90 FLAME BOX FB 10044 4x4,0mm	шт	6	<u>676,46</u> 4058,76	<u>663,00</u> 3978,00	<u>0,2</u> 1,20	<u>13,26</u> 79,56	
285	&1504-17153- 3	Коробка монтажна КМС-2-24М	шт	2	<u>331,53</u> 663,06	<u>325,00</u> 650,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>6,5</u> 13,00	
286	&1504-17153- 8	Коробка монтажна КМС-2-8М	шт	4	<u>218,82</u> 875,28	<u>214,50</u> 858,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>4,29</u> 17,16	
287	+2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	1023	<u>12,52</u> 12807,96	<u>12,00</u> 12276,00	<u>0,27</u> 276,21	<u>0,25</u> 255,75	
288	+2405-1363 варіант 3	Коробка на 4 модулі Я-2	шт	1	<u>292</u> 292,00	<u>286,00</u> 286,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>5,73</u> 5,73	
289	+2405-1363 варіант 4	Коробка на 4 модулі з автоматичними вимикачами	шт	3	<u>357,28</u> 1071,84	<u>350,00</u> 1050,00	<u>0,27</u> 0,81	<u>7,01</u> 21,03	
290	&C1512-1-2-2 варіант 1	Коробка розподільча	шт	6	<u>408,62</u> 2451,72	<u>400,40</u> 2402,40	<u>0,21</u> 1,26	<u>8,01</u> 48,06	
291	+C1512-5	Коробка універсальна, марка УК-П	шт	3	<u>20,66</u> 61,98	<u>20,23</u> 60,69	<u>0,02</u> 0,06	<u>0,41</u> 1,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	+C1512-4	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-15	шт	21	<u>23.17</u> 486,57	<u>22.70</u> 476,70	<u>0.02</u> 0,42	<u>0.45</u> 9,45	
293	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для повітропроводів	кг	35	<u>296.4</u> 10374,00	<u>290.20</u> 10157,00	<u>0.39</u> 13,65	<u>5.81</u> 203,35	
294	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	110	<u>347.2</u> 38192,00	<u>340.00</u> 37400,00	<u>0.39</u> 42,90	<u>6.81</u> 749,10	
295	+C1630-114 варіант 6	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>179.41</u> 21529,20	<u>175.50</u> 21060,00	<u>0.39</u> 46,80	<u>3.52</u> 422,40	
296	+C113-1873-1A варіант 5	Кран водорозбірний діам. 15 мм	шт	24	<u>426.64</u> 10239,36	<u>418.20</u> 10036,80	<u>0.07</u> 1,68	<u>8.37</u> 200,88	
297	+C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	270	<u>269.35</u> 72724,50	<u>264.00</u> 71280,00	<u>0.07</u> 18,90	<u>5.28</u> 1425,60	
298	+C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	120	<u>319.33</u> 38319,60	<u>313.00</u> 37560,00	<u>0.07</u> 8,40	<u>6.26</u> 751,20	
299	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	25	<u>319.33</u> 7983,25	<u>313.00</u> 7825,00	<u>0.07</u> 1,75	<u>6.26</u> 156,50	
300	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>509.05</u> 1018,10	<u>499.00</u> 998,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>9.98</u> 19,96	
301	&C1630-67091-3	Кран кульовий фланцевий 100 мм	шт	2	<u>6282.44</u> 12564,88	<u>6157.50</u> 12315,00	<u>1.75</u> 3,50	<u>123.19</u> 246,38	
302	&C1630-67091-2 варіант 1	Кран кульовий фланцевий 125 мм	шт	4	<u>5338.94</u> 21355,76	<u>5232.50</u> 20930,00	<u>1.75</u> 7,00	<u>104.69</u> 418,76	
303	&C1530-173-26	Кран кульовий фланцевий діаметром 65мм	шт	8	<u>6585.26</u> 52682,08	<u>6452.65</u> 51621,20	<u>3.49</u> 27,92	<u>129.12</u> 1032,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
304	+C113-1873-1A варіант 4	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	12	<u>321.78</u> 3861,36	<u>315.40</u> 3784,80	<u>0.07</u> 0,84	<u>6.31</u> 75,72	
305	+C113-1873-1B варіант 2	Кран поливальний діам. 25 мм +шланг 20м	шт	5	<u>1339.33</u> 6696,65	<u>1313.00</u> 6565,00	<u>0.07</u> 0,35	<u>26.26</u> 131,30	
306	&C1630-23534 варіант 1	Крани 3-ходові для манометрів	шт	4	<u>258.08</u> 1032,32	<u>257.40</u> 1029,60	<u>0.04</u> 0,16	<u>0.64</u> 2,56	
307	&C1630-21109	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1"	шт	12	<u>318.95</u> 3827,40	<u>312.00</u> 3744,00	<u>0.7</u> 8,40	<u>6.25</u> 75,00	
308	&C1630-21119-3	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1 1/2"	шт	3	<u>519.45</u> 1558,35	<u>508.56</u> 1525,68	<u>0.7</u> 2,10	<u>10.19</u> 30,57	
309	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0001	<u>837.95</u> 0,08	<u>344.07</u> 0,03	<u>477.45</u> 0,05	<u>16.43</u> -	
310	&C121-792-1 варіант 23	Кронштейн для сталевих труб	шт	128	<u>260.31</u> 33319,68	<u>258.00</u> 33024,00	<u>0.37</u> 47,36	<u>1.94</u> 248,32	
311	&C121-792-1 варіант 1	Кронштейн ринви 130 мм	шт	30	<u>125.3</u> 3759,00	<u>124.00</u> 3720,00	<u>0.37</u> 11,10	<u>0.93</u> 27,90	
312	&C121-792-1 варіант 8	Кронштейн труби 100мм	шт	8	<u>105.96</u> 847,68	<u>104.80</u> 838,40	<u>0.37</u> 2,96	<u>0.79</u> 6,32	
313	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	144	<u>15.71</u> 2262,24	<u>15.05</u> 2167,20	<u>0.35</u> 50,40	<u>0.31</u> 44,64	
314	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	17,615832	<u>140.68</u> 2478,20	<u>137.79</u> 2427,29	<u>0.13</u> 2,29	<u>2.76</u> 48,62	
315	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,86773	<u>247.9</u> 215,11	<u>242.78</u> 210,67	<u>0.26</u> 0,23	<u>4.86</u> 4,21	
316	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0017288	<u>21514.85</u> 37,19	<u>20615.54</u> 35,64	<u>477.45</u> 0,83	<u>421.86</u> 0,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
317	&C121-792-1 варіант 11	Кут зовнішній 90*	шт	2	<u>241.37</u> 482,74	<u>239.20</u> 478,40	<u>0.37</u> 0,74	<u>1.8</u> 3,60	
318	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	190,848	<u>4.42</u> 843,55	<u>4.26</u> 813,01	<u>0.07</u> 13,36	<u>0.09</u> 17,18	
319	&C1-1-7-1 варіант 8	Кутник оцинкований 50x50x2	шт	220	<u>37.27</u> 8199,40	<u>36.30</u> 7986,00	<u>0.24</u> 52,80	<u>0.73</u> 160,60	
320	&C1-1-7-1 варіант 1	Лійка	шт	1	<u>13332.66</u> 13332,66	<u>13071.00</u> 13071,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>261.42</u> 261,42	
321	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00356	<u>31863.74</u> 113,43	<u>30643.33</u> 109,09	<u>595.63</u> 2,12	<u>624.78</u> 2,22	
322	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00005	<u>164513.68</u> 8,23	<u>160692.29</u> 8,03	<u>595.63</u> 0,03	<u>3225.76</u> 0,17	
323	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0017	<u>150354.67</u> 255,60	<u>146810.91</u> 249,58	<u>595.63</u> 1,01	<u>2948.13</u> 5,01	
324	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	<u>184677.14</u> 36,94	<u>180460.39</u> 36,09	<u>595.63</u> 0,12	<u>3621.12</u> 0,73	
325	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00396	<u>35651.6</u> 141,18	<u>34356.92</u> 136,05	<u>595.63</u> 2,36	<u>699.05</u> 2,77	
326	&C1-935-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	586,782	<u>189.83</u> 111388,83	<u>182.00</u> 106794,32	<u>4.11</u> 2411,67	<u>3.72</u> 2182,84	
327	C1517-159	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 0,2 мм	т	0,00001	<u>234118.32</u> 2,34	<u>229252.38</u> 2,29	<u>275.38</u> -	<u>4590.56</u> 0,05	
328	&C1547-16-1- 1В варіант 1	Міні-колона алюмінієва з автоматичними вимикачами - 3шт та розетками - 1шт	шт	4	<u>3654.98</u> 14619,92	<u>3583.00</u> 14332,00	<u>0.31</u> 1,24	<u>71.67</u> 286,68	
329	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,05	<u>264.39</u> 13,22	<u>253.67</u> 12,68	<u>5.54</u> 0,28	<u>5.18</u> 0,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	+C113-1873-1A варіант 6	Манометр	шт	30	<u>712.64</u> 21379,20	<u>698.60</u> 20958,00	<u>0.07</u> 2,10	<u>13.97</u> 419,10	
331	&C1630-3001	Манометр технічний	шт	4	<u>497.51</u> 1990,04	<u>487.50</u> 1950,00	<u>0.25</u> 1,00	<u>9.76</u> 39,04	
332	+C1630-113 варіант 2	Манометричний кран	комплект	30	<u>296.04</u> 8881,20	<u>289.30</u> 8679,00	<u>0.94</u> 28,20	<u>5.8</u> 174,00	
333	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	0,1	<u>237.9</u> 23,79	<u>232.55</u> 23,26	<u>0.69</u> 0,07	<u>4.66</u> 0,46	
334	C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,0195	<u>17104.69</u> 333,54	<u>16113.55</u> 314,21	<u>655.75</u> 12,79	<u>335.39</u> 6,54	
335	C1546-45	Масло машинне	т	0,00001	<u>73449.33</u> 0,73	<u>71465.52</u> 0,71	<u>543.63</u> 0,01	<u>1440.18</u> 0,01	
336	&C1-180-37 варіант 1	Мастика МГТН	кг	69,09	<u>155.4</u> 10736,59	<u>151.88</u> 10493,39	<u>0.47</u> 32,47	<u>3.05</u> 210,73	
337	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0061597	<u>50066.13</u> 308,39	<u>48550.27</u> 299,06	<u>534.17</u> 3,29	<u>981.69</u> 6,04	
338	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	59,36976	<u>429.76</u> 25514,75	<u>420.42</u> 24960,23	<u>0.91</u> 54,03	<u>8.43</u> 500,49	
339	+C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,21	<u>4485.24</u> 941,90	<u>4369.75</u> 917,65	<u>27.54</u> 5,78	<u>87.95</u> 18,47	
340	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,17394	<u>39164.7</u> 6812,31	<u>38500.00</u> 6696,69	<u>373.15</u> 64,91	<u>291.55</u> 50,71	
341	C1545-111	Металеві конструкції з листової сталі	т	0,05	<u>84017.16</u> 4200,86	<u>82020.69</u> 4101,03	<u>349.07</u> 17,45	<u>1647.4</u> 82,38	
342	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,024	<u>17890.94</u> 429,38	<u>17166.64</u> 412,00	<u>373.5</u> 8,96	<u>350.8</u> 8,42	
343	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,39799	<u>38907.65</u> 93300,16	<u>38244.86</u> 91710,79	<u>373.15</u> 894,81	<u>289.64</u> 694,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	&C111-1598-1-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	119,86	<u>373.95</u> 44821,65	<u>351.00</u> 42070,86	<u>15.62</u> 1872,21	<u>7.33</u> 878,58	
345	&C130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	80	<u>6908.39</u> 552671,20	<u>6770.00</u> 541600,00	<u>2.93</u> 234,40	<u>135.46</u> 10836,80	
346	&1503-7038-1-1 варіант 1	Монтажна панель РРМ 78/3	шт	4	<u>47.39</u> 189,56	<u>46.33</u> 185,32	<u>0.13</u> 0,52	<u>0.93</u> 3,72	
347	+C113-1795 варіант 1	Муфта для прямих труб діам. 32 мм	шт	25	<u>46.08</u> 1152,00	<u>45.10</u> 1127,50	<u>0.08</u> 2,00	<u>0.9</u> 22,50	
348	+C113-1795 варіант 2	Муфта для прямих труб діам. 40 мм	шт	42	<u>80.02</u> 3360,84	<u>78.37</u> 3291,54	<u>0.08</u> 3,36	<u>1.57</u> 65,94	
349	&C100-2405-1496-3И-1 варіант 1	Муфта ринви 130мм	шт	5	<u>325.01</u> 1625,05	<u>318.00</u> 1590,00	<u>0.64</u> 3,20	<u>6.37</u> 31,85	
350	+C1530-150 варіант 1	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	2,94	<u>193.84</u> 569,89	<u>190.00</u> 558,60	<u>0.04</u> 0,12	<u>3.8</u> 11,17	
351	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	69,6	<u>20.35</u> 1416,36	<u>19.75</u> 1374,60	<u>0.2</u> 13,92	<u>0.4</u> 27,84	
352	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0306	<u>684.69</u> 20,95	<u>668.67</u> 20,46	<u>2.59</u> 0,08	<u>13.43</u> 0,41	
353	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0001672	<u>355549.88</u> 59,45	<u>348183.86</u> 58,22	<u>394.45</u> 0,07	<u>6971.57</u> 1,16	
354	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,7808	<u>1785.24</u> 1393,92	<u>1750.00</u> 1366,40	<u>0.24</u> 0,19	<u>35</u> 27,33	
355	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	<u>1732.12</u> 35,34	<u>1696.76</u> 34,61	<u>1.4</u> 0,03	<u>33.96</u> 0,70	
356	+C1630-981 варіант 2	Насос Wilo STAR-RS 25/7	шт	10	<u>5683.85</u> 56838,50	<u>5571.00</u> 55710,00	<u>1.4</u> 14,00	<u>111.45</u> 1114,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,0289278	<u>17118,24</u> 495,19	<u>16186,96</u> 468,25	<u>595,63</u> 17,23	<u>335,65</u> 9,71	
358	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00962556	<u>63523,87</u> 611,45	<u>62677,84</u> 603,31	<u>373,15</u> 3,59	<u>472,88</u> 4,55	
359	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0011	<u>29480</u> 32,43	<u>28358,33</u> 31,19	<u>543,63</u> 0,60	<u>578,04</u> 0,64	
360	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2249	<u>225,42</u> 50,70	<u>220,46</u> 49,58	<u>0,54</u> 0,12	<u>4,42</u> 1,00	
361	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	138,3921	<u>625,45</u> 86557,34	<u>605,57</u> 83806,10	<u>7,62</u> 1054,55	<u>12,26</u> 1696,69	
362	&1602-30046-2-30 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	44	<u>719,07</u> 31639,08	<u>702,00</u> 30888,00	<u>2,97</u> 130,68	<u>14,1</u> 620,40	
363	&1602-50116-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль-1"	шт	1	<u>1145,62</u> 1145,62	<u>1121,90</u> 1121,90	<u>1,26</u> 1,26	<u>22,46</u> 22,46	
364	&1602-30045-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗВ-12	шт	3	<u>646,14</u> 1938,42	<u>630,50</u> 1891,50	<u>2,97</u> 8,91	<u>12,67</u> 38,01	
365	&C1110-15-1-25 варіант 1	Опора блископриймача	шт	6	<u>1863,67</u> 11182,02	<u>1799,20</u> 10795,20	<u>27,93</u> 167,58	<u>36,54</u> 219,24	
366	+2415-1436 варіант 1	Оправа для термометру пряма	шт	2	<u>232,34</u> 464,68	<u>227,50</u> 455,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>4,56</u> 9,12	
367	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0016232	<u>270713,02</u> 439,42	<u>265000,00</u> 430,15	<u>404,92</u> 0,66	<u>5308,1</u> 8,61	
368	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1806	<u>728,48</u> 131,56	<u>713,68</u> 128,89	<u>0,52</u> 0,09	<u>14,28</u> 2,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
369	&C130-540-1-К варіант 1	Піддони душові плиткі з сифоном	компл.	8	<u>11514.95</u> 92119,60	<u>11281.00</u> 90248,00	<u>8.17</u> 65,36	<u>225.78</u> 1806,24	
370	+C130-530 варіант 1	Пісуар	шт	10	<u>6340.18</u> 63401,80	<u>6211.85</u> 62118,50	<u>4.01</u> 40,10	<u>124.32</u> 1243,20	
371	&C1-2-541-193	Підвіконні дошки	м.п.	636,88	<u>684.8</u> 436135,42	<u>671.00</u> 427346,48	<u>0.37</u> 235,65	<u>13.43</u> 8553,29	
372	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,6592	<u>1284.07</u> 846,46	<u>1258.28</u> 829,46	<u>0.61</u> 0,40	<u>25.18</u> 16,60	
373	&C1550-38-1- 2X	Піна монтажна	шт.	96	<u>285</u> 27360,00	<u>285.00</u> 27360,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
374	&C1550-38-1- 2X варіант 1	Піна монтажна (клей)	шт.	88	<u>251</u> 22088,00	<u>251.00</u> 22088,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
375	C1111-1604	Папір шліфувальний	м2	490,91498	<u>227.87</u> 111864,80	<u>223.35</u> 109645,86	<u>0.05</u> 24,55	<u>4.47</u> 2194,39	
376	+C1546-54	Пароніт	т	0,00408	<u>117830.39</u> 480,75	<u>115000.00</u> 469,20	<u>519.99</u> 2,12	<u>2310.4</u> 9,43	
377	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0140728	<u>121762.26</u> 1713,54	<u>118850.04</u> 1672,55	<u>524.72</u> 7,38	<u>2387.5</u> 33,61	
378	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,01	<u>688.4</u> 6,88	<u>674.36</u> 6,74	<u>0.54</u> 0,01	<u>13.5</u> 0,13	
379	+C1547-8 варіант 1	Патрон настінний керамічний	шт	20	<u>48.45</u> 969,00	<u>47.45</u> 949,00	<u>0.05</u> 1,00	<u>0.95</u> 19,00	
380	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	19,794	<u>164.77</u> 3261,46	<u>160.39</u> 3174,76	<u>1.15</u> 22,76	<u>3.23</u> 63,94	
381	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,732	<u>80.44</u> 139,32	<u>77.71</u> 134,59	<u>1.15</u> 1,99	<u>1.58</u> 2,74	
382	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,566	<u>1357.3</u> 2125,53	<u>1326.85</u> 2077,85	<u>3.84</u> 6,01	<u>26.61</u> 41,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,03	<u>8418,05</u> 252,54	<u>8238,33</u> 247,15	<u>14,66</u> 0,44	<u>165,06</u> 4,95	
384	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	33,46	<u>143,44</u> 4799,50	<u>140,40</u> 4697,78	<u>0,23</u> 7,70	<u>2,81</u> 94,02	
385	+C1530-156 варіант 1	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,42	<u>193,83</u> 81,41	<u>190,00</u> 79,80	<u>0,03</u> 0,01	<u>3,8</u> 1,60	
386	&C123-352- B2-B1 варіант 1	Плінтус Bolta APU SL60	м	4049,43	<u>300,19</u> 1215598,39	<u>294,00</u> 1190532,42	<u>0,3</u> 1214,83	<u>5,89</u> 23851,14	
387	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	6,13036	<u>198,48</u> 1216,75	<u>194,19</u> 1190,45	<u>0,4</u> 2,45	<u>3,89</u> 23,85	
388	&C1512-1-6- B1 варіант 3	Пластина для заземлення, для лотка висотою 80мм	шт	28	<u>40,07</u> 1121,96	<u>39,26</u> 1099,28	<u>0,02</u> 0,56	<u>0,79</u> 22,12	
389	&C1512-1-6- B1 варіант 2	Пластина з'єднювальна висотою 80мм	шт	28	<u>40,07</u> 1121,96	<u>39,26</u> 1099,28	<u>0,02</u> 0,56	<u>0,79</u> 22,12	
390	&C1-267-118 варіант 1	Плита OSB 22 мм	м2	136,8126	<u>470,23</u> 64333,39	<u>454,08</u> 62123,87	<u>6,93</u> 948,11	<u>9,22</u> 1261,41	
391	&C114-5-У1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м2	70,245	<u>83,86</u> 5890,75	<u>81,50</u> 5724,97	<u>0,72</u> 50,58	<u>1,64</u> 115,20	
392	&C114-5-У-B1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.120мм	м3	243,04836	<u>4132,7</u> 1004445,96	<u>3980,00</u> 967332,47	<u>71,67</u> 17419,28	<u>81,03</u> 19694,21	
393	&C114-5-У-B1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.30мм	м3	1,82328	<u>5152,7</u> 9394,81	<u>4980,00</u> 9079,93	<u>71,67</u> 130,67	<u>101,03</u> 184,21	
394	&C1-935-11 варіант 1	Плити типу "Армстронг" Knauf Ceiling Solutions Antaris Board	м2	7259,337	<u>416,27</u> 3021844,21	<u>404,00</u> 2932772,15	<u>4,11</u> 29835,88	<u>8,16</u> 59236,18	
395	&C111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	2069,187	<u>813,69</u> 1683676,77	<u>783,75</u> 1621725,31	<u>13,99</u> 28947,93	<u>15,95</u> 33003,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	&C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	1790,4983	<u>774,17</u> 1386150,07	<u>745,00</u> 1333921,23	<u>13,99</u> 25049,07	<u>15,18</u> 27179,77	
397	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 200 до 1000 мм	м2	6,3	<u>1400,09</u> 8820,57	<u>1370,20</u> 8632,26	<u>2,44</u> 15,37	<u>27,45</u> 172,94	
398	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	26,88	<u>1400,09</u> 37634,42	<u>1370,20</u> 36830,98	<u>2,44</u> 65,59	<u>27,45</u> 737,85	
399	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	38,9	<u>1400,09</u> 54463,50	<u>1370,20</u> 53300,78	<u>2,44</u> 94,92	<u>27,45</u> 1067,80	
400	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	49,05	<u>1400,09</u> 68674,41	<u>1370,20</u> 67208,31	<u>2,44</u> 119,68	<u>27,45</u> 1346,42	
401	+C1110-193 варіант 1	Показчик кабельної траси	шт	8	<u>272,46</u> 2179,68	<u>266,96</u> 2135,68	<u>0,16</u> 1,28	<u>5,34</u> 42,72	
402	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	3,30238	<u>32446,03</u> 107149,12	<u>31457,23</u> 103883,73	<u>352,6</u> 1164,42	<u>636,2</u> 2100,97	
403	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,6384	<u>59519,65</u> 37997,34	<u>58000,00</u> 37027,20	<u>352,6</u> 225,10	<u>1167,05</u> 745,04	
404	&C111-1598-1-1 варіант 3	Покрівельна мембрана	м2	119,86	<u>43,47</u> 5210,31	<u>27,00</u> 3236,22	<u>15,62</u> 1872,21	<u>0,85</u> 101,88	
405	+C1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	183,1758	<u>559,3</u> 102450,22	<u>547,73</u> 100330,88	<u>0,6</u> 109,91	<u>10,97</u> 2009,43	
406	+C1518-25 варіант 1	Полоса	т	0,05	<u>77719,29</u> 3885,96	<u>75920,00</u> 3796,00	<u>275,38</u> 13,77	<u>1523,91</u> 76,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	&C111-1809-4 варіант 1	Полоса TSO 40x4	м	35	<u>240.75</u> 8426,25	<u>211.42</u> 7399,70	<u>27.54</u> 963,90	<u>1.79</u> 62,65	
408	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,52	<u>16.7</u> 8,68	<u>16.18</u> 8,41	<u>0.19</u> 0,10	<u>0.33</u> 0,17	
409	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00066	<u>1551.79</u> 1,02	<u>1517.20</u> 1,00	<u>4.16</u> -	<u>30.43</u> 0,02	
410	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1857	<u>3407.67</u> 632,80	<u>2939.83</u> 545,93	<u>401.02</u> 74,47	<u>66.82</u> 12,40	
411	&C1-1-9-1K1	Поручні	м/п	123,8	<u>4029.24</u> 498819,91	<u>3950.00</u> 489010,00	<u>0.24</u> 29,71	<u>79</u> 9780,20	
412	&C111-829-2-A1 варіант 11	Прижимна планка	шт	42	<u>409.41</u> 17195,22	<u>398.68</u> 16744,56	<u>2.7</u> 113,40	<u>8.03</u> 337,26	
413	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,6732	<u>13.34</u> 8,98	<u>13.04</u> 8,78	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.26</u> 0,17	
414	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00044	<u>777816.44</u> 342,24	<u>762289.76</u> 335,41	<u>275.38</u> 0,12	<u>15251.3</u> 6,71	
415	&15098-58011-1-3Й варіант 1	Провід ПВ 3 1x1,5	1000м	0,04	<u>7751.59</u> 310,06	<u>7552.48</u> 302,10	<u>47.12</u> 1,88	<u>151.99</u> 6,08	
416	&15095-46011-1 варіант 1	Провід ПВС 5x1	1000м	0,025	<u>29089.55</u> 727,24	<u>28515.00</u> 712,88	<u>4.17</u> 0,10	<u>570.38</u> 14,26	
417	+15097-30011	Провід діаметром 1,4мм ПВЖ	1000м	0,04	<u>103434.98</u> 4137,40	<u>101400.00</u> 4056,00	<u>6.84</u> 0,27	<u>2028.14</u> 81,13	
418	+15097-31021	Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000м	0,46	<u>4703.65</u> 2163,68	<u>4602.00</u> 2116,92	<u>9.42</u> 4,33	<u>92.23</u> 42,43	
419	&C123-365-1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	438,775	<u>359.97</u> 157945,84	<u>351.00</u> 154010,03	<u>1.91</u> 838,06	<u>7.06</u> 3097,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
420	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0074	<u>48180,21</u> 356,53	<u>47546,17</u> 351,84	<u>275,38</u> 2,04	<u>358,66</u> 2,65	
421	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	8,338	<u>253,39</u> 2112,77	<u>248,02</u> 2067,99	<u>0,4</u> 3,34	<u>4,97</u> 41,44	
422	+C111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,308	<u>285,5</u> 87,93	<u>279,50</u> 86,09	<u>0,4</u> 0,12	<u>5,6</u> 1,72	
423	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	<u>2153,4</u> 12,92	<u>2102,51</u> 12,62	<u>8,67</u> 0,05	<u>42,22</u> 0,25	
424	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>3900,75</u> 15,60	<u>3810,31</u> 15,24	<u>13,95</u> 0,06	<u>76,49</u> 0,30	
425	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,54834	<u>53,11</u> 82,23	<u>43,30</u> 67,04	<u>8,77</u> 13,58	<u>1,04</u> 1,61	
426	&C111-1831-3 варіант 2	Профілі CD 27x28,5	м	524,232	<u>36,47</u> 19118,74	<u>35,92</u> 18830,41	<u>0,28</u> 146,78	<u>0,27</u> 141,55	
427	&C111-1831-3 варіант 1	Профілі CW100	м	322,458	<u>104,67</u> 33751,68	<u>103,61</u> 33409,87	<u>0,28</u> 90,29	<u>0,78</u> 251,52	
428	&C124-31-1	Профіль	м	6433,81	<u>78,18</u> 502995,27	<u>73,90</u> 475458,56	<u>2,75</u> 17692,98	<u>1,53</u> 9843,73	
429	&C113-43-6 варіант 2	Профіль UD 60x27 3м	м	253,3788	<u>31,1</u> 7880,08	<u>30,00</u> 7601,36	<u>0,49</u> 124,16	<u>0,61</u> 154,56	
430	&C113-43-6 варіант 1	Профіль UW100	м	111,054	<u>60,85</u> 6757,64	<u>59,17</u> 6571,07	<u>0,49</u> 54,42	<u>1,19</u> 132,15	
431	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,52	<u>41,49</u> 21,57	<u>40,54</u> 21,08	<u>0,14</u> 0,07	<u>0,81</u> 0,42	
432	&1602-20031-11	Пульт контролю датчиків загазованості	к-т	1	<u>12199,24</u> 12199,24	<u>11960,00</u> 11960,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>239,2</u> 239,20	
433	+1704-50530 варіант 1	Регулятор потужності	шт	26	<u>2091,42</u> 54376,92	<u>2050,10</u> 53302,60	<u>0,31</u> 8,06	<u>41,01</u> 1066,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
434	+C1555-116 варіант 1	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	31,7342	<u>163.3</u> 5182,19	<u>160.00</u> 5077,47	<u>0.1</u> 3,17	<u>3.2</u> 101,55	
435	&1503-7038-1 варіант 1	Реле РЭК 78/3 5А	шт	4	<u>86.56</u> 346,24	<u>84.73</u> 338,92	<u>0.13</u> 0,52	<u>1.7</u> 6,80	
436	&1704-50539-1 варіант 1	Реле перепаду тиску	шт	20	<u>2388.7</u> 47774,00	<u>2341.30</u> 46826,00	<u>0.56</u> 11,20	<u>46.84</u> 936,80	
437	&C111-1755-2-1Б варіант 4	Решітка фасадна (повітрозабірна) 1200x650 мм	шт	3	<u>3119.19</u> 9357,57	<u>3056.30</u> 9168,90	<u>1.73</u> 5,19	<u>61.16</u> 183,48	
438	&C111-1755-2-1Б варіант 1	Решітка фасадна (повітрозабірна) 1100x1100 мм	шт	2	<u>5471.3</u> 10942,60	<u>5362.29</u> 10724,58	<u>1.73</u> 3,46	<u>107.28</u> 214,56	
439	&C111-1755-2-1Б варіант 2	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,3 м2	шт	1	<u>3515.66</u> 3515,66	<u>3445.00</u> 3445,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>68.93</u> 68,93	
440	&C111-1755-2-1Б варіант 3	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,49 м2	шт	2	<u>3953.24</u> 7906,48	<u>3874.00</u> 7748,00	<u>1.73</u> 3,46	<u>77.51</u> 155,02	
441	&C111-1755-2-1Б варіант 5	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,92 м2	шт	1	<u>4390.82</u> 4390,82	<u>4303.00</u> 4303,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>86.09</u> 86,09	
442	&C111-1755-2-1Б варіант 6	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 1,1 м2	шт	1	<u>4536.68</u> 4536,68	<u>4446.00</u> 4446,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>88.95</u> 88,95	
443	&C111-1755-2-1Б варіант 7	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,8 м2	шт	1	<u>3953.24</u> 3953,24	<u>3874.00</u> 3874,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>77.51</u> 77,51	
444	&C111-1755-2-1Б варіант 8	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0, 6м2	шт	1	<u>3807.38</u> 3807,38	<u>3731.00</u> 3731,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>74.65</u> 74,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
445	&C111-1-41 варіант 13	Решітки алюмінієві однорядні 100x100 мм	шт	19	<u>283.02</u> 5377,38	<u>277.00</u> 5263,00	<u>0.47</u> 8,93	<u>5.55</u> 105,45	
446	&C111-1-41 варіант 14	Решітки алюмінієві однорядні 100x150 мм	шт	8	<u>305.46</u> 2443,68	<u>299.00</u> 2392,00	<u>0.47</u> 3,76	<u>5.99</u> 47,92	
447	&C111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100x200 мм	шт	43	<u>278.94</u> 11994,42	<u>273.00</u> 11739,00	<u>0.47</u> 20,21	<u>5.47</u> 235,21	
448	&C111-1-41 варіант 19	Решітки алюмінієві однорядні 100x250 мм	шт	6	<u>339.12</u> 2034,72	<u>332.00</u> 1992,00	<u>0.47</u> 2,82	<u>6.65</u> 39,90	
449	&C111-1-41 варіант 11	Решітки алюмінієві однорядні 200x150 мм	шт	21	<u>308.52</u> 6478,92	<u>302.00</u> 6342,00	<u>0.47</u> 9,87	<u>6.05</u> 127,05	
450	&C111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200x200 мм	шт	109	<u>337.08</u> 36741,72	<u>330.00</u> 35970,00	<u>0.47</u> 51,23	<u>6.61</u> 720,49	
451	&C111-1-41 варіант 9	Решітки алюмінієві однорядні 200x250 мм	шт	73	<u>352.38</u> 25723,74	<u>345.00</u> 25185,00	<u>0.47</u> 34,31	<u>6.91</u> 504,43	
452	&C111-1-41 варіант 3	Решітки алюмінієві однорядні 200x300 мм	шт	12	<u>364.55</u> 4374,60	<u>356.93</u> 4283,16	<u>0.47</u> 5,64	<u>7.15</u> 85,80	
453	&C111-1-41 варіант 15	Решітки алюмінієві однорядні 200x350 мм	шт	2	<u>508.44</u> 1016,88	<u>498.00</u> 996,00	<u>0.47</u> 0,94	<u>9.97</u> 19,94	
454	&C111-1-41 варіант 18	Решітки алюмінієві однорядні 200x400 мм	шт	3	<u>413.58</u> 1240,74	<u>405.00</u> 1215,00	<u>0.47</u> 1,41	<u>8.11</u> 24,33	
455	&C111-1-41 варіант 1	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400x200 мм	шт	30	<u>442.2</u> 13266,00	<u>433.06</u> 12991,80	<u>0.47</u> 14,10	<u>8.67</u> 260,10	
456	&C111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x100 мм	шт	27	<u>424.8</u> 11469,60	<u>416.00</u> 11232,00	<u>0.47</u> 12,69	<u>8.33</u> 224,91	
457	&C111-1-41 варіант 4	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x250 мм	шт	32	<u>325.08</u> 10402,56	<u>318.24</u> 10183,68	<u>0.47</u> 15,04	<u>6.37</u> 203,84	
458	&C111-1-41 варіант 5	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x200 мм	шт	33	<u>697.45</u> 23015,85	<u>683.30</u> 22548,90	<u>0.47</u> 15,51	<u>13.68</u> 451,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
459	&C111-1-41 варіант 6	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 150x100 мм	шт	19	<u>506,4</u> 9621,60	<u>496,00</u> 9424,00	<u>0,47</u> 8,93	<u>9,93</u> 188,67	
460	&C111-1-41 варіант 7	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 350x200 мм	шт	20	<u>400,19</u> 8003,80	<u>391,87</u> 7837,40	<u>0,47</u> 9,40	<u>7,85</u> 157,00	
461	&C111-1-41 варіант 8	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400x150 мм	шт	16	<u>372,19</u> 5955,04	<u>364,42</u> 5830,72	<u>0,47</u> 7,52	<u>7,3</u> 116,80	
462	&C111-1-41 варіант 16	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 300x100 мм	шт	10	<u>406,19</u> 4061,90	<u>397,76</u> 3977,60	<u>0,47</u> 4,70	<u>7,96</u> 79,60	
463	&C111-1-41 варіант 17	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x150 мм	шт	2	<u>339,12</u> 678,24	<u>332,00</u> 664,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>6,65</u> 13,30	
464	&C1-1-9-1	Ринва	м/п	15	<u>231,78</u> 3476,70	<u>227,00</u> 3405,00	<u>0,24</u> 3,60	<u>4,54</u> 68,10	
465	&C1512-1-6- В1 варіант 1	Розгалужувач Т-подібний	шт	10	<u>39,37</u> 393,70	<u>38,58</u> 385,80	<u>0,02</u> 0,20	<u>0,77</u> 7,70	
466	&1504-17001- 9	Розетка Р-96	шт	176	<u>311,77</u> 54871,52	<u>305,50</u> 53768,00	<u>0,16</u> 28,16	<u>6,11</u> 1075,36	
467	+290220-1291	Розетка РТР-2	шт	32	<u>442,79</u> 14169,28	<u>434,11</u> 13891,52	- -	<u>8,68</u> 277,76	
468	+290220-1291 варіант 1	Розетка телефонна	шт	24	<u>255,83</u> 6139,92	<u>250,81</u> 6019,44	- -	<u>5,02</u> 120,48	
469	+15171-1553 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	396	<u>243,78</u> 96536,88	<u>239,00</u> 94644,00	- -	<u>4,78</u> 1892,88	
470	+15171-1553 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, герметична, з кришкою 16 А	шт	28	<u>357</u> 9996,00	<u>350,00</u> 9800,00	- -	<u>7</u> 196,00	
471	+15171-1553 варіант 3	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, герметична, з кришкою 16 А	шт	10	<u>357</u> 3570,00	<u>350,00</u> 3500,00	- -	<u>7</u> 70,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
472	+15171-1553 варіант 4	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	98	<u>248.88</u> 24390,24	<u>244.00</u> 23912,00	<u>-</u> -	<u>4.88</u> 478,24	
473	+15171-1553 варіант 5	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	9	<u>296.82</u> 2671,38	<u>291.00</u> 2619,00	<u>-</u> -	<u>5.82</u> 52,38	
474	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	12056	<u>30.24</u> 364573,44	<u>29.57</u> 356495,92	<u>0.08</u> 964,48	<u>0.59</u> 7113,04	
475	&C1630-82731	Розповітрявачі 1/2"	шт	1	<u>391.26</u> 391,26	<u>383.50</u> 383,50	<u>0.09</u> 0,09	<u>7.67</u> 7,67	
476	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0715	<u>2792.41</u> 199,66	<u>2332.00</u> 166,74	<u>405.66</u> 29,00	<u>54.75</u> 3,92	
477	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,296	<u>2477.23</u> 3210,49	<u>2023.00</u> 2621,81	<u>405.66</u> 525,74	<u>48.57</u> 62,94	
478	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,577	<u>2486.41</u> 3921,07	<u>2032.00</u> 3204,46	<u>405.66</u> 639,73	<u>48.75</u> 76,88	
479	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,306869	<u>2839.86</u> 6551,18	<u>2032.00</u> 4687,56	<u>752.18</u> 1735,18	<u>55.68</u> 128,44	
480	&C1113-274- В7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	6180,069	<u>65.79</u> 406586,74	<u>63.97</u> 395339,01	<u>0.53</u> 3275,44	<u>1.29</u> 7972,29	
481	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00001	<u>50142.62</u> 0,50	<u>48563.80</u> 0,49	<u>595.63</u> 0,01	<u>983.19</u> -	
482	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001626	<u>47488.52</u> 7,72	<u>45961.74</u> 7,47	<u>595.63</u> 0,10	<u>931.15</u> 0,15	
483	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кгс/см3, діаметр 12 мм	м	38	<u>174.95</u> 6648,10	<u>171.17</u> 6504,46	<u>0.35</u> 13,30	<u>3.43</u> 130,34	
484	+241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,03	<u>66461.25</u> 1993,84	<u>64870.00</u> 1946,10	<u>288.09</u> 8,64	<u>1303.16</u> 39,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
485	+C130-549 варіант 1	Рушникосушка	шт	4	<u>7710</u> 30840,00	<u>7557,00</u> 30228,00	<u>1,82</u> 7,28	<u>151,18</u> 604,72	
486	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,0386	<u>381,18</u> 2301,79	<u>373,41</u> 2254,87	<u>0,3</u> 1,81	<u>7,47</u> 45,11	
487	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	90907,362	<u>19,56</u> 1778148,00	<u>18,68</u> 1698149,52	<u>0,5</u> 45453,68	<u>0,38</u> 34544,80	
488	&C111-136-25 варіант 1	Самонарізи 4,5x35	шт	922	<u>1,22</u> 1124,84	<u>1,20</u> 1106,40	- -	<u>0,02</u> 18,44	
489	&C111-1478-3 варіант 1	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	4154	<u>0,41</u> 1703,14	<u>0,40</u> 1661,60	- -	<u>0,01</u> 41,54	
490	&C111-115-1- Т	Самонарізи	шт	5751	<u>0,48</u> 2760,48	<u>0,47</u> 2702,97	- -	<u>0,01</u> 57,51	
491	&C1-935-11 варіант 7	Сантехнічні перегородки	м2	165,29	<u>3722,19</u> 615240,79	<u>3645,10</u> 602498,58	<u>4,11</u> 679,34	<u>72,98</u> 12062,87	
492	+1507-1002 варіант 15	Світильник стельовий для люмін.ламп, LTX -2x36	шт	35	<u>2555,6</u> 89446,00	<u>2505,00</u> 87675,00	<u>0,49</u> 17,15	<u>50,11</u> 1753,85	
493	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,708	<u>16589,01</u> 28334,03	<u>16263,38</u> 27777,85	<u>0,36</u> 0,61	<u>325,27</u> 555,57	
494	&1601-2268-5	Селектор виходів СВ-4	шт.	1	<u>2307,95</u> 2307,95	<u>2262,00</u> 2262,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>45,25</u> 45,25	
495	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,00578	<u>523,3</u> 3,02	<u>510,87</u> 2,95	<u>2,17</u> 0,01	<u>10,26</u> 0,06	
496	&1602-50181- 7 варіант 1	Сигналізатор газу побутовий GS133	шт	8	<u>2234</u> 17872,00	<u>2190,16</u> 17521,28	<u>0,04</u> 0,32	<u>43,8</u> 350,40	
497	&C1747- ПРОЕКТ	Скловітка	м2	2242,555	<u>28,08</u> 62970,94	<u>27,50</u> 61670,26	<u>0,03</u> 67,28	<u>0,55</u> 1233,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
498	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,446	<u>710.95</u> 3871,83	<u>696.22</u> 3791,61	<u>0.79</u> 4,30	<u>13.94</u> 75,92	
499	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,1	<u>269.89</u> 26,99	<u>263.94</u> 26,39	<u>0.66</u> 0,07	<u>5.29</u> 0,53	
500	&C1545-249-1-Е варіант 1	Скоби 10х12 (500 шт)	шт	3,4575	<u>45.97</u> 158,94	<u>45.00</u> 155,59	<u>0.07</u> 0,24	<u>0.9</u> 3,11	
501	C1545-248	Скоби будівельні	кг	114	<u>28.77</u> 3279,78	<u>27.83</u> 3172,62	<u>0.38</u> 43,32	<u>0.56</u> 63,84	
502	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,75	<u>533.77</u> 400,33	<u>523.13</u> 392,35	<u>0.17</u> 0,13	<u>10.47</u> 7,85	
503	+C1545-241 варіант 3	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,57	<u>165.24</u> 1581,35	<u>163.94</u> 1568,91	<u>0.02</u> 0,19	<u>1.28</u> 12,25	
504	C1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	60,3	<u>179.4</u> 10817,82	<u>175.13</u> 10560,34	<u>0.75</u> 45,23	<u>3.52</u> 212,25	
505	C1630-140	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	17,5	<u>267.92</u> 4688,60	<u>261.45</u> 4575,38	<u>1.22</u> 21,35	<u>5.25</u> 91,87	
506	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00012	<u>62720.29</u> 7,53	<u>60852.31</u> 7,30	<u>638.17</u> 0,08	<u>1229.81</u> 0,15	
507	&1602-30063-2-3	Сповісшувач пожежний автоматичний димовий СП-2.2(L=200мм)	шт	65	<u>591.67</u> 38458,55	<u>580.00</u> 37700,00	<u>0.07</u> 4,55	<u>11.6</u> 754,00	
508	&1602-30063-2-7 варіант 1	Сповісшувач пожежний автоматичний димовий СД 3.2	шт	10	<u>383.29</u> 3832,90	<u>375.70</u> 3757,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>7.52</u> 75,20	
509	&1602-30063-3-1	Сповісшувач пожежний автоматичний димовий СПД-3.3	шт	9	<u>509.05</u> 4581,45	<u>499.00</u> 4491,00	<u>0.07</u> 0,63	<u>9.98</u> 89,82	
510	&1602-30076-10-1	Сповісшувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	121	<u>550.43</u> 66602,03	<u>539.50</u> 65279,50	<u>0.14</u> 16,94	<u>10.79</u> 1305,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
511	&1602-30075-3-1	Сповіслювач пожежний димовий тепловий автоматичний СПТ-2Б НЗ	шт.	37	<u>238,78</u> 8834,86	<u>234,00</u> 8658,00	<u>0,1</u> 3,70	<u>4,68</u> 173,16	
512	&1602-30076-7	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА	шт	39	<u>637,95</u> 24880,05	<u>625,30</u> 24386,70	<u>0,14</u> 5,46	<u>12,51</u> 487,89	
513	&1602-30076-4-12	Сповіслювач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	55	<u>468,22</u> 25752,10	<u>458,90</u> 25239,50	<u>0,14</u> 7,70	<u>9,18</u> 504,90	
514	+290220-1204	Стійка для ліній мережі провідного мовлення РС-1-1,3	шт	1	<u>3628,17</u> 3628,17	<u>3555,63</u> 3555,63	<u>1,4</u> 1,40	<u>71,14</u> 71,14	
515	+C111-1843	Сталеві деталі рiштувань	т	0,924828	<u>29672,98</u> 27442,40	<u>29111,39</u> 26923,03	<u>340,7</u> 315,09	<u>220,89</u> 204,28	
516	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0729	<u>23830,72</u> 1737,26	<u>23377,94</u> 1704,25	<u>275,38</u> 20,08	<u>177,4</u> 12,93	
517	C111-1814	Сталь кутова	т	0,001	<u>23111,5</u> 23,11	<u>22664,07</u> 22,66	<u>275,38</u> 0,28	<u>172,05</u> 0,17	
518	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>24126,39</u> 48,25	<u>23377,94</u> 46,76	<u>275,38</u> 0,55	<u>473,07</u> 0,94	
519	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,15	<u>70,15</u> 10,52	<u>69,35</u> 10,40	<u>0,28</u> 0,04	<u>0,52</u> 0,08	
520	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,002	<u>84191,89</u> 168,38	<u>83289,77</u> 166,58	<u>275,38</u> 0,55	<u>626,74</u> 1,25	
521	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,02313	<u>24126,39</u> 558,04	<u>23377,94</u> 540,73	<u>275,38</u> 6,37	<u>473,07</u> 10,94	
522	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,2754	<u>1055,17</u> 290,59	<u>1032,73</u> 284,41	<u>1,75</u> 0,48	<u>20,69</u> 5,70	
523	C1999-9002	Стиснене повітря	100м3	0,0015	<u>72,17</u> 0,11	<u>72,17</u> 0,11	- -	- -	
524	&C111-540-1-Ф	Стрічка армувальна	м	477,9264	<u>5,01</u> 2394,41	<u>4,91</u> 2346,62	- -	<u>0,1</u> 47,79	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
525	&C111-540-1- Ф варіант 2	Стрічка для зароблення місць примикань	м	133,8	<u>3.64</u> 487,03	<u>3.57</u> 477,67	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 9,36	
526	&C111-540-1- Ф варіант 1	Стрічка звукоізоляційна	м	192,672	<u>4.69</u> 903,63	<u>4.60</u> 886,29	<u>-</u> -	<u>0.09</u> 17,34	
527	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,5	<u>138.54</u> 69,27	<u>135.03</u> 67,52	<u>0.79</u> 0,40	<u>2.72</u> 1,35	
528	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03496	<u>3543.85</u> 123,89	<u>3473.97</u> 121,45	<u>0.39</u> 0,01	<u>69.49</u> 2,43	
529	&C111-1683- В3-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10м)	шт	3	<u>499.36</u> 1498,08	<u>488.80</u> 1466,40	<u>0.77</u> 2,31	<u>9.79</u> 29,37	
530	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,28	<u>456.8</u> 127,90	<u>447.38</u> 125,27	<u>0.46</u> 0,13	<u>8.96</u> 2,50	
531	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1906	<u>454.98</u> 86,72	<u>445.62</u> 84,94	<u>0.44</u> 0,08	<u>8.92</u> 1,70	
532	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,376	<u>566.61</u> 1346,27	<u>554.73</u> 1318,04	<u>0.77</u> 1,83	<u>11.11</u> 26,40	
533	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00026	<u>188934.86</u> 49,12	<u>184881.18</u> 48,07	<u>349.07</u> 0,09	<u>3704.61</u> 0,96	
534	&C1545-102- 10	Стяжка монтажна 2,5х200 мм	100 шт.	180,8	<u>44.95</u> 8126,96	<u>44.00</u> 7955,20	<u>0.07</u> 12,66	<u>0.88</u> 159,10	
535	&C1113-296- 1-Н	Суміш суха клейова Cerezit СТ 190	кг	32553,6	<u>12.82</u> 417337,15	<u>11.97</u> 389666,59	<u>0.6</u> 19532,16	<u>0.25</u> 8138,40	
536	+C1424- 11604-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	2,9435	<u>4204.99</u> 12377,39	<u>3680.00</u> 10832,08	<u>442.54</u> 1302,62	<u>82.45</u> 242,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
537	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,609	<u>3743.97</u> 2280,08	<u>2850.00</u> 1735,65	<u>820.56</u> 499,72	<u>73.41</u> 44,71	
538	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,5825	<u>3839.83</u> 21435,85	<u>3322.00</u> 18545,07	<u>442.54</u> 2470,48	<u>75.29</u> 420,30	
539	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,015	<u>3839.83</u> 3897,43	<u>3322.00</u> 3371,83	<u>442.54</u> 449,18	<u>75.29</u> 76,42	
540	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,009657	<u>16615.75</u> 160,46	<u>15812.50</u> 152,70	<u>477.45</u> 4,61	<u>325.8</u> 3,15	
541	+C1630-106 варіант 2	Термометр	шт	20	<u>697.99</u> 13959,80	<u>669.88</u> 13397,60	<u>14.42</u> 288,40	<u>13.69</u> 273,80	
542	&C1630- O01116-2	Термометр ТТЖ-М 0+150	шт	2	<u>391.2</u> 782,40	<u>383.50</u> 767,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>7.67</u> 15,34	
543	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,2021	<u>676.63</u> 136,75	<u>660.64</u> 133,52	<u>2.72</u> 0,55	<u>13.27</u> 2,68	
544	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	24,2684	<u>39.14</u> 949,87	<u>38.03</u> 922,93	<u>0.34</u> 8,25	<u>0.77</u> 18,69	
545	+290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентського трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т	шт	1	<u>1631.69</u> 1631,69	<u>1599.00</u> 1599,00	<u>0.7</u> 0,70	<u>31.99</u> 31,99	
546	+C130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	48	<u>374.43</u> 17972,64	<u>365.00</u> 17520,00	<u>2.09</u> 100,32	<u>7.34</u> 352,32	
547	+C130-637 варіант 1	Трап каналізаційний д=100 мм	комплект	3	<u>331.19</u> 993,57	<u>320.20</u> 960,60	<u>4.5</u> 13,50	<u>6.49</u> 19,47	
548	&C113-1733- B17 варіант 1	Тримач на покрівлі	шт	30	<u>895.93</u> 26877,90	<u>878.28</u> 26348,40	<u>0.08</u> 2,40	<u>17.57</u> 527,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
549	&C111-1381-24-4 варіант 1	Тримач сталі круглої /катанки/	шт	150	<u>57.39</u> 8608,50	<u>56.16</u> 8424,00	<u>0.1</u> 15,00	<u>1.13</u> 169,50	
550	C1545-260	Трос мідний, діаметр 6 мм	кг	0,5	<u>216.48</u> 108,24	<u>211.89</u> 105,95	<u>0.35</u> 0,18	<u>4.24</u> 2,11	
551	+C1530-41 варіант 1	Труба вініпластова д-15 мм	10м	80	<u>218.35</u> 17468,00	<u>212.94</u> 17035,20	<u>1.13</u> 90,40	<u>4.28</u> 342,40	
552	&C1545-547-1 варіант 1	Труба нержавіюча д-32x5	шт	3	<u>3633.41</u> 10900,23	<u>3562.00</u> 10686,00	<u>0.17</u> 0,51	<u>71.24</u> 213,72	
553	&C113-1499-5 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.42мм, FlexoRock	м	138	<u>464.83</u> 64146,54	<u>454.98</u> 62787,24	<u>0.74</u> 102,12	<u>9.11</u> 1257,18	
554	&C113-1499-5 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.60мм, FlexoRock	м	53	<u>487.6</u> 25842,80	<u>477.30</u> 25296,90	<u>0.74</u> 39,22	<u>9.56</u> 506,68	
555	&C113-1499-5 варіант 6	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.76мм, FlexoRock	м	105	<u>451.78</u> 47436,90	<u>442.18</u> 46428,90	<u>0.74</u> 77,70	<u>8.86</u> 930,30	
556	&C113-1499-5 варіант 7	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.102мм, FlexoRock	м	22	<u>465.69</u> 10245,18	<u>455.82</u> 10028,04	<u>0.74</u> 16,28	<u>9.13</u> 200,86	
557	&C113-1499-5 варіант 8	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.114мм, FlexoRock	м	29	<u>504.06</u> 14617,74	<u>493.44</u> 14309,76	<u>0.74</u> 21,46	<u>9.88</u> 286,52	
558	&C113-1499-4 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.32мм, FlexoRock	м	10	<u>302.51</u> 3025,10	<u>295.84</u> 2958,40	<u>0.74</u> 7,40	<u>5.93</u> 59,30	
559	&C113-1499-6 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.48мм, FlexoRock	м	6	<u>331.37</u> 1988,22	<u>324.13</u> 1944,78	<u>0.74</u> 4,44	<u>6.5</u> 39,00	
560	&C113-1499-1 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.76мм, FlexoRock	м	12	<u>412.94</u> 4955,28	<u>404.10</u> 4849,20	<u>0.74</u> 8,88	<u>8.1</u> 97,20	
561	&C113-1499-1 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.108мм, FlexoRock	м	6	<u>515.81</u> 3094,86	<u>504.96</u> 3029,76	<u>0.74</u> 4,44	<u>10.11</u> 60,66	
562	&C113-1499-1 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.133мм, FlexoRock	м	8	<u>548.07</u> 4384,56	<u>536.58</u> 4292,64	<u>0.74</u> 5,92	<u>10.75</u> 86,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	&C113-1499-1 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.159мм, FlexoRock	м	5	<u>566,73</u> 2833,65	<u>554,88</u> 2774,40	<u>0,74</u> 3,70	<u>11,11</u> 55,55	
564	&C113-1499-5 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.89мм, FlexoRock	м	27	<u>712,74</u> 19243,98	<u>698,02</u> 18846,54	<u>0,74</u> 19,98	<u>13,98</u> 377,46	
565	&C113-1499-6 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.48мм, FlexoRock	м	80	<u>509,12</u> 40729,60	<u>498,40</u> 39872,00	<u>0,74</u> 59,20	<u>9,98</u> 798,40	
566	&C113-1499-7 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.114мм, FlexoRock	м	72	<u>661,33</u> 47615,76	<u>647,62</u> 46628,64	<u>0,74</u> 53,28	<u>12,97</u> 933,84	
567	&C113-14991 варіант 1	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.60мм, FlexoRock	м	70	<u>501,22</u> 35085,40	<u>490,65</u> 34345,50	<u>0,74</u> 51,80	<u>9,83</u> 688,10	
568	&C1530-118-2 варіант 1	Труби металопластикові д.25	м	105	<u>188,02</u> 19742,10	<u>184,00</u> 19320,00	<u>0,33</u> 34,65	<u>3,69</u> 387,45	
569	&C113-937- 500-1	Труби пластмасові гофровані д-16	м	860	<u>38,24</u> 32886,40	<u>37,18</u> 31974,80	<u>0,31</u> 266,60	<u>0,75</u> 645,00	
570	&C113-937- 500	Труби пластмасові гофровані д-20	м	10	<u>64,99</u> 649,90	<u>32,24</u> 322,40	<u>31,48</u> 314,80	<u>1,27</u> 12,70	
571	+C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 63x8,7 мм	м	316,91	<u>282,24</u> 89444,68	<u>275,95</u> 87451,31	<u>0,76</u> 240,85	<u>5,53</u> 1752,52	
572	+C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 75x10,4 мм	м	170,45	<u>386,18</u> 65824,38	<u>377,10</u> 64276,70	<u>1,51</u> 257,38	<u>7,57</u> 1290,30	
573	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00429	<u>151715,48</u> 650,86	<u>148356,69</u> 636,45	<u>383,98</u> 1,65	<u>2974,81</u> 12,76	
574	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 25 мм	м	40	<u>98,82</u> 3952,80	<u>97,50</u> 3900,00	<u>0,58</u> 23,20	<u>0,74</u> 29,60	
575	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 20 мм	м	4	<u>76,78</u> 307,12	<u>75,80</u> 303,20	<u>0,41</u> 1,64	<u>0,57</u> 2,28	
576	+C113-5 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 40 мм	м	68	<u>152,05</u> 10339,40	<u>150,00</u> 10200,00	<u>0,92</u> 62,56	<u>1,13</u> 76,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
577	+С113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	13,572	<u>143.17</u> 1943,10	<u>141.52</u> 1920,71	<u>0.58</u> 7,87	<u>1.07</u> 14,52	
578	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,19	<u>65.65</u> 12,47	<u>63.98</u> 12,16	<u>0.38</u> 0,07	<u>1.29</u> 0,24	
579	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,25	<u>213.53</u> 266,91	<u>208.96</u> 261,20	<u>0.38</u> 0,48	<u>4.19</u> 5,23	
580	+С130-646 варіант 2	Умивальник дитячий	комплект	16	<u>6979.85</u> 111677,60	<u>6835.00</u> 109360,00	<u>7.99</u> 127,84	<u>136.86</u> 2189,76	
581	+С130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	136	<u>17165.62</u> 2334524,32	<u>16821.05</u> 2287662,80	<u>7.99</u> 1086,64	<u>336.58</u> 45774,88	
582	+С130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	39	<u>11974.97</u> 467023,83	<u>11731.93</u> 457545,27	<u>8.24</u> 321,36	<u>234.8</u> 9157,20	
583	+С130-909 варіант 2	Унітаз "Компакт" дитячий	шт	18	<u>6556.8</u> 118022,40	<u>6420.00</u> 115560,00	<u>8.24</u> 148,32	<u>128.56</u> 2314,08	
584	&С118-38-90-1 варіант 2	Ущільнювач	м/п	90	<u>227.21</u> 20448,90	<u>219.60</u> 19764,00	<u>3.15</u> 283,50	<u>4.46</u> 401,40	
585	&С1630-17629 варіант 1	Фільтр сітковий фланцевий для води діаметром 125 мм	шт	1	<u>5238.55</u> 5238,55	<u>5128.50</u> 5128,50	<u>7.33</u> 7,33	<u>102.72</u> 102,72	
586	&С1630-109- 20 варіант 1	Фільтр сітковий д.32	шт	4	<u>1184.51</u> 4738,04	<u>1126.02</u> 4504,08	<u>35.26</u> 141,04	<u>23.23</u> 92,92	
587	&С1630-109- 20 варіант 2	Фільтр сітковий д.40	шт	4	<u>1732.47</u> 6929,88	<u>1663.24</u> 6652,96	<u>35.26</u> 141,04	<u>33.97</u> 135,88	
588	&С1630-109- 20 варіант 3	Фільтр сітковий д.50	шт	2	<u>4856.49</u> 9712,98	<u>4726.00</u> 9452,00	<u>35.26</u> 70,52	<u>95.23</u> 190,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
589	&C1-1-7-1-Ф	Фінішна лазурь StoSil Lasura	л	198	<u>235,18</u> 46565,64	<u>230,33</u> 45605,34	<u>0,24</u> 47,52	<u>4,61</u> 912,78	
590	&C1421-9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	11158,2606	<u>191,67</u> 2138703,81	<u>187,60</u> 2093289,69	<u>0,31</u> 3459,06	<u>3,76</u> 41955,06	
591	&C1-180-37 варіант 4	Фарба Cerezit CT 42 RAL 1018 (жовтий)	кг	54,93	<u>297,4</u> 16336,18	<u>291,10</u> 15990,12	<u>0,47</u> 25,82	<u>5,83</u> 320,24	
592	&C1-180-37 варіант 3	Фарба Cerezit CT 42 RAL 6017 (зелений)	кг	54,09	<u>343,19</u> 18563,15	<u>335,99</u> 18173,70	<u>0,47</u> 25,42	<u>6,73</u> 364,03	
593	&C1-180-37 варіант 5	Фарба Cerezit CT 42 RAL 8025 (коричневий)	кг	141,57	<u>259,34</u> 36714,76	<u>253,78</u> 35927,63	<u>0,47</u> 66,54	<u>5,09</u> 720,59	
594	+C111-1654 варіант 1	Фарба БТ-177	т	0,0103725	<u>110767,54</u> 1148,94	<u>108000,00</u> 1120,23	<u>595,63</u> 6,18	<u>2171,91</u> 22,53	
595	&C1-180-37 варіант 2	Фарба Фарба Cerezit CT 42 RAL 3013 (червоний)	кг	54,09	<u>349,43</u> 18900,67	<u>342,11</u> 18504,73	<u>0,47</u> 25,42	<u>6,85</u> 370,52	
596	&C1421-9656-11	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	978,7614	<u>446,36</u> 436879,94	<u>437,30</u> 428012,36	<u>0,31</u> 303,42	<u>8,75</u> 8564,16	
597	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00078	<u>188215,21</u> 146,81	<u>184000,00</u> 143,52	<u>524,72</u> 0,41	<u>3690,49</u> 2,88	
598	&C1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	461,176	<u>62,27</u> 28717,43	<u>60,58</u> 27938,04	<u>0,47</u> 216,75	<u>1,22</u> 562,64	
599	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000928	<u>152822,34</u> 14,18	<u>149301,10</u> 13,86	<u>524,72</u> 0,05	<u>2996,52</u> 0,27	
600	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,02715806	<u>335086,47</u> 9100,30	<u>327991,43</u> 8907,61	<u>524,72</u> 14,25	<u>6570,32</u> 178,44	
601	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00005	<u>71980,42</u> 3,60	<u>70044,32</u> 3,50	<u>524,72</u> 0,03	<u>1411,38</u> 0,07	
602	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0005936	<u>67112,05</u> 39,84	<u>65271,41</u> 38,75	<u>524,72</u> 0,31	<u>1315,92</u> 0,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
603	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004	<u>67112,05</u> 26,84	<u>65271,41</u> 26,11	<u>524,72</u> 0,21	<u>1315,92</u> 0,52	
604	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000044	<u>95813,98</u> 4,22	<u>93415,28</u> 4,11	<u>519,99</u> 0,02	<u>1878,71</u> 0,09	
605	+C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	18	<u>387,83</u> 6980,96	<u>379,041</u> 6822,74	<u>1,19</u> 21,42	<u>7,6</u> 136,80	
606	+C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	<u>535,56</u> 3213,36	<u>523,41</u> 3140,46	<u>1,65</u> 9,90	<u>10,5</u> 63,00	
607	+C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12	<u>869,17</u> 10430,04	<u>849,90</u> 10198,80	<u>2,23</u> 26,76	<u>17,04</u> 204,48	
608	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,03	<u>576,16</u> 17,28	<u>564,39</u> 16,93	<u>0,47</u> 0,01	<u>11,3</u> 0,34	
609	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000042	<u>86989,56</u> 3,65	<u>84979,64</u> 3,57	<u>304,24</u> 0,01	<u>1705,68</u> 0,07	
610	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00707	<u>89713,32</u> 634,27	<u>87650,00</u> 619,69	<u>304,24</u> 2,15	<u>1759,08</u> 12,43	
611	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,092736	<u>85729,06</u> 7950,17	<u>83695,50</u> 7761,59	<u>352,6</u> 32,70	<u>1680,96</u> 155,88	
612	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0048405	<u>24341,83</u> 117,83	<u>23511,94</u> 113,81	<u>352,6</u> 1,71	<u>477,29</u> 2,31	
613	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0001547	<u>84934,99</u> 13,14	<u>82917,00</u> 12,83	<u>352,6</u> 0,05	<u>1665,39</u> 0,26	
614	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,0778792	<u>90034,99</u> 7011,85	<u>87917,00</u> 6846,91	<u>352,6</u> 27,46	<u>1765,39</u> 137,48	
615	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,040128	<u>28834,99</u> 1157,09	<u>27917,00</u> 1120,25	<u>352,6</u> 14,15	<u>565,39</u> 22,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
616	+C1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М125	1000шт	7,7136	<u>8933,02</u> 68905,74	<u>7690,72</u> 59323,14	<u>1067,14</u> 8231,49	<u>175,16</u> 1351,11	
617	C1546-95	Цинк	т	0,00001	<u>108620,61</u> 1,09	<u>106018,07</u> 1,06	<u>472,72</u> -	<u>2129,82</u> 0,03	
618	&C1-1-7-1 варіант 6	Шайба М12	шт	6	<u>3,14</u> 18,84	<u>2,84</u> 17,04	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,06</u> 0,36	
619	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0052578	<u>48805,4</u> 256,61	<u>48166,70</u> 253,25	<u>275,38</u> 1,45	<u>363,32</u> 1,91	
620	&C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	3827,20491	<u>70,6</u> 270200,67	<u>68,98</u> 264000,59	<u>0,24</u> 918,53	<u>1,38</u> 5281,55	
621	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>450805,99</u> 45,08	<u>441572,21</u> 44,16	<u>394,45</u> 0,04	<u>8839,33</u> 0,88	
622	&C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	20238,3955	<u>16,14</u> 326647,70	<u>15,82</u> 320171,42	<u>-</u> -	<u>0,32</u> 6476,28	
623	&C10000-12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	17879,97	<u>14,65</u> 261941,56	<u>14,36</u> 256756,37	<u>-</u> -	<u>0,29</u> 5185,19	
624	&C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	544,72269	<u>52,55</u> 28625,18	<u>51,05</u> 27808,09	<u>0,47</u> 256,02	<u>1,03</u> 561,07	
625	&C1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	164,37036	<u>12,65</u> 2079,29	<u>11,83</u> 1944,50	<u>0,57</u> 93,69	<u>0,25</u> 41,10	
626	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,05559	<u>16715,01</u> 929,19	<u>15820,00</u> 879,43	<u>567,26</u> 31,53	<u>327,75</u> 18,23	
627	+C111-1633	Шпарування для швів	кг	1725,2851	<u>104,65</u> 180551,09	<u>102,00</u> 175979,08	<u>0,6</u> 1035,17	<u>2,05</u> 3536,84	
628	+C1545-291	Шпилька	комплект	1087,32	<u>113,61</u> 123530,43	<u>111,24</u> 120953,48	<u>0,14</u> 152,22	<u>2,23</u> 2424,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
629	&C111-1381-15	Шпилька заземлення	шт	30	<u>673,64</u> 20209,20	<u>660,40</u> 19812,00	<u>0,03</u> 0,90	<u>13,21</u> 396,30	
630	&C10000-63 варіант 1	Штукатурка декоративна Ефект бетону StoLit MP	кг	1650	<u>159,6</u> 263340,00	<u>156,00</u> 257400,00	<u>0,47</u> 775,50	<u>3,13</u> 5164,50	
631	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0027766	<u>51390,39</u> 142,69	<u>50030,14</u> 138,91	<u>352,6</u> 0,98	<u>1007,65</u> 2,80	
632	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,3806366	<u>47825,92</u> 18204,30	<u>46535,56</u> 17713,14	<u>352,6</u> 134,21	<u>937,76</u> 356,95	
633	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00311	<u>43889,66</u> 136,50	<u>42676,48</u> 132,72	<u>352,6</u> 1,10	<u>860,58</u> 2,68	
634	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,01772	<u>51330,07</u> 909,57	<u>49971,00</u> 885,49	<u>352,6</u> 6,25	<u>1006,47</u> 17,83	
635	&C1-4-1-C	Шурупи самонарізні	шт	2255,44	<u>0,67</u> 1511,14	<u>0,65</u> 1466,04	<u>0,01</u> 22,55	<u>0,01</u> 22,55	
636	&C1-4-1-C варіант 1	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	3416	<u>1,23</u> 4201,68	<u>1,20</u> 4099,20	<u>0,01</u> 34,16	<u>0,02</u> 68,32	
637	&1602-20031-11 варіант 1	Щит управління	к-т	10	<u>5032,21</u> 50322,10	<u>4933,50</u> 49335,00	<u>0,04</u> 0,40	<u>98,67</u> 986,70	
638	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,2886	<u>401,77</u> 2526,57	<u>388,55</u> 2443,44	<u>5,34</u> 33,58	<u>7,88</u> 49,55	
639	+C1514-5 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 220/36А	шт	11	<u>3010,9</u> 33119,90	<u>2947,00</u> 32417,00	<u>4,86</u> 53,46	<u>59,04</u> 649,44	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
640	C1999-9003	Бензин	кг	608,2424	<u>61,48</u> 37394,74	<u>61,48</u> 37394,74			
641	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5470,3934	<u>4,74346</u> 25948,59	<u>4,74346</u> 25948,59			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
642	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	8240,4	<u>0,07223</u> 595,20	<u>0,07223</u> 595,20			
643	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	13,6932	<u>184,55</u> 2527,08	<u>184,55</u> 2527,08			
644	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,616	<u>186,09</u> 672,90	<u>186,09</u> 672,90			
645	C1999-9009	Дрова	м3	2,2783	<u>119,13</u> 271,41	<u>119,13</u> 271,41			
		Разом	грн.		67409,92	67409,92			
		Разом по розділу III	грн.		53144974,19	51949382,45	323168,54	872423,20	
<u>IV. Устаткування</u>									
646	+280222-14029 варіант 2	Опромінювач бактерицидний настінний (для знезараження повітря), 478x53x76мм	шт	2	<u>1171,26</u> 2342,52	<u>1127,00</u> 2254,00	<u>33,81</u> 67,62	<u>10,45</u> 20,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1171,26</u> 2342,52	<u>1127,00</u> 2254,00	<u>33,81</u> 67,62	<u>10,45</u> 20,90	
647	+280222-15001 варіант 2	Стіл письмовий, 1400x700x750мм	комплект	10	<u>3154,18</u> 31541,80	<u>3035,00</u> 30350,00	<u>91,05</u> 910,50	<u>28,13</u> 281,30	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	10	<u>3154,18</u> 31541,80	<u>3035,00</u> 30350,00	<u>91,05</u> 910,50	<u>28,13</u> 281,30	
648	&1517-2229-6-1 варіант 1	50/12/20AL Блискавкоприймач алюмінієвий з кріпленням до комину AL-2000	к-т	3	<u>124566,9</u> 373700,70	<u>119860,00</u> 359580,00	<u>3595,80</u> 10787,40	<u>1111,10</u> 3333,30	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	3	<u>124566,9</u> 373700,70	<u>119860,00</u> 359580,00	<u>3595,80</u> 10787,40	<u>1111,10</u> 3333,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
649	+560110-249 варіант 4	Стінка для кабінету, 4413x403x2186мм	шт	5	<u>36435,77</u> 182178,85	<u>35059,00</u> 175295,00	<u>1051,77</u> 5258,85	<u>325,00</u> 1625,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>36435,77</u> 182178,85	<u>35059,00</u> 175295,00	<u>1051,77</u> 5258,85	<u>325,00</u> 1625,00	
650	+550101-144 варіант 3	MANAGER NEO Крісло (екошкіра)	шт	4	<u>6235,62</u> 24942,48	<u>6000,00</u> 24000,00	<u>180,00</u> 720,00	<u>55,62</u> 222,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>6235,62</u> 24942,48	<u>6000,00</u> 24000,00	<u>180,00</u> 720,00	<u>55,62</u> 222,48	
651	&1602-30010-4	Блок БРВУ -01 (8) (220В, 7А)	шт	2	<u>13942,85</u> 27885,70	<u>13416,00</u> 26832,00	<u>402,48</u> 804,96	<u>124,37</u> 248,74	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>13942,85</u> 27885,70	<u>13416,00</u> 26832,00	<u>402,48</u> 804,96	<u>124,37</u> 248,74	
652	&1602-30037-1-К	Блок живлення БЖ 1230	шт	4	<u>4677,34</u> 18709,36	<u>4500,60</u> 18002,40	<u>135,02</u> 540,08	<u>41,72</u> 166,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4677,34</u> 18709,36	<u>4500,60</u> 18002,40	<u>135,02</u> 540,08	<u>41,72</u> 166,88	
653	+560110-275 варіант 2	Брифінг приставка БП-07, 1400x600x25мм	шт	4	<u>2426,7</u> 9706,80	<u>2335,00</u> 9340,00	<u>70,05</u> 280,20	<u>21,65</u> 86,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2426,7</u> 9706,80	<u>2335,00</u> 9340,00	<u>70,05</u> 280,20	<u>21,65</u> 86,60	
654	&560110-231-57 варіант 3	Вішалка двобічна з ДСП, 1783x381x1750мм (22 гачки)	к-т	10	<u>7614,73</u> 76147,30	<u>7327,00</u> 73270,00	<u>219,81</u> 2198,10	<u>67,92</u> 679,20	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	10	<u>7614,73</u> 76147,30	<u>7327,00</u> 73270,00	<u>219,81</u> 2198,10	<u>67,92</u> 679,20	
655	+560103-21 варіант 4	Ваги електронні 6/15 кг, 15/30 кг Розмір платформи 230x325мм VP-N-RS-232 (В)	шт	3	<u>5543,47</u> 16630,41	<u>5334,00</u> 16002,00	<u>160,02</u> 480,06	<u>49,45</u> 148,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>5543,47</u> 16630,41	<u>5334,00</u> 16002,00	<u>160,02</u> 480,06	<u>49,45</u> 148,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
656	+241996-18014-7 варіант 2	Ванна мийна двосекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 1000x700x850(300)мм	шт	3	<u>7258,26</u> 21774,78	<u>6984,00</u> 20952,00	<u>209,52</u> 628,56	<u>64,74</u> 194,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>7258,26</u> 21774,78	<u>6984,00</u> 20952,00	<u>209,52</u> 628,56	<u>64,74</u> 194,22	
657	+280222-9102 варіант 2	Ванна мийна двосекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 1000x600x850(300)мм	шт	2	<u>6694,98</u> 13389,96	<u>6442,00</u> 12884,00	<u>193,26</u> 386,52	<u>59,72</u> 119,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6694,98</u> 13389,96	<u>6442,00</u> 12884,00	<u>193,26</u> 386,52	<u>59,72</u> 119,44	
658	+2406-5001 варіант 2	Ванна мийна односекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 700x600x850(300)мм	шт	7	<u>4881,45</u> 34170,15	<u>4697,00</u> 32879,00	<u>140,91</u> 986,37	<u>43,54</u> 304,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>4881,45</u> 34170,15	<u>4697,00</u> 32879,00	<u>140,91</u> 986,37	<u>43,54</u> 304,78	
659	+560110-203 варіант 2	Диван 3-місний, 1580x680x730мм	шт	5	<u>17129,25</u> 85646,25	<u>16482,00</u> 82410,00	<u>494,46</u> 2472,30	<u>152,79</u> 763,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>17129,25</u> 85646,25	<u>16482,00</u> 82410,00	<u>494,46</u> 2472,30	<u>152,79</u> 763,95	
660	+560110-70 варіант 3	Диван «Бос», 1800x840x750мм	шт	1	<u>18677,76</u> 18677,76	<u>17972,00</u> 17972,00	<u>539,16</u> 539,16	<u>166,60</u> 166,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18677,76</u> 18677,76	<u>17972,00</u> 17972,00	<u>539,16</u> 539,16	<u>166,60</u> 166,60	
661	+560110-131 варіант 2	Диван «Ромб» без підлокотника, 1220x620x760мм	шт	3	<u>12483,71</u> 37451,13	<u>12012,00</u> 36036,00	<u>360,36</u> 1081,08	<u>111,35</u> 334,05	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>12483,71</u> 37451,13	<u>12012,00</u> 36036,00	<u>360,36</u> 1081,08	<u>111,35</u> 334,05	
662	+280222-13230 варіант 2	Диван «Сіті», 1780x900x800мм	шт	4	<u>24250,33</u> 97001,32	<u>23334,00</u> 93336,00	<u>700,02</u> 2800,08	<u>216,31</u> 865,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>24250.33</u> 97001,32	<u>23334.00</u> 93336,00	<u>700.02</u> 2800,08	<u>216.31</u> 865,24	
663	+560110-237 варіант 2	Диспенсер Selpak Professional серії Touch для рушників в аркушах Z-складання	шт	119	<u>1386.39</u> 164980,41	<u>1334.00</u> 158746,00	<u>40.02</u> 4762,38	<u>12.37</u> 1472,03	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	119	<u>1386.39</u> 164980,41	<u>1334.00</u> 158746,00	<u>40.02</u> 4762,38	<u>12.37</u> 1472,03	
664	+560110-142 варіант 3	Диспенсер для рідкого мила	шт	119	<u>866.75</u> 103143,25	<u>834.00</u> 99246,00	<u>25.02</u> 2977,38	<u>7.73</u> 919,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	119	<u>866.75</u> 103143,25	<u>834.00</u> 99246,00	<u>25.02</u> 2977,38	<u>7.73</u> 919,87	
665	+560110-236 варіант 4	Дитячий ігровий набір «Круглий стіл» стіл: 70x45x48см-6шт., стілець: 35x30x55см-6шт., в складеному вигляді: 150x150x55см	шт	6	<u>28450.02</u> 170700,12	<u>27375.00</u> 164250,00	<u>821.25</u> 4927,50	<u>253.77</u> 1522,62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>28450.02</u> 170700,12	<u>27375.00</u> 164250,00	<u>821.25</u> 4927,50	<u>253.77</u> 1522,62	
666	+560110-22 варіант 2	Дошка аудиторна 3-створчата для крейди (5 робочих поверхонь), магнітна, розлінована, 300x100см Похила лінія/Лінійка/Клітинка	шт	7	<u>7898.45</u> 55289,15	<u>7600.00</u> 53200,00	<u>228.00</u> 1596,00	<u>70.45</u> 493,15	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>7898.45</u> 55289,15	<u>7600.00</u> 53200,00	<u>228.00</u> 1596,00	<u>70.45</u> 493,15	
667	+*241996- 20210 варіант 2	Дошка аудиторна 3-створчата для крейди, 5 робочих поверхонь, магнітна, 300x100см	шт	23	<u>6651.33</u> 152980,59	<u>6400.00</u> 147200,00	<u>192.00</u> 4416,00	<u>59.33</u> 1364,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	23	<u>6651.33</u> 152980,59	<u>6400.00</u> 147200,00	<u>192.00</u> 4416,00	<u>59.33</u> 1364,59	
668	+560110-194 варіант 2	Дошка аудиторна одинарна для крейди, магнітна, 120x100см опл.	шт	2	<u>2286.39</u> 4572,78	<u>2200.00</u> 4400,00	<u>66.00</u> 132,00	<u>20.39</u> 40,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2286.39</u> 4572,78	<u>2200.00</u> 4400,00	<u>66.00</u> 132,00	<u>20.39</u> 40,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
669	+560110-302 варіант 3	Дошка настінна магнітна для крейди, 200x120см	шт	4	<u>4572,79</u> 18291,16	<u>4400,00</u> 17600,00	<u>132,00</u> 528,00	<u>40,79</u> 163,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4572,79</u> 18291,16	<u>4400,00</u> 17600,00	<u>132,00</u> 528,00	<u>40,79</u> 163,16	
670	+550101-144 варіант 1	Жалюзі	шт	223	<u>8873,29</u> 1978743,67	<u>8538,00</u> 1903974,00	<u>256,14</u> 57119,22	<u>79,15</u> 17650,45	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	223	<u>8873,29</u> 1978743,67	<u>8538,00</u> 1903974,00	<u>256,14</u> 57119,22	<u>79,15</u> 17650,45	
671	+280222- 14096 варіант 2	Звукове обладнання актової зали (на 300 місць)	шт	1	<u>221711,63</u> 221711,63	<u>213334,00</u> 213334,00	<u>6400,02</u> 6400,02	<u>1977,61</u> 1977,61	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>221711,63</u> 221711,63	<u>213334,00</u> 213334,00	<u>6400,02</u> 6400,02	<u>1977,61</u> 1977,61	
672	+560110-243 варіант 2	Канат для лазіння х/б, d-30/40/45мм, L-5,15 м	шт	3	<u>2598,18</u> 7794,54	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>75,00</u> 225,00	<u>23,18</u> 69,54	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2598,18</u> 7794,54	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>75,00</u> 225,00	<u>23,18</u> 69,54	
673	+560110-235 варіант 2	Кафедра з формулярною тумбою для бібліотеки, 1700x1410x800мм	шт	1	<u>16368,5</u> 16368,50	<u>15750,00</u> 15750,00	<u>472,50</u> 472,50	<u>146,00</u> 146,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16368,5</u> 16368,50	<u>15750,00</u> 15750,00	<u>472,50</u> 472,50	<u>146,00</u> 146,00	
674	+1601-2216 варіант 1	Комплект апаратури гучномовного зв'язку з мікрофоном та колонками	комплект	1	<u>139627,72</u> 139627,72	<u>137815,60</u> 137815,60	<u>566,68</u> 566,68	<u>1245,44</u> 1245,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>139627,72</u> 139627,72	<u>137815,60</u> 137815,60	<u>566,68</u> 566,68	<u>1245,44</u> 1245,44	
675	+560110-147 варіант 2	Комплект столів з 8-ми елементів, 2400x2400x750мм	шт	1	<u>13992,73</u> 13992,73	<u>13464,00</u> 13464,00	<u>403,92</u> 403,92	<u>124,81</u> 124,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13992,73</u> 13992,73	<u>13464,00</u> 13464,00	<u>403,92</u> 403,92	<u>124,81</u> 124,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
676	+560110-233 варіант 2	Крісло (тканина)	шт	12	<u>4053,15</u> 48637,80	<u>3900,00</u> 46800,00	<u>117,00</u> 1404,00	<u>36,15</u> 433,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>4053,15</u> 48637,80	<u>3900,00</u> 46800,00	<u>117,00</u> 1404,00	<u>36,15</u> 433,80	
677	+560110-306 варіант 3	Крісло (тканина)	шт	4	<u>4053,15</u> 16212,60	<u>3900,00</u> 15600,00	<u>117,00</u> 468,00	<u>36,15</u> 144,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4053,15</u> 16212,60	<u>3900,00</u> 15600,00	<u>117,00</u> 468,00	<u>36,15</u> 144,60	
678	+560110-73 варіант 2	Крісло «Бос», 900x840x750мм	шт	1	<u>9457,36</u> 9457,36	<u>9100,00</u> 9100,00	<u>273,00</u> 273,00	<u>84,36</u> 84,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9457,36</u> 9457,36	<u>9100,00</u> 9100,00	<u>273,00</u> 273,00	<u>84,36</u> 84,36	
679	+280222-59-4 варіант 2	Крісло для актового залу «Алькор-універсал», 520x570x910мм (1 посадочне місце)	комплект	257	<u>2555,56</u> 656778,92	<u>2459,00</u> 631963,00	<u>73,77</u> 18958,89	<u>22,79</u> 5857,03	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	257	<u>2555,56</u> 656778,92	<u>2459,00</u> 631963,00	<u>73,77</u> 18958,89	<u>22,79</u> 5857,03	
680	+560103-28 варіант 2	Крісло, 680x680x740мм	шт	1	<u>12514,89</u> 12514,89	<u>12042,00</u> 12042,00	<u>361,26</u> 361,26	<u>111,63</u> 111,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12514,89</u> 12514,89	<u>12042,00</u> 12042,00	<u>361,26</u> 361,26	<u>111,63</u> 111,63	
681	+2406-1028 варіант 2	Кутовий елемент (90°) Розмір: 1400x700(1000) x850мм	шт	1	<u>16715,62</u> 16715,62	<u>16084,00</u> 16084,00	<u>482,52</u> 482,52	<u>149,10</u> 149,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16715,62</u> 16715,62	<u>16084,00</u> 16084,00	<u>482,52</u> 482,52	<u>149,10</u> 149,10	
682	+1601-2392 варіант 2	Кушетка процедурна з регульованим підголовником, 1900x580x530 мм	комплект	4	<u>6936,09</u> 27744,36	<u>6674,00</u> 26696,00	<u>200,22</u> 800,88	<u>61,87</u> 247,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	4	<u>6936,09</u> 27744,36	<u>6674,00</u> 26696,00	<u>200,22</u> 800,88	<u>61,87</u> 247,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	+1517-1867 варіант 1	Лічильник тепловий СЕМПАЛ СВТУ-11Т. РУ-100	шт	1	<u>53036,07</u> 53036,07	<u>52563,00</u> 52563,00	<u>-</u> -	<u>473,07</u> 473,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>53036,07</u> 53036,07	<u>52563,00</u> 52563,00	<u>-</u> -	<u>473,07</u> 473,07	
684	+560103-37 варіант 2	Лава для роздягальні з вішалкою, 1300х 370х1600мм. Висота сидіння: 450 мм	шт	75	<u>7238,52</u> 542889,00	<u>6965,00</u> 522375,00	<u>208,95</u> 15671,25	<u>64,57</u> 4842,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	75	<u>7238,52</u> 542889,00	<u>6965,00</u> 522375,00	<u>208,95</u> 15671,25	<u>64,57</u> 4842,75	
685	+290220-3213 варіант 3	Лавка приставна з пластиковими сидіннями, 1500х330х450мм	шт	4	<u>3471,16</u> 13884,64	<u>3340,00</u> 13360,00	<u>100,20</u> 400,80	<u>30,96</u> 123,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3471,16</u> 13884,64	<u>3340,00</u> 13360,00	<u>100,20</u> 400,80	<u>30,96</u> 123,84	
686	+560110-66 варіант 6	Лавка приставна, 1500х330х450мм	шт	36	<u>3471,16</u> 124961,76	<u>3340,00</u> 120240,00	<u>100,20</u> 3607,20	<u>30,96</u> 1114,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	36	<u>3471,16</u> 124961,76	<u>3340,00</u> 120240,00	<u>100,20</u> 3607,20	<u>30,96</u> 1114,56	
687	+241996- 10002 варіант 2	Ларь для овочів (профі) 800х600х1200мм	шт	5	<u>18521,87</u> 92609,35	<u>17822,00</u> 89110,00	<u>534,66</u> 2673,30	<u>165,21</u> 826,05	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>18521,87</u> 92609,35	<u>17822,00</u> 89110,00	<u>534,66</u> 2673,30	<u>165,21</u> 826,05	
688	+290220-1154 варіант 1	Міні-АТС внутрішнього встановлення на 25 номерів	шт	1	<u>278192,79</u> 278192,79	<u>275247,70</u> 275247,70	<u>463,69</u> 463,69	<u>2481,40</u> 2481,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>278192,79</u> 278192,79	<u>275247,70</u> 275247,70	<u>463,69</u> 463,69	<u>2481,40</u> 2481,40	
689	+2406-1043 варіант 2	Місце касира Розмір:1200х700(1000)мм	шт	1	<u>14553,94</u> 14553,94	<u>14004,00</u> 14004,00	<u>420,12</u> 420,12	<u>129,82</u> 129,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14553,94</u> 14553,94	<u>14004,00</u> 14004,00	<u>420,12</u> 420,12	<u>129,82</u> 129,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
690	&2308-1112-1 варіант 2	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №1 острівний з жиропоглинаючими фільтрами, із нержавіючої сталі, з кранами для зливу масла, продукт. 440 м3/год. 3000х950х400	шт	1	<u>28685,78</u> 28685,78	<u>28395,00</u> 28395,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>255,87</u> 255,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28685,78</u> 28685,78	<u>28395,00</u> 28395,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>255,87</u> 255,87	
691	&2308-1112-1 варіант 1	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №2 острівний з жиропоглинаючими фільтрами, із нержавіючої сталі, з кранами для зливу масла, продукт. 2010 м3/год. 3000х2050х400	шт	1	<u>35847,66</u> 35847,66	<u>35493,00</u> 35493,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>319,75</u> 319,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>35847,66</u> 35847,66	<u>35493,00</u> 35493,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>319,75</u> 319,75	
692	&2308-1112-1 варіант 3	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №3 пристінний, продукт. 120 м3/год. 800х600х400	шт	1	<u>14533,55</u> 14533,55	<u>14369,00</u> 14369,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>129,64</u> 129,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14533,55</u> 14533,55	<u>14369,00</u> 14369,00	<u>34,91</u> 34,91	<u>129,64</u> 129,64	
693	&1905-826377	Магнітний шламовідмулювач MOS 300/125	шт	1	<u>38881,93</u> 38881,93	<u>38493,22</u> 38493,22	<u>41,89</u> 41,89	<u>346,82</u> 346,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>38881,93</u> 38881,93	<u>38493,22</u> 38493,22	<u>41,89</u> 41,89	<u>346,82</u> 346,82	
694	+560110-48 варіант 2	Манекен дитячий торс на хромованою ніжці тринозі розмір 28-30	шт	1	<u>6928,81</u> 6928,81	<u>6667,00</u> 6667,00	<u>200,01</u> 200,01	<u>61,80</u> 61,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6928,81</u> 6928,81	<u>6667,00</u> 6667,00	<u>200,01</u> 200,01	<u>61,80</u> 61,80	
695	+560110-250 варіант 3	Мат навчальний «Де моє місце», 200х140х1см	шт	2	<u>5096,58</u> 10193,16	<u>4904,00</u> 9808,00	<u>147,12</u> 294,24	<u>45,46</u> 90,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5096,58</u> 10193,16	<u>4904,00</u> 9808,00	<u>147,12</u> 294,24	<u>45,46</u> 90,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
696	+280222-9014 варіант 2	Мийка кухонна 600х600мм	шт	1	<u>4330,64</u> 4330,64	<u>4167,00</u> 4167,00	<u>125,01</u> 125,01	<u>38,63</u> 38,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4330,64</u> 4330,64	<u>4167,00</u> 4167,00	<u>125,01</u> 125,01	<u>38,63</u> 38,63	
697	&1602-30048- 1-2	Модуль автодозвону МЦА-GSM-4	шт	1	<u>6805,24</u> 6805,24	<u>6548,10</u> 6548,10	<u>196,44</u> 196,44	<u>60,70</u> 60,70	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6805,24</u> 6805,24	<u>6548,10</u> 6548,10	<u>196,44</u> 196,44	<u>60,70</u> 60,70	
698	+290827-31 варіант 2	Монорейка для канатів та жердин	шт	1	<u>14723,34</u> 14723,34	<u>14167,00</u> 14167,00	<u>425,01</u> 425,01	<u>131,33</u> 131,33	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14723,34</u> 14723,34	<u>14167,00</u> 14167,00	<u>425,01</u> 425,01	<u>131,33</u> 131,33	
699	+241996- 14056 варіант 2	Нейтральний елемент Використовується для демонстрації блюд, що не вимагають підігрівання або охолодження Розміри: 1000х700 (1000)х900(1300)мм	шт	1	<u>19405,25</u> 19405,25	<u>18672,00</u> 18672,00	<u>560,16</u> 560,16	<u>173,09</u> 173,09	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19405,25</u> 19405,25	<u>18672,00</u> 18672,00	<u>560,16</u> 560,16	<u>173,09</u> 173,09	
700	+560110-277 варіант 2	Опора металева	шт	4	<u>1080,84</u> 4323,36	<u>1040,00</u> 4160,00	<u>31,20</u> 124,80	<u>9,64</u> 38,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1080,84</u> 4323,36	<u>1040,00</u> 4160,00	<u>31,20</u> 124,80	<u>9,64</u> 38,56	
701	+560110-253 варіант 2	Освітлювач таблиць для перевірки зору, 540х630х140мм	шт	1	<u>2820</u> 2820,00	<u>2820,00</u> 2820,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2820</u> 2820,00	<u>2820,00</u> 2820,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
702	+560110-256 варіант 4	Осередок вчителя, 1500х1200х755 мм	шт	10	<u>12507,61</u> 125076,10	<u>12035,00</u> 120350,00	<u>361,05</u> 3610,50	<u>111,56</u> 1115,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>12507.61</u> 125076,10	<u>12035.00</u> 120350,00	<u>361.05</u> 3610,50	<u>111.56</u> 1115,60	
703	+241996-20501 варіант 2	Осередок художньо-творчої діяльності, 1000х810х750мм	шт	6	<u>8813.01</u> 52878,06	<u>8480.00</u> 50880,00	<u>254.40</u> 1526,40	<u>78.61</u> 471,66	
704	+241996-20207 варіант 2	Піддон для миття ніг 700х700мм	шт	2	<u>4978.1</u> 9956,20	<u>4790.00</u> 9580,00	<u>143.70</u> 287,40	<u>44.40</u> 88,80	
705	+1906-15002 варіант 3	Підйомник	шт	2	<u>1739516</u> 3479032,00	<u>1720000.00</u> 3440000,00	<u>4000.00</u> 8000,00	<u>15516.00</u> 31032,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1739516</u> 3479032,00	<u>1720000.00</u> 3440000,00	<u>4000.00</u> 8000,00	<u>15516.00</u> 31032,00	
706	+241996-20103 варіант 2	Підтоварник, нержавіюча сталь 1000х600х200мм	шт	1	<u>3388.02</u> 3388,02	<u>3260.00</u> 3260,00	<u>97.80</u> 97,80	<u>30.22</u> 30,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3388.02</u> 3388,02	<u>3260.00</u> 3260,00	<u>97.80</u> 97,80	<u>30.22</u> 30,22	
707	+560110-63 варіант 2	Підтоварник, нержавіюча сталь 1200х600х200мм	шт	4	<u>3998.07</u> 15992,28	<u>3847.00</u> 15388,00	<u>115.41</u> 461,64	<u>35.66</u> 142,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3998.07</u> 15992,28	<u>3847.00</u> 15388,00	<u>115.41</u> 461,64	<u>35.66</u> 142,64	
708	+550101-86 варіант 2	Пісуар	шт	2	<u>8392.11</u> 16784,22	<u>8075.00</u> 16150,00	<u>242.25</u> 484,50	<u>74.86</u> 149,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8392.11</u> 16784,22	<u>8075.00</u> 16150,00	<u>242.25</u> 484,50	<u>74.86</u> 149,72	
709	+560110-306 варіант 5	Парта-конторка Базаркіна учбова одномісна з полицю та регулюванням по висоті, 600х640х710-1110мм	шт	60	<u>5023.83</u> 301429,80	<u>4834.00</u> 290040,00	<u>145.02</u> 8701,20	<u>44.81</u> 2688,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	60	<u>5023.83</u> 301429,80	<u>4834.00</u> 290040,00	<u>145.02</u> 8701,20	<u>44.81</u> 2688,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
710	+560103-21 варіант 3	Пенал 1-дверний С-31, 425х432х1864мм	шт	3	<u>3727.86</u> 11183,58	<u>3587.00</u> 10761,00	<u>107.61</u> 322,83	<u>33.25</u> 99,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3727.86</u> 11183,58	<u>3587.00</u> 10761,00	<u>107.61</u> 322,83	<u>33.25</u> 99,75	
711	+560110-272 варіант 2	Пенал для одягу з овальною штангою, 402х519х1816мм	шт	6	<u>3727.86</u> 22367,16	<u>3587.00</u> 21522,00	<u>107.61</u> 645,66	<u>33.25</u> 199,50	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>3727.86</u> 22367,16	<u>3587.00</u> 21522,00	<u>107.61</u> 645,66	<u>33.25</u> 199,50	
712	+560110-21 варіант 2	Полиця навісна для сушки посуду. Каркас, решітки, піддон – нержавіюча сталь, 2 полиці. 1000х330х430/630мм	шт	1	<u>6164.95</u> 6164,95	<u>5932.00</u> 5932,00	<u>177.96</u> 177,96	<u>54.99</u> 54,99	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6164.95</u> 6164,95	<u>5932.00</u> 5932,00	<u>177.96</u> 177,96	<u>54.99</u> 54,99	
713	+2403-4003 варіант 4	Помічник універсальний (дві полиці) (підставка для столових приборів, підносів) профі (нс) розмір 600х700(1000)х1500мм В комплекті GN1/6-150-3шт	шт	1	<u>20275.12</u> 20275,12	<u>19509.00</u> 19509,00	<u>585.27</u> 585,27	<u>180.85</u> 180,85	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20275.12</u> 20275,12	<u>19509.00</u> 19509,00	<u>585.27</u> 585,27	<u>180.85</u> 180,85	
714	+560110-303 варіант 3	Прасувальна дошка Eurogold T-SMART (E) 110х30 см	шт	1	<u>2425.66</u> 2425,66	<u>2334.00</u> 2334,00	<u>70.02</u> 70,02	<u>21.64</u> 21,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2425.66</u> 2425,66	<u>2334.00</u> 2334,00	<u>70.02</u> 70,02	<u>21.64</u> 21,64	
715	+560110-305 варіант 4	Примірочна-ширма JP-4 2000 x 1000 x 1000 мм	шт	1	<u>6305.25</u> 6305,25	<u>6067.00</u> 6067,00	<u>182.01</u> 182,01	<u>56.24</u> 56,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6305.25</u> 6305,25	<u>6067.00</u> 6067,00	<u>182.01</u> 182,01	<u>56.24</u> 56,24	
716	+241996-11027 варіант 2	Принтер, А4, 220В, 0,3кВт	шт	9	<u>13857.63</u> 124718,67	<u>13334.00</u> 120006,00	<u>400.02</u> 3600,18	<u>123.61</u> 1112,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>13857.63</u> 124718,67	<u>13334.00</u> 120006,00	<u>400.02</u> 3600,18	<u>123.61</u> 1112,49	
717	+560110-302 варіант 4	Принтер, А4, 220В, 0,3кВт	шт	2	<u>10392.7</u> 20785,40	<u>10000.00</u> 20000,00	<u>300.00</u> 600,00	<u>92.70</u> 185,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>10392.7</u> 20785,40	<u>10000.00</u> 20000,00	<u>300.00</u> 600,00	<u>92.70</u> 185,40	
718	&1601-2268-4-1	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт.	1	<u>6776.87</u> 6776,87	<u>6520.80</u> 6520,80	<u>195.62</u> 195,62	<u>60.45</u> 60,45	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>6776.87</u> 6776,87	<u>6520.80</u> 6520,80	<u>195.62</u> 195,62	<u>60.45</u> 60,45	
719	&1704-50500-21	Регулятор перепаду тиску AFPA/ VFG2 з регулюючим елементом і імпульсною трубкою Д=65 мм	шт	1	<u>117311.54</u> 117311,54	<u>116760.00</u> 116760,00	<u>0.70</u> 0,70	<u>550.84</u> 550,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>117311.54</u> 117311,54	<u>116760.00</u> 116760,00	<u>0.70</u> 0,70	<u>550.84</u> 550,84	
720	&1504-15158-1 варіант 8	Розподілювач з проф. 1" для підлог.опал.зі зміш.сист.і витратомірами(серія 77А) отв. 3 410х501х123	шт	1	<u>29374.4</u> 29374,40	<u>29109.60</u> 29109,60	<u>2.79</u> 2,79	<u>262.01</u> 262,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29374.4</u> 29374,40	<u>29109.60</u> 29109,60	<u>2.79</u> 2,79	<u>262.01</u> 262,01	
721	+560110-286 варіант 2	Сітка баскетбольна масова, d -2,5мм (2шт)	шт	2	<u>358.55</u> 717,10	<u>345.00</u> 690,00	<u>10.35</u> 20,70	<u>3.20</u> 6,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>358.55</u> 717,10	<u>345.00</u> 690,00	<u>10.35</u> 20,70	<u>3.20</u> 6,40	
722	+560110-11 варіант 2	СТІЛЕЦЬ ERGOLINIA 10003	шт	41	<u>3294.49</u> 135074,09	<u>3170.00</u> 129970,00	<u>95.10</u> 3899,10	<u>29.39</u> 1204,99	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	41	<u>3294.49</u> 135074,09	<u>3170.00</u> 129970,00	<u>95.10</u> 3899,10	<u>29.39</u> 1204,99	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
723	+560110-72 варіант 2	Синтезатор (плюс блок живлення)	шт	1	<u>39492,26</u> 39492,26	<u>38000,00</u> 38000,00	<u>1140,00</u> 1140,00	<u>352,26</u> 352,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>39492,26</u> 39492,26	<u>38000,00</u> 38000,00	<u>1140,00</u> 1140,00	<u>352,26</u> 352,26	
724	+560110-44 варіант 2	Стіл 1200х600х764мм	шт	4	<u>2436,05</u> 9744,20	<u>2344,00</u> 9376,00	<u>70,32</u> 281,28	<u>21,73</u> 86,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2436,05</u> 9744,20	<u>2344,00</u> 9376,00	<u>70,32</u> 281,28	<u>21,73</u> 86,92	
725	+2406-1038 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 700х700х850мм	шт	2	<u>3724,74</u> 7449,48	<u>3584,00</u> 7168,00	<u>107,52</u> 215,04	<u>33,22</u> 66,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3724,74</u> 7449,48	<u>3584,00</u> 7168,00	<u>107,52</u> 215,04	<u>33,22</u> 66,44	
726	+2406-3018 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000х700х850мм	шт	1	<u>4524,98</u> 4524,98	<u>4354,00</u> 4354,00	<u>130,62</u> 130,62	<u>40,36</u> 40,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4524,98</u> 4524,98	<u>4354,00</u> 4354,00	<u>130,62</u> 130,62	<u>40,36</u> 40,36	
727	+241996-18014-9 варіант 6	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1300х700х850мм	шт	1	<u>5320,02</u> 5320,02	<u>5119,00</u> 5119,00	<u>153,57</u> 153,57	<u>47,45</u> 47,45	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5320,02</u> 5320,02	<u>5119,00</u> 5119,00	<u>153,57</u> 153,57	<u>47,45</u> 47,45	
728	+290220-3186 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1600х700х850мм	шт	2	<u>6305,25</u> 12610,50	<u>6067,00</u> 12134,00	<u>182,01</u> 364,02	<u>56,24</u> 112,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6305,25</u> 12610,50	<u>6067,00</u> 12134,00	<u>182,01</u> 364,02	<u>56,24</u> 112,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
729	+560103-20 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1400x700x850мм	шт	2	<u>5761.71</u> 11523,42	<u>5544.00</u> 11088,00	<u>166.32</u> 332,64	<u>51.39</u> 102,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5761.71</u> 11523,42	<u>5544.00</u> 11088,00	<u>166.32</u> 332,64	<u>51.39</u> 102,78	
730	+560110-47 варіант 4	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 700x600x850мм	шт	2	<u>3442.06</u> 6884,12	<u>3312.00</u> 6624,00	<u>99.36</u> 198,72	<u>30.70</u> 61,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3442.06</u> 6884,12	<u>3312.00</u> 6624,00	<u>99.36</u> 198,72	<u>30.70</u> 61,40	
731	+560110-141 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1200x600x850мм	шт	1	<u>4811.82</u> 4811,82	<u>4630.00</u> 4630,00	<u>138.90</u> 138,90	<u>42.92</u> 42,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4811.82</u> 4811,82	<u>4630.00</u> 4630,00	<u>138.90</u> 138,90	<u>42.92</u> 42,92	
732	+560110-248 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1200x600x850мм	шт	2	<u>6235.62</u> 12471,24	<u>6000.00</u> 12000,00	<u>180.00</u> 360,00	<u>55.62</u> 111,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6235.62</u> 12471,24	<u>6000.00</u> 12000,00	<u>180.00</u> 360,00	<u>55.62</u> 111,24	
733	+2406-1018 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1600x700x850	шт	6	<u>6302.13</u> 37812,78	<u>6064.00</u> 36384,00	<u>181.92</u> 1091,52	<u>56.21</u> 337,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>6302.13</u> 37812,78	<u>6064.00</u> 36384,00	<u>181.92</u> 1091,52	<u>56.21</u> 337,26	
734	+2406-1035 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000x700x850мм	шт	1	<u>4524.98</u> 4524,98	<u>4354.00</u> 4354,00	<u>130.62</u> 130,62	<u>40.36</u> 40,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4524.98</u> 4524,98	<u>4354.00</u> 4354,00	<u>130.62</u> 130,62	<u>40.36</u> 40,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
735	+241996-10017 варіант 2	Стіл виробничий для збору відходів без полиці, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1000x700x850мм	шт	1	<u>5138,15</u> 5138,15	<u>4944,00</u> 4944,00	<u>148,32</u> 148,32	<u>45,83</u> 45,83	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5138,15</u> 5138,15	<u>4944,00</u> 4944,00	<u>148,32</u> 148,32	<u>45,83</u> 45,83	
736	+241996-18014-1 варіант 3	Стіл виробничий з 2 полицями, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000x700x850мм	шт	2	<u>6234</u> 12468,00	<u>6234,00</u> 12468,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6234</u> 12468,00	<u>6234,00</u> 12468,00	- -	- -	
737	+241996-18014-6 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною двосекційною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм 1900x700x850 (500x550x300)мм	шт	2	<u>12387,06</u> 24774,12	<u>11919,00</u> 23838,00	<u>357,57</u> 715,14	<u>110,49</u> 220,98	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>12387,06</u> 24774,12	<u>11919,00</u> 23838,00	<u>357,57</u> 715,14	<u>110,49</u> 220,98	
738	+241996-17031-20 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм. 1300x700x850(500x550x300)мм	шт	2	<u>8198,8</u> 16397,60	<u>7889,00</u> 15778,00	<u>236,67</u> 473,34	<u>73,13</u> 146,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8198,8</u> 16397,60	<u>7889,00</u> 15778,00	<u>236,67</u> 473,34	<u>73,13</u> 146,26	
739	+241996-18014-2 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм 1500x700x850(500x550x300)мм	шт	1	<u>8799,5</u> 8799,50	<u>8467,00</u> 8467,00	<u>254,01</u> 254,01	<u>78,49</u> 78,49	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8799,5</u> 8799,50	<u>8467,00</u> 8467,00	<u>254,01</u> 254,01	<u>78,49</u> 78,49	
740	+241996-18014-11 варіант 4	Стіл виробничий пристінний для обробки м'яса з полицею, нержавіюча сталь (майстер) 1800x700x850мм	шт	2	<u>9573,76</u> 19147,52	<u>9212,00</u> 18424,00	<u>276,36</u> 552,72	<u>85,40</u> 170,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>9573,76</u> 19147,52	<u>9212,00</u> 18424,00	<u>276,36</u> 552,72	<u>85,40</u> 170,80	
741	+241996-10003 варіант 2	Стіл виробничий пристінний для обробки овочів з полицю, нержавіюча сталь (майстер) 1800x700x850мм	шт	2	<u>9573,76</u> 19147,52	<u>9212,00</u> 18424,00	<u>276,36</u> 552,72	<u>85,40</u> 170,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>9573,76</u> 19147,52	<u>9212,00</u> 18424,00	<u>276,36</u> 552,72	<u>85,40</u> 170,80	
742	+241996-10009 варіант 2	Стіл виробничий пристінний для розробки риби з полицю, нержавіюча сталь (майстер) 1800x700x850мм	шт	1	<u>9573,76</u> 9573,76	<u>9212,00</u> 9212,00	<u>276,36</u> 276,36	<u>85,40</u> 85,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9573,76</u> 9573,76	<u>9212,00</u> 9212,00	<u>276,36</u> 276,36	<u>85,40</u> 85,40	
743	+560110-249 варіант 3	Стіл виробничий, 1400x600x850мм	шт	1	<u>7376,74</u> 7376,74	<u>7098,00</u> 7098,00	<u>212,94</u> 212,94	<u>65,80</u> 65,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7376,74</u> 7376,74	<u>7098,00</u> 7098,00	<u>212,94</u> 212,94	<u>65,80</u> 65,80	
744	+560110-228 варіант 2	Стіл вчителя для лінгафонного кабінету, 1200x650x880мм	шт	1	<u>3866,71</u> 3866,71	<u>3720,60</u> 3720,60	<u>111,62</u> 111,62	<u>34,49</u> 34,49	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3866,71</u> 3866,71	<u>3720,60</u> 3720,60	<u>111,62</u> 111,62	<u>34,49</u> 34,49	
745	&240402-21-2 варіант 2	Стіл вчителя, 1200x600x760 мм Тумба, 432x476x604мм	шт	12	<u>10403,09</u> 124837,08	<u>10010,00</u> 120120,00	<u>300,30</u> 3603,60	<u>92,79</u> 1113,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>10403,09</u> 124837,08	<u>10010,00</u> 120120,00	<u>300,30</u> 3603,60	<u>92,79</u> 1113,48	
746	+560103-38-А варіант 2	Стіл вчителя, 1800x700/400x750/700мм	шт	4	<u>10501,82</u> 42007,28	<u>10105,00</u> 40420,00	<u>303,15</u> 1212,60	<u>93,67</u> 374,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>10501,82</u> 42007,28	<u>10105,00</u> 40420,00	<u>303,15</u> 1212,60	<u>93,67</u> 374,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
747	+241996-18014-15 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету фізики (3 елементи), 3050x750x900мм.	шт	1	<u>24817,77</u> 24817,77	<u>23880,00</u> 23880,00	<u>716,40</u> 716,40	<u>221,37</u> 221,37	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24817,77</u> 24817,77	<u>23880,00</u> 23880,00	<u>716,40</u> 716,40	<u>221,37</u> 221,37	
748	+241996-20117 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету фізики (3 елементи), 3050x750x900мм.	шт	1	<u>24817,77</u> 24817,77	<u>23880,00</u> 23880,00	<u>716,40</u> 716,40	<u>221,37</u> 221,37	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24817,77</u> 24817,77	<u>23880,00</u> 23880,00	<u>716,40</u> 716,40	<u>221,37</u> 221,37	
749	+241996-18014-17 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету хімії (2 елементи), 2400x750x900мм.	шт	1	<u>21211,5</u> 21211,50	<u>20410,00</u> 20410,00	<u>612,30</u> 612,30	<u>189,20</u> 189,20	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21211,5</u> 21211,50	<u>20410,00</u> 20410,00	<u>612,30</u> 612,30	<u>189,20</u> 189,20	
750	+2403-4002 варіант 2	Стіл для їдальні 4-місний з розкладними лавами, столешня верзаліт, 1200x1650x700 мм	шт	44	<u>8023,16</u> 353019,04	<u>7720,00</u> 339680,00	<u>231,60</u> 10190,40	<u>71,56</u> 3148,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	44	<u>8023,16</u> 353019,04	<u>7720,00</u> 339680,00	<u>231,60</u> 10190,40	<u>71,56</u> 3148,64	
751	+241996-11052 варіант 2	Стіл для їдальні «Скорпіон», металевий каркас, столешня-ламінована ДСП, 1300x685x750мм	шт	3	<u>2104,52</u> 6313,56	<u>2025,00</u> 6075,00	<u>60,75</u> 182,25	<u>18,77</u> 56,31	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2104,52</u> 6313,56	<u>2025,00</u> 6075,00	<u>60,75</u> 182,25	<u>18,77</u> 56,31	
752	+560110-117 варіант 2	Стіл для засідань, Дуб Сонома, 2500x1200x750мм	шт	1	<u>11172,15</u> 11172,15	<u>10750,00</u> 10750,00	<u>322,50</u> 322,50	<u>99,65</u> 99,65	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11172,15</u> 11172,15	<u>10750,00</u> 10750,00	<u>322,50</u> 322,50	<u>99,65</u> 99,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	+550101-156 варіант 2	Стіл для кабінету інформатики, 1000x600x840мм	шт	22	<u>4362.05</u> 95965,10	<u>4235.00</u> 93170,00	<u>127.05</u> 2795,10	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>4362.05</u> 95965,10	<u>4235.00</u> 93170,00	<u>127.05</u> 2795,10	<u>-</u> -	
754	+560103-31 варіант 2	Стіл для макіяжу з підсвічуванням V467 1200x500x1800	шт	2	<u>15589.05</u> 31178,10	<u>15000.00</u> 30000,00	<u>450.00</u> 900,00	<u>139.05</u> 278,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>15589.05</u> 31178,10	<u>15000.00</u> 30000,00	<u>450.00</u> 900,00	<u>139.05</u> 278,10	
755	+2406-1001-3 варіант 3	Стіл журнальний для офісу, 960x600x588мм	шт	7	<u>2579.47</u> 18056,29	<u>2482.00</u> 17374,00	<u>74.46</u> 521,22	<u>23.01</u> 161,07	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>2579.47</u> 18056,29	<u>2482.00</u> 17374,00	<u>74.46</u> 521,22	<u>23.01</u> 161,07	
756	+560110-284 варіант 2	Стіл комп'ютерний СК-26/1 лівий/правий 1400x654x750мм	шт	6	<u>5092.42</u> 30554,52	<u>4900.00</u> 29400,00	<u>147.00</u> 882,00	<u>45.42</u> 272,52	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>5092.42</u> 30554,52	<u>4900.00</u> 29400,00	<u>147.00</u> 882,00	<u>45.42</u> 272,52	
757	+550101-72 варіант 4	Стіл лабораторний учнівський для кабінету фізики з розетками, 1200x600x760мм	шт	15	<u>9758.75</u> 146381,25	<u>9390.00</u> 140850,00	<u>281.70</u> 4225,50	<u>87.05</u> 1305,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>9758.75</u> 146381,25	<u>9390.00</u> 140850,00	<u>281.70</u> 4225,50	<u>87.05</u> 1305,75	
758	+550101-87 варіант 2	Стіл лабораторний хімічний з мийкою 1200x600x760мм	шт	15	<u>6216.91</u> 93253,65	<u>5982.00</u> 89730,00	<u>179.46</u> 2691,90	<u>55.45</u> 831,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>6216.91</u> 93253,65	<u>5982.00</u> 89730,00	<u>179.46</u> 2691,90	<u>55.45</u> 831,75	
759	+560110-300 варіант 2	Стіл лабораторний хімічний, з пластиковим покриттям, 1200x600x760мм	шт	15	<u>4526.02</u> 67890,30	<u>4355.00</u> 65325,00	<u>130.65</u> 1959,75	<u>40.37</u> 605,55	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>4526.02</u> 67890,30	<u>4355.00</u> 65325,00	<u>130.65</u> 1959,75	<u>40.37</u> 605,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
760	+2406-1052 варіант 2	Стіл логопедичний 2000х600х750/1350мм	шт	1	<u>12969,05</u> 12969,05	<u>12479,00</u> 12479,00	<u>374,37</u> 374,37	<u>115,68</u> 115,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12969,05</u> 12969,05	<u>12479,00</u> 12479,00	<u>374,37</u> 374,37	<u>115,68</u> 115,68	
761	&241996- 20713-Б варіант 3	Стіл обідній з верзалітовою стільницею, прямий каркас, 1200х700х760мм	шт	2	<u>5861,48</u> 11722,96	<u>5640,00</u> 11280,00	<u>169,20</u> 338,40	<u>52,28</u> 104,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5861,48</u> 11722,96	<u>5640,00</u> 11280,00	<u>169,20</u> 338,40	<u>52,28</u> 104,56	
762	+290827-11 варіант 3	Стіл письмовий 1-дверний з 3-ма шухлядами, 1500х600х750мм	шт	33	<u>2636,63</u> 87008,79	<u>2537,00</u> 83721,00	<u>76,11</u> 2511,63	<u>23,52</u> 776,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	33	<u>2636,63</u> 87008,79	<u>2537,00</u> 83721,00	<u>76,11</u> 2511,63	<u>23,52</u> 776,16	
763	+560110-285 варіант 2	Стіл препаратський із вбудованою тумбою та з полицею для реактивів, 1200х750х1400мм	шт	2	<u>22517,86</u> 45035,72	<u>21667,00</u> 43334,00	<u>650,01</u> 1300,02	<u>200,85</u> 401,70	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>22517,86</u> 45035,72	<u>21667,00</u> 43334,00	<u>650,01</u> 1300,02	<u>200,85</u> 401,70	
764	+560110-113 варіант 3	Стіл робочий 1200х650х800	шт	15	<u>2113,88</u> 31708,20	<u>2034,00</u> 30510,00	<u>61,02</u> 915,30	<u>18,86</u> 282,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>2113,88</u> 31708,20	<u>2034,00</u> 30510,00	<u>61,02</u> 915,30	<u>18,86</u> 282,90	
765	+241996- 19104 варіант 2	Стіл універсальний, 1800х900х720мм	шт	4	<u>8207,12</u> 32828,48	<u>7897,00</u> 31588,00	<u>236,91</u> 947,64	<u>73,21</u> 292,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8207,12</u> 32828,48	<u>7897,00</u> 31588,00	<u>236,91</u> 947,64	<u>73,21</u> 292,84	
766	+560110-254 варіант 2	Стіл універсальний, 1800х900х720мм	шт	4	<u>8207,12</u> 32828,48	<u>7897,00</u> 31588,00	<u>236,91</u> 947,64	<u>73,21</u> 292,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8207.12</u> 32828,48	<u>7897.00</u> 31588,00	<u>236.91</u> 947,64	<u>73.21</u> 292,84	
767	+550101-133 варіант 2	Стіл учнівський 1-місний з полицею та регулюванням кута нахилу стільниці на комбінованому каркасі, 3-6 ростових груп* Розміри 700x500 x580-760мм	шт	60	<u>1194.12</u> 71647,20	<u>1149.00</u> 68940,00	<u>34.47</u> 2068,20	<u>10.65</u> 639,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	60	<u>1194.12</u> 71647,20	<u>1149.00</u> 68940,00	<u>34.47</u> 2068,20	<u>10.65</u> 639,00	
768	+560110-66 варіант 4	Стіл учнівський 2-місний для лінгафонного кабінету, 1200x500x765мм	шт	8	<u>2717.69</u> 21741,52	<u>2615.00</u> 20920,00	<u>78.45</u> 627,60	<u>24.24</u> 193,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>2717.69</u> 21741,52	<u>2615.00</u> 20920,00	<u>78.45</u> 627,60	<u>24.24</u> 193,92	
769	+560103-21 варіант 2	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюємий антисколіозний 1200x500x640/700/760мм, зр.№4-6, кругла труба d-25/32мм	шт	24	<u>2426.7</u> 58240,80	<u>2335.00</u> 56040,00	<u>70.05</u> 1681,20	<u>21.65</u> 519,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>2426.7</u> 58240,80	<u>2335.00</u> 56040,00	<u>70.05</u> 1681,20	<u>21.65</u> 519,60	
770	+560103-24 варіант 3	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюємий антисколіозний 1200x500x640/700/760мм, зр.№4-6, кругла труба	шт	250	<u>2426.7</u> 606675,00	<u>2335.00</u> 583750,00	<u>70.05</u> 17512,50	<u>21.65</u> 5412,50	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	250	<u>2426.7</u> 606675,00	<u>2335.00</u> 583750,00	<u>70.05</u> 17512,50	<u>21.65</u> 5412,50	
771	+560110-303 варіант 4	Стілець «Ніка», металевий каркас, шкірзамінник, 350x350x450мм	шт	12	<u>994.58</u> 11934,96	<u>957.00</u> 11484,00	<u>28.71</u> 344,52	<u>8.87</u> 106,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>994.58</u> 11934,96	<u>957.00</u> 11484,00	<u>28.71</u> 344,52	<u>8.87</u> 106,44	
772	&290827-41-5 варіант 4	Стілець Т-подібний регулюємий по висоті 380x448x736-816мм, h=380-460мм, зр. №4-6 з покриттям HPL	шт	64	<u>1340.66</u> 85802,24	<u>1290.00</u> 82560,00	<u>38.70</u> 2476,80	<u>11.96</u> 765,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	64	<u>1340.66</u> 85802,24	<u>1290.00</u> 82560,00	<u>38.70</u> 2476,80	<u>11.96</u> 765,44	
773	+560110-220 варіант 4	Стілець Т-подібний, регулюємий по висоті, 380х350х380/420/460 мм,	шт	536	<u>1194.12</u> 640048,32	<u>1149.00</u> 615864,00	<u>34.47</u> 18475,92	<u>10.65</u> 5708,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	536	<u>1194.12</u> 640048,32	<u>1149.00</u> 615864,00	<u>34.47</u> 18475,92	<u>10.65</u> 5708,40	
774	+550101-34 варіант 2	Стілець Т-подібний, регульований по висоті, 3-6 ростових груп* на комбінованому каркасі з пластиковим покриттям HPL 391х441х700-820 мм	шт	60	<u>5154.78</u> 309286,80	<u>4960.00</u> 297600,00	<u>148.80</u> 8928,00	<u>45.98</u> 2758,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	60	<u>5154.78</u> 309286,80	<u>4960.00</u> 297600,00	<u>148.80</u> 8928,00	<u>45.98</u> 2758,80	
775	+550101-157 варіант 2	Стілець комп'ютерний, 950(max)х490х460	шт	23	<u>4988.08</u> 114725,84	<u>4799.60</u> 110390,80	<u>143.99</u> 3311,77	<u>44.49</u> 1023,27	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	23	<u>4988.08</u> 114725,84	<u>4799.60</u> 110390,80	<u>143.99</u> 3311,77	<u>44.49</u> 1023,27	
776	+560110-234 варіант 2	Стілець напівм'який «Престиж» (тканина) 484х550х460/845мм	шт	52	<u>1909.14</u> 99275,28	<u>1837.00</u> 95524,00	<u>55.11</u> 2865,72	<u>17.03</u> 885,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	52	<u>1909.14</u> 99275,28	<u>1837.00</u> 95524,00	<u>55.11</u> 2865,72	<u>17.03</u> 885,56	
777	+290827-11 варіант 4	Стілець офісний	шт	52	<u>3291.37</u> 171151,24	<u>3167.00</u> 164684,00	<u>95.01</u> 4940,52	<u>29.36</u> 1526,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	52	<u>3291.37</u> 171151,24	<u>3167.00</u> 164684,00	<u>95.01</u> 4940,52	<u>29.36</u> 1526,72	
778	+560110-256 варіант 3	Стілець офісний	шт	4	<u>1594.24</u> 6376,96	<u>1534.00</u> 6136,00	<u>46.02</u> 184,08	<u>14.22</u> 56,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1594.24</u> 6376,96	<u>1534.00</u> 6136,00	<u>46.02</u> 184,08	<u>14.22</u> 56,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
779	+280222-14039 варіант 1	Стілець пластиковий «Естім» на Х-подібному металокаркасі, 430х410х780(430мм)	комплект	20	<u>3180.17</u> 63603,40	<u>3060.00</u> 61200,00	<u>91.80</u> 1836,00	<u>28.37</u> 567,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	20	<u>3180.17</u> 63603,40	<u>3060.00</u> 61200,00	<u>91.80</u> 1836,00	<u>28.37</u> 567,40	
780	&560110-231-57 варіант 4	Стілець пластиковий «Феліса» на Х-подібному металокаркасі, 435х430х800(470)мм	к-т	8	<u>3258.11</u> 26064,88	<u>3135.00</u> 25080,00	<u>94.05</u> 752,40	<u>29.06</u> 232,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	8	<u>3258.11</u> 26064,88	<u>3135.00</u> 25080,00	<u>94.05</u> 752,40	<u>29.06</u> 232,48	
781	&241996-12008-1 варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 2600х350х1660мм	шт	5	<u>20649.26</u> 103246,30	<u>19869.00</u> 99345,00	<u>596.07</u> 2980,35	<u>184.19</u> 920,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>20649.26</u> 103246,30	<u>19869.00</u> 99345,00	<u>596.07</u> 2980,35	<u>184.19</u> 920,95	
782	+560103-13-A варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 2950х350х2050мм	шт	2	<u>30592.99</u> 61185,98	<u>29437.00</u> 58874,00	<u>883.11</u> 1766,22	<u>272.88</u> 545,76	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>30592.99</u> 61185,98	<u>29437.00</u> 58874,00	<u>883.11</u> 1766,22	<u>272.88</u> 545,76	
783	&241996-11044-2 варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 3500х370х2050/1660мм	шт	4	<u>29605.68</u> 118422,72	<u>28487.00</u> 113948,00	<u>854.61</u> 3418,44	<u>264.07</u> 1056,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>29605.68</u> 118422,72	<u>28487.00</u> 113948,00	<u>854.61</u> 3418,44	<u>264.07</u> 1056,28	
784	+560110-151 варіант 2	Стінка для кабінетів історії, географії, біології, 4250х432х2724мм	шт	5	<u>57336.53</u> 286682,65	<u>55170.00</u> 275850,00	<u>1655.10</u> 8275,50	<u>511.43</u> 2557,15	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>57336.53</u> 286682,65	<u>55170.00</u> 275850,00	<u>1655.10</u> 8275,50	<u>511.43</u> 2557,15	
785	+560110-305 варіант 3	Стінка для кабінетів, 2550х432х1862мм	шт	2	<u>14972.76</u> 29945,52	<u>14407.00</u> 28814,00	<u>432.21</u> 864,42	<u>133.55</u> 267,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>14972.76</u> 29945,52	<u>14407.00</u> 28814,00	<u>432.21</u> 864,42	<u>133.55</u> 267,10	
786	&560110-231-57 варіант 2	Стінка для кабінету іноземної мови, 2855x470x1937мм	к-т	2	<u>36374.45</u> 72748,90	<u>35000.00</u> 70000,00	<u>1050.00</u> 2100,00	<u>324.45</u> 648,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	2	<u>36374.45</u> 72748,90	<u>35000.00</u> 70000,00	<u>1050.00</u> 2100,00	<u>324.45</u> 648,90	
787	&2401-2167 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад» для дидактичних матеріалів, 3000x410x1885/1594мм (елементи №2-2шт., №4-2шт., №6-1шт.)	шт	2	<u>20669</u> 41338,00	<u>19888.00</u> 39776,00	<u>596.64</u> 1193,28	<u>184.36</u> 368,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>20669</u> 41338,00	<u>19888.00</u> 39776,00	<u>596.64</u> 1193,28	<u>184.36</u> 368,72	
788	+2406-11003 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад» для дидактичних матеріалів, 3220x410x1885/1594/1304мм (елементи №1-2шт., №2-2шт., №4-2шт.)	шт	1	<u>21478.59</u> 21478,59	<u>20667.00</u> 20667,00	<u>620.01</u> 620,01	<u>191.58</u> 191,58	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21478.59</u> 21478,59	<u>20667.00</u> 20667,00	<u>620.01</u> 620,01	<u>191.58</u> 191,58	
789	+2410-4021 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад», елемент №4, 600x410x1885мм	шт	11	<u>4791.03</u> 52701,33	<u>4610.00</u> 50710,00	<u>138.30</u> 1521,30	<u>42.73</u> 470,03	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>4791.03</u> 52701,33	<u>4610.00</u> 50710,00	<u>138.30</u> 1521,30	<u>42.73</u> 470,03	
790	+560110-236 варіант 3	Стінка універсальна «Школа-Сад», елемент №2, 600x410x1594 мм	шт	6	<u>3651.99</u> 21911,94	<u>3514.00</u> 21084,00	<u>105.42</u> 632,52	<u>32.57</u> 195,42	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>3651.99</u> 21911,94	<u>3514.00</u> 21084,00	<u>105.42</u> 632,52	<u>32.57</u> 195,42	
791	+241996-18014-11 варіант 3	СтН-3 Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 3 полиці 900x700x1600мм	шт	1	<u>7008.84</u> 7008,84	<u>6744.00</u> 6744,00	<u>202.32</u> 202,32	<u>62.52</u> 62,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7008,84</u> 7008,84	<u>6744,00</u> 6744,00	<u>202,32</u> 202,32	<u>62,52</u> 62,52	
792	+280222-16004 варіант 2	Стелаж виробничий з перфорованими полицями, нержавіюча сталь, 4 полиці 1500x500x1800мм	шт	7	<u>10428,04</u> 72996,28	<u>10034,00</u> 70238,00	<u>301,02</u> 2107,14	<u>93,02</u> 651,14	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>10428,04</u> 72996,28	<u>10034,00</u> 70238,00	<u>301,02</u> 2107,14	<u>93,02</u> 651,14	
793	+560110-148 варіант 2	Стелаж виробничий з перфорованими полицями, нержавіюча сталь, 4 полиці 1800x700x1800мм	шт	10	<u>14393,89</u> 143938,90	<u>13850,00</u> 138500,00	<u>415,50</u> 4155,00	<u>128,39</u> 1283,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>14393,89</u> 143938,90	<u>13850,00</u> 138500,00	<u>415,50</u> 4155,00	<u>128,39</u> 1283,90	
794	+2406-1049 варіант 3	Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 3 полиці 1000x600x1600мм	шт	1	<u>6951,68</u> 6951,68	<u>6689,00</u> 6689,00	<u>200,67</u> 200,67	<u>62,01</u> 62,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6951,68</u> 6951,68	<u>6689,00</u> 6689,00	<u>200,67</u> 200,67	<u>62,01</u> 62,01	
795	+241996-18014-18 варіант 2	Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 3 полиці 700x400x1600мм	шт	3	<u>3917,01</u> 11751,03	<u>3769,00</u> 11307,00	<u>113,07</u> 339,21	<u>34,94</u> 104,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3917,01</u> 11751,03	<u>3769,00</u> 11307,00	<u>113,07</u> 339,21	<u>34,94</u> 104,82	
796	+241996-20111 варіант 2	Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 5 полиць 1500x700x1800мм	шт	6	<u>13933,49</u> 83600,94	<u>13407,00</u> 80442,00	<u>402,21</u> 2413,26	<u>124,28</u> 745,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>13933,49</u> 83600,94	<u>13407,00</u> 80442,00	<u>402,21</u> 2413,26	<u>124,28</u> 745,68	
797	+280222-14053 варіант 3	Стелаж для книг мобільний «Абетка-4», 750x750x1615мм	шт	2	<u>9796,16</u> 19592,32	<u>9426,00</u> 18852,00	<u>282,78</u> 565,56	<u>87,38</u> 174,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>9796,16</u> 19592,32	<u>9426,00</u> 18852,00	<u>282,78</u> 565,56	<u>87,38</u> 174,76	
798	+241996-18014-9 варіант 4	Стелаж для сушки посуду (4полиці). Каркас та решітки-нержавіюча сталь. Конструкція полиць універсальна, дозволяє розмістити на одній полиці тарілки та стакани. Піддон для збору води. 1400x330x1735мм	шт	1	<u>13954,28</u> 13954,28	<u>13427,00</u> 13427,00	<u>402,81</u> 402,81	<u>124,47</u> 124,47	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13954,28</u> 13954,28	<u>13427,00</u> 13427,00	<u>402,81</u> 402,81	<u>124,47</u> 124,47	
799	+241996-20304 варіант 2	Стелаж металевий 5500x500	шт	1	<u>41570,8</u> 41570,80	<u>40000,00</u> 40000,00	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>370,80</u> 370,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>41570,8</u> 41570,80	<u>40000,00</u> 40000,00	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>370,80</u> 370,80	
800	+560110-250 варіант 2	Стелаж пристінний для спорт. Інвентарю секційний, 1200x450x2100	шт	6	<u>6928,81</u> 41572,86	<u>6667,00</u> 40002,00	<u>200,01</u> 1200,06	<u>61,80</u> 370,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>6928,81</u> 41572,86	<u>6667,00</u> 40002,00	<u>200,01</u> 1200,06	<u>61,80</u> 370,80	
801	+280222-14075 варіант 2	Стелаж для книг, 1200x300x1600мм	шт	28	<u>11150,33</u> 312209,24	<u>10729,00</u> 300412,00	<u>321,87</u> 9012,36	<u>99,46</u> 2784,88	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	28	<u>11150,33</u> 312209,24	<u>10729,00</u> 300412,00	<u>321,87</u> 9012,36	<u>99,46</u> 2784,88	
802	+560110-47 варіант 5	Столик маніпуляційний, 660x510x920мм	шт	4	<u>8438,87</u> 33755,48	<u>8120,00</u> 32480,00	<u>243,60</u> 974,40	<u>75,27</u> 301,08	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>8438,87</u> 33755,48	<u>8120,00</u> 32480,00	<u>243,60</u> 974,40	<u>75,27</u> 301,08	
803	+290518-2134-3 варіант 2	Сухий басейн з підсвіткою з кульками (600шт), 150x40см	пм	3	<u>22517,86</u> 67553,58	<u>21667,00</u> 65001,00	<u>650,01</u> 1950,03	<u>200,85</u> 602,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	пм	3	<u>22517,86</u> 67553,58	<u>21667,00</u> 65001,00	<u>650,01</u> 1950,03	<u>200,85</u> 602,55	
804	+560110-241 варіант 2	Сухожарова шафа ГП-20 (стерилізатор повітряний) 520x420x440мм	шт	1	<u>18404,43</u> 18404,43	<u>17709,00</u> 17709,00	<u>531,27</u> 531,27	<u>164,16</u> 164,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18404,43</u> 18404,43	<u>17709,00</u> 17709,00	<u>531,27</u> 531,27	<u>164,16</u> 164,16	
805	+280222-14094 варіант 2	Трибуна, 546x502x1157мм	шт	1	<u>3730,98</u> 3730,98	<u>3590,00</u> 3590,00	<u>107,70</u> 107,70	<u>33,28</u> 33,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3730,98</u> 3730,98	<u>3590,00</u> 3590,00	<u>107,70</u> 107,70	<u>33,28</u> 33,28	
806	+550101-72 варіант 3	Тримач для туалетного паперу	шт	53	<u>1039,27</u> 55081,31	<u>1000,00</u> 53000,00	<u>30,00</u> 1590,00	<u>9,27</u> 491,31	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	53	<u>1039,27</u> 55081,31	<u>1000,00</u> 53000,00	<u>30,00</u> 1590,00	<u>9,27</u> 491,31	
807	+550101-144-2 варіант 1	Тумба інструментальна ТС 8М (верстатна) 500x600x835 мм	шт	7	<u>14619,41</u> 102335,87	<u>14067,00</u> 98469,00	<u>422,01</u> 2954,07	<u>130,40</u> 912,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>14619,41</u> 102335,87	<u>14067,00</u> 98469,00	<u>422,01</u> 2954,07	<u>130,40</u> 912,80	
808	+560110-111 варіант 2	Тумба для інструментів 450x450x900	шт	7	<u>9353,43</u> 65474,01	<u>9000,00</u> 63000,00	<u>270,00</u> 1890,00	<u>83,43</u> 584,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>9353,43</u> 65474,01	<u>9000,00</u> 63000,00	<u>270,00</u> 1890,00	<u>83,43</u> 584,01	
809	+560110-130 варіант 2	Тумба для ксерокса, 820x554x590мм	шт	7	<u>5554,9</u> 38884,30	<u>5345,00</u> 37415,00	<u>160,35</u> 1122,45	<u>49,55</u> 346,85	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>5554,9</u> 38884,30	<u>5345,00</u> 37415,00	<u>160,35</u> 1122,45	<u>49,55</u> 346,85	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
810	+290220-3213 варіант 4	Тумба з умивальником АМ.РМ	шт	54	<u>19459,29</u> 1050801,66	<u>18724,00</u> 1011096,00	<u>561,72</u> 30332,88	<u>173,57</u> 9372,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>19459,29</u> 1050801,66	<u>18724,00</u> 1011096,00	<u>561,72</u> 30332,88	<u>173,57</u> 9372,78	
811	+560110-143 варіант 3	Тумба з умивальником АМ.РМ	шт	54	<u>22691,42</u> 1225336,68	<u>21834,00</u> 1179036,00	<u>655,02</u> 35371,08	<u>202,40</u> 10929,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	54	<u>22691,42</u> 1225336,68	<u>21834,00</u> 1179036,00	<u>655,02</u> 35371,08	<u>202,40</u> 10929,60	
812	+560110-298 варіант 2	Тумба мобільна, 420х554х590мм	шт	2	<u>3187,44</u> 6374,88	<u>3067,00</u> 6134,00	<u>92,01</u> 184,02	<u>28,43</u> 56,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3187,44</u> 6374,88	<u>3067,00</u> 6134,00	<u>92,01</u> 184,02	<u>28,43</u> 56,86	
813	+560110-267 варіант 2	Тумба помічник, 1110х520х680мм	шт	3	<u>10039,35</u> 30118,05	<u>9660,00</u> 28980,00	<u>289,80</u> 869,40	<u>89,55</u> 268,65	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>10039,35</u> 30118,05	<u>9660,00</u> 28980,00	<u>289,80</u> 869,40	<u>89,55</u> 268,65	
814	+560110-220 варіант 3	Унітаз	шт	6	<u>8788,07</u> 52728,42	<u>8456,00</u> 50736,00	<u>253,68</u> 1522,08	<u>78,39</u> 470,34	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>8788,07</u> 52728,42	<u>8456,00</u> 50736,00	<u>253,68</u> 1522,08	<u>78,39</u> 470,34	
815	+560103-23 варіант 2	Урна для сміття з поворотною кришкою, 10 л	шт	131	<u>1126,57</u> 147580,67	<u>1084,00</u> 142004,00	<u>32,52</u> 4260,12	<u>10,05</u> 1316,55	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	131	<u>1126,57</u> 147580,67	<u>1084,00</u> 142004,00	<u>32,52</u> 4260,12	<u>10,05</u> 1316,55	
816	+560110-122 варіант 2	Шафа «Букви Б-5», 800х465х1230мм	шт	1	<u>7746,72</u> 7746,72	<u>7454,00</u> 7454,00	<u>223,62</u> 223,62	<u>69,10</u> 69,10	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7746,72</u> 7746,72	<u>7454,00</u> 7454,00	<u>223,62</u> 223,62	<u>69,10</u> 69,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
817	+560110-207 варіант 2	Шафа «Букви Б-6», 800x465x1630мм	шт	1	<u>10433,23</u> 10433,23	<u>10039,00</u> 10039,00	<u>301,17</u> 301,17	<u>93,06</u> 93,06	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10433,23</u> 10433,23	<u>10039,00</u> 10039,00	<u>301,17</u> 301,17	<u>93,06</u> 93,06	
818	&1517-2229-6-1	Шафа автоматики з електроапаратурою	к-т	1	<u>14456,25</u> 14456,25	<u>13910,00</u> 13910,00	<u>417,30</u> 417,30	<u>128,95</u> 128,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	1	<u>14456,25</u> 14456,25	<u>13910,00</u> 13910,00	<u>417,30</u> 417,30	<u>128,95</u> 128,95	
819	+560103-32 варіант 2	Шафа витяжна демонстраційна (без витяжки), 1044x700x2244мм	шт	1	<u>31796,47</u> 31796,47	<u>30595,00</u> 30595,00	<u>917,85</u> 917,85	<u>283,62</u> 283,62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31796,47</u> 31796,47	<u>30595,00</u> 30595,00	<u>917,85</u> 917,85	<u>283,62</u> 283,62	
820	+560110-26 варіант 2	Шафа для одягу і книг закрита 2-дверна, 802x519x1816мм	шт	5	<u>6972,46</u> 34862,30	<u>6709,00</u> 33545,00	<u>201,27</u> 1006,35	<u>62,19</u> 310,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6972,46</u> 34862,30	<u>6709,00</u> 33545,00	<u>201,27</u> 1006,35	<u>62,19</u> 310,95	
821	+560110-292 варіант 2	Шафа для одягу і книг закрита 2-дверна, 802x519x1816мм	шт	34	<u>6973,5</u> 237099,00	<u>6710,00</u> 228140,00	<u>201,30</u> 6844,20	<u>62,20</u> 2114,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	34	<u>6973,5</u> 237099,00	<u>6710,00</u> 228140,00	<u>201,30</u> 6844,20	<u>62,20</u> 2114,80	
822	+241996-20230 варіант 2	Шафа для одягу С-07, 850x432x1864мм	шт	3	<u>5419,79</u> 16259,37	<u>5215,00</u> 15645,00	<u>156,45</u> 469,35	<u>48,34</u> 145,02	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>5419,79</u> 16259,37	<u>5215,00</u> 15645,00	<u>156,45</u> 469,35	<u>48,34</u> 145,02	
823	+241996-20306 варіант 3	Шафа для одягу С-07, 850x432x1864мм	шт	5	<u>6972,46</u> 34862,30	<u>6709,00</u> 33545,00	<u>201,27</u> 1006,35	<u>62,19</u> 310,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>6972.46</u> 34862,30	<u>6709.00</u> 33545,00	<u>201.27</u> 1006,35	<u>62.19</u> 310,95	
824	+290827-36 варіант 3	Шафа для одягу металева двосекційна ШОМ-300/1-2, 300x500x1800мм	шт	330	<u>4920.94</u> 1623910,20	<u>4735.00</u> 1562550,00	<u>142.05</u> 46876,50	<u>43.89</u> 14483,70	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	330	<u>4920.94</u> 1623910,20	<u>4735.00</u> 1562550,00	<u>142.05</u> 46876,50	<u>43.89</u> 14483,70	
825	+560110-142 варіант 4	Шафа для одягу металева на 2 відділення ШОМ-400/2, 800x500x1800мм	шт	10	<u>9267.17</u> 92671,70	<u>8917.00</u> 89170,00	<u>267.51</u> 2675,10	<u>82.66</u> 826,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>9267.17</u> 92671,70	<u>8917.00</u> 89170,00	<u>267.51</u> 2675,10	<u>82.66</u> 826,60	
826	+241996-19106 варіант 2	Шафа для одягу металева на 4 відділення 600x500x1800мм	шт	24	<u>8136.44</u> 195274,56	<u>7829.00</u> 187896,00	<u>234.87</u> 5636,88	<u>72.57</u> 1741,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>8136.44</u> 195274,56	<u>7829.00</u> 187896,00	<u>234.87</u> 5636,88	<u>72.57</u> 1741,68	
827	+560110-205 варіант 2	Шафа для одягу, 800x385x1860мм	шт	6	<u>7664.62</u> 45987,72	<u>7375.00</u> 44250,00	<u>221.25</u> 1327,50	<u>68.37</u> 410,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>7664.62</u> 45987,72	<u>7375.00</u> 44250,00	<u>221.25</u> 1327,50	<u>68.37</u> 410,22	
828	+241996-18014-8 варіант 3	Шафа для посуду ШП-4, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1000x700x1800мм	шт	2	<u>29120.35</u> 58240,70	<u>28020.00</u> 56040,00	<u>840.60</u> 1681,20	<u>259.75</u> 519,50	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>29120.35</u> 58240,70	<u>28020.00</u> 56040,00	<u>840.60</u> 1681,20	<u>259.75</u> 519,50	
829	+290827-40 варіант 2	Шафа для посуду ШП-4, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 800x600x1800мм	шт	1	<u>24187.97</u> 24187,97	<u>23274.00</u> 23274,00	<u>698.22</u> 698,22	<u>215.75</u> 215,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24187.97</u> 24187,97	<u>23274.00</u> 23274,00	<u>698.22</u> 698,22	<u>215.75</u> 215,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
830	8560110-231-57 варіант 5	Шафа для халатів медична двостулкова, 800x400x1800 мм	к-т	2	<u>20249,14</u> 40498,28	<u>19484,00</u> 38968,00	<u>584,52</u> 1169,04	<u>180,62</u> 361,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	2	<u>20249,14</u> 40498,28	<u>19484,00</u> 38968,00	<u>584,52</u> 1169,04	<u>180,62</u> 361,24	
831	+241996-18014-12 варіант 4	Шафа для хліба ШХД-4 (дерев'яні полиці), нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1100x700x1800мм	шт	1	<u>30835,14</u> 30835,14	<u>29670,00</u> 29670,00	<u>890,10</u> 890,10	<u>275,04</u> 275,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30835,14</u> 30835,14	<u>29670,00</u> 29670,00	<u>890,10</u> 890,10	<u>275,04</u> 275,04	
832	+560110-66 варіант 5	Шафа з відкритим верхом С-28, 850x432x1864мм	шт	4	<u>5211,94</u> 20847,76	<u>5015,00</u> 20060,00	<u>150,45</u> 601,80	<u>46,49</u> 185,96	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5211,94</u> 20847,76	<u>5015,00</u> 20060,00	<u>150,45</u> 601,80	<u>46,49</u> 185,96	
833	+560110-279 варіант 2	Шафа зі скляними дверцятами С-27, 850x432x1864мм	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
834	+560110-288 варіант 2	Шафа зі скляними дверцятами С-27, 850x432x1864мм	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7384,01</u> 14768,02	<u>7105,00</u> 14210,00	<u>213,15</u> 426,30	<u>65,86</u> 131,72	
835	+2406-10006 варіант 2	Шафа картотечна, 60 шухлядок, 932x530x1706мм	шт	9	<u>39146,18</u> 352315,62	<u>37667,00</u> 339003,00	<u>1130,01</u> 10170,09	<u>349,17</u> 3142,53	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>39146,18</u> 352315,62	<u>37667,00</u> 339003,00	<u>1130,01</u> 10170,09	<u>349,17</u> 3142,53	
836	+560103-24 варіант 4	Шафа книжкова відкрита, 802x403x1816мм	шт	8	<u>3753,84</u> 30030,72	<u>3612,00</u> 28896,00	<u>108,36</u> 866,88	<u>33,48</u> 267,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>3753,84</u> 30030,72	<u>3612,00</u> 28896,00	<u>108,36</u> 866,88	<u>33,48</u> 267,84	
837	+560103-18 варіант 2	Шафа книжкова з 2 шухлядами 2-дверна, 802x403x1816мм	шт	32	<u>5720,14</u> 183044,48	<u>5504,00</u> 176128,00	<u>165,12</u> 5283,84	<u>51,02</u> 1632,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	32	<u>5720,14</u> 183044,48	<u>5504,00</u> 176128,00	<u>165,12</u> 5283,84	<u>51,02</u> 1632,64	
838	+560110-24 варіант 2	Шафа книжкова закрита 2-дверна, 802x403x1816 мм	шт	3	<u>5560,09</u> 16680,27	<u>5350,00</u> 16050,00	<u>160,50</u> 481,50	<u>49,59</u> 148,77	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>5560,09</u> 16680,27	<u>5350,00</u> 16050,00	<u>160,50</u> 481,50	<u>49,59</u> 148,77	
839	+560110-206 варіант 2	Шафа книжкова, 800x385x1860мм	шт	18	<u>7534,71</u> 135624,78	<u>7250,00</u> 130500,00	<u>217,50</u> 3915,00	<u>67,21</u> 1209,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	18	<u>7534,71</u> 135624,78	<u>7250,00</u> 130500,00	<u>217,50</u> 3915,00	<u>67,21</u> 1209,78	
840	+560110-113 варіант 4	Шафа книжкова, 800x385x1860мм	шт	2	<u>5720,14</u> 11440,28	<u>5504,00</u> 11008,00	<u>165,12</u> 330,24	<u>51,02</u> 102,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5720,14</u> 11440,28	<u>5504,00</u> 11008,00	<u>165,12</u> 330,24	<u>51,02</u> 102,04	
841	+560110-68 варіант 2	Шафа лабораторна з мийкою та сушкою для лабораторного посуду, 700x600x2100мм	шт	2	<u>20785,4</u> 41570,80	<u>20000,00</u> 40000,00	<u>600,00</u> 1200,00	<u>185,40</u> 370,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>20785,4</u> 41570,80	<u>20000,00</u> 40000,00	<u>600,00</u> 1200,00	<u>185,40</u> 370,80	
842	+280222-14030 варіант 2	Шафа медична одностулкова, 500x400x1610мм	шт	2	<u>11259,45</u> 22518,90	<u>10834,00</u> 21668,00	<u>325,02</u> 650,04	<u>100,43</u> 200,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>11259,45</u> 22518,90	<u>10834,00</u> 21668,00	<u>325,02</u> 650,04	<u>100,43</u> 200,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
843	+2403-3090 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна/ низькотемпературна. Вбудований агрегат, динамічне охолодження. Електронний пульт управління із вбудованою функцією автоматичної відтайки випарника, кількість дверей 2 шт, 8 регульованих по висоті полиці. Демонстраційна частина з порошково-полімерним покриттям, колір - білий	шт	3	<u>136352,22</u> 409056,66	<u>131200,00</u> 393600,00	<u>3936,00</u> 11808,00	<u>1216,22</u> 3648,66	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>136352,22</u> 409056,66	<u>131200,00</u> 393600,00	<u>3936,00</u> 11808,00	<u>1216,22</u> 3648,66	
844	+560110-290 варіант 2	Шведська стінка для залу із сосни, 880x2800мм	шт	24	<u>7124,2</u> 170980,80	<u>6855,00</u> 164520,00	<u>205,65</u> 4935,60	<u>63,55</u> 1525,20	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>7124,2</u> 170980,80	<u>6855,00</u> 164520,00	<u>205,65</u> 4935,60	<u>63,55</u> 1525,20	
845	+241996- 11039 варіант 2	Ширма для кабінетів та палат 2-секційна, 1480x520x1810мм	шт	5	<u>3662,39</u> 18311,95	<u>3524,00</u> 17620,00	<u>105,72</u> 528,60	<u>32,67</u> 163,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>3662,39</u> 18311,95	<u>3524,00</u> 17620,00	<u>105,72</u> 528,60	<u>32,67</u> 163,35	
		Разом по розділу IV	грн.		23043839, 10	22287483, 82	552299,02	204056,26	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		152980,59	147200,00	4416,00	1364,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		22828024, 25	22079823, 82	546069,22	202131,21	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		152980,59	147200,00	4416,00	1364,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8469,294					
		Стиснене повітря	м3	8240,4					
		Мастильні матеріали	кг	171,955					
		Гідравлічна рідина	кг	30,174					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дрова	м3	2,278					
		Бензин	л	3922,145					
		Дизельне паливо	л	66,268					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '**' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:

креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 АБ, КБ

Кошторисна вартість

54579,615 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

86,42644 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7841,644 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
1	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,9	<u>47569,20</u> 16745,28	<u>2497,12</u> 443,66	90381	31816	<u>4745</u> 843	<u>195,9200</u> 3,9000	<u>372,25</u> 7,41
2	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,669	<u>42274,32</u> 41487,99	<u>543,22</u> 353,20	28282	27755	<u>363</u> 236	<u>485,4100</u> 3,7631	<u>324,74</u> 2,52
3	& С1-935-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	280,98	<u>189,83</u> -	- -	53338	-	- -	- -	- -
4	& С114-5-У1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м2	70,245	<u>83,86</u> -	- -	5891	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	72,921	<u>12,65</u>	-	922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	2,2746	<u>50,26</u>	-	114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C111-115-1-Т	Самонарізи	шт	804	<u>0,48</u>	-	386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C111-540-1-Ф	Стрічка армувальна	м	227,46	<u>5,01</u>	-	1140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C111-540-1-Ф варіант 1	Стрічка звукоізоляційна	м	192,672	<u>4,69</u>	-	904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C111-540-1-Ф варіант 2	Стрічка для зароблення місць примикань	м	133,8	<u>3,64</u>	-	487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C111-1478-3 варіант 1	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	4154	<u>0,41</u>	-	1703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C113-43-6 варіант 1	Профіль UW100	м	111,054	<u>60,85</u>	-	6758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C111-1831-3 варіант 1	Профілі CW100	м	322,458	<u>104,67</u>	-	33752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1-1-9 варіант 2	Дюбель 6x100мм	шт	335	<u>1,52</u>	-	509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,9124	<u>16438,79</u> <u>16376,05</u>	-	47876	47694	-	<u>191,6000</u>	<u>558,02</u>
					-	-			-	-	-
16	& C1-935-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	305,802	<u>189,83</u>	-	58050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	2,533788	<u>50,26</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	91,44936	<u>12,65</u>	-	1157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C111-115-1-Т	Самонарізи	шт	4947	<u>0,48</u>	-	2375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C111-540-1-Ф	Стрічка армувальна	м	250,4664	<u>5,01</u>	-	1255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C113-43-6 варіант 2	Профіль UD 60x27 3м	м	253,3788	<u>31,10</u>	-	7880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-1831-3 варіант 2	Профілі CD 27x28,5	м	524,232	<u>36,47</u> -	- -	19119	-	- -	- -	- -
23	& C1-1-9 варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	2619	<u>0,91</u> -	- -	2383	-	- -	- -	- -
24	KP5-9-2 застос.	Улаштування сантехнічних перегородок	100 м2	1,6529	<u>9739,45</u> 9739,45	- -	16098	16098	- -	<u>126,4700</u> -	<u>209,04</u> -
25	& C1-935-11 варіант 7	Сантехнічні перегородки	м2	165,29	<u>3722,19</u> -	- -	615241	-	- -	- -	- -
		Монолітні сходи СМ-1, СМ-2, СМ-3									
26	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,029	<u>165075,29</u> 55928,76	<u>34937,61</u> 6130,09	4787	1622	<u>1013</u> 178	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>19,68</u> 1,58
27	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1584	<u>35674,89</u> -	- -	5651	-	- -	- -	- -
28	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08575	<u>35674,89</u> -	- -	3059	-	- -	- -	- -
29	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,10922	<u>35674,89</u> -	- -	3896	-	- -	- -	- -
30	C1424-11604-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	2,9435	<u>4204,99</u> -	- -	12377	-	- -	- -	- -
31	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0075	<u>87528,00</u> 19283,88	<u>393,78</u> 69,96	656	145	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,73</u> -
32	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,075	<u>4485,24</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
		Монолітні сходи СМ-4									
33	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,026	<u>554818,04</u> 55928,76	<u>34937,61</u> 6130,09	14425	1454	<u>908</u> 159	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>17,64</u> 1,42
34	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,11368	<u>35674,89</u> -	- -	4056	-	- -	- -	- -
35	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07494	<u>35674,89</u> -	- -	2673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,10212	<u>35674,89</u> -	- -	3643	-	- -	- -	- -
37	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,006	<u>87528,00</u> 19283,88	<u>393,78</u> 69,96	525	116	<u>2</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,39</u> -
38	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури Монолітні сходи СМ-2н, СМ-3н	100кг	0,06	<u>4485,24</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
39	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,029	<u>554818,04</u> 55928,76	<u>34937,61</u> 6130,09	16090	1622	<u>1013</u> 178	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>19,68</u> 1,58
40	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1584	<u>35674,89</u> -	- -	5651	-	- -	- -	- -
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08575	<u>35674,89</u> -	- -	3059	-	- -	- -	- -
42	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,10922	<u>35674,89</u> -	- -	3896	-	- -	- -	- -
43	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0075	<u>87528,00</u> 19283,88	<u>393,78</u> 69,96	656	145	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,73</u> -
44	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури Монолітна площадка СП-1	100кг	0,075	<u>4485,24</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
45	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>554818,04</u> 55928,76	<u>34937,61</u> 6130,09	5548	559	<u>349</u> 61	<u>678,5000</u> 54,4440	<u>6,79</u> 0,54
46	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06517	<u>35674,89</u> -	- -	2325	-	- -	- -	- -
47	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0711	<u>35674,89</u> -	- -	2536	-	- -	- -	- -
48	КР9-20-4	Установлення поручнів	100м	1,238	<u>8272,43</u> 5983,90	<u>335,52</u> 14,85	10241	7408	<u>415</u> 18	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>85,68</u> 0,21
49	& C1-1-9-1K1	Поручні	м/п	123,8	<u>4029,24</u> -	- -	498820	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1601639	136434	<u>8814</u> 1675		<u>1618,37</u> 15,26
Разом будівельні роботи, грн.							1601639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1456391 138109 77595 196,05 26890 1679234 1679234				
		Розділ 2. Підлоги ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ на відм. -3.300, -5.300 Тип П-05- Гомогенне ПВХ покриття -102,87 м2									
50	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	1,0287	<u>5026.08</u> 4993,44	<u>23.66</u> 20,25	5170	5137	<u>24</u> 21	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>65.53</u> 0,23
51	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	20,26539	<u>161.18</u> -	- -	3266	-	- -	- -	- -
52	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1296,162	<u>19.56</u> -	- -	25353	-	- -	- -	- -
53	& C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	7,766685	<u>52.55</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
54	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	1,0287	<u>6514.93</u> 5987,17	<u>9.46</u> 8,10	6702	6159	<u>10</u> 8	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>72.06</u> 0,09
55	& C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	111,0996	<u>1439.69</u> -	- -	159949	-	- -	- -	- -
56	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	20,98548	<u>161.18</u> -	- -	3382	-	- -	- -	- -
57	C111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	20,574	<u>487.58</u> -	- -	10031	-	- -	- -	- -
58	& C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	54,62397	<u>70.60</u> -	- -	3856	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип П-06- Гомогенне ПВХ покриття-235,62 м2									
59	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	2,3562	<u>5026.08</u> 4993,44	<u>23.66</u> 20,25	11842	11766	<u>56</u> 48	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>150.09</u> 0,52
60	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	46,41714	<u>161.18</u> -	- -	7482	-	- -	- -	- -
61	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2968,812	<u>19.56</u> -	- -	58070	-	- -	- -	- -
62	& С1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	17,78931	<u>52.55</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
63	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	2,3562	<u>6514.93</u> 5987,17	<u>9.46</u> 8,10	15350	14107	<u>22</u> 19	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>165.05</u> 0,21
64	& С111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	254,4696	<u>1439.69</u> -	- -	366357	-	- -	- -	- -
65	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	48,06648	<u>161.18</u> -	- -	7747	-	- -	- -	- -
66	С111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	47,124	<u>487.58</u> -	- -	22977	-	- -	- -	- -
67	& С1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	125, 11422	<u>70.60</u> -	- -	8833	-	- -	- -	- -
		Тип П-08- Гомогенне ПВХ покриття -216, 17м2									
68	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	2,1617	<u>5026.08</u> 4993,44	<u>23.66</u> 20,25	10865	10794	<u>51</u> 44	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>137.7</u> 0,48
69	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	42,58549	<u>161.18</u> -	- -	6864	-	- -	- -	- -
70	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2723,742	<u>19.56</u> -	- -	53276	-	- -	- -	- -
71	& С1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	16, 320835	<u>52.55</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
72	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	2,1617	<u>6514.93</u> 5987,17	<u>9.46</u> 8,10	14083	12942	<u>20</u> 18	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>151.43</u> 0,19
73	& С111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	233,4636	<u>1439.69</u> -	- -	336115	-	- -	- -	- -
74	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	44,09868	<u>161.18</u> -	- -	7108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-2005-11	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	43,234	<u>487,58</u>	-	21080	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	& C1-1-7-1-1	Шнур	м/п	110,	<u>70,60</u>	-	7829	-	-	-	-
	варіант 3			89521	-	-			-	-	-
77	KB11-29-2	Тип П-07- Керамічна плитка -759,69 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7,5969	<u>14317,41</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	108768	107103	<u>323</u> 277	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1253,11</u> 3,04
78	C111-2008-9	Грунтовка Ceresit CT17	кг	151,938	<u>50,26</u>	-	7636	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
79	& C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	774,8838	<u>774,17</u>	-	599892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	3950,388	<u>11,63</u>	-	45943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C111-1633	Шпарування для швів	кг	344,	<u>104,65</u>	-	36094	-	-	-	-
				89926	-	-			-	-	-
82	KB11-29-2	Тип П-09- Керамічна плитка (сходи- 46,62 м2) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4662	<u>14317,41</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	6675	6573	<u>20</u> 17	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>76,9</u> 0,19
83	C111-2008-9	Грунтовка Ceresit CT17	кг	9,324	<u>50,26</u>	-	469	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
84	& C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	47,5524	<u>774,17</u>	-	36814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	242,424	<u>11,63</u>	-	2819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C111-1633	Шпарування для швів	кг	21,16548	<u>104,65</u>	-	2215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	KB11-42-5	Плінтуси Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,769	<u>2625,48</u> 2612,47	<u>13,01</u> 11,14	9895	9846	<u>49</u> 42	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>112,5</u> 0,46
88	& C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	38,0669	<u>774,17</u>	-	29470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	195,988	<u>11,63</u>	-	2279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C111-1633	Шпарування для швів	кг	17,11126	<u>104,65</u>	-	1791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	3,129	<u>1155,79</u> 1153,42	<u>2,37</u> 2,03	3616	3609	<u>7</u> 6	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>40,18</u> 0,07
92	& C123-352-B2-B1 варіант 1	Плінтус Volta APU SL60	м	344,19	<u>300,19</u> -	- -	103322	-	- -	- -	- -
93	& C1-2166-1 варіант 1	Клей до плінтуса HKS	шт	89	<u>112,02</u> -	- -	9970	-	- -	- -	- -
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ на відм. 0.000, - 0.900									
		Тип П-01- Гомогенне ПВХ покриття-365,01 м2									
94	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	3,6501	<u>5026,08</u> 4993,44	<u>23,66</u> 20,25	18346	18227	<u>86</u> 74	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>232,51</u> 0,81
95	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	71,90697	<u>161,18</u> -	- -	11590	-	- -	- -	- -
96	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4599,126	<u>19,56</u> -	- -	89959	-	- -	- -	- -
97	& C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	27, 558255	<u>52,55</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -
98	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	3,6501	<u>6514,93</u> 5987,17	<u>9,46</u> 8,10	23780	21854	<u>35</u> 30	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>255,69</u> 0,32
99	& C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	394,2108	<u>1439,69</u> -	- -	567541	-	- -	- -	- -
100	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	74,46204	<u>161,18</u> -	- -	12002	-	- -	- -	- -
101	C111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	73,002	<u>487,58</u> -	- -	35594	-	- -	- -	- -
102	& C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	193, 82031	<u>70,60</u> -	- -	13684	-	- -	- -	- -
		Тип П-02- Гомогенне ПВХ покриття -756,21 м2									
103	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	7,5621	<u>5026,08</u> 4993,44	<u>23,66</u> 20,25	38008	37761	<u>179</u> 153	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>481,71</u> 1,68
104	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	148, 97337	<u>161,18</u> -	- -	24012	-	- -	- -	- -
105	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	9528,246	<u>19,56</u> -	- -	186372	-	- -	- -	- -
106	& C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	57, 093855	<u>52,55</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	7,5621	<u>6514,93</u> 5987,17	<u>9,46</u> 8,10	49267	45276	<u>72</u> 61	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>529,73</u> 0,67
108	& С111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	816,7068	<u>1439,69</u> -	- -	1175805	-	- -	- -	- -
109	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	154, 26684	<u>161,18</u> -	- -	24865	-	- -	- -	- -
110	С111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	151,242	<u>487,58</u> -	- -	73743	-	- -	- -	- -
111	& С1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	401, 54751	<u>70,60</u> -	- -	28349	-	- -	- -	- -
112	КБ11-11-13	Тип П-03- Гомогенне ПВХ покриття -290м2 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	2,9	<u>5026,08</u> 4993,44	<u>23,66</u> 20,25	14576	14481	<u>69</u> 59	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>184,73</u> 0,64
113	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	57,13	<u>161,18</u> -	- -	9208	-	- -	- -	- -
114	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3654	<u>19,56</u> -	- -	71472	-	- -	- -	- -
115	& С1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	21,895	<u>52,55</u> -	- -	1151	-	- -	- -	- -
116	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	2,9	<u>6514,93</u> 5987,17	<u>9,46</u> 8,10	18893	17363	<u>27</u> 23	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>203,15</u> 0,26
117	& С111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	313,2	<u>1439,69</u> -	- -	450911	-	- -	- -	- -
118	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	59,16	<u>161,18</u> -	- -	9535	-	- -	- -	- -
119	С111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	58	<u>487,58</u> -	- -	28280	-	- -	- -	- -
120	& С1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	153,99	<u>70,60</u> -	- -	10872	-	- -	- -	- -
121	КБ11-29-2	Тип П-04- Керамічна плитка -169,7 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,697	<u>14317,41</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	24297	23925	<u>72</u> 62	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>279,92</u> 0,68
122	С111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	33,94	<u>50,26</u> -	- -	1706	-	- -	- -	- -
123	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	173,094	<u>774,17</u> -	- -	134004	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	882,44	<u>11,63</u>	-	10263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C111-1633	Шпарування для швів	кг	77,0438	<u>104,65</u>	-	8063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип П-05- Гомогенне ПВХ покриття -553,21 м2									
126	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	5,5321	<u>5026,08</u>	<u>23,66</u>	27805	27624	<u>131</u>	<u>63,7000</u>	<u>352,39</u>
					4993,44	20,25			112	0,2220	1,23
127	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	108,98237	<u>161,18</u>	-	17566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6970,446	<u>19,56</u>	-	136342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	41,767355	<u>52,55</u>	-	2195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	5,5321	<u>6514,93</u>	<u>9,46</u>	36041	33122	<u>52</u>	<u>70,0500</u>	<u>387,52</u>
					5987,17	8,10			45	0,0888	0,49
131	& C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	597,4668	<u>1439,69</u>	-	860167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	112,85484	<u>161,18</u>	-	18190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	110,642	<u>487,58</u>	-	53947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	293,75451	<u>70,60</u>	-	20739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип П-06- Гомогенне ПВХ покриття -1227, 50 м2									
135	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	12,275	<u>5026,08</u>	<u>23,66</u>	61695	61294	<u>290</u>	<u>63,7000</u>	<u>781,92</u>
					4993,44	20,25			249	0,2220	2,73
136	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	241,8175	<u>161,18</u>	-	38976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	15466,5	<u>19,56</u>	-	302525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	92,67625	<u>52,55</u>	-	4870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	12,275	<u>6514,93</u>	<u>9,46</u>	79971	73493	<u>116</u>	<u>70,0500</u>	<u>859,86</u>
					5987,17	8,10			99	0,0888	1,09
140	& C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	1325,7	<u>1439,69</u>	-	1908597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	250,41	<u>161,18</u>	-	40361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	245,5	<u>487,58</u>	-	119701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	651,8025	<u>70,60</u>	-	46017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	KB11-29-2	Тип П-07- Керамічна плитка -195,10 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,951	<u>14317,41</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	27933	27506	<u>83</u> 71	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>321,82</u> 0,78
145	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	39,02	<u>50,26</u>	-	1961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	199,002	<u>774,17</u>	-	154061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	1014,52	<u>11,63</u>	-	11799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C111-1633	Шпарування для швів	кг	88,5754	<u>104,65</u>	-	9269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип П-08- Гомогенне ПВХ покриття -210, 78м2									
149	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	2,1078	<u>5026,08</u> 4993,44	<u>23,66</u> 20,25	10594	10525	<u>50</u> 43	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>134,27</u> 0,47
150	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	41,52366	<u>161,18</u>	-	6693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2655,828	<u>19,56</u>	-	51948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	15,91389	<u>52,55</u>	-	836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	KB11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	2,1078	<u>6514,93</u> 5987,17	<u>9,46</u> 8,10	13732	12620	<u>20</u> 17	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>147,65</u> 0,19
154	& C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	227,6424	<u>1439,69</u>	-	327734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	42,99912	<u>161,18</u>	-	6931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	42,156	<u>487,58</u>	-	20554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	111, 92418	<u>70,60</u>	-	7902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ11-29-2	Тип П-09- Керамічна плитка (сходи- 168,24 м2) <i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	1,6824	<u>15522,21</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	26115	23719	<u>72</u> 61	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>277,51</u> 0,67
159	С111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	33,648	<u>50,26</u> -	-	1691	-	-	-	-
160	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	171,6048	<u>774,17</u> -	-	132851	-	-	-	-
161	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	874,848	<u>11,63</u> -	-	10174	-	-	-	-
162	С111-1633	Шпарування для швів	кг	76,38096	<u>104,65</u> -	-	7993	-	-	-	-
163	КБ11-42-5	Плінтуси <i>Улаштування плінтусів із плиток керамічних</i>	100м	1,099	<u>2625,48</u> 2612,47	<u>13,01</u> 11,14	2885	2871	<u>14</u> 12	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>32,81</u> 0,13
164	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	11,0999	<u>774,17</u> -	-	8593	-	-	-	-
165	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	57,148	<u>11,63</u> -	-	665	-	-	-	-
166	С111-1633	Шпарування для швів	кг	4,98946	<u>104,65</u> -	-	522	-	-	-	-
167	КБ11-43-1	<i>Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2</i>	100м	16,821	<u>1155,79</u> 1153,42	<u>2,37</u> 2,03	19442	19402	<u>40</u> 34	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>215,98</u> 0,37
168	& С123-352-В2-В1 варіант 1	Плінтус Bolta APU SL60	м	1850,31	<u>300,19</u> -	-	555445	-	-	-	-
169	& С1-2166-1 варіант 1	Клей до плінтуса HKS	шт	471	<u>112,02</u> -	-	52761	-	-	-	-
ДРУГИЙ ПОВЕРХ на відм. 3.600											
170	КБ11-11-13	Тип П-01- Гомогенне ПВХ покриття -1052, 30 м2 <i>Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм</i>	100м2	10,523	<u>5026,08</u> 4993,44	<u>23,66</u> 20,25	52889	52546	<u>249</u> 213	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>670,32</u> 2,34
171	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	207,3031	<u>161,18</u> -	-	33413	-	-	-	-
172	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	13258,98	<u>19,56</u> -	-	259346	-	-	-	-
173	& С1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	79,44865	<u>52,55</u> -	-	4175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	10,523	<u>6514,93</u> 5987,17	<u>9,46</u> 8,10	68557	63003	<u>100</u> 85	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>737,14</u> 0,93
175	& С111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	1136,484	<u>1439,69</u> -	-	1636185	-	-	-	-
176	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	214,6692	<u>161,18</u> -	-	34600	-	-	-	-
177	С111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	210,46	<u>487,58</u> -	-	102616	-	-	-	-
178	& С1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	558,7713	<u>70,60</u> -	-	39449	-	-	-	-
179	КБ11-11-13	Тип П-02- Гомогенне ПВХ покриття -2205, 20 м2 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 7 мм	100м2	22,052	<u>5026,08</u> 4993,44	<u>23,66</u> 20,25	110835	110115	<u>522</u> 447	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>1404,71</u> 4,9
180	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	434,4244	<u>161,18</u> -	-	70021	-	-	-	-
181	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	27785,52	<u>19,56</u> -	-	543485	-	-	-	-
182	& С1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	166,4926	<u>52,55</u> -	-	8749	-	-	-	-
183	КБ11-39-3 застос.	Улаштування гомогенне ПВХ покриття	100м2	22,052	<u>6514,93</u> 5987,17	<u>9,46</u> 8,10	143667	132029	<u>209</u> 179	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>1544,74</u> 1,96
184	& С111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	2381,616	<u>1439,69</u> -	-	3428789	-	-	-	-
185	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	449,8608	<u>161,18</u> -	-	72509	-	-	-	-
186	С111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	441,04	<u>487,58</u> -	-	215042	-	-	-	-
187	& С1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	1170, 9612	<u>70,60</u> -	-	82670	-	-	-	-
188	КБ11-29-2	Тип П-04- Керамічна плитка -219,20 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,192	<u>15522,21</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	34025	30903	<u>93</u> 80	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>361,57</u> 0,88
189	С111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	43,84	<u>50,26</u> -	-	2203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	223,584	<u>774,17</u>	-	173092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	1139,84	<u>11,63</u>	-	13256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	С111-1633	Шпарування для швів	кг	99,5168	<u>104,65</u>	-	10414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип П-09- Керамічна плитка (сходи- 135,28 м2)									
193	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,3528	<u>15522,21</u> <u>14098,28</u>	<u>42,58</u> <u>36,45</u>	20998	19072	<u>58</u> <u>49</u>	<u>164,9500</u> <u>0,3996</u>	<u>223,14</u> <u>0,54</u>
194	С111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit СТ17	кг	27,056	<u>50,26</u>	-	1360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	137,9856	<u>774,17</u>	-	106824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	703,456	<u>11,63</u>	-	8181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	С111-1633	Шпарування для швів	кг	61,41712	<u>104,65</u>	-	6427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Плінтуси									
198	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,349	<u>2625,48</u> <u>2612,47</u>	<u>13,01</u> <u>11,14</u>	3542	3524	<u>18</u> <u>15</u>	<u>29,8500</u> <u>0,1221</u>	<u>40,27</u> <u>0,16</u>
199	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	13,6249	<u>774,17</u>	-	10548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	70,148	<u>11,63</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	С111-1633	Шпарування для швів	кг	6,12446	<u>104,65</u>	-	641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	16,863	<u>1155,79</u> <u>1153,42</u>	<u>2,37</u> <u>2,03</u>	19490	19450	<u>40</u> <u>34</u>	<u>12,8400</u> <u>0,0222</u>	<u>216,52</u> <u>0,37</u>
203	& С123-352-В2-В1 варіант 1	Плінтус Bolta APU SL60	м	1854,93	<u>300,19</u>	-	556831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& С1-2166-1 варіант 1	Клей до плінтуса HKS	шт	600	<u>112,02</u>	-	67212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18543698	1089741	<u>3279</u> <u>2807</u>		<u>13102,13</u> <u>30,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18543698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17450678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1092548 619651 1575,92 216156 19163349 19163349				
		Розділ 3. Оздоблювальні роботи ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ на відм. -3.300, -5.300 Стеля									
205	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	9,578	<u>5858,18</u> 5576,13	<u>5,91</u> 5,06	56110	53408	<u>57</u> 48	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>603,41</u> 0,53
206	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,578	<u>1262,78</u> 1168,33	<u>2,37</u> 2,03	12095	11190	<u>23</u> 19	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>126,43</u> 0,21
207	С111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	138, 11476	<u>50,26</u> -	- -	6942	-	- -	- -	- -
208	& С10000- 12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	1436,7	<u>14,65</u> -	- -	21048	-	- -	- -	- -
209	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	478,9	<u>16,14</u> -	- -	7729	-	- -	- -	- -
210	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,578	<u>3657,67</u> 3581,29	<u>1,18</u> 1,01	35033	34302	<u>11</u> 10	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>410,9</u> 0,11
211	& С1421- 9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	660,882	<u>191,67</u> -	- -	126671	-	- -	- -	- -
212	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	52,679	<u>16,14</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
213	КБ34-56-7	Улаштування каркасів стель металевих	100м2	3,582	<u>46008,92</u> 14052,03	<u>526,70</u> 69,45	164804	50334	<u>1887</u> 249	<u>177,0000</u> 0,7847	<u>634,01</u> 2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель плитам типу "Армстронг"	100м2	3,582	<u>53659,63</u> 8365,76	<u>749,88</u> 98,88	192209	29966	<u>2686</u> 354	<u>104,0000</u> 1,1172	<u>372,53</u> 4
		Стіни									
215	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	25,0612	<u>3685,57</u> 3497,92	<u>3,55</u> 3,04	92365	87662	<u>89</u> 76	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>990,42</u> 0,83
216	КБ15-56-4 застос. к=2	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	25,0612	<u>2042,29</u> 1853,40	<u>4,73</u> 4,05	51182	46448	<u>119</u> 101	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>524,78</u> 1,11
217	С111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	361, 382504	<u>50,26</u> -	- -	18163	-	- -	- -	- -
218	& С10000- 12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	2506,12	<u>14,65</u> -	- -	36715	-	- -	- -	- -
219	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	3007,344	<u>16,14</u> -	- -	48539	-	- -	- -	- -
220	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	20,2012	<u>3250,96</u> 3181,42	<u>1,18</u> 1,01	65673	64269	<u>24</u> 20	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>769,87</u> 0,22
221	& С1421- 9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	1272, 6756	<u>191,67</u> -	- -	243934	-	- -	- -	- -
222	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	101,006	<u>16,14</u> -	- -	1630	-	- -	- -	- -
223	КБ15-179-5 тех.ч п.1.3.19 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	100м2	4,86	<u>3569,23</u> 3499,57	<u>1,30</u> 1,11	17346	17008	<u>6</u> 5	<u>41,9210</u> 0,0122	<u>203,74</u> 0,06
224	& С1421- 9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	306,18	<u>191,67</u> -	- -	58686	-	- -	- -	- -
225	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	24,3	<u>16,14</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7,013	<u>21910,31</u> 21852,11	<u>40,22</u> 34,43	153657	153249	<u>282</u> 241	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>1793,01</u> 2,65
227	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	140,26	<u>50,26</u> -	- -	7049	-	- -	- -	- -
228	& C111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	708,313	<u>813,69</u> -	- -	576347	-	- -	- -	- -
229	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	3646,76	<u>11,63</u> -	- -	42412	-	- -	- -	- -
230	C111-1633	Шпарування для швів	кг	317,6889	<u>104,65</u> -	- -	33246	-	- -	- -	- -
231	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м ПЕРШИЙ ПОВЕРХ на відм. 0.000, - 0.900, +3,300 Стеля	100м2 гп	4,86	<u>10783,88</u> 6444,88	- -	52410	31322	- -	<u>81,1800</u> -	<u>394,53</u> -
232	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,229	<u>5858,18</u> 5576,13	<u>5,91</u> 5,06	30632	29158	<u>31</u> 26	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>329,43</u> 0,29
233	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,229	<u>1262,78</u> 1168,33	<u>2,37</u> 2,03	6603	6109	<u>12</u> 11	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>69,02</u> 0,12
234	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	75,40218	<u>50,26</u> -	- -	3790	-	- -	- -	- -
235	& C10000-12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	784,35	<u>14,65</u> -	- -	11491	-	- -	- -	- -
236	& C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	261,45	<u>16,14</u> -	- -	4220	-	- -	- -	- -
237	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,229	<u>3657,67</u> 3581,29	<u>1,18</u> 1,01	19126	18727	<u>6</u> 5	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>224,32</u> 0,06
238	& C1421-9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	360,801	<u>191,67</u> -	- -	69155	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	& C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	28,7595	<u>16,14</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
240	КБ34-56-7	Улаштування каркасів стель металевих	100м2	32,76	<u>46008,92</u> 14052,03	<u>526,70</u> 69,45	1507252	460345	<u>17255</u> 2275	<u>177,0000</u> 0,7847	<u>5798,52</u> 25,71
241	КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель плитами типу "Армстронг"	100м2	32,76	<u>53659,63</u> 8365,76	<u>749,88</u> 98,88	1757889	274062	<u>24566</u> 3239	<u>104,0000</u> 1,1172	<u>3407,04</u> 36,6
242	КБ15-56-3	Стіни Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	50, 253215	<u>3685,57</u> 3497,92	<u>3,55</u> 3,04	185212	175782	<u>178</u> 153	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>1986,01</u> 1,67
243	КБ15-56-4 застос. к=2	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	65,036	<u>2042,29</u> 1853,40	<u>4,73</u> 4,05	132822	120538	<u>308</u> 263	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>1361,85</u> 2,89
244	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	937, 81912	<u>50,26</u> -	- -	47135	-	- -	- -	- -
245	& C10000-12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	6503,6	<u>14,65</u> -	- -	95278	-	- -	- -	- -
246	& C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	7804,32	<u>16,14</u> -	- -	125962	-	- -	- -	- -
247	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	60,828	<u>3250,96</u> 3181,42	<u>1,18</u> 1,01	197749	193519	<u>72</u> 61	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>2318,16</u> 0,68
248	& C1421-9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	3832,164	<u>191,67</u> -	- -	734511	-	- -	- -	- -
249	& C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	304,14	<u>16,14</u> -	- -	4909	-	- -	- -	- -
250	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,441	<u>21910,31</u> 21852,11	<u>40,22</u> 34,43	206855	206306	<u>380</u> 325	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>2413,78</u> 3,56
251	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	188,82	<u>50,26</u> -	- -	9490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& C111-283-11	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	953,541	<u>813,69</u>	-	775887	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
253	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	4909,32	<u>11,63</u>	-	57095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	C111-1633	Шпарування для швів	кг	427,6773	<u>104,65</u>	-	44756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	КБ15-179-5 тех.ч п.1.3.19 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	100м2	9,073	<u>3569,23</u> 3499,57	<u>1,30</u> 1,11	32384	31752	<u>12</u> 10	<u>41,9210</u> 0,0122	<u>380,35</u> 0,11
256	& C1421-9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	571,599	<u>191,67</u>	-	109558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	& C10000-12-1-9	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	45,365	<u>16,14</u>	-	732	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
258	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м ДРУГИЙ ПОВЕРХ на відм. 3.600 Стеля	100м2 гп	9,073	<u>10783,88</u> 6444,88	-	97842	58474	-	<u>81,1800</u> -	<u>736,55</u> -
259	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,374	<u>5858,18</u> 5576,13	<u>5,91</u> 5,06	8049	7662	<u>8</u> 7	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>86,56</u> 0,08
260	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,374	<u>1262,78</u> 1168,33	<u>2,37</u> 2,03	1735	1605	<u>3</u> 3	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>18,14</u> 0,03
261	C111-2008-9	Грунтовка Ceresit CT17	кг	19,81308	<u>50,26</u>	-	996	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
262	& C10000-12-1-9	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	206,1	<u>14,65</u>	-	3019	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
263	& C10000-12-1-9	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	68,7	<u>16,14</u>	-	1109	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
264	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,374	<u>3657,67</u> 3581,29	<u>1,18</u> 1,01	5026	4921	<u>2</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>58,94</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	& C1421-9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	94,806	<u>191,67</u>	-	18171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	& C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	7,557	<u>16,14</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	КБ34-56-7	Улаштування каркасів стель металевих	100м2	34,137	<u>46008,92</u>	<u>526,70</u>	1570607	479694	<u>17980</u>	<u>177,0000</u>	<u>6042,25</u>
					14052,03	69,45			2371	0,7847	26,79
268	КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель плитами типу "Армстронг"	100м2	34,137	<u>53659,63</u>	<u>749,88</u>	1831779	285582	<u>25599</u>	<u>104,0000</u>	<u>3550,25</u>
		Стіни			8365,76	98,88			3375	1,1172	38,14
269	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	64,431	<u>3685,57</u>	<u>3,55</u>	237465	225374	<u>229</u>	<u>39,5200</u>	<u>2546,31</u>
					3497,92	3,04			196	0,0333	2,15
270	КБ15-56-4 застос. к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	64,431	<u>2042,29</u>	<u>4,73</u>	131587	119416	<u>305</u>	<u>20,9400</u>	<u>1349,19</u>
					1853,40	4,05			261	0,0444	2,86
271	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	929,09502	<u>50,26</u>	-	46696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	& C10000-12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	6443,1	<u>14,65</u>	-	94391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	& C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	7731,72	<u>16,14</u>	-	124790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	60,267	<u>3250,96</u>	<u>1,18</u>	195926	191735	<u>71</u>	<u>38,1100</u>	<u>2296,78</u>
					3181,42	1,01			61	0,0111	0,67
275	& C1421-9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	3796,821	<u>191,67</u>	-	727737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	& C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	301,335	<u>16,14</u>	-	4864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	КБ15-179-5 тех.ч п.1.3.19 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	100м2	4,164	<u>3569,23</u>	<u>1,30</u>	14862	14572	<u>5</u>	<u>41,9210</u>	<u>174,56</u>
					3499,57	1,11			5	0,0122	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	& C1421-9656-11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	262,332	<u>191,67</u>	-	50281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	& C10000-12-1-9	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	20,82	<u>16,14</u>	-	336	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
280	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,033	<u>21910,31</u> <u>21852,11</u>	<u>40,22</u> <u>34,43</u>	88364	88130	<u>162</u> <u>139</u>	<u>255,6700</u> <u>0,3774</u>	<u>1031,12</u> <u>1,52</u>
281	C111-2008-9	Грунтовка Ceresit CT17	кг	80,66	<u>50,26</u>	-	4054	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
282	& C111-283-11	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	407,333	<u>813,69</u>	-	331443	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
283	& C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	2097,16	<u>11,63</u>	-	24390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	C111-1633	Шпарування для швів	кг	182,6949	<u>104,65</u>	-	19119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	4,164	<u>10783,88</u> <u>6444,88</u>	-	44904	26836	-	<u>81,1800</u>	<u>338,03</u>
		ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ на відм. 6.800, 7.300, 7.600				-			-	-	-
286	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін	100м2	1,09	<u>19004,99</u> <u>9950,29</u>	<u>1551,99</u> <u>202,70</u>	20715	10846	<u>1692</u> <u>221</u>	<u>112,4200</u> <u>2,6322</u>	<u>122,54</u> <u>2,87</u>
287	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по штукатурці	100м2	1,09	<u>25085,72</u> <u>5371,94</u>	<u>2,37</u> <u>2,03</u>	27343	5855	<u>3</u> <u>2</u>	<u>64,3500</u> <u>0,0222</u>	<u>70,14</u> <u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					14021916	3616158	<u>94063</u> <u>14133</u>		<u>43533,47</u> <u>159,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14021916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10311695				
		всього заробітна плата, грн.					3630291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2060503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5243,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719150				
		Всього будівельні роботи, грн.					16082419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					16082419				
		Розділ 4. Прорізи									
288	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	6,1108	<u>2308.75</u> 2196,01	<u>104.80</u> 68,14	14108	13419	<u>640</u> 416	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>166.82</u> 4,44
289	& С111-54-3	Відлив зовнішній	м	611,08	<u>274.29</u> -	-	167613	-	-	-	-
290	& С1-4-1-С	Шурупи самонарізні	шт	1222	<u>0.67</u> -	-	819	-	-	-	-
291	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	6,3668	<u>2675.21</u> 2535,47	<u>139.74</u> 90,86	17033	16143	<u>890</u> 578	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>200.68</u> 6,16
292	& С1-2-541-193	Підвіконні дошки	м.п.	636,88	<u>684.80</u> -	-	436135	-	-	-	-
293	& С1550-38-1-2Х варіант 1	Піна монтажна (клей)	шт.	88	<u>251.00</u> -	-	22088	-	-	-	-
		Двері зовнішні									
		Двері внутрішні									
294	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику	100м2	2,4679	<u>18063.57</u> 8482,59	<u>9508.26</u> 1689,34	44579	20934	<u>23465</u> 4169	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>242.13</u> 36,65
295	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику	100м2	1,6063	<u>13990.76</u> 6854,55	<u>7078.37</u> 1257,62	22473	11010	<u>11370</u> 2020	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>127.35</u> 17,76
296	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику	100м2	2,8853	<u>11769.86</u> 5177,22	<u>6550.13</u> 1163,76	33960	14938	<u>18899</u> 3358	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>172.77</u> 29,52
297	& С123-600-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	695,95	<u>9817.16</u> -	-	6832253	-	-	-	-
298	& С1550-38-1-2Х	Піна монтажна	шт.	96	<u>285.00</u> -	-	27360	-	-	-	-
		Двері металеві протипожежні									
299	КБ9-55-4	Монтаж вогнезахисних дверей	т	0,3154	<u>32507.97</u> 20570,70	<u>2801.53</u> 186,53	10253	6488	<u>884</u> 59	<u>235.0400</u> 2,1018	<u>74.13</u> 0,66
300	& С121-7831 варіант 1	Двері металеві протипожежні, вогнестійкість 0,5год.	м2	15,77	<u>12173.68</u> -	-	191979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					7820653	82932	<u>56148</u> 10600		<u>983,88</u> 95,19
		Разом будівельні роботи, грн.					7820653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7681573				
		всього заробітна плата, грн.					93532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51792				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17760				
		Всього будівельні роботи, грн.					7872445				

		Всього по розділу 4					7872445				
		Розділ 5. Покрівля									
301	КР8-43-2 застос.	Підшивання карнизів профлистом	100м	4,42	<u>43952,65</u> 14229,07	<u>65,60</u> 58,85	194271	62892	<u>290</u> 260	<u>172,6200</u> 0,7140	<u>762,98</u> 3,16
302	& С123-365- 1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	312	<u>359,97</u> -	<u>-</u> -	112311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& С1-4-1-С варіант 1	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	2496	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	3070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,693	<u>20397,89</u> 1368,19	<u>436,90</u> 62,60	54932	3685	<u>1177</u> 169	<u>16,8000</u> 0,6044	<u>45,24</u> 1,63
		Разом прямі витрати по розділу 5					364584	66577	<u>1467</u> 429		<u>808,22</u> 4,79
		Разом будівельні роботи, грн.					364584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296540				
		всього заробітна плата, грн.					67006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13381				
		Всього будівельні роботи, грн.					402797				

		Всього по розділу 5					402797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Дашки Д1 --Д13									
305	КБ9-24-1	Монтаж металевих конструкцій дашків	т	2,3948	<u>11775,80</u> 7271,78	<u>3958,14</u> 1292,93	28201	17414	<u>9479</u> 3096	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>216,49</u> 28,25
306	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,3948	<u>38907,65</u> -	-	93176	-	-	-	-
307	& С1-1-7-1 варіант 8	Кутник оцинкований 50х50х2	шт	220	<u>37,27</u> -	-	8199	-	-	-	-
308	& С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	220	<u>1,21</u> -	-	266	-	-	-	-
309	& С1-1-7-1 варіант 2	Hilti HST3 M16	шт	12	<u>16,56</u> -	-	199	-	-	-	-
310	& С1-1-7-1 варіант 3	Hilti HIT-HY 170+HAS-U 5.8 M12	шт	120	<u>137,94</u> -	-	16553	-	-	-	-
311	& С1-1-7-1 варіант 4	Болт М12	шт	6	<u>13,42</u> -	-	81	-	-	-	-
312	& С1-1-7-1 варіант 5	Гайка М12	шт	6	<u>6,08</u> -	-	36	-	-	-	-
313	& С1-1-7-1 варіант 6	Шайба М12	шт	6	<u>3,14</u> -	-	19	-	-	-	-
314	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	1,1525	<u>2375,50</u> 467,91	<u>91,54</u> 6,33	2738	539	<u>105</u> 7	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>5,51</u> 0,08
315	КБ13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177	100м2	1,1525	<u>1337,09</u> 266,26	<u>73,77</u> 5,38	1541	307	<u>85</u> 6	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>3,13</u> 0,07
316	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	м3	7,18	<u>16182,43</u> 2555,38	<u>163,27</u> 29,01	116190	18348	<u>1172</u> 208	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>240,53</u> 1,83
317	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв, мауерлатів	10м3	0,718	<u>8081,30</u> 991,02	<u>22,14</u> 4,73	5802	712	<u>16</u> 3	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>8,85</u> 0,04
318	КР8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	100м2	1,1525	<u>12705,26</u> 2035,91	<u>26,24</u> 23,54	14643	2346	<u>30</u> 27	<u>26,6900</u> 0,2856	<u>30,76</u> 0,33
319	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,11525	<u>28149,25</u> 3685,76	<u>85,25</u> 18,21	3244	425	<u>10</u> 2	<u>45,8200</u> 0,2118	<u>5,28</u> 0,02
320	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,1525	<u>1246,58</u> 915,78	<u>192,89</u> 28,95	1437	1055	<u>222</u> 33	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>12,64</u> 0,34
321	& С111-1598-1-1 варіант 3	Покрівельна мембрана	м2	119,86	<u>43,47</u> -	-	5210	-	-	-	-
322	КБ12-12-1 застос.	Улаштування покриття дашків із металочерепиці	100м2	1,1525	<u>22884,16</u> 9773,67	<u>966,20</u> 149,06	26374	11264	<u>1114</u> 172	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>143,69</u> 1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& C111-1598-1-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	119,86	<u>373,95</u> -	- -	44822	-	- -	- -	- -
324	& C111-136-25 варіант 1	Самонарізи 4,5х35	шт	922	<u>1,22</u> -	- -	1125	-	- -	- -	- -
325	& C111-829-2-A1 варіант 1	Капельник 6/208	шт	90	<u>357,18</u> -	- -	32146	-	- -	- -	- -
326	& C118-38-90-1 варіант 2	Ущільнювач	м/п	90	<u>227,21</u> -	- -	20449	-	- -	- -	- -
327	& C111-829-2-A1 варіант 11	Прижимна планка	шт	42	<u>409,41</u> -	- -	17195	-	- -	- -	- -
328	КР8-43-2 застос.	Підшивання низу дашків профлистом	100м	2,3	<u>43952,65</u> 14229,07	<u>65,60</u> 58,85	101091	32727	<u>151</u> 135	<u>172,6200</u> 0,7140	<u>397,03</u> 1,64
329	& C123-365-1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	126,775	<u>359,97</u> -	- -	45635	-	- -	- -	- -
330	& C1-4-1-C варіант 1	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	920	<u>1,23</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -
331	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,006	<u>636559,77</u> 134576,64	<u>8207,18</u> 581,21	3819	807	<u>49</u> 3	<u>1593,0000</u> 6,7207	<u>9,56</u> 0,04
332	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0191	<u>35674,89</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
333	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0221	<u>35674,89</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -
334	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,4	<u>1270,47</u> 675,93	- -	6861	3650	- -	<u>8,2000</u> -	<u>44,28</u> -
335	C1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	2,1276	<u>8933,02</u> -	- -	19006	-	- -	- -	- -
336	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,1421	<u>15759,03</u> 9502,39	<u>889,30</u> 117,27	2239	1350	<u>126</u> 17	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>14,39</u> 0,22
337	КБ12-14-2	Улаштування ринв	100м	0,15	<u>3763,34</u> 3442,89	<u>320,45</u> 53,25	565	516	<u>49</u> 8	<u>43,9200</u> 0,4947	<u>6,59</u> 0,07
338	& C1-1-9-1	Ринва	м/п	15	<u>231,78</u> -	- -	3477	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& C100-2405-1496-3И-1 варіант 1	Муфта ринви 130мм	шт	5	<u>325.01</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
340	& C113-1494-1 варіант 1	Заглушка ринви ліва 130мм	шт	1	<u>150.02</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
341	& C113-1494-1 варіант 2	Заглушка ринви права 130 мм	шт	1	<u>150.02</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
342	& C1115-931-5 варіант 1	Воронка ринви 130 мм	шт	1	<u>325.15</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
343	& C121-792-1 варіант 1	Кронштейн ринви 130 мм	шт	30	<u>125.30</u> -	- -	3759	-	- -	- -	- -
344	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,04	<u>4786.43</u> 4786,43	- -	191	191	- -	<u>55,3600</u> -	<u>2,21</u> -
345	& C113-1208-3 варіант 3	Відвід труби двомуфтовий 67* 100мм	шт	1	<u>276.94</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
346	& C1-741-5-21-1 варіант 3	Водостічна труба	м/п	4	<u>189.14</u> -	- -	757	-	- -	- -	- -
347	& C121-792-1 варіант 8	Кронштейн труби 100мм	шт	8	<u>105.96</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
348	& C121-792-1 варіант 9	Гвинт-шуруп з дюбелем 220мм	шт	8	<u>52.00</u> -	- -	416	-	- -	- -	- -
349	& C121-792-1 варіант 11	Кут зовнішній 90*	шт	2	<u>241.37</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
350	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,3612	<u>4349.70</u> 4311,67	<u>14.19</u> 12,15	1571	1557	<u>5</u> 4	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>19.62</u> 0,05
351	& C1-267-118 варіант 1	Плита OSB 22 мм	м2	36,8424	<u>470.23</u> -	- -	17324	-	- -	- -	- -
352	& C1-4-1-C	Шурупи самонарізні	шт	445,44	<u>0.67</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,3612	<u>49689,05</u> 2774,32	<u>99,48</u> 65,37	17948	1002	<u>36</u> 24	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>11,86</u> 0,29
354	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,3142	<u>62587,61</u> 8007,06	<u>65,60</u> 58,85	19665	2516	<u>21</u> 18	<u>92,6100</u> 0,7140	<u>29,1</u> 0,22
355	PC1-3-1	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку	1л-ка	1	<u>398,36</u> 246,81	- -	398	247	- -	<u>2,8200</u> -	<u>2,82</u> -
356	& C1-1-7-1 варіант 1	Лійка	шт	1	<u>13332,66</u> -	- -	13333	-	- -	- -	- -
357	KB12-15-1 застос.	Улаштування оздоблення парапету та підшивки низу вхідної групи №1	100м2	0,5989	<u>10749,85</u> 10410,19	<u>339,66</u> 56,67	6438	6235	<u>203</u> 34	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>79,53</u> 0,31
358	& C1-267- 118 варіант 1	Плита OSB 22 мм	м2	61,0878	<u>470,23</u> -	- -	28725	-	- -	- -	- -
359	& C1-4-1-С	Шурупи самонарізні	шт	360	<u>0,67</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
360	KB10-14-1	Підшивання дашка OSB	100м2	0,3812	<u>6695,97</u> 6571,11	<u>124,86</u> 22,18	2553	2505	<u>48</u> 8	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>31,55</u> 0,07
361	& C1-267- 118 варіант 1	Плита OSB 22 мм	м2	38,8824	<u>470,23</u> -	- -	18284	-	- -	- -	- -
362	& C1-4-1-С	Шурупи самонарізні	шт	228	<u>0,67</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
363	KB15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,7048	<u>23357,37</u> 22341,47	- -	16462	15746	- -	<u>231,3500</u> -	<u>163,06</u> -
364	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	14,096	<u>50,26</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
365	& C111- 2013-4-В3 варіант 1	Декоративна штукатурка (структура під дерево)	кг	366,496	<u>180,32</u> -	- -	66087	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							844109	121459	<u>12921</u> 3805		<u>1478,48</u> 35,57
Разом будівельні роботи, грн.							844109				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							709729				
всього заробітна плата, грн.							125264				
Загальновиробничі витрати, грн.							71223				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							181,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					915332				

		Всього по розділу 6					915332				
		Розділ 7. Зовнішнє оздоблення									
366	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	100 м2	15,579	<u>43253,93</u> 39801,17	-	673853	620062	-	<u>417,8600</u> -	<u>6509,84</u> -
367	& С114-5-У-В1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.120мм	м3	243,04836	<u>4132,70</u> -	-	1004446	-	-	-	-
368	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	15143,2	<u>6,94</u> -	-	105094	-	-	-	-
369	& С1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	451,52	<u>62,27</u> -	-	28116	-	-	-	-
370	& С1113-296-1-Н	Суміш суха клейова Cerezit CT 190	кг	31872	<u>12,82</u> -	-	408599	-	-	-	-
371	& С1421-9656-11	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	950,2478	<u>446,36</u> -	-	424153	-	-	-	-
372	& С1113-274-В7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	6000,013	<u>65,79</u> -	-	394741	-	-	-	-
373	& С124-31-1	Профіль	м	6246,37	<u>78,18</u> -	-	488341	-	-	-	-
374	& С1747-ПРОЕКТ	Скловітка	м2	2177,235	<u>28,08</u> -	-	61137	-	-	-	-
375	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,568	<u>51159,71</u> 45803,82	-	29059	26017	-	<u>480,8800</u> -	<u>273,14</u> -
376	& С114-5-У-В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.30мм	м3	1,82328	<u>5152,70</u> -	-	9395	-	-	-	-
377	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	454,4	<u>6,94</u> -	-	3154	-	-	-	-
378	& С1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	9,656	<u>62,27</u> -	-	601	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	& C1113-296-1-H	Суміш суха клейова Cerezit CT 190	кг	681,6	<u>12,82</u>	-	8738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
380	& C1421-9656-11	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	28,5136	<u>446,36</u>	-	12727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
381	& C1113-274-B7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	180,056	<u>65,79</u>	-	11846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	& C124-31-1	Профіль	м	187,44	<u>78,18</u>	-	14654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	& C1747-ПРОЕКТ	Скловітка	м2	65,32	<u>28,08</u>	-	1834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	11,429	<u>6814,30</u> 3605,89	-	77881	41212	-	<u>45,4200</u>	<u>519,11</u>
						-			-	-	-
385	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	4,719	<u>23357,37</u> 22341,47	-	110223	105429	-	<u>231,3500</u>	<u>1091,74</u>
						-			-	-	-
386	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	94,38	<u>50,26</u>	-	4744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
387	& C111-2013-4-B3 варіант 1	Декоративна штукатурка (структура під дерево)	кг	2453,88	<u>180,32</u>	-	442484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	12,459	<u>16731,08</u> 16049,63	-	208453	199962	-	<u>168,5000</u>	<u>2099,34</u>
						-			-	-	-
389	& C1-180-37 варіант 1	Мастика МГТН	кг	69,09	<u>155,40</u>	-	10737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
390	& C1-180-37 варіант 2	Фарба Фарба Cerezit CT 42 RAL 3013 (червоний)	кг	54,09	<u>349,43</u>	-	18901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
391	& C1-180-37 варіант 3	Фарба Cerezit CT 42 RAL 6017 (зелений)	кг	54,09	<u>343,19</u>	-	18563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	& C1-180-37 варіант 4	Фарба Cerezit CT 42 RAL 1018 (жовтий)	кг	54,93	<u>297,40</u>	-	16336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
393	& C1-180-37 варіант 5	Фарба Cerezit CT 42 RAL 8025 (коричневий)	кг	141,57	<u>259,34</u>	-	36715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
394	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	239, 58657	<u>50,26</u> -	-	12042	-	-	-	-
						-			-	-	-
395	КБ15-22-1 застос.	Оздоблення стіни HPL-панелями з перфорацією	100 м2	4,078	<u>39037,33</u> 38773,47	<u>236,55</u> 10,47	159194	158118	<u>965</u> 43	<u>453,6500</u> 0,1176	<u>1849,98</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	& C1421-10306-1-Л-В2 варіант 1	HPL-панелі з перфорацією	м2	411,878	<u>3751,11</u> -	- -	1544998	-	- -	- -	- -
397	КБ12-21-1	Цоколь Грунтування бокової бетонної поверхні фундаменту	100м2	6,6	<u>658,34</u> 567,10	<u>53,56</u> 7,06	4345	3743	<u>353</u> 47	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>46,53</u> 0,53
398	C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	165	<u>50,26</u> -	- -	8293	-	- -	- -	- -
399	КБ11-11-15	Улаштування стяжок з клейової суміші	100м2	6,6	<u>4947,35</u> 4922,11	<u>17,74</u> 15,19	32653	32486	<u>117</u> 100	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>414,41</u> 1,1
400	C111-1650-1 варіант 1	Клейова суміш Бауміт БітуФікс	кг	3300	<u>176,44</u> -	- -	582252	-	- -	- -	- -
401	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін насухо	1 м3	33	<u>2622,99</u> 2611,36	- -	86559	86175	- -	<u>29,0700</u> -	<u>959,31</u> -
402	& C114-97-3	Екструдований пінополістирол	м3	33	<u>3956,04</u> -	- -	130549	-	- -	- -	- -
403	C1545-44 варіант 5	Дюбель з забивним пластмасовим стержнем TERMO - 170	100шт	39,6	<u>722,48</u> -	- -	28610	-	- -	- -	- -
404	КБ15-40-1 застос.	Високоякісне штукатурення декоративним розчином (під ефект бетону)	100м2	6,6	<u>23448,81</u> 23410,96	<u>37,85</u> 32,40	154762	154512	<u>250</u> 214	<u>235,9500</u> 0,3552	<u>1557,27</u> 2,34
405	& C10000-63 варіант 1	Штукатурка декоративна Ефект бетону StoLit MP	кг	1650	<u>159,60</u> -	- -	263340	-	- -	- -	- -
406	& C10000-63 варіант 2	Грунтівка Sto-Putzgrund	кг	198	<u>153,48</u> -	- -	30389	-	- -	- -	- -
407	& C1-1-7-1-Ф	Фінішна лазурь StoSil Lasura	л	198	<u>235,18</u> -	- -	46566	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							7710077	1427716	<u>1685</u> 404		<u>15320,67</u> 4,45
Разом будівельні роботи, грн.							7710077				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6280676				
всього заробітна плата, грн.							1428120				
Загальновиробничі витрати, грн.							753963				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1812,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							248556				
Всього будівельні роботи, грн.							8464040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					8464040				
		Разом прямі витрати по кошторису					50906676	6541017	<u>178377</u>		<u>76845.22</u>
									33853		345,45
		Разом будівельні роботи, грн.					50906676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44187282				
		всього заробітна плата, грн.					6574870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3672939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9235,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1266774				
		Всього будівельні роботи, грн.					54579615				

		Всього по кошторису					54579615				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					86426,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7841644				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загально-будівельні роботи

Номер поз. л.к.	Шифр і номер поз. нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- борничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ8-6-1	1,9	<u>199,8200</u> 379,66	0,12	<u>23,9784</u> 45,56	137,16	<u>3288,88</u> 6249	<u>17188,94</u> 32659	<u>4505,12</u> 8559	7,48	<u>1494,65</u> 2840	<u>9288,65</u> 17648
2	КБ10-94-5	0,669	<u>489,1731</u> 327,26	0,12	<u>58,7008</u> 39,27	137,16	<u>8051,40</u> 5386	<u>41841,19</u> 27991	<u>10976,37</u> 7343	7,48	<u>3659,01</u> 2448	<u>22686,78</u> 15177
15	КБ10-9-1	2,9124	<u>191,6000</u> 558,02	0,12	<u>22,9920</u> 66,96	137,16	<u>3153,58</u> 9184	<u>16376,05</u> 47694	<u>4296,52</u> 12514	7,48	<u>1433,17</u> 4174	<u>8883,27</u> 25872
24	КР5-9-2	1,6529	<u>126,4700</u> 209,04	0,12	<u>15,1764</u> 25,09	137,16	<u>2081,60</u> 3441	<u>9739,45</u> 16098	<u>2600,63</u> 4298	7,48	<u>946,00</u> 1564	<u>5628,23</u> 9303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ6-22-3	0,029	<u>732,9440</u> 21,26	0,12	<u>87,9533</u> 2,55	137,16	<u>12063,67</u> 350	<u>62058,85</u> 1800	<u>16306,95</u> 473	7,48	<u>5482,42</u> 159	<u>33853,04</u> 982
31	КБ6-11-7	0,0075	<u>231,6150</u> 1,73	0,12	<u>27,7938</u> 0,21	137,16	<u>3812,20</u> 29	<u>19353,84</u> 146	<u>5096,53</u> 38	7,48	<u>1732,48</u> 13	<u>10641,21</u> 80
33	КБ6-22-3	0,026	<u>732,9440</u> 19,06	0,12	<u>87,9533</u> 2,29	137,16	<u>12063,67</u> 314	<u>62058,85</u> 1613	<u>16306,95</u> 423	7,48	<u>5482,42</u> 143	<u>33853,04</u> 880
37	КБ6-11-7	0,006	<u>231,6150</u> 1,39	0,12	<u>27,7938</u> 0,17	137,16	<u>3812,20</u> 23	<u>19353,84</u> 116	<u>5096,53</u> 31	7,48	<u>1732,48</u> 10	<u>10641,21</u> 64
39	КБ6-22-3	0,029	<u>732,9440</u> 21,26	0,12	<u>87,9533</u> 2,55	137,16	<u>12063,67</u> 350	<u>62058,85</u> 1800	<u>16306,95</u> 473	7,48	<u>5482,42</u> 159	<u>33853,04</u> 982
43	КБ6-11-7	0,0075	<u>231,6150</u> 1,73	0,12	<u>27,7938</u> 0,21	137,16	<u>3812,20</u> 29	<u>19353,84</u> 146	<u>5096,53</u> 38	7,48	<u>1732,48</u> 13	<u>10641,21</u> 80
45	КБ6-22-3	0,01	<u>732,9440</u> 7,33	0,12	<u>87,9533</u> 0,88	137,16	<u>12063,67</u> 121	<u>62058,85</u> 620	<u>16306,95</u> 163	7,48	<u>5482,42</u> 55	<u>33853,04</u> 339
48	КР9-20-4	1,238	<u>69,3768</u> 85,89	0,12	<u>8,3252</u> 10,31	137,16	<u>1141,89</u> 1414	<u>5998,75</u> 7426	<u>1570,94</u> 1945	7,48	<u>518,94</u> 642	<u>3231,77</u> 4001
50	КБ11-11-13	1,0287	<u>63,9220</u> 65,76	0,12	<u>7,6706</u> 7,89	137,16	<u>1052,10</u> 1082	<u>5013,69</u> 5158	<u>1334,47</u> 1373	7,48	<u>478,14</u> 492	<u>2864,71</u> 2947
54	КБ11-39-3	1,0287	<u>70,1388</u> 72,15	0,12	<u>8,4167</u> 8,66	137,16	<u>1154,43</u> 1188	<u>5995,27</u> 6167	<u>1572,93</u> 1617	7,48	<u>524,64</u> 540	<u>3252,00</u> 3345
59	КБ11-11-13	2,3562	<u>63,9220</u> 150,61	0,12	<u>7,6706</u> 18,07	137,16	<u>1052,10</u> 2479	<u>5013,69</u> 11814	<u>1334,47</u> 3144	7,48	<u>478,14</u> 1127	<u>2864,71</u> 6750
63	КБ11-39-3	2,3562	<u>70,1388</u> 165,26	0,12	<u>8,4167</u> 19,83	137,16	<u>1154,43</u> 2720	<u>5995,27</u> 14126	<u>1572,93</u> 3706	7,48	<u>524,64</u> 1236	<u>3252,00</u> 7662
68	КБ11-11-13	2,1617	<u>63,9220</u> 138,18	0,12	<u>7,6706</u> 16,58	137,16	<u>1052,10</u> 2274	<u>5013,69</u> 10838	<u>1334,47</u> 2885	7,48	<u>478,14</u> 1034	<u>2864,71</u> 6193
72	КБ11-39-3	2,1617	<u>70,1388</u> 151,62	0,12	<u>8,4167</u> 18,19	137,16	<u>1154,43</u> 2496	<u>5995,27</u> 12960	<u>1572,93</u> 3400	7,48	<u>524,64</u> 1134	<u>3252,00</u> 7030
77	КБ11-29-2	7,5969	<u>165,3496</u> 1256,15	0,12	<u>19,8420</u> 150,74	137,16	<u>2721,52</u> 20675	<u>14134,73</u> 107380	<u>3708,38</u> 28172	7,48	<u>1236,82</u> 9396	<u>7666,72</u> 58243
82	КБ11-29-2	0,4662	<u>165,3496</u> 77,09	0,12	<u>19,8420</u> 9,25	137,16	<u>2721,52</u> 1269	<u>14134,73</u> 6590	<u>3708,38</u> 1728	7,48	<u>1236,82</u> 577	<u>7666,72</u> 3574
87	КБ11-42-5	3,769	<u>29,9721</u> 112,96	0,12	<u>3,5967</u> 13,56	137,16	<u>493,32</u> 1859	<u>2623,61</u> 9888	<u>685,72</u> 2585	7,48	<u>224,19</u> 845	<u>1403,23</u> 5289
91	КБ11-43-1	3,129	<u>12,8622</u> 40,25	0,12	<u>1,5435</u> 4,83	137,16	<u>211,70</u> 662	<u>1155,45</u> 3615	<u>300,77</u> 942	7,48	<u>96,21</u> 301	<u>608,68</u> 1905
94	КБ11-11-13	3,6501	<u>63,9220</u> 233,32	0,12	<u>7,6706</u> 28	137,16	<u>1052,10</u> 3840	<u>5013,69</u> 18301	<u>1334,47</u> 4871	7,48	<u>478,14</u> 1745	<u>2864,71</u> 10456
98	КБ11-39-3	3,6501	<u>70,1388</u> 256,01	0,12	<u>8,4167</u> 30,72	137,16	<u>1154,43</u> 4214	<u>5995,27</u> 21884	<u>1572,93</u> 5741	7,48	<u>524,64</u> 1915	<u>3252,00</u> 11870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	КБ11-11-13	7,5621	<u>63,9220</u> 483,39	0,12	<u>7,6706</u> 58,01	137,16	<u>1052,10</u> 7956	<u>5013,69</u> 37914	<u>1334,47</u> 10091	7,48	<u>478,14</u> 3616	<u>2864,71</u> 21663
107	КБ11-39-3	7,5621	<u>70,1388</u> 530,4	0,12	<u>8,4167</u> 63,65	137,16	<u>1154,43</u> 8730	<u>5995,27</u> 45337	<u>1572,93</u> 11895	7,48	<u>524,64</u> 3967	<u>3252,00</u> 24592
112	КБ11-11-13	2,9	<u>63,9220</u> 185,37	0,12	<u>7,6706</u> 22,24	137,16	<u>1052,10</u> 3051	<u>5013,69</u> 14540	<u>1334,47</u> 3870	7,48	<u>478,14</u> 1387	<u>2864,71</u> 8308
116	КБ11-39-3	2,9	<u>70,1388</u> 203,41	0,12	<u>8,4167</u> 24,41	137,16	<u>1154,43</u> 3348	<u>5995,27</u> 17386	<u>1572,93</u> 4562	7,48	<u>524,64</u> 1521	<u>3252,00</u> 9431
121	КБ11-29-2	1,697	<u>165,3496</u> 280,6	0,12	<u>19,8420</u> 33,67	137,16	<u>2721,52</u> 4618	<u>14134,73</u> 23987	<u>3708,38</u> 6293	7,48	<u>1236,82</u> 2099	<u>7666,72</u> 13010
126	КБ11-11-13	5,5321	<u>63,9220</u> 353,62	0,12	<u>7,6706</u> 42,43	137,16	<u>1052,10</u> 5820	<u>5013,69</u> 27736	<u>1334,47</u> 7383	7,48	<u>478,14</u> 2645	<u>2864,71</u> 15848
130	КБ11-39-3	5,5321	<u>70,1388</u> 388,01	0,12	<u>8,4167</u> 46,56	137,16	<u>1154,43</u> 6386	<u>5995,27</u> 33167	<u>1572,93</u> 8702	7,48	<u>524,64</u> 2902	<u>3252,00</u> 17990
135	КБ11-11-13	12,275	<u>63,9220</u> 784,65	0,12	<u>7,6706</u> 94,16	137,16	<u>1052,10</u> 12915	<u>5013,69</u> 61543	<u>1334,47</u> 16380	7,48	<u>478,14</u> 5869	<u>2864,71</u> 35164
139	КБ11-39-3	12,275	<u>70,1388</u> 860,95	0,12	<u>8,4167</u> 103,31	137,16	<u>1154,43</u> 14171	<u>5995,27</u> 73592	<u>1572,93</u> 19307	7,48	<u>524,64</u> 6440	<u>3252,00</u> 39918
144	КБ11-29-2	1,951	<u>165,3496</u> 322,6	0,12	<u>19,8420</u> 38,71	137,16	<u>2721,52</u> 5310	<u>14134,73</u> 27577	<u>3708,38</u> 7235	7,48	<u>1236,82</u> 2413	<u>7666,72</u> 14958
149	КБ11-11-13	2,1078	<u>63,9220</u> 134,74	0,12	<u>7,6706</u> 16,17	137,16	<u>1052,10</u> 2218	<u>5013,69</u> 10568	<u>1334,47</u> 2812	7,48	<u>478,14</u> 1008	<u>2864,71</u> 6038
153	КБ11-39-3	2,1078	<u>70,1388</u> 147,84	0,12	<u>8,4167</u> 17,74	137,16	<u>1154,43</u> 2433	<u>5995,27</u> 12637	<u>1572,93</u> 3316	7,48	<u>524,64</u> 1106	<u>3252,00</u> 6855
158	КБ11-29-2	1,6824	<u>165,3496</u> 278,18	0,12	<u>19,8420</u> 33,38	137,16	<u>2721,52</u> 4579	<u>14134,73</u> 23780	<u>3708,38</u> 6238	7,48	<u>1236,82</u> 2081	<u>7666,72</u> 12898
163	КБ11-42-5	1,099	<u>29,9721</u> 32,94	0,12	<u>3,5967</u> 3,95	137,16	<u>493,32</u> 542	<u>2623,61</u> 2883	<u>685,72</u> 754	7,48	<u>224,19</u> 246	<u>1403,23</u> 1542
167	КБ11-43-1	16,821	<u>12,8622</u> 216,35	0,12	<u>1,5435</u> 25,96	137,16	<u>211,70</u> 3561	<u>1155,45</u> 19436	<u>300,77</u> 5060	7,48	<u>96,21</u> 1618	<u>608,68</u> 10239
170	КБ11-11-13	10,523	<u>63,9220</u> 672,66	0,12	<u>7,6706</u> 80,72	137,16	<u>1052,10</u> 11071	<u>5013,69</u> 52759	<u>1334,47</u> 14043	7,48	<u>478,14</u> 5031	<u>2864,71</u> 30145
174	КБ11-39-3	10,523	<u>70,1388</u> 738,07	0,12	<u>8,4167</u> 88,57	137,16	<u>1154,43</u> 12148	<u>5995,27</u> 63088	<u>1572,93</u> 16552	7,48	<u>524,64</u> 5521	<u>3252,00</u> 34221
179	КБ11-11-13	22,052	<u>63,9220</u> 1409,61	0,12	<u>7,6706</u> 169,15	137,16	<u>1052,10</u> 23201	<u>5013,69</u> 110562	<u>1334,47</u> 29428	7,48	<u>478,14</u> 10544	<u>2864,71</u> 63173
183	КБ11-39-3	22,052	<u>70,1388</u> 1546,7	0,12	<u>8,4167</u> 185,6	137,16	<u>1154,43</u> 25457	<u>5995,27</u> 132208	<u>1572,93</u> 34687	7,48	<u>524,64</u> 11569	<u>3252,00</u> 71713
188	КБ11-29-2	2,192	<u>165,3496</u> 362,45	0,12	<u>19,8420</u> 43,49	137,16	<u>2721,52</u> 5966	<u>14134,73</u> 30983	<u>3708,38</u> 8128	7,48	<u>1236,82</u> 2711	<u>7666,72</u> 16805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	КБ11-29-2	1,3528	<u>165,3496</u> 223,68	0,12	<u>19,8420</u> 26,84	137,16	<u>2721,52</u> 3682	<u>14134,73</u> 19121	<u>3708,38</u> 5017	7,48	<u>1236,82</u> 1673	<u>7666,72</u> 10372
198	КБ11-42-5	1,349	<u>29,9721</u> 40,43	0,12	<u>3,5967</u> 4,85	137,16	<u>493,32</u> 665	<u>2623,61</u> 3539	<u>685,72</u> 926	7,48	<u>224,19</u> 302	<u>1403,23</u> 1893
202	КБ11-43-1	16,863	<u>12,8622</u> 216,89	0,12	<u>1,5435</u> 26,03	137,16	<u>211,70</u> 3570	<u>1155,45</u> 19484	<u>300,77</u> 5072	7,48	<u>96,21</u> 1622	<u>608,68</u> 10264
205	КБ15-56-5	9,578	<u>63,0555</u> 603,94	0,12	<u>7,5667</u> 72,47	137,16	<u>1037,84</u> 9940	<u>5581,19</u> 53456	<u>1456,19</u> 13947	7,48	<u>471,66</u> 4518	<u>2965,69</u> 28405
206	КБ15-56-6	9,578	<u>13,2222</u> 126,64	0,12	<u>1,5867</u> 15,2	137,16	<u>217,63</u> 2084	<u>1170,36</u> 11209	<u>305,36</u> 2925	7,48	<u>98,90</u> 947	<u>621,89</u> 5956
210	КБ15-179-6	9,578	<u>42,9111</u> 411,01	0,12	<u>5,1493</u> 49,32	137,16	<u>706,28</u> 6765	<u>3582,30</u> 34312	<u>943,49</u> 9037	7,48	<u>320,98</u> 3074	<u>1970,75</u> 18876
213	КБ34-56-7	3,582	<u>177,7847</u> 636,82	0,12	<u>21,3342</u> 76,42	137,16	<u>2926,19</u> 10482	<u>14121,48</u> 50583	<u>3750,49</u> 13434	7,48	<u>1329,83</u> 4763	<u>8006,51</u> 28679
214	КБ34-60-15	3,582	<u>105,1172</u> 376,53	0,12	<u>12,6141</u> 45,18	137,16	<u>1730,15</u> 6197	<u>8464,64</u> 30320	<u>2242,85</u> 8035	7,48	<u>786,28</u> 2816	<u>4759,28</u> 17048
215	КБ15-56-3	25,0612	<u>39,5533</u> 991,25	0,12	<u>4,7464</u> 118,95	137,16	<u>651,02</u> 16315	<u>3500,96</u> 87738	<u>913,44</u> 22892	7,48	<u>295,86</u> 7415	<u>1860,32</u> 46622
216	КБ15-56-4	25,0612	<u>20,9844</u> 525,89	0,12	<u>2,5181</u> 63,11	137,16	<u>345,39</u> 8656	<u>1857,45</u> 46549	<u>484,62</u> 12145	7,48	<u>156,96</u> 3934	<u>986,97</u> 24735
220	КБ15-179-5	20,2012	<u>38,1211</u> 770,09	0,12	<u>4,5745</u> 92,41	137,16	<u>627,44</u> 12675	<u>3182,43</u> 64289	<u>838,17</u> 16932	7,48	<u>285,15</u> 5760	<u>1750,76</u> 35367
223	КБ15-179-5	4,86	<u>41,9332</u> 203,8	0,12	<u>5,0320</u> 24,46	137,16	<u>690,19</u> 3354	<u>3500,68</u> 17013	<u>921,99</u> 4482	7,48	<u>313,66</u> 1524	<u>1925,84</u> 9360
226	КБ15-25-2	7,013	<u>256,0474</u> 1795,66	0,12	<u>30,7257</u> 215,48	137,16	<u>4214,34</u> 29555	<u>21886,54</u> 153490	<u>5742,19</u> 40270	7,48	<u>1915,23</u> 13432	<u>11871,76</u> 83257
231	КБ8-37-1	4,86	<u>81,1800</u> 394,53	0,12	<u>9,7416</u> 47,34	137,16	<u>1336,16</u> 6494	<u>6444,88</u> 31322	<u>1711,83</u> 8319	7,48	<u>607,23</u> 2951	<u>3655,22</u> 17764
232	КБ15-56-5	5,229	<u>63,0555</u> 329,72	0,12	<u>7,5667</u> 39,57	137,16	<u>1037,84</u> 5427	<u>5581,19</u> 29184	<u>1456,19</u> 7615	7,48	<u>471,66</u> 2466	<u>2965,69</u> 15508
233	КБ15-56-6	5,229	<u>13,2222</u> 69,14	0,12	<u>1,5867</u> 8,3	137,16	<u>217,63</u> 1138	<u>1170,36</u> 6120	<u>305,36</u> 1597	7,48	<u>98,90</u> 517	<u>621,89</u> 3252
237	КБ15-179-6	5,229	<u>42,9111</u> 224,38	0,12	<u>5,1493</u> 26,93	137,16	<u>706,28</u> 3693	<u>3582,30</u> 18732	<u>943,49</u> 4934	7,48	<u>320,98</u> 1678	<u>1970,75</u> 10305
240	КБ34-56-7	32,76	<u>177,7847</u> 5824,23	0,12	<u>21,3342</u> 698,91	137,16	<u>2926,19</u> 95862	<u>14121,48</u> 462620	<u>3750,49</u> 122866	7,48	<u>1329,83</u> 43565	<u>8006,51</u> 262293
241	КБ34-60-15	32,76	<u>105,1172</u> 3443,64	0,12	<u>12,6141</u> 413,24	137,16	<u>1730,15</u> 56680	<u>8464,64</u> 277301	<u>2242,85</u> 73475	7,48	<u>786,28</u> 25759	<u>4759,28</u> 155914
242	КБ15-56-3	50,253215	<u>39,5533</u> 1987,68	0,12	<u>4,7464</u> 238,52	137,16	<u>651,02</u> 32716	<u>3500,96</u> 175935	<u>913,44</u> 45903	7,48	<u>295,86</u> 14868	<u>1860,32</u> 93487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	КБ15-56-4	65,036	<u>20,9844</u> 1364,74	0,12	<u>2,5181</u> 163,77	137,16	<u>345,39</u> 22463	<u>1857,45</u> 120801	<u>484,62</u> 31518	7,48	<u>156,96</u> 10208	<u>986,97</u> 64189
247	КБ15-179-5	60,828	<u>38,1211</u> 2318,84	0,12	<u>4,5745</u> 278,26	137,16	<u>627,44</u> 38166	<u>3182,43</u> 193580	<u>838,17</u> 50984	7,48	<u>285,15</u> 17345	<u>1750,76</u> 106495
250	КБ15-25-2	9,441	<u>256,0474</u> 2417,34	0,12	<u>30,7257</u> 290,08	137,16	<u>4214,34</u> 39788	<u>21886,54</u> 206631	<u>5742,19</u> 54211	7,48	<u>1915,23</u> 18082	<u>11871,76</u> 112081
255	КБ15-179-5	9,073	<u>41,9332</u> 380,46	0,12	<u>5,0320</u> 45,66	137,16	<u>690,19</u> 6262	<u>3500,68</u> 31762	<u>921,99</u> 8365	7,48	<u>313,66</u> 2846	<u>1925,84</u> 17473
258	КБ8-37-1	9,073	<u>81,1800</u> 736,55	0,12	<u>9,7416</u> 88,39	137,16	<u>1336,16</u> 12123	<u>6444,88</u> 58474	<u>1711,83</u> 15532	7,48	<u>607,23</u> 5509	<u>3655,22</u> 33164
259	КБ15-56-5	1,374	<u>63,0555</u> 86,64	0,12	<u>7,5667</u> 10,4	137,16	<u>1037,84</u> 1426	<u>5581,19</u> 7669	<u>1456,19</u> 2001	7,48	<u>471,66</u> 648	<u>2965,69</u> 4075
260	КБ15-56-6	1,374	<u>13,2222</u> 18,17	0,12	<u>1,5867</u> 2,18	137,16	<u>217,63</u> 299	<u>1170,36</u> 1608	<u>305,36</u> 419	7,48	<u>98,90</u> 136	<u>621,89</u> 854
264	КБ15-179-6	1,374	<u>42,9111</u> 58,96	0,12	<u>5,1493</u> 7,08	137,16	<u>706,28</u> 970	<u>3582,30</u> 4922	<u>943,49</u> 1297	7,48	<u>320,98</u> 441	<u>1970,75</u> 2708
267	КБ34-56-7	34,137	<u>177,7847</u> 6069,04	0,12	<u>21,3342</u> 728,28	137,16	<u>2926,19</u> 99891	<u>14121,48</u> 482065	<u>3750,49</u> 128031	7,48	<u>1329,83</u> 45396	<u>8006,51</u> 273318
268	КБ34-60-15	34,137	<u>105,1172</u> 3588,39	0,12	<u>12,6141</u> 430,61	137,16	<u>1730,15</u> 59062	<u>8464,64</u> 288957	<u>2242,85</u> 76565	7,48	<u>786,28</u> 26841	<u>4759,28</u> 162468
269	КБ15-56-3	64,431	<u>39,5533</u> 2548,46	0,12	<u>4,7464</u> 305,82	137,16	<u>651,02</u> 41946	<u>3500,96</u> 225570	<u>913,44</u> 58853	7,48	<u>295,86</u> 19063	<u>1860,32</u> 119862
270	КБ15-56-4	64,431	<u>20,9844</u> 1352,05	0,12	<u>2,5181</u> 162,25	137,16	<u>345,39</u> 22254	<u>1857,45</u> 119677	<u>484,62</u> 31224	7,48	<u>156,96</u> 10113	<u>986,97</u> 63591
274	КБ15-179-5	60,267	<u>38,1211</u> 2297,45	0,12	<u>4,5745</u> 275,69	137,16	<u>627,44</u> 37814	<u>3182,43</u> 191796	<u>838,17</u> 50514	7,48	<u>285,15</u> 17185	<u>1750,76</u> 105513
277	КБ15-179-5	4,164	<u>41,9332</u> 174,61	0,12	<u>5,0320</u> 20,95	137,16	<u>690,19</u> 2874	<u>3500,68</u> 14577	<u>921,99</u> 3839	7,48	<u>313,66</u> 1306	<u>1925,84</u> 8019
280	КБ15-25-2	4,033	<u>256,0474</u> 1032,64	0,12	<u>30,7257</u> 123,92	137,16	<u>4214,34</u> 16996	<u>21886,54</u> 88269	<u>5742,19</u> 23159	7,48	<u>1915,23</u> 7724	<u>11871,76</u> 47879
285	КБ8-37-1	4,164	<u>81,1800</u> 338,03	0,12	<u>9,7416</u> 40,56	137,16	<u>1336,16</u> 5564	<u>6444,88</u> 26836	<u>1711,83</u> 7127	7,48	<u>607,23</u> 2529	<u>3655,22</u> 15220
286	КБ15-46-6	1,09	<u>115,0522</u> 125,41	0,12	<u>13,8063</u> 15,05	137,16	<u>1893,67</u> 2064	<u>10152,99</u> 11067	<u>2650,27</u> 2889	7,48	<u>860,59</u> 938	<u>5404,53</u> 5891
287	КБ15-179-3	1,09	<u>64,3722</u> 70,16	0,12	<u>7,7247</u> 8,42	137,16	<u>1059,51</u> 1155	<u>5373,97</u> 5857	<u>1415,37</u> 1542	7,48	<u>481,50</u> 525	<u>2956,38</u> 3222
288	КБ10-25-4	6,1108	<u>28,0260</u> 171,26	0,12	<u>3,3631</u> 20,55	137,16	<u>461,29</u> 2819	<u>2264,15</u> 13835	<u>599,60</u> 3664	7,48	<u>209,63</u> 1281	<u>1270,52</u> 7764
291	КБ10-25-3	6,3668	<u>32,4880</u> 206,84	0,12	<u>3,8986</u> 24,82	137,16	<u>534,73</u> 3405	<u>2626,33</u> 16721	<u>695,43</u> 4427	7,48	<u>243,01</u> 1547	<u>1473,17</u> 9379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
294	КБ10-28-1	2,4679	<u>112,9600</u> 278,78	0,12	<u>13,5552</u> 33,45	137,16	<u>1859,23</u> 4588	<u>10171,93</u> 25103	<u>2646,86</u> 6533	7,48	<u>844,94</u> 2085	<u>5351,03</u> 13206
295	КБ10-28-2	1,6063	<u>90,3350</u> 145,11	0,12	<u>10,8402</u> 17,41	137,16	<u>1486,84</u> 2388	<u>8112,17</u> 13030	<u>2111,78</u> 3393	7,48	<u>675,71</u> 1085	<u>4274,33</u> 6866
296	КБ10-28-3	2,8853	<u>70,1100</u> 202,29	0,12	<u>8,4132</u> 24,27	137,16	<u>1153,95</u> 3329	<u>6340,98</u> 18296	<u>1648,88</u> 4758	7,48	<u>524,42</u> 1513	<u>3327,25</u> 9600
299	КБ9-55-4	0,3154	<u>237,1418</u> 74,79	0,12	<u>28,4570</u> 8,98	137,16	<u>3903,16</u> 1231	<u>20757,23</u> 6547	<u>5425,29</u> 1712	7,48	<u>1773,82</u> 559	<u>11102,27</u> 3502
301	КР8-43-2	4,42	<u>173,3340</u> 766,14	0,12	<u>20,8001</u> 91,94	137,16	<u>2852,94</u> 12610	<u>14287,92</u> 63152	<u>3770,99</u> 16667	7,48	<u>1296,54</u> 5731	<u>7920,47</u> 35008
304	КБ12-17-1	2,693	<u>17,4044</u> 46,87	0,12	<u>2,0885</u> 5,62	137,16	<u>286,46</u> 771	<u>1430,79</u> 3854	<u>377,80</u> 1017	7,48	<u>130,18</u> 351	<u>794,44</u> 2139
305	КБ9-24-1	2,3948	<u>102,1976</u> 244,74	0,12	<u>12,2637</u> 29,37	137,16	<u>1682,09</u> 4028	<u>8564,71</u> 20510	<u>2254,30</u> 5399	7,48	<u>764,44</u> 1831	<u>4700,83</u> 11258
314	КБ13-16-6	1,1525	<u>4,8520</u> 5,59	0,087	<u>0,4221</u> 0,49	137,16	<u>57,90</u> 67	<u>474,24</u> 546	<u>117,07</u> 135	6,83	<u>33,14</u> 38	<u>208,11</u> 240
315	КБ13-26-21	1,1525	<u>2,7812</u> 3,2	0,087	<u>0,2420</u> 0,28	137,16	<u>33,19</u> 38	<u>271,64</u> 313	<u>67,06</u> 77	6,83	<u>19,00</u> 22	<u>119,25</u> 137
316	КБ10-16-1	7,18	<u>33,7550</u> 242,36	0,12	<u>4,0506</u> 29,08	137,16	<u>555,58</u> 3989	<u>2584,39</u> 18556	<u>690,79</u> 4960	7,48	<u>252,49</u> 1813	<u>1498,86</u> 10762
317	КБ10-55-1	0,718	<u>12,3750</u> 8,89	0,12	<u>1,4850</u> 1,07	137,16	<u>203,68</u> 146	<u>995,75</u> 715	<u>263,87</u> 190	7,48	<u>92,57</u> 66	<u>560,12</u> 402
318	КР8-26-4	1,1525	<u>26,9756</u> 31,09	0,12	<u>3,2371</u> 3,73	137,16	<u>444,00</u> 512	<u>2059,45</u> 2373	<u>550,76</u> 634	7,48	<u>201,78</u> 233	<u>1196,54</u> 1379
319	КБ10-56-1	0,11525	<u>46,0318</u> 5,3	0,12	<u>5,5238</u> 0,64	137,16	<u>757,65</u> 87	<u>3703,97</u> 427	<u>981,56</u> 113	7,48	<u>344,32</u> 40	<u>2083,53</u> 240
320	КБ12-20-3	1,1525	<u>11,2629</u> 12,98	0,12	<u>1,3515</u> 1,56	137,16	<u>185,38</u> 214	<u>944,73</u> 1088	<u>248,62</u> 286	7,48	<u>84,25</u> 97	<u>518,25</u> 597
322	КБ12-12-1	1,1525	<u>126,1575</u> 145,39	0,12	<u>15,1389</u> 17,45	137,16	<u>2076,45</u> 2393	<u>9922,73</u> 11436	<u>2639,82</u> 3042	7,48	<u>943,66</u> 1088	<u>5659,93</u> 6523
328	КР8-43-2	2,3	<u>173,3340</u> 398,67	0,12	<u>20,8001</u> 47,84	137,16	<u>2852,94</u> 6562	<u>14287,92</u> 32862	<u>3770,99</u> 8673	7,48	<u>1296,54</u> 2982	<u>7920,47</u> 18217
331	КБ6-18-9	0,006	<u>1599,7207</u> 9,6	0,12	<u>191,9665</u> 1,15	137,16	<u>26330,12</u> 158	<u>135157,85</u> 810	<u>35527,35</u> 213	7,48	<u>11965,91</u> 72	<u>73823,38</u> 443
334	КБ8-5-1	5,4	<u>8,2000</u> 44,28	0,12	<u>0,9840</u> 5,31	137,16	<u>134,97</u> 729	<u>675,93</u> 3650	<u>178,40</u> 963	7,48	<u>61,34</u> 331	<u>374,71</u> 2023
336	КБ15-36-2	0,1421	<u>102,7628</u> 14,61	0,12	<u>12,3315</u> 1,75	137,16	<u>1691,39</u> 240	<u>9619,66</u> 1367	<u>2488,43</u> 354	7,48	<u>768,67</u> 109	<u>4948,49</u> 703
337	КБ12-14-2	0,15	<u>44,4147</u> 6,66	0,12	<u>5,3298</u> 0,8	137,16	<u>731,03</u> 110	<u>3496,14</u> 524	<u>929,98</u> 139	7,48	<u>332,22</u> 50	<u>1993,23</u> 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
344	КР8-41-2	0,04	<u>55,3600</u> 2,21	0,12	<u>6,6432</u> 0,27	137,16	<u>911,18</u> 36	<u>4786,43</u> 191	<u>1253,47</u> 50	7,48	<u>414,09</u> 17	<u>2578,74</u> 103
350	КБ11-37-3	0,3612	<u>54,4432</u> 19,67	0,12	<u>6,5332</u> 2,36	137,16	<u>896,09</u> 324	<u>4323,82</u> 1561	<u>1148,38</u> 415	7,48	<u>407,24</u> 147	<u>2451,71</u> 886
353	PC1-2-3	0,3612	<u>33,6332</u> 12,15	0,12	<u>4,0360</u> 1,46	137,16	<u>553,58</u> 200	<u>2839,69</u> 1026	<u>746,52</u> 269	7,48	<u>251,58</u> 91	<u>1551,68</u> 560
354	PC1-4-1	0,3142	<u>93,3240</u> 29,32	0,12	<u>11,1989</u> 3,52	137,16	<u>1536,04</u> 483	<u>8065,91</u> 2534	<u>2112,43</u> 664	7,48	<u>698,06</u> 219	<u>4346,53</u> 1366
355	PC1-3-1	1	<u>2,8200</u> 2,82	0,12	<u>0,3384</u> 0,34	137,16	<u>46,41</u> 46	<u>246,81</u> 247	<u>64,51</u> 65	7,48	<u>21,09</u> 21	<u>132,01</u> 132
357	КБ12-15-1	0,5989	<u>133,3247</u> 79,84	0,12	<u>15,9990</u> 9,58	137,16	<u>2194,42</u> 1314	<u>10466,86</u> 6269	<u>2785,48</u> 1669	7,48	<u>997,27</u> 597	<u>5977,17</u> 3580
360	КБ10-14-1	0,3812	<u>82,9650</u> 31,62	0,12	<u>9,9558</u> 3,8	137,16	<u>1365,54</u> 521	<u>6593,29</u> 2513	<u>1750,94</u> 667	7,48	<u>620,58</u> 237	<u>3737,06</u> 1425
363	КБ15-183-1	0,7048	<u>231,3500</u> 163,06	0,12	<u>27,7620</u> 19,57	137,16	<u>3807,84</u> 2684	<u>22341,47</u> 15746	<u>5752,85</u> 4054	7,48	<u>1730,50</u> 1220	<u>11291,19</u> 7958
366	КБ15-78-1	15,579	<u>417,8600</u> 6509,84	0,12	<u>50,1432</u> 781,18	137,16	<u>6877,64</u> 107147	<u>39801,17</u> 620062	<u>10269,34</u> 159985	7,48	<u>3125,59</u> 48694	<u>20272,57</u> 315826
375	КБ15-78-3	0,568	<u>480,8800</u> 273,14	0,12	<u>57,7056</u> 32,78	137,16	<u>7914,90</u> 4496	<u>45803,82</u> 26017	<u>11818,12</u> 6712	7,48	<u>3596,98</u> 2043	<u>23330,00</u> 13251
384	КБ8-36-2	11,429	<u>45,4200</u> 519,11	0,12	<u>5,4504</u> 62,29	137,16	<u>747,58</u> 8544	<u>3605,89</u> 41212	<u>957,76</u> 10946	7,48	<u>339,74</u> 3883	<u>2045,08</u> 23373
385	КБ15-183-1	4,719	<u>231,3500</u> 1091,74	0,12	<u>27,7620</u> 131,01	137,16	<u>3807,84</u> 17969	<u>22341,47</u> 105429	<u>5752,85</u> 27148	7,48	<u>1730,50</u> 8166	<u>11291,19</u> 53283
388	КБ15-183-2	12,459	<u>168,5000</u> 2099,34	0,12	<u>20,2200</u> 251,92	137,16	<u>2773,38</u> 34554	<u>16049,63</u> 199962	<u>4141,06</u> 51593	7,48	<u>1260,38</u> 15703	<u>8174,82</u> 101850
395	КБ15-22-1	4,078	<u>453,7676</u> 1850,46	0,12	<u>54,4521</u> 222,06	137,16	<u>7468,65</u> 30457	<u>38783,94</u> 158161	<u>10175,57</u> 41497	7,48	<u>3394,18</u> 13841	<u>21038,40</u> 85795
397	КБ12-21-1	6,6	<u>7,1298</u> 47,06	0,12	<u>0,8556</u> 5,65	137,16	<u>117,35</u> 775	<u>574,16</u> 3790	<u>152,13</u> 1004	7,48	<u>53,33</u> 352	<u>322,81</u> 2131
399	КБ11-11-15	6,6	<u>62,9565</u> 415,51	0,12	<u>7,5548</u> 49,86	137,16	<u>1036,21</u> 6839	<u>4937,30</u> 32586	<u>1314,17</u> 8674	7,48	<u>470,91</u> 3108	<u>2821,29</u> 18621
401	КБ26-35-1	33	<u>29,0700</u> 959,31	0,092	<u>2,6744</u> 88,26	137,16	<u>366,83</u> 12105	<u>2611,36</u> 86175	<u>655,20</u> 21622	7,15	<u>207,85</u> 6859	<u>1229,88</u> 40586
404	КБ15-40-1	6,6	<u>236,3052</u> 1559,61	0,12	<u>28,3566</u> 187,15	137,16	<u>3889,39</u> 25670	<u>23443,36</u> 154726	<u>6013,21</u> 39687	7,48	<u>1767,56</u> 11666	<u>11670,16</u> 77023
Разом:			77190,67		9235,77		1266774	6574870	1725161		577063	3568998

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1266774 + 6574870 * 1) * 0,0078 = \mathbf{61165 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1266774 + 6574870 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{13456 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1266774 + 6574870 * 1) * 0,003739 = \mathbf{29320 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 3568998 + 61165 + 13456 + 29320 = 3672939 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

загально-будівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	76845,22	85,12				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	345,45	98,02				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	9235,77	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	86426,44					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	0,707952	16,33 11,56				
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	102,687004	892,71 91669,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,987684	<u>401,57</u> 798,19				
9	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12109	<u>891,48</u> 107,95				
10	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	3,1949975	<u>8,05</u> 25,72				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,270425	<u>11,92</u> 27,06				
12	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,3872	<u>17,13</u> 6,63				
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,573846	<u>47,34</u> 74,51				
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,270425	<u>53,88</u> 122,33				
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,506704	<u>93,71</u> 516,03				
16	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,29176	- -				
17	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,38988	- -				
18	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,311324	<u>483,69</u> 150,58				
19	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	66,957026	<u>960,43</u> 64307,54				
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	12,309272	<u>685,16</u> 8433,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	7,203125	<u>6,34</u> 45,67				
22	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	10,84051	<u>174,67</u> 1893,51				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	51,13227745	<u>118,28</u> 6047,93				
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,64382	<u>93,03</u> 59,89				
25	+КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	2,6814	<u>630,89</u> 1691,67				
26	+КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,200361	<u>630,71</u> 126,37				
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	56,150778	<u>40,23</u> 2258,95				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		178375,63				
		Дизельне паливо	кг	56,328					
		Електроенергія	кВт-год	371,131					
		Мастильні матеріали	кг	8,476					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
28	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,56978					
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,20658					
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,33					
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,3276					
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5086, 33981005					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,98					
34	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,98568					
35	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	22,77					
36	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,0461					
37	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	333,128305					
38	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	1677,041696					
39	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,28386					
40	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	163,9356					
41	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	523,625014					
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	307,553709					
43	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	169,551638					
44	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,539					
45	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Тгіас S, потужність 1,6 кВт	маш. год	8,246088					
46	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	376,55106					
47	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,3948					
48	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1206,577768					
49	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	691,184546					
50	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	160,330132					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
51	&C1421-10306-1-Л-B2 варіант 1	HPL-панелі з перфорацією	м2	411,878	<u>3751,11</u> 1544997,63	<u>3643,555</u> 1500700,15	<u>34</u> 14003,85	<u>73,55</u> 30293,63	
52	&C1-1-7-1 варіант 3	Hilti HIT-HY 170+HAS-U 5.8 M12	шт	120	<u>137,94</u> 16552,80	<u>135,00</u> 16200,00	<u>0,24</u> 28,80	<u>2,7</u> 324,00	
53	&C1-1-7-1 варіант 2	Hilti HST3 M16	шт	12	<u>16,56</u> 198,72	<u>16,00</u> 192,00	<u>0,24</u> 2,88	<u>0,32</u> 3,84	
54	+C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,019839	<u>34453</u> 683,51	<u>33300,00</u> 660,64	<u>477,45</u> 9,47	<u>675,55</u> 13,40	
55	+C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0746135	<u>91601,88</u> 6834,74	<u>89328,31</u> 6665,10	<u>477,45</u> 35,62	<u>1796,12</u> 134,02	
56	&C123-600-3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	695,95	<u>9817,16</u> 6832252,50	<u>9794,00</u> 6816134,30	<u>23,16</u> 16118,20	<u>-</u> -	
57	&C1-1-7-1 варіант 4	Болт М12	шт	6	<u>13,42</u> 80,52	<u>12,92</u> 77,52	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,26</u> 1,56	
58	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0010537	<u>59519,65</u> 62,72	<u>58000,00</u> 61,11	<u>352,6</u> 0,37	<u>1167,05</u> 1,24	
59	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003283	<u>68996,64</u> 22,65	<u>67339,52</u> 22,11	<u>304,24</u> 0,10	<u>1352,88</u> 0,44	
60	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,4308	<u>12387,33</u> 5336,46	<u>11911,92</u> 5131,66	<u>232,52</u> 100,17	<u>242,89</u> 104,63	
61	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0084	<u>11534,88</u> 96,89	<u>11076,19</u> 93,04	<u>232,52</u> 1,95	<u>226,17</u> 1,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00246664	<u>12387,33</u> 30,56	<u>11911,92</u> 29,38	<u>232,52</u> 0,57	<u>242,89</u> 0,61	
63	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,1488	<u>12387,33</u> 14230,56	<u>11911,92</u> 13684,41	<u>232,52</u> 267,12	<u>242,89</u> 279,03	
64	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00624	<u>11367,33</u> 70,93	<u>10911,92</u> 68,09	<u>232,52</u> 1,45	<u>222,89</u> 1,39	
65	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,03725	<u>11712,08</u> 12148,35	<u>11249,91</u> 11668,97	<u>232,52</u> 241,18	<u>229,65</u> 238,20	
66	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,187075	<u>11367,33</u> 13493,87	<u>10911,92</u> 12953,27	<u>232,52</u> 276,02	<u>222,89</u> 264,58	
67	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	2,1504	<u>10932,15</u> 23508,50	<u>10485,27</u> 22547,52	<u>232,52</u> 500,01	<u>214,36</u> 460,97	
68	&C113-1208-3 варіант 3	Відвід труби двомуфтовий 67* 100мм	шт	1	<u>276,94</u> 276,94	<u>270,00</u> 270,00	<u>1,51</u> 1,51	<u>5,43</u> 5,43	
69	&C111-54-3	Відлив зовнішній	м	611,08	<u>274,29</u> 167613,13	<u>268,50</u> 164074,98	<u>0,41</u> 250,54	<u>5,38</u> 3287,61	
70	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,004504	<u>13130,17</u> 59,14	<u>12400,00</u> 55,85	<u>472,72</u> 2,13	<u>257,45</u> 1,16	
71	+C142-10-2	Вода	м3	47,64702845	- -	- -	- -	- -	
72	&C1-741-5-21-1 варіант 3	Водостічна труба	м/п	4	<u>189,14</u> 756,56	<u>185,12</u> 740,48	<u>0,31</u> 1,24	<u>3,71</u> 14,84	
73	&C1115-931-5 варіант 1	Воронка ринви 130 мм	шт	1	<u>325,15</u> 325,15	<u>318,00</u> 318,00	<u>0,77</u> 0,77	<u>6,38</u> 6,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00654	<u>11707</u> 76,56	<u>11000.00</u> 71,94	<u>477.45</u> 3,12	<u>229.55</u> 1,50	
75	&C1-1-7-1 варіант 5	Гайка М12	шт	6	<u>6.08</u> 36,48	<u>5.72</u> 34,32	<u>0.24</u> 1,44	<u>0.12</u> 0,72	
76	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0191	<u>35674.89</u> 681,39	<u>34700.00</u> 662,77	<u>275.38</u> 5,26	<u>699.51</u> 13,36	
77	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,49565	<u>35674.89</u> 17682,26	<u>34700.00</u> 17199,06	<u>275.38</u> 136,49	<u>699.51</u> 346,71	
78	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0221	<u>35674.89</u> 788,42	<u>34700.00</u> 766,87	<u>275.38</u> 6,09	<u>699.51</u> 15,46	
79	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24644	<u>35674.89</u> 8791,72	<u>34700.00</u> 8551,47	<u>275.38</u> 67,86	<u>699.51</u> 172,39	
80	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,32056	<u>35674.89</u> 11435,94	<u>34700.00</u> 11123,43	<u>275.38</u> 88,28	<u>699.51</u> 224,23	
81	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0711	<u>35674.89</u> 2536,48	<u>34700.00</u> 2467,17	<u>275.38</u> 19,58	<u>699.51</u> 49,73	
82	&C121-792-1 варіант 9	Гвинт-шуруп з дюбелем 220мм	шт	8	<u>52</u> 416,00	<u>51.24</u> 409,92	<u>0.37</u> 2,96	<u>0.39</u> 3,12	
83	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	13,8248	<u>58.97</u> 815,25	<u>57.69</u> 797,55	<u>0.12</u> 1,66	<u>1.16</u> 16,04	
84	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,9852	<u>1240.99</u> 2463,61	<u>1216.00</u> 2414,00	<u>0.66</u> 1,31	<u>24.33</u> 48,30	
85	&C111-542-1 варіант 5	Гомогенне ПВХ покриття	м2	7792,0596	<u>1439.69</u> 11218150,29	<u>1410.00</u> 10986804,04	<u>1.46</u> 11376,41	<u>28.23</u> 219969,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C111-1755	Грати металеві	т	0,821365	<u>60359,56</u> 49577,23	<u>58689,14</u> 48205,21	<u>486,9</u> 399,92	<u>1183,52</u> 972,10	
87	&C10000-63 варіант 2	Грунтівка Sto-Putzgrund	кг	198	<u>153,48</u> 30389,04	<u>150,00</u> 29700,00	<u>0,47</u> 93,06	<u>3,01</u> 595,98	
88	+C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	2893,16287	<u>161,18</u> 466319,99	<u>157,50</u> 455673,15	<u>0,52</u> 1504,44	<u>3,16</u> 9142,40	
89	+C111-2008-9 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT17	кг	3728,00362	<u>50,26</u> 187369,46	<u>48,75</u> 181740,18	<u>0,52</u> 1938,56	<u>0,99</u> 3690,72	
90	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01338577	<u>198181,54</u> 2652,81	<u>193700,00</u> 2592,82	<u>595,63</u> 7,97	<u>3885,91</u> 52,02	
91	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	427,484	<u>60,24</u> 25751,64	<u>58,30</u> 24922,32	<u>0,76</u> 324,89	<u>1,18</u> 504,43	
92	&C121-7831 варіант 1	Двері металеві протипожежні, вогнестійкість 0,5год.	м2	15,77	<u>12173,68</u> 191978,93	<u>12070,00</u> 190343,90	<u>13,06</u> 205,96	<u>90,62</u> 1429,07	
93	&C111-2013- 4-B3 варіант 1	Декоративна штукатурка (структура під дерево)	кг	2820,376	<u>180,32</u> 508570,20	<u>176,26</u> 497119,47	<u>0,52</u> 1466,60	<u>3,54</u> 9984,13	
94	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,247637	<u>4814</u> 1192,12	<u>4453,52</u> 1102,86	<u>266,09</u> 65,89	<u>94,39</u> 23,37	
95	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,021	<u>66988,93</u> 1406,77	<u>65400,04</u> 1373,40	<u>275,38</u> 5,78	<u>1313,51</u> 27,59	
96	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	68,67	<u>296,31</u> 20347,61	<u>289,90</u> 19907,43	<u>0,6</u> 41,20	<u>5,81</u> 398,98	
97	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	14,65086	<u>11457,17</u> 167857,39	<u>11000,00</u> 161159,46	<u>232,52</u> 3406,62	<u>224,65</u> 3291,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,15792	<u>11457,17</u> 1809,32	<u>11000,00</u> 1737,12	<u>232,52</u> 36,72	<u>224,65</u> 35,48	
99	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00822	<u>11367,33</u> 93,44	<u>10911,92</u> 89,70	<u>232,52</u> 1,91	<u>222,89</u> 1,83	
100	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,9594	<u>11367,33</u> 67742,47	<u>10911,92</u> 65028,50	<u>232,52</u> 1385,68	<u>222,89</u> 1328,29	
101	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,005046	<u>11150,79</u> 56,27	<u>10911,92</u> 55,06	<u>20,23</u> 0,10	<u>218,64</u> 1,11	
102	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,17484	<u>11150,79</u> 1949,60	<u>10911,92</u> 1907,84	<u>20,23</u> 3,54	<u>218,64</u> 38,22	
103	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00219	<u>46489,59</u> 101,81	<u>45302,65</u> 99,21	<u>275,38</u> 0,60	<u>911,56</u> 2,00	
104	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0011844	<u>46340,18</u> 54,89	<u>45156,17</u> 53,48	<u>275,38</u> 0,33	<u>908,63</u> 1,08	
105	+C111-1608	Дрантя	кг	114,361665	- -	- -	- -	- -	
106	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель 6x100мм	шт	335	<u>1,52</u> 509,20	<u>1,25</u> 418,75	<u>0,24</u> 80,40	<u>0,03</u> 10,05	
107	&C1-1-9 варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	2619	<u>0,91</u> 2383,29	<u>0,65</u> 1702,35	<u>0,24</u> 628,56	<u>0,02</u> 52,38	
108	+C1545-44 варіант 5	Дюбель з забивним пластмасовим стержнем TERMO - 170	100шт	39,6	<u>722,48</u> 28610,21	<u>708,00</u> 28036,80	<u>0,31</u> 12,28	<u>14,17</u> 561,13	
109	&C1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	15597,6	<u>6,94</u> 108247,34	<u>6,56</u> 102320,26	<u>0,24</u> 3743,42	<u>0,14</u> 2183,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	220	<u>1.21</u> 266,20	<u>0.95</u> 209,00	<u>0.24</u> 52,80	<u>0.02</u> 4,40	
111	&C114-97-3	Екструдований пінополістирол	м3	33	<u>3956.04</u> 130549,32	<u>3866.67</u> 127600,11	<u>11.8</u> 389,40	<u>77.57</u> 2559,81	
112	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00095792	<u>176316.07</u> 168,90	<u>172500.00</u> 165,24	<u>358.89</u> 0,34	<u>3457.18</u> 3,32	
113	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,02514674	<u>144186.07</u> 3625,81	<u>141000.00</u> 3545,69	<u>358.89</u> 9,02	<u>2827.18</u> 71,10	
114	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,002693	<u>79926.07</u> 215,24	<u>78000.00</u> 210,05	<u>358.89</u> 0,97	<u>1567.18</u> 4,22	
115	&C113-1494-1 варіант 1	Заглушка ринви ліва 130мм	шт	1	<u>150.02</u> 150,02	<u>147.00</u> 147,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.94</u> 2,94	
116	&C113-1494-1 варіант 2	Заглушка ринви права 130 мм	шт	1	<u>150.02</u> 150,02	<u>147.00</u> 147,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>2.94</u> 2,94	
117	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00315	<u>428.31</u> 1,35	<u>403.78</u> 1,27	<u>16.13</u> 0,05	<u>8.4</u> 0,03	
118	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,04478	<u>440.49</u> 19,73	<u>423.03</u> 18,94	<u>8.82</u> 0,39	<u>8.64</u> 0,40	
119	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00027102	<u>156364.6</u> 42,38	<u>152980.66</u> 41,46	<u>317.97</u> 0,09	<u>3065.97</u> 0,83	
120	&C111-829-2- A1 варіант 1	Капельник 6/208	шт	90	<u>357.18</u> 32146,20	<u>347.48</u> 31273,20	<u>2.7</u> 243,00	<u>7</u> 630,00	
121	&C121-7871 варіант 1	Каркас металевий для Армстронга (профільна система Knauf Ceiling Solutions Donn)	м2	7047,9	<u>314.25</u> 2214802,57	<u>311.72</u> 2196971,39	<u>0.19</u> 1339,10	<u>2.34</u> 16492,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0315297	<u>64832,41</u> 2044,15	<u>63285,81</u> 1995,38	<u>275,38</u> 8,68	<u>1271,22</u> 40,09	
123	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,66986	<u>105,94</u> 494,72	<u>98,00</u> 457,65	<u>5,86</u> 27,37	<u>2,08</u> 9,70	
124	+C111-2005-11 варіант 2	Клей Ceresit K188E/12кг	кг	1442,974	<u>487,58</u> 703565,26	<u>477,50</u> 689020,09	<u>0,52</u> 750,35	<u>9,56</u> 13794,82	
125	&C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	19784,44	<u>11,63</u> 230093,04	<u>11,00</u> 217628,84	<u>0,4</u> 7913,78	<u>0,23</u> 4550,42	
126	&C1-2166-1 варіант 1	Клей до плінтуса HKS	шт	1160	<u>112,02</u> 129943,20	<u>98,00</u> 113680,00	<u>11,82</u> 13711,20	<u>2,2</u> 2552,00	
127	+C111-1650-1 варіант 1	Клейова суміш Бауміт БітуФікс	кг	3300	<u>176,44</u> 582252,00	<u>172,48</u> 569184,00	<u>0,5</u> 1650,00	<u>3,46</u> 11418,00	
128	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,01179	<u>31065,67</u> 366,26	<u>29969,64</u> 353,34	<u>486,9</u> 5,74	<u>609,13</u> 7,18	
129	&C121-792-1 варіант 1	Кронштейн ринви 130 мм	шт	30	<u>125,3</u> 3759,00	<u>124,00</u> 3720,00	<u>0,37</u> 11,10	<u>0,93</u> 27,90	
130	&C121-792-1 варіант 8	Кронштейн труби 100мм	шт	8	<u>105,96</u> 847,68	<u>104,80</u> 838,40	<u>0,37</u> 2,96	<u>0,79</u> 6,32	
131	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	17,615832	<u>140,68</u> 2478,20	<u>137,79</u> 2427,29	<u>0,13</u> 2,29	<u>2,76</u> 48,62	
132	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,06308	<u>247,9</u> 15,64	<u>242,78</u> 15,31	<u>0,26</u> 0,02	<u>4,86</u> 0,31	
133	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0017288	<u>21514,85</u> 37,19	<u>20615,54</u> 35,64	<u>477,45</u> 0,83	<u>421,86</u> 0,72	
134	&C121-792-1 варіант 11	Кут зовнішній 90*	шт	2	<u>241,37</u> 482,74	<u>239,20</u> 478,40	<u>0,37</u> 0,74	<u>1,8</u> 3,60	
135	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	190,848	<u>4,42</u> 843,55	<u>4,26</u> 813,01	<u>0,07</u> 13,36	<u>0,09</u> 17,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	&C1-1-7-1 варіант 8	Кутник оцинкований 50х50х2	шт	220	<u>37,27</u> 8199,40	<u>36,30</u> 7986,00	<u>0,24</u> 52,80	<u>0,73</u> 160,60	
137	&C1-1-7-1 варіант 1	Лійка	шт	1	<u>13332,66</u> 13332,66	<u>13071,00</u> 13071,00	<u>0,24</u> 0,24	<u>261,42</u> 261,42	
138	&C1-935-11 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщиною 12,5 мм	м2	586,782	<u>189,83</u> 111388,83	<u>182,00</u> 106794,32	<u>4,11</u> 2411,67	<u>3,72</u> 2182,84	
139	&C1-180-37 варіант 1	Мастика МГТН	кг	69,09	<u>155,4</u> 10736,59	<u>151,88</u> 10493,39	<u>0,47</u> 32,47	<u>3,05</u> 210,73	
140	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	59,36976	<u>429,76</u> 25514,75	<u>420,42</u> 24960,23	<u>0,91</u> 54,03	<u>8,43</u> 500,49	
141	+C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,21	<u>4485,24</u> 941,90	<u>4369,75</u> 917,65	<u>27,54</u> 5,78	<u>87,95</u> 18,47	
142	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	2,3948	<u>38907,65</u> 93176,04	<u>38244,86</u> 91588,79	<u>373,15</u> 893,62	<u>289,64</u> 693,63	
143	&C111-1598-1-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	119,86	<u>373,95</u> 44821,65	<u>351,00</u> 42070,86	<u>15,62</u> 1872,21	<u>7,33</u> 878,58	
144	&C100-2405-1496-3И-1 варіант 1	Муфта ринви 130мм	шт	5	<u>325,01</u> 1625,05	<u>318,00</u> 1590,00	<u>0,64</u> 3,20	<u>6,37</u> 31,85	
145	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,0289278	<u>17118,24</u> 495,19	<u>16186,96</u> 468,25	<u>595,63</u> 17,23	<u>335,65</u> 9,71	
146	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00962556	<u>63523,87</u> 611,45	<u>62677,84</u> 603,31	<u>373,15</u> 3,59	<u>472,88</u> 4,55	
147	C123-517-Y	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	138,3921	<u>625,45</u> 86557,34	<u>605,57</u> 83806,10	<u>7,62</u> 1054,55	<u>12,26</u> 1696,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1806	<u>728.48</u> 131,56	<u>713.68</u> 128,89	<u>0.52</u> 0,09	<u>14.28</u> 2,58	
149	&C1-2-541-193	Підвіконні дошки	м.п.	636,88	<u>684.8</u> 436135,42	<u>671.00</u> 427346,48	<u>0.37</u> 235,65	<u>13.43</u> 8553,29	
150	&C1550-38-1-2X	Піна монтажна	шт.	96	<u>285</u> 27360,00	<u>285.00</u> 27360,00	- -	- -	
151	&C1550-38-1-2X варіант 1	Піна монтажна (клей)	шт.	88	<u>251</u> 22088,00	<u>251.00</u> 22088,00	- -	- -	
152	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	490,75498	<u>227.87</u> 111828,34	<u>223.35</u> 109610,12	<u>0.05</u> 24,54	<u>4.47</u> 2193,68	
153	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0140728	<u>121762.26</u> 1713,54	<u>118850.04</u> 1672,55	<u>524.72</u> 7,38	<u>2387.5</u> 33,61	
154	&C123-352-B2-B1 варіант 1	Плінтус Volta APU SL60	м	4049,43	<u>300.19</u> 1215598,39	<u>294.00</u> 1190532,42	<u>0.3</u> 1214,83	<u>5.89</u> 23851,14	
155	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,40036	<u>198.48</u> 277,94	<u>194.19</u> 271,94	<u>0.4</u> 0,56	<u>3.89</u> 5,44	
156	&C1-267-118 варіант 1	Плита OSB 22 мм	м2	136,8126	<u>470.23</u> 64333,39	<u>454.08</u> 62123,87	<u>6.93</u> 948,11	<u>9.22</u> 1261,41	
157	&C114-5-У1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м2	70,245	<u>83.86</u> 5890,75	<u>81.50</u> 5724,97	<u>0.72</u> 50,58	<u>1.64</u> 115,20	
158	&C114-5-У-B1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.120мм	м3	243,04836	<u>4132.7</u> 1004445,96	<u>3980.00</u> 967332,47	<u>71.67</u> 17419,28	<u>81.03</u> 19694,21	
159	&C114-5-У-B1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.30мм	м3	1,82328	<u>5152.7</u> 9394,81	<u>4980.00</u> 9079,93	<u>71.67</u> 130,67	<u>101.03</u> 184,21	
160	&C1-935-11 варіант 1	Плити типу "Армстронг" Knauf Ceiling Solutions Antaris Board	м2	7259,337	<u>416.27</u> 3021844,21	<u>404.00</u> 2932772,15	<u>4.11</u> 29835,88	<u>8.16</u> 59236,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	&C111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	2069,187	<u>813.69</u> 1683676,77	<u>783.75</u> 1621725,31	<u>13.99</u> 28947,93	<u>15.95</u> 33003,53	
162	&C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	1790,4983	<u>774.17</u> 1386150,07	<u>745.00</u> 1333921,23	<u>13.99</u> 25049,07	<u>15.18</u> 27179,77	
163	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,81916	<u>32446.03</u> 91470,55	<u>31457.23</u> 88682,96	<u>352.6</u> 994,04	<u>636.2</u> 1793,55	
164	&C111-1598-1-1 варіант 3	Покрівельна мембрана	м2	119,86	<u>43.47</u> 5210,31	<u>27.00</u> 3236,22	<u>15.62</u> 1872,21	<u>0.85</u> 101,88	
165	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1857	<u>3407.67</u> 632,80	<u>2939.83</u> 545,93	<u>401.02</u> 74,47	<u>66.82</u> 12,40	
166	&C1-1-9-1K1	Поручні	м/п	123,8	<u>4029.24</u> 498819,91	<u>3950.00</u> 489010,00	<u>0.24</u> 29,71	<u>79</u> 9780,20	
167	&C111-829-2-A1 варіант 11	Прижимна планка	шт	42	<u>409.41</u> 17195,22	<u>398.68</u> 16744,56	<u>2.7</u> 113,40	<u>8.03</u> 337,26	
168	&C123-365-1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	438,775	<u>359.97</u> 157945,84	<u>351.00</u> 154010,03	<u>1.91</u> 838,06	<u>7.06</u> 3097,75	
169	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,41293	<u>53.11</u> 75,04	<u>43.30</u> 61,18	<u>8.77</u> 12,39	<u>1.04</u> 1,47	
170	&C111-1831-3 варіант 2	Профілі CD 27x28,5	м	524,232	<u>36.47</u> 19118,74	<u>35.92</u> 18830,41	<u>0.28</u> 146,78	<u>0.27</u> 141,55	
171	&C111-1831-3 варіант 1	Профілі CW100	м	322,458	<u>104.67</u> 33751,68	<u>103.61</u> 33409,87	<u>0.28</u> 90,29	<u>0.78</u> 251,52	
172	&C124-31-1	Профіль	м	6433,81	<u>78.18</u> 502995,27	<u>73.90</u> 475458,56	<u>2.75</u> 17692,98	<u>1.53</u> 9843,73	
173	&C113-43-6 варіант 2	Профіль UD 60x27 3м	м	253,3788	<u>31.1</u> 7880,08	<u>30.00</u> 7601,36	<u>0.49</u> 124,16	<u>0.61</u> 154,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	&C113-43-6 варіант 1	Профіль UW100	м	111,054	<u>60,85</u> 6757,64	<u>59,17</u> 6571,07	<u>0,49</u> 54,42	<u>1,19</u> 132,15	
175	+C1555-116 варіант 1	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	31,7342	<u>163,3</u> 5182,19	<u>160,00</u> 5077,47	<u>0,1</u> 3,17	<u>3,2</u> 101,55	
176	&C1-1-9-1	Ринва	м/п	15	<u>231,78</u> 3476,70	<u>227,00</u> 3405,00	<u>0,24</u> 3,60	<u>4,54</u> 68,10	
177	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,296	<u>2477,23</u> 3210,49	<u>2023,00</u> 2621,81	<u>405,66</u> 525,74	<u>48,57</u> 62,94	
178	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,577	<u>2486,41</u> 3921,07	<u>2032,00</u> 3204,46	<u>405,66</u> 639,73	<u>48,75</u> 76,88	
179	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,306869	<u>2839,86</u> 6551,18	<u>2032,00</u> 4687,56	<u>752,18</u> 1735,18	<u>55,68</u> 128,44	
180	&C1113-274- В7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	6180,069	<u>65,79</u> 406586,74	<u>63,97</u> 395339,01	<u>0,53</u> 3275,44	<u>1,29</u> 7972,29	
181	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001626	<u>47488,52</u> 7,72	<u>45961,74</u> 7,47	<u>595,63</u> 0,10	<u>931,15</u> 0,15	
182	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,0386	<u>381,18</u> 2301,79	<u>373,41</u> 2254,87	<u>0,3</u> 1,81	<u>7,47</u> 45,11	
183	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	90907,362	<u>19,56</u> 1778148,00	<u>18,68</u> 1698149,52	<u>0,5</u> 45453,68	<u>0,38</u> 34544,80	
184	&C111-136-25 варіант 1	Самонарізи 4,5x35	шт	922	<u>1,22</u> 1124,84	<u>1,20</u> 1106,40	- -	<u>0,02</u> 18,44	
185	&C111-1478-3 варіант 1	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	4154	<u>0,41</u> 1703,14	<u>0,40</u> 1661,60	- -	<u>0,01</u> 41,54	
186	&C111-115-1- Т	Самонарізи	шт	5751	<u>0,48</u> 2760,48	<u>0,47</u> 2702,97	- -	<u>0,01</u> 57,51	
187	&C1-935-11 варіант 7	Сантехнічні перегородки	м2	165,29	<u>3722,19</u> 615240,79	<u>3645,10</u> 602498,58	<u>4,11</u> 679,34	<u>72,98</u> 12062,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,00578	<u>523.3</u> 3,02	<u>510.87</u> 2,95	<u>2.17</u> 0,01	<u>10.26</u> 0,06	
189	&C1747- ПРОЕКТ	Скловітка	м2	2242,555	<u>28.08</u> 62970,94	<u>27.50</u> 61670,26	<u>0.03</u> 67,28	<u>0.55</u> 1233,40	
190	&C1545-249- 1-Е варіант 1	Скоби 10х12 (500 шт)	шт	3,4575	<u>45.97</u> 158,94	<u>45.00</u> 155,59	<u>0.07</u> 0,24	<u>0.9</u> 3,11	
191	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,924828	<u>29672.98</u> 27442,40	<u>29111.39</u> 26923,03	<u>340.7</u> 315,09	<u>220.89</u> 204,28	
192	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,15	<u>70.15</u> 10,52	<u>69.35</u> 10,40	<u>0.28</u> 0,04	<u>0.52</u> 0,08	
193	&C111-540-1- Ф	Стрічка армувальна	м	477,9264	<u>5.01</u> 2394,41	<u>4.91</u> 2346,62	- -	<u>0.1</u> 47,79	
194	&C111-540-1- Ф варіант 2	Стрічка для зароблення місць примикань	м	133,8	<u>3.64</u> 487,03	<u>3.57</u> 477,67	- -	<u>0.07</u> 9,36	
195	&C111-540-1- Ф варіант 1	Стрічка звукоізоляційна	м	192,672	<u>4.69</u> 903,63	<u>4.60</u> 886,29	- -	<u>0.09</u> 17,34	
196	&C1113-296- 1-Н	Суміш суха клейова Cerezit СТ 190	кг	32553,6	<u>12.82</u> 417337,15	<u>11.97</u> 389666,59	<u>0.6</u> 19532,16	<u>0.25</u> 8138,40	
197	+C1424- 11604-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	2,9435	<u>4204.99</u> 12377,39	<u>3680.00</u> 10832,08	<u>442.54</u> 1302,62	<u>82.45</u> 242,69	
198	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,609	<u>3743.97</u> 2280,08	<u>2850.00</u> 1735,65	<u>820.56</u> 499,72	<u>73.41</u> 44,71	
199	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,5825	<u>3839.83</u> 21435,85	<u>3322.00</u> 18545,07	<u>442.54</u> 2470,48	<u>75.29</u> 420,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,015	<u>3839,83</u> 3897,43	<u>3322,00</u> 3371,83	<u>442,54</u> 449,18	<u>75,29</u> 76,42	
201	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,2021	<u>676,63</u> 136,75	<u>660,64</u> 133,52	<u>2,72</u> 0,55	<u>13,27</u> 2,68	
202	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	24,2684	<u>39,14</u> 949,87	<u>38,03</u> 922,93	<u>0,34</u> 8,25	<u>0,77</u> 18,69	
203	&C118-38-90-1 варіант 2	Ущільнювач	м/п	90	<u>227,21</u> 20448,90	<u>219,60</u> 19764,00	<u>3,15</u> 283,50	<u>4,46</u> 401,40	
204	&C1-1-7-1-Ф	Фінішна лазурь StoSil Lasura	л	198	<u>235,18</u> 46565,64	<u>230,33</u> 45605,34	<u>0,24</u> 47,52	<u>4,61</u> 912,78	
205	&C1421-9656- 11Ф	Фарба Cerezit CT 52	кг	11158,2606	<u>191,67</u> 2138703,81	<u>187,60</u> 2093289,69	<u>0,31</u> 3459,06	<u>3,76</u> 41955,06	
206	&C1-180-37 варіант 4	Фарба Cerezit CT 42 RAL 1018 (жовтий)	кг	54,93	<u>297,4</u> 16336,18	<u>291,10</u> 15990,12	<u>0,47</u> 25,82	<u>5,83</u> 320,24	
207	&C1-180-37 варіант 3	Фарба Cerezit CT 42 RAL 6017 (зелений)	кг	54,09	<u>343,19</u> 18563,15	<u>335,99</u> 18173,70	<u>0,47</u> 25,42	<u>6,73</u> 364,03	
208	&C1-180-37 варіант 5	Фарба Cerezit CT 42 RAL 8025 (коричневий)	кг	141,57	<u>259,34</u> 36714,76	<u>253,78</u> 35927,63	<u>0,47</u> 66,54	<u>5,09</u> 720,59	
209	+C111-1654 варіант 1	Фарба БТ-177	т	0,0103725	<u>110767,54</u> 1148,94	<u>108000,00</u> 1120,23	<u>595,63</u> 6,18	<u>2171,91</u> 22,53	
210	&C1-180-37 варіант 2	Фарба Фарба Cerezit CT 42 RAL 3013 (червоний)	кг	54,09	<u>349,43</u> 18900,67	<u>342,11</u> 18504,73	<u>0,47</u> 25,42	<u>6,85</u> 370,52	
211	&C1421-9656- 11	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	978,7614	<u>446,36</u> 436879,94	<u>437,30</u> 428012,36	<u>0,31</u> 303,42	<u>8,75</u> 8564,16	
212	&C1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	461,176	<u>62,27</u> 28717,43	<u>60,58</u> 27938,04	<u>0,47</u> 216,75	<u>1,22</u> 562,64	
213	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000042	<u>86989,56</u> 3,65	<u>84979,64</u> 3,57	<u>304,24</u> 0,01	<u>1705,68</u> 0,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00707	<u>89713,32</u> 634,27	<u>87650,00</u> 619,69	<u>304,24</u> 2,15	<u>1759,08</u> 12,43	
215	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,092736	<u>85729,06</u> 7950,17	<u>83695,50</u> 7761,59	<u>352,6</u> 32,70	<u>1680,96</u> 155,88	
216	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0048405	<u>24341,83</u> 117,83	<u>23511,94</u> 113,81	<u>352,6</u> 1,71	<u>477,29</u> 2,31	
217	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0001547	<u>84934,99</u> 13,14	<u>82917,00</u> 12,83	<u>352,6</u> 0,05	<u>1665,39</u> 0,26	
218	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,05169915	<u>90034,99</u> 4654,73	<u>87917,00</u> 4545,23	<u>352,6</u> 18,23	<u>1765,39</u> 91,27	
219	+C1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	7,7136	<u>8933,02</u> 68905,74	<u>7690,72</u> 59323,14	<u>1067,14</u> 8231,49	<u>175,16</u> 1351,11	
220	&C1-1-7-1 варіант 6	Шайба М12	шт	6	<u>3,14</u> 18,84	<u>2,84</u> 17,04	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,06</u> 0,36	
221	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0052578	<u>48805,4</u> 256,61	<u>48166,70</u> 253,25	<u>275,38</u> 1,45	<u>363,32</u> 1,91	
222	&C1-1-7-1-1 варіант 3	Шнур	м/п	3827,20491	<u>70,6</u> 270200,67	<u>68,98</u> 264000,59	<u>0,24</u> 918,53	<u>1,38</u> 5281,55	
223	&C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	20238,3955	<u>16,14</u> 326647,70	<u>15,82</u> 320171,42	<u>-</u> -	<u>0,32</u> 6476,28	
224	&C10000-12-1-9 варіант 2	Шпаклівка Ceresit CT29	кг	17879,97	<u>14,65</u> 261941,56	<u>14,36</u> 256756,37	<u>-</u> -	<u>0,29</u> 5185,19	
225	&C1-2166-Ш	Шпаклівка Cerezit RS88/25	кг	544,72269	<u>52,55</u> 28625,18	<u>51,05</u> 27808,09	<u>0,47</u> 256,02	<u>1,03</u> 561,07	
226	&C1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	164,37036	<u>12,65</u> 2079,29	<u>11,83</u> 1944,50	<u>0,57</u> 93,69	<u>0,25</u> 41,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,05559	<u>16715,01</u> 929,19	<u>15820,00</u> 879,43	<u>567,26</u> 31,53	<u>327,75</u> 18,23	
228	+C111-1633	Шпарування для швів	кг	1725,2851	<u>104,65</u> 180551,09	<u>102,00</u> 175979,08	<u>0,6</u> 1035,17	<u>2,05</u> 3536,84	
229	&C10000-63 варіант 1	Штукатурка декоративна Ефект бетону StoLit MP	кг	1650	<u>159,6</u> 263340,00	<u>156,00</u> 257400,00	<u>0,47</u> 775,50	<u>3,13</u> 5164,50	
230	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,3805866	<u>47825,92</u> 18201,90	<u>46535,56</u> 17710,81	<u>352,6</u> 134,19	<u>937,76</u> 356,90	
231	&C1-4-1-C	Шурупи самонарізні	шт	2255,44	<u>0,67</u> 1511,14	<u>0,65</u> 1466,04	<u>0,01</u> 22,55	<u>0,01</u> 22,55	
232	&C1-4-1-C варіант 1	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	3416	<u>1,23</u> 4201,68	<u>1,20</u> 4099,20	<u>0,01</u> 34,16	<u>0,02</u> 68,32	
233	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,2886	<u>401,77</u> 2526,57	<u>388,55</u> 2443,44	<u>5,34</u> 33,58	<u>7,88</u> 49,55	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
234	C1999-9003	Бензин	кг	608,2424	<u>61,48</u> 37394,74	<u>61,48</u> 37394,74			
235	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4583,8245	<u>4,71714</u> 21622,54	<u>4,71714</u> 21622,54			
236	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,0373	<u>184,55</u> 745,08	<u>184,55</u> 745,08			
237	C1999-9009	Дрова	м3	2,2783	<u>119,13</u> 271,41	<u>119,13</u> 271,41			
		Разом	грн.		60033,77	60033,77			
		Разом по розділу III	грн.		44187286, 39	43178186, 40	310400,08	698699,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4954,956					
		Мастильні матеріали	кг	12,514					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		Дрова	м3	2,278					
		Бензин	л	821,949					
		Дизельне паливо	л	66,268					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та водовідведення

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 ВК

Кошторисна вартість 4648,686 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,45279 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 227,342 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1 (випуск №1)									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>3581,05</u> 2830,55	<u>508,84</u> 67,10	1432	1132	<u>204</u> 27	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>12.79</u> 0,3
2	С130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	4	<u>17165,62</u> -	- -	68662	-	- -	- -	- -
3	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,4	<u>3204,74</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	1282	906	<u>154</u> 20	<u>25.5800</u> 0,5719	<u>10,23</u> 0,23
4	& С130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	4	<u>6908,39</u> -	- -	27634	-	- -	- -	- -
5	КБ17-1-10	Установлення піддонів мілких	10компл.	0,4	<u>2926,36</u> 1355,72	<u>1365,85</u> 180,11	1171	542	<u>546</u> 72	<u>16.2400</u> 2,0349	<u>6,5</u> 0,81
6	& С130-540-1-К варіант 1	Піддони душові плиткі з сифоном	компл.	4	<u>11514,95</u> -	- -	46060	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					146241	2580	904 119		29,52 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					146241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142757				
		всього заробітна плата, грн.					2699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					445				
		Всього будівельні роботи, грн.					147687				

		Всього по розділу 1					147687				
		Розділ 2. Каналізація К1 (випуск №2)									
7	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,4	5447,97 3186,60	874,86 115,37	13075	7648	2100 277	36,4100 1,3034	87,38 3,13
8	С130-909	Унітаз "Компакт"	шт	6	11974,97	-	71850	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	С130-909	Унітаз "Компакт" дитячий	шт	18	6556,80	-	118022	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	6,2	3581,05 2830,55	508,84 67,10	22203	17549	3155 416	31,9800 0,7581	198,28 4,7
11	С130-646	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	46	17165,62	-	789619	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
12	С130-646	Умивальник дитячий	комплект	16	6979,85	-	111678	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	КБ17-4-1	Установлення пісуарів	10компл.	0,2	1847,56 1318,52	392,79 51,80	370	264	79 10	15,2500 0,5852	3,05 0,12
14	С130-530	Пісуар	шт	2	6340,18	-	12680	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КБ17-1-10	Установлення піддонів мілких	10компл.	0,4	2926,36 1355,72	1365,85 180,11	1171	542	546 72	16,2400 2,0349	6,5 0,81
16	& С130-540-1-К	Піддони душові плиткі з сифоном	компл.	4	11514,95	-	46060	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,1	793,81 659,90	133,91 17,66	873	726	147 19	7,5400 0,1995	8,29 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	11	<u>374,43</u> -	- -	4119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1191720	26729	<u>6027</u> 794		<u>303,5</u> 8,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1191720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1158964				
		всього заробітна плата, грн.					27523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4501				
		Всього будівельні роботи, грн.					1206409				

		Всього по розділу 2					1206409				
Розділ 3. Каналізація К1 (випуск №3)											
19	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8	<u>5447,97</u> 3186,60	<u>874,86</u> 115,37	9806	5736	<u>1575</u> 208	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>65,54</u> 2,35
20	С130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	18	<u>11974,97</u> -	- -	215549	-	- -	- -	- -
21	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4	<u>3581,05</u> 2830,55	<u>508,84</u> 67,10	14324	11322	<u>2035</u> 268	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>127,92</u> 3,03
22	С130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	40	<u>17165,62</u> -	- -	686625	-	- -	- -	- -
23	КБ17-4-1	Установлення пісуарів	10компл.	0,6	<u>1847,56</u> 1318,52	<u>392,79</u> 51,80	1109	791	<u>236</u> 31	<u>15,2500</u> 0,5852	<u>9,15</u> 0,35
24	С130-530 варіант 1	Пісуар	шт	6	<u>6340,18</u> -	- -	38041	-	- -	- -	- -
25	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,3	<u>793,81</u> 659,90	<u>133,91</u> 17,66	1032	858	<u>174</u> 23	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>9,8</u> 0,26
26	С130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	13	<u>374,43</u> -	- -	4868	-	- -	- -	- -
27	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,6	<u>3204,74</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	1923	1358	<u>230</u> 30	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>15,35</u> 0,34
28	& С130-491- 1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	6	<u>6908,39</u> -	- -	41450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1014727	20065	4250 560		227,76 6,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1014727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					990412				
		всього заробітна плата, грн.					20625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3372				
		Всього будівельні роботи, грн.					1025732				

		Всього по розділу 3					1025732				
		Розділ 4. Каналізація К1 (випуск №4)									
29	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	5447,97 3186,60	874,86 115,37	3814	2231	612 81	36,4100 1,3034	25,49 0,91
30	С130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	7	11974,97 -	- -	83825	-	- -	- -	- -
31	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	3581,05 2830,55	508,84 67,10	3581	2831	509 67	31,9800 0,7581	31,98 0,76
32	С130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	10	17165,62 -	- -	171656	-	- -	- -	- -
33	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	3204,74 2264,09	383,87 50,62	320	226	38 5	25,5800 0,5719	2,56 0,06
34	& С130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	1	6908,39 -	- -	6908	-	- -	- -	- -
35	КБ17-1-10	Установлення душових кабін	10компл.	0,4	2926,36 1355,72	1365,85 180,11	1171	542	546 72	16,2400 2,0349	6,5 0,81
36	& С130-544-11 варіант 1	Душова кабіна (сифон+випуск+перелив+змішувач)	к-т	4	11931,06 -	- -	47724	-	- -	- -	- -
37	КБ17-4-1	Установлення пісуарів	10компл.	0,2	1847,56 1318,52	392,79 51,80	370	264	79 10	15,2500 0,5852	3,05 0,12
38	С130-530 варіант 1	Пісуар	шт	2	6340,18 -	- -	12680	-	- -	- -	- -
39	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	793,81 659,90	133,91 17,66	318	264	54 7	7,5400 0,1995	3,02 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	4	<u>374,43</u> -	- -	1498	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					333865	6358	<u>1838</u> 242		<u>72,6</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн.					333865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325669				
		всього заробітна плата, грн.					6600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1085				
		Всього будівельні роботи, грн.					337398				

		Всього по розділу 4					337398				
Розділ 5. Каналізація К1 (випуск №5)											
41	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>3581,05</u> 2830,55	<u>508,84</u> 67,10	358	283	<u>51</u> 7	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>3,2</u> 0,08
42	С130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	1	<u>17165,62</u> -	- -	17166	-	- -	- -	- -
43	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,7	<u>3204,74</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	5448	3849	<u>653</u> 86	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>43,49</u> 0,97
44	& С130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	17	<u>6908,39</u> -	- -	117443	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					140415	4132	<u>704</u> 93		<u>46,69</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					140415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135579				
		всього заробітна плата, грн.					4225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					687				
		Всього будівельні роботи, грн.					142663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					142663				
		Розділ 6. Каналізація К1 (випуск №6)									
45	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>5447,97</u> 3186,60	<u>874,86</u> 115,37	2179	1275	<u>350</u> 46	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>14,56</u> 0,52
46	С130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	4	<u>11974,97</u> -	- -	47900	-	- -	- -	- -
47	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>3581,05</u> 2830,55	<u>508,84</u> 67,10	3581	2831	<u>509</u> 67	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>31,98</u> 0,76
48	С130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	10	<u>17165,62</u> -	- -	171656	-	- -	- -	- -
49	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,8	<u>3204,74</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	2564	1811	<u>307</u> 40	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>20,46</u> 0,46
50	& С130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	8	<u>6908,39</u> -	- -	55267	-	- -	- -	- -
51	КБ17-1-10	Установлення душових кабін	10компл.	0,4	<u>2926,36</u> 1355,72	<u>1365,85</u> 180,11	1171	542	<u>546</u> 72	<u>16,2400</u> 2,0349	<u>6,5</u> 0,81
52	& С130-544-11 варіант 1	Душова кабіна (сифон+випуск+перелив+змішувач)	к-т	4	<u>11931,06</u> -	- -	47724	-	- -	- -	- -
53	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>793,81</u> 659,90	<u>133,91</u> 17,66	238	198	<u>40</u> 5	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>2,26</u> 0,06
54	С130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	3	<u>374,43</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					333403	6657	<u>1752</u> 230		<u>75,76</u> 2,61
		Разом будівельні роботи, грн.					333403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324994				
		всього заробітна плата, грн.					6887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1127				
		Всього будівельні роботи, грн.					337085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					337085				
		Розділ 7. Каналізація К1 (випуск №7)									
55	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5447,97</u> 3186,60	<u>874,86</u> 115,37	1090	637	<u>175</u> 23	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>7,28</u> 0,26
56	С130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	2	<u>11974,97</u> -	-	23950	-	-	-	-
57	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,1	<u>3581,05</u> 2830,55	<u>508,84</u> 67,10	3939	3114	<u>560</u> 74	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>35,18</u> 0,83
58	С130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	11	<u>17165,62</u> -	-	188822	-	-	-	-
59	КБ17-1-10	Установлення душових кабін	10компл.	0,4	<u>2926,36</u> 1355,72	<u>1365,85</u> 180,11	1171	542	<u>546</u> 72	<u>16,2400</u> 2,0349	<u>6,5</u> 0,81
60	& С130-544-11 варіант 1	Душова кабіна (сифон+випуск+перелив+змішувач)	к-т	4	<u>11931,06</u> -	-	47724	-	-	-	-
61	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>793,81</u> 659,90	<u>133,91</u> 17,66	238	198	<u>40</u> 5	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>2,26</u> 0,06
62	С130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	3	<u>374,43</u> -	-	1123	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							268057	4491	<u>1321</u> 174		<u>51,22</u> 1,96
Разом будівельні роботи, грн.							268057				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							262245				
всього заробітна плата, грн.							4665				
Загальновиробничі витрати, грн.							2494				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							766				
Всього будівельні роботи, грн.							270551				

Всього по розділу 7							270551				
		Розділ 8. Каналізація К1 (випуск №8)									
63	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>3581,05</u> 2830,55	<u>508,84</u> 67,10	2865	2264	<u>407</u> 54	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>25,58</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	8	<u>17165,62</u>	-	137325	-	-	-	-
65	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	2,2	<u>3204,74</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	7050	4981	<u>845</u> 111	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>56,28</u> 1,26
66	& C130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	22	<u>6908,39</u> -	- -	151985	-	- -	- -	- -
67	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,3	<u>1384,22</u> 1134,26	<u>249,96</u> 32,96	415	340	<u>75</u> 10	<u>12,9600</u> 0,3724	<u>3,89</u> 0,11
68	C130-637 варіант 1	Трап каналізаційний д=100 мм	комплект	3	<u>331,19</u> -	- -	994	-	- -	- -	- -
69	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,9	<u>793,81</u> 659,90	<u>133,91</u> 17,66	714	594	<u>120</u> 16	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>6,79</u> 0,18
70	C130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	9	<u>374,43</u> -	- -	3370	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							304718	8179	<u>1447</u> 191		<u>92,54</u> 2,16
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							304718				
-----							295092				
							8370				
							4458				
							9,94				
							1364				
							309176				
Всього по розділу 8							309176				
Розділ 9. Каналізація K1.1 (випуск №1)											
71	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5447,97</u> 3186,60	<u>874,86</u> 115,37	1090	637	<u>175</u> 23	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>7,28</u> 0,26
72	C130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	2	<u>11974,97</u> -	- -	23950	-	- -	- -	- -
73	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>3581,05</u> 2830,55	<u>508,84</u> 67,10	2149	1698	<u>305</u> 40	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>19,19</u> 0,45
74	C130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	6	<u>17165,62</u> -	- -	102994	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>3204,74</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	641	453	<u>77</u> 10	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>5,12</u> 0,11
76	& С130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	22	<u>6908,39</u> -	- -	151985	-	- -	- -	- -
77	КБ17-1-10	Установлення душових кабін	10компл.	0,2	<u>2926,36</u> 1355,72	<u>1365,85</u> 180,11	585	271	<u>273</u> 36	<u>16,2400</u> 2,0349	<u>3,25</u> 0,41
78	& С130-544-11 варіант 1	Душова кабіна (сифон+випуск+перелив+змішувач)	к-т	2	<u>11931,06</u> -	- -	23862	-	- -	- -	- -
79	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,5	<u>793,81</u> 659,90	<u>133,91</u> 17,66	397	330	<u>67</u> 9	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>3,77</u> 0,1
80	С130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	5	<u>374,43</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							309525	3389	<u>897</u> 118		<u>38,61</u> 1,33
Разом будівельні роботи, грн.							309525				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							305239				
всього заробітна плата, грн.							3507				
Загальновиробничі витрати, грн.							1875				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							576				
Всього будівельні роботи, грн.							311400				

Всього по розділу 9							311400				
Розділ 10. Водопровід В1, Т3, Т4											
81	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,75	<u>30935,38</u> 20321,90	<u>7934,28</u> 2676,86	54137	35563	<u>13885</u> 4685	<u>229,6000</u> 31,3436	<u>401,8</u> 54,85
82	С113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 75x10,4 мм	м	170,45	<u>386,18</u> -	- -	65824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,35	<u>26405,70</u> 17709,08	<u>5467,42</u> 2012,19	88459	59325	<u>18316</u> 6741	<u>200,0800</u> 23,6073	<u>670,27</u> 79,08
84	C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 63x8,7 мм	м	316,91	<u>282,24</u> -	- -	89445	-	- -	- -	- -
85	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	<u>1063,45</u> 834,80	<u>142,83</u> 18,84	425	334	<u>57</u> 8	<u>10,0000</u> 0,2128	<u>4</u> 0,09
86	C130-549 варіант 1	Рушникосушка	шт	4	<u>7710,00</u> -	- -	30840	-	- -	- -	- -
87	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>509,05</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
88	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	25	<u>319,33</u> -	- -	7983	-	- -	- -	- -
89	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	120	<u>319,33</u> -	- -	38320	-	- -	- -	- -
90	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	270	<u>269,35</u> -	- -	72725	-	- -	- -	- -
91	C113-1873-1B варіант 2	Кран поливальний діам. 25 мм +шланг 20м	шт	5	<u>1339,33</u> -	- -	6697	-	- -	- -	- -
92	C113-1873-1A варіант 4	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	12	<u>321,78</u> -	- -	3861	-	- -	- -	- -
93	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників місткістю до 1 м3	шт	2	<u>2156,09</u> 1878,63	<u>6,24</u> 0,33	4312	3757	<u>12</u> 1	<u>21,9800</u> 0,0040	<u>43,96</u> 0,01
94	& C1630-1244-1-7 варіант 1	Водонагрівач ел. накопичувальний Vb=20л	шт	2	<u>13831,54</u> -	- -	27663	-	- -	- -	- -
95	C113-1873-1A варіант 5	Кран водорозбірний діам. 15 мм	шт	24	<u>426,64</u> -	- -	10239	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							501948	98979	<u>32270</u> 11435		<u>1120,03</u> 134,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							501948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					370699 110414 58637 130,53 17904 560585 560585				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4544619 4544619 4311650 195515 104067 232,03 31827 4648686 4648686	181559	<u>51410</u> 13956		<u>2058,23</u> 162,53
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2452,79 227342				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-02

на водопостачання та водовідведення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ17-1-6	0,4	<u>32,7381</u> 13,09	0,105	<u>3,4375</u> 1,38	137,16	<u>471,49</u> 189	<u>2897,65</u> 1159	<u>741,21</u> 296	8,7	<u>284,82</u> 114	<u>1497,52</u> 599
3	КБ17-5-1	0,4	<u>26,1519</u> 10,46	0,105	<u>2,7459</u> 1,1	137,16	<u>376,63</u> 151	<u>2314,71</u> 926	<u>592,09</u> 236	8,7	<u>227,52</u> 91	<u>1196,24</u> 478
5	КБ17-1-10	0,4	<u>18,2749</u> 7,31	0,105	<u>1,9189</u> 0,77	137,16	<u>263,19</u> 105	<u>1535,83</u> 614	<u>395,78</u> 158	8,7	<u>158,99</u> 64	<u>817,96</u> 327
7	КБ17-3-1	2,4	<u>37,7134</u> 90,51	0,105	<u>3,9599</u> 9,5	137,16	<u>543,14</u> 1304	<u>3301,97</u> 7925	<u>845,92</u> 2030	8,7	<u>328,11</u> 787	<u>1717,17</u> 4121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ17-1-6	6,2	<u>32,7381</u> 202,98	0,105	<u>3,4375</u> 21,31	137,16	<u>471,49</u> 2923	<u>2897,65</u> 17965	<u>741,21</u> 4596	8,7	<u>284,82</u> 1766	<u>1497,52</u> 9285
13	КБ17-4-1	0,2	<u>15,8352</u> 3,17	0,105	<u>1,6627</u> 0,33	137,16	<u>228,06</u> 46	<u>1370,32</u> 274	<u>351,64</u> 69	8,7	<u>137,77</u> 28	<u>717,47</u> 143
15	КБ17-1-10	0,4	<u>18,2749</u> 7,31	0,105	<u>1,9189</u> 0,77	137,16	<u>263,19</u> 105	<u>1535,83</u> 614	<u>395,78</u> 158	8,7	<u>158,99</u> 64	<u>817,96</u> 327
17	КБ17-1-11	1,1	<u>7,7395</u> 8,51	0,105	<u>0,8126</u> 0,89	137,16	<u>111,46</u> 123	<u>677,56</u> 745	<u>173,58</u> 191	8,7	<u>67,33</u> 74	<u>352,37</u> 388
19	КБ17-3-1	1,8	<u>37,7134</u> 67,89	0,105	<u>3,9599</u> 7,13	137,16	<u>543,14</u> 978	<u>3301,97</u> 5944	<u>845,92</u> 1522	8,7	<u>328,11</u> 591	<u>1717,17</u> 3091
21	КБ17-1-6	4	<u>32,7381</u> 130,95	0,105	<u>3,4375</u> 13,75	137,16	<u>471,49</u> 1886	<u>2897,65</u> 11590	<u>741,21</u> 2965	8,7	<u>284,82</u> 1139	<u>1497,52</u> 5990
23	КБ17-4-1	0,6	<u>15,8352</u> 9,5	0,105	<u>1,6627</u> 1	137,16	<u>228,06</u> 137	<u>1370,32</u> 822	<u>351,64</u> 210	8,7	<u>137,77</u> 83	<u>717,47</u> 430
25	КБ17-1-11	1,3	<u>7,7395</u> 10,06	0,105	<u>0,8126</u> 1,06	137,16	<u>111,46</u> 145	<u>677,56</u> 881	<u>173,58</u> 225	8,7	<u>67,33</u> 88	<u>352,37</u> 458
27	КБ17-5-1	0,6	<u>26,1519</u> 15,69	0,105	<u>2,7459</u> 1,65	137,16	<u>376,63</u> 226	<u>2314,71</u> 1388	<u>592,09</u> 355	8,7	<u>227,52</u> 137	<u>1196,24</u> 718
29	КБ17-3-1	0,7	<u>37,7134</u> 26,4	0,105	<u>3,9599</u> 2,77	137,16	<u>543,14</u> 380	<u>3301,97</u> 2312	<u>845,92</u> 592	8,7	<u>328,11</u> 230	<u>1717,17</u> 1202
31	КБ17-1-6	1	<u>32,7381</u> 32,74	0,105	<u>3,4375</u> 3,44	137,16	<u>471,49</u> 471	<u>2897,65</u> 2898	<u>741,21</u> 742	8,7	<u>284,82</u> 285	<u>1497,52</u> 1498
33	КБ17-5-1	0,1	<u>26,1519</u> 2,62	0,105	<u>2,7459</u> 0,27	137,16	<u>376,63</u> 38	<u>2314,71</u> 231	<u>592,09</u> 59	8,7	<u>227,52</u> 23	<u>1196,24</u> 120
35	КБ17-1-10	0,4	<u>18,2749</u> 7,31	0,105	<u>1,9189</u> 0,77	137,16	<u>263,19</u> 105	<u>1535,83</u> 614	<u>395,78</u> 158	8,7	<u>158,99</u> 64	<u>817,96</u> 327
37	КБ17-4-1	0,2	<u>15,8352</u> 3,17	0,105	<u>1,6627</u> 0,33	137,16	<u>228,06</u> 46	<u>1370,32</u> 274	<u>351,64</u> 69	8,7	<u>137,77</u> 28	<u>717,47</u> 143
39	КБ17-1-11	0,4	<u>7,7395</u> 3,1	0,105	<u>0,8126</u> 0,33	137,16	<u>111,46</u> 45	<u>677,56</u> 271	<u>173,58</u> 69	8,7	<u>67,33</u> 27	<u>352,37</u> 141
41	КБ17-1-6	0,1	<u>32,7381</u> 3,28	0,105	<u>3,4375</u> 0,34	137,16	<u>471,49</u> 47	<u>2897,65</u> 290	<u>741,21</u> 75	8,7	<u>284,82</u> 28	<u>1497,52</u> 150
43	КБ17-5-1	1,7	<u>26,1519</u> 44,46	0,105	<u>2,7459</u> 4,67	137,16	<u>376,63</u> 640	<u>2314,71</u> 3935	<u>592,09</u> 1007	8,7	<u>227,52</u> 387	<u>1196,24</u> 2034
45	КБ17-3-1	0,4	<u>37,7134</u> 15,08	0,105	<u>3,9599</u> 1,58	137,16	<u>543,14</u> 217	<u>3301,97</u> 1321	<u>845,92</u> 339	8,7	<u>328,11</u> 131	<u>1717,17</u> 687
47	КБ17-1-6	1	<u>32,7381</u> 32,74	0,105	<u>3,4375</u> 3,44	137,16	<u>471,49</u> 471	<u>2897,65</u> 2898	<u>741,21</u> 742	8,7	<u>284,82</u> 285	<u>1497,52</u> 1498
49	КБ17-5-1	0,8	<u>26,1519</u> 20,92	0,105	<u>2,7459</u> 2,2	137,16	<u>376,63</u> 301	<u>2314,71</u> 1851	<u>592,09</u> 474	8,7	<u>227,52</u> 182	<u>1196,24</u> 957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	КБ17-1-10	0,4	<u>18,2749</u> 7,31	0,105	<u>1,9189</u> 0,77	137,16	<u>263,19</u> 105	<u>1535,83</u> 614	<u>395,78</u> 158	8,7	<u>158,99</u> 64	<u>817,96</u> 327
53	КБ17-1-11	0,3	<u>7,7395</u> 2,32	0,105	<u>0,8126</u> 0,24	137,16	<u>111,46</u> 33	<u>677,56</u> 203	<u>173,58</u> 53	8,7	<u>67,33</u> 20	<u>352,37</u> 106
55	КБ17-3-1	0,2	<u>37,7134</u> 7,54	0,105	<u>3,9599</u> 0,79	137,16	<u>543,14</u> 109	<u>3301,97</u> 660	<u>845,92</u> 168	8,7	<u>328,11</u> 66	<u>1717,17</u> 343
57	КБ17-1-6	1,1	<u>32,7381</u> 36,01	0,105	<u>3,4375</u> 3,78	137,16	<u>471,49</u> 519	<u>2897,65</u> 3188	<u>741,21</u> 815	8,7	<u>284,82</u> 313	<u>1497,52</u> 1647
59	КБ17-1-10	0,4	<u>18,2749</u> 7,31	0,105	<u>1,9189</u> 0,77	137,16	<u>263,19</u> 105	<u>1535,83</u> 614	<u>395,78</u> 158	8,7	<u>158,99</u> 64	<u>817,96</u> 327
61	КБ17-1-11	0,3	<u>7,7395</u> 2,32	0,105	<u>0,8126</u> 0,24	137,16	<u>111,46</u> 33	<u>677,56</u> 203	<u>173,58</u> 53	8,7	<u>67,33</u> 20	<u>352,37</u> 106
63	КБ17-1-6	0,8	<u>32,7381</u> 26,19	0,105	<u>3,4375</u> 2,75	137,16	<u>471,49</u> 377	<u>2897,65</u> 2318	<u>741,21</u> 593	8,7	<u>284,82</u> 228	<u>1497,52</u> 1198
65	КБ17-5-1	2,2	<u>26,1519</u> 57,54	0,105	<u>2,7459</u> 6,04	137,16	<u>376,63</u> 829	<u>2314,71</u> 5092	<u>592,09</u> 1302	8,7	<u>227,52</u> 501	<u>1196,24</u> 2632
67	КБ17-1-12	0,3	<u>13,3324</u> 4	0,105	<u>1,3999</u> 0,42	137,16	<u>192,01</u> 58	<u>1167,22</u> 350	<u>299,03</u> 89	8,7	<u>115,99</u> 35	<u>607,03</u> 182
69	КБ17-1-11	0,9	<u>7,7395</u> 6,97	0,105	<u>0,8126</u> 0,73	137,16	<u>111,46</u> 100	<u>677,56</u> 610	<u>173,58</u> 156	8,7	<u>67,33</u> 61	<u>352,37</u> 317
71	КБ17-3-1	0,2	<u>37,7134</u> 7,54	0,105	<u>3,9599</u> 0,79	137,16	<u>543,14</u> 109	<u>3301,97</u> 660	<u>845,92</u> 168	8,7	<u>328,11</u> 66	<u>1717,17</u> 343
73	КБ17-1-6	0,6	<u>32,7381</u> 19,64	0,105	<u>3,4375</u> 2,06	137,16	<u>471,49</u> 283	<u>2897,65</u> 1738	<u>741,21</u> 445	8,7	<u>284,82</u> 171	<u>1497,52</u> 899
75	КБ17-5-1	0,2	<u>26,1519</u> 5,23	0,105	<u>2,7459</u> 0,55	137,16	<u>376,63</u> 75	<u>2314,71</u> 463	<u>592,09</u> 118	8,7	<u>227,52</u> 46	<u>1196,24</u> 239
77	КБ17-1-10	0,2	<u>18,2749</u> 3,66	0,105	<u>1,9189</u> 0,38	137,16	<u>263,19</u> 53	<u>1535,83</u> 307	<u>395,78</u> 79	8,7	<u>158,99</u> 32	<u>817,96</u> 164
79	КБ17-1-11	0,5	<u>7,7395</u> 3,87	0,105	<u>0,8126</u> 0,41	137,16	<u>111,46</u> 56	<u>677,56</u> 339	<u>173,58</u> 86	8,7	<u>67,33</u> 34	<u>352,37</u> 176
81	КБ16-14-7	1,75	<u>260,9436</u> 456,65	0,105	<u>27,3991</u> 47,95	137,16	<u>3758,06</u> 6577	<u>22998,76</u> 40248	<u>5886,50</u> 10301	8,7	<u>2270,21</u> 3973	<u>11914,77</u> 20851
83	КБ16-14-6	3,35	<u>223,6873</u> 749,35	0,105	<u>23,4872</u> 78,68	137,16	<u>3221,50</u> 10792	<u>19721,27</u> 66066	<u>5047,41</u> 16909	8,7	<u>1946,08</u> 6519	<u>10214,99</u> 34220
85	КБ17-2-1	0,4	<u>10,2128</u> 4,09	0,105	<u>1,0723</u> 0,43	137,16	<u>147,08</u> 59	<u>853,64</u> 342	<u>220,16</u> 87	8,7	<u>88,85</u> 36	<u>456,09</u> 182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	КБ18-5-1	2	<u>21,9840</u> 43,97	0,079	<u>1,7367</u> 3,47	137,16	<u>238,21</u> 476	<u>1878,96</u> 3758	<u>465,78</u> 932	6,26	<u>137,62</u> 275	<u>841,61</u> 1683
Разом:			2220,76		232,03		31827	195515	50007		19220	101054

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (31827 + 195515 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1773 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (31827 + 195515 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{390 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (31827 + 195515 * 1) * 0,003739 = \mathbf{850 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $101054 + 1773 + 390 + 850 = 104067$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

водопостачання та водовідведення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2058,23	88,21				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	162,53	85,87				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	232,03	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2452,79					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
6	+КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	38,6675	892,71 34518,86				
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	104,796	150,93 15816,86				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,443	<u>960,43</u> 425,47				
9	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	41,6	<u>15,6</u> 648,96				
		Разом по розділу II	грн.		51410,15				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	122,622					
		Мастильні матеріали	кг	0,832					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	34,68					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,011956	<u>133710,62</u> 1598,64	<u>130564,12</u> 1561,02	<u>524,72</u> 6,27	<u>2621,78</u> 31,35	
12	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00022	<u>42223,9</u> 9,29	<u>41005,02</u> 9,02	<u>390,96</u> 0,09	<u>827,92</u> 0,18	
13	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00632	<u>77306,78</u> 488,58	<u>75400,00</u> 476,53	<u>390,96</u> 2,47	<u>1515,82</u> 9,58	
14	&С1630-1244- 1-7 варіант 1	Водонагрівач ел. накопичувальний Vb=20л	шт	2	<u>13831,54</u> 27663,08	<u>13539,00</u> 27078,00	<u>21,33</u> 42,66	<u>271,21</u> 542,42	
15	&С130-544-11 варіант 1	Душова кабіна (сифон+випуск+перелив+змішувач)	к-т	14	<u>11931,06</u> 167034,84	<u>11670,00</u> 163380,00	<u>27,12</u> 379,68	<u>233,94</u> 3275,16	
16	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,02051	<u>56119,98</u> 1151,02	<u>54666,99</u> 1121,22	<u>352,6</u> 7,23	<u>1100,39</u> 22,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C111-1631	Замазка захисна	кг	35,6	<u>115.96</u> 4128,18	<u>113.09</u> 4026,00	<u>0.6</u> 21,36	<u>2.27</u> 80,82	
18	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00456	<u>106086.94</u> 483,76	<u>103368.63</u> 471,36	<u>638.17</u> 2,91	<u>2080.14</u> 9,49	
19	+C113-1873-1A варіант 5	Кран водорозбірний діам. 15 мм	шт	24	<u>426.64</u> 10239,36	<u>418.20</u> 10036,80	<u>0.07</u> 1,68	<u>8.37</u> 200,88	
20	+C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	270	<u>269.35</u> 72724,50	<u>264.00</u> 71280,00	<u>0.07</u> 18,90	<u>5.28</u> 1425,60	
21	+C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	120	<u>319.33</u> 38319,60	<u>313.00</u> 37560,00	<u>0.07</u> 8,40	<u>6.26</u> 751,20	
22	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	25	<u>319.33</u> 7983,25	<u>313.00</u> 7825,00	<u>0.07</u> 1,75	<u>6.26</u> 156,50	
23	+C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>509.05</u> 1018,10	<u>499.00</u> 998,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>9.98</u> 19,96	
24	+C113-1873-1A варіант 4	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	12	<u>321.78</u> 3861,36	<u>315.40</u> 3784,80	<u>0.07</u> 0,84	<u>6.31</u> 75,72	
25	+C113-1873-1B варіант 2	Кран поливальний діам. 25 мм +шланг 20м	шт	5	<u>1339.33</u> 6696,65	<u>1313.00</u> 6565,00	<u>0.07</u> 0,35	<u>26.26</u> 131,30	
26	&C130-491-1 варіант 2	Мийки технологічні з сифоном та змішувачем	шт	80	<u>6908.39</u> 552671,20	<u>6770.00</u> 541600,00	<u>2.93</u> 234,40	<u>135.46</u> 10836,80	
27	C1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0001672	<u>355549.88</u> 59,45	<u>348183.86</u> 58,22	<u>394.45</u> 0,07	<u>6971.57</u> 1,16	
28	&C130-540-1-K варіант 1	Піддони душові плиткі з сифоном	компл.	8	<u>11514.95</u> 92119,60	<u>11281.00</u> 90248,00	<u>8.17</u> 65,36	<u>225.78</u> 1806,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+C130-530 варіант 1	Пісуар	шт	10	<u>6340,18</u> 63401,80	<u>6211,85</u> 62118,50	<u>4,01</u> 40,10	<u>124,32</u> 1243,20	
30	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,56	<u>198,48</u> 905,07	<u>194,19</u> 885,51	<u>0,4</u> 1,82	<u>3,89</u> 17,74	
31	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,05472	<u>32446,03</u> 1775,45	<u>31457,23</u> 1721,34	<u>352,6</u> 19,29	<u>636,2</u> 34,82	
32	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,0006	<u>1551,79</u> 0,93	<u>1517,20</u> 0,91	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> 0,02	
33	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,02	<u>253,39</u> 1272,02	<u>248,02</u> 1245,06	<u>0,4</u> 2,01	<u>4,97</u> 24,95	
34	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	<u>2153,4</u> 12,92	<u>2102,51</u> 12,62	<u>8,67</u> 0,05	<u>42,22</u> 0,25	
35	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>3900,75</u> 15,60	<u>3810,31</u> 15,24	<u>13,95</u> 0,06	<u>76,49</u> 0,30	
36	+C130-549 варіант 1	Рушникосушка	шт	4	<u>7710</u> 30840,00	<u>7557,00</u> 30228,00	<u>1,82</u> 7,28	<u>151,18</u> 604,72	
37	C1545-248	Скоби будівельні	кг	114	<u>28,77</u> 3279,78	<u>27,83</u> 3172,62	<u>0,38</u> 43,32	<u>0,56</u> 63,84	
38	C1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	60,3	<u>179,4</u> 10817,82	<u>175,13</u> 10560,34	<u>0,75</u> 45,23	<u>3,52</u> 212,25	
39	C1630-140	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	17,5	<u>267,92</u> 4688,60	<u>261,45</u> 4575,38	<u>1,22</u> 21,35	<u>5,25</u> 91,87	
40	+C130-635 варіант 1	Трап каналізаційний д.50мм	комплект	48	<u>374,43</u> 17972,64	<u>365,00</u> 17520,00	<u>2,09</u> 100,32	<u>7,34</u> 352,32	
41	+C130-637 варіант 1	Трап каналізаційний д=100 мм	комплект	3	<u>331,19</u> 993,57	<u>320,20</u> 960,60	<u>4,5</u> 13,50	<u>6,49</u> 19,47	
42	+C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 63х8,7 мм	м	316,91	<u>282,24</u> 89444,68	<u>275,95</u> 87451,31	<u>0,76</u> 240,85	<u>5,53</u> 1752,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 75x10,4 мм	м	170,45	<u>386,18</u> 65824,38	<u>377,10</u> 64276,70	<u>1,51</u> 257,38	<u>7,57</u> 1290,30	
44	+C130-646 варіант 2	Умивальник дитячий	комплект	16	<u>6979,85</u> 111677,60	<u>6835,00</u> 109360,00	<u>7,99</u> 127,84	<u>136,86</u> 2189,76	
45	+C130-646 варіант 4	Умивальник другої величини з сифоном та змішувачем та тумбою	комплект	136	<u>17165,62</u> 2334524,32	<u>16821,05</u> 2287662,80	<u>7,99</u> 1086,64	<u>336,58</u> 45774,88	
46	+C130-909 варіант 1	Унітаз "Компакт"	шт	39	<u>11974,97</u> 467023,83	<u>11731,93</u> 457545,27	<u>8,24</u> 321,36	<u>234,8</u> 9157,20	
47	+C130-909 варіант 2	Унітаз "Компакт" дитячий	шт	18	<u>6556,8</u> 118022,40	<u>6420,00</u> 115560,00	<u>8,24</u> 148,32	<u>128,56</u> 2314,08	
48	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000171	<u>51390,39</u> 8,79	<u>50030,14</u> 8,56	<u>352,6</u> 0,06	<u>1007,65</u> 0,17	
49	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,01736	<u>51330,07</u> 891,09	<u>49971,00</u> 867,50	<u>352,6</u> 6,12	<u>1006,47</u> 17,47	
		Разом по розділу III	грн.		4311643,75	4223827,23	3277,46	84539,06	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	122,622					
		Мастильні матеріали	кг	0,832					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 -ОВ.С

Кошторисна вартість 983,803 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19298 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,607 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Магістраль №1									
1	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	2,22	<u>4689.93</u>	-	10412	9726	-	<u>49.5000</u>	<u>109.89</u>
					4381,25	-			-	-	-
2	C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	111	<u>866.43</u>	-	96174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	111	<u>872.63</u>	-	96862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДИ									
4	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,34	<u>915.20</u>	<u>23.40</u>	2142	2058	<u>55</u>	<u>8.2200</u>	<u>19.23</u>
					879,70	1,25			3	0,0150	0,04
5	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,4	<u>915.20</u>	<u>23.40</u>	1281	1232	<u>33</u>	<u>8.2200</u>	<u>11.51</u>
					879,70	1,25			2	0,0150	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					206871	13016	<u>88</u> 5		<u>140.63</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					206871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193767				
		всього заробітна плата, грн.					13021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2027				
		Всього будівельні роботи, грн.					213631				

		Всього по розділу 1					213631				
		Розділ 2. Магістраль №2									
6	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	2,18	<u>4689,93</u> 4381,25	-	10224	9551	-	<u>49,5000</u>	<u>107,91</u>
						-			-	-	-
7	C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	109	<u>866,43</u> -	-	94441	-	-	-	-
						-			-	-	-
8	C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	109	<u>872,63</u> -	-	95117	-	-	-	-
						-			-	-	-
9	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,8	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	736	704	<u>19</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,58</u> 0,01
10	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	2,7	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	2483	2375	<u>63</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>22,19</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					203001	12630	<u>82</u> 4		<u>136.68</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					203001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190289				
		всього заробітна плата, грн.					12634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1969				
		Всього будівельні роботи, грн.					209566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					209566				
		Розділ 3. Магістраль №3									
11	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	1,9	<u>4689,93</u> 4381,25	-	8911	8324	-	<u>49,5000</u>	<u>94,05</u>
12	C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	95	<u>866,43</u> -	-	82311	-	-	-	-
13	C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	95	<u>872,63</u> -	-	82900	-	-	-	-
14	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,2	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	1104	1056	<u>28</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>9,86</u> 0,02
15	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,98	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	901	862	<u>23</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8,06</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					176127	10242	<u>51</u> 3		<u>111,97</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					176127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165834				
		всього заробітна плата, грн.					10245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1612				
		Всього будівельні роботи, грн.					181479				

		Всього по розділу 3					181479				
		Розділ 4. Магістраль №4									
16	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,76	<u>4689,93</u> 4381,25	-	3564	3330	-	<u>49,5000</u>	<u>37,62</u>
17	C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	38	<u>866,43</u> -	-	32924	-	-	-	-
18	C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	38	<u>872,63</u> -	-	33160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>44206,90</u> 4263,10	<u>1067,85</u> 136,72	1768	171	<u>43</u> 5	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>1,95</u> 0,06
20	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,2	<u>915,20</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	1098	1056	<u>28</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>9,86</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 4							72514	4557	<u>71</u> 7		<u>49,43</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							72514				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							67886				
всього заробітна плата, грн.							4564				
Загальновиробничі витрати, грн.							2374				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							713				
Всього будівельні роботи, грн.							74888				

Всього по розділу 4							74888				
Розділ 5. Вузол вводу											
21	КМ38-2-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>3161,82</u> 2063,00	<u>113,29</u> 5,01	3162	2063	<u>113</u> 5	<u>24,4200</u> 0,0563	<u>24,42</u> 0,06
22	КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	2	<u>386,79</u> 116,20	<u>220,12</u> 2,84	774	232	<u>440</u> 6	<u>1,1400</u> 0,0320	<u>2,28</u> 0,06
23	С130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	<u>869,17</u> -	<u>-</u> -	1738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1	<u>1142,09</u> 840,19	<u>90,28</u> 32,68	1142	840	<u>90</u> 33	<u>9,6000</u> 0,3780	<u>9,6</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>339,15</u> 97,85	<u>199,49</u> 2,57	678	196	<u>399</u> 5	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>1,92</u> 0,06
26	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>535,56</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
27	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,1	<u>11589,61</u> 5664,64	<u>1361,66</u> 165,91	1159	566	<u>136</u> 17	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>6,4</u> 0,16
28	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>387,83</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
29	КБ18-21-8	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	10шт	0,1	<u>6318,79</u> 5494,87	<u>392,64</u> 17,37	632	549	<u>39</u> 2	<u>64,2900</u> 0,1952	<u>6,43</u> 0,02
30	& С1630-17629 варіант 1	Фільтр сітковий фланцевий для води діаметром 125 мм	шт	1	<u>5238,55</u> -	- -	5239	-	- -	- -	- -
31	КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	2	<u>386,79</u> 116,20	<u>220,12</u> 2,84	774	232	<u>440</u> 6	<u>1,1400</u> 0,0320	<u>2,28</u> 0,06
32	С130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	<u>869,17</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
33	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,003088	<u>77306,78</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
34	С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,308	<u>285,50</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
35	КБ16-15-4	Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	4	<u>3537,52</u> 828,12	<u>396,84</u> 48,06	14150	3312	<u>1587</u> 192	<u>9,9200</u> 0,5429	<u>39,68</u> 2,17
36	& С1630-67091-2 варіант 1	Кран кульовий фланцевий 125 мм	шт	4	<u>5338,94</u> -	- -	21356	-	- -	- -	- -
37	КБ16-15-3	Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 100 мм	шт	2	<u>2061,09</u> 364,10	<u>260,34</u> 32,07	4122	728	<u>521</u> 64	<u>4,2600</u> 0,3537	<u>8,52</u> 0,71
38	& С1630-67091-3	Кран кульовий фланцевий 100 мм	шт	2	<u>6282,44</u> -	- -	12565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ16-15-3	Установлення клапанів запірних на трубопроводах із сталених труб діаметром 65 мм	шт	8	<u>1615,24</u> 364,10	<u>260,34</u> 32,07	12922	2913	<u>2083</u> 257	<u>4,2600</u> 0,3537	<u>34,08</u> 2,83
40	& С1530-173-26	Кран кульовий фланцевий діаметром 65мм	шт	8	<u>6585,26</u> -	-	52682	-	-	-	-
41	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,7	<u>2268,15</u> 823,14	<u>160,92</u> 7,12	1588	576	<u>113</u> 5	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>6,51</u> 0,06
42	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>35,55</u> 32,84	-	142	131	-	<u>0,3600</u> -	<u>1,44</u> -
43	& С1630-3001	Манометр технічний	шт	4	<u>497,51</u> -	-	1990	-	-	-	-
44	& С1630-23534 варіант 1	Крани 3-ходові для манометрів	шт	4	<u>258,08</u> -	-	1032	-	-	-	-
45	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>46,80</u> 44,09	-	94	88	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
46	& С1630-001116-2	Термометр ТТЖ-М 0+150	шт	2	<u>391,20</u> -	-	782	-	-	-	-
47	2415-1436 варіант 1	Оправа для термометру пряма	шт	2	<u>232,34</u> -	-	465	-	-	-	-
48	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>21,48</u> 18,77	-	21	19	-	<u>0,2000</u> -	<u>0,2</u> -
49	& С1630-82731	Розповітрявачі 1/2"	шт	1	<u>391,26</u> -	-	391	-	-	-	-
50	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталених безшовних і електрозварних труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>31121,36</u> 5676,40	<u>917,34</u> 125,37	6224	1135	<u>183</u> 25	<u>61,3400</u> 1,3736	<u>12,27</u> 0,27
51	& С1630-21109	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1"	шт	12	<u>318,95</u> -	-	3827	-	-	-	-
52	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталених безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>34438,36</u> 5676,40	<u>917,34</u> 125,37	2066	341	<u>55</u> 8	<u>61,3400</u> 1,3736	<u>3,68</u> 0,08
53	& С1630-21119-3	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1 1/2"	шт	3	<u>519,45</u> -	-	1558	-	-	-	-
54	КБ16-11-3	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталених безшовних і електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>56972,97</u> 10538,00	<u>4060,35</u> 540,27	6837	1265	<u>487</u> 65	<u>119,0600</u> 6,0569	<u>14,29</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ16-11-4	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>79081,59</u> 10736,08	<u>4723,67</u> 629,50	4745	644	<u>283</u> 38	<u>122,6700</u> 7,0479	<u>7,36</u> 0,42
56	КБ16-11-5	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,08	<u>83907,53</u> 15558,96	<u>6670,45</u> 886,66	6713	1245	<u>534</u> 71	<u>182,0400</u> 9,9490	<u>14,56</u> 0,8
57	КБ16-11-5	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,05	<u>89151,53</u> 15558,96	<u>6670,45</u> 886,66	4458	778	<u>334</u> 44	<u>182,0400</u> 9,9490	<u>9,1</u> 0,5
58	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,26	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	239	229	<u>6</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,14</u> -
59	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,18	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	166	158	<u>4</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,48</u> -
60	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,13	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	120	114	<u>3</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,07</u> -
ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ											
61	КБ26-23-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,5	<u>1849,62</u> 1751,42	<u>98,20</u> 12,95	925	876	<u>49</u> 6	<u>19,2000</u> 0,1463	<u>9,6</u> 0,07
62	С113-1499-1 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.159мм, FlexoRock	м	5	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	2834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ26-23-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,8	<u>1663,85</u> 1663,85	<u>-</u> -	1331	1331	<u>-</u> -	<u>18,2400</u> -	<u>14,59</u> -
64	С113-1499-1 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.133мм, FlexoRock	м	8	<u>548,07</u> -	<u>-</u> -	4385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ26-23-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,6	<u>1576,28</u> 1576,28	- -	946	946	- -	<u>17,2800</u> -	<u>10,37</u> -
66	& С113-1499-1 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.108мм, FlexoRock	м	6	<u>515,81</u> -	- -	3095	-	- -	- -	- -
67	КБ26-23-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,2	<u>1254,00</u> 1154,85	<u>98,20</u> 12,95	1505	1386	<u>118</u> 16	<u>12,6600</u> 0,1463	<u>15,19</u> 0,18
68	& С113-1499-1 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.76мм, FlexoRock	м	12	<u>412,94</u> -	- -	4955	-	- -	- -	- -
69	КБ26-23-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 30 мм	10 м	0,6	<u>1254,00</u> 1154,85	<u>98,20</u> 12,95	752	693	<u>59</u> 8	<u>12,6600</u> 0,1463	<u>7,6</u> 0,09
70	& С113-1499-6 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.48мм, FlexoRock	м	6	<u>331,37</u> -	- -	1988	-	- -	- -	- -
71	КБ26-23-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 30 мм	10 м	1	<u>1254,00</u> 1154,85	<u>98,20</u> 12,95	1254	1155	<u>98</u> 13	<u>12,6600</u> 0,1463	<u>12,66</u> 0,15
72	& С113-1499-4 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.32мм, FlexoRock	м	10	<u>302,51</u> -	- -	3025	-	- -	- -	- -
73	С1630-114 варіант 6	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>179,41</u> -	- -	21529	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ15-172-3	Оздблявальні роботи Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	100м2	0,1449	<u>19082,66</u> 5054,71	<u>1,18</u> 1,01	2765	732	- -	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>8,77</u> -
75	КБ15-172-4	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	100м2	0,0446	<u>22898,53</u> 8870,58	<u>1,18</u> 1,01	1021	396	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>4,74</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							232775	25869	<u>8174</u> 886		<u>294,25</u> 9,86
Разом будівельні роботи, грн.							232775				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							198732				
всього заробітна плата, грн.							26755				
Загальновиробничі витрати, грн.							13692				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4102				
Всього будівельні роботи, грн.							246467				

Всього по розділу 5							246467				
76	КП7-61-1	Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	4	<u>10215,08</u> 10215,08	- -	40860	40860	- -	<u>86,0000</u> -	<u>344</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							40860	40860	- -		<u>344</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							40860				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							40860				
Загальновиробничі витрати, грн.							16912				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4105				
Всього будівельні роботи, грн.							57772				

Всього по розділу 6							57772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					932148	107174	8466 905		1076.96 10,08
		Разом будівельні роботи, грн.					932148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					816508				
		всього заробітна плата, грн.					108079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14528				
		Всього будівельні роботи, грн.					983803				

		Всього по кошторису					983803				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1192,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122607				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на опалення

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-22-1	2,22	49,5000 109,89	0,105	5,1975 11,54	137,16	712,89 1583	4381,25 9726	1120,71 2488	8,7	430,65 956	2264,25 5027
4	KB16-29-1	2,34	8,2350 19,27	0,105	0,8647 2,02	137,16	118,60 278	880,95 2061	219,90 514	8,7	71,64 168	410,14 960
5	KB16-29-2	1,4	8,2350 11,53	0,105	0,8647 1,21	137,16	118,60 166	880,95 1234	219,90 308	8,7	71,64 100	410,14 574
6	KP15-22-1	2,18	49,5000 107,91	0,105	5,1975 11,33	137,16	712,89 1554	4381,25 9551	1120,71 2443	8,7	430,65 939	2264,25 4936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ16-29-1	0,8	<u>8,2350</u> 6,59	0,105	<u>0,8647</u> 0,69	137,16	<u>118,60</u> 95	<u>880,95</u> 705	<u>219,90</u> 176	8,7	<u>71,64</u> 57	<u>410,14</u> 328
10	КБ16-29-2	2,7	<u>8,2350</u> 22,23	0,105	<u>0,8647</u> 2,33	137,16	<u>118,60</u> 320	<u>880,95</u> 2378	<u>219,90</u> 594	8,7	<u>71,64</u> 193	<u>410,14</u> 1107
11	КР15-22-1	1,9	<u>49,5000</u> 94,05	0,105	<u>5,1975</u> 9,88	137,16	<u>712,89</u> 1354	<u>4381,25</u> 8324	<u>1120,71</u> 2130	8,7	<u>430,65</u> 818	<u>2264,25</u> 4302
14	КБ16-29-1	1,2	<u>8,2350</u> 9,88	0,105	<u>0,8647</u> 1,04	137,16	<u>118,60</u> 142	<u>880,95</u> 1058	<u>219,90</u> 264	8,7	<u>71,64</u> 86	<u>410,14</u> 492
15	КБ16-29-2	0,98	<u>8,2350</u> 8,07	0,105	<u>0,8647</u> 0,85	137,16	<u>118,60</u> 116	<u>880,95</u> 863	<u>219,90</u> 216	8,7	<u>71,64</u> 70	<u>410,14</u> 402
16	КР15-22-1	0,76	<u>49,5000</u> 37,62	0,105	<u>5,1975</u> 3,95	137,16	<u>712,89</u> 542	<u>4381,25</u> 3330	<u>1120,71</u> 852	8,7	<u>430,65</u> 327	<u>2264,25</u> 1721
19	КБ16-6-2	0,04	<u>50,2116</u> 2,01	0,105	<u>5,2722</u> 0,21	137,16	<u>723,14</u> 29	<u>4399,82</u> 176	<u>1127,05</u> 45	8,7	<u>436,84</u> 17	<u>2287,03</u> 91
20	КБ16-29-1	1,2	<u>8,2350</u> 9,88	0,105	<u>0,8647</u> 1,04	137,16	<u>118,60</u> 142	<u>880,95</u> 1058	<u>219,90</u> 264	8,7	<u>71,64</u> 86	<u>410,14</u> 492
21	КМ38-2-3	1	<u>24,4763</u> 24,48	0,079	<u>1,9336</u> 1,93	137,16	<u>265,22</u> 265	<u>2068,01</u> 2068	<u>513,31</u> 514	6,23	<u>152,49</u> 152	<u>931,02</u> 931
22	КБ22-40-4	2	<u>1,1720</u> 2,34	0,094	<u>0,1102</u> 0,22	137,16	<u>15,11</u> 30	<u>119,04</u> 238	<u>29,51</u> 60	6,99	<u>8,19</u> 16	<u>52,81</u> 106
24	КМ11-350-5	1	<u>9,9780</u> 9,98	0,079	<u>0,7883</u> 0,79	137,16	<u>108,12</u> 108	<u>872,87</u> 873	<u>215,82</u> 216	6,23	<u>62,16</u> 62	<u>386,10</u> 386
25	КБ22-40-3	2	<u>0,9890</u> 1,98	0,094	<u>0,0930</u> 0,19	137,16	<u>12,75</u> 26	<u>100,42</u> 201	<u>24,90</u> 49	6,99	<u>6,91</u> 14	<u>44,56</u> 89
27	КМ12-790-4	0,1	<u>65,6130</u> 6,56	0,079	<u>5,1834</u> 0,52	137,16	<u>710,96</u> 71	<u>5830,55</u> 583	<u>1439,13</u> 144	6,23	<u>408,77</u> 41	<u>2558,86</u> 256
29	КБ18-21-8	0,1	<u>64,4852</u> 6,45	0,105	<u>6,7709</u> 0,68	137,16	<u>928,70</u> 93	<u>5512,24</u> 551	<u>1417,01</u> 142	8,7	<u>561,02</u> 56	<u>2906,73</u> 291
31	КБ22-40-4	2	<u>1,1720</u> 2,34	0,094	<u>0,1102</u> 0,22	137,16	<u>15,11</u> 30	<u>119,04</u> 238	<u>29,51</u> 60	6,99	<u>8,19</u> 16	<u>52,81</u> 106
35	КБ16-15-4	4	<u>10,4629</u> 41,85	0,105	<u>1,0986</u> 4,39	137,16	<u>150,68</u> 603	<u>876,18</u> 3504	<u>225,91</u> 903	8,7	<u>91,03</u> 364	<u>467,62</u> 1870
37	КБ16-15-3	2	<u>4,6137</u> 9,23	0,105	<u>0,4844</u> 0,97	137,16	<u>66,45</u> 133	<u>396,17</u> 792	<u>101,78</u> 204	8,7	<u>40,14</u> 80	<u>208,37</u> 417
39	КБ16-15-3	8	<u>4,6137</u> 36,91	0,105	<u>0,4844</u> 3,88	137,16	<u>66,45</u> 532	<u>396,17</u> 3170	<u>101,78</u> 814	8,7	<u>40,14</u> 321	<u>208,37</u> 1667
41	КМ12-698-1	0,7	<u>9,3800</u> 6,57	0,079	<u>0,7410</u> 0,52	137,16	<u>101,64</u> 71	<u>830,26</u> 581	<u>205,02</u> 144	6,23	<u>58,44</u> 41	<u>365,10</u> 256
42	КБ18-22-2	4	<u>0,3600</u> 1,44	0,105	<u>0,0378</u> 0,15	137,16	<u>5,18</u> 21	<u>32,84</u> 131	<u>8,36</u> 33	8,7	<u>3,13</u> 13	<u>16,67</u> 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КБ18-22-4	2	<u>0,5100</u> 1,02	0,105	<u>0,0536</u> 0,11	137,16	<u>7,34</u> 15	<u>44,09</u> 88	<u>11,31</u> 22	8,7	<u>4,44</u> 9	<u>23,09</u> 46
48	КБ18-22-5	1	<u>0,2000</u> 0,2	0,105	<u>0,0210</u> 0,02	137,16	<u>2,88</u> 3	<u>18,77</u> 19	<u>4,76</u> 4	8,7	<u>1,74</u> 2	<u>9,38</u> 9
50	КБ16-11-1	0,2	<u>62,7136</u> 12,54	0,105	<u>6,5849</u> 1,32	137,16	<u>903,19</u> 181	<u>5801,77</u> 1160	<u>1475,09</u> 295	8,7	<u>545,61</u> 109	<u>2923,89</u> 585
52	КБ16-11-1	0,06	<u>62,7136</u> 3,76	0,105	<u>6,5849</u> 0,4	137,16	<u>903,19</u> 54	<u>5801,77</u> 349	<u>1475,09</u> 88	8,7	<u>545,61</u> 33	<u>2923,89</u> 175
54	КБ16-11-3	0,12	<u>125,1169</u> 15,02	0,105	<u>13,1373</u> 1,58	137,16	<u>1801,91</u> 216	<u>11078,27</u> 1330	<u>2833,64</u> 340	8,7	<u>1088,52</u> 131	<u>5724,07</u> 687
55	КБ16-11-4	0,06	<u>129,7179</u> 7,78	0,105	<u>13,6204</u> 0,82	137,16	<u>1868,17</u> 112	<u>11365,58</u> 682	<u>2911,43</u> 174	8,7	<u>1128,55</u> 68	<u>5908,15</u> 354
56	КБ16-11-5	0,08	<u>191,9890</u> 15,36	0,105	<u>20,1588</u> 1,61	137,16	<u>2764,99</u> 221	<u>16445,62</u> 1316	<u>4226,33</u> 338	8,7	<u>1670,30</u> 134	<u>8661,62</u> 693
57	КБ16-11-5	0,05	<u>191,9890</u> 9,6	0,105	<u>20,1588</u> 1,01	137,16	<u>2764,99</u> 138	<u>16445,62</u> 822	<u>4226,33</u> 211	8,7	<u>1670,30</u> 84	<u>8661,62</u> 433
58	КБ16-29-1	0,26	<u>8,2350</u> 2,14	0,105	<u>0,8647</u> 0,22	137,16	<u>118,60</u> 31	<u>880,95</u> 229	<u>219,90</u> 57	8,7	<u>71,64</u> 19	<u>410,14</u> 107
59	КБ16-29-2	0,18	<u>8,2350</u> 1,48	0,105	<u>0,8647</u> 0,16	137,16	<u>118,60</u> 21	<u>880,95</u> 158	<u>219,90</u> 40	8,7	<u>71,64</u> 13	<u>410,14</u> 74
60	КБ16-29-3	0,13	<u>8,2350</u> 1,07	0,105	<u>0,8647</u> 0,11	137,16	<u>118,60</u> 15	<u>880,95</u> 114	<u>219,90</u> 29	8,7	<u>71,64</u> 9	<u>410,14</u> 53
61	КБ26-23-9	0,5	<u>19,3463</u> 9,67	0,092	<u>1,7799</u> 0,89	137,16	<u>244,13</u> 122	<u>1764,37</u> 882	<u>441,87</u> 221	7,15	<u>138,33</u> 69	<u>824,33</u> 412
63	КБ26-23-7	0,8	<u>18,2400</u> 14,59	0,092	<u>1,6781</u> 1,34	137,16	<u>230,17</u> 184	<u>1663,85</u> 1331	<u>416,68</u> 334	7,15	<u>130,42</u> 104	<u>777,27</u> 622
65	КБ26-23-5	0,6	<u>17,2800</u> 10,37	0,092	<u>1,5898</u> 0,95	137,16	<u>218,05</u> 131	<u>1576,28</u> 946	<u>394,75</u> 237	7,15	<u>123,55</u> 74	<u>736,35</u> 442
67	КБ26-23-1	1,2	<u>12,8063</u> 15,37	0,092	<u>1,1782</u> 1,41	137,16	<u>161,60</u> 194	<u>1167,80</u> 1402	<u>292,47</u> 351	7,15	<u>91,57</u> 110	<u>545,64</u> 655
69	КБ26-23-1	0,6	<u>12,8063</u> 7,69	0,092	<u>1,1782</u> 0,71	137,16	<u>161,60</u> 97	<u>1167,80</u> 701	<u>292,47</u> 175	7,15	<u>91,57</u> 55	<u>545,64</u> 327
71	КБ26-23-1	1	<u>12,8063</u> 12,81	0,092	<u>1,1782</u> 1,18	137,16	<u>161,60</u> 162	<u>1167,80</u> 1168	<u>292,47</u> 292	7,15	<u>91,57</u> 92	<u>545,64</u> 546
74	КБ15-172-3	0,1449	<u>60,5611</u> 8,77	0,12	<u>7,2673</u> 1,05	137,16	<u>996,79</u> 144	<u>5055,72</u> 732	<u>1331,55</u> 193	7,48	<u>453,00</u> 66	<u>2781,34</u> 403
75	КБ15-172-4	0,0446	<u>106,2711</u> 4,74	0,12	<u>12,7525</u> 0,57	137,16	<u>1749,14</u> 78	<u>8871,59</u> 396	<u>2336,56</u> 105	7,48	<u>794,91</u> 35	<u>4880,61</u> 218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КП7-61-1	4	<u>86,0000</u> 344	0,087	<u>7,4820</u> 29,93	137,16	<u>1026,23</u> 4105	<u>10215,08</u> 40860	<u>2473,09</u> 9892	6,74	<u>579,64</u> 2319	<u>4078,96</u> 16316
Разом:			1087,04		105,94		14528	108079	26975		8528	50031

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (14528 + 108079 * 1) * 0,0078 = \mathbf{956 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (14528 + 108079 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{210 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (14528 + 108079 * 1) * 0,003739 = \mathbf{458 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $50031 + 956 + 210 + 458 = 51655$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

опалення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	686,03	90,77				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	46,93	86,21				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	344	118,78				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,08	89,62				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	105,94	137,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1192,98					
	Середній розряд робіт		розряд	4,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	<u>300,93</u> 90,28				
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,3398	<u>892,71</u> 5659,60				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,72	<u>343,94</u> 1279,46				
12	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06	<u>1460,7</u> 87,64				
13	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,273	<u>960,43</u> 262,20				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,001895	<u>118,28</u> 0,22				
15	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,27	<u>14,4</u> 3,89				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,4284	<u>40,23</u> 821,83				
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	16,785	<u>15,6</u> 261,85				
		Разом по розділу II	грн.		8466,97				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	18,942					
		Електроенергія	кВт-год	141,147					
		Мастильні матеріали	кг	1,892					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2298					
19	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4,4					
20	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	5,5					
21	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,168					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
22	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000052	<u>299232,63</u> 1,56	<u>284620,00</u> 1,48	<u>8745,32</u> 0,05	<u>5867,31</u> 0,03	
23	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0005643	<u>133710,62</u> 75,45	<u>130564,12</u> 73,68	<u>524,72</u> 0,30	<u>2621,78</u> 1,47	
24	C1545-8	Бобишки	шт	7	<u>113,99</u> 797,93	<u>111,52</u> 780,64	<u>0,23</u> 1,61	<u>2,24</u> 15,68	
25	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0071	<u>59519,65</u> 422,59	<u>58000,00</u> 411,80	<u>352,6</u> 2,50	<u>1167,05</u> 8,29	
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0022	<u>68996,64</u> 151,79	<u>67339,52</u> 148,15	<u>304,24</u> 0,67	<u>1352,88</u> 2,97	
27	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,039888	<u>77306,78</u> 3083,61	<u>75400,00</u> 3007,56	<u>390,96</u> 15,59	<u>1515,82</u> 60,46	
28	+C142-10-2	Вода	м3	33,1001	- -	- -	- -	- -	
29	+C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	4	<u>385,78</u> 1543,12	<u>377,72</u> 1510,88	<u>0,5</u> 2,00	<u>7,56</u> 30,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C130-883TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 25 мм	м	20	<u>244.86</u> 4897,20	<u>239.37</u> 4787,40	<u>0.69</u> 13,80	<u>4.8</u> 96,00	
31	&C130-885TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 40 мм	м	6	<u>278.03</u> 1668,18	<u>271.51</u> 1629,06	<u>1.07</u> 6,42	<u>5.45</u> 32,70	
32	&C130-1193TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 76x4 мм	м	12	<u>423.33</u> 5079,96	<u>413.02</u> 4956,24	<u>2.01</u> 24,12	<u>8.3</u> 99,60	
33	&C130-1195TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 108x4 мм	м	6	<u>635.8</u> 3814,80	<u>620.00</u> 3720,00	<u>3.33</u> 19,98	<u>12.47</u> 74,82	
34	&C130-1196TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 133x6 мм	м	8	<u>616.21</u> 4929,68	<u>600.00</u> 4800,00	<u>4.13</u> 33,04	<u>12.08</u> 96,64	
35	&C130-1197TM	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб для тепломеханічного обладнання, діаметр 159x6 мм	м	5	<u>668.65</u> 3343,25	<u>650.00</u> 3250,00	<u>5.54</u> 27,70	<u>13.11</u> 65,55	
36	&C1545-43-5-90	Гвинти самонарізні	тн	0,000056	<u>47276.05</u> 2,65	<u>46000.00</u> 2,58	<u>349.07</u> 0,02	<u>926.98</u> 0,05	
37	+C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	353	<u>872.63</u> 308038,39	<u>855.24</u> 301899,72	<u>0.28</u> 98,84	<u>17.11</u> 6039,83	
38	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,005306	<u>198181.54</u> 1051,55	<u>193700.00</u> 1027,77	<u>595.63</u> 3,16	<u>3885.91</u> 20,62	
39	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000016	<u>58571.62</u> 0,94	<u>57147.78</u> 0,91	<u>275.38</u> -	<u>1148.46</u> 0,03	
40	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00738	<u>144186.07</u> 1064,09	<u>141000.00</u> 1040,58	<u>358.89</u> 2,65	<u>2827.18</u> 20,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,004572	<u>144186,07</u> 659,22	<u>141000,00</u> 644,65	<u>358,89</u> 1,64	<u>2827,18</u> 12,93	
42	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003756	<u>126846,07</u> 476,43	<u>124000,00</u> 465,74	<u>358,89</u> 1,35	<u>2487,18</u> 9,34	
43	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,584	<u>105,94</u> 167,81	<u>98,00</u> 155,23	<u>5,86</u> 9,28	<u>2,08</u> 3,30	
44	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,01124	<u>43,51</u> 0,49	<u>36,80</u> 0,41	<u>5,86</u> 0,07	<u>0,85</u> 0,01	
45	+C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	353	<u>866,43</u> 305849,79	<u>849,23</u> 299778,19	<u>0,21</u> 74,13	<u>16,99</u> 5997,47	
46	+C1630-114 варіант 6	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>179,41</u> 21529,20	<u>175,50</u> 21060,00	<u>0,39</u> 46,80	<u>3,52</u> 422,40	
47	&C1630-67091-3	Кран кульовий фланцевий 100 мм	шт	2	<u>6282,44</u> 12564,88	<u>6157,50</u> 12315,00	<u>1,75</u> 3,50	<u>123,19</u> 246,38	
48	&C1630-67091-2 варіант 1	Кран кульовий фланцевий 125 мм	шт	4	<u>5338,94</u> 21355,76	<u>5232,50</u> 20930,00	<u>1,75</u> 7,00	<u>104,69</u> 418,76	
49	&C1530-173-26	Кран кульовий фланцевий діаметром 65мм	шт	8	<u>6585,26</u> 52682,08	<u>6452,65</u> 51621,20	<u>3,49</u> 27,92	<u>129,12</u> 1032,96	
50	&C1630-23534 варіант 1	Крани 3-ходові для манометрів	шт	4	<u>258,08</u> 1032,32	<u>257,40</u> 1029,60	<u>0,04</u> 0,16	<u>0,64</u> 2,56	
51	&C1630-21109	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1"	шт	12	<u>318,95</u> 3827,40	<u>312,00</u> 3744,00	<u>0,7</u> 8,40	<u>6,25</u> 75,00	
52	&C1630-21119-3	Крани кульові муфтові для води, діаметр 1 1/2"	шт	3	<u>519,45</u> 1558,35	<u>508,56</u> 1525,68	<u>0,7</u> 2,10	<u>10,19</u> 30,57	
53	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,80465	<u>247,9</u> 199,47	<u>242,78</u> 195,35	<u>0,26</u> 0,21	<u>4,86</u> 3,91	
54	&C1630-3001	Манометр технічний	шт	4	<u>497,51</u> 1990,04	<u>487,50</u> 1950,00	<u>0,25</u> 1,00	<u>9,76</u> 39,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1559	<u>225,42</u> 35,14	<u>220,46</u> 34,37	<u>0,54</u> 0,08	<u>4,42</u> 0,69	
56	+2415-1436 варіант 1	Оправа для термометру пряма	шт	2	<u>232,34</u> 464,68	<u>227,50</u> 455,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>4,56</u> 9,12	
57	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0013742	<u>270713,02</u> 372,01	<u>265000,00</u> 364,16	<u>404,92</u> 0,56	<u>5308,1</u> 7,29	
58	+C1546-54	Пароніт	т	0,0002	<u>117830,39</u> 23,57	<u>115000,00</u> 23,00	<u>519,99</u> 0,10	<u>2310,4</u> 0,47	
59	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,17	<u>198,48</u> 33,74	<u>194,19</u> 33,01	<u>0,4</u> 0,07	<u>3,89</u> 0,66	
60	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,76	<u>253,39</u> 699,36	<u>248,02</u> 684,54	<u>0,4</u> 1,10	<u>4,97</u> 13,72	
61	+C111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,308	<u>285,5</u> 87,93	<u>279,50</u> 86,09	<u>0,4</u> 0,12	<u>5,6</u> 1,72	
62	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,13541	<u>53,11</u> 7,19	<u>43,30</u> 5,86	<u>8,77</u> 1,19	<u>1,04</u> 0,14	
63	&C1630-82731	Розповітрявачі 1/2"	шт	1	<u>391,26</u> 391,26	<u>383,50</u> 383,50	<u>0,09</u> 0,09	<u>7,67</u> 7,67	
64	&C1630- O01116-2	Термометр ТТЖ-М 0+150	шт	2	<u>391,2</u> 782,40	<u>383,50</u> 767,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>7,67</u> 15,34	
65	&C113-1499-4 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.32мм, FlexoRock	м	10	<u>302,51</u> 3025,10	<u>295,84</u> 2958,40	<u>0,74</u> 7,40	<u>5,93</u> 59,30	
66	&C113-1499-6 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.30мм д.48мм, FlexoRock	м	6	<u>331,37</u> 1988,22	<u>324,13</u> 1944,78	<u>0,74</u> 4,44	<u>6,5</u> 39,00	
67	&C113-1499-1 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.76мм, FlexoRock	м	12	<u>412,94</u> 4955,28	<u>404,10</u> 4849,20	<u>0,74</u> 8,88	<u>8,1</u> 97,20	
68	&C113-1499-1 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.108мм, FlexoRock	м	6	<u>515,81</u> 3094,86	<u>504,96</u> 3029,76	<u>0,74</u> 4,44	<u>10,11</u> 60,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C113-1499-1 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.133мм, FlexoRock	м	8	<u>548,07</u> 4384,56	<u>536,58</u> 4292,64	<u>0,74</u> 5,92	<u>10,75</u> 86,00	
70	&C113-1499-1 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.40мм д.159мм, FlexoRock	м	5	<u>566,73</u> 2833,65	<u>554,88</u> 2774,40	<u>0,74</u> 3,70	<u>11,11</u> 55,55	
71	&C1630-17629 варіант 1	Фільтр сітковий фланцевий для води діаметром 125 мм	шт	1	<u>5238,55</u> 5238,55	<u>5128,50</u> 5128,50	<u>7,33</u> 7,33	<u>102,72</u> 102,72	
72	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000928	<u>152822,34</u> 14,18	<u>149301,10</u> 13,86	<u>524,72</u> 0,05	<u>2996,52</u> 0,27	
73	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,01044235	<u>335086,47</u> 3499,09	<u>327991,43</u> 3425,00	<u>524,72</u> 5,48	<u>6570,32</u> 68,61	
74	+C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	18	<u>387,83</u> 6980,96	<u>379,041</u> 6822,74	<u>1,19</u> 21,42	<u>7,6</u> 136,80	
75	+C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	<u>535,56</u> 3213,36	<u>523,41</u> 3140,46	<u>1,65</u> 9,90	<u>10,5</u> 63,00	
76	+C130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12	<u>869,17</u> 10430,04	<u>849,90</u> 10198,80	<u>2,23</u> 26,76	<u>17,04</u> 204,48	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,259	<u>4,9416</u> 30,93	<u>4,9416</u> 30,93			
78	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	277,2	<u>0,07223</u> 20,02	<u>0,07223</u> 20,02			
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2064	<u>184,55</u> 38,08	<u>184,55</u> 38,08			
		Разом	грн.		89,03	89,03			
		Разом по розділу III	грн.		816504,14	799967,60	545,66	15990,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	147,406					
		Стиснене повітря	м3	277,2					
		Мастильні матеріали	кг	2,098					
		Бензин	л	25,597					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання устаткування, що монтується для системи опалення

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 -ОВ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 238,605 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-15158-1 варіант 8	Підігрів підлоги в ігрових Розподілювач з проф. 1" для підлог.опал.зі зміш.сист.і витратомірами(серія 77А) отв. 3 410х501х123 ; (маса=0,008)	шт	1	29109,60	29110
2	& 1905-826377	Магнітний шламовідмулювач MOS 300/125; (маса=0,12)	шт	1	38493,22	38493
3	1517-1867 варіант 1	Лічильник тепловий СЕМПАЛ СВТУ-11Т. РУ-100; (маса=0)	шт	1	52563,00	52563
4	& 1704-50500-21	Регулятор перепаду тиску AFPA/ VFG2 з регулюючим елементом і імпульсною трубкою Д=65 мм; (маса=0,002)	шт	1	116760,00	116760
		Разом				236926
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1679
		Всього по кошторису				238605

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на придбання устаткування, що монтуюється для системи опалення

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально- виборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино- години працівників, заробітна плата яких враховується в загально- виборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття робіт статей загально- виборничих витрат	III блок. Кошти на покриття робіт статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без врахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4 люд.год	5	6 люд.год гр.4хгр.5	7 грн.	8 грн. гр.6хгр.7	9 грн.	10 грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	11 грн./ люд.год	12 грн. гр.4хгр.11	13 грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на вентиляцію

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:

креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012-ОВ2.С

Кошторисна вартість

1796,471 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,1246 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

280,497 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П 1									
1	КБ20-14-7	Установлення дифузорів периметром 1600 мм	шт	18	<u>326.00</u>	-	5868	2982	-	<u>2.0100</u>	<u>36.18</u>
					165,68	-			-	-	-
2	С130-219-5	Квадратний дифузор ДП 403х403	шт	18	<u>1108.80</u>	-	19958	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ20-11-3	Установлення решіток до 1,5 м2	грати	1	<u>393.09</u>	<u>118.40</u>	393	232	<u>118</u>	<u>2.8200</u>	<u>2.82</u>
					232,45	14,98			15	0,1700	0,17
4	С111-1755-2-1Б	Решітка фасадна (повітрозабірна) 1100х1100 мм	шт	1	<u>5471.30</u>	-	5471	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					31690	3214	<u>118</u>		<u>39</u>
									15		0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загально-виробничі витрати, грн. трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					28358 3229 1791 4,11 564 33481 33481				
		Розділ 2. П 2									
5	КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 400х200 мм	єрати	6	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	1246	900	<u>326</u> 39	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
6	& С111-1-41 варіант 1	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400х200 мм	шт	6	<u>442,20</u> -	<u>-</u> -	2653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	11	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2285	1650	<u>598</u> 72	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>20,02</u> 0,82
8	& С111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х100 мм	шт	11	<u>424,80</u> -	<u>-</u> -	4673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 300х100 мм	єрати	2	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	415	300	<u>109</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
10	& С111-1-41 варіант 16	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 300х100 мм	шт	2	<u>406,19</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250х200 мм	єрати	4	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	819	600	<u>218</u> 26	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
12	& С111-1-41 варіант 4	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х250 мм	шт	4	<u>325,08</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	3	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	614	450	<u>163</u> 20	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
14	& С111-1-41 варіант 5	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х200 мм	шт	3	<u>697,45</u> -	<u>-</u> -	2092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150х100 мм	єрати	2	<u>198,33</u> 150,02	<u>47,55</u> 6,24	397	300	<u>95</u> 12	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>3,64</u> 0,14
16	& С111-1-41 варіант 6	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 150х100 мм	шт	2	<u>506,40</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-11-3	Установлення решіток до 1,5 м2	єрати	1	<u>393,09</u> 232,45	<u>118,40</u> 14,98	393	232	<u>118</u> 15	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>2,82</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-1755-2-1Б варіант 1	Решітка фасадна (повітрязабірна) 1100х1100 мм	шт	1	<u>5471,30</u> -	- -	5471	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24183	4432	<u>1627</u> 197		<u>53,78</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					24183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18124				
		всього заробітна плата, грн.					4629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					807				
		Всього будівельні роботи, грн.					26744				

		Всього по розділу 2					26744				
		Розділ 3. П 3									
19	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1	<u>313,96</u> 194,53	<u>90,99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
20	& С111-1755-2-1Б варіант 2	Решітка фасадна (повітрязабірна) площею 0,3 м2	шт	1	<u>3515,66</u> -	- -	3516	-	- -	- -	- -
21	КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200х300 мм	грати	6	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	1246	900	<u>326</u> 39	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
22	& С111-1-41 варіант 3	Решітки алюмінієві однорядні 200х300 мм	шт	6	<u>364,55</u> -	- -	2187	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7263	1095	<u>417</u> 50		<u>13,28</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					7263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5751				
		всього заробітна плата, грн.					1145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200				
		Всього будівельні роботи, грн.					7896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					7896				
		Розділ 4. ПВ 1 (приплив)									
23	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	9	<u>204.80</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	1843	1350	<u>490</u> 59	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
24	& С111-1-41 варіант 5	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х200 мм	шт	9	<u>697.45</u> -	- -	6277	-	- -	- -	- -
25	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	2	<u>207.74</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	415	300	<u>109</u> 13	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
26	& С111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х100 мм	шт	2	<u>424.80</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
27	КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150х100 мм	єрати	8	<u>198.33</u> 150,02	<u>47.55</u> 6,24	1587	1200	<u>380</u> 50	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>14.56</u> 0,57
28	& С111-1-41 варіант 6	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 150х100 мм	шт	8	<u>506.40</u> -	- -	4051	-	- -	- -	- -
29	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	єрати	1	<u>313.96</u> 194,53	<u>90.99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
30	& С111- 1755-2-1Б варіант 3	Решітка фасадна (повітрязабірна) площею 0,49 м2	шт	1	<u>3953.24</u> -	- -	3953	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19290	3045	<u>1070</u> 133		<u>36.94</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					19290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15175				
		всього заробітна плата, грн.					3178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					555				
		Всього будівельні роботи, грн.					21048				

		Всього по розділу 4					21048				
		Розділ 5. ПВ 1 (видалення)									
31	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250х200 мм	єрати	8	<u>204.80</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	1638	1200	<u>435</u> 52	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С111-1-41 варіант 4	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х250 мм	шт	8	<u>325,08</u> -	- -	2601	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4239	1200	<u>435</u> 52		<u>14,56</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					4239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2604				
		всього заробітна плата, грн.					1252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					4932				

		Всього по розділу 5					4932				
Розділ 6. ПВ 2 (приплив)											
33	КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 400х200 мм	грати	12	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2493	1800	<u>653</u> 79	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
34	& С111-1-41 варіант 1	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400х200 мм	шт	12	<u>442,20</u> -	- -	5306	-	- -	- -	- -
35	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1	<u>313,96</u> 194,53	<u>90,99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
36	& С111- 1755-2-1Б варіант 4	Решітка фасадна (повітрязабірна) 1200х650 мм	шт	1	<u>3119,19</u> -	- -	3119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					11232	1995	<u>744</u> 90		<u>24,2</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					11232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8493				
		всього заробітна плата, грн.					2085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363				
		Всього будівельні роботи, грн.					12386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					12386				
		Розділ 7. ПВ 1 (приплив)									
37	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	9	<u>204.80</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	1843	1350	<u>490</u> 59	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
38	& С111-1-41 варіант 5	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х200 мм	шт	9	<u>697.45</u> -	- -	6277	-	- -	- -	- -
39	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	2	<u>207.74</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	415	300	<u>109</u> 13	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
40	& С111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х100 мм	шт	2	<u>424.80</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
41	КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150х100 мм	єрати	8	<u>198.33</u> 150,02	<u>47.55</u> 6,24	1587	1200	<u>380</u> 50	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>14.56</u> 0,57
42	& С111-1-41 варіант 6	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 150х100 мм	шт	8	<u>506.40</u> -	- -	4051	-	- -	- -	- -
43	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	єрати	1	<u>313.96</u> 194,53	<u>90.99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
44	& С111- 1755-2-1Б варіант 3	Решітка фасадна (повітрязабірна) площею 0,49 м2	шт	1	<u>3953.24</u> -	- -	3953	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					19290	3045	<u>1070</u> 133		<u>36.94</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					19290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15175				
		всього заробітна плата, грн.					3178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					555				
		Всього будівельні роботи, грн.					21048				

		Всього по розділу 7					21048				
		Розділ 8. ПВ 1 (видалення)									
45	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250х200 мм	єрати	8	<u>204.80</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	1638	1200	<u>435</u> 52	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С111-1-41 варіант 4	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х250 мм	шт	8	<u>325,08</u> -	- -	2601	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4239	1200	<u>435</u> 52		<u>14,56</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					4239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2604				
		всього заробітна плата, грн.					1252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					4932				

		Всього по розділу 8					4932				
Розділ 9. ПВ 2 (приплив)											
47	КБ20-12-8	Установлення решіток, розмір 400х200 мм	грати	12	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2493	1800	<u>653</u> 79	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
48	& С111-1-41 варіант 1	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400х200 мм	шт	12	<u>442,20</u> -	- -	5306	-	- -	- -	- -
49	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	грати	1	<u>313,96</u> 194,53	<u>90,99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
50	& С111- 1755-2-1Б варіант 4	Решітка фасадна (повітрязабірна) 1200х650 мм	шт	1	<u>3119,19</u> -	- -	3119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					11232	1995	<u>744</u> 90		<u>24,2</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					11232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8493				
		всього заробітна плата, грн.					2085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363				
		Всього будівельні роботи, грн.					12386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					12386				
51	КБ20-12-8	Розділ 10. ПВ 2 (видалення) <i>Установлення решіток, розмір 350х200 мм</i>	<i>єрати</i>	10	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2077	1500	<u>544</u> 66	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,2</u> 0,75
52	& С111-1-41 варіант 7	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 350х200 мм	шт	10	<u>400,19</u> -	- -	4002	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					6079	1500	<u>544</u> 66		<u>18,2</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					6079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4035				
		всього заробітна плата, грн.					1566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					6945				

		Всього по розділу 10					6945				
53	КБ20-12-8	Розділ 11. ПВ 3 (приплив) <i>Установлення решіток, розмір 400х150 мм</i>	<i>єрати</i>	16	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	3324	2400	<u>870</u> 105	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>29,12</u> 1,19
54	& С111-1-41 варіант 8	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400х150 мм	шт	16	<u>372,19</u> -	- -	5955	-	- -	- -	- -
55	КБ20-11-2	<i>Установлення решіток до 1 м2</i>	<i>єрати</i>	1	<u>313,96</u> 194,53	<u>90,99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
56	& С111- 1755-2-1Б варіант 4	Решітка фасадна (повітрязабірна) 1200х650 мм	шт	1	<u>3119,19</u> -	- -	3119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					12712	2595	<u>961</u> 116		<u>31,48</u> 1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					12712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9156				
		всього заробітна плата, грн.					2711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					1500 3,44 472 14212 14212				
57	КБ20-12-8	Розділ 12. ПВ 3 (видалення) Установлення решіток, розмір 350х200 мм	єрати	10	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2077	1500	<u>544</u> 66	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,2</u> 0,75
58	& С111-1-41 варіант 7	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 350х200 мм	шт	10	<u>400,19</u> -	<u>-</u> -	4002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					6079	1500	<u>544</u> 66		<u>18,2</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					6079 4035 1566 866 1,99 273 6945 6945				
59	КБ20-12-4	Розділ 13. ПВ 4 (приплив) Установлення решіток, розмір 200х250 мм	єрати	12	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2458	1800	<u>653</u> 79	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
60	& С111-1-41 варіант 4	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х250 мм	шт	12	<u>325,08</u> -	<u>-</u> -	3901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	12	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2458	1800	<u>653</u> 79	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
62	& С111-1-41 варіант 5	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х200 мм	шт	12	<u>697,45</u> -	<u>-</u> -	8369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	єрати	1	<u>313,96</u> 194,53	<u>90,99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С111-1755-2-1Б варіант 5	Решітка фасадна (повітрязабірна) площею 0,92 м2	шт	1	<u>4390,82</u> -	- -	4391	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					21891	3795	<u>1397</u> 169		<u>46,04</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					21891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16699				
		всього заробітна плата, грн.					3964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					690				
		Всього будівельні роботи, грн.					24085				

		Всього по розділу 13					24085				
		Розділ 14. ПВ 4 (видалення)									
65	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 250х200 мм	грати	12	<u>197,96</u> 150,02	<u>47,55</u> 6,24	2376	1800	<u>571</u> 75	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>21,84</u> 0,85
66	& С111-1-41 варіант 9	Решітки алюмінієві однорядні 200х250 мм	шт	12	<u>352,38</u> -	- -	4229	-	- -	- -	- -
67	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х150 мм	грати	1	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	205	150	<u>54</u> 7	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
68	& С111-1-41 варіант 11	Решітки алюмінієві однорядні 200х150 мм	шт	1	<u>308,52</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
69	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	грати	12	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2458	1800	<u>653</u> 79	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
70	& С111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200х200 мм	шт	12	<u>337,08</u> -	- -	4045	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					13622	3750	<u>1278</u> 161		<u>45,5</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					13622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8594				
		всього заробітна плата, грн.					3911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15787				

		Всього по розділу 14					15787				
		Розділ 15. ПВ 5 (приплив)									
71	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	15	<u>204,80</u>	<u>54,39</u>	3072	2250	<u>816</u>	<u>1,8200</u>	<u>27,3</u>
					150,02	6,55			98	0,0745	1,12
72	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 200х200 мм	шт	15	<u>337,08</u>	-	5056	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
73	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200х250 мм	єрати	10	<u>204,80</u>	<u>54,39</u>	2048	1500	<u>544</u>	<u>1,8200</u>	<u>18,2</u>
					150,02	6,55			66	0,0745	0,75
74	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 200х250 мм	шт	10	<u>352,38</u>	-	3524	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
75	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	12	<u>207,74</u>	<u>54,39</u>	2493	1800	<u>653</u>	<u>1,8200</u>	<u>21,84</u>
					150,02	6,55			79	0,0745	0,89
76	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 100х200 мм	шт	12	<u>278,94</u>	-	3347	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
77	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х150 мм	єрати	2	<u>204,80</u>	<u>54,39</u>	410	300	<u>109</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
					150,02	6,55			13	0,0745	0,15
78	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 200х150 мм	шт	2	<u>308,52</u>	-	617	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
79	КБ20-11-3	Установлення решіток до 1,5 м2	єрати	1	<u>393,09</u>	<u>118,40</u>	393	232	<u>118</u>	<u>2,8200</u>	<u>2,82</u>
					232,45	14,98			15	0,1700	0,17
80	& С111-1755-2-1Б	Решітка фасадна (повітрязабірна) площею 1,1 м2	шт	1	<u>4536,68</u>	-	4537	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
81	С1630-451	Дросель-клапан прямокутний, 100х150 мм	шт	1	<u>573,29</u>	-	573	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
82	КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнетривкого матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	1,488	<u>48331,74</u>	<u>1035,29</u>	71918	4297	<u>1541</u>	<u>33,7900</u>	<u>50,28</u>
					2888,03	58,09			86	0,6638	0,99
		Разом прямі витрати по розділу 15					97988	10379	<u>3781</u>		<u>124,08</u>
									357		4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					97988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83828				
		всього заробітна плата, грн.					10736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					5643 12,53 1719 103631 103631				
		Розділ 16. ПВ 5 (видалення)									
83	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200х250 мм	єрати	10	<u>204.80</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	2048	1500	<u>544</u> 66	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>18.2</u> 0,75
84	& С111-1-41 варіант 9	Решітки алюмінієві однорядні 200х250 мм	шт	10	<u>352,38</u> -	<u>-</u> -	3524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 100х100 мм	єрати	5	<u>207.74</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	1039	750	<u>272</u> 33	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
86	& С111-1-41 варіант 13	Решітки алюмінієві однорядні 100х100 мм	шт	5	<u>283,02</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	12	<u>207.74</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	2493	1800	<u>653</u> 79	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>21.84</u> 0,89
88	& С111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100х200 мм	шт	12	<u>278.94</u> -	<u>-</u> -	3347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	10	<u>204.80</u> 150,02	<u>54.39</u> 6,55	2048	1500	<u>544</u> 66	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>18.2</u> 0,75
90	& С111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200х200 мм	шт	10	<u>337,08</u> -	<u>-</u> -	3371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С1630-451 варіант 7	Дросель-клапан прямокутний, 100х150 мм	шт	5	<u>573.29</u> -	<u>-</u> -	2866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					22151	5550	<u>2013</u> 244		<u>67.34</u> 2,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22151 14588 5794 3206 7,36 1009 25357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					25357				
		Розділ 17. ПВ 6 (приплив)									
92	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	14	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2867	2100	<u>761</u> 92	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>25,48</u> 1,04
93	& С111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200х200 мм	шт	14	<u>337,08</u> -	- -	4719	-	- -	- -	- -
94	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200х250 мм	єрати	2	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	410	300	<u>109</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
95	& С111-1-41 варіант 9	Решітки алюмінієві однорядні 200х250 мм	шт	2	<u>352,38</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
96	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	5	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	1039	750	<u>272</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
97	& С111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100х200 мм	шт	5	<u>278,94</u> -	- -	1395	-	- -	- -	- -
98	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х150 мм	єрати	5	<u>153,33</u> 150,02	<u>2,92</u> 0,36	767	750	<u>15</u> 2	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>9,1</u> 0,02
99	& С111-1-41 варіант 11	Решітки алюмінієві однорядні 200х150 мм	шт	5	<u>308,52</u> -	- -	1543	-	- -	- -	- -
100	КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200х300 мм	єрати	1	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	208	150	<u>54</u> 7	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
101	& С111-1-41 варіант 3	Решітки алюмінієві однорядні 200х300 мм	шт	1	<u>364,55</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
102	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	єрати	1	<u>313,96</u> 194,53	<u>90,99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
103	& С111- 1755-2-1Б варіант 7	Решітка фасадна (повітрязабірна) площею 0,8 м2	шт	1	<u>3953,24</u> -	- -	3953	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					18285	4245	<u>1302</u> 158		<u>51,5</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн.					18285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12738				
		всього заробітна плата, грн.					4403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					20721				

		Всього по розділу 17					20721				
		Розділ 18. ПВ 6 (видалення)									
104	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	11	<u>204.80</u>	<u>54.39</u>	2253	1650	<u>598</u>	<u>1.8200</u>	<u>20.02</u>
					150,02	6,55			72	0,0745	0,82
105	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 200х200 мм	шт	11	<u>337.08</u>	-	3708	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
106	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200х250 мм	єрати	2	<u>204.80</u>	<u>54.39</u>	410	300	<u>109</u>	<u>1.8200</u>	<u>3.64</u>
					150,02	6,55			13	0,0745	0,15
107	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 200х250 мм	шт	2	<u>352.38</u>	-	705	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
108	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	5	<u>207.74</u>	<u>54.39</u>	1039	750	<u>272</u>	<u>1.8200</u>	<u>9.1</u>
					150,02	6,55			33	0,0745	0,37
109	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 100х200 мм	шт	5	<u>278.94</u>	-	1395	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
110	КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 100х150 мм	єрати	2	<u>198.33</u>	<u>47.55</u>	397	300	<u>95</u>	<u>1.8200</u>	<u>3.64</u>
					150,02	6,24			12	0,0711	0,14
111	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 100х150 мм	шт	2	<u>305.46</u>	-	611	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
112	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х150 мм	єрати	5	<u>204.80</u>	<u>54.39</u>	1024	750	<u>272</u>	<u>1.8200</u>	<u>9.1</u>
					150,02	6,55			33	0,0745	0,37
113	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 200х150 мм	шт	5	<u>308.52</u>	-	1543	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
114	КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200х300 мм	єрати	1	<u>207.74</u>	<u>54.39</u>	208	150	<u>54</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					150,02	6,55			7	0,0745	0,07
115	& С111-1-41	Решітки алюмінієві однорядні 200х300 мм	шт	1	<u>364.55</u>	-	365	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
116	С1630-451	Дросель-клапан прямокутний, 100х150 мм	шт	2	<u>573.29</u>	-	1147	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					14805	3900	<u>1400</u>		<u>47.32</u>
									170		1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					14805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9505				
		всього заробітна плата, грн.					4070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 18					2251 5,17 708 17056 17056				
		Розділ 19. ПВ 7 (приплив)									
117	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	14	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2867	2100	<u>761</u> 92	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>25,48</u> 1,04
118	& С111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200х200 мм	шт	14	<u>337,08</u> -	<u>-</u> -	4719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 200х350 мм	єрати	2	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	415	300	<u>109</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
120	& С111-1-41 варіант 15	Решітки алюмінієві однорядні 200х350 мм	шт	2	<u>508,44</u> -	<u>-</u> -	1017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	2	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	415	300	<u>109</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
122	& С111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100х200 мм	шт	2	<u>278,94</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-11-2	Установлення решіток до 1 м2	єрати	1	<u>313,96</u> 194,53	<u>90,99</u> 11,37	314	195	<u>91</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
124	& С111- 1755-2-1Б варіант 8	Решітка фасадна (повітрязабірна) площею 0, 6м2	шт	1	<u>3807,38</u> -	<u>-</u> -	3807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними	10 м2	10,2	<u>1855,53</u> 702,06	<u>1115,89</u> 147,15	18926	7161	<u>11382</u> 1501	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>82,82</u> 16,96
		Разом прямі витрати по розділу 19					33038	10056	<u>12452</u> 1630		<u>117,94</u> 18,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33038 10530 11686 5959 13,02 1787 38997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 19					38997				
		Розділ 20. ПВ 7 (видалення)									
126	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х200 мм	єрати	12	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2458	1800	<u>653</u> 79	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>21,84</u> 0,89
127	& С111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200х200 мм	шт	12	<u>337,08</u> -	- -	4045	-	- -	- -	- -
128	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	2	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	415	300	<u>109</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
129	& С111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100х200 мм	шт	2	<u>278,94</u> -	- -	558	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 20							7476	2100	<u>762</u> 92		<u>25,48</u> 1,04
Разом будівельні роботи, грн.							7476				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4614				
всього заробітна плата, грн.							2192				
Загальновиробничі витрати, грн.							1213				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							382				
Всього будівельні роботи, грн.							8689				

		Всього по розділу 20					8689				
		Розділ 21. В 1									
130	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1	<u>1820,35</u> 756,76	<u>762,25</u> 131,75	1820	757	<u>762</u> 132	<u>8,5500</u> 1,1847	<u>8,55</u> 1,18
131	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,349	<u>163541,79</u> 16683,26	<u>830,84</u> 148,31	57076	5822	<u>290</u> 52	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>72,38</u> 0,58
132	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700-1000 мм	100м2	0,11	<u>166806,08</u> 19281,47	<u>937,96</u> 162,44	18349	2121	<u>103</u> 18	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>26,37</u> 0,2
133	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,028	<u>168760,47</u> 21059,19	<u>1107,58</u> 184,80	4725	590	<u>31</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7,33</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	7	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	1454	1050	<u>381</u> 46	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>12,74</u> 0,52
135	& С111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х100 мм	шт	7	<u>424,80</u> -	- -	2974	-	- -	- -	- -
136	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 300х100 мм	єрати	4	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	831	600	<u>218</u> 26	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
137	& С111-1-41 варіант 16	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 300х100 мм	шт	4	<u>406,19</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
138	КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнетривкого матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,487	<u>48331,74</u> 2888,03	<u>1035,29</u> 58,09	23538	1406	<u>504</u> 28	<u>33,7900</u> 0,6638	<u>16,46</u> 0,32
139	С1630-114 варіант 2	Кріплення для повітропроводів	кг	20	<u>296,40</u> -	- -	5928	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 21							118320	12346	<u>2289</u> 307		<u>151,11</u> 3,16
Разом будівельні роботи, грн.							118320				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103685				
всього заробітна плата, грн.							12653				
Загальновиробничі витрати, грн.							6951				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2180				
Всього будівельні роботи, грн.							125271				

Всього по розділу 21							125271				
Розділ 22. В 2											
140	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>1707,98</u> 1143,42	<u>260,92</u> 35,73	1708	1143	<u>261</u> 36	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
141	КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 150х100 мм	єрати	1	<u>198,33</u> 150,02	<u>47,55</u> 6,24	198	150	<u>48</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>1,82</u> 0,07
142	& С111-1-41 варіант 6	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 150х100 мм	шт	1	<u>506,40</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
143	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	2	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	415	300	<u>109</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
144	& С111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х100 мм	шт	2	<u>424,80</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 22					3677	1593	418 55		19,5 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					3677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1666				
		всього заробітна плата, грн.					1648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					916				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					290				
		Всього будівельні роботи, грн.					4593				

		Всього по розділу 22					4593				
		Розділ 23. В 3									
145	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0455	168760,47 21059,19	1107,58 184,80	7679	958	50 8	261,8000 2,0876	11,91 0,09
146	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	2	207,74 150,02	54,39 6,55	415	300	109 13	1,8200 0,0745	3,64 0,15
147	& С111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х100 мм	шт	2	424,80 -	- -	850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					8944	1258	159 21		15,55 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					8944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7527				
		всього заробітна плата, грн.					1279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					717				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228				
		Всього будівельні роботи, грн.					9661				

		Всього по розділу 23					9661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 24. В 4									
148	КБ20-55-1	Установлення витяжної установки	шт	1	<u>2155,33</u> 1625,04	<u>153,12</u> 21,07	2155	1625	<u>153</u> 21	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>18,36</u> 0,23
149	КМ28-932-1	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування	шт	2	<u>419,76</u> 395,66	<u>23,85</u> 4,64	840	791	<u>48</u> 9	<u>4,8000</u> 0,0530	<u>9,6</u> 0,11
150	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 900 мм	100м2	0,063	<u>166806,08</u> 19281,47	<u>937,96</u> 162,44	10509	1215	<u>59</u> 10	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>15,1</u> 0,12
151	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 1600 мм	100м2	0,2688	<u>163541,79</u> 16683,26	<u>830,84</u> 148,31	43960	4484	<u>223</u> 40	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>55,75</u> 0,45
152	С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан прямокутний, 250х200 мм	шт	1	<u>508,73</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
153	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан прямокутний, 500х300 мм	шт	1	<u>654,59</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
154	КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнетривкого матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,332	<u>48331,74</u> 2888,03	<u>1035,29</u> 58,09	16046	959	<u>344</u> 19	<u>33,7900</u> 0,6638	<u>11,22</u> 0,22
155	С1630-114 варіант 2	Кріплення для повітропроводів	кг	15	<u>296,40</u> -	- -	4446	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					79120	9074	<u>827</u> 99		<u>110,03</u> 1,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79120 69219 9173 4831 10,74 1470 83951				

		Всього по розділу 24					83951				
		Розділ 25. В 5									
156	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1	<u>1820,35</u> 756,76	<u>762,25</u> 131,75	1820	757	<u>762</u> 132	<u>8,5500</u> 1,1847	<u>8,55</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,1415	<u>163541,79</u> 16683,26	<u>830,84</u> 148,31	23141	2361	<u>118</u> 21	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>29,35</u> 0,24
158	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0305	<u>168760,47</u> 21059,19	<u>1107,58</u> 184,80	5147	642	<u>34</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7,98</u> 0,06
159	КБ20-12-6	Установлення решіток, розмір 300х100 мм	єрати	4	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	831	600	<u>218</u> 26	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
160	& С111-1-41 варіант 16	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 300х100 мм	шт	4	<u>406,19</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
161	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 200х100 мм	єрати	1	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	208	150	<u>54</u> 7	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
162	& С111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х100 мм	шт	1	<u>424,80</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
163	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200х150 мм	єрати	2	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	410	300	<u>109</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
164	& С111-1-41 варіант 17	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200х150 мм	шт	2	<u>339,12</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 25							34285	4810	<u>1295</u> 205		<u>58,62</u> 2
Разом будівельні роботи, грн.							34285				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28180				
всього заробітна плата, грн.							5015				
Загальновиробничі витрати, грн.							2773				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							873				
Всього будівельні роботи, грн.							37058				

Всього по розділу 25							37058				
Розділ 26. В 6											
165	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	1	<u>2821,94</u> 1160,37	<u>1335,12</u> 231,49	2822	1160	<u>1335</u> 231	<u>13,1100</u> 2,0762	<u>13,11</u> 2,08
166	КБ20-14-8	Установлення дифузоров периметром до 2400 мм	шт	12	<u>549,23</u> 206,08	<u>26,78</u> 3,53	6591	2473	<u>321</u> 42	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>30</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C130-219-5 варіант 2	Квадратний дифузор ДП 460x460	шт	12	<u>1463,72</u> -	- -	17565	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					26978	3633	<u>1656</u> 273		<u>43,11</u> 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					26978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21689				
		всього заробітна плата, грн.					3906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					658				
		Всього будівельні роботи, грн.					29098				

		Всього по розділу 26					29098				
168	KM28-932-1	Розділ 27. В 7 Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування	шт	1	<u>419,76</u> 395,66	<u>23,85</u> 4,64	420	396	<u>24</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0530	<u>4,8</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 27					420	396	<u>24</u> 5		<u>4,8</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					420				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				
		Всього будівельні роботи, грн.					609				

		Всього по розділу 27					609				
169	KB20-12-3	Розділ 28. ВП (видалення природнє) Установлення решіток, розмір 200x200 мм	грати	21	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	4301	3150	<u>1142</u> 138	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>38,22</u> 1,56
170	& C111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200x200 мм	шт	21	<u>337,08</u> -	- -	7079	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 200x150 мм	єрати	8	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	1638	1200	<u>435</u> 52	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,6
172	& С111-1-41 варіант 11	Решітки алюмінієві однорядні 200x150 мм	шт	8	<u>308,52</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 100x100 мм	єрати	14	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	2908	2100	<u>761</u> 92	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>25,48</u> 1,04
174	& С111-1-41 варіант 13	Решітки алюмінієві однорядні 100x100 мм	шт	14	<u>283,02</u> -	<u>-</u> -	3962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x250 мм	єрати	37	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	7578	5551	<u>2012</u> 242	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>67,34</u> 2,76
176	& С111-1-41 варіант 9	Решітки алюмінієві однорядні 200x250 мм	шт	37	<u>352,38</u> -	<u>-</u> -	13038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ20-12-5	Установлення решіток, розмір 100x200 мм	єрати	5	<u>207,74</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	1039	750	<u>272</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
178	& С111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100x200 мм	шт	5	<u>278,94</u> -	<u>-</u> -	1395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ20-12-1	Установлення решіток, розмір 200x400 мм	єрати	3	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	614	450	<u>163</u> 20	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
180	& С111-1-41 варіант 18	Решітки алюмінієві однорядні 200x400 мм	шт	3	<u>413,58</u> -	<u>-</u> -	1241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ20-12-3	Установлення решіток, розмір 100x250 мм	єрати	6	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	1229	900	<u>326</u> 39	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
182	& С111-1-41 варіант 19	Решітки алюмінієві однорядні 100x250 мм	шт	6	<u>339,12</u> -	<u>-</u> -	2035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ20-12-4	Установлення решіток, розмір 200x300 мм	єрати	4	<u>204,80</u> 150,02	<u>54,39</u> 6,55	819	600	<u>218</u> 26	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
184	& С111-1-41 варіант 3	Решітки алюмінієві однорядні 200x300 мм	шт	4	<u>364,55</u> -	<u>-</u> -	1458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ20-12-10	Установлення решіток, розмір 100x150 мм	єрати	6	<u>198,33</u> 150,02	<u>47,55</u> 6,24	1190	900	<u>285</u> 37	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>10,92</u> 0,43
186	& С111-1-41 варіант 14	Решітки алюмінієві однорядні 100x150 мм	шт	6	<u>305,46</u> -	<u>-</u> -	1833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,175	<u>168760,47</u> 21059,19	<u>1107,58</u> 184,80	29533	3685	<u>194</u> 32	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>45,82</u> 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 28					85358	19286	<u>5808</u> 711		<u>235,1</u> 8,1
		Разом будівельні роботи, грн.					85358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 28					19997 11099 25,53 3501 96457 96457				
		Розділ 29. Теплопостачання калориферів припливних установок									
188	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,4	<u>2640,44</u> 1063,46	<u>1461,63</u> 176,53	1056	425	<u>585</u> 71	<u>12,3000</u> 1,9939	<u>4,92</u> 0,8
189	& С1630- 109-20 варіант 1	Фільтр сітковий д.32	шт	4	<u>1184,51</u> -	<u>-</u> -	4738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,4	<u>3473,02</u> 1275,21	<u>2068,04</u> 254,20	1389	510	<u>827</u> 102	<u>14,9200</u> 2,8714	<u>5,97</u> 1,15
191	& С1630- 109-20 варіант 2	Фільтр сітковий д.40	шт	4	<u>1732,47</u> -	<u>-</u> -	6930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>3460,66</u> 1275,21	<u>2041,26</u> 250,67	692	255	<u>408</u> 50	<u>14,9200</u> 2,8315	<u>2,98</u> 0,57
193	& С1630- 109-20 варіант 3	Фільтр сітковий д.50	шт	2	<u>4856,49</u> -	<u>-</u> -	9713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	10	<u>20,11</u> 18,77	<u>-</u> -	201	188	<u>-</u> -	<u>0,2000</u> -	<u>2</u> -
195	С130-474 варіант 1	Автоматичний розповітрявач	шт	10	<u>402,90</u> -	<u>-</u> -	4029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 108 мм	100м	0,29	<u>101851,57</u> 10680,79	<u>6412,37</u> 747,09	29537	3097	<u>1860</u> 217	<u>118,9000</u> 8,3946	<u>34,48</u> 2,43
197	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,04	<u>87023,57</u> 10680,79	<u>6412,37</u> 747,09	3481	427	<u>256</u> 30	<u>118,9000</u> 8,3946	<u>4,76</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 70 мм	100м	1,5	<u>81541,44</u> 7689,37	<u>3721,42</u> 436,88	122312	11534	<u>5582</u> 655	<u>91,0200</u> 4,8870	<u>136,53</u> 7,33
199	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>95757,52</u> 5339,60	<u>2301,16</u> 278,96	45964	2563	<u>1105</u> 134	<u>61,0100</u> 3,1209	<u>29,28</u> 1,5
200	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,02	<u>48701,54</u> 4263,10	<u>1067,85</u> 136,72	49676	4348	<u>1089</u> 139	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>49,68</u> 1,53
201	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,16	<u>46409,54</u> 4263,10	<u>1067,85</u> 136,72	53835	4945	<u>1239</u> 159	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>56,5</u> 1,74
202	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>44126,01</u> 4263,10	<u>1067,85</u> 136,72	441	43	<u>11</u> 1	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>0,49</u> 0,02
203	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	5,91	<u>909,79</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	5377	5199	<u>138</u> 7	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>48,58</u> 0,09
204	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	3,69	<u>909,79</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	3357	3246	<u>86</u> 5	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>30,33</u> 0,06
205	КБ15-172-3	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталених балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	100м2	0,3754	<u>19082,66</u> 5054,71	<u>1,18</u> 1,01	7164	1898	- -	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>22,73</u> -
206	КБ15-172-4	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази	100м2	0,2853	<u>22898,53</u> 8870,58	<u>1,18</u> 1,01	6533	2531	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>30,32</u> -
207	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 114 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	7,2	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	6039	3789	<u>2250</u> 297	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>44,86</u> 3,35
208	& С113-1499-7 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.114мм, FlexoRock	м	72	<u>661,33</u> -	- -	47616	-	- -	- -	- -
209	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 60 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	7	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	5871	3684	<u>2187</u> 288	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>43,61</u> 3,26
210	& С113-14991 варіант 1	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.60мм, FlexoRock	м	70	<u>501,22</u> -	- -	35085	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 48 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	8	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	6710	4210	<u>2500</u> 330	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>49,84</u> 3,72
212	& С113- 1499-6 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.48мм, FlexoRock	м	80	<u>509,12</u> -	- -	40730	-	- -	- -	- -
213	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	2,7	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	2265	1421	<u>844</u> 111	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>16,82</u> 1,26
214	& С113- 1499-5 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.89мм, FlexoRock	м	27	<u>712,74</u> -	- -	19244	-	- -	- -	- -
215	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 114 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	2,9	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	2432	1526	<u>906</u> 119	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>18,07</u> 1,35
216	& С113- 1499-5 варіант 8	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.114мм, FlexoRock	м	29	<u>504,06</u> -	- -	14618	-	- -	- -	- -
217	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 102 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	2,2	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	1845	1158	<u>687</u> 91	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>13,71</u> 1,02
218	& С113- 1499-5 варіант 7	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.102мм, FlexoRock	м	22	<u>465,69</u> -	- -	10245	-	- -	- -	- -
219	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	10,5	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	8807	5526	<u>3281</u> 433	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>65,42</u> 4,89
220	& С113- 1499-5 варіант 6	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.76мм, FlexoRock	м	105	<u>451,78</u> -	- -	47437	-	- -	- -	- -
221	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	15,5	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	13001	8158	<u>4843</u> 639	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>96,57</u> 7,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& C113-1499-5 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.60мм, FlexoRock	м	53	<u>487,60</u> -	- -	25843	-	- -	- -	- -
223	KB26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	13,8	<u>838,76</u> 526,31	<u>312,45</u> 41,20	11575	7263	<u>4312</u> 569	<u>6,2300</u> 0,4655	<u>85,97</u> 6,42
224	& C113-1499-5 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.42мм, FlexoRock	м	138	<u>464,83</u> -	- -	64147	-	- -	- -	- -
225	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>347,20</u> -	- -	3472	-	- -	- -	- -
226	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів з металопластикових труб діаметром 25 мм	100м	1,05	<u>23535,69</u> 19004,43	<u>3910,98</u> 1298,15	24712	19955	<u>4107</u> 1363	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>222,14</u> 15,96
227	& C1530-118-2 варіант 1	Труби металопластикові д.25	м	105	<u>188,02</u> -	- -	19742	-	- -	- -	- -
228	KB16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, діаметром водоміру до 40 мм	шт	10	<u>1297,11</u> 812,26	<u>273,36</u> 34,21	12971	8123	<u>2734</u> 342	<u>9,7300</u> 0,3779	<u>97,3</u> 3,78
229	C1630-981 варіант 2	Насос Wilo STAR-RS 25/7	шт	10	<u>5683,85</u> -	- -	56839	-	- -	- -	- -
230	C1545-15 варіант 2	Клапан трьохходовий	шт	10	<u>882,67</u> -	- -	8827	-	- -	- -	- -
231	C1630-106 варіант 2	Термометр	шт	20	<u>697,99</u> -	- -	13960	-	- -	- -	- -
232	C113-1873-1A варіант 6	Манометр	шт	30	<u>712,64</u> -	- -	21379	-	- -	- -	- -
233	C1630-113 варіант 2	Манометричний кран	комплект	30	<u>296,04</u> -	- -	8881	-	- -	- -	- -
234	& C121-792-1 варіант 23	Кронштейн для сталевих труб	шт	128	<u>260,31</u> -	- -	33320	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 29							924038	106022	<u>41837</u> 6152		<u>1213,86</u> 69,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							924038				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							776179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 29					112174 58451 129,52 17762 982489 982489				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1667924 1667924 1351508 240878 128547 288,92 39619 1796471 1796471	229009	<u>87407</u> 11869		<u>2702,22</u> 133,46
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3124,6 280497				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06**на вентиляцію**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-14-7	18	<u>2,0100</u> 36,18	0,105	<u>0,2111</u> 3,8	137,16	<u>28,95</u> 521	<u>165,68</u> 2982	<u>42,82</u> 771	8,7	<u>17,49</u> 315	<u>89,26</u> 1607
3	КБ20-11-3	1	<u>2,9900</u> 2,99	0,105	<u>0,3140</u> 0,31	137,16	<u>43,06</u> 43	<u>247,43</u> 247	<u>63,91</u> 64	8,7	<u>26,01</u> 26	<u>132,98</u> 133
5	КБ20-12-8	6	<u>1,8945</u> 11,37	0,105	<u>0,1989</u> 1,19	137,16	<u>27,28</u> 164	<u>156,57</u> 939	<u>40,45</u> 242	8,7	<u>16,48</u> 99	<u>84,21</u> 505
7	КБ20-12-5	11	<u>1,8945</u> 20,84	0,105	<u>0,1989</u> 2,19	137,16	<u>27,28</u> 300	<u>156,57</u> 1722	<u>40,45</u> 445	8,7	<u>16,48</u> 181	<u>84,21</u> 926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ20-12-6	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
11	КБ20-12-4	4	<u>1,8945</u> 7,58	0,105	<u>0,1989</u> 0,8	137,16	<u>27,28</u> 109	<u>156,57</u> 626	<u>40,45</u> 162	8,7	<u>16,48</u> 66	<u>84,21</u> 337
13	КБ20-12-3	3	<u>1,8945</u> 5,68	0,105	<u>0,1989</u> 0,6	137,16	<u>27,28</u> 82	<u>156,57</u> 470	<u>40,45</u> 122	8,7	<u>16,48</u> 49	<u>84,21</u> 253
15	КБ20-12-10	2	<u>1,8911</u> 3,78	0,105	<u>0,1986</u> 0,4	137,16	<u>27,24</u> 54	<u>156,26</u> 312	<u>40,37</u> 81	8,7	<u>16,45</u> 33	<u>84,06</u> 168
17	КБ20-11-3	1	<u>2,9900</u> 2,99	0,105	<u>0,3140</u> 0,31	137,16	<u>43,06</u> 43	<u>247,43</u> 247	<u>63,91</u> 64	8,7	<u>26,01</u> 26	<u>132,98</u> 133
19	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
21	КБ20-12-6	6	<u>1,8945</u> 11,37	0,105	<u>0,1989</u> 1,19	137,16	<u>27,28</u> 164	<u>156,57</u> 939	<u>40,45</u> 242	8,7	<u>16,48</u> 99	<u>84,21</u> 505
23	КБ20-12-3	9	<u>1,8945</u> 17,05	0,105	<u>0,1989</u> 1,79	137,16	<u>27,28</u> 246	<u>156,57</u> 1409	<u>40,45</u> 364	8,7	<u>16,48</u> 148	<u>84,21</u> 758
25	КБ20-12-5	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
27	КБ20-12-10	8	<u>1,8911</u> 15,13	0,105	<u>0,1986</u> 1,59	137,16	<u>27,24</u> 218	<u>156,26</u> 1250	<u>40,37</u> 322	8,7	<u>16,45</u> 132	<u>84,06</u> 672
29	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
31	КБ20-12-4	8	<u>1,8945</u> 15,16	0,105	<u>0,1989</u> 1,59	137,16	<u>27,28</u> 218	<u>156,57</u> 1252	<u>40,45</u> 324	8,7	<u>16,48</u> 132	<u>84,21</u> 674
33	КБ20-12-8	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011
35	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
37	КБ20-12-3	9	<u>1,8945</u> 17,05	0,105	<u>0,1989</u> 1,79	137,16	<u>27,28</u> 246	<u>156,57</u> 1409	<u>40,45</u> 364	8,7	<u>16,48</u> 148	<u>84,21</u> 758
39	КБ20-12-5	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
41	КБ20-12-10	8	<u>1,8911</u> 15,13	0,105	<u>0,1986</u> 1,59	137,16	<u>27,24</u> 218	<u>156,26</u> 1250	<u>40,37</u> 322	8,7	<u>16,45</u> 132	<u>84,06</u> 672
43	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
45	КБ20-12-4	8	<u>1,8945</u> 15,16	0,105	<u>0,1989</u> 1,59	137,16	<u>27,28</u> 218	<u>156,57</u> 1252	<u>40,45</u> 324	8,7	<u>16,48</u> 132	<u>84,21</u> 674
47	КБ20-12-8	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
51	КБ20-12-8	10	<u>1,8945</u> 18,95	0,105	<u>0,1989</u> 1,99	137,16	<u>27,28</u> 273	<u>156,57</u> 1566	<u>40,45</u> 404	8,7	<u>16,48</u> 165	<u>84,21</u> 842
53	КБ20-12-8	16	<u>1,8945</u> 30,31	0,105	<u>0,1989</u> 3,18	137,16	<u>27,28</u> 436	<u>156,57</u> 2505	<u>40,45</u> 647	8,7	<u>16,48</u> 264	<u>84,21</u> 1347
55	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
57	КБ20-12-8	10	<u>1,8945</u> 18,95	0,105	<u>0,1989</u> 1,99	137,16	<u>27,28</u> 273	<u>156,57</u> 1566	<u>40,45</u> 404	8,7	<u>16,48</u> 165	<u>84,21</u> 842
59	КБ20-12-4	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011
61	КБ20-12-3	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011
63	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
65	КБ20-12-4	12	<u>1,8911</u> 22,69	0,105	<u>0,1986</u> 2,38	137,16	<u>27,24</u> 327	<u>156,26</u> 1875	<u>40,37</u> 485	8,7	<u>16,45</u> 197	<u>84,06</u> 1009
67	КБ20-12-3	1	<u>1,8945</u> 1,89	0,105	<u>0,1989</u> 0,2	137,16	<u>27,28</u> 27	<u>156,57</u> 157	<u>40,45</u> 41	8,7	<u>16,48</u> 16	<u>84,21</u> 84
69	КБ20-12-3	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011
71	КБ20-12-3	15	<u>1,8945</u> 28,42	0,105	<u>0,1989</u> 2,98	137,16	<u>27,28</u> 409	<u>156,57</u> 2348	<u>40,45</u> 607	8,7	<u>16,48</u> 247	<u>84,21</u> 1263
73	КБ20-12-4	10	<u>1,8945</u> 18,95	0,105	<u>0,1989</u> 1,99	137,16	<u>27,28</u> 273	<u>156,57</u> 1566	<u>40,45</u> 404	8,7	<u>16,48</u> 165	<u>84,21</u> 842
75	КБ20-12-5	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011
77	КБ20-12-3	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
79	КБ20-11-3	1	<u>2,9900</u> 2,99	0,105	<u>0,3140</u> 0,31	137,16	<u>43,06</u> 43	<u>247,43</u> 247	<u>63,91</u> 64	8,7	<u>26,01</u> 26	<u>132,98</u> 133
82	КБ13-74-13	1,488	<u>34,4538</u> 51,27	0,087	<u>2,9975</u> 4,46	137,16	<u>411,13</u> 612	<u>2946,12</u> 4383	<u>738,60</u> 1099	6,83	<u>235,32</u> 350	<u>1385,05</u> 2061
83	КБ20-12-4	10	<u>1,8945</u> 18,95	0,105	<u>0,1989</u> 1,99	137,16	<u>27,28</u> 273	<u>156,57</u> 1566	<u>40,45</u> 404	8,7	<u>16,48</u> 165	<u>84,21</u> 842
85	КБ20-12-5	5	<u>1,8945</u> 9,47	0,105	<u>0,1989</u> 0,99	137,16	<u>27,28</u> 136	<u>156,57</u> 783	<u>40,45</u> 203	8,7	<u>16,48</u> 82	<u>84,21</u> 421
87	КБ20-12-5	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	КБ20-12-3	10	<u>1,8945</u> 18,95	0,105	<u>0,1989</u> 1,99	137,16	<u>27,28</u> 273	<u>156,57</u> 1566	<u>40,45</u> 404	8,7	<u>16,48</u> 165	<u>84,21</u> 842
92	КБ20-12-3	14	<u>1,8945</u> 26,52	0,105	<u>0,1989</u> 2,78	137,16	<u>27,28</u> 382	<u>156,57</u> 2192	<u>40,45</u> 566	8,7	<u>16,48</u> 231	<u>84,21</u> 1179
94	КБ20-12-4	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
96	КБ20-12-5	5	<u>1,8945</u> 9,47	0,105	<u>0,1989</u> 0,99	137,16	<u>27,28</u> 136	<u>156,57</u> 783	<u>40,45</u> 203	8,7	<u>16,48</u> 82	<u>84,21</u> 421
98	КБ20-12-3	5	<u>1,8246</u> 9,12	0,105	<u>0,1916</u> 0,96	137,16	<u>26,28</u> 131	<u>150,38</u> 752	<u>38,87</u> 195	8,7	<u>15,87</u> 79	<u>81,02</u> 405
100	КБ20-12-6	1	<u>1,8945</u> 1,89	0,105	<u>0,1989</u> 0,2	137,16	<u>27,28</u> 27	<u>156,57</u> 157	<u>40,45</u> 41	8,7	<u>16,48</u> 16	<u>84,21</u> 84
102	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
104	КБ20-12-3	11	<u>1,8945</u> 20,84	0,105	<u>0,1989</u> 2,19	137,16	<u>27,28</u> 300	<u>156,57</u> 1722	<u>40,45</u> 445	8,7	<u>16,48</u> 181	<u>84,21</u> 926
106	КБ20-12-4	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
108	КБ20-12-5	5	<u>1,8945</u> 9,47	0,105	<u>0,1989</u> 0,99	137,16	<u>27,28</u> 136	<u>156,57</u> 783	<u>40,45</u> 203	8,7	<u>16,48</u> 82	<u>84,21</u> 421
110	КБ20-12-10	2	<u>1,8911</u> 3,78	0,105	<u>0,1986</u> 0,4	137,16	<u>27,24</u> 54	<u>156,26</u> 312	<u>40,37</u> 81	8,7	<u>16,45</u> 33	<u>84,06</u> 168
112	КБ20-12-3	5	<u>1,8945</u> 9,47	0,105	<u>0,1989</u> 0,99	137,16	<u>27,28</u> 136	<u>156,57</u> 783	<u>40,45</u> 203	8,7	<u>16,48</u> 82	<u>84,21</u> 421
114	КБ20-12-6	1	<u>1,8945</u> 1,89	0,105	<u>0,1989</u> 0,2	137,16	<u>27,28</u> 27	<u>156,57</u> 157	<u>40,45</u> 41	8,7	<u>16,48</u> 16	<u>84,21</u> 84
117	КБ20-12-3	14	<u>1,8945</u> 26,52	0,105	<u>0,1989</u> 2,78	137,16	<u>27,28</u> 382	<u>156,57</u> 2192	<u>40,45</u> 566	8,7	<u>16,48</u> 231	<u>84,21</u> 1179
119	КБ20-12-6	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
121	КБ20-12-5	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
123	КБ20-11-2	1	<u>2,4891</u> 2,49	0,105	<u>0,2614</u> 0,26	137,16	<u>35,85</u> 36	<u>205,90</u> 206	<u>53,19</u> 53	8,7	<u>21,66</u> 22	<u>110,70</u> 111
125	КБ26-24-3	10,2	<u>9,7825</u> 99,78	0,092	<u>0,9000</u> 9,18	137,16	<u>123,44</u> 1259	<u>849,21</u> 8662	<u>213,98</u> 2183	7,15	<u>69,94</u> 713	<u>407,36</u> 4155
126	КБ20-12-3	12	<u>1,8945</u> 22,73	0,105	<u>0,1989</u> 2,39	137,16	<u>27,28</u> 327	<u>156,57</u> 1879	<u>40,45</u> 486	8,7	<u>16,48</u> 198	<u>84,21</u> 1011
128	КБ20-12-5	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	КБ20-33-1	1	<u>9,7347</u> 9,73	0,105	<u>1,0221</u> 1,02	137,16	<u>140,20</u> 140	<u>888,51</u> 889	<u>226,32</u> 226	8,7	<u>84,69</u> 85	<u>451,21</u> 451
131	КБ20-3-10	0,349	<u>209,0753</u> 72,96	0,105	<u>21,9529</u> 7,66	137,16	<u>3011,06</u> 1051	<u>16831,57</u> 5874	<u>4365,38</u> 1523	8,7	<u>1818,96</u> 635	<u>9195,40</u> 3209
132	КБ20-3-3	0,11	<u>241,5349</u> 26,57	0,105	<u>25,3612</u> 2,79	137,16	<u>3478,54</u> 383	<u>19443,91</u> 2139	<u>5042,94</u> 555	8,7	<u>2101,35</u> 231	<u>10622,83</u> 1169
133	КБ20-3-2	0,028	<u>263,8876</u> 7,39	0,105	<u>27,7082</u> 0,78	137,16	<u>3800,46</u> 106	<u>21243,99</u> 595	<u>5509,78</u> 155	8,7	<u>2295,82</u> 64	<u>11606,06</u> 325
134	КБ20-12-5	7	<u>1,8945</u> 13,26	0,105	<u>0,1989</u> 1,39	137,16	<u>27,28</u> 191	<u>156,57</u> 1096	<u>40,45</u> 283	8,7	<u>16,48</u> 115	<u>84,21</u> 589
136	КБ20-12-5	4	<u>1,8945</u> 7,58	0,105	<u>0,1989</u> 0,8	137,16	<u>27,28</u> 109	<u>156,57</u> 626	<u>40,45</u> 162	8,7	<u>16,48</u> 66	<u>84,21</u> 337
138	КБ13-74-13	0,487	<u>34,4538</u> 16,78	0,087	<u>2,9975</u> 1,46	137,16	<u>411,13</u> 200	<u>2946,12</u> 1434	<u>738,60</u> 360	6,83	<u>235,32</u> 115	<u>1385,05</u> 675
140	КБ20-31-2	1	<u>14,4308</u> 14,43	0,105	<u>1,5152</u> 1,52	137,16	<u>207,83</u> 208	<u>1179,15</u> 1179	<u>305,14</u> 305	8,7	<u>125,55</u> 126	<u>638,52</u> 639
141	КБ20-12-10	1	<u>1,8911</u> 1,89	0,105	<u>0,1986</u> 0,2	137,16	<u>27,24</u> 27	<u>156,26</u> 156	<u>40,37</u> 41	8,7	<u>16,45</u> 16	<u>84,06</u> 84
143	КБ20-12-5	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
145	КБ20-3-2	0,0455	<u>263,8876</u> 12	0,105	<u>27,7082</u> 1,26	137,16	<u>3800,46</u> 173	<u>21243,99</u> 966	<u>5509,78</u> 251	8,7	<u>2295,82</u> 104	<u>11606,06</u> 528
146	КБ20-12-5	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
148	КБ20-55-1	1	<u>18,5895</u> 18,59	0,079	<u>1,4686</u> 1,47	137,16	<u>201,43</u> 201	<u>1646,11</u> 1646	<u>406,46</u> 407	6,26	<u>116,37</u> 116	<u>724,26</u> 724
149	КМ28-932-1	2	<u>4,8530</u> 9,71	0,079	<u>0,3834</u> 0,77	137,16	<u>52,59</u> 105	<u>400,30</u> 800	<u>99,64</u> 200	6,23	<u>30,23</u> 60	<u>182,46</u> 365
150	КБ20-3-9	0,063	<u>241,5349</u> 15,22	0,105	<u>25,3612</u> 1,6	137,16	<u>3478,54</u> 219	<u>19443,91</u> 1225	<u>5042,94</u> 318	8,7	<u>2101,35</u> 132	<u>10622,83</u> 669
151	КБ20-3-10	0,2688	<u>209,0753</u> 56,2	0,105	<u>21,9529</u> 5,9	137,16	<u>3011,06</u> 809	<u>16831,57</u> 4524	<u>4365,38</u> 1174	8,7	<u>1818,96</u> 489	<u>9195,40</u> 2472
154	КБ13-74-13	0,332	<u>34,4538</u> 11,44	0,087	<u>2,9975</u> 1	137,16	<u>411,13</u> 136	<u>2946,12</u> 978	<u>738,60</u> 246	6,83	<u>235,32</u> 78	<u>1385,05</u> 460
156	КБ20-33-1	1	<u>9,7347</u> 9,73	0,105	<u>1,0221</u> 1,02	137,16	<u>140,20</u> 140	<u>888,51</u> 889	<u>226,32</u> 226	8,7	<u>84,69</u> 85	<u>451,21</u> 451
157	КБ20-3-10	0,1415	<u>209,0753</u> 29,59	0,105	<u>21,9529</u> 3,11	137,16	<u>3011,06</u> 426	<u>16831,57</u> 2382	<u>4365,38</u> 618	8,7	<u>1818,96</u> 257	<u>9195,40</u> 1301
158	КБ20-3-2	0,0305	<u>263,8876</u> 8,04	0,105	<u>27,7082</u> 0,85	137,16	<u>3800,46</u> 116	<u>21243,99</u> 648	<u>5509,78</u> 168	8,7	<u>2295,82</u> 70	<u>11606,06</u> 354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	КБ20-12-6	4	<u>1,8945</u> 7,58	0,105	<u>0,1989</u> 0,8	137,16	<u>27,28</u> 109	<u>156,57</u> 626	<u>40,45</u> 162	8,7	<u>16,48</u> 66	<u>84,21</u> 337
161	КБ20-12-5	1	<u>1,8945</u> 1,89	0,105	<u>0,1989</u> 0,2	137,16	<u>27,28</u> 27	<u>156,57</u> 157	<u>40,45</u> 41	8,7	<u>16,48</u> 16	<u>84,21</u> 84
163	КБ20-12-3	2	<u>1,8945</u> 3,79	0,105	<u>0,1989</u> 0,4	137,16	<u>27,28</u> 55	<u>156,57</u> 313	<u>40,45</u> 80	8,7	<u>16,48</u> 33	<u>84,21</u> 168
165	КБ20-33-2	1	<u>15,1862</u> 15,19	0,105	<u>1,5946</u> 1,59	137,16	<u>218,71</u> 219	<u>1391,86</u> 1391	<u>354,33</u> 354	8,7	<u>132,12</u> 132	<u>705,16</u> 705
166	КБ20-14-8	12	<u>2,5399</u> 30,48	0,105	<u>0,2667</u> 3,2	137,16	<u>36,58</u> 439	<u>209,61</u> 2515	<u>54,16</u> 650	8,7	<u>22,10</u> 265	<u>112,84</u> 1354
168	КМ28-932-1	1	<u>4,8530</u> 4,85	0,079	<u>0,3834</u> 0,38	137,16	<u>52,59</u> 53	<u>400,30</u> 401	<u>99,64</u> 99	6,23	<u>30,23</u> 30	<u>182,46</u> 182
169	КБ20-12-3	21	<u>1,8945</u> 39,78	0,105	<u>0,1989</u> 4,18	137,16	<u>27,28</u> 573	<u>156,57</u> 3288	<u>40,45</u> 849	8,7	<u>16,48</u> 346	<u>84,21</u> 1768
171	КБ20-12-3	8	<u>1,8945</u> 15,16	0,105	<u>0,1989</u> 1,59	137,16	<u>27,28</u> 218	<u>156,57</u> 1252	<u>40,45</u> 324	8,7	<u>16,48</u> 132	<u>84,21</u> 674
173	КБ20-12-5	14	<u>1,8945</u> 26,52	0,105	<u>0,1989</u> 2,78	137,16	<u>27,28</u> 382	<u>156,57</u> 2192	<u>40,45</u> 566	8,7	<u>16,48</u> 231	<u>84,21</u> 1179
175	КБ20-12-4	37	<u>1,8945</u> 70,1	0,105	<u>0,1989</u> 7,36	137,16	<u>27,28</u> 1009	<u>156,57</u> 5793	<u>40,45</u> 1497	8,7	<u>16,48</u> 610	<u>84,21</u> 3116
177	КБ20-12-5	5	<u>1,8945</u> 9,47	0,105	<u>0,1989</u> 0,99	137,16	<u>27,28</u> 136	<u>156,57</u> 783	<u>40,45</u> 203	8,7	<u>16,48</u> 82	<u>84,21</u> 421
179	КБ20-12-1	3	<u>1,8945</u> 5,68	0,105	<u>0,1989</u> 0,6	137,16	<u>27,28</u> 82	<u>156,57</u> 470	<u>40,45</u> 122	8,7	<u>16,48</u> 49	<u>84,21</u> 253
181	КБ20-12-3	6	<u>1,8945</u> 11,37	0,105	<u>0,1989</u> 1,19	137,16	<u>27,28</u> 164	<u>156,57</u> 939	<u>40,45</u> 242	8,7	<u>16,48</u> 99	<u>84,21</u> 505
183	КБ20-12-4	4	<u>1,8945</u> 7,58	0,105	<u>0,1989</u> 0,8	137,16	<u>27,28</u> 109	<u>156,57</u> 626	<u>40,45</u> 162	8,7	<u>16,48</u> 66	<u>84,21</u> 337
185	КБ20-12-10	6	<u>1,8911</u> 11,35	0,105	<u>0,1986</u> 1,19	137,16	<u>27,24</u> 163	<u>156,26</u> 937	<u>40,37</u> 242	8,7	<u>16,45</u> 99	<u>84,06</u> 504
187	КБ20-3-2	0,175	<u>263,8876</u> 46,19	0,105	<u>27,7082</u> 4,85	137,16	<u>3800,46</u> 665	<u>21243,99</u> 3717	<u>5509,78</u> 964	8,7	<u>2295,82</u> 402	<u>11606,06</u> 2031
188	КБ18-21-2	0,4	<u>14,2939</u> 5,72	0,105	<u>1,5009</u> 0,6	137,16	<u>205,86</u> 82	<u>1239,99</u> 496	<u>318,09</u> 127	8,7	<u>124,36</u> 50	<u>648,31</u> 259
190	КБ18-21-3	0,4	<u>17,7914</u> 7,12	0,105	<u>1,8681</u> 0,75	137,16	<u>256,23</u> 102	<u>1529,41</u> 612	<u>392,84</u> 158	8,7	<u>154,79</u> 62	<u>803,86</u> 322
192	КБ18-21-4	0,2	<u>17,7515</u> 3,55	0,105	<u>1,8639</u> 0,37	137,16	<u>255,65</u> 51	<u>1525,88</u> 305	<u>391,94</u> 78	8,7	<u>154,44</u> 31	<u>802,03</u> 160
194	КБ18-22-5	10	<u>0,2000</u> 2	0,105	<u>0,0210</u> 0,21	137,16	<u>2,88</u> 29	<u>18,77</u> 188	<u>4,76</u> 48	8,7	<u>1,74</u> 17	<u>9,38</u> 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	КБ16-10-5	0,29	<u>127,2946</u> 36,91	0,105	<u>13,3659</u> 3,88	137,16	<u>1833,27</u> 532	<u>11427,88</u> 3314	<u>2917,45</u> 846	8,7	<u>1107,46</u> 321	<u>5858,18</u> 1699
197	КБ16-10-4	0,04	<u>127,2946</u> 5,1	0,105	<u>13,3659</u> 0,53	137,16	<u>1833,27</u> 73	<u>11427,88</u> 457	<u>2917,45</u> 117	8,7	<u>1107,46</u> 44	<u>5858,18</u> 234
198	КБ16-7-7	1,5	<u>95,9070</u> 143,86	0,105	<u>10,0702</u> 15,11	137,16	<u>1381,23</u> 2072	<u>8126,25</u> 12189	<u>2091,65</u> 3137	8,7	<u>834,39</u> 1252	<u>4307,27</u> 6461
199	КБ16-6-6	0,48	<u>64,1309</u> 30,78	0,105	<u>6,7337</u> 3,23	137,16	<u>923,60</u> 443	<u>5618,56</u> 2697	<u>1439,28</u> 691	8,7	<u>557,94</u> 268	<u>2920,82</u> 1402
200	КБ16-6-5	1,02	<u>50,2116</u> 51,21	0,105	<u>5,2722</u> 5,38	137,16	<u>723,14</u> 738	<u>4399,82</u> 4487	<u>1127,05</u> 1149	8,7	<u>436,84</u> 446	<u>2287,03</u> 2333
201	КБ16-6-4	1,16	<u>50,2116</u> 58,24	0,105	<u>5,2722</u> 6,12	137,16	<u>723,14</u> 839	<u>4399,82</u> 5104	<u>1127,05</u> 1307	8,7	<u>436,84</u> 507	<u>2287,03</u> 2653
202	КБ16-6-2	0,01	<u>50,2116</u> 0,51	0,105	<u>5,2722</u> 0,05	137,16	<u>723,14</u> 7	<u>4399,82</u> 44	<u>1127,05</u> 12	8,7	<u>436,84</u> 4	<u>2287,03</u> 23
203	КБ16-29-1	5,91	<u>8,2350</u> 48,67	0,105	<u>0,8647</u> 5,11	137,16	<u>118,60</u> 701	<u>880,95</u> 5206	<u>219,90</u> 1300	8,7	<u>71,64</u> 423	<u>410,14</u> 2424
204	КБ16-29-2	3,69	<u>8,2350</u> 30,39	0,105	<u>0,8647</u> 3,19	137,16	<u>118,60</u> 438	<u>880,95</u> 3251	<u>219,90</u> 811	8,7	<u>71,64</u> 264	<u>410,14</u> 1513
205	КБ15-172-3	0,3754	<u>60,5611</u> 22,73	0,12	<u>7,2673</u> 2,73	137,16	<u>996,79</u> 374	<u>5055,72</u> 1898	<u>1331,55</u> 500	7,48	<u>453,00</u> 170	<u>2781,34</u> 1044
206	КБ15-172-4	0,2853	<u>106,2711</u> 30,32	0,12	<u>12,7525</u> 3,64	137,16	<u>1749,14</u> 499	<u>8871,59</u> 2531	<u>2336,56</u> 666	7,48	<u>794,91</u> 227	<u>4880,61</u> 1392
207	КБ26-3-1	7,2	<u>6,6955</u> 48,21	0,092	<u>0,6160</u> 4,44	137,16	<u>84,49</u> 608	<u>567,51</u> 4086	<u>143,44</u> 1033	7,15	<u>47,87</u> 345	<u>275,80</u> 1986
209	КБ26-3-1	7	<u>6,6955</u> 46,87	0,092	<u>0,6160</u> 4,31	137,16	<u>84,49</u> 591	<u>567,51</u> 3972	<u>143,44</u> 1005	7,15	<u>47,87</u> 335	<u>275,80</u> 1931
211	КБ26-3-1	8	<u>6,6955</u> 53,56	0,092	<u>0,6160</u> 4,93	137,16	<u>84,49</u> 676	<u>567,51</u> 4540	<u>143,44</u> 1147	7,15	<u>47,87</u> 383	<u>275,80</u> 2206
213	КБ26-3-1	2,7	<u>6,6955</u> 18,08	0,092	<u>0,6160</u> 1,66	137,16	<u>84,49</u> 228	<u>567,51</u> 1532	<u>143,44</u> 388	7,15	<u>47,87</u> 129	<u>275,80</u> 745
215	КБ26-3-1	2,9	<u>6,6955</u> 19,42	0,092	<u>0,6160</u> 1,79	137,16	<u>84,49</u> 245	<u>567,51</u> 1645	<u>143,44</u> 416	7,15	<u>47,87</u> 139	<u>275,80</u> 800
217	КБ26-3-1	2,2	<u>6,6955</u> 14,73	0,092	<u>0,6160</u> 1,36	137,16	<u>84,49</u> 186	<u>567,51</u> 1249	<u>143,44</u> 316	7,15	<u>47,87</u> 105	<u>275,80</u> 607
219	КБ26-3-1	10,5	<u>6,6955</u> 70,31	0,092	<u>0,6160</u> 6,47	137,16	<u>84,49</u> 887	<u>567,51</u> 5959	<u>143,44</u> 1506	7,15	<u>47,87</u> 503	<u>275,80</u> 2896
221	КБ26-3-1	15,5	<u>6,6955</u> 103,79	0,092	<u>0,6160</u> 9,55	137,16	<u>84,49</u> 1310	<u>567,51</u> 8797	<u>143,44</u> 2223	7,15	<u>47,87</u> 742	<u>275,80</u> 4275
223	КБ26-3-1	13,8	<u>6,6955</u> 92,39	0,092	<u>0,6160</u> 8,5	137,16	<u>84,49</u> 1166	<u>567,51</u> 7832	<u>143,44</u> 1979	7,15	<u>47,87</u> 661	<u>275,80</u> 3806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	КБ16-14-2	1,05	<u>226,7595</u> 238,1	0,105	<u>23,8097</u> 25	137,16	<u>3265,74</u> 3429	<u>20302,58</u> 21318	<u>5185,03</u> 5445	8,7	<u>1972,81</u> 2071	<u>10423,58</u> 10945
228	КБ16-23-1	10	<u>10,1079</u> 101,08	0,105	<u>1,0613</u> 10,61	137,16	<u>145,57</u> 1456	<u>846,47</u> 8465	<u>218,25</u> 2183	8,7	<u>87,94</u> 879	<u>451,76</u> 4518
Разом:			2835,68		288,92		39619	240878	61714		23496	124829

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (39619 + 240878 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2188 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (39619 + 240878 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{481 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (39619 + 240878 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1049 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 124829 + 2188 + 481 + 1049 = 128547 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

вентиляцію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2687,82	84,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	14,4	82,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	133,46	88,92				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	288,92	137,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3124,6					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	300,93 18,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	81,112773	<u>892,71</u> 72410,18				
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	<u>891,48</u> 53,49				
11	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	37,90401	<u>8,05</u> 305,13				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	12,054	<u>150,93</u> 1819,31				
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	38,66532	<u>53,88</u> 2083,29				
14	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,4331	<u>960,43</u> 3297,25				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	230,6	<u>6,34</u> 1462,00				
16	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,702554	<u>157,95</u> 110,97				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,006607	<u>118,28</u> 0,78				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	136,512806	<u>40,23</u> 5491,91				
19	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	22,59	<u>15,6</u> 352,40				
		Разом по розділу II	грн.		87404,77				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,143					
		Електроенергія	кВт-год	908,678					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	18,277					
		Гідравлічна рідина	кг	0,133					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	13,2906					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,24					
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	15,67					
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,14					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	+С130-474 варіант 1	Автоматичний розповітрявач	шт	10	402,9 4029,00	395,00 3950,00	- -	7,9 79,00	
25	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0158609	348950,4 5534,67	341614,40 5418,31	493,84 7,83	6842,16 108,53	
26	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0010668	133710,62 142,64	130564,12 139,29	524,72 0,56	2621,78 2,79	
27	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,016	59467,55 951,48	58000,00 928,00	301,52 4,82	1166,03 18,66	
28	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0358423	68996,64 2473,00	67339,52 2413,60	304,24 10,90	1352,88 48,50	
29	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	25,83449	264,24 6826,51	258,66 6682,35	0,4 10,33	5,18 133,83	
30	+С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	1	385,78 385,78	377,72 377,72	0,5 0,50	7,56 7,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	116	<u>408,75</u> 47415,00	<u>399,86</u> 46383,76	<u>0,88</u> 102,08	<u>8,01</u> 929,16	
32	+C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	102	<u>431,67</u> 44030,34	<u>422,14</u> 43058,28	<u>1,07</u> 109,14	<u>8,46</u> 862,92	
33	+C130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	48	<u>879,68</u> 42224,64	<u>861,05</u> 41330,40	<u>1,38</u> 66,24	<u>17,25</u> 828,00	
34	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	150	<u>693,11</u> 103966,50	<u>677,59</u> 101638,50	<u>1,93</u> 289,50	<u>13,59</u> 2038,50	
35	+C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89x3,5 мм	м	4	<u>690,78</u> 2763,12	<u>674,87</u> 2699,48	<u>2,37</u> 9,48	<u>13,54</u> 54,16	
36	+C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108x4 мм	м	29	<u>839,06</u> 24332,74	<u>819,28</u> 23759,12	<u>3,33</u> 96,57	<u>16,45</u> 477,05	
37	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,01427	<u>36754,29</u> 524,48	<u>35681,02</u> 509,17	<u>352,6</u> 5,03	<u>720,67</u> 10,28	
38	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0184996	<u>198181,54</u> 3666,28	<u>193700,00</u> 3583,37	<u>595,63</u> 11,02	<u>3885,91</u> 71,89	
39	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0019994	<u>58571,62</u> 117,11	<u>57147,78</u> 114,26	<u>275,38</u> 0,55	<u>1148,46</u> 2,30	
40	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,428	<u>29,26</u> 41,78	<u>28,41</u> 40,57	<u>0,28</u> 0,40	<u>0,57</u> 0,81	
41	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,011118	<u>30715,29</u> 341,49	<u>29837,65</u> 331,73	<u>275,38</u> 3,06	<u>602,26</u> 6,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С1630-451 варіант 7	Дросель-клапан прямокутний, 100х150 мм	шт	8	<u>573,29</u> 4586,32	<u>560,30</u> 4482,40	<u>1,75</u> 14,00	<u>11,24</u> 89,92	
43	+С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан прямокутний, 250х200 мм	шт	1	<u>508,73</u> 508,73	<u>497,00</u> 497,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>9,98</u> 9,98	
44	+С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан прямокутний, 500х300 мм	шт	1	<u>654,59</u> 654,59	<u>640,00</u> 640,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>12,84</u> 12,84	
45	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000492607	<u>176316,07</u> 86,85	<u>172500,00</u> 84,97	<u>358,89</u> 0,18	<u>3457,18</u> 1,70	
46	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00088	<u>144186,07</u> 126,88	<u>141000,00</u> 124,08	<u>358,89</u> 0,32	<u>2827,18</u> 2,48	
47	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0163636	<u>126846,07</u> 2075,66	<u>124000,00</u> 2029,09	<u>358,89</u> 5,87	<u>2487,18</u> 40,70	
48	&С130-219-5 варіант 1	Квадратний дифузор ДП 403х403	шт	18	<u>1108,8</u> 19958,44	<u>1084,512</u> 19521,22	<u>2,55</u> 45,90	<u>21,74</u> 391,32	
49	&С130-219-5 варіант 2	Квадратний дифузор ДП 460х460	шт	12	<u>1463,72</u> 17564,64	<u>1432,47</u> 17189,64	<u>2,55</u> 30,60	<u>28,7</u> 344,40	
50	+С1545-15 варіант 2	Клапан трьохходовий	шт	10	<u>882,67</u> 8826,70	<u>859,60</u> 8596,00	<u>5,76</u> 57,60	<u>17,31</u> 173,10	
51	+С1630-114 варіант 2	Кріплення для повітропроводів	кг	35	<u>296,4</u> 10374,00	<u>290,20</u> 10157,00	<u>0,39</u> 13,65	<u>5,81</u> 203,35	
52	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>347,2</u> 3472,00	<u>340,00</u> 3400,00	<u>0,39</u> 3,90	<u>6,81</u> 68,10	
53	&С121-792-1 варіант 23	Кронштейн для сталених труб	шт	128	<u>260,31</u> 33319,68	<u>258,00</u> 33024,00	<u>0,37</u> 47,36	<u>1,94</u> 248,32	
54	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	120	<u>15,71</u> 1885,20	<u>15,05</u> 1806,00	<u>0,35</u> 42,00	<u>0,31</u> 37,20	
55	+С113-1873-1А варіант 6	Манометр	шт	30	<u>712,64</u> 21379,20	<u>698,60</u> 20958,00	<u>0,07</u> 2,10	<u>13,97</u> 419,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C1630-113 варіант 2	Манометричний кран	комплект	30	<u>296.04</u> 8881,20	<u>289.30</u> 8679,00	<u>0.94</u> 28,20	<u>5.8</u> 174,00	
57	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0061597	<u>50066.13</u> 308,39	<u>48550.27</u> 299,06	<u>534.17</u> 3,29	<u>981.69</u> 6,04	
58	+C1530-150 варіант 1	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	2,94	<u>193.84</u> 569,89	<u>190.00</u> 558,60	<u>0.04</u> 0,12	<u>3.8</u> 11,17	
59	+C1630-981 варіант 2	Насос Wilo STAR-RS 25/7	шт	10	<u>5683.85</u> 56838,50	<u>5571.00</u> 55710,00	<u>1.4</u> 14,00	<u>111.45</u> 1114,50	
60	+C1530-156 варіант 1	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,42	<u>193.83</u> 81,41	<u>190.00</u> 79,80	<u>0.03</u> 0,01	<u>3.8</u> 1,60	
61	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 200 до 1000 мм	м2	6,3	<u>1400.09</u> 8820,57	<u>1370.20</u> 8632,26	<u>2.44</u> 15,37	<u>27.45</u> 172,94	
62	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	26,88	<u>1400.09</u> 37634,42	<u>1370.20</u> 36830,98	<u>2.44</u> 65,59	<u>27.45</u> 737,85	
63	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	38,9	<u>1400.09</u> 54463,50	<u>1370.20</u> 53300,78	<u>2.44</u> 94,92	<u>27.45</u> 1067,80	
64	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	49,05	<u>1400.09</u> 68674,41	<u>1370.20</u> 67208,31	<u>2.44</u> 119,68	<u>27.45</u> 1346,42	
65	+C1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	183,1758	<u>559.3</u> 102450,22	<u>547.73</u> 100330,88	<u>0.6</u> 109,91	<u>10.97</u> 2009,43	
66	&C111-1755- 2-1Б варіант 4	Решітка фасадна (повітрозабірна) 1200x650 мм	шт	3	<u>3119.19</u> 9357,57	<u>3056.30</u> 9168,90	<u>1.73</u> 5,19	<u>61.16</u> 183,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&C111-1755-2-1Б варіант 1	Решітка фасадна (повітрозабірна) 1100x1100 мм	шт	2	<u>5471.3</u> 10942,60	<u>5362.29</u> 10724,58	<u>1.73</u> 3,46	<u>107.28</u> 214,56	
68	&C111-1755-2-1Б варіант 2	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,3 м2	шт	1	<u>3515.66</u> 3515,66	<u>3445.00</u> 3445,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>68.93</u> 68,93	
69	&C111-1755-2-1Б варіант 3	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,49 м2	шт	2	<u>3953.24</u> 7906,48	<u>3874.00</u> 7748,00	<u>1.73</u> 3,46	<u>77.51</u> 155,02	
70	&C111-1755-2-1Б варіант 5	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,92 м2	шт	1	<u>4390.82</u> 4390,82	<u>4303.00</u> 4303,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>86.09</u> 86,09	
71	&C111-1755-2-1Б варіант 6	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 1,1 м2	шт	1	<u>4536.68</u> 4536,68	<u>4446.00</u> 4446,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>88.95</u> 88,95	
72	&C111-1755-2-1Б варіант 7	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0,8 м2	шт	1	<u>3953.24</u> 3953,24	<u>3874.00</u> 3874,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>77.51</u> 77,51	
73	&C111-1755-2-1Б варіант 8	Решітка фасадна (повітрозабірна) площею 0, 6м2	шт	1	<u>3807.38</u> 3807,38	<u>3731.00</u> 3731,00	<u>1.73</u> 1,73	<u>74.65</u> 74,65	
74	&C111-1-41 варіант 13	Решітки алюмінієві однорядні 100x100 мм	шт	19	<u>283.02</u> 5377,38	<u>277.00</u> 5263,00	<u>0.47</u> 8,93	<u>5.55</u> 105,45	
75	&C111-1-41 варіант 14	Решітки алюмінієві однорядні 100x150 мм	шт	8	<u>305.46</u> 2443,68	<u>299.00</u> 2392,00	<u>0.47</u> 3,76	<u>5.99</u> 47,92	
76	&C111-1-41 варіант 12	Решітки алюмінієві однорядні 100x200 мм	шт	43	<u>278.94</u> 11994,42	<u>273.00</u> 11739,00	<u>0.47</u> 20,21	<u>5.47</u> 235,21	
77	&C111-1-41 варіант 19	Решітки алюмінієві однорядні 100x250 мм	шт	6	<u>339.12</u> 2034,72	<u>332.00</u> 1992,00	<u>0.47</u> 2,82	<u>6.65</u> 39,90	
78	&C111-1-41 варіант 11	Решітки алюмінієві однорядні 200x150 мм	шт	21	<u>308.52</u> 6478,92	<u>302.00</u> 6342,00	<u>0.47</u> 9,87	<u>6.05</u> 127,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	&C111-1-41 варіант 10	Решітки алюмінієві однорядні 200x200 мм	шт	109	<u>337,08</u> 36741,72	<u>330,00</u> 35970,00	<u>0,47</u> 51,23	<u>6,61</u> 720,49	
80	&C111-1-41 варіант 9	Решітки алюмінієві однорядні 200x250 мм	шт	73	<u>352,38</u> 25723,74	<u>345,00</u> 25185,00	<u>0,47</u> 34,31	<u>6,91</u> 504,43	
81	&C111-1-41 варіант 3	Решітки алюмінієві однорядні 200x300 мм	шт	12	<u>364,55</u> 4374,60	<u>356,93</u> 4283,16	<u>0,47</u> 5,64	<u>7,15</u> 85,80	
82	&C111-1-41 варіант 15	Решітки алюмінієві однорядні 200x350 мм	шт	2	<u>508,44</u> 1016,88	<u>498,00</u> 996,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>9,97</u> 19,94	
83	&C111-1-41 варіант 18	Решітки алюмінієві однорядні 200x400 мм	шт	3	<u>413,58</u> 1240,74	<u>405,00</u> 1215,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>8,11</u> 24,33	
84	&C111-1-41 варіант 1	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400x200 мм	шт	30	<u>442,2</u> 13266,00	<u>433,06</u> 12991,80	<u>0,47</u> 14,10	<u>8,67</u> 260,10	
85	&C111-1-41 варіант 2	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x100 мм	шт	27	<u>424,8</u> 11469,60	<u>416,00</u> 11232,00	<u>0,47</u> 12,69	<u>8,33</u> 224,91	
86	&C111-1-41 варіант 4	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x250 мм	шт	32	<u>325,08</u> 10402,56	<u>318,24</u> 10183,68	<u>0,47</u> 15,04	<u>6,37</u> 203,84	
87	&C111-1-41 варіант 5	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x200 мм	шт	33	<u>697,45</u> 23015,85	<u>683,30</u> 22548,90	<u>0,47</u> 15,51	<u>13,68</u> 451,44	
88	&C111-1-41 варіант 6	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 150x100 мм	шт	19	<u>506,4</u> 9621,60	<u>496,00</u> 9424,00	<u>0,47</u> 8,93	<u>9,93</u> 188,67	
89	&C111-1-41 варіант 7	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 350x200 мм	шт	20	<u>400,19</u> 8003,80	<u>391,87</u> 7837,40	<u>0,47</u> 9,40	<u>7,85</u> 157,00	
90	&C111-1-41 варіант 8	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 400x150 мм	шт	16	<u>372,19</u> 5955,04	<u>364,42</u> 5830,72	<u>0,47</u> 7,52	<u>7,3</u> 116,80	
91	&C111-1-41 варіант 16	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 300x100 мм	шт	10	<u>406,19</u> 4061,90	<u>397,76</u> 3977,60	<u>0,47</u> 4,70	<u>7,96</u> 79,60	
92	&C111-1-41 варіант 17	Решітки алюмінієві однорядні з демфером 200x150 мм	шт	2	<u>339,12</u> 678,24	<u>332,00</u> 664,00	<u>0,47</u> 0,94	<u>6,65</u> 13,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0715	<u>2792,41</u> 199,66	<u>2332,00</u> 166,74	<u>405,66</u> 29,00	<u>54,75</u> 3,92	
94	+С1630-106 варіант 2	Термометр	шт	20	<u>697,99</u> 13959,80	<u>669,88</u> 13397,60	<u>14,42</u> 288,40	<u>13,69</u> 273,80	
95	&С113-1499-5 варіант 4	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.42мм, FlexoRock	м	138	<u>464,83</u> 64146,54	<u>454,98</u> 62787,24	<u>0,74</u> 102,12	<u>9,11</u> 1257,18	
96	&С113-1499-5 варіант 5	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.60мм, FlexoRock	м	53	<u>487,6</u> 25842,80	<u>477,30</u> 25296,90	<u>0,74</u> 39,22	<u>9,56</u> 506,68	
97	&С113-1499-5 варіант 6	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.76мм, FlexoRock	м	105	<u>451,78</u> 47436,90	<u>442,18</u> 46428,90	<u>0,74</u> 77,70	<u>8,86</u> 930,30	
98	&С113-1499-5 варіант 7	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.102мм, FlexoRock	м	22	<u>465,69</u> 10245,18	<u>455,82</u> 10028,04	<u>0,74</u> 16,28	<u>9,13</u> 200,86	
99	&С113-1499-5 варіант 8	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ. 20мм д.114мм, FlexoRock	м	29	<u>504,06</u> 14617,74	<u>493,44</u> 14309,76	<u>0,74</u> 21,46	<u>9,88</u> 286,52	
100	&С113-1499-5 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.89мм, FlexoRock	м	27	<u>712,74</u> 19243,98	<u>698,02</u> 18846,54	<u>0,74</u> 19,98	<u>13,98</u> 377,46	
101	&С113-1499-6 варіант 3	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.48мм, FlexoRock	м	80	<u>509,12</u> 40729,60	<u>498,40</u> 39872,00	<u>0,74</u> 59,20	<u>9,98</u> 798,40	
102	&С113-1499-7 варіант 2	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.114мм, FlexoRock	м	72	<u>661,33</u> 47615,76	<u>647,62</u> 46628,64	<u>0,74</u> 53,28	<u>12,97</u> 933,84	
103	&С113-14991 варіант 1	Труба теплоізоляційна із мін.вати товщ.50мм д.60мм, FlexoRock	м	70	<u>501,22</u> 35085,40	<u>490,65</u> 34345,50	<u>0,74</u> 51,80	<u>9,83</u> 688,10	
104	&С1530-118-2 варіант 1	Труби металопластикові д.25	м	105	<u>188,02</u> 19742,10	<u>184,00</u> 19320,00	<u>0,33</u> 34,65	<u>3,69</u> 387,45	
105	&С1630-109-20 варіант 1	Фільтр сітковий д.32	шт	4	<u>1184,51</u> 4738,04	<u>1126,02</u> 4504,08	<u>35,26</u> 141,04	<u>23,23</u> 92,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&C1630-109-20 варіант 2	Фільтр сітковий д.40	шт	4	<u>1732,47</u> 6929,88	<u>1663,24</u> 6652,96	<u>35,26</u> 141,04	<u>33,97</u> 135,88	
107	&C1630-109-20 варіант 3	Фільтр сітковий д.50	шт	2	<u>4856,49</u> 9712,98	<u>4726,00</u> 9452,00	<u>35,26</u> 70,52	<u>95,23</u> 190,46	
108	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,01671571	<u>335086,47</u> 5601,21	<u>327991,43</u> 5482,61	<u>524,72</u> 8,77	<u>6570,32</u> 109,83	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
109	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,06	<u>4,9416</u> 0,30	<u>4,9416</u> 0,30			
110	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1591	<u>184,55</u> 29,36	<u>184,55</u> 29,36			
		Разом	грн.		29,66	29,66			
		Разом по розділу III	грн.		1351497,01	1322553,89	2849,25	26093,87	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	908,738					
		Мастильні матеріали	кг	18,436					
		Гідравлічна рідина	кг	0,133					
		Бензин	л	0,193					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання устаткування , що монтується для системи вентиляції

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012-ОВ2.С відомості тощо

Кошторисна вартість 79,068 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-1112-1 варіант 2	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №1 острівний з жиропоглинаючими фільтрами, із нержавіючої сталі, з кранами для зливу масла, продукт. 440 м3/год. 3000x950x400; (маса=0,1)	шт	1	28395,00	28395
2	& 2308-1112-1 варіант 1	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №2 острівний з жиропоглинаючими фільтрами, із нержавіючої сталі, з кранами для зливу масла, продукт. 2010 м3/год. 3000x2050x400; (маса=0,1)	шт	1	35493,00	35493
3	& 2308-1112-1 варіант 3	Місцевий вентиляційний відсмоктувача №3 пристінний, продукт. 120 м3/год. 800x600x400; (маса=0,1)	шт	1	14369,00	14369
		Разом				78257
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				811
		Всього по кошторису				79068

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на придбання устаткування, що монтується для системи вентиляції

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позички нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витратах	Трудовіс- кість в за- гальнови- борничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4 люд.год	5	6 люд.год гр.4хгр.5	7 грн.	8 грн. гр.6хгр.7	9 грн.	10 грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	11 грн./ люд.год	12 грн. гр.4хгр.11	13 грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електроосвітлення

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/201- ЕТР.С

Кошторисна вартість 1104,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,90305 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 352,645 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Блок А</u>									
1	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	4	<u>381,61</u> 179,70	<u>8,24</u> 2,45	1526	719	<u>33</u> 10	<u>1,9700</u> 0,0287	<u>7,88</u> 0,11
2	С1514-5 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 220/36А	шт	4	<u>3010,90</u> -	- -	12044	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,03	<u>4002,59</u> 4002,59	- -	120	120	- -	<u>51,0600</u> -	<u>1,53</u> -
4	& С1547-16-1-1В	Башта TOR з автоматичним вимикачем та штепсельною розеткою	шт	3	<u>433,82</u> -	- -	1301	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,02	<u>4362,40</u> 4362,40	- -	87	87	- -	<u>55,6500</u> -	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-16-1-1В варіант 1	Міні-колона алюмінієва з автоматичними вимикачами - 3шт та розетками - 1шт	шт	2	<u>3654,98</u> -	- -	7310	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	<u>4002,59</u> 4002,59	- -	80	80	- -	<u>51,0600</u> -	<u>1,02</u> -
8	& C1547-16-1-1В варіант 2	Вимикач навантаження в корпусі	шт	2	<u>1083,66</u> -	- -	2167	-	- -	- -	- -
9	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	2	<u>12,52</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
10	КМ10-309-3	Установлення кнопки	шт	1	<u>148,03</u> 141,62	- -	148	142	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
11	& C1545-70-1-П	Кнопка керування одномісна в корпусі	шт	1	<u>153,79</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
12	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	2,56	<u>19251,55</u> 17568,67	<u>1256,93</u> 979,39	49284	44976	<u>3218</u> 2507	<u>203,2000</u> 10,7374	<u>520,19</u> 27,49
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	100шт	0,58	<u>43118,13</u> 18260,35	<u>1256,93</u> 979,39	25009	10591	<u>729</u> 568	<u>211,2000</u> 10,7374	<u>122,5</u> 6,23
14	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,82	<u>48482,59</u> 23621,74	<u>1256,93</u> 979,39	39756	19370	<u>1031</u> 803	<u>273,2100</u> 10,7374	<u>224,03</u> 8,8
15	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,69	<u>48482,59</u> 23621,74	<u>1256,93</u> 979,39	33453	16299	<u>867</u> 676	<u>273,2100</u> 10,7374	<u>188,51</u> 7,41
16	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,36	<u>31041,77</u> 30253,33	- -	11175	10891	- -	<u>371,4800</u> -	<u>133,73</u> -
17	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,51	<u>8272,01</u> 7425,31	<u>417,15</u> 260,44	4219	3787	<u>213</u> 133	<u>81,4000</u> 2,8564	<u>41,51</u> 1,46
18	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання	100шт	0,31	<u>14626,89</u> 11530,21	<u>333,17</u> 188,55	4534	3574	<u>103</u> 58	<u>126,4000</u> 2,0683	<u>39,18</u> 0,64
19	КБ21-28-1	Установлення датчика	шт	12	<u>21,22</u> 14,11	- -	255	169	- -	<u>0,1800</u> -	<u>2,16</u> -
20	& 1504-15407-1	Датчик руху інфра-червоний, для керування світильником	шт	6	<u>636,91</u> -	- -	3821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 1504-15407-1 варіант 1	Датчик присутності інфра-червоний, для керування світильником	шт	6	1081,63 -	- -	6490	-	- -	- -	- -
22	C1547-8 варіант 1	Патрон настінний керамічний	шт	4	48,45 -	- -	194	-	- -	- -	- -
23	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,24	5504,76 2180,81	- -	12331	4885	- -	27,8200 -	62,32 -
24	15171-1553 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	132	243,78 -	- -	32179	-	- -	- -	- -
25	15171-1553 варіант 4	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	88	248,88 -	- -	21901	-	- -	- -	- -
26	15171-1553 варіант 5	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	4	296,82 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
27	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	224	12,52 -	- -	2804	-	- -	- -	- -
28	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,18	3910,09 3910,09	- -	704	704	- -	49,8800 -	8,98 -
29	15171-1553 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, герметична, з кришкою 16 А	шт	8	357,00 -	- -	2856	-	- -	- -	- -
30	15171-1553 варіант 3	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, герметична, з кришкою 16 А	шт	10	357,00 -	- -	3570	-	- -	- -	- -
31	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	10	12,52 -	- -	125	-	- -	- -	- -
32	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,33	3933,50 3910,09	- -	1298	1290	- -	49,8800 -	16,46 -
33	17064-2003 варіант 1	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	17	357,00 -	- -	6069	-	- -	- -	- -
34	290902-55 варіант 2	Вимикач для керування з двох місць	шт	8	429,58 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
35	290902-55 варіант 3	Вимикач освітлення однополюсний, одноклавішний	шт	8	208,24 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
36	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	33	12,52 -	- -	413	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,97	5644,19 2296,83	- -	5475	2228	- -	29,3000 -	28,42 -
38	290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	10	273,42 -	- -	2734	-	- -	- -	- -
39	290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	87	273,42 -	- -	23788	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	97	<u>12,52</u> -	-	1214	-	-	-	-
41	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,54	<u>5517,20</u> 2169,84	-	2979	1172	-	<u>27,6800</u> -	<u>14,95</u> -
42	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	54	<u>208,24</u> -	-	11245	-	-	-	-
43	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	54	<u>12,52</u> -	-	676	-	-	-	-
Разом прямі витрати по відділу 1							341803	121084	<u>6194</u> 4755		<u>1416,08</u> 52,14
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							341803				
							214525				
							125839				
							64682				
							142,39				
							19531				
							406485				
Всього по відділу 1							406485				
Відділ 2. Блок Г											
44	КБ21-31-3	Установлення коробок	100шт	0,04	<u>3531,44</u> 3072,06	-	141	123	-	<u>36,8000</u> -	<u>1,47</u> -
45	2405-1363 варіант 4	Коробка на 4 модулі з автоматичними вимикачами	шт	3	<u>357,28</u> -	-	1072	-	-	-	-
46	2405-1363 варіант 3	Коробка на 4 модулі Я-2	шт	1	<u>292,00</u> -	-	292	-	-	-	-
47	КБ21-24-1	Установлення щитків навісних	шт	2	<u>443,26</u> 290,60	<u>22,70</u> 11,56	887	581	<u>45</u> 23	<u>3,4000</u> 0,1281	<u>6,8</u> 0,26
48	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	1,57	<u>19251,55</u> 17568,67	<u>1256,93</u> 979,39	30225	27583	<u>1973</u> 1538	<u>203,2000</u> 10,7374	<u>319,02</u> 16,86
49	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	100шт	0,22	<u>43118,13</u> 18260,35	<u>1256,93</u> 979,39	9486	4017	<u>277</u> 215	<u>211,2000</u> 10,7374	<u>46,46</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1	<u>43118,13</u> 18260,35	<u>1256,93</u> 979,39	4312	1826	<u>126</u> 98	<u>211,2000</u> 10,7374	<u>21,12</u> 1,07
51	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,3	<u>31041,77</u> 30253,33	- -	9313	9076	- -	<u>371,4800</u> -	<u>111,44</u> -
52	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,47	<u>19941,69</u> 18260,35	<u>1256,93</u> 979,39	9373	8582	<u>591</u> 460	<u>211,2000</u> 10,7374	<u>99,26</u> 5,05
53	1507-1002 варіант 15	Світильник стельовий для люмін.ламп, LTX -2х36	шт	35	<u>2555,60</u> -	- -	89446	-	- -	- -	- -
54	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,41	<u>48482,59</u> 23621,74	<u>1256,93</u> 979,39	19878	9685	<u>515</u> 402	<u>273,2100</u> 10,7374	<u>112,02</u> 4,4
55	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	100шт	0,13	<u>12483,32</u> 11968,06	<u>119,08</u> 5,27	1623	1556	<u>15</u> 1	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>17,06</u> 0,01
56	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,45	<u>8272,01</u> 7425,31	<u>417,15</u> 260,44	3722	3341	<u>188</u> 117	<u>81,4000</u> 2,8564	<u>36,63</u> 1,29
57	КБ21-17-4	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	100шт	0,03	<u>16852,44</u> 14303,30	<u>521,23</u> 349,55	506	429	<u>16</u> 10	<u>156,8000</u> 3,8332	<u>4,7</u> 0,11
58	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,8	<u>5504,76</u> 2180,81	- -	4404	1745	- -	<u>27,8200</u> -	<u>22,26</u> -
59	15171-1553 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	78	<u>243,78</u> -	- -	19015	-	- -	- -	- -
60	15171-1553 варіант 4	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	2	<u>248,88</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
61	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	80	<u>12,52</u> -	- -	1002	-	- -	- -	- -
62	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	<u>3933,50</u> 3910,09	- -	393	391	- -	<u>49,8800</u> -	<u>4,99</u> -
63	17064-2003 варіант 1	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	10	<u>357,00</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -
64	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	10	<u>12,52</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
65	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,78	<u>5644,19</u> 2296,83	- -	4402	1792	- -	<u>29,3000</u> -	<u>22,85</u> -
66	290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	78	<u>273,42</u> -	- -	21327	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	78	<u>12,52</u> -	-	977	-	-	-	-
68	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,36	<u>5517,20</u> 2169,84	-	1986	781	-	<u>27,6800</u>	<u>9,96</u>
69	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	36	<u>208,24</u> -	-	7497	-	-	-	-
70	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	36	<u>12,52</u> -	-	451	-	-	-	-
71	КБ21-28-1	Установлення датчика	шт	8	<u>21,22</u> 14,11	-	170	113	-	<u>0,1800</u>	<u>1,44</u>
72	& 1504- 15407-1	Датчик руху інфра-червоний, для керування світильником	шт	4	<u>636,91</u> -	-	2548	-	-	-	-
73	& 1504- 15407-1 варіант 1	Датчик присутності інфра-червоний, для керування світильником	шт	4	<u>1081,63</u> -	-	4327	-	-	-	-
74	С1547-8 варіант 1	Патрон настінний керамічний	шт	3	<u>48,45</u> -	-	145	-	-	-	-
75	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	4	<u>381,61</u> 179,70	<u>8,24</u> 2,45	1526	719	<u>33</u> 10	<u>1,9700</u> 0,0287	<u>7,88</u> 0,11
76	С1514-5 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 220/36А	шт	4	<u>3010,90</u> -	-	12044	-	-	-	-
Розділ 1. Блок В											
77	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	3	<u>381,61</u> 179,70	<u>8,24</u> 2,45	1145	539	<u>25</u> 7	<u>1,9700</u> 0,0287	<u>5,91</u> 0,09
78	С1514-5 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 220/36А	шт	3	<u>3010,90</u> -	-	9033	-	-	-	-
79	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,06	<u>4002,59</u> 4002,59	-	240	240	-	<u>51,0600</u>	<u>3,06</u>
80	& С1547-16- 1-1В	Башта TOR з автоматичним вимикачем та штепсельною розеткою	шт	6	<u>433,82</u> -	-	2603	-	-	-	-
81	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,2	<u>4362,40</u> 4362,40	-	872	872	-	<u>55,6500</u>	<u>11,13</u>
82	& С1547-16- 1-1В варіант 1	Міні-колона алюмінієва з автоматичними вимикачами - 3шт та розетками - 1шт	шт	2	<u>3654,98</u> -	-	7310	-	-	-	-
83	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	<u>4002,59</u> 4002,59	-	80	80	-	<u>51,0600</u>	<u>1,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C1547-16-1-1В варіант 2	Вимикач навантаження в корпусі	шт	2	<u>1083,66</u> -	- -	2167	-	- -	- -	- -
85	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	2	<u>12,52</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
86	КМ10-309-3	Установлення кнопки	шт	1	<u>148,03</u> 141,62	- -	148	142	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
87	& C1545-70-1-П	Кнопка керування одномісна в корпусі	шт	1	<u>153,79</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
88	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,77	<u>19251,55</u> 17568,67	<u>1256,93</u> 979,39	14824	13528	<u>968</u> 754	<u>203,2000</u> 10,7374	<u>156,46</u> 8,27
89	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	100шт	0,18	<u>43118,13</u> 18260,35	<u>1256,93</u> 979,39	7761	3287	<u>226</u> 176	<u>211,2000</u> 10,7374	<u>38,02</u> 1,93
90	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,07	<u>48482,59</u> 23621,74	<u>1256,93</u> 979,39	3394	1654	<u>88</u> 69	<u>273,2100</u> 10,7374	<u>19,12</u> 0,75
91	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	2,26	<u>48482,59</u> 23621,74	<u>1256,93</u> 979,39	109571	53385	<u>2841</u> 2213	<u>273,2100</u> 10,7374	<u>617,45</u> 24,27
92	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,66	<u>8272,01</u> 7425,31	<u>417,15</u> 260,44	5460	4901	<u>275</u> 172	<u>81,4000</u> 2,8564	<u>53,72</u> 1,89
93	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання	100шт	0,33	<u>14626,89</u> 11530,21	<u>333,17</u> 188,55	4827	3805	<u>110</u> 62	<u>126,4000</u> 2,0683	<u>41,71</u> 0,68
94	КБ21-28-1	Установлення датчика	шт	13	<u>21,22</u> 14,11	- -	276	183	- -	<u>0,1800</u> -	<u>2,34</u> -
95	& 1504-15407-1	Датчик руху інфра-червоний, для керування світильником	шт	9	<u>636,91</u> -	- -	5732	-	- -	- -	- -
96	& 1504-15407-1 варіант 1	Датчик присутності інфра-червоний, для керування світильником	шт	4	<u>1081,63</u> -	- -	4327	-	- -	- -	- -
97	C1547-8 варіант 1	Патрон настінний керамічний	шт	13	<u>48,45</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
98	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,99	<u>5504,76</u> 2180,81	- -	10954	4340	- -	<u>27,8200</u> -	<u>55,36</u> -
99	15171-1553 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	186	<u>243,78</u> -	- -	45343	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	15171-1553 варіант 4	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	8	<u>248,88</u> -	-	1991	-	-	-	-
101	15171-1553 варіант 5	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двоохмісна 16 А	шт	5	<u>296,82</u> -	-	1484	-	-	-	-
102	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	199	<u>12,52</u> -	-	2491	-	-	-	-
103	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,2	<u>3910,09</u> 3910,09	-	782	782	-	<u>49,8800</u>	<u>9,98</u>
104	15171-1553 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, герметична, з кришкою 16 А	шт	20	<u>357,00</u> -	-	7140	-	-	-	-
105	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	20	<u>12,52</u> -	-	250	-	-	-	-
106	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,92	<u>3933,50</u> 3910,09	-	3619	3597	-	<u>49,8800</u>	<u>45,89</u>
107	17064-2003 варіант 1	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	16	<u>357,00</u> -	-	5712	-	-	-	-
108	290902-55 варіант 3	Вимикач освітлення однополюсний, одноклавішний	шт	76	<u>208,24</u> -	-	15826	-	-	-	-
109	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	92	<u>12,52</u> -	-	1152	-	-	-	-
110	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,86	<u>5644,19</u> 2296,83	-	4854	1975	-	<u>29,3000</u>	<u>25,2</u>
111	290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	4	<u>273,42</u> -	-	1094	-	-	-	-
112	290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	82	<u>273,42</u> -	-	22420	-	-	-	-
113	2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	86	<u>12,52</u> -	-	1077	-	-	-	-
114	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,44	<u>8423,69</u> 4964,53	<u>1704,87</u> 758,39	3706	2184	<u>750</u> 334	<u>57,4200</u> 8,9803	<u>25,26</u> 3,95
115	С113-2 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 20 мм	м	4	<u>76,78</u> -	-	307	-	-	-	-
116	С113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 25 мм	м	40	<u>98,82</u> -	-	3953	-	-	-	-
117	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,68	<u>10484,69</u> 6219,07	<u>2504,24</u> 1103,30	7130	4229	<u>1703</u> 750	<u>71,9300</u> 13,0818	<u>48,91</u> 8,9
118	С113-5 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 40 мм	м	68	<u>152,05</u> -	-	10339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C113-1795 варіант 1	Муфта для прямих труб діам. 32 мм	шт	25	<u>46.08</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
120	C113-1795 варіант 2	Муфта для прямих труб діам. 40 мм	шт	42	<u>80.02</u> -	- -	3361	-	- -	- -	- -
121	& C1512-1- 6-B1 варіант 1	Розгалужувач Т-подібний	шт	10	<u>39.37</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
122	& C1512-1- 6-B1 варіант 2	Пластина з"єднуювальна висотою 80мм	шт	28	<u>40.07</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
123	& C1512-1- 6-B1 варіант 3	Пластина для заземлення, для лотка висотою 80мм	шт	28	<u>40.07</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							339354	99723	<u>6986</u> 4537		<u>1162.14</u> 50,73
Разом будівельні роботи, грн.							339354				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							232645				
всього заробітна плата, грн.							104260				
Загальновиробничі витрати, грн.							53504				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							117,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16134				
Всього будівельні роботи, грн.							392858				

Всього по розділу 1							392858				
Разом прямі витрати по відділу 2							606037	172063	<u>10765</u> 7411		<u>2007.5</u> 82,25
Разом будівельні роботи, грн.							606037				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							423209				
всього заробітна плата, грн.							179474				
Загальновиробничі витрати, грн.							92154				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							202,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27801				
Всього будівельні роботи, грн.							698191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					698191				
		Разом прямі витрати по кошторису					947840	293147	16959 12166		3423,58 134,39
		Разом будівельні роботи, грн.					947840				
		в тому числі:					637734				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305313				
		всього заробітна плата, грн.					156836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345,08				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47332				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1104676				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					1104676				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3903,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					352645				

Склав Інженер-кошторисник І.Г. Васишин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Заступник директора Я.Я. Кирик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на електроосвітлення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-603-1	4	<u>1,9987</u> 7,99	0,097	<u>0,1939</u> 0,78	137,16	<u>26,59</u> 106	<u>182,15</u> 729	<u>45,92</u> 184	7,66	<u>15,31</u> 61	<u>87,82</u> 351
3	КБ21-22-10	0,03	<u>51,0600</u> 1,53	0,097	<u>4,9528</u> 0,15	137,16	<u>679,33</u> 20	<u>4002,59</u> 120	<u>1030,02</u> 31	7,66	<u>391,12</u> 12	<u>2100,47</u> 63
5	КБ21-22-11	0,02	<u>55,6500</u> 1,11	0,097	<u>5,3981</u> 0,11	137,16	<u>740,40</u> 15	<u>4362,40</u> 87	<u>1122,62</u> 22	7,66	<u>426,28</u> 9	<u>2289,30</u> 46
7	КБ21-22-10	0,02	<u>51,0600</u> 1,02	0,097	<u>4,9528</u> 0,1	137,16	<u>679,33</u> 14	<u>4002,59</u> 80	<u>1030,02</u> 20	7,66	<u>391,12</u> 8	<u>2100,47</u> 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ10-309-3	1	<u>1,6000</u> 1,6	0,077	<u>0,1232</u> 0,12	137,16	<u>16,90</u> 17	<u>141,62</u> 142	<u>34,87</u> 35	6,17	<u>9,87</u> 10	<u>61,64</u> 62
12	КБ21-18-6	2,56	<u>213,9374</u> 547,68	0,097	<u>20,7519</u> 53,12	137,16	<u>2846,33</u> 7287	<u>18548,06</u> 47483	<u>4706,77</u> 12049	7,66	<u>1638,76</u> 4195	<u>9191,86</u> 23531
13	КБ21-18-1	0,58	<u>221,9374</u> 128,73	0,097	<u>21,5279</u> 12,49	137,16	<u>2952,77</u> 1713	<u>19239,74</u> 11159	<u>4882,35</u> 2831	7,66	<u>1700,04</u> 986	<u>9535,16</u> 5530
14	КБ21-18-2	0,82	<u>283,9474</u> 232,83	0,097	<u>27,5429</u> 22,59	137,16	<u>3777,78</u> 3098	<u>24601,13</u> 20173	<u>6243,36</u> 5119	7,66	<u>2175,04</u> 1784	<u>12196,18</u> 10001
15	КБ21-18-2	0,69	<u>283,9474</u> 195,92	0,097	<u>27,5429</u> 19	137,16	<u>3777,78</u> 2607	<u>24601,13</u> 16975	<u>6243,36</u> 4307	7,66	<u>2175,04</u> 1501	<u>12196,18</u> 8415
16	КБ21-18-16	0,36	<u>371,4800</u> 133,73	0,097	<u>36,0336</u> 12,97	137,16	<u>4942,36</u> 1779	<u>30253,33</u> 10891	<u>7743,05</u> 2788	7,66	<u>2845,54</u> 1024	<u>15530,95</u> 5591
17	КБ21-17-1	0,51	<u>84,2564</u> 42,97	0,097	<u>8,1729</u> 4,17	137,16	<u>1120,99</u> 572	<u>7685,75</u> 3920	<u>1937,48</u> 988	7,66	<u>645,40</u> 329	<u>3703,87</u> 1889
18	КБ21-17-5	0,31	<u>128,4683</u> 39,82	0,097	<u>12,4614</u> 3,86	137,16	<u>1709,21</u> 530	<u>11718,76</u> 3632	<u>2954,15</u> 916	7,66	<u>984,07</u> 305	<u>5647,43</u> 1751
19	КБ21-28-1	12	<u>0,1800</u> 2,16	0,097	<u>0,0175</u> 0,21	137,16	<u>2,39</u> 29	<u>14,11</u> 169	<u>3,63</u> 43	7,66	<u>1,38</u> 17	<u>7,40</u> 89
23	КБ21-22-8	2,24	<u>27,8200</u> 62,32	0,097	<u>2,6985</u> 6,04	137,16	<u>370,13</u> 829	<u>2180,81</u> 4885	<u>561,21</u> 1258	7,66	<u>213,10</u> 477	<u>1144,44</u> 2564
28	КБ21-22-9	0,18	<u>49,8800</u> 8,98	0,097	<u>4,8384</u> 0,87	137,16	<u>663,63</u> 119	<u>3910,09</u> 704	<u>1006,22</u> 181	7,66	<u>382,08</u> 69	<u>2051,93</u> 369
32	КБ21-22-4	0,33	<u>49,8800</u> 16,46	0,097	<u>4,8384</u> 1,6	137,16	<u>663,63</u> 219	<u>3910,09</u> 1290	<u>1006,22</u> 332	7,66	<u>382,08</u> 126	<u>2051,93</u> 677
37	КБ21-22-3	0,97	<u>29,3000</u> 28,42	0,097	<u>2,8421</u> 2,76	137,16	<u>389,82</u> 378	<u>2296,83</u> 2228	<u>591,06</u> 573	7,66	<u>224,44</u> 218	<u>1205,32</u> 1169
41	КБ21-22-2	0,54	<u>27,6800</u> 14,95	0,097	<u>2,6850</u> 1,45	137,16	<u>368,27</u> 199	<u>2169,84</u> 1172	<u>558,38</u> 302	7,66	<u>212,03</u> 114	<u>1138,68</u> 615
44	КБ21-31-3	0,04	<u>36,8000</u> 1,47	0,097	<u>3,5696</u> 0,14	137,16	<u>489,61</u> 20	<u>3072,06</u> 123	<u>783,57</u> 31	7,66	<u>281,89</u> 11	<u>1555,07</u> 62
47	КБ21-24-1	2	<u>3,5281</u> 7,06	0,097	<u>0,3422</u> 0,68	137,16	<u>46,94</u> 94	<u>302,16</u> 604	<u>76,80</u> 154	7,66	<u>27,03</u> 54	<u>150,77</u> 302
48	КБ21-18-6	1,57	<u>213,9374</u> 335,88	0,097	<u>20,7519</u> 32,58	137,16	<u>2846,33</u> 4469	<u>18548,06</u> 29121	<u>4706,77</u> 7389	7,66	<u>1638,76</u> 2573	<u>9191,86</u> 14431
49	КБ21-18-1	0,22	<u>221,9374</u> 48,82	0,097	<u>21,5279</u> 4,74	137,16	<u>2952,77</u> 650	<u>19239,74</u> 4232	<u>4882,35</u> 1074	7,66	<u>1700,04</u> 374	<u>9535,16</u> 2098
50	КБ21-18-1	0,1	<u>221,9374</u> 22,19	0,097	<u>21,5279</u> 2,15	137,16	<u>2952,77</u> 295	<u>19239,74</u> 1924	<u>4882,35</u> 489	7,66	<u>1700,04</u> 170	<u>9535,16</u> 954
51	КБ21-18-16	0,3	<u>371,4800</u> 111,44	0,097	<u>36,0336</u> 10,81	137,16	<u>4942,36</u> 1483	<u>30253,33</u> 9076	<u>7743,05</u> 2322	7,66	<u>2845,54</u> 854	<u>15530,95</u> 4659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	КБ21-18-1	0,47	<u>221,9374</u> 104,31	0,097	<u>21,5279</u> 10,12	137,16	<u>2952,77</u> 1388	<u>19239,74</u> 9042	<u>4882,35</u> 2295	7,66	<u>1700,04</u> 799	<u>9535,16</u> 4482
54	КБ21-18-2	0,41	<u>283,9474</u> 116,42	0,097	<u>27,5429</u> 11,29	137,16	<u>3777,78</u> 1549	<u>24601,13</u> 10087	<u>6243,36</u> 2559	7,66	<u>2175,04</u> 892	<u>12196,18</u> 5000
55	КБ21-17-12	0,13	<u>131,2592</u> 17,07	0,097	<u>12,7321</u> 1,66	137,16	<u>1746,34</u> 227	<u>11973,33</u> 1557	<u>3018,33</u> 392	7,66	<u>1005,45</u> 131	<u>5770,12</u> 750
56	КБ21-17-1	0,45	<u>84,2564</u> 37,92	0,097	<u>8,1729</u> 3,68	137,16	<u>1120,99</u> 504	<u>7685,75</u> 3458	<u>1937,48</u> 873	7,66	<u>645,40</u> 290	<u>3703,87</u> 1667
57	КБ21-17-4	0,03	<u>160,6332</u> 4,81	0,097	<u>15,5814</u> 0,47	137,16	<u>2137,15</u> 64	<u>14652,85</u> 439	<u>3693,80</u> 111	7,66	<u>1230,45</u> 37	<u>7061,40</u> 212
58	КБ21-22-8	0,8	<u>27,8200</u> 22,26	0,097	<u>2,6985</u> 2,16	137,16	<u>370,13</u> 296	<u>2180,81</u> 1745	<u>561,21</u> 450	7,66	<u>213,10</u> 170	<u>1144,44</u> 916
62	КБ21-22-4	0,1	<u>49,8800</u> 4,99	0,097	<u>4,8384</u> 0,48	137,16	<u>663,63</u> 66	<u>3910,09</u> 391	<u>1006,22</u> 101	7,66	<u>382,08</u> 38	<u>2051,93</u> 205
65	КБ21-22-3	0,78	<u>29,3000</u> 22,85	0,097	<u>2,8421</u> 2,22	137,16	<u>389,82</u> 304	<u>2296,83</u> 1792	<u>591,06</u> 461	7,66	<u>224,44</u> 175	<u>1205,32</u> 940
68	КБ21-22-2	0,36	<u>27,6800</u> 9,96	0,097	<u>2,6850</u> 0,97	137,16	<u>368,27</u> 133	<u>2169,84</u> 781	<u>558,38</u> 201	7,66	<u>212,03</u> 76	<u>1138,68</u> 410
71	КБ21-28-1	8	<u>0,1800</u> 1,44	0,097	<u>0,0175</u> 0,14	137,16	<u>2,39</u> 19	<u>14,11</u> 113	<u>3,63</u> 29	7,66	<u>1,38</u> 11	<u>7,40</u> 59
75	КМ8-603-1	4	<u>1,9987</u> 7,99	0,097	<u>0,1939</u> 0,78	137,16	<u>26,59</u> 106	<u>182,15</u> 729	<u>45,92</u> 184	7,66	<u>15,31</u> 61	<u>87,82</u> 351
77	КМ8-603-1	3	<u>1,9987</u> 6	0,097	<u>0,1939</u> 0,58	137,16	<u>26,59</u> 80	<u>182,15</u> 546	<u>45,92</u> 137	7,66	<u>15,31</u> 46	<u>87,82</u> 263
79	КБ21-22-10	0,06	<u>51,0600</u> 3,06	0,097	<u>4,9528</u> 0,3	137,16	<u>679,33</u> 41	<u>4002,59</u> 240	<u>1030,02</u> 62	7,66	<u>391,12</u> 23	<u>2100,47</u> 126
81	КБ21-22-11	0,2	<u>55,6500</u> 11,13	0,097	<u>5,3981</u> 1,08	137,16	<u>740,40</u> 148	<u>4362,40</u> 872	<u>1122,62</u> 225	7,66	<u>426,28</u> 85	<u>2289,30</u> 458
83	КБ21-22-10	0,02	<u>51,0600</u> 1,02	0,097	<u>4,9528</u> 0,1	137,16	<u>679,33</u> 14	<u>4002,59</u> 80	<u>1030,02</u> 20	7,66	<u>391,12</u> 8	<u>2100,47</u> 42
86	КМ10-309-3	1	<u>1,6000</u> 1,6	0,077	<u>0,1232</u> 0,12	137,16	<u>16,90</u> 17	<u>141,62</u> 142	<u>34,87</u> 35	6,17	<u>9,87</u> 10	<u>61,64</u> 62
88	КБ21-18-6	0,77	<u>213,9374</u> 164,73	0,097	<u>20,7519</u> 15,98	137,16	<u>2846,33</u> 2192	<u>18548,06</u> 14282	<u>4706,77</u> 3624	7,66	<u>1638,76</u> 1262	<u>9191,86</u> 7078
89	КБ21-18-1	0,18	<u>221,9374</u> 39,95	0,097	<u>21,5279</u> 3,88	137,16	<u>2952,77</u> 531	<u>19239,74</u> 3463	<u>4882,35</u> 879	7,66	<u>1700,04</u> 306	<u>9535,16</u> 1716
90	КБ21-18-2	0,07	<u>283,9474</u> 19,87	0,097	<u>27,5429</u> 1,93	137,16	<u>3777,78</u> 264	<u>24601,13</u> 1723	<u>6243,36</u> 438	7,66	<u>2175,04</u> 152	<u>12196,18</u> 854
91	КБ21-18-2	2,26	<u>283,9474</u> 641,72	0,097	<u>27,5429</u> 62,25	137,16	<u>3777,78</u> 8538	<u>24601,13</u> 55598	<u>6243,36</u> 14109	7,66	<u>2175,04</u> 4916	<u>12196,18</u> 27563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	КБ21-17-1	0,66	<u>84,2564</u> 55,61	0,097	<u>8,1729</u> 5,39	137,16	<u>1120,99</u> 740	<u>7685,75</u> 5073	<u>1937,48</u> 1279	7,66	<u>645,40</u> 426	<u>3703,87</u> 2445
93	КБ21-17-5	0,33	<u>128,4683</u> 42,39	0,097	<u>12,4614</u> 4,11	137,16	<u>1709,21</u> 564	<u>11718,76</u> 3867	<u>2954,15</u> 975	7,66	<u>984,07</u> 325	<u>5647,43</u> 1864
94	КБ21-28-1	13	<u>0,1800</u> 2,34	0,097	<u>0,0175</u> 0,23	137,16	<u>2,39</u> 31	<u>14,11</u> 183	<u>3,63</u> 47	7,66	<u>1,38</u> 18	<u>7,40</u> 96
98	КБ21-22-8	1,99	<u>27,8200</u> 55,36	0,097	<u>2,6985</u> 5,37	137,16	<u>370,13</u> 737	<u>2180,81</u> 4340	<u>561,21</u> 1116	7,66	<u>213,10</u> 424	<u>1144,44</u> 2277
103	КБ21-22-9	0,2	<u>49,8800</u> 9,98	0,097	<u>4,8384</u> 0,97	137,16	<u>663,63</u> 133	<u>3910,09</u> 782	<u>1006,22</u> 201	7,66	<u>382,08</u> 76	<u>2051,93</u> 410
106	КБ21-22-4	0,92	<u>49,8800</u> 45,89	0,097	<u>4,8384</u> 4,45	137,16	<u>663,63</u> 611	<u>3910,09</u> 3597	<u>1006,22</u> 925	7,66	<u>382,08</u> 352	<u>2051,93</u> 1888
110	КБ21-22-3	0,86	<u>29,3000</u> 25,2	0,097	<u>2,8421</u> 2,44	137,16	<u>389,82</u> 335	<u>2296,83</u> 1975	<u>591,06</u> 509	7,66	<u>224,44</u> 193	<u>1205,32</u> 1037
114	КБ21-1-1	0,44	<u>66,4003</u> 29,21	0,097	<u>6,4408</u> 2,83	137,16	<u>883,42</u> 389	<u>5722,92</u> 2518	<u>1453,39</u> 639	7,66	<u>508,63</u> 224	<u>2845,44</u> 1252
117	КБ21-1-2	0,68	<u>85,0118</u> 57,81	0,097	<u>8,2461</u> 5,61	137,16	<u>1131,04</u> 769	<u>7322,37</u> 4979	<u>1859,75</u> 1265	7,66	<u>651,19</u> 443	<u>3641,98</u> 2477
Разом:			3557,97		345,08		47332	305313	77579		27250	152161

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (47332 + 305313 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2751 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (47332 + 305313 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{605 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (47332 + 305313 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1319 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 152161 + 2751 + 605 + 1319 = 156836 грн.

Склав	<u>Інженер-кошторисник</u>	<u>І.Г. Васишин</u>
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	
Перевірів	<u>Заступник директора</u>	<u>Я.Я. Кирик</u>
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

електроосвітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3423,58	85,62				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	134,39	90,54				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	345,08	137,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3903,05					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
6	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,26	300,93				
					78,24				
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,0312	892,71				
					920,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	2,336	<u>169,65</u> 396,30				
9	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,336	<u>173,62</u> 405,58				
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,85	<u>6,34</u> 24,41				
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,7472	<u>142,82</u> 249,54				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	109,9732	<u>118,28</u> 13007,63				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	40,7928	<u>40,23</u> 1641,09				
14	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	2,336	<u>100,6</u> 235,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		16958,35				
		Бензин	кг	0,619					
		Електроенергія	кВт-год	298,824					
		Мастильні матеріали	кг	5,423					
		Гідравлічна рідина	кг	0,262					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	491,121					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	9,028					
17	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,168					
18	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,092					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04	<u>125,24</u> 5,01	<u>122,67</u> 4,91	<u>0,11</u> -	<u>2,46</u> 0,10	
20	&C1547-16-1-1В	Башта TOR з автоматичним вимикачем та штепсельною розеткою	шт	9	<u>433,82</u> 3904,38	<u>425,00</u> 3825,00	<u>0,31</u> 2,79	<u>8,51</u> 76,59	
21	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00264	<u>52067,87</u> 137,46	<u>50694,33</u> 133,83	<u>352,6</u> 0,93	<u>1020,94</u> 2,70	
22	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00352	<u>68996,64</u> 242,87	<u>67339,52</u> 237,04	<u>304,24</u> 1,07	<u>1352,88</u> 4,76	
23	+290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	261	<u>273,42</u> 71362,62	<u>268,00</u> 69948,00	<u>0,06</u> 15,66	<u>5,36</u> 1398,96	
24	+290902-55 варіант 2	Вимикач для керування з двох місць	шт	8	<u>429,58</u> 3436,64	<u>421,00</u> 3368,00	<u>0,16</u> 1,28	<u>8,42</u> 67,36	
25	&C1547-16-1-1В варіант 2	Вимикач навантаження вкорпусі	шт	4	<u>1083,66</u> 4334,64	<u>1062,10</u> 4248,40	<u>0,31</u> 1,24	<u>21,25</u> 85,00	
26	+17064-2003 варіант 1	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	43	<u>357</u> 15351,00	<u>350,00</u> 15050,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 301,00	
27	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	90	<u>208,24</u> 18741,60	<u>204,00</u> 18360,00	<u>0,16</u> 14,40	<u>4,08</u> 367,20	
28	+290902-55 варіант 3	Вимикач освітлення однополюсний, одноклавішний	шт	84	<u>208,24</u> 17492,16	<u>204,00</u> 17136,00	<u>0,16</u> 13,44	<u>4,08</u> 342,72	
29	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,050528	<u>11707</u> 591,53	<u>11000,00</u> 555,81	<u>477,45</u> 24,12	<u>229,55</u> 11,60	
30	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00132	<u>118318,59</u> 156,18	<u>115646,02</u> 152,65	<u>352,6</u> 0,47	<u>2319,97</u> 3,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C1545-94	Гак У625	100шт	0,01336	<u>822,38</u> 10,99	<u>803,46</u> 10,73	<u>2,79</u> 0,04	<u>16,13</u> 0,22	
32	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	<u>37128,79</u> 1,49	<u>36048,17</u> 1,44	<u>352,6</u> 0,01	<u>728,02</u> 0,04	
33	&1504-15407-1 варіант 1	Датчик присутності інфра-червоний, для керування світильником	шт	14	<u>1081,63</u> 15142,82	<u>1060,00</u> 14840,00	<u>0,42</u> 5,88	<u>21,21</u> 296,94	
34	&1504-15407-1	Датчик руху інфра-червоний, для керування світильником	шт	19	<u>636,91</u> 12101,29	<u>624,00</u> 11856,00	<u>0,42</u> 7,98	<u>12,49</u> 237,31	
35	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000452	<u>47832,28</u> 2,16	<u>46619,01</u> 2,11	<u>275,38</u> 0,01	<u>937,89</u> 0,04	
36	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002352	<u>37367,29</u> 87,89	<u>36285,53</u> 85,34	<u>349,07</u> 0,82	<u>732,69</u> 1,73	
37	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,4488	<u>413,51</u> 185,58	<u>405,09</u> 181,80	<u>0,31</u> 0,14	<u>8,11</u> 3,64	
38	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,008981	<u>176316,07</u> 1583,49	<u>172500,00</u> 1549,22	<u>358,89</u> 3,22	<u>3457,18</u> 31,05	
39	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0018816	<u>94574,9</u> 177,95	<u>92124,86</u> 173,34	<u>595,63</u> 1,12	<u>1854,41</u> 3,49	
40	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,3472	<u>50,64</u> 17,58	<u>49,12</u> 17,05	<u>0,53</u> 0,18	<u>0,99</u> 0,35	
41	&C1545-70-1-П	Кнопка керування одномісна в корпусі	шт	2	<u>153,79</u> 307,58	<u>150,58</u> 301,16	<u>0,19</u> 0,38	<u>3,02</u> 6,04	
42	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,01038	<u>62893,75</u> 652,84	<u>61311,47</u> 636,41	<u>349,07</u> 3,62	<u>1233,21</u> 12,81	
43	+2405-1363 варіант 1	Коробка монтажна, для встановлення вимикачів, розеток	шт	1023	<u>12,52</u> 12807,96	<u>12,00</u> 12276,00	<u>0,27</u> 276,21	<u>0,25</u> 255,75	
44	+2405-1363 варіант 3	Коробка на 4 модулі Я-2	шт	1	<u>292</u> 292,00	<u>286,00</u> 286,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>5,73</u> 5,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+2405-1363 варіант 4	Коробка на 4 модулі з автоматичними вимикачами	шт	3	<u>357.28</u> 1071,84	<u>350.00</u> 1050,00	<u>0.27</u> 0,81	<u>7.01</u> 21,03	
46	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	<u>31863.74</u> 36,96	<u>30643.33</u> 35,55	<u>595.63</u> 0,69	<u>624.78</u> 0,72	
47	&C1547-16-1- 1В варіант 1	Міні-колона алюмінієва з автоматичними вимикачами - 3шт та розетками - 1шт	шт	4	<u>3654.98</u> 14619,92	<u>3583.00</u> 14332,00	<u>0.31</u> 1,24	<u>71.67</u> 286,68	
48	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,00319	<u>38907.65</u> 124,12	<u>38244.86</u> 122,00	<u>373.15</u> 1,19	<u>289.64</u> 0,93	
49	+C113-1795 варіант 1	Муфта для прямих труб діам. 32 мм	шт	25	<u>46.08</u> 1152,00	<u>45.10</u> 1127,50	<u>0.08</u> 2,00	<u>0.9</u> 22,50	
50	+C113-1795 варіант 2	Муфта для прямих труб діам. 40 мм	шт	42	<u>80.02</u> 3360,84	<u>78.37</u> 3291,54	<u>0.08</u> 3,36	<u>1.57</u> 65,94	
51	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,6592	<u>1284.07</u> 846,46	<u>1258.28</u> 829,46	<u>0.61</u> 0,40	<u>25.18</u> 16,60	
52	+C1547-8 варіант 1	Патрон настінний керамічний	шт	20	<u>48.45</u> 969,00	<u>47.45</u> 949,00	<u>0.05</u> 1,00	<u>0.95</u> 19,00	
53	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	19,96	<u>143.44</u> 2863,06	<u>140.40</u> 2802,38	<u>0.23</u> 4,59	<u>2.81</u> 56,09	
54	&C1512-1-6- В1 варіант 3	Пластина для заземлення, для лотка висотою 80мм	шт	28	<u>40.07</u> 1121,96	<u>39.26</u> 1099,28	<u>0.02</u> 0,56	<u>0.79</u> 22,12	
55	&C1512-1-6- В1 варіант 2	Пластина з'єднювальна висотою 80мм	шт	28	<u>40.07</u> 1121,96	<u>39.26</u> 1099,28	<u>0.02</u> 0,56	<u>0.79</u> 22,12	
56	&C1512-1-6- В1 варіант 1	Розгалужувач Т-подібний	шт	10	<u>39.37</u> 393,70	<u>38.58</u> 385,80	<u>0.02</u> 0,20	<u>0.77</u> 7,70	
57	+15171-1553 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	396	<u>243.78</u> 96536,88	<u>239.00</u> 94644,00	- -	<u>4.78</u> 1892,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+15171-1553 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, герметична, з кришкою 16 А	шт	28	<u>357</u> 9996,00	<u>350,00</u> 9800,00	- -	<u>7</u> 196,00	
59	+15171-1553 варіант 3	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, герметична, з кришкою 16 А	шт	10	<u>357</u> 3570,00	<u>350,00</u> 3500,00	- -	<u>7</u> 70,00	
60	+15171-1553 варіант 4	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	98	<u>248,88</u> 24390,24	<u>244,00</u> 23912,00	- -	<u>4,88</u> 478,24	
61	+15171-1553 варіант 5	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	9	<u>296,82</u> 2671,38	<u>291,00</u> 2619,00	- -	<u>5,82</u> 52,38	
62	+1507-1002 варіант 15	Світильник стельовий для люмін.ламп, LTX -2х36	шт	35	<u>2555,6</u> 89446,00	<u>2505,00</u> 87675,00	<u>0,49</u> 17,15	<u>50,11</u> 1753,85	
63	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,708	<u>16589,01</u> 28334,03	<u>16263,38</u> 27777,85	<u>0,36</u> 0,61	<u>325,27</u> 555,57	
64	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	4,562	<u>710,95</u> 3243,35	<u>696,22</u> 3176,16	<u>0,79</u> 3,60	<u>13,94</u> 63,59	
65	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>24126,39</u> 48,25	<u>23377,94</u> 46,76	<u>275,38</u> 0,55	<u>473,07</u> 0,94	
66	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,03496	<u>3543,85</u> 123,89	<u>3473,97</u> 121,45	<u>0,39</u> 0,01	<u>69,49</u> 2,43	
67	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0858	<u>454,98</u> 39,04	<u>445,62</u> 38,23	<u>0,44</u> 0,04	<u>8,92</u> 0,77	
68	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>566,61</u> 11,33	<u>554,73</u> 11,09	<u>0,77</u> 0,02	<u>11,11</u> 0,22	
69	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00024	<u>151715,48</u> 36,41	<u>148356,69</u> 35,61	<u>383,98</u> 0,09	<u>2974,81</u> 0,71	
70	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 25 мм	м	40	<u>98,82</u> 3952,80	<u>97,50</u> 3900,00	<u>0,58</u> 23,20	<u>0,74</u> 29,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 20 мм	м	4	<u>76,78</u> 307,12	<u>75,80</u> 303,20	<u>0,41</u> 1,64	<u>0,57</u> 2,28	
72	+C113-5 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 40 мм	м	68	<u>152,05</u> 10339,40	<u>150,00</u> 10200,00	<u>0,92</u> 62,56	<u>1,13</u> 76,84	
73	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0005936	<u>67112,05</u> 39,84	<u>65271,41</u> 38,75	<u>524,72</u> 0,31	<u>1315,92</u> 0,78	
74	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004	<u>67112,05</u> 26,84	<u>65271,41</u> 26,11	<u>524,72</u> 0,21	<u>1315,92</u> 0,52	
75	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000044	<u>95813,98</u> 4,22	<u>93415,28</u> 4,11	<u>519,99</u> 0,02	<u>1878,71</u> 0,09	
76	+C1545-291	Шпилька	комплект	1087,32	<u>113,61</u> 123530,43	<u>111,24</u> 120953,48	<u>0,14</u> 152,22	<u>2,23</u> 2424,73	
77	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0026056	<u>51390,39</u> 133,90	<u>50030,14</u> 130,36	<u>352,6</u> 0,92	<u>1007,65</u> 2,62	
78	+C1514-5 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 220/36А	шт	11	<u>3010,9</u> 33119,90	<u>2947,00</u> 32417,00	<u>4,86</u> 53,46	<u>59,04</u> 649,44	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	206,3498	<u>4,9416</u> 1019,70	<u>4,9416</u> 1019,70			
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0034	<u>184,55</u> 0,62	<u>184,55</u> 0,62			
		Разом	грн.		1020,32	1020,32			
		Разом по розділу III	грн.		637731,10	624710,51	708,49	12312,10	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	505,174					
		Мастильні матеріали	кг	5,426					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,262					
		Бензин	л	0,836					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Інженер-кошторисник _____ І.Г. Васишин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Заступник директора _____ Я.Я. Кирик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на системи зв'язку

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ

Кошторисна вартість	479,593 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,69055 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	151,452 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Радіофікація									
1	КМ8-54-3	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 20 кВ	шт	1	<u>904.96</u> 478,84	<u>281.86</u> 44,55	905	479	<u>282</u> 45	<u>5.4100</u> 0,4400	<u>5.41</u> 0,44
2	290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентського трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т	шт	1	<u>1631.69</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
3	КМ10-385-1	Монтаж трубостійки	шт	1	<u>1977.30</u> 1841,01	<u>53.49</u> 7,38	1977	1841	<u>53</u> 7	<u>20.8000</u> 0,0834	<u>20.8</u> 0,08
4	290220-1204	Стійка для ліній мережі провідного мовлення РС-1-1,3	шт	1	<u>3628.17</u> -	- -	3628	-	- -	- -	- -
5	КМ8-591-11	Монтаж коробок, розеток	100 шт	0,56	<u>13279.61</u> 9632,83	<u>317.09</u> 50,12	7437	5394	<u>178</u> 28	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>59.14</u> 0,28
6	С1512-5	Коробка універсальна, марка УК-П	шт	3	<u>20.66</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
7	С1512-4	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-15	шт	21	<u>23.17</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	290220-1291	Розетка РТР-2	шт	32	<u>442,79</u>	-	14169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	5	<u>8632,21</u>	<u>1996,92</u>	43161	22039	<u>9985</u>	<u>52,8000</u>	<u>264</u>
					4407,74	275,59			1378	3,1136	15,57
10	15097-30011	Провід діаметром 1,4мм ПВЖ	1000м	0,04	<u>103434,98</u>	-	4137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	15097-31021	Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000м	0,46	<u>4703,65</u>	-	2164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4,4	<u>18707,11</u>	<u>12572,48</u>	82311	14787	<u>55319</u>	<u>42,3300</u>	<u>186,25</u>
					3360,58	2599,25			11437	29,9834	131,93
13	& С113-937-500-1	Труби пластмасові гофровані д-16	м	430	<u>38,24</u>	-	16443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С113-937-500	Труби пластмасові гофровані д-20	м	10	<u>64,99</u>	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,3	<u>11523,11</u>	<u>1593,66</u>	3457	1241	<u>478</u>	<u>47,8400</u>	<u>14,35</u>
					4136,25	137,72			41	1,4338	0,43
16	241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,03	<u>66461,25</u>	-	1994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	4,7	<u>1019,94</u>	<u>52,85</u>	4794	3901	<u>248</u>	<u>9,6000</u>	<u>45,12</u>
					830,02	8,35			39	0,0825	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					189408	49682	<u>66543</u>		<u>595,07</u>
									12975		<u>149,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					189408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73183				
		всього заробітна плата, грн.					62657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9498				
		Всього будівельні роботи, грн.					221175				

		Всього по розділу 1					221175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Гучномовний зв'язок									
18	KM10-761-1	Апаратура гучномовного зв'язку типу ГСШ-1М	комплект	1	<u>25718,05</u> 15849,60	- -	25718	15850	- -	<u>166,4000</u> -	<u>166,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25718	15850	- -	-	<u>166,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					25718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9868				
		всього заробітна плата, грн.					15850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1803				
		Всього будівельні роботи, грн.					32675				

		Всього по розділу 2					32675				
		Розділ 3. Телефонізація									
19	KM10-98-2	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 25 номерів	номер	1	<u>1758,64</u> 815,44	<u>285,27</u> 39,37	1759	815	<u>285</u> 39	<u>8,0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
20	KM8-591-11	Монтаж коробок, розеток	100 шт	0,24	<u>13279,61</u> 9632,83	<u>317,09</u> 50,12	3187	2312	<u>76</u> 12	<u>105,6000</u> 0,4950	<u>25,34</u> 0,12
21	290220-1291 варіант 1	Розетка телефонна	шт	24	<u>255,83</u> -	- -	6140	-	- -	- -	- -
22	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	<u>8632,21</u> 4407,74	<u>1996,92</u> 275,59	38845	19835	<u>8986</u> 1240	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>237,6</u> 14,01
23	& 15099- 54283-9-2У варіант 1	Кабель телефонний UTP 5е	1000м	0,45	<u>31161,36</u> -	- -	14023	-	- -	- -	- -
24	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4,3	<u>18707,11</u> 3360,58	<u>12572,48</u> 2599,25	80441	14450	<u>54062</u> 11177	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>182,02</u> 128,93
25	& C113-937- 500-1	Труби пластмасові гофровані д-16	м	430	<u>38,24</u> -	- -	16443	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,3	<u>1019,94</u> 830,02	<u>52,85</u> 8,35	4386	3569	<u>227</u> 36	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>41,28</u> 0,35
27	& 15099-54283-19 варіант 1	Кабель телефонний ТПП 20х2х0,5	1000м	0,43	<u>77478,54</u> -	- -	33316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					198540	40981	<u>63636</u> 12504		<u>494,24</u> 143,85
		Разом будівельні роботи, грн.					198540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93923				
		всього заробітна плата, грн.					53485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27204				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8159				
		Всього будівельні роботи, грн.					225744				

		Всього по розділу 3					225744				
		Разом прямі витрати по кошторису					413666	106513	<u>130179</u> 25479		<u>1255,71</u> 292,97
		Разом будівельні роботи, грн.					413666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176974				
		всього заробітна плата, грн.					131992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65927				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19460				
		Всього будівельні роботи, грн.					479593				

		Всього по кошторису					479593				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1690,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151452				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010**на системи зв'язку**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнт і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-54-3	1	5,8500 5,85	0,097	0,5675 0,57	137,16	77,83 78	523,39 524	132,27 132	7,66	44,81 45	254,91 255
3	КМ10-385-1	1	20,8834 20,88	0,077	1,6080 1,61	137,16	220,56 221	1848,39 1848	455,17 455	6,17	128,85 129	804,58 805
5	КМ8-591-11	0,56	106,0950 59,42	0,097	10,2912 5,76	137,16	1411,54 790	9682,95 5422	2440,79 1367	7,66	812,69 455	4665,02 2612
9	КМ10-55-3	5	55,9136 279,57	0,088	4,9204 24,6	137,16	674,88 3374	4683,33 23417	1178,81 5895	6,83	381,89 1909	2235,58 11178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КМ8-409-1	4,4	<u>72,3134</u> 318,18	0,097	<u>7,0144</u> 30,86	137,16	<u>962,10</u> 4233	<u>5959,83</u> 26224	<u>1522,82</u> 6701	7,66	<u>553,92</u> 2437	<u>3038,84</u> 13371
15	КМ8-411-1	0,3	<u>49,2738</u> 14,78	0,097	<u>4,7796</u> 1,43	137,16	<u>655,56</u> 197	<u>4273,97</u> 1282	<u>1084,50</u> 325	7,66	<u>377,44</u> 113	<u>2117,50</u> 635
17	КМ8-412-2	4,7	<u>9,6825</u> 45,51	0,097	<u>0,9392</u> 4,41	137,16	<u>128,82</u> 605	<u>838,37</u> 3940	<u>212,78</u> 1000	7,66	<u>74,17</u> 349	<u>415,77</u> 1954
18	КМ10-761-1	1	<u>166,4000</u> 166,4	0,079	<u>13,1456</u> 13,15	137,16	<u>1803,05</u> 1803	<u>15849,60</u> 15850	<u>3883,58</u> 3883	6,23	<u>1036,67</u> 1037	<u>6723,30</u> 6723
19	КМ10-98-2	1	<u>8,4448</u> 8,44	0,079	<u>0,6671</u> 0,67	137,16	<u>91,50</u> 92	<u>854,81</u> 854	<u>208,19</u> 207	6,23	<u>52,61</u> 53	<u>352,30</u> 352
20	КМ8-591-11	0,24	<u>106,0950</u> 25,46	0,097	<u>10,2912</u> 2,47	137,16	<u>1411,54</u> 339	<u>9682,95</u> 2324	<u>2440,79</u> 586	7,66	<u>812,69</u> 195	<u>4665,02</u> 1120
22	КМ10-55-3	4,5	<u>55,9136</u> 251,61	0,088	<u>4,9204</u> 22,14	137,16	<u>674,88</u> 3037	<u>4683,33</u> 21075	<u>1178,81</u> 5304	6,83	<u>381,89</u> 1719	<u>2235,58</u> 10060
24	КМ8-409-1	4,3	<u>72,3134</u> 310,95	0,097	<u>7,0144</u> 30,16	137,16	<u>962,10</u> 4137	<u>5959,83</u> 25627	<u>1522,82</u> 6548	7,66	<u>553,92</u> 2382	<u>3038,84</u> 13067
26	КМ8-412-2	4,3	<u>9,6825</u> 41,63	0,097	<u>0,9392</u> 4,04	137,16	<u>128,82</u> 554	<u>838,37</u> 3605	<u>212,78</u> 915	7,66	<u>74,17</u> 319	<u>415,77</u> 1788
Разом:			1548,68		141,87		19460	131992	33318		11142	63920

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (19460 + 131992 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1181 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (19460 + 131992 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{260 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (19460 + 131992 * 1) * 0,003739 = \mathbf{566 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 63920 + 1181 + 260 + 566 = 65927 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010

системи зв'язку

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1255,71	84,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	292,97	86,97				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	141,87	137,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1690,55					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	193,488	537,87 104071,39				
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,062	300,93 620,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	21,66	<u>891,48</u> 19309,46				
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,062	<u>1460,7</u> 3011,96				
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,83	<u>6,34</u> 11,60				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	39,843	<u>40,23</u> 1602,88				
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	13,92	<u>111,46</u> 1551,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		130179,33				
		Бензин	кг	1016,85					
		Електроенергія	кВт-год	370,112					
		Мастильні матеріали	кг	55,171					
		Гідравлічна рідина	кг	11,609					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	82,296					
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	59,868					
15	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,22					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,25	<u>125,24</u> 31,31	<u>122,67</u> 30,67	<u>0,11</u> 0,03	<u>2,46</u> 0,61	
17	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00342	<u>68996,64</u> 235,97	<u>67339,52</u> 230,30	<u>304,24</u> 1,04	<u>1352,88</u> 4,63	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,03	<u>162,34</u> 4,87	<u>158,62</u> 4,76	<u>0,54</u> 0,02	<u>3,18</u> 0,09	
19	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	<u>116273,6</u> 2,33	<u>113450,10</u> 2,27	<u>543,63</u> 0,01	<u>2279,87</u> 0,05	
20	C1545-20	Втулка В22	100шт	1,098	<u>27,64</u> 30,35	<u>27,06</u> 29,71	<u>0,04</u> 0,04	<u>0,54</u> 0,60	
21	+C1545-24	Втулка В69	100шт	0,03	<u>287,63</u> 8,63	<u>281,54</u> 8,45	<u>0,45</u> 0,01	<u>5,64</u> 0,17	
22	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	156,6	<u>16,65</u> 2607,39	<u>16,29</u> 2551,01	<u>0,03</u> 4,70	<u>0,33</u> 51,68	
23	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,005725	<u>11707</u> 67,02	<u>11000,00</u> 62,98	<u>477,45</u> 2,73	<u>229,55</u> 1,31	
24	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,003202	<u>37128,79</u> 118,89	<u>36048,17</u> 115,43	<u>352,6</u> 1,13	<u>728,02</u> 2,33	
25	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001	<u>11457,17</u> 11,46	<u>11000,00</u> 11,00	<u>232,52</u> 0,23	<u>224,65</u> 0,23	
26	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0005	<u>53375,97</u> 26,69	<u>52054,00</u> 26,03	<u>275,38</u> 0,14	<u>1046,59</u> 0,52	
27	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01917	<u>39005,55</u> 747,74	<u>37891,67</u> 726,38	<u>349,07</u> 6,69	<u>764,81</u> 14,67	
28	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	35,055	<u>413,51</u> 14495,59	<u>405,09</u> 14200,43	<u>0,31</u> 10,87	<u>8,11</u> 284,29	
29	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	<u>933,93</u> 93,39	<u>915,20</u> 91,52	<u>0,42</u> 0,04	<u>18,31</u> 1,83	
30	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	21,426	<u>370,58</u> 7940,05	<u>363,00</u> 7777,64	<u>0,31</u> 6,64	<u>7,27</u> 155,77	
31	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,008667	<u>126846,07</u> 1099,37	<u>124000,00</u> 1074,71	<u>358,89</u> 3,11	<u>2487,18</u> 21,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,87	<u>67,86</u> 59,04	<u>66,44</u> 57,80	<u>0,09</u> 0,08	<u>1,33</u> 1,16	
33	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	29,64	<u>222,84</u> 6604,98	<u>215,50</u> 6387,42	<u>2,97</u> 88,03	<u>4,37</u> 129,53	
34	&15099- 54283-9-2У варіант 1	Кабель телефонний UTP 5е	1000м	0,45	<u>31161,36</u> 14022,61	<u>30550,00</u> 13747,50	<u>0,35</u> 0,16	<u>611,01</u> 274,95	
35	&15099- 54283-19 варіант 1	Кабель телефонний ТПП 20х2х0,5	1000м	0,43	<u>77478,54</u> 33315,77	<u>75959,00</u> 32662,37	<u>0,35</u> 0,15	<u>1519,19</u> 653,25	
36	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00021	<u>323072,58</u> 67,85	<u>316146,92</u> 66,39	<u>590,9</u> 0,12	<u>6334,76</u> 1,34	
37	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0001	<u>51313,24</u> 5,13	<u>49627,86</u> 4,96	<u>679,24</u> 0,07	<u>1006,14</u> 0,10	
38	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	1,74	<u>4,21</u> 7,33	<u>4,21</u> 7,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	+C1512-5	Коробка універсальна, марка УК-П	шт	3	<u>20,66</u> 61,98	<u>20,23</u> 60,69	<u>0,02</u> 0,06	<u>0,41</u> 1,23	
40	+C1512-4	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-15	шт	21	<u>23,17</u> 486,57	<u>22,70</u> 476,70	<u>0,02</u> 0,42	<u>0,45</u> 9,45	
41	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0001	<u>837,95</u> 0,08	<u>344,07</u> 0,03	<u>477,45</u> 0,05	<u>16,43</u> -	
42	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	24	<u>15,71</u> 377,04	<u>15,05</u> 361,20	<u>0,35</u> 8,40	<u>0,31</u> 7,44	
43	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00005	<u>164513,68</u> 8,23	<u>160692,29</u> 8,03	<u>595,63</u> 0,03	<u>3225,76</u> 0,17	
44	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0017	<u>150354,67</u> 255,60	<u>146810,91</u> 249,58	<u>595,63</u> 1,01	<u>2948,13</u> 5,01	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00216	<u>35651,6</u> 77,01	<u>34356,92</u> 74,21	<u>595,63</u> 1,29	<u>699,05</u> 1,51	
46	C1517-159	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 0,2 мм	т	0,00001	<u>234118,32</u> 2,34	<u>229252,38</u> 2,29	<u>275,38</u> -	<u>4590,56</u> 0,05	
47	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,05	<u>264,39</u> 13,22	<u>253,67</u> 12,68	<u>5,54</u> 0,28	<u>5,18</u> 0,26	
48	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	0,1	<u>237,9</u> 23,79	<u>232,55</u> 23,26	<u>0,69</u> 0,07	<u>4,66</u> 0,46	
49	C1546-45	Масло машинне	т	0,00001	<u>73449,33</u> 0,73	<u>71465,52</u> 0,71	<u>543,63</u> 0,01	<u>1440,18</u> 0,01	
50	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,17394	<u>39164,7</u> 6812,31	<u>38500,00</u> 6696,69	<u>373,15</u> 64,91	<u>291,55</u> 50,71	
51	C1545-111	Металеві конструкції з листової сталі	т	0,05	<u>84017,16</u> 4200,86	<u>82020,69</u> 4101,03	<u>349,07</u> 17,45	<u>1647,4</u> 82,38	
52	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	69,6	<u>20,35</u> 1416,36	<u>19,75</u> 1374,60	<u>0,2</u> 13,92	<u>0,4</u> 27,84	
53	+C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0306	<u>684,69</u> 20,95	<u>668,67</u> 20,46	<u>2,59</u> 0,08	<u>13,43</u> 0,41	
54	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,7808	<u>1785,24</u> 1393,92	<u>1750,00</u> 1366,40	<u>0,24</u> 0,19	<u>35</u> 27,33	
55	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,16	<u>227,87</u> 36,46	<u>223,35</u> 35,74	<u>0,05</u> 0,01	<u>4,47</u> 0,71	
56	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,01	<u>688,4</u> 6,88	<u>674,36</u> 6,74	<u>0,54</u> 0,01	<u>13,5</u> 0,13	
57	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	19,794	<u>164,77</u> 3261,46	<u>160,39</u> 3174,76	<u>1,15</u> 22,76	<u>3,23</u> 63,94	
58	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,732	<u>80,44</u> 139,32	<u>77,71</u> 134,59	<u>1,15</u> 1,99	<u>1,58</u> 2,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	1,566	<u>1357.3</u> 2125,53	<u>1326.85</u> 2077,85	<u>3.84</u> 6,01	<u>26.61</u> 41,67	
60	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,03	<u>8418.05</u> 252,54	<u>8238.33</u> 247,15	<u>14.66</u> 0,44	<u>165.06</u> 4,95	
61	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2,5	<u>143.44</u> 358,60	<u>140.40</u> 351,00	<u>0.23</u> 0,58	<u>2.81</u> 7,02	
62	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	<u>13.34</u> 0,82	<u>13.04</u> 0,80	<u>0.04</u> -	<u>0.26</u> 0,02	
63	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00014	<u>777816.44</u> 108,89	<u>762289.76</u> 106,72	<u>275.38</u> 0,04	<u>15251.3</u> 2,13	
64	+15097-30011	Провід діаметром 1,4мм ПВЖ	1000м	0,04	<u>103434.98</u> 4137,40	<u>101400.00</u> 4056,00	<u>6.84</u> 0,27	<u>2028.14</u> 81,13	
65	+15097-31021	Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000м	0,46	<u>4703.65</u> 2163,68	<u>4602.00</u> 2116,92	<u>9.42</u> 4,33	<u>92.23</u> 42,43	
66	+290220-1291	Розетка РТР-2	шт	32	<u>442.79</u> 14169,28	<u>434.11</u> 13891,52	<u>-</u> -	<u>8.68</u> 277,76	
67	+290220-1291 варіант 1	Розетка телефонна	шт	24	<u>255.83</u> 6139,92	<u>250.81</u> 6019,44	<u>-</u> -	<u>5.02</u> 120,48	
68	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,00001	<u>50142.62</u> 0,50	<u>48563.80</u> 0,49	<u>595.63</u> 0,01	<u>983.19</u> -	
69	+241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,03	<u>66461.25</u> 1993,84	<u>64870.00</u> 1946,10	<u>288.09</u> 8,64	<u>1303.16</u> 39,10	
70	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,1	<u>269.89</u> 26,99	<u>263.94</u> 26,39	<u>0.66</u> 0,07	<u>5.29</u> 0,53	
71	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,75	<u>533.77</u> 400,33	<u>523.13</u> 392,35	<u>0.17</u> 0,13	<u>10.47</u> 7,85	
72	+C1545-241 варіант 3	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,57	<u>165.24</u> 1581,35	<u>163.94</u> 1568,91	<u>0.02</u> 0,19	<u>1.28</u> 12,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>62720,29</u> 0,63	<u>60852,31</u> 0,61	<u>638,17</u> 0,01	<u>1229,81</u> 0,01	
74	+290220-1204	Стійка для ліній мережі проводного мовлення РС-1-1,3	шт	1	<u>3628,17</u> 3628,17	<u>3555,63</u> 3555,63	<u>1,4</u> 1,40	<u>71,14</u> 71,14	
75	C1111-1814	Сталь кутова	т	0,001	<u>23111,5</u> 23,11	<u>22664,07</u> 22,66	<u>275,38</u> 0,28	<u>172,05</u> 0,17	
76	C1111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,002	<u>84191,89</u> 168,38	<u>83289,77</u> 166,58	<u>275,38</u> 0,55	<u>626,74</u> 1,25	
77	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,02313	<u>24126,39</u> 558,04	<u>23377,94</u> 540,73	<u>275,38</u> 6,37	<u>473,07</u> 10,94	
78	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,2754	<u>1055,17</u> 290,59	<u>1032,73</u> 284,41	<u>1,75</u> 0,48	<u>20,69</u> 5,70	
79	C1111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,806	<u>566,61</u> 1023,30	<u>554,73</u> 1001,84	<u>0,77</u> 1,39	<u>11,11</u> 20,07	
80	+C1111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0054	<u>16615,75</u> 89,73	<u>15812,50</u> 85,39	<u>477,45</u> 2,58	<u>325,8</u> 1,76	
81	+290220-1249 варіант 1	Трансформатор абонентського трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т	шт	1	<u>1631,69</u> 1631,69	<u>1599,00</u> 1599,00	<u>0,7</u> 0,70	<u>31,99</u> 31,99	
82	C1545-260	Трос мідний, діаметр 6 мм	кг	0,5	<u>216,48</u> 108,24	<u>211,89</u> 105,95	<u>0,35</u> 0,18	<u>4,24</u> 2,11	
83	&C1113-937-500-1	Труби пластмасові гофровані д-16	м	860	<u>38,24</u> 32886,40	<u>37,18</u> 31974,80	<u>0,31</u> 266,60	<u>0,75</u> 645,00	
84	&C1113-937-500	Труби пластмасові гофровані д-20	м	10	<u>64,99</u> 649,90	<u>32,24</u> 322,40	<u>31,48</u> 314,80	<u>1,27</u> 12,70	
85	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00005	<u>151715,48</u> 7,59	<u>148356,69</u> 7,42	<u>383,98</u> 0,02	<u>2974,81</u> 0,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+С113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	13,572	<u>143.17</u> 1943,10	<u>141.52</u> 1920,71	<u>0.58</u> 7,87	<u>1.07</u> 14,52	
87	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00001	<u>188215.21</u> 1,88	<u>184000.00</u> 1,84	<u>524.72</u> 0,01	<u>3690.49</u> 0,03	
88	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00005	<u>71980.42</u> 3,60	<u>70044.32</u> 3,50	<u>524.72</u> 0,03	<u>1411.38</u> 0,07	
89	С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,03	<u>576.16</u> 17,28	<u>564.39</u> 16,93	<u>0.47</u> 0,01	<u>11.3</u> 0,34	
90	С1546-95	Цинк	т	0,00001	<u>108620.61</u> 1,09	<u>106018.07</u> 1,06	<u>472.72</u> -	<u>2129.82</u> 0,03	
91	С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,00005	<u>47825.92</u> 2,39	<u>46535.56</u> 2,33	<u>352.6</u> 0,02	<u>937.76</u> 0,04	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
92	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,0076	<u>3.1825</u> 57,31	<u>3.1825</u> 57,31			
93	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1974	<u>184.55</u> 220,97	<u>184.55</u> 220,97			
		Разом	грн.		278,28	278,28			
		Разом по розділу III	грн.		176971,93	172751,16	882,99	3337,78	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	388,12					
		Мастильні матеріали	кг	56,369					
		Гідравлічна рідина	кг	11,609					
		Бензин	л	1374,121					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання устаткування, що монтується для системи зв'язку

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № С3 відомості тощо
Кошторисна вартість 417,821 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2216 варіант 1	Комплект апаратури гучномовного зв'язку з мікрофоном та колонками; (маса=0,001)	комплект	1	137815,60	137816
2	290220-1154 варіант 1	Міні-АТС внутрішнього встановлення на 25 номерів; (маса=0,5)	шт	1	275247,70	275248
		Разом				413064
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4757
		Всього по кошторису				417821

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на система автоматизації

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

460,730 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,01211 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

89,711 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>5666,27</u>	<u>2753,49</u>	5666	1841	<u>2753</u>	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
					1841,01	336,05			336	3,2994	3,3
2	КМ10-682-2	Пульт або панель управління	шт	10	<u>1172,90</u>	-	11729	9913	-	<u>11,2000</u>	<u>112</u>
					991,31	-			-	-	-
3	& 1602-20031-11 варіант 1	Щит управління	к-т	10	<u>5032,21</u>	-	50322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ11-350-4	Монтаж контрольних приладів датчиків	шт	24	<u>836,13</u>	<u>78,24</u>	20067	13280	<u>1878</u>	<u>6,4000</u>	<u>153,6</u>
					553,34	28,32			680	0,3276	7,86
5	& 1704-11197-9-2 варіант 1	Датчик температури припливного повітря	шт	24	<u>1761,89</u>	-	42285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	20	<u>160,72</u>	-	3214	3090	-	<u>1,6000</u>	<u>32</u>
					154,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1704-50539-1 варіант 1	Реле перепаду тиску	шт	20	<u>2388,70</u> -	- -	47774	-	- -	- -	- -
8	КМ11-350-2	Монтаж регуляторів	шт	26	<u>183,92</u> 138,34	<u>9,03</u> 3,27	4782	3597	<u>235</u> 85	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>41,6</u> 0,98
9	1704-50530 варіант 1	Регулятор потужності	шт	26	<u>2091,42</u> -	- -	54377	-	- -	- -	- -
10	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб діаметр до 25 мм	100м	8	<u>4419,18</u> 3360,58	<u>1002,79</u> 339,20	35353	26885	<u>8022</u> 2714	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>338,64</u> 30,08
11	С1530-41 варіант 1	Труба вінілпластова д-15 мм	10м	80	<u>218,35</u> -	- -	17468	-	- -	- -	- -
12	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2	<u>6604,65</u> 4081,78	<u>1766,23</u> 469,38	13209	8164	<u>3532</u> 939	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>94,42</u> 9,85
13	& С1510-1-1-2 варіант 1	Кабельний канал 25х40	м.п.	100	<u>112,74</u> -	- -	11274	-	- -	- -	- -
14	& С1510-1-1-5	Кабельний канал 60х40	м.п.	100	<u>155,97</u> -	- -	15597	-	- -	- -	- -
15	КБ21-15-1	Прокладання кабелів у лотках	100м	2	<u>292,30</u> 188,48	<u>35,23</u> 5,57	585	377	<u>70</u> 11	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>4,36</u> 0,11
16	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного	100м	8	<u>725,41</u> 588,28	<u>79,95</u> 37,38	5803	4706	<u>640</u> 299	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>59,28</u> 3,3
17	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного	100м	1,9	<u>469,98</u> 269,13	<u>79,95</u> 37,38	893	511	<u>152</u> 71	<u>3,3900</u> 0,4130	<u>6,44</u> 0,78
18	15095-46031 варіант 1	Кабель мідний JYTY 2Ax1	1000м	0,32	<u>42606,74</u> -	- -	13634	-	- -	- -	- -
19	15095-46121 варіант 1	Кабель мідний HO5VV-F3x1	1000м	0,2	<u>38001,36</u> -	- -	7600	-	- -	- -	- -
20	& 15095-46121-1 варіант 1	Кабель мідний HOVV-F2x1	1000м	0,425	<u>31881,02</u> -	- -	13549	-	- -	- -	- -
21	15095-29041 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J3x1,5	1000м	0,06	<u>27699,18</u> -	- -	1662	-	- -	- -	- -
22	& 15098-81022-6-1 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J5x1,5	1000м	0,16	<u>26443,93</u> -	- -	4231	-	- -	- -	- -
23	& 15095-46011-1 варіант 1	Провід ПВС 5x1	1000м	0,025	<u>29089,55</u> -	- -	727	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>347,20</u>	-	34720	-	-	-	-
25	КБ21-16-1	Монтаж вводів кабельних	шт	10	<u>517,97</u>	<u>1,27</u>	5180	716	<u>13</u>	<u>0,8900</u>	<u>8,9</u>
					<u>71,59</u>	<u>0,16</u>			<u>2</u>	<u>0,0020</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					421701	73080	<u>17295</u>		<u>872,04</u>
									5137		56,28
		Разом будівельні роботи, грн.					421701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331326				
		всього заробітна плата, грн.					78217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39029				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11494				
		Всього будівельні роботи, грн.					460730				

		Всього по кошторису					460730				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1012,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					89711				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012

на система автоматизації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-102-1	1	<u>24,0994</u> 24,1	0,097	<u>2,3376</u> 2,34	137,16	<u>320,63</u> 321	<u>2177,06</u> 2177	<u>549,49</u> 549	7,66	<u>184,60</u> 185	<u>1054,72</u> 1055
2	КМ10-682-2	10	<u>11,2000</u> 112	0,079	<u>0,8848</u> 8,85	137,16	<u>121,36</u> 1214	<u>991,31</u> 9913	<u>244,79</u> 2447	6,23	<u>69,78</u> 698	<u>435,93</u> 4359
4	КМ11-350-4	24	<u>6,7276</u> 161,46	0,079	<u>0,5315</u> 12,76	137,16	<u>72,90</u> 1750	<u>581,66</u> 13960	<u>144,00</u> 3455	6,23	<u>41,91</u> 1006	<u>258,81</u> 6211
6	КМ11-250-1	20	<u>1,6000</u> 32	0,079	<u>0,1264</u> 2,53	137,16	<u>17,34</u> 347	<u>154,51</u> 3090	<u>37,81</u> 756	6,23	<u>9,97</u> 199	<u>65,12</u> 1302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КМ11-350-2	26	<u>1,6378</u> 42,58	0,079	<u>0,1294</u> 3,36	137,16	<u>17,75</u> 462	<u>141,61</u> 3682	<u>35,06</u> 911	6,23	<u>10,20</u> 265	<u>63,01</u> 1638
10	КБ21-2-1	8	<u>46,0896</u> 368,72	0,097	<u>4,4707</u> 35,77	137,16	<u>613,20</u> 4906	<u>3699,78</u> 29599	<u>948,86</u> 7591	7,66	<u>353,05</u> 2824	<u>1915,11</u> 15321
12	КБ21-14-1	2	<u>52,1368</u> 104,27	0,097	<u>5,0573</u> 10,11	137,16	<u>693,66</u> 1387	<u>4551,16</u> 9103	<u>1153,86</u> 2308	7,66	<u>399,37</u> 799	<u>2246,89</u> 4494
15	КБ21-15-1	2	<u>2,2350</u> 4,47	0,097	<u>0,2168</u> 0,43	137,16	<u>29,74</u> 59	<u>194,05</u> 388	<u>49,23</u> 99	7,66	<u>17,12</u> 34	<u>96,09</u> 192
16	КБ21-4-1	8	<u>7,8230</u> 62,58	0,097	<u>0,7588</u> 6,07	137,16	<u>104,08</u> 833	<u>625,66</u> 5005	<u>160,54</u> 1284	7,66	<u>59,92</u> 479	<u>324,54</u> 2596
17	КБ21-4-6	1,9	<u>3,8030</u> 7,22	0,097	<u>0,3689</u> 0,7	137,16	<u>50,60</u> 96	<u>306,51</u> 582	<u>78,56</u> 150	7,66	<u>29,13</u> 55	<u>158,29</u> 301
25	КБ21-16-1	10	<u>0,8920</u> 8,92	0,097	<u>0,0865</u> 0,87	137,16	<u>11,87</u> 119	<u>71,75</u> 718	<u>18,40</u> 184	7,66	<u>6,83</u> 68	<u>37,10</u> 371
Разом:			928,32		83,79		11494	78217	19734		6612	37840

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (11494 + 78217 * 1) * 0,0078 = \mathbf{700 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (11494 + 78217 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{154 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (11494 + 78217 * 1) * 0,003739 = \mathbf{335 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: $37840 + 700 + 154 + 335 = 39029$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012

система автоматизації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	872,04	83,80				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	56,28	91,23				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	83,79	137,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1012,11					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
6	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,998	300,93				
					3008,70				
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,17	892,71				
					1044,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,148	<u>1460,7</u> 6058,98				
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2	<u>6,34</u> 12,68				
10	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	22,772	<u>142,82</u> 3252,30				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,896	<u>118,28</u> 933,94				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,72	<u>40,23</u> 1557,71				
13	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,8	<u>111,46</u> 1426,69				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		17295,47				
		Бензин	кг	23,795					
		Електроенергія	кВт-год	370,91					
		Мастильні матеріали	кг	3,977					
		Гідравлічна рідина	кг	3,416					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
14	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	126,4					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	29,84					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	53,36					
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	70,4					
18	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,84					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1204	<u>125,24</u> 15,08	<u>122,67</u> 14,77	<u>0,11</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,30	
20	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0737	<u>68996,64</u> 5085,05	<u>67339,52</u> 4962,92	<u>304,24</u> 22,42	<u>1352,88</u> 99,71	
21	&C1512-20 варіант 1	Ввід кабельний	шт	10	<u>300,93</u> 3009,30	<u>295,00</u> 2950,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>5,9</u> 59,00	
22	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0066	<u>11707</u> 77,27	<u>11000,00</u> 72,60	<u>477,45</u> 3,15	<u>229,55</u> 1,52	
23	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0002	<u>37128,79</u> 7,43	<u>36048,17</u> 7,21	<u>352,6</u> 0,07	<u>728,02</u> 0,15	
24	&1704-11197- 9-2 варіант 1	Датчик температури припливного повітря повітря	шт	24	<u>1761,89</u> 42285,36	<u>1761,89</u> 42285,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0005	<u>53375,97</u> 26,69	<u>52054,00</u> 26,03	<u>275,38</u> 0,14	<u>1046,59</u> 0,52	
26	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1	<u>933,93</u> 933,93	<u>915,20</u> 915,20	<u>0,42</u> 0,42	<u>18,31</u> 18,31	
27	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,006	<u>176316,07</u> 1057,90	<u>172500,00</u> 1035,00	<u>358,89</u> 2,15	<u>3457,18</u> 20,75	
28	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,48	<u>112,18</u> 53,85	<u>109,29</u> 52,46	<u>0,69</u> 0,33	<u>2,2</u> 1,06	
29	+15095-46121 варіант 1	Кабель мідний HO5VV-F3x1	1000м	0,2	<u>38001,36</u> 7600,27	<u>37219,94</u> 7443,99	<u>36,3</u> 7,26	<u>745,12</u> 149,02	
30	&15095- 46121-1 варіант 1	Кабель мідний HOVV-F2x1	1000м	0,425	<u>31881,02</u> 13549,43	<u>31219,60</u> 13268,33	<u>36,3</u> 15,43	<u>625,12</u> 265,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+15095-46031 варіант 1	Кабель мідний JYTY 2Ax1	1000м	0,32	<u>42606,74</u> 13634,16	<u>41753,37</u> 13361,08	<u>17,94</u> 5,74	<u>835,43</u> 267,34	
32	+15095-29041 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J3x1,5	1000м	0,06	<u>27699,18</u> 1661,95	<u>27138,61</u> 1628,32	<u>17,45</u> 1,05	<u>543,12</u> 32,58	
33	&15098- 81022-6-1 варіант 1	Кабель силовий СYKY-J5x1,5	1000м	0,16	<u>26443,93</u> 4231,03	<u>25857,00</u> 4137,12	<u>68,42</u> 10,95	<u>518,51</u> 82,96	
34	&C1510-1-1-2 варіант 1	Кабельний канал 25x40	м.п.	100	<u>112,74</u> 11274,00	<u>110,50</u> 11050,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>2,21</u> 221,00	
35	&C1510-1-1-5	Кабельний канал 60x40	м.п.	100	<u>155,97</u> 15597,00	<u>152,88</u> 15288,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>3,06</u> 306,00	
36	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002	<u>323072,58</u> 64,61	<u>316146,92</u> 63,23	<u>590,9</u> 0,12	<u>6334,76</u> 1,26	
37	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,4408	<u>15,6</u> 6,88	<u>15,10</u> 6,66	<u>0,19</u> 0,08	<u>0,31</u> 0,14	
38	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>347,2</u> 34720,00	<u>340,00</u> 34000,00	<u>0,39</u> 39,00	<u>6,81</u> 681,00	
39	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	<u>184677,14</u> 36,94	<u>180460,39</u> 36,09	<u>595,63</u> 0,12	<u>3621,12</u> 0,73	
40	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	<u>1732,12</u> 35,34	<u>1696,76</u> 34,61	<u>1,4</u> 0,03	<u>33,96</u> 0,70	
41	+C111-627	Оліфа комбінована K-2	т	0,001	<u>29480</u> 29,48	<u>28358,33</u> 28,36	<u>543,63</u> 0,54	<u>578,04</u> 0,58	
42	+C1546-54	Пароніт	т	0,00388	<u>117830,39</u> 457,18	<u>115000,00</u> 446,20	<u>519,99</u> 2,02	<u>2310,4</u> 8,96	
43	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	<u>143,44</u> 1577,84	<u>140,40</u> 1544,40	<u>0,23</u> 2,53	<u>2,81</u> 30,91	
44	C1545-180	Полоски K-404	100шт	0,52	<u>16,7</u> 8,68	<u>16,18</u> 8,41	<u>0,19</u> 0,10	<u>0,33</u> 0,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	<u>13,34</u> 8,16	<u>13,04</u> 7,98	<u>0,04</u> 0,02	<u>0,26</u> 0,16	
46	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0002	<u>777816,44</u> 155,56	<u>762289,76</u> 152,46	<u>275,38</u> 0,06	<u>15251,3</u> 3,04	
47	&15095-46011-1 варіант 1	Провід ПВС 5х1	1000м	0,025	<u>29089,55</u> 727,24	<u>28515,00</u> 712,88	<u>4,17</u> 0,10	<u>570,38</u> 14,26	
48	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,52	<u>41,49</u> 21,57	<u>40,54</u> 21,08	<u>0,14</u> 0,07	<u>0,81</u> 0,42	
49	+1704-50530 варіант 1	Регулятор потужності	шт	26	<u>2091,42</u> 54376,92	<u>2050,10</u> 53302,60	<u>0,31</u> 8,06	<u>41,01</u> 1066,26	
50	&1704-50539-1 варіант 1	Реле перепаду тиску	шт	20	<u>2388,7</u> 47774,00	<u>2341,30</u> 46826,00	<u>0,56</u> 11,20	<u>46,84</u> 936,80	
51	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,844	<u>710,95</u> 600,04	<u>696,22</u> 587,61	<u>0,79</u> 0,67	<u>13,94</u> 11,76	
52	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0001	<u>62720,29</u> 6,27	<u>60852,31</u> 6,09	<u>638,17</u> 0,06	<u>1229,81</u> 0,12	
53	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	<u>456,8</u> 45,68	<u>447,38</u> 44,74	<u>0,46</u> 0,05	<u>8,96</u> 0,89	
54	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1048	<u>454,98</u> 47,68	<u>445,62</u> 46,70	<u>0,44</u> 0,05	<u>8,92</u> 0,93	
55	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,5	<u>566,61</u> 283,31	<u>554,73</u> 277,37	<u>0,77</u> 0,39	<u>11,11</u> 5,55	
56	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,004257	<u>16615,75</u> 70,73	<u>15812,50</u> 67,31	<u>477,45</u> 2,03	<u>325,8</u> 1,39	
57	+C1530-41 варіант 1	Труба вініпластова д-15 мм	10м	80	<u>218,35</u> 17468,00	<u>212,94</u> 17035,20	<u>1,13</u> 90,40	<u>4,28</u> 342,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004	<u>151715,48</u> 606,86	<u>148356,69</u> 593,43	<u>383,98</u> 1,54	<u>2974,81</u> 11,89	
59	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,5	<u>213,53</u> 106,77	<u>208,96</u> 104,48	<u>0,38</u> 0,19	<u>4,19</u> 2,10	
60	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0007	<u>188215,21</u> 131,75	<u>184000,00</u> 128,80	<u>524,72</u> 0,37	<u>3690,49</u> 2,58	
61	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	<u>450805,99</u> 45,08	<u>441572,21</u> 44,16	<u>394,45</u> 0,04	<u>8839,33</u> 0,88	
62	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0015	<u>43889,66</u> 65,83	<u>42676,48</u> 64,01	<u>352,6</u> 0,53	<u>860,58</u> 1,29	
63	&1602-20031- 11 варіант 1	Щит управління	к-т	10	<u>5032,21</u> 50322,10	<u>4933,50</u> 49335,00	<u>0,04</u> 0,40	<u>98,67</u> 986,70	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,2608	<u>4,17154</u> 126,23	<u>4,17154</u> 126,23			
65	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	7963,2	<u>0,07223</u> 575,18	<u>0,07223</u> 575,18			
66	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,936	<u>184,55</u> 726,39	<u>184,55</u> 726,39			
		Разом	грн.		1427,80	1427,80			
		Разом по розділу III	грн.		331328,00	325452,05	236,19	5639,76	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	401,17					
		Стиснене повітря	м3	7963,2					
		Мастильні матеріали	кг	7,913					
		Гідравлічна рідина	кг	3,416					
		Бензин	л	32,156					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування, що монтується для системи автоматизації

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 14,456 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2229-6-1	Шафа автоматики з електроапаратурою; (маса=0,024)	к-т	1	13910,00	13910
		Разом				13910
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				546
		Всього по кошторису				14456

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013
на придбання устаткування, що монтуюється для системи автоматизації

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на система контролю загазованості

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,537 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,262 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-682-2	Пульт або табло управління	шт	1	1172,90	-	1173	991	-	11,2000	11,2
					991,31	-			-	-	-
2	& 1602-20031-11	Пульт контролю датчиків загазованості	к-т	1	12199,24	-	12199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	305,84	1,65	2447	2007	13	3,2000	25,6
					250,85	0,20			2	0,0026	0,02
4	& 1602-50181-7	Сигналізатор газу побутовий GS133	шт	8	2234,00	-	17872	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-668-1	Монтаж оповіщувача	шт	6	160,61	6,40	964	753	38	1,6000	9,6
					125,42	0,79			5	0,0101	0,06
6	& 1602-30045-1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗВ-12	шт	3	646,14	-	1938	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30046-2-30 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	3	<u>719,07</u> -	<u>-</u> -	2157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					38750	3751	<u>51</u> 7		<u>46,4</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					38750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34948				
		всього заробітна плата, грн.					3758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1787				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					504				
		Всього будівельні роботи, грн.					40537				

		Всього по кошторису					40537				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					50,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4262				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014

на система контролю загазованості

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-682-2	1	11,2000 11,2	0,079	0,8848 0,88	137,16	121,36 121	991,31 991	244,79 245	6,23	69,78 70	435,93 436
3	КМ10-668-2	8	3,2026 25,62	0,079	0,2530 2,02	137,16	34,70 278	251,05 2009	62,87 502	6,23	19,95 160	117,52 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ10-668-1	6	<u>1,6101</u> 9,66	0,079	<u>0,1272</u> 0,76	137,16	<u>17,45</u> 105	<u>126,21</u> 758	<u>31,61</u> 190	6,23	<u>10,03</u> 60	<u>59,09</u> 355
Разом:			46,48		3,66		504	3758	937		290	1731

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (504 + 3758 * 1) * 0,0078 = \mathbf{33 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (504 + 3758 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{7 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (504 + 3758 * 1) * 0,003739 = \mathbf{16 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1731 + 33 + 7 + 16 = 1787 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014

система контролю загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	46,4 3,2 0,08 3,0 3,66	80,83 77,89 137,61				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	50,14					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
6	КБМ233-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Машини свердлильні електричні Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	маш. год грн.	8,14	<u>6,34</u> 51,61 51,61				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	1,14					
		Мастильні матеріали	кг	0,163					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00048	<u>11707</u> 5,62	<u>11000,00</u> 5,28	<u>477,45</u> 0,23	<u>229,55</u> 0,11	
8	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	<u>53375,97</u> 2,67	<u>52054,00</u> 2,60	<u>275,38</u> 0,01	<u>1046,59</u> 0,06	
9	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,36	<u>933,93</u> 336,21	<u>915,20</u> 329,47	<u>0,42</u> 0,15	<u>18,31</u> 6,59	
10	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001	<u>323072,58</u> 32,31	<u>316146,92</u> 31,61	<u>590,9</u> 0,06	<u>6334,76</u> 0,64	
11	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,28	<u>189,96</u> 53,19	<u>185,74</u> 52,01	<u>0,5</u> 0,14	<u>3,72</u> 1,04	
12	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>29480</u> 2,95	<u>28358,33</u> 2,84	<u>543,63</u> 0,05	<u>578,04</u> 0,06	
13	&1602-30046-2-30 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	3	<u>719,07</u> 2157,21	<u>702,00</u> 2106,00	<u>2,97</u> 8,91	<u>14,1</u> 42,30	
14	&1602-30045-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗВ-12	шт	3	<u>646,14</u> 1938,42	<u>630,50</u> 1891,50	<u>2,97</u> 8,91	<u>12,67</u> 38,01	
15	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0001	<u>777816,44</u> 77,78	<u>762289,76</u> 76,23	<u>275,38</u> 0,03	<u>15251,3</u> 1,52	
16	&1602-20031-11	Пульт контролю датчиків загазованості	к-т	1	<u>12199,24</u> 12199,24	<u>11960,00</u> 11960,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>239,2</u> 239,20	
17	&1602-50181-7 варіант 1	Сигналізатор газу побутовий GS133	шт	8	<u>2234</u> 17872,00	<u>2190,16</u> 17521,28	<u>0,04</u> 0,32	<u>43,8</u> 350,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>62720,29</u> 0,63	<u>60852,31</u> 0,61	<u>638,17</u> 0,01	<u>1229,81</u> 0,01	
19	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>566,61</u> 28,33	<u>554,73</u> 27,74	<u>0,77</u> 0,04	<u>11,11</u> 0,55	
20	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,75	<u>213,53</u> 160,15	<u>208,96</u> 156,72	<u>0,38</u> 0,29	<u>4,19</u> 3,14	
21	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00007	<u>188215,21</u> 13,18	<u>184000,00</u> 12,88	<u>524,72</u> 0,04	<u>3690,49</u> 0,26	
22	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00155	<u>43889,66</u> 68,03	<u>42676,48</u> 66,15	<u>352,6</u> 0,55	<u>860,58</u> 1,33	
		Разом по розділу III	грн.		34947,92	34242,92	19,78	685,22	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,14					
		Мастильні матеріали	кг	0,163					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на ліфт пасажирський

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012

Кошторисна вартість 151,024 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,189 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	2	<u>133368,15</u> 122565,70	<u>181,79</u> 6,84	266736	245131	<u>364</u> 14	<u>1417,6000</u> 0,0768	<u>2835,2</u> 0,15
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-14	<u>6553,30</u> 6368,64	<u>-</u> -	-91746	-89161	<u>-</u> -	<u>73,6600</u> -	<u>-1031,24</u> -
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-42	<u>1623,31</u> 1424,86	<u>-</u> -	-68179	-59844	<u>-</u> -	<u>16,4800</u> -	<u>-692,16</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							106811	96126	<u>364</u> 14		<u>1111,8</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					106811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10321				
		всього заробітна плата, грн.					96140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12049				
		Всього будівельні роботи, грн.					151024				

		Всього по кошторису					151024				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1199,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108189				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-015
на ліфт пасажирський

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ3-560-1	2	1417,6768 2835,35	0,079	111,9965 223,99	137,16	15361,44 30723	122572,54 245145	30345,48 60691	6,23	8832,13 17664	54539,05 109078
2	КМ3-560-4	-14	73,6600 -1031,24	0,079	5,8191 -81,47	137,16	798,15 -11174	6368,64 -89161	1576,69 -22073	6,23	458,90 -6425	2833,74 -39672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ3-560-6	-42	<u>16,4800</u> -692,16	0,079	<u>1,3019</u> -54,68	137,16	<u>178,57</u> -7500	<u>1424,86</u> -59844	<u>352,75</u> -14816	6,23	<u>102,67</u> -4312	<u>633,99</u> -26628
Разом:			1111,95		87,84		12049	96140	23802		6927	42778

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (12049 + 96140 * 1) * 0,0078 = \mathbf{844 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (12049 + 96140 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{186 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (12049 + 96140 * 1) * 0,003739 = \mathbf{405 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: $42778 + 844 + 186 + 405 = 44213$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015

ліфт пасажирський

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	1111,8 3,8 0,15 4,0 87,84	86,46 89,06 137,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1199,79					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
6	КБМ204-1400	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	маш. год грн.	7,68	<u>47,34</u> 363,57 363,57				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	66,816					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
7	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	27,28					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0014	<u>68996.64</u> 96,60	<u>67339.52</u> 94,28	<u>304.24</u> 0,43	<u>1352.88</u> 1,89	
9	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	-0,00040	<u>53375.97</u> -21,35	<u>52054.00</u> -20,82	<u>275.38</u> -0,110	<u>1046.59</u> -0,420	
10	C111-148	Дюбелі з каліброваною головою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,0003	<u>44751.81</u> 13,43	<u>43521.72</u> 13,06	<u>352.6</u> 0,11	<u>877.49</u> 0,26	
11	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01518	<u>144186.07</u> 2188,74	<u>141000.00</u> 2140,38	<u>358.89</u> 5,45	<u>2827.18</u> 42,91	
12	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00006	<u>75596.88</u> 4,54	<u>73518.96</u> 4,41	<u>595.63</u> 0,04	<u>1482.29</u> 0,09	
13	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0024	<u>31863.74</u> 76,47	<u>30643.33</u> 73,54	<u>595.63</u> 1,43	<u>624.78</u> 1,50	
14	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0074	<u>48180.21</u> 356,53	<u>47546.17</u> 351,84	<u>275.38</u> 2,04	<u>358.66</u> 2,65	
15	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кгс/см ² , діаметр 12 мм	м	38	<u>174.95</u> 6648,10	<u>171.17</u> 6504,46	<u>0.35</u> 13,30	<u>3.43</u> 130,34	
16	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,5	<u>138.54</u> 69,27	<u>135.03</u> 67,52	<u>0.79</u> 0,40	<u>2.72</u> 1,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,18	<u>456,8</u> 82,22	<u>447,38</u> 80,53	<u>0,46</u> 0,08	<u>8,96</u> 1,61	
18	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00026	<u>188934,86</u> 49,12	<u>184881,18</u> 48,07	<u>349,07</u> 0,09	<u>3704,61</u> 0,96	
19	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,19	<u>65,65</u> 12,47	<u>63,98</u> 12,16	<u>0,38</u> 0,07	<u>1,29</u> 0,24	
20	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00006	<u>43889,66</u> 2,63	<u>42676,48</u> 2,56	<u>352,6</u> 0,02	<u>860,58</u> 0,05	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
21	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	150,04	<u>4,9416</u> 741,44	<u>4,9416</u> 741,44			
		Разом	грн.		741,44	741,44			
		Разом по розділу III	грн.		10320,21	10113,43	23,35	183,43	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	216,856					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання устаткування, що монтується /ліфт/

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 відомості тощо

Кошторисна вартість 3479,032 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 3	Підйомник; (маса=6)	шт	1	1720000,00	1720000
2	1906-15002 варіант 3	Підйомник; (маса=6)	шт	1	1720000,00	1720000
		Разом				3440000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				39032
		Всього по кошторису				3479032

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/М

на монтаж системи протипожежного захисту

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1486,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,32544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 468,747 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально - контрольного ПУ-П "Омега"	шт	1	<u>3073.71</u> 3072,06	<u>1.65</u> 0,20	3074	3072	<u>2</u> -	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	КМ10-667-13	Монтаж пристрою МЦА	шт	6	<u>503.03</u> 501,70	<u>1.33</u> 0,16	3018	3010	<u>8</u> 1	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>38.4</u> 0,01
3	КМ10-667-11	Монтаж БРВУ	шт	1	<u>1757.27</u> 1755,94	<u>1.33</u> 0,16	1757	1756	<u>1</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>22.4</u> -
4	КМ10-667-5	Монтаж блоку БСА	шт	7	<u>783.15</u> 781,82	<u>1.33</u> 0,16	5482	5473	<u>9</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>67.2</u> 0,01
5	& 1602- 30010-1-10	Блок сопряжения адресный БСА	шт	7	<u>936.42</u> -	- -	6555	-	- -	- -	- -
6	КМ8-125-1	Монтаж аккумулятора	шт	2	<u>59.45</u> 53,43	<u>6.02</u> 2,18	119	107	<u>12</u> 4	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
7	& 1511- 7001-1	Аккумулятор 12В 7А/г	шт	2	<u>942.84</u> -	- -	1886	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача димового адресного	шт	219	<u>252,50</u> 250,85	<u>1,65</u> 0,20	55298	54936	<u>362</u> 44	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>700,8</u> 0,57
9	& 1602-30076-10-1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	121	<u>550,43</u> -	- -	66602	-	- -	- -	- -
10	& 1602-30063-2-3	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СП-2.2(L=200мм)	шт	65	<u>591,67</u> -	- -	38459	-	- -	- -	- -
11	& 1602-30063-3-1	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СПД-3.3	шт	9	<u>509,05</u> -	- -	4581	-	- -	- -	- -
12	& 1602-30063-2-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СД 3.2	шт	10	<u>383,29</u> -	- -	3833	-	- -	- -	- -
13	& 1602-30075-3-1	Сповіщувач пожежний димовий тепловий автоматичний СПТ-2Б НЗ	шт.	37	<u>238,78</u> -	- -	8835	-	- -	- -	- -
14	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача теплового адресного	шт	50	<u>252,50</u> 250,85	<u>1,65</u> 0,20	12625	12543	<u>82</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>160</u> 0,13
15	& 1602-30076-4-12	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	55	<u>468,22</u> -	- -	25752	-	- -	- -	- -
16	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача ручного адресного	шт	35	<u>252,50</u> 250,85	<u>1,65</u> 0,20	8838	8780	<u>58</u> 7	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>112</u> 0,09
17	& 1602-30076-7	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	39	<u>637,95</u> -	- -	24880	-	- -	- -	- -
18	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	160	<u>102,37</u> 43,90	<u>58,47</u> 0,75	16379	7024	<u>9355</u> 120	<u>0,5600</u> 0,0085	<u>89,6</u> 1,36
19	& 1504-17001-9	Розетка Р-96	шт	176	<u>311,77</u> -	- -	54872	-	- -	- -	- -
20	КМ10-309-4	Монтаж коробки	шт	6	<u>141,62</u> 141,62	- -	850	850	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
21	& 1504-17153-8	Коробка монтажна КМС-2-8М	шт	4	<u>218,82</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
22	& 1504-17153-3	Коробка монтажна КМС-2-24М	шт	2	<u>331,53</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
23	КМ8-526-1	Монтаж вимикача автоматичного	шт	1	<u>178,36</u> 141,62	<u>29,33</u> 4,02	178	142	<u>29</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
24	& 1504-1096-8	Вимикач автоматич ВА47-29М 3Р 16А 4,7кА	шт	1	<u>350,45</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
25	КМ10-309-4	Монтаж колодки клемної	шт	2	<u>141,62</u> 141,62	- -	283	283	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
26	& 1504-17156-1	Колодка клемна К-210	шт	2	<u>56,83</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	19,8	<u>5402,84</u> 2770,94	<u>2622,89</u> 542,79	106976	54865	<u>51933</u> 10747	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>649,44</u> 121,05
28	& 1503-8479-2 варіант 1	Короб 20x10	м	1900	<u>22,60</u> -	- -	42940	-	- -	- -	- -
29	& 1503-8479-4	Короб 40x40	м	40	<u>58,41</u> -	- -	2336	-	- -	- -	- -
30	& 1503-8479-3-1	Короб 25x16	м	40	<u>33,61</u> -	- -	1344	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							499754	152841	<u>61851</u> 10938		<u>1892,32</u> 123,31
Разом будівельні роботи, грн.							499754				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							285062				
всього заробітна плата, грн.							163779				
Загальновиробничі витрати, грн.							81151				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							173,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23747				
Всього будівельні роботи, грн.							580905				

Всього по розділу 1							580905				
Розділ 2. Система оповіщення											
31	КМ10-345-2	Монтаж комплексу "Веллез"	шт	1	<u>11933,25</u> 7930,50	<u>4002,75</u> 552,40	11933	7931	<u>4002</u> 552	<u>89,6000</u> 6,2411	<u>89,6</u> 6,24
32	КМ10-667-11	Монтаж БРВУ	шт	1	<u>1757,27</u> 1755,94	<u>1,33</u> 0,16	1757	1756	<u>1</u> -	<u>22,4000</u> 0,0021	<u>22,4</u> -
33	КМ10-667-5	Монтаж блоку узгодження	шт	1	<u>783,15</u> 781,82	<u>1,33</u> 0,16	783	782	<u>1</u> -	<u>9,6000</u> 0,0021	<u>9,6</u> -
34	& 1602-30062-3	Блок узгодження БТ01-30В	шт.	1	<u>993,49</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
35	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	4	<u>288,01</u> 270,34	<u>17,67</u> 4,61	1152	1081	<u>71</u> 18	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>12,8</u> 0,21
36	& КМ8-125-1-2Н	Монтаж акумулятора	шт	4	<u>59,45</u> 53,43	<u>6,02</u> 2,18	238	214	<u>24</u> 9	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>2,56</u> 0,1
37	& 1511-7001-1	Акумулятор 12В 7А/г	шт	4	<u>942,84</u> -	- -	3771	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ10-682-1	Монтаж пульта мікрофонного	шт	1	<u>566,46</u> 566,46	-	566	566	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
39	КМ10-398-1	Монтаж селектора входів	шт	1	<u>708,08</u> 708,08	-	708	708	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
40	& 1601-2268-5	Селектор виходів СВ-4	шт.	1	<u>2307,95</u> -	-	2308	-	-	-	-
41	КМ10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	262	<u>267,14</u> 267,14	-	69991	69991	-	<u>3,2000</u>	<u>838,4</u>
42	& 1601-2222-1-8	Гучномовець 3/1АС 100Пн	шт.	120	<u>496,81</u> -	-	59617	-	-	-	-
43	& 1601-2222-8-1	Гучномовець 6/3 АС 100 Пн	шт.	46	<u>558,60</u> -	-	25696	-	-	-	-
44	& 1601-2222-1-2	Гучномовець 3/1 АС 100 ППм	шт.	83	<u>836,09</u> -	-	69395	-	-	-	-
45	& 1601-2222-9	Гучномовець 15АС 100 Пн	шт.	13	<u>955,08</u> -	-	12416	-	-	-	-
46	КМ10-683-14	Монтаж оповіщувача "Джміль"	шт	1	<u>378,52</u> 367,31	-	379	367	-	<u>4,4000</u>	<u>4,4</u>
47	& 1602-50116-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль-1"	шт	1	<u>1145,62</u> -	-	1146	-	-	-	-
48	КБ21-17-12	Монтаж вказівників "вхід"	100шт	0,41	<u>15068,01</u> 11968,06	<u>3025,77</u> 464,69	6178	4907	<u>1241</u> 191	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>53,79</u> 1,88
49	& 1602-30046-2-30 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	41	<u>719,07</u> -	-	29482	-	-	-	-
50	КМ8-526-1	Монтаж вимикача автоматичного	шт	1	<u>170,95</u> 141,62	<u>29,33</u> 4,02	171	142	<u>29</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
51	& 1504-1096-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29М 1Р 10А 4, 5кА	шт	1	<u>365,55</u> -	-	366	-	-	-	-
52	КМ10-309-1	Монтаж боксу	шт	4	<u>141,62</u> 141,62	-	566	566	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
53	& 1602-11115-3-1 варіант 1	Бокс КМПн 2/4	шт	4	<u>57,56</u> -	-	230	-	-	-	-
54	КМ10-309-2	Монтаж реле РЭК	шт	4	<u>141,62</u> 141,62	-	566	566	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
55	& 1503-7038-1-1 варіант 1	Монтажна панель РРМ 78/3	шт	4	<u>47,39</u> -	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& 1503-7038-1 варіант 1	Реле РЭК 78/3 5А	шт	4	<u>86,56</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
57	КМ10-349-4	Монтаж коробки розподільної	шт	12	<u>501,70</u> 501,70	- -	6020	6020	- -	<u>6,4000</u> -	<u>76,8</u> -
58	& 1504-17160-9-1	Коробка вогнетривка розподільча Е90 FLAME BOX FB 165124 12x4,0mm	шт	2	<u>649,94</u> -	- -	1300	-	- -	- -	- -
59	& 1504-17160-9-2	Коробка вогнетривка розподільча Е90 FLAME BOX FB 10044 4x4,0mm	шт	6	<u>676,46</u> -	- -	4059	-	- -	- -	- -
60	& 1504-17160-8 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	4	<u>461,65</u> -	- -	1847	-	- -	- -	- -
61	КМ10-309-4	Монтаж колодки клемної	шт	1	<u>141,62</u> 141,62	- -	142	142	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
62	& 1504-17156-1	Колодка клемна К-210	шт	1	<u>56,83</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
63	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	24	<u>5402,84</u> 2770,94	<u>2622,89</u> 542,79	129668	66503	<u>62949</u> 13027	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>787,2</u> 146,73
64	& 1503-8479-2 варіант 1	Короб 20x10	м	2100	<u>22,60</u> -	- -	47460	-	- -	- -	- -
65	& 1503-8479-1 варіант 1	Короб 30x18	м	300	<u>90,23</u> -	- -	27069	-	- -	- -	- -
66	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	45,2	<u>2618,31</u> 1383,36	<u>986,51</u> 155,93	118348	62528	<u>44590</u> 7048	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>723,2</u> 69,61
67	& 15098-81022-6-1 варіант 2	Кабель КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	1000м	0,27	<u>37370,81</u> -	- -	10090	-	- -	- -	- -
68	& 15098-81022-4-1	Кабель КОРкН-FRHF FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	4,2	<u>31987,25</u> -	- -	134346	-	- -	- -	- -
69	& 15098-40203-4-1	Кабель КОПВ 5 кат. УТР 4x2x0,51	1000м	0,05	<u>31250,53</u> -	- -	1563	-	- -	- -	- -
70	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах	100 м	0,4	<u>1628,18</u> 415,01	<u>1213,17</u> 255,51	651	166	<u>485</u> 102	<u>4,8000</u> 2,9458	<u>1,92</u> 1,18
71	& 15098-58011-1-3Й варіант 1	Провід ПВ 3 1x1,5	1000м	0,04	<u>7751,59</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							783874	224936	<u>113393</u> 20951		<u>2653,07</u> 225,99
Разом будівельні роботи, грн.							783874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					445545 245887 121365 257,6 35334 905239 905239				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1283628 1283628 730607 409666 202515 430,75 59081 1486143 1486143	377777	<u>175244</u> 31889		<u>4545,39</u> 349,3
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5325,44 468747				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-017/М

на монтаж системи протипожежного захисту

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-1	1	<u>36,8026</u> 36,8	0,079	<u>2,9074</u> 2,91	137,16	<u>398,78</u> 399	<u>3072,26</u> 3072	<u>763,63</u> 764	6,23	<u>229,28</u> 229	<u>1391,69</u> 1392
2	КМ10-667-13	6	<u>6,4021</u> 38,41	0,079	<u>0,5058</u> 3,03	137,16	<u>69,37</u> 416	<u>501,86</u> 3011	<u>125,67</u> 755	6,23	<u>39,89</u> 239	<u>234,93</u> 1410
3	КМ10-667-11	1	<u>22,4021</u> 22,4	0,079	<u>1,7698</u> 1,77	137,16	<u>242,74</u> 243	<u>1756,10</u> 1756	<u>439,74</u> 439	6,23	<u>139,57</u> 140	<u>822,05</u> 822
4	КМ10-667-5	7	<u>9,6021</u> 67,21	0,079	<u>0,7586</u> 5,31	137,16	<u>104,04</u> 728	<u>781,98</u> 5474	<u>194,92</u> 1364	6,23	<u>59,82</u> 419	<u>358,78</u> 2511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КМ8-125-1	2	<u>0,6652</u> 1,33	0,097	<u>0,0645</u> 0,13	137,16	<u>8,85</u> 18	<u>55,61</u> 111	<u>14,18</u> 28	7,66	<u>5,10</u> 10	<u>28,13</u> 56
8	КМ10-668-2	219	<u>3,2026</u> 701,37	0,079	<u>0,2530</u> 55,41	137,16	<u>34,70</u> 7599	<u>251,05</u> 54980	<u>62,87</u> 13769	6,23	<u>19,95</u> 4369	<u>117,52</u> 25737
14	КМ10-668-2	50	<u>3,2026</u> 160,13	0,079	<u>0,2530</u> 12,65	137,16	<u>34,70</u> 1735	<u>251,05</u> 12553	<u>62,87</u> 3143	6,23	<u>19,95</u> 998	<u>117,52</u> 5876
16	КМ10-668-2	35	<u>3,2026</u> 112,09	0,079	<u>0,2530</u> 8,86	137,16	<u>34,70</u> 1215	<u>251,05</u> 8787	<u>62,87</u> 2200	6,23	<u>19,95</u> 698	<u>117,52</u> 4113
18	КМ10-668-6	160	<u>0,5685</u> 90,96	0,079	<u>0,0449</u> 7,19	137,16	<u>6,16</u> 986	<u>44,65</u> 7144	<u>11,18</u> 1789	6,23	<u>3,54</u> 566	<u>20,88</u> 3341
20	КМ10-309-4	6	<u>1,6000</u> 9,6	0,077	<u>0,1232</u> 0,74	137,16	<u>16,90</u> 101	<u>141,62</u> 850	<u>34,87</u> 210	6,17	<u>9,87</u> 59	<u>61,64</u> 370
23	КМ8-526-1	1	<u>1,6421</u> 1,64	0,097	<u>0,1593</u> 0,16	137,16	<u>21,85</u> 22	<u>145,64</u> 146	<u>36,85</u> 36	7,66	<u>12,58</u> 13	<u>71,28</u> 71
25	КМ10-309-4	2	<u>1,6000</u> 3,2	0,077	<u>0,1232</u> 0,25	137,16	<u>16,90</u> 34	<u>141,62</u> 283	<u>34,87</u> 69	6,17	<u>9,87</u> 20	<u>61,64</u> 123
27	КБ21-12-2	19,8	<u>38,9138</u> 770,49	0,097	<u>3,7746</u> 74,74	137,16	<u>517,73</u> 10251	<u>3313,73</u> 65612	<u>842,92</u> 16690	7,66	<u>298,08</u> 5902	<u>1658,73</u> 32843
31	КМ10-345-2	1	<u>95,8411</u> 95,84	0,077	<u>7,3798</u> 7,38	137,16	<u>1012,21</u> 1012	<u>8482,90</u> 8483	<u>2088,92</u> 2089	6,17	<u>591,34</u> 591	<u>3692,47</u> 3692
32	КМ10-667-11	1	<u>22,4021</u> 22,4	0,079	<u>1,7698</u> 1,77	137,16	<u>242,74</u> 243	<u>1756,10</u> 1756	<u>439,74</u> 439	6,23	<u>139,57</u> 140	<u>822,05</u> 822
33	КМ10-667-5	1	<u>9,6021</u> 9,6	0,079	<u>0,7586</u> 0,76	137,16	<u>104,04</u> 104	<u>781,98</u> 782	<u>194,92</u> 195	6,23	<u>59,82</u> 60	<u>358,78</u> 359
35	КМ11-201-1	4	<u>3,2532</u> 13,01	0,079	<u>0,2570</u> 1,03	137,16	<u>35,25</u> 141	<u>274,95</u> 1099	<u>68,24</u> 273	6,23	<u>20,27</u> 81	<u>123,76</u> 495
36	КМ8-125-1-2Н	4	<u>0,6652</u> 2,66	0,097	<u>0,0645</u> 0,26	137,16	<u>8,85</u> 35	<u>55,61</u> 223	<u>14,18</u> 58	7,66	<u>5,10</u> 20	<u>28,13</u> 113
38	КМ10-682-1	1	<u>6,4000</u> 6,4	0,079	<u>0,5056</u> 0,51	137,16	<u>69,35</u> 69	<u>566,46</u> 566	<u>139,88</u> 140	6,23	<u>39,87</u> 40	<u>249,10</u> 249
39	КМ10-398-1	1	<u>8,0000</u> 8	0,077	<u>0,6160</u> 0,62	137,16	<u>84,49</u> 84	<u>708,08</u> 708	<u>174,37</u> 175	6,17	<u>49,36</u> 49	<u>308,22</u> 308
41	КМ10-386-7	262	<u>3,2000</u> 838,4	0,077	<u>0,2464</u> 64,56	137,16	<u>33,80</u> 8856	<u>267,14</u> 69991	<u>66,21</u> 17347	6,17	<u>19,74</u> 5172	<u>119,75</u> 31375
46	КМ10-683-14	1	<u>4,4000</u> 4,4	0,079	<u>0,3476</u> 0,35	137,16	<u>47,68</u> 48	<u>367,31</u> 367	<u>91,30</u> 91	6,23	<u>27,41</u> 27	<u>166,39</u> 166
48	КБ21-17-12	0,41	<u>135,7967</u> 55,67	0,097	<u>13,1723</u> 5,4	137,16	<u>1806,71</u> 741	<u>12432,75</u> 5098	<u>3132,68</u> 1285	7,66	<u>1040,20</u> 426	<u>5979,59</u> 2452
50	КМ8-526-1	1	<u>1,6421</u> 1,64	0,097	<u>0,1593</u> 0,16	137,16	<u>21,85</u> 22	<u>145,64</u> 146	<u>36,85</u> 36	7,66	<u>12,58</u> 13	<u>71,28</u> 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	КМ10-309-1	4	<u>1,6000</u> 6,4	0,077	<u>0,1232</u> 0,49	137,16	<u>16,90</u> 68	<u>141,62</u> 566	<u>34,87</u> 140	6,17	<u>9,87</u> 39	<u>61,64</u> 247
54	КМ10-309-2	4	<u>1,6000</u> 6,4	0,077	<u>0,1232</u> 0,49	137,16	<u>16,90</u> 68	<u>141,62</u> 566	<u>34,87</u> 140	6,17	<u>9,87</u> 39	<u>61,64</u> 247
57	КМ10-349-4	12	<u>6,4000</u> 76,8	0,077	<u>0,4928</u> 5,91	137,16	<u>67,59</u> 811	<u>501,70</u> 6020	<u>125,24</u> 1503	6,17	<u>39,49</u> 474	<u>232,32</u> 2788
61	КМ10-309-4	1	<u>1,6000</u> 1,6	0,077	<u>0,1232</u> 0,12	137,16	<u>16,90</u> 17	<u>141,62</u> 142	<u>34,87</u> 35	6,17	<u>9,87</u> 10	<u>61,64</u> 62
63	КБ21-12-2	24	<u>38,9138</u> 933,93	0,097	<u>3,7746</u> 90,59	137,16	<u>517,73</u> 12426	<u>3313,73</u> 79530	<u>842,92</u> 20230	7,66	<u>298,08</u> 7154	<u>1658,73</u> 39810
66	КМ8-148-1	45,2	<u>17,5400</u> 792,81	0,097	<u>1,7014</u> 76,9	137,16	<u>233,36</u> 10548	<u>1539,29</u> 69576	<u>389,98</u> 17627	7,66	<u>134,36</u> 6073	<u>757,70</u> 34248
70	КМ8-399-1	0,4	<u>7,7458</u> 3,1	0,097	<u>0,7513</u> 0,3	137,16	<u>103,05</u> 41	<u>670,52</u> 268	<u>170,19</u> 68	7,66	<u>59,33</u> 24	<u>332,57</u> 133
Разом:			4894,69		430,75		59081	409666	103127		34094	196302

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (59081 + 409666 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3656 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (59081 + 409666 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{804 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (59081 + 409666 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1753 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 196302 + 3656 + 804 + 1753 = 202515 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017/М

монтаж системи протипожежного захисту

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год	4545,39	83,11				
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
3		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	349,3	91,29				
4		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	розряд	4,2					
5		загальновиробничих витрат	розряд						
5.1			люд.год	430,75	137,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5325,44					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	166,44	<u>537,87</u> 89523,08				
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	40,3125	<u>300,93</u> 12131,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,49	<u>891,48</u> 4002,75				
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	27,2	<u>343,94</u> 9355,17				
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	40,0325	<u>1460,7</u> 58475,47				
11	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	82,74	<u>6,34</u> 524,57				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,636	<u>118,28</u> 1139,75				
13	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	<u>5,37</u> 12,46				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,0336	<u>40,23</u> 81,81				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		175246,30				
		Бензин	кг	1099,705					
		Електроенергія	кВт-год	26,814					
		Мастильні матеріали	кг	55,807					
		Гідравлічна рідина	кг	9,986					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	180,8					
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	210,1454					
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	180,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	19,272					
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	28,024					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
20	&1511-7001-1	Акумулятор 12В 7А/г	шт	6	<u>942,84</u> 5657,04	<u>924,00</u> 5544,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>18,49</u> 110,94	
21	&1602-30010-1-10	Блок сопряження адресний БСА	шт	7	<u>936,42</u> 6554,94	<u>904,80</u> 6333,60	<u>13,26</u> 92,82	<u>18,36</u> 128,52	
22	&1602-30062-3	Блок узгодження БТ01-30В	шт.	1	<u>993,49</u> 993,49	<u>903,50</u> 903,50	<u>70,51</u> 70,51	<u>19,48</u> 19,48	
23	&1602-11115-3-1 варіант 1	Бокс КМПн 2/4	шт	4	<u>57,56</u> 230,24	<u>56,03</u> 224,12	<u>0,4</u> 1,60	<u>1,13</u> 4,52	
24	&1504-1096-8	Вимикач автоматич ВА47-29М 3Р 16А 4,7кА	шт	1	<u>350,45</u> 350,45	<u>343,20</u> 343,20	<u>0,38</u> 0,38	<u>6,87</u> 6,87	
25	&1504-1096-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29М 1Р 10А 4,5кА	шт	1	<u>365,55</u> 365,55	<u>358,00</u> 358,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>7,17</u> 7,17	
26	&1601-2222-9	Гучномовець 15АС 100 Пн	шт.	13	<u>955,08</u> 12416,04	<u>936,00</u> 12168,00	<u>0,35</u> 4,55	<u>18,73</u> 243,49	
27	&1601-2222-1-2	Гучномовець 3/1 АС 100 ППм	шт.	83	<u>836,09</u> 69395,47	<u>819,00</u> 67977,00	<u>0,7</u> 58,10	<u>16,39</u> 1360,37	
28	&1601-2222-1-8	Гучномовець 3/1АС 100Пн	шт.	120	<u>496,81</u> 59617,20	<u>486,72</u> 58406,40	<u>0,35</u> 42,00	<u>9,74</u> 1168,80	
29	&1601-2222-8-1	Гучномовець 6/3 АС 100 Пн	шт.	46	<u>558,6</u> 25695,60	<u>547,30</u> 25175,80	<u>0,35</u> 16,10	<u>10,95</u> 503,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C1545-44-1	Дюбель/шуруп 6/3,5x35	100шт	0,02	<u>370,58</u> 7,41	<u>363,00</u> 7,26	<u>0,31</u> 0,01	<u>7,27</u> 0,14	
31	&15098-40203-4-1	Кабель КОПВ 5 кат. UTP 4x2x0,51	1000м	0,05	<u>31250,53</u> 1562,53	<u>30628,00</u> 1531,40	<u>9,77</u> 0,49	<u>612,76</u> 30,64	
32	&15098-81022-4-1	Кабель КОРкН-FRHF FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	4,2	<u>31987,25</u> 134346,45	<u>31174,00</u> 130930,80	<u>186,05</u> 781,41	<u>627,2</u> 2634,24	
33	&15098-81022-6-1 варіант 2	Кабель КОРкНс FRHF FE180/E30 2x1,5	1000м	0,27	<u>37370,81</u> 10090,12	<u>36452,00</u> 9842,04	<u>186,05</u> 50,23	<u>732,76</u> 197,85	
34	&1504-17156-1	Колодка клемна К-210	шт	3	<u>56,83</u> 170,49	<u>55,69</u> 167,07	<u>0,03</u> 0,09	<u>1,11</u> 3,33	
35	&1503-8479-2 варіант 1	Короб 20x10	м	4000	<u>22,6</u> 90400,00	<u>22,10</u> 88400,00	<u>0,06</u> 240,00	<u>0,44</u> 1760,00	
36	&1503-8479-3-1	Короб 25x16	м	40	<u>33,61</u> 1344,40	<u>32,89</u> 1315,60	<u>0,06</u> 2,40	<u>0,66</u> 26,40	
37	&1503-8479-1 варіант 1	Короб 30x18	м	300	<u>90,23</u> 27069,00	<u>88,40</u> 26520,00	<u>0,06</u> 18,00	<u>1,77</u> 531,00	
38	&1503-8479-4	Короб 40x40	м	40	<u>58,41</u> 2336,40	<u>57,20</u> 2288,00	<u>0,06</u> 2,40	<u>1,15</u> 46,00	
39	&1504-17160-8 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	4	<u>461,65</u> 1846,60	<u>452,40</u> 1809,60	<u>0,2</u> 0,80	<u>9,05</u> 36,20	
40	&1504-17160-9-1	Коробка вогнетривка розподільча E90 FLAME BOX FB 165124 12x4,0mm	шт	2	<u>649,94</u> 1299,88	<u>637,00</u> 1274,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>12,74</u> 25,48	
41	&1504-17160-9-2	Коробка вогнетривка розподільча E90 FLAME BOX FB 10044 4x4,0mm	шт	6	<u>676,46</u> 4058,76	<u>663,00</u> 3978,00	<u>0,2</u> 1,20	<u>13,26</u> 79,56	
42	&1504-17153-3	Коробка монтажна КМС-2-24М	шт	2	<u>331,53</u> 663,06	<u>325,00</u> 650,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>6,5</u> 13,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&1504-17153-8	Коробка монтажна КМС-2-8М	шт	4	<u>218.82</u> 875,28	<u>214.50</u> 858,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>4.29</u> 17,16	
44	&1503-7038-1- варіант 1	Монтажна панель РРМ 78/3	шт	4	<u>47.39</u> 189,56	<u>46.33</u> 185,32	<u>0.13</u> 0,52	<u>0.93</u> 3,72	
45	&1602-30046-2-30 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	41	<u>719.07</u> 29481,87	<u>702.00</u> 28782,00	<u>2.97</u> 121,77	<u>14.1</u> 578,10	
46	&1602-50116-1 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль-1"	шт	1	<u>1145.62</u> 1145,62	<u>1121.90</u> 1121,90	<u>1.26</u> 1,26	<u>22.46</u> 22,46	
47	&15098-58011-1-3Й варіант 1	Провід ПВ 3 1х1,5	1000м	0,04	<u>7751.59</u> 310,06	<u>7552.48</u> 302,10	<u>47.12</u> 1,88	<u>151.99</u> 6,08	
48	&1503-7038-1 варіант 1	Реле РЭК 78/3 5А	шт	4	<u>86.56</u> 346,24	<u>84.73</u> 338,92	<u>0.13</u> 0,52	<u>1.7</u> 6,80	
49	&1504-17001-9	Розетка Р-96	шт	176	<u>311.77</u> 54871,52	<u>305.50</u> 53768,00	<u>0.16</u> 28,16	<u>6.11</u> 1075,36	
50	&1601-2268-5	Селектор виходів СВ-4	шт.	1	<u>2307.95</u> 2307,95	<u>2262.00</u> 2262,00	<u>0.7</u> 0,70	<u>45.25</u> 45,25	
51	&1602-30063-2-3	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СП-2.2(L=200мм)	шт	65	<u>591.67</u> 38458,55	<u>580.00</u> 37700,00	<u>0.07</u> 4,55	<u>11.6</u> 754,00	
52	&1602-30063-2-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СД 3.2	шт	10	<u>383.29</u> 3832,90	<u>375.70</u> 3757,00	<u>0.07</u> 0,70	<u>7.52</u> 75,20	
53	&1602-30063-3-1	Сповіщувач пожежний автоматичний димовий СПД-3.3	шт	9	<u>509.05</u> 4581,45	<u>499.00</u> 4491,00	<u>0.07</u> 0,63	<u>9.98</u> 89,82	
54	&1602-30076-10-1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	121	<u>550.43</u> 66602,03	<u>539.50</u> 65279,50	<u>0.14</u> 16,94	<u>10.79</u> 1305,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&1602-30075-3-1	Сповіслювач пожежний димовий тепловий автоматичний СПТ-2Б НЗ	шт.	37	<u>238,78</u> 8834,86	<u>234,00</u> 8658,00	<u>0,1</u> 3,70	<u>4,68</u> 173,16	
56	&1602-30076-7	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА	шт	39	<u>637,95</u> 24880,05	<u>625,30</u> 24386,70	<u>0,14</u> 5,46	<u>12,51</u> 487,89	
57	&1602-30076-4-12	Сповіслювач пожежний тепловий адресний СПТТА	шт	55	<u>468,22</u> 25752,10	<u>458,90</u> 25239,50	<u>0,14</u> 7,70	<u>9,18</u> 504,90	
58	&C1545-102-10	Стяжка монтажна 2,5х200 мм	100 шт.	180,8	<u>44,95</u> 8126,96	<u>44,00</u> 7955,20	<u>0,07</u> 12,66	<u>0,88</u> 159,10	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	444,8891	<u>4,9416</u> 2198,46	<u>4,9416</u> 2198,46			
60	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,616	<u>184,55</u> 667,33	<u>184,55</u> 667,33			
61	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,616	<u>186,09</u> 672,90	<u>186,09</u> 672,90			
		Разом	грн.		3538,69	3538,69			
		Разом по розділу III	грн.		730606,81	714771,22	1593,30	14242,29	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	471,703					
		Мастильні матеріали	кг	59,423					
		Гідравлічна рідина	кг	13,602					
		Бензин	л	1486,088					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ПН

на пусконаладку системи протипожежного захисту

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,350 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19643 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,622 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. пожежна сигналізація									
1	ПЖ5-38	Налагодження систем протипожежного захисту. Прилад "Омега", за перший шлейф	шт	1	<u>2750.94</u>	-	2751	2751	-	<u>23.1600</u>	<u>23.16</u>
					2750,94	-			-	-	-
2	ПЖ5-39	Налагодження систем протипожежного захисту . Прилад "Омега" за кожний наступний шлейф	шт	5	<u>997.75</u>	-	4989	4989	-	<u>8.4000</u>	<u>42</u>
					997,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7740	7740	-		<u>65.16</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7740				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10943				

		Всього по розділу 1					10943				
		Розділ 2. оповіщення									
3	ПЖ5-38	Налагодження систем протипожежного захисту. Прилад "Веллез", за перший шлейф	шт	1	<u>2750,94</u> 2750,94	- -	2751	2751	- -	<u>23,1600</u> -	<u>23,16</u> -
4	ПЖ5-39	Налагодження систем протипожежного захисту . Прилад "Веллез" за кожний наступний шлейф	шт	11	<u>997,75</u> 997,75	- -	10975	10975	- -	<u>8,4000</u> -	<u>92,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13726	13726	- -		<u>115,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					13726				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5681				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1379				
		Всього будівельні роботи, грн.					19407				

		Всього по розділу 2					19407				
		Разом прямі витрати по кошторису					21466	21466	- -		<u>180,72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21466				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8884				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2156				
		Всього будівельні роботи, грн.					30350				

		Всього по кошторису					30350				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					196,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23622				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-018/ПН
на пусконаладку системи протипожежного захисту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПЖ5-38	1	<u>23,1600</u> 23,16	0,087	<u>2,0149</u> 2,01	137,16	<u>276,37</u> 276	<u>2750,94</u> 2751	<u>666,01</u> 666	6,74	<u>156,10</u> 156	<u>1098,48</u> 1098
2	ПЖ5-39	5	<u>8,4000</u> 42	0,087	<u>0,7308</u> 3,65	137,16	<u>100,24</u> 501	<u>997,75</u> 4989	<u>241,56</u> 1208	6,74	<u>56,62</u> 283	<u>398,42</u> 1992
3	ПЖ5-38	1	<u>23,1600</u> 23,16	0,087	<u>2,0149</u> 2,01	137,16	<u>276,37</u> 276	<u>2750,94</u> 2751	<u>666,01</u> 666	6,74	<u>156,10</u> 156	<u>1098,48</u> 1098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ПЖ5-39	11	8,4000 92,4	0,087	0,7308 8,04	137,16	100,24 1103	997,75 10975	241,56 2657	6,74	56,62 623	398,42 4383
Разом:			180,72		15,71		2156	21466	5197		1218	8571

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2156 + 21466 * 1) * 0,0078 = \mathbf{184 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2156 + 21466 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{41 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2156 + 21466 * 1) * 0,003739 = \mathbf{88 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $8571 + 184 + 41 + 88 = 8884$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018/ПН

пусконаладку системи протипожежного захисту

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	180,72	118,78				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	15,71	137,27				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	196,43					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

придбання устаткування, що монтується для протипожежного захисту

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 60,177 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30048-1-2	Модуль автодозвону МЦА-GSM-4; (маса=0,0035)	шт	1	6548,10	6548
2	& 1602-30010-4	Блок БРВУ -01 (8) (220В, 7А); (маса=0,038)	шт	1	13416,00	13416
3	& 1602-30010-4	Блок БРВУ -01 (8) (220В, 7А); (маса=0,038)	шт	1	13416,00	13416
4	& 1602-30037-1-К	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,0009)	шт	4	4500,60	18002
5	& 1601-2268-4-1	Пульт мікрофонний ПМН-12; (маса=0,002)	шт.	1	6520,80	6521
		Разом				57903
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2274
		Всього по кошторису				60177

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-019

на придбання устаткування, що монтується для протипожежного захисту

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 &(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 &= (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на блискавкозахист

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 200,036 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,974 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>20859,21</u> 2905,06	<u>11652,56</u> 1755,12	6258	872	<u>3496</u> 527	<u>33,6000</u> 18,5745	<u>10,08</u> 5,57
2	& С111-1381-15	Шпилька заземлення	шт	30	<u>673,64</u> -	-	20209	-	-	-	-
3	КМ8-472-8	Провідник заземлючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3	<u>2944,49</u> 2351,71	<u>468,53</u> 52,81	8833	7055	<u>1406</u> 158	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>81,6</u> 1,6
4	& С111-5-9-25	З'єднувач проводу Rd-8 10*8	шт	6	<u>260,07</u> -	-	1560	-	-	-	-
5	& С111-5-9-26	З'єднувач проводу Rd-8 10*8 VARIO	шт	46	<u>202,79</u> -	-	9328	-	-	-	-
6	& С111-1381-24-4 варіант 1	Тримач сталі круглої /катанки/	шт	150	<u>57,39</u> -	-	8609	-	-	-	-
7	С111-794	Дріт канатний оцинкований, діаметр 2,6 мм	т	0,075	<u>70931,92</u> -	-	5320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1512-1-2-2	Коробка розподільча	шт	6	<u>408,62</u>	-	2452	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	1,5	<u>2791,88</u>	<u>737,52</u>	4188	2905	<u>1106</u>	<u>22,4000</u>	<u>33,6</u>
					1936,70	96,79			145	0,9664	1,45
10	C1518-25	Полоса	т	0,05	<u>77719,29</u>	-	3886	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& C111-5-9-27	З'єднувач шпилька-полоса	шт	18	<u>291,89</u>	-	5254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C111-1019-12	Кінцевик	шт	18	<u>81,32</u>	-	1464	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C111-1683-B3-1	Стрічка антикорозійна (10м)	шт	3	<u>499,36</u>	-	1498	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C113-73-2	Тримач для ринви	шт	24	<u>233,75</u>	-	5610	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КМ8-471-2	Заземлювачі з труб діаметром до 75 мм	10 шт	0,3	<u>6827,47</u>	<u>5352,78</u>	2048	415	<u>1606</u>	<u>16,0000</u>	<u>4,8</u>
					1383,36	817,82			245	8,6229	2,59
16	& C1545-547-1	Труба нержавіюча д-32х5	шт	3	<u>3633,41</u>	-	10900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КМ8-471-2	Монтаж опор	10 шт	0,6	<u>6827,47</u>	<u>5352,78</u>	4096	830	<u>3212</u>	<u>16,0000</u>	<u>9,6</u>
					1383,36	817,82			491	8,6229	5,17
18	& C1110-15-1-25	Опора блископриймача	шт	6	<u>1863,67</u>	-	11182	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& C113-1733-B17	Тримач на покрівлі	шт	30	<u>895,93</u>	-	26878	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C111-132-55	Дюбель 12х80 шпилька комбінована 8х160	шт	240	<u>22,84</u>	-	5482	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,375	<u>15402,07</u>	-	5776	5776	-	<u>220,6600</u>	<u>82,75</u>
					15402,07	-			-	-	-
22	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,375	<u>11376,13</u>	-	4266	4266	-	<u>165,4950</u>	<u>62,06</u>
					11376,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,07	<u>2955,54</u> 2213,38	<u>662,31</u> 83,44	207	155	<u>46</u> 6	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>1,79</u> 0,06
24	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм ²	100 м	0,28	<u>2228,15</u> 1936,70	<u>173,79</u> 7,69	624	542	<u>49</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,27</u> 0,02
25	& С111-1809-4 варіант 1	Полоса ТСО 40х4	м	35	<u>240,75</u> -	<u>-</u> -	8426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к=1,25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	4,35	<u>3532,42</u> 2939,64	<u>468,53</u> 52,81	15366	12787	<u>2038</u> 230	<u>34,0000</u> 0,5328	<u>147,9</u> 2,32
		Разом прямі витрати по кошторису					179720	35603	<u>12959</u> 1804		<u>440,45</u> 18,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179720				

		Всього по кошторису					200036				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					507,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43974				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-020
на блискавкозахист

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-471-4	0,3	<u>52,1745</u> 15,65	0,097	<u>5,0609</u> 1,52	137,16	<u>694,16</u> 208	<u>4660,18</u> 1399	<u>1177,95</u> 354	7,66	<u>399,66</u> 120	<u>2271,77</u> 682
3	КМ8-472-8	3	<u>27,7328</u> 83,2	0,097	<u>2,6901</u> 8,07	137,16	<u>368,97</u> 1107	<u>2404,52</u> 7213	<u>610,17</u> 1831	7,66	<u>212,43</u> 637	<u>1191,57</u> 3575
9	КМ8-472-2	1,5	<u>23,3664</u> 35,05	0,097	<u>2,2665</u> 3,4	137,16	<u>310,88</u> 466	<u>2033,49</u> 3050	<u>515,76</u> 774	7,66	<u>178,99</u> 268	<u>1005,63</u> 1508
15	КМ8-471-2	0,3	<u>24,6229</u> 7,39	0,097	<u>2,3884</u> 0,72	137,16	<u>327,60</u> 98	<u>2201,18</u> 660	<u>556,33</u> 167	7,66	<u>188,61</u> 57	<u>1072,54</u> 322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	КМ8-471-2	0,6	<u>24,6229</u> 14,77	0,097	<u>2,3884</u> 1,43	137,16	<u>327,60</u> 197	<u>2201,18</u> 1321	<u>556,33</u> 334	7,66	<u>188,61</u> 113	<u>1072,54</u> 644
21	КБ1-164-1	0,375	<u>220,6600</u> 82,75	0,12	<u>26,4792</u> 9,93	137,16	<u>3631,89</u> 1362	<u>15402,07</u> 5776	<u>4187,47</u> 1570	7,48	<u>1650,54</u> 619	<u>9469,90</u> 3551
22	КБ1-166-1	0,375	<u>165,4950</u> 62,06	0,12	<u>19,8594</u> 7,45	137,16	<u>2723,92</u> 1021	<u>11376,13</u> 4266	<u>3102,01</u> 1164	7,48	<u>1237,90</u> 464	<u>7063,83</u> 2649
23	КМ8-472-6	0,07	<u>26,4353</u> 1,85	0,097	<u>2,5642</u> 0,18	137,16	<u>351,71</u> 25	<u>2296,82</u> 161	<u>582,68</u> 41	7,66	<u>202,49</u> 14	<u>1136,88</u> 80
24	КМ8-472-2	0,28	<u>22,4864</u> 6,29	0,097	<u>2,1812</u> 0,61	137,16	<u>299,17</u> 84	<u>1944,39</u> 544	<u>493,58</u> 138	7,66	<u>172,25</u> 48	<u>965,00</u> 270
26	КМ8-472-8	4,35	<u>34,5328</u> 150,22	0,097	<u>3,3497</u> 14,57	137,16	<u>459,44</u> 1999	<u>2992,45</u> 13017	<u>759,42</u> 3303	7,66	<u>264,52</u> 1151	<u>1483,38</u> 6453
Разом:			459,23		47,88		6567	37407	9676		3491	19734

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (6567 + 37407 * 1) * 0,0078 = \mathbf{343 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (6567 + 37407 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{75 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (6567 + 37407 * 1) * 0,003739 = \mathbf{164 \text{ грн.}}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $19734 + 343 + 75 + 164 = 20316$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020

блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиночку, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	144,81	69,35				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	1,6					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	295,64	86,46				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
7		робітниками-монтажниками							
7.1		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	18,78	96,05				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників,	розряд	4,6					
		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
		машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	47,88	137,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	507,11					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
8	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,2509	300,93 677,36				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,2509	<u>1460.7</u> 3287,89				
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,82	<u>803.2</u> 7084,22				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	47,4464	<u>40.23</u> 1908,77				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		12958,24				
		Бензин	кг	81,827					
		Електроенергія	кВт-год	251,466					
		Масильні матеріали	кг	5,717					
		Гідравлічна рідина	кг	1,147					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,1786					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	24,3376					
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	10,388					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	&C113-73-2 варіант 1	Тримач для ринви	шт	24	<u>233.75</u> 5610,00	<u>228.80</u> 5491,20	<u>0.37</u> 8,88	<u>4.58</u> 109,92	
16	+C111-794	Дріт канатний оцинкований, діаметр 2,6 мм	т	0,075	<u>70931.92</u> 5319,89	<u>69265.72</u> 5194,93	<u>275.38</u> 20,65	<u>1390.82</u> 104,31	
17	&C111-132-55 варіант 1	Дюбель 12х80 шпилька комбінована 8х160	шт	240	<u>22.84</u> 5481,60	<u>22.36</u> 5366,40	<u>0.03</u> 7,20	<u>0.45</u> 108,00	
18	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0096055	<u>126846.07</u> 1218,42	<u>124000.00</u> 1191,08	<u>358.89</u> 3,45	<u>2487.18</u> 23,89	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C111-5-9-25	3"єднувач проводу Rd-8 10*8	шт	6	<u>260.07</u> 1560,42	<u>254.80</u> 1528,80	<u>0.17</u> 1,02	<u>5.1</u> 30,60	
20	&C111-5-9-26	3"єднувач проводу Rd-8 10*8 VARIO	шт	46	<u>202.79</u> 9328,34	<u>198.64</u> 9137,44	<u>0.17</u> 7,82	<u>3.98</u> 183,08	
21	&C111-5-9-27	3"єднувач шпилька-полоса	шт	18	<u>291.89</u> 5254,02	<u>286.00</u> 5148,00	<u>0.17</u> 3,06	<u>5.72</u> 102,96	
22	&C111-1019-12 варіант 1	Кінцевик	шт	18	<u>81.32</u> 1463,76	<u>80.60</u> 1450,80	<u>0.11</u> 1,98	<u>0.61</u> 10,98	
23	&C1512-1-2-2 варіант 1	Коробка розподільча	шт	6	<u>408.62</u> 2451,72	<u>400.40</u> 2402,40	<u>0.21</u> 1,26	<u>8.01</u> 48,06	
24	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0018	<u>35651.6</u> 64,17	<u>34356.92</u> 61,84	<u>595.63</u> 1,07	<u>699.05</u> 1,26	
25	&C1110-15-1-25 варіант 1	Опора блископриймача	шт	6	<u>1863.67</u> 11182,02	<u>1799.20</u> 10795,20	<u>27.93</u> 167,58	<u>36.54</u> 219,24	
26	+C1518-25 варіант 1	Полоса	т	0,05	<u>77719.29</u> 3885,96	<u>75920.00</u> 3796,00	<u>275.38</u> 13,77	<u>1523.91</u> 76,19	
27	&C111-1809-4 варіант 1	Полоса TSO 40x4	м	35	<u>240.75</u> 8426,25	<u>211.42</u> 7399,70	<u>27.54</u> 963,90	<u>1.79</u> 62,65	
28	+C111-1809	Сталь круга	т	0,0729	<u>23830.72</u> 1737,26	<u>23377.94</u> 1704,25	<u>275.38</u> 20,08	<u>177.4</u> 12,93	
29	&C111-1683-B3-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10м)	шт	3	<u>499.36</u> 1498,08	<u>488.80</u> 1466,40	<u>0.77</u> 2,31	<u>9.79</u> 29,37	
30	&C113-1733-B17 варіант 1	Тримач на покрівлі	шт	30	<u>895.93</u> 26877,90	<u>878.28</u> 26348,40	<u>0.08</u> 2,40	<u>17.57</u> 527,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C111-1381-24-4 варіант 1	Тримач сталі круглої /катанки/	шт	150	<u>57,39</u> 8608,50	<u>56,16</u> 8424,00	<u>0,1</u> 15,00	<u>1,13</u> 169,50	
32	&C1545-547-1 варіант 1	Труба нержавіюча д-32х5	шт	3	<u>3633,41</u> 10900,23	<u>3562,00</u> 10686,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>71,24</u> 213,72	
33	&C111-1381-15	Шпилька заземлення	шт	30	<u>673,64</u> 20209,20	<u>660,40</u> 19812,00	<u>0,03</u> 0,90	<u>13,21</u> 396,30	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,5267	<u>4,9416</u> 27,31	<u>4,9416</u> 27,31			
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2913	<u>184,55</u> 53,77	<u>184,55</u> 53,77			
		Разом	грн.		81,08	81,08			
		Разом по розділу III	грн.		131158,82	127485,92	1242,84	2430,06	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	256,993					
		Мастильні матеріали	кг	6,008					
		Гідравлічна рідина	кг	1,147					
		Бензин	л	110,576					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

придбання устаткування ,що монтується для блискавкозахисту

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 373,701 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2229- 6-1 варіант 1	50/12/20AL Блискавкоприймач алюмінієвий з кріпленням до комину AL-2000; (маса=0,024) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	к-т	3	119860,00	359580 359580 14121 373701

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-021
на придбання устаткування ,що монтується для блискавкозахисту

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на пусконаладжувальні роботи

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012

Кошторисна вартість 298,609 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,76222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,097 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	Вимір.	4	<u>356,34</u> 356,34	- -	1425	1425	- -	<u>3,0000</u> -	<u>12</u> -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,14	<u>2019,26</u> 2019,26	- -	283	283	- -	<u>17,0000</u> -	<u>2,38</u> -
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	5	<u>47,51</u> 47,51	- -	238	238	- -	<u>0,4000</u> -	<u>2</u> -
4	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	50	<u>11,88</u> 11,88	- -	594	594	- -	<u>0,1000</u> -	<u>5</u> -
5	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	Вимір.	12	<u>237,56</u> 237,56	- -	2851	2851	- -	<u>2,0000</u> -	<u>24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	2	<u>118,78</u> 118,78	- -	238	238	- -	<u>1,0000</u> -	<u>2</u> -
7	КП1-62-9 Указ. по прим. прилож.Б п.5 κ=1,3	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ [в електроустановках, находящихся под напряжением [с оформлением наряда допуска]]	Фаз-ня	1	<u>308,83</u> 308,83	- -	309	309	- -	<u>2,6000</u> -	<u>2,6</u> -
8	КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	10	<u>166,29</u> 166,29	- -	1663	1663	- -	<u>1,4000</u> -	<u>14</u> -
9	КП1-10-2	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА	шт	2	<u>1662,92</u> 1662,92	- -	3326	3326	- -	<u>14,0000</u> -	<u>28</u> -
10	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	Випроб.	2	<u>1069,02</u> 1069,02	- -	2138	2138	- -	<u>9,0000</u> -	<u>18</u> -
11	КП1-68-1 Указ. по прим. прилож.Б п.5 κ=1,3	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ [в електроустановках, находящихся под напряжением [с оформлением наряда допуска]]	Випроб.	5	<u>463,24</u> 463,24	- -	2316	2316	- -	<u>3,9000</u> -	<u>19,5</u> -
12	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	Випроб.	4	<u>712,68</u> 712,68	- -	2851	2851	- -	<u>6,0000</u> -	<u>24</u> -
13	КП2-8-2	Прилад електронний реєструючий	шт	6	<u>1900,48</u> 1900,48	- -	11403	11403	- -	<u>16,0000</u> -	<u>96</u> -
14	КП1-63-2	Вимірювання ємності конденсатора, напруга до 1 кВ трифазного	Конден-р	4	<u>475,12</u> 475,12	- -	1900	1900	- -	<u>4,0000</u> -	<u>16</u> -
15	КП1-34-1	Інші пристрої автоматичного регулювання. Автоматичний регулятор реактивної потужності конденсаторних батарей	Пристр.	1	<u>8789,72</u> 8789,72	- -	8790	8790	- -	<u>74,0000</u> -	<u>74</u> -
16	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	<u>14016,04</u> 14016,04	- -	14016	14016	- -	<u>118,0000</u> -	<u>118</u> -
17	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>14253,60</u> 14253,60	- -	14254	14254	- -	<u>120,0000</u> -	<u>120</u> -
18	КП2-13-9	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму - 1	шт	1	<u>1662,92</u> 1662,92	- -	1663	1663	- -	<u>14,0000</u> -	<u>14</u> -
19	КП2-11-19	Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів	шт	2	<u>2256,82</u> 2256,82	- -	4514	4514	- -	<u>19,0000</u> -	<u>38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& КП10ТР-32-1-1-3	РЗА трьохобмоткового трансформатора потужністю 25-80 МВА з напругою обмоток 110-220/35/6-10 кВ з двома вимикачами з боку нижчої напруги без живлення з боку середньої напруги для підстанцій зі збірними шинами [з одним комплектом реле ДЗТ-11 ЭПЗ-1003-80 при напрузі з боку ВН 110 кВ]. Перевірка [налагодження] при новому вмиканні [Н]. Перевірка максимального струмового захисту секції шин 6-10 кВ	схема	2	<u>3984,86</u> 3984,86	- -	7970	7970	- -	<u>37,2000</u> -	<u>74,4</u> -
21	& КП9ТР-16-5-42	Окремі роботи. Перевірка схем регулювання, керування, комутації, блокування, резервування живлення, розводки, збирання і реалізації сигналів, контролю ізоляції, пуску осцилографа, сигналізації. Перевірка мнемосхеми щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	<u>16215,00</u> 16215,00	- -	16215	16215	- -	<u>141,0000</u> -	<u>141</u> -
22	ПЕ10-11-6-3	Метрологическая экспертиза технического отчета о результатах экспериментальных, наладочных и других работ	шт	2	<u>36242,50</u> 36242,50	- -	72485	72485	- -	<u>305,2000</u> -	<u>610,4</u> -
23	ПЕ10-15-3-16-2	Оказание технической помощи предприятиям в разработке и оформлении эксплуатационных материалов и инструкций	шт	2	<u>11115,00</u> 11115,00	- -	22230	22230	- -	<u>93,6000</u> -	<u>187,2</u> -
24	& ЕЗТР-8-10-3	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії з відстанями понад 10 м, встановлення показчиків.	прив'яз.	2	<u>720,97</u> 176,05	- -	1442	352	- -	<u>2,2000</u> -	<u>4,4</u> -
25	& ЕЗТР-8-23-4	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Нанесення траси нової кабельної лінії на існуючий планшет	планшет	3	<u>586,35</u> 586,35	- -	1759	1759	- -	<u>6,0000</u> -	<u>18</u> -
26	& ЕЗТР-8-10-3	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії. Виконання прив'язки на трасі кабельної лінії з відстанями понад 10 м, встановлення показчиків.	прив'яз.	2	<u>720,97</u> 176,05	- -	1442	352	- -	<u>2,2000</u> -	<u>4,4</u> -
27	& ЕЗТР-8-23-4	Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Нанесення траси нової кабельної лінії на існуючий планшет	планшет	3	<u>586,35</u> 586,35	- -	1759	1759	- -	<u>6,0000</u> -	<u>18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ПЕ7-1890А	Установка одноблочной мнемосхемы, изготовление мнемознаков, покраска, закрепление на изделии[1 панель]	100 штук	0,04	<u>24011,73</u> 24011,73	<u>-</u> -	960	960	<u>-</u> -	<u>263,3760</u> -	<u>10,54</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					201034	198854	<u>-</u> -		<u>1697,82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					201034				
		в тому числі:					2180				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198854				
		всього заробітна плата, грн.					97575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64,4				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8243				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298609				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					298609				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1762,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					207097				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-022
на пусконаладжувальні роботи

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,3852	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП1-61-3	4	<u>3,0000</u> 12	0,0358701	<u>0,1076</u> 0,43	137,16	<u>14,76</u> 59	<u>356,34</u> 1425	<u>142,95</u> 572	5,271354	<u>15,81</u> 63	<u>173,52</u> 694
2	КП1-61-6	0,14	<u>17,0000</u> 2,38	0,0358701	<u>0,6098</u> 0,09	137,16	<u>83,64</u> 12	<u>2019,26</u> 283	<u>810,04</u> 113	5,271354	<u>89,61</u> 13	<u>983,29</u> 138
3	КП1-62-15	5	<u>0,4000</u> 2	0,0358701	<u>0,0143</u> 0,07	137,16	<u>1,97</u> 10	<u>47,51</u> 238	<u>19,06</u> 95	5,271354	<u>2,11</u> 11	<u>23,14</u> 116
4	КП1-62-16	50	<u>0,1000</u> 5	0,0358701	<u>0,0036</u> 0,18	137,16	<u>0,49</u> 25	<u>11,88</u> 594	<u>4,76</u> 237	5,271354	<u>0,53</u> 27	<u>5,78</u> 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КП1-62-14	12	<u>2,0000</u> 24	0,0358701	<u>0,0717</u> 0,86	137,16	<u>9,84</u> 118	<u>237,56</u> 2851	<u>95,30</u> 1144	5,271354	<u>10,54</u> 126	<u>115,68</u> 1388
6	КП1-62-8	2	<u>1,0000</u> 2	0,0358701	<u>0,0359</u> 0,07	137,16	<u>4,92</u> 10	<u>118,78</u> 238	<u>47,65</u> 95	5,271354	<u>5,27</u> 11	<u>57,84</u> 116
7	КП1-62-9	1	<u>2,6000</u> 2,6	0,0358701	<u>0,0933</u> 0,09	137,16	<u>12,79</u> 13	<u>308,83</u> 309	<u>123,89</u> 123	5,271354	<u>13,71</u> 14	<u>150,39</u> 150
8	КП1-14-1	10	<u>1,4000</u> 14	0,0358701	<u>0,0502</u> 0,5	137,16	<u>6,89</u> 69	<u>166,29</u> 1663	<u>66,71</u> 667	5,271354	<u>7,38</u> 74	<u>80,98</u> 810
9	КП1-10-2	2	<u>14,0000</u> 28	0,0358701	<u>0,5022</u> 1	137,16	<u>68,88</u> 138	<u>1662,92</u> 3326	<u>667,09</u> 1334	5,271354	<u>73,80</u> 148	<u>809,77</u> 1620
10	КП1-67-1	2	<u>9,0000</u> 18	0,0358701	<u>0,3228</u> 0,65	137,16	<u>44,28</u> 89	<u>1069,02</u> 2138	<u>428,84</u> 857	5,271354	<u>47,44</u> 95	<u>520,56</u> 1041
11	КП1-68-1	5	<u>3,9000</u> 19,5	0,0358701	<u>0,1399</u> 0,7	137,16	<u>19,19</u> 96	<u>463,24</u> 2316	<u>185,83</u> 929	5,271354	<u>20,56</u> 103	<u>225,58</u> 1128
12	КП1-70-1	4	<u>6,0000</u> 24	0,0358701	<u>0,2152</u> 0,86	137,16	<u>29,52</u> 118	<u>712,68</u> 2851	<u>285,90</u> 1143	5,271354	<u>31,63</u> 127	<u>347,05</u> 1388
13	КП2-8-2	6	<u>16,0000</u> 96	0,0358701	<u>0,5739</u> 3,44	137,16	<u>78,72</u> 472	<u>1900,48</u> 11403	<u>762,39</u> 4575	5,271354	<u>84,34</u> 506	<u>925,45</u> 5553
14	КП1-63-2	4	<u>4,0000</u> 16	0,0358701	<u>0,1435</u> 0,57	137,16	<u>19,68</u> 79	<u>475,12</u> 1900	<u>190,60</u> 762	5,271354	<u>21,09</u> 84	<u>231,37</u> 925
15	КП1-34-1	1	<u>74,0000</u> 74	0,0358701	<u>2,6544</u> 2,65	137,16	<u>364,08</u> 364	<u>8789,72</u> 8790	<u>3526,04</u> 3526	5,271354	<u>390,08</u> 390	<u>4280,20</u> 4280
16	КП2-11-1	1	<u>118,0000</u> 118	0,0358701	<u>4,2327</u> 4,23	137,16	<u>580,55</u> 581	<u>14016,04</u> 14016	<u>5622,61</u> 5622	5,271354	<u>622,02</u> 622	<u>6825,18</u> 6825
17	КП2-11-3	1	<u>120,0000</u> 120	0,0358701	<u>4,3044</u> 4,3	137,16	<u>590,39</u> 590	<u>14253,60</u> 14254	<u>5717,90</u> 5718	5,271354	<u>632,56</u> 633	<u>6940,85</u> 6941
18	КП2-13-9	1	<u>14,0000</u> 14	0,0358701	<u>0,5022</u> 0,5	137,16	<u>68,88</u> 69	<u>1662,92</u> 1663	<u>667,09</u> 667	5,271354	<u>73,80</u> 74	<u>809,77</u> 810
19	КП2-11-19	2	<u>19,0000</u> 38	0,0358701	<u>0,6815</u> 1,36	137,16	<u>93,48</u> 187	<u>2256,82</u> 4514	<u>905,34</u> 1811	5,271354	<u>100,16</u> 200	<u>1098,98</u> 2198
20	КП10ТР-32-1-1-3	2	<u>37,2000</u> 74,4	0,0358701	<u>1,3344</u> 2,67	137,16	<u>183,02</u> 366	<u>3984,86</u> 7970	<u>1605,47</u> 3211	5,271354	<u>196,09</u> 392	<u>1984,58</u> 3969
21	КП9ТР-16-5-42	1	<u>141,0000</u> 141	0,0358701	<u>5,0577</u> 5,06	137,16	<u>693,71</u> 694	<u>16215,00</u> 16215	<u>6513,24</u> 6513	5,271354	<u>743,26</u> 743	<u>7950,21</u> 7950
22	ПЕ10-11-6-3	2	<u>305,2000</u> 610,4	0,0399931	<u>12,2059</u> 24,41	118,75	<u>1449,45</u> 2899	<u>36242,50</u> 72485	<u>14518,94</u> 29038	5,990886	<u>1828,42</u> 3657	<u>17796,81</u> 35594
23	ПЕ10-15-3-16-2	2	<u>93,6000</u> 187,2	0,0399931	<u>3,7434</u> 7,49	118,75	<u>444,52</u> 889	<u>11115,00</u> 22230	<u>4452,73</u> 8905	5,990886	<u>560,75</u> 1122	<u>5458,00</u> 10916
24	ЕЗТР-8-10-3	2	<u>2,2000</u> 4,4	0,0399931	<u>0,0880</u> 0,18	137,16	<u>12,07</u> 24	<u>176,05</u> 352	<u>72,46</u> 145	5,990886	<u>13,18</u> 26	<u>97,71</u> 195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ЕЗТР-8-23-4	3	<u>6,0000</u> 18	0,0399931	<u>0,2400</u> 0,72	137,16	<u>32,91</u> 99	<u>586,35</u> 1759	<u>238,54</u> 715	5,990886	<u>35,95</u> 108	<u>307,40</u> 922
26	ЕЗТР-8-10-3	2	<u>2,2000</u> 4,4	0,0399931	<u>0,0880</u> 0,18	137,16	<u>12,07</u> 24	<u>176,05</u> 352	<u>72,46</u> 145	5,990886	<u>13,18</u> 26	<u>97,71</u> 195
27	ЕЗТР-8-23-4	3	<u>6,0000</u> 18	0,0399931	<u>0,2400</u> 0,72	137,16	<u>32,91</u> 99	<u>586,35</u> 1759	<u>238,54</u> 715	5,990886	<u>35,95</u> 108	<u>307,40</u> 922
28	ПЕ7-1890А	0,04	<u>263,3760</u> 10,54	0,0399931	<u>10,5332</u> 0,42	118,75	<u>1250,82</u> 50	<u>24011,73</u> 960	<u>9731,13</u> 389	5,990886	<u>1577,86</u> 63	<u>12559,81</u> 502
Разом:			1697,82		64,4		8243	198854	79766		9566	97575

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8243 + 198854 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8243 + 198854 * 1) * 0 * 0,3852 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8243 + 198854 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 97575 + 0 + 0 + 0 = 97575 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022

пусконаладжувальні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	55,34	93,66				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,1					
4		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1642,48	117,91				
4.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	64,4	127,96				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1762,22					
	Середній розряд робіт		розряд	6,1					
5	+С1110-193 варіант 1	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
		Показчик кабельної траси	шт	8	272,46	266,96	0,16	5,34	
					2179,68	2135,68	1,28	42,72	
		Разом по розділу III	грн.		2179,68	2135,68	1,28	42,72	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Монтаж обладнання

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1157,519 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,15948 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 535,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ									
1	КМ36-41-1	Монтаж вестаків	шт	28	2073.43 1573,57	495.65 78,38	58056	44060	13878 2195	18.2000 0,7742	509.6 21,68
2	КМ1-1-1	Монтаж верстатів токарного по металу	шт	4	4627.99 1245,02	3285.63 587,35	18512	4980	13143 2349	14.4000 5,7945	57.6 23,18
3	КМ2-27-1	Монтаж верстата токарного по дереву	шт	2	4882.73 3147,20	1605.86 249,17	9765	6294	3212 498	37.7000 2,5064	75.4 5,01
4	КМ36-41-1	Монтаж електроточила	шт	1	2073.43 1573,57	495.65 78,38	2073	1574	496 78	18.2000 0,7742	18.2 0,77
5	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	2	1762.42 1505,09	228.95 44,49	3525	3010	458 89	19.2000 0,5077	38.4 1,02
6	КМ33-490-1	Монтаж машини швейної універсальної спеціальної	шт	15	1792.88 1537,54	222.92 34,74	26893	23063	3344 521	18.2000 0,3484	273 5,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	100шт	3,47	<u>21815,07</u> 8385,38	- -	75698	29097	- -	<u>106,9700</u> -	<u>371,19</u> -
8	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	1	<u>268,57</u> 160,82	<u>79,31</u> 35,46	269	161	<u>79</u> 35	<u>1,8600</u> 0,3777	<u>1,86</u> 0,38
9	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>3418,94</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	684	453	<u>77</u> 10	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>5,12</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 1							195475	112692	<u>34687</u> 5775		<u>1350,37</u> 57,38
Разом будівельні роботи, грн.							195475				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48096				
всього заробітна плата, грн.							118467				
Загальновиробничі витрати, грн.							58298				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							126,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17365				
Всього будівельні роботи, грн.							253773				

Всього по розділу 1							253773				
Розділ 2. НАВЧАЛЬНИЙ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ БЛОК											
10	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та ін.	100шт	17,97	<u>22628,00</u> 8385,38	- -	406625	150685	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1922,25</u> -
11	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	1	<u>1705,24</u> 1505,09	<u>171,77</u> 23,79	1705	1505	<u>172</u> 24	<u>19,2000</u> 0,2683	<u>19,2</u> 0,27
12	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,26	<u>22628,00</u> 8385,38	- -	5883	2180	- -	<u>106,9700</u> -	<u>27,81</u> -
13	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	100шт	1,89	<u>21815,07</u> 8385,38	- -	41230	15848	- -	<u>106,9700</u> -	<u>202,17</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							455443	170218	<u>172</u> 24		<u>2171,43</u> 0,27
Разом будівельні роботи, грн.							455443				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							285053				
всього заробітна плата, грн.							170242				
Загальновиробничі витрати, грн.							99877				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							259,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					555320				

		Всього по розділу 2					555320				
		Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-СЛУЖБОВІ, ДОПОМІЖНІ ТА ПІДСОБНІ ПРИМІЩЕННЯ									
14	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	100шт	1	<u>21815,07</u>	-	21815	8385	-	<u>106,9700</u>	<u>106,97</u>
					8385,38	-			-	-	-
15	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	2	<u>1762,42</u>	<u>228,95</u>	3525	3010	<u>458</u>	<u>19,2000</u>	<u>38,4</u>
					1505,09	44,49			89	0,5077	1,02
16	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3418,94</u>	<u>383,87</u>	342	226	<u>38</u>	<u>25,5800</u>	<u>2,56</u>
					2264,09	50,62			5	0,5719	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					25682	11621	<u>496</u>		<u>147,93</u>
									94		1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					25682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13565				
		всього заробітна плата, грн.					11715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6546				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2226				
		Всього будівельні роботи, грн.					32228				

		Всього по розділу 3					32228				
		Розділ 4. АКТОВИЙ ЗАЛ, БІБЛІОТЕКА, МУЗЕЙ									
17	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	100шт	4,32	<u>21815,07</u>	-	94241	36225	-	<u>106,9700</u>	<u>462,11</u>
					8385,38	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					94241	36225	-		<u>462,11</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					94241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58016				
		всього заробітна плата, грн.					36225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					21286 55,45 7606 115527 115527				
		Розділ 5. МЕДИЧНИЙ БЛОК									
18	КМ34-33-5	Монтаж стільця для стоматолога	шт	1	<u>553,34</u> 553,34	-	553	553	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
19	КМ34-33-4	Монтаж стола для стоматолога	шт	1	<u>968,35</u> 968,35	-	968	968	-	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
20	КМ34-33-8	Монтаж установки стоматологічної універсальної "Хирадент", маса до 0,15 т	комплект	1	<u>11062,53</u> 11062,53	-	11063	11063	-	<u>126,4000</u> -	<u>126,4</u> -
21	КМ34-33-1	Монтаж комплексу устаткування робочого місця стоматолога	комплект	3	<u>9772,22</u> 9772,22	-	29317	29317	-	<u>105,6000</u> -	<u>316,8</u> -
22	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	1	<u>1762,42</u> 1505,09	<u>228,95</u> 44,49	1762	1505	<u>229</u> 44	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>19,2</u> 0,51
23	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	100шт	0,33	<u>21815,07</u> 8385,38	-	7199	2767	-	<u>106,9700</u> -	<u>35,3</u> -
24	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	2	<u>1335,68</u> 1335,68	-	2671	2671	-	<u>16,0000</u> -	<u>32</u> -
25	КБ10-39-1	Установлення шафи сухожарової	100шт	0,01	<u>22628,00</u> 8385,38	-	226	84	-	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					53759	48928	<u>229</u> 44		<u>548,37</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					53759 4602 48972 22475 44,87 6153 76234 76234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. ХАРЧОБЛОК									
26	КМ28-928-1	Монтаж електромармита	шт	2	<u>1243,58</u> 1128,82	<u>83,47</u> 16,24	2487	2258	<u>167</u> 32	<u>14,4000</u> 0,1855	<u>28,8</u> 0,37
27	КМ28-928-2	Монтаж нейтрального і кутового елемента	шт	2	<u>1237,10</u> 1128,82	<u>83,47</u> 16,24	2474	2258	<u>167</u> 32	<u>14,4000</u> 0,1855	<u>28,8</u> 0,37
28	КМ28-928-3	Монтаж прилавка-каси	шт	1	<u>1075,58</u> 1003,39	<u>71,54</u> 13,92	1076	1003	<u>72</u> 14	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,8</u> 0,16
29	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	2	<u>3632,03</u> 3282,05	<u>291,58</u> 48,63	7264	6564	<u>583</u> 97	<u>38,4000</u> 0,5495	<u>76,8</u> 1,1
30	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	<u>1154,52</u> 1055,10	<u>71,54</u> 13,92	1155	1055	<u>72</u> 14	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,8</u> 0,16
31	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>2515,26</u> 1379,66	<u>1049,32</u> 204,13	2515	1380	<u>1049</u> 204	<u>17,6000</u> 2,3320	<u>17,6</u> 2,33
32	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>4112,75</u> 3386,45	<u>262,33</u> 51,03	4113	3386	<u>262</u> 51	<u>43,2000</u> 0,5830	<u>43,2</u> 0,58
33	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>966,25</u> 877,97	<u>81,19</u> 15,24	966	878	<u>81</u> 15	<u>11,2000</u> 0,1724	<u>11,2</u> 0,17
34	КМ28-60-1	Монтаж машини хліборізної, продуктивність 1000 кг/год	шт	1	<u>7232,49</u> 5534,27	<u>1556,21</u> 235,96	7232	5534	<u>1556</u> 236	<u>68,8000</u> 2,4284	<u>68,8</u> 2,43
35	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1262,24</u> 1128,82	<u>131,36</u> 16,15	1262	1129	<u>131</u> 16	<u>14,4000</u> 0,1804	<u>14,4</u> 0,18
36	КМ28-605-4	Монтаж картоплечистки, продуктивність 800 кг/год	шт	1	<u>4361,43</u> 3429,09	<u>795,17</u> 98,47	4361	3429	<u>795</u> 98	<u>41,6000</u> 0,9850	<u>41,6</u> 0,99
37	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1	<u>1692,99</u> 1544,45	<u>119,24</u> 23,20	1693	1544	<u>119</u> 23	<u>19,2000</u> 0,2650	<u>19,2</u> 0,27
38	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	100шт	0,89	<u>21815,07</u> 8385,38	<u>-</u> -	19415	7463	<u>-</u> -	<u>106,9700</u> -	<u>95,2</u> -
39	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,3	<u>5688,19</u> 3280,18	<u>1323,12</u> 181,52	1706	984	<u>397</u> 54	<u>37,0600</u> 1,9823	<u>11,12</u> 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 6					57719	38865	<u>5451</u> 886		<u>482,32</u> 9,7
		Разом будівельні роботи, грн.					57719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13403				
		всього заробітна плата, грн.					39751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					77491				

		Всього по розділу 6					77491				
40	КР15-33-5	Розділ 7. ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ									
		Установлення гарнітури	10шт	29,1	<u>1053,58</u>	-	30659	30599	-	<u>11,8800</u>	<u>345,71</u>
					<u>1051,50</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					30659	30599	-		<u>345,71</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					30659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60				
		всього заробітна плата, грн.					30599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16286				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4979				
		Всього будівельні роботи, грн.					46945				

		Всього по розділу 7					46945				
		Разом прямі витрати по кошторису					912978	449148	<u>41035</u>		<u>5508,24</u>
									6823		68,94
		Разом будівельні роботи, грн.					912978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422795				
		всього заробітна плата, грн.					455971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					582,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79872				
		Всього будівельні роботи, грн.					1157519				

		Всього по кошторису					1157519				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6159,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					535843				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-023
на Монтаж обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ36-41-1	28	18,9742 531,28	0,079	1,4990 41,97	137,16	205,60 5757	1651,95 46255	408,66 11442	6,23	118,21 3310	732,47 20509
2	КМ1-1-1	4	20,1945 80,78	0,079	1,5954 6,38	137,16	218,82 875	1832,37 7329	451,26 1806	6,23	125,81 503	795,89 3184
3	КМ2-27-1	2	40,2064 80,41	0,079	3,1763 6,35	137,16	435,66 871	3396,37 6792	843,05 1686	6,23	250,49 501	1529,20 3058
4	КМ36-41-1	1	18,9742 18,97	0,079	1,4990 1,5	137,16	205,60 206	1651,95 1652	408,66 408	6,23	118,21 118	732,47 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ28-911-2	2	<u>19,7077</u> 39,42	0,079	<u>1,5569</u> 3,11	137,16	<u>213,55</u> 427	<u>1549,58</u> 3099	<u>387,89</u> 775	6,23	<u>122,78</u> 246	<u>724,22</u> 1448
6	КМ33-490-1	15	<u>18,5484</u> 278,23	0,079	<u>1,4653</u> 21,98	137,16	<u>200,98</u> 3015	<u>1572,28</u> 23584	<u>390,12</u> 5852	6,23	<u>115,56</u> 1733	<u>706,66</u> 10600
7	КБ10-39-1	3,47	<u>106,9700</u> 371,19	0,12	<u>12,8364</u> 44,54	137,16	<u>1760,64</u> 6109	<u>8385,38</u> 29097	<u>2232,12</u> 7746	7,48	<u>800,14</u> 2776	<u>4792,90</u> 16631
8	КБ21-25-1	1	<u>2,2377</u> 2,24	0,097	<u>0,2171</u> 0,22	137,16	<u>29,77</u> 30	<u>196,28</u> 196	<u>49,73</u> 50	7,66	<u>17,14</u> 17	<u>96,64</u> 97
9	КБ17-5-1	0,2	<u>26,1519</u> 5,23	0,105	<u>2,7459</u> 0,55	137,16	<u>376,63</u> 75	<u>2314,71</u> 463	<u>592,09</u> 118	8,7	<u>227,52</u> 46	<u>1196,24</u> 239
10	КБ10-39-1	17,97	<u>106,9700</u> 1922,25	0,12	<u>12,8364</u> 230,67	137,16	<u>1760,64</u> 31639	<u>8385,38</u> 150685	<u>2232,12</u> 40110	7,48	<u>800,14</u> 14379	<u>4792,90</u> 86128
11	КМ28-911-2	1	<u>19,4683</u> 19,47	0,079	<u>1,5380</u> 1,54	137,16	<u>210,95</u> 211	<u>1528,88</u> 1529	<u>382,76</u> 383	6,23	<u>121,29</u> 121	<u>715,00</u> 715
12	КБ10-39-1	0,26	<u>106,9700</u> 27,81	0,12	<u>12,8364</u> 3,34	137,16	<u>1760,64</u> 458	<u>8385,38</u> 2180	<u>2232,12</u> 580	7,48	<u>800,14</u> 208	<u>4792,90</u> 1246
13	КБ10-39-1	1,89	<u>106,9700</u> 202,17	0,12	<u>12,8364</u> 24,26	137,16	<u>1760,64</u> 3328	<u>8385,38</u> 15848	<u>2232,12</u> 4219	7,48	<u>800,14</u> 1512	<u>4792,90</u> 9059
14	КБ10-39-1	1	<u>106,9700</u> 106,97	0,12	<u>12,8364</u> 12,84	137,16	<u>1760,64</u> 1761	<u>8385,38</u> 8385	<u>2232,12</u> 2232	7,48	<u>800,14</u> 800	<u>4792,90</u> 4793
15	КМ28-911-2	2	<u>19,7077</u> 39,42	0,079	<u>1,5569</u> 3,11	137,16	<u>213,55</u> 427	<u>1549,58</u> 3099	<u>387,89</u> 775	6,23	<u>122,78</u> 246	<u>724,22</u> 1448
16	КБ17-5-1	0,1	<u>26,1519</u> 2,62	0,105	<u>2,7459</u> 0,27	137,16	<u>376,63</u> 38	<u>2314,71</u> 231	<u>592,09</u> 59	8,7	<u>227,52</u> 23	<u>1196,24</u> 120
17	КБ10-39-1	4,32	<u>106,9700</u> 462,11	0,12	<u>12,8364</u> 55,45	137,16	<u>1760,64</u> 7606	<u>8385,38</u> 36225	<u>2232,12</u> 9642	7,48	<u>800,14</u> 3457	<u>4792,90</u> 20705
18	КМ34-33-5	1	<u>6,4000</u> 6,4	0,079	<u>0,5056</u> 0,51	137,16	<u>69,35</u> 69	<u>553,34</u> 553	<u>136,99</u> 137	6,23	<u>39,87</u> 40	<u>246,21</u> 246
19	КМ34-33-4	1	<u>11,2000</u> 11,2	0,079	<u>0,8848</u> 0,88	137,16	<u>121,36</u> 121	<u>968,35</u> 968	<u>239,74</u> 240	6,23	<u>69,78</u> 70	<u>430,88</u> 431
20	КМ34-33-8	1	<u>126,4000</u> 126,4	0,079	<u>9,9856</u> 9,99	137,16	<u>1369,62</u> 1370	<u>11062,53</u> 11063	<u>2735,07</u> 2735	6,23	<u>787,47</u> 787	<u>4892,16</u> 4892
21	КМ34-33-1	3	<u>105,6000</u> 316,8	0,079	<u>8,3424</u> 25,03	137,16	<u>1144,24</u> 3433	<u>9772,22</u> 29317	<u>2401,62</u> 7204	6,23	<u>657,89</u> 1974	<u>4203,75</u> 12611
22	КМ28-911-2	1	<u>19,7077</u> 19,71	0,079	<u>1,5569</u> 1,56	137,16	<u>213,55</u> 214	<u>1549,58</u> 1549	<u>387,89</u> 387	6,23	<u>122,78</u> 123	<u>724,22</u> 724
23	КБ10-39-1	0,33	<u>106,9700</u> 35,3	0,12	<u>12,8364</u> 4,24	137,16	<u>1760,64</u> 581	<u>8385,38</u> 2767	<u>2232,12</u> 737	7,48	<u>800,14</u> 264	<u>4792,90</u> 1582
24	КМ34-72-1	2	<u>16,0000</u> 32	0,079	<u>1,2640</u> 2,53	137,16	<u>173,37</u> 347	<u>1335,68</u> 2671	<u>331,99</u> 664	6,23	<u>99,68</u> 199	<u>605,04</u> 1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	КБ10-39-1	0,01	<u>106,9700</u> 1,07	0,12	<u>12,8364</u> 0,13	137,16	<u>1760,64</u> 18	<u>8385,38</u> 84	<u>2232,12</u> 22	7,48	<u>800,14</u> 8	<u>4792,90</u> 48
26	КМ28-928-1	2	<u>14,5855</u> 29,17	0,079	<u>1,1523</u> 2,3	137,16	<u>158,04</u> 316	<u>1145,06</u> 2290	<u>286,68</u> 573	6,23	<u>90,87</u> 182	<u>535,59</u> 1071
27	КМ28-928-2	2	<u>14,5855</u> 29,17	0,079	<u>1,1523</u> 2,3	137,16	<u>158,04</u> 316	<u>1145,06</u> 2290	<u>286,68</u> 573	6,23	<u>90,87</u> 182	<u>535,59</u> 1071
28	КМ28-928-3	1	<u>12,9590</u> 12,96	0,079	<u>1,0238</u> 1,02	137,16	<u>140,42</u> 140	<u>1017,31</u> 1017	<u>254,70</u> 255	6,23	<u>80,73</u> 81	<u>475,85</u> 476
29	КМ28-924-2	2	<u>38,9495</u> 77,9	0,079	<u>3,0770</u> 6,15	137,16	<u>422,04</u> 844	<u>3330,68</u> 6661	<u>825,60</u> 1652	6,23	<u>242,66</u> 485	<u>1490,30</u> 2981
30	КМ28-927-12	1	<u>12,9590</u> 12,96	0,079	<u>1,0238</u> 1,02	137,16	<u>140,42</u> 140	<u>1069,02</u> 1069	<u>266,08</u> 266	6,23	<u>80,73</u> 81	<u>487,23</u> 487
31	КМ28-927-5	1	<u>19,9320</u> 19,93	0,079	<u>1,5746</u> 1,57	137,16	<u>215,98</u> 216	<u>1583,79</u> 1584	<u>395,95</u> 396	6,23	<u>124,18</u> 124	<u>736,11</u> 736
32	КМ28-929-1	1	<u>43,7830</u> 43,78	0,079	<u>3,4589</u> 3,46	137,16	<u>474,42</u> 474	<u>3437,48</u> 3437	<u>860,62</u> 861	6,23	<u>272,77</u> 273	<u>1607,81</u> 1608
33	КМ28-922-3	1	<u>11,3724</u> 11,37	0,079	<u>0,8984</u> 0,9	137,16	<u>123,23</u> 123	<u>893,21</u> 893	<u>223,62</u> 224	6,23	<u>70,85</u> 71	<u>417,70</u> 418
34	КМ28-60-1	1	<u>71,2284</u> 71,23	0,079	<u>5,6270</u> 5,63	137,16	<u>771,81</u> 772	<u>5770,23</u> 5770	<u>1439,25</u> 1439	6,23	<u>443,75</u> 444	<u>2654,81</u> 2655
35	КМ28-921-14	1	<u>14,5804</u> 14,58	0,079	<u>1,1519</u> 1,15	137,16	<u>157,99</u> 158	<u>1144,97</u> 1145	<u>286,65</u> 286	6,23	<u>90,84</u> 91	<u>535,48</u> 535
36	КМ28-605-4	1	<u>42,5850</u> 42,59	0,079	<u>3,3642</u> 3,36	137,16	<u>461,44</u> 461	<u>3527,56</u> 3527	<u>877,58</u> 878	6,23	<u>265,30</u> 265	<u>1604,32</u> 1604
37	КМ28-928-4	1	<u>19,4650</u> 19,47	0,079	<u>1,5377</u> 1,54	137,16	<u>210,92</u> 211	<u>1567,65</u> 1567	<u>391,29</u> 391	6,23	<u>121,27</u> 121	<u>723,48</u> 723
38	КБ10-39-1	0,89	<u>106,9700</u> 95,2	0,12	<u>12,8364</u> 11,42	137,16	<u>1760,64</u> 1567	<u>8385,38</u> 7463	<u>2232,12</u> 1987	7,48	<u>800,14</u> 712	<u>4792,90</u> 4266
39	КБ17-5-2	0,3	<u>39,0423</u> 11,71	0,105	<u>4,0994</u> 1,23	137,16	<u>562,28</u> 169	<u>3461,70</u> 1038	<u>885,28</u> 265	8,7	<u>339,67</u> 102	<u>1787,23</u> 536
40	КР15-33-5	29,1	<u>11,8800</u> 345,71	0,105	<u>1,2474</u> 36,3	137,16	<u>171,09</u> 4979	<u>1051,50</u> 30599	<u>268,97</u> 7827	8,7	<u>103,36</u> 3008	<u>543,42</u> 15814
Разом:			5577,18		582,3		79872	455971	117882		39683	237437

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (79872 + 455971 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4180 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (79872 + 455971 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{920 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (79872 + 455971 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2004 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнопромислові витрати: 237437 + 4180 + 920 + 2004 = 244541 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023

Монтаж обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3588,58	79,42				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1919,66	85,51				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	68,94	99,06				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	582,3	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6159,48					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	21,96	300,93 6608,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,882	<u>892,71</u> 787,37				
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,87	<u>891,48</u> 4341,51				
11	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,099	- -				
12	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,32	<u>223,08</u> 740,63				
13	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	19,3	<u>1460,7</u> 28191,51				
14	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,048	<u>960,43</u> 46,10				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3	<u>118,28</u> 35,48				
16	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,5	<u>11,39</u> 119,60				
17	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,67	<u>14,4</u> 9,65				
18	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	5,46	<u>28,27</u> 154,35				
		Разом по розділу II	грн.		41034,62				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	52,265					
		Електроенергія	кВт-год	69,24					
		Мастильні матеріали	кг	2,527					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
19	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]	маш. год	3,82					
20	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	2,15					
21	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	7,2					
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,47					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	29,1					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000471	<u>133710.62</u> 62,98	<u>130564.12</u> 61,50	<u>524.72</u> 0,25	<u>2621.78</u> 1,23	
25	+С142-10-2	Вода	м3	0,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00039	<u>56119.98</u> 21,89	<u>54666.99</u> 21,32	<u>352.6</u> 0,14	<u>1100.39</u> 0,43	
27	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	577,76	<u>2,2347</u> 1291,12	<u>2,23470</u> 1291,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	С111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	<u>115.96</u> 139,15	<u>113.09</u> 135,71	<u>0.6</u> 0,72	<u>2.27</u> 2,72	
29	С111-311	Каболка	т	0,00084	<u>106925.1</u> 89,82	<u>104355.81</u> 87,66	<u>472.72</u> 0,40	<u>2096.57</u> 1,76	
30	С111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,0195	<u>17104.69</u> 333,54	<u>16113.55</u> 314,21	<u>655.75</u> 12,79	<u>335.39</u> 6,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,024	<u>17890,94</u> 429,38	<u>17166,64</u> 412,00	<u>373,5</u> 8,96	<u>350,8</u> 8,42	
32	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,069	<u>225,42</u> 15,55	<u>220,46</u> 15,21	<u>0,54</u> 0,04	<u>4,42</u> 0,30	
33	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000249	<u>270713,02</u> 67,41	<u>265000,00</u> 65,99	<u>404,92</u> 0,10	<u>5308,1</u> 1,32	
34	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,4285	<u>32446,03</u> 13903,12	<u>31457,23</u> 13479,42	<u>352,6</u> 151,09	<u>636,2</u> 272,61	
35	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,6384	<u>59519,65</u> 37997,34	<u>58000,00</u> 37027,20	<u>352,6</u> 225,10	<u>1167,05</u> 745,04	
36	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00006	<u>1551,79</u> 0,09	<u>1517,20</u> 0,09	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> -	
37	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,558	<u>253,39</u> 141,39	<u>248,02</u> 138,40	<u>0,4</u> 0,22	<u>4,97</u> 2,77	
38	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	12056	<u>30,24</u> 364573,44	<u>29,57</u> 356495,92	<u>0,08</u> 964,48	<u>0,59</u> 7113,04	
39	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	<u>710,95</u> 28,44	<u>696,22</u> 27,85	<u>0,79</u> 0,03	<u>13,94</u> 0,56	
40	C1999-9002	Стиснене повітря	100м3	0,0015	<u>72,17</u> 0,11	<u>72,17</u> 0,11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
41	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,02618	<u>90034,99</u> 2357,12	<u>87917,00</u> 2301,67	<u>352,6</u> 9,23	<u>1765,39</u> 46,22	
42	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,040128	<u>28834,99</u> 1157,09	<u>27917,00</u> 1120,25	<u>352,6</u> 14,15	<u>565,39</u> 22,69	
43	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00036	<u>51330,07</u> 18,48	<u>49971,00</u> 17,99	<u>352,6</u> 0,13	<u>1006,47</u> 0,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,176	<u>4,9416</u> 124,41	<u>4,9416</u> 124,41			
45	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2464	<u>184,55</u> 45,47	<u>184,55</u> 45,47			
		Разом	грн.		169,88	169,88			
		Разом по розділу III	грн.		422797,34	413183,50	1387,83	8226,01	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	94,416					
		Мастильні матеріали	кг	2,773					
		Бензин	л	70,628					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

придбання устаткування

1-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 18382,054 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ						
1	560103-21 варіант 2	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюємий антісколіозний 1200х500х640/700/760мм, зр.№4-6, кругла труба d-25/32мм; (маса=0)	шт	24	2335,00	56040
2	& 290827-41-5 варіант 4	Стілець Т-подібний регулюємий по висоті 380х448х736-816мм, h=380-460мм, зр. №4-6 з покриттям HPL; (маса=0,025)	шт	64	1290,00	82560
3	560110-11 варіант 2	СТІЛЕЦЬ ERGOLINIA 10003; (маса=0)	шт	41	3170,00	129970
4	560110-113 варіант 3	Стіл робочий 1200х650х800; (маса=0)	шт	15	2034,00	30510
5	560103-38-A варіант 2	Стіл вчителя, 1800х700/400х750/700мм; (маса=0)	шт	4	10105,00	40420
6	560110-256 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	4	1534,00	6136
7	560110-254 варіант 2	Стіл універсальний, 1800х900х720мм; (маса=0)	шт	4	7897,00	31588
8	560110-47 варіант 4	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 700х600х850мм; (маса=0)	шт	2	3312,00	6624
9	280222-9102 варіант 2	Ванна мийна двосекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 1000х600х850(300)мм; (маса=0,075)	шт	2	6442,00	12884
10	290827-40 варіант 2	Шафа для посуду ШП-4, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 800х600х1800мм; (маса=0)	шт	1	23274,00	23274
11	560110-21 варіант 2	Полиця навісна для сушки посуду. Каркас, решітки, піддон – нержавіюча сталь, 2 полиці. 1000х330х430/630мм; (маса=0)	шт	1	5932,00	5932
12	560103-20 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1400х700х850мм; (маса=0)	шт	2	5544,00	11088

1	2	3	4	5	6	7
13	290220-3186 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1600х700х850мм; (маса=0,068)	шт	2	6067,00	12134
14	560110-141 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1200х600х850мм; (маса=0)	шт	1	4630,00	4630
15	241996-19104 варіант 2	Стіл універсальний, 1800х900х720мм; (маса=0)	шт	4	7897,00	31588
16	560110-302 варіант 3	Дошка настінна магнітна для крейди, 200х120см; (маса=0)	шт	4	4400,00	17600
17	241996-20306 варіант 3	Шафа для одягу С-07, 850х432х1864мм; (маса=0)	шт	5	6709,00	33545
18	560103-21 варіант 3	Пенал 1-дверний С-31, 425х432х1864мм; (маса=0)	шт	3	3587,00	10761
19	2406-1049 варіант 3	Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 3 полиці 1000х600х1600мм; (маса=0,315)	шт	1	6689,00	6689
20	560110-26 варіант 2	Шафа для одягу і книг закрита 2-дверна, 802х519х1816мм; (маса=0)	шт	5	6709,00	33545
21	560103-13-А варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 2950х350х2050мм; (маса=0)	шт	2	29437,00	58874
22	241996-19106 варіант 2	Шафа для одягу металева на 4 відділення 600х500х1800мм; (маса=0)	шт	24	7829,00	187896
23	560110-111 варіант 2	Тумба для інструментів 450х450х900; (маса=0)	шт	7	9000,00	63000
24	560110-113 варіант 4	Шафа книжкова, 800х385х1860мм; (маса=0)	шт	2	5504,00	11008
25	560110-305 варіант 3	Стінка для кабінетів, 2550х432х1862мм; (маса=0)	шт	2	14407,00	28814
26	560110-44 варіант 2	Стіл 1200х600х764мм; (маса=0)	шт	4	2344,00	9376
27	560110-306 варіант 3	Крісло (тканина); (маса=0)	шт	4	3900,00	15600
28	560110-298 варіант 2	Тумба мобільна, 420х554х590мм; (маса=0)	шт	2	3067,00	6134
29	560110-302 варіант 4	Принтер, А4, 220В, 0,3кВт; (маса=0)	шт	2	10000,00	20000
30	560110-303 варіант 3	Прасувальна дошка Eurogold T-SMART (Е) 110х30 см; (маса=0)	шт	1	2334,00	2334
31	560110-305 варіант 4	Примірочна-ширма JP-4 2000 x 1000 x 1000 мм; (маса=0)	шт	1	6067,00	6067
32	560110-48 варіант 2	Манекен дитячий торс на хромованою ніжці тринозі розмір 28-30 ; (маса=0)	шт	1	6667,00	6667

1	2	3	4	5	6	7
33	560110-63 варіант 2	Підтоварник, нержавіюча сталь 1200х600х200мм; (маса=0)	шт	4	3847,00	15388
34	560110-148 варіант 2	Стелаж виробничий з перфорованими полицями, нержавіюча сталь, 4 полиці 1800х700х1800мм; (маса=0)	шт	10	13850,00	138500
35	280222-16004 варіант 2	Стелаж виробничий з перфорованими полицями, нержавіюча сталь, 4 полиці 1500х500х1800мм; (маса=0,025)	шт	7	10034,00	70238
36	& 550101-144- 2 варіант 1	Тумба інструментальна ТС 8М (верстатна) 500х600х835 мм; (маса=0,7)	шт	7	14067,00	98469
37	560110-249 варіант 3	Стіл виробничий, 1400х600х850мм; (маса=0)	шт	1	7098,00	7098
38	560110-143 варіант 3	Тумба з умивальником АМ.РМ ; (маса=0)	шт	54	21834,00	1179036
39	560110-142 варіант 3	Диспенсер для рідкого мила; (маса=0)	шт	119	834,00	99246
40	560110-237 варіант 2	Диспенсер Selpak Professional серії Touch для рушників в аркушах Z-складання; (маса=0)	шт	119	1334,00	158746
41	560110-220 варіант 3	Унітаз; (маса=0)	шт	6	8456,00	50736
42	550101-86 варіант 2	Пісуар; (маса=0)	шт	2	8075,00	16150
43	550101-72 варіант 3	Тримач для туалетного паперу; (маса=0)	шт	53	1000,00	53000
44	550101-144 варіант 1	Жалюзі; (маса=0)	шт	36	8538,00	307368
45	560103-23 варіант 2	Урна для сміття з поворотною кришкою, 10 л; (маса=0)	шт	21	1084,00	22764
		Разом по розділу 1				3220027
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				126449
		Всього по розділу 1				3346476
		Розділ 2. НАВЧАЛЬНИЙ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ БЛОК				
46	560103-24 варіант 3	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюємий антисколіозний 1200х500х640/700/760мм, зр.№4-6, кругла труба; (маса=0)	шт	250	2335,00	583750
47	560110-220 варіант 4	Стілець Т-подібний, регулюємий по висоті, 380х350х380/420/460 мм.; (маса=0)	шт	536	1149,00	615864
48	560110-66 варіант 4	Стіл учнівський 2-місний для лінгафонного кабінету, 1200х500х765мм; (маса=0)	шт	8	2615,00	20920

1	2	3	4	5	6	7
49	560110-300 варіант 2	Стіл лабораторний хімічний,з пластиковим покриттям, 1200х600х760мм; (маса=0)	шт	15	4355,00	65325
50	560110-306 варіант 5	Парта-конторка Базаркіна учбова одномісна з полицею та регулюванням по висоті, 600х640х710-1110мм ; (маса=0)	шт	60	4834,00	290040
51	550101-133 варіант 2	Стіл учнівський 1-місний з полицею та регулюванням кута нахилу стільниці на комбінованому каркасі, 3-6 ростових груп* Розміри 700х500 х580-760мм; (маса=0)	шт	60	1149,00	68940
52	550101-34 варіант 2	Стілець Т-подібний,регульований по висоті,3-6 ростових груп* на комбінованому каркасі з пластиковим покриттям HPL 391х441х700-820 мм; (маса=0)	шт	60	4960,00	297600
53	550101-72 варіант 4	Стіл лабораторний учнівський для кабінету фізики з розетками, 1200х600х760мм; (маса=0)	шт	15	9390,00	140850
54	550101-87 варіант 2	Стіл лабораторний хімічний з мийкою 1200х600х760мм; (маса=0)	шт	15	5982,00	89730
55	290827-11 варіант 3	Стіл письмовий 1-дверний з 3-ма шухлядами, 1500х600х750мм; (маса=0)	шт	33	2537,00	83721
56	290827-11 варіант 4	Стілець офісний; (маса=0)	шт	52	3167,00	164684
57	550101-156 варіант 2	Стіл для кабінету інформатики, 1000х600х840мм; (маса=0)	шт	22	4235,00	93170
58	550101-157 варіант 2	Стілець комп'ютерний, 950(маx)х490х460; (маса=0)	шт	23	4799,60	110391
59	560110-228 варіант 2	Стіл вчителя для лінгафонного кабінету, 1200х650х880мм; (маса=0)	шт	1	3720,60	3721
60	241996- 18014-15 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету фізики (3 елементи), 3050х750х900мм.; (маса=0)	шт	1	23880,00	23880
61	241996- 18014-17 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету хімії (2 елементи),2400х750х900мм.; (маса=0)	шт	1	20410,00	20410
62	241996-20117 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету фізики (3 елементи),3050х750х900мм.; (маса=0)	шт	1	23880,00	23880
63	241996-20210 варіант 2	Дошка аудиторна 3-створчата для крейди, 5 робочих поверхонь, магнітна, 300х100см; (маса=0)	шт	23	6400,00	147200
64	560110-22 варіант 2	Дошка аудиторна 3-створчата для крейди (5 робочих поверхонь), магнітна, розлінована, 300х100см Похила лінія/Лінійка/Клітинка; (маса=0)	шт	7	7600,00	53200
65	560110-249 варіант 4	Стінка для кабінету, 4413х403х2186мм; (маса=0)	шт	5	35059,00	175295
66	& 560110-231- 57 варіант 2	Стінка для кабінету іноземної мови, 2855х470х1937мм; (маса=0)	к-т	2	35000,00	70000

1	2	3	4	5	6	7
67	& 2401-2167 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад» для дидактичних матеріалів, 3000х410х1885/1594мм (елементи №2-2шт., №4-2шт., №6-1шт.); (маса=0,1)	шт	2	19888,00	39776
68	& 241996- 11044-2 варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 3500х370х2050/1660мм; (маса=0)	шт	4	28487,00	113948
69	& 241996- 12008-1 варіант 2	Стінка для дидактичних матеріалів, 2600х350х1660мм; (маса=0)	шт	5	19869,00	99345
70	560110-151 варіант 2	Стінка для кабінетів історії, географії, біології, 4250х432х2724мм; (маса=0)	шт	5	55170,00	275850
71	2410-4021 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад», елемент №4, 600х410х1885мм; (маса=0,146)	шт	11	4610,00	50710
72	560110-236 варіант 3	Стінка універсальна «Школа-Сад», елемент №2, 600х410х1594 мм; (маса=0)	шт	6	3514,00	21084
73	560103-18 варіант 2	Шафа книжкова з 2 шухлядами 2-дверна, 802х403х1816мм; (маса=0)	шт	32	5504,00	176128
74	560110-285 варіант 2	Стіл препаратний із вбудованою тумбою та з полицею для реактивів, 1200х750х1400мм; (маса=0)	шт	2	21667,00	43334
75	560103-32 варіант 2	Шафа витяжна демонстраційна (без витяжки), 1044х700х2244мм; (маса=0)	шт	1	30595,00	30595
76	560110-288 варіант 2	Шафа зі скляними дверцятами С-27, 850х432х1864мм; (маса=0)	шт	2	7105,00	14210
77	560110-66 варіант 5	Шафа з відкритим верхом С-28, 850х432х1864мм; (маса=0)	шт	4	5015,00	20060
78	560110-68 варіант 2	Шафа лабораторна з мийкою та сушкою для лабораторного посуду, 700х600х2100мм; (маса=0)	шт	2	20000,00	40000
79	290827-36 варіант 3	Шафа для одягу металева двосекційна ШОМ-300/1-2, 300х500х1800мм; (маса=0)	шт	330	4735,00	1562550
80	& 560110-231- 57 варіант 3	Вішалка двобічна з ДСП, 1783х381х1750мм (22 гачки); (маса=0)	к-т	10	7327,00	73270
81	290220-3213 варіант 3	Лавка приставна з пластиковими сидіннями, 1500х330х450мм; (маса=0,15)	шт	4	3340,00	13360
82	560103-37 варіант 2	Лава для роздягальні з вішалкою, 1300х 370х1600мм. Висота сидіння: 450 мм; (маса=0)	шт	75	6965,00	522375
83	560110-290 варіант 2	Шведська стінка для залу із сосни, 880х2800мм; (маса=0)	шт	24	6855,00	164520
84	560110-286 варіант 2	Сітка баскетбольна масова, d -2,5мм (2шт); (маса=0)	шт	2	345,00	690
85	560110-243 варіант 2	Канат для лазіння х/б, d-30/40/45мм, L-5,15 м; (маса=0)	шт	3	2500,00	7500

1	2	3	4	5	6	7
86	290827-31 варіант 2	Монорейка для канатів та жердин; (маса=0)	шт	1	14167,00	14167
87	560110-66 варіант 6	Лавка приставна, 1500х330х450мм; (маса=0)	шт	36	3340,00	120240
88	560110-250 варіант 2	Стелаж пристінний для спорт. Інвентарю секційний, 1200х450х2100; (маса=0)	шт	6	6667,00	40002
89	290518-2134-3 варіант 2	Сухий басейн з підсвіткою з кульками (600шт), 150х40см; (маса=0,018)	пм	3	21667,00	65001
90	560110-236 варіант 4	Дитячий ігровий набір «Круглий стіл» стіл: 70х45х48см-6шт., стілець: 35х30х55см-6шт., в складеному вигляді: 150х150х55см; (маса=0)	шт	6	27375,00	164250
91	560110-250 варіант 3	Мат навчальний «Де моє місце», 200х140х1см; (маса=0)	шт	2	4904,00	9808
92	560110-256 варіант 4	Осередок вчителя, 1500х1200х755 мм; (маса=0)	шт	10	12035,00	120350
93	560110-233 варіант 2	Крісло (тканина); (маса=0)	шт	12	3900,00	46800
94	560110-234 варіант 2	Стілець напівм'який «Престиж» (тканина) 484х550х460/845мм; (маса=0)	шт	52	1837,00	95524
95	560110-117 варіант 2	Стіл для засідань, Дуб Сонома, 2500х1200х750мм; (маса=0)	шт	1	10750,00	10750
96	560110-147 варіант 2	Комплект столів з 8-ми елементів, 2400х2400х750мм; (маса=0)	шт	1	13464,00	13464
97	560110-279 варіант 2	Шафа зі скляними дверцятами С-27, 850х432х1864мм; (маса=0)	шт	2	7105,00	14210
		Разом по розділу 2				7126442
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				278993
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	152981	0,007	1071
		Всього по розділу 2				7406506
		Розділ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-СЛУЖБОВІ, ДОПОМІЖНІ ТА ПІДСОБНІ ПРИМІЩЕННЯ				
98	560110-284 варіант 2	Стіл комп'ютерний СК-26/1 лівий/правий 1400х654х750мм; (маса=0)	шт	6	4900,00	29400
99	560110-275 варіант 2	Брифінг приставка БП-07, 1400х600х25мм; (маса=0)	шт	4	2335,00	9340
100	560110-277 варіант 2	Опора металева; (маса=0)	шт	4	1040,00	4160

1	2	3	4	5	6	7
101	560110-130 варіант 2	Тумба для ксерокса, 820x554x590мм; (маса=0)	шт	7	5345,00	37415
102	560110-206 варіант 2	Шафа книжкова, 800x385x1860мм; (маса=0)	шт	18	7250,00	130500
103	560110-205 варіант 2	Шафа для одягу, 800x385x1860мм; (маса=0)	шт	6	7375,00	44250
104	560110-203 варіант 2	Диван 3-місний, 1580x680x730мм; (маса=0)	шт	5	16482,00	82410
105	560110-267 варіант 2	Тумба помічник, 1110x520x680мм; (маса=0)	шт	3	9660,00	28980
106	550101-144 варіант 3	MANAGER NEO Крісло (екошкіра); (маса=0)	шт	4	6000,00	24000
107	560103-24 варіант 4	Шафа книжкова відкрита, 802x403x1816мм; (маса=0)	шт	8	3612,00	28896
108	560110-24 варіант 2	Шафа книжкова закрита 2-дверна, 802x403x1816 мм; (маса=0)	шт	3	5350,00	16050
109	560103-28 варіант 2	Крісло, 680x680x740мм; (маса=0)	шт	1	12042,00	12042
110	560110-70 варіант 3	Диван «Бос», 1800x840x750мм; (маса=0)	шт	1	17972,00	17972
111	560110-73 варіант 2	Крісло «Бос», 900x840x750мм; (маса=0)	шт	1	9100,00	9100
112	& 2406-1001-3 варіант 3	Стіл журнальний для офісу, 960x600x588мм; (маса=0,18)	шт	7	2482,00	17374
113	& 241996- 20713-Б варіант 3	Стіл обідній з верзалітовою стільницею, прямий каркас, 1200x700x760мм; (маса=0,3)	шт	2	5640,00	11280
114	& 560110-231- 57 варіант 4	Стілець пластиковий «Феліса» на Х-подібному металокаркасі, 435x430x800(470)мм; (маса=0)	к-т	8	3135,00	25080
115	& 240402-21-2 варіант 2	Стіл вчителя, 1200x600x760 мм Тумба, 432x476x604мм; (маса=0)	шт	12	10010,00	120120
116	280222-9014 варіант 2	Мийка кухонна 600x600мм; (маса=0,03)	шт	1	4167,00	4167
		Разом по розділу 3				652536
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25625
		Всього по розділу 3				678161

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 4. АКТОВИЙ ЗАЛ, БІБЛІОТЕКА, МУЗЕЙ				
117	280222-59-4 варіант 2	Крісло для актового залу «Алькор-універсал», 520х570х910мм (1 посадочне місце); (маса=0,03)	комплект	257	2459,00	631963
118	280222-14094 варіант 2	Трибуна, 546х502х1157мм; (маса=0,055)	шт	1	3590,00	3590
119	280222-14096 варіант 2	Звукове обладнання актової зали (на 300 місць); (маса=0,06)	шт	1	213334,00	213334
120	241996-20230 варіант 2	Шафа для одягу С-07, 850х432х1864мм; (маса=0)	шт	3	5215,00	15645
121	560103-31 варіант 2	Стіл для макіяжу з підсвічуванням V467 1200х500х1800; (маса=0)	шт	2	15000,00	30000
122	560110-292 варіант 2	Шафа для одягу і книг закрита 2-дверна, 802х519х1816мм; (маса=0)	шт	34	6710,00	228140
123	560110-272 варіант 2	Пенал для одягу з овальною штангою, 402х519х1816мм; (маса=0)	шт	6	3587,00	21522
124	280222-14075 варіант 2	Стеллаж для книг, 1200х300х1600мм; (маса=0,025)	шт	28	10729,00	300412
125	560110-235 варіант 2	Кафедра з формулярною тумбою для бібліотеки, 1700х1410х800мм; (маса=0)	шт	1	15750,00	15750
126	2406-10006 варіант 2	Шафа картотечна, 60 шухлядок, 932х530х1706мм; (маса=0,24)	шт	9	37667,00	339003
127	280222-15001 варіант 2	Стіл письмовий, 1400х700х750мм; (маса=0,03)	комплект	10	3035,00	30350
128	280222-14039 варіант 1	Стілець пластиковий «Естім» на Х-подібному металокаркасі, 430х410х780(430мм); (маса=0,033)	комплект	20	3060,00	61200
129	280222-14053 варіант 3	Стелаж для книг мобільний «Абетка-4», 750х750х1615мм; (маса=0)	шт	2	9426,00	18852
130	560110-142 варіант 4	Шафа для одягу металева на 2 відділення ШОМ-400/2, 800х500х1800мм; (маса=0)	шт	10	8917,00	89170
131	241996-20304 варіант 2	Стелаж металевий 5500х500; (маса=0)	шт	1	40000,00	40000
		Разом по розділу 4				2038931
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				80068
		Всього по розділу 4				2118999
		Розділ 5. МЕДИЧНИЙ БЛОК				
132	280222-14029 варіант 2	Опромінювач бактерицидний настінний (для знезараження повітря), 478х53х76мм; (маса=0,005)	шт	2	1127,00	2254

1	2	3	4	5	6	7
133	280222-14030 варіант 2	Шафа медична одностулкова, 500х400х1610мм; (маса=0,006)	шт	2	10834,00	21668
134	560110-131 варіант 2	Диван «Ромб» без підлокотника, 1220х620х760мм; (маса=0)	шт	3	12012,00	36036
135	& 560110-231- 57 варіант 5	Шафа для халатів медична двостулкова, 800х400х1800 мм; (маса=0)	к-т	2	19484,00	38968
136	1601-2392 варіант 2	Кушетка процедурна з регульованим підголовником, 1900х580х530 мм; (маса=0,007)	комплект	4	6674,00	26696
137	560110-47 варіант 5	Столик маніпуляційний, 660х510х920мм; (маса=0)	шт	4	8120,00	32480
138	241996-11039 варіант 2	Ширма для кабінетів та палат 2-секційна, 1480х520х1810мм; (маса=0)	шт	5	3524,00	17620
139	560110-253 варіант 2	Освітлювач таблиць для перевірки зору, 540х630х140мм; (маса=0)	шт	1	2820,00	2820
140	560110-248 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1200х600х850мм; (маса=0)	шт	2	6000,00	12000
141	560110-241 варіант 2	Сухожарова шафа ГП-20 (стерилізатор повітряний) 520х420х440мм; (маса=0)	шт	1	17709,00	17709
142	2406-1052 варіант 2	Стіл логопедичний 2000х600х750/1350мм; (маса=0,445)	шт	1	12479,00	12479
143	560110-194 варіант 2	Дошка аудиторна одинарна для крейди,магнітна, 120х100смомпл.; (маса=0)	шт	2	2200,00	4400
144	560110-207 варіант 2	Шафа «Букви Б-6», 800х465х1630мм; (маса=0)	шт	1	10039,00	10039
145	560110-122 варіант 2	Шафа «Букви Б-5», 800х465х1230мм; (маса=0)	шт	1	7454,00	7454
146	280222-13230 варіант 2	Диван «Сіті», 1780х900х800мм; (маса=0,05)	шт	4	23334,00	93336
147	2406-11003 варіант 2	Стінка універсальна «Школа-Сад» для дидактичних матеріалів, 3220х410х1885/1594/1304мм (елементи №1-2шт., №2-2шт., №4-2шт.); (маса=0,11)	шт	1	20667,00	20667
		Разом по розділу 5				356626
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13893
		Всього по розділу 5				370519
		Розділ 6. ХАРЧОБЛОК				

1	2	3	4	5	6	7
148	2403-4002 варіант 2	Стіл для їдальні 4-місний з розкладними лавами, столешня верзаліт, 1200х1650х700 мм; (маса=0,4)	шт	44	7720,00	339680
149	2403-4003 варіант 4	Помічник універсальний (дві полиці) (підставка для столових приборів, підносів) профі (нс) розмір 600х700(1000)х1500мм В комплекті GN1/6-150-3шт; (маса=0,418)	шт	1	19509,00	19509
150	241996-14056 варіант 2	Нейтральний елемент Використовується для демонстрації блюд, що не вимагають підігрівання або охолодження Розміри: 1000х700 (1000)х900(1300)мм; (маса=0)	шт	1	18672,00	18672
151	2406-1028 варіант 2	Кутовий елемент (90°) Розмір: 1400х700(1000) х850мм; (маса=0,224)	шт	1	16084,00	16084
152	2406-1043 варіант 2	Місце касира Розмір:1200х700(1000)мм; (маса=0,08)	шт	1	14004,00	14004
153	2406-1018 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1600х700х850; (маса=0,7)	шт	6	6064,00	36384
154	241996-17031-20 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм. 1300х700х850(500х550х300)мм; (маса=0)	шт	2	7889,00	15778
155	2406-1035 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000х700х850мм; (маса=0,335)	шт	1	4354,00	4354
156	2406-1038 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 700х700х850мм; (маса=0,35)	шт	2	3584,00	7168
157	2406-3018 варіант 2	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000х700х850мм; (маса=0,132)	шт	1	4354,00	4354
158	2403-3090 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна/ низькотемпературна. Вбудований агрегат, динамічне охолодження. Електронний пульт управління із вбудованою функцією автоматичної відтайки випарника, кількість дверей 2 шт, 8 регульованих по висоті полиці. Демонстраційна частина з порошково-полімерним покриттям, колір - білий; (маса=0,7)	шт	3	131200,00	393600
159	241996-18014-1 варіант 3	Стіл виробничий з 2 полицями, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1000х700х850мм; (маса=0)	шт	2	6234,00	12468
160	241996-18014-2 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм 1500х700х850(500х550х300)мм; (маса=0)	шт	1	8467,00	8467
161	241996-18014-11 варіант 3	СтН-3 Стелаж виробничий підсилений, нержавіюча сталь, 3 полиці 900х700х1600мм; (маса=0)	шт	1	6744,00	6744
162	2406-5001 варіант 2	Ванна мийна односекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 700х600х850(300)мм; (маса=0,35)	шт	7	4697,00	32879
163	241996-10017 варіант 2	Стіл виробничий для збору відходів без полиці, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1000х700х850мм; (маса=0)	шт	1	4944,00	4944

1	2	3	4	5	6	7
164	241996-18014-9 варіант 4	Стелаж для сушки посуду (4полиці). Каркас та решітки-нержавіюча сталь. Конструкція полиць універсальна, дозволяє розмістити на одній полиці тарілки та стакани. Піддон для збору води. 1400х330х1735мм; (маса=0)	шт	1	13427,00	13427
165	241996-18014-8 варіант 3	Шафа для посуду ШП-4, нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1000х700х1800мм; (маса=0)	шт	2	28020,00	56040
166	241996-18014-12 варіант 4	Шафа для хліба ШХД-4 (дерев'яні полиці), нержавіюча сталь AISI 430 (профі) 1100х700х1800мм; (маса=0)	шт	1	29670,00	29670
167	241996-18014-6 варіант 2	Стіл виробничий з ванною мийною двосекційною. Пристінний борт. Нержавіюча сталь. Глибина мийки 300мм 1900х700х850 (500х550х300)мм; (маса=0)	шт	2	11919,00	23838
168	241996-18014-11 варіант 4	Стіл виробничий пристінний для обробки м'яса з полицею, нержавіюча сталь (майстер) 1800х700х850мм; (маса=0)	шт	2	9212,00	18424
169	241996-18014-9 варіант 6	Стіл виробничий без полиці, без пристінного борта. Столешня, каркас - нержавіюча сталь. 1300х700х850мм; (маса=0)	шт	1	5119,00	5119
170	241996-18014-7 варіант 2	Ванна мийна двосекційна, пристінний борт, нержавіюча сталь, глибина мийки 300мм 1000х700х850(300)мм; (маса=0)	шт	3	6984,00	20952
171	241996-10003 варіант 2	Стіл виробничий пристінний для обробки овочів з полицею, нержавіюча сталь (майстер) 1800х700х850мм; (маса=0)	шт	2	9212,00	18424
172	241996-10002 варіант 2	Ларь для овочів (профі) 800х600х1200мм; (маса=0)	шт	5	17822,00	89110
173	241996-18014-18 варіант 2	Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 3 полиці 700х400х1600мм; (маса=0)	шт	3	3769,00	11307
174	241996-10009 варіант 2	Стіл виробничий пристінний для розробки риби з полицею, нержавіюча сталь (майстер) 1800х700х850мм; (маса=0)	шт	1	9212,00	9212
175	241996-20111 варіант 2	Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 5 полиць 1500х700х1800мм; (маса=0)	шт	6	13407,00	80442
176	241996-20103 варіант 2	Підтоварник, нержавіюча сталь 1000х600х200мм; (маса=0)	шт	1	3260,00	3260
177	241996-11052 варіант 2	Стіл для їдальні «Скорпіон», металевий каркас, столешня-ламінована ДСП, 1300х685х750мм; (маса=0)	шт	3	2025,00	6075
178	560110-303 варіант 4	Стілець «Ніка», металевий каркас, шкірзамінник, 350х350х450мм; (маса=0)	шт	12	957,00	11484
179	560103-21 варіант 4	Ваги електронні 6/15 кг, 15/30 кг Розмір платформи 230х325мм VP-N-RS-232 (B); (маса=0)	шт	3	5334,00	16002

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 6				1347875
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				52443
		Всього по розділу 6				1400318
		Розділ 7. ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ				
180	290220-3213 варіант 4	Тумба з умивальником АМ.РМ ; (маса=0,15)	шт	54	18724,00	1011096
181	550101-144 варіант 1	Жалюзі; (маса=0)	шт	187	8538,00	1596606
182	560103-23 варіант 2	Урна для сміття з поворотною кришкою, 10 л; (маса=0)	шт	110	1084,00	119240
183	241996-20207 варіант 2	Піддон для миття ніг 700x700мм; (маса=0)	шт	2	4790,00	9580
184	241996-11027 варіант 2	Принтер, А4, 220В, 0,3кВт; (маса=0)	шт	9	13334,00	120006
185	241996-20501 варіант 2	Осередок художньо-творчої діяльності, 1000x810x750мм ; (маса=0)	шт	6	8480,00	50880
186	560110-72 варіант 2	Синтезатор (плюс блок живлення); (маса=0)	шт	1	38000,00	38000
		Разом по розділу 7				2945408
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				115667
		Всього по розділу 7				3061075
		Разом				17687845
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	152981	0,007	693138 1071
		Всього вартість устаткування				18380983
		Всього вартість будівельних робіт				1071

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				18382054

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-024
на придбання устаткування

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудовіс- ність в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4 люд.год	5	6 люд.год гр.4хгр.5	7 грн.	8 грн. гр.6хгр.7	9 грн.	10 грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	11 грн./ люд.год	12 грн. гр.4хгр.11	13 грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : 4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Кошторисна вартість об'єкта	772,687 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,92880 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,981 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на загально-будівельні роботи	772,687	-	772,687	1,92880	164,981	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-						
		Всього:	772,687	-	772,687	1,92880	164,981	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	загально-будівельні роботи	<u>1,55894</u> 122,43	<u>-</u> -	<u>0,16321</u> 14,205	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,72215</u> 136,635	<u>0,20665</u> 28,346	<u>1,92880</u> 164,981
	Разом :	<u>1,55894</u> 122,43	<u>-</u> -	<u>0,16321</u> 14,205	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,72215</u> 136,635	<u>0,20665</u> 28,346	<u>1,92880</u> 164,981

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-02

4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-02-01	ЛК на загально-будівельні роботи	1722,15	206,65	28346	136635	36296	12881	2187	79710
Разом:		1722,15	206,65	28346	136635	36296	12881	2187	79710

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-02
4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1558,94	78,53				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	163,21	87,03				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	206,65	137,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1928,8					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
6	+КБМ201-12	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,34234	892,71				
					1198,32				
7	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,385	891,48				
					343,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	4,268595	<u>8,05</u> 34,36				
9	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,0725	<u>17,13</u> 18,37				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	129	<u>346,42</u> 44688,18				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,5081	<u>93,71</u> 235,03				
12	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,35	<u>-</u> -				
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	10,49	<u>-</u> -				
14	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,92682	<u>960,43</u> 2811,01				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,616292	<u>6,34</u> 86,33				
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	129	<u>5,76</u> 743,04				
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,0126	<u>397,27</u> 402,28				
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,78	<u>93,03</u> 165,59				
		Разом по розділу II	грн.		50725,73				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	465,334					
		Електроенергія	кВт-год	16,914					
		Стиснене повітря	м3	8939,7					
		Мастильні матеріали	кг	21,27					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	88,60344					
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,4925					
21	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,057					
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	10,625					
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,3607					
24	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	1,012					
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,6023					
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,80275					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	+С1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,026235	<u>34453</u> 903,87	<u>33300,00</u> 873,63	<u>477,45</u> 12,53	<u>675,55</u> 17,71	
28	+С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0988725	<u>91601,88</u> 9056,91	<u>89328,31</u> 8832,11	<u>477,45</u> 47,21	<u>1796,12</u> 177,59	
29	&С113-2122-3 варіант 1	Болт М20, L=350	шт	21	<u>140,85</u> 2957,85	<u>138,00</u> 2898,00	<u>0,09</u> 1,89	<u>2,76</u> 57,96	
30	+С112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,040086	<u>4113,17</u> 164,88	<u>3800,00</u> 152,33	<u>232,52</u> 9,32	<u>80,65</u> 3,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,5085	<u>12387,33</u> 6298,96	<u>11911,92</u> 6057,21	<u>232,52</u> 118,24	<u>242,89</u> 123,51	
32	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,356	<u>12387,33</u> 16797,22	<u>11911,92</u> 16152,56	<u>232,52</u> 315,30	<u>242,89</u> 329,36	
33	+C112-26 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,647	<u>11367,33</u> 18721,99	<u>10911,92</u> 17971,93	<u>232,52</u> 382,96	<u>222,89</u> 367,10	
34	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,8849	<u>11367,33</u> 21426,28	<u>10911,92</u> 20567,88	<u>232,52</u> 438,28	<u>222,89</u> 420,12	
35	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0215	<u>13130,17</u> 282,30	<u>12400,00</u> 266,60	<u>472,72</u> 10,16	<u>257,45</u> 5,54	
36	+C142-10-2	Вода	м3	0,06425	- -	- -	- -	- -	
37	&C1115-931-5 варіант 1	Воронка ринви 130 мм	шт	4	<u>325,15</u> 1300,60	<u>318,00</u> 1272,00	<u>0,77</u> 3,08	<u>6,38</u> 25,52	
38	+C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,06309	<u>35674,89</u> 2250,73	<u>34700,00</u> 2189,22	<u>275,38</u> 17,37	<u>699,51</u> 44,14	
39	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,26873	<u>35674,89</u> 9586,91	<u>34700,00</u> 9324,93	<u>275,38</u> 74,00	<u>699,51</u> 187,98	
40	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17404	<u>35674,89</u> 6208,86	<u>34700,00</u> 6039,19	<u>275,38</u> 47,93	<u>699,51</u> 121,74	
41	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,07006	<u>35674,89</u> 73849,16	<u>34700,00</u> 71831,08	<u>275,38</u> 570,05	<u>699,51</u> 1448,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6175	<u>11253,17</u> 6948,83	<u>10800,00</u> 6669,00	<u>232,52</u> 143,58	<u>220,65</u> 136,25	
43	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	7,03425	<u>11367,33</u> 79960,64	<u>10911,92</u> 76757,17	<u>232,52</u> 1635,60	<u>222,89</u> 1567,87	
44	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0133	<u>11150,79</u> 148,31	<u>10911,92</u> 145,13	<u>20,23</u> 0,27	<u>218,64</u> 2,91	
45	+С112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7025	<u>11036,63</u> 7753,23	<u>10800,00</u> 7587,00	<u>20,23</u> 14,21	<u>216,4</u> 152,02	
46	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00625	<u>46489,59</u> 290,56	<u>45302,65</u> 283,14	<u>275,38</u> 1,72	<u>911,56</u> 5,70	
47	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0047	<u>46340,18</u> 217,80	<u>45156,17</u> 212,23	<u>275,38</u> 1,29	<u>908,63</u> 4,28	
48	С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00057	<u>26241,86</u> 14,96	<u>25451,93</u> 14,51	<u>275,38</u> 0,16	<u>514,55</u> 0,29	
49	&С113-1494-1 варіант 1	Заглушка ринви ліва 130мм	шт	2	<u>150,02</u> 300,04	<u>147,00</u> 294,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,94</u> 5,88	
50	&С113-1494-1 варіант 2	Заглушка ринви права 130 мм	шт	2	<u>150,02</u> 300,04	<u>147,00</u> 294,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,94</u> 5,88	
51	&С111-829-2- А1 варіант 14	Йондова 2/625	шт	12	<u>359,75</u> 4317,00	<u>350,00</u> 4200,00	<u>2,7</u> 32,40	<u>7,05</u> 84,60	
52	&С111-829-2- А1 варіант 1	Капельник 6/208	шт	10	<u>357,18</u> 3571,80	<u>347,48</u> 3474,80	<u>2,7</u> 27,00	<u>7</u> 70,00	
53	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0371205	<u>64832,41</u> 2406,61	<u>63285,81</u> 2349,20	<u>275,38</u> 10,22	<u>1271,22</u> 47,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,015795	<u>31065,67</u> 490,68	<u>29969,64</u> 473,37	<u>486,9</u> 7,69	<u>609,13</u> 9,62	
55	&C1-1-7-1-2K варіант 1	Коньок круглий кольоровий	шт	15	<u>406,33</u> 6094,95	<u>396,00</u> 5940,00	<u>2,36</u> 35,40	<u>7,97</u> 119,55	
56	&C121-792-1 варіант 1	Кронштейн ринви 130 мм	шт	40	<u>125,3</u> 5012,00	<u>124,00</u> 4960,00	<u>0,37</u> 14,80	<u>0,93</u> 37,20	
57	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,1539	<u>247,9</u> 38,15	<u>242,78</u> 37,36	<u>0,26</u> 0,04	<u>4,86</u> 0,75	
58	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,019	<u>9366,21</u> 177,96	<u>8911,92</u> 169,33	<u>270,64</u> 5,14	<u>183,65</u> 3,49	
59	&C111-1598-1-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	190,32	<u>373,95</u> 71170,16	<u>351,00</u> 66802,32	<u>15,62</u> 2972,80	<u>7,33</u> 1395,04	
60	&C100-2405-1496-3И-1 варіант 1	Муфта ринви 130мм	шт	7	<u>325,01</u> 2275,07	<u>318,00</u> 2226,00	<u>0,64</u> 4,48	<u>6,37</u> 44,59	
61	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,045933	<u>17118,24</u> 786,29	<u>16186,96</u> 743,52	<u>595,63</u> 27,36	<u>335,65</u> 15,41	
62	&C111-829-2-A1 варіант 13	ПЗУ 6/028	шт	15	<u>406,67</u> 6100,05	<u>396,00</u> 5940,00	<u>2,7</u> 40,50	<u>7,97</u> 119,55	
63	C1113-292	Паста антисептична	т	0,016611	<u>121762,26</u> 2022,59	<u>118850,04</u> 1974,22	<u>524,72</u> 8,72	<u>2387,5</u> 39,65	
64	&C111-1598-1-1 варіант 3	Покрівельна мембрана	м2	190,32	<u>43,47</u> 8273,21	<u>27,00</u> 5138,64	<u>15,62</u> 2972,80	<u>0,85</u> 161,77	
65	+C111-523 варіант 1	Полоса 340x70x6	т	0,0089	<u>48729,41</u> 433,69	<u>47459,11</u> 422,39	<u>314,82</u> 2,80	<u>955,48</u> 8,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&C123-365-1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	27	<u>359.97</u> 9719,19	<u>351.00</u> 9477,00	<u>1.91</u> 51,57	<u>7.06</u> 190,62	
67	&C1-1-9-1	Ринва	м/п	20	<u>231.78</u> 4635,60	<u>227.00</u> 4540,00	<u>0.24</u> 4,80	<u>4.54</u> 90,80	
68	&C111-91-1 варіант 1	Розпірний болт М16, довж.200мм	шт	16	<u>179.14</u> 2866,24	<u>175.00</u> 2800,00	<u>0.63</u> 10,08	<u>3.51</u> 56,16	
69	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,0152	<u>2477.23</u> 37,65	<u>2023.00</u> 30,75	<u>405.66</u> 6,17	<u>48.57</u> 0,73	
70	&C111-136-25 варіант 1	Самонарізи 4,5х35	шт	1464	<u>1.22</u> 1786,08	<u>1.20</u> 1756,80	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 29,28	
71	&C1545-249-1-Е варіант 1	Скоби 10х12 (500 шт)	шт	5,49	<u>45.97</u> 252,38	<u>45.00</u> 247,05	<u>0.07</u> 0,38	<u>0.9</u> 4,95	
72	&C111-829-2-A1 варіант 12	Снігозатримувач	шт	20	<u>327.11</u> 6542,20	<u>318.00</u> 6360,00	<u>2.7</u> 54,00	<u>6.41</u> 128,20	
73	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8	т	0,0605	<u>47116.72</u> 2850,56	<u>46490.60</u> 2812,68	<u>275.38</u> 16,66	<u>350.74</u> 21,22	
74	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1938	<u>2878.99</u> 557,95	<u>2380.00</u> 461,24	<u>442.54</u> 85,76	<u>56.45</u> 10,95	
75	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,375	<u>2368.99</u> 60113,12	<u>1880.00</u> 47705,00	<u>442.54</u> 11229,45	<u>46.45</u> 1178,67	
76	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,8575	<u>676.63</u> 580,21	<u>660.64</u> 566,50	<u>2.72</u> 2,33	<u>13.27</u> 11,38	
77	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	28,6455	<u>39.14</u> 1121,18	<u>38.03</u> 1089,39	<u>0.34</u> 9,74	<u>0.77</u> 22,05	
78	&C118-38-90-1 варіант 2	Ущільнювач	м/п	90	<u>227.21</u> 20448,90	<u>219.60</u> 19764,00	<u>3.15</u> 283,50	<u>4.46</u> 401,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,02625	<u>25810,32</u> 677,52	<u>25000,00</u> 656,25	<u>304,24</u> 7,99	<u>506,08</u> 13,28	
80	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,007686	<u>24341,83</u> 187,09	<u>23511,94</u> 180,71	<u>352,6</u> 2,71	<u>477,29</u> 3,67	
81	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,062721	<u>90034,99</u> 5647,08	<u>87917,00</u> 5514,24	<u>352,6</u> 22,12	<u>1765,39</u> 110,72	
82	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000532	<u>28838,99</u> 15,34	<u>27972,00</u> 14,88	<u>301,52</u> 0,16	<u>565,47</u> 0,30	
83	+С111-1838 варіант 1	Швелери N16, 20	т	0,1664	<u>47672,26</u> 7932,66	<u>47042,00</u> 7827,79	<u>275,38</u> 45,82	<u>354,88</u> 59,05	
84	+С123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,475	<u>607,34</u> 14864,65	<u>590,09</u> 14442,45	<u>5,34</u> 130,70	<u>11,91</u> 291,50	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
85	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,6916	<u>4,9416</u> 47,89	<u>4,9416</u> 47,89			
86	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,143	<u>184,55</u> 26,40	<u>184,55</u> 26,40			
		Разом	грн.		74,29	74,29			
		Разом по розділу III	грн.		519821,03	487857,02	21971,56	9992,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	26,605					
		Стиснене повітря	м3	8939,7					
		Мастильні матеріали	кг	21,413					
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					
		Дизельне паливо	л	547,451					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	50,7584					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загально-будівельні роботи

4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Основа:

креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 АБ, КБ

Кошторисна вартість

772,687 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,9288 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

164,981 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зона переходу між новим і існуючим корпусами школи									
		Демонтажні роботи									
1	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	1,83	<u>1212,92</u>	<u>29,99</u>	2220	2165	<u>55</u>	<u>16,5700</u>	<u>30,32</u>
					1182,93	26,90			49	0,3264	0,6
2	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	1,83	<u>1340,56</u>	<u>26,24</u>	2453	2405	<u>48</u>	<u>17,5500</u>	<u>32,12</u>
					1314,32	23,54			43	0,2856	0,52
3	KP8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	1,83	<u>2925,28</u>	<u>43,11</u>	5353	5274	<u>79</u>	<u>35,8300</u>	<u>65,57</u>
					2882,17	38,67			71	0,4692	0,86
4	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,2	<u>1051,09</u>	-	210	205	-	<u>14,3800</u>	<u>2,88</u>
					1026,59	-			-	-	-
5	KP8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	0,13	<u>895,38</u>	<u>40,30</u>	116	111	<u>5</u>	<u>10,6300</u>	<u>1,38</u>
					855,08	36,15			5	0,4386	0,06
6	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	25	<u>3193,21</u>	<u>1833,14</u>	79830	34002	<u>45828</u>	<u>17,3500</u>	<u>433,75</u>
					1360,07	529,94			13249	6,1380	153,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР4-4-1	Розбирання металевих балок перекриттів	1 балка	5	<u>181,80</u> 181,80	-	909	909	-	<u>2,2900</u> -	<u>11,45</u> -
8	КР9-6-1	Розбирання дерев'яних поручнів	100м	0,14	<u>999,52</u> 963,77	<u>35,75</u> 10,69	140	135	<u>5</u> 1	<u>13,5000</u> 0,1107	<u>1,89</u> 0,02
9	КР9-1-1	Розбирання дерев'яних сходів з площадками та маршами	100м2	0,21	<u>10317,63</u> 10317,63	-	2167	2167	-	<u>135,2600</u> -	<u>28,4</u> -
		Перекриття монолітне на відм. -1, 130									
10	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,125	<u>447361,02</u> 79525,99	<u>2108,74</u> 268,95	55920	9941	<u>264</u> 34	<u>964,7700</u> 3,1520	<u>120,6</u> 0,39
11	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,06309	<u>35674,89</u> -	-	2251	-	-	-	-
12	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,07154	<u>35674,89</u> -	-	2552	-	-	-	-
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17404	<u>35674,89</u> -	-	6209	-	-	-	-
14	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,28634	<u>35674,89</u> -	-	45890	-	-	-	-
		Перекриття монолітне на відм. +2, 770									
15	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,125	<u>447361,02</u> 79525,99	<u>2108,74</u> 268,95	55920	9941	<u>264</u> 34	<u>964,7700</u> 3,1520	<u>120,6</u> 0,39
16	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,19719	<u>35674,89</u> -	-	7035	-	-	-	-
17	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,78372	<u>35674,89</u> -	-	27959	-	-	-	-
		Підсилення дверних прорізів									
18	КБ46-4-3	Підсилення дверних прорізів	т	0,2358	<u>26517,15</u> 24387,02	<u>1430,89</u> 238,76	6253	5750	<u>337</u> 56	<u>307,1800</u> 2,2164	<u>72,43</u> 0,52
19	С111-1838 варіант 1	Швелери N16, 20	т	0,1664	<u>47672,26</u> -	-	7933	-	-	-	-
20	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x100x8	т	0,0605	<u>47116,72</u> -	-	2851	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С111-523 варіант 1	Полоса 340х70х6	т	0,0089	<u>48729,41</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С113- 2122-3 варіант 1	Болт М20, L=350	шт	21	<u>140,85</u>	-	2958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С111-91-1 варіант 1	Розпірний болт М16, довж.200мм	шт	16	<u>179,14</u>	-	2866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ46-8-2	Обетонування швелерів	м3	0,19	<u>10523,24</u>	<u>818,89</u>	1999	503	<u>156</u>	<u>34,7300</u>	<u>6,6</u>
					2649,20	123,82			24	1,2449	0,24
		Дах									
25	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв та мауерлатів	м3	8,475	<u>16182,43</u>	<u>163,27</u>	137146	21657	<u>1384</u>	<u>33,5000</u>	<u>283,91</u>
					2555,38	29,01			246	0,2550	2,16
26	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій крокв, мауерлатів	10м3	0,8475	<u>8081,30</u>	<u>22,14</u>	6849	840	<u>19</u>	<u>12,3200</u>	<u>10,44</u>
					991,02	4,73			4	0,0550	0,05
27	КР8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	100м2	1,83	<u>12394,98</u>	<u>26,24</u>	22683	3726	<u>48</u>	<u>26,6900</u>	<u>48,84</u>
					2035,91	23,54			43	0,2856	0,52
28	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,183	<u>28149,25</u>	<u>85,25</u>	5151	674	<u>16</u>	<u>45,8200</u>	<u>8,39</u>
					3685,76	18,21			3	0,2118	0,04
29	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,83	<u>1246,58</u>	<u>192,89</u>	2281	1676	<u>353</u>	<u>10,9700</u>	<u>20,08</u>
					915,78	28,95			53	0,2929	0,54
30	& С111- 1598-1-1 варіант 3	Покрівельна мембрана	м2	190,32	<u>43,47</u>	-	8273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	1,83	<u>22884,16</u>	<u>966,20</u>	41878	17886	<u>1768</u>	<u>124,6800</u>	<u>228,16</u>
					9773,67	149,06			273	1,4775	2,7
32	& С111- 1598-1-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	190,32	<u>373,95</u>	-	71170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С1-1-7-1- 2К варіант 1	Коньок круглий кольоровий	шт	15	<u>406,33</u>	-	6095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С111-829- 2-А1 варіант 13	ПЗУ 6/028	шт	15	<u>406,67</u>	-	6100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С111-829- 2-А1 варіант 14	Йондова 2/625	шт	12	<u>359,75</u>	-	4317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С111-136- 25 варіант 1	Самонарізи 4,5х35	шт	1464	<u>1,22</u>	-	1786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С111-829-2-А1 варіант 1	Капельник 6/208	шт	10	<u>357,18</u> -	- -	3572	-	- -	- -	- -
38	& С118-38-90-1 варіант 2	Ущільнювач	м/п	90	<u>227,21</u> -	- -	20449	-	- -	- -	- -
39	& С111-829-2-А1 варіант 12	Снігозатримувач	шт	20	<u>327,11</u> -	- -	6542	-	- -	- -	- -
40	КБ10-14-1	Підшивання вагонкою	100м2	0,27	<u>7263,19</u> <u>6571,11</u>	<u>124,86</u> <u>22,18</u>	1961	1774	<u>34</u> <u>6</u>	<u>82,7700</u> <u>0,1950</u>	<u>22,35</u> <u>0,05</u>
41	& С123-365-1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	27	<u>359,97</u> -	- -	9719	-	- -	- -	- -
42	КБ12-14-2	Улаштування ринв	100м	0,2	<u>3763,34</u> <u>3442,89</u>	<u>320,45</u> <u>53,25</u>	753	689	<u>64</u> <u>11</u>	<u>43,9200</u> <u>0,4947</u>	<u>8,78</u> <u>0,1</u>
43	& С1-1-9-1	Ринва	м/п	20	<u>231,78</u> -	- -	4636	-	- -	- -	- -
44	& С100-2405-1496-3И-1 варіант 1	Муфта ринви 130мм	шт	7	<u>325,01</u> -	- -	2275	-	- -	- -	- -
45	& С113-1494-1 варіант 1	Заглушка ринви ліва 130мм	шт	2	<u>150,02</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
46	& С113-1494-1 варіант 2	Заглушка ринви права 130 мм	шт	2	<u>150,02</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
47	& С1115-931-5 варіант 1	Воронка ринви 130 мм	шт	4	<u>325,15</u> -	- -	1301	-	- -	- -	- -
48	& С121-792-1 варіант 1	Кронштейн ринви 130 мм	шт	40	<u>125,30</u> -	- -	5012	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							692977	122430	<u>50727</u> 14205		<u>1558,94</u> 163,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							692977				
							519820				
							136635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					79710 206,65 28346 772687 772687				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					692977 692977 519820 136635 79710 206,65 28346 772687 772687	122430	<u>50727</u> 14205		<u>1558,94</u> 163,21
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1928,8 164981				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-02-01
на загально-будівельні роботи

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР8-2-2	1,83	16,8964 30,92	0,12	2,0276 3,71	137,16	278,10 509	1209,83 2214	327,34 599	7,48	126,39 231	731,83 1339
2	КР8-1-1	1,83	17,8356 32,64	0,12	2,1403 3,92	137,16	293,56 537	1337,86 2448	358,91 657	7,48	133,41 244	785,88 1438
3	КР8-1-4	1,83	36,2992 66,43	0,12	4,3559 7,97	137,16	597,46 1093	2920,84 5345	774,03 1417	7,48	271,52 497	1643,01 3007
4	КР8-4-1	0,2	14,3800 2,88	0,12	1,7256 0,35	137,16	236,68 47	1026,59 205	277,92 55	7,48	107,56 22	622,16 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР8-1-6	0,13	<u>11,0686</u> 1,44	0,12	<u>1,3282</u> 0,17	137,16	<u>182,18</u> 24	<u>891,23</u> 116	<u>236,15</u> 30	7,48	<u>82,79</u> 11	<u>501,12</u> 65
6	КР4-2-1	25	<u>23,4880</u> 587,2	0,12	<u>2,8186</u> 70,46	137,16	<u>386,59</u> 9665	<u>1890,01</u> 47251	<u>500,85</u> 12521	7,48	<u>175,69</u> 4392	<u>1063,13</u> 26578
7	КР4-4-1	5	<u>2,2900</u> 11,45	0,12	<u>0,2748</u> 1,37	137,16	<u>37,69</u> 188	<u>181,80</u> 909	<u>48,29</u> 242	7,48	<u>17,13</u> 86	<u>103,11</u> 516
8	КР9-6-1	0,14	<u>13,6107</u> 1,91	0,12	<u>1,6333</u> 0,23	137,16	<u>224,02</u> 31	<u>974,46</u> 136	<u>263,67</u> 38	7,48	<u>101,81</u> 14	<u>589,50</u> 83
9	КР9-1-1	0,21	<u>135,2600</u> 28,4	0,12	<u>16,2312</u> 3,41	137,16	<u>2226,27</u> 468	<u>10317,63</u> 2167	<u>2759,66</u> 580	7,48	<u>1011,74</u> 212	<u>5997,67</u> 1260
10	КБ6-22-1	0,125	<u>967,9220</u> 120,99	0,12	<u>116,1506</u> 14,52	137,16	<u>15931,22</u> 1991	<u>79794,94</u> 9975	<u>21059,76</u> 2633	7,48	<u>7240,06</u> 905	<u>44231,04</u> 5529
15	КБ6-22-1	0,125	<u>967,9220</u> 120,99	0,12	<u>116,1506</u> 14,52	137,16	<u>15931,22</u> 1991	<u>79794,94</u> 9975	<u>21059,76</u> 2633	7,48	<u>7240,06</u> 905	<u>44231,04</u> 5529
18	КБ46-4-3	0,2358	<u>309,3964</u> 72,95	0,12	<u>37,1276</u> 8,75	137,16	<u>5092,42</u> 1201	<u>24625,78</u> 5806	<u>6538,00</u> 1541	7,48	<u>2314,29</u> 546	<u>13944,71</u> 3288
24	КБ46-8-2	0,19	<u>35,9749</u> 6,84	0,12	<u>4,3170</u> 0,82	137,16	<u>592,12</u> 113	<u>2773,02</u> 527	<u>740,33</u> 140	7,48	<u>269,09</u> 51	<u>1601,54</u> 304
25	КБ10-16-1	8,475	<u>33,7550</u> 286,07	0,12	<u>4,0506</u> 34,33	137,16	<u>555,58</u> 4709	<u>2584,39</u> 21903	<u>690,79</u> 5854	7,48	<u>252,49</u> 2140	<u>1498,86</u> 12703
26	КБ10-55-1	0,8475	<u>12,3750</u> 10,49	0,12	<u>1,4850</u> 1,26	137,16	<u>203,68</u> 173	<u>995,75</u> 844	<u>263,87</u> 224	7,48	<u>92,57</u> 78	<u>560,12</u> 475
27	КР8-26-4	1,83	<u>26,9756</u> 49,36	0,12	<u>3,2371</u> 5,92	137,16	<u>444,00</u> 813	<u>2059,45</u> 3769	<u>550,76</u> 1008	7,48	<u>201,78</u> 369	<u>1196,54</u> 2190
28	КБ10-56-1	0,183	<u>46,0318</u> 8,43	0,12	<u>5,5238</u> 1,01	137,16	<u>757,65</u> 139	<u>3703,97</u> 677	<u>981,56</u> 179	7,48	<u>344,32</u> 63	<u>2083,53</u> 381
29	КБ12-20-3	1,83	<u>11,2629</u> 20,62	0,12	<u>1,3515</u> 2,47	137,16	<u>185,38</u> 339	<u>944,73</u> 1729	<u>248,62</u> 455	7,48	<u>84,25</u> 154	<u>518,25</u> 948
31	КБ12-12-1	1,83	<u>126,1575</u> 230,86	0,12	<u>15,1389</u> 27,7	137,16	<u>2076,45</u> 3800	<u>9922,73</u> 18159	<u>2639,82</u> 4831	7,48	<u>943,66</u> 1727	<u>5659,93</u> 10358
40	КБ10-14-1	0,27	<u>82,9650</u> 22,4	0,12	<u>9,9558</u> 2,69	137,16	<u>1365,54</u> 369	<u>6593,29</u> 1780	<u>1750,94</u> 472	7,48	<u>620,58</u> 168	<u>3737,06</u> 1009
42	КБ12-14-2	0,2	<u>44,4147</u> 8,88	0,12	<u>5,3298</u> 1,07	137,16	<u>731,03</u> 146	<u>3496,14</u> 700	<u>929,98</u> 187	7,48	<u>332,22</u> 66	<u>1993,23</u> 399
Разом:			1722,15		206,65		28346	136635	36296		12881	77523

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (28346 + 136635 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1287 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (28346 + 136635 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{283 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (28346 + 136635 * 1) * 0,003739 = \mathbf{617 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 77523 + 1287 + 283 + 617 = 79710 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

4-й пусковий комплекс "Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01

загально-будівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1558,94	78,53				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	163,21	87,03				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	206,65	137,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1928,8					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,34234	892,71 1198,32				
7	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,385	891,48 343,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	4,268595	<u>8,05</u> 34,36				
9	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,0725	<u>17,13</u> 18,37				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	129	<u>346,42</u> 44688,18				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,5081	<u>93,71</u> 235,03				
12	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,35	<u>-</u> -				
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	10,49	<u>-</u> -				
14	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,92682	<u>960,43</u> 2811,01				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,616292	<u>6,34</u> 86,33				
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	129	<u>5,76</u> 743,04				
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,0126	<u>397,27</u> 402,28				
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,78	<u>93,03</u> 165,59				
		Разом по розділу II	грн.		50725,73				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	465,334					
		Електроенергія	кВт-год	16,914					
		Стиснене повітря	м3	8939,7					
		Мастильні матеріали	кг	21,27					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	88,60344					
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,4925					
21	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,057					
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	10,625					
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,3607					
24	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	1,012					
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,6023					
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,80275					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	+С1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,026235	<u>34453</u> 903,87	<u>33300,00</u> 873,63	<u>477,45</u> 12,53	<u>675,55</u> 17,71	
28	+С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,0988725	<u>91601,88</u> 9056,91	<u>89328,31</u> 8832,11	<u>477,45</u> 47,21	<u>1796,12</u> 177,59	
29	&С113-2122-3 варіант 1	Болт М20, L=350	шт	21	<u>140,85</u> 2957,85	<u>138,00</u> 2898,00	<u>0,09</u> 1,89	<u>2,76</u> 57,96	
30	+С112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,040086	<u>4113,17</u> 164,88	<u>3800,00</u> 152,33	<u>232,52</u> 9,32	<u>80,65</u> 3,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,5085	<u>12387,33</u> 6298,96	<u>11911,92</u> 6057,21	<u>232,52</u> 118,24	<u>242,89</u> 123,51	
32	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,356	<u>12387,33</u> 16797,22	<u>11911,92</u> 16152,56	<u>232,52</u> 315,30	<u>242,89</u> 329,36	
33	+C112-26 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,647	<u>11367,33</u> 18721,99	<u>10911,92</u> 17971,93	<u>232,52</u> 382,96	<u>222,89</u> 367,10	
34	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,8849	<u>11367,33</u> 21426,28	<u>10911,92</u> 20567,88	<u>232,52</u> 438,28	<u>222,89</u> 420,12	
35	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0215	<u>13130,17</u> 282,30	<u>12400,00</u> 266,60	<u>472,72</u> 10,16	<u>257,45</u> 5,54	
36	+C142-10-2	Вода	м3	0,06425	- -	- -	- -	- -	
37	&C1115-931-5 варіант 1	Воронка ринви 130 мм	шт	4	<u>325,15</u> 1300,60	<u>318,00</u> 1272,00	<u>0,77</u> 3,08	<u>6,38</u> 25,52	
38	+C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,06309	<u>35674,89</u> 2250,73	<u>34700,00</u> 2189,22	<u>275,38</u> 17,37	<u>699,51</u> 44,14	
39	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,26873	<u>35674,89</u> 9586,91	<u>34700,00</u> 9324,93	<u>275,38</u> 74,00	<u>699,51</u> 187,98	
40	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17404	<u>35674,89</u> 6208,86	<u>34700,00</u> 6039,19	<u>275,38</u> 47,93	<u>699,51</u> 121,74	
41	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,07006	<u>35674,89</u> 73849,16	<u>34700,00</u> 71831,08	<u>275,38</u> 570,05	<u>699,51</u> 1448,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6175	<u>11253,17</u> 6948,83	<u>10800,00</u> 6669,00	<u>232,52</u> 143,58	<u>220,65</u> 136,25	
43	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	7,03425	<u>11367,33</u> 79960,64	<u>10911,92</u> 76757,17	<u>232,52</u> 1635,60	<u>222,89</u> 1567,87	
44	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0133	<u>11150,79</u> 148,31	<u>10911,92</u> 145,13	<u>20,23</u> 0,27	<u>218,64</u> 2,91	
45	+С112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7025	<u>11036,63</u> 7753,23	<u>10800,00</u> 7587,00	<u>20,23</u> 14,21	<u>216,4</u> 152,02	
46	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00625	<u>46489,59</u> 290,56	<u>45302,65</u> 283,14	<u>275,38</u> 1,72	<u>911,56</u> 5,70	
47	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0047	<u>46340,18</u> 217,80	<u>45156,17</u> 212,23	<u>275,38</u> 1,29	<u>908,63</u> 4,28	
48	С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00057	<u>26241,86</u> 14,96	<u>25451,93</u> 14,51	<u>275,38</u> 0,16	<u>514,55</u> 0,29	
49	&С113-1494-1 варіант 1	Заглушка ринви ліва 130мм	шт	2	<u>150,02</u> 300,04	<u>147,00</u> 294,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,94</u> 5,88	
50	&С113-1494-1 варіант 2	Заглушка ринви права 130 мм	шт	2	<u>150,02</u> 300,04	<u>147,00</u> 294,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,94</u> 5,88	
51	&С111-829-2- А1 варіант 14	Йондова 2/625	шт	12	<u>359,75</u> 4317,00	<u>350,00</u> 4200,00	<u>2,7</u> 32,40	<u>7,05</u> 84,60	
52	&С111-829-2- А1 варіант 1	Капельник 6/208	шт	10	<u>357,18</u> 3571,80	<u>347,48</u> 3474,80	<u>2,7</u> 27,00	<u>7</u> 70,00	
53	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0371205	<u>64832,41</u> 2406,61	<u>63285,81</u> 2349,20	<u>275,38</u> 10,22	<u>1271,22</u> 47,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,015795	<u>31065,67</u> 490,68	<u>29969,64</u> 473,37	<u>486,9</u> 7,69	<u>609,13</u> 9,62	
55	&C1-1-7-1-2K варіант 1	Коньок круглий кольоровий	шт	15	<u>406,33</u> 6094,95	<u>396,00</u> 5940,00	<u>2,36</u> 35,40	<u>7,97</u> 119,55	
56	&C121-792-1 варіант 1	Кронштейн ринви 130 мм	шт	40	<u>125,3</u> 5012,00	<u>124,00</u> 4960,00	<u>0,37</u> 14,80	<u>0,93</u> 37,20	
57	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,1539	<u>247,9</u> 38,15	<u>242,78</u> 37,36	<u>0,26</u> 0,04	<u>4,86</u> 0,75	
58	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,019	<u>9366,21</u> 177,96	<u>8911,92</u> 169,33	<u>270,64</u> 5,14	<u>183,65</u> 3,49	
59	&C111-1598-1-1 варіант 2	Металочерепиця	м2	190,32	<u>373,95</u> 71170,16	<u>351,00</u> 66802,32	<u>15,62</u> 2972,80	<u>7,33</u> 1395,04	
60	&C100-2405-1496-3И-1 варіант 1	Муфта ринви 130мм	шт	7	<u>325,01</u> 2275,07	<u>318,00</u> 2226,00	<u>0,64</u> 4,48	<u>6,37</u> 44,59	
61	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,045933	<u>17118,24</u> 786,29	<u>16186,96</u> 743,52	<u>595,63</u> 27,36	<u>335,65</u> 15,41	
62	&C111-829-2-A1 варіант 13	ПЗУ 6/028	шт	15	<u>406,67</u> 6100,05	<u>396,00</u> 5940,00	<u>2,7</u> 40,50	<u>7,97</u> 119,55	
63	C1113-292	Паста антисептична	т	0,016611	<u>121762,26</u> 2022,59	<u>118850,04</u> 1974,22	<u>524,72</u> 8,72	<u>2387,5</u> 39,65	
64	&C111-1598-1-1 варіант 3	Покрівельна мембрана	м2	190,32	<u>43,47</u> 8273,21	<u>27,00</u> 5138,64	<u>15,62</u> 2972,80	<u>0,85</u> 161,77	
65	+C111-523 варіант 1	Полоса 340x70x6	т	0,0089	<u>48729,41</u> 433,69	<u>47459,11</u> 422,39	<u>314,82</u> 2,80	<u>955,48</u> 8,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&C123-365-1 варіант 1	Прокат плоский з вуглецевої сталі (вагонка)	м2	27	<u>359.97</u> 9719,19	<u>351.00</u> 9477,00	<u>1.91</u> 51,57	<u>7.06</u> 190,62	
67	&C1-1-9-1	Ринва	м/п	20	<u>231.78</u> 4635,60	<u>227.00</u> 4540,00	<u>0.24</u> 4,80	<u>4.54</u> 90,80	
68	&C111-91-1 варіант 1	Розпірний болт М16, довж.200мм	шт	16	<u>179.14</u> 2866,24	<u>175.00</u> 2800,00	<u>0.63</u> 10,08	<u>3.51</u> 56,16	
69	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,0152	<u>2477.23</u> 37,65	<u>2023.00</u> 30,75	<u>405.66</u> 6,17	<u>48.57</u> 0,73	
70	&C111-136-25 варіант 1	Самонарізи 4,5х35	шт	1464	<u>1.22</u> 1786,08	<u>1.20</u> 1756,80	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 29,28	
71	&C1545-249-1-Е варіант 1	Скоби 10х12 (500 шт)	шт	5,49	<u>45.97</u> 252,38	<u>45.00</u> 247,05	<u>0.07</u> 0,38	<u>0.9</u> 4,95	
72	&C111-829-2-A1 варіант 12	Снігозатримувач	шт	20	<u>327.11</u> 6542,20	<u>318.00</u> 6360,00	<u>2.7</u> 54,00	<u>6.41</u> 128,20	
73	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8	т	0,0605	<u>47116.72</u> 2850,56	<u>46490.60</u> 2812,68	<u>275.38</u> 16,66	<u>350.74</u> 21,22	
74	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1938	<u>2878.99</u> 557,95	<u>2380.00</u> 461,24	<u>442.54</u> 85,76	<u>56.45</u> 10,95	
75	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,375	<u>2368.99</u> 60113,12	<u>1880.00</u> 47705,00	<u>442.54</u> 11229,45	<u>46.45</u> 1178,67	
76	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,8575	<u>676.63</u> 580,21	<u>660.64</u> 566,50	<u>2.72</u> 2,33	<u>13.27</u> 11,38	
77	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	28,6455	<u>39.14</u> 1121,18	<u>38.03</u> 1089,39	<u>0.34</u> 9,74	<u>0.77</u> 22,05	
78	&C118-38-90-1 варіант 2	Ущільнювач	м/п	90	<u>227.21</u> 20448,90	<u>219.60</u> 19764,00	<u>3.15</u> 283,50	<u>4.46</u> 401,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,02625	<u>25810,32</u> 677,52	<u>25000,00</u> 656,25	<u>304,24</u> 7,99	<u>506,08</u> 13,28	
80	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,007686	<u>24341,83</u> 187,09	<u>23511,94</u> 180,71	<u>352,6</u> 2,71	<u>477,29</u> 3,67	
81	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,062721	<u>90034,99</u> 5647,08	<u>87917,00</u> 5514,24	<u>352,6</u> 22,12	<u>1765,39</u> 110,72	
82	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000532	<u>28838,99</u> 15,34	<u>27972,00</u> 14,88	<u>301,52</u> 0,16	<u>565,47</u> 0,30	
83	+С111-1838 варіант 1	Швелери N16, 20	т	0,1664	<u>47672,26</u> 7932,66	<u>47042,00</u> 7827,79	<u>275,38</u> 45,82	<u>354,88</u> 59,05	
84	+С123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,475	<u>607,34</u> 14864,65	<u>590,09</u> 14442,45	<u>5,34</u> 130,70	<u>11,91</u> 291,50	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
85	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,6916	<u>4,9416</u> 47,89	<u>4,9416</u> 47,89			
86	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,143	<u>184,55</u> 26,40	<u>184,55</u> 26,40			
		Разом	грн.		74,29	74,29			
		Разом по розділу III	грн.		519821,03	487857,02	21971,56	9992,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	26,605					
		Стиснене повітря	м3	8939,7					
		Мастильні матеріали	кг	21,413					
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					
		Дизельне паливо	л	547,451					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	50,7584					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка,
19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : 4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Кошторисна вартість об'єкта	13960,369 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,10872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1857,841 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на загально-будівельні роботи	7973,008	-	7973,008	17,17482	1593,88	-
2	02-03-02	на опалення	1333,763	-	1333,763	0,12728	11,754	-
3	02-03-03	на електроосвітлення	1308,912	142,775	1451,687	1,48208	133,318	-
4	02-03-05	на Монтаж обладнання	208,1	-	208,1	1,32454	118,889	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-03-06	на придбання устаткування придбання устаткування	-	2993,811	2993,811	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	10823,783	3136,586	13960,369	20,10872	1857,841	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	загально-будівельні роботи	<u>15,17597</u> 1328,061	<u>-</u> -	<u>0,15962</u> 13,547	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>15,33559</u> 1341,608	<u>1,83923</u> 252,272	<u>17,17482</u> 1593,88
02-03-02	опалення	<u>0,10185</u> 8,952	<u>-</u> -	<u>0,01338</u> 1,152	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11523</u> 10,104	<u>0,01205</u> 1,65	<u>0,12728</u> 11,754
02-03-03	електроосвітлення	<u>0,29500</u> 24,627	<u>0,93022</u> 79,466	<u>0,12367</u> 10,954	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,34889</u> 115,047	<u>0,13319</u> 18,271	<u>1,48208</u> 133,318
02-03-05	Монтаж обладнання	<u>0,16237</u> 12,78	<u>0,99412</u> 85,417	<u>0,06491</u> 6,544	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,22140</u> 104,741	<u>0,10314</u> 14,148	<u>1,32454</u> 118,889
02-03-06	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>15,73519</u> 1374,42	<u>1,92434</u> 164,883	<u>0,36158</u> 32,197	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>18,02111</u> 1571,5	<u>2,08761</u> 286,341	<u>20,10872</u> 1857,841

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-03

4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-03-01	ЛК на загально-будівельні роботи	15335,59	1839,23	252272	1341608	350654	114686	21127	738739
02-03-02	ЛК на опалення	115,23	12,05	1650	10104	2583	985	156	5374
02-03-03	ЛК на електроосвітлення	1348,89	133,19	18271	115047	29328	10640	1767	60006
02-03-05	ЛК на Монтаж обладнання	1221,4	103,14	14148	104741	26156	7825	1576	49705
Разом:		18021,11	2087,61	286341	1571500	408721	134136	24626	853824

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-03
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15735,19	87,35				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1924,34	85,68				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	361,58	89,03				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	2087,61	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20108,72					
		Середній розряд робіт	розряд	3,9					
8	КБМ203-1001	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	64,4768	537,87 34680,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	26,9108	<u>300,93</u> 8098,27				
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,04389147	<u>892,71</u> 3610,02				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1685315	<u>401,57</u> 67,68				
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,4935744	<u>395,66</u> 195,29				
13	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,1232944	<u>891,48</u> 1892,87				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1836434	<u>11,92</u> 2,19				
15	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	8,733	<u>150,93</u> 1318,07				
16	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,44222	<u>17,13</u> 24,71				
17	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,72	<u>169,65</u> 122,15				
18	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,72	<u>173,62</u> 125,01				
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	5,327498	<u>47,34</u> 252,20				
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2424	<u>346,42</u> 83,97				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,83185	<u>402,07</u> 1138,60				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,1836434	<u>53,88</u> 9,89				
23	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,58435	<u>437,31</u> 255,54				
24	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,53065112	- -				
25	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	16,139295	- -				
26	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,0263965	<u>483,69</u> 12,77				
27	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,32	<u>223,08</u> 740,63				
28	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,3208	<u>1460,7</u> 36986,09				
29	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,67019471	<u>960,43</u> 3524,97				
30	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,1155077	<u>685,16</u> 79,14				
31	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,385795	<u>821,8</u> 317,05				
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,484	<u>5,76</u> 2,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,515976	<u>397,27</u> 1396,79				
34	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,95036509	<u>174,67</u> 515,34				
35	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,9335	<u>142,82</u> 133,32				
36	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	66,8091973	<u>118,28</u> 7902,19				
37	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	54,45363	<u>98,49</u> 5363,14				
38	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,3936	<u>93,03</u> 222,68				
39	+КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	52,5579	<u>630,89</u> 33158,25				
40	+КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	24,7235904	<u>630,71</u> 15593,42				
41	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,87	<u>11,39</u> 112,42				
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	22,00551	<u>40,23</u> 885,28				
43	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	4,58	<u>15,6</u> 71,45				
44	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,72	<u>100,6</u> 72,43				
		Разом по розділу II	грн.		158966,75				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	401,261					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	32,614					
		Електроенергія	кВт-год	1082,497					
		Стиснене повітря	м3	33,541					
		Мастильні матеріали	кг	30,738					
		Гідравлічна рідина	кг	4,093					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,5931826					
46	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	13,99544					
47	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	81,16689					
48	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,2710895					
49	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	204, 43570101					
50	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,584725					
51	+КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,40455					
52	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]	маш. год	0,78					
53	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	4,5896631					
54	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,14024476					
55	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	30,12661					
56	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	29,3271693					
57	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,3127					
58	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,19826676					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	84,173912					
60	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,84348					
61	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	25,82122					
62	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	28,2133					
63	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,20305					
64	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,83185					
65	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	268, 99642775					
66	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	10,36556					
67	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	21,72105565					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
68	+С111-564 варіант 2	Плівка віддзеркалююча	м2	19,8	<u>188,84</u> 3739,03	<u>187,38</u> 3710,12	<u>1,46</u> 28,91	<u>-</u> -	
69	&С130-1199-74 варіант 2	Труба металопластикова d-40	м	5	<u>232,05</u> 1160,25	<u>227,20</u> 1136,00	<u>0,3</u> 1,50	<u>4,55</u> 22,75	
70	&С114-266-208-4 варіант 2	Ізоляція д-25	м	15	<u>120,68</u> 1810,20	<u>118,00</u> 1770,00	<u>0,31</u> 4,65	<u>2,37</u> 35,55	
71	+1605-3004 варіант 6	Адаптер	шт	5	<u>125,37</u> 626,85	<u>122,90</u> 614,50	<u>0,01</u> 0,05	<u>2,46</u> 12,30	
72	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000221	<u>299232,63</u> 6,61	<u>284620,00</u> 6,29	<u>8745,32</u> 0,19	<u>5867,31</u> 0,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+C111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000091	<u>268632,63</u> 2,44	<u>254620,00</u> 2,32	<u>8745,32</u> 0,08	<u>5267,31</u> 0,04	
74	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000948	<u>133710,62</u> 12,68	<u>130564,12</u> 12,38	<u>524,72</u> 0,05	<u>2621,78</u> 0,25	
75	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,095	<u>125,24</u> 137,14	<u>122,67</u> 134,32	<u>0,11</u> 0,12	<u>2,46</u> 2,70	
76	&C123-83-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	65,1476	<u>5307,01</u> 345738,96	<u>5200,00</u> 338767,52	<u>2,95</u> 192,19	<u>104,06</u> 6779,25	
77	&C123-178-B3 варіант 2	Блоки дверні внутрішні	м2	69,09	<u>7665,82</u> 529631,50	<u>7500,00</u> 518175,00	<u>15,51</u> 1071,59	<u>150,31</u> 10384,91	
78	&C123-600-3 варіант 7	Блоки дверні внутрішні частково зашклені	м2	22,6085	<u>12207,04</u> 275982,86	<u>11964,00</u> 270488,09	<u>3,69</u> 83,43	<u>239,35</u> 5411,34	
79	&C123-600-3 варіант 6	Блоки дверні зовнішні	м2	9,4093	<u>12202,96</u> 114821,31	<u>11960,00</u> 112535,23	<u>3,69</u> 34,72	<u>239,27</u> 2251,36	
80	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000893	<u>59519,65</u> 5,32	<u>58000,00</u> 5,18	<u>352,6</u> 0,03	<u>1167,05</u> 0,11	
81	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001416	<u>68996,64</u> 97,70	<u>67339,52</u> 95,35	<u>304,24</u> 0,43	<u>1352,88</u> 1,92	
82	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000209	<u>12387,33</u> 2,59	<u>11911,92</u> 2,49	<u>232,52</u> 0,05	<u>242,89</u> 0,05	
83	+C112-25 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0448	<u>4113,17</u> 184,27	<u>3800,00</u> 170,24	<u>232,52</u> 10,42	<u>80,65</u> 3,61	
84	&C111-54-2 варіант 1	Відливи зовнішні, шириною 200мм	м	30,52453	<u>131,28</u> 4007,26	<u>128,30</u> 3916,30	<u>0,41</u> 12,52	<u>2,57</u> 78,44	
85	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,025088	<u>13130,17</u> 329,41	<u>12400,00</u> 311,09	<u>472,72</u> 11,86	<u>257,45</u> 6,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+290902-255 варіант 3	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	41	<u>210,61</u> 8635,01	<u>206,42</u> 8463,22	<u>0,06</u> 2,46	<u>4,13</u> 169,33	
87	+290902-55 варіант 6	Вимикач для керування з двох місць	шт	4	<u>330,64</u> 1322,56	<u>324,00</u> 1296,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>6,48</u> 25,92	
88	&C1547-16-1- 1В варіант 6	Вимикач навантаження вкорпусі	шт	11	<u>1649,66</u> 18146,26	<u>1617,00</u> 17787,00	<u>0,31</u> 3,41	<u>32,35</u> 355,85	
89	+17064-2003 варіант 3	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	54	<u>262,14</u> 14155,56	<u>257,00</u> 13878,00	- -	<u>5,14</u> 277,56	
90	+C142-10-2	Вода	м3	21,868113	- -	- -	- -	- -	
91	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,0594826	<u>2852,84</u> 169,69	<u>2229,64</u> 132,62	<u>567,26</u> 33,74	<u>55,94</u> 3,33	
92	C130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	15	<u>164,65</u> 2469,75	<u>161,06</u> 2415,90	<u>0,36</u> 5,40	<u>3,23</u> 48,45	
93	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	2	<u>184,79</u> 369,58	<u>180,48</u> 360,96	<u>0,69</u> 1,38	<u>3,62</u> 7,24	
94	+C130-884 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	7	<u>39,42</u> 275,94	<u>37,77</u> 264,39	<u>0,88</u> 6,16	<u>0,77</u> 5,39	
95	+C111-1624 варіант 7	Гідроізоляція бітумно-полімерна /Ceresit/	т	2,516	<u>364347,36</u> 916697,96	<u>356678,57</u> 897403,28	<u>524,72</u> 1320,20	<u>7144,07</u> 17974,48	
96	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,161302	<u>11707</u> 1888,36	<u>11000,00</u> 1774,32	<u>477,45</u> 77,01	<u>229,55</u> 37,03	
97	+C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,06309	<u>35674,89</u> 2250,73	<u>34700,00</u> 2189,22	<u>275,38</u> 17,37	<u>699,51</u> 44,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,54913	<u>35674.89</u> 19590,15	<u>34700.00</u> 19054,81	<u>275.38</u> 151,22	<u>699.51</u> 384,12	
99	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,29726	<u>35674.89</u> 10604,72	<u>34700.00</u> 10314,92	<u>275.38</u> 81,86	<u>699.51</u> 207,94	
100	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,16028	<u>35674.89</u> 5717,97	<u>34700.00</u> 5561,72	<u>275.38</u> 44,14	<u>699.51</u> 112,11	
101	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,87904	<u>35674.89</u> 67034,55	<u>34700.00</u> 65202,69	<u>275.38</u> 517,45	<u>699.51</u> 1314,41	
102	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00483	<u>37128.79</u> 179,33	<u>36048.17</u> 174,11	<u>352.6</u> 1,70	<u>728.02</u> 3,52	
103	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000072458	<u>402365.87</u> 29,15	<u>394174.82</u> 28,56	<u>301.52</u> 0,02	<u>7889.53</u> 0,57	
104	+C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	111	<u>872.63</u> 96861,93	<u>855.24</u> 94931,64	<u>0.28</u> 31,08	<u>17.11</u> 1899,21	
105	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	21,3154	<u>93.81</u> 1999,60	<u>91.45</u> 1949,29	<u>0.52</u> 11,08	<u>1.84</u> 39,23	
106	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00090193	<u>198181.54</u> 178,75	<u>193700.00</u> 174,70	<u>595.63</u> 0,54	<u>3885.91</u> 3,51	
107	+C111-1624 варіант 6	Грунтовка бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,148337	<u>151932.36</u> 22537,19	<u>148428.57</u> 22017,45	<u>524.72</u> 77,84	<u>2979.07</u> 441,90	
108	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	583,93293	<u>60.24</u> 35176,12	<u>58.30</u> 34043,29	<u>0.76</u> 443,79	<u>1.18</u> 689,04	
109	&C121-588- 10-B2 варіант 2	Двері зовнішні протипожежні індивідуального виготовлення	шт	1	<u>12887.68</u> 12887,68	<u>12750.00</u> 12750,00	<u>41.74</u> 41,74	<u>95.94</u> 95,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,100958	<u>4814</u> 486,01	<u>4453.52</u> 449,62	<u>266.09</u> 26,86	<u>94.39</u> 9,53	
111	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0105	<u>66988.93</u> 703,38	<u>65400.04</u> 686,70	<u>275.38</u> 2,89	<u>1313.51</u> 13,79	
112	+С123-343	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-27, товщина 27 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	13,06944	<u>17054.78</u> 222896,42	<u>16491.66</u> 215536,76	<u>228.71</u> 2989,11	<u>334.41</u> 4370,55	
113	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00063	<u>11457.17</u> 7,22	<u>11000.00</u> 6,93	<u>232.52</u> 0,15	<u>224.65</u> 0,14	
114	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002098	<u>4113.17</u> 8,63	<u>3800.00</u> 7,97	<u>232.52</u> 0,49	<u>80.65</u> 0,17	
115	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00063	<u>4113.17</u> 2,59	<u>3800.00</u> 2,39	<u>232.52</u> 0,15	<u>80.65</u> 0,05	
116	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,18304	<u>11457.17</u> 2097,12	<u>11000.00</u> 2013,44	<u>232.52</u> 42,56	<u>224.65</u> 41,12	
117	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6175	<u>4113.17</u> 2539,88	<u>3800.00</u> 2346,50	<u>232.52</u> 143,58	<u>80.65</u> 49,80	
118	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,15028	<u>11150.79</u> 1675,74	<u>10911.92</u> 1639,84	<u>20.23</u> 3,04	<u>218.64</u> 32,86	
119	+С112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7025	<u>3896.63</u> 2737,38	<u>3800.00</u> 2669,50	<u>20.23</u> 14,21	<u>76.4</u> 53,67	
120	+С123-394 варіант 2	Дошки підвіконн пластикові	м	35,0574	<u>392.26</u> 13751,62	<u>380.00</u> 13321,81	<u>4.57</u> 160,21	<u>7.69</u> 269,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000289	<u>58571,62</u> 1,69	<u>57147,78</u> 1,65	<u>275,38</u> 0,01	<u>1148,46</u> 0,03	
122	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000119	<u>38171,62</u> 0,45	<u>37147,78</u> 0,44	<u>275,38</u> -	<u>748,46</u> 0,01	
123	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,008382	<u>46489,59</u> 389,68	<u>45302,65</u> 379,73	<u>275,38</u> 2,31	<u>911,56</u> 7,64	
124	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0060624	<u>46340,18</u> 280,93	<u>45156,17</u> 273,75	<u>275,38</u> 1,67	<u>908,63</u> 5,51	
125	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000161	<u>26241,86</u> 4,22	<u>25451,93</u> 4,10	<u>275,38</u> 0,04	<u>514,55</u> 0,08	
126	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0003536	<u>24495,88</u> 8,66	<u>23740,19</u> 8,39	<u>275,38</u> 0,10	<u>480,31</u> 0,17	
127	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000945	<u>37367,29</u> 35,31	<u>36285,53</u> 34,29	<u>349,07</u> 0,33	<u>732,69</u> 0,69	
128	+C111-1608	Дрантя	кг	13,391705	- -	- -	- -	- -	
129	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	12,4254	<u>413,51</u> 5138,03	<u>405,09</u> 5033,41	<u>0,31</u> 3,85	<u>8,11</u> 100,77	
130	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00016	<u>56119,98</u> 8,98	<u>54666,99</u> 8,75	<u>352,6</u> 0,06	<u>1100,39</u> 0,17	
131	&C111-162-5-1 варіант 2	Дюбель з шурупом	шт	386,53955	<u>3,52</u> 1360,62	<u>3,36</u> 1298,77	<u>0,09</u> 34,79	<u>0,07</u> 27,06	
132	&C1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	402	<u>6,94</u> 2789,88	<u>6,56</u> 2637,12	<u>0,24</u> 96,48	<u>0,14</u> 56,28	
133	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,6098	<u>932,83</u> 1501,67	<u>914,23</u> 1471,73	<u>0,31</u> 0,50	<u>18,29</u> 29,44	
134	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00164622	<u>176316,07</u> 290,26	<u>172500,00</u> 283,97	<u>358,89</u> 0,59	<u>3457,18</u> 5,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0016125	<u>53406.07</u> 86,12	<u>52000.00</u> 83,85	<u>358.89</u> 0,58	<u>1047.18</u> 1,69	
136	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003484	<u>144186.07</u> 502,34	<u>141000.00</u> 491,24	<u>358.89</u> 1,25	<u>2827.18</u> 9,85	
137	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0306449	<u>53406.07</u> 1636,62	<u>52000.00</u> 1593,53	<u>358.89</u> 11,00	<u>1047.18</u> 32,09	
138	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000238	<u>126846.07</u> 30,19	<u>124000.00</u> 29,51	<u>358.89</u> 0,09	<u>2487.18</u> 0,59	
139	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000498	<u>53406.07</u> 26,60	<u>52000.00</u> 25,90	<u>358.89</u> 0,18	<u>1047.18</u> 0,52	
140	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	95,1	<u>2,2347</u> 212,52	<u>2,23470</u> 212,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
141	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001056	<u>94574.9</u> 99,87	<u>92124.86</u> 97,28	<u>595.63</u> 0,63	<u>1854.41</u> 1,96	
142	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	<u>115.96</u> 46,38	<u>113.09</u> 45,24	<u>0.6</u> 0,24	<u>2.27</u> 0,90	
143	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,066	<u>112.18</u> 7,40	<u>109.29</u> 7,21	<u>0.69</u> 0,05	<u>2.2</u> 0,14	
144	&C123-386-11 варіант 2	Зливи із оцинкованої сталі	м	34,37	<u>317.65</u> 10917,63	<u>307.99</u> 10585,62	<u>3.43</u> 117,89	<u>6.23</u> 214,12	
145	&15093- 35043-1-Р варіант 2	Кабель ВВГ нг 5х10	1000м	0,03	<u>420760.62</u> 12622,82	<u>412420.00</u> 12372,60	<u>90.41</u> 2,71	<u>8250.21</u> 247,51	
146	&15096- 11011-11-11 варіант 1	Кабель ВВГнг 5х16 мм2	1000м	0,1	<u>529287.93</u> 52928,79	<u>518880.00</u> 51888,00	<u>29.74</u> 2,97	<u>10378.19</u> 1037,82	
147	&15096- 11011-11-А варіант 1	Кабель ВВГнг 5х6 мм2	1000м	0,06	<u>158694.74</u> 9521,68	<u>158665.00</u> 9519,90	<u>29.74</u> 1,78	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	&15093-33013-7-6 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг 3х6	1000м	0,08	<u>89773,18</u> 7181,85	<u>88000,00</u> 7040,00	<u>12,92</u> 1,03	<u>1760,26</u> 140,82	
149	&15093-340631 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами пер. 2х1, 5мм2 ВВГнг-LS	м.п.	300	<u>51,67</u> 15501,00	<u>50,52</u> 15156,00	<u>0,14</u> 42,00	<u>1,01</u> 303,00	
150	&15093-350131 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	м	900	<u>45,99</u> 41391,00	<u>45,06</u> 40554,00	<u>0,03</u> 27,00	<u>0,9</u> 810,00	
151	&15096-180112 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	м	200	<u>64,73</u> 12946,00	<u>63,40</u> 12680,00	<u>0,06</u> 12,00	<u>1,27</u> 254,00	
152	&15096-180111 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами пер. 4х1, 5мм2 ВВГнг-LS	м	300	<u>64,42</u> 19326,00	<u>63,10</u> 18930,00	<u>0,06</u> 18,00	<u>1,26</u> 378,00	
153	&15096-180113 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х2, 5мм2 ВВГнг-LS	м	130	<u>140,37</u> 18248,10	<u>137,56</u> 17882,80	<u>0,06</u> 7,80	<u>2,75</u> 357,50	
154	&C1513-78 варіант 9	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою-20х10 /компл./	м	300	<u>338,93</u> 101679,00	<u>332,20</u> 99660,00	<u>0,08</u> 24,00	<u>6,65</u> 1995,00	
155	&C1513-78 варіант 10	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою-60х10 /компл./	м	450	<u>379,11</u> 170599,50	<u>371,60</u> 167220,00	<u>0,08</u> 36,00	<u>7,43</u> 3343,50	
156	&C1513-78 варіант 1	Кабельний підлоговий плінтус-канал 175х17	м	12	<u>42,77</u> 513,24	<u>41,85</u> 502,20	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,84</u> 10,08	
157	C111-311	Каболка	т	0,00028	<u>106925,1</u> 29,94	<u>104355,81</u> 29,22	<u>472,72</u> 0,13	<u>2096,57</u> 0,59	
158	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,0038	<u>440,49</u> 1,67	<u>423,03</u> 1,61	<u>8,82</u> 0,03	<u>8,64</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000020305	<u>156364,6</u> 3,17	<u>152980,66</u> 3,11	<u>317,97</u> 0,01	<u>3065,97</u> 0,05	
160	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00000609	<u>64832,41</u> 0,39	<u>63285,81</u> 0,39	<u>275,38</u> -	<u>1271,22</u> -	
161	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,26877	<u>105,94</u> 134,41	<u>98,00</u> 124,34	<u>5,86</u> 7,43	<u>2,08</u> 2,64	
162	+C111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	0,01967	<u>19,42</u> 0,38	<u>13,18</u> 0,26	<u>5,86</u> 0,12	<u>0,38</u> -	
163	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,392616	<u>2748,3</u> 1079,03	<u>1961,69</u> 770,19	<u>732,72</u> 287,68	<u>53,89</u> 21,16	
164	+C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	111	<u>866,43</u> 96173,73	<u>849,23</u> 94264,53	<u>0,21</u> 23,31	<u>16,99</u> 1885,89	
165	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,53	<u>338,9</u> 179,62	<u>331,75</u> 175,83	<u>0,5</u> 0,27	<u>6,65</u> 3,52	
166	C111-1650	Клей ПВА	кг	0,71412	<u>63,36</u> 45,25	<u>61,62</u> 44,00	<u>0,5</u> 0,36	<u>1,24</u> 0,89	
167	&C1113-274- B7 варіант 3	Клей для плитки	кг	798,2	<u>11,96</u> 9546,47	<u>11,20</u> 8939,84	<u>0,53</u> 423,05	<u>0,23</u> 183,58	
168	&C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	2900,21862	<u>11,63</u> 33729,54	<u>11,00</u> 31902,40	<u>0,4</u> 1160,09	<u>0,23</u> 667,05	
169	+C111-1642 варіант 2	Клейова суміш	т	0,009	<u>8496,36</u> 76,47	<u>8000,00</u> 72,00	<u>496,36</u> 4,47	<u>-</u> -	
170	C111-1708	Клоччя просочене	кг	180,1395	<u>50,64</u> 9122,26	<u>49,12</u> 8848,45	<u>0,53</u> 95,47	<u>0,99</u> 178,34	
171	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,98	<u>15,6</u> 62,09	<u>15,10</u> 60,10	<u>0,19</u> 0,76	<u>0,31</u> 1,23	
172	+1605-3004 варіант 4	Колодка клемна 1,5мм2	шт	200	<u>55,5</u> 11100,00	<u>54,40</u> 10880,00	<u>0,01</u> 2,00	<u>1,09</u> 218,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	+1605-3004 варіант 5	Колодка клемна 2,5мм2	шт	100	<u>56.93</u> 5693,00	<u>55.80</u> 5580,00	<u>0.01</u> 1,00	<u>1.12</u> 112,00	
174	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0003	<u>62893.75</u> 18,87	<u>61311.47</u> 18,39	<u>349.07</u> 0,10	<u>1233.21</u> 0,38	
175	+C1545-90 варіант 6	Коробка розгалужувальна	100шт	0,05	<u>858.59</u> 42,93	<u>840.00</u> 42,00	<u>1.75</u> 0,09	<u>16.84</u> 0,84	
176	+C1545-90 варіант 5	Коробка розгалужувальна трубна,	100шт	0,1	<u>1943.87</u> 194,39	<u>1904.00</u> 190,40	<u>1.75</u> 0,18	<u>38.12</u> 3,81	
177	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	3,92408	<u>33.3</u> 130,67	<u>32.34</u> 126,90	<u>0.31</u> 1,22	<u>0.65</u> 2,55	
178	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	5,30234	<u>140.68</u> 745,93	<u>137.79</u> 730,61	<u>0.13</u> 0,69	<u>2.76</u> 14,63	
179	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000261	<u>21514.85</u> 5,62	<u>20615.54</u> 5,38	<u>477.45</u> 0,12	<u>421.86</u> 0,12	
180	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	224,784	<u>4.42</u> 993,55	<u>4.26</u> 957,58	<u>0.07</u> 15,73	<u>0.09</u> 20,24	
181	+C111-552 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові, марка А, товщина 2 мм	м2	110,364	<u>1125.19</u> 124180,47	<u>1101.67</u> 121584,71	<u>1.46</u> 161,13	<u>22.06</u> 2434,63	
182	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0029	<u>31863.74</u> 92,40	<u>30643.33</u> 88,87	<u>595.63</u> 1,73	<u>624.78</u> 1,80	
183	+1517-1890 варіант 5	Лампа галогенна	шт	2	<u>402.08</u> 804,16	<u>394.20</u> 788,40	<u>-</u> -	<u>7.88</u> 15,76	
184	&C118-84 варіант 11	Лампа LT8 1200-N 15Вт	шт	34	<u>342.15</u> 11633,10	<u>335.42</u> 11404,28	<u>0.02</u> 0,68	<u>6.71</u> 228,14	
185	&C118-84 варіант 13	Лампа LT8 600-N 7,5Вт	шт	4	<u>340.19</u> 1360,76	<u>333.50</u> 1334,00	<u>0.02</u> 0,08	<u>6.67</u> 26,68	
186	&1515-7070-5- 1-1 варіант 1	Лампа люмінесцентна TL - D - 1x18	шт	120	<u>331.8</u> 39816,00	<u>325.00</u> 39000,00	<u>0.29</u> 34,80	<u>6.51</u> 781,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
187	&1515-7070-5-1 варіант 2	Лампа люмінесцентна TL - D - 1x36	шт	180	<u>336.9</u> 60642,00	<u>330.00</u> 59400,00	<u>0.29</u> 52,20	<u>6.61</u> 1189,80	
188	&C118-84 варіант 12	Лампа світлодіодна 8 Вт	шт	18	<u>321.32</u> 5783,76	<u>315.00</u> 5670,00	<u>0.02</u> 0,36	<u>6.3</u> 113,40	
189	&C118-84 варіант 14	Лампа світлодіодна 9Вт	шт	9	<u>322.6</u> 2903,40	<u>316.25</u> 2846,25	<u>0.02</u> 0,18	<u>6.33</u> 56,97	
190	&C1513-7-8-13 варіант 2	Лоток кабельний металевий неперфрований з кришкою 100x100x3000	м	27	<u>534.36</u> 14427,72	<u>523.80</u> 14142,60	<u>0.08</u> 2,16	<u>10.48</u> 282,96	
191	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,049	<u>11352.83</u> 556,29	<u>10596.06</u> 519,21	<u>534.17</u> 26,17	<u>222.6</u> 10,91	
192	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,014	<u>17890.94</u> 250,47	<u>17166.64</u> 240,33	<u>373.5</u> 5,23	<u>350.8</u> 4,91	
193	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,43878	<u>38907.65</u> 17071,90	<u>38244.86</u> 16781,08	<u>373.15</u> 163,73	<u>289.64</u> 127,09	
194	+C113-2 варіант 4	Металорукав в ПВХ ізоляції, діаметр 20 мм	м	30	<u>139.45</u> 4183,50	<u>138.00</u> 4140,00	<u>0.41</u> 12,30	<u>1.04</u> 31,20	
195	+C113-1795 варіант 4	Муфта д-16	шт	15	<u>54.55</u> 818,25	<u>53.40</u> 801,00	<u>0.08</u> 1,20	<u>1.07</u> 16,05	
196	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	25,6	<u>20.35</u> 520,96	<u>19.75</u> 505,60	<u>0.2</u> 5,12	<u>0.4</u> 10,24	
197	+2405-1580 варіант 2	Наконечники кабельні 10	1000шт	0,01	<u>20941.81</u> 209,42	<u>20530.00</u> 205,30	<u>1.19</u> 0,01	<u>410.62</u> 4,11	
198	+2405-1581 варіант 2	Наконечники кабельні 16	1000шт	0,01	<u>23666.2</u> 236,66	<u>23200.00</u> 232,00	<u>2.16</u> 0,02	<u>464.04</u> 4,64	
199	+2405-1579 варіант 2	Наконечники кабельні 6	1000шт	0,055	<u>11730.86</u> 645,20	<u>11500.00</u> 632,50	<u>0.84</u> 0,05	<u>230.02</u> 12,65	
200	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	<u>5</u> 210,00	<u>4.89</u> 205,38	<u>0.01</u> 0,42	<u>0.1</u> 4,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
201	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0141438	<u>67605.85</u> 956,20	<u>66729.43</u> 943,81	<u>373.15</u> 5,28	<u>503.27</u> 7,11	
202	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000203	<u>63523.87</u> 1,29	<u>62677.84</u> 1,27	<u>373.15</u> 0,01	<u>472.88</u> 0,01	
203	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0452	<u>225.42</u> 10,19	<u>220.46</u> 9,96	<u>0.54</u> 0,02	<u>4.42</u> 0,21	
204	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	38,13984	<u>625.45</u> 23854,56	<u>605.57</u> 23096,34	<u>7.62</u> 290,63	<u>12.26</u> 467,59	
205	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000452	<u>270713.02</u> 12,24	<u>265000.00</u> 11,98	<u>404.92</u> 0,02	<u>5308.1</u> 0,24	
206	&C123-382-1 варіант 1	Підвіконня внутрішні, ширина 300мм	м	31,86332	<u>229.83</u> 7323,15	<u>224.10</u> 7140,57	<u>1.22</u> 38,87	<u>4.51</u> 143,71	
207	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0206	<u>1284.07</u> 26,45	<u>1258.28</u> 25,92	<u>0.61</u> 0,01	<u>25.18</u> 0,52	
208	&C111-202-1 варіант 2	Піна монтажна	шт	0,91038	<u>301.58</u> 274,55	<u>295.00</u> 268,56	<u>0.67</u> 0,61	<u>5.91</u> 5,38	
209	&C111-1614-2	Піна монтажна	л	4,77056	<u>247.03</u> 1178,47	<u>242.00</u> 1154,48	<u>0.19</u> 0,91	<u>4.84</u> 23,08	
210	&C111-1614- 21-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	22,27254	<u>247.03</u> 5501,99	<u>242.00</u> 5389,95	<u>0.19</u> 4,23	<u>4.84</u> 107,81	
211	&C111-1614- 21-B1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,1766	<u>301.09</u> 53,17	<u>295.00</u> 52,10	<u>0.19</u> 0,03	<u>5.9</u> 1,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	61,45505	<u>227.87</u> 14003,76	<u>223.35</u> 13725,99	<u>0.05</u> 3,07	<u>4.47</u> 274,70	
213	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,6098	<u>164.77</u> 265,25	<u>160.39</u> 258,20	<u>1.15</u> 1,85	<u>3.23</u> 5,20	
214	C111-1759 варіант 1	Пергамін	м2	497,145	<u>23.63</u> 11747,54	<u>22.81</u> 11339,88	<u>0.36</u> 178,97	<u>0.46</u> 228,69	
215	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	5,6	<u>143.44</u> 803,26	<u>140.40</u> 786,24	<u>0.23</u> 1,29	<u>2.81</u> 15,73	
216	+C1530-155 варіант 2	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,14	<u>127.55</u> 17,86	<u>125.04</u> 17,51	<u>0.01</u> -	<u>2.5</u> 0,35	
217	+C1530-156 варіант 3	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,06	<u>36.94</u> 2,22	<u>36.19</u> 2,17	<u>0.03</u> -	<u>0.72</u> 0,05	
218	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,02	<u>45.52</u> 0,91	<u>44.55</u> 0,89	<u>0.08</u> -	<u>0.89</u> 0,02	
219	+C123-352 варіант 1	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	607,3534	<u>170.34</u> 103456,58	<u>166.70</u> 101245,81	<u>0.3</u> 182,21	<u>3.34</u> 2028,56	
220	+C111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	38,80052	<u>261.18</u> 10133,92	<u>256.00</u> 9932,93	<u>0.06</u> 2,33	<u>5.12</u> 198,66	
221	+C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	51,99	<u>3650.04</u> 189765,58	<u>3566.67</u> 185431,17	<u>11.8</u> 613,48	<u>71.57</u> 3720,93	
222	&C114-5-У-В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.30мм	м3	70,245	<u>5152.7</u> 361951,41	<u>4980.00</u> 349820,10	<u>71.67</u> 5034,46	<u>101.03</u> 7096,85	
223	+C111-260 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	155,035	<u>812.08</u> 125900,82	<u>789.00</u> 122322,62	<u>7.16</u> 1110,05	<u>15.92</u> 2468,15	
224	&C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	559,00684	<u>774.17</u> 432766,33	<u>745.00</u> 416460,10	<u>13.99</u> 7820,51	<u>15.18</u> 8485,72	
225	&C111-283-11 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	9,40749	<u>305.99</u> 2878,60	<u>286.00</u> 2690,54	<u>13.99</u> 131,61	<u>6</u> 56,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,06345	<u>32446,03</u> 2058,70	<u>31457,23</u> 1995,96	<u>352,6</u> 22,37	<u>636,2</u> 40,37	
227	C1545-180	Полоски К-404	100шт	5,174	<u>16,7</u> 86,41	<u>16,18</u> 83,72	<u>0,19</u> 0,98	<u>0,33</u> 1,71	
228	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002	<u>1551,79</u> 0,03	<u>1517,20</u> 0,03	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> -	
229	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,164	<u>253,39</u> 41,56	<u>248,02</u> 40,68	<u>0,4</u> 0,07	<u>4,97</u> 0,81	
230	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,28481	<u>53,11</u> 15,13	<u>43,30</u> 12,33	<u>8,77</u> 2,50	<u>1,04</u> 0,30	
231	&C124-31-1	Профіль	м	224,784	<u>78,18</u> 17573,61	<u>73,90</u> 16611,54	<u>2,75</u> 618,16	<u>1,53</u> 343,91	
232	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	5,174	<u>41,49</u> 214,67	<u>40,54</u> 209,75	<u>0,14</u> 0,72	<u>0,81</u> 4,20	
233	&C130-555-1-1Д варіант 119	Радіатор сталевий панельний з нижнім під'єднанням 33Kv 900-1200	шт	111	<u>9888,06</u> 1097574,66	<u>9687,20</u> 1075279,20	<u>6,98</u> 774,78	<u>193,88</u> 21520,68	
234	+15171-1553 варіант 11	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	2	<u>340,48</u> 680,96	<u>333,80</u> 667,60	<u>-</u> -	<u>6,68</u> 13,36	
235	+15171-1553 варіант 12	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	36	<u>222,36</u> 8004,96	<u>218,00</u> 7848,00	<u>-</u> -	<u>4,36</u> 156,96	
236	+15171-1553 варіант 13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	9	<u>330,48</u> 2974,32	<u>324,00</u> 2916,00	<u>-</u> -	<u>6,48</u> 58,32	
237	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	588	<u>30,24</u> 17781,12	<u>29,57</u> 17387,16	<u>0,08</u> 47,04	<u>0,59</u> 346,92	
238	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,032	<u>1488,36</u> 47,63	<u>1170,80</u> 37,47	<u>288,38</u> 9,23	<u>29,18</u> 0,93	
239	+C1425-11684 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	71,40408	<u>2790,37</u> 199243,80	<u>2330,00</u> 166371,51	<u>405,66</u> 28965,78	<u>54,71</u> 3906,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	76,967716	<u>2839,86</u> 218577,54	<u>2032,00</u> 156398,40	<u>752,18</u> 57893,58	<u>55,68</u> 4285,56	
241	&C1113-274-B7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	183,975	<u>65,79</u> 12103,72	<u>63,97</u> 11768,88	<u>0,53</u> 97,51	<u>1,29</u> 237,33	
242	C1425-11706-1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	7,85232	<u>3711,59</u> 29144,59	<u>2886,63</u> 22666,74	<u>752,18</u> 5906,36	<u>72,78</u> 571,49	
243	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000122	<u>47488,52</u> 0,58	<u>45961,74</u> 0,56	<u>595,63</u> 0,01	<u>931,15</u> 0,01	
244	+C111-1757	Рядно	м2	112,375	- -	- -	- -	- -	
245	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	129,78558	<u>381,18</u> 49471,67	<u>373,41</u> 48463,23	<u>0,3</u> 38,94	<u>7,47</u> 969,50	
246	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	792,024	<u>19,56</u> 15491,99	<u>18,68</u> 14795,01	<u>0,5</u> 396,01	<u>0,38</u> 300,97	
247	&1507-8065-802 варіант 2	Світильник стьєвий для люмінісцентних лампз суцільним розсіювачем з електронним ПРА ЛПО 16-4x18	шт	24	<u>1416</u> 33984,00	<u>1385,80</u> 33259,20	<u>2,44</u> 58,56	<u>27,76</u> 666,24	
248	+1507-1002 варіант 28	Світильник для люмін.лампи в комплекті з двома кронштейнами, з асиметричним розсіювачем 1x36 освітлення класної дошки	шт	8	<u>1474,4</u> 11795,20	<u>1445,00</u> 11560,00	<u>0,49</u> 3,92	<u>28,91</u> 231,28	
249	&1507-4027-53-16 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення	шт	28	<u>1519,75</u> 42553,00	<u>1489,95</u> 41718,60	- -	<u>29,8</u> 834,40	
250	+1507-1002 варіант 29	Світильник для 2-ох люмін.ламп ЛПО 09-2x36	шт	19	<u>1274,48</u> 24215,12	<u>1249,00</u> 23731,00	<u>0,49</u> 9,31	<u>24,99</u> 474,81	
251	+C1547-7 варіант 29	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1x100 СЕЛЕНА 32А	шт	4	<u>1120,42</u> 4481,68	<u>1098,00</u> 4392,00	<u>0,45</u> 1,80	<u>21,97</u> 87,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	+C1547-7 варіант 30	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1x100 СЕЛЕНА 35	шт	5	<u>1118,23</u> 5591,15	<u>1095,85</u> 5479,25	<u>0,45</u> 2,25	<u>21,93</u> 109,65	
253	+1507-1002 варіант 30	Світильник для люмін.ламп герметичний з закритим розсіювачем в комплекті з драйвером 2x10	шт	2	<u>1532,54</u> 3065,08	<u>1502,00</u> 3004,00	<u>0,49</u> 0,98	<u>30,05</u> 60,10	
254	+C1547-7 варіант 20	Світильник для люмінісцентних ламп, герметичний 2x20	шт	17	<u>286,06</u> 4863,02	<u>280,00</u> 4760,00	<u>0,45</u> 7,65	<u>5,61</u> 95,37	
255	+1507-1002 варіант 32	Світильник стельовий для люмін.ламп ЛПО 16 -2x18	шт	11	<u>2373,02</u> 26103,22	<u>2326,00</u> 25586,00	<u>0,49</u> 5,39	<u>46,53</u> 511,83	
256	+1507-1002 варіант 31	Світильник стельовий для люмін.ламп, з електромагнітним ПРА , ЕТТ 01-2636 -2x36	шт	68	<u>2373,02</u> 161365,36	<u>2326,00</u> 158168,00	<u>0,49</u> 33,32	<u>46,53</u> 3164,04	
257	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,19	<u>16589,01</u> 3151,91	<u>16263,38</u> 3090,04	<u>0,36</u> 0,07	<u>325,27</u> 61,80	
258	&C1747- ПРОЕКТ	Скпосітка	м2	85,632	<u>28,08</u> 2404,55	<u>27,50</u> 2354,88	<u>0,03</u> 2,57	<u>0,55</u> 47,10	
259	C1544-89	Скпострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,956	<u>710,95</u> 1390,62	<u>696,22</u> 1361,81	<u>0,79</u> 1,55	<u>13,94</u> 27,26	
260	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,392616	<u>29672,98</u> 11650,09	<u>29111,39</u> 11429,60	<u>340,7</u> 133,76	<u>220,89</u> 86,73	
261	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,01	<u>24126,39</u> 241,26	<u>23377,94</u> 233,78	<u>275,38</u> 2,75	<u>473,07</u> 4,73	
262	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00992	<u>8208,33</u> 81,43	<u>7772,00</u> 77,10	<u>275,38</u> 2,73	<u>160,95</u> 1,60	
263	&1515-6001-1 варіант 2	Стартери для люмінесцентних ламп	шт	300	<u>107,84</u> 32352,00	<u>105,70</u> 31710,00	<u>0,03</u> 9,00	<u>2,11</u> 633,00	
264	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0135	<u>3543,85</u> 47,84	<u>3473,97</u> 46,90	<u>0,39</u> 0,01	<u>69,49</u> 0,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,995	<u>454.98</u> 452,71	<u>445.62</u> 443,39	<u>0.44</u> 0,44	<u>8.92</u> 8,88	
266	&C1113-296-1-Н	Суміш суха клейова Cerezit СТ 190	кг	816,18	<u>12.82</u> 10463,43	<u>11.97</u> 9769,67	<u>0.6</u> 489,71	<u>0.25</u> 204,05	
267	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00728	<u>2878.99</u> 20,96	<u>2380.00</u> 17,33	<u>442.54</u> 3,22	<u>56.45</u> 0,41	
268	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,849	<u>3358.39</u> 153978,82	<u>2850.00</u> 130669,65	<u>442.54</u> 20290,02	<u>65.85</u> 3019,15	
269	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,278	<u>3839.83</u> 20266,62	<u>3322.00</u> 17533,52	<u>442.54</u> 2335,73	<u>75.29</u> 397,37	
270	+C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,375	<u>2519.97</u> 63944,24	<u>1650.00</u> 41868,75	<u>820.56</u> 20821,71	<u>49.41</u> 1253,78	
271	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000473	<u>15595.75</u> 7,38	<u>14812.50</u> 7,01	<u>477.45</u> 0,23	<u>305.8</u> 0,14	
272	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,08058	<u>676.63</u> 731,15	<u>660.64</u> 713,87	<u>2.72</u> 2,94	<u>13.27</u> 14,34	
273	&C10000-7-2-1 варіант 1	Труба гофрована Д20 мм	м	70	<u>116.73</u> 8171,10	<u>114.20</u> 7994,00	<u>0.24</u> 16,80	<u>2.29</u> 160,30	
274	&C113-937-501-12-1 варіант 1	Труба гофрована д-40	м	60	<u>118.53</u> 7111,80	<u>115.90</u> 6954,00	<u>0.31</u> 18,60	<u>2.32</u> 139,20	
275	&C130-1199-72 варіант 2	Труба металопластикова d-25	м	15	<u>296.62</u> 4449,30	<u>290.50</u> 4357,50	<u>0.3</u> 4,50	<u>5.82</u> 87,30	
276	&C130-1199-71 варіант 2	Труба металопластикова d-20	м	35	<u>281.72</u> 9860,20	<u>275.90</u> 9656,50	<u>0.3</u> 10,50	<u>5.52</u> 193,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	&C113-937-501 варіант 2	Труби гофровані д-25	м	30	<u>149,39</u> 4481,70	<u>114,98</u> 3449,40	<u>31,48</u> 944,40	<u>2,93</u> 87,90	
278	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0007	<u>151715,48</u> 106,20	<u>148356,69</u> 103,85	<u>383,98</u> 0,27	<u>2974,81</u> 2,08	
279	+C113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	15	<u>380,94</u> 5714,10	<u>377,74</u> 5666,10	<u>0,36</u> 5,40	<u>2,84</u> 42,60	
280	&C1530-41-7 варіант 2	Трубка термоусадочна	м	10	<u>13,17</u> 131,70	<u>12,80</u> 128,00	<u>0,11</u> 1,10	<u>0,26</u> 2,60	
281	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,000839	<u>268821,21</u> 225,54	<u>262954,58</u> 220,62	<u>595,63</u> 0,50	<u>5271</u> 4,42	
282	&C1421-9656-11	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	33,5838	<u>446,36</u> 14990,46	<u>437,30</u> 14686,20	<u>0,31</u> 10,41	<u>8,75</u> 293,85	
283	+C111-341 варіант 2	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,4516908	<u>596215,21</u> 269304,93	<u>584000,00</u> 263787,43	<u>524,72</u> 237,01	<u>11690,49</u> 5280,49	
284	+C111-1626 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	2142,993	<u>217,26</u> 465586,66	<u>212,40</u> 455171,71	<u>0,6</u> 1285,80	<u>4,26</u> 9129,15	
285	&C1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	13,38	<u>62,27</u> 833,17	<u>60,58</u> 810,56	<u>0,47</u> 6,29	<u>1,22</u> 16,32	
286	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0002385	<u>67112,05</u> 16,01	<u>65271,41</u> 15,57	<u>524,72</u> 0,13	<u>1315,92</u> 0,31	
287	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,001	<u>67112,05</u> 67,11	<u>65271,41</u> 65,27	<u>524,72</u> 0,52	<u>1315,92</u> 1,32	
288	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0558174	<u>30182,14</u> 1684,69	<u>29286,09</u> 1634,67	<u>304,24</u> 16,98	<u>591,81</u> 33,04	
289	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000021	<u>86989,56</u> 1,83	<u>84979,64</u> 1,78	<u>304,24</u> 0,01	<u>1705,68</u> 0,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,006396	<u>89713,32</u> 573,81	<u>87650,00</u> 560,61	<u>304,24</u> 1,95	<u>1759,08</u> 11,25	
291	+C111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,02625	<u>25810,32</u> 677,52	<u>25000,00</u> 656,25	<u>304,24</u> 7,99	<u>506,08</u> 13,28	
292	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0028133	<u>84934,99</u> 238,95	<u>82917,00</u> 233,27	<u>352,6</u> 0,99	<u>1665,39</u> 4,69	
293	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,005038	<u>90034,99</u> 453,60	<u>87917,00</u> 442,93	<u>352,6</u> 1,78	<u>1765,39</u> 8,89	
294	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,064	<u>10554,27</u> 675,47	<u>9946,30</u> 636,56	<u>401,02</u> 25,67	<u>206,95</u> 13,24	
295	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00039392	<u>48805,4</u> 19,23	<u>48166,70</u> 18,97	<u>275,38</u> 0,11	<u>363,32</u> 0,15	
296	C111-1892	Шліфкруги	шт	2,3573	<u>122,77</u> 289,41	<u>120,35</u> 283,70	<u>0,01</u> 0,02	<u>2,41</u> 5,69	
297	&C10000-12- 1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ126	кг	5234,8	<u>16,14</u> 84489,67	<u>15,82</u> 82814,54	<u>-</u> -	<u>0,32</u> 1675,13	
298	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,142846	<u>16715,01</u> 2387,67	<u>15820,00</u> 2259,82	<u>567,26</u> 81,03	<u>327,75</u> 46,82	
299	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,033285	<u>6678,21</u> 222,28	<u>5980,00</u> 199,04	<u>567,26</u> 18,88	<u>130,95</u> 4,36	
300	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна	кг	2,0558	<u>113,82</u> 233,99	<u>111,02</u> 228,23	<u>0,57</u> 1,17	<u>2,23</u> 4,59	
301	+C111-1633	Шпарування для швів	кг	322,74689	<u>104,65</u> 33775,46	<u>102,00</u> 32920,18	<u>0,6</u> 193,65	<u>2,05</u> 661,63	
302	+C1545-291 варіант 3	Шпилька	комплект	16,32	<u>11,61</u> 189,48	<u>11,24</u> 183,44	<u>0,14</u> 2,28	<u>0,23</u> 3,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	+C1545-291 варіант 4	Шпилька	комплект	48,96	<u>317.61</u> 15550,19	<u>311.24</u> 15238,31	<u>0.14</u> 6,85	<u>6.23</u> 305,03	
304	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,000032	<u>85747.2</u> 2,74	<u>83713.28</u> 2,68	<u>352.6</u> 0,01	<u>1681.32</u> 0,05	
305	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0023328	<u>51390.39</u> 119,88	<u>50030.14</u> 116,71	<u>352.6</u> 0,82	<u>1007.65</u> 2,35	
306	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0005395	<u>51330.07</u> 27,69	<u>49971.00</u> 26,96	<u>352.6</u> 0,19	<u>1006.47</u> 0,54	
307	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000096	<u>37928.48</u> 3,64	<u>36832.18</u> 3,54	<u>352.6</u> 0,03	<u>743.7</u> 0,07	
308	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,007932	<u>49663.47</u> 393,93	<u>48337.08</u> 383,41	<u>352.6</u> 2,80	<u>973.79</u> 7,72	
309	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	22,9245	<u>1501.2</u> 34414,26	<u>1100.00</u> 25216,95	<u>371.76</u> 8522,41	<u>29.44</u> 674,90	
310	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	7,84257	<u>401.77</u> 3150,91	<u>388.55</u> 3047,23	<u>5.34</u> 41,88	<u>7.88</u> 61,80	
311	+C123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	23,905	<u>197.77</u> 4727,69	<u>188.55</u> 4507,29	<u>5.34</u> 127,65	<u>3.88</u> 92,75	
312	+1507-1044 варіант 11	прожектор для галогених ламп з датчиком руху	шт	2	<u>1571.69</u> 3143,38	<u>1540.00</u> 3080,00	<u>0.87</u> 1,74	<u>30.82</u> 61,64	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
313	C1999-9003	Бензин	кг	9,1217	<u>61.48</u> 560,80	<u>61.48</u> 560,80			
314	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	276,1728	<u>4.87912</u> 1347,48	<u>4.87912</u> 1347,48			
315	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3259	<u>184.55</u> 429,25	<u>184.55</u> 429,25			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0163	<u>186,09</u> 3,03	<u>186,09</u> 3,03			
317	C1999-9009	Дрова	м3	0,0202	<u>117,95</u> 2,39	<u>117,95</u> 2,39			
		Разом	грн.		2342,95	2342,95			
		Разом по розділу III	грн.		8271687,83	7933779,45	176660,27	161248,11	
		<u>IV. Устаткування</u>							
318	+560103-19-A варіант 4	Автоматизоване робоче місце у складі: Стіл комп'ютерний, прямокутний, 1400х600х750мм; Тумба приставна, 600х600х750мм; Комп'ютер персональний, 220В; Принтер, А4, 440х400х455мм; Крісло поворотне	шт	4	<u>168711,94</u> 674847,76	<u>163798,00</u> 655192,00	<u>4913,94</u> 19655,76	<u>-</u> -	
319	&2301-19011- 41-1 варіант 1	Аспераційна система (відсос), продуктивність, 380В, 1,5 кВт, приєднання до 3-х робочих місць ФС-1500	шт	5	<u>41259,02</u> 206295,10	<u>39700,00</u> 198500,00	<u>1191,00</u> 5955,00	<u>368,02</u> 1840,10	
320	&1503-1272-1 варіант 5	Ввідний розподільний пристрій з системою шин, ВРП-1В	шт	2	<u>46087,88</u> 92175,76	<u>44346,40</u> 88692,80	<u>1330,39</u> 2660,78	<u>411,09</u> 822,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>46087,88</u> 92175,76	<u>44346,40</u> 88692,80	<u>1330,39</u> 2660,78	<u>411,09</u> 822,18	
321	+1602-50108 варіант 2	Дзвінок електричний з кнопкою	шт	10	<u>340,08</u> 3400,80	<u>327,23</u> 3272,30	<u>9,82</u> 98,20	<u>3,03</u> 30,30	
322	+560110-47 варіант 8	Дошка класна на одну ступку з лотком для крейди, 2000*1200мм	шт	4	<u>7688,06</u> 30752,24	<u>7619,48</u> 30477,92	<u>-</u> -	<u>68,58</u> 274,32	
323	+241996- 12008 варіант 2	Кабіна примірочна кутова, 1400х1400х1500мм	шт	1	<u>4525,37</u> 4525,37	<u>4485,00</u> 4485,00	<u>-</u> -	<u>40,37</u> 40,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
324	&240402-212-4-1 варіант 2	Касета для сушки чистого посуду (харчова нерж. сталь), навісна, 1000х300х450 мм	шт	2	<u>6868,26</u> 13736,52	<u>6807,00</u> 13614,00	- -	<u>61,26</u> 122,52	
325	&2403-12117-1 варіант 2	Контейнери з кришками для сміття	шт	8	<u>5179,2</u> 41433,60	<u>5133,00</u> 41064,00	- -	<u>46,20</u> 369,60	
326	&1517-1070-1-9 варіант 3	Манекен дитячий 44 розміру	м	1	<u>6608,95</u> 6608,95	<u>6550,00</u> 6550,00	- -	<u>58,95</u> 58,95	
327	&241996-20713-Б варіант 5	Мийна ванна подвійна (харчова нерж. сталь), 1000х600х850мм Z04-ZA-W-C	шт	2	<u>13656,82</u> 27313,64	<u>13535,00</u> 27070,00	- -	<u>121,82</u> 243,64	
328	&241996-12009-2 варіант 3	Підтоварник виробничий 1500х500х280мм	шт	8	<u>3958,31</u> 31666,48	<u>3923,00</u> 31384,00	- -	<u>35,31</u> 282,48	
329	&560110-134-1 варіант 4	Принтер, А4, 220В, 0,3 кВт	шт	2	<u>13823,3</u> 27646,60	<u>13700,00</u> 27400,00	- -	<u>123,30</u> 246,60	
330	&241996-18014-1-1 варіант 10	Стіл виробничий 1400х600х850 мм	шт	3	<u>6180,13</u> 18540,39	<u>6125,00</u> 18375,00	- -	<u>55,13</u> 165,39	
331	&241996-18014-1-1 варіант 6	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1600х700х850мм	шт	2	<u>6281,03</u> 12562,06	<u>6225,00</u> 12450,00	- -	<u>56,03</u> 112,06	
332	&241996-18014-1-1 варіант 7	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1400х700х850мм	шт	2	<u>5171,13</u> 10342,26	<u>5125,00</u> 10250,00	- -	<u>46,13</u> 92,26	
333	&241996-18014-1-1 варіант 8	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1200х600х850мм	шт	2	<u>6139,77</u> 12279,54	<u>6085,00</u> 12170,00	- -	<u>54,77</u> 109,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	&241996-18014-1-1 варіант 9	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 700x600x850мм	шт	2	<u>6079,23</u> 12158,46	<u>6025,00</u> 12050,00	- -	<u>54,23</u> 108,46	
335	&290827-41-5 варіант 11	Стіл вчителя з місцем для апаратури, тип II, 1500x700x760 мм	шт	4	<u>7968,07</u> 31872,28	<u>7897,00</u> 31588,00	- -	<u>71,07</u> 284,28	
336	&290827-41-5 варіант 10	Стіл учнівський двомісний з полицею та горизонтальною кришкою змінної висоти 1200x500мм h=640, 700, 760 мм	шт	24	<u>2426,7</u> 58240,80	<u>2335,00</u> 56040,00	<u>70,05</u> 1681,20	<u>21,65</u> 519,60	
337	&17141-2153-7 варіант 4	Стілець учнівський з регулюючою висотою, 400x430 мм	шт	64	<u>2388,3</u> 152851,20	<u>2367,00</u> 151488,00	- -	<u>21,30</u> 1363,20	
338	&17141-2153-1 варіант 6	Стіл вчителя з тумбою, тип I 1200x600x740 мм	шт	1	<u>5468,78</u> 5468,78	<u>5420,00</u> 5420,00	- -	<u>48,78</u> 48,78	
339	&2406-15019-140 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету праці 1200x750x900мм	шт	2	<u>8864,07</u> 17728,14	<u>8785,00</u> 17570,00	- -	<u>79,07</u> 158,14	
340	&2406-15019-5-A варіант 2	Стіл робочий (1000x650x800 мм) з емністю для збору відходів із вбудованою електричною швацькою машиною (оверлок), Кл.51А, 220В, 0,27 кВт	шт	1	<u>6508,05</u> 6508,05	<u>6450,00</u> 6450,00	- -	<u>58,05</u> 58,05	
341	&2406-15019-2 варіант 2	Стіл робочий (1200x650x800 мм) з емністю для збору відходів із вбудованою електричною швацькою машиною, Кл. 22Б, 407x155x277 мм, 220В, 0,27 кВт	шт	10	<u>8112,36</u> 81123,60	<u>8040,00</u> 80400,00	- -	<u>72,36</u> 723,60	
342	&2406-15019-132 варіант 2	Стіл робочий (1200x650x800 мм) з емністю для збору відходів із вбудованою швацькою машиною, Кл.97, 407x155x277мм, 220В, 0,4 кВт	шт	4	<u>8099,24</u> 32396,96	<u>8027,00</u> 32108,00	- -	<u>72,24</u> 288,96	
343	&560110-20-1-1 варіант 2	Стіл універсальний 1800x900x720мм	шт	4	<u>6033,82</u> 24135,28	<u>5980,00</u> 23920,00	- -	<u>53,82</u> 215,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	&2406-15019-1-3 варіант 2	Стіл-дошка для прасувальних робіт, 220В, 1,0 кВт, 1500х400х826 мм С-10	шт	1	<u>6261.85</u> 6261,85	<u>6206.00</u> 6206,00	- -	<u>55.85</u> 55,85	
345	&241996-20307-3 варіант 4	Стілець для вчителя поворотний напів"який, 480х500х(450/760)мм	шт	5	<u>4263.03</u> 21315,15	<u>4225.00</u> 21125,00	- -	<u>38.03</u> 190,15	
346	&2406-15019-86-2 варіант 2	Стелаж складський, цільнометалевий, 1600х550х1600	шт	1	<u>17960.2</u> 17960,20	<u>17800.00</u> 17800,00	- -	<u>160.20</u> 160,20	
347	&241996-12009-1 варіант 8	Стелаж складський, цільнометалевий, 3700х800х1800 мм	шт	3	<u>17361.86</u> 52085,58	<u>17207.00</u> 51621,00	- -	<u>154.86</u> 464,58	
348	&241996-12009-1 варіант 10	Стелаж складський, цільнометалевий, 4700х500х1000	шт	2	<u>15831.21</u> 31662,42	<u>15690.00</u> 31380,00	- -	<u>141.21</u> 282,42	
349	&241996-12009-1 варіант 9	Стелаж складський, цільнометалевий, 4900х800х1800мм	шт	1	<u>19379.86</u> 19379,86	<u>19207.00</u> 19207,00	- -	<u>172.86</u> 172,86	
350	&241996-12009-1 варіант 7	Стелаж універсальний (харчова нерж. сталь) 1000х600х1600мм	шт	1	<u>13708.27</u> 13708,27	<u>13586.00</u> 13586,00	- -	<u>122.27</u> 122,27	
351	&240402-21-2 варіант 6	Стелаж універсальний, 2100х600х1800 мм	шт	2	<u>8723.81</u> 17447,62	<u>8646.00</u> 17292,00	- -	<u>77.81</u> 155,62	
352	+560110-12 варіант 6	Табурет робочий поворотний круглий з регулюванням висоти, ф350х460/620мм	шт	45	<u>4448.08</u> 200163,60	<u>4280.00</u> 192600,00	<u>128.40</u> 5778,00	<u>39.68</u> 1785,60	
353	&1602-10364-19-1 варіант 2	Трельяж, 1200х500х1550мм	шт	1	<u>6876.34</u> 6876,34	<u>6815.00</u> 6815,00	- -	<u>61.34</u> 61,34	
354	&241996-12009-2 варіант 4	Тумба інструментальна 800х400х1300мм Б-55	шт	9	<u>4903.74</u> 44133,66	<u>4860.00</u> 43740,00	- -	<u>43.74</u> 393,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	&1715-1167-1 варіант 1	Тумба для інструментів, 450х450х900 мм	шт	6	<u>17770,48</u> 106622,88	<u>17099,00</u> 102594,00	<u>512,97</u> 3077,82	<u>158,51</u> 951,06	
356	&17064-1809-5 варіант 2	Тумба для таблиць під класну дошку 1350х245х750мм Модель 8	шт	4	<u>4348,79</u> 17395,16	<u>4310,00</u> 17240,00	<u>-</u> -	<u>38,79</u> 155,16	
357	+560110-119 варіант 2	Тумба під оргтехніку з шухлядами 600х700х750	шт	2	<u>7055,6</u> 14111,20	<u>6789,00</u> 13578,00	<u>203,67</u> 407,34	<u>62,93</u> 125,86	
358	+1503-1270 варіант 2	Шафа для інструментів, 800х300х1600 мм	шт	3	<u>18394,04</u> 55182,12	<u>17699,00</u> 53097,00	<u>530,97</u> 1592,91	<u>164,07</u> 492,21	
359	&1517-1070-1-9 варіант 4	Шафа для зберігання прибирального інвентарю, 450х500х2000 мм 04-7-742/47	м	4	<u>6630,54</u> 26522,16	<u>6380,00</u> 25520,00	<u>191,40</u> 765,60	<u>59,14</u> 236,56	
360	&2402-3014-1 варіант 2	Шафа для одягу, 1000х500х1800 мм	шт	4	<u>8606,77</u> 34427,08	<u>8530,00</u> 34120,00	<u>-</u> -	<u>76,77</u> 307,08	
361	&240402-21-1 варіант 4	Шафа для учбових посібників (нижня частина та антресоль- глухі дверцята, середня-скло), 884х445х2100 мм	шт	12	<u>9540,1</u> 114481,20	<u>9455,00</u> 113460,00	<u>-</u> -	<u>85,10</u> 1021,20	
362	&241996-12009-1 варіант 6	Шафа для чистого посуду 800х600х1800мм	шт	1	<u>6906,61</u> 6906,61	<u>6845,00</u> 6845,00	<u>-</u> -	<u>61,61</u> 61,61	
363	&560110-79-1-Х варіант 4	Шафа пристінна універсальна, секційна, 1050х500х2100 мм	шт	11	<u>8561,37</u> 94175,07	<u>8485,00</u> 93335,00	<u>-</u> -	<u>76,37</u> 840,07	
364	+2406-15019 варіант 2	Шафка індивідуальна для одягу на два відділення, 250х500х1800 мм	шт	60	<u>8765,69</u> 525941,40	<u>8687,50</u> 521250,00	<u>-</u> -	<u>78,19</u> 4691,40	
365	+1503-8377 варіант 2	Щит електричний з дверцями на замку	шт	8	<u>3252,28</u> 26018,24	<u>3129,39</u> 25035,12	<u>93,88</u> 751,04	<u>29,01</u> 232,08	
366	&1517-2237-4 варіант 27	Щиток силовий ЩР-1а	шт	5	<u>9439,69</u> 47198,45	<u>9083,00</u> 45415,00	<u>272,49</u> 1362,45	<u>84,20</u> 421,00	
		Разом по розділу IV	грн.		3136586,74	3070842,14	43786,10	21958,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		92175,76	88692,80	2660,78	822,18	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1358,669					
		Стиснене повітря	м3	33,541					
		Мастильні матеріали	кг	33,064					
		Гідравлічна рідина	кг	4,11					
		Дрова	м3	0,02					
		Бензин	л	554,572					
		Дизельне паливо	л	38,369					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	29,6513976					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на загально-будівельні роботи
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Основа:

креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 АБ, КБ

Кошторисна вартість

7973,008 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,17482 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1593,880 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перекриття									
1	KP4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	1,95332	<u>16638.63</u>	<u>715.09</u>	32501	31104	<u>1397</u>	<u>223,0500</u>	<u>435.69</u>
					15923,54	213,80			418	2,2140	4,32
2	KB6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,25	<u>385823.21</u>	<u>2108.74</u>	96456	19881	<u>527</u>	<u>964,7700</u>	<u>241.19</u>
					79525,99	268,95			67	3,1520	0,79
3	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17404	<u>35674.89</u>	-	6209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,80794	<u>35674.89</u>	-	64498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,26873	<u>35674.89</u>	-	9587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,06309	<u>35674,89</u> -	- -	2251	-	- -	- -	- -
7	KB46-9-3	Підсилення дверних отворів	1т підс.	0,23573	<u>125862,92</u> 48120,83	<u>24692,43</u> 1040,71	29670	11344	<u>5821</u> 245	<u>498,3000</u> 11,4700	<u>117,46</u> 2,7
Разом прямі витрати по розділу 1							241172	62329	<u>7745</u> 730		<u>794,34</u> 7,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							241172				
-----							171098				
							63059				
							36992				
							96,26				
							13203				
							278164				
Всього по розділу 1							278164				
Розділ 2. Сходи											
8	KB6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,052	<u>679264,84</u> 124923,49	<u>6135,73</u> 465,44	35322	6496	<u>319</u> 24	<u>1515,5100</u> 5,4363	<u>78,81</u> 0,28
9	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,16028	<u>35674,89</u> -	- -	5718	-	- -	- -	- -
10	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0711	<u>35674,89</u> -	- -	2536	-	- -	- -	- -
11	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,12322	<u>35674,89</u> -	- -	4396	-	- -	- -	- -
12	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2804	<u>35674,89</u> -	- -	10003	-	- -	- -	- -
13	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0105	<u>87528,00</u> 19283,88	<u>393,78</u> 69,96	919	202	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,43</u> 0,01
14	KB9-25-1	Монтаж балки металевіої БМ-1	т	0,20305	<u>43259,74</u> 1814,73	<u>1997,83</u> 605,21	8784	368	<u>406</u> 123	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>4,58</u> 1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08122	<u>2375,50</u> 467,91	<u>91,54</u> 6,33	193	38	7 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,39</u> 0,01
16	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177	100м2	0,08122	<u>2787,54</u> 266,26	<u>73,77</u> 5,38	226	22	6 -	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>0,22</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							68097	7126	742 149		86,43 1,45
Разом будівельні роботи, грн.							68097				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60229				
всього заробітна плата, грн.							7275				
Загальновиробничі витрати, грн.							4135				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1444				
Всього будівельні роботи, грн.							72232				

Всього по розділу 2							72232				
Розділ 3. Прорізи											
Вікна											
17	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластику	100м2	0,084097	<u>17047,14</u> 13637,39	<u>936,23</u> 608,74	1434	1147	79 51	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>12,57</u> 0,55
18	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 3 м2 з металлопластику	100м2	0,535518	<u>32835,18</u> 10339,79	<u>779,03</u> 506,52	17584	5537	417 271	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>60,7</u> 2,89
19	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику	100м2	0,031861	<u>14835,22</u> 7906,04	<u>609,60</u> 396,36	473	252	19 13	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>2,76</u> 0,13
20	& С123-83-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	65,1476	<u>5307,01</u> -	- -	345739	-	- -	- -	- -
21	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,3437	<u>2203,95</u> 2196,01	- -	757	755	- -	<u>27,3000</u> -	<u>9,38</u> -
22	& С123-386-11 варіант 2	Зливи із оцинкованої сталі	м	34,37	<u>317,65</u> -	- -	10918	-	- -	- -	- -
23	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,3437	<u>45974,77</u> 2535,47	- -	15802	871	- -	<u>31,5200</u> -	<u>10,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двері зовнішні									
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2	100м2	0,021311	<u>19039,62</u> 6854,55	<u>7078,37</u> 1257,62	406	146	<u>151</u> 27	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,69</u> 0,24
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2	100м2	0,072782	<u>15999,09</u> 5177,22	<u>6550,13</u> 1163,76	1164	377	<u>477</u> 85	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>4,36</u> 0,74
26	& С123-600-3 варіант 6	Блоки дверні зовнішні	м2	9,4093	<u>12202,96</u> -	- -	114821	-	- -	- -	- -
		Двері внутрішні									
27	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2	100м2	0,226085	<u>15999,09</u> 5177,22	<u>6550,13</u> 1163,76	3617	1170	<u>1481</u> 263	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>13,54</u> 2,31
28	& С123-600-3 варіант 7	Блоки дверні внутрішні частково заклені	м2	22,6085	<u>12207,04</u> -	- -	275983	-	- -	- -	- -
29	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	9	<u>437,56</u> 422,41	- -	3938	3802	- -	<u>5,0600</u> -	<u>45,54</u> -
30	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	23	<u>614,55</u> 435,77	- -	14135	10023	- -	<u>5,2200</u> -	<u>120,06</u> -
31	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-1	1 блок	8	<u>819,33</u> 625,27	- -	6555	5002	- -	<u>7,4900</u> -	<u>59,92</u> -
32	& С123-178-В3 варіант 2	Блоки дверні внутрішні	м2	69,09	<u>7665,82</u> -	- -	529632	-	- -	- -	- -
		Двері металеві протипожежні									
33	КБ10-96-2	Установлення протипожежних дверей	100м2	0,021311	<u>25269,89</u> 21475,01	<u>2247,41</u> 399,30	539	458	<u>48</u> 9	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>5,02</u> 0,07
34	& С121-588-10-В2 варіант 2	Двері зовнішні протипожежні індивідуального виготовлення	шт	1	<u>12887,68</u> -	- -	12888	-	- -	- -	- -
35	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,01	<u>22849,63</u> 20237,52	<u>2579,93</u> 340,21	228	202	<u>26</u> 3	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>2,73</u> 0,04
36	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,021311	<u>13765,77</u> 11153,66	<u>2579,93</u> 340,21	293	238	<u>55</u> 7	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>3,21</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					1356906	29980	<u>2753</u> 729		<u>352,31</u> 7,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1356906 1324173 30709 17145 43,11 5916 1374051 1374051				
		Розділ 4. Підлоги									
		Тип 1									
37	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,606	<u>8731,15</u> 622,24	<u>452,79</u> 100,18	31485	2244	<u>1633</u> 361	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>29,14</u> 3,99
38	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,3606	<u>353974,57</u> 11285,92	- -	127643	4070	- -	<u>150,7000</u> -	<u>54,34</u> -
39	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	100м2	3,606	<u>664,42</u> 646,05	<u>17,84</u> 2,41	2396	2330	<u>64</u> 9	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>24,12</u> 0,1
40	С111-1624 варіант 6	Ґрунтовка бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,119	<u>151932,36</u> -	- -	18080	-	- -	- -	- -
41	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	100м2	3,606	<u>2814,05</u> 2805,77	<u>8,28</u> 7,09	10147	10118	<u>29</u> 26	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>114,31</u> 0,28
42	КБ11-4-6 к=2	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	100м2	3,606	<u>1829,81</u> 1825,08	<u>4,73</u> 4,05	6598	6581	<u>17</u> 15	<u>20,6200</u> 0,0444	<u>74,36</u> 0,16
43	С111-1624 варіант 7	Гідроізоляція бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,255	<u>364347,36</u> -	- -	92909	-	- -	- -	- -
44	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	3,606	<u>2693,26</u> 2669,60	<u>23,66</u> 20,25	9712	9627	<u>85</u> 73	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>118,2</u> 0,8
45	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	18,57	<u>3650,04</u> -	- -	67781	-	- -	- -	- -
46	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	100м2	3,606	<u>2814,05</u> 2805,77	<u>8,28</u> 7,09	10147	10118	<u>29</u> 26	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>114,31</u> 0,28
47	КБ11-4-6 к=2	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	100м2	3,606	<u>1829,81</u> 1825,08	<u>4,73</u> 4,05	6598	6581	<u>17</u> 15	<u>20,6200</u> 0,0444	<u>74,36</u> 0,16
48	С111-1624 варіант 7	Гідроізоляція бітумно-полімерна /Ceresit/	т	1,515	<u>364347,36</u> -	- -	551986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,606	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	36881	15900	<u>397</u> 340	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>202,84</u> 3,72
50	КБ11-11-2 к=8	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	100м2	3,606	<u>12790,80</u> 1178,99	<u>227,10</u> 194,42	46124	4251	<u>819</u> 701	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>54,23</u> 7,69
51	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,606	<u>15522,21</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	55973	50838	<u>154</u> 131	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>594,81</u> 1,44
52	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	367,812	<u>774,17</u> -	-	284749	-	-	-	-
53	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	1875,12	<u>11,63</u> -	-	21808	-	-	-	-
54	С111-1633	Шпарування для швів	кг	163,7124	<u>104,65</u> -	-	17133	-	-	-	-
55	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,85842	<u>2625,48</u> 2612,47	<u>13,01</u> 11,14	10130	10080	<u>50</u> 43	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>115,17</u> 0,47
56	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	38,970042	<u>774,17</u> -	-	30169	-	-	-	-
57	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	200,616	<u>11,63</u> -	-	2333	-	-	-	-
58	С111-1633	Шпарування для швів	кг	17,51532	<u>104,65</u> -	-	1833	-	-	-	-
Тип 2											
59	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8705	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	8903	3838	<u>96</u> 82	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>48,97</u> 0,9
60	КБ11-11-2 к=4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.40мм/	100м2	0,8705	<u>6395,39</u> 589,49	<u>113,55</u> 97,21	5567	513	<u>99</u> 85	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>6,55</u> 0,93
61	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,8705	<u>2693,26</u> 2669,60	<u>23,66</u> 20,25	2344	2324	<u>20</u> 18	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>28,53</u> 0,19
62	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	4,48	<u>3650,04</u> -	-	16352	-	-	-	-
63	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з пергаміну в один шар	100м2	0,8705	<u>3777,05</u> 915,78	<u>192,89</u> 28,95	3288	797	<u>168</u> 25	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>9,55</u> 0,25
64	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8705	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	8903	3838	<u>96</u> 82	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>48,97</u> 0,9
65	КБ11-11-2 к=4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.40мм/	100м2	0,8705	<u>6395,39</u> 589,49	<u>113,55</u> 97,21	5567	513	<u>99</u> 85	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>6,55</u> 0,93
66	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8705	<u>15522,21</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	13512	12273	<u>37</u> 32	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>143,59</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	88,791	<u>774,17</u>	-	68739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	452,66	<u>11,63</u>	-	5264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	С111-1633	Шпарування для швів	кг	39,5207	<u>104,65</u>	-	4136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,931435	<u>2625,48</u>	<u>13,01</u>	2445	2433	<u>12</u>	<u>29,8500</u>	<u>27,8</u>
					2612,47	11,14			10	0,1221	0,11
71	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	9,	<u>305,99</u>	-	2879	-	-	-	-
	варіант 2			4074935	-	-			-	-	-
72	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	48,43462	<u>11,63</u>	-	563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С111-1633	Шпарування для швів	кг	4,	<u>104,65</u>	-	443	-	-	-	-
				2287149	-	-			-	-	-
		Тип 3									
74	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,889	<u>8731,15</u>	<u>452,79</u>	7762	553	<u>403</u>	<u>8,0800</u>	<u>7,18</u>
					622,24	100,18			89	1,1053	0,98
75	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0889	<u>353974,57</u>	-	31468	1003	-	<u>150,7000</u>	<u>13,4</u>
					11285,92	-			-	-	-
76	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	100м2	0,889	<u>664,42</u>	<u>17,84</u>	591	574	<u>16</u>	<u>6,6900</u>	<u>5,95</u>
					646,05	2,41			2	0,0272	0,02
77	С111-1624	Ґрунтовка бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,029337	<u>151932,36</u>	-	4457	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
78	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	100м2	0,889	<u>2814,05</u>	<u>8,28</u>	2502	2494	<u>8</u>	<u>31,7000</u>	<u>28,18</u>
					2805,77	7,09			6	0,0777	0,07
79	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	100м2	0,889	<u>1829,81</u>	<u>4,73</u>	1627	1622	<u>5</u>	<u>20,6200</u>	<u>18,33</u>
	к=2				1825,08	4,05			4	0,0444	0,04
80	С111-1624	Гідроізоляція бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,373	<u>364347,36</u>	-	135902	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
81	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,889	<u>2693,26</u>	<u>23,66</u>	2394	2373	<u>21</u>	<u>32,7800</u>	<u>29,14</u>
					2669,60	20,25			18	0,2220	0,2
82	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	4,58	<u>3650,04</u>	-	16717	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
83	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно-полімерної товщиною 2 мм	100м2	0,889	<u>2814,05</u>	<u>8,28</u>	2502	2494	<u>8</u>	<u>31,7000</u>	<u>28,18</u>
					2805,77	7,09			6	0,0777	0,07
84	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.4мм/	100м2	0,889	<u>1829,81</u>	<u>4,73</u>	1627	1622	<u>5</u>	<u>20,6200</u>	<u>18,33</u>
	к=2				1825,08	4,05			4	0,0444	0,04
85	С111-1624	Гідроізоляція бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,373	<u>364347,36</u>	-	135902	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,889	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	9093	3920	<u>98</u> 84	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>50,01</u> 0,92
87	КБ11-11-2 к=4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.40мм/	100м2	0,889	<u>6395,39</u> 589,49	<u>113,55</u> 97,21	5686	524	<u>101</u> 86	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>6,69</u> 0,95
88	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 20 мм	100м2	0,889	<u>56250,18</u> 6507,94	<u>235,99</u> 65,20	50006	5786	<u>210</u> 58	<u>83,0200</u> 0,6369	<u>73,8</u> 0,57
89	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами Тип 4	100м	0,95123	<u>18100,71</u> 866,99	<u>2,37</u> 2,03	17218	825	<u>2</u> 2	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>10,52</u> 0,02
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,344	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	3518	1517	<u>38</u> 32	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>19,35</u> 0,36
91	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,344	<u>2693,26</u> 2669,60	<u>23,66</u> 20,25	926	918	<u>8</u> 7	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>11,28</u> 0,08
92	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	1,77	<u>3650,04</u> -	<u>-</u> -	6461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з пергаменту в один шар	100м2	0,344	<u>3777,05</u> 915,78	<u>192,89</u> 28,95	1299	315	<u>66</u> 10	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>3,77</u> 0,1
94	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,344	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	3518	1517	<u>38</u> 32	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>19,35</u> 0,36
95	КБ11-11-2 к=8	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	100м2	0,344	<u>12790,80</u> 1178,99	<u>227,10</u> 194,42	4400	406	<u>78</u> 67	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>5,17</u> 0,73
96	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 20 мм	100м2	0,344	<u>56250,18</u> 6507,94	<u>235,99</u> 65,20	19350	2239	<u>81</u> 22	<u>83,0200</u> 0,6369	<u>28,56</u> 0,22
97	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами Тип 5 Сходова клітка	100м	0,36808	<u>18100,71</u> 866,99	<u>2,37</u> 2,03	6663	319	<u>1</u> 1	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>4,07</u> 0,01
98	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6219	<u>15522,21</u> 14098,28	<u>42,58</u> 36,45	9653	8768	<u>26</u> 23	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>102,58</u> 0,25
99	& С111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	63,4338	<u>774,17</u> -	<u>-</u> -	49109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	323,388	<u>11,63</u> -	<u>-</u> -	3761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С111-1633	Шпарування для швів Тип 6	кг	28,23426	<u>104,65</u> -	<u>-</u> -	2955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,305	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	33803	14573	<u>364</u> 311	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>185,91</u> 3,41
103	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	3,305	<u>2693,26</u> 2669,60	<u>23,66</u> 20,25	8901	8823	<u>78</u> 67	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>108,34</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	17,02	<u>3650,04</u> -	- -	62124	-	- -	- -	- -
105	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з пергаміну в один шар	100м2	3,305	<u>3777,05</u> 915,78	<u>192,89</u> 28,95	12483	3027	<u>638</u> 96	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>36,26</u> 0,97
106	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,305	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	33803	14573	<u>364</u> 311	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>185,91</u> 3,41
107	КБ11-11-2 к=8	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	100м2	3,305	<u>12790,80</u> 1178,99	<u>227,10</u> 194,42	42274	3897	<u>751</u> 643	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>49,71</u> 7,04
108	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 20 мм	100м2	3,305	<u>56250,18</u> 6507,94	<u>235,99</u> 65,20	185907	21509	<u>780</u> 215	<u>83,0200</u> 0,6369	<u>274,38</u> 2,1
109	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами Тип 7	100м	3,53635	<u>18100,71</u> 866,99	<u>2,37</u> 2,03	64010	3066	<u>8</u> 7	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>39,11</u> 0,08
110	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,082	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	11066	4771	<u>119</u> 102	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>60,86</u> 1,12
111	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції бітумно- полімерної товщиною 2 мм	100м2	1,082	<u>2814,05</u> 2805,77	<u>8,28</u> 7,09	3045	3036	<u>9</u> 8	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>34,3</u> 0,08
112	КБ11-4-6 к=3	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції товщиною 1 мм /до товщ.5мм/	100м2	1,082	<u>2744,71</u> 2737,61	<u>7,10</u> 6,08	2970	2962	<u>8</u> 7	<u>30,9300</u> 0,0666	<u>33,47</u> 0,07
113	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	1,082	<u>2693,26</u> 2669,60	<u>23,66</u> 20,25	2914	2889	<u>25</u> 22	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>35,47</u> 0,24
114	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	5,57	<u>3650,04</u> -	- -	20331	-	- -	- -	- -
115	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,082	<u>10227,79</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	11066	4771	<u>119</u> 102	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>60,86</u> 1,12
116	КБ11-11-2 к=8	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок /до товщ.60мм/	100м2	1,082	<u>12790,80</u> 1178,99	<u>227,10</u> 194,42	13840	1276	<u>246</u> 210	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>16,27</u> 2,31
117	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,082	<u>5026,08</u> 4993,44	<u>23,66</u> 20,25	5438	5403	<u>26</u> 22	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>68,92</u> 0,24
118	С111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	21,3154	<u>93,81</u> -	- -	2000	-	- -	- -	- -
119	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	792,024	<u>19,56</u> -	- -	15492	-	- -	- -	- -
120	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,082	<u>129368,99</u> 4447,86	<u>9,46</u> 8,10	139977	4813	<u>10</u> 9	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>56,31</u> 0,1
121	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	1,15774	<u>18100,71</u> 866,99	<u>2,37</u> 2,03	20956	1004	<u>3</u> 2	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>12,8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2820987	299449	<u>8682</u> 4846		<u>3633,42</u> 52,69
		Разом будівельні роботи, грн.					2820987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512856				
		всього заробітна плата, грн.					304295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					441,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60531				
		Всього будівельні роботи, грн.					2994171				

		Всього по розділу 4					2994171				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стеля									
122	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,353	<u>6726,84</u> 5576,13	<u>5,91</u> 5,06	29282	24273	<u>26</u> 22	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>274,24</u> 0,24
123	& С10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	652,95	<u>16,14</u> -	- -	10539	-	- -	- -	- -
124	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,353	<u>2525,55</u> 2336,66	<u>4,73</u> 4,05	10994	10171	<u>21</u> 18	<u>26,4000</u> 0,0444	<u>114,92</u> 0,19
125	& С10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	217,65	<u>16,14</u> -	- -	3513	-	- -	- -	- -
126	КБ15-56-5 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових рихтувань/	100 м2	9,2435	<u>6168,37</u> 5018,52	<u>5,32</u> 4,56	57017	46389	<u>49</u> 42	<u>56,7000</u> 0,0500	<u>524,11</u> 0,46
127	& С10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	1386,525	<u>16,14</u> -	- -	22379	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ15-56-6 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100 м2	9,2435	<u>2291,24</u> 2103,00	<u>4,26</u> 3,65	21179	19439	<u>39</u> 34	<u>23,7600</u> 0,0400	<u>219,63</u> 0,37
129	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	462,175	<u>16,14</u> -	- -	7460	-	- -	- -	- -
130	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,257	<u>3749,60</u> 3581,29	<u>1,18</u> 1,01	964	920	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>11,03</u> -
131	КБ15-179-6 тех.ч п.1.3.20 к(труд)=1, 25 к(ЕММ)=1,25	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	100м2	7,5995	<u>4645,23</u> 4476,62	<u>1,48</u> 1,27	35301	34020	<u>11</u> 10	<u>53,6250</u> 0,0139	<u>407,52</u> 0,11
132	С111-1626 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	469,062	<u>217,26</u> -	- -	101908	-	- -	- -	- -
133	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,87	<u>3749,60</u> 3581,29	<u>1,18</u> 1,01	10761	10278	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>123,12</u> 0,03
134	С111-1626 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	198,03	<u>217,26</u> -	- -	43024	-	- -	- -	- -
Стіни											
135	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення [цементно- вапняним] розчином по каменю і бетону стін	100м2	2,807	<u>19004,99</u> 9950,29	<u>1551,99</u> 202,70	53347	27930	<u>4356</u> 569	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>315,56</u> 7,39
136	КБ15-46-6 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Поліпшене штукатурення [цементно- вапняним] розчином по каменю і бетону стін/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100м2	20,62	<u>17854,76</u> 8955,26	<u>1396,79</u> 182,43	368165	184657	<u>28802</u> 3762	<u>101,1780</u> 2,3690	<u>2086,29</u> 48,85
137	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,528	<u>4554,23</u> 3497,92	<u>3,55</u> 3,04	2405	1847	<u>2</u> 2	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>20,87</u> 0,02
138	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	52,8	<u>16,14</u> -	- -	852	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ15-56-4 застос. к=2	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,528	<u>2042,29</u> 1853,40	<u>4,73</u> 4,05	1078	979	<u>2</u> 2	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>11,06</u> 0,02
140	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	26,4	<u>16,14</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
141	КБ15-56-3 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100 м2	16,242	<u>4203,89</u> 3148,12	<u>3,19</u> 2,73	68280	51132	<u>52</u> 44	<u>35,5680</u> 0,0300	<u>577,7</u> 0,49
142	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	1624,2	<u>16,14</u> -	- -	26215	-	- -	- -	- -
143	КБ15-56-4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	6,242	<u>1021,15</u> 926,70	<u>2,37</u> 2,03	6374	5784	<u>15</u> 13	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>65,35</u> 0,14
144	& С10000- 12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	812,1	<u>16,14</u> -	- -	13107	-	- -	- -	- -
145	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,528	<u>3334,54</u> 3181,42	<u>1,18</u> 1,01	1761	1680	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>20,12</u> 0,01
146	КБ15-179-5 тех.ч п.1.3.19 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Поліпшене фарбування стін та косяків акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	100м2	16,242	<u>3652,81</u> 3499,57	<u>1,30</u> 1,11	59329	56840	<u>21</u> 18	<u>41,9210</u> 0,0122	<u>680,88</u> 0,2
147	С111-1626 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	1056,51	<u>217,26</u> -	- -	229537	-	- -	- -	- -
148	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,657	<u>3284,35</u> 3181,42	<u>1,18</u> 1,01	21864	21179	<u>8</u> 7	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>253,7</u> 0,07
149	С111-1626 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	419,391	<u>217,26</u> -	- -	91117	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,535	<u>116095.03</u> 21852,11	<u>40.22</u> 34,43	178206	33543	<u>62</u> 53	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>392.45</u> 0,58
		Разом прямі витрати по розділу 5					1476384	531061	<u>33470</u> 4600		<u>6098.55</u> 59,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1476384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					911853				
		всього заробітна плата, грн.					535661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295995				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					738,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101352				
		Всього будівельні роботи, грн.					1772379				

		Всього по розділу 5					1772379				
Розділ 6. Зовнішнє оздоблення											
151	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	4,48704	<u>2731.35</u> 2687,83	<u>43.52</u> 13,70	12256	12060	<u>196</u> 61	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>168.94</u> 0,64
152	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	4,48704	<u>15759.03</u> 9502,39	<u>889.30</u> 117,27	70711	42638	<u>3990</u> 526	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>454.27</u> 6,83
153	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	11,2176	<u>33425.17</u> 23410,96	<u>1072.21</u> 168,80	374950	262615	<u>12028</u> 1894	<u>235.9500</u> 2,1264	<u>2646.79</u> 23,85
154	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,669	<u>51159.71</u> 45803,82	- -	34226	30643	- -	<u>480.8800</u> -	<u>321.71</u> -
155	& С114-5-У-В1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.30мм	м3	70,245	<u>5152.70</u> -	- -	361951	-	- -	- -	- -
156	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	402	<u>6.94</u> -	- -	2790	-	- -	- -	- -
157	& С1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT 16	кг	13,38	<u>62.27</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
158	& С1113-296-1-Н	Суміш суха клейова Cerezit CT 190	кг	816,18	<u>12.82</u> -	- -	10463	-	- -	- -	- -
159	& С1421-9656-11	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	33,5838	<u>446.36</u> -	- -	14990	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С1113-274-B7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	183,975	<u>65,79</u> -	- -	12104	-	- -	- -	- -
161	& С124-31-1	Профіль	м	224,784	<u>78,18</u> -	- -	17574	-	- -	- -	- -
162	& С1747-ПРОЕКТ	Скловітка	м2	85,632	<u>28,08</u> -	- -	2405	-	- -	- -	- -
163	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів та укосів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	11,8866	<u>23474,31</u> 816,95	<u>1,18</u> 1,01	279030	9711	<u>14</u> 12	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>109,71</u> 0,13
164	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	11,2176	<u>6814,30</u> 3605,89	- -	76440	40449	- -	<u>45,4200</u> -	<u>509,5</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							1270723	398116	<u>16228</u> 2493		<u>4210,92</u> 31,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1270723				
-----							856379				
							400609				
							211289				
							509,09				
							69826				
							1482012				
Всього по розділу 6							1482012				
Разом прямі витрати по кошторису							7234269	1328061	<u>69620</u> 13547		<u>15175,97</u> 159,62
Разом будівельні роботи, грн.							7234269				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5836588				
всього заробітна плата, грн.							1341608				
Загальновиробничі витрати, грн.							738739				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1839,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							252272				
Всього будівельні роботи, грн.							7973008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					7973008				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17174,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1593880				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-01
на загально-будівельні роботи

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР4-1-1	1,95332	<u>225,2640</u> 440,01	0,12	<u>27,0317</u> 52,8	137,16	<u>3707,67</u> 7242	<u>16137,34</u> 31522	<u>4365,90</u> 8529	7,48	<u>1684,97</u> 3291	<u>9758,54</u> 19062
2	КБ6-22-1	0,25	<u>967,9220</u> 241,98	0,12	<u>116,1506</u> 29,04	137,16	<u>15931,22</u> 3983	<u>79794,94</u> 19948	<u>21059,76</u> 5265	7,48	<u>7240,06</u> 1810	<u>44231,04</u> 11058
7	КБ46-9-3	0,23573	<u>509,7700</u> 120,16	0,12	<u>61,1724</u> 14,42	137,16	<u>8390,41</u> 1978	<u>49161,54</u> 11589	<u>12661,43</u> 2984	7,48	<u>3813,08</u> 899	<u>24864,92</u> 5861
8	КБ6-22-5	0,052	<u>1520,9463</u> 79,09	0,12	<u>182,5136</u> 9,49	137,16	<u>25033,56</u> 1302	<u>125388,93</u> 6520	<u>33092,95</u> 1720	7,48	<u>11376,68</u> 592	<u>69503,19</u> 3614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КБ6-11-7	0,0105	<u>231,6150</u> 2,44	0,12	<u>27,7938</u> 0,29	137,16	<u>3812,20</u> 40	<u>19353,84</u> 203	<u>5096,53</u> 54	7,48	<u>1732,48</u> 18	<u>10641,21</u> 112
14	КБ9-25-1	0,20305	<u>28,2196</u> 5,73	0,12	<u>3,3864</u> 0,69	137,16	<u>464,47</u> 94	<u>2419,94</u> 491	<u>634,57</u> 129	7,48	<u>211,08</u> 43	<u>1310,12</u> 266
15	КБ13-16-6	0,08122	<u>4,8520</u> 0,4	0,087	<u>0,4221</u> 0,03	137,16	<u>57,90</u> 5	<u>474,24</u> 39	<u>117,07</u> 9	6,83	<u>33,14</u> 3	<u>208,11</u> 17
16	КБ13-26-21	0,08122	<u>2,7812</u> 0,22	0,087	<u>0,2420</u> 0,02	137,16	<u>33,19</u> 3	<u>271,64</u> 22	<u>67,06</u> 5	6,83	<u>19,00</u> 2	<u>119,25</u> 10
17	КБ10-20-2	0,084097	<u>155,9856</u> 13,12	0,12	<u>18,7183</u> 1,57	137,16	<u>2567,40</u> 216	<u>14246,13</u> 1198	<u>3698,98</u> 311	7,48	<u>1166,77</u> 98	<u>7433,15</u> 625
18	КБ10-20-3	0,535518	<u>118,7466</u> 63,59	0,12	<u>14,2496</u> 7,63	137,16	<u>1954,47</u> 1047	<u>10846,31</u> 5808	<u>2816,17</u> 1507	7,48	<u>888,22</u> 476	<u>5658,86</u> 3030
19	КБ10-20-4	0,031861	<u>90,8929</u> 2,89	0,12	<u>10,9071</u> 0,35	137,16	<u>1496,02</u> 48	<u>8302,40</u> 265	<u>2155,65</u> 68	7,48	<u>679,88</u> 22	<u>4331,55</u> 138
21	КБ10-25-4	0,3437	<u>27,3000</u> 9,38	0,12	<u>3,2760</u> 1,13	137,16	<u>449,34</u> 154	<u>2196,01</u> 755	<u>581,98</u> 201	7,48	<u>204,20</u> 70	<u>1235,52</u> 425
23	КБ10-25-3	0,3437	<u>31,5200</u> 10,83	0,12	<u>3,7824</u> 1,3	137,16	<u>518,79</u> 178	<u>2535,47</u> 871	<u>671,94</u> 231	7,48	<u>235,77</u> 81	<u>1426,50</u> 490
24	КБ10-28-2	0,021311	<u>90,3350</u> 1,93	0,12	<u>10,8402</u> 0,23	137,16	<u>1486,84</u> 32	<u>8112,17</u> 173	<u>2111,78</u> 45	7,48	<u>675,71</u> 14	<u>4274,33</u> 91
25	КБ10-28-3	0,072782	<u>70,1100</u> 5,1	0,12	<u>8,4132</u> 0,61	137,16	<u>1153,95</u> 84	<u>6340,98</u> 462	<u>1648,88</u> 120	7,48	<u>524,42</u> 38	<u>3327,25</u> 242
27	КБ10-28-3	0,226085	<u>70,1100</u> 15,85	0,12	<u>8,4132</u> 1,9	137,16	<u>1153,95</u> 261	<u>6340,98</u> 1433	<u>1648,88</u> 372	7,48	<u>524,42</u> 119	<u>3327,25</u> 752
29	КБ10-28-4	9	<u>5,0600</u> 45,54	0,12	<u>0,6072</u> 5,46	137,16	<u>83,28</u> 750	<u>422,41</u> 3802	<u>111,25</u> 1000	7,48	<u>37,85</u> 341	<u>232,38</u> 2091
30	КБ10-28-5	23	<u>5,2200</u> 120,06	0,12	<u>0,6264</u> 14,41	137,16	<u>85,92</u> 1976	<u>435,77</u> 10023	<u>114,77</u> 2640	7,48	<u>39,05</u> 898	<u>239,74</u> 5514
31	КБ10-28-7	8	<u>7,4900</u> 59,92	0,12	<u>0,8988</u> 7,19	137,16	<u>123,28</u> 986	<u>625,27</u> 5002	<u>164,68</u> 1318	7,48	<u>56,03</u> 448	<u>343,99</u> 2752
33	КБ10-96-2	0,021311	<u>238,9300</u> 5,09	0,12	<u>28,6716</u> 0,61	137,16	<u>3932,60</u> 84	<u>21874,31</u> 467	<u>5677,52</u> 121	7,48	<u>1787,20</u> 38	<u>11397,32</u> 243
35	КБ46-44-1	0,01	<u>276,7337</u> 2,77	0,12	<u>33,2080</u> 0,33	137,16	<u>4554,82</u> 46	<u>20577,73</u> 205	<u>5529,16</u> 55	7,48	<u>2069,97</u> 21	<u>12153,95</u> 122
36	КБ46-44-3	0,021311	<u>154,2437</u> 3,29	0,12	<u>18,5092</u> 0,39	137,16	<u>2538,73</u> 54	<u>11493,87</u> 245	<u>3087,17</u> 65	7,48	<u>1153,74</u> 25	<u>6779,64</u> 144
37	КБ11-1-2	3,606	<u>9,1853</u> 33,13	0,12	<u>1,1022</u> 3,97	137,16	<u>151,18</u> 545	<u>722,42</u> 2605	<u>192,19</u> 693	7,48	<u>68,71</u> 248	<u>412,08</u> 1486
38	КБ6-1-1	0,3606	<u>150,7000</u> 54,34	0,12	<u>18,0840</u> 6,52	137,16	<u>2480,40</u> 894	<u>11285,92</u> 4070	<u>3028,59</u> 1093	7,48	<u>1127,24</u> 406	<u>6636,23</u> 2393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	КБ13-13-1	3,606	<u>6,7172</u> 24,22	0,087	<u>0,5844</u> 2,11	137,16	<u>80,16</u> 289	<u>648,46</u> 2339	<u>160,30</u> 579	6,83	<u>45,88</u> 165	<u>286,34</u> 1033
41	КБ11-4-5	3,606	<u>31,7777</u> 114,59	0,12	<u>3,8133</u> 13,75	137,16	<u>523,04</u> 1886	<u>2812,86</u> 10144	<u>733,90</u> 2647	7,48	<u>237,70</u> 857	<u>1494,64</u> 5390
42	КБ11-4-6	3,606	<u>20,6644</u> 74,52	0,12	<u>2,4797</u> 8,94	137,16	<u>340,12</u> 1226	<u>1829,13</u> 6596	<u>477,24</u> 1722	7,48	<u>154,57</u> 557	<u>971,93</u> 3505
44	КБ11-9-1	3,606	<u>33,0020</u> 119	0,12	<u>3,9602</u> 14,28	137,16	<u>543,19</u> 1959	<u>2689,85</u> 9700	<u>711,27</u> 2565	7,48	<u>246,85</u> 890	<u>1501,31</u> 5414
46	КБ11-4-5	3,606	<u>31,7777</u> 114,59	0,12	<u>3,8133</u> 13,75	137,16	<u>523,04</u> 1886	<u>2812,86</u> 10144	<u>733,90</u> 2647	7,48	<u>237,70</u> 857	<u>1494,64</u> 5390
47	КБ11-4-6	3,606	<u>20,6644</u> 74,52	0,12	<u>2,4797</u> 8,94	137,16	<u>340,12</u> 1226	<u>1829,13</u> 6596	<u>477,24</u> 1722	7,48	<u>154,57</u> 557	<u>971,93</u> 3505
49	КБ11-11-1	3,606	<u>57,2823</u> 206,56	0,12	<u>6,8739</u> 24,79	137,16	<u>942,82</u> 3400	<u>4503,61</u> 16240	<u>1198,21</u> 4321	7,48	<u>428,47</u> 1545	<u>2569,50</u> 9266
50	КБ11-11-2	3,606	<u>17,1712</u> 61,92	0,12	<u>2,0605</u> 7,43	137,16	<u>282,62</u> 1019	<u>1373,41</u> 4952	<u>364,33</u> 1314	7,48	<u>128,44</u> 463	<u>775,39</u> 2796
51	КБ11-29-2	3,606	<u>165,3496</u> 596,25	0,12	<u>19,8420</u> 71,55	137,16	<u>2721,52</u> 9814	<u>14134,73</u> 50969	<u>3708,38</u> 13372	7,48	<u>1236,82</u> 4460	<u>7666,72</u> 27646
55	КБ11-42-5	3,85842	<u>29,9721</u> 115,64	0,12	<u>3,5967</u> 13,88	137,16	<u>493,32</u> 1903	<u>2623,61</u> 10123	<u>685,72</u> 2646	7,48	<u>224,19</u> 865	<u>1403,23</u> 5414
59	КБ11-11-1	0,8705	<u>57,2823</u> 49,87	0,12	<u>6,8739</u> 5,98	137,16	<u>942,82</u> 821	<u>4503,61</u> 3920	<u>1198,21</u> 1043	7,48	<u>428,47</u> 373	<u>2569,50</u> 2237
60	КБ11-11-2	0,8705	<u>8,5856</u> 7,48	0,12	<u>1,0303</u> 0,9	137,16	<u>141,31</u> 123	<u>686,70</u> 598	<u>182,16</u> 158	7,48	<u>64,22</u> 56	<u>387,69</u> 337
61	КБ11-9-1	0,8705	<u>33,0020</u> 28,72	0,12	<u>3,9602</u> 3,45	137,16	<u>543,19</u> 473	<u>2689,85</u> 2342	<u>711,27</u> 619	7,48	<u>246,85</u> 215	<u>1501,31</u> 1307
63	КБ12-20-3	0,8705	<u>11,2629</u> 9,8	0,12	<u>1,3515</u> 1,18	137,16	<u>185,38</u> 161	<u>944,73</u> 822	<u>248,62</u> 217	7,48	<u>84,25</u> 73	<u>518,25</u> 451
64	КБ11-11-1	0,8705	<u>57,2823</u> 49,87	0,12	<u>6,8739</u> 5,98	137,16	<u>942,82</u> 821	<u>4503,61</u> 3920	<u>1198,21</u> 1043	7,48	<u>428,47</u> 373	<u>2569,50</u> 2237
65	КБ11-11-2	0,8705	<u>8,5856</u> 7,48	0,12	<u>1,0303</u> 0,9	137,16	<u>141,31</u> 123	<u>686,70</u> 598	<u>182,16</u> 158	7,48	<u>64,22</u> 56	<u>387,69</u> 337
66	КБ11-29-2	0,8705	<u>165,3496</u> 143,94	0,12	<u>19,8420</u> 17,27	137,16	<u>2721,52</u> 2369	<u>14134,73</u> 12305	<u>3708,38</u> 3228	7,48	<u>1236,82</u> 1077	<u>7666,72</u> 6674
70	КБ11-42-5	0,931435	<u>29,9721</u> 27,91	0,12	<u>3,5967</u> 3,35	137,16	<u>493,32</u> 459	<u>2623,61</u> 2443	<u>685,72</u> 639	7,48	<u>224,19</u> 209	<u>1403,23</u> 1307
74	КБ11-1-2	0,889	<u>9,1853</u> 8,16	0,12	<u>1,1022</u> 0,98	137,16	<u>151,18</u> 134	<u>722,42</u> 642	<u>192,19</u> 171	7,48	<u>68,71</u> 61	<u>412,08</u> 366
75	КБ6-1-1	0,0889	<u>150,7000</u> 13,4	0,12	<u>18,0840</u> 1,61	137,16	<u>2480,40</u> 221	<u>11285,92</u> 1003	<u>3028,59</u> 269	7,48	<u>1127,24</u> 100	<u>6636,23</u> 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КБ13-13-1	0,889	<u>6,7172</u> 5,97	0,087	<u>0,5844</u> 0,52	137,16	<u>80,16</u> 71	<u>648,46</u> 576	<u>160,30</u> 143	6,83	<u>45,88</u> 41	<u>286,34</u> 255
78	КБ11-4-5	0,889	<u>31,7777</u> 28,25	0,12	<u>3,8133</u> 3,39	137,16	<u>523,04</u> 465	<u>2812,86</u> 2500	<u>733,90</u> 653	7,48	<u>237,70</u> 211	<u>1494,64</u> 1329
79	КБ11-4-6	0,889	<u>20,6644</u> 18,37	0,12	<u>2,4797</u> 2,2	137,16	<u>340,12</u> 302	<u>1829,13</u> 1626	<u>477,24</u> 425	7,48	<u>154,57</u> 137	<u>971,93</u> 864
81	КБ11-9-1	0,889	<u>33,0020</u> 29,34	0,12	<u>3,9602</u> 3,52	137,16	<u>543,19</u> 483	<u>2689,85</u> 2391	<u>711,27</u> 633	7,48	<u>246,85</u> 219	<u>1501,31</u> 1335
83	КБ11-4-5	0,889	<u>31,7777</u> 28,25	0,12	<u>3,8133</u> 3,39	137,16	<u>523,04</u> 465	<u>2812,86</u> 2500	<u>733,90</u> 653	7,48	<u>237,70</u> 211	<u>1494,64</u> 1329
84	КБ11-4-6	0,889	<u>20,6644</u> 18,37	0,12	<u>2,4797</u> 2,2	137,16	<u>340,12</u> 302	<u>1829,13</u> 1626	<u>477,24</u> 425	7,48	<u>154,57</u> 137	<u>971,93</u> 864
86	КБ11-11-1	0,889	<u>57,2823</u> 50,93	0,12	<u>6,8739</u> 6,11	137,16	<u>942,82</u> 838	<u>4503,61</u> 4004	<u>1198,21</u> 1065	7,48	<u>428,47</u> 381	<u>2569,50</u> 2284
87	КБ11-11-2	0,889	<u>8,5856</u> 7,64	0,12	<u>1,0303</u> 0,92	137,16	<u>141,31</u> 126	<u>686,70</u> 610	<u>182,16</u> 162	7,48	<u>64,22</u> 57	<u>387,69</u> 345
88	КБ11-35-1	0,889	<u>83,6569</u> 74,37	0,12	<u>10,0388</u> 8,92	137,16	<u>1376,93</u> 1224	<u>6573,14</u> 5844	<u>1749,02</u> 1555	7,48	<u>625,75</u> 556	<u>3751,70</u> 3335
89	КБ11-42-1	0,95123	<u>11,0822</u> 10,54	0,12	<u>1,3299</u> 1,27	137,16	<u>182,40</u> 174	<u>869,02</u> 827	<u>231,31</u> 219	7,48	<u>82,89</u> 79	<u>496,60</u> 472
90	КБ11-11-1	0,344	<u>57,2823</u> 19,71	0,12	<u>6,8739</u> 2,36	137,16	<u>942,82</u> 324	<u>4503,61</u> 1549	<u>1198,21</u> 413	7,48	<u>428,47</u> 147	<u>2569,50</u> 884
91	КБ11-9-1	0,344	<u>33,0020</u> 11,36	0,12	<u>3,9602</u> 1,36	137,16	<u>543,19</u> 187	<u>2689,85</u> 925	<u>711,27</u> 244	7,48	<u>246,85</u> 85	<u>1501,31</u> 516
93	КБ12-20-3	0,344	<u>11,2629</u> 3,87	0,12	<u>1,3515</u> 0,46	137,16	<u>185,38</u> 64	<u>944,73</u> 325	<u>248,62</u> 85	7,48	<u>84,25</u> 29	<u>518,25</u> 178
94	КБ11-11-1	0,344	<u>57,2823</u> 19,71	0,12	<u>6,8739</u> 2,36	137,16	<u>942,82</u> 324	<u>4503,61</u> 1549	<u>1198,21</u> 413	7,48	<u>428,47</u> 147	<u>2569,50</u> 884
95	КБ11-11-2	0,344	<u>17,1712</u> 5,9	0,12	<u>2,0605</u> 0,71	137,16	<u>282,62</u> 97	<u>1373,41</u> 473	<u>364,33</u> 126	7,48	<u>128,44</u> 44	<u>775,39</u> 267
96	КБ11-35-1	0,344	<u>83,6569</u> 28,78	0,12	<u>10,0388</u> 3,45	137,16	<u>1376,93</u> 474	<u>6573,14</u> 2261	<u>1749,02</u> 602	7,48	<u>625,75</u> 215	<u>3751,70</u> 1291
97	КБ11-42-1	0,36808	<u>11,0822</u> 4,08	0,12	<u>1,3299</u> 0,49	137,16	<u>182,40</u> 67	<u>869,02</u> 320	<u>231,31</u> 85	7,48	<u>82,89</u> 31	<u>496,60</u> 183
98	КБ11-29-2	0,6219	<u>165,3496</u> 102,83	0,12	<u>19,8420</u> 12,34	137,16	<u>2721,52</u> 1693	<u>14134,73</u> 8791	<u>3708,38</u> 2306	7,48	<u>1236,82</u> 769	<u>7666,72</u> 4768
102	КБ11-11-1	3,305	<u>57,2823</u> 189,32	0,12	<u>6,8739</u> 22,72	137,16	<u>942,82</u> 3116	<u>4503,61</u> 14884	<u>1198,21</u> 3960	7,48	<u>428,47</u> 1416	<u>2569,50</u> 8492
103	КБ11-9-1	3,305	<u>33,0020</u> 109,07	0,12	<u>3,9602</u> 13,09	137,16	<u>543,19</u> 1795	<u>2689,85</u> 8890	<u>711,27</u> 2351	7,48	<u>246,85</u> 816	<u>1501,31</u> 4962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	КБ12-20-3	3,305	<u>11,2629</u> 37,23	0,12	<u>1,3515</u> 4,47	137,16	<u>185,38</u> 613	<u>944,73</u> 3123	<u>248,62</u> 822	7,48	<u>84,25</u> 278	<u>518,25</u> 1713
106	КБ11-11-1	3,305	<u>57,2823</u> 189,32	0,12	<u>6,8739</u> 22,72	137,16	<u>942,82</u> 3116	<u>4503,61</u> 14884	<u>1198,21</u> 3960	7,48	<u>428,47</u> 1416	<u>2569,50</u> 8492
107	КБ11-11-2	3,305	<u>17,1712</u> 56,75	0,12	<u>2,0605</u> 6,81	137,16	<u>282,62</u> 934	<u>1373,41</u> 4540	<u>364,33</u> 1205	7,48	<u>128,44</u> 424	<u>775,39</u> 2563
108	КБ11-35-1	3,305	<u>83,6569</u> 276,48	0,12	<u>10,0388</u> 33,18	137,16	<u>1376,93</u> 4551	<u>6573,14</u> 21724	<u>1749,02</u> 5780	7,48	<u>625,75</u> 2068	<u>3751,70</u> 12399
109	КБ11-42-1	3,53635	<u>11,0822</u> 39,19	0,12	<u>1,3299</u> 4,7	137,16	<u>182,40</u> 645	<u>869,02</u> 3073	<u>231,31</u> 818	7,48	<u>82,89</u> 293	<u>496,60</u> 1756
110	КБ11-11-1	1,082	<u>57,2823</u> 61,98	0,12	<u>6,8739</u> 7,44	137,16	<u>942,82</u> 1020	<u>4503,61</u> 4873	<u>1198,21</u> 1296	7,48	<u>428,47</u> 464	<u>2569,50</u> 2780
111	КБ11-4-5	1,082	<u>31,7777</u> 34,38	0,12	<u>3,8133</u> 4,13	137,16	<u>523,04</u> 566	<u>2812,86</u> 3044	<u>733,90</u> 794	7,48	<u>237,70</u> 257	<u>1494,64</u> 1617
112	КБ11-4-6	1,082	<u>30,9966</u> 33,54	0,12	<u>3,7196</u> 4,02	137,16	<u>510,18</u> 552	<u>2743,69</u> 2969	<u>715,85</u> 774	7,48	<u>231,85</u> 251	<u>1457,88</u> 1577
113	КБ11-9-1	1,082	<u>33,0020</u> 35,71	0,12	<u>3,9602</u> 4,28	137,16	<u>543,19</u> 588	<u>2689,85</u> 2911	<u>711,27</u> 769	7,48	<u>246,85</u> 267	<u>1501,31</u> 1624
115	КБ11-11-1	1,082	<u>57,2823</u> 61,98	0,12	<u>6,8739</u> 7,44	137,16	<u>942,82</u> 1020	<u>4503,61</u> 4873	<u>1198,21</u> 1296	7,48	<u>428,47</u> 464	<u>2569,50</u> 2780
116	КБ11-11-2	1,082	<u>17,1712</u> 18,58	0,12	<u>2,0605</u> 2,23	137,16	<u>282,62</u> 306	<u>1373,41</u> 1486	<u>364,33</u> 394	7,48	<u>128,44</u> 139	<u>775,39</u> 839
117	КБ11-11-13	1,082	<u>63,9220</u> 69,16	0,12	<u>7,6706</u> 8,3	137,16	<u>1052,10</u> 1138	<u>5013,69</u> 5425	<u>1334,47</u> 1445	7,48	<u>478,14</u> 517	<u>2864,71</u> 3100
120	КБ11-39-4	1,082	<u>52,1288</u> 56,41	0,12	<u>6,2555</u> 6,77	137,16	<u>858,00</u> 928	<u>4455,96</u> 4822	<u>1169,07</u> 1265	7,48	<u>389,92</u> 422	<u>2416,99</u> 2615
121	КБ11-42-1	1,15774	<u>11,0822</u> 12,83	0,12	<u>1,3299</u> 1,54	137,16	<u>182,40</u> 211	<u>869,02</u> 1006	<u>231,31</u> 268	7,48	<u>82,89</u> 96	<u>496,60</u> 575
122	КБ15-56-5	4,353	<u>63,0555</u> 274,48	0,12	<u>7,5667</u> 32,94	137,16	<u>1037,84</u> 4518	<u>5581,19</u> 24295	<u>1456,19</u> 6339	7,48	<u>471,66</u> 2053	<u>2965,69</u> 12910
124	КБ15-56-6	4,353	<u>26,4444</u> 115,11	0,12	<u>3,1733</u> 13,81	137,16	<u>435,25</u> 1895	<u>2340,71</u> 10189	<u>610,71</u> 2658	7,48	<u>197,80</u> 861	<u>1243,76</u> 5414
126	КБ15-56-5	9,2435	<u>56,7500</u> 524,57	0,12	<u>6,8100</u> 62,95	137,16	<u>934,06</u> 8634	<u>5023,08</u> 46431	<u>1310,57</u> 12114	7,48	<u>424,49</u> 3924	<u>2669,12</u> 24672
128	КБ15-56-6	9,2435	<u>23,8000</u> 220	0,12	<u>2,8560</u> 26,4	137,16	<u>391,73</u> 3621	<u>2106,65</u> 19473	<u>549,64</u> 5080	7,48	<u>178,02</u> 1646	<u>1119,39</u> 10347
130	КБ15-179-6	0,257	<u>42,9111</u> 11,03	0,12	<u>5,1493</u> 1,32	137,16	<u>706,28</u> 182	<u>3582,30</u> 920	<u>943,49</u> 242	7,48	<u>320,98</u> 82	<u>1970,75</u> 506
131	КБ15-179-6	7,5995	<u>53,6389</u> 407,63	0,12	<u>6,4367</u> 48,92	137,16	<u>882,85</u> 6709	<u>4477,89</u> 34030	<u>1179,36</u> 8963	7,48	<u>401,22</u> 3049	<u>2463,43</u> 18721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	КБ15-179-6	2,87	<u>42,9111</u> 123,15	0,12	<u>5,1493</u> 14,78	137,16	<u>706,28</u> 2027	<u>3582,30</u> 10281	<u>943,49</u> 2708	7,48	<u>320,98</u> 921	<u>1970,75</u> 5656
135	КБ15-46-6	2,807	<u>115,0522</u> 322,95	0,12	<u>13,8063</u> 38,75	137,16	<u>1893,67</u> 5316	<u>10152,99</u> 28499	<u>2650,27</u> 7439	7,48	<u>860,59</u> 2416	<u>5404,53</u> 15171
136	КБ15-46-6	20,62	<u>103,5470</u> 2135,14	0,12	<u>12,4256</u> 256,22	137,16	<u>1704,30</u> 35143	<u>9137,69</u> 188419	<u>2385,24</u> 49183	7,48	<u>774,53</u> 15971	<u>4864,07</u> 100297
137	КБ15-56-3	0,528	<u>39,5533</u> 20,89	0,12	<u>4,7464</u> 2,51	137,16	<u>651,02</u> 344	<u>3500,96</u> 1849	<u>913,44</u> 482	7,48	<u>295,86</u> 156	<u>1860,32</u> 982
139	КБ15-56-4	0,528	<u>20,9844</u> 11,08	0,12	<u>2,5181</u> 1,33	137,16	<u>345,39</u> 182	<u>1857,45</u> 981	<u>484,62</u> 256	7,48	<u>156,96</u> 83	<u>986,97</u> 521
141	КБ15-56-3	16,242	<u>35,5980</u> 578,19	0,12	<u>4,2718</u> 69,38	137,16	<u>585,91</u> 9516	<u>3150,85</u> 51176	<u>822,09</u> 13352	7,48	<u>266,27</u> 4325	<u>1674,27</u> 27193
143	КБ15-56-4	6,242	<u>10,4922</u> 65,49	0,12	<u>1,2591</u> 7,86	137,16	<u>172,69</u> 1078	<u>928,73</u> 5797	<u>242,31</u> 1512	7,48	<u>78,48</u> 490	<u>493,48</u> 3080
145	КБ15-179-5	0,528	<u>38,1211</u> 20,13	0,12	<u>4,5745</u> 2,42	137,16	<u>627,44</u> 331	<u>3182,43</u> 1681	<u>838,17</u> 442	7,48	<u>285,15</u> 151	<u>1750,76</u> 924
146	КБ15-179-5	16,242	<u>41,9332</u> 681,08	0,12	<u>5,0320</u> 81,73	137,16	<u>690,19</u> 11210	<u>3500,68</u> 56858	<u>921,99</u> 14975	7,48	<u>313,66</u> 5094	<u>1925,84</u> 31279
148	КБ15-179-5	6,657	<u>38,1211</u> 253,77	0,12	<u>4,5745</u> 30,45	137,16	<u>627,44</u> 4177	<u>3182,43</u> 21186	<u>838,17</u> 5580	7,48	<u>285,15</u> 1898	<u>1750,76</u> 11655
150	КБ15-25-2	1,535	<u>256,0474</u> 393,03	0,12	<u>30,7257</u> 47,16	137,16	<u>4214,34</u> 6469	<u>21886,54</u> 33596	<u>5742,19</u> 8814	7,48	<u>1915,23</u> 2940	<u>11871,76</u> 18223
151	КБ46-24-2	4,48704	<u>37,7919</u> 169,58	0,12	<u>4,5350</u> 20,35	137,16	<u>622,02</u> 2791	<u>2701,53</u> 12121	<u>731,18</u> 3281	7,48	<u>282,68</u> 1268	<u>1635,88</u> 7340
152	КБ15-36-2	4,48704	<u>102,7628</u> 461,1	0,12	<u>12,3315</u> 55,33	137,16	<u>1691,39</u> 7589	<u>9619,66</u> 43164	<u>2488,43</u> 11166	7,48	<u>768,67</u> 3449	<u>4948,49</u> 22204
153	КБ15-40-1	11,2176	<u>238,0764</u> 2670,64	0,12	<u>28,5692</u> 320,48	137,16	<u>3918,55</u> 43957	<u>23579,76</u> 264509	<u>6049,63</u> 67862	7,48	<u>1780,81</u> 19976	<u>11748,99</u> 131795
154	КБ15-78-3	0,669	<u>480,8800</u> 321,71	0,12	<u>57,7056</u> 38,61	137,16	<u>7914,90</u> 5295	<u>45803,82</u> 30643	<u>11818,12</u> 7907	7,48	<u>3596,98</u> 2406	<u>23330,00</u> 15608
163	КБ15-158-3	11,8866	<u>9,2411</u> 109,84	0,12	<u>1,1089</u> 13,18	137,16	<u>152,10</u> 1808	<u>817,96</u> 9723	<u>213,41</u> 2536	7,48	<u>69,12</u> 822	<u>434,63</u> 5166
164	КБ8-36-2	11,2176	<u>45,4200</u> 509,5	0,12	<u>5,4504</u> 61,14	137,16	<u>747,58</u> 8386	<u>3605,89</u> 40449	<u>957,76</u> 10744	7,48	<u>339,74</u> 3811	<u>2045,08</u> 22941
Разом:			15335,59		1839,23		252272	1341608	350654		114686	717612

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (252272 + 1341608 * 1) * 0,0078 = \mathbf{12432 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (252272 + 1341608 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2735 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (252272 + 1341608 * 1) * 0,003739 = \mathbf{5960 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 717612 + 12432 + 2735 + 5960 = 738739 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
загально-будівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15175,97	87,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	159,62	84,85				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1839,23	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	17174,82					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,86603619	892,71				
					773,12				
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1685315	401,57				
					67,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,4935744	<u>395,66</u> 195,29				
9	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,2230544	<u>891,48</u> 1090,33				
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1600034	<u>11,92</u> 1,91				
11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,44222	<u>17,13</u> 24,71				
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	5,327498	<u>47,34</u> 252,20				
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,83185	<u>402,07</u> 1138,60				
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,1600034	<u>53,88</u> 8,62				
15	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,58435	<u>437,31</u> 255,54				
16	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,36156	- -				
17	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	16,139295	- -				
18	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,0263965	<u>483,69</u> 12,77				
19	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,56404775	<u>960,43</u> 3423,02				
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,1155077	<u>685,16</u> 79,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,385795	<u>821,8</u> 317,05				
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,515976	<u>397,27</u> 1396,79				
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,95036509	<u>174,67</u> 515,34				
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	46,7293973	<u>118,28</u> 5527,15				
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	54,45363	<u>98,49</u> 5363,14				
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,3936	<u>93,03</u> 222,68				
27	+КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	52,5579	<u>630,89</u> 33158,25				
28	+КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	24,7235904	<u>630,71</u> 15593,42				
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,95585	<u>40,23</u> 199,37				
		Разом по розділу II	грн.		69616,12				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	31,746					
		Електроенергія	кВт-год	908,901					
		Мастильні матеріали	кг	9,066					
		Гідравлічна рідина	кг	0,085					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі</u>							
		<u>загальновиробничих витрат</u>							
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,7631026					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	13,99544					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	81,16689					
33	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,2710895					
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	91,22663973					
35	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,485725					
36	+КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,40455					
37	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	4,5896631					
38	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,13976476					
39	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	17,5222					
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	29,3271693					
41	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,19826676					
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	84,173912					
43	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,31548					
44	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	25,82122					
45	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	28,2133					
46	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,20305					
47	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,83185					
48	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	268, 99642775					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	10,36556					
50	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	21,72105565					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
51	&C123-83-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	65,1476	<u>5307,01</u> 345738,96	<u>5200,00</u> 338767,52	<u>2,95</u> 192,19	<u>104,06</u> 6779,25	
52	&C123-178-B3 варіант 2	Блоки дверні внутрішні	м2	69,09	<u>7665,82</u> 529631,50	<u>7500,00</u> 518175,00	<u>15,51</u> 1071,59	<u>150,31</u> 10384,91	
53	&C123-600-3 варіант 7	Блоки дверні внутрішні частково засклені	м2	22,6085	<u>12207,04</u> 275982,86	<u>11964,00</u> 270488,09	<u>3,69</u> 83,43	<u>239,35</u> 5411,34	
54	&C123-600-3 варіант 6	Блоки дверні зовнішні	м2	9,4093	<u>12202,96</u> 114821,31	<u>11960,00</u> 112535,23	<u>3,69</u> 34,72	<u>239,27</u> 2251,36	
55	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000893	<u>59519,65</u> 5,32	<u>58000,00</u> 5,18	<u>352,6</u> 0,03	<u>1167,05</u> 0,11	
56	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000209	<u>12387,33</u> 2,59	<u>11911,92</u> 2,49	<u>232,52</u> 0,05	<u>242,89</u> 0,05	
57	+C112-25 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0448	<u>4113,17</u> 184,27	<u>3800,00</u> 170,24	<u>232,52</u> 10,42	<u>80,65</u> 3,61	
58	&C111-54-2 варіант 1	Відливи зовнішні, шириною 200мм	м	30,52453	<u>131,28</u> 4007,26	<u>128,30</u> 3916,30	<u>0,41</u> 12,52	<u>2,57</u> 78,44	
59	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,025088	<u>13130,17</u> 329,41	<u>12400,00</u> 311,09	<u>472,72</u> 11,86	<u>257,45</u> 6,46	
60	+C142-10-2	Вода	м3	21,128213	- -	- -	- -	- -	
61	+C111-1624 варіант 7	Гідроізоляція бітумно-полімерна /Ceresit/	т	2,516	<u>364347,36</u> 916697,96	<u>356678,57</u> 897403,28	<u>524,72</u> 1320,20	<u>7144,07</u> 17974,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,140562	<u>11707</u> 1645,56	<u>11000.00</u> 1546,18	<u>477.45</u> 67,11	<u>229.55</u> 32,27	
63	+C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,06309	<u>35674.89</u> 2250,73	<u>34700.00</u> 2189,22	<u>275.38</u> 17,37	<u>699.51</u> 44,14	
64	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,54913	<u>35674.89</u> 19590,15	<u>34700.00</u> 19054,81	<u>275.38</u> 151,22	<u>699.51</u> 384,12	
65	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,29726	<u>35674.89</u> 10604,72	<u>34700.00</u> 10314,92	<u>275.38</u> 81,86	<u>699.51</u> 207,94	
66	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,16028	<u>35674.89</u> 5717,97	<u>34700.00</u> 5561,72	<u>275.38</u> 44,14	<u>699.51</u> 112,11	
67	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,87904	<u>35674.89</u> 67034,55	<u>34700.00</u> 65202,69	<u>275.38</u> 517,45	<u>699.51</u> 1314,41	
68	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000072458	<u>402365.87</u> 29,15	<u>394174.82</u> 28,56	<u>301.52</u> 0,02	<u>7889.53</u> 0,57	
69	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	21,3154	<u>93.81</u> 1999,60	<u>91.45</u> 1949,29	<u>0.52</u> 11,08	<u>1.84</u> 39,23	
70	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0007939	<u>198181.54</u> 157,34	<u>193700.00</u> 153,78	<u>595.63</u> 0,47	<u>3885.91</u> 3,09	
71	+C111-1624 варіант 6	Грунтовка бітумно-полімерна /Ceresit/	т	0,148337	<u>151932.36</u> 22537,19	<u>148428.57</u> 22017,45	<u>524.72</u> 77,84	<u>2979.07</u> 441,90	
72	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	583,93293	<u>60.24</u> 35176,12	<u>58.30</u> 34043,29	<u>0.76</u> 443,79	<u>1.18</u> 689,04	
73	&C121-588- 10-B2 варіант 2	Двері зовнішні протипожежні індивідуального виготовлення	шт	1	<u>12887.68</u> 12887,68	<u>12750.00</u> 12750,00	<u>41.74</u> 41,74	<u>95.94</u> 95,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,100958	<u>4814</u> 486,01	<u>4453.52</u> 449,62	<u>266.09</u> 26,86	<u>94.39</u> 9,53	
75	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0105	<u>66988.93</u> 703,38	<u>65400.04</u> 686,70	<u>275.38</u> 2,89	<u>1313.51</u> 13,79	
76	+C123-343	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-27, товщина 27 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	13,06944	<u>17054.78</u> 222896,42	<u>16491.66</u> 215536,76	<u>228.71</u> 2989,11	<u>334.41</u> 4370,55	
77	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00063	<u>11457.17</u> 7,22	<u>11000.00</u> 6,93	<u>232.52</u> 0,15	<u>224.65</u> 0,14	
78	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002098	<u>4113.17</u> 8,63	<u>3800.00</u> 7,97	<u>232.52</u> 0,49	<u>80.65</u> 0,17	
79	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,18304	<u>11457.17</u> 2097,12	<u>11000.00</u> 2013,44	<u>232.52</u> 42,56	<u>224.65</u> 41,12	
80	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6175	<u>4113.17</u> 2539,88	<u>3800.00</u> 2346,50	<u>232.52</u> 143,58	<u>80.65</u> 49,80	
81	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,15028	<u>11150.79</u> 1675,74	<u>10911.92</u> 1639,84	<u>20.23</u> 3,04	<u>218.64</u> 32,86	
82	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,7025	<u>3896.63</u> 2737,38	<u>3800.00</u> 2669,50	<u>20.23</u> 14,21	<u>76.4</u> 53,67	
83	+C123-394 варіант 2	Дошки підвіконн пластикові	м	35,0574	<u>392.26</u> 13751,62	<u>380.00</u> 13321,81	<u>4.57</u> 160,21	<u>7.69</u> 269,60	
84	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,008382	<u>46489.59</u> 389,68	<u>45302.65</u> 379,73	<u>275.38</u> 2,31	<u>911.56</u> 7,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0060624	<u>46340,18</u> 280,93	<u>45156,17</u> 273,75	<u>275,38</u> 1,67	<u>908,63</u> 5,51	
86	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0003536	<u>24495,88</u> 8,66	<u>23740,19</u> 8,39	<u>275,38</u> 0,10	<u>480,31</u> 0,17	
87	+C111-1608	Дрантя	кг	13,391705	- -	- -	- -	- -	
88	&C111-162-5-1 варіант 2	Дюбель з шурупом	шт	386,53955	<u>3,52</u> 1360,62	<u>3,36</u> 1298,77	<u>0,09</u> 34,79	<u>0,07</u> 27,06	
89	&C1-1-7-2 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	402	<u>6,94</u> 2789,88	<u>6,56</u> 2637,12	<u>0,24</u> 96,48	<u>0,14</u> 56,28	
90	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000812	<u>176316,07</u> 14,32	<u>172500,00</u> 14,01	<u>358,89</u> 0,03	<u>3457,18</u> 0,28	
91	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003484	<u>144186,07</u> 502,34	<u>141000,00</u> 491,24	<u>358,89</u> 1,25	<u>2827,18</u> 9,85	
92	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0306449	<u>53406,07</u> 1636,62	<u>52000,00</u> 1593,53	<u>358,89</u> 11,00	<u>1047,18</u> 32,09	
93	&C123-386-11 варіант 2	Зливи із оцинкованої сталі	м	34,37	<u>317,65</u> 10917,63	<u>307,99</u> 10585,62	<u>3,43</u> 117,89	<u>6,23</u> 214,12	
94	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,0038	<u>440,49</u> 1,67	<u>423,03</u> 1,61	<u>8,82</u> 0,03	<u>8,64</u> 0,03	
95	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000020305	<u>156364,6</u> 3,17	<u>152980,66</u> 3,11	<u>317,97</u> 0,01	<u>3065,97</u> 0,05	
96	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00000609	<u>64832,41</u> 0,39	<u>63285,81</u> 0,39	<u>275,38</u> -	<u>1271,22</u> -	
97	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,221	<u>105,94</u> 129,35	<u>98,00</u> 119,66	<u>5,86</u> 7,16	<u>2,08</u> 2,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,392616	<u>2748,3</u> 1079,03	<u>1961,69</u> 770,19	<u>732,72</u> 287,68	<u>53,89</u> 21,16	
99	C111-1650	Клей ПВА	кг	0,71412	<u>63,36</u> 45,25	<u>61,62</u> 44,00	<u>0,5</u> 0,36	<u>1,24</u> 0,89	
100	&C1113-274-B7 варіант 3	Клей для плитки	кг	798,2	<u>11,96</u> 9546,47	<u>11,20</u> 8939,84	<u>0,53</u> 423,05	<u>0,23</u> 183,58	
101	&C111-327-5	Клей для плитки Ceresit	кг	2900,21862	<u>11,63</u> 33729,54	<u>11,00</u> 31902,40	<u>0,4</u> 1160,09	<u>0,23</u> 667,05	
102	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	5,30234	<u>140,68</u> 745,93	<u>137,79</u> 730,61	<u>0,13</u> 0,69	<u>2,76</u> 14,63	
103	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0002274	<u>21514,85</u> 4,89	<u>20615,54</u> 4,69	<u>477,45</u> 0,11	<u>421,86</u> 0,09	
104	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	224,784	<u>4,42</u> 993,55	<u>4,26</u> 957,58	<u>0,07</u> 15,73	<u>0,09</u> 20,24	
105	+C111-552 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові, марка А, товщина 2 мм	м2	110,364	<u>1125,19</u> 124180,47	<u>1101,67</u> 121584,71	<u>1,46</u> 161,13	<u>22,06</u> 2434,63	
106	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,43878	<u>38907,65</u> 17071,90	<u>38244,86</u> 16781,08	<u>373,15</u> 163,73	<u>289,64</u> 127,09	
107	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0141438	<u>67605,85</u> 956,20	<u>66729,43</u> 943,81	<u>373,15</u> 5,28	<u>503,27</u> 7,11	
108	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000203	<u>63523,87</u> 1,29	<u>62677,84</u> 1,27	<u>373,15</u> 0,01	<u>472,88</u> 0,01	
109	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	38,13984	<u>625,45</u> 23854,56	<u>605,57</u> 23096,34	<u>7,62</u> 290,63	<u>12,26</u> 467,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C123-382-1 варіант 1	Підвіконня внутрішні, ширина 300мм	м	31,86332	<u>229.83</u> 7323,15	<u>224.10</u> 7140,57	<u>1.22</u> 38,87	<u>4.51</u> 143,71	
111	&C111-202-1 варіант 2	Піна монтажна	шт	0,91038	<u>301.58</u> 274,55	<u>295.00</u> 268,56	<u>0.67</u> 0,61	<u>5.91</u> 5,38	
112	&C111-1614-2	Піна монтажна	л	4,77056	<u>247.03</u> 1178,47	<u>242.00</u> 1154,48	<u>0.19</u> 0,91	<u>4.84</u> 23,08	
113	&C111-1614- 21-B1 варіант 1	Піна монтажна	л	22,27254	<u>247.03</u> 5501,99	<u>242.00</u> 5389,95	<u>0.19</u> 4,23	<u>4.84</u> 107,81	
114	&C111-1614- 21-B1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,1766	<u>301.09</u> 53,17	<u>295.00</u> 52,10	<u>0.19</u> 0,03	<u>5.9</u> 1,04	
115	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	61,45505	<u>227.87</u> 14003,76	<u>223.35</u> 13725,99	<u>0.05</u> 3,07	<u>4.47</u> 274,70	
116	C111-1759 варіант 1	Пергамін	м2	497,145	<u>23.63</u> 11747,54	<u>22.81</u> 11339,88	<u>0.36</u> 178,97	<u>0.46</u> 228,69	
117	+C123-352 варіант 1	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм	м	607,3534	<u>170.34</u> 103456,58	<u>166.70</u> 101245,81	<u>0.3</u> 182,21	<u>3.34</u> 2028,56	
118	+C111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	38,80052	<u>261.18</u> 10133,92	<u>256.00</u> 9932,93	<u>0.06</u> 2,33	<u>5.12</u> 198,66	
119	+C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу, б=50мм	м3	51,99	<u>3650.04</u> 189765,58	<u>3566.67</u> 185431,17	<u>11.8</u> 613,48	<u>71.57</u> 3720,93	
120	&C114-5-У-B1 варіант 2	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати товщ.30мм	м3	70,245	<u>5152.7</u> 361951,41	<u>4980.00</u> 349820,10	<u>71.67</u> 5034,46	<u>101.03</u> 7096,85	
121	+C111-260 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	155,035	<u>812.08</u> 125900,82	<u>789.00</u> 122322,62	<u>7.16</u> 1110,05	<u>15.92</u> 2468,15	
122	&C111-283-11	Плитки керамічні для підлог	м2	559,00684	<u>774.17</u> 432766,33	<u>745.00</u> 416460,10	<u>13.99</u> 7820,51	<u>15.18</u> 8485,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	&C111-283-11 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	9,40749	<u>305.99</u> 2878,60	<u>286.00</u> 2690,54	<u>13.99</u> 131,61	<u>6</u> 56,45	
124	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,28481	<u>53.11</u> 15,13	<u>43.30</u> 12,33	<u>8.77</u> 2,50	<u>1.04</u> 0,30	
125	&C124-31-1	Профіль	м	224,784	<u>78.18</u> 17573,61	<u>73.90</u> 16611,54	<u>2.75</u> 618,16	<u>1.53</u> 343,91	
126	+C1425-11684 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	71,40408	<u>2790.37</u> 199243,80	<u>2330.00</u> 166371,51	<u>405.66</u> 28965,78	<u>54.71</u> 3906,51	
127	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	76,967716	<u>2839.86</u> 218577,54	<u>2032.00</u> 156398,40	<u>752.18</u> 57893,58	<u>55.68</u> 4285,56	
128	&C1113-274- В7 варіант 1	Розчин для штукатурення	кг	183,975	<u>65.79</u> 12103,72	<u>63.97</u> 11768,88	<u>0.53</u> 97,51	<u>1.29</u> 237,33	
129	C1425-11706- 1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	7,85232	<u>3711.59</u> 29144,59	<u>2886.63</u> 22666,74	<u>752.18</u> 5906,36	<u>72.78</u> 571,49	
130	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000122	<u>47488.52</u> 0,58	<u>45961.74</u> 0,56	<u>595.63</u> 0,01	<u>931.15</u> 0,01	
131	+C111-1757	Рядно	м2	112,375	- -	- -	- -	- -	
132	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	129,78558	<u>381.18</u> 49471,67	<u>373.41</u> 48463,23	<u>0.3</u> 38,94	<u>7.47</u> 969,50	
133	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	792,024	<u>19.56</u> 15491,99	<u>18.68</u> 14795,01	<u>0.5</u> 396,01	<u>0.38</u> 300,97	
134	&C1747- ПРОЕКТ	Скляна сітка	м2	85,632	<u>28.08</u> 2404,55	<u>27.50</u> 2354,88	<u>0.03</u> 2,57	<u>0.55</u> 47,10	
135	+C111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,392616	<u>29672.98</u> 11650,09	<u>29111.39</u> 11429,60	<u>340.7</u> 133,76	<u>220.89</u> 86,73	
136	&C1113-296- 1-Н	Суміш суха клейова Cerezit CT 190	кг	816,18	<u>12.82</u> 10463,43	<u>11.97</u> 9769,67	<u>0.6</u> 489,71	<u>0.25</u> 204,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,849	<u>3358.39</u> 153978,82	<u>2850.00</u> 130669,65	<u>442.54</u> 20290,02	<u>65.85</u> 3019,15	
138	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,278	<u>3839.83</u> 20266,62	<u>3322.00</u> 17533,52	<u>442.54</u> 2335,73	<u>75.29</u> 397,37	
139	+C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,375	<u>2519.97</u> 63944,24	<u>1650.00</u> 41868,75	<u>820.56</u> 20821,71	<u>49.41</u> 1253,78	
140	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,08058	<u>676.63</u> 731,15	<u>660.64</u> 713,87	<u>2.72</u> 2,94	<u>13.27</u> 14,34	
141	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,00073098	<u>268821.21</u> 196,50	<u>262954.58</u> 192,21	<u>595.63</u> 0,44	<u>5271</u> 3,85	
142	&C1421-9656-11	Фарба акрилова фасадна Cerezit СТ 42	кг	33,5838	<u>446.36</u> 14990,46	<u>437.30</u> 14686,20	<u>0.31</u> 10,41	<u>8.75</u> 293,85	
143	+C111-341 варіант 2	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,4516908	<u>596215.21</u> 269304,93	<u>584000.00</u> 263787,43	<u>524.72</u> 237,01	<u>11690.49</u> 5280,49	
144	+C111-1626 варіант 6	Фарба водоемульсійна	кг	2142,993	<u>217.26</u> 465586,66	<u>212.40</u> 455171,71	<u>0.6</u> 1285,80	<u>4.26</u> 9129,15	
145	&C1-180-37	Фарба ґрунтувальна Cerezit СТ 16	кг	13,38	<u>62.27</u> 833,17	<u>60.58</u> 810,56	<u>0.47</u> 6,29	<u>1.22</u> 16,32	
146	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0558174	<u>30182.14</u> 1684,69	<u>29286.09</u> 1634,67	<u>304.24</u> 16,98	<u>591.81</u> 33,04	
147	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000021	<u>86989.56</u> 1,83	<u>84979.64</u> 1,78	<u>304.24</u> 0,01	<u>1705.68</u> 0,04	
148	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,006396	<u>89713.32</u> 573,81	<u>87650.00</u> 560,61	<u>304.24</u> 1,95	<u>1759.08</u> 11,25	
149	+C111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,02625	<u>25810.32</u> 677,52	<u>25000.00</u> 656,25	<u>304.24</u> 7,99	<u>506.08</u> 13,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0028133	<u>84934.99</u> 238,95	<u>82917.00</u> 233,27	<u>352.6</u> 0,99	<u>1665.39</u> 4,69	
151	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,001804	<u>90034.99</u> 162,42	<u>87917.00</u> 158,60	<u>352.6</u> 0,64	<u>1765.39</u> 3,18	
152	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00039392	<u>48805.4</u> 19,23	<u>48166.70</u> 18,97	<u>275.38</u> 0,11	<u>363.32</u> 0,15	
153	C111-1892	Шліфкруги	шт	2,3573	<u>122.77</u> 289,41	<u>120.35</u> 283,70	<u>0.01</u> 0,02	<u>2.41</u> 5,69	
154	&C10000-12-1-9 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT126	кг	5234,8	<u>16.14</u> 84489,67	<u>15.82</u> 82814,54	<u>-</u> -	<u>0.32</u> 1675,13	
155	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,142846	<u>16715.01</u> 2387,67	<u>15820.00</u> 2259,82	<u>567.26</u> 81,03	<u>327.75</u> 46,82	
156	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,033285	<u>6678.21</u> 222,28	<u>5980.00</u> 199,04	<u>567.26</u> 18,88	<u>130.95</u> 4,36	
157	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна	кг	2,0558	<u>113.82</u> 233,99	<u>111.02</u> 228,23	<u>0.57</u> 1,17	<u>2.23</u> 4,59	
158	+C111-1633	Шпарування для швів	кг	322,74689	<u>104.65</u> 33775,46	<u>102.00</u> 32920,18	<u>0.6</u> 193,65	<u>2.05</u> 661,63	
159	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000096	<u>37928.48</u> 3,64	<u>36832.18</u> 3,54	<u>352.6</u> 0,03	<u>743.7</u> 0,07	
160	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,007932	<u>49663.47</u> 393,93	<u>48337.08</u> 383,41	<u>352.6</u> 2,80	<u>973.79</u> 7,72	
161	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	22,9245	<u>1501.2</u> 34414,26	<u>1100.00</u> 25216,95	<u>371.76</u> 8522,41	<u>29.44</u> 674,90	
162	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	7,84257	<u>401.77</u> 3150,91	<u>388.55</u> 3047,23	<u>5.34</u> 41,88	<u>7.88</u> 61,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
163	+С123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	23,905	<u>197,77</u> 4727,69	<u>188,55</u> 4507,29	<u>5,34</u> 127,65	<u>3,88</u> 92,75	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
164	С1999-9003	Бензин	кг	9,1217	<u>61,48</u> 560,80	<u>61,48</u> 560,80			
165	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	222,4715	<u>4,87844</u> 1085,31	<u>4,87844</u> 1085,31			
166	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1703	<u>184,55</u> 400,53	<u>184,55</u> 400,53			
167	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0163	<u>186,09</u> 3,03	<u>186,09</u> 3,03			
168	С1999-9009	Дрова	м3	0,0202	<u>117,95</u> 2,39	<u>117,95</u> 2,39			
		Разом	грн.		2052,06	2052,06			
		Разом по розділу III	грн.		5836588,48	5548660,04	174030,18	113898,26	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1131,372					
		Мастильні матеріали	кг	11,236					
		Гідравлічна рідина	кг	0,101					
		Дрова	м3	0,02					
		Бензин	л	12,327					
		Дизельне паливо	л	37,348					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	29,6513976					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на опалення

4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Основа:

креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 -ОВ.С

Кошторисна вартість

1333,763 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12728 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,754 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Магістраль №1									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08878	<u>16049.64</u>	<u>4445.57</u>	1425	709	<u>395</u>	<u>96.9200</u>	<u>8.6</u>
					7989,12	591,95			53	6,6322	0,59
2	& С130-555-1-1Д	Радіатор сталевий панельний з нижнім під'єднанням 33Kv 900-1200	шт	111	<u>9888,06</u>	-	1097575	-	-	-	-
	варіант 119				-	-			-	-	-
3	С1630-541	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	111	<u>866.43</u>	-	96174	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	С130-1158	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	111	<u>872.63</u>	-	96862	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КБ12-20-3	Улаштування тепловідбивної ізоляції товщ.4мм (ПІНОФОЛ)	100м2	0,18	<u>22374.97</u>	<u>192.89</u>	4027	165	<u>35</u>	<u>10.9700</u>	<u>1.97</u>
					915,78	28,95			5	0,2929	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,35	<u>14300,05</u> 8075,72	<u>6173,31</u> 2104,45	5005	2827	<u>2161</u> 737	<u>89,9000</u> 24,6622	<u>31,47</u> 8,63
7	& С130-1199-71 варіант 2	Труба металопластикові d-20	м	35	<u>281,72</u> -	- -	9860	-	- -	- -	- -
8	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>12226,05</u> 8300,29	<u>3910,98</u> 1298,15	1834	1245	<u>587</u> 195	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>13,86</u> 2,28
9	& С130-1199-72 варіант 2	Труба металопластикові d-25	м	15	<u>296,62</u> -	- -	4449	-	- -	- -	- -
10	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>13301,85</u> 10348,42	<u>2935,22</u> 944,71	665	517	<u>147</u> 47	<u>115,2000</u> 11,0407	<u>5,76</u> 0,55
11	& С130-1199-74 варіант 2	Труба металопластикові d-40	м	5	<u>232,05</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
12	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,5	<u>293,85</u> 293,85	- -	441	441	- -	<u>3,5200</u> -	<u>5,28</u> -
13	& С114-266-208-4 варіант 2	Ізоляція д-25	м	15	<u>120,68</u> -	- -	1810	-	- -	- -	- -
14	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,07	<u>9440,40</u> 4263,10	<u>1067,85</u> 136,72	661	298	<u>75</u> 10	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>3,41</u> 0,11
15	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>24111,97</u> 4263,10	<u>1067,85</u> 136,72	482	85	<u>21</u> 3	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>0,97</u> 0,03
16	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,15	<u>22097,97</u> 4263,10	<u>1067,85</u> 136,72	3315	639	<u>160</u> 21	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>7,31</u> 0,23
17	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,24	<u>919,71</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	221	211	<u>6</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ13-44-7	Очищення існуючих сталевих труб від бруду та іржі	м2	12	<u>19,60</u> 19,60	- -	235	235	- -	<u>0,2500</u> -	<u>3</u> -
19	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021(існуючі труби)	100м2	0,012	<u>2375,50</u> 467,91	<u>91,54</u> 6,33	29	6	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,06</u> -
20	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 (існуючі труби)	100м2	0,012	<u>2787,54</u> 266,26	<u>73,77</u> 5,38	33	3	<u>1</u> -	<u>2,7200</u> 0,0612	<u>0,03</u> -
21	КБ46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях	100шт	0,04	<u>4721,08</u> 2552,08	<u>2169,00</u> 630,98	189	102	<u>87</u> 25	<u>29,1600</u> 7,3320	<u>1,17</u> 0,29
22	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,007	<u>11174,42</u> 6749,30	<u>455,28</u> 60,04	78	47	<u>3</u> -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,64</u> -
23	КБ16-7-2 к-0,4	Демонтажні роботи Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>2410,30</u> 1956,78	<u>453,52</u> 57,42	844	685	<u>159</u> 20	<u>22,1080</u> 0,6315	<u>7,74</u> 0,22
24	КБ16-7-3 к-0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>2410,30</u> 1956,78	<u>453,52</u> 57,42	362	294	<u>68</u> 9	<u>22,1080</u> 0,6315	<u>3,32</u> 0,09
25	КБ16-7-5 к-0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>2410,30</u> 1956,78	<u>453,52</u> 57,42	145	117	<u>28</u> 3	<u>22,1080</u> 0,6315	<u>1,33</u> 0,04
26	КБ18-6-2 к-0,4	Демонтаж радіаторів сталевих	100кВт	0,10203	<u>4974,16</u> 3195,65	<u>1778,23</u> 236,78	508	326	<u>181</u> 24	<u>38,7680</u> 2,6529	<u>3,96</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					1328389	8952	<u>4115</u> 1152		<u>101,85</u> 13,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1328389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1315322				
		всього заробітна плата, грн.					10104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1650				
		Всього будівельні роботи, грн.					1333763				

		Всього по розділу 1					1333763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1328389	8952	4115		101.85
		Разом будівельні роботи, грн.					1328389		1152		13,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1315322				
		всього заробітна плата, грн.					10104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5374				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1650				
		Всього будівельні роботи, грн.					1333763				

		Всього по кошторису					1333763				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					127,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11754				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-02
на опалення

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-6-2	0,08878	<u>103,5522</u> 9,19	0,105	<u>10,8730</u> 0,97	137,16	<u>1491,34</u> 132	<u>8581,07</u> 762	<u>2215,93</u> 197	8,7	<u>900,90</u> 80	<u>4608,17</u> 409
5	КБ12-20-3	0,18	<u>11,2629</u> 2,02	0,12	<u>1,3515</u> 0,24	137,16	<u>185,38</u> 33	<u>944,73</u> 170	<u>248,62</u> 45	7,48	<u>84,25</u> 15	<u>518,25</u> 93
6	КБ16-14-12	0,35	<u>114,5622</u> 40,1	0,105	<u>12,0290</u> 4,21	137,16	<u>1649,90</u> 577	<u>10180,17</u> 3564	<u>2602,62</u> 911	8,7	<u>996,69</u> 349	<u>5249,21</u> 1837
8	КБ16-14-13	0,15	<u>107,5995</u> 16,14	0,105	<u>11,2979</u> 1,69	137,16	<u>1549,63</u> 232	<u>9598,44</u> 1440	<u>2452,58</u> 369	8,7	<u>936,12</u> 140	<u>4938,33</u> 741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ16-14-15	0,05	<u>126,2407</u> 6,31	0,105	<u>13,2553</u> 0,66	137,16	<u>1818,09</u> 91	<u>11293,13</u> 564	<u>2884,47</u> 144	8,7	<u>1098,29</u> 55	<u>5800,85</u> 290
12	КБ26-11-1	1,5	<u>3,5200</u> 5,28	0,092	<u>0,3238</u> 0,49	137,16	<u>44,42</u> 67	<u>293,85</u> 441	<u>74,42</u> 111	7,15	<u>25,17</u> 38	<u>144,01</u> 216
14	КБ16-6-4	0,07	<u>50,2116</u> 3,52	0,105	<u>5,2722</u> 0,37	137,16	<u>723,14</u> 51	<u>4399,82</u> 308	<u>1127,05</u> 78	8,7	<u>436,84</u> 31	<u>2287,03</u> 160
15	КБ16-6-3	0,02	<u>50,2116</u> 1	0,105	<u>5,2722</u> 0,11	137,16	<u>723,14</u> 14	<u>4399,82</u> 88	<u>1127,05</u> 23	8,7	<u>436,84</u> 9	<u>2287,03</u> 46
16	КБ16-6-1	0,15	<u>50,2116</u> 7,54	0,105	<u>5,2722</u> 0,79	137,16	<u>723,14</u> 108	<u>4399,82</u> 660	<u>1127,05</u> 169	8,7	<u>436,84</u> 66	<u>2287,03</u> 343
17	КБ16-29-1	0,24	<u>8,2350</u> 1,97	0,105	<u>0,8647</u> 0,21	137,16	<u>118,60</u> 28	<u>880,95</u> 211	<u>219,90</u> 53	8,7	<u>71,64</u> 17	<u>410,14</u> 98
18	КБ13-44-7	12	<u>0,2500</u> 3	0,087	<u>0,0218</u> 0,26	137,16	<u>2,98</u> 36	<u>19,60</u> 235	<u>4,97</u> 59	6,83	<u>1,71</u> 21	<u>9,66</u> 116
19	КБ13-16-6	0,012	<u>4,8520</u> 0,06	0,087	<u>0,4221</u> 0,01	137,16	<u>57,90</u> 1	<u>474,24</u> 6	<u>117,07</u> 1	6,83	<u>33,14</u> 0	<u>208,11</u> 2
20	КБ13-26-21	0,012	<u>2,7812</u> 0,03	0,087	<u>0,2420</u> 0	137,16	<u>33,19</u> 0	<u>271,64</u> 3	<u>67,06</u> 1	6,83	<u>19,00</u> 0	<u>119,25</u> 1
21	КБ46-30-4	0,04	<u>36,4920</u> 1,46	0,12	<u>4,3790</u> 0,18	137,16	<u>600,63</u> 24	<u>3183,06</u> 127	<u>832,41</u> 33	7,48	<u>272,96</u> 11	<u>1706,00</u> 68
22	КБ46-33-1	0,007	<u>91,6883</u> 0,64	0,12	<u>11,0026</u> 0,08	137,16	<u>1509,12</u> 11	<u>6809,34</u> 47	<u>1830,06</u> 12	7,48	<u>685,83</u> 5	<u>4025,01</u> 28
23	КБ16-7-2	0,35	<u>22,7395</u> 7,96	0,105	<u>2,3876</u> 0,84	137,16	<u>327,49</u> 115	<u>2014,20</u> 705	<u>515,17</u> 180	8,7	<u>197,83</u> 69	<u>1040,49</u> 364
24	КБ16-7-3	0,15	<u>22,7395</u> 3,41	0,105	<u>2,3876</u> 0,36	137,16	<u>327,49</u> 49	<u>2014,20</u> 303	<u>515,17</u> 77	8,7	<u>197,83</u> 30	<u>1040,49</u> 156
25	КБ16-7-5	0,06	<u>22,7395</u> 1,37	0,105	<u>2,3876</u> 0,14	137,16	<u>327,49</u> 20	<u>2014,20</u> 120	<u>515,17</u> 30	8,7	<u>197,83</u> 12	<u>1040,49</u> 62
26	КБ18-6-2	0,10203	<u>41,4209</u> 4,23	0,105	<u>4,3492</u> 0,44	137,16	<u>596,54</u> 61	<u>3432,43</u> 350	<u>886,37</u> 90	8,7	<u>360,36</u> 37	<u>1843,27</u> 188
Разом:			115,23		12,05		1650	10104	2583		985	5218

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 &(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 &= (1650 + 10104 * 1) * 0,0078 = \mathbf{92 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (1650 + 10104 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{20 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (1650 + 10104 * 1) * 0,003739 = \mathbf{44 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 5218 + 92 + 20 + 44 = 5374 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02
опалення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	101,85	87,92				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	13,38	85,98				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників,	розряд	3,7					
8		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
9		машин							
10		Витрати робітників, заробітна плата яких							
11		враховується в складі:							
12		загальновиробничих витрат	люд.год	12,05	137,01				
13									
14		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	127,28					
15									
16		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
17									
18		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
19	6 +КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,78135528	892,71				
20					2482,94				
21	7 +КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00024	891,48				
22					0,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,02364	<u>11,92</u> 0,28				
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	8,733	<u>150,93</u> 1318,07				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2424	<u>346,42</u> 83,97				
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,02364	<u>53,88</u> 1,27				
12	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16909112	<u>-</u> -				
13	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,10614696	<u>960,43</u> 101,95				
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,484	<u>5,76</u> 2,79				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,23696	<u>40,23</u> 49,76				
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	4,58	<u>15,6</u> 71,45				
		Разом по розділу II	грн.		4112,69				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	0,868					
		Електроенергія	кВт-год	19,024					
		Стиснене повітря	м3	33,541					
		Мастильні матеріали	кг	0,185					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,83008					
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,04406128					
19	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,099					
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,00048					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,00441					
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,74					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	+С111-564 варіант 2	Плівка віддзеркалююча	м2	19,8	<u>188,84</u> 3739,03	<u>187,38</u> 3710,12	<u>1,46</u> 28,91	<u>-</u> -	
24	&С130-1199-74 варіант 2	Труба металопластикова d-40	м	5	<u>232,05</u> 1160,25	<u>227,20</u> 1136,00	<u>0,3</u> 1,50	<u>4,55</u> 22,75	
25	&С114-266-208-4 варіант 2	Ізоляція д-25	м	15	<u>120,68</u> 1810,20	<u>118,00</u> 1770,00	<u>0,31</u> 4,65	<u>2,37</u> 35,55	
26	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000221	<u>299232,63</u> 6,61	<u>284620,00</u> 6,29	<u>8745,32</u> 0,19	<u>5867,31</u> 0,13	
27	+С111-63 варіант 1	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000091	<u>268632,63</u> 2,44	<u>254620,00</u> 2,32	<u>8745,32</u> 0,08	<u>5267,31</u> 0,04	
28	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000408	<u>133710,62</u> 5,46	<u>130564,12</u> 5,33	<u>524,72</u> 0,02	<u>2621,78</u> 0,11	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+C142-10-2	Вода	м3	0,7399	- -	- -	- -	- -	
30	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,0594826	<u>2852,84</u> 169,69	<u>2229,64</u> 132,62	<u>567,26</u> 33,74	<u>55,94</u> 3,33	
31	C130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	15	<u>164,65</u> 2469,75	<u>161,06</u> 2415,90	<u>0,36</u> 5,40	<u>3,23</u> 48,45	
32	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	2	<u>184,79</u> 369,58	<u>180,48</u> 360,96	<u>0,69</u> 1,38	<u>3,62</u> 7,24	
33	+C130-884 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	7	<u>39,42</u> 275,94	<u>37,77</u> 264,39	<u>0,88</u> 6,16	<u>0,77</u> 5,39	
34	+C130-1158 варіант 2	Головка термостатична, RA 2991 Danfoss	шт	111	<u>872,63</u> 96861,93	<u>855,24</u> 94931,64	<u>0,28</u> 31,08	<u>17,11</u> 1899,21	
35	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000108	<u>198181,54</u> 21,40	<u>193700,00</u> 20,92	<u>595,63</u> 0,06	<u>3885,91</u> 0,42	
36	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00063	<u>4113,17</u> 2,59	<u>3800,00</u> 2,39	<u>232,52</u> 0,15	<u>80,65</u> 0,05	
37	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000289	<u>58571,62</u> 1,69	<u>57147,78</u> 1,65	<u>275,38</u> 0,01	<u>1148,46</u> 0,03	
38	+C111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000119	<u>38171,62</u> 0,45	<u>37147,78</u> 0,44	<u>275,38</u> -	<u>748,46</u> 0,01	
39	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000161	<u>26241,86</u> 4,22	<u>25451,93</u> 4,10	<u>275,38</u> 0,04	<u>514,55</u> 0,08	
40	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000238	<u>126846,07</u> 30,19	<u>124000,00</u> 29,51	<u>358,89</u> 0,09	<u>2487,18</u> 0,59	
41	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000098	<u>53406,07</u> 5,23	<u>52000,00</u> 5,10	<u>358,89</u> 0,04	<u>1047,18</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,04777	<u>105,94</u> 5,06	<u>98,00</u> 4,68	<u>5,86</u> 0,28	<u>2,08</u> 0,10	
43	+C111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	0,01967	<u>19,42</u> 0,38	<u>13,18</u> 0,26	<u>5,86</u> 0,12	<u>0,38</u> -	
44	+C1630-541 варіант 7	Клапан запірний, діаметр 15 мм, RLV-KS Danfoss	шт	111	<u>866,43</u> 96173,73	<u>849,23</u> 94264,53	<u>0,21</u> 23,31	<u>16,99</u> 1885,89	
45	+C111-1642 варіант 2	Клейова суміш	т	0,009	<u>8496,36</u> 76,47	<u>8000,00</u> 72,00	<u>496,36</u> 4,47	<u>-</u> -	
46	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	3,92408	<u>33,3</u> 130,67	<u>32,34</u> 126,90	<u>0,31</u> 1,22	<u>0,65</u> 2,55	
47	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000336	<u>21514,85</u> 0,72	<u>20615,54</u> 0,69	<u>477,45</u> 0,02	<u>421,86</u> 0,01	
48	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0192	<u>225,42</u> 4,33	<u>220,46</u> 4,23	<u>0,54</u> 0,01	<u>4,42</u> 0,09	
49	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000192	<u>270713,02</u> 5,20	<u>265000,00</u> 5,09	<u>404,92</u> 0,01	<u>5308,1</u> 0,10	
50	+C1530-155 варіант 2	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,14	<u>127,55</u> 17,86	<u>125,04</u> 17,51	<u>0,01</u> -	<u>2,5</u> 0,35	
51	+C1530-156 варіант 3	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,06	<u>36,94</u> 2,22	<u>36,19</u> 2,17	<u>0,03</u> -	<u>0,72</u> 0,05	
52	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,02	<u>45,52</u> 0,91	<u>44,55</u> 0,89	<u>0,08</u> -	<u>0,89</u> 0,02	
53	&C130-555-1-1Д варіант 119	Радіатор сталевий панельний з нижнім під'єднанням 33Kv 900-1200	шт	111	<u>9888,06</u> 1097574,66	<u>9687,20</u> 1075279,20	<u>6,98</u> 774,78	<u>193,88</u> 21520,68	
54	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00728	<u>2878,99</u> 20,96	<u>2380,00</u> 17,33	<u>442,54</u> 3,22	<u>56,45</u> 0,41	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C130-1199-72 варіант 2	Труба металопластикова d-25	м	15	<u>296.62</u> 4449,30	<u>290.50</u> 4357,50	<u>0.3</u> 4,50	<u>5.82</u> 87,30	
56	&C130-1199-71 варіант 2	Труба металопластикова d-20	м	35	<u>281.72</u> 9860,20	<u>275.90</u> 9656,50	<u>0.3</u> 10,50	<u>5.52</u> 193,20	
57	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,000108	<u>268821.21</u> 29,03	<u>262954.58</u> 28,40	<u>595.63</u> 0,06	<u>5271</u> 0,57	
58	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003995	<u>51330.07</u> 20,51	<u>49971.00</u> 19,96	<u>352.6</u> 0,14	<u>1006.47</u> 0,41	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7229	<u>4.9416</u> 8,51	<u>4.9416</u> 8,51			
60	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0218	<u>184.55</u> 4,03	<u>184.55</u> 4,03			
		Разом	грн.		12,54	12,54			
		Разом по розділу III	грн.		1315321,40	1288670,06	936,14	25715,20	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	20,747					
		Стиснене повітря	м3	33,541					
		Мастильні матеріали	кг	0,206					
		Дизельне паливо	л	1,021					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на електроосвітлення
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/201- ЕТР.С

Кошторисна вартість 1451,687 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 133,318 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>1627,39</u> 942,30	<u>333,63</u> 73,09	3255	1885	<u>667</u> 146	<u>10,3300</u> 0,8432	<u>20,66</u> 1,69
2	& 1503-1272-1 варіант 5	Ввідний розподільний пристрій з системою шин, ВРП-1В	шт	2	<u>44346,40</u> -	- -	88693	-	- -	- -	- -
3	КБ21-24-8	Установлення групових щитків	шт	5	<u>446,05</u> 266,30	<u>17,65</u> 11,34	2230	1332	<u>88</u> 57	<u>3,0800</u> 0,1250	<u>15,4</u> 0,63
4	& 1517-2237-4 варіант 27	Щиток силовий ЩР-1а	шт	5	<u>9083,00</u> -	- -	45415	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і тепсельних розеток] до 3	100шт	0,11	<u>4002,59</u> 4002,59	- -	440	440	- -	<u>51,0600</u> -	<u>5,62</u> -
6	& С1547-16-1-1В варіант 6	Вимикач навантаження вкорпусі	шт	11	<u>1649,66</u> -	- -	18146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,24	<u>90098,59</u> 23621,74	<u>1256,93</u> 979,39	21624	5669	<u>302</u> 235	<u>273,2100</u> 10,7374	<u>65,57</u> 2,58
8	& 1507-8065-802 варіант 2	Світильник стельовий для люмінесцентних ламп з суцільним розсіювачем з електронним ПРА ЛПО 16-4x18	шт	24	<u>1416,00</u> -	- -	33984	-	- -	- -	- -
9	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	1,17	<u>19251,55</u> 17568,67	<u>1256,93</u> 979,39	22524	20555	<u>1471</u> 1146	<u>203,2000</u> 10,7374	<u>237,74</u> 12,56
10	1507-1002 варіант 32	Світильник стельовий для люмін.ламп ЛПО 16 -2x18	шт	11	<u>2373,02</u> -	- -	26103	-	- -	- -	- -
11	1507-1002 варіант 29	Світильник для 2-ох люмін.ламп ЛПО 09-2x36	шт	19	<u>1274,48</u> -	- -	24215	-	- -	- -	- -
12	С1547-7 варіант 20	Світильник для люмінесцентних ламп, герметичний 2x20	шт	17	<u>286,06</u> -	- -	4863	-	- -	- -	- -
13	1507-1002 варіант 30	Світильник для люмін.ламп герметичний з закритим розсіювачем в комплекті з драйвером 2x10	шт	2	<u>1532,54</u> -	- -	3065	-	- -	- -	- -
14	1507-1002 варіант 31	Світильник стельовий для люмін.ламп, з електромагнітним ПРА, ЕТТ 01-2636 -2x36	шт	68	<u>2373,02</u> -	- -	161365	-	- -	- -	- -
15	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	100шт	0,08	<u>22248,68</u> 18260,35	<u>1256,93</u> 979,39	1780	1461	<u>101</u> 78	<u>211,2000</u> 10,7374	<u>16,9</u> 0,86
16	1507-1002 варіант 28	Світильник для люмін.ламп в комплекті з двома кронштейнами, з асиметричним розсіювачем 1x36 освітлення класної дошки	шт	8	<u>1474,40</u> -	- -	11795	-	- -	- -	- -
17	КБ21-17-12	Монтаж аварійних світильників з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,28	<u>15390,01</u> 11968,06	<u>3025,77</u> 464,69	4309	3351	<u>847</u> 130	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>36,74</u> 1,29
18	& 1507-4027-53-16 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення	шт	28	<u>1519,75</u> -	- -	42553	-	- -	- -	- -
19	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,11	<u>8272,01</u> 7425,31	<u>417,15</u> 260,44	910	817	<u>46</u> 29	<u>81,4000</u> 2,8564	<u>8,95</u> 0,31
20	С1547-7 варіант 29	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1x100 СЕЛЕНА 32А	шт	4	<u>1120,42</u> -	- -	4482	-	- -	- -	- -
21	С1547-7 варіант 30	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1x100 СЕЛЕНА 35	шт	5	<u>1118,23</u> -	- -	5591	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання	100шт	0,02	<u>14503,98</u> 11530,21	<u>333,17</u> 188,55	290	231	<u>7</u> 4	<u>126,4000</u> 2,0683	<u>2,53</u> 0,04
23	1507-1044 варіант 11	прожектор для галогених ламп з датчиком руху	шт	2	<u>1571,69</u> -	- -	3143	-	- -	- -	- -
24	1517-1890 варіант 5	Лампа галогенна	шт	2	<u>402,08</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
25	& С118-84 варіант 11	Лампа LT8 1200-N 15Вт	шт	34	<u>342,15</u> -	- -	11633	-	- -	- -	- -
26	& С118-84 варіант 13	Лампа LT8 600-N 7,5Вт	шт	4	<u>340,19</u> -	- -	1361	-	- -	- -	- -
27	& 1515-7070-5-1 варіант 2	Лампа люмінесцентна TL - D - 1x36	шт	180	<u>336,90</u> -	- -	60642	-	- -	- -	- -
28	& 1515-7070-5-1-1 варіант 1	Лампа люмінесцентна TL - D - 1x18	шт	120	<u>331,80</u> -	- -	39816	-	- -	- -	- -
29	& С118-84 варіант 12	Лампа світлодіодна 8 Вт	шт	18	<u>321,32</u> -	- -	5784	-	- -	- -	- -
30	& С118-84 варіант 14	Лампа світлодіодна 9Вт	шт	9	<u>322,60</u> -	- -	2903	-	- -	- -	- -
31	& 1515-6001-1 варіант 2	Стартери для люмінесцентних ламп	шт	300	<u>107,84</u> -	- -	32352	-	- -	- -	- -
32	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,36	<u>3910,09</u> 3910,09	- -	1408	1408	- -	<u>49,8800</u> -	<u>17,96</u> -
33	15171-1553 варіант 12	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	36	<u>222,36</u> -	- -	8005	-	- -	- -	- -
34	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,11	<u>4002,59</u> 4002,59	- -	440	440	- -	<u>51,0600</u> -	<u>5,62</u> -
35	15171-1553 варіант 13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	9	<u>330,48</u> -	- -	2974	-	- -	- -	- -
36	15171-1553 варіант 11	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, троххмісна 16 А	шт	2	<u>340,48</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,54	<u>5517,20</u> 2169,84	- -	2979	1172	- -	<u>27,6800</u> -	<u>14,95</u> -
38	17064-2003 варіант 3	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	54	<u>262,14</u> -	- -	14156	-	- -	- -	- -
39	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,41	<u>5644,19</u> 2296,83	- -	2314	942	- -	<u>29,3000</u> -	<u>12,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	290902-255 варіант 3	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	41	<u>210,61</u>	-	8635	-	-	-	-
41	КБ21-22-4	Установлення вимикачів для керування з двох місць	100шт	0,04	<u>3933,50</u> 3910,09	-	157	156	-	<u>49,8800</u>	<u>2</u>
42	290902-55 варіант 6	Вимикач для керування з двох місць	шт	4	<u>330,64</u>	-	1323	-	-	-	-
43	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,1	<u>3469,12</u> 3352,74	-	347	335	-	<u>42,7700</u>	<u>4,28</u>
44	1602-50108 варіант 2	Дзвінок електричний з кнопкою	шт	10	<u>327,23</u>	-	3272	-	-	-	-
45	С1545-90 варіант 5	Коробка розгалужувальна трубна,	100шт	0,1	<u>1943,87</u>	-	194	-	-	-	-
46	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>2411,18</u> 1928,95	-	2411	1929	-	<u>23,9800</u>	<u>23,98</u>
47	& С10000-7-2-1 варіант 1	Труба гофрована Д20 мм	м	70	<u>116,73</u>	-	8171	-	-	-	-
48	& С113-937-501 варіант 2	Труби гофровані д-25	м	30	<u>149,39</u>	-	4482	-	-	-	-
49	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,6	<u>2743,77</u> 2142,92	-	1646	1286	-	<u>26,6400</u>	<u>15,98</u>
50	& С113-937-501-12-1 варіант 1	Труба гофрована д-40	м	60	<u>118,53</u>	-	7112	-	-	-	-
51	КБ21-1-1	Прокладання металорукава, діаметр 25 мм	100м	0,3	<u>8294,64</u> 4964,53	<u>1704,87</u> 758,39	2488	1489	<u>511</u> 228	<u>57,4200</u> 8,9803	<u>17,23</u> 2,69
52	С113-2 варіант 4	Металорукав в ПВХ ізоляції, діаметр 20 мм	м	30	<u>139,45</u>	-	4184	-	-	-	-
53	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>8294,64</u> 4964,53	<u>1704,87</u> 758,39	1244	745	<u>256</u> 114	<u>57,4200</u> 8,9803	<u>8,61</u> 1,35
54	С113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	15	<u>380,94</u>	-	5714	-	-	-	-
55	1605-3004 варіант 4	Колодка клемна 1,5мм2	шт	200	<u>55,50</u>	-	11100	-	-	-	-
56	1605-3004 варіант 5	Колодка клемна 2,5мм2	шт	100	<u>56,93</u>	-	5693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C113-1795 варіант 4	Муфта д-16	шт	15	<u>54.55</u> -	-	818	-	-	-	-
58	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,27	<u>19386.46</u> 4195,90	<u>13039.47</u> 2628,76	5234	1133	<u>3521</u> 710	<u>48.5300</u> 29,0880	<u>13.1</u> 7,85
59	& C1513-7- 8-13 варіант 2	Лоток кабельний металевий неперфрований з кришкою 100x100x3000	м	27	<u>534.36</u> -	-	14428	-	-	-	-
60	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,5	<u>6289.59</u> 2770,94	<u>2622.89</u> 542,79	47172	20782	<u>19672</u> 4071	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>246</u> 45,85
61	& C1513-78 варіант 9	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою- 20x10 /компл./	м	300	<u>338.93</u> -	-	101679	-	-	-	-
62	& C1513-78 варіант 10	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою- 60x10 /компл./	м	450	<u>379.11</u> -	-	170600	-	-	-	-
63	КБ21-14-1	Прокладання плінтус-каналу	100м	0,12	<u>6604.65</u> 4081,78	<u>1766.23</u> 469,38	793	490	<u>212</u> 56	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>5.67</u> 0,59
64	& C1513-78 варіант 1	Кабельний підлоговий плінтус-канал 175x17	м	12	<u>42.77</u> -	-	513	-	-	-	-
65	C1545-90 варіант 6	Коробка розгалужувальна	100шт	0,05	<u>858.59</u> -	-	43	-	-	-	-
66	1605-3004 варіант 6	Адаптер	шт	5	<u>125.37</u> -	-	627	-	-	-	-
67	& 15093- 340631 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами пер. 2x1, 5мм2 ВВГнг-LS	м.п.	300	<u>51.67</u> -	-	15501	-	-	-	-
68	& 15093- 350131 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3x1, 5мм2 ВВГнг-LS	м	900	<u>45.99</u> -	-	41391	-	-	-	-
69	& 15096- 180111 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами пер. 4x1, 5мм2 ВВГнг-LS	м	300	<u>64.42</u> -	-	19326	-	-	-	-
70	& 15096- 180112 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3x2, 5мм2 ВВГнг-LS	м	200	<u>64.73</u> -	-	12946	-	-	-	-
71	& 15096- 180113 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5x2, 5мм2 ВВГнг-LS	м	130	<u>140.37</u> -	-	18248	-	-	-	-
72	& 15093- 33013-7-6 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг 3x6	1000м	0,08	<u>89773.18</u> -	-	7182	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& 15096-11011-11-А варіант 1	Кабель ВВГнг 5х6 мм2	1000м	0,06	<u>158694,74</u> -	- -	9522	-	- -	- -	- -
74	& 15093-35043-1-Р варіант 2	Кабель ВВГ нг 5х10	1000м	0,03	<u>420760,62</u> -	- -	12623	-	- -	- -	- -
75	& 15096-11011-11-11 варіант 1	Кабель ВВГнг 5х16 мм2	1000м	0,1	<u>529287,93</u> -	- -	52929	-	- -	- -	- -
76	2405-1579 варіант 2	Наконечники кабельні 6	1000шт	0,055	<u>11730,86</u> -	- -	645	-	- -	- -	- -
77	2405-1580 варіант 2	Наконечники кабельні 10	1000шт	0,01	<u>20941,81</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
78	2405-1581 варіант 2	Наконечники кабельні 16	1000шт	0,01	<u>23666,20</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
79	& С1530-41-7 варіант 2	Трубка термоусадочна	м	10	<u>13,17</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
80	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів у коробах	100м	19,9	<u>1533,53</u> 541,24	<u>909,48</u> 196,41	30517	10771	<u>18099</u> 3909	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>124,57</u> 44,93
81	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,1	<u>724,97</u> 588,28	<u>79,95</u> 37,38	797	647	<u>88</u> 41	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>8,15</u> 0,45
82	КБ16-30-1	Ущільнення кабельних проходок крізь стіни	сальник	100	<u>349,74</u> 246,27	- -	34974	24627	- -	<u>2,9500</u> -	<u>295</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							1386286	104093	<u>45888</u> 10954		<u>1225,22</u> 123,67
Разом устаткування, грн.							137380				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5394				
Всього устаткування, грн.							142774				
Разом будівельні роботи, грн.							1248906				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1098925				
всього заробітна плата, грн.							115047				
Загальновиробничі витрати, грн.							60006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							133,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1308912				

		Всього по кошторису					1451687				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1482,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133318				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-03
на електроосвітлення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-23-1	2	11,1732 22,35	0,097	1,0838 2,17	137,16	148,65 297	1015,39 2031	256,09 513	7,66	85,59 171	490,33 981
3	КБ21-24-8	5	3,2050 16,03	0,097	0,3109 1,55	137,16	42,64 213	277,64 1389	70,46 352	7,66	24,55 123	137,65 688
5	КБ21-22-10	0,11	51,0600 5,62	0,097	4,9528 0,54	137,16	679,33 75	4002,59 440	1030,02 113	7,66	391,12 43	2100,47 231
7	КБ21-18-2	0,24	283,9474 68,15	0,097	27,5429 6,61	137,16	3777,78 907	24601,13 5904	6243,36 1498	7,66	2175,04 522	12196,18 2927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ21-18-6	1,17	<u>213,9374</u> 250,3	0,097	<u>20,7519</u> 24,28	137,16	<u>2846,33</u> 3330	<u>18548,06</u> 21701	<u>4706,77</u> 5507	7,66	<u>1638,76</u> 1917	<u>9191,86</u> 10754
15	КБ21-18-1	0,08	<u>221,9374</u> 17,76	0,097	<u>21,5279</u> 1,72	137,16	<u>2952,77</u> 236	<u>19239,74</u> 1539	<u>4882,35</u> 391	7,66	<u>1700,04</u> 136	<u>9535,16</u> 763
17	КБ21-17-12	0,28	<u>135,7967</u> 38,03	0,097	<u>13,1723</u> 3,69	137,16	<u>1806,71</u> 506	<u>12432,75</u> 3481	<u>3132,68</u> 877	7,66	<u>1040,20</u> 291	<u>5979,59</u> 1674
19	КБ21-17-1	0,11	<u>84,2564</u> 9,26	0,097	<u>8,1729</u> 0,9	137,16	<u>1120,99</u> 123	<u>7685,75</u> 846	<u>1937,48</u> 213	7,66	<u>645,40</u> 71	<u>3703,87</u> 407
22	КБ21-17-5	0,02	<u>128,4683</u> 2,57	0,097	<u>12,4614</u> 0,25	137,16	<u>1709,21</u> 34	<u>11718,76</u> 235	<u>2954,15</u> 59	7,66	<u>984,07</u> 20	<u>5647,43</u> 113
32	КБ21-22-9	0,36	<u>49,8800</u> 17,96	0,097	<u>4,8384</u> 1,74	137,16	<u>663,63</u> 239	<u>3910,09</u> 1408	<u>1006,22</u> 362	7,66	<u>382,08</u> 138	<u>2051,93</u> 739
34	КБ21-22-10	0,11	<u>51,0600</u> 5,62	0,097	<u>4,9528</u> 0,54	137,16	<u>679,33</u> 75	<u>4002,59</u> 440	<u>1030,02</u> 113	7,66	<u>391,12</u> 43	<u>2100,47</u> 231
37	КБ21-22-2	0,54	<u>27,6800</u> 14,95	0,097	<u>2,6850</u> 1,45	137,16	<u>368,27</u> 199	<u>2169,84</u> 1172	<u>558,38</u> 302	7,66	<u>212,03</u> 114	<u>1138,68</u> 615
39	КБ21-22-3	0,41	<u>29,3000</u> 12,01	0,097	<u>2,8421</u> 1,17	137,16	<u>389,82</u> 160	<u>2296,83</u> 942	<u>591,06</u> 242	7,66	<u>224,44</u> 92	<u>1205,32</u> 494
41	КБ21-22-4	0,04	<u>49,8800</u> 2	0,097	<u>4,8384</u> 0,19	137,16	<u>663,63</u> 27	<u>3910,09</u> 156	<u>1006,22</u> 40	7,66	<u>382,08</u> 15	<u>2051,93</u> 82
43	КБ21-29-1	0,1	<u>42,7700</u> 4,28	0,097	<u>4,1487</u> 0,41	137,16	<u>569,03</u> 57	<u>3352,74</u> 335	<u>862,79</u> 86	7,66	<u>327,62</u> 33	<u>1759,44</u> 176
46	КБ21-3-1	1	<u>23,9800</u> 23,98	0,097	<u>2,3261</u> 2,33	137,16	<u>319,04</u> 319	<u>1928,95</u> 1929	<u>494,56</u> 494	7,66	<u>183,69</u> 184	<u>997,29</u> 997
49	КБ21-3-3	0,6	<u>26,6400</u> 15,98	0,097	<u>2,5841</u> 1,55	137,16	<u>354,43</u> 213	<u>2142,92</u> 1286	<u>549,42</u> 330	7,66	<u>204,06</u> 122	<u>1107,91</u> 665
51	КБ21-1-1	0,3	<u>66,4003</u> 19,92	0,097	<u>6,4408</u> 1,93	137,16	<u>883,42</u> 265	<u>5722,92</u> 1717	<u>1453,39</u> 436	7,66	<u>508,63</u> 153	<u>2845,44</u> 854
53	КБ21-1-1	0,15	<u>66,4003</u> 9,96	0,097	<u>6,4408</u> 0,97	137,16	<u>883,42</u> 133	<u>5722,92</u> 859	<u>1453,39</u> 218	7,66	<u>508,63</u> 76	<u>2845,44</u> 427
58	КБ21-12-1	0,27	<u>77,6180</u> 20,95	0,097	<u>7,5289</u> 2,03	137,16	<u>1032,67</u> 279	<u>6824,66</u> 1843	<u>1728,61</u> 466	7,66	<u>594,55</u> 161	<u>3355,83</u> 906
60	КБ21-12-2	7,5	<u>38,9138</u> 291,85	0,097	<u>3,7746</u> 28,31	137,16	<u>517,73</u> 3883	<u>3313,73</u> 24853	<u>842,92</u> 6321	7,66	<u>298,08</u> 2236	<u>1658,73</u> 12440
63	КБ21-14-1	0,12	<u>52,1368</u> 6,26	0,097	<u>5,0573</u> 0,61	137,16	<u>693,66</u> 83	<u>4551,16</u> 546	<u>1153,86</u> 139	7,66	<u>399,37</u> 48	<u>2246,89</u> 270
80	КБ21-13-1	19,9	<u>8,5179</u> 169,5	0,097	<u>0,8262</u> 16,44	137,16	<u>113,33</u> 2255	<u>737,65</u> 14680	<u>187,22</u> 3726	7,66	<u>65,25</u> 1298	<u>365,80</u> 7279
81	КБ21-4-1	1,1	<u>7,8230</u> 8,6	0,097	<u>0,7588</u> 0,83	137,16	<u>104,08</u> 114	<u>625,66</u> 688	<u>160,54</u> 177	7,66	<u>59,92</u> 66	<u>324,54</u> 357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	КБ16-30-1	100	<u>2,9500</u> 295	0,105	<u>0,3098</u> 30,98	137,16	<u>42,49</u> 4249	<u>246,27</u> 24627	<u>63,53</u> 6353	8,7	<u>25,67</u> 2567	<u>131,69</u> 13169
Разом:			1348,89		133,19		18271	115047	29328		10640	58239

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (18271 + 115047 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1040 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (18271 + 115047 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{229 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (18271 + 115047 * 1) * 0,003739 = \mathbf{498 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\mathbf{\text{Разом загальновиробничі витрати: } 58239 + 1040 + 229 + 498 = 60006 \text{ грн.}}$$

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03
електроосвітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиночку, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	295	83,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	930,22	85,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	123,67	88,56				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	133,19	137,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1482,08					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	64,4768	537,87 34680,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,3308	<u>300,93</u> 1604,20				
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3105	<u>892,71</u> 277,19				
11	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,72	<u>169,65</u> 122,15				
12	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,72	<u>173,62</u> 125,01				
13	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,0608	<u>1460,7</u> 5931,61				
14	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,9335	<u>142,82</u> 133,32				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	19,4798	<u>118,28</u> 2304,07				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,8127	<u>40,23</u> 636,14				
17	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,72	<u>100,6</u> 72,43				
		Разом по розділу II	грн.		45886,26				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	349,901					
		Електроенергія	кВт-год	102,896					
		Мастильні матеріали	кг	19,23					
		Гідравлічна рідина	кг	4,009					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	113,165					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,5727					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,528					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	+1605-3004 варіант 6	Адаптер	шт	5	<u>125,37</u> 626,85	<u>122,90</u> 614,50	<u>0,01</u> 0,05	<u>2,46</u> 12,30	
22	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,095	<u>125,24</u> 137,14	<u>122,67</u> 134,32	<u>0,11</u> 0,12	<u>2,46</u> 2,70	
23	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001416	<u>68996,64</u> 97,70	<u>67339,52</u> 95,35	<u>304,24</u> 0,43	<u>1352,88</u> 1,92	
24	+290902-255 варіант 3	Вимикач двоклавішний, прихованого встановлення 10А	шт	41	<u>210,61</u> 8635,01	<u>206,42</u> 8463,22	<u>0,06</u> 2,46	<u>4,13</u> 169,33	
25	+290902-55 варіант 6	Вимикач для керування з двох місць	шт	4	<u>330,64</u> 1322,56	<u>324,00</u> 1296,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>6,48</u> 25,92	
26	&C1547-16-1-1В варіант 6	Вимикач навантаження вкорпусі	шт	11	<u>1649,66</u> 18146,26	<u>1617,00</u> 17787,00	<u>0,31</u> 3,41	<u>32,35</u> 355,85	
27	+17064-2003 варіант 3	Вимикач одинарний, накладний, герметичний 10А	шт	54	<u>262,14</u> 14155,56	<u>257,00</u> 13878,00	<u>-</u> -	<u>5,14</u> 277,56	
28	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,02074	<u>11707</u> 242,80	<u>11000,00</u> 228,14	<u>477,45</u> 9,90	<u>229,55</u> 4,76	
29	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00483	<u>37128,79</u> 179,33	<u>36048,17</u> 174,11	<u>352,6</u> 1,70	<u>728,02</u> 3,52	
30	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000945	<u>37367,29</u> 35,31	<u>36285,53</u> 34,29	<u>349,07</u> 0,33	<u>732,69</u> 0,69	
31	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	12,4254	<u>413,51</u> 5138,03	<u>405,09</u> 5033,41	<u>0,31</u> 3,85	<u>8,11</u> 100,77	
32	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,6098	<u>932,83</u> 1501,67	<u>914,23</u> 1471,73	<u>0,31</u> 0,50	<u>18,29</u> 29,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001565	<u>176316,07</u> 275,93	<u>172500,00</u> 269,96	<u>358,89</u> 0,56	<u>3457,18</u> 5,41	
34	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0016125	<u>53406,07</u> 86,12	<u>52000,00</u> 83,85	<u>358,89</u> 0,58	<u>1047,18</u> 1,69	
35	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004	<u>53406,07</u> 21,36	<u>52000,00</u> 20,80	<u>358,89</u> 0,14	<u>1047,18</u> 0,42	
36	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001056	<u>94574,9</u> 99,87	<u>92124,86</u> 97,28	<u>595,63</u> 0,63	<u>1854,41</u> 1,96	
37	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,066	<u>112,18</u> 7,40	<u>109,29</u> 7,21	<u>0,69</u> 0,05	<u>2,2</u> 0,14	
38	&15093- 35043-1-Р варіант 2	Кабель ВВГ нг 5х10	1000м	0,03	<u>420760,62</u> 12622,82	<u>412420,00</u> 12372,60	<u>90,41</u> 2,71	<u>8250,21</u> 247,51	
39	&15096- 11011-11-11 варіант 1	Кабель ВВГнг 5х16 мм2	1000м	0,1	<u>529287,93</u> 52928,79	<u>518880,00</u> 51888,00	<u>29,74</u> 2,97	<u>10378,19</u> 1037,82	
40	&15096- 11011-11-А варіант 1	Кабель ВВГнг 5х6 мм2	1000м	0,06	<u>158694,74</u> 9521,68	<u>158665,00</u> 9519,90	<u>29,74</u> 1,78	<u>-</u> -	
41	&15093- 33013-7-6 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг 3х6	1000м	0,08	<u>89773,18</u> 7181,85	<u>88000,00</u> 7040,00	<u>12,92</u> 1,03	<u>1760,26</u> 140,82	
42	&15093- 340631 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами пер. 2х1, 5мм2 ВВГнг-LS	м.п.	300	<u>51,67</u> 15501,00	<u>50,52</u> 15156,00	<u>0,14</u> 42,00	<u>1,01</u> 303,00	
43	&15093- 350131 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	м	900	<u>45,99</u> 41391,00	<u>45,06</u> 40554,00	<u>0,03</u> 27,00	<u>0,9</u> 810,00	
44	&15096- 180112 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	м	200	<u>64,73</u> 12946,00	<u>63,40</u> 12680,00	<u>0,06</u> 12,00	<u>1,27</u> 254,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&15096-180111 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами пер. 4х1, 5мм2 ВВГнг-LS	м	300	<u>64.42</u> 19326,00	<u>63.10</u> 18930,00	<u>0.06</u> 18,00	<u>1.26</u> 378,00	
46	&15096-180113 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х2, 5мм2 ВВГнг-LS	м	130	<u>140.37</u> 18248,10	<u>137.56</u> 17882,80	<u>0.06</u> 7,80	<u>2.75</u> 357,50	
47	&C1513-78 варіант 9	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою- 20х10 /компл./	м	300	<u>338.93</u> 101679,00	<u>332.20</u> 99660,00	<u>0.08</u> 24,00	<u>6.65</u> 1995,00	
48	&C1513-78 варіант 10	Кабельний міні-канал ПВХ з кришкою- 60х10 /компл./	м	450	<u>379.11</u> 170599,50	<u>371.60</u> 167220,00	<u>0.08</u> 36,00	<u>7.43</u> 3343,50	
49	&C1513-78 варіант 1	Кабельний підлоговий плінтус-канал 175х17	м	12	<u>42.77</u> 513,24	<u>41.85</u> 502,20	<u>0.08</u> 0,96	<u>0.84</u> 10,08	
50	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,53	<u>338.9</u> 179,62	<u>331.75</u> 175,83	<u>0.5</u> 0,27	<u>6.65</u> 3,52	
51	C111-1708	Клоччя просочене	кг	180,1395	<u>50.64</u> 9122,26	<u>49.12</u> 8848,45	<u>0.53</u> 95,47	<u>0.99</u> 178,34	
52	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,98	<u>15.6</u> 62,09	<u>15.10</u> 60,10	<u>0.19</u> 0,76	<u>0.31</u> 1,23	
53	+1605-3004 варіант 4	Колодка клемна 1,5мм2	шт	200	<u>55.5</u> 11100,00	<u>54.40</u> 10880,00	<u>0.01</u> 2,00	<u>1.09</u> 218,00	
54	+1605-3004 варіант 5	Колодка клемна 2,5мм2	шт	100	<u>56.93</u> 5693,00	<u>55.80</u> 5580,00	<u>0.01</u> 1,00	<u>1.12</u> 112,00	
55	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0003	<u>62893.75</u> 18,87	<u>61311.47</u> 18,39	<u>349.07</u> 0,10	<u>1233.21</u> 0,38	
56	+C1545-90 варіант 6	Коробка розгалужувальна	100шт	0,05	<u>858.59</u> 42,93	<u>840.00</u> 42,00	<u>1.75</u> 0,09	<u>16.84</u> 0,84	
57	+C1545-90 варіант 5	Коробка розгалужувальна трубна,	100шт	0,1	<u>1943.87</u> 194,39	<u>1904.00</u> 190,40	<u>1.75</u> 0,18	<u>38.12</u> 3,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0029	<u>31863,74</u> 92,40	<u>30643,33</u> 88,87	<u>595,63</u> 1,73	<u>624,78</u> 1,80	
59	+1517-1890 варіант 5	Лампа галогенна	шт	2	<u>402,08</u> 804,16	<u>394,20</u> 788,40	<u>-</u> -	<u>7,88</u> 15,76	
60	&C118-84 варіант 11	Лампа LT8 1200-N 15Вт	шт	34	<u>342,15</u> 11633,10	<u>335,42</u> 11404,28	<u>0,02</u> 0,68	<u>6,71</u> 228,14	
61	&C118-84 варіант 13	Лампа LT8 600-N 7,5Вт	шт	4	<u>340,19</u> 1360,76	<u>333,50</u> 1334,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>6,67</u> 26,68	
62	&1515-7070-5- 1-1 варіант 1	Лампа люмінесцентна TL - D - 1x18	шт	120	<u>331,8</u> 39816,00	<u>325,00</u> 39000,00	<u>0,29</u> 34,80	<u>6,51</u> 781,20	
63	&1515-7070-5- 1 варіант 2	Лампа люмінесцентна TL - D - 1x36	шт	180	<u>336,9</u> 60642,00	<u>330,00</u> 59400,00	<u>0,29</u> 52,20	<u>6,61</u> 1189,80	
64	&C118-84 варіант 12	Лампа світлодіодна 8 Вт	шт	18	<u>321,32</u> 5783,76	<u>315,00</u> 5670,00	<u>0,02</u> 0,36	<u>6,3</u> 113,40	
65	&C118-84 варіант 14	Лампа світлодіодна 9Вт	шт	9	<u>322,6</u> 2903,40	<u>316,25</u> 2846,25	<u>0,02</u> 0,18	<u>6,33</u> 56,97	
66	&C1513-7-8-13 варіант 2	Лоток кабельний металевий неперфрований з кришкою 100x100x3000	м	27	<u>534,36</u> 14427,72	<u>523,80</u> 14142,60	<u>0,08</u> 2,16	<u>10,48</u> 282,96	
67	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,049	<u>11352,83</u> 556,29	<u>10596,06</u> 519,21	<u>534,17</u> 26,17	<u>222,6</u> 10,91	
68	+C113-2 варіант 4	Металорукав в ПВХ ізоляції, діаметр 20 мм	м	30	<u>139,45</u> 4183,50	<u>138,00</u> 4140,00	<u>0,41</u> 12,30	<u>1,04</u> 31,20	
69	+C113-1795 варіант 4	Муфта д-16	шт	15	<u>54,55</u> 818,25	<u>53,40</u> 801,00	<u>0,08</u> 1,20	<u>1,07</u> 16,05	
70	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	25,6	<u>20,35</u> 520,96	<u>19,75</u> 505,60	<u>0,2</u> 5,12	<u>0,4</u> 10,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+2405-1580 варіант 2	Наконечники кабельні 10	1000шт	0,01	<u>20941.81</u> 209,42	<u>20530.00</u> 205,30	<u>1.19</u> 0,01	<u>410.62</u> 4,11	
72	+2405-1581 варіант 2	Наконечники кабельні 16	1000шт	0,01	<u>23666.2</u> 236,66	<u>23200.00</u> 232,00	<u>2.16</u> 0,02	<u>464.04</u> 4,64	
73	+2405-1579 варіант 2	Наконечники кабельні 6	1000шт	0,055	<u>11730.86</u> 645,20	<u>11500.00</u> 632,50	<u>0.84</u> 0,05	<u>230.02</u> 12,65	
74	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	<u>5</u> 210,00	<u>4.89</u> 205,38	<u>0.01</u> 0,42	<u>0.1</u> 4,20	
75	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0206	<u>1284.07</u> 26,45	<u>1258.28</u> 25,92	<u>0.61</u> 0,01	<u>25.18</u> 0,52	
76	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,6098	<u>164.77</u> 265,25	<u>160.39</u> 258,20	<u>1.15</u> 1,85	<u>3.23</u> 5,20	
77	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	5,6	<u>143.44</u> 803,26	<u>140.40</u> 786,24	<u>0.23</u> 1,29	<u>2.81</u> 15,73	
78	C1545-180	Полоски К-404	100шт	5,174	<u>16.7</u> 86,41	<u>16.18</u> 83,72	<u>0.19</u> 0,98	<u>0.33</u> 1,71	
79	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	5,174	<u>41.49</u> 214,67	<u>40.54</u> 209,75	<u>0.14</u> 0,72	<u>0.81</u> 4,20	
80	+15171-1553 варіант 11	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, трохмісна 16 А	шт	2	<u>340.48</u> 680,96	<u>333.80</u> 667,60	<u>-</u> -	<u>6.68</u> 13,36	
81	+15171-1553 варіант 12	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, накладна, одномісна 16 А	шт	36	<u>222.36</u> 8004,96	<u>218.00</u> 7848,00	<u>-</u> -	<u>4.36</u> 156,96	
82	+15171-1553 варіант 13	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом, двохмісна 16 А	шт	9	<u>330.48</u> 2974,32	<u>324.00</u> 2916,00	<u>-</u> -	<u>6.48</u> 58,32	
83	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,032	<u>1488.36</u> 47,63	<u>1170.80</u> 37,47	<u>288.38</u> 9,23	<u>29.18</u> 0,93	
84	&1507-8065-802 варіант 2	Світильник стьєовий для люмінісцентних лампз суцільним розсіювачем з електронним ПРА ЛПО 16-4x18	шт	24	<u>1416</u> 33984,00	<u>1385.80</u> 33259,20	<u>2.44</u> 58,56	<u>27.76</u> 666,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+1507-1002 варіант 28	Світильник для люмін.лампи в комплекті з двома кронштейнами, з асиметричним розсіювачем 1х36 освітлення класної дошки	шт	8	<u>1474,4</u> 11795,20	<u>1445,00</u> 11560,00	<u>0,49</u> 3,92	<u>28,91</u> 231,28	
86	&1507-4027-53-16 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення	шт	28	<u>1519,75</u> 42553,00	<u>1489,95</u> 41718,60	- -	<u>29,8</u> 834,40	
87	+1507-1002 варіант 29	Світильник для 2-ох люмін.ламп ЛПО 09-2х36	шт	19	<u>1274,48</u> 24215,12	<u>1249,00</u> 23731,00	<u>0,49</u> 9,31	<u>24,99</u> 474,81	
88	+C1547-7 варіант 29	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1х100 СЕЛЕНА 32А	шт	4	<u>1120,42</u> 4481,68	<u>1098,00</u> 4392,00	<u>0,45</u> 1,80	<u>21,97</u> 87,88	
89	+C1547-7 варіант 30	Світильник для ламп розжарювання, НББ 64-1х100 СЕЛЕНА 35	шт	5	<u>1118,23</u> 5591,15	<u>1095,85</u> 5479,25	<u>0,45</u> 2,25	<u>21,93</u> 109,65	
90	+1507-1002 варіант 30	Світильник для люмін.ламп герметичний з закритим розсіювачем в комплекті з драйвером 2х10	шт	2	<u>1532,54</u> 3065,08	<u>1502,00</u> 3004,00	<u>0,49</u> 0,98	<u>30,05</u> 60,10	
91	+C1547-7 варіант 20	Світильник для люмінесцентних ламп, герметичний 2х20	шт	17	<u>286,06</u> 4863,02	<u>280,00</u> 4760,00	<u>0,45</u> 7,65	<u>5,61</u> 95,37	
92	+1507-1002 варіант 32	Світильник стельовий для люмін.ламп ЛПО 16 -2х18	шт	11	<u>2373,02</u> 26103,22	<u>2326,00</u> 25586,00	<u>0,49</u> 5,39	<u>46,53</u> 511,83	
93	+1507-1002 варіант 31	Світильник стельовий для люмін.ламп, з електромагнітним ПРА , ЕТТ 01-2636 -2х36	шт	68	<u>2373,02</u> 161365,36	<u>2326,00</u> 158168,00	<u>0,49</u> 33,32	<u>46,53</u> 3164,04	
94	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,19	<u>16589,01</u> 3151,91	<u>16263,38</u> 3090,04	<u>0,36</u> 0,07	<u>325,27</u> 61,80	
95	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,876	<u>710,95</u> 1333,74	<u>696,22</u> 1306,11	<u>0,79</u> 1,48	<u>13,94</u> 26,15	
96	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,01	<u>24126,39</u> 241,26	<u>23377,94</u> 233,78	<u>275,38</u> 2,75	<u>473,07</u> 4,73	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00992	<u>8208,33</u> 81,43	<u>7772,00</u> 77,10	<u>275,38</u> 2,73	<u>160,95</u> 1,60	
98	&1515-6001-1 варіант 2	Стартери для люмінесцентних ламп	шт	300	<u>107,84</u> 32352,00	<u>105,70</u> 31710,00	<u>0,03</u> 9,00	<u>2,11</u> 633,00	
99	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0135	<u>3543,85</u> 47,84	<u>3473,97</u> 46,90	<u>0,39</u> 0,01	<u>69,49</u> 0,93	
100	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,995	<u>454,98</u> 452,71	<u>445,62</u> 443,39	<u>0,44</u> 0,44	<u>8,92</u> 8,88	
101	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000473	<u>15595,75</u> 7,38	<u>14812,50</u> 7,01	<u>477,45</u> 0,23	<u>305,8</u> 0,14	
102	&C10000-7-2-1 варіант 1	Труба гофрована Д20 мм	м	70	<u>116,73</u> 8171,10	<u>114,20</u> 7994,00	<u>0,24</u> 16,80	<u>2,29</u> 160,30	
103	&C113-937- 501-12-1 варіант 1	Труба гофрована д-40	м	60	<u>118,53</u> 7111,80	<u>115,90</u> 6954,00	<u>0,31</u> 18,60	<u>2,32</u> 139,20	
104	&C113-937- 501 варіант 2	Труби гофровані д-25	м	30	<u>149,39</u> 4481,70	<u>114,98</u> 3449,40	<u>31,48</u> 944,40	<u>2,93</u> 87,90	
105	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0007	<u>151715,48</u> 106,20	<u>148356,69</u> 103,85	<u>383,98</u> 0,27	<u>2974,81</u> 2,08	
106	+C113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	15	<u>380,94</u> 5714,10	<u>377,74</u> 5666,10	<u>0,36</u> 5,40	<u>2,84</u> 42,60	
107	&C1530-41-7 варіант 2	Трубка термоусадочна	м	10	<u>13,17</u> 131,70	<u>12,80</u> 128,00	<u>0,11</u> 1,10	<u>0,26</u> 2,60	
108	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0002385	<u>67112,05</u> 16,01	<u>65271,41</u> 15,57	<u>524,72</u> 0,13	<u>1315,92</u> 0,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,001	<u>67112,05</u> 67,11	<u>65271,41</u> 65,27	<u>524,72</u> 0,52	<u>1315,92</u> 1,32	
110	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,064	<u>10554,27</u> 675,47	<u>9946,30</u> 636,56	<u>401,02</u> 25,67	<u>206,95</u> 13,24	
111	+C1545-291 варіант 3	Шпилька	комплект	16,32	<u>11,61</u> 189,48	<u>11,24</u> 183,44	<u>0,14</u> 2,28	<u>0,23</u> 3,76	
112	+C1545-291 варіант 4	Шпилька	комплект	48,96	<u>317,61</u> 15550,19	<u>311,24</u> 15238,31	<u>0,14</u> 6,85	<u>6,23</u> 305,03	
113	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,000032	<u>85747,2</u> 2,74	<u>83713,28</u> 2,68	<u>352,6</u> 0,01	<u>1681,32</u> 0,05	
114	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0023328	<u>51390,39</u> 119,88	<u>50030,14</u> 116,71	<u>352,6</u> 0,82	<u>1007,65</u> 2,35	
115	+1507-1044 варіант 11	прожектор для галогених ламп з датчиком руху	шт	2	<u>1571,69</u> 3143,38	<u>1540,00</u> 3080,00	<u>0,87</u> 1,74	<u>30,82</u> 61,64	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
116	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	48,3213	<u>4,87529</u> 235,58	<u>4,87529</u> 235,58			
		Разом	грн.		235,58	235,58			
		Разом по розділу III	грн.		1098930,07	1076079,98	1617,51	21232,58	
		<u>IV. Устаткування</u>							
117	&1503-1272-1 варіант 5	Ввідний розподільний пристрій з системою шин, ВРП-1В	шт	2	<u>46087,88</u> 92175,76	<u>44346,40</u> 88692,80	<u>1330,39</u> 2660,78	<u>411,09</u> 822,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>46087,88</u> 92175,76	<u>44346,40</u> 88692,80	<u>1330,39</u> 2660,78	<u>411,09</u> 822,18	
118	+1602-50108 варіант 2	Дзвінок електричний з кнопкою	шт	10	<u>340,08</u> 3400,80	<u>327,23</u> 3272,30	<u>9,82</u> 98,20	<u>3,03</u> 30,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	&1517-2237-4 варіант 27	Щиток силовий ЩР-1а	шт	5	<u>9439,69</u> 47198,45	<u>9083,00</u> 45415,00	<u>272,49</u> 1362,45	<u>84,20</u> 421,00	
		Разом по розділу IV	грн.		142775,01	137380,10	4121,43	1273,48	
		у тому числі витрати підрядника на	грн.		92175,76	88692,80	2660,78	822,18	
		устаткування, що монтується							
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	151,218					
		Мастильні матеріали	кг	19,23					
		Гідравлічна рідина	кг	4,009					
		Бензин	л	472,839					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Монтаж обладнання
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 208,100 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,889 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ									
1	КМ36-41-1	Монтаж вестаків	шт	44	<u>2073.43</u> 1573,57	<u>495.65</u> 78,38	91231	69237	<u>21809</u> 3449	<u>18.2000</u> 0,7742	<u>800.8</u> 34,06
2	КМ1-1-1	Монтаж верстатів токарного по металу	шт	4	<u>4627.99</u> 1245,02	<u>3285.63</u> 587,35	18512	4980	<u>13143</u> 2349	<u>14.4000</u> 5,7945	<u>57.6</u> 23,18
3	КМ2-27-1	Монтаж верстата токарного по дереву	шт	2	<u>4882.73</u> 3147,20	<u>1605.86</u> 249,17	9765	6294	<u>3212</u> 498	<u>37.7000</u> 2,5064	<u>75.4</u> 5,01
4	КМ36-41-1	Монтаж електроточила	шт	1	<u>2073.43</u> 1573,57	<u>495.65</u> 78,38	2073	1574	<u>496</u> 78	<u>18.2000</u> 0,7742	<u>18.2</u> 0,77
5	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильної	шт	2	<u>1762.42</u> 1505,09	<u>228.95</u> 44,49	3525	3010	<u>458</u> 89	<u>19.2000</u> 0,5077	<u>38.4</u> 1,02
6	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф та т. п.	100шт	1,47	<u>21815.07</u> 8385,38	- -	32068	12327	- -	<u>106.9700</u> -	<u>157.25</u> -
7	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	2	<u>268.57</u> 160,82	<u>79.31</u> 35,46	537	322	<u>159</u> 71	<u>1.8600</u> 0,3777	<u>3.72</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>3418,94</u> 2264,09	<u>383,87</u> 50,62	684	453	<u>77</u> 10	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>5,12</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					158395	98197	<u>39354</u> 6544		<u>1156,49</u> 64,91
		Разом будівельні роботи, грн.					158395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20844				
		всього заробітна плата, грн.					104741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14148				
		Всього будівельні роботи, грн.					208100				

		Всього по розділу 1					208100				
		Разом прямі витрати по кошторису					158395	98197	<u>39354</u> 6544		<u>1156,49</u> 64,91
		Разом будівельні роботи, грн.					158395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20844				
		всього заробітна плата, грн.					104741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14148				
		Всього будівельні роботи, грн.					208100				

		Всього по кошторису					208100				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1324,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118889				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-05**на Монтаж обладнання**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ36-41-1	44	18,9742 834,86	0,079	1,4990 65,95	137,16	205,60 9046	1651,95 72686	408,66 17982	6,23	118,21 5201	732,47 32229
2	КМ1-1-1	4	20,1945 80,78	0,079	1,5954 6,38	137,16	218,82 875	1832,37 7329	451,26 1806	6,23	125,81 503	795,89 3184
3	КМ2-27-1	2	40,2064 80,41	0,079	3,1763 6,35	137,16	435,66 871	3396,37 6792	843,05 1686	6,23	250,49 501	1529,20 3058
4	КМ36-41-1	1	18,9742 18,97	0,079	1,4990 1,5	137,16	205,60 206	1651,95 1652	408,66 408	6,23	118,21 118	732,47 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ28-911-2	2	<u>19,7077</u> 39,42	0,079	<u>1,5569</u> 3,11	137,16	<u>213,55</u> 427	<u>1549,58</u> 3099	<u>387,89</u> 775	6,23	<u>122,78</u> 246	<u>724,22</u> 1448
6	КБ10-39-1	1,47	<u>106,9700</u> 157,25	0,12	<u>12,8364</u> 18,87	137,16	<u>1760,64</u> 2588	<u>8385,38</u> 12327	<u>2232,12</u> 3282	7,48	<u>800,14</u> 1176	<u>4792,90</u> 7046
7	КБ21-25-1	2	<u>2,2377</u> 4,48	0,097	<u>0,2171</u> 0,43	137,16	<u>29,77</u> 60	<u>196,28</u> 393	<u>49,73</u> 99	7,66	<u>17,14</u> 34	<u>96,64</u> 193
8	КБ17-5-1	0,2	<u>26,1519</u> 5,23	0,105	<u>2,7459</u> 0,55	137,16	<u>376,63</u> 75	<u>2314,71</u> 463	<u>592,09</u> 118	8,7	<u>227,52</u> 46	<u>1196,24</u> 239
Разом:			1221,4		103,14		14148	104741	26156		7825	48129

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (14148 + 104741 * 1) * 0,0078 = \mathbf{927 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (14148 + 104741 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{204 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (14148 + 104741 * 1) * 0,003739 = \mathbf{445 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: $48129 + 927 + 204 + 445 = 49705$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05

Монтаж обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	162,37	78,71				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	994,12	85,92				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	64,91	100,82				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	103,14	137,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1324,54					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	21,58	300,93 6494,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,086	<u>892,71</u> 76,77				
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,9	<u>891,48</u> 802,33				
11	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,32	<u>223,08</u> 740,63				
12	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,26	<u>1460,7</u> 31054,48				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,6	<u>118,28</u> 70,97				
14	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,87	<u>11,39</u> 112,42				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		39351,67				
		Бензин	кг	51,36					
		Електроенергія	кВт-год	51,676					
		Мастильні матеріали	кг	2,257					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]	маш. год	0,78					
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	12,6					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000054	<u>133710,62</u> 7,22	<u>130564,12</u> 7,05	<u>524,72</u> 0,03	<u>2621,78</u> 0,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00016	<u>56119,98</u> 8,98	<u>54666,99</u> 8,75	<u>352,6</u> 0,06	<u>1100,39</u> 0,17	
19	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	95,1	<u>2,2347</u> 212,52	<u>2,23470</u> 212,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
20	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,4	<u>115,96</u> 46,38	<u>113,09</u> 45,24	<u>0,6</u> 0,24	<u>2,27</u> 0,90	
21	C111-311	Каболка	т	0,00028	<u>106925,1</u> 29,94	<u>104355,81</u> 29,22	<u>472,72</u> 0,13	<u>2096,57</u> 0,59	
22	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,014	<u>17890,94</u> 250,47	<u>17166,64</u> 240,33	<u>373,5</u> 5,23	<u>350,8</u> 4,91	
23	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,026	<u>225,42</u> 5,86	<u>220,46</u> 5,73	<u>0,54</u> 0,01	<u>4,42</u> 0,12	
24	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000026	<u>270713,02</u> 7,04	<u>265000,00</u> 6,89	<u>404,92</u> 0,01	<u>5308,1</u> 0,14	
25	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,06345	<u>32446,03</u> 2058,70	<u>31457,23</u> 1995,96	<u>352,6</u> 22,37	<u>636,2</u> 40,37	
26	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002	<u>1551,79</u> 0,03	<u>1517,20</u> 0,03	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> -	
27	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,164	<u>253,39</u> 41,56	<u>248,02</u> 40,68	<u>0,4</u> 0,07	<u>4,97</u> 0,81	
28	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	588	<u>30,24</u> 17781,12	<u>29,57</u> 17387,16	<u>0,08</u> 47,04	<u>0,59</u> 346,92	
29	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	<u>710,95</u> 56,88	<u>696,22</u> 55,70	<u>0,79</u> 0,06	<u>13,94</u> 1,12	
30	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,003234	<u>90034,99</u> 291,17	<u>87917,00</u> 284,32	<u>352,6</u> 1,14	<u>1765,39</u> 5,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00014	<u>51330,07</u> 7,19	<u>49971,00</u> 7,00	<u>352,6</u> 0,05	<u>1006,47</u> 0,14	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,657	<u>4,9416</u> 18,07	<u>4,9416</u> 18,07			
33	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1338	<u>184,55</u> 24,69	<u>184,55</u> 24,69			
		Разом	грн.		42,76	42,76			
		Разом по розділу III	грн.		20847,82	20369,34	76,44	402,04	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	55,333					
		Мастильні матеріали	кг	2,391					
		Бензин	л	69,406					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06

придбання устаткування

4-й пусковий комплекс Корпус навчально-виробничих приміщень

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2993,811 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Навчально-виробничі приміщення						
1	& 290827-41-5 варіант 10	Стіл учнівський двомісний з полицею та горизонтальною кришкою змінної висоти 1200x500мм h=640, 700, 760 мм; (маса=0,025)	шт	24	2335,00	56040
2	& 290827-41-5 варіант 11	Стіл вчителя з місцем для апаратури, тип II, 1500x700x760 мм; (маса=0,025)	шт	4	7897,00	31588
3	560103-19-A варіант 4	Автоматизоване робоче місце у складі: Стіл комп'ютерний, прямокутний, 1400x600x750мм; Тумба приставна, 600x600x750мм; Комп'ютер персональний, 220В; Принтер, А4, 440x400x455мм; Крісло поворотне; (маса=0)	шт	4	163798,00	655192
4	& 17141-2153-1 варіант 6	Стіл вчителя з тумбою, тип I 1200x600x740 мм; (маса=0,004)	шт	1	5420,00	5420
5	560110-119 варіант 2	Тумба під оргтехніку з шухлядами 600x700x750; (маса=0)	шт	2	6789,00	13578
6	& 560110-134-1 варіант 4	Принтер, А4, 220В, 0,3 кВт; (маса=0,3)	шт	2	13700,00	27400
7	& 17141-2153-7 варіант 4	Стілець учнівський з регулюючою висотою, 400x430 мм; (маса=0,004)	шт	64	2367,00	151488
8	& 241996-20307-3 варіант 4	Стілець для вчителя поворотний напівм'який, 480x500x(450/760)мм; (маса=0)	шт	5	4225,00	21125
9	560110-47 варіант 8	Дошка класна на одну ступку з лотком для крейди, 2000*1200мм; (маса=0)	шт	4	7619,48	30478

1	2	3	4	5	6	7
10	& 560110-79-1-X варіант 4	Шафа пристінна універсальна, секційна, 1050x500x2100 мм; (маса=0)	шт	11	8485,00	93335
11	& 240402-21-1 варіант 4	Шафа для учбових посібників (нижня частина та антресоль- глухі дверцята, середня-скло), 884x445x2100 мм; (маса=0)	шт	12	9455,00	113460
12	& 240402-21-2 варіант 6	Стелаж універсальний, 2100x600x1800 мм; (маса=0)	шт	2	8646,00	17292
13	& 2402-3014-1 варіант 2	Шафа для одягу, 1000x500x1800 мм; (маса=0,004)	шт	4	8530,00	34120
14	2406-15019 варіант 2	Шафка індивідуальна для одягу на два відділення, 250x500x1800 мм; (маса=0,005)	шт	60	8687,50	521250
15	& 2406-15019-2 варіант 2	Стіл робочий (1200x650x800 мм) з ємністю для збору відходів із вбудованою електричною швацькою машиною, Кл. 22Б, 407x155x277 мм, 220В, 0,27 кВт; (маса=0,005)	шт	10	8040,00	80400
16	& 2406-15019-132 варіант 2	Стіл робочий (1200x650x800 мм) з ємністю для збору відходів із вбудованою швадської машиною, Кл.97, 407x155x277мм, 220В, 0,4 кВт; (маса=0,005)	шт	4	8027,00	32108
17	& 2406-15019-5-А варіант 2	Стіл робочий (1000x650x800 мм) з ємністю для збору відходів із вбудованою електричною швацькою машиною (оверлок), Кл.51А, 220В, 0,27 кВт; (маса=0,005)	шт	1	6450,00	6450
18	& 2406-15019-1-3 варіант 2	Стіл-дошка для прасувальних робіт, 220В, 1,0 кВт, 1500x400x826 мм С-10; (маса=0,005)	шт	1	6206,00	6206
19	& 560110-20-1-1 варіант 2	Стіл універсальний 1800x900x720мм; (маса=0,01)	шт	4	5980,00	23920
20	& 2406-15019-140 варіант 2	Стіл демонстраційний для кабінету праці 1200x750x900мм; (маса=0,005)	шт	2	8785,00	17570
21	& 17064-1809-5 варіант 2	Тумба для таблиць під класну дошку 1350x245x750мм Модель 8; (маса=0,055)	шт	4	4310,00	17240
22	241996-12008 варіант 2	Кабіна примірочна кутова, 1400x1400x1500мм; (маса=0)	шт	1	4485,00	4485
23	& 1602-10364-19-1 варіант 2	Трельяж, 1200x500x1550мм; (маса=0,04)	шт	1	6815,00	6815
24	& 1517-1070-1-9 варіант 3	Манекен дитячий 44 розміру; (маса=0)	м	1	6550,00	6550

1	2	3	4	5	6	7
25	& 241996-20713-Б варіант 5	Мийна ванна подвійна (харчова нерж. сталь), 1000х600х850мм Z04-ZA-W-C; (маса=0,3)	шт	2	13535,00	27070
26	& 240402-212-4-1 варіант 2	Касета для сушки чистого посуду (харчова нерж. сталь), навісна, 1000х300х450 мм; (маса=0,06)	шт	2	6807,00	13614
27	1503-8377 варіант 2	Щит електричний з дверцями на замку; (маса=0,62)	шт	8	3129,39	25035
28	560110-12 варіант 6	Табурет робочий поворотний круглий з регулюванням висоти, ф350х460/620мм; (маса=0)	шт	45	4280,00	192600
29	& 1517-1070-1-9 варіант 4	Шафа для зберігання прибирального інвентарю, 450х500х2000 мм 04-7-742/47; (маса=0)	м	4	6380,00	25520
30	& 241996-18014-1-1 варіант 6	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1600х700х850мм; (маса=0,01)	шт	2	6225,00	12450
31	& 241996-18014-1-1 варіант 7	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1400х700х850мм; (маса=0,01)	шт	2	5125,00	10250
32	& 241996-18014-1-1 варіант 8	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 1200х600х850мм; (маса=0,01)	шт	2	6085,00	12170
33	& 241996-18014-1-1 варіант 9	Стіл виробничий з вологостійким покриттям 700х600х850мм; (маса=0,01)	шт	2	6025,00	12050
34	& 241996-12009-1 варіант 6	Шафа для чистого посуду 800х600х1800мм; (маса=0,05)	шт	1	6845,00	6845
35	& 241996-12009-1 варіант 7	Стелаж універсальний (харчова нерж. сталь) 1000х600х1600мм; (маса=0,05)	шт	1	13586,00	13586
36	& 241996-12009-1 варіант 8	Стелаж складський, цільнометалевий, 3700х800х1800 мм; (маса=0,05)	шт	3	17207,00	51621
37	& 241996-12009-1 варіант 9	Стелаж складський, цільнометалевий, 4900х800х1800мм; (маса=0,05)	шт	1	19207,00	19207
38	& 241996-12009-1 варіант 10	Стелаж складський, цільнометалевий, 4700х500х1000; (маса=0,05)	шт	2	15690,00	31380

1	2	3	4	5	6	7
39	& 2406-15019-86-2 варіант 2	Стелаж складський, цільнометалевий, 1600x550x1600; (маса=0,005)	шт	1	17800,00	17800
40	& 241996-12009-2 варіант 3	Підтоварник виробничий 1500x500x280мм; (маса=0,05)	шт	8	3923,00	31384
41	& 241996-12009-2 варіант 4	Тумба інструментальна 800x400x1300мм Б-55; (маса=0,05)	шт	9	4860,00	43740
42	& 241996-18014-1-1 варіант 10	Стіл виробничий 1400x600x850 мм; (маса=0,01)	шт	3	6125,00	18375
43	1503-1270 варіант 2	Шафа для інструментів, 800x300x1600 мм; (маса=0,19)	шт	3	17699,00	53097
44	& 1715-1167-1 варіант 1	Тумба для інструментів, 450x450x900 мм; (маса=0,15)	шт	6	17099,00	102594
45	& 2301-19011-41-1 варіант 1	Аспераційна система (відсос), продуктивність, 380В, 1,5 кВт, приєднання до 3-х робочих місць ФС-1500; (маса=0,03)	шт	5	39700,00	198500
46	& 2403-12117-1 варіант 2	Контейнери з кришками для сміття; (маса=0,032)	шт	8	5133,00	41064
		Разом по розділу 1				2933462
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60349
		Всього по розділу 1				2993811
		Разом				2933462
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60349

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2993811

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-03-06

на придбання устаткування

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позички нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витратах	Трудовіс- кість в за- гальнови- борничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4 люд.год	5	6 люд.год гр.4хгр.5	7 грн.	8 грн. гр.6хгр.7	9 грн.	10 грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	11 грн./ люд.год	12 грн. гр.4хгр.11	13 грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : 1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об’єкта	1348,394 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,32014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	292,227 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	на Освітлення	1348,394	-	1348,394	3,32014	292,227	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	1348,394	-	1348,394	3,32014	292,227	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-02-01	Освітлення	<u>1,45387</u> 102,047	<u>0,75586</u> 65,291	<u>0,78701</u> 80,534	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,99674</u> 247,872	<u>0,32340</u> 44,355	<u>3,32014</u> 292,227
	Разом :	<u>1,45387</u> 102,047	<u>0,75586</u> 65,291	<u>0,78701</u> 80,534	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,99674</u> 247,872	<u>0,32340</u> 44,355	<u>3,32014</u> 292,227

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-02

1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-02-01	ЛК на Освітлення	2996,74	323,4	44355	247872	64290	20948	3873	133466
Разом:		2996,74	323,4	44355	247872	64290	20948	3873	133466

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-02
1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1453,87	70,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	755,86	86,38				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	787,01	102,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	323,4	137,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3320,14					
		Середній розряд робіт	розряд	2,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,92	537,87 2646,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,05	<u>300,93</u> 15,05				
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,17	<u>892,71</u> 5508,02				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	225,586	<u>401,57</u> 90588,57				
12	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,8	<u>723,34</u> 3472,03				
13	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	272,718	<u>1460,7</u> 398359,18				
14	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	5	<u>803,2</u> 4016,00				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1	<u>118,28</u> 11,83				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,15	<u>40,23</u> 6,03				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,498	<u>115,93</u> 57,73				
		Разом по розділу II	грн.		504680,76				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	69,201					
		Дизельне паливо	кг	713,574					
		Електроенергія	кВт-год	1,647					
		Мастильні матеріали	кг	39,395					
		Гідравлічна рідина	кг	0,945					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини. враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	91,734					
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,37					
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	91,734					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	91,734					
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,1776					
23	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	30,9					
		<u>III. Будівельні матеріали. вироби і комплекти</u>							
24	&C1547-16-3 варіант 2	Автоматичний вимикач C10A/3P	шт	5	<u>408,54</u> 2042,70	<u>400,22</u> 2001,10	<u>0,31</u> 1,55	<u>8,01</u> 40,05	
25	&C1547-16-3 варіант 1	Автоматичний вимикач C20A/3P	шт	1	<u>405,54</u> 405,54	<u>397,28</u> 397,28	<u>0,31</u> 0,31	<u>7,95</u> 7,95	
26	&C1-2166-1 варіант 3	Анкерна закладна для опори 4 м	шт	20	<u>2304,11</u> 46082,20	<u>2247,11</u> 44942,20	<u>11,82</u> 236,40	<u>45,18</u> 903,60	
27	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,04408	<u>125,24</u> 130,76	<u>122,67</u> 128,08	<u>0,11</u> 0,11	<u>2,46</u> 2,57	
28	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00016	<u>19464,42</u> 3,11	<u>18527,89</u> 2,96	<u>554,87</u> 0,09	<u>381,66</u> 0,06	
29	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0033	<u>68996,64</u> 227,69	<u>67339,52</u> 222,22	<u>304,24</u> 1,00	<u>1352,88</u> 4,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,006	<u>12397,29</u> 74,38	<u>11921,69</u> 71,53	<u>232,52</u> 1,40	<u>243,08</u> 1,45	
31	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001	<u>11707</u> 11,71	<u>11000,00</u> 11,00	<u>477,45</u> 0,48	<u>229,55</u> 0,23	
32	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,288	<u>640,22</u> 184,38	<u>232,79</u> 67,04	<u>394,88</u> 113,73	<u>12,55</u> 3,61	
33	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,8	<u>96,93</u> 174,47	<u>94,63</u> 170,33	<u>0,4</u> 0,72	<u>1,9</u> 3,42	
34	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001004	<u>37367,29</u> 37,52	<u>36285,53</u> 36,43	<u>349,07</u> 0,35	<u>732,69</u> 0,74	
35	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>176316,07</u> 8,82	<u>172500,00</u> 8,63	<u>358,89</u> 0,02	<u>3457,18</u> 0,17	
36	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,012	<u>94574,9</u> 1134,90	<u>92124,86</u> 1105,50	<u>595,63</u> 7,15	<u>1854,41</u> 22,25	
37	&C157-300-190 варіант 2	Кабель АВВГ 5х6 мм2	м	1760	<u>49,08</u> 86380,80	<u>46,40</u> 81664,00	<u>1,72</u> 3027,20	<u>0,96</u> 1689,60	
38	&C157-300-190 варіант 3	Кабель ПВС 2х1,5 мм2	м	300	<u>31,4</u> 9420,00	<u>29,06</u> 8718,00	<u>1,72</u> 516,00	<u>0,62</u> 186,00	
39	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001146	<u>323072,58</u> 370,24	<u>316146,92</u> 362,30	<u>590,9</u> 0,68	<u>6334,76</u> 7,26	
40	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,76	<u>50,64</u> 38,49	<u>49,12</u> 37,33	<u>0,53</u> 0,40	<u>0,99</u> 0,76	
41	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,08832	<u>15,6</u> 32,58	<u>15,10</u> 31,53	<u>0,19</u> 0,40	<u>0,31</u> 0,65	
42	&C100-1517-ПР-2-ИН-Б варіант 2	Контактор модульний 230В	шт	5	<u>2766,21</u> 13831,05	<u>2702,00</u> 13510,00	<u>9,97</u> 49,85	<u>54,24</u> 271,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>31863.74</u> 18,48	<u>30643.33</u> 17,77	<u>595.63</u> 0,35	<u>624.78</u> 0,36	
44	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00216	<u>112231.09</u> 242,42	<u>109434.85</u> 236,38	<u>595.63</u> 1,29	<u>2200.61</u> 4,75	
45	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001056	<u>86225.51</u> 91,05	<u>83939.18</u> 88,64	<u>595.63</u> 0,63	<u>1690.7</u> 1,78	
46	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,01594	<u>226301.71</u> 3607,25	<u>221589.04</u> 3532,13	<u>275.38</u> 4,39	<u>4437.29</u> 70,73	
47	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2	<u>1732.12</u> 346,42	<u>1696.76</u> 339,35	<u>1.4</u> 0,28	<u>33.96</u> 6,79	
48	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46	<u>800.41</u> 36818,86	<u>560.00</u> 25760,00	<u>224.72</u> 10337,12	<u>15.69</u> 721,74	
49	+C1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	0,142	<u>1070.67</u> 152,04	<u>560.00</u> 79,52	<u>489.68</u> 69,53	<u>20.99</u> 2,99	
50	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>349.39</u> 349,39	<u>341.48</u> 341,48	<u>1.06</u> 1,06	<u>6.85</u> 6,85	
51	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00955	<u>570150.89</u> 5444,94	<u>558498.74</u> 5333,66	<u>472.72</u> 4,51	<u>11179.43</u> 106,77	
52	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,001	<u>2839.86</u> 2,84	<u>2032.00</u> 2,03	<u>752.18</u> 0,75	<u>55.68</u> 0,06	
53	+C1416-8535 варіант 2	Світлодіодна опора Gild h4-g90/40Dn H-4м RAL 7035	шт	20	<u>10292.12</u> 205842,40	<u>9865.83</u> 197316,60	<u>224.48</u> 4489,60	<u>201.81</u> 4036,20	
54	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,012	<u>16589.01</u> 199,07	<u>16263.38</u> 195,16	<u>0.36</u> -	<u>325.27</u> 3,91	
55	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	<u>710.95</u> 11,38	<u>696.22</u> 11,14	<u>0.79</u> 0,01	<u>13.94</u> 0,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,54	<u>533.77</u> 288,24	<u>523.13</u> 282,49	<u>0.17</u> 0,09	<u>10.47</u> 5,66	
57	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>24126.39</u> 48,25	<u>23377.94</u> 46,76	<u>275.38</u> 0,55	<u>473.07</u> 0,94	
58	+C111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна	м	1200	<u>8.89</u> 10668,00	<u>8.72</u> 10464,00	<u>-</u> -	<u>0.17</u> 204,00	
59	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,24246	<u>454.98</u> 110,31	<u>445.62</u> 108,05	<u>0.44</u> 0,11	<u>8.92</u> 2,15	
60	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>566.61</u> 22,66	<u>554.73</u> 22,19	<u>0.77</u> 0,03	<u>11.11</u> 0,44	
61	+C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	0,071	<u>5770.75</u> 409,72	<u>5307.00</u> 376,80	<u>350.6</u> 24,89	<u>113.15</u> 8,03	
62	&C1421-9656-1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	7	<u>3406.47</u> 23845,29	<u>2850.00</u> 19950,00	<u>489.68</u> 3427,76	<u>66.79</u> 467,53	
63	&C100-1517-ПР-2-ИН-Б варіант 1	Сутінкове реле 230В	шт	1	<u>2293.93</u> 2293,93	<u>2238.98</u> 2238,98	<u>9.97</u> 9,97	<u>44.98</u> 44,98	
64	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,5	<u>49.61</u> 74,42	<u>47.44</u> 71,16	<u>1.2</u> 1,80	<u>0.97</u> 1,46	
65	&C1-180-36-558 варіант 1	Труба гофрована двостінна 50/41 мм	м	1500	<u>32.45</u> 48675,00	<u>31.34</u> 47010,00	<u>0.47</u> 705,00	<u>0.64</u> 960,00	
66	+C113-697 варіант 1	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	6,12	<u>181.94</u> 1113,47	<u>175.00</u> 1071,00	<u>3.37</u> 20,62	<u>3.57</u> 21,85	
67	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>151715.48</u> 18,21	<u>148356.69</u> 17,80	<u>383.98</u> 0,05	<u>2974.81</u> 0,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	100	<u>185.06</u> 18506,00	<u>182.52</u> 18252,00	<u>1.16</u> 116,00	<u>1.38</u> 138,00	
69	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	20	<u>101.57</u> 2031,40	<u>99.96</u> 1999,20	<u>0.85</u> 17,00	<u>0.76</u> 15,20	
70	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	32,136	<u>268.09</u> 8615,34	<u>263.79</u> 8477,16	<u>2.3</u> 73,91	<u>2</u> 64,27	
71	C1545-263	Трубка ПХВ, діаметр 76 мм, тип легкий	кг	2,5	<u>65.65</u> 164,13	<u>63.98</u> 159,95	<u>0.38</u> 0,95	<u>1.29</u> 3,23	
72	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>67112.05</u> 13,42	<u>65271.41</u> 13,05	<u>524.72</u> 0,10	<u>1315.92</u> 0,27	
73	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,3	<u>8373.23</u> 2511,97	<u>7690.72</u> 2307,22	<u>518.33</u> 155,50	<u>164.18</u> 49,25	
74	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,016	<u>8933.02</u> 142,93	<u>7690.72</u> 123,05	<u>1067.14</u> 17,07	<u>175.16</u> 2,81	
75	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004	<u>51390.39</u> 20,56	<u>50030.14</u> 20,01	<u>352.6</u> 0,14	<u>1007.65</u> 0,41	
76	+1517-2235 варіант 2	ЩМП 650x400x2500 мм	шт	1	<u>7307.82</u> 7307,82	<u>7164.15</u> 7164,15	<u>0.38</u> 0,38	<u>143.29</u> 143,29	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	295,781	<u>4.9416</u> 1461,63	<u>4.9416</u> 1461,63			
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,752	<u>184.55</u> 507,89	<u>184.55</u> 507,89			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,8347	<u>186,09</u> 341,42	<u>186,09</u> 341,42			
		Разом	грн.		2310,94	2310,94			
		Разом по розділу III	грн.		542909,89	509227,28	23439,28	10243,33	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	297,428					
		Мастильні матеріали	кг	42,147					
		Гідравлічна рідина	кг	2,78					
		Бензин	л	93,514					
		Дизельне паливо	л	839,499					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Освітлення

1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1348,394 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,32014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	292,227 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-2	Установлення щитка в металевому корпусі	шт	1	<u>541,38</u>	<u>53,10</u>	541	334	<u>53</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					334,19	15,96			16	0,1690	0,17
2	1517-2235 варіант 2	ЩМГ 650x400x2500 мм	шт	1	<u>7307,82</u>	-	7308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>24692,18</u>	<u>962,22</u>	1482	1050	<u>58</u>	<u>207,2000</u>	<u>12,43</u>
					17504,26	817,63			49	9,7940	0,59
4	& С1547-16-3 варіант 1	Автоматичний вимикач С20А/3Р	шт	1	<u>405,54</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1547-16-3 варіант 2	Автоматичний вимикач С10А/3Р	шт	5	<u>408,54</u>	-	2043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ8-317-4	Монтаж реле сутінкового	шт	1	<u>20793,13</u>	<u>52,85</u>	20793	1352	<u>53</u>	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
					1351,68	8,35			8	0,0825	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C100-1517-ПР-2-ИН-Б варіант 1	Сутінкове реле 230В	шт	1	<u>2293,93</u> -	-	2294	-	-	-	-
8	& C100-1517-ПР-2-ИН-Б варіант 2	Контактор модульний 230В	шт	5	<u>2766,21</u> -	-	13831	-	-	-	-
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	3,22	<u>18273,64</u> 18273,64	-	58841	58841	-	<u>261,8000</u> -	<u>843</u> -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	3,22	<u>11358,60</u> 11358,60	-	36575	36575	-	<u>165,2400</u> -	<u>532,07</u> -
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	20,6	<u>14443,21</u> 830,02	<u>13613,19</u> 2263,40	297530	17098	<u>280432</u> 46626	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>197,76</u> 459,29
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46	<u>800,41</u> -	-	36819	-	-	-	-
13	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	17,6	<u>6007,04</u> 1521,70	<u>3461,86</u> 401,72	105724	26782	<u>60929</u> 7070	<u>17,6000</u> 3,5313	<u>309,76</u> 62,15
14	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	3	<u>9188,81</u> 2905,06	<u>5094,71</u> 701,30	27566	8715	<u>15284</u> 2104	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>100,8</u> 21,64
15	& C157-300-190 варіант 2	Кабель АВВГ 5х6 мм2	м	1760	<u>49,08</u> -	-	86381	-	-	-	-
16	& C157-300-190 варіант 3	Кабель ПВС 2х1,5 мм2	м	300	<u>31,40</u> -	-	9420	-	-	-	-
17	& C1-180-36-558 варіант 1	Труба гофрована двостінна 50/41 мм	м	1500	<u>32,45</u> -	-	48675	-	-	-	-
18	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м тр	12	<u>349,83</u> 293,96	<u>55,87</u> 9,29	4198	3528	<u>670</u> 111	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>40,8</u> 1,1
19	С111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна	м	1200	<u>8,89</u> -	-	10668	-	-	-	-
20	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	12	<u>12413,34</u> 830,02	<u>11583,32</u> 1925,90	148960	9960	<u>139000</u> 23111	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>115,2</u> 227,65
21	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,3	<u>8373,23</u> -	-	2512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у ТП	1 увед.	1	<u>2878.69</u>	-	2879	832	-	<u>10.8000</u>	<u>10.8</u>
					831,71	-			-	-	-
23	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	20	<u>685.67</u>	<u>410.11</u>	13713	2271	<u>8202</u>	<u>1.3600</u>	<u>27.2</u>
					113,53	71,93			1439	0,7168	14,34
24	& С1421-9656-1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	7	<u>3406.47</u>	-	23845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С1-2166-1 варіант 3	Анкерна закладна для опори 4 м	шт	20	<u>2304.11</u>	-	46082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С1416-8535 варіант 2	Світлодіодна опора Gild h4-g90/40Dn H-4м RAL 7035	шт	20	<u>10292.12</u>	-	205842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1214928	167338	<u>504681</u>		<u>2209.73</u>
									80534		787,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1214928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					542909				
		всього заробітна плата, грн.					247872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					323,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44355				
		Всього будівельні роботи, грн.					1348394				

		Всього по кошторису					1348394				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3320,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					292227				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-02-01
на Освітлення

Номер позич. л.к.	Шифр і номер позички нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднений коефіцієнт і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-24-2	1	4,0790 4,08	0,097	0,3957 0,4	137,16	54,27 54	350,15 350	88,97 89	6,99	28,51 29	171,75 172
3	КБ21-22-12	0,06	216,9940 13,02	0,097	21,0484 1,26	137,16	2887,00 173	18321,89 1099	4665,96 280	6,99	1516,79 91	9069,75 544
6	КМ8-317-4	1	16,0825 16,08	0,097	1,5600 1,56	137,16	213,97 214	1360,03 1360	346,28 347	6,99	112,42 112	672,67 673
9	КБ1-164-2	3,22	261,8000 843	0,12	31,4160 101,16	137,16	4309,02 13875	18273,64 58841	4968,19 15997	6,99	1829,98 5893	11107,19 35765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ1-166-2	3,22	<u>165,2400</u> 532,07	0,12	<u>19,8288</u> 63,85	137,16	<u>2719,72</u> 8757	<u>11358,60</u> 36575	<u>3097,23</u> 9974	6,99	<u>1155,03</u> 3719	<u>6971,98</u> 22450
11	КМ8-142-1	20,6	<u>31,8955</u> 657,05	0,097	<u>3,0939</u> 63,73	137,16	<u>424,35</u> 8742	<u>3093,42</u> 63724	<u>773,91</u> 15942	6,99	<u>222,95</u> 4593	<u>1421,21</u> 29277
13	КМ8-145-4	17,6	<u>21,1313</u> 371,91	0,097	<u>2,0497</u> 36,08	137,16	<u>281,14</u> 4948	<u>1923,42</u> 33852	<u>485,00</u> 8536	6,99	<u>147,71</u> 2600	<u>913,85</u> 16084
14	КМ8-147-4	3	<u>40,8126</u> 122,44	0,097	<u>3,9588</u> 11,88	137,16	<u>542,99</u> 1629	<u>3606,36</u> 10819	<u>912,86</u> 2738	6,99	<u>285,28</u> 856	<u>1741,13</u> 5223
18	КМ8-143-5	12	<u>3,4915</u> 41,9	0,094	<u>0,3282</u> 3,94	137,16	<u>45,02</u> 540	<u>303,25</u> 3639	<u>76,62</u> 920	6,99	<u>24,41</u> 293	<u>146,05</u> 1753
20	КМ8-143-1	12	<u>28,5710</u> 342,85	0,097	<u>2,7714</u> 33,26	137,16	<u>380,12</u> 4561	<u>2755,92</u> 33071	<u>689,93</u> 8279	6,99	<u>199,71</u> 2397	<u>1269,76</u> 15237
22	КБ34-99-1	1	<u>10,8000</u> 10,8	0,12	<u>1,2960</u> 1,3	137,16	<u>177,76</u> 178	<u>831,71</u> 832	<u>222,08</u> 222	6,99	<u>75,49</u> 75	<u>475,33</u> 475
23	КБ33-259-1	20	<u>2,0768</u> 41,54	0,12	<u>0,2492</u> 4,98	137,16	<u>34,18</u> 684	<u>185,46</u> 3710	<u>48,32</u> 966	6,99	<u>14,52</u> 290	<u>97,02</u> 1940
Разом:			2996,74		323,4		44355	247872	64290		20948	129593

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (44355 + 247872 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2279 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (44355 + 247872 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{501 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (44355 + 247872 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1093 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 129593 + 2279 + 501 + 1093 = 133466 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
Освітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1453,87	70,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	755,86	86,38				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	787,01	102,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	323,4	137,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3320,14					
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,92	537,87 2646,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,05	<u>300,93</u> 15,05				
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,17	<u>892,71</u> 5508,02				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	225,586	<u>401,57</u> 90588,57				
12	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,8	<u>723,34</u> 3472,03				
13	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	272,718	<u>1460,7</u> 398359,18				
14	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	5	<u>803,2</u> 4016,00				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1	<u>118,28</u> 11,83				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,15	<u>40,23</u> 6,03				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,498	<u>115,93</u> 57,73				
		Разом по розділу II	грн.		504680,76				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	69,201					
		Дизельне паливо	кг	713,574					
		Електроенергія	кВт-год	1,647					
		Мастильні матеріали	кг	39,395					
		Гідравлічна рідина	кг	0,945					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини. враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	91,734					
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,37					
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	91,734					
21	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	91,734					
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,1776					
23	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	30,9					
		<u>III. Будівельні матеріали. вироби і комплекти</u>							
24	&C1547-16-3 варіант 2	Автоматичний вимикач C10A/3P	шт	5	<u>408,54</u> 2042,70	<u>400,22</u> 2001,10	<u>0,31</u> 1,55	<u>8,01</u> 40,05	
25	&C1547-16-3 варіант 1	Автоматичний вимикач C20A/3P	шт	1	<u>405,54</u> 405,54	<u>397,28</u> 397,28	<u>0,31</u> 0,31	<u>7,95</u> 7,95	
26	&C1-2166-1 варіант 3	Анкерна закладна для опори 4 м	шт	20	<u>2304,11</u> 46082,20	<u>2247,11</u> 44942,20	<u>11,82</u> 236,40	<u>45,18</u> 903,60	
27	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,04408	<u>125,24</u> 130,76	<u>122,67</u> 128,08	<u>0,11</u> 0,11	<u>2,46</u> 2,57	
28	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00016	<u>19464,42</u> 3,11	<u>18527,89</u> 2,96	<u>554,87</u> 0,09	<u>381,66</u> 0,06	
29	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0033	<u>68996,64</u> 227,69	<u>67339,52</u> 222,22	<u>304,24</u> 1,00	<u>1352,88</u> 4,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,006	<u>12397,29</u> 74,38	<u>11921,69</u> 71,53	<u>232,52</u> 1,40	<u>243,08</u> 1,45	
31	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001	<u>11707</u> 11,71	<u>11000,00</u> 11,00	<u>477,45</u> 0,48	<u>229,55</u> 0,23	
32	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,288	<u>640,22</u> 184,38	<u>232,79</u> 67,04	<u>394,88</u> 113,73	<u>12,55</u> 3,61	
33	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,8	<u>96,93</u> 174,47	<u>94,63</u> 170,33	<u>0,4</u> 0,72	<u>1,9</u> 3,42	
34	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001004	<u>37367,29</u> 37,52	<u>36285,53</u> 36,43	<u>349,07</u> 0,35	<u>732,69</u> 0,74	
35	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>176316,07</u> 8,82	<u>172500,00</u> 8,63	<u>358,89</u> 0,02	<u>3457,18</u> 0,17	
36	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,012	<u>94574,9</u> 1134,90	<u>92124,86</u> 1105,50	<u>595,63</u> 7,15	<u>1854,41</u> 22,25	
37	&C157-300-190 варіант 2	Кабель АВВГ 5х6 мм2	м	1760	<u>49,08</u> 86380,80	<u>46,40</u> 81664,00	<u>1,72</u> 3027,20	<u>0,96</u> 1689,60	
38	&C157-300-190 варіант 3	Кабель ПВС 2х1,5 мм2	м	300	<u>31,4</u> 9420,00	<u>29,06</u> 8718,00	<u>1,72</u> 516,00	<u>0,62</u> 186,00	
39	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001146	<u>323072,58</u> 370,24	<u>316146,92</u> 362,30	<u>590,9</u> 0,68	<u>6334,76</u> 7,26	
40	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,76	<u>50,64</u> 38,49	<u>49,12</u> 37,33	<u>0,53</u> 0,40	<u>0,99</u> 0,76	
41	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,08832	<u>15,6</u> 32,58	<u>15,10</u> 31,53	<u>0,19</u> 0,40	<u>0,31</u> 0,65	
42	&C100-1517-ПР-2-ИН-Б варіант 2	Контактор модульний 230В	шт	5	<u>2766,21</u> 13831,05	<u>2702,00</u> 13510,00	<u>9,97</u> 49,85	<u>54,24</u> 271,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>31863.74</u> 18,48	<u>30643.33</u> 17,77	<u>595.63</u> 0,35	<u>624.78</u> 0,36	
44	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00216	<u>112231.09</u> 242,42	<u>109434.85</u> 236,38	<u>595.63</u> 1,29	<u>2200.61</u> 4,75	
45	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001056	<u>86225.51</u> 91,05	<u>83939.18</u> 88,64	<u>595.63</u> 0,63	<u>1690.7</u> 1,78	
46	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,01594	<u>226301.71</u> 3607,25	<u>221589.04</u> 3532,13	<u>275.38</u> 4,39	<u>4437.29</u> 70,73	
47	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2	<u>1732.12</u> 346,42	<u>1696.76</u> 339,35	<u>1.4</u> 0,28	<u>33.96</u> 6,79	
48	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46	<u>800.41</u> 36818,86	<u>560.00</u> 25760,00	<u>224.72</u> 10337,12	<u>15.69</u> 721,74	
49	+C1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	0,142	<u>1070.67</u> 152,04	<u>560.00</u> 79,52	<u>489.68</u> 69,53	<u>20.99</u> 2,99	
50	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>349.39</u> 349,39	<u>341.48</u> 341,48	<u>1.06</u> 1,06	<u>6.85</u> 6,85	
51	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00955	<u>570150.89</u> 5444,94	<u>558498.74</u> 5333,66	<u>472.72</u> 4,51	<u>11179.43</u> 106,77	
52	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,001	<u>2839.86</u> 2,84	<u>2032.00</u> 2,03	<u>752.18</u> 0,75	<u>55.68</u> 0,06	
53	+C1416-8535 варіант 2	Світлодіодна опора Gild h4-g90/40Dn H-4м RAL 7035	шт	20	<u>10292.12</u> 205842,40	<u>9865.83</u> 197316,60	<u>224.48</u> 4489,60	<u>201.81</u> 4036,20	
54	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,012	<u>16589.01</u> 199,07	<u>16263.38</u> 195,16	<u>0.36</u> -	<u>325.27</u> 3,91	
55	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	<u>710.95</u> 11,38	<u>696.22</u> 11,14	<u>0.79</u> 0,01	<u>13.94</u> 0,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,54	<u>533.77</u> 288,24	<u>523.13</u> 282,49	<u>0.17</u> 0,09	<u>10.47</u> 5,66	
57	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>24126.39</u> 48,25	<u>23377.94</u> 46,76	<u>275.38</u> 0,55	<u>473.07</u> 0,94	
58	+C111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна	м	1200	<u>8.89</u> 10668,00	<u>8.72</u> 10464,00	<u>-</u> -	<u>0.17</u> 204,00	
59	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,24246	<u>454.98</u> 110,31	<u>445.62</u> 108,05	<u>0.44</u> 0,11	<u>8.92</u> 2,15	
60	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	<u>566.61</u> 22,66	<u>554.73</u> 22,19	<u>0.77</u> 0,03	<u>11.11</u> 0,44	
61	+C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	0,071	<u>5770.75</u> 409,72	<u>5307.00</u> 376,80	<u>350.6</u> 24,89	<u>113.15</u> 8,03	
62	&C1421-9656-1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	7	<u>3406.47</u> 23845,29	<u>2850.00</u> 19950,00	<u>489.68</u> 3427,76	<u>66.79</u> 467,53	
63	&C100-1517-ПР-2-ИН-Б варіант 1	Сутінкове реле 230В	шт	1	<u>2293.93</u> 2293,93	<u>2238.98</u> 2238,98	<u>9.97</u> 9,97	<u>44.98</u> 44,98	
64	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,5	<u>49.61</u> 74,42	<u>47.44</u> 71,16	<u>1.2</u> 1,80	<u>0.97</u> 1,46	
65	&C1-180-36-558 варіант 1	Труба гофрована двостінна 50/41 мм	м	1500	<u>32.45</u> 48675,00	<u>31.34</u> 47010,00	<u>0.47</u> 705,00	<u>0.64</u> 960,00	
66	+C113-697 варіант 1	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	6,12	<u>181.94</u> 1113,47	<u>175.00</u> 1071,00	<u>3.37</u> 20,62	<u>3.57</u> 21,85	
67	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>151715.48</u> 18,21	<u>148356.69</u> 17,80	<u>383.98</u> 0,05	<u>2974.81</u> 0,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	100	<u>185.06</u> 18506,00	<u>182.52</u> 18252,00	<u>1.16</u> 116,00	<u>1.38</u> 138,00	
69	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	20	<u>101.57</u> 2031,40	<u>99.96</u> 1999,20	<u>0.85</u> 17,00	<u>0.76</u> 15,20	
70	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	32,136	<u>268.09</u> 8615,34	<u>263.79</u> 8477,16	<u>2.3</u> 73,91	<u>2</u> 64,27	
71	C1545-263	Трубка ПВХ, діаметр 76 мм, тип легкий	кг	2,5	<u>65.65</u> 164,13	<u>63.98</u> 159,95	<u>0.38</u> 0,95	<u>1.29</u> 3,23	
72	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>67112.05</u> 13,42	<u>65271.41</u> 13,05	<u>524.72</u> 0,10	<u>1315.92</u> 0,27	
73	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,3	<u>8373.23</u> 2511,97	<u>7690.72</u> 2307,22	<u>518.33</u> 155,50	<u>164.18</u> 49,25	
74	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,016	<u>8933.02</u> 142,93	<u>7690.72</u> 123,05	<u>1067.14</u> 17,07	<u>175.16</u> 2,81	
75	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004	<u>51390.39</u> 20,56	<u>50030.14</u> 20,01	<u>352.6</u> 0,14	<u>1007.65</u> 0,41	
76	+1517-2235 варіант 2	ЩМП 650x400x2500 мм	шт	1	<u>7307.82</u> 7307,82	<u>7164.15</u> 7164,15	<u>0.38</u> 0,38	<u>143.29</u> 143,29	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	295,781	<u>4.9416</u> 1461,63	<u>4.9416</u> 1461,63			
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,752	<u>184.55</u> 507,89	<u>184.55</u> 507,89			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,8347	<u>186,09</u> 341,42	<u>186,09</u> 341,42			
		Разом	грн.		2310,94	2310,94			
		Разом по розділу III	грн.		542909,89	509227,28	23439,28	10243,33	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	297,428					
		Мастильні матеріали	кг	42,147					
		Гідравлічна рідина	кг	2,78					
		Бензин	л	93,514					
		Дизельне паливо	л	839,499					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : 2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

280,342 тис.грн.
0,08899 тис.люд.год.
8,455 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-03-01	на Освітлення	280,342	-	280,342	0,08899	8,455	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	280,342	-	280,342	0,08899	8,455	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-03-01	Освітлення	<u>0,01632</u> 1,362	<u>0,05568</u> 5,079	<u>0,00860</u> 0,863	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08060</u> 7,304	<u>0,00839</u> 1,151	<u>0,08899</u> 8,455
	Разом :	<u>0,01632</u> 1,362	<u>0,05568</u> 5,079	<u>0,00860</u> 0,863	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08060</u> 7,304	<u>0,00839</u> 1,151	<u>0,08899</u> 8,455

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-03

2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-03-01	ЛК на Освітлення	80,6	8,39	1151	7304	1860	613	113	3737
Разом:		80,6	8,39	1151	7304	1860	613	113	3737

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-03
2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16,32	83,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	55,68	91,22				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,6	100,35				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,39	137,19				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	88,99					
		Середній розряд робіт	розряд	4,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48	892,71 428,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,88	<u>723,34</u> 2083,22				
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3	<u>803,2</u> 2409,60				
		Разом по розділу II	грн.		4921,32				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	26,01					
		Дизельне паливо	кг	20,736					
		Мастильні матеріали	кг	2,526					
		Гідравлічна рідина	кг	0,39					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	&C1-2166-1 варіант 2	Анкерна закладна для опори 8м	шт	12	<u>2378,46</u> 28541,52	<u>2320,00</u> 27840,00	<u>11,82</u> 141,84	<u>46,64</u> 559,68	
12	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0036	<u>12397,29</u> 44,63	<u>11921,69</u> 42,92	<u>232,52</u> 0,84	<u>243,08</u> 0,87	
13	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000624	<u>126846,07</u> 79,15	<u>124000,00</u> 77,38	<u>358,89</u> 0,22	<u>2487,18</u> 1,55	
14	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0072	<u>94574,9</u> 680,94	<u>92124,86</u> 663,30	<u>595,63</u> 4,29	<u>1854,41</u> 13,35	
15	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,3672	<u>1785,24</u> 655,54	<u>1750,00</u> 642,60	<u>0,24</u> 0,09	<u>35</u> 12,85	
16	+C1416-8535 варіант 1	Опора конусна, восьмигранна, гарячого цинкування, висотою 8м, ширина стінки 3мм, закладна конструкція в комплекті	шт	12	<u>18501,55</u> 222018,60	<u>17914,29</u> 214971,48	<u>224,48</u> 2693,76	<u>362,78</u> 4353,36	
17	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12,24	<u>143,44</u> 1755,71	<u>140,40</u> 1718,50	<u>0,23</u> 2,82	<u>2,81</u> 34,39	
18	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0492	<u>566,61</u> 27,88	<u>554,73</u> 27,29	<u>0,77</u> 0,04	<u>11,11</u> 0,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1421-9656-1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	3	<u>3406.47</u> 10219,41	<u>2850.00</u> 8550,00	<u>489.68</u> 1469,04	<u>66.79</u> 200,37	
20	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	12	<u>101.57</u> 1218,84	<u>99.96</u> 1199,52	<u>0.85</u> 10,20	<u>0.76</u> 9,12	
		Разом по розділу III	грн.		265242,22	255732,99	4323,14	5186,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	2,526					
		Гідравлічна рідина	кг	0,39					
		Бензин	л	35,149					
		Дизельне паливо	л	24,395					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01

на Освітлення

2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

280,342 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08899 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,455 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	12	685,67	410,11	8228	1362	4921	1,3600	16,32
					113,53	71,93			863	0,7168	8,6
2	& С1421-9656-1-1	Суміші бетонні	м3	3	3406,47	-	10219	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1-2166-1	Анкерна закладна для опори 8м	шт	12	2378,46	-	28542	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	С1416-8535	Опора конусна, восьмигранна, гарячого цинкування, висотою 8м, ширина стінки 3мм, закладна конструкція в комплекті	шт	12	18501,55	-	222019	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-596-5	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні.	100 шт	0,12	63311,70	-	7597	5079	-	464,0000	55,68
					42326,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					276605	6441	4921		72
									863		8,6
		Разом будівельні роботи, грн.					276605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3737				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1151				
		Всього будівельні роботи, грн.					280342				

		Всього по кошторису					280342				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					88,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8455				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-03-01
на Освітлення

Номер позич. л.к.	Шифр і номер позички нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднений коефіцієнт і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття реши статей загально- виробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ33-259-1	12	2,0768 24,92	0,12	0,2492 2,99	137,16	34,18 410	185,46 2225	48,32 580	7,48	15,53 186	98,03 1176
5	КМ8-596-5	0,12	464,0000 55,68	0,097	45,0080 5,4	137,16	6173,30 741	42326,08 5079	10669,86 1280	7,66	3554,24 427	20397,40 2448
Разом:			80,6		8,39		1151	7304	1860		613	3624

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1151 + 7304 * 1) * 0,0078 = \mathbf{66 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1151 + 7304 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{15 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1151 + 7304 * 1) * 0,003739 = \mathbf{32 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 3624 + 66 + 15 + 32 = 3737 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
2-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01
Освітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16,32	83,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	55,68	91,22				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,6	100,35				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,39	137,19				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	88,99					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48	892,71 428,50				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,88	<u>723,34</u> 2083,22				
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3	<u>803,2</u> 2409,60				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4921,32				
		Бензин	кг	26,01					
		Дизельне паливо	кг	20,736					
		Мастильні матеріали	кг	2,526					
		Гідравлічна рідина	кг	0,39					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	&C1-2166-1 варіант 2	Анкерна закладна для опори 8м	шт	12	<u>2378,46</u> 28541,52	<u>2320,00</u> 27840,00	<u>11,82</u> 141,84	<u>46,64</u> 559,68	
12	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0036	<u>12397,29</u> 44,63	<u>11921,69</u> 42,92	<u>232,52</u> 0,84	<u>243,08</u> 0,87	
13	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000624	<u>126846,07</u> 79,15	<u>124000,00</u> 77,38	<u>358,89</u> 0,22	<u>2487,18</u> 1,55	
14	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0072	<u>94574,9</u> 680,94	<u>92124,86</u> 663,30	<u>595,63</u> 4,29	<u>1854,41</u> 13,35	
15	+C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,3672	<u>1785,24</u> 655,54	<u>1750,00</u> 642,60	<u>0,24</u> 0,09	<u>35</u> 12,85	
16	+C1416-8535 варіант 1	Опора конусна, восьмигранна, гарячого цинкування, висотою 8м, ширина стінки 3мм, закладна конструкція в комплекті	шт	12	<u>18501,55</u> 222018,60	<u>17914,29</u> 214971,48	<u>224,48</u> 2693,76	<u>362,78</u> 4353,36	
17	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12,24	<u>143,44</u> 1755,71	<u>140,40</u> 1718,50	<u>0,23</u> 2,82	<u>2,81</u> 34,39	
18	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0492	<u>566,61</u> 27,88	<u>554,73</u> 27,29	<u>0,77</u> 0,04	<u>11,11</u> 0,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1421-9656-1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	3	<u>3406.47</u> 10219,41	<u>2850.00</u> 8550,00	<u>489.68</u> 1469,04	<u>66.79</u> 200,37	
20	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	12	<u>101.57</u> 1218,84	<u>99.96</u> 1199,52	<u>0.85</u> 10,20	<u>0.76</u> 9,12	
		Разом по розділу III	грн.		265242,22	255732,99	4323,14	5186,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	2,526					
		Гідравлічна рідина	кг	0,39					
		Бензин	л	35,149					
		Дизельне паливо	л	24,395					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : 3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об’єкта

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

204,377 тис.грн.

0,03257 тис.люд.год.

3,075 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-04-01	на Освітлення	204,377	-	204,377	0,03257	3,075	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	204,377	-	204,377	0,03257	3,075	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-04-01	Освітлення	<u>0,01904</u> 1,589	<u>-</u> -	<u>0,01004</u> 1,007	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02908</u> 2,596	<u>0,00349</u> 0,479	<u>0,03257</u> 3,075
	Разом :	<u>0,01904</u> 1,589	<u>-</u> -	<u>0,01004</u> 1,007	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02908</u> 2,596	<u>0,00349</u> 0,479	<u>0,03257</u> 3,075

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-04
3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04-04-01	ЛК на Освітлення	29,08	3,49	479	2596	676	203	40	1398
Разом:		29,08	3,49	479	2596	676	203	40	1398

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-04
3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19,04	83,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,04	100,35				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,49	137,12				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	32,57					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,56	<u>892,71</u> 499,92				
7	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,36	<u>723,34</u> 2430,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ216-402	Машинаи бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,5	803,2 2811,20				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5741,54				
		Бензин	кг	30,345					
		Дизельне паливо	кг	24,192					
		Мастильні матеріали	кг	2,947					
		Гідравлічна рідина	кг	0,455					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	&C1-2166-1 варіант 3	Анкерна закладна для опори 4 м	шт	14	2304,11 32257,54	2247,11 31459,54	11,82 165,48	45,18 632,52	
10	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0042	12397,29 52,07	11921,69 50,07	232,52 0,98	243,08 1,02	
11	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0084	94574,9 794,43	92124,86 773,85	595,63 5,00	1854,41 15,58	
12	+C1416-8535 варіант 2	Світлодіодна опора Gild h4-g90/40Dn H-4м RAL 7035	шт	14	10292,12 144089,68	9865,83 138121,62	224,48 3142,72	201,81 2825,34	
13	&C1421-9656- 1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	5	3406,47 17032,35	2850,00 14250,00	489,68 2448,40	66,79 333,95	
14	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 3,2 мм	м	14	101,57 1421,98	99,96 1399,44	0,85 11,90	0,76 10,64	
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		195648,05	186054,52	5774,48	3819,05	
		Мастильні матеріали	кг	2,947					
		Гідравлічна рідина	кг	0,455					
		Бензин	л	41,007					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	28,461					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01

на Освітлення

3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

204,377 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03257 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,075 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	14	685,67	410,11	9599	1589	5742	1,3600	19,04
					113,53	71,93			1007	0,7168	10,04
2	& С1421-9656-1-1	Суміші бетонні	м3	5	3406,47	-	17032	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1-2166-1	Анкерна закладна для опори 4 м	шт	14	2304,11	-	32258	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	С1416-8535	Світлодіодна опора Gild h4-g90/40Dn H-4м	шт	14	10292,12	-	144090	-	-	-	-
	варіант 2	RAL 7035			-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							202979	1589	5742		19,04
									1007		10,04
Разом будівельні роботи, грн.							202979				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							195648				
всього заробітна плата, грн.							2596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					479				
		Всього будівельні роботи, грн.					204377				

		Всього по кошторису					204377				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					32,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3075				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-04-01
на Освітлення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття реши статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ33-259-1	14	2,0768 29,08	0,12	0,2492 3,49	137,16	34,18 479	185,46 2596	48,32 676	6,99	14,52 203	97,02 1358
Разом:			29,08		3,49		479	2596	676		203	1358

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (479 + 2596 * 1) * 0,0078 = \mathbf{24 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (479 + 2596 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{5 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (479 + 2596 * 1) * 0,003739 = \mathbf{11 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1358 + 24 + 5 + 11 = 1398 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
3-й пусковий комплекс Зовнішнє освітлення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-04-01
Освітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиночку, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19,04	83,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,04	100,35				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,49	137,12				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	32,57					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,56	892,71 499,92				
7	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,36	723,34 2430,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,5	803,2 2811,20				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5741,54				
		Бензин	кг	30,345					
		Дизельне паливо	кг	24,192					
		Мастильні матеріали	кг	2,947					
		Гідравлічна рідина	кг	0,455					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	&C1-2166-1 варіант 3	Анкерна закладна для опори 4 м	шт	14	2304,11 32257,54	2247,11 31459,54	11,82 165,48	45,18 632,52	
10	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0042	12397,29 52,07	11921,69 50,07	232,52 0,98	243,08 1,02	
11	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0084	94574,9 794,43	92124,86 773,85	595,63 5,00	1854,41 15,58	
12	+C1416-8535 варіант 2	Світлодіодна опора Gild h4-g90/40Dn H-4м RAL 7035	шт	14	10292,12 144089,68	9865,83 138121,62	224,48 3142,72	201,81 2825,34	
13	&C1421-9656- 1-1 варіант 2	Суміші бетонні	м3	5	3406,47 17032,35	2850,00 14250,00	489,68 2448,40	66,79 333,95	
14	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 3,2 мм	м	14	101,57 1421,98	99,96 1399,44	0,85 11,90	0,76 10,64	
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		195648,05	186054,52	5774,48	3819,05	
		Мастильні матеріали	кг	2,947					
		Гідравлічна рідина	кг	0,455					
		Бензин	л	41,007					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	28,461					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : 1-й пусковий комплекс Теплові мережі

Кошторисна вартість об’єкта500,066 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,33222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата29,864 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на теплову мережу	500,066	-	500,066	0,33222	29,864	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	500,066	-	500,066	0,33222	29,864	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-02-01	теплову мережу	<u>0,27124</u> 23,015	<u>0,00380</u> 0,33	<u>0,02832</u> 2,571	<u>0,00032</u> 0,032	<u>-</u> -	<u>0,30368</u> 25,948	<u>0,02854</u> 3,916	<u>0,33222</u> 29,864
	Разом :	<u>0,27124</u> 23,015	<u>0,00380</u> 0,33	<u>0,02832</u> 2,571	<u>0,00032</u> 0,032	<u>-</u> -	<u>0,30368</u> 25,948	<u>0,02854</u> 3,916	<u>0,33222</u> 29,864

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-02

1-й пусковий комплекс Теплові мережі

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-02-01	ЛК на теплову мережу	303,68	28,54	3916	25948	6571	2122	396	13005
Разом:		303,68	28,54	3916	25948	6571	2122	396	13005

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-02
1-й пусковий комплекс Теплові мережі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	271,24	84,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,8	86,46				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,32	90,80				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,32	97,92				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,54	137,19				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	332,22					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,131544	<u>891,48</u> 1900,23				
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	19,78162	<u>343,94</u> 6803,69				
11	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3431	<u>1070,7</u> 367,36				
12	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,9816188	<u>1071,7</u> 5338,80				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,2994	<u>346,42</u> 450,14				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,974	<u>402,07</u> 793,69				
15	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0168	<u>1460,7</u> 24,54				
16	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0168	<u>464,83</u> 7,81				
17	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2054	<u>960,43</u> 3078,56				
18	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	4,35792	<u>196,75</u> 857,42				
19	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,716	<u>12,37</u> 83,08				
		Разом по розділу II	грн.		19705,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	96,93					
		Дизельне паливо	кг	13,278					
		Електроенергія	кВт-год	31,813					
		Масильні матеріали	кг	4,381					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,957116					
21	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,202275					
22	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	1,112652					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,2122					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,007254	<u>19464,42</u> 141,19	<u>18527,89</u> 134,40	<u>554,87</u> 4,03	<u>381,66</u> 2,76	
25	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000222	<u>12591,58</u> 2,80	<u>11853,06</u> 2,63	<u>491,63</u> 0,11	<u>246,89</u> 0,06	
26	С1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,47	<u>1744,35</u> 819,84	<u>1705,58</u> 801,62	<u>4,57</u> 2,15	<u>34,2</u> 16,07	
27	+С142-10-2	Вода	м3	2,884752	- -	- -	- -	- -	
28	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000904	<u>176316,07</u> 159,39	<u>172500,00</u> 155,94	<u>358,89</u> 0,32	<u>3457,18</u> 3,13	
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0022448	<u>144186,07</u> 323,67	<u>141000,00</u> 316,52	<u>358,89</u> 0,81	<u>2827,18</u> 6,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКП2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	0,564	<u>3866.96</u> 2180,97	<u>3781.02</u> 2132,50	<u>10.12</u> 5,71	<u>75.82</u> 42,76	
31	+C113-1539 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 60/125 мм	шт	2	<u>253.51</u> 507,02	<u>248.35</u> 496,70	<u>0.19</u> 0,38	<u>4.97</u> 9,94	
32	+C113-1540 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 48/110 мм	шт	2	<u>213.99</u> 427,98	<u>209.57</u> 419,14	<u>0.22</u> 0,44	<u>4.2</u> 8,40	
33	+C113-1543 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 133/225мм	шт	4	<u>771.41</u> 3085,64	<u>756.00</u> 3024,00	<u>0.28</u> 1,12	<u>15.13</u> 60,52	
34	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,14011	<u>105.94</u> 14,84	<u>98.00</u> 13,73	<u>5.86</u> 0,82	<u>2.08</u> 0,29	
35	C111-1708	Ключчя просочене	кг	79,6	<u>50.64</u> 4030,94	<u>49.12</u> 3909,95	<u>0.53</u> 42,19	<u>0.99</u> 78,80	
36	+C113-1626 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=1,0 м	шт	4	<u>3246.6</u> 12986,40	<u>3178.70</u> 12714,80	<u>4.24</u> 16,96	<u>63.66</u> 254,64	
37	+C113-1627 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=1,3 м	шт	4	<u>4741.79</u> 18967,16	<u>4641.70</u> 18566,80	<u>7.11</u> 28,44	<u>92.98</u> 371,92	
38	+C113-1516 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 133/250 мм, L=1,1 м	шт	8	<u>10985.62</u> 87884,96	<u>10745.26</u> 85962,08	<u>24.96</u> 199,68	<u>215.4</u> 1723,20	
39	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	0,47	<u>541.34</u> 254,43	<u>529.78</u> 249,00	<u>0.95</u> 0,45	<u>10.61</u> 4,98	
40	C1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	0,564	<u>775.67</u> 437,48	<u>758.44</u> 427,76	<u>2.02</u> 1,14	<u>15.21</u> 8,58	
41	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0001453	<u>31863.74</u> 4,63	<u>30643.33</u> 4,45	<u>595.63</u> 0,09	<u>624.78</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00852	<u>11352,83</u> 96,73	<u>10596,06</u> 90,28	<u>534,17</u> 4,55	<u>222,6</u> 1,90	
43	+C113-1556 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 133/225 мм, L=2 м	шт	4	<u>15103,86</u> 60415,44	<u>14768,38</u> 59073,52	<u>39,33</u> 157,32	<u>296,15</u> 1184,60	
44	+C113-1644 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>6422,88</u> 12845,76	<u>6289,00</u> 12578,00	<u>7,94</u> 15,88	<u>125,94</u> 251,88	
45	+C113-1645 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>8019,7</u> 16039,40	<u>7850,80</u> 15701,60	<u>11,65</u> 23,30	<u>157,25</u> 314,50	
46	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,0077554	<u>528854,8</u> 4101,48	<u>518000,00</u> 4017,30	<u>485,1</u> 3,76	<u>10369,7</u> 80,42	
47	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,2	<u>800,41</u> 19369,92	<u>560,00</u> 13552,00	<u>224,72</u> 5438,22	<u>15,69</u> 379,70	
48	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,06603	<u>53,11</u> 3,51	<u>43,30</u> 2,86	<u>8,77</u> 0,58	<u>1,04</u> 0,07	
49	+C113-1531 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>347,01</u> 694,02	<u>340,10</u> 680,20	<u>0,11</u> 0,22	<u>6,8</u> 13,60	
50	+C113-1532 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>463,29</u> 926,58	<u>454,10</u> 908,20	<u>0,11</u> 0,22	<u>9,08</u> 18,16	
51	+C113-1536 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 133/225 мм	шт	4	<u>858,79</u> 3435,16	<u>841,70</u> 3366,80	<u>0,25</u> 1,00	<u>16,84</u> 67,36	
52	+C111-1781 варіант 7	Сітка арматурна із арматури Ф6 В-1/сітка 100x100мм/	м2	7	<u>171,16</u> 1198,12	<u>168,00</u> 1176,00	<u>0,8</u> 5,60	<u>2,36</u> 16,52	
53	+C111-1721- 11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	56	<u>21,42</u> 1199,52	<u>21,00</u> 1176,00	<u>-</u> -	<u>0,42</u> 23,52	
54	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,55006	<u>4306,99</u> 10983,08	<u>3780,00</u> 9639,23	<u>442,54</u> 1128,50	<u>84,45</u> 215,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+С113-1617 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-48/110 мм	м	20,4	<u>1179,91</u> 24070,16	<u>1155,20</u> 23566,08	<u>1,57</u> 32,03	<u>23,14</u> 472,05	
56	+С113-1618 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-60/125 мм	м	20	<u>1476,79</u> 29535,80	<u>1445,90</u> 28918,00	<u>1,93</u> 38,60	<u>28,96</u> 579,20	
57	+С113-1506 варіант 2	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 133/225 мм	м	40	<u>3165,75</u> 126630,00	<u>3099,00</u> 123960,00	<u>4,68</u> 187,20	<u>62,07</u> 2482,80	
58	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02032	<u>10554,27</u> 214,46	<u>9946,30</u> 202,11	<u>401,02</u> 8,15	<u>206,95</u> 4,20	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
59	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0405	<u>4,9416</u> 0,20	<u>4,9416</u> 0,20			
60	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	<u>184,55</u> 0,75	<u>184,55</u> 0,75			
61	С1999-9009	Дрова	м3	0,1892	<u>119,13</u> 22,53	<u>119,13</u> 22,53			
		Разом	грн.		23,48	23,48			
		Разом по розділу III	грн.		444011,96	427963,68	7349,97	8698,31	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	31,853					
		Мастильні матеріали	кг	4,385					
		Дрова	м3	0,189					
		Бензин	л	130,986					
		Дизельне паливо	л	15,621					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на теплову мережу
1-й пусковий комплекс Теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМЗ

Кошторисна вартість 500,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляні роботи для тепломереж									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,0631	<u>85839,62</u> 1231,05	<u>84608,57</u> 9633,23	5416	78	<u>5338</u> 608	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>1,09</u> 6,48
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0189	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	318	318	- -	<u>240,7200</u> -	<u>4,55</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи та засипка зверху	10м3	2,2	<u>10026,71</u> 1222,20	- -	22059	2689	- -	<u>16,3200</u> -	<u>35,9</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0973	<u>10341,93</u> 10341,93	- -	1006	1006	- -	<u>150,4500</u> -	<u>14,64</u> -
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,56	<u>337,78</u> 293,96	<u>43,82</u> 5,09	189	165	<u>24</u> 3	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>1,9</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0292	<u>12580,73</u> -	<u>12580,73</u> 1483,79	367	-	<u>367</u> 43	- 15,1575	- 0,44
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,292	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	870	420	<u>450</u> 129	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>5,36</u> 1,49
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,716	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	83	-	<u>83</u> 32	- 0,0480	- 0,32
9	КБ24-10-5	Теплові мережі Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,0488	<u>427613,64</u> 148652,11	<u>166745,51</u> 20151,20	20868	7254	<u>8137</u> 983	<u>1629,6000</u> 225,2729	<u>79,52</u> 10,99
10	С113-1506 варіант 2	Труби сталеві теплоізоляовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 133/225 мм	м	40	<u>3165,75</u> -	- -	126630	-	- -	- -	- -
11	С113-1516 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізоляованих труб, типорозмір 133/250 мм, L=1,1 м	шт	8	<u>10985,62</u> -	- -	87885	-	- -	- -	- -
12	С113-1536 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізоляованих труб, типорозмір 133/225 мм	шт	4	<u>858,79</u> -	- -	3435	-	- -	- -	- -
13	С113-1543 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізоляованих труб, типорозмір 133/225мм	шт	4	<u>771,41</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
14	С113-1556 варіант 2	Опора нерухома до теплоізоляованих труб, типорозмір 133/225 мм, L=2 м	шт	4	<u>15103,86</u> -	- -	60415	-	- -	- -	- -
15	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізоляованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,0252	<u>289886,49</u> 110167,51	<u>117177,15</u> 17732,14	7305	2776	<u>2953</u> 447	<u>1226,4000</u> 196,0077	<u>30,91</u> 4,94
16	С113-1618 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізоляовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-60/125 мм	м	20	<u>1476,79</u> -	- -	29536	-	- -	- -	- -
17	С113-1627 варіант 2	Коліно для теплоізоляованих труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=1,3 м	шт	4	<u>4741,79</u> -	- -	18967	-	- -	- -	- -
18	С113-1645 варіант 2	Опора нерухома до теплоізоляованих труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>8019,70</u> -	- -	16039	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1532 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>463.29</u> -	-	927	-	-	-	-
20	C113-1539 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 60/125 мм	шт	2	<u>253.51</u> -	-	507	-	-	-	-
21	KB24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,02	<u>289886.49</u> 110167,51	<u>117177.15</u> 17732,14	5798	2203	<u>2344</u> 355	<u>1226.4000</u> 196,0077	<u>24.53</u> 3,92
22	C113-1617 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізолювані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-48/110 мм	м	20,4	<u>1179.91</u> -	-	24070	-	-	-	-
23	C113-1626 варіант 2	Коліно для теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=1,0 м	шт	4	<u>3246.60</u> -	-	12986	-	-	-	-
24	C113-1644 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>6422.88</u> -	-	12846	-	-	-	-
25	C113-1531 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>347.01</u> -	-	694	-	-	-	-
26	C113-1540 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 48/110 мм	шт	2	<u>213.99</u> -	-	428	-	-	-	-
27	KM8-143-5	Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,56	<u>307.90</u> 293,96	<u>13.94</u> 5,09	172	165	<u>7</u> 3	<u>3.4000</u> 0,0447	<u>1.9</u> 0,03
28	C111-1721- 11B варіант 1	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	56	<u>21.42</u> -	-	1200	-	-	-	-
29	KB7-62-3	Улаштування нерухомих опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	100м3	0,0279	<u>495720.57</u> 96159,36	-	13831	2683	-	<u>1138.2500</u> -	<u>31.76</u> -
30	C111-1781 варіант 7	Сітка арматурна із арматури Ф6 В-1/сітка 100х100мм/	м2	7	<u>171.16</u> -	-	1198	-	-	-	-
31	KB16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	6	<u>692.32</u> 323,07	-	4154	1938	-	<u>3.8700</u> -	<u>23.22</u> -
32	KB16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	4	<u>944.05</u> 412,39	-	3776	1650	-	<u>4.9400</u> -	<u>19.76</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							487061	23345	<u>19703</u> 2603		<u>275.04</u> 28,64
Разом будівельні роботи, грн.							487061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444013				
		всього заробітна плата, грн.					25948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3916				
		Всього будівельні роботи, грн.					500066				

		Всього по кошторису					500066				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					332,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29864				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-02-01

на теплову мережу

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-4	0,0631	<u>119,8764</u> 7,57	0,094	<u>11,2684</u> 0,71	137,16	<u>1545,57</u> 98	<u>10864,28</u> 686	<u>2730,17</u> 172	6,99	<u>837,94</u> 53	<u>5113,68</u> 323
2	КБ1-164-1	0,0189	<u>240,7200</u> 4,55	0,094	<u>22,6277</u> 0,43	137,16	<u>3103,61</u> 59	<u>16802,26</u> 318	<u>4379,29</u> 82	6,99	<u>1682,63</u> 32	<u>9165,53</u> 173
3	КБ23-1-1	2,2	<u>16,3200</u> 35,9	0,094	<u>1,5341</u> 3,37	137,16	<u>210,41</u> 463	<u>1222,20</u> 2689	<u>315,17</u> 693	6,99	<u>114,08</u> 251	<u>639,66</u> 1407
4	КБ1-166-1	0,0973	<u>150,4500</u> 14,64	0,094	<u>14,1423</u> 1,38	137,16	<u>1939,76</u> 189	<u>10341,93</u> 1006	<u>2701,97</u> 263	6,99	<u>1051,65</u> 102	<u>5693,38</u> 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ8-143-5	0,56	<u>3,4447</u> 1,93	0,094	<u>0,3238</u> 0,18	137,16	<u>44,41</u> 25	<u>299,05</u> 168	<u>75,56</u> 43	6,99	<u>24,08</u> 13	<u>144,05</u> 81
6	КБ1-27-1	0,0292	<u>15,1575</u> 0,44	0,094	<u>1,4248</u> 0,04	137,16	<u>195,43</u> 6	<u>1483,79</u> 43	<u>369,43</u> 11	6,99	<u>105,95</u> 3	<u>670,81</u> 20
7	КБ1-134-1	0,292	<u>23,4775</u> 6,85	0,094	<u>2,2069</u> 0,64	137,16	<u>302,70</u> 88	<u>1881,70</u> 549	<u>480,57</u> 141	6,99	<u>164,11</u> 48	<u>947,38</u> 277
8	С311-1	6,716	<u>0,0480</u> 0,32	0,094	<u>0,0045</u> 0,03	137,16	<u>0,62</u> 4	<u>4,70</u> 32	<u>1,17</u> 8	6,99	<u>0,34</u> 2	<u>2,13</u> 14
9	КБ24-10-5	0,0488	<u>1854,8729</u> 90,51	0,094	<u>174,3581</u> 8,51	137,16	<u>23914,95</u> 1167	<u>168803,31</u> 8237	<u>42398,02</u> 2069	6,99	<u>12965,56</u> 633	<u>79278,53</u> 3869
15	КБ24-10-1	0,0252	<u>1422,4077</u> 35,85	0,094	<u>133,7063</u> 3,37	137,16	<u>18339,16</u> 462	<u>127899,65</u> 3223	<u>32172,54</u> 810	6,99	<u>9942,63</u> 251	<u>60454,33</u> 1523
21	КБ24-10-1	0,02	<u>1422,4077</u> 28,45	0,094	<u>133,7063</u> 2,67	137,16	<u>18339,16</u> 367	<u>127899,65</u> 2558	<u>32172,54</u> 643	6,99	<u>9942,63</u> 199	<u>60454,33</u> 1209
27	КМ8-143-5	0,56	<u>3,4447</u> 1,93	0,094	<u>0,3238</u> 0,18	137,16	<u>44,41</u> 25	<u>299,05</u> 168	<u>75,56</u> 43	6,99	<u>24,08</u> 13	<u>144,05</u> 81
29	КБ7-62-3	0,0279	<u>1138,2500</u> 31,76	0,094	<u>106,9955</u> 2,99	137,16	<u>14675,50</u> 409	<u>96159,36</u> 2683	<u>24383,67</u> 681	6,99	<u>7956,37</u> 222	<u>47015,54</u> 1312
31	КБ16-30-2	6	<u>3,8700</u> 23,22	0,094	<u>0,3638</u> 2,18	137,16	<u>49,90</u> 299	<u>323,07</u> 1938	<u>82,05</u> 493	6,99	<u>27,05</u> 162	<u>159,00</u> 954
32	КБ16-30-3	4	<u>4,9400</u> 19,76	0,094	<u>0,4644</u> 1,86	137,16	<u>63,69</u> 255	<u>412,39</u> 1650	<u>104,74</u> 419	6,99	<u>34,53</u> 138	<u>202,96</u> 812
Разом:			303,68		28,54		3916	25948	6571		2122	12609

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (3916 + 25948 * 1) * 0,0078 = \mathbf{233 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (3916 + 25948 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{51 \text{ грн.}}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (3916 + 25948 * 1) * 0,003739 = \mathbf{112 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 12609 + 233 + 51 + 112 = 13005 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Теплові мережі

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
теплову мережу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	271,24	84,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,8	86,46				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,32	90,80				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,32	97,92				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,54	137,19				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	332,22					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,131544	<u>891,48</u> 1900,23				
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	19,78162	<u>343,94</u> 6803,69				
11	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3431	<u>1070,7</u> 367,36				
12	+КБМ206-337 варіант 2	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,9816188	<u>1071,7</u> 5338,80				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,2994	<u>346,42</u> 450,14				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,974	<u>402,07</u> 793,69				
15	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0168	<u>1460,7</u> 24,54				
16	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0168	<u>464,83</u> 7,81				
17	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2054	<u>960,43</u> 3078,56				
18	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	4,35792	<u>196,75</u> 857,42				
19	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,716	<u>12,37</u> 83,08				
		Разом по розділу II	грн.		19705,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	96,93					
		Дизельне паливо	кг	13,278					
		Електроенергія	кВт-год	31,813					
		Мастильні матеріали	кг	4,381					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,957116					
21	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,202275					
22	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	1,112652					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,2122					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,007254	<u>19464,42</u> 141,19	<u>18527,89</u> 134,40	<u>554,87</u> 4,03	<u>381,66</u> 2,76	
25	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000222	<u>12591,58</u> 2,80	<u>11853,06</u> 2,63	<u>491,63</u> 0,11	<u>246,89</u> 0,06	
26	С1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,47	<u>1744,35</u> 819,84	<u>1705,58</u> 801,62	<u>4,57</u> 2,15	<u>34,2</u> 16,07	
27	+С142-10-2	Вода	м3	2,884752	- -	- -	- -	- -	
28	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000904	<u>176316,07</u> 159,39	<u>172500,00</u> 155,94	<u>358,89</u> 0,32	<u>3457,18</u> 3,13	
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0022448	<u>144186,07</u> 323,67	<u>141000,00</u> 316,52	<u>358,89</u> 0,81	<u>2827,18</u> 6,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C1630-161	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКП2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	0,564	<u>3866.96</u> 2180,97	<u>3781.02</u> 2132,50	<u>10.12</u> 5,71	<u>75.82</u> 42,76	
31	+C113-1539 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 60/125 мм	шт	2	<u>253.51</u> 507,02	<u>248.35</u> 496,70	<u>0.19</u> 0,38	<u>4.97</u> 9,94	
32	+C113-1540 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 48/110 мм	шт	2	<u>213.99</u> 427,98	<u>209.57</u> 419,14	<u>0.22</u> 0,44	<u>4.2</u> 8,40	
33	+C113-1543 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 133/225мм	шт	4	<u>771.41</u> 3085,64	<u>756.00</u> 3024,00	<u>0.28</u> 1,12	<u>15.13</u> 60,52	
34	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,14011	<u>105.94</u> 14,84	<u>98.00</u> 13,73	<u>5.86</u> 0,82	<u>2.08</u> 0,29	
35	C111-1708	Ключчя просочене	кг	79,6	<u>50.64</u> 4030,94	<u>49.12</u> 3909,95	<u>0.53</u> 42,19	<u>0.99</u> 78,80	
36	+C113-1626 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=1,0 м	шт	4	<u>3246.6</u> 12986,40	<u>3178.70</u> 12714,80	<u>4.24</u> 16,96	<u>63.66</u> 254,64	
37	+C113-1627 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=1,3 м	шт	4	<u>4741.79</u> 18967,16	<u>4641.70</u> 18566,80	<u>7.11</u> 28,44	<u>92.98</u> 371,92	
38	+C113-1516 варіант 2	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 133/250 мм, L=1,1 м	шт	8	<u>10985.62</u> 87884,96	<u>10745.26</u> 85962,08	<u>24.96</u> 199,68	<u>215.4</u> 1723,20	
39	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	0,47	<u>541.34</u> 254,43	<u>529.78</u> 249,00	<u>0.95</u> 0,45	<u>10.61</u> 4,98	
40	C1533-504	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	0,564	<u>775.67</u> 437,48	<u>758.44</u> 427,76	<u>2.02</u> 1,14	<u>15.21</u> 8,58	
41	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0001453	<u>31863.74</u> 4,63	<u>30643.33</u> 4,45	<u>595.63</u> 0,09	<u>624.78</u> 0,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00852	<u>11352,83</u> 96,73	<u>10596,06</u> 90,28	<u>534,17</u> 4,55	<u>222,6</u> 1,90	
43	+C113-1556 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 133/225 мм, L=2 м	шт	4	<u>15103,86</u> 60415,44	<u>14768,38</u> 59073,52	<u>39,33</u> 157,32	<u>296,15</u> 1184,60	
44	+C113-1644 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-48/110 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>6422,88</u> 12845,76	<u>6289,00</u> 12578,00	<u>7,94</u> 15,88	<u>125,94</u> 251,88	
45	+C113-1645 варіант 2	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-60/125 мм, L=2,0 м	шт	2	<u>8019,7</u> 16039,40	<u>7850,80</u> 15701,60	<u>11,65</u> 23,30	<u>157,25</u> 314,50	
46	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,0077554	<u>528854,8</u> 4101,48	<u>518000,00</u> 4017,30	<u>485,1</u> 3,76	<u>10369,7</u> 80,42	
47	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,2	<u>800,41</u> 19369,92	<u>560,00</u> 13552,00	<u>224,72</u> 5438,22	<u>15,69</u> 379,70	
48	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,06603	<u>53,11</u> 3,51	<u>43,30</u> 2,86	<u>8,77</u> 0,58	<u>1,04</u> 0,07	
49	+C113-1531 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>347,01</u> 694,02	<u>340,10</u> 680,20	<u>0,11</u> 0,22	<u>6,8</u> 13,60	
50	+C113-1532 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>463,29</u> 926,58	<u>454,10</u> 908,20	<u>0,11</u> 0,22	<u>9,08</u> 18,16	
51	+C113-1536 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 133/225 мм	шт	4	<u>858,79</u> 3435,16	<u>841,70</u> 3366,80	<u>0,25</u> 1,00	<u>16,84</u> 67,36	
52	+C111-1781 варіант 7	Сітка арматурна із арматури Ф6 В-1/сітка 100х100мм/	м2	7	<u>171,16</u> 1198,12	<u>168,00</u> 1176,00	<u>0,8</u> 5,60	<u>2,36</u> 16,52	
53	+C111-1721- 11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	56	<u>21,42</u> 1199,52	<u>21,00</u> 1176,00	<u>-</u> -	<u>0,42</u> 23,52	
54	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,55006	<u>4306,99</u> 10983,08	<u>3780,00</u> 9639,23	<u>442,54</u> 1128,50	<u>84,45</u> 215,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+С113-1617 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-48/110 мм	м	20,4	<u>1179,91</u> 24070,16	<u>1155,20</u> 23566,08	<u>1,57</u> 32,03	<u>23,14</u> 472,05	
56	+С113-1618 варіант 2	Труби сталеві оцинковані теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання гарячого водопостачання, типорозмір Ц-60/125 мм	м	20	<u>1476,79</u> 29535,80	<u>1445,90</u> 28918,00	<u>1,93</u> 38,60	<u>28,96</u> 579,20	
57	+С113-1506 варіант 2	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 133/225 мм	м	40	<u>3165,75</u> 126630,00	<u>3099,00</u> 123960,00	<u>4,68</u> 187,20	<u>62,07</u> 2482,80	
58	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02032	<u>10554,27</u> 214,46	<u>9946,30</u> 202,11	<u>401,02</u> 8,15	<u>206,95</u> 4,20	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
59	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0405	<u>4,9416</u> 0,20	<u>4,9416</u> 0,20			
60	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	<u>184,55</u> 0,75	<u>184,55</u> 0,75			
61	С1999-9009	Дрова	м3	0,1892	<u>119,13</u> 22,53	<u>119,13</u> 22,53			
		Разом	грн.		23,48	23,48			
		Разом по розділу III	грн.		444011,96	427963,68	7349,97	8698,31	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	31,853					
		Мастильні матеріали	кг	4,385					
		Дрова	м3	0,189					
		Бензин	л	130,986					
		Дизельне паливо	л	15,621					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : 1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	754,234 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52361 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48,668 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-03-01	на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (ГПВ)	328,958	-	328,958	0,25462	23,549	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	06-03-02	на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (НСП-ГПЗ)	425,276	-	425,276	0,26899	25,119	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	754,234	-	754,234	0,52361	48,668	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-03-01	Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (ГПВ)	<u>0.16605</u> 14,278	<u>0.04796</u> 4,496	<u>0.01874</u> 1,773	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23275</u> 20,547	<u>0.02187</u> 3,002	<u>0.25462</u> 23,549
06-03-02	Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (НСП-ГПЗ)	<u>0.13543</u> 11,166	<u>0.06350</u> 5,781	<u>0.02396</u> 2,267	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.24589</u> 21,946	<u>0.02310</u> 3,173	<u>0.26899</u> 25,119
	Разом :	<u>0.30148</u> 25,444	<u>0.11146</u> 10,277	<u>0.04270</u> 4,04	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.47864</u> 42,493	<u>0.04497</u> 6,175	<u>0.52361</u> 48,668

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-03

1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-03-01	ЛК на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (ГПВ)	232,75	21,87	3002	20547	5179	1627	312	10120
06-03-02	ЛК на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (НСП-ГПЗ)	245,89	23,1	3173	21946	5524	1719	333	10749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		478,64	44,97	6175	42493	10703	3346	645	20869

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-03
1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	301,48	84,40				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	111,46	92,20				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	23	118,78				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,7	94,58				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	44,97	137,23				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	523,61					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ212-202 варіант 2	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,0117	<u>790,69</u> 9,25				
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,432	<u>300,93</u> 130,00				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,4476896	<u>343,94</u> 2561,56				
12	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,515424	<u>11,92</u> 6,14				
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	10,94464	<u>148,95</u> 1630,20				
14	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	5,36	<u>7,11</u> 38,11				
15	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,321	<u>116,54</u> 37,41				
16	+КБМ207-148 варіант 4	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,274	<u>465,16</u> 127,45				
17	+КБМ207-149 варіант 6	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01872	<u>632,42</u> 11,84				
18	+КБМ206-337 варіант 3	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,981044	<u>358,11</u> 709,43				
19	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	10,94464	<u>158,11</u> 1730,46				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,38755	<u>346,42</u> 827,10				
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,3105	<u>402,07</u> 124,84				
22	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,246	<u>1460,7</u> 3280,73				
23	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	7,52	<u>1725,11</u> 12972,83				
24	КБМ233-360	Машина випробувальна універсальна	маш. год	2,31	<u>107,61</u> 248,58				
25	+КБМ216-402 варіант 1	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,5	<u>656,92</u> 1642,30				
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,81184	<u>6,34</u> 5,15				
27	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,8736	<u>98,49</u> 86,04				
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,02688	<u>93,03</u> 2,50				
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,8776	<u>40,23</u> 397,38				
30	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,178	<u>115,93</u> 252,50				
		Разом по розділу II	грн.		26831,80				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	237,093					
		Дизельне паливо	кг	20,119					
		Електроенергія	кВт-год	78,479					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	9,038					
		Гідравлічна рідина	кг	0,023					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,3064					
32	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,849					
33	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	0,75					
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0096					
35	КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,87668					
36	КБМ203-404 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,79184					
37	КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,0447					
38	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,05211					
39	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,01608					
40	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0387					
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,55175					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
42	&C118-1-2 варіант 1	Анкер-болт М8/12х125	шт	6	<u>29,02</u> 174,12	<u>28,20</u> 169,20	<u>0,56</u> 3,36	<u>0,26</u> 1,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C111-63-A варіант 1	Ацетилен.	кг	0,0114	<u>633,97</u> 7,23	<u>616,00</u> 7,02	<u>12,32</u> 0,14	<u>5,65</u> 0,07	
44	&C111-92-16 варіант 1	Болт М16 х 80	кг	1,288	<u>129,26</u> 166,49	<u>125,60</u> 161,77	<u>2,51</u> 3,23	<u>1,15</u> 1,49	
45	&C1-ПР51-62 варіант 1	Відведення 108*4	шт	5	<u>305,67</u> 1528,35	<u>297,00</u> 1485,00	<u>5,94</u> 29,70	<u>2,73</u> 13,65	
46	&C1-ПР51-61 варіант 1	Відведення 89*3,5	шт	4	<u>169,81</u> 679,24	<u>165,00</u> 660,00	<u>3,3</u> 13,20	<u>1,51</u> 6,04	
47	&C1-ПР51-59 варіант 1	Відведення сталеве 57*3,5	шт	1	<u>73,59</u> 73,59	<u>71,50</u> 71,50	<u>1,43</u> 1,43	<u>0,66</u> 0,66	
48	&C1-ПР51-60 варіант 1	Відведення сталеве 76*3,5 90°	шт	1	<u>141,51</u> 141,51	<u>137,50</u> 137,50	<u>2,75</u> 2,75	<u>1,26</u> 1,26	
49	&C1630-1940- 20 варіант 1	Вузол обліку газу, ВОГ - Ш - Ф - 1Л - 80 - ЕК80 (Р - 171мм)	шт	1	<u>160699,05</u> 160699,05	<u>156142,80</u> 156142,80	<u>3122,86</u> 3122,86	<u>1433,39</u> 1433,39	
50	&C113-120-53 варіант 1	Г-00.00.01 Обжим трубки 10мм	шт.	2	<u>57,63</u> 115,26	<u>56,00</u> 112,00	<u>1,12</u> 2,24	<u>0,51</u> 1,02	
51	&C1630-1986- 4 варіант 1	Газорегуляторний пункт, ШГРП - 5/5 - 1ЛБ - 50х65 - 3/0,05 А/149 РN16 + OS/66	шт	1	<u>236537,16</u> 236537,16	<u>229830,70</u> 229830,70	<u>4596,61</u> 4596,61	<u>2109,85</u> 2109,85	
52	&C111-92-17 варіант 1	Гайка М 16	кг	0,152	<u>180,46</u> 27,43	<u>175,34</u> 26,65	<u>3,51</u> 0,53	<u>1,61</u> 0,25	
53	&C111-92-17 варіант 2	Гайка М 16	кг	0,152	<u>165,17</u> 25,11	<u>160,49</u> 24,39	<u>3,21</u> 0,49	<u>1,47</u> 0,23	
54	&C1-ПР4-105 варіант 1	Гайка М12	кг	0,16	<u>165,17</u> 26,43	<u>160,49</u> 25,68	<u>3,21</u> 0,51	<u>1,47</u> 0,24	
55	&C1-ПР4-103 варіант 1	Гайка М8	кг	0,24	<u>165,17</u> 39,64	<u>160,49</u> 38,52	<u>3,21</u> 0,77	<u>1,47</u> 0,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C111-220-1 варіант 1	Грунт сірий ГФ-021	кг	3,4167	<u>84.8</u> 289,74	<u>82.39</u> 281,50	<u>1.65</u> 5,64	<u>0.76</u> 2,60	
57	&C111-806-1 варіант 1	Дріт зварювальний З СВ 08А	кг	0,06	<u>77.76</u> 4,67	<u>75.56</u> 4,53	<u>1.51</u> 0,09	<u>0.69</u> 0,05	
58	&C111-1515-E варіант 1	Електрод АНО-21 3мм	кг	8,7232	<u>85.49</u> 745,75	<u>83.07</u> 724,64	<u>1.66</u> 14,48	<u>0.76</u> 6,63	
59	&C1-ПР3-8 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	2	<u>2157</u> 4314,00	<u>2095.84</u> 4191,68	<u>41.92</u> 83,84	<u>19.24</u> 38,48	
60	&C1-ПР3-7 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 90/80	шт	2	<u>1513.12</u> 3026,24	<u>1470.22</u> 2940,44	<u>29.4</u> 58,80	<u>13.5</u> 27,00	
61	&C1-ПР3-159 варіант 1	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	1	<u>700.92</u> 700,92	<u>681.05</u> 681,05	<u>13.62</u> 13,62	<u>6.25</u> 6,25	
62	&C111-324-K варіант 1	Кисень.	м3	0,094	<u>30.88</u> 2,90	<u>30.00</u> 2,82	<u>0.6</u> 0,06	<u>0.28</u> 0,02	
63	&C113-942-1 варіант 1	Ключ до ПЕ крану	шт	1	<u>1780.67</u> 1780,67	<u>1730.19</u> 1730,19	<u>34.6</u> 34,60	<u>15.88</u> 15,88	
64	+C113-942 варіант 2	Ковер	шт	1	<u>602.85</u> 602,85	<u>585.75</u> 585,75	<u>11.72</u> 11,72	<u>5.38</u> 5,38	
65	&C1-ПР3-111 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	2	<u>950.42</u> 1900,84	<u>923.47</u> 1846,94	<u>18.47</u> 36,94	<u>8.48</u> 16,96	
66	&C1-ПР3-110 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	1	<u>783.79</u> 783,79	<u>761.57</u> 761,57	<u>15.23</u> 15,23	<u>6.99</u> 6,99	
67	&C113-2131-1 варіант 1	Комплекс вимірювальний Флоутек ТМ-2-3-4	шт	1	<u>87450.49</u> 87450,49	<u>84971.04</u> 84971,04	<u>1699.42</u> 1699,42	<u>780.03</u> 780,03	
68	&C1-ПР6-53 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN80/65 PN25	шт	2	<u>3016.01</u> 6032,02	<u>2930.50</u> 5861,00	<u>58.61</u> 117,22	<u>26.9</u> 53,80	
69	&C1-ПР6-64 варіант 1	Кран кульовий поліетиленовий для підземного встановлення DN90	шт	1	<u>8072.31</u> 8072,31	<u>7843.44</u> 7843,44	<u>156.87</u> 156,87	<u>72</u> 72,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C1630-633-16 варіант 1	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (рукоятка) FIV	шт	1	<u>205,95</u> 205,95	<u>200,11</u> 200,11	<u>4</u> 4,00	<u>1,84</u> 1,84	
71	&C1-ПР5-26 варіант 1	Кутник катаний 45x45x4	кг	5	<u>46,31</u> 231,55	<u>45,00</u> 225,00	<u>0,9</u> 4,50	<u>0,41</u> 2,05	
72	&C1-ПР5-27	Кутник катаний 50x50x5	кг	45,6	<u>46,31</u> 2111,74	<u>45,00</u> 2052,00	<u>0,9</u> 41,04	<u>0,41</u> 18,70	
73	&C1630-1964-65 варіант 1	Лічильник газу роторний/Delta SE/G65/DN80/1:200/Q=100-0,5/0,94dm3/171mm/Pmax=16bar	шт	1	<u>70598,12</u> 70598,12	<u>68596,47</u> 68596,47	<u>1371,93</u> 1371,93	<u>629,72</u> 629,72	
74	&C113-1550-4	Металеві опори під T4C4	шт	1	<u>9154,21</u> 9154,21	<u>8894,67</u> 8894,67	<u>177,89</u> 177,89	<u>81,65</u> 81,65	
75	&C113-1550-1	Металеві опори під T5C5	шт	1	<u>9686,29</u> 9686,29	<u>9411,66</u> 9411,66	<u>188,23</u> 188,23	<u>86,4</u> 86,40	
76	+C111-623 варіант 2	Мило тверде господарське 72%	шт	0,13	<u>19,64</u> 2,55	<u>19,08</u> 2,48	<u>0,38</u> 0,05	<u>0,18</u> 0,02	
77	&C1-ПР3-27 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	2	<u>381,33</u> 762,66	<u>370,52</u> 741,04	<u>7,41</u> 14,82	<u>3,4</u> 6,80	
78	&C1-ПР3-26 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-90	шт	3	<u>314,57</u> 943,71	<u>305,65</u> 916,95	<u>6,11</u> 18,33	<u>2,81</u> 8,43	
79	&C1-ПР99-27 варіант 1	Нитка пакувальна	шт.	0,1	<u>479,6</u> 47,96	<u>466,00</u> 46,60	<u>9,32</u> 0,93	<u>4,28</u> 0,43	
80	&C113-120-52 варіант 1	O-ring	шт.	2	<u>14,41</u> 28,82	<u>14,00</u> 28,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>0,13</u> 0,26	
81	&C1421-10634-1 варіант 1	Пісок	м3	3,852	<u>597,75</u> 2302,53	<u>580,80</u> 2237,24	<u>11,62</u> 44,76	<u>5,33</u> 20,53	
82	&C1550-38-1-2X варіант 2	Піна монтажна	шт.	4	<u>169,81</u> 679,24	<u>165,00</u> 660,00	<u>3,3</u> 13,20	<u>1,51</u> 6,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C1-ПР71-85 варіант 1	Перехід 89*57 (80*50) сталевий	шт	1	<u>113,21</u> 113,21	<u>110,00</u> 110,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>1,01</u> 1,01	
84	&C1-ПР1-88 варіант 1	Перехід сталевий 108x76 (DN 100x65)	шт	1	<u>158,49</u> 158,49	<u>154,00</u> 154,00	<u>3,08</u> 3,08	<u>1,41</u> 1,41	
85	&C1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108x89 (DN 100x80)	шт	1	<u>158,49</u> 158,49	<u>154,00</u> 154,00	<u>3,08</u> 3,08	<u>1,41</u> 1,41	
86	&C1-ПР43-85	Праймер «ОЗОМ-ГРУНТ»	кг	0,374	<u>203,78</u> 76,21	<u>198,00</u> 74,05	<u>3,96</u> 1,48	<u>1,82</u> 0,68	
87	&C111-850-1 варіант 1	Прокладка біконітова	шт	2	<u>9,68</u> 19,36	<u>9,40</u> 18,80	<u>0,19</u> 0,38	<u>0,09</u> 0,18	
88	+C1546-68 варіант 1	Проявник	л	0,12	<u>71,47</u> 8,58	<u>69,44</u> 8,33	<u>1,39</u> 0,17	<u>0,64</u> 0,08	
89	+C1545-213 варіант 1	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	12	<u>192,8</u> 2313,60	<u>187,33</u> 2247,96	<u>3,75</u> 45,00	<u>1,72</u> 20,64	
90	&C113-942-2 варіант 1	Ручка захисту ПЕ крану	шт	1	<u>721,37</u> 721,37	<u>700,92</u> 700,92	<u>14,02</u> 14,02	<u>6,43</u> 6,43	
91	+C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,1512	<u>4346,31</u> 657,16	<u>4223,08</u> 638,53	<u>84,46</u> 12,77	<u>38,77</u> 5,86	
92	&C1-ПР5-48	Смуга сталева 40x4 мм	кг	15,6	<u>46,31</u> 722,44	<u>45,00</u> 702,00	<u>0,9</u> 14,04	<u>0,41</u> 6,40	
93	&C111-1804-3 варіант 1	Сталь листова 4 мм	т	0,002	<u>34868,62</u> 69,74	<u>33880,00</u> 67,76	<u>677,6</u> 1,36	<u>311,02</u> 0,62	
94	&C1-ПР43-87	Стрічка "Бізом-стрічка"	кг	6,615	<u>202,83</u> 1341,72	<u>197,08</u> 1303,68	<u>3,94</u> 26,06	<u>1,81</u> 11,98	
95	&C1-ПР70-2 варіант 1	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом Обережно газ!	м	24	<u>6,37</u> 152,88	<u>6,19</u> 148,56	<u>0,12</u> 2,88	<u>0,06</u> 1,44	
96	&C1-ПР21-193 варіант 1	Труба 108*4 електрозварна	м	24	<u>461,62</u> 11078,88	<u>448,53</u> 10764,72	<u>8,97</u> 215,28	<u>4,12</u> 98,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	&C1-ПР23-71	Труба 110*6,3 ПЕ 100 SDR 17,6 газ	м	6	<u>258.9</u> 1553,40	<u>251.56</u> 1509,36	<u>5.03</u> 30,18	<u>2.31</u> 13,86	
98	&C113-161-133 варіант 2	Труба 133*4 електрозварна ізолювана	м	9	<u>1628.86</u> 14659,74	<u>1582.68</u> 14244,12	<u>31.65</u> 284,85	<u>14.53</u> 130,77	
99	&C113-176-159 варіант 1	Труба 159*4,5 електрозварна ізолювана	м	3	<u>2062.23</u> 6186,69	<u>2003.76</u> 6011,28	<u>40.08</u> 120,24	<u>18.39</u> 55,17	
100	&C113-2-21 варіант 1	Труба 20*2,8 ВГП	м	4	<u>75.69</u> 302,76	<u>73.54</u> 294,16	<u>1.47</u> 5,88	<u>0.68</u> 2,72	
101	&C113-3-27 варіант 1	Труба 25*3,2 ВГП	м	2	<u>107.97</u> 215,94	<u>104.91</u> 209,82	<u>2.1</u> 4,20	<u>0.96</u> 1,92	
102	&C1-ПР21-188 варіант 1	Труба 38*3 електрозварна	м	1,2	<u>125.32</u> 150,38	<u>121.76</u> 146,11	<u>2.44</u> 2,93	<u>1.12</u> 1,34	
103	&C1-ПР21-190 варіант 1	Труба 57*3,5 електрозварна	м	1	<u>213.97</u> 213,97	<u>207.90</u> 207,90	<u>4.16</u> 4,16	<u>1.91</u> 1,91	
104	&C1-ПР21-191 варіант 1	Труба 76*3,5 електрозварна	м	4	<u>287.27</u> 1149,08	<u>279.13</u> 1116,52	<u>5.58</u> 22,32	<u>2.56</u> 10,24	
105	&C1-ПР21-192 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна	м	3,5	<u>331.85</u> 1161,48	<u>322.44</u> 1128,54	<u>6.45</u> 22,58	<u>2.96</u> 10,36	
106	&C1-ПР21-216 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна ізолювана.	м	1	<u>849.07</u> 849,07	<u>825.00</u> 825,00	<u>16.5</u> 16,50	<u>7.57</u> 7,57	
107	&C1-ПР23-51	Труба 90*8,2 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	18	<u>265.33</u> 4775,94	<u>257.80</u> 4640,40	<u>5.16</u> 92,88	<u>2.37</u> 42,66	
108	&C1-ПР2-52 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів ПЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 110х10,0 мм (діелектрична прокладка)	м	0,5	<u>393.17</u> 196,59	<u>382.02</u> 191,01	<u>7.64</u> 3,82	<u>3.51</u> 1,76	
109	&C113-120-51 варіант 1	Трубка мідна Ду-10	м	0,6	<u>111.15</u> 66,69	<u>108.00</u> 64,80	<u>2.16</u> 1,30	<u>0.99</u> 0,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C113-120-54 варіант 1	У-00.00.01 Ущільнювач	шт.	2	<u>43,23</u> 86,46	<u>42,00</u> 84,00	<u>0,84</u> 1,68	<u>0,39</u> 0,78	
111	&C113-120-56 варіант 1	Ф-00.00.01 G 3/8"-G 1/2"	шт.	1	<u>78,22</u> 78,22	<u>76,00</u> 76,00	<u>1,52</u> 1,52	<u>0,7</u> 0,70	
112	&C113-120-55 варіант 1	Ф-00.00.02 G 3/8"-G 1/4"	шт.	1	<u>75,13</u> 75,13	<u>73,00</u> 73,00	<u>1,46</u> 1,46	<u>0,67</u> 0,67	
113	&C113-120-57 варіант 1	Ф-00.00.04 G 1/2"-G 1/4"	шт.	1	<u>78,22</u> 78,22	<u>76,00</u> 76,00	<u>1,52</u> 1,52	<u>0,7</u> 0,70	
114	+C1546-92 варіант 1	Фіксаж	л	0,12	<u>71,47</u> 8,58	<u>69,44</u> 8,33	<u>1,39</u> 0,17	<u>0,64</u> 0,08	
115	&C111-388-Ф варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	6,06803	<u>101,89</u> 618,27	<u>99,00</u> 600,73	<u>1,98</u> 12,01	<u>0,91</u> 5,53	
116	&C1533-84-1 варіант 1	Фланець 80 Ру 16	шт	2	<u>475,48</u> 950,96	<u>462,00</u> 924,00	<u>9,24</u> 18,48	<u>4,24</u> 8,48	
117	&C113-1885-11 варіант 1	Хомут 108 мм	шт	5	<u>84,91</u> 424,55	<u>82,50</u> 412,50	<u>1,65</u> 8,25	<u>0,76</u> 3,80	
118	&C111-92-18 варіант 1	Шайба М 16	кг	0,352	<u>89,63</u> 31,55	<u>87,09</u> 30,66	<u>1,74</u> 0,61	<u>0,8</u> 0,28	
119	&C1-ПР4-116 варіант 1	Шайба М12	кг	0,08	<u>89,63</u> 7,17	<u>87,09</u> 6,97	<u>1,74</u> 0,14	<u>0,8</u> 0,06	
120	&C1-ПР4-114 варіант 1	Шайба М8	кг	0,12	<u>89,63</u> 10,76	<u>87,09</u> 10,45	<u>1,74</u> 0,21	<u>0,8</u> 0,10	
121	+C111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,4925	<u>3807,97</u> 1875,43	<u>3700,00</u> 1822,25	<u>74</u> 36,45	<u>33,97</u> 16,73	
122	&C1421-9460-Щ варіант 1	Щебінь	м3	1,8	<u>1132,1</u> 2037,78	<u>1100,00</u> 1980,00	<u>22</u> 39,60	<u>10,1</u> 18,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
123	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6487	<u>4,9416</u> 8,15	<u>4,9416</u> 8,15			
124	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0568	<u>184,55</u> 10,48	<u>184,55</u> 10,48			
		Разом	грн.		18,63	18,63			
		Разом по розділу III	грн.		668078,70	649137,39	12982,33	5958,98	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	80,127					
		Мастильні матеріали	кг	9,094					
		Гідравлічна рідина	кг	0,023					
		Бензин	л	320,395					
		Дизельне паливо	л	23,67					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з
газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (ГПВ)
1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання

Основа:	Кошторисна вартість	328,958 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,25462 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	23,549 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ18-1-21 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Розділ 1. Установка шафного газорегуляторного пункту /ШГРП, тип 5/									
		Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т (ШГРП)	шт	1	<u>3095,17</u> 1703,12	<u>1392,05</u> 193,51	3095	1703	<u>1392</u> 194	<u>20,1600</u> 1,8317	<u>20,16</u> 1,83
2	& C1630-1986-4 варіант 1	Газорегуляторний пункт, ШГРП - 5/5 - 1ЛБ - 50х65 - 3/0,05 А/149 PN16 + OS/66	шт	1	<u>236537,16</u> -	- -	236537	-	- -	- -	- -
3	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	2	<u>242,13</u> 75,43	<u>147,89</u> 1,90	484	151	<u>296</u> 4	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>1,48</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Г5)	100м	0,06	<u>5920,76</u> 4203,42	<u>1342,59</u> 306,93	355	252	<u>81</u> 18	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>2,76</u> 0,21
5	& С113-3-27 варіант 1	Труба 25*3,2 ВГП	м	2	<u>107,97</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
6	& С113-2-21 варіант 1	Труба 20*2,8 ВГП	м	4	<u>75,69</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
7	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>12429,59</u> 10680,79	<u>1174,31</u> 51,96	2983	2563	<u>282</u> 12	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>28,54</u> 0,14
8	& С1-ПР21-193 варіант 1	Труба 108*4 електрозварна	м	24	<u>461,62</u> -	- -	11079	-	- -	- -	- -
9	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,02	<u>12429,59</u> 10680,79	<u>1174,31</u> 51,96	249	214	<u>23</u> 1	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>2,38</u> 0,01
10	& С1-ПР21-192 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна	м	2	<u>331,85</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
11	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01	<u>10936,29</u> 9663,91	<u>877,42</u> 38,82	109	97	<u>9</u> -	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>1,08</u> -
12	& С1-ПР21-191 варіант 1	Труба 76*3,5 електрозварна	м	1	<u>287,27</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
13	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>9641,83</u> 8146,68	<u>1101,90</u> 48,75	96	81	<u>11</u> -	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>0,91</u> 0,01
14	& С1-ПР21-190 варіант 1	Труба 57*3,5 електрозварна	м	1	<u>213,97</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
15	КБ22-36-2	Установлення сталевих кранів або клапанів зворотних діаметром до 100 мм	шт	1	<u>368,45</u> 232,32	- -	368	232	- -	<u>2,7500</u> -	<u>2,75</u> -
16	& С1-ПР6-53 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN80/65 PN25	шт	1	<u>3016,01</u> -	- -	3016	-	- -	- -	- -
17	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	1	<u>717,61</u> 75,43	<u>147,89</u> 1,90	718	75	<u>148</u> 2	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>0,74</u> 0,02
18	КБ22-8-5	Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 150 мм	1000м	0,002	<u>87764,96</u> 45131,76	<u>28099,90</u> 361,93	176	90	<u>56</u> 1	<u>487,7000</u> 4,0850	<u>0,98</u> 0,01
19	& С113-176-159 варіант 1	Труба 159*4,5 електрозварна ізольована	м	2	<u>2062,23</u> -	- -	4124	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм	м	0,0197	<u>79237,78</u> 36062,83	<u>35480,85</u> 457,00	1561	710	<u>699</u> 9	<u>353,8000</u> 5,1580	<u>6,97</u> 0,1
21	& С1-ПР51-59 варіант 1	Відведення сталеве 57*3,5	шт	1	<u>73,59</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
22	& С1-ПР51-60 варіант 1	Відведення сталеве 76*3,5 90°	шт	1	<u>141,51</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
23	& С1-ПР51-61 варіант 1	Відведення 89*3,5	шт	2	<u>169,81</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
24	& С1-ПР51-62 варіант 1	Відведення 108*4	шт	5	<u>305,67</u> -	- -	1528	-	- -	- -	- -
25	& С1-ПР71-85 варіант 1	Перехід 89*57 (80*50) сталевий	шт	1	<u>113,21</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
26	& С1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108x89 (DN 100x80)	шт	1	<u>158,49</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
27	& С1-ПР1-88 варіант 1	Перехід сталевий 108x76 (DN 100x65)	шт	1	<u>158,49</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
28	КБ22-48-1 К=0,1875	Забивання кінців футляра діаметром 150 мм	1 футляр	2	<u>197,52</u> 197,52	- -	395	395	- -	<u>2,3963</u> -	<u>4,79</u> -
29	& С1550-38-1-2X варіант 2	Піна монтажна	шт.	2	<u>169,81</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
30	КБ22-25-4	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	1000м	0,001	<u>854568,82</u> 9078,21	- -	855	9	- -	<u>99,5200</u> -	<u>0,1</u> -
31	КБ19-15-1	Випробування газопроводів	100м	0,26	<u>5693,98</u> 5693,98	- -	1480	1480	- -	<u>54,9400</u> -	<u>14,28</u> -
32	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	100м2	0,1322	<u>2743,33</u> 935,83	<u>26,70</u> 3,85	363	124	<u>4</u> 1	<u>9,5600</u> 0,0448	<u>1,26</u> 0,01
33	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,1322	<u>4586,49</u> 699,17	<u>15,50</u> 2,24	606	92	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,0260	<u>0,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування сталевий опори для ШГРП -----									
34	КБ9-35-1 тех. ч. п.1.1.37 K=1,45	Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)	m	0,124	<u>16482,36</u> 16343,38	<u>62,04</u> 4,46	2044	2027	<u>8</u> 1	<u>200,6800</u> 0,0544	<u>24,88</u> 0,01
35	& C113-1550-1	Металеві опори під Т5С5	шт	1	<u>9686,29</u> -	-	9686	-	-	-	-
36	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>18273,64</u> 18273,64	-	91	91	-	<u>261,8000</u> -	<u>1,31</u> -
37	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,015	<u>16391,35</u> 16391,35	-	246	246	-	<u>209,1000</u> -	<u>3,14</u> -
38	КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С16/20	100 м3	0,005	<u>272174,38</u> 21553,35	<u>3740,93</u> 2692,55	1361	108	<u>19</u> 13	<u>301,9100</u> 34,3470	<u>1,51</u> 0,17
39	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,005	<u>21803,56</u> 21803,56	-	109	109	-	<u>264,5100</u> -	<u>1,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							286723	10849	<u>3030</u> 256		<u>122,3</u> 2,56
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							286723 272844 11105 5449 11,72 1610 292172				

Всього по розділу 1							292172				
Розділ 2. Земляні роботи											
40	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0624	<u>18273,64</u> 18273,64	-	1140	1140	-	<u>261,8000</u> -	<u>16,34</u> -
41	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,055	<u>11358,60</u> 11358,60	-	625	625	-	<u>165,2400</u> -	<u>9,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,055	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	164	79	<u>85</u> 24	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,01</u> 0,28
43	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,06	<u>7797,45</u> 1222,20	- -	468	73	- -	<u>16,3200</u> -	<u>0,98</u> -
44	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,006	<u>16391,35</u> 16391,35	- -	98	98	- -	<u>209,1000</u> -	<u>1,25</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							2495	2015	<u>85</u> 24		<u>28,67</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн.							2495				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							395				
всього заробітна плата, грн.							2039				
Загальновиробничі витрати, грн.							1138				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							374				
Всього будівельні роботи, грн.							3633				

Всього по розділу 2							3633				
Розділ 3. Поліетиленовий газопровід											
45	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,006	<u>64943,22</u> 34774,21	<u>30169,01</u> 8991,63	390	209	<u>181</u> 54	<u>402,2000</u> 104,9004	<u>2,41</u> 0,63
46	& С1-ПР23-71	Труба 110*6,3 ПЕ 100 SDR 17,6 газ	м	6	<u>258,90</u> -	- -	1553	-	- -	- -	- -
47	& С1-ПР3-8 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	2	<u>2157,00</u> -	- -	4314	-	- -	- -	- -
48	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>5280,42</u> 2209,82	<u>3070,60</u> 965,80	2112	884	<u>1228</u> 386	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>9,84</u> 4,56
49	& С1-ПР3-27 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	2	<u>381,33</u> -	- -	763	-	- -	- -	- -
50	& С1-ПР3-111 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	2	<u>950,42</u> -	- -	1901	-	- -	- -	- -
51	КБ19-15-1	Пневматичне передпускове випробування газопроводів	100м	0,06	<u>5703,80</u> 5693,98	- -	342	342	- -	<u>54,9400</u> -	<u>3,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,06	<u>293,96</u> 293,96	- -	18	18	- -	<u>3,4000</u> -	<u>0,2</u> -
53	& С1-ПР70-2 варіант 1	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом Обережно газ!	м	6	<u>6,37</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							11431	1453	<u>1409</u> 440		<u>15,75</u> 5,19
Разом будівельні роботи, грн.							11431				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8569				
всього заробітна плата, грн.							1893				
Загальновиробничі витрати, грн.							922				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							271				
Всього будівельні роботи, грн.							12353				

Всього по розділу 3							12353				
Розділ 4. Контроль якості зварних з'єднань											
54	КМ37-41-3	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	2	<u>4344,99</u> 509,57	<u>3252,73</u> 296,81	8690	1019	<u>6505</u> 594	<u>4,2900</u> 2,7770	<u>8,58</u> 5,55
55	КМ37-53-1	Механічне випробовування зразків на розтягання зварних з'єднань сталей перлитного класу, товщина металу до 12 мм	зразок	3	<u>237,32</u> 202,88	<u>34,44</u> 29,48	712	609	<u>103</u> 88	<u>2,1300</u> 0,3232	<u>6,39</u> 0,97
56	КМ37-55-1	Механічне випробовування зразків на вигин зварних з'єднань сталей перлитного класу, товщина металу до 12 мм	зразок	3	<u>156,90</u> 134,30	<u>22,60</u> 19,35	471	403	<u>68</u> 58	<u>1,4100</u> 0,2121	<u>4,23</u> 0,64
57	КМ37-67-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на вигин, товщина стінки до 6 мм	зразок	3	<u>100,90</u> 100,90	- -	303	303	- -	<u>1,1400</u> -	<u>3,42</u> -
58	КМ37-66-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних з'єднань на розрив, товщина стінки до 6 мм	зразок	3	<u>146,93</u> 146,93	- -	441	441	- -	<u>1,6600</u> -	<u>4,98</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							10617	2775	<u>6676</u> 740		<u>27,6</u> 7,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					10617 1166 3515 1616 3,27 448 12233 12233				
		Розділ 5. Влаштування опор сталевих /для д108 Н=0,6м-2шт., кронштейн д108- 3шт./									
59	КБ9-72-1 Н2=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [опори] (без застосування крана - вручну)	т	0,032	<u>32143,07</u> 18686,23	<u>11531,12</u> 1122,48	1029	598	<u>369</u> 36	<u>211,1200</u> 10,1412	<u>6.76</u> 0,32
60	& С1-ПР21- 191 варіант 1	Труба 76*3,5 електрозварна	м	3	<u>287,27</u> -	- -	862	-	- -	- -	- -
61	& С1-ПР5-26 варіант 1	Кутник катаний 45х45х4	кг	5	<u>46,31</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
62	& С111- 1804-3 варіант 1	Сталь листова 4 мм	т	0,002	<u>34868,62</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
63	& С113- 1885-11 варіант 1	Хомут 108 мм	шт	5	<u>84,91</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
64	& С1-ПР4- 105 варіант 1	Гайка М12	кг	0,16	<u>165,17</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
65	& С1-ПР4- 103 варіант 1	Гайка М8	кг	0,24	<u>165,17</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
66	& С1-ПР4- 116 варіант 1	Шайба М12	кг	0,08	<u>89,63</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1-ПР4-114 варіант 1	Шайба М8	кг	0,12	<u>89,63</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
68	& C1-ПР2-52 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 110х10,0 мм (діелектрична прокладка)	м	0,5	<u>393,17</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
69	& C118-1-2 варіант 1	Анкер-болт М8/12х125	шт	6	<u>29,02</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
70	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0012	<u>18412,39</u> 18412,39	- -	22	22	- -	<u>261,8000</u> -	<u>0,31</u> -
71	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2	<u>390,97</u> 113,53	<u>164,23</u> 30,97	782	227	<u>328</u> 62	<u>1,3600</u> 0,3300	<u>2,72</u> 0,66
72	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,01	<u>15618,17</u> 15401,93	- -	156	154	- -	<u>189,1200</u> -	<u>1,89</u> -
73	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	100 м3	0,01	<u>207908,77</u> 21553,35	- -	2079	216	- -	<u>301,9100</u> -	<u>3,02</u> -
74	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,06	<u>22177,00</u> 7016,04	<u>4208,26</u> 3575,91	1331	421	<u>252</u> 215	<u>74,7500</u> 42,8340	<u>4,49</u> 2,57
75	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	100м2	0,0171	<u>2716,63</u> 935,83	- -	46	16	- -	<u>9,5600</u> -	<u>0,16</u> -
76	КБ15-172-2	Фарбування металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	100м2	0,0171	<u>4834,55</u> 1645,39	- -	83	28	- -	<u>19,7100</u> -	<u>0,34</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							7572	1682	<u>949</u> 313		<u>19,69</u> 3,55
Разом будівельні роботи, грн.							7572				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4941				
всього заробітна плата, грн.							1995				
Загальновиробничі витрати, грн.							997				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							299				
Всього будівельні роботи, грн.							8569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					8569				
		Разом прямі витрати по кошторису					318838	18774	<u>12149</u>		<u>214,01</u>
									1773		18,74
		Разом будівельні роботи, грн.					318838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287915				
		всього заробітна плата, грн.					20547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10120				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3002				
		Всього будівельні роботи, грн.					328958				

		Всього по кошторису					328958				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					254,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23549				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-03-01
на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (ГПВ)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ18-1-21	1	21,9917 21,99	0,094	2,0672 2,07	137,16	283,54 284	1896,63 1897	479,64 479	6,99	153,72 154	916,90 917
3	КБ22-40-2	2	0,7615 1,52	0,094	0,0716 0,14	137,16	9,82 20	77,33 155	19,17 38	6,99	5,32 11	34,31 69
4	КБ16-8-3	0,06	49,6278 2,97	0,094	4,6650 0,28	137,16	639,85 38	4510,35 270	1133,04 68	6,99	346,90 21	2119,79 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ16-10-5	0,24	<u>119,4838</u> 28,68	0,094	<u>11,2315</u> 2,7	137,16	<u>1540,51</u> 370	<u>10732,75</u> 2575	<u>2700,12</u> 648	6,99	<u>835,19</u> 200	<u>5075,82</u> 1218
9	КБ16-10-4	0,02	<u>119,4838</u> 2,39	0,094	<u>11,2315</u> 0,22	137,16	<u>1540,51</u> 31	<u>10732,75</u> 215	<u>2700,12</u> 54	6,99	<u>835,19</u> 17	<u>5075,82</u> 102
11	КБ16-10-3	0,01	<u>108,0162</u> 1,08	0,094	<u>10,1535</u> 0,1	137,16	<u>1392,66</u> 14	<u>9702,73</u> 97	<u>2440,99</u> 24	6,99	<u>755,03</u> 8	<u>4588,68</u> 46
13	КБ16-10-2	0,01	<u>91,2378</u> 0,92	0,094	<u>8,5764</u> 0,09	137,16	<u>1176,33</u> 12	<u>8195,43</u> 81	<u>2061,79</u> 21	6,99	<u>637,75</u> 6	<u>3875,87</u> 39
15	КБ22-36-2	1	<u>2,7500</u> 2,75	0,094	<u>0,2585</u> 0,26	137,16	<u>35,46</u> 35	<u>232,32</u> 232	<u>58,91</u> 60	6,99	<u>19,22</u> 19	<u>113,59</u> 114
17	КБ22-40-2	1	<u>0,7615</u> 0,76	0,094	<u>0,0716</u> 0,07	137,16	<u>9,82</u> 10	<u>77,33</u> 77	<u>19,17</u> 19	6,99	<u>5,32</u> 5	<u>34,31</u> 34
18	КБ22-8-5	0,002	<u>491,7850</u> 0,99	0,094	<u>46,2278</u> 0,09	137,16	<u>6340,60</u> 13	<u>45493,69</u> 91	<u>11403,54</u> 22	6,99	<u>3437,58</u> 7	<u>21181,72</u> 42
20	КБ22-33-5	0,0197	<u>358,9580</u> 7,07	0,094	<u>33,7421</u> 0,66	137,16	<u>4628,06</u> 91	<u>36519,83</u> 719	<u>9052,54</u> 179	6,99	<u>2509,12</u> 49	<u>16189,72</u> 319
28	КБ22-48-1	2	<u>2,3963</u> 4,79	0,094	<u>0,2253</u> 0,45	137,16	<u>30,90</u> 62	<u>197,52</u> 395	<u>50,25</u> 100	6,99	<u>16,75</u> 34	<u>97,90</u> 196
30	КБ22-25-4	0,001	<u>99,5200</u> 0,1	0,094	<u>9,3549</u> 0,01	137,16	<u>1283,12</u> 1	<u>9078,21</u> 9	<u>2279,49</u> 2	6,99	<u>695,64</u> 1	<u>4258,25</u> 4
31	КБ19-15-1	0,26	<u>54,9400</u> 14,28	0,094	<u>5,1644</u> 1,34	137,16	<u>708,34</u> 184	<u>5693,98</u> 1480	<u>1408,51</u> 366	6,99	<u>384,03</u> 100	<u>2500,88</u> 650
32	КБ13-16-6	0,1322	<u>9,6048</u> 1,27	0,094	<u>0,9029</u> 0,12	137,16	<u>123,84</u> 16	<u>939,68</u> 125	<u>233,97</u> 31	6,99	<u>67,14</u> 9	<u>424,95</u> 56
33	КБ13-26-6	0,1322	<u>7,2660</u> 0,96	0,094	<u>0,6830</u> 0,09	137,16	<u>93,68</u> 12	<u>701,41</u> 92	<u>174,92</u> 23	6,99	<u>50,79</u> 7	<u>319,39</u> 42
34	КБ9-35-1	0,124	<u>200,7344</u> 24,89	0,094	<u>18,8690</u> 2,34	137,16	<u>2588,08</u> 321	<u>16347,84</u> 2028	<u>4165,90</u> 516	6,99	<u>1403,13</u> 174	<u>8157,11</u> 1011
36	КБ1-164-2	0,005	<u>261,8000</u> 1,31	0,094	<u>24,6092</u> 0,12	137,16	<u>3375,40</u> 17	<u>18273,64</u> 91	<u>4762,79</u> 24	6,99	<u>1829,98</u> 9	<u>9968,17</u> 50
37	КБ1-145-5	0,015	<u>209,1000</u> 3,14	0,094	<u>19,6554</u> 0,29	137,16	<u>2695,93</u> 40	<u>16391,35</u> 246	<u>4199,20</u> 63	6,99	<u>1461,61</u> 22	<u>8356,74</u> 125
38	КБ6-45-11	0,005	<u>336,2570</u> 1,68	0,094	<u>31,6082</u> 0,16	137,16	<u>4335,37</u> 22	<u>24245,90</u> 121	<u>6287,88</u> 31	6,99	<u>2350,44</u> 12	<u>12973,69</u> 65
39	КБ6-58-1	0,005	<u>264,5100</u> 1,32	0,094	<u>24,8639</u> 0,12	137,16	<u>3410,34</u> 17	<u>21803,56</u> 109	<u>5547,06</u> 28	6,99	<u>1848,92</u> 9	<u>10806,32</u> 54
40	КБ1-164-2	0,0624	<u>261,8000</u> 16,34	0,094	<u>24,6092</u> 1,54	137,16	<u>3375,40</u> 211	<u>18273,64</u> 1140	<u>4762,79</u> 297	6,99	<u>1829,98</u> 114	<u>9968,17</u> 622
41	КБ1-166-2	0,055	<u>165,2400</u> 9,09	0,094	<u>15,5326</u> 0,85	137,16	<u>2130,45</u> 117	<u>11358,60</u> 625	<u>2967,59</u> 163	6,99	<u>1155,03</u> 64	<u>6253,07</u> 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КБ1-134-1	0,055	<u>23,4775</u> 1,29	0,094	<u>2,2069</u> 0,12	137,16	<u>302,70</u> 17	<u>1881,70</u> 103	<u>480,57</u> 26	6,99	<u>164,11</u> 9	<u>947,38</u> 52
43	КБ23-1-1	0,06	<u>16,3200</u> 0,98	0,094	<u>1,5341</u> 0,09	137,16	<u>210,41</u> 13	<u>1222,20</u> 73	<u>315,17</u> 18	6,99	<u>114,08</u> 7	<u>639,66</u> 38
44	КБ1-145-5	0,006	<u>209,1000</u> 1,25	0,094	<u>19,6554</u> 0,12	137,16	<u>2695,93</u> 16	<u>16391,35</u> 98	<u>4199,20</u> 25	6,99	<u>1461,61</u> 9	<u>8356,74</u> 50
45	КБ22-12-3	0,006	<u>507,1004</u> 3,04	0,094	<u>47,6674</u> 0,29	137,16	<u>6538,07</u> 39	<u>43765,84</u> 263	<u>11066,86</u> 67	6,99	<u>3544,63</u> 21	<u>21149,56</u> 127
48	КБ22-34-1	0,4	<u>36,0000</u> 14,4	0,094	<u>3,3840</u> 1,35	137,16	<u>464,15</u> 186	<u>3175,62</u> 1270	<u>800,75</u> 320	6,99	<u>251,64</u> 101	<u>1516,54</u> 607
51	КБ19-15-1	0,06	<u>54,9400</u> 3,3	0,094	<u>5,1644</u> 0,31	137,16	<u>708,34</u> 43	<u>5693,98</u> 342	<u>1408,51</u> 84	6,99	<u>384,03</u> 23	<u>2500,88</u> 150
52	КМ8-143-5	0,06	<u>3,4000</u> 0,2	0,094	<u>0,3196</u> 0,02	137,16	<u>43,84</u> 3	<u>293,96</u> 18	<u>74,32</u> 5	6,99	<u>23,77</u> 1	<u>141,93</u> 9
54	КМ37-41-3	2	<u>7,0670</u> 14,13	0,094	<u>0,6643</u> 1,33	137,16	<u>91,12</u> 182	<u>806,38</u> 1613	<u>197,45</u> 395	6,99	<u>49,40</u> 99	<u>337,97</u> 676
55	КМ37-53-1	3	<u>2,4532</u> 7,36	0,094	<u>0,2306</u> 0,69	137,16	<u>31,63</u> 95	<u>232,36</u> 697	<u>58,08</u> 175	6,99	<u>17,15</u> 51	<u>106,86</u> 321
56	КМ37-55-1	3	<u>1,6221</u> 4,87	0,094	<u>0,1525</u> 0,46	137,16	<u>20,91</u> 63	<u>153,65</u> 461	<u>38,40</u> 115	6,99	<u>11,34</u> 34	<u>70,65</u> 212
57	КМ37-67-1	3	<u>1,1400</u> 3,42	0,094	<u>0,1072</u> 0,32	137,16	<u>14,70</u> 44	<u>100,90</u> 303	<u>25,43</u> 76	6,99	<u>7,97</u> 24	<u>48,10</u> 144
58	КМ37-66-1	3	<u>1,6600</u> 4,98	0,094	<u>0,1560</u> 0,47	137,16	<u>21,40</u> 64	<u>146,93</u> 441	<u>37,03</u> 111	6,99	<u>11,60</u> 35	<u>70,03</u> 210
59	КБ9-72-1	0,032	<u>221,2612</u> 7,08	0,094	<u>20,7986</u> 0,67	137,16	<u>2852,73</u> 91	<u>19808,71</u> 634	<u>4985,52</u> 160	6,99	<u>1546,62</u> 49	<u>9384,87</u> 300
70	КБ1-165-6	0,0012	<u>261,8000</u> 0,31	0,094	<u>24,6092</u> 0,03	137,16	<u>3375,40</u> 4	<u>18412,39</u> 22	<u>4793,31</u> 6	6,99	<u>1829,98</u> 2	<u>9998,69</u> 12
71	КБ33-259-1	2	<u>1,6900</u> 3,38	0,094	<u>0,1589</u> 0,32	137,16	<u>21,79</u> 44	<u>144,50</u> 289	<u>36,58</u> 72	6,99	<u>11,81</u> 24	<u>70,18</u> 140
72	КБ6-58-2	0,01	<u>189,1200</u> 1,89	0,094	<u>17,7773</u> 0,18	137,16	<u>2438,33</u> 24	<u>15401,93</u> 154	<u>3924,86</u> 40	6,99	<u>1321,95</u> 13	<u>7685,14</u> 77
73	КБ6-45-8	0,01	<u>301,9100</u> 3,02	0,094	<u>28,3795</u> 0,28	137,16	<u>3892,54</u> 39	<u>21553,35</u> 216	<u>5598,10</u> 56	6,99	<u>2110,35</u> 21	<u>11600,99</u> 116
74	КБ46-26-1	0,06	<u>117,5840</u> 7,06	0,094	<u>11,0529</u> 0,66	137,16	<u>1516,02</u> 91	<u>10591,95</u> 636	<u>2663,75</u> 160	6,99	<u>821,91</u> 49	<u>5001,68</u> 300
75	КБ13-16-6	0,0171	<u>9,5600</u> 0,16	0,094	<u>0,8986</u> 0,02	137,16	<u>123,26</u> 2	<u>935,83</u> 16	<u>233,00</u> 4	6,99	<u>66,82</u> 1	<u>423,08</u> 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КБ15-172-2	0,0171	<u>19,7100</u> 0,34	0,094	<u>1,8527</u> 0,03	137,16	<u>254,12</u> 4	<u>1645,39</u> 28	<u>417,89</u> 8	6,99	<u>137,77</u> 2	<u>809,78</u> 14
Разом:			232,75		21,87		3002	20547	5179		1627	9808

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3002 + 20547 * 1) * 0,0078 = \mathbf{184 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3002 + 20547 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{40 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3002 + 20547 * 1) * 0,003739 = \mathbf{88 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $9808 + 184 + 40 + 88 = 10120$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01

Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (ГПВ)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	166,05	86,00				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3,7					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год	47,96	93,71				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,4					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год	18,74	94,58				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин							
7.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	21,87	137,22				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	254,62					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,432	<u>300,93</u> 130,00				
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,485652	<u>343,94</u> 1198,86				
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,467988	<u>11,92</u> 5,58				
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,23616	<u>148,95</u> 630,98				
12	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	2,68	<u>7,11</u> 19,05				
13	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,1605	<u>116,54</u> 18,70				
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,23616	<u>158,11</u> 669,78				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,55795	<u>346,42</u> 193,29				
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,18	<u>402,07</u> 72,37				
17	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,056	<u>1460,7</u> 1542,50				
18	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	3,76	<u>1725,11</u> 6486,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ233-360	Машина випробувальна універсальна	маш. год	1,59	<u>107,61</u> 171,10				
20	+КБМ216-402 варіант 1	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,5	<u>656,92</u> 328,46				
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,42656	<u>6,34</u> 2,70				
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,8736	<u>98,49</u> 86,04				
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,02688	<u>93,03</u> 2,50				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,4088	<u>40,23</u> 338,29				
25	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,178	<u>115,93</u> 252,50				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		12149,11				
		Бензин	кг	108,795					
		Дизельне паливо	кг	2,784					
		Електроенергія	кВт-год	65,883					
		Мастильні матеріали	кг	4,488					
		Гідравлічна рідина	кг	0,016					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,8696					
27	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,849					
28	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	0,75					
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0096					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,87668					
31	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,05211					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,98175					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
33	&C118-1-2 варіант 1	Анкер-болт М8/12х125	шт	6	<u>29,02</u> 174,12	<u>28,20</u> 169,20	<u>0,56</u> 3,36	<u>0,26</u> 1,56	
34	&C111-63-A варіант 1	Ацетилен.	кг	0,0114	<u>633,97</u> 7,23	<u>616,00</u> 7,02	<u>12,32</u> 0,14	<u>5,65</u> 0,07	
35	&C111-92-16 варіант 1	Болт М16 х 80	кг	0,644	<u>129,26</u> 83,24	<u>125,60</u> 80,89	<u>2,51</u> 1,62	<u>1,15</u> 0,73	
36	&C1-ПР51-62 варіант 1	Відведення 108*4	шт	5	<u>305,67</u> 1528,35	<u>297,00</u> 1485,00	<u>5,94</u> 29,70	<u>2,73</u> 13,65	
37	&C1-ПР51-61 варіант 1	Відведення 89*3,5	шт	2	<u>169,81</u> 339,62	<u>165,00</u> 330,00	<u>3,3</u> 6,60	<u>1,51</u> 3,02	
38	&C1-ПР51-59 варіант 1	Відведення сталеве 57*3,5	шт	1	<u>73,59</u> 73,59	<u>71,50</u> 71,50	<u>1,43</u> 1,43	<u>0,66</u> 0,66	
39	&C1-ПР51-60 варіант 1	Відведення сталеве 76*3,5 90°	шт	1	<u>141,51</u> 141,51	<u>137,50</u> 137,50	<u>2,75</u> 2,75	<u>1,26</u> 1,26	
40	&C1630-1986- 4 варіант 1	Газорегуляторний пункт, ШГРП - 5/5 - 1ЛБ - 50х65 - 3/0,05 А/149 РN16 + OS/66	шт	1	<u>236537,16</u> 236537,16	<u>229830,70</u> 229830,70	<u>4596,61</u> 4596,61	<u>2109,85</u> 2109,85	
41	&C111-92-17 варіант 1	Гайка М 16	кг	0,152	<u>180,46</u> 27,43	<u>175,34</u> 26,65	<u>3,51</u> 0,53	<u>1,61</u> 0,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C1-ПР4-105 варіант 1	Гайка М12	кг	0,16	<u>165,17</u> 26,43	<u>160,49</u> 25,68	<u>3,21</u> 0,51	<u>1,47</u> 0,24	
43	&C1-ПР4-103 варіант 1	Гайка М8	кг	0,24	<u>165,17</u> 39,64	<u>160,49</u> 38,52	<u>3,21</u> 0,77	<u>1,47</u> 0,35	
44	&C111-220-1 варіант 1	Грунт сірий ГФ-021	кг	3,1353	<u>84,8</u> 265,87	<u>82,39</u> 258,32	<u>1,65</u> 5,17	<u>0,76</u> 2,38	
45	&C111-806-1 варіант 1	Дріт зварювальний З СВ 08А	кг	0,06	<u>77,76</u> 4,67	<u>75,56</u> 4,53	<u>1,51</u> 0,09	<u>0,69</u> 0,05	
46	&C111-1515-Е варіант 1	Електрод АНО-21 3мм	кг	5,47	<u>85,49</u> 467,63	<u>83,07</u> 454,39	<u>1,66</u> 9,08	<u>0,76</u> 4,16	
47	&C1-ПР3-8 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	2	<u>2157</u> 4314,00	<u>2095,84</u> 4191,68	<u>41,92</u> 83,84	<u>19,24</u> 38,48	
48	&C111-324-К варіант 1	Кисень.	м3	0,094	<u>30,88</u> 2,90	<u>30,00</u> 2,82	<u>0,6</u> 0,06	<u>0,28</u> 0,02	
49	&C1-ПР3-111 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	2	<u>950,42</u> 1900,84	<u>923,47</u> 1846,94	<u>18,47</u> 36,94	<u>8,48</u> 16,96	
50	&C1-ПР6-53 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN80/65 PN25	шт	1	<u>3016,01</u> 3016,01	<u>2930,50</u> 2930,50	<u>58,61</u> 58,61	<u>26,9</u> 26,90	
51	&C1-ПР5-26 варіант 1	Кутник катаний 45х45х4	кг	5	<u>46,31</u> 231,55	<u>45,00</u> 225,00	<u>0,9</u> 4,50	<u>0,41</u> 2,05	
52	&C113-1550-1	Металеві опори під Т5С5	шт	1	<u>9686,29</u> 9686,29	<u>9411,66</u> 9411,66	<u>188,23</u> 188,23	<u>86,4</u> 86,40	
53	+C111-623 варіант 2	Мило тверде господарське 72%	шт	0,03	<u>19,64</u> 0,59	<u>19,08</u> 0,57	<u>0,38</u> 0,01	<u>0,18</u> 0,01	
54	&C1-ПР3-27 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-110	шт	2	<u>381,33</u> 762,66	<u>370,52</u> 741,04	<u>7,41</u> 14,82	<u>3,4</u> 6,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C1421-10634-1 варіант 1	Пісок	м3	1,49	<u>597.75</u> 890,65	<u>580.80</u> 865,39	<u>11.62</u> 17,31	<u>5.33</u> 7,95	
56	&C1550-38-1-2X варіант 2	Піна монтажна	шт.	2	<u>169.81</u> 339,62	<u>165.00</u> 330,00	<u>3.3</u> 6,60	<u>1.51</u> 3,02	
57	&C1-ПР71-85 варіант 1	Перехід 89*57 (80*50) сталевий	шт	1	<u>113.21</u> 113,21	<u>110.00</u> 110,00	<u>2.2</u> 2,20	<u>1.01</u> 1,01	
58	&C1-ПР1-88 варіант 1	Перехід сталевий 108x76 (DN 100x65)	шт	1	<u>158.49</u> 158,49	<u>154.00</u> 154,00	<u>3.08</u> 3,08	<u>1.41</u> 1,41	
59	&C1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108x89 (DN 100x80)	шт	1	<u>158.49</u> 158,49	<u>154.00</u> 154,00	<u>3.08</u> 3,08	<u>1.41</u> 1,41	
60	&C1-ПР43-85	Праймер «ОЗОМ-ГРУНТ»	кг	0,204	<u>203.78</u> 41,57	<u>198.00</u> 40,39	<u>3.96</u> 0,81	<u>1.82</u> 0,37	
61	&C111-850-1 варіант 1	Прокладка біконітова	шт	1	<u>9.68</u> 9,68	<u>9.40</u> 9,40	<u>0.19</u> 0,19	<u>0.09</u> 0,09	
62	+C1546-68 варіант 1	Проявник	л	0,06	<u>71.47</u> 4,29	<u>69.44</u> 4,17	<u>1.39</u> 0,08	<u>0.64</u> 0,04	
63	+C1545-213 варіант 1	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	6	<u>192.8</u> 1156,80	<u>187.33</u> 1123,98	<u>3.75</u> 22,50	<u>1.72</u> 10,32	
64	+C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,1512	<u>4346.31</u> 657,16	<u>4223.08</u> 638,53	<u>84.46</u> 12,77	<u>38.77</u> 5,86	
65	&C111-1804-3 варіант 1	Сталь листова 4 мм	т	0,002	<u>34868.62</u> 69,74	<u>33880.00</u> 67,76	<u>677.6</u> 1,36	<u>311.02</u> 0,62	
66	&C1-ПР43-87	Стрічка "Бізом-стрічка"	кг	3,963	<u>202.83</u> 803,82	<u>197.08</u> 781,03	<u>3.94</u> 15,61	<u>1.81</u> 7,18	
67	&C1-ПР70-2 варіант 1	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом Обережно газ!	м	6	<u>6.37</u> 38,22	<u>6.19</u> 37,14	<u>0.12</u> 0,72	<u>0.06</u> 0,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C1-ПР21-193 варіант 1	Труба 108*4 електрозварна	м	24	<u>461.62</u> 11078,88	<u>448.53</u> 10764,72	<u>8.97</u> 215,28	<u>4.12</u> 98,88	
69	&C1-ПР23-71	Труба 110*6,3 ПЕ 100 SDR 17,6 газ	м	6	<u>258.9</u> 1553,40	<u>251.56</u> 1509,36	<u>5.03</u> 30,18	<u>2.31</u> 13,86	
70	&C113-176- 159 варіант 1	Труба 159*4,5 електрозварна ізольована	м	2	<u>2062.23</u> 4124,46	<u>2003.76</u> 4007,52	<u>40.08</u> 80,16	<u>18.39</u> 36,78	
71	&C113-2-21 варіант 1	Труба 20*2,8 ВГП	м	4	<u>75.69</u> 302,76	<u>73.54</u> 294,16	<u>1.47</u> 5,88	<u>0.68</u> 2,72	
72	&C113-3-27 варіант 1	Труба 25*3,2 ВГП	м	2	<u>107.97</u> 215,94	<u>104.91</u> 209,82	<u>2.1</u> 4,20	<u>0.96</u> 1,92	
73	&C1-ПР21-190 варіант 1	Труба 57*3,5 електрозварна	м	1	<u>213.97</u> 213,97	<u>207.90</u> 207,90	<u>4.16</u> 4,16	<u>1.91</u> 1,91	
74	&C1-ПР21-191 варіант 1	Труба 76*3,5 електрозварна	м	4	<u>287.27</u> 1149,08	<u>279.13</u> 1116,52	<u>5.58</u> 22,32	<u>2.56</u> 10,24	
75	&C1-ПР21-192 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна	м	2	<u>331.85</u> 663,70	<u>322.44</u> 644,88	<u>6.45</u> 12,90	<u>2.96</u> 5,92	
76	&C1-ПР2-52 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі горючих газів ПЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 110х10,0 мм (діелектрична прокладка)	м	0,5	<u>393.17</u> 196,59	<u>382.02</u> 191,01	<u>7.64</u> 3,82	<u>3.51</u> 1,76	
77	+C1546-92 варіант 1	Фіксаж	л	0,06	<u>71.47</u> 4,29	<u>69.44</u> 4,17	<u>1.39</u> 0,08	<u>0.64</u> 0,04	
78	&C111-388-Ф варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	5,55883	<u>101.89</u> 566,39	<u>99.00</u> 550,32	<u>1.98</u> 11,01	<u>0.91</u> 5,06	
79	&C1533-84-1 варіант 1	Фланець 80 Ру 16	шт	1	<u>475.48</u> 475,48	<u>462.00</u> 462,00	<u>9.24</u> 9,24	<u>4.24</u> 4,24	
80	&C113-1885- 11 варіант 1	Хомут 108 мм	шт	5	<u>84.91</u> 424,55	<u>82.50</u> 412,50	<u>1.65</u> 8,25	<u>0.76</u> 3,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	&C111-92-18 варіант 1	Шайба М 16	кг	0,176	<u>89,63</u> 15,77	<u>87,09</u> 15,33	<u>1,74</u> 0,31	<u>0,8</u> 0,13	
82	&C1-ПР4-116 варіант 1	Шайба М12	кг	0,08	<u>89,63</u> 7,17	<u>87,09</u> 6,97	<u>1,74</u> 0,14	<u>0,8</u> 0,06	
83	&C1-ПР4-114 варіант 1	Шайба М8	кг	0,12	<u>89,63</u> 10,76	<u>87,09</u> 10,45	<u>1,74</u> 0,21	<u>0,8</u> 0,10	
84	+С111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,3265	<u>3807,97</u> 1243,30	<u>3700,00</u> 1208,05	<u>74</u> 24,16	<u>33,97</u> 11,09	
85	&C1421-9460- Щ варіант 1	Щебінь	м3	1,4	<u>1132,1</u> 1584,94	<u>1100,00</u> 1540,00	<u>22</u> 30,80	<u>10,1</u> 14,14	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
86	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9328	<u>4,9416</u> 4,61	<u>4,9416</u> 4,61			
87	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0173	<u>184,55</u> 3,19	<u>184,55</u> 3,19			
		Разом	грн.		7,80	7,80			
		Разом по розділу III	грн.		287912,30	279749,38	5594,78	2568,14	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	66,816					
		Мастильні матеріали	кг	4,505					
		Гідравлічна рідина	кг	0,016					
		Бензин	л	147,02					
		Дизельне паливо	л	3,275					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-02
на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з
газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (НСП-ГПЗ)
1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 425,276 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,119 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установка вузла обліку газу /ВОГ з лічильниками G65									
1	КМ18-1-22 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 85	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т (ВОГ)	шт	1	<u>3648,32</u> 1910,09	<u>1738,23</u> 201,71	3648	1910	<u>1738</u> 202	<u>22,6100</u> 1,7731	<u>22,61</u> 1,77
2	& C1630-1940-20 варіант 1	Вузол обліку газу, ВОГ - Ш - Ф - 1Л - 80 - ЕК80 (Р - 171мм)	шт	1	<u>160699,05</u> -	- -	160699	-	- -	- -	- -
3	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [лічильник], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>553,34</u> 553,34	- -	553	553	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1630-1964-65 варіант 1	Лічильник газу роторний/Delta SE/G65/DN80/1:200/Q=100-0,5/0, 94dm3/171mm/Pmax=16bar	шт	1	<u>70598,12</u> -	- -	70598	-	- -	- -	- -
5	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>2731,94</u> 2731,94	- -	2732	2732	- -	<u>23,0000</u> -	<u>23</u> -
6	& C113-2131-1 варіант 1	Комплекс вимірювальний Флоутек ТМ-2-3-4	шт	1	<u>87450,49</u> -	- -	87450	-	- -	- -	- -
7	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм Комплект приєднання обчислювачів ПК-В до лічильників газу -----	шт	2	<u>242,13</u> 75,43	<u>147,89</u> 1,90	484	151	<u>296</u> 4	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>1,48</u> 0,04
8	КМ11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14	шт	2	<u>276,67</u> 276,67	- -	553	553	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
9	& C113-120-53 варіант 1	Г-00.00.01 Обжим трубки 10мм	шт.	2	<u>57,63</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
10	& C113-120-54 варіант 1	У-00.00.01 Ущільнювач	шт.	2	<u>43,23</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
11	& C113-120-55 варіант 1	Ф-00.00.02 G 3/8"-G 1/4"	шт.	1	<u>75,13</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
12	& C113-120-56 варіант 1	Ф-00.00.01 G 3/8"-G 1/2"	шт.	1	<u>78,22</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
13	& C113-120-57 варіант 1	Ф-00.00.04 G 1/2"-G 1/4"	шт.	1	<u>78,22</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
14	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10приєдн	0,2	<u>86,94</u> 86,94	- -	17	17	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,16</u> -
15	& C113-120-51 варіант 1	Трубка мідна Ду-10	м	0,6	<u>111,15</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
16	& C1630-633-16 варіант 1	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (рукоятка) FIV	шт	1	<u>205,95</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C113-120-52 варіант 1	O-ring	шт.	2	<u>14,41</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
18	& C1-ПР99-27 варіант 1	Нитка пакувальна -----	шт.	0,1	<u>479,60</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
19	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб до 100 мм	1000м	0,0025	<u>83757,01</u> 45591,76	<u>34745,65</u> 5412,86	209	114	<u>87</u> 14	<u>499,8000</u> 62,5520	<u>1,25</u> 0,16
20	& C1-ПР21-192 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна	м	1,5	<u>331,85</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
21	& C1-ПР21-216 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна ізолювана.	м	1	<u>849,07</u> -	- -	849	-	- -	- -	- -
22	КБ22-36-2	Установлення сталевих кранів або клапанів зворотних діаметром до 100 мм	шт	1	<u>366,12</u> 232,32	- -	366	232	- -	<u>2,7500</u> -	<u>2,75</u> -
23	& C1-ПР6-53 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN80/65 PN25	шт	1	<u>3016,01</u> -	- -	3016	-	- -	- -	- -
24	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	1	<u>717,61</u> 75,43	<u>147,89</u> 1,90	718	75	<u>148</u> 2	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>0,74</u> 0,02
25	КБ22-8-5	Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 150 мм	1000м	0,001	<u>87764,96</u> 45131,76	<u>28099,90</u> 361,93	88	45	<u>28</u> -	<u>487,7000</u> 4,0850	<u>0,49</u> -
26	& C113-176-159 варіант 1	Труба 159*4,5 електрозварна ізолювана	м	1	<u>2062,23</u> -	- -	2062	-	- -	- -	- -
27	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм	т	0,00286	<u>79237,78</u> 36062,83	<u>35480,85</u> 457,00	227	103	<u>101</u> 1	<u>353,8000</u> 5,1580	<u>1,01</u> 0,01
28	& C1-ПР51-61 варіант 1	Відведення 89*3,5	шт	2	<u>169,81</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
29	КБ22-48-1 К=0,1875	Забивання кінців футляра діаметром 150 мм	1 футляр	1	<u>197,52</u> 197,52	- -	198	198	- -	<u>2,3963</u> -	<u>2,4</u> -
30	& C1550-38-1-2X варіант 2	Піна монтажна	шт.	1	<u>169,81</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ22-25-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 80 мм (м. врізки)	1000м	0,001	<u>581287,20</u> 8640,36	- -	581	9	- -	<u>94,7200</u> -	<u>0,09</u> -
32	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	100м2	0,0084	<u>2743,33</u> 935,83	<u>26,70</u> 3,85	23	8	- -	<u>9,5600</u> 0,0448	<u>0,08</u> -
33	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Влаштування сталевої опори для ВОГ -----	100м2	0,0084	<u>4586,49</u> 699,17	<u>15,50</u> 2,24	39	6	- -	<u>7,2400</u> 0,0260	<u>0,06</u> -
34	КБ9-35-1 тех.ч. п.1.1.37 К=1,45	Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)	т	0,112	<u>16482,36</u> 16343,38	<u>62,04</u> 4,46	1846	1830	7 -	<u>200,6800</u> 0,0544	<u>22,48</u> 0,01
35	& С113-1550-4	Металеві опори під Т4С4	шт	1	<u>9154,21</u> -	- -	9154	-	- -	- -	- -
36	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>18273,64</u> 18273,64	- -	91	91	- -	<u>261,8000</u> -	<u>1,31</u> -
37	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,015	<u>16391,35</u> 16391,35	- -	246	246	- -	<u>209,1000</u> -	<u>3,14</u> -
38	КБ6-45-11	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С16/20	100 м3	0,005	<u>272174,38</u> 21553,35	<u>3740,93</u> 2692,55	1361	108	19 13	<u>301,9100</u> 34,3470	<u>1,51</u> 0,17
39	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм Захисне заземлення ВОГ -----	100 м3	0,005	<u>21803,56</u> 21803,56	- -	109	109	- -	<u>264,5100</u> -	<u>1,32</u> -
40	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0315	<u>18273,64</u> 18273,64	- -	576	576	- -	<u>261,8000</u> -	<u>8,25</u> -
41	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0315	<u>11358,60</u> 11358,60	- -	358	358	- -	<u>165,2400</u> -	<u>5,21</u> -
42	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,09	<u>2190,93</u> 1936,70	<u>173,79</u> 7,69	197	174	16 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>2,02</u> 0,01
43	& С1-ПР5-48	Смуга сталева 40х4 мм	кг	15,6	<u>46,31</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
44	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,4	<u>4682,55</u> 1245,02	<u>3381,96</u> 623,76	1873	498	<u>1353</u> 250	<u>14,4000</u> 6,6484	<u>5,76</u> 2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1-ПР5-27	Кутник катаний 50х50х5	кг	45,6	<u>46,31</u>	-	2112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					355545	10696	<u>3793</u>		<u>119,92</u>
									487		4,85
		Разом будівельні роботи, грн.					355545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341056				
		всього заробітна плата, грн.					11183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5466				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1609				
		Всього будівельні роботи, грн.					361011				

		Всього по розділу 1					361011				
Розділ 2. Земляні роботи											
46	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,01872	<u>39550,56</u> 1653,57	<u>37896,99</u> 12912,77	740	31	<u>709</u> 242	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>0,43</u> 2,58
47	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,056	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	1228	1228	- -	<u>314,1600</u> -	<u>17,59</u> -
48	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	<u>6372,69</u> -	<u>6372,69</u> 1730,04	127	-	<u>127</u> 35	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,35
49	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>11358,60</u> 11358,60	- -	227	227	- -	<u>165,2400</u> -	<u>3,3</u> -
50	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	596	288	<u>308</u> 88	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,67</u> 1,02
51	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,192	<u>7797,45</u> 1222,20	- -	1497	235	- -	<u>16,3200</u> -	<u>3,13</u> -
52	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,018	<u>1171,67</u> -	<u>1171,67</u> 261,21	21	-	<u>21</u> 5	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 0,04
53	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,008	<u>16391,35</u> 16391,35	- -	131	131	- -	<u>209,1000</u> -	<u>1,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					4567	2140	1165 370		29,79 3,99
		Разом будівельні роботи, грн.					4567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1262				
		всього заробітна плата, грн.					2510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		Всього будівельні роботи, грн.					5926				

		Всього по розділу 2					5926				
		Розділ 3. Поліетиленовий газопровід									
54	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,018	64943,22 34774,21	30169,01 8991,63	1169	626	543 162	402,2000 104,9004	7,24 1,89
55	& С1-ПР23-51	Труба 90*8,2 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	18	265,33	-	4776	-	-	-	-
56	& С1-ПР3-7 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 90/80	шт	2	1513,12	-	3026	-	-	-	-
57	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	5280,42 2209,82	3070,60 965,80	3168	1326	1842 579	24,6000 11,4000	14,76 6,84
58	& С1-ПР3-26 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	3	314,57	-	944	-	-	-	-
59	& С1-ПР3-110 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	1	783,79	-	784	-	-	-	-
60	& С1-ПР3-159 варіант 1	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	1	700,92	-	701	-	-	-	-
61	& С1-ПР6-64 варіант 1	Кран кульовий поліетиленовий для підземного встановлення DN90	шт	1	8072,31	-	8072	-	-	-	-
62	С113-942 варіант 2	Ковер	шт	1	602,85	-	603	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С113-942-1	Ключ до ПЕ крану	шт	1	<u>1780,67</u>	-	1781	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	& С113-942-2	Ручка захисту ПЕ крану	шт	1	<u>721,37</u>	-	721	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	КБ22-8-5	Укладання сталевих футлярів, діаметр труб 150 мм	1000м	0,009	<u>87764,96</u>	<u>28099,90</u>	790	406	<u>253</u>	<u>487,7000</u>	<u>4,39</u>
					45131,76	361,93			3	4,0850	0,04
66	& С113-161-133	Труба 133*4 електрозварна ізолювана	м	9	<u>1628,86</u>	-	14660	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
67	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,09	<u>7359,65</u>	-	662	657	-	<u>84,4000</u>	<u>7,6</u>
					7297,22	-			-	-	-
68	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра діаметром до 150 мм	1	1	<u>197,52</u>	-	198	198	-	<u>2,3963</u>	<u>2,4</u>
	К=0,1875		футляр		197,52	-			-	-	-
69	& С1550-38-1-2Х	Піна монтажна	шт.	1	<u>169,81</u>	-	170	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
70	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	1	<u>922,12</u>	<u>502,15</u>	922	407	<u>502</u>	<u>4,6000</u>	<u>4,6</u>
					407,15	6,47			6	0,0730	0,07
71	& С1-ПР21-188	Труба 38*3 електрозварна	м	1,2	<u>125,32</u>	-	150	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
72	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь	100м2	0,005	<u>2743,33</u>	<u>26,70</u>	14	5	-	<u>9,5600</u>	<u>0,05</u>
	К=2	грунтовою ГФ-021 за два рази			935,83	3,85			-	0,0448	-
73	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,005	<u>4586,49</u>	<u>15,50</u>	23	3	-	<u>7,2400</u>	<u>0,04</u>
	К=2				699,17	2,24			-	0,0260	-
74	КБ19-15-1	Випробування газопроводів	100м	0,2	<u>5703,80</u>	-	1141	1139	-	<u>54,9400</u>	<u>10,99</u>
					5693,98	-			-	-	-
75	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,18	<u>293,96</u>	-	53	53	-	<u>3,4000</u>	<u>0,61</u>
					293,96	-			-	-	-
76	& С1-ПР70-2	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом	м	18	<u>6,37</u>	-	115	-	-	-	-
	варіант 1	Обережно газ!			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					44643	4820	<u>3140</u>		<u>52,68</u>
									750		8,84
		Разом будівельні роботи, грн.					44643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36683				
		всього заробітна плата, грн.					5570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2709 5,78 793 47352 47352				
		Розділ 4. Контроль якості зварних з'єднань									
77	КМ37-41-3	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	2	<u>4344,99</u> 509,57	<u>3252,73</u> 296,81	8690	1019	<u>6505</u> 594	<u>4.2900</u> 2,7770	<u>8.58</u> 5,55
78	КМ37-59-1	Механічне випробовування зразків на сплющування зварних пе-з'єднань, діаметр до 125 мм	зразок	4	<u>138,43</u> 119,06	<u>19,37</u> 16,58	554	476	<u>78</u> 66	<u>1,2500</u> 0,1818	<u>5</u> 0,73
79	КМ37-68-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних пе-з'єднань на сплющування, діаметр до 125 мм	зразок	4	<u>131,88</u> 131,88	<u>-</u> -	528	528	<u>-</u> -	<u>1,4900</u> -	<u>5,96</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					9772	2023	<u>6583</u> 660		<u>19,54</u> 6,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					9772 1166 2683 1216 2,43 333 10988 10988				
		Разом прямі витрати по кошторису					414527	19679	<u>14681</u> 2267		<u>221,93</u> 23,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					414527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					380167				
		всього заробітна плата, грн.					21946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10749				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3173				
		Всього будівельні роботи, грн.					425276				

		Всього по кошторису					425276				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					268,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25119				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 06-03-02
на Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (НСП-ГПЗ)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ18-1-22	1	<u>24,3831</u> 24,38	0,094	<u>2,2920</u> 2,29	137,16	<u>314,37</u> 314	<u>2111,80</u> 2112	<u>533,76</u> 535	6,99	<u>170,44</u> 170	<u>1018,57</u> 1019
3	КМ11-350-4	1	<u>6,4000</u> 6,4	0,094	<u>0,6016</u> 0,6	137,16	<u>82,52</u> 83	<u>553,34</u> 553	<u>139,89</u> 139	6,99	<u>44,74</u> 45	<u>267,15</u> 267
5	КП2-11-4	1	<u>23,0000</u> 23	0,094	<u>2,1620</u> 2,16	137,16	<u>296,54</u> 297	<u>2731,94</u> 2732	<u>666,27</u> 666	6,99	<u>160,77</u> 161	<u>1123,58</u> 1124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ22-40-2	2	<u>0,7615</u> 1,52	0,094	<u>0,0716</u> 0,14	137,16	<u>9,82</u> 20	<u>77,33</u> 155	<u>19,17</u> 38	6,99	<u>5,32</u> 11	<u>34,31</u> 69
8	КМ11-106-1	2	<u>3,2000</u> 6,4	0,094	<u>0,3008</u> 0,6	137,16	<u>41,26</u> 83	<u>276,67</u> 553	<u>69,94</u> 139	6,99	<u>22,37</u> 45	<u>133,57</u> 267
14	КМ11-234-7	0,2	<u>0,8000</u> 0,16	0,094	<u>0,0752</u> 0,02	137,16	<u>10,31</u> 2	<u>86,94</u> 17	<u>21,40</u> 4	6,99	<u>5,59</u> 1	<u>37,30</u> 7
19	КБ22-9-3	0,0025	<u>562,3520</u> 1,41	0,094	<u>52,8611</u> 0,13	137,16	<u>7250,43</u> 18	<u>51004,62</u> 128	<u>12816,11</u> 32	6,99	<u>3930,84</u> 10	<u>23997,38</u> 60
22	КБ22-36-2	1	<u>2,7500</u> 2,75	0,094	<u>0,2585</u> 0,26	137,16	<u>35,46</u> 35	<u>232,32</u> 232	<u>58,91</u> 60	6,99	<u>19,22</u> 19	<u>113,59</u> 114
24	КБ22-40-2	1	<u>0,7615</u> 0,76	0,094	<u>0,0716</u> 0,07	137,16	<u>9,82</u> 10	<u>77,33</u> 77	<u>19,17</u> 19	6,99	<u>5,32</u> 5	<u>34,31</u> 34
25	КБ22-8-5	0,001	<u>491,7850</u> 0,49	0,094	<u>46,2278</u> 0,05	137,16	<u>6340,60</u> 6	<u>45493,69</u> 45	<u>11403,54</u> 12	6,99	<u>3437,58</u> 3	<u>21181,72</u> 21
27	КБ22-33-5	0,00286	<u>358,9580</u> 1,02	0,094	<u>33,7421</u> 0,1	137,16	<u>4628,06</u> 13	<u>36519,83</u> 104	<u>9052,54</u> 26	6,99	<u>2509,12</u> 7	<u>16189,72</u> 46
29	КБ22-48-1	1	<u>2,3963</u> 2,4	0,094	<u>0,2253</u> 0,23	137,16	<u>30,90</u> 31	<u>197,52</u> 198	<u>50,25</u> 50	6,99	<u>16,75</u> 17	<u>97,90</u> 98
31	КБ22-25-3	0,001	<u>94,7200</u> 0,09	0,094	<u>8,9037</u> 0,01	137,16	<u>1221,23</u> 1	<u>8640,36</u> 9	<u>2169,55</u> 2	6,99	<u>662,09</u> 1	<u>4052,87</u> 4
32	КБ13-16-6	0,0084	<u>9,6048</u> 0,08	0,094	<u>0,9029</u> 0,01	137,16	<u>123,84</u> 1	<u>939,68</u> 8	<u>233,97</u> 2	6,99	<u>67,14</u> 1	<u>424,95</u> 4
33	КБ13-26-6	0,0084	<u>7,2660</u> 0,06	0,094	<u>0,6830</u> 0,01	137,16	<u>93,68</u> 1	<u>701,41</u> 6	<u>174,92</u> 2	6,99	<u>50,79</u> 0	<u>319,39</u> 3
34	КБ9-35-1	0,112	<u>200,7344</u> 22,49	0,094	<u>18,8690</u> 2,11	137,16	<u>2588,08</u> 290	<u>16347,84</u> 1830	<u>4165,90</u> 467	6,99	<u>1403,13</u> 157	<u>8157,11</u> 914
36	КБ1-164-2	0,005	<u>261,8000</u> 1,31	0,094	<u>24,6092</u> 0,12	137,16	<u>3375,40</u> 17	<u>18273,64</u> 91	<u>4762,79</u> 24	6,99	<u>1829,98</u> 9	<u>9968,17</u> 50
37	КБ1-145-5	0,015	<u>209,1000</u> 3,14	0,094	<u>19,6554</u> 0,29	137,16	<u>2695,93</u> 40	<u>16391,35</u> 246	<u>4199,20</u> 63	6,99	<u>1461,61</u> 22	<u>8356,74</u> 125
38	КБ6-45-11	0,005	<u>336,2570</u> 1,68	0,094	<u>31,6082</u> 0,16	137,16	<u>4335,37</u> 22	<u>24245,90</u> 121	<u>6287,88</u> 31	6,99	<u>2350,44</u> 12	<u>12973,69</u> 65
39	КБ6-58-1	0,005	<u>264,5100</u> 1,32	0,094	<u>24,8639</u> 0,12	137,16	<u>3410,34</u> 17	<u>21803,56</u> 109	<u>5547,06</u> 28	6,99	<u>1848,92</u> 9	<u>10806,32</u> 54
40	КБ1-164-2	0,0315	<u>261,8000</u> 8,25	0,094	<u>24,6092</u> 0,78	137,16	<u>3375,40</u> 106	<u>18273,64</u> 576	<u>4762,79</u> 150	6,99	<u>1829,98</u> 58	<u>9968,17</u> 314
41	КБ1-166-2	0,0315	<u>165,2400</u> 5,21	0,094	<u>15,5326</u> 0,49	137,16	<u>2130,45</u> 67	<u>11358,60</u> 358	<u>2967,59</u> 94	6,99	<u>1155,03</u> 36	<u>6253,07</u> 197
42	КМ8-472-2	0,09	<u>22,4864</u> 2,03	0,094	<u>2,1137</u> 0,19	137,16	<u>289,92</u> 26	<u>1944,39</u> 175	<u>491,55</u> 44	6,99	<u>157,18</u> 14	<u>938,65</u> 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	КМ8-471-1	0,4	<u>21,0484</u> 8,42	0,094	<u>1,9785</u> 0,79	137,16	<u>271,38</u> 109	<u>1868,78</u> 748	<u>470,84</u> 188	6,99	<u>147,13</u> 59	<u>889,35</u> 356
46	КБ1-13-5	0,01872	<u>160,7350</u> 3,01	0,094	<u>15,1091</u> 0,28	137,16	<u>2072,36</u> 39	<u>14566,34</u> 273	<u>3660,51</u> 68	6,99	<u>1123,54</u> 21	<u>6856,41</u> 128
47	КБ1-164-2	0,056	<u>314,1600</u> 17,59	0,094	<u>29,5310</u> 1,65	137,16	<u>4050,48</u> 227	<u>21928,37</u> 1228	<u>5715,35</u> 320	6,99	<u>2195,98</u> 123	<u>11961,81</u> 670
48	КБ1-27-2	0,02	<u>17,6730</u> 0,35	0,094	<u>1,6613</u> 0,03	137,16	<u>227,86</u> 5	<u>1730,04</u> 35	<u>430,74</u> 9	6,99	<u>123,53</u> 2	<u>782,13</u> 16
49	КБ1-166-2	0,02	<u>165,2400</u> 3,3	0,094	<u>15,5326</u> 0,31	137,16	<u>2130,45</u> 43	<u>11358,60</u> 227	<u>2967,59</u> 59	6,99	<u>1155,03</u> 23	<u>6253,07</u> 125
50	КБ1-134-1	0,2	<u>23,4775</u> 4,69	0,094	<u>2,2069</u> 0,44	137,16	<u>302,70</u> 61	<u>1881,70</u> 376	<u>480,57</u> 95	6,99	<u>164,11</u> 33	<u>947,38</u> 189
51	КБ23-1-1	0,192	<u>16,3200</u> 3,13	0,094	<u>1,5341</u> 0,29	137,16	<u>210,41</u> 40	<u>1222,20</u> 235	<u>315,17</u> 61	6,99	<u>114,08</u> 22	<u>639,66</u> 123
52	КБ1-145-2	0,018	<u>2,2633</u> 0,04	0,094	<u>0,2128</u> 0	137,16	<u>29,18</u> 1	<u>261,21</u> 5	<u>63,89</u> 1	6,99	<u>15,82</u> 0	<u>108,89</u> 2
53	КБ1-145-5	0,008	<u>209,1000</u> 1,67	0,094	<u>19,6554</u> 0,16	137,16	<u>2695,93</u> 22	<u>16391,35</u> 131	<u>4199,20</u> 33	6,99	<u>1461,61</u> 12	<u>8356,74</u> 67
54	КБ22-12-3	0,018	<u>507,1004</u> 9,13	0,094	<u>47,6674</u> 0,86	137,16	<u>6538,07</u> 118	<u>43765,84</u> 788	<u>11066,86</u> 199	6,99	<u>3544,63</u> 64	<u>21149,56</u> 381
57	КБ22-34-1	0,6	<u>36,0000</u> 21,6	0,094	<u>3,3840</u> 2,03	137,16	<u>464,15</u> 278	<u>3175,62</u> 1905	<u>800,75</u> 481	6,99	<u>251,64</u> 151	<u>1516,54</u> 910
65	КБ22-8-5	0,009	<u>491,7850</u> 4,43	0,094	<u>46,2278</u> 0,42	137,16	<u>6340,60</u> 57	<u>45493,69</u> 409	<u>11403,54</u> 103	6,99	<u>3437,58</u> 31	<u>21181,72</u> 191
67	КБ22-47-1	0,09	<u>84,4000</u> 7,6	0,094	<u>7,9336</u> 0,71	137,16	<u>1088,17</u> 98	<u>7297,22</u> 657	<u>1844,79</u> 166	6,99	<u>589,96</u> 53	<u>3522,92</u> 317
68	КБ22-48-1	1	<u>2,3963</u> 2,4	0,094	<u>0,2253</u> 0,23	137,16	<u>30,90</u> 31	<u>197,52</u> 198	<u>50,25</u> 50	6,99	<u>16,75</u> 17	<u>97,90</u> 98
70	КБ24-114-1	1	<u>4,6730</u> 4,67	0,094	<u>0,4393</u> 0,44	137,16	<u>60,25</u> 60	<u>413,62</u> 413	<u>104,25</u> 104	6,99	<u>32,66</u> 33	<u>197,16</u> 197
72	КБ13-16-6	0,005	<u>9,6048</u> 0,05	0,094	<u>0,9029</u> 0	137,16	<u>123,84</u> 1	<u>939,68</u> 5	<u>233,97</u> 1	6,99	<u>67,14</u> 0	<u>424,95</u> 2
73	КБ13-26-6	0,005	<u>7,2660</u> 0,04	0,094	<u>0,6830</u> 0	137,16	<u>93,68</u> 0	<u>701,41</u> 3	<u>174,92</u> 2	6,99	<u>50,79</u> 0	<u>319,39</u> 2
74	КБ19-15-1	0,2	<u>54,9400</u> 10,99	0,094	<u>5,1644</u> 1,03	137,16	<u>708,34</u> 142	<u>5693,98</u> 1139	<u>1408,51</u> 281	6,99	<u>384,03</u> 77	<u>2500,88</u> 500
75	КМ8-143-5	0,18	<u>3,4000</u> 0,61	0,094	<u>0,3196</u> 0,06	137,16	<u>43,84</u> 8	<u>293,96</u> 53	<u>74,32</u> 14	6,99	<u>23,77</u> 4	<u>141,93</u> 26
77	КМ37-41-3	2	<u>7,0670</u> 14,13	0,094	<u>0,6643</u> 1,33	137,16	<u>91,12</u> 182	<u>806,38</u> 1613	<u>197,45</u> 395	6,99	<u>49,40</u> 99	<u>337,97</u> 676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	КМ37-59-1	4	<u>1,4318</u> 5,73	0,094	<u>0,1346</u> 0,54	137,16	<u>18,46</u> 74	<u>135,64</u> 542	<u>33,90</u> 135	6,99	<u>10,01</u> 40	<u>62,37</u> 249
79	КМ37-68-1	4	<u>1,4900</u> 5,96	0,094	<u>0,1401</u> 0,56	137,16	<u>19,21</u> 77	<u>131,88</u> 528	<u>33,24</u> 132	6,99	<u>10,42</u> 42	<u>62,87</u> 251
Разом:			245,89		23,1		3173	21946	5524		1719	10416

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3173 + 21946 * 1) * 0,0078 = \mathbf{196 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3173 + 21946 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{43 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3173 + 21946 * 1) * 0,003739 = \mathbf{94 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнопромислові витрати: 10416 + 196 + 43 + 94 = 10749 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Мережі газопостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-02

Газифікація об'єкту: "Реконструкція з розширенням загальноосвітньої середньої школи № 41 по вул. Макаренка, 19 в смт Брюховичі" з газифікацією модульної котельні. Ту 1571-0721. (НСП-ГПЗ)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	135,43	82,45				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	63,5	91,06				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
6		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	23	118,78				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	23,96	94,59				
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
8.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	23,1	137,24				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	268,99					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ212-202 варіант 2	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,0117	<u>790,69</u> 9,25				
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,9620376	<u>343,94</u> 1362,70				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,047436	<u>11,92</u> 0,57				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,70848	<u>148,95</u> 999,23				
13	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	2,68	<u>7,11</u> 19,05				
14	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,1605	<u>116,54</u> 18,70				
15	+КБМ207-148 варіант 4	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,274	<u>465,16</u> 127,45				
16	+КБМ207-149 варіант 6	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01872	<u>632,42</u> 11,84				
17	+КБМ206-337 варіант 3	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,981044	<u>358,11</u> 709,43				
18	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6,70848	<u>158,11</u> 1060,68				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,8296	<u>346,42</u> 633,81				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,1305	<u>402,07</u> 52,47				
21	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,19	<u>1460,7</u> 1738,23				
22	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	3,76	<u>1725,11</u> 6486,41				
23	КБМ233-360	Машина випробувальна універсальна	маш. год	0,72	<u>107,61</u> 77,48				
24	+КБМ216-402 варіант 1	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2	<u>656,92</u> 1313,84				
25	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,38528	<u>6,34</u> 2,44				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,4688	<u>40,23</u> 59,09				
		Разом по розділу II	грн.		14682,67				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	128,298					
		Дизельне паливо	кг	17,335					
		Електроенергія	кВт-год	12,595					
		Мастильні матеріали	кг	4,55					
		Гідравлічна рідина	кг	0,007					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4368					
28	КБМ203-404 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,79184					
29	КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,0447					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,01608					
31	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0387					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,57					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
33	&C111-92-16 варіант 1	Болт М16 х 80	кг	0,644	<u>129,26</u> 83,24	<u>125,60</u> 80,89	<u>2,51</u> 1,62	<u>1,15</u> 0,73	
34	&C1-ПР51-61 варіант 1	Відведення 89*3,5	шт	2	<u>169,81</u> 339,62	<u>165,00</u> 330,00	<u>3,3</u> 6,60	<u>1,51</u> 3,02	
35	&C1630-1940-20 варіант 1	Вузол обліку газу, ВОГ - Ш - Ф - 1Л - 80 - ЕК80 (Р - 171мм)	шт	1	<u>160699,05</u> 160699,05	<u>156142,80</u> 156142,80	<u>3122,86</u> 3122,86	<u>1433,39</u> 1433,39	
36	&C113-120-53 варіант 1	Г-00.00.01 Обжим трубки 10мм	шт.	2	<u>57,63</u> 115,26	<u>56,00</u> 112,00	<u>1,12</u> 2,24	<u>0,51</u> 1,02	
37	&C111-92-17 варіант 2	Гайка М 16	кг	0,152	<u>165,17</u> 25,11	<u>160,49</u> 24,39	<u>3,21</u> 0,49	<u>1,47</u> 0,23	
38	&C111-220-1 варіант 1	Грунт сірий ГФ-021	кг	0,2814	<u>84,8</u> 23,86	<u>82,39</u> 23,18	<u>1,65</u> 0,46	<u>0,76</u> 0,22	
39	&C111-1515-E варіант 1	Електрод АНО-21 3мм	кг	3,2532	<u>85,49</u> 278,12	<u>83,07</u> 270,24	<u>1,66</u> 5,40	<u>0,76</u> 2,48	
40	&C1-ПР3-7 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 90/80	шт	2	<u>1513,12</u> 3026,24	<u>1470,22</u> 2940,44	<u>29,4</u> 58,80	<u>13,5</u> 27,00	
41	&C1-ПР3-159 варіант 1	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90	шт	1	<u>700,92</u> 700,92	<u>681,05</u> 681,05	<u>13,62</u> 13,62	<u>6,25</u> 6,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C113-942-1 варіант 1	Ключ до ПЕ крану	шт	1	<u>1780,67</u> 1780,67	<u>1730,19</u> 1730,19	<u>34,6</u> 34,60	<u>15,88</u> 15,88	
43	+C113-942 варіант 2	Ковер	шт	1	<u>602,85</u> 602,85	<u>585,75</u> 585,75	<u>11,72</u> 11,72	<u>5,38</u> 5,38	
44	&C1-ПР3-110 варіант 1	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-90	шт	1	<u>783,79</u> 783,79	<u>761,57</u> 761,57	<u>15,23</u> 15,23	<u>6,99</u> 6,99	
45	&C113-2131-1 варіант 1	Комплекс вимірювальний Флоутек ТМ-2-3-4	шт	1	<u>87450,49</u> 87450,49	<u>84971,04</u> 84971,04	<u>1699,42</u> 1699,42	<u>780,03</u> 780,03	
46	&C1-ПР6-53 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN80/65 PN25	шт	1	<u>3016,01</u> 3016,01	<u>2930,50</u> 2930,50	<u>58,61</u> 58,61	<u>26,9</u> 26,90	
47	&C1-ПР6-64 варіант 1	Кран кульовий поліетиленовий для підземного встановлення DN90	шт	1	<u>8072,31</u> 8072,31	<u>7843,44</u> 7843,44	<u>156,87</u> 156,87	<u>72</u> 72,00	
48	&C1630-633-16 варіант 1	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (рукоятка) FIV	шт	1	<u>205,95</u> 205,95	<u>200,11</u> 200,11	<u>4</u> 4,00	<u>1,84</u> 1,84	
49	&C1-ПР5-27	Кутник катаний 50x50x5	кг	45,6	<u>46,31</u> 2111,74	<u>45,00</u> 2052,00	<u>0,9</u> 41,04	<u>0,41</u> 18,70	
50	&C1630-1964-65 варіант 1	Лічильник газу роторний/Delta SE/G65/DN80/1:200/Q=100-0,5/0, 94dm3/171mm/Pmax=16bar	шт	1	<u>70598,12</u> 70598,12	<u>68596,47</u> 68596,47	<u>1371,93</u> 1371,93	<u>629,72</u> 629,72	
51	&C113-1550-4	Металеві опори під Т4С4	шт	1	<u>9154,21</u> 9154,21	<u>8894,67</u> 8894,67	<u>177,89</u> 177,89	<u>81,65</u> 81,65	
52	+C111-623 варіант 2	Мило тверде господарське 72%	шт	0,1	<u>19,64</u> 1,96	<u>19,08</u> 1,91	<u>0,38</u> 0,04	<u>0,18</u> 0,01	
53	&C1-ПР3-26 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГА3 SDR 11-90	шт	3	<u>314,57</u> 943,71	<u>305,65</u> 916,95	<u>6,11</u> 18,33	<u>2,81</u> 8,43	
54	&C1-ПР99-27 варіант 1	Нитка пакувальна	шт.	0,1	<u>479,6</u> 47,96	<u>466,00</u> 46,60	<u>9,32</u> 0,93	<u>4,28</u> 0,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C113-120-52 варіант 1	O-ring	шт.	2	<u>14.41</u> 28,82	<u>14.00</u> 28,00	<u>0.28</u> 0,56	<u>0.13</u> 0,26	
56	&C1421- 10634-1 варіант 1	Пісок	м3	2,362	<u>597.75</u> 1411,89	<u>580.80</u> 1371,85	<u>11.62</u> 27,45	<u>5.33</u> 12,59	
57	&C1550-38-1- 2X варіант 2	Піна монтажна	шт.	2	<u>169.81</u> 339,62	<u>165.00</u> 330,00	<u>3.3</u> 6,60	<u>1.51</u> 3,02	
58	&C1-ПР43-85	Праймер «ОЗОМ-ГРУНТ»	кг	0,17	<u>203.78</u> 34,64	<u>198.00</u> 33,66	<u>3.96</u> 0,67	<u>1.82</u> 0,31	
59	&C111-850-1 варіант 1	Прокладка біконітова	шт	1	<u>9.68</u> 9,68	<u>9.40</u> 9,40	<u>0.19</u> 0,19	<u>0.09</u> 0,09	
60	+C1546-68 варіант 1	Проявник	л	0,06	<u>71.47</u> 4,29	<u>69.44</u> 4,17	<u>1.39</u> 0,08	<u>0.64</u> 0,04	
61	+C1545-213 варіант 1	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	6	<u>192.8</u> 1156,80	<u>187.33</u> 1123,98	<u>3.75</u> 22,50	<u>1.72</u> 10,32	
62	&C113-942-2 варіант 1	Ручка захисту ПЕ крану	шт	1	<u>721.37</u> 721,37	<u>700.92</u> 700,92	<u>14.02</u> 14,02	<u>6.43</u> 6,43	
63	&C1-ПР5-48	Смуга сталевая 40x4 мм	кг	15,6	<u>46.31</u> 722,44	<u>45.00</u> 702,00	<u>0.9</u> 14,04	<u>0.41</u> 6,40	
64	&C1-ПР43-87	Стрічка "Бізом-стрічка"	кг	2,652	<u>202.83</u> 537,91	<u>197.08</u> 522,66	<u>3.94</u> 10,45	<u>1.81</u> 4,80	
65	&C1-ПР70-2 варіант 1	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом Обережно газ!	м	18	<u>6.37</u> 114,66	<u>6.19</u> 111,42	<u>0.12</u> 2,16	<u>0.06</u> 1,08	
66	&C113-161- 133 варіант 2	Труба 133*4 електрозварна ізольована	м	9	<u>1628.86</u> 14659,74	<u>1582.68</u> 14244,12	<u>31.65</u> 284,85	<u>14.53</u> 130,77	
67	&C113-176- 159 варіант 1	Труба 159*4,5 електрозварна ізольована	м	1	<u>2062.23</u> 2062,23	<u>2003.76</u> 2003,76	<u>40.08</u> 40,08	<u>18.39</u> 18,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C1-ПР21-188 варіант 1	Труба 38*3 електрозварна	м	1,2	<u>125,32</u> 150,38	<u>121,76</u> 146,11	<u>2,44</u> 2,93	<u>1,12</u> 1,34	
69	&C1-ПР21-192 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна	м	1,5	<u>331,85</u> 497,78	<u>322,44</u> 483,66	<u>6,45</u> 9,68	<u>2,96</u> 4,44	
70	&C1-ПР21-216 варіант 1	Труба 89*3,5 електрозварна ізолювана.	м	1	<u>849,07</u> 849,07	<u>825,00</u> 825,00	<u>16,5</u> 16,50	<u>7,57</u> 7,57	
71	&C1-ПР23-51	Труба 90*8,2 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	18	<u>265,33</u> 4775,94	<u>257,80</u> 4640,40	<u>5,16</u> 92,88	<u>2,37</u> 42,66	
72	&C113-120-51 варіант 1	Трубка мідна Ду-10	м	0,6	<u>111,15</u> 66,69	<u>108,00</u> 64,80	<u>2,16</u> 1,30	<u>0,99</u> 0,59	
73	&C113-120-54 варіант 1	У-00.00.01 Ущільнювач	шт.	2	<u>43,23</u> 86,46	<u>42,00</u> 84,00	<u>0,84</u> 1,68	<u>0,39</u> 0,78	
74	&C113-120-56 варіант 1	Ф-00.00.01 G 3/8"-G 1/2"	шт.	1	<u>78,22</u> 78,22	<u>76,00</u> 76,00	<u>1,52</u> 1,52	<u>0,7</u> 0,70	
75	&C113-120-55 варіант 1	Ф-00.00.02 G 3/8"-G 1/4"	шт.	1	<u>75,13</u> 75,13	<u>73,00</u> 73,00	<u>1,46</u> 1,46	<u>0,67</u> 0,67	
76	&C113-120-57 варіант 1	Ф-00.00.04 G 1/2"-G 1/4"	шт.	1	<u>78,22</u> 78,22	<u>76,00</u> 76,00	<u>1,52</u> 1,52	<u>0,7</u> 0,70	
77	+C1546-92 варіант 1	Фіксаж	л	0,06	<u>71,47</u> 4,29	<u>69,44</u> 4,17	<u>1,39</u> 0,08	<u>0,64</u> 0,04	
78	&C111-388-Ф варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	0,5092	<u>101,89</u> 51,88	<u>99,00</u> 50,41	<u>1,98</u> 1,01	<u>0,91</u> 0,46	
79	&C1533-84-1 варіант 1	Фланець 80 Ру 16	шт	1	<u>475,48</u> 475,48	<u>462,00</u> 462,00	<u>9,24</u> 9,24	<u>4,24</u> 4,24	
80	&C111-92-18 варіант 1	Шайба М 16	кг	0,176	<u>89,63</u> 15,77	<u>87,09</u> 15,33	<u>1,74</u> 0,31	<u>0,8</u> 0,13	
81	+C111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,166	<u>3807,97</u> 632,12	<u>3700,00</u> 614,20	<u>74</u> 12,28	<u>33,97</u> 5,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	&C1421-9460-Щ варіант 1	Щебінь	м3	0,4	<u>1132,1</u> 452,84	<u>1100,00</u> 440,00	<u>22</u> 8,80	<u>10,1</u> 4,04	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
83	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7159	<u>4,9416</u> 3,54	<u>4,9416</u> 3,54			
84	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0395	<u>184,55</u> 7,28	<u>184,55</u> 7,28			
		Разом	грн.		10,82	10,82			
		Разом по розділу III	грн.		380166,37	369388,03	7387,54	3390,80	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	13,311					
		Мастильні матеріали	кг	4,589					
		Гідравлічна рідина	кг	0,007					
		Бензин	л	173,375					
		Дизельне паливо	л	20,394					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : 1-й пусковий комплекс Котельня

Кошторисна вартість об’єкта	1146,324 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,48976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	256,445 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-04-03	на димові труби	983,958	-	983,958	1,44104	130,222	-
2	06-04-04	на пусконаладжувальні роботи	162,366	-	162,366	1,04872	126,223	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	1146,324	-	1146,324	2,48976	256,445	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-04-03	димові труби	<u>1,27383</u> 108,477	<u>-</u> -	<u>0,04337</u> 4,761	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,31720</u> 113,238	<u>0,12384</u> 16,984	<u>1,44104</u> 130,222
06-04-04	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,95861</u> -	<u>0,95861</u> 113,864	<u>0,09011</u> 12,359	<u>1,04872</u> 126,223
	Разом :	<u>1,27383</u> 108,477	<u>-</u> -	<u>0,04337</u> 4,761	<u>-</u> -	<u>0,95861</u> -	<u>2,27581</u> 227,102	<u>0,21395</u> 29,343	<u>2,48976</u> 256,445

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-04

1-й пусковий комплекс Котельня

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-04-03	ЛК на димові труби	1317,2	123,84	16984	113238	28647	9208	1726	56565
06-04-04	ЛК на пусконаладжувальні роботи	958,61	90,11	12359	113864	27766	6703	1674	48502
Разом:		2275,81	213,95	29343	227102	56413	15911	3400	105067

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-04
1-й пусковий комплекс Котельня

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1273,83	85,16				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	958,61	118,78				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	43,37	109,78				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	213,95	137,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2489,76					
	Середній розряд робіт		розряд	5,5					
7	+КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0065408	891,48 5,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,9864344	- -				
9	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,09589	483,69 46,38				
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6228	1460,7 909,72				
11	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,094956	960,43 91,20				
12	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,70376	760,89 535,48				
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,78103	588,96 1637,92				
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	15,5576492	685,16 10659,48				
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	100,981194	98,49 9945,64				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,177296	40,23 489,89				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		24321,54				
		Дизельне паливо	кг	76,354					
		Електроенергія	кВт-год	1541,905					
		Мастильні матеріали	кг	15,432					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	18,892422					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,017912					
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,6132					
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,49266					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,123134					
22	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	4,8					
23	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,63894					
24	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	18,172826					
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,024458					
26	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,5145					
27	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	109,182934					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
28	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,2316	<u>9383.02</u> 2173,11	<u>8923.66</u> 2066,72	<u>275.38</u> 63,78	<u>183.98</u> 42,61	
29	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0016926	<u>59519.65</u> 100,74	<u>58000.00</u> 98,17	<u>352.6</u> 0,60	<u>1167.05</u> 1,97	
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0102428	<u>68996.64</u> 706,72	<u>67339.52</u> 689,75	<u>304.24</u> 3,12	<u>1352.88</u> 13,85	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0008446	<u>12387.33</u> 10,46	<u>11911.92</u> 10,06	<u>232.52</u> 0,20	<u>242.89</u> 0,20	
32	+C142-10-2	Вода	м3	0,00314776	- -	- -	- -	- -	
33	&C124-14-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 16240С	т	0,0474204	<u>35674.89</u> 1691,72	<u>34700.00</u> 1645,49	<u>275.38</u> 13,06	<u>699.51</u> 33,17	
34	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,018644902	<u>198181.54</u> 3695,08	<u>193700.00</u> 3611,52	<u>595.63</u> 11,11	<u>3885.91</u> 72,45	
35	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00155858	<u>176316.07</u> 274,80	<u>172500.00</u> 268,86	<u>358.89</u> 0,56	<u>3457.18</u> 5,38	
36	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0006948	<u>144186.07</u> 100,18	<u>141000.00</u> 97,97	<u>358.89</u> 0,25	<u>2827.18</u> 1,96	
37	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,015781	<u>144186.07</u> 2275,40	<u>141000.00</u> 2225,12	<u>358.89</u> 5,66	<u>2827.18</u> 44,62	
38	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001	<u>144186.07</u> 14,42	<u>141000.00</u> 14,10	<u>358.89</u> 0,04	<u>2827.18</u> 0,28	
39	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0817935	<u>126846.07</u> 10375,18	<u>124000.00</u> 10142,39	<u>358.89</u> 29,35	<u>2487.18</u> 203,44	
40	&C1113-246И	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,01701609	<u>197977.54</u> 3368,80	<u>193500.00</u> 3292,61	<u>595.63</u> 10,14	<u>3881.91</u> 66,05	
41	&C130-1592-90-82	Заглушка для труб Ф400/460мм, END 40	шт	4	<u>2689.43</u> 10757,72	<u>2636.00</u> 10544,00	<u>0.7</u> 2,80	<u>52.73</u> 210,92	
42	&C130-1592-90-75	Зонт під трубу Ф400/460мм, RHTS 400	шт	2	<u>1375.46</u> 2750,92	<u>1345.00</u> 2690,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>26.97</u> 53,94	
43	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,81525	<u>105.94</u> 1781,41	<u>98.00</u> 1647,89	<u>5.86</u> 98,54	<u>2.08</u> 34,98	
44	&C130-1592-90-74	Клапан вибуховий Ф400/460мм, AFT 90 400	шт	2	<u>2692.28</u> 5384,56	<u>2636.00</u> 5272,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>52.79</u> 105,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C130-1592-90-73	Коліно теплоізольоване Ф400/460мм, BGT 93 400	шт	2	<u>6217,4</u> 12434,80	<u>6092,00</u> 12184,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>121,91</u> 243,82	
46	+C130-1152 варіант 1	Короб з нержавійної сталі товщиною 1мм, розміром 3430х570х540h індивідуального виготовлення	м2	8,64	<u>3191,42</u> 27573,87	<u>3125,00</u> 27000,00	<u>3,84</u> 33,18	<u>62,58</u> 540,69	
47	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,08503	<u>247,9</u> 268,98	<u>242,78</u> 263,42	<u>0,26</u> 0,28	<u>4,86</u> 5,28	
48	&C114-97-5	Мінвата 50 мм	м3	4,08	<u>4265,06</u> 17401,44	<u>4174,00</u> 17029,92	<u>7,43</u> 30,31	<u>83,63</u> 341,21	
49	&C111-516-7 варіант 2	Металопрокат	т	0,5601312	<u>49926,9</u> 27965,61	<u>48633,12</u> 27240,93	<u>314,82</u> 176,34	<u>978,96</u> 548,34	
50	&C130-1592-90-76	Наконечник (гирло) Ф400/460мм, MAT 400	шт	2	<u>4587,44</u> 9174,88	<u>4494,00</u> 8988,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>89,95</u> 179,90	
51	&C130-1592-90-80	Обойма для трійника Ф400/460мм, OBTR 400	шт	12	<u>1059,47</u> 12713,64	<u>1038,00</u> 12456,00	<u>0,7</u> 8,40	<u>20,77</u> 249,24	
52	&C130-1592-90-79	Обойма для труби Ф400/460мм, KBTS 400	шт	34	<u>510,71</u> 17364,14	<u>500,00</u> 17000,00	<u>0,7</u> 23,80	<u>10,01</u> 340,34	
53	&C130-1592-90-81	Обойма конструкційна для труб Ф400/460мм, WTH 400 варіант 1	шт	14	<u>4043,99</u> 56615,86	<u>3964,00</u> 55496,00	<u>0,7</u> 9,80	<u>79,29</u> 1110,06	
54	&C130-1592-90-78	Опорна плита для труби Ф400/460мм, KFT 400	шт	2	<u>3167,6</u> 6335,20	<u>3102,00</u> 6204,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>62,11</u> 124,22	
55	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,20345	<u>53,11</u> 170,14	<u>43,30</u> 138,71	<u>8,77</u> 28,09	<u>1,04</u> 3,34	
56	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002308	<u>47488,52</u> 10,96	<u>45961,74</u> 10,61	<u>595,63</u> 0,14	<u>931,15</u> 0,21	
57	&C111-1814-5 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4мм	т	0,0981948	<u>57261,65</u> 5622,80	<u>56560,00</u> 5553,90	<u>275,38</u> 27,04	<u>426,27</u> 41,86	
58	&C111-1804-6 варіант 1	Сталь листовая 12мм	т	0,478	<u>62339,45</u> 29798,26	<u>61600,00</u> 29444,80	<u>275,38</u> 131,63	<u>464,07</u> 221,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C111-1804-1-63 варіант 1	Сталь листова 3мм	т	0,04944	<u>56697.45</u> 2803,12	<u>56000.00</u> 2768,64	<u>275.38</u> 13,61	<u>422.07</u> 20,87	
60	&C111-18105-1 варіант 1	Сталь штабова, розмір 100х6мм	т	0,035	<u>52465.95</u> 1836,31	<u>51800.00</u> 1813,00	<u>275.38</u> 9,64	<u>390.57</u> 13,67	
61	&C111-18105-2 варіант 1	Сталь штабова, т.6мм	т	0,0858418	<u>53312.25</u> 4576,42	<u>52640.00</u> 4518,71	<u>275.38</u> 23,64	<u>396.87</u> 34,07	
62	&C111-18104-A варіант 1	Сталь штабова, товщиною 4мм	т	0,1058935	<u>51055.45</u> 5406,44	<u>50400.00</u> 5337,03	<u>275.38</u> 29,16	<u>380.07</u> 40,25	
63	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,5953	<u>566.61</u> 337,30	<u>554.73</u> 330,23	<u>0.77</u> 0,46	<u>11.11</u> 6,61	
64	+C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,16976	<u>3358.39</u> 14003,68	<u>2850.00</u> 11883,82	<u>442.54</u> 1845,29	<u>65.85</u> 274,57	
65	&C130-1592-90-72	Трійник теплоізолюваний Ф400/460мм, АFT 87 400	шт	2	<u>6214.34</u> 12428,68	<u>6089.00</u> 12178,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>121.85</u> 243,70	
66	&C130-1592-90-7	Труба пряма теплоізолювана Ф400/460мм довжиною 1000 мм, RT 400 1000	шт	32	<u>4585.76</u> 146744,32	<u>4492.35</u> 143755,20	<u>3.49</u> 111,68	<u>89.92</u> 2877,44	
67	&C130-1592-90-83	Труба пряма теплоізолювана Ф400/460мм довжиною 500 мм, RT 400 500	шт	2	<u>3448.1</u> 6896,20	<u>3377.00</u> 6754,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>67.61</u> 135,22	
68	&C130-1592-90-71	Труба телескоп теплоізолювана Ф400/460мм, RTJ 400	шт	2	<u>4585.76</u> 9171,52	<u>4492.35</u> 8984,70	<u>3.49</u> 6,98	<u>89.92</u> 179,84	
69	+C113-244 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм /1,41/	м	17,7531	<u>17579.95</u> 312098,61	<u>17406.00</u> 309010,46	<u>43.08</u> 764,80	<u>130.87</u> 2323,35	
70	&C130-1592-90-77	Чистка для труби Ф400/460мм, POT 400	шт	2	<u>4585.4</u> 9170,80	<u>4492.00</u> 8984,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>89.91</u> 179,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0015908	<u>48805,4</u> 77,64	<u>48166,70</u> 76,62	<u>275,38</u> 0,44	<u>363,32</u> 0,58	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,8303	<u>4,9416</u> 63,40	<u>4,9416</u> 63,40			
73	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3482	<u>184,55</u> 64,27	<u>184,55</u> 64,27			
74	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0099	<u>186,09</u> 1,83	<u>186,09</u> 1,83			
		Разом	грн.		129,50	129,50			
		Разом по розділу III	грн.		794592,34	779850,85	3569,76	11171,73	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1554,735					
		Мастильні матеріали	кг	15,78					
		Гідравлічна рідина	кг	0,01					
		Дизельне паливо	л	89,828					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-03

на димові труби

1-й пусковий комплекс Котельня

Основа:

креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 ТМК

Кошторисна вартість

983,958 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,44104 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

130,222 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димові труби									
		МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ ДИМОВОЇ ТРУБИ/каркас/									
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] Т1	т	3,02678	<u>18677,89</u> 12887,06	<u>2688,78</u> 96,92	56534	39006	<u>8138</u> 293	<u>145,6000</u> 1,0920	<u>440,7</u> 3,31
2	С113-244 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм /1,41/	м	10,2	<u>17579,95</u> -	<u>-</u> -	179315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-516-7 варіант 2	Металопрокат	т	0,5601312	<u>49926,90</u> -	<u>-</u> -	27966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С113-244 варіант 1	Т2 Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм /1,41/	м	7,5531	<u>17579,95</u> -	- -	132783	-	- -	- -	- -
5	& С111- 18105-1 варіант 1	Сталь штабова, розмір 100х6мм	т	0,035	<u>52465,95</u> -	- -	1836	-	- -	- -	- -
6	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	3,02678	<u>11232,65</u> 7271,78	<u>3561,95</u> 1153,55	33999	22010	<u>10781</u> 3492	<u>90,4000</u> 10,3000	<u>273,62</u> 31,18
7	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,2316	<u>13556,79</u> 3230,77	<u>510,44</u> 75,12	3140	748	<u>118</u> 17	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>8,75</u> 0,16
8	КБ9-34-5	Металева консоль МК-1 Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу(металевої консолі МК- 1)	т	0,463	<u>9160,59</u> 2393,21	<u>1505,87</u> 435,94	4241	1108	<u>697</u> 202	<u>27,6800</u> 3,9172	<u>12,82</u> 1,81
9	КБ9-72-1	Виготовлення металевої консолі МК-1	т	0,463	<u>21784,23</u> 18686,23	- -	10086	8652	- -	<u>211,1200</u> -	<u>97,75</u> -
10	& С111- 1804-6 варіант 1	Сталь листова 12мм	т	0,478	<u>62339,45</u> -	- -	29798	-	- -	- -	- -
11	КБ9-75-1 К=1,45 п.1.1.37 табл.3 тех.ч.	Дашок Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [дашок]	т	0,024	<u>55928,53</u> 32294,54	<u>17839,56</u> 1589,50	1342	775	<u>428</u> 38	<u>373,5200</u> 14,5090	<u>8,96</u> 0,35
12	& С111- 1804-1-63 варіант 1	Сталь листова 3мм	т	0,02472	<u>56697,45</u> -	- -	1402	-	- -	- -	- -
13	КБ20-20-8	Установлення дашка із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 720 мм МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ ДРАБИН	зонт	1	<u>209,60</u> 187,31	<u>6,84</u> 0,30	210	187	<u>7</u> -	<u>2,3000</u> 0,0034	<u>2,3</u> -
14	КБ9-73-2 К=1,45 п.1.1.37 табл.3 тех.ч.	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,357	<u>33234,61</u> 24641,18	<u>6411,42</u> 371,32	11865	8797	<u>2289</u> 133	<u>278,4000</u> 3,6800	<u>99,39</u> 1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		T1 +1,88-+10,245									
15	& C111-18105-2 варіант 1	Сталь штабова, т.6мм	т	0, 0384936	<u>53312,25</u> -	- -	2052	-	- -	- -	- -
16	& C111-1814-5 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4мм	т	0, 05060928	<u>57261,65</u> -	- -	2898	-	- -	- -	- -
17	& C124-14-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 16240С	т	0, 02462352	<u>35674,89</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -
18	& C111-18104-A варіант 1	Сталь штабова, товщиною 4мм	т	0, 05461344	<u>51055,45</u> -	- -	2788	-	- -	- -	- -
		T2 +10,245 - +17,650									
19	& C111-18105-2 варіант 1	Сталь штабова, т.6мм	т	0, 04734816	<u>53312,25</u> -	- -	2524	-	- -	- -	- -
20	& C111-1814-5 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4мм	т	0, 04758552	<u>57261,65</u> -	- -	2725	-	- -	- -	- -
21	& C124-14-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 16240С	т	0, 02279688	<u>35674,89</u> -	- -	813	-	- -	- -	- -
22	& C111-18104-A варіант 1	Сталь штабова, товщиною 4мм	т	0, 05128008	<u>51055,45</u> -	- -	2618	-	- -	- -	- -
23	& C111-1804-1-63 варіант 1	Сталь листова 3мм	т	0,02472	<u>56697,45</u> -	- -	1402	-	- -	- -	- -
24	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних , пожежних з огорожею	т	0,357	<u>10279,86</u> 3997,91	<u>5189,13</u> 1639,39	3670	1427	<u>1853</u> 585	<u>46,2400</u> 14,6865	<u>16,51</u> 5,24
25	КБ6-13-1	Заповнення каркасу труби бетоном	100м3	0,04088	<u>373949,49</u> 30345,36	<u>142,64</u> 19,68	15287	1241	<u>6</u> 1	<u>372,6100</u> 0,2224	<u>15,23</u> 0,01
26	КБ15-172-3	Фарбування ґрунтовкою ГФ-021 сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	100м2	0,6233	<u>10603,79</u> 5054,71	- -	6609	3151	- -	<u>60,5500</u> -	<u>37,74</u> -
27	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,6233	<u>10459,50</u> 5054,71	- -	6519	3151	- -	<u>60,5500</u> -	<u>37,74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИМОВА ТРУБА ІЗ ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З НЕРЖАВІЙНОЇ СТАЛІ/ШТ2/									
28	КБ20-6-7 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 06	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2693	<u>20527,94</u> 19713,59	- -	5528	5309	- -	<u>245,0720</u> -	<u>66</u> -
29	КБ20-6-7 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 16	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м	100м2	0,0867	<u>22387,71</u> 21573,36	- -	1941	1870	- -	<u>268,1920</u> -	<u>23,25</u> -
30	& C130- 1592-90-83	Труба пряма теплоізольована Ф400/460мм довжиною 500 мм, RT 400 500	шт	2	<u>3448,10</u> -	- -	6896	-	- -	- -	- -
31	& C130- 1592-90-71	Труба телескоп теплоізольована Ф400/460мм, RTJ 400	шт	2	<u>4585,76</u> -	- -	9172	-	- -	- -	- -
32	КБ20-6-7 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 22	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 8 м до 10 м	100м2	0,0578	<u>23503,58</u> 22689,23	- -	1359	1311	- -	<u>282,0640</u> -	<u>16,3</u> -
33	& C130- 1592-90-7	Труба пряма теплоізольована Ф400/460мм довжиною 1000 мм, RT 400 1000	шт	32	<u>4585,76</u> -	- -	146744	-	- -	- -	- -
34	КБ20-6-7 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1, 32	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 400/460мм на висоті від підлоги понад 10 м	100м2	0,1376	<u>25363,35</u> 24549,00	- -	3490	3378	- -	<u>305,1840</u> -	<u>41,99</u> -
35	& C130- 1592-90-72	Трійник теплоізольований Ф400/460мм, AFT 87 400	шт	2	<u>6214,34</u> -	- -	12429	-	- -	- -	- -
36	& C130- 1592-90-73	Коліно теплоізольоване Ф400/460мм, BGT 93 400	шт	2	<u>6217,40</u> -	- -	12435	-	- -	- -	- -
37	& C130- 1592-90-74	Клапан вибуховий Ф400/460мм, AFT 90 400	шт	2	<u>2692,28</u> -	- -	5385	-	- -	- -	- -
38	& C130- 1592-90-75	Зонт під трубу Ф400/460мм, RHTS 400	шт	2	<u>1375,46</u> -	- -	2751	-	- -	- -	- -
39	& C130- 1592-90-76	Наконечник (гирло) Ф400/460мм, MAT 400	шт	2	<u>4587,44</u> -	- -	9175	-	- -	- -	- -
40	& C130- 1592-90-77	Чистка для труби Ф400/460мм, POT 400	шт	2	<u>4585,40</u> -	- -	9171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C130-1592-90-78	Опорна плита для труби Ф400/460мм, KFT 400	шт	2	<u>3167,60</u>	-	6335	-	-	-	-
42	& C130-1592-90-79	Обойма для труби Ф400/460мм, KBTS 400	шт	34	<u>510,71</u>	-	17364	-	-	-	-
43	& C130-1592-90-80	Обойма для трійника Ф400/460мм, OBTR 400	шт	12	<u>1059,47</u>	-	12714	-	-	-	-
44	& C130-1592-90-81	Обойма конструкційна для труб Ф400/460мм, WTH 400 варіант 1	шт	14	<u>4043,99</u>	-	56616	-	-	-	-
45	& C130-1592-90-82	Заглушка для труб Ф400/460мм, END 40	шт	4	<u>2689,43</u>	-	10758	-	-	-	-
46	КБ20-6-17	КОРОБ/2ШТ/ Прокладання повітроводів/коробів/ із корозійностійкої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм 3430х570х540мм	100м2	0,0864	<u>12043,65</u> 6577,58	<u>49,89</u> 2,21	1041	568	<u>4</u> -	<u>81,7700</u> 0,0248	<u>7,06</u> -
47	C130-1152 варіант 1	Короб з нержавійної сталі товщиною 1мм, розміром 3430х570х540h індивідуального виготовлення	м2	8,64	<u>3191,42</u> -	- -	27574	-	- -	- -	- -
48	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4	<u>5803,68</u> 1447,01	- -	23215	5788	- -	<u>16,9300</u> -	<u>67,72</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							927393	108477	<u>24321</u> 4761		<u>1273,83</u> 43,37
Разом будівельні роботи, грн.							927393				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							794595				
всього заробітна плата, грн.							113238				
Загальновиробничі витрати, грн.							56565				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							123,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16984				
Всього будівельні роботи, грн.							983958				

Всього по розділу 1							983958				
Разом прямі витрати по кошторису							927393	108477	<u>24321</u> 4761		<u>1273,83</u> 43,37
Разом будівельні роботи, грн.							927393				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							794595				
всього заробітна плата, грн.							113238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					56565 123,84 16984 983958 983958				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1441,04 130222				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-04-03

на димові труби

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ9-72-1	3,02678	<u>146.6920</u> 444,01	0,094	<u>13.7890</u> 41,74	137,16	<u>1891.31</u> 5725	<u>12983.98</u> 39299	<u>3272.56</u> 9904	6,99	<u>1025.38</u> 3104	<u>6189.25</u> 18733
6	КБ9-24-1	3,02678	<u>100.7000</u> 304,8	0,094	<u>9.4658</u> 28,65	137,16	<u>1298.33</u> 3930	<u>8425.33</u> 25502	<u>2139.21</u> 6474	6,99	<u>703.89</u> 2131	<u>4141.43</u> 12535
7	КБ6-11-4	0,2316	<u>38.4730</u> 8,91	0,094	<u>3.6165</u> 0,84	137,16	<u>496.03</u> 115	<u>3305.89</u> 765	<u>836.42</u> 194	6,99	<u>268.93</u> 62	<u>1601.38</u> 371
8	КБ9-34-5	0,463	<u>31.5972</u> 14,63	0,094	<u>2.9701</u> 1,38	137,16	<u>407.38</u> 189	<u>2829.15</u> 1310	<u>712.04</u> 330	6,99	<u>220.86</u> 102	<u>1340.28</u> 621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ9-72-1	0,463	<u>211,1200</u> 97,75	0,094	<u>19,8453</u> 9,19	137,16	<u>2721,98</u> 1260	<u>18686,23</u> 8652	<u>4709,81</u> 2181	6,99	<u>1475,73</u> 683	<u>8907,52</u> 4124
11	КБ9-75-1	0,024	<u>388,0290</u> 9,31	0,094	<u>36,4747</u> 0,88	137,16	<u>5002,87</u> 120	<u>33884,04</u> 813	<u>8555,12</u> 205	6,99	<u>2712,32</u> 65	<u>16270,31</u> 390
13	КБ20-20-8	1	<u>2,3034</u> 2,3	0,094	<u>0,2165</u> 0,22	137,16	<u>29,70</u> 30	<u>187,61</u> 187	<u>47,81</u> 48	6,99	<u>16,10</u> 16	<u>93,61</u> 94
14	КБ9-73-2	0,357	<u>282,0800</u> 100,7	0,094	<u>26,5155</u> 9,47	137,16	<u>3636,87</u> 1298	<u>25012,50</u> 8930	<u>6302,86</u> 2250	6,99	<u>1971,74</u> 704	<u>11911,47</u> 4252
24	КБ9-29-1	0,357	<u>60,9265</u> 21,75	0,094	<u>5,7271</u> 2,04	137,16	<u>785,53</u> 280	<u>5637,30</u> 2012	<u>1413,02</u> 505	6,99	<u>425,88</u> 152	<u>2624,43</u> 937
25	КБ6-13-1	0,04088	<u>372,8324</u> 15,24	0,094	<u>35,0462</u> 1,43	137,16	<u>4806,94</u> 197	<u>30365,04</u> 1242	<u>7737,84</u> 315	6,99	<u>2606,10</u> 107	<u>15150,88</u> 619
26	КБ15-172-3	0,6233	<u>60,5500</u> 37,74	0,094	<u>5,6917</u> 3,55	137,16	<u>780,67</u> 487	<u>5054,71</u> 3151	<u>1283,78</u> 800	6,99	<u>423,24</u> 264	<u>2487,69</u> 1551
27	КБ15-171-3	0,6233	<u>60,5500</u> 37,74	0,094	<u>5,6917</u> 3,55	137,16	<u>780,67</u> 487	<u>5054,71</u> 3151	<u>1283,78</u> 800	6,99	<u>423,24</u> 264	<u>2487,69</u> 1551
28	КБ20-6-7	0,2693	<u>245,0720</u> 66	0,094	<u>23,0368</u> 6,2	137,16	<u>3159,72</u> 851	<u>19713,59</u> 5309	<u>5032,13</u> 1355	6,99	<u>1713,05</u> 461	<u>9904,90</u> 2667
29	КБ20-6-7	0,0867	<u>268,1920</u> 23,25	0,094	<u>25,2100</u> 2,19	137,16	<u>3457,81</u> 300	<u>21573,36</u> 1870	<u>5506,86</u> 477	6,99	<u>1874,66</u> 163	<u>10839,33</u> 940
32	КБ20-6-7	0,0578	<u>282,0640</u> 16,3	0,094	<u>26,5140</u> 1,53	137,16	<u>3636,66</u> 210	<u>22689,23</u> 1311	<u>5791,70</u> 335	6,99	<u>1971,63</u> 114	<u>11399,99</u> 659
34	КБ20-6-7	0,1376	<u>305,1840</u> 41,99	0,094	<u>28,6873</u> 3,95	137,16	<u>3934,75</u> 541	<u>24549,00</u> 3378	<u>6266,43</u> 862	6,99	<u>2133,24</u> 294	<u>12334,42</u> 1697
46	КБ20-6-17	0,0864	<u>81,7948</u> 7,06	0,094	<u>7,6887</u> 0,66	137,16	<u>1054,58</u> 91	<u>6579,79</u> 568	<u>1679,56</u> 146	6,99	<u>571,75</u> 49	<u>3305,89</u> 286
48	КБ26-33-1	4	<u>16,9300</u> 67,72	0,094	<u>1,5914</u> 6,37	137,16	<u>218,28</u> 873	<u>1447,01</u> 5788	<u>366,36</u> 1466	6,99	<u>118,34</u> 473	<u>702,98</u> 2812
Разом:			1317,2		123,84		16984	113238	28647		9208	54839

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (16984 + 113238 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1016 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (16984 + 113238 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{223 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (16984 + 113238 * 1) * 0,003739 = \mathbf{487 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 54839 + 1016 + 223 + 487 = 56565 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Котельня

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-03
димові труби

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1273,83	85,16				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	43,37	109,78				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	123,84	137,14				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1441,04					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0065408	891,48				
					5,83				
7	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,9864344	-				
					-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,09589	<u>483,69</u> 46,38				
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6228	<u>1460,7</u> 909,72				
10	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,094956	<u>960,43</u> 91,20				
11	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,70376	<u>760,89</u> 535,48				
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,78103	<u>588,96</u> 1637,92				
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	15,5576492	<u>685,16</u> 10659,48				
14	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	100,981194	<u>98,49</u> 9945,64				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,177296	<u>40,23</u> 489,89				
		Разом по розділу II	грн.		24321,54				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	76,354					
		Електроенергія	кВт-год	1541,905					
		Мастильні матеріали	кг	15,432					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	18,892422					
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,017912					
18	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,6132					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,49266					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,123134					
21	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	4,8					
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	0,63894					
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	18,172826					
24	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,024458					
25	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,5145					
26	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	109,182934					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
27	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,2316	<u>9383,02</u> 2173,11	<u>8923,66</u> 2066,72	<u>275,38</u> 63,78	<u>183,98</u> 42,61	
28	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0016926	<u>59519,65</u> 100,74	<u>58000,00</u> 98,17	<u>352,6</u> 0,60	<u>1167,05</u> 1,97	
29	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0102428	<u>68996,64</u> 706,72	<u>67339,52</u> 689,75	<u>304,24</u> 3,12	<u>1352,88</u> 13,85	
30	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0008446	<u>12387,33</u> 10,46	<u>11911,92</u> 10,06	<u>232,52</u> 0,20	<u>242,89</u> 0,20	
31	+С142-10-2	Вода	м3	0,00314776	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C124-14-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 16240С	т	0,0474204	<u>35674.89</u> 1691,72	<u>34700.00</u> 1645,49	<u>275.38</u> 13,06	<u>699.51</u> 33,17	
33	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,018644902	<u>198181.54</u> 3695,08	<u>193700.00</u> 3611,52	<u>595.63</u> 11,11	<u>3885.91</u> 72,45	
34	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00155858	<u>176316.07</u> 274,80	<u>172500.00</u> 268,86	<u>358.89</u> 0,56	<u>3457.18</u> 5,38	
35	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0006948	<u>144186.07</u> 100,18	<u>141000.00</u> 97,97	<u>358.89</u> 0,25	<u>2827.18</u> 1,96	
36	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,015781	<u>144186.07</u> 2275,40	<u>141000.00</u> 2225,12	<u>358.89</u> 5,66	<u>2827.18</u> 44,62	
37	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001	<u>144186.07</u> 14,42	<u>141000.00</u> 14,10	<u>358.89</u> 0,04	<u>2827.18</u> 0,28	
38	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0817935	<u>126846.07</u> 10375,18	<u>124000.00</u> 10142,39	<u>358.89</u> 29,35	<u>2487.18</u> 203,44	
39	&C1113-246И	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,01701609	<u>197977.54</u> 3368,80	<u>193500.00</u> 3292,61	<u>595.63</u> 10,14	<u>3881.91</u> 66,05	
40	&C130-1592-90-82	Заглушка для труб Ф400/460мм, END 40	шт	4	<u>2689.43</u> 10757,72	<u>2636.00</u> 10544,00	<u>0.7</u> 2,80	<u>52.73</u> 210,92	
41	&C130-1592-90-75	Зонт під трубу Ф400/460мм, RHTS 400	шт	2	<u>1375.46</u> 2750,92	<u>1345.00</u> 2690,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>26.97</u> 53,94	
42	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	16,81525	<u>105.94</u> 1781,41	<u>98.00</u> 1647,89	<u>5.86</u> 98,54	<u>2.08</u> 34,98	
43	&C130-1592-90-74	Клапан вибуховий Ф400/460мм, AFT 90 400	шт	2	<u>2692.28</u> 5384,56	<u>2636.00</u> 5272,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>52.79</u> 105,58	
44	&C130-1592-90-73	Коліно теплоізольоване Ф400/460мм, BGT 93 400	шт	2	<u>6217.4</u> 12434,80	<u>6092.00</u> 12184,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>121.91</u> 243,82	
45	+C130-1152 варіант 1	Короб з нержавійної сталі товщиною 1мм, розміром 3430х570х540h індивідуального виготовлення	м2	8,64	<u>3191.42</u> 27573,87	<u>3125.00</u> 27000,00	<u>3.84</u> 33,18	<u>62.58</u> 540,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,08503	<u>247.9</u> 268,98	<u>242.78</u> 263,42	<u>0.26</u> 0,28	<u>4.86</u> 5,28	
47	&C114-97-5	Мінвата 50 мм	м3	4,08	<u>4265.06</u> 17401,44	<u>4174.00</u> 17029,92	<u>7.43</u> 30,31	<u>83.63</u> 341,21	
48	&C111-516-7 варіант 2	Металопрокат	т	0,5601312	<u>49926.9</u> 27965,61	<u>48633.12</u> 27240,93	<u>314.82</u> 176,34	<u>978.96</u> 548,34	
49	&C130-1592-90-76	Наконечник (гирло) Ф400/460мм, МАТ 400	шт	2	<u>4587.44</u> 9174,88	<u>4494.00</u> 8988,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>89.95</u> 179,90	
50	&C130-1592-90-80	Обойма для трійника Ф400/460мм, OBTR 400	шт	12	<u>1059.47</u> 12713,64	<u>1038.00</u> 12456,00	<u>0.7</u> 8,40	<u>20.77</u> 249,24	
51	&C130-1592-90-79	Обойма для труби Ф400/460мм, KBTS 400	шт	34	<u>510.71</u> 17364,14	<u>500.00</u> 17000,00	<u>0.7</u> 23,80	<u>10.01</u> 340,34	
52	&C130-1592-90-81	Обойма конструкційна для труб Ф400/460мм, WTH 400 варіант 1	шт	14	<u>4043.99</u> 56615,86	<u>3964.00</u> 55496,00	<u>0.7</u> 9,80	<u>79.29</u> 1110,06	
53	&C130-1592-90-78	Опорна плита для труби Ф400/460мм, KFT 400	шт	2	<u>3167.6</u> 6335,20	<u>3102.00</u> 6204,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>62.11</u> 124,22	
54	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,20345	<u>53.11</u> 170,14	<u>43.30</u> 138,71	<u>8.77</u> 28,09	<u>1.04</u> 3,34	
55	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002308	<u>47488.52</u> 10,96	<u>45961.74</u> 10,61	<u>595.63</u> 0,14	<u>931.15</u> 0,21	
56	&C111-1814-5 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4мм	т	0,0981948	<u>57261.65</u> 5622,80	<u>56560.00</u> 5553,90	<u>275.38</u> 27,04	<u>426.27</u> 41,86	
57	&C111-1804-6 варіант 1	Сталь листова 12мм	т	0,478	<u>62339.45</u> 29798,26	<u>61600.00</u> 29444,80	<u>275.38</u> 131,63	<u>464.07</u> 221,83	
58	&C111-1804-1-63 варіант 1	Сталь листова 3мм	т	0,04944	<u>56697.45</u> 2803,12	<u>56000.00</u> 2768,64	<u>275.38</u> 13,61	<u>422.07</u> 20,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C111-18105-1 варіант 1	Сталь штабова, розмір 100х6мм	т	0,035	<u>52465,95</u> 1836,31	<u>51800,00</u> 1813,00	<u>275,38</u> 9,64	<u>390,57</u> 13,67	
60	&C111-18105-2 варіант 1	Сталь штабова, т.6мм	т	0,0858418	<u>53312,25</u> 4576,42	<u>52640,00</u> 4518,71	<u>275,38</u> 23,64	<u>396,87</u> 34,07	
61	&C111-18104-A варіант 1	Сталь штабова, товщиною 4мм	т	0,1058935	<u>51055,45</u> 5406,44	<u>50400,00</u> 5337,03	<u>275,38</u> 29,16	<u>380,07</u> 40,25	
62	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,5953	<u>566,61</u> 337,30	<u>554,73</u> 330,23	<u>0,77</u> 0,46	<u>11,11</u> 6,61	
63	+C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,16976	<u>3358,39</u> 14003,68	<u>2850,00</u> 11883,82	<u>442,54</u> 1845,29	<u>65,85</u> 274,57	
64	&C130-1592-90-72	Трійник теплоізолюваний Ф400/460мм, АFT 87 400	шт	2	<u>6214,34</u> 12428,68	<u>6089,00</u> 12178,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>121,85</u> 243,70	
65	&C130-1592-90-7	Труба пряма теплоізолювана Ф400/460мм довжиною 1000 мм, RT 400 1000	шт	32	<u>4585,76</u> 146744,32	<u>4492,35</u> 143755,20	<u>3,49</u> 111,68	<u>89,92</u> 2877,44	
66	&C130-1592-90-83	Труба пряма теплоізолювана Ф400/460мм довжиною 500 мм, RT 400 500	шт	2	<u>3448,1</u> 6896,20	<u>3377,00</u> 6754,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>67,61</u> 135,22	
67	&C130-1592-90-71	Труба телескоп теплоізолювана Ф400/460мм, RTJ 400	шт	2	<u>4585,76</u> 9171,52	<u>4492,35</u> 8984,70	<u>3,49</u> 6,98	<u>89,92</u> 179,84	
68	+C113-244 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм /1,41/	м	17,7531	<u>17579,95</u> 312098,61	<u>17406,00</u> 309010,46	<u>43,08</u> 764,80	<u>130,87</u> 2323,35	
69	&C130-1592-90-77	Чистка для труби Ф400/460мм, POT 400	шт	2	<u>4585,4</u> 9170,80	<u>4492,00</u> 8984,00	<u>3,49</u> 6,98	<u>89,91</u> 179,82	
70	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0015908	<u>48805,4</u> 77,64	<u>48166,70</u> 76,62	<u>275,38</u> 0,44	<u>363,32</u> 0,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,8303	<u>4,9416</u> 63,40	<u>4,9416</u> 63,40			
72	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3482	<u>184,55</u> 64,27	<u>184,55</u> 64,27			
73	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0099	<u>186,09</u> 1,83	<u>186,09</u> 1,83			
		Разом	грн.		129,50	129,50			
		Разом по розділу III	грн.		794592,34	779850,85	3569,76	11171,73	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1554,735					
		Мастильні матеріали	кг	15,78					
		Гідравлічна рідина	кг	0,01					
		Дизельне паливо	л	89,828					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-04
на пусконаладжувальні роботи
1-й пусковий комплекс Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 162,366 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,223 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2 (Шафа управління "К")	Схема	1	<u>475,12</u> 475,12	- -	475	475	- -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -
2	КП1-42-1	Схема розведення трипровідної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2 (Щит автоматики)	Схема	1	<u>475,12</u> 475,12	- -	475	475	- -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -
3	КП1-42-2	Схема розведення трипровідної системи. За кожну наступну більше 2 панель [шафу, комірку] (Шафа управління АРД80)	Схема	1	<u>118,78</u> 118,78	- -	119	119	- -	<u>1.0000</u> -	<u>1</u> -
4	КП1-43-1	Електричні машини електроприводів. Електродвигун асинхронний з короткозамкнутим ротором, напруга до 1 кВ (Насос системи опалення WILO TOP-SD 80(2шт.), тепlopостачання бойлера (1шт), насос рециркуляції ГВ(1шт)	шт	4	<u>356,34</u> 356,34	- -	1425	1425	- -	<u>3.0000</u> -	<u>12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-73-2	Механізми, пов'язані між собою блокувальними зв'язками. Агрегат, що включає механізми, змонтовані підприємством-виробником, у кількості до 5 шт (Насос підживлення JP-5/24)	Комплект	1	<u>7245,58</u> 7245,58	- -	7246	7246	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
6	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] (Датчик температури зовнішнього повітря (1), Датчик температури (2))	шт	3	<u>356,34</u> 356,34	- -	1069	1069	- -	<u>3,0000</u> -	<u>9</u> -
7	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] (Реле тиску КРІ 35 (1), RT100 (1), Датчик тиску газу ДРД-40 (1), Датчик тиску газу ДРД-120 (1), Датчик температури біметалевий ТМ-100 (1))	шт	5	<u>593,90</u> 593,90	- -	2970	2970	- -	<u>5,0000</u> -	<u>25</u> -
8	КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір (Газосигналізатор "Лелека")	Комплект	1	<u>1900,48</u> 1900,48	- -	1900	1900	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -
9	КП2-2-1	Сигналізатори контролю полум'я (ІПК-1)	Комплект	1	<u>950,24</u> 950,24	- -	950	950	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
10	КП2-10-2	Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий (Привід АМВ 162)	шт	2	<u>1187,80</u> 1187,80	- -	2376	2376	- -	<u>10,0000</u> -	<u>20</u> -
11	КП2-10-3	Механізм виконавчий відсічний (Клапан відсічний MADAS)	шт	1	<u>593,90</u> 593,90	- -	594	594	- -	<u>5,0000</u> -	<u>5</u> -
12	КП2-10-4	Добавляти за вмонтований у виконавчий механізм блок датчиків [струмового, індукційного, реостатного і т.п. типу], колійний або кінцевий вимикач (Вимикач кінцевий)	шт	1	<u>831,46</u> 831,46	- -	831	831	- -	<u>7,0000</u> -	<u>7</u> -
13	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня (Поплавковий вимикач МАС-3 - в баку)	Параметр	1	<u>2494,38</u> 2494,38	- -	2494	2494	- -	<u>21,0000</u> -	<u>21</u> -
14	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (Електронні регулятори)	шт	2	<u>14016,04</u> 14016,04	- -	28032	28032	- -	<u>118,0000</u> -	<u>236</u> -
15	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом. (Сигнал 1, Сигнал 2 (комплект))	шт	1	<u>14253,60</u> 14253,60	- -	14254	14254	- -	<u>120,0000</u> -	<u>120</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КП7-3-1	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год (Модуль МН-120)	Котел	10	<u>3578,25</u> 3578,25	<u>-</u> -	35783	35783	<u>-</u> -	<u>30,1250</u> -	<u>301,25</u> -
17	КП7-25-1	Установка для натрій-катіонування води [фільтри, бак і насос спускаючої промивки, бак-мірник, підігрівник води, ежектори], продуктивність до 20 м3/год (Установка пом'якшення води DHF 30/1-f)	Установ.	1	<u>10120,06</u> 10120,06	<u>-</u> -	10120	10120	<u>-</u> -	<u>85,2000</u> -	<u>85,2</u> -
18	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф (Прилад приймально-контрольний пожежний "Оріон")	шт	1	<u>2750,94</u> 2750,94	<u>-</u> -	2751	2751	<u>-</u> -	<u>23,1600</u> -	<u>23,16</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					113864	113864	<u>-</u> -		<u>958,61</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113864 113864 48502 90,11 12359 162366				

		Всього по кошторису					162366				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1048,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126223				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 06-04-04
на пусконаладжувальні роботи

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП1-42-1	1	<u>4,0000</u>	0,094	<u>0,3760</u>	137,16	<u>51,57</u>	<u>475,12</u>	<u>115,87</u>	6,99	<u>27,96</u>	<u>195,40</u>
		4			0,38		52	475	115		28	195
2	КП1-42-1	1	<u>4,0000</u>	0,094	<u>0,3760</u>	137,16	<u>51,57</u>	<u>475,12</u>	<u>115,87</u>	6,99	<u>27,96</u>	<u>195,40</u>
		4			0,38		52	475	115		28	195
3	КП1-42-2	1	<u>1,0000</u>	0,094	<u>0,0940</u>	137,16	<u>12,89</u>	<u>118,78</u>	<u>28,97</u>	6,99	<u>6,99</u>	<u>48,85</u>
		1			0,09		13	119	29		7	49
4	КП1-43-1	4	<u>3,0000</u>	0,094	<u>0,2820</u>	137,16	<u>38,68</u>	<u>356,34</u>	<u>86,90</u>	6,99	<u>20,97</u>	<u>146,55</u>
		12			1,13		155	1425	347		84	586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КП1-73-2	1	<u>61,0000</u> 61	0,094	<u>5,7340</u> 5,73	137,16	<u>786,48</u> 786	<u>7245,58</u> 7246	<u>1767,05</u> 1768	6,99	<u>426,39</u> 426	<u>2979,92</u> 2980
6	КП2-1-1	3	<u>3,0000</u> 9	0,094	<u>0,2820</u> 0,85	137,16	<u>38,68</u> 116	<u>356,34</u> 1069	<u>86,90</u> 261	6,99	<u>20,97</u> 63	<u>146,55</u> 440
7	КП2-1-3	5	<u>5,0000</u> 25	0,094	<u>0,4700</u> 2,35	137,16	<u>64,47</u> 322	<u>593,90</u> 2970	<u>144,84</u> 724	6,99	<u>34,95</u> 175	<u>244,26</u> 1221
8	КП2-2-2	1	<u>16,0000</u> 16	0,094	<u>1,5040</u> 1,5	137,16	<u>206,29</u> 206	<u>1900,48</u> 1900	<u>463,49</u> 464	6,99	<u>111,84</u> 112	<u>781,62</u> 782
9	КП2-2-1	1	<u>8,0000</u> 8	0,094	<u>0,7520</u> 0,75	137,16	<u>103,14</u> 103	<u>950,24</u> 950	<u>231,74</u> 232	6,99	<u>55,92</u> 56	<u>390,80</u> 391
10	КП2-10-2	2	<u>10,0000</u> 20	0,094	<u>0,9400</u> 1,88	137,16	<u>128,93</u> 258	<u>1187,80</u> 2376	<u>289,68</u> 579	6,99	<u>69,90</u> 140	<u>488,51</u> 977
11	КП2-10-3	1	<u>5,0000</u> 5	0,094	<u>0,4700</u> 0,47	137,16	<u>64,47</u> 64	<u>593,90</u> 594	<u>144,84</u> 145	6,99	<u>34,95</u> 35	<u>244,26</u> 244
12	КП2-10-4	1	<u>7,0000</u> 7	0,094	<u>0,6580</u> 0,66	137,16	<u>90,25</u> 90	<u>831,46</u> 831	<u>202,78</u> 203	6,99	<u>48,93</u> 49	<u>341,96</u> 342
13	КП2-14-3	1	<u>21,0000</u> 21	0,094	<u>1,9740</u> 1,97	137,16	<u>270,75</u> 271	<u>2494,38</u> 2494	<u>608,33</u> 608	6,99	<u>146,79</u> 147	<u>1025,87</u> 1026
14	КП2-11-1	2	<u>118,0000</u> 236	0,094	<u>11,0920</u> 22,18	137,16	<u>1521,38</u> 3043	<u>14016,04</u> 28032	<u>3418,23</u> 6836	6,99	<u>824,82</u> 1650	<u>5764,43</u> 11529
15	КП2-11-3	1	<u>120,0000</u> 120	0,094	<u>11,2800</u> 11,28	137,16	<u>1547,16</u> 1547	<u>14253,60</u> 14254	<u>3476,17</u> 3476	6,99	<u>838,80</u> 839	<u>5862,13</u> 5862
16	КП7-3-1	10	<u>30,1250</u> 301,25	0,094	<u>2,8318</u> 28,32	137,16	<u>388,40</u> 3884	<u>3578,25</u> 35783	<u>872,66</u> 8726	6,99	<u>210,57</u> 2106	<u>1471,63</u> 14716
17	КП7-25-1	1	<u>85,2000</u> 85,2	0,094	<u>8,0088</u> 8,01	137,16	<u>1098,49</u> 1098	<u>10120,06</u> 10120	<u>2468,08</u> 2468	6,99	<u>595,55</u> 596	<u>4162,12</u> 4162
18	ПЖ5-38	1	<u>23,1600</u> 23,16	0,094	<u>2,1770</u> 2,18	137,16	<u>298,60</u> 299	<u>2750,94</u> 2751	<u>670,90</u> 670	6,99	<u>161,89</u> 162	<u>1131,39</u> 1131
Разом:			958,61		90,11		12359	113864	27766		6703	46828

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (12359 + 113864 * 1) * 0,0078 = \mathbf{985 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (12359 + 113864 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{217 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (12359 + 113864 * 1) * 0,003739 = \mathbf{472 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 46828 + 985 + 217 + 472 = 48502 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Котельня

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-04-04
пусконалагоджувальні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	958,61	118,78				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	90,11	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1048,72					
		Середній розряд робіт	розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : 1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення

Кошторисна вартість об’єкта7360,810 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість7,19296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата630,870 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-05-01	на Зовнішні мережі каналізації	766,789	-	766,789	1,49841	132,471	-
2	06-05-02	на Влаштування мережі водовідведення	6594,021	-	6594,021	5,69455	498,399	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	7360,81	-	7360,81	7,19296	630,87	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-05-01	Зовнішні мережі каналізації	<u>1,08404</u> 87,145	<u>-</u> -	<u>0,25411</u> 24,581	<u>0,03152</u> 3,086	<u>-</u> -	<u>1,36967</u> 114,812	<u>0,12874</u> 17,659	<u>1,49841</u> 132,471
06-05-02	Влаштування мережі водовідведення	<u>4,36883</u> 349,308	<u>-</u> -	<u>0,77965</u> 76,421	<u>0,05676</u> 5,557	<u>-</u> -	<u>5,20524</u> 431,286	<u>0,48931</u> 67,113	<u>5,69455</u> 498,399
	Разом :	<u>5,45287</u> 436,453	<u>-</u> -	<u>1,03376</u> 101,002	<u>0,08828</u> 8,643	<u>-</u> -	<u>6,57491</u> 546,098	<u>0,61805</u> 84,772	<u>7,19296</u> 630,87

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-05

1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-05-01	ЛК на Зовнішні мережі каналізації	1369,67	128,74	17659	114812	29144	9578	1755	58136
06-05-02	ЛК на Влаштування мережі водовідведення	5205,24	489,31	67113	431286	109649	36389	6607	219758
Разом:		6574,91	618,05	84772	546098	138793	45967	8362	277894

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-05
1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5452,87	80,04				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1033,76	97,70				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	88,28	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	618,05	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7192,96					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,615936	1463,32 901,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	82,7385672	<u>892,71</u> 73861,55				
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,107487	<u>395,66</u> 42,53				
10	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	<u>891,48</u> 0,71				
11	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	19,725	<u>953,76</u> 18812,92				
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	108,19664	<u>148,95</u> 16115,89				
13	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,5665	<u>158,43</u> 89,75				
14	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,205824	<u>1194,4</u> 245,84				
15	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	30,5865417	<u>409,35</u> 12520,60				
16	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,54577	<u>569,9</u> 6010,03				
17	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,6043974	<u>533</u> 1921,14				
18	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,00194	<u>1464,66</u> 2932,16				
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	59,3256582	<u>461,65</u> 27387,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	83,33977048	<u>512,22</u> 42688,30				
21	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	166,1333976	<u>1071,7</u> 178045,16				
22	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	0,5665	<u>166,57</u> 94,36				
23	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	108,19664	<u>158,11</u> 17106,97				
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,6775	<u>346,42</u> 3006,06				
25	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,213504	<u>920,95</u> 196,63				
26	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,889344	<u>1069,79</u> 951,41				
27	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,497664	<u>1326,77</u> 660,29				
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,165888	<u>1036,99</u> 172,02				
29	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,908	<u>-</u> -				
30	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,12065	<u>-</u> -				
31	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	190,97983	<u>960,43</u> 183422,76				
32	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,266704	<u>632,94</u> 1434,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	4	<u>654,71</u> 2618,84				
34	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,258048	<u>835,31</u> 215,55				
35	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00112632	<u>118,28</u> 0,13				
36	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1839,057	<u>12,37</u> 22749,14				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		614204,43				
		Бензин	кг	229,582					
		Дизельне паливо	кг	550,957					
		Електроенергія	кВт-год	43,846					
		Мастильні матеріали	кг	39,535					
		Гідравлічна рідина	кг	1,408					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
37	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,1245					
38	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,075					
39	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	29,50516					
40	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,008					
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	34,8075					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
42	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02214	<u>19914,87</u> 440,92	<u>18969,51</u> 419,98	<u>554,87</u> 12,28	<u>390,49</u> 8,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C1-ПР7-ЕКО	Блок "Есо Flex" заглушка бокова (комплект=2шт)	комплект	32	<u>547,4</u> 17516,80	<u>536,67</u> 17173,44	- -	<u>10,73</u> 343,36	
44	&C1-ПР7-ФБС варіант 2	Блок дренажний "Есо Flex" основа блоку	шт	234	<u>855,31</u> 200142,54	<u>838,54</u> 196218,36	- -	<u>16,77</u> 3924,18	
45	&C1-ПР7-ФБС варіант 1	Блок дренажний "Есо Flex" 205л	шт	936	<u>2565,94</u> 2401719,84	<u>2515,63</u> 2354629,68	- -	<u>50,31</u> 47090,16	
46	&C1-ПР7-ФБС варіант 3	Блок дренажний "Есо Flex" елементи з'єднувальні	шт	2230	<u>41,06</u> 91563,80	<u>40,25</u> 89757,50	- -	<u>0,81</u> 1806,30	
47	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0000625	<u>68996,64</u> 4,31	<u>67339,52</u> 4,21	<u>304,24</u> 0,02	<u>1352,88</u> 0,08	
48	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,013	<u>32026,1</u> 416,34	<u>31007,18</u> 403,09	<u>390,96</u> 5,08	<u>627,96</u> 8,17	
49	+C112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00035	<u>11367,33</u> 3,98	<u>10911,92</u> 3,82	<u>232,52</u> 0,08	<u>222,89</u> 0,08	
50	&C111-136-3- B2 варіант 2	Брусок різьбовий 100см	шт	2	<u>87,15</u> 174,30	<u>85,41</u> 170,82	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,71</u> 3,42	
51	&C113-1208-3	Відвід пластмасовий 45гр. д.160	шт	56	<u>245,32</u> 13737,92	<u>239,00</u> 13384,00	<u>1,51</u> 84,56	<u>4,81</u> 269,36	
52	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00013	<u>13130,17</u> 1,71	<u>12400,00</u> 1,61	<u>472,72</u> 0,06	<u>257,45</u> 0,04	
53	+C142-10-2	Вода	м3	79,7192	- -	- -	- -	- -	
54	&C1421- 10419-2-9 варіант 3	Водовідвідний лоток пластиковий серії PolyMax Basic DN150 H200 C250 з пластиковою решіткою	м.п.	150	<u>3480,28</u> 522042,00	<u>3406,91</u> 511036,50	<u>5,13</u> 769,50	<u>68,24</u> 10236,00	
55	&C111-1720- 6-7	Геотекстильний фільтрувальний матеріал	м2	375	<u>59,05</u> 22143,75	<u>57,69</u> 21633,75	<u>0,2</u> 75,00	<u>1,16</u> 435,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0027475	<u>11367,33</u> 31,23	<u>10911,92</u> 29,98	<u>232,52</u> 0,64	<u>222,89</u> 0,61	
57	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,022496	<u>11367,33</u> 255,72	<u>10911,92</u> 245,47	<u>232,52</u> 5,23	<u>222,89</u> 5,02	
58	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0043	<u>11150,79</u> 47,95	<u>10911,92</u> 46,92	<u>20,23</u> 0,09	<u>218,64</u> 0,94	
59	&C111-1755-2-1Б варіант 9	Дощоприймальна решітка чавунна, тип "ДМ1"	шт	3	<u>5769,58</u> 17308,74	<u>5595,00</u> 16785,00	<u>61,45</u> 184,35	<u>113,13</u> 339,39	
60	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2166	<u>69628,19</u> 15081,47	<u>68736,72</u> 14888,37	<u>373,15</u> 80,82	<u>518,32</u> 112,28	
61	+C113-1492 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	1	<u>167,56</u> 167,56	<u>164,19</u> 164,19	<u>0,08</u> 0,08	<u>3,29</u> 3,29	
62	&C113-1491-B1	Заглушка діам. 160 мм	шт	2	<u>172,56</u> 345,13	<u>169,104</u> 338,21	<u>0,08</u> 0,16	<u>3,38</u> 6,76	
63	+K585521-Л052 варіант 4	Кільця КО-6	шт	13	<u>516,9</u> 6719,70	<u>495,00</u> 6435,00	<u>11,76</u> 152,88	<u>10,14</u> 131,82	
64	+K585521-Л052 варіант 2	Кільця КС 10.6	шт	1	<u>1577,34</u> 1577,34	<u>1534,65</u> 1534,65	<u>11,76</u> 11,76	<u>30,93</u> 30,93	
65	+K585521-Л005 варіант 4	Кільця КС 10.9	шт	15	<u>2229,79</u> 33446,85	<u>2045,00</u> 30675,00	<u>141,07</u> 2116,05	<u>43,72</u> 655,80	
66	+K585521-Л052 варіант 3	Кільця КС 10.9	шт	4	<u>2229,79</u> 8919,16	<u>2045,00</u> 8180,00	<u>141,07</u> 564,28	<u>43,72</u> 174,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+K585521- Л005 варіант 3	Кільця КС 15.9	шт	3	<u>2372.59</u> 7117,77	<u>2185.00</u> 6555,00	<u>141.07</u> 423,21	<u>46.52</u> 139,56	
68	+K585521- Л005 варіант 6	Кільця КС 7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	5	<u>1122.07</u> 5610,35	<u>959.00</u> 4795,00	<u>141.07</u> 705,35	<u>22</u> 110,00	
69	+K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС 7.6	шт	1	<u>1510.69</u> 1510,69	<u>1340.00</u> 1340,00	<u>141.07</u> 141,07	<u>29.62</u> 29,62	
70	+K585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	17	<u>1709.23</u> 29056,91	<u>1534.65</u> 26089,05	<u>141.07</u> 2398,19	<u>33.51</u> 569,67	
71	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2229.79</u> 84732,02	<u>2045.00</u> 77710,00	<u>141.07</u> 5360,66	<u>43.72</u> 1661,36	
72	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	45	<u>516.9</u> 23260,50	<u>495.00</u> 22275,00	<u>11.76</u> 529,20	<u>10.14</u> 456,30	
73	C1415-8015	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	1,181434	<u>3599.2</u> 4252,22	<u>3255.90</u> 3846,63	<u>272.73</u> 322,21	<u>70.57</u> 83,38	
74	+C113-1469-1 варіант 1	Коліно 200*45	шт	1	<u>424.71</u> 424,71	<u>416.00</u> 416,00	<u>0.38</u> 0,38	<u>8.33</u> 8,33	
75	&C1-858-6-333-1	Коліно 90 гр. ПЕ100 SDR 17-25	шт	30	<u>377.54</u> 11326,20	<u>370.00</u> 11100,00	<u>0.14</u> 4,20	<u>7.4</u> 222,00	
76	&C1-ПР7-ФБС варіант 4	Колодязь Vario 800 Flex тип 2	шт	12	<u>14198.19</u> 170378,28	<u>13919.79</u> 167037,48	<u>-</u> -	<u>278.4</u> 3340,80	
77	&C111-136-3-В2 варіант 1	Кріплення (хомут) М8/М10	шт	5	<u>171.17</u> 855,85	<u>167.78</u> 838,90	<u>0.03</u> 0,15	<u>3.36</u> 16,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+K585521- Л031 варіант 2	Кришка ПП 10-1-2	шт	13	<u>1463.48</u> 19025,24	<u>1376.00</u> 17888,00	<u>58.78</u> 764,14	<u>28.7</u> 373,10	
79	+K585521- Л031 варіант 1	Кришка ПП 15-1-2	шт	1	<u>3007.76</u> 3007,76	<u>2890.00</u> 2890,00	<u>58.78</u> 58,78	<u>58.98</u> 58,98	
80	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,002583	<u>31863.74</u> 82,30	<u>30643.33</u> 79,15	<u>595.63</u> 1,54	<u>624.78</u> 1,61	
81	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	29	<u>5701.71</u> 165349,59	<u>5555.00</u> 161095,00	<u>34.91</u> 1012,39	<u>111.8</u> 3242,20	
82	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	14	<u>3970.54</u> 55587,56	<u>3870.00</u> 54180,00	<u>22.69</u> 317,66	<u>77.85</u> 1089,90	
83	&C1-180-37 варіант 1	Мастика МГТН	кг	252	<u>155.4</u> 39160,80	<u>151.88</u> 38273,76	<u>0.47</u> 118,44	<u>3.05</u> 768,60	
84	&C111-1720- 6-7 варіант 1	Нетканый голкопробивный геотекстиль Geotesan NT 12 CL, каландрованный, поліпропіленовий 5,5х100	м2	550	<u>38.96</u> 21428,00	<u>38.00</u> 20900,00	<u>0.2</u> 110,00	<u>0.76</u> 418,00	
85	+C1630-1383 варіант 2	Оглядовый колодязь Ду400	шт	5	<u>2824.85</u> 14124,25	<u>2695.00</u> 13475,00	<u>74.46</u> 372,30	<u>55.39</u> 276,95	
86	&C1-ПР7-ФБС варіант 5	Основа і адаптер Vario 800 Flex	шт	6	<u>11632.25</u> 69793,50	<u>11404.17</u> 68425,02	<u>-</u> -	<u>228.08</u> 1368,48	
87	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	488,51	<u>800.41</u> 391008,29	<u>560.00</u> 273565,60	<u>224.72</u> 109777,97	<u>15.69</u> 7664,72	
88	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,248994	<u>800.41</u> 199,30	<u>560.00</u> 139,44	<u>224.72</u> 55,95	<u>15.69</u> 3,91	
89	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	134,4496	<u>800.41</u> 107614,80	<u>560.00</u> 75291,78	<u>224.72</u> 30213,51	<u>15.69</u> 2109,51	
90	+C113-1590 варіант 1	Перехід ПВХ 160х110мм SN8	шт	28	<u>87.38</u> 2446,64	<u>83.40</u> 2335,20	<u>2.27</u> 63,56	<u>1.71</u> 47,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,75	<u>198,48</u> 148,86	<u>194,19</u> 145,64	<u>0,4</u> 0,30	<u>3,89</u> 2,92	
92	+K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН 10	шт	13	<u>1923,52</u> 25005,76	<u>1780,00</u> 23140,00	<u>105,8</u> 1375,40	<u>37,72</u> 490,36	
93	+K585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН 15	шт	1	<u>2852,74</u> 2852,74	<u>2691,00</u> 2691,00	<u>105,8</u> 105,80	<u>55,94</u> 55,94	
94	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>1765,42</u> 67085,96	<u>1625,00</u> 61750,00	<u>105,8</u> 4020,40	<u>34,62</u> 1315,56	
95	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,353743	<u>8151,45</u> 2883,52	<u>7403,84</u> 2619,06	<u>587,78</u> 207,92	<u>159,83</u> 56,54	
96	+K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2019,89</u> 76755,82	<u>1921,50</u> 73017,00	<u>58,78</u> 2233,64	<u>39,61</u> 1505,18	
97	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,010971	<u>32446,03</u> 355,97	<u>31457,23</u> 345,12	<u>352,6</u> 3,87	<u>636,2</u> 6,98	
98	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>3407,66</u> 3,41	<u>2939,82</u> 2,94	<u>401,02</u> 0,40	<u>66,82</u> 0,07	
99	&C182-77 варіант 1	Праймер бітумний	кг	231,48	<u>59,2</u> 13703,62	<u>55,25</u> 12789,27	<u>2,79</u> 645,83	<u>1,16</u> 268,52	
100	+C113-1478 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 160 мм SN8	шт	28	<u>715,99</u> 20047,72	<u>701,80</u> 19650,40	<u>0,15</u> 4,20	<u>14,04</u> 393,12	
101	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,1893264	<u>2308,9</u> 437,14	<u>1511,45</u> 286,16	<u>752,18</u> 142,41	<u>45,27</u> 8,57	
102	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,14081	<u>2486,41</u> 350,11	<u>2032,00</u> 286,13	<u>405,66</u> 57,12	<u>48,75</u> 6,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,22742	<u>2366,79</u> 5271,84	<u>2032,00</u> 4526,12	<u>288,38</u> 642,34	<u>46,41</u> 103,38	
104	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	<u>2672,79</u> 2,67	<u>2332,00</u> 2,33	<u>288,38</u> 0,29	<u>52,41</u> 0,05	
105	C1632-102	Силікон	л	0,345	<u>264,56</u> 91,27	<u>258,78</u> 89,28	<u>0,59</u> 0,20	<u>5,19</u> 1,79	
106	+C111-1789	Скоби ходові	кг	23,26154	<u>73,84</u> 1717,63	<u>72,04</u> 1675,76	<u>0,35</u> 8,14	<u>1,45</u> 33,73	
107	&C1545-249- 1-Ї варіант 2	Скоби ходові	шт	150	<u>235,35</u> 35302,50	<u>230,67</u> 34600,50	<u>0,07</u> 10,50	<u>4,61</u> 691,50	
108	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,08856	<u>44604,01</u> 3950,13	<u>43414,60</u> 3844,80	<u>314,82</u> 27,88	<u>874,59</u> 77,45	
109	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12	м3	5,7646	<u>3238,08</u> 18666,24	<u>2860,00</u> 16486,76	<u>314,59</u> 1813,49	<u>63,49</u> 365,99	
110	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	5,3694	<u>5770,75</u> 30985,47	<u>5307,00</u> 28495,41	<u>350,6</u> 1882,51	<u>113,15</u> 607,55	
111	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,22752	<u>3358,39</u> 54498,34	<u>2850,00</u> 46248,43	<u>442,54</u> 7181,33	<u>65,85</u> 1068,58	
112	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,51	<u>3227,88</u> 1646,22	<u>2850,00</u> 1453,50	<u>314,59</u> 160,44	<u>63,29</u> 32,28	
113	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,02566	<u>3358,39</u> 20236,52	<u>2850,00</u> 17173,13	<u>442,54</u> 2666,60	<u>65,85</u> 396,79	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>3227.88</u> 209,81	<u>2850.00</u> 185,25	<u>314.59</u> 20,45	<u>63.29</u> 4,11	
115	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,892944	<u>3358.39</u> 2998,85	<u>2850.00</u> 2544,89	<u>442.54</u> 395,16	<u>65.85</u> 58,80	
116	&C1-858-6- 333-2 варіант 2	Трійник 160мм	шт	10	<u>1606.64</u> 16066,40	<u>1575.00</u> 15750,00	<u>0.14</u> 1,40	<u>31.5</u> 315,00	
117	&C1-858-6- 333-2 варіант 1	Трійник 160x87*	шт	2	<u>482.6</u> 965,20	<u>473.00</u> 946,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>9.46</u> 18,92	
118	+C113-1463 варіант 1	Трійник 200*90	шт	1	<u>1564.05</u> 1564,05	<u>1533.00</u> 1533,00	<u>0.38</u> 0,38	<u>30.67</u> 30,67	
119	+C113-1386 варіант 3	Труба ПВХ 160 мм SN8	м	48,48	<u>326.91</u> 15848,60	<u>314.00</u> 15222,72	<u>6.5</u> 315,12	<u>6.41</u> 310,76	
120	&C100-4001- 3-164 варіант 2	Труба 200*4,9*2000	шт	25	<u>881.34</u> 22033,50	<u>864.00</u> 21600,00	<u>0.06</u> 1,50	<u>17.28</u> 432,00	
121	&C100-4001- 3-164 варіант 1	Труба 200*4,9*3000	шт	60	<u>2003.34</u> 120200,40	<u>1964.00</u> 117840,00	<u>0.06</u> 3,60	<u>39.28</u> 2356,80	
122	+C113-1381 варіант 1	Труба дренажна двошарова 160мм	м	232,3	<u>320.4</u> 74428,92	<u>312.00</u> 72477,60	<u>2.12</u> 492,48	<u>6.28</u> 1458,84	
123	+C113-1378 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 300 мм SN8	м	323,2	<u>765.8</u> 247506,56	<u>750.00</u> 242400,00	<u>0.78</u> 252,10	<u>15.02</u> 4854,46	
124	+C113-1378 варіант 2	Труба каналізаційна двошарова гофрована 500 мм SN8 E2-K	м	5,05	<u>2537.54</u> 12814,58	<u>2487.00</u> 12559,35	<u>0.78</u> 3,94	<u>49.76</u> 251,29	
125	+C113-1386 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 200 мм SN 8	м	277,75	<u>547.23</u> 151993,13	<u>530.00</u> 147207,50	<u>6.5</u> 1805,38	<u>10.73</u> 2980,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,054	<u>115,28</u> 6,23	<u>111,89</u> 6,04	<u>1,13</u> 0,06	<u>2,26</u> 0,13	
127	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0028496	<u>335086,47</u> 954,86	<u>327991,43</u> 934,64	<u>524,72</u> 1,50	<u>6570,32</u> 18,72	
128	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	1,90912	<u>97965,27</u> 187027,46	<u>95729,56</u> 182759,22	<u>314,82</u> 601,03	<u>1920,89</u> 3667,21	
129	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00022	<u>85729,06</u> 18,86	<u>83695,50</u> 18,41	<u>352,6</u> 0,08	<u>1680,96</u> 0,37	
130	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,0047728	<u>90034,99</u> 429,72	<u>87917,00</u> 419,61	<u>352,6</u> 1,68	<u>1765,39</u> 8,43	
131	+C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,908	<u>8373,23</u> 15976,12	<u>7690,72</u> 14673,89	<u>518,33</u> 988,97	<u>164,18</u> 313,26	
132	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,3536	<u>1526,47</u> 29542,69	<u>1100,00</u> 21288,96	<u>396,54</u> 7674,48	<u>29,93</u> 579,25	
133	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	93,75	<u>1744,5</u> 163546,88	<u>1100,00</u> 103125,00	<u>610,29</u> 57214,69	<u>34,21</u> 3207,19	
134	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02229	<u>1501,2</u> 33,46	<u>1100,00</u> 24,52	<u>371,76</u> 8,29	<u>29,44</u> 0,65	
135	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1586	<u>299,77</u> 47,54	<u>288,55</u> 45,76	<u>5,34</u> 0,85	<u>5,88</u> 0,93	
136	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	7,1592	<u>609,66</u> 4364,68	<u>590,09</u> 4224,57	<u>7,62</u> 54,55	<u>11,95</u> 85,56	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
137	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0158	<u>4,9416</u> 0,08	<u>4,9416</u> 0,08			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0008	<u>184,55</u> 0,14	<u>184,55</u> 0,14			
139	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5004	<u>186,09</u> 93,12	<u>186,09</u> 93,12			
140	C1999-9009	Дрова	м3	3,5406	<u>119,13</u> 421,79	<u>119,13</u> 421,79			
		Разом	грн.		515,13	515,13			
		Разом по розділу III	грн.		6032255,68	5664321,36	249842,82	118091,50	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	43,861					
		Мастильні матеріали	кг	39,536					
		Гідравлічна рідина	кг	1,909					
		Дрова	м3	3,541					
		Бензин	л	310,246					
		Дизельне паливо	л	648,185					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на Зовнішні мережі каналізації
1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 766,789 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,49841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,471 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,63826	<u>41669,79</u> 1231,05	<u>40438,74</u> 9633,23	26596	786	<u>25810</u> 6149	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>11,01</u> 65,51
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1974	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	3317	3317	- -	<u>240,7200</u> -	<u>47,52</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,45	<u>10026,71</u> 1222,20	- -	34592	4217	- -	<u>16,3200</u> -	<u>56,3</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,65	<u>10341,93</u> 10341,93	- -	6722	6722	- -	<u>150,4500</u> -	<u>97,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,195	<u>6696,33</u> -	<u>6696,33</u> 1483,79	1306	-	<u>1306</u> 289	- 15,1575	- 2,96
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,95	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	5813	2807	<u>3006</u> 863	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>35,8</u> 9,98
7	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,398	<u>56799,32</u> 2572,90	<u>54226,42</u> 12721,08	22606	1024	<u>21582</u> 5063	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>14,34</u> 53,48
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,398	<u>7727,08</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	3075	131	<u>2932</u> 305	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>1,84</u> 2,64
9	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	656,7	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	8123	-	<u>8123</u> 3086	- 0,0480	- 31,52
10	КБ23-1-1	Засипка піском труби	10м3	8,55	<u>10026,71</u> 1222,20	- -	85728	10450	- -	<u>16,3200</u> -	<u>139,54</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							197878	29454	<u>62759</u> 15755		<u>404,14</u> 166,09
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							197878 105665 45209 23602 53,6 7353 221480				

Всього по розділу 1							221480				
Розділ 2. 1											
11	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,23	<u>59242,94</u> 58846,10	- -	13626	13535	- -	<u>688,5000</u> -	<u>158,36</u> -
12	& С100-4001-3-164 варіант 1	Труба 200*4,9*3000	шт	60	<u>2003,34</u> -	- -	120200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C100-4001-3-164 варіант 2	Труба 200*4,9*2000	шт	25	<u>881,34</u> -	-	22034	-	-	-	-
14	C113-1463 варіант 1	Трійник 200*90	шт	1	<u>1564,05</u> -	-	1564	-	-	-	-
15	C113-1469-1 варіант 1	Коліно 200*45	шт	1	<u>424,71</u> -	-	425	-	-	-	-
16	C113-1492 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	1	<u>167,56</u> -	-	168	-	-	-	-
17	& C111-136-3-B2 варіант 1	Кріплення (хомут) M8/M10	шт	5	<u>171,17</u> -	-	856	-	-	-	-
18	& C111-136-3-B2 варіант 2	Брусok різьбовий 100см	шт	2	<u>87,15</u> -	-	174	-	-	-	-
19	KB22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром до 160 мм	10 шт	3	<u>6991,99</u> 2982,36	<u>4009,63</u> 1257,89	20976	8947	<u>12029</u> 3774	<u>33,2000</u> 14,8466	<u>99,6</u> 44,54
20	& C1-858-6-333-1	Коліно 90 гр. ПЕ100 SDR 17-25	шт	30	<u>377,54</u> -	-	11326	-	-	-	-
21	KB22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>10335,27</u> 4320,82	<u>6014,45</u> 1886,84	2067	864	<u>1203</u> 377	<u>48,1000</u> 22,2699	<u>9,62</u> 4,45
22	& C1-858-6-333-2 варіант 1	Трійник 160x87*	шт	2	<u>482,60</u> -	-	965	-	-	-	-
23	KB22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: заглушка діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>6991,99</u> 2982,36	<u>4009,63</u> 1257,89	1398	596	<u>802</u> 252	<u>33,2000</u> 14,8466	<u>6,64</u> 2,97
24	& C113-1491-B1	Заглушка діам. 160 мм	шт	2	<u>172,56</u> -	-	345	-	-	-	-
25	KB6-13-1	Улаштування бетону на перелад	100м3	0,005	<u>385890,05</u> 30345,36	<u>142,64</u> 19,68	1929	152	<u>1</u> -	<u>372,6100</u> 0,2224	<u>1,86</u> -
26	KB23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі	шт	1	<u>2749,90</u> 2248,95	<u>124,98</u> 16,48	2750	2249	<u>125</u> 16	<u>26,9400</u> 0,1862	<u>26,94</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					200803	26343	<u>14160</u> 4419		<u>303,02</u> 52,15
		Разом будівельні роботи, грн.					200803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160300				
		всього заробітна плата, грн.					30762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					15306 33,39 4579 216109 216109				
		Розділ 3. Колодязі К1									
27	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	1,406	<u>62712,74</u> 16829,57	<u>29045,01</u> 5022,24	88174	23662	<u>40837</u> 7061	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>283,45</u> 63,47
28	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН 10	шт	13	<u>1923,52</u> -	- -	25006	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л005 варіант 4	Кільця КС 10.9	шт	15	<u>2229,79</u> -	- -	33447	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л031 варіант 2	Кришка ПП 10-1-2	шт	13	<u>1463,48</u> -	- -	19025	-	- -	- -	- -
31	К585521-Л052 варіант 4	Кільця КО-6	шт	13	<u>516,90</u> -	- -	6720	-	- -	- -	- -
32	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1083	<u>69628,19</u> -	- -	7541	-	- -	- -	- -
33	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази (драбин)	100м2	0,056316	<u>17349,45</u> 8870,58	<u>1,18</u> 1,01	977	500	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>5,98</u> -
34	КБ8-5-9	Горловини із цегли	1 м3	4,77	<u>4951,31</u> 959,36	- -	23618	4576	- -	<u>11,7800</u> -	<u>56,19</u> -
35	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	13	<u>3970,54</u> -	- -	51617	-	- -	- -	- -
36	С111-1789	Скоби ходові	кг	21,6	<u>73,84</u> -	- -	1595	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					257720	28738	<u>40837</u> 7061		<u>345,62</u> 63,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					257720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					188145 35799 17714 38,45 5274 275434 275434				
		Розділ 4. Жироуловлювач									
37	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,17172	<u>85337,10</u> 12288,26	<u>10372,33</u> 2518,50	14654	2110	<u>1781</u> 432	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>25,28</u> 3,92
38	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС 15.9	шт	3	<u>2372,59</u> -	- -	7118	-	- -	- -	- -
39	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН 15	шт	1	<u>2852,74</u> -	- -	2853	-	- -	- -	- -
40	К585521-Л052 варіант 2	Кільця КС 10.6	шт	1	<u>1577,34</u> -	- -	1577	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС 7.6	шт	1	<u>1510,69</u> -	- -	1511	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л031 варіант 1	Кришка ПП 15-1-2	шт	1	<u>3007,76</u> -	- -	3008	-	- -	- -	- -
43	К585521-Л052 варіант 3	Кільця КС 10.9	шт	4	<u>2229,79</u> -	- -	8919	-	- -	- -	- -
44	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1083	<u>69628,19</u> -	- -	7541	-	- -	- -	- -
45	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази (драбин)	100м2	0,056316	<u>17349,45</u> 8870,58	<u>1,18</u> 1,01	977	500	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>5,98</u> -
46	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3970,54</u> -	- -	3971	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-1789	Скоби ходові	кг	1, 66153846	73.84 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4		2			52252	2610	1781 432		31.26 3,92
		Разом будівельні роботи, грн.					52252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47861				
		всього заробітна плата, грн.					3042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					53767				

		Всього по розділу 4					53767				
		Разом прямі витрати по кошторису					708653	87145	119537 27667		1084.04 285,63
		Разом будівельні роботи, грн.					708653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501971				
		всього заробітна плата, грн.					114812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58136				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17659				
		Всього будівельні роботи, грн.					766789				

		Всього по кошторису					766789				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1498,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132471				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-05-01
на Зовнішні мережі каналізації

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-4	0,63826	<u>119,8764</u> 76,52	0,094	<u>11,2684</u> 7,19	137,16	<u>1545,57</u> 986	<u>10864,28</u> 6935	<u>2730,17</u> 1743	6,99	<u>837,94</u> 535	<u>5113,68</u> 3264
2	КБ1-164-1	0,1974	<u>240,7200</u> 47,52	0,094	<u>22,6277</u> 4,47	137,16	<u>3103,61</u> 613	<u>16802,26</u> 3317	<u>4379,29</u> 864	6,99	<u>1682,63</u> 332	<u>9165,53</u> 1809
3	КБ23-1-1	3,45	<u>16,3200</u> 56,3	0,094	<u>1,5341</u> 5,29	137,16	<u>210,41</u> 726	<u>1222,20</u> 4217	<u>315,17</u> 1087	6,99	<u>114,08</u> 394	<u>639,66</u> 2207
4	КБ1-166-1	0,65	<u>150,4500</u> 97,79	0,094	<u>14,1423</u> 9,19	137,16	<u>1939,76</u> 1261	<u>10341,93</u> 6722	<u>2701,97</u> 1756	6,99	<u>1051,65</u> 684	<u>5693,38</u> 3701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-27-1	0,195	<u>15,1575</u> 2,96	0,094	<u>1,4248</u> 0,28	137,16	<u>195,43</u> 38	<u>1483,79</u> 289	<u>369,43</u> 72	6,99	<u>105,95</u> 21	<u>670,81</u> 131
6	КБ1-134-1	1,95	<u>23,4775</u> 45,78	0,094	<u>2,2069</u> 4,3	137,16	<u>302,70</u> 590	<u>1881,70</u> 3670	<u>480,57</u> 937	6,99	<u>164,11</u> 320	<u>947,38</u> 1847
7	КБ1-18-4	0,398	<u>170,4216</u> 67,82	0,094	<u>16,0196</u> 6,38	137,16	<u>2197,25</u> 875	<u>15293,98</u> 6087	<u>3848,07</u> 1531	6,99	<u>1191,25</u> 474	<u>7236,57</u> 2880
8	КБ1-20-1	0,398	<u>11,2596</u> 4,48	0,094	<u>1,0584</u> 0,42	137,16	<u>145,17</u> 58	<u>1096,09</u> 436	<u>273,08</u> 109	6,99	<u>78,70</u> 31	<u>496,95</u> 198
9	С311-1	656,7	<u>0,0480</u> 31,52	0,094	<u>0,0045</u> 2,96	137,16	<u>0,62</u> 407	<u>4,70</u> 3086	<u>1,17</u> 769	6,99	<u>0,34</u> 223	<u>2,13</u> 1399
10	КБ23-1-1	8,55	<u>16,3200</u> 139,54	0,094	<u>1,5341</u> 13,12	137,16	<u>210,41</u> 1799	<u>1222,20</u> 10450	<u>315,17</u> 2695	6,99	<u>114,08</u> 975	<u>639,66</u> 5469
11	КБ23-2-2	0,23	<u>688,5000</u> 158,36	0,094	<u>64,7190</u> 14,89	137,16	<u>8876,86</u> 2042	<u>58846,10</u> 13535	<u>14899,05</u> 3426	6,99	<u>4812,62</u> 1107	<u>28588,53</u> 6575
19	КБ22-34-2	3	<u>48,0466</u> 144,14	0,094	<u>4,5164</u> 13,55	137,16	<u>619,47</u> 1858	<u>4240,25</u> 12721	<u>1069,14</u> 3207	6,99	<u>335,85</u> 1008	<u>2024,46</u> 6073
21	КБ22-34-11	0,2	<u>70,3699</u> 14,07	0,094	<u>6,6148</u> 1,32	137,16	<u>907,28</u> 181	<u>6207,66</u> 1241	<u>1565,29</u> 314	6,99	<u>491,89</u> 98	<u>2964,46</u> 593
23	КБ22-34-2	0,2	<u>48,0466</u> 9,61	0,094	<u>4,5164</u> 0,9	137,16	<u>619,47</u> 124	<u>4240,25</u> 848	<u>1069,14</u> 214	6,99	<u>335,85</u> 67	<u>2024,46</u> 405
25	КБ6-13-1	0,005	<u>372,8324</u> 1,86	0,094	<u>35,0462</u> 0,18	137,16	<u>4806,94</u> 24	<u>30365,04</u> 152	<u>7737,84</u> 39	6,99	<u>2606,10</u> 13	<u>15150,88</u> 76
26	КБ23-23-1	1	<u>27,1262</u> 27,13	0,094	<u>2,5499</u> 2,55	137,16	<u>349,74</u> 350	<u>2265,43</u> 2265	<u>575,34</u> 575	6,99	<u>189,61</u> 190	<u>1114,69</u> 1115
27	КБ23-13-3	1,406	<u>246,7454</u> 346,92	0,094	<u>23,1941</u> 32,61	137,16	<u>3181,30</u> 4473	<u>21851,81</u> 30723	<u>5507,28</u> 7743	6,99	<u>1724,75</u> 2425	<u>10413,33</u> 14641
33	КБ15-172-4	0,056316	<u>106,2711</u> 5,98	0,094	<u>9,9895</u> 0,56	137,16	<u>1370,16</u> 77	<u>8871,59</u> 500	<u>2253,19</u> 127	6,99	<u>742,83</u> 42	<u>4366,18</u> 246
34	КБ8-5-9	4,77	<u>11,7800</u> 56,19	0,094	<u>1,1073</u> 5,28	137,16	<u>151,88</u> 724	<u>959,36</u> 4576	<u>244,47</u> 1166	6,99	<u>82,34</u> 393	<u>478,69</u> 2283
37	КБ23-13-5	0,17172	<u>170,0058</u> 29,2	0,094	<u>15,9805</u> 2,74	137,16	<u>2191,89</u> 376	<u>14806,76</u> 2542	<u>3739,70</u> 643	6,99	<u>1188,34</u> 204	<u>7119,93</u> 1223
45	КБ15-172-4	0,056316	<u>106,2711</u> 5,98	0,094	<u>9,9895</u> 0,56	137,16	<u>1370,16</u> 77	<u>8871,59</u> 500	<u>2253,19</u> 127	6,99	<u>742,83</u> 42	<u>4366,18</u> 246
Разом:			1369,67		128,74		17659	114812	29144		9578	56381

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (17659 + 114812 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1033 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (17659 + 114812 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{227 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (17659 + 114812 * 1) * 0,003739 = \mathbf{495 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 56381 + 1033 + 227 + 495 = 58136 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-01

Зовнішні мережі каналізації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1084,04	80,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	254,11	96,74				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	31,52	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	128,74	137,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1498,41					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,3503672	892,71 4776,33				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0008	<u>891,48</u> 0,71				
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	45,5	<u>148,95</u> 6777,23				
10	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,54577	<u>569,9</u> 6010,03				
11	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,00194	<u>1464,66</u> 2932,16				
12	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	83,33977048	<u>512,22</u> 42688,30				
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	45,5	<u>158,11</u> 7194,01				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,6775	<u>346,42</u> 3006,06				
15	+КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,908	- -				
16	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,12065	- -				
17	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	38,1026	<u>960,43</u> 36594,88				
18	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,266704	<u>632,94</u> 1434,69				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00112632	<u>118,28</u> 0,13				
20	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	656,7	<u>12,37</u> 8123,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		119537,91				
		Бензин	кг	95,55					
		Дизельне паливо	кг	31,065					
		Електроенергія	кВт-год	18,201					
		Мастильні матеріали	кг	5,483					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,1245					
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,075					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	34,8075					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
24	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0000625	<u>68996,64</u> 4,31	<u>67339,52</u> 4,21	<u>304,24</u> 0,02	<u>1352,88</u> 0,08	
25	+С112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00035	<u>11367,33</u> 3,98	<u>10911,92</u> 3,82	<u>232,52</u> 0,08	<u>222,89</u> 0,08	
26	&С111-136-3- В2 варіант 2	Брусок різьбовий 100см	шт	2	<u>87,15</u> 174,30	<u>85,41</u> 170,82	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,71</u> 3,42	
27	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00013	<u>13130,17</u> 1,71	<u>12400,00</u> 1,61	<u>472,72</u> 0,06	<u>257,45</u> 0,04	
28	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0027475	<u>11367,33</u> 31,23	<u>10911,92</u> 29,98	<u>232,52</u> 0,64	<u>222,89</u> 0,61	
29	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,022496	<u>11367,33</u> 255,72	<u>10911,92</u> 245,47	<u>232,52</u> 5,23	<u>222,89</u> 5,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0043	<u>11150.79</u> 47,95	<u>10911.92</u> 46,92	<u>20.23</u> 0,09	<u>218.64</u> 0,94	
31	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2166	<u>69628.19</u> 15081,47	<u>68736.72</u> 14888,37	<u>373.15</u> 80,82	<u>518.32</u> 112,28	
32	+С113-1492 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	1	<u>167.56</u> 167,56	<u>164.19</u> 164,19	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.29</u> 3,29	
33	&С113-1491- В1	Заглушка діам. 160 мм	шт	2	<u>172.56</u> 345,13	<u>169.104</u> 338,21	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.38</u> 6,76	
34	+К585521- Л052 варіант 4	Кільця КО-6	шт	13	<u>516.9</u> 6719,70	<u>495.00</u> 6435,00	<u>11.76</u> 152,88	<u>10.14</u> 131,82	
35	+К585521- Л052 варіант 2	Кільця КС 10.6	шт	1	<u>1577.34</u> 1577,34	<u>1534.65</u> 1534,65	<u>11.76</u> 11,76	<u>30.93</u> 30,93	
36	+К585521- Л005 варіант 4	Кільця КС 10.9	шт	15	<u>2229.79</u> 33446,85	<u>2045.00</u> 30675,00	<u>141.07</u> 2116,05	<u>43.72</u> 655,80	
37	+К585521- Л052 варіант 3	Кільця КС 10.9	шт	4	<u>2229.79</u> 8919,16	<u>2045.00</u> 8180,00	<u>141.07</u> 564,28	<u>43.72</u> 174,88	
38	+К585521- Л005 варіант 3	Кільця КС 15.9	шт	3	<u>2372.59</u> 7117,77	<u>2185.00</u> 6555,00	<u>141.07</u> 423,21	<u>46.52</u> 139,56	
39	+К585521- Л005 варіант 2	Кільця КС 7.6	шт	1	<u>1510.69</u> 1510,69	<u>1340.00</u> 1340,00	<u>141.07</u> 141,07	<u>29.62</u> 29,62	
40	С1415-8015	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	1,181434	<u>3599.2</u> 4252,22	<u>3255.90</u> 3846,63	<u>272.73</u> 322,21	<u>70.57</u> 83,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+C113-1469-1 варіант 1	Коліно 200*45	шт	1	<u>424,71</u> 424,71	<u>416,00</u> 416,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>8,33</u> 8,33	
42	&C1-858-6- 333-1	Коліно 90 гр. ПЕ100 SDR 17-25	шт	30	<u>377,54</u> 11326,20	<u>370,00</u> 11100,00	<u>0,14</u> 4,20	<u>7,4</u> 222,00	
43	&C111-136-3- B2 варіант 1	Кріплення (хомут) М8/М10	шт	5	<u>171,17</u> 855,85	<u>167,78</u> 838,90	<u>0,03</u> 0,15	<u>3,36</u> 16,80	
44	+K585521- Л031 варіант 2	Кришка ПП 10-1-2	шт	13	<u>1463,48</u> 19025,24	<u>1376,00</u> 17888,00	<u>58,78</u> 764,14	<u>28,7</u> 373,10	
45	+K585521- Л031 варіант 1	Кришка ПП 15-1-2	шт	1	<u>3007,76</u> 3007,76	<u>2890,00</u> 2890,00	<u>58,78</u> 58,78	<u>58,98</u> 58,98	
46	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	14	<u>3970,54</u> 55587,56	<u>3870,00</u> 54180,00	<u>22,69</u> 317,66	<u>77,85</u> 1089,90	
47	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,248994	<u>800,41</u> 199,30	<u>560,00</u> 139,44	<u>224,72</u> 55,95	<u>15,69</u> 3,91	
48	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	134,4496	<u>800,41</u> 107614,80	<u>560,00</u> 75291,78	<u>224,72</u> 30213,51	<u>15,69</u> 2109,51	
49	+K585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН 10	шт	13	<u>1923,52</u> 25005,76	<u>1780,00</u> 23140,00	<u>105,8</u> 1375,40	<u>37,72</u> 490,36	
50	+K585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН 15	шт	1	<u>2852,74</u> 2852,74	<u>2691,00</u> 2691,00	<u>105,8</u> 105,80	<u>55,94</u> 55,94	
51	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,353743	<u>8151,45</u> 2883,52	<u>7403,84</u> 2619,06	<u>587,78</u> 207,92	<u>159,83</u> 56,54	
52	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,010971	<u>32446,03</u> 355,97	<u>31457,23</u> 345,12	<u>352,6</u> 3,87	<u>636,2</u> 6,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>3407.66</u> 3,41	<u>2939.82</u> 2,94	<u>401.02</u> 0,40	<u>66.82</u> 0,07	
54	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,1893264	<u>2308.9</u> 437,14	<u>1511.45</u> 286,16	<u>752.18</u> 142,41	<u>45.27</u> 8,57	
55	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,14081	<u>2486.41</u> 350,11	<u>2032.00</u> 286,13	<u>405.66</u> 57,12	<u>48.75</u> 6,86	
56	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,22742	<u>2366.79</u> 5271,84	<u>2032.00</u> 4526,12	<u>288.38</u> 642,34	<u>46.41</u> 103,38	
57	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	<u>2672.79</u> 2,67	<u>2332.00</u> 2,33	<u>288.38</u> 0,29	<u>52.41</u> 0,05	
58	C1632-102	Силікон	л	0,345	<u>264.56</u> 91,27	<u>258.78</u> 89,28	<u>0.59</u> 0,20	<u>5.19</u> 1,79	
59	+C111-1789	Скоби ходові	кг	23,26154	<u>73.84</u> 1717,63	<u>72.04</u> 1675,76	<u>0.35</u> 8,14	<u>1.45</u> 33,73	
60	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12	м3	5,7646	<u>3238.08</u> 18666,24	<u>2860.00</u> 16486,76	<u>314.59</u> 1813,49	<u>63.49</u> 365,99	
61	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,51	<u>3227.88</u> 1646,22	<u>2850.00</u> 1453,50	<u>314.59</u> 160,44	<u>63.29</u> 32,28	
62	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>3227.88</u> 209,81	<u>2850.00</u> 185,25	<u>314.59</u> 20,45	<u>63.29</u> 4,11	
63	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,892944	<u>3358.39</u> 2998,85	<u>2850.00</u> 2544,89	<u>442.54</u> 395,16	<u>65.85</u> 58,80	
64	&C1-858-6-333-2 варіант 1	Трійник 160x87*	шт	2	<u>482.6</u> 965,20	<u>473.00</u> 946,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>9.46</u> 18,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	+С113-1463 варіант 1	Трійник 200*90	шт	1	<u>1564.05</u> 1564,05	<u>1533.00</u> 1533,00	<u>0.38</u> 0,38	<u>30.67</u> 30,67	
66	&С100-4001- 3-164 варіант 2	Труба 200*4,9*2000	шт	25	<u>881.34</u> 22033,50	<u>864.00</u> 21600,00	<u>0.06</u> 1,50	<u>17.28</u> 432,00	
67	&С100-4001- 3-164 варіант 1	Труба 200*4,9*3000	шт	60	<u>2003.34</u> 120200,40	<u>1964.00</u> 117840,00	<u>0.06</u> 3,60	<u>39.28</u> 2356,80	
68	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,054	<u>115.28</u> 6,23	<u>111.89</u> 6,04	<u>1.13</u> 0,06	<u>2.26</u> 0,13	
69	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0028496	<u>335086.47</u> 954,86	<u>327991.43</u> 934,64	<u>524.72</u> 1,50	<u>6570.32</u> 18,72	
70	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00022	<u>85729.06</u> 18,86	<u>83695.50</u> 18,41	<u>352.6</u> 0,08	<u>1680.96</u> 0,37	
71	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,908	<u>8373.23</u> 15976,12	<u>7690.72</u> 14673,89	<u>518.33</u> 988,97	<u>164.18</u> 313,26	
72	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00796	<u>1501.2</u> 11,95	<u>1100.00</u> 8,76	<u>371.76</u> 2,96	<u>29.44</u> 0,23	
73	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1586	<u>299.77</u> 47,54	<u>288.55</u> 45,76	<u>5.34</u> 0,85	<u>5.88</u> 0,93	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
74	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0158	<u>4.9416</u> 0,08	<u>4.9416</u> 0,08			
75	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0008	<u>184.55</u> 0,14	<u>184.55</u> 0,14			
		Разом	грн.		0,22	0,22			
		Разом по розділу III	грн.		501970,62	451145,02	41167,08	9658,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	18,216					
		Мастильні матеріали	кг	5,484					
		Бензин	л	129,122					
		Дизельне паливо	л	36,548					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-02
на Влаштування мережі водовідведення
1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6594,021 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,69455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	498,399 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,755	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	161553	2322	<u>159231</u> 18130	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>32,52</u> 193,15
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,5428	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	11903	11903	- -	<u>314,1600</u> -	<u>170,53</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,33827	<u>4809,86</u> -	<u>4809,86</u> 1483,79	6437	-	<u>6437</u> 1986	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 20,28
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,5428	<u>10341,93</u> 10341,93	- -	5614	5614	- -	<u>150,4500</u> -	<u>81,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,48848	<u>49282,82</u> 2572,90	<u>46709,92</u> 12721,08	24074	1257	<u>22817</u> 6214	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>17,6</u> 65,64
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	805,992	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	9970	-	<u>9970</u> 3788	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 38,69
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,48848	<u>3100,18</u> 329,82	<u>2740,34</u> 784,96	1514	161	<u>1339</u> 383	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>2,26</u> 3,34
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	42,874	<u>10026,71</u> 1222,20	<u>-</u> -	429885	52401	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>699,7</u> -
9	КБ23-1-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	10м3	7,5	<u>23028,45</u> 1222,20	<u>-</u> -	172713	9167	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>122,4</u> -
10	КБ26-21-6	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм рулонними матеріалами	10 м	36,9	<u>682,43</u> 328,67	<u>232,10</u> 30,61	25182	12128	<u>8564</u> 1130	<u>4,1400</u> 0,3458	<u>152,77</u> 12,76
11	& С111-1720-6-7	Геотекстильний фільтрувальний матеріал	м2	375	<u>59,05</u> -	<u>-</u> -	22144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-11-5	Укладання поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,23	<u>52602,81</u> 33386,50	<u>18881,35</u> 5599,22	12099	7679	<u>4343</u> 1288	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>90,9</u> 15,1
13	С113-1381 варіант 1	Труба дренажна двошарова 160мм	м	232,3	<u>320,40</u> -	<u>-</u> -	74429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1-858-6-333-2 варіант 2	Трійник 160мм	шт	10	<u>1606,64</u> -	<u>-</u> -	16066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,275	<u>94031,18</u> 34150,20	<u>59880,98</u> 11587,29	25859	9391	<u>16468</u> 3187	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>111,17</u> 37,93
16	С113-1386 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 200 мм SN 8	м	277,75	<u>547,23</u> -	<u>-</u> -	151993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,32	<u>127802,98</u> 41361,41	<u>86441,57</u> 16523,58	40897	13236	<u>27661</u> 5288	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>156,67</u> 60,62
18	С113-1378 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 300 мм SN8	м	323,2	<u>765,80</u> -	<u>-</u> -	247507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,005	<u>198489,68</u> 55214,44	<u>143275,24</u> 26553,30	992	276	<u>716</u> 133	<u>653,5800</u> 295,1837	<u>3,27</u> 1,48
20	С113-1378 варіант 2	Труба каналізаційна двошарова гофрована 500 мм SN8 E2-K	м	5,05	<u>2537,54</u> -	<u>-</u> -	12815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,048	<u>52602,81</u> 33386,50	<u>18881,35</u> 5599,22	2525	1603	<u>906</u> 269	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>18,97</u> 3,15
22	C113-1386 варіант 3	Труба ПВХ 160 мм SN8	м	48,48	<u>326,91</u> -	- -	15849	-	- -	- -	- -
23	& C113-1208-3	Відвід пластмасовий 45гр. д.160	шт	56	<u>245,32</u> -	- -	13738	-	- -	- -	- -
24	C113-1478 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 160 мм SN8	шт	28	<u>715,99</u> -	- -	20048	-	- -	- -	- -
25	C113-1590 варіант 1	Перехід ПВХ 160x110мм SN8	шт	28	<u>87,38</u> -	- -	2447	-	- -	- -	- -
26	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	1,5	<u>2778,65</u> 2778,65	- -	4168	4168	- -	<u>35,0000</u> -	<u>52,5</u> -
27	& C1421-10419-2-9 варіант 3	Водовідвідний лоток пластиковий серії PolyMax Basic DN150 H200 C250 з пластиковою решіткою	м.п.	150	<u>3480,28</u> -	- -	522042	-	- -	- -	- -
28	ПВ1-5-1	Встановлення дощоприймальних решіток	10 шт	0,3	<u>333,02</u> 333,02	- -	100	100	- -	<u>4,0400</u> -	<u>1,21</u> -
29	& C111-1755-2-1Б варіант 9	Дощоприймальна решітка чавунна, тип "ДМ1"	шт	3	<u>5769,58</u> -	- -	17309	-	- -	- -	- -
30	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	5	<u>1290,63</u> 528,84	<u>648,75</u> 157,78	6453	2644	<u>3244</u> 789	<u>6,2600</u> 1,4662	<u>31,3</u> 7,33
31	C1630-1383 варіант 2	Оглядовий колодязь Ду400	шт	5	<u>2824,85</u> -	- -	14124	-	- -	- -	- -
32	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	5,966	<u>101614,36</u> 19008,53	<u>32664,81</u> 5363,20	606231	113405	<u>194878</u> 31997	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>1326,84</u> 300,23
33	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>1765,42</u> -	- -	67086	-	- -	- -	- -
34	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2229,79</u> -	- -	84732	-	- -	- -	- -
35	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2019,89</u> -	- -	76756	-	- -	- -	- -
36	K585521-Л005 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	17	<u>1709,23</u> -	- -	29057	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	К585521-Л005 варіант 6	Кільця КС 7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	5	<u>1122,07</u> -	- -	5610	-	- -	- -	- -
38	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	45	<u>516,90</u> -	- -	23261	-	- -	- -	- -
39	& С182-77 варіант 1	Праймер бітумний	кг	231,48	<u>59,20</u> -	- -	13704	-	- -	- -	- -
40	& С1-180-37 варіант 1	Мастика МГТН	кг	252	<u>155,40</u> -	- -	39161	-	- -	- -	- -
41	& С1545-249-1-Е варіант 2	Скоби ходові	шт	150	<u>235,35</u> -	- -	35303	-	- -	- -	- -
42	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	29	<u>5701,71</u> -	- -	165350	-	- -	- -	- -
43	КБ1-13-5	Фільтраційне поле Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,20736	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	19088	274	<u>18814</u> 2142	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>3,84</u> 22,82
44	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2074	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	4548	4548	- -	<u>314,1600</u> -	<u>65,16</u> -
45	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2074	<u>10341,93</u> 10341,93	- -	2145	2145	- -	<u>150,4500</u> -	<u>31,2</u> -
46	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2281	<u>49282,82</u> 2572,90	<u>46709,92</u> 12721,08	11241	587	<u>10654</u> 2902	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>8,22</u> 30,65
47	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	376,365	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	4656	-	<u>4656</u> 1769	- 0,0480	- 18,07
48	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2281	<u>3100,18</u> 329,82	<u>2740,34</u> 784,96	707	75	<u>625</u> 179	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,05</u> 1,56
49	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,1536	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	15129	173	<u>1432</u> 166	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>2,27</u> 1,44
50	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	100м3	0,1536	<u>206202,41</u> 1427,71	<u>12439,48</u> 1546,28	31673	219	<u>1911</u> 238	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>2,9</u> 2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ27-29-1 застос.	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,424	<u>174,03</u>	-	74	74	-	<u>2,2200</u>	<u>0,94</u>
52	& С111-1720-6-7 варіант 1	Нетканый голкопробивный геотекстиль Geotesan NT 12 CL, каландрованный, полипропиленовый 5,5х100	м2	550	<u>174,03</u> <u>38,96</u>	-	21428	-	-	-	-
53	ПВ1-5-5	Встановлення елементів системи інфільтрації	10 шт	97,2	<u>964,59</u> 964,59	-	93758	93758	-	<u>12,1500</u>	<u>1180,98</u>
54	& С1-ПР7-ФБС варіант 1	Блок дренажний "Есо Flex" 205л	шт	936	<u>2565,94</u> -	-	2401720	-	-	-	-
55	& С1-ПР7-ФБС варіант 2	Блок дренажний "Есо Flex" основа блоку	шт	234	<u>855,31</u> -	-	200143	-	-	-	-
56	& С1-ПР7-ЕКО	Блок "Есо Flex" заглушка бокова (комплект=2шт)	комплект	32	<u>547,40</u> -	-	17517	-	-	-	-
57	& С1-ПР7-ФБС варіант 3	Блок дренажний "Есо Flex" елементи з'єднувальні	шт	2230	<u>41,06</u> -	-	91564	-	-	-	-
58	& С1-ПР7-ФБС варіант 4	Колодязь Vario 800 Flex тип 2	шт	12	<u>14198,19</u> -	-	170378	-	-	-	-
59	& С1-ПР7-ФБС варіант 5	Основа і адаптер Vario 800 Flex	шт	6	<u>11632,25</u> -	-	69794	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							6374263	349308	<u>494666</u> 81978		<u>4368,83</u> 836,41
Разом будівельні роботи, грн.							6374263				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5530289				
всього заробітна плата, грн.							431286				
Загальновиробничі витрати, грн.							219758				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							489,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67113				
Всього будівельні роботи, грн.							6594021				

Всього по кошторису							6594021				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							5694,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					498399				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 06-05-02
на Влаштування мережі водовідведення

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	1,755	<u>128,5880</u> 225,67	0,094	<u>12,0873</u> 21,21	137,16	<u>1657.89</u> 2910	<u>11653.07</u> 20452	<u>2928.41</u> 5139	6,99	<u>898.83</u> 1577	<u>5485.13</u> 9626
2	КБ1-164-2	0,5428	<u>314,1600</u> 170,53	0,094	<u>29,5310</u> 16,03	137,16	<u>4050.48</u> 2199	<u>21928.37</u> 11903	<u>5715.35</u> 3102	6,99	<u>2195.98</u> 1192	<u>11961.81</u> 6493
3	КБ1-27-1	1,33827	<u>15,1575</u> 20,28	0,094	<u>1,4248</u> 1,91	137,16	<u>195.43</u> 262	<u>1483.79</u> 1986	<u>369.43</u> 494	6,99	<u>105.95</u> 142	<u>670.81</u> 898
4	КБ1-166-1	0,5428	<u>150,4500</u> 81,66	0,094	<u>14,1423</u> 7,68	137,16	<u>1939.76</u> 1053	<u>10341.93</u> 5614	<u>2701.97</u> 1466	6,99	<u>1051.65</u> 571	<u>5693.38</u> 3090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-18-4	0,48848	<u>170,4216</u> 83,24	0,094	<u>16,0196</u> 7,83	137,16	<u>2197,25</u> 1073	<u>15293,98</u> 7471	<u>3848,07</u> 1880	6,99	<u>1191,25</u> 582	<u>7236,57</u> 3535
6	С311-1	805,992	<u>0,0480</u> 38,69	0,094	<u>0,0045</u> 3,64	137,16	<u>0,62</u> 500	<u>4,70</u> 3788	<u>1,17</u> 943	6,99	<u>0,34</u> 274	<u>2,13</u> 1717
7	КБ1-20-1	0,48848	<u>11,4531</u> 5,6	0,094	<u>1,0766</u> 0,53	137,16	<u>147,67</u> 72	<u>1114,78</u> 544	<u>277,74</u> 136	6,99	<u>80,06</u> 39	<u>505,47</u> 247
8	КБ23-1-1	42,874	<u>16,3200</u> 699,7	0,094	<u>1,5341</u> 65,77	137,16	<u>210,41</u> 9021	<u>1222,20</u> 52401	<u>315,17</u> 13513	6,99	<u>114,08</u> 4891	<u>639,66</u> 27425
9	КБ23-1-2	7,5	<u>16,3200</u> 122,4	0,094	<u>1,5341</u> 11,51	137,16	<u>210,41</u> 1578	<u>1222,20</u> 9167	<u>315,17</u> 2363	6,99	<u>114,08</u> 856	<u>639,66</u> 4797
10	КБ26-21-6	36,9	<u>4,4858</u> 165,53	0,094	<u>0,4217</u> 15,56	137,16	<u>57,84</u> 2134	<u>359,28</u> 13258	<u>91,77</u> 3387	6,99	<u>31,36</u> 1157	<u>180,97</u> 6678
12	КБ22-11-5	0,23	<u>460,8365</u> 106	0,094	<u>43,3186</u> 9,96	137,16	<u>5941,58</u> 1367	<u>38985,72</u> 8967	<u>9884,01</u> 2273	6,99	<u>3221,25</u> 741	<u>19046,84</u> 4381
15	КБ22-11-6	0,275	<u>542,1499</u> 149,1	0,094	<u>50,9621</u> 14,01	137,16	<u>6989,96</u> 1922	<u>45737,49</u> 12578	<u>11600,04</u> 3190	6,99	<u>3789,63</u> 1042	<u>22379,63</u> 6154
17	КБ22-11-8	0,32	<u>679,0511</u> 217,29	0,094	<u>63,8308</u> 20,43	137,16	<u>8755,03</u> 2802	<u>57884,99</u> 18524	<u>14660,80</u> 4691	6,99	<u>4746,57</u> 1519	<u>28162,40</u> 9012
19	КБ22-11-10	0,005	<u>948,7637</u> 4,75	0,094	<u>89,1838</u> 0,45	137,16	<u>12232,45</u> 61	<u>81767,74</u> 409	<u>20680,04</u> 104	6,99	<u>6631,86</u> 33	<u>39544,35</u> 198
21	КБ22-11-5	0,048	<u>460,8365</u> 22,12	0,094	<u>43,3186</u> 2,08	137,16	<u>5941,58</u> 285	<u>38985,72</u> 1872	<u>9884,01</u> 474	6,99	<u>3221,25</u> 155	<u>19046,84</u> 914
26	ПВ1-1-1	1,5	<u>35,0000</u> 52,5	0,094	<u>3,2900</u> 4,94	137,16	<u>451,26</u> 677	<u>2778,65</u> 4168	<u>710,58</u> 1066	6,99	<u>244,65</u> 367	<u>1406,49</u> 2110
28	ПВ1-5-1	0,3	<u>4,0400</u> 1,21	0,094	<u>0,3798</u> 0,11	137,16	<u>52,09</u> 16	<u>333,02</u> 100	<u>84,72</u> 26	6,99	<u>28,24</u> 8	<u>165,05</u> 50
30	КБ22-36-4	5	<u>7,7262</u> 38,63	0,094	<u>0,7263</u> 3,63	137,16	<u>99,61</u> 498	<u>686,62</u> 3433	<u>172,97</u> 865	6,99	<u>54,01</u> 270	<u>326,59</u> 1633
32	КБ22-41-2	5,966	<u>272,7241</u> 1627,07	0,094	<u>25,6361</u> 152,94	137,16	<u>3516,24</u> 20978	<u>24371,73</u> 145402	<u>6135,35</u> 36604	6,99	<u>1906,34</u> 11373	<u>11557,93</u> 68955
43	КБ1-13-5	0,20736	<u>128,5880</u> 26,66	0,094	<u>12,0873</u> 2,51	137,16	<u>1657,89</u> 344	<u>11653,07</u> 2416	<u>2928,41</u> 607	6,99	<u>898,83</u> 186	<u>5485,13</u> 1137
44	КБ1-164-2	0,2074	<u>314,1600</u> 65,16	0,094	<u>29,5310</u> 6,12	137,16	<u>4050,48</u> 840	<u>21928,37</u> 4548	<u>5715,35</u> 1186	6,99	<u>2195,98</u> 455	<u>11961,81</u> 2481
45	КБ1-166-1	0,2074	<u>150,4500</u> 31,2	0,094	<u>14,1423</u> 2,93	137,16	<u>1939,76</u> 402	<u>10341,93</u> 2145	<u>2701,97</u> 561	6,99	<u>1051,65</u> 218	<u>5693,38</u> 1181
46	КБ1-18-4	0,2281	<u>170,4216</u> 38,87	0,094	<u>16,0196</u> 3,65	137,16	<u>2197,25</u> 501	<u>15293,98</u> 3489	<u>3848,07</u> 878	6,99	<u>1191,25</u> 272	<u>7236,57</u> 1651
47	С311-1	376,365	<u>0,0480</u> 18,07	0,094	<u>0,0045</u> 1,7	137,16	<u>0,62</u> 233	<u>4,70</u> 1769	<u>1,17</u> 441	6,99	<u>0,34</u> 128	<u>2,13</u> 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	КБ1-20-1	0,2281	<u>11,4531</u> 2,61	0,094	<u>1,0766</u> 0,25	137,16	<u>147,67</u> 34	<u>1114,78</u> 254	<u>277,74</u> 63	6,99	<u>80,06</u> 18	<u>505,47</u> 115
49	КБ27-12-1	0,1536	<u>24,1459</u> 3,71	0,094	<u>2,2697</u> 0,35	137,16	<u>311,31</u> 48	<u>2209,49</u> 339	<u>554,58</u> 85	6,99	<u>168,78</u> 26	<u>1034,67</u> 159
50	КБ27-12-3	0,1536	<u>33,0197</u> 5,07	0,094	<u>3,1039</u> 0,48	137,16	<u>425,72</u> 65	<u>2973,99</u> 457	<u>747,94</u> 116	6,99	<u>230,81</u> 35	<u>1404,47</u> 216
51	КБ27-29-1	0,424	<u>2,2200</u> 0,94	0,094	<u>0,2087</u> 0,09	137,16	<u>28,62</u> 12	<u>174,03</u> 74	<u>44,58</u> 19	6,99	<u>15,52</u> 7	<u>88,72</u> 38
53	ПВ1-5-5	97,2	<u>12,1500</u> 1180,98	0,094	<u>1,1421</u> 111,01	137,16	<u>156,65</u> 15226	<u>964,59</u> 93758	<u>246,67</u> 23977	6,99	<u>84,93</u> 8255	<u>488,25</u> 47458
Разом:			5205,24		489,31		67113	431286	109649		36389	213151

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (67113 + 431286 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3888 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (67113 + 431286 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{855 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (67113 + 431286 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1864 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 213151 + 3888 + 855 + 1864 = 219758 грн.

Склав	
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>
Перевірів	
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Зовнішні мережі каналізації та водовідведення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-05-02

Влаштування мережі водовідведення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4368,83	79,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	779,65	98,01				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	56,76	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	489,31	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5694,55					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,615936	1463,32 901,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	77,3882	<u>892,71</u> 69085,22				
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,107487	<u>395,66</u> 42,53				
10	КБМ215-101	Агрегати наповнювальні-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	19,725	<u>953,76</u> 18812,92				
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	62,69664	<u>148,95</u> 9338,66				
12	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,5665	<u>158,43</u> 89,75				
13	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,205824	<u>1194,4</u> 245,84				
14	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	30,5865417	<u>409,35</u> 12520,60				
15	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,6043974	<u>533</u> 1921,14				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	59,3256582	<u>461,65</u> 27387,69				
17	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	166,1333976	<u>1071,7</u> 178045,16				
18	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	0,5665	<u>166,57</u> 94,36				
19	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	62,69664	<u>158,11</u> 9912,97				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,213504	<u>920,95</u> 196,63				
21	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,889344	<u>1069,79</u> 951,41				
22	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,497664	<u>1326,77</u> 660,29				
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,165888	<u>1036,99</u> 172,02				
24	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	152,87723	<u>960,43</u> 146827,88				
25	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	4	<u>654,71</u> 2618,84				
26	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,258048	<u>835,31</u> 215,55				
27	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1182,357	<u>12,37</u> 14625,76				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		494666,53				
		Бензин	кг	134,032					
		Дизельне паливо	кг	519,892					
		Електроенергія	кВт-год	25,645					
		Мастильні матеріали	кг	34,051					
		Гідравлічна рідина	кг	1,408					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
28	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	29,50516					
29	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,008					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
30	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02214	<u>19914,87</u> 440,92	<u>18969,51</u> 419,98	<u>554,87</u> 12,28	<u>390,49</u> 8,66	
31	&C1-ПР7-ЕКО	Блок "Есо Flex" заглушка бокова (комплект=2шт)	комплект	32	<u>547,4</u> 17516,80	<u>536,67</u> 17173,44	- -	<u>10,73</u> 343,36	
32	&C1-ПР7-ФБС варіант 2	Блок дренажний "Есо Flex" основа блоку	шт	234	<u>855,31</u> 200142,54	<u>838,54</u> 196218,36	- -	<u>16,77</u> 3924,18	
33	&C1-ПР7-ФБС варіант 1	Блок дренажний "Есо Flex" 205л	шт	936	<u>2565,94</u> 2401719,84	<u>2515,63</u> 2354629,68	- -	<u>50,31</u> 47090,16	
34	&C1-ПР7-ФБС варіант 3	Блок дренажний "Есо Flex" елементи з'єднувальні	шт	2230	<u>41,06</u> 91563,80	<u>40,25</u> 89757,50	- -	<u>0,81</u> 1806,30	
35	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,013	<u>32026,1</u> 416,34	<u>31007,18</u> 403,09	<u>390,96</u> 5,08	<u>627,96</u> 8,17	
36	&C113-1208-3	Відвід пластмасовий 45гр. д.160	шт	56	<u>245,32</u> 13737,92	<u>239,00</u> 13384,00	<u>1,51</u> 84,56	<u>4,81</u> 269,36	
37	+C142-10-2	Вода	м3	79,7192	- -	- -	- -	- -	
38	&C1421-10419-2-9 варіант 3	Водовідвідний лоток пластиковий серії PolyMax Basic DN150 H200 C250 з пластиковою решіткою	м.п.	150	<u>3480,28</u> 522042,00	<u>3406,91</u> 511036,50	<u>5,13</u> 769,50	<u>68,24</u> 10236,00	
39	&C111-1720-6-7	Геотекстильний фільтрувальний матеріал	м2	375	<u>59,05</u> 22143,75	<u>57,69</u> 21633,75	<u>0,2</u> 75,00	<u>1,16</u> 435,00	
40	&C111-1755-2-1Б варіант 9	Дощоприймальна решітка чавунна, тип "ДМ1"	шт	3	<u>5769,58</u> 17308,74	<u>5595,00</u> 16785,00	<u>61,45</u> 184,35	<u>113,13</u> 339,39	
41	+K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС 7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	5	<u>1122,07</u> 5610,35	<u>959,00</u> 4795,00	<u>141,07</u> 705,35	<u>22</u> 110,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+K585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	17	<u>1709,23</u> 29056,91	<u>1534,65</u> 26089,05	<u>141,07</u> 2398,19	<u>33,51</u> 569,67	
43	+K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2229,79</u> 84732,02	<u>2045,00</u> 77710,00	<u>141,07</u> 5360,66	<u>43,72</u> 1661,36	
44	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	45	<u>516,9</u> 23260,50	<u>495,00</u> 22275,00	<u>11,76</u> 529,20	<u>10,14</u> 456,30	
45	&C1-ПР7-ФБС варіант 4	Колодязь Vario 800 Flex тип 2	шт	12	<u>14198,19</u> 170378,28	<u>13919,79</u> 167037,48	<u>-</u> -	<u>278,4</u> 3340,80	
46	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,002583	<u>31863,74</u> 82,30	<u>30643,33</u> 79,15	<u>595,63</u> 1,54	<u>624,78</u> 1,61	
47	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	29	<u>5701,71</u> 165349,59	<u>5555,00</u> 161095,00	<u>34,91</u> 1012,39	<u>111,8</u> 3242,20	
48	&C1-180-37 варіант 1	Мастика МГТН	кг	252	<u>155,4</u> 39160,80	<u>151,88</u> 38273,76	<u>0,47</u> 118,44	<u>3,05</u> 768,60	
49	&C111-1720- 6-7 варіант 1	Нетканий голкопробивний геотекстиль Geotesan NT 12 CL, каландрований, поліпропіленовий 5,5х100	м2	550	<u>38,96</u> 21428,00	<u>38,00</u> 20900,00	<u>0,2</u> 110,00	<u>0,76</u> 418,00	
50	+C1630-1383 варіант 2	Оглядовий колодязь Ду400	шт	5	<u>2824,85</u> 14124,25	<u>2695,00</u> 13475,00	<u>74,46</u> 372,30	<u>55,39</u> 276,95	
51	&C1-ПР7-ФБС варіант 5	Основа і адаптер Vario 800 Flex	шт	6	<u>11632,25</u> 69793,50	<u>11404,17</u> 68425,02	<u>-</u> -	<u>228,08</u> 1368,48	
52	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	488,51	<u>800,41</u> 391008,29	<u>560,00</u> 273565,60	<u>224,72</u> 109777,97	<u>15,69</u> 7664,72	
53	+C113-1590 варіант 1	Перехід ПВХ 160х110мм SN8	шт	28	<u>87,38</u> 2446,64	<u>83,40</u> 2335,20	<u>2,27</u> 63,56	<u>1,71</u> 47,88	
54	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,75	<u>198,48</u> 148,86	<u>194,19</u> 145,64	<u>0,4</u> 0,30	<u>3,89</u> 2,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>1765.42</u> 67085,96	<u>1625.00</u> 61750,00	<u>105.8</u> 4020,40	<u>34.62</u> 1315,56	
56	+K585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	38	<u>2019.89</u> 76755,82	<u>1921.50</u> 73017,00	<u>58.78</u> 2233,64	<u>39.61</u> 1505,18	
57	&C182-77 варіант 1	Праймер бітумний	кг	231,48	<u>59.2</u> 13703,62	<u>55.25</u> 12789,27	<u>2.79</u> 645,83	<u>1.16</u> 268,52	
58	+C113-1478 варіант 3	Ревізія ПВХ діам. 160 мм SN8	шт	28	<u>715.99</u> 20047,72	<u>701.80</u> 19650,40	<u>0.15</u> 4,20	<u>14.04</u> 393,12	
59	&C1545-249- 1-Е варіант 2	Скоби ходові	шт	150	<u>235.35</u> 35302,50	<u>230.67</u> 34600,50	<u>0.07</u> 10,50	<u>4.61</u> 691,50	
60	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,08856	<u>44604.01</u> 3950,13	<u>43414.60</u> 3844,80	<u>314.82</u> 27,88	<u>874.59</u> 77,45	
61	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	5,3694	<u>5770.75</u> 30985,47	<u>5307.00</u> 28495,41	<u>350.6</u> 1882,51	<u>113.15</u> 607,55	
62	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,22752	<u>3358.39</u> 54498,34	<u>2850.00</u> 46248,43	<u>442.54</u> 7181,33	<u>65.85</u> 1068,58	
63	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,02566	<u>3358.39</u> 20236,52	<u>2850.00</u> 17173,13	<u>442.54</u> 2666,60	<u>65.85</u> 396,79	
64	&C1-858-6- 333-2 варіант 2	Трійник 160мм	шт	10	<u>1606.64</u> 16066,40	<u>1575.00</u> 15750,00	<u>0.14</u> 1,40	<u>31.5</u> 315,00	
65	+C113-1386 варіант 3	Труба ПВХ 160 мм SN8	м	48,48	<u>326.91</u> 15848,60	<u>314.00</u> 15222,72	<u>6.5</u> 315,12	<u>6.41</u> 310,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+C113-1381 варіант 1	Труба дренажна двошарова 160мм	м	232,3	<u>320,4</u> 74428,92	<u>312,00</u> 72477,60	<u>2,12</u> 492,48	<u>6,28</u> 1458,84	
67	+C113-1378 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 300 мм SN8	м	323,2	<u>765,8</u> 247506,56	<u>750,00</u> 242400,00	<u>0,78</u> 252,10	<u>15,02</u> 4854,46	
68	+C113-1378 варіант 2	Труба каналізаційна двошарова гофрована 500 мм SN8 E2-K	м	5,05	<u>2537,54</u> 12814,58	<u>2487,00</u> 12559,35	<u>0,78</u> 3,94	<u>49,76</u> 251,29	
69	+C113-1386 варіант 1	Труба каналізаційна двошарова гофрована 200 мм SN 8	м	277,75	<u>547,23</u> 151993,13	<u>530,00</u> 147207,50	<u>6,5</u> 1805,38	<u>10,73</u> 2980,25	
70	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	1,90912	<u>97965,27</u> 187027,46	<u>95729,56</u> 182759,22	<u>314,82</u> 601,03	<u>1920,89</u> 3667,21	
71	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм	т	0,0047728	<u>90034,99</u> 429,72	<u>87917,00</u> 419,61	<u>352,6</u> 1,68	<u>1765,39</u> 8,43	
72	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	19,3536	<u>1526,47</u> 29542,69	<u>1100,00</u> 21288,96	<u>396,54</u> 7674,48	<u>29,93</u> 579,25	
73	+C1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка M400	м3	93,75	<u>1744,5</u> 163546,88	<u>1100,00</u> 103125,00	<u>610,29</u> 57214,69	<u>34,21</u> 3207,19	
74	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M400	м3	0,0143316	<u>1501,2</u> 21,51	<u>1100,00</u> 15,76	<u>371,76</u> 5,33	<u>29,44</u> 0,42	
75	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	7,1592	<u>609,66</u> 4364,68	<u>590,09</u> 4224,57	<u>7,62</u> 54,55	<u>11,95</u> 85,56	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
76	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5004	<u>186,09</u> 93,12	<u>186,09</u> 93,12			
77	C1999-9009	Дрова	м3	3,5406	<u>119,13</u> 421,79	<u>119,13</u> 421,79			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		514,91	514,91			
		Разом по розділу III	грн.		5530285,06	5213176,34	208675,74	108432,98	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	25,645					
		Мастильні матеріали	кг	34,051					
		Гідравлічна рідина	кг	1,909					
		Дрова	м3	3,541					
		Бензин	л	181,124					
		Дизельне паливо	л	611,637					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка,
19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : 1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	21723,802 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	24,06559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2106,793 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на вертикальне планування	363,315	-	363,315	0,63657	62,877	-
2	07-01-02	на заощення території	13533,304	-	13533,304	14,67339	1307,978	-
3	07-01-03	на монтаж обладнання	134,158	-	134,158	0,69641	61,554	-
4	07-01-04	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1257,884	1257,884	-	-	-
5	07-01-05	на озеленення	1327,984	-	1327,984	5,23133	421,345	-
6	07-01-06	на огороження території	3717,765	-	3717,765	1,18397	109,317	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	07-01-07	на підпірна стінка	1389,392	-	1389,392	1,64392	143,722	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	20465,918	1257,884	21723,802	24,06559	2106,793	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	вертикальне планування	<u>0,09390</u> 6,672	- -	<u>0,39755</u> 39,319	<u>0,07692</u> 7,532	- -	<u>0,56837</u> 53,523	<u>0,06820</u> 9,354	<u>0,63657</u> 62,877
07-01-02	замощення території	<u>11,50581</u> 920,007	- -	<u>1,21069</u> 129,53	<u>0,25388</u> 24,858	- -	<u>12,97038</u> 1074,395	<u>1,70301</u> 233,583	<u>14,67339</u> 1307,978
07-01-03	монтаж обладнання	- -	<u>0,63000</u> 53,222	<u>0,01542</u> 1,338	- -	- -	<u>0,64542</u> 54,56	<u>0,05099</u> 6,994	<u>0,69641</u> 61,554
07-01-04	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-01-05	озеленення	<u>4,64532</u> 345,818	- -	<u>0,15866</u> 16,913	- -	- -	<u>4,80398</u> 362,731	<u>0,42735</u> 58,614	<u>5,23133</u> 421,345
07-01-06	огородження території	<u>1,02728</u> 89,172	- -	<u>0,02707</u> 2,475	<u>0,00277</u> 0,271	- -	<u>1,05712</u> 91,918	<u>0,12685</u> 17,399	<u>1,18397</u> 109,317
07-01-07	підпірна стінка	<u>1,41666</u> 114,781	- -	<u>0,04185</u> 3,876	<u>0,00928</u> 0,909	- -	<u>1,46779</u> 119,566	<u>0,17613</u> 24,156	<u>1,64392</u> 143,722
	Разом :	<u>18,68897</u> 1476,45	<u>0,63000</u> 53,222	<u>1,85124</u> 193,451	<u>0,34285</u> 33,57	- -	<u>21,51306</u> 1756,693	<u>2,55253</u> 350,1	<u>24,06559</u> 2106,793

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на вертикальне планування	568,37	68,2	9354	53523	13837	4253	833	28277
07-01-02	ЛК на заощення території	12970,38	1703,01	233583	1074395	287765	117787	17337	656472
07-01-03	ЛК на монтаж обладнання	645,42	50,99	6994	54560	13541	4021	816	25372
07-01-05	ЛК на озеленення	4803,98	427,35	58614	362731	92697	33808	5584	190703
07-01-06	ЛК на огороження території	1057,12	126,85	17399	91918	24048	7908	1450	50805
07-01-07	ЛК на підпірна стінка	1467,79	176,13	24156	119566	31623	10979	1905	68663
Разом:		21513,06	2552,53	350100	1756693	463511	178756	27925	1020292

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18688,97	79,00				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	630	84,48				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1851,24	104,50				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	342,85	97,92				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загально-виробничих витрат	люд.год	2552,53	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	24065,59					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	251,5479442	<u>1463,32</u> 368095,14				
10	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,96235	<u>1395,51</u> 4133,99				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,83354	<u>300,93</u> 3260,14				
12	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,2508175	<u>892,71</u> 18078,11				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,105908	<u>401,57</u> 42,53				
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,1574457	<u>891,48</u> 9946,64				
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	7,8217274	<u>1194,4</u> 9342,27				
16	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	262,8271684	<u>1070,7</u> 281409,05				
17	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,8	<u>533</u> 426,40				
18	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	22,89188609	<u>1464,66</u> 33528,83				
19	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,6061653	<u>658,19</u> 398,97				
20	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,00775	<u>965,02</u> 2902,54				
21	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	16,0510291	<u>79,79</u> 1280,71				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0815	<u>499,72</u> 40,73				
23	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	71,1946269	<u>806,13</u> 57392,12				
24	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	19,812684	<u>1169,32</u> 23167,37				
25	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	23,421189	<u>1071,7</u> 25100,49				
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,26796	<u>47,34</u> 12,69				
27	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	197,5247638	<u>87,71</u> 17324,90				
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	34,7452235	<u>346,42</u> 12036,44				
29	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	10,4501093	<u>58,06</u> 606,73				
30	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	109,4368859	<u>920,95</u> 100785,90				
31	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	49,5620169	<u>1069,79</u> 53020,95				
32	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	40,0406328	<u>1326,77</u> 53124,71				
33	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	13,3468776	<u>1036,99</u> 13840,58				
34	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	92,3435964	- -				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,003828	<u>483,69</u> 1,85				
36	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	126,8045	<u>960,43</u> 121786,85				
37	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,232232	<u>685,16</u> 159,12				
38	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,10208	<u>821,8</u> 83,89				
39	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	95,3735844	<u>835,31</u> 79666,51				
40	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	161,490102	<u>397,27</u> 64155,17				
41	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	10,14495	<u>93,03</u> 943,78				
42	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	12,0528868	<u>615,13</u> 7414,09				
43	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	12,9504422	<u>885,7</u> 11470,21				
44	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,7984	<u>889,86</u> 1600,32				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	198,07063	<u>40,23</u> 7968,38				
46	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7142,77212	<u>12,37</u> 88356,09				
		Разом по розділу II	грн.		1472905,19				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1136,247					
		Дизельне паливо	кг	2461,247					
		Електроенергія	кВт-год	1113,097					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	205,059					
		Гідравлічна рідина	кг	21,927					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,89764					
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	87,35622					
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	64,4474					
50	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063					
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,23142					
52	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,024244					
53	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	103,68					
54	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	395,0495276					
55	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,8975554					
56	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,11816					
57	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	128,5983055					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
58	+С1429-32 варіант 2	Бірючина звичайна Ligustrum vulgare	шт	155	<u>189,34</u> 29347,70	<u>185,00</u> 28675,00	<u>0,63</u> 97,65	<u>3,71</u> 575,05	
59	+С1429-36 варіант 10	Бадан товстолистий Bergenia crassifolia	шт	46	<u>153,64</u> 7067,44	<u>150,00</u> 6900,00	<u>0,63</u> 28,98	<u>3,01</u> 138,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+C1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	6	<u>2806,6</u> 16839,60	<u>2750,00</u> 16500,00	<u>1,57</u> 9,42	<u>55,03</u> 330,18	
61	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000561	<u>59519,65</u> 3,34	<u>58000,00</u> 3,25	<u>352,6</u> 0,02	<u>1167,05</u> 0,07	
62	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	<u>52067,87</u> 83,31	<u>50694,33</u> 81,11	<u>352,6</u> 0,56	<u>1020,94</u> 1,64	
63	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,030178	<u>68996,64</u> 2082,18	<u>67339,52</u> 2032,17	<u>304,24</u> 9,18	<u>1352,88</u> 40,83	
64	&C1416-8684- B2	Бордюр 100.25.15	м	516	<u>339,48</u> 175171,68	<u>330,00</u> 170280,00	<u>2,82</u> 1455,12	<u>6,66</u> 3436,56	
65	&C1416-8684- B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	110	<u>260,45</u> 28649,50	<u>252,52</u> 27777,20	<u>2,82</u> 310,20	<u>5,11</u> 562,10	
66	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001314	<u>12387,33</u> 1,63	<u>11911,92</u> 1,57	<u>232,52</u> 0,03	<u>242,89</u> 0,03	
67	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1444	<u>11367,33</u> 1641,44	<u>10911,92</u> 1575,68	<u>232,52</u> 33,58	<u>222,89</u> 32,18	
68	+C121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000x1800	шт	1	<u>23485,48</u> 23485,48	<u>23072,00</u> 23072,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>174,83</u> 174,83	
69	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,087525	<u>13130,17</u> 1149,22	<u>12400,00</u> 1085,31	<u>472,72</u> 41,37	<u>257,45</u> 22,54	
70	+C142-10-2	Вода	м3	862,506513	- -	- -	- -	- -	
71	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2127	<u>35674,89</u> 7588,05	<u>34700,00</u> 7380,69	<u>275,38</u> 58,57	<u>699,51</u> 148,79	
72	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,27585	<u>35674,89</u> 223890,26	<u>34700,00</u> 217772,00	<u>275,38</u> 1728,24	<u>699,51</u> 4390,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	133,386	<u>56,57</u> 7545,65	<u>54,00</u> 7202,84	<u>1,46</u> 194,74	<u>1,11</u> 148,07	
74	+C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	8	<u>184,24</u> 1473,92	<u>180,00</u> 1440,00	<u>0,63</u> 5,04	<u>3,61</u> 28,88	
75	+C1429-14 варіант 11	Граб звичайний Carpinus betulus	шт	5	<u>323,92</u> 1619,60	<u>316,00</u> 1580,00	<u>1,57</u> 7,85	<u>6,35</u> 31,75	
76	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00003956	<u>198181,54</u> 7,84	<u>193700,00</u> 7,66	<u>595,63</u> 0,02	<u>3885,91</u> 0,16	
77	+C1429-118	Дерен	м2	80,6	<u>78,66</u> 6340,00	<u>45,00</u> 3627,00	<u>32,12</u> 2588,87	<u>1,54</u> 124,13	
78	+C1429-63 варіант 2	Дерен білий Elegantissima Comus Elegantissima	шт	60	<u>438,92</u> 26335,20	<u>430,00</u> 25800,00	<u>0,31</u> 18,60	<u>8,61</u> 516,60	
79	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,077	<u>11457,17</u> 882,20	<u>11000,00</u> 847,00	<u>232,52</u> 17,90	<u>224,65</u> 17,30	
80	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,6745	<u>11150,79</u> 18672,00	<u>10911,92</u> 18272,01	<u>20,23</u> 33,88	<u>218,64</u> 366,11	
81	+C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	-0,00630	<u>11366,39</u> -71,61	<u>10911,00</u> -68,74	<u>232,52</u> -1,46	<u>222,87</u> -1,41	
82	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0538492	<u>46489,59</u> 2503,43	<u>45302,65</u> 2439,51	<u>275,38</u> 14,83	<u>911,56</u> 49,09	
83	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,007	<u>46340,18</u> 324,38	<u>45156,17</u> 316,09	<u>275,38</u> 1,93	<u>908,63</u> 6,36	
84	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005104	<u>176316,07</u> 9,00	<u>172500,00</u> 8,80	<u>358,89</u> 0,02	<u>3457,18</u> 0,18	
85	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,104345	<u>144186,07</u> 15045,10	<u>141000,00</u> 14712,65	<u>358,89</u> 37,45	<u>2827,18</u> 295,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0015312	<u>144186,07</u> 220,78	<u>141000,00</u> 215,90	<u>358,89</u> 0,55	<u>2827,18</u> 4,33	
87	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,126	<u>144186,07</u> 18167,44	<u>141000,00</u> 17766,00	<u>358,89</u> 45,22	<u>2827,18</u> 356,22	
88	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0387452	<u>79926,07</u> 3096,75	<u>78000,00</u> 3022,13	<u>358,89</u> 13,91	<u>1567,18</u> 60,71	
89	+C1429-110	Земля рослинна	м3	238,993	<u>1384,02</u> 330771,09	<u>962,00</u> 229911,27	<u>394,88</u> 94373,56	<u>27,14</u> 6486,26	
90	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00239	<u>440,49</u> 1,05	<u>423,03</u> 1,01	<u>8,82</u> 0,02	<u>8,64</u> 0,02	
91	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000128	<u>156364,6</u> 2,00	<u>152980,66</u> 1,96	<u>317,97</u> -	<u>3065,97</u> 0,04	
92	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000038	<u>64832,41</u> 0,25	<u>63285,81</u> 0,24	<u>275,38</u> -	<u>1271,22</u> 0,01	
93	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	50,64882	<u>105,94</u> 5365,74	<u>98,00</u> 4963,58	<u>5,86</u> 296,80	<u>2,08</u> 105,36	
94	+C1429-14 варіант 2	Клен гостролистий Princeton Gold Acer platanoides Princlon Gold	шт	7	<u>2245,6</u> 15719,20	<u>2200,00</u> 15400,00	<u>1,57</u> 10,99	<u>44,03</u> 308,21	
95	+C1429-14 варіант 3	Клен гостролистий Royal Red Acer platanoides Royal Red	шт	3	<u>3367,6</u> 10102,80	<u>3300,00</u> 9900,00	<u>1,57</u> 4,71	<u>66,03</u> 198,09	
96	&C121-792-1 варіант 24	Кріплення	шт	820	<u>236,13</u> 193626,60	<u>234,00</u> 191880,00	<u>0,37</u> 303,40	<u>1,76</u> 1443,20	
97	&C121-792-1 варіант 22	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (40мм)	шт	770	<u>34,67</u> 26695,90	<u>34,04</u> 26210,80	<u>0,37</u> 284,90	<u>0,26</u> 200,20	
98	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	47	<u>28,58</u> 1343,26	<u>28,00</u> 1316,00	<u>0,37</u> 17,39	<u>0,21</u> 9,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	26,334	<u>247.9</u> 6528,20	<u>242.78</u> 6393,37	<u>0.26</u> 6,85	<u>4.86</u> 127,98	
100	+C112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, III сорт	м3	1,4911	<u>9366.21</u> 13965,96	<u>8911.92</u> 13288,56	<u>270.64</u> 403,55	<u>183.65</u> 273,85	
101	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i>	шт	6	<u>634</u> 3804,00	<u>620.00</u> 3720,00	<u>1.57</u> 9,42	<u>12.43</u> 74,58	
102	+C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна <i>Microbiota decussata</i>	шт	8	<u>337.18</u> 2697,44	<u>329.00</u> 2632,00	<u>1.57</u> 12,56	<u>6.61</u> 52,88	
103	+C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський <i>Gracilimus Miscanthus sinensis</i> <i>Gracilimus</i>	шт	42	<u>342.34</u> 14378,28	<u>335.00</u> 14070,00	<u>0.63</u> 26,46	<u>6.71</u> 281,82	
104	+C1429-60 варіант 2	Магнолія зірчаста <i>Royal Star Magnolia stellata</i> <i>Royal Star</i>	шт	2	<u>1938.64</u> 3877,28	<u>1900.00</u> 3800,00	<u>0.63</u> 1,26	<u>38.01</u> 76,02	
105	&C111-562-4 варіант 1	Мати протиерозійні для укріплення схилів	м2	133,386	<u>362.57</u> 48361,76	<u>354.00</u> 47218,64	<u>1.46</u> 194,74	<u>7.11</u> 948,38	
106	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,000638	<u>63523.87</u> 40,53	<u>62677.84</u> 39,99	<u>373.15</u> 0,24	<u>472.88</u> 0,30	
107	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1383,596253	<u>800.41</u> 1107444,28	<u>560.00</u> 774813,90	<u>224.72</u> 310921,75	<u>15.69</u> 21708,63	
108	&C111-870-10-1 варіант 2	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	90	<u>1669.84</u> 150285,60	<u>1636.00</u> 147240,00	<u>1.1</u> 99,00	<u>32.74</u> 2946,60	
109	&C111-870-10-1 варіант 18	Панель 4Р-0-5/5-Ф 7016-200x50-2200x2500	шт	153	<u>2228.01</u> 340885,53	<u>2183.22</u> 334032,66	<u>1.1</u> 168,30	<u>43.69</u> 6684,57	
110	C1429-111	Перегній	м3	86,641	<u>375.04</u> 32493,84	<u>130.76</u> 11329,18	<u>236.93</u> 20527,85	<u>7.35</u> 636,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	&C1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	1157,7	<u>637.86</u> 738450,52	<u>620.00</u> 717774,00	<u>5.35</u> 6193,70	<u>12.51</u> 14482,82	
112	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	3456,78	<u>495.06</u> 1711313,51	<u>480.00</u> 1659254,40	<u>5.35</u> 18493,77	<u>9.71</u> 33565,34	
113	&C1426-11789-2 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" теракотова	м2	897,6	<u>677.64</u> 608249,66	<u>659.00</u> 591518,40	<u>5.35</u> 4802,16	<u>13.29</u> 11929,10	
114	&C1426-11789-2 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" Листопад	м2	197,88	<u>677.64</u> 134091,40	<u>659.00</u> 130402,92	<u>5.35</u> 1058,66	<u>13.29</u> 2629,82	
115	&C1426-11789-2 варіант 6	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Цеглина ретро" чорна -22 м2/біла-22 м2	м2	44,88	<u>608.28</u> 27299,61	<u>591.00</u> 26524,08	<u>5.35</u> 240,11	<u>11.93</u> 535,42	
116	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,5472	<u>32446.03</u> 17754,47	<u>31457.23</u> 17213,40	<u>352.6</u> 192,94	<u>636.2</u> 348,13	
117	&C1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	1418	<u>180.12</u> 255410,16	<u>168.00</u> 238224,00	<u>8.59</u> 12180,62	<u>3.53</u> 5005,54	
118	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3762	<u>3407.67</u> 1281,97	<u>2939.83</u> 1105,96	<u>401.02</u> 150,86	<u>66.82</u> 25,15	
119	&C126-1237-1 варіант 5	Поручень СО-24500х900 мм	шт	9	<u>18337.47</u> 165037,23	<u>18200.00</u> 163800,00	<u>0.96</u> 8,64	<u>136.51</u> 1228,59	
120	&C126-1237-1 варіант 1	Поручень СО-3 5400х900 мм	шт	9	<u>22004.77</u> 198042,93	<u>21840.00</u> 196560,00	<u>0.96</u> 8,64	<u>163.81</u> 1474,29	
121	+C123-361 варіант 2	Поручень СО-4 25300х300	м	25,3	<u>2817.13</u> 71273,39	<u>2761.47</u> 69865,19	<u>0.42</u> 10,63	<u>55.24</u> 1397,57	
122	&C126-1237-1 варіант 6	Поручень СО-4 25300х300 мм	шт	2	<u>44900.2</u> 89800,40	<u>44565.00</u> 89130,00	<u>0.96</u> 1,92	<u>334.24</u> 668,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	&C126-1237-1 варіант 3	Поручень СО-5 2400х900 мм	шт	5	<u>4260,68</u> 21303,40	<u>4228,00</u> 21140,00	<u>0,96</u> 4,80	<u>31,72</u> 158,60	
124	&C126-1237-1 варіант 4	Поручень СО-6 6200х900 мм	шт	4	<u>12705,54</u> 50822,16	<u>12610,00</u> 50440,00	<u>0,96</u> 3,84	<u>94,58</u> 378,32	
125	&C126-1237-1 варіант 8	Поручень СО-7 3450х900 мм	шт	5	<u>22004,77</u> 110023,85	<u>21840,00</u> 109200,00	<u>0,96</u> 4,80	<u>163,81</u> 819,05	
126	&C126-1237-1 варіант 9	Поручень СО-8 10150х900 мм	шт	9	<u>45607,47</u> 410467,23	<u>45267,00</u> 407403,00	<u>0,96</u> 8,64	<u>339,51</u> 3055,59	
127	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,50688	<u>53,11</u> 239,36	<u>43,30</u> 195,15	<u>8,77</u> 39,53	<u>1,04</u> 4,68	
128	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	<u>2839,86</u> 0,88	<u>2032,00</u> 0,63	<u>752,18</u> 0,23	<u>55,68</u> 0,02	
129	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,98875	<u>2792,41</u> 2761,00	<u>2332,00</u> 2305,77	<u>405,66</u> 401,10	<u>54,75</u> 54,13	
130	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0065	<u>2672,79</u> 17,37	<u>2332,00</u> 15,16	<u>288,38</u> 1,87	<u>52,41</u> 0,34	
131	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00000766	<u>47488,52</u> 0,36	<u>45961,74</u> 0,35	<u>595,63</u> -	<u>931,15</u> 0,01	
132	+C111-1757	Рядно	м2	32,9	- -	- -	- -	- -	
133	+C1429-72 варіант 1	Саджанці квітів	шт	2,1168	<u>181,37</u> 383,92	<u>177,50</u> 375,73	<u>0,31</u> 0,66	<u>3,56</u> 7,53	
134	&C111-870- 10-1 варіант 11	Секція огорожі СО-1 1100х1400	шт	1	<u>4509,52</u> 4509,52	<u>4420,00</u> 4420,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>88,42</u> 88,42	
135	&C111-870- 10-1 варіант 7	Секція огорожі СО-1 1200х1400	шт	1	<u>4575,82</u> 4575,82	<u>4485,00</u> 4485,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>89,72</u> 89,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	&C111-870-10-1 варіант 9	Секція огорожі СО-1 1500х1400	шт	2	<u>5835.52</u> 11671,04	<u>5720.00</u> 11440,00	<u>1.1</u> 2,20	<u>114.42</u> 228,84	
137	&C111-870-10-1 варіант 5	Секція огорожі СО-1 1540х1400	шт	2	<u>5835.52</u> 11671,04	<u>5720.00</u> 11440,00	<u>1.1</u> 2,20	<u>114.42</u> 228,84	
138	&C111-870-10-1 варіант 8	Секція огорожі СО-1 1630х1400	шт	3	<u>6498.52</u> 19495,56	<u>6370.00</u> 19110,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>127.42</u> 382,26	
139	&C111-870-10-1 варіант 4	Секція огорожі СО-1 2200х1400	шт	1	<u>8285.56</u> 8285,56	<u>8122.00</u> 8122,00	<u>1.1</u> 1,10	<u>162.46</u> 162,46	
140	&C111-870-10-1 варіант 10	Секція огорожі СО-1 230х1400	шт	3	<u>2387.92</u> 7163,76	<u>2340.00</u> 7020,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>46.82</u> 140,46	
141	&C111-870-10-1 варіант 3	Секція огорожі СО-1 2500х1400	шт	70	<u>9415.72</u> 659100,40	<u>9230.00</u> 646100,00	<u>1.1</u> 77,00	<u>184.62</u> 12923,40	
142	&C111-870-10-1 варіант 6	Секція огорожі СО-1 500х1400	шт	1	<u>2653.12</u> 2653,12	<u>2600.00</u> 2600,00	<u>1.1</u> 1,10	<u>52.02</u> 52,02	
143	+C1429-19 варіант 2	Слива дрібнопильчаста Kanzan Prunus serrulata Kanzan	шт	5	<u>2868.13</u> 14340,65	<u>2810.00</u> 14050,00	<u>1.89</u> 9,45	<u>56.24</u> 281,20	
144	+C1429-14 варіант 8	Сосна гірська Pinus mugo	шт	17	<u>705.4</u> 11991,80	<u>690.00</u> 11730,00	<u>1.57</u> 26,69	<u>13.83</u> 235,11	
145	+C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea belulifolia Tor	шт	62	<u>236.53</u> 14664,86	<u>230.00</u> 14260,00	<u>1.89</u> 117,18	<u>4.64</u> 287,68	
146	&C121-1-28 варіант 6	Стовпці Fe+G+RAL 6005 h=5,5м (60х3,5)	шт	154	<u>3715.68</u> 572214,72	<u>3640.00</u> 560560,00	<u>2.82</u> 434,28	<u>72.86</u> 11220,44	
147	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60х40х1.2)	шт	15	<u>843.36</u> 12650,40	<u>824.00</u> 12360,00	<u>2.82</u> 42,30	<u>16.54</u> 248,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	&C121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п"яткою 60х60	шт	164	<u>785,22</u> 128776,08	<u>767,00</u> 125788,00	<u>2,82</u> 462,48	<u>15,4</u> 2525,60	
149	&C1421-9656- 1-1 варіант 1	Суміш гранвідсіву і піску (3:1)	м3	70,866	<u>2386,47</u> 169119,58	<u>1850,00</u> 131102,10	<u>489,68</u> 34701,66	<u>46,79</u> 3315,82	
150	+C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	358,993	<u>2227,66</u> 799714,35	<u>1860,00</u> 667726,98	<u>323,98</u> 116306,55	<u>43,68</u> 15680,82	
151	&C1421-9656- 4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	8,5428	<u>1978,47</u> 16901,67	<u>1450,00</u> 12387,06	<u>489,68</u> 4183,24	<u>38,79</u> 331,37	
152	&C1421-9656- 1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	413,03778	<u>2396,67</u> 989915,26	<u>1860,00</u> 768250,27	<u>489,68</u> 202256,34	<u>46,99</u> 19408,65	
153	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	35,7	<u>3358,39</u> 119894,52	<u>2850,00</u> 101745,00	<u>442,54</u> 15798,68	<u>65,85</u> 2350,84	
154	+C1424- 11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	198,4325	<u>4225,41</u> 838458,67	<u>3322,00</u> 659192,77	<u>820,56</u> 162825,77	<u>82,85</u> 16440,13	
155	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,82824	<u>3227,88</u> 2673,46	<u>2850,00</u> 2360,48	<u>314,59</u> 260,56	<u>63,29</u> 52,42	
156	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	217,525	<u>3358,39</u> 730533,78	<u>2850,00</u> 619946,25	<u>442,54</u> 96263,51	<u>65,85</u> 14324,02	
157	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,43	<u>3743,97</u> 5353,88	<u>2850,00</u> 4075,50	<u>820,56</u> 1173,40	<u>73,41</u> 104,98	
158	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291	<u>3743,97</u> 1089,50	<u>2850,00</u> 829,35	<u>820,56</u> 238,78	<u>73,41</u> 21,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,015248	<u>3743.97</u> 15032,97	<u>2850.00</u> 11443,46	<u>820.56</u> 3294,75	<u>73.41</u> 294,76	
160	&C1426-11789-2 варіант 9	Тактильна плитка (інформаційна) 30x30	м2	42,8706	<u>819.42</u> 35129,03	<u>798.00</u> 34210,74	<u>5.35</u> 229,36	<u>16.07</u> 688,93	
161	&C1426-11789-2 варіант 8	Тактильна плитка (направляюча) 30x30	м2	24,5106	<u>819.42</u> 20084,48	<u>798.00</u> 19559,46	<u>5.35</u> 131,13	<u>16.07</u> 393,89	
162	&C1426-11789-2 варіант 7	Тактильна плитка (попереджувальна) 30x30	м2	42,8706	<u>819.42</u> 35129,03	<u>798.00</u> 34210,74	<u>5.35</u> 229,36	<u>16.07</u> 688,93	
163	+C1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,4496	<u>152371.59</u> 68506,27	<u>149352.43</u> 67148,85	<u>31.48</u> 14,15	<u>2987.68</u> 1343,27	
164	+C126-1103 варіант 8	Турнікет 5000x1200	шт	1	<u>56873.56</u> 56873,56	<u>56380.00</u> 56380,00	<u>70.18</u> 70,18	<u>423.38</u> 423,38	
165	+C1429-14 варіант 5	Туя західна Smaragd Thuja occidentalis Smaragd	шт	33	<u>475.9</u> 15704,70	<u>465.00</u> 15345,00	<u>1.57</u> 51,81	<u>9.33</u> 307,89	
166	+C1429-36 варіант 4	Фастука Костриця сиза Fesluca glauca	шт	20	<u>357.64</u> 7152,80	<u>350.00</u> 7000,00	<u>0.63</u> 12,60	<u>7.01</u> 140,20	
167	+C126-1103 варіант 3	Хвіртка 1100x1400	шт	2	<u>9238.96</u> 18477,92	<u>9100.00</u> 18200,00	<u>70.18</u> 140,36	<u>68.78</u> 137,56	
168	+C126-1103 варіант 4	Хвіртка 2000x1400	шт	2	<u>16442.58</u> 32885,16	<u>16250.00</u> 32500,00	<u>70.18</u> 140,36	<u>122.4</u> 244,80	
169	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,10846	<u>85729.06</u> 9298,17	<u>83695.50</u> 9077,61	<u>352.6</u> 38,24	<u>1680.96</u> 182,32	
170	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,0000013	<u>84934.99</u> 0,11	<u>82917.00</u> 0,11	<u>352.6</u> -	<u>1665.39</u> -	
171	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0621616	<u>8373.23</u> 520,49	<u>7690.72</u> 478,07	<u>518.33</u> 32,22	<u>164.18</u> 10,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03795	<u>1963.03</u> 74,50	<u>1527.49</u> 57,97	<u>397.05</u> 15,07	<u>38.49</u> 1,46	
173	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002475	<u>48805.4</u> 12,08	<u>48166.70</u> 11,92	<u>275.38</u> 0,07	<u>363.32</u> 0,09	
174	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00316	<u>35102.07</u> 110,92	<u>34058.04</u> 107,62	<u>355.75</u> 1,12	<u>688.28</u> 2,18	
175	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000076	<u>51330.07</u> 3,90	<u>49971.00</u> 3,80	<u>352.6</u> 0,03	<u>1006.47</u> 0,07	
176	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	153,17775	<u>1526.47</u> 233821,24	<u>1100.00</u> 168495,53	<u>396.54</u> 60741,10	<u>29.93</u> 4584,61	
177	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1065,98079	<u>1526.47</u> 1627187,70	<u>1100.00</u> 1172578,87	<u>396.54</u> 422704,02	<u>29.93</u> 31904,81	
178	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	581,25186	<u>1526.47</u> 887263,53	<u>1100.00</u> 639377,05	<u>396.54</u> 230489,61	<u>29.93</u> 17396,87	
179	+C1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	58,59	<u>1526.47</u> 89435,88	<u>1100.00</u> 64449,00	<u>396.54</u> 23233,28	<u>29.93</u> 1753,60	
180	+C1421-9453 варіант 5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-70мм	м3	58,968	<u>1526.47</u> 90012,88	<u>1100.00</u> 64864,80	<u>396.54</u> 23383,17	<u>29.93</u> 1764,91	
181	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	286,02	<u>1526.47</u> 436600,95	<u>1100.00</u> 314622,00	<u>396.54</u> 113418,37	<u>29.93</u> 8560,58	
182	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	10,99975	<u>1744.5</u> 19189,06	<u>1100.00</u> 12099,73	<u>610.29</u> 6713,04	<u>34.21</u> 376,29	
183	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,012495	<u>1501.2</u> 18,76	<u>1100.00</u> 13,74	<u>371.76</u> 4,65	<u>29.44</u> 0,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	+С1421-9472 варіант 6	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,05468	<u>1377,3</u> 75,31	<u>740,00</u> 40,46	<u>610,29</u> 33,37	<u>27,01</u> 1,48	
185	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	87,9153	<u>401,77</u> 35321,73	<u>388,55</u> 34159,49	<u>5,34</u> 469,47	<u>7,88</u> 692,77	
186	+С1429-14 варіант 4	Ялина звичайна Європейська Picea abies	шт	2	<u>4642,6</u> 9285,20	<u>4550,00</u> 9100,00	<u>1,57</u> 3,14	<u>91,03</u> 182,06	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
187	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	184,2655	<u>1,76329</u> 324,91	<u>1,76329</u> 324,91			
188	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,7388	<u>184,55</u> 505,44	<u>184,55</u> 505,44			
189	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0005	<u>186,09</u> 0,09	<u>186,09</u> 0,09			
		Разом	грн.		830,44	830,44			
		Разом по розділу III	грн.		16443045, 65	14138403, 35	1999250,09	305392,20	
		<u>IV. Устаткування</u>							
190	&560103-15- В11 варіант 2	Великі садові шахмати СШ-25	шт	1	<u>39290</u> 39290,00	<u>39290,00</u> 39290,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>39290</u> 39290,00	<u>39290,00</u> 39290,00	- -	- -	
191	&560103-15- В11 варіант 1	Велостійка LV-BK-04 Lviv v1 380x800 мм	шт	27	<u>4479</u> 120933,00	<u>4479,00</u> 120933,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	27	<u>4479</u> 120933,00	<u>4479.00</u> 120933,00	- -	- -	
192	&550101-143-13	Лабіринт GC-00077 3882x1542x1000 мм	шт	1	<u>22337,03</u> 22337,03	<u>21493,00</u> 21493,00	<u>644,79</u> 644,79	<u>199,24</u> 199,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22337,03</u> 22337,03	<u>21493,00</u> 21493,00	<u>644,79</u> 644,79	<u>199,24</u> 199,24	
193	&560103-15-B9 варіант 1	Лавка (на бетонному підвищенні) 1500x450 мм	шт	2	<u>16120</u> 32240,00	<u>16120.00</u> 32240,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>16120</u> 32240,00	<u>16120.00</u> 32240,00	- -	- -	
194	&560103-15-B13 варіант 1	Лавка 13600x450 мм	шт	1	<u>106990</u> 106990,00	<u>106990.00</u> 106990,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>106990</u> 106990,00	<u>106990.00</u> 106990,00	- -	- -	
195	&560103-15-B2 варіант 1	Лавка BT-BN-02 Budapest 1630x510x825	шт	11	<u>18457</u> 203027,00	<u>18457.00</u> 203027,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>18457</u> 203027,00	<u>18457.00</u> 203027,00	- -	- -	
196	&560103-15-B7 варіант 1	Лавка 2200x450 мм	шт	1	<u>21320</u> 21320,00	<u>21320.00</u> 21320,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21320</u> 21320,00	<u>21320.00</u> 21320,00	- -	- -	
197	&560103-15-B6 варіант 1	Лавка 4200x450	шт	1	<u>36062</u> 36062,00	<u>36062.00</u> 36062,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>36062</u> 36062,00	<u>36062.00</u> 36062,00	- -	- -	
198	&560103-15-B3 варіант 1	Лавка ВТ-BN-01. Budapest 1630x510x420	шт	6	<u>14114,29</u> 84685,74	<u>14114.29</u> 84685,74	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>14114,29</u> 84685,74	<u>14114.29</u> 84685,74	- -	- -	
199	&560103-15-B4 варіант 1	Лавка ВТ-BN-04. Budapest 3045x1260x825 мм	шт	1	<u>32707</u> 32707,00	<u>32707.00</u> 32707,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>32707</u> 32707,00	<u>32707.00</u> 32707,00	- -	- -	
200	&560103-15-B5 варіант 1	Лавка ВТ-BN-05. Budapest 4420x1260x420мм	шт	2	<u>50486</u> 100972,00	<u>50486.00</u> 100972,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>50486</u> 100972,00	<u>50486.00</u> 100972,00	- -	- -	
201	&560103-15-B9 варіант 2	Лавка Л5 типу ВТ 1400x450мм	шт	1	<u>14820</u> 14820,00	<u>14820.00</u> 14820,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14820</u> 14820,00	<u>14820.00</u> 14820,00	- -	- -	
202	&560103-15-B10 варіант 1	Смітник TR-TB-01 380x800 мм	шт	15	<u>6890</u> 103350,00	<u>6890.00</u> 103350,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>6890</u> 103350,00	<u>6890.00</u> 103350,00	- -	- -	
203	&560103-15-B1 варіант 1	Стіл та лава (комплект LV-C 02)	шт	7	<u>48450</u> 339150,00	<u>48450.00</u> 339150,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	48450 339150,00	48450,00 339150,00	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		1257883,77	1257039,74	644,79	199,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		1257883,77	1257039,74	644,79	199,24	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1297,362					
		Мастильні матеріали	кг	207,798					
		Гідравлічна рідина	кг	21,927					
		Бензин	л	1535,469					
		Дизельне паливо	л	2895,585					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 ЗВК

Кошторисна вартість 363,315 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,877 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,97121	<u>17912,81</u> -	<u>17912,81</u> 2112,66	17397	-	<u>17397</u> 2052	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 20,96
2	КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	13,59694	<u>16585,14</u> -	<u>16585,14</u> 1956,08	225507	-	<u>225507</u> 26597	<u>-</u> 19,9821	<u>-</u> 271,7
3	КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,97121	<u>34483,46</u> 669,64	<u>33813,82</u> 6823,19	33491	650	<u>32841</u> 6627	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>9,11</u> 64,59
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1602,4965	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	19823	-	<u>19823</u> 7532	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 76,92
5	КБ1-145-11	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,625	<u>7184,49</u> 2808,58	<u>4375,91</u> 606,94	4490	1755	<u>2735</u> 379	<u>38,5900</u> 5,3897	<u>24,12</u> 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-145-8	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,625	<u>10785,52</u> 6826,93	<u>3958,59</u> 655,50	6741	4267	<u>2474</u> 410	<u>97,0700</u> 5,9037	<u>60,67</u> 3,69
7	КБ1-30-1 к=5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	8,589	<u>3212,10</u> -	<u>3212,10</u> 378,84	27589	-	<u>27589</u> 3254	<u>-</u> 3,8700	<u>-</u> 33,24
		Разом прямі витрати по кошторису					335038	6672	<u>328366</u> 46851		<u>93,9</u> 474,47
		Разом будівельні роботи, грн.					335038				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28277				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9354				
		Всього будівельні роботи, грн.					363315				

		Всього по кошторису					363315				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					636,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62877				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01

на вертикальне планування

Номер поз. л.к.	Шифр і номер поз. нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднений коефіцієнт і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-24-1	0,97121	<u>21,5817</u> 20,96	0,12	<u>2,5898</u> 2,52	137,16	<u>355,22</u> 345	<u>2112,66</u> 2052	<u>542,93</u> 527	7,48	<u>161,43</u> 157	<u>1059,58</u> 1029
2	КБ1-24-9	13,59694	<u>19,9821</u> 271,7	0,12	<u>2,3979</u> 32,6	137,16	<u>328,89</u> 4472	<u>1956,08</u> 26597	<u>502,69</u> 6835	7,48	<u>149,47</u> 2032	<u>981,05</u> 13339
3	КБ1-17-1	0,97121	<u>75,8840</u> 73,7	0,12	<u>9,1061</u> 8,84	137,16	<u>1248,99</u> 1213	<u>7492,83</u> 7277	<u>1923,20</u> 1868	7,48	<u>567,61</u> 551	<u>3739,80</u> 3632
4	С311-1	1602,4965	<u>0,0480</u> 76,92	0,12	<u>0,0058</u> 9,23	137,16	<u>0,79</u> 1266	<u>4,70</u> 7532	<u>1,21</u> 1939	7,48	<u>0,36</u> 577	<u>2,36</u> 3782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-145-11	0,625	<u>43,9797</u> 27,49	0,12	<u>5,2776</u> 3,3	137,16	<u>723,87</u> 452	<u>3415,52</u> 2134	<u>910,67</u> 569	7,48	<u>328,97</u> 206	<u>1963,51</u> 1227
6	КБ1-145-8	0,625	<u>102,9737</u> 64,36	0,12	<u>12,3568</u> 7,72	137,16	<u>1694,86</u> 1059	<u>7482,43</u> 4677	<u>2019,00</u> 1263	7,48	<u>770,24</u> 481	<u>4484,10</u> 2803
7	КБ1-30-1	8,589	<u>3,8700</u> 33,24	0,12	<u>0,4644</u> 3,99	137,16	<u>63,70</u> 547	<u>378,84</u> 3254	<u>97,36</u> 836	7,48	<u>28,95</u> 249	<u>190,01</u> 1632
Разом:			568,37		68,2		9354	53523	13837		4253	27444

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (9354 + 53523 * 1) * 0,0078 = \mathbf{490 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (9354 + 53523 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{108 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (9354 + 53523 * 1) * 0,003739 = \mathbf{235 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 27444 + 490 + 108 + 235 = 28277 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
вертикальне планування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	93,9	71,06				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	397,55	98,90				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	76,92	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	68,2	137,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	636,57					
		Середній розряд робіт	розряд	2,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,15625	1463,32 3155,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	252,6319439	<u>1070,7</u> 270493,02				
9	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,8	<u>533</u> 426,40				
10	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,604228	<u>1464,66</u> 9672,95				
11	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,01875	<u>806,13</u> 1627,37				
12	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	19,812684	<u>1169,32</u> 23167,37				
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1602,4965	<u>12,37</u> 19822,88				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		328365,27				
		Дизельне паливо	кг	224,616					
		Мастильні матеріали	кг	14,082					
		Гідравлічна рідина	кг	2,143					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	14,082					
		Гідравлічна рідина	кг	2,143					
		Дизельне паливо	л	264,254					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на замощення території
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13533,304 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,67339 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1307,978 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип I - Покриття проїздів, автостоянки 1112 м2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,112	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	70260	1159	<u>66653</u> 8367	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>16.24</u> 74,36
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2224	<u>16802.26</u> 16802,26	<u>-</u> -	3737	3737	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>53.54</u> -
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	917,4	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	11348	-	<u>11348</u> 4312	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 44,04
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,556	<u>7727.08</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	4296	183	<u>4096</u> 426	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>2.57</u> 3,69
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,112	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	3315	1600	<u>1715</u> 492	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>20.42</u> 5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	2,224	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	219059	2507	<u>20739</u> 2407	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>32,87</u> 20,83
7	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,112	<u>339698,71</u> 2443,25	<u>25855,58</u> 3333,76	377745	2717	<u>28751</u> 3707	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>35,62</u> 34,24
8	КБ27-13-4 Застос. к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	1000м2	1,112	<u>97964,31</u> -	<u>1796,70</u> 266,59	108936	-	<u>1998</u> 296	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 3,01
9	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11,12	<u>30973,21</u> 2249,32	<u>1827,49</u> 358,03	344422	25012	<u>20322</u> 3981	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>322,04</u> 40,03
10	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	11,12	<u>5998,95</u> -	<u>228,89</u> 60,57	66708	-	<u>2545</u> 674	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 7,02
11	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	11,12	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	442700	21592	<u>14947</u> 3063	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>278</u> 30,81
12	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-11,12	<u>18598,78</u> -	<u>336,15</u> 92,64	-206818	-	<u>-3738</u> -1030	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -10,72
13	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,112	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	231875	63760	<u>10444</u> 1232	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>746</u> 13,77
14	& С1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	1134,24	<u>637,86</u> -	<u>-</u> -	723486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							2401069	122267	<u>179820</u> 27927		<u>1507,3</u> 266,77
Разом будівельні роботи, грн.							2401069				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2098982				
всього заробітна плата, грн.							150194				
Загальновиробничі витрати, грн.							90448				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							232,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31905				
Всього будівельні роботи, грн.							2491517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2491517				
		Розділ 2. Тип II- Покриття тротуарів, доріжок -4144+70,11 м2									
15	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	4,21411	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	266262	4392	<u>252594</u> 31707	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>61.53</u> 281,8
16	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,842822	<u>16802.26</u> 16802,26	- -	14161	14161	- -	<u>240.7200</u> -	<u>202.88</u> -
17	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3476, 63712	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	43006	-	<u>43006</u> 16340	- 0,0480	- 166,88
18	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,107055	<u>7724.61</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	16276	695	<u>15523</u> 1615	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>9.73</u> 13,99
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,21411	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	12561	6065	<u>6496</u> 1865	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>77.37</u> 21,57
20	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	8,42822	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	830160	9502	<u>78594</u> 9120	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>124.57</u> 78,94
21	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	42,1411	<u>30973.21</u> 2249,32	<u>1827.49</u> 358,03	1305245	94789	<u>77012</u> 15088	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>1220.41</u> 151,7
22	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	42,1411	<u>5998.95</u> -	<u>228.89</u> 60,57	252802	-	<u>9646</u> 2552	- 0,6315	- 26,61
23	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	42,1411	<u>39811.15</u> 1941,75	<u>1344.15</u> 275,42	1677686	81827	<u>56644</u> 11607	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>1053.53</u> 116,77
24	КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	100м3	4,21411	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	865510	6017	<u>48972</u> 6026	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>79.56</u> 54,22
25	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-42,1411	<u>18598.78</u> -	<u>336.15</u> 92,64	-783773	-	<u>-14166</u> -3904	- 0,9636	- -40,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	4,21411	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	878730	241630	<u>39578</u> 4670	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>2827,08</u> 52,17
27	& С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	3284,4	<u>495,06</u> -	- -	1625975	-	- -	- -	- -
28	& С1426-11789-2 варіант 6	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Цеглина ретро" чорна -22 м2/біла-22 м2	м2	44,88	<u>608,28</u> -	- -	27300	-	- -	- -	- -
29	& С1426-11789-2 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" теракотова	м2	897,6	<u>677,64</u> -	- -	608250	-	- -	- -	- -
30	& С1426-11789-2 варіант 7	Тактильна плитка (попереджувальна) 30х30	м2	42,8706	<u>819,42</u> -	- -	35129	-	- -	- -	- -
31	& С1426-11789-2 варіант 8	Тактильна плитка (направляюча) 30х30	м2	24,5106	<u>819,42</u> -	- -	20084	-	- -	- -	- -
32	& С1426-11789-2 варіант 9	Тактильна плитка (інформаційна) 30х30	м2	42,8706	<u>819,42</u> -	- -	35129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7730493	459078	<u>613899</u> 96686		<u>5656,66</u> 924,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7730493 6657516 555764 335155 862,75 118333 8065648				

		Всього по розділу 2					8065648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Тип III - Покриття сходів по ґрунту -72 м2									
33	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,072	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	4549	75	<u>4316</u> 542	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>1,05</u> 4,81
34	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0144	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	242	242	- -	<u>240,7200</u> -	<u>3,47</u> -
35	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	59,4	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	735	-	<u>735</u> 279	- 0,0480	- 2,85
36	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,036	<u>3668,07</u> 329,82	<u>3310,70</u> 766,27	132	12	<u>119</u> 28	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,17</u> 0,24
37	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,072	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	215	104	<u>111</u> 32	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,32</u> 0,37
38	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,072	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	7092	81	<u>671</u> 78	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,06</u> 0,67
39	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (150мм)	100м3	0,108	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	22181	154	<u>1255</u> 154	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>2,04</u> 1,39
40	КБ27-12-1 Застос.	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з ЦПС (50мм)	100м3	0,036	<u>228084,26</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	8211	41	<u>336</u> 39	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,53</u> 0,34
41	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,072	<u>192659,89</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	13872	4128	<u>676</u> 80	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>48,3</u> 0,89
42	& С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	73,44	<u>495,06</u> -	- -	36357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					93586	4837	<u>8219</u> 1232		<u>57,94</u> 11,56
		Разом будівельні роботи, грн.					93586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80530				
		всього заробітна плата, грн.					6069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					97160				

		Всього по розділу 3					97160				
		Розділ 4. Тип IV- Покриття тераси-194м2									
43	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,194	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	12258	202	<u>11628</u> 1460	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>2,83</u> 12,97
44	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0388	<u>16802,26</u> 16802,26	<u>-</u> -	652	652	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>9,34</u> -
45	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	160,05	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	1980	-	<u>1980</u> 752	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 7,68
46	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,097	<u>7724,61</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	749	32	<u>715</u> 74	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,45</u> 0,64
47	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,194	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	578	279	<u>299</u> 86	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,56</u> 0,99
48	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,194	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	19109	219	<u>1809</u> 210	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>2,87</u> 1,82
49	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-40 (150мм)	100м3	0,291	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	59767	415	<u>3382</u> 416	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>5,49</u> 3,74
50	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	100м3	0,194	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	39844	277	<u>2254</u> 277	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>3,66</u> 2,5
51	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,94	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	77234	3767	<u>2608</u> 534	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>48,5</u> 5,38
52	КБ27-17-2 застос. к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-1,94	<u>24798,37</u> -	<u>448,20</u> 123,52	-48109	-	<u>-870</u> -240	<u>-</u> 1,2848	<u>-</u> -2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,194	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	40453	11124	<u>1822</u> 215	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>130,15</u> 2,4
54	& С1426-11789-2 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" Листопад	м2	197,88	<u>677,64</u> -	- -	134091	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							338606	16967	<u>25627</u> 3784		<u>206,85</u> 35,63
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							338606				
-----							296012				
							20751				
							12398				
							31,74				
							4353				
							351004				
Всього по розділу 4							351004				
Розділ 5. Тип VI- Покриття майданчика з тренажерами, настільного тенісу та рухливих ігор - 465 м2											
55	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,465	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	29380	485	<u>27872</u> 3499	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>6,79</u> 31,09
56	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,093	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	1563	1563	- -	<u>240,7200</u> -	<u>22,39</u> -
57	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	383,625	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	4745	-	<u>4745</u> 1803	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 18,41
58	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2325	<u>7724,61</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	1796	77	<u>1713</u> 178	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>1,07</u> 1,54
59	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,465	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	1386	669	<u>717</u> 206	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>8,54</u> 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,93	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	91603	1049	<u>8672</u> 1006	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>13,75</u> 8,71
61	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-20мм (100мм)	100м3	0,465	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	95503	664	<u>5404</u> 665	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>8,78</u> 5,98
62	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (грандвідсів і пісок (3:1)	100м2	4,65	<u>39655,70</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	184399	9029	<u>6250</u> 1281	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>116,25</u> 12,89
63	КБ27-17-2 застос. к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 випустити з норми 27-17-1	100м2	-4,65	<u>6199,59</u> -	<u>112,05</u> 30,88	-28828	-	<u>-521</u> -144	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -1,49
Разом прямі витрати по розділу 5							381547	13536	<u>54852</u> 8494		<u>177,57</u> 79,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							381547				
-----							313159				
							22030				
							13036				
							33,28				
							4565				
							394583				
Всього по розділу 5							394583				
Розділ 6. Тип X- Покриття проїзду 234 м2											
64	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,234	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	14785	244	<u>14026</u> 1761	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>3,42</u> 15,65
65	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0468	<u>16802,26</u> 16802,26	<u>-</u> -	786	786	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>11,27</u> -
66	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	193,05	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	2388	-	<u>2388</u> 907	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 9,27
67	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,116788	<u>7724,61</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	902	39	<u>860</u> 89	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,54</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,234	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	698	337	<u>361</u> 104	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,3</u> 1,2
69	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,234	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	23048	264	<u>2182</u> 253	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>3,46</u> 2,19
70	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-70мм (200мм)	100м3	0,468	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	96120	668	<u>5439</u> 669	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>8,84</u> 6,02
Разом прямі витрати по розділу 6							138727	2338	<u>25256</u> 3783		<u>31,83</u> 35,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							138727 111133 6121 3434 8,51 1166 142161				
Всього по розділу 6							142161				
Розділ 7. Влаштування бортових каменів та поребриків											
71	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	4,9	<u>27106,83</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	132823	35337	<u>6636</u> 1179	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>454,97</u> 10,36
72	& С1416-8684-B2	Бордюр 100.25.15	м	490	<u>339,48</u> -	<u>-</u> -	166345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ27-66-5	Установлення поребрика	100 м	34,65	<u>27106,83</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	939252	249884	<u>46923</u> 8337	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>3217,25</u> 73,28
74	& С1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	1418	<u>180,12</u> -	<u>-</u> -	255410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							1493830	285221	<u>53559</u> 9516		<u>3672,22</u> 83,64
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1493830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					1155050 294737 187089 495,77 68000 1680919 1680919				
75	КБ1-165-1	Розділ 8. Велостійка стійка - 27шт Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,00812	<u>21966,70</u> 21966,70	- -	178	178	- -	<u>307,7000</u> -	<u>2,5</u> -
76	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00812	<u>340662,55</u> 11285,92	- -	2766	92	- -	<u>150,7000</u> -	<u>1,22</u> -
77	КБ9-33-1	Монтаж велосипедних стійок	т	0,1276	<u>7676,40</u> 2072,52	<u>3019,48</u> 758,14	980	264	<u>385</u> 97	<u>22,7200</u> 7,0996	<u>2,9</u> 0,91
		Разом прямі витрати по розділу 8					3924	534	<u>385</u> 97		<u>6,62</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					3924 3005 631 356 0,91 124 4280 4280				
78	КБ27-69-2	Розділ 9. Тип І - Покриття за межами ділянки 23 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,023	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	1453	24	<u>1379</u> 173	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,34</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0046	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	77	77	- -	<u>240,7200</u> -	<u>1,11</u> -
80	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	18,975	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	235	-	<u>235</u> 89	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,91
81	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0115	<u>7724,61</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	89	4	<u>85</u> 9	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,05</u> 0,08
82	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,023	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	69	33	<u>36</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,42</u> 0,12
83	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,046	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	4531	52	<u>429</u> 50	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,68</u> 0,43
84	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,023	<u>339698,71</u> 2443,25	<u>25855,58</u> 3333,76	7813	56	<u>595</u> 77	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,74</u> 0,71
85	КБ27-13-4 Застос. к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	1000м2	0,023	<u>97964,31</u> -	<u>1796,70</u> 266,59	2253	-	<u>41</u> 6	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 0,06
86	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,23	<u>30973,21</u> 2249,32	<u>1827,49</u> 358,03	7124	517	<u>420</u> 82	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>6,66</u> 0,83
87	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	0,23	<u>5998,95</u> -	<u>228,89</u> 60,57	1380	-	<u>53</u> 14	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,15
88	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,23	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	9157	447	<u>309</u> 63	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>5,75</u> 0,64
89	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27- 17-1	100м2	-0,230	<u>18598,78</u> -	<u>336,15</u> 92,64	-4278	-	<u>-77</u> -21	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -0,220
90	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,023	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	4796	1319	<u>216</u> 25	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>15,43</u> 0,28
91	& С1426- 11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	23,46	<u>637,86</u> -	<u>-</u> -	14964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,26	<u>29224,52</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	7598	1875	<u>352</u> 63	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>24,14</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1416-8684-B2	Бордюр 100.25.15	м	26	<u>339,48</u>	-	8826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					66087	4404	<u>4073</u>		<u>55,32</u>
									640		6,08
		Разом будівельні роботи, грн.					66087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57610				
		всього заробітна плата, грн.					5044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3100				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1108				
		Всього будівельні роботи, грн.					69187				

		Всього по розділу 9					69187				
		Розділ 10. Тип II- Покриття тротуарів, доріжок -97м2									
94	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,097	<u>63183,52</u>	<u>59940,10</u>	6129	101	<u>5814</u>	<u>14,6000</u>	<u>1,42</u>
					1042,29	7523,91			730	66,8696	6,49
95	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0194	<u>16802,26</u>	-	326	326	-	<u>240,7200</u>	<u>4,67</u>
					16802,26	-			-	-	-
96	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	80,025	<u>12,37</u>	<u>12,37</u>	990	-	<u>990</u>	-	-
					-	4,70			376	0,0480	3,84
97	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0485	<u>7724,61</u>	<u>7367,24</u>	375	16	<u>357</u>	<u>4,6200</u>	<u>0,22</u>
					329,82	766,27			37	6,6396	0,32
98	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,097	<u>2980,81</u>	<u>1541,57</u>	289	140	<u>149</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,78</u>
					1439,24	442,46			43	5,1175	0,5
99	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,194	<u>98497,66</u>	<u>9325,14</u>	19109	219	<u>1809</u>	<u>14,7800</u>	<u>2,87</u>
					1127,42	1082,07			210	9,3659	1,82
100	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,97	<u>30973,21</u>	<u>1827,49</u>	30044	2182	<u>1773</u>	<u>28,9600</u>	<u>28,09</u>
					2249,32	358,03			347	3,5998	3,49
101	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,97	<u>5998,95</u>	<u>228,89</u>	5819	-	<u>222</u>	-	-
					-	60,57			59	0,6315	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,97	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	38617	1883	<u>1304</u> 267	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>24,25</u> 2,69
103	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	100м3	0,097	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	19922	138	<u>1127</u> 139	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>1,83</u> 1,25
104	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-0,970	<u>18598,78</u> -	<u>336,15</u> 92,64	-18041	-	<u>-326</u> -90	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -0,930
105	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,097	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	20227	5562	<u>911</u> 107	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>65,07</u> 1,2
106	& С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	98,94	<u>495,06</u> -	<u>-</u> -	48981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					172787	10567	<u>14130</u> 2225		<u>130,2</u> 21,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					172787 148090 12792 7715 19,87 2724 180502				

		Всього по розділу 10					180502				
Розділ 11. Укріплення схилів											
107	КБ27-29-2	Армування шарів покриття геогратами	1000 м2	0,129	<u>1908,65</u> 1830,41	<u>78,24</u> 28,32	246	236	<u>10</u> 4	<u>23,3500</u> 0,3276	<u>3,01</u> 0,04
108	& С111-562-4 варіант 1	Мати протиерозійні для укріплення схилів	м2	133,386	<u>362,57</u> -	<u>-</u> -	48362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,129	<u>174,03</u> 174,03	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>0,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	133,386	<u>56,57</u> -	- -	7546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					56176	258	<u>10</u> 4		<u>3.3</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					56176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55908				
		всього заробітна плата, грн.					262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60				
		Всього будівельні роботи, грн.					56343				

		Всього по розділу 11					56343				
		Разом прямі витрати по кошторису					12876832	920007	<u>979830</u> 154388		<u>11505.81</u> 1464,57
		Разом будівельні роботи, грн.					12876832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10976995				
		всього заробітна плата, грн.					1074395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					656472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1703,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233583				
		Всього будівельні роботи, грн.					13533304				

		Всього по кошторису					13533304				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14673,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1307978				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-02**на замощення території**

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-69-2	1,112	81,4696 90,6	0,132	10,7540 11,96	137,16	1475,02 1640	8566,20 9526	2209,07 2456	9,18	747,89 832	4431,98 4928
2	КБ1-164-1	0,2224	240,7200 53,54	0,12	28,8864 6,42	137,16	3962,06 881	16802,26 3737	4568,15 1017	7,48	1800,59 400	10330,80 2298
3	С311-1	917,4	0,0480 44,04	0,12	0,0058 5,28	137,16	0,79 725	4,70 4312	1,21 1110	7,48	0,36 330	2,36 2165
4	КБ1-20-1	0,556	11,2596 6,26	0,12	1,3512 0,75	137,16	185,32 103	1096,09 609	281,91 157	7,48	84,22 47	551,45 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-134-1	1,112	<u>23,4775</u> 26,11	0,12	<u>2,8173</u> 3,13	137,16	<u>386,42</u> 430	<u>1881,70</u> 2092	<u>498,99</u> 555	7,48	<u>175,61</u> 195	<u>1061,02</u> 1180
6	КБ27-12-1	2,224	<u>24,1459</u> 53,7	0,132	<u>3,1873</u> 7,09	137,16	<u>437,16</u> 972	<u>2209,49</u> 4914	<u>582,26</u> 1295	9,18	<u>221,66</u> 493	<u>1241,08</u> 2760
7	КБ27-13-1	1,112	<u>62,8183</u> 69,86	0,132	<u>8,2920</u> 9,22	137,16	<u>1137,33</u> 1265	<u>5777,01</u> 6424	<u>1521,15</u> 1691	9,18	<u>576,67</u> 641	<u>3235,15</u> 3597
8	КБ27-13-4	1,112	<u>2,7040</u> 3,01	0,132	<u>0,3569</u> 0,4	137,16	<u>48,96</u> 54	<u>266,59</u> 296	<u>69,42</u> 77	9,18	<u>24,82</u> 28	<u>143,20</u> 159
9	КБ27-17-3	11,12	<u>32,5598</u> 362,07	0,132	<u>4,2979</u> 47,79	137,16	<u>589,50</u> 6555	<u>2607,35</u> 28993	<u>703,31</u> 7821	9,18	<u>298,90</u> 3324	<u>1591,71</u> 17700
10	КБ27-17-4	11,12	<u>0,6315</u> 7,02	0,132	<u>0,0834</u> 0,93	137,16	<u>11,43</u> 127	<u>60,57</u> 674	<u>15,84</u> 177	9,18	<u>5,80</u> 64	<u>33,07</u> 368
11	КБ27-17-1	11,12	<u>27,7710</u> 308,81	0,132	<u>3,6658</u> 40,76	137,16	<u>502,80</u> 5591	<u>2217,17</u> 24655	<u>598,39</u> 6654	9,18	<u>254,94</u> 2835	<u>1356,13</u> 15080
12	КБ27-17-2	-11,12	<u>0,9636</u> -10,72	0,132	<u>0,1272</u> -1,41	137,16	<u>17,45</u> -194	<u>92,64</u> -1030	<u>24,22</u> -270	9,18	<u>8,85</u> -98	<u>50,52</u> -562
13	КБ27-65-5	1,112	<u>683,2406</u> 759,77	0,132	<u>90,1878</u> 100,29	137,16	<u>12370,15</u> 13756	<u>58446,63</u> 64992	<u>15579,69</u> 17324	9,18	<u>6272,15</u> 6975	<u>34221,99</u> 38055
15	КБ27-69-2	4,21411	<u>81,4696</u> 343,33	0,132	<u>10,7540</u> 45,32	137,16	<u>1475,02</u> 6216	<u>8566,20</u> 36099	<u>2209,07</u> 9309	9,18	<u>747,89</u> 3152	<u>4431,98</u> 18677
16	КБ1-164-1	0,842822	<u>240,7200</u> 202,88	0,12	<u>28,8864</u> 24,35	137,16	<u>3962,06</u> 3339	<u>16802,26</u> 14161	<u>4568,15</u> 3850	7,48	<u>1800,59</u> 1518	<u>10330,80</u> 8707
17	С311-1	3476,63712	<u>0,0480</u> 166,88	0,12	<u>0,0058</u> 20,03	137,16	<u>0,79</u> 2747	<u>4,70</u> 16340	<u>1,21</u> 4206	7,48	<u>0,36</u> 1252	<u>2,36</u> 8205
18	КБ1-20-1	2,107055	<u>11,2596</u> 23,72	0,12	<u>1,3512</u> 2,85	137,16	<u>185,32</u> 390	<u>1096,09</u> 2310	<u>281,91</u> 595	7,48	<u>84,22</u> 177	<u>551,45</u> 1162
19	КБ1-134-1	4,21411	<u>23,4775</u> 98,94	0,12	<u>2,8173</u> 11,87	137,16	<u>386,42</u> 1628	<u>1881,70</u> 7930	<u>498,99</u> 2103	7,48	<u>175,61</u> 740	<u>1061,02</u> 4471
20	КБ27-12-1	8,42822	<u>24,1459</u> 203,51	0,132	<u>3,1873</u> 26,86	137,16	<u>437,16</u> 3684	<u>2209,49</u> 18622	<u>582,26</u> 4908	9,18	<u>221,66</u> 1868	<u>1241,08</u> 10460
21	КБ27-17-3	42,1411	<u>32,5598</u> 1372,11	0,132	<u>4,2979</u> 181,12	137,16	<u>589,50</u> 24842	<u>2607,35</u> 109877	<u>703,31</u> 29638	9,18	<u>298,90</u> 12596	<u>1591,71</u> 67076
22	КБ27-17-4	42,1411	<u>0,6315</u> 26,61	0,132	<u>0,0834</u> 3,51	137,16	<u>11,43</u> 482	<u>60,57</u> 2552	<u>15,84</u> 668	9,18	<u>5,80</u> 244	<u>33,07</u> 1394
23	КБ27-17-1	42,1411	<u>27,7710</u> 1170,3	0,132	<u>3,6658</u> 154,48	137,16	<u>502,80</u> 21189	<u>2217,17</u> 93434	<u>598,39</u> 25217	9,18	<u>254,94</u> 10743	<u>1356,13</u> 57149
24	КБ27-12-3	4,21411	<u>31,7457</u> 133,78	0,132	<u>4,1904</u> 17,66	137,16	<u>574,76</u> 2422	<u>2857,77</u> 12043	<u>755,16</u> 3183	9,18	<u>291,43</u> 1228	<u>1621,35</u> 6833
25	КБ27-17-2	-42,1411	<u>0,9636</u> -40,61	0,132	<u>0,1272</u> -5,36	137,16	<u>17,45</u> -735	<u>92,64</u> -3904	<u>24,22</u> -1021	9,18	<u>8,85</u> -373	<u>50,52</u> -2129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ27-65-5	4,21411	<u>683,2406</u> 2879,25	0,132	<u>90,1878</u> 380,06	137,16	<u>12370,15</u> 52129	<u>58446,63</u> 246300	<u>15579,69</u> 65654	9,18	<u>6272,15</u> 26432	<u>34221,99</u> 144215
33	КБ27-69-2	0,072	<u>81,4696</u> 5,86	0,132	<u>10,7540</u> 0,77	137,16	<u>1475,02</u> 106	<u>8566,20</u> 617	<u>2209,07</u> 159	9,18	<u>747,89</u> 54	<u>4431,98</u> 319
34	КБ1-164-1	0,0144	<u>240,7200</u> 3,47	0,12	<u>28,8864</u> 0,42	137,16	<u>3962,06</u> 57	<u>16802,26</u> 242	<u>4568,15</u> 66	7,48	<u>1800,59</u> 26	<u>10330,80</u> 149
35	С311-1	59,4	<u>0,0480</u> 2,85	0,12	<u>0,0058</u> 0,34	137,16	<u>0,79</u> 47	<u>4,70</u> 279	<u>1,21</u> 72	7,48	<u>0,36</u> 21	<u>2,36</u> 140
36	КБ1-20-1	0,036	<u>11,2596</u> 0,41	0,12	<u>1,3512</u> 0,05	137,16	<u>185,32</u> 7	<u>1096,09</u> 40	<u>281,91</u> 10	7,48	<u>84,22</u> 3	<u>551,45</u> 20
37	КБ1-134-1	0,072	<u>23,4775</u> 1,69	0,12	<u>2,8173</u> 0,2	137,16	<u>386,42</u> 28	<u>1881,70</u> 136	<u>498,99</u> 35	7,48	<u>175,61</u> 13	<u>1061,02</u> 76
38	КБ27-12-1	0,072	<u>24,1459</u> 1,73	0,132	<u>3,1873</u> 0,23	137,16	<u>437,16</u> 31	<u>2209,49</u> 159	<u>582,26</u> 42	9,18	<u>221,66</u> 16	<u>1241,08</u> 89
39	КБ27-12-3	0,108	<u>31,7457</u> 3,43	0,132	<u>4,1904</u> 0,45	137,16	<u>574,76</u> 62	<u>2857,77</u> 308	<u>755,16</u> 82	9,18	<u>291,43</u> 31	<u>1621,35</u> 175
40	КБ27-12-1	0,036	<u>24,1459</u> 0,87	0,132	<u>3,1873</u> 0,11	137,16	<u>437,16</u> 16	<u>2209,49</u> 80	<u>582,26</u> 21	9,18	<u>221,66</u> 8	<u>1241,08</u> 45
41	КБ27-65-5	0,072	<u>683,2406</u> 49,19	0,132	<u>90,1878</u> 6,49	137,16	<u>12370,15</u> 891	<u>58446,63</u> 4208	<u>15579,69</u> 1121	9,18	<u>6272,15</u> 452	<u>34221,99</u> 2464
43	КБ27-69-2	0,194	<u>81,4696</u> 15,8	0,132	<u>10,7540</u> 2,09	137,16	<u>1475,02</u> 286	<u>8566,20</u> 1662	<u>2209,07</u> 429	9,18	<u>747,89</u> 145	<u>4431,98</u> 860
44	КБ1-164-1	0,0388	<u>240,7200</u> 9,34	0,12	<u>28,8864</u> 1,12	137,16	<u>3962,06</u> 154	<u>16802,26</u> 652	<u>4568,15</u> 177	7,48	<u>1800,59</u> 70	<u>10330,80</u> 401
45	С311-1	160,05	<u>0,0480</u> 7,68	0,12	<u>0,0058</u> 0,92	137,16	<u>0,79</u> 126	<u>4,70</u> 752	<u>1,21</u> 194	7,48	<u>0,36</u> 58	<u>2,36</u> 378
46	КБ1-20-1	0,097	<u>11,2596</u> 1,09	0,12	<u>1,3512</u> 0,13	137,16	<u>185,32</u> 18	<u>1096,09</u> 106	<u>281,91</u> 27	7,48	<u>84,22</u> 8	<u>551,45</u> 53
47	КБ1-134-1	0,194	<u>23,4775</u> 4,55	0,12	<u>2,8173</u> 0,55	137,16	<u>386,42</u> 75	<u>1881,70</u> 365	<u>498,99</u> 97	7,48	<u>175,61</u> 34	<u>1061,02</u> 206
48	КБ27-12-1	0,194	<u>24,1459</u> 4,69	0,132	<u>3,1873</u> 0,62	137,16	<u>437,16</u> 85	<u>2209,49</u> 429	<u>582,26</u> 113	9,18	<u>221,66</u> 43	<u>1241,08</u> 241
49	КБ27-12-3	0,291	<u>31,7457</u> 9,23	0,132	<u>4,1904</u> 1,22	137,16	<u>574,76</u> 167	<u>2857,77</u> 831	<u>755,16</u> 220	9,18	<u>291,43</u> 85	<u>1621,35</u> 472
50	КБ27-12-3	0,194	<u>31,7457</u> 6,16	0,132	<u>4,1904</u> 0,81	137,16	<u>574,76</u> 112	<u>2857,77</u> 554	<u>755,16</u> 146	9,18	<u>291,43</u> 57	<u>1621,35</u> 315
51	КБ27-17-1	1,94	<u>27,7710</u> 53,88	0,132	<u>3,6658</u> 7,11	137,16	<u>502,80</u> 975	<u>2217,17</u> 4301	<u>598,39</u> 1161	9,18	<u>254,94</u> 495	<u>1356,13</u> 2631
52	КБ27-17-2	-1,94	<u>1,2848</u> -2,49	0,132	<u>0,1696</u> -0,330	137,16	<u>23,26</u> -45	<u>123,52</u> -240	<u>32,29</u> -63	9,18	<u>11,79</u> -23	<u>67,34</u> -131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	КБ27-65-5	0,194	<u>683,2406</u> 132,55	0,132	<u>90,1878</u> 17,5	137,16	<u>12370,15</u> 2400	<u>58446,63</u> 11339	<u>15579,69</u> 3022	9,18	<u>6272,15</u> 1217	<u>34221,99</u> 6639
55	КБ27-69-2	0,465	<u>81,4696</u> 37,88	0,132	<u>10,7540</u> 5	137,16	<u>1475,02</u> 686	<u>8566,20</u> 3984	<u>2209,07</u> 1027	9,18	<u>747,89</u> 348	<u>4431,98</u> 2061
56	КБ1-164-1	0,093	<u>240,7200</u> 22,39	0,12	<u>28,8864</u> 2,69	137,16	<u>3962,06</u> 368	<u>16802,26</u> 1563	<u>4568,15</u> 426	7,48	<u>1800,59</u> 167	<u>10330,80</u> 961
57	С311-1	383,625	<u>0,0480</u> 18,41	0,12	<u>0,0058</u> 2,21	137,16	<u>0,79</u> 303	<u>4,70</u> 1803	<u>1,21</u> 464	7,48	<u>0,36</u> 138	<u>2,36</u> 905
58	КБ1-20-1	0,2325	<u>11,2596</u> 2,61	0,12	<u>1,3512</u> 0,31	137,16	<u>185,32</u> 43	<u>1096,09</u> 255	<u>281,91</u> 65	7,48	<u>84,22</u> 20	<u>551,45</u> 128
59	КБ1-134-1	0,465	<u>23,4775</u> 10,92	0,12	<u>2,8173</u> 1,31	137,16	<u>386,42</u> 180	<u>1881,70</u> 875	<u>498,99</u> 231	7,48	<u>175,61</u> 82	<u>1061,02</u> 493
60	КБ27-12-1	0,93	<u>24,1459</u> 22,46	0,132	<u>3,1873</u> 2,96	137,16	<u>437,16</u> 407	<u>2209,49</u> 2055	<u>582,26</u> 541	9,18	<u>221,66</u> 206	<u>1241,08</u> 1154
61	КБ27-12-3	0,465	<u>31,7457</u> 14,76	0,132	<u>4,1904</u> 1,95	137,16	<u>574,76</u> 267	<u>2857,77</u> 1329	<u>755,16</u> 351	9,18	<u>291,43</u> 136	<u>1621,35</u> 754
62	КБ27-17-1	4,65	<u>27,7710</u> 129,14	0,132	<u>3,6658</u> 17,05	137,16	<u>502,80</u> 2338	<u>2217,17</u> 10310	<u>598,39</u> 2783	9,18	<u>254,94</u> 1185	<u>1356,13</u> 6306
63	КБ27-17-2	-4,65	<u>0,3212</u> -1,49	0,132	<u>0,0424</u> -0,20	137,16	<u>5,82</u> -27	<u>30,88</u> -144	<u>8,07</u> -37	9,18	<u>2,95</u> -14	<u>16,84</u> -78
64	КБ27-69-2	0,234	<u>81,4696</u> 19,07	0,132	<u>10,7540</u> 2,52	137,16	<u>1475,02</u> 345	<u>8566,20</u> 2005	<u>2209,07</u> 517	9,18	<u>747,89</u> 175	<u>4431,98</u> 1037
65	КБ1-164-1	0,0468	<u>240,7200</u> 11,27	0,12	<u>28,8864</u> 1,35	137,16	<u>3962,06</u> 185	<u>16802,26</u> 786	<u>4568,15</u> 214	7,48	<u>1800,59</u> 84	<u>10330,80</u> 483
66	С311-1	193,05	<u>0,0480</u> 9,27	0,12	<u>0,0058</u> 1,11	137,16	<u>0,79</u> 153	<u>4,70</u> 907	<u>1,21</u> 234	7,48	<u>0,36</u> 69	<u>2,36</u> 456
67	КБ1-20-1	0,116788	<u>11,2596</u> 1,32	0,12	<u>1,3512</u> 0,16	137,16	<u>185,32</u> 22	<u>1096,09</u> 128	<u>281,91</u> 32	7,48	<u>84,22</u> 10	<u>551,45</u> 64
68	КБ1-134-1	0,234	<u>23,4775</u> 5,5	0,12	<u>2,8173</u> 0,66	137,16	<u>386,42</u> 90	<u>1881,70</u> 441	<u>498,99</u> 117	7,48	<u>175,61</u> 41	<u>1061,02</u> 248
69	КБ27-12-1	0,234	<u>24,1459</u> 5,65	0,132	<u>3,1873</u> 0,75	137,16	<u>437,16</u> 102	<u>2209,49</u> 517	<u>582,26</u> 136	9,18	<u>221,66</u> 52	<u>1241,08</u> 290
70	КБ27-12-3	0,468	<u>31,7457</u> 14,86	0,132	<u>4,1904</u> 1,96	137,16	<u>574,76</u> 269	<u>2857,77</u> 1337	<u>755,16</u> 354	9,18	<u>291,43</u> 136	<u>1621,35</u> 759
71	КБ27-66-5	4,9	<u>94,9650</u> 465,33	0,132	<u>12,5354</u> 61,42	137,16	<u>1719,35</u> 8425	<u>7452,26</u> 36516	<u>2017,75</u> 9887	9,18	<u>871,78</u> 4272	<u>4608,88</u> 22584
73	КБ27-66-5	34,65	<u>94,9650</u> 3290,53	0,132	<u>12,5354</u> 434,35	137,16	<u>1719,35</u> 59575	<u>7452,26</u> 258221	<u>2017,75</u> 69916	9,18	<u>871,78</u> 30207	<u>4608,88</u> 159698
75	КБ1-165-1	0,00812	<u>307,7000</u> 2,5	0,12	<u>36,9240</u> 0,3	137,16	<u>5064,50</u> 41	<u>21966,70</u> 178	<u>5946,86</u> 48	7,48	<u>2301,60</u> 19	<u>13312,96</u> 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КБ6-1-1	0,00812	<u>150,7000</u> 1,22	0,12	<u>18,0840</u> 0,15	137,16	<u>2480,40</u> 20	<u>11285,92</u> 92	<u>3028,59</u> 25	7,48	<u>1127,24</u> 9	<u>6636,23</u> 54
77	КБ9-33-1	0,1276	<u>29,8196</u> 3,81	0,12	<u>3,5784</u> 0,46	137,16	<u>490,81</u> 63	<u>2830,66</u> 361	<u>730,72</u> 93	7,48	<u>223,05</u> 28	<u>1444,58</u> 184
78	КБ27-69-2	0,023	<u>81,4696</u> 1,88	0,132	<u>10,7540</u> 0,25	137,16	<u>1475,02</u> 34	<u>8566,20</u> 197	<u>2209,07</u> 51	9,18	<u>747,89</u> 17	<u>4431,98</u> 102
79	КБ1-164-1	0,0046	<u>240,7200</u> 1,11	0,12	<u>28,8864</u> 0,13	137,16	<u>3962,06</u> 18	<u>16802,26</u> 77	<u>4568,15</u> 22	7,48	<u>1800,59</u> 8	<u>10330,80</u> 48
80	С311-1	18,975	<u>0,0480</u> 0,91	0,12	<u>0,0058</u> 0,11	137,16	<u>0,79</u> 15	<u>4,70</u> 89	<u>1,21</u> 23	7,48	<u>0,36</u> 7	<u>2,36</u> 45
81	КБ1-20-1	0,0115	<u>11,2596</u> 0,13	0,12	<u>1,3512</u> 0,02	137,16	<u>185,32</u> 2	<u>1096,09</u> 13	<u>281,91</u> 3	7,48	<u>84,22</u> 1	<u>551,45</u> 6
82	КБ1-134-1	0,023	<u>23,4775</u> 0,54	0,12	<u>2,8173</u> 0,06	137,16	<u>386,42</u> 9	<u>1881,70</u> 43	<u>498,99</u> 11	7,48	<u>175,61</u> 4	<u>1061,02</u> 24
83	КБ27-12-1	0,046	<u>24,1459</u> 1,11	0,132	<u>3,1873</u> 0,15	137,16	<u>437,16</u> 20	<u>2209,49</u> 102	<u>582,26</u> 27	9,18	<u>221,66</u> 10	<u>1241,08</u> 57
84	КБ27-13-1	0,023	<u>62,8183</u> 1,45	0,132	<u>8,2920</u> 0,19	137,16	<u>1137,33</u> 26	<u>5777,01</u> 133	<u>1521,15</u> 35	9,18	<u>576,67</u> 13	<u>3235,15</u> 74
85	КБ27-13-4	0,023	<u>2,7040</u> 0,06	0,132	<u>0,3569</u> 0,01	137,16	<u>48,96</u> 1	<u>266,59</u> 6	<u>69,42</u> 1	9,18	<u>24,82</u> 1	<u>143,20</u> 3
86	КБ27-17-3	0,23	<u>32,5598</u> 7,49	0,132	<u>4,2979</u> 0,99	137,16	<u>589,50</u> 136	<u>2607,35</u> 599	<u>703,31</u> 161	9,18	<u>298,90</u> 69	<u>1591,71</u> 366
87	КБ27-17-4	0,23	<u>0,6315</u> 0,15	0,132	<u>0,0834</u> 0,02	137,16	<u>11,43</u> 3	<u>60,57</u> 14	<u>15,84</u> 4	9,18	<u>5,80</u> 1	<u>33,07</u> 8
88	КБ27-17-1	0,23	<u>27,7710</u> 6,39	0,132	<u>3,6658</u> 0,84	137,16	<u>502,80</u> 116	<u>2217,17</u> 510	<u>598,39</u> 137	9,18	<u>254,94</u> 59	<u>1356,13</u> 312
89	КБ27-17-2	-0,23	<u>0,9636</u> -0,220	0,132	<u>0,1272</u> -0,030	137,16	<u>17,45</u> -4	<u>92,64</u> -21	<u>24,22</u> -6	9,18	<u>8,85</u> -2	<u>50,52</u> -12
90	КБ27-65-5	0,023	<u>683,2406</u> 15,71	0,132	<u>90,1878</u> 2,07	137,16	<u>12370,15</u> 285	<u>58446,63</u> 1344	<u>15579,69</u> 358	9,18	<u>6272,15</u> 144	<u>34221,99</u> 787
92	КБ27-66-5	0,26	<u>94,9650</u> 24,69	0,132	<u>12,5354</u> 3,26	137,16	<u>1719,35</u> 447	<u>7452,26</u> 1938	<u>2017,75</u> 524	9,18	<u>871,78</u> 227	<u>4608,88</u> 1198
94	КБ27-69-2	0,097	<u>81,4696</u> 7,91	0,132	<u>10,7540</u> 1,04	137,16	<u>1475,02</u> 143	<u>8566,20</u> 831	<u>2209,07</u> 214	9,18	<u>747,89</u> 73	<u>4431,98</u> 430
95	КБ1-164-1	0,0194	<u>240,7200</u> 4,67	0,12	<u>28,8864</u> 0,56	137,16	<u>3962,06</u> 77	<u>16802,26</u> 326	<u>4568,15</u> 88	7,48	<u>1800,59</u> 35	<u>10330,80</u> 200
96	С311-1	80,025	<u>0,0480</u> 3,84	0,12	<u>0,0058</u> 0,46	137,16	<u>0,79</u> 63	<u>4,70</u> 376	<u>1,21</u> 97	7,48	<u>0,36</u> 29	<u>2,36</u> 189
97	КБ1-20-1	0,0485	<u>11,2596</u> 0,54	0,12	<u>1,3512</u> 0,07	137,16	<u>185,32</u> 9	<u>1096,09</u> 53	<u>281,91</u> 14	7,48	<u>84,22</u> 4	<u>551,45</u> 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	КБ1-134-1	0,097	<u>23,4775</u> 2,28	0,12	<u>2,8173</u> 0,27	137,16	<u>386,42</u> 37	<u>1881,70</u> 183	<u>498,99</u> 49	7,48	<u>175,61</u> 17	<u>1061,02</u> 103
99	КБ27-12-1	0,194	<u>24,1459</u> 4,69	0,132	<u>3,1873</u> 0,62	137,16	<u>437,16</u> 85	<u>2209,49</u> 429	<u>582,26</u> 113	9,18	<u>221,66</u> 43	<u>1241,08</u> 241
100	КБ27-17-3	0,97	<u>32,5598</u> 31,58	0,132	<u>4,2979</u> 4,17	137,16	<u>589,50</u> 572	<u>2607,35</u> 2529	<u>703,31</u> 682	9,18	<u>298,90</u> 290	<u>1591,71</u> 1544
101	КБ27-17-4	0,97	<u>0,6315</u> 0,61	0,132	<u>0,0834</u> 0,08	137,16	<u>11,43</u> 11	<u>60,57</u> 59	<u>15,84</u> 15	9,18	<u>5,80</u> 6	<u>33,07</u> 32
102	КБ27-17-1	0,97	<u>27,7710</u> 26,94	0,132	<u>3,6658</u> 3,56	137,16	<u>502,80</u> 488	<u>2217,17</u> 2150	<u>598,39</u> 580	9,18	<u>254,94</u> 247	<u>1356,13</u> 1315
103	КБ27-12-3	0,097	<u>31,7457</u> 3,08	0,132	<u>4,1904</u> 0,41	137,16	<u>574,76</u> 56	<u>2857,77</u> 277	<u>755,16</u> 73	9,18	<u>291,43</u> 28	<u>1621,35</u> 157
104	КБ27-17-2	-0,97	<u>0,9636</u> -0,930	0,132	<u>0,1272</u> -0,120	137,16	<u>17,45</u> -17	<u>92,64</u> -90	<u>24,22</u> -23	9,18	<u>8,85</u> -9	<u>50,52</u> -49
105	КБ27-65-5	0,097	<u>683,2406</u> 66,27	0,132	<u>90,1878</u> 8,75	137,16	<u>12370,15</u> 1200	<u>58446,63</u> 5669	<u>15579,69</u> 1512	9,18	<u>6272,15</u> 608	<u>34221,99</u> 3320
107	КБ27-29-2	0,129	<u>23,6776</u> 3,05	0,132	<u>3,1254</u> 0,4	137,16	<u>428,69</u> 55	<u>1858,73</u> 240	<u>503,23</u> 65	9,18	<u>217,36</u> 28	<u>1149,28</u> 148
109	КБ27-29-1	0,129	<u>2,2200</u> 0,29	0,132	<u>0,2930</u> 0,04	137,16	<u>40,19</u> 5	<u>174,03</u> 22	<u>47,13</u> 6	9,18	<u>20,38</u> 3	<u>107,70</u> 14
Разом:			12970,38		1703,01		233583	1074395	287765		117787	639135

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (233583 + 1074395 * 1) * 0,0078 = \mathbf{10202 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (233583 + 1074395 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2244 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (233583 + 1074395 * 1) * 0,003739 = \mathbf{4891 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 639135 + 10202 + 2244 + 4891 = 656472 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
замощення території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11505,81	79,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1210,69	106,99				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	253,88	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1703,01	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14673,39					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	249,3916942	<u>1463,32</u> 364939,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,96235	<u>1395,51</u> 4133,99				
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,03354	<u>300,93</u> 10,09				
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,8552935	<u>892,71</u> 4334,37				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,105908	<u>401,57</u> 42,53				
12	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,6816457	<u>891,48</u> 9522,47				
13	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	7,8217274	<u>1194,4</u> 9342,27				
14	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	15,94179529	<u>1464,66</u> 23349,31				
15	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,18108	<u>658,19</u> 119,19				
16	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,00775	<u>965,02</u> 2902,54				
17	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	16,0510291	<u>79,79</u> 1280,71				
18	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	69,1758769	<u>806,13</u> 55764,75				
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,26796	<u>47,34</u> 12,69				
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	197,5247638	<u>87,71</u> 17324,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	28,5294395	<u>346,42</u> 9883,17				
22	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	10,4501093	<u>58,06</u> 606,73				
23	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	109,4368859	<u>920,95</u> 100785,90				
24	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	49,5620169	<u>1069,79</u> 53020,95				
25	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	40,0406328	<u>1326,77</u> 53124,71				
26	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	13,3468776	<u>1036,99</u> 13840,58				
27	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0565964	- -				
28	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,003828	<u>483,69</u> 1,85				
29	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	56,1321	<u>960,43</u> 53910,95				
30	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,232232	<u>685,16</u> 159,12				
31	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,10208	<u>821,8</u> 83,89				
32	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	63,9165844	<u>835,31</u> 53390,16				
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	159,959702	<u>397,27</u> 63547,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	12,0528868	<u>615,13</u> 7414,09				
35	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	12,9504422	<u>885,7</u> 11470,21				
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,11816	<u>40,23</u> 85,21				
37	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5289,16212	<u>12,37</u> 65426,94				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		979831,31				
		Бензин	кг	821,767					
		Дизельне паливо	кг	2208,733					
		Електроенергія	кВт-год	13,679					
		Мастильні матеріали	кг	166,971					
		Гідравлічна рідина	кг	18,81					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
38	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,49764					
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,08932					
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,23142					
41	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,024244					
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	395,0495276					
43	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,8975554					
44	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,11816					
45	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	114,4383135					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
46	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000561	<u>59519,65</u> 3,34	<u>58000,00</u> 3,25	<u>352,6</u> 0,02	<u>1167,05</u> 0,07	
47	&C1416-8684-B2	Бордюр 100.25.15	м	516	<u>339,48</u> 175171,68	<u>330,00</u> 170280,00	<u>2,82</u> 1455,12	<u>6,66</u> 3436,56	
48	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001314	<u>12387,33</u> 1,63	<u>11911,92</u> 1,57	<u>232,52</u> 0,03	<u>242,89</u> 0,03	
49	+C142-10-2	Вода	м3	529,201793	- -	- -	- -	- -	
50	&C111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	133,386	<u>56,57</u> 7545,65	<u>54,00</u> 7202,84	<u>1,46</u> 194,74	<u>1,11</u> 148,07	
51	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00003956	<u>198181,54</u> 7,84	<u>193700,00</u> 7,66	<u>595,63</u> 0,02	<u>3885,91</u> 0,16	
52	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005104	<u>176316,07</u> 9,00	<u>172500,00</u> 8,80	<u>358,89</u> 0,02	<u>3457,18</u> 0,18	
53	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0015312	<u>144186,07</u> 220,78	<u>141000,00</u> 215,90	<u>358,89</u> 0,55	<u>2827,18</u> 4,33	
54	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00239	<u>440,49</u> 1,05	<u>423,03</u> 1,01	<u>8,82</u> 0,02	<u>8,64</u> 0,02	
55	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000128	<u>156364,6</u> 2,00	<u>152980,66</u> 1,96	<u>317,97</u> -	<u>3065,97</u> 0,04	
56	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000038	<u>64832,41</u> 0,25	<u>63285,81</u> 0,24	<u>275,38</u> -	<u>1271,22</u> 0,01	
57	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,24882	<u>105,94</u> 26,36	<u>98,00</u> 24,38	<u>5,86</u> 1,46	<u>2,08</u> 0,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C111-562-4 варіант 1	Мати протиерозійні для укріплення схилів	м2	133,386	<u>362.57</u> 48361,76	<u>354.00</u> 47218,64	<u>1.46</u> 194,74	<u>7.11</u> 948,38	
59	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,000638	<u>63523.87</u> 40,53	<u>62677.84</u> 39,99	<u>373.15</u> 0,24	<u>472.88</u> 0,30	
60	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1373,07475	<u>800.41</u> 1099022,76	<u>560.00</u> 768921,86	<u>224.72</u> 308557,36	<u>15.69</u> 21543,54	
61	&C1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	1157,7	<u>637.86</u> 738450,52	<u>620.00</u> 717774,00	<u>5.35</u> 6193,70	<u>12.51</u> 14482,82	
62	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	3456,78	<u>495.06</u> 1711313,51	<u>480.00</u> 1659254,40	<u>5.35</u> 18493,77	<u>9.71</u> 33565,34	
63	&C1426-11789-2 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" теракотова	м2	897,6	<u>677.64</u> 608249,66	<u>659.00</u> 591518,40	<u>5.35</u> 4802,16	<u>13.29</u> 11929,10	
64	&C1426-11789-2 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" Листопад	м2	197,88	<u>677.64</u> 134091,40	<u>659.00</u> 130402,92	<u>5.35</u> 1058,66	<u>13.29</u> 2629,82	
65	&C1426-11789-2 варіант 6	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Цеглина ретро" чорна -22 м2/біла-22 м2	м2	44,88	<u>608.28</u> 27299,61	<u>591.00</u> 26524,08	<u>5.35</u> 240,11	<u>11.93</u> 535,42	
66	&C1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	1418	<u>180.12</u> 255410,16	<u>168.00</u> 238224,00	<u>8.59</u> 12180,62	<u>3.53</u> 5005,54	
67	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,07528	<u>53.11</u> 4,00	<u>43.30</u> 3,26	<u>8.77</u> 0,66	<u>1.04</u> 0,08	
68	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,98875	<u>2792.41</u> 2761,00	<u>2332.00</u> 2305,77	<u>405.66</u> 401,10	<u>54.75</u> 54,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0065	<u>2672.79</u> 17,37	<u>2332.00</u> 15,16	<u>288.38</u> 1,87	<u>52.41</u> 0,34	
70	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00000766	<u>47488.52</u> 0,36	<u>45961.74</u> 0,35	<u>595.63</u> -	<u>931.15</u> 0,01	
71	+C111-1757	Рядно	м2	2,03	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
72	&C1421-9656- 1-1 варіант 1	Суміш гранвідсіву і піску (3:1)	м3	70,866	<u>2386.47</u> 169119,58	<u>1850.00</u> 131102,10	<u>489.68</u> 34701,66	<u>46.79</u> 3315,82	
73	+C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	358,993	<u>2227.66</u> 799714,35	<u>1860.00</u> 667726,98	<u>323.98</u> 116306,55	<u>43.68</u> 15680,82	
74	&C1421-9656- 4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	8,5428	<u>1978.47</u> 16901,67	<u>1450.00</u> 12387,06	<u>489.68</u> 4183,24	<u>38.79</u> 331,37	
75	&C1421-9656- 1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	413,03778	<u>2396.67</u> 989915,26	<u>1860.00</u> 768250,27	<u>489.68</u> 202256,34	<u>46.99</u> 19408,65	
76	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,82824	<u>3227.88</u> 2673,46	<u>2850.00</u> 2360,48	<u>314.59</u> 260,56	<u>63.29</u> 52,42	
77	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	217,525	<u>3358.39</u> 730533,78	<u>2850.00</u> 619946,25	<u>442.54</u> 96263,51	<u>65.85</u> 14324,02	
78	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,43	<u>3743.97</u> 5353,88	<u>2850.00</u> 4075,50	<u>820.56</u> 1173,40	<u>73.41</u> 104,98	
79	&C1426- 11789-2 варіант 9	Тактильна плитка (інформаційна) 30х30	м2	42,8706	<u>819.42</u> 35129,03	<u>798.00</u> 34210,74	<u>5.35</u> 229,36	<u>16.07</u> 688,93	
80	&C1426- 11789-2 варіант 8	Тактильна плитка (направляюча) 30х30	м2	24,5106	<u>819.42</u> 20084,48	<u>798.00</u> 19559,46	<u>5.35</u> 131,13	<u>16.07</u> 393,89	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	&C1426-11789-2 варіант 7	Тактильна плитка (попереджувальна) 30x30	м2	42,8706	<u>819.42</u> 35129,03	<u>798.00</u> 34210,74	<u>5.35</u> 229,36	<u>16.07</u> 688,93	
82	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,0000013	<u>84934.99</u> 0,11	<u>82917.00</u> 0,11	<u>352.6</u> -	<u>1665.39</u> -	
83	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002475	<u>48805.4</u> 12,08	<u>48166.70</u> 11,92	<u>275.38</u> 0,07	<u>363.32</u> 0,09	
84	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	153,17775	<u>1526.47</u> 233821,24	<u>1100.00</u> 168495,53	<u>396.54</u> 60741,10	<u>29.93</u> 4584,61	
85	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1065,98079	<u>1526.47</u> 1627187,70	<u>1100.00</u> 1172578,87	<u>396.54</u> 422704,02	<u>29.93</u> 31904,81	
86	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	581,25186	<u>1526.47</u> 887263,53	<u>1100.00</u> 639377,05	<u>396.54</u> 230489,61	<u>29.93</u> 17396,87	
87	+C1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	58,59	<u>1526.47</u> 89435,88	<u>1100.00</u> 64449,00	<u>396.54</u> 23233,28	<u>29.93</u> 1753,60	
88	+C1421-9453 варіант 5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-70мм	м3	58,968	<u>1526.47</u> 90012,88	<u>1100.00</u> 64864,80	<u>396.54</u> 23383,17	<u>29.93</u> 1764,91	
89	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	286,02	<u>1526.47</u> 436600,95	<u>1100.00</u> 314622,00	<u>396.54</u> 113418,37	<u>29.93</u> 8560,58	
90	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01112	<u>1501.2</u> 16,69	<u>1100.00</u> 12,23	<u>371.76</u> 4,13	<u>29.44</u> 0,33	
91	+C1421-9472 варіант 6	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,05299	<u>1377.3</u> 72,98	<u>740.00</u> 39,21	<u>610.29</u> 32,34	<u>27.01</u> 1,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
92	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	118,7103	<u>0,00814</u> 0,97	<u>0,00814</u> 0,97			
93	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	<u>184,55</u> 0,47	<u>184,55</u> 0,47			
94	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0005	<u>186,09</u> 0,09	<u>186,09</u> 0,09			
		Разом	грн.		1,53	1,53			
		Разом по розділу III	грн.		10976992,31	9078232,27	1683518,17	215241,86	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	132,389					
		Мастильні матеріали	кг	166,974					
		Гідравлічна рідина	кг	18,81					
		Бензин	л	1110,497					
		Дизельне паливо	л	2598,51					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на монтаж обладнання
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	134,158 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69641 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,554 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-1	Монтаж маф	шт	36	3021,83 1478,40	191,66 37,17	108786	53222	6900 1338	17,5000 0,4284	630 15,42
		Разом прямі витрати по кошторису					108786	53222	6900 1338		630 15,42
		Разом будівельні роботи, грн.					108786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48664				
		всього заробітна плата, грн.					54560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6994				
		Всього будівельні роботи, грн.					134158				

		Всього по кошторису					134158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					696,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61554				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-03
на монтаж обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ38-1-1	36	17,9284 645,42	0,079	1,4163 50,99	137,16	194,27 6994	1515,57 54560	376,16 13541	6,23	111,69 4021	682,12 24556
Разом:			645,42		50,99		6994	54560	13541		4021	24556

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6994 + 54560 * 1) * 0,0078 = \mathbf{480 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6994 + 54560 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{106 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6994 + 54560 * 1) * 0,003739 = \mathbf{230 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 24556 + 480 + 106 + 230 = 25372 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
монтаж обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	630	84,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,42	86,76				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	50,99	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	696,41					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,8	<u>300,93</u> 3250,04				
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	90,72	<u>40,23</u> 3649,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6899,71				
		Бензин	кг	25,704					
		Електроенергія	кВт-год	480,816					
		Мастильні матеріали	кг	4,601					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,4					
9	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	103,68					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,126	<u>144186,07</u> 18167,44	<u>141000,00</u> 17766,00	<u>358,89</u> 45,22	<u>2827,18</u> 356,22	
11	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	50,4	<u>105,94</u> 5339,38	<u>98,00</u> 4939,20	<u>5,86</u> 295,34	<u>2,08</u> 104,84	
12	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	26,334	<u>247,9</u> 6528,20	<u>242,78</u> 6393,37	<u>0,26</u> 6,85	<u>4,86</u> 127,98	
13	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,5472	<u>32446,03</u> 17754,47	<u>31457,23</u> 17213,40	<u>352,6</u> 192,94	<u>636,2</u> 348,13	
14	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,4316	<u>53,11</u> 235,36	<u>43,30</u> 191,89	<u>8,77</u> 38,87	<u>1,04</u> 4,60	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	51,84	<u>4,9416</u> 256,17	<u>4,9416</u> 256,17			
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0736	<u>184,55</u> 382,68	<u>184,55</u> 382,68			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		638,85	638,85			
		Разом по розділу III	грн.		48663,70	47142,71	579,22	941,77	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	532,656					
		Мастильні матеріали	кг	6,674					
		Бензин	л	34,735					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

придбання обладнання
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1257,884 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. МАФ						
1	& 560103-15- B1 варіант 1	Стіл та лава (комплект LV-C 02); (маса=0)	шт	7	48450,00	339150
2	& 560103-15- B2 варіант 1	Лавка BT-BN-02 Budapest 1630x510x825; (маса=0)	шт	11	18457,00	203027
3	& 560103-15- B3 варіант 1	Лавка BT-BN-01. Budapest 1630x510x420; (маса=0)	шт	6	14114,29	84686
4	& 560103-15- B4 варіант 1	Лавка BT-BN-04. Budapest 3045x1260x825 мм; (маса=0)	шт	1	32707,00	32707
5	& 560103-15- B5 варіант 1	Лавка BT-BN-05. Budapest 4420x1260x420мм; (маса=0)	шт	2	50486,00	100972
6	& 560103-15- B6 варіант 1	Лавка 4200x450; (маса=0)	шт	1	36062,00	36062
7	& 560103-15- B7 варіант 1	Лавка 2200x450 мм; (маса=0)	шт	1	21320,00	21320
8	& 560103-15- B13 варіант 1	Лавка 13600x450 мм; (маса=0)	шт	1	106990,00	106990

1	2	3	4	5	6	7
9	& 560103-15-B9 варіант 1	Лавка (на бетонному підвищенні) 1500x450 мм; (маса=0)	шт	2	16120,00	32240
10	& 560103-15-B9 варіант 2	Лавка Л5 типу ВТ 1400x450мм; (маса=0)	шт	1	14820,00	14820
11	& 560103-15-B10 варіант 1	Смітник TR-TB-01 380x800 мм; (маса=0)	шт	15	6890,00	103350
12	& 560103-15-B11 варіант 1	Велостійка LV-BK-04 Lviv vI 380x800 мм; (маса=0)	шт	27	4479,00	120933
13	& 560103-15-B11 варіант 2	Великі садові шахмати СШ-25; (маса=0)	шт	1	39290,00	39290
		Разом по розділу 1				1235547
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				1235547
		Розділ 2. Дитячі ігрові та спортивні елементи				
14	& 550101-143-13	Лабіринт GC-00077 3882x1542x1000 мм; (маса=0,05)	шт	1	21493,00	21493
		Разом по розділу 2				21493
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				844
		Всього по розділу 2				22337
		Разом				1257040
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				844

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1257884

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-04
на придбання обладнання

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудовіс- ність в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4 люд.год	5	6 люд.год гр.4хгр.5	7 грн.	8 грн. гр.6хгр.7	9 грн.	10 грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	11 грн./ люд.год	12 грн. гр.4хгр.11	13 грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на озеленення

1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1327,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,23133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 421,345 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом Квітники	100м2	22,48	<u>417,57</u> -	<u>417,57</u> 49,25	9387	-	<u>9387</u> 1107	- 0,5031	- 11,31
2	КБ47-27-2	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	100м2	1,26	<u>8127,45</u> 8127,45	- -	10241	10241	- -	<u>117,3300</u> -	<u>147,84</u> -
3	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,26	<u>5336,23</u> 5336,23	- -	6724	6724	- -	<u>73,3200</u> -	<u>92,38</u> -
4	С1429-110	Земля рослинна	м3	25,2	<u>1384,02</u> -	- -	34877	-	- -	- -	- -
5	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	1,26	<u>16628,51</u> 16323,81	- -	20952	20568	- -	<u>211,9700</u> -	<u>267,08</u> -
6	КБ47-29-2	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів	100м2	-1,26	<u>906,09</u> 831,71	- -	-1142	-1048	- -	<u>10,8000</u> -	<u>-13,61</u> -
7	КБ47-30-1	Обдєрновування в стрічку квітників, доріжок і площадок	100м	4,03	<u>7885,84</u> 2847,14	- -	31780	11474	- -	<u>40,7900</u> -	<u>164,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ47-25-1	Газон універсальний Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	22,48	<u>519.19</u> 448,00	<u>71.19</u> 10,40	11671	10071	<u>1600</u> 234	<u>6.3700</u> 0,1048	<u>143.2</u> 2,36
9	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	22,48	<u>640.00</u> 640,00	- -	14387	14387	- -	<u>8.2400</u> -	<u>185.24</u> -
10	С1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,4496	<u>152371.59</u> -	- -	68506	-	- -	- -	- -
11	КБ47-7-3	Саджанці та кущі Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10шт	48,7	<u>10701.92</u> 4078,51	- -	521184	198623	- -	<u>57.1300</u> -	<u>2782.23</u> -
12	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	37,9	<u>4272.16</u> 1702,40	<u>2412.48</u> 403,88	161915	64521	<u>91433</u> 15307	<u>19.6900</u> 3,7640	<u>746.25</u> 142,66
13	С1429-14 варіант 4	Ялина звичайна Європейська Picea abies	шт	2	<u>4642.60</u> -	- -	9285	-	- -	- -	- -
14	С1429-14 варіант 5	Туя західна Smaragd Thuja occidentalis Smaragd	шт	33	<u>475.90</u> -	- -	15705	-	- -	- -	- -
15	С1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна Microbiota decussata	шт	8	<u>337.18</u> -	- -	2697	-	- -	- -	- -
16	С1429-14 варіант 8	Сосна гірська Pinus mugo	шт	17	<u>705.40</u> -	- -	11992	-	- -	- -	- -
17	С1429-14 варіант 9	Липа серцелиста Tilia cordata	шт	6	<u>634.00</u> -	- -	3804	-	- -	- -	- -
18	С1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	6	<u>2806.60</u> -	- -	16840	-	- -	- -	- -
19	С1429-14 варіант 11	Граб звичайний Carpinus betulus	шт	5	<u>323.92</u> -	- -	1620	-	- -	- -	- -
20	С1429-14 варіант 2	Клен гостролистий Princeton Gold Acer platanoides Princlon Gold	шт	7	<u>2245.60</u> -	- -	15719	-	- -	- -	- -
21	С1429-14 варіант 3	Клен гостролистий Royal Red Acer platanoides Royal Red	шт	3	<u>3367.60</u> -	- -	10103	-	- -	- -	- -
22	С1429-19 варіант 2	Слива дрібнопилиста Kanzan Prunus serrulata Kanzan	шт	5	<u>2868.13</u> -	- -	14341	-	- -	- -	- -
23	С1429-32 варіант 2	Бірючина звичайна Ligustrum vulgare	шт	155	<u>189.34</u> -	- -	29348	-	- -	- -	- -
24	С1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea betulifolia Tor	шт	62	<u>236.53</u> -	- -	14665	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1429-60 варіант 2	Магнолія зірчаста Royal Star Magnolia stellata Royal Star	шт	2	<u>1938,64</u> -	-	3877	-	-	-	-
26	C1429-63 варіант 2	Дерен білий Elegantissima Comus Elegantissima	шт	60	<u>438,92</u> -	-	26335	-	-	-	-
27	C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	8	<u>184,24</u> -	-	1474	-	-	-	-
28	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5x0,5 м	10шт	10,8	<u>215,14</u> 215,14	-	2324	2324	-	<u>2,6100</u>	<u>28,19</u>
29	C1429-36 варіант 3	Мискантус китайський Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus	шт	42	<u>342,34</u> -	-	14378	-	-	-	-
30	C1429-36 варіант 4	Фастука Костриця сиза Fesluca glauca	шт	20	<u>357,64</u> -	-	7153	-	-	-	-
31	C1429-36 варіант 10	Бадан товстолистий Bergenia crassifolia	шт	46	<u>153,64</u> -	-	7067	-	-	-	-
32	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,1	<u>8565,87</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	9422	7933	<u>1489</u> 265	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>102,14</u> 2,33
33	& C1416- 8684-B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	110	<u>260,45</u> -	-	28650	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1137281	345818	<u>103909</u> 16913		<u>4645,32</u> 158,66
Разом будівельні роботи, грн.							1137281				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							687554				
всього заробітна плата, грн.							362731				
Загальновиробничі витрати, грн.							190703				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							427,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							58614				
Всього будівельні роботи, грн.							1327984				

Всього по кошторису							1327984				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							5231,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					421345				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-01-05**на озеленення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнт і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-3-1	22,48	<u>0,5031</u> 11,31	0,088	<u>0,0443</u> 1	137,16	<u>6,07</u> 136	<u>49,25</u> 1107	<u>12,17</u> 274	6,99	<u>3,52</u> 79	<u>21,76</u> 489
2	КБ47-27-2	1,26	<u>117,3300</u> 147,84	0,088	<u>10,3250</u> 13,01	137,16	<u>1416,18</u> 1784	<u>8127,45</u> 10241	<u>2099,60</u> 2646	6,99	<u>820,14</u> 1033	<u>4335,92</u> 5463
3	КБ47-28-1	1,26	<u>73,3200</u> 92,38	0,088	<u>6,4522</u> 8,13	137,16	<u>884,98</u> 1115	<u>5336,23</u> 6724	<u>1368,67</u> 1724	6,99	<u>512,51</u> 646	<u>2766,16</u> 3485
5	КБ47-29-1	1,26	<u>211,9700</u> 267,08	0,088	<u>18,6534</u> 23,5	137,16	<u>2558,49</u> 3224	<u>16323,81</u> 20568	<u>4154,11</u> 5234	6,99	<u>1481,67</u> 1867	<u>8194,27</u> 10325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ47-29-2	-1,26	<u>10,8000</u> -13,61	0,088	<u>0,9504</u> -1,2	137,16	<u>130,36</u> -164	<u>831,71</u> -1048	<u>211,66</u> -267	6,99	<u>75,49</u> -95	<u>417,51</u> -526
7	КБ47-30-1	4,03	<u>40,7900</u> 164,38	0,088	<u>3,5895</u> 14,47	137,16	<u>492,34</u> 1984	<u>2847,14</u> 11474	<u>734,69</u> 2961	6,99	<u>285,12</u> 1149	<u>1512,15</u> 6094
8	КБ47-25-1	22,48	<u>6,4748</u> 145,56	0,088	<u>0,5698</u> 12,81	137,16	<u>78,15</u> 1757	<u>458,40</u> 10305	<u>118,04</u> 2654	6,99	<u>45,26</u> 1017	<u>241,45</u> 5428
9	КБ47-25-6	22,48	<u>8,2400</u> 185,24	0,088	<u>0,7251</u> 16,3	137,16	<u>99,46</u> 2236	<u>640,00</u> 14387	<u>162,68</u> 3657	6,99	<u>57,60</u> 1295	<u>319,74</u> 7188
11	КБ47-7-3	48,7	<u>57,1300</u> 2782,23	0,088	<u>5,0274</u> 244,84	137,16	<u>689,56</u> 33582	<u>4078,51</u> 198623	<u>1048,98</u> 51085	6,99	<u>399,34</u> 19448	<u>2137,88</u> 104115
12	КБ47-9-3	37,9	<u>23,4540</u> 888,91	0,088	<u>2,0640</u> 78,22	137,16	<u>283,09</u> 10729	<u>2106,28</u> 79828	<u>525,66</u> 19923	6,99	<u>163,94</u> 6213	<u>972,69</u> 36865
28	КБ47-17-1	10,8	<u>2,6100</u> 28,19	0,088	<u>0,2297</u> 2,48	137,16	<u>31,50</u> 340	<u>215,14</u> 2324	<u>54,26</u> 586	6,99	<u>18,24</u> 197	<u>104,00</u> 1123
32	КБ27-66-5	1,1	<u>94,9650</u> 104,47	0,132	<u>12,5354</u> 13,79	137,16	<u>1719,35</u> 1891	<u>7452,26</u> 8198	<u>2017,75</u> 2220	9,18	<u>871,78</u> 959	<u>4608,88</u> 5070
Разом:			4803,98		427,35		58614	362731	92697		33808	185119

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (58614 + 362731 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3286 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (58614 + 362731 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{723 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (58614 + 362731 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1575 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 185119 + 3286 + 723 + 1575 = 190703 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
озеленення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4645,32	74,44				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	158,66	106,61				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	427,35	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5231,33					
	Середній розряд робіт		розряд	2,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,7672	1070,7 9387,04				
7	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	69,392	960,43 66646,16				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	31,457	<u>835,31</u> 26276,35				
9	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,7984	<u>889,86</u> 1600,32				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		103909,87				
		Бензин	кг	288,775					
		Масильні матеріали	кг	13,527					
		Гідравлічна рідина	кг	0,944					
		<u>III. Будівельні матеріали. вироби і комплекти</u>							
10	+C1429-32 варіант 2	Бірючина звичайна Ligustrum vulgare	шт	155	<u>189,34</u> 29347,70	<u>185,00</u> 28675,00	<u>0,63</u> 97,65	<u>3,71</u> 575,05	
11	+C1429-36 варіант 10	Бадан товстолистий Bergenia crassifolia	шт	46	<u>153,64</u> 7067,44	<u>150,00</u> 6900,00	<u>0,63</u> 28,98	<u>3,01</u> 138,46	
12	+C1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	6	<u>2806,6</u> 16839,60	<u>2750,00</u> 16500,00	<u>1,57</u> 9,42	<u>55,03</u> 330,18	
13	&C1416-8684- B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	110	<u>260,45</u> 28649,50	<u>252,52</u> 27777,20	<u>2,82</u> 310,20	<u>5,11</u> 562,10	
14	+C142-10-2	Вода	м3	328,188	- -	- -	- -	- -	
15	+C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	8	<u>184,24</u> 1473,92	<u>180,00</u> 1440,00	<u>0,63</u> 5,04	<u>3,61</u> 28,88	
16	+C1429-14 варіант 11	Граб звичайний Carpinus betulus	шт	5	<u>323,92</u> 1619,60	<u>316,00</u> 1580,00	<u>1,57</u> 7,85	<u>6,35</u> 31,75	
17	+C1429-118	Дерен	м2	80,6	<u>78,66</u> 6340,00	<u>45,00</u> 3627,00	<u>32,12</u> 2588,87	<u>1,54</u> 124,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C1429-63 варіант 2	Дерен білий <i>Elegantissima Comus</i> <i>Elegantissima</i>	шт	60	<u>438.92</u> 26335,20	<u>430.00</u> 25800,00	<u>0.31</u> 18,60	<u>8.61</u> 516,60	
19	+C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	-0,00630	<u>11366.39</u> -71,61	<u>10911.00</u> -68,74	<u>232.52</u> -1,46	<u>222.87</u> -1,41	
20	+C1429-110	Земля рослинна	м3	238,993	<u>1384.02</u> 330771,09	<u>962.00</u> 229911,27	<u>394.88</u> 94373,56	<u>27.14</u> 6486,26	
21	+C1429-14 варіант 2	Клен гостролистий <i>Princeton Gold Acer</i> <i>platanoides Princelon Gold</i>	шт	7	<u>2245.6</u> 15719,20	<u>2200.00</u> 15400,00	<u>1.57</u> 10,99	<u>44.03</u> 308,21	
22	+C1429-14 варіант 3	Клен гостролистий <i>Royal Red Acer</i> <i>platanoides Royal Red</i>	шт	3	<u>3367.6</u> 10102,80	<u>3300.00</u> 9900,00	<u>1.57</u> 4,71	<u>66.03</u> 198,09	
23	+C112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, III сорт	м3	1,4911	<u>9366.21</u> 13965,96	<u>8911.92</u> 13288,56	<u>270.64</u> 403,55	<u>183.65</u> 273,85	
24	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i>	шт	6	<u>634</u> 3804,00	<u>620.00</u> 3720,00	<u>1.57</u> 9,42	<u>12.43</u> 74,58	
25	+C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна <i>Microbiota</i> <i>decussata</i>	шт	8	<u>337.18</u> 2697,44	<u>329.00</u> 2632,00	<u>1.57</u> 12,56	<u>6.61</u> 52,88	
26	+C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський <i>Gracilimus Miscanthus</i> <i>sinensis Gracilimus</i>	шт	42	<u>342.34</u> 14378,28	<u>335.00</u> 14070,00	<u>0.63</u> 26,46	<u>6.71</u> 281,82	
27	+C1429-60 варіант 2	Магнолія зірчаста <i>Royal Star Magnolia</i> <i>stellata Royal Star</i>	шт	2	<u>1938.64</u> 3877,28	<u>1900.00</u> 3800,00	<u>0.63</u> 1,26	<u>38.01</u> 76,02	
28	C1429-111	Перегній	м3	86,641	<u>375.04</u> 32493,84	<u>130.76</u> 11329,18	<u>236.93</u> 20527,85	<u>7.35</u> 636,81	
29	+C1429-72 варіант 1	Саджанці квітів	шт	2,1168	<u>181.37</u> 383,92	<u>177.50</u> 375,73	<u>0.31</u> 0,66	<u>3.56</u> 7,53	
30	+C1429-19 варіант 2	Слива дрібнопильчаста <i>Kanzan Prunus</i> <i>serrulata Kanzan</i>	шт	5	<u>2868.13</u> 14340,65	<u>2810.00</u> 14050,00	<u>1.89</u> 9,45	<u>56.24</u> 281,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C1429-14 варіант 8	Сосна гірська Pinus mugo	шт	17	<u>705,4</u> 11991,80	<u>690,00</u> 11730,00	<u>1,57</u> 26,69	<u>13,83</u> 235,11	
32	+C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea belulifolia Tor	шт	62	<u>236,53</u> 14664,86	<u>230,00</u> 14260,00	<u>1,89</u> 117,18	<u>4,64</u> 287,68	
33	+C1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,4496	<u>152371,59</u> 68506,27	<u>149352,43</u> 67148,85	<u>31,48</u> 14,15	<u>2987,68</u> 1343,27	
34	+C1429-14 варіант 5	Туя західна Smaragd Thuja occidentalis Smaragd	шт	33	<u>475,9</u> 15704,70	<u>465,00</u> 15345,00	<u>1,57</u> 51,81	<u>9,33</u> 307,89	
35	+C1429-36 варіант 4	Фастука Костриця сиза Fesluca glauca	шт	20	<u>357,64</u> 7152,80	<u>350,00</u> 7000,00	<u>0,63</u> 12,60	<u>7,01</u> 140,20	
36	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00316	<u>35102,07</u> 110,92	<u>34058,04</u> 107,62	<u>355,75</u> 1,12	<u>688,28</u> 2,18	
37	+C1429-14 варіант 4	Ялина звичайна Європейська Picea abies	шт	2	<u>4642,6</u> 9285,20	<u>4550,00</u> 9100,00	<u>1,57</u> 3,14	<u>91,03</u> 182,06	
		Разом по розділу III	грн.		687552,36	555398,67	118672,31	13481,38	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	13,527					
		Гідравлічна рідина	кг	0,944					
		Бензин	л	390,237					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06
на огороження території
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3717,765 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,18397 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,317 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огородження Тип 1									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	3222	46	<u>3176</u> 362	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,65</u> 3,85
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	57,75	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	714	-	<u>714</u> 271	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,77
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,035	<u>7727,08</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	270	12	<u>258</u> 27	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,16</u> 0,23
4	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,35	<u>397236,76</u> 30127,10	<u>8,91</u> 1,23	139033	10544	<u>3</u> -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>129,48</u> -
5	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	100м	1,9396	<u>24501,98</u> 18908,70	<u>4365,35</u> 575,65	47524	36675	<u>8467</u> 1117	<u>216,0500</u> 6,5037	<u>419,05</u> 12,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,676648	<u>3743.97</u> -	- -	10021	-	- -	- -	- -
7	& C111-870-10-1 варіант 3	Секція огорожі СО-1 2500x1400	шт	70	<u>9415.72</u> -	- -	659100	-	- -	- -	- -
8	& C111-870-10-1 варіант 4	Секція огорожі СО-1 2200x1400	шт	1	<u>8285.56</u> -	- -	8286	-	- -	- -	- -
9	& C111-870-10-1 варіант 5	Секція огорожі СО-1 1540x1400	шт	2	<u>5835.52</u> -	- -	11671	-	- -	- -	- -
10	& C111-870-10-1 варіант 6	Секція огорожі СО-1 500x1400	шт	1	<u>2653.12</u> -	- -	2653	-	- -	- -	- -
11	& C111-870-10-1 варіант 7	Секція огорожі СО-1 1200x1400	шт	1	<u>4575.82</u> -	- -	4576	-	- -	- -	- -
12	& C111-870-10-1 варіант 8	Секція огорожі СО-1 1630x1400	шт	3	<u>6498.52</u> -	- -	19496	-	- -	- -	- -
13	& C111-870-10-1 варіант 9	Секція огорожі СО-1 1500x1400	шт	2	<u>5835.52</u> -	- -	11671	-	- -	- -	- -
14	& C111-870-10-1 варіант 10	Секція огорожі СО-1 230x1400	шт	3	<u>2387.92</u> -	- -	7164	-	- -	- -	- -
15	& C111-870-10-1 варіант 11	Секція огорожі СО-1 1100x1400	шт	1	<u>4509.52</u> -	- -	4510	-	- -	- -	- -
16	& C121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п"яткою 60x60	шт	164	<u>785.22</u> -	- -	128776	-	- -	- -	- -
17	& C121-792-1 варіант 24	Кріплення	шт	820	<u>236.13</u> -	- -	193627	-	- -	- -	- -
18	КБ7-25-9	Улаштування хвіток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,05	<u>13073.07</u> 8070,25	<u>3404.30</u> 397,81	654	404	<u>170</u> 20	<u>102,9500</u> 4,4928	<u>5.15</u> 0,22
19	C126-1103 варіант 3	Хвіртка 1100x1400	шт	2	<u>9238.96</u> -	- -	18478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C126-1103 варіант 4	Хвіртка 2000x1400	шт	2	<u>16442,58</u>	-	32885	-	-	-	-
21	C126-1103 варіант 8	Турнікет 5000x1200	шт	1	<u>56873,56</u>	-	56874	-	-	-	-
22	КБ7-60-1 застос.	Установлення металевого поручня	100м	0,253	<u>26254,57</u>	<u>2130,65</u>	6642	5823	<u>539</u>	<u>252,3000</u>	<u>63,83</u>
23	C123-361 варіант 2	Поручень СО-4 25300x300	м	25,3	<u>23014,81</u>	<u>255,41</u>	71273	-	65	2,8848	0,73
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1439120	53504	<u>13327</u>		<u>618,32</u>
									1862		20,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1439120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1372289				
		всього заробітна плата, грн.					55366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10513				
		Всього будівельні роботи, грн.					1469777				

		Всього по розділу 1					1469777				
Розділ 2. Огородження Тип 2											
24	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	100м	0,36	<u>24501,98</u>	<u>4365,35</u>	8821	6807	<u>1572</u>	<u>216,0500</u>	<u>77,78</u>
					18908,70	575,65			207	6,5037	2,34
25	C1424- 11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,4968	<u>3743,97</u>	-	1860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-870- 10-1 варіант 2	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	90	<u>1669,84</u>	-	150286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	15	<u>843,36</u>	-	12650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C121-792- 1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	47	<u>28,58</u>	-	1343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>525733,55</u>	<u>172804,47</u>	5257	2319	<u>1728</u>	<u>2581,0000</u>	<u>25,81</u>
					231851,23	28857,91			289	269,6632	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C121-256 варіант 5	BP-2 Ворота 4000x1800	шт	1	<u>23485.48</u> -	- -	23485	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					203702	9126	<u>3300</u> 496		<u>103.59</u> 5,04
		Разом будівельні роботи, грн.					203702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191276				
		всього заробітна плата, грн.					9622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5262				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1788				
		Всього будівельні роботи, грн.					208964				

		Всього по розділу 2					208964				
		Розділ 3. Тип 6									
31	KB7-24-12	Установлення металевої огороження перильного типу	100м	0,61	<u>24501.98</u> 18908,70	<u>4365.35</u> 575,65	14946	11534	<u>2663</u> 351	<u>216.0500</u> 6,5037	<u>131.79</u> 3,97
32	C1424- 11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8418	<u>3743.97</u> -	- -	3152	-	- -	- -	- -
33	& C111-870- 10-1 варіант 18	Панель 4P-0-5/5-Ф 7016-200x50-2200x2500	шт	153	<u>2228,01</u> -	- -	340886	-	- -	- -	- -
34	& C121-1-28 варіант 6	Стовпці Fe+G+RAL 6005 h=5,5м (60x3,5)	шт	154	<u>3715.68</u> -	- -	572215	-	- -	- -	- -
35	& C121-792- 1 варіант 22	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (40мм)	шт	770	<u>34,67</u> -	- -	26696	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					957895	11534	<u>2663</u> 351		<u>131.79</u> 3,97
		Разом будівельні роботи, грн.					957895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					943698				
		всього заробітна плата, грн.					11885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6543				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					964438				

		Всього по розділу 3					964438				
		Розділ 4. Поручні									
36	KP9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	2,508	<u>8272.43</u> 5983,90	<u>335.52</u> 14,85	20747	15008	<u>841</u> 37	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>173.58</u> 0,42
37	& C126-1237-1 варіант 5	Поручень СО-24500х900 мм	шт	9	<u>18337.47</u> -	- -	165037	-	- -	- -	- -
38	& C126-1237-1 варіант 1	Поручень СО-3 5400х900 мм	шт	9	<u>22004.77</u> -	- -	198043	-	- -	- -	- -
39	& C126-1237-1 варіант 6	Поручень СО-4 25300х300 мм	шт	2	<u>44900.20</u> -	- -	89800	-	- -	- -	- -
40	& C126-1237-1 варіант 3	Поручень СО-5 2400х900 мм	шт	5	<u>4260.68</u> -	- -	21303	-	- -	- -	- -
41	& C126-1237-1 варіант 4	Поручень СО-6 6200х900 мм	шт	4	<u>12705.54</u> -	- -	50822	-	- -	- -	- -
42	& C126-1237-1 варіант 8	Поручень СО-7 3450х900 мм	шт	5	<u>22004.77</u> -	- -	110024	-	- -	- -	- -
43	& C126-1237-1 варіант 9	Поручень СО-8 10150х900 мм	шт	9	<u>45607.47</u> -	- -	410467	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1066243	15008	<u>841</u> 37		<u>173.58</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1066243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1050394				
		всього заробітна плата, грн.					15045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2864				
		Всього будівельні роботи, грн.					1074586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					1074586				
		Разом прямі витрати по кошторису					3666960	89172	<u>20131</u>		<u>1027,28</u>
									2746		29,84
		Разом будівельні роботи, грн.					3666960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3557657				
		всього заробітна плата, грн.					91918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50805				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17399				
		Всього будівельні роботи, грн.					3717765				

		Всього по кошторису					3717765				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1183,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109317				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-01-06
на огороження території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виборничих витрат	Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,035	<u>128,5880</u> 4,5	0,12	<u>15,4306</u> 0,54	137,16	<u>2116,46</u> 74	<u>11653,07</u> 408	<u>3029,30</u> 106	7,48	<u>961,84</u> 34	<u>6107,60</u> 214
2	С311-1	57,75	<u>0,0480</u> 2,77	0,12	<u>0,0058</u> 0,33	137,16	<u>0,79</u> 46	<u>4,70</u> 271	<u>1,21</u> 69	7,48	<u>0,36</u> 21	<u>2,36</u> 136
3	КБ1-20-1	0,035	<u>11,2596</u> 0,39	0,12	<u>1,3512</u> 0,05	137,16	<u>185,32</u> 6	<u>1096,09</u> 39	<u>281,91</u> 10	7,48	<u>84,22</u> 3	<u>551,45</u> 19
4	КБ6-1-20	0,35	<u>369,9439</u> 129,48	0,12	<u>44,3933</u> 15,54	137,16	<u>6088,98</u> 2131	<u>30128,33</u> 10544	<u>7967,81</u> 2788	7,48	<u>2767,18</u> 969	<u>16823,97</u> 5888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ7-24-12	1,9396	<u>222,5537</u> 431,66	0,12	<u>26,7064</u> 51,8	137,16	<u>3663,06</u> 7105	<u>19484,35</u> 37792	<u>5092,43</u> 9877	7,48	<u>1664,70</u> 3229	<u>10420,19</u> 20211
18	КБ7-25-9	0,05	<u>107,4428</u> 5,37	0,12	<u>12,8931</u> 0,64	137,16	<u>1768,42</u> 88	<u>8468,06</u> 424	<u>2252,03</u> 113	7,48	<u>803,67</u> 40	<u>4824,12</u> 241
22	КБ7-60-1	0,253	<u>255,1848</u> 64,56	0,12	<u>30,6222</u> 7,75	137,16	<u>4200,14</u> 1063	<u>23270,22</u> 5888	<u>6043,48</u> 1529	7,48	<u>1908,78</u> 483	<u>12152,40</u> 3075
24	КБ7-24-12	0,36	<u>222,5537</u> 80,12	0,12	<u>26,7064</u> 9,61	137,16	<u>3663,06</u> 1319	<u>19484,35</u> 7014	<u>5092,43</u> 1833	7,48	<u>1664,70</u> 599	<u>10420,19</u> 3751
29	КБ7-25-1	0,01	<u>2850,6632</u> 28,51	0,12	<u>342,0796</u> 3,42	137,16	<u>46919,64</u> 469	<u>260709,14</u> 2608	<u>67678,33</u> 677	7,48	<u>21322,96</u> 213	<u>135920,93</u> 1359
31	КБ7-24-12	0,61	<u>222,5537</u> 135,76	0,12	<u>26,7064</u> 16,29	137,16	<u>3663,06</u> 2234	<u>19484,35</u> 11885	<u>5092,43</u> 3107	7,48	<u>1664,70</u> 1015	<u>10420,19</u> 6356
36	КР9-20-4	2,508	<u>69,3768</u> 174	0,12	<u>8,3252</u> 20,88	137,16	<u>1141,89</u> 2864	<u>5998,75</u> 15045	<u>1570,94</u> 3939	7,48	<u>518,94</u> 1302	<u>3231,77</u> 8105
Разом:			1057,12		126,85		17399	91918	24048		7908	49355

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(17399 + 91918 * 1) * 0,0078 = \mathbf{853 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(17399 + 91918 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{188 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(17399 + 91918 * 1) * 0,003739 = \mathbf{409 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: $49355 + 853 + 188 + 409 = 50805$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06
огородження території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1027,28	86,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,07	91,35				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,77	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	126,85	137,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1183,97					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,395524	892,71 13743,74				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0035	<u>891,48</u> 3,12				
9	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,17605	<u>1464,66</u> 257,85				
10	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0815	<u>499,72</u> 40,73				
11	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,9631	<u>1071,7</u> 3175,55				
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,435	- -				
13	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2804	<u>960,43</u> 1229,73				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	24,01247	<u>40,23</u> 966,02				
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	57,75	<u>12,37</u> 714,37				
		Разом по розділу II	грн.		20131,11				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	0,335					
		Електроенергія	кВт-год	127,266					
		Мастильні матеріали	кг	0,979					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,715					
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,25					
18	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	C111-88	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	<u>52067,87</u> 83,31	<u>50694,33</u> 81,11	<u>352,6</u> 0,56	<u>1020,94</u> 1,64	
20	+C121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000x1800	шт	1	<u>23485,48</u> 23485,48	<u>23072,00</u> 23072,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>174,83</u> 174,83	
21	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00875	<u>13130,17</u> 114,89	<u>12400,00</u> 108,50	<u>472,72</u> 4,14	<u>257,45</u> 2,25	
22	+C142-10-2	Вода	м3	0,09905	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,077	<u>11457,17</u> 882,20	<u>11000,00</u> 847,00	<u>232,52</u> 17,90	<u>224,65</u> 17,30	
24	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,035	<u>11150,79</u> 390,28	<u>10911,92</u> 381,92	<u>20,23</u> 0,71	<u>218,64</u> 7,65	
25	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0058192	<u>46489,59</u> 270,53	<u>45302,65</u> 263,63	<u>275,38</u> 1,60	<u>911,56</u> 5,30	
26	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,007	<u>46340,18</u> 324,38	<u>45156,17</u> 316,09	<u>275,38</u> 1,93	<u>908,63</u> 6,36	
27	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,02508	<u>144186,07</u> 3616,19	<u>141000,00</u> 3536,28	<u>358,89</u> 9,00	<u>2827,18</u> 70,91	
28	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0387452	<u>79926,07</u> 3096,75	<u>78000,00</u> 3022,13	<u>358,89</u> 13,91	<u>1567,18</u> 60,71	
29	&C121-792-1 варіант 24	Кріплення	шт	820	<u>236,13</u> 193626,60	<u>234,00</u> 191880,00	<u>0,37</u> 303,40	<u>1,76</u> 1443,20	
30	&C121-792-1 варіант 22	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (40мм)	шт	770	<u>34,67</u> 26695,90	<u>34,04</u> 26210,80	<u>0,37</u> 284,90	<u>0,26</u> 200,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	47	<u>28.58</u> 1343,26	<u>28.00</u> 1316,00	<u>0.37</u> 17,39	<u>0.21</u> 9,87	
32	&C111-870- 10-1 варіант 2	Панелі 3P-O-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	90	<u>1669.84</u> 150285,60	<u>1636.00</u> 147240,00	<u>1.1</u> 99,00	<u>32.74</u> 2946,60	
33	&C111-870- 10-1 варіант 18	Панель 4P-O-5/5-Ф 7016-200x50-2200x2500	шт	153	<u>2228.01</u> 340885,53	<u>2183.22</u> 334032,66	<u>1.1</u> 168,30	<u>43.69</u> 6684,57	
34	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3762	<u>3407.67</u> 1281,97	<u>2939.83</u> 1105,96	<u>401.02</u> 150,86	<u>66.82</u> 25,15	
35	&C126-1237-1 варіант 5	Поручень СО-24500x900 мм	шт	9	<u>18337.47</u> 165037,23	<u>18200.00</u> 163800,00	<u>0.96</u> 8,64	<u>136.51</u> 1228,59	
36	&C126-1237-1 варіант 1	Поручень СО-3 5400x900 мм	шт	9	<u>22004.77</u> 198042,93	<u>21840.00</u> 196560,00	<u>0.96</u> 8,64	<u>163.81</u> 1474,29	
37	+C123-361 варіант 2	Поручень СО-4 25300x300	м	25,3	<u>2817.13</u> 71273,39	<u>2761.47</u> 69865,19	<u>0.42</u> 10,63	<u>55.24</u> 1397,57	
38	&C126-1237-1 варіант 6	Поручень СО-4 25300x300 мм	шт	2	<u>44900.2</u> 89800,40	<u>44565.00</u> 89130,00	<u>0.96</u> 1,92	<u>334.24</u> 668,48	
39	&C126-1237-1 варіант 3	Поручень СО-5 2400x900 мм	шт	5	<u>4260.68</u> 21303,40	<u>4228.00</u> 21140,00	<u>0.96</u> 4,80	<u>31.72</u> 158,60	
40	&C126-1237-1 варіант 4	Поручень СО-6 6200x900 мм	шт	4	<u>12705.54</u> 50822,16	<u>12610.00</u> 50440,00	<u>0.96</u> 3,84	<u>94.58</u> 378,32	
41	&C126-1237-1 варіант 8	Поручень СО-7 3450x900 мм	шт	5	<u>22004.77</u> 110023,85	<u>21840.00</u> 109200,00	<u>0.96</u> 4,80	<u>163.81</u> 819,05	
42	&C126-1237-1 варіант 9	Поручень СО-8 10150x900 мм	шт	9	<u>45607.47</u> 410467,23	<u>45267.00</u> 407403,00	<u>0.96</u> 8,64	<u>339.51</u> 3055,59	
43	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	<u>2839.86</u> 0,88	<u>2032.00</u> 0,63	<u>752.18</u> 0,23	<u>55.68</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+C111-1757	Рядно	м2	30,87	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
45	&C111-870-10-1 варіант 11	Секція огорожі СО-1 1100х1400	шт	1	<u>4509,52</u> 4509,52	<u>4420,00</u> 4420,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>88,42</u> 88,42	
46	&C111-870-10-1 варіант 7	Секція огорожі СО-1 1200х1400	шт	1	<u>4575,82</u> 4575,82	<u>4485,00</u> 4485,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>89,72</u> 89,72	
47	&C111-870-10-1 варіант 9	Секція огорожі СО-1 1500х1400	шт	2	<u>5835,52</u> 11671,04	<u>5720,00</u> 11440,00	<u>1,1</u> 2,20	<u>114,42</u> 228,84	
48	&C111-870-10-1 варіант 5	Секція огорожі СО-1 1540х1400	шт	2	<u>5835,52</u> 11671,04	<u>5720,00</u> 11440,00	<u>1,1</u> 2,20	<u>114,42</u> 228,84	
49	&C111-870-10-1 варіант 8	Секція огорожі СО-1 1630х1400	шт	3	<u>6498,52</u> 19495,56	<u>6370,00</u> 19110,00	<u>1,1</u> 3,30	<u>127,42</u> 382,26	
50	&C111-870-10-1 варіант 4	Секція огорожі СО-1 2200х1400	шт	1	<u>8285,56</u> 8285,56	<u>8122,00</u> 8122,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>162,46</u> 162,46	
51	&C111-870-10-1 варіант 10	Секція огорожі СО-1 230х1400	шт	3	<u>2387,92</u> 7163,76	<u>2340,00</u> 7020,00	<u>1,1</u> 3,30	<u>46,82</u> 140,46	
52	&C111-870-10-1 варіант 3	Секція огорожі СО-1 2500х1400	шт	70	<u>9415,72</u> 659100,40	<u>9230,00</u> 646100,00	<u>1,1</u> 77,00	<u>184,62</u> 12923,40	
53	&C111-870-10-1 варіант 6	Секція огорожі СО-1 500х1400	шт	1	<u>2653,12</u> 2653,12	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>52,02</u> 52,02	
54	&C121-1-28 варіант 6	Стовпці Fe+G+RAL 6005 h=5,5м (60х3,5)	шт	154	<u>3715,68</u> 572214,72	<u>3640,00</u> 560560,00	<u>2,82</u> 434,28	<u>72,86</u> 11220,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60х40х1.2)	шт	15	<u>843.36</u> 12650,40	<u>824.00</u> 12360,00	<u>2.82</u> 42,30	<u>16.54</u> 248,10	
56	&C121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п"яткою 60х60	шт	164	<u>785.22</u> 128776,08	<u>767.00</u> 125788,00	<u>2.82</u> 462,48	<u>15.4</u> 2525,60	
57	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	35,7	<u>3358.39</u> 119894,52	<u>2850.00</u> 101745,00	<u>442.54</u> 15798,68	<u>65.85</u> 2350,84	
58	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291	<u>3743.97</u> 1089,50	<u>2850.00</u> 829,35	<u>820.56</u> 238,78	<u>73.41</u> 21,37	
59	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,015248	<u>3743.97</u> 15032,97	<u>2850.00</u> 11443,46	<u>820.56</u> 3294,75	<u>73.41</u> 294,76	
60	+C126-1103 варіант 8	Турнікет 5000х1200	шт	1	<u>56873.56</u> 56873,56	<u>56380.00</u> 56380,00	<u>70.18</u> 70,18	<u>423.38</u> 423,38	
61	+C126-1103 варіант 3	Хвіртка 1100х1400	шт	2	<u>9238.96</u> 18477,92	<u>9100.00</u> 18200,00	<u>70.18</u> 140,36	<u>68.78</u> 137,56	
62	+C126-1103 варіант 4	Хвіртка 2000х1400	шт	2	<u>16442.58</u> 32885,16	<u>16250.00</u> 32500,00	<u>70.18</u> 140,36	<u>122.4</u> 244,80	
63	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00658	<u>85729.06</u> 564,10	<u>83695.50</u> 550,72	<u>352.6</u> 2,32	<u>1680.96</u> 11,06	
64	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,0621616	<u>8373.23</u> 520,49	<u>7690.72</u> 478,07	<u>518.33</u> 32,22	<u>164.18</u> 10,20	
65	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,03795	<u>1963.03</u> 74,50	<u>1527.49</u> 57,97	<u>397.05</u> 15,07	<u>38.49</u> 1,46	
66	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000076	<u>51330.07</u> 3,90	<u>49971.00</u> 3,80	<u>352.6</u> 0,03	<u>1006.47</u> 0,07	
67	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0007	<u>1501.2</u> 1,05	<u>1100.00</u> 0,77	<u>371.76</u> 0,26	<u>29.44</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,68	<u>401,77</u> 6299,75	<u>388,55</u> 6092,46	<u>5,34</u> 83,73	<u>7,88</u> 123,56	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
69	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2838	<u>4,9416</u> 6,34	<u>4,9416</u> 6,34			
70	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0706	<u>184,55</u> 13,03	<u>184,55</u> 13,03			
		Разом	грн.		19,37	19,37			
		Разом по розділу III	грн.		3557658,15	3482698,87	22212,59	52746,69	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	128,55					
		Мастильні матеріали	кг	1,05					
		Дизельне паливо	л	0,394					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07
на підпірна стінка
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1389,392 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,64392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,722 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підпірна стінка №1,2,3,4									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,15834	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	14576	209	<u>14367</u> 1636	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>2,93</u> 17,43
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,031668	<u>21928,37</u> 21928,37	<u>-</u> -	694	694	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>9,95</u> -
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	55,704	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	689	-	<u>689</u> 262	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,67
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,03376	<u>7727,08</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	261	11	<u>249</u> 26	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,16</u> 0,22
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,121534	<u>12580,73</u> -	<u>12580,73</u> 1483,79	1529	-	<u>1529</u> 180	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02976	<u>10341,93</u> 10341,93	-	308	308	-	<u>150,4500</u>	<u>4,48</u>
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,131	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	390	189	<u>201</u> 58	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,41</u> 0,67
8	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	6,55	<u>1157,23</u> 172,25	<u>104,53</u> 30,38	7580	1128	<u>685</u> 199	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>15,07</u> 2,23
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	6,55	<u>2338,95</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	15320	1177	<u>1002</u> 290	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>15,72</u> 3,28
10	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,375	<u>102338,11</u> 58982,11	<u>2512,64</u> 166,31	140715	81100	<u>3455</u> 229	<u>724,2400</u> 1,9551	<u>995,83</u> 2,69
11	С1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	139,5625	<u>4225,41</u> -	-	589709	-	-	-	-
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1797	<u>35674,89</u> -	-	6411	-	-	-	-
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,2228	<u>35674,89</u> -	-	150648	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							928830	84816	<u>22177</u> 2880		<u>1046,55</u> 31,03
Разом будівельні роботи, грн.							928830				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							821837				
всього заробітна плата, грн.							87696				
Загальновиробничі витрати, грн.							50389				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							129,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17737				
Всього будівельні роботи, грн.							979219				
Всього по розділу 1							979219				
Розділ 2. Підпірна стінка (вхідна група, тераси ...)											
14	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	5523	79	<u>5444</u> 620	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,11</u> 6,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	263	263	- -	<u>314,1600</u> -	<u>3,77</u> -
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	99,198	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	1227	-	<u>1227</u> 466	- 0,0480	- 4,76
17	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0612	<u>3668,07</u> 329,82	<u>3310,70</u> 766,27	224	20	<u>203</u> 47	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,28</u> 0,41
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,009	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	27	13	<u>14</u> 4	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,17</u> 0,05
19	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,45	<u>1157,23</u> 172,25	<u>104,53</u> 30,38	521	78	<u>47</u> 14	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>1,04</u> 0,15
20	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,45	<u>2338,95</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	1053	81	<u>69</u> 20	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,08</u> 0,23
21	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	100м3	0,4	<u>73839,79</u> 44234,95	<u>1812,89</u> 118,88	29536	17694	<u>725</u> 48	<u>543,1600</u> 1,3989	<u>217,26</u> 0,56
22	С1424- 11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	40,6	<u>4225,41</u> -	- -	171552	-	- -	- -	- -
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,033	<u>35674,89</u> -	- -	1177	-	- -	- -	- -
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,652	<u>35674,89</u> -	- -	58935	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							270038	18228	<u>7729</u> 1219		<u>224,71</u> 12,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							270038 244081 19447 11132 28,5 3907 281170				

Всього по розділу 2							281170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підпірна стінка (вхідна група №2)									
25	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02331	<u>92052.98</u> 1322,86	<u>90730.12</u> 10330,21	2146	31	<u>2115</u> 241	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,43</u> 2,57
26	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,004662	<u>21928.37</u> 21928,37	- -	102	102	- -	<u>314.1600</u> -	<u>1,46</u> -
27	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	38,4615	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	476	-	<u>476</u> 181	- 0,0480	- 1,85
28	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,02331	<u>3668.07</u> 329,82	<u>3310.70</u> 766,27	86	8	<u>77</u> 18	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,11</u> 0,15
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,05312	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	158	76	<u>82</u> 24	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,98</u> 0,27
30	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,565	<u>1157.23</u> 172,25	<u>104.53</u> 30,38	2968	442	<u>268</u> 78	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>5,9</u> 0,87
31	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,565	<u>2338.95</u> 179,74	<u>153.03</u> 44,30	5999	461	<u>393</u> 114	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6,16</u> 1,28
32	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,18	<u>102338.11</u> 58982,11	<u>2512.64</u> 166,31	18421	10617	<u>452</u> 30	<u>724.2400</u> 1,9551	<u>130.36</u> 0,35
33	С1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	18,27	<u>4225.41</u> -	- -	77198	-	- -	- -	- -
34	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,40105	<u>35674.89</u> -	- -	14307	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					121861	11737	<u>3863</u> 686		<u>145,4</u> 7,34
		Разом будівельні роботи, грн.					121861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106261				
		всього заробітна плата, грн.					12423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2512				
		Всього будівельні роботи, грн.					129002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					129002				
		Разом прямі витрати по кошторису					1320729	114781	<u>33769</u> 4785		<u>1416.66</u> 51,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1320729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1172179				
		всього заробітна плата, грн.					119566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68663				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24156				
		Всього будівельні роботи, грн.					1389392				

		Всього по кошторису					1389392				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1643,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143722				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-07

на підпірна стінка

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,15834	<u>128,5880</u> 20,36	0,12	<u>15,4306</u> 2,44	137,16	<u>2116,46</u> 335	<u>11653,07</u> 1845	<u>3029,30</u> 480	7,48	<u>961,84</u> 152	<u>6107,60</u> 967
2	КБ1-164-2	0,031668	<u>314,1600</u> 9,95	0,12	<u>37,6992</u> 1,19	137,16	<u>5170,82</u> 164	<u>21928,37</u> 694	<u>5961,82</u> 189	7,48	<u>2349,92</u> 74	<u>13482,56</u> 427
3	С311-1	55,704	<u>0,0480</u> 2,67	0,12	<u>0,0058</u> 0,32	137,16	<u>0,79</u> 44	<u>4,70</u> 262	<u>1,21</u> 67	7,48	<u>0,36</u> 20	<u>2,36</u> 131
4	КБ1-20-1	0,03376	<u>11,2596</u> 0,38	0,12	<u>1,3512</u> 0,05	137,16	<u>185,32</u> 6	<u>1096,09</u> 37	<u>281,91</u> 10	7,48	<u>84,22</u> 3	<u>551,45</u> 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-27-1	0,121534	<u>15,1575</u> 1,84	0,12	<u>1,8189</u> 0,22	137,16	<u>249,48</u> 30	<u>1483,79</u> 180	<u>381,32</u> 46	7,48	<u>113,38</u> 14	<u>744,18</u> 90
6	КБ1-166-1	0,02976	<u>150,4500</u> 4,48	0,12	<u>18,0540</u> 0,54	137,16	<u>2476,29</u> 74	<u>10341,93</u> 308	<u>2820,01</u> 84	7,48	<u>1125,37</u> 33	<u>6421,67</u> 191
7	КБ1-134-1	0,131	<u>23,4775</u> 3,08	0,12	<u>2,8173</u> 0,37	137,16	<u>386,42</u> 51	<u>1881,70</u> 247	<u>498,99</u> 65	7,48	<u>175,61</u> 23	<u>1061,02</u> 139
8	КБ8-2-1	6,55	<u>2,6399</u> 17,3	0,12	<u>0,3168</u> 2,07	137,16	<u>43,45</u> 285	<u>202,63</u> 1327	<u>54,14</u> 355	7,48	<u>19,75</u> 129	<u>117,34</u> 769
9	КБ8-2-2	6,55	<u>2,9009</u> 19	0,12	<u>0,3481</u> 2,28	137,16	<u>47,75</u> 313	<u>224,04</u> 1467	<u>59,79</u> 392	7,48	<u>21,70</u> 142	<u>129,24</u> 847
10	КБ6-13-4	1,375	<u>726,1951</u> 998,52	0,12	<u>87,1434</u> 119,82	137,16	<u>11952,59</u> 16435	<u>59148,42</u> 81329	<u>15642,22</u> 21508	7,48	<u>5431,94</u> 7469	<u>33026,75</u> 45412
14	КБ1-13-5	0,06	<u>128,5880</u> 7,71	0,12	<u>15,4306</u> 0,93	137,16	<u>2116,46</u> 127	<u>11653,07</u> 699	<u>3029,30</u> 181	7,48	<u>961,84</u> 58	<u>6107,60</u> 366
15	КБ1-164-2	0,012	<u>314,1600</u> 3,77	0,12	<u>37,6992</u> 0,45	137,16	<u>5170,82</u> 62	<u>21928,37</u> 263	<u>5961,82</u> 72	7,48	<u>2349,92</u> 28	<u>13482,56</u> 162
16	С311-1	99,198	<u>0,0480</u> 4,76	0,12	<u>0,0058</u> 0,57	137,16	<u>0,79</u> 78	<u>4,70</u> 466	<u>1,21</u> 120	7,48	<u>0,36</u> 36	<u>2,36</u> 234
17	КБ1-20-1	0,0612	<u>11,2596</u> 0,69	0,12	<u>1,3512</u> 0,08	137,16	<u>185,32</u> 11	<u>1096,09</u> 67	<u>281,91</u> 18	7,48	<u>84,22</u> 5	<u>551,45</u> 34
18	КБ1-134-1	0,009	<u>23,4775</u> 0,22	0,12	<u>2,8173</u> 0,03	137,16	<u>386,42</u> 3	<u>1881,70</u> 17	<u>498,99</u> 5	7,48	<u>175,61</u> 2	<u>1061,02</u> 10
19	КБ8-2-1	0,45	<u>2,6399</u> 1,19	0,12	<u>0,3168</u> 0,14	137,16	<u>43,45</u> 20	<u>202,63</u> 92	<u>54,14</u> 24	7,48	<u>19,75</u> 9	<u>117,34</u> 53
20	КБ8-2-2	0,45	<u>2,9009</u> 1,31	0,12	<u>0,3481</u> 0,16	137,16	<u>47,75</u> 21	<u>224,04</u> 101	<u>59,79</u> 27	7,48	<u>21,70</u> 10	<u>129,24</u> 58
21	КБ6-13-5	0,4	<u>544,5589</u> 217,82	0,12	<u>65,3471</u> 26,14	137,16	<u>8963,00</u> 3585	<u>44353,83</u> 17742	<u>11729,70</u> 4692	7,48	<u>4073,30</u> 1629	<u>24766,00</u> 9906
25	КБ1-13-5	0,02331	<u>128,5880</u> 3	0,12	<u>15,4306</u> 0,36	137,16	<u>2116,46</u> 49	<u>11653,07</u> 272	<u>3029,30</u> 71	7,48	<u>961,84</u> 22	<u>6107,60</u> 142
26	КБ1-164-2	0,004662	<u>314,1600</u> 1,46	0,12	<u>37,6992</u> 0,18	137,16	<u>5170,82</u> 24	<u>21928,37</u> 102	<u>5961,82</u> 28	7,48	<u>2349,92</u> 11	<u>13482,56</u> 63
27	С311-1	38,4615	<u>0,0480</u> 1,85	0,12	<u>0,0058</u> 0,22	137,16	<u>0,79</u> 30	<u>4,70</u> 181	<u>1,21</u> 47	7,48	<u>0,36</u> 14	<u>2,36</u> 91
28	КБ1-20-1	0,02331	<u>11,2596</u> 0,26	0,12	<u>1,3512</u> 0,03	137,16	<u>185,32</u> 4	<u>1096,09</u> 26	<u>281,91</u> 7	7,48	<u>84,22</u> 2	<u>551,45</u> 13
29	КБ1-134-1	0,05312	<u>23,4775</u> 1,25	0,12	<u>2,8173</u> 0,15	137,16	<u>386,42</u> 21	<u>1881,70</u> 100	<u>498,99</u> 26	7,48	<u>175,61</u> 9	<u>1061,02</u> 56
30	КБ8-2-1	2,565	<u>2,6399</u> 6,77	0,12	<u>0,3168</u> 0,81	137,16	<u>43,45</u> 111	<u>202,63</u> 520	<u>54,14</u> 139	7,48	<u>19,75</u> 51	<u>117,34</u> 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	КБ8-2-2	2,565	<u>2,9009</u> 7,44	0,12	<u>0,3481</u> 0,89	137,16	<u>47,75</u> 122	<u>224,04</u> 575	<u>59,79</u> 154	7,48	<u>21,70</u> 56	<u>129,24</u> 332
32	КБ6-13-4	0,18	<u>726,1951</u> 130,71	0,12	<u>87,1434</u> 15,69	137,16	<u>11952,59</u> 2151	<u>59148,42</u> 10647	<u>15642,22</u> 2816	7,48	<u>5431,94</u> 978	<u>33026,75</u> 5945
Разом:			1467,79		176,13		24156	119566	31623		10979	66758

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (24156 + 119566 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1121 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (24156 + 119566 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{247 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (24156 + 119566 * 1) * 0,003739 = \mathbf{537 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 66758 + 1121 + 247 + 537 = 68663 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
1-й пусковий комплекс Благоустрій території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07
підпірна стінка

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1416,66	81,02				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	41,85	92,54				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	9,28	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	176,13	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1643,92					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4723	891,48 421,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,4280245	<u>1070,7</u> 1528,99				
9	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1698128	<u>1464,66</u> 248,72				
10	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,4250853	<u>658,19</u> 279,79				
11	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	20,458089	<u>1071,7</u> 21924,93				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,215784	<u>346,42</u> 2153,27				
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	83,852	<u>-</u> -				
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,5304	<u>397,27</u> 607,98				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	10,14495	<u>93,03</u> 943,78				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	81,22	<u>40,23</u> 3267,48				
17	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	193,3635	<u>12,37</u> 2391,91				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		33767,90				
		Дизельне паливо	кг	27,563					
		Електроенергія	кВт-год	491,336					
		Мастильні матеріали	кг	4,9					
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	78,5519					
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	59,1974					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	14,159992					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,030178	<u>68996.64</u> 2082,18	<u>67339.52</u> 2032,17	<u>304.24</u> 9,18	<u>1352.88</u> 40,83	
22	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1444	<u>11367.33</u> 1641,44	<u>10911.92</u> 1575,68	<u>232.52</u> 33,58	<u>222.89</u> 32,18	
23	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,078775	<u>13130.17</u> 1034,33	<u>12400.00</u> 976,81	<u>472.72</u> 37,24	<u>257.45</u> 20,28	
24	+C142-10-2	Вода	м3	5,01767	- -	- -	- -	- -	
25	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2127	<u>35674.89</u> 7588,05	<u>34700.00</u> 7380,69	<u>275.38</u> 58,57	<u>699.51</u> 148,79	
26	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,27585	<u>35674.89</u> 223890,26	<u>34700.00</u> 217772,00	<u>275.38</u> 1728,24	<u>699.51</u> 4390,02	
27	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,6395	<u>11150.79</u> 18281,72	<u>10911.92</u> 17890,09	<u>20.23</u> 33,17	<u>218.64</u> 358,46	
28	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,04803	<u>46489.59</u> 2232,90	<u>45302.65</u> 2175,89	<u>275.38</u> 13,23	<u>911.56</u> 43,78	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,079265	<u>144186,07</u> 11428,91	<u>141000,00</u> 11176,37	<u>358,89</u> 28,45	<u>2827,18</u> 224,09	
30	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,5215	<u>800,41</u> 8421,51	<u>560,00</u> 5892,04	<u>224,72</u> 2364,39	<u>15,69</u> 165,08	
31	+C1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	198,4325	<u>4225,41</u> 838458,67	<u>3322,00</u> 659192,77	<u>820,56</u> 162825,77	<u>82,85</u> 16440,13	
32	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,10188	<u>85729,06</u> 8734,08	<u>83695,50</u> 8526,90	<u>352,6</u> 35,92	<u>1680,96</u> 171,26	
33	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	10,99975	<u>1744,5</u> 19189,06	<u>1100,00</u> 12099,73	<u>610,29</u> 6713,04	<u>34,21</u> 376,29	
34	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000675	<u>1501,2</u> 1,01	<u>1100,00</u> 0,74	<u>371,76</u> 0,25	<u>29,44</u> 0,02	
35	+C1421-9472 варіант 6	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00169	<u>1377,3</u> 2,33	<u>740,00</u> 1,25	<u>610,29</u> 1,03	<u>27,01</u> 0,05	
36	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	72,2353	<u>401,77</u> 29021,98	<u>388,55</u> 28067,03	<u>5,34</u> 385,74	<u>7,88</u> 569,21	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,4315	<u>4,9416</u> 61,43	<u>4,9416</u> 61,43			
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,592	<u>184,55</u> 109,25	<u>184,55</u> 109,25			
		Разом	грн.		170,68	170,68			
		Разом по розділу III	грн.		1172179,11	974930,84	174267,80	22980,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	503,767					
		Масильні матеріали	кг	5,492					
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					
		Дизельне паливо	л	32,427					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка,
19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : 2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	31301,575 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,15709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1107,580 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на вертикальне планування	451,404	-	451,404	0,75902	75,847	-
2	07-02-02	на заощення території	25642,709	-	25642,709	6,71556	614,559	-
3	07-02-03	на монтаж обладнання	154,678	-	154,678	0,70050	62,213	-
4	07-02-04	на придбання устаткування придбання обладнання	-	2293,152	2293,152	-	-	-
5	07-02-05	на озеленення	266,385	-	266,385	0,92351	74,647	-
6	07-02-06	на огороження території	2479,449	-	2479,449	3,04411	279,061	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	07-02-07	на підпірна стінка	13,798	-	13,798	0,01439	1,253	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	29008,423	2293,152	31301,575	12,15709	1107,58	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	вертикальне планування	<u>0,07916</u> 5,626	-	<u>0,49831</u> 49,255	<u>0,10022</u> 9,813	-	<u>0,67769</u> 64,694	<u>0,08133</u> 11,153	<u>0,75902</u> 75,847
07-02-02	замощення території	<u>4,94377</u> 403,899	-	<u>0,85564</u> 91,535	<u>0,16630</u> 16,282	-	<u>5,96571</u> 511,716	<u>0,74985</u> 102,843	<u>6,71556</u> 614,559
07-02-03	монтаж обладнання	-	<u>0,62160</u> 52,514	<u>0,02761</u> 2,665	-	-	<u>0,64921</u> 55,179	<u>0,05129</u> 7,034	<u>0,70050</u> 62,213
07-02-04	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-02-05	озеленення	<u>0,81480</u> 60,849	-	<u>0,03222</u> 3,305	-	-	<u>0,84702</u> 64,154	<u>0,07649</u> 10,493	<u>0,92351</u> 74,647
07-02-06	огородження території	<u>2,64466</u> 227,654	-	<u>0,07339</u> 6,685	-	-	<u>2,71805</u> 234,339	<u>0,32606</u> 44,722	<u>3,04411</u> 279,061
07-02-07	підпірна стінка	<u>0,01234</u> 0,995	-	<u>0,00051</u> 0,047	-	-	<u>0,01285</u> 1,042	<u>0,00154</u> 0,211	<u>0,01439</u> 1,253
	Разом :	<u>8,49473</u> 699,023	<u>0,62160</u> 52,514	<u>1,48768</u> 153,492	<u>0,26652</u> 26,095	- -	<u>10,87053</u> 931,124	<u>1,28656</u> 176,456	<u>12,15709</u> 1107,58

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-02

2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-02-01	ЛК на вертикальне планування	677,69	81,33	11153	64694	16692	5071	1006	33922
07-02-02	ЛК на заощення території	5965,71	749,85	102843	511716	135219	49721	8147	295930
07-02-03	ЛК на монтаж обладнання	649,21	51,29	7034	55179	13687	4044	825	25590
07-02-05	ЛК на озеленення	847,02	76,49	10493	64154	16422	6019	989	33923
07-02-06	ЛК на огороження території	2718,05	326,06	44722	234339	61392	20327	3699	130140
07-02-07	ЛК на підпірна стінка	12,85	1,54	211	1042	275	97	17	600
Разом:		10870,53	1286,56	176456	931124	243687	85279	14683	520105

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-02
2-й пусковий комплекс Благоустрій території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8494,73	82,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	621,6	84,48				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1487,68	103,18				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	266,52	97,92				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальнови­робничих витрат	люд.год	1286,56	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12157,09					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	159,509749	<u>1463,32</u> 233413,81				
10	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,87622	<u>1395,51</u> 4013,79				
11	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,09152	<u>938,48</u> 85,89				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,72896	<u>300,93</u> 3830,53				
13	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,9945107	<u>892,71</u> 41952,47				
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,191478	<u>891,48</u> 1062,18				
15	КБМ212-2207-2ОН	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу Vögele Super 2100	маш. год	3,50636	<u>1521,99</u> 5336,64				
16	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,68861	<u>1194,4</u> 7988,88				
17	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	328,3798042	<u>1070,7</u> 351596,26				
18	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,63488	<u>533</u> 338,39				
19	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	19,20092004	<u>1464,66</u> 28122,82				
20	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,027665	<u>658,19</u> 18,21				
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,9203	<u>965,02</u> 2818,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-1560	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,77311	<u>79,79</u> 141,48				
23	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,163	<u>499,72</u> 81,45				
24	+КБМ206-247 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,92155336	<u>1062,95</u> 3105,47				
25	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	46,910369	<u>806,13</u> 37815,86				
26	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	25,81314	<u>1169,32</u> 30183,82				
27	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,25398	<u>1071,7</u> 272,19				
28	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	45,90478	<u>87,71</u> 4026,31				
29	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	193,9288	<u>163,92</u> 31788,81				
30	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,6077	<u>1401,61</u> 851,76				
31	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20,9439948	<u>346,42</u> 7255,42				
32	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	0,3193	<u>704,55</u> 224,96				
33	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,844533	<u>58,06</u> 397,39				
34	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	43,560445	<u>920,95</u> 40116,99				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	44,207565	<u>1069,79</u> 47292,81				
36	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	15,40782	<u>1326,77</u> 20442,63				
37	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	5,13594	<u>1036,99</u> 5325,92				
38	+КБМ212-907-3ОН	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag 202 AD-4, маса 11, 4 т	маш. год	3,8896	<u>856,54</u> 3331,60				
39	КБМ212-911-1ОН	Коток дорожній самохідний на пневмоколісному ході BOMAG BW 24 RH, маса 24 т	маш. год	3,718	<u>697,38</u> 2592,86				
40	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	19,684166	- -				
41	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,72	<u>1460,7</u> 9815,90				
42	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	19,39925	<u>960,43</u> 18631,62				
43	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	54,1567	<u>131,57</u> 7125,40				
44	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	0,4017	<u>188,75</u> 75,82				
45	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	0,4635	<u>305,13</u> 141,43				
46	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	24,05425	<u>835,31</u> 20092,76				
47	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	46,7657	<u>397,27</u> 18578,61				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,9167	<u>995,94</u> 912,98				
49	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2472	<u>118,28</u> 29,24				
50	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,92082	<u>93,03</u> 85,66				
51	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	7,894308	<u>615,13</u> 4856,03				
52	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,482182	<u>885,7</u> 7512,67				
53	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,27656	<u>889,86</u> 2025,82				
54	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	134,2146	<u>128,46</u> 17241,21				
55	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	90,62648	<u>40,23</u> 3645,90				
56	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5552,085	<u>12,37</u> 68679,29				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1095276,09				
		Бензин	кг	733,005					
		Дизельне паливо	кг	1471,732					
		Електроенергія	кВт-год	1155,861					
		Масильні матеріали	кг	128,024					
		Гідравлічна рідина	кг	18,84					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
57	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	24,38524					
59	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6,3096					
60	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126					
61	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	35,1975					
62	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	15,6484					
63	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	15,8324					
64	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	97,92					
65	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	43,63996					
66	КБМ270-236	Пилосос промисловий (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,2524					
67	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,587874					
68	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	83,8085724					
69	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	4,944					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
70	&C1-2214-1	Анкер А1	т	0,57962	<u>50364.54</u> 29192,29	<u>48899.85</u> 28343,33	<u>477.15</u> 276,57	<u>987.54</u> 572,39	
71	С1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001133	<u>32211.71</u> 36,50	<u>30875.76</u> 34,98	<u>704.35</u> 0,80	<u>631.6</u> 0,72	
72	С111-1556	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	0,3432	<u>17851.07</u> 6126,49	<u>16892.56</u> 5797,53	<u>608.49</u> 208,83	<u>350.02</u> 120,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,04841	<u>26422,67</u> 1279,12	<u>25370,41</u> 1228,18	<u>534,17</u> 25,86	<u>518,09</u> 25,08	
74	+C1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	1	<u>2806,6</u> 2806,60	<u>2750,00</u> 2750,00	<u>1,57</u> 1,57	<u>55,03</u> 55,03	
75	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00126318	<u>59519,65</u> 75,18	<u>58000,00</u> 73,26	<u>352,6</u> 0,45	<u>1167,05</u> 1,47	
76	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0032	<u>52067,87</u> 166,62	<u>50694,33</u> 162,22	<u>352,6</u> 1,13	<u>1020,94</u> 3,27	
77	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000375	<u>68996,64</u> 25,87	<u>67339,52</u> 25,25	<u>304,24</u> 0,11	<u>1352,88</u> 0,51	
78	&C1416-8684- B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	47	<u>260,45</u> 12241,15	<u>252,52</u> 11868,44	<u>2,82</u> 132,54	<u>5,11</u> 240,17	
79	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002957	<u>12387,33</u> 36,63	<u>11911,92</u> 35,22	<u>232,52</u> 0,69	<u>242,89</u> 0,72	
80	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0021	<u>11367,33</u> 23,87	<u>10911,92</u> 22,92	<u>232,52</u> 0,49	<u>222,89</u> 0,46	
81	C1113-14	Бутилкаучук, марка А	т	0,00618	<u>311214,1</u> 1923,30	<u>304379,14</u> 1881,06	<u>732,72</u> 4,53	<u>6102,24</u> 37,71	
82	+C121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000x1800	шт	1	<u>23485,48</u> 23485,48	<u>23072,00</u> 23072,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>174,83</u> 174,83	
83	+C121-256 варіант 4	ВР-3 Ворота	шт	1	<u>22506,19</u> 22506,19	<u>22100,00</u> 22100,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>167,54</u> 167,54	
84	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,009516	<u>13130,17</u> 124,95	<u>12400,00</u> 118,00	<u>472,72</u> 4,50	<u>257,45</u> 2,45	
85	+C142-10-2	Вода	м3	426,113588	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C111-1848-B1 варіант 1	Гайка М 16-6Н	т	0,0001	<u>159479.65</u> 15,95	<u>156000.00</u> 15,60	<u>352.6</u> 0,04	<u>3127.05</u> 0,31	
87	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3863	<u>35674.89</u> 13781,21	<u>34700.00</u> 13404,61	<u>275.38</u> 106,38	<u>699.51</u> 270,22	
88	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,412	<u>35674.89</u> 14698,05	<u>34700.00</u> 14296,40	<u>275.38</u> 113,46	<u>699.51</u> 288,19	
89	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5186	<u>35674.89</u> 18501,00	<u>34700.00</u> 17995,42	<u>275.38</u> 142,81	<u>699.51</u> 362,77	
90	+C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0009	<u>35674.89</u> 32,11	<u>34700.00</u> 31,23	<u>275.38</u> 0,25	<u>699.51</u> 0,63	
91	&C111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	1699,896	<u>56.57</u> 96163,12	<u>54.00</u> 91794,38	<u>1.46</u> 2481,85	<u>1.11</u> 1886,89	
92	+C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	2	<u>184.24</u> 368,48	<u>180.00</u> 360,00	<u>0.63</u> 1,26	<u>3.61</u> 7,22	
93	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00088996	<u>198181.54</u> 176,37	<u>193700.00</u> 172,39	<u>595.63</u> 0,53	<u>3885.91</u> 3,45	
94	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	4004	<u>25.98</u> 104023,92	<u>25.00</u> 100100,00	<u>0.47</u> 1881,88	<u>0.51</u> 2042,04	
95	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,066	<u>11457.17</u> 756,17	<u>11000.00</u> 726,00	<u>232.52</u> 15,35	<u>224.65</u> 14,82	
96	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,060744	<u>11150.79</u> 677,34	<u>10911.92</u> 662,83	<u>20.23</u> 1,23	<u>218.64</u> 13,28	
97	&C147-29-B2 варіант 1	Дріт Zn ф1,4 т/о	кг	20	<u>69.65</u> 1393,00	<u>68.00</u> 1360,00	<u>0.28</u> 5,60	<u>1.37</u> 27,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C147-29-B2	Дріт Zn ф3,8 т/о	кг	170	<u>69,98</u> 11896,60	<u>68,33</u> 11616,10	<u>0,28</u> 47,60	<u>1,37</u> 232,90	
99	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0217256	<u>46489,59</u> 1010,01	<u>45302,65</u> 984,23	<u>275,38</u> 5,98	<u>911,56</u> 19,80	
100	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,006	<u>46340,18</u> 278,04	<u>45156,17</u> 270,94	<u>275,38</u> 1,65	<u>908,63</u> 5,45	
101	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0046922	<u>34537,59</u> 162,06	<u>33585,00</u> 157,59	<u>275,38</u> 1,29	<u>677,21</u> 3,18	
102	+C111-1608	Дрантя	кг	1,03	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
103	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00114834	<u>176316,07</u> 202,47	<u>172500,00</u> 198,09	<u>358,89</u> 0,41	<u>3457,18</u> 3,97	
104	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0019776	<u>144186,07</u> 285,14	<u>141000,00</u> 278,84	<u>358,89</u> 0,71	<u>2827,18</u> 5,59	
105	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,119	<u>144186,07</u> 17158,14	<u>141000,00</u> 16779,00	<u>358,89</u> 42,71	<u>2827,18</u> 336,43	
106	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,112872	<u>79926,07</u> 9021,42	<u>78000,00</u> 8804,02	<u>358,89</u> 40,51	<u>1567,18</u> 176,89	
107	+C1113-249	Емаль антикорозійна ХП-799	т	0,0377261	<u>269165,14</u> 10154,55	<u>263291,76</u> 9932,97	<u>595,63</u> 22,47	<u>5277,75</u> 199,11	
108	&C121-1-28 варіант 8	З'єднювач верху О42 АІ	шт	30	<u>181,38</u> 5441,40	<u>175,00</u> 5250,00	<u>2,82</u> 84,60	<u>3,56</u> 106,80	
109	+C1429-110	Земля рослинна	м3	21,511	<u>1384,02</u> 29771,65	<u>962,00</u> 20693,58	<u>394,88</u> 8494,26	<u>27,14</u> 583,81	
110	&C1-180-37-1 варіант 1	Зміцнювач SPEKTRIN LITHIUM PLUS	л	77,25	<u>273,84</u> 21154,14	<u>268,00</u> 20703,00	<u>0,47</u> 36,31	<u>5,37</u> 414,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,05368	<u>440,49</u> 23,65	<u>423,03</u> 22,71	<u>8,82</u> 0,47	<u>8,64</u> 0,47	
112	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002871	<u>156364,6</u> 44,89	<u>152980,66</u> 43,92	<u>317,97</u> 0,09	<u>3065,97</u> 0,88	
113	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000086	<u>64832,41</u> 5,58	<u>63285,81</u> 5,44	<u>275,38</u> 0,02	<u>1271,22</u> 0,12	
114	+C1555-143	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	61750	<u>235,08</u> 14516190,00	<u>230,00</u> 14202500,00	<u>0,47</u> 29022,50	<u>4,61</u> 284667,50	
115	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	53,19817	<u>105,94</u> 5635,81	<u>98,00</u> 5213,42	<u>5,86</u> 311,74	<u>2,08</u> 110,65	
116	+C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	186,4584	<u>235,08</u> 43832,64	<u>230,00</u> 42885,43	<u>0,47</u> 87,64	<u>4,61</u> 859,57	
117	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	343,2	<u>407,2</u> 139751,04	<u>398,75</u> 136851,00	<u>0,47</u> 161,30	<u>7,98</u> 2738,74	
118	&C121-792-1 варіант 16	Кріплення Гвинт-Петля Zn M8x60	шт	88	<u>34,61</u> 3045,68	<u>33,98</u> 2990,24	<u>0,37</u> 32,56	<u>0,26</u> 22,88	
119	&C121-792-1 варіант 14	Кріплення металеве Zn	шт	286	<u>25,56</u> 7310,16	<u>25,00</u> 7150,00	<u>0,37</u> 105,82	<u>0,19</u> 54,34	
120	&C121-792-1 варіант 18	Кріплення металеве посилене О60мм Zn	шт	88	<u>33,98</u> 2990,24	<u>33,36</u> 2935,68	<u>0,37</u> 32,56	<u>0,25</u> 22,00	
121	&C121-792-1 варіант 15	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (60мм)	шт	1380	<u>34,63</u> 47789,40	<u>34,00</u> 46920,00	<u>0,37</u> 510,60	<u>0,26</u> 358,80	
122	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	277	<u>28,58</u> 7916,66	<u>28,00</u> 7756,00	<u>0,37</u> 102,49	<u>0,21</u> 58,17	
123	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	24,871	<u>247,9</u> 6165,52	<u>242,78</u> 6038,18	<u>0,26</u> 6,47	<u>4,86</u> 120,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0052036	<u>21514.85</u> 111,95	<u>20615.54</u> 107,28	<u>477.45</u> 2,48	<u>421.86</u> 2,19	
125	C1113-80	Лак БТ-783	т	0,0515	<u>31863.74</u> 1640,98	<u>30643.33</u> 1578,13	<u>595.63</u> 30,67	<u>624.78</u> 32,18	
126	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i>	шт	5	<u>634</u> 3170,00	<u>620.00</u> 3100,00	<u>1.57</u> 7,85	<u>12.43</u> 62,15	
127	&C1421- 10419-2-9 варіант 2	Лоток без решітки	м.п.	64	<u>787.57</u> 50404,48	<u>767.00</u> 49088,00	<u>5.13</u> 328,32	<u>15.44</u> 988,16	
128	&C1421- 10419-2-9 варіант 1	Лоток перекритий решіткою	м.п.	84	<u>3480.28</u> 292343,52	<u>3406.91</u> 286180,44	<u>5.13</u> 430,92	<u>68.24</u> 5732,16	
129	+C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна <i>Microbiota decussata</i>	шт	2	<u>337.18</u> 674,36	<u>329.00</u> 658,00	<u>1.57</u> 3,14	<u>6.61</u> 13,22	
130	+C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський <i>Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus</i>	шт	10	<u>342.34</u> 3423,40	<u>335.00</u> 3350,00	<u>0.63</u> 6,30	<u>6.71</u> 67,10	
131	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,11948	<u>8714.95</u> 1041,26	<u>8009.90</u> 957,02	<u>534.17</u> 63,82	<u>170.88</u> 20,42	
132	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,0412	<u>12333.69</u> 508,15	<u>11557.68</u> 476,18	<u>534.17</u> 22,01	<u>241.84</u> 9,96	
133	&C111-562-4 варіант 1	Мати протиерозійні для укріплення схилів	м2	512,864	<u>362.57</u> 185949,10	<u>354.00</u> 181553,86	<u>1.46</u> 748,78	<u>7.11</u> 3646,46	
134	&C121-1-28 варіант 7	Наконечник О60/42 Al	шт	30	<u>352.74</u> 10582,20	<u>343.00</u> 10290,00	<u>2.82</u> 84,60	<u>6.92</u> 207,60	
135	&C121-792-1 варіант 17	Натягувач дорту Zn L-100мм	шт	88	<u>49.76</u> 4378,88	<u>49.02</u> 4313,76	<u>0.37</u> 32,56	<u>0.37</u> 32,56	
136	&C121-792-1 варіант 19	Натяжний стержень для сітки Fe+Zn+RAL 7016 8мм h=4м	шт	8	<u>228.07</u> 1824,56	<u>226.00</u> 1808,00	<u>0.37</u> 2,96	<u>1.7</u> 13,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00057417	<u>63523.87</u> 36,47	<u>62677.84</u> 35,99	<u>373.15</u> 0,21	<u>472.88</u> 0,27	
138	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,51243	<u>225.42</u> 791,77	<u>220.46</u> 774,35	<u>0.54</u> 1,90	<u>4.42</u> 15,52	
139	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	534,24553	<u>800.41</u> 427615,46	<u>560.00</u> 299177,50	<u>224.72</u> 120055,66	<u>15.69</u> 8382,30	
140	&C111-870-10-1 варіант 13	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1500x2500	шт	102	<u>1592.32</u> 162416,64	<u>1560.00</u> 159120,00	<u>1.1</u> 112,20	<u>31.22</u> 3184,44	
141	&C111-870-10-1 варіант 2	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	120	<u>1669.84</u> 200380,80	<u>1636.00</u> 196320,00	<u>1.1</u> 132,00	<u>32.74</u> 3928,80	
142	&C111-870-10-1 варіант 12	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2000x2500	шт	114	<u>1592.32</u> 181524,48	<u>1560.00</u> 177840,00	<u>1.1</u> 125,40	<u>31.22</u> 3559,08	
143	&C111-870-10-1 варіант 15	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x1000	шт	6	<u>1592.32</u> 9553,92	<u>1560.00</u> 9360,00	<u>1.1</u> 6,60	<u>31.22</u> 187,32	
144	&C111-870-10-1 варіант 16	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x2000	шт	29	<u>1592.32</u> 46177,28	<u>1560.00</u> 45240,00	<u>1.1</u> 31,90	<u>31.22</u> 905,38	
145	&C111-870-10-1 варіант 17	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x3000	шт	3	<u>1592.32</u> 4776,96	<u>1560.00</u> 4680,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>31.22</u> 93,66	
146	C1429-111	Перегній	м3	8,671	<u>375.04</u> 3251,97	<u>130.76</u> 1133,82	<u>236.93</u> 2054,42	<u>7.35</u> 63,73	
147	&C121-792-1 варіант 21	Перемичка між стовпами Fe+Zn+RAL 7016 h=6м	шт	17	<u>675.4</u> 11481,80	<u>670.00</u> 11390,00	<u>0.37</u> 6,29	<u>5.03</u> 85,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	61,75	<u>7.67</u> 473,62	<u>7.32</u> 452,01	<u>0.2</u> 12,35	<u>0.15</u> 9,26	
149	C111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,02266	<u>78227.26</u> 1772,63	<u>75925.85</u> 1720,48	<u>767.54</u> 17,39	<u>1533.87</u> 34,76	
150	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	643,62	<u>495.06</u> 318630,52	<u>480.00</u> 308937,60	<u>5.35</u> 3443,37	<u>9.71</u> 6249,55	
151	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,5168	<u>32446.03</u> 16768,11	<u>31457.23</u> 16257,10	<u>352.6</u> 182,22	<u>636.2</u> 328,79	
152	+C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1146,08	<u>729.44</u> 835996,60	<u>715.00</u> 819447,20	<u>0.14</u> 160,45	<u>14.3</u> 16388,95	
153	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	13639,8	<u>235.08</u> 3206444,18	<u>230.00</u> 3137154,00	<u>0.47</u> 6410,71	<u>4.61</u> 62879,47	
154	+C1555-149	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 (колон)	кг	114,4	<u>326.88</u> 37395,07	<u>320.00</u> 36608,00	<u>0.47</u> 53,77	<u>6.41</u> 733,30	
155	&C1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	416	<u>180.12</u> 74929,92	<u>168.00</u> 69888,00	<u>8.59</u> 3573,44	<u>3.53</u> 1468,48	
156	&C1421-9940-1 варіант 2	Поребрик гумовий	м/п	261,5	<u>498.36</u> 130321,14	<u>480.00</u> 125520,00	<u>8.59</u> 2246,29	<u>9.77</u> 2554,85	
157	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	5,8792	<u>53.11</u> 312,24	<u>43.30</u> 254,57	<u>8.77</u> 51,56	<u>1.04</u> 6,11	
158	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00062	<u>2839.86</u> 1,76	<u>2032.00</u> 1,26	<u>752.18</u> 0,47	<u>55.68</u> 0,03	
159	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,488675	<u>2792.41</u> 1364,58	<u>2332.00</u> 1139,59	<u>405.66</u> 198,24	<u>54.75</u> 26,75	
160	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001723	<u>47488.52</u> 8,18	<u>45961.74</u> 7,92	<u>595.63</u> 0,10	<u>931.15</u> 0,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	115,36	<u>40,09</u> 4624,78	<u>38,03</u> 4387,14	<u>1,27</u> 146,51	<u>0,79</u> 91,13	
162	+C111-1757	Рядно	м2	338,918	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
163	&C111-870-B1 варіант 1	Сітка плетена Zn 50x3 h=2,5	м2	465,3	<u>170,36</u> 79268,51	<u>167,00</u> 77705,10	<u>0,02</u> 9,31	<u>3,34</u> 1554,10	
164	C1545-248	Скоби будівельні	кг	20	<u>28,77</u> 575,40	<u>27,83</u> 556,60	<u>0,38</u> 7,60	<u>0,56</u> 11,20	
165	+C111-1683-1	Скотч	м	35,168	<u>0,87</u> 30,70	<u>0,823</u> 28,94	<u>0,05</u> 1,76	<u>-</u> -	
166	+C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea belulifolia Tor	шт	22	<u>236,53</u> 5203,66	<u>230,00</u> 5060,00	<u>1,89</u> 41,58	<u>4,64</u> 102,08	
167	&C113-387-57 варіант 5	Сталь листова 250x10	т	0,41703	<u>49268,64</u> 20546,50	<u>48899,85</u> 20392,70	<u>2,03</u> 0,85	<u>366,76</u> 152,95	
168	+C124-9 варіант 1	Сталь листова 60x6	т	0,00068	<u>50158,73</u> 34,11	<u>48899,85</u> 33,25	<u>275,38</u> 0,19	<u>983,5</u> 0,67	
169	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова 80x10	т	0,17082	<u>49544,04</u> 8463,11	<u>48899,85</u> 8353,07	<u>275,38</u> 47,04	<u>368,81</u> 63,00	
170	&C121-1-28 варіант 6	Стовпці Fe+G+RAL 6005 h=5,5м (60x3,5)	шт	30	<u>3715,68</u> 111470,40	<u>3640,00</u> 109200,00	<u>2,82</u> 84,60	<u>72,86</u> 2185,80	
171	&C121-1-28 варіант 4	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=5,5м (60x80x3)	шт	60	<u>3317,88</u> 199072,80	<u>3250,00</u> 195000,00	<u>2,82</u> 169,20	<u>65,06</u> 3903,60	
172	&C121-1-28 варіант 5	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=7м (60x80x3)	шт	54	<u>4604,1</u> 248621,40	<u>4511,00</u> 243594,00	<u>2,82</u> 152,28	<u>90,28</u> 4875,12	
173	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	88	<u>843,36</u> 74215,68	<u>824,00</u> 72512,00	<u>2,82</u> 248,16	<u>16,54</u> 1455,52	
174	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	310,764	<u>58,71</u> 18244,95	<u>57,54</u> 17881,36	<u>0,02</u> 6,22	<u>1,15</u> 357,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	&C1421-9656-1-1 варіант 1	Суміш гранвідсіву і піску (3:1)	м3	242,0112	<u>2386.47</u> 577552,47	<u>1850.00</u> 447720,72	<u>489.68</u> 118508,04	<u>46.79</u> 11323,71	
176	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	39,463	<u>2227.66</u> 87910,15	<u>1860.00</u> 73401,18	<u>323.98</u> 12785,22	<u>43.68</u> 1723,75	
177	&C1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	1,30515	<u>1978.47</u> 2582,20	<u>1450.00</u> 1892,47	<u>489.68</u> 639,11	<u>38.79</u> 50,62	
178	&C1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	-63,0682	<u>2396.67</u> -151153,66	<u>1860.00</u> -117306,85	<u>489.68</u> -30883,24	<u>46.99</u> -2963,57	
179	&C1421-9835-2	Суміші асфальтобетонні	т	124,553	<u>5770.75</u> 718764,22	<u>5307.00</u> 661002,77	<u>350.6</u> 43668,28	<u>113.15</u> 14093,17	
180	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,06	<u>3358.39</u> 10276,67	<u>2850.00</u> 8721,00	<u>442.54</u> 1354,17	<u>65.85</u> 201,50	
181	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>3358.39</u> 218,30	<u>2850.00</u> 185,25	<u>442.54</u> 28,77	<u>65.85</u> 4,28	
182	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,6	<u>4225.41</u> 129297,55	<u>3322.00</u> 101653,20	<u>820.56</u> 25109,14	<u>82.85</u> 2535,21	
183	+C1424-11610 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону М350	м3	125,97	<u>3709.32</u> 467263,04	<u>3322.00</u> 418472,34	<u>314.59</u> 39628,90	<u>72.73</u> 9161,80	
184	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,5454	<u>3839.83</u> 48172,20	<u>3322.00</u> 41675,82	<u>442.54</u> 5551,84	<u>75.29</u> 944,54	
185	+C1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,2625	<u>3839.83</u> 143081,67	<u>3322.00</u> 123786,03	<u>442.54</u> 16490,15	<u>75.29</u> 2805,49	
186	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,582	<u>3743.97</u> 2178,99	<u>2850.00</u> 1658,70	<u>820.56</u> 477,57	<u>73.41</u> 42,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
187	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,77328	<u>3743,97</u> 47822,78	<u>2850,00</u> 36403,85	<u>820,56</u> 10481,24	<u>73,41</u> 937,69	
188	+C1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,56914	<u>152371,59</u> 86720,77	<u>149352,43</u> 85002,44	<u>31,48</u> 17,92	<u>2987,68</u> 1700,41	
189	&C121-792-1 варіант 20	Тримач - накладка 42 Fe+Zn+RAL 7016 (в/в)	шт	16	<u>65,86</u> 1053,76	<u>65,00</u> 1040,00	<u>0,37</u> 5,92	<u>0,49</u> 7,84	
190	&C113-387-57 варіант 3	Труба 40x40x2	т	0,4736	<u>48462,8</u> 22951,98	<u>48100,00</u> 22780,16	<u>2,03</u> 0,96	<u>360,77</u> 170,86	
191	&C113-387-57 варіант 6	Труба 80x60x4	т	3,4644	<u>48462,8</u> 167894,52	<u>48100,00</u> 166637,64	<u>2,03</u> 7,03	<u>360,77</u> 1249,85	
192	&C113-387-57 варіант 7	Труба 80x80x4	т	0,5196	<u>48462,8</u> 25181,27	<u>48100,00</u> 24992,76	<u>2,03</u> 1,05	<u>360,77</u> 187,46	
193	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,324	<u>115,28</u> 37,35	<u>111,89</u> 36,25	<u>1,13</u> 0,37	<u>2,26</u> 0,73	
194	+C113-966 варіант 1	Труби поліетиленові PE 80, зовнішній діаметр 110x6,3 мм	м	3	<u>337,78</u> 1013,34	<u>331,00</u> 993,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>6,62</u> 19,86	
195	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,43635	<u>3539,69</u> 1544,54	<u>2832,11</u> 1235,79	<u>638,17</u> 278,47	<u>69,41</u> 30,28	
196	+C1555-10 варіант 3	Фарба Conipur Blue	кг	0,792	<u>1105</u> 875,16	<u>1105,00</u> 875,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
197	+C1555-10 варіант 1	Фарба Conipur White	кг	10,068	<u>984,35</u> 9910,44	<u>984,35</u> 9910,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
198	+C1555-10 варіант 4	Фарба Conipur Yellow	кг	4,212	<u>1885</u> 7939,62	<u>1885,00</u> 7939,62	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
199	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,03291277	<u>335086,47</u> 11028,62	<u>327991,43</u> 10795,11	<u>524,72</u> 17,27	<u>6570,32</u> 216,24	
200	+C126-1103 варіант 6	Хф-4 Хвртка	шт	3	<u>12513,33</u> 37539,99	<u>12350,00</u> 37050,00	<u>70,18</u> 210,54	<u>93,15</u> 279,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
201	+С126-1103 варіант 7	Хф-5 Хвїртка	шт	2	<u>11727.48</u> 23454,96	<u>11570.00</u> 23140,00	<u>70.18</u> 140,36	<u>87.3</u> 174,60	
202	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0071701	<u>85729.06</u> 614,69	<u>83695.50</u> 600,11	<u>352.6</u> 2,53	<u>1680.96</u> 12,05	
203	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000287	<u>84934.99</u> 2,44	<u>82917.00</u> 2,38	<u>352.6</u> 0,01	<u>1665.39</u> 0,05	
204	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,196496	<u>8373.23</u> 1645,31	<u>7690.72</u> 1511,20	<u>518.33</u> 101,85	<u>164.18</u> 32,26	
205	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0055695	<u>48805.4</u> 271,82	<u>48166.70</u> 268,26	<u>275.38</u> 1,53	<u>363.32</u> 2,03	
206	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00037	<u>35102.07</u> 12,99	<u>34058.04</u> 12,60	<u>355.75</u> 0,13	<u>688.28</u> 0,26	
207	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	20	<u>649.27</u> 12985,40	<u>608.33</u> 12166,60	<u>28.21</u> 564,20	<u>12.73</u> 254,60	
208	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	62,155	<u>1526.47</u> 94877,74	<u>1100.00</u> 68370,50	<u>396.54</u> 24646,94	<u>29.93</u> 1860,30	
209	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	382,3092	<u>1526.47</u> 583583,52	<u>1100.00</u> 420540,12	<u>396.54</u> 151600,89	<u>29.93</u> 11442,51	
210	+С1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	80,199	<u>1526.47</u> 122421,37	<u>1100.00</u> 88218,90	<u>396.54</u> 31802,11	<u>29.93</u> 2400,36	
211	+С1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	301,14	<u>1526.47</u> 459681,18	<u>1100.00</u> 331254,00	<u>396.54</u> 119414,06	<u>29.93</u> 9013,12	
212	+С1421-9453 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10мм	м3	139,482	<u>1526.47</u> 212915,09	<u>1100.00</u> 153430,20	<u>396.54</u> 55310,19	<u>29.93</u> 4174,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	277,704	<u>1526.47</u> 423906,82	<u>1100.00</u> 305474,40	<u>396.54</u> 110120,74	<u>29.93</u> 8311,68	
214	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,207	<u>1744.5</u> 361,11	<u>1100.00</u> 227,70	<u>610.29</u> 126,33	<u>34.21</u> 7,08	
215	+C1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,04224	<u>1744.5</u> 73,69	<u>1100.00</u> 46,46	<u>610.29</u> 25,78	<u>34.21</u> 1,45	
216	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	14,3916	<u>607.34</u> 8740,59	<u>590.09</u> 8492,34	<u>5.34</u> 76,85	<u>11.91</u> 171,40	
217	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,44496	<u>609.66</u> 271,27	<u>590.09</u> 262,57	<u>7.62</u> 3,39	<u>11.95</u> 5,31	
218	+C1429-14 варіант 6	Ялівець козацький Tamariscifolia Juniperus sadina Tamariscifolia	шт	7	<u>70.96</u> 496,72	<u>68.00</u> 476,00	<u>1.57</u> 10,99	<u>1.39</u> 9,73	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
219	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	113,9407	<u>3.18462</u> 362,86	<u>3.18462</u> 362,86			
220	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4097	<u>184.55</u> 444,71	<u>184.55</u> 444,71			
		Разом	грн.		807,57	807,57			
		Разом по розділу III	грн.		26641507,01	25199892,61	924926,80	516687,60	
		<u>IV. Устаткування</u>							
221	&550101-143-11	Бруси гімнастичні GC-00073 3000х686х1500мм	шт	1	<u>16853.84</u> 16853,84	<u>16217.00</u> 16217,00	<u>486.51</u> 486,51	<u>150.33</u> 150,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16853,84</u> 16853,84	<u>16217,00</u> 16217,00	<u>486,51</u> 486,51	<u>150,33</u> 150,33	
222	&550101-143-31	Вишка для суддів Play Game. SS00111-LD 1400x1400x2500 мм	шт	1	<u>49320,64</u> 49320,64	<u>47457,00</u> 47457,00	<u>1423,71</u> 1423,71	<u>439,93</u> 439,93	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>49320,64</u> 49320,64	<u>47457,00</u> 47457,00	<u>1423,71</u> 1423,71	<u>439,93</u> 439,93	
223	&550101-143-32	Ворота для міні-футболу з сіткою 3200x1500x2000мм	шт	4	<u>107824,26</u> 431297,04	<u>103750,00</u> 415000,00	<u>3112,50</u> 12450,00	<u>961,76</u> 3847,04	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>107824,26</u> 431297,04	<u>103750,00</u> 415000,00	<u>3112,50</u> 12450,00	<u>961,76</u> 3847,04	
224	&550101-143-30 варіант 1	Вуличний тренажер GT-00001 1963x534x1604 мм	шт	1	<u>16357,07</u> 16357,07	<u>15739,00</u> 15739,00	<u>472,17</u> 472,17	<u>145,90</u> 145,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16357,07</u> 16357,07	<u>15739,00</u> 15739,00	<u>472,17</u> 472,17	<u>145,90</u> 145,90	
225	&550101-143-22	Вуличний тренажер GT-00003 1020x456x1419 мм	шт	1	<u>21473,4</u> 21473,40	<u>20662,00</u> 20662,00	<u>619,86</u> 619,86	<u>191,54</u> 191,54	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21473,4</u> 21473,40	<u>20662,00</u> 20662,00	<u>619,86</u> 619,86	<u>191,54</u> 191,54	
226	&550101-143-30	Вуличний тренажер GT-00004 1700x508x1609 мм	шт	1	<u>24885,32</u> 24885,32	<u>23945,00</u> 23945,00	<u>718,35</u> 718,35	<u>221,97</u> 221,97	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24885,32</u> 24885,32	<u>23945,00</u> 23945,00	<u>718,35</u> 718,35	<u>221,97</u> 221,97	
227	&550101-143-17	Вуличний тренажер GT-00005 1621x935x1509 мм	шт	1	<u>43415,5</u> 43415,50	<u>41775,00</u> 41775,00	<u>1253,25</u> 1253,25	<u>387,25</u> 387,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43415,5</u> 43415,50	<u>41775,00</u> 41775,00	<u>1253,25</u> 1253,25	<u>387,25</u> 387,25	
228	&550101-143-23	Вуличний тренажер GT-00006 1524x576x1537 мм	шт	1	<u>24539,24</u> 24539,24	<u>23612,00</u> 23612,00	<u>708,36</u> 708,36	<u>218,88</u> 218,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24539,24</u> 24539,24	<u>23612,00</u> 23612,00	<u>708,36</u> 708,36	<u>218,88</u> 218,88	
229	&550101-143-28	Вуличний тренажер GT-00008 1317x392x1950 мм	шт	1	<u>22154,12</u> 22154,12	<u>21317,00</u> 21317,00	<u>639,51</u> 639,51	<u>197,61</u> 197,61	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22154,12</u> 22154,12	<u>21317,00</u> 21317,00	<u>639,51</u> 639,51	<u>197,61</u> 197,61	
230	&550101-143-21	Вуличний тренажер GT-00009 888x534x1276 мм	шт	1	<u>20111,95</u> 20111,95	<u>19352,00</u> 19352,00	<u>580,56</u> 580,56	<u>179,39</u> 179,39	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20111,95</u> 20111,95	<u>19352,00</u> 19352,00	<u>580,56</u> 580,56	<u>179,39</u> 179,39	
231	&550101-143-18	Вуличний тренажер GT-00011 891x400x1104 мм	шт	1	<u>16017,23</u> 16017,23	<u>15412,00</u> 15412,00	<u>462,36</u> 462,36	<u>142,87</u> 142,87	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16017,23</u> 16017,23	<u>15412,00</u> 15412,00	<u>462,36</u> 462,36	<u>142,87</u> 142,87	
232	&550101-143-20	Вуличний тренажер GT-00012 1276x1115x612мм	шт	1	<u>18404,43</u> 18404,43	<u>17709,00</u> 17709,00	<u>531,27</u> 531,27	<u>164,16</u> 164,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18404,43</u> 18404,43	<u>17709,00</u> 17709,00	<u>531,27</u> 531,27	<u>164,16</u> 164,16	
233	&550101-143-24	Вуличний тренажер GT-00014 1630x1402x2357 мм	шт	1	<u>31019,09</u> 31019,09	<u>29847,00</u> 29847,00	<u>895,41</u> 895,41	<u>276,68</u> 276,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31019,09</u> 31019,09	<u>29847,00</u> 29847,00	<u>895,41</u> 895,41	<u>276,68</u> 276,68	
234	&550101-143-19	Вуличний тренажер GT-00015 1021x492x778 мм	шт	1	<u>13971,95</u> 13971,95	<u>13444,00</u> 13444,00	<u>403,32</u> 403,32	<u>124,63</u> 124,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13971,95</u> 13971,95	<u>13444,00</u> 13444,00	<u>403,32</u> 403,32	<u>124,63</u> 124,63	
235	&550101-143-29	Вуличний тренажер GT-00016 716x400x956 мм	шт	1	<u>15336,51</u> 15336,51	<u>14757,00</u> 14757,00	<u>442,71</u> 442,71	<u>136,80</u> 136,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15336,51</u> 15336,51	<u>14757,00</u> 14757,00	<u>442,71</u> 442,71	<u>136,80</u> 136,80	
236	&550101-143-27	Вуличний тренажер GT-00026 1296x610x2200 мм	шт	1	<u>16154,41</u> 16154,41	<u>15544,00</u> 15544,00	<u>466,32</u> 466,32	<u>144,09</u> 144,09	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16154,41</u> 16154,41	<u>15544,00</u> 15544,00	<u>466,32</u> 466,32	<u>144,09</u> 144,09	
237	&550101-143-9 варіант 1	Дитячий ігровий канатний комплекс "Піраміда -1" GKK-011.03 6100x6100x3400 мм	шт	1	<u>242886,75</u> 242886,75	<u>233709,00</u> 233709,00	<u>7011,27</u> 7011,27	<u>2166,48</u> 2166,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>242886,75</u> 242886,75	<u>233709,00</u> 233709,00	<u>7011,27</u> 7011,27	<u>2166,48</u> 2166,48	
238	&550101-143-10	Дитячий спортивний комплекс GC-00025 5842x2450x2560 мм	шт	1	<u>93950,01</u> 93950,01	<u>90400,00</u> 90400,00	<u>2712,00</u> 2712,00	<u>838,01</u> 838,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>93950,01</u> 93950,01	<u>90400,00</u> 90400,00	<u>2712,00</u> 2712,00	<u>838,01</u> 838,01	
239	&550101-74-4	Дошка відштовхування Polanik	шт	1	<u>1945,51</u> 1945,51	<u>1872,00</u> 1872,00	<u>56,16</u> 56,16	<u>17,35</u> 17,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1945,51</u> 1945,51	<u>1872,00</u> 1872,00	<u>56,16</u> 56,16	<u>17,35</u> 17,35	
240	&1C8-32-16-1	Колода гімнастична GC-00071 2668x200x358 мм	шт	1	<u>8924,21</u> 8924,21	<u>8587,00</u> 8587,00	<u>257,61</u> 257,61	<u>79,60</u> 79,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8924,21</u> 8924,21	<u>8587,00</u> 8587,00	<u>257,61</u> 257,61	<u>79,60</u> 79,60	
241	&1C8-32-8-1	Колода рухома GC-00075 2000x576x960 мм	шт	1	<u>13384,76</u> 13384,76	<u>12879,00</u> 12879,00	<u>386,37</u> 386,37	<u>119,39</u> 119,39	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13384,76</u> 13384,76	<u>12879,00</u> 12879,00	<u>386,37</u> 386,37	<u>119,39</u> 119,39	
242	&1C8-32-1-1 варіант 2	Комплект сітки і стійок з пристроєм для натягування сітки L 11000 мм	шт	1	<u>24038,32</u> 24038,32	<u>23130,00</u> 23130,00	<u>693,90</u> 693,90	<u>214,42</u> 214,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24038,32</u> 24038,32	<u>23130,00</u> 23130,00	<u>693,90</u> 693,90	<u>214,42</u> 214,42	
243	&550101-74-5	Кришка для дошки відштовхування Polanik	шт	1	<u>6444,51</u> 6444,51	<u>6201,00</u> 6201,00	<u>186,03</u> 186,03	<u>57,48</u> 57,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6444,51</u> 6444,51	<u>6201,00</u> 6201,00	<u>186,03</u> 186,03	<u>57,48</u> 57,48	
244	&550101-143-13	Лабіринт GC-00077 3882x1542x1000 мм	шт	1	<u>22337,03</u> 22337,03	<u>21493,00</u> 21493,00	<u>644,79</u> 644,79	<u>199,24</u> 199,24	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22337,03</u> 22337,03	<u>21493,00</u> 21493,00	<u>644,79</u> 644,79	<u>199,24</u> 199,24	
245	&560103-15-B3 варіант 1	Лавка BT-BN-01. Budapest 1630x510x420	шт	5	<u>14114,29</u> 70571,45	<u>14114,29</u> 70571,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>14114,29</u> 70571,45	<u>14114,29</u> 70571,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
246	&550101-143-15	Мінірампа для скейтів 3700x8900x1200 (2400)мм	шт	1	<u>513399,38</u> 513399,38	<u>494000,00</u> 494000,00	<u>14820,00</u> 14820,00	<u>4579,38</u> 4579,38	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>513399,38</u> 513399,38	<u>494000,00</u> 494000,00	<u>14820,00</u> 14820,00	<u>4579,38</u> 4579,38	
247	&550101-143-12	Місток GC-00065 2650x827x1317 мм	шт	1	<u>12540,87</u> 12540,87	<u>12067,00</u> 12067,00	<u>362,01</u> 362,01	<u>111,86</u> 111,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12540,87</u> 12540,87	<u>12067,00</u> 12067,00	<u>362,01</u> 362,01	<u>111,86</u> 111,86	
248	&550101-74-2	Показчик відстані Polanik	шт	1	<u>35708,28</u> 35708,28	<u>34359,00</u> 34359,00	<u>1030,77</u> 1030,77	<u>318,51</u> 318,51	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>35708,28</u> 35708,28	<u>34359,00</u> 34359,00	<u>1030,77</u> 1030,77	<u>318,51</u> 318,51	
249	&550101-74-1	Разрівнювач піску Polanik	шт	1	<u>18698,55</u> 18698,55	<u>17992,00</u> 17992,00	<u>539,76</u> 539,76	<u>166,79</u> 166,79	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18698,55</u> 18698,55	<u>17992,00</u> 17992,00	<u>539,76</u> 539,76	<u>166,79</u> 166,79	
250	&1C8-32-1-1 варіант 1	Сітка баскетбольна 1000x800x3200мм	шт	4	<u>15915,38</u> 63661,52	<u>15314,00</u> 61256,00	<u>459,42</u> 1837,68	<u>141,96</u> 567,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>15915,38</u> 63661,52	<u>15314,00</u> 61256,00	<u>459,42</u> 1837,68	<u>141,96</u> 567,84	
251	&560103-15- B10 варіант 1	Смітник TR-TB-01 380x800 мм	шт	4	<u>6890</u> 27560,00	<u>6890,00</u> 27560,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>6890</u> 27560,00	<u>6890,00</u> 27560,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
252	&550101-143- 26	Спортивний комплекс воркаут GW-00001 3014x620x2456 мм	шт	1	<u>33499,83</u> 33499,83	<u>32234,00</u> 32234,00	<u>967,02</u> 967,02	<u>298,81</u> 298,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>33499,83</u> 33499,83	<u>32234,00</u> 32234,00	<u>967,02</u> 967,02	<u>298,81</u> 298,81	
253	&550101-143- 25	Спортивний комплекс ворквут GW-00004 5600x1460x2456 мм	шт	1	<u>86462,07</u> 86462,07	<u>83195,00</u> 83195,00	<u>2495,85</u> 2495,85	<u>771,22</u> 771,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>86462,07</u> 86462,07	<u>83195,00</u> 83195,00	<u>2495,85</u> 2495,85	<u>771,22</u> 771,22	
254	&1C8-32-8-5	Стіл для тенісу GC-00068 2758x1525x760мм	шт	2	<u>27823,34</u> 55646,68	<u>26772,00</u> 53544,00	<u>803,16</u> 1606,32	<u>248,18</u> 496,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>27823,34</u> 55646,68	<u>26772,00</u> 53544,00	<u>803,16</u> 1606,32	<u>248,18</u> 496,36	
255	&560103-15- B2 варіант 2	Трибуна на 60 місць Тр-2 8550x2400	шт	2	<u>43680</u> 87360,00	<u>43680,00</u> 87360,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>43680</u> 87360,00	<u>43680,00</u> 87360,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
256	8560103-15-В1 варіант 2	Трибуна на 60місць Тр-1 9650х2400	шт	2	46410 92820,00	46410,00 92820,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	46410 92820,00	46410,00 92820,00	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		2293151,47	2217018,45	58161,21	17971,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		2293151,47	2217018,45	58161,21	17971,81	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1269,802					
		Мастильні матеріали	кг	130,433					
		Гідравлічна рідина	кг	18,84					
		Бензин	л	990,548					
		Дизельне паливо	л	1731,449					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на вертикальне планування
2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 ЗВК

Кошторисна вартість 451,404 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,847 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,26535	<u>17912,81</u> -	<u>17912,81</u> 2112,66	22666	-	<u>22666</u> 2673	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 27,31
2	КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	17,7149	<u>16585,14</u> -	<u>16585,14</u> 1956,08	293804	-	<u>293804</u> 34652	<u>-</u> 19,9821	<u>-</u> 353,98
3	КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,26535	<u>34483,46</u> 669,64	<u>33813,82</u> 6823,19	43634	847	<u>42787</u> 8634	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>11,87</u> 84,15
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2087,8275	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	25826	-	<u>25826</u> 9813	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 100,22
5	КБ1-145-11	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,496	<u>7184,49</u> 2808,58	<u>4375,91</u> 606,94	3564	1393	<u>2171</u> 301	<u>38,5900</u> 5,3897	<u>19,14</u> 2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-145-8	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,496	<u>10785,52</u>	<u>3958,59</u>	5350	3386	<u>1964</u>	<u>97,0700</u>	<u>48,15</u>
					6826,93	655,50			325	5,9037	2,93
7	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами	1000м2	7,0477	<u>3212,10</u>	<u>3212,10</u>	22638	-	<u>22638</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	к=5	потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід			-	378,84			2670	3,8700	27,27
		Разом прямі витрати по кошторису					417482	5626	<u>411856</u>		<u>79,16</u>
									59068		598,53
		Разом будівельні роботи, грн.					417482				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					64694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33922				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11153				
		Всього будівельні роботи, грн.					451404				

		Всього по кошторису					451404				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					759,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75847				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-01

на вертикальне планування

Номер поз. л.к.	Шифр і номер поз. нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднений коефіцієнт і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-24-1	1,26535	<u>21,5817</u> 27,31	0,12	<u>2,5898</u> 3,28	137,16	<u>355,22</u> 449	<u>2112,66</u> 2673	<u>542,93</u> 688	7,48	<u>161,43</u> 204	<u>1059,58</u> 1341
2	КБ1-24-9	17,7149	<u>19,9821</u> 353,98	0,12	<u>2,3979</u> 42,48	137,16	<u>328,89</u> 5826	<u>1956,08</u> 34652	<u>502,69</u> 8905	7,48	<u>149,47</u> 2648	<u>981,05</u> 17379
3	КБ1-17-1	1,26535	<u>75,8840</u> 96,02	0,12	<u>9,1061</u> 11,52	137,16	<u>1248,99</u> 1580	<u>7492,83</u> 9481	<u>1923,20</u> 2434	7,48	<u>567,61</u> 718	<u>3739,80</u> 4732
4	С311-1	2087,8275	<u>0,0480</u> 100,22	0,12	<u>0,0058</u> 12,03	137,16	<u>0,79</u> 1649	<u>4,70</u> 9813	<u>1,21</u> 2526	7,48	<u>0,36</u> 752	<u>2,36</u> 4927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-145-11	0,496	<u>43,9797</u> 21,81	0,12	<u>5,2776</u> 2,62	137,16	<u>723,87</u> 359	<u>3415,52</u> 1694	<u>910,67</u> 452	7,48	<u>328,97</u> 163	<u>1963,51</u> 974
6	КБ1-145-8	0,496	<u>102,9737</u> 51,08	0,12	<u>12,3568</u> 6,13	137,16	<u>1694,86</u> 841	<u>7482,43</u> 3711	<u>2019,00</u> 1001	7,48	<u>770,24</u> 382	<u>4484,10</u> 2224
7	КБ1-30-1	7,0477	<u>3,8700</u> 27,27	0,12	<u>0,4644</u> 3,27	137,16	<u>63,70</u> 449	<u>378,84</u> 2670	<u>97,36</u> 686	7,48	<u>28,95</u> 204	<u>190,01</u> 1339
Разом:			677,69		81,33		11153	64694	16692		5071	32916

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (11153 + 64694 * 1) * 0,0078 = \mathbf{592 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (11153 + 64694 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{130 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (11153 + 64694 * 1) * 0,003739 = \mathbf{284 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: $32916 + 592 + 130 + 284 = 33922$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
2-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
вертикальне планування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	79,16	71,08				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	498,31	98,84				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	100,22	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	81,33	137,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	759,02					
		Середній розряд робіт	розряд	2,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,7112	1463,32 2504,03				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	316,7162065	<u>1070,7</u> 339108,04				
9	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,63488	<u>533</u> 338,39				
10	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,60438	<u>1464,66</u> 12602,49				
11	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,60208	<u>806,13</u> 1291,48				
12	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	25,81314	<u>1169,32</u> 30183,82				
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2087,8275	<u>12,37</u> 25826,43				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		411854,68				
		Дизельне паливо	кг	284,501					
		Мастильні матеріали	кг	17,936					
		Гідравлічна рідина	кг	2,709					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	17,936					
		Гідравлічна рідина	кг	2,709					
		Дизельне паливо	л	334,707					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на замощення території
2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25642,709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,71556 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 614,559 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип II- Покриття тротуарів, доріжок -620 м2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,62	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	39174	646	<u>37163</u> 4665	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>9.05</u> 41,46
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,124	<u>16802.26</u> 16802,26	<u>-</u> -	2083	2083	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>29.85</u> -
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	511,5	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	6327	-	<u>6327</u> 2404	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 24,55
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,31	<u>7731.95</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	2397	102	<u>2284</u> 238	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>1.43</u> 2,06
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,62	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	1848	892	<u>956</u> 274	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>11.38</u> 3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	1,24	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	122137	1398	<u>11563</u> 1342	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>18,33</u> 11,61
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	6,2	<u>30973.21</u> 2249,32	<u>1827.49</u> 358,03	192034	13946	<u>11330</u> 2220	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>179,55</u> 22,32
8	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	6,2	<u>5998.95</u> -	<u>228.89</u> 60,57	37193	-	<u>1419</u> 376	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 3,92
9	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	6,2	<u>39811.15</u> 1941,75	<u>1344.15</u> 275,42	246829	12039	<u>8334</u> 1708	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>155</u> 17,18
10	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	100м3	0,62	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	127338	885	<u>7205</u> 887	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>11,71</u> 7,98
11	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-6,2	<u>18598.78</u> -	<u>336.15</u> 92,64	-115312	-	<u>-2084</u> -574	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -5,97
12	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,62	<u>208520.83</u> 57338,40	<u>9391.87</u> 1108,23	129283	35550	<u>5823</u> 687	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>415,93</u> 7,68
13	С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	632,4	<u>495.06</u> -	<u>-</u> -	313076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1104407	67541	<u>90320</u> 14227		<u>832,23</u> 135,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1104407 946546 81768 49311 126,95 17409 1153718				
		Всього по розділу 1					1153718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Тип III - Покриття сходів по ґрунту -11 м2									
14	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,011	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	695	11	<u>659</u> 83	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,16</u> 0,74
15	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0022	<u>16802,26</u> 16802,26	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>0,53</u> -
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	9,075	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	112	-	<u>112</u> 43	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,44
17	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0055	<u>3675,41</u> 329,82	<u>3310,70</u> 766,27	20	2	<u>18</u> 4	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,03</u> 0,04
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,011	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	33	16	<u>17</u> 5	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,2</u> 0,06
19	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,011	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	1083	12	<u>103</u> 12	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,16</u> 0,1
20	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (150мм)	100м3	0,0165	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	3389	24	<u>192</u> 24	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>0,31</u> 0,21
21	КБ27-12-1 Застос.	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з ЦПС (50мм)	100м3	0,0055	<u>228084,26</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	1254	6	<u>51</u> 6	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,08</u> 0,05
22	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,011	<u>192659,89</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	2119	631	<u>103</u> 12	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>7,38</u> 0,14
23	& С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	11,22	<u>495,06</u> -	<u>-</u> -	5555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14297	739	<u>1255</u> 189		<u>8,85</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн.					14297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12303				
		всього заробітна плата, грн.					928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14844				

		Всього по розділу 2					14844				
		Розділ 3. Тип VI- Покриття майданчика з тренажерами, настільного тенісу та рухливих ігор - 486 м2									
24	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,486	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	30707	507	<u>29131</u> 3657	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>7,1</u> 32,5
25	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0972	<u>16802,26</u> 16802,26	<u>-</u> -	1633	1633	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>23,4</u> -
26	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	400,95	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	4960	-	<u>4960</u> 1884	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 19,25
27	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,243	<u>7731,95</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	1879	80	<u>1790</u> 186	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>1,12</u> 1,61
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,486	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	1449	699	<u>750</u> 215	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>8,92</u> 2,49
29	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,972	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	95740	1096	<u>9064</u> 1052	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>14,37</u> 9,1
30	КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-20мм (100мм)	100м3	0,486	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	99817	694	<u>5648</u> 695	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>9,18</u> 6,25
31	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (грандвідсів і пісок (3:1)	100м2	4,86	<u>39655,70</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	192727	9437	<u>6533</u> 1339	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>121,5</u> 13,47
32	КБ27-17-2 застос. к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-4,86	<u>6199,59</u> -	<u>112,05</u> 30,88	-30130	-	<u>-545</u> -150	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -1,56
		Разом прямі витрати по розділу 3					398782	14146	<u>57331</u> 8878		<u>185,59</u> 83,11
		Разом будівельні роботи, грн.					398782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327305				
		всього заробітна плата, грн.					23024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					13626 34,8 4772 412408 412408				
		Розділ 4. Тип VII- Покриття бігових доріжок - 572 м2									
33	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,572	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	36141	596	<u>34286</u> 4304	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>8.35</u> 38,25
34	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1144	<u>16802.26</u> 16802,26	- -	1922	1922	- -	<u>240.7200</u> -	<u>27.54</u> -
35	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	471,9	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	5837	-	<u>5837</u> 2218	- 0,0480	- 22,65
36	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,286	<u>7731.95</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	2211	94	<u>2107</u> 219	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>1.32</u> 1,9
37	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,572	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	1705	823	<u>882</u> 253	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>10.5</u> 2,93
38	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,572	<u>174.03</u> 174,03	- -	100	100	- -	<u>2.2200</u> -	<u>1.27</u> -
39	& С111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	591,448	<u>56.57</u> -	- -	33458	-	- -	- -	- -
40	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,572	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	56341	645	<u>5334</u> 619	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>8.45</u> 5,36
41	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,572	<u>174.03</u> 174,03	- -	100	100	- -	<u>2.2200</u> -	<u>1.27</u> -
42	& С111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	591,448	<u>56.57</u> -	- -	33458	-	- -	- -	- -
43	КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-40 (150мм)	100м3	0,858	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	176219	1225	<u>9971</u> 1227	<u>18.8800</u> 12,8657	<u>16.2</u> 11,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ОН1-2-1	Улаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2	0,572	<u>1414590,56</u> 2305,57	<u>10408,17</u> 2263,33	809146	1319	<u>5953</u> 1295	<u>28,3100</u> 16,5402	<u>16,19</u> 9,46
45	ОН1-2-3 застос. κ=10	Улаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см вилучати	1000 м2	-0,5720	<u>698260,75</u> -	<u>-</u> -	-399405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	ОН1-1-1	Улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2	0,572	<u>714283,17</u> 2112,55	<u>9997,24</u> 2171,89	408570	1208	<u>5718</u> 1242	<u>25,9400</u> 15,9030	<u>14,84</u> 9,1
47	ОН1-1-3 застос. κ=2	Улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см асфальтоукладальником Voge Super 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см вилучати	1000 м2	-0,5720	<u>138498,00</u> -	<u>-</u> -	-79221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	ЗБ1-1-1	Грунтування поверхонь основи	100 м2	5,72	<u>4198,58</u> 533,32	<u>85,96</u> 6,86	24016	3051	<u>492</u> 39	<u>6,4700</u> 0,0784	<u>37,01</u> 0,45
49	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	5,72	<u>84502,76</u> 1129,06	<u>774,40</u> 333,72	483356	6458	<u>4430</u> 1909	<u>13,2100</u> 3,3204	<u>75,56</u> 18,99
50	ЗБ1-6-1	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3 рази	100 м2	5,72	<u>8031,80</u> 1458,96	<u>17,54</u> 1,40	45942	8345	<u>100</u> 8	<u>16,6700</u> 0,0160	<u>95,35</u> 0,09
51	КБ27-66-5	Установлення поребрика	100 м	1,565	<u>29754,75</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	46566	11286	<u>2119</u> 377	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>145,31</u> 3,31
52	& C1421-9940-1 варіант 2	Поребрик гумовий	м/п	156,5	<u>498,36</u> -	<u>-</u> -	77993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							1764455	37172	<u>77229</u> 13710		<u>459,16</u> 123,53
Разом будівельні роботи, грн.							1764455				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1650054				
всього заробітна плата, грн.							50882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					29134 73,39 10065 1793589 1793589				
		Розділ 5. Тип VIII - Покриття міні-футбольного поля - 1102 м2									
53	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,102	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	69628	1149	<u>66054</u> 8291	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>16.09</u> 73,69
54	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2204	<u>16802.26</u> 16802,26	- -	3703	3703	- -	<u>240.7200</u> -	<u>53.05</u> -
55	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	909,15	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	11246	-	<u>11246</u> 4273	- 0,0480	- 43,64
56	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,551	<u>7731.95</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	4260	182	<u>4059</u> 422	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>2.55</u> 3,66
57	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,102	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	3285	1586	<u>1699</u> 488	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>20.23</u> 5,64
58	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (50мм)	100м3	0,551	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	54272	621	<u>5138</u> 596	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>8.14</u> 5,16
59	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,102	<u>339698.71</u> 2443,25	<u>25855.58</u> 3333,76	374348	2692	<u>28493</u> 3674	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>35.3</u> 33,93
60	КБ27-13-4 Застос. к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	1000м2	1,102	<u>97964.31</u> -	<u>1796.70</u> 266,59	107957	-	<u>1980</u> 294	- 2,7040	- 2,98
61	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	11,02	<u>30973.21</u> 2249,32	<u>1827.49</u> 358,03	341325	24788	<u>20139</u> 3945	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>319.14</u> 39,67
62	КБ27-17-4 Застос. к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	-11,02	<u>3999.29</u> -	<u>152.59</u> 40,38	-44072	-	<u>-1682</u> -445	- 0,4210	- -4,64
63	КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-10мм (100мм)	100м3	1,102	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	226333	1573	<u>12806</u> 1576	<u>18.8800</u> 12,8657	<u>20.81</u> 14,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (грандвідсів товщ. 5см)	100м2	11,02	<u>39655,70</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	437006	21398	<u>14813</u> 3035	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>275,5</u> 30,54
65	КБ27-17-2 застос. к=7	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1см вилучати з норми 27-17-1	100м2	-11,02	<u>21698,58</u> -	<u>392,18</u> 108,08	-239118	-	<u>-4322</u> -1191	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -12,39
66	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	11,02	<u>82858,63</u> 1346,15	<u>17,54</u> 1,40	913102	14835	<u>193</u> 15	<u>15,7500</u> 0,0160	<u>173,57</u> 0,18
Разом прямі витрати по розділу 5							2263275	72527	<u>160616</u> 24973		<u>924,38</u> 236,24
Разом будівельні роботи, грн.							2263275				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2030132				
всього заробітна плата, грн.							97500				
Загальноновиробничі витрати, грн.							58188				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							149,57				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							20514				
Всього будівельні роботи, грн.							2321463				

Всього по розділу 5							2321463				
Розділ 6. Тип VII- Покриття мультиспорту-1235 м2 (689+376+170)											
67	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,235	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	78032	1287	<u>74026</u> 9292	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>18,03</u> 82,58
68	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,247	<u>16802,26</u> 16802,26	<u>-</u> -	4150	4150	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>59,46</u> -
69	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1018,875	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	12603	-	<u>12603</u> 4789	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 48,91
70	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,6175	<u>7731,95</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	4774	204	<u>4549</u> 473	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>2,85</u> 4,1
71	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,235	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	3681	1777	<u>1904</u> 546	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>22,67</u> 6,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	1,235	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	121645	1392	<u>11517</u> 1336	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>18,25</u> 11,57
73	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-40мм (150мм)	100м3	1,8525	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	380474	2645	<u>21528</u> 2649	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>34,98</u> 23,83
74	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,235	<u>389769,43</u> 11285,92	<u>-</u> -	481365	13938	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>186,11</u> -
75	ЗБ1-1-1	Грунтування поверхонь основи	100 м2	12,35	<u>4198,58</u> 533,32	<u>85,96</u> 6,86	51852	6587	<u>1062</u> 85	<u>6,4700</u> 0,0784	<u>79,9</u> 0,97
76	ЗБ1-4-1	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	100 м2	12,35	<u>142429,09</u> 921,59	<u>419,38</u> 180,97	1758999	11382	<u>5179</u> 2235	<u>10,5300</u> 1,7997	<u>130,05</u> 22,23
77	ЗБ1-4-2 застос.к=45	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2	12,35	<u>1280739,22</u> 7522,34	<u>3768,95</u> 1598,42	15817129	92901	<u>46547</u> 19740	<u>85,9500</u> 15,8985	<u>1061,48</u> 196,35
Разом прямі витрати по розділу 6							18714704	136263	<u>178915</u> 41145		<u>1613,78</u> 396,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							18714704 18399526 177408 97943 243,53 33405 18812647				
Всього по розділу 6							18812647				
78	КБ27-69-2	Розділ 7. Тип XI- Покриття рампи для скейтів- 103 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,103	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	6508	107	<u>6174</u> 775	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>1,5</u> 6,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0206	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	346	346	- -	<u>240,7200</u> -	<u>4,96</u> -
80	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	84,975	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	1051	-	<u>1051</u> 399	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 4,08
81	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0515	<u>7731,95</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	398	17	<u>379</u> 39	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,24</u> 0,34
82	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,103	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	307	148	<u>159</u> 46	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,89</u> 0,53
83	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,103	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	10145	116	<u>960</u> 111	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,52</u> 0,96
84	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,03	<u>30973,21</u> 2249,32	<u>1827,49</u> 358,03	31902	2317	<u>1882</u> 369	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>29,83</u> 3,71
85	КБ27-17-4 Застос. к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	1,03	<u>3999,29</u> -	<u>152,59</u> 40,38	4119	-	<u>157</u> 42	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 0,43
86	КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5- 40мм (50мм)	100м3	0,0515	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	10577	74	<u>598</u> 74	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>0,97</u> 0,66
87	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	1,03	<u>33332,10</u> 20465,23	<u>28,39</u> 24,30	34332	21079	<u>29</u> 25	<u>218,0400</u> 0,2664	<u>224,58</u> 0,27
88	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1236	<u>418217,38</u> 20311,95	<u>1697,41</u> 122,93	51692	2511	<u>210</u> 15	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>30,83</u> 0,18
89	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,412	<u>35674,89</u> -	<u>-</u> -	14698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	1,03	<u>3911,58</u> 172,95	<u>3245,28</u> 549,55	4029	178	<u>3343</u> 566	<u>2,1500</u> 5,9781	<u>2,21</u> 6,16
91	ЗБ1-1-1 застос. к=3	Ґрунтування поверхонь основи три рази	100 м2	1,03	<u>12595,73</u> 1599,97	<u>257,87</u> 20,58	12974	1648	<u>266</u> 21	<u>19,4100</u> 0,2352	<u>19,99</u> 0,24
92	& С1-180- 37-1 варіант 1	Зміцнювач SPEKTRIN LITHIUM PLUS	л	77,25	<u>273,84</u> -	<u>-</u> -	21154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							204232	28541	<u>15208</u> 2482		<u>318,52</u> 24,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							204232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					160483 31023 16968 41,84 5737 221200 221200				
		Розділ 8. Влаштування бортових каменів та поребриків									
93	КБ27-66-5	Установлення поребрика	100 м	4,16	<u>29754,75</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	123780	30001	<u>5634</u> 1001	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>386,26</u> 8,8
94	& С1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	416	<u>180,12</u> -	<u>-</u> -	74930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	1,68	<u>2778,65</u> 2778,65	<u>-</u> -	4668	4668	<u>-</u> -	<u>35,0000</u> -	<u>58,8</u> -
96	& С1421-10419-2-9 варіант 1	Лоток перекритий решіткою	м.п.	84	<u>3480,28</u> -	<u>-</u> -	292344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1421-10419-2-9 варіант 2	Лоток без решітки	м.п.	64	<u>787,57</u> -	<u>-</u> -	50404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					546126	34669	<u>5634</u> 1001		<u>445,06</u> 8,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					546126 505823 35670 22114 57,68 7910 568240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					568240				
		Розділ 9. Влаштування сектору стрибків в довжину									
98	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0701	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	4429	73	<u>4202</u> 527	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>1.02</u> 4,69
99	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01402	<u>16802.26</u> 16802,26	- -	236	236	- -	<u>240.7200</u> -	<u>3.37</u> -
100	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	57,8325	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	715	-	<u>715</u> 272	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,78
101	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,047668	<u>7731.95</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	369	16	<u>351</u> 37	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>0.22</u> 0,32
102	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0701	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	209	101	<u>108</u> 31	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.29</u> 0,36
103	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (30см)	100м3	0,066	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	6501	74	<u>615</u> 71	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.98</u> 0,62
104	КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5-10мм (100мм)	100м3	0,005	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	1027	7	<u>58</u> 7	<u>18.8800</u> 12,8657	<u>0.09</u> 0,06
105	КБ27-29-1 застос.	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,901	<u>174.03</u> 174,03	- -	157	157	- -	<u>2.2200</u> -	<u>2</u> -
106	& С111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	4,136	<u>56.57</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
107	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	100м	0,03	<u>3051.28</u> 3051,28	- -	92	92	- -	<u>35.7000</u> -	<u>1.07</u> -
108	С113-966 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 80, зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	3	<u>337.78</u> -	- -	1013	-	- -	- -	- -
109	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2804.51</u> 2586,21	- -	2805	2586	- -	<u>30.9800</u> -	<u>30.98</u> -
110	КБ27-66-5	Установлення поребрика	100 м	1,05	<u>29754.75</u> 7211,66	<u>1354.21</u> 240,60	31242	7572	<u>1422</u> 253	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>97.49</u> 2,22
111	& С1421-9940-1 варіант 2	Поребрик гумовий	м/п	105	<u>498.36</u> -	- -	52328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					101357	10914	<u>7471</u> 1198		<u>138,51</u> 11,05
		Разом будівельні роботи, грн.					101357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82972				
		всього заробітна плата, грн.					12112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2527				
		Всього будівельні роботи, грн.					108586				

		Всього по розділу 9					108586				
		Розділ 10. Розмітка									
112	КБ27-45-1	<i>Влаштування легкоатлетичної розмітки бігової доріжки 346м/п, міні футболу-220 м/п, мультиспорту - 619 м/п, сектор для стрибків в довжину - 89 м/п</i>	<i>км ліній</i>	1,256	<u>337,22</u> 312,78	- -	424	393	- -	<u>3,9900</u> -	<u>5,01</u> -
113	C1555-10 варіант 1	Фарба Conipur White	кг	10,068	<u>984,35</u> -	- -	9910	-	- -	- -	- -
114	C1555-10 варіант 3	Фарба Conipur Blue	кг	0,792	<u>1105,00</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
115	C1555-10 варіант 4	Фарба Conipur Yellow	кг	4,212	<u>1885,00</u> -	- -	7940	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					19149	393	- -		<u>5,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					19149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18756				
		всього заробітна плата, грн.					393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					19381				

		Всього по розділу 10					19381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Укріплення схилів									
116	КБ27-29-2	Армування шарів покриття геогратами	1000 м2	0,496	<u>1908,65</u> 1830,41	<u>78,24</u> 28,32	947	908	<u>39</u> 14	<u>23,3500</u> 0,3276	<u>11,58</u> 0,16
117	& С111-562-4 варіант 1	Мати протиерозійні для укріплення схилів	м2	512,864	<u>362,57</u> -	- -	185949	-	- -	- -	- -
118	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,496	<u>174,03</u> 174,03	- -	86	86	- -	<u>2,2200</u> -	<u>1,1</u> -
119	& С111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	512,864	<u>56,57</u> -	- -	29013	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					215995	994	<u>39</u> 14		<u>12,68</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					215995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214962				
		всього заробітна плата, грн.					1008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					216635				

		Всього по розділу 11					216635				
		Разом прямі витрати по кошторису					25346779	403899	<u>594018</u> 107817		<u>4943,77</u> 1021,94
		Разом будівельні роботи, грн.					25346779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24348862				
		всього заробітна плата, грн.					511716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					749,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102843				
		Всього будівельні роботи, грн.					25642709				

		Всього по кошторису					25642709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6715,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					614559				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-02**на замощення території**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-69-2	0,62	81,4696 50,51	0,132	10,7540 6,67	137,16	1475,02 915	8566,20 5311	2209,07 1369	9,18	747,89 464	4431,98 2748
2	КБ1-164-1	0,124	240,7200 29,85	0,12	28,8864 3,58	137,16	3962,06 491	16802,26 2083	4568,15 567	7,48	1800,59 223	10330,80 1281
3	С311-1	511,5	0,0480 24,55	0,12	0,0058 2,95	137,16	0,79 404	4,70 2404	1,21 619	7,48	0,36 184	2,36 1207
4	КБ1-20-1	0,31	11,2596 3,49	0,12	1,3512 0,42	137,16	185,32 57	1096,09 340	281,91 88	7,48	84,22 26	551,45 171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-134-1	0,62	<u>23,4775</u> 14,55	0,12	<u>2,8173</u> 1,75	137,16	<u>386,42</u> 240	<u>1881,70</u> 1166	<u>498,99</u> 309	7,48	<u>175,61</u> 109	<u>1061,02</u> 658
6	КБ27-12-1	1,24	<u>24,1459</u> 29,94	0,132	<u>3,1873</u> 3,95	137,16	<u>437,16</u> 542	<u>2209,49</u> 2740	<u>582,26</u> 722	9,18	<u>221,66</u> 275	<u>1241,08</u> 1539
7	КБ27-17-3	6,2	<u>32,5598</u> 201,87	0,132	<u>4,2979</u> 26,65	137,16	<u>589,50</u> 3655	<u>2607,35</u> 16166	<u>703,31</u> 4361	9,18	<u>298,90</u> 1853	<u>1591,71</u> 9869
8	КБ27-17-4	6,2	<u>0,6315</u> 3,92	0,132	<u>0,0834</u> 0,52	137,16	<u>11,43</u> 71	<u>60,57</u> 376	<u>15,84</u> 98	9,18	<u>5,80</u> 36	<u>33,07</u> 205
9	КБ27-17-1	6,2	<u>27,7710</u> 172,18	0,132	<u>3,6658</u> 22,73	137,16	<u>502,80</u> 3117	<u>2217,17</u> 13747	<u>598,39</u> 3710	9,18	<u>254,94</u> 1581	<u>1356,13</u> 8408
10	КБ27-12-3	0,62	<u>31,7457</u> 19,69	0,132	<u>4,1904</u> 2,6	137,16	<u>574,76</u> 356	<u>2857,77</u> 1772	<u>755,16</u> 468	9,18	<u>291,43</u> 181	<u>1621,35</u> 1005
11	КБ27-17-2	-6,2	<u>0,9636</u> -5,97	0,132	<u>0,1272</u> -0,790	137,16	<u>17,45</u> -108	<u>92,64</u> -574	<u>24,22</u> -150	9,18	<u>8,85</u> -55	<u>50,52</u> -313
12	КБ27-65-5	0,62	<u>683,2406</u> 423,61	0,132	<u>90,1878</u> 55,92	137,16	<u>12370,15</u> 7669	<u>58446,63</u> 36237	<u>15579,69</u> 9660	9,18	<u>6272,15</u> 3889	<u>34221,99</u> 21218
14	КБ27-69-2	0,011	<u>81,4696</u> 0,9	0,132	<u>10,7540</u> 0,12	137,16	<u>1475,02</u> 16	<u>8566,20</u> 94	<u>2209,07</u> 25	9,18	<u>747,89</u> 8	<u>4431,98</u> 49
15	КБ1-164-1	0,0022	<u>240,7200</u> 0,53	0,12	<u>28,8864</u> 0,06	137,16	<u>3962,06</u> 9	<u>16802,26</u> 37	<u>4568,15</u> 10	7,48	<u>1800,59</u> 4	<u>10330,80</u> 23
16	С311-1	9,075	<u>0,0480</u> 0,44	0,12	<u>0,0058</u> 0,05	137,16	<u>0,79</u> 7	<u>4,70</u> 43	<u>1,21</u> 11	7,48	<u>0,36</u> 3	<u>2,36</u> 21
17	КБ1-20-1	0,0055	<u>11,2596</u> 0,07	0,12	<u>1,3512</u> 0,01	137,16	<u>185,32</u> 1	<u>1096,09</u> 6	<u>281,91</u> 2	7,48	<u>84,22</u> 0	<u>551,45</u> 3
18	КБ1-134-1	0,011	<u>23,4775</u> 0,26	0,12	<u>2,8173</u> 0,03	137,16	<u>386,42</u> 4	<u>1881,70</u> 21	<u>498,99</u> 6	7,48	<u>175,61</u> 2	<u>1061,02</u> 12
19	КБ27-12-1	0,011	<u>24,1459</u> 0,26	0,132	<u>3,1873</u> 0,04	137,16	<u>437,16</u> 5	<u>2209,49</u> 24	<u>582,26</u> 7	9,18	<u>221,66</u> 2	<u>1241,08</u> 14
20	КБ27-12-3	0,0165	<u>31,7457</u> 0,52	0,132	<u>4,1904</u> 0,07	137,16	<u>574,76</u> 9	<u>2857,77</u> 48	<u>755,16</u> 13	9,18	<u>291,43</u> 5	<u>1621,35</u> 27
21	КБ27-12-1	0,0055	<u>24,1459</u> 0,13	0,132	<u>3,1873</u> 0,02	137,16	<u>437,16</u> 2	<u>2209,49</u> 12	<u>582,26</u> 4	9,18	<u>221,66</u> 1	<u>1241,08</u> 7
22	КБ27-65-5	0,011	<u>683,2406</u> 7,52	0,132	<u>90,1878</u> 0,99	137,16	<u>12370,15</u> 136	<u>58446,63</u> 643	<u>15579,69</u> 171	9,18	<u>6272,15</u> 69	<u>34221,99</u> 376
24	КБ27-69-2	0,486	<u>81,4696</u> 39,6	0,132	<u>10,7540</u> 5,23	137,16	<u>1475,02</u> 717	<u>8566,20</u> 4164	<u>2209,07</u> 1074	9,18	<u>747,89</u> 363	<u>4431,98</u> 2154
25	КБ1-164-1	0,0972	<u>240,7200</u> 23,4	0,12	<u>28,8864</u> 2,81	137,16	<u>3962,06</u> 385	<u>16802,26</u> 1633	<u>4568,15</u> 444	7,48	<u>1800,59</u> 175	<u>10330,80</u> 1004
26	С311-1	400,95	<u>0,0480</u> 19,25	0,12	<u>0,0058</u> 2,31	137,16	<u>0,79</u> 317	<u>4,70</u> 1884	<u>1,21</u> 485	7,48	<u>0,36</u> 144	<u>2,36</u> 946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	КБ1-20-1	0,243	<u>11,2596</u> 2,73	0,12	<u>1,3512</u> 0,33	137,16	<u>185,32</u> 45	<u>1096,09</u> 266	<u>281,91</u> 69	7,48	<u>84,22</u> 20	<u>551,45</u> 134
28	КБ1-134-1	0,486	<u>23,4775</u> 11,41	0,12	<u>2,8173</u> 1,37	137,16	<u>386,42</u> 188	<u>1881,70</u> 914	<u>498,99</u> 243	7,48	<u>175,61</u> 85	<u>1061,02</u> 516
29	КБ27-12-1	0,972	<u>24,1459</u> 23,47	0,132	<u>3,1873</u> 3,1	137,16	<u>437,16</u> 425	<u>2209,49</u> 2148	<u>582,26</u> 566	9,18	<u>221,66</u> 215	<u>1241,08</u> 1206
30	КБ27-12-3	0,486	<u>31,7457</u> 15,43	0,132	<u>4,1904</u> 2,04	137,16	<u>574,76</u> 279	<u>2857,77</u> 1389	<u>755,16</u> 367	9,18	<u>291,43</u> 142	<u>1621,35</u> 788
31	КБ27-17-1	4,86	<u>27,7710</u> 134,97	0,132	<u>3,6658</u> 17,82	137,16	<u>502,80</u> 2444	<u>2217,17</u> 10776	<u>598,39</u> 2908	9,18	<u>254,94</u> 1239	<u>1356,13</u> 6591
32	КБ27-17-2	-4,86	<u>0,3212</u> -1,56	0,132	<u>0,0424</u> -0,210	137,16	<u>5,82</u> -28	<u>30,88</u> -150	<u>8,07</u> -40	9,18	<u>2,95</u> -14	<u>16,84</u> -82
33	КБ27-69-2	0,572	<u>81,4696</u> 46,6	0,132	<u>10,7540</u> 6,15	137,16	<u>1475,02</u> 844	<u>8566,20</u> 4900	<u>2209,07</u> 1263	9,18	<u>747,89</u> 428	<u>4431,98</u> 2535
34	КБ1-164-1	0,1144	<u>240,7200</u> 27,54	0,12	<u>28,8864</u> 3,3	137,16	<u>3962,06</u> 453	<u>16802,26</u> 1922	<u>4568,15</u> 523	7,48	<u>1800,59</u> 206	<u>10330,80</u> 1182
35	С311-1	471,9	<u>0,0480</u> 22,65	0,12	<u>0,0058</u> 2,72	137,16	<u>0,79</u> 373	<u>4,70</u> 2218	<u>1,21</u> 571	7,48	<u>0,36</u> 170	<u>2,36</u> 1114
36	КБ1-20-1	0,286	<u>11,2596</u> 3,22	0,12	<u>1,3512</u> 0,39	137,16	<u>185,32</u> 53	<u>1096,09</u> 313	<u>281,91</u> 81	7,48	<u>84,22</u> 24	<u>551,45</u> 158
37	КБ1-134-1	0,572	<u>23,4775</u> 13,43	0,12	<u>2,8173</u> 1,61	137,16	<u>386,42</u> 221	<u>1881,70</u> 1076	<u>498,99</u> 286	7,48	<u>175,61</u> 100	<u>1061,02</u> 607
38	КБ27-29-1	0,572	<u>2,2200</u> 1,27	0,132	<u>0,2930</u> 0,17	137,16	<u>40,19</u> 23	<u>174,03</u> 100	<u>47,13</u> 27	9,18	<u>20,38</u> 12	<u>107,70</u> 62
40	КБ27-12-1	0,572	<u>24,1459</u> 13,81	0,132	<u>3,1873</u> 1,82	137,16	<u>437,16</u> 250	<u>2209,49</u> 1264	<u>582,26</u> 333	9,18	<u>221,66</u> 127	<u>1241,08</u> 710
41	КБ27-29-1	0,572	<u>2,2200</u> 1,27	0,132	<u>0,2930</u> 0,17	137,16	<u>40,19</u> 23	<u>174,03</u> 100	<u>47,13</u> 27	9,18	<u>20,38</u> 12	<u>107,70</u> 62
43	КБ27-12-3	0,858	<u>31,7457</u> 27,24	0,132	<u>4,1904</u> 3,6	137,16	<u>574,76</u> 493	<u>2857,77</u> 2452	<u>755,16</u> 648	9,18	<u>291,43</u> 250	<u>1621,35</u> 1391
44	ОН1-2-1	0,572	<u>44,8502</u> 25,65	0,132	<u>5,9202</u> 3,39	137,16	<u>812,02</u> 464	<u>4568,90</u> 2614	<u>1183,80</u> 677	9,18	<u>411,72</u> 236	<u>2407,54</u> 1377
46	ОН1-1-1	0,572	<u>41,8430</u> 23,94	0,132	<u>5,5233</u> 3,16	137,16	<u>757,57</u> 433	<u>4284,44</u> 2450	<u>1109,24</u> 635	9,18	<u>384,12</u> 220	<u>2250,93</u> 1288
48	ЗБ1-1-1	5,72	<u>6,5484</u> 37,46	0,12	<u>0,7858</u> 4,49	137,16	<u>107,78</u> 617	<u>540,18</u> 3090	<u>142,55</u> 815	7,48	<u>48,98</u> 280	<u>299,31</u> 1712
49	ЗБ1-2-1	5,72	<u>16,5304</u> 94,55	0,12	<u>1,9836</u> 11,35	137,16	<u>272,08</u> 1556	<u>1462,78</u> 8367	<u>381,67</u> 2184	7,48	<u>123,65</u> 707	<u>777,40</u> 4447
50	ЗБ1-6-1	5,72	<u>16,6860</u> 95,44	0,12	<u>2,0023</u> 11,45	137,16	<u>274,64</u> 1571	<u>1460,36</u> 8353	<u>381,70</u> 2183	7,48	<u>124,81</u> 714	<u>781,15</u> 4468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	КБ27-66-5	1,565	<u>94,9650</u> 148,62	0,132	<u>12,5354</u> 19,62	137,16	<u>1719,35</u> 2691	<u>7452,26</u> 11663	<u>2017,75</u> 3158	9,18	<u>871,78</u> 1364	<u>4608,88</u> 7213
53	КБ27-69-2	1,102	<u>81,4696</u> 89,78	0,132	<u>10,7540</u> 11,85	137,16	<u>1475,02</u> 1625	<u>8566,20</u> 9440	<u>2209,07</u> 2435	9,18	<u>747,89</u> 824	<u>4431,98</u> 4884
54	КБ1-164-1	0,2204	<u>240,7200</u> 53,05	0,12	<u>28,8864</u> 6,37	137,16	<u>3962,06</u> 873	<u>16802,26</u> 3703	<u>4568,15</u> 1007	7,48	<u>1800,59</u> 397	<u>10330,80</u> 2277
55	С311-1	909,15	<u>0,0480</u> 43,64	0,12	<u>0,0058</u> 5,24	137,16	<u>0,79</u> 718	<u>4,70</u> 4273	<u>1,21</u> 1101	7,48	<u>0,36</u> 327	<u>2,36</u> 2146
56	КБ1-20-1	0,551	<u>11,2596</u> 6,21	0,12	<u>1,3512</u> 0,74	137,16	<u>185,32</u> 102	<u>1096,09</u> 604	<u>281,91</u> 156	7,48	<u>84,22</u> 46	<u>551,45</u> 304
57	КБ1-134-1	1,102	<u>23,4775</u> 25,87	0,12	<u>2,8173</u> 3,1	137,16	<u>386,42</u> 426	<u>1881,70</u> 2074	<u>498,99</u> 549	7,48	<u>175,61</u> 194	<u>1061,02</u> 1169
58	КБ27-12-1	0,551	<u>24,1459</u> 13,3	0,132	<u>3,1873</u> 1,76	137,16	<u>437,16</u> 241	<u>2209,49</u> 1217	<u>582,26</u> 321	9,18	<u>221,66</u> 122	<u>1241,08</u> 684
59	КБ27-13-1	1,102	<u>62,8183</u> 69,23	0,132	<u>8,2920</u> 9,14	137,16	<u>1137,33</u> 1253	<u>5777,01</u> 6366	<u>1521,15</u> 1677	9,18	<u>576,67</u> 635	<u>3235,15</u> 3565
60	КБ27-13-4	1,102	<u>2,7040</u> 2,98	0,132	<u>0,3569</u> 0,39	137,16	<u>48,96</u> 54	<u>266,59</u> 294	<u>69,42</u> 77	9,18	<u>24,82</u> 27	<u>143,20</u> 158
61	КБ27-17-3	11,02	<u>32,5598</u> 358,81	0,132	<u>4,2979</u> 47,36	137,16	<u>589,50</u> 6496	<u>2607,35</u> 28733	<u>703,31</u> 7751	9,18	<u>298,90</u> 3294	<u>1591,71</u> 17541
62	КБ27-17-4	-11,02	<u>0,4210</u> -4,64	0,132	<u>0,0556</u> -0,610	137,16	<u>7,62</u> -84	<u>40,38</u> -445	<u>10,56</u> -116	9,18	<u>3,86</u> -43	<u>22,04</u> -243
63	КБ27-12-3	1,102	<u>31,7457</u> 34,99	0,132	<u>4,1904</u> 4,62	137,16	<u>574,76</u> 633	<u>2857,77</u> 3149	<u>755,16</u> 833	9,18	<u>291,43</u> 321	<u>1621,35</u> 1787
64	КБ27-17-1	11,02	<u>27,7710</u> 306,04	0,132	<u>3,6658</u> 40,4	137,16	<u>502,80</u> 5541	<u>2217,17</u> 24433	<u>598,39</u> 6595	9,18	<u>254,94</u> 2809	<u>1356,13</u> 14945
65	КБ27-17-2	-11,02	<u>1,1242</u> -12,39	0,132	<u>0,1484</u> -1,64	137,16	<u>20,35</u> -224	<u>108,08</u> -1191	<u>28,25</u> -311	9,18	<u>10,32</u> -114	<u>58,92</u> -649
66	ЗБ1-7-1	11,02	<u>15,7660</u> 173,75	0,12	<u>1,8919</u> 20,85	137,16	<u>259,50</u> 2860	<u>1347,55</u> 14850	<u>353,55</u> 3895	7,48	<u>117,93</u> 1300	<u>730,98</u> 8055
67	КБ27-69-2	1,235	<u>81,4696</u> 100,61	0,132	<u>10,7540</u> 13,28	137,16	<u>1475,02</u> 1822	<u>8566,20</u> 10579	<u>2209,07</u> 2727	9,18	<u>747,89</u> 924	<u>4431,98</u> 5473
68	КБ1-164-1	0,247	<u>240,7200</u> 59,46	0,12	<u>28,8864</u> 7,13	137,16	<u>3962,06</u> 979	<u>16802,26</u> 4150	<u>4568,15</u> 1128	7,48	<u>1800,59</u> 445	<u>10330,80</u> 2552
69	С311-1	1018,875	<u>0,0480</u> 48,91	0,12	<u>0,0058</u> 5,87	137,16	<u>0,79</u> 805	<u>4,70</u> 4789	<u>1,21</u> 1233	7,48	<u>0,36</u> 367	<u>2,36</u> 2405
70	КБ1-20-1	0,6175	<u>11,2596</u> 6,95	0,12	<u>1,3512</u> 0,83	137,16	<u>185,32</u> 114	<u>1096,09</u> 677	<u>281,91</u> 175	7,48	<u>84,22</u> 52	<u>551,45</u> 341
71	КБ1-134-1	1,235	<u>23,4775</u> 28,99	0,12	<u>2,8173</u> 3,48	137,16	<u>386,42</u> 477	<u>1881,70</u> 2323	<u>498,99</u> 616	7,48	<u>175,61</u> 217	<u>1061,02</u> 1310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КБ27-12-1	1,235	<u>24,1459</u> 29,82	0,132	<u>3,1873</u> 3,94	137,16	<u>437,16</u> 540	<u>2209,49</u> 2728	<u>582,26</u> 719	9,18	<u>221,66</u> 274	<u>1241,08</u> 1533
73	КБ27-12-3	1,8525	<u>31,7457</u> 58,81	0,132	<u>4,1904</u> 7,76	137,16	<u>574,76</u> 1065	<u>2857,77</u> 5294	<u>755,16</u> 1399	9,18	<u>291,43</u> 540	<u>1621,35</u> 3004
74	КБ6-1-1	1,235	<u>150,7000</u> 186,11	0,12	<u>18,0840</u> 22,33	137,16	<u>2480,40</u> 3063	<u>11285,92</u> 13938	<u>3028,59</u> 3741	7,48	<u>1127,24</u> 1392	<u>6636,23</u> 8196
75	ЗБ1-1-1	12,35	<u>6,5484</u> 80,87	0,12	<u>0,7858</u> 9,7	137,16	<u>107,78</u> 1331	<u>540,18</u> 6672	<u>142,55</u> 1760	7,48	<u>48,98</u> 605	<u>299,31</u> 3696
76	ЗБ1-4-1	12,35	<u>12,3297</u> 152,28	0,12	<u>1,4796</u> 18,27	137,16	<u>202,94</u> 2506	<u>1102,56</u> 13617	<u>287,21</u> 3547	7,48	<u>92,23</u> 1139	<u>582,38</u> 7192
77	ЗБ1-4-2	12,35	<u>101,8485</u> 1257,83	0,12	<u>12,2218</u> 150,94	137,16	<u>1676,34</u> 20703	<u>9120,76</u> 112641	<u>2375,36</u> 29335	7,48	<u>761,83</u> 9409	<u>4813,53</u> 59447
78	КБ27-69-2	0,103	<u>81,4696</u> 8,39	0,132	<u>10,7540</u> 1,11	137,16	<u>1475,02</u> 152	<u>8566,20</u> 882	<u>2209,07</u> 227	9,18	<u>747,89</u> 77	<u>4431,98</u> 456
79	КБ1-164-1	0,0206	<u>240,7200</u> 4,96	0,12	<u>28,8864</u> 0,6	137,16	<u>3962,06</u> 82	<u>16802,26</u> 346	<u>4568,15</u> 94	7,48	<u>1800,59</u> 37	<u>10330,80</u> 213
80	С311-1	84,975	<u>0,0480</u> 4,08	0,12	<u>0,0058</u> 0,49	137,16	<u>0,79</u> 67	<u>4,70</u> 399	<u>1,21</u> 103	7,48	<u>0,36</u> 31	<u>2,36</u> 201
81	КБ1-20-1	0,0515	<u>11,2596</u> 0,58	0,12	<u>1,3512</u> 0,07	137,16	<u>185,32</u> 10	<u>1096,09</u> 56	<u>281,91</u> 14	7,48	<u>84,22</u> 4	<u>551,45</u> 28
82	КБ1-134-1	0,103	<u>23,4775</u> 2,42	0,12	<u>2,8173</u> 0,29	137,16	<u>386,42</u> 40	<u>1881,70</u> 194	<u>498,99</u> 51	7,48	<u>175,61</u> 18	<u>1061,02</u> 109
83	КБ27-12-1	0,103	<u>24,1459</u> 2,48	0,132	<u>3,1873</u> 0,33	137,16	<u>437,16</u> 45	<u>2209,49</u> 227	<u>582,26</u> 60	9,18	<u>221,66</u> 23	<u>1241,08</u> 128
84	КБ27-17-3	1,03	<u>32,5598</u> 33,54	0,132	<u>4,2979</u> 4,43	137,16	<u>589,50</u> 607	<u>2607,35</u> 2686	<u>703,31</u> 724	9,18	<u>298,90</u> 308	<u>1591,71</u> 1639
85	КБ27-17-4	1,03	<u>0,4210</u> 0,43	0,132	<u>0,0556</u> 0,06	137,16	<u>7,62</u> 8	<u>40,38</u> 42	<u>10,56</u> 11	9,18	<u>3,86</u> 4	<u>22,04</u> 23
86	КБ27-12-3	0,0515	<u>31,7457</u> 1,63	0,132	<u>4,1904</u> 0,22	137,16	<u>574,76</u> 30	<u>2857,77</u> 148	<u>755,16</u> 38	9,18	<u>291,43</u> 15	<u>1621,35</u> 83
87	КБ11-5-1	1,03	<u>218,3064</u> 224,85	0,12	<u>26,1968</u> 26,98	137,16	<u>3593,15</u> 3701	<u>20489,53</u> 21104	<u>5298,19</u> 5457	7,48	<u>1632,93</u> 1682	<u>10524,27</u> 10840
88	КБ6-1-16	0,1236	<u>250,9062</u> 31,01	0,12	<u>30,1087</u> 3,72	137,16	<u>4129,72</u> 510	<u>20434,88</u> 2526	<u>5404,21</u> 668	7,48	<u>1876,78</u> 232	<u>11410,71</u> 1410
90	КБ27-31-1	1,03	<u>8,1281</u> 8,37	0,132	<u>1,0729</u> 1,11	137,16	<u>147,16</u> 152	<u>722,50</u> 744	<u>191,33</u> 197	9,18	<u>74,62</u> 77	<u>413,11</u> 426
91	ЗБ1-1-1	1,03	<u>19,6452</u> 20,23	0,12	<u>2,3574</u> 2,43	137,16	<u>323,34</u> 333	<u>1620,55</u> 1669	<u>427,66</u> 441	7,48	<u>146,95</u> 151	<u>897,95</u> 925
93	КБ27-66-5	4,16	<u>94,9650</u> 395,06	0,132	<u>12,5354</u> 52,15	137,16	<u>1719,35</u> 7152	<u>7452,26</u> 31002	<u>2017,75</u> 8394	9,18	<u>871,78</u> 3627	<u>4608,88</u> 19173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ПВ1-1-1	1,68	<u>35,0000</u> 58,8	0,094	<u>3,2900</u> 5,53	137,16	<u>451,26</u> 758	<u>2778,65</u> 4668	<u>710,58</u> 1194	6,99	<u>244,65</u> 411	<u>1406,49</u> 2363
98	КБ27-69-2	0,0701	<u>81,4696</u> 5,71	0,132	<u>10,7540</u> 0,75	137,16	<u>1475,02</u> 103	<u>8566,20</u> 600	<u>2209,07</u> 156	9,18	<u>747,89</u> 52	<u>4431,98</u> 311
99	КБ1-164-1	0,01402	<u>240,7200</u> 3,37	0,12	<u>28,8864</u> 0,4	137,16	<u>3962,06</u> 56	<u>16802,26</u> 236	<u>4568,15</u> 64	7,48	<u>1800,59</u> 25	<u>10330,80</u> 145
100	С311-1	57,8325	<u>0,0480</u> 2,78	0,12	<u>0,0058</u> 0,33	137,16	<u>0,79</u> 46	<u>4,70</u> 272	<u>1,21</u> 69	7,48	<u>0,36</u> 21	<u>2,36</u> 136
101	КБ1-20-1	0,047668	<u>11,2596</u> 0,54	0,12	<u>1,3512</u> 0,06	137,16	<u>185,32</u> 9	<u>1096,09</u> 53	<u>281,91</u> 13	7,48	<u>84,22</u> 4	<u>551,45</u> 26
102	КБ1-134-1	0,0701	<u>23,4775</u> 1,65	0,12	<u>2,8173</u> 0,2	137,16	<u>386,42</u> 27	<u>1881,70</u> 132	<u>498,99</u> 35	7,48	<u>175,61</u> 12	<u>1061,02</u> 74
103	КБ27-12-1	0,066	<u>24,1459</u> 1,6	0,132	<u>3,1873</u> 0,21	137,16	<u>437,16</u> 29	<u>2209,49</u> 145	<u>582,26</u> 38	9,18	<u>221,66</u> 15	<u>1241,08</u> 82
104	КБ27-12-3	0,005	<u>31,7457</u> 0,15	0,132	<u>4,1904</u> 0,02	137,16	<u>574,76</u> 3	<u>2857,77</u> 14	<u>755,16</u> 4	9,18	<u>291,43</u> 1	<u>1621,35</u> 8
105	КБ27-29-1	0,901	<u>2,2200</u> 2	0,132	<u>0,2930</u> 0,26	137,16	<u>40,19</u> 36	<u>174,03</u> 157	<u>47,13</u> 43	9,18	<u>20,38</u> 18	<u>107,70</u> 97
107	КР16-8-3	0,03	<u>35,7000</u> 1,07	0,094	<u>3,3558</u> 0,1	137,16	<u>460,28</u> 14	<u>3051,28</u> 92	<u>772,54</u> 23	6,99	<u>249,54</u> 7	<u>1482,36</u> 44
109	КР16-52-1	1	<u>30,9800</u> 30,98	0,094	<u>2,9121</u> 2,91	137,16	<u>399,43</u> 399	<u>2586,21</u> 2586	<u>656,84</u> 657	6,99	<u>216,55</u> 217	<u>1272,82</u> 1273
110	КБ27-66-5	1,05	<u>94,9650</u> 99,71	0,132	<u>12,5354</u> 13,16	137,16	<u>1719,35</u> 1805	<u>7452,26</u> 7825	<u>2017,75</u> 2119	9,18	<u>871,78</u> 915	<u>4608,88</u> 4839
112	КБ27-45-1	1,256	<u>3,9900</u> 5,01	0,12	<u>0,4788</u> 0,6	137,16	<u>65,67</u> 82	<u>312,78</u> 393	<u>83,26</u> 106	7,48	<u>29,85</u> 37	<u>178,78</u> 225
116	КБ27-29-2	0,496	<u>23,6776</u> 11,74	0,132	<u>3,1254</u> 1,55	137,16	<u>428,69</u> 213	<u>1858,73</u> 922	<u>503,23</u> 249	9,18	<u>217,36</u> 108	<u>1149,28</u> 570
118	КБ27-29-1	0,496	<u>2,2200</u> 1,1	0,132	<u>0,2930</u> 0,15	137,16	<u>40,19</u> 20	<u>174,03</u> 86	<u>47,13</u> 23	9,18	<u>20,38</u> 10	<u>107,70</u> 53
Разом:			5965,71		749,85		102843	511716	135219		49721	287783

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (102843 + 511716 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4794 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (102843 + 511716 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1055 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (102843 + 511716 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2298 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнопромислові витрати: 287783 + 4794 + 1055 + 2298 = 295930 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
2-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02
замощення території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4943,77	81,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	855,64	106,98				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	166,3	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	749,85	137,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6715,56					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	157,798549	<u>1463,32</u> 230909,77				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,87622	<u>1395,51</u> 4013,79				
9	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,09152	<u>938,48</u> 85,89				
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,12896	<u>300,93</u> 38,81				
11	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,53635	<u>892,71</u> 478,81				
12	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,183678	<u>891,48</u> 1055,23				
13	КБМ212-2207-2ОН	Асфальтоукладальник на гусеничному ході Vögele Super 2100	маш. год	3,50636	<u>1521,99</u> 5336,64				
14	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,68861	<u>1194,4</u> 7988,88				
15	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,59654004	<u>1464,66</u> 15520,33				
16	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,027665	<u>658,19</u> 18,21				
17	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,9203	<u>965,02</u> 2818,15				
18	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,77311	<u>79,79</u> 141,48				
19	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	45,308289	<u>806,13</u> 36524,37				
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	45,90478	<u>87,71</u> 4026,31				
21	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	193,9288	<u>163,92</u> 31788,81				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	0,6077	<u>1401,61</u> 851,76				
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,685995	<u>346,42</u> 6473,20				
24	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	0,3193	<u>704,55</u> 224,96				
25	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,844533	<u>58,06</u> 397,39				
26	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	43,560445	<u>920,95</u> 40116,99				
27	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	44,207565	<u>1069,79</u> 47292,81				
28	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	15,40782	<u>1326,77</u> 20442,63				
29	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	5,13594	<u>1036,99</u> 5325,92				
30	+КБМ212-907-3ОН	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Bomag 202 AD-4, маса 11, 4 т	маш. год	3,8896	<u>856,54</u> 3331,60				
31	КБМ212-911-1ОН	Коток дорожній самохідний на пневмоколісному ході BOMAG BW 24 RH, маса 24 т	маш. год	3,718	<u>697,38</u> 2592,86				
32	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	11,130626	- -				
33	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,55275	<u>960,43</u> 9174,75				
34	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	54,1567	<u>131,57</u> 7125,40				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	0,4017	<u>188,75</u> 75,82				
36	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	0,4635	<u>305,13</u> 141,43				
37	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	20,98325	<u>835,31</u> 17527,52				
38	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	46,7369	<u>397,27</u> 18567,17				
39	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,9167	<u>995,94</u> 912,98				
40	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2472	<u>118,28</u> 29,24				
41	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,92082	<u>93,03</u> 85,66				
42	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	7,894308	<u>615,13</u> 4856,03				
43	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,482182	<u>885,7</u> 7512,67				
44	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	134,2146	<u>128,46</u> 17241,21				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,00348	<u>40,23</u> 120,83				
46	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3464,2575	<u>12,37</u> 42852,87				
		Разом по розділу II	грн.		594019,18				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	674,826					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	1178,378					
		Електроенергія	кВт-год	691,459					
		Масильні матеріали	кг	103,723					
		Гідравлічна рідина	кг	16,038					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
47	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	16,16824					
48	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,3596					
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	35,1975					
50	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	15,6484					
51	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	15,8324					
52	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	43,63996					
53	КБМ270-236	Пилосос промисловий (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,2524					
54	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,587874					
55	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	74,953935					
56	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	4,944					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
57	С1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,001133	<u>32211,71</u> 36,50	<u>30875,76</u> 34,98	<u>704,35</u> 0,80	<u>631,6</u> 0,72	
58	С111-1556	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	0,3432	<u>17851,07</u> 6126,49	<u>16892,56</u> 5797,53	<u>608,49</u> 208,83	<u>350,02</u> 120,13	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,04841	<u>26422,67</u> 1279,12	<u>25370,41</u> 1228,18	<u>534,17</u> 25,86	<u>518,09</u> 25,08	
60	C1113-14	Бутилкаучук, марка А	т	0,00618	<u>311214,1</u> 1923,30	<u>304379,14</u> 1881,06	<u>732,72</u> 4,53	<u>6102,24</u> 37,71	
61	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001236	<u>13130,17</u> 16,23	<u>12400,00</u> 15,33	<u>472,72</u> 0,58	<u>257,45</u> 0,32	
62	+C142-10-2	Вода	м3	132,866378	- -	- -	- -	- -	
63	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,412	<u>35674,89</u> 14698,05	<u>34700,00</u> 14296,40	<u>275,38</u> 113,46	<u>699,51</u> 288,19	
64	&C111-562-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	1699,896	<u>56,57</u> 96163,12	<u>54,00</u> 91794,38	<u>1,46</u> 2481,85	<u>1,11</u> 1886,89	
65	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	4004	<u>25,98</u> 104023,92	<u>25,00</u> 100100,00	<u>0,47</u> 1881,88	<u>0,51</u> 2042,04	
66	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004944	<u>11150,79</u> 55,13	<u>10911,92</u> 53,95	<u>20,23</u> 0,10	<u>218,64</u> 1,08	
67	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0032136	<u>46489,59</u> 149,40	<u>45302,65</u> 145,58	<u>275,38</u> 0,88	<u>911,56</u> 2,94	
68	+C111-1608	Дрантя	кг	1,03	- -	- -	- -	- -	
69	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0019776	<u>144186,07</u> 285,14	<u>141000,00</u> 278,84	<u>358,89</u> 0,71	<u>2827,18</u> 5,59	
70	&C1-180-37-1 варіант 1	Зміцнювач SPEKTRIN LITHIUM PLUS	л	77,25	<u>273,84</u> 21154,14	<u>268,00</u> 20703,00	<u>0,47</u> 36,31	<u>5,37</u> 414,83	
71	+C1555-143	Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм	кг	61750	<u>235,08</u> 14516190,00	<u>230,00</u> 14202500,00	<u>0,47</u> 29022,50	<u>4,61</u> 284667,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	186,4584	<u>235.08</u> 43832,64	<u>230.00</u> 42885,43	<u>0.47</u> 87,64	<u>4.61</u> 859,57	
73	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	343,2	<u>407.2</u> 139751,04	<u>398.75</u> 136851,00	<u>0.47</u> 161,30	<u>7.98</u> 2738,74	
74	C1113-80	Лак БТ-783	т	0,0515	<u>31863.74</u> 1640,98	<u>30643.33</u> 1578,13	<u>595.63</u> 30,67	<u>624.78</u> 32,18	
75	&C1421-10419-2-9 варіант 2	Лоток без решітки	м.п.	64	<u>787.57</u> 50404,48	<u>767.00</u> 49088,00	<u>5.13</u> 328,32	<u>15.44</u> 988,16	
76	&C1421-10419-2-9 варіант 1	Лоток перекритий решіткою	м.п.	84	<u>3480.28</u> 292343,52	<u>3406.91</u> 286180,44	<u>5.13</u> 430,92	<u>68.24</u> 5732,16	
77	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,11948	<u>8714.95</u> 1041,26	<u>8009.90</u> 957,02	<u>534.17</u> 63,82	<u>170.88</u> 20,42	
78	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,0412	<u>12333.69</u> 508,15	<u>11557.68</u> 476,18	<u>534.17</u> 22,01	<u>241.84</u> 9,96	
79	&C111-562-4 варіант 1	Мати протиерозійні для укріплення схилів	м2	512,864	<u>362.57</u> 185949,10	<u>354.00</u> 181553,86	<u>1.46</u> 748,78	<u>7.11</u> 3646,46	
80	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	534,04753	<u>800.41</u> 427456,98	<u>560.00</u> 299066,62	<u>224.72</u> 120011,16	<u>15.69</u> 8379,20	
81	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	61,75	<u>7.67</u> 473,62	<u>7.32</u> 452,01	<u>0.2</u> 12,35	<u>0.15</u> 9,26	
82	C111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,02266	<u>78227.26</u> 1772,63	<u>75925.85</u> 1720,48	<u>767.54</u> 17,39	<u>1533.87</u> 34,76	
83	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	643,62	<u>495.06</u> 318630,52	<u>480.00</u> 308937,60	<u>5.35</u> 3443,37	<u>9.71</u> 6249,55	
84	+C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	1146,08	<u>729.44</u> 835996,60	<u>715.00</u> 819447,20	<u>0.14</u> 160,45	<u>14.3</u> 16388,95	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	13639,8	<u>235,08</u> 3206444,18	<u>230,00</u> 3137154,00	<u>0,47</u> 6410,71	<u>4,61</u> 62879,47	
86	+C1555-149	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 (копор)	кг	114,4	<u>326,88</u> 37395,07	<u>320,00</u> 36608,00	<u>0,47</u> 53,77	<u>6,41</u> 733,30	
87	&C1421-9940-1 варіант 3	Поробрик 100.20.8	м/п	416	<u>180,12</u> 74929,92	<u>168,00</u> 69888,00	<u>8,59</u> 3573,44	<u>3,53</u> 1468,48	
88	&C1421-9940-1 варіант 2	Поробрик гумовий	м/п	261,5	<u>498,36</u> 130321,14	<u>480,00</u> 125520,00	<u>8,59</u> 2246,29	<u>9,77</u> 2554,85	
89	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,488675	<u>2792,41</u> 1364,58	<u>2332,00</u> 1139,59	<u>405,66</u> 198,24	<u>54,75</u> 26,75	
90	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	115,36	<u>40,09</u> 4624,78	<u>38,03</u> 4387,14	<u>1,27</u> 146,51	<u>0,79</u> 91,13	
91	+C111-1757	Рядно	м2	312,458	- -	- -	- -	- -	
92	+C111-1683-1	Скотч	м	35,168	<u>0,87</u> 30,70	<u>0,823</u> 28,94	<u>0,05</u> 1,76	- -	
93	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	310,764	<u>58,71</u> 18244,95	<u>57,54</u> 17881,36	<u>0,02</u> 6,22	<u>1,15</u> 357,37	
94	&C1421-9656-1-1 варіант 1	Суміш гранвідсіву і піску (3:1)	м3	242,0112	<u>2386,47</u> 577552,47	<u>1850,00</u> 447720,72	<u>489,68</u> 118508,04	<u>46,79</u> 11323,71	
95	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	39,463	<u>2227,66</u> 87910,15	<u>1860,00</u> 73401,18	<u>323,98</u> 12785,22	<u>43,68</u> 1723,75	
96	&C1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	1,30515	<u>1978,47</u> 2582,20	<u>1450,00</u> 1892,47	<u>489,68</u> 639,11	<u>38,79</u> 50,62	
97	&C1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	-63,0682	<u>2396,67</u> -151153,66	<u>1860,00</u> -117306,85	<u>489,68</u> -30883,24	<u>46,99</u> -2963,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C1421-9835-2	Суміші асфальтобетонні	т	124,553	<u>5770.75</u> 718764,22	<u>5307.00</u> 661002,77	<u>350.6</u> 43668,28	<u>113.15</u> 14093,17	
99	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>3358.39</u> 218,30	<u>2850.00</u> 185,25	<u>442.54</u> 28,77	<u>65.85</u> 4,28	
100	+C1424-11610 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону М350	м3	125,97	<u>3709.32</u> 467263,04	<u>3322.00</u> 418472,34	<u>314.59</u> 39628,90	<u>72.73</u> 9161,80	
101	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,5454	<u>3839.83</u> 48172,20	<u>3322.00</u> 41675,82	<u>442.54</u> 5551,84	<u>75.29</u> 944,54	
102	+C1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,2625	<u>3839.83</u> 143081,67	<u>3322.00</u> 123786,03	<u>442.54</u> 16490,15	<u>75.29</u> 2805,49	
103	+C113-966 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 80, зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	3	<u>337.78</u> 1013,34	<u>331.00</u> 993,00	<u>0.16</u> 0,48	<u>6.62</u> 19,86	
104	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,43635	<u>3539.69</u> 1544,54	<u>2832.11</u> 1235,79	<u>638.17</u> 278,47	<u>69.41</u> 30,28	
105	+C1555-10 варіант 3	Фарба Conipur Blue	кг	0,792	<u>1105</u> 875,16	<u>1105.00</u> 875,16	- -	- -	
106	+C1555-10 варіант 1	Фарба Conipur White	кг	10,068	<u>984.35</u> 9910,44	<u>984.35</u> 9910,44	- -	- -	
107	+C1555-10 варіант 4	Фарба Conipur Yellow	кг	4,212	<u>1885</u> 7939,62	<u>1885.00</u> 7939,62	- -	- -	
108	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0002101	<u>85729.06</u> 18,01	<u>83695.50</u> 17,58	<u>352.6</u> 0,07	<u>1680.96</u> 0,36	
109	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	62,155	<u>1526.47</u> 94877,74	<u>1100.00</u> 68370,50	<u>396.54</u> 24646,94	<u>29.93</u> 1860,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	382,3092	<u>1526.47</u> 583583,52	<u>1100.00</u> 420540,12	<u>396.54</u> 151600,89	<u>29.93</u> 11442,51	
111	+С1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	80,199	<u>1526.47</u> 122421,37	<u>1100.00</u> 88218,90	<u>396.54</u> 31802,11	<u>29.93</u> 2400,36	
112	+С1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	301,14	<u>1526.47</u> 459681,18	<u>1100.00</u> 331254,00	<u>396.54</u> 119414,06	<u>29.93</u> 9013,12	
113	+С1421-9453 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10мм	м3	139,482	<u>1526.47</u> 212915,09	<u>1100.00</u> 153430,20	<u>396.54</u> 55310,19	<u>29.93</u> 4174,70	
114	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	277,704	<u>1526.47</u> 423906,82	<u>1100.00</u> 305474,40	<u>396.54</u> 110120,74	<u>29.93</u> 8311,68	
115	+С1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,04224	<u>1744.5</u> 73,69	<u>1100.00</u> 46,46	<u>610.29</u> 25,78	<u>34.21</u> 1,45	
116	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,44496	<u>609.66</u> 271,27	<u>590.09</u> 262,57	<u>7.62</u> 3,39	<u>11.95</u> 5,31	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
117	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	63,5787	<u>1.79289</u> 113,99	<u>1.79289</u> 113,99			
118	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3656	<u>184.55</u> 67,47	<u>184.55</u> 67,47			
		Разом	грн.		181,46	181,46			
		Разом по розділу III	грн.		24348861,22	23000210,16	871553,60	477097,46	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	755,038					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	104,089					
		Гідравлічна рідина	кг	16,038					
		Бензин	л	911,926					
		Дизельне паливо	л	1386,327					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на монтаж обладнання
2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 154,678 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-1	Монтаж маф	шт	9	<u>3021.83</u> 1478,40	<u>191.66</u> 37,17	27196	13306	<u>1725</u> 335	<u>17,5000</u> 0,4284	<u>157.5</u> 3,86
2	КМ38-1-2	Монтаж вуличних тренажерів	шт	13	<u>3038.73</u> 1495,30	<u>191.66</u> 37,17	39503	19439	<u>2492</u> 483	<u>17,7000</u> 0,4284	<u>230.1</u> 5,57
3	КМ38-1-3	Монтаж дитячих комплексів	шт	2	<u>3546.28</u> 1562,88	<u>631.63</u> 103,03	7093	3126	<u>1263</u> 206	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>37</u> 2,14
4	КМ38-1-4	Монтаж мінірампи та спортивних комплексів	шт	10	<u>5529.59</u> 1664,26	<u>1157.48</u> 164,05	55296	16643	<u>11575</u> 1641	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>197</u> 16,04
		Разом прямі витрати по кошторису					129088	52514	<u>17055</u> 2665		<u>621.6</u> 27,61
		Разом будівельні роботи, грн.					129088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59519				
		всього заробітна плата, грн.					55179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					25590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7034				
		Всього будівельні роботи, грн.					154678				

		Всього по кошторису					154678				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					700,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62213				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-03

на монтаж обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ38-1-1	9	17,9284 161,36	0,079	1,4163 12,75	137,16	194,27 1748	1515,57 13641	376,16 3386	6,23	111,69 1005	682,12 6139
2	КМ38-1-2	13	18,1284 235,67	0,079	1,4321 18,62	137,16	196,43 2554	1532,47 19922	380,36 4944	6,23	112,94 1468	689,73 8966
3	КМ38-1-3	2	19,5678 39,14	0,079	1,5459 3,09	137,16	212,03 424	1665,91 3332	413,15 826	6,23	121,91 244	747,09 1494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ38-1-4	10	<u>21,3042</u> 213,04	0,079	<u>1,6830</u> 16,83	137,16	<u>230,84</u> 2308	<u>1828,31</u> 18284	<u>453,01</u> 4531	6,23	<u>132,73</u> 1327	<u>816,58</u> 8166
Разом:			649,21		51,29		7034	55179	13687		4044	24765

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7034 + 55179 * 1) * 0,0078 = \mathbf{485 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7034 + 55179 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{107 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7034 + 55179 * 1) * 0,003739 = \mathbf{233 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $24765 + 485 + 107 + 233 = 25590$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
2-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03
монтаж обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	621,6	84,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	27,61	96,52				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників,	розряд	4,6					
		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
		машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	51,29	137,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	700,5					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,6	<u>300,93</u> 3791,72				
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,72	<u>1460,7</u> 9815,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	85,68	<u>40,23</u> 3446,91				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		17054,53				
		Бензин	кг	29,988					
		Електроенергія	кВт-год	454,104					
		Мастильні матеріали	кг	4,561					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,1					
10	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	97,92					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,119	<u>144186,07</u> 17158,14	<u>141000,00</u> 16779,00	<u>358,89</u> 42,71	<u>2827,18</u> 336,43	
12	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	47,6	<u>105,94</u> 5042,74	<u>98,00</u> 4664,80	<u>5,86</u> 278,94	<u>2,08</u> 99,00	
13	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	24,871	<u>247,9</u> 6165,52	<u>242,78</u> 6038,18	<u>0,26</u> 6,47	<u>4,86</u> 120,87	
14	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,5168	<u>32446,03</u> 16768,11	<u>31457,23</u> 16257,10	<u>352,6</u> 182,22	<u>636,2</u> 328,79	
15	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,1854	<u>53,11</u> 222,29	<u>43,30</u> 181,23	<u>8,77</u> 36,71	<u>1,04</u> 4,35	
16	C1545-248	Скоби будівельні	кг	20	<u>28,77</u> 575,40	<u>27,83</u> 556,60	<u>0,38</u> 7,60	<u>0,56</u> 11,20	
17	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	20	<u>649,27</u> 12985,40	<u>608,33</u> 12166,60	<u>28,21</u> 564,20	<u>12,73</u> 254,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
18	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	48,96	<u>4,9416</u> 241,94	<u>4,9416</u> 241,94			
19	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9584	<u>184,55</u> 361,42	<u>184,55</u> 361,42			
		Разом	грн.		603,36	603,36			
		Разом по розділу III	грн.		59520,96	57246,87	1118,85	1155,24	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	503,064					
		Мастильні матеріали	кг	6,52					
		Бензин	л	40,524					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-04

придбання обладнання
2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2293,152 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. МАФ						
1	& 560103-15- B3 варіант 1	Лавка BT-BN-01. Budapest 1630x510x420; (маса=0)	шт	5	14114,29	70571
2	& 560103-15- B10 варіант 1	Смітник TR-TB-01 380x800 мм; (маса=0)	шт	4	6890,00	27560
3	& 560103-15- B1 варіант 2	Трибуни Трибуна на 60місць Тр-1 9650x2400; (маса=0)	шт	2	46410,00	92820
4	& 560103-15- B2 варіант 2	Трибуна на 60 місць Тр-2 8550x2400; (маса=0)	шт	2	43680,00	87360
		Разом по розділу 1				278311
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				278311
Розділ 2. Сектор для стрибків у довжину						
5	& 550101-74-1	Разрівнювач піску Polanik; (маса=0,035)	шт	1	17992,00	17992
6	& 550101-74-2	Показчик відстані Polanik; (маса=0,015)	шт	1	34359,00	34359
7	& 550101-74-4	Дошка відштовхування Polanik; (маса=0,005)	шт	1	1872,00	1872
8	& 550101-74-5	Кришка для дошки відштовхування Polanik; (маса=0,005)	шт	1	6201,00	6201

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				60424
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2374
		Всього по розділу 2				62798
		Розділ 3. Дитячі ігрові та спортивні елементи				
9	& 550101-143-9 варіант 1	Дитячий ігровий канатний комплекс "Піраміда -1" GKK-011.03 6100x6100x3400 мм; (маса=0,05)	шт	1	233709,00	233709
10	& 550101-143-10	Дитячий спортивний комплекс GC-00025 5842x2450x2560 мм; (маса=0,05)	шт	1	90400,00	90400
11	& 550101-143-11	Бруси гімнастичні GC-00073 3000x686x1500мм; (маса=0,05)	шт	1	16217,00	16217
12	& 550101-143-12	Місток GC-00065 2650x827x1317 мм; (маса=0,05)	шт	1	12067,00	12067
13	& 550101-143-13	Лабіринт GC-00077 3882x1542x1000 мм; (маса=0,05)	шт	1	21493,00	21493
14	& 1C8-32-16-1	Колода гімнастична GC-00071 2668x200x358 мм; (маса=0,05)	шт	1	8587,00	8587
15	& 1C8-32-8-1	Колода рухома GC-00075 2000x576x960 мм; (маса=0,05)	шт	1	12879,00	12879
16	& 1C8-32-8-5	Стіл для тенісу GC-00068 2758x1525x760мм; (маса=0,05)	шт	2	26772,00	53544
17	& 550101-143-15	Мінірампа для скейтів 3700x8900x1200 (2400)мм; (маса=0,05)	шт	1	494000,00	494000
18	& 550101-143-17	Вуличний тренажер GT-00005 1621x935x1509 мм; (маса=0,05)	шт	1	41775,00	41775
19	& 550101-143-18	Вуличний тренажер GT-00011 891x400x1104 мм; (маса=0,05)	шт	1	15412,00	15412
20	& 550101-143-19	Вуличний тренажер GT-00015 1021x492x778 мм; (маса=0,05)	шт	1	13444,00	13444
21	& 550101-143-20	Вуличний тренажер GT-00012 1276x1115x612мм; (маса=0,05)	шт	1	17709,00	17709
22	& 550101-143-21	Вуличний тренажер GT-00009 888x534x1276 мм; (маса=0,05)	шт	1	19352,00	19352
23	& 550101-143-22	Вуличний тренажер GT-00003 1020x456x1419 мм; (маса=0,05)	шт	1	20662,00	20662
24	& 550101-143-23	Вуличний тренажер GT-00006 1524x576x1537 мм; (маса=0,05)	шт	1	23612,00	23612
25	& 550101-143-25	Спортивний комплекс ворквут GW-00004 5600x1460x2456 мм; (маса=0,05)	шт	1	83195,00	83195

1	2	3	4	5	6	7
26	& 550101-143-24	Вуличний тренажер GT-00014 1630x1402x2357 мм; (маса=0,05)	шт	1	29847,00	29847
27	& 550101-143-26	Спортивний комплекс воркаут GW-00001 3014x620x2456 мм; (маса=0,05)	шт	1	32234,00	32234
28	& 550101-143-27	Вуличний тренажер GT-00026 1296x610x2200 мм; (маса=0,05)	шт	1	15544,00	15544
29	& 550101-143-28	Вуличний тренажер GT-00008 1317x392x1950 мм; (маса=0,05)	шт	1	21317,00	21317
30	& 550101-143-29	Вуличний тренажер GT-00016 716x400x956 мм; (маса=0,05)	шт	1	14757,00	14757
31	& 550101-143-30	Вуличний тренажер GT-00004 1700x508x1609 мм; (маса=0,05)	шт	1	23945,00	23945
32	& 550101-143-30 варіант 1	Вуличний тренажер GT-00001 1963x534x1604 мм; (маса=0,05)	шт	1	15739,00	15739
33	& 550101-143-31	Вишка для суддів Play Game. SS00111-LD 1400x1400x2500 мм; (маса=0,05)	шт	1	47457,00	47457
34	& 550101-143-32	Ворота для міні-футболу з сіткою 3200x1500x2000мм; (маса=0,05)	шт	4	103750,00	415000
35	& 1C8-32-1-1 варіант 1	Сітка баскетбольна 1000x800x3200мм; (маса=0,005)	шт	4	15314,00	61256
36	& 1C8-32-1-1 варіант 2	Комплект сітки і стійок з пристроєм для натягування сітки L 11000 мм; (маса=0,005)	шт	1	23130,00	23130
		Разом по розділу 3				1878283
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				73760
		Всього по розділу 3				1952043
		Разом				2217018
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				76134

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2293152

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-04
на придбання обладнання

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудовіс- ність в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-05

на озеленення

2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

266,385 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92351 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

74,647 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	28,457	<u>417,57</u> -	<u>417,57</u> 49,25	11883	-	<u>11883</u> 1402	- 0,5031	- 14,32
2	КБ47-25-1	Газон універсальний Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	28,457	<u>519,19</u> 448,00	<u>71,19</u> 10,40	14775	12749	<u>2026</u> 296	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>181,27</u> 2,98
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	28,457	<u>640,00</u> 640,00	- -	18212	18212	- -	<u>8,2400</u> -	<u>234,49</u> -
4	С1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,56914	<u>152371,59</u> -	- -	86721	-	- -	- -	- -
5	КБ47-7-3	Саджанці та кущі Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10шт	4,9	<u>10701,92</u> 4078,51	- -	52439	19985	- -	<u>57,1300</u> -	<u>279,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	3,7	<u>4272,16</u> 1702,40	<u>2412,48</u> 403,88	15807	6299	<u>8926</u> 1494	<u>19,6900</u> 3,7640	<u>72,85</u> 13,93
7	С1429-14 варіант 6	Ялівець козацький Tamariscifolia Juniperus sadina Tamariscifolia	шт	7	<u>70,96</u> -	- -	497	-	- -	- -	- -
8	С1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна Microbiota decussata	шт	2	<u>337,18</u> -	- -	674	-	- -	- -	- -
9	С1429-14 варіант 9	Липа серцелиста Tilia cordata	шт	5	<u>634,00</u> -	- -	3170	-	- -	- -	- -
10	С1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	1	<u>2806,60</u> -	- -	2807	-	- -	- -	- -
11	С1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea belulifolia Tor	шт	22	<u>236,53</u> -	- -	5204	-	- -	- -	- -
12	С1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	2	<u>184,24</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
13	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	1	<u>215,14</u> 215,14	- -	215	215	- -	<u>2,6100</u> -	<u>2,61</u> -
14	С1429-36 варіант 3	Міскантус китайський Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus	шт	10	<u>342,34</u> -	- -	3423	-	- -	- -	- -
15	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,47	<u>8565,87</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	4026	3389	<u>637</u> 113	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>43,64</u> 0,99
16	& С1416-8684-B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	47	<u>260,45</u> -	- -	12241	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							232462	60849	<u>23472</u> 3305		<u>814,8</u> 32,22
Разом будівельні роботи, грн.							232462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148141				
всього заробітна плата, грн.							64154				
Загальновиробничі витрати, грн.							33923				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10493				
Всього будівельні роботи, грн.							266385				

Всього по кошторису							266385				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							923,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74647				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-05**на озеленення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-3-1	28,457	<u>0,5031</u> 14,32	0,088	<u>0,0443</u> 1,26	137,16	<u>6,07</u> 173	<u>49,25</u> 1402	<u>12,17</u> 346	6,99	<u>3,52</u> 100	<u>21,76</u> 619
2	КБ47-25-1	28,457	<u>6,4748</u> 184,25	0,088	<u>0,5698</u> 16,21	137,16	<u>78,15</u> 2224	<u>458,40</u> 13045	<u>118,04</u> 3359	6,99	<u>45,26</u> 1288	<u>241,45</u> 6871
3	КБ47-25-6	28,457	<u>8,2400</u> 234,49	0,088	<u>0,7251</u> 20,63	137,16	<u>99,46</u> 2830	<u>640,00</u> 18212	<u>162,68</u> 4630	6,99	<u>57,60</u> 1639	<u>319,74</u> 9099
5	КБ47-7-3	4,9	<u>57,1300</u> 279,94	0,088	<u>5,0274</u> 24,63	137,16	<u>689,56</u> 3379	<u>4078,51</u> 19985	<u>1048,98</u> 5140	6,99	<u>399,34</u> 1957	<u>2137,88</u> 10476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ47-9-3	3,7	<u>23,4540</u> 86,78	0,088	<u>2,0640</u> 7,64	137,16	<u>283,09</u> 1047	<u>2106,28</u> 7793	<u>525,66</u> 1945	6,99	<u>163,94</u> 607	<u>972,69</u> 3599
13	КБ47-17-1	1	<u>2,6100</u> 2,61	0,088	<u>0,2297</u> 0,23	137,16	<u>31,50</u> 32	<u>215,14</u> 215	<u>54,26</u> 54	6,99	<u>18,24</u> 18	<u>104,00</u> 104
15	КБ27-66-5	0,47	<u>94,9650</u> 44,63	0,132	<u>12,5354</u> 5,89	137,16	<u>1719,35</u> 808	<u>7452,26</u> 3502	<u>2017,75</u> 948	9,18	<u>871,78</u> 410	<u>4608,88</u> 2166
Разом:			847,02		76,49		10493	64154	16422		6019	32934

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (10493 + 64154 * 1) * 0,0078 = \mathbf{582 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (10493 + 64154 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{128 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (10493 + 64154 * 1) * 0,003739 = \mathbf{279 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $32934 + 582 + 128 + 279 = 33923$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
2-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-05
озеленення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиночку, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	814,8	74,68				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32,22	102,57				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	76,49	137,18				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	923,51					
		Середній розряд робіт	розряд	2,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	11,09823	1070,7 11882,87				
7	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,2857	960,43 6997,40				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,071	<u>835,31</u> 2565,24				
9	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,27656	<u>889,86</u> 2025,82				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		23471,33				
		Бензин	кг	28,192					
		Масильні матеріали	кг	1,321					
		Гідравлічна рідина	кг	0,092					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	+C1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	1	<u>2806,6</u> 2806,60	<u>2750,00</u> 2750,00	<u>1,57</u> 1,57	<u>55,03</u> 55,03	
11	&C1416-8684- B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	47	<u>260,45</u> 12241,15	<u>252,52</u> 11868,44	<u>2,82</u> 132,54	<u>5,11</u> 240,17	
12	+C142-10-2	Вода	м3	293,07	- -	- -	- -	- -	
13	+C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	2	<u>184,24</u> 368,48	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,63</u> 1,26	<u>3,61</u> 7,22	
14	+C1429-110	Земля рослинна	м3	21,511	<u>1384,02</u> 29771,65	<u>962,00</u> 20693,58	<u>394,88</u> 8494,26	<u>27,14</u> 583,81	
15	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста Tilia cordata	шт	5	<u>634</u> 3170,00	<u>620,00</u> 3100,00	<u>1,57</u> 7,85	<u>12,43</u> 62,15	
16	+C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна Microbiota decussata	шт	2	<u>337,18</u> 674,36	<u>329,00</u> 658,00	<u>1,57</u> 3,14	<u>6,61</u> 13,22	
17	+C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus	шт	10	<u>342,34</u> 3423,40	<u>335,00</u> 3350,00	<u>0,63</u> 6,30	<u>6,71</u> 67,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C1429-111	Перегній	мЗ	8,671	<u>375,04</u> 3251,97	<u>130,76</u> 1133,82	<u>236,93</u> 2054,42	<u>7,35</u> 63,73	
19	+C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea belulifolia Tor	шт	22	<u>236,53</u> 5203,66	<u>230,00</u> 5060,00	<u>1,89</u> 41,58	<u>4,64</u> 102,08	
20	+C1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,56914	<u>152371,59</u> 86720,77	<u>149352,43</u> 85002,44	<u>31,48</u> 17,92	<u>2987,68</u> 1700,41	
21	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00037	<u>35102,07</u> 12,99	<u>34058,04</u> 12,60	<u>355,75</u> 0,13	<u>688,28</u> 0,26	
22	+C1429-14 варіант 6	Ялівець козацький Tamariscifolia Juniperus sadina Tamariscifolia	шт	7	<u>70,96</u> 496,72	<u>68,00</u> 476,00	<u>1,57</u> 10,99	<u>1,39</u> 9,73	
		Разом по розділу III	грн.		148141,75	134464,88	10771,96	2904,91	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	1,321					
		Гідравлічна рідина	кг	0,092					
		Бензин	л	38,097					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-06
на огороження території
2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2479,449 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,04411 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	279,061 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огородження Тип 2									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	100м	2,28	<u>24501.98</u> 18908,70	<u>4365.35</u> 575,65	55865	43112	<u>9953</u> 1312	<u>216,0500</u> 6,5037	<u>492,59</u> 14,83
2	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,1464	<u>3743.97</u> -	- -	11780	-	- -	- -	- -
3	& С111-870-10-1 варіант 2	Панелі ЗР-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	120	<u>1669.84</u> -	- -	200381	-	- -	- -	- -
4	& С121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	88	<u>843.36</u> -	- -	74216	-	- -	- -	- -
5	& С121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	277	<u>28.58</u> -	- -	7917	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>525733,55</u>	<u>172804,47</u>	5257	2319	<u>1728</u>	<u>2581,0000</u>	<u>25,81</u>
7	С121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000х1800	шт	1	<u>231851,23</u>	<u>28857,91</u>			289	269,6632	2,7
					<u>23485,48</u>	<u>-</u>	23485	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					378901	45431	<u>11681</u>		<u>518,4</u>
									1601		17,53
		Разом будівельні роботи, грн.					378901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321789				
		всього заробітна плата, грн.					47032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8821				
		Всього будівельні роботи, грн.					404759				

		Всього по розділу 1					404759				
Розділ 2. Огородження Тип 3,4,5											
8	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,086796	<u>36884,73</u>	<u>35778,90</u>	3201	96	<u>3105</u>	<u>15,4900</u>	<u>1,34</u>
					1105,83	5376,85			467	49,4802	4,29
9	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,086796	<u>16802,26</u>	<u>-</u>	1458	1458	<u>-</u>	<u>240,7200</u>	<u>20,89</u>
					16802,26	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,086796	<u>10341,93</u>	<u>-</u>	898	898	<u>-</u>	<u>150,4500</u>	<u>13,06</u>
					10341,93	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0481164	<u>12580,73</u>	<u>12580,73</u>	605	-	<u>605</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1483,79			71	15,1575	0,73
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,481164	<u>2980,81</u>	<u>1541,57</u>	1434	693	<u>741</u>	<u>18,3600</u>	<u>8,83</u>
					1439,24	442,46			213	5,1175	2,46
13	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	1,4991	<u>1821,11</u>	<u>-</u>	2730	2568	<u>-</u>	<u>20,5200</u>	<u>30,76</u>
					1713,01	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,3	<u>63890,51</u>	<u>8,91</u>	19167	9038	<u>3</u>	<u>369,9300</u>	<u>110,98</u>
					30127,10	1,23			<u>-</u>	<u>0,0139</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [M250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,6	<u>4225,41</u> -	- -	129298	-	- -	- -	- -
16	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3863	<u>35674,89</u> -	- -	13781	-	- -	- -	- -
17	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5186	<u>35674,89</u> -	- -	18501	-	- -	- -	- -
18	KB9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	2,870854	<u>7817,51</u> <u>7271,78</u>	- -	22443	20876	- -	<u>90,4000</u> -	<u>259,53</u> -
19	& C113-387-57 варіант 3	Труба 40x40x2	т	0,4736	<u>48462,80</u> -	- -	22952	-	- -	- -	- -
20	& C113-387-57 варіант 5	Сталь листова 250x10	т	0,41703	<u>49268,64</u> -	- -	20547	-	- -	- -	- -
21	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 80x10	т	0,17082	<u>49544,04</u> -	- -	8463	-	- -	- -	- -
22	& C1-2214-1	Анкер А1	т	0,57962	<u>50364,54</u> -	- -	29192	-	- -	- -	- -
23	C124-9 варіант 1	Сталь листова 60x6	т	0,00068	<u>50158,73</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
24	& C111-1848-B1 варіант 1	Гайка М 16-6Н	т	0,0001	<u>159479,65</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
25	C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Стійка СМ1	т	0,0009	<u>35674,89</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
26	& C113-387-57 варіант 6	Труба 80x60x4 Стійка СМ2	т	2,4082	<u>48462,80</u> -	- -	116708	-	- -	- -	- -
27	& C113-387-57 варіант 6	Труба 80x60x4 Стіка СМ3	т	1,0562	<u>48462,80</u> -	- -	51186	-	- -	- -	- -
28	& C113-387-57 варіант 7	Труба 80x80x4	т	0,2246	<u>48462,80</u> -	- -	10885	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-387-57 варіант 7	Підкос П1 Труба 80x80x4	т	0,295	<u>48462,80</u> -	- -	14297	-	- -	- -	- -
30	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1,3009	<u>17956,90</u> 8870,58	- -	23360	11540	- -	<u>106,2600</u> -	<u>138,23</u> -
31	КБ13-26-15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХП-799	100м2	1,3009	<u>8178,24</u> 265,86	<u>20,53</u> 2,71	10639	346	<u>27</u> 4	<u>2,6795</u> 0,0306	<u>3,49</u> 0,04
32	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	100м	6,976	<u>24501,98</u> 18908,70	<u>4365,35</u> 575,65	170926	131907	<u>30453</u> 4016	<u>216,0500</u> 6,5037	<u>1507,16</u> 45,37
33	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,62688	<u>3743,97</u> -	- -	36043	-	- -	- -	- -
34	& C111-870-10-1 варіант 12	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2000x2500	шт	114	<u>1592,32</u> -	- -	181524	-	- -	- -	- -
35	& C111-870-10-1 варіант 13	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1500x2500	шт	102	<u>1592,32</u> -	- -	162417	-	- -	- -	- -
36	& C111-870-10-1 варіант 16	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x2000	шт	29	<u>1592,32</u> -	- -	46177	-	- -	- -	- -
37	& C111-870-10-1 варіант 15	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x1000	шт	6	<u>1592,32</u> -	- -	9554	-	- -	- -	- -
38	& C111-870-10-1 варіант 17	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x3000	шт	3	<u>1592,32</u> -	- -	4777	-	- -	- -	- -
39	& C121-1-28 варіант 4	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=5,5м (60x80x3)	шт	60	<u>3317,88</u> -	- -	199073	-	- -	- -	- -
40	& C121-1-28 варіант 5	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=7м (60x80x3)	шт	54	<u>4604,10</u> -	- -	248621	-	- -	- -	- -
41	& C121-1-28 варіант 6	Стовпці Fe+G+RAL 6005 h=5,5м (60x3,5)	шт	30	<u>3715,68</u> -	- -	111470	-	- -	- -	- -
42	& C121-792-1 варіант 15	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (60мм)	шт	1380	<u>34,63</u> -	- -	47789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-870-B1 варіант 1	Сітка плетена Zn 50x3 h=2,5	м2	465,3	<u>170,36</u> -	- -	79269	-	- -	- -	- -
44	& C147-29-B2 варіант 1	Дріт Zn ф3,8 т/о	кг	170	<u>69,98</u> -	- -	11897	-	- -	- -	- -
45	& C147-29-B2 варіант 1	Дріт Zn ф1,4 т/о	кг	20	<u>69,65</u> -	- -	1393	-	- -	- -	- -
46	& C121-1-28 варіант 7	Наконечник О60/42 Al	шт	30	<u>352,74</u> -	- -	10582	-	- -	- -	- -
47	& C121-1-28 варіант 8	З'єднювач верху О42 Al	шт	30	<u>181,38</u> -	- -	5441	-	- -	- -	- -
48	& C121-792-1 варіант 14	Кріплення металеве Zn	шт	286	<u>25,56</u> -	- -	7310	-	- -	- -	- -
49	& C121-792-1 варіант 16	Кріплення Гвинт-Петля Zn M8x60	шт	88	<u>34,61</u> -	- -	3046	-	- -	- -	- -
50	& C121-792-1 варіант 17	Натягувач дорту Zn L-100мм	шт	88	<u>49,76</u> -	- -	4379	-	- -	- -	- -
51	& C121-792-1 варіант 18	Кріплення металеве посилене О60мм Zn	шт	88	<u>33,98</u> -	- -	2990	-	- -	- -	- -
52	& C121-792-1 варіант 19	Натяжний стержень для сітки Fe+Zn+RAL 7016 8мм h=4м	шт	8	<u>228,07</u> -	- -	1825	-	- -	- -	- -
53	& C121-792-1 варіант 20	Тримач - накладка 42 Fe+Zn+RAL 7016 (в/в)	шт	16	<u>65,86</u> -	- -	1054	-	- -	- -	- -
54	& C121-792-1 варіант 21	Перемикач між стовпами Fe+Zn+RAL 7016 h=6м	шт	17	<u>675,40</u> -	- -	11482	-	- -	- -	- -
55	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,06	<u>13073,07</u> 8070,25	<u>3404,30</u> 397,81	784	484	<u>204</u> 24	<u>102,9500</u> 4,4928	<u>6,18</u> 0,27
56	C126-1103 варіант 6	Хф-4 Хвіртка	шт	3	<u>12513,33</u> -	- -	37540	-	- -	- -	- -
57	C126-1103 варіант 7	Хф-5 Хвіртка	шт	2	<u>11727,48</u> -	- -	23455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>525733,55</u> 231851,23	<u>172804,47</u> 28857,91	5257	2319	<u>1728</u> 289	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>25,81</u> 2,7
59	С121-256 варіант 4	ВР-3 Ворота	шт	1	<u>22506,19</u> -	<u>-</u> -	22506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1970408	182223	<u>36866</u> 5084		<u>2126,26</u> 55,86
Разом будівельні роботи, грн.							1970408				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1751319				
всього заробітна плата, грн.							187307				
Загальновиробничі витрати, грн.							104283				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							261,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35901				
Всього будівельні роботи, грн.							2074691				

Всього по розділу 2							2074691				
Разом прямі витрати по кошторису							2349309	227654	<u>48547</u> 6685		<u>2644,66</u> 73,39
Разом будівельні роботи, грн.							2349309				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2073108				
всього заробітна плата, грн.							234339				
Загальновиробничі витрати, грн.							130140				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							326,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							44722				
Всього будівельні роботи, грн.							2479449				

Всього по кошторису							2479449				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							3044,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					279061				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-02-06
на огороження території

Номер поз. л.к.	Шифр і номер поз. нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витратах	Трудовіс- ність в за- гальнови- борничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-24-12	2,28	<u>222,5537</u> 507,42	0,12	<u>26,7064</u> 60,89	137,16	<u>3663,06</u> 8352	<u>19484,35</u> 44424	<u>5092,43</u> 11610	7,48	<u>1664,70</u> 3796	<u>10420,19</u> 23758
6	КБ7-25-1	0,01	<u>2850,6632</u> 28,51	0,12	<u>342,0796</u> 3,42	137,16	<u>46919,64</u> 469	<u>260709,14</u> 2608	<u>67678,33</u> 677	7,48	<u>21322,96</u> 213	<u>135920,93</u> 1359
8	КБ1-12-13	0,086796	<u>64,9702</u> 5,63	0,12	<u>7,7964</u> 0,68	137,16	<u>1069,36</u> 93	<u>6482,68</u> 563	<u>1661,45</u> 144	7,48	<u>485,98</u> 42	<u>3216,79</u> 279
9	КБ1-164-1	0,086796	<u>240,7200</u> 20,89	0,12	<u>28,8864</u> 2,51	137,16	<u>3962,06</u> 344	<u>16802,26</u> 1458	<u>4568,15</u> 397	7,48	<u>1800,59</u> 156	<u>10330,80</u> 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ1-166-1	0,086796	<u>150,4500</u> 13,06	0,12	<u>18,0540</u> 1,57	137,16	<u>2476,29</u> 215	<u>10341,93</u> 898	<u>2820,01</u> 244	7,48	<u>1125,37</u> 98	<u>6421,67</u> 557
11	КБ1-27-1	0,0481164	<u>15,1575</u> 0,73	0,12	<u>1,8189</u> 0,09	137,16	<u>249,48</u> 12	<u>1483,79</u> 71	<u>381,32</u> 19	7,48	<u>113,38</u> 5	<u>744,18</u> 36
12	КБ1-134-1	0,481164	<u>23,4775</u> 11,29	0,12	<u>2,8173</u> 1,36	137,16	<u>386,42</u> 186	<u>1881,70</u> 906	<u>498,99</u> 241	7,48	<u>175,61</u> 84	<u>1061,02</u> 511
13	КБ6-57-17	1,4991	<u>20,5200</u> 30,76	0,12	<u>2,4624</u> 3,69	137,16	<u>337,74</u> 506	<u>1713,01</u> 2568	<u>451,17</u> 677	7,48	<u>153,49</u> 230	<u>942,40</u> 1413
14	КБ6-1-20	0,3	<u>369,9439</u> 110,98	0,12	<u>44,3933</u> 13,32	137,16	<u>6088,98</u> 1827	<u>30128,33</u> 9038	<u>7967,81</u> 2390	7,48	<u>2767,18</u> 830	<u>16823,97</u> 5047
18	КБ9-24-1	2,870854	<u>90,4000</u> 259,53	0,12	<u>10,8480</u> 31,14	137,16	<u>1487,91</u> 4272	<u>7271,78</u> 20876	<u>1927,13</u> 5532	7,48	<u>676,19</u> 1941	<u>4091,23</u> 11745
30	КБ15-172-4	1,3009	<u>106,2600</u> 138,23	0,12	<u>12,7512</u> 16,59	137,16	<u>1748,95</u> 2275	<u>8870,58</u> 11540	<u>2336,30</u> 3039	7,48	<u>794,82</u> 1034	<u>4880,07</u> 6348
31	КБ13-26-15	1,3009	<u>2,7101</u> 3,53	0,087	<u>0,2358</u> 0,31	137,16	<u>32,34</u> 42	<u>268,57</u> 350	<u>66,20</u> 86	6,83	<u>18,51</u> 24	<u>117,05</u> 152
32	КБ7-24-12	6,976	<u>222,5537</u> 1552,53	0,12	<u>26,7064</u> 186,3	137,16	<u>3663,06</u> 25554	<u>19484,35</u> 135923	<u>5092,43</u> 35524	7,48	<u>1664,70</u> 11613	<u>10420,19</u> 72691
55	КБ7-25-9	0,06	<u>107,4428</u> 6,45	0,12	<u>12,8931</u> 0,77	137,16	<u>1768,42</u> 106	<u>8468,06</u> 508	<u>2252,03</u> 135	7,48	<u>803,67</u> 48	<u>4824,12</u> 289
58	КБ7-25-1	0,01	<u>2850,6632</u> 28,51	0,12	<u>342,0796</u> 3,42	137,16	<u>46919,64</u> 469	<u>260709,14</u> 2608	<u>67678,33</u> 677	7,48	<u>21322,96</u> 213	<u>135920,93</u> 1359
Разом:			2718,05		326,06		44722	234339	61392		20327	126441

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (44722 + 234339 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2177 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (44722 + 234339 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{479 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (44722 + 234339 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1043 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 126441 + 2177 + 479 + 1043 = 130140 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
2-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-06
огороження території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2644,66	86,08				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	73,39	91,07				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	326,06	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3044,11					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,4581607	892,71 41473,66				
7	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,003	891,48 2,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,5653677	<u>1070,7</u> 605,34				
9	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,163	<u>499,72</u> 81,45				
10	+КБМ206-247 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,92155336	<u>1062,95</u> 3105,47				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,1411798	<u>346,42</u> 741,75				
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	7,82964	- -				
13	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,5608	<u>960,43</u> 2459,47				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,943	<u>40,23</u> 78,17				
		Разом по розділу II	грн.		48547,98				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	8,335					
		Електроенергія	кВт-год	10,298					
		Мастильні матеріали	кг	0,458					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,47					
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,5					
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126					
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,5887774					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C1-2214-1	Анкер А1	т	0,57962	<u>50364,54</u> 29192,29	<u>48899,85</u> 28343,33	<u>477,15</u> 276,57	<u>987,54</u> 572,39	
20	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00126318	<u>59519,65</u> 75,18	<u>58000,00</u> 73,26	<u>352,6</u> 0,45	<u>1167,05</u> 1,47	
21	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0032	<u>52067,87</u> 166,62	<u>50694,33</u> 162,22	<u>352,6</u> 1,13	<u>1020,94</u> 3,27	
22	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002957	<u>12387,33</u> 36,63	<u>11911,92</u> 35,22	<u>232,52</u> 0,69	<u>242,89</u> 0,72	
23	+C121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000x1800	шт	1	<u>23485,48</u> 23485,48	<u>23072,00</u> 23072,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>174,83</u> 174,83	
24	+C121-256 варіант 4	ВР-3 Ворота	шт	1	<u>22506,19</u> 22506,19	<u>22100,00</u> 22100,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>167,54</u> 167,54	
25	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0075	<u>13130,17</u> 98,48	<u>12400,00</u> 93,00	<u>472,72</u> 3,55	<u>257,45</u> 1,93	
26	+C142-10-2	Вода	м3	0,0849	- -	- -	- -	- -	
27	&C111-1848- В1 варіант 1	Гайка М 16-6Н	т	0,0001	<u>159479,65</u> 15,95	<u>156000,00</u> 15,60	<u>352,6</u> 0,04	<u>3127,05</u> 0,31	
28	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3863	<u>35674,89</u> 13781,21	<u>34700,00</u> 13404,61	<u>275,38</u> 106,38	<u>699,51</u> 270,22	
29	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5186	<u>35674,89</u> 18501,00	<u>34700,00</u> 17995,42	<u>275,38</u> 142,81	<u>699,51</u> 362,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0009	<u>35674.89</u> 32,11	<u>34700.00</u> 31,23	<u>275.38</u> 0,25	<u>699.51</u> 0,63	
31	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00088996	<u>198181.54</u> 176,37	<u>193700.00</u> 172,39	<u>595.63</u> 0,53	<u>3885.91</u> 3,45	
32	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,066	<u>11457.17</u> 756,17	<u>11000.00</u> 726,00	<u>232.52</u> 15,35	<u>224.65</u> 14,82	
33	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03	<u>11150.79</u> 334,52	<u>10911.92</u> 327,36	<u>20.23</u> 0,61	<u>218.64</u> 6,55	
34	&C147-29-B2 варіант 1	Дріт Zn ф1,4 т/о	кг	20	<u>69.65</u> 1393,00	<u>68.00</u> 1360,00	<u>0.28</u> 5,60	<u>1.37</u> 27,40	
35	&C147-29-B2	Дріт Zn ф3,8 т/о	кг	170	<u>69.98</u> 11896,60	<u>68.33</u> 11616,10	<u>0.28</u> 47,60	<u>1.37</u> 232,90	
36	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,018512	<u>46489.59</u> 860,62	<u>45302.65</u> 838,64	<u>275.38</u> 5,10	<u>911.56</u> 16,88	
37	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,006	<u>46340.18</u> 278,04	<u>45156.17</u> 270,94	<u>275.38</u> 1,65	<u>908.63</u> 5,45	
38	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0046922	<u>34537.59</u> 162,06	<u>33585.00</u> 157,59	<u>275.38</u> 1,29	<u>677.21</u> 3,18	
39	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00114834	<u>176316.07</u> 202,47	<u>172500.00</u> 198,09	<u>358.89</u> 0,41	<u>3457.18</u> 3,97	
40	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,112872	<u>79926.07</u> 9021,42	<u>78000.00</u> 8804,02	<u>358.89</u> 40,51	<u>1567.18</u> 176,89	
41	+C1113-249	Емаль антикорозійна ХП-799	т	0,0377261	<u>269165.14</u> 10154,55	<u>263291.76</u> 9932,97	<u>595.63</u> 22,47	<u>5277.75</u> 199,11	
42	&C121-1-28 варіант 8	З'єднювач верху О42 АІ	шт	30	<u>181.38</u> 5441,40	<u>175.00</u> 5250,00	<u>2.82</u> 84,60	<u>3.56</u> 106,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,05368	<u>440,49</u> 23,65	<u>423,03</u> 22,71	<u>8,82</u> 0,47	<u>8,64</u> 0,47	
44	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002871	<u>156364,6</u> 44,89	<u>152980,66</u> 43,92	<u>317,97</u> 0,09	<u>3065,97</u> 0,88	
45	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000086	<u>64832,41</u> 5,58	<u>63285,81</u> 5,44	<u>275,38</u> 0,02	<u>1271,22</u> 0,12	
46	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,59817	<u>105,94</u> 593,07	<u>98,00</u> 548,62	<u>5,86</u> 32,81	<u>2,08</u> 11,64	
47	&C121-792-1 варіант 16	Кріплення Гвинт-Петля Zn M8x60	шт	88	<u>34,61</u> 3045,68	<u>33,98</u> 2990,24	<u>0,37</u> 32,56	<u>0,26</u> 22,88	
48	&C121-792-1 варіант 14	Кріплення металеве Zn	шт	286	<u>25,56</u> 7310,16	<u>25,00</u> 7150,00	<u>0,37</u> 105,82	<u>0,19</u> 54,34	
49	&C121-792-1 варіант 18	Кріплення металеве посилене O60мм Zn	шт	88	<u>33,98</u> 2990,24	<u>33,36</u> 2935,68	<u>0,37</u> 32,56	<u>0,25</u> 22,00	
50	&C121-792-1 варіант 15	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7016 (60мм)	шт	1380	<u>34,63</u> 47789,40	<u>34,00</u> 46920,00	<u>0,37</u> 510,60	<u>0,26</u> 358,80	
51	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	277	<u>28,58</u> 7916,66	<u>28,00</u> 7756,00	<u>0,37</u> 102,49	<u>0,21</u> 58,17	
52	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0052036	<u>21514,85</u> 111,95	<u>20615,54</u> 107,28	<u>477,45</u> 2,48	<u>421,86</u> 2,19	
53	&C121-1-28 варіант 7	Наконечник O60/42 Al	шт	30	<u>352,74</u> 10582,20	<u>343,00</u> 10290,00	<u>2,82</u> 84,60	<u>6,92</u> 207,60	
54	&C121-792-1 варіант 17	Натягувач дорту Zn L-100мм	шт	88	<u>49,76</u> 4378,88	<u>49,02</u> 4313,76	<u>0,37</u> 32,56	<u>0,37</u> 32,56	
55	&C121-792-1 варіант 19	Натяжний стержень для сітки Fe+Zn+RAL 7016 8мм h=4м	шт	8	<u>228,07</u> 1824,56	<u>226,00</u> 1808,00	<u>0,37</u> 2,96	<u>1,7</u> 13,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00057417	<u>63523.87</u> 36,47	<u>62677.84</u> 35,99	<u>373.15</u> 0,21	<u>472.88</u> 0,27	
57	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,51243	<u>225.42</u> 791,77	<u>220.46</u> 774,35	<u>0.54</u> 1,90	<u>4.42</u> 15,52	
58	&C111-870-10-1 варіант 13	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1500x2500	шт	102	<u>1592.32</u> 162416,64	<u>1560.00</u> 159120,00	<u>1.1</u> 112,20	<u>31.22</u> 3184,44	
59	&C111-870-10-1 варіант 2	Панелі 3Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	120	<u>1669.84</u> 200380,80	<u>1636.00</u> 196320,00	<u>1.1</u> 132,00	<u>32.74</u> 3928,80	
60	&C111-870-10-1 варіант 12	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2000x2500	шт	114	<u>1592.32</u> 181524,48	<u>1560.00</u> 177840,00	<u>1.1</u> 125,40	<u>31.22</u> 3559,08	
61	&C111-870-10-1 варіант 15	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x1000	шт	6	<u>1592.32</u> 9553,92	<u>1560.00</u> 9360,00	<u>1.1</u> 6,60	<u>31.22</u> 187,32	
62	&C111-870-10-1 варіант 16	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x2000	шт	29	<u>1592.32</u> 46177,28	<u>1560.00</u> 45240,00	<u>1.1</u> 31,90	<u>31.22</u> 905,38	
63	&C111-870-10-1 варіант 17	Панелі 4Р-О-4/4-Ф 7016-200x50-2030x3000	шт	3	<u>1592.32</u> 4776,96	<u>1560.00</u> 4680,00	<u>1.1</u> 3,30	<u>31.22</u> 93,66	
64	&C121-792-1 варіант 21	Перемичка між стовпами Fe+Zn+RAL 7016 h=6м	шт	17	<u>675.4</u> 11481,80	<u>670.00</u> 11390,00	<u>0.37</u> 6,29	<u>5.03</u> 85,51	
65	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,6938	<u>53.11</u> 89,96	<u>43.30</u> 73,34	<u>8.77</u> 14,85	<u>1.04</u> 1,77	
66	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00062	<u>2839.86</u> 1,76	<u>2032.00</u> 1,26	<u>752.18</u> 0,47	<u>55.68</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001723	<u>47488,52</u> 8,18	<u>45961,74</u> 7,92	<u>595,63</u> 0,10	<u>931,15</u> 0,16	
68	+C111-1757	Рядно	м2	26,46	- -	- -	- -	- -	
69	&C111-870-B1 варіант 1	Сітка плетена Zn 50x3 h=2,5	м2	465,3	<u>170,36</u> 79268,51	<u>167,00</u> 77705,10	<u>0,02</u> 9,31	<u>3,34</u> 1554,10	
70	&C113-387-57 варіант 5	Сталь листова 250x10	т	0,41703	<u>49268,64</u> 20546,50	<u>48899,85</u> 20392,70	<u>2,03</u> 0,85	<u>366,76</u> 152,95	
71	+C124-9 варіант 1	Сталь листова 60x6	т	0,00068	<u>50158,73</u> 34,11	<u>48899,85</u> 33,25	<u>275,38</u> 0,19	<u>983,5</u> 0,67	
72	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова 80x10	т	0,17082	<u>49544,04</u> 8463,11	<u>48899,85</u> 8353,07	<u>275,38</u> 47,04	<u>368,81</u> 63,00	
73	&C121-1-28 варіант 6	Стовпці Fe+G+RAL 6005 h=5,5м (60x3,5)	шт	30	<u>3715,68</u> 111470,40	<u>3640,00</u> 109200,00	<u>2,82</u> 84,60	<u>72,86</u> 2185,80	
74	&C121-1-28 варіант 4	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=5,5м (60x80x3)	шт	60	<u>3317,88</u> 199072,80	<u>3250,00</u> 195000,00	<u>2,82</u> 169,20	<u>65,06</u> 3903,60	
75	&C121-1-28 варіант 5	Стовпці Fe+G+RAL 7016 h=7м (60x80x3)	шт	54	<u>4604,1</u> 248621,40	<u>4511,00</u> 243594,00	<u>2,82</u> 152,28	<u>90,28</u> 4875,12	
76	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	88	<u>843,36</u> 74215,68	<u>824,00</u> 72512,00	<u>2,82</u> 248,16	<u>16,54</u> 1455,52	
77	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,6	<u>4225,41</u> 129297,55	<u>3322,00</u> 101653,20	<u>820,56</u> 25109,14	<u>82,85</u> 2535,21	
78	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7, 5 [M100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,582	<u>3743,97</u> 2178,99	<u>2850,00</u> 1658,70	<u>820,56</u> 477,57	<u>73,41</u> 42,72	
79	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,77328	<u>3743,97</u> 47822,78	<u>2850,00</u> 36403,85	<u>820,56</u> 10481,24	<u>73,41</u> 937,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&C121-792-1 варіант 20	Тримач - накладка 42 Fe+Zn+RAL 7016 (в/в)	шт	16	<u>65,86</u> 1053,76	<u>65,00</u> 1040,00	<u>0,37</u> 5,92	<u>0,49</u> 7,84	
81	&C113-387-57 варіант 3	Труба 40x40x2	т	0,4736	<u>48462,8</u> 22951,98	<u>48100,00</u> 22780,16	<u>2,03</u> 0,96	<u>360,77</u> 170,86	
82	&C113-387-57 варіант 6	Труба 80x60x4	т	3,4644	<u>48462,8</u> 167894,52	<u>48100,00</u> 166637,64	<u>2,03</u> 7,03	<u>360,77</u> 1249,85	
83	&C113-387-57 варіант 7	Труба 80x80x4	т	0,5196	<u>48462,8</u> 25181,27	<u>48100,00</u> 24992,76	<u>2,03</u> 1,05	<u>360,77</u> 187,46	
84	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,03291277	<u>335086,47</u> 11028,62	<u>327991,43</u> 10795,11	<u>524,72</u> 17,27	<u>6570,32</u> 216,24	
85	+C126-1103 варіант 6	Хф-4 Хвртка	шт	3	<u>12513,33</u> 37539,99	<u>12350,00</u> 37050,00	<u>70,18</u> 210,54	<u>93,15</u> 279,45	
86	+C126-1103 варіант 7	Хф-5 Хвртка	шт	2	<u>11727,48</u> 23454,96	<u>11570,00</u> 23140,00	<u>70,18</u> 140,36	<u>87,3</u> 174,60	
87	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,00564	<u>85729,06</u> 483,51	<u>83695,50</u> 472,04	<u>352,6</u> 1,99	<u>1680,96</u> 9,48	
88	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,0000287	<u>84934,99</u> 2,44	<u>82917,00</u> 2,38	<u>352,6</u> 0,01	<u>1665,39</u> 0,05	
89	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,196496	<u>8373,23</u> 1645,31	<u>7690,72</u> 1511,20	<u>518,33</u> 101,85	<u>164,18</u> 32,26	
90	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0055695	<u>48805,4</u> 271,82	<u>48166,70</u> 268,26	<u>275,38</u> 1,53	<u>363,32</u> 2,03	
91	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,44	<u>607,34</u> 8162,65	<u>590,09</u> 7930,81	<u>5,34</u> 71,77	<u>11,91</u> 160,07	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
92	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3075	<u>4,9416</u> 6,46	<u>4,9416</u> 6,46			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0813	<u>184,55</u> 15,00	<u>184,55</u> 15,00			
		Разом	грн.		21,46	21,46			
		Разом по розділу III	грн.		2073109,42	1997862,19			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11,605					
		Мастильні матеріали	кг	0,539					
		Дизельне паливо	л	9,806					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-07
на підпірна стінка
2-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,798 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,253 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Бетонні підвищення для сидіння Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,003	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	276	4	<u>272</u> 31	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,06</u> 0,33
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0006	<u>21928,37</u> 21928,37	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>0,19</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0036	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	11	5	<u>6</u> 2	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,07</u> 0,02
4	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,18	<u>1157,23</u> 172,25	<u>104,53</u> 30,38	208	31	<u>19</u> 5	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>0,41</u> 0,06
5	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,18	<u>2338,95</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	421	32	<u>28</u> 8	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,43</u> 0,09
6	КБ6-13-1 застос.	Улаштування бетонних вимощень	100м3	0,03	<u>408958,19</u> 30345,36	<u>142,64</u> 19,68	12269	910	<u>4</u> 1	<u>372,6100</u> 0,2224	<u>11,18</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					13198	995	329 47		12,34 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					13198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11874				
		всього заробітна плата, грн.					1042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					600				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					13798				

		Всього по кошторису					13798				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1253				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-07
на підпірна стінка

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,003	<u>128,5880</u> 0,39	0,12	<u>15,4306</u> 0,05	137,16	<u>2116,46</u> 6	<u>11653,07</u> 35	<u>3029,30</u> 9	7,48	<u>961,84</u> 3	<u>6107,60</u> 18
2	КБ1-164-2	0,0006	<u>314,1600</u> 0,19	0,12	<u>37,6992</u> 0,02	137,16	<u>5170,82</u> 3	<u>21928,37</u> 13	<u>5961,82</u> 4	7,48	<u>2349,92</u> 1	<u>13482,56</u> 8
3	КБ1-134-1	0,0036	<u>23,4775</u> 0,09	0,12	<u>2,8173</u> 0,01	137,16	<u>386,42</u> 1	<u>1881,70</u> 7	<u>498,99</u> 2	7,48	<u>175,61</u> 1	<u>1061,02</u> 4
4	КБ8-2-1	0,18	<u>2,6399</u> 0,47	0,12	<u>0,3168</u> 0,06	137,16	<u>43,45</u> 8	<u>202,63</u> 36	<u>54,14</u> 9	7,48	<u>19,75</u> 4	<u>117,34</u> 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ8-2-2	0,18	<u>2,9009</u> 0,52	0,12	<u>0,3481</u> 0,06	137,16	<u>47,75</u> 9	<u>224,04</u> 40	<u>59,79</u> 10	7,48	<u>21,70</u> 4	<u>129,24</u> 23
6	КБ6-13-1	0,03	<u>372,8324</u> 11,19	0,12	<u>44,7399</u> 1,34	137,16	<u>6136,52</u> 184	<u>30365,04</u> 911	<u>8030,34</u> 241	7,48	<u>2788,79</u> 84	<u>16955,65</u> 509
Разом:			12,85		1,54		211	1042	275		97	583

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (211 + 1042 * 1) * 0,0078 = \mathbf{10 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (211 + 1042 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (211 + 1042 * 1) * 0,003739 = \mathbf{5 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\mathbf{\text{Разом загальновиробничі витрати: } 583 + 10 + 2 + 5 = 600 \text{ грн.}}$$

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
2-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-07
підпірна стінка

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12,34	80,75				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,51	92,02				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	1,54	137,24				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14,39					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
6	+КБМ203-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0048	891,48				
					4,28				
7	+КБМ206-337 варіант 2	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,25398	1071,7				
					272,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,11682	<u>346.42</u> 40,47				
9	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,7239	- -				
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0288	<u>397.27</u> 11,44				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		328,38				
		Дизельне паливо	кг	0,518					
		Мастильні матеріали	кг	0,025					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,747					
12	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,45					
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,26586					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000375	<u>68996.64</u> 25,87	<u>67339.52</u> 25,25	<u>304.24</u> 0,11	<u>1352.88</u> 0,51	
15	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0021	<u>11367.33</u> 23,87	<u>10911.92</u> 22,92	<u>232.52</u> 0,49	<u>222.89</u> 0,46	
16	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00078	<u>13130.17</u> 10,24	<u>12400.00</u> 9,67	<u>472.72</u> 0,37	<u>257.45</u> 0,20	
17	+С142-10-2	Вода	м3	0,09231	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0258	<u>11150.79</u> 287,69	<u>10911.92</u> 281,53	<u>20.23</u> 0,52	<u>218.64</u> 5,64	
19	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,198	<u>800.41</u> 158,48	<u>560.00</u> 110,88	<u>224.72</u> 44,49	<u>15.69</u> 3,11	
20	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,06	<u>3358.39</u> 10276,67	<u>2850.00</u> 8721,00	<u>442.54</u> 1354,17	<u>65.85</u> 201,50	
21	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,324	<u>115.28</u> 37,35	<u>111.89</u> 36,25	<u>1.13</u> 0,37	<u>2.26</u> 0,73	
22	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00132	<u>85729.06</u> 113,16	<u>83695.50</u> 110,48	<u>352.6</u> 0,47	<u>1680.96</u> 2,21	
23	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,207	<u>1744.5</u> 361,11	<u>1100.00</u> 227,70	<u>610.29</u> 126,33	<u>34.21</u> 7,08	
24	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,9516	<u>607.34</u> 577,94	<u>590.09</u> 561,53	<u>5.34</u> 5,08	<u>11.91</u> 11,33	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0945	<u>4.9416</u> 0,47	<u>4.9416</u> 0,47			
26	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0045	<u>184.55</u> 0,83	<u>184.55</u> 0,83			
		Разом	грн.		1,30	1,30			
		Разом по розділу III	грн.		11873,68	10108,51	1532,40	232,77	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,095					
		Мастильні матеріали	кг	0,03					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,61					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка,
19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : 3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	17023,361 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,69157 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1798,224 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на вертикальне планування	1188,839	-	1188,839	1,84171	188,271	-
2	07-03-02	на заощення території	10119,637	-	10119,637	8,82646	790,668	-
3	07-03-03	на монтаж обладнання	82,816	-	82,816	0,41166	36,549	-
4	07-03-04	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1765,335	1765,335	-	-	-
5	07-03-05	на озеленення	1938,168	-	1938,168	7,57232	599,92	-
6	07-03-06	на огороження території	729,755	-	729,755	0,77932	72,401	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	07-03-07	на підпірна стінка	1198,811	-	1198,811	1,26010	110,415	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	15258,026	1765,335	17023,361	20,69157	1798,224	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-03-01	вертикальне планування	<u>0,03295</u> 2,352	-	<u>1,33326</u> 131,615	<u>0,27818</u> 27,239	-	<u>1,64439</u> 161,206	<u>0,19732</u> 27,065	<u>1,84171</u> 188,271
07-03-02	замощення території	<u>6,85505</u> 550,854	-	<u>0,79649</u> 84,726	<u>0,15444</u> 15,121	-	<u>7,80598</u> 650,701	<u>1,02048</u> 139,967	<u>8,82646</u> 790,668
07-03-03	монтаж обладнання	-	<u>0,36400</u> 30,75	<u>0,01752</u> 1,665	-	-	<u>0,38152</u> 32,415	<u>0,03014</u> 4,134	<u>0,41166</u> 36,549
07-03-04	придбання устаткування придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
07-03-05	озеленення	<u>6,81034</u> 499,883	-	<u>0,13857</u> 14,53	-	-	<u>6,94891</u> 514,413	<u>0,62341</u> 85,507	<u>7,57232</u> 599,92
07-03-06	огородження території	<u>0,67333</u> 58,901	-	<u>0,02222</u> 2,02	<u>0,00028</u> 0,027	-	<u>0,69583</u> 60,948	<u>0,08349</u> 11,453	<u>0,77932</u> 72,401
07-03-07	підпірна стінка	<u>1,01350</u> 81,298	-	<u>0,09941</u> 9,408	<u>0,01217</u> 1,192	-	<u>1,12508</u> 91,898	<u>0,13502</u> 18,517	<u>1,26010</u> 110,415
	Разом :	<u>15,38517</u> 1193,288	<u>0,36400</u> 30,75	<u>2,40747</u> 243,964	<u>0,44507</u> 43,579	-	<u>18,60171</u> 1511,581	<u>2,08986</u> 286,643	<u>20,69157</u> 1798,224

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-03

3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-03-01	ЛК на вертикальне планування	1644,39	197,32	27065	161206	41433	12306	2496	83300
07-03-02	ЛК на заощення території	7805,98	1020,48	139967	650701	173962	70254	10480	394663
07-03-03	ЛК на монтаж обладнання	381,52	30,14	4134	32415	8041	2377	485	15037
07-03-05	ЛК на озеленення	6948,91	623,41	85507	514413	131980	49167	7951	274605
07-03-06	ЛК на огороження території	695,83	83,49	11453	60948	15926	5205	960	33544
07-03-07	ЛК на підпірна стінка	1125,08	135,02	18517	91898	24293	8415	1463	52688
Разом:		18601,71	2089,86	286643	1511581	395635	147724	23835	853837

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-03
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15385,17	77,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	364	84,48				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2407,47	101,34				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	445,07	97,92				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальнови­робничих витрат	люд.год	2089,86	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	20691,57					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	150,11843	<u>1463,32</u> 219671,30				
10	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,16817	<u>1395,51</u> 5816,72				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,8	<u>300,93</u> 2648,18				
12	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,88518	<u>892,71</u> 15966,28				
13	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,94029	<u>891,48</u> 6187,13				
14	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,60192	<u>1194,4</u> 4302,13				
15	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,02589485	<u>409,35</u> 419,95				
16	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	878,808606	<u>1070,7</u> 940940,37				
17	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	33,63739946	<u>1464,66</u> 49267,35				
18	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,84602085	<u>658,19</u> 556,84				
19	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,23205	<u>965,02</u> 4084,01				
20	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	10,00922	<u>79,79</u> 798,64				
21	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0815	<u>499,72</u> 40,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	42,1889	<u>806,13</u> 34009,74				
23	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	71,65296	<u>1169,32</u> 83785,24				
24	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	27,3193587	<u>1071,7</u> 29278,16				
25	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	127,28036	<u>87,71</u> 11163,76				
26	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	42,5952	<u>163,92</u> 6982,21				
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	33,6622615	<u>346,42</u> 11661,28				
28	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,3733	<u>58,06</u> 370,03				
29	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	66,90928	<u>920,95</u> 61620,10				
30	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	37,74585	<u>1069,79</u> 40380,13				
31	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	23,75892	<u>1326,77</u> 31522,62				
32	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	7,91964	<u>1036,99</u> 8212,59				
33	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,4922	<u>381,05</u> 8570,65				
34	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	40,66046	- -				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,64	<u>1460,7</u> 5316,95				
36	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	75,2757	<u>960,43</u> 72297,04				
37	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	13,9548	<u>131,57</u> 1836,03				
38	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	64,44858	<u>835,31</u> 53834,54				
39	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	100,68136	<u>397,27</u> 39997,68				
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,92125	<u>93,03</u> 550,85				
41	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	7,3508	<u>615,13</u> 4521,70				
42	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,8982	<u>885,7</u> 6995,44				
43	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,40488	<u>889,86</u> 4809,59				
44	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	28,6404	<u>128,46</u> 3679,15				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	98,1935	<u>40,23</u> 3950,32				
46	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	9272,30205	<u>12,37</u> 114698,38				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1890743,81				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	855,18					
		Дизельне паливо	кг	2203,344					
		Електроенергія	кВт-год	946,015					
		Масильні матеріали	кг	177,597					
		Гідравлічна рідина	кг	21,395					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3					
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	62,8218					
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	43,6488					
50	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063					
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,918					
52	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,7492					
53	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	57,6					
54	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	246,34792					
55	КБМ270-236	Пилосос промисловий (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,3572					
56	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,5474					
57	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	106,8322395					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
58	+С1429-32 варіант 2	Бірючина звичайна Ligustrum vulgare	шт	4	<u>189,34</u> 757,36	<u>185,00</u> 740,00	<u>0,63</u> 2,52	<u>3,71</u> 14,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	7	<u>2806.6</u> 19646,20	<u>2750.00</u> 19250,00	<u>1.57</u> 10,99	<u>55.03</u> 385,21	
60	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	<u>52067.87</u> 83,31	<u>50694.33</u> 81,11	<u>352.6</u> 0,56	<u>1020.94</u> 1,64	
61	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,021993	<u>68996.64</u> 1517,44	<u>67339.52</u> 1481,00	<u>304.24</u> 6,69	<u>1352.88</u> 29,75	
62	&C1416-8684- B2	Бордюр 100.25.15	м	614	<u>339.48</u> 208440,72	<u>330.00</u> 202620,00	<u>2.82</u> 1731,48	<u>6.66</u> 4089,24	
63	&C1416-8684- B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	285	<u>260.45</u> 74228,25	<u>252.52</u> 71968,20	<u>2.82</u> 803,70	<u>5.11</u> 1456,35	
64	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0909	<u>11367.33</u> 1033,29	<u>10911.92</u> 991,89	<u>232.52</u> 21,14	<u>222.89</u> 20,26	
65	+C121-256 варіант 2	ВР-1 Ворота відкатні 4000x1800	шт	1	<u>48096.69</u> 48096,69	<u>47500.00</u> 47500,00	<u>238.65</u> 238,65	<u>358.04</u> 358,04	
66	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,04853	<u>13130.17</u> 637,21	<u>12400.00</u> 601,77	<u>472.72</u> 22,94	<u>257.45</u> 12,50	
67	+C142-10-2	Вода	м3	1128,094475	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	+C1429-36 варіант 6	Гісол лікарський Hyssopus officinalis	шт	130	<u>56.74</u> 7376,20	<u>55.00</u> 7150,00	<u>0.63</u> 81,90	<u>1.11</u> 144,30	
69	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2272	<u>35674.89</u> 8105,34	<u>34700.00</u> 7883,84	<u>275.38</u> 62,57	<u>699.51</u> 158,93	
70	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,7391	<u>35674.89</u> 169066,87	<u>34700.00</u> 164446,77	<u>275.38</u> 1305,05	<u>699.51</u> 3315,05	
71	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,095	<u>35674.89</u> 74738,89	<u>34700.00</u> 72696,50	<u>275.38</u> 576,92	<u>699.51</u> 1465,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	10	<u>184.24</u> 1842,40	<u>180.00</u> 1800,00	<u>0.63</u> 6,30	<u>3.61</u> 36,10	
73	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	12180	<u>25.98</u> 316436,40	<u>25.00</u> 304500,00	<u>0.47</u> 5724,60	<u>0.51</u> 6211,80	
74	+C1429-63 варіант 2	Дерен білий Elegantissima Comus Elegantissima	шт	10	<u>438.92</u> 4389,20	<u>430.00</u> 4300,00	<u>0.31</u> 3,10	<u>8.61</u> 86,10	
75	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0077	<u>11457.17</u> 88,22	<u>11000.00</u> 84,70	<u>232.52</u> 1,79	<u>224.65</u> 1,73	
76	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,0463	<u>11150.79</u> 11667,07	<u>10911.92</u> 11417,14	<u>20.23</u> 21,17	<u>218.64</u> 228,76	
77	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,033734	<u>46489.59</u> 1568,28	<u>45302.65</u> 1528,24	<u>275.38</u> 9,29	<u>911.56</u> 30,75	
78	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0007	<u>46340.18</u> 32,44	<u>45156.17</u> 31,61	<u>275.38</u> 0,19	<u>908.63</u> 0,64	
79	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,046575	<u>144186.07</u> 6715,47	<u>141000.00</u> 6567,08	<u>358.89</u> 16,72	<u>2827.18</u> 131,67	
80	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,07	<u>144186.07</u> 10093,02	<u>141000.00</u> 9870,00	<u>358.89</u> 25,12	<u>2827.18</u> 197,90	
81	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,035684	<u>79926.07</u> 2852,08	<u>78000.00</u> 2783,35	<u>358.89</u> 12,81	<u>1567.18</u> 55,92	
82	+C1429-110	Земля рослинна	м3	377,979	<u>1384.02</u> 523130,50	<u>962.00</u> 363615,80	<u>394.88</u> 149256,35	<u>27.14</u> 10258,35	
83	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	28	<u>105.94</u> 2966,32	<u>98.00</u> 2744,00	<u>5.86</u> 164,08	<u>2.08</u> 58,24	
84	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	1044	<u>407.2</u> 425116,80	<u>398.75</u> 416295,00	<u>0.47</u> 490,68	<u>7.98</u> 8331,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	&C121-792-1 варіант 24	Кріплення	шт	95	<u>236.13</u> 22432,35	<u>234.00</u> 22230,00	<u>0.37</u> 35,15	<u>1.76</u> 167,20	
86	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	274	<u>28.58</u> 7830,92	<u>28.00</u> 7672,00	<u>0.37</u> 101,38	<u>0.21</u> 57,54	
87	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	14,63	<u>247.9</u> 3626,78	<u>242.78</u> 3551,87	<u>0.26</u> 3,80	<u>4.86</u> 71,11	
88	+C1429-36 варіант 9	Лаванда вузьколиста	шт	87	<u>143.44</u> 12479,28	<u>140.00</u> 12180,00	<u>0.63</u> 54,81	<u>2.81</u> 244,47	
89	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i>	шт	14	<u>634</u> 8876,00	<u>620.00</u> 8680,00	<u>1.57</u> 21,98	<u>12.43</u> 174,02	
90	+C1429-36 варіант 8	М"ята Запашна <i>Variegata</i>	шт	172	<u>162.82</u> 28005,04	<u>159.00</u> 27348,00	<u>0.63</u> 108,36	<u>3.19</u> 548,68	
91	+C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна <i>Microbiota decussata</i>	шт	16	<u>337.18</u> 5394,88	<u>329.00</u> 5264,00	<u>1.57</u> 25,12	<u>6.61</u> 105,76	
92	+C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський <i>Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus</i>	шт	43	<u>342.34</u> 14720,62	<u>335.00</u> 14405,00	<u>0.63</u> 27,09	<u>6.71</u> 288,53	
93	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	843,26935	<u>800.41</u> 674961,22	<u>560.00</u> 472230,84	<u>224.72</u> 189499,49	<u>15.69</u> 13230,89	
94	&C111-870-10-1 варіант 2	Панелі ЗР-О-4/4-Ф 7016-200х50-1900х2500	шт	90	<u>1669.84</u> 150285,60	<u>1636.00</u> 147240,00	<u>1.1</u> 99,00	<u>32.74</u> 2946,60	
95	C1429-111	Перегній	м3	135,669	<u>375.04</u> 50881,30	<u>130.76</u> 17740,08	<u>236.93</u> 32144,06	<u>7.35</u> 997,16	
96	&C1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	1628,94	<u>637.86</u> 1039035,67	<u>620.00</u> 1009942,80	<u>5.35</u> 8714,83	<u>12.51</u> 20378,04	
97	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	1717,68	<u>495.06</u> 850354,66	<u>480.00</u> 824486,40	<u>5.35</u> 9189,59	<u>9.71</u> 16678,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C1426-11789-2 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" теракотова	м2	160,14	<u>677,64</u> 108517,27	<u>659,00</u> 105532,26	<u>5,35</u> 856,75	<u>13,29</u> 2128,26	
99	&C1426-11789-2 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" Листопад	м2	126,48	<u>677,64</u> 85707,91	<u>659,00</u> 83350,32	<u>5,35</u> 676,67	<u>13,29</u> 1680,92	
100	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,304	<u>32446,03</u> 9863,59	<u>31457,23</u> 9563,00	<u>352,6</u> 107,19	<u>636,2</u> 193,40	
101	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	3010,2	<u>235,08</u> 707637,82	<u>230,00</u> 692346,00	<u>0,47</u> 1414,79	<u>4,61</u> 13877,03	
102	+C1555-149	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 (копир)	кг	69,6	<u>326,88</u> 22750,85	<u>320,00</u> 22272,00	<u>0,47</u> 32,71	<u>6,41</u> 446,14	
103	&C1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	1195	<u>180,12</u> 215243,40	<u>168,00</u> 200760,00	<u>8,59</u> 10265,05	<u>3,53</u> 4218,35	
104	&C1421-9940-1 варіант 2	Поребрик гумовий	м/п	69	<u>498,36</u> 34386,84	<u>480,00</u> 33120,00	<u>8,59</u> 592,71	<u>9,77</u> 674,13	
105	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,462	<u>53,11</u> 130,76	<u>43,30</u> 106,60	<u>8,77</u> 21,59	<u>1,04</u> 2,57	
106	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	<u>2839,86</u> 0,88	<u>2032,00</u> 0,63	<u>752,18</u> 0,23	<u>55,68</u> 0,02	
107	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,445	<u>2792,41</u> 1242,62	<u>2332,00</u> 1037,74	<u>405,66</u> 180,52	<u>54,75</u> 24,36	
108	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0245	<u>2672,79</u> 65,48	<u>2332,00</u> 57,13	<u>288,38</u> 7,07	<u>52,41</u> 1,28	
109	+C111-1757	Рядно	м2	90,087	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C111-870-10-1 варіант 19	Секція огорожі 2100x1200	шт	10	<u>7294.12</u> 72941,20	<u>7150.00</u> 71500,00	<u>1.1</u> 11,00	<u>143.02</u> 1430,20	
111	&C111-870-10-1 варіант 4	Секція огорожі СО-1 2200x1400	шт	1	<u>8285.56</u> 8285,56	<u>8122.00</u> 8122,00	<u>1.1</u> 1,10	<u>162.46</u> 162,46	
112	&C111-870-10-1 варіант 3	Секція огорожі СО-1 2500x1400	шт	18	<u>9415.72</u> 169482,96	<u>9230.00</u> 166140,00	<u>1.1</u> 19,80	<u>184.62</u> 3323,16	
113	+C1429-14 варіант 8	Сосна гірська Pinus mugo	шт	13	<u>705.4</u> 9170,20	<u>690.00</u> 8970,00	<u>1.57</u> 20,41	<u>13.83</u> 179,79	
114	+C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста Tor Spiraea belulifolia Tor	шт	61	<u>236.53</u> 14428,33	<u>230.00</u> 14030,00	<u>1.89</u> 115,29	<u>4.64</u> 283,04	
115	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	87	<u>843.36</u> 73372,32	<u>824.00</u> 71688,00	<u>2.82</u> 245,34	<u>16.54</u> 1438,98	
116	&C121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п"яткою 60x60	шт	30	<u>785.22</u> 23556,60	<u>767.00</u> 23010,00	<u>2.82</u> 84,60	<u>15.4</u> 462,00	
117	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	224,8118	<u>2227.66</u> 500804,25	<u>1860.00</u> 418149,95	<u>323.98</u> 72834,53	<u>43.68</u> 9819,77	
118	&C1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	3,5595	<u>1978.47</u> 7042,36	<u>1450.00</u> 5161,28	<u>489.68</u> 1743,02	<u>38.79</u> 138,06	
119	&C1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	265,9888	<u>2396.67</u> 637487,38	<u>1860.00</u> 494739,17	<u>489.68</u> 130249,40	<u>46.99</u> 12498,81	
120	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	21,93	<u>3358.39</u> 73649,49	<u>2850.00</u> 62500,50	<u>442.54</u> 9704,90	<u>65.85</u> 1444,09	
121	+C1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	135,5025	<u>4225.41</u> 572553,62	<u>3322.00</u> 450139,31	<u>820.56</u> 111187,93	<u>82.85</u> 11226,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,496	<u>3227.88</u> 114576,83	<u>2850.00</u> 101163,60	<u>314.59</u> 11166,69	<u>63.29</u> 2246,54	
123	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	97,9	<u>3358.39</u> 328786,38	<u>2850.00</u> 279015,00	<u>442.54</u> 43324,67	<u>65.85</u> 6446,71	
124	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,39	<u>3743.97</u> 20180,00	<u>2850.00</u> 15361,50	<u>820.56</u> 4422,82	<u>73.41</u> 395,68	
125	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291	<u>3743.97</u> 1089,50	<u>2850.00</u> 829,35	<u>820.56</u> 238,78	<u>73.41</u> 21,37	
126	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,00476	<u>3743.97</u> 14993,70	<u>2850.00</u> 11413,57	<u>820.56</u> 3286,15	<u>73.41</u> 293,98	
127	+C1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	1,35122	<u>152371.59</u> 205887,54	<u>149352.43</u> 201807,99	<u>31.48</u> 42,54	<u>2987.68</u> 4037,01	
128	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,944	<u>115.28</u> 224,10	<u>111.89</u> 217,51	<u>1.13</u> 2,20	<u>2.26</u> 4,39	
129	+C1429-14 варіант 5	Туя західна Smaragd Thuja occidentalis Smaragd	шт	79	<u>475.9</u> 37596,10	<u>465.00</u> 36735,00	<u>1.57</u> 124,03	<u>9.33</u> 737,07	
130	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,1566	<u>3539.69</u> 554,32	<u>2832.11</u> 443,51	<u>638.17</u> 99,94	<u>69.41</u> 10,87	
131	+C1429-36 варіант 4	Фастука Костриця сиза Fesluca glauca	шт	66	<u>357.64</u> 23604,24	<u>350.00</u> 23100,00	<u>0.63</u> 41,58	<u>7.01</u> 462,66	
132	+C126-1103 варіант 2	Хф-3 Хвртка 1100x1800	шт	1	<u>13060.4</u> 13060,40	<u>12893.00</u> 12893,00	<u>70.18</u> 70,18	<u>97.22</u> 97,22	
133	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,062191	<u>85729.06</u> 5331,58	<u>83695.50</u> 5205,11	<u>352.6</u> 21,93	<u>1680.96</u> 104,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,062632	<u>8373.23</u> 524,43	<u>7690.72</u> 481,69	<u>518.33</u> 32,46	<u>164.18</u> 10,28	
135	+C1429-36 варіант 7	Чебрець лимоннопахнучий Silver Queen	шт	120	<u>158.74</u> 19048,80	<u>155.00</u> 18600,00	<u>0.63</u> 75,60	<u>3.11</u> 373,20	
136	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00243	<u>35102.07</u> 85,30	<u>34058.04</u> 82,76	<u>355.75</u> 0,86	<u>688.28</u> 1,68	
137	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	109,155	<u>1526.47</u> 166621,83	<u>1100.00</u> 120070,50	<u>396.54</u> 43284,32	<u>29.93</u> 3267,01	
138	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	667,548	<u>1526.47</u> 1018992,00	<u>1100.00</u> 734302,80	<u>396.54</u> 264709,48	<u>29.93</u> 19979,72	
139	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	249,48	<u>1526.47</u> 380823,74	<u>1100.00</u> 274428,00	<u>396.54</u> 98928,80	<u>29.93</u> 7466,94	
140	+C1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	65,772	<u>1526.47</u> 100398,98	<u>1100.00</u> 72349,20	<u>396.54</u> 26081,23	<u>29.93</u> 1968,55	
141	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	402,444	<u>1526.47</u> 614318,69	<u>1100.00</u> 442688,40	<u>396.54</u> 159585,14	<u>29.93</u> 12045,15	
142	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	28,788525	<u>1744.5</u> 50221,58	<u>1100.00</u> 31667,38	<u>610.29</u> 17569,35	<u>34.21</u> 984,85	
143	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01353	<u>1501.2</u> 20,31	<u>1100.00</u> 14,88	<u>371.76</u> 5,03	<u>29.44</u> 0,40	
144	+C1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,028614	<u>1744.5</u> 49,92	<u>1100.00</u> 31,48	<u>610.29</u> 17,46	<u>34.21</u> 0,98	
145	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	45,1643	<u>607.34</u> 27430,09	<u>590.09</u> 26651,00	<u>5.34</u> 241,18	<u>11.91</u> 537,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	+С1429-14 варіант 6	Ялівець козацький Tamariscifolia Juniperus sadina Tamariscifolia	шт	28	70,96 1986,88	68,00 1904,00	1,57 43,96	1,39 38,92	
147	+С1429-14 варіант 4	Ялина звичайна Європейська Picea abies	шт	1	4642,6 4642,60	4550,00 4550,00	1,57 1,57	91,03 91,03	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
148	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	122,3527	1,76903 216,45	1,76903 216,45			
149	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,7058	184,55 314,80	184,55 314,80			
		Разом	грн.		531,25	531,25			
		Разом по розділу III	грн.		11289413, 07	9654753,36	1414412,52	220247,19	
		<u>IV. Устаткування</u>							
150	&550101-77-2 варіант 1	Альтанка 4000x5000 мм GD-00402	шт	3	160047,58 480142,74	154000,00 462000,00	4620,00 13860,00	1427,58 4282,74	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	160047,58 480142,74	154000,00 462000,00	4620,00 13860,00	1427,58 4282,74	
151	&550101-143- 2	Гірка середня GG-00013 2363x508x2060мм висота гірки 1200мм	шт	1	28346,09 28346,09	27275,00 27275,00	818,25 818,25	252,84 252,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	28346,09 28346,09	27275,00 27275,00	818,25 818,25	252,84 252,84	
152	&550101-142- 1	Гойдалка "Гніздо" на металевих стійках з гнучким підвісом GKM-004.14 4100x2800x3500 мм	шт	1	47252,49 47252,49	45467,00 45467,00	1364,01 1364,01	421,48 421,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	47252,49 47252,49	45467,00 45467,00	1364,01 1364,01	421,48 421,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	&550101-77-1	Дитячий канатний комплекс GIKW-014.10 10000x5500x2800 мм	шт	1	<u>31871,29</u> 31871,29	<u>30667,00</u> 30667,00	<u>920,01</u> 920,01	<u>284,28</u> 284,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31871,29</u> 31871,29	<u>30667,00</u> 30667,00	<u>920,01</u> 920,01	<u>284,28</u> 284,28	
154	&550101-77-4	Дитячий спортивний комплекс GC-00021 1880x1276x1548 мм	шт	1	<u>57528,79</u> 57528,79	<u>55355,00</u> 55355,00	<u>1660,65</u> 1660,65	<u>513,14</u> 513,14	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>57528,79</u> 57528,79	<u>55355,00</u> 55355,00	<u>1660,65</u> 1660,65	<u>513,14</u> 513,14	
155	&550101-143-3	Карусель GK-00053 1595x1595x740 мм	шт	1	<u>40388,11</u> 40388,11	<u>38862,00</u> 38862,00	<u>1165,86</u> 1165,86	<u>360,25</u> 360,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>40388,11</u> 40388,11	<u>38862,00</u> 38862,00	<u>1165,86</u> 1165,86	<u>360,25</u> 360,25	
156	&550101-143-6 варіант 1	Качалка -балансир GK-00036 2120x295x675 мм	шт	1	<u>8833,8</u> 8833,80	<u>8500,00</u> 8500,00	<u>255,00</u> 255,00	<u>78,80</u> 78,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8833,8</u> 8833,80	<u>8500,00</u> 8500,00	<u>255,00</u> 255,00	<u>78,80</u> 78,80	
157	&550101-143-4	Качалка на пружині 1000x1000x580 мм	шт	1	<u>13857,63</u> 13857,63	<u>13334,00</u> 13334,00	<u>400,02</u> 400,02	<u>123,61</u> 123,61	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13857,63</u> 13857,63	<u>13334,00</u> 13334,00	<u>400,02</u> 400,02	<u>123,61</u> 123,61	
158	&560103-15-B9 варіант 1	Лавка (на бетонному підвищенні) 1500x450 мм	шт	45	<u>16120</u> 725400,00	<u>16120,00</u> 725400,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	45	<u>16120</u> 725400,00	<u>16120,00</u> 725400,00	- -	- -	
159	&560103-15-B2 варіант 1	Лавка BT-BN-02 Budapest 1630x510x825	шт	2	<u>18457</u> 36914,00	<u>18457,00</u> 36914,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>18457</u> 36914,00	<u>18457,00</u> 36914,00	- -	- -	
160	&560103-15-B3 варіант 1	Лавка BT-BN-01. Budapest 1630x510x420	шт	2	<u>14114,29</u> 28228,58	<u>14114,29</u> 28228,58	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>14114,29</u> 28228,58	<u>14114,29</u> 28228,58	- -	- -	
161	&560103-15-B5 варіант 1	Лавка BT-BN-05. Budapest 4420x1260x420мм	шт	2	<u>50486</u> 100972,00	<u>50486,00</u> 100972,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>50486</u> 100972,00	<u>50486,00</u> 100972,00	- -	- -	
162	&550101-143-8	Музична панель "Арфа" GPP-016.05	шт	1	<u>81711,56</u> 81711,56	<u>78624,00</u> 78624,00	<u>2358,72</u> 2358,72	<u>728,84</u> 728,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>81711,56</u> 81711,56	<u>78624,00</u> 78624,00	<u>2358,72</u> 2358,72	<u>728,84</u> 728,84	
163	&550101-143-5	Пісочний столик "Дитинство" GP-00039 1563x1563x597 мм	шт	1	<u>9064,51</u> 9064,51	<u>8722,00</u> 8722,00	<u>261,66</u> 261,66	<u>80,85</u> 80,85	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9064,51</u> 9064,51	<u>8722,00</u> 8722,00	<u>261,66</u> 261,66	<u>80,85</u> 80,85	
164	&560110-22-1	Пісочниця з навісом GP-00049 1583x1147x1545 мм	шт	1	<u>18083,3</u> 18083,30	<u>17400,00</u> 17400,00	<u>522,00</u> 522,00	<u>161,30</u> 161,30	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18083,3</u> 18083,30	<u>17400,00</u> 17400,00	<u>522,00</u> 522,00	<u>161,30</u> 161,30	
165	&550101-143-7	Розвиваючий стенд "Годинник" 1210x228x1375 мм	шт	1	<u>15398,86</u> 15398,86	<u>14817,00</u> 14817,00	<u>444,51</u> 444,51	<u>137,35</u> 137,35	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15398,86</u> 15398,86	<u>14817,00</u> 14817,00	<u>444,51</u> 444,51	<u>137,35</u> 137,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	8560103-15- В10 варіант 1	Смітник TR-TB-01 380x800 мм	шт	6	6890 41340,00	6890,00 41340,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	6890 41340,00	6890,00 41340,00	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		1765333,75	1733877,58	24030,69	7425,48	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		1765333,75	1733877,58	24030,69	7425,48	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1068,367					
		Мастильні матеріали	кг	179,303					
		Гідравлічна рідина	кг	21,395					
		Бензин	л	1155,649					
		Дизельне паливо	л	2592,17					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на вертикальне планування
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:

креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 ЗВК

Кошторисна вартість

1188,839 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,84171 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

188,271 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	3,5124	<u>17912,81</u> -	<u>17912,81</u> 2112,66	62917	-	<u>62917</u> 7421	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 75,8
2	КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	49,1736	<u>16585,14</u> -	<u>16585,14</u> 1956,08	815551	-	<u>815551</u> 96187	<u>-</u> 19,9821	<u>-</u> 982,59
3	КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	3,5124	<u>34483,46</u> 669,64	<u>33813,82</u> 6823,19	121120	2352	<u>118768</u> 23966	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>32,95</u> 233,59
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5795,46	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	71690	-	<u>71690</u> 27239	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 278,18
5	КБ1-30-1 к=5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	10,6661	<u>3212,10</u> -	<u>3212,10</u> 378,84	34261	-	<u>34261</u> 4041	<u>-</u> 3,8700	<u>-</u> 41,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1105539	2352	<u>1103187</u>		<u>32.95</u>
									158854		1611,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1105539				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					161206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27065				
		Всього будівельні роботи, грн.					1188839				

		Всього по кошторису					1188839				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1841,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					188271				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-03-01**на вертикальне планування**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-24-1	3,5124	<u>21,5817</u> 75,8	0,12	<u>2,5898</u> 9,1	137,16	<u>355,22</u> 1248	<u>2112,66</u> 7421	<u>542,93</u> 1907	7,48	<u>161,43</u> 567	<u>1059,58</u> 3722
2	КБ1-24-9	49,1736	<u>19,9821</u> 982,59	0,12	<u>2,3979</u> 117,91	137,16	<u>328,89</u> 16173	<u>1956,08</u> 96187	<u>502,69</u> 24719	7,48	<u>149,47</u> 7350	<u>981,05</u> 48242
3	КБ1-17-1	3,5124	<u>75,8840</u> 266,54	0,12	<u>9,1061</u> 31,98	137,16	<u>1248,99</u> 4387	<u>7492,83</u> 26318	<u>1923,20</u> 6755	7,48	<u>567,61</u> 1994	<u>3739,80</u> 13136
4	С311-1	5795,46	<u>0,0480</u> 278,18	0,12	<u>0,0058</u> 33,38	137,16	<u>0,79</u> 4578	<u>4,70</u> 27239	<u>1,21</u> 7013	7,48	<u>0,36</u> 2086	<u>2,36</u> 13677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-30-1	10,6661	<u>3,8700</u> 41,28	0,12	<u>0,4644</u> 4,95	137,16	<u>63,70</u> 679	<u>378,84</u> 4041	<u>97,36</u> 1039	7,48	<u>28,95</u> 309	<u>190,01</u> 2027
Разом:			1644,39		197,32		27065	161206	41433		12306	80804

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (27065 + 161206 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1469 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (27065 + 161206 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{323 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (27065 + 161206 * 1) * 0,003739 = \mathbf{704 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\mathbf{\text{Разом загальновиборничі витрати: } 80804 + 1469 + 323 + 704 = 83300 \text{ грн.}}$$

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
3-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
вертикальне планування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32,95	71,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1333,26	98,72				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	278,18	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	197,32	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1841,71					
		Середній розряд робіт	розряд	2,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	852,459816	<u>1070,7</u> 912728,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	23,88432	<u>1464,66</u> 34982,41				
9	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	71,65296	<u>1169,32</u> 83785,24				
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5795,46	<u>12,37</u> 71689,84				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1103186,21				
		Дизельне паливо	кг	754,506					
		Мастильні матеріали	кг	48,007					
		Гідравлічна рідина	кг	7,165					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	48,007					
		Гідравлічна рідина	кг	7,165					
		Дизельне паливо	л	887,654					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на замощення території
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10119,637 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,82646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 790,668 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип I - Покриття проїздів, автостоянки 1346 м2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,346	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	85045	1403	<u>80679</u> 10127	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>19.65</u> 90,01
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2692	<u>16802.26</u> 16802,26	<u>-</u> -	4523	4523	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>64.8</u> -
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1110,45	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	13736	-	<u>13736</u> 5219	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 53,3
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,673	<u>7727.08</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	5200	222	<u>4958</u> 516	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>3.11</u> 4,47
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,346	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	4012	1937	<u>2075</u> 596	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>24.71</u> 6,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	2,692	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	265156	3035	<u>25103</u> 2913	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>39,79</u> 25,21
7	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,346	<u>339698,71</u> 2443,25	<u>25855,58</u> 3333,76	457234	3289	<u>34802</u> 4487	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>43,11</u> 41,44
8	КБ27-13-4 Застос. к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	1000м2	1,346	<u>97964,31</u> -	<u>1796,70</u> 266,59	131860	-	<u>2418</u> 359	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 3,64
9	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	13,46	<u>30973,21</u> 2249,32	<u>1827,49</u> 358,03	416899	30276	<u>24598</u> 4819	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>389,8</u> 48,45
10	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	13,46	<u>5998,95</u> -	<u>228,89</u> 60,57	80746	-	<u>3081</u> 815	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 8,5
11	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	13,46	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	535858	26136	<u>18092</u> 3707	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>336,5</u> 37,3
12	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-13,46	<u>18598,78</u> -	<u>336,15</u> 92,64	-250340	-	<u>-4525</u> -1247	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -12,97
13	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,346	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	280669	77177	<u>12641</u> 1492	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>902,98</u> 16,66
14	& С1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	1372,92	<u>637,86</u> -	<u>-</u> -	875731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							2906329	147998	<u>217658</u> 33803		<u>1824,45</u> 322,9
Разом будівельні роботи, грн.							2906329				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2540673				
всього заробітна плата, грн.							181801				
Загальновиробничі витрати, грн.							109482				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							281,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38620				
Всього будівельні роботи, грн.							3015811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3015811				
		Розділ 2. Тип II- Покриття тротуарів, доріжок -1811 м2 (1654+157)									
15	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,811	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	114425	1888	<u>108552</u> 13626	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>26,44</u> 121,1
16	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3622	<u>16802.26</u> 16802,26	<u>-</u> -	6086	6086	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>87.19</u> -
17	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1494,075	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	18482	-	<u>18482</u> 7022	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 71,72
18	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,9055	<u>7731.95</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	7001	299	<u>6671</u> 694	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>4,18</u> 6,01
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,811	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	5398	2606	<u>2792</u> 801	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>33,25</u> 9,27
20	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	3,622	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	356759	4084	<u>33776</u> 3919	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>53.53</u> 33,92
21	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	18,11	<u>30973.21</u> 2249,32	<u>1827.49</u> 358,03	560925	40735	<u>33096</u> 6484	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>524.47</u> 65,19
22	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	18,11	<u>5998.95</u> -	<u>228.89</u> 60,57	108641	-	<u>4145</u> 1097	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 11,44
23	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	18,11	<u>39811.15</u> 1941,75	<u>1344.15</u> 275,42	720980	35165	<u>24343</u> 4988	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>452.75</u> 50,18
24	КБ27-12-3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	100м3	1,811	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	371950	2586	<u>21045</u> 2590	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>34.19</u> 23,3
25	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-18,11	<u>18598.78</u> -	<u>336.15</u> 92,64	-336824	-	<u>-6088</u> -1678	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -17,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,811	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	377631	103840	<u>17009</u> 2007	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>1214,93</u> 22,42
27	& С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	1687,08	<u>495,06</u> -	- -	835206	-	- -	- -	- -
28	& С1426-11789-2 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" теракотова	м2	160,14	<u>677,64</u> -	- -	108517	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							3255177	197289	<u>263823</u> 41550		<u>2430,93</u> 397,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3255177				
-----							2794065				
							238839				
							144032				
							370,76				
							50853				
							3399209				
Всього по розділу 2							3399209				
Розділ 3. Тип III - Покриття сходів по ґрунту -30 м2											
29	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,03	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	1896	31	<u>1798</u> 226	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,44</u> 2,01
30	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	101	101	- -	<u>240,7200</u> -	<u>1,44</u> -
31	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	23,859	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	295	-	<u>295</u> 112	- 0,0480	- 1,15
32	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01446	<u>3675,41</u> 329,82	<u>3310,70</u> 766,27	53	5	<u>48</u> 11	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,07</u> 0,1
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	89	43	<u>46</u> 13	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,55</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,03	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	2955	34	<u>280</u> 32	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,44</u> 0,28
35	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (150мм)	100м3	0,045	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	9242	64	<u>523</u> 64	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>0,85</u> 0,58
36	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з ЦПС (50мм)	100м3	0,015	<u>228084,26</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	3421	17	<u>140</u> 16	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,22</u> 0,14
37	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,03	<u>192659,89</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	5780	1720	<u>282</u> 33	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>20,13</u> 0,37
38	& С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	30,6	<u>495,06</u> -	- -	15149	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							38981	2015	<u>3412</u> 507		<u>24,14</u> 4,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							38981 33554 2522 1487 3,78 519 40468				

Всього по розділу 3							40468				
Розділ 4. Тип IV- Покриття амфітеатру-124 м2											
39	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,124	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	7835	129	<u>7433</u> 933	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>1,81</u> 8,29
40	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0248	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	417	417	- -	<u>240,7200</u> -	<u>5,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	102,3	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	1265	-	<u>1265</u> 481	- 0,0480	- 4,91
42	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,062	<u>7731,95</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	479	20	<u>457</u> 48	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,29</u> 0,41
43	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,124	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	370	178	<u>192</u> 55	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,28</u> 0,63
44	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,124	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	12214	140	<u>1156</u> 134	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,83</u> 1,16
45	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 20-40 (150мм)	100м3	0,186	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	38201	266	<u>2161</u> 266	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>3,51</u> 2,39
46	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	100м3	0,124	<u>205383,81</u> 1427,71	<u>11620,88</u> 1430,06	25468	177	<u>1441</u> 177	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>2,34</u> 1,6
47	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,24	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	49366	2408	<u>1667</u> 342	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>31</u> 3,44
48	КБ27-17-2 застос. к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-1,24	<u>24798,37</u> -	<u>448,20</u> 123,52	-30750	-	<u>-556</u> -153	- 1,2848	- -1,59
49	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,124	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	25857	7110	<u>1165</u> 137	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>83,19</u> 1,54
50	& С1426-11789-2 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" Листопад	м2	126,48	<u>677,64</u> -	- -	85708	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							216430	10845	<u>16381</u> 2420		<u>132,22</u> 22,78
Разом будівельні роботи, грн.							216430				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189204				
всього заробітна плата, грн.							13265				
Загальновиробничі витрати, грн.							7925				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2781				
Всього будівельні роботи, грн.							224355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					224355				
		Розділ 5. Тип V- Покриття майданчика активного відпочинку для молодших класів-319 м2 + 29 м2									
51	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,348	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	21988	363	<u>20859</u> 2618	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>5.08</u> 23,27
52	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0696	<u>16802.26</u> 16802,26	<u>-</u> -	1169	1169	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>16.75</u> -
53	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	287,1	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	3551	-	<u>3551</u> 1349	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 13,78
54	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,174	<u>7731.95</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	1345	57	<u>1282</u> 133	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>0.8</u> 1,16
55	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,348	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	1037	501	<u>536</u> 154	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.39</u> 1,78
56	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (100мм)	100м3	0,348	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	34277	392	<u>3245</u> 377	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>5.14</u> 3,26
57	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 5- 40мм (150мм)	100м3	0,522	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	107210	745	<u>6066</u> 746	<u>18.8800</u> 12,8657	<u>9.86</u> 6,72
58	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,348	<u>340662.55</u> 11285,92	<u>-</u> -	118551	3928	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>52.44</u> -
59	ЗБ1-1-1	Ґрунтування поверхонь основи	100 м2	3,48	<u>4198.58</u> 533,32	<u>85.96</u> 6,86	14611	1856	<u>299</u> 24	<u>6.4700</u> 0,0784	<u>22.52</u> 0,27
60	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	3,48	<u>84502.76</u> 1129,06	<u>774.40</u> 333,72	294070	3929	<u>2695</u> 1161	<u>13.2100</u> 3,3204	<u>45.97</u> 11,55
61	ЗБ1-2-2 застос. к=40	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати	100 м2	3,48	<u>336564.41</u> 3350,42	<u>2816.80</u> 1211,71	1171244	11659	<u>9802</u> 4217	<u>39.2000</u> 12,0640	<u>136.42</u> 41,98
62	ЗБ1-6-1	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3 рази	100 м2	3,48	<u>8031.80</u> 1458,96	<u>17.54</u> 1,40	27951	5077	<u>61</u> 5	<u>16.6700</u> 0,0160	<u>58.01</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					1797004	29676	<u>48396</u> 10784		<u>359.38</u> 103,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1797004 1718932 40460 22504 56,22 7711 1819508 1819508				
		Розділ 6. Влаштування бортових каменів та поребриків									
63	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	5,16	<u>27106,83</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	139871	37212	<u>6988</u> 1241	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>479,11</u> 10,91
64	& С1416-8684-B2	Бордюр 100.25.15	м	516	<u>339,48</u> -	<u>-</u> -	175172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ27-66-5	Установлення поребрика	100 м	11,95	<u>27106,83</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	323927	86179	<u>16183</u> 2875	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>1109,56</u> 25,27
66	& С1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	1195	<u>180,12</u> -	<u>-</u> -	215243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ27-66-5	Установлення поребрика	100 м	0,69	<u>27106,83</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	18704	4976	<u>934</u> 166	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>64,07</u> 1,46
68	& С1421-9940-1 варіант 2	Поребрик гумовий	м/п	69	<u>498,36</u> -	<u>-</u> -	34387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					907304	128367	<u>24105</u> 4282		<u>1652,74</u> 37,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					907304 754832 132649 84201 223,13 30604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					991505				

		Всього по розділу 6					991505				
		Розділ 7. Тип І - Покриття за межами ділянки 251 м2									
69	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,251	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	15859	262	<u>15045</u> 1889	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>3,66</u> 16,78
70	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0502	<u>16802,26</u> 16802,26	<u>-</u> -	843	843	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>12,08</u> -
71	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	199,6203	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	2469	-	<u>2469</u> 938	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 9,58
72	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,120982	<u>7731,95</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	935	40	<u>891</u> 93	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,56</u> 0,8
73	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,251	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	748	361	<u>387</u> 111	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,61</u> 1,28
74	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,502	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	49446	566	<u>4681</u> 543	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>7,42</u> 4,7
75	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,251	<u>339698,71</u> 2443,25	<u>25855,58</u> 3333,76	85264	613	<u>6490</u> 837	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>8,04</u> 7,73
76	КБ27-13-4 Застос. к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	1000м2	0,251	<u>97964,31</u> -	<u>1796,70</u> 266,59	24589	-	<u>451</u> 67	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 0,68
77	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,51	<u>30973,21</u> 2249,32	<u>1827,49</u> 358,03	77743	5646	<u>4587</u> 899	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>72,69</u> 9,04
78	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	2,51	<u>5998,95</u> -	<u>228,89</u> 60,57	15057	-	<u>575</u> 152	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 1,59
79	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,51	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	99926	4874	<u>3374</u> 691	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>62,75</u> 6,96
80	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 випувати з норми 27-17-1	100м2	-2,51	<u>18598,78</u> -	<u>336,15</u> 92,64	-46683	-	<u>-844</u> -233	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,251	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	52339	14392	<u>2357</u> 278	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>168,39</u> 3,11
82	& С1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	256,02	<u>637,86</u> -	- -	163305	-	- -	- -	- -
83	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,98	<u>29224,52</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	28640	7067	<u>1327</u> 236	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>90,99</u> 2,07
84	& С1416-8684-B2	Бордюри 100.25.15	м	98	<u>339,48</u> -	- -	33269	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							603749	34664	<u>41790</u> 6501		<u>431,19</u> 61,9
Разом будівельні роботи, грн.							603749				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							527295				
всього заробітна плата, грн.							41165				
Загальновиробничі витрати, грн.							25031				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							64,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8879				
Всього будівельні роботи, грн.							628780				

Всього по розділу 7							628780				
Разом прямі витрати по кошторису							9724974	550854	<u>615565</u> 99847		<u>6855,05</u> 950,93
Разом будівельні роботи, грн.							9724974				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8558555				
всього заробітна плата, грн.							650701				
Загальновиробничі витрати, грн.							394663				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1020,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							139967				
Всього будівельні роботи, грн.							10119637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10119637				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8826,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					790668				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-03-02

на замощення території

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-69-2	1,346	81,4696 109,66	0,132	10,7540 14,47	137,16	1475,02 1985	8566,20 11530	2209,07 2973	9,18	747,89 1007	4431,98 5965
2	КБ1-164-1	0,2692	240,7200 64,8	0,12	28,8864 7,78	137,16	3962,06 1067	16802,26 4523	4568,15 1229	7,48	1800,59 485	10330,80 2781
3	С311-1	1110,45	0,0480 53,3	0,12	0,0058 6,4	137,16	0,79 877	4,70 5219	1,21 1344	7,48	0,36 400	2,36 2621
4	КБ1-20-1	0,673	11,2596 7,58	0,12	1,3512 0,91	137,16	185,32 125	1096,09 738	281,91 189	7,48	84,22 57	551,45 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-134-1	1,346	<u>23,4775</u> 31,6	0,12	<u>2,8173</u> 3,79	137,16	<u>386,42</u> 520	<u>1881,70</u> 2533	<u>498,99</u> 672	7,48	<u>175,61</u> 236	<u>1061,02</u> 1428
6	КБ27-12-1	2,692	<u>24,1459</u> 65	0,132	<u>3,1873</u> 8,58	137,16	<u>437,16</u> 1177	<u>2209,49</u> 5948	<u>582,26</u> 1567	9,18	<u>221,66</u> 597	<u>1241,08</u> 3341
7	КБ27-13-1	1,346	<u>62,8183</u> 84,55	0,132	<u>8,2920</u> 11,16	137,16	<u>1137,33</u> 1531	<u>5777,01</u> 7776	<u>1521,15</u> 2048	9,18	<u>576,67</u> 776	<u>3235,15</u> 4355
8	КБ27-13-4	1,346	<u>2,7040</u> 3,64	0,132	<u>0,3569</u> 0,48	137,16	<u>48,96</u> 66	<u>266,59</u> 359	<u>69,42</u> 94	9,18	<u>24,82</u> 33	<u>143,20</u> 193
9	КБ27-17-3	13,46	<u>32,5598</u> 438,25	0,132	<u>4,2979</u> 57,85	137,16	<u>589,50</u> 7935	<u>2607,35</u> 35095	<u>703,31</u> 9466	9,18	<u>298,90</u> 4023	<u>1591,71</u> 21424
10	КБ27-17-4	13,46	<u>0,6315</u> 8,5	0,132	<u>0,0834</u> 1,12	137,16	<u>11,43</u> 154	<u>60,57</u> 815	<u>15,84</u> 213	9,18	<u>5,80</u> 78	<u>33,07</u> 445
11	КБ27-17-1	13,46	<u>27,7710</u> 373,8	0,132	<u>3,6658</u> 49,34	137,16	<u>502,80</u> 6768	<u>2217,17</u> 29843	<u>598,39</u> 8055	9,18	<u>254,94</u> 3431	<u>1356,13</u> 18254
12	КБ27-17-2	-13,46	<u>0,9636</u> -12,97	0,132	<u>0,1272</u> -1,71	137,16	<u>17,45</u> -235	<u>92,64</u> -1247	<u>24,22</u> -326	9,18	<u>8,85</u> -119	<u>50,52</u> -680
13	КБ27-65-5	1,346	<u>683,2406</u> 919,64	0,132	<u>90,1878</u> 121,39	137,16	<u>12370,15</u> 16650	<u>58446,63</u> 78669	<u>15579,69</u> 20971	9,18	<u>6272,15</u> 8442	<u>34221,99</u> 46063
15	КБ27-69-2	1,811	<u>81,4696</u> 147,54	0,132	<u>10,7540</u> 19,48	137,16	<u>1475,02</u> 2671	<u>8566,20</u> 15514	<u>2209,07</u> 4001	9,18	<u>747,89</u> 1354	<u>4431,98</u> 8026
16	КБ1-164-1	0,3622	<u>240,7200</u> 87,19	0,12	<u>28,8864</u> 10,46	137,16	<u>3962,06</u> 1435	<u>16802,26</u> 6086	<u>4568,15</u> 1655	7,48	<u>1800,59</u> 652	<u>10330,80</u> 3742
17	С311-1	1494,075	<u>0,0480</u> 71,72	0,12	<u>0,0058</u> 8,61	137,16	<u>0,79</u> 1180	<u>4,70</u> 7022	<u>1,21</u> 1808	7,48	<u>0,36</u> 538	<u>2,36</u> 3526
18	КБ1-20-1	0,9055	<u>11,2596</u> 10,19	0,12	<u>1,3512</u> 1,22	137,16	<u>185,32</u> 168	<u>1096,09</u> 993	<u>281,91</u> 255	7,48	<u>84,22</u> 76	<u>551,45</u> 499
19	КБ1-134-1	1,811	<u>23,4775</u> 42,52	0,12	<u>2,8173</u> 5,1	137,16	<u>386,42</u> 700	<u>1881,70</u> 3407	<u>498,99</u> 904	7,48	<u>175,61</u> 318	<u>1061,02</u> 1922
20	КБ27-12-1	3,622	<u>24,1459</u> 87,45	0,132	<u>3,1873</u> 11,54	137,16	<u>437,16</u> 1583	<u>2209,49</u> 8003	<u>582,26</u> 2109	9,18	<u>221,66</u> 803	<u>1241,08</u> 4495
21	КБ27-17-3	18,11	<u>32,5598</u> 589,66	0,132	<u>4,2979</u> 77,83	137,16	<u>589,50</u> 10676	<u>2607,35</u> 47219	<u>703,31</u> 12737	9,18	<u>298,90</u> 5413	<u>1591,71</u> 28826
22	КБ27-17-4	18,11	<u>0,6315</u> 11,44	0,132	<u>0,0834</u> 1,51	137,16	<u>11,43</u> 207	<u>60,57</u> 1097	<u>15,84</u> 287	9,18	<u>5,80</u> 105	<u>33,07</u> 599
23	КБ27-17-1	18,11	<u>27,7710</u> 502,93	0,132	<u>3,6658</u> 66,39	137,16	<u>502,80</u> 9106	<u>2217,17</u> 40153	<u>598,39</u> 10837	9,18	<u>254,94</u> 4617	<u>1356,13</u> 24560
24	КБ27-12-3	1,811	<u>31,7457</u> 57,49	0,132	<u>4,1904</u> 7,59	137,16	<u>574,76</u> 1041	<u>2857,77</u> 5176	<u>755,16</u> 1367	9,18	<u>291,43</u> 528	<u>1621,35</u> 2936
25	КБ27-17-2	-18,11	<u>0,9636</u> -17,45	0,132	<u>0,1272</u> -2,3	137,16	<u>17,45</u> -316	<u>92,64</u> -1678	<u>24,22</u> -439	9,18	<u>8,85</u> -160	<u>50,52</u> -915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ27-65-5	1,811	<u>683,2406</u> 1237,35	0,132	<u>90,1878</u> 163,33	137,16	<u>12370,15</u> 22402	<u>58446,63</u> 105847	<u>15579,69</u> 28215	9,18	<u>6272,15</u> 11359	<u>34221,99</u> 61976
29	КБ27-69-2	0,03	<u>81,4696</u> 2,45	0,132	<u>10,7540</u> 0,32	137,16	<u>1475,02</u> 44	<u>8566,20</u> 257	<u>2209,07</u> 67	9,18	<u>747,89</u> 22	<u>4431,98</u> 133
30	КБ1-164-1	0,006	<u>240,7200</u> 1,44	0,12	<u>28,8864</u> 0,17	137,16	<u>3962,06</u> 24	<u>16802,26</u> 101	<u>4568,15</u> 27	7,48	<u>1800,59</u> 11	<u>10330,80</u> 62
31	С311-1	23,859	<u>0,0480</u> 1,15	0,12	<u>0,0058</u> 0,14	137,16	<u>0,79</u> 19	<u>4,70</u> 112	<u>1,21</u> 28	7,48	<u>0,36</u> 9	<u>2,36</u> 56
32	КБ1-20-1	0,01446	<u>11,2596</u> 0,17	0,12	<u>1,3512</u> 0,02	137,16	<u>185,32</u> 3	<u>1096,09</u> 16	<u>281,91</u> 4	7,48	<u>84,22</u> 1	<u>551,45</u> 8
33	КБ1-134-1	0,03	<u>23,4775</u> 0,7	0,12	<u>2,8173</u> 0,08	137,16	<u>386,42</u> 12	<u>1881,70</u> 56	<u>498,99</u> 15	7,48	<u>175,61</u> 5	<u>1061,02</u> 32
34	КБ27-12-1	0,03	<u>24,1459</u> 0,72	0,132	<u>3,1873</u> 0,1	137,16	<u>437,16</u> 13	<u>2209,49</u> 66	<u>582,26</u> 17	9,18	<u>221,66</u> 7	<u>1241,08</u> 37
35	КБ27-12-3	0,045	<u>31,7457</u> 1,43	0,132	<u>4,1904</u> 0,19	137,16	<u>574,76</u> 26	<u>2857,77</u> 128	<u>755,16</u> 34	9,18	<u>291,43</u> 13	<u>1621,35</u> 73
36	КБ27-12-1	0,015	<u>24,1459</u> 0,36	0,132	<u>3,1873</u> 0,05	137,16	<u>437,16</u> 7	<u>2209,49</u> 33	<u>582,26</u> 9	9,18	<u>221,66</u> 3	<u>1241,08</u> 19
37	КБ27-65-5	0,03	<u>683,2406</u> 20,5	0,132	<u>90,1878</u> 2,71	137,16	<u>12370,15</u> 371	<u>58446,63</u> 1753	<u>15579,69</u> 468	9,18	<u>6272,15</u> 188	<u>34221,99</u> 1027
39	КБ27-69-2	0,124	<u>81,4696</u> 10,1	0,132	<u>10,7540</u> 1,33	137,16	<u>1475,02</u> 183	<u>8566,20</u> 1062	<u>2209,07</u> 274	9,18	<u>747,89</u> 93	<u>4431,98</u> 550
40	КБ1-164-1	0,0248	<u>240,7200</u> 5,97	0,12	<u>28,8864</u> 0,72	137,16	<u>3962,06</u> 98	<u>16802,26</u> 417	<u>4568,15</u> 113	7,48	<u>1800,59</u> 45	<u>10330,80</u> 256
41	С311-1	102,3	<u>0,0480</u> 4,91	0,12	<u>0,0058</u> 0,59	137,16	<u>0,79</u> 81	<u>4,70</u> 481	<u>1,21</u> 123	7,48	<u>0,36</u> 37	<u>2,36</u> 241
42	КБ1-20-1	0,062	<u>11,2596</u> 0,7	0,12	<u>1,3512</u> 0,08	137,16	<u>185,32</u> 11	<u>1096,09</u> 68	<u>281,91</u> 18	7,48	<u>84,22</u> 5	<u>551,45</u> 34
43	КБ1-134-1	0,124	<u>23,4775</u> 2,91	0,12	<u>2,8173</u> 0,35	137,16	<u>386,42</u> 48	<u>1881,70</u> 233	<u>498,99</u> 62	7,48	<u>175,61</u> 22	<u>1061,02</u> 132
44	КБ27-12-1	0,124	<u>24,1459</u> 2,99	0,132	<u>3,1873</u> 0,4	137,16	<u>437,16</u> 54	<u>2209,49</u> 274	<u>582,26</u> 73	9,18	<u>221,66</u> 27	<u>1241,08</u> 154
45	КБ27-12-3	0,186	<u>31,7457</u> 5,9	0,132	<u>4,1904</u> 0,78	137,16	<u>574,76</u> 107	<u>2857,77</u> 532	<u>755,16</u> 141	9,18	<u>291,43</u> 54	<u>1621,35</u> 302
46	КБ27-12-3	0,124	<u>31,7457</u> 3,94	0,132	<u>4,1904</u> 0,52	137,16	<u>574,76</u> 71	<u>2857,77</u> 354	<u>755,16</u> 94	9,18	<u>291,43</u> 36	<u>1621,35</u> 201
47	КБ27-17-1	1,24	<u>27,7710</u> 34,44	0,132	<u>3,6658</u> 4,55	137,16	<u>502,80</u> 623	<u>2217,17</u> 2750	<u>598,39</u> 743	9,18	<u>254,94</u> 316	<u>1356,13</u> 1682
48	КБ27-17-2	-1,24	<u>1,2848</u> -1,59	0,132	<u>0,1696</u> -0,210	137,16	<u>23,26</u> -29	<u>123,52</u> -153	<u>32,29</u> -40	9,18	<u>11,79</u> -15	<u>67,34</u> -84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	КБ27-65-5	0,124	<u>683,2406</u> 84,73	0,132	<u>90,1878</u> 11,18	137,16	<u>12370,15</u> 1534	<u>58446,63</u> 7247	<u>15579,69</u> 1932	9,18	<u>6272,15</u> 778	<u>34221,99</u> 4244
51	КБ27-69-2	0,348	<u>81,4696</u> 28,35	0,132	<u>10,7540</u> 3,74	137,16	<u>1475,02</u> 513	<u>8566,20</u> 2981	<u>2209,07</u> 769	9,18	<u>747,89</u> 260	<u>4431,98</u> 1542
52	КБ1-164-1	0,0696	<u>240,7200</u> 16,75	0,12	<u>28,8864</u> 2,01	137,16	<u>3962,06</u> 276	<u>16802,26</u> 1169	<u>4568,15</u> 318	7,48	<u>1800,59</u> 125	<u>10330,80</u> 719
53	С311-1	287,1	<u>0,0480</u> 13,78	0,12	<u>0,0058</u> 1,65	137,16	<u>0,79</u> 227	<u>4,70</u> 1349	<u>1,21</u> 348	7,48	<u>0,36</u> 103	<u>2,36</u> 678
54	КБ1-20-1	0,174	<u>11,2596</u> 1,96	0,12	<u>1,3512</u> 0,24	137,16	<u>185,32</u> 32	<u>1096,09</u> 190	<u>281,91</u> 49	7,48	<u>84,22</u> 15	<u>551,45</u> 96
55	КБ1-134-1	0,348	<u>23,4775</u> 8,17	0,12	<u>2,8173</u> 0,98	137,16	<u>386,42</u> 134	<u>1881,70</u> 655	<u>498,99</u> 174	7,48	<u>175,61</u> 61	<u>1061,02</u> 369
56	КБ27-12-1	0,348	<u>24,1459</u> 8,4	0,132	<u>3,1873</u> 1,11	137,16	<u>437,16</u> 152	<u>2209,49</u> 769	<u>582,26</u> 203	9,18	<u>221,66</u> 77	<u>1241,08</u> 432
57	КБ27-12-3	0,522	<u>31,7457</u> 16,58	0,132	<u>4,1904</u> 2,19	137,16	<u>574,76</u> 300	<u>2857,77</u> 1491	<u>755,16</u> 394	9,18	<u>291,43</u> 152	<u>1621,35</u> 846
58	КБ6-1-1	0,348	<u>150,7000</u> 52,44	0,12	<u>18,0840</u> 6,29	137,16	<u>2480,40</u> 863	<u>11285,92</u> 3928	<u>3028,59</u> 1054	7,48	<u>1127,24</u> 392	<u>6636,23</u> 2309
59	ЗБ1-1-1	3,48	<u>6,5484</u> 22,79	0,12	<u>0,7858</u> 2,73	137,16	<u>107,78</u> 375	<u>540,18</u> 1880	<u>142,55</u> 497	7,48	<u>48,98</u> 170	<u>299,31</u> 1042
60	ЗБ1-2-1	3,48	<u>16,5304</u> 57,52	0,12	<u>1,9836</u> 6,9	137,16	<u>272,08</u> 947	<u>1462,78</u> 5090	<u>381,67</u> 1328	7,48	<u>123,65</u> 430	<u>777,40</u> 2705
61	ЗБ1-2-2	3,48	<u>51,2640</u> 178,4	0,12	<u>6,1517</u> 21,41	137,16	<u>843,76</u> 2936	<u>4562,13</u> 15876	<u>1189,30</u> 4139	7,48	<u>383,45</u> 1334	<u>2416,51</u> 8409
62	ЗБ1-6-1	3,48	<u>16,6860</u> 58,07	0,12	<u>2,0023</u> 6,97	137,16	<u>274,64</u> 956	<u>1460,36</u> 5082	<u>381,70</u> 1328	7,48	<u>124,81</u> 434	<u>781,15</u> 2718
63	КБ27-66-5	5,16	<u>94,9650</u> 490,02	0,132	<u>12,5354</u> 64,68	137,16	<u>1719,35</u> 8872	<u>7452,26</u> 38453	<u>2017,75</u> 10412	9,18	<u>871,78</u> 4498	<u>4608,88</u> 23782
65	КБ27-66-5	11,95	<u>94,9650</u> 1134,83	0,132	<u>12,5354</u> 149,8	137,16	<u>1719,35</u> 20546	<u>7452,26</u> 89054	<u>2017,75</u> 24112	9,18	<u>871,78</u> 10418	<u>4608,88</u> 55076
67	КБ27-66-5	0,69	<u>94,9650</u> 65,53	0,132	<u>12,5354</u> 8,65	137,16	<u>1719,35</u> 1186	<u>7452,26</u> 5142	<u>2017,75</u> 1392	9,18	<u>871,78</u> 602	<u>4608,88</u> 3180
69	КБ27-69-2	0,251	<u>81,4696</u> 20,44	0,132	<u>10,7540</u> 2,7	137,16	<u>1475,02</u> 370	<u>8566,20</u> 2151	<u>2209,07</u> 554	9,18	<u>747,89</u> 188	<u>4431,98</u> 1112
70	КБ1-164-1	0,0502	<u>240,7200</u> 12,08	0,12	<u>28,8864</u> 1,45	137,16	<u>3962,06</u> 199	<u>16802,26</u> 843	<u>4568,15</u> 230	7,48	<u>1800,59</u> 90	<u>10330,80</u> 519
71	С311-1	199,6203	<u>0,0480</u> 9,58	0,12	<u>0,0058</u> 1,15	137,16	<u>0,79</u> 158	<u>4,70</u> 938	<u>1,21</u> 241	7,48	<u>0,36</u> 72	<u>2,36</u> 471
72	КБ1-20-1	0,120982	<u>11,2596</u> 1,36	0,12	<u>1,3512</u> 0,16	137,16	<u>185,32</u> 22	<u>1096,09</u> 133	<u>281,91</u> 35	7,48	<u>84,22</u> 10	<u>551,45</u> 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КБ1-134-1	0,251	<u>23,4775</u> 5,89	0,12	<u>2,8173</u> 0,71	137,16	<u>386,42</u> 97	<u>1881,70</u> 472	<u>498,99</u> 125	7,48	<u>175,61</u> 44	<u>1061,02</u> 266
74	КБ27-12-1	0,502	<u>24,1459</u> 12,12	0,132	<u>3,1873</u> 1,6	137,16	<u>437,16</u> 219	<u>2209,49</u> 1109	<u>582,26</u> 293	9,18	<u>221,66</u> 111	<u>1241,08</u> 623
75	КБ27-13-1	0,251	<u>62,8183</u> 15,77	0,132	<u>8,2920</u> 2,08	137,16	<u>1137,33</u> 285	<u>5777,01</u> 1450	<u>1521,15</u> 382	9,18	<u>576,67</u> 145	<u>3235,15</u> 812
76	КБ27-13-4	0,251	<u>2,7040</u> 0,68	0,132	<u>0,3569</u> 0,09	137,16	<u>48,96</u> 12	<u>266,59</u> 67	<u>69,42</u> 18	9,18	<u>24,82</u> 6	<u>143,20</u> 36
77	КБ27-17-3	2,51	<u>32,5598</u> 81,73	0,132	<u>4,2979</u> 10,79	137,16	<u>589,50</u> 1480	<u>2607,35</u> 6545	<u>703,31</u> 1765	9,18	<u>298,90</u> 750	<u>1591,71</u> 3995
78	КБ27-17-4	2,51	<u>0,6315</u> 1,59	0,132	<u>0,0834</u> 0,21	137,16	<u>11,43</u> 29	<u>60,57</u> 152	<u>15,84</u> 39	9,18	<u>5,80</u> 15	<u>33,07</u> 83
79	КБ27-17-1	2,51	<u>27,7710</u> 69,71	0,132	<u>3,6658</u> 9,2	137,16	<u>502,80</u> 1262	<u>2217,17</u> 5565	<u>598,39</u> 1502	9,18	<u>254,94</u> 640	<u>1356,13</u> 3404
80	КБ27-17-2	-2,51	<u>0,9636</u> -2,42	0,132	<u>0,1272</u> -0,320	137,16	<u>17,45</u> -44	<u>92,64</u> -233	<u>24,22</u> -61	9,18	<u>8,85</u> -22	<u>50,52</u> -127
81	КБ27-65-5	0,251	<u>683,2406</u> 171,5	0,132	<u>90,1878</u> 22,64	137,16	<u>12370,15</u> 3105	<u>58446,63</u> 14670	<u>15579,69</u> 3911	9,18	<u>6272,15</u> 1574	<u>34221,99</u> 8590
83	КБ27-66-5	0,98	<u>94,9650</u> 93,06	0,132	<u>12,5354</u> 12,28	137,16	<u>1719,35</u> 1685	<u>7452,26</u> 7303	<u>2017,75</u> 1978	9,18	<u>871,78</u> 854	<u>4608,88</u> 4517
Разом:			7805,98		1020,48		139967	650701	173962		70254	384183

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (139967 + 650701 * 1) * 0,0078 = \mathbf{6167 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (139967 + 650701 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1357 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (139967 + 650701 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2956 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 384183 + 6167 + 1357 + 2956 = 394663 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02
замощення території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6855,05	80,36				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	796,49	106,38				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	154,44	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1020,48	137,16				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8826,46					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	150,11843	1463,32 219671,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,16817	<u>1395,51</u> 5816,72				
9	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,0277	<u>892,71</u> 2702,86				
10	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,66094	<u>891,48</u> 5938,09				
11	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,60192	<u>1194,4</u> 4302,13				
12	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,73547446	<u>1464,66</u> 14259,16				
13	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0727338	<u>658,19</u> 47,87				
14	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,23205	<u>965,02</u> 4084,01				
15	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	10,00922	<u>79,79</u> 798,64				
16	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	42,1889	<u>806,13</u> 34009,74				
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	127,28036	<u>87,71</u> 11163,76				
18	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	42,5952	<u>163,92</u> 6982,21				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,3995	<u>346,42</u> 6027,53				
20	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,3733	<u>58,06</u> 370,03				
21	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	66,90928	<u>920,95</u> 61620,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	37,74585	<u>1069,79</u> 40380,13				
23	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	23,75892	<u>1326,77</u> 31522,62				
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	7,91964	<u>1036,99</u> 8212,59				
25	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,42556	- -				
26	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,4798	<u>960,43</u> 25431,99				
27	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	13,9548	<u>131,57</u> 1836,03				
28	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	44,27958	<u>835,31</u> 36987,18				
29	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	96,676	<u>397,27</u> 38406,47				
30	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	7,3508	<u>615,13</u> 4521,70				
31	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,8982	<u>885,7</u> 6995,44				
32	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	28,6404	<u>128,46</u> 3679,15				
33	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3217,4043	<u>12,37</u> 39799,29				
		Разом по розділу II	грн.		615566,74				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	649,085					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	1376,384					
		Електроенергія	кВт-год	156,143					
		Мастильні матеріали	кг	111,803					
		Гідравлічна рідина	кг	13,545					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
34	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,828					
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,918					
36	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,7492					
37	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	246,34792					
38	КБМ270-236	Пилосос промисловий (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,3572					
39	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,5474					
40	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	69,7935					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
41	&C1416-8684-B2	Бордюр 100.25.15	м	614	<u>339.48</u> 208440,72	<u>330.00</u> 202620,00	<u>2.82</u> 1731,48	<u>6.66</u> 4089,24	
42	+C142-10-2	Вода	м3	364,1078	- -	- -	- -	- -	
43	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	12180	<u>25.98</u> 316436,40	<u>25.00</u> 304500,00	<u>0.47</u> 5724,60	<u>0.51</u> 6211,80	
44	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	1044	<u>407.2</u> 425116,80	<u>398.75</u> 416295,00	<u>0.47</u> 490,68	<u>7.98</u> 8331,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	815,7325	<u>800.41</u> 652920,45	<u>560.00</u> 456810,20	<u>224.72</u> 183311,41	<u>15.69</u> 12798,84	
46	&C1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	1628,94	<u>637.86</u> 1039035,67	<u>620.00</u> 1009942,80	<u>5.35</u> 8714,83	<u>12.51</u> 20378,04	
47	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	1717,68	<u>495.06</u> 850354,66	<u>480.00</u> 824486,40	<u>5.35</u> 9189,59	<u>9.71</u> 16678,67	
48	&C1426-11789-2 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" теракотова	м2	160,14	<u>677.64</u> 108517,27	<u>659.00</u> 105532,26	<u>5.35</u> 856,75	<u>13.29</u> 2128,26	
49	&C1426-11789-2 варіант 5	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм "Новатор" Листопад	м2	126,48	<u>677.64</u> 85707,91	<u>659.00</u> 83350,32	<u>5.35</u> 676,67	<u>13.29</u> 1680,92	
50	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	3010,2	<u>235.08</u> 707637,82	<u>230.00</u> 692346,00	<u>0.47</u> 1414,79	<u>4.61</u> 13877,03	
51	+C1555-149	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 (колер)	кг	69,6	<u>326.88</u> 22750,85	<u>320.00</u> 22272,00	<u>0.47</u> 32,71	<u>6.41</u> 446,14	
52	&C1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	1195	<u>180.12</u> 215243,40	<u>168.00</u> 200760,00	<u>8.59</u> 10265,05	<u>3.53</u> 4218,35	
53	&C1421-9940-1 варіант 2	Поребрик гумовий	м/п	69	<u>498.36</u> 34386,84	<u>480.00</u> 33120,00	<u>8.59</u> 592,71	<u>9.77</u> 674,13	
54	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,445	<u>2792.41</u> 1242,62	<u>2332.00</u> 1037,74	<u>405.66</u> 180,52	<u>54.75</u> 24,36	
55	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0245	<u>2672.79</u> 65,48	<u>2332.00</u> 57,13	<u>288.38</u> 7,07	<u>52.41</u> 1,28	
56	+C111-1757	Рядно	м2	87	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	224,8118	<u>2227.66</u> 500804,25	<u>1860.00</u> 418149,95	<u>323.98</u> 72834,53	<u>43.68</u> 9819,77	
58	&C1421-9656-4-1	Суміш піскоцементна (ЦПС)	м3	3,5595	<u>1978.47</u> 7042,36	<u>1450.00</u> 5161,28	<u>489.68</u> 1743,02	<u>38.79</u> 138,06	
59	&C1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	265,9888	<u>2396.67</u> 637487,38	<u>1860.00</u> 494739,17	<u>489.68</u> 130249,40	<u>46.99</u> 12498,81	
60	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,496	<u>3227.88</u> 114576,83	<u>2850.00</u> 101163,60	<u>314.59</u> 11166,69	<u>63.29</u> 2246,54	
61	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	97,9	<u>3358.39</u> 328786,38	<u>2850.00</u> 279015,00	<u>442.54</u> 43324,67	<u>65.85</u> 6446,71	
62	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,39	<u>3743.97</u> 20180,00	<u>2850.00</u> 15361,50	<u>820.56</u> 4422,82	<u>73.41</u> 395,68	
63	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,1566	<u>3539.69</u> 554,32	<u>2832.11</u> 443,51	<u>638.17</u> 99,94	<u>69.41</u> 10,87	
64	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	109,155	<u>1526.47</u> 166621,83	<u>1100.00</u> 120070,50	<u>396.54</u> 43284,32	<u>29.93</u> 3267,01	
65	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	667,548	<u>1526.47</u> 1018992,00	<u>1100.00</u> 734302,80	<u>396.54</u> 264709,48	<u>29.93</u> 19979,72	
66	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	249,48	<u>1526.47</u> 380823,74	<u>1100.00</u> 274428,00	<u>396.54</u> 98928,80	<u>29.93</u> 7466,94	
67	+C1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40мм	м3	65,772	<u>1526.47</u> 100398,98	<u>1100.00</u> 72349,20	<u>396.54</u> 26081,23	<u>29.93</u> 1968,55	
68	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	402,444	<u>1526.47</u> 614318,69	<u>1100.00</u> 442688,40	<u>396.54</u> 159585,14	<u>29.93</u> 12045,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01346	<u>1501,2</u> 20,21	<u>1100,00</u> 14,81	<u>371,76</u> 5,00	<u>29,44</u> 0,40	
70	+С1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,02554	<u>1744,5</u> 44,55	<u>1100,00</u> 28,09	<u>610,29</u> 15,59	<u>34,21</u> 0,87	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
71	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	84,2052	<u>0,33176</u> 27,94	<u>0,33176</u> 27,94			
72	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0992	<u>184,55</u> 18,30	<u>184,55</u> 18,30			
		Разом	грн.		46,24	46,24			
		Разом по розділу III	грн.		8558554,65	7311091,90	1079639,49	167823,26	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	240,348					
		Мастильні матеріали	кг	111,902					
		Гідравлічна рідина	кг	13,545					
		Бензин	л	877,142					
		Дизельне паливо	л	1619,276					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-03
на монтаж обладнання
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	82,816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36,549 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-1	Монтаж маф	шт	6	<u>3021,83</u>	<u>191,66</u>	18131	8870	<u>1150</u>	<u>17,5000</u>	<u>105</u>
					1478,40	37,17			223	0,4284	2,57
2	КМ38-1-3	Монтаж дитячих комплексів	шт	14	<u>3546,28</u>	<u>631,63</u>	49648	21880	<u>8843</u>	<u>18,5000</u>	<u>259</u>
					1562,88	103,03			1442	1,0678	14,95
		Разом прямі витрати по кошторису					67779	30750	<u>9993</u>		<u>364</u>
									1665		17,52
		Разом будівельні роботи, грн.					67779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27036				
		всього заробітна плата, грн.					32415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4134				
		Всього будівельні роботи, грн.					82816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					82816				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					411,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36549				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-03-03

на монтаж обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ38-1-1	6	17,9284 107,57	0,079	1,4163 8,5	137,16	194,27 1166	1515,57 9093	376,16 2257	6,23	111,69 670	682,12 4093
2	КМ38-1-3	14	19,5678 273,95	0,079	1,5459 21,64	137,16	212,03 2968	1665,91 23322	413,15 5784	6,23	121,91 1707	747,09 10459
Разом:			381,52		30,14		4134	32415	8041		2377	14552

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4134 + 32415 * 1) * 0,0078 = \mathbf{285 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4134 + 32415 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{63 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (4134 + 32415 * 1) * 0,003739 = \mathbf{137 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 14552 + 285 + 63 + 137 = 15037 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
3-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03
монтаж обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	364	84,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	17,52	95,06				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників,	розряд	4,5					
		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
		машин							
5		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	30,14	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	411,66					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,8	<u>300,93</u> 2648,18				
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,64	<u>1460,7</u> 5316,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	50,4	<u>40,23</u> 2027,59				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9992,72				
		Бензин	кг	20,944					
		Електроенергія	кВт-год	267,12					
		Мастильні матеріали	кг	2,808					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3					
10	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	57,6					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,07	<u>144186,07</u> 10093,02	<u>141000,00</u> 9870,00	<u>358,89</u> 25,12	<u>2827,18</u> 197,90	
12	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	28	<u>105,94</u> 2966,32	<u>98,00</u> 2744,00	<u>5,86</u> 164,08	<u>2,08</u> 58,24	
13	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	14,63	<u>247,9</u> 3626,78	<u>242,78</u> 3551,87	<u>0,26</u> 3,80	<u>4,86</u> 71,11	
14	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,304	<u>32446,03</u> 9863,59	<u>31457,23</u> 9563,00	<u>352,6</u> 107,19	<u>636,2</u> 193,40	
15	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,462	<u>53,11</u> 130,76	<u>43,30</u> 106,60	<u>8,77</u> 21,59	<u>1,04</u> 2,57	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,8	<u>4,9416</u> 142,32	<u>4,9416</u> 142,32			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,152	<u>184,55</u> 212,60	<u>184,55</u> 212,60			
		Разом	грн.		354,92	354,92			
		Разом по розділу III	грн.		27035,39	26190,39			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	295,92					
		Мастильні матеріали	кг	3,96					
		Бензин	л	28,303					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи
№41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-04

придбання обладнання
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1765,335 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. МАФ						
1	& 560103-15- B2 варіант 1	Лавка BT-BN-02 Budapest 1630x510x825; (маса=0)	шт	2	18457,00	36914
2	& 560103-15- B3 варіант 1	Лавка BT-BN-01. Budapest 1630x510x420; (маса=0)	шт	2	14114,29	28229
3	& 560103-15- B5 варіант 1	Лавка BT-BN-05. Budapest 4420x1260x420мм; (маса=0)	шт	2	50486,00	100972
4	& 560103-15- B9 варіант 1	Лавка (на бетонному підвищенні) 1500x450 мм; (маса=0)	шт	45	16120,00	725400
5	& 560103-15- B10 варіант 1	Смітник TR-TB-01 380x800 мм; (маса=0)	шт	6	6890,00	41340
		Разом по розділу 1				932855
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				932855
Розділ 2. Дитячі ігрові та спортивні елементи						
6	& 550101-77-1	Дитячий канатний комплекс GIKW-014.10 10000x5500x2800 мм; (маса=0,05)	шт	1	30667,00	30667

1	2	3	4	5	6	7
7	& 550101-77-2 варіант 1	Альтанка 4000x5000 мм GD-00402; (маса=0,05)	шт	3	154000,00	462000
8	& 550101-77-4	Дитячий спортивний комплекс GC-00021 1880x1276x1548 мм; (маса=0,1)	шт	1	55355,00	55355
9	& 560110-22-1	Пісочниця з навісом GP-00049 1583x1147x1545 мм; (маса=0,1)	шт	1	17400,00	17400
10	& 550101-142-1	Гойдалка "Гніздо" на металевих стійках з гнучким підвісом GKM-004.14 4100x2800x3500 мм; (маса=0,1)	шт	1	45467,00	45467
11	& 550101-143-2	Гірка середня GG-00013 2363x508x2060мм висота гірки 1200мм; (маса=0,05)	шт	1	27275,00	27275
12	& 550101-143-3	Карусель GK-00053 1595x1595x740 мм; (маса=0,05)	шт	1	38862,00	38862
13	& 550101-143-4	Качалка на пружині 1000x1000x580 мм; (маса=0,05)	шт	1	13334,00	13334
14	& 550101-143-5	Пісочний столик "Дитинство" GP-00039 1563x1563x597 мм; (маса=0,05)	шт	1	8722,00	8722
15	& 550101-143-7	Розвиваючий стенд "Годинник" 1210x228x1375 мм; (маса=0,001)	шт	1	14817,00	14817
16	& 550101-143-6 варіант 1	Качалка -балансир GK-00036 2120x295x675 мм; (маса=0,05)	шт	1	8500,00	8500
17	& 550101-143-8	Музична панель "Арфа" GPP-016.05; (маса=0,05)	шт	1	78624,00	78624
		Разом по розділу 2				801023
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31457
		Всього по розділу 2				832480
		Разом				1733878
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31457
		Всього по кошторису				1765335

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-03-04
на придбання обладнання

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнт и переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудовіс- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4 люд.год	5	6 люд.год гр.4хгр.5	7 грн.	8 грн. гр.6хгр.7	9 грн.	10 грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	11 грн./ люд.год	12 грн. гр.4хгр.11	13 грн. гр.8+гр.10+ гр.12
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-05

на озеленення

3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1938,168 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,57232 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	599,920 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	67,561	<u>417,57</u> -	<u>417,57</u> 49,25	28211	-	<u>28211</u> 3327	- 0,5031	- 33,99
2	КБ47-25-1	Газон універсальний Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	67,561	<u>519,19</u> 448,00	<u>71,19</u> 10,40	35077	30267	<u>4810</u> 703	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>430,36</u> 7,08
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	67,561	<u>640,00</u> 640,00	- -	43239	43239	- -	<u>8,2400</u> -	<u>556,7</u> -
4	С1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	1,35122	<u>152371,59</u> -	- -	205888	-	- -	- -	- -
5	КБ47-7-3	Саджанці та кущі Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10шт	86,1	<u>10701,92</u> 4078,51	- -	921435	351160	- -	<u>57,1300</u> -	<u>4918,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	24,3	<u>4272,16</u> 1702,40	<u>2412,48</u> 403,88	103813	41368	<u>58623</u> 9814	<u>19,6900</u> 3,7640	<u>478,47</u> 91,47
7	C1429-14 варіант 4	Ялина звичайна Європейська <i>Picea abies</i>	шт	1	<u>4642,60</u> -	- -	4643	-	- -	- -	- -
8	C1429-14 варіант 5	Туя західна <i>Smaragd Thuja occidentalis Smaragd</i>	шт	79	<u>475,90</u> -	- -	37596	-	- -	- -	- -
9	C1429-14 варіант 6	Ялівець козацький <i>Tamariscifolia Juniperus sadina Tamariscifolia</i>	шт	28	<u>70,96</u> -	- -	1987	-	- -	- -	- -
10	C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна <i>Microbiota decussata</i>	шт	16	<u>337,18</u> -	- -	5395	-	- -	- -	- -
11	C1429-14 варіант 8	Сосна гірська <i>Pinus mugo</i>	шт	13	<u>705,40</u> -	- -	9170	-	- -	- -	- -
12	C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i>	шт	14	<u>634,00</u> -	- -	8876	-	- -	- -	- -
13	C1429-14 варіант 10	Береза корисна <i>Doorenbos Betula utilis Doorenbos</i>	шт	7	<u>2806,60</u> -	- -	19646	-	- -	- -	- -
14	C1429-32 варіант 2	Бірючина звичайна <i>Ligustrum vulgare</i>	шт	4	<u>189,34</u> -	- -	757	-	- -	- -	- -
15	C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста <i>Tor Spiraea betulifolia Tor</i>	шт	61	<u>236,53</u> -	- -	14428	-	- -	- -	- -
16	C1429-63 варіант 2	Дерен білий <i>Elegantissima Comus Elegantissima</i>	шт	10	<u>438,92</u> -	- -	4389	-	- -	- -	- -
17	C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста <i>Limelight Hydrangea paniculata Limelight</i>	шт	10	<u>184,24</u> -	- -	1842	-	- -	- -	- -
18	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	61,8	<u>215,14</u> 215,14	- -	13296	13296	- -	<u>2,6100</u> -	<u>161,3</u> -
19	C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський <i>Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus</i>	шт	43	<u>342,34</u> -	- -	14721	-	- -	- -	- -
20	C1429-36 варіант 4	Фастука Костриця сиза <i>Fesluca glauca</i>	шт	66	<u>357,64</u> -	- -	23604	-	- -	- -	- -
21	C1429-36 варіант 6	Гісол лікарський <i>Hyssopus officinalis</i>	шт	130	<u>56,74</u> -	- -	7376	-	- -	- -	- -
22	C1429-36 варіант 7	Чебрець лимоннопахнучий <i>Silver Queen</i>	шт	120	<u>158,74</u> -	- -	19049	-	- -	- -	- -
23	C1429-36 варіант 8	М"ята Запашна <i>Variegata</i>	шт	172	<u>162,82</u> -	- -	28005	-	- -	- -	- -
24	C1429-36 варіант 9	Лаванда вузьколиста	шт	87	<u>143,44</u> -	- -	12479	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,85	<u>8565,87</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	24413	20553	<u>3860</u> 686	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>264,62</u> 6,03
26	& С1416-8684-B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	285	<u>260,45</u> -	- -	74228	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1663563	499883	<u>95504</u> 14530		<u>6810,34</u> 138,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1663563 1068176 514413 274605 623,41 85507 1938168				
		----- Всього по кошторису					1938168				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7572,32 599920				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-03-05**на озеленення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-3-1	67,561	<u>0,5031</u> 33,99	0,088	<u>0,0443</u> 2,99	137,16	<u>6,07</u> 410	<u>49,25</u> 3327	<u>12,17</u> 822	6,99	<u>3,52</u> 238	<u>21,76</u> 1470
2	КБ47-25-1	67,561	<u>6,4748</u> 437,44	0,088	<u>0,5698</u> 38,5	137,16	<u>78,15</u> 5280	<u>458,40</u> 30970	<u>118,04</u> 7975	6,99	<u>45,26</u> 3058	<u>241,45</u> 16313
3	КБ47-25-6	67,561	<u>8,2400</u> 556,7	0,088	<u>0,7251</u> 48,99	137,16	<u>99,46</u> 6720	<u>640,00</u> 43239	<u>162,68</u> 10990	6,99	<u>57,60</u> 3892	<u>319,74</u> 21602
5	КБ47-7-3	86,1	<u>57,1300</u> 4918,89	0,088	<u>5,0274</u> 432,86	137,16	<u>689,56</u> 59371	<u>4078,51</u> 351160	<u>1048,98</u> 90317	6,99	<u>399,34</u> 34383	<u>2137,88</u> 184071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ47-9-3	24,3	<u>23,4540</u> 569,94	0,088	<u>2,0640</u> 50,15	137,16	<u>283,09</u> 6879	<u>2106,28</u> 51182	<u>525,66</u> 12773	6,99	<u>163,94</u> 3984	<u>972,69</u> 23636
18	КБ47-17-1	61,8	<u>2,6100</u> 161,3	0,088	<u>0,2297</u> 14,19	137,16	<u>31,50</u> 1947	<u>215,14</u> 13296	<u>54,26</u> 3353	6,99	<u>18,24</u> 1127	<u>104,00</u> 6427
25	КБ27-66-5	2,85	<u>94,9650</u> 270,65	0,132	<u>12,5354</u> 35,73	137,16	<u>1719,35</u> 4900	<u>7452,26</u> 21239	<u>2017,75</u> 5750	9,18	<u>871,78</u> 2485	<u>4608,88</u> 13135
Разом:			6948,91		623,41		85507	514413	131980		49167	266654

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (85507 + 514413 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4679 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (85507 + 514413 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1029 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (85507 + 514413 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2243 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 266654 + 4679 + 1029 + 2243 = 274605 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
3-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-05
озеленення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6810,34	73,40				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	138,57	104,86				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	623,41	137,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7572,32					
	Середній розряд робіт		розряд	2,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	26,34879	1070,7 28211,65				
7	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	47,5155	960,43 45635,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	20,169	<u>835,31</u> 16847,37				
9	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,40488	<u>889,86</u> 4809,59				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		95503,92				
		Бензин	кг	185,151					
		Масильні матеріали	кг	8,673					
		Гідравлічна рідина	кг	0,605					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	+C1429-32 варіант 2	Бірючина звичайна Ligustrum vulgare	шт	4	<u>189,34</u> 757,36	<u>185,00</u> 740,00	<u>0,63</u> 2,52	<u>3,71</u> 14,84	
11	+C1429-14 варіант 10	Береза корисна Doorenbos Betula utilis Doorenbos	шт	7	<u>2806,6</u> 19646,20	<u>2750,00</u> 19250,00	<u>1,57</u> 10,99	<u>55,03</u> 385,21	
12	&C1416-8684- B2 варіант 1	Бордюр пластиковий Б-1500.9,5 -ПП	м	285	<u>260,45</u> 74228,25	<u>252,52</u> 71968,20	<u>2,82</u> 803,70	<u>5,11</u> 1456,35	
13	+C142-10-2	Вода	м3	751,318	- -	- -	- -	- -	
14	+C1429-36 варіант 6	Гісол лікарський Hyssopus officinalis	шт	130	<u>56,74</u> 7376,20	<u>55,00</u> 7150,00	<u>0,63</u> 81,90	<u>1,11</u> 144,30	
15	+C1429-36 варіант 2	Гортензія волотиста Limelight Hydrangea paniculata Limelight	шт	10	<u>184,24</u> 1842,40	<u>180,00</u> 1800,00	<u>0,63</u> 6,30	<u>3,61</u> 36,10	
16	+C1429-63 варіант 2	Дерен білий Elegantissima Comus Elegantissima	шт	10	<u>438,92</u> 4389,20	<u>430,00</u> 4300,00	<u>0,31</u> 3,10	<u>8,61</u> 86,10	
17	+C1429-110	Земля рослинна	м3	377,979	<u>1384,02</u> 523130,50	<u>962,00</u> 363615,80	<u>394,88</u> 149256,35	<u>27,14</u> 10258,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+C1429-36 варіант 9	Лаванда вузьколиста	шт	87	<u>143.44</u> 12479,28	<u>140.00</u> 12180,00	<u>0.63</u> 54,81	<u>2.81</u> 244,47	
19	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i>	шт	14	<u>634</u> 8876,00	<u>620.00</u> 8680,00	<u>1.57</u> 21,98	<u>12.43</u> 174,02	
20	+C1429-36 варіант 8	М"ята Запашна <i>Variegata</i>	шт	172	<u>162.82</u> 28005,04	<u>159.00</u> 27348,00	<u>0.63</u> 108,36	<u>3.19</u> 548,68	
21	+C1429-14 варіант 7	Мікробіота перехреснопарна <i>Microbiota decussata</i>	шт	16	<u>337.18</u> 5394,88	<u>329.00</u> 5264,00	<u>1.57</u> 25,12	<u>6.61</u> 105,76	
22	+C1429-36 варіант 3	Міскантус китайський <i>Gracilimus Miscanthus sinensis Gracilimus</i>	шт	43	<u>342.34</u> 14720,62	<u>335.00</u> 14405,00	<u>0.63</u> 27,09	<u>6.71</u> 288,53	
23	C1429-111	Перегній	м3	135,669	<u>375.04</u> 50881,30	<u>130.76</u> 17740,08	<u>236.93</u> 32144,06	<u>7.35</u> 997,16	
24	+C1429-14 варіант 8	Сосна гірська <i>Pinus mugo</i>	шт	13	<u>705.4</u> 9170,20	<u>690.00</u> 8970,00	<u>1.57</u> 20,41	<u>13.83</u> 179,79	
25	+C1429-19 варіант 3	Спірея березолиста <i>Tor Spiraea betulifolia Tor</i>	шт	61	<u>236.53</u> 14428,33	<u>230.00</u> 14030,00	<u>1.89</u> 115,29	<u>4.64</u> 283,04	
26	+C1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	1,35122	<u>152371.59</u> 205887,54	<u>149352.43</u> 201807,99	<u>31.48</u> 42,54	<u>2987.68</u> 4037,01	
27	+C1429-14 варіант 5	Туя західна <i>Smaragd Thuja occidentalis Smaragd</i>	шт	79	<u>475.9</u> 37596,10	<u>465.00</u> 36735,00	<u>1.57</u> 124,03	<u>9.33</u> 737,07	
28	+C1429-36 варіант 4	Фастука Костриця сиза <i>Fesluca glauca</i>	шт	66	<u>357.64</u> 23604,24	<u>350.00</u> 23100,00	<u>0.63</u> 41,58	<u>7.01</u> 462,66	
29	+C1429-36 варіант 7	Чебрець лимоннопахнучий <i>Silver Queen</i>	шт	120	<u>158.74</u> 19048,80	<u>155.00</u> 18600,00	<u>0.63</u> 75,60	<u>3.11</u> 373,20	
30	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00243	<u>35102.07</u> 85,30	<u>34058.04</u> 82,76	<u>355.75</u> 0,86	<u>688.28</u> 1,68	
31	+C1429-14 варіант 6	Ялівець козацький <i>Tamariscifolia Juniperus sadina Tamariscifolia</i>	шт	28	<u>70.96</u> 1986,88	<u>68.00</u> 1904,00	<u>1.57</u> 43,96	<u>1.39</u> 38,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С1429-14 варіант 4	Ялина звичайна Європейська Picea abies	шт	1	<u>4642,6</u> 4642,60	<u>4550,00</u> 4550,00	<u>1,57</u> 1,57	<u>91,03</u> 91,03	
		Разом по розділу III	грн.		1068177,22	864220,83	183012,12	20944,27	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	8,673					
		Гідравлічна рідина	кг	0,605					
		Бензин	л	250,205					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-06
на огороження території
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 729,755 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,401 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огородження Тип 1									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0035	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	322	5	<u>317</u> 36	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,06</u> 0,39
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,775	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	71	-	<u>71</u> 27	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,28
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0035	<u>7727,08</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	27	1	<u>26</u> 3	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,02</u> 0,02
4	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,035	<u>406446,29</u> 30127,10	<u>8,91</u> 1,23	14226	1054	<u>-</u> -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>12,95</u> -
5	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	100м	0,472	<u>24501,98</u> 18908,70	<u>4365,35</u> 575,65	11565	8925	<u>2060</u> 272	<u>216,0500</u> 6,5037	<u>101,98</u> 3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,60996	<u>3743.97</u> -	- -	2284	-	- -	- -	- -
7	& C111-870-10-1 варіант 3	Секція огорожі СО-1 2500x1400	шт	18	<u>9415.72</u> -	- -	169483	-	- -	- -	- -
8	& C111-870-10-1 варіант 4	Секція огорожі СО-1 2200x1400	шт	1	<u>8285.56</u> -	- -	8286	-	- -	- -	- -
9	& C121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п"яткою 60x60	шт	19	<u>785.22</u> -	- -	14919	-	- -	- -	- -
10	& C121-792-1 варіант 24	Кріплення	шт	95	<u>236.13</u> -	- -	22432	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							243615	9985	<u>2474</u> 338		<u>115.01</u> 3,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							243615				
Всього по розділу 1							249322				
Розділ 2. Огородження Тип 2											
11	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	100м	2,25	<u>24501.98</u> 18908,70	<u>4365.35</u> 575,65	55129	42545	<u>9822</u> 1295	<u>216.0500</u> 6,5037	<u>486.11</u> 14,63
12	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,105	<u>3743.97</u> -	- -	11625	-	- -	- -	- -
13	& C111-870-10-1 варіант 2	Панелі ЗР-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	90	<u>1669.84</u> -	- -	150286	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	87	<u>843,36</u>	-	73372	-	-	-	-
15	& C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	274	<u>28,58</u>	-	7831	-	-	-	-
16	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>525733,55</u> 231851,23	<u>172804,47</u> 28857,91	5257	2319	<u>1728</u> 289	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>25,81</u> 2,7
17	C121-256 варіант 2	ВР-1 Ворота відкатні 4000x1800	шт	1	<u>48096,69</u>	-	48097	-	-	-	-
18	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>13073,07</u> 8070,25	<u>3404,30</u> 397,81	131	81	<u>34</u> 4	<u>102,9500</u> 4,4928	<u>1,03</u> 0,04
19	C126-1103 варіант 2	Хф-3 Хвіртка 1100x1800	шт	1	<u>13060,40</u>	-	13060	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							364788	44945	<u>11584</u> 1588		<u>512,95</u> 17,37
Разом будівельні роботи, грн.							364788				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							308259				
всього заробітна плата, грн.							46533				
Загальновиробничі витрати, грн.							25585				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8729				
Всього будівельні роботи, грн.							390373				

Всього по розділу 2							390373				
Розділ 3. Амфітеатр											
20	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,1 м	100м	0,21	<u>24501,98</u> 18908,70	<u>4365,35</u> 575,65	5145	3971	<u>917</u> 121	<u>216,0500</u> 6,5037	<u>45,37</u> 1,37
21	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2898	<u>3743,97</u>	-	1085	-	-	-	-
22	& C111-870-10-1 варіант 19	Секція огорожі 2100x1200	шт	10	<u>7294,12</u>	-	72941	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п'яткою 60x60	шт	11	<u>785,22</u>	-	8637	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	87808	3971	<u>917</u> 121	-	<u>45,37</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					87808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82920				
		всього заробітна плата, грн.					4092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					90060				

		Всього по розділу 3					90060				
		Разом прямі витрати по кошторису					696211	58901	<u>14975</u> 2047		<u>673,33</u> 22,5
		Разом будівельні роботи, грн.					696211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					622335				
		всього заробітна плата, грн.					60948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33544				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11453				
		Всього будівельні роботи, грн.					729755				

		Всього по кошторису					729755				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					779,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72401				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-03-06
на огороження території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,0035	<u>128,5880</u> 0,45	0,12	<u>15,4306</u> 0,05	137,16	<u>2116,46</u> 7	<u>11653,07</u> 41	<u>3029,30</u> 11	7,48	<u>961,84</u> 3	<u>6107,60</u> 21
2	С311-1	5,775	<u>0,0480</u> 0,28	0,12	<u>0,0058</u> 0,03	137,16	<u>0,79</u> 5	<u>4,70</u> 27	<u>1,21</u> 7	7,48	<u>0,36</u> 2	<u>2,36</u> 14
3	КБ1-20-1	0,0035	<u>11,2596</u> 0,04	0,12	<u>1,3512</u> 0	137,16	<u>185,32</u> 1	<u>1096,09</u> 4	<u>281,91</u> 1	7,48	<u>84,22</u> 0	<u>551,45</u> 2
4	КБ6-1-20	0,035	<u>369,9439</u> 12,95	0,12	<u>44,3933</u> 1,55	137,16	<u>6088,98</u> 213	<u>30128,33</u> 1054	<u>7967,81</u> 279	7,48	<u>2767,18</u> 97	<u>16823,97</u> 589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ7-24-12	0,472	<u>222,5537</u> 105,05	0,12	<u>26,7064</u> 12,61	137,16	<u>3663,06</u> 1729	<u>19484,35</u> 9197	<u>5092,43</u> 2403	7,48	<u>1664,70</u> 786	<u>10420,19</u> 4918
11	КБ7-24-12	2,25	<u>222,5537</u> 500,74	0,12	<u>26,7064</u> 60,09	137,16	<u>3663,06</u> 8242	<u>19484,35</u> 43840	<u>5092,43</u> 11457	7,48	<u>1664,70</u> 3746	<u>10420,19</u> 23445
16	КБ7-25-1	0,01	<u>2850,6632</u> 28,51	0,12	<u>342,0796</u> 3,42	137,16	<u>46919,64</u> 469	<u>260709,14</u> 2608	<u>67678,33</u> 677	7,48	<u>21322,96</u> 213	<u>135920,93</u> 1359
18	КБ7-25-9	0,01	<u>107,4428</u> 1,07	0,12	<u>12,8931</u> 0,13	137,16	<u>1768,42</u> 18	<u>8468,06</u> 85	<u>2252,03</u> 22	7,48	<u>803,67</u> 8	<u>4824,12</u> 48
20	КБ7-24-12	0,21	<u>222,5537</u> 46,74	0,12	<u>26,7064</u> 5,61	137,16	<u>3663,06</u> 769	<u>19484,35</u> 4092	<u>5092,43</u> 1069	7,48	<u>1664,70</u> 350	<u>10420,19</u> 2188
Разом:			695,83		83,49		11453	60948	15926		5205	32584

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (11453 + 60948 * 1) * 0,0078 = \mathbf{565 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (11453 + 60948 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{124 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (11453 + 60948 * 1) * 0,003739 = \mathbf{271 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: $32584 + 565 + 124 + 271 = 33544$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
3-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-06
огородження території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	673,33	87,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	22,22	90,88				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,28	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	83,49	137,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	779,32					
		Середній розряд робіт	розряд	3,9					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,85748	892,71 13263,42				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00035	<u>891,48</u> 0,31				
9	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,017605	<u>1464,66</u> 25,79				
10	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0815	<u>499,72</u> 40,73				
11	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,29631	<u>1071,7</u> 317,56				
12	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,8435	- -				
13	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2804	<u>960,43</u> 1229,73				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6815	<u>40,23</u> 27,42				
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,775	<u>12,37</u> 71,44				
		Разом по розділу II	грн.		14976,40				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	0,335					
		Електроенергія	кВт-год	3,612					
		Мастильні матеріали	кг	0,046					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,8715					
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,525					
18	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	C111-88	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	<u>52067,87</u> 83,31	<u>50694,33</u> 81,11	<u>352,6</u> 0,56	<u>1020,94</u> 1,64	
20	+C121-256 варіант 2	ВР-1 Ворота відкатні 4000x1800	шт	1	<u>48096,69</u> 48096,69	<u>47500,00</u> 47500,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>358,04</u> 358,04	
21	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000875	<u>13130,17</u> 11,49	<u>12400,00</u> 10,85	<u>472,72</u> 0,41	<u>257,45</u> 0,23	
22	+C142-10-2	Вода	м3	0,009905	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0077	<u>11457,17</u> 88,22	<u>11000,00</u> 84,70	<u>232,52</u> 1,79	<u>224,65</u> 1,73	
24	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0035	<u>11150,79</u> 39,03	<u>10911,92</u> 38,19	<u>20,23</u> 0,07	<u>218,64</u> 0,77	
25	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005864	<u>46489,59</u> 272,61	<u>45302,65</u> 265,65	<u>275,38</u> 1,61	<u>911,56</u> 5,35	
26	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0007	<u>46340,18</u> 32,44	<u>45156,17</u> 31,61	<u>275,38</u> 0,19	<u>908,63</u> 0,64	
27	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,035684	<u>79926,07</u> 2852,08	<u>78000,00</u> 2783,35	<u>358,89</u> 12,81	<u>1567,18</u> 55,92	
28	&C121-792-1 варіант 24	Кріплення	шт	95	<u>236,13</u> 22432,35	<u>234,00</u> 22230,00	<u>0,37</u> 35,15	<u>1,76</u> 167,20	
29	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	274	<u>28,58</u> 7830,92	<u>28,00</u> 7672,00	<u>0,37</u> 101,38	<u>0,21</u> 57,54	
30	&C111-870-10-1 варіант 2	Панелі ЗР-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	90	<u>1669,84</u> 150285,60	<u>1636,00</u> 147240,00	<u>1,1</u> 99,00	<u>32,74</u> 2946,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	<u>2839,86</u> 0,88	<u>2032,00</u> 0,63	<u>752,18</u> 0,23	<u>55,68</u> 0,02	
32	+C111-1757	Рядно	м2	3,087	- -	- -	- -	- -	
33	&C111-870-10-1 варіант 19	Секція огорожі 2100x1200	шт	10	<u>7294,12</u> 72941,20	<u>7150,00</u> 71500,00	<u>1,1</u> 11,00	<u>143,02</u> 1430,20	
34	&C111-870-10-1 варіант 4	Секція огорожі СО-1 2200x1400	шт	1	<u>8285,56</u> 8285,56	<u>8122,00</u> 8122,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>162,46</u> 162,46	
35	&C111-870-10-1 варіант 3	Секція огорожі СО-1 2500x1400	шт	18	<u>9415,72</u> 169482,96	<u>9230,00</u> 166140,00	<u>1,1</u> 19,80	<u>184,62</u> 3323,16	
36	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	87	<u>843,36</u> 73372,32	<u>824,00</u> 71688,00	<u>2,82</u> 245,34	<u>16,54</u> 1438,98	
37	&C121-1-28 варіант 3	Стовпчик металевий h=1,2 з п"яткою 60x60	шт	30	<u>785,22</u> 23556,60	<u>767,00</u> 23010,00	<u>2,82</u> 84,60	<u>15,4</u> 462,00	
38	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,57	<u>3358,39</u> 11989,45	<u>2850,00</u> 10174,50	<u>442,54</u> 1579,87	<u>65,85</u> 235,08	
39	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291	<u>3743,97</u> 1089,50	<u>2850,00</u> 829,35	<u>820,56</u> 238,78	<u>73,41</u> 21,37	
40	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,00476	<u>3743,97</u> 14993,70	<u>2850,00</u> 11413,57	<u>820,56</u> 3286,15	<u>73,41</u> 293,98	
41	+C126-1103 варіант 2	Хф-3 Хвртка 1100x1800	шт	1	<u>13060,4</u> 13060,40	<u>12893,00</u> 12893,00	<u>70,18</u> 70,18	<u>97,22</u> 97,22	
42	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,000658	<u>85729,06</u> 56,41	<u>83695,50</u> 55,07	<u>352,6</u> 0,23	<u>1680,96</u> 1,11	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,062632	<u>8373,23</u> 524,43	<u>7690,72</u> 481,69	<u>518,33</u> 32,46	<u>164,18</u> 10,28	
44	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00007	<u>1501,2</u> 0,11	<u>1100,00</u> 0,08	<u>371,76</u> 0,03	<u>29,44</u> -	
45	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,568	<u>607,34</u> 952,31	<u>590,09</u> 925,26	<u>5,34</u> 8,37	<u>11,91</u> 18,68	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2915	<u>4,9416</u> 1,44	<u>4,9416</u> 1,44			
47	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0234	<u>184,55</u> 4,31	<u>184,55</u> 4,31			
		Разом	грн.		5,75	5,75			
		Разом по розділу III	грн.		622336,32	605176,36	6069,76	11090,20	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,903					
		Мастильні матеріали	кг	0,069					
		Дизельне паливо	л	0,394					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-07
на підпірна стінка
3-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1198,811 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,2601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 110,415 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підпірна стінка №5									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,020493	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	1886	27	<u>1859</u> 212	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,38</u> 2,26
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0040986	<u>21928,37</u> 21928,37	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1,29</u> -
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	18,78525	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	232	-	<u>232</u> 88	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,9
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,011385	<u>3675,41</u> 329,82	<u>3310,70</u> 766,27	42	4	<u>38</u> 9	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,05</u> 0,08
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0050094	<u>4809,86</u> -	<u>4809,86</u> 1483,79	24	-	<u>24</u> 7	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,040986	<u>10341,93</u> 10341,93	- -	424	424	- -	<u>150,4500</u> -	<u>6,17</u> -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02783	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	83	40	<u>43</u> 12	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,51</u> 0,14
8	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,3915	<u>1157,23</u> 172,25	<u>104,53</u> 30,38	1610	240	<u>145</u> 42	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>3,2</u> 0,47
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,3915	<u>2338,95</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	3255	250	<u>213</u> 62	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>3,34</u> 0,7
10	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,165	<u>110491,02</u> 58982,11	<u>2512,64</u> 166,31	18231	9732	<u>415</u> 27	<u>724,2400</u> 1,9551	<u>119,5</u> 0,32
11	С1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	16,7475	<u>4225,41</u> -	- -	70765	-	- -	- -	- -
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,011	<u>35674,89</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,736	<u>35674,89</u> -	- -	26257	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							123291	10807	<u>2969</u> 459		<u>134,44</u> 4,95
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							123291 109515 11266 6499 16,73 2292 129790				

Всього по розділу 1							129790				
14	КБ1-13-5	Розділ 2. Підпірна стінка №6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,109242	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	10056	145	<u>9911</u> 1128	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>2,02</u> 12,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0, 0218484	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	479	479	- -	<u>314,1600</u> -	<u>6.86</u> -
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	82,10664	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	1016	-	<u>1016</u> 386	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 3,94
17	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0, 0497616	<u>3675,41</u> 329,82	<u>3310,70</u> 766,27	183	16	<u>165</u> 38	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,23</u> 0,33
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,12138	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	362	175	<u>187</u> 54	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,23</u> 0,62
19	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	6,069	<u>1157,23</u> 172,25	<u>104,53</u> 30,38	7023	1045	<u>634</u> 184	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>13,96</u> 2,06
20	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	6,069	<u>2338,95</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	14195	1091	<u>929</u> 269	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>14,57</u> 3,04
21	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,6	<u>110491,02</u> 58982,11	<u>2512,64</u> 166,31	66295	35389	<u>1508</u> 100	<u>724,2400</u> 1,9551	<u>434,54</u> 1,17
22	С1424- 11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	60,9	<u>4225,41</u> -	- -	257327	-	- -	- -	- -
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1032	<u>35674,89</u> -	- -	3682	-	- -	- -	- -
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,9241	<u>35674,89</u> -	- -	104317	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							464935	38340	<u>14350</u> 2159		<u>474,41</u> 23,18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							464935 412245 40499 23270 59,71 8191 488205				

Всього по розділу 2							488205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підпірна стінка для амфітеатру									
25	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17146	<u>92052.98</u> 1322,86	<u>90730.12</u> 10330,21	15783	227	<u>15556</u> 1771	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>3,18</u> 18,87
26	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,034292	<u>21928.37</u> 21928,37	- -	752	752	- -	<u>314.1600</u> -	<u>10.77</u> -
27	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	152, 77086	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	1890	-	<u>1890</u> 718	- 0,0480	- 7,33
28	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0, 0925884	<u>3675.41</u> 329,82	<u>3310.70</u> 766,27	340	31	<u>307</u> 71	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0.43</u> 0,61
29	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0, 0823008	<u>4809.86</u> -	<u>4809.86</u> 1483,79	396	-	<u>396</u> 122	- 15,1575	- 1,25
30	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,034292	<u>10341.93</u> 10341,93	- -	355	355	- -	<u>150.4500</u> -	<u>5.16</u> -
31	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,17146	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	511	247	<u>264</u> 76	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3.15</u> 0,88
32	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	8,573	<u>1157.23</u> 172,25	<u>104.53</u> 30,38	9921	1477	<u>896</u> 260	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>19.72</u> 2,91
33	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	8,573	<u>2338.95</u> 179,74	<u>153.03</u> 44,30	20052	1541	<u>1312</u> 380	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>20.58</u> 4,29
34	КБ6-13-9	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 1000 мм	100м3	0,57	<u>68091.56</u> 32498,63	<u>16346.84</u> 6387,23	38812	18524	<u>9318</u> 3641	<u>399,0500</u> 64,5203	<u>227.46</u> 36,78
35	С1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	57,855	<u>4225.41</u> -	- -	244461	-	- -	- -	- -
36	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,113	<u>35674.89</u> -	- -	4031	-	- -	- -	- -
37	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,079	<u>35674.89</u> -	- -	38493	-	- -	- -	- -
38	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,095	<u>35674.89</u> -	- -	74739	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ1-13-5	Бетонні підвищення для сидіння Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,018	<u>92052,98</u> 1322,86	<u>90730,12</u> 10330,21	1657	24	<u>1633</u> 186	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,33</u> 1,98
40	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0036	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	79	79	- -	<u>314,1600</u> -	<u>1,13</u> -
41	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1836	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	547	264	<u>283</u> 81	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,37</u> 0,94
42	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	9	<u>1157,23</u> 172,25	<u>104,53</u> 30,38	10415	1550	<u>941</u> 273	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>20,7</u> 3,06
43	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	9	<u>2338,95</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	21051	1618	<u>1377</u> 399	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>21,6</u> 4,51
44	КБ6-13-1 застос.	Улаштування бетонних вимощень	100м3	0,18	<u>408958,19</u> 30345,36	<u>142,64</u> 19,68	73612	5462	<u>26</u> 4	<u>372,6100</u> 0,2224	<u>67,07</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 3							557897	32151	<u>34199</u> 7982		<u>404,65</u> 83,45
Разом будівельні роботи, грн.							557897				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							491547				
всього заробітна плата, грн.							40133				
Загальновиробничі витрати, грн.							22921				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8034				
Всього будівельні роботи, грн.							580818				

Всього по розділу 3							580818				
Разом прямі витрати по кошторису							1146123	81298	<u>51518</u> 10600		<u>1013,5</u> 111,58
Разом будівельні роботи, грн.							1146123				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1013307				
всього заробітна плата, грн.							91898				
Загальновиробничі витрати, грн.							52688				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							135,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1198811				

		Всього по кошторису					1198811				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1260,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110415				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-03-07

на підпірна стінка

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	0,020493	<u>128,5880</u> 2,64	0,12	<u>15,4306</u> 0,32	137,16	<u>2116,46</u> 43	<u>11653,07</u> 239	<u>3029,30</u> 62	7,48	<u>961,84</u> 20	<u>6107,60</u> 125
2	КБ1-164-2	0,0040986	<u>314,1600</u> 1,29	0,12	<u>37,6992</u> 0,15	137,16	<u>5170,82</u> 21	<u>21928,37</u> 90	<u>5961,82</u> 24	7,48	<u>2349,92</u> 10	<u>13482,56</u> 55
3	С311-1	18,78525	<u>0,0480</u> 0,9	0,12	<u>0,0058</u> 0,11	137,16	<u>0,79</u> 15	<u>4,70</u> 88	<u>1,21</u> 22	7,48	<u>0,36</u> 7	<u>2,36</u> 44
4	КБ1-20-1	0,011385	<u>11,2596</u> 0,13	0,12	<u>1,3512</u> 0,02	137,16	<u>185,32</u> 2	<u>1096,09</u> 13	<u>281,91</u> 3	7,48	<u>84,22</u> 1	<u>551,45</u> 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-27-1	0,0050094	<u>15,1575</u> 0,08	0,12	<u>1,8189</u> 0,01	137,16	<u>249,48</u> 1	<u>1483,79</u> 7	<u>381,32</u> 2	7,48	<u>113,38</u> 1	<u>744,18</u> 4
6	КБ1-166-1	0,040986	<u>150,4500</u> 6,17	0,12	<u>18,0540</u> 0,74	137,16	<u>2476,29</u> 101	<u>10341,93</u> 424	<u>2820,01</u> 116	7,48	<u>1125,37</u> 46	<u>6421,67</u> 263
7	КБ1-134-1	0,02783	<u>23,4775</u> 0,65	0,12	<u>2,8173</u> 0,08	137,16	<u>386,42</u> 11	<u>1881,70</u> 52	<u>498,99</u> 14	7,48	<u>175,61</u> 5	<u>1061,02</u> 30
8	КБ8-2-1	1,3915	<u>2,6399</u> 3,67	0,12	<u>0,3168</u> 0,44	137,16	<u>43,45</u> 60	<u>202,63</u> 282	<u>54,14</u> 76	7,48	<u>19,75</u> 27	<u>117,34</u> 163
9	КБ8-2-2	1,3915	<u>2,9009</u> 4,04	0,12	<u>0,3481</u> 0,48	137,16	<u>47,75</u> 66	<u>224,04</u> 312	<u>59,79</u> 84	7,48	<u>21,70</u> 30	<u>129,24</u> 180
10	КБ6-13-4	0,165	<u>726,1951</u> 119,82	0,12	<u>87,1434</u> 14,38	137,16	<u>11952,59</u> 1972	<u>59148,42</u> 9759	<u>15642,22</u> 2581	7,48	<u>5431,94</u> 896	<u>33026,75</u> 5449
14	КБ1-13-5	0,109242	<u>128,5880</u> 14,04	0,12	<u>15,4306</u> 1,69	137,16	<u>2116,46</u> 231	<u>11653,07</u> 1273	<u>3029,30</u> 331	7,48	<u>961,84</u> 105	<u>6107,60</u> 667
15	КБ1-164-2	0,0218484	<u>314,1600</u> 6,86	0,12	<u>37,6992</u> 0,82	137,16	<u>5170,82</u> 113	<u>21928,37</u> 479	<u>5961,82</u> 131	7,48	<u>2349,92</u> 51	<u>13482,56</u> 295
16	С311-1	82,10664	<u>0,0480</u> 3,94	0,12	<u>0,0058</u> 0,47	137,16	<u>0,79</u> 65	<u>4,70</u> 386	<u>1,21</u> 99	7,48	<u>0,36</u> 30	<u>2,36</u> 194
17	КБ1-20-1	0,0497616	<u>11,2596</u> 0,56	0,12	<u>1,3512</u> 0,07	137,16	<u>185,32</u> 9	<u>1096,09</u> 54	<u>281,91</u> 14	7,48	<u>84,22</u> 4	<u>551,45</u> 27
18	КБ1-134-1	0,12138	<u>23,4775</u> 2,85	0,12	<u>2,8173</u> 0,34	137,16	<u>386,42</u> 47	<u>1881,70</u> 229	<u>498,99</u> 61	7,48	<u>175,61</u> 21	<u>1061,02</u> 129
19	КБ8-2-1	6,069	<u>2,6399</u> 16,02	0,12	<u>0,3168</u> 1,92	137,16	<u>43,45</u> 264	<u>202,63</u> 1229	<u>54,14</u> 328	7,48	<u>19,75</u> 120	<u>117,34</u> 712
20	КБ8-2-2	6,069	<u>2,9009</u> 17,61	0,12	<u>0,3481</u> 2,11	137,16	<u>47,75</u> 290	<u>224,04</u> 1360	<u>59,79</u> 362	7,48	<u>21,70</u> 132	<u>129,24</u> 784
21	КБ6-13-4	0,6	<u>726,1951</u> 435,71	0,12	<u>87,1434</u> 52,29	137,16	<u>11952,59</u> 7172	<u>59148,42</u> 35489	<u>15642,22</u> 9385	7,48	<u>5431,94</u> 3259	<u>33026,75</u> 19816
25	КБ1-13-5	0,17146	<u>128,5880</u> 22,05	0,12	<u>15,4306</u> 2,65	137,16	<u>2116,46</u> 363	<u>11653,07</u> 1998	<u>3029,30</u> 519	7,48	<u>961,84</u> 165	<u>6107,60</u> 1047
26	КБ1-164-2	0,034292	<u>314,1600</u> 10,77	0,12	<u>37,6992</u> 1,29	137,16	<u>5170,82</u> 177	<u>21928,37</u> 752	<u>5961,82</u> 204	7,48	<u>2349,92</u> 81	<u>13482,56</u> 462
27	С311-1	152,77086	<u>0,0480</u> 7,33	0,12	<u>0,0058</u> 0,88	137,16	<u>0,79</u> 121	<u>4,70</u> 718	<u>1,21</u> 185	7,48	<u>0,36</u> 55	<u>2,36</u> 361
28	КБ1-20-1	0,0925884	<u>11,2596</u> 1,04	0,12	<u>1,3512</u> 0,13	137,16	<u>185,32</u> 17	<u>1096,09</u> 102	<u>281,91</u> 26	7,48	<u>84,22</u> 8	<u>551,45</u> 51
29	КБ1-27-1	0,0823008	<u>15,1575</u> 1,25	0,12	<u>1,8189</u> 0,15	137,16	<u>249,48</u> 21	<u>1483,79</u> 122	<u>381,32</u> 31	7,48	<u>113,38</u> 9	<u>744,18</u> 61
30	КБ1-166-1	0,034292	<u>150,4500</u> 5,16	0,12	<u>18,0540</u> 0,62	137,16	<u>2476,29</u> 85	<u>10341,93</u> 355	<u>2820,01</u> 96	7,48	<u>1125,37</u> 39	<u>6421,67</u> 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	КБ1-134-1	0,17146	<u>23,4775</u> 4,03	0,12	<u>2,8173</u> 0,48	137,16	<u>386,42</u> 66	<u>1881,70</u> 323	<u>498,99</u> 86	7,48	<u>175,61</u> 30	<u>1061,02</u> 182
32	КБ8-2-1	8,573	<u>2,6399</u> 22,63	0,12	<u>0,3168</u> 2,72	137,16	<u>43,45</u> 372	<u>202,63</u> 1737	<u>54,14</u> 465	7,48	<u>19,75</u> 169	<u>117,34</u> 1006
33	КБ8-2-2	8,573	<u>2,9009</u> 24,87	0,12	<u>0,3481</u> 2,98	137,16	<u>47,75</u> 409	<u>224,04</u> 1921	<u>59,79</u> 513	7,48	<u>21,70</u> 186	<u>129,24</u> 1108
34	КБ6-13-9	0,57	<u>463,5703</u> 264,24	0,12	<u>55,6284</u> 31,71	137,16	<u>7630,00</u> 4349	<u>38885,86</u> 22165	<u>10233,49</u> 5834	7,48	<u>3467,51</u> 1976	<u>21331,00</u> 12159
39	КБ1-13-5	0,018	<u>128,5880</u> 2,31	0,12	<u>15,4306</u> 0,28	137,16	<u>2116,46</u> 38	<u>11653,07</u> 210	<u>3029,30</u> 55	7,48	<u>961,84</u> 17	<u>6107,60</u> 110
40	КБ1-164-2	0,0036	<u>314,1600</u> 1,13	0,12	<u>37,6992</u> 0,14	137,16	<u>5170,82</u> 19	<u>21928,37</u> 79	<u>5961,82</u> 22	7,48	<u>2349,92</u> 8	<u>13482,56</u> 49
41	КБ1-134-1	0,1836	<u>23,4775</u> 4,31	0,12	<u>2,8173</u> 0,52	137,16	<u>386,42</u> 71	<u>1881,70</u> 345	<u>498,99</u> 92	7,48	<u>175,61</u> 32	<u>1061,02</u> 195
42	КБ8-2-1	9	<u>2,6399</u> 23,76	0,12	<u>0,3168</u> 2,85	137,16	<u>43,45</u> 391	<u>202,63</u> 1823	<u>54,14</u> 487	7,48	<u>19,75</u> 178	<u>117,34</u> 1056
43	КБ8-2-2	9	<u>2,9009</u> 26,11	0,12	<u>0,3481</u> 3,13	137,16	<u>47,75</u> 430	<u>224,04</u> 2017	<u>59,79</u> 538	7,48	<u>21,70</u> 195	<u>129,24</u> 1163
44	КБ6-13-1	0,18	<u>372,8324</u> 67,11	0,12	<u>44,7399</u> 8,05	137,16	<u>6136,52</u> 1105	<u>30365,04</u> 5466	<u>8030,34</u> 1445	7,48	<u>2788,79</u> 502	<u>16955,65</u> 3052
Разом:			1125,08		135,02		18517	91898	24293		8415	51225

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (18517 + 91898 * 1) * 0,0078 = \mathbf{861 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (18517 + 91898 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{189 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (18517 + 91898 * 1) * 0,003739 = \mathbf{413 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 51225 + 861 + 189 + 413 = 52688 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
3-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-07
підпірна стінка

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1013,5	80,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	99,41	94,64				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	12,17	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	135,02	137,15				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1260,1					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,279	891,48 248,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,02589485	<u>409,35</u> 419,95				
9	+КБМ207-149 варіант 3	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,77328705	<u>658,19</u> 508,97				
10	+КБМ206-337 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	27,0230487	<u>1071,7</u> 28960,60				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,2627615	<u>346,42</u> 5633,75				
12	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,4922	<u>381,05</u> 8570,65				
13	+КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	37,3914	- -				
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,00536	<u>397,27</u> 1591,21				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,92125	<u>93,03</u> 550,85				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	47,112	<u>40,23</u> 1895,32				
17	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	253,66275	<u>12,37</u> 3137,81				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		51517,83				
		Дизельне паливо	кг	72,119					
		Електроенергія	кВт-год	519,14					
		Мастильні матеріали	кг	6,26					
		Гідравлічна рідина	кг	0,08					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	58,1223					
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	43,1238					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	37,0387395					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,021993	<u>68996.64</u> 1517,44	<u>67339.52</u> 1481,00	<u>304.24</u> 6,69	<u>1352.88</u> 29,75	
22	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0909	<u>11367.33</u> 1033,29	<u>10911.92</u> 991,89	<u>232.52</u> 21,14	<u>222.89</u> 20,26	
23	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,047655	<u>13130.17</u> 625,72	<u>12400.00</u> 590,92	<u>472.72</u> 22,53	<u>257.45</u> 12,27	
24	+C142-10-2	Вода	м3	12,65877	- -	- -	- -	- -	
25	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2272	<u>35674.89</u> 8105,34	<u>34700.00</u> 7883,84	<u>275.38</u> 62,57	<u>699.51</u> 158,93	
26	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,7391	<u>35674.89</u> 169066,87	<u>34700.00</u> 164446,77	<u>275.38</u> 1305,05	<u>699.51</u> 3315,05	
27	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,095	<u>35674.89</u> 74738,89	<u>34700.00</u> 72696,50	<u>275.38</u> 576,92	<u>699.51</u> 1465,47	
28	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,0428	<u>11150.79</u> 11628,04	<u>10911.92</u> 11378,95	<u>20.23</u> 21,10	<u>218.64</u> 227,99	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,02787	<u>46489,59</u> 1295,66	<u>45302,65</u> 1262,58	<u>275,38</u> 7,67	<u>911,56</u> 25,41	
30	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,046575	<u>144186,07</u> 6715,47	<u>141000,00</u> 6567,08	<u>358,89</u> 16,72	<u>2827,18</u> 131,67	
31	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	27,53685	<u>800,41</u> 22040,77	<u>560,00</u> 15420,64	<u>224,72</u> 6188,08	<u>15,69</u> 432,05	
32	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,36	<u>3358,39</u> 61660,04	<u>2850,00</u> 52326,00	<u>442,54</u> 8125,03	<u>65,85</u> 1209,01	
33	+C1424-11601-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	135,5025	<u>4225,41</u> 572553,62	<u>3322,00</u> 450139,31	<u>820,56</u> 111187,93	<u>82,85</u> 11226,38	
34	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,944	<u>115,28</u> 224,10	<u>111,89</u> 217,51	<u>1,13</u> 2,20	<u>2,26</u> 4,39	
35	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,061533	<u>85729,06</u> 5275,17	<u>83695,50</u> 5150,04	<u>352,6</u> 21,70	<u>1680,96</u> 103,43	
36	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	28,788525	<u>1744,5</u> 50221,58	<u>1100,00</u> 31667,38	<u>610,29</u> 17569,35	<u>34,21</u> 984,85	
37	+C1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00307	<u>1744,5</u> 5,36	<u>1100,00</u> 3,38	<u>610,29</u> 1,87	<u>34,21</u> 0,11	
38	+C123-514-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	43,5963	<u>607,34</u> 26477,78	<u>590,09</u> 25725,74	<u>5,34</u> 232,80	<u>11,91</u> 519,24	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,056	<u>4,9416</u> 44,75	<u>4,9416</u> 44,75			
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4312	<u>184,55</u> 79,58	<u>184,55</u> 79,58			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		124,33	124,33			
		Разом по розділу III	грн.		1013309,47	848073,86	145369,35	19866,26	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	528,196					
		Масильні матеріали	кг	6,691					
		Гідравлічна рідина	кг	0,08					
		Дизельне паливо	л	84,846					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка,
19, в смт. Брюховичі (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : 4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	2392,198 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,87824 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	337,231 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-04-01	на вертикальне планування	101,048	-	101,048	0,15613	15,964	-
2	07-04-02	на заощення території	1214,696	-	1214,696	1,25179	111,7	-
3	07-04-05	на озеленення	459,41	-	459,41	1,53291	124,98	-
4	07-04-06	на огороження території	148,65	-	148,65	0,23882	22,289	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	07-04-08	на Шумозахисні заходи житлових будинків	468,394	-	468,394	0,69859	62,298	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	2392,198	-	2392,198	3,87824	337,231	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-04-01	вертикальне планування	<u>0,00276</u> 0,197	<u>-</u> -	<u>0,11333</u> 11,188	<u>0,02332</u> 2,283	<u>-</u> -	<u>0,13941</u> 13,668	<u>0,01672</u> 2,296	<u>0,15613</u> 15,964
07-04-02	заощення території	<u>0,98221</u> 78,698	<u>-</u> -	<u>0,10387</u> 11,073	<u>0,02040</u> 1,996	<u>-</u> -	<u>1,10648</u> 91,767	<u>0,14531</u> 19,933	<u>1,25179</u> 111,7
07-04-05	озеленення	<u>1,34393</u> 101,043	<u>-</u> -	<u>0,06499</u> 6,931	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,40892</u> 107,974	<u>0,12399</u> 17,006	<u>1,53291</u> 124,98
07-04-06	огороження території	<u>0,20513</u> 18,013	<u>-</u> -	<u>0,00810</u> 0,767	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,21323</u> 18,78	<u>0,02559</u> 3,509	<u>0,23882</u> 22,289
07-04-08	Шумозахисні заходи житлових будинків	<u>0,57414</u> 46,793	<u>-</u> -	<u>0,04757</u> 5,043	<u>0,00210</u> 0,206	<u>-</u> -	<u>0,62381</u> 52,042	<u>0,07478</u> 10,256	<u>0,69859</u> 62,298
	Разом :	<u>3,10817</u> 244,744	<u>-</u> -	<u>0,33786</u> 35,002	<u>0,04582</u> 4,485	<u>-</u> -	<u>3,49185</u> 284,231	<u>0,38639</u> 53	<u>3,87824</u> 337,231

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-04

4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-04-01	ЛК на вертикальне планування	139,41	16,72	2296	13668	3511	1044	212	7063
07-04-02	ЛК на заощення території	1106,48	145,31	19933	91767	24572	10059	1481	56045
07-04-05	ЛК на озеленення	1408,92	123,99	17006	107974	27495	9849	1656	56006
07-04-06	ЛК на огороження території	213,23	25,59	3509	18780	4904	1595	295	10303
07-04-08	ЛК на Шумозахисні заходи житлових будинків	623,81	74,78	10256	52042	13703	4666	826	29451
Разом:		3491,85	386,39	53000	284231	74185	27213	4470	158868

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-04
4-й пусковий комплекс Благоустрій території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3108,17	78,74				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	337,86	103,58				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	45,82	97,92				
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	386,39	137,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3878,24					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
7	+КБМ212-202	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	19,79288	1463,32 28963,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,60813	<u>1395,51</u> 848,65				
9	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,22125	<u>892,71</u> 7339,19				
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,389985	<u>401,57</u> 959,75				
11	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,0033	<u>395,66</u> 1,31				
12	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,00472	<u>891,48</u> 895,69				
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,702	<u>11,92</u> 8,37				
14	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,37788	<u>1194,4</u> 451,34				
15	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,547536	<u>409,35</u> 224,13				
16	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	75,7475955	<u>1070,7</u> 81102,95				
17	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,11066	<u>533</u> 58,98				
18	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,297485	<u>1464,66</u> 4829,69				
19	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,61745	<u>965,02</u> 595,85				
20	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,44715	<u>79,79</u> 115,47				
21	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0815	<u>499,72</u> 40,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	5,55685	<u>806,13</u> 4479,54				
23	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	6,00678	<u>1169,32</u> 7023,85				
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,185656	<u>461,65</u> 1009,01				
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	7,14116	<u>47,34</u> 338,06				
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	17,8087	<u>87,71</u> 1562,00				
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,29175	<u>346,42</u> 793,91				
28	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,702	<u>53,88</u> 37,82				
29	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,83945	<u>58,06</u> 48,74				
30	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,78612	<u>920,95</u> 9012,53				
31	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	4,86915	<u>1069,79</u> 5208,97				
32	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,3372	<u>1326,77</u> 4427,70				
33	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,1124	<u>1036,99</u> 1153,55				
34	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,374335	<u>483,69</u> 181,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,2914	<u>960,43</u> 32934,49				
36	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,15703	<u>588,96</u> 3626,24				
37	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,11487	<u>685,16</u> 7615,46				
38	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,7554	<u>835,31</u> 16501,88				
39	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,523	<u>397,27</u> 5769,55				
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,37464	<u>93,03</u> 34,85				
41	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,9682	<u>615,13</u> 595,57				
42	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,0403	<u>885,7</u> 921,39				
43	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,62864	<u>889,86</u> 559,40				
44	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	74,09843	<u>40,23</u> 2980,98				
45	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	954,4975	<u>12,37</u> 11807,13				
		Разом по розділу II	грн.		245059,10				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	202,536					
		Дизельне паливо	кг	338,825					
		Електроенергія	кВт-год	471,618					
		Мастильні матеріали	кг	33,026					
		Гідравлічна рідина	кг	2,769					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини. враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	11,23005					
47	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,47815					
48	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,899					
49	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063					
50	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,374335					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	169,2					
52	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,0216					
53	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,17277					
54	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	35,6174					
55	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,0721					
56	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	70,66293					
57	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,19275					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
58	+С111-677 варіант 1	Плити полікарбонатні прозорі, зелені, товщ.8мм	1000м2	0,282	<u>360382,16</u> 101627,77	<u>352000,00</u> 99264,00	<u>1315,84</u> 371,07	<u>7066,32</u> 1992,70	
59	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001267	<u>59519,65</u> 75,41	<u>58000,00</u> 73,49	<u>352,6</u> 0,45	<u>1167,05</u> 1,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	<u>52067,87</u> 83,31	<u>50694,33</u> 81,11	<u>352,6</u> 0,56	<u>1020,94</u> 1,64	
61	&C1416-8684-B2	Бордюр 100.25.15	м	81	<u>339,48</u> 27497,88	<u>330,00</u> 26730,00	<u>2,82</u> 228,42	<u>6,66</u> 539,46	
62	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002966	<u>12387,33</u> 36,74	<u>11911,92</u> 35,33	<u>232,52</u> 0,69	<u>242,89</u> 0,72	
63	+C121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000x1800	шт	1	<u>23485,48</u> 23485,48	<u>23072,00</u> 23072,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>174,83</u> 174,83	
64	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,005129	<u>13130,17</u> 67,34	<u>12400,00</u> 63,60	<u>472,72</u> 2,42	<u>257,45</u> 1,32	
65	+C142-10-2	Вода	м3	167,665719	- -	- -	- -	- -	
66	+C1429-14 варіант 12	Граб Carpinus (живопліт)	шт	135	<u>481</u> 64935,00	<u>470,00</u> 63450,00	<u>1,57</u> 211,95	<u>9,43</u> 1273,05	
67	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00089265	<u>198181,54</u> 176,91	<u>193700,00</u> 172,91	<u>595,63</u> 0,53	<u>3885,91</u> 3,47	
68	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,06021	<u>11150,79</u> 671,39	<u>10911,92</u> 657,01	<u>20,23</u> 1,22	<u>218,64</u> 13,16	
69	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003444	<u>46489,59</u> 160,11	<u>45302,65</u> 156,02	<u>275,38</u> 0,95	<u>911,56</u> 3,14	
70	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0025645	<u>46340,18</u> 118,84	<u>45156,17</u> 115,80	<u>275,38</u> 0,71	<u>908,63</u> 2,33	
71	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0011518	<u>176316,07</u> 203,08	<u>172500,00</u> 198,69	<u>358,89</u> 0,41	<u>3457,18</u> 3,98	
72	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002899	<u>144186,07</u> 418,00	<u>141000,00</u> 408,76	<u>358,89</u> 1,04	<u>2827,18</u> 8,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,01353365	<u>144186,07</u> 1951,36	<u>141000,00</u> 1908,24	<u>358,89</u> 4,86	<u>2827,18</u> 38,26	
74	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01026	<u>79926,07</u> 820,04	<u>78000,00</u> 800,28	<u>358,89</u> 3,68	<u>1567,18</u> 16,08	
75	C1113-228	Емаль ХВ-125 срібляста	т	0,02484	<u>65263,11</u> 1621,14	<u>63387,81</u> 1574,55	<u>595,63</u> 14,80	<u>1279,67</u> 31,79	
76	+C1429-110	Земля рослинна	м3	70,24	<u>1384,02</u> 97213,56	<u>962,00</u> 67570,88	<u>394,88</u> 27736,37	<u>27,14</u> 1906,31	
77	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,05385	<u>440,49</u> 23,72	<u>423,03</u> 22,78	<u>8,82</u> 0,47	<u>8,64</u> 0,47	
78	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000288	<u>156364,6</u> 45,03	<u>152980,66</u> 44,06	<u>317,97</u> 0,09	<u>3065,97</u> 0,88	
79	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000864	<u>64832,41</u> 5,60	<u>63285,81</u> 5,47	<u>275,38</u> 0,02	<u>1271,22</u> 0,11	
80	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,61503	<u>105,94</u> 594,86	<u>98,00</u> 550,27	<u>5,86</u> 32,90	<u>2,08</u> 11,69	
81	+C1429-14 варіант 13	Клен гостролистий Acer platanoides	шт	21	<u>2857,6</u> 60009,60	<u>2800,00</u> 58800,00	<u>1,57</u> 32,97	<u>56,03</u> 1176,63	
82	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	101	<u>28,58</u> 2886,58	<u>28,00</u> 2828,00	<u>0,37</u> 37,37	<u>0,21</u> 21,21	
83	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05759	<u>247,9</u> 14,28	<u>242,78</u> 13,98	<u>0,26</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,29	
84	+C111-1828 варіант 1	Кутник 50х32х3	т	0,3211	<u>48738,2</u> 15649,84	<u>48100,00</u> 15444,91	<u>275,38</u> 88,42	<u>362,82</u> 116,51	
85	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,06021	<u>9366,21</u> 563,94	<u>8911,92</u> 536,59	<u>270,64</u> 16,30	<u>183,65</u> 11,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C1429-14 варіант 9	Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i>	шт	4	<u>634</u> 2536,00	<u>620.00</u> 2480,00	<u>1.57</u> 6,28	<u>12.43</u> 49,72	
87	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0028795	<u>63523,87</u> 182,92	<u>62677,84</u> 180,48	<u>373.15</u> 1,07	<u>472.88</u> 1,37	
88	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	114,71625	<u>800,41</u> 91820,03	<u>560.00</u> 64241,10	<u>224,72</u> 25779,04	<u>15.69</u> 1799,89	
89	&C111-870-10-1 варіант 2	Панелі ЗР-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	33	<u>1669,84</u> 55104,72	<u>1636.00</u> 53988,00	<u>1,1</u> 36,30	<u>32.74</u> 1080,42	
90	C1429-111	Перегній	м3	29,92	<u>375,04</u> 11221,20	<u>130.76</u> 3912,34	<u>236,93</u> 7088,95	<u>7.35</u> 219,91	
91	&C1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	237,66	<u>637,86</u> 151593,81	<u>620.00</u> 147349,20	<u>5.35</u> 1271,48	<u>12.51</u> 2973,13	
92	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	287,64	<u>495,06</u> 142399,06	<u>480.00</u> 138067,20	<u>5.35</u> 1538,87	<u>9.71</u> 2792,99	
93	&C1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	229	<u>180,12</u> 41247,48	<u>168.00</u> 38472,00	<u>8.59</u> 1967,11	<u>3.53</u> 808,37	
94	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,69891	<u>53,11</u> 90,23	<u>43.30</u> 73,56	<u>8.77</u> 14,90	<u>1.04</u> 1,77	
95	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	<u>2839,86</u> 0,88	<u>2032,00</u> 0,63	<u>752,18</u> 0,23	<u>55.68</u> 0,02	
96	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,07225	<u>2792,41</u> 201,75	<u>2332,00</u> 168,49	<u>405,66</u> 29,31	<u>54.75</u> 3,95	
97	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00525	<u>2672,79</u> 14,03	<u>2332,00</u> 12,24	<u>288,38</u> 1,51	<u>52.41</u> 0,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0120528	<u>47488,52</u> 572,37	<u>45961,74</u> 553,97	<u>595,63</u> 7,18	<u>931,15</u> 11,22	
99	+C111-1757	Рядно	м2	2,2077	- -	- -	- -	- -	
100	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	32	<u>843,36</u> 26987,52	<u>824,00</u> 26368,00	<u>2,82</u> 90,24	<u>16,54</u> 529,28	
101	+C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	7,814	<u>3159,49</u> 24688,25	<u>3070,00</u> 23988,98	<u>27,54</u> 215,20	<u>61,95</u> 484,07	
102	+C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	32,77975	<u>2227,66</u> 73022,14	<u>1860,00</u> 60970,34	<u>323,98</u> 10619,98	<u>43,68</u> 1431,82	
103	&C1421-9656- 1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	39,243	<u>2396,67</u> 94052,52	<u>1860,00</u> 72991,98	<u>489,68</u> 19216,51	<u>46,99</u> 1844,03	
104	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	22,6345	<u>3358,39</u> 76015,48	<u>2850,00</u> 64508,33	<u>442,54</u> 10016,67	<u>65,85</u> 1490,48	
105	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,895	<u>3358,39</u> 53381,61	<u>2850,00</u> 45300,75	<u>442,54</u> 7034,17	<u>65,85</u> 1046,69	
106	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,155	<u>3743,97</u> 4324,29	<u>2850,00</u> 3291,75	<u>820,56</u> 947,75	<u>73,41</u> 84,79	
107	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291	<u>3743,97</u> 1089,50	<u>2850,00</u> 829,35	<u>820,56</u> 238,78	<u>73,41</u> 21,37	
108	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,1454	<u>3743,97</u> 4288,34	<u>2850,00</u> 3264,39	<u>820,56</u> 939,87	<u>73,41</u> 84,08	
109	+C1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,15716	<u>152371,59</u> 23946,72	<u>149352,43</u> 23472,23	<u>31,48</u> 4,95	<u>2987,68</u> 469,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,003858	<u>89713.32</u> 346,11	<u>87650.00</u> 338,15	<u>304.24</u> 1,17	<u>1759.08</u> 6,79	
111	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000288	<u>84934.99</u> 2,45	<u>82917.00</u> 2,39	<u>352.6</u> 0,01	<u>1665.39</u> 0,05	
112	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,01849	<u>8373.23</u> 154,82	<u>7690.72</u> 142,20	<u>518.33</u> 9,58	<u>164.18</u> 3,04	
113	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0055862	<u>48805.4</u> 272,64	<u>48166.70</u> 269,07	<u>275.38</u> 1,54	<u>363.32</u> 2,03	
114	+C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	2,5564	<u>49584.65</u> 126758,20	<u>48940.15</u> 125110,60	<u>275.38</u> 703,98	<u>369.12</u> 943,62	
115	+C1543-11 варіант 1	Шнур гумовий круглого перерізу, діаметр 20 мм	т	0,075	<u>193136.35</u> 14485,23	<u>188909.53</u> 14168,21	<u>439.83</u> 32,99	<u>3786.99</u> 284,03	
116	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0016	<u>35102.07</u> 56,16	<u>34058.04</u> 54,49	<u>355.75</u> 0,57	<u>688.28</u> 1,10	
117	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,01692	<u>47825.92</u> 809,21	<u>46535.56</u> 787,38	<u>352.6</u> 5,97	<u>937.76</u> 15,86	
118	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	16,37	<u>1526.47</u> 24988,31	<u>1100.00</u> 18007,00	<u>396.54</u> 6491,36	<u>29.93</u> 489,95	
119	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	97,335	<u>1526.47</u> 148578,96	<u>1100.00</u> 107068,50	<u>396.54</u> 38597,22	<u>29.93</u> 2913,24	
120	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	35,532	<u>1526.47</u> 54238,53	<u>1100.00</u> 39085,20	<u>396.54</u> 14089,86	<u>29.93</u> 1063,47	
121	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	58,716	<u>1526.47</u> 89628,21	<u>1100.00</u> 64587,60	<u>396.54</u> 23283,24	<u>29.93</u> 1757,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00209	<u>1501,2</u> 3,14	<u>1100,00</u> 2,30	<u>371,76</u> 0,78	<u>29,44</u> 0,06	
123	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00044	<u>1419,94</u> 0,62	<u>1100,00</u> 0,48	<u>292,1</u> 0,13	<u>27,84</u> 0,01	
124	+С1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00306	<u>1744,5</u> 5,34	<u>1100,00</u> 3,37	<u>610,29</u> 1,87	<u>34,21</u> 0,10	
125	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,05764	<u>609,66</u> 3083,44	<u>590,09</u> 2984,46	<u>7,62</u> 38,54	<u>11,95</u> 60,44	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
126	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	84,7697	<u>4,31871</u> 366,10	<u>4,31871</u> 366,10			
127	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0545	<u>184,55</u> 10,06	<u>184,55</u> 10,06			
128	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0075	<u>186,09</u> 1,39	<u>186,09</u> 1,39			
		Разом	грн.		377,55	377,55			
		Разом по розділу III	грн.		1743526,58	1512052,99	199352,49	32121,10	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	556,387					
		Мастильні матеріали	кг	33,081					
		Гідравлічна рідина	кг	2,777					
		Бензин	л	273,697					
		Дизельне паливо	л	398,617					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	_____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на вертикальне планування
4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 12-БР-Шк/2012 ЗВК

Кошторисна вартість 101,048 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15613 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,964 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-1	Зрізка плідородного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту на ділянки озеленення до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,29445	<u>17912,81</u> -	<u>17912,81</u> 2112,66	5274	-	<u>5274</u> 622	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 6,35
2	КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	4,1223	<u>16585,14</u> -	<u>16585,14</u> 1956,08	68369	-	<u>68369</u> 8064	<u>-</u> 19,9821	<u>-</u> 82,37
3	КБ1-17-1	Навантаження ґрунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,29445	<u>34483,46</u> 669,64	<u>33813,82</u> 6823,19	10154	197	<u>9957</u> 2009	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>2,76</u> 19,58
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	485,8425	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	6010	-	<u>6010</u> 2283	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 23,32
5	КБ1-30-1 к=5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,3008	<u>3212,10</u> -	<u>3212,10</u> 378,84	4178	-	<u>4178</u> 493	<u>-</u> 3,8700	<u>-</u> 5,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					93985	197	93788		2,76
									13471		136,65
		Разом будівельні роботи, грн.					93985				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7063				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2296				
		Всього будівельні роботи, грн.					101048				

		Всього по кошторису					101048				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					156,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15964				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-04-01

на вертикальне планування

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виборничих витрат	Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-24-1	0,29445	<u>21,5817</u> 6,35	0,12	<u>2,5898</u> 0,76	137,16	<u>355,22</u> 105	<u>2112,66</u> 622	<u>542,93</u> 159	7,48	<u>161,43</u> 48	<u>1059,58</u> 312
2	КБ1-24-9	4,1223	<u>19,9821</u> 82,37	0,12	<u>2,3979</u> 9,88	137,16	<u>328,89</u> 1356	<u>1956,08</u> 8064	<u>502,69</u> 2072	7,48	<u>149,47</u> 616	<u>981,05</u> 4044
3	КБ1-17-1	0,29445	<u>75,8840</u> 22,34	0,12	<u>9,1061</u> 2,68	137,16	<u>1248,99</u> 368	<u>7492,83</u> 2206	<u>1923,20</u> 566	7,48	<u>567,61</u> 167	<u>3739,80</u> 1101
4	С311-1	485,8425	<u>0,0480</u> 23,32	0,12	<u>0,0058</u> 2,8	137,16	<u>0,79</u> 384	<u>4,70</u> 2283	<u>1,21</u> 588	7,48	<u>0,36</u> 175	<u>2,36</u> 1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-30-1	1,3008	<u>3,8700</u> 5,03	0,12	<u>0,4644</u> 0,6	137,16	<u>63,70</u> 83	<u>378,84</u> 493	<u>97,36</u> 126	7,48	<u>28,95</u> 38	<u>190,01</u> 247
Разом:			139,41		16,72		2296	13668	3511		1044	6851

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2296 + 13668 * 1) * 0,0078 = \mathbf{125 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2296 + 13668 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{27 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2296 + 13668 * 1) * 0,003739 = \mathbf{60 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 6851 + 125 + 27 + 60 = 7063 грн.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Благоустроїв території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01
вертикальне планування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2,76	71,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	113,33	98,70				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	23,32	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	16,72	137,25				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	156,13					
		Середній розряд робіт	розряд	2,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ207-148 варіант 2	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	72,6829755	<u>1070,7</u> 77821,66				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,00226	<u>1464,66</u> 2932,63				
9	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	6,00678	<u>1169,32</u> 7023,85				
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	485,8425	<u>12,37</u> 6009,87				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		93788,01				
		Дизельне паливо	кг	63,251					
		Мастильні матеріали	кг	4,025					
		Гідравлічна рідина	кг	0,601					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	4,025					
		Гідравлічна рідина	кг	0,601					
		Дизельне паливо	л	74,413					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-02
на замощення території
4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1214,696 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,25179 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 111,700 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип I - Покриття проїздів, автостоянки 209м2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,209	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	13205	218	<u>12527</u> 1572	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>3.05</u> 13,98
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0418	<u>16802.26</u> 16802,26	<u>-</u> -	702	702	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>10.06</u> -
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	172,425	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	2133	-	<u>2133</u> 810	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 8,28
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1045	<u>7727.08</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	807	34	<u>770</u> 80	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>0.48</u> 0,69
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,209	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	623	301	<u>322</u> 92	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.84</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,418	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	41172	471	<u>3898</u> 452	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>6,18</u> 3,91
7	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,209	<u>339698,71</u> 2443,25	<u>25855,58</u> 3333,76	70997	511	<u>5404</u> 697	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>6,69</u> 6,43
8	КБ27-13-4 Застос. к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	1000м2	0,209	<u>97964,31</u> -	<u>1796,70</u> 266,59	20475	-	<u>376</u> 56	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 0,57
9	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,09	<u>30973,21</u> 2249,32	<u>1827,49</u> 358,03	64734	4701	<u>3819</u> 748	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>60,53</u> 7,52
10	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	2,09	<u>5998,95</u> -	<u>228,89</u> 60,57	12538	-	<u>478</u> 127	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 1,32
11	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,09	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	83205	4058	<u>2809</u> 576	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>52,25</u> 5,79
12	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-2,09	<u>18598,78</u> -	<u>336,15</u> 92,64	-38871	-	<u>-703</u> -194	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -2,01
13	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,209	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	43581	11984	<u>1963</u> 232	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>140,21</u> 2,59
14	& С1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	213,18	<u>637,86</u> -	<u>-</u> -	135979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							451280	22980	<u>33796</u> 5248		<u>283,29</u> 50,14
Разом будівельні роботи, грн.							451280				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							394504				
всього заробітна плата, грн.							28228				
Загальновиробничі витрати, грн.							17000				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5997				
Всього будівельні роботи, грн.							468280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					468280				
		Розділ 2. Тип II- Покриття тротуарів, доріжок -282 м2									
15	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,282	<u>63183.52</u> 1042,29	<u>59940.10</u> 7523,91	17818	294	<u>16903</u> 2122	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>4,12</u> 18,86
16	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0564	<u>16802.26</u> 16802,26	<u>-</u> -	948	948	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>13.58</u> -
17	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	232,65	<u>12.37</u> -	<u>12.37</u> 4,70	2878	-	<u>2878</u> 1093	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 11,17
18	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,141	<u>7731.95</u> 329,82	<u>7367.24</u> 766,27	1090	47	<u>1039</u> 108	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,65</u> 0,94
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,282	<u>2980.81</u> 1439,24	<u>1541.57</u> 442,46	841	406	<u>435</u> 125	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>5,18</u> 1,44
20	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,564	<u>98497.66</u> 1127,42	<u>9325.14</u> 1082,07	55553	636	<u>5259</u> 610	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>8,34</u> 5,28
21	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,82	<u>30973.21</u> 2249,32	<u>1827.49</u> 358,03	87344	6343	<u>5154</u> 1010	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>81,67</u> 10,15
22	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	2,82	<u>5998.95</u> -	<u>228.89</u> 60,57	16917	-	<u>645</u> 171	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 1,78
23	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,82	<u>39811.15</u> 1941,75	<u>1344.15</u> 275,42	112267	5476	<u>3791</u> 777	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>70,5</u> 7,81
24	КБ27-12-3	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з щебеню 10-20 (100мм)	100м3	0,282	<u>205383.81</u> 1427,71	<u>11620.88</u> 1430,06	57918	403	<u>3277</u> 403	<u>18,8800</u> 12,8657	<u>5,32</u> 3,63
25	КБ27-17-2 застос. к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27-17-1	100м2	-2,82	<u>18598.78</u> -	<u>336.15</u> 92,64	-52449	-	<u>-948</u> -261	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,282	<u>208520.83</u> 57338,40	<u>9391.87</u> 1108,23	58803	16169	<u>2649</u> 313	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>189.18</u> 3,49
27	& С1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	287,64	<u>495.06</u> -	- -	142399	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							502327	30722	<u>41082</u> 6471		<u>378.54</u> 61,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							502327 430523 37193 22429 57,73 7918 524756				

Всього по розділу 2							524756				
Розділ 3. Влаштування бортових каменів та поребриків											
28	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,6	<u>27106.83</u> 7211,66	<u>1354.21</u> 240,60	16264	4327	<u>813</u> 144	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>55.71</u> 1,27
29	& С1416-8684-В2	Бордюри 100.25.15	м	60	<u>339.48</u> -	- -	20369	-	- -	- -	- -
30	КБ27-66-5	Установлення поребрика	100 м	2,29	<u>27106.83</u> 7211,66	<u>1354.21</u> 240,60	62075	16515	<u>3101</u> 551	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>212.63</u> 4,84
31	& С1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	229	<u>180.12</u> -	- -	41247	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							139955	20842	<u>3914</u> 695		<u>268.34</u> 6,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							139955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					115199 21537 13670 36,23 4969 153625 153625				
		Розділ 4. Тип І - Покриття за межами ділянки 24 м2									
32	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,024	<u>63183,52</u> 1042,29	<u>59940,10</u> 7523,91	1516	25	<u>1439</u> 181	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,35</u> 1,6
33	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0048	<u>16802,26</u> 16802,26	- -	81	81	- -	<u>240,7200</u> -	<u>1,16</u> -
34	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	19,8	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	245	-	<u>245</u> 93	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,95
35	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	<u>7731,95</u> 329,82	<u>7367,24</u> 766,27	93	4	<u>88</u> 9	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>0,06</u> 0,08
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,024	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	72	35	<u>37</u> 11	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,44</u> 0,12
37	КБ27-12-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску (200мм)	100м3	0,048	<u>98497,66</u> 1127,42	<u>9325,14</u> 1082,07	4728	54	<u>448</u> 52	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,71</u> 0,45
38	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,024	<u>339698,71</u> 2443,25	<u>25855,58</u> 3333,76	8153	59	<u>621</u> 80	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,77</u> 0,74
39	КБ27-13-4 Застос. к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 (5 см)	1000м2	0,024	<u>97964,31</u> -	<u>1796,70</u> 266,59	2351	-	<u>43</u> 6	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 0,06
40	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,24	<u>30973,21</u> 2249,32	<u>1827,49</u> 358,03	7434	540	<u>439</u> 86	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>6,95</u> 0,86
41	КБ27-17-4 Застос. к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3	100м2	0,24	<u>5998,95</u> -	<u>228,89</u> 60,57	1440	-	<u>55</u> 15	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,24	<u>39811,15</u> 1941,75	<u>1344,15</u> 275,42	9555	466	<u>323</u> 66	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>6</u> 0,67
43	КБ27-17-2 застос. κ=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 вилучати з норми 27- 17-1	100м2	-0,240	<u>18598,78</u> -	<u>336,15</u> 92,64	-4464	-	<u>-81</u> -22	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> -0,230
44	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,024	<u>208520,83</u> 57338,40	<u>9391,87</u> 1108,23	5004	1376	<u>225</u> 27	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>16,1</u> 0,3
45	& С1426- 11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	24,48	<u>637,86</u> -	<u>-</u> -	15615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,21	<u>29224,52</u> 7211,66	<u>1354,21</u> 240,60	6137	1514	<u>284</u> 51	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>19,5</u> 0,44
47	& С1416- 8684-B2	Бордюри 100.25.15	м	21	<u>339,48</u> -	<u>-</u> -	7129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					65089	4154	<u>4166</u> 655		<u>52,04</u> 6,19
		Разом будівельні роботи, грн.					65089				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56769				
		всього заробітна плата, грн.					4809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1049				
		Всього будівельні роботи, грн.					68035				

		Всього по розділу 4					68035				
		Разом прямі витрати по кошторису					1158651	78698	<u>82958</u> 13069		<u>982,21</u> 124,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1158651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					996995				
		всього заробітна плата, грн.					91767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					56045 145,31 19933 1214696 1214696				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1251,79 111700				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-04-02

на замощення території

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-69-2	0,209	81,4696 17,03	0,132	10,7540 2,25	137,16	1475,02 308	8566,20 1790	2209,07 462	9,18	747,89 156	4431,98 926
2	КБ1-164-1	0,0418	240,7200 10,06	0,12	28,8864 1,21	137,16	3962,06 166	16802,26 702	4568,15 191	7,48	1800,59 75	10330,80 432
3	С311-1	172,425	0,0480 8,28	0,12	0,0058 0,99	137,16	0,79 136	4,70 810	1,21 209	7,48	0,36 62	2,36 407
4	КБ1-20-1	0,1045	11,2596 1,17	0,12	1,3512 0,14	137,16	185,32 19	1096,09 114	281,91 30	7,48	84,22 9	551,45 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-134-1	0,209	<u>23,4775</u> 4,91	0,12	<u>2,8173</u> 0,59	137,16	<u>386,42</u> 81	<u>1881,70</u> 393	<u>498,99</u> 104	7,48	<u>175,61</u> 37	<u>1061,02</u> 222
6	КБ27-12-1	0,418	<u>24,1459</u> 10,09	0,132	<u>3,1873</u> 1,33	137,16	<u>437,16</u> 183	<u>2209,49</u> 923	<u>582,26</u> 243	9,18	<u>221,66</u> 93	<u>1241,08</u> 519
7	КБ27-13-1	0,209	<u>62,8183</u> 13,12	0,132	<u>8,2920</u> 1,73	137,16	<u>1137,33</u> 238	<u>5777,01</u> 1208	<u>1521,15</u> 317	9,18	<u>576,67</u> 121	<u>3235,15</u> 676
8	КБ27-13-4	0,209	<u>2,7040</u> 0,57	0,132	<u>0,3569</u> 0,07	137,16	<u>48,96</u> 10	<u>266,59</u> 56	<u>69,42</u> 15	9,18	<u>24,82</u> 5	<u>143,20</u> 30
9	КБ27-17-3	2,09	<u>32,5598</u> 68,05	0,132	<u>4,2979</u> 8,98	137,16	<u>589,50</u> 1232	<u>2607,35</u> 5449	<u>703,31</u> 1470	9,18	<u>298,90</u> 625	<u>1591,71</u> 3327
10	КБ27-17-4	2,09	<u>0,6315</u> 1,32	0,132	<u>0,0834</u> 0,17	137,16	<u>11,43</u> 24	<u>60,57</u> 127	<u>15,84</u> 33	9,18	<u>5,80</u> 12	<u>33,07</u> 69
11	КБ27-17-1	2,09	<u>27,7710</u> 58,04	0,132	<u>3,6658</u> 7,66	137,16	<u>502,80</u> 1051	<u>2217,17</u> 4634	<u>598,39</u> 1250	9,18	<u>254,94</u> 533	<u>1356,13</u> 2834
12	КБ27-17-2	-2,09	<u>0,9636</u> -2,01	0,132	<u>0,1272</u> -0,270	137,16	<u>17,45</u> -36	<u>92,64</u> -194	<u>24,22</u> -52	9,18	<u>8,85</u> -18	<u>50,52</u> -106
13	КБ27-65-5	0,209	<u>683,2406</u> 142,8	0,132	<u>90,1878</u> 18,85	137,16	<u>12370,15</u> 2585	<u>58446,63</u> 12216	<u>15579,69</u> 3256	9,18	<u>6272,15</u> 1311	<u>34221,99</u> 7152
15	КБ27-69-2	0,282	<u>81,4696</u> 22,98	0,132	<u>10,7540</u> 3,03	137,16	<u>1475,02</u> 416	<u>8566,20</u> 2416	<u>2209,07</u> 623	9,18	<u>747,89</u> 211	<u>4431,98</u> 1250
16	КБ1-164-1	0,0564	<u>240,7200</u> 13,58	0,12	<u>28,8864</u> 1,63	137,16	<u>3962,06</u> 223	<u>16802,26</u> 948	<u>4568,15</u> 258	7,48	<u>1800,59</u> 102	<u>10330,80</u> 583
17	С311-1	232,65	<u>0,0480</u> 11,17	0,12	<u>0,0058</u> 1,34	137,16	<u>0,79</u> 184	<u>4,70</u> 1093	<u>1,21</u> 281	7,48	<u>0,36</u> 84	<u>2,36</u> 549
18	КБ1-20-1	0,141	<u>11,2596</u> 1,59	0,12	<u>1,3512</u> 0,19	137,16	<u>185,32</u> 26	<u>1096,09</u> 155	<u>281,91</u> 40	7,48	<u>84,22</u> 12	<u>551,45</u> 78
19	КБ1-134-1	0,282	<u>23,4775</u> 6,62	0,12	<u>2,8173</u> 0,79	137,16	<u>386,42</u> 109	<u>1881,70</u> 531	<u>498,99</u> 140	7,48	<u>175,61</u> 50	<u>1061,02</u> 299
20	КБ27-12-1	0,564	<u>24,1459</u> 13,62	0,132	<u>3,1873</u> 1,8	137,16	<u>437,16</u> 247	<u>2209,49</u> 1246	<u>582,26</u> 328	9,18	<u>221,66</u> 125	<u>1241,08</u> 700
21	КБ27-17-3	2,82	<u>32,5598</u> 91,82	0,132	<u>4,2979</u> 12,12	137,16	<u>589,50</u> 1662	<u>2607,35</u> 7353	<u>703,31</u> 1984	9,18	<u>298,90</u> 843	<u>1591,71</u> 4489
22	КБ27-17-4	2,82	<u>0,6315</u> 1,78	0,132	<u>0,0834</u> 0,24	137,16	<u>11,43</u> 32	<u>60,57</u> 171	<u>15,84</u> 45	9,18	<u>5,80</u> 16	<u>33,07</u> 93
23	КБ27-17-1	2,82	<u>27,7710</u> 78,31	0,132	<u>3,6658</u> 10,34	137,16	<u>502,80</u> 1418	<u>2217,17</u> 6253	<u>598,39</u> 1687	9,18	<u>254,94</u> 719	<u>1356,13</u> 3824
24	КБ27-12-3	0,282	<u>31,7457</u> 8,95	0,132	<u>4,1904</u> 1,18	137,16	<u>574,76</u> 162	<u>2857,77</u> 806	<u>755,16</u> 213	9,18	<u>291,43</u> 82	<u>1621,35</u> 457
25	КБ27-17-2	-2,82	<u>0,9636</u> -2,72	0,132	<u>0,1272</u> -0,360	137,16	<u>17,45</u> -49	<u>92,64</u> -261	<u>24,22</u> -68	9,18	<u>8,85</u> -25	<u>50,52</u> -142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ27-65-5	0,282	<u>683,2406</u> 192,67	0,132	<u>90,1878</u> 25,43	137,16	<u>12370,15</u> 3488	<u>58446,63</u> 16482	<u>15579,69</u> 4394	9,18	<u>6272,15</u> 1769	<u>34221,99</u> 9651
28	КБ27-66-5	0,6	<u>94,9650</u> 56,98	0,132	<u>12,5354</u> 7,52	137,16	<u>1719,35</u> 1032	<u>7452,26</u> 4471	<u>2017,75</u> 1210	9,18	<u>871,78</u> 523	<u>4608,88</u> 2765
30	КБ27-66-5	2,29	<u>94,9650</u> 217,47	0,132	<u>12,5354</u> 28,71	137,16	<u>1719,35</u> 3937	<u>7452,26</u> 17066	<u>2017,75</u> 4621	9,18	<u>871,78</u> 1996	<u>4608,88</u> 10554
32	КБ27-69-2	0,024	<u>81,4696</u> 1,95	0,132	<u>10,7540</u> 0,26	137,16	<u>1475,02</u> 35	<u>8566,20</u> 206	<u>2209,07</u> 53	9,18	<u>747,89</u> 18	<u>4431,98</u> 106
33	КБ1-164-1	0,0048	<u>240,7200</u> 1,16	0,12	<u>28,8864</u> 0,14	137,16	<u>3962,06</u> 19	<u>16802,26</u> 81	<u>4568,15</u> 22	7,48	<u>1800,59</u> 9	<u>10330,80</u> 50
34	С311-1	19,8	<u>0,0480</u> 0,95	0,12	<u>0,0058</u> 0,11	137,16	<u>0,79</u> 16	<u>4,70</u> 93	<u>1,21</u> 24	7,48	<u>0,36</u> 7	<u>2,36</u> 47
35	КБ1-20-1	0,012	<u>11,2596</u> 0,14	0,12	<u>1,3512</u> 0,02	137,16	<u>185,32</u> 2	<u>1096,09</u> 13	<u>281,91</u> 4	7,48	<u>84,22</u> 1	<u>551,45</u> 7
36	КБ1-134-1	0,024	<u>23,4775</u> 0,56	0,12	<u>2,8173</u> 0,07	137,16	<u>386,42</u> 9	<u>1881,70</u> 46	<u>498,99</u> 12	7,48	<u>175,61</u> 4	<u>1061,02</u> 25
37	КБ27-12-1	0,048	<u>24,1459</u> 1,16	0,132	<u>3,1873</u> 0,15	137,16	<u>437,16</u> 21	<u>2209,49</u> 106	<u>582,26</u> 28	9,18	<u>221,66</u> 11	<u>1241,08</u> 60
38	КБ27-13-1	0,024	<u>62,8183</u> 1,51	0,132	<u>8,2920</u> 0,2	137,16	<u>1137,33</u> 27	<u>5777,01</u> 139	<u>1521,15</u> 37	9,18	<u>576,67</u> 14	<u>3235,15</u> 78
39	КБ27-13-4	0,024	<u>2,7040</u> 0,06	0,132	<u>0,3569</u> 0,01	137,16	<u>48,96</u> 1	<u>266,59</u> 6	<u>69,42</u> 1	9,18	<u>24,82</u> 1	<u>143,20</u> 3
40	КБ27-17-3	0,24	<u>32,5598</u> 7,81	0,132	<u>4,2979</u> 1,03	137,16	<u>589,50</u> 141	<u>2607,35</u> 626	<u>703,31</u> 169	9,18	<u>298,90</u> 72	<u>1591,71</u> 382
41	КБ27-17-4	0,24	<u>0,6315</u> 0,15	0,132	<u>0,0834</u> 0,02	137,16	<u>11,43</u> 3	<u>60,57</u> 15	<u>15,84</u> 4	9,18	<u>5,80</u> 1	<u>33,07</u> 8
42	КБ27-17-1	0,24	<u>27,7710</u> 6,67	0,132	<u>3,6658</u> 0,88	137,16	<u>502,80</u> 121	<u>2217,17</u> 532	<u>598,39</u> 143	9,18	<u>254,94</u> 61	<u>1356,13</u> 325
43	КБ27-17-2	-0,24	<u>0,9636</u> -0,230	0,132	<u>0,1272</u> -0,030	137,16	<u>17,45</u> -4	<u>92,64</u> -22	<u>24,22</u> -6	9,18	<u>8,85</u> -2	<u>50,52</u> -12
44	КБ27-65-5	0,024	<u>683,2406</u> 16,4	0,132	<u>90,1878</u> 2,16	137,16	<u>12370,15</u> 297	<u>58446,63</u> 1403	<u>15579,69</u> 373	9,18	<u>6272,15</u> 151	<u>34221,99</u> 821
46	КБ27-66-5	0,21	<u>94,9650</u> 19,94	0,132	<u>12,5354</u> 2,63	137,16	<u>1719,35</u> 361	<u>7452,26</u> 1565	<u>2017,75</u> 424	9,18	<u>871,78</u> 183	<u>4608,88</u> 968
Разом:			1106,48		145,31		19933	91767	24572		10059	54564

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (19933 + 91767 * 1) * 0,0078 = \mathbf{871 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (19933 + 91767 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{192 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (19933 + 91767 * 1) * 0,003739 = \mathbf{418 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 54564 + 871 + 192 + 418 = 56045 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-02
замощення території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	982,21	80,12				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	103,87	106,56				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	20,4	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	145,31	137,18				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1251,79					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	19,79288	<u>1463,32</u> 28963,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,60813	<u>1395,51</u> 848,65				
9	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,43775	<u>892,71</u> 390,78				
10	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,96305	<u>891,48</u> 858,54				
11	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,37788	<u>1194,4</u> 451,34				
12	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,295225	<u>1464,66</u> 1897,06				
13	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,61745	<u>965,02</u> 595,85				
14	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,44715	<u>79,79</u> 115,47				
15	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	5,55685	<u>806,13</u> 4479,54				
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	17,8087	<u>87,71</u> 1562,00				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,29175	<u>346,42</u> 793,91				
18	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,83945	<u>58,06</u> 48,74				
19	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,78612	<u>920,95</u> 9012,53				
20	+КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	4,86915	<u>1069,79</u> 5208,97				
21	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,3372	<u>1326,77</u> 4427,70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,1124	<u>1036,99</u> 1153,55				
23	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,371	<u>960,43</u> 4198,04				
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,4754	<u>835,31</u> 5408,97				
25	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,523	<u>397,27</u> 5769,55				
26	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,9682	<u>615,13</u> 595,57				
27	+КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,0403	<u>885,7</u> 921,39				
28	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	424,875	<u>12,37</u> 5255,70				
		Разом по розділу II	грн.		82957,17				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	80,626					
		Дизельне паливо	кг	191,641					
		Мастильні матеріали	кг	14,981					
		Гідравлічна рідина	кг	1,726					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	35,6174					
30	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,0721					
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,19275					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
32	&C1416-8684-B2	Бордюр 100.25.15	м	81	<u>339,48</u> 27497,88	<u>330.00</u> 26730,00	<u>2.82</u> 228,42	<u>6.66</u> 539,46	
33	+C142-10-2	Вода	м3	53,2495	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	114,71625	<u>800,41</u> 91820,03	<u>560.00</u> 64241,10	<u>224.72</u> 25779,04	<u>15.69</u> 1799,89	
35	&C1426-11789-1	Плити ФЕМ 80мм	м2	237,66	<u>637,86</u> 151593,81	<u>620.00</u> 147349,20	<u>5.35</u> 1271,48	<u>12.51</u> 2973,13	
36	&C1426-11789-2 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм ("Цеглина ретро" сіра)	м2	287,64	<u>495,06</u> 142399,06	<u>480.00</u> 138067,20	<u>5.35</u> 1538,87	<u>9.71</u> 2792,99	
37	&C1421-9940-1 варіант 3	Поребрик 100.20.8	м/п	229	<u>180,12</u> 41247,48	<u>168.00</u> 38472,00	<u>8.59</u> 1967,11	<u>3.53</u> 808,37	
38	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,07225	<u>2792,41</u> 201,75	<u>2332.00</u> 168,49	<u>405.66</u> 29,31	<u>54.75</u> 3,95	
39	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00525	<u>2672,79</u> 14,03	<u>2332.00</u> 12,24	<u>288.38</u> 1,51	<u>52.41</u> 0,28	
40	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	32,77975	<u>2227,66</u> 73022,14	<u>1860.00</u> 60970,34	<u>323.98</u> 10619,98	<u>43.68</u> 1431,82	
41	&C1421-9656-1-1	Суміш піщано-щебенева	м3	39,243	<u>2396,67</u> 94052,52	<u>1860.00</u> 72991,98	<u>489.68</u> 19216,51	<u>46.99</u> 1844,03	
42	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,895	<u>3358,39</u> 53381,61	<u>2850.00</u> 45300,75	<u>442.54</u> 7034,17	<u>65.85</u> 1046,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,155	<u>3743.97</u> 4324,29	<u>2850.00</u> 3291,75	<u>820.56</u> 947,75	<u>73.41</u> 84,79	
44	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	16,37	<u>1526.47</u> 24988,31	<u>1100.00</u> 18007,00	<u>396.54</u> 6491,36	<u>29.93</u> 489,95	
45	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	97,335	<u>1526.47</u> 148578,96	<u>1100.00</u> 107068,50	<u>396.54</u> 38597,22	<u>29.93</u> 2913,24	
46	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	35,532	<u>1526.47</u> 54238,53	<u>1100.00</u> 39085,20	<u>396.54</u> 14089,86	<u>29.93</u> 1063,47	
47	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	58,716	<u>1526.47</u> 89628,21	<u>1100.00</u> 64587,60	<u>396.54</u> 23283,24	<u>29.93</u> 1757,37	
48	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00209	<u>1501.2</u> 3,14	<u>1100.00</u> 2,30	<u>371.76</u> 0,78	<u>29.44</u> 0,06	
49	+C1421-9472 варіант 4	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00306	<u>1744.5</u> 5,34	<u>1100.00</u> 3,37	<u>610.29</u> 1,87	<u>34.21</u> 0,10	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,6852	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		996997,09	826349,02	151098,48	19549,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10,685					
		Мастильні матеріали	кг	14,981					
		Гідравлічна рідина	кг	1,726					
		Бензин	л	108,954					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	225,46					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-05
на озеленення
4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 459,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,53291 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,980 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	7,858	<u>417,57</u> -	<u>417,57</u> 49,25	3281	-	<u>3281</u> 387	- 0,5031	- 3,95
2	КБ47-25-1	Газон універсальний Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	7,858	<u>519,19</u> 448,00	<u>71,19</u> 10,40	4080	3520	<u>560</u> 82	<u>6,3700</u> 0,1048	<u>50,06</u> 0,82
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	7,858	<u>640,00</u> 640,00	- -	5029	5029	- -	<u>8,2400</u> -	<u>64,75</u> -
4	С1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,15716	<u>152371,59</u> -	- -	23947	-	- -	- -	- -
5	КБ47-7-3	Саджанці та кущі Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10шт	16	<u>10701,92</u> 4078,51	- -	171231	65256	- -	<u>57,1300</u> -	<u>914,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	16	<u>4272,16</u> 1702,40	<u>2412,48</u> 403,88	68355	27238	<u>38600</u> 6462	<u>19,6900</u> 3,7640	<u>315,04</u> 60,22
7	С1429-14 варіант 9	Липа серцелиста Tilia cordata	шт	4	<u>634,00</u> -	<u>-</u> -	2536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С1429-14 варіант 12	Граб Carpinus (живопліт)	шт	135	<u>481,00</u> -	<u>-</u> -	64935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1429-14 варіант 13	Клен гостролистий Acer platanoides	шт	21	<u>2857,60</u> -	<u>-</u> -	60010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							403404	101043	<u>42441</u> 6931		<u>1343,93</u> 64,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							403404				
-----							259920				
							107974				
							56006				
							123,99				
							17006				
							459410				
Всього по кошторису							459410				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1532,91				
Кошторисна заробітна плата, грн.							124980				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-04-05**на озеленення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-3-1	7,858	<u>0,5031</u> 3,95	0,088	<u>0,0443</u> 0,35	137,16	<u>6,07</u> 48	<u>49,25</u> 387	<u>12,17</u> 95	6,99	<u>3,52</u> 28	<u>21,76</u> 171
2	КБ47-25-1	7,858	<u>6,4748</u> 50,88	0,088	<u>0,5698</u> 4,48	137,16	<u>78,15</u> 614	<u>458,40</u> 3602	<u>118,04</u> 927	6,99	<u>45,26</u> 356	<u>241,45</u> 1897
3	КБ47-25-6	7,858	<u>8,2400</u> 64,75	0,088	<u>0,7251</u> 5,7	137,16	<u>99,46</u> 782	<u>640,00</u> 5029	<u>162,68</u> 1278	6,99	<u>57,60</u> 453	<u>319,74</u> 2513
5	КБ47-7-3	16	<u>57,1300</u> 914,08	0,088	<u>5,0274</u> 80,44	137,16	<u>689,56</u> 11033	<u>4078,51</u> 65256	<u>1048,98</u> 16784	6,99	<u>399,34</u> 6389	<u>2137,88</u> 34206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ47-9-3	16	<u>23,4540</u> 375,26	0,088	<u>2,0640</u> 33,02	137,16	<u>283,09</u> 4529	<u>2106,28</u> 33700	<u>525,66</u> 8411	6,99	<u>163,94</u> 2623	<u>972,69</u> 15563
Разом:			1408,92		123,99		17006	107974	27495		9849	54350

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (17006 + 107974 * 1) * 0,0078 = \mathbf{975 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (17006 + 107974 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{214 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (17006 + 107974 * 1) * 0,003739 = \mathbf{467 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\mathbf{\text{Разом загальновиробничі витрати: } 54350 + 975 + 214 + 467 = 56006 \text{ грн.}}$$

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-05
озеленення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1343,93	75,19				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	64,99	106,63				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників,	розряд	5,3					
8		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
9		машин							
10		Витрати робітників, заробітна плата яких							
11		враховується в складі:							
12		загальновиробничих витрат	люд.год	123,99	137,16				
13									
14		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1532,91					
15									
16		Середній розряд робіт	розряд	2,5					
17									
18		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
19	6 +КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,06462	1070,7				
20	варіант 2				3281,29				
21	7 +КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	28,64	960,43				
22		вантажопідйомність 10 т			27506,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	13,28	<u>835,31</u> 11092,92				
9	+КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,62864	<u>889,86</u> 559,40				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		42440,33				
		Бензин	кг	121,91					
		Масильні матеріали	кг	5,71					
		Гідравлічна рідина	кг	0,398					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	+С142-10-2	Вода	м3	113,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
11	+С1429-14 варіант 12	Граб Carpinus (живопліт)	шт	135	<u>481</u> 64935,00	<u>470,00</u> 63450,00	<u>1,57</u> 211,95	<u>9,43</u> 1273,05	
12	+С1429-110	Земля рослинна	м3	70,24	<u>1384,02</u> 97213,56	<u>962,00</u> 67570,88	<u>394,88</u> 27736,37	<u>27,14</u> 1906,31	
13	+С1429-14 варіант 13	Клен гостролистий Acer platanoides	шт	21	<u>2857,6</u> 60009,60	<u>2800,00</u> 58800,00	<u>1,57</u> 32,97	<u>56,03</u> 1176,63	
14	+С1429-14 варіант 9	Липа серцелиста Tilia cordata	шт	4	<u>634</u> 2536,00	<u>620,00</u> 2480,00	<u>1,57</u> 6,28	<u>12,43</u> 49,72	
15	С1429-111	Перегній	м3	29,92	<u>375,04</u> 11221,20	<u>130,76</u> 3912,34	<u>236,93</u> 7088,95	<u>7,35</u> 219,91	
16	+С1429-115 варіант 4	Травосуміш	ц	0,15716	<u>152371,59</u> 23946,72	<u>149352,43</u> 23472,23	<u>31,48</u> 4,95	<u>2987,68</u> 469,54	
17	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0016	<u>35102,07</u> 56,16	<u>34058,04</u> 54,49	<u>355,75</u> 0,57	<u>688,28</u> 1,10	
		Разом по розділу III	грн.		259918,24	219739,94	35082,04	5096,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	5,71					
		Гідравлічна рідина	кг	0,398					
		Бензин	л	164,744					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-06
на огороження території
4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	148,650 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23882 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,289 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огородження Тип 2									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах, висотою 2,5 м	100м	0,83	<u>24501.98</u> 18908,70	<u>4365.35</u> 575,65	20337	15694	<u>3623</u> 478	<u>216,0500</u> 6,5037	<u>179,32</u> 5,4
2	С1424- 11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,1454	<u>3743.97</u> -	- -	4288	-	- -	- -	- -
3	& С111-870- 10-1 варіант 2	Панелі ЗР-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	33	<u>1669.84</u> -	- -	55105	-	- -	- -	- -
4	& С121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	32	<u>843.36</u> -	- -	26988	-	- -	- -	- -
5	& С121-792- 1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	101	<u>28.58</u> -	- -	2887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>525733,55</u>	<u>172804,47</u>	5257	2319	<u>1728</u>	<u>2581,0000</u>	<u>25,81</u>
7	С121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000х1800	шт	1	231851,23	28857,91			289	269,6632	2,7
					<u>23485,48</u>	-	23485	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	138347	18013	<u>5351</u>		<u>205,13</u>
									767		8,1
		Разом будівельні роботи, грн.					138347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114983				
		всього заробітна плата, грн.					18780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10303				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3509				
		Всього будівельні роботи, грн.					148650				

		Всього по розділу 1					148650				
		Разом прямі витрати по кошторису					138347	18013	<u>5351</u>		<u>205,13</u>
									767		8,1
		Разом будівельні роботи, грн.					138347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114983				
		всього заробітна плата, грн.					18780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10303				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3509				
		Всього будівельні роботи, грн.					148650				

		Всього по кошторису					148650				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					238,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22289				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-04-06
на огороження території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднений коефіцієнт і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загальновиборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття реши статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-24-12	0,83	222,5537 184,72	0,12	26,7064 22,17	137,16	3663,06 3040	19484,35 16172	5092,43 4227	7,48	1664,70 1382	10420,19 8649
6	КБ7-25-1	0,01	2850,6632 28,51	0,12	342,0796 3,42	137,16	46919,64 469	260709,14 2608	67678,33 677	7,48	21322,96 213	135920,93 1359
Разом:			213,23		25,59		3509	18780	4904		1595	10008

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3509 + 18780 * 1) * 0,0078 = \mathbf{174 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3509 + 18780 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{38 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3509 + 18780 * 1) * 0,003739 = \mathbf{83 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 10008 + 174 + 38 + 83 = 10303 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Благоустроїв території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-06
огороження території**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	205,13	87,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,1	94,68				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	25,59	137,14				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	238,82					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,5471	892,71 4059,24				
7	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0815	499,72 40,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2804	<u>960,43</u> 1229,73				
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,5365	<u>40,23</u> 21,58				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5351,28				
		Дизельне паливо	кг	0,335					
		Електроенергія	кВт-год	2,843					
		Мастильні матеріали	кг	0,04					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,9063					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	<u>52067,87</u> 83,31	<u>50694,33</u> 81,11	<u>352,6</u> 0,56	<u>1020,94</u> 1,64	
12	+C121-256 варіант 5	ВР-2 Ворота 4000x1800	шт	1	<u>23485,48</u> 23485,48	<u>23072,00</u> 23072,00	<u>238,65</u> 238,65	<u>174,83</u> 174,83	
13	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00166	<u>46489,59</u> 77,17	<u>45302,65</u> 75,20	<u>275,38</u> 0,46	<u>911,56</u> 1,51	
14	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01026	<u>79926,07</u> 820,04	<u>78000,00</u> 800,28	<u>358,89</u> 3,68	<u>1567,18</u> 16,08	
15	&C121-792-1 варіант 13	Кріплення панелі Fe+Zn+RAL 7018 (40мм)	шт	101	<u>28,58</u> 2886,58	<u>28,00</u> 2828,00	<u>0,37</u> 37,37	<u>0,21</u> 21,21	
16	&C111-870- 10-1 варіант 2	Панелі ЗР-О-4/4-Ф 7016-200x50-1900x2500	шт	33	<u>1669,84</u> 55104,72	<u>1636,00</u> 53988,00	<u>1,1</u> 36,30	<u>32,74</u> 1080,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	<u>2839,86</u> 0,88	<u>2032,00</u> 0,63	<u>752,18</u> 0,23	<u>55,68</u> 0,02	
18	&C121-1-28 варіант 2	Стовпці Zn+RAL 7016 h=2,5м (60x40x1.2)	шт	32	<u>843,36</u> 26987,52	<u>824,00</u> 26368,00	<u>2,82</u> 90,24	<u>16,54</u> 529,28	
19	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291	<u>3743,97</u> 1089,50	<u>2850,00</u> 829,35	<u>820,56</u> 238,78	<u>73,41</u> 21,37	
20	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,1454	<u>3743,97</u> 4288,34	<u>2850,00</u> 3264,39	<u>820,56</u> 939,87	<u>73,41</u> 84,08	
21	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,01849	<u>8373,23</u> 154,82	<u>7690,72</u> 142,20	<u>518,33</u> 9,58	<u>164,18</u> 3,04	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
22	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1813	<u>4,9416</u> 0,90	<u>4,9416</u> 0,90			
23	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0181	<u>184,55</u> 3,35	<u>184,55</u> 3,35			
		Разом	грн.		4,25	4,25			
		Разом по розділу III	грн.		114982,61	111453,41	1595,72	1933,48	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,025					
		Мастильні матеріали	кг	0,058					
		Дизельне паливо	л	0,394					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС /КОРИГУВАННЯ/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-08
на Шумозахисні заходи житлових будинків
4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	468,394 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69859 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	62,298 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,22	<u>14108,20</u> 14108,20	<u>-</u> -	3104	3104	<u>-</u> -	<u>200,6000</u> -	<u>44,13</u> -
2	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,022	<u>59139,38</u> 3087,47	<u>56051,91</u> 15265,30	1301	68	<u>1233</u> 336	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>0,95</u> 3,55
3	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	43,78	<u>12,37</u> -	<u>12,37</u> 4,70	542	-	<u>542</u> 206	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,1
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,022	<u>3098,56</u> 329,82	<u>2740,34</u> 784,96	68	7	<u>60</u> 17	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,1</u> 0,15
5	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100м3	0,223	<u>412998,39</u> 31063,66	<u>17020,70</u> 5712,23	92099	6927	<u>3796</u> 1274	<u>381,4300</u> 51,1298	<u>85,06</u> 11,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	7,814	<u>3159,49</u>	-	24688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ9-43-1	Монтаж стояків із двох швелерів	т	2,8795	<u>8884,00</u>	<u>4047,15</u>	25581	10787	<u>11654</u>	<u>40,4800</u>	<u>116,56</u>
					3746,02	1048,15			3018	9,7100	27,96
8	C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	2,5564	<u>49584,65</u>	-	126758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C111-1828 варіант 1	Кутник 50x32x3	т	0,3211	<u>48738,20</u>	-	15650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі швелерів між собою з двох сторін	т	2,8795	<u>524,04</u>	<u>98,40</u>	1509	670	<u>283</u>	<u>2,1400</u>	<u>6,16</u>
					232,55	4,27			12	0,0480	0,14
11	КБ34-60-14	Влаштування шумопоглинаючих панелей з полікарбонатних прозорих зелених плит товщ.8мм	100м2	2,82	<u>10287,24</u>	<u>1017,69</u>	29010	24980	<u>2870</u>	<u>113,0000</u>	<u>318,66</u>
					8858,07	134,20			378	1,5162	4,28
12	C111-677 варіант 1	Плити полікарбонатні прозорі, зелені, товщ.8мм	1000м2	0,282	<u>360382,16</u>	-	101628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ13-26-13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125	100м2	1,08	<u>2333,20</u>	<u>78,45</u>	2520	250	<u>85</u>	<u>2,3300</u>	<u>2,52</u>
					231,18	7,09			8	0,0804	0,09
14	C1543-11 варіант 1	Шнур гумовий круглого перерізу, діаметр 20 мм	т	0,075	<u>193136,35</u>	-	14485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					438943	46793	<u>20523</u>		<u>574,14</u>
									5249		49,67
		Разом будівельні роботи, грн.					438943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371627				
		всього заробітна плата, грн.					52042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10256				
		Всього будівельні роботи, грн.					468394				

		Всього по кошторису					468394				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					698,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62298				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-04-08
на Шумозахисні заходи житлових будинків

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загально-виборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-165-5	0,22	<u>200.6000</u> 44,13	0,12	<u>24.0720</u> 5,3	137,16	<u>3301.72</u> 726	<u>14108.20</u> 3104	<u>3830.18</u> 843	7,48	<u>1500.49</u> 330	<u>8632.39</u> 1899
2	КБ1-18-4	0,022	<u>204.5059</u> 4,5	0,12	<u>24.5407</u> 0,54	137,16	<u>3366.00</u> 74	<u>18352.77</u> 404	<u>4778.13</u> 105	7,48	<u>1529.70</u> 34	<u>9673.83</u> 213
3	С311-1	43,78	<u>0.0480</u> 2,1	0,12	<u>0.0058</u> 0,25	137,16	<u>0.79</u> 35	<u>4.70</u> 206	<u>1.21</u> 52	7,48	<u>0.36</u> 16	<u>2.36</u> 103
4	КБ1-20-1	0,022	<u>11.4531</u> 0,25	0,12	<u>1.3744</u> 0,03	137,16	<u>188.51</u> 4	<u>1114.78</u> 24	<u>286.72</u> 6	7,48	<u>85.67</u> 2	<u>560.90</u> 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ6-3-5	0,223	<u>432,5598</u> 96,46	0,12	<u>51,9072</u> 11,58	137,16	<u>7119,59</u> 1588	<u>36775,89</u> 8201	<u>9657,01</u> 2153	7,48	<u>3235,55</u> 722	<u>20012,15</u> 4463
7	КБ9-43-1	2,8795	<u>50,1900</u> 144,52	0,12	<u>6,0228</u> 17,34	137,16	<u>826,09</u> 2379	<u>4794,17</u> 13805	<u>1236,46</u> 3560	7,48	<u>375,42</u> 1081	<u>2437,97</u> 7020
10	КБ9-48-2	2,8795	<u>2,1880</u> 6,3	0,12	<u>0,2626</u> 0,76	137,16	<u>36,01</u> 104	<u>236,82</u> 682	<u>60,02</u> 173	7,48	<u>16,37</u> 47	<u>112,40</u> 324
11	КБ34-60-14	2,82	<u>114,5162</u> 322,94	0,12	<u>13,7419</u> 38,75	137,16	<u>1884,85</u> 5315	<u>8992,27</u> 25358	<u>2392,97</u> 6748	7,48	<u>856,58</u> 2416	<u>5134,40</u> 14479
13	КБ13-26-13	1,08	<u>2,4104</u> 2,61	0,087	<u>0,2097</u> 0,23	137,16	<u>28,76</u> 31	<u>238,27</u> 258	<u>58,75</u> 63	6,83	<u>16,46</u> 18	<u>103,97</u> 112
Разом:			623,81		74,78		10256	52042	13703		4666	28625

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (10256 + 52042 * 1) * 0,0078 = \mathbf{486 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (10256 + 52042 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{107 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (10256 + 52042 * 1) * 0,003739 = \mathbf{233 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: $28625 + 486 + 107 + 233 = 29451$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 на вул. Макаренка, 19, в смт. Брюховичі (коригування)"
4-й пусковий комплекс Благоустрій території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-08

Шумозахисні заходи житлових будинків

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	574,14	81,50				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	47,57	106,04				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2,1	97,92				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	74,78	137,14				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	698,59					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,2364	892,71 2889,17				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,389985	<u>401.57</u> 959,75				
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,0033	<u>395.66</u> 1,31				
10	+КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04167	<u>891.48</u> 37,15				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,702	<u>11.92</u> 8,37				
12	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,547536	<u>409.35</u> 224,13				
13	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,11066	<u>533</u> 58,98				
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,185656	<u>461.65</u> 1009,01				
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	7,14116	<u>47.34</u> 338,06				
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,702	<u>53.88</u> 37,82				
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,374335	<u>483.69</u> 181,06				
18	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,15703	<u>588.96</u> 3626,24				
19	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,11487	<u>685.16</u> 7615,46				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,37464	<u>93.03</u> 34,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	73,56193	40,23 2959,40				
22	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	43,78	12,37 541,56				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		20522,32				
		Дизельне паливо	кг	83,597					
		Електроенергія	кВт-год	468,774					
		Масильні матеріали	кг	8,27					
		Гідравлічна рідина	кг	0,044					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	11,23005					
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,47815					
25	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,899					
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,374335					
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	169,2					
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,0216					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,17277					
30	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	70,66293					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
31	+С111-677 варіант 1	Плити полікарбонатні прозорі, зелені, товщ.8мм	1000м2	0,282	360382,16 101627,77	352000,00 99264,00	1315,84 371,07	7066,32 1992,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001267	<u>59519.65</u> 75,41	<u>58000.00</u> 73,49	<u>352.6</u> 0,45	<u>1167.05</u> 1,47	
33	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002966	<u>12387.33</u> 36,74	<u>11911.92</u> 35,33	<u>232.52</u> 0,69	<u>242.89</u> 0,72	
34	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,005129	<u>13130.17</u> 67,34	<u>12400.00</u> 63,60	<u>472.72</u> 2,42	<u>257.45</u> 1,32	
35	+C142-10-2	Вода	м3	0,636219	- -	- -	- -	- -	
36	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00089265	<u>198181.54</u> 176,91	<u>193700.00</u> 172,91	<u>595.63</u> 0,53	<u>3885.91</u> 3,47	
37	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,06021	<u>11150.79</u> 671,39	<u>10911.92</u> 657,01	<u>20.23</u> 1,22	<u>218.64</u> 13,16	
38	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001784	<u>46489.59</u> 82,94	<u>45302.65</u> 80,82	<u>275.38</u> 0,49	<u>911.56</u> 1,63	
39	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0025645	<u>46340.18</u> 118,84	<u>45156.17</u> 115,80	<u>275.38</u> 0,71	<u>908.63</u> 2,33	
40	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0011518	<u>176316.07</u> 203,08	<u>172500.00</u> 198,69	<u>358.89</u> 0,41	<u>3457.18</u> 3,98	
41	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002899	<u>144186.07</u> 418,00	<u>141000.00</u> 408,76	<u>358.89</u> 1,04	<u>2827.18</u> 8,20	
42	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,01353365	<u>144186.07</u> 1951,36	<u>141000.00</u> 1908,24	<u>358.89</u> 4,86	<u>2827.18</u> 38,26	
43	C1113-228	Емаль ХВ-125 срібляста	т	0,02484	<u>65263.11</u> 1621,14	<u>63387.81</u> 1574,55	<u>595.63</u> 14,80	<u>1279.67</u> 31,79	
44	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,05385	<u>440.49</u> 23,72	<u>423.03</u> 22,78	<u>8.82</u> 0,47	<u>8.64</u> 0,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000288	<u>156364,6</u> 45,03	<u>152980,66</u> 44,06	<u>317,97</u> 0,09	<u>3065,97</u> 0,88	
46	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000864	<u>64832,41</u> 5,60	<u>63285,81</u> 5,47	<u>275,38</u> 0,02	<u>1271,22</u> 0,11	
47	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,61503	<u>105,94</u> 594,86	<u>98,00</u> 550,27	<u>5,86</u> 32,90	<u>2,08</u> 11,69	
48	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05759	<u>247,9</u> 14,28	<u>242,78</u> 13,98	<u>0,26</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,29	
49	+C111-1828 варіант 1	Кутник 50х32х3	т	0,3211	<u>48738,2</u> 15649,84	<u>48100,00</u> 15444,91	<u>275,38</u> 88,42	<u>362,82</u> 116,51	
50	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,06021	<u>9366,21</u> 563,94	<u>8911,92</u> 536,59	<u>270,64</u> 16,30	<u>183,65</u> 11,05	
51	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0028795	<u>63523,87</u> 182,92	<u>62677,84</u> 180,48	<u>373,15</u> 1,07	<u>472,88</u> 1,37	
52	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,69891	<u>53,11</u> 90,23	<u>43,30</u> 73,56	<u>8,77</u> 14,90	<u>1,04</u> 1,77	
53	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0120528	<u>47488,52</u> 572,37	<u>45961,74</u> 553,97	<u>595,63</u> 7,18	<u>931,15</u> 11,22	
54	+C111-1757	Рядно	м2	2,2077	- -	- -	- -	- -	
55	+C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	7,814	<u>3159,49</u> 24688,25	<u>3070,00</u> 23988,98	<u>27,54</u> 215,20	<u>61,95</u> 484,07	
56	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	22,6345	<u>3358,39</u> 76015,48	<u>2850,00</u> 64508,33	<u>442,54</u> 10016,67	<u>65,85</u> 1490,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,003858	<u>89713.32</u> 346,11	<u>87650.00</u> 338,15	<u>304.24</u> 1,17	<u>1759.08</u> 6,79	
58	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000288	<u>84934.99</u> 2,45	<u>82917.00</u> 2,39	<u>352.6</u> 0,01	<u>1665.39</u> 0,05	
59	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0055862	<u>48805.4</u> 272,64	<u>48166.70</u> 269,07	<u>275.38</u> 1,54	<u>363.32</u> 2,03	
60	+С111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	2,5564	<u>49584.65</u> 126758,20	<u>48940.15</u> 125110,60	<u>275.38</u> 703,98	<u>369.12</u> 943,62	
61	+С1543-11 варіант 1	Шнур гумовий круглого перерізу, діаметр 20 мм	т	0,075	<u>193136.35</u> 14485,23	<u>188909.53</u> 14168,21	<u>439.83</u> 32,99	<u>3786.99</u> 284,03	
62	С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,01692	<u>47825.92</u> 809,21	<u>46535.56</u> 787,38	<u>352.6</u> 5,97	<u>937.76</u> 15,86	
63	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00044	<u>1419.94</u> 0,62	<u>1100.00</u> 0,48	<u>292.1</u> 0,13	<u>27.84</u> 0,01	
64	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,05764	<u>609.66</u> 3083,44	<u>590.09</u> 2984,46	<u>7.62</u> 38,54	<u>11.95</u> 60,44	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
65	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	73,9033	<u>4.9416</u> 365,20	<u>4.9416</u> 365,20			
66	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0364	<u>184.55</u> 6,72	<u>184.55</u> 6,72			
67	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0075	<u>186.09</u> 1,39	<u>186.09</u> 1,39			
		Разом	грн.		373,31	373,31			
		Разом по розділу III	грн.		371628,65	354510,63	11576,25	5541,77	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	542,677					
		Мастильні матеріали	кг	8,307					
		Гідравлічна рідина	кг	0,051					
		Дизельне паливо	л	98,35					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]