

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість об'єкта	8619,313 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,03923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1131,797 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні рішення	1286,277	-	1286,277	1,55256	190,272	-
2	02-01-02	на Електротехнічні рішення	1265,298	-	1265,298	2,26283	276,457	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	946,949	946,949	-	-	-
4	02-01-04	на Водопровод та каналізація	365,52	15,797	381,317	0,69475	87,068	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання устаткування. Водопровод та каналізація	-	975,656	975,656	-	-	-
6	02-01-06	на Технологічне обладнання	66,466	-	66,466	0,34804	46,453	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Придбання устаткування ТХ	3,299	471,246	474,545	-	-	-
8	02-01-08	на Пожежна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А)	280,341	-	280,341	0,68701	79,762	-
9	02-01-09	на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	74,14	-	74,14	0,36225	58,298	-
10	02-01-010	на Структурована кабельна мережа (СКС)	223,381	-	223,381	0,13640	16,336	-
11	02-01-011	на Пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної системи	48,722	-	48,722	0,23807	38,31	-
12	02-01-012	на Система оповіщення надзвичайних ситуацій (СОНС)	35,884	30,651	66,535	0,10149	11,889	-
13	02-01-013	на Пусконаладжувальні роботи системи оповіщення надзвичайних ситуацій	2,003	-	2,003	0,00978	1,575	-
14	02-01-014	на Система контролю концентрації газів (СККГ)	138,98	-	138,98	0,30467	35,347	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на Пусконалагоджувальні роботи система контролю концентрації газів	30,258	-	30,258	0,14784	23,791	-
16	02-01-017	на Система вентиляції, кондиціонування	2195,934	-	2195,934	1,22749	145,307	-
17	02-01-018	на Пусконалагодка системи вентиляції, кондиціонування	48,943	-	48,943	0,23914	38,484	-
18	02-01-019	на Демонтаж архітектура	113,568	-	113,568	0,72691	82,448	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	6179,014	2440,299	8619,313	9,03923	1131,797	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,075	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні рішення	<u>1,23454</u>	-	<u>0,15194</u>	-	-	<u>1,38648</u>	<u>0,16608</u>	<u>1,55256</u>
		138,75	-	21,034	-	-	159,784	30,488	190,272
02-01-02	Електротехнічні рішення	<u>0,18583</u>	<u>1,74490</u>	<u>0,14037</u>	-	-	<u>2,07110</u>	<u>0,19173</u>	<u>2,26283</u>
		20,856	200,554	19,857	-	-	241,267	35,19	276,457
02-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання ЕТР	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Водопровод та каналізація	<u>0,61845</u>	<u>0,00800</u>	<u>0,00183</u>	-	-	<u>0,62828</u>	<u>0,06647</u>	<u>0,69475</u>
		73,648	0,948	0,268	-	-	74,864	12,204	87,068
02-01-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування. Водопровод та каналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Технологічне обладнання	<u>0,00584</u>	<u>0,29577</u>	<u>0,02074</u>	-	-	<u>0,32235</u>	<u>0,02569</u>	<u>0,34804</u>
		0,693	38,175	2,871	-	-	41,739	4,714	46,453
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування ТХ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Пожежна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А)	<u>0,07141</u>	<u>0,51669</u>	<u>0,04142</u>	-	-	<u>0,62952</u>	<u>0,05749</u>	<u>0,68701</u>
		7,661	56,651	4,891	-	-	69,203	10,559	79,762
02-01-09	Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	0,33326	0,33326	0,02899	0,36225
		-	-	-	-	-	52,976	5,322	58,298
02-01-10	Структурована кабельна мережа (СКС)	<u>0,00639</u>	<u>0,11700</u>	<u>0,00127</u>	-	-	<u>0,12466</u>	<u>0,01174</u>	<u>0,13640</u>
		0,768	13,252	0,155	-	-	14,175	2,161	16,336
02-01-11	Пусконалагоджувальні роботи структурованої кабельної системи	-	-	-	-	0,21900	0,21900	0,01907	0,23807
		-	-	-	-	-	34,813	3,497	38,31
02-01-12	Система оповіщення надзвичайних ситуацій (СОНС)	<u>0,00694</u>	<u>0,08462</u>	<u>0,00170</u>	-	-	<u>0,09326</u>	<u>0,00823</u>	<u>0,10149</u>
		0,851	9,322	0,206	-	-	10,379	1,51	11,889

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Пусконаладжувальні роботи системи оповіщення надзвичайних ситуацій	- -	- -	- -	- -	0,00900 -	0,00900 1,431	0,00078 0,144	0,00978 1,575
02-01-014	Система контролю концентрації газів (СККГ)	<u>0,01691</u> 1,821	<u>0,24521</u> 26,688	<u>0,01644</u> 2,046	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,27856</u> 30,555	<u>0,02611</u> 4,792	<u>0,30467</u> 35,347
02-01-015	Пусконаладжувальні роботи система контролю концентрації газів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,13600 -	0,13600 21,619	0,01184 2,172	0,14784 23,791
02-01-017	Система вентиляції, кондиціонування	<u>1,09915</u> 122,351	<u>0,00240</u> 0,274	<u>0,01006</u> 1,412	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,11161</u> 124,037	<u>0,11588</u> 21,27	<u>1,22749</u> 145,307
02-01-018	Пусконаладка системи вентиляції, кондиціонування	- -	- -	- -	- -	0,22000 -	0,22000 34,971	0,01914 3,513	0,23914 38,484
02-01-019	Демонтаж архітектура	<u>0,63543</u> 66,387	<u>-</u> -	<u>0,00249</u> 0,311	<u>0,01110</u> 1,455	<u>-</u> -	<u>0,64902</u> 68,153	<u>0,07789</u> 14,295	<u>0,72691</u> 82,448
	Разом :	<u>3,88089</u> 433,786	<u>3,01459</u> 345,864	<u>0,38826</u> 53,051	<u>0,01110</u> 1,455	<u>0,91726</u> -	<u>8,21210</u> 979,966	<u>0,82713</u> 151,831	<u>9,03923</u> 1131,797

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні рішення

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	1286,277 тис. грн.
креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-КЗ	Кошторисна трудомісткість	1,55256 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	190,272 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прямок Пр-1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0025	<u>416108,60</u> 17370,36	<u>3347,27</u> 1628,43	1040	43	<u>8</u> 4	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,43</u> 0,03
2	КБ6-24-1	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0129	<u>555407,30</u> 70081,87	<u>53025,61</u> 21700,22	7165	904	<u>684</u> 280	<u>635,3175</u> 145,5920	<u>8,2</u> 1,88
3	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 4 мм	т	0,00965	<u>46696,03</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0302	<u>47231,89</u> -	- -	1426	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-32-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,0195	<u>74288,22</u> 8375,11	<u>4324,14</u> 1394,36	1449	163	<u>84</u> 27	<u>76,8500</u> 9,1590	<u>1,5</u> 0,18
6	& С111-1755-3-Щ1	Профлист Н-57-750 (Zn)	м2	3	<u>462,01</u> -	-	1386	-	-	-	-
7	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>253,84</u> 230,55	<u>8,88</u> 0,47	254	231	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
8	& С1-1-1-9-29	Лючок реверсійний д.200	шт	1	<u>530,75</u> -	-	531	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							13702	1341	<u>785</u> 311		<u>12,22</u> 2,09
Разом будівельні роботи, грн.							13702				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11576				
всього заробітна плата, грн.							1652				
Загальновиробничі витрати, грн.							876				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							309				
Всього будівельні роботи, грн.							14578				

-											
Всього по розділу 1							14578				
Розділ 2. Пр-2											
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0017	<u>416108,60</u> 17370,36	<u>3347,27</u> 1628,43	707	30	<u>6</u> 3	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,29</u> 0,02
10	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,008	<u>545208,73</u> 70929,33	<u>53722,65</u> 22126,49	4362	567	<u>430</u> 177	<u>643,0000</u> 148,3497	<u>5,14</u> 1,19
11	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 4 мм	т	0,0064	<u>46696,03</u> -	-	299	-	-	-	-
12	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00032	<u>46696,03</u> -	-	15	-	-	-	-
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм =МН1=	т	0,0302	<u>47231,89</u> -	-	1426	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0078	<u>542391,23</u> 68072,61	<u>22233,60</u> 9922,29	4231	531	<u>173</u> 77	<u>624,6340</u> 74,9623	<u>4,87</u> 0,58
25	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>46696,03</u> -	-	93	-	-	-	-
26	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0229	<u>47231,89</u> -	-	1082	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							5406	531	<u>173</u> 77		<u>4,87</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							5406				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4702				
всього заробітна плата, грн.							608				
Загальновиробничі витрати, грн.							331				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							120				
Всього будівельні роботи, грн.							5737				

Всього по розділу 3							5737				
Розділ 4. Вентиляційна шахта ВШ-1											
27	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0078	<u>416108,60</u> 17370,36	<u>3347,27</u> 1628,43	3246	135	<u>26</u> 13	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,35</u> 0,1
28	КБ6-24-11	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,22	<u>576928,06</u> 79021,95	<u>48952,08</u> 19733,09	126924	17385	<u>10769</u> 4341	<u>699,0000</u> 132,5325	<u>153,78</u> 29,16
29	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,093	<u>46696,03</u> -	-	4343	-	-	-	-
30	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0458	<u>48031,67</u> -	-	2200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,11945	<u>47231,89</u> -	- -	100106	-	- -	- -	- -
32	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,0902	<u>44961,91</u> -	- -	93979	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							330798	17520	<u>10795</u> 4354		<u>155,13</u> 29,26
Разом будівельні роботи, грн.							330798				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							302483				
всього заробітна плата, грн.							21874				
Загальноновиробничі витрати, грн.							11490				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							22,12				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4061				
Всього будівельні роботи, грн.							342288				

-											
Всього по розділу 4							342288				
Розділ 5. Вентиляційна шахта ВШ-2											
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0063	<u>416108,60</u> 17370,36	<u>3347,27</u> 1628,43	2621	109	<u>21</u> 10	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,09</u> 0,08
34	КБ6-24-11	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,152	<u>596143,34</u> 90875,24	<u>56294,90</u> 22693,05	90614	13813	<u>8557</u> 3449	<u>803,8500</u> 152,4124	<u>122,19</u> 23,17
35	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,062	<u>46696,03</u> -	- -	2895	-	- -	- -	- -
36	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0422	<u>48031,67</u> -	- -	2027	-	- -	- -	- -
37	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8781	<u>47231,89</u> -	- -	41474	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,271	<u>44961,91</u> -	- -	57147	-	- -	- -	- -
39	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,774	<u>59824,68</u> 3955,05	<u>12,13</u> 10,84	46304	3061	9 8	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>25,84</u> 0,07
40	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,774	<u>7402,77</u> 1215,30	<u>3,03</u> 2,71	5730	941	2 2	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>7,94</u> 0,02
41	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,035	<u>2147,63</u> 2004,10	- -	75	70	- -	17,3200 -	0,61 -
42	& C1632- 112-ЕП2	Утеплювач ЕППС 50 мм	м3	0,035	<u>3372,92</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
43	KB12-9-1	Улаштування деформаційних швів	100м	0,056	<u>30238,22</u> 13236,07	<u>753,62</u> 310,91	1693	741	42 17	<u>114,3900</u> 2,3079	<u>6,41</u> 0,13
44	& C1632- 112-ЕП2	Утеплювач ЕППС 50 мм	м3	0,014	<u>3372,92</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
45	C1555-112 варіант 1	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	0,28	<u>63,11</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							250763	18735	<u>8631</u> 3486		<u>164,08</u> 23,47
Разом будівельні роботи, грн.							250763				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							223397				
всього заробітна плата, грн.							22221				
Загальновиробничі витрати, грн.							11676				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4128				
Всього будівельні роботи, грн.							262439				
—											
Всього по розділу 5							262439				
Розділ 6. Вентиляційна шахта ВШ-3											
46	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,006	<u>416108,60</u> 17370,36	<u>3347,27</u> 1628,43	2497	104	20 10	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,04</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-24-11	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,257	<u>596143,34</u> 90875,24	<u>56294,90</u> 22693,05	153209	23355	<u>14468</u> 5832	<u>803,8500</u> 152,4124	<u>206,59</u> 39,17
48	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0663	<u>46696,03</u> -	- -	3096	-	- -	- -	- -
49	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04682	<u>48031,67</u> -	- -	2249	-	- -	- -	- -
50	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,88545	<u>47231,89</u> -	- -	89053	-	- -	- -	- -
51	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,48735	<u>44961,91</u> -	- -	66874	-	- -	- -	- -
52	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4	<u>59824,68</u> 3955,05	<u>12,13</u> 10,84	23930	1582	<u>5</u> 4	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>13,36</u> 0,04
53	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4	<u>7402,77</u> 1215,30	<u>3,03</u> 2,71	2961	486	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>4,1</u> 0,01
54	КР19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,465	<u>2147,63</u> 2004,10	- -	999	932	- -	17,3200 -	8,05 -
55	& С1632-112-ЕП2	Утеплювач ЕППС 50 мм	м3	0,465	<u>3372,92</u> -	- -	1568	-	- -	- -	- -
56	КБ12-9-1	Улаштування деформаційних швів	100м	2,386	<u>30238,22</u> 13236,07	<u>753,62</u> 310,91	72148	31581	<u>1798</u> 742	<u>114,3900</u> 2,3079	<u>272,93</u> 5,51
57	& С1632-112-ЕП2	Утеплювач ЕППС 50 мм	м3	0,5965	<u>3372,92</u> -	- -	2012	-	- -	- -	- -
58	С1555-112 варіант 1	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	11,2	<u>63,11</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					421303	58040	<u>16292</u> 6589		<u>506,07</u> 44,8
		Разом будівельні роботи, грн.					421303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346971				
		всього заробітна плата, грн.					64629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					455408				
		—									
		Всього по розділу 6					455408				
		Розділ 7. Ставні герметичні Сз-1									
59	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,4996	<u>28505,21</u> 20364,96	<u>5742,28</u> 547,64	14241	10174	<u>2869</u> 274	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>87,93</u> 2,09
60	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,47064	<u>42422,63</u> -	<u>-</u> -	19966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04876	<u>47231,89</u> -	<u>-</u> -	2303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010176	<u>44827,31</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,4992	<u>13513,31</u> 9187,05	<u>2949,71</u> 621,52	6746	4586	<u>1472</u> 310	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>34,54</u> 2,06
		Разом прямі витрати по розділу 7					43712	14760	<u>4341</u> 584		<u>122,47</u> 4,15
		Разом будівельні роботи, грн.					43712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24611				
		всього заробітна плата, грн.					15344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2789				
		Всього будівельні роботи, грн.					51677				

		—									
		Всього по розділу 7					51677				
		Розділ 8. Перемичка ПМ-1									
64	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,072	<u>6485,01</u> 2840,54	<u>3644,47</u> 1391,97	467	205	<u>262</u> 100	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>2,06</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,24648	<u>21082,02</u> 19708,22	<u>968,97</u> 368,68	5196	4858	<u>239</u> 91	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>48,47</u> 0,78
66	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,1272	<u>51255,37</u> -	-	6520	-	-	-	-
67	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,04034	<u>48935,10</u> -	-	1974	-	-	-	-
68	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 6х100	т	0,06028	<u>43927,61</u> -	-	2648	-	-	-	-
69	C111-1404 варіант 1	Шпильки, діаметр різьби 20 мм, довжина 500 мм	т	0,01482	<u>62284,08</u> -	-	923	-	-	-	-
70	& C111-125-1	Гайка M20	шт	48	<u>10,23</u> -	-	491	-	-	-	-
71	& C111-1850-K1	Шайба M20	шт	24	<u>5,61</u> -	-	135	-	-	-	-
72	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2	<u>3989,81</u> -	-	798	-	-	-	-
73	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,01	<u>67874,99</u> 18838,65	<u>251,64</u> 224,91	679	188	<u>3</u> 2	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>1,67</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					19831	5251	<u>504</u> 193		<u>52,2</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					19831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14076				
		всього заробітна плата, грн.					5444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1186				
		Всього будівельні роботи, грн.					22966				

		Всього по розділу 8					22966				
		Розділ 9. Перемичка ПМ-2									
74	KP3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,23	<u>6485,01</u> 2840,54	<u>3644,47</u> 1391,97	1492	653	<u>839</u> 320	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>6,58</u> 2,75
75	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,12324	<u>21082,02</u> 19708,22	<u>968,97</u> 368,68	2598	2429	<u>119</u> 45	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>24,23</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,0636	<u>51255,37</u>	-	3260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,02017	<u>48935,10</u>	-	987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 6х100	т	0,03014	<u>43927,61</u>	-	1324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C111-1404 варіант 1	Шпильки, діаметр різьби 20 мм, довжина 500 мм	т	0,00741	<u>62284,08</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C111-125-1	Гайка M20	шт	24	<u>10,23</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C111-1850-K1	Шайба M20	шт	12	<u>5,61</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1	<u>3989,81</u>	-	399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,005	<u>67874,99</u>	<u>251,64</u>	339	94	<u>1</u>	<u>166,6400</u>	<u>0,83</u>
					<u>18838,65</u>	<u>224,91</u>			<u>1</u>	<u>1,8426</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					11174	3176	<u>959</u>		<u>31,64</u>
									366		3,15
		Разом будівельні роботи, грн.					11174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7039				
		всього заробітна плата, грн.					3542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					13206				

		Всього по розділу 9					13206				
Розділ 10. Перемикач ПМ-3											
84	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,1341	<u>21082,02</u>	<u>968,97</u>	2827	2643	<u>130</u>	<u>196,6300</u>	<u>26,37</u>
					<u>19708,22</u>	<u>368,68</u>			<u>49</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,42</u>
85	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,084	<u>51255,37</u>	-	4305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,01847	<u>48935,10</u>	-	904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 6x100	т	0,02543	<u>43927,61</u>	-	1117	-	-	-	-
88	C111-1404 варіант 1	Шпильки, діаметр різьби 20 мм, довжина 500 мм	т	0,00494	<u>62284,08</u>	-	308	-	-	-	-
89	& C111-125-1	Гайка М20	шт	16	<u>10,23</u>	-	164	-	-	-	-
90	& C111-1850-K1	Шайба М20	шт	8	<u>5,61</u>	-	45	-	-	-	-
91	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,13	<u>3989,81</u>	-	519	-	-	-	-
92	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0075	<u>67874,99</u> <u>18838,65</u>	<u>251,64</u> <u>224,91</u>	509	141	2 2	<u>166,6400</u> <u>1,8426</u>	<u>1,25</u> <u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					10698	2784	<u>132</u> 51		<u>27,62</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					10698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7782				
		всього заробітна плата, грн.					2835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					618				
		Всього будівельні роботи, грн.					12332				
		—									
		Всього по розділу 10					12332				
		Розділ 11. Монолітна стіна См-1, См-2									
93	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0006	<u>416108,60</u> <u>17370,36</u>	<u>3347,27</u> <u>1628,43</u>	250	10	2 1	<u>173,3050</u> <u>12,2637</u>	<u>0,1</u> <u>0,01</u>
94	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0204	<u>702497,84</u> <u>152468,83</u>	<u>39533,60</u> <u>16904,55</u>	14331	3110	<u>806</u> <u>345</u>	<u>1382,1850</u> <u>128,0117</u>	<u>28,2</u> <u>2,61</u>
95	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0677	<u>44827,31</u>	-	3035	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,01084	<u>52574,10</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
97	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0743	<u>47231,89</u> -	- -	3509	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 11							21695	3120	<u>808</u> 346		<u>28,3</u> 2,62
Разом будівельні роботи, грн.							21695				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17767				
всього заробітна плата, грн.							3466				
Загальновиробничі витрати, грн.							1879				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							681				
Всього будівельні роботи, грн.							23574				

-											
Всього по розділу 11							23574				
Розділ 12. Отвори											
98	KP3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	3,1	<u>6485,01</u> 2840,54	<u>3644,47</u> 1391,97	20104	8806	<u>11298</u> 4315	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>88,72</u> 37,08
99	KB7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,7064	<u>4579,23</u> 2417,56	<u>934,15</u> 151,69	3235	1708	<u>660</u> 107	<u>22,1835</u> 1,2817	<u>15,67</u> 0,91
100	C1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм оцинк.	т	0,7064	<u>48935,10</u> -	- -	34568	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							57907	10514	<u>11958</u> 4422		<u>104,39</u> 37,99
Разом будівельні роботи, грн.							57907				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35435				
всього заробітна плата, грн.							14936				
Загальновиробничі витрати, грн.							8417				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3136				
Всього будівельні роботи, грн.							66324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 12					66324				
		Разом прямі витрати по кошторису					1201039	138750	<u>56369</u> 21034		<u>1234,54</u> 151,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1201039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1005920				
		всього заробітна плата, грн.					159784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30488				
		Всього будівельні роботи, грн.					1286277				

		Всього по кошторису					1286277				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1552,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190272				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	1265,298 тис. грн.
креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-ЕТР	Кошторисна трудомісткість	2,26283 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	276,457 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-14-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	<u>194,55</u> 194,39	- -	1556	1555	__-__ -	1,6800 -	13,44 -
2	КР17-14-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>396,35</u> 396,19	- -	1189	1189	__-__ -	3,4240 -	10,27 -
3	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,37	<u>1485,53</u> 1485,53	- -	550	550	__-__ -	14,1600 -	5,24 -
4	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	6,6	<u>1265,90</u> 1265,90	- -	8355	8355	- -	12,6300 -	83,36 -
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,18	<u>766,76</u> 766,76	- -	138	138	- -	7,6500 -	1,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,41	<u>2320,80</u> 2251,88	- -	952	923	- -	22,0600	9,04
7	КМ6-407-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	0,5	<u>9997,53</u> 9997,53	- -	4999	4999	- -	81,9000	40,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					17739	17709	- -		163,68
		Разом будівельні роботи, грн.					17739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				
		всього заробітна плата, грн.					17709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2779				
		Всього будівельні роботи, грн.					26492				
		—									
		Всього по розділу 1					26492				
		Розділ 2. Щитове обладнання									
		*****Щит аварійний, 380В									
8	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>555,69</u> 409,61	<u>19,60</u> 13,79	556	410	<u>20</u> 14	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
9	& С126-99- Щ1	Корпус ел. щита пластиковий розподільчий накладний 12 модуля/1 ряд, 245x305x95 мм, IP41, VA12CN	шт	1	<u>1243,58</u> -	- -	1244	-	- -	- -	- -
10	& 1517-2041- 12 варіант 1	Двері для щита VA12CN, VA12K	шт	1	<u>1274,20</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
11	& С1545- 289-4 варіант 1	З'єднувальна шина 3Р, 63А, Z-GV-10/3Р-3ТЕ	шт	0,5	<u>1524,99</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -
12	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>29198,94</u> 24595,16	- -	2628	2214	- -	217,5600	19,58
13	& 1504-1009- С-16 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 16А, PL6-С16/3 286601	шт	1	<u>775,20</u> -	- -	775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1504-1008-C-16	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А, PL6-C16/1	шт	8	<u>232,15</u>	-	1857	-	-	-	-
15	& C111-146-EB варіант 1	Монтажні витратні матеріали	комплект	1	<u>408,02</u>	-	408	-	-	-	-
16	KP17-14-4	*****Щит силовий, 380В, (ЩС 1) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>810,62</u> 635,25	<u>27,18</u> 20,56	811	635	<u>27</u> 21	<u>5,4900</u> 0,1685	<u>5,49</u> 0,17
17	& C1113-2129-7-K	Корпус ел. щита пластиковий розподільчий накладний 72 модулів/4 ряди, 647x390x99мм, IP41 VS48418TD Hager	шт	1	<u>4472,46</u>	-	4472	-	-	-	-
18	KB21-31-3 H2,H5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,05	<u>4870,77</u> 4111,30	-	244	206	-	36,8000	1,84
19	& C110-1-2-B1 варіант 3	Розподільчий блок TNSy PБД 125А на DIN-рейку TNSy5500660	шт	5	<u>570,19</u>	-	2851	-	-	-	-
20	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>40435,53</u> 34304,85	-	404	343	-	299,9200	3
21	& C110-1-2-B1 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-ка відключення С, 6 кА PLHT-C100/3 248040 Eaton	шт	1	<u>5776,79</u>	-	5777	-	-	-	-
22	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,31	<u>29198,94</u> 24595,16	-	9052	7624	-	217,5600	67,44
23	& 1504-1011-C-16 варіант 1	Диференційний авт. вимикач 2-полюсний 16А, 30мА х-ка відключення С PFL6-16/1N/C/003 286467 Eaton	шт	24	<u>1541,32</u>	-	36992	-	-	-	-
24	& 1504-1008-C-16	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А, PL6-C16/1	шт	4	<u>232,15</u>	-	929	-	-	-	-
25	& C1547-6-3	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20А х-ка відключення С, 6 кА, PL6-C20/1(286533)	шт	3	<u>253,09</u>	-	759	-	-	-	-
26	& C1545-289-4 варіант 1	З'єднувальна шина 3Р, 63А, Z-GV-10/3Р-3TE	шт	1	<u>1524,99</u>	-	1525	-	-	-	-
27	& C1545-289-4 варіант 2	З'єднувальна шина 1Р+N, 80А, Z-GV-16/1Р+N-2TE	шт	1	<u>1717,04</u>	-	1717	-	-	-	-
28	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,3	<u>10766,98</u> 7958,30	<u>68,22</u> 60,97	3230	2387	<u>20</u> 18	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>20,39</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,0309	<u>39143,18</u> -	- -	1210	-	- -	- -	- -
30	& C1545-152-B1 варіант 1	Наконечник-гільза 6мм2, мідно-луджений, UGN10-010-07-12	100шт	0,2	<u>198,51</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
31	& C111-146-EB варіант 1	Монтажні витратні матеріали	комплект	1	<u>408,02</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
32	КР17-14-3	*****Щит силовий, 380В, (ЩС2) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні (Щит силовий ЩС2)	шт	1	<u>651,38</u> 485,98	<u>19,60</u> 13,79	651	486	<u>20</u> 14	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
33	& 1517-2041-48 варіант 2	Корпус ел. щита з поліестеру накладного виконання 650х500х250 мм, IP65 VS48418TD Hager(Стальна монтажна панель для FL221B, Петлі навісні для шаф з поліестеру, 4 шт.)	шт	1	<u>4650,56</u> -	- -	4651	-	- -	- -	- -
34	КБ21-31-3 H2,H5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4719,26</u> 4111,30	- -	47	41	- -	36,8000 -	0,37 -
35	& C110-1-2-B1 варіант 2	Розподільчий блок 4-х полюсний, 80А, на DIN-рейку, 1х16мм, 8х10мм, 1,5..10мм, KJ01B	шт	1	<u>978,19</u> -	- -	978	-	- -	- -	- -
36	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	<u>362,06</u> 189,52	<u>162,01</u> 59,62	362	190	<u>162</u> 60	<u>1,6000</u> 0,4400	<u>1,6</u> 0,44
37	1504-1102 варіант 2	Незалежний розчіплювач Z-LHASA/230, 220В для автоматів PLHT 248439	шт	1	<u>2043,19</u> -	- -	2043	-	- -	- -	- -
38	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>40435,53</u> 34304,85	- -	809	686	- -	299,9200 -	6 -
39	& C100-1511-AB	Автоматичний вимикач PLHT-C80/3, 80А (248039)	шт	1	<u>3978,35</u> -	- -	3978	-	- -	- -	- -
40	& C100-1523-AB1	Автоматичний вимикач 3-полюсний 63А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C63/3 (286607)	шт	1	<u>1275,35</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
41	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>29198,94</u> 24595,16	- -	3212	2705	- -	217,5600 -	23,93 -
42	& 1504-1009-C-16 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 16А, PL6-C16/3 286601	шт	1	<u>775,20</u> -	- -	775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1504-1009-C-10 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 10А, PL6-C10/3 (286599)	шт	2	<u>775,20</u> -	- -	1550	-	- -	- -	- -
44	& 1504-1008-C-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C10/1 286531 Eaton	шт	4	<u>296,89</u> -	- -	1188	-	- -	- -	- -
45	& 1504-1011-C-16 варіант 1	Диференційний авт. вимикач 2-полюсний 16А, 30мА х-ка відключення С PFL6-16/1N/C/003 286467 Eaton	шт	4	<u>1541,32</u> -	- -	6165	-	- -	- -	- -
46	& C111-146-EB варіант 1	Монтажні витратні матеріалим	комплект	1	<u>408,02</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
		*****Трансформатор									
47	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>332,47</u> 253,48	<u>13,54</u> 8,37	332	253	<u>14</u> 8	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
48	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>554,13</u> 536,26	- -	554	536	- -	4,8000	4,8
49	& 1503-8339-Ш варіант 1	Джерело безперебійного живлення МАС-6000, 6кВт	шт	1	<u>99486,57</u> -	- -	99487	-	- -	- -	- -
		*****Щит силовий АВР, 250А, на базі моноблочного контролера, з контролем вводів, 1-й ввід пріоритетний									
50	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ШАВР-0,4кВ)	1 шафа	1	<u>1753,84</u> 1450,19	<u>165,61</u> 8,80	1754	1450	<u>166</u> 9	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
51	& 1503-8001-2-2С варіант 1	Корпус шафи навісний з монтажною панеллю 800х600х250	шт	1	<u>5005,60</u> -	- -	5006	-	- -	- -	- -
52	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	<u>213,52</u> 189,52	- -	1281	1137	- -	1,6000	9,6
53	1701-3019 варіант 1	Індикатор ND16-22DS/4 білий	шт	2	<u>74,80</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
54	1701-3019 варіант 2	Індикатор ND16-22DS/4 зелений	шт	2	<u>74,80</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
55	1701-3019 варіант 3	Індикатор ND16-22DS/4 червоний	шт	2	<u>74,80</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
56	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>44527,18</u> 35342,70	- -	445	353	- -	285,3900	2,85
57	& 1504-7001-1-27 варіант 1	Контролер АВР N27-250	шт	1	<u>20145,20</u> -	- -	20145	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 1504-19041-1 варіант 1	Клема сіра MRK 70/21 мм, 192	шт	3	<u>434,98</u> -	- -	1305	-	- -	- -	- -
59	& 1504-19041-1 варіант 2	Клема сіра MRK 2,5/ 5/9 мм	шт	9	<u>45,11</u> -	- -	406	-	- -	- -	- -
60	& 1504-19041-1 варіант 3	Клема силова KBC 4 для 16-95мм2 KBC 16-95	шт	9	<u>163,88</u> -	- -	1475	-	- -	- -	- -
61	& C1545-289-M	Шина мідна ШМТ 20x4	м	0,4	<u>864,29</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
62	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>44527,18</u> 35342,70	- -	445	353	- -	285,3900 -	2,85 -
63	& 1504-1009-C-32 варіант 3	Автоматичний вимикач 3-полюсний 125А х-ка відключення С, 6 кА PLHT-C125/3 248041 Eaton	шт	1	<u>5651,18</u> -	- -	5651	-	- -	- -	- -
64	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>40435,53</u> 34304,85	- -	809	686	- -	299,9200 -	6 -
65	& C110-1-2-B1 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-ка відключення С, 6 кА PLHT-C100/3 248040 Eaton	шт	1	<u>5776,79</u> -	- -	5777	-	- -	- -	- -
66	& C100-1523-AB2	Автоматичний вимикач 3-полюсний 40А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C40/3 (286656)	шт	1	<u>906,11</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -
67	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>29198,94</u> 24595,16	- -	876	738	- -	217,5600 -	6,53 -
68	& 1504-1009-C-32 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-полюсний 20А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C20/3 286602 Eaton	шт	1	<u>712,03</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
69	& C100-1523-AB3	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C25/3 (286654)	шт	1	<u>847,97</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
70	& 1504-1008-C-16	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А, PL6-C16/1	шт	1	<u>232,15</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
71	& C111-146-EB варіант 1	Монтажні витратні матеріалим *****Щит силовий, 380В ЩРСоБ	комплект	1	<u>408,02</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (Щит силовий ЩРСоБ)	шт	1	<u>555,69</u> 409,61	<u>19,60</u> 13,79	556	410	<u>20</u> 14	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
73	& 1517-2041-36 варіант 4	Корпус ел. щита пластиковий розподільчий накладний 48 модулів/4 ряди, 640x305x97 мм, IP41	шт	1	<u>2486,99</u> -	- -	2487	-	- -	- -	- -
74	& 1517-2041-36 варіант 5	Двері для щита VA48CN, VA48K	шт	1	<u>1655,69</u> -	- -	1656	-	- -	- -	- -
75	& С110-1-2-В1 варіант 6	Утримувач з клемми РЕ/Н:21хN+20хРЕ/5хN+6хРЕ, VZ464	шт	1	<u>607,93</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
76	& С1545-289-4 варіант 2	З'єднувальна шина 1Р+N, 80А, Z-GV-16/1Р+N-2TE	шт	0,5	<u>1717,04</u> -	- -	859	-	- -	- -	- -
77	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>40435,53</u> 34304,85	- -	404	343	- -	299,9200 -	3 -
78	& 1504-1009-С-32	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 32А, PL6-С32/3	шт	1	<u>982,13</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
79	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>29198,94</u> 24595,16	- -	2920	2460	- -	217,5600 -	21,76 -
80	& 1504-1008-С-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х-ка відключення С, 6 кА PL6-С10/1 286531 Eaton	шт	9	<u>296,89</u> -	- -	2672	-	- -	- -	- -
81	& С1547-6-3 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20А х-ка відключення С, 6 кА, PL6-С20/1(286532)	шт	1	<u>253,09</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
82	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,3	<u>100618,93</u> 32768,06	<u>12818,69</u> 6132,25	231424	75367	<u>29483</u> 14104	<u>264,6000</u> 41,1041	<u>608,58</u> 94,54
		Разом прямі витрати по розділу 2					502488	102013	<u>29932</u> 14262		<u>840,91</u> 95,77
		Разом будівельні роботи, грн.					502488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					370543				
		всього заробітна плата, грн.					116275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					553399				
		—									
		Всього по розділу 2					553399				
		Розділ 3. Освітлювальні мережі									
83	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,5	<u>32248,01</u> 18147,96	<u>280,44</u> 250,66	16124	9074	<u>140</u> 125	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>78,42</u> 1,03
84	& 1507-3043-1 варіант 1	Світильник накладний для чистих приміщень LE-СПО-03-033-0951-54Д, 33 Вт, IP54	шт	5	<u>4428,18</u> -	- -	22141	-	- -	- -	- -
85	& 1507-3043-1 варіант 2	Накладна/вбудована світлодіодна LED-панель 600х600 мм АЛЪФА LP-34 34W 4100Lm40 Ra80 IP44	шт	18	<u>1904,70</u> -	- -	34285	-	- -	- -	- -
86	& 1507-3043-1 варіант 3	Світлодіодний світильник накладного монтажу Feron AL3005-O, 1080лм, 12Вт, 4000к IP65	шт	16	<u>139,08</u> -	- -	2225	-	- -	- -	- -
87	& C1-1-9-39	Накладний світильник ДБО 02-30-001 VGL, 30 Вт, IP65	шт	11	<u>408,23</u> -	- -	4491	-	- -	- -	- -
88	KB21-17-12 H2,H5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>18616,35</u> 16015,58	<u>2072,47</u> 715,10	1675	1441	<u>187</u> 64	<u>131,2000</u> 5,2862	<u>11,81</u> 0,48
89	& 1507-3043-1 варіант 5	Світильник ONTEC S M1 01 зі вбудованою батареєю на 3 години з ручним тестуванням (1 універсальна піктограма в комплекті)	шт	9	<u>2441,22</u> -	- -	21971	-	- -	- -	- -
90	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	<u>3736,74</u> 3699,13	- -	710	703	- -	35,2600 -	6,7 -
91	& C1-1-1-6-56-1	Одинарна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39108	шт	19	<u>286,65</u> -	- -	5446	-	- -	- -	- -
92	& C1545-9027-11 варіант 2	Механізм вимикача, 10А, білий MUR39721	шт	19	<u>295,40</u> -	- -	5613	-	- -	- -	- -
93	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	19	<u>118,32</u> -	- -	2248	-	- -	- -	- -
94	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>3972,78</u> 3935,17	- -	159	157	- -	37,5100 -	1,5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C1545-9027-12 варіант 1	Механізм вимикача, 10А, білий MUR39721 Schneider Electric	шт	8	<u>299,95</u> -	- -	2400	-	- -	- -	- -
96	& C1545-209-P варіант 3	Подвійна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39101 Schneider Electric	шт	4	<u>434,65</u> -	- -	1739	-	- -	- -	- -
97	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	8	<u>118,32</u> -	- -	947	-	- -	- -	- -
98	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавшних	100шт	0,06	<u>3972,78</u> 3935,17	- -	238	236	- -	37,5100	2,25
99	& C1545-9027-12 варіант 2	Механізм вимикача, 10А, проохідний, білий MUR39021 Schneider Electric	шт	12	<u>262,21</u> -	- -	3147	-	- -	- -	- -
100	& C1545-209-P варіант 3	Подвійна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39101 Schneider Electric	шт	6	<u>434,65</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -
101	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	12	<u>118,32</u> -	- -	1420	-	- -	- -	- -
102	KP17-12-12	=Штепс. вбудованого роз'єм живлення монтажу, 220В (1шт), IP44-IP55, вскладі:= Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,2	<u>5522,97</u> 5493,09	- -	1105	1099	- -	52,3600	10,47
103	& C1545-209-PP5	Розетка, 2P+E, 16А, біла MUR39132	шт	20	<u>306,10</u> -	- -	6122	-	- -	- -	- -
104	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	20	<u>118,32</u> -	- -	2366	-	- -	- -	- -
105	KP17-12-12	=Штепс. роз'єм живлення вбудованого монтажу, 220В (2шт), IP44-IP55, вскладі:= Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,6	<u>5522,97</u> 5493,09	- -	3314	3296	- -	52,3600	31,42
106	& C1545-209-P варіант 3	Подвійна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39101 Schneider Electric	шт	30	<u>434,65</u> -	- -	13040	-	- -	- -	- -
107	& C1512-13-1-11 варіант 2	Розетка, 2P+E, 16А, біла MUR39135 Schneider Electric	шт	60	<u>460,04</u> -	- -	27602	-	- -	- -	- -
108	& C1547-6-B2-ИТ варіант 4	Коробка розпаячна КМ41004 d80x40мм для твердих стін (з кришкою)	шт	30	<u>17,85</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C1547-6-В2-ИТ варіант 5	Коробка розпаячна КМ41004 d80x40мм для твердих стін (з кришкою)	шт	30	<u>17,34</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					184192	16006	<u>327</u> 189		<u>142,57</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн.					184192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167859				
		всього заробітна плата, грн.					16195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2565				
		Всього будівельні роботи, грн.					192235				
		—									
		Всього по розділу 3					192235				
		Розділ 4. Кабельно-лоточна система									
110	КБ21-14-1 H2,H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,6	<u>7352,22</u> 5462,67	<u>1521,29</u> 722,20	4411	3278	<u>913</u> 433	<u>47,2100</u> 5,6658	<u>28,33</u> 3,4
111	& C113-2422-3 варіант 1	Лоток RKSM (0,75мм) перф., 60x200x3050, FS (18-22 мкм)	шт	20	<u>1154,36</u> -	- -	23087	-	- -	- -	- -
112	& C113-2422-3 варіант 4	Кришка лотка 200x3000 (6052210)	шт	20	<u>571,94</u> -	- -	11439	-	- -	- -	- -
113	& C1545-291-3-Р варіант 1	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм)	шт	20	<u>154,45</u> -	- -	3089	-	- -	- -	- -
114	& C1545-291-3-Р варіант 2	Анкерний болт ВZ-U, М8x75, G (2,5-10 мкм)	шт	90	<u>93,99</u> -	- -	8459	-	- -	- -	- -
115	& C113-2422-3 варіант 5	Профільна рейка 35x18x2000мм, шліц 17мм, FS (18-22 мкм)	шт	10	<u>357,74</u> -	- -	3577	-	- -	- -	- -
116	& C111-141-ГC3	Вуглова секція 90 гр , 6036566, ОВО Bettermann	шт	6	<u>512,67</u> -	- -	3076	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C111-141-ГC4	Розподільча полочка 45 FS, 6062033, ОВО Bettermann	шт	20	<u>204,12</u>	-	4082	-	-	-	-
118	& C111-141-ГC4	Фіксатор для кріплення розподільчої полочки для лотків RKSM 6062280, ОВО Bettermann	шт	30	<u>27,15</u>	-	815	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					62035	3278	<u>913</u>		<u>28,33</u>
									433		3,4
		Разом будівельні роботи, грн.					62035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57844				
		всього заробітна плата, грн.					3711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					565				
		Всього будівельні роботи, грн.					63840				

		-									
		Всього по розділу 4					63840				
		Розділ 5. Кабельна продукція									
119	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,0163	<u>6449,58</u>	<u>6196,01</u>	105	4	<u>101</u>	<u>2,5500</u>	<u>0,04</u>
					248,34	1764,23			29	11,9478	0,19
120	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,18754	<u>7456,34</u>	<u>6946,16</u>	1398	96	<u>1302</u>	<u>5,3400</u>	<u>1</u>
					510,18	2426,49			455	19,3180	3,62
121	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,3	<u>1354,86</u>	<u>142,43</u>	1761	216	<u>185</u>	<u>1,6600</u>	<u>2,16</u>
					166,38	55,64			72	0,4305	0,56
122	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,052	<u>24912,26</u>	-	1295	1200	-	222,0000	11,54
					23074,68	-			-	-	-
123	& C14-67-41-T2	Труба двостінна жорстка електротехнічна, діам. 90/77мм, кільц.жорсткість 12кПа, ДКС 121990	м	52,52	<u>61,48</u>	-	3229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	<u>426,88</u>	<u>33,47</u>	128	118	<u>10</u>	<u>3,4000</u>	<u>1,02</u>
					393,41	12,43			4	0,0915	0,03
125	& C111-1721-CC	Сигнальна стрічка "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ!"	м	30	<u>3,51</u>	-	105	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1744	<u>613,45</u> -	<u>613,45</u> 159,02	107	-	<u>107</u> 28	- 1,0296	- 0,18
127	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,001744	<u>9429,10</u> 2211,50	<u>7217,60</u> 2737,25	16	4	<u>12</u> 5	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,04</u> 0,04
128	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0001	<u>16566,64</u> 16566,64	- -	2	2	- -	173,4000 -	0,02 -
129	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,53	<u>6153,45</u> 4946,51	<u>716,29</u> 496,73	27875	22408	<u>3245</u> 2250	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>213,59</u> 18,61
130	& С115-310-Г	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластиката Ф16мм, 91916	м	109,08	<u>8,23</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -
131	& С113-1878-ТК1	Кліпса гофротруби пласт. д.16мм КМ д.16	шт	108	<u>3,30</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
132	& С113-2126-В1 варіант 1	Труба гофрована д.20 з протяжкою 91920 DKC	м	348,45	<u>12,71</u> -	- -	4429	-	- -	- -	- -
133	С188888-5 варіант 1	Кліпса гофротруби пласт. d 20мм КМ	шт	345	<u>3,72</u> -	- -	1283	-	- -	- -	- -
134	& С111-16-250-1 варіант 1	Дюбель-гвіздок 6х40мм	шт	1000	<u>0,55</u> -	- -	550	-	- -	- -	- -
135	& С111-541-В20 варіант 1	Ізоляційна стрічка ПВХ, моток 20м	шт	3	<u>80,58</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
136	& С101-10-32 варіант 2	Хомут кабельний 200х2,5мм	шт	200	<u>6,18</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
137	& С1545-4-Б	Маркування кабелю 11х20 мм КВЕЗ 508080 Klemsan	уп	2	<u>1091,71</u> -	- -	2183	-	- -	- -	- -
138	С188888-21 варіант 1	Вогнестійка піна 750 мл Penosil Premium Fire Rated Gunfoam B1	шт	2	<u>377,79</u> -	- -	756	-	- -	- -	- -
139	& С1545-239-33 варіант 1	Скоба R-подібна для кабелю 12.7 мм нейлонова	шт	1000	<u>0,30</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
140	С113-42 варіант 1	ГІЛЬЗА Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>435,02</u> -	- -	2610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C1113-286-1КП5	Вогнезахисна суміш Формула КП	л	25	<u>143,26</u>	-	3582	-	-	-	-
142	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	7,69	<u>2874,42</u> 2514,23	<u>341,82</u> 133,53	22104	19334	<u>2629</u> 1027	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>171,03</u> 7,95
143	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,42	<u>1210,76</u> 1024,15	<u>12,13</u> 10,84	509	430	<u>5</u> 5	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>4,05</u> 0,04
144	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,82	<u>393,16</u> 252,25	<u>23,29</u> 8,57	322	207	<u>19</u> 7	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>1,79</u> 0,05
145	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,11	<u>3222,10</u> 2778,99	<u>34,93</u> 12,86	3577	3085	<u>39</u> 14	<u>25,5000</u> 0,0949	<u>28,31</u> 0,11
146	& C153-145-14-12	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х1,5мм2	м	239,7	<u>33,08</u> -	- -	7929	-	- -	- -	- -
147	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,1	<u>1846,20</u> 1622,28	<u>25,77</u> 23,03	2031	1785	<u>28</u> 25	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>16,8</u> 0,21
148	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,91	<u>547,26</u> 363,33	<u>58,22</u> 21,43	498	331	<u>53</u> 20	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>2,86</u> 0,14
149	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	5,08	<u>3222,10</u> 2778,99	<u>34,93</u> 12,86	16368	14117	<u>177</u> 65	<u>25,5000</u> 0,0949	<u>129,54</u> 0,48
150	& C153-145-14-11	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х2,5мм2	м	723,18	<u>51,59</u> -	- -	37309	-	- -	- -	- -
151	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,26	<u>1846,20</u> 1622,28	<u>25,77</u> 23,03	480	422	<u>7</u> 6	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>3,97</u> 0,05
152	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,36	<u>547,26</u> 363,33	<u>58,22</u> 21,43	197	131	<u>21</u> 8	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>1,13</u> 0,06
153	С152-52 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х4 мм2	1000м	0,06324	<u>78424,62</u> -	- -	4960	-	- -	- -	- -
154	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,28	<u>1846,20</u> 1622,28	<u>25,77</u> 23,03	517	454	<u>7</u> 6	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>4,28</u> 0,05
155	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,14	<u>547,26</u> 363,33	<u>58,22</u> 21,43	77	51	<u>8</u> 3	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>0,44</u> 0,02
156	& C153-357-СК	Силовий кабель з мідною жилою, що не поширює горіння, з низьким газо-димовиділенням перер. ВВГнгд 5х1,5 мм2	м	42,42	<u>56,27</u> -	- -	2387	-	- -	- -	- -
157	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,23	<u>1846,20</u> 1622,28	<u>25,77</u> 23,03	425	373	<u>6</u> 5	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>3,51</u> 0,04
158	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,2	<u>547,26</u> 363,33	<u>58,22</u> 21,43	109	73	<u>12</u> 4	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>0,63</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C153-145-14-9	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х2,5мм2	м	43,86	<u>83,60</u> -	- -	3667	-	- -	- -	- -
160	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,14	<u>547,26</u> 363,33	<u>58,22</u> 21,43	77	51	<u>8</u> 3	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>0,44</u> 0,02
161	& C153-145-14-7	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х4мм2	м	14,28	<u>135,47</u> -	- -	1935	-	- -	- -	- -
162	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,32	<u>4053,64</u> 2962,18	<u>374,65</u> 137,87	1297	948	<u>120</u> 44	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>8,19</u> 0,33
163	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,6	<u>1240,61</u> 703,52	<u>372,62</u> 137,13	744	422	<u>224</u> 82	<u>6,0800</u> 1,0120	<u>3,65</u> 0,61
164	& C153-145-14-НГД варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х16мм2.	м	93,84	<u>473,60</u> -	- -	44443	-	- -	- -	- -
165	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,26	<u>8014,12</u> 6664,90	<u>597,41</u> 219,85	2084	1733	<u>155</u> 57	<u>57,6000</u> 1,6225	<u>14,98</u> 0,42
166	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,36	<u>1725,29</u> 937,25	<u>558,93</u> 205,69	621	337	<u>201</u> 74	<u>8,1000</u> 1,5180	<u>2,92</u> 0,55
167	& C153-145-14-13	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х35мм2	м	63,24	<u>1050,41</u> -	- -	66428	-	- -	- -	- -
168	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,66	<u>1210,76</u> 1024,15	<u>12,13</u> 10,84	799	676	<u>8</u> 7	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>6,36</u> 0,06
169	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,83	<u>393,16</u> 252,25	<u>23,29</u> 8,57	719	462	<u>43</u> 16	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>3,99</u> 0,12
170	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,05	<u>3222,10</u> 2778,99	<u>34,93</u> 12,86	3383	2918	<u>37</u> 14	<u>25,5000</u> 0,0949	<u>26,78</u> 0,1
171	& C153-145-51 варіант 1	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН FE180/E30 3х1,5 мм2	м	361,08	<u>45,98</u> -	- -	16602	-	- -	- -	- -
172	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,62	<u>1846,20</u> 1622,28	<u>25,77</u> 23,03	1145	1006	<u>16</u> 14	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>9,47</u> 0,12
173	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,32	<u>547,26</u> 363,33	<u>58,22</u> 21,43	175	116	<u>19</u> 7	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>1</u> 0,05
174	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,2	<u>3222,10</u> 2778,99	<u>34,93</u> 12,86	644	556	<u>7</u> 3	<u>25,5000</u> 0,0949	<u>5,1</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,5	<u>7092,59</u> 3332,45	<u>580,66</u> 148,82	3546	1666	<u>290</u> 74	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>14,4</u> 0,56
185	& С111-1868-112 варіант 1	Смуга гарячого цинкування 40x4 мм NC2444	м	50	<u>247,47</u> -	- -	12374	-	- -	- -	- -
186	& С111-153-Д1	Дюбель-гвіздок 8x60	шт	150	<u>0,83</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
187	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>5121,50</u> 1295,95	<u>3627,70</u> 782,91	3073	778	<u>2177</u> 470	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>6,72</u> 3,71
188	& С130-644-2 варіант 1	Комплект стержнів глибинного заземлювача з забивними з'єднаннями 3м (2x1500м), D16 мм, NE1104	комплект	6	<u>1326,18</u> -	- -	7957	-	- -	- -	- -
189	& С1110-15-4 варіант 2	Хрестовий з'єднувач смуга-смуга NG3106	шт	40	<u>209,13</u> -	- -	8365	-	- -	- -	- -
190	& С111-154-16 варіант 1	Антикорозійна стрічка 100 мм NA1001	м	10	<u>60,46</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
191	КМ8-545-7	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 16 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	<u>792,70</u> 568,56	<u>25,03</u> 4,55	2378	1706	<u>75</u> 14	<u>4,8000</u> 0,0345	<u>14,4</u> 0,1
192	& С1-1-1-10-23	Щиток заземлення ЭЩР-3-3-ВС-МЕТ з клемми заземлення	шт	3	<u>3539,75</u> -	- -	10619	-	- -	- -	- -
193	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,75	<u>1846,20</u> 1622,28	<u>25,77</u> 23,03	1385	1217	<u>19</u> 17	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>11,45</u> 0,14
194	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25	<u>3222,10</u> 2778,99	<u>34,93</u> 12,86	806	695	<u>9</u> 3	<u>25,5000</u> 0,0949	<u>6,38</u> 0,02
195	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,102	<u>76786,10</u> -	- -	7832	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					59065	6062	<u>2570</u> 578		<u>53,35</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					59065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50433				
		всього заробітна плата, грн.					6640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1030				
		Всього будівельні роботи, грн.					62328				
		—									
		Всього по розділу 6					62328				
		Разом прямі витрати по кошторису					1150883	221410	<u>42609</u>		<u>1930,73</u>
									19857		140,37
		Разом будівельні роботи, грн.					1150883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					886864				
		всього заробітна плата, грн.					241267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114415				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35190				
		Всього будівельні роботи, грн.					1265298				
		—									
		Всього по кошторису					1265298				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2262,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					276457				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Придбання обладнання ЕТР

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 946,949 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-5074-1	Трансформатор розподільчий однофазний ТР-8000М, 8000ВА, ІР54; (маса=0,081)	шт	1	144500,00	144500
2	& 1501-4007-Г1	Дизель-генератор 380В, ВЕС-165SA, 132кВт 3200х1100х1650 Еstar; (маса=2,3)	шт	1	766667,00	766667
		Разом				911167
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35782
		Всього по кошторису				946949

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Водопровод та каналізація

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	381,317 тис. грн.
креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-ВК	Кошторисна трудомісткість	0,69475 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	87,068 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>15406,03</u> 15406,03	-	616	616	-	146,8500	5,87
2	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	<u>6407,90</u> 6407,90	-	192	192	-	61,0800	1,83
3	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	1,223	<u>9585,10</u> 8480,66	-	11723	10372	-	63,8700	78,11
4	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,21	<u>2958,46</u> 2958,46	-	621	621	-	28,2000	5,92
5	КР15-15-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1,15	<u>6774,65</u> 6770,84	-	7791	7786	-	57,1620	65,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-15-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,563	<u>8681,67</u> 8678,71	- -	4888	4886	- -	73,2690 -	41,25 -
7	КР15-15-9 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	100м	1,377	<u>10792,52</u> 10789,73	- -	14861	14857	- -	91,0910 -	125,43 -
Разом прямі витрати по розділу 1							40692	39330	- -		324,15 -
Разом будівельні роботи, грн.							40692				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1362				
всього заробітна плата, грн.							39330				
Загальновиробничі витрати, грн.							19869				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6462				
Всього будівельні роботи, грн.							60561				

-											
Всього по розділу 1							60561				
Розділ 2. Водопровід (холодна вода) В1, В2											
8	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>10171,63</u> 9672,63	<u>53,06</u> 47,42	2238	2128	<u>12</u> 10	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>17,97</u> 0,09
9	С113-42 варіант 3	Труба сталева оцинкована водопровідна д. 50	м	22	<u>349,30</u> -	- -	7685	-	- -	- -	- -
10	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08529	<u>8000,06</u> 7833,54	- -	682	668	- -	65,1600 -	5,56 -
11	С113-1673 варіант 3	Труби ПЕ 100 SDR-11 d 32мм x 3,0мм	м	8	<u>47,20</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26911	<u>7228,99</u> 7100,19	- -	1945	1911	- -	59,0600	15,89
13	C113-1353 варіант 3	Труби ПЕ 100 SDR-11 d 25мм x 2,3мм	м	25	<u>37,83</u> -	- -	946	-	- -	- -	- -
14	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22247	<u>6909,65</u> 6803,25	- -	1537	1514	- -	56,5900	12,59
15	C113-1673 варіант 4	Труби ПЕ 100 SDR-11 d 20мм x 2,0мм	м	20	<u>22,51</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
16	& C1630-68-3-1 варіант 2	Засувка чавунна обрізінена, Ду50 мм	шт	7	<u>2454,07</u> -	- -	17178	-	- -	- -	- -
17	& C130-1106-3 варіант 7	Вентиль кульовий латунний, Ду25мм 11с39п	шт	1	<u>1286,53</u> -	- -	1287	-	- -	- -	- -
18	& C130-1106-4 варіант 6	Вентиль кульовий латунний, Ду20мм 11с39п	шт	5	<u>1167,19</u> -	- -	5836	-	- -	- -	- -
19	& C130-1106-4 варіант 5	Вентиль кульовий латунний, Ду15мм 11с39п	шт	13	<u>1147,81</u> -	- -	14922	-	- -	- -	- -
20	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,75	<u>4401,77</u> 4401,77	- -	3301	3301	- -	39,4000	29,55
21	& C113-2300-T варіант 5	Трубна ізоляція Thermoflex d 50 мм, товщиною 9 мм	м	22,484	<u>53,75</u> -	- -	1209	-	- -	- -	- -
22	& C113-2300-T варіант 6	Трубна ізоляція Thermoflex d 32 мм, товщиною 9 мм	м	8,176	<u>32,95</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
23	& C113-2300-T варіант 7	Трубна ізоляція Thermoflex d 25 мм, товщиною 9 мм	м	25,55	<u>26,44</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
24	& C113-2300-T варіант 8	Трубна ізоляція Thermoflex d 20 мм, товщиною 9 мм	м	20,44	<u>22,97</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
25	& C111-1633-61 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	103,61	<u>12,42</u> -	- -	1287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-327-11 варіант 1	Клей монтажний	л	1,065	<u>289,64</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
27	C113-1806 варіант 2	Муфта сталевая оцинкована різьбова 50 мм	шт	10	<u>109,55</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
28	& C1630-540-1 варіант 1	Клапан зворотній сталевий муфтовий, Ду50мм	шт	3	<u>421,95</u> -	- -	1266	-	- -	- -	- -
29	KP15-104-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	1	<u>199,17</u> 176,72	- -	199	177	- -	1,4700 -	1,47 -
30	& C1630-986-11 варіант 1	Водомірне скло WG2-800	шт	1	<u>293,89</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
31	& C113-1315-ППС варіант 4	Перехід пластик/сталь - ф32/25	шт	2	<u>367,33</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
32	& C113-1315-ППС варіант 5	Перехід пластик/сталь - ф25/20	шт	10	<u>275,51</u> -	- -	2755	-	- -	- -	- -
33	& C113-1315-ППС варіант 6	Перехід пластик/сталь - ф20/15	шт	17	<u>183,71</u> -	- -	3123	-	- -	- -	- -
34	C113-1040 варіант 3	Трійник ПЕ 100 SDR 11 - ф25/25/20 мм	шт	5	<u>216,07</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
35	C113-1040 варіант 4	Трійник ПЕ 100 SDR 11 - ф25/20/25 мм	шт	7	<u>216,07</u> -	- -	1512	-	- -	- -	- -
36	C113-1041 варіант 3	Трійник ПЕ 100 SDR 11- ф32/25/32 мм	шт	3	<u>216,21</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -
37	C113-1041 варіант 4	Трійник ПЕ 100 SDR 11- ф25/32/32 мм	шт	5	<u>216,21</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
38	C113-1039 варіант 2	Трійник ПЕ 100 SDR 11- ф 20мм	шт	10	<u>187,15</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
39	C113-1707 варіант 2	Коліно ПЕ 100 SDR 11- ф 32 мм	шт	2	<u>217,67</u> -	- -	435	-	- -	- -	- -
40	C113-1706 варіант 2	Коліно ПЕ 100 SDR 11- ф 25 мм	шт	12	<u>201,35</u> -	- -	2416	-	- -	- -	- -
41	C113-1705 варіант 2	Коліно ПЕ 100 SDR 11 ф20 мм	шт	10	<u>187,07</u> -	- -	1871	-	- -	- -	- -
42	C113-1794 варіант 2	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 ф 32 мм	шт	2	<u>131,15</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
43	C113-1793 варіант 2	МУфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 ф 25 мм	шт	10	<u>103,09</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-1792 варіант 2	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 ф20 мм	шт	10	<u>95,82</u>	-	958	-	-	-	-
45	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	7	<u>59,28</u> 58,91	-	415	412	-	0,4900	3,43
46	& C110-42- ПК варіант 2	Кран поливальний Ду 20 мм	шт.	7	<u>224,49</u>	-	1571	-	-	-	-
47	KB10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (шафа)	100шт	0,01	<u>31538,05</u> 12905,56	-	315	129	-	123,0155	1,23
48	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	<u>204,57</u> 199,10	-	205	199	-	1,7000	1,7
49	290518- 4149-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv -2. 2 для одного пожежного крана ф50, 800*600*250 мм; двох вогнегасників ВП- 6 з датчиком положення пожежного крану ДППК-СВ, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПК в комплекті	шт	1	<u>15200,00</u>	-	15200	-	-	-	-
50	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	1	<u>3452,07</u> 2923,99	<u>321,80</u> 103,77	3452	2924	<u>322</u> 104	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>25,27</u> 0,68
51	& C1110-16- ЕП1	Емність поліетиленова 2000л, для питної води	шт	1	<u>8281,58</u>	-	8282	-	-	-	-
52	KP15-95-5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,5 до 0,75 т	насос	1	<u>9836,65</u> 6687,80	<u>386,13</u> 105,38	9837	6688	<u>386</u> 105	<u>58,4700</u> 0,6994	<u>58,47</u> 0,7
		Разом прямі витрати по розділу 2					124516	20051	<u>720</u> 219		<u>173,13</u> 1,47
		Разом устаткування, грн.					15200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					597				
		Всього устаткування, грн.					15797				
		Разом будівельні роботи, грн.					109316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88545				
		всього заробітна плата, грн.					20270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3297				
		Всього будівельні роботи, грн.					119583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					135380				
		Розділ 3. Водопровід (гаряча вода). ТЗ									
53	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06459	<u>7228,99</u> 7100,19	- -	467	459	- -	59,0600 -	3,81 -
54	С113-1353 варіант 3	Труби ПЕ 100 SDR-11 d 25мм x 2,3мм	м	6	<u>37,83</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
55	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,11123	<u>6909,65</u> 6803,25	- -	769	757	- -	56,5900 -	6,29 -
56	С113-1673 варіант 4	Труби ПЕ 100 SDR-11 d 20мм x 2,0мм	м	10	<u>22,51</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
57	& С130-1106-4 варіант 6	Вентиль кульовий латунний, Ду20мм 11с39п	шт	1	<u>1167,19</u> -	- -	1167	-	- -	- -	- -
58	& С130-1106-4 варіант 5	Вентиль кульовий латунний, Ду15мм 11с39п	шт	7	<u>1147,81</u> -	- -	8035	-	- -	- -	- -
59	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16	<u>4401,77</u> 4401,77	- -	704	704	- -	39,4000 -	6,3 -
60	& С113-2300-Т варіант 8	Трубна ізоляція Thermoflex d 20 мм, товщиною 9 мм	м	6,132	<u>22,97</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
61	& С113-2300-Т варіант 9	Трубна ізоляція Thermoflex d 15 мм, товщиною 9 мм	м	10,22	<u>19,04</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
62	& С111-1633-61 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	22,1	<u>12,42</u> -	- -	274	-	- -	- -	- -
63	& С111-327-11 варіант 1	Клей монтажний	л	0,2272	<u>289,64</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
64	& С113-1315-ППС варіант 5	Перехід пластик/сталь - ф25/20	шт	2	<u>275,51</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C113-1315-ППС варіант 6	Перехід пластик/сталь - ф20/15	шт	9	<u>183,71</u> -	- -	1653	-	- -	- -	- -
66	C113-1040 варіант 3	Трійник ПЕ 100 SDR 11 - ф25/25/20 мм	шт	2	<u>216,07</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
67	C113-1040 варіант 4	Трійник ПЕ 100 SDR 11 - ф25/20/25 мм	шт	2	<u>216,07</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
68	C113-1039 варіант 2	Трійник ПЕ 100 SDR 11- ф 20мм	шт	3	<u>187,15</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
69	C113-1706 варіант 2	Коліно ПЕ 100 SDR 11- ф 25 мм	шт	2	<u>201,35</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
70	C113-1705 варіант 2	Коліно ПЕ 100 SDR 11 ф20 мм	шт	6	<u>187,07</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
71	C113-1793 варіант 2	МУфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 ф 25 мм	шт	2	<u>103,09</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
72	C113-1792 варіант 2	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 ф20 мм	шт	5	<u>95,82</u> -	- -	479	-	- -	- -	- -
73	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	<u>17346,98</u> 17174,84	<u>57,60</u> 51,49	3469	3435	<u>12</u> 10	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>29,69</u> 0,08
74	& C1630-255-И23 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л	шт	2	<u>8929,35</u> -	- -	17859	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					39437	5355	<u>12</u> 10		<u>46,09</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					39437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34070				
		всього заробітна плата, грн.					5365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					875				
		Всього будівельні роботи, грн.					42160				

		—									
		Всього по розділу 3					42160				
75	KP15-18-2	Розділ 4. Система К1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3006	<u>7847,05</u> 7713,60	<u>13,64</u> 12,19	2359	2319	<u>4</u> 4	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>18,99</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C113-2227-2 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	30	<u>149,05</u> -	- -	4472	-	- -	- -	- -
77	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,23046	<u>8071,99</u> 8034,65	<u>7,58</u> 6,77	1860	1852	<u>2</u> 2	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>15,17</u> 0,01
78	& C113-2226-1 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	23	<u>70,24</u> -	- -	1616	-	- -	- -	- -
79	C113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45 град. діам.110	шт	10	<u>95,57</u> -	- -	956	-	- -	- -	- -
80	C113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ 90 град. діам. 50 мм	шт	8	<u>66,32</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
81	C113-2257 варіант 1	Трійник косий ПВХ 45 град. діам.110	шт	6	<u>213,25</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
82	C113-2263 варіант 1	Трійник прямий ПВХ 90 град. діам.50 мм	шт	2	<u>17,41</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
83	C113-2266 варіант 1	Трійник косий редукційний ПВХ 45 град. діам. 110/50/110 мм	шт	3	<u>69,77</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
84	& C113-700-РП варіант 1	Редукція ПВХ Ф110/50	шт	2	<u>86,32</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
85	& C113-2291-2 варіант 1	Прочистка ПВХ діам.110	шт	1	<u>366,92</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
86	& C113-2291-2 варіант 2	Прочистка ПВХ діам. 50	шт	1	<u>244,52</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
87	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>1991,67</u> 1745,09	<u>9,10</u> 8,13	199	175	<u>1</u> 1	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>1,49</u> 0,01
88	C130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском, Ду100	комплект	1	<u>2860,45</u> -	- -	2860	-	- -	- -	- -
89	& C100-3-200-КУ1 варіант 1	Вакуумний клапан Ду100	шт	1	<u>893,67</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
90	& C100-3-27-О5	Клапан зворотній пластиковий д.110	шт	2	<u>1181,90</u> -	- -	2364	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4						20420	4346	<u>7</u> 7	<u>35,65</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.						20420			
		в тому числі:						16067			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						16067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2175				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					689				
		Всього будівельні роботи, грн.					22595				
		—									
		Всього по розділу 4					22595				
		Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання									
91	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>7084,37</u> 4903,81	<u>27,29</u> 24,39	1417	981	<u>5</u> 5	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>8,37</u> 0,04
92	& С130-901-УК варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до хол. води Ду15 (1шт) І=600мм	шт	2	<u>4222,12</u> -	- -	8444	-	- -	- -	- -
93	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>4814,73</u> 4356,59	<u>13,64</u> 12,19	1444	1307	<u>4</u> 4	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>11,03</u> 0,03
94	& С130-600-У варіант 1	Умивальник в комплекті з сифоном, змішувачем, комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) І=600мм	шт	3	<u>3643,36</u> -	- -	10930	-	- -	- -	- -
95	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	<u>2599,91</u> 2086,93	<u>19,71</u> 17,61	520	417	<u>4</u> 4	<u>18,6800</u> 0,1443	<u>3,74</u> 0,03
96	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1660,57</u> 1586,90	- -	332	317	- -	13,2000	2,64
97	& С130-500-ПД варіант 1	Душовий піддон в комплекті зі змішувачем, лійкою, комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) І=600мм	шт	2	<u>5431,51</u> -	- -	10863	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					33950	3022	<u>13</u> 13		<u>25,78</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					33950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					30915				
		всього заробітна плата, грн					3035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1549				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					499				
		Всього будівельні роботи, грн.					35499				
		—									
		Всього по розділу 5					35499				
		Розділ 6. Водомірний вузол									
98	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>360,68</u> 195,44	-	361	195	-	1,6500	1,65
99	& C1630-901-Л варіант 1	Лічильник води типу 620, діам.25 з накладкою для передачі даних HRI, "620" (Sensus)	шт	1	<u>17097,09</u> -	-	17097	-	-	-	-
100	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>71,74</u> 49,29	-	72	49	-	0,4100	0,41
101	& C1630-1106-M варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм ф100	шт	1	<u>989,47</u> -	-	989	-	-	-	-
102	& C100-601-KT варіант 1	Кран триходовий для манометра ф15	шт	1	<u>306,05</u> -	-	306	-	-	-	-
103	& C130-1106-4 варіант 7	Вентиль шаровий муфтовий Ду20, Ру16кгс/см2 11с39п	шт	2	<u>1167,19</u> -	-	2334	-	-	-	-
104	& C130-1106-4 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см2 11с39п	шт	1	<u>1147,81</u> -	-	1148	-	-	-	-
105	& C100-3-25-K4	Клапан зворотній сталевий Ду20, Ру16кгс/см2	шт	1	<u>261,19</u> -	-	261	-	-	-	-
106	& C1630-966-ПВ варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, L= 200мм ф15	шт	1	<u>45,98</u> -	-	46	-	-	-	-
107	& C1630-966-ПВ варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, L= 100мм ф15	шт	1	<u>25,58</u> -	-	26	-	-	-	-
108	& C1630-966-ПВ варіант 6	Патрубок сталевий, ф25, L=165мм	шт	1	<u>35,78</u> -	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C1630-966-ПВ варіант 5	Патрубок сталевий, ф25, L=300мм	шт	2	<u>49,04</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
110	& C1630-966-ПВ варіант 4	Патрубок сталевий, L=200мм ф25	шт	2	<u>42,92</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
111	& C1630-966-ПВ варіант 3	Патрубок сталевий, L=100мм ф25	шт	1	<u>28,64</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
112	C113-1792 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	2	<u>7,86</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
113	C1630-127 варіант 1	Контргайка d 25 мм	шт	2	<u>25,53</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
114	& C111-101-ПС1	Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2	шт	1	<u>100,14</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
115	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>189,50</u> 163,15	<u>17,76</u> 0,94	190	163	<u>18</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
116	& C1630-1200-Ф варіант 1	Фільтр сітчатий, ф25	шт	1	<u>252,99</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
117	KP15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,02	<u>27411,51</u> 19014,74	<u>87,92</u> 78,58	548	380	<u>2</u> 2	<u>170,2000</u> 0,6438	<u>3,4</u> 0,01
118	C130-1167 варіант 4	Засувка чав. клин. фланц. діам.50мм 30ч9066р	шт	2	<u>2935,63</u> -	- -	5871	-	- -	- -	- -
119	& C100-151-Ф варіант 1	Фланець сталевий приварний, Ду50 Ру10	шт	3	<u>311,99</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
120	& C113-78-1	Відвід сталевий - Ду50	шт	1	<u>75,96</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
121	& C113-78-1 варіант 1	Відвід сталевий - Ду25	шт	1	<u>22,02</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
122	KM12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>11223,24</u> 9476,00	<u>463,46</u> 160,68	1122	948	<u>46</u> 16	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
123	C130-1167 варіант 3	Засувка чав. клин. фланц. діам. 50 з електроприводом 220 В 30ч9066р	шт	1	<u>50789,01</u> -	- -	50789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					82863	1735	<u>66</u> 19		<u>14,87</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					82863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81062				
		всього заробітна плата, грн.					1754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		Всього будівельні роботи, грн.					83691				

		Всього по розділу 6					83691				
124	КР15-31-1	Розділ 7. Вузол 1 -Ущільнення каналізаційного випуску та Вузол 2 - Ущільнення вводу водопроводу									
		Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>517,23</u> 378,73	- -	1034	757	- -	3,3900 -	6,78 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1034	757	<u>-</u> -		6,78 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277				
		всього заробітна плата, грн.					757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131				
		Всього будівельні роботи, грн.					1431				

		Всього по розділу 7					1431				
		Разом прямі витрати по кошторису					342912	74596	<u>818</u> 268		<u>626,45</u> 1,83
		Разом устаткування, грн.					15200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					597				
		Всього устаткування, грн.					15797				
		Разом будівельні роботи, грн.					327712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252298				
		всього заробітна плата, грн.					74864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12204				
		Всього будівельні роботи, грн.					365520				

		—									
		Всього по кошторису					381317				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					694,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87068				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання устаткування. Водопровод та каналізація
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 975,656 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 29-58-18-31	Насосна станція пожежогасіння Hydro EN 32-200/171 q=2.5л/с; Н=35м; N=4кВт; 380В; 3ф; (маса=0,617) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	938790,00	938790 36866 975656

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Технологічне обладнання

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	66,466 тис. грн.
креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-ТХ	Кошторисна трудомісткість	0,34804 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	46,453 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-206-1	Монтаж автоклава-стерилізатора	шт	2	<u>10721,55</u> 6771,60	<u>3411,10</u> 1179,55	21443	13543	<u>6822</u> 2359	<u>43,2000</u> 8,4592	<u>86,4</u> 16,92
2	КМ34-12-1	Монтаж апарата для фільтрування розчинів (аквадистилятор)	комплект	2	<u>1647,07</u> 1647,07	<u>-</u> -	3294	3294	<u>-</u> -	<u>14,4000</u> -	<u>28,8</u> -
3	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>537,12</u> 343,66	<u>19,60</u> 13,79	537	344	<u>20</u> 14	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
4	КМ34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- ічотирирефлекторний, маса до 0,06 т	комплект	1	<u>2777,04</u> 2777,04	<u>-</u> -	2777	2777	<u>-</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>24</u> -
5	КМ34-152-4	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	1	<u>2842,80</u> 2842,80	<u>-</u> -	2843	2843	<u>-</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>24</u> -
6	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	<u>1787,52</u> 1787,52	<u>-</u> -	5363	5363	<u>-</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (диспансер для рушників, диспансер для мила, диспансер для дез. розчинів)	10шт	0,3	<u>650,44</u> 625,42	- -	195	188	- -	5,2800 -	1,58 -
8	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	<u>5964,22</u> 5048,34	<u>57,60</u> 51,49	596	505	<u>6</u> 5	<u>42,6200</u> 0,4218	<u>4,26</u> 0,04
9	КМ11-93-1	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (консоль операційна)	шт	2	<u>2692,83</u> 1783,30	<u>657,30</u> 243,50	5386	3567	<u>1315</u> 487	<u>14,4000</u> 1,8081	<u>28,8</u> 3,62
10	КМ34-131-3	Монтаж апарата для інгаляційного наркозу	комплект	1	<u>2934,62</u> 2934,62	- -	2935	2935	- -	22,4000 -	22,4 -
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (інфузійний насос)	шт	4	<u>186,24</u> 183,01	<u>3,23</u> 1,46	745	732	<u>13</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
12	КМ34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- і чотирирефлекторний, маса до 0,06 т (Операційний світильник двохжупольний;)	комплект	1	<u>2777,04</u> 2777,04	- -	2777	2777	- -	24,0000 -	24 -
		Разом прямі витрати по кошторису					48891	38868	<u>8176</u> 2871		<u>301,61</u> 20,74
		Разом будівельні роботи, грн.					48891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					1847				
		всього заробітна плата, грн					41739				
		Загальновиробничі витрати, грн					17575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год					25,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн					4714				
		Всього будівельні роботи, грн.					66466				

		Всього по кошторису					66466				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					348,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46453				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання устаткування ТХ

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 474,545 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8100- КШ-2-1 варіант 1	Шафа матеріальна 885x440x1870.; (маса=0,05)	шт	1	4300,00	4300
2	& 560110-123- 21-3	Стіл лабораторний 1800x700x900; (маса=0,022)	шт	1	3500,00	3500
3	& 560110-123- 21-4 варіант 1	Стіл лабораторний 900x600x750; (маса=0,017)	шт	3	2100,00	6300
4	& 280222- 14017-2	Ліжко медичне 2100x910x900; (маса=0,03)	шт	5	16135,00	80675
5	& 241996- 11042-НД3	Нари двуюрусні металеві 1800x610x1400; (маса=0,064)	шт	16	17044,00	272704
6	& 560110-121- 129	Стелаж 4-рівневий, корпус зі CNS 1200x500x1600; (маса=0,019)	шт	6	6200,00	37200
7	& 560110-237- СО1-2Р	Обідній стіл на металевій рамі 900x1500x800; (маса=0,024)	шт	2	4500,00	9000
8	& 560110-110- 21-19	Стілець металевий 450x450x760; (маса=0,006)	шт	8	2600,00	20800
9	& 560110-502- МС1	Автономний рукомийник АР-15 Нж або аналог; (маса=0,03)	шт	1	18961,00	18961
		Разом				453440
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17806

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	471246	0,007	3299 471246 3299 474545

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Пожежна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А)
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-ПС,СО

Кошторисна вартість280,341 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,68701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата79,762 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4316,91</u>	<u>1,65</u>	4317	4111	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					4111,30	0,27			-	0,0026	-
2	& 1602-10054-B4 варіант 4	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас – 8П	шт	1	<u>7901,69</u>	-	7902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	2	<u>186,24</u>	<u>3,23</u>	372	366	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					183,01	1,46			3	0,0126	0,03
4	& С1-1-1-5-47-5 варіант 1	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4190,84</u>	-	4191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1602-10054-B4 варіант 3	Модуль розширення на 2 релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1	<u>867,05</u>	-	867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>101,66</u> 71,50	<u>6,46</u> 2,92	203	143	<u>13</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
7	1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г	шт	2	<u>761,64</u> -	-	1523	-	-	-	-
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	50	<u>425,15</u> 335,71	<u>1,65</u> 0,27	21258	16786	<u>83</u> 14	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>160</u> 0,13
9	& 1602-30066-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	50	<u>286,90</u> -	-	14345	-	-	-	-
10	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	15	<u>232,18</u> 167,86	<u>6,41</u> 1,06	3483	2518	<u>96</u> 16	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>24</u> 0,15
11	& 1602-30066-5 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	15	<u>100,13</u> -	-	1502	-	-	-	-
12	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>213,52</u> 189,52	-	214	190	-	1,6000	1,6
13	& 1602-30066-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>235,28</u> -	-	235	-	-	-	-
14	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>21018,69</u> 18417,92	<u>2072,47</u> 715,10	1892	1658	<u>187</u> 64	<u>150,8800</u> 5,2862	<u>13,58</u> 0,48
15	& 290220-1079-1-В варіант 8	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	шт	5	<u>900,09</u> -	-	4500	-	-	-	-
16	& 290220-1079-1-В варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Стрілка-показник напр.руху" ОС3-14.1	шт	3	<u>930,69</u> -	-	2792	-	-	-	-
17	& 290220-1079-1-В варіант 9	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" Джміль-1	шт	1	<u>1080,02</u> -	-	1080	-	-	-	-
18	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>554,13</u> 536,26	-	554	536	-	4,8000	4,8
19	1504-10053 варіант 4	Блок живлення, 12 В БЖ-1230	шт	1	<u>5770,11</u> -	-	5770	-	-	-	-
20	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНО ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	2,75	<u>8302,45</u> 4264,25	<u>2739,84</u> 835,37	22832	11727	<u>7535</u> 2297	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>103,73</u> 19,33
21	& С113-2126-10 варіант 1	Короб полівінілхлоридний, 40х20мм	м	15,15	<u>81,67</u> -	-	1237	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1888-52-Л варіант 1	Мініканал типу ТМС з кришкою, односекційний, 25/1х17 00304	м.п.	262,6	<u>92,63</u> -	- -	24325	-	- -	- -	- -
23	КБ21-2-7 Н2,Н5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,7	<u>5958,45</u> 4946,51	<u>716,29</u> 496,73	4171	3463	<u>501</u> 348	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>33,01</u> 2,88
24	C113-2126 варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою д=16мм	м	70,7	<u>49,18</u> -	- -	3477	-	- -	- -	- -
25	& C100-5001-43 варіант 2	Скоба оцинкована однолапкова, 16мм, G(2.5-10 мкм)	шт.	210	<u>3,86</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
26	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0525	<u>28747,99</u> 28747,99	- -	1509	1509	- -	300,9000 -	15,8 -
27	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,03	<u>24912,26</u> 23074,68	- -	747	692	- -	222,0000 -	6,66 -
28	& C113-1406-8-B1A варіант 5	Труба гофрована гнучка двошарова Копофлекс, червона, протяжка,; д.50мм; поліетилен HDPE, KF 09050_ВА 17351 Копос	м	30,3	<u>36,40</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
29	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 ГІЛЬЗА	100 м3	0,0525	<u>16566,64</u> 16566,64	- -	870	870	- -	173,4000 -	9,1 -
30	& C113-1406-8-B1A варіант 7	Труба 3262 ДУ 50х2,5 мм	м	5	<u>284,79</u> -	- -	1424	-	- -	- -	- -
31	& C113-1406-8-B1A варіант 4	Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 16мм	м	5	<u>27,75</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
32	& C1-2214-70-Д варіант 1	Дюбель 6*40 Bierbach	шт	1035	<u>2,74</u> -	- -	2836	-	- -	- -	- -
33	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,05	<u>1846,20</u> 1622,28	<u>25,77</u> 23,03	92	81	<u>1</u> 1	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>0,76</u> 0,01
34	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,65	<u>2000,46</u> 833,00	<u>1027,41</u> 302,28	7302	3040	<u>3750</u> 1103	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>26,28</u> 9,48
35	& C153-279-34 варіант 1	Дріт з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та полівінілхлоридною оболонкою, 4х0,4 ПСВВнг	1000м	0,3774	<u>9757,71</u> -	- -	3683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ21-13-1 H2,H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,65	<u>2000,46</u> 833,00	<u>1027,41</u> 302,28	1300	541	<u>668</u> 196	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>4,68</u> 1,69
37	КБ21-4-1	Затягування у прокладені металеві рукави проводу першого багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,7	<u>952,84</u> 787,24	<u>72,84</u> 50,02	667	551	<u>51</u> 35	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>5,19</u> 0,29
38	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,15	<u>999,79</u> 822,30	<u>7,58</u> 6,77	150	123	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,16</u> 0,01
39	& С153-203- 1 варіант 2	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оболонці із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння, вогнестійкий, безгалогенний, КОРкЕН FRHF FE 180/Е30, число і переріз жил 1х2х0,8 мм2	1000м	0,153	<u>56698,06</u> -	- -	8675	-	- -	- -	- -
40	& С153-203- 1 варіант 4	Дріт сталевий 0,8 мм 1 кг 250 м оцинкований термічно оброблений цинк ДСТУ 3282-74	1000м	0,09	<u>10247,26</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
41	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,3	<u>2874,42</u> 2514,23	<u>341,82</u> 133,53	862	754	<u>103</u> 40	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>6,67</u> 0,31
42	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3	<u>3534,42</u> 3304,27	- -	1060	991	- -	30,3200 -	9,1 -
43	& С153-203- 1 варіант 3	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оболонці із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння , вогнестійкий, безгалогенний, КОРкЕН FRHF FE 180/Е30, число і переріз жид 3х1,5 мм2	1000м	0,0306	<u>57146,86</u> -	- -	1749	-	- -	- -	- -
44	КБ21-13-1 H2,H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,4	<u>2000,46</u> 833,00	<u>1027,41</u> 302,28	800	333	<u>411</u> 121	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>2,88</u> 1,04
45	& С153-203- 1 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оболонці із полімерних композицій, що не розповсюджують горіння , вогнестійкий, безгалогенний, КОРкЕН FRHF FE 180/Е30, число і переріз жид 3х2,5 мм2 Резерв 10 %:	1000м	0,0408	<u>77546,86</u> -	- -	3164	-	- -	- -	- -
46	& 1602- 30066-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	5	<u>286,90</u> -	- -	1435	-	- -	- -	- -
47	& 1602- 30066-5 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	2	<u>100,13</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1602-30066-3 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>235,28</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
49	& C1546-991 варіант 1	Резистор 470 Ом +5% 0,25 Вт	шт	65	<u>1,58</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
50	& C1547-4988-P варіант 1	Резистор 1 кОм ±5% 0,25Вт	шт	1	<u>1,53</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
51	C188888-21 варіант 3	Піна вогнестійка	шт	1	<u>688,89</u> -	- -	689	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							175571	50983	<u>13408</u> 4245		<u>470,28</u> 35,88
Разом будівельні роботи, грн.							175571				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111180				
всього заробітна плата, грн.							55228				
Загальновиробничі витрати, грн.							26795				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8414				
Всього будівельні роботи, грн.							202366				
—											
Всього по розділу 1							202366				
Розділ 2. Пожежогасіння											
52	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4316,91</u> 4111,30	<u>1,65</u> 0,27	4317	4111	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
53	& 1602-6013 варіант 1	Пристрій керування пожежогасінням Тірас-1	шт	1	<u>6584,80</u> -	- -	6585	-	- -	- -	- -
54	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>554,13</u> 536,26	- -	554	536	- -	4,8000 -	4,8 -
55	1504-10053 варіант 4	Блок живлення, 12 В БЖ-1230	шт	1	<u>5770,11</u> -	- -	5770	-	- -	- -	- -
56	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>101,66</u> 71,50	<u>6,46</u> 2,92	102	72	<u>6</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
57	1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В, 7А/г	шт	1	<u>761,64</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KM10-668-1	Сповісшувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормального виконання	шт	2	<u>232,18</u> 167,86	<u>6,41</u> 1,06	464	336	<u>13</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
59	& 1602-30066-5 варіант 4	Сповісшувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	2	<u>100,13</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
60	KM18-557-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння	шт	1	<u>1190,59</u> 938,45	<u>221,88</u> 17,39	1191	938	<u>222</u> 17	<u>8,4000</u> 0,1384	<u>8,4</u> 0,14
61	& 1602-10067-B4 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП.БР-15.Е.С-68-B3 Бранд Майстер	шт	1	<u>12929,24</u> -	- -	12929	-	- -	- -	- -
62	KM10-309-3	Кнопка, установка на пультах і панелях	шт	2	<u>213,52</u> 189,52	- -	427	379	- -	1,6000 -	3,2 -
63	& 1602-30066-3 варіант 5	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ "Гірас"	шт	1	<u>616,97</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
64	& 1602-30066-3 варіант 6	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Гірас"	шт	1	<u>616,97</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
65	KM10-668-4	Сповісшувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>196,82</u> 167,86	- -	197	168	- -	1,6000 -	1,6 -
66	& 1602-30066-4 варіант 2	Сповісшувач охоронний магнітоконтантний точковий СОМК-1-8	шт	1	<u>195,91</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
67	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>21018,69</u> 18417,92	<u>2072,47</u> 715,10	420	368	<u>41</u> 14	<u>150,8800</u> 5,2862	<u>3,02</u> 0,11
68	& 290220-1079-1-B варіант 7	Світлозвуковий сповісшувач ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ! ОСЗ-5	шт	1	<u>900,09</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
69	& 290220-1079-1-B варіант 10	Світлозвуковий сповісшувач ПОРОШОК! ВИХОДЬ! ОСЗ-6	шт	1	<u>900,09</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
70	& C1545-90-1 варіант 3	Коробка вогнетривка комутаційна КБК 1.30-5-2 КАБЕЛЬНО ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ	шт	1	<u>749,77</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>14725,52</u> 14725,52	-	147	147	-	112,4000	1,12
86	& С121-783-1-Д1 варіант 2	Дверний доводчик DORMA TS 83 (EN7)	шт	1	<u>7853,64</u> -	-	7854	-	-	-	-
87	& 1602-30066-5 варіант 4	РЕЗЕРВ % Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	1	<u>100,13</u> -	-	100	-	-	-	-
88	& 1602-30066-3 варіант 5	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ "Тірас"	шт	1	<u>616,97</u> -	-	617	-	-	-	-
89	& 1602-30066-3 варіант 6	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"	шт	1	<u>616,97</u> -	-	617	-	-	-	-
90	КР3-25-7	ОТВОРИ Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>20196,31</u> 20184,10	<u>12,21</u> 4,77	1212	1211	<u>1</u> -	<u>187,4800</u> 0,0369	<u>11,25</u> -
91	КР3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>13510,86</u> 13502,72	<u>8,14</u> 3,18	811	810	<u>1</u> -	<u>125,4200</u> 0,0246	<u>7,53</u> -
92	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,07	<u>14885,55</u> 14529,31	<u>356,24</u> 58,91	1042	1017	<u>25</u> 4	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>8,1</u> 0,04
93	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (550 мм)	100шт	0,07	<u>9548,76</u> 9298,28	<u>250,48</u> 41,42	668	651	<u>17</u> 3	<u>74,0250</u> 0,3945	<u>5,18</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					71216	13329	<u>2344</u> 646		<u>117,82</u> 5,54
		Разом будівельні роботи, грн.					71216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55543				
		всього заробітна плата, грн.					13975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2145				
		Всього будівельні роботи, грн.					77975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					77975				
		Разом прямі витрати по кошторису					246787	64312	<u>15752</u>		<u>588,1</u>
									4891		41,42
		Разом будівельні роботи, грн.					246787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166723				
		всього заробітна плата, грн.					69203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10559				
		Всього будівельні роботи, грн.					280341				

		Всього по кошторису					280341				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					687,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79762				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-09
на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість74,140 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,36225 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата58,298 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Пожежна сигналізація						
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3681,51	3682	23,1600	23,16
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф (+2 модулі)	шт	7	1335,26	9347	8,4000	58,8
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	65	286,13	18598	1,8000	117
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий	шт	10	1252,60	12526	7,8800	78,8
		Разом прямі витрати по розділу 1				44153		277,76
		всього заробітна плата, грн.				44153		
		Разом будівельні роботи, грн.				44153		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				17640		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				24,17		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4435		
		Всього будівельні роботи, грн.				61793		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		----- —						
		Всього по розділу 1, грн.				61793		
		Розділ 2. Пожежогасіння						
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	2	286,13	572	1,8000	3,6
6	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	2	1293,93	2588	8,1400	16,28
7	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	1	98,56	99	0,6200	0,62
8	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	112,86	226	0,7100	1,42
9	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий	шт	2	1252,60	2505	7,8800	15,76
10	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	2832,67	2833	17,8200	17,82
		Разом прямі витрати по розділу 2				8823		55,5
		всього заробітна плата, грн.				8823		
		Разом будівельні роботи, грн.				8823		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3524		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,82		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				887		
		Всього будівельні роботи, грн.				12347		
		----- —						
		Всього по розділу 2, грн.				12347		
		Разом прямі витрати по кошторису				52976		333,26
		всього заробітна плата, грн.				52976		
		Разом будівельні роботи, грн.				52976		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				21164		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				28,99		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				5322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				74140		
		—						
		Всього по кошторису, грн.				74140		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				362,25		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				58298		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Структурована кабельна мережа (СКС)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	223,381 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,1364 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,336 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0,4	<u>341,45</u> 335,77	- -	137	134	<u>-</u> -	3,3500 -	1,34 -
2	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,08	<u>3534,42</u> 3304,27	- -	283	264	<u>-</u> -	30,3200 -	2,43 -
3	KБ21-13-1 H2,H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,62	<u>833,00</u> 833,00	- -	1349	1349	<u>-</u> -	7,1990 -	11,66 -
4	& C1545-66-22-1M варіант 1	Кабель UTP 4x2x0,51 cat. 5e	м	173,4	<u>21,75</u> -	- -	3771	-	- -	- -	- -
5	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,25	<u>999,79</u> 822,30	<u>7,58</u> 6,77	250	206	<u>2</u> 2	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,94</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KB21-13-1 H2,H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,05	<u>833,00</u> 833,00	-	42	42	-	7,1990	0,36
7	& C1545-66- 22-1М варіант 2	Кабель коаксіальний RG-58 50Om	м	30,6	<u>30,00</u> -	-	918	-	-	-	-
8	& 1602- 10489-12-1 варіант 1	Патч-корд RJ45, UTP cat. 5е, 0,25 м	шт	7	<u>30,00</u> -	-	210	-	-	-	-
9	& 1602- 10489-12-1 варіант 2	Патч-корд RJ45, UTP cat. 5е, 0,5 м	шт	1	<u>35,00</u> -	-	35	-	-	-	-
10	& 1602- 10489-12-1 варіант 3	Патч-корд RJ45, UTP cat. 5е, 1,5 м	шт	1	<u>57,62</u> -	-	58	-	-	-	-
11	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	<u>39,34</u> 39,34	-	39	39	-	0,3400	0,34
12	& C111- 1361-5 варіант 5	Старлінк Starlink GEN 2 кабель 23 м	шт	1	<u>9141,78</u> -	-	9142	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							16234	2034	<u>2</u> 2		<u>18,07</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							16234				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14198				
всього заробітна плата, грн.							2036				
Загальновиробничі витрати, грн.							1016				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							327				
Всього будівельні роботи, грн.							17250				
—											
Всього по розділу 1							17250				
Розділ 2. Обладнання кабельної мережі											
13	KM8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	2	<u>417,69</u> 390,62	-	835	781	-	3,2000	6,4
14	& 1503-8100- КШ варіант 1	Шафа телекомунікаційна 19", настінна 9U 505х600х600 мм (В*Ш*Г)	шт	1	<u>7050,00</u> -	-	7050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 1503-8100-КШ варіант 2	Шафа телекомунікаційна 19", настінна 12U 640х600х600 мм, макс. статичне навантаження до 120кг	шт	1	<u>9100,50</u> -	-	9101	-	-	-	-
16	C111-1904 варіант 1	Клинковий анкер з нержавіючої сталі, M10, 100мм	шт	8	<u>100,65</u> -	-	805	-	-	-	-
17	KM7-170-1	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0, 05 т /блок вентиляторний/	шт	1	<u>960,22</u> 809,97	-	960	810	-	7,0000	7
18	& C1-1-7-29-61-4 варіант 1	Блок вентиляторів (2 вентиляторів)	шт	1	<u>2168,17</u> -	-	2168	-	-	-	-
19	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Термостат)	шт	1	<u>123,16</u> 97,66	-	123	98	-	0,8000	0,8
20	& C1630-1584-49 варіант 1	Термостат STEGO KTS 011 01141/0-00	шт	1	<u>548,29</u> -	-	548	-	-	-	-
21	& C1545-169-12 варіант 1	Din-рейка 0,5и/0,8мм	шт	1	<u>44,13</u> -	-	44	-	-	-	-
22	& C1545-169-12 варіант 2	Фіксатор на DIN-рейку, металевий	шт	2	<u>12,12</u> -	-	24	-	-	-	-
23	& C1545-81-4 варіант 1	Кабельний органайзер горизонтальний 1U UA-CMS-CM-05	шт	1	<u>258,75</u> -	-	259	-	-	-	-
24	KM8-152-7	Встановлення направляючих	100 шт	0,01	<u>558,10</u> 370,27	<u>162,01</u> 59,62	6	4	<u>2</u> 1	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>0,03</u> -
25	C118-43 варіант 1	Направляючі сервера глибина 450, сталеві, сталь 2мм, (2 шт)	шт	1	<u>417,14</u> -	-	417	-	-	-	-
26	KM8-152-7	Встановлення полиць	100 шт	0,03	<u>558,10</u> 370,27	<u>162,01</u> 59,62	17	11	<u>5</u> 2	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>0,1</u> 0,01
27	C118-43 варіант 2	Полиця консольна 19", 1U 250 мм	шт	1	<u>475,79</u> -	-	476	-	-	-	-
28	C118-43 варіант 3	Полиця 19" 4 точки кріпл., 1U 450мм, т.м.-1, 5мм, навантаження до 100 кг	шт	2	<u>1288,47</u> -	-	2577	-	-	-	-
29	KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01	<u>6152,03</u> 6129,89	-	62	61	-	58,4300	0,58
30	1504-17318 варіант 1	Блок розеток 19" 6 розеток 10A KD- GER(16)N1006WKPB19A-C14	шт	1	<u>1035,00</u> -	-	1035	-	-	-	-
31	KM10-3-8	Ящик живлення /Джерело безперебійного живлення/	ящик	1	<u>536,26</u> 536,26	-	536	536	-	4,8000	4,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1504-10053 варіант 5	ДБЖ INVT HR1101L (Net PRO 11 RM 1 KL) (Online) (1 кВА/0,9 кВт); 1-ф вхід/1-ф вихід Стійкове виконання, для роботи із зовнішнім АКБ	шт	1	<u>20737,50</u> -	- -	20738	-	- -	- -	- -
33	КМ8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 100 А.год	шт	3	<u>323,44</u> 178,75	<u>16,16</u> 7,29	970	536	<u>48</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0630	<u>4,8</u> 0,19
34	& 1512-2001- АК варіант 1	Акумуляторна батарея AGM, 12В, 80 А*год GPL 12-80	шт	3	<u>13099,50</u> -	- -	39299	-	- -	- -	- -
35	& С113-58- В21 варіант 1	Комплект кріплення (чорний гвинт 20 мм+гайка+шайба)	шт	54	<u>9,19</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
36	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч- панель-2шт, кабельн. органайзер-2шт, блок розеток)	шт	1	<u>186,24</u> 183,01	<u>3,23</u> 1,46	186	183	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
37	& С101-156- 113 варіант 1	Патч-панель 24 порти RG-45 FTP 0.5U cat. 5е з утримувачем кабелю 19"	шт.	1	<u>2806,42</u> -	- -	2806	-	- -	- -	- -
38	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3737,00</u> 3714,86	- -	75	74	- -	35,4100 -	0,71 -
39	& С1110-30- 2 варіант 1	Розетка комп'ютерна RJ45, одинарна категорія 5, STP, 1 модулі білий, NU341318	шт	2	<u>1252,79</u> -	- -	2506	-	- -	- -	- -
40	& С1110-30- 2 варіант 2	Кришка бокса для Unica New IP55 Mureva Styl, біла, MUR39110	шт	2	<u>561,89</u> -	- -	1124	-	- -	- -	- -
41	& С1110-30- 2 варіант 3	Рамка тримісна IP55 Mureva Styl, горизонтальна,біла, MUR39109	шт	2	<u>841,77</u> -	- -	1684	-	- -	- -	- -
42	& С110-1-3- 3М-В2 варіант 1	Установочна коробка 3-х місна Multifix Air, 67x40 мм	шт	2	<u>524,94</u> -	- -	1050	-	- -	- -	- -
43	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3737,00</u> 3714,86	- -	75	74	- -	35,4100 -	0,71 -
44	& С1110-30- 2 варіант 4	Розетка накладна RJ45 cat.5е WT-2012А	шт	2	<u>72,50</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
45	& 1602- 10489-12-1 варіант 4	Конектор RJ45 cat. 5е	шт	7	<u>3,00</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29198,94</u> 24595,16	-	292	246	-	217,5600	2,18
47	& C1-1-1-5-43 варіант 1	Автоматичний вимикач 2P/10А, характеристика "В"	шт	1	<u>474,65</u> -	-	475	-	-	-	-
48	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	7	<u>39,34</u> 39,34	-	275	275	-	0,3400	2,38
49	& C111-1361-5 варіант 1	Шнур живлення (C13-C14), 1,5мм2, 1м	шт	1	<u>374,88</u> -	-	375	-	-	-	-
50	& C111-1361-5 варіант 2	Кабель для з'єднання ДБЖ та АКБ 16мм2 довжина 100см з клемми під болт і штирьовими накінецьниками, ПВ-3	шт	2	<u>1300,53</u> -	-	2601	-	-	-	-
51	& C111-1361-5 варіант 3	Кабель для з'єднання АКБ перемичка, довжина 100 см провід мідний 16мм2 із клемми М8 мідь, ПВ-3	шт	4	<u>1300,53</u> -	-	5202	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							107438	3689	<u>58</u> 26		<u>32,09</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							107438				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103691				
всього заробітна плата, грн.							3715				
Загальновиробничі витрати, грн.							1733				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							523				
Всього будівельні роботи, грн.							109171				

Всього по розділу 2							109171				
Розділ 3. Обладнання інформаційних мереж											
52	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>100,03</u> 97,66	-	400	391	-	0,8000	3,2
53	& 290220-1079-1 варіант 2	Комутатор Cisco CBS220 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G SFP	шт	1	<u>8787,51</u> -	-	8788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& 290220-1079-2 варіант 2	3G/4G WI-FI-роутер, RJ45 2 порта, до 150 Мбіт/сек, з аккумулятором 3000А*г, R0516B	шт	1	<u>3498,77</u> -	- -	3499	-	- -	- -	- -
55	& 290220-1079-2 варіант 1	Безпроводна точка доступу WiFi-5, 2,4/5Ghz AP15 HP Aruba	шт	2	<u>13243,76</u> -	- -	26488	-	- -	- -	- -
56	KM11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг	шт	1	<u>366,02</u> 366,02	- -	366	366	- -	3,2000	3,2 -
57	& 1517-2037-4 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02А	шт	1	<u>14921,69</u> -	- -	14922	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54463	757	- -		6,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					54463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53706				
		всього заробітна плата, грн.					757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92				
		Всього будівельні роботи, грн.					54793				

		Всього по розділу 3					54793				
		Розділ 4. Системи прокладки кабельних трас									
58	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,04	<u>2801,91</u> 2739,93	- -	112	110	- -	25,7900	1,03 -
59	& C1530-91-7-2-1 варіант 2	Труба гофрована ПВХ 20мм (легка)	10м	0,404	<u>8,69</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
60	& C111-1859-48-СД варіант 1	Дюбель-ялинка круглий 20мм	шт	8	<u>0,30</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
61	KB21-12-2 H2,H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,34	<u>3720,10</u> 3708,04	- -	4985	4969	- -	32,8000	43,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1888-52-Л варіант 2	Кабельний канал Koros EKD 120x40 HD, 120x40 мм, білий	м.п.	4,04	<u>401,25</u> -	- -	1621	-	- -	- -	- -
63	& C1888-52-Л варіант 3	Перегородка Koros PEKD 40-С 120x40 мм, білий	м.п.	4,04	<u>41,21</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
64	& C1888-52-Л варіант 1	Мініканал типу ТМС з кришкою, односекційний, 25/1x17 00304	м.п.	131,3	<u>92,63</u> -	- -	12162	-	- -	- -	- -
65	& C1-2214-70-Д варіант 2	Дюбель пластиковий з саморізом V8 (СМ06523)	шт	400	<u>0,64</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
66	& 2405-3154-8-1-2 варіант 1	Хомут кабельний 100 шт./упак.	шт	1	<u>60,00</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
67	C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,14	<u>226,91</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
68	& C113-1406-8-B1A варіант 6	ГІЛЬЗА Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 20мм	м	1	<u>33,22</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19433	5079	- -		44,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					19433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14354				
		всього заробітна плата, грн.					5079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					801				
		Всього будівельні роботи, грн.					21949				

		Всього по розділу 4					21949				
		Розділ 5. Система підсилення мобільного зв'язку									
69	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний/телефонний апарат/	шт	1	<u>239,12</u> 165,83	- -	239	166	- -	1,4000 -	1,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& 1601-2451-6-3Г варіант 1	Стационарний телефон GSM 2 SIM, FWP ZT-9000	комплект	1	<u>2700,00</u> -	- -	2700	-	- -	- -	- -
71	КМ11-31-1	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>100,03</u> 97,66	- -	100	98	- -	0,8000	0,8
72	& 290220-1079-2 варіант 3	Репітер-підсилювач 2-діапазонной 1800/2100 МГц	шт	1	<u>8125,50</u> -	- -	8126	-	- -	- -	- -
73	КМ11-31-1	Прилади, що устанавливаються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>128,95</u> 97,66	- -	129	98	- -	0,8000	0,8
74	& 290220-1079-2 варіант 4	Антенна зовнішня панельна 4G 18 dBi 824-960/1700-2700 МГц, Square	шт	1	<u>1243,32</u> -	- -	1243	-	- -	- -	- -
75	КМ8-152-7	Встановлення кронштейна для кріплення на стіну	100 шт	0,01	<u>558,10</u> 370,27	<u>162,01</u> 59,62	6	4	<u>2</u> 1	<u>3,2000</u> 0,4400	<u>0,03</u> -
76	С118-43 варіант 4	Кронштейн прямий для кріплення на стіну 80 см	шт	1	<u>654,29</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
77	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (антена для репітера)	шт	1	<u>39,34</u> 39,34	- -	39	39	- -	0,3400	0,34
78	& С111-1361-5 варіант 4	Антенна внутрішня для репітера 8 дБ	шт	1	<u>918,03</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
79	& 1602-10489-12-1 варіант 5	Конектор тип-N	шт	4	<u>228,00</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							15066	405	<u>2</u> 1		<u>3,37</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							15066				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14659				
всього заробітна плата, грн.							406				
Загальновиробничі витрати, грн.							178				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50				
Всього будівельні роботи, грн.							15244				
—											
Всього по розділу 5							15244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Системи прокладки кабельних трас									
80	КБ21-2-7 H2,H5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,25	<u>5958,45</u> 4946,51	<u>716,29</u> 496,73	1490	1237	<u>179</u> 124	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>11,79</u> 1,03
81	& С1530-91-7-2-1 варіант 1	Металорукав оцинкований 16мм (91816)	10м	2,525	<u>287,60</u> -	- -	726	-	- -	- -	- -
82	& С111-1859-48-СД варіант 2	Скоба, оцинкована, однолапкова, 16мм, G(2.5-10 мкм)	шт	50	<u>4,10</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
83	КБ21-12-2 H2,H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>3720,10</u> 3708,04	- -	186	185	- -	32,8000 -	1,64 -
84	& С1888-52-Л варіант 1	Мініканал типу ТМС з кришкою, односекційний, 25/1х17 00304	м.п.	5,05	<u>92,63</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
85	& С1-2214-70-Д варіант 2	Дюбель пластиковий з саморізом V8 (СМ06523)	шт	200	<u>0,64</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
86	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,04	<u>226,91</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ОТВОРИ									
87	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>14885,55</u> 14529,31	<u>356,24</u> 58,91	595	581	<u>14</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
88	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (250 мм)	100шт	0,04	<u>1364,11</u> 1328,33	<u>35,78</u> 5,92	55	53	<u>2</u> -	<u>10,5750</u> 0,0564	<u>0,42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3862	2056	<u>195</u> 126		<u>18,48</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					3862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1611				
		всього заробітна плата, грн.					2182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					4975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 6					4975				
		Разом прямі витрати по кошторису					216496	14020	<u>257</u> 155		<u>123,39</u> 1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					216496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202219				
		всього заробітна плата, грн.					14175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2161				
		Всього будівельні роботи, грн.					223381				

		Всього по кошторису					223381				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					136,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16336				

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи Т.О.Сочивкіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор О.О.Криворучко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-011
на Пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної системи**

**Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Кошторисна вартість	48,722 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,310 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт (Комутатор)	комплекс	1	13511,60	13512	85,0000	85
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (точка доступу, роутер, репітер, міжмережевий екран)	шт	5	3656,08	18280	23,0000	115
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 (Блок керування інформацією)	система	1	1748,56	1749	11,0000	11
4	КП2-4-2	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний] (телефон)	шт	1	1271,68	1272	8,0000	8
		Разом прямі витрати по кошторису				34813		219
		всього заробітна плата, грн.				34813		
		Разом будівельні роботи, грн.				34813		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				13909		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				19,07		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3497		
		Всього будівельні роботи, грн.				48722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		----- —						
		Всього по кошторису, грн.				48722		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				238,07		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				38310		

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Система оповіщення надзвичайних ситуацій (СОНС)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	66,535 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10149 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,889 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплекс мовленнєвого оповіщення надзвичайних ситуацій									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4316,91	1,65	4317	4111	2	36,8000	36,8
					4111,30	0,27			-	0,0026	-
2	& 1602-30001-1-18	Моноблок настінного типу, ВЕЛЛЕЗн 120-100	шт	1	30651,00	-	30651	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	357,50	-	1788	1788	-	3,2000	16
					357,50	-			-	-	-
4	1504-19116	Настінний гучномовець. Вихідна потужність 6Вт, 6АС100ПН-2	шт	1	816,34	-	816	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	1504-19116	Настінний гучномовець. Вихідна потужність 6Вт, 3АС100ПН-2	шт	2	688,73	-	1377	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-19116 варіант 3	Гучномовець рупорний, вуличний. Вихідна потужність 7,5Вт, 15Вт, 30Вт; IP65; 30ГР001	шт	2	<u>6493,55</u> -	- -	12987	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51936	5899	<u>2</u> -		<u>52,8</u> -
		Разом устаткування, грн.					30651				
		Всього устаткування, грн.					30651				
		Разом будівельні роботи, грн.					21285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15384				
		всього заробітна плата, грн.					5899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					760				
		Всього будівельні роботи, грн.					23926				

		-									
		Всього по розділу 1					54577				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
7	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,17	<u>587,68</u> 414,34	<u>7,58</u> 6,77	100	70	<u>1</u> 1	<u>3,9000</u> 0,0555	<u>0,66</u> 0,01
8	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,4	<u>999,79</u> 822,30	<u>7,58</u> 6,77	400	329	<u>3</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>3,1</u> 0,02
9	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,23	<u>833,00</u> 833,00	- -	192	192	- -	<u>7,1990</u> -	<u>1,66</u> -
10	& С1545-66- 22-1М варіант 3	Кабель для зв'язку парної структури 1х2х0,8, КОВВнг-LS (J-YY-LS-PE)	м	81,6	<u>10,88</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1580	591	<u>4</u> 4		<u>5,42</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					985				
		всього заробітна плата, грн.					595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1881				
		—									
		Всього по розділу 2					1881				
		Розділ 3. Системи прокладки кабельних трас									
11	КБ21-2-7 H2,H5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>5958,45</u> 4946,51	<u>716,29</u> 496,73	2383	1979	<u>287</u> 199	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>18,86</u> 1,64
12	& С1530-91-7-2-1 варіант 1	Металорукав оцинкований 16мм (91816)	10м	4,04	<u>287,60</u> -	- -	1162	-	- -	- -	- -
13	& С111-1859-48-СД варіант 2	Скоба, оцинкована, однолапкова, 16мм, G(2.5-10 мкм)	шт	120	<u>4,10</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
14	КБ21-12-2 H2,H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,23	<u>3720,10</u> 3708,04	- -	856	853	- -	32,8000 -	7,54 -
15	& С1888-52-Л варіант 1	Мініканал типу ТМС з кришкою, односекційний, 25/1х17 00304	м.п.	23,23	<u>92,63</u> -	- -	2152	-	- -	- -	- -
16	& С1-2214-70-Д варіант 2	Дюбель пластиковий з саморізом V8 (СМ06523)	шт	200	<u>0,64</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
17	& С113-1406-8-В1А варіант 4	ГІЛЬЗА Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 16мм	м	2	<u>27,75</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
18	КР3-25-6	ОТВОРИ Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,01	<u>13510,86</u> 13502,72	<u>8,14</u> 3,18	135	135	- -	125,4200 0,0246	1,25 -
19	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14885,55</u> 14529,31	<u>356,24</u> 58,91	298	291	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
20	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (1000 мм)	100шт	0,02	<u>21825,73</u> 21253,21	<u>572,52</u> 94,67	437	425	<u>12</u> 2	<u>169,2000</u> 0,9016	<u>3,38</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					8099	3683	306 202		33,34 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					8099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4110				
		всього заробітна плата, грн.					3885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1978				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					653				
		Всього будівельні роботи, грн.					10077				

		Всього по розділу 3					10077				
		Разом прямі витрати по кошторису					61615	10173	312 206		91,56 1,7
		Разом устаткування, грн.					30651				
		Всього устаткування, грн.					30651				
		Разом будівельні роботи, грн.					30964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20479				
		всього заробітна плата, грн.					10379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4920				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1510				
		Всього будівельні роботи, грн.					35884				

		Всього по кошторису					66535				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					101,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11889				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-013
на Пусконаладжувальні роботи системи оповіщення надзвичайних ситуацій
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

2,003 тис. грн.
0,00978 тис.люд.год.
1,575 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-1	Налаштування зон оповіщення	система	1	1430,64	1431	9,0000	9
		Разом прямі витрати по кошторису				1431		9
		всього заробітна плата, грн.				1431		
		Разом будівельні роботи, грн.				1431		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				572		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,78		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				144		
		Всього будівельні роботи, грн.				2003		
		—						
		Всього по кошторису, грн.				2003		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				9,78		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				1575		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Система контролю концентрації газів (СККГ)

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	138,980 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,30467 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	35,347 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-6	Монтаж газоаналізатора	шт	1	2926,39	2,92	2926	2790	3	25,6000	25,6
					2789,89	0,48			-	0,0046	-
2	& 150-20-ГА	Газоаналізатор промисловий, 12В, до 14 каналів ВАРТА 1-03.14П	шт	1	14593,17	-	14593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-60-1	Установлення датчика	комплект	6	1103,07	222,76	6618	4616	1337	6,4000	38,4
					769,41	81,98			492	0,6050	3,63
4	& 150-20-ДМ варіант 1	Датчик метану та природнього газу, вибухозахищений ДМ-14	шт	5	5783,71	-	28919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 150-20-ДМ варіант 2	Датчик чадного газу, вибухозахищений ДУГ-14	шт	1	6858,55	-	6859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	554,13	-	554	536	-	4,8000	4,8
					536,26	-			-	-	-
7	& 1504-13245-2 варіант 1	Блок живлення в металевому корпусі, 12В, 5.0А PSU-1205LED (В)	шт	1	1824,64	-	1825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР3-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,03	<u>20196,31</u> 20184,10	<u>12,21</u> 4,77	606	606	<u>-</u> -	187,4800 0,0369	5,62 -
24	КР3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,09	<u>13510,86</u> 13502,72	<u>8,14</u> 3,18	1216	1215	<u>1</u> -	<u>125,4200</u> 0,0246	<u>11,29</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					123915	28509	<u>3658</u> 2046		<u>262,12</u> 16,44
		Разом будівельні роботи, грн.					123915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91748				
		всього заробітна плата, грн.					30555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4792				
		Всього будівельні роботи, грн.					138980				

		Всього по кошторису					138980				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					304,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35347				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-015
на Пусконаладжувальні роботи система контролю концентрації газів

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість30,258 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,14784 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата23,791 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю шлейфів сигналізації до 2	система	1	1748,56	1749	11,0000	11
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю шлейфів оповіщення до 2	система	1	1748,56	1749	11,0000	11
3	КП2-2-2	Сповіщувачі (Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації газів)	комплект	6	2543,36	15260	16,0000	96
4	КП2-6-1	Світло-звуковий оповіщувач	шт	9	317,92	2861	2,0000	18
		Разом прямі витрати по кошторису				21619		136
		всього заробітна плата, грн.				21619		
		Разом будівельні роботи, грн.				21619		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8639		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				11,84		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2172		
		Всього будівельні роботи, грн.				30258		

		—						
		Всього по кошторису, грн.				30258		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				147,84		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				23791		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Система вентиляції, кондиціонування

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	2195,934 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,22749 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	145,307 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-114-7	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	84,2025	<u>77,71</u> 77,71	- -	6543	6543	- -	0,7900 -	66,52 -
2	KP15-115-12	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	3	<u>1168,90</u> 1168,82	- -	3507	3506	- -	11,4500 -	34,35 -
3	KP15-132-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фільтрів	м2	1,0692	<u>376,21</u> 374,90	- -	402	401	- -	3,2400 -	3,46 -
4	KP15-15-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,0225	<u>6167,16</u> 6165,56	- -	139	139	- -	52,0520 -	1,17 -
5	KP15-123-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення клапанів діаметром до 1000 мм	клапан	4,5	<u>146,07</u> 145,61	- -	657	655	- -	1,3200 -	5,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-9-3	Регулювання змивного бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковпаком та в кульовому крані	бачок	0,75	<u>241,35</u> 236,90	- -	181	178	- -	2,0000	1,5 -
7	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,6374175	<u>6393,22</u> -	- -	4075	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11429	11422	- -		112,94 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11429 7 11422 6331 11,85 2177 17760				
		----- - Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- -					4075				
		Всього по розділу 1					17760				
		Розділ 2. П1									
8	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	0,75	<u>2168,00</u> 1910,15	<u>20,11</u> 6,49	1626	1433	<u>15</u> 5	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>12,53</u> 0,03
9	& 1517-1522-В варіант 1	Вентилятор електроручний ERV-315-2Д	шт	0,75	<u>75871,45</u> -	- -	56904	-	- -	- -	- -
10	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,207	<u>1369,98</u> 1109,02	<u>89,38</u> 10,17	284	230	<u>19</u> 2	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,03</u> 0,02
11	& C105-6711-PB варіант 1	Рама монтажна РМ-2	шт	0,75	<u>8365,80</u> -	- -	6274	-	- -	- -	- -
12	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	0,75	<u>183,01</u> 183,01	- -	137	137	- -	1,6000	1,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 1511-100-CA	Система автоматики	комплект	0,75	<u>88716,69</u>	-	66538	-	-	-	-
14	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	0,75	<u>1525,22</u> 1148,73	-	1144	862	-	10,6700	8
15	& С1630-178-KB варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 700x400	шт	0,75	<u>19033,75</u>	-	14275	-	-	-	-
16	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,7125	<u>953,11</u> 937,25	-	679	668	-	8,1000	5,77
17	& С1630-701-ФП варіант 1	Фільтр-поглинач ФП 300	шт	2,25	<u>62904,49</u>	-	141535	-	-	-	-
18	& С121-783-КЗФ варіант 1	Комплект з'єднання фільтрів-поглиначів	комплект	0,75	<u>15117,93</u>	-	11338	-	-	-	-
19	& С1630-701-ФП варіант 2	Фільтр панельний в пленум боксі G4 500*500	шт	0,75	<u>2760,30</u>	-	2070	-	-	-	-
20	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	0,75	<u>481,50</u> 275,78	<u>11,88</u> 4,73	361	207	<u>9</u> 4	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>1,88</u> 0,03
21	& С1630-62-КГ варіант 3	Клапан герметичний ГК 400	шт	0,75	<u>31114,80</u>	-	23336	-	-	-	-
22	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	3	<u>362,64</u> 221,72	<u>7,92</u> 3,15	1088	665	<u>24</u> 9	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>6,03</u> 0,08
23	& С1630-62-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	2,25	<u>21224,88</u>	-	47756	-	-	-	-
24	& С1630-15-КФ варіант 1	Фланець круглий сталевий Д300	шт	2,25	<u>613,63</u>	-	1381	-	-	-	-
25	& С1630-178-KB варіант 2	Клапан-витратомір ВВ-П4	шт	0,75	<u>4480,90</u>	-	3361	-	-	-	-
26	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	0,75	<u>469,62</u> 275,78	-	352	207	-	2,5000	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1630-59-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 400	шт	0,75	<u>31116,50</u> -	- -	23337	-	- -	- -	- -
28	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,59475	<u>1077,50</u> <u>1052,91</u>	- -	641	626	- -	9,7800 -	5,82 -
29	& C130-201-3 варіант 1	Гнучка вставка д 300	шт	0,75	<u>1580,95</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
30	& C130-302-3 варіант 1	Гнучка вставка 305*305	шт	0,75	<u>1483,19</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
31	КБ20-34-2	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	шт	0,75	<u>2269,03</u> <u>1736,56</u>	<u>421,73</u> <u>161,80</u>	1702	1302	<u>316</u> <u>121</u>	<u>16,1300</u> <u>1,3232</u>	<u>12,1</u> <u>0,99</u>
32	& C1631-2091-НК варіант 1	Нагрівач електричний 700х400	шт	0,75	<u>43777,95</u> -	- -	32833	-	- -	- -	- -
33	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	0,75	<u>417,30</u> <u>336,75</u>	- -	313	253	- -	3,0900 -	2,32 -
34	& C1631-119-ШГ варіант 1	Шумоглушник 700х400	шт	0,75	<u>6804,30</u> -	- -	5103	-	- -	- -	- -
35	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8,25	<u>253,89</u> <u>230,55</u>	<u>8,88</u> <u>0,47</u>	2095	1902	<u>73</u> <u>4</u>	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>17,24</u> <u>0,03</u>
36	& C111-1761-PB варіант 1	Решітка вентиляційна 450х200	шт	5,25	<u>1106,93</u> -	- -	5811	-	- -	- -	- -
37	& C111-1761-PB варіант 2	Решітка вентиляційна 300х150	шт	3	<u>976,88</u> -	- -	2931	-	- -	- -	- -
38	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (700х400, 600х300)	100м2	0,30525	<u>26001,12</u> <u>16801,42</u>	- -	7937	5129	- -	156,0600 -	47,64 -
39	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	22,05	<u>669,31</u> -	- -	14758	-	- -	- -	- -
40	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	8,475	<u>895,24</u> -	- -	7587	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С1630-67-К варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	0,75	<u>1507,11</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
42	& С1630-67-К варіант 2	Дросель клапан д 150	шт	1,5	<u>1379,61</u> -	- -	2069	-	- -	- -	- -
43	& С1630-67-К варіант 3	Дросель клапан 300х300	шт	0,75	<u>1767,89</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
44	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х250)	100м2	0,080925	<u>30082,04</u> 22328,68	- -	2434	1807	- -	207,4000 -	16,78 -
45	& С130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	7,035	<u>669,31</u> -	- -	4709	-	- -	- -	- -
46	& С130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	1,0575	<u>895,24</u> -	- -	947	-	- -	- -	- -
47	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,10305	<u>37342,84</u> 28185,39	<u>624,37</u> 247,26	3848	2905	<u>64</u> 25	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>26,98</u> 0,22
48	С130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	7,7175	<u>494,18</u> -	- -	3814	-	- -	- -	- -
49	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,5875	<u>692,97</u> -	- -	1793	-	- -	- -	- -
50	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,4875	<u>745,17</u> 745,17	- -	4834	4834	- -	6,6700 -	43,27 -
51	& С114-2-1 варіант 1	Спінений каучук з фольгованим покриттям, товщина 10 мм	м2	65,1525	<u>712,65</u> -	- -	46431	-	- -	- -	- -
52	& С114-2-1 варіант 2	Вогнезахисна ізоляція повітроводів	м2	1,14975	<u>428,61</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
53	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,58863	<u>17376,79</u> 11778,91	<u>3945,65</u> 801,13	10228	6933	<u>2323</u> 472	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>52,22</u> 3,13
54	& С1-1-10 варіант 2	Труба металева Ду300	м	1,5	<u>6943,42</u> -	- -	10415	-	- -	- -	- -
55	& С1-1-10 варіант 1	Труба сталева Ду400	м	6	<u>7438,12</u> -	- -	44629	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					626885	30100	<u>2843</u> 642		<u>263,69</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					626885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. — Всього по розділу 2					593942 30742 15704 28,04 5149 642589				
		Розділ 3. П2					642589				
56	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	0,75	<u>2168,00</u> 1910,15	<u>20,11</u> 6,49	1626	1433	<u>15</u> 5	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>12,53</u> 0,03
57	& 1517-1522-В варіант 1	Вентилятор електроручний ERV-315-2Д	шт	0,75	<u>75871,45</u> -	<u>-</u> -	56904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,207	<u>1369,98</u> 1109,02	<u>89,38</u> 10,17	284	230	<u>19</u> 2	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,03</u> 0,02
59	& C105-6711-PB варіант 1	Рама монтажна РМ-2	шт	0,75	<u>8365,80</u> -	<u>-</u> -	6274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,75	<u>263,07</u> 190,72	<u>-</u> -	197	143	-	<u>1,7500</u> -	<u>1,31</u> -
61	& C1630-178-KB варіант 3	Клапан вогнезатримуючий 500*250	шт	0,75	<u>13676,20</u> -	<u>-</u> -	10257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,8325	<u>953,11</u> 937,25	<u>-</u> -	793	780	-	<u>8,1000</u> -	<u>6,74</u> -
63	& C1630-701-ФП варіант 4	Фільтр кишеньковий F9 500x250	шт	0,75	<u>11768,48</u> -	<u>-</u> -	8826	-	-	-	-
64	& C1630-701-ФП варіант 5	Фільтр кишеньковий F7 500x250	шт	0,75	<u>8470,49</u> -	<u>-</u> -	6353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1630-701-ФП варіант 3	Фільтр панельний в пленум боксі G4 400*400	шт	0,75	<u>2209,15</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1630-701-ФП варіант 1	Фільтр-поглинач ФП 300	шт	2,25	<u>62904,49</u> -	- -	141535	-	- -	- -	- -
67	& C121-783-КЗФ варіант 1	Комплект з'єднання фільтрів-поглиначів	комплект	0,75	<u>15117,93</u> -	- -	11338	-	- -	- -	- -
68	& C1630-701-ФП варіант 6	Фільтр НЕРА	шт	1,5	<u>13351,49</u> -	- -	20027	-	- -	- -	- -
69	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	3	<u>354,72</u> 221,72	- -	1064	665	- -	2,0100 -	6,03 -
70	& C1630-62-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	2,25	<u>21224,88</u> -	- -	47756	-	- -	- -	- -
71	& C1630-15-КФ варіант 1	Фланець круглий сталевий Д300	шт	1,5	<u>613,63</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
72	& C1630-178-КВ варіант 2	Клапан-витратомір ВВ-П4	шт	0,75	<u>4480,90</u> -	- -	3361	-	- -	- -	- -
73	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2225	<u>1077,50</u> 1052,91	- -	1317	1287	- -	9,7800 -	11,96 -
74	& C130-201-3 варіант 1	Гнучка вставка д 300	шт	0,75	<u>1580,95</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
75	& C130-302-3 варіант 1	Гнучка вставка 305*305	шт	0,75	<u>1483,19</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
76	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	0,75	<u>1472,20</u> 1372,67	- -	1104	1030	- -	12,7500 -	9,56 -
77	& C1631-2091-НК варіант 2	Нагрівач електричний 500х250	шт	0,75	<u>20952,05</u> -	- -	15714	-	- -	- -	- -
78	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	0,75	<u>417,30</u> 336,75	- -	313	253	- -	3,0900 -	2,32 -
79	& C1631-119-ШГ варіант 2	Шумоглушник 500х250	шт	0,75	<u>4741,35</u> -	- -	3556	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2,25	<u>253,89</u> 230,55	<u>8,88</u> 0,47	571	519	<u>20</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,7</u> 0,01
81	& C111-1761-PB варіант 5	Решітка вентиляційна 620x310	шт	1,5	<u>1781,41</u> -	- -	2672	-	- -	- -	- -
82	& C111-1761-PB варіант 2	Решітка вентиляційна 300x150	шт	0,75	<u>976,88</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -
83	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500x250) (400x250)	100м2	0,15375	<u>30082,04</u> 22328,68	- -	4625	3433	- -	207,4000 -	31,89 -
84	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	11,3925	<u>669,31</u> -	- -	7625	-	- -	- -	- -
85	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	3,9825	<u>895,24</u> -	- -	3565	-	- -	- -	- -
86	& C1630-67-K варіант 4	Дросель клапан з нержавіючої сталі д200	шт	1,5	<u>2009,73</u> -	- -	3015	-	- -	- -	- -
87	& C1630-67-K варіант 5	Дросель клапан з нержавіючої сталі д150	шт	0,75	<u>1766,04</u> -	- -	1325	-	- -	- -	- -
88	& C1630-67-K варіант 2	Дросель клапан д 150	шт	0,75	<u>1379,61</u> -	- -	1035	-	- -	- -	- -
89	& C1630-67-K варіант 3	Дросель клапан 300x300	шт	0,75	<u>1767,89</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
90	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0279	<u>37342,84</u> 28185,39	<u>624,37</u> 247,26	1042	786	<u>17</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7,3</u> 0,06
91	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,325	<u>494,18</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -
92	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм, круглого перерізу	м2	0,465	<u>692,97</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
93	KB20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400x250)	100м2	0,0744	<u>30082,04</u> 22328,68	- -	2238	1661	- -	207,4000 -	15,43 -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	0,75	<u>1015,38</u> 998,53	<u>13,41</u> 4,32	762	749	<u>10</u> 3	8,4300 0,0284	<u>6,32</u> 0,02
105	& 1517-1522-В варіант 5	Радіальний вентилятор	шт	0,75	<u>13602,15</u> -	- -	10202	-	- -	- -	- -
106	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,225	<u>1369,98</u> 1109,02	<u>89,38</u> 10,17	308	250	<u>20</u> 2	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,21</u> 0,02
107	& C10-522 варіант 1	Кронштейни металеві (пара)	шт	0,75	<u>3400,16</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
108	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	0,75	<u>1015,10</u> 877,00	- -	761	658	- -	7,8500 -	5,89 -
109	& C1630-178-КВ варіант 5	Клапан вогнезатримуючий 600х300	шт	0,75	<u>14437,80</u> -	- -	10828	-	- -	- -	- -
110	KB20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	0,75	<u>354,72</u> 221,72	- -	266	166	- -	2,0100 -	1,51 -
111	& C1630-59-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 400	шт	0,75	<u>31116,50</u> -	- -	23337	-	- -	- -	- -
112	& C1630-15-КФ варіант 2	Фланець круглий сталевий Д400	шт	0,75	<u>780,30</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
113	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3975	<u>1077,50</u> 1052,91	- -	428	419	- -	9,7800 -	3,89 -
114	& C130-201-3 варіант 2	Гнучка вставка д 250	шт	0,75	<u>1163,60</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
115	& C130-302-3 варіант 2	Гнучка вставка 200*200	шт	0,75	<u>1483,19</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
116	KB20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	0,75	<u>468,00</u> 387,26	- -	351	290	- -	3,5535 -	2,67 -
117	& C1631-119-ШГ варіант 3	Шумоглушник 600х300	шт	0,75	<u>5582,85</u> -	- -	4187	-	- -	- -	- -
118	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7,5	<u>253,89</u> 230,55	<u>8,88</u> 0,47	1904	1729	<u>67</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>15,68</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C111-1761-PB варіант 3	Решітка вентиляційна 300x200	шт	5,25	<u>874,88</u> -	- -	4593	-	- -	- -	- -
120	& C111-1761-PB варіант 4	Решітка вентиляційна 200x150	шт	2,25	<u>785,63</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
121	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (600X300)	100м2	0,1265625	<u>26001,12</u> 16801,42	- -	3291	2126	- -	156,0600 -	19,75 -
122	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	10,125	<u>669,31</u> -	- -	6777	-	- -	- -	- -
123	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	2,53125	<u>895,24</u> -	- -	2266	-	- -	- -	- -
124	& C1630-67-К варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	0,75	<u>1507,11</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
125	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400x250)	100м2	0,053625	<u>30082,04</u> 22328,68	- -	1613	1197	- -	207,4000 -	11,12 -
126	& C130-1128-П варіант 1	Повітровод оцинкований прямокутного перерізу 0,7 мм	м2	4,875	<u>669,31</u> -	- -	3263	-	- -	- -	- -
127	& C130-905-ФВО варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	0,4875	<u>895,24</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
128	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 400 мм	100м2	0,020625	<u>30131,01</u> 22328,68	- -	621	461	- -	207,4000 -	4,28 -
129	& C130-1128-П варіант 2	Повітровод оцинкований круглого перерізу 0,7 мм д400	м2	1,875	<u>611,17</u> -	- -	1146	-	- -	- -	- -
130	& C130-1128-П варіант 3	Фасонні вироби круглого перерізу 0,7 мм д400	м2	0,1875	<u>829,77</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
131	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0495	<u>37342,84</u> 28185,39	<u>624,37</u> 247,26	1848	1395	<u>31</u> 12	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>12,96</u> 0,1
132	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	4,125	<u>494,18</u> -	- -	2038	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм, круглого перерізу	м2	0,825	<u>692,97</u>	-	572	-	-	-	-
134	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,01125	<u>8345,48</u> 8345,48	-	94	94	-	74,7000	0,84
135	& C114-2-1 варіант 2	Вогнезахисна ізоляція повітроводів	м2	1,14975	<u>428,61</u>	-	493	-	-	-	-
136	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0618525	<u>17376,79</u> 11778,91	<u>3945,65</u> 801,13	1075	729	<u>244</u> 50	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>5,49</u> 0,33
137	& C1-1-10 варіант 1	Труба сталева Ду400	м	0,75	<u>7438,12</u>	-	5579	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							97213	10263	<u>372</u> 71		<u>92,61</u> 0,5
Разом будівельні роботи, грн.							97213				
в тому числі:							86578				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10334				
всього заробітна плата, грн.							5441				
Загальновиробничі витрати, грн.							9,86				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1807				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							102654				
Всього будівельні роботи, грн.											
—											
Всього по розділу 4							102654				
Розділ 5. В2											
138	KB20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	0,75	<u>3787,05</u> 1849,52	-	2840	1387	-	16,1700	12,13
139	& 1517-1522- В варіант 2	Вентилятор електроручний ERV-280-2Д	шт	0,75	<u>105063,00</u>	-	78797	-	-	-	-
140	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,20925	<u>1369,98</u> 1109,02	<u>89,38</u> 10,17	287	232	<u>19</u> 2	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,05</u> 0,02
141	& C105- 6711-PB варіант 2	Рама монтажна РМ-1	шт	0,75	<u>8694,75</u>	-	6521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	0,75	<u>1015,10</u> 877,00	- -	761	658	- -	7,8500	5,89
143	& С1630- 178-КВ варіант 7	Клапан вогнезатримуючий д 250	шт	0,75	<u>11305,56</u> -	- -	8479	-	- -	- -	- -
144	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,5	<u>354,72</u> 221,72	- -	532	333	- -	2,0100	3,02
145	& С1630-62- КГ варіант 2	Клапан герметичний ГК 250	шт	0,75	<u>19829,52</u> -	- -	14872	-	- -	- -	- -
146	& С1630-15- КФ варіант 3	Фланець круглий сталевий Д250	шт	0,75	<u>551,21</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
147	& С1630- 178-КВ варіант 4	Клапан-витратомір ВВ-ПЗ	шт	0,75	<u>4242,06</u> -	- -	3182	-	- -	- -	- -
148	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,065	<u>1077,50</u> 1052,91	- -	1148	1121	- -	9,7800	10,42
149	& С130-201- 3 варіант 2	Гнучка вставка д 250	шт	0,75	<u>1163,60</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
150	& С130-302- 3 варіант 1	Гнучка вставка 305*305	шт	0,75	<u>1483,19</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
151	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	0,75	<u>468,00</u> 387,26	- -	351	290	- -	3,5535	2,67
152	& С1631- 119-ШГ варіант 4	Шумоглушник 250х600	шт	0,75	<u>2639,72</u> -	- -	1980	-	- -	- -	- -
153	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>253,89</u> 230,55	<u>8,88</u> 0,47	762	692	<u>27</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
154	& С111- 1761-РВ варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200	шт	1,5	<u>874,88</u> -	- -	1312	-	- -	- -	- -
155	& С111- 1761-РВ варіант 2	Решітка вентиляційна 300х150	шт	0,75	<u>976,88</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C130-56-A	Анемостат А 150	шт	0,75	<u>238,03</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,165375	<u>37342,84</u> 28185,39	<u>624,37</u> 247,26	6176	4661	<u>103</u> 41	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>43,3</u> 0,35
158	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	12,72	<u>494,18</u>	-	6286	-	-	-	-
159	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм, круглого перерізу	м2	3,8175	<u>692,97</u>	-	2645	-	-	-	-
160	& C1630-67- К варіант 4	Дросель клапан з нержавіючої сталі д200	шт	0,75	<u>2009,73</u>	-	1507	-	-	-	-
161	& C1630-67- К варіант 5	Дросель клапан з нержавіючої сталі д150	шт	0,75	<u>1766,04</u>	-	1325	-	-	-	-
162	& C1630-67- К варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	0,75	<u>1507,11</u>	-	1130	-	-	-	-
163	& C1630-67- К варіант 3	Дросель клапан 300х300	шт	0,75	<u>1767,89</u>	-	1326	-	-	-	-
164	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07425	<u>36718,47</u> 28185,39	-	2726	2093	-	261,8000	19,44
165	C130-1108 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,	м2	5,4075	<u>2132,95</u>	-	11534	-	-	-	-
166	C130-1108 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм круглого перерізу	м2	2,0175	<u>2624,76</u>	-	5295	-	-	-	-
167	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0075	<u>8345,48</u> 8345,48	-	63	63	-	74,7000	0,56
168	& C114-2-1 варіант 2	Вогнезахисна ізоляція повітроводів	м2	0,7665	<u>428,61</u>	-	329	-	-	-	-
169	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,03966	<u>17376,79</u> 11778,91	<u>3945,65</u> 801,13	689	467	<u>156</u> 32	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>3,52</u> 0,21
170	& C1-1-10 варіант 3	Труба металева Ду250	м	0,75	<u>5804,58</u>	-	4353	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					170518	11997	<u>305</u> 76		<u>109,27</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					170518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158216				
		всього заробітна плата, грн.					12073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2125				
		Всього будівельні роботи, грн.					176905				
		—									
		Всього по розділу 5					176905				
		Розділ 6. В3									
171	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	0,75	<u>861,67</u>	<u>13,41</u>	646	634	<u>10</u>	<u>7,1400</u>	<u>5,36</u>
					845,73	4,32			3	0,0284	0,02
172	& 1517-1522-В	Вентилятор каналний ВКМц200	шт	0,75	<u>6066,05</u>	—	4550	—	—	—	—
	варіант 3				—	—			—	—	—
173	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,75	<u>300,88</u>	<u>9,10</u>	226	164	<u>7</u>	<u>2,0125</u>	<u>1,51</u>
	Н2,Н5=1,15				219,32	3,62			3	0,0306	0,02
174	& С100-3-25-КЗ	Клапан зворотній д 200	шт	0,75	<u>399,17</u>	—	299	—	—	—	—
	варіант 1				—	—			—	—	—
175	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	0,75	<u>334,00</u>	<u>9,10</u>	251	171	<u>7</u>	<u>2,0700</u>	<u>1,55</u>
					228,34	3,62			3	0,0306	0,02
176	& С1630-62-КГ	Клапан герметичний ГК 200	шт	0,75	<u>16622,64</u>	—	12467	—	—	—	—
	варіант 4				—	—			—	—	—
177	& С1630-15-КФ	Фланець круглий сталевий Д200	шт	0,75	<u>504,03</u>	—	378	—	—	—	—
	варіант 4				—	—			—	—	—
178	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2325	<u>1235,44</u>	—	287	282	—	11,2470	2,61
					1210,85	—			—	—	—
179	& С130-201-3	Гнучка вставка д 200	шт	0,75	<u>254,09</u>	—	191	—	—	—	—
	варіант 4				—	—			—	—	—
180	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4,5	<u>253,84</u>	<u>8,88</u>	1142	1037	<u>40</u>	<u>2,0900</u>	<u>9,41</u>
					230,55	0,47			2	0,0040	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& C111-1761-PB варіант 4	Решітка вентиляційна 200x150	шт	3,75	<u>785,63</u> -	- -	2946	-	- -	- -	- -
182	& C111-1761-PB варіант 6	Решітка вентиляційна 200x100	шт	0,75	<u>668,33</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
183	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,165375	<u>37342,84</u> 28185,39	<u>624,37</u> 247,26	6176	4661	<u>103</u> 41	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>43,3</u> 0,35
184	C130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	12,54	<u>494,18</u> -	- -	6197	-	- -	- -	- -
185	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм, круглого перерізу	м2	3,9975	<u>692,97</u> -	- -	2770	-	- -	- -	- -
186	& C1630-67-K варіант 1	Дросель клапан д 200	шт	0,75	<u>1507,11</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							40157	6949	<u>167</u> 52		<u>63,74</u> 0,43
Разом будівельні роботи, грн.							40157				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33041				
всього заробітна плата, грн.							7001				
Загальновиробничі витрати, грн.							3715				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1237				
Всього будівельні роботи, грн.							43872				
—											
Всього по розділу 6							43872				
Розділ 7. В4											
187	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	0,75	<u>845,73</u> 845,73	- -	634	634	- -	7,1400	5,36
188	& 1517-1522-B варіант 6	Вентилятор каналний ВКМц100	шт	0,75	<u>5237,30</u> -	- -	3928	-	- -	- -	- -
189	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,75	<u>263,07</u> 190,72	- -	197	143	- -	1,7500	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& С1630-59-КГ варіант 2	Зворотній клапан д150	шт	0,75	<u>409,57</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
191	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,25	<u>302,93</u> 198,56	<u>7,92</u> 3,15	682	447	<u>18</u> 7	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>4,05</u> 0,06
192	& С1630-62-КГ варіант 5	Клапан герметичний ГК 150	шт	0,75	<u>12999,60</u> -	- -	9750	-	- -	- -	- -
193	& С1630-178-КВ варіант 8	Клапан вогнезатримуючий д150	шт	1,5	<u>10282,15</u> -	- -	15423	-	- -	- -	- -
194	& С1630-15-КФ варіант 5	Фланець круглий сталевий Д150	шт	0,75	<u>446,35</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
195	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,264	<u>1235,44</u> 1210,85	- -	326	320	- -	<u>11,2470</u> -	<u>2,97</u> -
196	& С130-201-3 варіант 5	Гнучка вставка д 150	шт	1,5	<u>131,69</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
197	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	0,75	<u>228,40</u> 200,76	<u>2,92</u> 0,48	171	151	<u>2</u> -	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>1,37</u> -
198	& С111-1761-РВ варіант 6	Решітка вентиляційна 200x100	шт	0,75	<u>668,33</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
199	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0588	<u>36718,47</u> 28185,39	- -	2159	1657	- -	<u>261,8000</u> -	<u>15,39</u> -
200	С130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	4,5225	<u>494,18</u> -	- -	2235	-	- -	- -	- -
201	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм, круглого перерізу	м2	1,3575	<u>692,97</u> -	- -	941	-	- -	- -	- -
202	& С1630-67-К варіант 2	Дросель клапан д 150	шт	0,75	<u>1379,61</u> -	- -	1035	-	- -	- -	- -
203	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0236775	<u>17376,79</u> 11778,91	<u>3945,65</u> 801,13	411	279	<u>93</u> 19	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,1</u> 0,13
204	& С1-1-10 варіант 4	Труба сталева Ду150	м	0,75	<u>1878,20</u> -	- -	1409	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					40642	3631	<u>113</u> 26		<u>32,55</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					40642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36898				
		всього заробітна плата, грн.					3657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					636				
		Всього будівельні роботи, грн.					42561				
		—									
		Всього по розділу 7					42561				
		Розділ 8. ВП1									
205	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	0,75	<u>354,72</u> 221,72	-	266	166	-	2,0100	1,51
206	& С1630-62-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	0,75	<u>21224,88</u> -	-	15919	-	-	-	-
207	& С1630-15-КФ варіант 5	Фланець круглий сталевий Д150	шт	0,75	<u>446,35</u> -	-	335	-	-	-	-
208	& С1630-15-КФ варіант 1	Фланець круглий сталевий Д300	шт	0,75	<u>613,63</u> -	-	460	-	-	-	-
209	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,66	<u>1235,44</u> 1210,85	-	815	799	-	11,2470	7,42
210	& С130-201-3 варіант 3	Регулююча заглушка д150	шт	3,75	<u>2669,12</u> -	-	10009	-	-	-	-
211	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,153825	<u>37342,84</u> 28185,39	<u>624,37</u> 247,26	5744	4336	<u>96</u> 38	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>40,27</u> 0,32
212	С130-1124 варіант 1	Повітровод 0,5 мм, круглого перерізу	м2	12,8175	<u>494,18</u> -	-	6334	-	-	-	-
213	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби 0,5 мм, круглого перерізу	м2	2,565	<u>692,97</u> -	-	1777	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					41659	5301	<u>96</u> 38		<u>49,2</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					41659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. — Всього по розділу 8					36262 5339 2854 5,2 954 44513 44513				
		Розділ 9. Забірні, викидні системи									
214	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4,5	<u>1015,10</u> 877,00	— —	4568	3947	— —	7,8500 —	35,33 —
215	C130-235 варіант 1	Вибухо-захисний пристрій УЗС-8	шт	1,5	<u>30012,48</u> —	— —	45019	—	— —	— —	— —
216	C130-235 варіант 2	Вибухо-захисний пристрій УЗС-1	шт	0,75	<u>19522,80</u> —	— —	14642	—	— —	— —	— —
217	C130-235 варіант 3	Вибухо-захисний пристрій МЗС	шт	2,25	<u>21006,90</u> —	— —	47266	—	— —	— —	— —
218	KP15-104-2	Монтаж підпороміра	комплект	0,75	<u>70,75</u> 49,29	— —	53	37	— —	0,4100 —	0,31 —
219	C1547-6 варіант 1	Диференційний підпоромір	шт	0,75	<u>11505,60</u> —	— —	8629	—	— —	— —	— —
220	& C1-600-3- 1Г-КТ варіант 1	Кран кульовий Ду15	шт	0,75	<u>134,73</u> —	— —	101	—	— —	— —	— —
221	KP15-15-1 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м	0,075	<u>8380,14</u> 8281,55	— —	629	621	— —	69,9160 —	5,24 —
222	C130-895 варіант 1	Труба сталева Ду15	м	7,5	<u>100,41</u> —	— —	753	—	— —	— —	— —
223	C1545-274 варіант 1	Фітинги труби сталеві ду15	шт	7,5	<u>52,10</u> —	— —	391	—	— —	— —	— —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,150096	<u>17376,79</u> 11778,91	<u>3945,65</u> 801,13	2608	1768	<u>592</u> 120	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>13,32</u> 0,8
225	& С1-1-10 варіант 2	Труба металева Ду300	м	2,4	<u>6943,42</u> -	-	16664	-	-	-	-
226	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	3	<u>354,72</u> 221,72	-	1064	665	-	2,0100	6,03
227	& С1630-178-КВ варіант 6	Клапан надлишкового тиску д 300	шт	1,5	<u>10540,89</u> -	-	15811	-	-	-	-
228	& С1630-62-КГ варіант 1	Клапан герметичний ГК 300	шт	1,5	<u>21224,88</u> -	-	31837	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							190035	7038	<u>592</u> 120		<u>60,23</u> 0,8
Разом будівельні роботи, грн.							190035				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							182405				
всього заробітна плата, грн.							7158				
Загальновиробничі витрати, грн.							3681				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1215				
Всього будівельні роботи, грн.							193716				

-											
Всього по розділу 9							193716				
Розділ 10. П1.1;В1.1											
229	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1,5	<u>2168,00</u> 1910,15	<u>20,11</u> 6,49	3252	2865	<u>30</u> 10	<u>16,7000</u> 0,0426	<u>25,05</u> 0,06
230	& 1517-1522-В варіант 4	Вентилятор осьовий ОЗА 301-071-V	шт	1,5	<u>47767,05</u> -	-	71651	-	-	-	-
231	& С111-1781-2 варіант 1	Сітка захисна	шт	0,75	<u>2424,99</u> -	-	1819	-	-	-	-
232	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	0,75	<u>183,01</u> 183,01	-	137	137	-	1,6000	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	& 1511-100- СА варіант 1	Система автоматики П1.1;В1.1	комплект	0,75	<u>40831,95</u> -	- -	30624	-	- -	- -	- -
234	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	1,5	<u>1306,13</u> 585,67	<u>75,21</u> 29,93	1959	879	<u>113</u> 45	<u>5,4400</u> 0,2527	<u>8,16</u> 0,38
235	& С1630-59- КГ варіант 3	Клапан повітряний утеплений 1000х1000	шт	1,5	<u>46800,02</u> -	- -	70200	-	- -	- -	- -
236	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,12	<u>21079,84</u> 11420,57	<u>357,76</u> 133,40	2530	1370	<u>43</u> 16	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>12,73</u> 0,14
237	С130-1129 варіант 1	Повітровод сталевий оцинкований прямокутного перерізу 0,9 мм	м2	7,5	<u>856,79</u> -	- -	6426	-	- -	- -	- -
238	С130-1129 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0,9 мм	м2	4,5	<u>1041,88</u> -	- -	4688	-	- -	- -	- -
239	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2,25	<u>1015,10</u> 877,00	- -	2284	1973	- -	7,8500 -	17,66 -
240	С130-235 варіант 1	Вибухо-захисний пристрій УЗС-8	шт	1,5	<u>30012,48</u> -	- -	45019	-	- -	- -	- -
241	С130-235 варіант 2	Вибухо-захисний пристрій УЗС-1	шт	0,75	<u>19522,80</u> -	- -	14642	-	- -	- -	- -
242	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,75	<u>937,25</u> 937,25	- -	703	703	- -	8,1000 -	6,08 -
243	& С1630- 701-ФП варіант 7	Фільтр панельний в пленум боксі G4 1000*1000	шт	0,75	<u>20350,09</u> -	- -	15263	-	- -	- -	- -
244	КР15-104-2	Монтаж підпороміра	комплект	0,75	<u>70,75</u> 49,29	- -	53	37	- -	0,4100 -	0,31 -
245	С1547-6 варіант 1	Диференційний підпоромір	шт	0,75	<u>11505,60</u> -	- -	8629	-	- -	- -	- -
246	& С1-600-3- 1Г-КТ варіант 1	Кран кульовий Ду15	шт	0,75	<u>134,73</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КР15-15-1 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м	0,0375	<u>8380,14</u> 8281,55	- -	314	311	- -	69,9160	2,62
248	C130-895 варіант 1	Труба сталева Ду15	м	3,75	<u>100,41</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
249	C1545-274 варіант 1	Фітинги труби сталеві ду15	шт	7,5	<u>52,10</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							281062	8275	<u>186</u> 71		<u>73,81</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							281062				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							272601				
всього заробітна плата, грн.							8346				
Загальновиробничі витрати, грн.							4280				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1387				
Всього будівельні роботи, грн.							285342				
—											
Всього по розділу 10							285342				
Розділ 11. Д1											
250	КР15-15-10 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м	0,075	<u>18657,52</u> 16955,29	- -	1399	1272	- -	143,1430	10,74
251	C130-887 варіант 1	Труба сталева ду100	м	7,5	<u>2814,85</u> -	- -	21111	-	- -	- -	- -
252	1702-3033 варіант 1	Відвід сталевий ду100 90 град.	шт	3	<u>3060,14</u> -	- -	9180	-	- -	- -	- -
253	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,075	<u>13320,89</u> 13320,89	- -	999	999	- -	112,4600	8,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	& С111-1578-14 варіант 1	Вата базальтова 50мм	м2	7,665	<u>208,33</u> -	- -	1597	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					34286	2271	- -		19,17 -
		Разом будівельні роботи, грн.					34286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32015				
		всього заробітна плата, грн.					2271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					35400				
		—									
		Всього по розділу 11					35400				
		Розділ 12. К1									
255	КБ20-36-1 Н2,Н5-1,15	Установлення внутрішнього та зовнішніх блоків	шт	0,75	<u>953,15</u> 953,15	- -	715	715	- -	9,4185 -	7,06 -
256	& 2308-4001-19-1Е варіант 1	Спліт система	компл	0,75	<u>26365,70</u> -	- -	19774	-	- -	- -	- -
257	& С1-1-7-1-53 варіант 1	Кронштейн під зовнішній блок	шт	0,75	<u>510,23</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
258	& С1545-265-7 варіант 1	Трубка мідна діам. 6,35 мм	м	30	<u>128,74</u> -	- -	3862	-	- -	- -	- -
259	& С1545-265-6 варіант 1	Трубка мідна діам. 9,52 мм	м	30	<u>211,37</u> -	- -	6341	-	- -	- -	- -
260	& С1546-94-2	Фреон	кг	0,225	<u>533,12</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
261	& С1-14-8-38-6 варіант 1	Кабель мідний 4х1,5	м	18,75	<u>51,05</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
262	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,375	<u>4401,77</u> 4401,77	- -	1651	1651	- -	39,4000 -	14,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	& С114-98-16 варіант 1	Термоізолятор спінений каучук 9х6	м	19,3125	<u>32,19</u> -	- -	622	-	- -	- -	- -
264	& С114-98-14 варіант 1	Термоізолятор спінений каучук 13х10	м	19,3125	<u>51,40</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
265	& С111-1312-ТД варіант 1	Дренажна труба д16	м	7,5	<u>25,00</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
266	& С1630-973-2 варіант 1	Сифон дренажний	шт	0,75	<u>1598,00</u> -	- -	1199	-	- -	- -	- -
267	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,375	<u>8345,48</u> 8345,48	- -	3130	3130	- -	74,7000 -	28,01 -
268	& С114-2-1 варіант 3	Спінений каучук 9х6	м2	19,1625	<u>49,46</u> -	- -	948	-	- -	- -	- -
269	& С114-2-1 варіант 4	Спінений каучук 13х10	м2	19,1625	<u>78,86</u> -	- -	1511	-	- -	- -	- -
270	& С111-1303-9-3 варіант 1	Труба дренажна д16	м	7,5	<u>38,25</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
271	& С1115-790-2 варіант 1	Сифон дренажний	шт	0,75	<u>2444,94</u> -	- -	1834	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							44515	5496	- -		49,85 -
Разом будівельні роботи, грн.							44515				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39019				
всього заробітна плата, грн.							5496				
Загальновиробничі витрати, грн.							2659				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							824				
Всього будівельні роботи, грн.							47174				

-											
Всього по розділу 12							47174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Кріпильні матеріали									
272	& C111-88-1	Болт М8	шт	630	<u>3,49</u>	-	2199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	& C111-121-10	Гайка М8	шт	630	<u>1,15</u>	-	725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	& C111-144-34	Гайка М10	шт	21	<u>2,66</u>	-	56	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
275	& C111-1382-129	Шайба М8	шт	705	<u>1,13</u>	-	797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	& C111-1382-129	Шайба М10	шт	21	<u>2,36</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
277	& C111-82-42	Стрічка ущільнююча	м	157,5	<u>6,64</u>	-	1046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& C113-2122-10	Зажим з болтом	шт	405	<u>8,99</u>	-	3641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	& C1-3-3-Щ	Траверса монтажна	м	75	<u>114,24</u>	-	8568	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
280	& C11-40-455	Кутник металевий	кг	304,44	<u>31,70</u>	-	9651	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
281	& C1-1840-15	Шпилька М8	м	187,5	<u>42,08</u>	-	7890	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
282	& C1-1840-15	Шпилька М10	м	21	<u>62,33</u>	-	1309	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
283	& C1-1-7-91	Анкер латунний М8	шт	375	<u>7,13</u>	-	2674	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
284	& C1-180-36-7	Герметик силіконовий	шт	26,25	<u>314,62</u>	-	8259	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
285	& C1550-38-1-1	Піна монтажна вогнестійка 750 мл	шт	15	<u>459,41</u>	-	6891	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
286	& C1-51-П	Саморізи 3,9x11 мм	шт	9000	<u>0,41</u>	-	3690	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
287	& C111-1102-CA	Фольга алюмінієва 75/50	шт	26,25	<u>445,96</u>	-	11706	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& C111-1844-3 варіант 2	Кутик монтажний 20	шт	135	<u>5,13</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
289	& C111-1844-3 варіант 1	Кутик монтажний з нержавіючої сталі 20	шт	15	<u>52,61</u> -	- -	789	-	- -	- -	- -
290	& C1-1-7-1-ПА варіант 1	Вентиляційний профіль 20У	м.п.	22,5	<u>50,06</u> -	- -	1126	-	- -	- -	- -
291	& C1-1-7-1-ПА варіант 2	Вентиляційний профіль з нержавіючої сталі 20У	м.п.	3	<u>183,83</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
292	& C111-1102-CA варіант 2	Перфорована стрічка	шт	1,5	<u>807,92</u> -	- -	1212	-	- -	- -	- -
293	& C1-1-7-91 варіант 2	Анкер-клин 6x40	шт	750	<u>3,11</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					75856	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75856 75856 75856				
		—									
		Всього по розділу 13					75856				
		Разом прямі витрати по кошторису					2131475	122625	<u>6226</u> 1412		<u>1101,55</u> 10,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2131475 2002624 124037 64459 115,88 21270 2195934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- --					4075				
		Всього по кошторису					2195934				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1227,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145307				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-018
на Пусконаладка системи вентиляції, кондиціонування

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість48,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,23914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата38,484 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КПЗ-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	10	3497,12	34971	22,0000	220
		Разом прямі витрати по кошторису				34971		220
		всього заробітна плата, грн.				34971		
		Разом будівельні роботи, грн.				34971		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				13972		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				19,14		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3513		
		Всього будівельні роботи, грн.				48943		

		—						
		Всього по кошторису, грн.				48943		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				239,14		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				38484		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Демонтаж архітектура

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	113,568 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,72691 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	82,448 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єрнтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0625	28747,99	-	1797	1797	-	300,9000	18,81
					28747,99	-			-	-	-
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,025	10288,52	-	257	257	-	98,0700	2,45
					10288,52	-			-	-	-
3	КР8-30-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,25	6178,12	-	1545	1545	-	55,3000	13,83
					6178,12	-			-	-	-
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,2637	5056,93	-	6390	6390	-	52,9300	66,89
					5056,93	-			-	-	-
5	КР11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1788	6506,27	-	1163	1163	-	68,1000	12,18
					6506,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,5694	<u>7308,89</u> 7308,89	-	4162	4162	-	74,3000	42,31
7	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,8434	<u>9736,70</u> 9736,70	-	27685	27685	-	92,8100	263,9
8	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,8434	<u>5337,82</u> 5337,82	-	15178	15178	-	50,8800	144,67
9	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,0178692	<u>3563,64</u> 3563,64	-	64	64	-	37,3000	0,67
10	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,39	<u>8245,24</u> 8245,24	-	3216	3216	-	62,0970	24,22
11	КБ6-17-9 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,041	<u>107312,74</u> 106065,27	<u>1142,96</u> 151,20	4400	4349	<u>47</u> 6	<u>961,5200</u> 1,4375	<u>39,42</u> 0,06
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,1543	<u>155,73</u> 155,73	-	491	491	-	1,6300	5,14
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,283887	<u>3392,00</u> 316,24	<u>3075,76</u> 1074,45	963	90	<u>873</u> 305	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,94</u> 2,43
14	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	31,543	<u>249,72</u> -	<u>249,72</u> 46,12	7877	-	<u>7877</u> 1455	- 0,3520	- 11,1
		Разом прямі витрати по кошторису					75188	66387	<u>8797</u> 1766		<u>635,43</u> 13,59
		Разом будівельні роботи, грн					75188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн					4				
		всього заробітна плата, грн					68153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14295				
		Всього будівельні роботи, грн.					113568				

		Всього по кошторису					113568				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					726,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82448				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	76,445 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02704 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,340 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні мережі електропостачання	76,445	-	76,445	0,02704	3,34	-
		Всього:	76,445	-	76,445	0,02704	3,34	-

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Олександр ПОЛУБЕХІН
Керівник відділу	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Світлана КУРІБЛО
Склав	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Оксана ЖИТЧЕНКО
Перевірів	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішні мережі електропостачання	-	0,01731	0,00734	-	-	0,02465	0,00239	0,02704
		-	1,957	0,944	-	-	2,901	0,439	3,34
	Разом :	-	0,01731	0,00734	-	-	0,02465	0,00239	0,02704
		-	1,957	0,944	-	-	2,901	0,439	3,34

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Зовнішні мережі електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:	Кошторисна вартість	76,445 тис. грн.
креслення (специфікації) № 23-015/ПКД-С-ЕП	Кошторисна трудомісткість	0,02704 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,340 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,42	<u>5244,04</u> 1747,30	<u>3496,74</u> 842,73	2202	734	<u>1468</u> 354	<u>15,4560</u> 6,5564	<u>6,49</u> 2,75
2	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,42	<u>8909,81</u> 2912,17	<u>5827,91</u> 1404,56	3742	1223	<u>2448</u> 590	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>10,82</u> 4,59
3	& С158-122-СП	Провід самонесучий з ізоляцією із полімерної композиції який не розповсюджує горіння СІПн-4, 4х95 мм	м.п.	420	<u>164,51</u> -	<u>-</u> -	69094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					75038	1957	<u>3916</u> 944		<u>17,31</u> 7,34
		Разом будівельні роботи, грн.					75038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69165				
		всього заробітна плата, грн.					2901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1407				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439				
		Всього будівельні роботи, грн.					76445				
		—									
		Всього по кошторису					76445				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3340				

Склав Ірина ПОЛЯКОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішнє водопостачання та каналізація

Кошторисна вартість об'єкта	184,887 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17857 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,895 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на водопостачання та каналізація	184,887	-	184,887	0,17857	20,895	-
---	-----	Всього:	184,887	-	184,887	0,17857	20,895	-

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Олександр ПОЛУБЕХІН
Керівник відділу	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Світлана КУРІБЛО
Склав	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Оксана ЖИТЧЕНКО
Перевірів	[підпис, (ініціали, прізвище)]	Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	водопостачання та каналізація	<u>0,13923</u> 14,697	<u>-</u> -	<u>0,01731</u> 2,383	<u>0,00438</u> 0,574	<u>-</u> -	<u>0,16092</u> 17,654	<u>0,01765</u> 3,241	<u>0,17857</u> 20,895
	Разом :	<u>0,13923</u> 14,697	<u>-</u> -	<u>0,01731</u> 2,383	<u>0,00438</u> 0,574	<u>-</u> -	<u>0,16092</u> 17,654	<u>0,01765</u> 3,241	<u>0,17857</u> 20,895

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на водопостачання та каналізація
Зовнішнє водопостачання та каналізація

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	184,887 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,17857 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	20,895 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи.									
1	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,325	<u>4159,75</u> 218,15	<u>3941,60</u> 1162,27	1352	71	<u>1281</u> 378	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,73</u> 2,6
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,14	<u>28747,99</u> 28747,99	<u>-</u> -	4025	4025	<u>-</u> -	300,9000 -	42,13 -
3	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,17	<u>6449,58</u> 248,34	<u>6196,01</u> 1764,23	1096	42	<u>1053</u> 300	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,43</u> 2,03
4	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,2	<u>122,14</u> -	<u>122,14</u> 21,09	3322	-	<u>3322</u> 574	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,325	<u>819,71</u> -	<u>819,71</u> 229,84	266	-	<u>266</u> 75	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,57
6	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,14	<u>16566,64</u> 16566,64	- -	2319	2319	<u>-</u> -	173,4000 -	24,28 -
7	KB23-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (підсіпка піску)	10м3	0,4	<u>12341,57</u> 1881,12	- -	4937	752	<u>-</u> -	18,7680 -	7,51 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17317	7209	<u>5922</u> 1327		<u>75,08</u> 9,58
		Разом будівельні роботи, грн.					17317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4186				
		всього заробітна плата, грн.					8536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1830				
		Всього будівельні роботи, грн.					22194				

		Всього по розділу 1					22194				
		Розділ 2. Водопровід В1 та В2.									
8	KP16-4-9	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	100м	0,1	<u>17817,68</u> 8250,06	<u>5849,39</u> 624,42	1782	825	<u>585</u> 62	<u>65,6800</u> 4,4304	<u>6,57</u> 0,44
9	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	10,04	<u>1340,19</u> -	- -	13456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,015	<u>5742,29</u> 4083,37	<u>1501,66</u> 594,91	86	61	<u>23</u> 9	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>0,54</u> 0,08
11	C113-1380 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду100	м	1,515	<u>519,92</u> -	- -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB22-11-8 H2,5=1,15	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	<u>164902,78</u> 63651,67	<u>88278,41</u> 25429,30	2474	955	<u>1324</u> 381	<u>563,0400</u> 217,8688	<u>8,45</u> 3,27
13	C113-1389 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 Ду300	м	15,15	<u>4168,53</u> -	- -	63153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-159-ФА варіант 1	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду100мм	шт	1	<u>2436,47</u> -	- -	2436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-159-ФА варіант 2	Адаптер фланцевий для поліетиленових труб МФП-11, Ду300мм	шт	1	<u>4762,07</u> -	- -	4762	-	- -	- -	- -
16	KP15-21-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром понад 65 до 100 мм	100шт	0,01	<u>47614,70</u> 33275,80	<u>157,65</u> 140,91	476	333	<u>2</u> 1	<u>297,8500</u> 1,1544	<u>2,98</u> 0,01
17	& C145-308-33 варіант 1	Засувка чавунна з обрешиненим клином, Ду100мм	шт	1	<u>5422,49</u> -	- -	5422	-	- -	- -	- -
18	KP16-23-5	Установлення сталевих фасонних частин діаметром 300-500 мм	т	0,027	<u>68325,87</u> 24171,85	<u>36788,92</u> 4818,92	1845	653	<u>993</u> 130	<u>177,2000</u> 33,1706	<u>4,78</u> 0,9
19	& C113-90-1-О варіант 1	Трійник сталевий фланцевий редукційний Ду300/100	шт	1	<u>7417,80</u> -	- -	7418	-	- -	- -	- -
20	C1533-61	Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	2	<u>361,78</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							104822	2827	<u>2927</u> 583		<u>23,32</u> 4,7
Разом будівельні роботи, грн.							104822				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							99068				
всього заробітна плата, грн.							3410				
Загальновиробничі витрати, грн.							1600				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							490				
Всього будівельні роботи, грн.							106422				

Всього по розділу 2							106422				
Розділ 3. Улаштування колодязів.											
21	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,375	<u>4917,50</u> 1755,93	<u>2233,65</u> 757,93	6762	2414	<u>3071</u> 1042	<u>16,3100</u> 5,3552	<u>22,43</u> 7,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2016,42</u> -	-	4033	-	-	-	-
23	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4121,51</u> -	-	4122	-	-	-	-
24	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2957,79</u> -	-	2958	-	-	-	-
25	K585521-Л044 варіант 1	Плити покриття ЗПП2-2.2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6969,52</u> -	-	6970	-	-	-	-
26	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3589,01</u> -	-	3589	-	-	-	-
27	K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7608,38</u> -	-	7608	-	-	-	-
28	C113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий полімерпіданий, із замком d820x120x90 мм	шт	2	<u>3439,77</u> -	-	6880	-	-	-	-
29	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	25	<u>265,72</u> -	-	6643	-	-	-	-
30	KБ8-3-7 H2,H5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,19782	<u>4513,70</u> 4512,05	-	893	893	-	38,5250	7,62
31	& C111-221-МБ	Мастика бітумно-полімерна "Би ТЕП"	кг	30	<u>53,75</u> -	-	1613	-	-	-	-
32	KР20-27-7	Отвори. Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>14885,55</u> 14529,31	<u>356,24</u> 58,91	149	145	<u>4</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
33	KР20-27-9 H1=2,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 160мм)	100шт	0,01	<u>11204,30</u> 10928,07	<u>276,23</u> 45,68	112	109	<u>3</u> -	<u>87,0000</u> 0,4350	<u>0,87</u> -
34	KР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>14885,55</u> 14529,31	<u>356,24</u> 58,91	298	291	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
35	KР20-27-9 H1=9,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 430мм)	100шт	0,02	<u>41455,89</u> 40433,86	<u>1022,03</u> 169,00	829	809	<u>20</u> 3	<u>321,9000</u> 1,6095	<u>6,44</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					53459	4661	<u>3105</u> 1047		<u>40,83</u> 7,41
		Разом будівельні роботи, грн.					53459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45693				
		всього заробітна плата, грн.					5708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2813				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					921				
		Всього будівельні роботи, грн.					56272				
		—									
		Всього по розділу 3					56272				
		Разом прямі витрати по кошторису					175598	14697	11954		139,23
									2957		21,69
		Разом будівельні роботи, грн.					175598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148947				
		всього заробітна плата, грн.					17654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9289				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3241				
		Всього будівельні роботи, грн.					184887				
		—									
		Всього по кошторису					184887				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					178,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20895				

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	218,241 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38866 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,192 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	218,241	-	218,241	0,38866	45,192	-
---	-----	Всього:	218,241	-	218,241	0,38866	45,192	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>0,32014</u> 33,873	<u>-</u> -	<u>0,01889</u> 2,631	<u>0,00799</u> 1,047	<u>-</u> -	<u>0,34702</u> 37,551	<u>0,04164</u> 7,641	<u>0,38866</u> 45,192
	Разом :	<u>0,32014</u> 33,873	<u>-</u> -	<u>0,01889</u> 2,631	<u>0,00799</u> 1,047	<u>-</u> -	<u>0,34702</u> 37,551	<u>0,04164</u> 7,641	<u>0,38866</u> 45,192

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	218,241 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,38866 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	45,192 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування покриття з бетону (Тип 1)									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,249	<u>8975,47</u> 515,19	<u>8455,05</u> 2800,27	2235	128	<u>2105</u> 697	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,32</u> 5,5
2	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	39,84	<u>122,14</u> -	<u>122,14</u> 21,09	4866	-	<u>4866</u> 840	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,41
3	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,83	<u>5130,54</u> 597,37	<u>4304,24</u> 1248,44	4258	496	<u>3573</u> 1036	<u>5,9600</u> 8,5950	<u>4,95</u> 7,13
4	KP18-23-4 к=11	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 4 см)	100м2	-0,83	<u>436,04</u> -	<u>268,16</u> 52,37	-362	-	<u>-223</u> -43	<u>-</u> 0,4290	<u>-</u> -0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,4282	<u>1353,84</u> -	- -	7349	-	- -	- -	- -
6	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,83	<u>2196,66</u> <u>1867,28</u>	<u>88,91</u> <u>79,46</u>	1823	1550	<u>74</u> <u>66</u>	<u>18,6300</u> <u>0,6510</u>	<u>15,46</u> <u>0,54</u>
7	& C1555- 386-С	Армуюча сітка 50х50х3	м2	91,3	<u>62,40</u> -	- -	5697	-	- -	- -	- -
8	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	83	<u>291,70</u> <u>161,49</u>	- -	24211	13404	- -	1,5000 -	124,5 -
9	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,225	<u>1353,84</u> -	- -	8428	-	- -	- -	- -
10	& C1424- 112-Б	Бетон С12/15	м3	9,296	<u>3418,69</u> -	- -	31780	-	- -	- -	- -
11	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції поверхні	100 м2	0,544	<u>5689,69</u> <u>5689,69</u>	- -	3095	3095	- -	48,5800 -	26,43 -
12	& C111- 1879-Ш варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CR 66	кг	217,6	<u>102,32</u> -	- -	22265	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							115645	18673	<u>10395</u> 2596		<u>172,66</u> 19,22
Разом будівельні роботи, грн.							115645				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							86577				
всього заробітна плата, грн.							21269				
Загальновиробничі витрати, грн.							11609				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4225				
Всього будівельні роботи, грн.							127254				

-											
Всього по розділу 1							127254				
Розділ 2. Влаштування покриття під лотком (Тип 2)											
13	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,06132	<u>8975,47</u> 515,19	<u>8455,05</u> 2800,27	550	32	<u>518</u> 172	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,32</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	9,8112	<u>122,14</u>	<u>122,14</u>	1198	-	<u>1198</u>	-	-
					-	21,09			207	0,1610	1,58
15	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0219	<u>114708,68</u>	<u>7165,01</u>	2512	56	<u>157</u>	<u>26,0000</u>	<u>0,57</u>
					2557,62	1678,18			37	11,3877	0,25
16	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,219	<u>5130,54</u>	<u>4304,24</u>	1124	131	<u>943</u>	<u>5,9600</u>	<u>1,31</u>
					597,37	1248,44			273	8,5950	1,88
17	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10 см)	100м2	-0,219	<u>198,20</u>	<u>121,89</u>	-43	-	<u>-27</u>	-	-
					-	23,80			-5	0,1950	-0,04
18	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,0879	<u>1353,84</u>	-	4181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0167	<u>42484,64</u>	<u>3347,27</u>	709	290	<u>56</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,89</u>
					17370,36	1628,43			27	12,2637	0,2
20	& C1424-112-Б варіант 1	Бетон С12/15	м3	1,785	<u>3418,69</u>	-	6102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP18-18-1	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків поздовжніх зі збірного бетону	1 м3	0,876	<u>2271,16</u>	<u>1314,00</u>	1990	543	<u>1151</u>	<u>5,8300</u>	<u>5,11</u>
					619,38	423,71			371	2,7832	2,44
22	& C100-514-ЛП2	Відлив бетонний 500х200х60 мм	шт	36,5	<u>187,74</u>	-	6853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	104	<u>160,80</u>	-	16723	14148	-	1,3200	137,28
					136,04	-			-	-	-
24	C1424-11600 варіант 2	Бетон С12/15	м3	5,304	<u>3418,69</u>	-	18133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C1421-10426 варіант 1	Камені бортові 100х20х8	м	104	<u>209,47</u>	-	21785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					81817	15200	<u>3996</u>		<u>147,48</u>
									1082		7,66
		Разом будівельні роботи, грн.					81817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62621				
		всього заробітна плата, грн.					16282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3416				
		Всього будівельні роботи, грн.					90988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					90988				
		Разом прямі витрати по кошторису					197462	33873	<u>14391</u>		<u>320,14</u>
									3678		26,88
		Разом будівельні роботи, грн.					197462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149198				
		всього заробітна плата, грн.					37551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7641				
		Всього будівельні роботи, грн.					218241				

		Всього по кошторису					218241				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					388,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45192				

Склав _____ Маріне ШАМІРЯН
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Світлана КУРІБЛО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]