

.

.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

1107/1-11/07/23 - ЗК

Том 18

2024 р.

.

.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

1107/1-11/07/23 - ЗК

Том 18

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,53	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	29,5581	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	26,674	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3196,747	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4	18267,26	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	36781,667	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	20476,644	тис.грн.

вартість устаткування -	8409,695	тис.грн.
інші витрати -	2243,211	тис.грн.
податок на додану вартість -	5652,117	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 36781,667 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 9,008 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Загальнобудівельні роботи	18273,584	7258,928	-	25532,512
		Разом по главі 2:	18273,584	7258,928	-	25532,512
2 3	06-01 06-02	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішнє водопостачання та водовідведення	320,554	-	-	320,554
		Зовнішні тепломережі	60,296	-	-	60,296
		Разом по главі 6:	380,850	-	-	380,850

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	99,006	-	-	99,006
			99,006	-	-	99,006
			18753,440	7258,928	-	26012,368
			18753,440	7258,928	-	26012,368
			18753,440	7258,928	-	26012,368
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	260,124	260,124
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	364,208	364,208
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	52,025	52,025
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
		Разом по главі 10:	-	-	692,103	692,103
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	314,401	314,401
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	66,342	66,342
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	74,760	74,760
		Разом по главі 12:	-	-	455,503	455,503
		Разом по главах 1-12:	18753,440	7258,928	1147,606	27159,974
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	222,714	-	-	222,714
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	114,602	114,602
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	450,083	174,214	27,543	651,840
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	420,077	207,605	-	627,682
		Разом	19846,314	7640,747	1289,751	28776,812
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5652,117	5652,117

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	19846,314	7640,747	6941,868	34428,929
		Вартість фактично виконаних робіт станом на 2023р.-2024р	630,330	768,948	953,460	2352,738
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	20476,644	8409,695	7895,328	36781,667
		Зворотні суми	-	-	-	9,008
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	9,008

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКП №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	36781,66700
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	20476,64400
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	8409,69500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	7895,32800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	34428,92900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	36770,85700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	28776,81200
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	28776,81200
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	28564,10100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	27159,97400
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	18753,44000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	1731,83300
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	1731,83300
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	7258,92800
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1147,60600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	314,40100
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	19846,31400
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	18753,44000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	18753,44000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	18753,44000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18753,44000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7258,92800
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	7046,21700
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17336,25400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24595,18200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	354,65000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	4,80900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,45993
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	143,40588
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	27,77459
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	17,86473
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,79686
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	95,66600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	3196,74700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2627,30400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	95,66600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2722,97000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	473,77700
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	473,77700

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9,52900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	164,27000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	103,55000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	14350,93600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	306,73500
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	362,15987
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	255,24448
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	9,00800
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	222,71400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	222,71400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	114,60200
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	450,08300
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	174,21400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	27,54300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	420,07700
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	207,60500

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	5652,11700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1417,18600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1417,18600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,60175
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	29,55810
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	26,67388
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	29,55810
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	29,55810
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,88422
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	25,87080
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,80308
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,80308
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,88422
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,55358
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,08127
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	743,12700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	703,28100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	28,60700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	200,28200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	11,23900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	55,38846
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	389,16100
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	9,00796
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00904
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,11911
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00413
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,51391
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18000,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	14047,21803
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	106,37906
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	193,32338
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	6996,61000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	195,48400
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	6791,93700
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	195,48400
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	200,39000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	194,25000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	61,92700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	60,03000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	480,56300
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 26012,368$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 1731,833$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (26012,368 - 1731,833) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 364,208$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=7258,928;$
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=18753,44;$
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
 $П6=0;$
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0;$
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
 $0,2=0,2;$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(7258,928+18753,44+0+0)*0,2/100=52,02474;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 $КОД=0;$
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=18753,44;$

- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=9,00796;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=7258,928;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=7046,217;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,111;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=9,97;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
КС145_0=1,114;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=3;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=10;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,124;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|10-9,97|-(10-9,97))*W(|10-0|-(10-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|10+3-12|+(10+3-12))+V(|10+3-24|+(10+3-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(10+3)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(10+3-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=1$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1)*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(10+3-24-1)*W(10+3-37))*W(1-2)*V(|36-10-3|+(36-10-3))+12*W(|36-10-3|+(36-10-3))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-9,97+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0288$;

- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9 + (p1.14 - 1) = 1,0288 + (1 - 1) = 1,0288$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17 - 2) * p2.10 + V(p1.17 - 2) * (1 + (p1.13 - 1) * (p1.16 - (p1.11 * p2.2 + p1.12 * p2.3)) / 12) = W(1 - 2) * 1,0288 + V(1 - 2) * (1 + (1,114 - 1) * (10 - (9,97 * 1 + 0 * 0)) / 12) = 1,000285$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17 - 2) * p2.11 + W(p1.17 - 2) * (p2.10 + (p1.9 - 1) * p1.16 / 12) = V(1 - 2) * 1,000285 + W(1 - 2) * (1,0288 + (1,114 - 1) * 10 / 12) = 1,0003$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12 + (p1.9 - 1) * (p2.6 - p1.16) / 12 = 1,0003 + (1,114 - 1) * (12 - 10) / 12 = 1,0193$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * p2.13 = V(1) * 1,0193 = 1,0193$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(1) * (1,0193 + (1,111 - 1) * 1 / 12) = 1,0286$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(1 - 2) * 1,0286 = 0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(1 - 2) * (0 + (1,124 - 1) * 0 / 12) = 0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 10 = 2$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 2 / 3 = 0,666666667$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(1 - 1) * (1 - 0,666666667) + W(1 - 2) * (1 - 0,666666667) * (1 - 0 / (1 + 0))) = 0,333333333$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 2 / 3 = 0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(1 - 1) * (1 - 0) + W(1 - 2) * (1 - 0) * (1 - 0 / (1 + 0))) = 1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (18753,44 - V(0) * (0 + 0 + 9,00796)) * 0,666666667 = 12502,293$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (18753,44 - V(0) * (0 + 0 + 9,00796)) * 0,333333333 = 6251,147$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((18753,44 - V(0) * (0 + 0 + 9,00796)) - 6251,147 - 12502,293) * W(1 - 2) = 0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (7258,928 * W(0) + 7046,217 * V(0)) * 0 = 0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (7258,928 * W(0) + 7046,217 * V(0)) * 1 = 7258,928$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((7258,928 * W(0) + 7046,217 * V(0)) - 7258,928 - 0) * W(1 - 2) = 0$;

- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.19 = 0 \cdot 0,666666667 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.20 = 0 \cdot 0,333333333 = 0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) \cdot W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) \cdot W(1-2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot F(p1.9-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,114-0,1) \cdot W(1-1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot F(p1.10-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,111-0,1) \cdot W(1-1) = 1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot F(p1.18-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot F(1,124-0,1) \cdot W(1-1) = 1$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 \cdot p2.29 \cdot ((p2.13-1) + (p2.12-1) \cdot V(p2.32-1)) + p2.33 \cdot p2.30 \cdot ((p2.15-1) + (p2.14-1) \cdot V(p2.33-1)) + p2.34 \cdot p2.31 \cdot ((p2.17-1) + (p2.16-1) \cdot V(p2.34-1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (1 \cdot 0 \cdot ((1,0193-1) + (1,0003-1) \cdot V(1-1)) + 1 \cdot 0 \cdot ((1,0286-1) + (1,0193-1) \cdot V(1-1)) + 1 \cdot 0 \cdot ((0-1) + (0-1) \cdot V(1-1))) \cdot 1 \cdot 1 = 0$;
 Будівельні роботи
 $(p2.32 \cdot p2.23 \cdot ((p2.13-1) + (p2.12-1) \cdot V(p2.32-1)) + p2.33 \cdot p2.24 \cdot ((p2.15-1) + (p2.14-1) \cdot V(p2.33-1)) + p2.34 \cdot p2.25 \cdot ((p2.17-1) + (p2.16-1) \cdot V(p2.34-1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (1 \cdot 12502,293 \cdot ((1,0193-1) + (1,0003-1) \cdot V(1-1)) + 1 \cdot 6251,147 \cdot ((1,0286-1) + (1,0193-1) \cdot V(1-1)) + 1 \cdot 0 \cdot ((0-1) + (0-1) \cdot V(1-1))) \cdot 1 \cdot 1 = 420,077$;
 Устаткування
 $(p2.32 \cdot p2.26 \cdot ((p2.13-1) + (p2.12-1) \cdot V(p2.32-1)) + p2.33 \cdot p2.27 \cdot ((p2.15-1) + (p2.14-1) \cdot V(p2.33-1)) + p2.34 \cdot p2.28 \cdot ((p2.17-1) + (p2.16-1) \cdot V(p2.34-1))) \cdot p2.4 \cdot p2.1 = (1 \cdot 0 \cdot ((1,0193-1) + (1,0003-1) \cdot V(1-1)) + 1 \cdot 7258,928 \cdot ((1,0286-1) + (1,0193-1) \cdot V(1-1)) + 1 \cdot 0 \cdot ((0-1) + (0-1) \cdot V(1-1))) \cdot 1 \cdot 1 = 207,605$;

Склад _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 29,5581;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 29,5581;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 2,88422 - 0 = 2,88422;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,5581 - 2,88422 + 0 = 26,67388;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,5581 - 29,5581 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,67388 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Загальнобудівельні роботи (без пусканалагоджувальних робіт)	25,14439	2,72383	-	-	27,86822	7,65	213,19188
	пусканалагоджувальні роботи	0,55358	0,04817	-	-	0,60175	1,99	1,19748
06-01	Зовнішнє водопостачання та водовідведення	0,67568	0,07805	-	-	0,75373	7,65	5,76603
06-02	Зовнішні тепломережі	0,06898	0,00642	-	-	0,07540	7,65	0,57681
07-01	Благоустрій території	0,23125	0,02775	-	-	0,25900	7,65	1,98135
	Разом:	26,67388	2,88422	-	-	29,55810	7,53477	222,71400

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$222,714 * \text{ИНП130} = 222,714 * 1 = 222,714;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 29,5581;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 29,5581;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 2,88422 - 0 = 2,88422;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,5581 - 2,88422 + 0 = 26,67388;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,5581 - 29,5581 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,67388 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Загальнобудівельні роботи (без пусконаладжувальних робіт)	25,14439	2,72383	-	-	27,86822	3,89	108,40738
	пусконаладжувальні роботи	0,55358	0,04817	-	-	0,60175	3,26	1,96171
06-01	Зовнішнє водопостачання та водовідведення	0,67568	0,07805	-	-	0,75373	3,89	2,93201
06-02	Зовнішні тепломережі	0,06898	0,00642	-	-	0,07540	3,89	0,29331
07-01	Благоустрій території	0,23125	0,02775	-	-	0,25900	3,89	1,00751
	Разом:	26,67388	2,88422	-	-	29,55810	3,87717	114,60200

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$114,602 * \text{ИНП}147 = 114,602 * 1 = 114,602;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 28776,812;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 195,484;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 389,161;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 314,401

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 74,76

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 28776,812 - 0 - 195,484 - 389,161 = 28192,167;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 28192,167 * 20 / 100 + 195,484 * 7 / 100 = 5652,117;

▪

.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1107/1-11/07/23 - КД

Том 8

2024 р.

▪

.

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1107/1-11/07/23 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Загальнобудівельні роботи № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на будівельні роботи (КБ) № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на будівельні роботи (АБ) № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на монтажні роботи по устаткуванню та меблям № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування, меблі № 02-01-04	-----
9. Локальний кошторис на опалення і вентиляція № 02-01-05	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
11. Локальний кошторис на придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування № 02-01-06	-----
12. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи вентиляція № 02-01-07	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
14. Локальний кошторис на водопостачання та каналізація № 02-01-08	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування водопостачання та каналізація придбання устаткування № 02-01-09	-----
17. Локальний кошторис на лікувальні гази № 02-01-010	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування лікувальні гази придбання устаткування № 02-01-011	-----
20. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-012	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування електротехнічні рішення придбання устаткування № 02-01-013	-----
23. Локальний кошторис на система відеоспостереження № 02-01-014	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----

25. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування відеоспостереження № 02-01-015	-----
26. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження № 02-01-016	-----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
28. Локальний кошторис на система порошкового автоматичного пожежогасіння № 02-01-017	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
30. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування порошкового автоматичного пожежогасіння № 02-01-018	-----
31. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи порошкового пожежогасіння № 02-01-019	-----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----
33. Локальний кошторис на система автоматичної пожежної сигналізації № 02-01-020	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	-----
35. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування СПС № 02-01-021	-----
36. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи СПС № 02-01-022	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	-----
38. Локальний кошторис на автоматизація комплексна № 02-01-023	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023	-----
40. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматизація комплексна придбання устаткування № 02-01-024	-----
41. Локальний кошторис на система СКС № 02-01-025	-----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025	-----
43. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування СКС № 02-01-026	-----
44. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи СКС № 02-01-027	-----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027	-----
46. Об'єктний кошторис : Зовнішнє водопостачання та водовідведення № 06-01	-----
47. Локальний кошторис на зовнішню каналізацію та водопостачання № 06-01-01	-----
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
49. Об'єктний кошторис : Зовнішні тепломережі № 06-02	-----
50. Локальний кошторис на зовнішні теплові мережі № 06-02-01	-----

51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
52. Об'єктний кошторис : Благоустрій території № 07-01	-----
53. Локальний кошторис на благоустрій території № 07-01-01	-----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----

Будова - Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18034,27	99,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7282,95	102,89			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	721,81	119,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	81,27	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	553,58	141,66			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	2884,22	164,27			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	29558,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	26,16985	519,69			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01265	1011,59			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10032	379,30			
13	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,213624	470,53			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,09897	525,63			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	35,113706	312,34			
16	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	41,44535	8,81			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,92749	13,51			
18	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	18,94845	7,28			
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,1608	584,99			
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0777	765,08			
21	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,03105	7,70			
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0973	17,64			
23	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	21,78224	81,29			
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,3	450,29			
25	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	25,448753	645,20			
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,84383	54,79			
27	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,619	81,52			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	146,18865	336,89			
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	18,94845	385,98			
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	10,24974	51,92			
31	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,03614	62,73			
32	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,34514	469,09			
33	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,778817	580,81			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	124,5045522				
62	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,0718				
63	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,7038				
64	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,42007455				
65	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,76129655				
66	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,018481				
67	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	8,2547435				
68	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	9,2				
69	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	216,891808				
70	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	95,8591647				
71	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,025122				
72	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,11				
73	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,982704				
74	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,50718438				
75	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,67784				
76	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	27,23				
77	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	167,77850899				
78	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,5092				
79	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,8645				
80	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	11,9098				
81	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	382,1425768				
82	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,24818				
83	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	120,6582919				
84	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,946774				
85	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,7728				
86	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,2959334				
87	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	298,27462028				
88	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,4232				
89	КБМ227-4004	Пристрій, що герметизує	маш. год	1,056				
90	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,988332				
91	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,09864				
92	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	94,28495				
93	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,372				
94	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	141,798242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,420699				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
96	+&C1-110-11 варіант 3	Анкер забивний	шт	32	6,46	6,03	0,30	0,13
97	+&C1-110-10 варіант 1	Шпилька М8х1м	шт	32	37,94	36,90	0,30	0,74
98	+&C1530-63-8	DIN рейка	м	1	81,16	79,50	0,07	1,59
99	+C113-2300 варіант 8	АМ 100 ВРФ клапан стельовий	шт	6	344,32	337,50	0,07	6,75
100	+C113-2300 варіант 9	АМ 125 ВРФ клапан стельовий	шт	7	432,30	423,75	0,07	8,48
101	+C130-1104 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 150-4000 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1400703)	шт	1	16587,29	16261,20	0,85	325,24
102	+C130-1104 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 60-1200 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду20 (1400702)	шт	1	15406,13	15103,20	0,85	302,08
103	+C1630-1625 варіант 19	Адаптер 470х470/О200 під фільтр 457х457х78 з боковим приєднанням О250 в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	7973,10	7813,50	3,26	156,34
104	+C1630-1625 варіант 17	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з прямим приєднанням О250 для монтажу на стіні, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	9015,03	8835,00	3,26	176,77
105	+C1630-1625 варіант 18	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з боковим приєднанням, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	9015,03	8835,00	3,26	176,77
106	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00741793	348934,85	341614,40	478,59	6841,86
107	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0019	27485,39	26088,93	857,53	538,93
108	+&C130-37-2 варіант 1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25х17	шт	125	58,05	58,05	-	-
109	+&C130-37-2 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 40х17	шт	8	66,30	66,30	-	-
110	+&C130-37-2 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 60х60	шт	10	271,05	271,05	-	-
111	+&C130-37-2 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	5	36,84	36,84	-	-
112	+C1545-44 варіант 3	Анкер "рамний" 10х152	100шт	1,68	696,46	682,50	0,30	13,66
113	+C188888-17 варіант 2	Анкер М8	шт	70	12,24	12,00	-	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	+&C1545-333-1 варіант 1	Анкер забивний М6 сталевий	шт	250	2,25	2,20	0,01	0,04
115	+C188888-17 варіант 3	Анкер латунний розпірний М8х28мм	шт	32	27,54	27,00	-	0,54
116	+C1545-44 варіант 2	Анкер розпірний М8	100шт	0,08	979,51	960,00	0,30	19,21
117	+C1545-44 варіант 6	Анкерний болт 10х100	100шт	0,68	2575,81	2525,00	0,30	50,51
118	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0198	67208,02	65624,43	265,79	1317,80
119	+C1630-40 варіант 1	Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см	комплект	2	2860,68	2796,81	7,78	56,09
120	+C1630-40 варіант 2	Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10 кгс/см	комплект	2	3338,12	3264,89	7,78	65,45
121	+C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	113,41	272,85	267,00	0,50	5,35
122	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	24,68	57,77	56,60	0,04	1,13
123	+C1630-17 варіант 5	Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-980мм), який призначений для використання в пищевій промисловості. Обладнаний люком для обслуговування та показч рівня води	шт	4	158746,87	155497,60	136,59	3112,68
124	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0022425	22077,35	21131,76	512,70	432,89
125	+&C111-2099-691 варіант 1	Бірка кабельна У-136	шт.	100	2,25	2,25	-	-
126	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,765	226,91	222,35	0,11	4,45
127	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,033942	26141,86	25041,29	587,98	512,59
128	+290902-223 варіант 2	Блок розеток (4 шт.) 1ф 220 В	шт	7	508,30	498,33	-	9,97
129	+290902-223 варіант 5	Блок розеток (8 шт.) 1ф 220 В	шт	2	697,00	683,33	-	13,67
130	C130-1103	Блочки	шт	6	11,32	11,03	0,07	0,22
131	+&C111-1905-1	Болт М16	шт	36	35,91	35,16	0,05	0,70
132	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0533	82748,52	80827,01	298,99	1622,52
133	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,133791	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
134	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42212,37	41005,92	378,76	827,69
135	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00692	38691,20	37553,79	378,76	758,65
136	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0408852	51427,25	50040,11	378,76	1008,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,03	48514,39	47184,37	378,76	951,26
138	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0034256	57020,05	55563,22	338,79	1118,04
139	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,52166	6180,79	5836,14	223,46	121,19
140	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0034388	6259,35	5913,16	223,46	122,73
141	+C130-144 варіант 4	ВВЦр 16 віброізолятор	шт	5	348,04	341,06	0,16	6,82
142	+C130-1104 варіант 3	Вентиль балансувальний з похилим шпінделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду32 (1411754)	шт	1	3860,80	3784,25	0,85	75,70
143	+C130-1104 варіант 4	Вентиль балансувальний з похилим шпінделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1411753)	шт	1	2940,69	2882,18	0,85	57,66
144	+C1630-211 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий спускний, 1563р ф15мм	шт	2	102,91	100,75	0,14	2,02
145	+C1630-213 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий, 1563р ф25мм	шт	4	274,43	268,75	0,30	5,38
146	+C130-1106 варіант 1	Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм	шт	24	218,72	214,13	0,30	4,29
147	+C1547-7 варіант 10	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	399,95	391,67	0,44	7,84
148	+C1547-7 варіант 11	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення з показчиком "вихід" IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	399,95	391,67	0,44	7,84
149	+C1547-7 варіант 6	Вибухозахищений світильник з газорозрядною лампою IP54, 1x125Вт РПП-01-125Вт	шт	3	2256,80	2212,11	0,44	44,25
150	+C1547-7 варіант 7	Вибухозахищений світильник з лампою розжарювання IP54, 1x60Вт	шт	2	2509,65	2460,00	0,44	49,21
151	+290902-54 варіант 4	Вимикач одноклавішний накладного виконання 220В, 10А, IP44	шт	50	222,54	218,12	0,06	4,36
152	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	51,45664	130,66	127,72	0,38	2,56
153	+C113-2450 варіант 1	Високотемпературна ізоляція з мінеральної вати MIXWOOL для трубопроводів діам. 76 товщ. 30 мм	м	7,14	287,64	282,00	-	5,64
154	+&C111-2020-38 варіант 6	Вита пара ОК-Net КПВ-ВП (350) УТР кат.5е, 4x2x0.51	м	113	25,80	25,80	-	-
155	+&C130-61-21-Щ варіант 1	Віброізолятори KIV-4	комплект	1	1475,14	1431,75	14,47	28,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	+&C1630-65-1-О варіант 2	Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град.	шт	1	147,49	137,50	7,10	2,89
157	+&C126-948-К варіант 11	Відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм	шт	1	392,87	389,91	0,04	2,92
158	+&C126-948-К варіант 7	Відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм	шт	1	503,89	500,10	0,04	3,75
159	+&C126-385-6	Відновлення захисно-герметичних дверних блоків	м2	92,88	6833,93	6782,90	0,16	50,87
160	+C130-904 варіант 2	Відуар керамічний із бачком та комплектуючими	шт	1	8338,87	8166,67	8,69	163,51
161	+C1630-87 варіант 1	Внутрішній поливальний кран. ф15	шт	4	403,86	395,83	0,11	7,92
162	+&C1113-290-13	Вогнезахисна піна CF JI (HILTI)	балон	8	394,97	387,00	0,23	7,74
163	C142-10-2	Вода	м3	2,05087	76,31	76,31	-	-
164	+1514-4038 варіант 2	Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт	шт	2	7946,25	7749,17	41,27	155,81
165	+1514-4038 варіант 1	Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт	шт	2	10960,35	10704,17	41,27	214,91
166	+&C130-231-1-Т варіант 10	Вставка гнучка ВВГ 100	шт	2	129,47	125,70	1,23	2,54
167	+&C130-231-1-Т варіант 14	Вставка гнучка ВВГ 240	шт	1	327,45	319,80	1,23	6,42
168	+&C130-231-1-Т варіант 9	Вставка гнучка ВВГ 355	шт	4	453,06	442,95	1,23	8,88
169	+&C130-231-1-Т варіант 13	Вставка гнучка ВВГ 700*400	шт	2	1351,17	1323,45	1,23	26,49
170	+&C130-231-1-Т варіант 12	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071Y-C	шт	1	3664,07	3591,00	1,23	71,84
171	+&C130-231-1-Т варіант 11	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071A-C	шт	1	2734,60	2679,75	1,23	53,62
172	+C1545-470 варіант 2	Гайка М8	шт	140	1,68	1,50	0,15	0,03
173	+C1545-470 варіант 3	Гайка з насічкою М6	шт	70	1,16	0,99	0,15	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	+&C1-110-11 варіант 2	Гайка зубчата з буртіком	шт	64	2,25	2,25	-	-
175	+&C130-40-1	Гайка та шайба, діаметр 16 мм	шт	36	33,23	28,52	4,06	0,65
176	+C1545-470 варіант 4	Гайка шестигранна, ISO 4032 M8 BIS	шт	64	1,68	1,50	0,15	0,03
177	C1545-94	Гак У625	100шт	0,05344	1488,22	1456,33	2,71	29,18
178	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0604	43944,45	42817,00	265,79	861,66
179	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1634	43340,61	42225,00	265,79	849,82
180	+C111-1851 варіант 1	Гвинт 4,5x40мм з дюбелем V6 (6522)	шт	4000	3,36	3,28	0,01	0,07
181	+C111-1851 варіант 3	Гвинт M6x12	шт	70	1,23	1,20	0,01	0,02
182	+C1545-44 варіант 4	Гвинт самосвердлячий	100шт	0,88	122,71	120,00	0,30	2,41
183	+C1545-44 варіант 5	Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8x29,5	100шт	1,44	122,71	120,00	0,30	2,41
184	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,164473	37114,70	36048,17	338,79	727,74
185	+&C111-196-Б	Герметизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3	шт	6	1020,65	1000,00	0,64	20,01
186	+C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	кг	339,21	97,17	94,76	0,50	1,91
187	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	3301,55	34,34	33,17	0,50	0,67
188	+C113-161 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф108x4мм	м	0,8	484,38	478,03	2,74	3,61
189	+C113-191 варіант 2	Гільза в несущій стіні ф159x4,5мм	м	0,6	1123,49	1105,40	9,73	8,36
190	+C113-191 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф214x7мм	м	1,6	1355,51	1335,69	9,73	10,09
191	+C113-138 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф57x3мм	м	2	188,33	185,87	1,06	1,40
192	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,05536	3308,53	2785,40	458,26	64,87
193	C1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,0052	1784,88	1495,97	253,91	35,00
194	C1110-14	Глухарі	100шт	0,31	1100,62	1074,51	4,53	21,58
195	+&C1-28-74 варіант 1	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321. IP67 d14мм	м	170	324,97	318,11	0,49	6,37
196	+241649-1077 варіант 2	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321, IP67, ф14мм (607X-14)	1000м	1,82	270506,35	265091,67	110,63	5304,05
197	+&C1545-318-15	Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр внутрішній 18,7 мм, діаметр зовнішній 24 мм	м	35	27,60	27,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	+C113-2281 варіант 1	Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм	шт	8	122,47	120,00	0,07	2,40
199	+C130-596 варіант 1	Грати з армопластику	м2	9,36	3955,83	3873,73	4,53	77,57
200	+C111-1755	Грати металеві	т	0,0348	36661,35	35475,17	467,33	718,85
201	+&C111-1624- 3-1	Грунтовка антигрибкова CERESIT CT 99	л	12,42	273,08	267,00	0,73	5,35
202	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	152,69	149,32	0,38	2,99
203	+C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1200,6115	79,83	77,76	0,50	1,57
204	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0280179	77666,33	75571,77	571,69	1522,87
205	+C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	263,15	95,33	92,93	0,53	1,87
206	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,8184	123,01	119,87	0,73	2,41
207	+C188888-46 варіант 16	Датчик вологості HTS221TR	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
208	+C188888-46 варіант 12	Датчик вуглекислого газу E2638-CO2	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
209	+C188888-46 варіант 15	Датчик метану	шт	1	17896,06	17545,00	0,16	350,90
210	+C188888-46 варіант 10	Датчик протікання Neptun SW007	шт	3	696,82	683,00	0,16	13,66
211	+C188888-46 варіант 20	Датчик температури зовн. повітря ESMT	шт	1	2436,94	2389,00	0,16	47,78
212	+C188888-46 варіант 21	Датчик температури каналний Raut STa-02.150	шт	2	719,26	705,00	0,16	14,10
213	+C188888-46 варіант 19	Датчик температури приміщення ESM-10	шт	1	2436,94	2389,00	0,16	47,78
214	+C188888-46 варіант 23	Датчик тиску 0..16 бар MBS1700	шт	1	4386,16	4300,00	0,16	86,00
215	+1504-19020 варіант 2	Датчик чадного газу	шт	2	13576,35	13310,00	0,15	266,20
216	+C188888-46 варіант 22	Датчик-реле тиску KPI-35	шт	1	4093,42	4013,00	0,16	80,26
217	+C126-385 варіант 2	Двері для бомбосховищ захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа); 1200х2000 в комплекті (редукторний механізм, кріплення)	шт	1	204734,19	203203,00	7,11	1524,08
218	+C126-388 варіант 2	Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,9 EI 30 (в комплекті з кріпленнями, ручками, фурнітурою)	шт	1	36850,91	36565,61	10,98	274,32
219	+C126-388 варіант 1	Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1х0,9	шт	1	23519,39	23333,33	10,98	175,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	+&C126-55-1-Л варіант 2	Двері металопластикові підсиленого профілю енергозберігаючі в комплекті к кріпленнями, ручками та аксесуарами	м2	31,29	8843,88	8656,00	14,47	173,41
221	C124-64 варіант 3	Деталі закладні Зв-1	т	0,0252	70739,16	69086,33	265,79	1387,04
222	C124-64 варіант 4	Деталі закладні Зв-1а	т	0,0067	70739,16	69086,33	265,79	1387,04
223	+1504-19020 варіант 8	Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
224	+1504-19020 варіант 9	Детектор випаровування розчиників (тоуол, ксилол, етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
225	+C188888-46 варіант 13	Детектор вуглекислого газу E2638-CO2-50K-W-230	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
226	+1504-19020 варіант 5	Детектор діоксиду азоту E2638-NO2-200ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
227	+1504-19020 варіант 10	Детектор діоксиду сірки E2638-SO2-2000ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
228	+1504-19020 варіант 3	Детектор кисню E2638-O2-5Y	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
229	+1504-19020 варіант 12	Детектор кисню E2638-O2	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
230	+1504-19020 варіант 4	Детектор озону E2638-O3-5ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
231	+1504-19020 варіант 11	Детектор радіоактивності AGM-02	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
232	+1504-19020 варіант 7	Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
233	+1504-19020 варіант 6	Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
234	+C111-2007-8 варіант 1	Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit CF 97	кг	22,62	1122,36	1099,87	0,48	22,01
235	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001786	3400,09	3109,96	223,46	66,67
236	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,05497	3058,36	2774,93	223,46	59,97
237	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,44164	6466,68	6116,42	223,46	126,80
238	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,005548	6263,59	5917,31	223,46	122,82
239	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,007667	5706,42	5371,07	223,46	111,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,026944	5465,06	5134,44	223,46	107,16
241	+C111-1608	Дрантя	кг	10,04641	12,08	11,10	0,74	0,24
242	+C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,04487	37450,26	36450,15	265,79	734,32
243	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0044363	41486,53	40407,28	265,79	813,46
244	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0001808	65226,31	63681,57	265,79	1278,95
245	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00228	41651,13	40568,65	265,79	816,69
246	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1588746	35354,51	34395,49	265,79	693,23
247	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000021	56665,83	55216,56	338,18	1111,09
248	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,160666	40170,47	39044,63	338,18	787,66
249	+C113-2299 варіант 126	Дросель-клапан, 900*300 мм	шт	1	5058,35	4959,10	0,07	99,18
250	+C113-2299 варіант 124	Дросель-клапан, діам. 100 мм	шт	4	691,33	677,70	0,07	13,56
251	+C113-2299 варіант 125	Дросель-клапан, ф125 мм	шт	12	722,10	707,87	0,07	14,16
252	+C113-2299 варіант 139	Дросель-клапан, ф160 мм	шт	1	358,64	351,54	0,07	7,03
253	+C113-2299 варіант 12	Дросель-клапан, ф200 мм	шт	4	938,55	920,08	0,07	18,40
254	+C113-2299 варіант 146	Дросель-клапан, ф250 мм	шт	4	444,57	435,78	0,07	8,72
255	+C130-539 варіант 3	Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	9012,64	8828,01	7,91	176,72
256	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,7284	444,92	435,90	0,30	8,72
257	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,22	933,92	915,20	0,41	18,31
258	+&C122-66-21 варіант 3	Дюбель 6x40	шт	2000	0,23	0,23	-	-
259	+C1545-44 варіант 7	Дюбель тарільчатий Д-170	100шт	2,71	510,31	500,00	0,30	10,01
260	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	43,774	932,82	914,23	0,30	18,29
261	+&C10000-2-1- БС	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	1500	0,45	0,45	-	-
262	+C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	122,72	51,46	49,97	0,48	1,01
263	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,7	160,10	156,48	0,48	3,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	+&C130-421-2	Електричний конвектор Atlantic F17 E з вбудованою автоматикою	шт	1	3917,65	3838,80	2,03	76,82
265	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0030148	72054,16	70296,49	344,84	1412,83
266	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0339767	35771,02	34724,79	344,84	701,39
267	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,01324544	99808,45	97506,58	344,84	1957,03
	варіант 1							
268	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,005762	38733,23	37628,91	344,84	759,48
269	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,059162	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
270	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0782121	35254,37	34218,27	344,84	691,26
271	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	5,754	5,754	-	-
272	+C111-388-1	Емаль ПФ-115	т	0,02054613	168813,70	165000,00	503,63	3310,07
	варіант 2							
273	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0589327	147225,68	143767,21	571,69	2886,78
274	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0173364	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
275	+C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	100,86	1598,68	1566,85	0,48	31,35
	варіант 1							
276	+C111-2007-9	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 98	кг	1408,32	722,08	707,44	0,48	14,16
277	C111-1748	Жмут смоляний	кг	0,48	71,86	70,14	0,31	1,41
278	+&C1-110-8	З'єднувальний елемент	шт	48	48,75	48,75	-	-
	варіант 1							
279	+C113-1489	З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40	шт	15	104,62	102,50	0,07	2,05
	варіант 2							
280	+C113-1489	Заглушка ПВХ 40х40	шт	5	48,51	47,49	0,07	0,95
	варіант 3							
281	+&C1630-65-1-О	Заглушка фланцева Ду 65 Ру16	шт	1	337,37	323,65	7,10	6,62
	варіант 1							
282	+C111-1631	Замазка захисна	кг	3	115,93	113,09	0,57	2,27
283	+C1630-65	Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle	шт	2	4661,84	4563,33	7,10	91,41
	варіант 1							
284	+2307-20217	Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см	шт	9	1889,74	1826,31	26,38	37,05
	варіант 3							
285	+2307-20218	Засувка чавунна паралельна фланцева ф65мм Ру=10кгс/см	шт	2	3054,08	2950,57	43,63	59,88
	варіант 1							
286	+2307-20217	Засувка чавунна ф50	шт	2	1889,74	1826,31	26,38	37,05
	варіант 2							
287	+&C130-4561	Засувка чавунна фланцева з електроприводом ф50мм	шт	2	8555,51	8384,37	3,38	167,76
	варіант 1							
288	+2307-11292	Засувка шибера. фланцева, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	3	5619,34	5493,60	15,56	110,18
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
289	+2307-11292 варіант 3	Засувка шибера. фланцева, ф80мм, Ру=10кгс/см	шт	2	7220,49	7063,35	15,56	141,58
290	+&C1630-65-2- У	Засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	16942,44	16539,22	71,02	332,20
291	+&C1630-65-1- О	Засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	5961,07	5837,09	7,10	116,88
292	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	92	16,70	16,30	0,07	0,33
293	+C1630-546 варіант 2	Зворотний клапан каналізаційний, фланцевий, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	2	3220,43	3155,59	1,69	63,15
294	+C1630-543 варіант 1	Зворотний клапан муфтовий, ф25мм	шт	2	417,25	408,73	0,34	8,18
295	+C130-1179 варіант 2	Зворотній клапан EUROPA з латунним штоком 3/4"	шт	1	289,22	283,33	0,22	5,67
296	+2407-1811 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	4	1745,92	1710,95	0,74	34,23
297	+2407-1811 варіант 3	Змішувач для умивальника локтевий	шт	3	2592,57	2541,00	0,74	50,83
298	+C113-2449 варіант 6	Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм TERMOFIT	м	77,52	236,30	231,67	-	4,63
299	+C113-2444 варіант 8	Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	1,022	29,39	28,81	-	0,58
300	+C113-2444 варіант 3	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	38,836	32,20	31,57	-	0,63
301	+C113-2444 варіант 1	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	51,1	21,34	20,92	-	0,42
302	+C113-2444 варіант 9	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	12,264	36,63	35,91	-	0,72
303	+C113-2444 варіант 6	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	13,286	17,07	16,74	-	0,33
304	+C113-2444 варіант 2	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	25,55	46,29	45,38	-	0,91
305	+C113-2444 варіант 7	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	15,33	22,31	21,87	-	0,44
306	+C113-2444 варіант 5	Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	112,42	67,63	66,30	-	1,33
307	+C113-2444 варіант 11	Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм	м	38,84	195,84	192,00	-	3,84
308	+C113-2444 варіант 10	Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	4,088	95,80	93,92	-	1,88
309	+C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	695,81	220,81	215,80	0,68	4,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	+&C111-2020-37 варіант 2	Кабель (FTP мідь внутрішній) ОК-Net КПВЭ-ВП (200) FTP кат.5е	м	204	25,80	25,80	-	-
311	+&C1110-200-73 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	1	322,50	322,50	-	-
312	+&C111-2020-77 варіант 2	Кабель RG-58 50 Ом	м	45,9	36,00	36,00	-	-
313	+&C111-2020-38 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	10,2	31,50	31,50	-	-
314	+&C153-11-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	1530	47,78	46,80	0,04	0,94
315	+&C153-11-5	Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	257,11	252,00	0,07	5,04
316	+&C153-11-2	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	775,2	65,58	64,25	0,04	1,29
317	+&C153-11-3	Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	107,19	105,04	0,05	2,10
318	+&C153-11-4	Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією	м	163,2	150,61	147,60	0,06	2,95
319	+&C153-10-1	Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	1864,56	1827,60	0,40	36,56
320	+&C153-10-2	Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	3158,44	3096,00	0,51	61,93
321	+&C153-11-8	Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	71,4	404,09	396,00	0,17	7,92
322	+&C153-11-9	Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією	м	35,7	624,48	612,00	0,24	12,24
323	+&C153-11-6	Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	124,81	122,30	0,06	2,45
324	+&C153-11-7	Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	211,61	207,36	0,10	4,15
325	+&C151-1-1-Ф варіант 1	Кабель ПСВБВнг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8	м	70	16,84	16,50	0,01	0,33
326	+15092-3171 варіант 2	Кабель вогнестійкий мідний багатожильний N (H)XH 3х1,5	1000м	0,14	45907,83	44867,67	140,01	900,15
327	+&C111-2020-38 варіант 4	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2х1,5 Lappkabel	м	112,2	51,83	51,83	-	-
328	+&C111-2020-58 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2х1,5	м	224,4	40,35	40,35	-	-
329	+&C111-2020-38 варіант 5	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3х1,5	м	35,7	51,83	51,83	-	-
330	+&C111-2020-37 варіант 5	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8	м	525,3	11,03	11,03	-	-
331	+&C111-2020-58 варіант 4	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 Lappkabel	м	102	25,20	25,20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	+&C111-2020-58 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4x2x0,8 Lappkabel	м	40,8	38,10	38,10	-	-
333	+&C111-2020-77 варіант 1	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4x2x0,8	м	10,2	38,10	38,10	-	-
334	+15098-78541 варіант 14	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXX FE 180/E30 3x1,5мм2	1000м	0,0306	45894,81	44866,67	128,24	899,90
335	+15098-78541 варіант 15	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXX FE 180/E30 3x4мм2	1000м	0,0102	75160,30	73558,33	128,24	1473,73
336	+15095-23051 варіант 1	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 2x2x0.8	1000м	1,4	21450,01	21000,00	29,42	420,59
337	+15095-23051 варіант 2	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 4x2x0.8	1000м	0,15	25642,21	25110,00	29,42	502,79
338	+15093-35113 варіант 2	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 3x0,75	1000м	0,09	38802,92	37990,00	52,08	760,84
339	+15093-35113 варіант 3	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 7x0,75	1000м	0,09	62953,13	61666,67	52,08	1234,38
340	+15093-35113 варіант 4	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 10x0,75	1000м	0,03	93587,12	91700,00	52,08	1835,04
341	+15092-3171 варіант 1	Кабель контрольний мідний багатожильний МКШ 3x1,5	1000м	0,04	29998,21	29270,00	140,01	588,20
342	+15096-7033 варіант 1	Кабель контрольний мідний екранований КГВВЕ 5x1	1000м	0,1	36304,76	35530,00	62,90	711,86
343	+15092-3181 варіант 2	Кабель мережевий cat.5e 4x2x0.51	1000м	0,2	24267,28	23629,80	161,65	475,83
344	+&C111-2020-37 варіант 6	Кабель провідного радіомовлення МРМРЕ 2x1,2	м	100	63,53	63,53	-	-
345	+&C111-2020-37 варіант 7	Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ 2x0,6	м	1	2,15	2,15	-	-
346	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнгд 3x1,5	1000м	0,2	28129,77	27540,00	38,21	551,56
347	+15093-38103 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГнгд 4x2,5	1000м	0,05	58414,07	57220,00	48,70	1145,37
348	+15093-38113 варіант 6	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5x1,5	1000м	0,03	47458,73	46470,00	58,17	930,56
349	+15093-38113 варіант 7	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5x2,5	1000м	0,015	71612,33	70150,00	58,17	1404,16
350	+15093-38113 варіант 9	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5x4	1000м	0,03	168359,33	165000,00	58,17	3301,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	+15093-38113 варіант 8	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х6	1000м	0,015	191632,34	187816,67	58,17	3757,50
352	+15096-7025 варіант 1	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4х2,5	1000м	0,015	64535,55	63190,00	80,15	1265,40
353	+15096-7025 варіант 2	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4х4	1000м	0,015	74948,05	73398,33	80,15	1469,57
354	+"&C1416- 8684-1 варіант 1	Камені бортові - поребрики, БР100.20.8	шт	35	237,15	223,50	9,00	4,65
355	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	465006,03	455321,11	567,15	9117,77
356	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001245	36414,38	35434,58	265,79	714,01
357	+"&C130-421-1 варіант 1	Керамічна вуглецева електронагрівальна панель Quantum Electric 600*600 Q=0,38кВт білий	шт	5	6002,50	5880,00	4,80	117,70
358	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	48,87054	68,07	61,11	5,63	1,33
359	+C113-2299 варіант 156	Клапан герметичний з приводом O800 КГ	шт	1	279225,07	273750,00	0,07	5475,00
360	+C113-2299 варіант 150	Клапан герметичний з рукояткою КГ 350	шт	3	42534,07	41700,00	0,07	834,00
361	+C113-2299 варіант 149	Клапан герметичний з рукояткою КГ 450	шт	2	81518,47	79920,00	0,07	1598,40
362	+C113-2299 варіант 157	Клапан герметичний з рукояткою O150 КГ 150	шт	1	17839,87	17490,00	0,07	349,80
363	+C113-2299 варіант 151	Клапан герметичний з рукояткою O200 КГ 200	шт	2	29090,47	28520,00	0,07	570,40
364	+C113-2299 варіант 155	Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ	шт	3	35450,17	34755,00	0,07	695,10
365	+C113-2299 варіант 159	Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ	шт	1	35450,17	34755,00	0,07	695,10
366	+C113-2299 варіант 152	Клапан герметичний з рукояткою O630 КГ 630	шт	1	148644,67	145730,00	0,07	2914,60
367	+C130-1107 варіант 1	Клапан запорний DN25	шт	2	2211,21	2167,15	0,70	43,36
368	+C130-1107 варіант 2	Клапан запорний DN32	шт	6	3106,81	3045,19	0,70	60,92
369	+"&C113-2301- 6	Клапан зворотній Д315мм	шт	2	1041,79	1019,17	2,19	20,43
370	+"&C113-2301- 5	Клапан зворотній Д450мм	шт	1	1191,55	1166,00	2,19	23,36
371	+"&C130-388- 39	Клапан зворотній Д100	шт	1	222,39	217,35	0,68	4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	+C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній каналізаційний, ф32	шт	3	370,04	362,00	0,78	7,26
373	+C113-2299 варіант 133	Клапан надлишкового тиску КИД-150	шт	2	4012,34	3933,60	0,07	78,67
374	+C111-1650 варіант 1	Клей Ceresit R710 (або аналог)	кг	8,955	979,81	960,12	0,48	19,21
375	+C1545-69 варіант 2	Клемники нейтралі та заземлення	100шт	0,15	3995,39	3916,67	0,38	78,34
376	+C1545-69 варіант 1	Клемники робочого заземлення	100шт	0,15	3662,58	3590,38	0,38	71,82
377	+C188888-5 варіант 1	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм	шт	85	1,22	1,20	-	0,02
378	+C188888-5 варіант 3	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм	шт	15	2,55	2,50	-	0,05
379	+C188888-5 варіант 4	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм	шт	18	1,69	1,66	-	0,03
380	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0031	72,06	70,14	0,51	1,41
381	C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,5	28,11	27,37	0,19	0,55
382	+&C113-1629- 1	Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм	шт	1	236,14	219,17	12,34	4,63
383	+C1534-9 варіант 1	Коліно зварне ф50мм 1,6МПа	шт	8	79,57	77,84	0,17	1,56
384	+&C113-1629- 1	Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм	шт	6	155,39	140,00	12,34	3,05
385	+C1532-29 варіант 2	Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм	шт	4	47,64	46,49	0,22	0,93
386	+C1532-28 варіант 1	Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти	шт	4	66,39	65,00	0,09	1,30
387	+C1532-28 варіант 2	Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти	шт	14	52,11	51,00	0,09	1,02
388	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,039435	2742,96	2429,09	260,09	53,78
389	+1517-1891 варіант 1	Компактна метеостанція FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-G	шт	1	43554,00	42700,00	-	854,00
390	+C1630-1531 варіант 6	Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним краном Dn15	шт	1	406,07	394,98	3,13	7,96
391	+C130-483-1 варіант 1	Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів	100шт	0,11	8451,57	8250,00	35,85	165,72
392	+C1630-1531 варіант 5	Комплект підключення до радіатора осьового витканання з термоголовкою VTL320AA15	шт	11	968,86	946,73	3,13	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	+2405-3176 варіант 1	Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов	1000шт	0,011	140600,35	137833,33	10,15	2756,87
394	+С113-5 варіант 1	Короб ПВХ 40х40	м	30	129,82	127,96	0,89	0,97
395	+&С1530-126-76 варіант 5	Короб монтажний для укладки кабеля 20х20 мм	м	10,1	51,60	51,60	-	-
396	+&С1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм	м	666,6	197,62	197,62	-	-
397	+&С1530-126-76 варіант 3	Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм	м	30,3	284,40	284,40	-	-
398	+&С1530-126-76 варіант 4	Короб монтажний для укладки кабеля 60х60 мм	м	20,2	340,50	340,50	-	-
399	+С1545-90 варіант 1	Коробка Т40 90х90х52 IP55	100шт	3,5	3115,27	3052,50	1,69	61,08
400	+&С1513-2-69-3	Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (К6)	шт	2	630,00	630,00	-	-
401	+290116-7042 варіант 1	Коробка клемна з мідною шиною заземлення	шт	10	113,07	110,17	0,68	2,22
402	+&С1512-1-2 варіант 1	Коробка монтажна вогнестійка	шт	1	456,98	448,00	0,02	8,96
403	+&С1512-1-4-12 варіант 1	Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18 Hikvision	шт	6	645,00	645,00	-	-
404	+1504-19069 варіант 6	Корпус металевий навісний на 12 модулів 240х330х120 ЩРн-12з-0 74 У2	шт	2	1460,94	1432,02	0,27	28,65
405	+1504-19069 варіант 5	Корпус металевий навісний на 18 модулів 240х440х120 ЩРн-18з-0 74 У2	шт	4	2985,26	2926,46	0,27	58,53
406	+1504-19069 варіант 4	Корпус металевий навісний на 24 модулів 330х410х120 ЩРн-24з-0 74 У2	шт	4	1671,75	1638,70	0,27	32,78
407	+1504-19069 варіант 8	Корпус металевий навісний на 48 модулів ЩРн-48з-0 74 У2	шт	1	2470,22	2421,51	0,27	48,44
408	+1504-19069 варіант 9	Корпус металевий навісний на 54 модулі ЩРн-54з-0 74 У2	шт	1	2783,00	2728,16	0,27	54,57
409	+С1630-647 варіант 1	Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	7	267,53	260,93	1,35	5,25
410	+С113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см	шт	3	1182,47	1159,21	0,07	23,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	+C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см	шт	11	232,95	228,28	0,10	4,57
412	+C1630-634 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см	шт	1	155,84	152,63	0,15	3,06
413	+C1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	6	266,30	260,93	0,15	5,22
414	+C1630-635 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см	шт	7	824,70	808,15	0,38	16,17
415	+C1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, ф15мм 116186к	шт	2	306,10	300,00	0,10	6,00
416	+C130-1179 варіант 1	Кран шаровий газовий Ду15	шт	1	136,22	133,33	0,22	2,67
417	+&C126-948-K варіант 8	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм	шт	1	388,18	385,25	0,04	2,89
418	+&C126-948-K варіант 9	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм	шт	1	151,26	150,09	0,04	1,13
419	+&C126-1300-K4-1 варіант 3	Кришка на кут 90град. 300x50мм	шт	8	304,25	300,99	1,00	2,26
420	+C113-1676 варіант 2	Кришка на лоток 50x200	м	30	154,24	150,91	0,31	3,02
421	+C113-1677 варіант 4	Кришка на лоток 50x300	м	20,2	580,49	568,62	0,49	11,38
422	+&C1110-195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	238,2	126,28	123,50	0,30	2,48
423	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0804	247,89	242,78	0,25	4,86
424	+C113-2118 варіант 2	Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт ф38" для милиць та одягу (70013)	шт	1	18,16	17,73	0,07	0,36
425	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001218	30752,16	29690,92	458,26	602,98
426	+C113-1489 варіант 4	Кут внутрішній ПВХ 40x40	шт	15	40,77	39,90	0,07	0,80
427	+C113-1489 варіант 5	Кут зовнішній ПВХ 40x40	шт	15	64,99	63,65	0,07	1,27
428	+&C126-1300-K4-1 варіант 4	Кут лотка 90град. 300x50мм	шт	8	527,00	522,08	1,00	3,92
429	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	38	14,20	13,85	0,07	0,28
430	+C188888-46 варіант 14	Лазерний датчик частинок PM900	шт	1	1199,63	1175,95	0,16	23,52
431	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	236644,02	231432,25	571,69	4640,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,017664	2742,02	2428,16	260,09	53,77
433	+C1630-1456 варіант 1	Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та GSM модулем CM2 для системи радіозб. даних	шт	2	3384,38	3316,67	1,35	66,36
434	+&C1110-200-52 варіант 1	Лоток дротяний для кабелю 50x150x3000	м	48,48	274,50	274,50	-	-
435	+C113-2227 варіант 4	Лоток із стал. решеткою, 300x250x2300мм	м	1	448,31	439,37	0,15	8,79
436	+C113-1676 варіант 1	Лоток перфорований 50x200	м	30	209,19	204,78	0,31	4,10
437	+C113-1677 варіант 3	Лоток перфорований 50x300	м	20,2	382,42	374,43	0,49	7,50
438	+C111-1756 варіант 2	Люк 0,5x0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	1	4029,58	3950,00	0,57	79,01
439	+C111-1756 варіант 1	Люк 0,75x0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	5	6018,58	5900,00	0,57	118,01
440	+C113-2299 варіант 44	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 350	шт	1	21290,02	20872,50	0,07	417,45
441	+C113-2299 варіант 134	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	2	19686,12	19300,05	0,07	386,00
442	+C113-2299 варіант 137	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 450	шт	1	25061,47	24570,00	0,07	491,40
443	+C113-2299 варіант 142	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 800	шт	1	34957,51	34272,00	0,07	685,44
444	+C113-2299 варіант 148	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	1	19686,58	19300,50	0,07	386,01
445	+C113-2299 варіант 153	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів O200	шт	2	18406,48	18045,50	0,07	360,91
446	+C113-2299 варіант 154	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів O630	шт	1	31645,57	31025,00	0,07	620,50
447	+C113-2299 варіант 158	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів O150	шт	1	16371,07	16050,00	0,07	321,00
448	+C1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм	комплект	2	226,53	221,18	0,91	4,44
449	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0009141	57431,19	55792,39	512,70	1126,10
450	+&C111-599-1	Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus	кг	24,47	1137,62	1114,80	0,51	22,31
451	+C1630-17 варіант 6	Мембранний бак (P=10 бар) , 250 л	шт	2	53427,18	52243,00	136,59	1047,59
452	C1115-2534	Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-80], марка МД-94	т	0,008	5196,56	4640,95	453,72	101,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
453	+C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	12	34,02	32,97	0,38	0,67
454	C1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	98	51,56	50,17	0,38	1,01
455	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0004	85317,59	84327,93	354,54	635,12
456	C121-650 варіант 4	Металоконструкції драбини	т	0,131	120856,98	119607,37	349,93	899,68
457	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,5092	67658,73	66800,53	354,54	503,66
458	C121-650 варіант 3	Металоконструкції направляючих Нм-1	т	0,2606	120856,98	119607,37	349,93	899,68
459	C121-590 варіант 2	Металоконструкції рами Рм-1	т	0,0704	116880,80	115660,79	349,93	870,08
460	+241649-1106 варіант 1	Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,05	167862,04	164460,00	110,63	3291,41
461	+241649-1106 варіант 2	Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,13	175517,43	171965,28	110,63	3441,52
462	+C113-1791 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна ф10	шт	2	21,86	21,36	0,07	0,43
463	+C113-1791 варіант 2	Муфта з'єднувальна мідна ф15	шт	18	12,21	11,90	0,07	0,24
464	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,6	20,34	19,75	0,19	0,40
465	+C188888-46 варіант 1	Накладний датчик температури ESMC	шт	3	1199,63	1175,95	0,16	23,52
466	+C1545-4 варіант 6	Наклейки для медичних газів "Кисень"	100шт	0,1	548,89	538,02	0,11	10,76
467	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,025	1732,07	1696,76	1,35	33,96
468	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,14	965,07	945,59	0,56	18,92
469	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	219,64	214,28	1,05	4,31
470	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,032	421,69	413,05	0,37	8,27
471	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,01356837	116344,39	113541,35	521,78	2281,26
472	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,34224	225,40	220,46	0,52	4,42
473	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000832	26347,46	25438,55	392,29	516,62
474	+15062-6048 варіант 3	Паливний бак EGE saglam depo 760x800x2100	шт	1	59017,25	57810,00	50,05	1157,20
475	+C111-1299 варіант 1	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,062088	74968,14	72910,20	587,98	1469,96
476	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	48,62063	227,87	223,35	0,05	4,47
477	+C1546-54	Пароніт	т	0,003156	153596,04	150085,26	499,09	3011,69
478	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,36	980,14	950,80	10,12	19,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	+C1546-58 варіант 1	Паста флюс 250г	кг	0,25	2264,93	2220,00	0,52	44,41
480	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	43,774	164,74	160,39	1,12	3,23
481	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	5,355	3473,59	3391,28	14,20	68,11
482	+&C111-1630-1 варіант 1	Патч- корд Ultra CAT5e 3м	шт	6	81,89	80,00	0,28	1,61
483	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	117,08	32,17	31,32	0,22	0,63
484	+C113-1782 варіант 1	Перехід муфтовий. ф50х25мм	шт	4	116,25	113,75	0,22	2,28
485	+&C113-1194-4-20 варіант 1	Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50	шт	1	712,95	698,80	0,17	13,98
486	+&C126-948-К варіант 12	Перехідник (300-200)х50мм	шт	1	803,53	797,51	0,04	5,98
487	+C1532-15 варіант 1	Перехідник-муфта 15-10 (мідь)	шт	1	62,21	60,93	0,06	1,22
488	+C1630-87 варіант 3	Питний кран. ф15	шт	4	637,61	625,00	0,11	12,50
489	+C130-539 варіант 4	Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	8751,03	8571,53	7,91	171,59
490	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	1284,06	1258,28	0,60	25,18
491	+C1550-38 варіант 2	Піна вогнетривка Soudafoam FR750	балон	7,2	391,60	383,50	0,42	7,68
492	+C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	65,6	329,61	322,81	0,34	6,46
493	+C188888-21 варіант 3	Піна однокомпонентна вогнетривка,балон 750 мл	шт	1	423,69	415,00	0,38	8,31
494	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,7864	1226,85	760,00	442,79	24,06
495	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,44675	695,28	209,35	472,30	13,63
496	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	39,12685	854,38	365,33	472,30	16,75
497	+&C126-1303-К варіант 3	Планка кронштейна 3м	м	12	175,22	173,14	0,78	1,30
498	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,2	297,50	291,29	0,38	5,83
499	+&C1-110-9 варіант 1	Пластина центрального підвісу	шт	64	55,73	55,73	-	-
500	+&C130-595-1-1 варіант 30	Пленум бокс розм.225*225 з підключенням ф160 для ПДК9	шт	1	364,79	357,30	0,34	7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	+&C130-595-1-1 варіант 31	Пленум бокс розм.350*350 з підключенням ф200 для ПДК14	шт	1	729,21	714,57	0,34	14,30
502	+C111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	23,836	621,29	600,00	9,11	12,18
503	+C111-567 варіант 3	Плитки поліуретанові тактильні (діагональна 300x300)	м2	1,08	1429,44	1400,00	1,41	28,03
504	+C111-567 варіант 2	Плитки поліуретанові тактильні (направляюча 300x300)	м2	11,34	1429,44	1400,00	1,41	28,03
505	+C111-567 варіант 1	Плитки поліуретанові тактильні (попереджувальна 300x300)	м2	5,49	1429,44	1400,00	1,41	28,03
506	+1517-1928 варіант 2	Плоско-випуска піктограма сп18 "Туалет для МГН"	шт	1	703,80	690,00	-	13,80
507	+C130-1108 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,85	3538,67	3467,49	1,79	69,39
508	+C130-1110 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	7,22	3539,01	3467,49	2,13	69,39
509	+C130-1111 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	11,18	3539,43	3467,49	2,54	69,40
510	+C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	44,215	642,44	628,05	1,79	12,60
511	+C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	20,304	1894,74	1855,80	1,79	37,15
512	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	45,548	674,24	658,65	2,37	13,22
513	+C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони понад 250 мм	м2	5,422	842,85	823,95	2,37	16,53
514	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	41,935	724,33	708,00	2,13	14,20
515	+C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	8,923	1742,09	1705,80	2,13	34,16
516	+C130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	16,92	1895,09	1855,80	2,13	37,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	+C130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	12,675	724,75	708,00	2,54	14,21
518	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	166,991	842,85	823,95	2,37	16,53
519	+290902-223 варіант 3	Подвійна розетка 1ф 220 В	шт	30	156,40	153,33	-	3,07
520	+290902-223 варіант 4	Подвійна розетка з кришкою 1ф 220 В	шт	1	156,40	153,33	-	3,07
521	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0014	49172,18	47869,23	338,79	964,16
522	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,25	24,13	23,48	0,18	0,47
523	+C188888-46 варіант 9	Поплавковий датчик рівня Теспо5	шт	4	3104,05	3043,03	0,16	60,86
524	+&C130-272-7-8 варіант 1	Поплавковий клапан, муфтовий 25мм Ру=10 кгс/см	шт	4	3356,18	3288,50	1,87	65,81
525	C1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,013	4791,86	4244,18	453,72	93,96
526	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,780444	3258,39	2814,80	379,70	63,89
527	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	1722023,56	1687992,60	265,79	33765,17
528	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000161	1183465,62	1159994,62	265,79	23205,21
529	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00009	914620,30	896420,78	265,79	17933,73
530	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	17,71	17,29	0,07	0,35
531	+C157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,1236	46296,13	45365,09	23,27	907,77
532	+C157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,0306	102853,19	100800,00	36,46	2016,73
533	+C157-254 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,102	154739,85	151626,00	79,74	3034,11
534	+C111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,436	49155,31	48523,60	265,79	365,92
535	+&C111-1746-2	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 150мм	шт	3	114,78	112,15	0,38	2,25
536	+&C111-1746-1	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 50мм	шт	6	49,47	48,12	0,38	0,97
537	+&C111-1746-1 варіант 2	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	41,34	40,15	0,38	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	6,87691	72,20	62,36	8,42	1,42
539	+C113-2299 варіант 131	Противобухова уніфікована захисна секція УЗС-8	шт	3	52217,95	51194,00	0,07	1023,88
540	+C113-2299 варіант 140	Противобухова уніфікована захисна секція УЗС-25	шт	1	124763,51	124324,50	0,07	438,94
541	+C188888-11 варіант 1	Профнастил Н-35	м2	20,69	419,72	410,00	1,49	8,23
542	+"&C111-217-2 варіант 1	Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 x 1,15 x 0,4 мм	м2	19,7	513,63	471,10	32,46	10,07
543	+C113-1478 варіант 2	Прочистка НПВХ ф110 мм	шт	4	176,10	172,50	0,15	3,45
544	+C113-1478 варіант 1	Прочистка ПП. ф110 мм	шт	3	168,96	165,50	0,15	3,31
545	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,25	75,09	73,48	0,14	1,47
546	+C130-550 варіант 4	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт., довжиною 400мм 500/100	шт	5	6212,07	6088,00	2,26	121,81
547	+C130-550 варіант 5	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 8шт., довжиною 640мм 500/101	шт	1	9325,92	9140,80	2,26	182,86
548	+C130-550 варіант 6	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт., довжиною 800мм 500/102	шт	3	11401,83	11176,00	2,26	223,57
549	+C130-550 варіант 7	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 12шт., довжиною 960мм 500/103	шт	2	13477,73	13211,20	2,26	264,27
550	+C1545-209	Рамка для написів РГМ55Х15	100шт	0,36	249,46	243,31	1,26	4,89
551	+C1630-1625 варіант 21	Регенеративний патрон РП-100	шт	9	266219,86	265740,00	3,26	476,60
552	+C188888-46 варіант 18	Реле перепаду тиску DTV500-DEM	шт	9	2304,52	2259,17	0,16	45,19
553	+"&C130-595-1-1 варіант 34	Решітка жалюзійна, дворядна 150x100 2565-2М	шт	1	319,50	312,90	0,34	6,26
554	+"&C130-595-1-1 варіант 32	Решітка жалюзійна, дворядна 250x150 2565-2М	шт	1	507,88	497,58	0,34	9,96
555	+"&C130-595-1-1 варіант 33	Решітка жалюзійна, дворядна 250x250 2565-2М	шт	1	673,55	660,00	0,34	13,21
556	+"&C130-595-1-1 варіант 25	Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-2М 400*100	шт	1	609,09	596,81	0,34	11,94
557	+"&C130-595-1-1 варіант 35	Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-2М	шт	4	1576,25	1545,00	0,34	30,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
558	+&C130-595-1-1 варіант 23	Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-2М 700x250	шт	7	1884,69	1847,40	0,34	36,95
559	+&C130-595-1-1 варіант 26	Решітка жалюзійна, однорядна 600x200 2535-1Ж	шт	4	640,65	627,75	0,34	12,56
560	+&C130-595-1-1 варіант 27	Решітка жалюзійна, однорядна 800x200 2535-1Ж	шт	8	805,89	789,75	0,34	15,80
561	+C188888-20 варіант 1	Решітки із сталі 300x2300	шт	1	1530,00	1500,00	-	30,00
562	+&C113-2106-2 варіант 1	Розетка комп'ютер-телефон біла TINA	шт	4	91,87	90,00	0,07	1,80
563	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	16	42,04	41,15	0,07	0,82
564	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1432	4249,00	3440,00	725,69	83,31
565	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04608	3443,20	2650,00	725,69	67,51
566	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,52879	3199,83	2411,40	725,69	62,74
567	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,05466	2071,44	1305,13	725,69	40,62
568	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	5,8008	3738,53	2939,54	725,69	73,30
569	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,02025	3055,60	2270,00	725,69	59,91
570	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,0261	22262,20	21100,00	725,69	436,51
571	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,02481168	47464,10	45961,74	571,69	930,67
572	+241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15	1000м	0,25	28760,92	27941,67	255,31	563,94
573	+241649-1013 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18	1000м	2,7	35057,58	33944,67	425,51	687,40
574	+241649-1014 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20	1000м	0,3	42235,21	40866,67	540,40	828,14
575	+241649-1015 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32	1000м	0,105	65319,93	63358,33	680,82	1280,78
576	C111-1757	Рядно	м2	9,625	85,89	84,07	0,14	1,68
577	C111-2005-1 варіант 3	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 68	кг	2454,732	18,85	18,00	0,48	0,37
578	+&C1701-2021-122	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	2000	0,23	0,23	-	-
579	+1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий накладний напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	33	729,66	715,05	0,30	14,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
580	+1507-1001 варіант 1	Світильник стельовий накладний світлодіодний, для освітлення медичних установ, напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	9	2815,55	2760,04	0,30	55,21
581	+С1547-7 варіант 8	Світловий показчик виходу світлодіодний, з автономним джерелом живлення ДБО-02ВСП-6-6-1	шт	11	1615,10	1582,99	0,44	31,67
582	+С1547-7 варіант 9	Світловий показчик входу світлодіодний, з автономним джерелом живлення, ДБО-02ВСП-6-6-1	шт	2	1615,10	1582,99	0,44	31,67
583	+С1547-7 варіант 12	Світлодіодний світильник 8Вт 4000К 760лм IP54;	шт	70	469,65	460,00	0,44	9,21
584	+С1550-32	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	кг	148,224	312,26	305,91	0,23	6,12
585	+15098-78541 варіант 9	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х4	1000м	0,102	93460,80	91500,00	128,24	1832,56
586	+15098-78541 варіант 16	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х2, 5	1000м	0,459	48215,31	47141,67	128,24	945,40
587	+15098-78541 варіант 17	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х1, 5	1000м	0,0714	32974,80	32200,00	128,24	646,56
588	+2407-1704 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	7	341,69	334,51	0,48	6,70
589	+С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1379,37974	219,60	215,00	0,29	4,31
590	+С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	3,52344	41,91	40,80	0,29	0,82
591	+С1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста 4х4 щільність 160 г/м2	м2	47,46	42,23	41,30	0,10	0,83
592	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,66985	710,92	696,22	0,76	13,94
593	+&С111-1683-2	Склострічка самоклеїтка 100мм	м	374,88	7,38	6,50	0,74	0,14
594	+&С1701-2021-125 варіант 3	Скоба СММ-20	шт	70	3,14	3,14	-	-
595	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	14,2088	28,76	27,83	0,37	0,56
596	+С1545-237 варіант 1	Скоби для кріплення металорукава	100шт	50	269,87	263,94	0,64	5,29
597	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	4470,08	4381,69	0,74	87,65
598	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,1	533,76	523,13	0,16	10,47
599	С111-1683-1	Скотч	м	27,72	1,69	1,61	0,05	0,03
600	+С111-1814	Сталь кутова	т	2,0592	39560,28	39000,00	265,79	294,49
601	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,046	40008,60	38958,33	265,79	784,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
602	+C1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,0885	38699,61	37675,00	265,79	758,82
603	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,2405	41674,61	40591,67	265,79	817,15
604	+C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 4х25 мм	т	0,01215	55342,61	53991,67	265,79	1085,15
605	+&C130-595-1-1 варіант 29	Стельовий дифузор ПДК-14	шт	1	1143,56	1120,80	0,34	22,42
606	+&C130-595-1-1 варіант 28	Стельовий дифузор ПДК-9	шт	1	705,37	691,20	0,34	13,83
607	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00034	6423,17	6296,85	0,38	125,94
608	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	12,10661	138,51	135,03	0,76	2,72
609	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,62884	454,96	445,62	0,42	8,92
610	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,69	566,58	554,73	0,74	11,11
611	+&C111-1683-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм x 15м	м	323,3	15,85	14,80	0,74	0,31
612	+&C1515-25-96	Стяжка нейлон 100х2,5	шт	100	0,23	0,23	-	-
613	+C111-2011-7 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	271,2	19,21	18,33	0,50	0,38
614	+&C1421-9601-1	Суміш ремонтна CERESIT CD 25	кг	408,96	106,07	103,60	0,39	2,08
615	+C111-2015-3 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	50857,5	11,35	10,63	0,50	0,22
616	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД 60/90 марка А, тип І	т	5,408	4678,82	4250,00	337,08	91,74
617	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,8466	3662,98	2799,50	791,66	71,82
618	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,785	3592,09	2730,00	791,66	70,43
619	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,927	3989,81	3119,92	791,66	78,23
620	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,2012	3309,04	2452,50	791,66	64,88
621	+C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,05785	4053,64	3182,50	791,66	79,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
622	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,311355	3669,01	2805,41	791,66	71,94
623	+C1545-70 варіант 3	Тактильна Кнопка виклику для інвалідів	100шт	0,01	127500,19	125000,00	0,19	2500,00
624	+1517-1928 варіант 5	Тактильна наклейка на поручні попереджувальна	шт	1	274,39	269,01	-	5,38
625	+1517-1928 варіант 4	Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200 мм жовтого кольору	шт	1	255,00	250,00	-	5,00
626	+1517-1928 варіант 3	Тактильна наклейка. Маркування контуру дверей жовтого кольору	шт	1	255,00	250,00	-	5,00
627	+1517-1928 варіант 6	Тактильна табличка, що говорить	шт	1	752,78	738,02	-	14,76
628	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001753	21797,81	20912,14	458,26	427,41
629	+C113-2449 варіант 1	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф15мм K-FLEX ST	м	48,65	34,08	33,41	-	0,67
630	+C113-2449 варіант 2	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф20мм K-FLEX ST	м	39,88	43,76	42,90	-	0,86
631	+C113-2449 варіант 3	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф25мм K-FLEX ST	м	14,59	44,09	43,23	-	0,86
632	+C113-2449 варіант 4	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф32мм K-FLEX ST	м	24,28	52,01	50,99	-	1,02
633	+C113-2449 варіант 5	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф50мм K-FLEX ST	м	1,73	87,17	85,46	-	1,71
634	+C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий, радіальний, 0-120град.С	шт	4	425,47	416,67	0,46	8,34
635	+&C130-112-2-5	Терморегулятор для керамічного конвектора	шт	3	860,25	839,00	4,38	16,87
636	+280222-16140 варіант 1	Термостат запобігання замерзання водяного нагрівача F-3000	комплект	1	547,42	535,00	1,69	10,73
637	+C130-637 варіант 2	Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм	комплект	2	933,77	911,10	4,36	18,31
638	+&C119-4567 варіант 1	Тримач 53342 ДКС	шт	250	4,16	3,70	0,38	0,08
639	+C1110-15 варіант 3	Тримач із хомутом ф16-32мм (51200)	100шт	40	298,96	270,00	23,10	5,86
640	+C1110-15 варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, ф19мм (53342)	100шт	1	298,96	270,00	23,10	5,86
641	+C1530-169 варіант 1	Трійник зварний сталевий ф50х50мм	10шт	0,4	137,51	134,29	0,52	2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	+&C113-1039-1-20 варіант 1	Трійник редукц чавунний фланцевий ф150/ф50	шт	1	4984,89	4887,00	0,15	97,74
643	+C1532-1 варіант 2	Трійник ф15(мідь)	шт	1	33,69	32,90	0,13	0,66
644	+C113-17 варіант 1	Труба ВПГ Ду40	м	1	157,32	155,13	1,02	1,17
645	+C113-2127 варіант 2	Труба ПВХ ф25мм	м	3	14,01	13,67	0,07	0,27
646	+C111-1302 варіант 1	Труба ПНД двостінна ф63мм	1000м	0,0101	37599,79	36680,00	182,54	737,25
647	+C113-1 варіант 2	Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф10х1,0	м	4	163,19	161,67	0,31	1,21
648	+C113-1 варіант 3	Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф15х1,0	м	28	277,37	275,00	0,31	2,06
649	+C111-826 варіант 2	Труба проф. 40х20х2	т	0,07	51556,71	50280,00	265,79	1010,92
650	+C111-826 варіант 1	Труба проф. 40х40х2	т	0,21	51556,71	50280,00	265,79	1010,92
651	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,10115	115,25	111,89	1,10	2,26
652	+C113-1694 варіант 2	Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа діам. 63 мм	м	51,51	177,87	173,28	1,10	3,49
653	+C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI),PN 20, ф20х3,4 мм	м	85	122,73	120,25	0,07	2,41
654	+C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI),PN 20, ф25х4,2 мм	м	18	179,67	176,00	0,15	3,52
655	+C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI),PN 20, ф32х5,4 мм	м	15	289,90	284,00	0,22	5,68
656	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	74,91	73,33	0,11	1,47
657	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	141,25	138,33	0,15	2,77
658	+C113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110 мм PN8	м	30	192,68	188,75	0,15	3,78
659	+C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	38	722,86	716,42	1,06	5,38
660	+C113-358 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в "дуже посиленному антикорозійному покритті"	м	20	996,31	987,50	1,39	7,42
661	+C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	82,76	188,33	185,87	1,06	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	+C113-132 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм	м	35	128,15	126,63	0,57	0,95
663	+C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	254,80	251,46	1,44	1,90
664	+C113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	384,53	379,44	2,23	2,86
665	+C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні для видалення продуктів згорання від дизеля, діаметр умовного проходу 76 м в комплекті з фітінгами	м	7	457,76	452,40	1,95	3,41
666	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45	115,24	113,82	0,56	0,86
667	+C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10,32399	84,92	83,65	0,64	0,63
668	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм	м	80	62,09	61,32	0,31	0,46
669	+C113-1 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм в комплекті з фітінгами	м	67,7	91,57	90,58	0,31	0,68
670	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм	м	39,1	79,97	78,97	0,40	0,60
671	+C113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм в комплекті з фітінгами	м	14,3	157,06	155,33	0,56	1,17
672	+C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм в комплекті з фітінгами	м	23,8	215,03	212,70	0,73	1,60
673	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм в комплекті з фітінгами	м	1,7	324,16	320,63	1,12	2,41
674	+C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм (гільза)	м	1	199,33	196,73	1,12	1,48
675	+C113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 76 мм	м	4	295,42	291,25	1,97	2,20
676	+C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм	м	1,8	62,09	61,32	0,31	0,46
677	+C113-38 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм	м	3	79,97	78,97	0,40	0,60
678	+C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм	м	7,99	65,74	64,68	0,57	0,49
679	+C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм	м	25	128,32	126,63	0,73	0,96
680	+C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	113	199,34	196,73	1,13	1,48
681	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000132	4683,46	3979,11	612,52	91,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	+C188888-46 варіант 17	Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10	шт	2	5369,73	5264,28	0,16	105,29
683	+2407-1302 варіант 1	Умивальник керамічний	шт	7	2103,23	2060,50	1,49	41,24
684	+C130-904 варіант 1	Унітаз керамічний із бачком	шт	3	5788,87	5666,67	8,69	113,51
685	+C114-3-У варіант 1	Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм	м3	4,3844	1689,39	1610,10	46,16	33,13
686	+C111-1721-11A варіант 2	Ущільнення для герметизації дверних блоків ТУСМ-8-01	м	21	1144,80	1144,80	-	-
687	+C111-1721-11A варіант 1	Ущільнення для герметизації 20x40 мм (пориста гума)	м	30	568,98	568,98	-	-
688	+&C130-231-1-Т варіант 15	ФВЦ 240 фланець	шт	1	624,21	610,74	1,23	12,24
689	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,014283	84301,04	82076,39	571,69	1652,96
690	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	80,4	104,74	102,22	0,47	2,05
691	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0003	115316,41	112483,61	571,69	2261,11
692	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0033894	41990,48	40663,51	503,63	823,34
693	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002591	41990,48	40663,51	503,63	823,34
694	+C111-2016-6 варіант 2	Фарба світловідбиваюча Noxton (або аналог)	л	6,78	2091,69	2050,00	0,68	41,01
695	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000176	128760,78	125736,97	499,09	2524,72
696	+C1630-1625 варіант 12	Фільтр ячеєвий ФЯР	шт	16	3843,63	3765,00	3,26	75,37
697	+C1630-104 варіант 1	Фільтр грубої очистки DN32	шт	1	524,09	505,83	7,98	10,28
698	+C1630-1625 варіант 20	Фільтр поглинач ФП-300	шт	6	189730,83	189525,25	3,26	202,32
699	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий DN25	шт	2	501,64	489,94	1,86	9,84
700	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м	шт	2	2241,25	2183,33	13,97	43,95
701	+2310-1082 варіант 1	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа, умовний діаметр 50	шт	6	189,59	185,00	0,87	3,72
702	+C130-932 варіант 5	Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16	шт	3	1224,36	1200,00	0,35	24,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	+C130-983 варіант 1	Фланець сталевий приварний, ф50мм	шт	10	335,65	328,20	0,87	6,58
704	+C130-932 варіант 3	Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50	шт	1	5861,28	5746,00	0,35	114,93
705	+C130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	1127,75	1104,48	1,16	22,11
706	+C130-932 варіант 4	Фланці приварний для стл труби ф200 (PN10)	шт	4	1224,36	1200,00	0,35	24,01
707	+C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер Hilti HVU2 M12	балон	304	143,11	139,88	0,42	2,81
708	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,1	558,27	545,46	1,86	10,95
709	+C113-1879 варіант 3	Хомут оцинкований з гум.ізоляцією М8 12-16	шт	20	17,70	17,28	0,07	0,35
710	+C113-1878 варіант 1	Хомут сірий 10-12мм BIS starQuick@	шт	4	26,56	25,97	0,07	0,52
711	+C113-1878 варіант 2	Хомут сірий 14-16мм BIS starQuick@	шт	8	12,79	12,47	0,07	0,25
712	+&C1536-93-8	Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм	шт	12	85,50	85,50	-	-
713	+C1545-75 варіант 1	Хрестики пластмасові	100шт	1,7	15,37	15,00	0,07	0,30
714	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000574	25786,95	24979,64	301,68	505,63
715	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0002255	25786,95	24979,64	301,68	505,63
716	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0007164	24514,98	23695,50	338,79	480,69
717	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,003387	31331,79	30378,65	338,79	614,35
718	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000088	38986,67	37883,44	338,79	764,44
719	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,014396	45611,07	44417,75	298,99	894,33
720	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	14,764609	9200,40	8000,00	1020,00	180,40
721	+&C1-110-11 варіант 1	Шайба	шт	64	2,18	2,18	-	-
722	+C118-68 варіант 2	Шайба М8	шт	140	0,49	0,29	0,19	0,01
723	+290220-2160-8 варіант 2	Шафа пожежна 1500x600x250 з краном-комплектм Ду50 краном-комплектм Ду25 і місцем для двох вогнегасників (комплектція згідно арк.ВК-10)	шт	4	16046,17	15729,17	2,37	314,63
724	+&C111-2015-5-1 варіант 1	Шпаклівка Старт	кг	910,772	11,32	10,60	0,50	0,22
725	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0896075	18863,76	17949,42	544,46	369,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	+&C111-2015-5-1 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1032,094	23,03	22,08	0,50	0,45
727	+2405-1937 варіант 1	Шпилька M8x1000	шт	18	32,70	31,80	0,26	0,64
728	+&C1545-291-1 варіант 1	Шпилька метрична M8x1000мм	шт	3	32,58	31,80	0,14	0,64
729	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit CT 34 (Sahara SH 1)	кг	482,4	45,51	44,12	0,50	0,89
730	+&C1630-65-4	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	1805,85	1699,42	71,02	35,41
731	+&C1630-65-3	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	612,66	593,55	7,10	12,01
732	+C1545-295 варіант 1	Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа	100шт	0,2	6074,65	5953,00	2,54	119,11
733	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0000598	51376,31	50030,14	338,79	1007,38
734	+C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000042	49649,39	48337,08	338,79	973,52
735	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003713	41477,56	40325,48	338,79	813,29
736	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	37914,39	36832,18	338,79	743,42
737	+C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	158	2,34	2,22	0,07	0,05
738	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	0,27105	1123,87	473,96	627,87	22,04
739	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	2,27682	1297,90	644,58	627,87	25,45
740	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M600	м3	1,5755	1051,79	442,54	588,63	20,62
741	+&C1633-92ВД-1 варіант 8	Щит управління SN-E009-R-0-1PEC	шт	1	43602,76	43362,00	1,61	239,15
742	+&C1633-92ВД-1 варіант 6	Щит управління SR-V010-R-0-3P030	шт	1	62196,76	61956,00	1,61	239,15
743	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,75711	440,93	427,15	5,13	8,65
744	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,17064	6393,22	6393,22		
745	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,30476	5000,00	5000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
746	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	199,8235	5,73981	5,73981		
747	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	579,6	0,07223	0,07223		
748	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	12,2321	163,15	163,15		
749	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,9333	115,36	115,36		
750	C1999-9009	Дрова	м3	2,163	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
751	+1503-11040 варіант 1	16-ти каналний реєстратор даних MS55D	шт	1	45962,76	44226,00	1326,78	409,98
752	+290220-2289 варіант 6	Скарпель	шт	3	1247,12	1200,00	36,00	11,12
753	+&205-30-18 варіант 1	SIP телефон Yealink SIP-T21P E2	шт	1	2957,00	2957,00	-	-
754	+1504-1063 варіант 87	Автомат захисту двигуна 16A, MS25-16 ETI 4600110	шт	2	1156,19	1112,50	33,38	10,31
755	+1504-1063 варіант 85	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=10A	шт	37	86,28	83,02	2,49	0,77
756	+1504-1063 варіант 89	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=16A	шт	17	63,17	60,79	1,82	0,56
757	+1504-1063 варіант 77	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=25A	шт	4	84,23	81,05	2,43	0,75
758	+1504-1063 варіант 37	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=32A	шт	2	50,77	48,85	1,47	0,45
759	+1504-1063 варіант 81	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=40A	шт	1	95,82	92,20	2,77	0,85
760	+1504-1063 варіант 47	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=6A	шт	7	63,16	60,78	1,82	0,56
761	+1504-1063 варіант 35	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=100A	шт	1	926,14	891,15	26,73	8,26
762	+1504-1063 варіант 82	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=25A	шт	6	275,83	265,41	7,96	2,46
763	+1504-1063 варіант 79	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=32A	шт	1	288,74	277,83	8,33	2,58
764	+1504-1063 варіант 75	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=40A	шт	4	238,17	229,17	6,88	2,12
765	+1504-1063 варіант 42	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=50A	шт	1	328,76	316,34	9,49	2,93
766	+1504-1063 варіант 80	Автоматичний вимикач BA88-35P 200A	шт	2	5193,76	4997,50	149,93	46,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	++601-17-7 варіант 1	Автоматичний вимикач, 10А	шт.	4	400,20	400,20	-	-
768	++2407-902ИЗ варіант 13	АйрВентс АВ02/00100101В агрегат обробки повітря (електричний калорифер, вентиляторна секція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтри F7 та F9. L=+1360 м3/год; Р=+1260 Па, Nмакс=12,24 кВт)	шт	1	204434,49	196709,70	5901,29	1823,50
769	++2407-902ИЗ варіант 12	АйрВентс АВ06/0012101В агрегат обробки повітря (електричний калорифер, водяний калорифер, вентиляторна секція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтр G4. L=+5100 м3/год; Р=+720 Па, Nмакс=21 кВт)	шт	1	292356,67	281309,64	8439,29	2607,74
770	++601-17-2 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/ГОД	шт.	1	4212,00	4212,00	-	-
771	++601-17-2 варіант 3	Акумулятор 12В, 18А/ГОД	шт.	2	1816,67	1816,67	-	-
772	+2405-1339 варіант 1	Аптечка колективна	шт	5	2598,18	2500,00	75,00	23,18
773	++601-17-8 варіант 3	Блок живлення 12В,3А БЖ1230 ТОВ "Тірас-12"	шт.	2	4800,00	4800,00	-	-
774	++601-17-3 варіант 4	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO	шт.	1	740,83	740,83	-	-
775	++601-17-6 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт.	3	77,95	75,00	2,25	0,70
776	+17064-4046 варіант 8	Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1000х600х850h)	шт	1	8605,16	8280,00	248,40	76,76
777	+1504-1063 варіант 41	Ввідний автоматичний вимикач ВА44-35 3Р Ін.р=200А	шт	1	3271,28	3147,67	94,43	29,18
778	+1504-1063 варіант 46	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=10А	шт	1	63,16	60,78	1,82	0,56
779	+1504-1063 варіант 86	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=16А	шт	3	63,17	60,79	1,82	0,56
780	+1504-1063 варіант 88	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1Р Ін.р=25А	шт	1	84,23	81,05	2,43	0,75
781	+1504-1063 варіант 83	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=25А	шт	1	275,83	265,41	7,96	2,46
782	+1504-1063 варіант 84	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=16А	шт	1	297,79	286,53	8,60	2,66
783	+1504-1063 варіант 90	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3Р Ін.р=32А	шт	3	288,74	277,83	8,33	2,58
784	+2308-1023 варіант 20	Вентилятор VRAN9-071-T80-N01100/4-Y1-1-L0-0	шт	1	132339,55	127338,95	3820,17	1180,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	+2308-1087 варіант 18	Вентс ВКМ 100 ЕС (бурий короб) вентилятор відцентровий	шт	1	10856,03	10445,83	313,37	96,83
786	+2308-1087 варіант 16	Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий	шт	2	47766,58	45961,67	1378,85	426,06
787	+2308-1023 варіант 18	Вентс ВКП 700x400 ЛЗ ЕС вентилятор відцентровий	шт	1	77027,68	74117,10	2223,51	687,07
788	+2308-1023 варіант 19	Вентс ВЦУН 240x114 -3,0-2 ПР вентилятор відцентровий	шт	1	30896,89	29729,42	891,88	275,59
789	+&601-17-12 варіант 5	Відеореєстратор IP 8-канальний з PoE DS-7608NI-K2/8P	шт.	1	12812,50	12812,50	-	-
790	+290518-6130- 2 варіант 1	Відро	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
791	+2407-2203 варіант 5	Вішалка настінна з металевими гачками (600x170)	шт	1	659,10	634,19	19,03	5,88
792	+2407-2203 варіант 1	Вішалка підлогова	шт	1	2078,54	2000,00	60,00	18,54
793	+2402-3001 варіант 8	Вогнегасник водний ВВ-5 (в комплекті з настінним кронштейном)	шт	6	1558,91	1500,00	45,00	13,91
794	+2402-3001 варіант 7	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	1	865,20	832,50	24,98	7,72
795	+2402-3018 варіант 7	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	1	801,10	770,83	23,12	7,15
796	+1808-30054 варіант 5	Вузол змішування для припливної установки, в комплекті з 3-х ходовим клапаном та циркуляційним насосом УСВК 3/4-4	шт	1	19982,57	19227,50	576,83	178,24
797	+&205-30-24	Гучномовець настінний 6АС100ПН2	шт	4	936,63	936,63	-	-
798	+290220-2289 варіант 14	Дерев'яні клини та підкладки	шт	7	28,85	27,76	0,83	0,26
799	+1517-1483-1 варіант 7	Джерело безперебійного живлення Challenger HomePro 3000 (або аналог)	шт	1	19345,13	18614,16	558,42	172,55
800	+241996- 11039 варіант 2	Дзеркало настінне 500x800	шт	3	1247,12	1200,00	36,00	11,12
801	+1501-4015 варіант 6	Дизельний генератор Wattstream WS165-RS	шт	1	890620,09	856967,00	25709,01	7944,08
802	+1504-1063 варіант 51	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін. ут.=30мА	шт	31	397,25	382,24	11,47	3,54
803	+1504-1063 варіант 52	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін. ут.=10мА	шт	6	571,41	549,82	16,49	5,10
804	+1504-1063 варіант 78	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=25А, Ін. ут.=30мА	шт	8	339,50	326,67	9,80	3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
805	+280222-16050 варіант 3	Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача механічна, ліктьова	шт	2	956,13	920,00	27,60	8,53
806	+280222-16050 варіант 6	Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний	шт	5	219,98	211,67	6,35	1,96
807	+17064-1759 варіант 5	Дренажний насос Grundfos Unilift KP350-A1	шт	3	38732,29	37268,75	1118,06	345,48
808	+290220-2289 варіант 35	Дриль ручна з набором свердл великого діаметру	шт	2	3659,17	3520,90	105,63	32,64
809	+17064-5186 варіант 1	Дріт вязальний	кг	1	22,42	21,57	0,65	0,20
810	+241996-12008 варіант 21	Засіб технічний для перекладання хворих 1700x500 (макс. навантаження 200 кг)	шт	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
811	+1704-50832-1 варіант 7	Заслонка жалюзійна з електроприводом Belimo 1000x1500	шт	1	15208,68	14634,00	439,02	135,66
812	+&601-17-9 варіант 4	Знак "Ручний пожежний сповіщувач"	шт.	2	13,80	13,80	-	-
813	+290220-2289 варіант 36	Зубило	шт	2	353,35	340,00	10,20	3,15
814	+&601-17-4 варіант 1	Камера відеоспостереження DS-2CD2221GO-IS(C) (2.8 мм) Hikvision	шт.	6	5554,50	5554,50	-	-
815	+290220-2289 варіант 31	Кирка	шт	2	1046,54	1007,00	30,21	9,33
816	+&205-30-17 варіант 1	Клавіатура провідна Business Slim USB	шт	1	899,00	899,00	-	-
817	+1901-3095 варіант 27	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250x250-2*f-MP24-T-out-0	шт	2	14037,63	13507,20	405,22	125,21
818	+1901-3095 варіант 29	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x250-2*f-MP24-T-out-0	шт	1	16139,76	15529,90	465,90	143,96
819	+1901-3095 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x400-2*f-MP24-T-out-0	шт	1	18609,86	17906,67	537,20	165,99
820	+2308-6022 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-O800-2*f- MP24-T-out-0	шт	1	27706,11	26659,20	799,78	247,13
821	+1901-3095 варіант 17	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф100-2*f-MP24-T-out-0	шт	1	12893,88	12406,67	372,20	115,01
822	+1901-3095 варіант 28	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-out-0	шт	2	14298,28	13758,00	412,74	127,54
823	+1503-7001 варіант 4	Контактор модульний RA 20-20 In=20A	шт	2	560,35	539,17	16,18	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
824	+1503-7001 варіант 7	Контактор модульний RA 40-40 In=40A	шт	2	1474,91	1419,17	42,58	13,16
825	+241996-11040 варіант 9	Контейнер одноразовий 12 л	шт	2	320,44	308,33	9,25	2,86
826	+241996-11040 варіант 8	Контейнер пластиковий для зберігання продуктів харчування 40л	шт	30	852,20	820,00	24,60	7,60
827	+&205-30-21 варіант 1	Коплект посилення мобільного зв'язку 2G GSM та 3G/4G інтернету Універсальний Plus	шт	1	9999,00	9999,00	-	-
828	+&205-30-15 варіант 1	Коробка універсальна мережі провідного мовлення обмежувальна	шт	1	690,00	690,00	-	-
829	+241996-20311 варіант 4	Крісло офісне 500x500x1120	шт	3	5871,88	5650,00	169,50	52,38
830	+17064-4033 варіант 1	Кружка	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
831	+290220-2289 варіант 2	Кувалда	шт	1	467,67	450,00	13,50	4,17
832	+550101-144 варіант 13	Лава для сидіння на 3 особи: габаритні розміри 550x1800 мм; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги	шт	1	2592,43	2494,48	74,83	23,12
833	+1507-2032 варіант 3	Ліхтарик карманий з запасом батарейок	шт	4	420,40	404,51	12,14	3,75
834	+290220-2289 варіант 32	Лом	шт	2	883,38	850,00	25,50	7,88
835	+290220-2289 варіант 7	Лопата	шт	2	467,67	450,00	13,50	4,17
836	+&601-17-2 варіант 1	МБІ-2 (24В)	шт.	2	2433,60	2433,60	-	-
837	+&205-30-19 варіант 1	Маніпулятор миша X900 USB Black	шт	1	238,00	238,00	-	-
838	+&205-30-20 варіант 1	Маршрутизатор (GSM-модем) Robustel R2000-4L	шт	1	9020,63	9020,63	-	-
839	+2403-16048 варіант 2	Мікрохвильова піч 1,0 кВт, 25л	шт	1	5254,93	5056,37	151,69	46,87
840	+1715-10060 варіант 2	Модуль контролю та тривоги на 1 газ О2	шт	1	22945,35	22078,33	662,35	204,67
841	+&601-17-9 варіант 5	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер"	шт.	3	12357,60	12357,60	-	-
842	+&601-17-9 варіант 6	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер" (резерв)	шт.	3	12357,60	12357,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
843	+&601-17-3 варіант 5	Модуль релігійних ліній M-OUT8R	шт.	1	3630,00	3630,00	-	-
844	+&601-17-4 варіант 5	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12"	шт.	1	5959,88	5959,88	-	-
845	+290220-2289 варіант 1	Молоток	шт	2	259,82	250,00	7,50	2,32
846	+&205-30-16 варіант 1	Монітор 27"	шт	2	4599,00	4599,00	-	-
847	+&601-17-14 варіант 5	Монітор для системи відеоспостереження 23.8" F24T350FHI (LF24T350FHIXCI)	шт.	1	4165,83	4165,83	-	-
848	+&601-17-13 варіант 5	Накопичувач HDD 6TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD60PURX	шт.	2	5667,50	5667,50	-	-
849	+&241996- 20223-К варіант 7	Нари двоярусні на 3 особи (перший ярус - на 1 особу для МГН; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота установлення - 1,4 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм	шт	2	18706,86	18000,00	540,00	166,86
850	+&241996- 20223-К варіант 5	Нари двоярусні на 5 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота установлення - 1,4 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм	шт	4	19226,50	18500,00	555,00	171,50
851	+&241996- 20223-К варіант 4	Нари троярусні на 6 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота установлення - 1,4 м від рівня підлоги; третій ярус - лежак на 1 особу; висота установлення - 2,15 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм.	шт	58	21824,67	21000,00	630,00	194,67
852	+17064-1759 варіант 4	Насос для перекачування побутових стоків Grundfos SEV. 65.65.40.2.51E	шт	2	290017,38	279058,75	8371,76	2586,87
853	+1704-50258 варіант 3	Насосна станція водопостачання для забезпечення обміну води виробництва Grundfos JP 4-47 PT-H	шт	1	31089,76	29915,00	897,45	277,31
854	+1704-50258 варіант 2	Насосна станція госп.-питного водопостачання Grundfos HYDRO MULTI-E 3CRE 5-4	шт	1	248695,17	239297,94	7178,94	2218,29
855	+290220-2289 варіант 34	Ножівка по металу з запасними полотнами	шт	1	460,40	443,00	13,29	4,11
856	+&601-17-11 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт.	5	836,63	836,63	-	-
857	+&601-17-10 варіант 3	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт.	4	997,05	997,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
858	+1517-1483-1 варіант 2	Пересувний вертикальний модуль 800x600x1800 MG-SMK (або аналог)	шт	1	99510,10	95750,00	2872,50	887,60
859	+290220-2289 варіант 33	Пила по дереву	шт	1	561,21	540,00	16,20	5,01
860	+1503-8478 варіант 3	Підключення мед. обладнання у приміщеннях гр.1. та гр. 2 при живленні навантажень від TN-S мережі. Три автоматичні вимикачі С16А, трьохполюсний автоматичний вимикач 16А, шість однофазних розеток 16А, трифазна розетка 16А та індикація напруги. ЕЦР-О-6С	шт	3	3291,03	3166,67	95,00	29,36
861	+2311-10010 варіант 1	Повітряний компресор 450x370x250	шт	1	103650,35	99733,81	2992,01	924,53
862	++601-17-11 варіант 5	Показчик світловий "Аварійного освітлення" ОС-6,1	шт.	1	1009,13	1009,13	-	-
863	++601-17-1 варіант 1	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B	шт.	1	1157,48	1157,48	-	-
864	+241996- 12008 варіант 51	Полиця кутова на три яруси з нержавіючої сталі	шт	1	1638,93	1577,00	47,31	14,62
865	+1504-17139 варіант 9	Поручень відкидний з тримачем туалетного папіру BG0800 CS (або аналог)	шт	2	6318,37	6079,62	182,39	56,36
866	+1504-17139 варіант 3	Поручень кутовий з нержавіючої сталі (з мильницею)	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
867	+1504-17139 варіант 2	Поручень пристінний під раковину з двома опорами Inoxstore (або аналог)	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
868	++601-17-12 варіант 6	Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1	шт.	1	5850,00	5850,00	-	-
869	++205-30-22 варіант 1	Прилад мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗ -120-100	шт	1	35085,50	35085,50	-	-
870	++601-17-1 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П ТОВ "Тірас-12"	шт.	1	17500,00	17500,00	-	-
871	++601-17-14 варіант 6	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт.	2	675,00	675,00	-	-
872	++601-17-13 варіант 6	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт.	2	740,00	740,00	-	-
873	++205-30-23	Пристрій узгодження БТ01-30В	шт	1	1035,00	1035,00	-	-
874	++205-30-28 варіант 1	Радіорозетка прихованого встановлення	шт	1	345,00	345,00	-	-
875	++205-30-25 варіант 1	Радіоточка-гучномовець	шт	1	807,25	807,25	-	-
876	++205-30-14 варіант 1	Робоча станція HP Z4 G5 Tower	шт	1	1242,00	1242,00	-	-
877	++205-30-29	Розетка RG-45 подвійна SCHNEIDER колір білий	шт	1	595,13	595,13	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
878	+1504-17037 варіант 2	Розетковий блок (розетка О2)	шт	2	3177,05	3057,00	91,71	28,34
879	+1515-7072 варіант 1	Свічки	10шт	1	41,57	40,00	1,20	0,37
880	+1504-13116 варіант 3	Сигналізатор ВАРТА 1-03.14 (блок управління)	шт	1	13406,58	12900,00	387,00	119,58
881	+1504-17139 варіант 4	Сидіння для душу відкидне з нержавіючої сталі	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
882	+&601-17-15 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК1-8 "Сенко"	шт.	2	360,00	360,00	-	-
883	+&601-17-12 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон"	шт.	40	319,13	319,13	-	-
884	+&601-17-13 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" (резерв)	шт.	4	331,66	319,13	9,57	2,96
885	+&601-17-14 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12"	шт.	2	154,00	154,00	-	-
886	+&601-17-15 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12" (резерв)	шт.	1	258,75	258,75	-	-
887	+&601-17-4 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащичений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас"	шт.	4	1277,50	1277,50	-	-
888	+&601-17-4 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащичений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас" (резерв)	шт.	1	1277,50	1277,50	-	-
889	+&601-17-10 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Виходь!" вибухозащичений ОСЗ 3-6 Ех "Сенко"	шт.	2	980,00	980,00	-	-
890	+&601-17-11 варіант 6	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт.	1	980,00	980,00	-	-
891	+241996-12008 варіант 2	Стелаж металевий модульний 920x460x1820h	шт	4	3117,81	3000,00	90,00	27,81
892	+241996-12008 варіант 14	Стелаж полицковий 1000x400x2000 (5 полиць)	шт	1	2857,99	2750,00	82,50	25,49
893	+241996-12008 варіант 48	Стійка медична під кисневі балони (8 шт) 740x380x700	шт	2	4624,34	4449,60	133,49	41,25
894	+241996-12008 варіант 42	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000x600x850h) AISI430 пристінний	шт	2	4874,18	4690,00	140,70	43,48
895	+241996-12008 варіант 13	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200x600x850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний	шт	1	4676,72	4500,00	135,00	41,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
896	+241996-12008 варіант 4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (800х600х850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний	шт	1	3845,30	3700,00	111,00	34,30
897	+241996-12008 варіант 12	Стіл письмовий 1000х600х750	шт	3	2382,23	2292,21	68,77	21,25
898	+290220-2289 варіант 15	Термометр медичний електронний	шт	2	207,85	200,00	6,00	1,85
899	+2403-16048 варіант 10	Термопот 4,0 л; 0,7 кВт	шт	2	4330,30	4166,67	125,00	38,63
900	+290220-2289 варіант 3	Топор	шт	2	779,45	750,00	22,50	6,95
901	+&205-30-12	Точка доступу Wi-Fi 6 AP	шт	1	11052,08	11052,08	-	-
902	+240402-91 варіант 1	Тримач туалетного папіру	шт	2	519,64	500,00	15,00	4,64
903	+290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л	шт	9	605,89	583,00	17,49	5,40
904	+17064-5024 варіант 1	Холодильник побутовий (600х640х1850h) 0,46 кВт	шт	3	15589,05	15000,00	450,00	139,05
905	+1503-1273 варіант 1	Шафа управління та диспетчеризації (ШУД) (компл. згідно АК.К арк.9)	шт	1	513703,96	494293,07	14828,79	4582,10
906	+290220-1118 варіант 1	Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм	шт	1	212710,85	204673,33	6140,20	1897,32
907	+290220-1118 варіант 2	Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800х1055мм	шт	1	212710,85	204673,33	6140,20	1897,32
908	+241996-12008 варіант 20	Шафа металева двостулкова 1010х400х1620 ШМ-2 (або аналог)	шт	1	14549,78	14000,00	420,00	129,78
909	+241996-12008 варіант 47	Шафа прибирального інвентарю 500х500х1800	шт	1	4113,77	3958,33	118,75	36,69
910	+1715-1067 варіант 1	Шафа стенд датчиків	шт	1	148603,88	142988,71	4289,66	1325,51
911	+1503-8089 варіант 1	Шафа управління вентиляцією (ШУВ) (компл.згідно АК.К арк.11.1-11.2)	шт	1	856765,05	824391,20	24731,74	7642,11
912	+290220-2289 варіант 13	Шелест (труба) довжиною 3 м	шт	1	363,74	350,00	10,50	3,24
913	+1503-1270 варіант 3	Шкаф автоматичного вводу резерву 250 А CNC	шт	1	50898,10	48974,85	1469,25	454,00
914	+290220-2289 варіант 37	Шлямбур	шт	2	1003,93	966,00	28,98	8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
915	+1517-2346 варіант 8	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В, 250ВА ЯТП 220/12В	шт	2	5750,34	5533,06	165,99	51,29
916	+1517-2346 варіант 7	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В, 250ВА ЯТП 220/36В	шт	2	6272,87	6035,84	181,08	55,95

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи (КБ)</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
1	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,36	
2	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	м3	0,57	
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,07	
4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	м3	0,08	
5	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,15	
6	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	м3	0,21	
7	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	м3	0,8	
8	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	м3	0,9	
9	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф8 мм, глиб. 120 мм)	шт	4	
10	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-4	
11	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-4	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0357	
13	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф8 мм, глиб. 120 мм)	шт	4	
14	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-4	
15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-4	
16	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0347	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
17	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	35,88	
18	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,4842	
19	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,252	
20	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,96	
	<u>Розділ 3. Приямок</u>			
21	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм в будівлях і спорудах	м2	1,26	

1	2	3	4	5
22	При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях і спорудах додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини підлоги /до норми 46-211/	м2	1,26	
23	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,72	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	3,0472	
25	Перевезення сміття до 30 км	т	3,0472	
26	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	0,2	
27	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,2	
28	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм, бетон класу С32/40	м3	0,76	
29	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0252	
30	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,0182	
31	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 10, глиб. 100 мм)	шт	68	
32	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-68	
33	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-68	
34	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2606	
35	Монтаж металоконструкцій направляючих	т	0,2606	
36	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2606	
37	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм в будівлях і спорудах	м2	0,63	
38	При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях і спорудах додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини підлоги /до норми 46-211/	м2	0,63	
39	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,36	
40	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	0,8396	
41	Перевезення сміття до 30 км	т	0,8396	
42	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	0,11	
43	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,11	
44	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм, бетон класу С32/40	м3	0,43	
45	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0067	
46	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,0091	
47	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,77	
	<u>Розділ 4. Інші роботи</u>			
48	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	2,23463	
49	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	2,44	
50	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	81,21	
51	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	18,5	
52	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2	62,71	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні роботи (АБ)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
53	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
54	Знімання дверних полотен	м2	25,2	

1	2	3	4	5
55	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (двері металеві)	т	1,002	
56	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати металеві,трапи,люки)	т	0,5512	
57	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,34	
58	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13,87	
59	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17,5	
60	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	41,3	
61	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1177,5	
62	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	1403,1	
63	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	88,8	
64	Розбирання конструкції п"єдісталу залізобетонних	м3	0,3	
65	Очищення металевого виводу (труба ф450- 2 шт) до вентшахти від бруду та фарби	м2	14,2	
66	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,6	
67	Знепилювання металевих поверхонь	м2	4,6	
68	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,82	
69	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,52	
70	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,15	
71	Розбирання монолітних стінок	м3	0,2	
72	(Демонтаж) металевих драбин	т	0,0261	
73	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (в приміщенні 21)	т	0,755	
74	Демонтаж дошок обрешітки	м2	0,176	
	<u>Розділ 2. Аварійний вихід та виводи вентшахти</u>			
75	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	19,7	
76	Очищення існуючої кроквяної системи від пилу і бруду	м2	31,3	
77	Очищення металевих стійок від фарби	м2	6,8	
78	(Демонтаж) Демонтаж обшивки фронтонів	м2	2,8	
79	Демонтаж цементно-пісчаної штукатурки	м2	49	
80	Розбирання облицювання цоколю з керамічних глазурованих плиток	м2	11,8	
81	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	93,4	
82	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	м2	93,4	
83	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 34	м2	53,6	
84	Ґрунтування поверхні	м2	53,6	
85	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	м2	53,6	
86	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,8	
87	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки металеві)	т	0,0075	
88	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	23,1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. * відм. -3,020</u>			
89	Водовідлив з підвалу відкачуванням води ручними насосами	м3	27,1	
90	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	54,19	
91	Очищення стін від шару пилу та існуючої обмазувальної гідроізоляції	м2	164,5	
92	Очищення стель від шару пилу та існуючої обмазувальної гідроізоляції	м2	54,19	
93	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	270,2	
94	Монтаж металоконструкцій драбин (5 шт)	т	0,131	
95	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3,93	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
96	Заміна ущільнення для герметизації дверних блоків	м шва	51	
97	Оброблення поверхні захисно-герметичних дверей піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	92,88	
98	Відновлення металевих поверхонь площею до 5 м2	м2	92,88	
99	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (двері металеві)	т	0,86	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,08	
101	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,5	
102	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,71	
103	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,2	
104	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,2	
105	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	3	
106	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	1	
107	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	ґрати	2	
108	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	шт	6	
109	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,55	
110	Знепилювання металевих поверхонь	м2	4,55	
111	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,55	
112	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	м2	4,55	
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
113	Ґрунтування поверхні	м2	360	
114	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	108	
115	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	360	

1	2	3	4	5
116	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/ до товщини 3мм	м2	-360	
117	Улаштування покриттів товщиною 3 мм	м2	360	
118	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	м2	-360	
119	Грунтування поверхні	м2	18,49	
120	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	18,49	
121	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40мм	м2	18,49	
122	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлоги (з заведенням на стіни на 1м)	м2	18,49	
123	Улаштування горизонтальної двокомпонентного покриття із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	18,49	
124	Грунтування поверхні	м2	94,58	
125	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	28	
126	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (з заведенням на стіни на 1м)	м2	94,58	
127	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	94,58	
128	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/ до товщини 3мм	м2	-94,58	
129	Улаштування горизонтальної двокомпонентного покриття із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	94,58	
130	Улаштування покриттів товщиною 3 мм	м2	31,2	
131	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	м2	-31,2	
132	Улаштування покриття з плиток площею покриття понад 10 м2	м2	17,91	
<u>Розділ 6. Внутрішнє оздоблення</u>				
133	Ремонт швів між плитами перекриття	м шва	340,8	
134	Протравлення стель протигрибковими засобами	м2	138	
135	Грунтування стель БЕТОНКОНТАКТОМ	м2	526,3	
136	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	127,2	
137	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	526,3	
138	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (κ=3 до 3 мм)	м2	526,3	
139	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	526,3	
140	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	241,7	
141	Антисептування водними розчинами стін	м2	1260,12	
142	Грунтування стін і укосів	м2	1260,12	
143	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	4,52	
144	Обклеювання склосіткою стін	м2	45,2	
145	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	36,190476191	
146	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	43,2	

1	2	3	4	5
147	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1192,59737	
148	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	1218,82	
149	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	41,3	
150	Безпіщане накриття поверхонь стін, колон та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1213,22	
151	Безпіщане накриття поверхонь стін, колон та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати ($\kappa=4$ до 3 мм)	м2	1213,22	
152	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1213,22	
153	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	92,1	
154	Поліпшене фарбування фарбою стін по штукатурці	м2	45,2	
155	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	м2	54,19	
156	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	173,8	
157	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	173,8	
158	Промивання водою стін внутрішніх приміщень (водонасищення перед ін'єктуванням отворів)	м2	3	
159	Ремонт герметизації стиків "перекриття-стіна" методом ін'єкційної герметизації двокомпонентною мастикою CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40 мм	м	6,5	
160	Ремонт герметизації стиків "перекриття-стіна" методом ін'єкційної герметизації двокомпонентною мастикою CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40 мм	м	6,7	
<u>Розділ 7. Зовнішнє оздоблення</u>				
161	Виготовлення металевого каркасу	т	0,268	
162	Монтаж металоконструкцій каркасу	т	0,268	
163	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,5	
164	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	м2	14,5	
165	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,5	
166	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	м2	2,5	
167	Улаштування покриття з профлиста	м2	19,7	
168	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 34	м2	2,8	
169	Ґрунтування поверхні	м2	2,8	
170	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	м2	2,8	
171	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 34	м2	49	
172	Ґрунтування поверхні	м2	49	

1	2	3	4	5
173	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	м2	49	
174	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,8	
175	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 34	м2	1,8	
176	Ґрунтування поверхні	м2	1,8	
177	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	м2	49	
178	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,1	
179	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	м2	23,1	
180	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань	м2	31,3	
181	Установлення металевих ґрат	т	0,0075	
182	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,5	
183	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	м2	12,5	
184	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань	м2	12,7	
185	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,2	
186	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	м2	0,2	
	<u>Розділ 8. Покрівля</u>			
187	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	19,7	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
188	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
189	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	23,5	
190	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань	м2	23,5	
	<u>Розділ 10. Влаштування отворів</u>			
191	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 400мм)	шт	2	
192	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	2	
193	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	2	
194	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 350мм)	шт	1	
195	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
196	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
197	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 300мм)	шт	1	
198	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
199	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	

1	2	3	4	5
200	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 730мм)	шт	1	
201	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
202	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
203	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (глибина 200мм)	шт	1	
204	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	1	
205	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (глибина 400мм)	шт	2	
206	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2	
207	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	8	
	<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
208	Навантаження сміття вручну	т	110,89675	
209	Перевезення сміття до 30 км	т	110,89675	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на монтажні роботи по устаткуванню та меблям</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
210	Установлення нарів (кріплення враховане в вартості нарів)	шт	186	
211	Установлення панелі приліжкової (кріплення враховане в вартості панелі)	шт	2	
212	Установлення дозатора механічного (кріплення враховане в вартості дозатора)	шт	2	
213	Установлення опромінювача (кріплення враховане в вартості опромінювача)	шт	4	
214	Установлення поручнів (кріплення враховане в вартості поручнів)	шт	4	
215	Установлення сидіння (кріплення враховане в вартості сидіння)	шт	1	
216	Установлення вішалки настінної (кріплення враховане в вартості вішалки)	шт	1	
217	Установлення полиці кутової (кріплення враховане в вартості полиці)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на устаткування, меблі</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення і вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
218	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	36,9	
219	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	25,9	
220	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	82,8	
221	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,46564	

1	2	3	4	5
222	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	132,955	
223	(Демонтаж) Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм	шт	1	
224	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,705	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
225	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	2,4	
226	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8,25	
227	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	11	
228	Установлення автоматичного повітровідвідника	комплект	1	
229	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
230	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	
231	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
232	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
233	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	1	
234	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	1	
235	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	147,7	
236	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	39,1	
237	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	14,3	
238	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	23,8	
239	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	1,7	
240	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	м	7	
241	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	233,6	
	<u>Розділ 3. Система вентиляції</u>			
242	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
243	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
244	Установлення анемостатів	грати	5	
245	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	7	
246	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
247	Установлення заспінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	
248	Установлення люків герметичних	шт	2	
249	Установлення фільтрів чарункових	м2	1	
250	Установлення клапанів протиповітряних площею понад 0, 2 до 0,25 м2	клапан	1	
251	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	16,773	
252	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 7 мм	м2	7,381	
253	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 7 мм	м2	6,019	
254	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	0,2	
255	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 7мм	м2	5,422	
256	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13,586	
257	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	26,964	
258	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,09	
259	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	0,68	
260	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	2,38	
261	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
262	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
263	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,870099	
264	Установлення заспінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
265	Установлення люків герметичних	шт	1	
266	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,763	
267	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	10,183	
268	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 7 мм	м2	0,879	
269	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	22,425	
270	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	2,36	
271	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	1,13	
272	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
273	Установлення брезентових патрубків	м2	0,484	
274	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
275	Установлення віброізоляторів пружинних ВВЦр 16	шт	5	

1	2	3	4	5
276	Установлення брезентових патрубків	м2	0,082896	
277	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	15	
278	Установлення анемостатів	грати	1	
279	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	
280	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	
281	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	
282	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
283	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	
284	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	
285	Установлення люків герметичних	шт	3	
286	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,225	
287	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0 мм	м2	20,304	
288	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,84	
289	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2.0 мм	м2	6,729	
290	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 7 мм	м2	1	
291	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2, 0 мм	м2	10,191	
292	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 7 мм	м2	4,25	
293	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2, 0 мм	м2	8,923	
294	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	27,134	
295	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	47,843	
296	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	1,81	
297	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	1,13	
298	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	0,66	
299	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
300	Установлення брезентових патрубків	м2	0,122617	
301	Установлення анемостатів	грати	7	
302	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	13	
303	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
304	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	
305	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
306	Установлення люків герметичних	шт	1	
307	Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті	клапан	2	
308	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	19,042	
309	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,152	
310	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	2,242	
311	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,586	
312	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	30,674	
313	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,48	
314	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,2	
315	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	0,92	
316	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	2	
317	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
318	Установлення брезентових патрубків	м2	0,245234	
319	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	2	
320	Установлення пленум-боксів для дифйзора	грати	2	
321	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
322	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
323	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	
324	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
325	Установлення люків герметичних	шт	1	
326	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,446	
327	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	6,533	
328	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,475	
329	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,872	
330	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	2,3	
331	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
332	Установлення брезентових патрубків	м2	0,06908	
333	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
334	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
335	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	
336	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
337	Установлення люків герметичних	шт	1	

1	2	3	4	5
338	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,966	
339	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,216	
340	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	1,44	
341	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0, 12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
342	Установлення брезентових патрубків	м2	1,01788	
343	Установлення віброізоляторів пружинних KIV-4	шт	4	
344	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	
345	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 3200 до 4500 мм	клапан	1	
346	Установлення фільтрів чарункових	м2	3	
347	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 5600 мм	шт	1	
348	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	
349	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	
350	Установлення люків герметичних	шт	1	
351	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 7 мм	м2	6,656	
352	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,909	
353	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	м2	8,8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на опалення та вентиляцію придбання устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування, що монтується</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на пусконаладжувальні роботи вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
354	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 (П1, В2)	вен.мер.	2	
355	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (В1)	вен.мер.	1	
356	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (П2,В3-В5)	вен.мер.	4	
357	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	пристр.	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
358	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
359	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
360	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
361	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	5	

1	2	3	4	5
362	Демонтаж мийок	к-т	3	
363	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	5	
364	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
365	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	20	
366	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	10	
367	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	100	
368	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 76 мм	м	30	
369	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	25	
370	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	25	
371	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос	1	
	<u>Розділ 2. Водопровід</u>			
372	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос	2	
373	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	2	
374	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	4	
375	Додавати на кожні 0,1 т маси баків понад 0,5 т до 1 т	шт	4	
376	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
377	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
378	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
379	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
380	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
381	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,4	
382	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	1,4	
383	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	5	
384	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
385	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
386	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	

1	2	3	4	5
387	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
388	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
389	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,4	
390	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	0,99	
391	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	1,6	
392	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	5	
393	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	9	
394	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
395	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	
396	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	
397	Установлення вставок віброізолювальних до насосів, діаметр 50 мм	вставка	2	
398	Установлення вставок віброізолювальних до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр 65 мм	вставка	2	
399	Установлення питних кранів ф15 мм	шт	4	
400	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
401	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	2	
402	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	м2	50	
403	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	50	
404	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	1	
405	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	3	
406	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	7	
407	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
408	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	110	
409	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 76 мм	м	4	
410	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
411	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-50	
412	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	13	

1	2	3	4	5
413	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-13	
414	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	15	
415	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-15	
416	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	228	
417	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	6	
418	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	2	
<u>Розділ 3. Водопровід ТЗ</u>				
419	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	4	
420	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	шт	10	
421	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
422	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5	
423	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
<u>Розділ 4. Каналізація К1,К13.н.</u>				
424	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,3 до 0,5 т	насос	5	
425	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	
426	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	7	
427	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	2	
428	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м ²	ґрати	1	
429	Установлення лотків	к-т	1	
430	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
431	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
432	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	35	
433	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 80 мм	м	11	
434	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	1	
435	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	4	
<u>Розділ 5. Санітарно-технічні пристрої</u>				
436	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
437	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	к-т	4	
438	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
439	Установлення змішувачів	шт	2	
440	Установлення ванн сталевих	к-т	3	
<u>Розділ 6. Прокладання каналізації в конструкції підлоги</u>				

1	2	3	4	5
441	Розбирання бетонної стяжки	м3	1,5	
442	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	7	
443	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7	
444	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	15	
	<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
445	Навантаження сміття вручну	т	4,18475	
446	Перевезення сміття до 30 км	т	4,18475	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на водопостачання та каналізація придбання устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування, що монтується</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на лікувальні гази</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
447	Монтаж панелі сигнальної (Модуль контролю та сигналізацій на 1 газ)	комплект	1	
448	Монтаж клапана запорного (розетка киснева)	шт	2	
449	Монтаж рампи двовіткової перепускної, кількість баллонів 5	комплект	1	
450	Установлення муфтових кранів газових	шт	2	
451	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	32	
452	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	1	
453	Прокладання коробів пластикових	м	30	
454	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 0,5 цеглину вручну	отв.	3	
455	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на лікувальні гази придбання устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування, що монтується</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
456	(Демонтаж) дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,6	
457	Демонтаж щитків	шт	38	
458	Демонтаж коробок металевих 300*300	шт	33	
459	Демонтаж авт вимикачів	шт	40	
460	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	82	
461	Демонтаж проводів з кріпленням	м	720	
462	Демонтаж кабелю	м	55	
463	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	320	
464	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	59	
465	Демонтаж патронів, підвісів	шт	30	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
466	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1,592	
467	Установлення металевих баків масою до 0,5 т	шт	1	

1	2	3	4	5
468	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
469	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
470	Монтаж щитка лабораторного	шт	3	
471	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
472	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	10	
473	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	125	
474	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	13	
475	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
476	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (контактори)	шт	4	
477	Прокладання лотків	м	20	
478	Прокладання лотків	м	30	
479	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	30	
480	Монтаж світильників для ламп розжарювання	шт	75	
481	Ящик живлення	ящик	2	
482	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	13	
483	Ящик живлення	ящик	2	
484	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	
485	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах	шт	42	
486	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 8	шт	2	
487	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	7	
488	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	31	
489	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	50	
490	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	3355	
491	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1600	
492	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	1360	
493	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	200	
494	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	70	
495	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	м	35	
496	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	40	
497	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	15	
498	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	185	
499	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	шт	5	
500	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	м	250	
501	Установлення розподільних коробок	шт	10	

1	2	3	4	5
502	Прокладання вініластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	м	3	
503	Навантаження сміття вручну	т	2,59	
504	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-013 на електротехнічні рішення придбання устаткування</u> <u>Розділ 1. Устаткування, що монтується</u> <u>Локальний кошторис 02-01-014 на система відеоспостереження</u> <u>Розділ 1. Відео</u>	т	2,59	
505	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	шт	1	
506	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	7	
507	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
508	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	
509	Установлення розподільних коробок	шт	6	
510	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
511	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	210	
512	Прокладання коробів пластикових	м	30	
513	Прокладання лотків <u>Локальний кошторис 02-01-016 на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження</u> <u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	48	
514	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	
515	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування <u>Локальний кошторис 02-01-017 на система порошкового автоматичного пожежогасіння</u> <u>Розділ 1. СППГ</u>	система	1	
516	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
517	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	
518	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	4	
519	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	
520	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
521	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	2	
522	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	3	
523	Монтаж балона випробувального	шт	3	
524	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
525	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
526	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
527	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	250	
528	Прокладання коробів пластикових	м	80	
529	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях <u>Локальний кошторис 02-01-019 на пусконаладжувальні роботи порошкового пожежогасіння</u>	м	1	
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи</u>			
530	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	3	
531	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	
532	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	3	
533	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий <u>Локальний кошторис 02-01-020 на система автоматичної пожежної сигналізації</u>	шт	4	
	<u>Розділ 1. СПС</u>			
534	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
535	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
536	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
537	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
538	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
539	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	40	
540	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
541	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	5	
542	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5	
543	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
544	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	
545	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	35	
546	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	790	
547	Прокладання коробів пластикових	м	610	
548	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5	
549	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм <u>Локальний кошторис 02-01-022 на пусконаладжувальні роботи системи СПС</u>	м	35	
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи</u>			
550	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	

1	2	3	4	5
551	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	
552	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	
553	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	5	
554	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	40	
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на автоматизація комплексна</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
555	Шафа керування і диспетчеризації	шт	1	
556	Шафа управління вентиляцією	шт	1	
557	Шафа-стенд датчиків	шт	1	
558	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики, метеостанція)	шт	2	
559	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	10	
560	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (реєстратор)	пристрій	1	
561	Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм (Шафа комунікаційна)	шт	1	
562	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	
563	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	3	
	<u>Розділ 2. Контрольно-вимірювальні прилади</u>			
564	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики, реле)	шт	21	
565	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	9	
566	Монтаж термостата електричного	шт	1	
	<u>Розділ 3. Кабелі і матеріали</u>			
567	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	2000	
568	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 70 мм	м	10	
569	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	2215,686	
570	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	299,02	
571	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	44,118	
	<u>Локальний кошторис 02-01-024 на автоматизація комплексна придбання устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування, що монтується</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-025 на система СКС</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
572	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм (ШК)	шт	1	
573	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг маршрутизатор, комплект посилення мобільного зв'язку, WI-FI)	шт	3	
574	Апарат телефонної системи	шт	1	

1	2	3	4	5
575	Апаратура настінна (ВЕЛЛЕЗн-120-100)	шт	1	
576	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (радіоточка-гучномовець)	шт	1	
577	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	
578	Монтаж розетки мікрофонної (РПВ-2)	шт	1	
579	Пристрій проміжний на 1 промінь (Пристрій узгодження БТ01-30В)	шт	1	
580	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Робоча станція HP Z4 G5 Tower, Монітор 27", IPS, HDMI, DP)	шт	3	
581	Монтаж блока розеток (Розетка 6х(2+РЕ), 16А, ~250В)	шт	1	
	<u>Розділ 2. Кабельна продукція</u>			
582	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	167,647	
583	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	110,784	
584	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	170	
585	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	91,089	
586	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-027 на пусконаладжувальні роботи системи СКС</u>			
	<u>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи</u>			
587	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів	система	1	
588	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	2	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішню каналізацію та водопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
589	(Демонтаж) труб сталевих водопровідних та каналізаційних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	35	
	<u>Розділ 2. Водопровід та каналізація</u>			
590	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	453	
591	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	45,3	
592	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	45,3	
593	Перевезення ґрунту до 30 км	т	74,745	
594	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	453	
595	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	453	
596	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14,7	

1	2	3	4	5
597	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, піском	м3	20,04	
598	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	7	
599	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм	шт	1	
600	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 70 мм	т	0,001	
	<u>Розділ 3. Водопровід господарсько-питний, протипожежний</u>			
601	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	13	
602	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	м	38	
603	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	м	51	
604	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм	шт	2	
605	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	38	
606	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
607	Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	
608	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	
609	Врізування трійників діаметром 150 мм в існуючі мережі з чавунних труб	шт	1	
610	Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	
611	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю	м2	19	
612	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	19	
613	Улаштування основи під упори щебеневі	м3	0,48	
614	Улаштування бетонних упорів	м3	0,83	
	<u>Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні теплові мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
615	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	76	
616	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,30476	
617	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	76	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
618	Розробка ґрунту рослинного вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	28,285	
619	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,075	
620	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,525	
621	Розбирання бортових каменів 100.20.8	м	10	
	<u>Розділ 2. Благоустрій території</u>			
622	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита 140 мм	м2	18,07	
623	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	18,07	

1	2	3	4	5
624	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10см)	м2	-18,07	
625	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	18,07	
626	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 4 мм	м2	18,07	
627	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,53	
628	Улаштування основи піщаної	м3	4,235	
629	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,85	
630	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	38,5	
631	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 4 мм	м2	38,5	
632	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	м	35	
633	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	56,57	
634	Навантаження сміття вручну	т	1,439	
635	Перевезення сміття до 30 км	т	1,439	

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	25532,512 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	28,46997 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3084,078 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи (КБ)	587,383	-	587,383	1,72791	189,837	-
2	02-01-02	на будівельні роботи (АБ)	6338,683	-	6338,683	13,64946	1455,549	-
3	02-01-03	на монтажні роботи по устаткуванню та меблям	36,831	-	36,831	0,25294	28,212	-
4	02-01-04	на придбання устаткування устаткування, меблі	3,364	1895,555	1898,919	-	-	-
5	02-01-05	на опалення і вентиляція	6315,96	-	6315,96	2,44579	258,323	-
6	02-01-06	на придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування	-	1010,658	1010,658	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи вентиляція	31,361	-	31,361	0,17205	24,563	-
8	02-01-08	на водопостачання та каналізація	1403,986	-	1403,986	1,54888	167,797	-
9	02-01-09	на придбання устаткування водопостачання та каналізація придбання устаткування	-	976,017	976,017	-	-	-
10	02-01-010	на лікувальні гази	41,822	-	41,822	0,13442	14,587	-
11	02-01-011	на придбання устаткування лікувальні гази придбання устаткування	-	29,299	29,299	-	-	-
12	02-01-012	на електротехнічні рішення	1686,511	-	1686,511	5,38524	593,053	-
13	02-01-013	на придбання устаткування електротехнічні рішення придбання устаткування	-	1025,107	1025,107	-	-	-
14	02-01-014	на система відеоспостереження	66,112	-	66,112	0,16700	17,736	-
15	02-01-015	на придбання устаткування устаткування відеоспостереження	-	64,017	64,017	-	-	-
16	02-01-016	на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	20,167	-	20,167	0,11180	15,962	-
17	02-01-017	на система порошкового автоматичного пожежогасіння	57,333	-	57,333	0,17832	18,857	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на придбання устаткування устаткування порошкового автоматичного пожежогасіння	-	107,231	107,231	-	-	-
19	02-01-019	на пусконаладжувальні роботи порошкового пожежогасіння	14,41	-	14,41	0,07920	11,407	-
20	02-01-020	на система автоматичної пожежної сигналізації	250,415	-	250,415	0,64933	68,438	-
21	02-01-021	на придбання устаткування устаткування СПС	-	60,268	60,268	-	-	-
22	02-01-022	на пусконаладжувальні роботи системи СПС	40,903	-	40,903	0,22484	32,385	-
23	02-01-023	на автоматизація комплексна	1273,576	-	1273,576	1,50224	161,503	-
24	02-01-024	на придбання устаткування автоматизація комплексна придбання устаткування	-	1791,154	1791,154	-	-	-
25	02-01-025	на система СКС	102,266	-	102,266	0,22669	23,89	-
26	02-01-026	на придбання устаткування устаткування СКС	-	299,622	299,622	-	-	-
27	02-01-027	на пусконаладжувальні роботи системи СКС	2,501	-	2,501	0,01386	1,979	-
---	-----	Всього:	18273,584	7258,928	25532,512	28,46997	3084,078	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	7,484	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи (КБ)	<u>1,47752</u>	-	<u>0,06380</u>	<u>0,00160</u>	-	<u>1,54292</u>	<u>0,18499</u>	<u>1,72791</u>
		151,477	-	7,777	0,187	-	159,441	30,396	189,837
02-01-02	будівельні роботи (АБ)	<u>12,00227</u>	<u>0,00160</u>	<u>0,14252</u>	<u>0,04558</u>	-	<u>12,19197</u>	<u>1,45749</u>	<u>13,64946</u>
		1194,931	0,17	15,663	5,344	-	1216,108	239,441	1455,549
02-01-03	монтажні роботи по устаткуванню та меблям	<u>0,22890</u>	-	-	-	-	<u>0,22890</u>	<u>0,02404</u>	<u>0,25294</u>
		24,265	-	-	-	-	24,265	3,947	28,212
02-01-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	устаткування, меблі	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	опалення і вентиляція	<u>2,17172</u>	<u>0,04600</u>	<u>0,00910</u>	-	-	<u>2,22682</u>	<u>0,21897</u>	<u>2,44579</u>
		216,466	4,842	1,056	-	-	222,364	35,959	258,323
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	опалення та вентиляцію	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,15827	0,15827	0,01378	0,17205
	вентиляція	-	-	-	-	-	22,321	2,242	24,563
02-01-08	водопостачання та каналізація	<u>1,33187</u>	<u>0,04800</u>	<u>0,01886</u>	<u>0,00172</u>	-	<u>1,40045</u>	<u>0,14843</u>	<u>1,54888</u>
		135,904	5,088	2,217	0,202	-	143,411	24,386	167,797
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	водопостачання та каналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	лікувальні гази	<u>0,00711</u>	<u>0,10948</u>	<u>0,00752</u>	-	-	<u>0,12411</u>	<u>0,01031</u>	<u>0,13442</u>
		0,703	11,225	0,964	-	-	12,892	1,695	14,587
02-01-011	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	лікувальні гази придбання	-	-	-	-	-	-	-	-
	устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	електротехнічні рішення	<u>0,02949</u>	<u>4,65029</u>	<u>0,25454</u>	<u>0,00106</u>	-	<u>4,93538</u>	<u>0,44986</u>	<u>5,38524</u>
		2,978	482,66	33,388	0,125	-	519,151	73,902	593,053

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування електротехнічні рішення придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	система відеоспостереження	- -	0,14627 14,758	0,00765 0,827	- -	- -	0,15392 15,585	0,01308 2,151	0,16700 17,736
02-01-015	придбання устаткування устаткування відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	0,10285 -	0,10285 14,505	0,00895 1,457	0,11180 15,962
02-01-017	система порошкового автоматичного пожежогасіння	- -	0,15797 15,904	0,00646 0,673	- -	- -	0,16443 16,577	0,01389 2,28	0,17832 18,857
02-01-018	придбання устаткування устаткування порошкового автоматичного пожежогасіння	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-019	пусконаладжувальні роботи порошкового пожежогасіння	- -	- -	- -	- -	0,07286 -	0,07286 10,367	0,00634 1,04	0,07920 11,407
02-01-020	система автоматичної пожежної сигналізації	<u>0,00521</u> 0,561	<u>0,57106</u> 57,102	<u>0,02043</u> 2,129	- -	- -	<u>0,59670</u> 59,792	<u>0,05263</u> 8,646	<u>0,64933</u> 68,438
02-01-021	придбання устаткування устаткування СПС	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-022	пусконаладжувальні роботи системи СПС	- -	- -	- -	- -	0,20685 -	0,20685 29,428	0,01799 2,957	0,22484 32,385
02-01-023	автоматизація комплексна	- -	1,34933 137,368	0,02200 2,629	- -	- -	1,37133 139,997	0,13091 21,506	1,50224 161,503
02-01-024	придбання устаткування автоматизація комплексна придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-025	система СКС	- -	0,20295 20,225	0,00451 0,511	- -	- -	0,20746 20,736	0,01923 3,154	0,22669 23,89
02-01-026	придбання устаткування устаткування СКС	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-027	пусконаладжувальні роботи системи СКС	- -	- -	- -	- -	0,01275 -	0,01275 1,799	0,00111 0,18	0,01386 1,979
	Разом :	<u>17,25409</u> 1727,285	<u>7,28295</u> 749,342	<u>0,55739</u> 67,834	<u>0,04996</u> 5,858	<u>0,55358</u> -	<u>25,69797</u> 2628,739	<u>2,77200</u> 455,339	<u>28,46997</u> 3084,078

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Перевірів _____

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17254,09	100,11			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7282,95	102,89			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	557,39	121,69			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	49,96	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	553,58	141,66			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	2772	164,27			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	28469,97				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	26,16985	519,69			
11	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,213624	470,53			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,09897	525,63			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	19,63928	312,34			
14	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	41,44535	8,81			
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,92749	13,51			
16	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	18,94845	7,28			
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0973	17,64			
18	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	21,78224	81,29			
19	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,11699	645,20			
20	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,84383	54,79			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	52,19718	336,89			
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	18,94845	385,98			
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	10,24974	51,92			
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,25019	110,24			
25	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,01141	665,58			
26	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	23,2428478	647,71			
27	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,87597	647,64			
28	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	34,43418	1700,11			
29	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,087	596,22			
30	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,8	758,69			
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	364,23511	6,24			
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	88,28583	6,08			
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,144336	390,23			
34	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,3164	108,57			
35	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	4,22789	165,23			
36	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,70506	152,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	56,94751	137,37			
38	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,27	5,17			
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,38674	100,74			
40	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	11,20201	107,79			
41	КБМ202-910	Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	0,2	36,48			
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1539,16667	44,16			
43	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,0552	120,48			
44	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	121,5583	289,04			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	124,4838522				
46	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,0718				
47	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,74887255				
48	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,76129655				
49	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,834304				
50	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6,992906				
51	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	9,2				
52	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	216,891808				
53	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	95,8591647				
54	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,025122				
55	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,11				
56	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,982704				
57	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,50718438				
58	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	8,67784				
59	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	27,23				
60	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	167,76539899				
61	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,5092				
62	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,8645				
63	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,4248				
64	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	382,1425768				
65	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,24818				
66	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	120,6582919				
67	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,946774				
68	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопродукату	маш. год	0,7728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	15,2959334				
70	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	298,27462028				
71	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,4232				
72	КБМ227-4004	Пристрій, що герметизує	маш. год	1,056				
73	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,988332				
74	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,09864				
75	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,71645				
76	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,372				
77	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	141,798242				
78	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	0,420699				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
79	+&C1-110-11 варіант 3	Анкер забивний	шт	32	6,46	6,03	0,30	0,13
80	+&C1-110-10 варіант 1	Шпилька М8х1м	шт	32	37,94	36,90	0,30	0,74
81	+&C1530-63-8	DIN рейка	м	1	81,16	79,50	0,07	1,59
82	+C113-2300 варіант 8	АМ 100 ВРФ клапан стельовий	шт	6	344,32	337,50	0,07	6,75
83	+C113-2300 варіант 9	АМ 125 ВРФ клапан стельовий	шт	7	432,30	423,75	0,07	8,48
84	+C130-1104 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 150-4000 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1400703)	шт	1	16587,29	16261,20	0,85	325,24
85	+C130-1104 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 60-1200 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду20 (1400702)	шт	1	15406,13	15103,20	0,85	302,08
86	+C1630-1625 варіант 19	Адаптер 470х470/О200 під фільтр 457х457х78 з боковим приєднанням О250 в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	7973,10	7813,50	3,26	156,34
87	+C1630-1625 варіант 17	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з прямим приєднанням О250 для монтажу на стіні, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	9015,03	8835,00	3,26	176,77
88	+C1630-1625 варіант 18	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з боковим приєднанням, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	9015,03	8835,00	3,26	176,77
89	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00741793	348934,85	341614,40	478,59	6841,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+&C130-37-2 варіант 1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25х17	шт	125	58,05	58,05	-	-
91	+&C130-37-2 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 40х17	шт	8	66,30	66,30	-	-
92	+&C130-37-2 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 60х60	шт	10	271,05	271,05	-	-
93	+&C130-37-2 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	5	36,84	36,84	-	-
94	+C1545-44 варіант 3	Анкер "рамний" 10х152	100шт	1,68	696,46	682,50	0,30	13,66
95	+C188888-17 варіант 2	Анкер М8	шт	70	12,24	12,00	-	0,24
96	+&C1545-333-1 варіант 1	Анкер забивний М6 сталевий	шт	250	2,25	2,20	0,01	0,04
97	+C188888-17 варіант 3	Анкер латуний розпірний М8х28мм	шт	32	27,54	27,00	-	0,54
98	+C1545-44 варіант 2	Анкер розпірний М8	100шт	0,08	979,51	960,00	0,30	19,21
99	+C1545-44 варіант 6	Анкерний болт 10х100	100шт	0,68	2575,81	2525,00	0,30	50,51
100	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0198	67208,02	65624,43	265,79	1317,80
101	+C1630-40 варіант 1	Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см	комплект	2	2860,68	2796,81	7,78	56,09
102	+C1630-40 варіант 2	Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10 кгс/см	комплект	2	3338,12	3264,89	7,78	65,45
103	+C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	113,41	272,85	267,00	0,50	5,35
104	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	24,68	57,77	56,60	0,04	1,13
105	+C1630-17 варіант 5	Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-980мм), який призначений для використання в пищевій промисловості. Обладнаний люком для обслуговування та показч рівня води	шт	4	158746,87	155497,60	136,59	3112,68
106	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0022425	22077,35	21131,76	512,70	432,89
107	+&C111-2099-691 варіант 1	Бірка кабельна У-136	шт.	100	2,25	2,25	-	-
108	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,765	226,91	222,35	0,11	4,45
109	+290902-223 варіант 2	Блок розеток (4 шт.) 1ф 220 В	шт	7	508,30	498,33	-	9,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	+290902-223 варіант 5	Блок розеток (8 шт.) 1ф 220 В	шт	2	697,00	683,33	-	13,67
111	C130-1103	Блочки	шт	6	11,32	11,03	0,07	0,22
112	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0533	82748,52	80827,01	298,99	1622,52
113	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,133376	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
114	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42212,37	41005,92	378,76	827,69
115	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00692	38691,20	37553,79	378,76	758,65
116	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0370852	51427,25	50040,11	378,76	1008,38
117	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,03	48514,39	47184,37	378,76	951,26
118	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0034256	57020,05	55563,22	338,79	1118,04
119	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,510639	6180,79	5836,14	223,46	121,19
120	+C130-144 варіант 4	ВВЦр 16 віброізолятор	шт	5	348,04	341,06	0,16	6,82
121	+C130-1104 варіант 3	Вентиль балансувальний з похилим шпінделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду32 (1411754)	шт	1	3860,80	3784,25	0,85	75,70
122	+C130-1104 варіант 4	Вентиль балансувальний з похилим шпінделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1411753)	шт	1	2940,69	2882,18	0,85	57,66
123	+C1630-211 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий спускний, 1563р ф15мм	шт	2	102,91	100,75	0,14	2,02
124	+C1630-213 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий, 1563р ф25мм	шт	4	274,43	268,75	0,30	5,38
125	+C130-1106 варіант 1	Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм	шт	24	218,72	214,13	0,30	4,29
126	+C1547-7 варіант 10	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	399,95	391,67	0,44	7,84
127	+C1547-7 варіант 11	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення з показником "вихід" IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	399,95	391,67	0,44	7,84
128	+C1547-7 варіант 6	Вибухозахищений світильник з газорозрядною лампою IP54, 1x125Вт РПП-01-125Вт	шт	3	2256,80	2212,11	0,44	44,25
129	+C1547-7 варіант 7	Вибухозахищений світильник з лампою розжарювання IP54, 1x60Вт	шт	2	2509,65	2460,00	0,44	49,21
130	+290902-54 варіант 4	Вимикач одноклавішний накладного виконання 220В, 10А, IP44	шт	50	222,54	218,12	0,06	4,36
131	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	51,45664	130,66	127,72	0,38	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	+C113-2450 варіант 1	Високотемпературна ізоляція з мінеральної вати MIXWOOL для трубопроводів діам. 76 товщ. 30 мм	м	7,14	287,64	282,00	-	5,64
133	+&C111-2020-38 варіант 6	Вита пара ОК-Net КПВ-ВП (350) УТР кат.5е, 4х2х0.51	м	113	25,80	25,80	-	-
134	+&C130-61-21-Щ варіант 1	Віброізолятори KIV-4	комплект	1	1475,14	1431,75	14,47	28,92
135	+&C126-948-K варіант 11	Відгалуження на лоток Т-подібний 200х50мм	шт	1	392,87	389,91	0,04	2,92
136	+&C126-948-K варіант 7	Відгалуження на лоток Т-подібний 300х50мм	шт	1	503,89	500,10	0,04	3,75
137	+&C126-385-6	Відновлення захисно-герметичних дверних блоків	м2	92,88	6833,93	6782,90	0,16	50,87
138	+C130-904 варіант 2	Відуар керамічний із бачком та комплектуючими	шт	1	8338,87	8166,67	8,69	163,51
139	+C1630-87 варіант 1	Внутрішній поливальний кран. ф15	шт	4	403,86	395,83	0,11	7,92
140	+&C1113-290-13	Вогнезахисна піна CF JI (HILTI)	балон	8	394,97	387,00	0,23	7,74
141	C142-10-2	Вода	м3	1,04326	76,31	76,31	-	-
142	+1514-4038 варіант 2	Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт	шт	2	7946,25	7749,17	41,27	155,81
143	+1514-4038 варіант 1	Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт	шт	2	10960,35	10704,17	41,27	214,91
144	+&C130-231-1-Т варіант 10	Вставка гнучка ВВГ 100	шт	2	129,47	125,70	1,23	2,54
145	+&C130-231-1-Т варіант 14	Вставка гнучка ВВГ 240	шт	1	327,45	319,80	1,23	6,42
146	+&C130-231-1-Т варіант 9	Вставка гнучка ВВГ 355	шт	4	453,06	442,95	1,23	8,88
147	+&C130-231-1-Т варіант 13	Вставка гнучка ВВГ 700*400	шт	2	1351,17	1323,45	1,23	26,49
148	+&C130-231-1-Т варіант 12	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071Y-C	шт	1	3664,07	3591,00	1,23	71,84
149	+&C130-231-1-Т варіант 11	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071A-C	шт	1	2734,60	2679,75	1,23	53,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+C1545-470 варіант 2	Гайка М8	шт	140	1,68	1,50	0,15	0,03
151	+C1545-470 варіант 3	Гайка з насічкою М6	шт	70	1,16	0,99	0,15	0,02
152	+&C1-110-11 варіант 2	Гайка зубчата з буртіком	шт	64	2,25	2,25	-	-
153	+C1545-470 варіант 4	Гайка шестигранна, ISO 4032 М8 BIS	шт	64	1,68	1,50	0,15	0,03
154	C1545-94	Гак У625	100шт	0,05344	1488,22	1456,33	2,71	29,18
155	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0604	43944,45	42817,00	265,79	861,66
156	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1634	43340,61	42225,00	265,79	849,82
157	+C111-1851 варіант 1	Гвинт 4,5х40мм з дюбелем V6 (6522)	шт	4000	3,36	3,28	0,01	0,07
158	+C111-1851 варіант 3	Гвинт М6х12	шт	70	1,23	1,20	0,01	0,02
159	+C1545-44 варіант 4	Гвинт самосвердлячий	100шт	0,88	122,71	120,00	0,30	2,41
160	+C1545-44 варіант 5	Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8х29,5	100шт	1,44	122,71	120,00	0,30	2,41
161	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,164473	37114,70	36048,17	338,79	727,74
162	+&C111-196-Б	Гермитизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3	шт	6	1020,65	1000,00	0,64	20,01
163	+C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	кг	339,21	97,17	94,76	0,50	1,91
164	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	3301,55	34,34	33,17	0,50	0,67
165	+C113-161 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф108х4мм	м	0,8	484,38	478,03	2,74	3,61
166	+C113-191 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф214х7мм	м	1,6	1355,51	1335,69	9,73	10,09
167	+C113-138 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф57х3мм	м	2	188,33	185,87	1,06	1,40
168	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,05536	3308,53	2785,40	458,26	64,87
169	C1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,0052	1784,88	1495,97	253,91	35,00
170	C1110-14	Глухарі	100шт	0,31	1100,62	1074,51	4,53	21,58
171	+&C1-28-74 варіант 1	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321. IP67 d14мм	м	170	324,97	318,11	0,49	6,37
172	+241649-1077 варіант 2	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321, IP67, ф14мм (607X-14)	1000м	1,82	270506,35	265091,67	110,63	5304,05
173	+&C1545-318-15	Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр внутрішній 18,7 мм, діаметр зовнішній 24 мм	м	35	27,60	27,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	+C113-2281 варіант 1	Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм	шт	8	122,47	120,00	0,07	2,40
175	+C130-596 варіант 1	Грати з армопластику	м2	9,36	3955,83	3873,73	4,53	77,57
176	+C111-1755	Грати металеві	т	0,0348	36661,35	35475,17	467,33	718,85
177	+&C111-1624-3-1	Грунтовка антигрибкова CERESIT CT 99	л	12,42	273,08	267,00	0,73	5,35
178	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	152,69	149,32	0,38	2,99
179	+C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1200,6115	79,83	77,76	0,50	1,57
180	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0260514	77666,33	75571,77	571,69	1522,87
181	+C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	263,15	95,33	92,93	0,53	1,87
182	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна CT-17	кг	0,8184	123,01	119,87	0,73	2,41
183	+C188888-46 варіант 16	Датчик вологості HTS221TR	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
184	+C188888-46 варіант 12	Датчик вуглекислого газу E2638-CO2	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
185	+C188888-46 варіант 15	Датчик метану	шт	1	17896,06	17545,00	0,16	350,90
186	+C188888-46 варіант 10	Датчик протікання Neptun SW007	шт	3	696,82	683,00	0,16	13,66
187	+C188888-46 варіант 20	Датчик температури зовн. повітря ESMT	шт	1	2436,94	2389,00	0,16	47,78
188	+C188888-46 варіант 21	Датчик температури каналний Raut STa-02.150	шт	2	719,26	705,00	0,16	14,10
189	+C188888-46 варіант 19	Датчик температури приміщення ESM-10	шт	1	2436,94	2389,00	0,16	47,78
190	+C188888-46 варіант 23	Датчик тиску 0..16 бар MBS1700	шт	1	4386,16	4300,00	0,16	86,00
191	+1504-19020 варіант 2	Датчик чадного газу	шт	2	13576,35	13310,00	0,15	266,20
192	+C188888-46 варіант 22	Датчик-реле тиску KPI-35	шт	1	4093,42	4013,00	0,16	80,26
193	+C126-385 варіант 2	Двері для бомбосховищ захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа); 1200х2000 в комплекті (редукторний механізм, кріплення)	шт	1	204734,19	203203,00	7,11	1524,08
194	+C126-388 варіант 2	Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,9 EI 30 (в комплекті з кріпленнями, ручками, фурнітурою)	шт	1	36850,91	36565,61	10,98	274,32
195	+C126-388 варіант 1	Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1х0,9	шт	1	23519,39	23333,33	10,98	175,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	+&C126-55-1-Л варіант 2	Двері металопластикові підсиленого профілю енергозберігаючі в комплекті к кріпленнями, ручками та аксесуарами	м2	31,29	8843,88	8656,00	14,47	173,41
197	C124-64 варіант 3	Деталі закладні Зв-1	т	0,0252	70739,16	69086,33	265,79	1387,04
198	C124-64 варіант 4	Деталі закладні Зв-1а	т	0,0067	70739,16	69086,33	265,79	1387,04
199	+1504-19020 варіант 8	Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
200	+1504-19020 варіант 9	Детектор випаровування розчиників (тоуол, ксилол, етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
201	+C188888-46 варіант 13	Детектор вуглекислого газу E2638-CO2-50K-W-230	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
202	+1504-19020 варіант 5	Детектор діоксиду азоту E2638-NO2-200ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
203	+1504-19020 варіант 10	Детектор діоксиду сірки E2638-SO2-2000ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
204	+1504-19020 варіант 3	Детектор кисню E2638-O2-5Y	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
205	+1504-19020 варіант 12	Детектор кисню E2638-O2	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
206	+1504-19020 варіант 4	Детектор озону E2638-O3-5ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
207	+1504-19020 варіант 11	Детектор радіоактивності AGM-02	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
208	+1504-19020 варіант 7	Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
209	+1504-19020 варіант 6	Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
210	+C111-2007-8 варіант 1	Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit CF 97	кг	22,62	1122,36	1099,87	0,48	22,01
211	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001786	3400,09	3109,96	223,46	66,67
212	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,05497	3058,36	2774,93	223,46	59,97
213	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,44164	6466,68	6116,42	223,46	126,80
214	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,007667	5706,42	5371,07	223,46	111,89
215	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,019806	5465,06	5134,44	223,46	107,16
216	+C111-1608	Дрантя	кг	10,04641	12,08	11,10	0,74	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	+C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,04487	37450,26	36450,15	265,79	734,32
218	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0044363	41486,53	40407,28	265,79	813,46
219	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0001808	65226,31	63681,57	265,79	1278,95
220	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00228	41651,13	40568,65	265,79	816,69
221	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1588746	35354,51	34395,49	265,79	693,23
222	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000021	56665,83	55216,56	338,18	1111,09
223	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,160666	40170,47	39044,63	338,18	787,66
224	+C113-2299 варіант 126	Дросель-клапан, 900*300 мм	шт	1	5058,35	4959,10	0,07	99,18
225	+C113-2299 варіант 124	Дросель-клапан, діам. 100 мм	шт	4	691,33	677,70	0,07	13,56
226	+C113-2299 варіант 125	Дросель-клапан, ф125 мм	шт	12	722,10	707,87	0,07	14,16
227	+C113-2299 варіант 139	Дросель-клапан, ф160 мм	шт	1	358,64	351,54	0,07	7,03
228	+C113-2299 варіант 12	Дросель-клапан, ф200 мм	шт	4	938,55	920,08	0,07	18,40
229	+C113-2299 варіант 146	Дросель-клапан, ф250 мм	шт	4	444,57	435,78	0,07	8,72
230	+C130-539 варіант 3	Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	9012,64	8828,01	7,91	176,72
231	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,7284	444,92	435,90	0,30	8,72
232	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,22	933,92	915,20	0,41	18,31
233	+&C122-66-21 варіант 3	Дюбель 6x40	шт	2000	0,23	0,23	-	-
234	+C1545-44 варіант 7	Дюбель тарільчатий Д-170	100шт	2,71	510,31	500,00	0,30	10,01
235	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	43,774	932,82	914,23	0,30	18,29
236	+&C10000-2-1- БС	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	1500	0,45	0,45	-	-
237	+C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	122,72	51,46	49,97	0,48	1,01
238	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,7	160,10	156,48	0,48	3,14
239	+&C130-421-2	Електричний конвектор Atlantic F17 Е з вбудованою автоматикою	шт	1	3917,65	3838,80	2,03	76,82
240	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0030148	72054,16	70296,49	344,84	1412,83
241	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0295267	35771,02	34724,79	344,84	701,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	+C111-1518 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,01324544	99808,45	97506,58	344,84	1957,03
243	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,005762	38733,23	37628,91	344,84	759,48
244	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,059162	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
245	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0782121	35254,37	34218,27	344,84	691,26
246	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	5,754	5,754	-	-
247	+C111-388-1 варіант 2	Емаль ПФ-115	т	0,02054613	168813,70	165000,00	503,63	3310,07
248	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0589327	147225,68	143767,21	571,69	2886,78
249	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0173364	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
250	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	100,86	1598,68	1566,85	0,48	31,35
251	+C111-2007-9	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 98	кг	1408,32	722,08	707,44	0,48	14,16
252	+&C1-110-8 варіант 1	З'єднувальний елемент	шт	48	48,75	48,75	-	-
253	+C113-1489 варіант 2	З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40	шт	15	104,62	102,50	0,07	2,05
254	+C113-1489 варіант 3	Заглушка ПВХ 40х40	шт	5	48,51	47,49	0,07	0,95
255	+C111-1631	Замазка захисна	кг	3	115,93	113,09	0,57	2,27
256	+2307-20217 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см	шт	9	1889,74	1826,31	26,38	37,05
257	+2307-20218 варіант 1	Засувка чавунна паралельна фланцева ф65мм Ру=10кгс/см	шт	2	3054,08	2950,57	43,63	59,88
258	+2307-20217 варіант 2	Засувка чавунна ф50	шт	2	1889,74	1826,31	26,38	37,05
259	+&C130-4561 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з електроприводом ф50мм	шт	2	8555,51	8384,37	3,38	167,76
260	+2307-11292 варіант 2	Засувка шибер. фланцева, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	3	5619,34	5493,60	15,56	110,18
261	+2307-11292 варіант 3	Засувка шибер. фланцева, ф80мм, Ру=10кгс/см	шт	2	7220,49	7063,35	15,56	141,58
262	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	92	16,70	16,30	0,07	0,33
263	+C1630-546 варіант 2	Зворотний клапан каналізаційний, фланцевий, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	2	3220,43	3155,59	1,69	63,15
264	+C1630-543 варіант 1	Зворотний клапан муфтовий, ф25мм	шт	2	417,25	408,73	0,34	8,18
265	+C130-1179 варіант 2	Зворотній клапан EUROPA з латунним штоком 3/4"	шт	1	289,22	283,33	0,22	5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	+2407-1811 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	4	1745,92	1710,95	0,74	34,23
267	+2407-1811 варіант 3	Змішувач для умивальника локтевий	шт	3	2592,57	2541,00	0,74	50,83
268	+C113-2444 варіант 8	Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	1,022	29,39	28,81	-	0,58
269	+C113-2444 варіант 3	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	38,836	32,20	31,57	-	0,63
270	+C113-2444 варіант 1	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	51,1	21,34	20,92	-	0,42
271	+C113-2444 варіант 9	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	12,264	36,63	35,91	-	0,72
272	+C113-2444 варіант 6	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	13,286	17,07	16,74	-	0,33
273	+C113-2444 варіант 2	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	25,55	46,29	45,38	-	0,91
274	+C113-2444 варіант 7	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	15,33	22,31	21,87	-	0,44
275	+C113-2444 варіант 5	Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	112,42	67,63	66,30	-	1,33
276	+C113-2444 варіант 10	Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	4,088	95,80	93,92	-	1,88
277	+C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	695,81	220,81	215,80	0,68	4,33
278	+&C111-2020-37 варіант 2	Кабель (FTP мідь внутрішній) OK-Net КПВЭ-ВП (200) FTP кат.5е	м	204	25,80	25,80	-	-
279	+&C1110-200-73 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	1	322,50	322,50	-	-
280	+&C111-2020-77 варіант 2	Кабель RG-58 50 Ом	м	45,9	36,00	36,00	-	-
281	+&C111-2020-38 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	10,2	31,50	31,50	-	-
282	+&C153-11-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	1530	47,78	46,80	0,04	0,94
283	+&C153-11-5	Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	257,11	252,00	0,07	5,04
284	+&C153-11-2	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	775,2	65,58	64,25	0,04	1,29
285	+&C153-11-3	Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	107,19	105,04	0,05	2,10
286	+&C153-11-4	Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією	м	163,2	150,61	147,60	0,06	2,95
287	+&C153-10-1	Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	1864,56	1827,60	0,40	36,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+&C153-10-2	Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	3158,44	3096,00	0,51	61,93
289	+&C153-11-8	Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	71,4	404,09	396,00	0,17	7,92
290	+&C153-11-9	Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією	м	35,7	624,48	612,00	0,24	12,24
291	+&C153-11-6	Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	124,81	122,30	0,06	2,45
292	+&C153-11-7	Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	211,61	207,36	0,10	4,15
293	+&C151-1-1-Ф варіант 1	Кабель ПСВБВнг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8	м	70	16,84	16,50	0,01	0,33
294	+15092-3171 варіант 2	Кабель вогнестійкий мідний багатожильний N (H)XH 3х1,5	1000м	0,14	45907,83	44867,67	140,01	900,15
295	+&C111-2020-38 варіант 4	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2х1,5 Lappkabel	м	112,2	51,83	51,83	-	-
296	+&C111-2020-58 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2х1,5	м	224,4	40,35	40,35	-	-
297	+&C111-2020-38 варіант 5	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3х1,5	м	35,7	51,83	51,83	-	-
298	+&C111-2020-37 варіант 5	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8	м	525,3	11,03	11,03	-	-
299	+&C111-2020-58 варіант 4	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 Lappkabel	м	102	25,20	25,20	-	-
300	+&C111-2020-58 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8 Lappkabel	м	40,8	38,10	38,10	-	-
301	+&C111-2020-77 варіант 1	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4х2х0,8	м	10,2	38,10	38,10	-	-
302	+15098-78541 варіант 14	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,0306	45894,81	44866,67	128,24	899,90
303	+15098-78541 варіант 15	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3х4мм2	1000м	0,0102	75160,30	73558,33	128,24	1473,73
304	+15095-23051 варіант 1	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 2х2х0.8	1000м	1,4	21450,01	21000,00	29,42	420,59
305	+15095-23051 варіант 2	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 4х2х0.8	1000м	0,15	25642,21	25110,00	29,42	502,79
306	+15093-35113 варіант 2	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 3х0,75	1000м	0,09	38802,92	37990,00	52,08	760,84
307	+15093-35113 варіант 3	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 7х0,75	1000м	0,09	62953,13	61666,67	52,08	1234,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	+15093-35113 варіант 4	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 10х0,75	1000м	0,03	93587,12	91700,00	52,08	1835,04
309	+15092-3171 варіант 1	Кабель контрольний мідний багатожильний МКШ 3х1,5	1000м	0,04	29998,21	29270,00	140,01	588,20
310	+15096-7033 варіант 1	Кабель контрольний мідний екранований КГВВЕ 5х1	1000м	0,1	36304,76	35530,00	62,90	711,86
311	+15092-3181 варіант 2	Кабель мережевий cat.5e 4х2х0.51	1000м	0,2	24267,28	23629,80	161,65	475,83
312	+&C111-2020- 37 варіант 6	Кабель провідного радіомовлення МРМРЕ 2х1,2	м	100	63,53	63,53	-	-
313	+&C111-2020- 37 варіант 7	Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ 2х0,6	м	1	2,15	2,15	-	-
314	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,2	28129,77	27540,00	38,21	551,56
315	+15093-38103 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГнгд 4х2,5	1000м	0,05	58414,07	57220,00	48,70	1145,37
316	+15093-38113 варіант 6	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х1,5	1000м	0,03	47458,73	46470,00	58,17	930,56
317	+15093-38113 варіант 7	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,015	71612,33	70150,00	58,17	1404,16
318	+15093-38113 варіант 9	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х4	1000м	0,03	168359,33	165000,00	58,17	3301,16
319	+15093-38113 варіант 8	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х6	1000м	0,015	191632,34	187816,67	58,17	3757,50
320	+15096-7025 варіант 1	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4х2,5	1000м	0,015	64535,55	63190,00	80,15	1265,40
321	+15096-7025 варіант 2	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4х4	1000м	0,015	74948,05	73398,33	80,15	1469,57
322	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	465006,03	455321,11	567,15	9117,77
323	+&C130-421-1 варіант 1	Керамічна вуглецева електронагрівальна панель Quantum Electric 600*600 Q=0,38кВт білий	шт	5	6002,50	5880,00	4,80	117,70
324	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	48,86064	68,07	61,11	5,63	1,33
325	+C113-2299 варіант 156	Клапан герметичний з приводом O800 КГ	шт	1	279225,07	273750,00	0,07	5475,00
326	+C113-2299 варіант 150	Клапан герметичний з рукояткою КГ 350	шт	3	42534,07	41700,00	0,07	834,00
327	+C113-2299 варіант 149	Клапан герметичний з рукояткою КГ 450	шт	2	81518,47	79920,00	0,07	1598,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	+С113-2299 варіант 157	Клапан герметичний з рукояткою О150 КГ 150	шт	1	17839,87	17490,00	0,07	349,80
329	+С113-2299 варіант 151	Клапан герметичний з рукояткою О200 КГ 200	шт	2	29090,47	28520,00	0,07	570,40
330	+С113-2299 варіант 155	Клапан герметичний з рукояткою О300 КГ	шт	3	35450,17	34755,00	0,07	695,10
331	+С113-2299 варіант 159	Клапан герметичний з рукояткою О300 КГ	шт	1	35450,17	34755,00	0,07	695,10
332	+С113-2299 варіант 152	Клапан герметичний з рукояткою О630 КГ 630	шт	1	148644,67	145730,00	0,07	2914,60
333	+С130-1107 варіант 1	Клапан запорний DN25	шт	2	2211,21	2167,15	0,70	43,36
334	+С130-1107 варіант 2	Клапан запорний DN32	шт	6	3106,81	3045,19	0,70	60,92
335	+&С113-2301- 6	Клапан зворотній Д315мм	шт	2	1041,79	1019,17	2,19	20,43
336	+&С113-2301- 5	Клапан зворотній Д450мм	шт	1	1191,55	1166,00	2,19	23,36
337	+&С130-388- 39	Клапан зворотній Д100	шт	1	222,39	217,35	0,68	4,36
338	+С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній каналізаційний, ф32	шт	3	370,04	362,00	0,78	7,26
339	+С113-2299 варіант 133	Клапан надлишкового тиску КИД-150	шт	2	4012,34	3933,60	0,07	78,67
340	+С111-1650 варіант 1	Клей Ceresit R710 (або аналог)	кг	8,955	979,81	960,12	0,48	19,21
341	+С1545-69 варіант 2	Клемники нейтралі та заземлення	100шт	0,15	3995,39	3916,67	0,38	78,34
342	+С1545-69 варіант 1	Клемники робочого заземлення	100шт	0,15	3662,58	3590,38	0,38	71,82
343	+С188888-5 варіант 1	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм	шт	85	1,22	1,20	-	0,02
344	+С188888-5 варіант 3	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм	шт	15	2,55	2,50	-	0,05
345	+С188888-5 варіант 4	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм	шт	18	1,69	1,66	-	0,03
346	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0031	72,06	70,14	0,51	1,41
347	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,5	28,11	27,37	0,19	0,55
348	+С1532-29 варіант 2	Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм	шт	4	47,64	46,49	0,22	0,93
349	+С1532-28 варіант 1	Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти	шт	4	66,39	65,00	0,09	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	+C1532-28 варіант 2	Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти	шт	14	52,11	51,00	0,09	1,02
351	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,039435	2742,96	2429,09	260,09	53,78
352	+1517-1891 варіант 1	Компактна метеостанція FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-G	шт	1	43554,00	42700,00	-	854,00
353	+C1630-1531 варіант 6	Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним краном Dn15	шт	1	406,07	394,98	3,13	7,96
354	+C130-483-1 варіант 1	Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів	100шт	0,11	8451,57	8250,00	35,85	165,72
355	+C1630-1531 варіант 5	Комплект підключення до радіатора осьового витконання з термоголовкою VTL320AA15	шт	11	968,86	946,73	3,13	19,00
356	+2405-3176 варіант 1	Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов	1000шт	0,011	140600,35	137833,33	10,15	2756,87
357	+C113-5 варіант 1	Короб ПВХ 40х40	м	30	129,82	127,96	0,89	0,97
358	+&C1530-126-76 варіант 5	Короб монтажний для укладки кабеля 20х20 мм	м	10,1	51,60	51,60	-	-
359	+&C1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм	м	666,6	197,62	197,62	-	-
360	+&C1530-126-76 варіант 3	Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм	м	30,3	284,40	284,40	-	-
361	+&C1530-126-76 варіант 4	Короб монтажний для укладки кабеля 60х60 мм	м	20,2	340,50	340,50	-	-
362	+C1545-90 варіант 1	Коробка Т40 90х90х52 IP55	100шт	3,5	3115,27	3052,50	1,69	61,08
363	+&C1513-2-69-3	Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (К6)	шт	2	630,00	630,00	-	-
364	+290116-7042 варіант 1	Коробка клемна з мідною шиною заземлення	шт	10	113,07	110,17	0,68	2,22
365	+&C1512-1-2 варіант 1	Коробка монтажна вогнестійка	шт	1	456,98	448,00	0,02	8,96
366	+&C1512-1-4-12 варіант 1	Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18 Hikvision	шт	6	645,00	645,00	-	-
367	+1504-19069 варіант 6	Корпус металевий навісний на 12 модулів 240х330х120 ЩРн-12з-0 74 У2	шт	2	1460,94	1432,02	0,27	28,65
368	+1504-19069 варіант 5	Корпус металевий навісний на 18 модулів 240х440х120 ЩРн-18з-0 74 У2	шт	4	2985,26	2926,46	0,27	58,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	+1504-19069 варіант 4	Корпус металевий навісний на 24 модулів 330x410x120 ЩРн-24з-0 74 У2	шт	4	1671,75	1638,70	0,27	32,78
370	+1504-19069 варіант 8	Корпус металевий навісний на 48 модулів ЩРн-48з-0 74 У2	шт	1	2470,22	2421,51	0,27	48,44
371	+1504-19069 варіант 9	Корпус металевий навісний на 54 модулі ЩРн-54з-0 74 У2	шт	1	2783,00	2728,16	0,27	54,57
372	+С1630-647 варіант 1	Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	7	267,53	260,93	1,35	5,25
373	+С113-1873- 1В варіант 1	Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см	шт	3	1182,47	1159,21	0,07	23,19
374	+С1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см	шт	11	232,95	228,28	0,10	4,57
375	+С1630-634 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см	шт	1	155,84	152,63	0,15	3,06
376	+С1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	6	266,30	260,93	0,15	5,22
377	+С1630-635 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см	шт	7	824,70	808,15	0,38	16,17
378	+С1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, ф15мм 116186к	шт	2	306,10	300,00	0,10	6,00
379	+С130-1179 варіант 1	Кран шаровий газовий Ду15	шт	1	136,22	133,33	0,22	2,67
380	+&С126-948-К варіант 8	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм	шт	1	388,18	385,25	0,04	2,89
381	+&С126-948-К варіант 9	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм	шт	1	151,26	150,09	0,04	1,13
382	+&С126-1300- К4-1 варіант 3	Кришка на кут 90град. 300x50мм	шт	8	304,25	300,99	1,00	2,26
383	+С113-1676 варіант 2	Кришка на лоток 50x200	м	30	154,24	150,91	0,31	3,02
384	+С113-1677 варіант 4	Кришка на лоток 50x300	м	20,2	580,49	568,62	0,49	11,38
385	+&С1110-195- 26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	238,2	126,28	123,50	0,30	2,48
386	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0804	247,89	242,78	0,25	4,86
387	+С113-2118 варіант 2	Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт ф38" для милиць та одягу (70013)	шт	1	18,16	17,73	0,07	0,36
388	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001218	30752,16	29690,92	458,26	602,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	+C113-1489 варіант 4	Кут внутрішній ПВХ 40х40	шт	15	40,77	39,90	0,07	0,80
390	+C113-1489 варіант 5	Кут зовнішній ПВХ 40х40	шт	15	64,99	63,65	0,07	1,27
391	+&C126-1300- K4-1 варіант 4	Кут лотка 90град. 300х50мм	шт	8	527,00	522,08	1,00	3,92
392	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	38	14,20	13,85	0,07	0,28
393	+C188888-46 варіант 14	Лазерний датчик частинок PM900	шт	1	1199,63	1175,95	0,16	23,52
394	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	236644,02	231432,25	571,69	4640,08
395	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,017664	2742,02	2428,16	260,09	53,77
396	+C1630-1456 варіант 1	Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та GSM модулем CM2 для системи радіозб. даних	шт	2	3384,38	3316,67	1,35	66,36
397	+&C1110-200- 52 варіант 1	Лоток дротяний для кабелю 50х150х3000	м	48,48	274,50	274,50	-	-
398	+C113-2227 варіант 4	Лоток із стал. решеткою, 300х250х2300мм	м	1	448,31	439,37	0,15	8,79
399	+C113-1676 варіант 1	Лоток перфорований 50х200	м	30	209,19	204,78	0,31	4,10
400	+C113-1677 варіант 3	Лоток перфорований 50х300	м	20,2	382,42	374,43	0,49	7,50
401	+C111-1756 варіант 2	Люк 0,5х0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	1	4029,58	3950,00	0,57	79,01
402	+C111-1756 варіант 1	Люк 0,75х0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	5	6018,58	5900,00	0,57	118,01
403	+C113-2299 варіант 44	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 350	шт	1	21290,02	20872,50	0,07	417,45
404	+C113-2299 варіант 134	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	2	19686,12	19300,05	0,07	386,00
405	+C113-2299 варіант 137	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 450	шт	1	25061,47	24570,00	0,07	491,40
406	+C113-2299 варіант 142	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 800	шт	1	34957,51	34272,00	0,07	685,44
407	+C113-2299 варіант 148	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	1	19686,58	19300,50	0,07	386,01
408	+C113-2299 варіант 153	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів O200	шт	2	18406,48	18045,50	0,07	360,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	+C113-2299 варіант 154	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів О630	шт	1	31645,57	31025,00	0,07	620,50
410	+C113-2299 варіант 158	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів О150	шт	1	16371,07	16050,00	0,07	321,00
411	+C1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм	комплект	2	226,53	221,18	0,91	4,44
412	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0009141	57431,19	55792,39	512,70	1126,10
413	+&C111-599-1	Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus	кг	24,47	1137,62	1114,80	0,51	22,31
414	+C1630-17 варіант 6	Мембранний бак (P=10 бар) , 250 л	шт	2	53427,18	52243,00	136,59	1047,59
415	C1115-2534	Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-80], марка МД-94	т	0,008	5196,56	4640,95	453,72	101,89
416	C1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	63	51,56	50,17	0,38	1,01
417	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0004	85317,59	84327,93	354,54	635,12
418	C121-650 варіант 4	Металоконструкції драбини	т	0,131	120856,98	119607,37	349,93	899,68
419	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,5092	67658,73	66800,53	354,54	503,66
420	C121-650 варіант 3	Металоконструкції направляючих Нм-1	т	0,2606	120856,98	119607,37	349,93	899,68
421	C121-590 варіант 2	Металоконструкції рами Рм-1	т	0,0704	116880,80	115660,79	349,93	870,08
422	+241649-1106 варіант 1	Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,05	167862,04	164460,00	110,63	3291,41
423	+241649-1106 варіант 2	Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,13	175517,43	171965,28	110,63	3441,52
424	+C113-1791 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна ф10	шт	2	21,86	21,36	0,07	0,43
425	+C113-1791 варіант 2	Муфта з'єднувальна мідна ф15	шт	18	12,21	11,90	0,07	0,24
426	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,6	20,34	19,75	0,19	0,40
427	+C188888-46 варіант 1	Накладний датчик температури ESMC	шт	3	1199,63	1175,95	0,16	23,52
428	+C1545-4 варіант 6	Наклейки для медичних газів "Кисень"	100шт	0,1	548,89	538,02	0,11	10,76
429	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,025	1732,07	1696,76	1,35	33,96
430	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,14	965,07	945,59	0,56	18,92
431	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,02	219,64	214,28	1,05	4,31
432	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,032	421,69	413,05	0,37	8,27
433	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,01356837	116344,39	113541,35	521,78	2281,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,34224	225,40	220,46	0,52	4,42
435	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000832	26347,46	25438,55	392,29	516,62
436	+15062-6048 варіант 3	Паливний бак EGE saglam depo 760x800x2100	шт	1	59017,25	57810,00	50,05	1157,20
437	+C111-1299 варіант 1	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,062088	74968,14	72910,20	587,98	1469,96
438	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	48,62063	227,87	223,35	0,05	4,47
439	+C1546-54	Пароніт	т	0,003156	153596,04	150085,26	499,09	3011,69
440	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,36	980,14	950,80	10,12	19,22
441	+C1546-58 варіант 1	Паста флюс 250г	кг	0,25	2264,93	2220,00	0,52	44,41
442	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	43,774	164,74	160,39	1,12	3,23
443	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	5,355	3473,59	3391,28	14,20	68,11
444	+&C111-1630- 1 варіант 1	Патч- корд Ultra CAT5e 3м	шт	6	81,89	80,00	0,28	1,61
445	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	117,08	32,17	31,32	0,22	0,63
446	+C113-1782 варіант 1	Перехід муфтовий. ф50x25мм	шт	4	116,25	113,75	0,22	2,28
447	+&C126-948-К варіант 12	Перехідник (300-200)x50мм	шт	1	803,53	797,51	0,04	5,98
448	+C1532-15 варіант 1	Перехідник-муфта 15-10 (мідь)	шт	1	62,21	60,93	0,06	1,22
449	+C1630-87 варіант 3	Питний кран. ф15	шт	4	637,61	625,00	0,11	12,50
450	+C130-539 варіант 4	Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	8751,03	8571,53	7,91	171,59
451	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	1284,06	1258,28	0,60	25,18
452	+C1550-38 варіант 2	Піна вогнетривка Soudafoam FR750	балон	7,2	391,60	383,50	0,42	7,68
453	+C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	65,6	329,61	322,81	0,34	6,46
454	+C188888-21 варіант 3	Піна однокомпонентна вогнетривка,балон 750 мл	шт	1	423,69	415,00	0,38	8,31
455	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,7864	1226,85	760,00	442,79	24,06
456	+&C126-1303- К варіант 3	Планка кронштейна 3м	м	12	175,22	173,14	0,78	1,30
457	+&C1-110-9 варіант 1	Пластина центрального підвісу	шт	64	55,73	55,73	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
458	+&C130-595-1-1 варіант 30	Пленум бокс розм.225*225 з підключенням ф160 для ПДК9	шт	1	364,79	357,30	0,34	7,15
459	+&C130-595-1-1 варіант 31	Пленум бокс розм.350*350 з підключенням ф200 для ПДК14	шт	1	729,21	714,57	0,34	14,30
460	+C111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	23,836	621,29	600,00	9,11	12,18
461	+C111-567 варіант 3	Плитки поліуретанові тактильні (діагональна 300x300)	м2	1,08	1429,44	1400,00	1,41	28,03
462	+C111-567 варіант 2	Плитки поліуретанові тактильні (направляюча 300x300)	м2	11,34	1429,44	1400,00	1,41	28,03
463	+C111-567 варіант 1	Плитки поліуретанові тактильні (попереджувальна 300x300)	м2	5,49	1429,44	1400,00	1,41	28,03
464	+1517-1928 варіант 2	Плоско-випуска піктограма сп18 "Туалет для МГН"	шт	1	703,80	690,00	-	13,80
465	+C130-1108 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,85	3538,67	3467,49	1,79	69,39
466	+C130-1110 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	7,22	3539,01	3467,49	2,13	69,39
467	+C130-1111 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	11,18	3539,43	3467,49	2,54	69,40
468	+C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	44,215	642,44	628,05	1,79	12,60
469	+C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	20,304	1894,74	1855,80	1,79	37,15
470	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	45,548	674,24	658,65	2,37	13,22
471	+C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони понад 250 мм	м2	5,422	842,85	823,95	2,37	16,53
472	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	41,935	724,33	708,00	2,13	14,20
473	+C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	8,923	1742,09	1705,80	2,13	34,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
474	+C130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	16,92	1895,09	1855,80	2,13	37,16
475	+C130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	12,675	724,75	708,00	2,54	14,21
476	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	166,991	842,85	823,95	2,37	16,53
477	+290902-223 варіант 3	Подвійна розетка 1ф 220 В	шт	30	156,40	153,33	-	3,07
478	+290902-223 варіант 4	Подвійна розетка з кришкою 1ф 220 В	шт	1	156,40	153,33	-	3,07
479	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0014	49172,18	47869,23	338,79	964,16
480	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,25	24,13	23,48	0,18	0,47
481	+C188888-46 варіант 9	Поплавковий датчик рівня Теспо5	шт	4	3104,05	3043,03	0,16	60,86
482	+&C130-272-7- 8 варіант 1	Поплавковий клапан, муфтовий 25мм Ру=10 кгс/см	шт	4	3356,18	3288,50	1,87	65,81
483	C1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,013	4791,86	4244,18	453,72	93,96
484	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,731444	3258,39	2814,80	379,70	63,89
485	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	1722023,56	1687992,60	265,79	33765,17
486	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000161	1183465,62	1159994,62	265,79	23205,21
487	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00009	914620,30	896420,78	265,79	17933,73
488	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	17,71	17,29	0,07	0,35
489	+C157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,1236	46296,13	45365,09	23,27	907,77
490	+C157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,0306	102853,19	100800,00	36,46	2016,73
491	+C157-254 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,102	154739,85	151626,00	79,74	3034,11
492	+C111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,436	49155,31	48523,60	265,79	365,92
493	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	6,87391	72,20	62,36	8,42	1,42
494	+C113-2299 варіант 131	Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-8	шт	3	52217,95	51194,00	0,07	1023,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	+C113-2299 варіант 140	Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-25	шт	1	124763,51	124324,50	0,07	438,94
496	+C188888-11 варіант 1	Профнастил Н-35	м2	20,69	419,72	410,00	1,49	8,23
497	+"&C111-217-2 варіант 1	Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 x 1,15 x 0,4 мм	м2	19,7	513,63	471,10	32,46	10,07
498	+C113-1478 варіант 2	Прочистка НПВХ ф110 мм	шт	4	176,10	172,50	0,15	3,45
499	+C113-1478 варіант 1	Прочистка ПП. ф110 мм	шт	3	168,96	165,50	0,15	3,31
500	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,25	75,09	73,48	0,14	1,47
501	+C130-550 варіант 4	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт., довжиною 400мм 500/100	шт	5	6212,07	6088,00	2,26	121,81
502	+C130-550 варіант 5	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 8шт., довжиною 640мм 500/101	шт	1	9325,92	9140,80	2,26	182,86
503	+C130-550 варіант 6	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт., довжиною 800мм 500/102	шт	3	11401,83	11176,00	2,26	223,57
504	+C130-550 варіант 7	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 12шт., довжиною 960мм 500/103	шт	2	13477,73	13211,20	2,26	264,27
505	+C1545-209	Рамка для написів РГМ55Х15	100шт	0,36	249,46	243,31	1,26	4,89
506	+C1630-1625 варіант 21	Регенеративний патрон РП-100	шт	9	266219,86	265740,00	3,26	476,60
507	+C188888-46 варіант 18	Реле перепаду тиску DTV500-DEM	шт	9	2304,52	2259,17	0,16	45,19
508	+"&C130-595-1-1 варіант 34	Решітка жалюзійна, дворядна 150x100 2565-2М	шт	1	319,50	312,90	0,34	6,26
509	+"&C130-595-1-1 варіант 32	Решітка жалюзійна, дворядна 250x150 2565-2М	шт	1	507,88	497,58	0,34	9,96
510	+"&C130-595-1-1 варіант 33	Решітка жалюзійна, дворядна 250x250 2565-2М	шт	1	673,55	660,00	0,34	13,21
511	+"&C130-595-1-1 варіант 25	Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-2М 400*100	шт	1	609,09	596,81	0,34	11,94
512	+"&C130-595-1-1 варіант 35	Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-2М	шт	4	1576,25	1545,00	0,34	30,91
513	+"&C130-595-1-1 варіант 23	Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-2М 700x250	шт	7	1884,69	1847,40	0,34	36,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	+&C130-595-1-1 варіант 26	Решітка жалюзійна, однорядна 600x200 2535-1Ж	шт	4	640,65	627,75	0,34	12,56
515	+&C130-595-1-1 варіант 27	Решітка жалюзійна, однорядна 800x200 2535-1Ж	шт	8	805,89	789,75	0,34	15,80
516	+C188888-20 варіант 1	Решітки із сталі 300x2300	шт	1	1530,00	1500,00	-	30,00
517	+&C113-2106-2 варіант 1	Розетка комп'ютер-телефон біла TINA	шт	4	91,87	90,00	0,07	1,80
518	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	16	42,04	41,15	0,07	0,82
519	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1432	4249,00	3440,00	725,69	83,31
520	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04608	3443,20	2650,00	725,69	67,51
521	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,52879	3199,83	2411,40	725,69	62,74
522	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,05466	2071,44	1305,13	725,69	40,62
523	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	5,8008	3738,53	2939,54	725,69	73,30
524	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,02025	3055,60	2270,00	725,69	59,91
525	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,0261	22262,20	21100,00	725,69	436,51
526	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,02481168	47464,10	45961,74	571,69	930,67
527	+241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15	1000м	0,25	28760,92	27941,67	255,31	563,94
528	+241649-1013 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18	1000м	2,7	35057,58	33944,67	425,51	687,40
529	+241649-1014 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20	1000м	0,3	42235,21	40866,67	540,40	828,14
530	+241649-1015 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32	1000м	0,105	65319,93	63358,33	680,82	1280,78
531	C111-2005-1 варіант 3	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 68	кг	2454,732	18,85	18,00	0,48	0,37
532	+&C1701-2021-122	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	2000	0,23	0,23	-	-
533	+1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий накладний напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	33	729,66	715,05	0,30	14,31
534	+1507-1001 варіант 1	Світильник стельовий накладний світлодіодний, для освітлення медичних установ, напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	9	2815,55	2760,04	0,30	55,21
535	+C1547-7 варіант 8	Світловий показник виходу світлодіодний, з автономним джерелом живлення ДБО-02ВСП-6-6-1	шт	11	1615,10	1582,99	0,44	31,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
536	+C1547-7 варіант 9	Світловий показчик входу світлодіодний, з автономним джерелом живлення, ДБО-02ВСП-6-6-1	шт	2	1615,10	1582,99	0,44	31,67
537	+C1547-7 варіант 12	Світлодіодний світильник 8Вт 4000К 760лм IP54;	шт	70	469,65	460,00	0,44	9,21
538	+C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	148,224	312,26	305,91	0,23	6,12
539	+15098-78541 варіант 9	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х4	1000м	0,102	93460,80	91500,00	128,24	1832,56
540	+15098-78541 варіант 16	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х2, 5	1000м	0,459	48215,31	47141,67	128,24	945,40
541	+15098-78541 варіант 17	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х1, 5	1000м	0,0714	32974,80	32200,00	128,24	646,56
542	+2407-1704 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	7	341,69	334,51	0,48	6,70
543	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1379,37974	219,60	215,00	0,29	4,31
544	+C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	3,52344	41,91	40,80	0,29	0,82
545	+C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста 4х4 щільність 160 г/м2	м2	47,46	42,23	41,30	0,10	0,83
546	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,66985	710,92	696,22	0,76	13,94
547	+&C111-1683-2	Склострічка самоклеюча 100мм	м	374,88	7,38	6,50	0,74	0,14
548	+&C1701-2021-125 варіант 3	Скоба СММ-20	шт	70	3,14	3,14	-	-
549	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	14,2088	28,76	27,83	0,37	0,56
550	+C1545-237 варіант 1	Скоби для кріплення металорукава	100шт	50	269,87	263,94	0,64	5,29
551	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	4470,08	4381,69	0,74	87,65
552	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	5,1	533,76	523,13	0,16	10,47
553	C111-1683-1	Скотч	м	27,72	1,69	1,61	0,05	0,03
554	+C111-1814	Сталь кутова	т	2,0592	39560,28	39000,00	265,79	294,49
555	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,046	40008,60	38958,33	265,79	784,48
556	+C1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,0885	38699,61	37675,00	265,79	758,82
557	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,2405	41674,61	40591,67	265,79	817,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
558	+C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 4x25 мм	т	0,01215	55342,61	53991,67	265,79	1085,15
559	+&C130-595-1- 1 варіант 29	Стельовий дифузор ПДК-14	шт	1	1143,56	1120,80	0,34	22,42
560	+&C130-595-1- 1 варіант 28	Стельовий дифузор ПДК-9	шт	1	705,37	691,20	0,34	13,83
561	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00034	6423,17	6296,85	0,38	125,94
562	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	12,10661	138,51	135,03	0,76	2,72
563	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,62884	454,96	445,62	0,42	8,92
564	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,69	566,58	554,73	0,74	11,11
565	+&C111-1683- 2 варіант 1	Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм x 15м	м	323,3	15,85	14,80	0,74	0,31
566	+&C1515-25- 96	Стяжка нейлон 100x2,5	шт	100	0,23	0,23	-	-
567	+C111-2011-7 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	271,2	19,21	18,33	0,50	0,38
568	+&C1421- 9601-1	Суміш ремонтна CERESIT CD 25	кг	408,96	106,07	103,60	0,39	2,08
569	+C111-2015-3 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	50857,5	11,35	10,63	0,50	0,22
570	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,2012	3309,04	2452,50	791,66	64,88
571	+C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,05785	4053,64	3182,50	791,66	79,48
572	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,311355	3669,01	2805,41	791,66	71,94
573	+C1545-70 варіант 3	Тактильна Кнопка виклику для інвалідів	100шт	0,01	127500,19	125000,00	0,19	2500,00
574	+1517-1928 варіант 5	Тактильна наклейка на поручні попереджувальна	шт	1	274,39	269,01	-	5,38
575	+1517-1928 варіант 4	Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200 мм жовтого кольору	шт	1	255,00	250,00	-	5,00
576	+1517-1928 варіант 3	Тактильна наклейка. Маркування контуру дверей жовтого кольору	шт	1	255,00	250,00	-	5,00
577	+1517-1928 варіант 6	Тактильна табличка, що говорить	шт	1	752,78	738,02	-	14,76
578	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001753	21797,81	20912,14	458,26	427,41
579	+C113-2449 варіант 1	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф15мм K-FLEX ST	м	48,65	34,08	33,41	-	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
580	+C113-2449 варіант 2	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф20мм K-FLEX ST	м	39,88	43,76	42,90	-	0,86
581	+C113-2449 варіант 3	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф25мм K-FLEX ST	м	14,59	44,09	43,23	-	0,86
582	+C113-2449 варіант 4	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф32мм K-FLEX ST	м	24,28	52,01	50,99	-	1,02
583	+C113-2449 варіант 5	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф50мм K-FLEX ST	м	1,73	87,17	85,46	-	1,71
584	+C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий, радіальний, 0-120град.С	шт	4	425,47	416,67	0,46	8,34
585	+&C130-112-2-5	Терморегулятор для керамічного конвектора	шт	3	860,25	839,00	4,38	16,87
586	+280222-16140 варіант 1	Термостат запобігання замерзання водяного нагрівача F-3000	комплект	1	547,42	535,00	1,69	10,73
587	+C130-637 варіант 2	Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм	комплект	2	933,77	911,10	4,36	18,31
588	+&C119-4567 варіант 1	Тримач 53342 ДКС	шт	250	4,16	3,70	0,38	0,08
589	+C1110-15 варіант 3	Тримач із хомутом ф16-32мм (51200)	100шт	40	298,96	270,00	23,10	5,86
590	+C1110-15 варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, ф19мм (53342)	100шт	1	298,96	270,00	23,10	5,86
591	+C1530-169 варіант 1	Трійник зварний сталевий ф50х50мм	10шт	0,4	137,51	134,29	0,52	2,70
592	+C1532-1 варіант 2	Трійник ф15(мідь)	шт	1	33,69	32,90	0,13	0,66
593	+C113-17 варіант 1	Труба ВПГ Ду40	м	1	157,32	155,13	1,02	1,17
594	+C113-2127 варіант 2	Труба ПВХ ф25мм	м	3	14,01	13,67	0,07	0,27
595	+C111-1302 варіант 1	Труба ПНД двостінна ф63мм	1000м	0,0101	37599,79	36680,00	182,54	737,25
596	+C113-1 варіант 2	Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф10х1,0	м	4	163,19	161,67	0,31	1,21
597	+C113-1 варіант 3	Труба мідна, марки"Т", медична, знежирена, ф15х1,0	м	28	277,37	275,00	0,31	2,06
598	+C111-826 варіант 2	Труба проф. 40х20х2	т	0,07	51556,71	50280,00	265,79	1010,92
599	+C111-826 варіант 1	Труба проф. 40х40х2	т	0,21	51556,71	50280,00	265,79	1010,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,10115	115,25	111,89	1,10	2,26
601	+C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф20х3,4 мм	м	85	122,73	120,25	0,07	2,41
602	+C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф25х4,2 мм	м	18	179,67	176,00	0,15	3,52
603	+C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф32х5,4 мм	м	15	289,90	284,00	0,22	5,68
604	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	74,91	73,33	0,11	1,47
605	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	141,25	138,33	0,15	2,77
606	+C113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110 мм PN8	м	30	192,68	188,75	0,15	3,78
607	+C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	188,33	185,87	1,06	1,40
608	+C113-132 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм	м	35	128,15	126,63	0,57	0,95
609	+C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	254,80	251,46	1,44	1,90
610	+C113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	384,53	379,44	2,23	2,86
611	+C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні для видалення продуктів згорання від дизеля, діаметр умовного проходу 76 м в комплекті з фітінгами	м	7	457,76	452,40	1,95	3,41
612	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45	115,24	113,82	0,56	0,86
613	+C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10,32399	84,92	83,65	0,64	0,63
614	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм	м	80	62,09	61,32	0,31	0,46
615	+C113-1 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм в комплекті з фітінгами	м	67,7	91,57	90,58	0,31	0,68
616	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм	м	39,1	79,97	78,97	0,40	0,60
617	+C113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм в комплекті з фітінгами	м	14,3	157,06	155,33	0,56	1,17
618	+C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм в комплекті з фітінгами	м	23,8	215,03	212,70	0,73	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
619	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм в комплекті з фітінгами	м	1,7	324,16	320,63	1,12	2,41
620	+C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм (гільза)	м	1	199,33	196,73	1,12	1,48
621	+C113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 76 мм	м	4	295,42	291,25	1,97	2,20
622	+C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм	м	1,8	62,09	61,32	0,31	0,46
623	+C113-38 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм	м	3	79,97	78,97	0,40	0,60
624	+C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм	м	7,99	65,74	64,68	0,57	0,49
625	+C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм	м	25	128,32	126,63	0,73	0,96
626	+C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	113	199,34	196,73	1,13	1,48
627	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000132	4683,46	3979,11	612,52	91,83
628	+C188888-46 варіант 17	Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10	шт	2	5369,73	5264,28	0,16	105,29
629	+2407-1302 варіант 1	Умивальник керамічний	шт	7	2103,23	2060,50	1,49	41,24
630	+C130-904 варіант 1	Унітаз керамічний із бачком	шт	3	5788,87	5666,67	8,69	113,51
631	+C114-3-У варіант 1	Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм	м3	4,3844	1689,39	1610,10	46,16	33,13
632	+C111-1721-11A варіант 2	Ущільнення для герметизації дверних блоків ТУСМ-8-01	м	21	1144,80	1144,80	-	-
633	+C111-1721-11A варіант 1	Ущільнення для герметизації 20x40 мм (пориста гума)	м	30	568,98	568,98	-	-
634	+&C130-231-1-Т варіант 15	ФВЦ 240 фланець	шт	1	624,21	610,74	1,23	12,24
635	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,01035	84301,04	82076,39	571,69	1652,96
636	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	80,4	104,74	102,22	0,47	2,05
637	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0003	115316,41	112483,61	571,69	2261,11
638	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0033894	41990,48	40663,51	503,63	823,34
639	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002591	41990,48	40663,51	503,63	823,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
640	+C111-2016-6 варіант 2	Фарба світловідбиваюча Noxton (або аналог)	л	6,78	2091,69	2050,00	0,68	41,01
641	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000176	128760,78	125736,97	499,09	2524,72
642	+C1630-1625 варіант 12	Фільтр ячеєвий ФЯР	шт	16	3843,63	3765,00	3,26	75,37
643	+C1630-104 варіант 1	Фільтр грубої очистки DN32	шт	1	524,09	505,83	7,98	10,28
644	+C1630-1625 варіант 20	Фільтр поглинач ФП-300	шт	6	189730,83	189525,25	3,26	202,32
645	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий DN25	шт	2	501,64	489,94	1,86	9,84
646	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м	шт	2	2241,25	2183,33	13,97	43,95
647	+C130-983 варіант 1	Фланець сталевий приварний, ф50мм	шт	10	335,65	328,20	0,87	6,58
648	+C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер Hilti HVU2 M12	балон	304	143,11	139,88	0,42	2,81
649	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,1	558,27	545,46	1,86	10,95
650	+C113-1879 варіант 3	Хомут оцинкований з гум.ізоляцією М8 12-16	шт	20	17,70	17,28	0,07	0,35
651	+C113-1878 варіант 1	Хомут сірий 10-12мм BIS starQuick@	шт	4	26,56	25,97	0,07	0,52
652	+C113-1878 варіант 2	Хомут сірий 14-16мм BIS starQuick@	шт	8	12,79	12,47	0,07	0,25
653	+&C1536-93-8	Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм	шт	12	85,50	85,50	-	-
654	+C1545-75 варіант 1	Хрестики пластмасові	100шт	1,7	15,37	15,00	0,07	0,30
655	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000574	25786,95	24979,64	301,68	505,63
656	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0002255	25786,95	24979,64	301,68	505,63
657	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0007164	24514,98	23695,50	338,79	480,69
658	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0031215	31331,79	30378,65	338,79	614,35
659	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000088	38986,67	37883,44	338,79	764,44
660	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,014396	45611,07	44417,75	298,99	894,33
661	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	14,764609	9200,40	8000,00	1020,00	180,40
662	+&C1-110-11 варіант 1	Шайба	шт	64	2,18	2,18	-	-
663	+C118-68 варіант 2	Шайба М8	шт	140	0,49	0,29	0,19	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
664	+290220-2160-8 варіант 2	Шафа пожежна 1500х600х250 з краном-комплектom Ду50 краном-комплектom Ду25 і місцем для двох вогнегасників (комплектaція згідно арк.ВК-10)	шт	4	16046,17	15729,17	2,37	314,63
665	+&C111-2015-5-1 варіант 1	Шпаклівка Старт	кг	910,772	11,32	10,60	0,50	0,22
666	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0896075	18863,76	17949,42	544,46	369,88
667	+&C111-2015-5-1 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1032,094	23,03	22,08	0,50	0,45
668	+2405-1937 варіант 1	Шпилька М8х1000	шт	18	32,70	31,80	0,26	0,64
669	+&C1545-291-1 варіант 1	Шпилька метрична М8х1000мм	шт	3	32,58	31,80	0,14	0,64
670	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit CT 34 (Sahara SH 1)	кг	482,4	45,51	44,12	0,50	0,89
671	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0000598	51376,31	50030,14	338,79	1007,38
672	+C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000042	49649,39	48337,08	338,79	973,52
673	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003713	41477,56	40325,48	338,79	813,29
674	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	37914,39	36832,18	338,79	743,42
675	+C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	158	2,34	2,22	0,07	0,05
676	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,0235	1051,79	442,54	588,63	20,62
677	+&C1633-92ВД-1 варіант 8	Щит управління SN-E009-R-0-1PEC	шт	1	43602,76	43362,00	1,61	239,15
678	+&C1633-92ВД-1 варіант 6	Щит управління SR-V010-R-0-3P030	шт	1	62196,76	61956,00	1,61	239,15
679	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,425113	440,93	427,15	5,13	8,65
680	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,17064	6393,22	6393,22		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
681	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	198,5748	5,754	5,754		
682	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	579,6	0,07223	0,07223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	12,2157	163,15	163,15		
684	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,7091	115,36	115,36		
685	C1999-9009	Дрова	м3	2,163	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
686	+1503-11040 варіант 1	16-ти каналний реєстратор даних MS55D	шт	1	45962,76	44226,00	1326,78	409,98
687	+290220-2289 варіант 6	Скарпель	шт	3	1247,12	1200,00	36,00	11,12
688	+%205-30-18 варіант 1	SIP телефон Yealink SIP-T21P E2	шт	1	2957,00	2957,00	-	-
689	+1504-1063 варіант 87	Автомат захисту двигуна 16A, MS25-16 ETI 4600110	шт	2	1156,19	1112,50	33,38	10,31
690	+1504-1063 варіант 85	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=10A	шт	37	86,28	83,02	2,49	0,77
691	+1504-1063 варіант 89	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=16A	шт	17	63,17	60,79	1,82	0,56
692	+1504-1063 варіант 77	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=25A	шт	4	84,23	81,05	2,43	0,75
693	+1504-1063 варіант 37	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=32A	шт	2	50,77	48,85	1,47	0,45
694	+1504-1063 варіант 81	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=40A	шт	1	95,82	92,20	2,77	0,85
695	+1504-1063 варіант 47	Автоматичний вимикач BA47-29 1P In.p=6A	шт	7	63,16	60,78	1,82	0,56
696	+1504-1063 варіант 35	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=100A	шт	1	926,14	891,15	26,73	8,26
697	+1504-1063 варіант 82	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=25A	шт	6	275,83	265,41	7,96	2,46
698	+1504-1063 варіант 79	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=32A	шт	1	288,74	277,83	8,33	2,58
699	+1504-1063 варіант 75	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=40A	шт	4	238,17	229,17	6,88	2,12
700	+1504-1063 варіант 42	Автоматичний вимикач BA47-29 3P In.p=50A	шт	1	328,76	316,34	9,49	2,93
701	+1504-1063 варіант 80	Автоматичний вимикач BA88-35P 200A	шт	2	5193,76	4997,50	149,93	46,33
702	+%601-17-7 варіант 1	Автоматичний вимикач, 10A	шт.	4	400,20	400,20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	+&2407-902ИЗ варіант 13	АйрВентс АВ02/00100101В агрегат обробки повітря (електричний калорифер, вентиляторна секція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтри F7 та F9. L=+1360 м3/год; P=+1260 Па, Nмакс=12,24 кВт)	шт	1	204434,49	196709,70	5901,29	1823,50
704	+&2407-902ИЗ варіант 12	АйрВентс АВ06/0012101В агрегат обробки повітря (електричний калорифер, водяний калорифер, вентиляторна секція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтр G4. L=+5100 м3/год; P=+720 Па, Nмакс=21 кВт)	шт	1	292356,67	281309,64	8439,29	2607,74
705	+&601-17-2 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/ГОД	шт.	1	4212,00	4212,00	-	-
706	+&601-17-2 варіант 3	Акумулятор 12В, 18А/ГОД	шт.	2	1816,67	1816,67	-	-
707	+2405-1339 варіант 1	Аптечка колективна	шт	5	2598,18	2500,00	75,00	23,18
708	+&601-17-8 варіант 3	Блок живлення 12В,3А БЖ1230 ТОВ "Тірас-12"	шт.	2	4800,00	4800,00	-	-
709	+&601-17-3 варіант 4	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO	шт.	1	740,83	740,83	-	-
710	+&601-17-6 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт.	3	77,95	75,00	2,25	0,70
711	+17064-4046 варіант 8	Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1000х600х850h)	шт	1	8605,16	8280,00	248,40	76,76
712	+1504-1063 варіант 41	Ввідний автоматичний вимикач ВА44-35 3P In.p=200A	шт	1	3271,28	3147,67	94,43	29,18
713	+1504-1063 варіант 46	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=10A	шт	1	63,16	60,78	1,82	0,56
714	+1504-1063 варіант 86	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=16A	шт	3	63,17	60,79	1,82	0,56
715	+1504-1063 варіант 88	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=25A	шт	1	84,23	81,05	2,43	0,75
716	+1504-1063 варіант 83	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=25A	шт	1	275,83	265,41	7,96	2,46
717	+1504-1063 варіант 84	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=16A	шт	1	297,79	286,53	8,60	2,66
718	+1504-1063 варіант 90	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=32A	шт	3	288,74	277,83	8,33	2,58
719	+2308-1023 варіант 20	Вентилятор VRAN9-071-T80-N01100/4-Y1-1-L0-0	шт	1	132339,55	127338,95	3820,17	1180,43
720	+2308-1087 варіант 18	Вентс ВКМ 100 ЕС (бурий короб) вентилятор відцентровий	шт	1	10856,03	10445,83	313,37	96,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
721	+2308-1087 варіант 16	Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий	шт	2	47766,58	45961,67	1378,85	426,06
722	+2308-1023 варіант 18	Вентс ВКП 700х400 ЛЗ ЕС вентилятор відцентровий	шт	1	77027,68	74117,10	2223,51	687,07
723	+2308-1023 варіант 19	Вентс ВЦУН 240х114 -3,0-2 ПР вентилятор відцентровий	шт	1	30896,89	29729,42	891,88	275,59
724	+&601-17-12 варіант 5	Відеореєстратор IP 8-канальний з PoE DS-7608NI-K2/8P	шт.	1	12812,50	12812,50	-	-
725	+290518-6130- 2 варіант 1	Відро	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
726	+2407-2203 варіант 5	Вішалка настінна з металевими гачками (600х170)	шт	1	659,10	634,19	19,03	5,88
727	+2407-2203 варіант 1	Вішалка підлогова	шт	1	2078,54	2000,00	60,00	18,54
728	+2402-3001 варіант 8	Вогнегасник водний ВВ-5 (в комплекті з настінним кронштейном)	шт	6	1558,91	1500,00	45,00	13,91
729	+2402-3001 варіант 7	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	1	865,20	832,50	24,98	7,72
730	+2402-3018 варіант 7	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	1	801,10	770,83	23,12	7,15
731	+1808-30054 варіант 5	Вузол змішування для припливної установки, в комплекті з 3-х ходовим клапаном та циркуляційним насосом УСВК 3/4-4	шт	1	19982,57	19227,50	576,83	178,24
732	+&205-30-24	Гучномовець настінний 6АС100ПН2	шт	4	936,63	936,63	-	-
733	+290220-2289 варіант 14	Дерев'яні клини та підкладки	шт	7	28,85	27,76	0,83	0,26
734	+1517-1483-1 варіант 7	Джерело безперебійного живлення Challenger HomePro 3000 (або аналог)	шт	1	19345,13	18614,16	558,42	172,55
735	+241996- 11039 варіант 2	Дзеркало настінне 500х800	шт	3	1247,12	1200,00	36,00	11,12
736	+1501-4015 варіант 6	Дизельний генератор Wattstream WS165-RS	шт	1	890620,09	856967,00	25709,01	7944,08
737	+1504-1063 варіант 51	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін. ут.=30мА	шт	31	397,25	382,24	11,47	3,54
738	+1504-1063 варіант 52	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=16А, Ін. ут.=10мА	шт	6	571,41	549,82	16,49	5,10
739	+1504-1063 варіант 78	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2Р Ін=25А, Ін. ут.=30мА	шт	8	339,50	326,67	9,80	3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
740	+280222-16050 варіант 3	Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача механічна, ліктьова	шт	2	956,13	920,00	27,60	8,53
741	+280222-16050 варіант 6	Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний	шт	5	219,98	211,67	6,35	1,96
742	+17064-1759 варіант 5	Дренажний насос Grundfos Unilift KP350-A1	шт	3	38732,29	37268,75	1118,06	345,48
743	+290220-2289 варіант 35	Дриль ручна з набором свердл великого діаметру	шт	2	3659,17	3520,90	105,63	32,64
744	+17064-5186 варіант 1	Дріт вязальний	кг	1	22,42	21,57	0,65	0,20
745	+241996-12008 варіант 21	Засіб технічний для перекладання хворих 1700x500 (макс. навантаження 200 кг)	шт	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
746	+1704-50832-1 варіант 7	Заслонка жалюзійна з електроприводом Belimo 1000x1500	шт	1	15208,68	14634,00	439,02	135,66
747	+&601-17-9 варіант 4	Знак "Ручний пожежний сповіщувач"	шт.	2	13,80	13,80	-	-
748	+290220-2289 варіант 36	Зубило	шт	2	353,35	340,00	10,20	3,15
749	+&601-17-4 варіант 1	Камера відеоспостереження DS-2CD2221GO-IS(C) (2.8 мм) Hikvision	шт.	6	5554,50	5554,50	-	-
750	+290220-2289 варіант 31	Кирка	шт	2	1046,54	1007,00	30,21	9,33
751	+&205-30-17 варіант 1	Клавіатура провідна Business Slim USB	шт	1	899,00	899,00	-	-
752	+1901-3095 варіант 27	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250x250-2*f-MP24-T-out-0	шт	2	14037,63	13507,20	405,22	125,21
753	+1901-3095 варіант 29	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x250-2*f-MP24-T-out-0	шт	1	16139,76	15529,90	465,90	143,96
754	+1901-3095 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700x400-2*f-MP24-T-out-0	шт	1	18609,86	17906,67	537,20	165,99
755	+2308-6022 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-O800-2*f- MP24-T-out-0	шт	1	27706,11	26659,20	799,78	247,13
756	+1901-3095 варіант 17	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф100-2*f-MP24-T-out-0	шт	1	12893,88	12406,67	372,20	115,01
757	+1901-3095 варіант 28	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-out-0	шт	2	14298,28	13758,00	412,74	127,54
758	+1503-7001 варіант 4	Контактор модульний RA 20-20 In=20A	шт	2	560,35	539,17	16,18	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
759	+1503-7001 варіант 7	Контактор модульний RA 40-40 In=40A	шт	2	1474,91	1419,17	42,58	13,16
760	+241996-11040 варіант 9	Контейнер одноразовий 12 л	шт	2	320,44	308,33	9,25	2,86
761	+241996-11040 варіант 8	Контейнер пластиковий для зберігання продуктів харчування 40л	шт	30	852,20	820,00	24,60	7,60
762	+&205-30-21 варіант 1	Коплект посилення мобільного зв'язку 2G GSM та 3G/4G інтернету Універсальний Plus	шт	1	9999,00	9999,00	-	-
763	+&205-30-15 варіант 1	Коробка універсальна мережі провідного мовлення обмежувальна	шт	1	690,00	690,00	-	-
764	+241996-20311 варіант 4	Крісло офісне 500x500x1120	шт	3	5871,88	5650,00	169,50	52,38
765	+17064-4033 варіант 1	Кружка	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
766	+290220-2289 варіант 2	Кувалда	шт	1	467,67	450,00	13,50	4,17
767	+550101-144 варіант 13	Лава для сидіння на 3 особи: габаритні розміри 550x1800 мм; висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги	шт	1	2592,43	2494,48	74,83	23,12
768	+1507-2032 варіант 3	Ліхтарик карманий з запасом батарейок	шт	4	420,40	404,51	12,14	3,75
769	+290220-2289 варіант 32	Лом	шт	2	883,38	850,00	25,50	7,88
770	+290220-2289 варіант 7	Лопата	шт	2	467,67	450,00	13,50	4,17
771	+&601-17-2 варіант 1	МБІ-2 (24В)	шт.	2	2433,60	2433,60	-	-
772	+&205-30-19 варіант 1	Маніпулятор миша X900 USB Black	шт	1	238,00	238,00	-	-
773	+&205-30-20 варіант 1	Маршрутизатор (GSM-модем) Robustel R2000-4L	шт	1	9020,63	9020,63	-	-
774	+2403-16048 варіант 2	Мікрохвильова піч 1,0 кВт, 25л	шт	1	5254,93	5056,37	151,69	46,87
775	+1715-10060 варіант 2	Модуль контролю та тривоги на 1 газ О2	шт	1	22945,35	22078,33	662,35	204,67
776	+&601-17-9 варіант 5	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер"	шт.	3	12357,60	12357,60	-	-
777	+&601-17-9 варіант 6	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3 "Бранд Мастер" (резерв)	шт.	3	12357,60	12357,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
778	+&601-17-3 варіант 5	Модуль релігійних ліній M-OUT8R	шт.	1	3630,00	3630,00	-	-
779	+&601-17-4 варіант 5	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12"	шт.	1	5959,88	5959,88	-	-
780	+290220-2289 варіант 1	Молоток	шт	2	259,82	250,00	7,50	2,32
781	+&205-30-16 варіант 1	Монітор 27"	шт	2	4599,00	4599,00	-	-
782	+&601-17-14 варіант 5	Монітор для системи відеоспостереження 23.8" F24T350FHI (LF24T350FHIXCI)	шт.	1	4165,83	4165,83	-	-
783	+&601-17-13 варіант 5	Накопичувач HDD 6TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD60PURX	шт.	2	5667,50	5667,50	-	-
784	+&241996- 20223-К варіант 7	Нари двоярусні на 3 особи (перший ярус - на 1 особу для МГН; висота устанавлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота устанавлення - 1,4 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм	шт	2	18706,86	18000,00	540,00	166,86
785	+&241996- 20223-К варіант 5	Нари двоярусні на 5 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота устанавлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота устанавлення - 1,4 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм	шт	4	19226,50	18500,00	555,00	171,50
786	+&241996- 20223-К варіант 4	Нари троярусні на 6 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота устанавлення - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота устанавлення - 1,4 м від рівня підлоги; третій ярус - лежак на 1 особу; висота устанавлення - 2,15 м від рівня підлоги): габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм.	шт	58	21824,67	21000,00	630,00	194,67
787	+17064-1759 варіант 4	Насос для перекачування побутових стоків Grundfos SEV. 65.65.40.2.51E	шт	2	290017,38	279058,75	8371,76	2586,87
788	+1704-50258 варіант 3	Насосна станція водопостачання для забезпечення обміну води виробництва Grundfos JP 4-47 PT-H	шт	1	31089,76	29915,00	897,45	277,31
789	+1704-50258 варіант 2	Насосна станція госп.-питного водопостачання Grundfos HYDRO MULTI-E 3CRE 5-4	шт	1	248695,17	239297,94	7178,94	2218,29
790	+290220-2289 варіант 34	Ножівка по металу з запасними полотнами	шт	1	460,40	443,00	13,29	4,11
791	+&601-17-11 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт.	5	836,63	836,63	-	-
792	+&601-17-10 варіант 3	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт.	4	997,05	997,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	+1517-1483-1 варіант 2	Пересувний вертикальний модуль 800x600x1800 MG-SMK (або аналог)	шт	1	99510,10	95750,00	2872,50	887,60
794	+290220-2289 варіант 33	Пила по дереву	шт	1	561,21	540,00	16,20	5,01
795	+1503-8478 варіант 3	Підключення мед. обладнання у приміщеннях гр.1. та гр. 2 при живленні навантажень від TN-S мережі. Три автоматичні вимикачі С16А, трьохполюсний автоматичний вимикач 16А, шість однофазних розеток 16А, трифазна розетка 16А та індикація напруги. ЕЦР-О-6С	шт	3	3291,03	3166,67	95,00	29,36
796	+2311-10010 варіант 1	Повітряний компресор 450x370x250	шт	1	103650,35	99733,81	2992,01	924,53
797	++601-17-11 варіант 5	Показчик світловий "Аварійного освітлення" ОС-6,1	шт.	1	1009,13	1009,13	-	-
798	++601-17-1 варіант 1	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServe, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B	шт.	1	1157,48	1157,48	-	-
799	+241996- 12008 варіант 51	Полиця кутова на три яруси з нержавіючої сталі	шт	1	1638,93	1577,00	47,31	14,62
800	+1504-17139 варіант 9	Поручень відкидний з тримачем туалетного папіру BG0800 CS (або аналог)	шт	2	6318,37	6079,62	182,39	56,36
801	+1504-17139 варіант 3	Поручень кутовий з нержавіючої сталі (з мильницею)	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
802	+1504-17139 варіант 2	Поручень пристінний під раковину з двома опорами Inoxstore (або аналог)	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
803	++601-17-12 варіант 6	Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1	шт.	1	5850,00	5850,00	-	-
804	++205-30-22 варіант 1	Прилад мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗ -120-100	шт	1	35085,50	35085,50	-	-
805	++601-17-1 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П ТОВ "Тірас-12"	шт.	1	17500,00	17500,00	-	-
806	++601-17-14 варіант 6	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт.	2	675,00	675,00	-	-
807	++601-17-13 варіант 6	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт.	2	740,00	740,00	-	-
808	++205-30-23	Пристрій узгодження БТ01-30В	шт	1	1035,00	1035,00	-	-
809	++205-30-28 варіант 1	Радіорозетка прихованого встановлення	шт	1	345,00	345,00	-	-
810	++205-30-25 варіант 1	Радіоточка-гучномовець	шт	1	807,25	807,25	-	-
811	++205-30-14 варіант 1	Робоча станція HP Z4 G5 Tower	шт	1	1242,00	1242,00	-	-
812	++205-30-29	Розетка RG-45 подвійна SCHNEIDER колір білий	шт	1	595,13	595,13	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
813	+1504-17037 варіант 2	Розетковий блок (розетка О2)	шт	2	3177,05	3057,00	91,71	28,34
814	+1515-7072 варіант 1	Свічки	10шт	1	41,57	40,00	1,20	0,37
815	+1504-13116 варіант 3	Сигналізатор ВАРТА 1-03.14 (блок управління)	шт	1	13406,58	12900,00	387,00	119,58
816	+1504-17139 варіант 4	Сидіння для душу відкидне з нержавіючої сталі	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
817	++601-17-15 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК1-8 "Сенко"	шт.	2	360,00	360,00	-	-
818	++601-17-12 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон"	шт.	40	319,13	319,13	-	-
819	++601-17-13 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" (резерв)	шт.	4	331,66	319,13	9,57	2,96
820	++601-17-14 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12"	шт.	2	154,00	154,00	-	-
821	++601-17-15 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12" (резерв)	шт.	1	258,75	258,75	-	-
822	++601-17-4 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащичений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас"	шт.	4	1277,50	1277,50	-	-
823	++601-17-4 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозащичений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас" (резерв)	шт.	1	1277,50	1277,50	-	-
824	++601-17-10 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Виходи!" вибухозащичений ОСЗ 3-6 Ех "Сенко"	шт.	2	980,00	980,00	-	-
825	++601-17-11 варіант 6	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт.	1	980,00	980,00	-	-
826	+241996-12008 варіант 2	Стелаж металевий модульний 920x460x1820h	шт	4	3117,81	3000,00	90,00	27,81
827	+241996-12008 варіант 14	Стелаж полицковий 1000x400x2000 (5 полиць)	шт	1	2857,99	2750,00	82,50	25,49
828	+241996-12008 варіант 48	Стійка медична під кисневі балони (8 шт) 740x380x700	шт	2	4624,34	4449,60	133,49	41,25
829	+241996-12008 варіант 42	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000x600x850h) AISI430 пристінний	шт	2	4874,18	4690,00	140,70	43,48
830	+241996-12008 варіант 13	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200x600x850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний	шт	1	4676,72	4500,00	135,00	41,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
831	+241996-12008 варіант 4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (800x600x850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний	шт	1	3845,30	3700,00	111,00	34,30
832	+241996-12008 варіант 12	Стіл письмовий 1000x600x750	шт	3	2382,23	2292,21	68,77	21,25
833	+290220-2289 варіант 15	Термометр медичний електронний	шт	2	207,85	200,00	6,00	1,85
834	+2403-16048 варіант 10	Термопот 4,0 л; 0,7 кВт	шт	2	4330,30	4166,67	125,00	38,63
835	+290220-2289 варіант 3	Топор	шт	2	779,45	750,00	22,50	6,95
836	+&205-30-12	Точка доступу Wi-Fi 6 AP	шт	1	11052,08	11052,08	-	-
837	+240402-91 варіант 1	Тримач туалетного папіру	шт	2	519,64	500,00	15,00	4,64
838	+290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193x307 (h) мм; об'єм 4,5 л	шт	9	605,89	583,00	17,49	5,40
839	+17064-5024 варіант 1	Холодильник побутовий (600x640x1850h) 0,46 кВт	шт	3	15589,05	15000,00	450,00	139,05
840	+1503-1273 варіант 1	Шафа управління та диспетчеризації (ШУД) (компл. згідно АК.К арк.9)	шт	1	513703,96	494293,07	14828,79	4582,10
841	+290220-1118 варіант 1	Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800x1055мм	шт	1	212710,85	204673,33	6140,20	1897,32
842	+290220-1118 варіант 2	Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800x1055мм	шт	1	212710,85	204673,33	6140,20	1897,32
843	+241996-12008 варіант 20	Шафа металева двостулкова 1010x400x1620 ШМ-2 (або аналог)	шт	1	14549,78	14000,00	420,00	129,78
844	+241996-12008 варіант 47	Шафа прибирального інвентарю 500x500x1800	шт	1	4113,77	3958,33	118,75	36,69
845	+1715-1067 варіант 1	Шафа стенд датчиків	шт	1	148603,88	142988,71	4289,66	1325,51
846	+1503-8089 варіант 1	Шафа управління вентиляцією (ШУВ) (компл.згідно АК.К арк.11.1-11.2)	шт	1	856765,05	824391,20	24731,74	7642,11
847	+290220-2289 варіант 13	Шелест (труба) довжиною 3 м	шт	1	363,74	350,00	10,50	3,24
848	+1503-1270 варіант 3	Шкаф автоматичного вводу резерву 250 А CNC	шт	1	50898,10	48974,85	1469,25	454,00
849	+290220-2289 варіант 37	Шлямбур	шт	2	1003,93	966,00	28,98	8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
850	+1517-2346 варіант 8	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В, 250ВА ЯТП 220/12В	шт	2	5750,34	5533,06	165,99	51,29
851	+1517-2346 варіант 7	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В, 250ВА ЯТП 220/36В	шт	2	6272,87	6035,84	181,08	55,95

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи (КБ)
Загальнобудівельні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	587,383 тис. грн.
креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-КБ	Кошторисна трудомісткість	1,72791 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	189,837 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		Фо-1 (1 шт)									
1	КБ8-2-2 К2,5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,36	<u>1655,73</u> 274,67	<u>171,50</u> 61,02	596	99	<u>62</u> 22	<u>3,0621</u> 0,5760	<u>1,1</u> 0,21
2	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	100 м3	0,0057	<u>484732,58</u> 62870,73	<u>49710,65</u> 14795,84	2763	358	<u>283</u> 84	<u>675,8840</u> 108,6453	<u>3,85</u> 0,62
3	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0228	<u>43944,45</u> -	- -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Фо-2 (1 шт)									
4	КБ8-2-2 К2,5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,07	<u>1628,63</u> 247,57	<u>171,50</u> 61,02	114	17	<u>12</u> 4	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>0,19</u> 0,04
5	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	100 м3	0,0008	<u>484681,98</u> 62820,13	<u>49710,65</u> 14795,84	388	50	<u>40</u> 12	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>0,54</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Фo-3 (1 шт)	т	0,0035	<u>43944,45</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
7	КБ8-2-2 К2,5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,15	<u>1628,63</u> 247,57	<u>171,50</u> 61,02	244	37	<u>26</u> 9	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>0,41</u> 0,09
8	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	100 м3	0,0021	<u>484681,98</u> 62820,13	<u>49710,65</u> 14795,84	1018	132	<u>104</u> 31	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>1,42</u> 0,23
9	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Фo-4 (1 шт) Перелік нарахувань:	т	0,0067	<u>43944,45</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
10	КР2-15-4	Коефіцієнт до об'єму=2 Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	100 м3	0,008	<u>484681,98</u> 62820,13	<u>49710,65</u> 14795,84	3877	503	<u>398</u> 118	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>5,4</u> 0,87
11	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Перелік нарахувань:	т	0,013	<u>43944,45</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
12	КР2-15-4	Коефіцієнт до об'єму=1 Фo-5 (1 шт) Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування, бетон класу С16/20	100 м3	0,009	<u>484681,98</u> 62820,13	<u>49710,65</u> 14795,84	4362	565	<u>447</u> 133	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>6,08</u> 0,98
13	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм * рама Рм-1	т	0,0144	<u>43944,45</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
14	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф8 мм, глиб. 120 мм)	100шт	0,04	<u>13353,68</u> 13003,62	<u>350,06</u> 52,73	534	520	<u>14</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
15	КР20-27-8 Н1=0,8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,04	<u>1958,41</u> 1902,15	<u>56,26</u> 8,48	-78	-76	<u>-2</u> -	<u>16,9200</u> 0,0902	<u>-0,68</u> -
16	КР20-27-9 Н1=1,35	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,04	<u>5428,07</u> 5281,49	<u>146,58</u> 22,08	-217	-211	<u>-6</u> -1	<u>46,9800</u> 0,2349	<u>-1,88</u> -0,01
17	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0357	<u>15504,98</u> 10541,41	<u>3861,53</u> 717,01	554	376	<u>138</u> 26	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>3,17</u> 0,19
18	C121-590 варіант 2	Металоконструкції рами Рм-1	т	0,0357	<u>116880,80</u> -	- -	4173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1545-44 варіант 2	Анкер розпирний М8	100шт	0,04	<u>979,51</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
20	KP20-27-7	* рама Рм-2 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф8 мм, глиб. 120 мм)	100шт	0,04	<u>13353,68</u> 13003,62	<u>350,06</u> 52,73	534	520	<u>14</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
21	KP20-27-8 K1=0,8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,04	<u>1958,41</u> 1902,15	<u>56,26</u> 8,48	-78	-76	<u>-2</u> -	<u>16,9200</u> 0,0902	<u>-0,68</u> -
22	KP20-27-9 K1=1,35	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,04	<u>5428,07</u> 5281,49	<u>146,58</u> 22,08	-217	-211	<u>-6</u> -1	<u>46,9800</u> 0,2349	<u>-1,88</u> -0,01
23	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0347	<u>15504,98</u> 10541,41	<u>3861,53</u> 717,01	538	366	<u>134</u> 25	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>3,08</u> 0,18
24	C121-590 варіант 2	Металоконструкції рами Рм-1	т	0,0347	<u>116880,80</u> -	- -	4056	-	- -	- -	- -
25	C1545-44 варіант 2	Анкер розпирний М8	100шт	0,04	<u>979,51</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							25893	2969	<u>1656</u> 466		<u>29,38</u> 3,52
Разом будівельні роботи, грн.							25893				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21268				
всього заробітна плата, грн.							3435				
Загальновиробничі витрати, грн.							1846				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							650				
Всього будівельні роботи, грн.							27739				

Всього по розділу 1							27739				
Розділ 2. Стіни											
* закладання отворів арк. 34, 35											
26	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,3588	<u>75423,67</u> 24204,36	<u>515,14</u> 454,76	27062	8685	<u>185</u> 163	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>84,83</u> 1,49
27	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,04487	<u>37450,26</u> -	- -	1680	-	- -	- -	- -
28	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,4842	<u>22377,73</u> 20872,22	<u>869,12</u> 251,41	10835	10106	<u>421</u> 122	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>98,72</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,4842	<u>67658,73</u>	-	32760	-	-	-	-
30	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,252	<u>777,76</u>	<u>32,97</u>	196	188	<u>8</u>	<u>8,7110</u>	<u>2,2</u>
					744,79	29,10			7	0,2664	0,07
31	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0096	<u>511131,83</u>	<u>7270,99</u>	4907	835	<u>70</u>	<u>891,5200</u>	<u>8,56</u>
					86958,86	6418,82			62	58,7523	0,56
		Разом прямі витрати по розділу 2					77440	19814	<u>684</u>		<u>194,31</u>
									354		3,03
		Разом будівельні роботи, грн.					77440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56942				
		всього заробітна плата, грн.					20168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3891				
		Всього будівельні роботи, грн.					88418				

		Всього по розділу 2					88418				
		Розділ 3. Прямок									
		Пр 1									
		Перелік нарахувань:									
32	KB46-43-12	Коефіцієнт до об'єму=2 Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм в будівлях і спорудах	100м2	0,0126	<u>4749,38</u>	<u>890,08</u>	60	49	<u>11</u>	<u>40,5900</u>	<u>0,51</u>
					3859,30	318,04			4	3,0855	0,04
33	KB46-43-13	При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях і спорудах додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини підлоги /до норми 46-211/	100м2	0,0126	<u>13608,50</u>	<u>3665,03</u>	171	125	<u>46</u>	<u>104,5800</u>	<u>1,32</u>
					9943,47	1309,56			17	12,7050	0,16
34	KB46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,72	<u>7529,50</u>	<u>3734,84</u>	5421	2613	<u>2689</u>	<u>36,3000</u>	<u>26,14</u>
					3629,64	1334,50			961	12,9470	9,32
35	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,030472	<u>2086,55</u>	<u>1942,05</u>	64	4	<u>60</u>	<u>1,6900</u>	<u>0,05</u>
					144,50	528,92			16	4,0635	0,12
36	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3,0472	<u>289,04</u>	<u>289,04</u>	881	-	<u>881</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,19			147	0,4110	1,25

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ46-43-12	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм в будівлях і спорудах	100м2	0,0063	<u>4749,38</u> 3859,30	<u>890,08</u> 318,04	30	24	<u>6</u> 2	<u>40,5900</u> 3,0855	<u>0,26</u> 0,02
54	КБ46-43-13	При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях і спорудах додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини підлоги /до норми 46-211/	100м2	0,0063	<u>13608,50</u> 9943,47	<u>3665,03</u> 1309,56	86	63	<u>23</u> 8	<u>104,5800</u> 12,7050	<u>0,66</u> 0,08
55	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	0,36	<u>7529,50</u> 3629,64	<u>3734,84</u> 1334,50	2711	1307	<u>1345</u> 480	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>13,07</u> 4,66
56	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,008396	<u>2086,55</u> 144,50	<u>1942,05</u> 528,92	18	1	<u>17</u> 4	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,01</u> 0,03
57	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,8396	<u>289,04</u> -	<u>289,04</u> 48,19	243	-	<u>243</u> 40	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,35
58	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,0011	<u>79569,12</u> 71909,46	<u>-</u> -	88	79	<u>-</u> -	<u>787,1000</u> -	<u>0,87</u> -
59	КБ8-2-2 К2,5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневий	1 м3	0,11	<u>1628,63</u> 247,57	<u>171,50</u> 61,02	179	27	<u>19</u> 7	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>0,3</u> 0,06
60	КБ6-24-7 К2,5=1,15	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм, бетон класу С32/40	100м3	0,0043	<u>560587,90</u> 72998,50	<u>59108,91</u> 22773,33	2411	314	<u>254</u> 98	<u>739,4500</u> 170,6022	<u>3,18</u> 0,73
61	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,062	<u>43340,61</u> -	<u>-</u> -	2687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ6-11-8 К2,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0067	<u>14270,66</u> 13728,48	<u>305,36</u> 96,37	96	92	<u>2</u> 1	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>0,92</u> -
63	С124-64 варіант 4	Деталі закладні Зв-1а	т	0,0067	<u>70739,16</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КР3-32-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,0091	<u>65031,68</u> 7495,95	<u>4177,73</u> 1247,95	592	68	<u>38</u> 11	<u>76,8500</u> 9,1590	<u>0,7</u> 0,08
65	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,77	<u>2477,07</u> 1726,61	<u>750,46</u> 268,15	6861	4783	<u>2078</u> 743	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>48,45</u> 7,21
		Разом прямі витрати по розділу 3					90866	20119	<u>10562</u> 3199		<u>190,5</u> 29,09
		Разом будівельні роботи, грн.					90866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60185				
		всього заробітна плата, грн.					23318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					103286				

		Всього по розділу 3					103286				
		Розділ 4. Інші роботи									
		* обійми металеві Ом-1 ... Ом- 27									
66	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	2,23463	<u>41629,24</u> 31861,70	<u>7364,30</u> 1698,27	93026	71199	<u>16456</u> 3795	<u>296,1400</u> 12,7066	<u>661,76</u> 28,39
67	C111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,436	<u>49155,31</u> -	- -	21432	-	- -	- -	- -
68	C111-1814	Сталь кутова	т	1,7986	<u>39560,28</u> -	- -	71153	-	- -	- -	- -
69	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	2,44	<u>15190,60</u> 12384,76	<u>64,56</u> 57,00	37065	30219	<u>158</u> 139	<u>135,5600</u> 0,5217	<u>330,77</u> 1,27
70	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,59	<u>3309,04</u> -	- -	1952	-	- -	- -	- -
71	C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,85	<u>4053,64</u> -	- -	7499	-	- -	- -	- -
72	C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	60	<u>329,61</u> -	- -	19777	-	- -	- -	- -
		* загальна кількість хімічних анкерів									
73	C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер Hilti HVU2 M12	балон	304	<u>143,11</u> -	- -	43505	-	- -	- -	- -
74	КБ13-16-6 H2,H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,8121	<u>1480,15</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	1202	523	<u>73</u> 6	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>4,46</u> 0,05
75	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,185	<u>16869,36</u> 12256,77	<u>27,47</u> 24,25	3121	2268	<u>5</u> 4	<u>122,5800</u> 0,2220	<u>22,68</u> 0,04
76	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,6271	<u>11548,79</u> 6962,30	<u>1,37</u> 1,21	7242	4366	<u>1</u> 1	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>43,66</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					306974	108575	<u>16693</u> 3945		<u>1063,33</u> 29,76
		Разом будівельні роботи, грн.					306974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181706				
		всього заробітна плата, грн.					112520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					60965 131,02 21526 367939 367939				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					501173 501173 320101 159441 86210 184,99 30396 587383 587383	151477	<u>29595</u> 7964		<u>1477,52</u> 65,4
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1727,91 189837				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівельні роботи (КБ)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1477,52	102,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	63,8	121,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,6	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	184,99	164,29			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1727,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0103	525,63			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,81681	312,34			
12	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,04598	13,51			
13	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0973	17,64			
14	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,11699	645,20			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,11637	336,89			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,04598	51,92			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,14426	647,71			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,33342	647,64			
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,087	596,22			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	23,66011	6,24			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	35,51629	6,08			
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,144336	390,23			
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,10418	137,37			
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,16162	100,74			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	119,27063	44,16			
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,8868	289,04			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	25,9751006				
28	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,74887255				
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,76129655				
30	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,834304				
31	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0186783				
32	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,91259				
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,71645				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
34	+С1545-44 варіант 2	Анкер розпірний М8	100шт	0,08	979,51	960,00	0,30	19,21
35	+С1545-44 варіант 6	Анкерний болт 10х100	100шт	0,68	2575,81	2525,00	0,30	50,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016045	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
37	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000256	57020,05	55563,22	338,79	1118,04
38	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,510639	6180,79	5836,14	223,46	121,19
39	C142-10-2	Вода	м3	0,244	76,31	76,31	-	-
40	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0604	43944,45	42817,00	265,79	861,66
41	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1634	43340,61	42225,00	265,79	849,82
42	+C111-1755	Грати металеві	т	0,0273	36661,35	35475,17	467,33	718,85
43	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,007309	77666,33	75571,77	571,69	1522,87
44	C124-64 варіант 3	Деталі закладні Зв-1	т	0,0252	70739,16	69086,33	265,79	1387,04
45	C124-64 варіант 4	Деталі закладні Зв-1а	т	0,0067	70739,16	69086,33	265,79	1387,04
46	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001786	3400,09	3109,96	223,46	66,67
47	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,00527	3058,36	2774,93	223,46	59,97
48	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,44164	6466,68	6116,42	223,46	126,80
49	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006667	5706,42	5371,07	223,46	111,89
50	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,019806	5465,06	5134,44	223,46	107,16
51	+C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,04487	37450,26	36450,15	265,79	734,32
52	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00228	41651,13	40568,65	265,79	816,69
53	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0019164	35771,02	34724,79	344,84	701,39
54	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0782121	35254,37	34218,27	344,84	691,26
55	+C111-388-1 варіант 2	Емаль ПФ-115	т	0,02054613	168813,70	165000,00	503,63	3310,07
56	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	12,91851	68,07	61,11	5,63	1,33
57	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,000935	2742,96	2429,09	260,09	53,78
58	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001218	30752,16	29690,92	458,26	602,98
59	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,017664	2742,02	2428,16	260,09	53,77
60	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,4842	67658,73	66800,53	354,54	503,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C121-650 варіант 3	Металоконструкції направляючих Нм-1	т	0,2606	120856,98	119607,37	349,93	899,68
62	C121-590 варіант 2	Металоконструкції рами Рм-1	т	0,0704	116880,80	115660,79	349,93	870,08
63	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00316107	116344,39	113541,35	521,78	2281,26
64	+C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	60	329,61	322,81	0,34	6,46
65	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,006344	3258,39	2814,80	379,70	63,89
66	+C111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,436	49155,31	48523,60	265,79	365,92
67	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,52047	72,20	62,36	8,42	1,42
68	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,041036	2071,44	1305,13	725,69	40,62
69	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,020475	22262,20	21100,00	725,69	436,51
70	+C111-1814	Сталь кутова	т	2,0592	39560,28	39000,00	265,79	294,49
71	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,2012	3309,04	2452,50	791,66	64,88
72	+C1424-11627	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,05785	4053,64	3182,50	791,66	79,48
73	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,005355	3669,01	2805,41	791,66	71,94
74	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,10115	115,25	111,89	1,10	2,26
75	+C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10,32399	84,92	83,65	0,64	0,63
76	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0033894	41990,48	40663,51	503,63	823,34
77	+C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер Hilti HVU2 M12	балон	304	143,11	139,88	0,42	2,81
78	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000574	25786,95	24979,64	301,68	505,63
79	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0000155	25786,95	24979,64	301,68	505,63
80	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0007164	24514,98	23695,50	338,79	480,69
81	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,001659	31331,79	30378,65	338,79	614,35
82	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,014396	45611,07	44417,75	298,99	894,33
83	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,178	9200,40	8000,00	1020,00	180,40
84	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,0235	1051,79	442,54	588,63	20,62
85	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,425113	440,93	427,15	5,13	8,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
86	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1509	5,754	5,754		
87	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0245	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні роботи (АБ)
Загальнобудівельні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	6338,683 тис. грн.
креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-АБ	Кошторисна трудомісткість	13,64946 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1455,549 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,13	<u>17517,85</u>	-	2277	2275	-	195,1049	25,36
					17500,91	-			-	-	-
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,252	<u>3894,76</u>	-	981	981	-	44,6800	11,26
					3894,76	-			-	-	-
3	КР20-12-1 К1=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (двері металеві)	1т	1,002	<u>10120,17</u>	<u>2703,07</u>	10140	7394	<u>2708</u>	<u>62,0970</u>	<u>62,22</u>
					7378,99	501,91			503	3,7222	3,73
4	КР20-12-1 К1=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (єрати металеві,трапи, люки)	1т	0,5512	<u>10120,17</u>	<u>2703,07</u>	5578	4067	<u>1490</u>	<u>62,0970</u>	<u>34,23</u>
					7378,99	501,91			277	3,7222	2,05
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,134	<u>15285,60</u>	<u>4482,62</u>	2048	1448	<u>600</u>	<u>117,1309</u>	<u>15,7</u>
					10802,98	1593,23			213	15,4226	2,07
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1387	<u>8714,86</u>	-	1209	1209	-	92,8100	12,87
					8714,86	-			-	-	-
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,175	<u>7338,62</u>	<u>797,25</u>	1284	1145	<u>139</u>	<u>74,3000</u>	<u>13</u>
					6541,37	323,98			57	3,0933	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,413	<u>5210,37</u> 5210,37	- -	2152	2152	- -	60,9400	25,17
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	11,775	<u>4525,52</u> 4525,52	- -	53288	53288	- -	52,9300	623,25
10	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	14,031	<u>2511,14</u> 2511,14	- -	35234	35234	- -	29,3700	412,09
11	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,888	<u>3626,06</u> 3626,06	- -	3220	3220	- -	42,4100	37,66
12	КБ46-34-3 Н2,Н5=1,15	Розбирання конструкції п'єдісталу залізобетонних	м3	0,3	<u>8634,16</u> 4174,08	<u>4295,06</u> 1534,68	2590	1252	<u>1289</u> 460	<u>41,7450</u> 14,8891	<u>12,52</u> 4,47
13	КБ13-44-7 Н2,Н5=1,15	Очищення металевого виводу (труба ф450-2 шт) до вентиляції від бруду та фарби	м2	14,2	<u>27,00</u> 27,00	- -	383	383	- -	0,2875	4,08
14	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,6	<u>27,65</u> 23,94	- -	127	110	- -	0,2800	1,29
15	КБ13-44-9 К2,5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	4,6	<u>24,81</u> 18,84	<u>5,97</u> 0,24	114	87	<u>27</u> 1	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>0,9</u> 0,01
16	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,82	<u>2477,07</u> 1726,61	<u>750,46</u> 268,15	2031	1416	<u>615</u> 220	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>14,34</u> 2,13
17	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,52	<u>7154,31</u> 3876,73	<u>3277,58</u> 1171,12	10875	5893	<u>4982</u> 1780	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>59,69</u> 17,27
18	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,15	<u>2695,16</u> 898,00	<u>1797,16</u> 638,76	404	135	<u>269</u> 96	<u>9,6538</u> 6,1832	<u>1,45</u> 0,93
19	КР2-1-3	Розбирання монолітних стінок	1 м3	0,2	<u>2614,09</u> 816,93	<u>1797,16</u> 638,76	523	163	<u>360</u> 128	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>1,74</u> 1,24
20	КР9-17-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих драбин	т	0,0261	<u>10713,47</u> 7081,06	<u>3629,44</u> 1068,82	280	185	<u>95</u> 28	<u>68,3830</u> 7,8505	<u>1,78</u> 0,2
21	КР20-12-1 К1=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (в приміщенні 21)	1т	0,755	<u>10120,17</u> 7378,99	<u>2703,07</u> 501,91	7641	5571	<u>2041</u> 379	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>46,88</u> 2,81
22	КР7-1-4	Демонтаж дошок обрешітки	100м2	0,00176	<u>1521,90</u> 1521,90	- -	3	3	- -	17,8000	0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							142382	127611	<u>14615</u> 4142		<u>1417,51</u> 37,45
Разом будівельні роботи, грн.							142382				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							156				
всього заробітна плата, грн.							131753				
Загальновиробничі витрати, грн.							76952				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					219334				

		Всього по розділу 1					219334				
		Розділ 2. Аварійний вихід та виводи вентшахти									
		Аварійний вихід									
23	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,197	<u>3979,08</u> 3884,27	<u>94,81</u> 86,60	784	765	<u>19</u> 17	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>8,95</u> 0,17
24	КР12-65-16	Очищення існуючої кроквяної системи від пилу і бруду	100м2	0,313	<u>4605,03</u> 4605,03	- -	1441	1441	- -	53,8600	16,86
25	КР20-38-1	Очищення металевих стійок від фарби	м2	6,8	<u>27,65</u> 23,94	- -	188	163	- -	0,2800	1,9
26	КР3-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж обшивки фронтонів	100 м2	0,028	<u>5528,33</u> 5528,33	- -	155	155	- -	58,1440	1,63
27	КР11-50-1	Демонтаж цементно-пісочної штукатурки	100м2	0,49	<u>5210,37</u> 5210,37	- -	2553	2553	- -	60,9400	29,86
28	КР13-15-5	Розбирання облицювання цоколю з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,118	<u>7567,23</u> 6769,98	<u>797,25</u> 323,98	893	799	<u>94</u> 38	<u>76,8966</u> 3,0933	<u>9,07</u> 0,37
29	КБ13-16-6 К2,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,934	<u>1434,02</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	1339	602	<u>84</u> 7	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>5,13</u> 0,06
30	КБ13-26-12 К1=2; К2, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	100м2	0,934	<u>7113,18</u> 636,81	<u>122,00</u> 13,06	6644	595	<u>114</u> 12	<u>5,3590</u> 0,1237	<u>5,01</u> 0,12
31	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно- мозаїчна полімерна Ceresit CT 34	100 м2	0,536	<u>17906,18</u> 10035,19	- -	9598	5379	- -	84,4500	45,27
32	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit CT 34 (Sahara SH 1)	кг	241,2	<u>45,51</u> -	- -	10977	-	- -	- -	- -
33	КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	0,536	<u>691,70</u> 691,70	- -	371	371	- -	8,0900	4,34
34	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	8,04	<u>79,83</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -
35	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	100 м2	0,536	<u>33781,43</u> 3799,80	- -	18107	2037	- -	33,8000	18,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ15-25-2 К2,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,118	<u>31773,26</u> 30098,88	<u>53,71</u> 47,42	3749	3552	<u>6</u> 6	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>34,69</u> 0,05
37	C111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	11,918	<u>621,29</u> -	- -	7405	-	- -	- -	- -
38	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	61,36	<u>51,46</u> -	- -	3158	-	- -	- -	- -
39	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,35	<u>160,10</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
40	C1545-75 варіант 1	Хрестики пластмасові	100шт	0,85	<u>15,37</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
41	КР20-12-1 К1=0,7	Виводи вентшахти Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки металеві)	1т	0,0075	<u>10120,17</u> 7378,99	<u>2703,07</u> 501,91	76	55	<u>20</u> 4	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>0,47</u> 0,03
42	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	23,1	<u>27,65</u> 23,94	- -	639	553	- -	0,2800 -	6,47 -
Разом прямі витрати по розділу 2							69589	19020	<u>337</u> 84		<u>187,77</u> 0,8
Разом будівельні роботи, грн.							69589				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50232				
всього заробітна плата, грн.							19104				
Загальновиробничі витрати, грн.							10375				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3661				
Всього будівельні роботи, грн.							79964				

Всього по розділу 2							79964				
Розділ 3. * відм. -3,020											
43	КР2-22-2	Водовідлив з підвалу відкачуванням води ручними насосами	1 м3	27,1	<u>20,71</u> 19,38	- -	561	525	- -	0,2300 -	6,23 -
44	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,5419	<u>5960,88</u> 4777,63	<u>1183,25</u> 420,56	3230	2589	<u>641</u> 228	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>27,57</u> 2,21
45	КР12-65-15	Очищення стін від шару пилу та існуючої обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,645	<u>3626,06</u> 3626,06	- -	5965	5965	- -	42,4100 -	69,76 -
46	КР12-65-16	Очищення стель від шару пилу та існуючої обмазувальної гідроізоляції тип 1	100м2	0,5419	<u>4605,03</u> 4605,03	- -	2495	2495	- -	53,8600 -	29,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	XB1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,702	<u>3875,56</u> 2272,77	- -	10472	6141	- -	22,7300	61,42
48	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 * арк. 18 драбини	кг	2161,6	<u>34,34</u> -	- -	74229	-	- -	- -	- -
49	KP9-17-1	Монтаж металоконструкцій драбин (5 шт)	т	0,131	<u>16838,58</u> 10115,80	<u>5184,91</u> 1526,89	2206	1325	<u>679</u> 200	<u>97,6900</u> 11,2150	<u>12,8</u> 1,47
50	C121-650 варіант 4	Металоконструкції драбини	т	0,131	<u>120856,98</u> -	- -	15832	-	- -	- -	- -
51	KB13-26-12 K1=2; K2, 5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих покріпленнях поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази) /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,0393	<u>7824,50</u> 700,49	<u>134,20</u> 14,36	308	28	<u>5</u> 1	<u>5,8949</u> 0,1361	<u>0,23</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					115298	19068	<u>1325</u> 429		<u>207,2</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115298 94905 19497 11250 25,29 4155 126548				
		Всього по розділу 3					126548				
		Розділ 4. Прорізи * відновлення герметичних дверей та люків									
52	KB7-19-2 K=1,15	Заміна ущільнення для герметизації дверних блоків	100м шва	0,51	<u>1085,49</u> 1085,49	- -	554	554	- -	10,8560	5,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C111-1721-11A варіант 2	Ущільнення для герметизації дверних блоків ТУСМ-8-01	м	21	<u>1144,80</u> -	- -	24041	-	- -	- -	- -
54	C111-1721-11A варіант 1	Ущільнення для герметизації 20x40 мм (пориста гума)	м	30	<u>568,98</u> -	- -	17069	-	- -	- -	- -
55	КБ6-36-1 К=1,15	Оброблення поверхні захисно-герметичних дверей піскоструменевим апаратом в емкісних спорудах висотою до 4 м	100 м2	0,9288	<u>18416,28</u> 6544,21	<u>8131,12</u> 2541,54	17105	6078	<u>7552</u> 2361	<u>61,7320</u> 24,5877	<u>57,34</u> 22,84
56	КР12-35-4 застос.	Відновлення металевих поверхонь площею до 5 м2	100м2	0,9288	<u>4305,57</u> 4305,57	- -	3999	3999	- -	43,0600	39,99
57	& C126-385-6	Відновлення захисно-герметичних дверних блоків	м2	92,88	<u>6833,93</u> -	- -	634735	-	- -	- -	- -
58	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (двері металеві)	1т	0,86	<u>14457,38</u> 10541,41	<u>3861,53</u> 717,01	12433	9066	<u>3321</u> 617	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>76,29</u> 4,57
59	C126-385 варіант 2	Двері для бомбосховищ захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа); 1200x2000 в комплекті (редукторний механізм, кріплення) арк. 8	шт	1	<u>204734,19</u> -	- -	204734	-	- -	- -	- -
60	КБ10-28-1 K2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1008	<u>19153,94</u> 11683,18	<u>7373,38</u> 2326,87	1931	1178	<u>743</u> 235	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>11,37</u> 1,72
61	КБ10-28-2 K2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,105	<u>15007,39</u> 9440,86	<u>5489,07</u> 1732,22	1576	991	<u>576</u> 182	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>9,57</u> 1,33
62	КБ10-28-3 K2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1071	<u>12267,02</u> 7130,66	<u>5079,44</u> 1602,95	1314	764	<u>544</u> 172	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>7,38</u> 1,26
63	& C126-55-1-Л варіант 2	Двері металопластикові підсиленого профілю енергозберігаючі в комплекті к кріпленнями, ручками та аксесуарами	м2	31,29	<u>8843,88</u> -	- -	276725	-	- -	- -	- -
64	C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	4,9	<u>329,61</u> -	- -	1615	-	- -	- -	- -
65	C1545-44 варіант 3	Анкер "рамний" 10x152	100шт	1,12	<u>696,46</u> -	- -	780	-	- -	- -	- -
66	КБ10-96-2 K2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,042	<u>31332,09</u> 29577,58	<u>1742,80</u> 549,99	1316	1242	<u>73</u> 23	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>11,37</u> 0,17
67	C126-388 варіант 1	Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1x0,9	шт	1	<u>23519,39</u> -	- -	23519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C126-388 варіант 2	Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,9 ЕІ 30 (в комплекті з кріпленнями, ручками, фурнітурою)	шт	1	<u>36850,91</u> -	-	36851	-	-	-	-
69	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,102	<u>1599,41</u> 1599,41	-	163	163	-	16,6000	1,69
70	C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	0,7	<u>329,61</u> -	-	231	-	-	-	-
71	C1545-44 варіант 3	Анкер "рамний" 10х152	100шт	0,16	<u>696,46</u> -	-	111	-	-	-	-
72	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	3	<u>310,24</u> 267,53	<u>8,83</u> 0,42	931	803	<u>26</u> 1	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>8,13</u> 0,01
73	KP15-122-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	1	<u>376,64</u> 319,85	<u>8,83</u> 0,42	377	320	<u>9</u> -	<u>3,2400</u> 0,0040	<u>3,24</u> -
74	KP15-122-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	ґрати	2	<u>587,07</u> 488,66	<u>17,22</u> 0,83	1174	977	<u>34</u> 2	<u>4,9500</u> 0,0078	<u>9,9</u> 0,02
75	C130-596 варіант 1	ґрати з армопластику	м2	9,36	<u>3955,83</u> -	-	37027	-	-	-	-
76	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат в дощатих підлогах	100шт	0,06	<u>3174,89</u> 3115,60	-	190	187	-	33,1800	1,99
77	C111-1756 варіант 1	Люк 0,75х0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	5	<u>6018,58</u> -	-	30093	-	-	-	-
78	C111-1756 варіант 2	Люк 0,5х0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	1	<u>4029,58</u> -	-	4030	-	-	-	-
79	C1545-44 варіант 3	Анкер "рамний" 10х152	100шт	0,4	<u>696,46</u> -	-	279	-	-	-	-
80	KP20-38-1	прим. 7 арк. 8 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,55	<u>26,22</u> 23,94	-	119	109	-	0,2800	1,27
81	КБ13-44-9 К2,5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	4,55	<u>24,81</u> 18,84	<u>5,97</u> 0,24	113	86	<u>27</u> 1	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>0,89</u> 0,01
82	КБ13-16-6 К2,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0455	<u>1434,02</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	65	29	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,25</u> -
83	КБ13-26-12 К1=2; К2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	100м2	0,0455	<u>7113,18</u> 636,81	<u>122,00</u> 13,06	324	29	<u>6</u> 1	<u>5,3590</u> 0,1237	<u>0,24</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 4							1335524	26575	<u>12915</u> 3595		<u>246,45</u> 31,94
Разом будівельні роботи, грн.							1335524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,1849	<u>691,70</u> 691,70	- -	128	128	<u>-</u> -	8,0900	1,5
96	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	2,7735	<u>79,83</u> -	- -	221	-	<u>-</u> -	- -	- -
97	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1849	<u>12728,94</u> 6034,95	<u>146,99</u> 129,76	2354	1116	<u>27</u> 24	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>11,88</u> 0,22
98	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40мм	100м2	0,1849	<u>7492,80</u> 811,30	<u>153,85</u> 135,82	1385	150	<u>28</u> 25	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>1,6</u> 0,23
99	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлоги (з заведенням на стіни на 1м)	100 м2	0,1849	<u>6940,31</u> 6940,31	- -	1283	1283	<u>-</u> -	69,4100	12,83
100	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	кг	55,47	<u>97,17</u> -	- -	5390	-	<u>-</u> -	- -	- -
101	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентного покриття із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,1849	<u>2278,96</u> 2272,77	- -	421	420	<u>-</u> -	22,7300	4,2
102	С111-2008-1 варіант 1	Епоксидна грунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	3,7	<u>1598,68</u> -	- -	5915	-	<u>-</u> -	- -	- -
103	С111-2007-8 варіант 1	Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit CF 97 ТИП 3	кг	3,7	<u>1122,36</u> -	- -	4153	-	<u>-</u> -	- -	- -
104	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,9458	<u>691,70</u> 691,70	- -	654	654	<u>-</u> -	8,0900	7,65
105	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	14,187	<u>79,83</u> -	- -	1133	-	<u>-</u> -	- -	- -
106	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,28	<u>12728,94</u> 6034,95	<u>146,99</u> 129,76	3564	1690	<u>41</u> 36	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>18</u> 0,33
107	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (з заведенням на стіни на 1м)	100м2	0,9458	<u>3604,84</u> 3539,67	<u>10,99</u> 9,70	3409	3348	<u>10</u> 9	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>31,58</u> 0,08
108	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	кг	283,74	<u>97,17</u> -	- -	27571	-	<u>-</u> -	- -	- -
109	КБ11-11-13 К2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,9458	<u>6939,65</u> 6878,64	<u>31,60</u> 27,89	6564	6506	<u>30</u> 26	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>69,28</u> 0,24
110	КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/ до товщини 3мм	100м2	-0,9458	<u>1162,66</u> 1146,80	<u>12,64</u> 11,16	-1100	-1085	<u>-12</u> -11	<u>12,2130</u> 0,1021	<u>-11,55</u> -0,1
111	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	14,187	<u>79,83</u> -	- -	1133	-	<u>-</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C111-2005-1 варіант 3	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 68	кг	510,732	<u>18,85</u> -	-	9627	-	-	-	-
113	XB1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентного покриття із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,9458	<u>2278,96</u> 2272,77	-	2155	2150	-	22,7300	21,5
114	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	18,92	<u>1598,68</u> -	-	30247	-	-	-	-
115	C111-2007-8 варіант 1	Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit CF 97 ТИП 4	кг	18,92	<u>1122,36</u> -	-	21235	-	-	-	-
116	KB11-20-3 K2,5=1,15	Улаштування покриттів товщиною 3 мм	100м2	0,312	<u>11581,19</u> 11161,17	<u>420,02</u> 380,04	3613	3482	<u>131</u> 119	<u>121,0145</u> 4,0179	<u>37,76</u> 1,25
117	KB11-20-4 K2,5=1,15	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів	100м2	-0,312	<u>2174,95</u> 2077,80	<u>97,15</u> 87,84	-679	-648	<u>-31</u> -27	<u>22,5285</u> 0,9249	<u>-7,03</u> -0,29
118	C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	6,24	<u>1598,68</u> -	-	9976	-	-	-	-
119	C111-2007-9	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 98 * тактильні показники (арк. 19)	кг	112,32	<u>722,08</u> -	-	81104	-	-	-	-
120	KP7-26-6	Улаштування покриття з плиток площею покриття понад 10 м2	100м2	0,1791	<u>6898,23</u> 6885,87	<u>12,36</u> 10,91	1235	1233	<u>2</u> 2	<u>60,3600</u> 0,0999	<u>10,81</u> 0,02
121	C111-567 варіант 1	Плитки поліуретанові тактильні (попереджувальна 300х300)	м2	5,49	<u>1429,44</u> -	-	7848	-	-	-	-
122	C111-567 варіант 2	Плитки поліуретанові тактильні (направляюча 300х300)	м2	11,34	<u>1429,44</u> -	-	16210	-	-	-	-
123	C111-567 варіант 3	Плитки поліуретанові тактильні (діагональна 300х300)	м2	1,08	<u>1429,44</u> -	-	1544	-	-	-	-
124	C111-1650 варіант 1	Клей Ceresit R710 (або аналог)	кг	8,955	<u>979,81</u> -	-	8774	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1424150	82770	<u>1615</u> 1455		<u>882,84</u> 14,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1424150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1339765				
		всього заробітна плата, грн.					84225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17699				
		Всього будівельні роботи, грн.					1472339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1472339				
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення									
		* відм. 0,000									
		стеля									
125	КБ7-57-15 Н2,Н5=1,15	Ремонт швів між плитами перекриття	100м шва	3,408	<u>5267,80</u> 5267,80	-	17953	17953	-	49,6915	169,35
126	& С1421- 9601-1	Суміш ремонтна CERESIT CD 25	кг	408,96	<u>106,07</u> -	-	43378	-	-	-	-
127	& С111- 1683-2	Склострічка самоклеяка 100мм	м	374,88	<u>7,38</u> -	-	2767	-	-	-	-
128	КР20-19-3	Протравлення стель протигрибковими засобами	100м2	1,38	<u>646,51</u> 646,51	-	892	892	-	6,7100	9,26
129	& С111- 1624-3-1	Грунтовка антигрибкова CERESIT СТ 99	л	12,42	<u>273,08</u> -	-	3392	-	-	-	-
130	КР12-66-1	Грунтування стель БЕТОНКОНТАКТОМ	100м2	5,263	<u>691,70</u> 691,70	-	3640	3640	-	8,0900	42,58
131	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	263,15	<u>95,33</u> -	-	25086	-	-	-	-
132	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,272	<u>10528,55</u> 10303,94	<u>108,52</u> 95,80	13392	13107	<u>138</u> 122	<u>100,6539</u> 0,8769	<u>128,03</u> 1,12
133	С111-2015-3 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	1908	<u>11,35</u> -	-	21656	-	-	-	-
134	КБ15-56-5 Н2, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,263	<u>7972,66</u> 7687,70	<u>7,90</u> 6,97	41960	40460	<u>42</u> 37	<u>72,5187</u> 0,0638	<u>381,67</u> 0,34
135	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	105,26	<u>79,83</u> -	-	8403	-	-	-	-
136	& С111- 2015-5-1 варіант 1	Шпаклівка Старт	кг	789,45	<u>11,32</u> -	-	8937	-	-	-	-
137	КБ15-56-6 К=3, до 3 мм, Н2, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (κ=3 до 3 мм)	100 м2	5,263	<u>5123,12</u> 4836,44	<u>9,48</u> 8,37	26963	25454	<u>50</u> 44	<u>45,6225</u> 0,0766	<u>240,11</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C111-2015-5-1 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	789,45	<u>23,03</u> -	- -	18181	-	- -	- -	- -
139	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,263	<u>5117,57</u> 4933,51	<u>1,37</u> 1,21	26934	25965	<u>7</u> 6	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>259,68</u> 0,06
140	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	105,26	<u>79,83</u> -	- -	8403	-	- -	- -	- -
141	C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	210,52	<u>220,81</u> -	- -	46485	-	- -	- -	- -
142	KP3-11-1	стіни Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	24,17	<u>12683,99</u> 6761,92	<u>142,86</u> 126,12	306572	163436	<u>3453</u> 3048	<u>67,6260</u> 1,1544	<u>1634,52</u> 27,9
143	KB10-57-1 K=1,15	Антисептування водними розчинами стін	100м2	12,6012	<u>1033,96</u> 1004,98	<u>28,98</u> 6,84	13029	12664	<u>365</u> 86	<u>10,4305</u> 0,0658	<u>131,44</u> 0,83
144	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	113,41	<u>272,85</u> -	- -	30944	-	- -	- -	- -
145	KP12-66-1	Ґрунтування стін і укосів	100м2	12,6012	<u>691,70</u> 691,70	- -	8716	8716	- -	8,0900	101,94
146	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер * звукоізоляція (S=20,2м2)	л	252,024	<u>79,83</u> -	- -	20119	-	- -	- -	- -
147	KP19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	4,52	<u>3651,69</u> 3636,14	- -	16506	16435	- -	34,3000	155,04
148	C111-2011-7 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	271,2	<u>19,21</u> -	- -	5210	-	- -	- -	- -
149	C114-3-У варіант 1	Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм	м3	4,3844	<u>1689,39</u> -	- -	7407	-	- -	- -	- -
150	C1545-44 варіант 7	Дюбель тарільчатий Д-170	100шт	2,71	<u>510,31</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
151	KB34-58-1 K=1,15	Обклеювання склосіткою стін	100м2	0,452	<u>3312,99</u> 3312,99	- -	1497	1497	- -	34,3850	15,54
152	C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста 4x4 щільність 160 г/м2	м2	47,46	<u>42,23</u> -	- -	2004	-	- -	- -	- -
153	KB15-47-5 H2,H5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	#####	<u>2507,98</u> 2507,98	- -	908	908	- -	23,3105	8,44
154	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	38	<u>14,20</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КР11-41-3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100м2	0,432	<u>18113,06</u> 17948,98	<u>137,37</u> 121,27	7825	7754	<u>59</u> 52	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>68,97</u> 0,48
156	С111-2015-3 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	1695	<u>11,35</u> -	- -	19238	-	- -	- -	- -
157	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	#####	<u>37635,45</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	448839	150777	<u>115</u> 101	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>1605,71</u> 0,93
158	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	12,1882	<u>15075,62</u> 13699,43	<u>136,00</u> 120,06	183745	166971	<u>1658</u> 1463	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>1551,92</u> 13,39
159	С111-2015-3 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	45705,75	<u>11,35</u> -	- -	518760	-	- -	- -	- -
160	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,413	<u>34440,92</u> 34108,48	<u>332,44</u> 293,47	14224	14087	<u>137</u> 121	<u>303,4022</u> 2,6862	<u>125,31</u> 1,11
161	С111-2015-3 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	1548,75	<u>11,35</u> -	- -	17578	-	- -	- -	- -
162	КБ15-56-3 Н2, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін, колон та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	12,1322	<u>5011,72</u> 4822,27	<u>4,74</u> 4,18	60803	58505	<u>58</u> 51	<u>45,4888</u> 0,0383	<u>551,88</u> 0,46
163	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	242,64	<u>79,83</u> -	- -	19370	-	- -	- -	- -
164	& С111-2015-5-1 варіант 1	Шпаклівка Старт	кг	121,322	<u>11,32</u> -	- -	1373	-	- -	- -	- -
165	КБ15-56-4 К=4, до 3 мм, Н2, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін, колон та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (κ=4 до 3 мм)	100 м2	12,1322	<u>5499,49</u> 5117,26	<u>12,64</u> 11,16	66721	62084	<u>153</u> 135	<u>48,2715</u> 0,1021	<u>585,64</u> 1,24
166	& С111-2015-5-1 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	242,644	<u>23,03</u> -	- -	5588	-	- -	- -	- -
167	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,1322	<u>4550,35</u> 4382,56	<u>1,37</u> 1,21	55206	53170	<u>17</u> 15	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>531,75</u> 0,13
168	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	242,64	<u>79,83</u> -	- -	19370	-	- -	- -	- -
169	С111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	485,29	<u>220,81</u> -	- -	107157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	0,921	<u>12201,34</u> 8872,11	<u>1,37</u> 1,21	11237	8171	<u>1</u> 1	<u>88,7300</u> 0,0111	<u>81,72</u> 0,01
171	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер прим. 3 арк. 10	л	18,42	<u>79,83</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
172	КР12-41-8	Поліпшене фарбування фарбою стін по штукатурці	100м2	0,452	<u>8873,48</u> 8872,11	<u>1,37</u> 1,21	4011	4010	<u>1</u> 1	<u>88,7300</u> 0,0111	<u>40,11</u> 0,01
173	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	9,04	<u>79,83</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
174	C111-2016-6 варіант 2	Фарба світловідбиваюча Noxton (або аналог) * відм. -3,020 стеля	л	6,78	<u>2091,69</u> -	- -	14182	-	- -	- -	- -
175	КР12-41-9	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	100м2	0,5419	<u>10616,31</u> 10614,94	<u>1,37</u> 1,21	5753	5752	<u>1</u> 1	<u>106,1600</u> 0,0111	<u>57,53</u> 0,01
176	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 стіни	кг	270,95	<u>34,34</u> -	- -	9304	-	- -	- -	- -
177	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,738	<u>3604,84</u> 3539,67	<u>10,99</u> 9,70	6265	6152	<u>19</u> 17	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>58,03</u> 0,15
178	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,738	<u>1116,71</u> 1087,66	<u>2,75</u> 2,43	1941	1890	<u>5</u> 4	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>17,83</u> 0,04
179	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	869	<u>34,34</u> -	- -	29841	-	- -	- -	- -
180	КР12-64-1	Промивання водою стін внутрішніх приміщень (водонасищення перед ін'єктуванням отворів)	100м2	0,03	<u>753,47</u> 748,13	- -	23	22	- -	8,7500 -	0,26 -
181	КР3-61-2 застос.	Ремонт герметизації стиків "перекриття-стіна" методом ін'єкційної герметизації двокомпонентною мастикою CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40 мм	100 м	0,065	<u>12339,43</u> 9469,05	<u>1057,83</u> 373,91	802	615	<u>69</u> 24	<u>94,7000</u> 3,6110	<u>6,16</u> 0,23
182	& C111-599-1	Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus	кг	12,05	<u>1137,62</u> -	- -	13708	-	- -	- -	- -
183	КР3-61-2 застос.	Ремонт герметизації стиків "перекриття-стіна" методом ін'єкційної герметизації двокомпонентною мастикою CarboCrackSeal_H_Plus при ширині шва 40 мм	100 м	0,067	<u>12339,43</u> 9469,05	<u>1057,83</u> 373,91	827	634	<u>71</u> 25	<u>94,7000</u> 3,6110	<u>6,34</u> 0,24
184	& C111-599-1	Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus	кг	12,42	<u>1137,62</u> -	- -	14129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					2393269	871721	<u>6419</u> 5354		<u>8566,76</u> 49,08
		Разом будівельні роботи, грн.					2393269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1515129				
		всього заробітна плата, грн.					877075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1029,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169134				
		Всього будівельні роботи, грн.					2870832				

		Всього по розділу 6					2870832				
		Розділ 7. Зовнішнє оздоблення									
		ферми									
185	КБ9-72-1	Виготовлення металевого каркасу	т	0,268	<u>28052,65</u> 19895,80	<u>7042,06</u> 1344,07	7518	5332	<u>1887</u> 360	<u>196,6377</u> 10,1412	<u>52,7</u> 2,72
186	С111-826 варіант 1	Труба проф. 40х40х2	т	0,21	<u>51556,71</u> -	<u>-</u> -	10827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	С111-826 варіант 2	Труба проф. 40х20х2	т	0,07	<u>51556,71</u> -	<u>-</u> -	3609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій каркасу	1т	0,268	<u>11288,56</u> 7348,74	<u>3479,20</u> 725,12	3025	1969	<u>932</u> 194	<u>67,2654</u> 5,3615	<u>18,03</u> 1,44
189	КБ13-16-6 К2,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,145	<u>1434,02</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	208	93	<u>13</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,8</u> 0,01
190	КБ13-26-12 К1=2; К2, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	100м2	0,145	<u>7113,18</u> 636,81	<u>122,00</u> 13,06	1031	92	<u>18</u> 2	<u>5,3590</u> 0,1237	<u>0,78</u> 0,02
		стіжки									
191	КБ13-16-6 К2,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,025	<u>1434,02</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	36	16	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,14</u> -
192	КБ13-26-12 К1=2; К2, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	100м2	0,025	<u>7113,18</u> 636,81	<u>122,00</u> 13,06	178	16	<u>3</u> -	<u>5,3590</u> 0,1237	<u>0,13</u> -
193	КР8-30-1	Улаштування покриття з профлиста	100м2	0,197	<u>7933,94</u> 7916,30	<u>17,64</u> 16,11	1563	1560	<u>3</u> 3	<u>79,1709</u> 0,1632	<u>15,6</u> 0,03
194	& С111-217-2 варіант 1	Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 х 1,15 х 0,4 мм	м2	19,7	<u>513,63</u> -	<u>-</u> -	10119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	158	<u>2,34</u> -	-	370	-	-	-	-
		фронтони				-			-	-	-
196	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 34	100 м2	0,028	<u>17906,18</u> 10035,19	-	501	281	-	84,4500	2,36
						-			-	-	-
197	C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit CT 34 (Sahara SH 1)	кг	12,6	<u>45,51</u> -	-	573	-	-	-	-
						-			-	-	-
198	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,028	<u>691,70</u> 691,70	-	19	19	-	8,0900	0,23
						-			-	-	-
199	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	0,42	<u>79,83</u> -	-	34	-	-	-	-
						-			-	-	-
200	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	100 м2	0,028	<u>33781,43</u> 3799,80	-	946	106	-	33,8000	0,95
		стіни				-			-	-	-
201	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 34	100 м2	0,49	<u>17906,18</u> 10035,19	-	8774	4917	-	84,4500	41,38
						-			-	-	-
202	C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit CT 34 (Sahara SH 1)	кг	220,5	<u>45,51</u> -	-	10035	-	-	-	-
						-			-	-	-
203	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,49	<u>691,70</u> 691,70	-	339	339	-	8,0900	3,96
						-			-	-	-
204	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	9,8	<u>79,83</u> -	-	782	-	-	-	-
						-			-	-	-
205	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	100 м2	0,49	<u>33781,43</u> 3799,80	-	16553	1862	-	33,8000	16,56
		цоколь				-			-	-	-
206	КБ15-25-2 К2,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,118	<u>31773,26</u> 30098,88	<u>53,71</u> 47,42	3749	3552	6 6	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>34,69</u> 0,05
207	C111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	11,918	<u>621,29</u> -	-	7405	-	-	-	-
						-			-	-	-
208	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	61,36	<u>51,46</u> -	-	3158	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,35	<u>160,10</u> -	-	857	-	-	-	-
210	C1545-75 варіант 1	Хрестики пластмасові	100шт	0,85	<u>15,37</u> -	-	13	-	-	-	-
211	ХБ4-11-1	укоси Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 34	100 м2	0,018	<u>17906,18</u> 10035,19	-	322	181	-	84,4500	1,52
212	C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit CT 34 (Sahara SH 1)	кг	8,1	<u>45,51</u> -	-	369	-	-	-	-
213	KP12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,018	<u>691,70</u> 691,70	-	12	12	-	8,0900	0,15
214	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	0,36	<u>79,83</u> -	-	29	-	-	-	-
215	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	100 м2	0,49	<u>33781,43</u> 3799,80	-	16553	1862	-	33,8000	16,56
216	КБ13-16-6 K2,5=1,15	вивід вентиляції Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,231	<u>1434,02</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	331	149	<u>21</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>1,27</u> 0,02
217	КБ13-26-12 K1=2; K2, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	100м2	0,231	<u>7113,18</u> 636,81	<u>122,00</u> 13,06	1643	147	<u>28</u> 3	<u>5,3590</u> 0,1237	<u>1,24</u> 0,03
218	KP11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та рихтувань	100м2	0,313	<u>4866,42</u> 4772,00	<u>2,75</u> 2,43	1523	1494	<u>1</u> 1	<u>50,8200</u> 0,0222	<u>15,91</u> 0,01
219	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	6,26	<u>79,83</u> -	-	500	-	-	-	-
220	KP3-32-3	Установлення металевих ґрат	1 т	0,0075	<u>65031,68</u> 7495,95	<u>4177,73</u> 1247,95	488	56	<u>31</u> 9	<u>76,8500</u> 9,1590	<u>0,58</u> 0,07
221	КБ13-16-6 K2,5=1,15	вивід вентиляції Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,125	<u>1434,02</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	179	81	<u>11</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,69</u> 0,01
222	КБ13-26-12 K1=2; K2, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	100м2	0,125	<u>7113,18</u> 636,81	<u>122,00</u> 13,06	889	80	<u>15</u> 2	<u>5,3590</u> 0,1237	<u>0,67</u> 0,02
223	KP11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та рихтувань	100м2	0,127	<u>4866,42</u> 4772,00	<u>2,75</u> 2,43	618	606	-	50,8200	6,45
224	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	2,54	<u>79,83</u> -	-	203	-	-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вивід вентиляції									
225	КБ13-16-6 K2,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,002	<u>1434,02</u> 644,52	<u>90,32</u> 7,10	3	1	<u>-</u> -	5,4970 0,0675	0,01 -
226	КБ13-26-12 K1=2; K2, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 (за 2 рази)	100м2	0,002	<u>7113,18</u> 636,81	<u>122,00</u> 13,06	14	1	<u>-</u> -	5,3590 0,1237	0,01 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					115898	24824	<u>2971</u> 584		<u>233,37</u> 4,43
		Разом будівельні роботи, грн.					115898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88103				
		всього заробітна плата, грн.					25408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4655				
		Всього будівельні роботи, грн.					129344				

		Всього по розділу 7					129344				
		Розділ 8. Покрівля									
227	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	100 м2	0,197	<u>6529,26</u> 6501,70	<u>27,56</u> 25,18	1286	1281	<u>5</u> 5	<u>67,4800</u> 0,2550	<u>13,29</u> 0,05
228	С188888-11 варіант 1	Профнастил Н-35	м2	20,69	<u>419,72</u> -	- -	8684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	С1545-44 варіант 4	Гвинт самосвердлячий	100шт	0,88	<u>122,71</u> -	- -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С1545-44 варіант 5	Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8х29, 5	100шт	1,44	<u>122,71</u> -	- -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					10255	1281	<u>5</u> 5		<u>13,29</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					10255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8969				
		всього заробітна плата, грн.					1286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10980				

		Всього по розділу 8					10980				
		Розділ 9. Інші роботи									
231	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	176,03 169,62	-	176	170	-	1,6000	1,6
232	C1545-70 варіант 3	Тактильна Кнопка виклику для інвалідів	100шт	0,01	127500,19	-	1275	-	-	-	-
233	1517-1928 варіант 6	Тактильна табличка, що говорить	шт	1	752,78	-	753	-	-	-	-
234	1517-1928 варіант 2	Плоско-випуска піктограма сп18 "Туалет для МГН"	шт	1	703,80	-	704	-	-	-	-
235	1517-1928 варіант 3	Тактильна наклейка. Маркування контуру дверей жовтого кольору	шт	1	255,00	-	255	-	-	-	-
236	1517-1928 варіант 4	Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200 мм жовтого кольору	шт	1	255,00	-	255	-	-	-	-
237	1517-1928 варіант 5	Тактильна наклейка на поручні попереджувальна	шт	1	274,39	-	274	-	-	-	-
238	C113-2118 варіант 2	Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт ф38" для милиць та одягу (70013)	шт	1	18,16	-	18	-	-	-	-
239	КБ34-58-1 Н2,Н5=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,235	3312,99 3312,99	-	779	779	-	34,3850	8,08
240	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	24,68	57,77	-	1426	-	-	-	-
241	КР11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та рихтувань	100м2	0,235	4866,42 4772,00	2,75 2,43	1144	1121	1 1	50,8200 0,0222	11,94 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 9					7059	2070	1 1		21,62 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					7059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4988				
		всього заробітна плата, грн.					2071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415				
		Всього будівельні роботи, грн.					8213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					8213				
		Розділ 10. Влаштування отворів									
242	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 400мм)	100шт	0,02	<u>13353,68</u> 13003,62	<u>350,06</u> 52,73	267	260	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
243	КР20-27-8 Кгл=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>4896,02</u> 4755,37	<u>140,65</u> 21,19	98	95	<u>3</u> -	<u>42,3000</u> 0,2254	<u>0,85</u> -
244	КР20-27-9 Кд=8,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>34176,74</u> 33253,84	<u>922,90</u> 139,03	684	665	<u>19</u> 3	<u>295,8000</u> 1,4790	<u>5,92</u> 0,03
245	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 350мм)	100шт	0,01	<u>13353,68</u> 13003,62	<u>350,06</u> 52,73	134	130	<u>4</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
246	КР20-27-8 Кгл=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>4896,02</u> 4755,37	<u>140,65</u> 21,19	49	48	<u>1</u> -	<u>42,3000</u> 0,2254	<u>0,42</u> -
247	КР20-27-9 Кд=7,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>29150,75</u> 28363,57	<u>787,18</u> 118,58	292	284	<u>8</u> 1	<u>252,3000</u> 1,2615	<u>2,52</u> 0,01
248	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 300мм)	100шт	0,01	<u>13353,68</u> 13003,62	<u>350,06</u> 52,73	134	130	<u>4</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
249	КР20-27-8 Кгл=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>4896,02</u> 4755,37	<u>140,65</u> 21,19	49	48	<u>1</u> -	<u>42,3000</u> 0,2254	<u>0,42</u> -
250	КР20-27-9 Кд=6	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>24124,76</u> 23473,30	<u>651,46</u> 98,14	241	235	<u>6</u> 1	<u>208,8000</u> 1,0440	<u>2,09</u> 0,01
251	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 400мм і діаметр 730мм)	100шт	0,01	<u>13353,68</u> 13003,62	<u>350,06</u> 52,73	134	130	<u>4</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
252	КР20-27-8 Кгл=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>4896,02</u> 4755,37	<u>140,65</u> 21,19	49	48	<u>1</u> -	<u>42,3000</u> 0,2254	<u>0,42</u> -
253	КР20-27-9 Кд=16,75	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>67348,27</u> 65529,62	<u>1818,65</u> 273,96	673	655	<u>18</u> 3	<u>582,9000</u> 2,9145	<u>5,83</u> 0,03
254	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (глибина 200мм)	10шт	0,1	<u>1441,84</u> 1404,70	<u>-</u> -	144	140	<u>-</u> -	15,6600 -	1,57 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	KP20-25-31 Кгл=10	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>1123,82</u> 1094,34	- -	112	109	- -	12,2000	1,22
256	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (глибина 400мм)	10шт	0,2	<u>1441,84</u> 1404,70	- -	288	281	- -	15,6600	3,13
257	KP20-25-31 Кгл=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,2	<u>3371,47</u> 3283,02	- -	674	657	- -	36,6000	7,32
258	KP20-31-1	<i>Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах</i>	<i>100шт</i>	<i>0,08</i>	<u>9893,47</u> 9871,49	<u>21,98</u> 19,40	791	790	<u>1</u> 2	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>8,8</u> 0,01
259	C1550-38 варіант 2	Піна вогнетривка Soudafoam FR750	балон	7,2	<u>391,60</u> -	- -	2820	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							7633	4705	<u>77</u> 14		<u>46,3</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							7633				
в тому числі:							2851				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4719				
всього заробітна плата, грн.							2576				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,57				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							914				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10209				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 10							10209				
Розділ 11. Інші роботи											
260	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	110,89675	<u>139,37</u> 139,37	- -	15456	15456	- -	1,6300	180,76
261	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	110,89675	<u>289,04</u> -	<u>289,04</u> 48,19	32054	-	<u>32054</u> 5344	- 0,4110	- 45,58
Разом прямі витрати по розділу 11							47510	15456	<u>32054</u> 5344		<u>180,76</u> 45,58
Разом будівельні роботи, грн.							47510				
в тому числі:							20800				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					12045 27,16 4461 59555 59555				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5668567 5668567 4401132 1216108 670116 1457,49 239441 6338683 6338683	1195101	<u>72334</u> 21007		<u>12003,87</u> 188,1
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13649,46 1455549				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на будівельні роботи (АБ)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12002,27	99,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,6	106,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	142,52	109,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	45,58	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	1457,49	164,29			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13649,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,213624	470,53			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,08867	525,63			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	13,26247	312,34			
13	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	41,44535	8,81			
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	4,26	13,51			
15	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	18,94845	7,28			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,22081	336,89			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	18,94845	385,98			
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	5,31225	51,92			
19	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,25019	110,24			
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,608	665,58			
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,05846	647,71			
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,990543	647,64			
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	12,11	6,24			
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	44,90954	6,08			
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,3164	108,57			
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	46,31431	137,37			
27	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,22512	100,74			
28	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	11,20201	107,79			
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,87555	44,16			
30	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	110,89675	289,04			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,6433266				
32	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6,086906				
33	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	87,3927497				
34	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,025122				
35	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,10600608				
36	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,54384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,5092				
38	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,233				
39	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,14927				
40	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,24818				
41	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19,4023				
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,1696				
43	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	11,1872138				
44	КБМ227-4004	Пристрій, що герметизує	маш. год	1,056				
45	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,988332				
46	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	7,3164				
47	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	141,798242				
48	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	0,420699				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
49	+С1545-44 варіант 3	Анкер "рамний" 10x152	100шт	1,68	696,46	682,50	0,30	13,66
50	+С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	113,41	272,85	267,00	0,50	5,35
51	+С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	24,68	57,77	56,60	0,04	1,13
52	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0022425	22077,35	21131,76	512,70	432,89
53	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005408	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
54	+&С126-385-6	Відновлення захисно-герметичних дверних блоків	м2	92,88	6833,93	6782,90	0,16	50,87
55	С142-10-2	Вода	м3	0,15462	76,31	76,31	-	-
56	+С1545-44 варіант 4	Гвинт самосвердлячий	100шт	0,88	122,71	120,00	0,30	2,41
57	+С1545-44 варіант 5	Гвинт самосвердлячий з прокладкою 4,8x29,5	100шт	1,44	122,71	120,00	0,30	2,41
58	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	37114,70	36048,17	338,79	727,74
59	+С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	кг	339,21	97,17	94,76	0,50	1,91
60	+С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	3301,55	34,34	33,17	0,50	0,67
61	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,054623	3308,53	2785,40	458,26	64,87
62	+С130-596 варіант 1	Грати з армопластику	м2	9,36	3955,83	3873,73	4,53	77,57
63	+С111-1755	Грати металеві	т	0,0075	36661,35	35475,17	467,33	718,85
64	+&С111-1624-3-1	Ґрунтовка антигрибкова CERESIT СТ 99	л	12,42	273,08	267,00	0,73	5,35
65	+С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1200,6115	79,83	77,76	0,50	1,57
66	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0135675	77666,33	75571,77	571,69	1522,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	263,15	95,33	92,93	0,53	1,87
68	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,8184	123,01	119,87	0,73	2,41
69	+C126-385 варіант 2	Двері для бомбосховищ захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа); 1200х2000 в комплекті (редукторний механізм, кріплення)	шт	1	204734,19	203203,00	7,11	1524,08
70	+C126-388 варіант 2	Двері металеві внутрішні протиударні 2,1х0,9 EI 30 (в комплекті з кріпленнями, ручками, фурнітурою)	шт	1	36850,91	36565,61	10,98	274,32
71	+C126-388 варіант 1	Двері металеві зовнішні ДМЗ Од 2,1х0,9	шт	1	23519,39	23333,33	10,98	175,08
72	+&C126-55-1-Л варіант 2	Двері металопластикові підсиленого профілю енергозберігаючі в комплекті к кріпленнями, ручками та аксесуарами	м2	31,29	8843,88	8656,00	14,47	173,41
73	+C111-2007-8 варіант 1	Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit CF 97	кг	22,62	1122,36	1099,87	0,48	22,01
74	+C111-1608	Дрантя	кг	10,04641	12,08	11,10	0,74	0,24
75	+C1545-44 варіант 7	Дюбель тарільчатий Д-170	100шт	2,71	510,31	500,00	0,30	10,01
76	+C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	122,72	51,46	49,97	0,48	1,01
77	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10,7	160,10	156,48	0,48	3,14
78	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0042498	35771,02	34724,79	344,84	701,39
79	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,005762	38733,23	37628,91	344,84	759,48
80	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,05892774	147225,68	143767,21	571,69	2886,78
81	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0169464	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
82	+C111-2008-1 варіант 1	Епоксидна Ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	100,86	1598,68	1566,85	0,48	31,35
83	+C111-2007-9	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 98	кг	1408,32	722,08	707,44	0,48	14,16
84	+C111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	695,81	220,81	215,80	0,68	4,33
85	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,42544	68,07	61,11	5,63	1,33
86	+C111-1650 варіант 1	Клей Ceresit R710 (або аналог)	кг	8,955	979,81	960,12	0,48	19,21
87	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0804	247,89	242,78	0,25	4,86
88	+C113-2118 варіант 2	Крюк тримач травмонебезпечний "Стандарт ф38" для милиць та одягу (70013)	шт	1	18,16	17,73	0,07	0,36
89	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	38	14,20	13,85	0,07	0,28
90	+C111-1756 варіант 2	Люк 0,5х0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	1	4029,58	3950,00	0,57	79,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+C111-1756 варіант 1	Люк 0,75х0,75 (Лайт плюс або аналог)	шт	5	6018,58	5900,00	0,57	118,01
92	+&C111-599-1	Мастика ін'єкційна CarboCrackSeal_H_Plus	кг	24,47	1137,62	1114,80	0,51	22,31
93	C121-650 варіант 4	Металоконструкції драбини	т	0,131	120856,98	119607,37	349,93	899,68
94	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0104073	116344,39	113541,35	521,78	2281,26
95	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	48,62063	227,87	223,35	0,05	4,47
96	+C1550-38 варіант 2	Піна вогнетривка Soudafoam FR750	балон	7,2	391,60	383,50	0,42	7,68
97	+C1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	5,6	329,61	322,81	0,34	6,46
98	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,7864	1226,85	760,00	442,79	24,06
99	+C111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	23,836	621,29	600,00	9,11	12,18
100	+C111-567 варіант 3	Плитки поліуретанові тактильні (діагональна 300х300)	м2	1,08	1429,44	1400,00	1,41	28,03
101	+C111-567 варіант 2	Плитки поліуретанові тактильні (направляюча 300х300)	м2	11,34	1429,44	1400,00	1,41	28,03
102	+C111-567 варіант 1	Плитки поліуретанові тактильні (попереджувальна 300х300)	м2	5,49	1429,44	1400,00	1,41	28,03
103	+1517-1928 варіант 2	Плоско-випуска піктограма сп18 "Туалет для МГН"	шт	1	703,80	690,00	-	13,80
104	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,7251	3258,39	2814,80	379,70	63,89
105	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,47358	72,20	62,36	8,42	1,42
106	+C188888-11 варіант 1	Профнастил Н-35	м2	20,69	419,72	410,00	1,49	8,23
107	+&C111-217-2 варіант 1	Профнастил ПС 20 Коричневый 8017 2,0 х 1,15 х 0,4 мм	м2	19,7	513,63	471,10	32,46	10,07
108	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0288	3443,20	2650,00	725,69	67,51
109	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,52879	3199,83	2411,40	725,69	62,74
110	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,013624	2071,44	1305,13	725,69	40,62
111	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	5,8008	3738,53	2939,54	725,69	73,30
112	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,02025	3055,60	2270,00	725,69	59,91
113	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,005625	22262,20	21100,00	725,69	436,51
114	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,02481168	47464,10	45961,74	571,69	930,67
115	C111-2005-1 варіант 3	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 68	кг	2454,732	18,85	18,00	0,48	0,37
116	+C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	148,224	312,26	305,91	0,23	6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1379,37974	219,60	215,00	0,29	4,31
118	+C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	3,52344	41,91	40,80	0,29	0,82
119	+C1555-158 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка скловолокниста 4x4 щільність 160 г/м2	м2	47,46	42,23	41,30	0,10	0,83
120	+&C111-1683-2	Склострічка самоклеїлка 100мм	м	374,88	7,38	6,50	0,74	0,14
121	C111-1683-1	Скотч	м	27,72	1,69	1,61	0,05	0,03
122	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01	566,58	554,73	0,74	11,11
123	+C111-2011-7 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	271,2	19,21	18,33	0,50	0,38
124	+&C1421-9601-1	Суміш ремонтна CERESIT CD 25	кг	408,96	106,07	103,60	0,39	2,08
125	+C111-2015-3 варіант 1	Суміш штукатурна	кг	50857,5	11,35	10,63	0,50	0,22
126	+C1545-70 варіант 3	Тактильна Кнопка виклику для інвалідів	100шт	0,01	127500,19	125000,00	0,19	2500,00
127	+1517-1928 варіант 5	Тактильна наклейка на поручні попереджувальна	шт	1	274,39	269,01	-	5,38
128	+1517-1928 варіант 4	Тактильна наклейка. Контрасна смуга ф 200 мм жовтого кольору	шт	1	255,00	250,00	-	5,00
129	+1517-1928 варіант 3	Тактильна наклейка. Маркування контуру дверей жовтого кольору	шт	1	255,00	250,00	-	5,00
130	+1517-1928 варіант 6	Тактильна табличка, що говорить	шт	1	752,78	738,02	-	14,76
131	+C111-826 варіант 2	Труба проф. 40x20x2	т	0,07	51556,71	50280,00	265,79	1010,92
132	+C111-826 варіант 1	Труба проф. 40x40x2	т	0,21	51556,71	50280,00	265,79	1010,92
133	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000132	4683,46	3979,11	612,52	91,83
134	+C114-3-У варіант 1	Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм	м3	4,3844	1689,39	1610,10	46,16	33,13
135	+C111-1721-11А варіант 2	Ущільнення для герметизації дверних блоків ТУСМ-8-01	м	21	1144,80	1144,80	-	-
136	+C111-1721-11А варіант 1	Ущільнення для герметизації 20x40 мм (пориста гума)	м	30	568,98	568,98	-	-
137	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	80,4	104,74	102,22	0,47	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	+C111-2016-6 варіант 2	Фарба світловідбиваюча Noxton (або аналог)	л	6,78	2091,69	2050,00	0,68	41,01
139	+C1545-75 варіант 1	Хрестики пластмасові	100шт	1,7	15,37	15,00	0,07	0,30
140	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0014626	31331,79	30378,65	338,79	614,35
141	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	12,586609	9200,40	8000,00	1020,00	180,40
142	+&C111-2015-5-1 варіант 1	Шпаклівка Старт	кг	910,772	11,32	10,60	0,50	0,22
143	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0896075	18863,76	17949,42	544,46	369,88
144	+&C111-2015-5-1 варіант 2	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	1032,094	23,03	22,08	0,50	0,45
145	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СТ 34 (Sahara SH 1)	кг	482,4	45,51	44,12	0,50	0,89
146	+C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000042	49649,39	48337,08	338,79	973,52
147	+C113-1878 варіант 3	Шурупи самонарізні 4,8*35	шт	158	2,34	2,22	0,07	0,05
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
148	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	68,2425	5,754	5,754		
149	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1205	163,15	163,15		
150	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3117	115,36	115,36		
151	C1999-9009	Дрова	м3	2,163	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтажні роботи по устаткуванню та меблям
Загальнобудівельні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	36,831 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,25294 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	28,212 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KP15-33-5	Установлення нарів (кріплення враховане в вартості нар)	10шт	18,6	<u>1261,82</u>	-	23470	23425	-	11,8800	220,97
					1259,40	-			-	-	-
2	KP15-33-4	Установлення панелі приліжкової (кріплення враховане в вартості панелі)	10шт	0,2	<u>562,15</u>	-	112	112	-	5,2800	1,06
					559,73	-			-	-	-
3	KP15-33-4	Установлення дозатора механічного (кріплення враховане в вартості дозатора)	10шт	0,2	<u>562,15</u>	-	112	112	-	5,2800	1,06
					559,73	-			-	-	-
4	KP15-33-4	Установлення опромінювача (кріплення враховане в вартості опромінювача)	10шт	0,4	<u>562,15</u>	-	225	224	-	5,2800	2,11
					559,73	-			-	-	-
5	KP15-33-4	Установлення поручнів (кріплення враховане в вартості поручнів)	10шт	0,4	<u>562,15</u>	-	225	224	-	5,2800	2,11
					559,73	-			-	-	-
6	KP15-33-4	Установлення сидіння (кріплення враховане в вартості сидіння)	10шт	0,1	<u>562,15</u>	-	56	56	-	5,2800	0,53
					559,73	-			-	-	-
7	KP15-33-4	Установлення вішалки настіної (кріплення враховане в вартості вішалки)	10шт	0,1	<u>562,15</u>	-	56	56	-	5,2800	0,53
					559,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-33-4	Установлення полиці кутової (кріплення враховане в вартості полиці)	10шт	0,1	<u>562,15</u> 559,73	- -	56	56	- -	5,2800 -	0,53 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24312	24265	- -		228,9 -
		Разом будівельні роботи, грн.					24312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47				
		всього заробітна плата, грн.					24265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3947				
		Всього будівельні роботи, грн.					36831				

		Всього по розділу 1					36831				
		Разом прямі витрати по кошторису					24312	24265	- -		228,9 -
		Разом будівельні роботи, грн.					24312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47				
		всього заробітна плата, грн.					24265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3947				
		Всього будівельні роботи, грн.					36831				

		Всього по кошторису					36831				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					252,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28212				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на монтажні роботи по устаткуванню та меблям

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	228,9	106,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	24,04	164,23			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	252,94				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ270-135	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u> Перфоратори електричні	маш. год	20,1				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
11	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,442	5,754	5,754		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

устаткування, меблі
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 1898,919 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування						
		прим. 2				
1	& 241996-20223-К варіант 4	Нари триярусні на 6 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота установа - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота установа - 1,4 м від рівня підлоги; третій ярус - лежак на 1 особу; висота установа - 2,15 м від рівня підлоги); габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм.; (маса=0,015)	шт	58	21000,00	1218000
2	& 241996-20223-К варіант 5	Нари двоярусні на 5 осіб (перший ярус - 4 місця для сидіння; висота установа - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота установа - 1,4 м від рівня підлоги); габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм.; (маса=0,015)	шт	4	18500,00	74000
3	& 241996-20223-К варіант 7	Нари двоярусні на 3 особи (перший ярус - на 1 особу для МГН; висота установа - 0,45 м від рівня підлоги; другий ярус - лежак на 1 особу; висота установа - 1,4 м від рівня підлоги); габаритні розміри місця для сидіння 550x450 мм; габаритні розміри 550x1800 мм.; (маса=0,015)	шт	2	18000,00	36000
4	550101-144 варіант 13	Лава для сидіння на 3 особи: габаритні розміри 550x1800 мм; висота установа - 0,45 м від рівня підлоги; (маса=0)	шт	1	2494,48	2494
5	241996-12008 варіант 42	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000x600x850h) AISI430 пристінний; (маса=0)	шт	2	4690,00	9380
6	2403-16048 варіант 10	Термопот 4,0 л; 0,7 кВт; (маса=0)	шт	2	4166,67	8333
7	17064-5024 варіант 1	Холодильник побутовий (600x640x1850h) 0,46 кВт; (маса=0)	шт	3	15000,00	45000
8	2403-16048 варіант 2	Мікрохвильова піч 1,0 кВт, 25л; (маса=0)	шт	1	5056,37	5056

1	2	3	4	5	6	7
9	280222-16050 варіант 6	Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний; (маса=0,0012) прим. 3	шт	1	211,67	212
10	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	1	583,00	583
11	280222-16050 варіант 3	Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача механічна, ліктьова; (маса=0,0012) прим. 4	шт	1	920,00	920
12	241996-11040 варіант 8	Контейнер пластиковий для зберігання продуктів харчування 40л; (маса=0)	шт	30	820,00	24600
13	241996-12008 варіант 2	Стелаж металевий модульний 920х460х1820h; (маса=0) прим. 5	шт	4	3000,00	12000
14	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	2	583,00	1166
15	280222-16050 варіант 3	Дозатор для рідкого мила та дез.розчину, 1,2 л. Подача механічна, ліктьова; (маса=0,0012)	шт	1	920,00	920
16	17064-4046 варіант 8	Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1000х600х850h); (маса=0)	шт	1	8280,00	8280
17	241996-12008 варіант 4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (800х600х850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний; (маса=0) прим. 6	шт	1	3700,00	3700
18	2311-10010 варіант 1	Повітряний компресор 450х370х250; (маса=0,019)	шт	1	99733,81	99734
19	1517-1483-1 варіант 7	Джерело безперебійного живлення Challenger HomePro 3000 (або аналог); (маса=0)	шт	1	18614,16	18614
20	1517-1483-1 варіант 2	Пересувний вертикальний модуль 800х600х1800 MG-SMK (або аналог); (маса=0)	шт	1	95750,00	95750
21	241996-12008 варіант 20	Шафа металева двостулкова 1010х400х1620 ШМ-2 (або аналог); (маса=0)	шт	1	14000,00	14000
22	241996-12008 варіант 21	Засіб технічний для перекладання хворих 1700х500 (макс. навантаження 200 кг); (маса=0) прим. 14	шт	1	15000,00	15000
23	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	1	583,00	583
24	241996-12008 варіант 12	Стіл письмовий 1000х600х750; (маса=0)	шт	2	2292,21	4584
25	241996-20311 варіант 4	Крісло офісне 500х500х1120; (маса=0)	шт	2	5650,00	11300
26	2407-2203 варіант 1	Вішалка підлогова ; (маса=0,00051)	шт	1	2000,00	2000

1	2	3	4	5	6	7
		прим. 15, 17				
27	280222-16050 варіант 6	Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний; (маса=0,0012)	шт	2	211,67	423
28	241996-11039 варіант 2	Дзеркало настінне 500x800; (маса=0)	шт	2	1200,00	2400
		прим. 16				
29	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193x307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	1	583,00	583
30	240402-91 варіант 1	Тримач туалетного папіру; (маса=0)	шт	1	500,00	500
		прим. 18				
31	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193x307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	1	583,00	583
32	240402-91 варіант 1	Тримач туалетного папіру; (маса=0)	шт	1	500,00	500
		прим. 19				
33	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193x307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	1	583,00	583
34	280222-16050 варіант 6	Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний; (маса=0,0012)	шт	1	211,67	212
35	241996-12008 варіант 13	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200x600x850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний; (маса=0)	шт	1	4500,00	4500
36	241996-12008 варіант 14	Стелаж полицховий 1000x400x2000 (5 полиць); (маса=0)	шт	1	2750,00	2750
37	241996-11040 варіант 9	Контейнер одноразовий 12 л; (маса=0)	шт	2	308,33	617
38	241996-12008 варіант 47	Шафа прибирального інвентарю 500x500x1800; (маса=0)	шт	1	3958,33	3958
		прим. 20				
39	241996-12008 варіант 48	Стійка медична під кисневі балони (8 шт) 740x380x700; (маса=0)	шт	2	4449,60	8899
		прим. 24				
40	280222-16050 варіант 6	Дозатор для рідкого мила: тип установки настільний; (маса=0,0012)	шт	1	211,67	212
41	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193x307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	1	583,00	583
42	241996-11039 варіант 2	Дзеркало настінне 500x800; (маса=0)	шт	1	1200,00	1200
43	1504-17139 варіант 9	Поручень відкидний з тримачем туалетного папіру BG0800 CS (або аналог); (маса=0,0018)	шт	2	6079,62	12159

1	2	3	4	5	6	7
44	1504-17139 варіант 2	Поручень пристінний під раковину з двома опорами Inoxstore (або аналог); (маса=0,0018)	шт	1	4230,00	4230
45	1504-17139 варіант 3	Поручень кутовий з нержавіючої сталі (з мильницею) ; (маса=0,0018)	шт	1	4230,00	4230
46	1504-17139 варіант 4	Сидіння для душу відкидне з нержавіючої сталі; (маса=0,0018) прим. 25	шт	1	4230,00	4230
47	241996-12008 варіант 12	Стіл письмовий 1000х600х750; (маса=0)	шт	1	2292,21	2292
48	241996-20311 варіант 4	Крісло офісне 500х500х1120; (маса=0) прим. 26	шт	1	5650,00	5650
49	290518-6129-2 варіант 6	Урна з педаллю та кришкою: габаритні розміри 193х307 (h) мм; об'єм 4,5 л; (маса=0,0015)	шт	1	583,00	583
50	2407-2203 варіант 5	Вішалка настінна з металевими гачками (600х170); (маса=0,00051)	шт	1	634,19	634
51	241996-12008 варіант 51	Полиця кутова на три яруси з нержавіючої сталі; (маса=0) протипожежне обладнання	шт	1	1577,00	1577
52	2402-3001 варіант 8	Вогнегасник водний ВВ-5 (в комплекті з настінним кронштейном); (маса=0,007)	шт	6	1500,00	9000
53	2402-3001 варіант 7	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; (маса=0,007)	шт	1	832,50	833
54	2402-3018 варіант 7	Вогнегасник порошковий ВП-6; (маса=0,0105) інструменти	шт	1	770,83	771
55	290220-2289 варіант 32	Лом; (маса=0)	шт	2	850,00	1700
56	290220-2289 варіант 31	Кирка; (маса=0)	шт	2	1007,00	2014
57	290220-2289 варіант 3	Топор; (маса=0)	шт	2	750,00	1500
58	290220-2289 варіант 2	Кувалда; (маса=0)	шт	1	450,00	450
59	290220-2289 варіант 1	Молоток; (маса=0)	шт	2	250,00	500
60	290220-2289 варіант 6	Скарпель; (маса=0)	шт	3	1200,00	3600
61	290220-2289 варіант 7	Лопата; (маса=0)	шт	2	450,00	900

1	2	3	4	5	6	7
62	290220-2289 варіант 33	Пила по дереву; (маса=0)	шт	1	540,00	540
63	290220-2289 варіант 34	Ножівка по металу з запасними полотнами; (маса=0)	шт	1	443,00	443
64	290220-2289 варіант 35	Дриль ручна з набором свердл великого діаметру; (маса=0)	шт	2	3520,90	7042
65	290220-2289 варіант 36	Зубило; (маса=0)	шт	2	340,00	680
66	290220-2289 варіант 37	Шлямбур; (маса=0)	шт	2	966,00	1932
67	290220-2289 варіант 13	Шелест (труба) довжиною 3 м; (маса=0)	шт	1	350,00	350
68	17064-5186 варіант 1	Дріт вязальний; (маса=0)	кг	1	21,57	22
69	290220-2289 варіант 14	Дерев'яні клини та підкладки; (маса=0)	шт	7	27,76	194
70	2405-1339 варіант 1	майно медичне Аптечка колективна; (маса=0,00103)	шт	5	2500,00	12500
71	290220-2289 варіант 15	Термометр медичний електроний; (маса=0)	шт	2	200,00	400
72	290518-6130-2 варіант 1	інвентар для прибирання приміщень Відро; (маса=0,0025)	шт	2	150,00	300
73	17064-4033 варіант 1	Кружка; (маса=0)	шт	2	150,00	300
74	1507-2032 варіант 3	Ліхтарик карманий з запасом батарейок; (маса=0,00235)	шт	4	404,51	1618
75	1515-7072 варіант 1	Свічки; (маса=0,00084)	10шт	1	40,00	40
		Разом по розділу 1				1823926
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	480565	0,007	71629 3364
		Всього по розділу 1				1898919
		Разом				1823926

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	480565	0,007	71629 3364 1895555 3364 1898919

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення і вентиляція
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	6315,960 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,44579 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	258,323 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,369	<u>2354,20</u> 2289,69	<u>62,18</u> 18,57	869	845	<u>23</u> 7	<u>21,8440</u> 0,1363	<u>8,06</u> 0,05
2	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,259	<u>2377,90</u> 2313,59	<u>62,18</u> 18,57	616	599	<u>16</u> 5	<u>22,0720</u> 0,1363	<u>5,72</u> 0,04
3	КР15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,828	<u>2409,34</u> 2345,03	<u>62,18</u> 18,57	1995	1942	<u>51</u> 15	<u>22,3720</u> 0,1363	<u>18,52</u> 0,11
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,46564	<u>6393,22</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР15-114-2	ВЕНТИЛЯЦІЯ Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	132,955	<u>53,70</u> 53,70	<u>-</u> -	7140	7140	<u>-</u> -	0,6100 -	81,1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-36-10 К=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм	шт	1	<u>2378,80</u> 2378,80	- -	2379	2379	- -	23,5106	23,51
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,705	<u>6393,22</u> -	- -	4507	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							12999	12905	<u>90</u> 27		<u>136,91</u> 0,2
Разом будівельні роботи, грн.							12999				
в тому числі:							4				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12932				
всього заробітна плата, грн.							7034				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,14				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2322				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20033				
Всього будівельні роботи, грн.											

Вартість зворотних матеріалів, грн.							7484				

Всього по розділу 1							20033				
Розділ 2. Опалення											
8	КР15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,024	<u>17501,40</u> 16601,61	<u>459,87</u> 137,37	420	398	<u>11</u> 3	<u>164,0800</u> 1,0082	<u>3,94</u> 0,02
9	& С130-421-1 варіант 1	Керамічна вуглецева електронагрівальна панель Quantum Electric 600*600 Q=0,38кВт білий	шт	5	<u>6002,50</u> -	- -	30013	-	- -	- -	- -
10	& С130-421-2	Електричний конвектор Atlantic F17 Е з вбудованою автоматикою	шт	1	<u>3917,65</u> -	- -	3918	-	- -	- -	- -
11	& С130-112-2-5	Терморегулятор для керамічного конвектора	шт	3	<u>860,25</u> -	- -	2581	-	- -	- -	- -
12	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0825	<u>12180,44</u> 11003,33	<u>550,55</u> 164,46	1005	908	<u>45</u> 14	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>9,2</u> 0,1
13	С130-550 варіант 4	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт., довжиною 400мм 500/100	шт	5	<u>6212,07</u> -	- -	31060	-	- -	- -	- -
14	С130-550 варіант 5	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 8шт., довжиною 640мм 500/101	шт	1	<u>9325,92</u> -	- -	9326	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C130-550 варіант 6	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт., довжиною 800мм 500/102	шт	3	<u>11401,83</u> -	-	34205	-	-	-	-
16	C130-550 варіант 7	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 12шт., довжиною 960мм 500/103	шт	2	<u>13477,73</u> -	-	26955	-	-	-	-
17	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	11	<u>197,15</u> <u>190,53</u>	-	2169	2096	-	1,8400	20,24
18	C1630-1531 варіант 5	Комплект підключення до радіатора осьового витконання з термоголовкою VTL320AA15	шт	11	<u>968,86</u> -	-	10657	-	-	-	-
19	2405-3176 варіант 1	Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов	1000шт	0,011	<u>140600,35</u> -	-	1547	-	-	-	-
20	C130-483-1 варіант 1	Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів	100шт	0,11	<u>8451,57</u> -	-	930	-	-	-	-
21	KP15-104-5	Установлення автоматичного повітровідвідника	комплект	1	<u>26,28</u> <u>25,86</u>	-	26	26	-	0,2300	0,23
22	C1630-1531 варіант 6	Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним краном Dn15	шт	1	<u>406,07</u> -	-	406	-	-	-	-
23	KP15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	<u>170,95</u> <u>146,01</u>	<u>22,08</u> 1,06	171	146	<u>22</u> 1	<u>1,4100</u> <u>0,0100</u>	<u>1,41</u> <u>0,01</u>
24	C1630-104 варіант 1	Фільтр грубої очистки DN32	шт	1	<u>524,09</u> -	-	524	-	-	-	-
25	C130-1107 варіант 1	Клапан запорний DN25	шт	2	<u>2211,21</u> -	-	4422	-	-	-	-
26	C130-1107 варіант 2	Клапан запорний DN32	шт	6	<u>3106,81</u> -	-	18641	-	-	-	-
27	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	<u>63,76</u> <u>61,09</u>	-	255	244	-	0,5900	2,36
28	C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий, радіальний, 0-120град.С	шт	4	<u>425,47</u> -	-	1702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>197,15</u> 190,53	<u>-</u> -	197	191	<u>-</u> -	1,8400 -	1,84 -
30	С130-1104 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 60-1200 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду20 (1400702)	шт	1	<u>15406,13</u> -	<u>-</u> -	15406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>200,79</u> 190,53	<u>-</u> -	201	191	<u>-</u> -	1,8400 -	1,84 -
32	С130-1104 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 150-4000 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1400703)	шт	1	<u>16587,29</u> -	<u>-</u> -	16587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ12-1001-2	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 32 мм	10 шт	0,1	<u>8758,22</u> 7802,34	<u>765,42</u> 233,46	876	780	<u>77</u> 23	<u>73,6000</u> 1,7135	<u>7,36</u> 0,17
34	С130-1104 варіант 3	Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду32 (1411754)	шт	1	<u>3860,80</u> -	<u>-</u> -	3861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ12-1001-1	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,1	<u>8584,70</u> 7802,34	<u>612,33</u> 186,77	858	780	<u>61</u> 19	<u>73,6000</u> 1,3708	<u>7,36</u> 0,14
36	С130-1104 варіант 4	Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1411753)	шт	1	<u>2940,69</u> -	<u>-</u> -	2941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,477	<u>6006,15</u> 5724,22	<u>188,42</u> 75,54	8871	8455	<u>278</u> 112	<u>54,6100</u> 0,6072	<u>80,66</u> 0,9
38	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм	м	80	<u>62,09</u> -	<u>-</u> -	4967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм в комплекті з фітінгами	м	67,7	<u>91,57</u> -	-	6199	-	-	-	-
40	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,391	<u>6065,40</u> 5783,97	<u>188,42</u> 75,54	2372	2262	<u>74</u> 30	<u>55,1800</u> 0,6072	<u>21,58</u> 0,24
41	C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм	м	39,1	<u>79,97</u> -	-	3127	-	-	-	-
42	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,143	<u>6167,00</u> 5862,58	<u>188,42</u> 75,54	882	838	<u>27</u> 11	<u>55,9300</u> 0,6072	<u>8</u> 0,09
43	C113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм в комплекті з фітінгами	м	14,3	<u>157,06</u> -	-	2246	-	-	-	-
44	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,238	<u>6222,92</u> 5872,02	<u>188,42</u> 75,54	1481	1398	<u>45</u> 18	<u>56,0200</u> 0,6072	<u>13,33</u> 0,14
45	C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм в комплекті з фітінгами	м	23,8	<u>215,03</u> -	-	5118	-	-	-	-
46	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,017	<u>7816,38</u> 7354,17	<u>216,48</u> 92,75	133	125	<u>4</u> 2	<u>70,1600</u> 0,7577	<u>1,19</u> 0,01
47	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм в комплекті з фітінгами	м	1,7	<u>324,16</u> -	-	551	-	-	-	-
48	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,07	<u>17254,36</u> 14711,86	<u>1693,35</u> 210,74	1208	1030	<u>119</u> 15	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>9,57</u> 0,12
49	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні для видалення продуктів згорання від дизеля, діаметр умовного проходу 76 м в комплекті з фітінгами	м	7	<u>457,76</u> -	-	3204	-	-	-	-
50	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,336	<u>3939,61</u> 3939,61	-	9203	9203	-	39,4000	92,04
51	C113-2449 варіант 1	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф15мм K-FLEX ST	м	48,65	<u>34,08</u> -	-	1658	-	-	-	-
52	C113-2449 варіант 2	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф20мм K-FLEX ST	м	39,88	<u>43,76</u> -	-	1745	-	-	-	-
53	C113-2449 варіант 3	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф25мм K-FLEX ST	м	14,59	<u>44,09</u> -	-	643	-	-	-	-
54	C113-2449 варіант 4	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф32мм K-FLEX ST	м	24,28	<u>52,01</u> -	-	1263	-	-	-	-
55	C113-2449 варіант 5	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф50мм K-FLEX ST	м	1,73	<u>87,17</u> -	-	151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-2450 варіант 1	Високотемпературна ізоляція з мінеральної вати MIXWOOL для трубопроводів діам. 76 товщ. 30 мм	м	7,14	<u>287,64</u> -	- -	2054	-	- -	- -	- -
57	& C111-1683-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм x 15м	м	323,3	<u>15,85</u> -	- -	5124	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							284060	29071	<u>763</u> 248		<u>282,15</u> 1,94
Разом будівельні роботи, грн.							284060				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							254226				
всього заробітна плата, грн.							29319				
Загальновиробничі витрати, грн.							14668				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4536				
Всього будівельні роботи, грн.							298728				

Всього по розділу 2							298728				
Розділ 3. Система вентиляції											
Система П1											
58	KB20-42-1 H2,H5=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8768,38</u> 7838,77	<u>192,47</u> 27,18	8768	7839	<u>192</u> 27	<u>78.3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
59	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>529,18</u> 402,04	<u>126,31</u> 25,74	529	402	<u>126</u> 26	<u>3.6800</u> 0,1939	<u>3,68</u> 0,19
60	& C1633-92ВД-1 варіант 6	Щит управління SR-V010-R-0-3P030	шт	1	<u>62196,76</u> -	- -	62197	-	- -	- -	- -
61	KP15-122-1	Установлення анемостатів	грати	5	<u>216,43</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	1082	1032	<u>44</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>10,45</u> 0,02
62	C113-2300 варіант 8	АМ 100 ВРФ клапан стельовий	шт	4	<u>344,32</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -
63	C113-2300 варіант 9	АМ 125 ВРФ клапан стельовий	шт	1	<u>432,30</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
64	KP15-122-1	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	7	<u>216,43</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	1515	1444	<u>62</u> 3	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>14,63</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C130-595-1-1 варіант 23	Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-2М 700x250	шт	7	<u>1884,69</u> -	- -	13193	-	- -	- -	- -
66	C113-2299 варіант 124	Дросель-клапан, діам. 100 мм	шт	2	<u>691,33</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
67	C113-2299 варіант 125	Дросель-клапан, ф125 мм	шт	1	<u>722,10</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
68	C113-2299 варіант 12	Дросель-клапан, ф200 мм	шт	1	<u>938,55</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
69	C113-2299 варіант 126	Дросель-клапан, 900*300 мм	шт	1	<u>5058,35</u> -	- -	5058	-	- -	- -	- -
70	KB20-14-1 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>266,16</u> 204,35	- -	266	204	- -	2,0700 -	2,07 -
71	C113-2299 варіант 151	Клапан герметичний з рукояткою О200 КГ 200	шт	1	<u>29090,47</u> -	- -	29090	-	- -	- -	- -
72	KB20-14-4 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>625,94</u> 413,24	- -	626	413	- -	4,1860 -	4,19 -
73	C113-2299 варіант 152	Клапан герметичний з рукояткою О630 КГ 630	шт	1	<u>148644,67</u> -	- -	148645	-	- -	- -	- -
74	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>475,95</u> 276,55	<u>50,78</u> 2,44	952	553	<u>102</u> 5	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>4,92</u> 0,05
75	C113-2299 варіант 153	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів О200	шт	1	<u>18406,48</u> -	- -	18406	-	- -	- -	- -
76	C113-2299 варіант 154	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів О630	шт	1	<u>31645,57</u> -	- -	31646	-	- -	- -	- -
77	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1	<u>850,32</u> 838,76	- -	850	839	- -	8,1000 -	8,1 -
78	C1630-1625 варіант 12	Фильт ячеєвий ФЯР	шт	4	<u>3843,63</u> -	- -	15375	-	- -	- -	- -
79	KP15-147-3	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>2725,43</u> 2546,08	- -	2725	2546	- -	24,2900 -	24,29 -
80	C113-2299 варіант 131	Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-8	шт	1	<u>52217,95</u> -	- -	52218	-	- -	- -	- -
81	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,16773	<u>95449,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	16010	4866	<u>19</u> 14	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>50,5</u> 0,13
82	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07381	<u>97279,81</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	7180	1696	<u>8</u> 6	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>17,6</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,06019	<u>91672,48</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	5518	1041	<u>3</u> 2	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>10,8</u> 0,02
84	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,002	<u>96181,06</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	192	53	<u>-</u> -	275,6600 0,7839	0,55 -
85	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм	100м2	0,05422	<u>113042,06</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	6129	1440	<u>6</u> 5	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>14,95</u> 0,04
86	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,13586	<u>109262,47</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	14844	3122	<u>15</u> 11	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>32,4</u> 0,11
87	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,26964	<u>103423,72</u> 17291,93	<u>-</u> -	27887	4663	<u>-</u> -	179,4700 -	48,39 -
88	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0709	<u>99921,95</u> 13976,53	<u>54,53</u> 40,93	7084	991	<u>4</u> 3	<u>145,0600</u> 0,3861	<u>10,28</u> 0,03
89	& C1110-195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	54,2	<u>126,28</u> -	<u>-</u> -	6844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,0068	<u>388465,56</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	2642	197	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,05</u> 0,01
91	KP15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм Система П2	100м2	0,0238	<u>377133,26</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	8976	412	<u>1</u> 1	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>4,27</u> 0,01
92	KB20-42-1 H2,H5=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8768,38</u> 7838,77	<u>192,47</u> 27,18	8768	7839	<u>192</u> 27	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
93	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>529,18</u> 402,04	<u>126,31</u> 25,74	529	402	<u>126</u> 26	<u>3,6800</u> 0,1939	<u>3,68</u> 0,19
94	& C1633-92ВД-1 варіант 8	Щит управління SN-E009-R-0-1PEC	шт	1	<u>43602,76</u> -	<u>-</u> -	43603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,870099	<u>850,32</u> 838,76	<u>-</u> -	740	730	<u>-</u> -	8,1000 -	7,05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C1630-1625 варіант 17	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з прямим приєднанням О250 для монтажу на стіні, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панеллю. Тип фільтра Е12	шт	1	<u>9015,03</u> -	- -	9015	-	- -	- -	- -
97	C1630-1625 варіант 18	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з боковим приєднанням, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панеллю. Тип фільтра Е12	шт	1	<u>9015,03</u> -	- -	9015	-	- -	- -	- -
98	C1630-1625 варіант 19	Адаптер 470х470/О200 під фільтр 457х457х78 з боковим приєднанням О250 в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панеллю. Тип фільтра Е12	шт	1	<u>7973,10</u> -	- -	7973	-	- -	- -	- -
99	C113-2299 варіант 12	Дросель-клапан, ф200 мм	шт	1	<u>938,55</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
100	C113-2299 варіант 146	Дросель-клапан, ф250 мм	шт	4	<u>444,57</u> -	- -	1778	-	- -	- -	- -
101	KB20-14-2 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>313,47</u> 228,19	- -	313	228	- -	2,3115 -	2,31 -
102	C113-2299 варіант 159	Клапан герметичний з рукояткою О300 КГ	шт	1	<u>35450,17</u> -	- -	35450	-	- -	- -	- -
103	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>475,95</u> 276,55	<u>50,78</u> 2,44	476	277	<u>51</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
104	C113-2299 варіант 148	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	1	<u>19686,58</u> -	- -	19687	-	- -	- -	- -
105	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00763	<u>95449,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	728	221	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,3</u> 0,01
106	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,10183	<u>103638,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	10553	2954	<u>11</u> 8	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>30,66</u> 0,08
107	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,00879	<u>100859,21</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	887	233	<u>1</u> 1	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>2,42</u> 0,01
108	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,22425	<u>109262,47</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	24502	5153	<u>25</u> 19	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>53,49</u> 0,18
109	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0236	<u>103482,48</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	2442	408	<u>1</u> 1	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>4,24</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	KP15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,0113	<u>385552,88</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	4357	300	<u>1</u> 1	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>3,11</u> 0,01
111	& C1110-195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	26,8	<u>126,28</u> -	- -	3384	-	- -	- -	- -
112	KP15-129-2	Система В1 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>910,05</u> 893,66	<u>12,95</u> 3,87	910	894	<u>13</u> 4	<u>8,4300</u> 0,0284	<u>8,43</u> 0,03
113	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,484	<u>157,13</u> 121,13	- -	76	59	- -	<u>1,2900</u> -	<u>0,62</u> -
114	& C130-231-1-Т варіант 13	Вставка гнучка ВВГ 700*400	шт	2	<u>1351,17</u> -	- -	2702	-	- -	- -	- -
115	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1135,52</u> 1080,34	<u>12,95</u> 3,87	1136	1080	<u>13</u> 4	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03
116	KP15-134-1	Установлення віброізоляторів пружинних ВВЦр 16	10шт	0,5	<u>4414,01</u> 789,88	- -	2207	395	- -	<u>7,2300</u> -	<u>3,62</u> -
117	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,082896	<u>157,13</u> 121,13	- -	13	10	- -	<u>1,2900</u> -	<u>0,11</u> -
118	& C130-231-1-Т варіант 14	Вставка гнучка ВВГ 240	шт	1	<u>327,45</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
119	& C130-231-1-Т варіант 15	ФВЦ 240 фланець	шт	1	<u>624,21</u> -	- -	624	-	- -	- -	- -
120	KB20-45-1 H2,H5=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	15	<u>2353,50</u> 1959,86	<u>14,90</u> 4,70	35303	29398	<u>224</u> 71	<u>18,2160</u> 0,0345	<u>273,24</u> 0,52
121	C1630-1625 варіант 20	Фільтр поглинач ФП-300	шт	6	<u>189730,83</u> -	- -	1138385	-	- -	- -	- -
122	C1630-1625 варіант 21	Регенеративний патрон РП-100	шт	9	<u>266219,86</u> -	- -	2395979	-	- -	- -	- -
123	KP15-122-1	Установлення анемостатів	грати	1	<u>216,43</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	216	206	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
124	C113-2300 варіант 8	АМ 100 ВРФ клапан стельовий	шт	1	<u>344,32</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
125	KP15-122-1	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>216,43</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	866	825	<u>35</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>8,36</u> 0,02
126	& C130-595-1-1 варіант 35	Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-2М	шт	4	<u>1576,25</u> -	- -	6305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C113-2299 варіант 124	Дросель-клапан, діам. 100 мм	шт	1	<u>691,33</u> -	-	691	-	-	-	-
128	KB20-13-2 K=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>304,16</u> 244,53	-	304	245	-	2,5070	2,51
129	& C113- 2301-5	Клапан зворотній Д450мм	шт	1	<u>1191,55</u> -	-	1192	-	-	-	-
130	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	<u>1191,69</u> 1028,05	-	2383	2056	-	10,6700	21,34
131	KB20-15-1 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>330,97</u> 273,60	-	331	274	-	2,7715	2,77
132	C113-2299 варіант 151	Клапан герметичний з рукояткою О200 КГ 200	шт	1	<u>29090,47</u> -	-	29090	-	-	-	-
133	KB20-15-2 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	<u>394,40</u> 308,80	-	1578	1235	-	3,1280	12,51
134	C113-2299 варіант 155	Клапан герметичний з рукояткою О300 КГ	шт	1	<u>35450,17</u> -	-	35450	-	-	-	-
135	C113-2299 варіант 150	Клапан герметичний з рукояткою КГ 350	шт	3	<u>42534,07</u> -	-	127602	-	-	-	-
136	KB20-15-3 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	<u>500,96</u> 386,00	-	1002	772	-	3,9100	7,82
137	C113-2299 варіант 149	Клапан герметичний з рукояткою КГ 450	шт	2	<u>81518,47</u> -	-	163037	-	-	-	-
138	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	3	<u>475,95</u> 276,55	<u>50,78</u> 2,44	1428	830	<u>152</u> 7	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>7,38</u> 0,07
139	C113-2299 варіант 153	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів О200	шт	1	<u>18406,48</u> -	-	18406	-	-	-	-
140	C113-2299 варіант 44	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 350	шт	1	<u>21290,02</u> -	-	21290	-	-	-	-
141	C113-2299 варіант 137	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 450	шт	1	<u>25061,47</u> -	-	25061	-	-	-	-
142	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01225	<u>95449,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	1169	355	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>3,69</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0 мм	100м2	0,20304	<u>220679,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	44807	5890	<u>22</u> 17	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>61,13</u> 0,16
144	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0084	<u>103638,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	871	244	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,53</u> 0,01
145	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2.0 мм	100м2	0,06729	<u>220714,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	14852	1952	<u>7</u> 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>20,26</u> 0,05
146	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,01	<u>100859,21</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	1009	266	<u>1</u> 1	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>2,76</u> 0,01
147	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0 мм	100м2	0,10191	<u>217935,21</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	22210	2707	<u>11</u> 8	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>28,09</u> 0,08
148	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0425	<u>97279,81</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	4134	977	<u>5</u> 4	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>10,14</u> 0,03
149	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0 мм	100м2	0,08923	<u>199055,81</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	17762	2051	<u>10</u> 7	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>21,28</u> 0,07
150	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,27134	<u>109262,47</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	29647	6236	<u>30</u> 23	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>64,72</u> 0,21
151	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,47843	<u>103482,48</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	49509	8273	<u>26</u> 20	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>85,86</u> 0,18
152	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,0181	<u>388465,56</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	7031	525	<u>2</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>5,45</u> 0,01
153	KP15-120-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,0113	<u>381973,48</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	4316	260	<u>1</u> 1	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>2,7</u> 0,01
154	KP15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,0066	<u>385552,88</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	2545	175	<u>1</u> 1	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>1,82</u> 0,01
155	& C1110-195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	82,6	<u>126,28</u> -	<u>-</u> -	10431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	KP15-129-1	Система В2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,122617	<u>157,13</u> 121,13	-	19	15	-	1,2900	0,16
158	& С130-231-1-Т варіант 9	Вставка гнучка ВВГ 355	шт	2	<u>453,06</u> -	-	906	-	-	-	-
159	КР15-122-1	Установлення анемостатів	грати	7	<u>216,43</u> 206,32	8,83 0,42	1515	1444	62 3	2,0900 0,0040	14,63 0,03
160	С113-2300 варіант 8	АМ 100 ВРФ клапан стельовий	шт	1	<u>344,32</u> -	-	344	-	-	-	-
161	С113-2300 варіант 9	АМ 125 ВРФ клапан стельовий	шт	6	<u>432,30</u> -	-	2594	-	-	-	-
162	КР15-122-1	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	13	<u>216,43</u> 206,32	8,83 0,42	2814	2682	115 5	2,0900 0,0040	27,17 0,05
163	& С130-595-1-1 варіант 25	Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-2М 400*100	шт	1	<u>609,09</u> -	-	609	-	-	-	-
164	& С130-595-1-1 варіант 26	Решітка жалюзійна, однорядна 600х200 2535-1Ж	шт	4	<u>640,65</u> -	-	2563	-	-	-	-
165	& С130-595-1-1 варіант 27	Решітка жалюзійна, однорядна 800х200 2535-1Ж	шт	8	<u>805,89</u> -	-	6447	-	-	-	-
166	КБ20-13-1 К=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>242,96</u> 196,30	-	243	196	-	2,0125	2,01
167	& С113-2301-6	Клапан зворотній Д315мм	шт	1	<u>1041,79</u> -	-	1042	-	-	-	-
168	С113-2299 варіант 124	Дросель-клапан, діам. 100 мм	шт	1	<u>691,33</u> -	-	691	-	-	-	-
169	С113-2299 варіант 125	Дросель-клапан, ф125 мм	шт	11	<u>722,10</u> -	-	7943	-	-	-	-
170	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>839,95</u> 784,92	-	1680	1570	-	7,8500	15,7
171	КБ20-15-2 Н2,Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>394,40</u> 308,80	-	394	309	-	3,1280	3,13
172	С113-2299 варіант 155	Клапан герметичний з рукояткою О300 КГ	шт	1	<u>35450,17</u> -	-	35450	-	-	-	-
173	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>475,95</u> 276,55	50,78 2,44	476	277	51 2	2,4600 0,0230	2,46 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C113-2299 варіант 134	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	1	<u>19686,12</u> -	-	19686	-	-	-	-
175	KP15-123-2	Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті	клапан	2	<u>608,97</u> 555,55	-	1218	1111	-	5,3000	10,6
176	C113-2299 варіант 133	Клапан надлишкового тиску КИД-150	шт	2	<u>4012,34</u> -	-	8025	-	-	-	-
177	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,19042	<u>95449,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	18175	5524	21 16	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>57,33</u> 0,15
178	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07152	<u>103638,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	7412	2075	8 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>21,53</u> 0,06
179	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,02242	<u>100859,21</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	2261	595	2 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>6,18</u> 0,02
180	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00586	<u>98629,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	578	170	1 -	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>1,76</u> -
181	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,30674	<u>96181,06</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	29503	8147	34 25	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>84,56</u> 0,24
182	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0048	<u>109262,47</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	524	110	1 -	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>1,14</u> -
183	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,012	<u>103482,48</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	1242	208	1 -	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>2,15</u> -
184	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,0092	<u>388465,56</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	3574	267	1 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,77</u> 0,01
185	KP15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,02	<u>385552,88</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	7711	531	2 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>5,51</u> 0,02
186	& C1110- 195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	39,9	<u>126,28</u> -	-	5039	-	-	-	-
187	KP15-129-1	Система В3 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	13 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
188	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,245234	<u>157,13</u> 121,13	-	39	30	-	1,2900	0,32
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C130-231-1-Т варіант 9	Вставка гнучка ВВГ 355	шт	2	<u>453,06</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -
190	КБ20-10-8 H2,H5=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	2	<u>438,00</u> 253,51	<u>178,61</u> 134,08	876	507	<u>357</u> 268	<u>2,5990</u> 1,2648	<u>5,2</u> 2,53
191	& C130-595-1-1 варіант 28	Стельовий дифузор ПДК-9	шт	1	<u>705,37</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
192	& C130-595-1-1 варіант 29	Стельовий дифузор ПДК-14	шт	1	<u>1143,56</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -
193	КР15-122-1	Установлення плenum-боксів для дифузора	грати	2	<u>216,43</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	433	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
194	& C130-595-1-1 варіант 30	Пленум бокс розм.225*225 з підключенням ф160 для ПДК9	шт	1	<u>364,79</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
195	& C130-595-1-1 варіант 31	Пленум бокс розм.350*350 з підключенням ф200 для ПДК14	шт	1	<u>729,21</u> -	- -	729	-	- -	- -	- -
196	КР15-122-1	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	<u>216,43</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	433	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
197	& C130-595-1-1 варіант 32	Решітка жалюзійна, дворядна 250x150 2565-2М	шт	1	<u>507,88</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
198	& C130-595-1-1 варіант 33	Решітка жалюзійна, дворядна 250x250 2565-2М	шт	1	<u>673,55</u> -	- -	674	-	- -	- -	- -
199	КБ20-13-1 K=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>242,96</u> 196,30	- -	243	196	- -	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
200	& C113-2301-6	Клапан зворотній Д315мм	шт	1	<u>1041,79</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
201	C113-2299 варіант 139	Дросель-клапан, ф160 мм	шт	1	<u>358,64</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
202	C113-2299 варіант 12	Дросель-клапан, ф200 мм	шт	2	<u>938,55</u> -	- -	1877	-	- -	- -	- -
203	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>839,95</u> 784,92	- -	1680	1570	- -	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ20-15-2 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>394,40</u> 308,80	- -	394	309	- -	3,1280 -	3,13 -
205	C113-2299 варіант 155	Клапан герметичний з рукояткою O300 КГ	шт	1	<u>35450,17</u> -	- -	35450	-	- -	- -	- -
206	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>475,95</u> 276,55	<u>50,78</u> 2,44	476	277	<u>51</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
207	C113-2299 варіант 134	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	1	<u>19686,12</u> -	- -	19686	-	- -	- -	- -
208	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02446	<u>95449,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	2335	710	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>7,36</u> 0,02
209	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,06533	<u>103638,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	6771	1895	<u>7</u> 5	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>19,67</u> 0,05
210	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,01475	<u>100859,21</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	1488	392	<u>2</u> 1	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>4,07</u> 0,01
211	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,13872	<u>96181,06</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	13342	3684	<u>15</u> 12	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>38,24</u> 0,11
212	КР15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,023	<u>385552,88</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	8868	611	<u>3</u> 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>6,34</u> 0,02
213	& C1110- 195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	15,9	<u>126,28</u> -	- -	2008	-	- -	- -	- -
214	КР15-129-1	Система В4 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
215	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,06908	<u>157,13</u> 121,13	- -	11	8	- -	1,2900 -	0,09 -
216	& C130-231- 1-Т варіант 10	Вставка гнучка ВВГ 100	шт	2	<u>129,47</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
217	КР15-122-1	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>216,43</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	216	206	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
218	& C130-595- 1-1 варіант 34	Решітка жалюзійна, дворядна 150x100 2565- 2М	шт	1	<u>319,50</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ20-13-1 К=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>242,96</u> 196,30	- -	243	196	<u>-</u> -	2,0125 -	2,01 -
220	& С130-388- 39	Клапан зворотній Д100	шт	1	<u>222,39</u> -	- -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>859,55</u> 784,92	- -	1719	1570	<u>-</u> -	7,8500 -	15,7 -
222	КБ20-15-1 Н2,Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>330,97</u> 273,60	- -	331	274	<u>-</u> -	2,7715 -	2,77 -
223	С113-2299 варіант 157	Клапан герметичний з рукояткою О150 КГ 150	шт	1	<u>17839,87</u> -	- -	17840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>475,95</u> 276,55	<u>50,78</u> 2,44	476	277	<u>51</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
225	С113-2299 варіант 158	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів О150	шт	1	<u>16371,07</u> -	- -	16371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03966	<u>95449,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	3786	1150	<u>4</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>11,94</u> 0,03
227	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00216	<u>98629,31</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	213	63	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>0,65</u> -
228	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,0144	<u>388465,56</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	5594	418	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>4,34</u> 0,01
229	& С1110- 195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	2,8	<u>126,28</u> -	- -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КР15-130-3	Система В5 Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1829,22</u> 1729,45	<u>64,77</u> 19,35	1829	1729	<u>65</u> 19	<u>15,1600</u> 0,1420	<u>15,16</u> 0,14
231	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	1,01788	<u>157,13</u> 121,13	- -	160	123	<u>-</u> -	<u>1,2900</u> -	<u>1,31</u> -
232	& С130-231- 1-Т варіант 11	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071A-C	шт	1	<u>2734,60</u> -	- -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& С130-231- 1-Т варіант 12	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071Y-C	шт	1	<u>3664,07</u> -	- -	3664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	KP15-134-2	Установлення віброізоляторів пружинних KIV-4	10шт	0,4	<u>1122,47</u> 939,55	- -	449	376	- -	8,6000	3,44
235	& C130-61-21-Щ варіант 1	Віброізолятори KIV-4	комплект	1	<u>1475,14</u> -	- -	1475	-	- -	- -	- -
236	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	<u>1295,77</u> 1028,05	- -	2592	2056	- -	10,6700	21,34
237	C113-2299 варіант 131	Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-8	шт	2	<u>52217,95</u> -	- -	104436	-	- -	- -	- -
238	KP15-123-5	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 3200 до 4500 мм	клапан	1	<u>1785,52</u> 1348,90	- -	1786	1349	- -	14,0000	14
239	C113-2299 варіант 140	Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-25	шт	1	<u>124763,51</u> -	- -	124764	-	- -	- -	- -
240	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	3	<u>850,32</u> 838,76	- -	2551	2516	- -	8,1000	24,3
241	C1630-1625 варіант 12	Фильт ячеєвий ФЯР	шт	12	<u>3843,63</u> -	- -	46124	-	- -	- -	- -
242	KB20-16-2 K=1,15	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 5600 мм	шт	1	<u>1435,30</u> 817,72	- -	1435	818	- -	8,4870	8,49
243	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	<u>1191,69</u> 1028,05	- -	1192	1028	- -	10,6700	10,67
244	KB20-15-4 H2,H5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 800 мм	шт	1	<u>745,53</u> 524,50	- -	746	525	- -	5,3130	5,31
245	C113-2299 варіант 156	Клапан герметичний з приводом O800 КГ	шт	1	<u>279225,07</u> -	- -	279225	-	- -	- -	- -
246	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>475,95</u> 276,55	<u>50,78</u> 2,44	476	277	<u>51</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
247	C113-2299 варіант 142	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 800	шт	1	<u>34957,51</u> -	- -	34958	-	- -	- -	- -
248	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,06656	<u>91672,48</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	6102	1151	<u>4</u> 3	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>11,95</u> 0,03
249	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,17909	<u>99921,95</u> 13976,53	<u>54,53</u> 40,93	17895	2503	<u>10</u> 7	<u>145,0600</u> 0,3861	<u>25,98</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КР15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм	100м2	0,088	<u>377133,26</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	33188	1522	<u>5</u> 4	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>15,79</u> 0,03
251	& С1110-195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	16	<u>126,28</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5904552	179332	<u>2569</u> 781		<u>1798,66</u> 6,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5904552 5722651 180113 92647 177,19 29101 5997199				
		----- Всього по розділу 3					5997199				
		Разом прямі витрати по кошторису					6201611	221308	<u>3422</u> 1056		<u>2217,72</u> 9,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6201611 5976881 222364 114349 218,97 35959 6315960				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					 7484 6315960				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2445,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					258323				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

на опалення і вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2171,72	99,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	46	105,25			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,1	115,90			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	218,97	164,22			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2445,79				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,437	665,58			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,00962	647,71			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,552	647,64			
13	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	4,22789	165,23			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,57021	137,37			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,3783	44,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	31,397008				
17	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	9,2				
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,184				
19	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	27,23				
20	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	167,76539899				
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	36,8978519				
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,104976				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
23	+С113-2300 варіант 8	АМ 100 ВРФ клапан стельовий	шт	6	344,32	337,50	0,07	6,75
24	+С113-2300 варіант 9	АМ 125 ВРФ клапан стельовий	шт	7	432,30	423,75	0,07	8,48
25	+С130-1104 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 150-4000 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1400703)	шт	1	16587,29	16261,20	0,85	325,24
26	+С130-1104 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 60-1200 л/год, двостороння внутрішня різьба, Ду20 (1400702)	шт	1	15406,13	15103,20	0,85	302,08
27	+С1630-1625 варіант 19	Адаптер 470х470/О200 під фільтр 457х457х78 з боковим приєднанням О250 в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	7973,10	7813,50	3,26	156,34
28	+С1630-1625 варіант 17	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з прямим приєднанням О250 для монтажу на стіні, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	9015,03	8835,00	3,26	176,77
29	+С1630-1625 варіант 18	Адаптер 630х630/О250 під фільтр 575х575х78 з боковим приєднанням, в комплекті з НЕРА-фільтрами та лицевою панелю. Тип фільтра Е12	шт	1	9015,03	8835,00	3,26	176,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00741793	348934,85	341614,40	478,59	6841,86
31	C130-1103	Блочки	шт	6	11,32	11,03	0,07	0,22
32	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0533	82748,52	80827,01	298,99	1622,52
33	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,102389	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
34	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0014152	51427,25	50040,11	378,76	1008,38
35	+C130-144 варіант 4	ВВЦр 16 віброізолятор	шт	5	348,04	341,06	0,16	6,82
36	+C130-1104 варіант 3	Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду32 (1411754)	шт	1	3860,80	3784,25	0,85	75,70
37	+C130-1104 варіант 4	Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Ду25 (1411753)	шт	1	2940,69	2882,18	0,85	57,66
38	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	51,45664	130,66	127,72	0,38	2,56
39	+C113-2450 варіант 1	Високотемпературна ізоляція з мінеральної вати MIXWOOL для трубопроводів діам. 76 товщ. 30 мм	м	7,14	287,64	282,00	-	5,64
40	+&C130-61-21-Щ варіант 1	Віброізолятори KIV-4	комплект	1	1475,14	1431,75	14,47	28,92
41	C142-10-2	Вода	м3	0,4921	76,31	76,31	-	-
42	+&C130-231-1-Т варіант 10	Вставка гнучка ВВГ 100	шт	2	129,47	125,70	1,23	2,54
43	+&C130-231-1-Т варіант 14	Вставка гнучка ВВГ 240	шт	1	327,45	319,80	1,23	6,42
44	+&C130-231-1-Т варіант 9	Вставка гнучка ВВГ 355	шт	4	453,06	442,95	1,23	8,88
45	+&C130-231-1-Т варіант 13	Вставка гнучка ВВГ 700*400	шт	2	1351,17	1323,45	1,23	26,49
46	+&C130-231-1-Т варіант 12	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071Y-C	шт	1	3664,07	3591,00	1,23	71,84
47	+&C130-231-1-Т варіант 11	Вставка гнучка COM-110-VRAN-071A-C	шт	1	2734,60	2679,75	1,23	53,62
48	C1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,0052	1784,88	1495,97	253,91	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0023016	41486,53	40407,28	265,79	813,46
50	+C113-2299 варіант 126	Дросель-клапан, 900*300 мм	шт	1	5058,35	4959,10	0,07	99,18
51	+C113-2299 варіант 124	Дросель-клапан, діам. 100 мм	шт	4	691,33	677,70	0,07	13,56
52	+C113-2299 варіант 125	Дросель-клапан, ф125 мм	шт	12	722,10	707,87	0,07	14,16
53	+C113-2299 варіант 139	Дросель-клапан, ф160 мм	шт	1	358,64	351,54	0,07	7,03
54	+C113-2299 варіант 12	Дросель-клапан, ф200 мм	шт	4	938,55	920,08	0,07	18,40
55	+C113-2299 варіант 146	Дросель-клапан, ф250 мм	шт	4	444,57	435,78	0,07	8,72
56	+&C130-421-2	Електричний конвектор Atlantic F17 E з вбудованою автоматикою	шт	1	3917,65	3838,80	2,03	76,82
57	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0054504	35771,02	34724,79	344,84	701,39
58	+&C130-421-1 варіант 1	Керамічна вуглецева електронагрівальна панель Quantum Electric 600*600 Q=0,38кВт білий	шт	5	6002,50	5880,00	4,80	117,70
59	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,30011	68,07	61,11	5,63	1,33
60	+C113-2299 варіант 156	Клапан герметичний з приводом О800 КГ	шт	1	279225,07	273750,00	0,07	5475,00
61	+C113-2299 варіант 150	Клапан герметичний з рукояткою КГ 350	шт	3	42534,07	41700,00	0,07	834,00
62	+C113-2299 варіант 149	Клапан герметичний з рукояткою КГ 450	шт	2	81518,47	79920,00	0,07	1598,40
63	+C113-2299 варіант 157	Клапан герметичний з рукояткою О150 КГ 150	шт	1	17839,87	17490,00	0,07	349,80
64	+C113-2299 варіант 151	Клапан герметичний з рукояткою О200 КГ 200	шт	2	29090,47	28520,00	0,07	570,40
65	+C113-2299 варіант 155	Клапан герметичний з рукояткою О300 КГ	шт	3	35450,17	34755,00	0,07	695,10
66	+C113-2299 варіант 159	Клапан герметичний з рукояткою О300 КГ	шт	1	35450,17	34755,00	0,07	695,10
67	+C113-2299 варіант 152	Клапан герметичний з рукояткою О630 КГ 630	шт	1	148644,67	145730,00	0,07	2914,60
68	+C130-1107 варіант 1	Клапан запорний DN25	шт	2	2211,21	2167,15	0,70	43,36
69	+C130-1107 варіант 2	Клапан запорний DN32	шт	6	3106,81	3045,19	0,70	60,92
70	+&C113-2301-6	Клапан зворотній Д315мм	шт	2	1041,79	1019,17	2,19	20,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	+&C113-2301-5	Клапан зворотній Д450мм	шт	1	1191,55	1166,00	2,19	23,36
72	+&C130-388-39	Клапан зворотній Д100	шт	1	222,39	217,35	0,68	4,36
73	+C113-2299 варіант 133	Клапан надлишкового тиску КИД-150	шт	2	4012,34	3933,60	0,07	78,67
74	+C1630-1531 варіант 6	Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним краном Dn15	шт	1	406,07	394,98	3,13	7,96
75	+C130-483-1 варіант 1	Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів	100шт	0,11	8451,57	8250,00	35,85	165,72
76	+C1630-1531 варіант 5	Комплект підключення до радіатора осьового витконання з термоголовкою VTL320AA15	шт	11	968,86	946,73	3,13	19,00
77	+2405-3176 варіант 1	Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов	1000шт	0,011	140600,35	137833,33	10,15	2756,87
78	+&C1110-195-26 варіант 1	Кріплення повітропроводів	кг	238,2	126,28	123,50	0,30	2,48
79	+C113-2299 варіант 44	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 350	шт	1	21290,02	20872,50	0,07	417,45
80	+C113-2299 варіант 134	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	2	19686,12	19300,05	0,07	386,00
81	+C113-2299 варіант 137	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 450	шт	1	25061,47	24570,00	0,07	491,40
82	+C113-2299 варіант 142	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 800	шт	1	34957,51	34272,00	0,07	685,44
83	+C113-2299 варіант 148	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів 300	шт	1	19686,58	19300,50	0,07	386,01
84	+C113-2299 варіант 153	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів O200	шт	2	18406,48	18045,50	0,07	360,91
85	+C113-2299 варіант 154	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів O630	шт	1	31645,57	31025,00	0,07	620,50
86	+C113-2299 варіант 158	Люк-вставка для обслуговування герметичний клапанів O150	шт	1	16371,07	16050,00	0,07	321,00
87	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0009141	57431,19	55792,39	512,70	1126,10
88	C1115-2534	Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-80], марка МД-94	т	0,008	5196,56	4640,95	453,72	101,89
89	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,32455	225,40	220,46	0,52	4,42
90	+C1546-54	Пароніт	т	0,000316	153596,04	150085,26	499,09	3011,69
91	+&C130-595-1-1 варіант 30	Пленум бокс розм.225*225 з підключенням ф160 для ПДК9	шт	1	364,79	357,30	0,34	7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+&C130-595-1-1 варіант 31	Пленум бокс розм.350*350 з підключенням ф200 для ПДК14	шт	1	729,21	714,57	0,34	14,30
93	+C130-1108 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,85	3538,67	3467,49	1,79	69,39
94	+C130-1110 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	7,22	3539,01	3467,49	2,13	69,39
95	+C130-1111 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 8 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	11,18	3539,43	3467,49	2,54	69,40
96	+C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	44,215	642,44	628,05	1,79	12,60
97	+C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	20,304	1894,74	1855,80	1,79	37,15
98	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	45,548	674,24	658,65	2,37	13,22
99	+C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони понад 250 мм	м2	5,422	842,85	823,95	2,37	16,53
100	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	41,935	724,33	708,00	2,13	14,20
101	+C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	8,923	1742,09	1705,80	2,13	34,16
102	+C130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	16,92	1895,09	1855,80	2,13	37,16
103	+C130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	12,675	724,75	708,00	2,54	14,21
104	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	166,991	842,85	823,95	2,37	16,53
105	C1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,013	4791,86	4244,18	453,72	93,96
106	+C113-2299 варіант 131	Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-8	шт	3	52217,95	51194,00	0,07	1023,88
107	+C113-2299 варіант 140	Противибухова уніфікована захисна секція УЗС-25	шт	1	124763,51	124324,50	0,07	438,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+C130-550 варіант 4	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт., довжиною 400мм 500/100	шт	5	6212,07	6088,00	2,26	121,81
109	+C130-550 варіант 5	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 8шт., довжиною 640мм 500/101	шт	1	9325,92	9140,80	2,26	182,86
110	+C130-550 варіант 6	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт., довжиною 800мм 500/102	шт	3	11401,83	11176,00	2,26	223,57
111	+C130-550 варіант 7	Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 12шт., довжиною 960мм 500/103	шт	2	13477,73	13211,20	2,26	264,27
112	+C1630-1625 варіант 21	Регенеративний патрон РП-100	шт	9	266219,86	265740,00	3,26	476,60
113	+&C130-595-1- 1 варіант 34	Решітка жалюзійна, дворядна 150x100 2565-2М	шт	1	319,50	312,90	0,34	6,26
114	+&C130-595-1- 1 варіант 32	Решітка жалюзійна, дворядна 250x150 2565-2М	шт	1	507,88	497,58	0,34	9,96
115	+&C130-595-1- 1 варіант 33	Решітка жалюзійна, дворядна 250x250 2565-2М	шт	1	673,55	660,00	0,34	13,21
116	+&C130-595-1- 1 варіант 25	Решітка жалюзійна, дворядна 400*100 2565-2М 400*100	шт	1	609,09	596,81	0,34	11,94
117	+&C130-595-1- 1 варіант 35	Решітка жалюзійна, дворядна 600*300 2565-2М	шт	4	1576,25	1545,00	0,34	30,91
118	+&C130-595-1- 1 варіант 23	Решітка жалюзійна, дворядна 700x250 2565-2М 700x250	шт	7	1884,69	1847,40	0,34	36,95
119	+&C130-595-1- 1 варіант 26	Решітка жалюзійна, однорядна 600x200 2535-1Ж	шт	4	640,65	627,75	0,34	12,56
120	+&C130-595-1- 1 варіант 27	Решітка жалюзійна, однорядна 800x200 2535-1Ж	шт	8	805,89	789,75	0,34	15,80
121	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00147	3443,20	2650,00	725,69	67,51
122	+&C130-595-1- 1 варіант 29	Стельовий дифузор ПДК-14	шт	1	1143,56	1120,80	0,34	22,42
123	+&C130-595-1- 1 варіант 28	Стельовий дифузор ПДК-9	шт	1	705,37	691,20	0,34	13,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	+&C111-1683-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча K-FLEX ST 3мм x 50мм x 15м	м	323,3	15,85	14,80	0,74	0,31
125	+C113-2449 варіант 1	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф15мм K-FLEX ST	м	48,65	34,08	33,41	-	0,67
126	+C113-2449 варіант 2	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф20мм K-FLEX ST	м	39,88	43,76	42,90	-	0,86
127	+C113-2449 варіант 3	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф25мм K-FLEX ST	м	14,59	44,09	43,23	-	0,86
128	+C113-2449 варіант 4	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф32мм K-FLEX ST	м	24,28	52,01	50,99	-	1,02
129	+C113-2449 варіант 5	Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф50мм K-FLEX ST	м	1,73	87,17	85,46	-	1,71
130	+C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий, радіальний, 0-120град.С	шт	4	425,47	416,67	0,46	8,34
131	+&C130-112-2-5	Терморегулятор для керамічного конвектора	шт	3	860,25	839,00	4,38	16,87
132	+C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні для видалення продуктів згорання від дизеля, діаметр умовного проходу 76 м в комплекті з фітінгами	м	7	457,76	452,40	1,95	3,41
133	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45	115,24	113,82	0,56	0,86
134	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм	м	80	62,09	61,32	0,31	0,46
135	+C113-1 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм в комплекті з фітінгами	м	67,7	91,57	90,58	0,31	0,68
136	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм	м	39,1	79,97	78,97	0,40	0,60
137	+C113-3 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм в комплекті з фітінгами	м	14,3	157,06	155,33	0,56	1,17
138	+C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм в комплекті з фітінгами	м	23,8	215,03	212,70	0,73	1,60
139	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм в комплекті з фітінгами	м	1,7	324,16	320,63	1,12	2,41
140	+&C130-231-1-Т варіант 15	ФВЦ 240 фланець	шт	1	624,21	610,74	1,23	12,24
141	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006185	41990,48	40663,51	503,63	823,34
142	+C1630-1625 варіант 12	Фильт ячеєвий ФЯР	шт	16	3843,63	3765,00	3,26	75,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	+C1630-104 варіант 1	Фільтр грубої очистки DN32	шт	1	524,09	505,83	7,98	10,28
144	+C1630-1625 варіант 20	Фільтр поглинач ФП-300	шт	6	189730,83	189525,25	3,26	202,32
145	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003713	41477,56	40325,48	338,79	813,29
146	+&C1633- 92ВД-1 варіант 8	Щит управління SN-E009-R-0-1PEC	шт	1	43602,76	43362,00	1,61	239,15
147	+&C1633- 92ВД-1 варіант 6	Щит управління SR-V010-R-0-3P030	шт	1	62196,76	61956,00	1,61	239,15
148	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,17064	6393,22	6393,22		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
149	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,1746	5,754	5,754		
150	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	579,6	0,07223	0,07223		
151	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1358	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

опалення та вентиляцію придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ОВ.С. арк.1-11 відомості тощо

Кошторисна вартість 1010,658 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
		ОПАЛЕННЯ				
1	1808-30054 варіант 5	Вузол змішування для припливної установки, в комплекті з 3-х ходовим клапаном та циркуляційним насосом УСВК 3/4-4; (маса=0,0037) П1	шт	1	19227,50	19228
2	& 2407-902ИЗ варіант 12	АйрВентс АВ06/0012101В агрегат обробки повітря (електричний калорифер, водяний калорифер, вентиляторна секція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтр G4. L=+5100 м3/год; P=+720 Па, Nмакс=21 кВт) ; (маса=0,05) П2	шт	1	281309,64	281310
3	& 2407-902ИЗ варіант 13	АйрВентс АВ02/00100101В агрегат обробки повітря (електричний калорифер, вентиляторна секція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтри F7 та F9. L=+1360 м3/год; P=+1260 Па, Nмакс=12,24 кВт) ; (маса=0,05) В1	шт	1	196709,70	196710
4	2308-1023 варіант 18	Вентс ВКП 700х400 ЛЗ ЕС вентилятор відцентровий; (маса=0,111)	шт	1	74117,10	74117
5	2308-1023 варіант 19	Вентс ВЦУН 240х114 -3,0-2 ПР вентилятор відцентровий; (маса=0,111)	шт	1	29729,42	29729
6	1901-3095 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700х400-2*f-MP24-T-out-0; (маса=0,935)	шт	1	17906,67	17907
7	1901-3095 варіант 29	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-700х250-2*f-MP24-T-out-0; (маса=0,935) В2	шт	1	15529,90	15530
8	2308-1087 варіант 16	Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий; (маса=0,014)	шт	1	45961,67	45962

1	2	3	4	5	6	7
9	1901-3095 варіант 27	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250x250-2*f-MP24-T-out-0; (маса=0,935)	шт	1	13507,20	13507
10	1901-3095 варіант 28	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-out-0; (маса=0,935)	шт	1	13758,00	13758
11	2308-1087 варіант 16	Вентс ВКМ 355 ЕС вентилятор відцентровий; (маса=0,014)	шт	1	45961,67	45962
12	1901-3095 варіант 27	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-250x250-2*f-MP24-T-out-0; (маса=0,935)	шт	1	13507,20	13507
13	1901-3095 варіант 28	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф315-2*f-MP24-T-out-0; (маса=0,935)	шт	1	13758,00	13758
14	2308-1087 варіант 18	Вентс ВКМ 100 ЕС (бурий короб) вентилятор відцентровий; (маса=0,014)	шт	1	10445,83	10446
15	1901-3095 варіант 17	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-ф100-2*f-MP24-T-out-0; (маса=0,935)	шт	1	12406,67	12407
16	2308-1023 варіант 20	Вентилятор VRAN9-071-T80-N01100/4-Y1-1-L0-0; (маса=0,111)	шт	1	127338,95	127339
17	2308-6022 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-O800-2*f- MP24-T-out-0 ; (маса=0,01105)	шт	1	26659,20	26659
18	1704-50832-1 варіант 7	Заслонка жалюзійна з електроприводом Belimo 1000x1500 ; (маса=0)	шт	1	14634,00	14634
		Разом по розділу 1				972470
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38188
		Всього по розділу 1				1010658
		Разом				972470
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38188

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1010658

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-07
на пусконалагоджувальні роботи вентиляція
Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість31,361 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,17205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата24,563 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Вентиляція						
1	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 (П1, В2)	вен.мер.	2	4195,64	8391	29,7500	59,5
2	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (В1)	вен.мер.	1	3356,51	3357	23,8000	23,8
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (П2,В3-В5)	вен.мер.	4	2397,51	9590	17,0000	68
4	КПЗ-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	пристр.	2	491,49	983	3,4850	6,97
		Разом прямі витрати по розділу 1				22321		158,27
		всього заробітна плата, грн.				22321		
		Разом будівельні роботи, грн.				22321		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				9040		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				13,78		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2242		
		Всього будівельні роботи, грн.				31361		

		Всього по розділу 1, грн.				31361		
		Разом прямі витрати по кошторису				22321		158,27
		всього заробітна плата, грн.				22321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				22321 9040 13,78 2242 31361 31361		
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				172,05 24563		

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на пусконаладжувальні роботи вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	158,27	141,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13,78	162,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	172,05				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водопостачання та каналізація
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ВК.С арк.1-5

Кошторисна вартість1403,986 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,54888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата167,797 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-38-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>2049,33</u> 1831,70	<u>217,63</u> 65,01	4099	3663	<u>436</u> 130	<u>17,6890</u> 0,4771	<u>35,38</u> 0,95
2	КР15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>568,98</u> 567,16	<u>1,82</u> 0,14	1138	1134	<u>4</u> -	<u>6,0400</u> 0,0015	<u>12,08</u> -
3	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	<u>13789,22</u> 13789,22	- -	276	276	<u>-</u> -	<u>146,8500</u> -	<u>2,94</u> -
4	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,05	<u>5735,41</u> 5735,41	- -	287	287	<u>-</u> -	<u>61,0800</u> -	<u>3,05</u> -
5	КР15-3-2	Демонтаж мийок	100к-т	0,03	<u>9605,97</u> 9605,97	- -	288	288	<u>-</u> -	<u>102,3000</u> -	<u>3,07</u> -
6	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>2699,20</u> 2695,20	- -	135	135	<u>-</u> -	<u>25,4240</u> -	<u>1,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>2645,58</u> 2641,77	- -	397	396	- -	24,9200 -	3,74 -
8	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>2613,78</u> 2609,97	- -	523	522	- -	24,6200 -	4,92 -
9	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>2536,67</u> 2534,49	- -	254	253	- -	23,9080 -	2,39 -
10	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1	<u>3464,89</u> 3462,71	- -	3465	3463	- -	32,6640 -	32,66 -
11	КР15-15-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 76 мм	100м	0,3	<u>4512,54</u> 4438,43	<u>72,42</u> 3,48	1354	1332	<u>22</u> 1	<u>41,8680</u> 0,0328	<u>12,56</u> 0,01
12	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,25	<u>6818,61</u> 6793,88	<u>24,73</u> 21,83	1705	1698	<u>7</u> 5	<u>75,7400</u> 0,1998	<u>18,94</u> 0,05
13	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,25	<u>8471,38</u> 8421,93	<u>49,45</u> 43,66	2118	2105	<u>13</u> 11	<u>93,8900</u> 0,3996	<u>23,47</u> 0,1
14	КР15-58-2	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос	1	<u>1243,13</u> 1239,48	<u>3,65</u> 0,28	1243	1239	<u>4</u> -	<u>13,2000</u> 0,0030	<u>13,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17282	16791	<u>486</u> 147		<u>169,67</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					17282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					16938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2946				
		Всього будівельні роботи, грн.					26351				

		Всього по розділу 1					26351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водопровід									
15	KP15-95-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос	2	<u>3589,52</u> 3146,85	<u>154,27</u> 35,01	7179	6294	<u>309</u> 70	<u>30,7400</u> 0,2614	<u>61,48</u> 0,52
16	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	2	<u>718,41</u> 667,17	<u>38,86</u> 11,61	1437	1334	<u>78</u> 23	<u>6,8400</u> 0,0852	<u>13,68</u> 0,17
17	C1630-17 варіант 6	Мембранний бак (P=10 бар) , 250 л	шт	2	<u>53427,18</u> -	-	106854	-	-	-	-
18	KP15-38-1	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	4	<u>2938,65</u> 2616,71	<u>310,90</u> 92,87	11755	10467	<u>1244</u> 371	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>101,08</u> 2,73
19	KP15-38-2	Додавати на кожні 0,1 т маси баків понад 0,5 т до 1 т	шт	4	<u>491,93</u> 414,20	<u>77,73</u> 23,22	1968	1657	<u>311</u> 93	<u>4,0000</u> 0,1704	<u>16</u> 0,68
20	C1630-17 варіант 5	Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-980мм), який призначений для використання в пищевій промисловості. Обладнаний люком для обслуговування та показч рівня води	шт	4	<u>158746,87</u> -	-	634987	-	-	-	-
21	& C130-272-7-8 варіант 1	Поплавковий клапан, муфтовий 25мм Ру=10 кгс/см	шт	4	<u>3356,18</u> -	-	13425	-	-	-	-
22	KP15-27-4	**ЗАГАЛЬНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>189,77</u> 174,92	-	190	175	-	1,6500	1,65
23	C1630-1456 варіант 1	Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та GSM модулем CM2 для системи радіозб. даних	шт	1	<u>3384,38</u> -	-	3384	-	-	-	-
24	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>59,12</u> 44,11	-	59	44	-	0,4100	0,41
25	C1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм	комплект	1	<u>226,53</u> -	-	227	-	-	-	-
26	C1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, ф15мм 116186к	шт	1	<u>306,10</u> -	-	306	-	-	-	-
27	KM12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9782,93</u> 8480,80	<u>332,79</u> 101,51	978	848	<u>33</u> 10	<u>80,0000</u> 0,7450	<u>8</u> 0,07
28	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>199,15</u> 158,01	-	199	158	-	1,6200	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2307-20217 варіант 2	Засувка чавунна ф50	шт	1	<u>1889,74</u>	-	1890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1630-213 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий, 1563р ф25мм	шт	2	<u>274,43</u>	-	549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1630-211 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий спускний, 1563р ф15мм	шт	1	<u>102,91</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>166,17</u>	<u>17,66</u>	166	146	<u>18</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					146,01	0,85			1	0,0080	0,01
33	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий DN25	шт	1	<u>501,64</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,004	<u>6849,29</u>	-	27	27	-	63,5600	0,25
					6738,00	-			-	-	-
35	C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,4	<u>62,09</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,014	<u>8817,73</u>	-	123	121	-	81,6600	1,14
					8656,78	-			-	-	-
37	C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	1,4	<u>199,34</u>	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1630-543 варіант 1	Зворотний клапан муфтовий, ф25мм	шт	1	<u>417,25</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1530-169 варіант 1	Трійник зварний сталевий ф50х50мм	10шт	0,2	<u>137,51</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1532-29 варіант 2	Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм	шт	2	<u>47,64</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1782 варіант 1	Перехід муфтовий. ф50х25мм	шт	2	<u>116,25</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KP16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	5	<u>134,45</u>	<u>90,58</u>	672	201	<u>453</u>	<u>0,3300</u>	<u>1,65</u>
					40,29	1,54			8	0,0145	0,07
43	C130-983 варіант 1	Фланець сталевий приварний, ф50мм	шт	5	<u>335,65</u>	-	1678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		*									
44	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>189,77</u>	-	190	175	-	1,6500	1,65
					174,92	-			-	-	-
45	C1630-1456 варіант 1	Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та GSM модулем CM2 для системи радіозб. даних	шт	1	<u>3384,38</u>	-	3384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>59,12</u> 44,11	- -	59	44	<u>-</u> -	0,4100	0,41
47	C1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм	комплект	1	<u>226,53</u> -	- -	227	-	<u>-</u> -	- -	- -
48	C1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, ф15мм 116186к	шт	1	<u>306,10</u> -	- -	306	-	<u>-</u> -	- -	- -
49	KM12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 κ(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9782,93</u> 8480,80	<u>332,79</u> 101,51	978	848	<u>33</u> 10	<u>80,0000</u> 0,7450	8 0,07
50	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>199,15</u> 158,01	- -	199	158	<u>-</u> -	1,6200	1,62
51	2307-20217 варіант 2	Засувка чавунна ф50	шт	1	<u>1889,74</u> -	- -	1890	-	<u>-</u> -	- -	- -
52	C1630-213 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий, 1563р ф25мм	шт	2	<u>274,43</u> -	- -	549	-	<u>-</u> -	- -	- -
53	C1630-211 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий спускний, 1563р ф15мм	шт	1	<u>102,91</u> -	- -	103	-	<u>-</u> -	- -	- -
54	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>166,17</u> 146,01	<u>17,66</u> 0,85	166	146	<u>18</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	1,41 0,01
55	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий DN25	шт	1	<u>501,64</u> -	- -	502	-	<u>-</u> -	- -	- -
56	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,004	<u>6849,29</u> 6738,00	- -	27	27	<u>-</u> -	63,5600	0,25
57	C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм	м	0,4	<u>62,09</u> -	- -	25	-	<u>-</u> -	- -	- -
58	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,0099	<u>6635,73</u> 6524,92	- -	66	65	<u>-</u> -	61,5500	0,61
59	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм	м	0,99	<u>65,74</u> -	- -	65	-	<u>-</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,016	<u>8817,73</u> 8656,78	- -	141	139	- -	81,6600	1,31
61	С113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	1,6	<u>199,34</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
62	С1630-543 варіант 1	Зворотний клапан муфтовий, ф25мм	шт	1	<u>417,25</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
63	С1530-169 варіант 1	Трійник зварний сталевий ф50х50мм	10шт	0,2	<u>137,51</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
64	С1532-29 варіант 2	Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм	шт	2	<u>47,64</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
65	С113-1782 варіант 1	Перехід муфтовий. ф50х25мм	шт	2	<u>116,25</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
66	КР16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	5	<u>134,45</u> 40,29	<u>90,58</u> 1,54	672	201	<u>453</u> 8	<u>0,3300</u> 0,0145	<u>1,65</u> 0,07
67	С130-983 варіант 1	Фланець сталевий приварний, ф50мм *	шт	5	<u>335,65</u> -	- -	1678	-	- -	- -	- -
68	С1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см	шт	7	<u>232,95</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
69	С1630-634 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см	шт	1	<u>155,84</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
70	С1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	6	<u>266,30</u> -	- -	1598	-	- -	- -	- -
71	С1630-635 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см	шт	7	<u>824,70</u> -	- -	5773	-	- -	- -	- -
72	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,09	<u>39196,11</u> 28698,88	<u>2517,31</u> 187,36	3528	2583	<u>227</u> 17	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>24,94</u> 0,16
73	2307-20217 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см	шт	9	<u>1889,74</u> -	- -	17008	-	- -	- -	- -
74	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>59367,92</u> 40216,05	<u>4117,26</u> 316,92	1187	804	<u>82</u> 6	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>7,86</u> 0,06
75	2307-20218 варіант 1	Засувка чавунна паралельна фланцева ф65мм Ру=10кгс/см	шт	2	<u>3054,08</u> -	- -	6108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C130-1106 варіант 1	Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм	шт	14	<u>218,72</u> -	-	3062	-	-	-	-
77	C1630-647 варіант 1	Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	7	<u>267,53</u> -	-	1873	-	-	-	-
78	KB10-39-1 H2,H5=1,15	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,04	<u>30173,96</u> 11551,16	-	1207	462	-	123,0155	4,92
79	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>181,73</u> 178,19	-	727	713	-	1,7000	6,8
80	290220- 2160-8 варіант 2	Шафа пожежна 1500х600х250 з краном- комплект ДУ50 краном-комплект ДУ25 і місцем для двох вогнегасників (комплектція згідно арк.ВК-10)	шт	4	<u>16046,17</u> -	-	64185	-	-	-	-
81	KP15-96-3	Установлення вставок віброізолювальних до насосів, діаметр 50 мм	вставка	2	<u>268,83</u> 201,67	<u>20,76</u> 1,00	538	403	<u>42</u> 2	<u>1,9700</u> 0,0094	<u>3,94</u> 0,02
82	C1630-40 варіант 1	Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см	комплект	2	<u>2860,68</u> -	-	5721	-	-	-	-
83	KP15-96-4	Установлення вставок віброізолювальних до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр 65 мм	вставка	2	<u>364,11</u> 281,52	<u>32,97</u> 3,21	728	563	<u>66</u> 6	<u>2,7500</u> 0,0262	<u>5,5</u> 0,05
84	C1630-40 варіант 2	Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10 кгс/см	комплект	2	<u>3338,12</u> -	-	6676	-	-	-	-
85	KP15-22-1	Установлення питних кранів ф15 мм	100 шт	0,04	<u>5285,04</u> 5247,50	-	211	210	-	49,5000	1,98
86	C1630-87 варіант 3	Питний кран. ф15	шт	4	<u>637,61</u> -	-	2550	-	-	-	-
87	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	<u>62,92</u> 60,25	-	126	121	-	0,5600	1,12
88	C1630-87 варіант 1	Внутрішній поливальний кран. ф15	шт	2	<u>403,86</u> -	-	808	-	-	-	-
89	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	2	<u>207,19</u> 175,05	<u>28,56</u> 2,99	414	350	<u>57</u> 6	<u>1,7100</u> 0,0242	<u>3,42</u> 0,05
90	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчатий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м	шт	2	<u>2241,25</u> -	-	4483	-	-	-	-
91	C1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	37	<u>51,56</u> -	-	1908	-	-	-	-
92	KB13-26-21 H2,H5,H6=1, 15,H1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,5	<u>2606,84</u> 733,52	<u>127,92</u> 8,21	1303	367	<u>64</u> 4	<u>6,2560</u> 0,0782	<u>3,13</u> 0,04
93	KB13-16-6 H2,H5,H6=1, 15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,5	<u>1532,82</u> 644,52	<u>84,27</u> 5,41	766	322	<u>42</u> 3	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>2,75</u> 0,03
94	C188888-5 варіант 1	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм	шт	50	<u>1,22</u> -	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C188888-5 варіант 4	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм	шт	13	<u>1,69</u> -	-	22	-	-	-	-
96	C188888-5 варіант 3	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм	шт	15	<u>2,55</u> -	-	38	-	-	-	-
97	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>6849,29</u> 6738,00	-	68	67	-	63,5600	0,64
98	C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм	м	1	<u>62,09</u> -	-	62	-	-	-	-
99	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,03	<u>6705,22</u> 6604,42	-	201	198	-	62,3000	1,87
100	C113-38 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм	м	3	<u>79,97</u> -	-	240	-	-	-	-
101	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>6635,73</u> 6524,92	-	465	457	-	61,5500	4,31
102	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм	м	7	<u>65,74</u> -	-	460	-	-	-	-
103	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>6448,59</u> 6336,22	-	1612	1584	-	59,7700	14,94
104	C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм	м	25	<u>128,32</u> -	-	3208	-	-	-	-
105	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>8817,73</u> 8656,78	-	9700	9522	-	81,6600	89,83
106	C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	110	<u>199,34</u> -	-	21927	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	KP15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 76 мм	100м	0,04	<u>11798,49</u> 11096,07	<u>181,06</u> 8,69	472	444	<u>7</u> -	<u>104,6700</u> 0,0820	<u>4,19</u> -
108	C113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 76 мм	м	4	<u>295,42</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>6158,86</u> 6088,52	<u>-</u> -	3079	3044	<u>-</u> -	56,5900 -	28,3 -
110	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,5	<u>1456,93</u> 1433,05	<u>-</u> -	-728	-717	<u>-</u> -	11,1800 -	-5,59 -
111	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al), PN 20, ф20x3,4 мм	м	50	<u>122,73</u> -	<u>-</u> -	6137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,13	<u>6381,42</u> 6354,27	<u>-</u> -	830	826	<u>-</u> -	59,0600 -	7,68 -
113	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,13	<u>1456,93</u> 1433,05	<u>-</u> -	-189	-186	<u>-</u> -	11,1800 -	-1,45 -
114	C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al), PN 20, ф25x4,2 мм	м	13	<u>179,67</u> -	<u>-</u> -	2336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>7039,56</u> 7010,56	<u>-</u> -	1056	1052	<u>-</u> -	65,1600 -	9,77 -
116	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,15	<u>1433,05</u> 1433,05	<u>-</u> -	-215	-215	<u>-</u> -	11,1800 -	-1,68 -
117	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al), PN 20, ф32x5,4 мм	м	15	<u>289,90</u> -	<u>-</u> -	4349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,28	<u>3939,61</u> 3939,61	<u>-</u> -	8982	8982	<u>-</u> -	39,4000 -	89,83 -
119	C113-2444 варіант 1	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	51,1	<u>21,34</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C113-2444 варіант 6	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	13,286	<u>17,07</u> -	-	227	-	-	-	-
121	C113-2444 варіант 7	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	15,33	<u>22,31</u> -	-	342	-	-	-	-
122	C113-2444 варіант 8	Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	1,022	<u>29,39</u> -	-	30	-	-	-	-
123	C113-2444 варіант 3	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	3,066	<u>32,20</u> -	-	99	-	-	-	-
124	C113-2444 варіант 9	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	7,154	<u>36,63</u> -	-	262	-	-	-	-
125	C113-2444 варіант 2	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	25,55	<u>46,29</u> -	-	1183	-	-	-	-
126	C113-2444 варіант 5	Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	112,42	<u>67,63</u> -	-	7603	-	-	-	-
127	C113-2444 варіант 10	Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	4,088	<u>95,80</u> -	-	392	-	-	-	-
128	KB29-176-1 H2,H5,H6=1, 15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,6	<u>1411,14</u> 1409,42	-	847	846	-	14,8235	8,89
129	C113-138 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф57х3мм	м	1,6	<u>188,33</u> -	-	301	-	-	-	-
130	C113-161 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф108х4мм	м	0,8	<u>484,38</u> -	-	388	-	-	-	-
131	KB29-176-3 H2,H5,H6=1, 15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	10шт	0,2	<u>1551,19</u> 1543,39	-	310	309	-	16,8935	3,38
132	C113-191 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф214х7мм	м	0,4	<u>1355,51</u> -	-	542	-	-	-	-
133	& C111-196- Б	Герметизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3	шт	3	<u>1020,65</u> -	-	3062	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1018362	56386	<u>3537</u> 639		<u>546,55</u> 4,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1018362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					958439				
		всього заробітна плата, грн.					57025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9497				
		Всього будівельні роботи, грн.					1048101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1048101				
		Розділ 3. Водопровід Т3									
134	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-м	0,4	<u>15475,92</u> 15369,93	- -	6190	6148	- -	148,4300	59,37 -
135	1514-4038 варіант 1	Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт	шт	2	<u>10960,35</u> -	- -	21921	-	- -	- -	- -
136	1514-4038 варіант 2	Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт	шт	2	<u>7946,25</u> -	- -	15893	-	- -	- -	- -
137	C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см	шт	4	<u>232,95</u> -	- -	932	-	- -	- -	- -
138	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	1	<u>3392,32</u> 3392,32	- -	3392	3392	- -	32,0000	32 -
139	C130-1106 варіант 1	Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм	шт	10	<u>218,72</u> -	- -	2187	-	- -	- -	- -
140	C1630-87 варіант 1	Внутрішній поливальний кран. ф15	шт	2	<u>403,86</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
141	C188888-5 варіант 1	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм	шт	35	<u>1,22</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
142	C188888-5 варіант 4	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм	шт	5	<u>1,69</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
143	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>6115,02</u> 6088,52	- -	2140	2131	- -	56,5900	19,81 -
144	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф20х3,4 мм	м	35	<u>122,73</u> -	- -	4296	-	- -	- -	- -
145	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>6381,42</u> 6354,27	- -	319	318	- -	59,0600	2,95 -
146	C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф25х4,2 мм	м	5	<u>179,67</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -
147	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,4	<u>3939,61</u> 3939,61	- -	1576	1576	- -	39,4000	15,76 -
148	C113-2444 варіант 3	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	35,77	<u>32,20</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
149	C113-2444 варіант 9	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	5,11	<u>36,63</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					61942	13565	-		129,89
		Разом будівельні роботи, грн.					61942		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48377				
		всього заробітна плата, грн.					13565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2070				
		Всього будівельні роботи, грн.					68686				

		Всього по розділу 3					68686				
		Розділ 4. Каналізація К1,К13.н.									
150	KP15-95-4	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,3 до 0,5 т	насос	5	5819,14	293,38	29096	24523	1467	47,9100	239,55
					4904,55	70,92			355	0,5272	2,64
151	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,06	36109,35	1992,98	2167	1722	120	277,1500	16,63
					28698,88	148,43			9	1,3846	0,08
152	C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній каналізаційний, ф32	шт	3	370,04	-	1110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см	шт	3	1182,47	-	3547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,07	59367,92	4117,26	4156	2815	288	392,8500	27,5
					40216,05	316,92			22	2,9544	0,21
155	2307-11292 варіант 2	Засувка шибер. фланцева, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	3	5619,34	-	16858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C1630-546 варіант 2	Зворотний клапан каналізаційний, фланцевий, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	2	3220,43	-	6441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	2307-11292 варіант 3	Засувка шибер. фланцева, ф80мм, Ру=10кгс/см	шт	2	7220,49	-	14441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,2	1561,82	-	312	312	-	14,9000	2,98
					1561,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C130-637 варіант 2	Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм	комплект	2	<u>933,77</u> -	-	1868	-	-	-	-
160	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>310,24</u> 267,53	<u>8,83</u> 0,42	310	268	<u>9</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
161	C188888-20 варіант 1	Решітки із сталі 300x2300	шт	1	<u>1530,00</u> -	-	1530	-	-	-	-
162	KP15-32-12	Установлення лотків	10к-м	0,1	<u>1561,82</u> 1561,82	-	156	156	-	14,9000	1,49
163	C113-2227 варіант 4	Лоток із стал. решеткою, 300x250x2300мм	м	1	<u>448,31</u> -	-	448	-	-	-	-
164	C113-1478 варіант 1	Прочистка ПП. ф110 мм	шт	3	<u>168,96</u> -	-	507	-	-	-	-
165	C113-1478 варіант 2	Прочистка НПВХ ф110 мм	шт	4	<u>176,10</u> -	-	704	-	-	-	-
166	C1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	26	<u>51,56</u> -	-	1341	-	-	-	-
167	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>7190,84</u> 7190,84	-	1438	1438	-	65,8200	13,16
168	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	<u>74,91</u> -	-	1498	-	-	-	-
169	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>6903,51</u> 6903,51	-	2761	2761	-	63,1900	25,28
170	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	<u>141,25</u> -	-	1413	-	-	-	-
171	C113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110 мм PN8	м	30	<u>192,68</u> -	-	5780	-	-	-	-
172	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,35	<u>12803,55</u> 11220,56	<u>1390,90</u> 112,24	4481	3927	<u>487</u> 39	<u>104,2900</u> 0,9454	<u>36,5</u> 0,33
173	C113-132 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм	м	35	<u>128,15</u> -	-	4485	-	-	-	-
174	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 80 мм	100м	0,11	<u>16669,82</u> 14711,86	<u>1645,27</u> 168,30	1834	1618	<u>181</u> 19	<u>136,7400</u> 1,3648	<u>15,04</u> 0,15
175	C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	<u>254,80</u> -	-	2038	-	-	-	-
176	C113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>384,53</u> -	-	1154	-	-	-	-
177	KB29-176-1 H2,H5,H6=1, 15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>1411,14</u> 1409,42	-	141	141	-	14,8235	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	C113-138 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф57х3мм	м	0,4	<u>188,33</u>	-	75	-	-	-	-
179	KB29-176-3 H2,H5,H6=1, 15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	10шт	0,4	<u>1551,19</u> <u>1543,39</u>	-	620	617	-	16,8935	6,76
180	C113-191 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф214х7мм	м	1,2	<u>1355,51</u>	-	1627	-	-	-	-
181	& C111-196- Б	Герметизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3	шт	3	<u>1020,65</u>	-	3062	-	-	-	-
182	& C130-4561 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з електроприводом ф50мм	шт	2	<u>8555,51</u>	-	17111	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							134510	40298	<u>2552</u> 444		<u>389,08</u> 3,41
Разом будівельні роботи, грн.							134510				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91660				
всього заробітна плата, грн.							40742				
Загальновиробничі витрати, грн.							21576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6947				
Всього будівельні роботи, грн.							156086				

Всього по розділу 4							156086				
Розділ 5. Санітарно-технічні пристрої											
183	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,7	<u>4193,42</u> <u>3899,05</u>	-	2935	2729	-	36,7800	25,75
184	2407-1302 варіант 1	Умивальник керамічний	шт	7	<u>2103,23</u>	-	14723	-	-	-	-
185	2407-1704 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	7	<u>341,69</u>	-	2392	-	-	-	-
186	2407-1811 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	4	<u>1745,92</u>	-	6984	-	-	-	-
187	2407-1811 варіант 3	Змішувач для умивальника локтевий	шт	3	<u>2592,57</u>	-	7778	-	-	-	-
188	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-м	0,4	<u>5471,90</u> <u>4388,81</u>	-	2189	1756	-	41,8700	16,75
189	C130-904 варіант 1	Унітаз керамічний із бачком	шт	3	<u>5788,87</u>	-	17367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C130-904 варіант 2	Відуар керамічний із бачком та комплектуючими	шт	1	<u>8338,87</u> -	-	8339	-	-	-	-
191	C113-2281 варіант 1	Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм	шт	8	<u>122,47</u> -	-	980	-	-	-	-
192	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	0,2	<u>2097,00</u> 1867,81	-	419	374	-	18,6800	3,74
193	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1466,25</u> 1420,19	-	293	284	-	13,2000	2,64
194	C130-539 варіант 3	Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	<u>9012,64</u> -	-	9013	-	-	-	-
195	C130-539 варіант 4	Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	<u>8751,03</u> -	-	8751	-	-	-	-
196	KP15-32-2	Установлення ванн сталевих	10к-м	0,3	<u>4027,82</u> 3721,40	<u>116,59</u> 34,83	1208	1116	<u>35</u> 10	<u>36,7800</u> 0,2556	<u>11,03</u> 0,08
*(устаткування враховано в розділі ТХ)											
		Разом прямі витрати по розділу 5					83371	6259	<u>35</u> 10		<u>59,91</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					83371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77077				
		всього заробітна плата, грн.					6269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1035				
		Всього будівельні роботи, грн.					86630				

		Всього по розділу 5					86630				
Розділ 6. Прокладання каналізації в конструкції підлоги											
197	KP2-1-3	Розбирання бетонної стяжки	1 м3	1,5	<u>2614,09</u> 816,93	<u>1797,16</u> 638,76	3921	1225	<u>2696</u> 958	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>13,05</u> 9,27
198	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,07	<u>59048,49</u> 55291,07	-	4133	3870	-	605,2000	42,36
199	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,07	<u>14825,70</u> 14825,70	-	1038	1038	-	173,4000	12,14
200	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,15	<u>14181,04</u> 6511,97	<u>146,99</u> 129,76	2127	977	<u>22</u> 19	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>10,4</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					11219	7110	<u>2718</u> 977		<u>77,95</u> 9,45
		Разом будівельні роботи, грн.					11219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1391				
		всього заробітна плата, грн.					8087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4666				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1723				
		Всього будівельні роботи, грн.					15885				

		Всього по розділу 6					15885				
201	KP20-40-1	Розділ 7. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	4,18475	<u>139,37</u> 139,37	- -	583	583	<u>-</u> -	1,6300 -	6,82 -
202	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	4,18475	<u>289,04</u> -	<u>289,04</u> 48,19	1210	-	<u>1210</u> 202	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,72
		Разом прямі витрати по розділу 7					1793	583	<u>1210</u> 202		<u>6,82</u> 1,72
		Разом будівельні роботи, грн.					1793				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					455				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					2248				

		Всього по розділу 7					2248				
		Разом прямі витрати по кошторису					1328479	140992	<u>10538</u> 2419		<u>1379,87</u> 20,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1328479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1176949				
		всього заробітна плата, грн.					143411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					75507 148,43 24386 1403986 1403986				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1548,88 167797				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на водопостачання та каналізація

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1331,87	102,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48	106,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,86	117,60			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,72	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	148,43	164,30			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1548,88				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,9	312,34			
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,6215	13,51			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,86	336,89			
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,6215	51,92			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1	665,58			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,5345	647,71			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,86	6,08			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4689	137,37			
18	КБМ202-910	Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	0,2	36,48			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	42,8334	44,16			
20	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,18475	289,04			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,655449				
22	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,0718				
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,906				
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0345				
25	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,1918				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	17,02875				
27	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,672198				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
28	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0198	67208,02	65624,43	265,79	1317,80
29	+С1630-40 варіант 1	Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см	комплект	2	2860,68	2796,81	7,78	56,09
30	+С1630-40 варіант 2	Антивібраційна вставка ZKB ф65, РУ10 кгс/см	комплект	2	3338,12	3264,89	7,78	65,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C1630-17 варіант 5	Бак запасу питної води, 1000 л (ф 900-980мм), який призначений для використання в пищевій промисловості. Обладнаний люком для обслуговування та показч рівня води	шт	4	158746,87	155497,60	136,59	3112,68
32	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
33	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42212,37	41005,92	378,76	827,69
34	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00692	38691,20	37553,79	378,76	758,65
35	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03567	51427,25	50040,11	378,76	1008,38
36	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,03	48514,39	47184,37	378,76	951,26
37	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0034	57020,05	55563,22	338,79	1118,04
38	+C1630-211 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий спускний, 15б3р ф15мм	шт	2	102,91	100,75	0,14	2,02
39	+C1630-213 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий, 15б3р ф25мм	шт	4	274,43	268,75	0,30	5,38
40	+C130-1106 варіант 1	Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм	шт	24	218,72	214,13	0,30	4,29
41	+C130-904 варіант 2	Відуар керамічний із бачком та комплектуючими	шт	1	8338,87	8166,67	8,69	163,51
42	+C1630-87 варіант 1	Внутрішній поливальний кран. ф15	шт	4	403,86	395,83	0,11	7,92
43	C142-10-2	Вода	м3	0,015	76,31	76,31	-	-
44	+1514-4038 варіант 2	Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт	шт	2	7946,25	7749,17	41,27	155,81
45	+1514-4038 варіант 1	Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт	шт	2	10960,35	10704,17	41,27	214,91
46	+&C111-196-Б	Гермитизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3	шт	6	1020,65	1000,00	0,64	20,01
47	+C113-161 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф108x4мм	м	0,8	484,38	478,03	2,74	3,61
48	+C113-191 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф214x7мм	м	1,6	1355,51	1335,69	9,73	10,09
49	+C113-138 варіант 1	Гільза в несущій стіні ф57x3мм	м	2	188,33	185,87	1,06	1,40
50	+C113-2281 варіант 1	Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм	шт	8	122,47	120,00	0,07	2,40
51	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,005175	77666,33	75571,77	571,69	1522,87
52	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0497	3058,36	2774,93	223,46	59,97
53	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0021227	41486,53	40407,28	265,79	813,46
54	+C130-539 варіант 3	Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	9012,64	8828,01	7,91	176,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0166632	35771,02	34724,79	344,84	701,39
56	+C111-1631	Замазка захисна	кг	3	115,93	113,09	0,57	2,27
57	+2307-20217 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см	шт	9	1889,74	1826,31	26,38	37,05
58	+2307-20218 варіант 1	Засувка чавунна паралельна фланцева ф65мм Ру=10кгс/см	шт	2	3054,08	2950,57	43,63	59,88
59	+2307-20217 варіант 2	Засувка чавунна ф50	шт	2	1889,74	1826,31	26,38	37,05
60	+&C130-4561 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з електроприводом ф50мм	шт	2	8555,51	8384,37	3,38	167,76
61	+2307-11292 варіант 2	Засувка шибер. фланцева, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	3	5619,34	5493,60	15,56	110,18
62	+2307-11292 варіант 3	Засувка шибер. фланцева, ф80мм, Ру=10кгс/см	шт	2	7220,49	7063,35	15,56	141,58
63	+C1630-546 варіант 2	Зворотний клапан каналізаційний, фланцевий, ф65мм, Ру=10кгс/см	шт	2	3220,43	3155,59	1,69	63,15
64	+C1630-543 варіант 1	Зворотний клапан муфтовий, ф25мм	шт	2	417,25	408,73	0,34	8,18
65	+2407-1811 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	4	1745,92	1710,95	0,74	34,23
66	+2407-1811 варіант 3	Змішувач для умивальника локтевий	шт	3	2592,57	2541,00	0,74	50,83
67	+C113-2444 варіант 8	Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	1,022	29,39	28,81	-	0,58
68	+C113-2444 варіант 3	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	38,836	32,20	31,57	-	0,63
69	+C113-2444 варіант 1	Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	51,1	21,34	20,92	-	0,42
70	+C113-2444 варіант 9	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	12,264	36,63	35,91	-	0,72
71	+C113-2444 варіант 6	Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	13,286	17,07	16,74	-	0,33
72	+C113-2444 варіант 2	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	25,55	46,29	45,38	-	0,91
73	+C113-2444 варіант 7	Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX	м	15,33	22,31	21,87	-	0,44
74	+C113-2444 варіант 5	Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	112,42	67,63	66,30	-	1,33
75	+C113-2444 варіант 10	Ізоляція трубопроводів. ф70мм товщ 13мм TERMOSLEX	м	4,088	95,80	93,92	-	1,88
76	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,68524	68,07	61,11	5,63	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	+C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній каналізаційний, ф32	шт	3	370,04	362,00	0,78	7,26
78	+C188888-5 варіант 1	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм	шт	85	1,22	1,20	-	0,02
79	+C188888-5 варіант 3	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм	шт	15	2,55	2,50	-	0,05
80	+C188888-5 варіант 4	Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм	шт	18	1,69	1,66	-	0,03
81	+C1532-29 варіант 2	Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм	шт	4	47,64	46,49	0,22	0,93
82	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,0385	2742,96	2429,09	260,09	53,78
83	+C1630-647 варіант 1	Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	7	267,53	260,93	1,35	5,25
84	+C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см	шт	3	1182,47	1159,21	0,07	23,19
85	+C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см	шт	11	232,95	228,28	0,10	4,57
86	+C1630-634 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см	шт	1	155,84	152,63	0,15	3,06
87	+C1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см	шт	6	266,30	260,93	0,15	5,22
88	+C1630-635 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см	шт	7	824,70	808,15	0,38	16,17
89	+C1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, ф15мм 116186к	шт	2	306,10	300,00	0,10	6,00
90	+C1630-1456 варіант 1	Лічильник води 420РС. Т50, ф25мм із накладкою HRI та GSM модулем CM2 для системи радіозб. даних	шт	2	3384,38	3316,67	1,35	66,36
91	+C113-2227 варіант 4	Лоток із стал. решеткою, 300x250x2300мм	м	1	448,31	439,37	0,15	8,79
92	+C1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм	комплект	2	226,53	221,18	0,91	4,44
93	+C1630-17 варіант 6	Мембранний бак (Р=10 бар) , 250 л	шт	2	53427,18	52243,00	136,59	1047,59
94	+C1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	63	51,56	50,17	0,38	1,01
95	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,9974	225,40	220,46	0,52	4,42
96	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000832	26347,46	25438,55	392,29	516,62
97	+C1546-54	Пароніт	т	0,00284	153596,04	150085,26	499,09	3011,69
98	+C113-1782 варіант 1	Перехід муфтовий. ф50х25мм	шт	4	116,25	113,75	0,22	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	+C1630-87 варіант 3	Питний кран. ф15	шт	4	637,61	625,00	0,11	12,50
100	+C130-539 варіант 4	Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном	шт	1	8751,03	8571,53	7,91	171,59
101	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0014	49172,18	47869,23	338,79	964,16
102	+&C130-272-7-8 варіант 1	Поплавковий клапан, муфтовий 25мм Ру=10 кгс/см	шт	4	3356,18	3288,50	1,87	65,81
103	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0069	72,20	62,36	8,42	1,42
104	+C113-1478 варіант 2	Прочистка НПВХ ф110 мм	шт	4	176,10	172,50	0,15	3,45
105	+C113-1478 варіант 1	Прочистка ПП. ф110 мм	шт	3	168,96	165,50	0,15	3,31
106	+C188888-20 варіант 1	Решітки із сталі 300x2300	шт	1	1530,00	1500,00	-	30,00
107	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	16	42,04	41,15	0,07	0,82
108	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1432	4249,00	3440,00	725,69	83,31
109	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01341	3443,20	2650,00	725,69	67,51
110	+2407-1704 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	7	341,69	334,51	0,48	6,70
111	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	8	28,76	27,83	0,37	0,56
112	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,306	3669,01	2805,41	791,66	71,94
113	+C130-637 варіант 2	Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм	комплект	2	933,77	911,10	4,36	18,31
114	+C1530-169 варіант 1	Трійник зварний сталевий ф50x50мм	10шт	0,4	137,51	134,29	0,52	2,70
115	+C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф20x3,4 мм	м	85	122,73	120,25	0,07	2,41
116	+C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф25x4,2 мм	м	18	179,67	176,00	0,15	3,52
117	+C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові армовані (PPR-AI), PN 20, ф32x5,4 мм	м	15	289,90	284,00	0,22	5,68
118	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	74,91	73,33	0,11	1,47
119	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	141,25	138,33	0,15	2,77
120	+C113-2227 варіант 3	Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110 мм PN8	м	30	192,68	188,75	0,15	3,78
121	+C113-132 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм	м	35	128,15	126,63	0,57	0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	254,80	251,46	1,44	1,90
123	+C113-155 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	384,53	379,44	2,23	2,86
124	+C113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 76 мм	м	4	295,42	291,25	1,97	2,20
125	+C113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм	м	1,8	62,09	61,32	0,31	0,46
126	+C113-38 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм	м	3	79,97	78,97	0,40	0,60
127	+C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм	м	7,99	65,74	64,68	0,57	0,49
128	+C113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм	м	25	128,32	126,63	0,73	0,96
129	+C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	113	199,34	196,73	1,13	1,48
130	+2407-1302 варіант 1	Умивальник керамічний	шт	7	2103,23	2060,50	1,49	41,24
131	+C130-904 варіант 1	Унітаз керамічний із бачком	шт	3	5788,87	5666,67	8,69	113,51
132	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,01035	84301,04	82076,39	571,69	1652,96
133	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001926	41990,48	40663,51	503,63	823,34
134	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий DN25	шт	2	501,64	489,94	1,86	9,84
135	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м	шт	2	2241,25	2183,33	13,97	43,95
136	+C130-983 варіант 1	Фланець сталевий приварний, ф50мм	шт	10	335,65	328,20	0,87	6,58
137	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,00021	25786,95	24979,64	301,68	505,63
138	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000088	38986,67	37883,44	338,79	764,44
139	+290220-2160-8 варіант 2	Шафа пожежна 1500х600х250 з краном-комплектom Ду50 краном-комплектom Ду25 і місцем для двох вогнегасників (комплектація згідно арк.ВК-10)	шт	4	16046,17	15729,17	2,37	314,63
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
140	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,0591	5,754	5,754		
141	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0094	163,15	163,15		
142	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0596	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
водопостачання та каналізація придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ВК.С арк.1-5 відомості тощо
Кошторисна вартість 976,017 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування. що монтується				
1	1704-50258 варіант 2	Насосна станція госп.-питного водопостачання Grundfos HYDRO MULTI-E 3CRE 5-4; (маса=0,1)	шт	1	239297,94	239298
2	1704-50258 варіант 3	Насосна станція водопостачання для забезпечення обміну води виробництва Grundfos JP 4-47 PT-H; (маса=0,1)	шт	1	29915,00	29915
3	17064-1759 варіант 4	Насос для перекачування побутових стоків Grundfos SEV.65.65.40.2.51E; (маса=0)	шт	2	279058,75	558118
4	17064-1759 варіант 5	Дренажний насос Grundfos Unilift KP350-A1; (маса=0)	шт	3	37268,75	111806
		Разом по розділу 1				939137
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36880
		Всього по розділу 1				976017
		Разом				939137
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36880
		Всього по кошторису				976017

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на лікувальні гази
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ЛГ.С арк.1-2

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

41,822 тис. грн.
0,13442 тис.люд.год.
14,587 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтажні роботи												
1	КМ34-133-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж панелі сигнальної (Модуль контролю та сигналізацій на 1 газ)	комплект	1	<u>745,56</u> 745,56	<u>-</u> -	746	746	<u>-</u> -	7,2000 -	7,2 -			
2	КМ34-133-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж клапана запорного (розетка киснева)	шт	2	<u>901,44</u> 901,44	<u>-</u> -	1803	1803	<u>-</u> -	9,6000 -	19,2 -			
3	КМ18-411-1	Монтаж рампи двовіткової перепускної, кількість баллонів 5	комплект	1	<u>5775,24</u> 3189,34	<u>2578,93</u> 754,18	5775	3189	<u>2579</u> 754	<u>30,8000</u> 5,5513	<u>30,8</u> 5,55			
4	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів газових	100 шт	0,02	<u>5281,09</u> 5247,50	<u>-</u> -	106	105	<u>-</u> -	49,5000 -	0,99 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-1179 варіант 1	Кран шаровий газовий Ду15	шт	1	<u>136,22</u> -	-	136	-	-	-	-
6	C130-1179 варіант 2	Зворотній клапан EUROPA з латунним штоком 3/4"	шт	1	<u>289,22</u> -	-	289	-	-	-	-
7	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,32	<u>13618,67</u> 13569,28	-	4358	4342	-	128,0000	40,96
8	C113-1 варіант 2	Труба мідна, марки "Т", медична, знежирена, ф10х1,0	м	4	<u>163,19</u> -	-	653	-	-	-	-
9	C113-1 варіант 3	Труба мідна, марки "Т", медична, знежирена, ф15х1,0	м	28	<u>277,37</u> -	-	7766	-	-	-	-
10	КР15-140-5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>5615,20</u> 5364,18	<u>129,54</u> 38,70	56	54	<u>1</u> -	<u>49,1000</u> 0,2840	<u>0,49</u> -
11	C113-17 варіант 1	Труба ВПГ Ду40 ФІТІНГ	м	1	<u>157,32</u> -	-	157	-	-	-	-
12	C1532-28 варіант 1	Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти	шт	4	<u>66,39</u> -	-	266	-	-	-	-
13	C1532-28 варіант 2	Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти	шт	14	<u>52,11</u> -	-	730	-	-	-	-
14	C1532-1 варіант 2	Трійник ф15(мідь)	шт	1	<u>33,69</u> -	-	34	-	-	-	-
15	C1532-15 варіант 1	Перехідник-муфта 15-10 (мідь)	шт	1	<u>62,21</u> -	-	62	-	-	-	-
16	C113-1791 варіант 1	Муфта з'єднувальна мідна ф10	шт	2	<u>21,86</u> -	-	44	-	-	-	-
17	C113-1791 варіант 2	Муфта з'єднувальна мідна ф15	шт	18	<u>12,21</u> -	-	220	-	-	-	-
18	C113-1878 варіант 1	Хомут сірий 10-12мм BIS starQuick@	шт	4	<u>26,56</u> -	-	106	-	-	-	-
19	C113-1878 варіант 2	Хомут сірий 14-16мм BIS starQuick@	шт	8	<u>12,79</u> -	-	102	-	-	-	-
20	C113-1879 варіант 3	Хомут оцинкований з гум.ізоляцією М8 12-16	шт	20	<u>17,70</u> -	-	354	-	-	-	-
21	& C1545- 291-1 варіант 1	Шпилька метрична М8х1000мм	шт	3	<u>32,58</u> -	-	98	-	-	-	-
22	C188888-17 варіант 3	Анкер латунний розпірний М8х28мм	шт	32	<u>27,54</u> -	-	881	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1545-470 варіант 4	Гайка шестигранна, ISO 4032 M8 BIS	шт	64	<u>1,68</u> -	-	108	-	-	-	-
24	C1546-58 варіант 1	Паста флюс 250г	кг	0,25	<u>2264,93</u> -	-	566	-	-	-	-
25	KБ21-12-2 H3,H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>7293,26</u> 3816,51	<u>2538,78</u> 699,58	2188	1145	<u>762</u> 210	<u>37,7200</u> 6,5672	<u>11,32</u> 1,97
26	C113-5 варіант 1	Короб ПВХ 40х40	м	30	<u>129,82</u> -	-	3895	-	-	-	-
27	C113-1489 варіант 2	З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40	шт	15	<u>104,62</u> -	-	1569	-	-	-	-
28	C113-1489 варіант 3	Заглушка ПВХ 40х40	шт	5	<u>48,51</u> -	-	243	-	-	-	-
29	C113-1489 варіант 4	Кут внутрішній ПВХ 40х40	шт	15	<u>40,77</u> -	-	612	-	-	-	-
30	C113-1489 варіант 5	Кут зовнішній ПВХ 40х40	шт	15	<u>64,99</u> -	-	975	-	-	-	-
31	C1545-4 варіант 6	Наклейки для медичних газів "Кисень"	100шт	0,1	<u>548,89</u> -	-	55	-	-	-	-
32	C188888-21 варіант 3	Піна однокомпонентна вогнетривка,балон 750 мл	шт	1	<u>423,69</u> -	-	424	-	-	-	-
33	KP3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 0,5 цеглину вручну	100 отв.	0,03	<u>12084,22</u> 12084,22	-	363	363	-	125,4200	3,76
34	KP3-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,01	<u>18063,70</u> 18063,70	-	181	181	-	187,4800	1,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					35921	11928	<u>3342</u> 964		<u>116,59</u> 7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					35921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20651				
		всього заробітна плата, грн.					12892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1695				
		Всього будівельні роботи, грн.					41822				

		Всього по розділу 1					41822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					35921	11928	<u>3342</u> 964		<u>116,59</u> 7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					35921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20651				
		всього заробітна плата, грн.					12892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1695				
		Всього будівельні роботи, грн.					41822				

		Всього по кошторису					41822				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					134,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14587				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на лікувальні гази

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,11	98,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	109,48	102,53			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,52	128,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10,31	164,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	134,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,3041	519,69			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,27	51,92			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,7904	665,58			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,002	647,71			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0759	137,37			
15	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,27	5,17			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,1486				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,4973				
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	3,87				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,0225				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,1518				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	+С188888-17 варіант 3	Анкер латунний розпирний М8х28мм	шт	32	27,54	27,00	-	0,54
22	+С1545-470 варіант 4	Гайка шестигранна, ISO 4032 М8 BIS	шт	64	1,68	1,50	0,15	0,03
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00015	37114,70	36048,17	338,79	727,74
24	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000012	41486,53	40407,28	265,79	813,46
25	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,486	444,92	435,90	0,30	8,72
26	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,051	932,82	914,23	0,30	18,29
27	+С113-1489 варіант 2	З'єднувач для короба ЕКЕ 40х40	шт	15	104,62	102,50	0,07	2,05
28	+С113-1489 варіант 3	Заглушка ПВХ 40х40	шт	5	48,51	47,49	0,07	0,95
29	+С130-1179 варіант 2	Зворотній клапан EUROPA з латунним штоком 3/4"	шт	1	289,22	283,33	0,22	5,67
30	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,16837	68,07	61,11	5,63	1,33
31	+С1532-28 варіант 1	Коліно ф10 (мідь) 90град. 2муфти	шт	4	66,39	65,00	0,09	1,30
32	+С1532-28 варіант 2	Коліно ф15 (мідь) 90град. 2муфти	шт	14	52,11	51,00	0,09	1,02
33	+С113-5 варіант 1	Короб ПВХ 40х40	м	30	129,82	127,96	0,89	0,97

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6058	5,754	5,754		
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0387	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

лікувальні гази придбання устаткування

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ЛГ.С арк.1-2 відомості тощо

Кошторисна вартість 29,299 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування, що монтується				
1	1715-10060 варіант 2	Модуль контролю та тривоги на 1 газ O2; (маса=0,0003)	шт	1	22078,33	22078
2	1504-17037 варіант 2	Розетковий блок (розетка O2); (маса=0,000042)	шт	2	3057,00	6114
		Разом по розділу 1				28192
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1107
		Всього по розділу 1				29299
		Разом				28192
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1107
		Всього по кошторису				29299

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електротехнічні рішення
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ЕТР.С арк.1-8

Кошторисна вартість1686,511 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість5,38524 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата593,053 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КМ6-407-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,6	<u>13699,79</u> 8947,58	<u>4702,64</u> 2162,17	21920	14316	<u>7524</u> 3459	<u>81,9000</u> 16,1232	<u>131,04</u> 25,8
2	КР17-4-7	Демонтаж щитків	100шт	0,38	<u>3796,38</u> 3796,38	- -	1443	1443	- -	40,4300	15,36
3	КР17-4-2	Демонтаж коробок металевих 300*300	100шт	0,33	<u>439,53</u> 439,53	- -	145	145	- -	4,9000	1,62
4	КР17-4-1	Демонтаж авт вимикачів	100шт	0,4	<u>686,21</u> 686,21	- -	274	274	- -	7,6500	3,06
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,82	<u>686,21</u> 686,21	- -	563	563	- -	7,6500	6,27
6	КР17-2-9	Демонтаж проводів з кріпленням	100м	7,2	<u>2243,09</u> 2015,40	- -	16150	14511	- -	22,0600	158,83
7	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,55	<u>1132,91</u> 1132,91	- -	623	623	- -	12,6300	6,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	3,2	<u>2243,09</u> 2015,40	- -	7178	6449	- -	22,0600	70,59
9	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,59	<u>2201,02</u> 2201,02	- -	1299	1299	- -	23,4400	13,83
10	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,3	<u>439,53</u> 439,53	- -	132	132	- -	4,9000	1,47
Разом прямі витрати по розділу 1							49727	39755	<u>7524</u> 3459		<u>409,02</u> 25,8
Разом будівельні роботи, грн.							49727				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2448				
всього заробітна плата, грн.							43214				
Загальновиробничі витрати, грн.							21159				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6465				
Всього будівельні роботи, грн.							70886				

Всього по розділу 1							70886				
Розділ 2. Монтажні роботи											
11	KM6-407-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1,592	<u>124540,08</u> 86890,90	<u>33256,38</u> 15230,86	198268	138330	<u>52944</u> 24248	<u>795,3400</u> 113,5865	<u>1266,18</u> 180,83
12	KP15-38-1	Установлення металевих баків масою до 0, 5 т	шт	1	<u>2933,38</u> 2616,71	<u>310,90</u> 92,87	2933	2617	<u>311</u> 93	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>25,27</u> 0,68
13	15062-6048 варіант 3	Паливний бак EGE saglam depo 760x800x2100	шт	1	<u>59017,25</u> -	- -	59017	-	- -	- -	- -
14	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1545,79</u> 1297,89	<u>164,72</u> 7,91	1546	1298	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
15	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>40817,11</u> 31632,63	- -	816	633	- -	285,3900 -	5,71 -
16	KM8-601-1	Монтаж щитка лабораторного	шт	3	<u>782,01</u> 699,20	<u>2,37</u> 0,36	2346	2098	<u>7</u> 1	<u>6,4000</u> 0,0038	<u>19,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>599,13</u> 434,91	<u>4,42</u> 0,21	1198	870	<u>9</u> -	<u>4,2000</u> 0,0020	<u>8,4</u> -
18	1504-19069 варіант 8	Корпус металевий навісний на 48 модулів ЩРн-48з-0 74 У2	шт	1	<u>2470,22</u> -	-	2470	-	-	-	-
19	1504-19069 варіант 9	Корпус металевий навісний на 54 модулів ЩРн-54з-0 74 У2	шт	1	<u>2783,00</u> -	-	2783	-	-	-	-
20	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	10	<u>488,56</u> 366,57	<u>4,42</u> 0,21	4886	3666	<u>44</u> 2	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>35,4</u> 0,02
21	1504-19069 варіант 4	Корпус металевий навісний на 24 модулів 330x410x120 ЩРн-24з-0 74 У2	шт	4	<u>1671,75</u> -	-	6687	-	-	-	-
22	1504-19069 варіант 5	Корпус металевий навісний на 18 модулів 240x440x120 ЩРн-18з-0 74 У2	шт	4	<u>2985,26</u> -	-	11941	-	-	-	-
23	1504-19069 варіант 6	Корпус металевий навісний на 12 модулів 240x330x120 ЩРн-12з-0 74 У2	шт	2	<u>1460,94</u> -	-	2922	-	-	-	-
24	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,25	<u>22035,80</u> 22012,72	-	27545	27516	-	217,5600	271,95
25	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,13	<u>30725,89</u> 30702,81	-	3994	3991	-	299,9200	38,99
26	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>31655,71</u> 31632,63	-	317	316	-	285,3900	2,85
27	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (контактори)	шт	4	<u>176,18</u> 174,80	-	705	699	-	1,6000	6,4
28	КБ21-14-1 Н3,Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,2	<u>7252,79</u> 5621,88	<u>1187,07</u> 536,88	1451	1124	<u>237</u> 107	<u>54,2915</u> 4,6081	<u>10,86</u> 0,92
29	С113-1677 варіант 3	Лоток перфорований 50x300	м	20,2	<u>382,42</u> -	-	7725	-	-	-	-
30	С113-1677 варіант 4	Кришка на лоток 50x300	м	20,2	<u>580,49</u> -	-	11726	-	-	-	-
31	КБ21-14-1 Н3,Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>7252,79</u> 5621,88	<u>1187,07</u> 536,88	2176	1687	<u>356</u> 161	<u>54,2915</u> 4,6081	<u>16,29</u> 1,38
32	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,3	<u>7204,15</u> 4017,74	<u>3147,74</u> 792,51	2161	1205	<u>944</u> 238	<u>38,8000</u> 7,6514	<u>11,64</u> 2,3
33	С113-1676 варіант 1	Лоток перфорований 50x200	м	30	<u>209,19</u> -	-	6276	-	-	-	-
34	С113-1676 варіант 2	Кришка на лоток 50x200	м	30	<u>154,24</u> -	-	4627	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C126-1300-K4-1 варіант 4	Кут лотка 90град. 300x50мм	шт	8	<u>527,00</u> -	- -	4216	-	- -	- -	- -
36	& C126-1300-K4-1 варіант 3	Кришка на кут 90град. 300x50мм	шт	8	<u>304,25</u> -	- -	2434	-	- -	- -	- -
37	& C126-948-K варіант 7	Відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм	шт	1	<u>503,89</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
38	& C126-948-K варіант 8	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм	шт	1	<u>388,18</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
39	& C126-948-K варіант 11	Відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм	шт	1	<u>392,87</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
40	& C126-948-K варіант 9	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм	шт	1	<u>151,26</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
41	& C126-948-K варіант 12	Перехідник (300-200)x50мм	шт	1	<u>803,53</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
42	& C126-1303-K варіант 3	Планка кронштейна 3м	м	12	<u>175,22</u> -	- -	2103	-	- -	- -	- -
43	C1545-470 варіант 2	Гайка М8	шт	140	<u>1,68</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
44	C118-68 варіант 2	Шайба М8	шт	140	<u>0,49</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
45	C1545-470 варіант 3	Гайка з насічкою М6	шт	70	<u>1,16</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
46	C111-1851 варіант 3	Гвинт М6x12	шт	70	<u>1,23</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
47	C188888-17 варіант 2	Анкер М8	шт	70	<u>12,24</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
48	2405-1937 варіант 1	Шпилька М8x1000	шт	18	<u>32,70</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
49	KP17-10-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання	100шт	0,75	<u>17599,46</u> 17317,22	<u>233,53</u> 206,16	13200	12988	<u>175</u> 155	<u>158,5100</u> 1,8870	<u>118,88</u> 1,42
50	C1547-7 варіант 6	Вибухозахищений світильник з газорозрядною лампою IP54, 1x125Вт РПП-01-125Вт	шт	3	<u>2256,80</u> -	- -	6770	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1547-7 варіант 7	Вибухозахищений світильник з лампою розжарювання IP54, 1x60Вт	шт	2	<u>2509,65</u> -	-	5019	-	-	-	-
52	C1547-7 варіант 12	Світлодіодний світильник 8Вт 4000К 760лм IP54;	шт	70	<u>469,65</u> -	-	32876	-	-	-	-
53	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	<u>491,28</u> 479,95	-	983	960	-	4,8000	9,6
54	C1547-7 варіант 10	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	<u>399,95</u> -	-	800	-	-	-	-
55	KБ21-17-12 K=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>18306,56</u> 16483,64	<u>1413,26</u> 392,43	2380	2143	<u>184</u> 51	<u>150,8800</u> 2,8954	<u>19,61</u> 0,38
56	C1547-7 варіант 8	Світловий показчик виходу світлодіодний, з автономним джерелом живлення ДБО-02ВСП-6-6-1	шт	11	<u>1615,10</u> -	-	17766	-	-	-	-
57	C1547-7 варіант 9	Світловий показчик входу світлодіодний, з автономним джерелом живлення, ДБО-02ВСП-6-6-1	шт	2	<u>1615,10</u> -	-	3230	-	-	-	-
58	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	<u>491,28</u> 479,95	-	983	960	-	4,8000	9,6
59	C1547-7 варіант 11	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення з показчиком "вихід" IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	<u>399,95</u> -	-	800	-	-	-	-
60	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>468,60</u> 226,86	<u>4,42</u> 0,21	1874	907	<u>18</u> 1	<u>2,1400</u> 0,0020	<u>8,56</u> 0,01
61	KP17-11-2	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах	100шт	0,42	<u>21511,42</u> 21455,56	-	9035	9011	-	207,2000	87,02
62	1507-1001 варіант 1	Світильник стельовий накладний світлодіодний, для освітлення медичних установ, напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	9	<u>2815,55</u> -	-	25340	-	-	-	-
63	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий накладний напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	33	<u>729,66</u> -	-	24079	-	-	-	-
64	KP17-12-14 H1=2	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 8	100шт	0,02	<u>11017,42</u> 10973,15	-	220	219	-	116,8600	2,34
65	290902-223 варіант 5	Блок розеток (8 шт.) 1ф 220 В	шт	2	<u>697,00</u> -	-	1394	-	-	-	-
66	KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,07	<u>5508,72</u> 5486,58	-	386	384	-	58,4300	4,09
67	290902-223 варіант 2	Блок розеток (4 шт.) 1ф 220 В	шт	7	<u>508,30</u> -	-	3558	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,31	<u>2503,01</u> 2495,86	-	776	774	-	26,5800	8,24
69	290902-223 варіант 3	Подвійна розетка 1ф 220 В	шт	30	<u>156,40</u> -	-	4692	-	-	-	-
70	290902-223 варіант 4	Подвійна розетка з кришкою 1ф 220 В	шт	1	<u>156,40</u> -	-	156	-	-	-	-
71	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,5	<u>2503,01</u> 2495,86	-	1252	1248	-	26,5800	13,29
72	290902-54 варіант 4	Вимикач одноклавішний накладного виконання 220В, 10А, IP44	шт	50	<u>222,54</u> -	-	11127	-	-	-	-
73	C1545-90 варіант 1	Коробка Т40 90х90х52 IP55	100шт	3,5	<u>3115,27</u> -	-	10903	-	-	-	-
74	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	33,55	<u>6959,27</u> 4953,83	<u>1339,15</u> 122,93	233484	166201	<u>44928</u> 4124	<u>47,8400</u> 1,0306	<u>1605,03</u> 34,58
75	241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15	1000м	0,25	<u>28760,92</u> -	-	7190	-	-	-	-
76	241649-1013 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18	1000м	2,7	<u>35057,58</u> -	-	94655	-	-	-	-
77	241649-1014 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20	1000м	0,3	<u>42235,21</u> -	-	12671	-	-	-	-
78	241649-1015 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32	1000м	0,105	<u>65319,93</u> -	-	6859	-	-	-	-
79	C1545-237 варіант 1	Скоби для кріплення металорукава	100шт	50	<u>269,87</u> -	-	13494	-	-	-	-
80	C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм (гільза)	м	1	<u>199,33</u> -	-	199	-	-	-	-
81	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	16	<u>1030,65</u> 916,57	-	16490	14665	-	9,6400	154,24
82	& C153-11-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	1530	<u>47,78</u> -	-	73103	-	-	-	-
83	15098-78541 варіант 17	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х1,5	1000м	0,0714	<u>32974,80</u> -	-	2354	-	-	-	-
84	15098-78541 варіант 14	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,0306	<u>45894,81</u> -	-	1404	-	-	-	-
85	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	13,6	<u>1574,26</u> 1451,87	-	21410	19745	-	15,2700	207,67
86	& C153-11-2	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	775,2	<u>65,58</u> -	-	50838	-	-	-	-
87	& C153-11-3	Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	<u>107,19</u> -	-	2187	-	-	-	-
88	& C153-11-6	Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	<u>124,81</u> -	-	2546	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	15098-78541 варіант 9	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3x4	1000м	0,102	<u>93460,80</u> -	-	9533	-	-	-	-
90	15098-78541 варіант 16	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3x2,5	1000м	0,459	<u>48215,31</u> -	-	22131	-	-	-	-
91	15098-78541 варіант 15	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3x4мм2	1000м	0,0102	<u>75160,30</u> -	-	767	-	-	-	-
92	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	2	<u>2021,68</u> 1885,44	-	4043	3771	-	19,8300	39,66
93	& С153-11-4	Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією	м	163,2	<u>150,61</u> -	-	24580	-	-	-	-
94	& С153-11-5	Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	<u>257,11</u> -	-	7868	-	-	-	-
95	& С153-11-7	Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	<u>211,61</u> -	-	2158	-	-	-	-
96	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,7	<u>2112,36</u> 1971,96	-	1479	1380	-	20,7400	14,52
97	& С153-11-8	Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	71,4	<u>404,09</u> -	-	28852	-	-	-	-
98	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,35	<u>3123,77</u> 2650,88	<u>246,26</u> 75,11	1093	928	<u>86</u> 26	<u>25,6000</u> 0,5513	<u>8,96</u> 0,19
99	& С153-11-9	Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією	м	35,7	<u>624,48</u> -	-	22294	-	-	-	-
100	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,4	<u>3113,79</u> 2485,20	<u>545,78</u> 166,47	1246	994	<u>218</u> 67	<u>24,0000</u> 1,2218	<u>9,6</u> 0,49
101	& С153-10-1	Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	<u>1864,56</u> -	-	57056	-	-	-	-
102	& С153-10-2	Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	<u>3158,44</u> -	-	32216	-	-	-	-
103	КМ8-472-6	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,15	<u>8689,52</u> 2650,88	<u>384,61</u> 64,65	1303	398	<u>58</u> 10	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>3,84</u> 0,07
104	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,85	<u>8195,05</u> 2319,52	<u>403,76</u> 74,12	15161	4291	<u>747</u> 137	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>41,44</u> 1,04
105	КМ8-471-2	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63х63х6 мм	10 шт	0,5	<u>13188,71</u> 1656,80	<u>4641,73</u> 923,41	6594	828	<u>2321</u> 462	<u>16,0000</u> 8,0811	<u>8</u> 4,04
106	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2,5	<u>9618,19</u> 6461,52	<u>33,28</u> 10,15	24045	16154	<u>83</u> 25	<u>62,4000</u> 0,0745	<u>156</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,1236	<u>46296,13</u> -	- -	5722	-	- -	- -	- -
108	C157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,0306	<u>102853,19</u> -	- -	3147	-	- -	- -	- -
109	C157-254 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,102	<u>154739,85</u> -	- -	15783	-	- -	- -	- -
110	КБ21-31-3 К=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,1	<u>4420,86</u> 3679,63	- -	442	368	- -	36,8000	3,68
111	290116-7042 варіант 1	Коробка клемна з мідною шиною заземлення	шт	10	<u>113,07</u> -	- -	1131	-	- -	- -	- -
112	C1545-69 варіант 1	Клемники робочого заземлення	100шт	0,15	<u>3662,58</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
113	C1545-69 варіант 2	Клемники нейтралі та заземлення	100шт	0,15	<u>3995,39</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
114	КБ21-2-1 К=1,15	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,03	<u>6222,12</u> 5150,26	<u>1018,57</u> 443,14	187	155	<u>31</u> 13	<u>54,8483</u> 4,0917	<u>1,65</u> 0,12
115	C113-2127 варіант 2	Труба ПВХ ф25мм	м	3	<u>14,01</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1387930	445522	<u>103866</u> 29929		<u>4266,54</u> 228,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1387930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					838542				
		всього заробітна плата, грн.					475451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					409,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67333				
		Всього будівельні роботи, грн.					1614232				

		Всього по розділу 2					1614232				
		Розділ 3. Інші роботи									
116	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,59	<u>139,37</u> 139,37	- -	361	361	- -	1,6300	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,59	<u>289,04</u> -	<u>289,04</u> 48,19	749	-	<u>749</u> 125	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					1110	361	<u>749</u> 125		<u>4,22</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1110				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104				
		Всього будівельні роботи, грн.					1392				

		Всього по розділу 3					1392				
		Разом прямі витрати по кошторису					1438767	485638	<u>112139</u> 33513		<u>4679,78</u> 255,6
		Разом будівельні роботи, грн.					1438767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					840990				
		всього заробітна плата, грн.					519151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247744				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					449,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73902				
		Всього будівельні роботи, грн.					1686511				

		Всього по кошторису					1686511				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5385,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					593053				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на електротехнічні рішення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	29,49	100,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4650,29	103,79			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	254,54	131,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,06	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	449,86	164,28			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5385,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,722	519,69			
11	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	21,78224	81,29			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,84383	54,79			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,83795	665,58			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,48	647,71			
15	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	34,43418	1700,11			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,8	758,69			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	205,795	6,24			
18	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,08625	152,21			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,7516	137,37			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	846,14321	44,16			
21	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,0552	120,48			
22	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,59	289,04			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	35,664368				
24	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	216,891808				
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,471815				
26	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,982704				
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,348				
28	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,8645				
29	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	250,1751				
30	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,4471				
31	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопродукту	маш. год	0,483				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	293,278115				
33	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,2645				
34	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	21,78224				
35	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,372				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C188888-17 варіант 2	Анкер М8	шт	70	12,24	12,00	-	0,24
37	+290902-223 варіант 2	Блок розеток (4 шт.) 1ф 220 В	шт	7	508,30	498,33	-	9,97
38	+290902-223 варіант 5	Блок розеток (8 шт.) 1ф 220 В	шт	2	697,00	683,33	-	13,67
39	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00347	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
40	+C1547-7 варіант 10	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	399,95	391,67	0,44	7,84
41	+C1547-7 варіант 11	Вибухозахищене джерело аварійного освітлення з показником "вихід" IP53, «1ExibIIBT4 X»	шт	2	399,95	391,67	0,44	7,84
42	+C1547-7 варіант 6	Вибухозахищений світильник з газорозрядною лампою IP54, 1x125Вт РПП-01-125Вт	шт	3	2256,80	2212,11	0,44	44,25
43	+C1547-7 варіант 7	Вибухозахищений світильник з лампою розжарювання IP54, 1x60Вт	шт	2	2509,65	2460,00	0,44	49,21
44	+290902-54 варіант 4	Вимикач одноклавішний накладного виконання 220В, 10А, IP44	шт	50	222,54	218,12	0,06	4,36
45	+&C126-948-К варіант 11	Відгалуження на лоток Т-подібний 200x50мм	шт	1	392,87	389,91	0,04	2,92
46	+&C126-948-К варіант 7	Відгалуження на лоток Т-подібний 300x50мм	шт	1	503,89	500,10	0,04	3,75
47	+C1545-470 варіант 2	Гайка М8	шт	140	1,68	1,50	0,15	0,03
48	+C1545-470 варіант 3	Гайка з насічкою М6	шт	70	1,16	0,99	0,15	0,02
49	C1545-94	Гак У625	100шт	0,0334	1488,22	1456,33	2,71	29,18
50	+C111-1851 варіант 3	Гвинт М6x12	шт	70	1,23	1,20	0,01	0,02
51	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,102663	37114,70	36048,17	338,79	727,74
52	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,2	152,69	149,32	0,38	2,99
53	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,000113	65226,31	63681,57	265,79	1278,95
54	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,08398	35354,51	34395,49	265,79	693,23
55	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,100666	40170,47	39044,63	338,18	787,66
56	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1224	444,92	435,90	0,30	8,72
57	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,2	933,92	915,20	0,41	18,31
58	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,123	932,82	914,23	0,30	18,29
59	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0015748	72054,16	70296,49	344,84	1412,83
60	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001	35771,02	34724,79	344,84	701,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+C111-1518 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,01324544	99808,45	97506,58	344,84	1957,03
62	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,037542	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
63	+&C153-11-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	1530	47,78	46,80	0,04	0,94
64	+&C153-11-5	Кабель ВВГнгд 3х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	257,11	252,00	0,07	5,04
65	+&C153-11-2	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	775,2	65,58	64,25	0,04	1,29
66	+&C153-11-3	Кабель ВВГнгд 3х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	107,19	105,04	0,05	2,10
67	+&C153-11-4	Кабель ВВГнгд 3х6 мідний з ПВХ ізоляцією	м	163,2	150,61	147,60	0,06	2,95
68	+&C153-10-1	Кабель ВВГнгд 4х70 мідний з ПВХ ізоляцією	м	30,6	1864,56	1827,60	0,40	36,56
69	+&C153-10-2	Кабель ВВГнгд 4х95 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	3158,44	3096,00	0,51	61,93
70	+&C153-11-8	Кабель ВВГнгд 5х10 мідний з ПВХ ізоляцією	м	71,4	404,09	396,00	0,17	7,92
71	+&C153-11-9	Кабель ВВГнгд 5х16 мідний з ПВХ ізоляцією	м	35,7	624,48	612,00	0,24	12,24
72	+&C153-11-6	Кабель ВВГнгд 5х2,5 мідний з ПВХ ізоляцією	м	20,4	124,81	122,30	0,06	2,45
73	+&C153-11-7	Кабель ВВГнгд 5х4 мідний з ПВХ ізоляцією	м	10,2	211,61	207,36	0,10	4,15
74	+15098-78541 варіант 14	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5мм2	1000м	0,0306	45894,81	44866,67	128,24	899,90
75	+15098-78541 варіант 15	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий (N)НХН FE 180/Е30 3х4мм2	1000м	0,0102	75160,30	73558,33	128,24	1473,73
76	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	31,36297	68,07	61,11	5,63	1,33
77	+C1545-69 варіант 2	Клемники нейтралі та заземлення	100шт	0,15	3995,39	3916,67	0,38	78,34
78	+C1545-69 варіант 1	Клемники робочого заземлення	100шт	0,15	3662,58	3590,38	0,38	71,82
79	+C1545-90 варіант 1	Коробка Т40 90х90х52 IP55	100шт	3,5	3115,27	3052,50	1,69	61,08
80	+290116-7042 варіант 1	Коробка клемна з мідною шиною заземлення	шт	10	113,07	110,17	0,68	2,22
81	+1504-19069 варіант 6	Корпус металевий навісний на 12 модулів 240х330х120 ЩРн-12з-0 74 У2	шт	2	1460,94	1432,02	0,27	28,65
82	+1504-19069 варіант 5	Корпус металевий навісний на 18 модулів 240х440х120 ЩРн-18з-0 74 У2	шт	4	2985,26	2926,46	0,27	58,53
83	+1504-19069 варіант 4	Корпус металевий навісний на 24 модулів 330х410х120 ЩРн-24з-0 74 У2	шт	4	1671,75	1638,70	0,27	32,78
84	+1504-19069 варіант 8	Корпус металевий навісний на 48 модулів ЩРн-48з-0 74 У2	шт	1	2470,22	2421,51	0,27	48,44
85	+1504-19069 варіант 9	Корпус металевий навісний на 54 модулі ЩРн-54з-0 74 У2	шт	1	2783,00	2728,16	0,27	54,57
86	+&C126-948-К варіант 8	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 300х50мм	шт	1	388,18	385,25	0,04	2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	+&C126-948-К варіант 9	Кришка на відгалуження на лоток Т-подібний 200х50мм	шт	1	151,26	150,09	0,04	1,13
88	+&C126-1300- К4-1 варіант 3	Кришка на кут 90град. 300х50мм	шт	8	304,25	300,99	1,00	2,26
89	+C113-1676 варіант 2	Кришка на лоток 50х200	м	30	154,24	150,91	0,31	3,02
90	+C113-1677 варіант 4	Кришка на лоток 50х300	м	20,2	580,49	568,62	0,49	11,38
91	+&C126-1300- К4-1 варіант 4	Кут лотка 90град. 300х50мм	шт	8	527,00	522,08	1,00	3,92
92	+C113-1676 варіант 1	Лоток перфорований 50х200	м	30	209,19	204,78	0,31	4,10
93	+C113-1677 варіант 3	Лоток перфорований 50х300	м	20,2	382,42	374,43	0,49	7,50
94	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,025	1732,07	1696,76	1,35	33,96
95	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02	225,40	220,46	0,52	4,42
96	+15062-6048 варіант 3	Паливний бак EGE saglam depo 760х800х2100	шт	1	59017,25	57810,00	50,05	1157,20
97	+C111-1299 варіант 1	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,062088	74968,14	72910,20	587,98	1469,96
98	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,123	164,74	160,39	1,12	3,23
99	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	3,355	3473,59	3391,28	14,20	68,11
100	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	17	32,17	31,32	0,22	0,63
101	+&C126-948-К варіант 12	Перехідник (300-200)х50мм	шт	1	803,53	797,51	0,04	5,98
102	+&C126-1303- К варіант 3	Планка кронштейна 3м	м	12	175,22	173,14	0,78	1,30
103	+290902-223 варіант 3	Подвійна розетка 1ф 220 В	шт	30	156,40	153,33	-	3,07
104	+290902-223 варіант 4	Подвійна розетка з кришкою 1ф 220 В	шт	1	156,40	153,33	-	3,07
105	+C157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,1236	46296,13	45365,09	23,27	907,77
106	+C157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,0306	102853,19	100800,00	36,46	2016,73
107	+C157-254 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,102	154739,85	151626,00	79,74	3034,11
108	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,87296	72,20	62,36	8,42	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-15	1000м	0,25	28760,92	27941,67	255,31	563,94
110	+241649-1013 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-18	1000м	2,7	35057,58	33944,67	425,51	687,40
111	+241649-1014 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-20	1000м	0,3	42235,21	40866,67	540,40	828,14
112	+241649-1015 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-ЦП-32	1000м	0,105	65319,93	63358,33	680,82	1280,78
113	+1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий накладний напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	33	729,66	715,05	0,30	14,31
114	+1507-1001 варіант 1	Світильник стельовий накладний світлодіодний, для освітлення медичних установ, напругою ~220В, IP54, світловий потік 3100лм, Р=35Вт.	шт	9	2815,55	2760,04	0,30	55,21
115	+С1547-7 варіант 8	Світловий показчик виходу світлодіодний, з автономним джерелом живлення ДБО-02ВСП-6-б-1	шт	11	1615,10	1582,99	0,44	31,67
116	+С1547-7 варіант 9	Світловий показчик входу світлодіодний, з автономним джерелом живлення, ДБО-02ВСП-6-б-1	шт	2	1615,10	1582,99	0,44	31,67
117	+С1547-7 варіант 12	Світлодіодний світильник 8Вт 4000К 760лм IP54;	шт	70	469,65	460,00	0,44	9,21
118	+15098-78541 варіант 9	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х4	1000м	0,102	93460,80	91500,00	128,24	1832,56
119	+15098-78541 варіант 16	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х2, 5	1000м	0,459	48215,31	47141,67	128,24	945,40
120	+15098-78541 варіант 17	Силовий кабель, мідний, негорючий, бездимний NYM-J 3х1, 5	1000м	0,0714	32974,80	32200,00	128,24	646,56
121	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04485	710,92	696,22	0,76	13,94
122	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	6,2088	28,76	27,83	0,37	0,56
123	+С1545-237 варіант 1	Скоби для кріплення металорукава	100шт	50	269,87	263,94	0,64	5,29
124	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,1	533,76	523,13	0,16	10,47
125	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,046	40008,60	38958,33	265,79	784,48
126	+С1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,0885	38699,61	37675,00	265,79	758,82
127	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,2405	41674,61	40591,67	265,79	817,15
128	+С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 4х25 мм	т	0,01215	55342,61	53991,67	265,79	1085,15
129	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,24	138,51	135,03	0,76	2,72
130	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00384	454,96	445,62	0,42	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4	566,58	554,73	0,74	11,11
132	+C113-2127 варіант 2	Труба ПВХ ф25мм	м	3	14,01	13,67	0,07	0,27
133	+C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм (гільза)	м	1	199,33	196,73	1,12	1,48
134	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0003	115316,41	112483,61	571,69	2261,11
135	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00003	41990,48	40663,51	503,63	823,34
136	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00011	128760,78	125736,97	499,09	2524,72
137	+C118-68 варіант 2	Шайба М8	шт	140	0,49	0,29	0,19	0,01
138	+2405-1937 варіант 1	Шпилька М8х1000	шт	18	32,70	31,80	0,26	0,64
139	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0000598	51376,31	50030,14	338,79	1007,38
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
140	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	63,1153	5,754	5,754		
141	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,2427	163,15	163,15		
142	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,3378	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

електротехнічні рішення придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ЕТР.С арк.1-8 відомості тощо

Кошторисна вартість 1025,107 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
		Розділ 2				
1	1501-4015 варіант 6	Дизельний генератор Wattstream WS165-RS; (маса=0,115)	шт	1	856967,00	856967
2	1503-1270 варіант 3	Шкаф автоматичного вводу резерву 250 А CNC; (маса=0,19)	шт	1	48974,85	48975
3	1504-1063 варіант 80	Автоматичний вимикач ВА88-35P 200A; (маса=0,00038)	шт	2	4997,50	9995
4	1503-8478 варіант 3	Підключення мед. обладнання у приміщеннях гр.1. та гр. 2 при живленні навантажень від TN-S мережі. Три автоматичні вимикачі С16А, трьохполюсний автоматичний вимикач 16А, шість однофазних розеток 16А, трифазна розетка 16А та індикація напруги. ЕЦР-О-6С; (маса=0,03)	шт	3	3166,67	9500
5	1504-1063 варіант 41	Ввідний автоматичний вимикач ВА44-35 3P Ін.р=200А; (маса=0,00038)	шт	1	3147,67	3148
6	1504-1063 варіант 90	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3P Ін.р=32А; (маса=0,00038)	шт	3	277,83	833
7	1504-1063 варіант 83	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3P Ін.р=25А; (маса=0,00038)	шт	1	265,41	265
8	1504-1063 варіант 84	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 3P Ін.р=16А; (маса=0,00038)	шт	1	286,53	287
9	1504-1063 варіант 86	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1P Ін.р=16А; (маса=0,00038)	шт	3	60,79	182
10	1504-1063 варіант 46	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1P Ін.р=10А; (маса=0,00038)	шт	1	60,78	61
11	1504-1063 варіант 88	Ввідний автоматичний вимикач ВА47-29 1P Ін.р=25А; (маса=0,00038)	шт	1	81,05	81

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-1063 варіант 35	Автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=100A; (маса=0,00038)	шт	1	891,15	891
13	1504-1063 варіант 42	Автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=50A; (маса=0,00038)	шт	1	316,34	316
14	1504-1063 варіант 75	Автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=40A; (маса=0,00038)	шт	4	229,17	917
15	1504-1063 варіант 79	Автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=32A; (маса=0,00038)	шт	1	277,83	278
16	1504-1063 варіант 82	Автоматичний вимикач ВА47-29 3P In.p=25A; (маса=0,00038)	шт	6	265,41	1592
17	1504-1063 варіант 81	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=40A; (маса=0,00038)	шт	1	92,20	92
18	1504-1063 варіант 37	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=32A; (маса=0,00038)	шт	2	48,85	98
19	1504-1063 варіант 77	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=25A; (маса=0,00038)	шт	4	81,05	324
20	1504-1063 варіант 85	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=10A; (маса=0,00038)	шт	37	83,02	3072
21	1504-1063 варіант 47	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=6A; (маса=0,00038)	шт	7	60,78	425
22	1504-1063 варіант 89	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P In.p=16A; (маса=0,00038)	шт	17	60,79	1033
23	1504-1063 варіант 87	Автомат захисту двигуна 16A, MS25-16 ETI 4600110; (маса=0,00038)	шт	2	1112,50	2225
24	1504-1063 варіант 78	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2P In=25A, In.ут.=30mA; (маса=0,00038)	шт	8	326,67	2613
25	1504-1063 варіант 51	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2P In=16A, In.ут.=30mA; (маса=0,00038)	шт	31	382,24	11849
26	1504-1063 варіант 52	Диференційний автоматичний вимикач АД-12 2P In=16A, In.ут.=10mA; (маса=0,00038)	шт	6	549,82	3299
27	1503-7001 варіант 7	Контактор модульний RA 40-40 In=40A; (маса=0,0125)	шт	2	1419,17	2838
28	1503-7001 варіант 4	Контактор модульний RA 20-20 In=20A; (маса=0,0125)	шт	2	539,17	1078
29	1517-2346 варіант 7	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В, 250ВА ЯТП 220/36В; (маса=0,009)	шт	2	6035,84	12072
30	1517-2346 варіант 8	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В, 250ВА ЯТП 220/12В; (маса=0,009)	шт	2	5533,06	11066
		Разом по розділу 1				986372

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38735
		Всього по розділу 1				1025107
		Разом				986372
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38735
		Всього по кошторису				1025107

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на система відеоспостереження
Загальнобудівельні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	66,112 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,167 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,736 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відео									
1	КМ8-152-7	Полічка кабельна, що встановлюється на стояках, маса до 0,4 кг	100 шт	0,01	<u>331,36</u>	-	3	3	-	3,2000	0,03
					331,36	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	7	<u>1312,86</u>	-	9190	8959	-	12,8000	89,6
					1279,87	-			-	-	-
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26616,50</u>	-	266	220	-	217,5600	2,18
					22012,72	-			-	-	-
4	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	<u>208,80</u>	<u>68,71</u>	209	137	<u>69</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					136,80	1,17			1	0,0110	0,01
5	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,06	<u>4420,86</u>	-	265	221	-	36,8000	2,21
					3679,63	-			-	-	-
6	& С1512-1-4-12	Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18 Hikvision	шт	6	<u>645,00</u>	-	3870	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>231,71</u>	<u>19,97</u>	232	162	<u>20</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					161,89	6,09			6	0,0447	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1110-200-73 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	1	<u>322,50</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
9	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,1	<u>1737,85</u> 648,22	<u>988,57</u> 267,51	3649	1361	<u>2076</u> 562	<u>6,2600</u> 2,5676	<u>13,15</u> 5,39
10	& C111-2020-37 варіант 2	Кабель (FTP мідь внутрішній) ОК-Net КПВЭ-ВП (200) FTP кат.5е	м	204	<u>25,80</u> -	- -	5263	-	- -	- -	- -
11	& C111-2020-38 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	10,2	<u>31,50</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
12	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>3330,76</u> 3318,70	- -	999	996	- -	32,8000 -	9,84 -
13	& C1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм	м	20,2	<u>197,62</u> -	- -	3992	-	- -	- -	- -
14	& C1530-126-76 варіант 3	Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм	м	10,1	<u>284,40</u> -	- -	2872	-	- -	- -	- -
15	& C130-37-2 варіант 1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25х17	шт	5	<u>58,05</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
16	& C130-37-2 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 40х17	шт	3	<u>66,30</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
17	& C10000-2-1-БС	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	1000	<u>0,45</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
18	& C111-2099-691 варіант 1	Бірка кабельна У-136	шт.	100	<u>2,25</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
19	& C1515-25-96	Стяжка нейлон 100х2,5	шт	100	<u>0,23</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
20	& C1113-290-13	Вогнезахисна піна CF JI (HILTI)	балон	5	<u>394,97</u> -	- -	1975	-	- -	- -	- -
21	КБ21-14-1 Н3,Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,48	<u>7252,79</u> 5621,88	<u>1187,07</u> 536,88	3481	2699	<u>570</u> 258	<u>54,2915</u> 4,6081	<u>26,06</u> 2,21
22	& C1110-200-52 варіант 1	Лоток дротяний для кабелю 50х150х3000	м	48,48	<u>274,50</u> -	- -	13308	-	- -	- -	- -
23	& C1-110-8 варіант 1	З'єднувальний елемент	шт	48	<u>48,75</u> -	- -	2340	-	- -	- -	- -
24	& C1-110-9 варіант 1	Пластина центрального підвісу	шт	64	<u>55,73</u> -	- -	3567	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1-110-10 варіант 1	Шпилька М8х1м	шт	32	<u>37,94</u>	-	1214	-	-	-	-
26	& C1-110-11 варіант 1	Шайба	шт	64	<u>2,18</u>	-	140	-	-	-	-
27	& C1-110-11 варіант 2	Гайка зубчата з буртіком	шт	64	<u>2,25</u>	-	144	-	-	-	-
28	& C1-110-11 варіант 3	Анкер забивний	шт	32	<u>6,46</u>	-	207	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							59017	14758	<u>2735</u> 827		<u>146,27</u> 7,65
Разом будівельні роботи, грн.							59017				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41524				
всього заробітна плата, грн.							15585				
Загальновиробничі витрати, грн.							7095				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2151				
Всього будівельні роботи, грн.							66112				

Всього по розділу 1							66112				
Разом прямі витрати по кошторису							59017	14758	<u>2735</u> 827		<u>146,27</u> 7,65
Разом будівельні роботи, грн.							59017				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41524				
всього заробітна плата, грн.							15585				
Загальновиробничі витрати, грн.							7095				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2151				
Всього будівельні роботи, грн.							66112				

Всього по кошторису							66112				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17736				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на система відеоспостереження

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	146,27	100,90			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,65	107,94			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	13,08	164,46			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	167				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,88815	519,69			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,22	312,34			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,48126	665,58			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,57665	137,37			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,45088	44,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,4973				
16	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,0955				
18	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,2898				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,1518				
20	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,1587				
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>								
21	+&C1-110-11 варіант 3	Анкер забивний	шт	32	6,46	6,03	0,30	0,13
22	+&C1-110-10 варіант 1	Шпилька М8х1м	шт	32	37,94	36,90	0,30	0,74
23	+&C130-37-2 варіант 1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25х17	шт	5	58,05	58,05	-	-
24	+&C130-37-2 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 40х17	шт	3	66,30	66,30	-	-
25	+&C111-2099-691 варіант 1	Бірка кабельна У-136	шт.	100	2,25	2,25	-	-
26	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,245	226,91	222,35	0,11	4,45
27	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001594	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
28	+&C1113-290-13	Вогнезахисна піна CF JI (HILTI)	балон	5	394,97	387,00	0,23	7,74
29	+&C1-110-11 варіант 2	Гайка зубчата з буртіком	шт	64	2,25	2,25	-	-
30	C1545-94	Гак У625	100шт	0,02004	1488,22	1456,33	2,71	29,18
31	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,3	152,69	149,32	0,38	2,99
32	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000678	65226,31	63681,57	265,79	1278,95
33	+&C10000-2-1-БС	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	1000	0,45	0,45	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00144	72054,16	70296,49	344,84	1412,83
35	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00004	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
36	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	147225,68	143767,21	571,69	2886,78
37	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00001	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
38	+&C1-110-8 варіант 1	З'єднувальний елемент	шт	48	48,75	48,75	-	-
39	+&C111-2020-37 варіант 2	Кабель (FTP мідь внутрішній) ОК-Net КПВЭ-ВП (200) FTP кат.5е	м	204	25,80	25,80	-	-
40	+&C1110-200-73 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	1	322,50	322,50	-	-
41	+&C111-2020-38 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	10,2	31,50	31,50	-	-
42	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,42	28,11	27,37	0,19	0,55
43	+&C1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабелю 25х17 мм	м	20,2	197,62	197,62	-	-
44	+&C1530-126-76 варіант 3	Короб монтажний для укладки кабелю 40х17 мм	м	10,1	284,40	284,40	-	-
45	+&C1512-1-4-12 варіант 1	Коробка розподільча DS-1280ZJ-DM-18 Hikvision	шт	6	645,00	645,00	-	-
46	+&C1110-200-52 варіант 1	Лоток дротяний для кабелю 50х150х3000	м	48,48	274,50	274,50	-	-
47	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,14	965,07	945,59	0,56	18,92
48	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02	219,64	214,28	1,05	4,31
49	+&C1-110-9 варіант 1	Пластина центрального підвісу	шт	64	55,73	55,73	-	-
50	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,546	24,13	23,48	0,18	0,47
51	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	1722023,56	1687992,60	265,79	33765,17
52	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00007	914620,30	896420,78	265,79	17933,73
53	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	2	17,71	17,29	0,07	0,35
54	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,546	75,09	73,48	0,14	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,105	710,92	696,22	0,76	13,94
56	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,105	454,96	445,62	0,42	8,92
57	+&C1515-25-96	Стяжка нейлон 100х2,5	шт	100	0,23	0,23	-	-
58	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000066	128760,78	125736,97	499,09	2524,72
59	+&C1-110-11 варіант 1	Шайба	шт	64	2,18	2,18	-	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8182	5,754	5,754		
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,006	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

устаткування відеоспостереження

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 64,017 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 601-17-1 варіант 1	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B; (маса=0,001)	шт.	1	1157,48	1157
2	& 601-17-3 варіант 4	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO; (маса=0,001)	шт.	1	740,83	741
3	& 601-17-4 варіант 1	Камера відеоспостереження DS-2CD2221GO-IS(C) (2.8 мм) Hikvision; (маса=0,001)	шт.	6	5554,50	33327
4	& 601-17-12 варіант 5	Відеореєстратор IP 8-канальний з PoE DS-7608NI-K2/8P; (маса=0,001)	шт.	1	12812,50	12813
5	& 601-17-13 варіант 5	Накопичувач HDD 6TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD60PURX; (маса=0,001)	шт.	2	5667,50	11335
6	& 601-17-6 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля; (маса=0,001)	шт.	1	75,00	75
7	& 601-17-7 варіант 1	Автоматичний вимикач, 10А; (маса=0,001)	шт.	1	400,20	400
8	& 601-17-14 варіант 5	Монітор для системи відеоспостереження 23.8" F24T350FHI (LF24T350FHIXCI); (маса=0,001)	шт.	1	4165,83	4166
		Разом				64014
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3
		Всього по кошторису				64017

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-016
на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження
Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість20,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,1118 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата15,962 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-9	Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	11747,80	11748	83,3000	83,3
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	2757,14	2757	19,5500	19,55
		Разом прямі витрати по розділу 1				14505		102,85
		всього заробітна плата, грн.				14505		
		Разом будівельні роботи, грн.				14505		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5662		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				8,95		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1457		
		Всього будівельні роботи, грн.				20167		

		Всього по розділу 1, грн.				20167		
		Разом прямі витрати по кошторису				14505		102,85
		всього заробітна плата, грн.				14505		
		Разом будівельні роботи, грн.				14505		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				5662 8,95 1457 20167 20167		
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				111,8 15962		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	102,85	141,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,95	162,81			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	111,8				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на система порошкового автоматичного пожежогасіння
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

57,333 тис. грн.
0,17832 тис.люд.год.
18,857 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СППГ									
1	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1757,95</u> 1757,95	- -	1758	1758	- -	14,4000 -	14,4 -
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	<u>65,37</u> 63,99	- -	65	64	- -	0,6400 -	0,64 -
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	4	<u>150,24</u> 150,24	- -	601	601	- -	1,6000 -	6,4 -
4	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>936,38</u> 936,38	- -	936	936	- -	9,6000 -	9,6 -
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>189,97</u> 169,62	- -	380	339	- -	1,6000 -	3,2 -
6	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>150,24</u> 150,24	- -	300	300	- -	1,6000 -	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	3	<u>936,38</u> 936,38	-	2809	2809	-	9,6000	28,8
8	КМ18-557-3	Монтаж балона випробувального	шт	3	<u>1348,90</u> 1348,90	-	4047	4047	-	14,0000	42
9	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26616,50</u> 22012,72	-	266	220	-	217,5600	2,18
10	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	<u>208,80</u> 136,80	<u>68,71</u> 1,17	209	137	<u>69</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0110	<u>1,6</u> 0,01
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>163,79</u> 163,79	-	328	328	-	1,6000	3,2
12	КБ21-13-1 НЗ,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,5	<u>1737,85</u> 648,22	<u>988,57</u> 267,51	4345	1621	<u>2471</u> 669	<u>6,2600</u> 2,5676	<u>15,65</u> 6,42
13	& С111-2020-58 варіант 4	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8 Lappkabel	м	102	<u>25,20</u> -	-	2570	-	-	-	-
14	& С111-2020-38 варіант 4	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1, 5 Lappkabel	м	112,2	<u>51,83</u> -	-	5815	-	-	-	-
15	& С111-2020-58 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4x2x0,8 Lappkabel	м	40,8	<u>38,10</u> -	-	1554	-	-	-	-
16	КБ21-12-2 K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	<u>3318,70</u> 3318,70	-	2655	2655	-	32,8000	26,24
17	& С1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабеля 25х17 мм	м	50,5	<u>197,62</u> -	-	9980	-	-	-	-
18	& С130-37-2 варіант 1	Акcesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25х17	шт	20	<u>58,05</u> -	-	1161	-	-	-	-
19	& С1530-126-76 варіант 3	Короб монтажний для укладки кабеля 40х17 мм	м	20,2	<u>284,40</u> -	-	5745	-	-	-	-
20	& С130-37-2 варіант 3	Акcesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 40х17	шт	5	<u>66,30</u> -	-	332	-	-	-	-
21	& С1530-126-76 варіант 5	Короб монтажний для укладки кабеля 20х20 мм	м	10,1	<u>51,60</u> -	-	521	-	-	-	-
22	& С130-37-2 варіант 5	Акcesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	5	<u>36,84</u> -	-	184	-	-	-	-
23	& С10000-2-1-БС	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	500	<u>0,45</u> -	-	225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	<u>13651,84</u> 8935,33	<u>414,87</u> 273,35	137	89	<u>4</u> 3	<u>86,2900</u> 2,5035	<u>0,86</u> 0,03
25	С113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>188,33</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1536-93-8	Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм	шт	2	<u>85,50</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1113-290-13	Вогнезахисна піна CF JI (HILTI)	балон	3	<u>394,97</u> -	<u>-</u> -	1185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1530-63-8	DIN рейка	м	1	<u>81,16</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1513-2-69-3	Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (К6)	шт	2	<u>630,00</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					49808	15904	<u>2544</u> 673		<u>157,97</u> 6,46
		Разом будівельні роботи, грн.					49808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31360				
		всього заробітна плата, грн.					16577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2280				
		Всього будівельні роботи, грн.					57333				

		Всього по розділу 1					57333				
		Разом прямі витрати по кошторису					49808	15904	<u>2544</u> 673		<u>157,97</u> 6,46
		Разом будівельні роботи, грн.					49808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31360				
		всього заробітна плата, грн.					16577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2280				
		Всього будівельні роботи, грн.					57333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					57333				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18857				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017

на система порошкового автоматичного пожежогасіння

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	157,97	100,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,46	104,21			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	13,89	164,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	178,32				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,62875	519,69			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,22	312,34			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0575	665,58			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,22335	137,37			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,0252	44,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,1123				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	+&C1530-63-8	DIN рейка	м	1	81,16	79,50	0,07	1,59
18	+&C130-37-2 варіант 1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25x17	шт	20	58,05	58,05	-	-
19	+&C130-37-2 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 40x17	шт	5	66,30	66,30	-	-
20	+&C130-37-2 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	5	36,84	36,84	-	-
21	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,125	226,91	222,35	0,11	4,45
22	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00003	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
23	+&C1113-290-13	Вогнезахисна піна CF JI (HILTI)	балон	3	394,97	387,00	0,23	7,74
24	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	37114,70	36048,17	338,79	727,74
25	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,3	152,69	149,32	0,38	2,99
26	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000021	56665,83	55216,56	338,18	1111,09
27	+&C10000-2-1-БС	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	500	0,45	0,45	-	-
28	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000017	35771,02	34724,79	344,84	701,39
29	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00004	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	5,754	5,754	-	-
31	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00001	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
32	+&C111-2020-38 варіант 4	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1,5 Lappkabel	м	112,2	51,83	51,83	-	-
33	+&C111-2020-58 варіант 4	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8 Lappkabel	м	102	25,20	25,20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C111-2020-58 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4x2x0,8 Lappkabel	м	40,8	38,10	38,10	-	-
35	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0031	72,06	70,14	0,51	1,41
36	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,5	28,11	27,37	0,19	0,55
37	+&C1530-126-76 варіант 5	Короб монтажний для укладки кабеля 20x20 мм	м	10,1	51,60	51,60	-	-
38	+&C1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабеля 25x17 мм	м	50,5	197,62	197,62	-	-
39	+&C1530-126-76 варіант 3	Короб монтажний для укладки кабеля 40x17 мм	м	20,2	284,40	284,40	-	-
40	+&C1513-2-69-3	Коробка вогнестійка "КРОМА"-01-90 (K6)	шт	2	630,00	630,00	-	-
41	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0004	85317,59	84327,93	354,54	635,12
42	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	421,69	413,05	0,37	8,27
43	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,08	32,17	31,32	0,22	0,63
44	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,65	24,13	23,48	0,18	0,47
45	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	1183465,62	1159994,62	265,79	23205,21
46	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,65	75,09	73,48	0,14	1,47
47	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,125	710,92	696,22	0,76	13,94
48	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00034	6423,17	6296,85	0,38	125,94
49	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,125	454,96	445,62	0,42	8,92
50	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,58	554,73	0,74	11,11
51	+C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	188,33	185,87	1,06	1,40
52	+&C1536-93-8	Хомути для труб Macrofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм	шт	2	85,50	85,50	-	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0602	5,754	5,754		
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

устаткування порошкового автоматичного пожежогасіння
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 107,231 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 601-17-8 варіант 3	Блок живлення 12В,3А БЖ1230 ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт.	1	4800,00	4800
2	& 601-17-2 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/ГОД; (маса=0,001)	шт.	1	4212,00	4212
3	& 601-17-4 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас"; (маса=0,001)	шт.	4	1277,50	5110
4	& 601-17-4 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех НВП "Тірас" (резерв); (маса=0,001)	шт.	1	1277,50	1278
5	& 601-17-12 варіант 6	Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1; (маса=0,001)	шт.	1	5850,00	5850
6	& 601-17-13 варіант 6	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ; (маса=0,001)	шт.	2	740,00	1480
7	& 601-17-14 варіант 6	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ; (маса=0,001)	шт.	2	675,00	1350
8	& 601-17-15 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК1-8 "Сенко"; (маса=0,001)	шт.	2	360,00	720
9	& 601-17-10 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Виходь!" вибухозахищений ОСЗ 3-6 Ех "Сенко"; (маса=0,001)	шт.	2	980,00	1960
10	& 601-17-11 варіант 6	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входить!" ОСЗ-5; (маса=0,001)	шт.	1	980,00	980
11	& 601-17-9 варіант 5	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С- 68.2-В3 "Бранд Мастер"; (маса=0,001)	шт.	3	12357,60	37073
12	& 601-17-9 варіант 6	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С- 68.2-В3 "Бранд Мастер" (резерв); (маса=0,001)	шт.	3	12357,60	37073
13	& 601-17-7 варіант 1	Автоматичний вимикач, 10А; (маса=0,001)	шт.	1	400,20	400

1	2	3	4	5	6	7
14	& 601-17-6 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля; (маса=0,001)	шт.	1	75,00	75
15	& 601-17-2 варіант 1	МБІ-2 (24В); (маса=0,001)	шт.	2	2433,60	4867
		Разом				107228
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3
		Всього по кошторису				107231

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-019
на пусконалагоджувальні роботи порошкового пожежогасіння
Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість14,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,0792 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата11,407 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи						
1	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	3	2154,96	6465	15,1470	45,44
2	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	85,86	172	0,6035	1,21
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	3	952,92	2859	6,6980	20,09
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	4	217,67	871	1,5300	6,12
		Разом прямі витрати по розділу 1				10367		72,86
		всього заробітна плата, грн.				10367		
		Разом будівельні роботи, грн.				10367		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4043		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				6,34		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1040		
		Всього будівельні роботи, грн.				14410		

		Всього по розділу 1, грн.				14410		
		Разом прямі витрати по кошторису				10367		72,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		всього заробітна плата, грн.				10367		
		Разом будівельні роботи, грн.				10367		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4043		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				6,34		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1040		
		Всього будівельні роботи, грн.				14410		

		Всього по кошторису, грн.				14410		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				79,2		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				11407		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на пусконалагоджувальні роботи порошкового пожежогасіння

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	72,86	142,27			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6,34	164,25			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	79,2				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на система автоматичної пожежної сигналізації
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість250,415 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,64933 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата68,438 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СПС									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>6079,39</u> 6079,39	<u>-</u> -	6079	6079	<u>-</u> -	60,8000 -	60,8 -
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>602,27</u> 600,96	<u>1,31</u> 0,20	602	601	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1757,95</u> 1757,95	<u>-</u> -	1758	1758	<u>-</u> -	14,4000 -	14,4 -
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>63,99</u> 63,99	<u>-</u> -	128	128	<u>-</u> -	0,6400 -	1,28 -
5	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>848,08</u> 848,08	<u>-</u> -	848	848	<u>-</u> -	8,0000 -	8 -
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	40	<u>300,48</u> 300,48	<u>-</u> -	12019	12019	<u>-</u> -	3,2000 -	128 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>189,97</u> 169,62	-	380	339	-	1,6000	3,2
8	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	5	<u>936,38</u> 936,38	-	4682	4682	-	9,6000	48
9	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5	<u>362,40</u> 339,23	-	1812	1696	-	3,2000	16
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>26616,50</u> 22012,72	-	532	440	-	217,5600	4,35
11	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	<u>208,80</u> 136,80	<u>68,71</u> 1,17	209	137	<u>69</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0110	<u>1,6</u> 0,01
12	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,35	<u>1626,28</u> 1451,87	<u>23,35</u> 20,62	569	508	<u>8</u> 7	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>5,34</u> 0,07
13	КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	7,9	<u>1835,09</u> 745,46	<u>988,57</u> 267,51	14497	5889	<u>7810</u> 2113	<u>7,1990</u> 2,5676	<u>56,87</u> 20,28
14	& С111-2020-37 варіант 5	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	525,3	<u>11,03</u> -	-	5794	-	-	-	-
15	& С111-2020-38 варіант 5	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3x1, 5	м	35,7	<u>51,83</u> -	-	1850	-	-	-	-
16	& С111-2020-58 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1, 5	м	224,4	<u>40,35</u> -	-	9055	-	-	-	-
17	& С111-2020-77 варіант 1	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4x2x0,8	м	10,2	<u>38,10</u> -	-	389	-	-	-	-
18	& С111-2020-77 варіант 2	Кабель RG-58 50 Ом	м	45,9	<u>36,00</u> -	-	1652	-	-	-	-
19	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	6,1	<u>3318,70</u> 3318,70	-	20244	20244	-	32,8000	200,08
20	& С1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабеля 25x17 мм	м	595,9	<u>197,62</u> -	-	117762	-	-	-	-
21	& С1530-126-76 варіант 4	Короб монтажний для укладки кабеля 60x60 мм	м	20,2	<u>340,50</u> -	-	6878	-	-	-	-
22	& С122-66-21 варіант 3	Дюбель 6x40	шт	2000	<u>0,23</u> -	-	460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1701-2021-122	Саморіз по дереву 3,5х35	шт	2000	<u>0,23</u>	-	460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C130-37-2 варіант 1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25х17	шт	100	<u>58,05</u>	-	5805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C130-37-2 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 60х60	шт	10	<u>271,05</u>	-	2711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>13061,48</u>	<u>1438,98</u>	653	561	<u>72</u>	<u>104,2900</u>	<u>5,21</u>
					11220,56	154,69			8	1,3339	0,07
27	C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>188,33</u>	-	942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1536-93-8	Хомути для труб Масгофіх, діаметром (1 3/4") 54-58 мм	шт	10	<u>85,50</u>	-	855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,35	<u>4953,83</u>	-	1734	1734	-	47,8400	16,74
					4953,83	-			-	-	-
30	& C1545-318-15	Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр внутрішній 18,7 мм, діаметр зовнішній 24 мм	м	35	<u>27,60</u>	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1701-2021-125 варіант 3	Скоба СММ-20	шт	70	<u>3,14</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					222545	57663	<u>7960</u>		<u>576,27</u>
									2129		20,43
		Разом будівельні роботи, грн.					222545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156922				
		всього заробітна плата, грн.					59792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8646				
		Всього будівельні роботи, грн.					250415				

		Всього по розділу 1					250415				
		Разом прямі витрати по кошторису					222545	57663	<u>7960</u>		<u>576,27</u>
									2129		20,43
		Разом будівельні роботи, грн.					222545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156922				
		всього заробітна плата, грн.					59792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					27870 52,63 8646 250415 250415				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					649,33 68438				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020

на система автоматичної пожежної сигналізації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,21	107,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	571,06	99,99			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,43	104,24			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	52,63	164,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	649,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	14,62685	519,69			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,22	312,34			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1817	665,58			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,014	647,71			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,21	6,24			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,71295	137,37			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,3695	44,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,191				
19	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,2345				
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>								
20	+&C130-37-2 варіант 1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 25x17	шт	100	58,05	58,05	-	-
21	+&C130-37-2 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 60x60	шт	10	271,05	271,05	-	-
22	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,395	226,91	222,35	0,11	4,45
23	C142-10-2	Вода	м3	0,1375	76,31	76,31	-	-
24	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	37114,70	36048,17	338,79	727,74
25	+&C1545-318-15	Гнучкий металорукав, РЗ-ЦХ-20, діаметр внутрішній 18,7 мм, діаметр зовнішній 24 мм	м	35	27,60	27,60	-	-
26	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	152,69	149,32	0,38	2,99
27	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00091	35354,51	34395,49	265,79	693,23
28	+&C122-66-21 варіант 3	Дюбель 6x40	шт	2000	0,23	0,23	-	-
29	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00023	35771,02	34724,79	344,84	701,39
30	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00004	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
31	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00001	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
32	+&C111-2020-77 варіант 2	Кабель RG-58 50 Ом	м	45,9	36,00	36,00	-	-
33	+&C111-2020-58 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)НХН-FE180/E30 2x1,5	м	224,4	40,35	40,35	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C111-2020-38 варіант 5	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 3x1,5	м	35,7	51,83	51,83	-	-
35	+&C111-2020-37 варіант 5	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	525,3	11,03	11,03	-	-
36	+&C111-2020-77 варіант 1	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 4x2x0,8	м	10,2	38,10	38,10	-	-
37	C1545-70	Кнопка K227	100шт	1,58	28,11	27,37	0,19	0,55
38	+&C1530-126-76 варіант 1	Короб монтажний для укладки кабеля 25x17 мм	м	595,9	197,62	197,62	-	-
39	+&C1530-126-76 варіант 4	Короб монтажний для укладки кабеля 60x60 мм	м	20,2	340,50	340,50	-	-
40	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	421,69	413,05	0,37	8,27
41	C1545-180	Полоски K-404	100шт	2,054	24,13	23,48	0,18	0,47
42	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00007	1183465,62	1159994,62	265,79	23205,21
43	C1545-208	Пряжки K-405	100шт	2,054	75,09	73,48	0,14	1,47
44	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0004	3443,20	2650,00	725,69	67,51
45	+&C1701-2021-122	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	2000	0,23	0,23	-	-
46	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,395	710,92	696,22	0,76	13,94
47	+&C1701-2021-125 варіант 3	Скоба СММ-20	шт	70	3,14	3,14	-	-
48	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,077	138,51	135,03	0,76	2,72
49	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,395	454,96	445,62	0,42	8,92
50	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,12	566,58	554,73	0,74	11,11
51	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0003675	21797,81	20912,14	458,26	427,41
52	+C113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	188,33	185,87	1,06	1,40
53	+&C1536-93-8	Хомути для труб Mascofix, діаметром (1 3/4") 54-58 мм	шт	10	85,50	85,50	-	-
54	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	0,445	5,754	5,754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

устаткування СПС
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 60,268 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 601-17-1 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт.	1	17500,00	17500
2	& 601-17-3 варіант 5	Модуль релейних ліній M-OUT8R; (маса=0,001)	шт.	1	3630,00	3630
3	& 601-17-8 варіант 3	Блок живлення 12В,3А БЖ1230 ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт.	1	4800,00	4800
4	& 601-17-2 варіант 3	Акумулятор 12В, 18А/ГОД; (маса=0,001)	шт.	2	1816,67	3633
5	& 601-17-4 варіант 5	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт.	1	5959,88	5960
6	& 601-17-12 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон"; (маса=0,001)	шт.	40	319,13	12765
7	& 601-17-13 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "Артон" (резерв); (маса=0,001)	шт.	4	319,13	1277
8	& 601-17-14 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт.	2	154,00	308
9	& 601-17-15 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас ТОВ "Тірас-12" (резерв); (маса=0,001)	шт.	1	258,75	259
10	& 601-17-10 варіант 3	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24; (маса=0,001)	шт.	4	997,05	3988
11	& 601-17-11 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24; (маса=0,001)	шт.	5	836,63	4183
12	& 601-17-11 варіант 5	Показчик світловий "Аварійного освітлення" ОС-6,1; (маса=0,001)	шт.	1	1009,13	1009
13	& 601-17-9 варіант 4	Знак "Ручний пожежний сповіщувач"; (маса=0,001)	шт.	2	13,80	28

1	2	3	4	5	6	7
14	& 601-17-7 варіант 1	Автоматичний вимикач, 10А; (маса=0,001)	шт.	2	400,20	800
15	& 601-17-6 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля; (маса=0,001)	шт.	1	75,00	75
		Разом				60215
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53
		Всього по кошторису				60268

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-022
на пусконаладжувальні роботи системи СПС
Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість40,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,22484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата32,385 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1 Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи						
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	8419,11	8419	59,1770	59,18
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	490,97	7365	3,4510	51,77
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	85,86	172	0,6035	1,21
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	5	952,92	4765	6,6980	33,49
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	40	217,67	8707	1,5300	61,2
		Разом прямі витрати по розділу 1				29428		206,85
		всього заробітна плата, грн.				29428		
		Разом будівельні роботи, грн.				29428		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11475		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				17,99		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2957		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				40903		

		Всього по розділу 1, грн.				40903		
		Разом прямі витрати по кошторису				29428		206,85
		всього заробітна плата, грн.				29428		
		Разом будівельні роботи, грн.				29428		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11475		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				17,99		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2957		
		Всього будівельні роботи, грн.				40903		

		Всього по кошторису, грн.				40903		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				224,84		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				32385		

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
на пусконаладжувальні роботи системи СПС

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	206,85	142,27			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загально-виробничих витрат	люд.год	17,99	164,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	224,84				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на автоматизація комплексна
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-АК.С арк.1-3

Кошторисна вартість1273,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,50224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата161,503 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-6	Шафа керування і диспетчеризації	шт	1	<u>2567,66</u> 524,40	<u>330,80</u> 89,44	2568	524	<u>331</u> 89	<u>4,8000</u> 0,6609	<u>4,8</u> 0,66
2	КМ10-385-1	Шафа управління вентиляцією	шт	1	<u>2287,80</u> 2205,01	<u>-</u> -	2288	2205	<u>-</u> -	<u>20,8000</u> -	<u>20,8</u> -
3	КМ10-901-5	Шафа-стенд датчиків	шт	1	<u>383,11</u> 319,97	<u>-</u> -	383	320	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
4	КМ11-31-1	*датчики для шафи-стенду Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики, метеостанція)	шт	2	<u>104,53</u> 87,40	<u>-</u> -	209	175	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
5	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	10	<u>110,11</u> 87,40	<u>-</u> -	1101	874	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>8</u> -
6	1504-19020 варіант 3	Детектор кисню E2638-02-5Y	шт	1	<u>9873,75</u> -	<u>-</u> -	9874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C188888-46 варіант 13	Детектор вуглекислого газу E2638-CO2-50K-W-230	шт	1	<u>22832,86</u> -	-	22833	-	-	-	-
8	1504-19020 варіант 4	Детектор озону E2638-O3-5ppm	шт	1	<u>9873,75</u> -	-	9874	-	-	-	-
9	1504-19020 варіант 5	Детектор діоксиду азоту E2638-NO2-200ppm	шт	1	<u>9873,75</u> -	-	9874	-	-	-	-
10	1504-19020 варіант 6	Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm	шт	1	<u>13576,35</u> -	-	13576	-	-	-	-
11	1504-19020 варіант 7	Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm	шт	1	<u>13576,35</u> -	-	13576	-	-	-	-
12	1504-19020 варіант 8	Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm	шт	1	<u>13576,35</u> -	-	13576	-	-	-	-
13	1504-19020 варіант 9	Детектор випаровування розчиників (тоюл, ксилол, етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm	шт	1	<u>13576,35</u> -	-	13576	-	-	-	-
14	1504-19020 варіант 10	Детектор діоксиду сірки E2638-SO2-2000ppm	шт	1	<u>9873,75</u> -	-	9874	-	-	-	-
15	C188888-46 варіант 14	Лазерний датчик частинок PM900	шт	1	<u>1199,63</u> -	-	1200	-	-	-	-
16	1504-19020 варіант 11	Детектор радіоактивності AGM-02	шт	1	<u>9873,75</u> -	-	9874	-	-	-	-
17	1517-1891 варіант 1	Компактна метеостанція FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-G	шт	1	<u>43554,00</u> -	-	43554	-	-	-	-
18	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (реєстратор)	пристрій	1	<u>1279,87</u> 1279,87	-	1280	1280	-	12,8000	12,8
19	KM10-901-4	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм (Шафа комунікаційна)	шт	1	<u>612,04</u> 574,08	-	612	574	-	6,4000	6,4
20	KM10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	<u>2535,46</u> 2497,02	<u>2,87</u> 0,43	2535	2497	3	<u>25,6000</u> 0,0046	<u>25,6</u> -
21	KM11-31-1	*Сигналізатор ВАТРА 1-03.14 Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	3	<u>104,53</u> 87,40	-	314	262	-	0,8000	2,4
22	C188888-46 варіант 15	Датчик метану	шт	1	<u>17896,06</u> -	-	17896	-	-	-	-
23	1504-19020 варіант 2	Датчик чадного газу	шт	2	<u>13576,35</u> -	-	27153	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							227600	8711	<u>334</u> 89		<u>85,6</u> 0,66
Разом будівельні роботи, грн.							227600				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4007				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1139				
		Всього будівельні роботи, грн.					231607				

		Всього по розділу 1					231607				
		Розділ 2. Контрольно-вимірювальні прилади									
24	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики, реле)	шт	21	<u>104,53</u>	-	2195	1835	-	0,8000	16,8
					87,40	-			-	-	-
25	КМ10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	9	<u>176,77</u>	-	1591	1527	-	1,6000	14,4
					169,62	-			-	-	-
26	C188888-46	Накладний датчик температури ESMC	шт	3	<u>1199,63</u>	-	3599	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	C188888-46	Датчик температури приміщення ESM-10	шт	1	<u>2436,94</u>	-	2437	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
28	C188888-46	Датчик температури зовн. повітря ESMT	шт	1	<u>2436,94</u>	-	2437	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
29	C188888-46	Датчик температури каналний Raut STa-02. 150	шт	2	<u>719,26</u>	-	1439	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
30	C188888-46	Реле перепаду тиску DTV500-DEM	шт	9	<u>2304,52</u>	-	20741	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
31	C188888-46	Датчик-реле тиску KPI-35	шт	1	<u>4093,42</u>	-	4093	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
32	C188888-46	Датчик тиску 0..16 бар MBS1700	шт	1	<u>4386,16</u>	-	4386	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
33	C188888-46	Поплавковий датчик рівня Тесно5	шт	4	<u>3104,05</u>	-	12416	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
34	C188888-46	Датчик протікання Neptun SW007	шт	3	<u>696,82</u>	-	2090	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
35	1504-19020	Детектор кисню E2638-O2	шт	1	<u>9873,75</u>	-	9874	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
36	C188888-46	Датчик вуглекислого газу E2638-CO2	шт	1	<u>22832,86</u>	-	22833	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
37	C188888-46	Датчик вологості HTS221TR	шт	1	<u>22832,86</u>	-	22833	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C188888-46 варіант 17	Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10	шт	2	<u>5369,73</u>	-	10739	-	-	-	-
39	KM28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>450,97</u>	-	451	451	-	4,8000	4,8
					<u>450,72</u>	-			-	-	-
40	280222-16140 варіант 1	Термостат запобігання замерзання водяного нагрівача F-3000	комплект	1	<u>547,42</u>	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							124701	3813	-		36
									-		-
Разом будівельні роботи, грн.							124701				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							120888				
всього заробітна плата, грн.							3813				
Загальновиробничі витрати, грн.							1682				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							462				
Всього будівельні роботи, грн.							126383				

Всього по розділу 2							126383				
Розділ 3. Кабелі і матеріали											
41	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	20	<u>9512,80</u>	<u>1339,15</u>	190256	99077	<u>26783</u>	<u>47,8400</u>	<u>956,8</u>
					<u>4953,83</u>	<u>122,93</u>			<u>2459</u>	<u>1,0306</u>	<u>20,61</u>
42	241649-1077 варіант 2	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321, IP67, ф14мм (607X-14)	1000м	1,82	<u>270506,35</u>	-	492322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	241649-1106 варіант 1	Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,05	<u>167862,04</u>	-	8393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	241649-1106 варіант 2	Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,13	<u>175517,43</u>	-	22817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KP17-7-18	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 70 мм	100м	0,1	<u>3328,62</u>	-	333	286	-	29,2800	2,93
					<u>2855,97</u>	-			-	-	-
46	C111-1302 варіант 1	Труба ПНД двостінна ф63мм	1000м	0,0101	<u>37599,79</u>	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1110-15 варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, ф19мм (53342)	100шт	1	<u>298,96</u>	-	299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C1110-15 варіант 3	Тримач із хомутом ф16-32мм (51200)	100шт	40	<u>298,96</u>	-	11958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C111-1851 варіант 1	Гвинт 4,5х40мм з дюбелем V6 (6522)	шт	4000	<u>3,36</u>	-	13440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	22,15686	<u>1030,65</u> 916,57	-	22836	20308	-	9,6400	213,59
51	15092-3181 варіант 2	Кабель мережевий cat.5e 4x2x0.51	1000м	0,2	<u>24267,28</u> -	-	4853	-	-	-	-
52	15095-23051 варіант 1	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 2x2x0.8	1000м	1,4	<u>21450,01</u> -	-	30030	-	-	-	-
53	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнгд 3x1,5	1000м	0,2	<u>28129,77</u> -	-	5626	-	-	-	-
54	15096-7033 варіант 1	Кабель контрольний мідний екранований КГВВЕ 5x1	1000м	0,1	<u>36304,76</u> -	-	3630	-	-	-	-
55	15092-3171 варіант 1	Кабель контрольний мідний багатожильний МКШ 3x1,5	1000м	0,04	<u>29998,21</u> -	-	1200	-	-	-	-
56	15093-35113 варіант 2	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 3x0,75	1000м	0,09	<u>38802,92</u> -	-	3492	-	-	-	-
57	15093-35113 варіант 3	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 7x0,75	1000м	0,09	<u>62953,13</u> -	-	5666	-	-	-	-
58	15092-3171 варіант 2	Кабель вогнестійкий мідний багатожильний N (H)ХН 3x1,5	1000м	0,14	<u>45907,83</u> -	-	6427	-	-	-	-
59	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,9902	<u>1603,40</u> 1451,87	<u>23,35</u> 20,62	4794	4341	<u>70</u> 62	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>45,66</u> 0,56
60	15095-23051 варіант 2	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 4x2x0.8	1000м	0,15	<u>25642,21</u> -	-	3846	-	-	-	-
61	15093-38113 варіант 6	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5x1,5	1000м	0,03	<u>47458,73</u> -	-	1424	-	-	-	-
62	15093-38103 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГнгд 4x2,5	1000м	0,05	<u>58414,07</u> -	-	2921	-	-	-	-
63	15093-38113 варіант 7	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5x2,5	1000м	0,015	<u>71612,33</u> -	-	1074	-	-	-	-
64	15096-7025 варіант 1	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4x2,5	1000м	0,015	<u>64535,55</u> -	-	968	-	-	-	-
65	15096-7025 варіант 2	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4x4	1000м	0,015	<u>74948,05</u> -	-	1124	-	-	-	-
66	15093-35113 варіант 4	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 10x0,75	1000м	0,03	<u>93587,12</u> -	-	2808	-	-	-	-
67	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,44118	<u>2078,05</u> 1885,44	<u>48,08</u> 42,44	917	832	<u>21</u> 19	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>8,75</u> 0,17
68	15093-38113 варіант 9	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5x4	1000м	0,03	<u>168359,33</u> -	-	5051	-	-	-	-
69	15093-38113 варіант 8	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5x6	1000м	0,015	<u>191632,34</u> -	-	2874	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							851759	124844	<u>26874</u> 2540		<u>1227,73</u> 21,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					851759 700041 127384 63827 121,16 19905 915586 915586				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1204060 1204060 1039484 139997 69516 130,91 21506 1273576 1273576	137368	<u>27208</u> 2629		<u>1349,33</u> 22
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1502,24 161503				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
на автоматизація комплексна

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1349,33	101,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	22	119,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	130,91	164,28			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1502,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,83	665,58			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	122,46	6,24			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,66275	137,37			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	493,81	44,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,05				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,08				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	122,6				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,082				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,4269668				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
19	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00404	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
20	+С111-1851 варіант 1	Гвинт 4,5х40мм з дюбелем V6 (6522)	шт	4000	3,36	3,28	0,01	0,07
21	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,06156	37114,70	36048,17	338,79	727,74
22	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00002	3308,53	2785,40	458,26	64,87
23	+241649-1077 варіант 2	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321, IP67, ф14мм (607Х-14)	1000м	1,82	270506,35	265091,67	110,63	5304,05
24	+С188888-46 варіант 16	Датчик вологості HTS221TR	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
25	+С188888-46 варіант 12	Датчик вуглекислого газу E2638-CO2	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
26	+С188888-46 варіант 15	Датчик метану	шт	1	17896,06	17545,00	0,16	350,90
27	+С188888-46 варіант 10	Датчик протікання Neptun SW007	шт	3	696,82	683,00	0,16	13,66
28	+С188888-46 варіант 20	Датчик температури зовн. повітря ESMT	шт	1	2436,94	2389,00	0,16	47,78
29	+С188888-46 варіант 21	Датчик температури каналний Raut STa-02.150	шт	2	719,26	705,00	0,16	14,10
30	+С188888-46 варіант 19	Датчик температури приміщення ESM-10	шт	1	2436,94	2389,00	0,16	47,78
31	+С188888-46 варіант 23	Датчик тиску 0..16 бар MBS1700	шт	1	4386,16	4300,00	0,16	86,00
32	+1504-19020 варіант 2	Датчик чадного газу	шт	2	13576,35	13310,00	0,15	266,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C188888-46 варіант 22	Датчик-реле тиску KPI-35	шт	1	4093,42	4013,00	0,16	80,26
34	+1504-19020 варіант 8	Детектор аміаку E2638-NH3-E-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
35	+1504-19020 варіант 9	Детектор випаровування розчинників (толуол, ксилол, етанол, тощо) E2638-VOK-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
36	+C188888-46 варіант 13	Детектор вуглекислого газу E2638-CO2-50K-W-230	шт	1	22832,86	22385,00	0,16	447,70
37	+1504-19020 варіант 5	Детектор діоксиду азоту E2638-NO2-200ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
38	+1504-19020 варіант 10	Детектор діоксиду сірки E2638-SO2-2000ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
39	+1504-19020 варіант 3	Детектор кисню E2638-O2-5Y	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
40	+1504-19020 варіант 12	Детектор кисню E2638-O2	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
41	+1504-19020 варіант 4	Детектор озону E2638-O3-5ppm	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
42	+1504-19020 варіант 11	Детектор радіоактивності AGM-02	шт	1	9873,75	9680,00	0,15	193,60
43	+1504-19020 варіант 7	Детектор сірководню E2638-H2S-2000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
44	+1504-19020 варіант 6	Детектор чадного газу E2638-CO-1000ppm	шт	1	13576,35	13310,00	0,15	266,20
45	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0667454	35354,51	34395,49	265,79	693,23
46	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,06	40170,47	39044,63	338,18	787,66
47	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,12	444,92	435,90	0,30	8,72
48	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	43,6	932,82	914,23	0,30	18,29
49	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,02125	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
50	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00033	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
51	+15092-3171 варіант 2	Кабель вогнестійкий мідний багатожильний N (H)XH 3х1,5	1000м	0,14	45907,83	44867,67	140,01	900,15
52	+15095-23051 варіант 1	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 2x2x0.8	1000м	1,4	21450,01	21000,00	29,42	420,59
53	+15095-23051 варіант 2	Кабель з мідною жилою і ПВХ ізоляцією J-Y(St)Y 4x2x0.8	1000м	0,15	25642,21	25110,00	29,42	502,79
54	+15093-35113 варіант 2	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 3х0,75	1000м	0,09	38802,92	37990,00	52,08	760,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+15093-35113 варіант 3	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 7х0,75	1000м	0,09	62953,13	61666,67	52,08	1234,38
56	+15093-35113 варіант 4	Кабель контрольний мідний багатожильний екрановий МКЕШ 10х0,75	1000м	0,03	93587,12	91700,00	52,08	1835,04
57	+15092-3171 варіант 1	Кабель контрольний мідний багатожильний МКШ 3х1,5	1000м	0,04	29998,21	29270,00	140,01	588,20
58	+15096-7033 варіант 1	Кабель контрольний мідний екранований КГВВЕ 5х1	1000м	0,1	36304,76	35530,00	62,90	711,86
59	+15092-3181 варіант 2	Кабель мережевий cat.5e 4х2х0.51	1000м	0,2	24267,28	23629,80	161,65	475,83
60	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,2	28129,77	27540,00	38,21	551,56
61	+15093-38103 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГнгд 4х2,5	1000м	0,05	58414,07	57220,00	48,70	1145,37
62	+15093-38113 варіант 6	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х1,5	1000м	0,03	47458,73	46470,00	58,17	930,56
63	+15093-38113 варіант 7	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,015	71612,33	70150,00	58,17	1404,16
64	+15093-38113 варіант 9	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х4	1000м	0,03	168359,33	165000,00	58,17	3301,16
65	+15093-38113 варіант 8	Кабель силовий мідний ВВГнгд 5х6	1000м	0,015	191632,34	187816,67	58,17	3757,50
66	+15096-7025 варіант 1	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4х2,5	1000м	0,015	64535,55	63190,00	80,15	1265,40
67	+15096-7025 варіант 2	Кабель силовий мідний екранований КГВВЕНгд 4х4	1000м	0,015	74948,05	73398,33	80,15	1469,57
68	+1517-1891 варіант 1	Компактна метеостанція FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2- G	шт	1	43554,00	42700,00	-	854,00
69	+C188888-46 варіант 14	Лазерний датчик частинок PM900	шт	1	1199,63	1175,95	0,16	23,52
70	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,025	67658,73	66800,53	354,54	503,66
71	+241649-1106 варіант 1	Металорукав ф20мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,05	167862,04	164460,00	110,63	3291,41
72	+241649-1106 варіант 2	Металорукав ф32мм з ПВХ ізоляцією (6071-020)	1000м	0,13	175517,43	171965,28	110,63	3441,52
73	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,6	20,34	19,75	0,19	0,40
74	+C188888-46 варіант 1	Накладний датчик температури ESMC	шт	3	1199,63	1175,95	0,16	23,52
75	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,36	980,14	950,80	10,12	19,22
76	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	43,6	164,74	160,39	1,12	3,23
77	+C1545-168	Патрубок У-479	100шт	2	3473,59	3391,28	14,20	68,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	100	32,17	31,32	0,22	0,63
79	+C188888-46 варіант 9	Поплавковий датчик рівня Тесно5	шт	4	3104,05	3043,03	0,16	60,86
80	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	1183465,62	1159994,62	265,79	23205,21
81	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,36	249,46	243,31	1,26	4,89
82	+C188888-46 варіант 18	Реле перепаду тиску DTV500-DEM	шт	9	2304,52	2259,17	0,16	45,19
83	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,002	3443,20	2650,00	725,69	67,51
84	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,34412	138,51	135,03	0,76	2,72
85	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,09	566,58	554,73	0,74	11,11
86	+280222-16140 варіант 1	Термостат запобігання замерзання водяного нагрівача F-3000	комплект	1	547,42	535,00	1,69	10,73
87	+C1110-15 варіант 3	Тримач із хомутом ф16-32мм (51200)	100шт	40	298,96	270,00	23,10	5,86
88	+C1110-15 варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, ф19мм (53342)	100шт	1	298,96	270,00	23,10	5,86
89	+C111-1302 варіант 1	Труба ПНД двостінна ф63мм	1000м	0,0101	37599,79	36680,00	182,54	737,25
90	+C188888-46 варіант 17	Ультрозвуковий датчик рівня EchoPod DX10	шт	2	5369,73	5264,28	0,16	105,29
91	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,1	558,27	545,46	1,86	10,95
92	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	37914,39	36832,18	338,79	743,42
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
93	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	24,5694	5,754	5,754		
94	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4533	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024
автоматизація комплексна придбання устаткування
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-АК.С арк.1-3 відомості тощо
Кошторисна вартість 1791,154 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
1	1503-1273 варіант 1	Шафа управління та диспетчеризації (ШУД) (компл. згідно АК.К арк.9); (маса=0,15)	шт	1	494293,07	494293
2	1503-8089 варіант 1	Шафа управління вентиляцією (ШУВ) (компл.згідно АК.К арк.11.1-11.2) ; (маса=0,86)	шт	1	824391,20	824391
3	1715-1067 варіант 1	Шафа стенд датчиків; (маса=0)	шт	1	142988,71	142989
4	1503-11040 варіант 1	16-ти каналний реєстратор даних MS55D; (маса=0,0017)	шт	1	44226,00	44226
5	290220-1118 варіант 1	Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800x1055мм; (маса=0,06)	шт	1	204673,33	204673
6	1504-13116 варіант 3	Сигналізатор ВАРТА 1-03.14 (блок управління); (маса=0,00065)	шт	1	12900,00	12900
Разом по розділу 1						1723472
Транспортні та заготівельно-складські витрати						67682
Всього по розділу 1						1791154
Разом						1723472
Транспортні та заготівельно-складські витрати						67682

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1791154

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на система СКС
Загальнобудівельні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	102,266 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,22669 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	23,890 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ8-572-6	*Комплектні вироби та обладнання зв'язку Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм (ШК)	шт	1	<u>872,05</u> 524,40	<u>330,80</u> 89,44	872	524	<u>331</u> 89	<u>4,8000</u> 0,6609	<u>4,8</u> 0,66
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг маршрутизатор, комплект посилення мобільного зв'язку, WI-FI)	шт	3	<u>163,79</u> 163,79	<u>-</u> -	491	491	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
3	КМ10-111-1	Апарат телефонної системи	шт	1	<u>297,19</u> 148,41	<u>-</u> -	297	148	<u>-</u> -	<u>1,4000</u> -	<u>1,4</u> -
4	КМ10-385-7	Апаратура настінна (ВЕЛЛЕЗн-120-100)	шт	1	<u>1678,96</u> 1279,87	<u>-</u> -	1679	1280	<u>-</u> -	<u>12,8000</u> -	<u>12,8</u> -
5	КМ10-386-7	*Обладнання провідного радіомовлення Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (радіоточка-гучномовець)	шт	1	<u>319,97</u> 319,97	<u>-</u> -	320	320	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>319,97</u> 319,97	-	1280	1280	-	3,2000	12,8
7	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної (РПВ-2)	шт	1	<u>177,41</u> 150,24	-	177	150	-	1,6000	1,6
8	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (Пристрій узгодження БТ01-30В) АРМ	шт	1	<u>600,96</u> 600,96	-	601	601	-	6,4000	6,4
9	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Робоча станція HP Z4 G5 Tower, Монітор 27", IPS, HDMI, DP)	шт	3	<u>181,86</u> 161,89	<u>19,97</u> 6,09	546	486	<u>60</u> 18	<u>1,6000</u> 0,0447	<u>4,8</u> 0,13
10	КМ8-591-12	Монтаж блока розеток (Розетка 6х(2+РЕ), 16А, ~250В)	100 шт	0,01	<u>10837,60</u> 10837,60	-	108	108	-	99,2000	0,99
Разом прямі витрати по розділу 1							6371	5388	<u>391</u> 107		<u>53,59</u> 0,79
Разом будівельні роботи, грн.							6371				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							592				
всього заробітна плата, грн.							5495				
Загальновиробничі витрати, грн.							2429				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							714				
Всього будівельні роботи, грн.							8800				

Всього по розділу 1							8800				
Розділ 2. Кабельна продукція											
11	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,67647	<u>870,39</u> 735,92	<u>6,87</u> 6,06	1459	1234	<u>12</u> 10	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>12,98</u> 0,09
12	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,10784	<u>1059,73</u> 916,57	<u>10,99</u> 9,70	1174	1015	<u>12</u> 11	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>10,68</u> 0,1
13	& С111-2020-37 варіант 7	Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ 2х0,6	м	1	<u>2,15</u> -	-	2	-	-	-	-
14	& С111-2020-37 варіант 6	Кабель провідного радіомовлення МРМРЕ 2х1,2	м	100	<u>63,53</u> -	-	6353	-	-	-	-
15	& С151-1-1-Ф варіант 1	Кабель ПСВЕВнг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8	м	70	<u>16,84</u> -	-	1179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-2020-38 варіант 6	Вита пара ОК-Net КПВ-ВП (350) UTP кат.5е, 4x2x0.51	м	113	<u>25,80</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
17	& C111-1630-1 варіант 1	Патч- корд Ultra CAT5е 3м	шт	6	<u>81,89</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
18	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,7	<u>4953,83</u> 4953,83	- -	8422	8422	- -	47,8400	81,33 -
19	& C1-28-74 варіант 1	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321. IP67 d14мм	м	170	<u>324,97</u> -	- -	55245	-	- -	- -	- -
20	КБ21-2-7 Н3,Н5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,91089	<u>5080,09</u> 4427,39	<u>607,46</u> 420,54	4627	4033	<u>553</u> 383	<u>47,1500</u> 3,8771	<u>42,95</u> 3,53
21	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	92	<u>16,70</u> -	- -	1536	-	- -	- -	- -
22	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3353,83</u> 3325,00	- -	134	133	- -	35,4100	1,42 -
23	& C113-2106-2 варіант 1	Розетка комп'ютер-телефон біла TINA	шт	4	<u>91,87</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
24	& C119-4567 варіант 1	Тримач 53342 ДКС	шт	250	<u>4,16</u> -	- -	1040	-	- -	- -	- -
25	& C1545-333-1 варіант 1	Анкер забивний М6 сталевий	шт	250	<u>2,25</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
26	& C1512-1-2 варіант 1	Коробка монтажна вогнестійка	шт	1	<u>456,98</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					85964	14837	<u>577</u> 404		<u>149,36</u> 3,72
		Разом будівельні роботи, грн.					85964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70550				
		всього заробітна плата, грн.					15241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2440				
		Всього будівельні роботи, грн.					93466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					93466				
		Разом прямі витрати по кошторису					92335	20225	<u>968</u>		<u>202,95</u>
									<u>511</u>		<u>4,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					92335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71142				
		всього заробітна плата, грн.					20736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3154				
		Всього будівельні роботи, грн.					102266				

		Всього по кошторису					102266				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					226,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23890				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025
на система СКС

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	202,95	99,66			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,51	113,25			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	19,23	164,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	226,69				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,687604	665,58			
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,61881	152,21			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,48671	137,37			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,01	44,16			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	9,2182068				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3664				
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,4472528				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,69290528				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+&C1545-333-1 варіант 1	Анкер забивний М6 сталевий	шт	250	2,25	2,20	0,01	0,04
19	+&C111-2020-38 варіант 6	Вита пара ОК-Net КПВ-ВП (350) УТР кат.5е, 4х2х0.51	м	113	25,80	25,80	-	-
20	C142-10-2	Вода	м3	0,00004	76,31	76,31	-	-
21	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0007176	3308,53	2785,40	458,26	64,87
22	C1110-14	Глухарі	100шт	0,31	1100,62	1074,51	4,53	21,58
23	+&C1-28-74 варіант 1	Гнучка труба з нержавіючої сталі AISI 321. IP67 d14мм	м	170	324,97	318,11	0,49	6,37
24	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001	5706,42	5371,07	223,46	111,89
25	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0072392	35354,51	34395,49	265,79	693,23
26	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,02	933,92	915,20	0,41	18,31
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00025	56044,43	54600,68	344,84	1098,91
28	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
29	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	92	16,70	16,30	0,07	0,33
30	+&C151-1-1-Ф варіант 1	Кабель ПСВЕНг U-Y(St)Y-U 1х2х0.8	м	70	16,84	16,50	0,01	0,33
31	+&C111-2020-37 варіант 6	Кабель провідного радіомовлення МРМРЕ 2х1,2	м	100	63,53	63,53	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C111-2020-37 варіант 7	Кабель провідного радіомовлення ПТПЖ 2x0,6	м	1	2,15	2,15	-	-
33	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	465006,03	455321,11	567,15	9117,77
34	+&C1512-1-2 варіант 1	Коробка монтажна вогнестійка	шт	1	456,98	448,00	0,02	8,96
35	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	236644,02	231432,25	571,69	4640,08
36	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,012	421,69	413,05	0,37	8,27
37	+&C111-1630-1 варіант 1	Патч- корд Ultra CAT5e 3м	шт	6	81,89	80,00	0,28	1,61
38	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	1284,06	1258,28	0,60	25,18
39	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000041	1183465,62	1159994,62	265,79	23205,21
40	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00002	914620,30	896420,78	265,79	17933,73
41	+&C113-2106-2 варіант 1	Розетка комп'ютер-телефон біла TINA	шт	4	91,87	90,00	0,07	1,80
42	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	4470,08	4381,69	0,74	87,65
43	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,44549	138,51	135,03	0,76	2,72
44	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	566,58	554,73	0,74	11,11
45	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0013856	21797,81	20912,14	458,26	427,41
46	+&C119-4567 варіант 1	Тримач 53342 ДКС	шт	250	4,16	3,70	0,38	0,08
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,8919	5,754	5,754		
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1844	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,
1, м.Київ. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

устаткування СКС
Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 299,622 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Комплект виробів та обладнання зв'язку				
1	290220-1118 варіант 2	Шафа комунікаційна (ШК) серверна, 19", 38U, 800x1055мм; (маса=0,06)	шт	1	204673,33	204673
2	& 205-30-20 варіант 1	Маршрутизатор (GSM-модем) Robustel R2000-4L; (маса=0,0000369)	шт	1	9020,63	9021
3	& 205-30-21 варіант 1	Комплект посилення мобільного зв'язку 2G GSM та 3G/4G інтернету Універсальний Plus; (маса=0,0000369)	шт	1	9999,00	9999
4	& 205-30-18 варіант 1	SIP телефон Yealink SIP-T21P E2; (маса=0,0000369)	шт	1	2957,00	2957
5	& 205-30-22 варіант 1	Прилад мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗ -120-100; (маса=0,0000369)	шт	1	35085,50	35086
6	& 205-30-12	Точка доступу Wi-Fi 6 AP; (маса=0,0000369) Обладнання провідного радіомовлення	шт	1	11052,08	11052
7	& 205-30-25 варіант 1	Радіоточка-гучномовець; (маса=0,0000369)	шт	1	807,25	807
8	& 205-30-28 варіант 1	Радіорозетка прихованого встановлення; (маса=0,0000369)	шт	1	345,00	345
9	& 205-30-15 варіант 1	Коробка універсальна мережі провідного мовлення обмежувальна; (маса=0,0000369)	шт	1	690,00	690
10	& 205-30-24	Гучномовець настінний 6АС100ПН2; (маса=0,0000369)	шт	4	936,63	3747
11	& 205-30-23	Пристрій узгодження БТ01-30В; (маса=0,0000369) Автоматизоване робоче місце	шт	1	1035,00	1035
12	& 205-30-14 варіант 1	Робоча станція HP Z4 G5 Tower; (маса=0,0000369)	шт	1	1242,00	1242
13	& 205-30-16 варіант 1	Монітор 27"; (маса=0,0000369)	шт	2	4599,00	9198

1	2	3	4	5	6	7
14	& 205-30-17 варіант 1	Клавіатура провідна Business Slim USB; (маса=0,0000369)	шт	1	899,00	899
15	& 205-30-19 варіант 1	Маніпулятор миша X900 USB Black; (маса=0,0000369)	шт	1	238,00	238
16	& 205-30-29	Розетка RG-45 подвійна SCHNEIDER колір білий; (маса=0,0000369)	шт	1	595,13	595
		Разом				291584
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8038
		Всього по кошторису				299622

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-027
на пусконаладжувальні роботи системи СКС
Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість2,501 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,01386 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1,979 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1						
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи						
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів	система	1	1318,63	1319	9,3500	9,35
2	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схеми збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	2	239,75	480	1,7000	3,4
		Разом прямі витрати по розділу 1				1799		12,75
		всього заробітна плата, грн.				1799		
		Разом будівельні роботи, грн.				1799		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				702		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,11		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				180		
		Всього будівельні роботи, грн.				2501		

		Всього по розділу 1, грн.				2501		
		Разом прямі витрати по кошторису				1799		12,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		всього заробітна плата, грн.				1799		
		Разом будівельні роботи, грн.				1799		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				702		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,11		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				180		
		Всього будівельні роботи, грн.				2501		

		Всього по кошторису, грн.				2501		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				13,86		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				1979		

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
на пусконаладжувальні роботи системи СКС

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	12,75	141,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,11	162,74			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13,86				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішнє водопостачання та водовідведення

Кошторисна вартість об’єкта320,554 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,75373 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата78,917 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішню каналізацію та водопостачання	320,554	-	320,554	0,75373	78,917	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	320,554	-	320,554	0,75373	78,917	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішню каналізацію та водопостачання	<u>0.48663</u>	<u>-</u>	<u>0.15833</u>	<u>0.03072</u>	<u>-</u>	<u>0.67568</u>	<u>0.07805</u>	<u>0.75373</u>
		44,967	-	17,526	3,602	-	66,095	12,822	78,917
	Разом :	<u>0.48663</u>	<u>-</u>	<u>0.15833</u>	<u>0.03072</u>	<u>-</u>	<u>0.67568</u>	<u>0.07805</u>	<u>0.75373</u>
		44,967	-	17,526	3,602	-	66,095	12,822	78,917

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01

Зовнішнє водопостачання та водовідведення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	486,63	92,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	158,33	110,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	30,72	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	78,05	164,28			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	753,73				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,20763	312,34			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,1608	584,99			
12	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,03105	7,70			
13	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	25,33176	645,20			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,7038	81,52			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	93,99147	336,89			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,79285	647,71			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,19065	390,23			
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	74,745	265,40			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0207				
20	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,7038				
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,184177				
22	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,184177				
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,01311				
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,485				
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	93,5685				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
26	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0019	27485,39	26088,93	857,53	538,93
27	+&С111-1905-1	Болт М16	шт	36	35,91	35,16	0,05	0,70
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000415	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
29	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0038	51427,25	50040,11	378,76	1008,38
30	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,011021	6180,79	5836,14	223,46	121,19
31	+&С1630-65-1-О варіант 2	Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град.	шт	1	147,49	137,50	7,10	2,89
32	С142-10-2	Вода	м3	0,55724	76,31	76,31	-	-
33	+&С130-40-1	Гайка та шайба, діаметр 16 мм	шт	36	33,23	28,52	4,06	0,65
34	+С113-191 варіант 2	Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм	м	0,6	1123,49	1105,40	9,73	8,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0019665	77666,33	75571,77	571,69	1522,87
36	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,007138	5465,06	5134,44	223,46	107,16
37	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00445	35771,02	34724,79	344,84	701,39
38	C111-1748	Жмут смоляний	кг	0,48	71,86	70,14	0,31	1,41
39	+&C1630-65-1-О	Заглушка фланцева Ду 65 Ру16	шт	1	337,37	323,65	7,10	6,62
40	варіант 1 +&C1630-65-2-У	Засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	16942,44	16539,22	71,02	332,20
41	+&C1630-65-1-О	Засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	5961,07	5837,09	7,10	116,88
42	+C113-2444	Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм	м	38,84	195,84	192,00	-	3,84
43	варіант 11 C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001245	36414,38	35434,58	265,79	714,01
44	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0099	68,07	61,11	5,63	1,33
45	варіант 1 +&C113-1629-1	Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм	шт	1	236,14	219,17	12,34	4,63
46	варіант 3 +&C113-1629-1	Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм	шт	6	155,39	140,00	12,34	3,05
47	варіант 4 +C1630-114	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	12	34,02	32,97	0,38	0,67
48	варіант 1 +&C113-1194-4-20	Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50	шт	1	712,95	698,80	0,17	13,98
49	варіант 1 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38,214	854,38	365,33	472,30	16,75
50	варіант 2 +C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,2	297,50	291,29	0,38	5,83
51	+&C111-1746-2	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 150мм	шт	3	114,78	112,15	0,38	2,25
52	+&C111-1746-1	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 50мм	шт	6	49,47	48,12	0,38	0,97
53	+&C111-1746-1	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	41,34	40,15	0,38	0,81
54	варіант 2 C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,003	72,20	62,36	8,42	1,42
55	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,8466	3662,98	2799,50	791,66	71,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&C113-1039-1-20 варіант 1	Трійник редукц чавунний фланцевий ф150/ф50	шт	1	4984,89	4887,00	0,15	97,74
57	+C113-1694 варіант 2	Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа діам. 63 мм	м	51,51	177,87	173,28	1,10	3,49
58	+C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	38	722,86	716,42	1,06	5,38
59	+C113-358 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в "дуже посиленому антикорозійному покритті"	м	20	996,31	987,50	1,39	7,42
60	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,003933	84301,04	82076,39	571,69	1652,96
61	+C130-932 варіант 5	Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16	шт	3	1224,36	1200,00	0,35	24,01
62	+C130-932 варіант 3	Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50	шт	1	5861,28	5746,00	0,35	114,93
63	+C130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	1127,75	1104,48	1,16	22,11
64	+C130-932 варіант 4	Фланці приварний для стл труби ф200 (PN10)	шт	4	1224,36	1200,00	0,35	24,01
65	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0002656	31331,79	30378,65	338,79	614,35
66	+&C1630-65-4	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	1805,85	1699,42	71,02	35,41
67	+&C1630-65-3	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	612,66	593,55	7,10	12,01
68	+C1421-9465	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,552	1051,79	442,54	588,63	20,62
69	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,332	440,93	427,15	5,13	8,65
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5295	0,40029	0,40029		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0038	163,15	163,15		
72	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2243	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішню каналізацію та водопостачання
Зовнішнє водопостачання та водовідведення

Основа:	Кошторисна вартість	320,554 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,75373 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	78,917 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-4-1 к дем.=0,6	Розділ 1. Демонтажні роботи <i>(Демонтаж) труб сталевих водопровідних та каналізаційних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами</i>	100м	0,35	<u>3779,32</u> 3186,43	<u>580,95</u> 9,86	1323	1115	<u>203</u> 3	<u>28,3440</u> 0,0930	<u>9,92</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					1323	1115	<u>203</u> 3		<u>9,92</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					1118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				
		Всього будівельні роботи, грн.					1843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1843				
		Розділ 2. Водопровід та каналізація									
		земляні роботи									
2	КР1-8-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	4,53	<u>3795,20</u> 187,24	<u>3607,96</u> 982,63	17192	848	<u>16344</u> 4451	<u>2,1480</u> 7,5492	<u>9,73</u> 34,2
3	КР1-18-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,453	<u>23721,12</u> 23721,12	- -	10746	10746	- -	277,4400 -	125,68 -
4	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,453	<u>15697,80</u> 15697,80	- -	7111	7111	- -	183,6000 -	83,17 -
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	74,745	<u>265,40</u> -	<u>265,40</u> 48,19	19837	-	<u>19837</u> 3602	- 0,4110	- 30,72
6	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	4,53	<u>795,59</u> -	<u>795,59</u> 205,71	3604	-	<u>3604</u> 932	- 1,7544	- 7,95
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	4,53	<u>8909,24</u> 1979,41	<u>6929,83</u> 2449,48	40359	8967	<u>31392</u> 11096	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>95,49</u> 107,16
8	КР16-40-1	Монтажні роботи Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14,7	<u>285,48</u> 148,90	<u>136,58</u> 49,79	4197	2189	<u>2008</u> 732	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>24,4</u> 6,33
9	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском	100 м3	0,2004	<u>14825,70</u> 14825,70	- -	2971	2971	- -	173,4000 -	34,75 -
10	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	38,214	<u>854,38</u> -	- -	32649	-	- -	- -	- -
11	КР16-4-1	""Трубопроводи"" Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	100м	0,07	<u>6512,19</u> 5310,72	<u>968,25</u> 16,43	456	372	<u>68</u> 1	<u>47,2400</u> 0,1550	<u>3,31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C113-358 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в "дуже посиленному антикорозійному покритті"	м	7	<u>996,31</u> -	- -	6974	-	- -	- -	- -
13	КБ29-176-2 Н2,Н5=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм	10шт	0,1	<u>1473,82</u> 1470,05	<u>0,80</u> 0,21	147	147	- -	15,9390 0,0021	1,59 -
14	C113-191 варіант 2	Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм	м	0,2	<u>1123,49</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
15	КР16-23-4	""Деталювання мережі К1н."" Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 70 мм	т	0,001	<u>89942,97</u> 49670,69	<u>37052,89</u> 628,74	90	50	<u>37</u> 1	<u>406,8700</u> 5,9315	<u>0,41</u> 0,01
16	& C1630-65- 1-О варіант 2	Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град.	шт	1	<u>147,49</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
17	& C111- 1905-1	Болт М16	шт	8	<u>35,91</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
18	& C130-40-1	Гайка та шайба, діаметр 16 мм	шт	8	<u>33,23</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
19	& C1630-65- 1-О варіант 1	Заглушка фланцева Ду 65 Ру16	шт	1	<u>337,37</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
20	C130-932 варіант 5	Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16	шт	3	<u>1224,36</u> -	- -	3673	-	- -	- -	- -
21	& C111- 1746-1 варіант 2	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	<u>41,34</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					151309	33401	<u>73290</u> 20815		<u>378,53</u> 186,38
		Разом будівельні роботи, грн.					151309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44618				
		всього заробітна плата, грн.					54216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11020				
		Всього будівельні роботи, грн.					181773				

		Всього по розділу 2					181773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Водопровід господарсько-питний, протипожежний									
22	КР16-4-1	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	100м	0,13	<u>6481,67</u> 5310,72	<u>968,25</u> 16,43	843	690	<u>126</u> 2	<u>47,2400</u> 0,1550	<u>6,14</u> 0,02
23	C113-358 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в "дуже посиленному антикорозійному покритті"	м	13	<u>996,31</u> -	- -	12952	-	- -	- -	- -
24	КР16-4-1	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	100м	0,38	<u>6481,67</u> 5310,72	<u>968,25</u> 16,43	2463	2018	<u>368</u> 6	<u>47,2400</u> 0,1550	<u>17,95</u> 0,06
25	C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	38	<u>722,86</u> -	- -	27469	-	- -	- -	- -
26	КР16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,51	<u>3086,43</u> 2892,98	<u>112,50</u> 11,58	1574	1475	<u>57</u> 6	<u>28,2600</u> 0,1104	<u>14,41</u> 0,06
27	C113-1694 варіант 2	Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа діам. 63 мм	м	51,51	<u>177,87</u> -	- -	9162	-	- -	- -	- -
28	КБ29-176-2 H2,H5=1,15	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм	10шт	0,2	<u>1473,82</u> 1470,05	<u>0,80</u> 0,21	295	294	- -	15,9390 0,0021	3,19 -
29	C113-191 варіант 2	Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм	м	0,4	<u>1123,49</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
30	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,38	<u>3939,61</u> 3939,61	- -	1497	1497	- -	39,4000 -	14,97 -
31	C113-2444 варіант 11	Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм	м	38,84	<u>195,84</u> -	- -	7606	-	- -	- -	- -
32	КР16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>214,03</u> 158,01	- -	428	316	- -	1,6200 -	3,24 -
33	& C111-1905-1	Болт М16	шт	16	<u>35,91</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
34	& C130-40-1	Гайка та шайба, діаметр 16 мм	шт	16	<u>33,23</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
35	& C1630-65-1-О	Засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	<u>5961,07</u> -	- -	11922	-	- -	- -	- -
36	& C1630-65-3	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	<u>612,66</u> -	- -	1225	-	- -	- -	- -
37	C130-932 варіант 3	Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50	шт	1	<u>5861,28</u> -	- -	5861	-	- -	- -	- -
38	КР16-30-6	Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	<u>810,33</u> 321,07	<u>468,51</u> 7,95	3241	1284	<u>1874</u> 32	<u>2,6300</u> 0,0750	<u>10,52</u> 0,3
39	C130-932 варіант 4	Фланці приварний для стл труби ф200 (PN10)	шт	4	<u>1224,36</u> -	- -	4897	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-1746-1	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 50мм	шт	6	<u>49,47</u> -	-	297	-	-	-	-
41	& C113-1629-1 варіант 3	Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм	шт	1	<u>236,14</u> -	-	236	-	-	-	-
42	& C113-1629-1 варіант 4	Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм	шт	6	<u>155,39</u> -	-	932	-	-	-	-
43	& C113-1194-4-20 варіант 1	Перехід нерж'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50	шт	1	<u>712,95</u> -	-	713	-	-	-	-
44	КР16-25-5	Установлення чавунних засувки та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	<u>884,23</u> <u>359,19</u>	<u>382,15</u> <u>114,15</u>	884	359	<u>382</u> <u>114</u>	<u>3,5500</u> <u>0,8378</u>	<u>3,55</u> <u>0,84</u>
45	& C111-1905-1	Болт М16	шт	12	<u>35,91</u> -	-	431	-	-	-	-
46	& C130-40-1	Гайка та шайба, діаметр 16 мм	шт	12	<u>33,23</u> -	-	399	-	-	-	-
47	& C1630-65-2-У	Засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	<u>16942,44</u> -	-	16942	-	-	-	-
48	& C1630-65-4	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	<u>1805,85</u> -	-	1806	-	-	-	-
49	& C111-1746-2	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 150мм	шт	3	<u>114,78</u> -	-	344	-	-	-	-
50	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	12	<u>34,02</u> -	-	408	-	-	-	-
51	КР16-29-5	Врізування трійників діаметром 150 мм в існуючі мережі з чавунних труб	шт	1	<u>1412,22</u> <u>1325,46</u>	-	1412	1325	-	<u>13,1000</u> -	<u>13,1</u> -
52	& C113-1039-1-20 варіант 1	Трійник редукц чавунний фланцевий ф150/ф50	шт	1	<u>4984,89</u> -	-	4985	-	-	-	-
53	КР16-30-5	Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	<u>474,51</u> <u>202,65</u>	<u>256,12</u> <u>4,35</u>	949	405	<u>512</u> <u>9</u>	<u>1,6600</u> <u>0,0410</u>	<u>3,32</u> <u>0,08</u>
54	C130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	<u>1127,75</u> -	-	2256	-	-	-	-
55	КБ13-26-21 Н2,Н5,Н6=1, 15,Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,19	<u>3137,25</u> <u>733,52</u>	<u>658,62</u> <u>232,80</u>	596	139	<u>125</u> <u>44</u>	<u>6,2560</u> <u>2,2483</u>	<u>1,19</u> <u>0,43</u>
56	КБ13-16-6 Н2,Н5,Н6=1, 15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>1882,31</u> <u>644,52</u>	<u>433,91</u> <u>153,38</u>	358	122	<u>82</u> <u>29</u>	<u>5,4970</u> <u>1,4812</u>	<u>1,04</u> <u>0,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під упори щебеневої	1 м3	0,48	<u>1647,71</u> 247,57	<u>171,50</u> 61,02	791	119	<u>82</u> 29	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>1,32</u> 0,28
58	КР2-14-1	Улаштування бетонних упорів	100 м3	0,0083	<u>471475,88</u> 49163,55	<u>15900,27</u> 4754,26	3913	408	<u>132</u> 39	<u>510,2600</u> 34,9262	<u>4,24</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					131643	10451	<u>3740</u> 310		<u>98,18</u> 2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					131643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117452				
		всього заробітна плата, грн.					10761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1648				
		Всього будівельні роботи, грн.					136938				

		Всього по розділу 3					136938				
		Разом прямі витрати по кошторису					284275	44967	<u>77233</u> 21128		<u>486,63</u> 189,05
		Разом будівельні роботи, грн.					284275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162075				
		всього заробітна плата, грн.					66095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12822				
		Всього будівельні роботи, грн.					320554				

		Всього по кошторису					320554				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					753,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78917				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01

на зовнішню каналізацію та водопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	486,63	92,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	158,33	110,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	30,72	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	78,05	164,28			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	753,73				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,20763	312,34			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,1608	584,99			
12	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,03105	7,70			
13	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	25,33176	645,20			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,7038	81,52			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	93,99147	336,89			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,79285	647,71			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,19065	390,23			
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	74,745	265,40			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0207				
20	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,7038				
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,184177				
22	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,184177				
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,01311				
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,485				
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	93,5685				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
26	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0019	27485,39	26088,93	857,53	538,93
27	+&С111-1905-1	Болт М16	шт	36	35,91	35,16	0,05	0,70
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000415	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
29	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0038	51427,25	50040,11	378,76	1008,38
30	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,011021	6180,79	5836,14	223,46	121,19
31	+&С1630-65-1-О варіант 2	Відвід зварний сталевий, ф70, 90 град.	шт	1	147,49	137,50	7,10	2,89
32	С142-10-2	Вода	м3	0,55724	76,31	76,31	-	-
33	+&С130-40-1	Гайка та шайба, діаметр 16 мм	шт	36	33,23	28,52	4,06	0,65
34	+С113-191 варіант 2	Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм	м	0,6	1123,49	1105,40	9,73	8,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0019665	77666,33	75571,77	571,69	1522,87
36	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,007138	5465,06	5134,44	223,46	107,16
37	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00445	35771,02	34724,79	344,84	701,39
38	C111-1748	Жмут смоляний	кг	0,48	71,86	70,14	0,31	1,41
39	+&C1630-65-1-О	Заглушка фланцева Ду 65 Ру16	шт	1	337,37	323,65	7,10	6,62
40	варіант 1 +&C1630-65-2-У	Засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	16942,44	16539,22	71,02	332,20
41	+&C1630-65-1-О	Засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	5961,07	5837,09	7,10	116,88
42	+C113-2444	Ізоляція трубопроводів. ф57мм товщ 19мм	м	38,84	195,84	192,00	-	3,84
43	варіант 11 C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001245	36414,38	35434,58	265,79	714,01
44	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0099	68,07	61,11	5,63	1,33
45	варіант 1 +&C113-1629-1	Коліно ПЕ під пайку, 90 град , 63мм	шт	1	236,14	219,17	12,34	4,63
46	варіант 3 +&C113-1629-1	Коліно сталеве приварне, 90 град , ф 50мм	шт	6	155,39	140,00	12,34	3,05
47	варіант 4 +C1630-114	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	12	34,02	32,97	0,38	0,67
48	варіант 1 +&C113-1194-4-20	Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50	шт	1	712,95	698,80	0,17	13,98
49	варіант 1 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38,214	854,38	365,33	472,30	16,75
50	варіант 2 +C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,2	297,50	291,29	0,38	5,83
51	+&C111-1746-2	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 150мм	шт	3	114,78	112,15	0,38	2,25
52	+&C111-1746-1	Прокладки до засувки HAVLE, діаметр 50мм	шт	6	49,47	48,12	0,38	0,97
53	+&C111-1746-1	Прокладки плоскі еластичні	шт	1	41,34	40,15	0,38	0,81
54	варіант 2 C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,003	72,20	62,36	8,42	1,42
55	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,8466	3662,98	2799,50	791,66	71,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&C113-1039-1-20 варіант 1	Трійник редукц чавунний фланцевий ф150/ф50	шт	1	4984,89	4887,00	0,15	97,74
57	+C113-1694 варіант 2	Труби поліетиленова SDR 17, PN 1,0 МПа діам. 63 мм	м	51,51	177,87	173,28	1,10	3,49
58	+C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	38	722,86	716,42	1,06	5,38
59	+C113-358 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм в "дуже посиленому антикорозійному покритті"	м	20	996,31	987,50	1,39	7,42
60	+C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,003933	84301,04	82076,39	571,69	1652,96
61	+C130-932 варіант 5	Фланець плоский вільний Ду 65 Ру 16	шт	3	1224,36	1200,00	0,35	24,01
62	+C130-932 варіант 3	Фланець фіксуючий для ПЕ труби ф50	шт	1	5861,28	5746,00	0,35	114,93
63	+C130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	1127,75	1104,48	1,16	22,11
64	+C130-932 варіант 4	Фланці приварний для стл труби ф200 (PN10)	шт	4	1224,36	1200,00	0,35	24,01
65	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0002656	31331,79	30378,65	338,79	614,35
66	+&C1630-65-4	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 150 мм	шт	1	1805,85	1699,42	71,02	35,41
67	+&C1630-65-3	Штурвал до засувки HAVLE, діаметр 50 мм	шт	2	612,66	593,55	7,10	12,01
68	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,552	1051,79	442,54	588,63	20,62
69	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,332	440,93	427,15	5,13	8,65
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5295	0,40029	0,40029		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0038	163,15	163,15		
72	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2243	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні тепломережі

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

60,296 тис.грн.
0,07540 тис.люд.год.
8,325 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні теплові мережі	60,296	-	60,296	0,07540	8,325	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	60,296	-	60,296	0,07540	8,325	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,762	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні теплові мережі	<u>0.06572</u> 6,843	<u>-</u> -	<u>0.00326</u> 0,426	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06898</u> 7,269	<u>0.00642</u> 1,056	<u>0.07540</u> 8,325
	Разом :	<u>0.06572</u> 6,843	<u>-</u> -	<u>0.00326</u> 0,426	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06898</u> 7,269	<u>0.00642</u> 1,056	<u>0.07540</u> 8,325

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-02**Зовнішні тепломережі**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,72	104,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,26	130,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	6,42	164,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	75,4				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10032	379,30			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,2668	312,34			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,9152	81,52			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,8924	647,71			
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1,9152	5,81			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
15	+С1630-65 варіант 1	Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle	шт	2	4661,84	4563,33	7,10	91,41
16	+С113-2449 варіант 6	Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм TERMOFIT	м	77,52	236,30	231,67	-	4,63
17	+С1534-9 варіант 1	Коліно зварне ф50мм 1,6МПа	шт	8	79,57	77,84	0,17	1,56
18	С1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	35	51,56	50,17	0,38	1,01
19	+С113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	76,76	188,33	185,87	1,06	1,40
20	+2310-1082 варіант 1	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа, умовний діаметр 50	шт	6	189,59	185,00	0,87	3,72
21	+С1545-295 варіант 1	Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа	100шт	0,2	6074,65	5953,00	2,54	119,11
22	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,30476	5000,00	5000,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні теплові мережі
Зовнішні тепломережі

Основа:	Кошторисна вартість	60,296 тис. грн.
креслення (специфікації) № 1107/1-11/07/23-ЗВК, ЗТМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,0754 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,325 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-56-1 к дем.=0,6	Розділ 1. Демонтажні роботи <i>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С</i>	100м	0,76	<u>9112,36</u> 5064,91	<u>4047,45</u> 560,77	6925	3849	<u>3076</u> 426	<u>47,0760</u> 4,2847	<u>35,78</u> 3,26
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,30476	<u>2500,00</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -
3	С113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	76,76	<u>188,33</u> -	- -	14456	-	- -	- -	- -
4	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,76	<u>3939,61</u> 3939,61	- -	2994	2994	- -	39,4000	29,94
5	С113-2449 варіант 6	Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм TERMOFIT	м	77,52	<u>236,30</u> -	- -	18318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-65 варіант 1	Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle	шт	2	<u>4661,84</u>	-	9324	-	-	-	-
7	C1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	35	<u>51,56</u>	-	1805	-	-	-	-
8	2310-1082 варіант 1	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа,умовний діаметр 50	шт	6	<u>189,59</u>	-	1138	-	-	-	-
9	C1534-9 варіант 1	Коліно зварне ф50мм 1,6МПа	шт	8	<u>79,57</u>	-	637	-	-	-	-
10	C1545-295 варіант 1	Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа	100шт	0,2	<u>6074,65</u>	-	1215	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							56812	6843	<u>3076</u> 426		<u>65,72</u> 3,26
Разом будівельні роботи, грн.							56812				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46893				
всього заробітна плата, грн.							7269				
Загальновиробничі витрати, грн.							3484				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1056				
Всього будівельні роботи, грн.							60296				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							762				

Всього по розділу 1							60296				
Разом прямі витрати по кошторису							56812	6843	<u>3076</u> 426		<u>65,72</u> 3,26
Разом будівельні роботи, грн.							56812				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46893				
всього заробітна плата, грн.							7269				
Загальновиробничі витрати, грн.							3484				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1056				
Всього будівельні роботи, грн.							60296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					762				
		Всього по кошторису					60296				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					75,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8325				

Склав кошторисник Курінна Н.Т.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник Курінна Н.Т.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зовнішні теплові мережі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,72	104,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,26	130,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	6,42	164,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	75,4				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10032	379,30			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,2668	312,34			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,9152	81,52			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,8924	647,71			
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1,9152	5,81			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
15	+С1630-65 варіант 1	Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle	шт	2	4661,84	4563,33	7,10	91,41
16	+С113-2449 варіант 6	Ізоляція для труб ф63мм товщ.19мм TERMOFIT	м	77,52	236,30	231,67	-	4,63
17	+С1534-9 варіант 1	Коліно зварне ф50мм 1,6МПа	шт	8	79,57	77,84	0,17	1,56
18	С1630-114 варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі	кг	35	51,56	50,17	0,38	1,01
19	+С113-138 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	76,76	188,33	185,87	1,06	1,40
20	+2310-1082 варіант 1	Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,6 мпа, умовний діаметр 50	шт	6	189,59	185,00	0,87	3,72
21	+С1545-295 варіант 1	Штуцер із різьбою ф50мм, 1,6МПа	100шт	0,2	6074,65	5953,00	2,54	119,11
22	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,30476	5000,00	5000,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав кошторисник _____ Курінна Н.Т.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник _____ Курінна Н.Т.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

99,006 тис.грн.
0,25900 тис.люд.год.
25,427 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій території	99,006	-	99,006	0,25900	25,427	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	99,006	-	99,006	0,25900	25,427	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій території	<u>0,22783</u> 20,447	<u>-</u> -	<u>0,00283</u> 0,351	<u>0,00059</u> 0,069	<u>-</u> -	<u>0,23125</u> 20,867	<u>0,02775</u> 4,56	<u>0,25900</u> 25,427
	Разом :	<u>0,22783</u> 20,447	<u>-</u> -	<u>0,00283</u> 0,351	<u>0,00059</u> 0,069	<u>-</u> -	<u>0,23125</u> 20,867	<u>0,02775</u> 4,56	<u>0,25900</u> 25,427

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій території

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	227,83	89,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,83	123,80			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,59	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	27,75	164,28			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	259				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01265	1011,59			
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0777	765,08			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,3	450,29			
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,03614	62,73			
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,34514	469,09			
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,778817	580,81			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,3086	396,25			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,05782	795,93			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,30704	390,23			
19	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,01807	505,61			
20	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,03614	550,31			
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,439	289,04			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,487025				
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,2618375				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,033942	26141,86	25041,29	587,98	512,59
25	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0034388	6259,35	5913,16	223,46	122,73
26	С142-10-2	Вода	м3	0,45037	76,31	76,31	-	-
27	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,005548	6263,59	5917,31	223,46	122,82
28	+&С1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові - поребрики, БР100.20.8	шт	35	237,15	223,50	9,00	4,65
29	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,44675	695,28	209,35	472,30	13,63
30	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,91285	854,38	365,33	472,30	16,75
31	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,049	3258,39	2814,80	379,70	63,89
32	С111-1757	Рядно	м2	9,625	85,89	84,07	0,14	1,68
33	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД 60/90 марка А, тип І	т	5,408	4678,82	4250,00	337,08	91,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,785	3592,09	2730,00	791,66	70,43
35	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,927	3989,81	3119,92	791,66	78,23
36	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,27105	1123,87	473,96	627,87	22,04
37	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	2,27682	1297,90	644,58	627,87	25,45
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7192	5,754	5,754		
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0126	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування
1107/1-11/07/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території

Основа:	Кошторисна вартість	99,006 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,259 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	25,427 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP1-27-2	Розробка ґрунту рослинного вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	28,285	<u>282,15</u> 282,15	- -	7981	7981	- -	3,3000 -	93,34 -
2	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00075	<u>26120,25</u> 26120,25	- -	20	20	- -	305,5000 -	0,23 -
3	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,00525	<u>2216,16</u> 2216,16	- -	12	12	- -	25,9200 -	0,14 -
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів 100.20.8	100м	0,1	<u>10073,58</u> 8722,71	<u>1350,87</u> 438,42	1007	872	<u>135</u> 44	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>10,2</u> 0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					9020	8885	<u>135</u> 44		<u>103,91</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					9020				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5399 12,52 2057 14419 14419				
		Розділ 2. Благоустрій території ТИП 1 /ТРОТУАР/									
5	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита 140 мм	100м2	0,1807	<u>2738,91</u> 2616,30	<u>122,61</u> 33,13	495	473	<u>22</u> 6	<u>30,6000</u> 0,2780	<u>5,53</u> 0,05
6	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,1807	<u>31203,36</u> 534,61	<u>4223,70</u> 1134,18	5638	97	<u>763</u> 205	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>1,08</u> 1,58
7	KP18-23-4 H1=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10см)	100м2	-0,1807	<u>8372,47</u> -	<u>119,39</u> 21,30	-1513	-	<u>-22</u> -4	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -0,04
8	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,1807	<u>4657,32</u> 2661,62	<u>-</u> -	842	481	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>4,7</u> -
9	KP18-46-2 K1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 4 мм	100м2	0,1807	<u>857,86</u> 857,86	<u>-</u> -	155	155	<u>-</u> -	<u>8,3800</u> -	<u>1,51</u> -
10	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД 60/90 марка А, тип І	т	1,727	<u>4678,82</u> -	<u>-</u> -	8080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 2 /ВІДМОСТКА З БЕТОНУ/									
11	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0253	<u>25726,95</u> 25726,95	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>7,61</u> -
12	KP2-12-1	Улаштування основи піщаної	100 м3	0,04235	<u>124719,38</u> 47518,10	<u>2829,17</u> 1031,46	5282	2012	<u>120</u> 44	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>21,43</u> 0,38
13	KB6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0385	<u>447449,23</u> 15545,46	<u>3176,14</u> 1457,30	17227	599	<u>122</u> 56	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>6,67</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,385	<u>4657,32</u> 2661,62	- -	1793	1025	- -	26,0000	10,01
15	KP18-46-2 K1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 4 мм	100м2	0,385	<u>857,86</u> 857,86	- -	330	330	- -	8,3800	3,23
16	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД 60/90 марка А, тип І	т	3,681	<u>4678,82</u> -	- -	17223	-	- -	- -	- -
17	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	35	<u>324,88</u> 121,74	- -	11371	4261	- -	1,3200	46,2
18	& C1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові - поребрики, БР100.20.8	шт	35	<u>237,15</u> -	- -	8300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					75874	10084	<u>1005</u> 307		<u>107,97</u> 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					75874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64785				
		всього заробітна плата, грн.					10391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2177				
		Всього будівельні роботи, грн.					81807				

		Всього по розділу 2					81807				
		Розділ 3. Інші роботи									
19	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,05657	<u>22580,13</u> 22580,13	- -	1277	1277	- -	240,4700	13,6
20	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,439	<u>139,37</u> 139,37	- -	201	201	- -	1,6300	2,35
21	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,439	<u>289,04</u> -	<u>289,04</u> 48,19	416	-	<u>416</u> 69	- 0,4110	- 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 3					1894	1478	<u>416</u> 69		<u>15,95</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1894 1547 887 1,98 326 2781 2781				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					86788 86788 64785 20867 12218 27,75 4560 99006 99006	20447	<u>1556</u> 420		<u>227,83</u> 3,42
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					259 25427				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди КНП "КМКЛ №9", за адресою: вул.Ризька,1, м.Київ. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій території

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	227,83	89,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,83	123,80			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,59	117,25			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	27,75	164,28			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	259				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01265	1011,59			
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0777	765,08			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,3	450,29			
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,03614	62,73			
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,34514	469,09			
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,778817	580,81			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,3086	396,25			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,05782	795,93			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,30704	390,23			
19	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,01807	505,61			
20	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,03614	550,31			
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,439	289,04			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,487025				
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,2618375				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,033942	26141,86	25041,29	587,98	512,59
25	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0034388	6259,35	5913,16	223,46	122,73
26	С142-10-2	Вода	м3	0,45037	76,31	76,31	-	-
27	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,005548	6263,59	5917,31	223,46	122,82
28	+&С1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові - поребрики, БР100.20.8	шт	35	237,15	223,50	9,00	4,65
29	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,44675	695,28	209,35	472,30	13,63
30	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,91285	854,38	365,33	472,30	16,75
31	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,049	3258,39	2814,80	379,70	63,89
32	С111-1757	Рядно	м2	9,625	85,89	84,07	0,14	1,68
33	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернист АСГ Др.Щ.БНД 60/90 марка А, тип І	т	5,408	4678,82	4250,00	337,08	91,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,785	3592,09	2730,00	791,66	70,43
35	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,927	3989,81	3119,92	791,66	78,23
36	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,27105	1123,87	473,96	627,87	22,04
37	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	2,27682	1297,90	644,58	627,87	25,45
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7192	5,754	5,754		
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0126	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 жовтня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]