

Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельні) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. Гетьмана Мазепи ,2 м.
Хмельницький (коригування)
79-2019-2024 до експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на каналізацію
Диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

24,249 тис. грн.
0,03466 тис.люд.год.
2,997 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3241.25</u>	<u>222.31</u>	648	527	<u>44</u>	<u>31.9800</u>	<u>6.4</u>
					2637,39	72,58			15	0,8669	0,17
2	C130-684 варіант 1	Умивальники керамічні	комплект	2	<u>1381.76</u>	-	2764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1630-973 варіант 1	Сифон для вмивальника Waterstal 11/4x40/50	шт	2	<u>126.18</u>	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ17-3-4	Установлення унітазів наземних з бачком	10компл.	0,2	<u>8329.65</u>	<u>852.57</u>	1666	836	<u>171</u>	<u>52.4800</u>	<u>10.5</u>
					4179,51	265,37			53	3,1409	0,63
5	C130-904 варіант 1	Унітази керамічні типу "Компакт" ЕКО 23010 3/6 011 + сидіння дюропласт	шт	2	<u>4251.05</u>	-	8502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1545-105	Манжета термоусаджувана [трубка діаметром 23 мм], довжина 150 мм	10м	0,2	<u>540.12</u>	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C130-912 варіант 1	Гофра унітаза AicaPlast (240-600)	шт	2	<u>313.13</u>	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових сталєних мїлких	10компл.	0,1	<u>2274.30</u> 1263,31	<u>565.38</u> 181,66	227	126	<u>57</u> 18	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
9	C130-541 варіант 1	Піддон душовий сталєний емалїрований 900x900x150 + сифон Waterstal 11/2	шт	1	<u>3203.57</u> -	<u>-</u> -	3204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	0,1	<u>2015.04</u> 1095,20	<u>113.38</u> 36,68	202	110	<u>11</u> 4	<u>13.2800</u> 0,4398	<u>1.33</u> 0,04
11	C130-577 варіант 1	Раковини з нержавїючої сталї	шт	1	<u>1756.08</u> -	<u>-</u> -	1756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводїв каналїзацїї з полїетїленових труб низького тиску дїаметром 50 мм	100м	0,08	<u>11009.96</u> 8140,34	<u>73.71</u> 23,25	881	651	<u>6</u> 2	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>7.66</u> 0,02
13	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводїв каналїзацїї з полїетїленових труб низького тиску дїаметром 100 мм	100м	0,03	<u>16752.25</u> 7805,48	<u>151.36</u> 48,35	503	234	<u>5</u> 1	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>2.76</u> 0,02
14	C113-2254	Трїйники каналїзацїйні 45 град. їз полїпропїлену дїам. 50x50 мм	шт	5	<u>19.72</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1866	Заглушка дїам. 50 мм	шт	1	<u>7.97</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1457	Трїйник ПВХ дїам. 110x110/90	шт	8	<u>57.54</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1466	Колїно ПВХ дїам. 110/45	шт	3	<u>96.81</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-2243 варіант 1	Вїдводи їз полїпропїлену дїам. 50 мм	шт	4	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1478	Ревїзія ПВХ дїам. 110 мм	шт	1	<u>70.85</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1489	Заглушка ПВХ дїам. 110 мм	шт	1	<u>28.60</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-2275	Муфта до каналїзацїйних труб їз полїпропїлену дїам. 50 мм	шт	1	<u>19.62</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-2276	Муфта до каналїзацїйних труб їз полїпропїлену дїам. 110 мм	шт	8	<u>38.43</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-2290 варіант 1	Прочїстка їз полїпропїлену, дїам. 50 мм	шт	3	<u>24.69</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-2291 варіант 1	Прочїстка їз полїпропїлену дїам. 110 мм	шт	2	<u>58.64</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прїямї витрати по кошторису					22858	2484	<u>294</u> 93		<u>30.27</u> 1,1
		Разом будївельнї роботи, грн. в тому числї:					22858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20080				
		всього заробітна плата, грн.					2577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1391				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					420				
		Всього будівельні роботи, грн.					24249				

		Всього по кошторису					24249				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					34,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2997				

Склав _____ Шлопко З.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шлопко З.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]