

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. Миколаєва. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. Миколаєва

Кошторисна вартість об'єкта 182,785 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35860 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,691 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	182,785	-	182,785	0,35860	28,691	-
		Всього:	182,785	-	182,785	0,35860	28,691	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бойчук О.М.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. Миколаєва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

182,785 тис. грн.
0,3586 тис.люд.год.
28,691 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Благоустрій												
1	KP20-12-1	Монтаж рамки для розкладу руху транспорту	1т	0,00622	<u>15630,47</u> 9641,36	<u>4429,19</u> 655,76	97	60	<u>28</u> 4	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>0,66</u> 0,04			
2	C121-783 варіант 1	Металоконструкції табло інформації	т	0,00622	<u>143071,56</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	KБ9-75-1 к=1,15	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (лист для розміщення інформації)	т	0,101	<u>101457,77</u> 28058,67	<u>17150,91</u> 2533,02	10247	2834	<u>1732</u> 256	<u>355,4880</u> 25,2402	<u>35,9</u> 2,55			
4	KP20-12-1	Монтаж листового прокату тов.3 мм реклами	1т	0,101	<u>15630,47</u> 9641,36	<u>4429,19</u> 655,76	1579	974	<u>447</u> 66	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>10,75</u> 0,64			
5	KБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>2216,46</u> 589,45	<u>111,12</u> 7,98	222	59	<u>11</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,66</u> 0,01			
6	KБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>7959,20</u> 880,82	<u>161,75</u> 17,87	796	88	<u>16</u> 2	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1</u> 0,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ПР15-3021	Обклеювання поверхонь плівкою поліетиленовою	м2	9,6	<u>133,21</u> 66,78	<u>66,43</u> 23,87	1279	641	<u>638</u> 229	<u>0,9360</u> 0,3024	<u>8,99</u> 2,9
8	С111-1720-6	Плівка Оракал з широкоформатним друком	м2	9,6	<u>1719,21</u> -	<u>-</u> -	16504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР18-12-7	ТИП1 157 м2 =====	100м2	1,57	<u>2022,66</u> 289,35	<u>1733,31</u> 458,00	3176	454	<u>2722</u> 719	<u>4,4400</u> 5,3256	<u>6,97</u> 8,36
10	КР18-47-1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,57	<u>48974,58</u> 3732,46	<u>1999,62</u> 432,74	76890	5860	<u>3139</u> 679	<u>52,6440</u> 4,6254	<u>82,65</u> 7,26
11	КР18-12-7	ТИП2 37 м2 =====	100м2	0,37	<u>2022,66</u> 289,35	<u>1733,31</u> 458,00	748	107	<u>641</u> 169	<u>4,4400</u> 5,3256	<u>1,64</u> 1,97
12	КР18-47-1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,37	<u>48974,58</u> 3732,46	<u>1999,62</u> 432,74	18121	1381	<u>740</u> 160	<u>52,6440</u> 4,6254	<u>19,48</u> 1,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					130549	12458	<u>10114</u> 2285		<u>168,7</u> 25,46
		Разом будівельні роботи, грн.					130549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107977				
		всього заробітна плата, грн.					14743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2862				
		Всього будівельні роботи, грн.					138951				

		Всього по розділу 1					138951				
13	КР18-83-9	Розділ 2. Озеленення Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м з додаванням рослинної землі понад 50% до 75%	10 ям	0,5	<u>8092,55</u> 8092,55	<u>-</u> -	4046	4046	<u>-</u> -	<u>124,1760</u> -	<u>62,09</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP18-85-6	Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м автокраном	10шт	0,5	<u>8948,22</u> 5055,94	<u>3219,80</u> 637,36	4474	2528	<u>1610</u> 319	<u>64,0560</u> 6,6353	<u>32,03</u> 3,32
15	C1429-110 варіант 1	Земля рослинна (торф'яний ґрунт)	м3	6,935	<u>2086,07</u> -	- -	14467	-	- -	- -	- -
16	C1429-18 варіант 2	Саджанці яливицю	шт	5	<u>970,03</u> -	- -	4850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					27837	6574	<u>1610</u> 319		<u>94,12</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27837 19653 6893 3613 8,57 1073 31450				
		----- Всього по розділу 2					31450				
17	KБ7-25-8 к=1,15	Розділ 3. Встановлення урн <i>Улаштування малих архітектурних форм (урни)</i>	100шт	0,02	<u>159251,44</u> 130799,27	<u>5159,14</u> 1362,82	3185	2616	<u>103</u> 27	<u>1570,7850</u> 16,8395	<u>31,42</u> 0,34
18	& C111-964-1	Урна металева	шт	2	<u>3878,71</u> -	- -	7757	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10942	2616	<u>103</u> 27		<u>31,42</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10942 8223 2643 1442 3,81 477 12384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					12384				
		Разом прямі витрати по кошторису					169328	21648	<u>11827</u>		<u>294,24</u>
									<u>2631</u>		<u>29,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					169328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135853				
		всього заробітна плата, грн.					24279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13457				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4412				
		Всього будівельні роботи, грн.					182785				

		Всього по кошторису					182785				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					358,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28691				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.