

Реконструкція приміщення механічної майстерні (котельні) під диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. Гетьмана Мазепи ,2 м.
Хмельницький (коригування)
79-2019-2024 до експертизи

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід
Диспетчерський пункт ОДС з побутовими приміщеннями

Основа:	Кошторисна вартість	146,947 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,28735 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,848 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3467.51</u> 1750,49	<u>518.10</u> 141,76	6935	3501	<u>1036</u> 284	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>43.96</u> 3,31
2	С130-8 варіант 1	Електроводонагрівач V-50 ARISTON	шт	1	<u>8738.36</u> -	<u>-</u> -	8738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С130-8 варіант 2	Електроводонагрівач V-100 ARISTON	шт	1	<u>13908.71</u> -	<u>-</u> -	13909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>67.93</u> 53,98	<u>6.96</u> 2,19	68	54	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
5	С1630-1455 варіант 1	Лічильники холодної води діам. 15мм Гідротек	шт	1	<u>640.15</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах, діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>5131.63</u> 990,89	<u>713.54</u> 170,69	513	99	<u>71</u> 17	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>1.23</u> 0,21
7	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних , діаметром до 25 - 32мм	шт	7	<u>370.39</u> 194,15	<u>59.68</u> 12,87	2593	1359	<u>418</u> 90	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>16.87</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові, діаметр 15 мм Gross	шт	2	<u>100.11</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм Gross	шт	1	<u>185.62</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1630-1434 варіант 1	Крани кульові, діаметр 32 мм Gross	шт	2	<u>384.82</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>144.48</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-17-1	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром 25 мм	шт	2	<u>594.58</u> 242,90	<u>45.72</u> 11,38	1189	486	<u>91</u> 23	<u>3.0500</u> 0,1380	<u>6.1</u> 0,28
13	C130-417 варіант 1	Клапани запобіжні діам.20 мм	шт	2	<u>571.65</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ17-2-3	Установлення змішувачів для душу	10шт	0,1	<u>1073.17</u> 960,88	<u>-</u> -	107	96	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
15	C130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок, CRM Lidz Mars 8101000M	комплект	1	<u>1238.91</u> -	<u>-</u> -	1239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників, CRM Lidz 1946001F	комплект	2	<u>809.73</u> -	<u>-</u> -	1619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>14464.47</u> 7524,63	<u>4163.48</u> 1969,57	723	376	<u>208</u> 98	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>4.5</u> 1,24
18	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR, Ду 20 мм SDR 6 ATLA	м	5	<u>36.49</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>12290.60</u> 7733,88	<u>2640.57</u> 1218,34	3073	1933	<u>660</u> 305	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>23.1</u> 3,82
20	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR, Ду 25 мм SDR 6 ATLA	м	25	<u>60.98</u> -	<u>-</u> -	1525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>12982.09</u> 8880,57	<u>1664.83</u> 730,59	1947	1332	<u>250</u> 110	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>15.92</u> 1,37
22	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR, Ду 32 мм SDR 6 ATLA	м	15	<u>99.97</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,02	<u>25630.98</u> 7814,16	<u>-</u> -	513	156	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>2.14</u> -
24	C1545-312 варіант 1	Шафа для одного пожежного крану та вогнегасника 600x1600x250мм	шт	2	<u>6397.99</u> -	<u>-</u> -	12796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>5583.46</u> 120,69	<u>23.39</u> 8,00	11167	241	<u>47</u> 16	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>2.96</u> 0,19
26	C113-1289 варіант 1	Муфти з'єднувальні діам. 50 мм	шт	2	<u>708.03</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>213.40</u> -	<u>-</u> -	854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1630-91- 5	Котушка для плоскоскладеного рукава	шт	2	<u>450.26</u> -	<u>-</u> -	901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>364.50</u> 120,69	<u>23.39</u> 8,00	729	241	<u>47</u> 16	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>2.96</u> 0,19
30	C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	<u>46.99</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1630-91- 5	Котушка для плоскоскладеного рукава	шт	2	<u>450.26</u> -	<u>-</u> -	901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	40	<u>76.54</u> -	<u>-</u> -	3062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-9	шт	2	<u>1348.37</u> -	<u>-</u> -	2697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм	100м	0,18	<u>55325.54</u> 7590,75	<u>2716.18</u> 520,74	9959	1366	<u>489</u> 94	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>16.32</u> 1,12
35	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,24	<u>69240.56</u> 9004,45	<u>2680.97</u> 576,47	16618	2161	<u>643</u> 138	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>25.82</u> 1,66
36	C113-1705 варіант 1	Фітинги (трійники, кутики, муфти та інше)	шт	103	<u>44.92</u> -	<u>-</u> -	4627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-27-7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 70 мм	шт	2	<u>4685.00</u> 900,57	<u>185.33</u> 40,96	9370	1801	<u>371</u> 82	<u>10.9200</u> 0,4850	<u>21.84</u> 0,97
38	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм Додаткові роботи	шт	1	<u>1203.89</u> 621,28	<u>39.21</u> 8,24	1204	621	<u>39</u> 8	<u>7.3100</u> 0,0999	<u>7.31</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,434	<u>9540.38</u> 7733,88	<u>1806.50</u> 954,79	4141	3357	<u>784</u> 414	<u>92.4000</u> 12,1320	<u>40.1</u> 5,27
40	C113-1898 варіант 5	Труба PPR PP-R-AL-PPR 25SDR 6 ATLA	м	16	<u>61.02</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1898 варіант 6	Труба харчова ПЕ100 25/2,0/10Аатм SDR 17	м	25	<u>15.51</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1737 варіант 1	Коліно PPR 20 90*	шт	30	<u>4.98</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1737 варіант 2	Коліно PPR 25 90*	шт	20	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1737 варіант 3	Коліно PPR 20*1/2 р.в.	шт	12	<u>34.73</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1737 варіант 4	ПНД Коліно 25*25	шт	3	<u>29.55</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1737 варіант 5	ПНД Коліно 25*1/2" р.н	шт	2	<u>19.62</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1279 варіант 1	Американка пряма 1"	шт	6	<u>247.08</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1279 варіант 5	Американка пряма 1/2"	шт	1	<u>247.08</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1279 варіант 2	Футорка 1"x3/4" зв	шт	2	<u>63.56</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1279 варіант 3	ПНД Муфта 25*25	шт	1	<u>26.91</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1279 варіант 4	ПНД Муфта РВ 25*1/2	шт	2	<u>18.01</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	<u>1179.53</u> 621,28	<u>14.85</u> 0,56	1180	621	<u>15</u> 1	<u>7.3100</u> 0,0068	<u>7.31</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					135538	19801	<u>5176</u> 1698		<u>240.26</u> 20,86
		Разом устаткування, грн.					2697				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					106				
		Всього устаткування, грн.					2803				
		Разом будівельні роботи, грн.					132841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					21499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11303				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3349				
		Всього будівельні роботи, грн.					144144				

		Всього по кошторису					146947				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					287,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24848				

Склав _____ Шлопко З.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шлопко З.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]