

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №64 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці(коригування 2)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : нежитлове приміщення №64 (капітальний ремонт) (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

32,826 тис.грн.
0,06472 тис.люд.год.
5,722 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	02-01-01	на Водопостачання та каналізіція (додаткові роботи)	6,697	-	6,697	0,00725	0,662	-
2	02-01-02	на Електротехнічні рішення (додаткові роботи)	26,129	-	26,129	0,05747	5,06	-
---		Всього:	32,826	-	32,826	0,06472	5,722	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрій СОЛОГУБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Водопостачання та каналізація (додаткові роботи)	<u>0.00654</u> 0,567	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00656</u> 0,569	<u>0.00069</u> 0,093	<u>0.00725</u> 0,662
02-01-02	Електротехнічні рішення (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.04058</u> 3,374	<u>0.01181</u> 1,003	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05239</u> 4,377	<u>0.00508</u> 0,683	<u>0.05747</u> 5,06
	Разом :	<u>0.00654</u> 0,567	<u>0.04058</u> 3,374	<u>0.01183</u> 1,005	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05895</u> 4,946	<u>0.00577</u> 0,776	<u>0.06472</u> 5,722

Склад _____

Андрій СОЛОГУБ

Перевірів _____

Дмитро ГРИЦАЙ

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №64 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці(коригування 2)
41/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Водопостачання та каналізація (додаткові роботи)
нежитлове приміщення №64 (капітальний ремонт) (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,697 тис. грн.
0,00725 тис.люд.год.
0,662 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водомірний вузол Санітарний вузол прим. 7,5									
		Основні матеріали для водомірного вузла 2 шт.									
1	& C130-908-7	Лічильник холодної води,Dn 15 (SMART C+)	шт	1	3782.62	-	3783	-	-	-	-
	варіант 21	(Apator PoWoGaz SA) з приєднувальним комплектом (або еквівалент)			-	-			-	-	-
2	& C130-908-7	Кран кульовий Ду15мм	шт	1	268.72	-	269	-	-	-	-
	варіант 74				-	-			-	-	-
3	& C130-908-7	Муфта і контргайка ду15мм	шт	1	268.72	-	269	-	-	-	-
	варіант 75				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-1439-811 варіант 12	Труби поліетилен. Ду32 мм	м	2	<u>129,10</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C113-1439-811 варіант 13	Труби сталеві водогазопровідні Ду15мм	м	2	<u>108,70</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C130-908-7 варіант 76	Сітчатий фільтр ду15мм	шт	1	<u>253,42</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-908-7 варіант 77	Зворотний клапан Ду15мм	шт	1	<u>212,62</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-908-7 варіант 78	Ущільнення вводу, випуску	шт	1	<u>39,22</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-908-7 варіант 79	З'єднувач металопл. ду 20	шт	1	<u>67,78</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-908-7 варіант 80	Перехід різьбовий Ду15х15	шт	1	<u>80,02</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-908-7 варіант 81	Перехід ду 32х15	шт	2	<u>90,22</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP15-27-4	Роботи з встановлення Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>337,53</u> 172,04	<u>-</u> -	338	172	<u>-</u> -	<u>1,9800</u> -	<u>1,98</u> -
13	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>164,63</u> 143,62	<u>21,01</u> 0,84	165	144	<u>21</u> 1	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
14	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм (до позиції 4)	100м	0,02	<u>7077,07</u> 6895,75	<u>-</u> -	142	138	<u>-</u> -	<u>78,1920</u> -	<u>1,56</u> -
15	KP15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм (до позиції 5)	100м	0,02	<u>6005,74</u> 5629,85	<u>209,75</u> 74,30	120	113	<u>4</u> 1	<u>65,5320</u> 0,7286	<u>1,31</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					6394	567	<u>25</u> 2		<u>6,54</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5802				
		всього заробітна плата, грн.					569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					6697				

		—									
		Всього по розділу 1					6697				
		Разом прямі витрати по кошторису					6394	567	25		6.54
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					6394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5802				
		всього заробітна плата, грн.					569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					6697				

		—									
		Всього по кошторису					6697				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					662				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій СОЛОГУБ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №64 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці(коригування 2)
41/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електротехнічні рішення (додаткові роботи)
нежитлове приміщення №64 (капітальний ремонт) (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26,129 тис. грн.
0,05747 тис.люд.год.
5,060 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щит ЩКОЕЕ									
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1595.34</u>	<u>195.96</u>	1595	1277	<u>196</u>	<u>14.2560</u>	<u>14.26</u>
					1276,62	7,79			8	0,0895	0,09
2	C130-10	ШМР-3Ф-12А-3 під 3-фазний лічильник (або еквівалент)	шт	1	<u>727.04</u>	-	727	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
3	C130-10	Шина N у корпусі мідна	шт	1	<u>329.24</u>	-	329	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
4	C130-10	Шина РЕ у корпусі мідна	шт	1	<u>278.24</u>	-	278	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
5	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>215.19</u>	<u>8.32</u>	215	199	<u>8</u>	<u>2.2200</u>	<u>2.22</u>
					198,80	7,16			7	0,0799	0,08
6	C130-10	Лічильник електричної енергії трифазний	шт	1	<u>8173.04</u>	-	8173	-	-	-	-
	варіант 37	MTX 3R30 DG.4L3-YD4 (або еквівалент)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26259.10</u> 21650,70	<u>-</u> -	263	217	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
8	С130-10 варіант 7	Вимикач автоматичний АВВ S203 до лічильника (або еквівалент)	шт	1	<u>931.04</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР17-5-2	Прокладання проводів	100м	0,1	<u>2934.92</u> 2712,84	<u>-</u> -	293	271	<u>-</u> -	<u>33.9360</u> -	<u>3.39</u> -
10	С113-647 варіант 4	Провід ПВ-3 10мм2	м	10,3	<u>68.24</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С130-10 варіант 11	Наконечник кабельний алюмінієвий 25мм2	шт	16	<u>28.34</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С130-10 варіант 12	Наконечник кабельний мідний 10мм2	шт	10	<u>38.54</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							14345	1964	<u>204</u> 15		<u>22.48</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн.							14345				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12177				
всього заробітна плата, грн.							1979				
Загальновиробничі витрати, грн.							1001				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							295				
Всього будівельні роботи, грн.							15346				

-											
Всього по розділу 1							15346				
Розділ 2. Додатковий кабель (від лічильника до РЩ)											
13	КР17-8-5 заст.	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 100 мм2 в труби	100м	0,22	<u>2248.56</u> 1939,52	<u>70.69</u> 60,83	495	427	<u>16</u> 13	<u>24.8880</u> 0,6793	<u>5.48</u> 0,15
14	С113-647 варіант 16	СІП з алюмінієвими жилами перерізом 4x25 мм2 AsXSn (або еквівалент)	м	22,44	<u>87.62</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,22	<u>29106.24</u> 4470,06	<u>19579.82</u> 4431,41	6403	983	<u>4308</u> 975	<u>57.3600</u> 52,2086	<u>12.62</u> 11,49
16	& С1545-543-211 варіант 3	Труба гнучка гофрована легка для кабелю 4x25 мм2 AsXSn	м	22	<u>29.68</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					9517	1410	<u>4324</u> 988		<u>18.1</u> 11,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3783				
		всього заробітна плата, грн.					2398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388				
		Всього будівельні роботи, грн.					10784				

		—									
		Всього по розділу 2					10784				
		Разом прямі витрати по кошторису					23862	3374	<u>4528</u> 1003		<u>40.58</u> 11,81
		Разом будівельні роботи, грн.					23862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15960				
		всього заробітна плата, грн.					4377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					683				
		Всього будівельні роботи, грн.					26129				

		—									
		Всього по кошторису					26129				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					57,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5060				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]