

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області  
К-02-61-2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на кондиціювання**

**Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою:  
проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) № К-02-61-2024-ОВ.С

Кошторисна вартість	168,693 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10429 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,058 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т. Зовнішній блок спліт-системи	шт	3	2098,19 1679,02	318,60 125,66	6295	5037	956 377	15,3000 1,0408	45,9 3,12
2	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних. Внутрішній блок спліт-системи	шт	3	1631,58 1013,76	205,83 82,86	4895	3041	617 249	9,8280 0,6863	29,48 2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& 2308-4007-36-1	Кондиціонер побутовий (настінна інверторна спліт-система на фреоні R-410a) Кондиціонер спліт-система Midea Aurora MSAB-12HRFN8-I/MSAB-12HRFN8-1	компл	3	<u>47852.44</u> -	<u>-</u> -	143557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,05	<u>19499.46</u> <u>18545,66</u>	<u>782.30</u> <u>356,64</u>	975	927	<u>39</u> <u>18</u>	<u>153.6000</u> <u>3,0240</u>	<u>7.68</u> <u>0,15</u>
5	& C1545-265-1-1Ц	Труба мідна 1/4" 6,35x0,76	м.п	5	<u>122.75</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>8426.57</u> <u>8321,45</u>	<u>-</u> -	421	416	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>3.4</u> -
7	& C113-1681-B1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води. Трубка дренажна Д=12мм	м	5	<u>56.38</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,1	<u>5384.25</u> <u>5384,25</u>	<u>-</u> -	538	538	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>4.73</u> -
9	& C114-98У15-15-4 варіант 1	Ізоляція трубна товщ.13мм із вспіненого синтетичного каучука K-Flex	м.п.	10	<u>48.21</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							158059	9959	<u>1612</u> 644		<u>91.19</u> 5,33
Разом устаткування, грн.							143557				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5638				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>149195</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							14502				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2931				
всього заробітна плата, грн.							10603				
Загальновиробничі витрати, грн.							4997				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1455				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>19499</b>				
<b>Всього по кошторису</b>							<b>168693</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>104,29</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>12058</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Т.С.Капран  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ С.О.Середа  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*