Товариство з обмеженою відповідальністю
«АРХІТЕКТЛАБ»

01004 м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13
Код ЄДРПОУ 42287805
П/р UA073808050000000026008608855
в АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Замовник: Управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради.

# «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування»

## ПРОЕКТ

## ТОМ 9

Зведений кошторисний розрахунок
05/ПР-ЗК

КИЇВ 2024

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АРХІТЕКТЛАБ»

01004 м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13
Код ЄДРПОУ 42287805
П/р UA073808050000000026008608855
в АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Замовник: Управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою Васильківської міської ради.

# «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування»

## ПРОЕКТ

## ТОМ 9

Зведений кошторисний розрахунок
05/ПР-ЗК

Директор: _____ К.А. Криварчук

Головний архітектор проекту: _____ Г.О. Щепетова

КИЇВ 2024

# Зміст


| Позначення | Найменування | Сторінка |
|---|---|---|
| 05/ПР-ЗК-З | Зміст | 3 |
| 05/ПР-ЗК-СП | Склад проекту | 4 |
| 05/ПР-ЗК-ПД | Підтвердження ГАП | 5 |
| | Копія Кваліфікаційного сертифікату СеріяАА №000996 | 6 |
| | Копія Свідоцтва №1005/2023. ПК 38639433/001005-23 | 7 |
| | Копія Кваліфікаційного сертифікату АР №019301 | 8 |
| | Копія Свідоцтва № 01162 від 29 квітня 2022р. | 9 |
| | Копія Кваліфікаційного сертифікату АР №007426 | 10 |
| 05/ПР-ЗК-ВД | Відомість учасників проектування | 11 |
| | Кошторис | 12 |


Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. №

| Зм. | Кільк.. | Арк. | №док | Підпис | Дата | 05/ПР-ЗК-З | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | | ІЩепетова | | 06.23 | Зміст | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | Щепетова | | | | П | 1 | 1 |
| Розробив | | Дсєєв І. | | | | ТОВ «АРХІТЕКТЛАБ» | | |
| Н.контроль | | Дюсєєв Р. | | | | | | |

# Склад проекту

| № тому<br>№ книги | Позначення розділу | Найменування | Примітки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Том 1** | 05/ПР-ЗПЗ | Загальна пояснювальна записка; Вихідні дані | Коригування |
| **Том 2** | 05/ПР-ГП | Генеральний план | Коригування |
| | 05/ПР-АР | Архітектурні рішення | Коригування |
| | | | |
| **Том 3** | 05/ПР-КР | Конструктивні рішення | Коригування |
| **Том 4** | 05/ПР-ОВ | Опалення та вентиляція | Коригування |
| **Том 5** | 05/ПР-ВК | Водопровід та каналізація | Коригування |
| **Том 6** | 05/ПР-ЕП | Електропостачання | Коригування |
| **Том 6.1** | 05/ПР-ЕТР | Електротехнічні рішення | Коригування |
| **Том 7** | 05/ПР-ЕЕ | Енергозбереження та енергоефективність | Коригування |
| | | | |
| **Том 8** | 05/ПР-СПЗ.ПС<br>05/ПР-СПЗ.ОП<br>05/ПР-СПЗ.АСПП<br>05/ПР-СПЗ.БЗ<br>05/ПР-СПЗ.СККГ<br>05/ПР-СПЗ.АСПЗ | Система пожежної сигналізації/система централізованого пожежного спостерігання<br>Система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)<br>Автономна система порошкового пожежогасіння<br>Блискавкозахист<br>Система контроля концентрації газів<br>Автоматика систем протипожежного захисту | Коригування |
| **Том 9** | 05/ПР-ЗК | Зведений кошторисний розрахунок | Коригування |
| **Том 10** | 05/ПР-ІТЗ ЦЗ | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту | ФОП Швец |
| **Том 11** | 05/ПР-ПОБ | Організація будівництва | Коригування |
| **Том 12** | 05/ПР-ОВНС | ОВНС | |
| | | | |
| **Том 13** | 05/ПР-ПЗ | Пояснювальна записка | АТ «КИЇВОБЛГАЗ» |
| | 05/ПР-ГПЗ | Зовнішнє газопостачання. Креслення. Специфікація | |
| **Том 14** | 05/ПР-ПЗ | Пояснювальна записка | АТ «КИЇВОБЛГАЗ» |
| | 05/ПР-ГПВ | Газопостачання внутрішнє | |

Зам.інв.№

Підписта дата

Інв.№

| Зм. | Кільк. | Арк. | №док | Підпис | Дата | **05/ПР-СП** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | | Щепетова | | | | Склад проекту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | Щепетова | | | | | П | 1 | 1 |
| Норм. контр | | Дюсєєв І. | | | | | **ТОВ «АРХІТЕКТЛАБ»** | | |
| Розробив | | Дюсєєв Р. | | | | | | | |

## Підтвердження ГАП

Проект «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування», розроблено відповідно до чинних норм, правил та стандартів.

**Головний архітектор проекту** Г.О. Щепетова
Кваліфікаційний сертифікат
архітектора серія АА № 000996

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. №

| Зм. | Кільк. | Арк. | №док | Підпис | Дата | 05/ПР-ЗПЗ-ПД | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | | Щепетова | | | 06.24 | Підтвердження ГАПа | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | Щепетова | | | | | П | 1 | 1 |
| Розробив | | Дюсєєв І. | | | | | ТОВ «АРХІТЕКТЛАБ» | | |
| Норм.контр | | Дюсєєв Р. | | | | | | | |

**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

**АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

**Серія АА** № 000996

# КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

## відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор
*(найменування професії)*

Виданий про те, що Щепетова Ганна Олексіївна
*(прізвище, ім'я, по батькові)*

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____ (рішенням відповідної секції Комісії від 26.11.2012 № 27, затвердженим президією Комісії 27.11.2012 № 13-А).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 27 листопада 2012 року за № 996.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі 12 грудня 2012 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ (підпис) Чижевський Олександр Павлович
*(прізвище, ім'я, по батькові)*

м. Київ * Міністерство розвитку України * Міністерство регіонального будівництва та житлово-комунального господарства України

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ**

# СВІДОЦТВО

**про підвищення кваліфікації**

**ПК 38639433/001005-23**

видано про те, що

***Щепетова Ганна Олексіївна***

пройшла підвищення кваліфікації за напрямком професійної атестації архітекторів

**з «04» грудня 2023 по «08» грудня 2023**

за програмою

**«Архітектурне об'ємне проектування»**

погодженою робочою групою з розгляду програм підвищення кваліфікації Міністерства розвитку громад та територій України (протокол №1 від 09.11.2022) загальним обсягом 34 години.

Ректор Петро КУЛІКОВ

КНУБА

**Дата видачі 08 грудня 2023 року. Реєстраційний № 1005/2023**

**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ**
**«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»**
**САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
**АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

**Серія АР** № 019301

# КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

## відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник
*(найменування професії)*

Виданий про те, що Гладишев Сергій Анатолійович
*(прізвище, ім'я, по батькові)*

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: провідний інженер-проектувальник.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 15.04.2022 № 80 (рішенням ---------- секції Комісії від ------- № -------, затвердженим президією Комісії -------).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03.05 2012 року за № 339.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)

Дата видачі 15.04 2022 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ Рубан Ю.Я.
*(підпис)* *(прізвище, ім'я, по батькові)*

М. П.

ТОВ «Укрспецполіграфія»

Всеукраїнська громадська організація
«Гільдія проектувальників у будівництві»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр підвищення кваліфікації «Розвиток»

# СВІДОЦТВО № 01162

Інженер-проектувальник

## Гладишев Сергій Анатолійович

( кваліфікаційний сертифікат серія АР № 019301 )

з 25.04.2022 по 29.04.2022

відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»

підвищив(ла) кваліфікацію за напрямом

***інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості***

Т.в.о. виконавчого директора ВУГіП Микола Гордов

Директор ТОВ «ЦПК «Розвиток» Оксана Чернега

Дата видачі 29.04.2022 м. Київ

# МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

## АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

**Серія АР** №007426

# КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

## відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник
*(найменування професії)*

Виданий про те, що Миронець Оксана Андріївна
*(прізвище, ім'я, по батькові)*

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від ---- № ----
(рішенням відповідної секції Комісії від 22.04.2013 № 46, затвердженим президією Комісії 23.04.2013 № 44-ІП).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 23.04 2013 року за № 6550.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 23.04 2013 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ Губень П.І.
*(підпис)* *(прізвище, ім'я, по батькові)*

М.П.

## Відомість учасників проектування

| Розділ проекту | Посада | Ініціали, прізвище | Підпис |
|---|---|---|---|
| Загальна пояснювальна записка | Головний архітектор проекту<br>Архітектор<br>Архітектор | Ісаров В.Г.<br><br>Дейнеко Дм.О.<br>Котович А.В. | |
| Архітектурні рішення | Архітектор<br>Архітектор | Дейнеко Дм.О.<br>Котович А.В. | |
| Конструктивні рішення | Головний інженер<br>Конструктор | Гладишев С.А.<br>Разумейко А.Г. | |
| Генеральний план | Архітектор | Дюсєєв Р. | |
| Водопостачання і каналізація | Інженер | Чупіс Н. | |
| Опалення, вентиляція | Інженер | Марченко Н. | |
| Електротехнічні рішення | Інженер | Левченко О. | |
| Організація будівництва | Інженер | Білецька О. | |
| Зведений кошторисний розрахунок | Інженер | Миронец О. | |
| Система пожежної сигналізації/система централізованого пожежного спостерігання<br>Система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)<br>Автономна система порошкового пожежогасіння<br>Блискавкозахист<br>Система контроля концентрації газів | Інженер | Городецкий Д. | |

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. №

| Зм. | Кільк. | Арк. | №док | Підпис | Дата | 05/ПР-ЗК-ВД | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | | Ісаров | | | 06.23 | Відомість учасників проектування | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | Дейнеко | | | | | П | 1 | |
| Розробив | | Котович | | | | | ТОВ «АРХІТЕКТЛАБ» | | |
| Норм.контр | | Дюсєєв | | | | | | | |

**Відомість обсягів робіт**

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Обсяги робіт затвердженого проекту | Обсяги які не будуть виконуватись | Додаткові обсягі робіт | Обсяги робіт відкоригованого проекту | Виконаних робіт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Загальнобудівельні роботи. СЕКЦІЯ 1** | | | | | | |
| | **Розділ 1. СЕКЦІЯ 1** | | | | | | |
| | **Розділ 2. Земляні роботи** | | | | | | |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 2085,5 | 2085,5 | | 0 | |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 64,5 | 64,5 | | 0 | |
| 3 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 3440 | 3440 | | 0 | |
| 4 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 1699,55 | 1699,55 | 1699,55 |
| 5 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 |
| 6 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або 'зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 40,99 | 40,99 | 40,99 |
| 7 | Перевезення ґрунту до 1 км ( для улаштування насипу) | т | | | 65,584 | 65,584 | |
| 8 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м$^3$ | | | 101 | 101 | |
| 9 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м$^3$ | | | 101 | 101 | |
| 10 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | | | 151,5 | 151,5 | |
| 11 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 101 | 101 | |
| 12 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м$^3$, група ґрунтів 1 | т | | | 384,19 | 384,19 | |
| 13 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 384,19 | 384,19 | |
| 14 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до 1 км | т | | | 171,84 | 171,84 | |
| 15 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 107,4 | 107,4 | |
| 16 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (улаштування насипу) | м$^3$ | | | 40,99 | 40,99 | |
| 17 | Планування насипу бульдозерами потужністю 59 кВт [80к.с.] за 1 прохід | м$^2$ | | | 112 | 112 | |
| 18 | Розроблення ґрунту у відвалі з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 208,4 | 208,4 | |
| 19 | Перевезення грунту з відвалу до місця зворотньої засипка на відстань до 1 км | т | | | 333,44 | 333,44 | |
| 20 | Завезення ґрунту з відстані до 30 км | т | | | 297,696 | 297,696 | |
| 21 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 394,46 | 394,46 | |
| 22 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м$^3$ | | | 394,46 | 394,46 | |
| 23 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 2 проходи /остаточне по нівелювальних відмітках/ | м$^2$ | | | 2588,8 | 2588,8 | |

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № док.

| Зм. | Кільк. | Аркуш | № док. | Підпис | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

05/ПР-ЗК-ВР

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | Щепетова | | |
| ГІП | Гладишев | | |
| Перевірив | Гладишев | | |
| Виконав | Дюсєєв | | |
| | | | |

Відомість обсягів робіт

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| РП | 1 | 17 |

ТОВ «АРХІТЕКТЛАБ»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Розділ 3. Палі** | | | | | | |
| 24 | Буріння свердловин діаметром 450 мм обертальним [роторним] способом у ґрунтах і породах групи 1 | м | 2170 | 2170 | | 0 | |
| 25 | Установлення у свердловину арматурного каркаса | свер. | 155 | 155 | | 0 | |
| 26 | Бетонування паль | $м^3$ | 272 | 272 | | 0 | |
| 27 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | 0,5 | 0,5 | | 0 | |
| 28 | Улаштування ростверка | $м^3$ | 35 | 35 | | 0 | |
| 29 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | $м^2$ | 620 | 620 | | 0 | |
| 30 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | $м^2$ | 380,8 | 380,8 | | 0 | |
| 31 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | $м^3$ | | | 336,832 | 336,832 | 336,832 |
| 32 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | т | | | 20,1187 | 20,1187 | 20,1187 |
| 33 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | $м^3$ | | | 8,864 | 8,864 | 8,864 |
| 34 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-2, Кп-3 | т | | | 1,9983 | 1,9983 | 1,9983 |
| 35 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | $м^3$ | | | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 36 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | т | | | 0,13236 | 0,13236 | 0,13236 |
| | Зрубування голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу понад 0,16 м2 | паля | | | 4 | 4 | |
| | **Розділ 4. Монолітні конструкції** | | | | | | |
| 37 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною до 160 мм з прорізами | $м^3$ | 150 | 150 | | 0 | |
| 38 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 18 | 18 | | 0 | |
| 39 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм | $м^3$ | 150 | 150 | | 0 | |
| 40 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | 133,65 | 133,65 | | 0 | |
| 41 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 16,038 | 16,038 | | 0 | |
| 42 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | 133,65 | 133,65 | | 0 | |
| 43 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною до 160 мм з прорізами | $м^3$ | 491,9 | 491,9 | | 0 | |
| 44 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 449,271 | 449,271 | | 0 | |
| 45 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм | $м^3$ | 491,9 | 491,9 | | 0 | |
| 46 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | 1092,8 | 1092,8 | | 0 | |
| 47 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 115,098 | 115,098 | | 0 | |
| 48 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | 1092,8 | 1092,8 | | 0 | |
| 49 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | 25 | 25 | | 0 | |
| 50 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 3,75 | 3,75 | | 0 | |
| 51 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | 25 | 25 | | 0 | |
| | **Фундаментна плита** | | | | | | |
| 52 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 69,4 | 69,4 | |
| 53 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 339,42 | 339,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Вертикальні елементи підвалу (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. -3,000** | | | | | | |
| | **-- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, ПМ-2а, Пм-2б, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5 --** | | | | | | |
| 54 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Перi" для улаштування колон периметром понад 2м до3м | $м^3$ | | | 32,79 | 32,79 | |
| 55 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 3,997 | 3,997 | |
| 56 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | $м^3$ | | | 32,79 | 32,79 | |
| | **-- Ліфтовий блок Лм-1 --** | | | | | | |
| 57 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Перi" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 5,3 | 5,3 | |
| 58 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,521 | 0,521 | |
| 59 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 5,3 | 5,3 | |
| | **-- Плита ліфтового блоку Пл-1 --** | | | | | | |
| 60 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | $м^3$ | | | 6,24 | 6,24 | |
| 61 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 0,6 | 0,6 | |
| 62 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 0,75 | 0,75 | |
| | **-- Стіна Ст-1 --** | | | | | | |
| 63 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Перi" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 9,7 | 9,7 | |
| 64 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,103 | 1,103 | |
| 65 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 9,7 | 9,7 | |
| | **Вертикальні елементи підвалу (стіна зовнішня монолітна Стм-1 зі сходами та плити монолітні Пп-1) на відм. -3,000** | | | | | | |
| | **-- Стіна Стм-1 зі сходами --** | | | | | | |
| 66 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | $м^3$ | | | 42,5 | 42,5 | |
| 67 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 2,5 | 2,5 | |
| 68 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Перi" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 96,8 | 96,8 | |
| 69 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 16,748 | 16,748 | |
| 70 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 96,8 | 96,8 | |
| | **-- Плити Пп-1 (2 шт) --** | | | | | | |
| 71 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | $м^3$ | | | 4,5 | 4,5 | |
| 72 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 1 | 1 | |
| 73 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 1,5 | 1,5 | |
| | **Зовнішня гідроізоляція** | | | | | | |
| 74 | Улаштування галтелі | м | | | 104 | 104 | |
| 75 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари | $м^2$ | | | 384,8 | 384,8 | |
| 76 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу | $м^3$ | | | 45,24 | 45,24 | |
| 77 | Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю | $м^2$ | | | 301,6 | 301,6 | |
| | **Плита перекриття над підвалом Пм-1 на відм. низу -0.320** | | | | | | |
| 78 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Перi", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | | | 134 | 134 | |
| 79 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | | | 1,046 | 1,046 | |
| 80 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 14,907 | 14,907 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | | | 134 | 134 | |
| | **Стіна підтримуюча Стп-1, плита Пм-1а та сходовий марш Схм-1 на позн. +0,600** | | | | | | |
| | **-- Стіна підтримуюча Стп-1 --** | | | | | | |
| 82 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих | м$^3$ | | | 1,32 | 1,32 | |
| 83 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,139 | 0,139 | |
| 84 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,036 | 0,036 | |
| | **-- Плита Пм-1а --** | | | | | | |
| 85 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 1,32 | 1,32 | |
| 86 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | м$^3$ | | | 9,4 | 9,4 | |
| 87 | Улаштування бетонної підготовки | м$^3$ | | | 0,9 | 0,9 | |
| 88 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м$^3$ | | | 3,1 | 3,1 | |
| | **-- Сходовий марш Схм-1 --** | | | | | | |
| 89 | Улаштування монолітних сходових маршів | м$^3$ | | | 0,9 | 0,9 | |
| | **Вертикальні елементи першого поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. -0.100** | | | | | | |
| | **-- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1л, Пм-2, ПМ-2а...Пм-2г, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а...Пм-4в, Пм-5 --** | | | | | | |
| 90 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м$^3$ | | | 47,66 | 47,66 | |
| 91 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 4,773 | 4,773 | |
| 92 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м$^3$ | | | 47,66 | 47,66 | |
| | **-- Ліфтовий блок Лм-1 --** | | | | | | |
| 93 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 7,3 | 7,3 | |
| 94 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,284 | 1,284 | |
| 95 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 7,3 | 7,3 | |
| | **-- Стіна Ст-1 --** | | | | | | |
| 96 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 15,3 | 15,3 | |
| 97 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 2,203 | 2,203 | |
| 98 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 15,3 | 15,3 | |
| | **Плита перекриття з балкою над 1-м поверхом в осях 1-13 на відм. верху +4.100** | | | | | | |
| 99 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м$^3$ | | | 184,1 | 184,1 | |
| 100 | Улаштування парапету | м$^3$ | | | 19,1 | 19,1 | |
| | **Вертикальні елементи другого поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +4.100** | | | | | | |
| | **-- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1г, Пм-2, ПМ-2а...Пм-2в, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а...Пм-4в, Пм-5 --** | | | | | | |
| 101 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м$^3$ | | | 32,62 | 32,62 | |
| 102 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 3,187 | 3,187 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м$^3$ | | | 32,62 | 32,62 | |
| | **-- Ліфтовий блок Лм-1 --** | | | | | | |
| 104 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 5,2 | 5,2 | |
| 105 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,008 | 1,008 | |
| 106 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 5,2 | 5,2 | |
| | **-- Стіна Ст-1 --** | | | | | | |
| 107 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 11 | 11 | |
| 108 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,731 | 1,731 | |
| 109 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 11 | 11 | |
| | **Плита перекриття типового поверху Плм-3 на відм. верху +7.200... +25.800** | | | | | | |
| 110 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | м$^3$ | | | 634,2 | 634,2 | |
| 111 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | | | 6,131 | 6,131 | |
| 112 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 57,871 | 57,871 | |
| 113 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | | | 634,2 | 634,2 | |
| | **Вертикальні елементи типового поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +7.200...+25.800** | | | | | | |
| | **-- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, Пм-3, Пм-4, Пм-5 --** | | | | | | |
| 114 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м$^3$ | | | 236,53 | 236,53 | |
| 115 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 20,914 | 20,914 | |
| 116 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м$^3$ | | | 236,53 | 236,53 | |
| | **-- Ліфтовий блок Лм-1 --** | | | | | | |
| 117 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 36,4 | 36,4 | |
| 118 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 7,055 | 7,055 | |
| 119 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 36,4 | 36,4 | |
| | **-- Стіна Ст-1 (з 3 по 8 поверх) --** | | | | | | |
| 120 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 67,8 | 67,8 | |
| 121 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 9,608 | 9,608 | |
| 122 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 67,8 | 67,8 | |
| | **-- Стіна Ст-1а (9 поверх) --** | | | | | | |
| 123 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |
| 124 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,589 | 1,589 | |
| 125 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Плита перекриття над 9-м поверхом Плм-4 на відм. верху +28.900** | | | | | | |
| 126 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | м$^3$ | | | 90,6 | 90,6 | |
| 127 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | | | 0,876 | 0,876 | |
| 128 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 8,268 | 8,268 | |
| 129 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | | | 90,6 | 90,6 | |
| | **Вертикальні елементи технічного поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +28.900** | | | | | | |
| | **-- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1в, Пм-2, Пм-2а, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5 --** | | | | | | |
| 130 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м$^3$ | | | 25,96 | 25,96 | |
| 131 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 2,946 | 2,946 | |
| 132 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м$^3$ | | | 25,96 | 25,96 | |
| | **-- Ліфтовий блок Лм-1 --** | | | | | | |
| 133 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 4,5 | 4,5 | |
| 134 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,823 | 0,823 | |
| 135 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 4,5 | 4,5 | |
| | **-- Стіна Ст-1 --** | | | | | | |
| 136 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 7,5 | 7,5 | |
| 137 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,327 | 1,327 | |
| 138 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 7,5 | 7,5 | |
| | **Плита покриття над технічним поверхом Плм-5 з парапетом на відм. низу +31.120** | | | | | | |
| 139 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м$^3$ | | | 133,95 | 133,95 | |
| 140 | Виготовлення закладних деталей для ліфту (гаків Г1) | т | | | 0,012 | 0,012 | |
| | **Вертикальні елементи (стіна монолітна Ст-1) на відм. +31.340** | | | | | | |
| 141 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |
| 142 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 2,956 | 2,956 | |
| 143 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |
| | **Плита покриття Плм-6 на відм. низу +33.780** | | | | | | |
| 144 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | м$^3$ | | | 10,4 | 10,4 | |
| 145 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 1,219 | 1,219 | |
| 146 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | | | 10,4 | 10,4 | |
| | **Вентиляційні блоки та блоки шахти димовидалення** | | | | | | |
| 147 | Виготовлення підтримуючих конструкцій ПК-1...ПК-5 | т | | | 1,521 | 1,521 | |
| 148 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 1,507 | 1,507 | |
| 149 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь/ | м$^2$ | | | 79,16 | 79,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т | шт | | | 104 | 104 | |
| 151 | Улаштування перекриттів вентшахт | $м^3$ | | | 35,84 | 35,84 | |
| | **Сходи монолітні См-1** | | | | | | |
| 152 | Улаштування сходів монолітних | $м^3$ | | | 57,4 | 57,4 | |
| | **Вхідні групи** | | | | | | |
| 153 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 8,3 | 8,3 | |
| 154 | Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | $м^3$ | | | 12,7 | 12,7 | |
| 155 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 11,4 | 11,4 | |
| 156 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | | | 0,788 | 0,788 | |
| | **Розділ 5. СТІНИ** | | | | | | |
| 157 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | $м^2$ | 434,665 | 434,665 | | 0 | |
| 158 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | $м^3$ | 740,24 | 740,24 | | 0 | |
| 159 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | $м^2$ | 1025 | 1025 | | 0 | |
| 160 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | $м^3$ | 177,04 | 177,04 | | 0 | |
| 161 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 324 | 324 | | 0 | |
| | **Розділ 6. ВІКНА, ДВЕРІ** | | | | | | |
| 162 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 $м^2$ з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | $м^2$ | 207,36 | 207,36 | | 0 | |
| 163 | Заповнення віконних прорізів та вітражів готовими блоками площею більше 3 $м^2$ з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | $м^2$ | 406,115 | 406,115 | | 0 | |
| 164 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | $м^2$ | 90,72 | 90,72 | | 0 | |
| 165 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 $м^2$ з металопластику у кам'яних стінах | $м^2$ | 23,1 | 23,1 | | 0 | |
| | **Розділ 7. ПОКРІВЛЯ** | | | | | | |
| 166 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | $м^2$ | 372,88 | 372,88 | | 0 | |
| 167 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | $м^2$ | 372,88 | 372,88 | | 0 | |
| 168 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | $м^2$ | 372,88 | 372,88 | | 0 | |
| 169 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | $м^2$ | 372,88 | 372,88 | | 0 | |
| 170 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | $м^2$ | 372,88 | 372,88 | | 0 | |
| 171 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | $м^2$ | 372,88 | 372,88 | | 0 | |
| 172 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 9 | 9 | | 0 | |
| 173 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | $м^2$ | 72,033 | 72,033 | | 0 | |
| 174 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | $м^2$ | | | 370,02 | 370,02 | |
| 175 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в два шари | $м^2$ | | | 370,02 | 370,02 | |
| 176 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.100 мм .... 270 мм | $м^3$ | | | 68,45 | 68,45 | |
| 177 | Грунтування основ із бетону або розчину під одоізоляційний покрівельний килим | $м^2$ | | | 370,02 | 370,02 | |
| 178 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | $м^2$ | | | 370,02 | 370,02 | |
| 179 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів (пароізоляція) | м | | | 322,02 | 322,02 | |
| 180 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом | м | | | 322,02 | 322,02 | |
| 181 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар над сходовою клітиною | $м^2$ | | | 46,91 | 46,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м$^2$ | | | 46,91 | 46,91 | |
| 183 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.50 мм .... 60 мм | м$^3$ | | | 2,58 | 2,58 | |
| 184 | Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м$^2$ | | | 46,91 | 46,91 | |
| 185 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | м$^2$ | | | 46,91 | 46,91 | |
| 186 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар тераси | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 187 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в три шари | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 188 | Утеплення покриттів керамзитом | м$^3$ | | | 61,24 | 61,24 | |
| 189 | Улаштування шару геотекстилю | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 190 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 191 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною (50...70 мм) | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 192 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 193 | Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 194 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 195 | Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим вентканалів | м$^2$ | | | 37,33 | 37,33 | |
| 196 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у один шар | м$^2$ | | | 37,33 | 37,33 | |
| | **Накривки із листової сталі** | | | | | | |
| 197 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | | | 0,8883 | 0,8883 | |
| 198 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | | | 0,8883 | 0,8883 | |
| 199 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [костилі кріплення парапету] | т | | | 0,3969 | 0,3969 | |
| 200 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | | | 0,3969 | 0,3969 | |
| 201 | Улаштування суцільних лат під парапет | м$^2$ | | | 94,34 | 94,34 | |
| 202 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м$^2$ | | | 115,3 | 115,3 | |
| 203 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 157,23 | 157,23 | |
| 204 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | | | 0,1468 | 0,1468 | |
| 205 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | | | 0,1468 | 0,1468 | |
| 206 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [костилі кріплення парапету] | т | | | 0,0657 | 0,0657 | |
| 207 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | | | 0,0657 | 0,0657 | |
| 208 | Улаштування суцільних лат під парапет | м$^2$ | | | 16,77 | 16,77 | |
| 209 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м$^2$ | | | 19,08 | 19,08 | |
| 210 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 26,03 | 26,03 | |
| | **Металоконструкції на покрівлі** | | | | | | |
| 211 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | | | 0,25255 | 0,25255 | |
| 212 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м$^2$ | грати | | | 18 | 18 | |
| 213 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ | грати | | | 8 | 8 | |
| 214 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м$^2$ | грати | | | 4 | 4 | |
| | **Розділ 8. ФАСАД** | | | | | | |
| 215 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з люльок | м$^2$ | 3506,93 | 3506,93 | | 0 | |
| | **Розділ 9. Підлога** | | | | | | |
| 216 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /горище/ | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 218 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 219 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 40 мм) | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 220 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 221 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 222 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 223 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм) | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 224 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 225 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |
| 226 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |
| 227 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм) | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |
| 228 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |
| | **Тип П-1** | | | | | | |
| 229 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м$^2$ | | | 597,46 | 597,46 | |
| 230 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м$^2$ | | | 552,55 | 552,55 | |
| 231 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 552,55 | 552,55 | |
| 232 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною до 100 мм | м$^2$ | | | 552,55 | 552,55 | |
| 233 | Залізнення цементних покриттів | м$^2$ | | | 552,55 | 552,55 | |
| 234 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 29,94 | 29,94 | |
| | **Тип П-2** | | | | | | |
| 235 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари товщиною 2 мм (із заведенням на стіни) | м$^2$ | | | 16,48 | 16,48 | |
| 236 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м$^2$ | | | 11,93 | 11,93 | |
| 237 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 11,93 | 11,93 | |
| 238 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 11,93 | 11,93 | |
| 239 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 11,93 | 11,93 | |
| 240 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 1,43 | 1,43 | |
| | **Тип П-3** | | | | | | |
| 241 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 501,69 | 501,69 | |
| 242 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 501,69 | 501,69 | |
| 243 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари товщиною 3 мм (із заведенням на стіни h150мм) | м2 | | | 18,31 | 18,31 | |
| | **Тип П-4 Санвузли** | | | | | | |
| 244 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м$^2$ | | | 18,31 | 18,31 | |
| 245 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 14,61 | 14,61 | |
| 246 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 14,61 | 14,61 | |
| 247 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 14,61 | 14,61 | |
| | **Тип П-5 Електрощитова** | | | | | | |
| 248 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 249 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 250 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 251 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 1,5 | 1,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Тип П-6 Сходова клітина** | | | | | | |
| 252 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 160,32 | 160,32 | |
| 253 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 142,5 | 142,5 | |
| 254 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 31,53 | 31,53 | |
| | **Тип П-7 Коридор МЗК** | | | | | | |
| 255 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 302,56 | 302,56 | |
| 256 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 302,56 | 302,56 | |
| 257 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 302,56 | 302,56 | |
| 258 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 36,72 | 36,72 | |
| | **Тип П-8 Житлові квартири** | | | | | | |
| 259 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 2 204,48 | 2 204,48 | |
| 260 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 2 204,48 | 2 204,48 | |
| | **Тип П-9 Житлові квартири (санвузли)** | | | | | | |
| 261 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари товщиною до 3 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м$^2$ | | | 331,9 | 331,9 | |
| 262 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 251,44 | 251,44 | |
| 263 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 251,44 | 251,44 | |
| | **Тип П-10 Житлові квартири (лоджії)** | | | | | | |
| 264 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м$^2$ | | | 247,8 | 247,8 | |
| 265 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м$^2$ | | | 205,56 | 205,56 | |
| 266 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 205,56 | 205,56 | |
| 267 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 205,56 | 205,56 | |
| | **Тип П-11 Техн. поверх** | | | | | | |
| 268 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 269 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 270 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| | **Тип П-12, П-13** | | | | | | |
| 271 | Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової | м$^3$ | | | 6,061 | 6,061 | |
| 272 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 100 мм | м$^2$ | | | 19,55 | 19,55 | |
| 273 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 5,4 | 5,4 | |
| 274 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 2,14 | 2,14 | |
| | **ВХІДНІ ГРУПИ** | | | | | | |
| 275 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м$^2$ | | | 101,8 | 101,8 | |
| 276 | Улаштування теплоізоляції виробами з пінополістеролу | м$^2$ | | | 4,5 | 4,5 | |
| 277 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 28,9 | 28,9 | |
| 278 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 28,9 | 28,9 | |
| 279 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 67,86 | 67,86 | |
| 280 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 30,44 | 30,44 | |
| | **ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ** | | | | | | |
| 281 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ до 7 шт | м$^2$ | | | 8,06 | 8,06 | |
| 282 | Тактильна стрічка на сходи гумова ширина 30 мм | м | | | 88,6 | 88,6 | |
| | **Оздоблювальні роботи** | | | | | | |
| 283 | Теплоізоляція стель виробами з мінераловатних плит товщ. 100 мм на клею з кріпленням дюбелями | м$^3$ | | | 56,448 | 56,448 | |
| 284 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м$^2$ | | | 564,48 | 564,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 564,48 | 564,48 | |
| 286 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 564,48 | 564,48 | |
| 287 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 449,78 | 449,78 | |
| 288 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м$^2$ | | | 446,64 | 446,64 | |
| 289 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м$^2$ | | | 3,14 | 3,14 | |
| 290 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 449,78 | 449,78 | |
| 291 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 147,56 | 147,56 | |
| 292 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м$^2$ | | | 144,54 | 144,54 | |
| 293 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м$^2$ | | | 3,02 | 3,02 | |
| 294 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 675,3 | 675,3 | |
| 295 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 8,63 | 8,63 | |
| 296 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 124,1 | 124,1 | |
| 297 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 144,54 | 144,54 | |
| 298 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м$^2$ до 7 шт | м$^2$ | | | 54,82 | 54,82 | |
| 299 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 776,67 | 776,67 | |
| 300 | Улаштування каркасу підвісних стель | м$^2$ | | | 176,36 | 176,36 | |
| 301 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м$^2$ | | | 176,36 | 176,36 | |
| 302 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 303 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 304 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 6925,84 | 6925,84 | |
| 305 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 176,35 | 176,35 | |
| 306 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 77,7 | 77,7 | |
| 307 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 818 | 818 | |
| 308 | Улаштування каркасу підвісних стель | м$^2$ | | | 302,8 | 302,8 | |
| 309 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м$^2$ | | | 302,8 | 302,8 | |
| 310 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею стін і колон прямокутних (вентканали) | м$^3$ | | | 19,22 | 19,22 | |
| 311 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 140 | 140 | |
| 312 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м$^2$ | | | 128,14 | 128,14 | |
| 313 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 128,14 | 128,14 | |
| 314 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 283,92 | 283,92 | |
| 315 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 6,21 | 6,21 | |
| 316 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 41,4 | 41,4 | |
| 317 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 290,13 | 290,13 | |
| 318 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 319 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 320 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 30,52 | 30,52 | |
| 321 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 0,72 | 0,72 | |
| 322 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 4,8 | 4,8 | |
| 323 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 31,24 | 31,24 | |
| 324 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 14,15 | 14,15 | |
| 325 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м$^2$ | | | 14,15 | 14,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 782,53 | 782,53 | |
| 327 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 25,8 | 25,8 | |
| 328 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 192,3 | 192,3 | |
| 329 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2мм | м$^2$ | | | 808,33 | 808,33 | |
| 330 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 259,63 | 259,63 | |
| 331 | Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 259,63 | 259,63 | |
| | **МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА СХОДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП** | | | | | | |
| 332 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | | | 127 | 127 | |
| | **ПОШТОВІ СКРИНЬКИ** | | | | | | |
| 333 | Установлення поштових скриньок | шт | | | 8 | 8 | |
| | **ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ** | | | | | | |
| 334 | Установлення вказівника на стіні | шт | | | 6 | 6 | |
| 335 | Установлення контрастного маркування прозорих частин (скляних перегородок, дверей) із стрічки шириною 100 мм | м шва | | | 12,9 | 12,9 | |
| 336 | Установлення вказівника на стіні | шт | | | 13 | 13 | |
| | **Розділ 10. Різне** | | | | | | |
| 337 | Ізоляція плоских поверхонь стель лоджій плитами мінераловатними | м$^2$ | 133,365 | | | 0 | |
| 338 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м$^2$ | 0,5 | | | 0 | |
| | **Загальнобудівельні роботи. СЕКЦІЯ 2** | | | | | | |
| | **Розділ 1. СЕКЦІЯ 2** | | | | | | |
| | **Розділ 2. Земляні роботи** | | | | | | |
| 339 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 2085,5 | 2085,5 | | 0 | |
| 340 | Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 64,5 | 64,5 | | 0 | |
| 341 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 3440 | 3440 | | 0 | |
| 342 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м$^3$, група ґрунтів 1 /вивезення/ | м$^3$ | | | 1710,63 | 1710,63 | 1710,63 |
| 343 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 м$^3$, група ґрунтів 1 /улаштування насипу/ | м$^3$ | | | 40,99 | 40,99 | 40,99 |
| 344 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом /відвал на відстані до 1 км/ | м$^3$ | | | 101 | 101 | |
| 345 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 2671,42 | 2671,42 | 2671,42 |
| 346 | Перевезення ґрунту по території площадки (до 1 км) для улаштування насипу | т | | | 65,584 | 65,584 | |
| 347 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди | м$^3$ | | | 101 | 101 | |
| 348 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 101 | 101 | |
| 349 | Навантаження вибуреного грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м$^3$. | т | | | 819 | 819 | |
| 350 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 424,35 | 424,35 | |
| 351 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до 1 км | т | | | 121,65 | 121,65 | |
| 352 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 81,1 | 81,1 | |
| 353 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (улаштування насипу) | м$^3$ | | | 40,99 | 40,99 | |
| 354 | Планування насипу бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід | м$^2$ | | | 112 | 112 | |
| 355 | Розроблення ґрунту у відвалі з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 182,1 | 182,1 | |
| 356 | Перевезення грунту з відвалу до місця зворотної засипки на відстань до 1 км | т | | | 291,36 | 291,36 | |
| 357 | Завезення ґрунту з відстані до 30 км | т | | | 381,696 | 381,696 | |
| 358 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 420,66 | 420,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м$^3$ | | | 420,66 | 420,66 | |
| 360 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 2 проходи /остаточне по нівелювальних відмітках/ | м$^2$ | | | 2588,8 | 2588,8 | |
| | **Розділ 3. Палі** | | | | | | |
| 361 | Буріння свердловин діаметром 450 мм обертальним [роторним] способом у ґрунтах і породах групи 1 | м | 2170 | 2170 | | 0 | |
| 362 | Установлення у свердловину арматурного каркаса | свер. | 155 | 155 | | 0 | |
| 363 | Бетонування паль | м$^3$ | 272 | 272 | | 0 | |
| 364 | Улаштування бетонної підготовки | м$^3$ | 0,5 | 0,5 | | 0 | |
| 365 | Улаштування ростверка | м$^3$ | 35 | 35 | | 0 | |
| 366 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м$^2$ | 620 | 620 | | 0 | |
| 367 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м$^2$ | 380,8 | 380,8 | | 0 | |
| 368 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м$^3$ | | | 319,104 | 319,104 | 319,104 |
| 369 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | т | | | 19,0598 | 19,0598 | 19,0598 |
| 370 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м$^3$ | | | 4,432 | 4,432 | 4,432 |
| 371 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | т | | | 0,2647 | 0,2647 | 0,2647 |
| 372 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м$^3$ | | | 17,728 | 17,728 | 17,728 |
| 373 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-2, Кп-3 | т | | | 3,9967 | 3,9967 | 3,9967 |
| 374 | Зрубування голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу понад 0,16 м2 | паля | | | 4 | 4 | |
| | **Розділ 4. Монолітні конструкції** | | | | | | |
| 375 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною до 160 мм з прорізами | м$^3$ | 150 | 150 | | 0 | |
| 376 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 18 | 18 | | 0 | |
| 377 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм | м$^3$ | 150 | 150 | | 0 | |
| 378 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | м$^3$ | 133,65 | 133,65 | | 0 | |
| 379 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 16,038 | 16,038 | | 0 | |
| 380 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | 133,65 | 133,65 | | 0 | |
| 381 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною до 160 мм з прорізами | м$^3$ | 491,9 | 491,9 | | 0 | |
| 382 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 449,271 | 449,271 | | 0 | |
| 383 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм | м$^3$ | 491,9 | 491,9 | | 0 | |
| 384 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | м$^3$ | 1092,8 | 1092,8 | | 0 | |
| 385 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 115,098 | 115,098 | | 0 | |
| 386 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | 1092,8 | 1092,8 | | 0 | |
| 387 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | м$^3$ | 25 | 25 | | 0 | |
| 388 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 3,75 | 3,75 | | 0 | |
| 389 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | 25 | 25 | | 0 | |
| | **Фундаментна плита** | | | | | | |
| 390 | Улаштування бетонної підготовки | м$^3$ | | | 64,8 | 64,8 | |
| 391 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м$^3$ | | | 319,8 | 319,8 | |
| | **Плита перекриття над підвалом Пм-1 на відм. низу -0.350** | | | | | | |
| 392 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м$^3$ | | | 143,63 | 143,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | | | 1,633 | 1,633 | |
| 394 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 15,257 | 15,257 | |
| 395 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м$^2$ | м$^3$ | | | 143,63 | 143,63 | |
| 396 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 0,37 | 0,37 | |
| 397 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,053 | 0,053 | |
| 398 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 0,37 | 0,37 | |
| | **Стіна підтримуюча Стп-1, плита Пм-1а та сходовий марш Схм-1 на позн. +0,600** | | | | | | |
| 399 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих | м$^3$ | | | 1,32 | 1,32 | |
| 400 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,139 | 0,139 | |
| 401 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,036 | 0,036 | |
| 402 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 1,32 | 1,32 | |
| 403 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | м$^3$ | | | 9,4 | 9,4 | |
| 404 | Улаштування бетонної підготовки | м$^3$ | | | 0,9 | 0,9 | |
| 405 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м$^3$ | | | 3,1 | 3,1 | |
| 406 | Улаштування монолітних сходових маршів | м$^3$ | | | 0,9 | 0,9 | |
| | **Вертикальні елементи першого поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. -0.100** | | | | | | |
| 407 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м$^3$ | | | 46,94 | 46,94 | |
| 408 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 4,367 | 4,367 | |
| 409 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м$^3$ | | | 46,94 | 46,94 | |
| 410 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 7,3 | 7,3 | |
| 411 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,279 | 1,279 | |
| 412 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 7,3 | 7,3 | |
| 413 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м$^3$ | | | 15,3 | 15,3 | |
| 414 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 2,203 | 2,203 | |
| 415 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м$^3$ | | | 15,3 | 15,3 | |
| | **Плита перекриття над 1-м поверхом Плм-2 на відм. верху +4.100** | | | | | | |
| 416 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (по балках з парапетом) | м$^3$ | | | 175 | 175 | |
| | **Вертикальні елементи другого поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +4.100** | | | | | | |
| 417 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м$^3$ | | | 33,05 | 33,05 | |
| 418 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 2,976 | 2,976 | |
| 419 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м$^3$ | | | 33,05 | 33,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 5,2 | 5,2 | |
| 421 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,008 | 1,008 | |
| 422 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 5,2 | 5,2 | |
| 423 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 11 | 11 | |
| 424 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,731 | 1,731 | |
| 425 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 11 | 11 | |
| | **Плита перекриття типового поверху Плм-3 на відм. верху +7.200... +25.800** | | | | | | |
| 426 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | | | 634,2 | 634,2 | |
| 427 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | | | 6,131 | 6,131 | |
| 428 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 57,871 | 57,871 | |
| 429 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | | | 634,2 | 634,2 | |
| | **Вертикальні елементи типового поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +7.200...+25.800** | | | | | | |
| 430 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | $м^3$ | | | 243,88 | 243,88 | |
| 431 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 20,96 | 20,96 | |
| 432 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | $м^3$ | | | 243,88 | 243,88 | |
| 433 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 36,4 | 36,4 | |
| 434 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 7,055 | 7,055 | |
| 435 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 36,4 | 36,4 | |
| 436 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 67,8 | 67,8 | |
| 437 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 9,608 | 9,608 | |
| 438 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 67,8 | 67,8 | |
| 439 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |
| 440 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,589 | 1,589 | |
| 441 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |
| | **Плита перекриття над 9-м поверхом Плм-4 на відм. верху +25.800** | | | | | | |
| 442 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | | | 90,6 | 90,6 | |
| 443 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | | | 0,876 | 0,876 | |
| 444 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 8,268 | 8,268 | |
| 445 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | | | 90,6 | 90,6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Вертикальні елементи технічного поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +28.900** | | | | | | |
| 446 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | $м^3$ | | | 26,16 | 26,16 | |
| 447 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 2,953 | 2,953 | |
| 448 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | $м^3$ | | | 26,16 | 26,16 | |
| 449 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 4,5 | 4,5 | |
| 450 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,823 | 0,823 | |
| 451 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 4,5 | 4,5 | |
| 452 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 7,5 | 7,5 | |
| 453 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,327 | 1,327 | |
| 454 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 7,5 | 7,5 | |
| | **Плита покриття над технічним поверхом Плм-5 з парапетом на відм. низу +31.120** | | | | | | |
| 455 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | $м^3$ | | | 133,95 | 133,95 | |
| 456 | Виготовлення закладних деталей для ліфту (гаків Г1) | т | | | 0,012 | 0,012 | |
| | **Вертикальні елементи (стіна монолітна Ст-1) на відм. +31.340** | | | | | | |
| 457 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |
| 458 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 2,956 | 2,956 | |
| 459 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 11,2 | 11,2 | |
| | **Плита покриття Плм-6 на відм. низу +33.780** | | | | | | |
| 460 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | | | 10,4 | 10,4 | |
| 461 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 1,237 | 1,237 | |
| 462 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | | | 10,4 | 10,4 | |
| | **Вентиляційні блоки та блоки шахти димовидалення** | | | | | | |
| 463 | Виготовлення підтримуючих конструкцій ПК-1...ПК-5 | т | | | 1,521 | 1,521 | |
| 464 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 1,521 | 1,521 | |
| 465 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь/ | $м^2$ | | | 79,16 | 79,16 | |
| 466 | Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т | шт | | | 104 | 104 | |
| 467 | Улаштування перекриттів вентшахт | $м^3$ | | | 35,84 | 35,84 | |
| | **Сходи монолітні См-1** | | | | | | |
| 468 | Улаштування сходів монолітних | $м^3$ | | | 57,4 | 57,4 | |
| | **Вхідні групи** | | | | | | |
| 469 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 7,4 | 7,4 | |
| 470 | Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | $м^3$ | | | 7 | 7 | |
| 471 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 8,4 | 8,4 | |
| 472 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | | | 0,752 | 0,752 | |
| | **Укладання утеплювача між секціями (деформаційний шов у вісях 13-14 на відм. -2,900)** | | | | | | |
| 473 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 50 мм | $м^3$ | | | 0,6 | 0,6 | |
| 474 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 250 мм | $м^3$ | | | 14 | 14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Розділ 5. СТІНИ** | | | | | | |
| 475 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м$^2$ | 434,665 | 434,665 | | 0 | |
| 476 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м$^3$ | 740,24 | 740,24 | | 0 | |
| 477 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м$^2$ | 1025 | 1025 | | 0 | |
| 478 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м$^3$ | 177,04 | 177,04 | | 0 | |
| 479 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 324 | 324 | | 0 | |
| | **Розділ 6. ВІКНА, ДВЕРІ** | | | | | | |
| 480 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3м$^2$ з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м$^2$ | 207,36 | 207,36 | | 0 | |
| 481 | Заповнення віконних прорізів та вітражів готовими блоками площею більше 3 м$^2$ з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м$^2$ | 406,115 | 406,115 | | 0 | |
| 482 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м$^2$ | 90,72 | 90,72 | | 0 | |
| 483 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м$^2$ з металопластику у кам'яних стінах | м$^2$ | 23,1 | 23,1 | | 0 | |
| | **Розділ 7. ПОКРІВЛЯ** | | | | | | |
| 484 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м$^2$ | 372,88 | | | 0 | |
| 485 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м$^2$ | 372,88 | | | 0 | |
| 486 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | м$^2$ | 372,88 | | | 0 | |
| 487 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м$^2$ | 372,88 | | | 0 | |
| 488 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м$^2$ | 372,88 | | | 0 | |
| 489 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м$^2$ | 372,88 | | | 0 | |
| 490 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 9 | | | 0 | |
| 491 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | 72,033 | | | 0 | |
| 492 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м$^2$ | | | 372,89 | 372,89 | |
| 493 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в два шари | м$^2$ | | | 372,89 | 372,89 | |
| 494 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.100 мм .... 270 мм | м$^3$ | | | 68,98 | 68,98 | |
| 495 | Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м$^2$ | | | 372,89 | 372,89 | |
| 496 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | м$^2$ | | | 372,89 | 372,89 | |
| 497 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів (пароізоляція) | м | | | 340,25 | 340,25 | |
| 498 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом | м | | | 340,25 | 340,25 | |
| 499 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м$^2$ | | | 46,92 | 46,92 | |
| 500 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м$^2$ | | | 46,92 | 46,92 | |
| 501 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.50 мм .... 60 мм | м$^3$ | | | 2,58 | 2,58 | |
| 502 | Улаштування пароізоляції обклеювальної тераси в один шар | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 503 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в три шари | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 504 | Утеплення покриттів керамзитом | м$^3$ | | | 61,24 | 61,24 | |
| 505 | Улаштування шару геотекстилю | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 506 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 507 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних з ухилом товщиною до 100 мм | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 508 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 510 | Улаштування покрівель тераси із наплавлюваних матеріалів у два шари | м$^2$ | | | 226,81 | 226,81 | |
| 511 | Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим вентканалів | м$^2$ | | | 37,33 | 37,33 | |
| 512 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у один шар | м$^2$ | | | 37,33 | 37,33 | |
| | **Накривки із листової сталі** | | | | | | |
| 513 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | | | 0,864 | 0,864 | |
| 514 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | | | 0,864 | 0,864 | |
| 515 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [костилі кріплення парапету] | т | | | 0,3857 | 0,3857 | |
| 516 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | | | 0,3857 | 0,3857 | |
| 517 | Улаштування суцільних лат під парапет | м$^2$ | | | 91,64 | 91,64 | |
| 518 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м$^2$ | | | 112 | 112 | |
| 519 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 152,73 | 152,73 | |
| 520 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | | | 0,1468 | 0,1468 | |
| 521 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | | | 0,1468 | 0,1468 | |
| 522 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [костилі кріплення парапету] | т | | | 0,0657 | 0,0657 | |
| 523 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | | | 0,0657 | 0,0657 | |
| 524 | Улаштування суцільних лат під парапет | м$^2$ | | | 16,77 | 16,77 | |
| 525 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м$^2$ | | | 19,08 | 19,08 | |
| 526 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 26,03 | 26,03 | |
| | **Металоконструкції** | | | | | | |
| 527 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | | | 0,25255 | 0,25255 | |
| 528 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м$^2$ | грати | | | 18 | 18 | |
| 529 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ | грати | | | 10 | 10 | |
| 530 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м$^2$ | грати | | | 4 | 4 | |
| | **Розділ 8. ФАСАД** | | | | | | |
| 531 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з люльок | м$^2$ | 3506,93 | 3506,93 | | 0 | |
| | **Розділ 9. Підлога** | | | | | | |
| 532 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (горище) | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 533 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /горище/ | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 534 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 535 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 40 мм) | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 536 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | 535,24 | 535,24 | | 0 | |
| 537 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 538 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 539 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80 мм) | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 540 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | 413,885 | 413,885 | | 0 | |
| 541 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |
| 542 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |
| 543 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщин стяжок цементних (до 80 мм) | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |
| 544 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | 3619,28 | 3619,28 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Тип П-3** | | | | | | |
| 545 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 501,68 | 501,68 | |
| 546 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 501,68 | 501,68 | |
| 547 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 152,36 | 152,36 | |
| 548 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 19,73 | 19,73 | |
| | **Тип П-4 Санвузли** | | | | | | |
| 549 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари товщиною 3 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м$^2$ | | | 16,198 | 16,198 | |
| 550 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 12,85 | 12,85 | |
| 551 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 12,85 | 12,85 | |
| 552 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 12,85 | 12,85 | |
| | **Тип П-5 Електрощитова** | | | | | | |
| 553 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 554 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 555 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 556 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 1,5 | 1,5 | |
| | **Тип П-6 Сходова клітина** | | | | | | |
| 557 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 160,32 | 160,32 | |
| 558 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 142,5 | 142,5 | |
| 559 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 31,53 | 31,53 | |
| | **Тип П-7 Коридор МЗК** | | | | | | |
| 560 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 302,56 | 302,56 | |
| 561 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 302,56 | 302,56 | |
| 562 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 302,56 | 302,56 | |
| 563 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 36,72 | 36,72 | |
| | **Тип П-8 Житлові квартири** | | | | | | |
| 564 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 2204,48 | 2204,48 | |
| 565 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 2204,48 | 2204,48 | |
| | **Тип П-9 Житлові квартири (санвузли)** | | | | | | |
| 566 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари товщиною 3 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м$^2$ | | | 331,9 | 331,9 | |
| 567 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 251,44 | 251,44 | |
| 568 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 251,44 | 251,44 | |
| | **Тип П-10 Житлові квартири (лоджії)** | | | | | | |
| 569 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м$^2$ | | | 247,8 | 247,8 | |
| 570 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м$^2$ | | | 205,56 | 205,56 | |
| 571 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 205,56 | 205,56 | |
| 572 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 205,56 | 205,56 | |
| | **Тип П-11 Техн. поверх** | | | | | | |
| 573 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 574 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 575 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| | **Тип П-12, П-13** | | | | | | |
| 576 | Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової | м$^3$ | | | 6,061 | 6,061 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 80 мм | м$^2$ | | | 19,55 | 19,55 | |
| 578 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 5,4 | 5,4 | |
| 579 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 2,14 | 2,14 | |
| | **ВХІДНІ ГРУПИ** | | | | | | |
| 580 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м$^2$ | | | 82,2 | 82,2 | |
| 581 | Улаштування теплоізоляції виробами з пінополістеролу | м$^2$ | | | 4,5 | 4,5 | |
| 582 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 28,1 | 28,1 | |
| 583 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 28,1 | 28,1 | |
| 584 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 53,54 | 53,54 | |
| 585 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 25,06 | 25,06 | |
| | **ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ** | | | | | | |
| 586 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ до 7 шт | м$^2$ | | | 7,73 | 7,73 | |
| 587 | Тактильна стрічка на сходи гумова ширина 30 мм | м | | | 75 | 75 | |
| | **Оздоблювальні роботи** | | | | | | |
| 588 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 127,78 | 127,78 | |
| 589 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м$^2$ | | | 124,76 | 124,76 | |
| 590 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м$^2$ | | | 3,02 | 3,02 | |
| 591 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 695,08 | 695,08 | |
| 592 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 8,63 | 8,63 | |
| 593 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 124,1 | 124,1 | |
| 594 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 124,76 | 124,76 | |
| 595 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м$^2$ до 7 шт | м$^2$ | | | 48,2 | 48,2 | |
| 596 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 783,29 | 783,29 | |
| 597 | Улаштування каркасу підвісних стель | м$^2$ | | | 176,36 | 176,36 | |
| 598 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м$^2$ | | | 176,36 | 176,36 | |
| 599 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 600 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м$^2$ | | | 9,81 | 9,81 | |
| 601 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 6925,84 | 6925,84 | |
| 602 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 176,35 | 176,35 | |
| 603 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 77,7 | 77,7 | |
| 604 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 818 | 818 | |
| 605 | Улаштування каркасу підвісних стель | м$^2$ | | | 302,8 | 302,8 | |
| 606 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м$^2$ | | | 302,8 | 302,8 | |
| 607 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею стін і колон прямокутних (вентканали) | м$^3$ | | | 19,22 | 19,22 | |
| 608 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 140 | 140 | |
| 609 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м$^2$ | | | 128,14 | 128,14 | |
| 610 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 128,14 | 128,14 | |
| 611 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 297,29 | 297,29 | |
| 612 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 6,21 | 6,21 | |
| 613 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 41,4 | 41,4 | |
| 614 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 303,5 | 303,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 616 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м$^2$ | | | 387,24 | 387,24 | |
| 617 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 30,52 | 30,52 | |
| 618 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 0,72 | 0,72 | |
| 619 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 4,8 | 4,8 | |
| 620 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 31,24 | 31,24 | |
| 621 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 14,15 | 14,15 | |
| 622 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м$^2$ | | | 14,15 | 14,15 | |
| 623 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м$^2$ | | | 782,53 | 782,53 | |
| 624 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м$^2$ | | | 25,8 | 25,8 | |
| 625 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | | | 192,3 | 192,3 | |
| 626 | Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 808,33 | 808,33 | |
| 627 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м$^2$ | | | 259,63 | 259,63 | |
| 628 | Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 259,63 | 259,63 | |
| | **МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА СХОДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП** | | | | | | |
| 629 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | | | 127 | 127 | |
| | **ПОШТОВІ СКРИНЬКИ** | | | | | | |
| 630 | Установлення поштових скриньок | шт | | | 8 | 8 | |
| | **ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ** | | | | | | |
| 631 | Установлення вказівника на стіні | шт | | | 6 | 6 | |
| 632 | Установлення контрастного маркування прозорих частин (скляних перегородок, дверей) із стрічки шириною 100 мм | м шва | | | 12,9 | 12,9 | |
| 633 | Установлення вказівника на стіні | шт | | | 13 | 13 | |
| | **Розділ 10. Різне** | | | | | | |
| 634 | Ізоляція плоских поверхонь стель лоджій плитами мінераловатними | м$^2$ | 133,365 | 133,365 | | 0 | |
| 635 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м$^2$ | 0,5 | 0,5 | | 0 | |
| | **Деформаційний шов** | | | | | | |
| 636 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | | | 0.0996 | 0.0996 | |
| 637 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | | | 0.0996 | 0.0996 | |
| 638 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [нижній компенсатор] | т | | | 0.0697 | 0.0697 | |
| 639 | Улаштування дрібних покриттів [нижній компенсатор] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 16.88 | 16.88 | |
| 640 | Улаштування суцільних лат під парапет | м$^2$ | | | 15.6 | 15.6 | |
| 641 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м$^2$ | | | 40 | 40 | |
| 642 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 21,53 | 21,53 | |
| | **Металева огорожа покрівлі** | | | | | | |
| 643 | Виготовлення закладних деталей під встановлення огородження | т | | | 0,016 | 0,016 | |
| 644 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,016 | 0,016 | |
| 645 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь/ | м$^2$ | | | 5,2 | 5,2 | |
| 646 | Монтаж захисної огорожі покрівлі | т | | | 0,323 | 0,323 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **СЕКЦІЯ 1-2** | | | | | | |
| | **Мурування стін і перегородок з цегли** | | | | | | |
| | **-- Мурування зовнішніх стін --** | | | | | | |
| 647 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м$^3$ | | | 893,57 | 893,57 | |
| 648 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | | | 4,479 | 4,479 | |
| | **Закладні деталі Д1, Д2** | | | | | | |
| 649 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | | | 16371 | 16371 | |
| 650 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 15,361 | 15,361 | |
| 651 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м$^3$ | | | 15,95 | 15,95 | |
| | **-- Мурування внутрішніх стін --** | | | | | | |
| 652 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м$^3$ | | | 257,39 | 257,39 | |
| 653 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | | | 1,316 | 1,316 | |
| | **Закладні деталі Д1, Д2** | | | | | | |
| 654 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 3,527 | 3,527 | |
| 655 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | | | 3762 | 3762 | |
| 656 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 3,527 | 3,527 | |
| 657 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м$^3$ | | | 4,54 | 4,54 | |
| | **-- Мурування перегородок --** | | | | | | |
| 658 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в ½ цегли при висоті поверху до 4 м | м$^2$ | | | 1938,42 | 1938,42 | |
| | **Закладні деталі Д1, Д2** | | | | | | |
| 659 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 4,784 | 4,784 | |
| 660 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | | | 5207 | 5207 | |
| 661 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 4,784 | 4,784 | |
| 662 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м$^3$ | | | 3,94 | 3,94 | |
| | **-- Мурування вентканалів (покрівля і техповерх) --** | | | | | | |
| 663 | Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м | м$^3$ | | | 141,06 | 141,06 | |
| | **Закладні деталі Д1, Д2** | | | | | | |
| 664 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 0,336 | 0,336 | |
| 665 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | | | 362 | 362 | |
| 666 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,336 | 0,336 | |
| 667 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м$^3$ | | | 0,65 | 0,65 | |
| | **Мурування стін та перегородок з газобетонних блоків** | | | | | | |
| 668 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м$^3$ | | | 316,39 | 316,39 | |
| 669 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 3,473 | 3,473 | |
| 670 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 3,473 | 3,473 | |
| 671 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м | м$^2$ | | | 2765,42 | 2765,42 | |
| 672 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 2,791 | 2,791 | |
| 673 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 2,791 | 2,791 | |
| | **Монтаж перемичок** | | | | | | |
| 674 | Виготовлення закладних деталей з кутика під встановлення перемичок | т | | | 0,087 | 0,087 | |
| 675 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,087 | 0,087 | |
| 676 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м$^2$ | | | 2,3 | 2,3 | |
| 677 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | | | 165 | 165 | |
| 678 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | | | 5,896 | 5,896 | |
| 679 | Установлення металевих перемичок з арматурних стрижнів | т | | | 0,152 | 0,152 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м$^2$ | | | 305,1 | 305,1 | |
| | **Лоджії** | | | | | | |
| 681 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в ½ цегли при висоті поверху до 4 м | м$^2$ | | | 604,8 | 604,8 | |
| 682 | Виготовлення закладних деталей Д1 | т | | | 1,074 | 1,074 | |
| 683 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | | | 1140 | 1140 | |
| 684 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 1,074 | 1,074 | |
| 685 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | т | | | 0,068 | 0,068 | |
| 686 | Укладання швелерів на стіни лоджий | т | | | 3,877 | 3,877 | |
| 687 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 80 мм | шт | | | 112 | 112 | |
| 688 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | | | 175,03 | 175,03 | |
| 689 | Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 100 мм | сальник | | | 112 | 112 | |
| 690 | Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | | | 30 | 30 | |
| | **НАКРИВКА НАД ЛОДЖИЯМИ** | | | | | | |
| 691 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | | | 0,756 | 0,756 | |
| 692 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів | т | | | 0,756 | 0,756 | |
| 693 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [костилі кріплення парапету] | т | | | 0,446 | 0,446 | |
| 694 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | | | 0,446 | 0,446 | |
| 695 | Улаштування суцільних лат під парапет | м$^2$ | | | 84 | 84 | |
| 696 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м$^2$ | | | 146 | 146 | |
| 697 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 146 | 146 | |
| | **Укладання утеплювача між секціями (деформаційний шов у вісях 13-14)** | | | | | | |
| 698 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 150 мм | м$^3$ | | | 61,45 | 61,45 | |
| 699 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 250 мм | м$^3$ | | | 49,1 | 49,1 | |
| 700 | Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками | м шва | | | 74,84 | 74,84 | |
| | **Заповнення віконних та дверних прорезів** | | | | | | |
| 701 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м$^2$ | | | 287,97 | 287,97 | |
| 702 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м$^2$ з металопластику у кам'яних стінах | м$^2$ | | | 10,032 | 10,032 | |
| 703 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м$^2$ з металопластику у кам'яних стінах | м$^2$ | | | 154,938 | 154,938 | |
| 704 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м$^2$ з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м$^2$ | | | 42,96 | 42,96 | |
| 705 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м$^2$ з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м$^2$ | | | 432,8 | 432,8 | |
| 706 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м$^2$ з металопластику в стінах житлових і громадських будівель | м$^2$ | | | 672,376 | 672,376 | |
| 707 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | | | 575 | 575 | |
| 708 | Установлення віконних зливів | м | | | 565 | 565 | |
| 709 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м$^2$ з металопластику в стінах житлових і громадських будівель | м$^2$ | | | 338,452 | 338,452 | |
| | **Утеплення і оздоблення фасаду** | | | | | | |
| | **Утеплення і оздоблення стін, зовнішньої поверхні вентканалів, цоколю** | | | | | | |
| 710 | Установлення та знімання підвісних люльок | шт | | | 4 | 4 | |
| 711 | Пересування підвісних люльок по горизонталі | шт | | | 16 | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, вентканали, цоколь | м$^2$ | | | 4048,41 | 4048,41 | |
| 713 | Видалити з норми ЕН15-78-1 фарбування фасаду /на цоколі/ | м$^2$ | | | -30,44 | -30,44 | |
| 714 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. УКОСИ, ширина до 300 мм | м$^2$ | | | 755,12 | 755,12 | |
| 715 | Зовнішня герметизація віконних і дверних блоків однокомпонентним акриловим герметиком | м шва | | | 314,08 | 314,08 | |
| | **ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРНИХ ПОЛИЦЬ** | | | | | | |
| 716 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна глибина отвору 250 мм = 1 цеглина) | шт | | | 288 | 288 | |
| 717 | Монтаж кронштейнів та кондиціонерних полиць | т | | | 17,512 | 17,512 | |
| | **Утеплення і оздоблення внутрішньої поверхні балконів (стелі і стіни)** | | | | | | |
| 718 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, стеля | м$^2$ | | | 1756,16 | 1756,16 | |
| | **Утепленя і оздоблення тераси** | | | | | | |
| 719 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, стеля | м$^2$ | | | 485,56 | 485,56 | |
| | **Дощова каналізація** | | | | | | |
| 720 | Прокладання трубопроводів зі сталевих емальованих труб діаметром 100 мм | м | 240 | 240 | | 0 | |
| 721 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | саль-ник | 4 | 4 | | 0 | |
| 722 | Установлення воронок водостічних | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 723 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м$^2$ | 159,4 | 159,4 | | 0 | |
| 724 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /за 2 раза/ | м$^2$ | 159,4 | 159,4 | | 0 | |
| | **Воронка покрівельна з електропідігрівом і вертикальним випуском** | | | | | | |
| 725 | Установлення воронок водостічних | шт | | | **4** | 4 | |
| 726 | Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків діаметром 110 мм | шт | | | **4** | 4 | |
| | **Трубопроводи напірні НПВХ** | | | | | | |
| 727 | Прокладання трубопроводів з напірних НПВХ труб зовнішнім діаметром 110 мм | м | | | 151,392 | 151,392 | |
| | **Трубопроводи стальні електрозварні** | | | | | | |
| 728 | Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | м | | | 21,5 | 21,5 | |
| 729 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | | | 3 | 3 | |
| 730 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м$^2$ | | | 7 | 7 | |
| 731 | Фарбування емаллю сталевих труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | м$^2$ | | | 7 | 7 | |
| | **Трубопроводи PPR** | | | | | | |
| 732 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 32 мм | м | | | 6 | 6 | |
| | **Холодне водопостачання** | | | | | | |
| 733 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 734 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 735 | Установлення регуляторів тиску діаметром до 50 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 736 | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 737 | Установлення мембраного бака місткістю 0,4 м$^3$ | шт | 1 | 1 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 739 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 50 | 50 | | 0 | |
| 740 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 50 | 50 | | 0 | |
| 741 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 90 | 90 | | 0 | |
| 742 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 70 | 70 | | 0 | |
| 743 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі емальованих труб діаметром 57 мм | м | 70 | 70 | | 0 | |
| 744 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі емальованих труб діаметром 76 мм | м | 40 | 40 | | 0 | |
| 745 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 2400 | 2400 | | 0 | |
| 746 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 1700 | 1700 | | 0 | |
| 747 | Прокладання трубопроводів "пешель" д 20 мм | м | 2400 | 2400 | | 0 | |
| 748 | Прокладання трубопроводів "пешель" д 25 мм | м | 1700 | 1700 | | 0 | |
| 749 | Установлення сушарок для рушників | к-т | 96 | 96 | | 0 | |
| 750 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 751 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 3 | 3 | | 0 | |
| 752 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 370 | 370 | | 0 | |
| 753 | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | шт | 100 | 100 | | 0 | |
| 754 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | саль-ник | 1 | 1 | | 0 | |
| 755 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 1 | 1 | | 0 | |
| 756 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | $м^2$ | 70 | 70 | | 0 | |
| 757 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | $м^2$ | 70 | 70 | | 0 | |
| | **Холодне, гаряче водопостачання - В1, Т3** | | | | | | |
| | **Трубопроводи з поліпропілену** | | | | | | |
| 758 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | | | 1 977 | 1 977 | |
| 759 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | | | 1 654 | 1 654 | |
| 760 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | м | | | 74 | 74 | |
| 761 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | м | | | 41,5 | 41,5 | |
| 762 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | м | | | 49 | 49 | |
| 763 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | м | | | 58 | 58 | |
| 764 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм | м | | | 10 | 10 | |
| 765 | Установлення кранів кульових та клапанів зворотніх на нарізці діаметром до 40 мм | шт | | | 533 | 533 | |
| 766 | Установлення повітровідвідників | шт | | | 4 | 4 | |
| 767 | Установлення засувок чавунних діаметром до 65 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| | **Трубна ізоляція** | | | | | | |
| 768 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | | | 299,5 | 299,5 | |
| | **Насосна станція** | | | | | | |
| 769 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | | | 2 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3м$^3$ | шт | | | 1 | 1 | |
| 771 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1м$^3$ | шт | | | 1 | 1 | |
| 772 | Установлення вентилів, засувок, клапанів сталевих фланцевих запобіжних, пружин одноважільних та двоважільних зворотніх підіймальних на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см$^2$], діаметром умовного проходу 65-100 мм [ручного приводу із черв'ячною конічною або циліндричною передачею] | шт | | | 1 | 1 | |
| 773 | Установлення вентилів, засувок, клапанів сталевих фланцевих запобіжних, пружин одноважільних та двоважільних зворотніх підіймальних на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см$^2$], діаметром умовного проходу 32-40 мм [ручного приводу із черв'ячною конічною або циліндричною передачею] | шт | | | 2 | 2 | |
| 774 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 775 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 776 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 777 | Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50 мм | шт | | | 4 | 4 | |
| 778 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 779 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1т | шт | | | 1 | 1 | |
| | **Водомірні вузли на вводі (ВВ-1; ВВ-2; ВВ-3)** | | | | | | |
| 780 | Установлення лічильників діаметром до 40 мм | шт | | | 3 | 3 | |
| 781 | Установлення перетворювача [випромінювач або приймач] ультразвуковий (Модуль HRI) | шт | | | 3 | 3 | |
| 782 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | | | 4 | 4 | |
| 783 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 784 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 785 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 786 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 787 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 788 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 789 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 790 | Установлення манометрів | к-т | | | 6 | 6 | |
| 791 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| | **Трубопроводи** | | | | | | |
| 792 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | м | | | 27,5 | 27,5 | |
| 793 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | | | 4,4 | 4,4 | |
| 794 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | | | 6,6 | 6,6 | |
| 795 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 40 мм | м | | | 2 | 2 | |
| 796 | Пневматичне випробування трубопроводів | м | | | 40,5 | 40,5 | |
| 797 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 | м$^2$ | | | 11,14 | 11,14 | |
| 798 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м$^2$ | | | 11,14 | 11,14 | |
| 799 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | | | 38 | 38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Водомірні вузли ВВ-4** | | | | | | |
| 800 | Установлення лічильників діаметром до 40 мм | шт | | | 96 | 96 | |
| 801 | Установлення кранів кульових та клапанів зворотніх на нарізці діаметром до 40 мм | шт | | | 212 | 212 | |
| 802 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм | шт | | | 96 | 96 | |
| 803 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | | | 96 | 96 | |
| 804 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 20 мм | м | | | 19,2 | 19,2 | |
| 805 | Грунтування металевих поверхонь за два раз грунтовкою ГФ-021 | $м^2$ | | | 1,2 | 1,2 | |
| 806 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | $м^2$ | | | 1,2 | 1,2 | |
| | **Водомірні вузли ВВ-5** | | | | | | |
| 807 | Установлення лічильників діаметром до 40 мм | шт | | | 6 | 6 | |
| 808 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм | шт | | | 6 | 6 | |
| 809 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | | | 36 | 36 | |
| | **Каналізація** | | | | | | |
| 810 | Установлення протипожежних муфт | т | 0,24 | 0,24 | | 0 | |
| 811 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 4 | 4 | | 0 | |
| 812 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 370 | 370 | | 0 | |
| 813 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 410 | 410 | | 0 | |
| 814 | Установлення фасонних частин діаметром 50-100 мм | т | 0,14 | 0,14 | | 0 | |
| 815 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 112 | 112 | | 0 | |
| 816 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 96 | 96 | | 0 | |
| 817 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 96 | 96 | | 0 | |
| 818 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 4 | 4 | | 0 | |
| 819 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 5 | 5 | | 0 | |
| 820 | Установлення ванн купальних стальних | к-т | 96 | 96 | | 0 | |
| 821 | Установлення нейтралізатора кислотного конденсату | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| | **Госп. побутова каналізація - К1, К14** | | | | | | |
| | **СЕКЦІЯ 1. Випуски К1-1, К1-2** | | | | | | |
| 822 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | | | 140 | 140 | |
| 823 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | | | 500 | 500 | |
| 824 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | | | 10 | 10 | |
| | **СЕКЦІЯ 1. Випуски К1-1в, К1-2в** | | | | | | |
| 825 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | | | 14 | 14 | |
| 826 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | | | 96 | 96 | |
| 827 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | | | 3 | 3 | |
| | **СЕКЦІЯ 2. Випуски К1-3, К1-4** | | | | | | |
| 828 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | | | 140 | 140 | |
| 829 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | | | 521 | 521 | |
| 830 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | | | 10 | 10 | |
| | **СЕКЦІЯ 2. Випуски К1-3с, К1-4в** | | | | | | |
| 831 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | | | 12 | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | | | 33 | 33 | |
| 833 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | | | 3 | 3 | |
| 834 | Установлення кранів кульових та клапанів звортніх діаметром до 40 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| | **Сантехобладнання** | | | | | | |
| 835 | Установлення унітазів | к-т | | | 122 | 122 | |
| 836 | Установлення унітазів з функцією біде | к-т | | | 3 | 3 | |
| 837 | Установлення умивальників | к-т | | | 120 | 120 | |
| 838 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | | | 80 | 80 | |
| 839 | Установлення ванн купальних стальних | к-т | | | 96 | 96 | |
| 840 | Установлення змішувачів | шт | | | 296 | 296 | |
| 841 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м$^3$ | шт | | | 4 | 4 | |
| | **Вентиляція** | | | | | | |
| 842 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 843 | Установлення вентиляторів канальних | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 844 | Установлення клапанів діаметром до 355 мм | клапан | 1 | 1 | | 0 | |
| 845 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | 2 | 2 | | 0 | |
| 846 | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 847 | Установлення захисних противибухових секцій | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 848 | Установлення фільтрів чарункових | м$^2$ | 3 | 3 | | 0 | |
| 849 | Установлення клапанів герметичних вентиляційних діаметром до 355 мм | клапан | 7 | 7 | | 0 | |
| 850 | Установлення клапанів герметичних вентиляційних діаметром до 560 мм | клапан | 2 | 2 | | 0 | |
| 851 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 3 | 3 | | 0 | |
| 852 | Установлення вентиляторів канальних | шт | 3 | 3 | | 0 | |
| 853 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | 25,1671 | 25,1671 | | 0 | |
| 854 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м$^2$ | 33,284 | 33,284 | | 0 | |
| 855 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м$^2$ | 99,5 | 99,5 | | 0 | |
| 856 | Установлення манометрів | к-т | 1 | 1 | | 0 | |
| 857 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ | грати | 35 | 35 | | 0 | |
| 858 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м$^3$/год | камера | 6 | 6 | | 0 | |
| 859 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250мм | шт | 12 | 12 | | 0 | |
| 860 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 12 | 12 | | 0 | |
| 861 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ /дифузор/ | грати | 12 | 12 | | 0 | |
| 862 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м$^2$ | 50,24 | 50,24 | | 0 | |
| 863 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250мм | шт | 10 | 10 | | 0 | |
| 864 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м$^3$/год | камера | 5 | 5 | | 0 | |
| 865 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 10 | 10 | | 0 | |
| 866 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ /дифузор / | грати | 20 | 20 | | 0 | |
| 867 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м$^2$ | 7,85 | 7,85 | | 0 | |
| 868 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | 117,75 | 117,75 | | 0 | |
| 869 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м$^3$/год | камера | 9 | 9 | | 0 | |
| 870 | Установлення вентиляторів канальних | шт | 8 | 8 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250мм | шт | 7 | 7 | | 0 | |
| 872 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 10 | 10 | | 0 | |
| 873 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 874 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 160мм | шт | 12 | 12 | | 0 | |
| 875 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ | грати | 14 | 14 | | 0 | |
| 876 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м$^2$ | 50,24 | 50,24 | | 0 | |
| | **ПВ1** | | | | | | |
| 877 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м$^3$/год | камера | | | 1 | 1 | |
| 878 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,836 | 0,836 | |
| 879 | Установлення шумоглушників вентиляційних типу ГТП перерізом 600х350 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 880 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 52,82 | 52,82 | |
| 881 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | | | 40,14 | 40,14 | |
| 882 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 5,36 | 5,36 | |
| 883 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м$^2$ | | | 62,86 | 62,86 | |
| 884 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м$^2$ | | | 132,52 | 132,52 | |
| 885 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м$^2$ | | | 2,82 | 2,82 | |
| 886 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 122,4 | 122,4 | |
| 887 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м$^2$ | | | 11,32 | 11,32 | |
| 888 | Установлення анемостатів | грати | | | 54 | 54 | |
| 889 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м$^2$ | грати | | | 1 | 1 | |
| 890 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | | | 6 | 6 | |
| | **ПВ2** | | | | | | |
| 891 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м$^3$/год | камера | | | 1 | 1 | |
| 892 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,836 | 0,836 | |
| 893 | Установлення шумоглушників вентиляційних типу ГТП перерізом 600х350 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 894 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 46,63 | 46,63 | |
| 895 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 40,46 | 40,46 | |
| 896 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 6,18 | 6,18 | |
| 897 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м$^2$ | | | 58,89 | 58,89 | |
| 898 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м$^2$ | | | 157,97 | 157,97 | |
| 899 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м$^2$ | | | 7,76 | 7,76 | |
| 900 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 98,8 | 98,8 | |
| 901 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м$^2$ | | | 16,55 | 16,55 | |
| 902 | Установлення анемостатів | грати | | | 50 | 50 | |
| 903 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м$^2$ | грати | | | 1 | 1 | |
| 904 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | | | 4 | 4 | |
| | **П1** | | | | | | |
| 905 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,137 | 0,137 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Установлення фільтрів чарункових | м$^2$ | | | 0,0784 | 0,0784 | |
| 907 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 154,71 | 154,71 | |
| | **В2** | | | | | | |
| 908 | Установлення анемостатів | грати | | | 7 | 7 | |
| | **В3** | | | | | | |
| 909 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 1 | 1 | |
| 910 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 1 | 1 | |
| 911 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,13816 | 0,13816 | |
| 912 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 913 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 16,49 | 16,49 | |
| 914 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 2,4 | 2,4 | |
| 915 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 916 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ | грати | | | 5 | 5 | |
| 917 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | | | 2 | 2 | |
| | **В4** | | | | | | |
| 918 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 1 | 1 | |
| 919 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 1 | 1 | |
| 920 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,13816 | 0,13816 | |
| 921 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 6 | 6 | |
| 922 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 6 | 6 | |
| 923 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25м$^2$ | грати | | | 1 | 1 | |
| 924 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| | **В6, В9** | | | | | | |
| 925 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 2 | 2 | |
| 926 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 2 | 2 | |
| 927 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,27632 | 0,27632 | |
| 928 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 929 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 12,48 | 12,48 | |
| 930 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | м$^2$ | | | 0,78 | 0,78 | |
| 931 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м$^2$ | | | 6,81 | 6,81 | |
| 932 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 12 | 12 | |
| 933 | Установлення анемостатів | грати | | | 12 | 12 | |
| | **В7, В10** | | | | | | |
| 934 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 2 | 2 | |
| 935 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 2 | 2 | |
| 936 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,27632 | 0,27632 | |
| 937 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 15,24 | 15,24 | |
| 938 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 15,24 | 15,24 | |
| 939 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25м$^2$ | грати | | | 2 | 2 | |
| | **В8, В11** | | | | | | |
| 940 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 2 | 2 | |
| 941 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 2 | 2 | |
| 942 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,27632 | 0,27632 | |
| 943 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 15,24 | 15,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 15,24 | 15,24 | |
| 945 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25м$^2$ | грати | | | 4 | 4 | |
| | **В12, В13** | | | | | | |
| 946 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 2 | 2 | |
| 947 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 2 | 2 | |
| 948 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,27632 | 0,27632 | |
| 949 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 7,92 | 7,92 | |
| 950 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м$^2$ | | | 1,58 | 1,58 | |
| 951 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 7,8 | 7,8 | |
| 952 | Установлення анемостатів | грати | | | 4 | 4 | |
| | **ВЕ** | | | | | | |
| 953 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 9,9 | 9,9 | |
| 954 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 9,9 | 9,9 | |
| 955 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25м$^2$ | грати | | | 2 | 2 | |
| | **Пусконалагоджувальні роботи вентиляції** | | | | | | |
| 956 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (П2, В3, В1, В6, В9, В8,11,12,13) | вен. мер. | | | 9 | 9 | |
| 957 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 (П1, П3) | вен. мер. | | | 2 | 2 | |
| 958 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (В2) | вен. мер. | | | 1 | 1 | |
| 959 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 75 (ПВ1, ПВ2) | вен. мер. | | | 2 | 2 | |
| 960 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску | пристр. | | | 6 | 6 | |
| 961 | Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] | маш. | | | 4 | 4 | |
| | **Опалення** | | | | | | |
| 962 | Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | шт | 96 | 96 | | 0 | |
| 963 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 698,496 | 698,496 | | 0 | |
| 964 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 200 | 200 | | 0 | |
| 965 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 4200 | 4200 | | 0 | |
| 966 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 8400 | 8400 | | 0 | |
| 967 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 384 | 384 | | 0 | |
| 968 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 320 | 320 | | 0 | |
| 969 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 66 | 66 | | 0 | |
| 970 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | | | 2342 | 2342 | |
| 971 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | | | 6 | 6 | |
| 972 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм | шт | | | 96 | 96 | |
| 973 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | | | 2348 | 2348 | |
| 974 | Установлення радіаторів стальних | кВт | | | 375,18 | 375,18 | |
| 975 | Установлення головок термостатичних | шт | | | 256 | 256 | |
| 976 | Установлення сушарок для рушників латунних хромованих | шт | | | 96 | 96 | |
| 977 | Установлення конвекторів | кВт | | | 45,5 | 45,5 | |
| 978 | Установлення котлів стальних | шт | | | 96 | 96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Електроосвітлення** | | | | | | |
| | **Розділ 1. МЗК** | | | | | | |
| 979 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 2 | 2 | | 0 | |
| 980 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 2 | 2 | |
| 981 | Встановлення рубильника [вимикача, роз'єднувача] однополюсного на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 4 | | | 4 | |
| 982 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 36 | 36 | | 0 | |
| 983 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 36 | 36 | |
| 984 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 58 | 58 | | 0 | |
| 985 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 58 | 58 | |
| 986 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 987 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 6 | 6 | |
| 988 | Монтаж роз'єднувача [комплект - 3 полюси] напругою 35 кВ на струм 1000 А без заземлюючих ножів | к-т | 2 | 2 | | 0 | |
| 989 | Монтаж реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 2 | | | 2 | |
| 990 | Встановлення лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі | шт | 10 | | | 10 | |
| 991 | Встановлення лічильника однофазного, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | | | 2 | |
| 992 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 993 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 994 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16 | 16 | | 0 | |
| 995 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 16 | 16 | |
| 996 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 5 | 5 | | 0 | |
| 997 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 6 | 6 | |
| 998 | Монтаж роз'єднувача [комплект - 3 полюси] напругою 35 кВ на струм 1000 А без заземлюючих ножів | к-т | 1 | 1 | | 0 | |
| 999 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 1 | 1 | |
| 1000 | Монтаж реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 1 | | | 1 | |
| 1001 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1002 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1003 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 18 | 18 | | 0 | |
| 1004 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 19 | 19 | |
| 1005 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 5 | 5 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 1 | 1 | |
| 1007 | Монтаж роз'єднувача [комплект - 3 полюси] напругою 35 кВ на струм 1000 А без заземлюючих ножів | к-т | 1 | 1 | | 0 | |
| 1008 | Монтаж реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 1 | | | 1 | |
| 1009 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1010 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1011 | Встановлення рубильника [вимикача, роз'єднувача] однополюсного на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 2 | | | 2 | |
| 1012 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 10 | 10 | | 0 | |
| 1013 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 10 | 10 | |
| 1014 | Встановлення рубильника [вимикача, роз'єднувача] однополюсного на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1015 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 2 | 2 | |
| 1016 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1017 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1018 | Встановлення рубильника [вимикача, роз'єднувача] однополюсного на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 2 | | | 2 | |
| 1019 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 10 | 10 | | 0 | |
| 1020 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 10 | 10 | |
| 1021 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1022 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 2 | 2 | |
| 1023 | Монтаж шафи зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1024 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | | | 6 | 6 | |
| 1025 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 18 | 18 | | 0 | |
| 1026 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 56 | 56 | |
| 1027 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 | 20 | | 0 | |
| 1028 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | | | 2 | 2 | |
| 1029 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 28 | 28 | | 0 | |
| 1030 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 28 | 28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Монтаж шафи зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1032 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | | | 96 | 96 | |
| 1033 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 18 | 18 | | 0 | |
| 1034 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 768 | 768 | |
| 1035 | Монтаж щитка освітлювального квартирного, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 96 | 96 | | 0 | |
| 1036 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | | | 32 | 32 | |
| 1037 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 288 | 288 | | 0 | |
| 1038 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 96 | 96 | |
| 1039 | Монтаж щитка освітлювального поверхового, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг | шт | 16 | 16 | | 0 | |
| 1040 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 96 | 96 | | 0 | |
| 1041 | Встановлення лічильника однофазного, що установлюється на готовій основі | шт | 96 | | | 96 | |
| 1042 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 1043 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 4 | 4 | |
| 1044 | Монтаж поста керування кнопкового загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 4 | | | 4 | |
| 1045 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 1046 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | | | 4 | 4 | |
| 1047 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 2 | 2 | |
| | **Освітлювальна арматура** | | | | | | |
| 1048 | Монтаж світильників стельових з LED лампою | шт | 90 | | | 90 | |
| 1049 | Монтаж світильника з LED лампою на кронштейнах | шт | 220 | | | 220 | |
| 1050 | Монтаж світильника настінного з LED лампою | шт | 90 | 90 | | 0 | |
| 1051 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 24 | | | 24 | |
| 1052 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 20 | 16 | | 4 | |
| 1053 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці одноклавішних | шт | 4 | | | 4 | |
| 1054 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 40 | | | 40 | |
| | **Прокладання кабелю.** | | | | | | |
| 1055 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 3900 | 1400 | | 2500 | |
| 1056 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 300 | | | 300 | |
| 1057 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | м | 80 | | | 80 | |
| 1058 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм | м | 60 | | | 60 | |
| 1059 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 6810 | 6810 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 2665 | 2665 | | 0 | |
| 1061 | Монтаж кабелю дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм$^2$, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 5135 | 5135 | | 0 | |
| 1062 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм$^2$ | м | | | 3500 | 3500 | |
| 1063 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм$^2$ | м | | | 1400 | 1400 | |
| 1064 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм$^2$ | м | | | 1840 | 1840 | |
| 1065 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм$^2$ з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | | | 1800 | 1800 | |
| 1066 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм$^2$ з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | | | 285 | 285 | |
| 1067 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм$^2$ у лотках | м | | | 790 | 790 | |
| | Розділ 2. Ящик обліку №1 секція 1 | | | | | | |
| 1068 | Монтаж шафи [пульта] керування навісної, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1069 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1070 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1071 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 2 | 2 | |
| 1072 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | | | 6 | |
| 1073 | Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | | | 2 | |
| 1074 | Встановлення коробки випробної | шт | 2 | | | 2 | |
| 1075 | Монтаж приладу захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | | | 2 | |
| | Розділ 3. Ящик обліку 1 Секція 2 | | | | | | |
| 1076 | Монтаж шафи [пульта] керування навісної, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1077 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1078 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1079 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 2 | 2 | |
| 1080 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | | | 6 | |
| 1081 | Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | | | 2 | |
| 1082 | Встановлення коробки випробної | шт | 2 | | | 2 | |
| 1083 | Монтаж приладу захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | | | 2 | |
| | Розділ 4. Ящик обліку №2 секція 1 | | | | | | |
| 1084 | Монтаж шафи [пульта] керування навісної, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1085 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1086 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1087 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 2 | 2 | |
| 1088 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | | | 6 | |
| 1089 | Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | | | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Встановлення коробки випробної | шт | 2 | | | 2 | |
| 1091 | Монтаж приладу захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | | | 2 | |
| | Розділ 5. Ящик обліку 2 Секція 2 | | | | | | |
| 1092 | Монтаж шафи [пульта] керування навісної, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1093 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1094 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1095 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 2 | 2 | |
| 1096 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | | | 6 | |
| 1097 | Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | | | 2 | |
| 1098 | Встановлення коробки випробної | шт | 2 | | | 2 | |
| 1099 | Монтаж приладу захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | | | 2 | |
| | Відділ 1. КВАРТИРИ | | | | | | |
| 1100 | Монтаж світильників стельових з LED лампою | шт | 144 | | | 144 | |
| 1101 | Монтаж світильників з LED лампою на кронштейнах | шт | 112 | | | 112 | |
| 1102 | Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24 | шт | 384 | | | 384 | |
| 1103 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 360 | | | 360 | |
| 1104 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 230 | | | 230 | |
| 1105 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 2096 | | | 2096 | |
| 1106 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 9800 | | | 9800 | |
| 1107 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 9850 | 9850 | | 0 | |
| 1108 | Монтаж проводу, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм$^2$ | м | 99 | 99 | | 0 | |
| 1109 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм$^2$ | м | | | 800 | 800 | |
| 1110 | Монтаж проводу дво-, трижильного під штукатурку по стінах або у борознах | м | 701 | 701 | | 0 | |
| 1111 | Монтаж кабелю дво-, чотирижильного перерізом жили до 16 мм$^2$, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 4350 | 4350 | | 0 | |
| 1112 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм$^2$ | м | | | 9000 | 9000 | |
| 1113 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм$^2$ з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | | | 5200 | 5200 | |
| | Розділ 1. Прокладка електричних мереж в монолітному перекритті | | | | | | |
| 1114 | Монтаж труби поліетиленової по основі підлоги, діаметр до 25 мм | м | 50 | 50 | | 0 | |
| 1115 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм | м | | | 50 | 50 | |
| 1116 | Установлення розподільних коробок | шт | | | 1104 | 1104 | |
| 1117 | Монтаж лотка по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм | м | 99 | | | 99 | |
| | Розділ 2. Зрівнювання потенціалів | | | | | | |
| 1118 | Установлення заземлювача вертикального розміром 40х4 мм | шт | 28 | | | 28 | |
| 1119 | Установлення заземлювача горизонтального у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм$^2$ | м | 25 | | | 25 | |
| 1120 | Установлення провідника заземлюючого приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм$^2$ | м | 220 | | | 220 | |
| 1121 | Установлення провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм$^2$ | м | 490 | | | 490 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Розділ 3. Насосна | | | | | | |
| 1122 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1123 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1124 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 | 20 | | 0 | |
| 1125 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 20 | 20 | |
| 1126 | Установлення лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі | шт | 1 | | | 1 | |
| 1127 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 | | | 1 | |
| 1128 | Монтаж поста керування кнопкового загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 | | | 1 | |
| 1129 | Монтаж світильників стельових з LED лампою | шт | 5 | | | 5 | |
| 1130 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 2 | | 2 | 4 | |
| 1131 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 6 | | | 6 | |
| 1132 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 55 | | | 55 | |
| 1133 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 50 | 50 | | 0 | |
| 1134 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм$^2$ | м | | | 70 | 70 | |
| 1135 | Монтаж кабелю дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм$^2$, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 194 | 194 | | 0 | |
| 1136 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм$^2$ з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | | | 106 | 106 | |
| 1137 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм$^2$ з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | | | 68 | 68 | |
| 1138 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1139 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг | шт | | | 1 | 1 | |
| | **Пусконалагоджувальні роботи електропостачання** | | | | | | |
| 1140 | Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м пристроїв, що заземлюють. | вимір. | | | 21 | 21 | |
| 1141 | Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами пристроїв, що заземлюють. | точ. | | | 96 | 96 | |
| 1142 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | | | 96 | 96 | |
| 1143 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | | | 87 | 87 | |
| 1144 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії] | лінія | | | 47 | 47 | |
| | **Блискавкозахист** | | | | | | |
| 1145 | Установлення провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | | | 900 | 900 | |
| 1146 | Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем | т | | | 1,029 | 1,029 | |
| 1147 | Прокладання вінілпластових труб по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | | | 40 | 40 | |
| 1148 | Установлення коробок фасадних на стіні | шт | | | 14 | 14 | |
| 1149 | Установлення провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм$^2$ | м | | | 7 | 7 | |
| 1150 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м$^3$ | | | 29,2 | 29,2 | |
| 1151 | Установлення заземлювача горизонтального у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм$^2$ | м | | | 58 | 58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | Установлення заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | | | 28 | 28 | |
| 1153 | Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг | км | | | 0,015 | 0,015 | |
| 1154 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | м | | | 15 | 15 | |
| 1155 | Встановлення електротехнічного ревізійного пластикового колодязя | стовп | | | 1 | 1 | |
| 1156 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | $м^3$ | | | 29 | 29 | |
| 1157 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | $м^3$ | | | 29 | 29 | |
| 1158 | Монтаж шини зрівнювання потенціалів | шт | | | 1 | 1 | |
| 1159 | Установлення розрядника автоматичного [автомат], що установлюється в конструкції на стіні | шт | | | 3 | 3 | |
| | **Пусконалагоджувальні роботи блискавкозахист** | | | | | | |
| 1160 | Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м пристроїв, що заземлюють. | вимір. | | | 28 | 28 | |
| 1161 | Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами пристроїв, що заземлюють. | точ. | | | 9 | 9 | |
| 1162 | Замір повного опору кола «фаза - нуль» пристроїв, що заземлюють. | струм-ч | | | 9 | 9 | |
| 1163 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | | | 9 | 9 | |
| 1164 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії] | лінія | | | 47 | 47 | |
| | **Кондиціонування** | | | | | | |
| | **Секція 1** | | | | | | |
| 1165 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | | | 2 | 2 | |
| 1166 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | | | 11 | 11 | |
| 1167 | Монтаж панелі управління | шт | | | 11 | 11 | |
| 1168 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 $м^2$ | грати | | | 22 | 22 | |
| 1169 | Установлення фільтрів -осушувачів та смотрових стікол | шт | | | 11 | 11 | |
| 1170 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/$см^2$], діаметр зовнішній 18 мм | м | | | 140,5 | 140,5 | |
| 1171 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/$см^2$], діаметр зовнішній 28 мм | м | | | 73,2 | 73,2 | |
| 1172 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/$см^2$], діаметр зовнішній 35 мм | м | | | 0,6 | 0,6 | |
| 1173 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/$см^2$], діаметр зовнішній 55 мм | м | | | 38,5 | 38,5 | |
| 1174 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | | | 252,8 | 252,8 | |
| 1175 | Вакуумування системи | м | | | 252,8 | 252,8 | |
| 1176 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | | | 46 | 46 | |
| 1177 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | | | 25 | 25 | |
| 1178 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | | | 8 | 8 | |
| 1179 | Установлення змішувачів | шт | | | 3 | 3 | |
| | **Секція 2** | | | | | | |
| 1180 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | | | 2 | 2 | |
| 1181 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | | | 11 | 11 | |
| 1182 | Монтаж панелі управління | шт | | | 11 | 11 | |
| 1183 | Установлення фільтрів -осушувачів та смотрових стікол | шт | | | 11 | 11 | |
| 1184 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/$см^2$], діаметр зовнішній 18 мм | м | | | 128 | 128 | |
| 1185 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/$см^2$], діаметр зовнішній 28 мм | м | | | 75,5 | 75,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см$^2$], діаметр зовнішній 35 мм | м | | | 42 | 42 | |
| 1187 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | | | 245,5 | 245,5 | |
| 1188 | Вакуумування системи | м | | | 245,5 | 245,5 | |
| 1189 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | | | 30 | 30 | |
| 1190 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | | | 35 | 35 | |
| 1191 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | | | 12 | 12 | |
| 1192 | Установлення змішувачів | шт | | | 3 | 3 | |
| | **Монтаж системи пожежної сигналізації** | | | | | | |
| 1193 | Монтаж приладу приймально-контрольного | шт | 1 | 1 | | 1 | |
| 1194 | Установлення комунікатора | шт | 1 | 1 | | 1 | |
| 1195 | Монтаж сповіщувача ПС автоматичного димового фотоелектричного, радіоізотопного, світлового у нормальному виконанні | шт | 309 | 309 | | 0 | |
| 1196 | Монтаж сповіщувач ПС ручного | шт | 16 | 12 | | 4 | |
| 1197 | Монтаж сповіщувач ПС автоматичного теплового електроконтактного, магнітоконтактного у нормальному виконанні | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 1198 | Монтаж коробу металевого по стінах і стелях, довжина короба до 3 м | м | 420 | 420 | | 0 | |
| 1199 | Прокладання труб поліетиленових по основі підлоги, діаметр до 25мм | м | 40 | 40 | | 0 | |
| 1200 | Монтаж кабелю до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 887,4 | 887,4 | | 0 | |
| 1201 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 469,2 | 469,2 | | 0 | |
| 1202 | Сповіщувач СПДОТА пожежний димовий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | | | 45 | 45 | |
| 1203 | Сповіщувач СПТТА пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | | | 6 | 6 | |
| 1204 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 600 | 600 | |
| 1205 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | | | 1 | 1 | |
| 1206 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | | | 4 | 4 | |
| 1207 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 425 | 425 | |
| 1208 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 201 | 201 | |
| 1209 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | | | 404 | 404 | |
| | **Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації** | | | | | | |
| 1210 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.Адресні сповіщувачі | шт | | | 55 | 55 | |
| 1211 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | сис-тема | | | 1 | 1 | |
| | **Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей** | | | | | | |
| 1212 | Встановлення блоку живлення | ящик | 1 | 1 | | 0 | |
| 1213 | Монтаж сповіщувача світлозвукового | шт | 62 | 62 | | 0 | |
| 1214 | Монтаж поста керування кнопкового загального призначення | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1215 | Монтаж коробу монтажного, довжина короба до 3 м | м | 380 | 380 | | 0 | |
| 1216 | Монтаж кабелю ь до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 380 | 380 | | 0 | |
| 1217 | Монтаж кабелю до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 580 | 580 | | 0 | |
| 1218 | Встановлення коробки розподільної настінної для кабеля в пластмасовій оболонці | ко-робка | 22 | 22 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | Джерело живлення 12В,3А | ящик | | | 1 | 1 | |
| 1220 | Акумулятор 12 В 7 А/ч | шт | | | 1 | 1 | |
| 1221 | Сповіщувачі світлові та світлозвукові у нормальному виконанні | шт | | | 25 | 25 | |
| 1222 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | | | 1 | 1 | |
| 1223 | Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | ко-робка | | | 4 | 4 | |
| 1224 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 100 | 100 | |
| 1225 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 25 | 25 | |
| 1226 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | | | 75 | 75 | |
| 1227 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 280 | 280 | |
| | **Монтаж системи контролю концентрації газів** | | | | | | |
| 1228 | Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14 | шт | | | 1 | 1 | |
| 1229 | Установлення датчика контроля концентрації газів ДГГ-14 | к-т | | | 3 | 3 | |
| 1230 | Сповіщувачі світлозвукові зовнішні | шт | | | 1 | 1 | |
| 1231 | Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні | шт | | | 1 | 1 | |
| 1232 | Джерело живлення 12В, 1,5А | ящик | | | 1 | 1 | |
| 1233 | Акумулятор 12 В 7 А/ч | шт | | | 1 | 1 | |
| 1234 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 25 | 25 | |
| 1235 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 25 | 25 | |
| 1236 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 145 | 145 | |
| | **Пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації газів** | | | | | | |
| 1237 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | к-т | | | 3 | 3 | |
| 1238 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | сис-тема | | | 1 | 1 | |
| | **Монтаж автоматики системи протипожежного захисту** | | | | | | |
| 1239 | Монтаж шафи керування або регулювання [0,3] | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1240 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм [0,035] | шт | | | 8 | 8 | |
| 1241 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | | | 230 | 230 | |
| 1242 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 350 | 350 | |
| 1243 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 300 | 300 | |
| 1244 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 195 | 195 | |
| 1245 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | | | 385 | 385 | |
| | **Пусконалагоджувальні роботи автоматики систем протипожежного захисту** | | | | | | |
| 1246 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | сис-тема | | | 1 | 1 | |
| | **Газопостачання** | | | | | | |
| 1247 | Установлення сигналізатора | шт | | | 96 | 96 | |
| 1248 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | | | 180 | 180 | |
| 1249 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | | | 180 | 180 | |
| 1250 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | | | 30 | 30 | |
| 1251 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | | | 96 | 96 | |
| 1252 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 65 мм | м | | | 6 | 6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм | м | | | 222 | 222 | |
| 1254 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | | | 576 | 576 | |
| 1255 | Пневматичне випробування газопроводів | м | | | 1236 | 1236 | |
| 1256 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | | | 108 | 108 | |
| 1257 | Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових | шт | | | 96 | 96 | |
| 1258 | Установлення лічильників газу | шт | | | 96 | 96 | |
| 1259 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | $м^2$ | | | 30 | 30 | |
| 1260 | Фарбування емаллю труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | $м^2$ | | | 30 | 30 | |
| | **Монтаж димохідної системи "повітря-газ"** | | | | | | |
| 1261 | Установлення блоків шахт димовидалення масою до 1 т | шт | | | 1776 | 1776 | |
| 1262 | Установлення підставки труби витяжної шахти діаметром патрубка до 355 мм | вузол | | | 12 | 12 | |
| 1263 | Прокладання повітровідвідних труб і фасонних частин /трійників, ревізій/ із корозійностійкої сталі товщиною до 0,6 мм, діаметром до 355 мм | $м^2$ | | | 357,2 | 357,2 | |
| 1264 | Установлення подовжувачів і адапторів коаксиальних круглого перерізу діаметром до 125 мм | шт | | | 192 | 192 | |
| 1265 | Установлення кришки шахти діаметром патрубка до 400 мм | шт | | | 12 | 12 | |
| | **Розділ 4. ПРУ** | | | | | | |
| | **Вертикальні елементи підвал на відм. -3,000 (пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-1б, Пм-2, ПМ-2а, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5, Пм-6, Пм-7; ліфтовий блок Лм-1; стіна монолітна Ст-1)** | | | | | | |
| 1266 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | $м^3$ | | | 33,4 | 33,4 | |
| 1267 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 4,558 | 4,558 | |
| 1268 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | $м^3$ | | | 33,4 | 33,4 | |
| | Ліфтовий блок Лм-1 | | | | | | |
| 1269 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 5,3 | 5,3 | |
| 1270 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,521 | 0,521 | |
| 1271 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250мм | $м^3$ | | | 5,3 | 5,3 | |
| | Плита ліфтового блоку Пл-1 | | | | | | |
| 1272 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | $м^3$ | | | 6,24 | 6,24 | |
| 1273 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 0,6 | 0,6 | |
| 1274 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 0,75 | 0,75 | |
| | Стіна Ст-1 | | | | | | |
| 1275 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 9,3 | 9,3 | |
| 1276 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 1,348 | 1,348 | |
| 1277 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | $м^3$ | | | 9,3 | 9,3 | |
| | Вертикальні елементи підвалу (стіна зовнішня монолітна Стм-1 зі сходами та плита монолітна форкамери Пф-1) на відм. -3,000 | | | | | | |
| | Стіна Стм-1 зі сходами | | | | | | |
| 1278 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | $м^3$ | | | 42,5 | 42,5 | |
| 1279 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 2,5 | 2,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 81,3 | 81,3 | |
| 1281 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 15,098 | 15,098 | |
| 1282 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250мм | $м^3$ | | | 81,3 | 81,3 | |
| | Плита Пф-1 | | | | | | |
| 1283 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | | | 0,34 | 0,34 | |
| 1284 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | $м^3$ | | | 81,3 | 81,3 | |
| 1285 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 0,06 | 0,06 | |
| 1286 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,003 | 0,003 | |
| 1287 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | | | 0,34 | 0,34 | |
| | Зовнішня гідроізоляція | | | | | | |
| | Гідроізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу та ростверку | | | | | | |
| 1288 | Улаштування галтелі | м | | | 112,1 | 112,1 | |
| 1289 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари | $м^2$ | | | 407,8 | 407,8 | |
| | Теплоізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу | | | | | | |
| 1290 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу | $м^3$ | | | 40,35 | 40,35 | |
| 1291 | Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю | $м^2$ | | | 269 | 269 | |
| | Шахти забору повітря | | | | | | |
| | Фундаментна плита камери Фпк-1 | | | | | | |
| 1292 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 0,6 | 0,6 | |
| 1293 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 1,1 | 1,1 | |
| | Стіна камери Стк-1 | | | | | | |
| 1294 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих | $м^3$ | | | 3,4 | 3,4 | |
| 1295 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | | | 0,661 | 0,661 | |
| 1296 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250мм | $м^3$ | | | 3,4 | 3,4 | |
| | Плита перекриття камери Ппк-1 | | | | | | |
| 1297 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | $м^3$ | | | 1,56 | 1,56 | |
| 1298 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | $м^3$ | | | 1,56 | 1,56 | |
| 1299 | Ущільнення ґрунту щебнем | $м^2$ | | | 1,25 | 1,25 | |
| 1300 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | $м^3$ | | | 0,79 | 0,79 | |
| 1301 | Улаштування бетонної підготовки | $м^3$ | | | 0,2 | 0,2 | |
| 1302 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | $м^3$ | | | 0,6 | 0,6 | |
| | Плита перекриття камери Ппк-2 | | | | | | |
| 1303 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | $м^3$ | | | 1,2 | 1,2 | |
| 1304 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | | | 0.231 | 0.231 | |
| 1305 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 $м^2$ | $м^3$ | | | 1,2 | 1,2 | |
| | Шахта забору повітря Шзп-1 | | | | | | |
| 1306 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | $м^3$ | | | 2,3 | 2,3 | |
| 1307 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 0,269 | 0,269 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм | м$^3$ | | | 2,3 | 2,3 | |
| | Канал Кл-1 | | | | | | |
| 1309 | Улаштування бетонної підготовки | м$^3$ | | | 1,5 | 1,5 | |
| 1310 | Улаштування каналу між шахтами забору повітря при товщині стін понад 100мм | м$^3$ | | | 6,7 | 6,7 | |
| | Шахта забору повітря Шзп-2 | | | | | | |
| 1311 | Улаштування бетонної підготовки | м$^3$ | | | 0,2 | 0,2 | |
| 1312 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м$^3$ | | | 2,8 | 2,8 | |
| 1313 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | | | 0,434 | 0,434 | |
| 1314 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм | м$^3$ | | | 2,8 | 2,8 | |
| | Зовнішня гідроізоляція шахт забору повітря | | | | | | |
| 1315 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари | м$^2$ | | | 57,5 | 57,5 | |
| 1316 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу | м$^3$ | | | 4,8 | 4,8 | |
| 1317 | Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю | м$^2$ | | | 48 | 48 | |
| | Мурування стін і перегородок з цегли | | | | | | |
| | Мурування внутрішніх стін | | | | | | |
| 1318 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м$^3$ | | | 6,39 | 6,39 | |
| 1319 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | | | 0,032 | 0,032 | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | |
| 1320 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 0,161 | 0,161 | |
| 1321 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 80 мм | шт | | | 171 | 171 | |
| 1322 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,161 | 0,161 | |
| 1323 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м$^3$ | | | 0,13 | 0,13 | |
| | Мурування перегородок | | | | | | |
| 1324 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в ½ цегли при висоті поверху до 4 м | м$^2$ | | | 98,75 | 98,75 | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | |
| 1325 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 0,508 | 0,508 | |
| 1326 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 80 мм | шт | | | 541 | 541 | |
| 1327 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,508 | 0,508 | |
| 1328 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м$^3$ | | | 0,23 | 0,23 | |
| | Мурування стін та перегородок з газобетонних блоків | | | | | | |
| | Мурування стін | | | | | | |
| 1329 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м$^3$ | | | 9,34 | 9,34 | |
| | Армування стін | | | | | | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | |
| 1330 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 0,145 | 0,145 | |
| 1331 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,145 | 0,145 | |
| | Мурування перегородок | | | | | | |
| 1332 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м | м$^2$ | | | 136,25 | 136,25 | |
| | Армування перегородок | | | | | | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | |
| 1333 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | | | 0,124 | 0,124 | |
| 1334 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | | | 0,124 | 0,124 | |
| | Монтаж перемичок | | | | | | |
| 1335 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | | | 13 | 13 | |
| 1336 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | | | 0,08 | 0,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | Установлення металевих перемичок з арматурних стрижнів | т | | | 0,002 | 0,002 | |
| | Підлога | | | | | | |
| | Підлога на відм. -2.900 Тип П-1 | | | | | | |
| 1338 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни) | м$^2$ | | | 569,87 | 569,87 | |
| 1339 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м$^2$ | | | 502,07 | 502,07 | |
| 1340 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 499,05 | 499,05 | |
| 1341 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 100 мм | м$^2$ | | | 502,07 | 502,07 | |
| 1342 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 502,07 | 502,07 | |
| 1343 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м$^2$ | | | 48,24 | 48,24 | |
| | Підлога на відм. -2.900 Тип П-2 | | | | | | |
| 1344 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари товщиною 3 мм (із заведенням на стіни) | м$^2$ | | | 17,87 | 17,87 | |
| 1345 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м$^2$ | | | 12,28 | 12,28 | |
| 1346 | Армування стяжки дротяною сіткою | м$^2$ | | | 12,28 | 12,28 | |
| 1347 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м$^2$ | | | 12,28 | 12,28 | |
| 1348 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м$^2$ понад 7 до 12 шт | м$^2$ | | | 12,28 | 12,28 | |
| | Оздоблювальні роботи | | | | | | |
| | Приміщення на відм. -2,900 | | | | | | |
| 1349 | Теплоізоляція стель виробами з мінераловатних плит товщ. 100мм на клею з кріпленням дюбелями | м$^3$ | | | 51,133 | 51,133 | |
| 1350 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м$^2$ | | | 511,33 | 511,33 | |
| 1351 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 511,33 | 511,33 | |
| 1352 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 511,33 | 511,33 | |
| 1353 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м$^2$ | | | 821,01 | 821,01 | |
| 1354 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м$^2$ | | | 817,87 | 817,87 | |
| 1355 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м$^2$ | | | 3,14 | 3,14 | |
| 1356 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м$^2$ | | | 222,17 | 222,17 | |
| 1357 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м$^2$ | | | 610,06 | 610,06 | |
| 1358 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м$^2$ до 7 шт | м$^2$ | | | 40,2 | 40,2 | |
| | Тактильно-навігаційні елементи | | | | | | |
| 1359 | Установлення вказівника на стіні | шт | | | 19 | 19 | |
| | Прорізи | | | | | | |
| 1360 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м$^2$ | | | 55,23 | 55,23 | |
| 1361 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м$^2$ з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м$^2$ | | | 7,2 | 7,2 | |
| | Холодне і горяче водопостачання В1,Т3. | | | | | | |
| | Трубопроводи з поліпропілену | | | | | | |
| 1362 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | | | 19 | 19 | |
| 1363 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | | | 23 | 23 | |
| 1364 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | м | | | 3 | 3 | |
| 1365 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | м | | | 12,5 | 12,5 | |
| | Трубна ізоляція | | | | | | |
| 1366 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | | | 57,5 | 57,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Госп. побутова каналізація К1, К14. Випуски К1-3с, К1-4в | | | | | | |
| 1367 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | | | 6 | 6 | |
| 1368 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | | | 7 | 7 | |
| 1369 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 90 мм | м | | | 6 | 6 | |
| 1370 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 32 мм | м | | | 27 | 27 | |
| 1371 | Установлення кранів кульових та клапанів звортніх діаметром до 40 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| | Насосні установки | | | | | | |
| 1372 | Монтаж насосного агрегату відцентрового моноблочного, масою до 0,064 т | шт | | | 3 | 3 | |
| 1373 | Установлення засувок та клапанів зворотних каналізаційних чавунних діаметром до 100 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 1374 | Установлення фланцевих з'єднань діаметром 80 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| | Сантехобладнання | | | | | | |
| 1375 | Установлення унітазів | к-т | | | 3 | 3 | |
| 1376 | Установлення унітазів з функцією біде | к-т | | | 1 | 1 | |
| 1377 | Установлення умивальників | к-т | | | 4 | 4 | |
| 1378 | Установлення змішувачів | шт | | | 4 | 4 | |
| 1379 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м$^3$ | шт | | | 2 | 2 | |
| | ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ | | | | | | |
| | ВРП-4 | | | | | | |
| 1380 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1381 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1382 | Монтаж рубильника [вимикача, роз'єднувача] однополюсного на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 2 | | | 2 | |
| 1383 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 6 | 6 | | 0 | |
| 1384 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 6 | 6 | |
| 1385 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 7 | 7 | | 0 | |
| 1386 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 7 | 7 | |
| | ЩГН | | | | | | |
| 1387 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1388 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1389 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 20 | 20 | | 0 | |
| 1390 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 20 | 20 | |
| 1391 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1392 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 7 | 7 | |
| 1393 | Монтаж роз'єднувача [комплект - 3 полюси] напругою 35 кВ на струм 1000 А без заземлюючих ножів | к-т | 1 | 1 | | 0 | |
| 1394 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 1 | 1 | |
| 1395 | Встановлення реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності типу 2РВМ | шт | 1 | | | 1 | |
| | ЩО | | | | | | |
| 1396 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1398 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 24 | 24 | | 0 | |
| 1399 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 24 | 24 | |
| | ЩС | | | | | | |
| 1400 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1401 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1402 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 | 7 | | 0 | |
| 1403 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 6 | 6 | |
| | ЩЕК | | | | | | |
| 1404 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1405 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | | | 1 | 1 | |
| 1406 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 | 10 | | 0 | |
| 1407 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 9 | 9 | |
| | Розділ 8. ЩАО, ЩПБ | | | | | | |
| 1408 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1409 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1410 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 5 | 5 | | 0 | |
| | Розділ 9. ЩПБ | | | | | | |
| 1411 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 | 1 | | 0 | |
| 1412 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 | 10 | | 0 | |
| | ЩАО, ЩПБ | | | | | | |
| 1413 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | | | 2 | 2 | |
| 1414 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | | | 9 | 9 | |
| 1415 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 5 | 5 | |
| | Ящик обліку №3 | | | | | | |
| 1416 | Монтаж шафи [пульта] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1417 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | | | 1 | 1 | |
| 1418 | Встановлення вимикача або перемикача пакетного у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1419 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 2 | 2 | |
| 1420 | Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | | | 2 | |
| 1421 | Монтаж прилада захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 3 | | | 3 | |
| | АВР 40А | | | | | | |
| 1422 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 1 | | | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | | | 1 | 1 | |
| 1424 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 4 | | | 4 | |
| 1425 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр до 25 мм | м | 90 | | | 90 | |
| 1426 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 90 | 90 | | 0 | |
| 1427 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм$^2$ | м | | | 90 | 90 | |
| 1428 | Монтаж кабелю, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 107 | 107 | | 0 | |
| 1429 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм$^2$ з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | | | 49 | 49 | |
| | Технологічне навантаження | | | | | | |
| 1430 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 2 | | | 2 | |
| 1431 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр до 25 мм | м | 50 | | | 50 | |
| 1432 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 50 | 50 | | 0 | |
| 1433 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм$^2$ | м | | | 50 | 50 | |
| | Побутове навантаження | | | | | | |
| 1434 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 38 | | | 38 | |
| 1435 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 9 | | | 9 | |
| 1436 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр до 25мм | м | 600 | | | 600 | |
| 1437 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 600 | 600 | | 0 | |
| 1438 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм$^2$ | м | | | 600 | 600 | |
| | Електроопалення | | | | | | |
| 1439 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 16 | | | 16 | |
| 1440 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр до 25мм | м | 400 | | | 400 | |
| 1441 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 400 | 400 | | 0 | |
| 1442 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм$^2$ | м | | | 400 | 400 | |
| | Електроосвітлення | | | | | | |
| 1443 | Монтаж світильника стельового світлодіодного | шт | 56 | | | 56 | |
| 1444 | Монтаж світильників з LED лампою на кронштейнах | шт | | | 26 | 26 | |
| 1445 | Монтаж світильника настінного з лампою LED | шт | 12 | 12 | | 0 | |
| 1446 | Монтаж світильника у підвісних стелях | шт | 13 | 13 | | 0 | |
| 1447 | Монтаж вимикача двоклавішного заглибленого типу при схованій проводці | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 1448 | Монтаж вимикача одноклавішного заглибленого типу при схованій проводці | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1449 | Монтаж вимикача двоклавішного заглибленого типу при схованій проводці | шт | 230 | 230 | | 0 | |
| 1450 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | | | 5 | 5 | |
| 1451 | Монтаж вимикача двоклавішного незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 1452 | Монтаж вимикача одноклавішного незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 18 | 18 | | 0 | |
| 1453 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | | | 22 | 22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | Прокладання труб поліетиленових по основі підлоги, діаметр до 25мм | м | 570 | 570 | | 0 | |
| 1455 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 570 | 570 | | 0 | |
| 1456 | Монтаж кабелю дво-, чотирижильний перерізом жили до 16мм$^2$, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 214 | 214 | | 0 | |
| 1457 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм$^2$ з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | | | 784 | 784 | |
| 1458 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 3 | 3 | | 0 | |
| 1459 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | | | 3 | 3 | |
| | ВЕНТИЛЯЦІЯ | | | | | | |
| | П1 | | | | | | |
| 1460 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | | | 1 | 1 | |
| 1461 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,123 | 0,123 | |
| 1462 | Прокладання трубопроводів зі стальних безшовних труб діаметром 350 мм | м | | | 1,5 | 1,5 | |
| 1463 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ | грати | | | 37 | 37 | |
| 1464 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м$^2$ | грати | | | 1 | 1 | |
| 1465 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1466 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1467 | Установлення фільтрів чарункових | м$^2$ | | | 0,78 | 0,78 | |
| 1468 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м$^2$ | | | 109,35 | 109,35 | |
| 1469 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм | м$^2$ | | | 16,85 | 16,85 | |
| 1470 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 28,51 | 28,51 | |
| | П2 | | | | | | |
| 1471 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | | | 1 | 1 | |
| 1472 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | | | 1 | 1 | |
| 1473 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1474 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 1,2 | 1,2 | |
| 1475 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 1,2 | 1,2 | |
| 1476 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 350 мм | м | | | 10 | 10 | |
| 1477 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| | П3 | | | | | | |
| 1478 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | | | 1 | 1 | |
| 1479 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | | | 1 | 1 | |
| 1480 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1481 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 2 | 2 | |
| 1482 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 2 | 2 | |
| | Система В1 | | | | | | |
| 1483 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 1 | 1 | |
| 1484 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1485 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 1 | 1 | |
| 1486 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,13816 | 0,13816 | |
| 1487 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 3,12 | 3,12 | |
| 1488 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м$^2$ | | | 2,58 | 2,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 5,7 | 5,7 | |
| 1490 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м$^2$ | грати | | | 1 | 1 | |
| 1491 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| | Система В2 | | | | | | |
| 1492 | Установлення вентиляторів канальних | шт | | | 1 | 1 | |
| 1493 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | | | 1 | 1 | |
| 1494 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,13816 | 0,13816 | |
| 1495 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1496 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м$^2$ | | | 1,5 | 1,5 | |
| 1497 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | м$^2$ | | | 0,46 | 0,46 | |
| 1498 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м$^2$ | | | 3,63 | 3,63 | |
| 1499 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 5,59 | 5,59 | |
| 1500 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1501 | Установлення анемостатів | грати | | | 7 | 7 | |
| | Система В5 | | | | | | |
| 1502 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | | | 1 | 1 | |
| 1503 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м$^2$ | | | 0,13816 | 0,13816 | |
| 1504 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм | клапан | | | 1 | 1 | |
| 1505 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м$^2$ | | | 16,97 | 16,97 | |
| 1506 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м$^2$ | | | 16,97 | 16,97 | |
| 1507 | Установлення фільтрів чарункових | м$^2$ | | | 0,72 | 0,72 | |
| 1508 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1509 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 1510 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1511 | Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті | клапан | | | 8 | 8 | |
| | **Пожежна сигналізація** | | | | | | |
| 1512 | Монтаж блоку іскрозахисту | шт | | | 1 | 1 | |
| 1513 | Сповіщувач СПДОТА пожежний димовий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | | | 19 | 19 | |
| 1514 | Сповіщувач СПТТА пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | | | 9 | 9 | |
| 1515 | Сповіщувач СПТТА-В пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | | | 4 | 4 | |
| 1516 | Сповіщувач СПРА пожежний ручний адресний | шт | | | 2 | 2 | |
| 1517 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 100 | 100 | |
| 1518 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | | | 30 | 30 | |
| 1519 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | | | 5 | 5 | |
| 1520 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 215 | 215 | |
| 1521 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 35 | 35 | |
| 1522 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | | | 100 | 100 | |
| 1523 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.Адресні сповіщувачі | шт | | | 34 | 34 | |
| 1524 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | сис-тема | | | 1 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Система керуванням евакуюванням** | | | | | | |
| 1525 | Сповіщувачі світлові та світлозвукові у нормальному виконанні | шт | | | 16 | 16 | |
| 1526 | Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | ко-робка | | | 2 | 2 | |
| 1527 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 100 | 100 | |
| 1528 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 100 | 100 | |
| 1529 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 70 | 70 | |
| | **Автоматична система порошкового пожежогасіння** | | | | | | |
| 1530 | Монтаж блоку дистанційного керування | шт | | | 1 | 1 | |
| 1531 | Джерело живлення 12В,1,5А | ящик | | | 1 | 1 | |
| 1532 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | | | 1 | 1 | |
| 1533 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | | | 3 | 3 | |
| 1534 | Сповіщувач магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | | | 1 | 1 | |
| 1535 | Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні | шт | | | 2 | 2 | |
| 1536 | Монтаж пристрою розподільного з електропуском (модуль газового пожежогасіння) | ком-т | | | 2 | 2 | |
| 1537 | Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | ко-робка | | | 2 | 2 | |
| 1538 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | | | 200 | 200 | |
| 1539 | Кабель у прокладеному металорукаві, маса 1 м до 1 кг | м | | | 70 | 70 | |
| 1540 | Кабель у прокладеному металорукаві, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | | | 130 | 130 | |
| 1541 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 200 | 200 | |
| 1542 | Блок дистанційного керування | шт | | | 1 | 1 | |
| | Система контролю концентрації газів | | | | | | |
| 1543 | Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14 | шт | | | 1 | 1 | |
| 1544 | Установлення датчика контроля концентрації газів ДГГ-14 | к-т | | | 2 | 2 | |
| 1545 | Сповіщувачі світлозвукові зовнішні | шт | | | 1 | 1 | |
| 1546 | Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні | шт | | | 1 | 1 | |
| 1547 | Джерело живлення 12В, 1,5А | ящик | | | 1 | 1 | |
| 1548 | Акумулятор 12 В 7 А/ч | шт | | | 1 | 1 | |
| 1549 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 25 | 25 | |
| 1550 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 25 | 25 | |
| 1551 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 80 | 80 | |
| 1552 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | ком-т | | | 2 | 2 | |
| 1553 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | сис-тема | | | 1 | 1 | |
| | Система автоматики потипожежного захисту | | | | | | |
| 1554 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм [0,035] | шт | | | 6 | 6 | |
| 1555 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | | | 120 | 120 | |
| 1556 | Прокладання коробів пластикових | м | | | 150 | 150 | |
| 1557 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | | | 100 | 100 | |
| 1558 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 90 | 90 | |
| 1559 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | | | 180 | 180 | |
| | **Газопостачання** | | | | | | |
| 1560 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 96 | 96 | | 0 | |
| 1561 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 576 | 576 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 30 | 30 | | 0 | |
| 1563 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 180 | 180 | | 0 | |
| 1564 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 180 | 180 | | 0 | |
| 1565 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм | м | 54 | 54 | | 0 | |
| 1566 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм | м | 174 | 174 | | 0 | |
| 1567 | Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових | шт | 96 | 96 | | 0 | |
| 1568 | Установлення лічильників діаметром до 40 мм | шт | 96 | 96 | | 0 | |
| 1569 | Пневматичне випробування газопроводів | м | 1116 | 1116 | | 0 | |
| | **ЛІФТИ** | | | | | | |
| 1570 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м | ліфт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1571 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни до 4 м/с вантажопідйомністю до 1000 кг | м | -16 | -16 | | 0 | |
| 1572 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг | зупин-ка | -7 | -7 | | 0 | |
| | **Монтаж ліфтів та будівельно-оздоблювальні роботи в шахтах** | | | | | | |
| | **Шахти, приямки** | | | | | | |
| 1573 | Закладення цеглою отворів, гнізд, борозен і кінців балок (отворів під настили) | $м^3$ | | | 0,9 | 0,9 | |
| 1574 | Просте штукатурення по каменю і бетону стін вручну | $м^2$ | | | 1,62 | 1,62 | |
| 1575 | Просте фарбування стін шахт водоемульсійною фарбою | $м^2$ | | | 571,62 | 571,62 | |
| 1576 | Просте фарбування стель шахт водоемульсійною фарбою | $м^2$ | | | 10 | 10 | |
| 1577 | Фарбування стін та підлог масляною фарбою приямків | $м^2$ | | | 28,28 | 28,28 | |
| 1578 | Установлення готових пожежних драбин | т | | | 0,08 | 0,08 | |
| | **Монтаж ліфтів** | | | | | | |
| 1579 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 9 зупинок, висота шахти 31,4 м [11,3] | ліфт | | | 2 | 2 | |
| | Пусконалагоджувальні роботи ліфтів | | | | | | |
| 1580 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 9 зупинок | ліфт | | | 2 | 2 | |
| | Монтаж підйомника для інвалідів | | | | | | |
| 1581 | Розбирання фундаментів залізобетонних | $м^3$ | | | 0,22 | 0,22 | |
| 1582 | Навантаження сміття вручну | т | | | 52,8 | 52,8 | |
| 1583 | Перевезення сміття до 30 км | т | | | 0,528 | 0,528 | |
| 1584 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг [0,75] | шт | | | 1 | 1 | |
| | Автономна система порошкового пожежогасіння | | | | | | |
| 1585 | Монтаж закладного пристрою для установлення поверхневих приладів - притискачів | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1586 | Монтаж модуля автономного пожежогасіння | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| | Пристрої блискавкозахисту | | | | | | |
| 1587 | Встановлення заземлювача горизонтального у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 $мм^2$ | м | 900 | 900 | | 0 | |
| 1588 | Встановлення провідника заземлюючого із штабової сталі перерізом 100 $мм^2$ | м | 60 | 60 | | 0 | |
| 1589 | Монтаж блискавкоприймача | шт | 6 | 6 | | 0 | |
| | Пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту | | | | | | |
| 1590 | Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір | 6 | 6 | | 0 | |
| 1591 | Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги | Вимір | 6 | 6 | | 0 | |
| 1592 | Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струм опр | 6 | 6 | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Зовнішні мережі електропостачання** | | | | | | |
| | **Реконструкція ЗТП-590** | | | | | | |
| 1593 | Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 1000 кВА [7,1] | шт | 1 | | | 1 | |
| 1594 | Монтаж пристроїв розподільних високовольтних вибухобезпечних, маса пристрою до 1 т | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1595 | Монтаж щита розподільного | шт | | | 1 | 1 | |
| 1596 | Монтаж запобіжника напругою 35 кВ [0,065] | шт | 1 | | 2 | 3 | |
| 1597 | Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А [1,7] | шт | 1 | | | 1 | |
| 1598 | Улаштування мосту шинного для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 12 | шт | 1 | | | 1 | |
| 1599 | Монтаж шини алюмінієвої [3 фази] для підживлення тролеїв, переріз до 640 мм$^2$ | м | 31,5 | | | 31,5 | |
| 1600 | Монтаж пристроїв розподільних високовольтних вибухобезпечних, маса пристрою до 1 т | шт | 3 | 3 | | 0 | |
| 1601 | Монтаж щита розподільного | шт | | | 2 | 2 | |
| 1602 | Встановлення рубильника [вимикача, роз'єднувача] однополюсного на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 2 | | | 2 | |
| 1603 | Встановлення плити прохідної азбестоцементної або сталевої | м$^2$ | | | 0,8 | 0,8 | |
| 1604 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | | | 2 | 2 | |
| | **КЛ-0,4** | | | | | | |
| 1605 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 138 | 138 | |
| 1606 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 227,7 | 227,7 | |
| 1607 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м$^3$, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами) | м$^3$ | 403,52 | 264,52 | | 139 | |
| 1608 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м$^3$ | 12,48 | | 126,52 | 139 | |
| 1609 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 12,48 | | 126,52 | 139 | |
| 1610 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 403,52 | 264,52 | | 139 | |
| 1611 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м$^3$ | 416 | | | 416 | |
| 1612 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 3743 | 8 | | 3735 | |
| 1613 | Додавати на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 2547 | | | 2547 | |
| 1614 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | | | 1400 | 1400 | |
| 1615 | Монтаж кабелю до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 30 кг | м | 3743 | 3743 | | 0 | |
| 1616 | Монтаж кабелю до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | | | 2333 | 2333 | |
| 1617 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | м | 639 | | 106 | 745 | |
| 1618 | Додавати на кожний наступний кабель при покритті його цеглою | м | 3104 | 10 | | 3094 | |
| 1619 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 1800 | | | 1800 | |
| 1620 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм$^2$ | шт | 24 | | 56 | 80 | |
| 1621 | Труба гофрована, діаметр до 125 мм | м | 360 | | 1040 | 1400 | |
| 1622 | Монтаж кабелю до 35кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 30 кг | м | 470 | 470 | | 0 | |
| 1623 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм$^2$ | жил | | | 16 | 16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм$^2$ | жил | | | 48 | 48 | |
| 1625 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм$^2$ | жил | | | 16 | 16 | |
| 1626 | Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуха масою для кабелю напругою до 10кВ, переріз однієї жили до 16мм$^2$ | шт | 20 | 20 | | 0 | |
| 1627 | Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуха масою для кабелю напругою до 10кВ, переріз жили до 240мм$^2$ | шт | | | 4 | 4 | |
| 1628 | Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуха масою для кабелю напругою до 10кВ, переріз жили до 120мм$^2$ | шт | | | 6 | 6 | |
| 1629 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм$^2$ | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 1630 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм$^2$ | шт | 12 | 12 | | 0 | |
| 1631 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм$^2$ | шт | | | 12 | 12 | |
| 1632 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабелю напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм$^2$ | шт | 4 | 4 | | 0 | |
| 1633 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм$^2$ | шт | | | 8 | 8 | |
| | Розділ 3. Зовнішнє освітлення | | | | | | |
| 1634 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м$^3$, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 17 | 17 | |
| 1635 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 28,05 | 28,05 | |
| 1636 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 27 | 27 | |
| 1637 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 27 | 27 | |
| 1638 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | | | 300 | 300 | |
| 1639 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м$^3$ | | | 40 | 40 | |
| 1640 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | | | 300 | 300 | |
| 1641 | Провід, що прокладаються по конструкціях, переріз до 16 мм$^2$ | м | | | 400 | 400 | |
| 1642 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під опори освітлення об'ємом до 3 м$^3$ | м$^3$ | 9,984 | | | 9,984 | |
| 1643 | Установлення опор освітлення | опора | 13 | | | 13 | |
| 1644 | Установлення світильників з світлодіодною лампою | шт | 16 | | | 16 | |
| 1645 | Встановлення щита зовнішнього освітлення | к-т | 1 | | | 1 | |
| 1646 | Монтаж щитка освітлювального, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 13 | | | 13 | |
| 1647 | Прокладання труби поліетиленової, діаметр до 63 мм | м | 270 | | | 270 | |
| 1648 | Монтаж кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 270 | 270 | | 0 | |
| 1649 | Монтаж проводу, що прокладаються по конструкціях, переріз до 16 мм$^2$ | м | 400 | 400 | | 0 | |
| 1650 | Улаштування круглих збірних залізобетонних колодязів діаметром 0,7м у сухих ґрунтах | м$^3$ | 7,2 | 7,2 | | 0 | |
| | Пусконалагоджувальні роботи зовнішні мережі електропостачання | | | | | | |
| 1651 | Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА | шт | | | 1 | 1 | |
| 1652 | Вимикач автоматичний з електромагнітним дуттям, вакуумний або елегазовий, напруга до 11 кВ | шт | | | 1 | 1 | |
| 1653 | Схема вторинної комутації повітряного або елегазового вимикача з пополюсним електромагнітним або пневматичним приводом, напруга вимикача до 35 кВ | схема | | | 1 | 1 | |
| 1654 | Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ | шт | | | 1 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ | ви-проб. | | | 3 | 3 | |
| 1656 | Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ | ви-проб. | | | 3 | 3 | |
| 1657 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю | шт | | | 1 | 1 | |
| 1658 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії] | лінія | | | 10 | 10 | |
| 1659 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | | | 1 | 1 | |
| | Перекладання газопроводу | | | | | | |
| 1660 | Розробка ґрунту екскаваторами типу "пряма лопата" з навантаженням в автомобілі-самоскиди вантажопідйомністю 15 т і транспортуванням на відстань 3 км, місткість ковша 4,6-5 м$^3$, категорія ґрунтів за трудністю екскавації 4 | м$^3$ | 214,15 | 214,15 | | 0 | |
| 1661 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 2,2 | | 2,7 | 4,9 | |
| 1662 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м$^3$ | 214,15 | 141,3 | | 72,85 | |
| 1663 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 2,2 | | 8,5 | 10,7 | |
| 1664 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням | м | 103 | 103 | | 0 | |
| 1665 | Продувний пристрій | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1666 | Улаштування контрольної трубки | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1667 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см$^2$] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1668 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1669 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1670 | Улаштування установки для редукування тиску газу | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1671 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м$^3$, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу | м$^3$ | | | 70 | 70 | |
| 1672 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м$^3$ | | | 14 | 14 | |
| 1673 | Улаштування основи під трубопроводи | м$^3$ | | | 5,35 | 5,35 | |
| 1674 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м$^2$ | | | 160,5 | 160,5 | |
| | Підземний газопровід | | | | | | |
| 1675 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням | м | | | 107 | 107 | |
| 1676 | Продування повітрям трубопроводів | м | | | 107 | 107 | |
| 1677 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | | | 14 | 14 | |
| 1678 | Покривання газопроводу, прокладеного у траншеї, сигнальною стрічкою | м | | | 107 | 107 | |
| 1679 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм | м | | | 2 | 2 | |
| 1680 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | фут-ляр | | | 2 | 2 | |
| 1681 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм | м | | | 2 | 2 | |
| 1682 | Установлення напрямних стовпчиків | стовп. | | | 2 | 2 | |
| | Надземний газопровід | | | | | | |
| 1683 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм | м | | | 0,8 | 0,8 | |
| 1684 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм | м | | | 4,5 | 4,5 | |
| 1685 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 150 мм | м | | | 8 | 8 | |
| 1686 | Пневматичне випробування газопроводів | м | | | 12,5 | 12,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм | т | | | 0,0389 | 0,0389 | |
| 1688 | Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см$^2$], діаметр умовного проходу 100 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1689 | Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см$^2$], діаметр умовного проходу 150 мм | шт | | | 3 | 3 | |
| | ШГРПВ | | | | | | |
| 1690 | Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т [0,71] | шт | | | 1 | 1 | |
| 1691 | Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т [0,71] | шт | | | 1 | 1 | |
| 1692 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | | | 0,22469 | 0,22469 | |
| 1693 | Улаштування покриття із оцинкованої сталі | м$^2$ | | | 20 | 20 | |
| 1694 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10 | м$^3$ | | | 9,51 | 9,51 | |
| 1695 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м$^2$ | | | 10 | 10 | |
| 1696 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м$^2$ | | | 10 | 10 | |
| | Зовнішні мережі каналізації | | | | | | |
| 1697 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м$^3$, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами) | м$^3$ | 165,9 | 165,9 | | 0 | |
| 1698 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м$^3$ | 5,2 | 5,2 | | 0 | |
| 1699 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 3,3 | 3,3 | | 0 | |
| 1700 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 126,5 | 126,5 | | 0 | |
| 1701 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м$^3$ | 133,44 | 133,44 | | 0 | |
| 1702 | (Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м$^3$ | 4,2 | 4,2 | | 0 | |
| 1703 | (Демонтаж) Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм | м | 75 | 75 | | 0 | |
| 1704 | (Демонтаж) Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 315 мм | м | 55 | 55 | | 0 | |
| 1705 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм | м | 50 | 50 | | 0 | |
| 1706 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 315 мм | м | 52 | 52 | | 0 | |
| 1707 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м$^3$ | 6,7 | 6,7 | | 0 | |
| 1708 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м$^2$ | 5,07 | 5,07 | | 0 | |
| | Зовнішні мережі каналізації К-1 | | | | | | |
| 1709 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м$^3$, траншей прямокутного перерізу | м$^3$ | | | 460 | 460 | |
| 1710 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м$^3$ | | | 52 | 52 | |
| 1711 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м$^3$ | м$^3$ | | | 52 | 52 | |
| 1712 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | | | 718,4 | 718,4 | |
| 1713 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 100,8 | 100,8 | |
| 1714 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | м$^3$ | | | 48 | 48 | |
| 1715 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м$^3$ | м3 | | | 449 | 449 | |
| 1716 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | | | 718,4 | 718,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | $м^3$ | | | 449 | 449 | |
| 1718 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | $м^3$ | | | 497 | 497 | |
| 1719 | Демонтаж круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | $м^3$ | | | 4,2 | 4,2 | |
| 1720 | Демонтаж каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм | м | | | 75 | 75 | |
| 1721 | Демонтаж каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 315 мм | м | | | 55 | 55 | |
| | Мережі К-1 | | | | | | |
| 1722 | Улаштування основи під трубопроводи | $м^3$ | | | 16,76 | 16,76 | |
| 1723 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 110 мм | м | | | 26,6 | 26,6 | |
| 1724 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 160 мм | м | | | 68,2 | 68,2 | |
| 1725 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 300 мм | м | | | 72,8 | 72,8 | |
| 1726 | Прокладання попереджувальної стрічки | м | | | 167,6 | 167,6 | |
| 1727 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160, 200мм | шт | | | 23 | 23 | |
| 1728 | Герметизація вводів в будинок, діаметр труб до 200 мм | сальник | | | 7 | 7 | |
| | Колодязі К1-1, К1-3, К1-5, К1-6 | | | | | | |
| 1729 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | $м^3$ | | | 2,543 | 2,543 | |
| 1730 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | $м^2$ | | | 26,15 | 26,15 | |
| | Колодязі К1-7, К1-8 | | | | | | |
| 1731 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | $м^3$ | | | 3,24 | 3,24 | |
| 1732 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | $м^2$ | | | 23,61 | 23,61 | |
| 1733 | Улаштування лотків | $м^3$ | | | 3,47 | 3,47 | |
| | Зовнішні дощової мережі каналізації К-2 | | | | | | |
| 1734 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 $м^3$, траншей прямокутного перерізу | $м^3$ | | | 209 | 209 | |
| 1735 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | $м^3$ | | | 37 | 37 | |
| 1736 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 $м^3$ | $м^3$ | | | 37 | 37 | |
| 1737 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | | | 301,12 | 301,12 | |
| 1738 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 92,48 | 92,48 | |
| 1739 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | $м^3$ | | | 38,5 | 38,5 | |
| 1740 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 $м^3$ | $м^3$ | | | 188,2 | 188,2 | |
| 1741 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | | | 301,12 | 301,12 | |
| 1742 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | $м^3$ | | | 188,2 | 188,2 | |
| 1743 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | $м^3$ | | | 226,7 | 226,7 | |
| 1744 | Улаштування основи під трубопроводи | $м^3$ | | | 15,38 | 15,38 | |
| 1745 | Укладання трубопроводів з НПВХ труб діаметром 200 мм | м | | | 23,6 | 23,6 | |
| 1746 | Укладання трубопроводів з НПВХ труб діаметром 315 мм | м | | | 53,3 | 53,3 | |
| 1747 | Прокладання попереджувальної стрічки | м | | | 76,9 | 76,9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Колодязі К2-1, К2-2 | | | | | | |
| 1748 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | $м^3$ | | | 1,28 | 1,28 | |
| 1749 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | | | 5 | 5 | |
| 1750 | Улаштування лотків | $м^3$ | | | 0,76 | 0,76 | |
| 1751 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | $м^2$ | | | 12,43 | 12,43 | |
| | Дренажний колодязь | | | | | | |
| 1752 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах | $м^3$ | | | 2,68 | 2,68 | |
| 1753 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | | | 1 | 1 | |
| 1754 | Улаштування фільтруючої щебеневої основи під дренажний колодязь | $м^3$ | | | 33 | 33 | |
| 1755 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі» | $м^2$ | | | 45 | 45 | |
| | ЛОС | | | | | | |
| 1756 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | $м^3$ | | | 1,85 | 1,85 | |
| 1757 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | | | 2 | 2 | |
| 1758 | Монтаж сепаратора | шт | | | 1 | 1 | |
| 1759 | Забетонування між сепаратором та стінкою колодязя | $м^3$ | | | 0,5 | 0,5 | |
| | Зовнішні мережі водопостачання | | | | | | |
| 1760 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 $м^3$, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами) | $м^3$ | 132,2 | 132,2 | | 0 | |
| 1761 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | $м^3$ | 3,2 | 3,2 | | 0 | |
| 1762 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | $м^3$ | 2,8 | 2,8 | | 0 | |
| 1763 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | $м^3$ | 130,64 | 130,64 | | 0 | |
| 1764 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | $м^3$ | 133,44 | 133,44 | | 0 | |
| 1765 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 55 | 55 | | 0 | |
| 1766 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | м | 55 | 55 | | 0 | |
| 1767 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1768 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 2 | 2 | | 0 | |
| 1769 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм | шт | 1 | 1 | | 0 | |
| 1770 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах | $м^3$ | 2,12 | 2,12 | | 0 | |
| 1771 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | $м^2$ | 0,88816 | 0,88816 | | 0 | |
| 1772 | Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах | $м^3$ | 1,605 | 1,605 | | 0 | |
| 1773 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 $м^3$, траншей прямокутного перерізу | $м^3$ | | | 963 | 963 | |
| 1774 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | $м^3$ | | | 107 | 107 | |
| 1775 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 $м^3$ | $м^3$ | | | 107 | 107 | |
| 1776 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | | | 1618,5 | 1618,5 | |
| 1777 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 147,5 | 147,5 | |
| 1778 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | $м^3$ | | | 85 | 85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м$^3$ | м$^3$ | | | 980,9 | 980,9 | |
| 1780 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | | | 1618,485 | 1618,485 | |
| 1781 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м$^3$ | | | 980,9 | 980,9 | |
| 1782 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м$^3$ | | | 1065,9 | 1065,9 | |
| 1783 | Улаштування основи під трубопроводи | м$^3$ | | | 44,55 | 44,55 | |
| 1784 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням | м | | | 12,9 | 12,9 | |
| 1785 | Прокладання попереджувальної стрічки | м | | | 12,9 | 12,9 | |
| 1786 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | | | 11,4 | 11,4 | |
| 1787 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | | | 8,7 | 8,7 | |
| 1788 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | | | 35,1 | 35,1 | |
| 1789 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | | | 377,4 | 377,4 | |
| 1790 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням (труби гофровані футляри) | м | | | 20 | 20 | |
| 1791 | Установлення ковзних опор для трубопроводів діаметром понад 100 до 200 мм | т | | | 0,004 | 0,004 | |
| 1792 | Прокладання попереджувальної стрічки | м | | | 412,6 | 412,6 | |
| 1793 | Зароблення гільз, діаметр труб 160 мм | сальн. | | | 2 | 2 | |
| 1794 | Улаштування бетонних упорів | м$^3$ | | | 3 | 3 | |
| 1795 | Пробивання отворів Ø160мм в залізобетонних колодязях | шт | | | 2 | 2 | |
| 1796 | Герметизація вводів в будинок, діаметр труб до 200 мм | сальн. | | | 2 | 2 | |
| 1797 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (коліно DN65 90) | шт | | | 2 | 2 | |
| 1798 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75÷80 мм | м | | | 55 | 55 | |
| 1799 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 65 мм | шт | | | 4 | 4 | |
| 1800 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | | | 7 | 7 | |
| 1801 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | | | 4 | 4 | |
| 1802 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | шт | | | 17 | 17 | |
| 1803 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | | | 2 | 2 | |
| 1804 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | | | 6 | 6 | |
| 1805 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | шт | | | 4 | 4 | |
| 1806 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм | т | | | 0,36 | 0,36 | |
| 1807 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1808 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | | | 4 | 4 | |
| 1809 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм | шт | | | 1 | 1 | |
| 1810 | Установлення гідрантів пожежних | шт | | | 3 | 3 | |
| 1811 | Улаштування бетонних упорів в колодязі | м$^3$ | | | 1,5 | 1,5 | |
| 1812 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м$^3$ | | | 8,539 | 8,539 | |
| 1813 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м$^2$ | | | 68,89 | 68,89 | |
| 1814 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м$^3$ | | | 0,551 | 0,551 | |
| 1815 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | | | 1 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | $м^2$ | | | 5,85 | 5,85 | |
| 1817 | Улаштування лотків | $м^3$ | | | 0,59 | 0,59 | |
| | Озеленення | | | | | | |
| | Розділ 1. Влаштування газону | | | | | | |
| 1818 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | $м^2$ | | | 527,6 | 527,6 | |
| 1819 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 30 см | $м^2$ | 1319 | 527,6 | | 791,4 | |
| 1820 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | $м^2$ | 1319 | | | 1319 | |
| | Розділ 2. Посадка кущів | | | | | | |
| 1821 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75% | ям | 59 | | | 59 | |
| 1822 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3 × 0,3 м | шт | 59 | | | 59 | |
| | МАФ | | | | | | |
| | Майданчики | | | | | | |
| 1823 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | $м^3$ | | | 19 | 19 | |
| 1824 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | $м^3$ | | | 19 | 19 | |
| 1825 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 30,4 | 30,4 | |
| 1826 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 $м^3$ | $м^3$ | | | 11 | 11 | |
| 1827 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | $м^3$ | | | 8 | 8 | |
| 1828 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т [0,5] | шт | | | 1 | 1 | |
| 1829 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т [0,1] | шт | | | 3 | 3 | |
| 1830 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т [0,5] | шт | | | 1 | 1 | |
| 1831 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т [0,05] | шт | | | 1 | 1 | |
| 1832 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т [0,5] | шт | | | 3 | 3 | |
| 1833 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т [0,05] | шт | | | 8 | 8 | |
| 1834 | Установлення в готові гнізда із зароблянням анкерних болтів (монтаж урн на анкера) | т | | | 0,0036 | 0,0036 | |
| 1835 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | | | 0,05 | 0,05 | |
| 1836 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | | | 0,05 | 0,05 | |
| | Дороги, Площадки | | | | | | |
| | Розділ 1. Асфальтобетонне покриття /А/ | | | | | | |
| 1837 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | $м^3$ | 574 | 574 | | 0 | |
| 1838 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | $м^2$ | 1148 | 1148 | | 0 | |
| 1839 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати | $м^2$ | 1148 | 1148 | | 0 | |
| 1840 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | $м^2$ | 1148 | 1148 | | 0 | |
| 1841 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати | $м^2$ | 1148 | 1148 | | 0 | |
| 1842 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | $м^2$ | 1148 | 1148 | | 0 | |
| 1843 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати | $м^2$ | 1148 | 1148 | | 0 | |
| 1844 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (необхідна глибина корита 570 мм) | $м^2$ | | | 1297 | 1297 | |
| 1845 | Навантаження грунту з корита екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 $м^3$ | т | | | 1556,4 | 1556,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м$^3$ (для улаштування корита потрібної глибини) | м$^3$ | | | 90,8 | 90,8 | |
| 1847 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 1182,9 | 1182,9 | |
| 1848 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску т. 20 см | м$^3$ | | | 259,4 | 259,4 | |
| 1849 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40÷70 мм за товщини 23 см | м$^2$ | | | 1297 | 1297 | |
| 1850 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20÷40 мм за товщини 8 см | м$^2$ | | | 1297 | 1297 | |
| 1851 | Улаштування покриття товщиною 6 см з асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей асфальтоукладальником | м$^2$ | | | 1297 | 1297 | |
| | Пішохідні доріжки. Покриття з ФЕМ (тип Б) | | | | | | |
| 1852 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 350 мм) | м$^2$ | | | 178 | 178 | |
| 1853 | Навантаження грунту з корита екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м$^3$ | т | | | 149,55 | 149,55 | |
| 1854 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 99,7 | 99,7 | |
| 1855 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м$^2$ | | | 178 | 178 | |
| 1856 | Улаштування бетонного покриття | м3 | | | 17,8 | 17,8 | |
| 1857 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | | | 0,324 | 0,324 | |
| 1858 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м$^2$ | | | 178 | 178 | |
| | Дитячий майданчик. Поліуританове покриття (тип В) | | | | | | |
| 1859 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 386,5 мм) | м$^2$ | | | 140,5 | 140,5 | |
| 1860 | Навантаження грунту з корита екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м$^3$ | т | | | 86,9 | 86,9 | |
| 1861 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 86,9 | 86,9 | |
| 1862 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40÷70 мм за товщини 22 см | м$^2$ | | | 140,5 | 140,5 | |
| 1863 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20÷40 мм за товщини 8 см | м$^2$ | | | 140,5 | 140,5 | |
| 1864 | Улаштування основи з гранвідсіву, за товщини шару 6 см | м$^2$ | | | 140,5 | 140,5 | |
| 1865 | Улаштування підстилаючого шару з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 15 мм | м$^2$ | | | 140,5 | 140,5 | |
| 1866 | Улаштування основного шару з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм | м$^2$ | | | 140,5 | 140,5 | |
| 1867 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 1,5 мм | м$^2$ | | | 140,5 | 140,5 | |
| | Спортивний майданчик. Поліуританове покриття (тип Г) | | | | | | |
| 1868 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 311,5 мм) | м$^2$ | | | 113,5 | 113,5 | |
| 1869 | Навантаження грунту з корита екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м$^3$ | т | | | 56,6 | 56,6 | |
| 1870 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 56,6 | 56,6 | |
| 1871 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 20 см | м$^2$ | | | 113,5 | 113,5 | |
| 1872 | Улаштування бетонної основи товщиною шару 10 см | м$^2$ | | | 113,5 | 113,5 | |
| 1873 | Ґрунтування поверхонь основи | м$^2$ | | | 113,5 | 113,5 | |
| 1874 | Улаштування основного шару з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм | м$^2$ | | | 113,5 | 113,5 | |
| 1875 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 1,5 мм | м$^2$ | | | 113,5 | 113,5 | |
| | Бортові камені | | | | | | |
| 1876 | Улаштування щебеневої основи під бортові камені | м$^3$ | | | 7,4 | 7,4 | |
| 1877 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | | | 370 | 370 | |
| 1878 | Улаштування щебеневої основи під бордюри | м$^3$ | | | 3,474 | 3,474 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | | | 289,5 | 289,5 | |
| | Вимощення | | | | | | |
| 1880 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 350 мм | м$^2$ | | | 86 | 86 | |
| 1881 | Навантаження грунту з корита екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м$^3$ | т | | | 48,2 | 48,2 | |
| 1882 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | | | 48,2 | 48,2 | |
| 1883 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м$^2$ | | | 86 | 86 | |
| 1884 | Улаштування бетонної основи товщиною шару 10 см | м$^2$ | | | 86 | 86 | |
| 1885 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | | | 0,157 | 0,157 | |
| 1886 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м$^2$ | | | 86 | 86 | |
| 1887 | Улаштування щебеневої основи під бордюри | м$^3$ | | | 1,08 | 1,08 | |
| 1888 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | | | 90 | 90 | |
| | Розділ 2. Покриття з гранітної бруківки | | | | | | |
| 1889 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м$^3$ | 231,41 | 231,41 | | 0 | |
| 1890 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 381,8265 | 381,8265 | | 0 | |
| 1891 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м$^3$ | 63,4 | 63,4 | | 0 | |
| 1892 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м$^2$ | 317 | 317 | | 0 | |
| 1893 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати | м$^2$ | 317 | 317 | | 0 | |
| 1894 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м$^2$ | 317 | 317 | | 0 | |
| 1895 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати | м$^2$ | -317 | -317 | | 0 | |
| 1896 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм | м$^3$ | 31,7 | 31,7 | | 0 | |
| 1897 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м$^2$ | 117 | 117 | | 0 | |
| 1898 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 295 | 295 | | 0 | |
| 1899 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 390 | 390 | | 0 | |
| | Випробування паль | | | | | | |
| 1900 | Статичне випробування буроін'єкційних паль | кущ | | | 3 | 3 | 3 |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК
Реєстраційний № 339
ВИШЕВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

Будівництво розташоване на території Київська області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 0,9), Настанова [4.25] | 0,45 | % |
| 2. | Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 3. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 4. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 1,80 | % |
| 5 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |
| 6. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,114 | |
| 7. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 17,90 | грн./люд.год |
| 8. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 5,04 | грн./люд.год |

| | | |
|---|---|---|
| Загальна кошторисна трудомісткість | 391,45946 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 336,612 | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата | 44451,05235 | тис.грн. |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: | | |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8 | 19087,19 | грн. |
| Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год | 19538,49 | грн. |

та розряді робіт 4

| | | |
|---|---|---|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 310055,22924 | тис.грн. |
| у тому числі: | | |
| будівельні роботи - | 241177,01230 | тис.грн. |
| вартість устаткування - | 7739,59385 | тис.грн. |
| інші витрати - | 9799,62650 | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 51338,99659 | тис.грн. |

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

*( назва організації, що затверджує )*

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 310055,22924 тис. грн.
У тому числі виконано 17763,91706 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*(посилання на документ про затвердження)*

"___"_____20___р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | | | | |
| 1 | 02-01 | Житловий будинок | 199248,30547 | 5459,78216 | - | 204708,08763 |
| | | **Разом по главі 2:** | 199248,30547 | 5459,78216 | - | 204708,08763 |
| | | **Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства** | | | | |
| 2 | 04-01 | Зовнішні мережі електропостачання | 4403,82422 | 1334,69564 | - | 5738,51986 |
| | | **Разом по главі 4:** | 4403,82422 | 1334,69564 | - | 5738,51986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання** | | | | |
| 3 | 06-01 | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання | 3049,41509 | - | - | 3049,41509 |
| 4 | 06-02 | Газопостачання | 1013,85200 | - | - | 1013,85200 |
| | | **Разом по главі 6:** | 4063,26709 | - | - | 4063,26709 |
| | | **Глава 7. Благоустрій та озеленення території** | | | | |
| 5 | 07-01 | Благоустрій території | 5197,91502 | 335,50241 | - | 5533,41743 |
| | | **Разом по главі 7:** | 5197,91502 | 335,50241 | - | 5533,41743 |
| | | **Разом по главах 1-7:** | 212913,31180 | 7129,98021 | - | 220043,29201 |
| | | **Разом по главах 1-8:** | 212913,31180 | 7129,98021 | - | 220043,29201 |
| | | **Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати** | | | | |
| 6 | Настанова [4.25] | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5Х0,9)% | 958,10990 | - | - | 958,10990 |
| 7 | Настанова [4.33] | Кошти на виконання будівельних робіт, пов'язаних з випробуванням паль | 279,00000 | - | - | 279,00000 |
| | | **Разом по главі 9:** | 1237,10990 | - | - | 1237,10990 |
| | | **Разом по главах 1-9:** | 214150,42170 | 7129,98021 | - | 221280,40191 |
| | | **Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги** | | | | |
| 8 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 2212,80402 | 2212,80402 |
| 9 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 3319,20603 | 3319,20603 |
| 10 | Настанова [4.32] | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | - | - | 13,92900 | 13,92900 |
| 11 | 65,567Додаток 8 Настанова п.49 | Виготовлення технічного паспорта | - | - | 65,56700 | 65,56700 |
| | | **Разом по главі 10:** | - | - | 5611,50605 | 5611,50605 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд** | | | | |
| 12 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 1547,76970 | 1547,76970 |
| 13 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 56,88000 | 56,88000 |
| 14 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 473,48000 | 473,48000 |
| | | **Разом по главі 12:** | - | - | 2078,12970 | 2078,12970 |
| | | **Разом по главах 1-12:** | 214150,42170 | 7129,98021 | 7689,63575 | 228970,03766 |
| | Настанова [4.38] | **Кошторисний прибуток (П)** | 7006,87201 | - | - | 7006,87201 |
| | Настанова [4.39] | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)** | - | - | 1971,57731 | 1971,57731 |
| | Настанова [4.40] | **Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва** | 3854,70759 | 128,33964 | 138,41344 | 4121,46067 |
| | Розрахунок N П-145 | **Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)** | 16165,01100 | 481,27400 | - | 16646,28500 |
| | | **Разом** | 241177,01230 | 7739,59385 | 9799,62650 | 258716,23265 |
| | Настанова [4.43] | **Податок на додану вартість** | - | - | 51338,99659 | 51338,99659 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 241177,01230 | 7739,59385 | 61138,62309 | 310055,22924 |
| | Акти виконаних робіт | **Виконані роботи** | 13217,18534 | - | 4546,73172 | 17763,91706 |

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Житловий будинок

Кошторисна вартість об`єкта 204708,08763 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 355,45690 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42278,65193 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01 | на Загальнобудівельні роботи | 149937,68562 | - | 149937,68562 | 253,79563 | 30404,02357 | - |
| 2 | 02-01-02 | на Дощова каналізація | 253,34076 | - | 253,34076 | 0,40354 | 47,47832 | - |
| 3 | 02-01-03 | на Холодне водопостачання | 2779,26231 | - | 2779,26231 | 5,67429 | 671,96573 | - |
| 4 | 02-01-04 | на Каналізація | 3334,42204 | - | 3334,42204 | 3,58696 | 427,05037 | - |
| 5 | 02-01-05 | на Опалення | 10561,0111 | - | 10561,0111 | 12,69215 | 1465,85741 | - |
| 6 | 02-01-06 | на Електропостачання | 11367,72428 | - | 11367,72428 | 31,45180 | 3514,56473 | - |
| 7 | 02-01-07 | на Пусконалагоджувальні роботи електропостачання | 65,45863 | - | 65,45863 | 0,33649 | 51,38569 | - |
| 8 | 02-01-08 | на Блискавкозахист | 316,07305 | - | 316,07305 | 0,61695 | 69,3215 | - |
| 9 | 02-01-09 | на Пусконалагоджувальні роботи блискавкозахист | 21,90037 | - | 21,90037 | 0,11258 | 17,19224 | - |
| 10 | 02-01-010 | на Вентиляція | 2832,40491 | - | 2832,40491 | 2,91184 | 328,55022 | - |
| 11 | 02-01-011 | на Пусконалагоджувальні роботи вентиляція | 166,75139 | - | 166,75139 | 0,85721 | 130,90255 | - |
| 12 | 02-01-012 | на Кондиціонування | 491,71306 | 2083,87309 | 2575,58615 | 1,23074 | 140,23062 | - |
| 13 | 02-01-013 | на Монтаж системи пожежної сигналізації | 165,32002 | - | 165,32002 | 0,84518 | 93,90701 | - |
| 14 | 02-01-014 | на Устаткування системи пожежної сигналізації | - | 84,20142 | 84,20142 | - | - | - |
| 15 | 02-01-015 | на Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації | 43,98243 | - | 43,98243 | 0,22610 | 34,52683 | - |
| 16 | 02-01-016 | на Монтаж системи сповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | 71,56479 | - | 71,56479 | 0,34103 | 37,77935 | - |
| 17 | 02-01-017 | на Устаткування системи сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей | - | 18,33058 | 18,33058 | - | - | - |
| 18 | 02-01-018 | на Монтаж системи контролю концентрації газів | 30,61687 | - | 30,61687 | 0,16090 | 17,99102 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 02-01-019 | на Устаткування системи контролю концентрації газів | - | 31,32465 | 31,32465 | - | - | - |
| 20 | 02-01-020 | на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації газів | 30,87207 | - | 30,87207 | 0,15871 | 24,23508 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02-01-021 | на Монтаж системи автоматики протипожежного захисту | 170,31638 | - | 170,31638 | 0,65362 | 73,35208 | - |
| 22 | 02-01-022 | на Устаткування автоматики систем протипожежного захисту | - | 40,23014 | 40,23014 | - | - | - |
| 23 | 02-01-023 | на Пусконалагоджувальні роботи автоматики систем протипожежного захисту | 20,72234 | - | 20,72234 | 0,10653 | 16,26738 | - |
| 24 | 02-01-024 | на Газопостачання | 1941,26097 | - | 1941,26097 | 2,58282 | 316,56554 | - |
| 25 | 02-01-025 | на Монтаж димохідної системи "повітря-газ" | 2342,0039 | - | 2342,0039 | 6,73993 | 776,09389 | - |
| 26 | 02-01-026 | на Монтаж лиіфтів та будівельно-оздоблювальні роботи в шахтах | 790,97279 | - | 790,97279 | 4,50479 | 521,62823 | - |
| 27 | 02-01-027 | на Придбання обладнання ліфтів. | - | 2160,64234 | 2160,64234 | - | - | - |
| 28 | 02-01-028 | на Пусконалагоджувальні роботи (ліфт). | 460,96648 | - | 460,96648 | 2,36966 | 361,86618 | - |
| 29 | 02-01-029 | на Монтаж підйомника для інвалідів | 28,22435 | - | 28,22435 | 0,15783 | 16,36073 | - |
| 30 | 02-01-030 | на Обладнання підйомника для інвалідів | - | 113,4648 | 113,4648 | - | - | - |
| 31 | 02-01-031 | на ПРУ | 10996,95032 | - | 10996,95032 | 22,93962 | 2719,55566 | - |
| 32 | 02-01-032 | на Обладнання ПРУ. | 26,78424 | 927,71514 | 954,49938 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Всього: | 199248,30547 | 5459,78216 | 204708,08763 | 355,45690 | 42278,65193 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

## ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 02-01-01 | Загальнобудівельні роботи | 203,89342<br>22788,98888 | -<br>- | 20,07439<br>2562,12642 | 2,85808<br>355,34884 | -<br>- | 226,82589<br>25706,46414 | 26,96974<br>4697,55943 | 253,79563<br>30404,02357 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-02 | Дощова каналізація | 0,34602<br>38,65783 | -<br>- | 0,01926<br>2,15736 | -<br>- | -<br>- | 0,36528<br>40,81519 | 0,03826<br>6,66313 | 0,40354<br>47,47832 |
| 02-01-03 | Холодне водопостачання | 4,28921<br>486,18596 | 0,02400<br>2,6976 | 0,82546<br>89,78141 | -<br>- | -<br>- | 5,13867<br>578,66497 | 0,53562<br>93,30076 | 5,67429<br>671,96573 |
| 02-01-04 | Каналізація | 3,15748<br>357,65507 | -<br>- | 0,09087<br>10,41476 | -<br>- | -<br>- | 3,24835<br>368,06983 | 0,33861<br>58,98054 | 3,58696<br>427,05037 |
| 02-01-05 | Опалення | 10,39551<br>1143,81274 | -<br>- | 1,25287<br>140,24062 | -<br>- | -<br>- | 11,64838<br>1284,05336 | 1,04377<br>181,80405 | 12,69215<br>1465,85741 |
| 02-01-06 | Електропостачання | -<br>- | 27,06714<br>2853,99691 | 1,60079<br>175,66858 | -<br>- | -<br>- | 28,66793<br>3029,66549 | 2,78387<br>484,89924 | 31,45180<br>3514,56473 |
| 02-01-07 | Пусконалагоджувальні роботи електропостачання | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,30956<br>- | 0,30956<br>46,69453 | 0,02693<br>4,69116 | 0,33649<br>51,38569 |
| 02-01-08 | Блискавкозахист | 0,17851<br>17,00336 | 0,33393<br>36,43052 | 0,04802<br>6,04736 | -<br>- | -<br>- | 0,56046<br>59,48124 | 0,05649<br>9,84026 | 0,61695<br>69,3215 |
| 02-01-09 | Пусконалагоджувальні роботи блискавкозахист | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,10357<br>- | 0,10357<br>15,62269 | 0,00901<br>1,56955 | 0,11258<br>17,19224 |
| 02-01-010 | Вентиляція | 2,60156<br>277,30306 | -<br>- | 0,04558<br>5,1336 | -<br>- | -<br>- | 2,64714<br>282,43666 | 0,26470<br>46,11356 | 2,91184<br>328,55022 |
| 02-01-011 | Пусконалагоджувальні роботи вентиляція | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,78860<br>- | 0,78860<br>118,9524 | 0,06861<br>11,95015 | 0,85721<br>130,90255 |
| 02-01-012 | Кондиціонування | 0,60138<br>63,49391 | 0,49631<br>55,84686 | 0,03542<br>3,88987 | -<br>- | -<br>- | 1,13311<br>123,23064 | 0,09763<br>16,99998 | 1,23074<br>140,23062 |
| 02-01-013 | Монтаж системи пожежної сигналізації | -<br>- | 0,73332<br>77,24147 | 0,04241<br>4,56972 | -<br>- | -<br>- | 0,77573<br>81,81119 | 0,06945<br>12,09582 | 0,84518<br>93,90701 |
| 02-01-014 | Устаткування системи пожежної сигналізації | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
| 02-01-015 | Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,20800<br>- | 0,20800<br>31,37472 | 0,01810<br>3,15211 | 0,22610<br>34,52683 |
| 02-01-016 | Монтаж системи сповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | -<br>- | 0,30388<br>31,9391 | 0,00977<br>1,07396 | -<br>- | -<br>- | 0,31365<br>33,01306 | 0,02738<br>4,76629 | 0,34103<br>37,77935 |
| 02-01-017 | Устаткування системи сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-018 | Монтаж системи контролю концентрації газів | -<br>- | 0,14540<br>15,48712 | 0,00285<br>0,29797 | -<br>- | -<br>- | 0,14825<br>15,78509 | 0,01265<br>2,20593 | 0,16090<br>17,99102 |
| 02-01-019 | Устаткування системи контролю концентрації газів | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-020 | Пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації газів | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,14600<br>- | 0,14600<br>22,02264 | 0,01271<br>2,21244 | 0,15871<br>24,23508 |
| 02-01-021 | Монтаж системи автоматики протипожежного захисту | -<br>- | 0,50004<br>52,9501 | 0,09720<br>10,58072 | -<br>- | -<br>- | 0,59724<br>63,53082 | 0,05638<br>9,82126 | 0,65362<br>73,35208 |
| 02-01- | Устаткування автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | систем протипожежного захисту | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-023 | Пусконалагоджувальні роботи | - | - | - | - | 0,09800 | 0,09800 | 0,00853 | 0,10653 |
| | автоматики систем протипожежного захисту | - | - | - | - | - | 14,78232 | 1,48506 | 16,26738 |
| 02-01-024 | Газопостачання | 2,01977 | 0,15360 | 0,17089 | - | - | 2,34426 | 0,23856 | 2,58282 |
| | | 239,47487 | 16,4784 | 19,06085 | - | - | 275,01412 | 41,55142 | 316,56554 |
| 02-01-025 | Монтаж димохідної системи | 4,48859 | - | 1,54849 | - | - | 6,03708 | 0,70285 | 6,73993 |
| | "повітря-газ" | 466,53031 | - | 187,1417 | - | - | 653,67201 | 122,42188 | 776,09389 |
| 02-01-026 | Монтаж лиіфтів та будівельно-оздоблювальні роботи в шахтах | 0,19475 | 3,53418 | 0,43855 | - | - | 4,16748 | 0,33731 | 4,50479 |
| | | 20,19542 | 388,05349 | 54,62988 | - | - | 462,87879 | 58,74944 | 521,62823 |
| 02-01-027 | Придбання обладнання ліфтів. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-028 | Пусконалагоджувальні роботи (ліфт). | - | - | - | - | 2,18000 | 2,18000 | 0,18966 | 2,36966 |
| | | - | - | - | - | - | 328,8312 | 33,03498 | 361,86618 |
| 02-01-029 | Монтаж підйомника для інвалідів | 0,08287 | 0,03680 | 0,02311 | 0,00022 | - | 0,14300 | 0,01483 | 0,15783 |
| | | 7,63465 | 3,80549 | 2,31242 | 0,02698 | - | 13,77954 | 2,58119 | 16,36073 |
| 02-01-030 | Обладнання підйомника для інвалідів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-031 | ПРУ | 15,71234 | 3,23760 | 1,32807 | - | 0,41400 | 20,69201 | 2,24761 | 22,93962 |
| | | 1750,86956 | 351,99023 | 162,75496 | - | - | 2328,06251 | 391,49315 | 2719,55566 |
| 02-01-032 | Обладнання ПРУ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 247,96141 | 36,56620 | 27,65400 | 2,85830 | 4,24773 | 319,28764 | 36,16926 | 355,45690 |
| | | 27657,80562 | 3886,91729 | 3437,88216 | 355,37582 | - | 35978,70915 | 6299,94278 | 42278,65193 |

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

**на Загальнобудівельні роботи**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № КР1.2-КР1.17; АР34; АР35-41; АР32-33; АР 74-84

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 149937,68562 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 253,79563 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 30404,02357 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. СЕКЦІЯ 1** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Земляні роботи** | | | | | | | | | |
| | | -- Виїмка -- | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ1-17-7* | *Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1 /вивезення/* | *1000м3* | *1,69955* | *37632,65*<br>*1232,98* | *36399,67*<br>*7977,63* | *63958,57* | *2095,51* | *61863,06*<br>*13558,38* | *13,6000*<br>*57,6810* | *23,11*<br>*98,03* |
| 2 | КБ1-12-7 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1 /улаштування насипу/ | 1000м3 | 0,04099 | 25105,19<br>1083,39 | 24021,80<br>5337,51 | 1029,06 | 44,41 | 984,65<br>218,78 | 11,9500<br>39,2751 | 0,49<br>1,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 1,01 | 24701,85<br>24701,85 | -<br>- | 24948,87 | 24948,87 | -<br>- | 255,0000<br>- | 257,55<br>- |
| 4 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 2653,7 | 268,31 | 268,31 | 712014,25 | - | 712014,25 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | 51,10 | | | 135604,07 | 0,4110 | 1090,67 |
| 5 | С311-1<br>варіант 4 | Перевезення ґрунту по території площадки (до 1 км) для улаштування насипу | т | 65,584 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 867,02 | - | 867,02<br>391,54 | -<br>0,0480 | -<br>3,15 |
| 6 | КБ1-17-1 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди | 1000м3 | 0,101 | 30567,21<br>850,39 | 29683,43<br>8665,24 | 3087,29 | 85,89 | 2998,03<br>875,19 | 9,3800<br>66,5040 | 0,95<br>6,72 |
| 7 | С311-1<br>варіант 2 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до 1 км | т | 151,5 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 2002,83 | - | 2002,83<br>904,46 | -<br>0,0480 | -<br>7,27 |
| *8* | *КБ1-20-1* | *Робота на відвалі, група ґрунтів 1* | *1000м3* | *0,101* | *5119,60*<br>*418,85* | *4700,75*<br>*996,84* | *517,08* | *42,30* | *474,78*<br>*100,68* | *4,6200*<br>*6,8331* | *0,47*<br>*0,69* |
| | | -- Вибурений грунт -- | | | | | | | | | |
| 9 | КБ1-17-1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,38419 | 30567,21<br>850,39 | 29683,43<br>8665,24 | 11743,62 | 326,71 | 11404,08<br>3329,10 | 9,3800<br>66,5040 | 3,6<br>25,55 |
| 10 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 384,819 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 103250,79 | - | 103250,79<br>19664,25 | -<br>0,4110 | -<br>158,16 |
| 11 | С311-1<br>варіант 2 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до 1 км | т | 171,84 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 2271,72 | - | 2271,72<br>1025,88 | -<br>0,0480 | -<br>8,25 |
| *12* | *КБ1-20-1* | *Робота на відвалі, група ґрунтів 1* | *1000м3* | *0,1074* | *5119,60*<br>*418,85* | *4700,75*<br>*996,84* | *549,85* | *44,98* | *504,87*<br>*107,06* | *4,6200*<br>*6,8331* | *0,5*<br>*0,73* |
| | | -- Насип -- | | | | | | | | | |
| 13 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (улаштування насипу) | 1000м3 | 0,04099 | 8328,05<br>- | 8328,05<br>1884,35 | 341,37 | - | 341,37<br>77,24 | -<br>15,1575 | -<br>0,62 |
| 14 | КБ1-30-1 | Планування насипу бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід | 1000м2 | 0,112 | 425,26<br>- | 425,26<br>96,22 | 47,63 | - | 47,63<br>10,78 | -<br>0,7740 | -<br>0,09 |
| | | -- Зворотня засипка -- | | | | | | | | | |
| *15* | *КБ1-17-7* | *Розроблення ґрунту у відвалі з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1* | *1000м3* | *0,2084* | *37632,65*<br>*1232,98* | *36399,67*<br>*7977,63* | *7842,64* | *256,95* | *7585,69*<br>*1662,54* | *13,6000*<br>*57,6810* | *2,83*<br>*12,02* |
| 16 | С311-1<br>варіант 3 | Перевезення грунту з відвалу до місця зворотньої засипка на відстань до 1 км | т | 333,44 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 4408,08 | - | 4408,08<br>1990,64 | -<br>0,0480 | -<br>16,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | С311-30<br>варіант 1 | Завезення ґрунту з відстані до 30 км | т | 297,696 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 79874,81 | - | 79874,81<br>15212,27 | -<br>0,4110 | -<br>122,35 |
| 18 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,39446 | 8328,05<br>- | 8328,05<br>1884,35 | 3285,08 | - | 3285,08<br>743,30 | -<br>15,1575 | -<br>5,98 |
| 19 | КБ1-27-7<br>Н1=3 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт | 1000м3 | 0,39446 | 13991,12<br>- | 13991,12<br>3165,70 | 5518,94 | - | 5518,94<br>1248,74 | -<br>25,4646 | -<br>10,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [80 к.с.], група ґрунтів 1 | | | | | | | | | | |
| 20 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3,9446 | 3620,16<br>1827,74 | 1792,42<br>561,90 | 14280,08 | 7209,70 | 7070,38<br>2216,47 | 18,3600<br>5,1175 | 72,42<br>20,19 |
| 21 | КБ1-30-1 ; Н1=2 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 2 проходи | 1000м2 | 2,5888 | 850,52<br>- | 850,52<br>192,44 | 2201,83 | - | 2201,83<br>498,19 | -<br>1,5480 | -<br>4,01 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1044041,41 | 35055,32 | 1008969,89<br>199439,56 | | 361,92<br>1592,14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1044041,41 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 16,20 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 234494,88 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 119656,12 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 234,49 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 40838,81 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1163697,53** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1163697,53** | | | | |
| | | **Розділ 2. Палі** | | | | | | | | | |
| | | Буроінєкційні палі ПБ-1: 152 шт | | | | | | | | | |
| *22* | *КБ5-74-2* | *Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м* | *м3* | *336,832* | *6247,02*<br>*173,75* | *6013,51*<br>*1573,14* | *2104196,24* | *58524,56* | *2025542,60*<br>*529883,89* | *1,6600*<br>*12,0337* | *559,14*<br>*4053,34* |
| 23 | С1424-11615 варіант 3 | Суміші бетонні БСГ В25 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 425,08 | 4064,08<br>- | -<br>- | 1727559,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | & КБМ227-1500-1 варіант 1 | Дизель генератор AKSA AD 490 | маш.год | 207,37 | 2583,39<br>- | 2583,39<br>12,60 | 535717,58 | - | 535717,58<br>2612,86 | -<br>0,1000 | -<br>20,74 |
| *25* | *КБ5-75-4* | *Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1* | *т* | *20,1187* | *7600,92*<br>*1285,82* | *6291,30*<br>*2001,25* | *152920,63* | *25869,03* | *126572,78*<br>*40262,55* | *11,1000*<br>*14,3000* | *223,32*<br>*287,7* |
| 26 | & С124-22-5 варіант 1 | Каркаси арматурні Кп-1 | т | 20,11872 | 50590,08<br>- | -<br>- | 1017807,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Анкерні палі ПА: 4 шт | | | | | | | | | |
| *27* | *КБ5-74-2* | *Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м* | *м3* | *8,864* | *6246,58*<br>*173,75* | *6013,51*<br>*1573,14* | *55369,69* | *1540,12* | *53303,75*<br>*13944,31* | *1,6600*<br>*12,0337* | *14,71*<br>*106,67* |
| 28 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В40 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 11,19 | 4572,24 | - | 51163,37 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | *КБ5-75-4* | *Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-2,Кп-3* | *т* | *1,9983* | *7603,15*<br>*1285,82* | *6291,30*<br>*2001,25* | *15193,37* | *2569,45* | *12571,90*<br>*3999,10* | *11,1000*<br>*14,3000* | *22,18*<br>*28,58* |
| 30 | & С124-22-5 варіант 2 | Каркаси арматурні Кп-2 | т | 1,3507 | 50590,08<br>- | -<br>- | 68332,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С124-22-5 варіант 3 | Каркаси арматурні Кп-3 | т | 0,6477 | 50590,08<br>- | -<br>- | 32767,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Дослідна паля ПД: 1 шт | | | | | | | | | |
| 32 | *КБ5-74-2* | *Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м* | *м3* | *2,216* | *6247,02*<br>*173,75* | *6013,51*<br>*1573,14* | *13843,40* | *385,03* | *13325,94*<br>*3486,08* | *1,6600*<br>*12,0337* | *3,68*<br>*26,67* |
| 33 | С1424-11615 варіант 1 | Суміші бетонні БСГ В40 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 2,8 | 4572,24<br>- | -<br>- | 12802,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | *КБ5-75-4* | *Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1* | *т* | *0,13236* | *7603,15*<br>*1285,82* | *6291,30*<br>*2001,25* | *1006,35* | *170,19* | *832,72*<br>*264,89* | *11,1000*<br>*14,3000* | *1,47*<br>*1,89* |
| 35 | & С124-22-5 варіант 1 | Каркаси арматурні Кп-1 | т | 0,13236 | 50590,08<br>- | -<br>- | 6696,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Зрубування свай | | | | | | | | | |
| 36 | *КБ5-113-3* | *Зрубування голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу понад 0,16 м2* | *паля* | *4* | *1027,08*<br>*522,36* | *504,72*<br>*140,02* | *4108,32* | *2089,44* | *2018,88*<br>*560,08* | *4,7000*<br>*1,2810* | *18,8*<br>*5,12* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 5799483,31 | 91147,82 | 2769886,15<br>595013,76 | | 843,3<br>4530,71 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5799483,31 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2938449,34 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 686161,58 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 338772,36 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 644,88 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 112325,00 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6138255,67** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **6138255,67** | | | | |
| | | **Розділ 3. Фундаментна плита** | | | | | | | | | |
| 37 | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,694* | *38899,38* | *2821,80* | *26996,17* | *9946,11* | *1958,33* | *150,7000* | *104,59* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *14331,57* | *1343,61* | | | *932,47* | *10,6641* | *7,4* |
| 38 | С1424-11620 варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 70,8 | 3330,29 | - | 235784,53 | - | - | - | - |
| *39* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *3,3942* | *44538,47* | *9388,81* | *151172,47* | *87541,48* | *31867,50* | *249,4100* | *846,55* |
| | | | | | *25791,49* | *4089,96* | | | *13882,14* | *32,7235* | *111,07* |
| 40 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 1,146 | 50732,20 | - | 58139,10 | - | - | - | - |
| 41 | С121-779 варіант 2 | Каркаси арматурні КР-2 | т | 1,045 | 50732,20 | - | 53015,15 | - | - | - | - |
| 42 | С121-779 варіант 3 | Каркаси арматурні КР-3 | т | 0,018 | 50732,20 | - | 913,18 | - | - | - | - |
| 43 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 21,559 | 31372,95 | - | 676369,43 | - | - | - | - |
| 44 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,166 | 32061,08 | - | 5322,14 | - | - | - | - |
| 45 | С113-2093 варіант 1 | Фіксатор бетонний (ФЕМ т. 60 мм) | шт | 2037 | 7,80 | - | 15888,60 | - | - | - | - |
| 46 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 344,5 | 3933,79 | - | 1355190,66 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 2578791,43 | 97487,59 | 33825,83 | | 951,14 |
| | | | | | | | | | 14814,61 | | 118,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2578791,43 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2447478,01 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 112302,20 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 61766,88 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 128,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 22356,43 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2640558,31** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **2640558,31** | | | | |
| | | **Розділ 4. Вертикальні елементи підвалу (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. -3,000** | | | | | | | | | |
| | | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, ПМ-2а, Пм-2б, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5 -- | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *47* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,3279* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *101034,97* | *28734,38* | *25945,75*<br>*12095,37* | *779,6400*<br>*294,0049* | *255,64*<br>*96,4* |
| *48* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *3,997* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *14932,51* | *13135,78* | *1064,36*<br>*354,17* | *29,5700*<br>*0,7313* | *118,19*<br>*2,92* |
| 49 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,206 | 34007,61<br>- | -<br>- | 7005,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,353 | 32626,28<br>- | -<br>- | 44143,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 2,438 | 31372,95<br>- | -<br>- | 76487,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 3279 | 1,23<br>- | -<br>- | 4033,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *53* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,3279* | *75183,51*<br>*27686,26* | *47165,03*<br>*22457,71* | *24652,67* | *9078,32* | *15465,41*<br>*7363,88* | *264,5100*<br>*178,2450* | *86,73*<br>*58,45* |
| 54 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400<br>-- Ліфтовий блок Лм-1 -- | м3 | 33,3 | 3933,79<br>- | -<br>- | 130995,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *55* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,053* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *23783,46* | *5990,20* | *5048,40*<br>*2337,25* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *53,29*<br>*18,65* |
| *56* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *0,521* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *2097,53* | *1839,61* | *137,55*<br>*46,04* | *31,7700*<br>*0,7288* | *16,55*<br>*0,38* |
| 57 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,03 | 34007,61<br>- | -<br>- | 1020,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,203 | 32626,28<br>- | -<br>- | 6623,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,288 | 31372,95<br>- | -<br>- | 9035,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 530 | 1,23<br>- | -<br>- | 651,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *61* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,053* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *2736,29* | *1269,06* | *1456,93*<br>*693,72* | *225,8500*<br>*103,8870* | *11,97*<br>*5,51* |
| 62 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400<br>-- Плита ліфтового блоку Пл-1 -- | м3 | 5,4 | 3933,79<br>- | -<br>- | 21242,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 6,24 | 1575,05<br>396,21 | 165,41<br>44,46 | 9828,31 | 2472,35 | 1032,16<br>277,43 | 3,9800<br>0,4036 | 24,84<br>2,52 |
| *64* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,006* | *38899,38*<br>*14331,57* | *2821,80*<br>*1343,61* | *233,40* | *85,99* | *16,93*<br>*8,06* | *150,7000*<br>*10,6641* | *0,9*<br>*0,06* |
| 65 | С1424-11620<br>варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 0,6 | 3330,29<br>- | -<br>- | 1998,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,0075* | *44538,47*<br>*25791,49* | *9388,81*<br>*4089,96* | *334,04* | *193,44* | *70,42*<br>*30,67* | *249,4100*<br>*32,7235* | *1,87*<br>*0,25* |
| 67 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,004 | 34007,61<br>- | -<br>- | 136,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,095 | 31372,95<br>- | -<br>- | 2980,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | С113-2087<br>варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 38 | 2,25<br>- | -<br>- | 85,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 0,8 | 3933,79<br>- | -<br>- | 3147,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *71* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,097* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *43528,21* | *10963,20* | *9239,52*<br>*4277,61* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *97,54*<br>*34,14* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *72* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,103* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *4440,64* | *3894,60* | *291,20*<br>*97,46* | *31,7700*<br>*0,7288* | *35,04*<br>*0,8* |
| 73 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,063 | 34007,61<br>- | -<br>- | 2142,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,336 | 32626,28<br>- | -<br>- | 10962,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,704 | 31372,95<br>- | -<br>- | 22086,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 970 | 1,23<br>- | -<br>- | 1193,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *77* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,097* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *5007,93* | *2322,63* | *2666,46*<br>*1269,64* | *225,8500*<br>*103,8870* | *21,91*<br>*10,08* |
| 78 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 9,8 | 3933,79<br>- | -<br>- | 38551,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 617130,53 | 79979,56 | 62435,09<br>28851,30 | | 724,47<br>230,16 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 617130,53 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 474715,88 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 108830,86 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 57133,94 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 114,55 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19953,62 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **674264,47** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | підстилаючих піщаних шарів | | | 396,21 | 44,46 | | | 200,07 | 0,4036 | 1,82 |
| *92* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,01* | *38899,38* | *2821,80* | *388,99* | *143,32* | *28,22* | *150,7000* | *1,51* |
| | | | | | *14331,57* | *1343,61* | | | *13,44* | *10,6641* | *0,11* |
| 93 | С1424-11620 варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 1,02 | 3330,29 - | - - | 3396,90 | - | - - | - - | - - |
| *94* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,015* | *44538,47* *25791,49* | *9388,81* *4089,96* | *668,08* | *386,87* | *140,83* *61,35* | *249,4100* *32,7235* | *3,74* *0,49* |
| 95 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,008 | 34007,61 - | - - | 272,06 | - | - - | - - | - - |
| 96 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,194 | 31372,95 - | - - | 6086,35 | - | - - | - - | - - |
| 97 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 75 | 2,25 - | - - | 168,75 | - | - - | - - | - - |
| 98 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 1,5225 | 3933,79 - | - - | 5989,20 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 1580799,04 | 211230,57 | 132211,61 53543,83 | | 1920,14 422,45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1580799,04 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1237356,86 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 264774,40 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 139666,88 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 281,11 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 48963,62 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1720465,92** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | С111-609 | Мастика бітумно-полімерна | кг | 1693,12 | 81,02 | - | 137176,58 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | С111-857 | Євроруберойд | м2 | 885,04 | 121,06 | - | 107142,94 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Теплоізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу по руберойду-- | | | | | | | | | |
| *104* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу* | *1 м3* | *45,24* | *5607,93* | - | *253702,75* | *150016,29* | - | *29,0700* | *1315,13* |
| | *Застос.* | | | | *3316,01* | - | | | - | - | - |
| 105 | С1555-214 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 295,568 | 470,50 | - | 139064,74 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 106 | С1555-212 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 295,568 | 231,17 | - | 68326,45 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107 | КБ26-30-1 | Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю | 10 м2 | 30,16 | 1301,30 | - | 39247,21 | 4436,54 | - | 1,4400 | 43,43 |
| | | | | | 147,10 | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 797567,65 | 177149,10 | 9,43 | | 1562,63 |
| | | | | | | | | | 8,02 | | 0,07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 797567,65 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 620409,12 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 177157,12 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 84673,76 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 149,49 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 26037,12 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **882241,41** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **882241,41** | | | | |
| | | **Розділ 7. Плита перекриття над підвалом Пм-1 на відм. низу -0.320** | | | | | | | | | |
| *108* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *1,34* | *113433,74* | *4003,97* | *152001,21* | *73609,05* | *5365,32* | *488,7200* | *654,88* |
| | | | | | *54932,13* | *1906,50* | | | *2554,71* | *15,1317* | *20,28* |
| *109* | *КБ6-57-1* | *Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг* | *т* | *1,046* | *3032,06* | *1307,67* | *3171,53* | *1640,69* | *1367,82* | *13,1600* | *13,77* |
| | | | | | *1568,54* | *622,65* | | | *651,29* | *4,9419* | *5,17* |
| 110 | С121-779 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 1,046 | 50732,20 | - | 53065,88 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *111* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *14,907* | *4251,26* | *283,73* | *63373,53* | *55269,64* | *4229,56* | *33,3600* | *497,3* |
| | | | | | *3707,63* | *91,40* | | | *1362,50* | *0,7560* | *11,27* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,508 | 32626,28<br>- | -<br>- | 16574,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 14,33 | 31372,95<br>- | -<br>- | 449574,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,069 | 32061,08<br>- | -<br>- | 2212,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 6700 | 2,25<br>- | -<br>- | 15075,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *116* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *1,34* | *26226,98*<br>*15524,94* | *10473,47*<br>*4986,96* | *35144,15* | *20803,42* | *14034,45*<br>*6682,53* | *150,1300*<br>*39,5811* | *201,17*<br>*53,04* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 117 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 136 | 3933,79<br>- | -<br>- | 534995,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 1325187,47 | 151322,80 | 24997,15<br>11251,03 | | 1367,12<br>89,76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1325187,47 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1148867,52 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 162573,83 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 86372,49 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 174,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 30451,06 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1411559,96** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **1411559,96** | | | | |
| | | **Розділ 8. Стіна підтримуюча Стп-1, плита Пм-1а та сходовий марш Схм-1 на позн. +0,600** | | | | | | | | | |
| | | -- Стіна підтримуюча Стп-1 -- | | | | | | | | | |
| *118* | *КБ6-52-3* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих* | *100 м3* | *0,0132* | *340008,05*<br>*81029,16* | *74534,44*<br>*34506,91* | *4488,11* | *1069,58* | *983,85*<br>*455,49* | *720,9000*<br>*275,4140* | *9,52*<br>*3,64* |
| *119* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *0,139* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *559,61* | *490,80* | *36,70*<br>*12,28* | *31,7700*<br>*0,7288* | *4,42*<br>*0,1* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,007 | 34007,61<br>- | -<br>- | 238,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,132 | 31324,63<br>- | -<br>- | 4134,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 132 | 1,23<br>- | -<br>- | 162,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *123* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,036* | *24811,84*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *893,23* | *881,66* | *11,57*<br>*3,20* | *231,0000*<br>*0,6150* | *8,32*<br>*0,02* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 124 | С111-1804<br>варіант 1 | Штаба 80х6 мм | т | 0,036 | 34396,85<br>- | -<br>- | 1238,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 | С1551-1-СП<br>варіант 1 | Анкер М12х140/65 цб одноконус ETKD | шт | 29 | 23,64<br>- | -<br>- | 685,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *126* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,0132* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *681,49* | *316,07* | *362,86*<br>*172,78* | *225,8500*<br>*103,8870* | *2,98*<br>*1,37* |
| 127 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400<br>-- Плита Пм-1а -- | м3 | 1,3 | 3933,79<br>- | -<br>- | 5113,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *128* | *КБ11-2-3* | *Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів* | *м3* | *9,4* | *762,14*<br>*404,17* | *354,15*<br>*95,70* | *7164,12* | *3799,20* | *3329,01*<br>*899,58* | *4,0600*<br>*0,8699* | *38,16*<br>*8,18* |
| 129 | С1423-11218<br>варіант 1 | Керамзит фракції 20-40 мм | м3 | 12 | 2261,11<br>- | -<br>- | 27133,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *130* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,009* | *38899,38*<br>*14331,57* | *2821,80*<br>*1343,61* | *350,09* | *128,98* | *25,40*<br>*12,09* | *150,7000*<br>*10,6641* | *1,36*<br>*0,1* |
| 131 | С1424-11620<br>варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 0,9 | 3330,29<br>- | -<br>- | 2997,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *132* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,031* | *44538,47*<br>*25791,49* | *9388,81*<br>*4089,96* | *1380,69* | *799,54* | *291,05*<br>*126,79* | *249,4100*<br>*32,7235* | *7,73*<br>*1,01* |
| 133 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,017 | 32626,28<br>- | -<br>- | 554,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,39 | 31372,95<br>- | -<br>- | 12235,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,092 | 32061,08<br>- | -<br>- | 2949,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | С113-2087<br>варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 155 | 2,25<br>- | -<br>- | 348,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400<br>-- Сходовий марш Схм-1 -- | м3 | 3,1 | 3933,79<br>- | -<br>- | 12194,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *138* | *КБ6-22-5* | *Улаштування монолітних сходових маршів* | *100м3* | *0,009* | *341428,63*<br>*158628,43* | *23132,76*<br>*9917,23* | *3072,86* | *1427,66* | *208,19*<br>*89,26* | *1515,5100*<br>*79,4730* | *13,64*<br>*0,72* |
| 139 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,003 | 32626,28<br>- | -<br>- | 97,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,076 | 31372,95 | - | 2384,34 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 141 | С113-2087 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 45 | 2,25 | - | 101,25 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 142 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 0,9 | 3933,79 | - | 3540,41 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 94700,92 | 8913,49 | 5248,63 | | 86,13 |
| | | | | | | | | | 1771,47 | | 15,14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 94700,92 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 80538,80 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10684,96 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5859,71 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,14 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2116,33 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **100560,63** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 150 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 4766 | 1,23 | - | 5862,18 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *151* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,4766* | *75183,51* | *47165,03* | *35832,46* | *13195,27* | *22478,85* | *264,5100* | *126,07* |
| | | | | | *27686,26* | *22457,71* | | | *10703,34* | *178,2450* | *84,95* |
| 152 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 48,4 | 3933,79 | - | 190395,44 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| *153* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,073* | *448744,47* | *95252,77* | *32758,35* | *8250,66* | *6953,45* | *1005,5400* | *73,4* |
| | | | | | *113022,70* | *44099,08* | | | *3219,23* | *351,9727* | *25,69* |
| *154* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,284* | *4025,97* | *264,01* | *5169,35* | *4533,70* | *338,99* | *31,7700* | *40,79* |
| | | | | | *3530,92* | *88,36* | | | *113,45* | *0,7288* | *0,94* |
| 155 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,045 | 34007,61 | - | 1530,34 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 156 | С124-21 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,578 | 31324,63 | - | 18105,64 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 157 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,661 | 31372,95 | - | 20737,52 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 158 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 730 | 1,23 | - | 897,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *159* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,073* | *51628,15* | *27489,32* | *3768,85* | *1747,96* | *2006,72* | *225,8500* | *16,49* |
| | | | | | *23944,62* | *13089,08* | | | *955,50* | *103,8870* | *7,58* |
| 160 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 7,4 | 3933,79 | - | 29110,05 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *161* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,153* | *448744,47* | *95252,77* | *68657,90* | *17292,47* | *14573,67* | *1005,5400* | *153,85* |
| | | | | | *113022,70* | *44099,08* | | | *6747,16* | *351,9727* | *53,85* |
| *162* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *2,203* | *4025,97* | *264,01* | *8869,21* | *7778,62* | *581,61* | *31,7700* | *69,99* |
| | | | | | *3530,92* | *88,36* | | | *194,66* | *0,7288* | *1,61* |
| 163 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,103 | 34007,61 | - | 3502,78 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 164 | С124-21 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,894 | 31324,63 | - | 28004,22 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 165 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,987 | 31372,95 | - | 30965,10 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,219 | 32061,08<br>- | -<br>- | 7021,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 167 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1530 | 1,23<br>- | -<br>- | 1881,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *168* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,153* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *7899,11* | *3663,53* | *4205,87*<br>*2002,63* | *225,8500*<br>*103,8870* | *34,56*<br>*15,89* |
| 169 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 15,5 | 3933,79<br>- | -<br>- | 60973,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 879397,59 | 113913,43 | 90122,10<br>41939,43 | | 1027,87<br>334,12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 879397,59 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 675362,06 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 155852,86 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 81649,02 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 163,43 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 28467,72 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **961046,61** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **961046,61** | | | | |
| | | **Розділ 10. Плита перекриття з балкою над 1-м поверхом в осях 1-13 на відм. верху +4.100** | | | | | | | | | |
| *170* | *КБ6-22-5* | *Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *1,841* | *342886,09*<br>*158628,43* | *23132,76*<br>*9917,23* | *631253,29* | *292034,94* | *42587,41*<br>*18257,62* | *1515,5100*<br>*79,4730* | *2790,05*<br>*146,31* |
| *171* | *КБ6-19-1* | *Улаштування парапету* | *100м3* | *0,191* | *211280,11*<br>*109028,66* | *30005,98*<br>*13045,25* | *40354,50* | *20824,47* | *5731,14*<br>*2491,64* | *1016,3000*<br>*104,2680* | *194,11*<br>*19,92* |
| 172 | С121-779<br>варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 0,548 | 50732,20<br>- | -<br>- | 27801,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | С121-779<br>варіант 2 | Каркаси арматурні КР-2 | т | 0,053 | 50732,20<br>- | -<br>- | 2688,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 174 | С124-2<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А240 | т | 0,327 | 33846,11<br>- | -<br>- | 11067,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | С124-3<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А240 | т | 1,4 | 33778,11<br>- | -<br>- | 47289,35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 176 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,393 | 32626,28<br>- | -<br>- | 12822,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 177 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 22,529 | 31372,95 | - | 706801,19 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | С124-24 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 1,042 | 32061,08 | - | 33407,65 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 179 | С124-25 | Арматура ф 20 мм А500 | т | 4,46 | 30210,85 | - | 134740,39 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 180 | С124-26 | Арматура ф 25 мм А500 | т | 2,397 | 30230,79 | - | 72463,20 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 181 | С113-2087 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 10160 | 2,25 | - | 22860,00 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 182 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 206,2 | 3933,79 | - | 811147,50 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 2554696,94 | 312859,41 | 48318,55<br>20749,26 | | 2984,16<br>166,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2554696,94 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2193518,98 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 333608,67 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 182588,50 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 378,04 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 65848,25 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2737285,44** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **2737285,44** | | | | |
| | | **Розділ 11. Вертикальні елементи другого поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +4.100**<br>-- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1г, Пм-2, ПМ-2а... Пм-2в, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а...Пм-4в, Пм-5 -- | | | | | | | | | |
| *183* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,3262* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *100511,15* | *28585,41* | *25811,23*<br>*12032,66* | *779,6400*<br>*294,0049* | *254,32*<br>*95,9* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *184* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої* | *т* | *3,187* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *11906,41* | *10473,79* | *848,67*<br>*282,40* | *29,5700*<br>*0,7313* | *94,24*<br>*2,33* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *арматури від 12 мм до 18 мм* | | | | | | | | | |
| 185 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,164 | 34007,61<br>- | -<br>- | 5577,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 186 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,198 | 32626,28<br>- | -<br>- | 39086,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 1,463 | 31324,63<br>- | -<br>- | 45827,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,073 | 31372,95<br>- | -<br>- | 2290,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 189 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,289 | 32061,08<br>- | -<br>- | 9265,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 190 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 3262 | 1,23<br>- | -<br>- | 4012,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *191* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,3262* | *75183,51*<br>*27686,26* | *47165,03*<br>*22457,71* | *24524,86* | *9031,26* | *15385,23*<br>*7325,71* | *264,5100*<br>*178,2450* | *86,28*<br>*58,14* |
| 192 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 33,1 | 3933,79<br>- | -<br>- | 130208,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| *193* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,052* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *23334,71* | *5877,18* | *4953,14*<br>*2293,15* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *52,29*<br>*18,3* |
| *194* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,008* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *4058,18* | *3559,17* | *266,12*<br>*89,07* | *31,7700*<br>*0,7288* | *32,02*<br>*0,73* |
| 195 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,03 | 34007,61<br>- | -<br>- | 1020,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 196 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,39 | 31324,63<br>- | -<br>- | 12216,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 197 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,588 | 31372,95<br>- | -<br>- | 18447,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 198 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 520 | 1,23<br>- | -<br>- | 639,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *199* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,052* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *2684,66* | *1245,12* | *1429,44*<br>*680,63* | *225,8500*<br>*103,8870* | *11,74*<br>*5,4* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 200 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 5,3 | 3933,79<br>- | -<br>- | 20849,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *201* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160* | *100 м3* | *0,11* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *49361,89* | *12432,50* | *10477,80*<br>*4850,90* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *110,61*<br>*38,72* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *мм до 250 мм з прорізами* | | | | | | | | | | |
| *202* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,731* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *6968,95* | *6112,02* | *457,00*<br>*152,95* | *31,7700*<br>*0,7288* | *54,99*<br>*1,26* |
| 203 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,084 | 34007,61<br>- | -<br>- | 2856,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 204 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,654 | 31324,63<br>- | -<br>- | 20486,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 205 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,713 | 31372,95<br>- | -<br>- | 22368,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 206 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,28 | 32061,08<br>- | -<br>- | 8977,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 207 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1100 | 1,23<br>- | -<br>- | 1353,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *208* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,11* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *5679,10* | *2633,91* | *3023,83*<br>*1439,80* | *225,8500*<br>*103,8870* | *24,84*<br>*11,43* |
| 209 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 11,2 | 3933,79<br>- | -<br>- | 44058,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 618571,19 | 79950,36 | 62652,46<br>29147,27 | | 721,33<br>232,21 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 618571,19<br><br>475968,37<br>109097,63<br>57160,37<br>114,43<br>19931,13<br>**675731,56** | | | | |
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **675731,56** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **Розділ 12. Плита перекриття типового поверху Плм-3 на відм. верху +7.200... +25.800** | | | | | | | | | |
| *210* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *6,342* | *113433,74*<br>*54932,13* | *4003,97*<br>*1906,50* | *719396,78* | *348379,57* | *25393,18*<br>*12091,02* | *488,7200*<br>*15,1317* | *3099,46*<br>*95,97* |
| *211* | *КБ6-57-1* | *Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг* | *т* | *6,131* | *3032,06*<br>*1568,54* | *1307,67*<br>*622,65* | *18589,56* | *9616,72* | *8017,32*<br>*3817,47* | *13,1600*<br>*4,9419* | *80,68*<br>*30,3* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 6,131 | 50732,20<br>- | -<br>- | 311039,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *213* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *57,871* | *4251,26*<br>*3707,63* | *283,73*<br>*91,40* | *246024,67* | *214564,26* | *16419,74*<br>*5289,41* | *33,3600*<br>*0,7560* | *1930,58*<br>*43,75* |
| 214 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 2,372 | 32626,28<br>- | -<br>- | 77389,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 215 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 50,789 | 31324,63<br>- | -<br>- | 1590946,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 216 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 4,069 | 31372,95<br>- | -<br>- | 127656,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 217 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,641 | 32061,08<br>- | -<br>- | 20551,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 31710 | 2,25<br>- | -<br>- | 71347,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *219* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *6,342* | *26226,98*<br>*15524,94* | *10473,47*<br>*4986,96* | *166331,51* | *98459,17* | *66422,75*<br>*31627,30* | *150,1300*<br>*39,5811* | *952,12*<br>*251,02* |
| 220 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 643,7 | 3933,79<br>- | -<br>- | 2532180,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 5881453,61 | 671019,72 | 116252,99<br>52825,20 | | 6062,84<br>421,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5881453,61 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 5094180,90 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 723844,92 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 384475,10 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 778,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 135523,69 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6265928,71** | | | | |
| | | **Всього по розділу 12** | | | | | **6265928,71** | | | | |
| | | **Розділ 13. Вертикальні елементи типового поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +7.200...+25.800** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, Пм-3, Пм-4, Пм-5 -- | | | | | | | | | |
| *221* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *2,3653* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *728813,72* | *207274,88* | *187159,14*<br>*87249,70* | *779,6400*<br>*294,0049* | *1844,08*<br>*695,41* |
| *222* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *20,914* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *78133,24* | *68731,98* | *5569,19*<br>*1853,19* | *29,5700*<br>*0,7313* | *618,43*<br>*15,29* |
| 223 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 1,178 | 34007,61<br>- | -<br>- | 40060,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 9,599 | 32626,28<br>- | -<br>- | 313179,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 225 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 9,672 | 31324,63<br>- | -<br>- | 302971,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 226 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,465 | 31372,95<br>- | -<br>- | 14588,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 227 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 23653 | 1,23<br>- | -<br>- | 29093,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *228* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *2,3653* | *75183,51*<br>*27686,26* | *47165,03*<br>*22457,71* | *177831,56* | *65486,31* | *111559,45*<br>*53119,22* | *264,5100*<br>*178,2450* | *625,65*<br>*421,6* |
| 229 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 240,1 | 3933,79<br>- | -<br>- | 944502,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *230* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,364* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *163342,99* | *41140,26* | *34672,01*<br>*16052,07* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *366,02*<br>*128,12* |
| *231* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *7,055* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *28403,22* | *24910,64* | *1862,59*<br>*623,38* | *31,7700*<br>*0,7288* | *224,14*<br>*5,14* |
| 232 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,213 | 34007,61<br>- | -<br>- | 7243,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 2,727 | 31324,63<br>- | -<br>- | 85422,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 234 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 4,115 | 31372,95<br>- | -<br>- | 129099,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 3640 | 1,23<br>- | -<br>- | 4477,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *236* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні,* | *100 м3* | *0,364* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *18792,65* | *8715,84* | *10006,11*<br>*4764,43* | *225,8500*<br>*103,8870* | *82,21*<br>*37,81* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *товщина понад 160 мм до 250 мм* | | | | | | | | | |
| 237 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 36,9 | 3933,79<br>- | -<br>- | 145156,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1 (з 3 по 8 поверх) -- | | | | | | | | | |
| *238* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,678* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *304248,75* | *76629,39* | *64581,38*<br>*29899,18* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *681,76*<br>*238,64* |
| *239* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *9,608* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *38681,52* | *33925,08* | *2536,61*<br>*848,96* | *31,7700*<br>*0,7288* | *305,25*<br>*7* |
| 240 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,428 | 34007,61<br>- | -<br>- | 14555,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 241 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 3,392 | 31324,63<br>- | -<br>- | 106253,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 242 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 4,294 | 31372,95<br>- | -<br>- | 134715,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 243 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 1,494 | 32061,08<br>- | -<br>- | 47899,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 244 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 6780 | 1,23<br>- | -<br>- | 8339,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *245* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,678* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *35003,89* | *16234,45* | *18637,76*<br>*8874,40* | *225,8500*<br>*103,8870* | *153,13*<br>*70,44* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 246 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 68,8 | 3933,79<br>- | -<br>- | 270644,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1а (9 поверх) -- | | | | | | | | | |
| *247* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,112* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *50259,38* | *12658,54* | *10668,31*<br>*4939,10* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *112,62*<br>*39,42* |
| *248* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,589* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *6397,27* | *5610,63* | *419,51*<br>*140,40* | *31,7700*<br>*0,7288* | *50,48*<br>*1,16* |
| 249 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,07 | 34007,61<br>- | -<br>- | 2380,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 250 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,558 | 31324,63<br>- | -<br>- | 17479,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 251 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,714 | 31372,95<br>- | -<br>- | 22400,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 252 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,247 | 32061,08<br>- | -<br>- | 7919,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 253 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1120 | 1,23<br>- | -<br>- | 1377,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *254* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,112* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *5782,35* | *2681,80* | *3078,80*<br>*1465,98* | *225,8500*<br>*103,8870* | *25,3*<br>*11,64* |
| 255 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 11,4 | 3933,79<br>- | -<br>- | 44845,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 4330296,31 | 563999,80 | 450750,86<br>209830,01 | | 5089,07<br>1671,67 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4330296,31 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3315545,65 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 773829,81 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 405340,85 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 811,29 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 141309,96 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4735637,16** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 13** | | | | | **4735637,16** | | | | |
| | | **Розділ 14. Плита перекриття над 9-м поверхом Плм-4 на відм. верху +28.900** | | | | | | | | | |
| *256* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,906* | *113433,74*<br>*54932,13* | *4003,97*<br>*1906,50* | *102770,97* | *49768,51* | *3627,60*<br>*1727,29* | *488,7200*<br>*15,1317* | *442,78*<br>*13,71* |
| *257* | *КБ6-57-1* | *Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг* | *т* | *0,876* | *3032,06*<br>*1568,54* | *1307,67*<br>*622,65* | *2656,08* | *1374,04* | *1145,52*<br>*545,44* | *13,1600*<br>*4,9419* | *11,53*<br>*4,33* |
| 258 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 0,876 | 50732,20<br>- | -<br>- | 44441,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *259* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *8,268* | *4251,26*<br>*3707,63* | *283,73*<br>*91,40* | *35149,42* | *30654,68* | *2345,88*<br>*755,70* | *33,3600*<br>*0,7560* | *275,82*<br>*6,25* |
| 260 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,339 | 32626,28<br>- | -<br>- | 11060,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 7,256 | 31324,63<br>- | -<br>- | 227291,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 262 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,581 | 31372,95<br>- | -<br>- | 18227,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,092 | 32061,08<br>- | -<br>- | 2949,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 264 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 4530 | 2,25<br>- | -<br>- | 10192,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *265* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *0,906* | *26226,98*<br>*15524,94* | *10473,47*<br>*4986,96* | *23761,64* | *14065,60* | *9488,96*<br>*4518,19* | *150,1300*<br>*39,5811* | *136,02*<br>*35,86* |
| 266 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 92 | 3933,79<br>- | -<br>- | 361908,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 840409,83 | 95862,83 | 16607,96<br>7546,62 | | 866,15<br>60,15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 840409,83<br>727939,04<br>103409,45 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 54926,62<br>111,16<br>19361,09<br>**895336,45** | | | | |
| | | **Всього по розділу 14** | | | | | **895336,45** | | | | |
| | | **Розділ 15. Вертикальні елементи технічного поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +28.900**<br>-- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1в, Пм-2, Пм-2а, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5 -- | | | | | | | | | |
| *267* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,2596* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *79989,87* | *22749,15* | *20541,37*<br>*9575,96* | *779,6400*<br>*294,0049* | *202,39*<br>*76,32* |
| *268* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *2,946* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *11006,05* | *9681,76* | *784,49*<br>*261,05* | *29,5700*<br>*0,7313* | *87,11*<br>*2,15* |
| 269 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,144 | 34007,61<br>- | -<br>- | 4897,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 270 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,048 | 32626,28<br>- | -<br>- | 34192,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 | С124-21 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,719 | 31324,63 | - | 22522,41 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 272 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,091 | 31372,95 | - | 2854,94 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 273 | С124-24 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,944 | 32061,08 | - | 30265,66 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 274 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 2596 | 1,23 | - | 3193,08 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *275* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,2596* | *75183,51* | *47165,03* | *19517,64* | *7187,35* | *12244,04* | *264,5100* | *68,67* |
| | | | | | *27686,26* | *22457,71* | | | *5830,02* | *178,2450* | *46,27* |
| 276 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 26,3 | 3933,79 | - | 103458,68 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| *277* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,045* | *448744,47* | *95252,77* | *20193,50* | *5086,02* | *4286,37* | *1005,5400* | *45,25* |
| | | | | | *113022,70* | *44099,08* | | | *1984,46* | *351,9727* | *15,84* |
| *278* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *0,823* | *4025,97* | *264,01* | *3313,37* | *2905,95* | *217,28* | *31,7700* | *26,15* |
| | | | | | *3530,92* | *88,36* | | | *72,72* | *0,7288* | *0,6* |
| 279 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,032 | 34007,61 | - | 1088,24 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 280 | С124-21 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,341 | 31324,63 | - | 10681,70 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 281 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,45 | 31372,95 | - | 14117,83 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 282 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 450 | 1,23 | - | 553,50 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *283* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,045* | *51628,15* | *27489,32* | *2323,27* | *1077,51* | *1237,02* | *225,8500* | *10,16* |
| | | | | | *23944,62* | *13089,08* | | | *589,01* | *103,8870* | *4,67* |
| 284 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 4,6 | 3933,79 | - | 18095,43 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *285* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,075* | *448744,47* | *95252,77* | *33655,84* | *8476,70* | *7143,96* | *1005,5400* | *75,42* |
| | | | | | *113022,70* | *44099,08* | | | *3307,43* | *351,9727* | *26,4* |
| *286* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,327* | *4025,97* | *264,01* | *5342,46* | *4685,53* | *350,34* | *31,7700* | *42,16* |
| | | | | | *3530,92* | *88,36* | | | *117,25* | *0,7288* | *0,97* |
| 287 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,063 | 34007,61 | - | 2142,48 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,472 | 31324,63<br>- | -<br>- | 14785,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 289 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,613 | 31372,95<br>- | -<br>- | 19231,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 290 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,179 | 32061,08<br>- | -<br>- | 5738,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 291 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 750 | 1,23<br>- | -<br>- | 922,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *292* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,075* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *3872,11* | *1795,85* | *2061,70*<br>*981,68* | *225,8500*<br>*103,8870* | *16,94*<br>*7,79* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 293 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 7,6 | 3933,79<br>- | -<br>- | 29896,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 15 | | | | | 497852,58 | 63645,82 | 48866,57<br>22719,58 | | 574,25<br>181,01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 497852,58 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 385340,19 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 86365,40 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 45263,10 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 90,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15786,31 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **543115,68** | | | | |
| | | **Всього по розділу 15** | | | | | **543115,68** | | | | |
| | | **Розділ 16. Плита покриття над технічним поверхом Плм-5 з парапетом на відм. низу +31.120** | | | | | | | | | |
| *294* | *КБ6-22-5* | *Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *1,3395* | *342886,09*<br>*158628,43* | *23132,76*<br>*9917,23* | *459295,92* | *212482,78* | *30986,33*<br>*13284,13* | *1515,5100*<br>*79,4730* | *2030,03*<br>*106,45* |
| 295 | С121-779<br>варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 0,543 | 50732,20<br>- | -<br>- | 27547,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 296 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,072 | 34007,61<br>- | -<br>- | 2448,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,223 | 32626,28<br>- | -<br>- | 7275,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 298 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 15,668 | 31372,95<br>- | -<br>- | 491551,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 299 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 1,468 | 32061,08<br>- | -<br>- | 47065,67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *300* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей для ліфту (гаків Г1)* | *т* | *0,012* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *333,19* | *231,90* | *71,81*<br>*5,34* | *176,0000*<br>*4,1760* | *2,11*<br>*0,05* |
| 301 | С124-7<br>варіант 1 | Арматура ф 20 мм А240 | т | 0,013 | 37008,11<br>- | -<br>- | 481,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 302 | С113-2087<br>варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 6698 | 2,25<br>- | -<br>- | 15070,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 303 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 136 | 3933,79<br>- | -<br>- | 534995,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 16 | | | | | 1586065,00 | 212714,68 | 31058,14<br>13289,47 | | 2032,14<br>106,5 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1586065,00 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1342292,18 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 226004,15 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 123841,42 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 256,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 44701,04 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1709906,42** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 16** | | | | | **1709906,42** | | | | |
| | | **Розділ 17. Вертикальні елементи (стіна монолітна Ст-1) на відм. +31.340** | | | | | | | | | |
| *304* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,112* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *50259,38* | *12658,54* | *10668,31*<br>*4939,10* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *112,62*<br>*39,42* |
| *305* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *2,956* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *11900,77* | *10437,40* | *780,41*<br>*261,19* | *31,7700*<br>*0,7288* | *93,91*<br>*2,15* |
| 306 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,122 | 34007,61<br>- | -<br>- | 4148,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 307 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 1,594 | 31372,95<br>- | -<br>- | 50008,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 308 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,897 | 32061,08<br>- | -<br>- | 28758,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 309 | С124-25 | Арматура ф 20 мм А500 | т | 0,343 | 30210,85 | - | 10362,32 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 310 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1120 | 1,23 | - | 1377,60 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *311* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,112* | *51628,15* | *27489,32* | *5782,35* | *2681,80* | *3078,80* | *225,8500* | *25,3* |
| | | | | | *23944,62* | *13089,08* | | | *1465,98* | *103,8870* | *11,64* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 312 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 11,4 | 3933,79 | - | 44845,21 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 17 | | | | | 207443,83 | 25777,74 | 14527,52 | | 231,83 |
| | | | | | | | | | 6666,27 | | 53,21 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 207443,83 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 167138,57 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 32444,01 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 17047,25 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,2 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5957,77 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **224491,08** | | | | |
| | | **Всього по розділу 17** | | | | | **224491,08** | | | | |
| | | **Розділ 18. Плита покриття Плм-6 на відм. низу +33.780** | | | | | | | | | |
| *313* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,104* | *113433,74* | *4003,97* | *11797,11* | *5712,94* | *416,41* | *488,7200* | *50,83* |
| | | | | | *54932,13* | *1906,50* | | | *198,28* | *15,1317* | *1,57* |
| *314* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *1,219* | *4251,26* | *283,73* | *5182,29* | *4519,60* | *345,87* | *33,3600* | *40,67* |
| | | | | | *3707,63* | *91,40* | | | *111,42* | *0,7560* | *0,92* |
| 315 | С124-20 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,01 | 32626,28 | - | 326,26 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 316 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 1,209 | 31372,95 | - | 37929,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 317 | С113-2087 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 520 | 2,25 | - | 1170,00 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *318* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *0,104* | *26226,98* | *10473,47* | *2727,61* | *1614,59* | *1089,24* | *150,1300* | *15,61* |
| | | | | | *15524,94* | *4986,96* | | | *518,64* | *39,5811* | *4,12* |
| 319 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 10,6 | 3933,79 | - | 41698,17 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 18 | | | | | 100831,34 | 11847,13 | 1851,52 | | 107,11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 100831,34<br><br>87132,69 | | 828,34 | | 6,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br><br>– – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 19 | | | | | 1248400,40<br>14369,75 | 122150,46 | 38179,31 | | 1147,83<br>118,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>**Всього по розділу 19** | | | | | 1248400,40<br>1088070,63<br>136520,21<br>73897,84<br>151,71<br>26422,81<br>**1322298,24**<br>**1322298,24** | | | | |
| | | **Розділ 20. Сходи монолітні См-1** | | | | | | | | | |
| *331* | *КБ6-22-5* | *Улаштування сходів монолітних* | *100м3* | *0,574* | *342886,09* | *23132,76* | *196816,62* | *91052,72* | *13278,20* | *1515,5100* | *869,9* |
| | *Застос.* | | | | *158628,43* | *9917,23* | | | *5692,49* | *79,4730* | *45,62* |
| 332 | С124-3<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А240 | т | 0,838 | 33778,11<br>- | -<br>- | 28306,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 333 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,072 | 32626,28<br>- | -<br>- | 2349,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 334 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 5,361 | 31372,95<br>- | -<br>- | 168190,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 335 | С124-26<br>варіант 1 | Арматура ф 25 мм А500 | т | 3,481 | 30230,79<br>- | -<br>- | 105233,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 336 | С113-2087<br>варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 2870 | 2,25<br>- | -<br>- | 6457,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 337 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 58,3 | 3933,79<br>- | -<br>- | 229339,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 20 | | | | | 736692,99 | 91052,72 | 13278,20<br>5692,49 | | 869,9<br>45,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 736692,99<br>632362,07<br>96745,21 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 53013,76<br>109,86 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19135,84 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **789706,75** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **295178,70** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *365* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *0,1648* | *3573,66*<br>3563,08 | *10,58*<br>9,00 | *588,94* | *587,20* | *1,74*<br>1,48 | *31,7000*<br>0,0777 | *5,22*<br>0,01 |
| *366* | *КБ11-4-6* | *Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *0,1648* | *1161,86*<br>1158,84 | *3,02*<br>2,57 | *191,47* | *190,98* | *0,49*<br>0,42 | *10,3100*<br>0,0222 | *1,7*<br>- |
| 367 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 62,62 | 319,80<br>- | -<br>- | 20025,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *368* | *КБ11-5-1* | *Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар* | *100м2* | *0,1193* | *26024,46*<br>25988,19 | *36,27*<br>30,86 | *3104,72* | *3100,39* | *4,33*<br>3,68 | *218,0400*<br>0,2664 | *26,01*<br>0,03 |
| 369 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 13,36 | 42,71<br>- | -<br>- | 570,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *370* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,1193* | *1922,98*<br>1540,62 | *77,08*<br>65,58 | *229,41* | *183,80* | *9,20*<br>7,82 | *16,2000*<br>0,5661 | *1,93*<br>0,07 |
| 371 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 13,12 | 175,64<br>- | -<br>- | 2304,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *372* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,1193* | *11001,36*<br>10625,97 | *353,64*<br>300,88 | *1312,46* | *1267,68* | *42,19*<br>35,89 | *106,7400*<br>2,5974 | *12,73*<br>0,31 |
| 373 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 0,61 | 3420,25<br>- | -<br>- | 2086,35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *374* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,1193* | *19087,90*<br>17902,02 | *54,41*<br>46,29 | *2277,19* | *2135,71* | *6,49*<br>5,52 | *164,9500*<br>0,3996 | *19,68*<br>0,05 |
| 375 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 62,04 | 8,59<br>- | -<br>- | 532,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 376 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 5,42 | 73,21<br>- | -<br>- | 396,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 377 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 86 | 0,23<br>- | -<br>- | 19,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 378 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 12,17 | 339,94<br>- | -<br>- | 4137,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *379* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *1,43* | *973,70*<br>937,70 | *1,51*<br>1,29 | *1392,39* | *1340,91* | *2,16*<br>1,84 | *8,6400*<br>0,0111 | *12,36*<br>0,02 |
| 380 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 7,44 | 8,59<br>- | -<br>- | 63,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 0,65 | 73,21<br>- | -<br>- | 47,59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 382 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 1,49 | 339,94<br>- | -<br>- | 506,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *****Підлога на відм.+0.000 Тип П-3***** | | | | | | | | | |
| *383* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *5,0169* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *55192,72* | *53309,43* | *1774,18*<br>*1509,48* | *106,7400*<br>*2,5974* | *535,5*<br>*13,03* |
| *384* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *5,0169* | *2942,42*<br>*2711,74* | *217,63*<br>*185,16* | *14761,83* | *13604,53* | *1091,83*<br>*928,93* | *27,2400*<br>*1,5984* | *136,66*<br>*8,02* |
| 385 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 40,94 | 3420,25<br>- | -<br>- | 140025,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *386* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *5,0169* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *9037,85* | *7729,14* | *386,70*<br>*329,01* | *16,2000*<br>*0,5661* | *81,27*<br>*2,84* |
| 387 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 551,86 | 175,64<br>- | -<br>- | 96928,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | *****Підлога на відм.+0.000 Тип П-4 Санвузли***** | | | | | | | | | |
| *388* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h150мм)* | *100м2* | *0,1831* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *654,34* | *652,40* | *1,94*<br>*1,65* | *31,7000*<br>*0,0777* | *5,8*<br>*0,01* |
| *389* | *КБ11-4-6* | *Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *0,1831* | *1161,86*<br>*1158,84* | *3,02*<br>*2,57* | *212,74* | *212,18* | *0,56*<br>*0,47* | *10,3100*<br>*0,0222* | *1,89*<br>- |
| 390 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 69,58 | 319,80<br>- | -<br>- | 22251,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *391* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,1461* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *1607,30* | *1552,45* | *51,67*<br>*43,96* | *106,7400*<br>*2,5974* | *15,59*<br>*0,38* |
| 392 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 0,75 | 3420,25<br>- | -<br>- | 2565,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *393* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,1461* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *263,20* | *225,08* | *11,26*<br>*9,58* | *16,2000*<br>*0,5661* | *2,37*<br>*0,08* |
| 394 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 16,07 | 175,64<br>- | -<br>- | 2822,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *395* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,1461* | *19087,90*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *2788,74* | *2615,49* | *7,95*<br>*6,76* | *164,9500*<br>*0,3996* | *24,1*<br>*0,06* |
| 396 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 75,97 | 8,59<br>- | -<br>- | 652,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 397 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 6,63 | 73,21<br>- | -<br>- | 485,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 398 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 105 | 0,23<br>- | -<br>- | 24,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 399 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 14,9 | 339,94<br>- | -<br>- | 5065,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Підлога на відм.+0.000 Тип П-5 Електрощитова*** | | | | | | | | | |
| *400* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,0981* | *11001,36* | *353,64* | *1079,23* | *1042,41* | *34,69* | *106,7400* | *10,47* |
| | | | | | *10625,97* | *300,88* | | | *29,52* | *2,5974* | *0,25* |
| *401* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *0,0981* | *2942,42* | *217,63* | *288,65* | *266,02* | *21,35* | *27,2400* | *2,67* |
| | | | | | *2711,74* | *185,16* | | | *18,16* | *1,5984* | *0,16* |
| 402 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 0,8 | 3420,25 | - | 2736,20 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *403* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,0981* | *1801,48* | *77,08* | *176,73* | *151,13* | *7,56* | *16,2000* | *1,59* |
| | | | | | *1540,62* | *65,58* | | | *6,43* | *0,5661* | *0,06* |
| 404 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 10,79 | 175,64 | - | 1895,16 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *405* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,0981* | *19087,90* | *54,41* | *1872,52* | *1756,19* | *5,34* | *164,9500* | *16,18* |
| | | | | | *17902,02* | *46,29* | | | *4,54* | *0,3996* | *0,04* |
| 406 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 51,01 | 8,59 | - | 438,18 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 407 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 4,45 | 73,21 | - | 325,78 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 408 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 71 | 0,23 | - | 16,33 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 409 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 10,01 | 339,94 | - | 3402,80 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *410* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *1,5* | *973,70* | *1,51* | *1460,55* | *1406,55* | *2,27* | *8,6400* | *12,96* |
| | | | | | *937,70* | *1,29* | | | *1,94* | *0,0111* | *0,02* |
| 411 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 7,8 | 8,59 | - | 67,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 412 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 0,68 | 73,21 | - | 49,78 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 413 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 1,56 | 339,94 | - | 530,31 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ***Підлога на відм.+0.000-:- 31.730 Тип П-6 Сходова клітина*** | | | | | | | | | |
| *414* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *1,6032* | *19098,58* | *54,41* | *30618,84* | *28700,52* | *87,23* | *164,9500* | *264,45* |
| | | | | | *17902,02* | *46,29* | | | *74,21* | *0,3996* | *0,64* |
| *415* | *КБ15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *142,5* | *588,97* | *1,51* | *83928,23* | *82121,33* | *215,18* | *5,3100* | *756,68* |
| | | | | | *576,29* | *1,29* | | | *183,83* | *0,0111* | *1,58* |
| 416 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 308,88 | 339,94 | - | 105000,67 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 1574,66 | 8,59<br>- | -<br>- | 13526,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 418 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 138,09 | 73,21<br>- | -<br>- | 10109,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *419* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *31,53* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *30700,76* | *29565,68* | *47,61*<br>*40,67* | *8,6400*<br>*0,0111* | *272,42*<br>*0,35* |
| 420 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 163,96 | 8,59<br>- | -<br>- | 1408,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 421 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 14,38 | 73,21<br>- | -<br>- | 1052,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 32,79 | 339,94<br>- | -<br>- | 11146,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-7 коридор МЗК*** | | | | | | | | | |
| *423* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *3,0256* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *33285,71* | *32149,93* | *1069,97*<br>*910,34* | *106,7400*<br>*2,5974* | *322,95*<br>*7,86* |
| *424* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *3,0256* | *2942,42*<br>*2711,74* | *217,63*<br>*185,16* | *8902,59* | *8204,64* | *658,46*<br>*560,22* | *27,2400*<br>*1,5984* | *82,42*<br>*4,84* |
| 425 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 24,69 | 3420,25<br>- | -<br>- | 84445,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *426* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *3,0256* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *5450,56* | *4661,30* | *233,21*<br>*198,42* | *16,2000*<br>*0,5661* | *49,01*<br>*1,71* |
| 427 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 332,82 | 175,64<br>- | -<br>- | 58456,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *428* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *3,0256* | *19087,90*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *57752,35* | *54164,35* | *164,62*<br>*140,06* | *164,9500*<br>*0,3996* | *499,07*<br>*1,21* |
| 429 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 1573,31 | 8,59<br>- | -<br>- | 13514,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 430 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 137,36 | 73,21<br>- | -<br>- | 10056,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 431 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 2184 | 0,23<br>- | -<br>- | 502,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 308,61 | 339,94<br>- | -<br>- | 104908,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *433* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *36,72* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *35754,26* | *34432,34* | *55,45*<br>*47,37* | *8,6400*<br>*0,0111* | *317,26*<br>*0,41* |
| 434 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 133,64 | 8,59<br>- | -<br>- | 1147,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 435 | С111-2001-1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 11,72 | 73,21 | - | 858,02 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 436 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 26,73 | 339,94 | - | 9086,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-8 житлові квартири*** | | | | | | | | | |
| *437* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *22,0448* | *11001,36* | *353,64* | *242522,78* | *234247,38* | *7795,92* | *106,7400* | *2353,06* |
| | | | | | *10625,97* | *300,88* | | | *6632,84* | *2,5974* | *57,26* |
| *438* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *22,0448* | *2942,42* | *217,63* | *64865,06* | *59779,77* | *4797,61* | *27,2400* | *600,5* |
| | | | | | *2711,74* | *185,16* | | | *4081,82* | *1,5984* | *35,24* |
| 439 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 179,89 | 3420,25 | - | 615268,77 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 440 | С111-1720 варіант 7 | Пінополіетилен типу Gemafon, | м2 | 2292,66 | 10,98 | - | 25173,41 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *441* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *22,0448* | *1801,48* | *77,08* | *39713,27* | *33962,66* | *1699,21* | *16,2000* | *357,13* |
| | | | | | *1540,62* | *65,58* | | | *1445,70* | *0,5661* | *12,48* |
| 442 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 2424,93 | 175,64 | - | 425914,71 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-9 житлові квартири (санвузли)*** | | | | | | | | | |
| *443* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм)* | *100м2* | *3,319* | *3573,66* | *10,58* | *11860,98* | *11825,86* | *35,12* | *31,7000* | *105,21* |
| | | | | | *3563,08* | *9,00* | | | *29,87* | *0,0777* | *0,26* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *444* | *КБ11-4-6* | *Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *3,319* | *1161,86* | *3,02* | *3856,21* | *3846,19* | *10,02* | *10,3100* | *34,22* |
| | | | | | *1158,84* | *2,57* | | | *8,53* | *0,0222* | *0,07* |
| 445 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 132,76 | 319,80 | - | 42456,65 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *446* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *2,5144* | *11001,36* | *353,64* | *27661,82* | *26717,94* | *889,19* | *106,7400* | *268,39* |
| | | | | | *10625,97* | *300,88* | | | *756,53* | *2,5974* | *6,53* |
| 447 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 12,82 | 3420,25 | - | 43847,61 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 448 | С111-1720 варіант 7 | Пінополіетилен типу Gemafon, | м2 | 261,5 | 10,98 | - | 2871,27 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 449 | С111-1720 варіант 4 | Пінополіетилен типу Gemafon, (по периметру приміщень на висоту 50 мм) | м2 | 26,82 | 10,98 | - | 294,48 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *450* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *2,5144* | *1801,48* | *77,08* | *4529,64* | *3873,73* | *193,81* | *16,2000* | *40,73* |
| | | | | | *1540,62* | *65,58* | | | *164,89* | *0,5661* | *1,42* |
| 451 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 276,58 | 175,64 | - | 48578,51 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П- | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 житлові квартири (лоджії)*** | | | | | | | | | |
| *452* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм)* | *100м2* | *2,478* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *8855,53* | *8829,31* | *26,22*<br>*22,30* | *31,7000*<br>*0,0777* | *78,55*<br>*0,19* |
| 453 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 470,82 | 319,80<br>- | -<br>- | 150568,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *454* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих* | *100м2* | *2,0556* | *3420,01*<br>*3389,78* | *30,23*<br>*25,72* | *7030,17* | *6968,03* | *62,14*<br>*52,87* | *32,7800*<br>*0,2220* | *67,38*<br>*0,46* |
| 455 | & С111-1564-1 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 30 мм | м2 | 209,67 | 128,03<br>- | -<br>- | 26844,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *456* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *2,0556* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *22614,40* | *21842,74* | *726,94*<br>*618,49* | *106,7400*<br>*2,5974* | *219,41*<br>*5,34* |
| 457 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 10,48 | 3420,25<br>- | -<br>- | 35844,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 458 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 213,78 | 42,71<br>- | -<br>- | 9130,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *459* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *2,0556* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *3703,12* | *3166,90* | *158,45*<br>*134,81* | *16,2000*<br>*0,5661* | *33,3*<br>*1,16* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 460 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 226,12 | 175,64<br>- | -<br>- | 39715,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***Підлога на відм.+29.090Тип П-11 тех. поверх*** | | | | | | | | | |
| *461* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих* | *100м2* | *3,8724* | *3420,01*<br>*3389,78* | *30,23*<br>*25,72* | *13243,65* | *13126,58* | *117,07*<br>*99,60* | *32,7800*<br>*0,2220* | *126,94*<br>*0,86* |
| 462 | С114-62-У варіант 1 | Мінераловатні плити Izovat 200 кг/м3 т. 100 мм | м3 | 71,097 | 6850,54<br>- | -<br>- | 487052,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *463* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *3,8724* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *42601,67* | *41148,01* | *1369,44*<br>*1165,13* | *106,7400*<br>*2,5974* | *413,34*<br>*10,06* |
| *464* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *3,8724* | *2942,42*<br>*2711,74* | *217,63*<br>*185,16* | *11394,23* | *10500,94* | *842,75*<br>*717,01* | *27,2400*<br>*1,5984* | *105,48*<br>*6,19* |
| 465 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 27,6 | 3420,25<br>- | -<br>- | 94398,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 466 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 402,73 | 42,71<br>- | -<br>- | 17200,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *467* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *3,8724* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *6976,05* | *5965,90* | *298,48*<br>*253,95* | *16,2000*<br>*0,5661* | *62,73*<br>*2,19* |
| 468 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 425,96 | 175,64<br>- | -<br>- | 74815,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Підлога на рівні покрівлі Тип П-12, П-13*** | | | | | | | | | |
| 469 | КБ11-8-3 | Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової | м3 | 6,061 | 4051,75<br>515,44 | 131,91<br>78,35 | 24557,66 | 3124,08 | 799,51<br>474,88 | 5,4200<br>0,6801 | 32,85<br>4,12 |
| *470* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,1955* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *2150,77* | *2077,38* | *69,14*<br>*58,82* | *106,7400*<br>*2,5974* | *20,87*<br>*0,51* |
| *471* | *КБ11-11-4 Н1=10* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм)* | *100м2* | *0,1955* | *4904,03*<br>*4519,57* | *362,71*<br>*308,59* | *958,74* | *883,58* | *70,91*<br>*60,33* | *45,4000*<br>*2,6640* | *8,88*<br>*0,52* |
| 472 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 2 | 3420,25<br>- | -<br>- | 6840,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *473* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,054* | *19087,90*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *1030,75* | *966,71* | *2,94*<br>*2,50* | *164,9500*<br>*0,3996* | *8,91*<br>*0,02* |
| 474 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 28,08 | 8,59<br>- | -<br>- | 241,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 475 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 2,45 | 73,21<br>- | -<br>- | 179,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 476 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 39 | 0,23<br>- | -<br>- | 8,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 477 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 5,51 | 339,94<br>- | -<br>- | 1873,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *478* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *2,14* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *2083,72* | *2006,68* | *3,23*<br>*2,76* | *8,6400*<br>*0,0111* | *18,49*<br>*0,02* |
| 479 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 11,13 | 8,59<br>- | -<br>- | 95,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 480 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 0,98 | 73,21<br>- | -<br>- | 71,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 481 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 2,23 | 339,94<br>- | -<br>- | 758,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВХІДНІ ГРУПИ | | | | | | | | | |
| *482* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм* | *100м2* | *1,018* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *3637,99* | *3627,22* | *10,77*<br>*9,16* | *31,7000*<br>*0,0777* | *32,27*<br>*0,08* |
| 483 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 193,42 | 319,80<br>- | -<br>- | 61855,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *484* | *КБ11-9-1 застос.* | *Улаштування теплоізоляції виробами з пінополістеролу* | *100м2* | *0,045* | *3420,01*<br>*3389,78* | *30,23*<br>*25,72* | *153,90* | *152,54* | *1,36*<br>*1,16* | *32,7800*<br>*0,2220* | *1,48*<br>*0,01* |
| 485 | С1555-212 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 4,59 | 231,17<br>- | -<br>- | 1061,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *486* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,289* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *3179,39* | *3070,91* | *102,20*<br>*86,95* | *106,7400*<br>*2,5974* | *30,85*<br>*0,75* |
| 487 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 1,47 | 3420,25<br>- | -<br>- | 5027,77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *488* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,289* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *520,63* | *445,24* | *22,28*<br>*18,95* | *16,2000*<br>*0,5661* | *4,68*<br>*0,16* |
| 489 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 31,79 | 175,64<br>- | -<br>- | 5583,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *490* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,6786* | *19098,58*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *12960,30* | *12148,31* | *36,92*<br>*31,41* | *164,9500*<br>*0,3996* | *111,94*<br>*0,27* |
| *491* | *КБ15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *30,44* | *588,97*<br>*576,29* | *1,51*<br>*1,29* | *17928,25* | *17542,27* | *45,96*<br>*39,27* | *5,3100*<br>*0,0111* | *161,64*<br>*0,34* |
| 492 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог рифлені | м2 | 100,27 | 472,61<br>- | -<br>- | 47388,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 493 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 511,16 | 8,59<br>- | -<br>- | 4390,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 494 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів СЕ-33 | кг | 44,82 | 73,21<br>- | -<br>- | 3281,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 495 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 709,73 | 0,23<br>- | -<br>- | 163,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | | | | | | | |
| *496* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,0806* | *18083,30*<br>*16887,27* | *54,41*<br>*46,29* | *1457,51* | *1361,11* | *4,39*<br>*3,73* | *155,6000*<br>*0,3996* | *12,54*<br>*0,03* |
| 497 | & С111-1614-5 варіант 1 | Клей для поліуретанової тактільної плитки ПТ-К1 (0,47 кг/0,37 л) | шт | 4 | 314,59<br>- | -<br>- | 1258,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 498 | С111-265 варіант 1 | Плитки тактильні для підлоги | м2 | 8,2 | 971,83<br>- | -<br>- | 7969,01 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *499* | *КБ11-43-1* | *Тактильна стрічка на сходи гумова ширина 30 мм* | *100м* | *0,886* | *1467,68*<br>*1464,66* | *3,02*<br>*2,57* | *1300,36* | *1297,69* | *2,67*<br>*2,28* | *12,8400*<br>*0,0222* | *11,38*<br>*0,02* |
| 500 | & С111-1614-5 варіант 1 | Клей для поліуретанової тактільної плитки ПТ-К1 (0,47 кг/0,37 л) | шт | 1,5 | 314,59<br>- | -<br>- | 471,89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 501 | С111-1722 варіант 1 | Тактильна стрічка | м | 89,5 | 48,44<br>- | -<br>- | 4335,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 22 | | | | | 5006148,71 | 1199360,67 | 30883,21<br>26071,63 | | 11507,11<br>225,06 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5006148,71 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3775904,83 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1225432,30 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 676016,77 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1407,9 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 245221,99 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5682165,48** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 516 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 12059,28 | 6,76 - | | 81520,73 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *517* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских* | *100м2* | *0,0314* | *31374,05* | *291,68* | *985,15* | *975,99* | *9,16* | *260,7800* | *8,19* |
| | | | | | *31082,37* | *248,16* | | | *7,79* | *2,1423* | *0,07* |
| 518 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 141,3 | 6,76 - | | 955,19 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *519* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *4,4978* | *7096,83* | *3,02* | *31920,12* | *30685,75* | *13,58* | *64,3500* | *289,43* |
| | | | | | *6822,39* | *2,57* | | | *11,56* | *0,0222* | *0,1* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 520 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 229,39 | 19,86 - | | 4555,69 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 521 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 157,42 | 146,42 - | | 23049,44 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | *****Приміщення на відм.+0.000***** | | | | | | | | | |
| *522* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь* | *100м2* | *1,4756* | *830,95* | *10,33* | *1226,15* | *1210,67* | *15,24* | *6,6900* | *9,87* |
| | | | | | *820,46* | *3,06* | | | *4,52* | *0,0272* | *0,04* |
| 523 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 28,91 | 42,82 - | | 1237,93 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *524* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *1,4454* | *12940,29* | *304,28* | *18703,90* | *18264,09* | *439,81* | *112,4200* | *162,49* |
| | | | | | *12636,01* | *257,39* | | | *372,03* | *2,6322* | *3,8* |
| 525 | С111-1784-1 варіант 1 | Склосітка армуюча 160г/м2 5х5, штукатурна | м2 | 7,95 | 32,84 - | | 261,08 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 526 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 3252,15 | 6,76 - | | 21984,53 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *527* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских* | *100м2* | *0,0302* | *31374,05* | *291,68* | *947,50* | *938,69* | *8,81* | *260,7800* | *7,88* |
| | | | | | *31082,37* | *248,16* | | | *7,49* | *2,1423* | *0,06* |
| 528 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 135,9 | 6,76 - | | 918,68 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 529 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 6,753 | 32279,49 | 558,53 | 217983,40 | 74792,58 | 3771,75 | 95,6100 | 645,65 |
| | | | | | 11075,46 | 130,99 | | | 884,58 | 1,1426 | 7,72 |
| 530 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 23,70303 | 42,82 - | | 1014,96 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *531* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,0863* | *53360,23* | *505,67* | *4604,99* | *2008,88* | *43,64* | *195,3000* | *16,85* |
| | | | | | *23277,81* | *140,68* | | | *12,14* | *1,2244* | *0,11* |
| 532 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 1,73 | 42,82 - | | 74,08 | - | - - | - - | - - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 533 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,241 | 2989,45 | - | 3709,91 | 2869,44 | - | 20,2700 | 25,16 |
| | | | | | 2312,20 | - | | | - | - | - |
| *534* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *1,4454* | *9033,58* | *6,05* | *13057,14* | *11772,00* | *8,74* | *76,8200* | *111,04* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *8144,46* | *5,14* | | | *7,43* | *0,0444* | *0,06* |
| 535 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 260,172 | 19,86<br>- | -<br>- | 5167,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *536* | *КБ15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,5482* | *26409,63*<br>*25457,88* | *51,38*<br>*43,72* | *14477,76* | *13956,01* | *28,17*<br>*23,97* | *234,5700*<br>*0,3774* | *128,59*<br>*0,21* |
| 537 | С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін | м2 | 55,37 | 435,37<br>- | -<br>- | 24106,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 538 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 356,33 | 8,59<br>- | -<br>- | 3060,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 539 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 22,26 | 73,21<br>- | -<br>- | 1629,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 540 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 249 | 0,23<br>- | -<br>- | 57,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *541* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *7,7667* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *161448,72* | *154548,09* | *105,63*<br>*89,86* | *153,7300*<br>*0,0999* | *1193,97*<br>*0,78* |
| 542 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 272 | 55,42<br>- | -<br>- | 15074,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 543 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 776,67 | 25,60<br>- | -<br>- | 19882,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *544* | *КБ15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *1,7636* | *14874,18*<br>*14837,50* | *4,53*<br>*3,86* | *26232,10* | *26167,42* | *7,99*<br>*6,81* | *139,9500*<br>*0,0333* | *246,82*<br>*0,06* |
| 545 | & С1545-102-УН варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 141 | 5,49<br>- | -<br>- | 774,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 546 | & С1545-105-УН варіант 1 | Тяги для підвісів | шт | 141 | 5,15<br>- | -<br>- | 726,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 | & С126-13125-УН варіант 1 | Т-профілі основні напрямні 3,7 м | м | 167,54 | 23,28<br>- | -<br>- | 3900,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 548 | & С126-13126-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 1,2 м | м | 335,08 | 22,44<br>- | -<br>- | 7519,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 549 | & С126-13127-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 0,6 м | м | 167,54 | 23,79<br>- | -<br>- | 3985,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 550 | & С126-13128-УН варіант 1 | Кутик металевий пристінний | м | 190,47 | 6,71<br>- | -<br>- | 1278,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 551 | & С1-180-57 варіант 1 | Дюбелі 6х40 мм в комплекті | шт | 524 | 1,49<br>- | -<br>- | 780,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *552* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *100м2* | *1,7636* | *1786,58* | *7,56* | *3150,81* | *3137,48* | *13,33* | *16,7800* | *29,59* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *1779,02* | *6,43* | | | *11,34* | *0,0555* | *0,1* |
| 553 | С111-772 варіант 1 | Плити перфоровані звукопоглинальні типу "Амстронг" 600х600х12мм | м2 | 185 | 175,96<br>- | -<br>- | 32552,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *554* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,0981* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *1131,65* | *1044,42* | *0,59*<br>*0,50* | *100,4200*<br>*0,0444* | *9,85*<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 555 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 18 | 19,86<br>- | -<br>- | 357,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *556* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *0,0981* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *237,62* | *236,85* | *0,44*<br>*0,38* | *21,4800*<br>*0,0333* | *2,11*<br>- |
| 557 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 18 | 19,86<br>- | -<br>- | 357,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *558* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,0981* | *4659,51*<br>*4548,26* | *1,51*<br>*1,29* | *457,10* | *446,18* | *0,15*<br>*0,13* | *42,9000*<br>*0,0111* | *4,21*<br>- |
| 559 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex<br>*****приміщенняна відм.+4.200-:- +25.900 МЗК, квартири ***** | л | 3,43 | 146,42<br>- | -<br>- | 502,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *560* | *КБ15-47-1* | *Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм* | *100м2* | *69,2584* | *32279,49*<br>*11075,46* | *558,53*<br>*130,99* | *2235625,83* | *767068,64* | *38682,89*<br>*9072,16* | *95,6100*<br>*1,1426* | *6621,8*<br>*79,13* |
| 561 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 243,0969<br>84 | 42,82<br>- | -<br>- | 10409,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *562* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *1,7635* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *94100,77* | *41050,42* | *891,75*<br>*248,09* | *195,3000*<br>*1,2244* | *344,41*<br>*2,16* |
| 563 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 35,27 | 42,82<br>- | -<br>- | 1510,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 564 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,777 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 2322,80 | 1796,58 | -<br>- | 20,2700<br>- | 15,75<br>- |
| *565* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *8,18* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *170040,11* | *162772,27* | *111,25*<br>*94,64* | *153,7300*<br>*0,0999* | *1257,51*<br>*0,82* |
| 566 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 286,3 | 55,42<br>- | -<br>- | 15866,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 567 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 818 | 25,60<br>- | -<br>- | 20940,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *568* | *КБ15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *3,028* | *14874,18*<br>*14837,50* | *4,53*<br>*3,86* | *45039,02* | *44927,95* | *13,72*<br>*11,69* | *139,9500*<br>*0,0333* | *423,77*<br>*0,1* |
| 569 | & С1545-102-УН варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 242 | 5,49<br>- | -<br>- | 1328,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | & С1545-105-УН варіант 1 | Тяги для підвісів | шт | 242 | 5,15<br>- | -<br>- | 1246,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 571 | & С126-13125-УН варіант 1 | Т-профілі основні напрямні 3,7 м | м | 287,66 | 23,28<br>- | -<br>- | 6696,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 572 | & С126-13126-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 1,2 м | м | 575,32 | 22,44<br>- | -<br>- | 12910,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 573 | & С126-13127-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 0,6 м | м | 287,66 | 23,79<br>- | -<br>- | 6843,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 574 | & С126-13128-УН варіант 1 | Кутик металевий пристінний | м | 327,02 | 6,71<br>- | -<br>- | 2194,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 575 | & С1-180-57 варіант 1 | Дюбелі 6х40 мм в комплекті | шт | 899 | 1,49<br>- | -<br>- | 1339,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 576 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 3,028 | 1786,58<br>1779,02 | 7,56<br>6,43 | 5409,76 | 5386,87 | 22,89<br>19,47 | 16,7800<br>0,0555 | 50,81<br>0,17 |
| 577 | С111-772 варіант 1 | Плити перфоровані звукопоглинальні типу "Амстронг" 600х600х12мм<br>*****технічний поверх на відм.+ 29.120 ***** | м2 | 318 | 175,96<br>- | -<br>- | 55955,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 578 | КБ26-32-1 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею стін і колон прямокутних (вентканали) | 1 м3 | 19,22 | 7121,70<br>3603,54 | -<br>- | 136879,07 | 69260,04 | -<br>- | 32,0600<br>- | 616,19<br>- |
| 579 | С114-62-У варіант 2 | Мінераловатні плити Izovat 135 кг/м3 т. 150 мм | м3 | 18,6434 | 4640,54<br>- | -<br>- | 86515,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *580* | *КБ15-47-5* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *100м* | *1,4* | *2312,20*<br>*2312,20* | -<br>- | *3237,08* | *3237,08* | -<br>- | *20,2700*<br>- | *28,38*<br>- |
| 581 | С111-1844-1 варіант 1 | Профіль кутовий із склосіткою (Ceresit Ceresit CT 340 GEW або аналог) | м | 147 | 28,97<br>- | -<br>- | 4258,59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *582* | *КБ34-58-1* | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | *100м2* | *1,2814* | *3066,48*<br>*3054,29* | *12,19*<br>*4,48* | *3929,39* | *3913,77* | *15,62*<br>*5,74* | *29,9000*<br>*0,0399* | *38,31*<br>*0,05* |
| 583 | С1550-21 варіант 1 | Клей Ceresit для мінеральної вати CT-190, 25 кг | кг | 896,98 | 16,13<br>- | -<br>- | 14468,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 584 | С111-1784-1 варіант 1 | Склосітка армуюча 160г/м2 5х5, штукатурна | м2 | 140,95 | 32,84<br>- | -<br>- | 4628,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *585* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь* | *100м2* | *1,2814* | *830,95*<br>*820,46* | *10,33*<br>*3,06* | *1064,78* | *1051,34* | *13,24*<br>*3,92* | *6,6900*<br>*0,0272* | *8,57*<br>*0,03* |
| 586 | С111-2014-7 варіант 1 | Грунтовка кварцева (грунт-фарба) Ceresit CT 16 | л | 21,78 | 101,19<br>- | -<br>- | 2203,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 587 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням | 100м2 | 2,8392 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 91647,93 | 31445,45 | 1585,78<br>371,91 | 95,6100<br>1,1426 | 271,46<br>3,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | | | | | | | | | |
| 588 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 9,565592 | 42,82<br>- | -<br>- | 409,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *589* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,0621* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *3313,67* | *1445,55* | *31,40*<br>*8,74* | *195,3000*<br>*1,2244* | *12,13*<br>*0,08* |
| 590 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 1,24 | 42,82<br>- | -<br>- | 53,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 591 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,414 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 1237,63 | 957,25 | -<br>- | 20,2700<br>- | 8,39<br>- |
| *592* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *2,9013* | *7096,83*<br>*6822,39* | *3,02*<br>*2,57* | *20590,03* | *19793,80* | *8,76*<br>*7,46* | *64,3500*<br>*0,0222* | *186,7*<br>*0,06* |
| 593 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 147,97 | 19,86<br>- | -<br>- | 2938,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 594 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 101,55 | 146,42<br>- | -<br>- | 14868,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *595* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *3,8724* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *44670,65* | *41227,62* | *23,43*<br>*19,90* | *100,4200*<br>*0,0444* | *388,87*<br>*0,17* |
| 596 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 697 | 19,86<br>- | -<br>- | 13842,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *597* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *3,8724* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *9379,65* | *9349,33* | *17,54*<br>*14,95* | *21,4800*<br>*0,0333* | *83,18*<br>*0,13* |
| 598 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 697 | 19,86<br>- | -<br>- | 13842,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *599* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *3,8724* | *4659,51*<br>*4548,26* | *1,51*<br>*1,29* | *18043,49* | *17612,68* | *5,85*<br>*5,00* | *42,9000*<br>*0,0111* | *166,13*<br>*0,04* |
| 600 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex<br>*****приміщення на відм.+32.300 покрівля ***** | л | 135,53 | 146,42<br>- | -<br>- | 19844,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 601 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 0,3052 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 9851,70 | 3380,23 | 170,46<br>39,98 | 95,6100<br>1,1426 | 29,18<br>0,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 602 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 1,071252 | 42,82<br>- | -<br>- | 45,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *603* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,0072* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *384,19* | *167,60* | *3,64*<br>*1,01* | *195,3000*<br>*1,2244* | *1,41*<br>*0,01* |
| 604 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit | л | 0,14 | 42,82 | - | 5,99 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | СТ 17 або аналог) | | | - | - | | | - | - | - |
| 605 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,048 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 143,49 | 110,99 | -<br>- | 20,2700<br>- | 0,97<br>- |
| *606* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *0,3124* | *7096,83*<br>*6822,39* | *3,02*<br>*2,57* | *2217,05* | *2131,31* | *0,94*<br>*0,80* | *64,3500*<br>*0,0222* | *20,1*<br>*0,01* |
| 607 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 15,93 | 19,86<br>- | -<br>- | 316,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 608 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 10,93 | 146,42<br>- | -<br>- | 1600,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *609* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,1415* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *1632,29* | *1506,48* | *0,86*<br>*0,73* | *100,4200*<br>*0,0444* | *14,21*<br>*0,01* |
| 610 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 25 | 19,86<br>- | -<br>- | 496,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *611* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *0,1415* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *342,74* | *341,63* | *0,64*<br>*0,55* | *21,4800*<br>*0,0333* | *3,04*<br>- |
| 612 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 25 | 19,86<br>- | -<br>- | 496,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *613* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,1415* | *4659,51*<br>*4548,26* | *1,51*<br>*1,29* | *659,32* | *643,58* | *0,21*<br>*0,18* | *42,9000*<br>*0,0111* | *6,07*<br>- |
| 614 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex<br>*****сходова клітина відм.+0.000-:- 31.900 МЗК, квартири ***** | л | 4,95 | 146,42<br>- | -<br>- | 724,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 615 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 7,8253 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 252596,69 | 86668,80 | 4370,66<br>1025,04 | 95,6100<br>1,1426 | 748,18<br>8,94 |
| 616 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit СТ 17 або аналог) | л | 27,466803 | 42,82<br>- | -<br>- | 1176,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *617* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,258* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *13766,94* | *6005,67* | *130,46*<br>*36,30* | *195,3000*<br>*1,2244* | *50,39*<br>*0,32* |
| 618 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit СТ 17 або аналог) | л | 5,16 | 42,82<br>- | -<br>- | 220,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 619 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,923 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 5748,71 | 4446,36 | -<br>- | 20,2700<br>- | 38,98<br>- |
| *620* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *8,0833* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *168029,98* | *160848,05* | *109,93*<br>*93,52* | *153,7300*<br>*0,0999* | *1242,65*<br>*0,81* |
| 621 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 282,92 | 55,42<br>- | -<br>- | 15679,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 808,33 | 25,60<br>- | -<br>- | 20693,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *623* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *2,5963* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *29950,01* | *27641,59* | *15,71*<br>*13,34* | *100,4200*<br>*0,0444* | *260,72*<br>*0,12* |
| 624 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 467 | 19,86<br>- | -<br>- | 9274,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *625* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *2,5963* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *6288,71* | *6268,38* | *11,76*<br>*10,02* | *21,4800*<br>*0,0333* | *55,77*<br>*0,09* |
| 626 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 467 | 19,86<br>- | -<br>- | 9274,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *627* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *2,5963* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *53970,07* | *51663,28* | *35,31*<br>*30,04* | *153,7300*<br>*0,0999* | *399,13*<br>*0,26* |
| 628 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 90,87 | 55,42<br>- | -<br>- | 5036,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 629 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 259,63 | 25,60<br>- | -<br>- | 6646,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____ | | | | | | | | | |
| | | ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | | | | | | | |
| *630* | *КБ34-108-4* | *Установлення вказівника на стіні* | *шт* | *6* | *97,56*<br>*97,56* | -<br>- | *585,36* | *585,36* | -<br>- | *0,9800*<br>- | *5,88*<br>- |
| 631 | С1110-193 варіант 4 | Наліпка коло (діаметром 200 мм) | шт | 6 | 120,84<br>- | -<br>- | 725,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *632* | *КБ15-67-1* | *Установлення контрастного маркування прозорих частин (скляних перегородок, дверей) із стрічки шириною 100 мм* | *100м шва* | *0,129* | *1633,67*<br>*996,59* | *3,02*<br>*2,57* | *210,74* | *128,56* | *0,39*<br>*0,33* | *9,4000*<br>*0,0222* | *1,21*<br>- |
| 633 | & С111-1683-11 | Стрічка (шириною 100 мм) | м.п. | 12,9 | 47,75<br>- | -<br>- | 615,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *634* | *КБ34-108-4* | *Установлення вказівника на стіні* | *шт* | *13* | *97,56*<br>*97,56* | -<br>- | *1268,28* | *1268,28* | -<br>- | *0,9800*<br>- | *12,74*<br>- |
| 635 | С1110-193 варіант 5 | Табличка (номер поверху) 210х297мм | шт | 9 | 484,65<br>- | -<br>- | 4361,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 636 | С1110-193 варіант 6 | Табличка з номерами квартир на першому поверсі 450х700мм | шт | 1 | 1173,15<br>- | -<br>- | 1173,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 637 | С1110-193 варіант 7 | Табличка (помер під"їзду) 500х250мм | шт | 1 | 683,55<br>- | -<br>- | 683,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 638 | С1110-193 варіант 8 | Табличка (консьєрж) 300х200мм | шт | 1 | 484,65<br>- | -<br>- | 484,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 639 | С1110-193 варіант 9 | Лайт-бокс з підсвіткою (вул.Декабристів) 1000х278мм | шт | 1 | 3264,15<br>- | -<br>- | 3264,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОШТОВІ СКРИНЬКИ | | | | | | | | | | |
| *640* | *КБ10-39-1* | *Установлення поштових скриньок* | *100шт* | *0,08* | *10648,86* | *-* | *851,91* | *851,91* | *-* | *106,9700* | *8,56* |
| | | | | | *10648,86* | - | | | - | - | - |
| 641 | & С121-252-1 варіант 1 | Поштові скриньки на 6 квартир | шт | 8 | 1947,07 | - | 15576,56 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 642 | & С111-1904-1-2 варіант 2 | Анкер М12х120/45 цб одноконус ETKD | шт | 32 | 19,61 | - | 627,52 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | _____ | | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА СХОДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП | | | | | | | | | |
| *643* | *КБ7-60-4* | *Установлення металевої огорожі без поручня* | *100м* | *1,27* | *9332,77* | *747,27* | *11852,62* | *8391,86* | *949,03* | *60,1800* | *76,43* |
| | | | | | *6607,76* | *252,43* | | | *320,59* | *2,2464* | *2,85* |
| 644 | С121-393 варіант 1 | Огорожі металеві погрунтовані та пофарбовані | пм | 127 | 1243,01 | - | 157862,27 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 23 | | | | | 5848929,95 | 2319220,76 | 53240,81 | | 19959,57 |
| | | | | | | | | | 14117,07 | | 125,45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5848929,95 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3476468,38 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2333337,83 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1192843,86 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2324,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 404924,43 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7041773,81** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 23** | | | | | **7041773,81** | | | | |
| | | **Розділ 24. ПОКРІВЛЯ** | | | | | | | | | |
| | | 05/ПР-АР арк.19, арк.22 | | | | | | | | | |
| *645* | *КБ12-20-1* | *Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар* | *100м2* | *3,7002* | *26711,26* | *176,76* | *98837,00* | *9949,84* | *654,05* | *24,4900* | *90,62* |
| | | | | | *2689,00* | *63,90* | | | *236,44* | *0,4915* | *1,82* |
| *646* | *КБ12-18-3* | *Утеплення покриттів плитами з* | *100м2* | *3,7002* | *23305,10* | *614,10* | *86233,53* | *26183,65* | *2272,29* | *63,6700* | *235,59* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар* | | | *7076,28* | *239,78* | | | *887,23* | *1,8756* | *6,94* |
| *647* | *КБ12-18-4* | *Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 2-х шарів)* | *100м2* | *3,7002* | *21091,32*<br>*5479,20* | *614,10*<br>*239,78* | *78042,10* | *20274,14* | *2272,29*<br>*887,23* | *49,3000*<br>*1,8756* | *182,42*<br>*6,94* |
| 648 | С1555-293 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 150 мм (для покрівлі) | м2 | 381,12 | 699,73<br>- | -<br>- | 266681,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 649 | С1555-291 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 100 мм (для покрівлі) | м2 | 381,12 | 468,07<br>- | -<br>- | 178390,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 650 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.100 мм .... 270 мм | м3 | 68,45 | 4962,42<br>508,79 | 312,97<br>108,10 | 339677,65 | 34826,68 | 21422,80<br>7399,45 | 5,7400<br>0,8446 | 392,9<br>57,81 |
| *651* | *КБ12-21-1* | *Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *3,7002* | *785,01*<br>*720,16* | *24,39*<br>*8,97* | *2904,69* | *2664,74* | *90,25*<br>*33,19* | *7,0500*<br>*0,0798* | *26,09*<br>*0,3* |
| 652 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 129,51 | 72,55<br>- | -<br>- | 9395,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *653* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *3,7002* | *6772,74*<br>*2393,64* | *400,56*<br>*154,71* | *25060,49* | *8856,95* | *1482,15*<br>*572,46* | *21,8000*<br>*1,2096* | *80,66*<br>*4,48* |
| 654 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 425,52 | 265,36<br>- | -<br>- | 112915,99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 655 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 418,12 | 266,64<br>- | -<br>- | 111487,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПРИМИКАННЯ (парапет, вентканали, сходові клітини, тераси) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *656* | *КБ12-7-1* | *Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів (пароізоляція)* | *100м* | *3,2202* | *51276,16*<br>*3915,72* | *503,08*<br>*191,73* | *165119,49* | *12609,40* | *1620,02*<br>*617,41* | *36,5000*<br>*1,4916* | *117,54*<br>*4,8* |
| 657 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 811,49 | 265,36<br>- | -<br>- | 215336,99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *658* | *КБ12-7-2* | *Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом* | *100м* | *3,2202* | *65372,13*<br>*6945,90* | *575,67*<br>*220,69* | *210511,33* | *22367,19* | *1853,77*<br>*710,67* | *66,3600*<br>*1,7249* | *213,69*<br>*5,55* |
| 659 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 608,62 | 266,64<br>- | -<br>- | 162282,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПОКРІВЛЯ над сходовою клітиною 05/ПР-АР арк.21, арк.23 | | | | | | | | | |
| *660* | *КБ12-20-1* | *Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар* | *100м2* | *0,4691* | *26711,26*<br>*2689,00* | *176,76*<br>*63,90* | *12530,25* | *1261,41* | *82,92*<br>*29,98* | *24,4900*<br>*0,4915* | *11,49*<br>*0,23* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *661* | *КБ12-18-3* | *Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар* | *100м2* | *0,4691* | *23305,10* | *614,10* | *10932,42* | *3319,48* | *288,07* | *63,6700* | *29,87* |
| | | | | | *7076,28* | *239,78* | | | *112,48* | *1,8756* | *0,88* |
| 662 | С1555-291 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 100 мм (для покрівлі) | м2 | 48,32 | 468,07 | - | 22617,14 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 663 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.50 мм .... 60 мм | м3 | 2,58 | 4962,42 | 312,97 | 12803,04 | 1312,68 | 807,46 | 5,7400 | 14,81 |
| | | | | | 508,79 | 108,10 | | | 278,90 | 0,8446 | 2,18 |
| *664* | *КБ12-21-1* | *Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *0,4691* | *785,01* | *24,39* | *368,25* | *337,83* | *11,44* | *7,0500* | *3,31* |
| | | | | | *720,16* | *8,97* | | | *4,21* | *0,0798* | *0,04* |
| 665 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 16,42 | 72,55 | - | 1191,27 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *666* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,4691* | *6772,74* | *400,56* | *3177,09* | *1122,86* | *187,90* | *21,8000* | *10,23* |
| | | | | | *2393,64* | *154,71* | | | *72,57* | *1,2096* | *0,57* |
| 667 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 53,95 | 265,36 | - | 14316,17 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 668 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 53,01 | 266,64 | - | 14134,59 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПОКРІВЛЯ ТЕРАС<br>05/ПР-АР арк.9, арк.72 | | | | | | | | | |
| *669* | *КБ12-20-1* | *Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар* | *100м2* | *2,2681* | *26711,26* | *176,76* | *60583,81* | *6098,92* | *400,91* | *24,4900* | *55,55* |
| | | | | | *2689,00* | *63,90* | | | *144,93* | *0,4915* | *1,11* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *670* | *КБ12-18-1* | *Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар* | *100м2* | *2,2681* | *19202,19* | *661,70* | *43552,49* | *6635,94* | *1500,80* | *29,3900* | *66,66* |
| | | | | | *2925,77* | *254,42* | | | *577,05* | *1,9888* | *4,51* |
| *671* | *КБ12-18-2 Н1=2* | *Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 3-х шарів)* | *100м2* | *2,2681* | *35502,54* | *1323,40* | *80523,31* | *9487,67* | *3001,60* | *42,0200* | *95,31* |
| | | | | | *4183,09* | *508,85* | | | *1154,12* | *3,9776* | *9,02* |
| 672 | С1555-214 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 233,61 | 470,50 | - | 109913,51 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 673 | С1555-212 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 233,61 | 231,17 | - | 54003,62 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 674 | & С111-1564-1 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 30 мм | м2 | 233,61 | 128,03 | - | 29909,09 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 675 | КБ12-19-2 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 61,24 | 3944,97 | 377,83 | 241589,96 | 23233,23 | 23138,31 | 4,2800 | 262,11 |
| | | | | | 379,38 | 130,02 | | | 7962,42 | 1,0143 | 62,12 |
| *676* | *КБ12-20-3* | *Улаштування шару геотекстилю* | *100м2* | *2,2681* | *1302,14* | *139,10* | *2953,38* | *2637,89* | *315,49* | *10,9700* | *24,88* |
| | | | | | *1163,04* | *50,48* | | | *114,49* | *0,4017* | *0,91* |
| 677 | С1555-106 варіант 2 | Геотекстиль термоскріплений для покрівельних робіт (Fibertex F-30 або анелог) | м2 | 249,49 | 48,23 | - | 12032,90 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | КБ26-30-1 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 22,681 | 1301,30<br>147,10 | -<br>- | 29514,79 | 3336,38 | -<br>- | 1,4400<br>- | 32,66<br>- |
| 679 | КБ12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 2,2681 | 11543,31<br>3454,33 | 2218,08<br>825,07 | 26181,38 | 7834,77 | 5030,83<br>1871,34 | 38,3900<br>6,4686 | 87,07<br>14,67 |
| 680 | КБ12-22-2 Н1=45 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (50...70 мм) | 100м2 | 2,2681 | 17602,07<br>566,87 | 1336,25<br>483,78 | 39923,25 | 1285,72 | 3030,75<br>1097,26 | 6,3000<br>3,7710 | 14,29<br>8,55 |
| *681* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *2,2681* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *4085,94* | *3494,28* | *174,83*<br>*148,74* | *16,2000*<br>*0,5661* | *36,74*<br>*1,28* |
| 682 | & С111-1780-8 варіант 2 | Сітка армувальна 100х100 Вр1 діаметр 4 мм | м2 | 249,49 | 175,64<br>- | -<br>- | 43820,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *683* | *КБ12-21-1* | *Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *2,2681* | *785,01*<br>*720,16* | *24,39*<br>*8,97* | *1780,48* | *1633,39* | *55,32*<br>*20,34* | *7,0500*<br>*0,0798* | *15,99*<br>*0,18* |
| 684 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 79,38 | 72,55<br>- | -<br>- | 5759,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *685* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *2,2681* | *6772,74*<br>*2393,64* | *400,56*<br>*154,71* | *15361,25* | *5429,01* | *908,51*<br>*350,90* | *21,8000*<br>*1,2096* | *49,44*<br>*2,74* |
| 686 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 260,83 | 265,36<br>- | -<br>- | 69213,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 687 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 256,3 | 266,64<br>- | -<br>- | 68339,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | НАКРИВКИ ВЕНТКАНАЛІВ | | | | | | | | | |
| *688* | *КБ12-21-1* | *Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *0,3733* | *785,01*<br>*720,16* | *24,39*<br>*8,97* | *293,04* | *268,84* | *9,10*<br>*3,35* | *7,0500*<br>*0,0798* | *2,63*<br>*0,03* |
| 689 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 13,07 | 72,55<br>- | -<br>- | 948,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *690* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,3733* | *6772,74*<br>*2393,64* | *400,56*<br>*154,71* | *2528,26* | *893,55* | *149,53*<br>*57,75* | *21,8000*<br>*1,2096* | *8,14*<br>*0,45* |
| *691* | *КБ12-1-7* | *Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів* | *100м2* | *-0,3733* | *3194,94*<br>*1006,87* | *198,80*<br>*76,50* | *-1192,67* | *-375,86* | *-74,21*<br>*-28,56* | *9,1700*<br>*0,5980* | *-3,42*<br>*-0,22* |
| 692 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 42,18 | 266,64<br>- | -<br>- | 11246,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 24 | | | | | 3107813,35 | 216980,58 | 70687,18<br>25316,35 | | 2157,27<br>197,89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3107813,35 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2820145,59 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 242296,93 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 134634,74 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 281,71 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 49067,49 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3242448,09** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *704* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *0,1468* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *4076,02* | *2836,88* | *878,48*<br>*65,30* | *176,0000*<br>*4,1760* | *25,84*<br>*0,61* |
| 705 | С1110-174 варіант 2 | Сталь кутова 60х60х3 мм | т | 0,1556 | 35002,11<br>- | -<br>- | 5446,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *706* | *КБ9-24-1* | *Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м* | *т* | *0,1468* | *14339,33*<br>*9234,36* | *4553,78*<br>*1641,87* | *2105,01* | *1355,60* | *668,49*<br>*241,03* | *90,4000*<br>*11,7976* | *13,27*<br>*1,73* |
| *707* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення)* | *т* | *0,0657* | *25185,25*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *1654,67* | *1609,03* | *21,10*<br>*5,84* | *231,0000*<br>*0,6150* | *15,18*<br>*0,04* |
| 708 | С111-1804 варіант 3 | Полоса сталева оцинкована т. 0,5 мм | т | 0,07 | 60130,08<br>- | -<br>- | 4209,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 709 | КБ10-14-3 | Улаштування суцільних лат під парапет | 100м2 | 0,1677 | 23065,83<br>10687,88 | -<br>- | 3868,14 | 1792,36 | -<br>- | 106,0200<br>- | 17,78<br>- |
| 710 | С111-698 варіант 1 | Плити OSB 10 мм | 100м2 | 0,1761 | 11604,15<br>- | -<br>- | 2043,49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *711* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *0,1908* | *1302,14*<br>*1163,04* | *139,10*<br>*50,48* | *248,45* | *221,91* | *26,54*<br>*9,63* | *10,9700*<br>*0,4017* | *2,09*<br>*0,08* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 20,99 | 42,71<br>- | -<br>- | 896,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *713* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *0,2603* | *14647,82*<br>*13220,24* | *248,11*<br>*71,96* | *3812,83* | *3441,23* | *64,58*<br>*18,73* | *132,8000*<br>*0,5247* | *34,57*<br>*0,14* |
| 714 | С114-233-У варіант 1 | Накривка з поцинкованої сталі, товщина 0,7 мм RAL 9006 | м2 | 27,11 | 1343,04<br>- | -<br>- | 36409,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 25 | | | | | 453686,47 | 78556,56 | 11698,02<br>2400,73 | | 758,52<br>18,31 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 453686,47 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 363431,89 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 80957,29 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 44719,14 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 93,21 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 16237,22 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **498405,61** | | | | |
| | | **Всього по розділу 25** | | | | | **498405,61** | | | | |
| | | **Розділ 26. Металоконструкції на покрівлі** | | | | | | | | | |
| | | Пожежна драбина | | | | | | | | | |
| *715* | *КБ9-29-1* | *Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею* | *т* | *0,25255* | *12200,19*<br>*5077,15* | *5990,25*<br>*2234,24* | *3081,16* | *1282,23* | *1512,84*<br>*564,26* | *46,2400*<br>*16,0249* | *11,68*<br>*4,05* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | & С121-781-2-Ф варіант 1 | Драбина металева | шт | 1 | 23789,19<br>- | -<br>- | 23789,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 717 | & С111-1904-1-2 варіант 2 | Анкер М12х120/45 цб одноконус ETKD | шт | 24 | 19,61<br>- | -<br>- | 470,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Вентканали на покрівлі | | | | | | | | | |
| *718* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *18* | *359,86*<br>*247,02* | *42,85*<br>*14,43* | *6477,48* | *4446,36* | *771,30*<br>*259,74* | *2,3600*<br>*0,1291* | *42,48*<br>*2,32* |
| 719 | С130-604-1 варіант 11 | Металева жалюзійна решітка 650х600 | шт | 10 | 3526,21<br>- | -<br>- | 35262,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 720 | С130-604-1 варіант 10 | Металева жалюзійна решітка 610х800 | шт | 2 | 3312,01<br>- | -<br>- | 6624,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 721 | С130-604-1 варіант 8 | Металева жалюзійна решітка 1295х450 | шт | 2 | 3190,63<br>- | -<br>- | 6381,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 722 | С130-604-1 варіант 9 | Металева жалюзійна решітка 850х400 | шт | 2 | 3213,07<br>- | -<br>- | 6426,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 723 | С130-604-1 варіант 7 | Металева жалюзійна решітка 1125х400 | шт | 2 | 2911,15<br>- | -<br>- | 5822,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *724* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *8* | *244,26*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *1954,08* | *1524,00* | *205,68*<br>*66,56* | *1,8200*<br>*0,0745* | *14,56*<br>*0,6* |
| 725 | С130-604-1 варіант 5 | Металева жалюзійна решітка 340х450 | шт | 2 | 1482,13<br>- | -<br>- | 2964,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 726 | С130-604-1 варіант 6 | Металева жалюзійна решітка 400х450 | шт | 2 | 1753,45<br>- | -<br>- | 3506,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 727 | С130-604-1 варіант 1 | Металева жалюзійна решітка 200х200 | шт | 2 | 622,27<br>- | -<br>- | 1244,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 728 | С130-604-1 варіант 3 | Металева жалюзійна решітка 500х200 | шт | 2 | 1115,95<br>- | -<br>- | 2231,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *729* | *КБ20-11-3* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2* | *грати* | *4* | *449,36*<br>*295,17* | *55,68*<br>*19,02* | *1797,44* | *1180,68* | *222,72*<br>*76,08* | *2,8200*<br>*0,1700* | *11,28*<br>*0,68* |
| 730 | С130-604-1 варіант 12 | Металева жалюзійна решітка 1560х800 | шт | 4 | 7715,35<br>- | -<br>- | 30861,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 26 | | | | | 138894,81 | 8433,27 | 2712,54<br>966,64 | | 80<br>7,65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 138894,81 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 127749,00 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9399,91 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4963,28 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,44 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1643,96 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **143858,09** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | к(труд)=1,2 | | | | | | | | | | |
| 734 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 2671,42 | 268,31 | 268,31 | 716768,70 | - | 716768,70 | - | - |
| | | | | | - | 51,10 | | | 136509,56 | 0,4110 | 1097,95 |
| 735 | С311-1 | Перевезення ґрунту по території площадки | т | 65,584 | 13,22 | 13,22 | 867,02 | - | 867,02 | - | - |
| | варіант 4 | (до 1 км) для улаштування насипу | | | - | 5,97 | | | 391,54 | 0,0480 | 3,15 |
| 736 | КБ1-17-1 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну, | 1000м3 | 0,101 | 30567,21 | 29683,43 | 3087,29 | 85,89 | 2998,03 | 9,3800 | 0,95 |
| | | на автомобілі-самоскиди | | | 850,39 | 8665,24 | | | 875,19 | 66,5040 | 6,72 |
| *737* | *КБ1-20-1* | *Робота на відвалі, група ґрунтів 1* | *1000м3* | *0,101* | *5119,60* | *4700,75* | *517,08* | *42,30* | *474,78* | *4,6200* | *0,47* |
| | | | | | *418,85* | *996,84* | | | *100,68* | *6,8331* | *0,69* |
| | | -- Вибурений грунт -- | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 738 | КБ1-17-1 | Навантаження вибуреного грунту | 1000м3 | 0,819 | 30567,21 | 29683,43 | 25034,54 | 696,47 | 24310,73 | 9,3800 | 7,68 |
| | | екскаваторами на автомобілі-самоскиди, | | | 850,39 | 8665,24 | | | 7096,83 | 66,5040 | 54,47 |
| | | місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | | | | | | | | | |
| 739 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 424,35 | 268,31 | 268,31 | 113857,35 | - | 113857,35 | - | - |
| | | | | | - | 51,10 | | | 21684,29 | 0,4110 | 174,41 |
| 740 | С311-1 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до | т | 121,65 | 13,22 | 13,22 | 1608,21 | - | 1608,21 | - | - |
| | варіант 2 | 1 км | | | - | 5,97 | | | 726,25 | 0,0480 | 5,84 |
| *741* | *КБ1-20-1* | *Робота на відвалі, група ґрунтів 1* | *1000м3* | *0,0811* | *5119,60* | *4700,75* | *415,20* | *33,97* | *381,23* | *4,6200* | *0,37* |
| | | | | | *418,85* | *996,84* | | | *80,84* | *6,8331* | *0,55* |
| | | -- Насип -- | | | | | | | | | |
| 742 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами | 1000м3 | 0,04099 | 8328,05 | 8328,05 | 341,37 | - | 341,37 | - | - |
| | | потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням | | | - | 1884,35 | | | 77,24 | 15,1575 | 0,62 |
| | | ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (улаштування | | | | | | | | | |
| | | насипу) | | | | | | | | | |
| 743 | КБ1-30-1 | Планування насипу бульдозерами | 1000м2 | 0,112 | 425,26 | 425,26 | 47,63 | - | 47,63 | - | - |
| | | потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід | | | - | 96,22 | | | 10,78 | 0,7740 | 0,09 |
| | | -- Зворотня засипка -- | | | | | | | | | |
| *744* | *КБ1-17-7* | *Розроблення ґрунту у відвалі з* | *1000м3* | *0,1821* | *37632,65* | *36399,67* | *6852,91* | *224,53* | *6628,38* | *13,6000* | *2,48* |
| | | *навантаженням на автомобілі-самоскиди* | | | *1232,98* | *7977,63* | | | *1452,73* | *57,6810* | *10,5* |
| | | *екскаваторами одноковшовими* | | | | | | | | | |
| | | *дизельними на гусеничному ходу з ковшом* | | | | | | | | | |
| | | *місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1* | | | | | | | | | |
| 745 | С311-1 | Перевезення грунту з відвалу до місця | т | 291,36 | 13,22 | 13,22 | 3851,78 | - | 3851,78 | - | - |
| | варіант 3 | зворотньої засипка на відстань до 1 км | | | - | 5,97 | | | 1739,42 | 0,0480 | 13,99 |
| 746 | С311-30 | Завезення ґрунту з відстані до 30 км | т | 381,696 | 268,31 | 268,31 | 102412,85 | - | 102412,85 | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | 51,10 | | | 19504,67 | 0,4110 | 156,88 |
| 747 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами | 1000м3 | 0,42066 | 8328,05 | 8328,05 | 3503,28 | - | 3503,28 | - | - |
| | | потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням | | | - | 1884,35 | | | 792,67 | 15,1575 | 6,38 |
| | | ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | | | | | | | | | |
| 748 | КБ1-27-7 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення | 1000м3 | 0,42066 | 13991,12 | 13991,12 | 5885,50 | - | 5885,50 | - | - |
| | Н1=3 | ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і | | | - | 3165,70 | | | 1331,68 | 25,4646 | 10,71 |
| | | котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт | | | | | | | | | |
| | | [80 к.с.], група ґрунтів 1 | | | | | | | | | |
| 749 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними | 100м3 | 4,2066 | 3620,16 | 1792,42 | 15228,57 | 7688,57 | 7540,00 | 18,3600 | 77,23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | | | 1827,74 | 561,90 | | | 2363,69 | 5,1175 | 21,53 |
| 750 | КБ1-30-1 ; Н1=2 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 2 проходи | 1000м2 | 2,5888 | 850,52 - | 850,52 192,44 | 2201,83 | - | 2201,83 498,19 | - 1,5480 | - 4,01 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1092834,58 | 35874,18 | 1056929,69 209101,80 | | 370,48 1668,77 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1092834,58 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 30,71 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 244975,98 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 124934,27 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 244,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 42619,90 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1217768,85** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1217768,85** | | | | |
| | | **Розділ 2. Палі** | | | | | | | | | |
| | | Буроінєкційні палі ПБ-1: 144 шт | | | | | | | | | |
| *751* | *КБ5-74-2* | *Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м* | *м3* | *319,104* | *6247,02 173,75* | *6013,51 1573,14* | *1993449,07* | *55444,32* | *1918935,10 501995,27* | *1,6600 12,0337* | *529,71 3840* |
| 752 | & КБМ227-1500-1 варіант 1 | Дизель генератор AKSA AD 490 | маш.год | 203,64 | 2583,39 - | 2583,39 12,60 | 526081,54 | - | 526081,54 2565,86 | - 0,1000 | - 20,36 |
| 753 | С1424-11615 варіант 3 | Суміші бетонні БСГ В25 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 402,71 | 4064,08 - | - - | 1636645,66 | - | - - | - - | - - |
| *754* | *КБ5-75-4* | *Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1* | *т* | *19,0598* | *7603,15 1285,82* | *6291,30 2001,25* | *144914,52* | *24507,47* | *119910,92 38143,42* | *11,1000 14,3000* | *211,56 272,56* |
| 755 | & С124-22-5 варіант 1 | Каркаси арматурні Кп-1 | т | 19,0598 | 50590,08 - | - - | 964236,81 | - | - - | - - | - - |
| | | Дослідна паля ПД: 2 шт | | | | | | | | | |
| *756* | *КБ5-74-2* | *Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м* | *м3* | *4,432* | *6247,02 173,75* | *6013,51 1573,14* | *27686,79* | *770,06* | *26651,88 6972,16* | *1,6600 12,0337* | *7,36 53,33* |
| 757 | С1424-11615 варіант 1 | Суміші бетонні БСГ В40 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 5,59 | 4572,24 - | - - | 25558,82 | - | - - | - - | - - |
| *758* | *КБ5-75-4* | *Установлення арматурних каркасів в тіло* | *т* | *0,2647* | *7603,15* | *6291,30* | *2012,55* | *340,36* | *1665,31* | *11,1000* | *2,94* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1* | | | *1285,82* | *2001,25* | | | *529,73* | *14,3000* | *3,79* |
| 759 | & С124-22-5 варіант 1 | Каркаси арматурні Кп-1 | т | 0,26472 | 50590,08 - | - - | 13392,21 | - | - - | - - | - - |
| | | Анкерні палі ПА: 8 шт | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *760* | *КБ5-74-2* | *Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м* | *м3* | *17,728* | *6247,02* *173,75* | *6013,51* *1573,14* | *110747,17* | *3080,24* | *106607,51* *27888,63* | *1,6600* *12,0337* | *29,43* *213,33* |
| 761 | С1424-11615 варіант 1 | Суміші бетонні БСГ В40 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 22,38 | 4572,24 - | - - | 102326,73 | - | - - | - - | - - |
| *762* | *КБ5-75-4* | *Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-2,Кп-3* | *т* | *3,9967* | *7603,15* *1285,82* | *6291,30* *2001,25* | *30387,51* | *5139,04* | *25144,44* *7998,40* | *11,1000* *14,3000* | *44,36* *57,15* |
| 763 | & С124-22-5 варіант 2 | Каркаси арматурні Кп-2 | т | 2,7014 | 50590,08 - | - - | 136664,04 | - | - - | - - | - - |
| 764 | & С124-22-5 варіант 3 | Каркаси арматурні Кп-3 | т | 1,2953 | 50590,08 - | - - | 65529,33 | - | - - | - - | - - |
| | | Зрубування свай | | | | | | | | | |
| *765* | *КБ5-113-3* | *Зрубування голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу понад 0,16 м2* | *паля* | *8* | *1027,08* *522,36* | *504,72* *140,02* | *8216,64* | *4178,88* | *4037,76* *1120,16* | *4,7000* *1,2810* | *37,6* *10,25* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 5787849,39 | 93460,37 | 2729034,46 587213,63 | | 862,96 4470,77 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5787849,39 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2965354,56 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 680674,00 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 336153,46 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 640,04 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 111483,51 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6124002,85** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **6124002,85** | | | | |
| | | **Розділ 3. Фундаментна плита** | | | | | | | | | |
| *766* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,648* | *38899,38* *14331,57* | *2821,80* *1343,61* | *25206,80* | *9286,86* | *1828,53* *870,66* | *150,7000* *10,6641* | *97,65* *6,91* |
| 767 | С1424-11620 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 66,1 | 3330,29 | - - | 220132,17 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *768* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *3,198* | *44538,47*<br>*25791,49* | *9388,81*<br>*4089,96* | *142434,03* | *82481,19* | *30025,41*<br>*13079,69* | *249,4100*<br>*32,7235* | *797,61*<br>*104,65* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 769 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 1,032 | 50732,20<br>- | -<br>- | 52355,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 770 | С121-779 варіант 2 | Каркаси арматурні КР-2 | т | 1,068 | 50732,20<br>- | -<br>- | 54181,99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 771 | С121-779 варіант 3 | Каркаси арматурні КР-3 | т | 0,037 | 50732,20<br>- | -<br>- | 1877,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 772 | С121-779 варіант 5 | Каркаси арматурні КР-4 | т | 0,017 | 50732,20<br>- | -<br>- | 862,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 773 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 20,742 | 31372,95<br>- | -<br>- | 650737,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 774 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 1,354 | 32061,08<br>- | -<br>- | 43410,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 775 | С113-2093 варіант 1 | Фіксатор бетонний (ФЕМ т. 60 мм) | шт | 1919 | 7,80<br>- | -<br>- | 14968,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 776 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 324,6 | 3933,79<br>- | -<br>- | 1276908,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 2483075,02 | 91768,05 | 31853,94<br>13950,35 | | 895,26<br>111,56 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2483075,02 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2359453,03 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 105718,40 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 58143,40 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 120,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 21044,28 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2541218,42** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **2541218,42** | | | | |
| | | **Розділ 4. Плита перекриття над підвалом Пм-1 на відм. низу -0.350** | | | | | | | | | |
| *777* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *1,4363* | *113433,74*<br>*54932,13* | *4003,97*<br>*1906,50* | *162924,88* | *78899,02* | *5750,90*<br>*2738,31* | *488,7200*<br>*15,1317* | *701,95*<br>*21,73* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *778* | *КБ6-57-1* | *Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг* | *т* | *1,633* | *3032,06*<br>*1568,54* | *1307,67*<br>*622,65* | *4951,35* | *2561,43* | *2135,43*<br>*1016,79* | *13,1600*<br>*4,9419* | *21,49*<br>*8,07* |
| 779 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 1,633 | 50732,20<br>- | -<br>- | 82845,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *780* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *15,257* | *4251,26*<br>*3707,63* | *283,73*<br>*91,40* | *64861,47* | *56567,31* | *4328,87*<br>*1394,49* | *33,3600*<br>*0,7560* | *508,97*<br>*11,53* |
| 781 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,511 | 32626,28<br>- | -<br>- | 16672,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 782 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 14,425 | 31372,95<br>- | -<br>- | 452554,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 783 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,321 | 32061,08<br>- | -<br>- | 10291,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 784 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 7182 | 2,25<br>- | -<br>- | 16159,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *785* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *1,4363* | *26226,98*<br>*15524,94* | *10473,47*<br>*4986,96* | *37669,81* | *22298,47* | *15043,04*<br>*7162,77* | *150,1300*<br>*39,5811* | *215,63*<br>*56,85* |
| 786 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 145,8 | 3933,79<br>- | -<br>- | 573546,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна огородження плити перекриття -- | | | | | | | | | |
| *787* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,0037* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *1660,35* | *418,18* | *352,44*<br>*163,17* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *3,72*<br>*1,3* |
| *788* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *0,053* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *213,38* | *187,14* | *13,99*<br>*4,68* | *31,7700*<br>*0,7288* | *1,68*<br>*0,04* |
| 789 | С124-2 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А240 | т | 0,011 | 33846,11<br>- | -<br>- | 372,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 790 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,042 | 31372,95<br>- | -<br>- | 1317,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 791 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 37 | 1,23<br>- | -<br>- | 45,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *792* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,0037* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *191,02* | *88,60* | *101,71*<br>*48,43* | *225,8500*<br>*103,8870* | *0,84*<br>*0,38* |
| 793 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 0,4 | 3933,79<br>- | -<br>- | 1573,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 1427851,46 | 161020,15 | 27726,38<br>12528,64 | | 1454,28<br>99,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1427851,46 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1239104,93 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 173548,79 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 92169,08 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 186,51 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 32485,24 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1520020,54** | | | | | |
| | | _ _ _

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -- Плита Пм-1а -- | | | | | | | | | | |
| *804* | *КБ11-2-3* | *Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів* | *м3* | *9,4* | *762,14*<br>*404,17* | *354,15*<br>*95,70* | *7164,12* | *3799,20* | *3329,01*<br>*899,58* | *4,0600*<br>*0,8699* | *38,16*<br>*8,18* |
| 805 | С1423-11218 варіант 1 | Керамзит фракції 20-40 мм | м3 | 12 | 2261,11<br>- | -<br>- | 27133,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *806* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,009* | *38899,38*<br>*14331,57* | *2821,80*<br>*1343,61* | *350,09* | *128,98* | *25,40*<br>*12,09* | *150,7000*<br>*10,6641* | *1,36*<br>*0,1* |
| 807 | С1424-11620 варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 0,9 | 3330,29<br>- | -<br>- | 2997,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *808* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,031* | *44538,47*<br>*25791,49* | *9388,81*<br>*4089,96* | *1380,69* | *799,54* | *291,05*<br>*126,79* | *249,4100*<br>*32,7235* | *7,73*<br>*1,01* |
| 809 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,017 | 32626,28<br>- | -<br>- | 554,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 810 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,39 | 31372,95<br>- | -<br>- | 12235,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 811 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,092 | 32061,08<br>- | -<br>- | 2949,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 155 | 2,25<br>- | -<br>- | 348,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 813 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 3,1 | 3933,79<br>- | -<br>- | 12194,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Сходовий марш Схм-1 -- | | | | | | | | | |
| *814* | *КБ6-22-5* | *Улаштування монолітних сходових маршів* | *100м3* | *0,009* | *341428,63*<br>*158628,43* | *23132,76*<br>*9917,23* | *3072,86* | *1427,66* | *208,19*<br>*89,26* | *1515,5100*<br>*79,4730* | *13,64*<br>*0,72* |
| 815 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,003 | 32626,28<br>- | -<br>- | 97,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 816 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,076 | 31372,95<br>- | -<br>- | 2384,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 817 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 45 | 2,25<br>- | -<br>- | 101,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 818 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 0,9 | 3933,79<br>- | -<br>- | 3540,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 94700,92 | 8913,49 | 5248,63<br>1771,47 | | 86,13<br>15,14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 94700,92 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 80538,80 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10684,96 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5859,71 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,14 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2116,33 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **100560,63** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – – – – – | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **100560,63** | | | | |
| | | **Розділ 6. Вертикальні елементи першого поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. -0.100** | | | | | | | | | |
| | | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1ж, Пм-2, ПМ-2а, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а, Пм-4б, Пм-5, Пм-6, Пм-7, Пм-7а -- | | | | | | | | | |
| *819* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,4694* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *144635,00* | *41134,24* | *37142,22*<br>*17314,93* | *779,6400*<br>*294,0049* | *365,96*<br>*138,01* |
| *820* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *4,367* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *16314,81* | *14351,75* | *1162,89*<br>*386,96* | *29,5700*<br>*0,7313* | *129,13*<br>*3,19* |
| 821 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,228 | 34007,61<br>- | -<br>- | 7753,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 822 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,772 | 32626,28<br>- | -<br>- | 57813,77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 823 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 1,605 | 31324,63<br>- | -<br>- | 50276,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 824 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,762 | 31372,95<br>- | -<br>- | 23906,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 825 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 4694 | 1,23<br>- | -<br>- | 5773,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *826* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,4694* | *75183,51*<br>*27686,26* | *47165,03*<br>*22457,71* | *35291,14* | *12995,93* | *22139,27*<br>*10541,65* | *264,5100*<br>*178,2450* | *124,16*<br>*83,67* |
| 827 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 47,6 | 3933,79<br>- | -<br>- | 187248,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| *828* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,073* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *32758,35* | *8250,66* | *6953,45*<br>*3219,23* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *73,4*<br>*25,69* |
| *829* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,279* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *5149,22* | *4516,05* | *337,67*<br>*113,01* | *31,7700*<br>*0,7288* | *40,63*<br>*0,93* |
| 830 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,045 | 34007,61<br>- | -<br>- | 1530,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,578 | 31324,63<br>- | -<br>- | 18105,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 832 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,656 | 31372,95<br>- | -<br>- | 20580,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 833 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 730 | 1,23<br>- | -<br>- | 897,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *834* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,073* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *3768,85* | *1747,96* | *2006,72*<br>*955,50* | *225,8500*<br>*103,8870* | *16,49*<br>*7,58* |
| 835 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 7,4 | 3933,79<br>- | -<br>- | 29110,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *836* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,153* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *68657,90* | *17292,47* | *14573,67*<br>*6747,16* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *153,85*<br>*53,85* |
| *837* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *2,203* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *8869,21* | *7778,62* | *581,61*<br>*194,66* | *31,7700*<br>*0,7288* | *69,99*<br>*1,61* |
| 838 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,103 | 34007,61<br>- | -<br>- | 3502,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 839 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,894 | 31324,63<br>- | -<br>- | 28004,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 840 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,987 | 31372,95<br>- | -<br>- | 30965,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 841 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,219 | 32061,08<br>- | -<br>- | 7021,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 842 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1530 | 1,23<br>- | -<br>- | 1881,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *843* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,153* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *7899,11* | *3663,53* | *4205,87*<br>*2002,63* | *225,8500*<br>*103,8870* | *34,56*<br>*15,89* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 15,5 | 3933,79<br>- | -<br>- | 60973,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 858689,06 | 111731,21 | 89103,37<br>41475,73 | | 1008,17<br>330,42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 858689,06 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 657854,48 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 153206,94 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 80254,22 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 160,63 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 27978,98 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **938943,28** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **2277942,49** | | | | |
| | | **Розділ 8. Вертикальні елементи другого поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +4.100** | | | | | | | | | |
| | | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1в, Пм-2, ПМ-2а, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а, Пм-5, Пм-6, Пм-7, Пм-7а -- | | | | | | | | | |
| *855* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,3305* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *101836,10* | *28962,22* | *26151,48*<br>*12191,28* | *779,6400*<br>*294,0049* | *257,67*<br>*97,17* |
| *856* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *2,976* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *11118,13* | *9780,36* | *792,48*<br>*263,70* | *29,5700*<br>*0,7313* | *88*<br>*2,18* |
| 857 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,168 | 34007,61<br>- | -<br>- | 5713,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 858 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,299 | 32626,28<br>- | -<br>- | 42381,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 859 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 1,404 | 31324,63<br>- | -<br>- | 43979,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 860 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,105 | 31372,95<br>- | -<br>- | 3294,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 861 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 3305 | 1,23<br>- | -<br>- | 4065,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *862* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,3305* | *75183,51*<br>*27686,26* | *47165,03*<br>*22457,71* | *24848,15* | *9150,31* | *15588,04*<br>*7422,27* | *264,5100*<br>*178,2450* | *87,42*<br>*58,91* |
| 863 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 33,5 | 3933,79<br>- | -<br>- | 131781,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| *864* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,052* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *23334,71* | *5877,18* | *4953,14*<br>*2293,15* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *52,29*<br>*18,3* |
| *865* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,008* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *4058,18* | *3559,17* | *266,12*<br>*89,07* | *31,7700*<br>*0,7288* | *32,02*<br>*0,73* |
| 866 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,03 | 34007,61<br>- | -<br>- | 1020,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,39 | 31324,63<br>- | -<br>- | 12216,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 868 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,588 | 31372,95<br>- | -<br>- | 18447,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 869 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 520 | 1,23<br>- | -<br>- | 639,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *870* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,052* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *2684,66* | *1245,12* | *1429,44*<br>*680,63* | *225,8500*<br>*103,8870* | *11,74*<br>*5,4* |
| 871 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 5,3 | 3933,79<br>- | -<br>- | 20849,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *872* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,11* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *49361,89* | *12432,50* | *10477,80*<br>*4850,90* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *110,61*<br>*38,72* |
| *873* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,731* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *6968,95* | *6112,02* | *457,00*<br>*152,95* | *31,7700*<br>*0,7288* | *54,99*<br>*1,26* |
| 874 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,084 | 34007,61<br>- | -<br>- | 2856,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 875 | С124-21<br>варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,654 | 31324,63<br>- | -<br>- | 20486,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 876 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,713 | 31372,95<br>- | -<br>- | 22368,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 877 | С124-24<br>варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,28 | 32061,08<br>- | -<br>- | 8977,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 878 | С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1100 | 1,23<br>- | -<br>- | 1353,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *879* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,11* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *5679,10* | *2633,91* | *3023,83*<br>*1439,80* | *225,8500*<br>*103,8870* | *24,84*<br>*11,43* |
| 880 | С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 11,2 | 3933,79<br>- | -<br>- | 44058,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 614378,98 | 79752,79 | 63139,33<br>29383,75 | | 719,58<br>234,1 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 614378,98 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 471486,86 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 109136,54 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 57173,68 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 114,44 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19933,78 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **671552,66** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 778,07 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 135523,69 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6265928,71** | | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **6265928,71** | | | | | |
| | | **Розділ 10. Вертикальні елементи типового поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +7.200...+25.800**<br>-- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, Пм-3, Пм-4, Пм-5, Пм-6, Пм-7 -- | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| *892* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *2,4388* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *751461,08* | *213715,80* | *192974,98*<br>*89960,92* | *779,6400*<br>*294,0049* | *1901,39*<br>*717,02* | |
| *893* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *20,96* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *78305,09* | *68883,15* | *5581,44*<br>*1857,27* | *29,5700*<br>*0,7313* | *619,79*<br>*15,33* | |
| 894 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 1,217 | 34007,61<br>- | -<br>- | 41387,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 895 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 9,631 | 32626,28<br>- | -<br>- | 314223,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 896 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 10,112 | 31324,63<br>- | -<br>- | 316754,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 897 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 24388 | 1,23<br>- | -<br>- | 29997,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| *898* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *2,4388* | *75183,51*<br>*27686,26* | *47165,03*<br>*22457,71* | *183357,54* | *67521,25* | *115026,08*<br>*54769,86* | *264,5100*<br>*178,2450* | *645,09*<br>*434,7* | |
| 899 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 247,5 | 3933,79<br>- | -<br>- | 973613,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | | |
| *900* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,364* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *163342,99* | *41140,26* | *34672,01*<br>*16052,07* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *366,02*<br>*128,12* | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *901* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *7,055* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *28403,22* | *24910,64* | *1862,59*<br>*623,38* | *31,7700*<br>*0,7288* | *224,14*<br>*5,14* |
| 902 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,213 | 34007,61<br>- | -<br>- | 7243,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 903 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 2,727 | 31324,63<br>- | -<br>- | 85422,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 904 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 4,115 | 31372,95<br>- | -<br>- | 129099,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 905 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 3640 | 1,23<br>- | -<br>- | 4477,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *906* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,364* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *18792,65* | *8715,84* | *10006,11*<br>*4764,43* | *225,8500*<br>*103,8870* | *82,21*<br>*37,81* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 907 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 36,9 | 3933,79<br>- | -<br>- | 145156,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1 (з 3 по 8 поверх) -- | | | | | | | | | |
| *908* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,678* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *304248,75* | *76629,39* | *64581,38*<br>*29899,18* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *681,76*<br>*238,64* |
| *909* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *9,608* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *38681,52* | *33925,08* | *2536,61*<br>*848,96* | *31,7700*<br>*0,7288* | *305,25*<br>*7* |
| 910 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,428 | 34007,61<br>- | -<br>- | 14555,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 911 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 3,392 | 31324,63<br>- | -<br>- | 106253,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 912 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 4,294 | 31372,95<br>- | -<br>- | 134715,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 913 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 1,494 | 32061,08<br>- | -<br>- | 47899,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 914 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 6780 | 1,23<br>- | -<br>- | 8339,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *915* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,678* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *35003,89* | *16234,45* | *18637,76*<br>*8874,40* | *225,8500*<br>*103,8870* | *153,13*<br>*70,44* |
| 916 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 68,8 | 3933,79<br>- | -<br>- | 270644,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Стіна Ст-1а (9 поверх) -- | | | | | | | | | |
| *917* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,112* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *50259,38* | *12658,54* | *10668,31*<br>*4939,10* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *112,62*<br>*39,42* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *918* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,589* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *6397,27* | *5610,63* | *419,51*<br>*140,40* | *31,7700*<br>*0,7288* | *50,48*<br>*1,16* |
| 919 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,07 | 34007,61<br>- | -<br>- | 2380,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 920 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,558 | 31324,63<br>- | -<br>- | 17479,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 921 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,714 | 31372,95<br>- | -<br>- | 22400,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 922 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,247 | 32061,08<br>- | -<br>- | 7919,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 923 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1120 | 1,23<br>- | -<br>- | 1377,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *924* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,112* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *5782,35* | *2681,80* | *3078,80*<br>*1465,98* | *225,8500*<br>*103,8870* | *25,3*<br>*11,64* |
| 925 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 11,4 | 3933,79<br>- | -<br>- | 44845,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 4390220,36 | 572626,83 | 460045,58<br>214195,95 | | 5167,18<br>1706,42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4390220,36 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3357547,95 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 786822,78 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 412124,55 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 824,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 143668,70 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4802344,91** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **4802344,91** | | | | |
| | | **Розділ 11. Плита перекриття над 9-м поверхом Плм-4 на відм. верху +25.800** | | | | | | | | | |
| *926* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,906* | *113433,74*<br>*54932,13* | *4003,97*<br>*1906,50* | *102770,97* | *49768,51* | *3627,60*<br>*1727,29* | *488,7200*<br>*15,1317* | *442,78*<br>*13,71* |
| *927* | *КБ6-57-1* | *Установлення вертикально плоских* | *т* | *0,876* | *3032,06* | *1307,67* | *2656,08* | *1374,04* | *1145,52* | *13,1600* | *11,53* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг* | | | *1568,54* | *622,65* | | | *545,44* | *4,9419* | *4,33* |
| 928 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 0,876 | 50732,20 - | - - | 44441,41 | - | - - | - - | - - |
| *929* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *8,268* | *4251,26 3707,63* | *283,73 91,40* | *35149,42* | *30654,68* | *2345,88 755,70* | *33,3600 0,7560* | *275,82 6,25* |
| 930 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,339 | 32626,28 - | - - | 11060,31 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 931 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 7,256 | 31324,63 - | - - | 227291,52 | - | - - | - - | - - |
| 932 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,581 | 31372,95 - | - - | 18227,68 | - | - - | - - | - - |
| 933 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,092 | 32061,08 - | - - | 2949,62 | - | - - | - - | - - |
| 934 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 4530 | 2,25 - | - - | 10192,50 | - | - - | - - | - - |
| *935* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *0,906* | *26226,98 15524,94* | *10473,47 4986,96* | *23761,64* | *14065,60* | *9488,96 4518,19* | *150,1300 39,5811* | *136,02 35,86* |
| 936 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 92 | 3933,79 - | - - | 361908,68 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 840409,83 | 95862,83 | 16607,96 7546,62 | | 866,15 60,15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 840409,83 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 727939,04 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 103409,45 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 54926,62 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 111,16 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19361,09 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **895336,45** | | | | |
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **895336,45** | | | | |
| | | **Розділ 12. Вертикальні елементи технічного поверху (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. +28.900** | | | | | | | | | |
| | | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1г, Пм-2, Пм-2а, Пм-2б, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5, Пм-6, Пм-7 - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | | | | | | | | | |
| *937* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,2616* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *80606,13* | *22924,41* | *20699,63*<br>*9649,74* | *779,6400*<br>*294,0049* | *203,95*<br>*76,91* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *938* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *2,953* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *11032,20* | *9704,77* | *786,35*<br>*261,67* | *29,5700*<br>*0,7313* | *87,32*<br>*2,16* |
| 939 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,147 | 34007,61<br>- | -<br>- | 4999,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 940 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,922 | 32626,28<br>- | -<br>- | 30081,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 941 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,975 | 31324,63<br>- | -<br>- | 30541,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 942 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,157 | 31372,95<br>- | -<br>- | 4925,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 943 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,752 | 32061,08<br>- | -<br>- | 24109,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 944 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 2616 | 1,23<br>- | -<br>- | 3217,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *945* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,2616* | *75183,51*<br>*27686,26* | *47165,03*<br>*22457,71* | *19668,01* | *7242,73* | *12338,37*<br>*5874,94* | *264,5100*<br>*178,2450* | *69,2*<br>*46,63* |
| 946 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 26,6 | 3933,79<br>- | -<br>- | 104638,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| *947* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,045* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *20193,50* | *5086,02* | *4286,37*<br>*1984,46* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *45,25*<br>*15,84* |
| *948* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *0,823* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *3313,37* | *2905,95* | *217,28*<br>*72,72* | *31,7700*<br>*0,7288* | *26,15*<br>*0,6* |
| 949 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,032 | 34007,61<br>- | -<br>- | 1088,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 950 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,341 | 31324,63<br>- | -<br>- | 10681,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 951 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,45 | 31372,95<br>- | -<br>- | 14117,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 952 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 450 | 1,23<br>- | -<br>- | 553,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *953* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції* | *100 м3* | *0,045* | *51628,15* | *27489,32* | *2323,27* | *1077,51* | *1237,02* | *225,8500* | *10,16* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | | | *23944,62* | *13089,08* | | | *589,01* | *103,8870* | *4,67* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 954 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 4,6 | 3933,79 | - | 18095,43 | - | - | - | - |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *955* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,075* | *448744,47* *113022,70* | *95252,77* *44099,08* | *33655,84* | *8476,70* | *7143,96* *3307,43* | *1005,5400* *351,9727* | *75,42* *26,4* |
| *956* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,327* | *4025,97* *3530,92* | *264,01* *88,36* | *5342,46* | *4685,53* | *350,34* *117,25* | *31,7700* *0,7288* | *42,16* *0,97* |
| 957 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,063 | 34007,61 | - | 2142,48 | - | - | - | - |
| 958 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,472 | 31324,63 | - | 14785,23 | - | - | - | - |
| 959 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,613 | 31372,95 | - | 19231,62 | - | - | - | - |
| 960 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,179 | 32061,08 | - | 5738,93 | - | - | - | - |
| 961 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 750 | 1,23 | - | 922,50 | - | - | - | - |
| *962* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,075* | *51628,15* *23944,62* | *27489,32* *13089,08* | *3872,11* | *1795,85* | *2061,70* *981,68* | *225,8500* *103,8870* | *16,94* *7,79* |
| 963 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 7,6 | 3933,79 | - | 29896,80 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 499775,18 | 63899,47 | 49121,02 | | 576,55 |
| | | | | | | | | | 22838,90 | | 181,97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 499775,18 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 386754,69 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 86738,37 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 45458,00 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 91,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15854,13 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **545233,18** | | | | |
| | | **Всього по розділу 12** | | | | | **545233,18** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 13. Плита покриття над технічним поверхом Плм-5 з парапетом на відм. низу +31.120** | | | | | | | | | |
| *964* | *КБ6-22-5* | *Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *1,3395* | *342886,09*<br>*158628,43* | *23132,76*<br>*9917,23* | *459295,92* | *212482,78* | *30986,33*<br>*13284,13* | *1515,5100*<br>*79,4730* | *2030,03*<br>*106,45* |
| 965 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 0,543 | 50732,20<br>- | -<br>- | 27547,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 966 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,072 | 34007,61<br>- | -<br>- | 2448,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 967 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,223 | 32626,28<br>- | -<br>- | 7275,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 968 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 15,668 | 31372,95<br>- | -<br>- | 491551,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 969 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 1,468 | 32061,08<br>- | -<br>- | 47065,67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *970* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей для ліфту (гаків Г1)* | *т* | *0,012* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *333,19* | *231,90* | *71,81*<br>*5,34* | *176,0000*<br>*4,1760* | *2,11*<br>*0,05* |
| 971 | С124-7 варіант 1 | Арматура ф 20 мм А240 | т | 0,013 | 37008,11<br>- | -<br>- | 481,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 972 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 6698 | 2,25<br>- | -<br>- | 15070,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 973 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 136 | 3933,79<br>- | -<br>- | 534995,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 1586065,00<br>1586065,00 | 212714,68 | 31058,14<br>13289,47 | | 2032,14<br>106,5 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1342292,18 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 226004,15 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 123841,42 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 256,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 44701,04 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1709906,42** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **монолітна Ст-1) на відм. +31.340** | | | | | | | | | |
| *974* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,112* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *50259,38* | *12658,54* | *10668,31*<br>*4939,10* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *112,62*<br>*39,42* |
| *975* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *2,956* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *11900,77* | *10437,40* | *780,41*<br>*261,19* | *31,7700*<br>*0,7288* | *93,91*<br>*2,15* |
| 976 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,122 | 34007,61<br>- | -<br>- | 4148,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 977 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 1,594 | 31372,95<br>- | -<br>- | 50008,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 978 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,897 | 32061,08<br>- | -<br>- | 28758,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 979 | С124-25 варіант 1 | Арматура ф 20 мм А500 | т | 0,343 | 30210,85<br>- | -<br>- | 10362,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 980 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 1120 | 1,23<br>- | -<br>- | 1377,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *981* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,112* | *51628,15*<br>*23944,62* | *27489,32*<br>*13089,08* | *5782,35* | *2681,80* | *3078,80*<br>*1465,98* | *225,8500*<br>*103,8870* | *25,3*<br>*11,64* |
| 982 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 11,4 | 3933,79<br>- | -<br>- | 44845,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 207443,83 | 25777,74 | 14527,52<br>6666,27 | | 231,83<br>53,21 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 207443,83 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 167138,57 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 32444,01 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 17047,25 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,2 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5957,77 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **224491,08** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *984* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *1,237* | *4251,26*<br>*3707,63* | *283,73*<br>*91,40* | *5258,81* | *4586,34* | *350,97*<br>*113,06* | *33,3600*<br>*0,7560* | *41,27*<br>*0,94* |
| 985 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,01 | 32626,28<br>- | -<br>- | 326,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 986 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 1,227 | 31372,95<br>- | -<br>- | 38494,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 987 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 520 | 2,25<br>- | -<br>- | 1170,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *988* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *0,104* | *26226,98*<br>*15524,94* | *10473,47*<br>*4986,96* | *2727,61* | *1614,59* | *1089,24*<br>*518,64* | *150,1300*<br>*39,5811* | *15,61*<br>*4,12* |
| 989 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 10,6 | 3933,79<br>- | -<br>- | 41698,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 15 | | | | | 101472,57 | 11913,87 | 1856,62<br>829,98 | | 107,71<br>6,63 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 101472,57 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 87702,08 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12743,85 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6774,91 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2389,73 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **108247,48** | | | | |
| | | **Всього по розділу 15** | | | | | **108247,48** | | | | |
| | | **Розділ 16. Вентиляційні блоки та блоки шахти димовидалення** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *990* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення підтримуючих конструкцій ПК-1...ПК-5* | *т* | *1,521* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *42231,83* | *29393,02* | *9101,92*<br>*676,57* | *176,0000*<br>*4,1760* | *267,7*<br>*6,35* |
| 991 | С1110-174 варіант 1 | Кутик 63х63х5 мм | т | 1,526 | 36098,49<br>- | -<br>- | 55086,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 992 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,086 | 31372,95<br>- | -<br>- | 2698,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *993* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *1,521* | *24811,84*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *37738,81* | *37250,23* | *488,58*<br>*135,13* | *231,0000*<br>*0,6150* | *351,35*<br>*0,94* |
| *994* | *КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /* | *100м2* | *0,7916* | *3305,31*<br>*1307,35* | *158,80*<br>*17,67* | *2616,48* | *1034,90* | *125,71*<br>*13,99* | *10,5160*<br>*0,1584* | *8,32*<br>*0,13* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1* | | | | | | | | | | |
| *995* | *КБ7-55-5* | *Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т* | *100шт* | *1,04* | *41972,33 18060,81* | *21556,61 10437,64* | *43651,22* | *18783,24* | *22418,87 10855,15* | *172,5500 86,3031* | *179,45 89,76* |
| 996 | С1417-8786 варіант 1 | Вентиляційний блок ВБ-4-31-0 (910*400*3080) інд. | шт | 104 | 7422,33 - | - - | 771922,32 | - | - - | - - | - - |
| | | -- Плити покриття вентшахт ПВ-1...ПВ-10 -- | | | | | | | | | |
| *997* | *КБ6-22-13* | *Улаштування перекриттів вентшахт* | *100м3* | *0,3584* | *228422,11 100535,54* | *16877,04 7506,03* | *81866,48* | *36031,94* | *6048,73 2690,16* | *960,5000 59,9450* | *344,24 21,48* |
| 998 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 2,034 | 31324,63 - | - - | 63714,30 | - | - - | - - | - - |
| 999 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 1792 | 2,25 - | - - | 4032,00 | - | - - | - - | - - |
| 1000 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 36,4 | 3933,79 - | - - | 143189,96 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 16 | | | | | 1248747,77 | 122493,33 | 38183,81 14371,00 | | 1151,06 118,66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1248747,77 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1088070,63 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 136864,33 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 74085,94 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 152,09 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 26490,58 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1322833,71** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 5 | С124-26 варіант 1 | Арматура ф 25 мм А500 | т | 3,481 | 30230,79 - | - - | 105233,38 | - | - - | - - | - - |
| 100 6 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 2870 | 2,25 - | - - | 6457,50 | - | - - | - - | - - |
| 100 7 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 58,3 | 3933,79 - | - - | 229339,96 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 17 | | | | | 742089,14 | 91052,72 | 13278,20 | | 869,9 |
| | | | | | | | | | 5692,49 | | 45,62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 742089,14 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 637758,22 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 96745,21 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 53013,76 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 109,86 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19135,84 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **795102,90** | | | | |
| | | **Всього по розділу 17** | | | | | **795102,90** | | | | |
| | | **Розділ 18. Вхідні групи** | | | | | | | | | |
| *100 8* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,074* | *38899,38* | *2821,80* | *2878,55* | *1060,54* | *208,81* | *150,7000* | *11,15* |
| | | | | | *14331,57* | *1343,61* | | | *99,43* | *10,6641* | *0,79* |
| 100 9 | С1424-11620 варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 7,5 | 3330,29 - | - - | 24977,18 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *101 0* | *КБ6-13-3* | *Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм* | *100м3* | *0,07* | *196108,69* | *26958,98* | *13727,61* | *7796,37* | *1887,13* | *1077,0400* | *75,39* |
| | | | | | *111376,71* | *12285,81* | | | *860,01* | *97,8795* | *6,85* |
| *101 1* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,084* | *44538,47* | *9388,81* | *3741,23* | *2166,49* | *788,66* | *249,4100* | *20,95* |
| | | | | | *25791,49* | *4089,96* | | | *343,56* | *32,7235* | *2,75* |
| 101 2 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,034 | 34007,61 - | - - | 1156,26 | - | - - | - - | - - |
| 101 3 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,705 | 32626,28 - | - - | 23001,53 | - | - - | - - | - - |
| 101 4 | С121-779 варіант 4 | Сітка арматурна С-1 | т | 0,007 | 43620,19 - | - - | 305,34 | - | - - | - - | - - |
| 101 5 | С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 0,008 | 50732,20 - | - - | 405,86 | - | - - | - - | - - |
| 101 6 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 700 | 1,23 - | - - | 861,00 | - | - - | - - | - - |
| 101 7 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 420 | 2,25 - | - - | 945,00 | - | - - | - - | - - |
| 101 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 15,6 | 3933,79 | - | 61367,12 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *101* | *КБ6-11-6* | *Установлення стальних конструкцій, що* | *т* | *0,752* | *7957,60* | *2251,65* | *5984,12* | *3644,71* | *1693,24* | *43,1200* | *32,43* |
| *9* | | *залишаються в тілі бетону* | | | *4846,69* | *603,25* | | | *453,64* | *4,2254* | *3,18* |
| 102 | С113-428 | Труби сталеві ф 130 мм, товщина стінки 2 мм | м | 36 | 849,18 | - | 30570,48 | - | - | - | - |
| 0 | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | С113-480 | Труби сталеві, зовнішній діаметр 299 мм, | м | 9 | 3578,20 | - | 32203,80 | - | - | - | - |
| 1 | варіант 1 | товщина стінки 8 мм | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 18 | | | | | 202125,08 | 14668,11 | 4577,84 | | 139,92 |
| | | | | | | | | | 1756,64 | | 13,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 202125,08 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 182879,13 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16424,75 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8935,71 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,41 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3208,14 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **211060,79** | | | | |
| | | **Всього по розділу 18** | | | | | **211060,79** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 19. Укладання утеплювача між секціями (деформаційний шов у вісях 13-14 на відм. -2,900)** | | | | | | | | | |
| *102* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін виробами з* | *1 м3* | *0,6* | *5619,80* | - | *3371,88* | *1989,61* | - | *29,0700* | *17,44* |
| *2* | *Застос.* | *пінополістиролу т. 50 мм* | | | *3316,01* | - | | | - | - | - |
| 102 | С1555-212 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 11,76 | 231,17 | - | 2718,56 | - | - | - | - |
| 3 | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | С188888-21 | Піна-клей для приклеювання | шт | 1 | 212,88 | - | 212,88 | - | - | - | - |
| 4 | варіант 1 | пінополістиролу | | | - | - | | | - | - | - |
| *102* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін виробами з* | *1 м3* | *14* | *5619,80* | - | *78677,20* | *46424,14* | - | *29,0700* | *406,98* |
| *5* | *Застос.* | *пінополістиролу т. 250 мм* | | | *3316,01* | - | | | - | - | - |
| 102 | С1555-214 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 54,88 | 470,50 | - | 25821,04 | - | - | - | - |
| 6 | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | С1555-212 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 54,88 | 231,17 | - | 12686,61 | - | - | - | - |
| 7 | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | С188888-21 | Піна-клей для приклеювання | шт | 17 | 212,88 | - | 3618,96 | - | - | - | - |
| 8 | варіант 1 | пінополістиролу | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 19 | | | | | 127107,13 | 48413,75 | - | | 424,42 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 127107,13 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 78693,38 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 48413,75 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 22714,81 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,04 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6801,12 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **149821,94** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 20,52 | 339,94<br>- | -<br>- | 6975,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | *****Підлога на відм.+0.000 Тип П-4 Санвузли***** | | | | | | | | | |
| *1043* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h150мм)* | *100м2* | *0,16198* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *578,86* | *577,15* | *1,71*<br>*1,46* | *31,7000*<br>*0,0777* | *5,13*<br>*0,01* |
| *1044* | *КБ11-4-6* | *Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *0,16198* | *1158,84*<br>*1158,84* | -<br>- | *187,71* | *187,71* | -<br>- | *10,3100*<br>- | *1,67*<br>- |
| 1045 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 61,55 | 319,80<br>- | -<br>- | 19683,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1046* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,1285* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *1413,67* | *1365,44* | *45,44*<br>*38,66* | *106,7400*<br>*2,5974* | *13,72*<br>*0,33* |
| 1047 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 0,66 | 3420,25<br>- | -<br>- | 2257,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1048* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,1285* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *231,49* | *197,97* | *9,90*<br>*8,43* | *16,2000*<br>*0,5661* | *2,08*<br>*0,07* |
| 1049 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 14,14 | 175,64<br>- | -<br>- | 2483,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1050* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,1285* | *19087,90*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *2452,80* | *2300,41* | *6,99*<br>*5,95* | *164,9500*<br>*0,3996* | *21,2*<br>*0,05* |
| 1051 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 66,82 | 8,59<br>- | -<br>- | 573,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1052 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 5,83 | 73,21<br>- | -<br>- | 426,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1053 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 93 | 0,23<br>- | -<br>- | 21,39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1054 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 13,11 | 339,94<br>- | -<br>- | 4456,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***Підлога на відм.+0.000 Тип П-5 Електрощитова*** | | | | | | | | | |
| *1055* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,0981* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *1079,23* | *1042,41* | *34,69*<br>*29,52* | *106,7400*<br>*2,5974* | *10,47*<br>*0,25* |
| *1056* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *0,0981* | *2942,42*<br>*2711,74* | *217,63*<br>*185,16* | *288,65* | *266,02* | *21,35*<br>*18,16* | *27,2400*<br>*1,5984* | *2,67*<br>*0,16* |
| 1057 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 0,8 | 3420,25<br>- | -<br>- | 2736,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1058* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,0981* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *176,73* | *151,13* | *7,56*<br>*6,43* | *16,2000*<br>*0,5661* | *1,59*<br>*0,06* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 10,79 | 175,64<br>- | -<br>- | 1895,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1060* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,0981* | *19087,90*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *1872,52* | *1756,19* | *5,34*<br>*4,54* | *164,9500*<br>*0,3996* | *16,18*<br>*0,04* |
| 1061 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 51,01 | 8,59<br>- | -<br>- | 438,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1062 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 4,45 | 73,21<br>- | -<br>- | 325,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1063 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 71 | 0,23<br>- | -<br>- | 16,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1064 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 10,01 | 339,94<br>- | -<br>- | 3402,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1065* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *1,5* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *1460,55* | *1406,55* | *2,27*<br>*1,94* | *8,6400*<br>*0,0111* | *12,96*<br>*0,02* |
| 1066 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 7,8 | 8,59<br>- | -<br>- | 67,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1067 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 0,68 | 73,21<br>- | -<br>- | 49,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1068 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 1,56 | 339,94<br>- | -<br>- | 530,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***Підлога на відм.+0.000-:- 31.730 Тип П-6 Сходова клітина*** | | | | | | | | | |
| *1069* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *1,6032* | *19098,58*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *30618,84* | *28700,52* | *87,23*<br>*74,21* | *164,9500*<br>*0,3996* | *264,45*<br>*0,64* |
| *1070* | *КБ15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *142,5* | *588,97*<br>*576,29* | *1,51*<br>*1,29* | *83928,23* | *82121,33* | *215,18*<br>*183,83* | *5,3100*<br>*0,0111* | *756,68*<br>*1,58* |
| 1071 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 308,88 | 339,94<br>- | -<br>- | 105000,67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1072 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 1574,66 | 8,59<br>- | -<br>- | 13526,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1073 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 138,09 | 73,21<br>- | -<br>- | 10109,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1074* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *31,53* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *30700,76* | *29565,68* | *47,61*<br>*40,67* | *8,6400*<br>*0,0111* | *272,42*<br>*0,35* |
| 1075 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 163,96 | 8,59<br>- | -<br>- | 1408,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1076 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 14,38 | 73,21<br>- | -<br>- | 1052,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 32,79 | 339,94<br>- | -<br>- | 11146,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-7 коридор МЗК*** | | | | | | | | | |
| *1078* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *3,0256* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *33285,71* | *32149,93* | *1069,97*<br>*910,34* | *106,7400*<br>*2,5974* | *322,95*<br>*7,86* |
| *1079* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *3,0256* | *2942,42*<br>*2711,74* | *217,63*<br>*185,16* | *8902,59* | *8204,64* | *658,46*<br>*560,22* | *27,2400*<br>*1,5984* | *82,42*<br>*4,84* |
| 1080 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 24,69 | 3420,25<br>- | -<br>- | 84445,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *1081* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *3,0256* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *5450,56* | *4661,30* | *233,21*<br>*198,42* | *16,2000*<br>*0,5661* | *49,01*<br>*1,71* |
| 1082 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 332,82 | 175,64<br>- | -<br>- | 58456,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1083* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *3,0256* | *19087,90*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *57752,35* | *54164,35* | *164,62*<br>*140,06* | *164,9500*<br>*0,3996* | *499,07*<br>*1,21* |
| 1084 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 1573,31 | 8,59<br>- | -<br>- | 13514,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1085 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 137,36 | 73,21<br>- | -<br>- | 10056,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1086 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 2184 | 0,23<br>- | -<br>- | 502,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1087 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 308,61 | 339,94<br>- | -<br>- | 104908,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1088* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *36,72* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *35754,26* | *34432,34* | *55,45*<br>*47,37* | *8,6400*<br>*0,0111* | *317,26*<br>*0,41* |
| 1089 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 133,64 | 8,59<br>- | -<br>- | 1147,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1090 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 11,72 | 73,21<br>- | -<br>- | 858,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1091 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 26,73 | 339,94<br>- | -<br>- | 9086,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-8 житлові квартири*** | | | | | | | | | |
| *1092* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *22,0448* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *242522,78* | *234247,38* | *7795,92*<br>*6632,84* | *106,7400*<br>*2,5974* | *2353,06*<br>*57,26* |
| *1093* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *22,0448* | *2942,42*<br>*2711,74* | *217,63*<br>*185,16* | *64865,06* | *59779,77* | *4797,61*<br>*4081,82* | *27,2400*<br>*1,5984* | *600,5*<br>*35,24* |
| 1094 | С1425-11684 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 179,89 | 3420,25 | - | 615268,77 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1095 | С111-1720 варіант 7 | Пінополіетилен типу Gemafon, | м2 | 2292,66 | 10,98<br>- | -<br>- | 25173,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1096* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *22,0448* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *39713,27* | *33962,66* | *1699,21*<br>*1445,70* | *16,2000*<br>*0,5661* | *357,13*<br>*12,48* |
| 1097 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 2424,93 | 175,64<br>- | -<br>- | 425914,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-9 житлові квартири (санвузли)*** | | | | | | | | | |
| *1098* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм)* | *100м2* | *3,319* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *11860,98* | *11825,86* | *35,12*<br>*29,87* | *31,7000*<br>*0,0777* | *105,21*<br>*0,26* |
| *1099* | *КБ11-4-6* | *Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *3,319* | *1158,84*<br>*1158,84* | -<br>- | *3846,19* | *3846,19* | -<br>- | *10,3100*<br>- | *34,22*<br>- |
| 1100 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 1261,22 | 319,80<br>- | -<br>- | 403338,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1101* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *2,5144* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *27661,82* | *26717,94* | *889,19*<br>*756,53* | *106,7400*<br>*2,5974* | *268,39*<br>*6,53* |
| 1102 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 12,82 | 3420,25<br>- | -<br>- | 43847,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1103 | С111-1720 варіант 7 | Пінополіетилен типу Gemafon, | м2 | 261,5 | 10,98<br>- | -<br>- | 2871,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1104 | С111-1720 варіант 4 | Пінополіетилен типу Gemafon, (по периметру приміщень на висоту 50 мм) | м2 | 26,82 | 10,98<br>- | -<br>- | 294,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1105* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *2,5144* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *4529,64* | *3873,73* | *193,81*<br>*164,89* | *16,2000*<br>*0,5661* | *40,73*<br>*1,42* |
| 1106 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 276,58 | 175,64<br>- | -<br>- | 48578,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-10 житлові квартири (лоджії)*** | | | | | | | | | |
| *1107* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм)* | *100м2* | *2,478* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *8855,53* | *8829,31* | *26,22*<br>*22,30* | *31,7000*<br>*0,0777* | *78,55*<br>*0,19* |
| 1108 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 470,82 | 319,80<br>- | -<br>- | 150568,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1109* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих* | *100м2* | *2,0556* | *3420,01*<br>*3389,78* | *30,23*<br>*25,72* | *7030,17* | *6968,03* | *62,14*<br>*52,87* | *32,7800*<br>*0,2220* | *67,38*<br>*0,46* |
| 1110 | & С111-1564-1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 30 мм | м2 | 209,67 | 128,03<br>- | -<br>- | 26844,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| *111 1* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *2,0556* | *11001,36* | *353,64* | *22614,40* | *21842,74* | *726,94* | *106,7400* | *219,41* |
| | | | | | *10625,97* | *300,88* | | | *618,49* | *2,5974* | *5,34* |
| 111 2 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 10,48 | 3420,25 - | - - | 35844,22 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 111 3 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 213,78 | 42,71 - | - - | 9130,54 | - | - - | - - | - - |
| *111 4* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *2,0556* | *1801,48* | *77,08* | *3703,12* | *3166,90* | *158,45* | *16,2000* | *33,3* |
| | | | | | *1540,62* | *65,58* | | | *134,81* | *0,5661* | *1,16* |
| 111 5 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 226,12 | 175,64 - | - - | 39715,72 | - | - - | - - | - - |
| | | ***Підлога на відм.+29.090Тип П-11 тех. поверх*** | | | | | | | | | |
| *111 6* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих* | *100м2* | *3,8724* | *3420,01* | *30,23* | *13243,65* | *13126,58* | *117,07* | *32,7800* | *126,94* |
| | | | | | *3389,78* | *25,72* | | | *99,60* | *0,2220* | *0,86* |
| 111 7 | С114-62-У варіант 1 | Мінераловатні плити Izovat 200 кг/м3 т. 100 мм | м3 | 71,097 | 6850,54 - | - - | 487052,84 | - | - - | - - | - - |
| *111 8* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *3,8724* | *11001,36* | *353,64* | *42601,67* | *41148,01* | *1369,44* | *106,7400* | *413,34* |
| | | | | | *10625,97* | *300,88* | | | *1165,13* | *2,5974* | *10,06* |
| *111 9* | *КБ11-11-4 Н1=6* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)* | *100м2* | *3,8724* | *2942,42* | *217,63* | *11394,23* | *10500,94* | *842,75* | *27,2400* | *105,48* |
| | | | | | *2711,74* | *185,16* | | | *717,01* | *1,5984* | *6,19* |
| 112 0 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 27,6 | 3420,25 - | - - | 94398,90 | - | - - | - - | - - |
| 112 1 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 402,73 | 42,71 - | - - | 17200,60 | - | - - | - - | - - |
| *112 2* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *3,8724* | *1801,48* | *77,08* | *6976,05* | *5965,90* | *298,48* | *16,2000* | *62,73* |
| | | | | | *1540,62* | *65,58* | | | *253,95* | *0,5661* | *2,19* |
| 112 3 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 425,96 | 175,64 - | - - | 74815,61 | - | - - | - - | - - |
| | | ***Підлога на рівні покрівлі Тип П-12, П-13*** | | | | | | | | | |
| 112 4 | КБ11-8-3 | Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової | м3 | 6,061 | 4051,75 515,44 | 131,91 78,35 | 24557,66 | 3124,08 | 799,51 474,88 | 5,4200 0,6801 | 32,85 4,12 |
| *112 5* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,1955* | *11001,36* | *353,64* | *2150,77* | *2077,38* | *69,14* | *106,7400* | *20,87* |
| | | | | | *10625,97* | *300,88* | | | *58,82* | *2,5974* | *0,51* |
| *112 6* | *КБ11-11-4 Н1=10* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм)* | *100м2* | *0,1955* | *4904,03* | *362,71* | *958,74* | *883,58* | *70,91* | *45,4000* | *8,88* |
| | | | | | *4519,57* | *308,59* | | | *60,33* | *2,6640* | *0,52* |
| 112 7 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 2 | 3420,25 - | - - | 6840,50 | - | - - | - - | - - |
| *112* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних* | *100м2* | *0,054* | *19087,90* | *54,41* | *1030,75* | *966,71* | *2,94* | *164,9500* | *8,91* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8* | | *плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | | | *17902,02* | *46,29* | | | *2,50* | *0,3996* | *0,02* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1129 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 28,08 | 8,59<br>- | -<br>- | 241,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1130 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 2,45 | 73,21<br>- | -<br>- | 179,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1131 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 39 | 0,23<br>- | -<br>- | 8,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1132 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 5,51 | 339,94<br>- | -<br>- | 1873,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1133* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *2,14* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *2083,72* | *2006,68* | *3,23*<br>*2,76* | *8,6400*<br>*0,0111* | *18,49*<br>*0,02* |
| 1134 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 11,13 | 8,59<br>- | -<br>- | 95,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1135 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 0,98 | 73,21<br>- | -<br>- | 71,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1136 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 2,23 | 339,94<br>- | -<br>- | 758,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВХІДНІ ГРУПИ | | | | | | | | | |
| *1137* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм* | *100м2* | *0,822* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *2937,55* | *2928,85* | *8,70*<br>*7,40* | *31,7000*<br>*0,0777* | *26,06*<br>*0,06* |
| 1138 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 156,18 | 319,80<br>- | -<br>- | 49946,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1139* | *КБ11-9-1 застос.* | *Улаштування теплоізоляції виробами з пінополістеролу* | *100м2* | *0,045* | *3420,01*<br>*3389,78* | *30,23*<br>*25,72* | *153,90* | *152,54* | *1,36*<br>*1,16* | *32,7800*<br>*0,2220* | *1,48*<br>*0,01* |
| 1140 | С1555-212 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 4,59 | 231,17<br>- | -<br>- | 1061,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1141* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,281* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *3091,38* | *2985,90* | *99,37*<br>*84,55* | *106,7400*<br>*2,5974* | *29,99*<br>*0,73* |
| 1142 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 1,43 | 3420,25<br>- | -<br>- | 4890,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1143* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,281* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *506,22* | *432,91* | *21,66*<br>*18,43* | *16,2000*<br>*0,5661* | *4,55*<br>*0,16* |
| 1144 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 28,1 | 175,64<br>- | -<br>- | 4935,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1145* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,5354* | *19098,58*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *10225,38* | *9584,74* | *29,13*<br>*24,78* | *164,9500*<br>*0,3996* | *88,31*<br>*0,21* |
| *1146* | *КБ15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *25,06* | *588,97*<br>*576,29* | *1,51*<br>*1,29* | *14759,59* | *14441,83* | *37,84*<br>*32,33* | *5,3100*<br>*0,0111* | *133,07*<br>*0,28* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | С111-283 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог рифлені | м2 | 80,17 | 472,61<br>- | -<br>- | 37889,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1148 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 408,72 | 8,59<br>- | -<br>- | 3510,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1149 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 35,84 | 73,21<br>- | -<br>- | 2623,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1150 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 567,49 | 0,23<br>- | -<br>- | 130,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | | | | | | | |
| *1151* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,0773* | *18083,30*<br>*16887,27* | *54,41*<br>*46,29* | *1397,84* | *1305,39* | *4,21*<br>*3,58* | *155,6000*<br>*0,3996* | *12,03*<br>*0,03* |
| 1152 | & С111-1614-5 варіант 1 | Клей для поліуретанової тактільної плитки ПТ-К1 (0,47 кг/0,37 л) | шт | 3,9 | 314,59<br>- | -<br>- | 1226,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1153 | С111-265 варіант 1 | Плитки тактильні для підлоги | м2 | 7,9 | 971,83<br>- | -<br>- | 7677,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1154* | *КБ11-43-1* | *Тактильна стрічка на сходи гумова ширина 30 мм* | *100м* | *0,75* | *1467,68*<br>*1464,66* | *3,02*<br>*2,57* | *1100,76* | *1098,50* | *2,26*<br>*1,93* | *12,8400*<br>*0,0222* | *9,63*<br>*0,02* |
| 1155 | & С111-1614-5 варіант 1 | Клей для поліуретанової тактільної плитки ПТ-К1 (0,47 кг/0,37 л) | шт | 1,2 | 314,59<br>- | -<br>- | 377,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1156 | С111-1722 варіант 1 | Тактильна стрічка | м | 75,8 | 48,44<br>- | -<br>- | 3671,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 20 | | | | | 4403667,47 | 931460,05 | 26194,92<br>22082,81 | | 9088,63<br>190,64 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4403667,47 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3446012,50 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 953542,86 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 531020,12 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1113,55 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 193951,86 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4934687,59** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 20** | | | | | **4934687,59** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 21. Оздоблювальні роботи** | | | | | | | | | |
| | | *****Приміщення на відм.+0.000***** | | | | | | | | | |
| *1157* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь* | *100м2* | *1,2778* | *830,95*<br>*820,46* | *10,33*<br>*3,06* | *1061,79* | *1048,38* | *13,20*<br>*3,91* | *6,6900*<br>*0,0272* | *8,55*<br>*0,03* |
| 1158 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 25,56 | 42,82<br>- | -<br>- | 1094,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1159* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *1,2476* | *12940,29*<br>*12636,01* | *304,28*<br>*257,39* | *16144,31* | *15764,69* | *379,62*<br>*321,12* | *112,4200*<br>*2,6322* | *140,26*<br>*3,28* |
| 1160 | С111-1784-1 варіант 1 | Склосітка армуюча 160г/м2 5х5, штукатурна | м2 | 6,86 | 32,84<br>- | -<br>- | 225,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1161 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 2807,1 | 6,76<br>- | -<br>- | 18976,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1162* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских* | *100м2* | *0,0302* | *31374,05*<br>*31082,37* | *291,68*<br>*248,16* | *947,50* | *938,69* | *8,81*<br>*7,49* | *260,7800*<br>*2,1423* | *7,88*<br>*0,06* |
| 1163 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 135,9 | 6,76<br>- | -<br>- | 918,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1164 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 6,9508 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 224368,28 | 76983,31 | 3882,23<br>910,49 | 95,6100<br>1,1426 | 664,57<br>7,94 |
| 1165 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 24,397308 | 42,82<br>- | -<br>- | 1044,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1166* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,0863* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *4604,99* | *2008,88* | *43,64*<br>*12,14* | *195,3000*<br>*1,2244* | *16,85*<br>*0,11* |
| 1167 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 1,73 | 42,82<br>- | -<br>- | 74,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1168 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,241 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 3709,91 | 2869,44 | -<br>- | 20,2700<br>- | 25,16<br>- |
| *1169* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *1,2476* | *9033,58*<br>*8144,46* | *6,05*<br>*5,14* | *11270,29* | *10161,03* | *7,55*<br>*6,41* | *76,8200*<br>*0,0444* | *95,84*<br>*0,06* |
| 1170 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 224,568 | 19,86<br>- | -<br>- | 4459,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *1171* | *КБ15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,482* | *26409,63*<br>*25457,88* | *51,38*<br>*43,72* | *12729,44* | *12270,70* | *24,77*<br>*21,07* | *234,5700*<br>*0,3774* | *113,06*<br>*0,18* |
| 1172 | С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін | м2 | 48,68 | 435,37<br>- | -<br>- | 21193,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1173 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 313,3 | 8,59<br>- | -<br>- | 2691,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1174 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 19,57 | 73,21<br>- | -<br>- | 1432,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1175 | С113-2088 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 219 | 0,23 | - | 50,37 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *1176* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *7,8329* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *162824,84* | *155865,39* | *106,53*<br>*90,63* | *153,7300*<br>*0,0999* | *1204,15*<br>*0,78* |
| 1177 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 274 | 55,42<br>- | -<br>- | 15185,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1178 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 783,29 | 25,60<br>- | -<br>- | 20052,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1179* | *КБ15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *1,7636* | *14874,18*<br>*14837,50* | *4,53*<br>*3,86* | *26232,10* | *26167,42* | *7,99*<br>*6,81* | *139,9500*<br>*0,0333* | *246,82*<br>*0,06* |
| 1180 | & С1545-102-УН варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 141 | 5,49<br>- | -<br>- | 774,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1181 | & С1545-105-УН варіант 1 | Тяги для підвісів | шт | 141 | 5,15<br>- | -<br>- | 726,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1182 | & С126-13125-УН варіант 1 | Т-профілі основні напрямні 3,7 м | м | 167,54 | 23,28<br>- | -<br>- | 3900,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1183 | & С126-13126-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 1,2 м | м | 335,08 | 22,44<br>- | -<br>- | 7519,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1184 | & С126-13127-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 0,6 м | м | 167,54 | 23,79<br>- | -<br>- | 3985,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1185 | & С126-13128-УН варіант 1 | Кутик металевий пристінний | м | 190,47 | 6,71<br>- | -<br>- | 1278,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1186 | & С1-180-57 варіант 1 | Дюбелі 6х40 мм в комплекті | шт | 524 | 1,49<br>- | -<br>- | 780,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1187* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *100м2* | *1,7636* | *1786,58*<br>*1779,02* | *7,56*<br>*6,43* | *3150,81* | *3137,48* | *13,33*<br>*11,34* | *16,7800*<br>*0,0555* | *29,59*<br>*0,1* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1188 | С111-772 варіант 1 | Плити перфоровані звукопоглинальні типу "Амстронг" 600х600х12мм | м2 | 185 | 175,96<br>- | -<br>- | 32552,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1189* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,0981* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *1131,65* | *1044,42* | *0,59*<br>*0,50* | *100,4200*<br>*0,0444* | *9,85*<br>- |
| 1190 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 18 | 19,86<br>- | -<br>- | 357,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1191* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *0,0981* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *237,62* | *236,85* | *0,44*<br>*0,38* | *21,4800*<br>*0,0333* | *2,11*<br>- |
| 1192 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 18 | 19,86<br>- | -<br>- | 357,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1193* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними* | *100м2* | *0,0981* | *4659,51*<br>*4548,26* | *1,51*<br>*1,29* | *457,10* | *446,18* | *0,15*<br>*0,13* | *42,9000*<br>*0,0111* | *4,21*<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | |
| 1194 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex *****приміщенняна відм.+4.200-:- +25.900 МЗК, квартири ***** | л | 3,43 | 146,42<br>- | -<br>- | 502,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1195 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 69,2584 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 2235625,83 | 767068,64 | 38682,89<br>9072,16 | 95,6100<br>1,1426 | 6621,8<br>79,13 |
| 1196 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 243,096984 | 42,82<br>- | -<br>- | 10409,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1197* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *1,7635* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *94100,77* | *41050,42* | *891,75*<br>*248,09* | *195,3000*<br>*1,2244* | *344,41*<br>*2,16* |
| 1198 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 35,27 | 42,82<br>- | -<br>- | 1510,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1199 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,777 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 2322,80 | 1796,58 | -<br>- | 20,2700<br>- | 15,75<br>- |
| *1200* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *8,18* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *170040,11* | *162772,27* | *111,25*<br>*94,64* | *153,7300*<br>*0,0999* | *1257,51*<br>*0,82* |
| 1201 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 286,3 | 55,42<br>- | -<br>- | 15866,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1202 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 818 | 25,60<br>- | -<br>- | 20940,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1203* | *КБ15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *3,028* | *14874,18*<br>*14837,50* | *4,53*<br>*3,86* | *45039,02* | *44927,95* | *13,72*<br>*11,69* | *139,9500*<br>*0,0333* | *423,77*<br>*0,1* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1204 | & С1545-102-УН варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 242 | 5,49<br>- | -<br>- | 1328,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1205 | & С1545-105-УН варіант 1 | Тяги для підвісів | шт | 242 | 5,15<br>- | -<br>- | 1246,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1206 | & С126-13125-УН варіант 1 | Т-профілі основні напрямні 3,7 м | м | 287,66 | 23,28<br>- | -<br>- | 6696,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1207 | & С126-13126-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 1,2 м | м | 575,32 | 22,44<br>- | -<br>- | 12910,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1208 | & С126-13127-УН варіант 1 | Т-профілі поперечні 0,6 м | м | 287,66 | 23,79<br>- | -<br>- | 6843,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | & С126- | Кутик металевий пристінний | м | 327,02 | 6,71 | - | 2194,30 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13128-УН варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1210 | & С1-180-57 варіант 1 | Дюбелі 6х40 мм в комплекті | шт | 899 | 1,49<br>- | -<br>- | 1339,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1211* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *100м2* | *3,028* | *1786,58*<br>*1779,02* | *7,56*<br>*6,43* | *5409,76* | *5386,87* | *22,89*<br>*19,47* | *16,7800*<br>*0,0555* | *50,81*<br>*0,17* |
| 1212 | С111-772 варіант 1 | Плити перфоровані звукопоглинальні типу "Амстронг" 600х600х12мм<br>*****технічний поверх на відм.+ 29.120 ***** | м2 | 318 | 175,96<br>- | -<br>- | 55955,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1213* | *КБ26-32-1* | *Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею стін і колон прямокутних (вентканали)* | *1 м3* | *19,22* | *3603,54*<br>*3603,54* | -<br>- | *69260,04* | *69260,04* | -<br>- | *32,0600*<br>- | *616,19*<br>- |
| 1214 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 25,63 | 42,82<br>- | -<br>- | 1097,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1215 | С114-62-У варіант 2 | Мінераловатні плити Izovat 135 кг/м3 т. 150 мм | м3 | 19,99 | 4640,54<br>- | -<br>- | 92764,39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1216 | С1550-20 варіант 1 | Клей Ceresit для мінераловатних плит CT 180 PRO | кг | 640,7 | 16,08<br>- | -<br>- | 10302,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1217 | & С1555-303-4 варіант 1 | Анкер тарільчастий 10х180/100 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 1035 | 4,60<br>- | -<br>- | 4761,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1218 | С1550-21 варіант 1 | Клей Ceresit для мінеральної вати CT-190, 25 кг | кг | 896,98 | 16,13<br>- | -<br>- | 14468,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1219* | *КБ15-47-5* | *Установлення перфорованих штукатурних кутиків* | *100м* | *1,4* | *2312,20*<br>*2312,20* | -<br>- | *3237,08* | *3237,08* | -<br>- | *20,2700*<br>- | *28,38*<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1220 | С111-1844-1 варіант 1 | Профіль кутовий із склосіткою (Ceresit Ceresit CT 340 GEW або аналог) | м | 147 | 28,97<br>- | -<br>- | 4258,59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1221* | *КБ34-58-1* | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | *100м2* | *1,2814* | *3066,48*<br>*3054,29* | *12,19*<br>*4,48* | *3929,39* | *3913,77* | *15,62*<br>*5,74* | *29,9000*<br>*0,0399* | *38,31*<br>*0,05* |
| 1222 | С1550-21 варіант 1 | Клей Ceresit для мінеральної вати CT-190, 25 кг | кг | 896,98 | 16,13<br>- | -<br>- | 14468,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1223 | С111-1784-1 варіант 1 | Склосітка армуюча 160г/м2 5х5, штукатурна | м2 | 140,95 | 32,84<br>- | -<br>- | 4628,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1224* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь* | *100м2* | *1,2814* | *820,62*<br>*820,46* | -<br>- | *1051,54* | *1051,34* | -<br>- | *6,6900*<br>- | *8,57*<br>- |
| 1225 | С111-2014-7 варіант 1 | Грунтовка кварцева (грунт-фарба) Ceresit CT 16 | л | 21,78 | 101,19<br>- | -<br>- | 2203,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1226 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 2,9729 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 95963,70 | 32926,24 | 1660,45<br>389,42 | 95,6100<br>1,1426 | 284,24<br>3,4 |
| 1227 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 10,434879 | 42,82<br>- | -<br>- | 446,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1228* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,0621* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *3313,67* | *1445,55* | *31,40*<br>*8,74* | *195,3000*<br>*1,2244* | *12,13*<br>*0,08* |
| 1229 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 1,24 | 42,82<br>- | -<br>- | 53,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1230 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,414 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 1237,63 | 957,25 | -<br>- | 20,2700<br>- | 8,39<br>- |
| *1231* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *3,035* | *7096,83*<br>*6822,39* | *3,02*<br>*2,57* | *21538,88* | *20705,95* | *9,17*<br>*7,80* | *64,3500*<br>*0,0222* | *195,3*<br>*0,07* |
| 1232 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 151,62 | 19,86<br>- | -<br>- | 3011,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1233 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 104,05 | 146,42<br>- | -<br>- | 15235,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1234* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *3,8724* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *44670,65* | *41227,62* | *23,43*<br>*19,90* | *100,4200*<br>*0,0444* | *388,87*<br>*0,17* |
| 1235 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 697 | 19,86<br>- | -<br>- | 13842,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1236* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *3,8724* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *9379,65* | *9349,33* | *17,54*<br>*14,95* | *21,4800*<br>*0,0333* | *83,18*<br>*0,13* |
| 1237 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 697 | 19,86<br>- | -<br>- | 13842,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1238* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *3,8724* | *4659,51*<br>*4548,26* | *1,51*<br>*1,29* | *18043,49* | *17612,68* | *5,85*<br>*5,00* | *42,9000*<br>*0,0111* | *166,13*<br>*0,04* |
| 1239 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex<br>*****приміщення на відм.+32.300 покрівля ***** | л | 135,53 | 146,42<br>- | -<br>- | 19844,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1240 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 0,3052 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 9851,70 | 3380,23 | 170,46<br>39,98 | 95,6100<br>1,1426 | 29,18<br>0,35 |
| 1241 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 1,071252 | 42,82<br>- | -<br>- | 45,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1242* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,0072* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *384,19* | *167,60* | *3,64*<br>*1,01* | *195,3000*<br>*1,2244* | *1,41*<br>*0,01* |
| 1243 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 0,14 | 42,82<br>- | -<br>- | 5,99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1244 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,048 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 143,49 | 110,99 | -<br>- | 20,2700<br>- | 0,97<br>- |
| *1245* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними* | *100м2* | *0,3124* | *7096,83*<br>*6822,39* | *3,02*<br>*2,57* | *2217,05* | *2131,31* | *0,94*<br>*0,80* | *64,3500*<br>*0,0222* | *20,1*<br>*0,01* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *сумішами по штукатурці* | | | | | | | | | |
| 1246 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 15,93 | 19,86<br>- | -<br>- | 316,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1247 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 10,93 | 146,42<br>- | -<br>- | 1600,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1248* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,1415* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *1632,29* | *1506,48* | *0,86*<br>*0,73* | *100,4200*<br>*0,0444* | *14,21*<br>*0,01* |
| 1249 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 25 | 19,86<br>- | -<br>- | 496,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1250* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *0,1415* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *342,74* | *341,63* | *0,64*<br>*0,55* | *21,4800*<br>*0,0333* | *3,04*<br>- |
| 1251 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 25 | 19,86<br>- | -<br>- | 496,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1252* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,1415* | *4659,51*<br>*4548,26* | *1,51*<br>*1,29* | *659,32* | *643,58* | *0,21*<br>*0,18* | *42,9000*<br>*0,0111* | *6,07*<br>- |
| 1253 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 4,95 | 146,42<br>- | -<br>- | 724,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | *****сходова клітина відм.+0.000-:- 31.900 МЗК, квартири ***** | | | | | | | | | |
| 1254 | КБ15-47-1 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 7,8253 | 32279,49<br>11075,46 | 558,53<br>130,99 | 252596,69 | 86668,80 | 4370,66<br>1025,04 | 95,6100<br>1,1426 | 748,18<br>8,94 |
| 1255 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 27,466803 | 42,82<br>- | -<br>- | 1176,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1256* | *КБ15-47-4* | *Штукатурення укосів гіпсовими сумішами* | *100м2* | *0,258* | *53360,23*<br>*23277,81* | *505,67*<br>*140,68* | *13766,94* | *6005,67* | *130,46*<br>*36,30* | *195,3000*<br>*1,2244* | *50,39*<br>*0,32* |
| 1257 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 5,16 | 42,82<br>- | -<br>- | 220,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1258 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,923 | 2989,45<br>2312,20 | -<br>- | 5748,71 | 4446,36 | -<br>- | 20,2700<br>- | 38,98<br>- |
| *1259* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *8,0833* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *168029,98* | *160848,05* | *109,93*<br>*93,52* | *153,7300*<br>*0,0999* | *1242,65*<br>*0,81* |
| 1260 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 282,92 | 55,42<br>- | -<br>- | 15679,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1261 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 808,33 | 25,60<br>- | -<br>- | 20693,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1262* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *2,5963* | *11535,65*<br>*10646,53* | *6,05*<br>*5,14* | *29950,01* | *27641,59* | *15,71*<br>*13,34* | *100,4200*<br>*0,0444* | *260,72*<br>*0,12* |
| 1263 | С111-1896 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ | кг | 467 | 19,86 | - | 9274,62 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | варіант 1 | ST10 (2в1 старт+фініш) | | | - | - | | | - | - | - |
| *1264* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *2,5963* | *2422,18*<br>*2414,35* | *4,53*<br>*3,86* | *6288,71* | *6268,38* | *11,76*<br>*10,02* | *21,4800*<br>*0,0333* | *55,77*<br>*0,09* |
| 1265 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 467 | 19,86<br>- | -<br>- | 9274,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1266* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *2,5963* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *53970,07* | *51663,28* | *35,31*<br>*30,04* | *153,7300*<br>*0,0999* | *399,13*<br>*0,26* |
| 1267 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 90,87 | 55,42<br>- | -<br>- | 5036,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1268 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Класік | кг | 259,63 | 25,60<br>- | -<br>- | 6646,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *1269* | *КБ34-108-4* | *Установлення вказівника на стіні* | *шт* | *6* | *97,56*<br>*97,56* | -<br>- | *585,36* | *585,36* | -<br>- | *0,9800*<br>- | *5,88*<br>- |
| 1270 | С1110-193 варіант 4 | Наліпка коло (діаметром 200 мм) | шт | 6 | 120,84<br>- | -<br>- | 725,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1271* | *КБ15-67-1* | *Установлення контрастного маркування прозорих частин (скляних перегородок, дверей) із стрічки шириною 100 мм* | *100м шва* | *0,129* | *1633,67*<br>*996,59* | *3,02*<br>*2,57* | *210,74* | *128,56* | *0,39*<br>*0,33* | *9,4000*<br>*0,0222* | *1,21*<br>- |
| 1272 | & С111-1683-11 | Стрічка (шириною 100 мм) | м.п. | 12,9 | 47,75<br>- | -<br>- | 615,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1273* | *КБ34-108-4* | *Установлення вказівника на стіні* | *шт* | *13* | *97,56*<br>*97,56* | -<br>- | *1268,28* | *1268,28* | -<br>- | *0,9800*<br>- | *12,74*<br>- |
| 1274 | С1110-193 варіант 5 | Табличка (номер поверху) 210х297мм | шт | 9 | 484,65<br>- | -<br>- | 4361,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1275 | С1110-193 варіант 6 | Табличка з номерами квартир на першому поверсі 450х700мм | шт | 1 | 1173,15<br>- | -<br>- | 1173,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1276 | С1110-193 варіант 7 | Табличка (помер під"їзду) 500х250мм | шт | 1 | 683,55<br>- | -<br>- | 683,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1277 | С1110-193 варіант 8 | Табличка (консьєрж) 300х200мм | шт | 1 | 484,65<br>- | -<br>- | 484,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1278 | С1110-193 варіант 9 | Лайт-бокс з підсвіткою (вул.Декабристів) 1000х278мм | шт | 1 | 3264,15<br>- | -<br>- | 3264,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПОШТОВІ СКРИНЬКИ | | | | | | | | | |
| *1279* | *КБ10-39-1* | *Установлення поштових скриньок* | *100шт* | *0,08* | *10648,86*<br>*10648,86* | -<br>- | *851,91* | *851,91* | -<br>- | *106,9700*<br>- | *8,56*<br>- |
| 1280 | & С121-252-1 | Поштові скриньки на 6 квартир | шт | 8 | 1947,07<br>- | -<br>- | 15576,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | варіант 1 & С111-1904-1-2 варіант 2 | Анкер М12х120/45 цб одноконус ETKD | шт | 32 | 19,61<br>- | -<br>- | 627,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА СХОДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП | | | | | | | | | |
| *1282* | *КБ7-60-4* | *Установлення металевої огорожі без поручня* | *100м* | *1,27* | *9332,77*<br>*6607,76* | *747,27*<br>*252,43* | *11852,62* | *8391,86* | *949,03*<br>*320,59* | *60,1800*<br>*2,2464* | *76,43*<br>*2,85* |
| 1283 | С121-393 варіант 1 | Огорожі металеві погрунтовані та пофарбовані | пм | 127 | 1243,01<br>- | -<br>- | 157862,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1284 | & С111-1904-1-2 варіант 2 | Анкер М12х120/45 цб одноконус ETKD | шт | 635 | 19,61<br>- | -<br>- | 12452,35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 21 | | | | | 4615503,13 | 1896682,36 | 51774,81<br>12862,45 | | 16088,26<br>112,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4615503,13 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2667045,96 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1909544,81 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 980162,20 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1926,29 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 335520,96 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5595665,33** | | | | |
| | | **Всього по розділу 21** | | | | | **5595665,33** | | | | |
| | | **Розділ 22. Покрівля** | | | | | | | | | |
| | | 05/ПР-АР арк.20, арк.22 | | | | | | | | | |
| *1285* | *КБ12-20-1* | *Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар* | *100м2* | *3,7289* | *26711,26*<br>*2689,00* | *176,76*<br>*63,90* | *99603,62* | *10027,01* | *659,12*<br>*238,28* | *24,4900*<br>*0,4915* | *91,32*<br>*1,83* |
| *1286* | *КБ12-18-3* | *Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар* | *100м2* | *3,7289* | *23305,10*<br>*7076,28* | *614,10*<br>*239,78* | *86902,39* | *26386,74* | *2289,92*<br>*894,12* | *63,6700*<br>*1,8756* | *237,42*<br>*6,99* |
| *1287* | *КБ12-18-4* | *Утеплення покриттів плитами з* | *100м2* | *3,7289* | *21091,32* | *614,10* | *78647,42* | *20431,39* | *2289,92* | *49,3000* | *183,83* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | | *мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 2-х шарів)* | | | *5479,20* | *239,78* | | | *894,12* | *1,8756* | *6,99* |
| 1288 | С1555-293 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 150 мм (для покрівлі) | м2 | 384,08 | 699,73<br>- | -<br>- | 268752,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1289 | С1555-291 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 100 мм (для покрівлі) | м2 | 384,08 | 468,07<br>- | -<br>- | 179776,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1290 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.100 мм .... 270 мм | м3 | 68,98 | 4962,42<br>508,79 | 312,97<br>108,10 | 342307,73 | 35096,33 | 21588,67<br>7456,74 | 5,7400<br>0,8446 | 395,95<br>58,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1291* | *КБ12-21-1* | *ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *3,7289* | *785,01*<br>*720,16* | *24,39*<br>*8,97* | *2927,22* | *2685,40* | *90,95*<br>*33,45* | *7,0500*<br>*0,0798* | *26,29*<br>*0,3* |
| 1292 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 130,51 | 72,55<br>- | -<br>- | 9468,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1293* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *3,7289* | *6772,74*<br>*2393,64* | *400,56*<br>*154,71* | *25254,87* | *8925,64* | *1493,65*<br>*576,90* | *21,8000*<br>*1,2096* | *81,29*<br>*4,51* |
| 1294 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 428,82 | 265,36<br>- | -<br>- | 113791,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1295 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 421,37 | 266,64<br>- | -<br>- | 112354,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПРИМИКАННЯ (парапет, вентканали, тераси) | | | | | | | | | |
| *1296* | *КБ12-7-1* | *Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів (пароізоляція)* | *100м* | *3,4025* | *51276,16*<br>*3915,72* | *503,08*<br>*191,73* | *174467,13* | *13323,24* | *1711,73*<br>*652,36* | *36,5000*<br>*1,4916* | *124,19*<br>*5,08* |
| 1297 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 857,43 | 265,36<br>- | -<br>- | 227527,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1298* | *КБ12-7-2* | *Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом* | *100м* | *3,4025* | *65372,13*<br>*6945,90* | *575,67*<br>*220,69* | *222428,67* | *23633,42* | *1958,72*<br>*750,90* | *66,3600*<br>*1,7249* | *225,79*<br>*5,87* |
| 1299 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 643,07 | 266,64<br>- | -<br>- | 171468,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПОКРІВЛЯ над сходовою клітиною 05/ПР-АР арк.21, арк.23 | | | | | | | | | |
| *1300* | *КБ12-20-1* | *Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар* | *100м2* | *0,4692* | *26711,26*<br>*2689,00* | *176,76*<br>*63,90* | *12532,92* | *1261,68* | *82,94*<br>*29,98* | *24,4900*<br>*0,4915* | *11,49*<br>*0,23* |
| *1301* | *КБ12-18-3* | *Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар* | *100м2* | *0,4692* | *23305,10*<br>*7076,28* | *614,10*<br>*239,78* | *10934,75* | *3320,19* | *288,14*<br>*112,50* | *63,6700*<br>*1,8756* | *29,87*<br>*0,88* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | С1555-291 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 100 мм (для покрівлі) | м2 | 48,33 | 468,07<br>- | -<br>- | 22621,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1303 | КБ12-19-1 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.50 мм .... 60 мм | м3 | 2,58 | 4962,42<br>508,79 | 312,97<br>108,10 | 12803,04 | 1312,68 | 807,46<br>278,90 | 5,7400<br>0,8446 | 14,81<br>2,18 |
| *1304* | *КБ12-21-1* | *ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *0,4692* | *785,01*<br>*720,16* | *24,39*<br>*8,97* | *368,33* | *337,90* | *11,44*<br>*4,21* | *7,0500*<br>*0,0798* | *3,31*<br>*0,04* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1305 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 16,42 | 72,55<br>- | -<br>- | 1191,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1306* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,4692* | *6772,74*<br>*2393,64* | *400,56*<br>*154,71* | *3177,77* | *1123,10* | *187,94*<br>*72,59* | *21,8000*<br>*1,2096* | *10,23*<br>*0,57* |
| 1307 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 53,96 | 265,36<br>- | -<br>- | 14318,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1308 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 53,02 | 266,64<br>- | -<br>- | 14137,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПОКРІВЛЯ ТЕРАС<br>05/ПР-АР арк.11, арк.72 | | | | | | | | | |
| *1309* | *КБ12-20-1* | *Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар* | *100м2* | *2,2681* | *26711,26*<br>*2689,00* | *176,76*<br>*63,90* | *60583,81* | *6098,92* | *400,91*<br>*144,93* | *24,4900*<br>*0,4915* | *55,55*<br>*1,11* |
| *1310* | *КБ12-18-1* | *Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар* | *100м2* | *2,2681* | *19202,19*<br>*2925,77* | *661,70*<br>*254,42* | *43552,49* | *6635,94* | *1500,80*<br>*577,05* | *29,3900*<br>*1,9888* | *66,66*<br>*4,51* |
| *1311* | *КБ12-18-2 Н1=2* | *Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 3-х шарів)* | *100м2* | *2,2681* | *35502,54*<br>*4183,09* | *1323,40*<br>*508,85* | *80523,31* | *9487,67* | *3001,60*<br>*1154,12* | *42,0200*<br>*3,9776* | *95,31*<br>*9,02* |
| 1312 | С1555-214 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 233,61 | 470,50<br>- | -<br>- | 109913,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1313 | С1555-212 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 233,61 | 231,17<br>- | -<br>- | 54003,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1314 | & С111-1564-1 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 30 мм | м2 | 233,61 | 128,03<br>- | -<br>- | 29909,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1315 | КБ12-19-2 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 61,24 | 3944,97<br>379,38 | 377,83<br>130,02 | 241589,96 | 23233,23 | 23138,31<br>7962,42 | 4,2800<br>1,0143 | 262,11<br>62,12 |
| *1316* | *КБ12-20-3* | *Улаштування шару геотекстилю* | *100м2* | *2,2681* | *1302,14*<br>*1163,04* | *139,10*<br>*50,48* | *2953,38* | *2637,89* | *315,49*<br>*114,49* | *10,9700*<br>*0,4017* | *24,88*<br>*0,91* |
| 1317 | С1555-106 варіант 2 | Геотекстиль термоскріплений для покрівельних робіт (Fibertex F-30 або анелог) | м2 | 249,49 | 48,23<br>- | -<br>- | 12032,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1318 | КБ26-30-1 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 22,681 | 1301,30<br>147,10 | -<br>- | 29514,79 | 3336,38 | -<br>- | 1,4400<br>- | 32,66<br>- |
| 131 | КБ12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- | 100м2 | 2,2681 | 11543,31 | 2218,08 | 26181,38 | 7834,77 | 5030,83 | 38,3900 | 87,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | піщаних товщиною 15 мм | | | 3454,33 | 825,07 | | | 1871,34 | 6,4686 | 14,67 |
| 1320 | КБ12-22-2 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 100мм | 100м2 | 2,2681 | 33248,35<br>1070,76 | 2524,02<br>913,80 | 75410,58 | 2428,59 | 5724,73<br>2072,59 | 11,9000<br>7,1230 | 26,99<br>16,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1321* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *2,2681* | *1801,48*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *4085,94* | *3494,28* | *174,83*<br>*148,74* | *16,2000*<br>*0,5661* | *36,74*<br>*1,28* |
| 1322 | & С111-1780-8 варіант 2 | Сітка армувальна 100х100 Вр1 діаметр 4 мм | м2 | 249,49 | 175,64<br>- | -<br>- | 43820,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1323* | *КБ12-21-1* | *ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *2,2681* | *785,01*<br>*720,16* | *24,39*<br>*8,97* | *1780,48* | *1633,39* | *55,32*<br>*20,34* | *7,0500*<br>*0,0798* | *15,99*<br>*0,18* |
| 1324 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 79,38 | 72,55<br>- | -<br>- | 5759,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1325* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *2,2681* | *6772,74*<br>*2393,64* | *400,56*<br>*154,71* | *15361,25* | *5429,01* | *908,51*<br>*350,90* | *21,8000*<br>*1,2096* | *49,44*<br>*2,74* |
| 1326 | & С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 260,83 | 265,36<br>- | -<br>- | 69213,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1327 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 256,3 | 266,64<br>- | -<br>- | 68339,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | НАКРИВКИ ВЕНТКАНАЛІВ | | | | | | | | | |
| *1328* | *КБ12-21-1* | *ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим* | *100м2* | *0,3733* | *785,01*<br>*720,16* | *24,39*<br>*8,97* | *293,04* | *268,84* | *9,10*<br>*3,35* | *7,0500*<br>*0,0798* | *2,63*<br>*0,03* |
| 1329 | & С111-225-3 варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 13,07 | 72,55<br>- | -<br>- | 948,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1330* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,3733* | *6772,74*<br>*2393,64* | *400,56*<br>*154,71* | *2528,26* | *893,55* | *149,53*<br>*57,75* | *21,8000*<br>*1,2096* | *8,14*<br>*0,45* |
| *1331* | *КБ12-1-7* | *Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів* | *100м2* | *-0,3733* | *3194,94*<br>*1006,87* | *198,80*<br>*76,50* | *-1192,67* | *-375,86* | *-74,21*<br>*-28,56* | *9,1700*<br>*0,5980* | *-3,42*<br>*-0,22* |
| 1332 | & С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 42,18 | 266,64<br>- | -<br>- | 11246,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 22 | | | | | 3196117,09 | 220901,32 | 73796,35<br>26444,51 | | 2196,54<br>206,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3196117,09 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2901419,42 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 247345,83 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 137411,28 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 287,48 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 50072,36 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3333528,37** | | | | | |
| | | **Всього по розділу 22** | | | | | **3333528,37** | | | | | |
| | | **Розділ 23. Накривки із листової сталі** | | | | | | | | | | |
| | | НАКРИВКА ПАРАПЕТА ФК-1 - 169,705 м.п. 05/ПР-АР арк.70 | | | | | | | | | | |
| *1333* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *0,864* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *23989,68* | *16696,63* | *5170,32*<br>*384,32* | *176,0000*<br>*4,1760* | *152,06*<br>*3,61* |
| 1334 | С1110-174 варіант 2 | Сталь кутова 60х60х3 мм | т | 0,9158 | 35002,11<br>- | -<br>- | 32054,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1335* | *КБ9-24-1* | *Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м* | *т* | *0,864* | *14339,33*<br>*9234,36* | *4553,78*<br>*1641,87* | *12389,18* | *7978,49* | *3934,47*<br>*1418,58* | *90,4000*<br>*11,7976* | *78,11*<br>*10,19* |
| *1336* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення)* | *т* | *0,3857* | *25185,25*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *9713,95* | *9446,03* | *123,89*<br>*34,27* | *231,0000*<br>*0,6150* | *89,1*<br>*0,24* |
| 1337 | С111-1804 варіант 3 | Полоса сталева оцинкована т. 0,5 мм | т | 0,4104 | 60130,08<br>- | -<br>- | 24677,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1338 | КБ10-14-3 | Улаштування суцільних лат під парапет | 100м2 | 0,9164 | 23065,83<br>10687,88 | -<br>- | 21137,53 | 9794,37 | -<br>- | 106,0200<br>- | 97,16<br>- |
| 1339 | С111-698 варіант 1 | Плити OSB 10 мм | 100м2 | 0,9622 | 11604,15<br>- | -<br>- | 11165,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1340* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *1,12* | *1302,14*<br>*1163,04* | *139,10*<br>*50,48* | *1458,40* | *1302,60* | *155,80*<br>*56,54* | *10,9700*<br>*0,4017* | *12,29*<br>*0,45* |
| 1341 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 123,2 | 42,71<br>- | -<br>- | 5261,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1342* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *1,5273* | *14647,82*<br>*13220,24* | *248,11*<br>*71,96* | *22371,62* | *20191,27* | *378,94*<br>*109,90* | *132,8000*<br>*0,5247* | *202,83*<br>*0,8* |
| 1343 | С114-233-У варіант 1 | Накривка з поцинкованої сталі, товщина 0,7 мм RAL 9006 | м2 | 159,09 | 1343,04<br>- | -<br>- | 213664,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | НАКРИВКА ПАРАПЕТА ФК-2 - 28,92 м.п. 05/ПР-АР арк.70 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| *1344* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *0,1468* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *4076,02* | *2836,88* | *878,48*<br>*65,30* | *176,0000*<br>*4,1760* | *25,84*<br>*0,61* |
| 134 | С1110-174 | Сталь кутова 60х60х3 мм | т | 0,1556 | 35002,11 | - | 5446,33 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1346 | *КБ9-24-1* | *Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м* | *т* | *0,1468* | *14339,33*<br>*9234,36* | *4553,78*<br>*1641,87* | *2105,01* | *1355,60* | *668,49*<br>*241,03* | *90,4000*<br>*11,7976* | *13,27*<br>*1,73* |
| 1347 | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення)* | *т* | *0,0657* | *25185,25*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *1654,67* | *1609,03* | *21,10*<br>*5,84* | *231,0000*<br>*0,6150* | *15,18*<br>*0,04* |
| 1348 | С111-1804 варіант 3 | Полоса сталева оцинкована т. 0,5 мм | т | 0,07 | 60130,08<br>- | -<br>- | 4209,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1349 | КБ10-14-3 | Улаштування суцільних лат під парапет | 100м2 | 0,1677 | 23065,83<br>10687,88 | -<br>- | 3868,14 | 1792,36 | -<br>- | 106,0200<br>- | 17,78<br>- |
| 1350 | С111-698 варіант 1 | Плити OSB 10 мм | 100м2 | 0,1761 | 11604,15<br>- | -<br>- | 2043,49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1351 | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *0,1908* | *1302,14*<br>*1163,04* | *139,10*<br>*50,48* | *248,45* | *221,91* | *26,54*<br>*9,63* | *10,9700*<br>*0,4017* | *2,09*<br>*0,08* |
| 1352 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 20,99 | 42,71<br>- | -<br>- | 896,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1353 | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *0,2603* | *14647,82*<br>*13220,24* | *248,11*<br>*71,96* | *3812,83* | *3441,23* | *64,58*<br>*18,73* | *132,8000*<br>*0,5247* | *34,57*<br>*0,14* |
| 1354 | С114-233-У варіант 1 | Накривка з поцинкованої сталі, товщина 0,7 мм RAL 9006 | м2 | 27,11 | 1343,04<br>- | -<br>- | 36409,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 23 | | | | | 442654,62 | 76666,40 | 11422,61<br>2344,14 | | 740,28<br>17,89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 442654,62 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 354565,61 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 79010,54 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 43643,34 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 90,98 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15846,50 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **486297,96** | | | | |
| | | **Всього по розділу 23** | | | | | **486297,96** | | | | |
| | | **Розділ 24. Металоконструкції покрівлі**<br>Пожежна драбина | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1355 | *КБ9-29-1* | *Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею* | *т* | *0,25255* | *6747,15*<br>*5077,15* | *599,23*<br>*183,42* | *1703,99* | *1282,23* | *151,34*<br>*46,32* | *46,2400*<br>*1,6132* | *11,68*<br>*0,41* |
| 1356 | & С121-781-2-Ф варіант 1 | Драбина металева | шт | 1 | 23789,19<br>- | -<br>- | 23789,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вентканали на покрівлі | | | | | | | | | | |
| *135 7* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *18* | *359,86*<br>*247,02* | *42,85*<br>*14,43* | *6477,48* | *4446,36* | *771,30*<br>*259,74* | *2,3600*<br>*0,1291* | *42,48*<br>*2,32* |
| 135 8 | С130-604-1 варіант 11 | Металева жалюзійна решітка 650х600 | шт | 10 | 3526,21<br>- | -<br>- | 35262,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 9 | С130-604-1 варіант 10 | Металева жалюзійна решітка 610х800 | шт | 2 | 3312,01<br>- | -<br>- | 6624,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 0 | С130-604-1 варіант 8 | Металева жалюзійна решітка 1295х450 | шт | 2 | 3190,63<br>- | -<br>- | 6381,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 1 | С130-604-1 варіант 9 | Металева жалюзійна решітка 850х400 | шт | 2 | 3213,07<br>- | -<br>- | 6426,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 2 | С130-604-1 варіант 7 | Металева жалюзійна решітка 1125х400 | шт | 2 | 2911,15<br>- | -<br>- | 5822,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *136 3* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *10* | *244,26*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *2442,60* | *1905,00* | *257,10*<br>*83,20* | *1,8200*<br>*0,0745* | *18,2*<br>*0,75* |
| 136 4 | С130-604-1 варіант 5 | Металева жалюзійна решітка 340х450 | шт | 2 | 1482,13<br>- | -<br>- | 2964,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 5 | С130-604-1 варіант 6 | Металева жалюзійна решітка 400х450 | шт | 2 | 1753,45<br>- | -<br>- | 3506,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 6 | С130-604-1 варіант 1 | Металева жалюзійна решітка 200х200 | шт | 4 | 622,27<br>- | -<br>- | 2489,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 7 | С130-604-1 варіант 2 | Металева жалюзійна решітка 370х200 | шт | 1 | 697,75<br>- | -<br>- | 697,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 8 | С130-604-1 варіант 4 | Металева жалюзійна решітка 520х200 | шт | 1 | 1115,95<br>- | -<br>- | 1115,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *136 9* | *КБ20-11-3* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2* | *грати* | *4* | *449,36*<br>*295,17* | *55,68*<br>*19,02* | *1797,44* | *1180,68* | *222,72*<br>*76,08* | *2,8200*<br>*0,1700* | *11,28*<br>*0,68* |
| 137 0 | С130-604-1 варіант 12 | Металева жалюзійна решітка 1560х800 | шт | 4 | 7715,35<br>- | -<br>- | 30861,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 24 | | | | | 138361,86 | 8814,27 | 1402,46<br>465,34 | | 83,64<br>4,16 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 138361,86<br>128145,13<br>9279,61 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по відділу 2 | | | | | 43098908,24 | 5925087,44 | 4953618,96<br>1316992,29 | | | 53876,05<br>10315,58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 43098908,24 | | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 32220201,84 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7242079,73 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3816882,79 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7670,99 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1336123,69 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **46915791,03** | | | | | |
| | | **Всього по відділу 2** | | | | | **46915791,03** | | | | | |
| | | **Відділ 3. СЕКЦІЇ 1,2**<br>**Розділ 1. Деформаційний шов**<br>21,645 м.п.<br>05/ПР-АР арк.72 | | | | | | | | | | |
| *1371* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *0,0096* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *2765,48* | *1924,75* | *596,02*<br>*44,30* | *176,0000*<br>*4,1760* | *17,53*<br>*0,42* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1372 | С1110-173 варіант 2 | Сталь кутова 50х50х3 мм | т | 0,1056 | 34883,10<br>- | -<br>- | 3683,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| *1373* | *КБ9-24-1* | *Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м* | *т* | *0,0996* | *14322,80*<br>*9234,36* | *4553,78*<br>*1641,87* | *1426,55* | *919,74* | *453,56*<br>*163,53* | *90,4000*<br>*11,7976* | *9*<br>*1,18* |
| *1374* | *КБ9-75-1* | *Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [нижній компенсатор]* | *т* | *0,0697* | *46693,12*<br>*28284,48* | *12764,38*<br>*2001,54* | *3254,51* | *1971,43* | *889,68*<br>*139,51* | *257,6000*<br>*18,2900* | *17,95*<br>*1,27* |
| 1375 | & С111-1797-1 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | м2 | 17,96 | 222,73<br>- | -<br>- | 4000,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| *1376* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [нижній компенсатор] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *0,1688* | *14647,82*<br>*13220,24* | *248,11*<br>*71,96* | *2472,55* | *2231,58* | *41,88*<br>*12,15* | *132,8000*<br>*0,5247* | *22,42*<br>*0,09* |
| 1377 | КБ10-14-3 | Улаштування суцільних лат під парапет | 100м2 | 0,156 | 23065,83 | - | 3598,27 | 1667,31 | - | 106,0200 | 16,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | | 10687,88 | - | | | - | - | - |
| 137 | С111-698 | Плити OSB 18 мм | 100м2 | 0,1638 | 18873,69 | - | 3091,51 | - | - | - | - |
| 8 | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *137* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в* | *100м2* | *0,4* | *1302,14* | *139,10* | *520,86* | *465,22* | *55,64* | *10,9700* | *4,39* |
| *9* | | *один шар* | | | *1163,04* | *50,48* | | | *20,19* | *0,4017* | *0,16* |
| 138 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 44 | 42,71 | - | 1879,24 | - | - | - | - |
| 0 | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *138* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів* | *100м2* | *0,2153* | *14647,82* | *248,11* | *3153,68* | *2846,32* | *53,42* | *132,8000* | *28,59* |
| *1* | | *[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | | | *13220,24* | *71,96* | | | *15,49* | *0,5247* | *0,11* |
| 138 | С114-233-У | Накривка з поцинкованої сталі, товщина 0,7 | м2 | 22,427801 | 1343,04 | - | 30121,43 | - | - | - | - |
| 2 | варіант 1 | мм RAL 9006 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 59967,97 | 12026,35 | 2090,20 | | 116,42 |
| | | | | | | | | | 395,17 | | 3,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 59967,97 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 45851,42 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12421,52 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6876,64 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2500,91 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **66844,61** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **66844,61** | | | | |
| | | **Розділ 2. Металева огорожа покрівлі** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *138* | *КБ9-75-1* | *Виготовлення закладних деталей під* | *т* | *0,016* | *46693,12* | *12764,38* | *747,09* | *452,55* | *204,23* | *257,6000* | *4,12* |
| *3* | | *встановлення огородження* | | | *28284,48* | *2001,54* | | | *32,02* | *18,2900* | *0,29* |
| 138 | С111-1804 | Смуга 100х4 L=100 мм | т | 0,017 | 34480,80 | - | 586,17 | - | - | - | - |
| 4 | варіант 4 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *138* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою* | *т* | *0,016* | *25185,25* | *321,22* | *402,96* | *391,85* | *5,14* | *231,0000* | *3,7* |
| *5* | | *до 5 кг* | | | *24490,62* | *88,84* | | | *1,42* | *0,6150* | *0,01* |
| *138* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два* | *100м2* | *0,052* | *3305,31* | *158,80* | *171,88* | *67,98* | *8,26* | *10,5160* | *0,55* |
| *6* | *тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1* | *рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /* | | | *1307,35* | *17,67* | | | *0,92* | *0,1584* | *0,01* |
| *138* | *КБ9-35-1* | *Монтаж захисної огорожі покрівлі* | *т* | *0,323* | *16967,89* | *400,67* | *5480,63* | *4622,76* | *129,42* | *138,4000* | *44,7* |
| *7* | | | | | *14311,94* | *144,48* | | | *46,67* | *1,2712* | *0,41* |
| 138 | С121-393 | Огорожі металеві покрівлі RAL7035 | пм | 26 | 610,16 | - | 15864,16 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 23252,89 | 5535,14 | 347,05<br>81,03 | | 53,07<br>0,72 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 23252,89<br><br>17370,70<br>5616,17<br>3094,56<br>6,43<br>1121,08<br>**26347,45** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **26347,45** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 3 | | | | | 83220,86 | 17561,49 | 2437,25<br>476,20 | | 169,49<br>3,95 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 83220,86<br><br>63222,12<br>18037,69<br>9971,22<br>20,78<br>3621,99<br>**93192,08** | | | | |
| | | **Всього по відділу 3** | | | | | **93192,08** | | | | |
| | | **Відділ 4. Мурування стін та перегородок, Заповнення віконних та дверних прорезів, Утеплення і оздоблення фасаду**<br>СЕКЦІЯ 1-2 | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 4 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по відділу 4** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Відділ 5. Мурування стін та перегородок** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 1. Мурування стін і перегородок з цегли** | | | | | | | | | |
| | | -- Мурування зовнішніх стін -- | | | | | | | | | |
| *1389* | *КБ8-5-1* | *Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *893,57* | *994,32*<br>*858,29* | *132,67*<br>*77,11* | *888494,52* | *766942,20* | *118549,93*<br>*68903,18* | *8,2000*<br>*0,6120* | *7327,27*<br>*546,86* |
| 1390 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 214,5 | 3364,15<br>- | -<br>- | 721610,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1391 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 352,0666 | 7614,64<br>- | -<br>- | 2680860,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1392* | *КБ8-11-1* | *Армування мурування стін та інших конструкцій* | *1 т* | *4,479* | *6892,27*<br>*6756,65* | *135,62*<br>*78,82* | *30870,48* | *30263,04* | *607,44*<br>*353,03* | *63,7300*<br>*0,6256* | *285,45*<br>*2,8* |
| 1393 | С1555-386 варіант 1 | Сітка армувальна кладочна ВР1 50х50х3 мм | м2 | 2488,54 | 121,28<br>- | -<br>- | 301810,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *1394* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *15,361* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *426510,91* | *296848,25* | *91922,84*<br>*6832,88* | *176,0000*<br>*4,1760* | *2703,54*<br>*64,15* |
| 1395 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 14,223 | 34480,80<br>- | -<br>- | 490420,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1396 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 2,06 | 33414,53<br>- | -<br>- | 68833,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1397 | КР20-27-7 Н2, Н5=0,87 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | 100шт | 163,71 | 12304,36<br>11994,44 | 309,92<br>48,81 | 2014346,78 | 1963609,77 | 50737,01<br>7990,69 | 100,6329<br>0,4881 | 16474,61<br>79,9 |
| 1398 | КР20-27-8 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | 100шт | -163,71 | 2706,50<br>2631,79 | 74,71<br>11,77 | -443081,12 | -430850,34 | -12230,78<br>-1926,87 | 22,0806<br>0,1177 | -3614,82<br>-19,26 |
| 1399 | КР20-27-9 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | 100шт | -163,71 | 4445,67<br>4330,32 | 115,35<br>18,17 | -727800,64 | -708916,69 | -18883,95<br>-2974,61 | 36,3312<br>0,1817 | -5947,78<br>-29,74 |
| *1400* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *15,361* | *25090,33*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *385412,56* | *376200,41* | *4934,26*<br>*1364,67* | *231,0000*<br>*0,6150* | *3548,39*<br>*9,45* |
| 1401 | С188888-4 варіант 5 | Дюбель розпірний 10х60 мм Expert Fix | шт | 44799 | 9,16<br>- | -<br>- | 410358,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1402* | *КБ26-34-1* | *Улаштування поясів з мінеральної вати* | *1 м3* | *15,95* | *1953,15*<br>*1777,66* | -<br>- | *31152,74* | *28353,68* | -<br>- | *16,1900*<br>- | *258,23*<br>- |
| 1403 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 15,95 | 1632,49<br>- | -<br>- | 26038,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Мурування внутрішніх стін -- | | | | | | | | | |
| *1404* | *КБ8-5-7* | *Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *257,39* | *1029,73*<br>*895,53* | *132,67*<br>*77,11* | *265042,20* | *230500,47* | *34147,93*<br>*19847,34* | *8,6600*<br>*0,6120* | *2229*<br>*157,52* |
| 1405 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 61,8 | 3364,15<br>- | -<br>- | 207904,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1406 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | 1000шт | 101,6691 | 7614,64 | - | 774173,60 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | варіант 1 | розміри 250х120х65 мм, марка М100 | | | - | - | | | - | - | - |
| *140 7* | *КБ8-11-1* | *Армування мурування стін та інших конструкцій* | *1 т* | *1,316* | *6892,27 6756,65* | *135,62 78,82* | *9070,23* | *8891,75* | *178,48 103,73* | *63,7300 0,6256* | *83,87 0,82* |
| 140 8 | С1555-386 варіант 1 | Сітка армувальна кладочна ВР1 50х50х3 мм | м2 | 731,08 | 121,28 - | - - | 88665,38 | - | - - | - - | - - |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *140 9* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *3,527* | *27765,83 19324,80* | *5984,17 444,82* | *97930,08* | *68158,57* | *21106,17 1568,88* | *176,0000 4,1760* | *620,75 14,73* |
| 141 0 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 3,151 | 34480,80 - | - - | 108649,00 | - | - - | - - | - - |
| 141 1 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 0,587 | 33414,53 - | - - | 19614,33 | - | - - | - - | - - |
| 141 2 | КР20-27-7 Н2,Н5=0,87 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | 100шт | 37,62 | 12304,36 11994,44 | 309,92 48,81 | 462890,02 | 451230,83 | 11659,19 1836,23 | 100,6329 0,4881 | 3785,81 18,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 3 | КР20-27-8 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | 100шт | -37,62 | 2706,50 2631,79 | 74,71 11,77 | -101818,53 | -99007,94 | -2810,59 -442,79 | 22,0806 0,1177 | -830,67 -4,43 |
| 141 4 | КР20-27-9 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | 100шт | -37,62 | 4445,67 4330,32 | 115,35 18,17 | -167246,11 | -162906,64 | -4339,47 -683,56 | 36,3312 0,1817 | -1366,78 -6,83 |
| *141 5* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *3,527* | *25090,33 24490,62* | *321,22 88,84* | *88493,59* | *86378,42* | *1132,94 313,34* | *231,0000 0,6150* | *814,74 2,17* |
| 141 6 | С188888-4 варіант 5 | Дюбель розпірний 10х60 мм Expert Fix | шт | 10074 | 9,16 - | - - | 92277,84 | - | - - | - - | - - |
| *141 7* | *КБ26-34-1* | *Улаштування поясів з мінеральної вати* | *1 м3* | *4,54* | *1953,15 1777,66* | *- -* | *8867,30* | *8070,58* | *- -* | *16,1900 -* | *73,5 -* |
| 141 8 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 4,54 | 1632,49 - | - - | 7411,50 | - | - - | - - | - - |
| | | -- Мурування перегородок -- | | | | | | | | | |
| *141 9* | *КБ8-6-3* | *Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *19,3842* | *24370,48 23088,67* | *1258,92 731,66* | *472402,26* | *447555,40* | *24403,16 14182,64* | *212,7400 5,8072* | *4123,79 112,57* |
| 142 0 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 44,6 | 3364,15 - | - - | 150041,09 | - | - - | - - | - - |
| 142 1 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 97,6964 | 7614,64 - | - - | 743922,92 | - | - - | - - | - - |
| 142 2 | С1555-386 варіант 1 | Сітка армувальна кладочна ВР1 50х50х3 мм | м2 | 652,79 | 121,28 - | - - | 79170,37 | - | - - | - - | - - |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *142 3* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *4,784* | *27765,83 19324,80* | *5984,17 444,82* | *132831,73* | *92449,84* | *28628,27 2128,02* | *176,0000 4,1760* | *841,98 19,98* |
| 142 | С111-1804 | Смуга 100*4 мм | т | 4,106 | 34480,80 | - - | 141578,16 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 142 5 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 1,061 | 33414,53 - | - - | 35452,82 | - | - - | - - | - - |
| 142 6 | КР20-27-7 Н2,Н5=0,87 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | 100шт | 52,07 | 12304,36 11994,44 | 309,92 48,81 | 640688,03 | 624550,49 | 16137,54 2541,54 | 100,6329 0,4881 | 5239,96 25,41 |
| 142 7 | КР20-27-8 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | 100шт | -52,07 | 2706,50 2631,79 | 74,71 11,77 | -140927,46 | -137037,31 | -3890,15 -612,86 | 22,0806 0,1177 | -1149,74 -6,13 |
| 142 8 | КР20-27-9 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | 100шт | -52,07 | 4445,67 4330,32 | 115,35 18,17 | -231486,04 | -225479,76 | -6006,28 -946,11 | 36,3312 0,1817 | -1891,77 -9,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *142 9* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *4,784* | *25090,33 24490,62* | *321,22 88,84* | *120032,14* | *117163,13* | *1536,72 425,01* | *231,0000 0,6150* | *1105,1 2,94* |
| 143 0 | С188888-4 варіант 5 | Дюбель розпірний 10х60 мм Expert Fix | шт | 13431 | 9,16 - | - - | 123027,96 | - | - - | - - | - - |
| *143 1* | *КБ26-34-1* | *Улаштування поясів з мінеральної вати* | *1 м3* | *3,94* | *1953,15 1777,66* | - - | *7695,41* | *7003,98* | - - | *16,1900 -* | *63,79 -* |
| 143 2 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 3,94 | 1632,49 - | - - | 6432,01 | - | - - | - - | - - |
| | | -- Мурування вентканалів (покрівля і техповерх) -- | | | | | | | | | |
| *143 3* | *КБ8-7-1* | *Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *141,06* | *1649,84 1533,98* | *112,04 65,11* | *232726,43* | *216383,22* | *15804,36 9184,42* | *12,8700 0,5168* | *1815,44 72,9* |
| 143 4 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 31 | 3364,15 - | - - | 104288,65 | - | - - | - - | - - |
| 143 5 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 56,9882 | 7614,64 - | - - | 433944,63 | - | - - | - - | - - |
| 143 6 | С1555-386 варіант 1 | Сітка армувальна кладочна ВР1 50х50х3 мм | м2 | 351,67 | 121,28 - | - - | 42650,54 | - | - - | - - | - - |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *143 7* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *0,336* | *27765,83 19324,80* | *5984,17 444,82* | *9329,32* | *6493,13* | *2010,68 149,46* | *176,0000 4,1760* | *59,14 1,4* |
| 143 8 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 0,18 | 34480,80 - | - - | 6206,54 | - | - - | - - | - - |
| 143 9 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 0,176 | 33414,53 - | - - | 5880,96 | - | - - | - - | - - |
| 144 0 | КР20-27-7 Н2,Н5=0,87 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | 100шт | 3,62 | 12304,36 11994,44 | 309,92 48,81 | 44541,78 | 43419,87 | 1121,91 176,69 | 100,6329 0,4881 | 364,29 1,77 |
| 144 | КР20-27-8 | На кожні 100 мм глибини свердлення | 100шт | -3,62 | 2706,50 | 74,71 | -9797,53 | -9527,08 | -270,45 | 22,0806 | -79,93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | | | 2631,79 | 11,77 | | | -42,61 | 0,1177 | -0,43 |
| 144 | КР20-27-9 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати | 100шт | -3,62 | 4445,67 | 115,35 | -16093,33 | -15675,76 | -417,57 | 36,3312 | -131,52 |
| 2 | Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | з норми до діаметру 12 мм | | | 4330,32 | 18,17 | | | -65,78 | 0,1817 | -0,66 |
| *144 3* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,336* | *25090,33* | *321,22* | *8430,35* | *8228,85* | *107,93* | *231,0000* | *77,62* |
| | | | | | *24490,62* | *88,84* | | | *29,85* | *0,6150* | *0,21* |
| 144 4 | С188888-4 варіант 5 | Дюбель розпірний 10х60 мм Expert Fix | шт | 722 | 9,16 | - | 6613,52 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *144 5* | *КБ26-34-1* | *Улаштування поясів з мінеральної вати* | *1 м3* | *0,65* | *1953,15* | - | *1269,55* | *1155,48* | - | *16,1900* | *10,52* |
| | | | | | *1777,66* | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 144 6 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 0,65 | 1632,49 | - | 1061,12 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 12419677,20 | 4090449,84 | 375877,52 | | 36893,78 |
| | | | | | | | | | 130236,41 | | 1057 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 12419677,20 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7953349,84 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4220686,25 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2244041,76 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4542,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 791247,84 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **14663718,96** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **14663718,96** | | | | |
| | | **Розділ 2. Мурування стін та перегородок з газобетонних блоків** | | | | | | | | | |
| | | -- Мурування стін -- | | | | | | | | | |
| *144 7* | *КБ8-22-2* | *Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків* | *1 м3* | *316,39* | *548,46* | *68,82* | *173527,26* | *148668,50* | *21773,96* | *4,6000* | *1455,39* |
| | | | | | *469,89* | *32,77* | | | *10368,10* | *0,2601* | *82,29* |
| 144 8 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 1,3 | 3364,15 | - | 4373,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 144 9 | С111-858 варіант 1 | Євроруберойд Prime ЕПП 2,5 підкладковий (Sweetondale або аналог) | м2 | 189,8 | 93,55 | - | 17755,79 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | С188888-1 варіант 2 | Газоблок G D500, 600*300*200 мм (Стоунлайт або аналог) | м3 | 313,2 | 3722,82<br>- | -<br>- | 1165987,2<br>2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1451 | С111-2010-1 варіант 1 | Клей для газоблоку (Siltek Мікс+ М-02 або аналог) | кг | 11073,7 | 5,82<br>- | -<br>- | 64448,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Армування стін | | | | | | | | | |
| 1452 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,335 | 32626,28<br>- | -<br>- | 43556,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1453* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *3,473* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *96430,73* | *67115,03* | *20783,02*<br>*1544,86* | *176,0000*<br>*4,1760* | *611,25*<br>*14,5* |
| 1454 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 2,825 | 34480,80<br>- | -<br>- | 97408,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1455 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 0,866 | 33414,53<br>- | -<br>- | 28936,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1456* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *3,473* | *25090,33*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *87138,72* | *85055,92* | *1115,60*<br>*308,54* | *231,0000*<br>*0,6150* | *802,26*<br>*2,14* |
| 1457 | С188888-4 варіант 5 | Дюбель розпірний 10х60 мм Expert Fix | шт | 3714 | 9,16<br>- | -<br>- | 34020,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1458 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 5,37 | 1632,49<br>- | -<br>- | 8766,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Мурування перегородок -- | | | | | | | | | |
| *1459* | *КБ8-25-1* | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *27,6542* | *15270,28*<br>*14468,64* | *542,49*<br>*315,28* | *422287,38* | *400118,66* | *15002,13*<br>*8718,82* | *126,8400*<br>*2,5024* | *3507,66*<br>*69,2* |
| 1460 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 2,8 | 3364,15<br>- | -<br>- | 9419,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1461 | С111-858 варіант 1 | Євроруберойд Prime ЕПП 2,5 підкладковий (Sweetondale або аналог) | м2 | 221,2 | 93,55<br>- | -<br>- | 20693,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1462 | С188888-1 варіант 1 | Газоблок G D500, 600*120*200 мм (Стоунлайт або аналог) | м3 | 273,77 | 3343,22<br>- | -<br>- | 915273,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1463 | С111-2010-1 варіант 1 | Клей для газоблоку (Siltek Мікс+ М-02 або аналог) | кг | 11605,5 | 5,82<br>- | -<br>- | 67544,01 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Армування перегородок | | | | | | | | | |
| 1464 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,158 | 32626,28<br>- | -<br>- | 37781,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *1465* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *2,791* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *77494,43* | *53935,52* | *16701,82*<br>*1241,49* | *176,0000*<br>*4,1760* | *491,22*<br>*11,66* |
| 1466 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 1,486 | 34480,80<br>- | -<br>- | 51238,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1467 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 1,473 | 33414,53<br>- | -<br>- | 49219,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1468* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *2,791* | *25090,33*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *70027,11* | *68353,32* | *896,53*<br>*247,95* | *231,0000*<br>*0,6150* | *644,72*<br>*1,72* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1469 | С188888-4 варіант 5 | Дюбель розпірний 10х60 мм Expert Fix | шт | 13431 | 9,16<br>- | -<br>- | 123027,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1470 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 5,48 | 1632,49<br>- | -<br>- | 8946,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 3675302,54 | 823246,95 | 76273,06<br>22429,76 | | 7512,5<br>181,51 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3675302,54 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2775782,53 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 845676,71 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 453134,20 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 923,27 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 160815,73 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4128436,74** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **4128436,74** | | | | |
| | | **Розділ 3. Монтаж перемичок** | | | | | | | | | |
| 1471 | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей з кутика під встановлення перемичок* | *т* | *0,087* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *2415,63* | *1681,26* | *520,62*<br>*38,70* | *176,0000*<br>*4,1760* | *15,31*<br>*0,36* |
| 1472 | С111-1824 варіант 1 | Кутик 100х100х10 мм | т | 0,092 | 35765,36<br>- | -<br>- | 3290,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1473 | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,087* | *24811,84*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *2158,63* | *2130,68* | *27,95*<br>*7,73* | *231,0000*<br>*0,6150* | *20,1*<br>*0,05* |
| 1474 | С188888-17 варіант 1 | Анкер шпилька розпірний (клиновий) М12х130 | шт | 96 | 22,26<br>- | -<br>- | 2136,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1475 | *КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /* | *100м2* | *0,023* | *3305,31*<br>*1307,35* | *158,80*<br>*17,67* | *76,02* | *30,07* | *3,65*<br>*0,41* | *10,5160*<br>*0,1584* | *0,24*<br>- |
| 1476 | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *1,65* | *8560,83*<br>*2192,14* | *5527,65*<br>*2408,73* | *14125,37* | *3617,03* | *9120,62*<br>*3974,40* | *21,4600*<br>*20,4483* | *35,41*<br>*33,74* |
| 1477 | К582821-554 варіант 1 | Перемички з/б 1ПБ13-1 | шт | 1 | 112,83<br>- | -<br>- | 112,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 147 | К582821-556 | Перемички з/б 2ПБ10-1 | шт | 96 | 162,86 | - | 15634,56 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1479 | К582821-558 варіант 1 | Перемички з/б 2ПБ13-1 | шт | 68 | 178,13<br>- | -<br>- | 12112,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1480* | *КБ7-20-5* | *Установлення перемичок із металевих балок* | *т* | *5,896* | *3667,72*<br>*1994,78* | *445,42*<br>*125,17* | *21624,88* | *11761,22* | *2626,20*<br>*738,00* | *19,2900*<br>*1,1145* | *113,73*<br>*6,57* |
| 1481 | С1110-173 варіант 1 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,083 | 34220,10<br>- | -<br>- | 2840,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1482 | С1110-175 варіант 1 | Сталь кутова 75х75х5 мм | т | 6,049 | 35002,11<br>- | -<br>- | 211727,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1483* | *КБ7-20-1* | *Установлення металевих перемичок з арматурних стрижнів* | *т* | *0,152* | *34003,55*<br>*29380,34* | *4623,21*<br>*1503,40* | *5168,54* | *4465,81* | *702,73*<br>*228,52* | *246,5000*<br>*13,3798* | *37,47*<br>*2,03* |
| 1484 | С124-21 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 0,152 | 31324,63<br>- | -<br>- | 4761,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1485* | *КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /* | *100м2* | *3,051* | *3305,31*<br>*1307,35* | *158,80*<br>*17,67* | *10084,50* | *3988,72* | *484,50*<br>*53,91* | *10,5160*<br>*0,1584* | *32,08*<br>*0,48* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 308270,54 | 27674,79 | 13486,27<br>5041,67 | | 254,34<br>43,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 308270,54<br><br>267109,48<br>32716,46<br>17274,53<br>34,63<br>6031,63<br>**325545,07** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **325545,07** | | | | |
| | | **Розділ 4. Лоджиї** | | | | | | | | | |
| *1486* | *КБ8-6-3* | *Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *6,048* | *24370,48*<br>*23088,67* | *1258,92*<br>*731,66* | *147392,66* | *139640,28* | *7613,95*<br>*4425,08* | *212,7400*<br>*5,8072* | *1286,65*<br>*35,12* |
| 1487 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 13,9 | 3364,15<br>- | -<br>- | 46761,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1488 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 30,4819 | 7614,64<br>- | -<br>- | 232108,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | С1555-386 варіант 1 | Сітка армувальна кладочна ВР1 50х50х3 мм | м2 | 191,52 | 121,28<br>- | -<br>- | 23227,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Закладні деталі Д1 | | | | | | | | | |
| *1490* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1* | *т* | *1,074* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *29820,50* | *20754,84* | *6427,00*<br>*477,74* | *176,0000*<br>*4,1760* | *189,02*<br>*4,49* |
| 1491 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 1,138 | 34480,80<br>- | -<br>- | 39239,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1492 | КР20-27-7 Н2,Н5=0,87 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | 100шт | 11,4 | 12304,36<br>11994,44 | 309,92<br>48,81 | 140269,70 | 136736,62 | 3533,08<br>556,43 | 100,6329<br>0,4881 | 1147,22<br>5,56 |
| 1493 | КР20-27-8 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | 100шт | -11,4 | 2706,50<br>2631,79 | 74,71<br>11,77 | -30854,10 | -30002,41 | -851,69<br>-134,18 | 22,0806<br>0,1177 | -251,72<br>-1,34 |
| 1494 | КР20-27-9 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | 100шт | -11,4 | 4445,67<br>4330,32 | 115,35<br>18,17 | -50680,64 | -49365,65 | -1314,99<br>-207,14 | 36,3312<br>0,1817 | -414,18<br>-2,07 |
| *1495* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *1,074* | *25185,25*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *27048,96* | *26302,93* | *344,99*<br>*95,41* | *231,0000*<br>*0,6150* | *248,09*<br>*0,66* |
| *1496* | *КБ7-20-3* | *Установлення монтажних виробів масою до 20 кг* | *т* | *0,068* | *15455,02*<br>*7380,24* | *3164,71*<br>*1081,33* | *1050,94* | *501,86* | *215,20*<br>*73,53* | *61,9200*<br>*9,6221* | *4,21*<br>*0,65* |
| 1497 | С1110-173 варіант 1 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,069 | 34220,10<br>- | -<br>- | 2361,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1498* | *КР3-45-1 Н2,Н5=0,87* | *Укладання швелерів на стіни лоджий* | *1 т* | *3,877* | *17237,35*<br>*16268,58* | *968,77*<br>*304,37* | *66829,21* | *63073,28* | *3755,93*<br>*1180,04* | *171,0681*<br>*2,7395* | *663,23*<br>*10,62* |
| 1499 | С111-1837 варіант 1 | Швелер N 14 | т | 4,032 | 41642,45<br>- | -<br>- | 167902,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1500 | С188888-17 варіант 1 | Анкер шпилька розпірний (клиновий) М12х130 | шт | 224 | 22,26<br>- | -<br>- | 4986,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1501* | *КБ29-176-1* | *Установлення гільз зі стальних труб діаметром 80 мм* | *10шт* | *11,2* | *1301,35*<br>*1299,44* | -<br>- | *14575,12* | *14553,73* | -<br>- | *12,8900*<br>- | *144,37*<br>- |
| 1502 | С113-8 варіант 1 | Труба сталева Ду 80 | м | 13,44 | 304,60<br>- | -<br>- | 4093,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1503* | *КБ13-16-6 Н1=2* | *Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *1,7503* | *3004,83*<br>*1188,50* | *144,37*<br>*16,06* | *5259,35* | *2080,23* | *252,69*<br>*28,11* | *9,5600*<br>*0,1440* | *16,73*<br>*0,25* |
| *1504* | *КБ16-30-1* | *Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 100 мм* | *сальник* | *112* | *753,48*<br>*312,76* | -<br>- | *84389,76* | *35029,12* | -<br>- | *2,9500*<br>- | *330,4*<br>- |
| 1505 | & С1555-111-1-1Б варіант 1 | Герметик поліуретановий для герметизації отворів 600 мл (типу CS 51 або аналог) | туб | 12 | 291,82<br>- | -<br>- | 3501,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1506* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 50 мм* | *100м* | *0,3* | *11273,30*<br>*11095,16* | *86,59*<br>*31,68* | *3381,99* | *3328,55* | *25,98*<br>*9,50* | *95,7800*<br>*0,2700* | *28,73*<br>*0,08* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1507 | С113-2226 варіант 1 | Труби ПВХ діам. 50 мм | м | 30 | 89,87<br>- | -<br>- | 2696,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКРИВКА НАД ЛОДЖИЯМИ | | | | | | | | | |
| *1508* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *0,756* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *20990,97* | *14609,55* | *4524,03*<br>*336,28* | *176,0000*<br>*4,1760* | *133,06*<br>*3,16* |
| 1509 | С1110-174 варіант 2 | Сталь кутова 60х60х3 мм | т | 0,8014 | 35002,11<br>- | -<br>- | 28050,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1510* | *КБ9-24-1* | *Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів* | *т* | *0,756* | *14218,07*<br>*9234,36* | *4553,78*<br>*1641,87* | *10748,86* | *6981,18* | *3442,66*<br>*1241,25* | *90,4000*<br>*11,7976* | *68,34*<br>*8,92* |
| 1511 | С1551-5-СП | Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 25 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами | шт | 800 | 7,66<br>- | -<br>- | 6128,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1512 | & С111-155-2 | Дюбель нейлоновий рамний 10х120мм KPR-FAST K | шт | 400 | 13,60<br>- | -<br>- | 5440,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1513* | *КБ9-75-1* | *Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [костилі кріплення парапету]* | *т* | *0,446* | *46693,12*<br>*28284,48* | *12764,38*<br>*2001,54* | *20825,13* | *12614,88* | *5692,91*<br>*892,69* | *257,6000*<br>*18,2900* | *114,89*<br>*8,16* |
| 1514 | С111-1804 варіант 3 | Полоса сталева оцинкована т. 0,5 мм | т | 0,4746 | 60130,08<br>- | -<br>- | 28537,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1515* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення)* | *т* | *0,446* | *25185,25*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *11232,62* | *10922,82* | *143,26*<br>*39,62* | *231,0000*<br>*0,6150* | *103,03*<br>*0,27* |
| 1516 | С188888-4 варіант 3 | RF-Заклепка 4,8х12 RAL Al/St | шт | 800 | 4,09<br>- | -<br>- | 3272,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1517 | КБ10-14-3 | Улаштування суцільних лат під парапет | 100м2 | 0,84 | 23065,83<br>10687,88 | -<br>- | 19375,30 | 8977,82 | -<br>- | 106,0200<br>- | 89,06<br>- |
| 1518 | С111-698 варіант 1 | Плити OSB 10 мм | 100м2 | 0,882 | 11604,15<br>- | -<br>- | 10234,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1519 | С188888-4 варіант 2 | Саморіз 5,5х32 мм по металу з посиленим свердлом WSS | шт | 1600 | 2,72<br>- | -<br>- | 4352,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1520* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *1,46* | *1302,14*<br>*1163,04* | *139,10*<br>*50,48* | *1901,12* | *1698,04* | *203,08*<br>*73,70* | *10,9700*<br>*0,4017* | *16,02*<br>*0,59* |
| 1521 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 160,6 | 42,71<br>- | -<br>- | 6859,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1522* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *1,46* | *14430,52*<br>*13220,24* | *248,11*<br>*71,96* | *21068,56* | *19301,55* | *362,24*<br>*105,06* | *132,8000*<br>*0,5247* | *193,89*<br>*0,77* |
| 1523 | С114-233-У варіант 1 | Накривка з поцинкованої сталі, товщина 0,7 мм RAL 9006 | м2 | 153,3 | 1343,04<br>- | -<br>- | 205888,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1524 | С188888-4 варіант 4 | Саморіз покрівельний по дереву 4,8х25мм RAL | шт | 2000 | 1,70<br>- | -<br>- | 3400,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 1373667,20 | 437739,22 | 34370,32<br>9193,12 | | 4111,04<br>75,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1373667,20 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 901557,66 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 446932,34 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 247999,67 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 513,23 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 89394,03 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1621666,87** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **1621666,87** | | | | |
| | | **Розділ 5. Укладання утеплювача між секціями (деформаційний шов у вісях 13-14)** | | | | | | | | | |
| *152 5* | *КБ26-35-1 Застос.* | *Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 150 мм* | *1 м3* | *61,45* | *3316,01* | *-* | *203768,81* | *203768,81* | *-* | *29,0700* | *1786,35* |
| | | | | | *3316,01* | - | | | - | - | - |
| 152 6 | С1555-214 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 409,66 | 470,50 | - | 192745,03 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 152 7 | С1555-212 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 409,66 | 231,17 | - | 94701,10 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 152 8 | С188888-21 варіант 1 | Піна-клей для приклеювання пінополістиролу | шт | 82 | 212,88 | - | 17456,16 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *152 9* | *КБ26-35-1 Застос.* | *Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 250 мм* | *1 м3* | *49,1* | *3316,01* | *-* | *162816,09* | *162816,09* | *-* | *29,0700* | *1427,34* |
| | | | | | *3316,01* | - | | | - | - | - |
| 153 0 | С1555-214 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 392,8 | 470,50 | - | 184812,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 153 1 | С1555-212 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 196,4 | 231,17 | - | 45401,79 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 153 2 | С188888-21 варіант 1 | Піна-клей для приклеювання пінополістиролу | шт | 59 | 212,88 | - | 12559,92 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *153 3* | *КБ7-19-2* | *Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками* | *100м шва* | *0,7484* | *1090,24* | *89,41* | *815,94* | *749,02* | *66,92* | *9,4400* | *7,06* |
| | | | | | *1000,83* | *32,89* | | | *24,61* | *0,2926* | *0,22* |
| 153 4 | С1600-103 варіант 1 | Деформаційний дилатаційний компенсаційний профіль (E-Form або аналог) | м | 78,582 | 263,09 | - | 20674,14 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 935751,38 | 367333,92 | 66,92<br>24,61 | | 3220,75<br>0,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 935751,38 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 568350,54 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 367358,53 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 172417,30 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 296,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 51649,75 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1108168,68** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **1108168,68** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 5 | | | | | 18712668,86 | 5746444,72 | 500074,09 | | 51992,41 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18712668,86 | | 166925,57 | | 1357,85 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12466150,05 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5913370,29 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3134867,45 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6310,4 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1099138,98 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **21847536,31** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по відділу 5** | | | | | **21847536,31** | | | | |
| | | **Відділ 6. Заповнення віконних та дверних прорезів** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Двері металеві** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *1535* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *2,8797* | *29114,55*<br>*27271,05* | *1833,32*<br>*507,05* | *83841,17* | *78532,44* | *5279,41*<br>*1460,15* | *235,4200*<br>*3,5100* | *677,94*<br>*10,11* |
| 1536 | & С123-178-1 варіант 3 | Блок дверний металевий ЕІ30 ДМП21-10 (2100х100 мм) квартирний з МДФ накладкою 10мм | шт | 96 | 13673,47<br>- | -<br>- | 1312653,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1537 | & С123-178-1 варіант 4 | Блок дверний металевий ЕІ30 ДМП21-10(2100х1000 мм) | шт | 2 | 8365,48<br>- | -<br>- | 16730,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1538 | & С123-178-1 | Блок дверний металевий ЕІ30 ДМП21-12 (2100х1200 мм) | шт | 1 | 12721,47<br>- | -<br>- | 12721,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | варіант 5 & С123-178-1 | Блок дверний металевий ЕІ30 ДМП21-9 (2100х900 мм) | шт | 1 | 8052,53<br>- | -<br>- | 8052,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1540 | варіант 7 & С123-178-1 | Блок дверний металевий ДМП 20-12 (2000х1200 мм) | шт | 4 | 11907,80<br>- | -<br>- | 47631,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1541 | варіант 6 & С123-178-1 | Блок дверний металевий ДМП 20-10 (2000х1000 мм) | шт | 4 | 8024,07<br>- | -<br>- | 32096,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1542 | варіант 8 & С123-178-1 | Блок дверний металевий інженерних ніш 10-10 | шт | 32 | 2690,98<br>- | -<br>- | 86111,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1543 | варіант 9 & С123-178-1 | Блок дверний металевий інженерних ніш 10-10 | шт | 32 | 2690,98<br>- | -<br>- | 86111,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1544 | варіант 9 & С111-1904-1-Щ варіант 1 | Анкер розпірний 10х100/35 цб/цж одноконус | шт | 1120 | 9,60<br>- | -<br>- | 10752,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1696701,45 | 78532,44 | 5279,41<br>1460,15 | | 677,94<br>10,11 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1696701,45 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1612889,60 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 79992,59 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 41541,07 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 82,57 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 14381,28 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1738242,52** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1738242,52** | | | | |
| | | **Розділ 2. Двері металопластикові** | | | | | | | | | |
| *1545* | *КБ10-28-2* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,10032* | *22401,19*<br>*8704,94* | *5774,17*<br>*1597,01* | *2247,29* | *873,28* | *579,26*<br>*160,21* | *79,2800*<br>*11,0550* | *7,95*<br>*1,11* |
| *154* | *КБ10-28-3* | *Заповнення дверних прорізів готовими* | *100м2* | *1,54938* | *17032,16* | *5343,27* | *26389,29* | *10186,89* | *8278,76* | *59,8800* | *92,78* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | | *дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | | | *6574,82* | *1477,83* | | | *2289,72* | *10,2300* | *15,85* |
| 1547 | & С121-298-1-Ю варіант 4 | Дверний блок металопластиковий, профіль Kommerlihg, фурнітура Siegenia, Roto, склопакет 4iESG-16-4-12-4iESG | м2 | 164,97 | 6319,81<br>- | -<br>- | 1042579,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 1071215,64 | 11060,17 | 8858,02<br>2449,93 | | 100,73<br>16,96 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1071215,64 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1051297,45 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13510,10 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7065,29 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2459,90 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1078280,93** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **1078280,93** | | | | |
| | | **Розділ 3. Вікна металопластикові** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *1548* | *КБ10-20-2* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,4296* | *30406,86*<br>*17318,08* | *1083,68*<br>*773,02* | *13062,79* | *7439,85* | *465,55*<br>*332,09* | *149,5000*<br>*6,4856* | *64,23*<br>*2,79* |
| 1549 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 23 | 190,14<br>- | -<br>- | 4373,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1550* | *КБ10-20-3* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *4,328* | *23380,34*<br>*13130,46* | *901,72*<br>*643,22* | *101190,11* | *56828,63* | *3902,64*<br>*2783,86* | *113,3500*<br>*5,3966* | *490,58*<br>*23,36* |
| 1551 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 182 | 190,14<br>- | -<br>- | 34605,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1552* | *КБ10-20-4* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *6,72376* | *17505,65*<br>*10039,85* | *705,61*<br>*503,33* | *117703,79* | *67505,54* | *4744,35*<br>*3384,27* | *86,6700*<br>*4,2229* | *582,75*<br>*28,39* |
| 1553 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 235 | 190,14<br>- | -<br>- | 44682,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | & С121-298-1-Ю варіант 3 | Віконний блок металопластиковий, профіль Kommerlihg, фурнітура Siegenia, Roto, склопакет 4І-16ар-4-12ар-4І | м2 | 1148,136 | 4801,14<br>- | -<br>- | 5512361,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1555* | *КБ10-25-3* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *100м* | *5,75* | *5996,09*<br>*3219,77* | *161,74*<br>*115,38* | *34477,52* | *18513,68* | *930,01*<br>*663,44* | *31,5200*<br>*0,9680* | *181,24*<br>*5,57* |
| 1556 | С123-382 варіант 1 | Дошки підвіконні ширина 300 мм | м | 586,5 | 390,20<br>- | -<br>- | 228852,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1557 | С1545-43 варіант 1 | Шурупи 5х70 цж пот | 100шт | 2029,75 | 125,88<br>- | -<br>- | 255504,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1558 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 172,5 | 190,14<br>- | -<br>- | 32799,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1559* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *5,65* | *2919,25*<br>*2788,70* | *121,31*<br>*86,53* | *16493,76* | *15756,16* | *685,40*<br>*488,89* | *27,3000*<br>*0,7260* | *154,25*<br>*4,1* |
| 1560 | & С111-1798-5-Ц варіант 1 | Відлив підвіконний металевий, ширина 220 мм | м | 585,905 | 171,30<br>- | -<br>- | 100365,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1561 | С1545-43 варіант 1 | Шурупи 5х70 цж пот | 100шт | 1994,45 | 125,88<br>- | -<br>- | 251061,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1562 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 169,5 | 190,14<br>- | -<br>- | 32228,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1563 | & С111-196-2-Х варіант 1 | Професійна монтажна піна Penosil standart Gun Foam 65L 805ml | л | 113 | 188,37<br>- | -<br>- | 21285,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 6801049,07 | 166043,86 | 10727,95<br>7652,55 | | 1473,05<br>64,21 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6801049,07 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6624277,26 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 173696,41 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 91639,56 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 184,47 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 32130,82 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6892688,63** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **металопластикові** | | | | | | | | | |
| *1564* | *КБ10-20-4* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *3,38452* | *17505,65*<br>*10039,85* | *705,61*<br>*503,33* | *59248,22* | *33980,07* | *2388,15*<br>*1703,53* | *86,6700*<br>*4,2229* | *293,34*<br>*14,29* |
| 1565 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 118,45 | 190,14<br>- | -<br>- | 22522,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1566 | & С121-298-1-Ю варіант 2 | Блок балконний металопластиковий, профіль Kommerlihg, фурнітура Siegenia, Roto,склопакет 4I-16ар-4-12ар-4I | м2 | 338,452 | 4546,14<br>- | -<br>- | 1538650,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 1620420,48 | 33980,07 | 2388,15<br>1703,53 | | 293,34<br>14,29 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1620420,48 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1584052,26 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 35683,60 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 18554,22 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 36,92 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6429,94 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1638974,70** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **1638974,70** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 6 | | | | | 11189386,64 | 289616,54 | 27253,53<br>13266,16 | | 2545,06<br>105,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11189386,64 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 10872516,57 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 302882,70 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 158800,14 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 318,09 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 55401,94 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **11348186,78** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – – – – – | | | | | | | | | |
| | | **Всього по відділу 6** | | | | | **11348186,78** | | | | |
| | | **Відділ 7. Утеплення і оздоблення фасаду** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Утеплення і оздоблення стін, зовнішньої поверхні вентканалів, цоколю** | | | | | | | | | |
| *1567* | *КР20-6-6* | *Установлення та знімання підвісних люльок* | *шт* | *4* | *549,71*<br>*542,89* | -<br>- | *2198,84* | *2171,56* | -<br>- | *4,8300*<br>- | *19,32*<br>- |
| *1568* | *КР20-6-1* | *Пересування підвісних люльок по горизонталі* | *10 шт* | *1,6* | *2368,36*<br>*2339,04* | -<br>- | *3789,38* | *3742,46* | -<br>- | *20,8100*<br>- | *33,3*<br>- |
| *1569* | *КБ15-78-1* | *Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, вентканали, цоколь* | *100 м2* | *40,4841* | *53652,68*<br>*50544,35* | -<br>- | *2172080,46* | *2046242,52* | -<br>- | *417,8600*<br>- | *16916,69*<br>- |
| 1570 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 809,682 | 42,82<br>- | -<br>- | 34670,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1571 | С111-2011-5 варіант 2 | Розчинова суміш для кріплення та захисту мінераловатних плит | кг | 48580,92 | 18,87<br>- | -<br>- | 916721,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1572 | С1555-207 варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатні, щільність 135 кг/м3 т. 150 мм (Izovat або аналог) | м2 | 4331,7989 | 693,12<br>- | -<br>- | 3002456,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1573 | & С1555-303-4 варіант 2 | Анкер тарільчастий 10х220/140 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 32711,1528 | 6,33<br>- | -<br>- | 207061,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1574 | С1550-25 варіант 1 | Армуюча сітка (Ceresit CT 325 або аналог) | м2 | 4655,6715 | 45,45<br>- | -<br>- | 211600,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1575 | С111-1844-1 варіант 3 | Профіль цокольний алюмінієвий із крапельником 153 мм товщина 0,8 мм | м | 133,59753 | 178,57<br>- | -<br>- | 23856,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1576 | С111-1844-1 варіант 1 | Профіль кутовий із склосіткою (Ceresit Ceresit CT 340 GEW або аналог) | м | 2024 | 28,97<br>- | -<br>- | 58635,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1577 | С1550-22 варіант 2 | Ґрунтуюча адгезійна фарба (Ceresit CT 16 Quartzcontact або аналог) | кг | 688,2297 | 101,16<br>- | -<br>- | 69621,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1578 | С1550-18 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова "короїд" 2 мм (Ceresit CT 64 ACRYLIC ELASTIC або аналог) /стіни і вентанали/ | кг | 10930,707 | 70,68<br>- | -<br>- | 772582,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1579 | С1550-30 варіант 1 | Фарба фасадна акрилова (Ceresit CT 42 Acrylic Elastic або аналог) /стіни та вентканали/ | кг | 2032,30182 | 144,68<br>- | -<br>- | 294033,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1580 | С1545-44 варіант 3 | Дюбель монтажний | 100шт | 4,453251 | 92,11<br>- | -<br>- | 410,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *1581* | *КБ15-162-3* | *Видалити з норми ЕН15-78-1 фарбування* | *100м2* | *-0,3044* | *1989,87* | - | *-605,72* | *-590,89* | - | *17,2700* | *-5,26* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | *фасаду /на цоколі/* | | | *1941,15* | - | | | - | - | - |
| *158 2* | *КБ15-78-3* | *Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. УКОСИ, ширина до 300 мм* | *100 м2* | *7,5512* | *61855,43* *58167,24* | - - | *467082,72* | *439232,46* | - - | *480,8800* - | *3631,22* - |
| 158 3 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 151 | 42,82 - | - - | 6465,82 | - | - - | - - | - - |
| 158 4 | С111-2011-5 варіант 1 | Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит (Ceresit CT 180 pro або аналог) | кг | 4530,7 | 18,87 - | - - | 85494,31 | - | - - | - - | - - |
| 158 5 | С1555-294 варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатні, щільність 135 кг/м3 т. 30 мм (Izovat або аналог) | м2 | 808 | 144,10 - | - - | 116432,80 | - | - - | - - | - - |
| 158 6 | & С1555-303-2 варіант 1 | Анкер тарільчастий 10х120/40 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 4584 | 4,65 - | - - | 21315,60 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 158 7 | С111-2011-6 варіант 1 | Розчинова суміш для захисту і армування плит із мінеральної вати (Ceresit CT 190 MV FLEX або аналог) | кг | 4681,7 | 16,45 - | - - | 77013,97 | - | - - | - - | - - |
| 158 8 | С1550-25 варіант 1 | Армуюча сітка (Ceresit CT 325 або аналог) | м2 | 966,6 | 45,45 - | - - | 43931,97 | - | - - | - - | - - |
| 158 9 | С111-1844-1 варіант 4 | Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних і дверних блоків (Ceresit CT 340 GAP або аналог) | м | 2537,2 | 54,97 - | - - | 139469,88 | - | - - | - - | - - |
| 159 0 | С1550-22 варіант 2 | Ґрунтуюча адгезійна фарба (Ceresit CT 16 Quartzcontact або аналог) | кг | 377,6 | 101,16 - | - - | 38198,02 | - | - - | - - | - - |
| 159 1 | С1550-18 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова "короїд" 2 мм (Ceresit CT 64 ACRYLIC ELASTIC або аналог) /стіни і вентанали/ | кг | 2076,6 | 70,68 - | - - | 146774,09 | - | - - | - - | - - |
| 159 2 | С1550-30 варіант 1 | Фарба фасадна акрилова (Ceresit CT 42 Acrylic Elastic або аналог) /стіни та вентканали/ | кг | 379,1 | 144,68 - | - - | 54848,19 | - | - - | - - | - - |
| | | _____ | | | | | | | | | |
| | | _____ | | | | | | | | | |
| *159 3* | *КБ7-57-9* | ГЕРМЕТИЗАЦІЯ віконних і дверних блоків *Зовнішня герметизація віконних і дверних блоків однокомпонентним акриловим герметиком* | *100м шва* | *3,1408* | *5709,36* *2828,61* | *2852,44* *898,40* | *17931,96* | *8884,10* | *8958,94* *2821,69* | *26,6800* *8,1762* | *83,8* *25,68* |
| 159 4 | С1555-5 варіант 1 | Герметик для зовнішньої герметизації Profflex A | кг | 1039,1 | 198,90 - | - - | 206676,99 | - | - - | - - | - - |
| | | _____ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРНИХ ПОЛИЦЬ | | | | | | | | | | |
| 1595 | КР20-27-1 Н2,Н5=0,87 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна глибина отвору 250 мм = 1 цеглина) | 100шт | 2,88 | 784,33<br>768,22 | -<br>- | 2258,87 | 2212,47 | -<br>- | 7,7169<br>- | 22,22<br>- |
| 1596 | КР20-27-2 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в 1 цеглину | 100шт | 2,88 | 679,23<br>665,99 | -<br>- | 1956,18 | 1918,05 | -<br>- | 6,6900<br>- | 19,27<br>- |
| *1597* | *КБ9-61-13* | *Монтаж кронштейнів та кондиціонерних полиць* | *т* | *17,512* | *9229,78*<br>*6377,18* | *2407,66*<br>*868,56* | *161631,91* | *111677,18* | *42162,94*<br>*15210,22* | *58,0800*<br>*7,6050* | *1017,1*<br>*133,18* |
| 1598 | & С121-252-1 варіант 2 | Кондиціонерна полиця КП-1 | шт | 144 | 10286,76<br>- | -<br>- | 1481293,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1599 | & С111-1904-1-Щ варіант 2 | Анкер М12х180/105 цб одноконус ETKD | шт | 576 | 30,92<br>- | -<br>- | 17809,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 10855699,56 | 2615489,91 | 51121,88<br>18031,91 | | 21737,66<br>158,86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10855699,56 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 8189087,77 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2633521,82 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1342493,91 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2627,59 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 457671,94 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12198193,47** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **12198193,47** | | | | |
| | | **Розділ 2. Утеплення і оздоблення внутрішньої поверхні балконів (стелі і стіни)** | | | | | | | | | |
| *1600* | *КБ15-78-1* | *Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином.* | *100 м2* | *17,5616* | *53652,68*<br>*50544,35* | -<br>- | *942226,91* | *887639,66* | -<br>- | *417,8600*<br>- | *7338,29*<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Стіни, стеля* | | | | | | | | | | |
| 1601 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 351,2 | 42,82<br>- | -<br>- | 15038,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1602 | С111-2011-5 варіант 1 | Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит (Ceresit CT 180 pro або аналог) | кг | 10537 | 18,87<br>- | -<br>- | 198833,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1603 | С1555-207 варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатні, щільність 135 кг/м3 т. 150 мм (Izovat або аналог) | м2 | 1879,1 | 693,12<br>- | -<br>- | 1302441,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1604 | & С1555-303-4 варіант 2 | Анкер тарільчастий 10х220/140 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 14190 | 6,33<br>- | -<br>- | 89822,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1605 | С111-2011-6 варіант 1 | Розчинова суміш для захисту і армування плит із мінеральної вати (Ceresit CT 190 MV FLEX або аналог) | кг | 10537 | 16,45<br>- | -<br>- | 173333,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1606 | С1550-25 варіант 1 | Армуюча сітка (Ceresit CT 325 або аналог) | м2 | 2019,6 | 45,45<br>- | -<br>- | 91790,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1607 | С111-1844-1 варіант 1 | Профіль кутовий із склосіткою (Ceresit Ceresit CT 340 GEW або аналог) | м | 878,1 | 28,97<br>- | -<br>- | 25438,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1608 | С1550-22 варіант 2 | Ґрунтуюча адгезійна фарба (Ceresit CT 16 Quartzcontact або аналог) | кг | 878,1 | 101,16<br>- | -<br>- | 88828,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1609 | С1550-18 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова "короїд" 2 мм (Ceresit CT 64 ACRYLIC ELASTIC або аналог) /стіни і вентанали/ | кг | 4741,6 | 70,68<br>- | -<br>- | 335136,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1610 | С1550-30 варіант 1 | Фарба фасадна акрилова (Ceresit CT 42 Acrylic Elastic або аналог) /стіни та вентканали/ | кг | 881,6 | 144,68<br>- | -<br>- | 127549,89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1611 | С1555-253 варіант 1 | Пігментна паста (типу Ceresit) /стіни та вентканали/ | л | 17,6 | 2091,74<br>- | -<br>- | 36814,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 3427255,40 | 887639,66 | -<br>- | | 7338,29<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3427255,40 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2539615,74 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 887639,66 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 451095,75 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 880,59 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 153381,96 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3878351,15** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **3878351,15** | | | | |
| | | **Розділ 3. Утепленя і оздоблення нижньої поверхні балконів** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 4. Утепленя і оздоблення тераси** | | | | | | | | | |
| *1612* | *КБ15-78-1* | *Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, стеля* | *100 м2* | *4,8556* | *53652,68*<br>*50544,35* | - | *260515,95* | *245423,15* | - | *417,8600* | *2028,96* |
| 1613 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 97,1 | 42,82 | - | 4157,82 | - | - | - | - |
| 1614 | С111-2011-5 варіант 2 | Розчинова суміш для кріплення та захисту мінераловатних плит | кг | 5826,72 | 18,87 | - | 109950,21 | - | - | - | - |
| 1615 | С1555-207 варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатні, щільність 135 кг/м3 т. 150 мм (Izovat або аналог) | м2 | 519,5 | 693,12 | - | 360075,84 | - | - | - | - |
| 1616 | & С1555-303-4 варіант 2 | Анкер тарільчастий 10х220/140 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 3923 | 6,33 | - | 24832,59 | - | - | - | - |
| 1617 | С1550-25 варіант 1 | Армуюча сітка (Ceresit CT 325 або аналог) | м2 | 558,394 | 45,45 | - | 25379,01 | - | - | - | - |
| 1618 | С111-1844-1 варіант 1 | Профіль кутовий із склосіткою (Ceresit Ceresit CT 340 GEW або аналог) | м | 242,8 | 28,97 | - | 7033,92 | - | - | - | - |
| 1619 | С1550-22 варіант 2 | Ґрунтуюча адгезійна фарба (Ceresit CT 16 Quartzcontact або аналог) | кг | 82,5452 | 101,16 | - | 8350,27 | - | - | - | - |
| 1620 | С1550-18 варіант 1 | Штукатурка декоративна акрилова "короїд" 2 мм (Ceresit CT 64 ACRYLIC ELASTIC або аналог) /стіни і вентанали/ | кг | 1311,012 | 70,68 | - | 92662,33 | - | - | - | - |
| 1621 | С1550-30 варіант 1 | Фарба фасадна акрилова (Ceresit CT 42 Acrylic Elastic або аналог) /стіни та вентканали/ | кг | 243,75112 | 144,68 | - | 35265,91 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 928223,85 | 245423,15 | - | | 2028,96 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 928223,85 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 682800,70<br>245423,15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

**на Дощова каналізація**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ВК.С арк. 1-11

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 253,34076 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,40354 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 47,47832 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Воронка покрівельна з електропідігрівом і вертикальним випуском** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-21-1* | *Установлення воронок водостічних* | *шт* | *4* | *912,92* | *197,17* | *3651,68* | *1930,08* | *788,68* | *4,2300* | *16,92* |
| | | | | | *482,52* | *66,79* | | | *267,16* | *0,5911* | *2,36* |
| 2 | & С1115-803-1 варіант 1 | Воронка покрівельна HL62.1/1 з вертикальним випуском DN110 мм, притисним фланцем та електропідігрівом 10-30Вт/230В | шт | 4 | 10654,35 | - | 42617,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *3* | *КБ22-34-1* | *Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків діаметром 110 мм* | *10 шт* | *0,4* | *6335,22* | *3529,10* | *2534,09* | *1122,45* | *1411,64* | *24,6000* | *9,84* |
| | | | | | *2806,12* | *1233,82* | | | *493,53* | *11,4566* | *4,58* |
| 4 | С113-1472 варіант 1 | Патрубок каналізаційний компенсаційний НПВХ діам. 110 мм | шт | 4 | 189,87 | - | 759,48 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 49562,65 | 3052,53 | 2200,32 | | 26,76 |
| | | | | | | | | | 760,69 | | 6,94 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 49562,65 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 44309,80 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3813,22 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1884,21 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,38 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 588,82 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **51446,86** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **51446,86** | | | | |
| | | **Розділ 2. Трубопроводи напірні НПВХ** | | | | | | | | | |
| 5 | *КБ16-14-31* | *Прокладання трубопроводів з напірних НПВХ труб зовнішнім діаметром 110 мм* | *100м* | *1,51392* | *24433,58*<br>*20231,93* | *2008,83*<br>*684,16* | *36990,49* | *30629,52* | *3041,21*<br>*1035,76* | *182,0400*<br>*6,0204* | *275,59*<br>*9,11* |
| 6 | С113-1451-1 варіант 1 | Труба НПВХ PN10 напірна розтрубна 110 мм | м | 152 | 354,13<br>- | -<br>- | 53827,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С113-1466 варіант 1 | Відвід НВПХ напірний розтрубний d 110 мм/45° | шт | 20 | 788,89<br>- | -<br>- | 15777,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С113-1457-1 варіант 1 | Трійник НПВХ напірний двохрозтрубний d 110x110x110/45° | шт | 2 | 2287,57<br>- | -<br>- | 4575,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С113-1478 варіант 3 | Трійник НПВХ напірний d 110x110x110/ 90°, розтруб/фланець/гладкий (ревізія) | шт | 8 | 3389,10<br>- | -<br>- | 27112,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С113-1484 варіант 1 | Фланцове з'єднання НПВХ напірне d 110 мм | шт | 2 | 1104,88<br>- | -<br>- | 2209,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С113-1489 варіант 3 | Заглушка НПВХ фланцева | шт | 8 | 202,12<br>- | -<br>- | 1616,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С113-1885 варіант 2 | S-Хомут 4" (113-118 мм) шуруп 7x70 мм | шт | 101 | 36,03<br>- | -<br>- | 3639,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8x80 нейлон APS | шт | 1001 | 3,30<br>- | -<br>- | 3303,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 149053,04 | 30629,52 | 3041,21<br>1035,76 | | 275,59<br>9,11 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 149053,04 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 115382,31 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 31665,28 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16284,62 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,89 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5207,01 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **165337,66** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **165337,66** | | | | | |
| | | **Розділ 3. Трубопроводи стальні електрозварні** | | | | | | | | | | |
| *14* | *КБ16-10-5* | *Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм* | *100м* | *0,215* | *18291,52*<br>*13562,92* | *3061,35*<br>*1030,47* | *3932,68* | *2916,03* | *658,19*<br>*221,55* | *118,9000*<br>*9,0482* | *25,56*<br>*1,95* |
| 15 | С113-10<br>варіант 1 | Труби сталеві електрозварні, діаметр 108 мм, товщина стінки 7 мм | м | 21,5 | 829,04<br>- | -<br>- | 17824,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С1532-31<br>варіант 1 | Відвід сталевий крутовигнутий безшовний Ду 100 | шт | 6 | 546,56<br>- | -<br>- | 3279,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КБ16-12-4* | *Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм* | *шт* | *3* | *577,83*<br>*280,87* | *80,54*<br>*26,32* | *1733,49* | *842,61* | *241,62*<br>*78,96* | *2,3900*<br>*0,2342* | *7,17*<br>*0,7* |
| 18 | С130-969<br>варіант 1 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 100 (108) Ру 10 | шт | 6 | 524,12<br>- | -<br>- | 3144,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,07* | *1502,41*<br>*594,25* | *72,18*<br>*8,03* | *105,17* | *41,60* | *5,05*<br>*0,56* | *4,7800*<br>*0,0720* | *0,33*<br>*0,01* |
| *20* | *КБ15-171-3* | *Фарбування емаллю сталевих труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази* | *100м2* | *0,07* | *9742,34*<br>*6419,51* | *1,51*<br>*1,29* | *681,96* | *449,37* | *0,11*<br>*0,09* | *60,5500*<br>*0,0111* | *4,24*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 30701,74 | 4249,61 | 904,97<br>301,16 | | 37,3<br>2,66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 30701,74 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 25547,16 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4550,77 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2316,96 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 740,84 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **33018,70** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **33018,70** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 4. Трубопроводи PPR** | | | | | | | | | |
| *21* | *КБ16-14-14* | *Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 32 мм* | *100м* | *0,06* | *14170,19*<br>*12102,83* | *1972,97*<br>*995,81* | *850,21* | *726,17* | *118,38*<br>*59,75* | *106,1000*<br>*9,1445* | *6,37*<br>*0,55* |
| 22 | С113-1675<br>варіант 2 | Труба PPR, PN10, 32х3,0 мм | м | 5,628 | 71,60<br>- | -<br>- | 402,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С113-2118<br>варіант 1 | Дюбель-гак одинарний 100 мм | шт | 12 | 2,06<br>- | -<br>- | 24,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С1630-654 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN | шт | 2 | 930,11 | - | 1860,22 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | 32 (1 1/4") | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 3138,11 | 726,17 | 118,38 | | 6,37 |
| | | | | | | | | | 59,75 | | 0,55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3138,11 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2293,56 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 785,92 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 399,44 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,73 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 126,46 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3537,55** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

**на Холодне водопостачання**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ВК.С арк. 1-11

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2779,26231 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 5,67429 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 671,96573 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. Холодне, гаряче водопостачання - В1, Т3** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Трубопроводи з поліпропілену** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм* | *100м* | *19,77* | *18426,14*<br>*10254,89* | *4945,13*<br>*2684,66* | *364284,79* | *202739,18* | *97765,22*<br>*53075,73* | *89,9000*<br>*24,7574* | *1777,32*<br>*489,45* |
| 2 | С113-1673 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм | м | 609,522 | 40,87<br>- | -<br>- | 24911,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & С113-1437-141Б-1Е варіант 1 | Труби поліпропиленові армовані скловолокном, 20х3,4 мм | м | 1167,801 | 77,46<br>- | -<br>- | 90457,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С1630-651 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 406 | 205,62<br>- | -<br>- | 83481,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | С130-465 варіант 1 | Кран кульовий водорозбірний зі знімним штуцером DN 15 (1/2") | шт | 4 | 258,52<br>- | -<br>- | 1034,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С1630-541 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 15 (1/2") | шт | 4 | 199,92 - | - - | 799,68 | - | - - | - - | - - |
| 7 | С1630-652 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 104 | 312,47 - | - - | 32496,88 | - | - - | - - | - - |
| 8 | С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 455 | 11,12 - | - - | 5059,60 | - | - - | - - | - - |
| 9 | С113-1792 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 20 мм | шт | 927 | 7,72 - | - - | 7156,44 | - | - - | - - | - - |
| 10 | С113-1705 варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 158 | 9,42 - | - - | 1488,36 | - | - - | - - | - - |
| 11 | С113-1774 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20 мм | шт | 79 | 20,62 - | - - | 1628,98 | - | - - | - - | - - |
| 12 | С113-1879 варіант 1 | S-Хомут 1/2" (20-23 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 1318 | 14,80 - | - - | 19506,40 | - | - - | - - | - - |
| 13 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 1318 | 3,30 - | - - | 4349,40 | - | - - | - - | - - |
| *14* | *КБ16-14-13* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм* | *100м* | *16,54* | *15926,64 10540,07* | *3134,14 1660,67* | *263426,63* | *174332,76* | *51838,68 27467,48* | *92,4000 15,2947* | *1528,3 252,97* |
| 15 | С113-1674 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм | м | 1536,566 | 59,62 - | - - | 91610,06 | - | - - | - - | - - |
| 16 | С113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 380 | 14,52 - | - - | 5517,60 | - | - - | - - | - - |
| 17 | С1630-653 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 25 (1") | шт | 7 | 548,69 - | - - | 3840,83 | - | - - | - - | - - |
| 18 | С113-1793 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 25 мм | шт | 463 | 11,12 - | - - | 5148,56 | - | - - | - - | - - |
| 19 | С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 132 | 11,97 - | - - | 1580,04 | - | - - | - - | - - |
| 20 | С113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм | шт | 66 | 11,27 - | - - | 743,82 | - | - - | - - | - - |
| 21 | С113-1880 варіант 1 | S-Хомут 3/4" (25-28 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 1096 | 14,81 - | - - | 16231,76 | - | - - | - - | - - |
| 22 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 1096 | 3,30 - | - - | 3616,80 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *23* | *КБ16-14-14* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм* | *100м* | *0,74* | *16954,93 12102,83* | *1972,97 995,81* | *12546,65* | *8956,09* | *1460,00 736,90* | *106,1000 9,1445* | *78,51 6,77* |
| 24 | С113-1675 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм | м | 69,412 | 85,20 - | - - | 5913,90 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С1630-654 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 32 (1 1/4") | шт | 1 | 930,11<br>- | -<br>- | 930,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 13 | 27,27<br>- | -<br>- | 354,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С113-1794 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 32 мм | шт | 12 | 13,67<br>- | -<br>- | 164,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 | 18,77<br>- | -<br>- | 112,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | шт | 3 | 14,67<br>- | -<br>- | 44,01 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С113-1881 варіант 1 | S-Хомут 1" (32-35мм) шуруп 7х70мм | шт | 49 | 15,61<br>- | -<br>- | 764,89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 49 | 3,30<br>- | -<br>- | 161,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *32* | *КБ16-14-15* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм* | *100м* | *0,415* | *19155,83*<br>*13140,86* | *2351,55*<br>*1213,51* | *7949,67* | *5453,46* | *975,89*<br>*503,61* | *115,2000*<br>*11,1495* | *47,81*<br>*4,63* |
| 33 | С113-1676 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм | м | 38,8855 | 134,62<br>- | -<br>- | 5234,77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 6 | 50,22<br>- | -<br>- | 301,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С113-1795 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 40 мм | шт | 7 | 34,07<br>- | -<br>- | 238,49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 3 | 41,72<br>- | -<br>- | 125,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | шт | 2 | 26,57<br>- | -<br>- | 53,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С113-1883 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (48-53 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 28 | 22,36<br>- | -<br>- | 626,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 28 | 3,30<br>- | -<br>- | 92,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *40* | *КБ16-14-16* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм* | *100м* | *0,49* | *22277,60*<br>*13218,24* | *4647,96*<br>*2572,65* | *10916,02* | *6476,94* | *2277,50*<br>*1260,60* | *117,6000*<br>*23,7433* | *57,62*<br>*11,63* |
| 41 | С113-1677 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм | м | 46,354 | 223,20<br>- | -<br>- | 10346,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С1630-656 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 50 (2") | шт | 5 | 1956,77<br>- | -<br>- | 9783,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С113-1741 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 105,47<br>- | -<br>- | 421,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С113-1796 варіант 2 | Муфта із поліпропилену діам. 50 мм | шт | 8 | 63,82<br>- | -<br>- | 510,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 | 87,62<br>- | -<br>- | 175,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С113-1782 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм | шт | 2 | 44,42<br>- | -<br>- | 88,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С113-1883 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (48-53 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 33 | 22,36<br>- | -<br>- | 737,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 33 | 3,30<br>- | -<br>- | 108,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ16-14-17* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм* | *100м* | *0,58* | *24847,18*<br>*14072,48* | *4647,96*<br>*2572,65* | *14411,36* | *8162,04* | *2695,82*<br>*1492,14* | *125,2000*<br>*23,7433* | *72,62*<br>*13,77* |
| 50 | С113-1678 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм | м | 54,868 | 315,31<br>- | -<br>- | 17300,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 5 | 205,77<br>- | -<br>- | 1028,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С113-1796 варіант 3 | Муфта із поліпропилену діам. 63 мм | шт | 9 | 101,22<br>- | -<br>- | 910,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С113-1710 варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 3 | 155,62<br>- | -<br>- | 466,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С113-1787 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм | шт | 2 | 94,57<br>- | -<br>- | 189,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С113-1884 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (58-64 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 39 | 23,87<br>- | -<br>- | 930,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 39 | 3,30<br>- | -<br>- | 128,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *57* | *КБ16-14-18* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм* | *100м* | *0,1* | *27416,10*<br>*15983,28* | *6303,25*<br>*3418,46* | *2741,61* | *1598,33* | *630,33*<br>*341,85* | *142,2000*<br>*31,4932* | *14,22*<br>*3,15* |
| 58 | С113-1679 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х6,8 мм | м | 9,74 | 460,46<br>- | -<br>- | 4484,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С113-1743 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 1 | 376,62<br>- | -<br>- | 376,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С113-1796 варіант 4 | Муфта із поліпропилену діам. 75 мм | шт | 2 | 228,72<br>- | -<br>- | 457,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С113-1711 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 1 | 310,32<br>- | -<br>- | 310,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С113-1790 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм | шт | 1 | 170,23<br>- | -<br>- | 170,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С113-1885 варіант 1 | S-Хомут 2_1/2" (74-80мм) шуруп 7х70 мм | шт | 7 | 26,47<br>- | -<br>- | 185,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 7 | 3,30<br>- | -<br>- | 23,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *65* | *КБ18-17-10* | *Установлення повітровідвідників* | *шт* | *4* | *254,81*<br>*184,49* | *44,12*<br>*14,80* | *1019,24* | *737,96* | *176,48*<br>*59,20* | *1,6600*<br>*0,1231* | *6,64*<br>*0,49* |
| 66 | С1630-541 варіант 2 | Повітровідвідник автоматичний вертикальний 1/2" | шт | 4 | 276,45<br>- | -<br>- | 1105,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *67* | *КБ16-16-1* | *Установлення засувок чавунних діаметром до 65 мм* | *шт* | *1* | *329,47*<br>*156,91* | *5,90*<br>*3,43* | *329,47* | *156,91* | *5,90*<br>*3,43* | *1,4800*<br>*0,0272* | *1,48*<br>*0,03* |
| 68 | С1630-65 варіант 1 | Міжфлянцева дискова поворотна засувка Danfoss VFY-WH тип "Батерфляй" Ду 65 мм | шт | 1 | 6790,24<br>- | -<br>- | 6790,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1150435,79 | 408613,67 | 157825,82<br>84940,94 | | 3584,52<br>782,89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1150435,79 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 583996,30 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 493554,61 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 251627,18 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 458,57 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 79875,35 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1402062,97** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1402062,97** | | | | |
| | | **Розділ 2. Трубна ізоляція** | | | | | | | | | |
| *69* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *29,95* | *373,19*<br>*373,19* | *-*<br>- | *11177,04* | *11177,04* | *-*<br>- | *3,5200*<br>- | *105,42*<br>- |
| 70 | & С113-2146-311-1К варіант 2 | Теплоізоляція K-Flex ST 28х9 | м | 68 | 42,49<br>- | -<br>- | 2889,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С113-2146-311-1К варіант 3 | Теплоізоляція K-Flex ST 35х9 | м | 75 | 49,91<br>- | -<br>- | 3743,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С113-2146-311-1К варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex ST 42х9 | м | 42 | 54,30<br>- | -<br>- | 2280,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | & С113-2146-311-1К варіант 4 | Теплоізоляція K-Flex ST 57x9 | м | 50 | 83,60 | - | 4180,00 | - | - | - | - |
| 74 | & С113-2146-311-1К варіант 5 | Теплоізоляція K-Flex ST 70x9 | м | 59 | 107,84 | - | 6362,56 | - | - | - | - |
| 75 | & С113-2146-311-1К варіант 6 | Теплоізоляція K-Flex ST 80x9 | м | 10 | 128,07 | - | 1280,70 | - | - | - | - |
| 76 | С1551-40-СП варіант 1 | Клей K-FLEX K 414 | л | 5,1 | 975,38 | - | 4974,44 | - | - | - | - |
| 77 | С1555-145 варіант 1 | Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм x 50 мм | п.м. | 493,2 | 26,03 | - | 12838,00 | - | - | - | - |
| 78 | С113-2123 варіант 1 | Кліпса монтажна для кріплення трубної ізоляції | шт | 1071 | 1,60 | - | 1713,60 | - | - | - | - |
| 79 | С1551-41-СП варіант 1 | Очищувач для ізоляції K-FLEX | л | 1,1 | 707,24 | - | 777,96 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 52217,47 | 11177,04 | - | | 105,42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 52217,47 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 41040,43 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11177,04 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5444,45 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,7 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1689,48 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **57661,92** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **57661,92** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 1 | | | | | 1202653,26 | 419790,71 | 157825,82 | | 3689,94 |
| | | | | | | | | | 84940,94 | | 782,89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1202653,26 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 625036,73 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 504731,65 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 257071,62 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 468,27 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 81564,83 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1459724,88** | | | | | |
| | | **Всього по відділу 1** | | | | | **1459724,88** | | | | | |
| | | **Відділ 2. Насосна станція** | | | | | | | | | | |
| *80* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т* | *шт* | *2* | *3446,27*<br>*2313,86* | *162,77*<br>*58,58* | *6892,54* | *4627,72* | *325,54*<br>*117,16* | *21,3200*<br>*0,5002* | *42,64*<br>*1* |
| 81 | & 2301-1016-2 варіант 1 | Насосна установка HYDRO MULTI-E 2 CME 3-3 Grundfos | шт | 1 | 252440,66<br>- | -<br>- | 252440,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & 2301-1016-3 варіант 1 | Насосна установка HYDRO MULTI-E 2 CME 5-5 Grundfos | шт | 1 | 343865,30<br>- | -<br>- | 343865,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *83* | *КБ18-10-4* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3* | *шт* | *1* | *785,14*<br>*645,75* | *89,54*<br>*33,39* | *785,14* | *645,75* | *89,54*<br>*33,39* | *5,9500*<br>*0,2836* | *5,95*<br>*0,28* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 84 | & 15062-6048-1-2Э варіант 2 | Гідроакумулятор вертикальний Zilmet Ultra-Pro 300V | шт | 1 | 21155,87<br>- | -<br>- | 21155,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *85* | *КБ18-10-1* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3* | *шт* | *1* | *785,14*<br>*645,75* | *89,54*<br>*33,39* | *785,14* | *645,75* | *89,54*<br>*33,39* | *5,9500*<br>*0,2836* | *5,95*<br>*0,28* |
| 86 | & 15062-6048-1-2Э варіант 1 | Гідроакумулятор вертикальний Zilmet Ultra-Pro 100V | шт | 1 | 10221,98<br>- | -<br>- | 10221,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 1 | 789,40<br>462,34 | 127,95<br>44,14 | 789,40 | 462,34 | 127,95<br>44,14 | 4,2600<br>0,3809 | 4,26<br>0,38 |
| 88 | С1630-65 варіант 3 | Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним редукторним приводом DN65 Danfoss | шт | 1 | 16578,24<br>- | -<br>- | 16578,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 | 441,27<br>264,62 | 66,98<br>21,71 | 882,54 | 529,24 | 133,96<br>43,42 | 2,4100<br>0,1814 | 4,82<br>0,36 |
| 90 | С1630-65 варіант 2 | Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним ричагом DN40 Danfoss | шт | 2 | 4103,48<br>- | -<br>- | 8206,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *91* | *КБ16-26-1* | *Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм* | *шт* | *2* | *88,25*<br>*73,57* | *8,13*<br>*2,99* | *176,50* | *147,14* | *16,26*<br>*5,98* | *0,6700*<br>*0,0266* | *1,34*<br>*0,05* |
| 92 | С1630-653 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN | шт | 2 | 548,69 | - | 1097,38 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | 25 (1") | | | - | - | | | - | - | - |
| *93* | *КБ16-15-2* | *Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм* | *шт* | *1* | *483,42*<br>*264,62* | *109,13*<br>*28,23* | *483,42* | *264,62* | *109,13*<br>*28,23* | *2,4100*<br>*0,2230* | *2,41*<br>*0,22* |
| 94 | С1630-559 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий DN40 Danfoss | шт | 1 | 10814,82<br>- | -<br>- | 10814,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | С130-982 варіант 2 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 40 (45) Ру 10 | шт | 3 | 248,02<br>- | -<br>- | 744,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ16-15-3* | *Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм* | *шт* | *1* | *895,26*<br>*462,34* | *233,81*<br>*64,92* | *895,26* | *462,34* | *233,81*<br>*64,92* | *4,2600*<br>*0,5213* | *4,26*<br>*0,52* |
| 97 | С1630-559 варіант 2 | Клапан зворотній фланцевий DN65 Danfoss | шт | 1 | 12063,97<br>- | -<br>- | 12063,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | С130-967 варіант 1 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 (76) Ру 10 | шт | 1 | 357,97<br>- | -<br>- | 357,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *99* | *КБ18-14-3* | *Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50 мм* | *шт* | *4* | *287,91*<br>*185,59* | *42,52*<br>*14,37* | *1151,64* | *742,36* | *170,08*<br>*57,48* | *1,7100*<br>*0,1279* | *6,84*<br>*0,51* |
| 100 | & С1630-40-1-2Ц варіант 1 | Вібровставка муфтова 1 1/2" | шт | 2 | 1375,95<br>- | -<br>- | 2751,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & С1630-40-1-2Ц варіант 2 | Вібровставка муфтова 2" | шт | 2 | 1690,11<br>- | -<br>- | 3380,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | С130-982 варіант 3 | Фланцевий комплект PPR 40 | шт | 1 | 827,70<br>- | -<br>- | 827,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С130-984 варіант 2 | Фланцевий комплект PPR 75 | шт | 1 | 1248,47<br>- | -<br>- | 1248,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | С113-1794 варіант 2 | Муфта перхідна ППР зовн. різьба 32х1 1/4 | шт | 2 | 599,16<br>- | -<br>- | 1198,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *105* | *КБ16-26-1* | *Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм* | *шт* | *2* | *88,25*<br>*73,57* | *8,13*<br>*2,99* | *176,50* | *147,14* | *16,26*<br>*5,98* | *0,6700*<br>*0,0266* | *1,34*<br>*0,05* |
| 106 | С1630-653 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 25 (1") | шт | 1 | 548,69<br>- | -<br>- | 548,69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | С1630-544 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 32 (1 1/4") | шт | 1 | 605,15<br>- | -<br>- | 605,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *108* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т* | *шт* | *1* | *3446,27*<br>*2313,86* | *162,77*<br>*58,58* | *3446,27* | *2313,86* | *162,77*<br>*58,58* | *21,3200*<br>*0,5002* | *21,32*<br>*0,5* |
| 109 | & 2301-1016-1 варіант 1 | Дренажний насос Unilift KP 150-A-1 Grundfos | шт | 1 | 15070,38<br>- | -<br>- | 15070,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по відділу 2 | | | | | 719642,39 | 10988,26 | 1474,84 | | 101,13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 492,67 | | 4,15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 719642,39 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 707179,29 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11480,93 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5443,92 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1629,42 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **725086,31** | | | | |
| | | **Всього по відділу 2** | | | | | **725086,31** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 3. Водомірні вузли** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Водомірні вузли на вводі (ВВ-1, ВВ-2; ВВ-3)** | | | | | | | | | |
| *110* | *КБ16-26-1* | *Установлення лічильників діаметром до 40 мм* | *шт* | *3* | *88,25* | *8,13* | *264,75* | *220,71* | *24,39* | *0,6700* | *2,01* |
| | | | | | *73,57* | *2,99* | | | *8,97* | *0,0266* | *0,08* |
| *111* | *КМ10-669-4* | *Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий (Модуль HRI)* | *шт* | *3* | *900,53* | *1,33* | *2701,59* | *2697,60* | *3,99* | *8,0000* | *24* |
| | | | | | *899,20* | *0,21* | | | *0,63* | *0,0021* | *0,01* |
| 112 | & 1903-3045-1У-2Щ варіант 3 | Лічильник холодної води багатоструменевий мокрохід 420 РС Q3 6.3 DN 25 з модулем HRI | шт | 1 | 15092,51 | - | 15092,51 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | & 1903-3045-1У-2Щ варіант 1 | Лічильник холодної води багатоструменевий мокрохід 420 РС Q3 2.5 DN 15 з модулем HRI | шт | 1 | 9188,94 | - | 9188,94 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 114 | & 1903-3045-1У-2Щ варіант 2 | Лічильник холодної води мокрохід тип 820 Q3 2.5 R160 DN 15 з модулем HRI-A | шт | 1 | 9188,94 | - | 9188,94 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 115 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 4 | 789,40 | 127,95 | 3157,60 | 1849,36 | 511,80 | 4,2600 | 17,04 |
| | | | | | 462,34 | 44,14 | | | 176,56 | 0,3809 | 1,52 |
| 116 | С1630-65 варіант 3 | Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним редукторним приводом DN65 Danfoss | шт | 4 | 16578,24 | - | 66312,96 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 117 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 | 441,27 | 66,98 | 441,27 | 264,62 | 66,98 | 2,4100 | 2,41 |
| | | | | | 264,62 | 21,71 | | | 21,71 | 0,1814 | 0,18 |
| 118 | С1630-65 варіант 2 | Міжфланцева дискова поворотна засувка Sylax з ручним ричагом DN40 Danfoss | шт | 1 | 4103,48 | - | 4103,48 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *119* | *КБ16-26-1* | *Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм* | *шт* | *1* | *88,25*<br>*73,57* | *8,13*<br>*2,99* | *88,25* | *73,57* | *8,13*<br>*2,99* | *0,6700*<br>*0,0266* | *0,67*<br>*0,03* |
| 120 | С1630-654 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 32 (1 1/4") | шт | 1 | 930,11<br>- | -<br>- | 930,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *121* | *КБ18-21-5* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм* | *10шт* | *0,1* | *3312,61*<br>*1975,25* | *1202,33*<br>*433,04* | *331,26* | *197,53* | *120,23*<br>*43,30* | *18,2000*<br>*3,8268* | *1,82*<br>*0,38* |
| 122 | С1630-103 варіант 3 | Фільтр сітчастий фланцевий тип Y33 DN 65 Danfoss | шт | 1 | 6197,20<br>- | -<br>- | 6197,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *123* | *КБ18-21-3* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм* | *10шт* | *0,1* | *2665,97*<br>*1619,27* | *936,22*<br>*331,27* | *266,60* | *161,93* | *93,62*<br>*33,13* | *14,9200*<br>*2,9394* | *1,49*<br>*0,29* |
| 124 | С1630-103 варіант 2 | Фільтр сітчастий фланцевий тип Y33 DN 40 Danfoss | шт | 1 | 4082,23<br>- | -<br>- | 4082,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *125* | *КБ18-21-2* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм* | *10шт* | *0,1* | *2111,36*<br>*1350,54* | *662,62*<br>*232,64* | *211,14* | *135,05* | *66,26*<br>*23,26* | *12,3000*<br>*2,0619* | *1,23*<br>*0,21* |
| 126 | С1630-103 варіант 1 | Фільтр механічного очищення води косий 11/4"PN10/16 | шт | 1 | 831,96<br>- | -<br>- | 831,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *127* | *КБ16-15-3* | *Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм* | *шт* | *1* | *895,26*<br>*462,34* | *233,81*<br>*64,92* | *895,26* | *462,34* | *233,81*<br>*64,92* | *4,2600*<br>*0,5213* | *4,26*<br>*0,52* |
| 128 | С1630-550 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий тип 402 DN65 Danfoss | шт | 1 | 12067,97<br>- | -<br>- | 12067,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *129* | *КБ16-15-2* | *Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм* | *шт* | *2* | *483,42*<br>*264,62* | *109,13*<br>*28,23* | *966,84* | *529,24* | *218,26*<br>*56,46* | *2,4100*<br>*0,2230* | *4,82*<br>*0,45* |
| 130 | С1630-548 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий тип 402 DN40 Danfoss | шт | 1 | 10813,19<br>- | -<br>- | 10813,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | С1630-544 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 32 (1 1/4") | шт | 1 | 605,15<br>- | -<br>- | 605,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *132* | *КБ18-22-2* | *Установлення манометрів* | *комплект* | *6* | *63,78*<br>*41,70* | -<br>- | *382,68* | *250,20* | -<br>- | *0,3600*<br>- | *2,16*<br>- |
| 133 | С1630-986 варіант 1 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ G1/2 | шт | 6 | 186,27<br>- | -<br>- | 1117,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С1630-986 варіант 2 | Кран точечний трихходовий G1/2-G1/2 | шт | 6 | 229,50<br>- | -<br>- | 1377,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *135* | *КБ16-26-1* | *Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм* | *шт* | *1* | *88,25*<br>*73,57* | *8,13*<br>*2,99* | *88,25* | *73,57* | *8,13*<br>*2,99* | *0,6700*<br>*0,0266* | *0,67*<br>*0,03* |
| 136 | С1630-651 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 1 | 205,62<br>- | -<br>- | 205,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | С130-967 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 | шт | 7 | 357,97 | - | 2505,79 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | (76) Ру 10 | | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | С130-984 | Фланцевий комплект РЕ65 | шт | 1 | 1123,18 | - | 1123,18 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 139 | С130-982 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 40 | шт | 2 | 248,02 | - | 496,04 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | (45) Ру 10 | | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | С130-984 | Фланець сталевий приварний перехідний | шт | 1 | 1432,67 | - | 1432,67 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | DN65x50 | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 157468,05 | 6915,72 | 1355,60 | | 62,58 |
| | | | | | | | | | 434,92 | | 3,7 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 157468,05 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 149196,73 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7350,64 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3592,63 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,33 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1103,38 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **161060,68** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **161060,68** | | | | |
| | | **Розділ 2. Трубопроводи** | | | | | | | | | |
| *141* | *КБ16-10-4* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм* | *100м* | *0,275* | *17987,97* | *3061,35* | *4946,69* | *3729,80* | *841,87* | *118,9000* | *32,7* |
| | | | | | *13562,92* | *1030,47* | | | *283,38* | *9,0482* | *2,49* |
| 142 | С113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із | м | 27,5 | 375,71 | - | 10332,03 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | | | - | - | | | - | - | - |
| 143 | С130-967 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 | шт | 38 | 357,97 | - | 13602,86 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | (76) Ру 10 | | | - | - | | | - | - | - |
| 144 | & С111-1848-1-2О | Прокладка паронітова під фланець Ду 65 | шт | 38 | 54,98 | - | 2089,24 | - | - | - | - |
| | варіант 7 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 145 | & С130-968-1 | Відвід чавунний фланцевмй д. 65 мм | шт | 1 | 2474,46 | - | 2474,46 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 146 | С1534-12 | Патрубок чавунний фланцевий L=200мм | шт | 2 | 1643,69 | - | 3287,38 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | Ду65 | | | - | - | | | - | - | - |
| 147 | С1534-260 | Перехід концентричний сталевий Ду65х50 | шт | 2 | 124,48 | - | 248,96 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | (76х3,5х57х3,5) | | | - | - | | | - | - | - |
| 148 | С1534-260 | Перехід концентричний сталевий Ду65х25 | шт | 2 | 79,02 | - | 158,04 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | (76х3,5-33х3) | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | С1534-141 варіант 2 | Трійник рівнопрохідний чавунний фланцевий Ду65х65 | шт | 3 | 2538,49<br>- | -<br>- | 7615,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 150 | С1534-141 варіант 1 | Трійник редукційний сталевий приварний Ду65х32 (76х42) | шт | 1 | 271,83<br>- | -<br>- | 271,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *151* | *КБ16-10-1* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм* | *100м* | *0,044* | *13218,12*<br>*10345,01* | *2173,56*<br>*709,83* | *581,60* | *455,18* | *95,64*<br>*31,23* | *90,6900*<br>*6,2497* | *3,99*<br>*0,27* |
| 152 | С113-5 варіант 1 | Труба сталева Ду 40х3,0 | м | 4,4 | 185,08<br>- | -<br>- | 814,35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | С130-982 варіант 1 | Фланець пл. Ру-16 Ду 40 | шт | 22 | 309,22<br>- | -<br>- | 6802,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | & С111-1848-1-2О варіант 3 | Прокладка паронітова під фланець Ду 40 | шт | 22 | 33,01<br>- | -<br>- | 726,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 155 | С130-983 варіант 1 | Фланець пл. Ру-16 Ду 50 | шт | 2 | 351,51<br>- | -<br>- | 703,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | & С111-1848-1-2О варіант 4 | Прокладка паронітова під фланець Ду 50 | шт | 2 | 41,16<br>- | -<br>- | 82,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 157 | С113-1796 варіант 1 | Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різблення 40-1 1/4" | шт | 1 | 544,07<br>- | -<br>- | 544,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 158 | С1534-256 варіант 1 | Перехід концентричний сталвий Ду40х15 (48х3-21х3) | шт | 2 | 54,30<br>- | -<br>- | 108,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 159 | С113-1796 варіант 6 | Муфта перехідна 1 1/4"-1/2" | шт | 2 | 322,65<br>- | -<br>- | 645,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *160* | *КБ16-10-1* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм* | *100м* | *0,066* | *13218,12*<br>*10345,01* | *2173,56*<br>*709,83* | *872,40* | *682,77* | *143,45*<br>*46,85* | *90,6900*<br>*6,2497* | *5,99*<br>*0,41* |
| 161 | С113-4 варіант 1 | Труба сталева Ду 32х2,8 | м | 6,6 | 172,58<br>- | -<br>- | 1139,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 | С1534-7 варіант 1 | Відвід сталевий крутовигнутий безшовний Ду 32 тип 3D | шт | 1 | 36,34<br>- | -<br>- | 36,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 163 | С113-1796 варіант 5 | Ніпель 1 1/4" | шт | 2 | 227,28<br>- | -<br>- | 454,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *164* | *КБ16-10-1* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм* | *100м* | *0,02* | *13218,12*<br>*10345,01* | *2173,56*<br>*709,83* | *264,36* | *206,90* | *43,47*<br>*14,20* | *90,6900*<br>*6,2497* | *1,81*<br>*0,12* |
| 165 | С113-1 варіант 2 | Труба сталева Ду15х2,5 | м | 2 | 96,15<br>- | -<br>- | 192,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *166* | *КБ19-15-1* | *Пневматичне випробування трубопроводів* | *100м* | *0,405* | *7525,91*<br>*7231,20* | *-*<br>*-* | *3047,99* | *2928,64* | *-*<br>*-* | *54,9400*<br>*-* | *22,25*<br>*-* |
| *167* | *КБ13-16-6* | *Грунтування металевих поверхонь за два раз грунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,1114* | *1260,84*<br>*1188,50* | *72,18*<br>*8,03* | *140,46* | *132,40* | *8,04*<br>*0,89* | *9,5600*<br>*0,0720* | *1,06*<br>*0,01* |
| 168 | & С1113-21- | Грунт ГФ-021 | кг | 2,228 | 92,87 | - | 206,91 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1<br>варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *169* | *КБ13-26-6* | *Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)* | *100м2* | *0,1114* | *1001,33*<br>*887,91* | *113,10*<br>*18,00* | *111,55* | *98,91* | *12,60*<br>*2,01* | *7,2400*<br>*0,1608* | *0,81*<br>*0,02* |
| 170 | С1113-246<br>варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0044564 | 135916,79<br>- | -<br>- | 605,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 171 | & С1633-10ВД-1-2Ш<br>варіант 1 | Розчинник "WHITESPRIT" | л | 1,114 | 92,91<br>- | -<br>- | 103,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *172* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *3,8* | *373,19*<br>*373,19* | -<br>- | *1418,12* | *1418,12* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *13,38*<br>- |
| 173 | & С113-2146-311-1К<br>варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex ST 42x9 | м | 6,12 | 54,30<br>- | -<br>- | 332,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 174 | С113-2145<br>варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex ST 48x9 | м | 4,08 | 60,68<br>- | -<br>- | 247,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | С113-2145<br>варіант 2 | Теплоізоляція K-Flex ST 76x9 | м | 28,56 | 111,88<br>- | -<br>- | 3195,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 176 | С1555-145<br>варіант 1 | Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм x 50 мм | п.м. | 52,4932 | 26,03<br>- | -<br>- | 1366,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | С113-2123<br>варіант 1 | Кліпса монтажна для кріплення трубної ізоляції | шт | 114 | 1,60<br>- | -<br>- | 182,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | С1551-41-СП<br>варіант 1 | Очищувач для ізоляції K-FLEX | л | 0,1178 | 707,24<br>- | -<br>- | 83,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | & С1545-291-1-2Ф<br>варіант 1 | Стрижень М10 8.8 1м цб | шт | 40 | 50,12<br>- | -<br>- | 2004,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | С1545-44<br>варіант 1 | Дюбель 12х32/М10 латунь | 100шт | 1 | 1104,21<br>- | -<br>- | 1104,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | & С111-1848-1-2О<br>варіант 8 | Болт М16х75 5.8 цб пр | шт | 240 | 20,24<br>- | -<br>- | 4857,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 | & С111-1848-1-2О<br>варіант 6 | Гайка М16 6 цб DIN934 | шт | 240 | 5,47<br>- | -<br>- | 1312,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | & С111-1848-1-2О<br>варіант 1 | Гайка М10 10 цб DIN934 | шт | 100 | 3,63<br>- | -<br>- | 363,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | & С111-1848-1-2О<br>варіант 5 | Шайба 16 | шт | 240 | 1,49<br>- | -<br>- | 357,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 185 | & С111- | Шайба 10 | шт | 100 | 0,72 | - | 72,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1848-1-2О варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 186 | С111-848 варіант 1 | Техпластина ТМКЩ 10 мм (1х1) | кг | 17,1 | 45,21 | - | 773,09 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 187 | С147-29 варіант 1 | Дріт ГОСТ оц. т/о (ф1 мм, вага 1 кг) | 100кг | 0,01 | 6657,11 | - | 66,57 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 80947,46 | 9652,72 | 1145,07 | | 81,99 |
| | | | | | | | | | 378,56 | | 3,32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 80947,46 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 70149,67 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10031,28 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4937,33 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1524,04 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **85884,79** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **85884,79** | | | | |
| | | **Розділ 3. Водомірні вузли ВВ-4** | | | | | | | | | |
| *188* | *КБ16-26-1* | *Установлення лічильників діаметром до 40 мм* | *шт* | *96* | *88,25* | *8,13* | *8472,00* | *7062,72* | *780,48* | *0,6700* | *64,32* |
| | | | | | *73,57* | *2,99* | | | *287,04* | *0,0266* | *2,55* |
| 189 | & 1903-3045-1У-2Щ варіант 4 | Лічильник холодної води крильчатий Ду15 Apator Powogaz S.A. | шт | 96 | 1312,89 | - | 126037,44 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 190 | С1630-643 варіант 2 | Вставка для лічильника 1/2" L=100мм | шт | 192 | 29,80 | - | 5721,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *191* | *КБ16-26-1* | *Установлення кранів кульових та клапанів зворотніх на нарізці діаметром до 40 мм* | *шт* | *212* | *88,25* | *8,13* | *18709,00* | *15596,84* | *1723,56* | *0,6700* | *142,04* |
| | | | | | *73,57* | *2,99* | | | *633,88* | *0,0266* | *5,64* |
| 192 | С1630-652 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 106 | 312,47 | - | 33121,82 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 193 | С1630-542 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 20 (3/4") | шт | 106 | 170,10 | - | 18030,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *194* | *КБ18-21-1* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм* | *10шт* | *9,6* | *2092,87* | *656,40* | *20091,55* | *12965,18* | *6301,44* | *12,3000* | *118,08* |
| | | | | | *1350,54* | *230,51* | | | *2212,90* | *2,0478* | *19,66* |
| 195 | С1630-103 варіант 5 | Фільтр механічного очищення води косий 3/4" ф."Valtec" | шт | 96 | 327,00 | - | 31392,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 196 | С1630-643 варіант 3 | Муфта перехідна сталь/PPR 1/2* х 20мм | шт | 96 | 74,43 | - | 7145,28 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 197 | С1630-643 | Коліно PPR 90* ф20мм | шт | 288 | 9,58 | - | 2759,04 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 198 | С1630-548 | Муфта перехідна 1/2" х 3/4" ф. "Valtec" | шт | 192 | 108,81 | - | 20891,52 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 199 | С1630-643 | Різьба 3/4" | шт | 96 | 12,46 | - | 1196,16 | - | - | - | - |
| | варіант 4 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 200 | С1630-643 | Трійник литий зварний 25*20*25 | шт | 96 | 85,83 | - | 8239,68 | - | - | - | - |
| | варіант 5 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *201* | *КБ16-10-1* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 20 мм* | *100м* | *0,192* | *13218,12* | *2173,56* | *2537,88* | *1986,24* | *417,32* | *90,6900* | *17,41* |
| | | | | | *10345,01* | *709,83* | | | *136,29* | *6,2497* | *1,2* |
| 202 | С113-2 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 19,2 | 104,09 | - | 1998,53 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | | | - | - | | | - | - | - |
| *203* | *КБ13-16-6* | *Грунтування металевих поверхонь за два раз грунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,012* | *2096,66* | *72,18* | *25,16* | *14,26* | *0,87* | *9,5600* | *0,11* |
| | | | | | *1188,50* | *8,03* | | | *0,10* | *0,0720* | - |
| 204 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | 100м2 | 0,012 | 6427,10 | 113,10 | 77,13 | 10,65 | 1,36 | 7,2400 | 0,09 |
| | | | | | 887,91 | 18,00 | | | 0,22 | 0,1608 | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 306446,39 | 37635,89 | 9225,03 | | 342,05 |
| | | | | | | | | | 3270,43 | | 29,05 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 306446,39 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 259585,47 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 40906,32 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 21140,54 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 38,96 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6786,56 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **327586,93** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **327586,93** | | | | |
| | | **Розділ 4. Водомірні вузли ВВ-5** | | | | | | | | | |
| *205* | *КБ16-26-1* | *Установлення лічильників діаметром до 40 мм* | *шт* | *6* | *88,25* | *8,13* | *529,50* | *441,42* | *48,78* | *0,6700* | *4,02* |
| | | | | | *73,57* | *2,99* | | | *17,94* | *0,0266* | *0,16* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 206 | & 1903-3045-1У-2Щ | Лічильник холодної води крильчатий Ду15 Apator Powogaz S.A. | шт | 6 | 1312,89 | - | 7877,34 | - | - | - | - |
| | варіант 4 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 207 | С1630-643 | Вставка для лічильника 1/2" L=100мм | шт | 12 | 29,80 | - | 357,60 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 208 | С1630-651 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 6 | 205,62 | - | 1233,72 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | С1630-541 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 15 (1/2") | шт | 6 | 199,92<br>- | -<br>- | 1199,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *210* | *КБ18-21-1* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм* | *10шт* | *0,6* | *2092,87*<br>*1350,54* | *656,40*<br>*230,51* | *1255,72* | *810,32* | *393,84*<br>*138,31* | *12,3000*<br>*2,0478* | *7,38*<br>*1,23* |
| 211 | С1630-103 варіант 4 | Фільтр механічного очищення води косий 1/2" ф."Valtec" | шт | 6 | 168,38<br>- | -<br>- | 1010,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *212* | *КБ16-26-1* | *Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм* | *шт* | *36* | *88,25*<br>*73,57* | *8,13*<br>*2,99* | *3177,00* | *2648,52* | *292,68*<br>*107,64* | *0,6700*<br>*0,0266* | *24,12*<br>*0,96* |
| 213 | С1630-643 варіант 3 | Муфта перехідна сталь/PPR 1/2* х 20мм | шт | 12 | 74,43<br>- | -<br>- | 893,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 214 | С1630-643 варіант 1 | Коліно PPR 90* ф20мм | шт | 24 | 9,58<br>- | -<br>- | 229,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 17763,76 | 3900,26 | 735,30<br>263,89 | | 35,52<br>2,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 17763,76<br><br>13128,20<br>4164,15<br>2154,95<br>3,97<br>692,53<br>**19918,71** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **19918,71** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 3 | | | | | 562625,66 | 58104,59 | 12461,00<br>4347,80 | | 522,14<br>38,42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 562625,66<br><br>492060,07<br>62452,39 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 31825,46<br>58<br>10106,51<br>**594451,12** | | | | |
| | | **Всього по відділу 3** | | | | | **594451,12** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2484921,3 | 488883,56 | 171761,66 | | 4313,21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | 89781,41 | | 825,46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 2484921,31 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 1824276,09 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 578664,97 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 294341,00 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 535,62 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 93300,76 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **2779262,31** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **2779262,31** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **5674,29** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **671965,73** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

**на Каналізація**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ВК.С арк. 1-11

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 3334,42204 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 3,58696 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 427,05037 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. Госп. побутова каналізація - К1, К14** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. СЕКЦІЯ 1. Випуски К1-1, К1-2** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *1,4* | *11335,01*<br>*11095,16* | *86,59*<br>*31,68* | *15869,01* | *15533,22* | *121,23*<br>*44,35* | *95,7800*<br>*0,2700* | *134,09*<br>*0,38* |
| 2 | С113-2224 варіант 1 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 32 мм | м | 19,96 | 73,76<br>- | -<br>- | 1472,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | С113-2226 варіант 2 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 50 мм | м | 119,76 | 90,08<br>- | -<br>- | 10787,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С113-2241 варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 32х90° | шт | 16 | 26,37<br>- | -<br>- | 421,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С113-2235 варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 50х45° | шт | 648 | 30,37<br>- | -<br>- | 19679,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | С113-2254 варіант 1 | Трійник каналізаційний ПП d 50х50х45° | шт | 88 | 81,75<br>- | -<br>- | 7194,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С113-2349 | Редукція каналізаційна Water-Gum | шт | 4 | 25,54 | - | 102,16 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | ущільнювальна гумова d50/32 | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С113-1881 | S-Хомут 1" (32-35мм) шуруп 7х70мм | шт | 13 | 15,61 | - | 202,93 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С113-1883 | S-Хомут 1_1/2" (48-53 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 80 | 22,36 | - | 1788,80 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | & С111-125-6 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 93 | 3,30 | - | 306,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *11* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм* | *100м* | *5* | *11195,36*<br>*10638,75* | *176,43*<br>*65,89* | *55976,80* | *53193,75* | *882,15*<br>*329,45* | *91,8400*<br>*0,5652* | *459,2*<br>*2,83* |
| 12 | С113-2227 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 75 мм | м | 149,7 | 176,82 | - | 26469,95 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С113-2227 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 110 мм | м | 349,3 | 222,66 | - | 77775,14 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С113-1719 | Коліно каналізаційне ПП d 75х45° | шт | 7 | 50,56 | - | 353,92 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С113-2236 | Коліно каналізаційне ПП d 110х45° | шт | 205 | 74,65 | - | 15303,25 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | С113-2280 | Редукція каналізаційна ПП d 110х50° | шт | 24 | 53,54 | - | 1284,96 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С113-2280 | Редукція каналізаційна ПП d 110х75° | шт | 1 | 62,63 | - | 62,63 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С113-2256 | Трійник каналізаційний ПП d 75х50х45° | шт | 51 | 94,93 | - | 4841,43 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | С113-1743 | Трійник каналізаційний ПП d 75х75х45° | шт | 1 | 95,87 | - | 95,87 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С113-2259 | Трійник каналізаційний ПП d 110х75х45° | шт | 3 | 102,58 | - | 307,74 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С113-2257 | Трійник каналізаційний ПП d 110х110х45° | шт | 48 | 134,20 | - | 6441,60 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С113-2267 | Хрестовина каналізаційна ПП d 110х110х110х45° | шт | 8 | 204,92 | - | 1639,36 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С113-2270 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл ліва d 110х110х45°/50х90° | шт | 24 | 266,12 | - | 6386,88 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С113-2270 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл права d 110х110х45°/50х90° | шт | 8 | 266,12 | - | 2128,96 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С113-1478 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 75* | шт | 16 | 182,18 | - | 2914,88 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С113-1478 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 110* | шт | 18 | 201,86 | - | 3633,48 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С113-1489 | Заглушка каналізаційна ПП d 75° | шт | 3 | 37,30 | - | 111,90 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С113-1489 | Заглушка каналізаційна ПП d 110° | шт | 8 | 40,36 | - | 322,88 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С113-1885 | S-Хомут 2_1/2" (74-80мм) шуруп 7х70 мм | шт | 100 | 26,47 | - | 2647,00 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С113-1885 | S-Хомут 4" (113-118 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 233 | 36,03 | - | 8394,99 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | & С111-125-6 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 333 | 3,30 | - | 1098,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *32* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм* | *100м* | *0,1* | *15237,01*<br>*10254,89* | *4945,13*<br>*2684,66* | *1523,70* | *1025,49* | *494,51*<br>*268,47* | *89,9000*<br>*24,7574* | *8,99*<br>*2,48* |
| 33 | С113-1673 | Труба PPR, PN10, 20х1,9 мм | м | 8,99 | 40,02 | - | 359,78 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С113-1705 | Відведення ПП, косинець 90°, 25 мм | шт | 16 | 40,02 | - | 640,32 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С113-2118 | Дюбель-гак одинарний 100 мм | шт | 20 | 2,06 | - | 41,20 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 278583,23 | 69752,46 | 1497,89<br>642,27 | | 602,28<br>5,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 278583,23 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 207332,88 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 70394,73 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 35421,74 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 63,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 11118,96 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **314004,97** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **314004,97** | | | | |
| | | **Розділ 2. СЕКЦІЯ 1. Випуски К1-1в, К1-2в** | | | | | | | | | |
| *36* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *0,14* | *11335,01*<br>*11095,16* | *86,59*<br>*31,68* | *1586,90* | *1553,32* | *12,12*<br>*4,44* | *95,7800*<br>*0,2700* | *13,41*<br>*0,04* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | С113-2224 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 32 мм | м | 5,988 | 73,76 | - | 441,67 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С113-2226 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 50 мм | м | 7,984 | 90,08 | - | 719,20 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С113-2233 | Коліно каналізаційне ПП d 32х45° | шт | 2 | 29,26 | - | 58,52 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С113-2235 | Коліно каналізаційне ПП d 50х45° | шт | 21 | 30,37 | - | 637,77 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | С113-2290 варіант 1 | Сифон для дренажу кондиціонера | шт | 3 | 1126,47 - | - | 3379,41 | - | - - | - - | - - |
| 42 | С113-1881 варіант 1 | S-Хомут 1" (32-35мм) шуруп 7х70мм | шт | 4 | 15,61 - | - | 62,44 | - | - - | - - | - - |
| 43 | С113-1883 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (48-53 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 5 | 22,36 - | - | 111,80 | - | - - | - - | - - |
| 44 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 9 | 3,30 - | - | 29,70 | - | - - | - - | - - |
| *45* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм* | *100м* | *0,96* | *11195,36 10638,75* | *176,43 65,89* | *10747,55* | *10213,20* | *169,37 63,25* | *91,8400 0,5652* | *88,17 0,54* |
| 46 | С113-2227 варіант 2 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 110 мм | м | 95,808 | 222,66 - | - | 21332,61 | - | - - | - - | - - |
| 47 | С113-2236 варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 110х45° | шт | 18 | 74,65 - | - | 1343,70 | - | - - | - - | - - |
| 48 | С113-2256 варіант 2 | Трійник каналізаційний ПП d 110х50х45° | шт | 3 | 105,98 - | - | 317,94 | - | - - | - - | - - |
| 49 | С113-2257 варіант 1 | Трійник каналізаційний ПП d 110х110х45° | шт | 13 | 134,20 - | - | 1744,60 | - | - - | - - | - - |
| 50 | С113-2270 варіант 1 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл ліва d 110х110х45°/50х90° | шт | 2 | 266,12 - | - | 532,24 | - | - - | - - | - - |
| 51 | С113-1478 варіант 1 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 110* | шт | 5 | 201,86 - | - | 1009,30 | - | - - | - - | - - |
| 52 | С113-2300 варіант 1 | Повітряний клапан каналізаційний ПП d 110* | шт | 5 | 142,02 - | - | 710,10 | - | - - | - - | - - |
| 53 | С113-1489 варіант 1 | Заглушка каналізаційна ПП d 110° | шт | 3 | 40,36 - | - | 121,08 | - | - - | - - | - - |
| 54 | С113-1885 варіант 2 | S-Хомут 4" (113-118 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 64 | 36,03 - | - | 2305,92 | - | - - | - - | - - |
| 55 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 64 | 3,30 - | - | 211,20 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *56* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм* | *100м* | *0,03* | *15237,01 10254,89* | *4945,13 2684,66* | *457,11* | *307,65* | *148,35 80,54* | *89,9000 24,7574* | *2,7 0,74* |
| 57 | С113-1673 варіант 2 | Труба PPR, PN10, 20х1,9 мм | м | 2,697 | 40,02 - | - | 107,93 | - | - - | - - | - - |
| 58 | С113-2118 варіант 1 | Дюбель-гак одинарний 100 мм | шт | 6 | 2,06 - | - | 12,36 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 47981,05 | 12074,17 | 329,84 148,23 | | 104,28 1,32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 47981,05 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 35577,04 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12222,40 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6151,33 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,08 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1931,23 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **54132,38** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | С113-2236 | Коліно каналізаційне ПП d 110х45° | шт | 154 | 74,65 | - | 11496,10 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С113-2280 | Редукція каналізаційна ПП d 110х50° | шт | 24 | 53,54 | - | 1284,96 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С113-2256 | Трійник каналізаційний ПП d 75х50х45° | шт | 144 | 94,93 | - | 13669,92 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С113-2259 | Трійник каналізаційний ПП d 110х75х45° | шт | 5 | 102,58 | - | 512,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | С113-2257 | Трійник каналізаційний ПП d 110х110х45° | шт | 34 | 134,20 | - | 4562,80 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | С113-2267 | Хрестовина каналізаційна ПП d 110х110х110х45° | шт | 11 | 204,92 | - | 2254,12 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | С113-2270 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл ліва d 110х110х45°/50х90° | шт | 16 | 266,12 | - | 4257,92 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 80 | С113-2270 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл права d 110х110х45°/50х90° | шт | 16 | 266,12 | - | 4257,92 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | С113-1478 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 75* | шт | 18 | 182,18 | - | 3279,24 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | С113-1478 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 110* | шт | 21 | 201,86 | - | 4239,06 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | С113-1489 | Заглушка каналізаційна ПП d 75° | шт | 1 | 37,30 | - | 37,30 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 84 | С113-1489 | Заглушка каналізаційна ПП d 110° | шт | 5 | 40,36 | - | 201,80 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | С113-1885 | S-Хомут 2_1/2" (74-80мм) шуруп 7х70 мм | шт | 145 | 26,47 | - | 3838,15 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | С113-1885 | S-Хомут 4" (113-118 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 203 | 36,03 | - | 7314,09 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 87 | & С111-125-6 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 348 | 3,30 | - | 1148,40 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *88* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм* | *100м* | *0,1* | *15237,01*<br>*10254,89* | *4945,13*<br>*2684,66* | *1523,70* | *1025,49* | *494,51*<br>*268,47* | *89,9000*<br>*24,7574* | *8,99*<br>*2,48* |
| 89 | С113-1673 | Труба PPR, PN10, 20х1,9 мм | м | 8,99 | 40,02 | - | 359,78 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 90 | С113-1705 | Відведення ПП, косинець 90°, 25 мм | шт | 16 | 40,02 | - | 640,32 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 91 | С113-2118 | Дюбель-гак одинарний 100 мм | шт | 20 | 2,06 | - | 41,20 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 286137,52 | 71986,60 | 1534,94<br>656,11 | | 621,57<br>5,8 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 286137,52 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 212615,98 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 72642,71 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 36552,59 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 65,87 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 11473,86 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **322690,11** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 106 | С113-2280 | Редукція каналізаційна ПП d 110х50° | шт | 2 | 53,54 | - | 107,08 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 107 | С113-2257 | Трійник каналізаційний ПП d 110х110х45° | шт | 10 | 134,20 | - | 1342,00 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 108 | С113-2267 | Хрестовина каналізаційна ПП d | шт | 1 | 204,92 | - | 204,92 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | 110х110х110х45° | | | - | - | | | - | - | - |
| 109 | С113-2270 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл ліва d | шт | 1 | 266,12 | - | 266,12 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | 110х110х45°/50х90° | | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | С113-1478 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 110* | шт | 4 | 201,86 | - | 807,44 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | С113-2300 | Повітряний клапан каналізаційний ПП d 110* | шт | 4 | 142,02 | - | 568,08 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | С113-1489 | Заглушка каналізаційна ПП d 110° | шт | 1 | 40,36 | - | 40,36 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | С113-1885 | S-Хомут 4" (113-118 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 20 | 36,03 | - | 720,60 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 114 | & С111-125-6 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 20 | 3,30 | - | 66,00 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *115* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм* | *100м* | *0,03* | *15237,01*<br>*10254,89* | *4945,13*<br>*2684,66* | *457,11* | *307,65* | *148,35*<br>*80,54* | *89,9000*<br>*24,7574* | *2,7*<br>*0,74* |
| 116 | С113-1673 | Труба PPR, PN10, 20х1,9 мм | м | 2,697 | 40,02 | - | 107,93 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 117 | С113-2118 | Дюбель-гак одинарний 100 мм | шт | 6 | 2,06 | - | 12,36 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *118* | *КБ16-26-1* | *Установлення кранів кульових та клапанів* | *шт* | *2* | *88,25* | *8,13* | *176,50* | *147,14* | *16,26* | *0,6700* | *1,34* |
| | *Застос.* | *звортніх діаметром до 40 мм* | | | *73,57* | *2,99* | | | *5,98* | *0,0266* | *0,05* |
| 119 | С1630-654 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN | шт | 1 | 930,11 | - | 930,11 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | 32 (1 1/4") | | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | С1630-544 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN | шт | 1 | 605,15 | - | 605,15 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | 32 (1 1/4") | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 24382,73 | 5297,00 | 233,22 | | 45,84 |
| | | | | | | | | | 112,06 | | 1,01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 24382,73 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 18852,51 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5409,06 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2726,07 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,92 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 856,89 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **27108,80** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | С130-491 варіант 1 | Мийка кухонна з нержавіючої сталі | шт | 80 | 3194,36 | - | 255548,80 | - | - | - | - | |
| 134 | С111-1904 варіант 1 | Комплект кріплення для кухонної мийки | шт | 80 | 84,33 | - | 6746,40 | - | - | - | - | |
| 135 | С1630-973 варіант 2 | Сифон для мийки з підводкою й накидною гайкою 5/4" (пластик) | шт | 80 | 227,73 | - | 18218,40 | - | - | - | - | |
| *136* | *КБ17-1-2* | *Установлення ванн купальних стальних* | *10компл.* | *9,6* | *5219,45* | *1172,32* | *50106,72* | *32935,78* | *11254,27* | *31,9800* | *307,01* | |
| | | | | | *3430,81* | *429,83* | | | *4126,37* | *3,7294* | *35,8* | |
| 137 | & С130-58-56-1Ф варіант 1 | Ванна стальна | шт | 96 | 5248,71 | - | 503876,16 | - | - | - | - | |
| 138 | С111-1867 варіант 1 | Ніжки з кріпленнями для металевої ванни | шт | 1 | 1262,41 | - | 1262,41 | - | - | - | - | |
| *139* | *КБ17-2-3* | *Установлення змішувачів* | *10шт* | *29,6* | *1395,48* | - | *41306,21* | *38761,79* | - | *11,4800* | *339,81* | |
| | | | | | *1309,52* | - | | | - | - | - | |
| 140 | С130-628 варіант 1 | Змішувач для умивальника хром | комплект | 120 | 1210,33 | - | 145239,60 | - | - | - | - | |
| 141 | С130-616 варіант 1 | Змішувач для кухонної мийки | комплект | 80 | 1117,40 | - | 89392,00 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | С130-617 варіант 1 | Змішувач для ванни з довгим виливом і лійкою для душу | комплект | 96 | 2490,80 | - | 239116,80 | - | - | - | - | |
| 143 | С111-1904 варіант 3 | Комплект кріплення змішувача з двома шпильками | шт | 296 | 48,46 | - | 14344,16 | - | - | - | - | |
| *144* | *КБ18-5-1* | *Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3* | *шт* | *4* | *5069,52* | *543,51* | *20278,08* | *9541,96* | *2174,04* | *21,9800* | *87,92* | |
| | | | | | *2385,49* | *193,20* | | | *772,80* | *1,6551* | *6,62* | |
| 145 | & С130-В-3-1 | Водонагрівач/бойлер/, 10 л, 230В, 2.0кВт | шт | 1 | 4650,46 | - | 4650,46 | - | - | - | - | |
| 146 | & С130-В-3-2 | Водонагрівач /бойлер/, 50 л, 230В, 2.0кВт | шт | 3 | 5789,99 | - | 17369,97 | - | - | - | - | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 2 | | | | | 2510715,17 | 198544,84 | 23583,74 | | 1783,51 | |
| | | | | | | | | | 8856,09 | | 77,05 | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2510715,17 | | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2288586,59 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 207400,93 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 105770,61 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 192,91 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 33599,60 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2616485,78** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – – – – – | | | | | | | | | |
| | | **Всього по відділу 2** | | | | | **2616485,78** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 3147799,70<br>10414,76 | 357655,07 | 27179,63 | | 3157,48<br>90,87 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3147799,70 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2762965,00 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 368069,83 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 186622,34 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 338,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 58980,54 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3334422,04** | | | | |
| | | – – – – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

**на Опалення**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ОВ.С арк. 1-12

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 10561,01110 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 12,69215 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1465,85741 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Труба PE-Xc зі сшитого поліутилену із захистом EVOH 5-ти шарова** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм* | *100м* | *23,42* | *18413,26*<br>*10254,89* | *4945,13*<br>*2684,66* | *431238,55* | *240169,52* | *115814,94*<br>*62874,74* | *89,9000*<br>*24,7574* | *2105,46*<br>*579,82* |
| 2 | С113-1896 варіант 1 | Труба KAN-Therm PE-Xc з антидифузійним захистом 14x2.0 мм | м | 1646,069 | 116,65<br>- | -<br>- | 192013,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | С113-1898 варіант 1 | Труба KAN-Therm PE-Xc з антидифузійним захистом 18x2.5 мм | м | 459,389 | 124,98<br>- | -<br>- | 57414,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С1630-651 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 282 | 205,62<br>- | -<br>- | 57984,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С1630-652 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 6 | 312,47<br>- | -<br>- | 1874,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | С113-1094-113 варіант 1 | Трійник KAN-Therm PPSU Push 14x2/14x2/14x2 | шт | 84 | 236,17<br>- | -<br>- | 19838,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С113-1094-113 варіант 2 | Трійник KAN-Therm PPSU Push 18x2, 5/14x2/14x2 | шт | 140 | 233,42<br>- | -<br>- | 32678,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С113-1094-113 варіант 3 | Трійник KAN PPSU Push 18x2,5/18x2,5/18x2,5 | шт | 92 | 268,44<br>- | -<br>- | 24696,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С113-1095 варіант 1 | Трійник KAN-Therm PPSU Push 18x2,5/25x3, 5/18x2,5 | шт | 4 | 286,54<br>- | -<br>- | 1146,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С113-2041 варіант 2 | Відведення KAN-Therm PPSU Push 14x2/14x2 | шт | 672 | 186,22<br>- | -<br>- | 125139,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С113-2041 варіант 3 | Відведення KAN PPSU Push 18x2,5 18x2,5 | шт | 128 | 225,97<br>- | -<br>- | 28924,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С1545-113 варіант 1 | Кільце натяжне латунне KAN-Therm 14x2/14x2 | шт | 2192 | 51,57<br>- | -<br>- | 113041,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С1545-113 варіант 2 | Кільце латунне натяжное KAN-Therm 18x2, 5/18x2,5 | шт | 1328 | 52,37<br>- | -<br>- | 69547,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С113-1799 варіант 2 | З'єднувач латунний KAN-Therm Push з манжетою з внутрішнім різьбленням 14x2 G1/2" | шт | 224 | 255,07<br>- | -<br>- | 57135,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С113-1799 варіант 1 | З'єднувач латунний KAN-Therm Push з манжетою з внутрішнім різьбленням 18x2,5 G1/2" | шт | 556 | 259,81<br>- | -<br>- | 144454,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С113-1791 варіант 1 | З'єднувач двосторонній KAN-Therm PPSU Push 18x2,5/14x2 | шт | 92 | 164,58<br>- | -<br>- | 15141,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С113-1799 варіант 3 | З'єднувач конусный Push PLATINUM KAN-therm 14x2 G3/4" | шт | 512 | 306,92<br>- | -<br>- | 157143,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С113-1879 варіант 1 | S-Хомут 1/2" (20-23 мм) шуруп 7x70 мм | шт | 1561 | 14,80<br>- | -<br>- | 23102,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8x80 нейлон APS | шт | 1561 | 3,30<br>- | -<br>- | 5151,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ16-14-13* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм* | *100м* | *0,06* | *15908,57*<br>*10540,07* | *3134,14*<br>*1660,67* | *954,51* | *632,40* | *188,05*<br>*99,64* | *92,4000*<br>*15,2947* | *5,54*<br>*0,92* |
| 21 | С113-1899 варіант 1 | Труба KAN-Therm PE-Xc з антидифузійним захистом 25x3,5 мм | м | 5,574 | 268,63<br>- | -<br>- | 1497,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | С113-1802 варіант 1 | З'єднувач латунний KAN-Therm Push з манжетою з внутрішнім різьбленням 25x3,5 G3/4" | шт | 16 | 432,98<br>- | -<br>- | 6927,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С1545-114 варіант 1 | Кільце латунне натяжне KAN-Therm 25x3, 5/25x3,5 | шт | 20 | 81,31<br>- | -<br>- | 1626,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С113-1880 варіант 1 | S-Хомут 3/4" (25-28 мм) шуруп 7x70 мм | шт | 4 | 14,81<br>- | -<br>- | 59,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 4 | 3,30<br>- | -<br>- | 13,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С1630-652 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 6 | 312,47<br>- | -<br>- | 1874,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С1630-651 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 282 | 205,62<br>- | -<br>- | 57984,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С113-2041 варіант 1 | З'єднувач з манжетою та внутрішньою різьбою Ду 25 мм | шт | 16 | 263,91<br>- | -<br>- | 4222,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С113-2041 варіант 2 | Відведення KAN-Therm PPSU Push 14x2/14x2 | шт | 20 | 186,22<br>- | -<br>- | 3724,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1636552,45 | 240801,92 | 116002,99<br>62974,38 | | 2111<br>580,74 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1636552,45 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1279747,54 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 303776,30 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 154987,31 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 282,63 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 49228,98 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1791539,76** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1791539,76** | | | | |
| *30* | *КБ18-21-1* | **Розділ 2. Фільтри для очищення води**<br>*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм* | *10шт* | *9,6* | *2092,87*<br>*1350,54* | *656,40*<br>*230,51* | *20091,55* | *12965,18* | *6301,44*<br>*2212,90* | *12,3000*<br>*2,0478* | *118,08*<br>*19,66* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | & С1630-958-1-2С варіант 1 | Фільтр сітчатий різьбовий DN 20 мм Y222P Danfoss | шт | 94 | 1110,14<br>- | -<br>- | 104353,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С1630-958-1-2С варіант 2 | Фільтр сітчатий різьбовий N 25 мм Y222P Danfoss | шт | 2 | 1334,98<br>- | -<br>- | 2669,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 127114,67 | 12965,18 | 6301,44<br>2212,90 | | 118,08<br>19,66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 127114,67 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 107848,05 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15178,08 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7845,46 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,46 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2519,14 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **134960,13** | | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **134960,13** | | | | | |
| | | **Розділ 3. Трубна ізоляція** | | | | | | | | | | |
| *33* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *234,8* | *373,19*<br>*373,19* | -<br>- | *87625,01* | *87625,01* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *826,5*<br>- |
| 34 | & С130-885-114-1Ю варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex PE COMPACT 18x6 | м | 1831 | 19,59<br>- | -<br>- | 35869,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С130-885-114-1Ю варіант 2 | Теплоізоляція K-Flex PE COMPACT 22x6 | м | 511 | 22,99<br>- | -<br>- | 11747,89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С130-885-114-1Ю варіант 3 | Теплоізоляція K-Flex PE COMPACT 28x6 | м | 6 | 28,09<br>- | -<br>- | 168,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С1551-40-СП варіант 1 | Клей K-FLEX K 414 | л | 33,3 | 975,38<br>- | -<br>- | 32480,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С1555-145 варіант 1 | Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм x 50 мм | п.м. | 3243,5 | 26,03<br>- | -<br>- | 84428,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С113-2123 варіант 1 | Кліпса монтажна для кріплення трубної ізоляції | шт | 7044 | 1,60<br>- | -<br>- | 11270,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | С1551-41-СП варіант 1 | Очищувач для ізоляції K-FLEX | л | 7,3 | 707,24<br>- | -<br>- | 5162,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 268752,44 | 87625,01 | -<br>- | | 826,5<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 268752,44 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 181127,43 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 87625,01 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 42682,96 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 76,04 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13245,07 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **311435,40** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 264,62 | 17,54 | | | 4490,24 | 0,1561 | 39,96 |
| 57 | С113-2301 варіант 1 | Термоститична головка радіаторна Danfoss RA 2990 | шт | 256 | 802,47 - | - - | 205432,32 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 3641693,25 | 105803,31 | 21700,30 7702,61 | | 980,58 67,96 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3641693,25 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3514189,64 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 113505,92 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 59248,79 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 110,1 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19176,38 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3700942,04** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **3700942,04** | | | | |
| | | **Розділ 5. Електричні рушникосушарки** | | | | | | | | | |
| *58* | *КБ17-2-2* | *Установлення сушарок для рушників латунних хромованих* | *10шт* | *9,6* | *4761,67 4311,83* | *65,03 23,92* | *45712,03* | *41393,57* | *624,29 229,63* | *40,6700 0,2128* | *390,43 2,04* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59 | & С1630-1193-1-2У варіант 1 | Електрична рушникосушарка Narow 2012 500W Plug Atlantic | шт | 16 | 6741,48 - | - - | 107863,68 | - | - - | - - | - - |
| 60 | & С1630-1193-1-2У варіант 2 | Електрична рушникосушарка Narow 2012 300W Plug Atlantic | шт | 80 | 6341,97 - | - - | 507357,60 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 660933,31 | 41393,57 | 624,29 229,63 | | 390,43 2,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 660933,31 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 618915,45 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 41623,20 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 21975,56 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 41,21 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7177,92 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **682908,87** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **682908,87** | | | | | |
| | | **Розділ 6. Конвектори** | | | | | | | | | | |
| 61 | КБ18-6-3 | *Установлення конвекторів* | *100кВт* | *0,455* | *17757,79*<br>*15306,71* | *2091,46*<br>*790,82* | *8079,79* | *6964,55* | *951,61*<br>*359,82* | *142,6800*<br>*6,8996* | *64,92*<br>*3,14* |
| 62 | & С130-315-65-1Ц варіант 1 | Конвектор електричний Термія ЕВНА 0, 5/230С2Т(мби) WiFi 500 Вт | шт | 2 | 2923,54<br>- | -<br>- | 5847,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С130-315-65-1Ц варіант 2 | Конвектор електричний Термія ЕВНА 1/230С2Т(мби) WiFi 1000 Вт | шт | 11 | 3056,14<br>- | -<br>- | 33617,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & С130-315-65-1Ц варіант 3 | Конвектор електричний Термія ЕВНА 1, 5/230С2Т(мби) WiFi 1500 Вт | шт | 15 | 3632,44<br>- | -<br>- | 54486,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | & С130-315-65-1Ц варіант 4 | Конвектор електричний Термія ЕВНА 2, 0/230С2Т(мби) WiFi 2000 Вт | шт | 3 | 3810,94<br>- | -<br>- | 11432,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С130-315-65-1Ц варіант 5 | Конвектор електричний Термія ЕВНА 2, 5/230С2Т(мби) WiFi 2500 Вт | шт | 2 | 4819,72<br>- | -<br>- | 9639,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 123103,27 | 6964,55 | 951,61<br>359,82 | | 64,92<br>3,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 123103,27<br><br>115187,11<br>7324,37<br>3835,61<br>7,15<br>1244,72<br>**126938,88** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **126938,88** | | | | |
| | | **Розділ 7. Газові котли** | | | | | | | | | |
| 67 | КБ18-2-6 | *Установлення котлів стальних* | *шт* | *96* | *12517,23*<br>*6752,70* | *1860,66*<br>*695,43* | *1201654,08* | *648259,20* | *178623,36*<br>*66761,28* | *61,5000*<br>*6,0347* | *5904*<br>*579,33* |
| 68 | С130-9 варіант 1 | Котел газовий двохконтурний | шт | 96 | 23887,95<br>- | -<br>- | 2293243,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 3494897,28 | 648259,20 | 178623,36<br>66761,28 | | 5904<br>579,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3494897,28 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2668014,72 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 715020,48 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 317388,73 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 512,18 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 89211,84 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3812286,01** | | | | |
| | | – – –

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

**на Електропостачання**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ЕТР.СО арк. 1-16

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 11367,72428 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 31,4518 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 3514,56473 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. МЗК** | | | | | | | | | |
| | | ***ВРП-1 Секція №1,№2*** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *2* | *2543,33* | *580,73* | *5086,66* | *2393,26* | *1161,46* | *10,3300* | *20,66* |
| | | | | | *1196,63* | *98,11* | | | *196,22* | *0,9835* | *1,97* |
| 2 | & С130-1200-8 варіант 4 | Шафи металеві індивідуального виготовлення | ш | 2 | 8058,38 | - | 16116,76 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *3* | *КМ8-521-2* | *Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А* | *шт* | *4* | *292,73* | *11,14* | *1170,92* | *702,72* | *44,56* | *1,6000* | *6,4* |
| | | | | | *175,68* | *1,80* | | | *7,20* | *0,0181* | *0,07* |
| 4 | & С1547-16-5-10 варіант 1 | Перекидний рубільниік 400 А | шт | 4 | 3190,36 | - | 12761,44 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,36* | *38274,05* | *1198,19* | *13778,66* | *11160,18* | *431,35* | *285,6400* | *102,83* |
| | | | | | *31000,51* | *1038,33* | | | *373,80* | *9,7940* | *3,53* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | & С1547-16-5-10 варіант 16 | Автоматичний вимикач (EATON PLHT-C100/3 Ip=100A, або аналог) | шт | 4 | 3941,32<br>- | -<br>- | 15765,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1547-16-5-10 варіант 6 | Автоматичний вимикач (EATON PLHT-C80/3, Ip=80A, або аналог) | шт | 22 | 5356,75<br>- | -<br>- | 117848,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С1547-16-5-10 варіант 11 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C40/3, Ip=40A, або аналог) | шт | 2 | 1066,75<br>- | -<br>- | 2133,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С1547-16-5-10 варіант 12 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C32/3, Ip=32A, або аналог) | шт | 6 | 669,64<br>- | -<br>- | 4017,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1547-16-5-10 варіант 17 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C32/1, Ip=32A, або аналог) | шт | 2 | 341,68<br>- | -<br>- | 683,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,58* | *29145,23*<br>*22228,42* | *1198,19*<br>*1038,33* | *16904,23* | *12892,48* | *694,95*<br>*602,23* | *207,2000*<br>*9,7940* | *120,18*<br>*5,68* |
| 12 | & С1547-16-5-10 варіант 7 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=30mA, Ip=20A, або аналог) | шт | 10 | 1509,91<br>- | -<br>- | 15099,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С1547-16-5-10 варіант 18 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C16/3, Ip=16A, або аналог) | шт | 4 | 856,97<br>- | -<br>- | 3427,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С1547-16-5-10 варіант 19 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C25/1, Ip=25A, або аналог) | шт | 2 | 341,68<br>- | -<br>- | 683,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1547-16-5-10 варіант 14 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/1, Ip=20A, або аналог) | шт | 6 | 242,19<br>- | -<br>- | 1453,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1547-16-5-10 варіант 20 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C16/1, Ip=16A, або аналог) | шт | 2 | 277,21<br>- | -<br>- | 554,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ip=10A, або аналог) | шт | 34 | 242,19<br>- | -<br>- | 8234,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,04* | *50408,08*<br>*43134,54* | *1198,19*<br>*1038,33* | *2016,32* | *1725,38* | *47,93*<br>*41,53* | *367,0400*<br>*9,7940* | *14,68*<br>*0,39* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | & С1547-16-5-10 варіант 31 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A160, Ip=160A, або аналог) | шт | 4 | 8019,10<br>- | -<br>- | 32076,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до* | *100шт* | *0,02* | *50408,08*<br>*43134,54* | *1198,19*<br>*1038,33* | *1008,16* | *862,69* | *23,96*<br>*20,77* | *367,0400*<br>*9,7940* | *7,34*<br>*0,2* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *250 А* | | | | | | | | | |
| 21 | & С1547-16-5-10 варіант 8 | Незалежний розчеплювач (EATON Z-LHASA/230, або аналог) | шт | 2 | 1462,95<br>- | -<br>- | 2925,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КМ8-816-1* | *Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності* | *шт* | *2* | *2417,22*<br>*693,60* | *25,90*<br>*4,41* | *4834,44* | *1387,20* | *51,80*<br>*8,82* | *6,7900*<br>*0,0447* | *13,58*<br>*0,09* |
| 23 | & С1547-16-5-10 варіант 4 | Реле часу управ. за часом доби Ін=25А, 220В | шт | 2 | 1071,31<br>- | -<br>- | 2142,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *10* | *214,17*<br>*185,34* | *8,63*<br>*1,47* | *2141,70* | *1853,40* | *86,30*<br>*14,70* | *1,6000*<br>*0,0149* | *16*<br>*0,15* |
| 25 | & С1630-975-76 варіант 2 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В 5А(100А),кл.т1,0, або аналог) | шт | 10 | 4868,01<br>- | -<br>- | 48680,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *26* | *КМ8-600-1* | *Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *2* | *112,25*<br>*92,67* | *8,63*<br>*1,47* | *224,50* | *185,34* | *17,26*<br>*2,94* | *0,8000*<br>*0,0149* | *1,6*<br>*0,03* |
| 27 | & С1630-975-76 варіант 1 | Лічильник електричної енергії (НИК-2104, 220В, Ін=5А(60)А, кл.т.1.0, або аналог) | шт | 2 | 2914,97<br>- | -<br>- | 5829,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***ВРП-2 Секція 1*** | | | | | | | | | |
| *28* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *10,3300*<br>*0,9835* | *10,33*<br>*0,98* |
| 29 | & С130-1200-8 варіант 4 | Шафи металеві індивідуального виготовлення | ш | 1 | 8058,38<br>- | -<br>- | 8058,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *30* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,16* | *29145,23*<br>*22228,42* | *1198,19*<br>*1038,33* | *4663,24* | *3556,55* | *191,71*<br>*166,13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *33,15*<br>*1,57* |
| 31 | & С1547-16-5-10 варіант 14 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/1, Ір=20А, або аналог) | шт | 7 | 242,19<br>- | -<br>- | 1695,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 9 | 242,19<br>- | -<br>- | 2179,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *33* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,06* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *2296,44* | *1860,03* | *71,89*<br>*62,30* | *285,6400*<br>*9,7940* | *17,14*<br>*0,59* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | & С1547-16-5-10 варіант 11 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C40/3, Ір=40А, або аналог) | шт | 2 | 1066,75<br>- | -<br>- | 2133,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С1547-16-5-10 варіант 13 | Вимикач навантаження (EATON IS-40/3, Ін=40А, або аналог) | шт | 1 | 2012,50<br>- | -<br>- | 2012,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С1547-16- | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C32/3, | шт | 3 | 669,64 | - | 2008,92 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-10 варіант 12 | Ір=32А, або аналог) | | | - | - | | | - | - | - |
| *37* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,01* | *50408,08* 43134,54 | *1198,19* 1038,33 | *504,08* | *431,35* | *11,98* 10,38 | *367,0400* 9,7940 | *3,67* 0,1 |
| 38 | & С1547-16-5-10 варіант 8 | Незалежний розчеплювач (EATON Z-LHASA/230, або аналог) | шт | 1 | 1462,95 - | - - | 1462,95 | - | - - | - - | - - |
| *39* | *КМ8-816-1* | *Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності* | *шт* | *1* | *2417,22* 693,60 | *25,90* 4,41 | *2417,22* | *693,60* | *25,90* 4,41 | *6,7900* 0,0447 | *6,79* 0,04 |
| 40 | & С1547-16-5-10 варіант 4 | Реле часу управ. за часом доби Ін=25А, 220В | шт | 1 | 1071,31 - | - - | 1071,31 | - | - - | - - | - - |
| | | ***ВРП-2 Секція 2*** | | | | | | | | | |
| *41* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33* 1196,63 | *580,73* 98,11 | *2543,33* | *1196,63* | *580,73* 98,11 | *10,3300* 0,9835 | *10,33* 0,98 |
| 42 | & С130-1200-8 варіант 4 | Шафи металеві індивідуального виготовлення | ш | 1 | 8058,38 - | - - | 8058,38 | - | - - | - - | - - |
| *43* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,19* | *29145,23* 22228,42 | *1198,19* 1038,33 | *5537,59* | *4223,40* | *227,66* 197,28 | *207,2000* 9,7940 | *39,37* 1,86 |
| 44 | & С1547-16-5-10 варіант 14 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/1, Ір=20А, або аналог) | шт | 7 | 242,19 - | - - | 1695,33 | - | - - | - - | - - |
| 45 | & С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 9 | 242,19 - | - - | 2179,71 | - | - - | - - | - - |
| 46 | & С1547-16-5-10 варіант 21 | Вимикач навантаження (EATON IS-25/3, Ін=25А, або аналог) | шт | 1 | 1755,10 - | - - | 1755,10 | - | - - | - - | - - |
| 47 | & С1547-16-5-10 варіант 22 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C25/3, Ір=25А, або аналог) | шт | 2 | 988,66 - | - - | 1977,32 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *48* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,01* | *50408,08* 43134,54 | *1198,19* 1038,33 | *504,08* | *431,35* | *11,98* 10,38 | *367,0400* 9,7940 | *3,67* 0,1 |
| 49 | & С1547-16-5-10 варіант 8 | Незалежний розчеплювач (EATON Z-LHASA/230, або аналог) | шт | 1 | 1462,95 - | - - | 1462,95 | - | - - | - - | - - |
| *50* | *КМ8-816-1* | *Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності* | *шт* | *1* | *2417,22* 693,60 | *25,90* 4,41 | *2417,22* | *693,60* | *25,90* 4,41 | *6,7900* 0,0447 | *6,79* 0,04 |
| 51 | & С1547-16-5-10 | Реле часу управ. за часом доби Ін=25А, 220В | шт | 1 | 1071,31 - | - - | 1071,31 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 4 | | | | | | | | | | |
| | | ***ВРП-3 Секція 1*** | | | | | | | | | |
| *52* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *10,3300*<br>*0,9835* | *10,33*<br>*0,98* |
| 53 | & С130-1200-8<br>варіант 4 | Шафи металеві індивідуального виготовлення | ш | 1 | 8058,38<br>- | -<br>- | 8058,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *54* | *КМ8-521-2* | *Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А* | *шт* | *2* | *292,73*<br>*175,68* | *11,14*<br>*1,80* | *585,46* | *351,36* | *22,28*<br>*3,60* | *1,6000*<br>*0,0181* | *3,2*<br>*0,04* |
| 55 | & С1547-16-5-10<br>варіант 1 | Перекидний рубільниік 400 А | шт | 2 | 3190,36<br>- | -<br>- | 6380,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,1* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *3827,41* | *3100,05* | *119,82*<br>*103,83* | *285,6400*<br>*9,7940* | *28,56*<br>*0,98* |
| 57 | & С1547-16-5-10<br>варіант 16 | Автоматичний вимикач (EATON PLHT-C100/3 Ір=100А, або аналог) | шт | 10 | 3941,32<br>- | -<br>- | 39413,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,02* | *50408,08*<br>*43134,54* | *1198,19*<br>*1038,33* | *1008,16* | *862,69* | *23,96*<br>*20,77* | *367,0400*<br>*9,7940* | *7,34*<br>*0,2* |
| 59 | & С1547-16-5-10<br>варіант 23 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A200, Ір=200А, або аналог) | шт | 2 | 9475,73<br>- | -<br>- | 18951,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ***ВРП-3 Секція 2*** | | | | | | | | | |
| *60* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *10,3300*<br>*0,9835* | *10,33*<br>*0,98* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | & С130-1200-8<br>варіант 4 | Шафи металеві індивідуального виготовлення | ш | 1 | 8058,38<br>- | -<br>- | 8058,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *62* | *КМ8-521-2* | *Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А* | *шт* | *2* | *292,73*<br>*175,68* | *11,14*<br>*1,80* | *585,46* | *351,36* | *22,28*<br>*3,60* | *1,6000*<br>*0,0181* | *3,2*<br>*0,04* |
| 63 | & С1547-16-5-10<br>варіант 1 | Перекидний рубільниік 400 А | шт | 2 | 3190,36<br>- | -<br>- | 6380,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *64* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,1* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *3827,41* | *3100,05* | *119,82*<br>*103,83* | *285,6400*<br>*9,7940* | *28,56*<br>*0,98* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | & С1547-16-5-10 варіант 16 | Автоматичний вимикач (EATON PLHT-C100/3 Ір=100А, або аналог) | шт | 10 | 3941,32<br>- | -<br>- | 39413,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,02* | *50408,08*<br>*43134,54* | *1198,19*<br>*1038,33* | *1008,16* | *862,69* | *23,96*<br>*20,77* | *367,0400*<br>*9,7940* | *7,34*<br>*0,2* |
| 67 | & С1547-16-5-10 варіант 23 | Автоматичний вимикач вводний (EATON BZMB2-A200, Ір=200А, або аналог) | шт | 2 | 9475,73<br>- | -<br>- | 18951,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | *** Щити розподільчі (ЩТВ,ЩПБ,ЩСон,ЩОм )*** | | | | | | | | | |
| *68* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *6* | *624,03*<br>*424,35* | *34,56*<br>*16,14* | *3744,18* | *2546,10* | *207,36*<br>*96,84* | *3,9100*<br>*0,1438* | *23,46*<br>*0,86* |
| 69 | & С130-1200-8 варіант 5 | Розподільний щит вбудованного виконання з вводним вимикачем навантаження (EATON IS-20/1, Ін=20А, або аналог) (ЩРн-24з-1) | ш | 6 | 2408,59<br>- | -<br>- | 14451,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *70* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,56* | *29145,23*<br>*22228,42* | *1198,19*<br>*1038,33* | *16321,33* | *12447,92* | *670,99*<br>*581,46* | *207,2000*<br>*9,7940* | *116,03*<br>*5,48* |
| 71 | & С1547-16-5-10 варіант 7 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 16 | 1509,91<br>- | -<br>- | 24158,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 40 | 242,19<br>- | -<br>- | 9687,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *73* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *2* | *624,03*<br>*424,35* | *34,56*<br>*16,14* | *1248,06* | *848,70* | *69,12*<br>*32,28* | *3,9100*<br>*0,1438* | *7,82*<br>*0,29* |
| 74 | & С130-1200-8 варіант 6 | Розподільний щит вбудованного виконання з вводним вимикачем навантаження (EATON PL6 C25/3 Ір=25А, або аналог) (ЩРн-36з-1) | ш | 2 | 2814,74<br>- | -<br>- | 5629,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *75* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,28* | *29145,23*<br>*22228,42* | *1198,19*<br>*1038,33* | *8160,66* | *6223,96* | *335,49*<br>*290,73* | *207,2000*<br>*9,7940* | *58,02*<br>*2,74* |
| 76 | & С1547-16-5-10 варіант 7 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 28 | 1509,91<br>- | -<br>- | 42277,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *77* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *96* | *624,03*<br>*424,35* | *34,56*<br>*16,14* | *59906,88* | *40737,60* | *3317,76*<br>*1549,44* | *3,9100*<br>*0,1438* | *375,36*<br>*13,8* |
| 78 | & С1-891-65 варіант 2 | Щиток квартирний ЩРв-24з-1 | шт | 96 | 1306,47<br>- | -<br>- | 125421,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *79* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів* | *100шт* | *7,68* | *29145,23* | *1198,19* | *223835,37* | *170714,27* | *9202,10* | *207,2000* | *1591,3* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | | | *22228,42* | *1038,33* | | | *7974,37* | *9,7940* | *75,22* |
| 80 | & С1547-16-5-10 варіант 24 | Автомат диференційний (EATON PFL4-20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 480 | 1183,73<br>- | -<br>- | 568190,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С1547-16-5-10 варіант 9 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=10mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 96 | 1624,78<br>- | -<br>- | 155978,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С1547-16-5-10 варіант 25 | Автоматичний вимикач (EATON PL4-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 192 | 152,93<br>- | -<br>- | 29362,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | *** ЩК*** | | | | | | | | | |
| *83* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *32* | *624,03*<br>*424,35* | *34,56*<br>*16,14* | *19968,96* | *13579,20* | *1105,92*<br>*516,48* | *3,9100*<br>*0,1438* | *125,12*<br>*4,6* |
| 84 | & С1-891-65 варіант 1 | Щиток ЩС-98/3 | шт | 32 | 12781,51<br>- | -<br>- | 409008,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *85* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,96* | *29145,23*<br>*22228,42* | *1198,19*<br>*1038,33* | *27979,42* | *21339,28* | *1150,26*<br>*996,80* | *207,2000*<br>*9,7940* | *198,91*<br>*9,4* |
| 86 | & С1547-16-5-10 варіант 26 | Автоматичний вимикач (EATON PL4-C25/1, Ір=25А, або аналог) | шт | 96 | 231,97<br>- | -<br>- | 22269,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *87* | *КМ8-600-1* | *Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *96* | *112,25*<br>*92,67* | *8,63*<br>*1,47* | *10776,00* | *8896,32* | *828,48*<br>*141,12* | *0,8000*<br>*0,0149* | *76,8*<br>*1,43* |
| 88 | & С1630-975-76 варіант 1 | Лічильник електричної енергії (НИК-2104, 220В, Ін=5А(60)А, кл.т.1.0, або аналог) | шт | 96 | 2914,97<br>- | -<br>- | 279837,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *89* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,04* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *1530,96* | *1240,02* | *47,93*<br>*41,53* | *285,6400*<br>*9,7940* | *11,43*<br>*0,39* |
| 90 | & С1419-96-6 | Вимикач автоматичний в корпусі U=380 В I=50 А | шт | 2 | 1158,00<br>- | -<br>- | 2316,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | & С1419-96-6 варіант 1 | Вимикач автоматичний в корпусі U=380 В I=32 А | шт | 2 | 1140,00<br>- | -<br>- | 2280,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *92* | *КМ8-532-1* | *Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3* | *шт* | *4* | *342,86*<br>*247,28* | *9,54*<br>*1,61* | *1371,44* | *989,12* | *38,16*<br>*6,44* | *2,2000*<br>*0,0163* | *8,8*<br>*0,07* |
| 93 | & С1545-16-67 варіант 1 | Пост кнопковий ПКУ 51-17,131У3 | шт | 4 | 560,87<br>- | -<br>- | 2243,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *94* | *КБ21-24-13* | *Установлення трансформаторів* | *шт* | *4* | *531,98* | *35,98* | *2127,92* | *836,24* | *143,92* | *1,8600* | *7,44* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А* | | | *209,06* | *12,29* | | | *49,16* | *0,1127* | *0,45* |
| 95 | & С1514-165 | Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП 0,25/12 | шт | 4 | 1939,09<br>- | -<br>- | 7756,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *2* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *5086,66* | *2393,26* | *1161,46*<br>*196,22* | *10,3300*<br>*0,9835* | *20,66*<br>*1,97* |
| 97 | & С130-1200-8 варіант 1 | Вводний пристрій для ліфтів ,380В ВУ | ш | 2 | 2431,06<br>- | -<br>- | 4862,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 2649173,04 | 341259,24 | 24060,58<br>14845,21 | | 3154,52<br>139,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2649173,04 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2283853,22 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 356104,45 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 177523,76 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 322,66 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 56196,36 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2826696,80** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **2826696,80** | | | | |
| | | **Розділ 2. Освітлювальна арматура** | | | | | | | | | |
| *98* | *КБ21-18-1* | *Монтаж світильників стельових з LED лампою* | *100шт* | *0,9* | *44640,13*<br>*23189,76* | *7212,60*<br>*3522,82* | *40176,12* | *20870,78* | *6491,34*<br>*3170,54* | *211,2000*<br>*31,7280* | *190,08*<br>*28,56* |
| 99 | & С1547-7-87 варіант 6 | Світильник світлодіодний стельовий Osram Surffce-C | шт | 2 | 1040,30<br>- | -<br>- | 2080,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | & С1547-7-87 варіант 1 | Світильник світлодіодний вмонтований LED Panel Global | шт | 76 | 609,91<br>- | -<br>- | 46353,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & С1547-7-87 варіант 2 | Світильник світлодіодний стельовий пот 20Вт IP65 | шт | 6 | 281,92<br>- | -<br>- | 1691,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & С1547-7-87 варіант 3 | Світильник світлодіодний стельовий пот 40Вт IP65 | шт | 6 | 2098,12<br>- | -<br>- | 12588,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *103* | *КБ21-17-4* | *Монтаж світильників з LED лампою на* | *100шт* | *2,2* | *22664,98* | *4038,54* | *49862,96* | *39960,16* | *8884,79* | *156,8000* | *344,96* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кронштейнах* | | | *18163,71* | *2582,07* | | | *5680,55* | *23,0122* | *50,63* |
| 104 | & С1547-7-87 варіант 7 | Світильник світлодіодний настінний з лампою LED 12Вт IP65 | шт | 12 | 395,49<br>- | -<br>- | 4745,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | & С1547-7-87 варіант 8 | Світильник світлодіодний настінний з лампою LED 13Вт з датчиком руху на 2хв IP20 | шт | 88 | 854,42<br>- | -<br>- | 75188,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | & С1547-7-87 варіант 4 | Світильник світлодіодний настінний з лампою LED 120Вт (Селена32) | шт | 120 | 404,74<br>- | -<br>- | 48568,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | & С1547-1-65 | LED лампа 20 Вт | шт | 306 | 99,36<br>- | -<br>- | 30404,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 108 | & С1547-1-65 варіант 1 | LED лампа 12 Вт | шт | 112 | 38,36<br>- | -<br>- | 4296,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | & С119-65-2 варіант 1 | Патрон ламповий | шт | 24 | 49,02<br>- | -<br>- | 1176,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *110* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,24* | *8132,25*<br>*2755,54* | -<br>- | *1951,74* | *661,33* | -<br>- | *27,6800*<br>- | *6,64*<br>- |
| 111 | С1547-6 варіант 3 | Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки | шт | 24 | 152,50<br>- | -<br>- | 3660,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *112* | *КБ21-22-3* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних* | *100шт* | *0,04* | *8293,53*<br>*2916,82* | -<br>- | *331,74* | *116,67* | -<br>- | *29,3000*<br>- | *1,17*<br>- |
| 113 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки | шт | 4 | 183,15<br>- | -<br>- | 732,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *114* | *КБ21-22-1* | *Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100шт* | *0,04* | *2995,55*<br>*2519,61* | -<br>- | *119,82* | *100,78* | -<br>- | *25,3100*<br>- | *1,01*<br>- |
| 115 | С1547-6 варіант 4 | Вимикач двоклавішний заглиблений для вікритої проводки | шт | 4 | 172,98<br>- | -<br>- | 691,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *116* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,4* | *4965,55*<br>*4965,55* | -<br>- | *1986,22* | *1986,22* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *19,95*<br>- |
| 117 | 1504-17003 варіант 3 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 36 | 153,11<br>- | -<br>- | 5511,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | 1504-17003 варіант 2 | Штепсельна розетка для схованої установки 220 В 16а з заземлюючим контактом,завтоматично закриваючими шторками, IP20 | шт | 4 | 153,11<br>- | -<br>- | 612,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | С1545-90 варіант 9 | Коробка під вимикачі та розетки установочна | 100шт | 0,12 | 1291,07<br>- | -<br>- | 154,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 332887,05 | 63695,94 | 15376,13<br>8851,09 | | 563,81<br>79,19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 332887,05 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 253814,98 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 72547,03 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 35245,18 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 62,37 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10863,80 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **368132,23** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 4 | | | | | | | | | | |
| *131* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *35* | *1149,58*<br>*866,97* | *98,19*<br>*58,74* | *40235,30* | *30343,95* | *3436,65*<br>*2055,90* | *8,6000*<br>*0,5256* | *301*<br>*18,4* |
| 132 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х1,5 мм | м | 3570 | 34,66<br>- | -<br>- | 123736,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *133* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *14* | *1661,40*<br>*1229,88* | *179,04*<br>*104,91* | *23259,60* | *17218,32* | *2506,56*<br>*1468,74* | *12,2000*<br>*0,9391* | *170,8*<br>*13,15* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 134 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 1020 | 53,70<br>- | -<br>- | 54774,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 135 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х4 мм | м | 408 | 58,87<br>- | -<br>- | 24018,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| *136* | *КБ21-4-4* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2* | *100м* | *18,4* | *2282,32*<br>*1641,19* | *274,02*<br>*152,95* | *41994,69* | *30197,90* | *5041,97*<br>*2814,28* | *16,2800*<br>*1,3705* | *299,55*<br>*25,22* |
| 137 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х6 мм | м | 1734 | 88,36<br>- | -<br>- | 153216,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 3 | | | | | | | | | | |
| *138* | *КБ21-11-1* | *Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *18* | *16211,73*<br>*7848,50* | *5008,19*<br>*1498,98* | *291811,14* | *141273,00* | *90147,42*<br>*26981,64* | *71,4800*<br>*13,5975* | *1286,64*<br>*244,76* |
| 139 | & С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30 2х1,5 мм | м | 1836 | 41,21<br>- | -<br>- | 75661,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 8 | | | | | | | | | | |
| *140* | *КБ21-11-2* | *Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *2,85* | *16560,74*<br>*8173,51* | *5032,19*<br>*1516,60* | *47198,11* | *23294,50* | *14341,74*<br>*4322,31* | *74,4400*<br>*13,7543* | *212,15*<br>*39,2* |
| 141 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х6,0 мм | м | 183,6 | 132,95<br>- | -<br>- | 24409,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 4 | | | | | | | | | | |
| 142 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х10,0 мм | м | 30,6 | 317,61<br>- | -<br>- | 9718,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | & С153-357-98 варіант 10 | Кабелі N (НХН) FE 180 E90 3х4,0 мм | м | 40,8 | 121,59<br>- | -<br>- | 4960,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | & С153-357-98 варіант 9 | Кабелі N (НХН) FE 180 E90 5х6,0 мм | м | 35,7 | 171,36<br>- | -<br>- | 6117,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *145* | *КБ21-15-3* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках* | *100м* | *7,9* | *689,59*<br>*445,79* | *138,14*<br>*23,54* | *5447,76* | *3521,74* | *1091,31*<br>*185,97* | *4,0600*<br>*0,2384* | *32,07*<br>*1,88* |
| 146 | & С153-357-98 варіант 6 | Кабелі ВВГнгд 5х25,0 мм | м | 285,6 | 561,61<br>- | -<br>- | 160395,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 147 | & С153-357-98 варіант 7 | Кабелі ВВГнгд 5х35,0 мм | м | 520,2 | 765,18<br>- | -<br>- | 398046,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 148 | С1545-90 варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 4 | 5191,48<br>- | -<br>- | 20765,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 1747271,65 | 334841,00 | 131525,42<br>44116,69 | | 3145,86<br>402,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1747271,65 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1280905,23 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 378957,69 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 189504,85 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 344,17 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 59948,47 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1936776,50** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **1936776,50** | | | | |
| | | **Розділ 4. Ящик обліку №1 секція 1** | | | | | | | | | |
| *149* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *10,3300*<br>*0,9835* | *10,33*<br>*0,98* |
| 150 | С1514-6 варіант 1 | Ящики обліку ЯУ-1 | шт | 1 | 16306,40<br>- | -<br>- | 16306,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *151* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,02* | *50408,08*<br>*43134,54* | *1198,19*<br>*1038,33* | *1008,16* | *862,69* | *23,96*<br>*20,77* | *367,0400*<br>*9,7940* | *7,34*<br>*0,2* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | & С1547-16-5-10 варіант 23 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A200, Ір=200А, або аналог) | шт | 2 | 9475,73<br>- | -<br>- | 18951,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *153* | *КМ8-53-1* | *Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ* | *шт* | *6* | *499,10*<br>*359,68* | *51,80*<br>*8,83* | *2994,60* | *2158,08* | *310,80*<br>*52,98* | *3,2000*<br>*0,0894* | *19,2*<br>*0,54* |
| 154 | & С1547-16-5-10 варіант 5 | Трансформатор струму Т-0,66 В | шт | 6 | 1851,61<br>- | -<br>- | 11109,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *155* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *2* | *214,17*<br>*185,34* | *8,63*<br>*1,47* | *428,34* | *370,68* | *17,26*<br>*2,94* | *1,6000*<br>*0,0149* | *3,2*<br>*0,03* |
| 156 | & С1630-975-76 варіант 3 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В Ін=5(10)А кл.т-0,55, або аналог) | шт | 2 | 4570,81<br>- | -<br>- | 9141,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *157* | *КМ8-420-1* | *Коробка випробна* | *100 шт* | *0,02* | *43965,13*<br>*36717,12* | *7248,01*<br>*1216,41* | *879,30* | *734,34* | *144,96*<br>*24,33* | *334,4000*<br>*12,2872* | *6,69*<br>*0,25* |
| 158 | & С113-2130-7 варіант 1 | Коробка випробна АРР-5 | шт | 2 | 425,74<br>- | -<br>- | 851,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *159* | *КМ8-80-2* | *Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6* | *шт* | *2* | *277,06*<br>*179,84* | *94,97*<br>*16,19* | *554,12* | *359,68* | *189,94*<br>*32,38* | *1,6000*<br>*0,1639* | *3,2*<br>*0,33* |
| 160 | & С113-2130-7 варіант 2 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг т.ОПН1-В 3Р | шт | 2 | 3365,76<br>- | -<br>- | 6731,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 71499,99<br><br>71499,99 | 5682,10 | 1267,65<br>231,51 | | 49,96<br>2,33 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 64550,24 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5913,61 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2869,14 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 883,28 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **74369,13** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **74369,13** | | | | |
| | | **Розділ 5. Ящик обліку 1 Секція 2** | | | | | | | | | |
| *161* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *10,3300*<br>*0,9835* | *10,33*<br>*0,98* |
| 162 | С1514-6 варіант 1 | Ящики обліку ЯУ-1 | шт | 1 | 16306,40<br>- | -<br>- | 16306,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *163* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,02* | *50408,08*<br>*43134,54* | *1198,19*<br>*1038,33* | *1008,16* | *862,69* | *23,96*<br>*20,77* | *367,0400*<br>*9,7940* | *7,34*<br>*0,2* |
| 164 | & С1547-16-5-10 варіант 31 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A160, Ір=160А, або аналог) | шт | 2 | 8019,10<br>- | -<br>- | 16038,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *165* | *КМ8-53-1* | *Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ* | *шт* | *6* | *499,10*<br>*359,68* | *51,80*<br>*8,83* | *2994,60* | *2158,08* | *310,80*<br>*52,98* | *3,2000*<br>*0,0894* | *19,2*<br>*0,54* |
| 166 | & С1547-16-5-10 варіант 5 | Трансформатор струму Т-0,66 В | шт | 6 | 1851,61<br>- | -<br>- | 11109,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *167* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *2* | *214,17*<br>*185,34* | *8,63*<br>*1,47* | *428,34* | *370,68* | *17,26*<br>*2,94* | *1,6000*<br>*0,0149* | *3,2*<br>*0,03* |
| 168 | & С1630-975-76 варіант 3 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В Ін=5(10)А кл.т-0,55, або аналог) | шт | 2 | 4570,81<br>- | -<br>- | 9141,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *169* | *КМ8-420-1* | *Коробка випробна* | *100 шт* | *0,02* | *41548,97*<br>*36717,12* | *4831,85*<br>*1216,41* | *830,98* | *734,34* | *96,64*<br>*24,33* | *334,4000*<br>*12,2872* | *6,69*<br>*0,25* |
| 170 | & С113-2130-7 варіант 1 | Коробка випробна АРР-5 | шт | 2 | 425,74<br>- | -<br>- | 851,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *171* | *КМ8-80-2* | *Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6* | *шт* | *2* | *277,06*<br>*179,84* | *94,97*<br>*16,19* | *554,12* | *359,68* | *189,94*<br>*32,38* | *1,6000*<br>*0,1639* | *3,2*<br>*0,33* |
| 172 | & С113-2130-7 варіант 2 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг т.ОПН1-В 3Р | шт | 2 | 3365,76<br>- | -<br>- | 6731,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 68538,41 | 5682,10 | 1219,33<br>231,51 | | 49,96<br>2,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 68538,41 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 61636,98 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5913,61 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2869,14 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 883,28 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **71407,55** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **71407,55** | | | | |
| | | **Розділ 6. Ящик обліку №2 секція 1** | | | | | | | | | |
| *173* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33* | *580,73* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73* | *10,3300* | *10,33* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *1196,63* | *98,11* | | | *98,11* | *0,9835* | *0,98* |
| 174 | С1514-6 варіант 2 | Ящики обліку ЯУ-2 | шт | 1 | 16306,40 - | - - | 16306,40 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *175* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,02* | *50408,08 43134,54* | *1198,19 1038,33* | *1008,16* | *862,69* | *23,96 20,77* | *367,0400 9,7940* | *7,34 0,2* |
| 176 | & С1547-16-5-10 варіант 10 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A250, Ір=250А, або аналог) | шт | 2 | 10754,82 - | - - | 21509,64 | - | - - | - - | - - |
| *177* | *КМ8-53-1* | *Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ* | *шт* | *6* | *499,10 359,68* | *51,80 8,83* | *2994,60* | *2158,08* | *310,80 52,98* | *3,2000 0,0894* | *19,2 0,54* |
| 178 | & С1547-16-5-10 варіант 5 | Трансформатор струму Т-0,66 В | шт | 6 | 1851,61 - | - - | 11109,66 | - | - - | - - | - - |
| *179* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *2* | *214,17 185,34* | *8,63 1,47* | *428,34* | *370,68* | *17,26 2,94* | *1,6000 0,0149* | *3,2 0,03* |
| 180 | & С1630-975-76 варіант 3 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В Ін=5(10)А кл.т-0,55, або аналог) | шт | 2 | 4570,81 - | - - | 9141,62 | - | - - | - - | - - |
| *181* | *КМ8-420-1* | *Коробка випробна* | *100 шт* | *0,02* | *41548,97 36717,12* | *4831,85 1216,41* | *830,98* | *734,34* | *96,64 24,33* | *334,4000 12,2872* | *6,69 0,25* |
| 182 | & С113-2130-7 варіант 1 | Коробка випробна АРР-5 | шт | 2 | 425,74 - | - - | 851,48 | - | - - | - - | - - |
| *183* | *КМ8-80-2* | *Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6* | *шт* | *2* | *277,06 179,84* | *94,97 16,19* | *554,12* | *359,68* | *189,94 32,38* | *1,6000 0,1639* | *3,2 0,33* |
| 184 | & С113-2130-7 варіант 2 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг т.ОПН1-В 3Р | шт | 2 | 3365,76 - | - - | 6731,52 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 74009,85 | 5682,10 | 1219,33 231,51 | | 49,96 2,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 74009,85 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 67108,42 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5913,61 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2869,14 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 883,28 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **76878,99** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **76878,99** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 7. Ящик обліку 2 Секція 2** | | | | | | | | | | |
| *185* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33* | *580,73* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1196,63* | *98,11* | | | *98,11* | *0,9835* | *0,98* |
| 186 | С1514-6 варіант 2 | Ящики обліку ЯУ-2 | шт | 1 | 16306,40 | - | 16306,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *187* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,02* | *50408,08* | *1198,19* | *1008,16* | *862,69* | *23,96* | *367,0400* | *7,34* |
| | | | | | *43134,54* | *1038,33* | | | *20,77* | *9,7940* | *0,2* |
| 188 | & С1547-16-5-10 варіант 23 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A200, Ір=200А, або аналог) | шт | 2 | 9475,73 | - | 18951,46 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *189* | *КМ8-53-1* | *Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ* | *шт* | *6* | *499,10* | *51,80* | *2994,60* | *2158,08* | *310,80* | *3,2000* | *19,2* |
| | | | | | *359,68* | *8,83* | | | *52,98* | *0,0894* | *0,54* |
| 190 | & С1547-16-5-10 варіант 5 | Трансформатор струму Т-0,66 В | шт | 6 | 1851,61 | - | 11109,66 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *191* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *2* | *214,17* | *8,63* | *428,34* | *370,68* | *17,26* | *1,6000* | *3,2* |
| | | | | | *185,34* | *1,47* | | | *2,94* | *0,0149* | *0,03* |
| 192 | & С1630-975-76 варіант 3 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В Ін=5(10)А кл.т-0,55, або аналог) | шт | 2 | 4570,81 | - | 9141,62 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *193* | *КМ8-420-1* | *Коробка випробна* | *100 шт* | *0,02* | *43965,13* | *7248,01* | *879,30* | *734,34* | *144,96* | *334,4000* | *6,69* |
| | | | | | *36717,12* | *1216,41* | | | *24,33* | *12,2872* | *0,25* |
| 194 | & С113-2130-7 варіант 1 | Коробка випробна АРР-5 | шт | 2 | 425,74 | - | 851,48 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *195* | *КМ8-80-2* | *Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6* | *шт* | *2* | *277,06* | *94,97* | *554,12* | *359,68* | *189,94* | *1,6000* | *3,2* |
| | | | | | *179,84* | *16,19* | | | *32,38* | *0,1639* | *0,33* |
| 196 | & С113-2130-7 варіант 2 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг т.ОПН1-В 3Р | шт | 2 | 3365,76 | - | 6731,52 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 71499,99 | 5682,10 | 1267,65 | | 49,96 |
| | | | | | | | | | 231,51 | | 2,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 71499,99 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 64550,24 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5913,61 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2869,14 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 883,28 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **74369,13** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – – – – – | | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **74369,13** | | | | | |
| | | **Розділ 8. Квартири** | | | | | | | | | | |
| *197* | *КБ21-18-1* | *Монтаж світильників стельових з LED лампою* | *100шт* | *1,44* | *44640,13*<br>*23189,76* | *7212,60*<br>*3522,82* | *64281,79* | *33393,25* | *10386,14*<br>*5072,86* | *211,2000*<br>*31,7280* | *304,13*<br>*45,69* |
| 198 | & С1547-7-87 варіант 6 | Світильник світлодіодний стельовий Osram Surffce-C | шт | 144 | 1040,30<br>- | -<br>- | 149803,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *199* | *КБ21-17-4* | *Монтаж світильників з LED лампою на кронштейнах* | *100шт* | *1,12* | *22664,98*<br>*18163,71* | *4038,54*<br>*2582,07* | *25384,78* | *20343,36* | *4523,16*<br>*2891,92* | *156,8000*<br>*23,0122* | *175,62*<br>*25,77* |
| 200 | & С1547-7-87 варіант 7 | Світильник світлодіодний настінний з лампою LED 12Вт IP65 | шт | 112 | 395,49<br>- | -<br>- | 44294,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *201* | *КМ8-641-1* | *Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24* | *шт* | *384* | *3686,83*<br>*2978,21* | *21,97*<br>*6,34* | *1415742,72* | *1143632,64* | *8436,48*<br>*2434,56* | *28,8000*<br>*0,0600* | *11059,2*<br>*23,04* |
| 202 | & С117-1-5 варіант 2 | Коробка клемна на 4 клеми | шт | 160 | 181,41<br>- | -<br>- | 29025,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 203 | & С117-1-5 варіант 1 | Коробка клемна на 3 клеми з патроном | шт | 224 | 108,30<br>- | -<br>- | 24259,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *204* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *3,6* | *8132,25*<br>*2755,54* | -<br>- | *29276,10* | *9919,94* | -<br>- | *27,6800*<br>- | *99,65*<br>- |
| 205 | С1547-6 варіант 3 | Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки | шт | 360 | 152,50<br>- | -<br>- | 54900,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *206* | *КБ21-22-3* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних* | *100шт* | *2,3* | *8293,53*<br>*2916,82* | -<br>- | *19075,12* | *6708,69* | -<br>- | *29,3000*<br>- | *67,39*<br>- |
| 207 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки | шт | 230 | 183,15<br>- | -<br>- | 42124,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *208* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *20,96* | *4965,55*<br>*4965,55* | -<br>- | *104077,93* | *104077,93* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *1045,48*<br>- |
| 209 | 1504-17003 варіант 3 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 96 | 153,11<br>- | -<br>- | 14698,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 210 | 1504-17003 варіант 2 | Штепсельна розетка для схованої установки 220 В 16а з заземлюючим контактом,завтоматично закриваючими шторками, IP20 | шт | 2000 | 153,11<br>- | -<br>- | 306220,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 211 | С1545-90 варіант 9 | Коробка під вимикачі та розетки установочна | 100шт | 26 | 1291,07<br>- | -<br>- | 33567,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *212* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *98* | *2821,77*<br>*1683,51* | *138,14*<br>*23,54* | *276533,46* | *164983,98* | *13537,72*<br>*2306,92* | *16,2800*<br>*0,2384* | *1595,44*<br>*23,36* |
| 213 | & С113-1675-114 | Труба гофрована д 16 мм | м | 9898 | 7,57<br>- | -<br>- | 74927,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 3 | | | | | | | | | | | |
| *214* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *8* | *1149,58*<br>*866,97* | *98,19*<br>*58,74* | *9196,64* | *6935,76* | *785,52*<br>*469,92* | *8,6000*<br>*0,5256* | *68,8*<br>*4,2* |
| *215* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *90* | *1661,40*<br>*1229,88* | *179,04*<br>*104,91* | *149526,00* | *110689,20* | *16113,60*<br>*9441,90* | *12,2000*<br>*0,9391* | *1098*<br>*84,52* |
| *216* | *КБ21-11-1* | *Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *52* | *16211,73*<br>*7848,50* | *5008,19*<br>*1498,98* | *843009,96* | *408122,00* | *260425,88*<br>*77946,96* | *71,4800*<br>*13,5975* | *3716,96*<br>*707,07* |
| 217 | С1545-90 варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 1,5 | 5191,48<br>- | -<br>- | 7787,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГ нг-нд (ВВГнгд) 2х1,5 мм | м | 1122 | 23,08<br>- | -<br>- | 25895,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 219 | варіант 15<br>& С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х1,5 мм | м | 4182 | 34,66<br>- | -<br>- | 144948,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 220 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 9180 | 53,70<br>- | -<br>- | 492966,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | варіант 1<br>С157-249 варіант 1 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2 | 1000м | 0,8 | 7914,95<br>- | -<br>- | 6331,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | С1545-90 варіант 9 | Коробка під вимикачі та розетки установочна | 100шт | 26 | 1291,07<br>- | -<br>- | 33567,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 223 | С1545-90 варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 1,5 | 5191,48<br>- | -<br>- | 7787,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | С1545-90 варіант 1 | Пластмасова коробка з мідною шиною зрівнювання потенціалів | 100шт | 1,12 | 1961,56<br>- | -<br>- | 2196,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 4431407,17 | 2008806,75 | 314208,50<br>100565,04 | | 19230,67<br>913,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4431407,17 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2108391,92 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2109371,79 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1066061,2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1953,99 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 340346,72 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5497468,40** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | & С111-115-9 варіант 1 | Гвинти М6х16 | шт | 700 | 2,41<br>- | -<br>- | 1687,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 239 | & С111-115-9 варіант 2 | Гайка М6 6 цб DIN934 | шт | 700 | 0,42<br>- | -<br>- | 294,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 240 | & С1-42-9 варіант 1 | Посилений анкер для консолі | шт. | 96 | 101,33<br>- | -<br>- | 9727,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 117966,04 | 6356,60 | 1138,28<br>452,56 | | 58,73<br>4,09 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 117966,04<br><br>110471,16<br>6809,16<br>3378,25<br>6,09<br>1061,27<br>**121344,29** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **121344,29** | | | | |
| | | **Розділ 10. Зрівнювання потенціалів** | | | | | | | | | |
| *241* | *КМ8-471-1* | *Заземлювач вертикальний розміром 40х4 мм* | *10 шт* | *2,8* | *13134,93*<br>*4634,21* | *4451,40*<br>*831,80* | *36777,80* | *12975,79* | *12463,92*<br>*2329,04* | *48,2579*<br>*7,0507* | *135,12*<br>*19,74* |
| *242* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *0,25* | *9428,51*<br>*2459,52* | *338,92*<br>*56,76* | *2357,13* | *614,88* | *84,73*<br>*14,19* | *22,4000*<br>*0,5632* | *5,6*<br>*0,14* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *243* | *КМ8-472-3* | *Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2* | *100 м* | *2,2* | *3356,87*<br>*2283,84* | *834,53*<br>*139,93* | *7385,11* | *5024,45* | *1835,97*<br>*307,85* | *20,8000*<br>*1,3904* | *45,76*<br>*3,06* |
| 244 | С1110-171 варіант 2 | Сталева смуга 25*4 мм | т | 0,176 | 34007,61<br>- | -<br>- | 5985,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 245 | & С117-1-58 варіант 1 | Клема під провід ПВ1 1х6.0 | шт | 38 | 12,38<br>- | -<br>- | 470,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 246 | & С117-1-58 варіант 2 | Клема під провід ПВ1 1х25 | шт | 8 | 22,33<br>- | -<br>- | 178,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 247 | & С117-1-58 варіант 3 | Клема під провід ПВ1 1х10 | шт | 3 | 17,36<br>- | -<br>- | 52,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 248 | & С111-1848-1-2О варіант 1 | Гайка М10 10 цб DIN934 | шт | 50 | 3,63<br>- | -<br>- | 181,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 249 | С113-2122 | Болт М10х35 5.8 цб пр | шт | 50 | 5,37 | - | 268,50 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 250 | 1517-1923 | Тримач з розпірним дюбелем для смуги 25*4 | шт | 250 | 1,44 | - | 360,00 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *251* | *КМ8-472-10* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2* | *100 м* | *4,9* | *12146,44* | *43,17* | *59517,56* | *33572,45* | *211,53* | *62,4000* | *305,76* |
| | | | | | *6851,52* | *7,36* | | | *36,06* | *0,0745* | *0,37* |
| 252 | & С154-62-111 | Кабель для заземлення ПВ1 1*6 | м | 306 | 37,98 | - | 11621,88 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 253 | & С154-62-111 | Кабель для заземлення ПВ1 1*10 | м | 142,8 | 60,58 | - | 8650,82 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 254 | & С154-62-111 | Кабель для заземлення ПВ1 1*25 | м | 51 | 152,01 | - | 7752,51 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 141559,31 | 52187,57 | 14596,15 | | 492,24 |
| | | | | | | | | | 2687,14 | | 23,31 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 141559,31 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 74775,59 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 54874,71 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 27491,04 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 50,01 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8710,45 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **169050,35** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 21 | | | | | | | | | | |
| 260 | & С1547-16-5-10 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/3, Ір=20А, або аналог) | шт | 1 | 856,97<br>- | -<br>- | 856,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 29 | | | | | | | | | | |
| 261 | & С1547-16-5-10 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/3, Ір=10А, або аналог) | шт | 3 | 808,35<br>- | -<br>- | 2425,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 30 | | | | | | | | | | |
| 262 | & С1547-16-5-10 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 10 | 242,19<br>- | -<br>- | 2421,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 15 | | | | | | | | | | |
| 263 | & С1547-16-5-10 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/3N/C, Ір=20А, або аналог) | шт | 1 | 5265,13<br>- | -<br>- | 5265,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 27 | | | | | | | | | | |
| 264 | & С1547-16-5-10 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Ір=20А, або аналог) | шт | 2 | 1862,06<br>- | -<br>- | 3724,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 28 | | | | | | | | | | |
| *265* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *1* | *214,17*<br>*185,34* | *8,63*<br>*1,47* | *214,17* | *185,34* | *8,63*<br>*1,47* | *1,6000*<br>*0,0149* | *1,6*<br>*0,01* |
| 266 | & С1630-975-76 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В, або аналог) | шт | 1 | 2828,01<br>- | -<br>- | 2828,01 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 4 | | | | | | | | | | |
| *267* | *КМ8-603-1* | *Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором* | *шт* | *1* | *358,38*<br>*228,20* | *19,49*<br>*3,29* | *358,38* | *228,20* | *19,49*<br>*3,29* | *1,9700*<br>*0,0333* | *1,97*<br>*0,03* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 268 | & С1514-165 | Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП 0,25/12 | шт | 1 | 1939,09<br>- | -<br>- | 1939,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *269* | *КМ8-532-1* | *Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3* | *шт* | *1* | *342,86*<br>*247,28* | *9,54*<br>*1,61* | *342,86* | *247,28* | *9,54*<br>*1,61* | *2,2000*<br>*0,0163* | *2,2*<br>*0,02* |
| 270 | & С1545-16-67 | Пост кнопковий ПКУ 51-17,131У3 | шт | 1 | 560,87<br>- | -<br>- | 560,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| *271* | *КБ21-18-1* | *Монтаж світильників стельових з LED лампою* | *100шт* | *0,05* | *44640,13*<br>*23189,76* | *7212,60*<br>*3522,82* | *2232,01* | *1159,49* | *360,63*<br>*176,14* | *211,2000*<br>*31,7280* | *10,56*<br>*1,59* |
| 272 | & С1547-7-87 | Світильник світлодіодний стельовий з LED лампою 1*45Вт IP65 | шт | 5 | 601,40<br>- | -<br>- | 3007,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 5 | | | | | | | | | | |
| 273 | С1547-6 | Світильник з LED лампою | шт | 5 | 244,06<br>- | -<br>- | 1220,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| *274* | *КБ21-22-1* | *Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100шт* | *0,04* | *2995,55*<br>*2519,61* | -<br>- | *119,82* | *100,78* | -<br>- | *25,3100*<br>- | *1,01*<br>- |
| 275 | С1547-6 | Вимикач одноклавішний заглиблений для | шт | 2 | 160,37 | - | 320,74 | - | - | - | - |
| | варіант 5 | відкритої проводки | | | - | - | | | - | - | - |
| *276* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток* | *100шт* | *0,06* | *4965,55* | - | *297,93* | *297,93* | - | *49,8800* | *2,99* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *герметичних і напівгерметичних* | | | *4965,55* | - | | | - | - | - |
| 277 | 1504-17003 варіант 3 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 5 | 153,11<br>- | -<br>- | 765,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 278 | 1504-17003 варіант 4 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 380 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 1 | 255,11<br>- | -<br>- | 255,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *279* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *0,55* | *2821,77*<br>*1683,51* | *138,14*<br>*23,54* | *1551,97* | *925,93* | *75,98*<br>*12,95* | *16,2800*<br>*0,2384* | *8,95*<br>*0,13* |
| 280 | & С113-1675-114 варіант 1 | Труба гофрована д 20 мм | м | 35 | 11,77<br>- | -<br>- | 411,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 | & С113-1675-114 варіант 2 | Труба гофрована д 25 мм | м | 20 | 14,50<br>- | -<br>- | 290,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *282* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *0,7* | *1661,40*<br>*1229,88* | *179,04*<br>*104,91* | *1162,98* | *860,92* | *125,33*<br>*73,44* | *12,2000*<br>*0,9391* | *8,54*<br>*0,66* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 283 | & С153-357-98 варіант 11 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30 5х1,5 мм | м | 40,8 | 96,47<br>- | -<br>- | 3935,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 284 | & С153-357-98 варіант 16 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30 3х1,5 мм | м | 30,6 | 55,86<br>- | -<br>- | 1709,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *285* | *КБ21-11-1* | *Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *1,06* | *16211,73*<br>*7848,50* | *5008,19*<br>*1498,98* | *17184,43* | *8319,41* | *5308,68*<br>*1588,92* | *71,4800*<br>*13,5975* | *75,77*<br>*14,41* |
| 286 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х1,5 мм | м | 102 | 34,66<br>- | -<br>- | 3535,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 287 | & С153-357-98 варіант 8 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30 2х1,5 мм | м | 6,12 | 41,21<br>- | -<br>- | 252,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *288* | *КБ21-11-2* | *Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *0,68* | *16560,74*<br>*8173,51* | *5032,19*<br>*1516,60* | *11261,30* | *5557,99* | *3421,89*<br>*1031,29* | *74,4400*<br>*13,7543* | *50,62*<br>*9,35* |
| 289 | & С153-357-98 варіант 1 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 35,7 | 53,70<br>- | -<br>- | 1917,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 290 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнг-нд 5х1,5 мм | м | 20,4 | 55,34<br>- | -<br>- | 1128,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 17 | | | | | | | | | | |
| 291 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х4,0 мм | м | 13,26 | 141,78<br>- | -<br>- | 1880,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 18 | | | | | | | | | | |
| 292 | С1545-90 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,2 | 5191,48<br>- | -<br>- | 1038,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| *293* | *КБ21-24-4* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг* | *шт* | *1* | *922,15*<br>*595,83* | *85,28*<br>*29,92* | *922,15* | *595,83* | *85,28*<br>*29,92* | *5,4900*<br>*0,2738* | *5,49*<br>*0,27* |
| 294 | & С130-1200-8 | Щит керування ШМУ одинарний (10А,220В) | ш | 1 | 40202,39<br>- | -<br>- | 40202,39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 137702,52 | 24121,41 | 10235,82<br>3224,81 | | 221,47<br>29,41 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 137702,52 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 103345,29 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 27346,22 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13528,38 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 24,34 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4239,05 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **151230,90** | | | | |
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **151230,90** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 9843515,02 | 2853996,91 | 516114,84<br>175668,58 | | 27067,14<br>1600,79 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9843515,02 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6473403,27 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3029665,49 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1524209,26 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2783,87 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 484899,24 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **11367724,28** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – – – – – | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **11367724,28** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **31451,83** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **3514564,73** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

**на Пусконалагоджувальні роботи електропостачання**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ЕТР.СО арк. 1-16

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 65,45863 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,33649 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 51,38569 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП1-61-2 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | 21 | 301,68<br>301,68 | -<br>- | 6335,28 | 6335,28 | -<br>- | 2,0000<br>- | 42<br>- |
| 2 | КП1-61-6 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | 100 точ. | 0,96 | 2564,28<br>2564,28 | -<br>- | 2461,71 | 2461,71 | -<br>- | 17,0000<br>- | 16,32<br>- |
| 3 | КП1-61-8 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 96 | 301,68<br>301,68 | -<br>- | 28961,28 | 28961,28 | -<br>- | 2,0000<br>- | 192<br>- |
| 4 | КП1-62-15 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 87 | 60,34<br>60,34 | -<br>- | 5249,58 | 5249,58 | -<br>- | 0,4000<br>- | 34,8<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для | лінія | 47 | 78,44<br>78,44 | -<br>- | 3686,68 | 3686,68 | -<br>- | 0,5200<br>- | 24,44<br>- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чотирипровідної лінії] | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 46694,53 | 46694,53 | - | | 309,56 |
| | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 46694,53 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 46694,53 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 18764,10 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 26,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4691,16 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **65458,63** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **65458,63** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **336,49** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **51385,69** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

**на Блискавкозахист**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.БЗ.С арк. 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 316,07305 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,61695 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 69,32150 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | По покрівлі та стіні | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-472-8* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм* | *100 м* | *9* | *3312,28*<br>*2986,56* | *205,42*<br>*33,94* | *29810,52* | *26879,04* | *1848,78*<br>*305,46* | *27,2000*<br>*0,3312* | *244,8*<br>*2,98* |
| 2 | & С1545-201-1-2У варіант 1 | Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту діаметр 8 ммW-08/AL | м | 927 | 39,32<br>- | -<br>- | 36449,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & С1110-15-1-2С варіант 1 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху, з кришкою, заповнений бетоном Н-303 | шт | 130 | 45,23<br>- | -<br>- | 5879,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | & С1545-37-1-2Т варіант 2 | Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021 | шт | 200 | 31,47<br>- | -<br>- | 6294,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С1545-39 варіант 1 | Злучник для дроту універсальний С-011 | шт | 60 | 43,30<br>- | -<br>- | 2598,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С1545-37-1-2Т варіант 1 | Пластина-скоба тримача дроту К-308 | шт | 420 | 11,74<br>- | -<br>- | 4930,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & С111-125-6-35 варіант 1 | Шуруп з дюбелем розпірним К-904 | шт | 840 | 3,07<br>- | -<br>- | 2578,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | На покрівлі | | | | | | | | | |
| *8* | *КБ33-30-20* | *Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем* | *т* | *1,029* | *13611,76*<br>*5601,46* | *8010,30*<br>*2912,44* | *14006,50* | *5763,90* | *8242,60*<br>*2996,90* | *50,4000*<br>*20,4929* | *51,86*<br>*21,09* |
| 9 | & С1110-15-1-2С варіант 2 | Блискавкотримач 5 м на тринозі з бетонною основою М-05/50 (комплект) | шт | 8 | 8245,22<br>- | -<br>- | 65961,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1110-15-1-2С варіант 3 | Блискавкотримач 6 м на тринозі з бетонною основою М-05/60 (комплект) | шт | 1 | 9554,41<br>- | -<br>- | 9554,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | По стіні | | | | | | | | | |
| *11* | *КБ21-2-1* | *Прокладання вінілпластових труб по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* | *100м* | *0,4* | *5184,35*<br>*4267,29* | *870,72*<br>*397,64* | *2073,74* | *1706,92* | *348,29*<br>*159,06* | *42,3300*<br>*3,5580* | *16,93*<br>*1,42* |
| 12 | С113-2 варіант 2 | Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201 | м | 40,4 | 48,21<br>- | -<br>- | 1947,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С113-1792 варіант 2 | Муфта для труби 20/12 К-202 | шт | 39 | 14,86<br>- | -<br>- | 579,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С1545-39 варіант 2 | Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203 | шт | 57 | 7,92<br>- | -<br>- | 451,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С111-125-6-35 варіант 1 | Шуруп з дюбелем розпірним К-904 | шт | 114 | 3,07<br>- | -<br>- | 349,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КМ10-698-1* | *Коробка фасадна на стіні* | *шт* | *14* | *80,37*<br>*79,64* | -<br>- | *1125,18* | *1114,96* | -<br>- | *0,8000*<br>- | *11,2*<br>- |
| 17 | & С1545-37-1-2Т варіант 3 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 | шт | 14 | 407,54<br>- | -<br>- | 5705,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С1545-39 варіант 4 | Злучник контрольний С-032 | шт | 14 | 77,98<br>- | -<br>- | 1091,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С111-125-6-35 варіант 1 | Шуруп з дюбелем розпірним К-904 | шт | 56 | 3,07<br>- | -<br>- | 171,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КМ8-472-6* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2* | *100 м* | *0,07* | *3188,60*<br>*2810,88* | *300,39*<br>*50,12* | *223,20* | *196,76* | *21,03*<br>*3,51* | *25,6000*<br>*0,4951* | *1,79*<br>*0,03* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С1545-251 варіант 1 | Смуга 25х4,0 оцинкована W-25x4/ST | м | 7,2 | 99,83<br>- | -<br>- | 718,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С1545-39 варіант 3 | Тримач з смуги металевий FLIP H-036 | шт | 14 | 34,63<br>- | -<br>- | 484,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | В землі | | | | | | | | | |
| 23 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях | 100м3 | 0,292 | 23205,95 | - | 6776,14 | 6776,14 | - | 261,8000 | 76,45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | | | 23205,95 | - | | | - | - | - |
| *24* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2* | *100 м* | *0,58* | *2912,55* | *338,92* | *1689,28* | *1426,52* | *196,57* | *22,4000* | *12,99* |
| | | | | | *2459,52* | *56,76* | | | *32,92* | *0,5632* | *0,33* |
| 25 | С1545-251 варіант 1 | Смуга 25х4,0 оцинкована W-25х4/ST | м | 59,7 | 99,83 | - | 5959,85 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *26* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *2,8* | *5071,45* | *3745,94* | *14200,06* | *3443,33* | *10488,63* | *11,2000* | *31,36* |
| | | | | | *1229,76* | *699,53* | | | *1958,68* | *5,9269* | *16,6* |
| 27 | & С1545-291-1-2Ф варіант 2 | Комплект стержневого уземлювача д.16 мм 4,5 м (стержень ф 16 мм L=1500 - 3 шт, муфта з'єднувальна - 2 шт, наконечник - 1 шт, забивний гвинт - 1 шт, ударна муфта - 1 шт) G-16/45 | шт | 28 | 1433,48 | - | 40137,44 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С1545-400 варіант 1 | Злучник для стержня D16 та смуги С-042 | шт | 28 | 84,70 | - | 2371,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | & С1545-50-1 варіант 1 | Насадка SDS-MAX G-160 | шт | 1 | 413,71 | - | 413,71 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Супутні матеріали | | | | | | | | | |
| 30 | С1555-59 варіант 1 | Стрічка антикорозійна 50 мм G-115 | м.п. | 50 | 36,51 | - | 1825,50 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | & С1546-56-1 | Струмопровідна паста G-101 (150 мл) | шт | 1 | 295,87 | - | 295,87 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С111-598 варіант 1 | Мастика бітумно-полімерна К-910 (для бетонних та пластикових тримачів) | кг | 20 | 97,93 | - | 1958,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Провід заземлення | | | | | | | | | |
| *33* | *КМ10-867-1* | *Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг* | *км* | *0,015* | *4410,43* | - | *66,16* | *66,16* | - | *41,6000* | *0,62* |
| | | | | | *4410,43* | - | | | - | - | - |
| 34 | С152-27 варіант 1 | Провід заземлення ПВ-3 1х16 мм2 (ПВ3-16) | 1000м | 0,01515 | 109536,42 | - | 1659,48 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | КМ8-143-1 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 0,15 | 7450,85 | 6396,77 | 1117,63 | 158,11 | 959,52 | 9,6000 | 1,44 |
| | | | | | 1054,08 | 2022,06 | | | 303,31 | 18,9710 | 2,85 |
| 36 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,06 | 7614,64 | - | 456,88 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *37* | *КБ27-51-1 Застос.* | *Встановлення електротехнічного ревізійного пластикового колодязя* | *10стовп.* | *0,1* | *1908,79* | *6,04* | *190,88* | *124,34* | *0,60* | *12,4900* | *1,25* |
| | | | | | *1243,38* | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С188888-44 варіант 1 | Колодязь ревізійний електротехнічний пластиковий К-683 | шт | 1 | 595,35 | - | 595,35 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,29 | 13134,29 | - | 3808,94 | 3808,94 | - | 150,4500 | 43,63 |
| | | | | | 13134,29 | - | | | - | - | - |
| 40 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,29 | 3620,16 | 1792,42 | 1049,85 | 530,04 | 519,81 | 18,3600 | 5,32 |
| | | | | | 1827,74 | 561,90 | | | 162,95 | 5,1175 | 1,48 |
| | | ПЗІП | | | | | | | | | |
| *41* | *КМ8-17-1* | *Монтаж шини зрівнювання потенціалів* | *шт* | *1* | *1073,36* | *423,56* | *1073,36* | *359,68* | *423,56* | *3,2000* | *3,2* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *359,68* | *115,45* | | | *115,45* | *1,1484* | *1,15* |
| 42 | С1110-88 варіант 1 | Шина вирівювання потенцалів в ПВХ оболонці G-290 | шт | 1 | 592,48<br>- | -<br>- | 592,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КМ8-526-3* | *Розрядник автоматичний [автомат], що установлюється в конструкції на стіні* | *шт* | *3* | *889,27*<br>*359,68* | *21,55*<br>*3,04* | *2667,81* | *1079,04* | *64,65*<br>*9,12* | *3,2000*<br>*0,0295* | *9,6*<br>*0,09* |
| 44 | & С113-2144-2М-2Р варіант 1 | ПЗІП Power T1+T2 1+0 275 V | шт | 3 | 1320,00<br>- | -<br>- | 3960,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 285854,76 | 53433,88 | 23114,04<br>6047,36 | | 512,44<br>48,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 285854,76 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 209306,84 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 59481,24 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 30218,29 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 56,49 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9840,26 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **316073,05** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **316073,05** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **616,95** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **69321,50** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

**на Пусконалагоджувальні роботи блискавкозахист**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.БЗ.С арк. 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 21,90037 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,11258 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 17,19224 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП1-61-2 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | 28 | 301,68<br>301,68 | -<br>- | 8447,04 | 8447,04 | -<br>- | 2,0000<br>- | 56<br>- |
| 2 | КП1-61-6 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | 100 точ. | 0,09 | 2564,28<br>2564,28 | -<br>- | 230,79 | 230,79 | -<br>- | 17,0000<br>- | 1,53<br>- |
| 3 | КП1-61-8 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 9 | 301,68<br>301,68 | -<br>- | 2715,12 | 2715,12 | -<br>- | 2,0000<br>- | 18<br>- |
| 4 | КП1-62-15 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 9 | 60,34<br>60,34 | -<br>- | 543,06 | 543,06 | -<br>- | 0,4000<br>- | 3,6<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для | лінія | 47 | 78,44<br>78,44 | -<br>- | 3686,68 | 3686,68 | -<br>- | 0,5200<br>- | 24,44<br>- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чотирипровідної лінії] | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 15622,69 | 15622,69 | - | | 103,57 - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 15622,69 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 15622,69 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 6277,68 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 9,01 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1569,55 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **21900,37** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **21900,37** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **112,58** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **17192,24** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

**на Вентиляція**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ОВ.С арк. 1-12

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2832,40491 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,91184 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 328,55022 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ПВ1 | | | | | | | | | |
| 1 | *КБ20-42-1* | *Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год* | *камера* | *1* | *8732,30*<br>*7227,38* | *390,82*<br>*129,68* | *8732,30* | *7227,38* | *390,82*<br>*129,68* | *68,1700*<br>*1,1154* | *68,17*<br>*1,12* |
| 2 | & С130-1-40-2Д варіант 2 | Припливно-витяжна установка Aerostar GS5 ПВ1 Iпр=4080м3/год, Івит=4080м3/год з автоматикою | шт | 1 | 700698,98<br>- | -<br>- | 700698,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,836* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *859,52* | *835,19* | *6,80*<br>*2,50* | *9,7800*<br>*0,0266* | *8,18*<br>*0,02* |
| 4 | & С130-231-1-21 варіант 1 | Вставки гнучкі ВВГ 600_350 | шт | 4 | 925,50<br>- | -<br>- | 3702,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | *КБ20-26-5* | *Установлення шумоглушників вентиляційних типу ГТП перерізом 600х350 мм* | *шт* | *2* | *10498,61*<br>*319,54* | *20,32*<br>*7,47* | *20997,22* | *639,08* | *40,64*<br>*14,94* | *3,0900*<br>*0,0665* | *6,18*<br>*0,13* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,5282* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *44431,50* | *14125,58* | *291,94*<br>*123,93* | *261,8000*<br>*2,0876* | *138,28*<br>*1,1* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,4014* | *81783,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *32828,09* | *9828,42* | *190,86*<br>*82,78* | *239,7000*<br>*1,8349* | *96,22*<br>*0,74* |
| *8* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,0536* | *93788,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *5027,09* | *1312,42* | *25,49*<br>*11,05* | *239,7000*<br>*1,8349* | *12,85*<br>*0,1* |
| *9* | *КБ20-3-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,6286* | *89934,93*<br>*21185,91* | *426,72*<br>*188,28* | *56533,10* | *13317,46* | *268,24*<br>*118,35* | *207,4000*<br>*1,6753* | *130,37*<br>*1,05* |
| *10* | *КБ20-3-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *1,3252* | *82759,75*<br>*15941,53* | *343,70*<br>*140,72* | *109673,22* | *21125,72* | *455,47*<br>*186,48* | *156,0600*<br>*1,2521* | *206,81*<br>*1,66* |
| *11* | *КБ20-3-12* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм* | *100м2* | *0,0282* | *81374,06*<br>*12885,20* | *351,83*<br>*143,71* | *2294,75* | *363,36* | *9,92*<br>*4,05* | *126,1400*<br>*1,2787* | *3,56*<br>*0,04* |
| *12* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *122,4* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *18003,82* | *16729,63* | *1264,39*<br>*374,54* | *1,1300*<br>*0,0272* | *138,31*<br>*3,33* |
| 13 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 134,64 | 282,82<br>- | -<br>- | 38078,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 489,6 | 2,87<br>- | -<br>- | 1405,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КБ26-24-3* | *Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою* | *10 м2* | *1,132* | *1470,95*<br>*891,58* | *508,03*<br>*186,86* | *1665,12* | *1009,27* | *575,09*<br>*211,53* | *8,1200*<br>*1,6625* | *9,19*<br>*1,88* |
| 16 | & С114-35-1-2Б варіант 1 | Мінеральна вата класу НГ PAROC Hvak Mat Alu 50x1000x5000 | м2 | 12,8956 | 306,99<br>- | -<br>- | 3958,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1-180-60-222 варіант 1 | Цвяхи самоклеючі 50_50_51 мм | шт | 60 | 5,41<br>- | -<br>- | 324,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 44,8 | 2,87<br>- | -<br>- | 128,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ20-11-1* | *Установлення анемостатів* | *грати* | *54* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *11675,34* | *10287,00* | *1388,34*<br>*449,28* | *1,8200*<br>*0,0745* | *98,28*<br>*4,02* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | & С12-43-48-1А варіант 3 | Анемостат припливний КП-125 | шт | 12 | 225,27<br>- | -<br>- | 2703,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С12-43-48-1А варіант 2 | Анемостат витяжний КВ-125 | шт | 12 | 225,27<br>- | -<br>- | 2703,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С12-43-48- | Анемостат витяжний КВ-160 | шт | 15 | 296,07 | - | 4441,05 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1А варіант 4 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | & С12-43-48-1А варіант 5 | Анемостат припливний КВ-160 | шт | 15 | 296,07<br>- | -<br>- | 4441,05 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *1* | *331,80*<br>*247,02* | *42,85*<br>*14,43* | *331,80* | *247,02* | *42,85*<br>*14,43* | *2,3600*<br>*0,1291* | *2,36*<br>*0,13* |
| 25 | & С1-21-1 варіант 1 | Грати повітрозабірні Р700_1100н | шт | 1 | 2555,22<br>- | -<br>- | 2555,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *26* | *КБ20-13-16* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм* | *клапан* | *6* | *1205,80*<br>*947,95* | *69,09*<br>*25,41* | *7234,80* | *5687,70* | *414,54*<br>*152,46* | *9,2800*<br>*0,2261* | *55,68*<br>*1,36* |
| 27 | & С130-388-119-2И варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-900x250-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 2 | 10754,54<br>- | -<br>- | 21509,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С130-388-119-2И варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-800x250-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 1 | 9587,41<br>- | -<br>- | 9587,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С130-388-119-2И варіант 5 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-600x350-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 1 | 10579,06<br>- | -<br>- | 10579,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С130-388-119-2И варіант 4 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-350x600-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 2 | 10201,60<br>- | -<br>- | 20403,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С1630-470-31-3К варіант 1 | Дросель-клапан 600_200 | шт | 2 | 731,25<br>- | -<br>- | 1462,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С1630-470-31-3К варіант 3 | Дросель-клапан 500_200 | шт | 1 | 675,86<br>- | -<br>- | 675,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С1630-470-31-3К варіант 2 | Дросель-клапан 400_200 | шт | 1 | 588,86<br>- | -<br>- | 588,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 250 | 108,02<br>- | -<br>- | 27005,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *35* | *КБ20-42-1* | ПВ2<br>*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год* | *камера* | *1* | *8732,30*<br>*7227,38* | *390,82*<br>*129,68* | *8732,30* | *7227,38* | *390,82*<br>*129,68* | *68,1700*<br>*1,1154* | *68,17*<br>*1,12* |
| 36 | & С130-1-40-2Д варіант 1 | Припливно-витяжна установка Aerostar GS5 ПВ2 Iпр=3935м3/год, Івит=3480м3/год з автоматикою | шт | 1 | 678862,27<br>- | -<br>- | 678862,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *37* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,836* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *859,52* | *835,19* | *6,80*<br>*2,50* | *9,7800*<br>*0,0266* | *8,18*<br>*0,02* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | & С130-231-1-21 варіант 1 | Вставки гнучкі ВВГ 600_350 | шт | 4 | 925,50<br>- | -<br>- | 3702,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *39* | *КБ20-26-5* | *Установлення шумоглушників вентиляційних типу ГТП перерізом 600х350 мм* | *шт* | *2* | *10498,61*<br>*319,54* | *20,32*<br>*7,47* | *20997,22* | *639,08* | *40,64*<br>*14,94* | *3,0900*<br>*0,0665* | *6,18*<br>*0,13* |
| *40* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,4663* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *39224,55* | *12470,20* | *257,73*<br>*109,40* | *261,8000*<br>*2,0876* | *122,08*<br>*0,97* |
| *41* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,4046* | *81783,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *33089,79* | *9906,78* | *192,38*<br>*83,44* | *239,7000*<br>*1,8349* | *96,98*<br>*0,74* |
| *42* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,0618* | *93788,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *5796,16* | *1513,20* | *29,39*<br>*12,74* | *239,7000*<br>*1,8349* | *14,81*<br>*0,11* |
| *43* | *КБ20-3-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,5889* | *89934,93*<br>*21185,91* | *426,72*<br>*188,28* | *52962,68* | *12476,38* | *251,30*<br>*110,88* | *207,4000*<br>*1,6753* | *122,14*<br>*0,99* |
| *44* | *КБ20-3-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *1,5797* | *82759,75*<br>*15941,53* | *343,70*<br>*140,72* | *130735,58* | *25182,83* | *542,94*<br>*222,30* | *156,0600*<br>*1,2521* | *246,53*<br>*1,98* |
| *45* | *КБ20-3-12* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм* | *100м2* | *0,0776* | *81374,06*<br>*12885,20* | *351,83*<br>*143,71* | *6314,63* | *999,89* | *27,30*<br>*11,15* | *126,1400*<br>*1,2787* | *9,79*<br>*0,1* |
| *46* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *98,8* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *14532,49* | *13503,98* | *1020,60*<br>*302,33* | *1,1300*<br>*0,0272* | *111,64*<br>*2,69* |
| 47 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 108,68 | 282,82<br>- | -<br>- | 30736,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 395,2 | 2,87<br>- | -<br>- | 1134,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *49* | *КБ26-24-3* | *Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою* | *10 м2* | *1,655* | *1470,95*<br>*891,58* | *508,03*<br>*186,86* | *2434,42* | *1475,56* | *840,79*<br>*309,25* | *8,1200*<br>*1,6625* | *13,44*<br>*2,75* |
| 50 | & С114-35-1-2Б варіант 1 | Мінеральна вата класу НГ PAROC Hvak Mat Alu 50х1000х5000 | м2 | 18,5915 | 306,99<br>- | -<br>- | 5707,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С1-180-60-222 варіант 1 | Цвяхи самоклеючі 50_50_51 мм | шт | 85 | 5,41<br>- | -<br>- | 459,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 64 | 2,87<br>- | -<br>- | 183,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *53* | *КБ20-11-1* | *Установлення анемостатів* | *грати* | *50* | *216,21* | *25,71* | *10810,50* | *9525,00* | *1285,50* | *1,8200* | *91* |
| | | | | | *190,50* | *8,32* | | | *416,00* | *0,0745* | *3,73* |
| 54 | & С12-43-48-1А варіант 3 | Анемостат припливний КП-125 | шт | 9 | 225,27 | - | 2027,43 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | & С12-43-48-1А варіант 2 | Анемостат витяжний КВ-125 | шт | 9 | 225,27 | - | 2027,43 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | & С12-43-48-1А варіант 4 | Анемостат витяжний КВ-160 | шт | 16 | 296,07 | - | 4737,12 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | & С12-43-48-1А варіант 5 | Анемостат припливний КВ-160 | шт | 16 | 296,07 | - | 4737,12 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *58* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *1* | *331,80* | *42,85* | *331,80* | *247,02* | *42,85* | *2,3600* | *2,36* |
| | | | | | *247,02* | *14,43* | | | *14,43* | *0,1291* | *0,13* |
| 59 | & С1-21-1 варіант 1 | Грати повітрозабірні Р700_1100н | шт | 1 | 2555,22 | - | 2555,22 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *60* | *КБ20-13-16* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм* | *клапан* | *4* | *1205,80* | *69,09* | *4823,20* | *3791,80* | *276,36* | *9,2800* | *37,12* |
| | | | | | *947,95* | *25,41* | | | *101,64* | *0,2261* | *0,9* |
| 61 | & С130-388-119-2И варіант 5 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-600x350-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 4 | 10579,06 | - | 42316,24 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 270 | 108,02 | - | 29165,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

П1

**Розділ 1. П1**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *63* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,137* | *1028,13* | *8,13* | *140,85* | *136,87* | *1,11* | *9,7800* | *1,34* |
| | | | | | *999,03* | *2,99* | | | *0,41* | *0,0266* | - |
| 64 | & С130-397-5-3А варіант 4 | Гнучка вставка кругла ЕРВ-72-4 ф 400 l=110 | шт | 1 | 3404,06 | - | 3404,06 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *65* | *КБ20-37-1* | *Установлення фільтрів чарункових* | *м2* | *0,0784* | *845,32* | *56,90* | *66,27* | *60,60* | *4,46* | *7,0400* | *0,55* |
| | | | | | *772,99* | *20,93* | | | *1,64* | *0,1862* | *0,01* |
| 66 | & С111-1381-3-1Ж варіант 1 | Фільтр-бокс ФБ 280_280 з фільтром F9 | шт | 1 | 2420,70 | - | 2420,70 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *67* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *154,71* | *147,09* | *10,33* | *22756,29* | *21145,76* | *1598,15* | *1,1300* | *174,82* |
| | | | | | *136,68* | *3,06* | | | *473,41* | *0,0272* | *4,21* |
| 68 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 170,181 | 282,82 | - | 48130,59 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 620 | 2,87<br>- | -<br>- | 1779,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 78698,16 | 21343,23 | 1603,72<br>475,46 | | 176,71<br>4,22 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 78698,16<br><br>55751,21<br>21818,69<br>9717,56<br>15,78<br>2748,54<br>**88415,72** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **88415,72** | | | | |
| | | **Розділ 2. В2**<br>Система В2 | | | | | | | | | |
| *70* | *КБ20-11-1* | *Установлення анемостатів* | *грати* | *7* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *1513,47* | *1333,50* | *179,97*<br>*58,24* | *1,8200*<br>*0,0745* | *12,74*<br>*0,52* |
| 71 | & С12-43-48-1А варіант 2 | Анемостат витяжний КВ-125 | шт | 3 | 225,27<br>- | -<br>- | 675,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 72 | & С12-43-48-1А варіант 1 | Анемостат витяжний КВ-100 | шт | 4 | 179,02<br>- | -<br>- | 716,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Система В3 | | | | | | | | | |
| 73 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 747,84<br>698,00 | 44,12<br>14,80 | 747,84 | 698,00 | 44,12<br>14,80 | 6,2100<br>0,1231 | 6,21<br>0,12 |
| 74 | & С130-59-В1-2Е варіант 1 | Вентилятор канальний RV250L | шт | 1 | 5827,63<br>- | -<br>- | 5827,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *75* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм* | *клапан* | *1* | *261,45*<br>*180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *261,45* | *180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *1,7500*<br>*0,0266* | *1,75*<br>*0,03* |
| 76 | & С130-388-45 варіант 2 | Клапан зворотній Д250 | шт | 1 | 620,96<br>- | -<br>- | 620,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *77* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,13816* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *142,05* | *138,03* | *1,12*<br>*0,41* | *9,7800*<br>*0,0266* | *1,35*<br>- |
| 78 | & С130-397-5-3А | Гнучка вставка кругла ВВГ 250 | шт | 2 | 274,68<br>- | -<br>- | 549,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 3 | | | | | | | | | | |
| *79* | *КБ20-25-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм* | *шт* | *1* | *2838,95*<br>*191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *2838,95* | *191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *1,8500*<br>*0,0399* | *1,85*<br>*0,04* |
| *80* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,1649* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *13871,17* | *4409,90* | *91,14*<br>*38,69* | *261,8000*<br>*2,0876* | *43,17*<br>*0,34* |
| *81* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *2,4* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *353,02* | *328,03* | *24,79*<br>*7,34* | *1,1300*<br>*0,0272* | *2,71*<br>*0,07* |
| 82 | & С114-35-1-2Б<br>варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 2,64 | 282,82<br>- | -<br>- | 746,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С111-1720-41<br>варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 9,6 | 2,87<br>- | -<br>- | 27,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *84* | *КБ20-14-1* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм* | *шт* | *1* | *248,97*<br>*188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *248,97* | *188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *1,8000*<br>*0,0266* | *1,8*<br>*0,03* |
| 85 | С113-2299<br>варіант 2 | Клапан герметичний з рукояткою О250 КГ 250 | шт | 1 | 17686,87<br>- | -<br>- | 17686,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *86* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *5* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *1081,05* | *952,50* | *128,55*<br>*41,60* | *1,8200*<br>*0,0745* | *9,1*<br>*0,37* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 87 | & С130-596-54-3В<br>варіант 3 | Решітка вентиляційна регульована Р300_100Н | шт | 3 | 190,12<br>- | -<br>- | 570,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | & С130-596-54-3В<br>варіант 1 | Решітка вентиляційна регульована Р100_100Н | шт | 2 | 116,07<br>- | -<br>- | 232,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *89* | *КБ20-13-15* | *Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм* | *клапан* | *2* | *785,73*<br>*724,12* | *12,19*<br>*4,48* | *1571,46* | *1448,24* | *24,38*<br>*8,96* | *6,8300*<br>*0,0399* | *13,66*<br>*0,08* |
| 90 | & С130-388-119-2И<br>варіант 3 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-150x100-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 2 | 8681,90<br>- | -<br>- | 17363,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | & С1110-195-26<br>варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 30 | 108,02<br>- | -<br>- | 3240,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Система В4 | | | | | | | | | |
| 92 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | 747,84<br>698,00 | 44,12<br>14,80 | 747,84 | 698,00 | 44,12<br>14,80 | 6,2100<br>0,1231 | 6,21<br>0,12 |
| 93 | & С130-59-В1-2Е<br>варіант 2 | Вентилятор канальний RV200L | шт | 1 | 6743,74<br>- | -<br>- | 6743,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *94* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних* | *клапан* | *1* | *261,45* | *8,13* | *261,45* | *180,97* | *8,13* | *1,7500* | *1,75* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *діаметром до 355 мм* | | | *180,97* | *2,99* | | | *2,99* | *0,0266* | *0,03* |
| 95 | & С130-388-45<br>варіант 1 | Клапан зворотній Д200 | шт | 1 | 475,91<br>- | -<br>- | 475,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,13816* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *142,05* | *138,03* | *1,12*<br>*0,41* | *9,7800*<br>*0,0266* | *1,35*<br>- |
| 97 | & С130-397-5-3А<br>варіант 2 | Гнучка вставка кругла ВВГ 200 | шт | 2 | 239,30<br>- | -<br>- | 478,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,06* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *5047,12* | *1604,57* | *33,16*<br>*14,08* | *261,8000*<br>*2,0876* | *15,71*<br>*0,13* |
| *99* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *6* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *882,54* | *820,08* | *61,98*<br>*18,36* | *1,1300*<br>*0,0272* | *6,78*<br>*0,16* |
| 100 | & С114-35-1-2Б<br>варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 6,6 | 282,82<br>- | -<br>- | 1866,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & С111-1720-41<br>варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 24 | 2,87<br>- | -<br>- | 68,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *102* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *1* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *216,21* | *190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *1,8200*<br>*0,0745* | *1,82*<br>*0,07* |
| 103 | & С130-596-54-3В<br>варіант 4 | Решітка вентиляційна Р200 | шт | 1 | 441,04<br>- | -<br>- | 441,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *104* | *КБ20-14-1* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм* | *шт* | *1* | *248,97*<br>*188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *248,97* | *188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *1,8000*<br>*0,0266* | *1,8*<br>*0,03* |
| 105 | С113-2299<br>варіант 3 | Клапан герметичний з рукояткою О200 КГ 200 | шт | 1 | 15929,41<br>- | -<br>- | 15929,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | & С1110-195-26<br>варіант 1 | Кріплення повітропроводів<br>В6, В9 | кг | 10 | 108,02<br>- | -<br>- | 1080,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | 747,84<br>698,00 | 44,12<br>14,80 | 1495,68 | 1396,00 | 88,24<br>29,60 | 6,2100<br>0,1231 | 12,42<br>0,25 |
| 108 | & С130-59-В1-2Е<br>варіант 1 | Вентилятор канальний RV250L | шт | 2 | 5827,63<br>- | -<br>- | 11655,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *109* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм* | *клапан* | *2* | *261,45*<br>*180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *522,90* | *361,94* | *16,26*<br>*5,98* | *1,7500*<br>*0,0266* | *3,5*<br>*0,05* |
| 110 | & С130-388-45<br>варіант 2 | Клапан зворотній Д250 | шт | 2 | 620,96<br>- | -<br>- | 1241,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *111* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,27632* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *284,09* | *276,05* | *2,25*<br>*0,83* | *9,7800*<br>*0,0266* | *2,7*<br>*0,01* |
| 112 | & С130-397-5-3А варіант 3 | Гнучка вставка кругла ВВГ 250 | шт | 4 | 274,68<br>- | -<br>- | 1098,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *113* | *КБ20-25-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм* | *шт* | *2* | *2838,95*<br>*191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *5677,90* | *382,62* | *24,38*<br>*8,96* | *1,8500*<br>*0,0399* | *3,7*<br>*0,08* |
| *114* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,1248* | *93788,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *11704,86* | *3055,77* | *59,34*<br>*25,74* | *239,7000*<br>*1,8349* | *29,91*<br>*0,23* |
| *115* | *КБ20-3-4* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм* | *100м2* | *0,0078* | *85229,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *664,79* | *208,59* | *4,31*<br>*1,83* | *261,8000*<br>*2,0876* | *2,04*<br>*0,02* |
| *116* | *КБ20-3-1* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм* | *100м2* | *0,0681* | *80361,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *5472,63* | *1821,19* | *37,64*<br>*15,98* | *261,8000*<br>*2,0876* | *17,83*<br>*0,14* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *117* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *12* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *1765,08* | *1640,16* | *123,96*<br>*36,72* | *1,1300*<br>*0,0272* | *13,56*<br>*0,33* |
| 118 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 13,2 | 282,82<br>- | -<br>- | 3733,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 48 | 2,87<br>- | -<br>- | 137,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *120* | *КБ20-11-1* | *Установлення анемостатів* | *грати* | *12* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *2594,52* | *2286,00* | *308,52*<br>*99,84* | *1,8200*<br>*0,0745* | *21,84*<br>*0,89* |
| 121 | & С12-43-48-1А варіант 2 | Анемостат витяжний КВ-125 | шт | 6 | 225,27<br>- | -<br>- | 1351,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | & С12-43-48-1А варіант 1 | Анемостат витяжний КВ-100 | шт | 6 | 179,02<br>- | -<br>- | 1074,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 123 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів<br><br>В7, В10 | кг | 30 | 108,02<br>- | -<br>- | 3240,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | 747,84<br>698,00 | 44,12<br>14,80 | 1495,68 | 1396,00 | 88,24<br>29,60 | 6,2100<br>0,1231 | 12,42<br>0,25 |
| 125 | & С130-59-В1-2Е варіант 2 | Вентилятор канальний RV200L | шт | 2 | 6743,74<br>- | -<br>- | 13487,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *126* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних* | *клапан* | *2* | *261,45* | *8,13* | *522,90* | *361,94* | *16,26* | *1,7500* | *3,5* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *діаметром до 355 мм* | | | *180,97* | *2,99* | | | *5,98* | *0,0266* | *0,05* |
| 127 | & С130-388-45<br>варіант 1 | Клапан зворотній Д200 | шт | 2 | 475,91<br>- | -<br>- | 951,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *128* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,27632* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *284,09* | *276,05* | *2,25*<br>*0,83* | *9,7800*<br>*0,0266* | *2,7*<br>*0,01* |
| 129 | & С130-397-5-3А<br>варіант 2 | Гнучка вставка кругла ВВГ 200 | шт | 4 | 239,30<br>- | -<br>- | 957,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *130* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,1524* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *12819,69* | *4075,61* | *84,23*<br>*35,76* | *261,8000*<br>*2,0876* | *39,9*<br>*0,32* |
| *131* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *15,24* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *2241,65* | *2083,00* | *157,43*<br>*46,63* | *1,1300*<br>*0,0272* | *17,22*<br>*0,41* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 132 | & С114-35-1-2Б<br>варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 16,72 | 282,82<br>- | -<br>- | 4728,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | & С111-1720-41<br>варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 60 | 2,87<br>- | -<br>- | 172,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *134* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *2* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *432,42* | *381,00* | *51,42*<br>*16,64* | *1,8200*<br>*0,0745* | *3,64*<br>*0,15* |
| 135 | & С130-596-54-3В<br>варіант 4 | Решітка вентиляційна Р200 | шт | 2 | 441,04<br>- | -<br>- | 882,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | & С1110-195-26<br>варіант 1 | Кріплення повітропроводів<br><br>В8, В11 | кг | 30 | 108,02<br>- | -<br>- | 3240,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | 747,84<br>698,00 | 44,12<br>14,80 | 1495,68 | 1396,00 | 88,24<br>29,60 | 6,2100<br>0,1231 | 12,42<br>0,25 |
| 138 | & С130-59-В1-2Е<br>варіант 2 | Вентилятор канальний RV200L | шт | 2 | 6743,74<br>- | -<br>- | 13487,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *139* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм* | *клапан* | *2* | *261,45*<br>*180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *522,90* | *361,94* | *16,26*<br>*5,98* | *1,7500*<br>*0,0266* | *3,5*<br>*0,05* |
| 140 | & С130-388-45<br>варіант 1 | Клапан зворотній Д200 | шт | 2 | 475,91<br>- | -<br>- | 951,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *141* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,27632* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *284,09* | *276,05* | *2,25*<br>*0,83* | *9,7800*<br>*0,0266* | *2,7*<br>*0,01* |
| 142 | & С130-397-5-3А<br>варіант 2 | Гнучка вставка кругла ВВГ 200 | шт | 4 | 239,30<br>- | -<br>- | 957,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *143* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,1524* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *12819,69* | *4075,61* | *84,23*<br>*35,76* | *261,8000*<br>*2,0876* | *39,9*<br>*0,32* |
| *144* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *15,24* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *2241,65* | *2083,00* | *157,43*<br>*46,63* | *1,1300*<br>*0,0272* | *17,22*<br>*0,41* |
| 145 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 16,72 | 282,82<br>- | -<br>- | 4728,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 146 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 60 | 2,87<br>- | -<br>- | 172,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *147* | *КБ20-11-1* | *Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *4* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *864,84* | *762,00* | *102,84*<br>*33,28* | *1,8200*<br>*0,0745* | *7,28*<br>*0,3* |
| 148 | & С130-596-54-3В варіант 2 | Решітка вентиляційна Р150_100 | шт | 4 | 149,73<br>- | -<br>- | 598,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 149 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів<br>В12, В13 | кг | 30 | 108,02<br>- | -<br>- | 3240,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 150 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | 747,84<br>698,00 | 44,12<br>14,80 | 1495,68 | 1396,00 | 88,24<br>29,60 | 6,2100<br>0,1231 | 12,42<br>0,25 |
| 151 | & С130-59-В1-2Е варіант 2 | Вентилятор канальний RV200L | шт | 2 | 6743,74<br>- | -<br>- | 13487,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *152* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм* | *клапан* | *2* | *261,45*<br>*180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *522,90* | *361,94* | *16,26*<br>*5,98* | *1,7500*<br>*0,0266* | *3,5*<br>*0,05* |
| 153 | & С130-388-45 варіант 1 | Клапан зворотній Д200 | шт | 2 | 475,91<br>- | -<br>- | 951,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *154* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,27632* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *284,09* | *276,05* | *2,25*<br>*0,83* | *9,7800*<br>*0,0266* | *2,7*<br>*0,01* |
| 155 | & С130-397-5-3А варіант 2 | Гнучка вставка кругла ВВГ 200 | шт | 4 | 239,30<br>- | -<br>- | 957,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *156* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,0792* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *6662,20* | *2118,04* | *43,77*<br>*18,58* | *261,8000*<br>*2,0876* | *20,73*<br>*0,17* |
| *157* | *КБ20-3-1* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм* | *100м2* | *0,0158* | *80361,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *1269,71* | *422,54* | *8,73*<br>*3,71* | *261,8000*<br>*2,0876* | *4,14*<br>*0,03* |
| *158* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *7,8* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *1147,30* | *1066,10* | *80,57*<br>*23,87* | *1,1300*<br>*0,0272* | *8,81*<br>*0,21* |
| 159 | & С114-35-1- | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 8,58 | 282,82 | - | 2426,60 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2Б варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 160 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 31,2 | 2,87<br>- | -<br>- | 89,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *161* | *КБ20-11-1* | *Установлення анемостатів* | *грати* | *4* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *864,84* | *762,00* | *102,84*<br>*33,28* | *1,8200*<br>*0,0745* | *7,28*<br>*0,3* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 162 | & С12-43-48-1А варіант 2 | Анемостат витяжний КВ-125 | шт | 2 | 225,27<br>- | -<br>- | 450,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 163 | & С12-43-48-1А варіант 1 | Анемостат витяжний КВ-100 | шт | 2 | 179,02<br>- | -<br>- | 358,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 164 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 15 | 108,02<br>- | -<br>- | 1620,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *165* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,099* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *8327,75* | *2647,54* | *54,72*<br>*23,23* | *261,8000*<br>*2,0876* | *25,92*<br>*0,21* |
| *166* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *9,9* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *1456,19* | *1353,13* | *102,27*<br>*30,29* | *1,1300*<br>*0,0272* | *11,19*<br>*0,27* |
| 167 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 10,89 | 282,82<br>- | -<br>- | 3079,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 168 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 39,6 | 2,87<br>- | -<br>- | 113,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *169* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *2* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *432,42* | *381,00* | *51,42*<br>*16,64* | *1,8200*<br>*0,0745* | *3,64*<br>*0,15* |
| 170 | & С130-596-54-3В варіант 2 | Решітка вентиляційна Р150_100 | шт | 2 | 149,73<br>- | -<br>- | 299,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 171 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 16 | 108,02<br>- | -<br>- | 1728,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 291841,79 | 53430,31 | 2771,92<br>941,46 | | 499,99<br>8,32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 291841,79 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 235639,56 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 54371,77 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 28114,48 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 51,91 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 9048,03<br>**319956,27** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

**на Пусконалагоджувальні роботи вентиляція**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ОВ.С арк. 1-12

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 166,75139 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,85721 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 130,90255 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП3-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 ( П2, В3, В1, В6, В9, В8,11,12, 13) | вен.мер. | 9 | 3016,80<br>3016,80 | -<br>- | 27151,20 | 27151,20 | -<br>- | 20,0000<br>- | 180<br>- |
| 2 | КП3-12-4 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 ( П1, П3) | вен.мер. | 2 | 6033,60<br>6033,60 | -<br>- | 12067,20 | 12067,20 | -<br>- | 40,0000<br>- | 80<br>- |
| 3 | КП3-12-2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 ( В2) | вен.мер. | 1 | 4223,52<br>4223,52 | -<br>- | 4223,52 | 4223,52 | -<br>- | 28,0000<br>- | 28<br>- |
| 4 | КП3-12-7 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 75 ( ПВ1, ПВ2) | вен.мер. | 2 | 11614,68<br>11614,68 | -<br>- | 23229,36 | 23229,36 | -<br>- | 77,0000<br>- | 154<br>- |
| 5 | КП3-11-4 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску | пристр. | 6 | 618,44<br>618,44 | -<br>- | 3710,64 | 3710,64 | -<br>- | 4,1000<br>- | 24,6<br>- |
| *6* | *КП3-66-2* | *Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год]* | *хол.маш.* | *4* | *12142,62*<br>*12142,62* | -<br>- | *48570,48* | *48570,48* | -<br>- | *80,5000*<br>- | *322*<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 118952,40 | 118952,40 | - | | 788,6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 118952,40 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 118952,40 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 47798,99 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 68,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 11950,15 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **166751,39** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

**на Кондиціонування**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ОВ.С арк. 1-12

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2575,58615 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,23074 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 140,23062 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Секція 1 | | | | | | | | | |
| 1 | КБ20-36-1 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 2 | 1256,12<br>786,49 | 213,93<br>75,12 | 2512,24 | 1572,98 | 427,86<br>150,24 | 8,1900<br>0,6469 | 16,38<br>1,29 |
| 2 | & 2415-2431-В33-3М варіант 17 | Зовнішній блок AV181MVEVA Qх=50.4кВт, Qт=50,4 кВт вага 287 | шт | 2 | 351545,23<br>- | -<br>- | 703090,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *3* | *КБ20-36-1* | *Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих* | *шт* | *11* | *1319,53*<br>*786,49* | *213,93*<br>*75,12* | *14514,83* | *8651,39* | *2353,23*<br>*826,32* | *8,1900*<br>*0,6469* | *90,09*<br>*7,12* |
| 4 | & 2415-2431-В33-3М варіант 9 | Внутрішній блок AB122MCERA Qх=3.6кВт, Qт=4.0 кВт вага 19 | шт | 3 | 17468,58<br>- | -<br>- | 52405,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 2415-2431-В33-3М варіант 10 | Внутрішній блок AB162MCERA Qх=4.5кВт, Qт=5.0 кВт вага 19 | шт | 1 | 18614,71<br>- | -<br>- | 18614,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & 2415-2431-В33-3М варіант 11 | Внутрішній блок AB182MNERA Qх=5.6кВт, Qт=6.3 кВт вага 25 | шт | 1 | 21499,78<br>- | -<br>- | 21499,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & 2415-2431- | Внутрішній блок AB382MNERA Qх=11.2кВт, | шт | 2 | 21499,78 | - | 42999,56 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В33-3М варіант 12 | Qт=12.5 кВт вага 31 | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | & 2415-2431-В33-3М варіант 14 | Внутрішній блок AB482MCERA Qx=14кВт, Qт=16 кВт вага 33 | шт | 2 | 26202,86<br>- | -<br>- | 52405,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & 2415-2431-В33-3М варіант 13 | Внутрішній блок AB482MNERA Qx=14кВт, Qт=16 кВт вага 33 | шт | 1 | 26202,86<br>- | -<br>- | 26202,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & 2415-2431-В33-3М варіант 15 | Внутрішній блок AB602MNERA Qx=16кВт, Qт=18 кВт вага 33 | шт | 1 | 26874,73<br>- | -<br>- | 26874,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КМ11-31-1* | *Монтаж панелі управління* | *шт* | *11* | *100,01*<br>*92,67* | -<br>- | *1100,11* | *1019,37* | -<br>- | *0,8000*<br>- | *8,8*<br>- |
| 12 | & 2415-2431-В33-3М варіант 1 | Бездротовий пульт YR-HRS01 | шт | 11 | 750,91<br>- | -<br>- | 8260,01 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *22* | *289,87*<br>*247,02* | *42,85*<br>*14,43* | *6377,14* | *5434,44* | *942,70*<br>*317,46* | *2,3600*<br>*0,1291* | *51,92*<br>*2,84* |
| 14 | & 2415-2431-В33-3М варіант 4 | Панель декоративна PB-700IB | шт | 9 | 2450,34<br>- | -<br>- | 22053,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & 2415-2431-В33-3М варіант 6 | Панель декоративна PB-950JB | шт | 13 | 3794,08<br>- | -<br>- | 49323,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ18-21-1* | *Установлення фільтрів -осушувачів та смотрових стікол* | *10шт* | *1,1* | *2006,94*<br>*1350,54* | *656,40*<br>*230,51* | *2207,63* | *1485,59* | *722,04*<br>*253,56* | *12,3000*<br>*2,0478* | *13,53*<br>*2,25* |
| 17 | & 2415-2431-В33-3М варіант 8 | Обєднувач зовнішніх блоків HZG-20B | шт | 1 | 11224,15<br>- | -<br>- | 11224,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & 2415-2431-В33-3М варіант 7 | Розгалужувач FQG-B1350A | шт | 2 | 7192,94<br>- | -<br>- | 14385,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & 2415-2431-В33-3М варіант 2 | Розгалужувач FQG-B335A | шт | 3 | 2173,69<br>- | -<br>- | 6521,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & 2415-2431-В33-3М варіант 3 | Розгалужувач FQG-B506A | шт | 3 | 2371,30<br>- | -<br>- | 7113,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & 2415-2431-В33-3М варіант 5 | Розгалужувач FQG-B730A | шт | 2 | 3715,04<br>- | -<br>- | 7430,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *22* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм* | *100 м* | *1,405* | *9749,33*<br>*8632,32* | *990,04*<br>*128,80* | *13697,81* | *12128,41* | *1391,01*<br>*180,96* | *76,8000*<br>*1,3800* | *107,9*<br>*1,94* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С111-898-272-1Д варіант 12 | Фреонопровід мідний 6,35 | м | 16,5 | 84,23<br>- | -<br>- | 1389,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С111-898-272-1Д варіант 13 | Фреонопровід мідний 9,52 | м | 45,5 | 138,59<br>- | -<br>- | 6305,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & С111-898-272-1Д варіант 14 | Фреонопровід мідний 12,7 | м | 28 | 189,39<br>- | -<br>- | 5302,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С111-898-272-1Д варіант 3 | Фреонопровід мідний 15.88 | м | 50,5 | 237,14<br>- | -<br>- | 11975,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *27* | *КМ12-70-2* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм* | *100 м* | *0,732* | *11817,41*<br>*10790,40* | *688,02*<br>*128,80* | *8650,34* | *7898,57* | *503,63*<br>*94,28* | *96,0000*<br>*1,3800* | *70,27*<br>*1,01* |
| 28 | & С111-898-272-1Д варіант 15 | Фреонопровід мідний 19,05 | м | 39,9 | 392,43<br>- | -<br>- | 15657,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С111-898-272-1Д варіант 16 | Фреонопровід мідний 22,22 | м | 7 | 475,21<br>- | -<br>- | 3326,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С111-898-272-1Д варіант 4 | Фреонопровід мідний 28.58 | м | 26,3 | 511,24<br>- | -<br>- | 13445,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КМ12-70-3* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм* | *100 м* | *0,006* | *19295,05*<br>*17984,00* | *688,02*<br>*128,80* | *115,77* | *107,90* | *4,13*<br>*0,77* | *160,0000*<br>*1,3800* | *0,96*<br>*0,01* |
| 32 | & С111-898-272-1Д варіант 17 | Фреонопровід мідний 31,8 | м | 0,6 | 748,84<br>- | -<br>- | 449,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *33* | *КМ12-70-4* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм* | *100 м* | *0,385* | *20456,12*<br>*17984,00* | *1846,02*<br>*515,20* | *7875,61* | *6923,84* | *710,72*<br>*198,35* | *160,0000*<br>*5,5200* | *61,6*<br>*2,13* |
| 34 | & С111-898-272-1Д варіант 18 | Фреонопровід мідний 38,5 | м | 38,5 | 1088,95<br>- | -<br>- | 41924,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *35* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *25,28* | *373,19*<br>*373,19* | -<br>- | *9434,24* | *9434,24* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *88,99*<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | & С111-898-272-1Д варіант 1 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 6,35 | м | 16,5 | 20,11<br>- | -<br>- | 331,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С111-898-272-1Д варіант 5 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 9,52 | м | 45,5 | 23,38<br>- | -<br>- | 1063,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | & С111-898-272-1Д варіант 6 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 12,7 | м | 28 | 25,77<br>- | -<br>- | 721,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & С111-898-272-1Д варіант 7 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 15.88 | м | 50,5 | 30,63<br>- | -<br>- | 1546,82 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С111-898-272-1Д варіант 8 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 19,05 | м | 39,9 | 32,39<br>- | -<br>- | 1292,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С111-898-272-1Д варіант 2 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 22,22 | м | 7 | 29,80<br>- | -<br>- | 208,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & С111-898-272-1Д варіант 9 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 28.58 | м | 26,3 | 44,35<br>- | -<br>- | 1166,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & С111-898-272-1Д варіант 10 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 31,8 | м | 0,6 | 52,29<br>- | -<br>- | 31,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & С111-898-272-1Д варіант 11 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 38,1 | м | 38,5 | 57,36<br>- | -<br>- | 2208,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & С111-1538-1-1И варіант 1 | Припій Ag 2 (5%срібла) | шт | 10 | 64,05<br>- | -<br>- | 640,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С111-1298-29-1Е варіант 1 | Стрічка Бенда Вініл 100х25 (25м) | шт | 12 | 165,08<br>- | -<br>- | 1980,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *47* | *КБ16-29-1* | *Вакуумування системи* | *100м* | *2,528* | *1146,38*<br>*1117,10* | *29,28*<br>*1,59* | *2898,05* | *2824,03* | *74,02*<br>*4,02* | *8,2200*<br>*0,0150* | *20,78*<br>*0,04* |
| 48 | & С1546-94-1 варіант 1 | Фреон R410 | кг | 16 | 373,27<br>- | -<br>- | 5972,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ16-7-2* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм* | *100м* | *0,46* | *42377,05*<br>*6212,35* | *572,02*<br>*201,08* | *19493,44* | *2857,68* | *263,13*<br>*92,50* | *55,2700*<br>*1,7283* | *25,42*<br>*0,8* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *50* | *КБ16-7-3* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм* | *100м* | *0,25* | *47081,34*<br>*6212,35* | *572,02*<br>*201,08* | *11770,34* | *1553,09* | *143,01*<br>*50,27* | *55,2700*<br>*1,7283* | *13,82*<br>*0,43* |
| *51* | *КБ16-7-4* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм* | *100м* | *0,08* | *51413,34*<br>*6212,35* | *572,02*<br>*201,08* | *4113,07* | *496,99* | *45,76*<br>*16,09* | *55,2700*<br>*1,7283* | *4,42*<br>*0,14* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С1630-652 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 8 | 312,47<br>- | -<br>- | 2499,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С1630-653 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 25 (1") | шт | 3 | 548,69<br>- | -<br>- | 1646,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *54* | *КБ17-2-3* | *Установлення змішувачів* | *10шт* | *0,3* | *1326,56*<br>*1309,52* | -<br>- | *397,97* | *392,86* | -<br>- | *11,4800*<br>- | *3,44*<br>- |
| 55 | & С1630-973-1 варіант 1 | Сифони з розривом струї | шт | 3 | 430,02<br>- | -<br>- | 1290,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Секція 2 | | | | | | | | | |
| 56 | КБ20-36-1 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 2 | 1256,12<br>786,49 | 213,93<br>75,12 | 2512,24 | 1572,98 | 427,86<br>150,24 | 8,1900<br>0,6469 | 16,38<br>1,29 |
| 57 | & 2415-2431-В33-3М варіант 16 | Зовнішній блок AV161MVEVA Qх=45кВт, Qт=45 кВт вага 244 | шт | 2 | 322417,76<br>- | -<br>- | 644835,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КБ20-36-1* | *Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих* | *шт* | *11* | *1319,53*<br>*786,49* | *213,93*<br>*75,12* | *14514,83* | *8651,39* | *2353,23*<br>*826,32* | *8,1900*<br>*0,6469* | *90,09*<br>*7,12* |
| 59 | & 2415-2431-В33-3М варіант 9 | Внутрішній блок AB122MCERA Qх=3.6кВт, Qт=4.0 кВт вага 19 | шт | 5 | 17468,58<br>- | -<br>- | 87342,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & 2415-2431-В33-3М варіант 11 | Внутрішній блок AB182MNERA Qх=5.6кВт, Qт=6.3 кВт вага 25 | шт | 1 | 21499,78<br>- | -<br>- | 21499,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & 2415-2431-В33-3М варіант 12 | Внутрішній блок AB382MNERA Qх=11.2кВт, Qт=12.5 кВт вага 31 | шт | 1 | 21499,78<br>- | -<br>- | 21499,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & 2415-2431-В33-3М варіант 14 | Внутрішній блок AB482MCERA Qх=14кВт, Qт=16 кВт вага 33 | шт | 2 | 26202,86<br>- | -<br>- | 52405,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & 2415-2431-В33-3М варіант 13 | Внутрішній блок AB482MNERA Qх=14кВт, Qт=16 кВт вага 33 | шт | 2 | 26202,86<br>- | -<br>- | 52405,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *64* | *КМ11-31-1* | *Монтаж панелі управління* | *шт* | *11* | *100,01*<br>*92,67* | -<br>- | *1100,11* | *1019,37* | -<br>- | *0,8000*<br>- | *8,8*<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65 | & 2415-2431-В33-3М варіант 1 | Бездротовий пульт YR-HRS01 | шт | 11 | 750,91<br>- | -<br>- | 8260,01 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ18-21-1* | *Установлення фільтрів -осушувачів та смотрових стікол* | *10шт* | *1,1* | *2006,94*<br>*1350,54* | *656,40*<br>*230,51* | *2207,63* | *1485,59* | *722,04*<br>*253,56* | *12,3000*<br>*2,0478* | *13,53*<br>*2,25* |
| 67 | & 2415-2431-В33-3М варіант 8 | Обєднувач зовнішніх блоків HZG-20B | шт | 1 | 11224,15<br>- | -<br>- | 11224,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & 2415-2431-В33-3М | Розгалужувач FQG-B1350A | шт | 2 | 7192,94<br>- | -<br>- | 14385,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 7 | | | | | | | | | | |
| 69 | & 2415-2431-В33-3М | Розгалужувач FQG-B335A | шт | 4 | 2173,69<br>- | -<br>- | 8694,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| 70 | & 2415-2431-В33-3М | Розгалужувач FQG-B506A | шт | 2 | 2371,30<br>- | -<br>- | 4742,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 3 | | | | | | | | | | |
| 71 | & 2415-2431-В33-3М | Розгалужувач FQG-B730A | шт | 2 | 3715,04<br>- | -<br>- | 7430,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 5 | | | | | | | | | | |
| *72* | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм* | *100 м* | *1,28* | *9749,33*<br>*8632,32* | *990,04*<br>*128,80* | *12479,14* | *11049,37* | *1267,25*<br>*164,86* | *76,8000*<br>*1,3800* | *98,3*<br>*1,77* |
| 73 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 6,35 | м | 19 | 84,23<br>- | -<br>- | 1600,37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 12 | | | | | | | | | | |
| 74 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 9,52 | м | 37,5 | 138,59<br>- | -<br>- | 5197,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 13 | | | | | | | | | | |
| 75 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 12,7 | м | 28 | 189,39<br>- | -<br>- | 5302,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 14 | | | | | | | | | | |
| 76 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 15.88 | м | 43,5 | 237,14<br>- | -<br>- | 10315,59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 3 | | | | | | | | | | |
| *77* | *КМ12-70-2* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм* | *100 м* | *0,755* | *11817,41*<br>*10790,40* | *688,02*<br>*128,80* | *8922,14* | *8146,75* | *519,46*<br>*97,24* | *96,0000*<br>*1,3800* | *72,48*<br>*1,04* |
| 78 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 19,05 | м | 48,5 | 392,43<br>- | -<br>- | 19032,86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 15 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 22,22 | м | 2,5 | 475,21<br>- | -<br>- | 1188,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 16 | | | | | | | | | | |
| 80 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 28.58 | м | 24,5 | 511,24<br>- | -<br>- | 12525,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 4 | | | | | | | | | | |
| *81* | *КМ12-70-3* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм* | *100 м* | *0,42* | *19295,05*<br>*17984,00* | *688,02*<br>*128,80* | *8103,92* | *7553,28* | *288,97*<br>*54,10* | *160,0000*<br>*1,3800* | *67,2*<br>*0,58* |
| 82 | & С111-898-272-1Д | Фреонопровід мідний 31,8 | м | 42 | 748,84<br>- | -<br>- | 31451,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 17 | | | | | | | | | | |
| *83* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із* | *10 м* | *24,55* | *373,19* | *-* | *9161,81* | *9161,81* | *-* | *3,5200* | *86,42* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *спіненого каучуку, поліетилену* | | | *373,19* | - | | | - | - | - |
| 84 | & С111-898-272-1Д варіант 1 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 6,35 | м | 19 | 20,11<br>- | -<br>- | 382,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | & С111-898-272-1Д варіант 5 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 9,52 | м | 37,5 | 23,38<br>- | -<br>- | 876,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | & С111-898-272-1Д варіант 6 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 12,7 | м | 28 | 25,77<br>- | -<br>- | 721,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | & С111-898-272-1Д варіант 7 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 15.88 | м | 43,5 | 30,63<br>- | -<br>- | 1332,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | & С111-898-272-1Д варіант 8 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 19,05 | м | 48,5 | 32,39<br>- | -<br>- | 1570,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | & С111-898-272-1Д варіант 2 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 22,22 | м | 2,5 | 29,80<br>- | -<br>- | 74,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | & С111-898-272-1Д варіант 9 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 28.58 | м | 24,5 | 44,35<br>- | -<br>- | 1086,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | & С111-898-272-1Д варіант 10 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 31,8 | м | 42 | 52,29<br>- | -<br>- | 2196,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | & С111-1538-1-1И варіант 1 | Припій Ag 2 (5%срібла) | шт | 10 | 64,05<br>- | -<br>- | 640,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | & С111-1298-29-1Е варіант 1 | Стрічка Бенда Вініл 100х25 (25м) | шт | 10 | 165,08<br>- | -<br>- | 1650,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *94* | *КБ16-29-1* | *Вакуумування системи* | *100м* | *2,455* | *1146,38*<br>*1117,10* | *29,28*<br>*1,59* | *2814,36* | *2742,48* | *71,88*<br>*3,90* | *8,2200*<br>*0,0150* | *20,18*<br>*0,04* |
| 95 | & С1546-94-1 варіант 1 | Фреон R410 | кг | 16 | 373,27<br>- | -<br>- | 5972,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ16-7-2* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм* | *100м* | *0,3* | *42377,05*<br>*6212,35* | *572,02*<br>*201,08* | *12713,12* | *1863,71* | *171,61*<br>*60,32* | *55,2700*<br>*1,7283* | *16,58*<br>*0,52* |
| *97* | *КБ16-7-3* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм* | *100м* | *0,35* | *47081,34*<br>*6212,35* | *572,02*<br>*201,08* | *16478,47* | *2174,32* | *200,21*<br>*70,38* | *55,2700*<br>*1,7283* | *19,34*<br>*0,6* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *98* | *КБ16-7-4* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм* | *100м* | *0,12* | *51413,34*<br>*6212,35* | *572,02*<br>*201,08* | *6169,60* | *745,48* | *68,64*<br>*24,13* | *55,2700*<br>*1,7283* | *6,63*<br>*0,21* |
| 99 | С1630-652 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 7 | 312,47<br>- | -<br>- | 2187,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | С1630-653 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 25 (1") | шт | 4 | 548,69<br>- | -<br>- | 2194,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *101* | *КБ17-2-3* | *Установлення змішувачів* | *10шт* | *0,3* | *1326,56*<br>*1309,52* | -<br>- | *397,97* | *392,86* | -<br>- | *11,4800*<br>- | *3,44*<br>- |
| 102 | & С1630-973-1 варіант 1 | Сифони з розривом струї | шт | 3 | 430,02<br>- | -<br>- | 1290,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2439034,68 | 119340,77 | 13672,39<br>3889,87 | | 1097,69<br>35,42 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 2005131,65 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 78741,44 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **2083873,09** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 433903,03<br>300889,87<br>123230,64 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 57810,03<br>97,63<br>16999,98<br>**491713,06** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **2575586,15** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **1230,74**<br>**140230,62** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

**на Монтаж системи пожежної сигналізації**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.ПС.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 165,32002 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,84518 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 93,90701 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ10-667-1 | Прилад приймально-контрольний ППУ-ПТ | шт | 1 | 3903,19 | 1,65 | 3903,19 | 3901,54 | 1,65 | 36,8000 | 36,8 |
| | | | | | 3901,54 | 0,26 | | | 0,26 | 0,0026 | - |
| 2 | КМ10-667-13 | Пристрій проміжний - комунікатор | шт | 1 | 638,45 | 1,33 | 638,45 | 637,12 | 1,33 | 6,4000 | 6,4 |
| | | | | | 637,12 | 0,21 | | | 0,21 | 0,0021 | - |
| 3 | КМ10-668-2 | Сповіщувач СПДОТА пожежний димовий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | 45 | 320,21 | 1,65 | 14409,45 | 14335,20 | 74,25 | 3,2000 | 144 |
| | | | | | 318,56 | 0,26 | | | 11,70 | 0,0026 | 0,12 |
| 4 | КМ10-668-1 | Сповіщувач СПТТА пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | 6 | 173,49 | 6,41 | 1040,94 | 955,68 | 38,46 | 1,6000 | 9,6 |
| | | | | | 159,28 | 1,01 | | | 6,06 | 0,0101 | 0,06 |
| 5 | КМ10-668-2 | Сповіщувач СПРА пожежний ручний адресний | шт | 4 | 320,21 | 1,65 | 1280,84 | 1274,24 | 6,60 | 3,2000 | 12,8 |
| | | | | | 318,56 | 0,26 | | | 1,04 | 0,0026 | 0,01 |
| 6 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 6 | 6217,31 | 2647,49 | 37303,86 | 21112,68 | 15884,94 | 32,8000 | 196,8 |
| | | | | | 3518,78 | 623,25 | | | 3739,50 | 5,7106 | 34,26 |
| 7 | & С1530-15-45-2В варіант 1 | Короб монтажний 20х10 | м | 500 | 9,84 | - | 4920,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | & С1530-15- | Короб монтажний 40х20 | м | 100 | 25,14 | - | 2514,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45-2В<br>варіант 2 | | | | -<br>- | -<br>- | | | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КМ8-409-2* | *Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм* | *100 м* | *0,01* | *26596,49*<br>*4818,72* | *21161,50*<br>*4874,88* | *265,96* | *48,19* | *211,62*<br>*48,75* | *47,8000*<br>*44,4650* | *0,48*<br>*0,44* |
| *10* | *КМ8-409-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05* | *Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]* | *100 м* | *0,04* | *27310,58*<br>*5059,65* | *21161,50*<br>*4874,88* | *1092,42* | *202,39* | *846,46*<br>*195,00* | *50,1900*<br>*44,4650* | *2,01*<br>*1,78* |
| 11 | С113-1376<br>варіант 1 | Труба пластикова Ду50 | м | 5 | 72,28<br>- | -<br>- | 361,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С1515-25-2-21 | Тримач з фіксатором діам.50 | шт | 15 | 14,66<br>- | -<br>- | 219,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КМ10-671-3* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | *100 м* | *4,25* | *5700,48*<br>*5597,86* | *102,62*<br>*16,16* | *24227,04* | *23790,91* | *436,13*<br>*68,68* | *52,8000*<br>*0,1616* | *224,4*<br>*0,69* |
| *14* | *КМ8-148-1* | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *2,01* | *2317,22*<br>*1756,80* | *483,48*<br>*82,40* | *4657,61* | *3531,17* | *971,79*<br>*165,62* | *16,0000*<br>*0,8344* | *32,16*<br>*1,68* |
| *15* | *КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05* | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]* | *100 м* | *4,04* | *2825,69*<br>*1844,64* | *483,48*<br>*82,40* | *11415,79* | *7452,35* | *1953,26*<br>*332,90* | *16,8000*<br>*0,8344* | *67,87*<br>*3,37* |
| 16 | & С100-15096-2011-Щ<br>варіант 3 | Кабель J-H(St)H 1x2x0,8 | 1000м | 0,969 | 9734,50<br>- | -<br>- | 9432,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С100-15096-2011-Щ<br>варіант 1 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,051 | 11774,50<br>- | -<br>- | 600,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С100-15096-2011-Щ<br>варіант 2 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5 | 1000м | 0,0306 | 27706,90<br>- | -<br>- | 847,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С10000-69<br>варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 1275 | 4,60<br>- | -<br>- | 5865,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С1-8919-96-Ц<br>варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 18 | 48,20<br>- | -<br>- | 867,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 125864,51 | 77241,47 | 20426,49<br>4569,72 | | 733,32<br>42,41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 125864,51<br><br>28196,55 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | 81811,19 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 39455,51 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 69,45 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 12095,82 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **165320,02** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

**на Устаткування системи пожежної сигналізації**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.ПС.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 84,20142 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | & 1602-30007-В48-2Я варіант 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний з вбудованим акумулятором на 4 адресних шлейфа ППУ-ПТ | компл | 1 | 52400,00<br>- | -<br>- | 52400,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | 1602-50016 варіант 1 | Комунікатор МЦА -GSM,4 | шт | 1 | 3995,00<br>- | -<br>- | 3995,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | 1602-30076 варіант 2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний з базой СПДОТА | шт | 45 | 405,00<br>- | -<br>- | 18225,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 1602-30076 варіант 1 | Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний з базой СПТТА | шт | 6 | 315,00<br>- | -<br>- | 1890,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 1602-30076 варіант 3 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА<br>_____РЕЗЕРВ 10%_____ | шт | 4 | 515,00<br>- | -<br>- | 2060,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | 1602-30076 варіант 2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний з базой СПДОТА | шт | 4 | 405,00<br>- | -<br>- | 1620,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | 1602-30076 варіант 1 | Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний з базой СПТТА | шт | 1 | 315,00<br>- | -<br>- | 315,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 1602-30076 | Сповіщувач пожежний ручний адресний | шт | 1 | 515,00 | - | 515,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 3 | СПРА | | | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 81020,00 | - | - | | - | | - |
| | | Разом устаткування, грн. | 81020,00 | | | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 3181,42 | | | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | **84201,42** | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **84201,42** | | | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **-** | | | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **-** | | | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

**на Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.ПС.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 43,98243 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,2261 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 34,52683 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-6-1 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.Адресні сповіщувачі | шт | 55 | 301,68<br>301,68 | -<br>- | 16592,40 | 16592,40 | -<br>- | 2,0000<br>- | 110<br>- |
| 2 | КП2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | 14782,32<br>14782,32 | -<br>- | 14782,32 | 14782,32 | -<br>- | 98,0000<br>- | 98<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 31374,72 | 31374,72 | -<br>- | | 208<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 31374,72 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 31374,72 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12607,71 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,1 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3152,11 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **43982,43** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | – – –

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | **43982,43** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | **226,1**<br>**34526,83** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

**на Монтаж системи сповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.ОП.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 71,56479 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,34103 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 37,77935 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ10-3-8 | Джерело живлення 12В,3А | ящик | 1 | 526,77 | -- | 526,77 | 508,90 | -- | 4,8000 | 4,8 |
| | | | | | 508,90 | - | | | - | - | - |
| 2 | *КМ8-125-1* | *Акумулятор 12 В 7 А/ч* | *шт* | *1* | *76,20* | *6,04* | *76,20* | *67,85* | *6,04* | *0,6400* | *0,64* |
| | | | | | *67,85* | - | | | - | - | - |
| 3 | *КМ10-668-2* | *Сповіщувачі світлові та світлозвукові у нормальному виконанні* | *шт* | *25* | *320,21* | *1,65* | *8005,25* | *7964,00* | *41,25* | *3,2000* | *80* |
| | | | | | *318,56* | *0,26* | | | *6,50* | *0,0026* | *0,07* |
| 4 | *КМ8-532-4* | *Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3* | *шт* | *1* | *248,35* | *10,77* | *248,35* | *224,80* | *10,77* | *2,0000* | *2* |
| | | | | | *224,80* | *1,80* | | | *1,80* | *0,0179* | *0,02* |
| 5 | *КМ10-898-13* | *Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці* | *коробка* | *4* | *882,68* | *343,16* | *3530,72* | *2158,08* | *1372,64* | *4,8000* | *19,2* |
| | | | | | *539,52* | *78,69* | | | *314,76* | *0,6696* | *2,68* |
| 6 | & С1545-14-98-2Г варіант 1 | Коробка монтажна вогнетривка Е90 Крома КП2-90-К8/6 | шт | 4 | 603,01 | -- | 2412,04 | - | -- | -- | -- |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *1* | *6217,31* | *2647,49* | *6217,31* | *3518,78* | *2647,49* | *32,8000* | *32,8* |
| | | | | | *3518,78* | *623,25* | | | *623,25* | *5,7106* | *5,71* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | & С1530-15- | Короб монтажний 20х10 | м | 100 | 9,84 | -- | 984,00 | - | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45-2В варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | КМ8-148-1 | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *0,25* | *2317,22* | *483,48* | *579,31* | *439,20* | *120,87* | *16,0000* | *4* |
| | | | | | *1756,80* | *82,40* | | | *20,60* | *0,8344* | *0,21* |
| 10 | КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05 | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]* | *100 м* | *0,75* | *2405,06* | *483,48* | *1803,80* | *1383,48* | *362,61* | *16,8000* | *12,6* |
| | | | | | *1844,64* | *82,40* | | | *61,80* | *0,8344* | *0,63* |
| 11 | КМ10-671-3 | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | *100 м* | *2,8* | *5700,48* | *102,62* | *15961,34* | *15674,01* | *287,33* | *52,8000* | *147,84* |
| | | | | | *5597,86* | *16,16* | | | *45,25* | *0,1616* | *0,45* |
| 12 | & С100-15096-2011-Щ варіант 6 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x2,5 | 1000м | 0,0306 | 41303,50 | - | 1263,89 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | & С100-15096-2011-Щ варіант 2 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5 | 1000м | 0,357 | 27706,90 | - | 9891,36 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | & С10000-69 варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 840 | 4,60 | - | 3864,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | & С1-8919-96-Ц варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 10 | 48,20 | - | 482,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 55846,34 | 31939,10 | 4849,00 | | 303,88 |
| | | | | | | | | | 1073,96 | | 9,77 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 55846,34 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19058,24 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 33013,06 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 15718,45 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 27,38 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4766,29 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **71564,79** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **71564,79** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **341,03** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **37779,35** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

**на Устаткування системи сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.ОП.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 18,33058 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | & 1602-30007-B69-30 варіант 6 | Джерело живлення 12В, 3А IPS-1230C-00 | шт | 1 | 3630,00<br>- | -<br>- | 3630,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | & 1603-2020-1-32 варіант 1 | Акумулятор 12В, 7А/год | шт | 1 | 480,00<br>- | -<br>- | 480,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & 1602-30007-B69-30 варіант 2 | Сповіщувач світлозвуковий 12В з написом " Пожежа" С-05С-12 | шт | 21 | 571,00<br>- | -<br>- | 11991,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | & 1602-30007-B69-30 варіант 1 | Світловий покажчик " ВИХІД" Плай-1.1 | шт | 4 | 358,00<br>- | -<br>- | 1432,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | & 1602-30007-B69-30 | Пост кнопковий e.cs.stand.xal.d.134 | шт | 1 | 105,00<br>- | -<br>- | 105,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 5 | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 17638,00 | - | - | | - | |
| | | | | | - | | | - |
| | | Разом устаткування, грн. | 17638,00 | | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 692,58 | | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | **18330,58** | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **18330,58** | | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **-** | | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **-** | | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

**на Монтаж системи контролю концентрації газів**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.СККГ.С арк. 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 30,61687 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,1609 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 17,99102 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КМ10-667-6* | *Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14* | *шт* | *1* | *2650,22* | *2,92* | *2650,22* | *2647,30* | *2,92* | *25,6000* | *25,6* |
| | | | | | *2647,30* | *0,46* | | | *0,46* | *0,0046* | - |
| *2* | *КМ11-60-1* | *Установлення датчика контроля концентрації газів ДГГ-14* | *комплект* | *3* | *938,36* | *189,94* | *2815,08* | *2190,15* | *569,82* | *6,4000* | *19,2* |
| | | | | | *730,05* | *32,37* | | | *97,11* | *0,3278* | *0,98* |
| *3* | *КМ10-668-3* | *Сповіщувачі світлозвукові зовнішні* | *шт* | *1* | *320,47* | *1,91* | *320,47* | *318,56* | *1,91* | *3,2000* | *3,2* |
| | | | | | *318,56* | *0,30* | | | *0,30* | *0,0030* | - |
| *4* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні* | *шт* | *1* | *320,21* | *1,65* | *320,21* | *318,56* | *1,65* | *3,2000* | *3,2* |
| | | | | | *318,56* | *0,26* | | | *0,26* | *0,0026* | - |
| 5 | КМ10-3-8 | Джерело живлення 12В, 1,5А | ящик | 1 | 526,77 | - | 526,77 | 508,90 | - | 4,8000 | 4,8 |
| | | | | | 508,90 | - | | | - | - | - |
| *6* | *КМ8-125-1* | *Акумулятор 12 В 7 А/ч* | *шт* | *1* | *76,20* | *6,04* | *76,20* | *67,85* | *6,04* | *0,6400* | *0,64* |
| | | | | | *67,85* | - | | | - | - | - |
| *7* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0,25* | *6217,31* | *2647,49* | *1554,33* | *879,70* | *661,87* | *32,8000* | *8,2* |
| | | | | | *3518,78* | *623,25* | | | *155,81* | *5,7106* | *1,43* |
| 8 | & С1530-15-45-2В варіант 1 | Короб монтажний 20х10 | м | 25 | 9,84 | - | 246,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *9* | *КМ8-148-1* | *Кабель у прокладених трубах, блоках і* | *100 м* | *0,25* | *2317,22* | *483,48* | *579,31* | *439,20* | *120,87* | *16,0000* | *4* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *коробах, маса 1 м до 1 кг* | | | *1756,80* | *82,40* | | | *20,60* | *0,8344* | *0,21* |
| *10* | *КМ10-671-3* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | *100 м* | *1,45* | *5700,48* / *5597,86* | *102,62* / *16,16* | *8265,70* | *8116,90* | *148,80* / *23,43* | *52,8000* / *0,1616* | *76,56* / *0,23* |
| 11 | & С100-15096-2011-Щ варіант 2 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5 | 1000м | 0,0255 | 27706,90 / - | - / - | 706,53 | - | - / - | - / - | - / - |
| 12 | & С100-15096-2011-Щ варіант 4 | Кабель J-H(St)H 2x2x0,8 | 1000м | 0,1734 | 16568,50 / - | - / - | 2872,98 | - | - / - | - / - | - / - |
| 13 | & С10000-69 варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 435 | 4,60 / - | - / - | 2001,00 | - | - / - | - / - | - / - |
| 14 | & С1-8919-96-Ц варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 6 | 48,20 / - | - / - | 289,20 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 23224,00 | 15487,12 | 1513,88<br>297,97 | | 145,4<br>2,85 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 23224,00 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6223,00 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15785,09 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7392,87 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,65 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2205,93 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **30616,87** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **30616,87** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **160,9** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **17991,02** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

**на Устаткування системи контролю концентрації газів**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.СККГ.С арк. 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 31,32465 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | & 1602-30094-55-31 варіант 1 | Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14 | шт | 1 | 10915,00<br>- | -<br>- | 10915,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | & 6000-1-123 варіант 1 | Датчик контроля концентрацій газів ДГГ-14 | шт | 3 | 4815,00<br>- | -<br>- | 14445,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & 1602-30066-2 варіант 1 | Оповіщувач світлозвуковий зовнішній 12В Гермет-1 | шт | 1 | 1356,00<br>- | -<br>- | 1356,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | & 1602-30007-В69-30 варіант 3 | Сповіщувач світлозвуковий 12В із відповідним написом Сержант С-07С-12 | шт | 1 | 765,00<br>- | -<br>- | 765,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 1602-30007-В69-30 варіант 4 | Джерело живлення 12В, 1,5А IPS-1215-7 | шт | 1 | 2180,00<br>- | -<br>- | 2180,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & 1603-2020-1-32 | Акумулятор 12В, 7А/год | шт | 1 | 480,00<br>- | -<br>- | 480,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 30141,00 | - | - | | - | |
| | | | | | - | | | - |
| | | Разом устаткування, грн. | 30141,00 | | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 1183,65 | | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | **31324,65** | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **31324,65** | | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **-** | | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **-** | | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

**на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації газів**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.СККГ.С арк. 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 30,87207 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,15871 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 24,23508 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-2-2 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | комплект | 3 | 2413,44<br>2413,44 | -<br>- | 7240,32 | 7240,32 | -<br>- | 16,0000<br>- | 48<br>- |
| 2 | КП2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | 14782,32<br>14782,32 | -<br>- | 14782,32 | 14782,32 | -<br>- | 98,0000<br>- | 98<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 22022,64 | 22022,64 | -<br>- | | 146<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 22022,64 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 22022,64 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8849,43 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,71 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2212,44 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **30872,07** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | – – –

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | **30872,07** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | **158,71**<br>**24235,08** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

**на Монтаж системи автоматики протипожежного захисту**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.АСПЗ.С арк. 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 170,31638 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,65362 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 73,35208 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КМ8-102-1* | *Монтаж шафи керування або регулювання [0,3]* | *шафа* | *1* | *3532,58*<br>*2337,92* | *1132,28*<br>*347,06* | *3532,58* | *2337,92* | *1132,28*<br>*347,06* | *20,8000*<br>*3,2994* | *20,8*<br>*3,3* |
| *2* | *КМ10-901-8* | *Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм [0,035]* | *шт* | *8* | *234,85*<br>*145,06* | *89,68*<br>*1,24* | *1878,80* | *1160,48* | *717,44*<br>*9,92* | *1,6000*<br>*0,0110* | *12,8*<br>*0,09* |
| 3 | & С110-161-14 варіант 1 | Коробка металева e.db.stand.kr10.100.100.70 | шт | 8 | 152,64<br>- | -<br>- | 1221,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *4* | *КМ8-409-1* | *Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм* | *100 м* | *2,3* | *19582,92*<br>*4267,29* | *14152,49*<br>*3267,81* | *45040,72* | *9814,77* | *32550,73*<br>*7515,96* | *42,3300*<br>*29,7818* | *97,36*<br>*68,5* |
| 5 | С113-1682 варіант 1 | Гофротруба Ду 25 | м | 230 | 12,70<br>- | -<br>- | 2921,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С1515-25-2-2А варіант 1 | Тримач з фіксатором діам.25мм | шт | 690 | 5,03<br>- | -<br>- | 3470,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *3,5* | *6217,31*<br>*3518,78* | *2647,49*<br>*623,25* | *21760,59* | *12315,73* | *9266,22*<br>*2181,38* | *32,8000*<br>*5,7106* | *114,8*<br>*19,99* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | & С1530-15- | Короб монтажний 20х10 | м | 350 | 9,84 | - | 3444,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45-2В варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | КМ10-671-3 | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | *100 м* | *3* | *5700,48*<br>*5597,86* | *102,62*<br>*16,16* | *17101,44* | *16793,58* | *307,86*<br>*48,48* | *52,8000*<br>*0,1616* | *158,4*<br>*0,48* |
| 10 | КМ8-148-1 | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *1,95* | *2317,22*<br>*1756,80* | *483,48*<br>*82,40* | *4518,58* | *3425,76* | *942,79*<br>*160,68* | *16,0000*<br>*0,8344* | *31,2*<br>*1,63* |
| 11 | КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05 | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]* | *100 м* | *3,85* | *2405,06*<br>*1844,64* | *483,48*<br>*82,40* | *9259,48* | *7101,86* | *1861,40*<br>*317,24* | *16,8000*<br>*0,8344* | *64,68*<br>*3,21* |
| 12 | & С100-15096-2011-Щ варіант 4 | Кабель J-H(St)H 2x2x0,8 | 1000м | 0,663 | 16568,50<br>- | -<br>- | 10984,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С100-15096-2011-Щ варіант 5 | Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5 | 1000м | 0,2346 | 38457,70<br>- | -<br>- | 9022,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С10000-69 варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 900 | 4,60<br>- | -<br>- | 4140,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1-8919-96-Ц варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 13 | 48,20<br>- | -<br>- | 626,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1555-1134 варіант 1 | Анкер REDIBOLT-B 10x60/M8/15 болт цж | шт | 4 | 7,60<br>- | -<br>- | 30,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 138953,11 | 52950,10 | 46778,72<br>10580,72 | | 500,04<br>97,2 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 138953,11 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 39224,29 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 63530,82 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 31363,27 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 56,38 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9821,26 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **170316,38** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

**на Устаткування автоматики систем протипожежного захисту**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.АСПЗ.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 40,23014 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | & 1517-2214-4-2Э варіант 1 | Шафа керування та сигналізації інд. виготовлення АН | шт | 1 | 38710,00<br>- | -<br>- | 38710,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 38710,00 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 38710,00 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 1520,14 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **40230,14** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **40230,14** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **-** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

**на Пусконалагоджувальні роботи автоматики систем протипожежного захисту**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № СПЗ.АСПЗ.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 20,72234 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,10653 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 16,26738 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | 14782,32<br>14782,32 | -<br>- | 14782,32 | 14782,32 | -<br>- | 98,0000<br>- | 98<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 14782,32 | 14782,32 | -<br>- | | 98<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14782,32 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 14782,32 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5940,02 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1485,06 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **20722,34** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | – – –

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **16267,38** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

**на Газопостачання**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № ГПВ.С арк.1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1941,26097 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,58282 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 316,56554 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | *КМ11-91-1* | *Установлення сигналізатора* | *шт* | *96* | *172,70* | *-* | *16579,20* | *16478,40* | *-* | *1,6000* | *153,6* |
| | | | | | *171,65* | - | | | - | - | - |
| 2 | & С101-350-80 варіант 1 | Сигналізатор газу Страж S50A3K | шт. | 96 | 1071,09 | - | 102825,02 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | *КБ16-8-5* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм* | *100м* | *1,8* | *8204,67* | *2531,13* | *14768,41* | *9608,24* | *4556,03* | *46,0800* | *82,94* |
| | | | | | *5337,91* | *734,80* | | | *1322,64* | *6,5875* | *11,86* |
| 4 | & С101-350-392 варіант 1 | Труба 40х3,5 ВГП | м | 180 | 187,13 | - | 33683,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | & С101-350-145-15 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 40 (1 1/2") | шт. | 12 | 1215,48 | - | 14585,76 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | *КБ16-8-4* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб* | *100м* | *1,8* | *7736,78* | *2063,24* | *13926,20* | *9608,24* | *3713,83* | *46,0800* | *82,94* |
| | | | | | *5337,91* | *607,43* | | | *1093,37* | *5,4275* | *9,77* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *діаметром 32 мм* | | | | | | | | | |
| 7 | & С101-350-389 варіант 1 | Труба 32х3,2 ВГП | м | 180 | 174,64<br>- | -<br>- | 31435,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ16-8-3* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм* | *100м* | *0,3* | *7736,78*<br>*5337,91* | *2063,24*<br>*607,43* | *2321,03* | *1601,37* | *618,97*<br>*182,23* | *46,0800*<br>*5,4275* | *13,82*<br>*1,63* |
| 9 | & С101-350-385 варіант 1 | Труба 25х2,8 ВГП | м | 30 | 148,80<br>- | -<br>- | 4464,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КБ16-8-1* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм* | *100м* | *0,96* | *7268,89*<br>*5337,91* | *1595,35*<br>*480,06* | *6978,13* | *5124,39* | *1531,54*<br>*460,86* | *46,0800*<br>*4,2675* | *44,24*<br>*4,1* |
| 11 | & С101-350-383 варіант 1 | Труба 15х2,8 ВГП | м | 86,304 | 97,69<br>- | -<br>- | 8431,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С101-350-186 варіант 1 | Відведення кован е 15 | шт. | 96 | 20,22<br>- | -<br>- | 1941,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С101-350-253 варіант 1 | Різьба Ду 15 сталева коротка | шт. | 96 | 9,89<br>- | -<br>- | 949,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С101-350-356-16 варіант 1 | Заглушка 15 | шт. | 96 | 25,33<br>- | -<br>- | 2431,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С1630-651 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 96 | 205,62<br>- | -<br>- | 19739,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ16-9-13* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 65 мм* | *100м* | *0,06* | *17109,23*<br>*12253,40* | *4288,72*<br>*1307,73* | *1026,55* | *735,20* | *257,32*<br>*78,46* | *107,4200*<br>*11,6574* | *6,45*<br>*0,7* |
| 17 | & С101-350-399 варіант 1 | Труба 57х3,5 електрозварна | м | 6 | 213,13<br>- | -<br>- | 1278,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ16-9-14* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм* | *100м* | *2,22* | *19320,72*<br>*13562,92* | *4932,91*<br>*1539,95* | *42892,00* | *30109,68* | *10951,06*<br>*3418,69* | *118,9000*<br>*13,6882* | *263,96*<br>*30,39* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | & С101-350-403-2Л варіант 3 | Труба 89х3,5 електрозварна | м | 88 | 515,76<br>- | -<br>- | 45387,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С101-350-401 варіант 1 | Труба 76х3,5 електрозварна | м | 134 | 379,34<br>- | -<br>- | 50831,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *21* | *КБ16-8-2* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм* | *100м* | *5,76* | *7268,89* | *1595,35* | *41868,81* | *30746,36* | *9189,22* | *46,0800* | *265,42* |
| | | | | | *5337,91* | *480,06* | | | *2765,15* | *4,2675* | *24,58* |
| 22 | & С101-350-384 варіант 1 | Труба 20х2,8 ВГП | м | 517,824 | 105,64 | - | 54702,93 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | & С101-350-188 варіант 1 | Відведення кован 20 | шт. | 576 | 23,50 | - | 13536,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | & С101-350-254 варіант 1 | Різьба Ду 20 сталева коротка | шт. | 288 | 12,75 | - | 3672,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С1630-652 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 192 | 312,47 | - | 59994,24 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | & С101-350-524 варіант 1 | Трубний Хомут 3/4" з віброгасителем, гвинтом-шурупом, дюбелем | шт. | 350 | 41,46 | - | 14511,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *27* | *КБ19-15-1* | *Пневматичне випробування газопроводів* | *100м* | *12,36* | *7525,91* | - | *93020,25* | *89377,63* | - | *54,9400* | *679,06* |
| | | | | | *7231,20* | - | | | - | - | - |
| 28 | КБ46-29-8 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | 100шт | 1,08 | 34194,46 | 17001,77 | 36930,02 | 18568,11 | 18361,91 | 160,2600 | 173,08 |
| | | | | | 17192,69 | 5329,86 | | | 5756,25 | 48,5415 | 52,42 |
| *29* | *КБ19-1-2* | *Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових* | *шт* | *96* | *481,90* | *65,03* | *46262,40* | *19338,24* | *6242,88* | *1,9000* | *182,4* |
| | | | | | *201,44* | *23,92* | | | *2296,32* | *0,2128* | *20,43* |
| 30 | & С111-1598-67-2Н варіант 1 | Плити газові 4-х комфорочні( в комплекті з газовим шлангом) | шт | 96 | 8325,79 | - | 799275,84 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *31* | *КБ16-26-2* | *Установлення лічильників газу* | *шт* | *96* | *364,90* | *51,81* | *35030,40* | *21081,60* | *4973,76* | *2,0000* | *192* |
| | | | | | *219,60* | *17,54* | | | *1683,84* | *0,1561* | *14,99* |
| 32 | & С101-350-88 варіант 1 | Лічильник газу побутовий Pietro Fiorentini RS/2001 LA G4, DN 32 mm, 1 1/4, 110 mm | шт. | 96 | 1546,22 | - | 148437,12 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | & С1545-13-1-1В варіант 1 | Шланг для підключення газового котла | шт | 96 | 405,66 | - | 38943,36 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *34* | *КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /* | *100м2* | *0,3* | *1652,65* | *79,40* | *495,80* | *196,10* | *23,82* | *5,2580* | *1,58* |
| | | | | | *653,67* | *8,83* | | | *2,65* | *0,0792* | *0,02* |
| *35* | *КБ15-172-4* | *Фарбування емаллю труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази* | *100м2* | *0,3* | *14710,85* | *1,51* | *4413,26* | *3379,71* | *0,45* | *106,2600* | *31,88* |
| | | | | | *11265,69* | *1,29* | | | *0,39* | *0,0111* | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1807568,6 | 255953,27 | 60420,79 | | 2173,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | 19060,85 | | 170,89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 1807568,61 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 1491194,55 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 275014,12 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 133692,36 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 238,56 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 41551,42 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **1941260,97** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **1941260,97** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **2582,82** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **316565,54** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

**на Монтаж димохідної системи "повітря-газ"**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2342,00390 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 6,73993 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 776,09389 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. СЕКЦІЇ 1,2** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ7-55-5* | *Установлення блоків шахт димовидалення масою до 1 т* | *100шт* | *17,76* | *39617,42*<br>*18060,81* | *21556,61*<br>*10437,64* | *703605,38* | *320759,99* | *382845,39*<br>*185372,49* | *172,5500*<br>*86,3031* | *3064,49*<br>*1532,74* |
| 2 | & К581121-666-1-36 варіант 1 | Блок димохідний 550х550х200 мм | шт | 1776 | 173,28<br>- | -<br>- | 307745,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | С1555-288 варіант 1 | Клейова суміш для димохідних блоків | кг | 2400 | 7,72<br>- | -<br>- | 18528,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *4* | *КБ20-24-2 Застос.* | *Установлення підставки труби витяжної шахти діаметром патрубка до 355 мм* | *10вузол* | *1,2* | *5688,17*<br>*4772,43* | *197,08*<br>*116,37* | *6825,80* | *5726,92* | *236,50*<br>*139,64* | *47,9400*<br>*1,0353* | *57,53*<br>*1,24* |
| 5 | & С1534-330-1 | Підставка напольна ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | шт | 12 | 1384,81<br>- | -<br>- | 16617,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *6* | *КБ20-6-5* | *Прокладання повітровідвідних труб і фасонних частин /трійників, ревізій/ із корозійностійкої сталі товщиною до 0,6 мм, діаметром до 355 мм* | *100м2* | *3,572* | *27527,68*<br>*27090,18* | *437,50*<br>*200,35* | *98328,87* | *96766,12* | *1562,75*<br>*715,65* | *265,2000*<br>*1,7825* | *947,29*<br>*6,37* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С113-199-1 | Труба ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | м | 348 | 955,07<br>- | -<br>- | 332364,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | & С1534-330-2 | Ревізія ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | шт | 12 | 1298,21<br>- | -<br>- | 15578,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С1534-330-3 | Трійник 90* ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | шт | 12 | 1167,71<br>- | -<br>- | 14012,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1534-330-4 | Трійник 90* ф 300 мм т. 0,5 мм /врізка ф 60 мм/ф100 мм/ AISI 304 | шт | 96 | 1260,91<br>- | -<br>- | 121047,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С1545-550 варіант 1 | Хомут монтажний ф 300 мм т. 08 мм нерж. сталь | шт | 120 | 248,36<br>- | -<br>- | 29803,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С113-1548 варіант 1 | Ущільнювач силіконовий ф 300 мм | шт | 480 | 80,76<br>- | -<br>- | 38764,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С113-2303 варіант 1 | Ущільнювач силіконовий ф 60 мм | шт | 96 | 44,82<br>- | -<br>- | 4302,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КБ20-25-1* | *Установлення подовжувачів і адапторів коаксиальних круглого перерізу діаметром до 125 мм* | *шт* | *192* | *220,73*<br>*191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *42380,16* | *36731,52* | *2340,48*<br>*860,16* | *1,8500*<br>*0,0399* | *355,2*<br>*7,66* |
| 15 | & С1534-330-6 | Подовжувач коаксиальний 60/100 | шт | 96 | 945,35<br>- | -<br>- | 90753,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1534-330-7 | Адаптер коаксиальний 90 | шт | 96 | 1042,48<br>- | -<br>- | 100078,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С1545-546 варіант 1 | Розетта ф 100 мм т. 0,5 нерж. сталь | шт | 96 | 188,19<br>- | -<br>- | 18066,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ20-23-2* | *Установлення кришки шахти діаметром патрубка до 400 мм* | *шт* | *12* | *591,57*<br>*545,48* | *12,19*<br>*4,48* | *7098,84* | *6545,76* | *146,28*<br>*53,76* | *5,3400*<br>*0,0399* | *64,08*<br>*0,48* |
| 19 | & С1534-330-5 | Закінчення димоходу (кришка шахти) ф 300 мм т. 0,5 мм 550х550 мм AISI 304 | шт | 12 | 2144,87<br>- | -<br>- | 25738,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по відділу 1 | | | | | 1991639,89 | 466530,31 | 387131,40<br>187141,70 | | 4488,59<br>1548,49 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1991639,89 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1137978,18 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 653672,01 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 350364,01 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 702,85 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 122421,88 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2342003,90** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 1991639,89 | 466530,31 | 387131,40<br>187141,70 | | 4488,59<br>1548,49 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 1991639,89 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 1137978,18 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 653672,01 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 350364,01 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 702,85 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 122421,88 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **2342003,90** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **2342003,90** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | **6739,93**<br>**776093,89** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

**на Монтаж лиіфтів та будівельно-оздоблювальні роботи в шахтах**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 790,97279 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 4,50479 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 521,62823 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Шахти, приямки** | | | | | | | | | |
| 1 | *КБ46-33-7* | *Закладення цеглою отворів, гнізд, борозен і кінців балок (отворів під настили)* | *м3* | *0,9* | *8616,99* | *154,44* | *7755,29* | *4078,37* | *139,00* | *47,6500* | *42,89* |
| | | | | | *4531,52* | *56,81* | | | *51,13* | *0,5054* | *0,45* |
| 2 | *КБ15-46-2* | *Просте штукатурення по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *0,0162* | *8856,98* | *246,14* | *143,48* | *137,60* | *3,99* | *78,2600* | *1,27* |
| | | | | | *8493,56* | *208,21* | | | *3,37* | *2,1293* | *0,03* |
| 3 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 12,15 | 6,76 | - | 82,13 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | *КБ15-179-1* | *Просте фарбування стін шахт водоемульсійною фарбою* | *100м2* | *5,7162* | *7349,97* | *1,51* | *42013,90* | *13799,36* | *8,63* | *22,7700* | *130,16* |
| | | | | | *2414,08* | *1,29* | | | *7,37* | *0,0111* | *0,06* |
| 5 | *КБ15-179-2* | *Просте фарбування стель шахт водоемульсійною фарбою* | *100м2* | *0,1* | *8105,26* | *1,51* | *810,53* | *269,40* | *0,15* | *25,4100* | *2,54* |
| | | | | | *2693,97* | *1,29* | | | *0,13* | *0,0111* | - |
| 6 | *КБ15-165-10* | *Фарбування стін та підлог масляною фарбою приямків* | *100м2* | *0,2828* | *9588,88* | *1,51* | *2711,74* | *1504,52* | *0,43* | *50,1800* | *14,19* |
| | | | | | *5320,08* | *1,29* | | | *0,36* | *0,0111* | - |
| 7 | КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,08 | 12200,19 | 5990,25 | 976,02 | 406,17 | 479,22 | 46,2400 | 3,7 |
| | | | | | 5077,15 | 2234,24 | | | 178,74 | 16,0249 | 1,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | С121-781-1 варіант 1 | Драбини металеві | т | 0,08 | 120964,71 | - | 9677,18 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 64170,27 | 20195,42 | 631,42<br>241,10 | | 194,75<br>1,82 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 64170,27<br><br>43343,43<br>20436,52<br>11304,59<br>23,6<br>4108,85<br>**75474,86** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **75474,86** | | | | |
| | | **Розділ 2. Монтаж ліфтів** | | | | | | | | | |
| 9 | КМ3-560-3 | *Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м* | *ліфт* | *2* | *333237,68*<br>*252276,48* | *76281,68*<br>*33342,78* | *666475,36* | *504552,96* | *152563,36*<br>*66685,56* | *2297,6000*<br>*268,0648* | *4595,2*<br>*536,13* |
| 10 | КМ3-560-5 | *За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг* | *зупинка* | *-6* | *12866,12*<br>*9603,11* | *3090,57*<br>*1333,28* | *-77196,72* | *-57618,66* | *-18543,42*<br>*-7999,68* | *87,4600*<br>*10,7705* | *-524,76*<br>*-64,62* |
| 11 | КМ3-560-7 | *За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг* | *м* | *-25,2* | *2742,35*<br>*2336,54* | *395,50*<br>*170,52* | *-69107,22* | *-58880,81* | *-9966,60*<br>*-4297,10* | *21,2800*<br>*1,3802* | *-536,26*<br>*-34,78* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 520171,42 | 388053,49 | 124053,34<br>54388,78 | | 3534,18<br>436,73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 520171,42<br><br>8064,59<br>442442,27<br>195326,51<br>313,71<br>54640,59 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **715497,93** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **715497,93** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 584341,69 | 408248,91 | 124684,76 | | 3728,93 |
| | | | | | 54629,88 | | 438,55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 584341,69 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 51408,02 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 462878,79 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 206631,10 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 337,31 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 58749,44 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **790972,79** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **790972,79** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **4504,79** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **521628,23** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

**на Придбання обладнання ліфтів.**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2160,64234 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | & 1906-15001-610 варіант 1 | Ліфт електричний KLEEMANN ATLAS SP MRL в/п 1000кг, 1,0 м/с, 9 зупинок, прохідний | шт | 2 | 1039500,00 - | - - | 2079000,00 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2079000,00 | - | - - | | - - |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 2079000,00 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 81642,34 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **2160642,34** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **2160642,34** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **-** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

**на Пусконалагоджувальні роботи (ліфт).**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 460,96648 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,36966 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 361,86618 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП1-80-1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | 2 | 168940,80<br>168940,80 | -<br>- | 337881,60 | 337881,60 | -<br>- | 1120,0000<br>- | 2240<br>- |
| 2 | КП1-80-2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | -2 | 4525,20<br>4525,20 | -<br>- | -9050,40 | -9050,40 | -<br>- | 30,0000<br>- | -60<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 328831,20 | 328831,20 | - | | 2180 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 328831,20<br>328831,20 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 132135,28<br>189,66 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 33034,98 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **460966,48** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

**на Монтаж підйомника для інвалідів**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № АР95

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 28,22435 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,15783 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 16,36073 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ46-34-3 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,22 | 8557,45 | 4446,81 | 1882,64 | 846,68 | 978,30 | 36,3000 | 7,99 |
| | | | | | 3848,53 | 1415,08 | | | 311,32 | 12,9470 | 2,85 |
| 2 | КР20-40-1 Н2, Н5=0,87 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 52,8 | 128,56 | - | 6787,97 | 6787,97 | - | 1,4181 | 74,88 |
| | | | | | 128,56 | - | | | - | - | - |
| 3 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,528 | 291,95 | 291,95 | 154,15 | - | 154,15 | - | - |
| | | | | | - | 51,10 | | | 26,98 | 0,4110 | 0,22 |
| *4* | *КМ3-575-1* | *Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг* | *шт* | *1* | *12004,00* | *7779,19* | *12004,00* | *3805,49* | *7779,19* | *36,8000* | *36,8* |
| | | | | | *3805,49* | *2001,10* | | | *2001,10* | *20,2640* | *20,26* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 20828,76 | 11440,14 | 8911,64 | | 119,67 |
| | | | | | | | | | 2339,40 | | 23,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20828,76 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 476,98 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13779,54 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7395,59 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2581,19 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28224,35** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

**на Обладнання підйомника для інвалідів**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) № АР95

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 113,46480 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | & 290319-6020-1 | Підйомник типу "Форестер" | шт | 1 | 108000,00<br>- | -<br>- | 108000,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 108000,00 | - | - | | - |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 108000,00 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 5464,80 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **113464,80** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **113464,80** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **-** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

**на ПРУ**

**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 10996,95032 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 22,93962 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2719,55566 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Вертикальні елементи підвалу (пілони, ліфтовий блок Лм-1, стіна монолітна Ст-1) на відм. -3,000** | | | | | | | | | |
| | | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-1б, Пм-2, ПМ-2а, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5, Пм-6, Пм-7 -- | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,334* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *102914,55* | *29268,93* | *26428,42*<br>*12320,38* | *779,6400*<br>*294,0049* | *260,4*<br>*98,2* |
| *2* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *4,558* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *17028,37* | *14979,46* | *1213,75*<br>*403,88* | *29,5700*<br>*0,7313* | *134,78*<br>*3,33* |
| 3 | С124-1<br>варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,254 | 34007,61<br>- | -<br>- | 8637,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 1,36 | 32626,28<br>- | -<br>- | 44371,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 2,626 | 31372,95 | - | 82385,37 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | С124-24 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 0,318 | 32061,08 | - | 10195,42 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 3340 | 1,23 | - | 4108,20 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *8* | *КБ6-58-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм* | *100 м3* | *0,334* | *75183,51* | *47165,03* | *25111,29* | *9247,21* | *15753,12* | *264,5100* | *88,35* |
| | | | | | *27686,26* | *22457,71* | | | *7500,88* | *178,2450* | *59,53* |
| 9 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 33,9 | 3933,79 | - | 133355,48 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | | | | | | | |
| *10* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,053* | *448744,47* | *95252,77* | *23783,46* | *5990,20* | *5048,40* | *1005,5400* | *53,29* |
| | | | | | *113022,70* | *44099,08* | | | *2337,25* | *351,9727* | *18,65* |
| *11* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *0,521* | *4025,97* | *264,01* | *2097,53* | *1839,61* | *137,55* | *31,7700* | *16,55* |
| | | | | | *3530,92* | *88,36* | | | *46,04* | *0,7288* | *0,38* |
| 12 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,03 | 34007,61 | - | 1020,23 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С124-20 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,203 | 32626,28 | - | 6623,13 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,288 | 31372,95 | - | 9035,41 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 530 | 1,23 | - | 651,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *16* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,053* | *51628,15* | *27489,32* | *2736,29* | *1269,06* | *1456,93* | *225,8500* | *11,97* |
| | | | | | *23944,62* | *13089,08* | | | *693,72* | *103,8870* | *5,51* |
| 17 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 5,4 | 3933,79 | - | 21242,47 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Плита ліфтового блоку Пл-1 -- | | | | | | | | | |
| 18 | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 6,24 | 1575,05 | 165,41 | 9828,31 | 2472,35 | 1032,16 | 3,9800 | 24,84 |
| | | | | | 396,21 | 44,46 | | | 277,43 | 0,4036 | 2,52 |
| *19* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,006* | *38899,38* | *2821,80* | *233,40* | *85,99* | *16,93* | *150,7000* | *0,9* |
| | | | | | *14331,57* | *1343,61* | | | *8,06* | *10,6641* | *0,06* |
| 20 | С1424-11620 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 0,612 | 3330,29 | - | 2038,14 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *21* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,0075* | *44538,47* | *9388,81* | *334,04* | *193,44* | *70,42* | *249,4100* | *1,87* |
| | | | | | *25791,49* | *4089,96* | | | *30,67* | *32,7235* | *0,25* |
| 22 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,004 | 34007,61 | - | 136,03 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,095 | 31372,95 | - | 2980,43 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С113-2087 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 38 | 2,25 | - | 85,50 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 0,76125 | 3933,79 | - | 2994,60 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Стіна Ст-1 -- | | | | | | | | | |
| *26* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,093* | *448744,47* | *95252,77* | *41733,24* | *10511,11* | *8858,51* | *1005,5400* | *93,52* |
| | | | | | *113022,70* | *44099,08* | | | *4101,21* | *351,9727* | *32,73* |
| *27* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *1,348* | *4025,97* | *264,01* | *5427,01* | *4759,68* | *355,89* | *31,7700* | *42,83* |
| | | | | | *3530,92* | *88,36* | | | *119,11* | *0,7288* | *0,98* |
| 28 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,065 | 34007,61 | - | 2210,49 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С124-20 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,221 | 32626,28 | - | 7210,41 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 1,062 | 31372,95 | - | 33318,07 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 930 | 1,23 | - | 1143,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *32* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,093* | *51628,15* | *27489,32* | *4801,42* | *2226,85* | *2556,51* | *225,8500* | *21* |
| | | | | | *23944,62* | *13089,08* | | | *1217,28* | *103,8870* | *9,66* |
| 33 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 9,4 | 3933,79 | - | 36977,63 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 646751,39 | 82843,89 | 62928,59 | | 750,3 |
| | | | | | | | | | 29055,91 | | 231,8 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 646751,39 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 500978,91 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 111899,80 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 58763,10 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 117,85 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20527,62 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **705514,49** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **705514,49** | | | | |
| | | **Розділ 2. Вертикальні елементи підвалу (стіна зовнішня монолітна Стм-1 зі** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **сходами та плита монолітна форкамери Пф-1) на відм. -3,000** | | | | | | | | | |
| | | -- Стіна Стм-1 зі сходами -- | | | | | | | | | |
| 34 | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 42,5 | 1575,05<br>396,21 | 165,41<br>44,46 | 66939,63 | 16838,93 | 7029,93<br>1889,55 | 3,9800<br>0,4036 | 169,15<br>17,15 |
| *35* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,025* | *38899,38*<br>*14331,57* | *2821,80*<br>*1343,61* | *972,48* | *358,29* | *70,55*<br>*33,59* | *150,7000*<br>*10,6641* | *3,77*<br>*0,27* |
| 36 | С1424-11620 варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 2,6 | 3330,29<br>- | -<br>- | 8658,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *37* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,813* | *448744,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *364829,25* | *91887,46* | *77440,50*<br>*35852,55* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *817,5*<br>*286,15* |
| *38* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *15,098* | *4025,97*<br>*3530,92* | *264,01*<br>*88,36* | *60784,10* | *53309,83* | *3986,02*<br>*1334,06* | *31,7700*<br>*0,7288* | *479,66*<br>*11* |
| 39 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,671 | 34007,61<br>- | -<br>- | 22819,11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,017 | 32626,28<br>- | -<br>- | 554,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 11,666 | 31372,95<br>- | -<br>- | 365996,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С124-24 варіант 1 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 2,744 | 32061,08<br>- | -<br>- | 87975,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 8130 | 1,23<br>- | -<br>- | 9999,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *44* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,813* | *52621,69*<br>*23944,62* | *28482,86*<br>*7415,36* | *42781,43* | *19466,98* | *23156,57*<br>*6028,69* | *225,8500*<br>*51,3325* | *183,62*<br>*41,73* |
| 45 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 82,5 | 3933,79<br>- | -<br>- | 324537,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Плита Пф-1 -- | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *46* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,0034* | *113433,74*<br>*54932,13* | *4003,97*<br>*1906,50* | *385,67* | *186,77* | *13,61*<br>*6,48* | *488,7200*<br>*15,1317* | *1,66*<br>*0,05* |
| *47* | *КБ6-52-4* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,813* | *447862,47*<br>*113022,70* | *95252,77*<br>*44099,08* | *364112,19* | *91887,46* | *77440,50*<br>*35852,55* | *1005,5400*<br>*351,9727* | *817,5*<br>*286,15* |
| *48* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *0,06* | *4251,26*<br>*3707,63* | *283,73*<br>*91,40* | *255,08* | *222,46* | *17,02*<br>*5,48* | *33,3600*<br>*0,7560* | *2*<br>*0,05* |
| 49 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,003 | 34007,61<br>- | -<br>- | 102,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,057 | 31372,95 | - | 1788,26 | - | - | - | - |
| 51 | С113-2087 варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 17 | 2,25 | - | 38,25 | - | - | - | - |
| *52* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,003* | *24811,84* | *321,22* | *74,44* | *73,47* | *0,97* | *231,0000* | *0,69* |
| | | | | | *24490,62* | *88,84* | | | *0,27* | *0,6150* | - |
| 53 | С111-1826 варіант 1 | Кутик 100х100х8 мм | т | 0,003 | 33489,64 | - | 100,47 | - | - | - | - |
| 54 | С1551-1-СП варіант 1 | Анкер М12х140/65 цб одноконус ETKD | шт | 2 | 23,64 | - | 47,28 | - | - | - | - |
| *55* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *0,0034* | *26226,98* | *10473,47* | *89,17* | *52,78* | *35,61* | *150,1300* | *0,51* |
| | | | | | *15524,94* | *4986,96* | | | *16,96* | *39,5811* | *0,13* |
| 56 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 0,3 | 3933,79 | - | 1180,14 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 1725022,38 | 274284,43 | 189191,28 | | 2476,06 |
| | | | | | | | | | 81020,18 | | 642,68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1725022,38 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1261546,67 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 355304,61 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 186597,13 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 374,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 65187,13 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1911619,51** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **1911619,51** | | | | |
| | | **Розділ 3. Зовнішня гідроізоляція** | | | | | | | | | |
| | | -- Гідроізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу та ростверку -- | | | | | | | | | |
| 57 | КБ11-42-3 | Улаштування галтелі | 100м | 1,121 | 1919,39 | 9,07 | 2151,64 | 1512,00 | 10,17 | 12,0000 | 13,45 |
| | | | | | 1348,80 | 7,71 | | | 8,64 | 0,0666 | 0,07 |
| 58 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари | 100м2 | 4,078 | 25915,21 | - | 105682,23 | 22566,27 | - | 49,7900 | 203,04 |
| | | | | | 5533,66 | - | | | - | - | - |
| 59 | С111-2003-1 | Праймер бітумний | л | 326,24 | 96,21 | - | 31387,55 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | С111-609 | Мастика бітумно-полімерна | кг | 1794,32 | 81,02 | - | 145375,81 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | С111-857 | Євроруберойд | м2 | 937,94 | 121,06 | - | 113547,02 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Теплоізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу -- | | | | | | | | | |
| *62* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу* | *1 м3* | *40,35* | *3316,01* | - | *133801,00* | *133801,00* | - | *29,0700* | *1172,97* |
| | *Застос.* | | | | *3316,01* | - | | | - | - | - |
| 63 | С1555-214 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 269 | 470,50 | - | 126564,50 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С1555-212 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 269 | 231,17 | - | 62184,73 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С188888-21 | Піна-клей для приклеювання | шт | 54 | 212,88 | - | 11495,52 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | пінополістиролу | | | - | - | | | - | - | - |
| *66* | *КБ26-30-1* | *Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю* | *10 м2* | *26,9* | *147,10* | - | *3956,99* | *3956,99* | - | *1,4400* | *38,74* |
| | | | | | *147,10* | - | | | - | - | - |
| 67 | С1555-106 | Геотекстиль голкопробивний | м2 | 282,5 | 34,12 | - | 9638,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | термофіксований 200 г/м2 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 745785,89 | 161836,26 | 10,17 | | 1428,2 |
| | | | | | | | | | 8,64 | | 0,07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 745785,89 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 583939,46 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 161844,90 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 77563,48 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 137,46 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 23943,75 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **823349,37** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,265 | 31372,95 | - | 8313,83 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | С113-2087 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 55 | 2,25 | - | 123,75 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 1,1 | 3933,79 | - | 4327,17 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Стіна камери Стк-1 -- | | | | | | | | | |
| *75* | *КБ6-52-3* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих* | *100 м3* | *0,034* | *340008,05* | *74534,44* | *11560,27* | *2754,99* | *2534,17* | *720,9000* | *24,51* |
| | | | | | *81029,16* | *34506,91* | | | *1173,23* | *275,4140* | *9,36* |
| *76* | *КБ6-55-3* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* | *т* | *0,661* | *4025,97* | *264,01* | *2661,17* | *2333,94* | *174,51* | *31,7700* | *21* |
| | | | | | *3530,92* | *88,36* | | | *58,41* | *0,7288* | *0,48* |
| 77 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,019 | 34007,61 | - | 646,14 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,642 | 31372,95 | - | 20141,43 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 340 | 1,23 | - | 418,20 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *80* | *КБ6-58-8* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм* | *100 м3* | *0,034* | *51628,15* | *27489,32* | *1755,36* | *814,12* | *934,64* | *225,8500* | *7,68* |
| | | | | | *23944,62* | *13089,08* | | | *445,03* | *103,8870* | *3,53* |
| 81 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 3,5 | 3933,79 | - | 13768,27 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Плита перекриття камери Ппк-1 -- | | | | | | | | | |
| 82 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0156 | 13134,29 | - | 204,89 | 204,89 | - | 150,4500 | 2,35 |
| | | | | | 13134,29 | - | | | - | - | - |
| 83 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,0156 | 3620,16 | 1792,42 | 56,47 | 28,51 | 27,96 | 18,3600 | 0,29 |
| | | | | | 1827,74 | 561,90 | | | 8,77 | 5,1175 | 0,08 |
| *84* | *КБ11-1-2* | *Ущільнення ґрунту щебенем* | *100м2* | *0,0125* | *7910,61* | *394,95* | *98,88* | *9,88* | *4,94* | *8,0800* | *0,1* |
| | | | | | *790,14* | *105,24* | | | *1,32* | *0,9532* | *0,01* |
| *85* | *КБ11-2-3* | *Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів* | *м3* | *0,79* | *762,14* | *354,15* | *602,09* | *319,29* | *279,78* | *4,0600* | *3,21* |
| | | | | | *404,17* | *95,70* | | | *75,60* | *0,8699* | *0,69* |
| 86 | С1423-11218 | Керамзит фракції 20-40 мм | м3 | 1 | 2261,11 | - | 2261,11 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *87* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,002* | *38899,38* | *2821,80* | *77,80* | *28,66* | *5,64* | *150,7000* | *0,3* |
| | | | | | *14331,57* | *1343,61* | | | *2,69* | *10,6641* | *0,02* |
| 88 | С1424-11620 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 0,2 | 3330,29 | - | 666,06 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *89* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,006* | *44538,47* | *9388,81* | *267,23* | *154,75* | *56,33* | *249,4100* | *1,5* |
| | | | | | *25791,49* | *4089,96* | | | *24,54* | *32,7235* | *0,2* |
| 90 | С124-20 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,003 | 32626,28 | - | 97,88 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 91 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,094 | 31372,95 | - | 2949,06 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 92 | С113-2087 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 30 | 2,25 | - | 67,50 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 0,6 | 3933,79 | - | 2360,27 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Плита перекриття камери Ппк-2 -- | | | | | | | | | |
| *94* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,012* | *113433,74* | *4003,97* | *1361,20* | *659,19* | *48,05* | *488,7200* | *5,86* |
| | | | | | *54932,13* | *1906,50* | | | *22,88* | *15,1317* | *0,18* |
| *95* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *т* | *0,231* | *4251,26* | *283,73* | *982,04* | *856,46* | *65,54* | *33,3600* | *7,71* |
| | | | | | *3707,63* | *91,40* | | | *21,11* | *0,7560* | *0,17* |
| 96 | С124-20 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,006 | 32626,28 | - | 195,76 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,225 | 31372,95 | - | 7058,91 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | С113-2087 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 60 | 2,25 | - | 135,00 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *99* | *КБ6-58-4* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2* | *100 м3* | *0,012* | *26226,98* | *10473,47* | *314,72* | *186,30* | *125,68* | *150,1300* | *1,8* |
| | | | | | *15524,94* | *4986,96* | | | *59,84* | *39,5811* | *0,47* |
| 100 | С1424-11615 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 1,2 | 3933,79 | - | 4720,55 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | -- Шахта забору повітря Шзп-1 -- | | | | | | | | | |
| *101* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,023* | *308127,39* | *79127,02* | *7086,93* | *2015,53* | *1819,92* | *779,6400* | *17,93* |
| | | | | | *87631,54* | *36887,37* | | | *848,41* | *294,0049* | *6,76* |
| *102* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *0,269* | *3735,93* | *266,29* | *1004,97* | *884,04* | *71,63* | *29,5700* | *7,95* |
| | | | | | *3286,41* | *88,61* | | | *23,84* | *0,7313* | *0,2* |
| 103 | С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,007 | 34007,61 | - | 238,05 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,262 | 31372,95 | - | 8219,71 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | С113-2086 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 230 | 1,23 | - | 282,90 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *106* | *КБ6-58-3* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм* | *100 м3* | *0,023* | *39892,91* | *24614,88* | *917,54* | *347,35* | *566,14* | *146,0400* | *3,36* |
| | | | | | *15102,00* | *11720,42* | | | *269,57* | *93,0240* | *2,14* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 2,3 | 3933,79<br>- | -<br>- | 9047,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Канал Кл-1 -- | | | | | | | | | |
| *108* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,015* | *38899,38*<br>*14331,57* | *2821,80*<br>*1343,61* | *583,49* | *214,97* | *42,33*<br>*20,15* | *150,7000*<br>*10,6641* | *2,26*<br>*0,16* |
| 109 | С1424-11620 варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 1,5 | 3330,29<br>- | -<br>- | 4995,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *110* | *КБ6-35-3* | *Улаштування каналу між шахтами забору повітря при товщині стін понад 100 мм* | *100 м3* | *0,067* | *316112,86*<br>*128953,44* | *83596,83*<br>*31592,90* | *21179,56* | *8639,88* | *5600,99*<br>*2116,72* | *1232,0000*<br>*222,5080* | *82,54*<br>*14,91* |
| 111 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,022 | 34007,61<br>- | -<br>- | 748,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,282 | 32626,28<br>- | -<br>- | 9200,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 670 | 1,23<br>- | -<br>- | 824,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 114 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 6,8 | 3933,79<br>- | -<br>- | 26749,77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Шахта забору повітря Шзп-2 -- | | | | | | | | | |
| *115* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,002* | *38899,38*<br>*14331,57* | *2821,80*<br>*1343,61* | *77,80* | *28,66* | *5,64*<br>*2,69* | *150,7000*<br>*10,6641* | *0,3*<br>*0,02* |
| 116 | С1424-11620 варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 0,2 | 3330,29<br>- | -<br>- | 666,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *117* | *КБ6-52-9* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м* | *100 м3* | *0,028* | *308127,39*<br>*87631,54* | *79127,02*<br>*36887,37* | *8627,57* | *2453,68* | *2215,56*<br>*1032,85* | *779,6400*<br>*294,0049* | *21,83*<br>*8,23* |
| *118* | *КБ6-55-1* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм* | *т* | *0,434* | *3735,93*<br>*3286,41* | *266,29*<br>*88,61* | *1621,39* | *1426,30* | *115,57*<br>*38,46* | *29,5700*<br>*0,7313* | *12,83*<br>*0,32* |
| 119 | С124-1 варіант 1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 0,008 | 34007,61<br>- | -<br>- | 272,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | С124-22 варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,426 | 31372,95<br>- | -<br>- | 13364,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 280 | 1,23<br>- | -<br>- | 344,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *122* | *КБ6-58-3* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм* | *100 м3* | *0,028* | *39892,91*<br>*15102,00* | *24614,88*<br>*11720,42* | *1117,00* | *422,86* | *689,22*<br>*328,17* | *146,0400*<br>*93,0240* | *4,09*<br>*2,6* |
| 123 | С1424-11615 варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 2,8 | 3933,79<br>- | -<br>- | 11014,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 219229,74 | 25153,95 | 15504,45<br>6627,33 | | 233,04<br>50,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 219229,74 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 178571,34 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 31781,28 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16858,93 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,08 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5936,58 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **236088,67** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **236088,67** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 5. Зовнішня гідроізоляція шахт забору повітря** | | | | | | | | | |
| *124* | *КБ8-3-5* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари* | *100м2* | *0,575* | *5533,66* | - | *3181,85* | *3181,85* | - | *49,7900* | *28,63* |
| | | | | | *5533,66* | - | | | - | - | - |
| 125 | С111-2003-1 варіант 1 | Праймер бітумний | л | 23 | 96,21 | - | 2212,83 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 126 | С111-609 варіант 1 | Мастика бітумно-полімерна | кг | 230 | 81,02 | - | 18634,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | С111-857 варіант 1 | Євроруберойд | м2 | 132,3 | 121,06 | - | 16016,24 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *128* | *КБ26-35-1 Застос.* | *Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу* | *1 м3* | *4,8* | *3316,01* | - | *15916,85* | *15916,85* | - | *29,0700* | *139,54* |
| | | | | | *3316,01* | - | | | - | - | - |
| 129 | С1555-214 варіант 1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 48 | 470,50 | - | 22584,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 130 | С188888-21 варіант 1 | Піна-клей для приклеювання пінополістиролу | шт | 5 | 212,88 | - | 1064,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *131* | *КБ26-30-1* | *Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю* | *10 м2* | *4,8* | *147,10* | - | *706,08* | *706,08* | - | *1,4400* | *6,91* |
| | | | | | *147,10* | - | | | - | - | - |
| 132 | С1555-106 варіант 1 | Геотекстиль голкопробивний термофіксований 200 г/м2 | м2 | 50,4 | 34,12 | - | 1719,65 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 82036,50 | 19804,78 | - | | 175,08 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 82036,50 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 62231,72 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19804,78 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9512,95 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,92 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2945,16 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **91549,45** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *147* | *КБ8-6-3* | *Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *0,9875* | *24370,48*<br>*23088,67* | *1258,92*<br>*731,66* | *24065,85* | *22800,06* | *1243,18*<br>*722,51* | *212,7400*<br>*5,8072* | *210,08*<br>*5,73* |
| 148 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 2,3 | 3364,15<br>- | -<br>- | 7737,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 149 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 4,977 | 7614,64<br>- | -<br>- | 37898,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150 | С1555-386 варіант 1 | Сітка армувальна кладочна ВР1 50х50х3 мм | м2 | 32,53 | 121,28<br>- | -<br>- | 3945,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *151* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *0,508* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *14105,04* | *9817,00* | *3039,96*<br>*225,97* | *176,0000*<br>*4,1760* | *89,41*<br>*2,12* |
| 152 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 0,475 | 34480,80<br>- | -<br>- | 16378,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 0,063 | 33414,53<br>- | -<br>- | 2105,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | КР20-27-7 Н2,Н5=0,87 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | 100шт | 5,41 | 12304,36<br>11994,44 | 309,92<br>48,81 | 66566,59 | 64889,92 | 1676,67<br>264,06 | 100,6329<br>0,4881 | 544,42<br>2,64 |
| 155 | КР20-27-8 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | 100шт | -5,41 | 2706,50<br>2631,79 | 74,71<br>11,77 | -14642,17 | -14237,98 | -404,19<br>-63,68 | 22,0806<br>0,1177 | -119,46<br>-0,64 |
| 156 | КР20-27-9 Н1=1,2; Н2, Н5=0,87 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | 100шт | -5,41 | 4445,67<br>4330,32 | 115,35<br>18,17 | -24051,07 | -23427,03 | -624,04<br>-98,30 | 36,3312<br>0,1817 | -196,55<br>-0,98 |
| *157* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,508* | *24811,84*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *12604,41* | *12441,23* | *163,18*<br>*45,13* | *231,0000*<br>*0,6150* | *117,35*<br>*0,31* |
| *158* | *КБ26-34-1* | *Улаштування поясів з мінеральної вати* | *1 м3* | *0,23* | *1953,15*<br>*1777,66* | -<br>- | *449,22* | *408,86* | -<br>- | *16,1900*<br>- | *3,72*<br>- |
| 159 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 0,23 | 1632,49<br>- | -<br>- | 375,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 204321,49 | 94521,37 | 7166,99<br>1709,13 | | 846,17<br>14,2 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 204321,49 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 102633,13 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 96230,50 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 51023,44 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 103,08 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17955,23 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **255344,93** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – – – – – | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **255344,93** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 7. Мурування стін та перегородок з газобетонних блоків** | | | | | | | | | |
| | | -- Мурування стін -- | | | | | | | | | |
| *160* | *КБ8-22-2* | *Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків* | *1 м3* | *9,34* | *548,46*<br>*469,89* | *68,82*<br>*32,77* | *5122,62* | *4388,77* | *642,78*<br>*306,07* | *4,6000*<br>*0,2601* | *42,96*<br>*2,43* |
| 161 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 0,04 | 3364,15<br>- | -<br>- | 134,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 | С111-858 варіант 1 | Євроруберойд Prime ЕПП 2,5 підкладковий (Sweetondale або аналог) | м2 | 5,6 | 93,55<br>- | -<br>- | 523,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 163 | С188888-1 варіант 2 | Газоблок G D500, 600*300*200 мм (Стоунлайт або аналог) | м3 | 9,2 | 3722,82<br>- | -<br>- | 34249,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 164 | С111-2010-1 варіант 1 | Клей для газоблоку (Siltek Мікс+ М-02 або аналог) | кг | 326,9 | 5,82<br>- | -<br>- | 1902,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Армування стін | | | | | | | | | |
| 165 | С124-20 варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,043 | 32626,28<br>- | -<br>- | 1402,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *166* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *0,145* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *4026,05* | *2802,10* | *867,70*<br>*64,50* | *176,0000*<br>*4,1760* | *25,52*<br>*0,61* |
| 167 | С111-1804 варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 0,125 | 34480,80<br>- | -<br>- | 4310,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 168 | С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 0,029 | 33414,53<br>- | -<br>- | 969,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *169* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,145* | *25185,25*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *3651,86* | *3551,14* | *46,58*<br>*12,88* | *231,0000*<br>*0,6150* | *33,5*<br>*0,09* |
| 170 | С114-1-У варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 0,18 | 1632,49<br>- | -<br>- | 293,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | -- Мурування перегородок -- | | | | | | | | | |
| *171* | *КБ8-25-1* | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *1,3625* | *15270,28*<br>*14468,64* | *542,49*<br>*315,28* | *20805,76* | *19713,52* | *739,14*<br>*429,57* | *126,8400*<br>*2,5024* | *172,82*<br>*3,41* |
| 172 | С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 0,14 | 3364,15<br>- | -<br>- | 470,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | С111-858 варіант 1 | Євроруберойд Prime ЕПП 2,5 підкладковий (Sweetondale або аналог) | м2 | 10,9 | 93,55<br>- | -<br>- | 1019,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 174 | С188888-1 варіант 1 | Газоблок G D500, 600*120*200 мм (Стоунлайт або аналог) | м3 | 16,2 | 3343,22<br>- | -<br>- | 54160,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | С111-2010-1 варіант 1 | Клей для газоблоку (Siltek Мікс+ М-02 або аналог) | кг | 571,8 | 5,82<br>- | -<br>- | 3327,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Армування перегородок | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | С124-20<br>варіант 1 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 0,063 | 32626,28<br>- | -<br>- | 2055,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Закладні деталі Д1, Д2 | | | | | | | | | |
| *177* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення закладних деталей Д1, Д2* | *т* | *0,124* | *27765,83*<br>*19324,80* | *5984,17*<br>*444,82* | *3442,96* | *2396,28* | *742,04*<br>*55,16* | *176,0000*<br>*4,1760* | *21,82*<br>*0,52* |
| 178 | С111-1804<br>варіант 2 | Смуга 100*4 мм | т | 0,045 | 34480,80<br>- | -<br>- | 1551,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | С111-1814<br>варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 0,086 | 33414,53<br>- | -<br>- | 2873,65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *180* | *КБ6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,124* | *25185,25*<br>*24490,62* | *321,22*<br>*88,84* | *3122,97* | *3036,84* | *39,83*<br>*11,02* | *231,0000*<br>*0,6150* | *28,64*<br>*0,08* |
| 181 | С114-1-У<br>варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 0,32 | 1632,49<br>- | -<br>- | 522,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 149940,94 | 35888,65 | 3078,07<br>879,20 | | 325,26<br>7,14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 149940,94 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 110974,22 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 36767,85 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19630,60 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,9 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6947,53 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **169571,54** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **169571,54** | | | | |
| | | **Розділ 8. Монтаж перемичок** | | | | | | | | | |
| *182* | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *0,13* | *8560,83*<br>*2192,14* | *5527,65*<br>*2408,73* | *1112,91* | *284,98* | *718,59*<br>*313,13* | *21,4600*<br>*20,4483* | *2,79*<br>*2,66* |
| 183 | К582821-553<br>варіант 1 | Перемички з/б 1ПБ10-1 | шт | 6 | 106,59<br>- | -<br>- | 639,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | К582821-554<br>варіант 1 | Перемички з/б 1ПБ13-1 | шт | 7 | 112,83<br>- | -<br>- | 789,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *185* | *КР3-45-1 Н2,Н5=0,87* | *Улаштування перемичок із металевих балок* | *1 т* | *0,08* | *17237,35*<br>*16268,58* | *968,77*<br>*304,37* | *1378,99* | *1301,49* | *77,50*<br>*24,35* | *171,0681*<br>*2,7395* | *13,69*<br>*0,22* |
| 186 | С1110-173<br>варіант 1 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,083 | 34220,10<br>- | -<br>- | 2840,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *187* | *КБ7-20-1* | *Установлення металевих перемичок з арматурних стрижнів* | *т* | *0,002* | *30833,21*<br>*29380,34* | *1452,87*<br>*338,03* | *61,67* | *58,76* | *2,91*<br>*0,68* | *246,5000*<br>*3,0119* | *0,49*<br>*0,01* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 188 | С124-22<br>варіант 1 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 0,002 | 31372,95<br>- | -<br>- | 62,75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 6885,94 | 1645,23 | 799,00<br>338,16 | | 16,97<br>2,89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 6885,94<br><br>4441,71<br>1983,39<br>1122,85<br>2,38<br>414,93<br>**8008,79** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **8008,79** | | | | |
| | | **Розділ 9. Підлога**<br>*****Підлога на відм. -2.900 Тип П-1***** | | | | | | | | | |
| *189* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *5,6987* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *20365,22* | *20304,92* | *60,30*<br>*51,29* | *31,7000*<br>*0,0777* | *180,65*<br>*0,44* |
| 190 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 1082,753 | 319,80<br>- | -<br>- | 346264,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *191* | *КБ11-5-1* | *Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар* | *100м2* | *5,0207* | *26024,46*<br>*25988,19* | *36,27*<br>*30,86* | *130661,01* | *130478,91* | *182,10*<br>*154,94* | *218,0400*<br>*0,2664* | *1094,71*<br>*1,34* |
| 192 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 562,3184 | 42,71<br>- | -<br>- | 24016,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *193* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *4,9905* | *1922,98*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *9596,63* | *7688,46* | *384,67*<br>*327,28* | *16,2000*<br>*0,5661* | *80,85*<br>*2,83* |
| 194 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 552,277 | 175,64<br>- | -<br>- | 97001,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *195* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *5,0207* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *55234,53* | *53349,81* | *1775,52*<br>*1510,63* | *106,7400*<br>*2,5974* | *535,91*<br>*13,04* |
| *196* | *КБ11-11-4 Н1=10* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм)* | *100м2* | *5,0207* | *4904,03*<br>*4519,57* | *362,71*<br>*308,59* | *24621,66* | *22691,41* | *1821,06*<br>*1549,34* | *45,4000*<br>*2,6640* | *227,94*<br>*13,38* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 197 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 51,22 | 3420,25<br>- | -<br>- | 175185,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *198* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *5,0207* | *19098,58*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *95888,24* | *89880,67* | *273,18*<br>*232,41* | *164,9500*<br>*0,3996* | *828,16*<br>*2,01* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 2610,76 | 8,59<br>- | -<br>- | 22426,43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 227,94 | 73,21<br>- | -<br>- | 16687,49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 201 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 3624,95 | 0,23<br>- | -<br>- | 833,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 512,11 | 339,94<br>- | -<br>- | 174086,67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *203* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *48,24* | *973,70*<br>*937,70* | *1,51*<br>*1,29* | *46971,29* | *45234,65* | *72,84*<br>*62,23* | *8,6400*<br>*0,0111* | *416,79*<br>*0,54* |
| 204 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 250,85 | 8,59<br>- | -<br>- | 2154,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 205 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 22 | 73,21<br>- | -<br>- | 1610,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 206 | С111-256 варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 50,17 | 339,94<br>- | -<br>- | 17054,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | *****Підлога на відм. -2.900 Тип П-2***** | | | | | | | | | |
| *207* | *КБ11-4-5* | *Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *0,1787* | *3573,66*<br>*3563,08* | *10,58*<br>*9,00* | *638,61* | *636,72* | *1,89*<br>*1,61* | *31,7000*<br>*0,0777* | *5,66*<br>*0,01* |
| *208* | *КБ11-4-6* | *Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни)* | *100м2* | *0,1787* | *1158,84*<br>*1158,84* | -<br>- | *207,08* | *207,08* | -<br>- | *10,3100*<br>- | *1,84*<br>- |
| 209 | С111-2002-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP 43 | кг | 67,91 | 319,80<br>- | -<br>- | 21717,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *210* | *КБ11-5-1* | *Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар* | *100м2* | *0,1228* | *26024,46*<br>*25988,19* | *36,27*<br>*30,86* | *3195,80* | *3191,35* | *4,45*<br>*3,79* | *218,0400*<br>*0,2664* | *26,78*<br>*0,03* |
| 211 | С111-1720 варіант 1 | Плівка поліетиленова | м2 | 13,75 | 42,71<br>- | -<br>- | 587,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *212* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,1228* | *1922,98*<br>*1540,62* | *77,08*<br>*65,58* | *236,14* | *189,19* | *9,47*<br>*8,05* | *16,2000*<br>*0,5661* | *1,99*<br>*0,07* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 213 | & С111-1780-8 варіант 1 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 13,51 | 175,64<br>- | -<br>- | 2372,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *214* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,1228* | *11001,36*<br>*10625,97* | *353,64*<br>*300,88* | *1350,97* | *1304,87* | *43,43*<br>*36,95* | *106,7400*<br>*2,5974* | *13,11*<br>*0,32* |
| 215 | С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 0,63 | 3420,25<br>- | -<br>- | 2154,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *216* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,* | *100м2* | *0,1228* | *19087,90*<br>*17902,02* | *54,41*<br>*46,29* | *2343,99* | *2198,37* | *6,68*<br>*5,68* | *164,9500*<br>*0,3996* | *20,26*<br>*0,05* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | | | | | | | | | |
| 217 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 63,86 | 8,59<br>- | -<br>- | 548,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | С111-2001-1<br>варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 5,58 | 73,21<br>- | -<br>- | 408,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 219 | С113-2088<br>варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 89 | 0,23<br>- | -<br>- | 20,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 220 | С111-256<br>варіант 1 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 12,53 | 339,94<br>- | -<br>- | 4259,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 1300703,41 | 377356,41 | 4635,59<br>3944,20 | | 3434,65<br>34,06 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1300703,41 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 918711,41 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 381300,61 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 204298,67 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 416,25 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 72501,22 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1505002,08** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **1505002,08** | | | | |
| | | **Розділ 10. Оздоблювальні роботи** | | | | | | | | | |
| | | *****Приміщення на відм.-2,900***** | | | | | | | | | |
| *221* | *КБ26-32-3* | *Теплоізоляція стель виробами з мінераловатних плит товщ. 100мм на клею з кріпленням дюбелями* | *1 м3* | *51,133* | *4539,13*<br>*4539,13* | -<br>- | *232099,33* | *232099,33* | -<br>- | *41,3400*<br>- | *2113,84*<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 222 | С111-1624-2<br>варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit CT 17 або аналог) | л | 102,27 | 42,82<br>- | -<br>- | 4379,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 223 | С114-59-У<br>варіант 1 | Мінераловатні плити Izovat 135 кг/м3 т. 100 мм | м3 | 53,18 | 4640,54<br>- | -<br>- | 246783,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | С1550-20<br>варіант 1 | Клей Ceresit для мінераловатних плит CT 180 PRO | кг | 2556,65 | 16,08<br>- | -<br>- | 41110,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 225 | & С1555-303-4<br>варіант 1 | Анкер тарільчастий 10х180/100 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 4132 | 4,60<br>- | -<br>- | 19007,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *226* | *КБ34-58-2* | *Обклеювання склотканиною стелі в один шар* | *100м2* | *5,1133* | *3812,17*<br>*3799,98* | *12,19*<br>*4,48* | *19492,77* | *19430,44* | *62,33*<br>*22,91* | *37,2000*<br>*0,0399* | *190,21*<br>*0,2* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | С111-1784-1 варіант 1 | Склосітка армуюча 160г/м2 5х5, штукатурна | м2 | 536,9 | 32,84<br>- | -<br>- | 17631,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 228 | С1550-21 варіант 1 | Клей Ceresit для мінеральної вати СТ-190, 25 кг | кг | 3579,31 | 16,13<br>- | -<br>- | 57734,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *229* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь* | *100м2* | *5,1133* | *830,95*<br>*820,46* | *10,33*<br>*3,06* | *4248,90* | *4195,26* | *52,82*<br>*15,65* | *6,6900*<br>*0,0272* | *34,21*<br>*0,14* |
| 230 | С111-2014-7 варіант 1 | Грунтовка кварцева (грунт-фарба) Ceresit СТ 16 | л | 86,93 | 101,19<br>- | -<br>- | 8796,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *231* | *КБ15-179-4* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *5,1133* | *8846,16*<br>*8571,72* | *3,02*<br>*2,57* | *45233,07* | *43829,78* | *15,44*<br>*13,14* | *80,8500*<br>*0,0222* | *413,41*<br>*0,11* |
| 232 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 281,23 | 19,86<br>- | -<br>- | 5585,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 178,97 | 146,42<br>- | -<br>- | 26204,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *234* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь* | *100м2* | *8,2101* | *830,95*<br>*820,46* | *10,33*<br>*3,06* | *6822,18* | *6736,06* | *84,81*<br>*25,12* | *6,6900*<br>*0,0272* | *54,93*<br>*0,22* |
| 235 | С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit СТ 17 або аналог) | л | 163,57 | 42,82<br>- | -<br>- | 7004,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *236* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *8,1787* | *12940,29*<br>*12636,01* | *304,28*<br>*257,39* | *105834,75* | *103346,13* | *2488,62*<br>*2105,12* | *112,4200*<br>*2,6322* | *919,45*<br>*21,53* |
| 237 | С111-1784-1 варіант 1 | Склосітка армуюча 160г/м2 5х5, штукатурна | м2 | 44,98 | 32,84<br>- | -<br>- | 1477,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 238 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 22082,49 | 6,76<br>- | -<br>- | 149277,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *239* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских* | *100м2* | *0,0314* | *31374,05*<br>*31082,37* | *291,68*<br>*248,16* | *985,15* | *975,99* | *9,16*<br>*7,79* | *260,7800*<br>*2,1423* | *8,19*<br>*0,07* |
| 240 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek PM-11 | кг | 141,3 | 6,76<br>- | -<br>- | 955,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *241* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *2,2217* | *7096,83*<br>*6822,39* | *3,02*<br>*2,57* | *15767,03* | *15157,30* | *6,71*<br>*5,71* | *64,3500*<br>*0,0222* | *142,97*<br>*0,05* |
| 242 | С111-1896 варіант 1 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (2в1 старт+фініш) | кг | 113,31 | 19,86<br>- | -<br>- | 2250,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 243 | С111-2016-2 варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 77,76 | 146,42<br>- | -<br>- | 11385,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *244* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | *100м2* | *6,1006* | *20787,30*<br>*19898,81* | *13,60*<br>*11,57* | *126815,00* | *121394,68* | *82,97*<br>*70,58* | *153,7300*<br>*0,0999* | *937,85*<br>*0,61* |
| 245 | С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 214 | 55,42<br>- | -<br>- | 11859,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 246 | С111-2012-2 варіант 1 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ Классік | кг | 610,06 | 25,60<br>- | -<br>- | 15617,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *247* | *КБ15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,402* | *26409,63*<br>*25457,88* | *51,38*<br>*43,72* | *10616,67* | *10234,07* | *20,65*<br>*17,58* | *234,5700*<br>*0,3774* | *94,3*<br>*0,15* |
| 248 | С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін | м2 | 40,6 | 435,37<br>- | -<br>- | 17676,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 249 | С111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 261,3 | 8,59<br>- | -<br>- | 2244,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 250 | С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів CE-33 | кг | 16,32 | 73,21<br>- | -<br>- | 1194,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 251 | С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 183 | 0,23<br>- | -<br>- | 42,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 1216133,52 | 557399,04 | 2823,51<br>2283,60 | | 4909,36<br>23,08 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1216133,52 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 655910,97 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 559682,64 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 280482,76 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 529,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 92272,23 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1496616,28** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **1496616,28** | | | | |
| | | **Розділ 11. Тактильно-навігаційні елементи** | | | | | | | | | |
| *252* | *КБ34-108-4* | *Установлення вказівника на стіні* | *шт* | *19* | *97,56*<br>*97,56* | -<br>- | *1853,64* | *1853,64* | -<br>- | *0,9800*<br>- | *18,62*<br>- |
| 253 | С1110-193 варіант 1 | Табличка (укриття) 500х250мм | шт | 2 | 683,55<br>- | -<br>- | 1367,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 254 | С1110-193 варіант 2 | Табличка (електрощитова, венткамера, насосна, дизельелектростанція, для зберігання продуктів, баки з водою, санітарний пост, перекачка стоків) 300х200мм | шт | 10 | 484,65<br>- | -<br>- | 4846,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 255 | С1110-193 варіант 3 | Табличка (туалет) 200х200мм | шт | 7 | 418,35<br>- | -<br>- | 2928,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 10995,69 | 1853,64 | - | | 18,62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10995,69 | | - | | - |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 9142,05 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1853,64 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1051,55 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,23 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 389,12 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12047,24** | | | | |
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **12047,24** | | | | |
| | | **Розділ 12. Прорізи** | | | | | | | | | |
| *256* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *0,5523* | *27281,23*<br>*27271,05* | *-* | *15067,42* | *15061,80* | *-* | *235,4200*<br>- | *130,02*<br>- |
| 257 | & С123-178-1-11 варіант 2 | Блок дверний металевий ЕІ30 ДМП21-10(2100х1000 мм) | шт | 1 | 8365,48<br>- | -<br>- | 8365,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 258 | & С123-178-1-11 варіант 3 | Блок дверний металевий ЕІ30 ДМП21-12 (2100х1200 мм) | шт | 4 | 12721,47<br>- | -<br>- | 50885,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 259 | & С123-178-1-11 варіант 1 | Блок дверний металевий ЕІ30 ДМП21-9 (2100х900 мм) | шт | 15 | 8052,53<br>- | -<br>- | 120787,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 260 | & С123-178-1 варіант 2 | Блок дверний металевий ЕІ 30 ДМП21-8 (2100х800 мм) | шт | 7 | 7864,76<br>- | -<br>- | 55053,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 | & С123-178-1 варіант 1 | Блок дверний металевий ЕІ 30 ДМП 21-7 (2100х700 мм) | шт | 2 | 7739,58<br>- | -<br>- | 15479,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 262 | & С111-1904-1-Щ варіант 1 | Анкер розпірний 10х100/35 цб/цж одноконус | шт | 232 | 9,60<br>- | -<br>- | 2227,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *263* | *КБ10-20-2* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,072* | *30406,86*<br>*17318,08* | *1083,68*<br>*773,02* | *2189,29* | *1246,90* | *78,02*<br>*55,66* | *149,5000*<br>*6,4856* | *10,76*<br>*0,47* |
| 264 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 3,86 | 190,14<br>- | -<br>- | 733,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 265 | & С121-298-1-Ю | Віконний блок В ОСП ПВ 15-8 | м2 | 7,2 | 4801,14<br>- | -<br>- | 34568,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 305357,85 | 16308,70 | 78,02<br>55,66 | | 140,78<br>0,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 305357,85<br><br>288971,13<br>16364,36<br>8514,73<br>16,95<br>2952,42<br>**313872,58** | | | | |
| | | **Всього по розділу 12** | | | | | **313872,58** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 13. Холодне і гаряче водопостачання В1,Т3. Трубопроводи з поліпропілену** | | | | | | | | | |
| *266* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм* | *100м* | *0,19* | *18413,26*<br>*10254,89* | *4945,13*<br>*2684,66* | *3498,52* | *1948,43* | *939,57*<br>*510,09* | *89,9000*<br>*24,7574* | *17,08*<br>*4,7* |
| 267 | С113-1673<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм | м | 8,99 | 40,87<br>- | -<br>- | 367,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 268 | & С113-1437-141Б-1Е<br>варіант 1 | Труби поліпропиленові армовані скловолокном, 20х3,4 мм | м | 8,091 | 77,46<br>- | -<br>- | 626,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 269 | С1630-541<br>варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 15 (1/2") | шт | 2 | 199,92<br>- | -<br>- | 399,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 270 | С1630-651<br>варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 8 | 205,62<br>- | -<br>- | 1644,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 | С1630-652<br>варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 2 | 312,47<br>- | -<br>- | 624,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 | С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 | 11,12<br>- | -<br>- | 44,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 273 | С113-1792<br>варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 20 мм | шт | 9 | 7,72<br>- | -<br>- | 69,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 274 | С113-1705<br>варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 | 9,42<br>- | -<br>- | 18,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 275 | С113-1774 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20 мм | шт | 1 | 20,62<br>- | -<br>- | 20,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | С113-1879 варіант 1 | S-Хомут 1/2" (20-23 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 13 | 14,80 - | - - | 192,40 - | - | - - | - - | - - |
| 277 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 19 | 3,30 - | - - | 62,70 - | - | - - | - - | - - |
| *278* | *КБ16-14-13* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм* | *100м* | *0,23* | *15908,57 10540,07* | *3134,14 1660,67* | *3658,97* | *2424,22* | *720,85 381,95* | *92,4000 15,2947* | *21,25 3,52* |
| 279 | С113-1674 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм | м | 21,367 | 59,62 - | - - | 1273,90 | - | - - | - - | - - |
| 280 | С1630-653 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 25 (1") | шт | 1 | 548,69 - | - - | 548,69 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 281 | С113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 5 | 14,52 - | - - | 72,60 | - | - - | - - | - - |
| 282 | С113-1793 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 25 мм | шт | 6 | 11,12 - | - - | 66,72 | - | - - | - - | - - |
| 283 | С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 2 | 11,97 - | - - | 23,94 | - | - - | - - | - - |
| 284 | С113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм | шт | 1 | 11,27 - | - - | 11,27 | - | - - | - - | - - |
| 285 | С113-1880 варіант 1 | S-Хомут 3/4" (25-28 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 15 | 14,81 - | - - | 222,15 | - | - - | - - | - - |
| 286 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 15 | 3,30 - | - - | 49,50 | - | - - | - - | - - |
| *287* | *КБ16-14-14* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм* | *100м* | *0,03* | *16930,64 12102,83* | *1972,97 995,81* | *507,92* | *363,08* | *59,19 29,87* | *106,1000 9,1445* | *3,18 0,27* |
| 288 | С113-1675 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм | м | 2,814 | 85,20 - | - - | 239,75 | - | - - | - - | - - |
| 289 | С1630-654 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 32 (1 1/4") | шт | 1 | 930,11 - | - - | 930,11 | - | - - | - - | - - |
| 290 | С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 1 | 27,27 - | - - | 27,27 | - | - - | - - | - - |
| 291 | С113-1794 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 32 мм | шт | 1 | 13,67 - | - - | 13,67 | - | - - | - - | - - |
| 292 | С113-1881 варіант 1 | S-Хомут 1" (32-35мм) шуруп 7х70мм | шт | 2 | 15,61 - | - - | 31,22 | - | - - | - - | - - |
| 293 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 2 | 3,30 - | - - | 6,60 | - | - - | - - | - - |
| *294* | *КБ16-14-15* | *Прокладання трубопроводів* | *100м* | *0,125* | *19126,36* | *2351,55* | *2390,80* | *1642,61* | *293,94* | *115,2000* | *14,4* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм* | | | *13140,86* | *1213,51* | | | *151,69* | *11,1495* | *1,39* |
| 295 | С113-1676 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм | м | 11,7125 | 134,62<br>- | -<br>- | 1576,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 296 | С113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 | 50,22<br>- | -<br>- | 100,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | С113-1795 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 40 мм | шт | 2 | 34,07<br>- | -<br>- | 68,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 298 | С113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 1 | 41,72<br>- | -<br>- | 41,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 299 | С113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | шт | 1 | 26,57<br>- | -<br>- | 26,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 300 | С113-1883 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (48-53 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 8 | 22,36<br>- | -<br>- | 178,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 301 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 8 | 3,30<br>- | -<br>- | 26,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 19664,90 | 6378,34 | 2013,55<br>1073,60 | | 55,91<br>9,88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 19664,90 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 11273,01 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7451,94 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3794,95 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,91 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1203,51 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23459,85** | | | | |
| | | **Всього по розділу 13** | | | | | **23459,85** | | | | |
| | | **Розділ 14. Холодне і гаряче водопостачання В1,Т3. Трубна ізоляція** | | | | | | | | | |
| *302* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *5,75* | *373,19*<br>*373,19* | -<br>- | *2145,84* | *2145,84* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *20,24*<br>- |
| 303 | & С113-2146-311-1К варіант 2 | Теплоізоляція K-Flex ST 28х9 | м | 42,84 | 42,49<br>- | -<br>- | 1820,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 304 | & С113-2146-311-1К варіант 3 | Теплоізоляція K-Flex ST 35х9 | м | 3,06 | 49,91<br>- | -<br>- | 152,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | & С113-2146-311-1К варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex ST 42x9 | м | 12,75 | 54,30<br>- | -<br>- | 692,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 306 | С1551-40-СП варіант 1 | Клей K-FLEX K 414 | л | 0,8165 | 975,38<br>- | -<br>- | 796,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 307 | С1555-145 варіант 1 | Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм x 50 мм | п.м. | 79,4 | 26,03<br>- | -<br>- | 2066,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 308 | С113-2123 варіант 1 | Кліпса монтажна для кріплення трубної ізоляції | шт | 173 | 1,60<br>- | -<br>- | 276,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 309 | С1551-41-СП варіант 1 | Очищувач для ізоляції K-FLEX | л | 0,2 | 707,24<br>- | -<br>- | 141,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 8092,59 | 2145,84 | -<br>- | | 20,24<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 8092,59<br><br>5946,75<br>2145,84<br>1045,27<br>1,86<br>324,36<br>**9137,86** | | | | |
| | | **Всього по розділу 14** | | | | | **9137,86** | | | | |
| | | **Розділ 15. Госп. побутова каналізація К1, К14. Випуски К1-3с, К1-4в** | | | | | | | | | |
| *310* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *0,06* | *11335,01*<br>*11095,16* | *86,59*<br>*31,68* | *680,10* | *665,71* | *5,20*<br>*1,90* | *95,7800*<br>*0,2700* | *5,75*<br>*0,02* |
| 311 | С113-2226 варіант 2 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 50 мм | м | 6 | 90,08<br>- | -<br>- | 540,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 312 | С113-2235 варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 50x45° | шт | 12 | 30,37<br>- | -<br>- | 364,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 313 | С113-2290 варіант 1 | Сифон для дренажу кондиціонера | шт | 1 | 1126,47<br>- | -<br>- | 1126,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 314 | С113-2349 варіант 1 | Редукція каналізаційна Water-Gum ущільнювальна гумова d50/32 | шт | 1 | 25,54<br>- | -<br>- | 25,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 315 | С113-1883 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (48-53 мм) шуруп 7x70 мм | шт | 4 | 22,36<br>- | -<br>- | 89,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 4 | 3,30 | - | 13,20 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *317* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм* | *100м* | *0,07* | *11195,36* | *176,43* | *783,68* | *744,71* | *12,35* | *91,8400* | *6,43* |
| | | | | | *10638,75* | *65,89* | | | *4,61* | *0,5652* | *0,04* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 318 | С113-2227 варіант 2 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 110 мм | м | 7 | 222,66 | - | 1558,62 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 319 | С113-2236 варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 110х45° | шт | 21 | 74,65 | - | 1567,65 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 320 | С113-2256 варіант 2 | Трійник каналізаційний ПП d 110х50х45° | шт | 2 | 105,98 | - | 211,96 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 321 | С113-2257 варіант 1 | Трійник каналізаційний ПП d 110х110х45° | шт | 7 | 134,20 | - | 939,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 322 | С113-2267 варіант 1 | Хрестовина каналізаційна ПП d 110х110х110х45° | шт | 1 | 204,92 | - | 204,92 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 323 | С113-2280 варіант 1 | Редукція каналізаційна ПП d 110х50° | шт | 2 | 53,54 | - | 107,08 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 324 | С113-1489 варіант 1 | Заглушка каналізаційна ПП d 110° | шт | 4 | 40,36 | - | 161,44 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 325 | С113-1885 варіант 2 | S-Хомут 4" (113-118 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 7 | 36,03 | - | 252,21 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 326 | & С111-125-6 варіант 1 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 7 | 3,30 | - | 23,10 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *327* | *КБ16-14-8* | *Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 90 мм* | *100м* | *0,06* | *28988,65* | *5474,61* | *1739,32* | *1367,02* | *328,48* | *205,0000* | *12,3* |
| | | | | | *22783,70* | *2940,47* | | | *176,43* | *27,0649* | *1,62* |
| 328 | С113-1679 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х8,2 мм | м | 6 | 778,87 | - | 4673,22 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *329* | *КБ16-14-14* | *Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 32 мм* | *100м* | *0,27* | *14170,19* | *1972,97* | *3825,95* | *3267,76* | *532,70* | *106,1000* | *28,65* |
| | | | | | *12102,83* | *995,81* | | | *268,87* | *9,1445* | *2,47* |
| 330 | С113-1675 варіант 2 | Труба PPR, PN10, 32х3,0 мм | м | 27 | 71,60 | - | 1933,20 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 331 | С113-1794 варіант 3 | Муфта перехідна розбірна 32х1 1/4" SPK PPR із зовнішнім різьбленням | шт | 2 | 494,65 | - | 989,30 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 332 | С113-2118 варіант 1 | Дюбель-гак одинарний 100 мм | шт | 66 | 2,06 | - | 135,96 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *333* | *КБ16-26-1 Застос.* | *Установлення кранів кульових та клапанів звортніх діаметром до 40 мм* | *шт* | *2* | *88,25* | *8,13* | *176,50* | *147,14* | *16,26* | *0,6700* | *1,34* |
| | | | | | *73,57* | *2,99* | | | *5,98* | *0,0266* | *0,05* |
| 334 | С1630-654 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 32 (1 1/4") | шт | 1 | 930,11 | - | 930,11 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 335 | С1630-544 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN | шт | 1 | 605,15 | - | 605,15 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | 32 (1 1/4") | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 15 | | | | | | 23658,44 | 6192,34 | 894,99<br>457,79 | | 54,47<br>4,2 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 23658,44 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | 16571,11 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | | 6650,13 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | 3384,73 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 6,17 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 1072,91 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | **27043,17** | | | | |
| | | **Всього по розділу 15** | | | | | | **27043,17** | | | | |
| | | **Розділ 16. Госп. побутова каналізація К1, К14. Насосні установки** | | | | | | | | | | |
| 336 | КМ7-218-1 | Монтаж насосного агрегату відцентрового моноблочного, масою до 0,064 т | шт | 3 | 6189,05<br>4150,44 | 89,20<br>20,98 | | 18567,15 | 12451,32 | 267,60<br>62,94 | 37,8000<br>0,1942 | 113,4<br>0,58 |
| *337* | *КБ16-16-2* | *Установлення засувок та клапанів зворотних каналізаційних чавунних діаметром до 100 мм* | *шт* | *2* | *534,64*<br>*274,59* | *21,57*<br>*7,76* | | *1069,28* | *549,18* | *43,14*<br>*15,52* | *2,5900*<br>*0,0572* | *5,18*<br>*0,11* |
| 338 | С1630-66<br>варіант 2 | Засувка шиберна міжфланцева чавунна PN10 /шибер-нж сталь 304/ Ду 80 UKSPAR | шт | 1 | 5365,06<br>- | -<br>- | | 5365,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 339 | С1630-551<br>варіант 1 | Клапан зворотній каналізаційний чавунний фланцевий NVD 402 DN80 PN16 Danfoss | шт | 1 | 14674,44<br>- | -<br>- | | 14674,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *340* | *КБ16-12-3* | *Установлення фланцевих з'єднань діаметром 80 мм* | *шт* | *1* | *427,70*<br>*280,87* | *80,54*<br>*26,32* | | *427,70* | *280,87* | *80,54*<br>*26,32* | *2,3900*<br>*0,2342* | *2,39*<br>*0,23* |
| 341 | С130-968<br>варіант 6 | Фланець приєднувальний Unidelta ф75х3" (DN80) | шт | 2 | 919,10<br>- | -<br>- | | 1838,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 16 | | | | | | 41941,83 | 13281,37 | 391,28<br>104,78 | | 120,97<br>0,92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 41941,83 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | 28269,18 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | | 13386,15 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | 6014,25 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 9,84 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 1713,24 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | **47956,08** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 59135,32 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8817,95 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4175,16 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,16 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1247,45 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **72991,97** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-10 варіант 11 | Ір=40А, або аналог) | | | - | - | | | - | - | - |
| 369 | & С1547-16-5-10 варіант 17 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C32/1, Ір=32А, або аналог) | шт | 1 | 341,68<br>- | -<br>- | 341,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЩГН | | | | | | | | | |
| *370* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *10,3300*<br>*0,9835* | *10,33*<br>*0,98* |
| 371 | & С130-1200-8 варіант 4 | Шафи металеві індивідуального виготовлення | ш | 1 | 8058,38<br>- | -<br>- | 8058,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *372* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,2* | *29145,23*<br>*22228,42* | *1198,19*<br>*1038,33* | *5829,05* | *4445,68* | *239,64*<br>*207,67* | *207,2000*<br>*9,7940* | *41,44*<br>*1,96* |
| 373 | & С1547-16-5-10 варіант 35 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-D20/3, Ір=20А, або аналог) | шт | 2 | 941,65<br>- | -<br>- | 1883,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 374 | & С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 9 | 242,19<br>- | -<br>- | 2179,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 375 | & С1547-16-5-10 варіант 14 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/1, Ір=20А, або аналог) | шт | 5 | 242,19<br>- | -<br>- | 1210,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 376 | & С1547-16-5-10 варіант 29 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/3, Ір=20А, або аналог) | шт | 1 | 856,97<br>- | -<br>- | 856,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 377 | & С1547-16-5-10 варіант 7 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 3 | 1509,91<br>- | -<br>- | 4529,73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *378* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,07* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *2679,18* | *2170,04* | *83,87*<br>*72,68* | *285,6400*<br>*9,7940* | *19,99*<br>*0,69* |
| 379 | & С1547-16-5-10 варіант 12 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C32/3, Ір=32А, або аналог) | шт | 2 | 669,64<br>- | -<br>- | 1339,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *380* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,01* | *50408,08*<br>*43134,54* | *1198,19*<br>*1038,33* | *504,08* | *431,35* | *11,98*<br>*10,38* | *367,0400*<br>*9,7940* | *3,67*<br>*0,1* |
| 381 | & С1547-16-5-10 варіант 8 | Незалежний розчеплювач (EATON Z-LHASA/230, або аналог) | шт | 1 | 1462,95<br>- | -<br>- | 1462,95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 382 | КМ10-698-4 | Реле часу програмне типу 2РВМ | шт | 1 | 99,67<br>95,57 | -<br>- | 99,67 | 95,57 | -<br>- | 0,9600<br>- | 0,96<br>- |
| 383 | & С1547-16- | Реле часу управ. за часом доби Ін=25А, | шт | 1 | 1071,31 | -<br>- | 1071,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-10 варіант 4 | 220В | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЩО | | | | | | | | | |
| *384* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33* | *580,73* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1196,63* | *98,11* | | | *98,11* | *0,9835* | *0,98* |
| 385 | & С130-1200-8 варіант 3 | Шафи металеві ЩРн-48з-1 | ш | 1 | 1630,05 | - | 1630,05 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *386* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,24* | *29145,23* | *1198,19* | *6994,86* | *5334,82* | *287,57* | *207,2000* | *49,73* |
| | | | | | *22228,42* | *1038,33* | | | *249,20* | *9,7940* | *2,35* |
| 387 | & С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 9 | 242,19 | - | 2179,71 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 388 | & С1547-16-5-10 варіант 28 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Ір=20А, або аналог) | шт | 14 | 1862,06 | - | 26068,84 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 389 | & С1547-16-5-10 варіант 27 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/3N/C, Ір=20А, або аналог) | шт | 1 | 5265,13 | - | 5265,13 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЩС | | | | | | | | | |
| *390* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *1* | *624,03* | *34,56* | *624,03* | *424,35* | *34,56* | *3,9100* | *3,91* |
| | | | | | *424,35* | *16,14* | | | *16,14* | *0,1438* | *0,14* |
| 391 | & С130-1200-8 варіант 7 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON PL6-C25/1, Ін=25А, або аналог) (ЩРн-24з- 1) | ш | 1 | 2408,59 | - | 2408,59 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *392* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,06* | *29145,23* | *1198,19* | *1748,71* | *1333,71* | *71,89* | *207,2000* | *12,43* |
| | | | | | *22228,42* | *1038,33* | | | *62,30* | *9,7940* | *0,59* |
| 393 | & С1547-16-5-10 варіант 7 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 6 | 1509,91 | - | 9059,46 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩЕК | | | | | | | | | |
| *394* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *1* | *624,03* | *34,56* | *624,03* | *424,35* | *34,56* | *3,9100* | *3,91* |
| | | | | | *424,35* | *16,14* | | | *16,14* | *0,1438* | *0,14* |
| 395 | & С130-1200-8 варіант 8 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON PL6-C25/3, Ін=25А, або аналог) (ЩРн-24з- 1) | ш | 1 | 2814,74 | - | 2814,74 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *396* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,09* | *29145,23* | *1198,19* | *2623,07* | *2000,56* | *107,84* | *207,2000* | *18,65* |
| | | | | | *22228,42* | *1038,33* | | | *93,45* | *9,7940* | *0,88* |
| 397 | & С1547-16- | Автомат диференційний (EATON PFL6- | шт | 7 | 1509,91 | - | 10569,37 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-10 варіант 7 | 20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | | | - | - | | | - | - | - |
| 398 | & С1547-16-5-10 варіант 9 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=10mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 2 | 1624,78<br>- | -<br>- | 3249,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЩАО, ЩПБ | | | | | | | | | |
| *399* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *2* | *624,03*<br>*424,35* | *34,56*<br>*16,14* | *1248,06* | *848,70* | *69,12*<br>*32,28* | *3,9100*<br>*0,1438* | *7,82*<br>*0,29* |
| 400 | & С130-1200-8 варіант 9 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON IS-20/3, Ін=20А, або аналог) (ЩРн-12з-1) | ш | 2 | 2814,74<br>- | -<br>- | 5629,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *401* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,09* | *29145,23*<br>*22228,42* | *1198,19*<br>*1038,33* | *2623,07* | *2000,56* | *107,84*<br>*93,45* | *207,2000*<br>*9,7940* | *18,65*<br>*0,88* |
| 402 | & С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 9 | 242,19<br>- | -<br>- | 2179,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *403* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,05* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *1913,70* | *1550,03* | *59,91*<br>*51,92* | *285,6400*<br>*9,7940* | *14,28*<br>*0,49* |
| 404 | & С1547-16-5-10 варіант 3 | Schneider BA 63/1-C10 10 A | шт | 5 | 226,12<br>- | -<br>- | 1130,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЯЩИК ОБЛІКУ №3 | | | | | | | | | |
| *405* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *2543,33*<br>*1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *2543,33* | *1196,63* | *580,73*<br>*98,11* | *10,3300*<br>*0,9835* | *10,33*<br>*0,98* |
| 406 | & С113-2130-7 варіант 3 | Ящик обліку ЯО-3 | шт | 1 | 3790,92<br>- | -<br>- | 3790,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *407* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,02* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *765,48* | *620,01* | *23,96*<br>*20,77* | *285,6400*<br>*9,7940* | *5,71*<br>*0,2* |
| 408 | & С1547-16-5-10 варіант 36 | Автоматичний вимикач (EATON PL-C63/3, Ір=63А, або аналог) | шт | 2 | 2162,82<br>- | -<br>- | 4325,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *409* | *КМ8-600-2* | *Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *2* | *211,15*<br>*185,34* | *5,61*<br>*1,47* | *422,30* | *370,68* | *11,22*<br>*2,94* | *1,6000*<br>*0,0149* | *3,2*<br>*0,03* |
| 410 | & С1630-975-76 варіант 2 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В 5А(100А),кл.т1,0, або аналог) | шт | 2 | 4868,01<br>- | -<br>- | 9736,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *411* | *КМ8-80-2* | *Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6* | *шт* | *3* | *243,84*<br>*179,84* | *61,75*<br>*16,19* | *731,52* | *539,52* | *185,25*<br>*48,57* | *1,6000*<br>*0,1639* | *4,8*<br>*0,49* |
| 412 | & С113- | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг | шт | 3 | 3365,76 | - | 10097,28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2130-7 варіант 2 | т.ОПН1-В 3Р<br>АВР 40А | | | - | - | | | - | - | - |
| *413* | *КМ6-407-1* | *Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т* | *т* | *1* | *106603,17*<br>*70870,91* | *26963,78*<br>*6852,15* | *106603,17* | *70870,91* | *26963,78*<br>*6852,15* | *611,8000*<br>*47,4964* | *611,8*<br>*47,5* |
| 414 | & С16-15-8111-7 варіант 1 | Дизель - генератор 22 кВа з АВР | шт | 1 | 277028,26<br>- | -<br>- | 277028,26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *415* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *38274,05*<br>*31000,51* | *1198,19*<br>*1038,33* | *382,74* | *310,01* | *11,98*<br>*10,38* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 416 | & С1547-16-5-10 варіант 32 | Перемикач автоматичний АВР 40-А | шт | 1 | 3927,41<br>- | -<br>- | 3927,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *417* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,04* | *4965,55*<br>*4965,55* | -<br>- | *198,62* | *198,62* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *2*<br>- |
| 418 | С113-2106 варіант 1 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 4 | 153,07<br>- | -<br>- | 612,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *419* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *0,9* | *2821,77*<br>*1683,51* | *138,14*<br>*23,54* | *2539,59* | *1515,16* | *124,33*<br>*21,19* | *16,2800*<br>*0,2384* | *14,65*<br>*0,21* |
| 420 | & С113-1675-114 варіант 1 | Труба гофрована д 20 мм | м | 90,9 | 11,77<br>- | -<br>- | 1069,89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *421* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *0,9* | *1661,40*<br>*1229,88* | *179,04*<br>*104,91* | *1495,26* | *1106,89* | *161,14*<br>*94,42* | *12,2000*<br>*0,9391* | *10,98*<br>*0,85* |
| *422* | *КБ21-11-2* | *Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *0,49* | *16560,74*<br>*8173,51* | *5032,19*<br>*1516,60* | *8114,76* | *4005,02* | *2465,77*<br>*743,13* | *74,4400*<br>*13,7543* | *36,48*<br>*6,74* |
| 423 | С1545-90 варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,12 | 5191,48<br>- | -<br>- | 622,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 424 | & С153-357-98 варіант 1 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 91,8 | 53,70<br>- | -<br>- | 4929,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 425 | & С153-357-98 варіант 19 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30(E90) 3х4 мм | м | 8,16 | 121,59<br>- | -<br>- | 992,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 426 | & С153-357-98 варіант 20 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30(E90) 3х4/5х6 кв. мм | м | 10,2 | 288,72<br>- | -<br>- | 2944,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | & С153-357-98 варіант 12 | Кабелі ВВГнгд 5*4 мм | м | 13,26 | 141,78<br>- | -<br>- | 1880,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 | & С153-357-98 варіант 5 | Кабелі ВВГнгд 5х10,0 мм | м | 8,16 | 317,61<br>- | -<br>- | 2591,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 | & С153-357-98 варіант 13 | Кабелі КВВГнгд 10*2,5 мм | м | 10,2 | 203,76<br>- | -<br>- | 2078,35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | | | | | | | | | |
| *430* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,02* | *4965,55*<br>*4965,55* | -<br>- | *99,31* | *99,31* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *1*<br>- |
| 431 | С113-2106 варіант 1 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 1 | 153,07<br>- | -<br>- | 153,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 | С113-2106 варіант 2 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 380 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 1 | 255,07<br>- | -<br>- | 255,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *433* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *0,5* | *2821,77*<br>*1683,51* | *138,14*<br>*23,54* | *1410,89* | *841,76* | *69,07*<br>*11,77* | *16,2800*<br>*0,2384* | *8,14*<br>*0,12* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 434 | & С113-1675-114 варіант 1 | Труба гофрована д 20 мм | м | 25,25 | 11,77<br>- | -<br>- | 297,19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 435 | & С113-1675-114 варіант 3 | Труба гофрована д 16 мм | м | 25,25 | 7,57<br>- | -<br>- | 191,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *436* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *0,5* | *1661,40*<br>*1229,88* | *179,04*<br>*104,91* | *830,70* | *614,94* | *89,52*<br>*52,46* | *12,2000*<br>*0,9391* | *6,1*<br>*0,47* |
| 437 | С1545-90 варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,05 | 5191,48<br>- | -<br>- | 259,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 438 | & С153-357-98 варіант 1 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 25,5 | 53,70<br>- | -<br>- | 1369,35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 439 | & С153-357-98 варіант 14 | Кабелі ВВГнгд 5*2,5 мм | м | 25,5 | 87,62<br>- | -<br>- | 2234,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПОБУТОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ | | | | | | | | | |
| *440* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,38* | *4965,55*<br>*4965,55* | -<br>- | *1886,91* | *1886,91* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *18,95*<br>- |
| 441 | С113-2106 варіант 1 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, | шт | 36 | 153,07<br>- | -<br>- | 5510,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | блискавкозахищена IP44 | | | | | | | | | |
| 442 | С113-2106 варіант 3 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 25А з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 1 | 102,07<br>- | -<br>- | 102,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 443 | С113-2106 варіант 2 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 380 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 1 | 255,07<br>- | -<br>- | 255,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *444* | *КБ21-22-8* | *Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,09* | *8138,53*<br>*2769,48* | -<br>- | *732,47* | *249,25* | -<br>- | *27,8200*<br>- | *2,5*<br>- |
| 445 | С113-2106 варіант 1 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 9 | 153,07<br>- | -<br>- | 1377,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *446* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *6* | *2821,77*<br>*1683,51* | *138,14*<br>*23,54* | *16930,62* | *10101,06* | *828,84*<br>*141,24* | *16,2800*<br>*0,2384* | *97,68*<br>*1,43* |
| 447 | & С113-1675-114 варіант 3 | Труба гофрована д 16 мм | м | 606 | 7,57<br>- | -<br>- | 4587,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *448* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *6* | *1661,40*<br>*1229,88* | *179,04*<br>*104,91* | *9968,40* | *7379,28* | *1074,24*<br>*629,46* | *12,2000*<br>*0,9391* | *73,2*<br>*5,63* |
| 449 | С1545-90 варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,6 | 5191,48<br>- | -<br>- | 3114,89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 450 | & С153-357-98 варіант 1 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 612 | 53,70<br>- | -<br>- | 32864,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ | | | | | | | | | |
| *451* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,16* | *4965,55*<br>*4965,55* | -<br>- | *794,49* | *794,49* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *7,98*<br>- |
| 452 | С113-2106 варіант 1 | Штепсельна розетка для відкритої проводки 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | шт | 16 | 153,07<br>- | -<br>- | 2449,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *453* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *4* | *2821,77*<br>*1683,51* | *138,14*<br>*23,54* | *11287,08* | *6734,04* | *552,56*<br>*94,16* | *16,2800*<br>*0,2384* | *65,12*<br>*0,95* |
| 454 | & С113-1675-114 варіант 3 | Труба гофрована д 16 мм | м | 404 | 7,57<br>- | -<br>- | 3058,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *455* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *4* | *1661,40*<br>*1229,88* | *179,04*<br>*104,91* | *6645,60* | *4919,52* | *716,16*<br>*419,64* | *12,2000*<br>*0,9391* | *48,8*<br>*3,76* |
| 456 | С1545-90 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,3 | 5191,48 | - | 1557,44 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 457 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 408 | 53,70 | - | 21909,60 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЕЛЕКТООСВІТЛЕННЯ | | | | | | | | | |
| 458 | КБ21-18-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,56 | 44640,13<br>23189,76 | 7212,60<br>3522,82 | 24998,47 | 12986,27 | 4039,06<br>1972,78 | 211,2000<br>31,7280 | 118,27<br>17,77 |
| 459 | & С1547-7-87 | Світильник світлодіодний стельовий Osram Surffce-C | шт | 6 | 1040,30 | - | 6241,80 | - | - | - | - |
| | варіант 6 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 460 | & С1547-7-87 | Світильник світлодіодний стельовий пот 40Вт IP65 | шт | 50 | 2098,12 | - | 104906,00 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *461* | *КБ21-17-4* | *Монтаж світильників з LED лампою на кронштейнах* | *100шт* | *0,26* | *22664,98*<br>*18163,71* | *4038,54*<br>*2582,07* | *5892,89* | *4722,56* | *1050,02*<br>*671,34* | *156,8000*<br>*23,0122* | *40,77*<br>*5,98* |
| 462 | & С1547-7-87 | Світильник світлодіодний настінний з лампою LED 12Вт IP65 | шт | 2 | 395,49 | - | 790,98 | - | - | - | - |
| | варіант 7 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 463 | & С1547-7-87 | Світильник світлодіодний настінний з лампою LED 13Вт з датчиком руху на 2хв IP20 | шт | 10 | 854,42 | - | 8544,20 | - | - | - | - |
| | варіант 8 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 464 | & С1547-7-87 | Світильник світлодіодний вмонтований Альфа LP-34 | шт | 13 | 1030,09 | - | 13391,17 | - | - | - | - |
| | варіант 9 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 465 | & С1547-7-87 | Світильник світлодіодний для підсвічування шкільної дошки ВІГА 150 | шт | 1 | 1105,87 | - | 1105,87 | - | - | - | - |
| | варіант 10 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *466* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,05* | *8132,25*<br>*2755,54* | - | *406,61* | *137,78* | - | *27,6800* | *1,38* |
| 467 | С1547-6 | Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки | шт | 5 | 152,50 | - | 762,50 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *468* | *КБ21-22-1* | *Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100шт* | *0,22* | *2995,55*<br>*2519,61* | - | *659,02* | *554,31* | - | *25,3100* | *5,57* |
| 469 | С1547-6 | Вимикач двоклавішний заглиблений для вікритої проводки | шт | 10 | 172,98 | - | 1729,80 | - | - | - | - |
| | варіант 4 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 470 | С1547-6 | Вимикач одноклавішний заглиблений для відкритої проводки | шт | 12 | 160,37 | - | 1924,44 | - | - | - | - |
| | варіант 5 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *471* | *КБ21-11-1* | *Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *7,84* | *16211,73*<br>*7848,50* | *5008,19*<br>*1498,98* | *127099,96* | *61532,24* | *39264,21*<br>*11752,00* | *71,4800*<br>*13,5975* | *560,4*<br>*106,6* |
| 472 | & С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х1,5 мм | м | 510 | 34,66 | - | 17676,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | & С153-357-98 варіант 15 | Кабелі ВВГ нг-нд (ВВГнгд) 2х1,5 мм | м | 24,48 | 23,08<br>- | -<br>- | 565,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 474 | & С153-357-98 варіант 16 | Кабелі N (НХН) FE 180 Е30 3х1,5 мм | м | 214,2 | 55,86<br>- | -<br>- | 11965,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 475 | & С153-357-98 варіант 8 | Кабелі N (НХН) FE 180 Е30 2х1,5 мм | м | 51 | 41,21<br>- | -<br>- | 2101,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 476 | С1545-90 варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,8 | 5191,48<br>- | -<br>- | 4153,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *477* | *КБ21-24-13* | *Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А* | *шт* | *3* | *526,13*<br>*209,06* | *35,98*<br>*12,29* | *1578,39* | *627,18* | *107,94*<br>*36,87* | *1,8600*<br>*0,1127* | *5,58*<br>*0,34* |
| 478 | & С1514-165 | Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП 0,25/12 | шт | 3 | 1939,09<br>- | -<br>- | 5817,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 18 | | | | | 1095779,72 | 223419,07 | 81342,75<br>25011,90 | | 2026,3<br>212,92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1095779,72 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 791017,90 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 248430,97 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 118260,81 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 205,3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 35762,81 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1214040,53** | | | | |
| | | **Всього по розділу 18** | | | | | **1214040,53** | | | | |
| | | **Розділ 19. ВЕНТИЛЯЦІЯ** | | | | | | | | | |
| | | П1 | | | | | | | | | |
| *479* | *КБ20-31-2* | *Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т* | *шт* | *1* | *2061,42*<br>*1451,88* | *129,17*<br>*45,37* | *2061,42* | *1451,88* | *129,17*<br>*45,37* | *14,0400*<br>*0,3908* | *14,04*<br>*0,39* |
| 480 | & С130-59-В1-2Е варіант 3 | Вентилятор електроручний ЕРВ- 72-3 №4 з клапаном витратоміром | шт | 1 | 44355,07<br>- | -<br>- | 44355,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *481* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,123* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *126,46* | *122,88* | *1,00*<br>*0,37* | *9,7800*<br>*0,0266* | *1,2*<br>- |
| 482 | & С130-397- | Гнучка вставка прямокутна 280х280х110 | шт | 1 | 967,28 | - | 967,28 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-3А варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *483* | *КБ16-9-10* | *Прокладання трубопроводів зі стальних безшовних труб діаметром 350 мм* | *100м* | *0,015* | *564748,02* | *14814,51* | *8471,22* | *719,05* | *222,22* | *431,3200* | *6,47* |
| | | | | | *47936,90* | *5116,11* | | | *76,74* | *44,7928* | *0,67* |
| *484* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *37* | *216,21* | *25,71* | *7999,77* | *7048,50* | *951,27* | *1,8200* | *67,34* |
| | | | | | *190,50* | *8,32* | | | *307,84* | *0,0745* | *2,76* |
| 485 | & С130-596-54-3В варіант 6 | Решітка вентиляційна регульована Р400_150Н | шт | 37 | 256,11 - | - - | 9476,07 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *486* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *1* | *359,86* | *42,85* | *359,86* | *247,02* | *42,85* | *2,3600* | *2,36* |
| | | | | | *247,02* | *14,43* | | | *14,43* | *0,1291* | *0,13* |
| 487 | & С130-596-54-3В варіант 7 | Решітка вентиляційна для забору наружного повітря Р650*700h | шт | 1 | 2286,08 - | - - | 2286,08 | - | - - | - - | - - |
| *488* | *КБ20-14-9* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм* | *шт* | *1* | *917,02* | *28,45* | *917,02* | *393,56* | *28,45* | *3,7600* | *3,76* |
| | | | | | *393,56* | *10,46* | | | *10,46* | *0,0931* | *0,09* |
| 489 | & С121-40-98-1Т варіант 1 | Захисна секція УЗС-1 | шт | 1 | 22844,66 - | - - | 22844,66 | - | - - | - - | - - |
| *490* | *КБ20-14-2* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм* | *шт* | *1* | *290,98* | *8,13* | *290,98* | *210,39* | *8,13* | *2,0100* | *2,01* |
| | | | | | *210,39* | *2,99* | | | *2,99* | *0,0266* | *0,03* |
| 491 | & С130-377-7-2Ж варіант 1 | Клапан герметичний вентиляційний ГК 350 | шт | 1 | 24473,79 - | - - | 24473,79 | - | - - | - - | - - |
| 492 | & С1630-470-31-3К варіант 3 | Дросель-клапан 500_200 | шт | 2 | 675,86 - | - - | 1351,72 | - | - - | - - | - - |
| 493 | & С1630-470-31-3К варіант 4 | Дросель-клапан 300_200 | шт | 2 | 501,76 - | - - | 1003,52 | - | - - | - - | - - |
| *494* | *КР15-132-1* | *Установлення фільтрів чарункових* | *м2* | *0,78* | *905,24* | *-* | *706,09* | *693,72* | *-* | *8,1000* | *6,32* |
| | | | | | *889,38* | - | | | - | - | - |
| 495 | С1630-1625 варіант 1 | Фільтр чарунковий ячейковий ФЯР 514_514_32 | шт | 3 | 3537,63 - | - - | 10612,89 | - | - - | - - | - - |
| 496 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 125 | 108,02 - | - - | 13502,50 | - | - - | - - | - - |
| *497* | *КБ20-3-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *1,0935* | *108167,93* | *426,72* | *118281,63* | *23166,79* | *466,62* | *207,4000* | *226,79* |
| | | | | | *21185,91* | *188,28* | | | *205,88* | *1,6753* | *1,83* |
| *498* | *КБ20-3-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм,* | *100м2* | *0,1685* | *100992,75* | *343,70* | *17017,28* | *2686,15* | *57,91* | *156,0600* | *26,3* |
| | | | | | *15941,53* | *140,72* | | | *23,71* | *1,2521* | *0,21* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *периметром до 2400 мм* | | | | | | | | | |
| *499* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,2851* | *112022,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *31937,75* | *6980,78* | *135,56*<br>*58,79* | *239,7000*<br>*1,8349* | *68,34*<br>*0,52* |
| | | П2 | | | | | | | | | |
| *500* | *КБ20-36-1* | *Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих* | *шт* | *1* | *1319,53*<br>*786,49* | *213,93*<br>*75,12* | *1319,53* | *786,49* | *213,93*<br>*75,12* | *8,1900*<br>*0,6469* | *8,19*<br>*0,65* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *501* | *КБ20-31-1* | *Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т* | *шт* | *1* | *1484,86*<br>*1107,01* | *56,31*<br>*19,28* | *1484,86* | *1107,01* | *56,31*<br>*19,28* | *10,2000*<br>*0,1630* | *10,2*<br>*0,16* |
| *502* | *КБ20-14-9* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм* | *шт* | *1* | *917,02*<br>*393,56* | *28,45*<br>*10,46* | *917,02* | *393,56* | *28,45*<br>*10,46* | *3,7600*<br>*0,0931* | *3,76*<br>*0,09* |
| 503 | & С130-1-40-21 варіант 1 | Фільтровентиляційна установка Arconic BSM450 в складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV600, вентилятор електричний ручний EBL600, фільтр поглинач AFU450, противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 | шт | 1 | 470295,63<br>- | -<br>- | 470295,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *504* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,012* | *112022,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *1344,28* | *293,82* | *5,71*<br>*2,47* | *239,7000*<br>*1,8349* | *2,88*<br>*0,02* |
| *505* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *1,2* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *176,51* | *164,02* | *12,40*<br>*3,67* | *1,1300*<br>*0,0272* | *1,36*<br>*0,03* |
| 506 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 1,32 | 282,82<br>- | -<br>- | 373,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 507 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 4,8 | 2,87<br>- | -<br>- | 13,78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *508* | *КБ16-9-10* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 350 мм* | *100м* | *0,1* | *564748,02*<br>*47936,90* | *14814,51*<br>*5116,11* | *56474,80* | *4793,69* | *1481,45*<br>*511,61* | *431,3200*<br>*44,7928* | *43,13*<br>*4,48* |
| *509* | *КБ20-14-2* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм* | *шт* | *2* | *290,98*<br>*210,39* | *8,13*<br>*2,99* | *581,96* | *420,78* | *16,26*<br>*5,98* | *2,0100*<br>*0,0266* | *4,02*<br>*0,05* |
| 510 | & С130-377-7-2Ж варіант 1 | Клапан герметичний вентиляційний ГК 350 | шт | 2 | 24473,79<br>- | -<br>- | 48947,58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 11 | 108,02<br>- | -<br>- | 1188,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | П3 | | | | | | | | | |
| *512* | *КБ20-36-1* | *Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих* | *шт* | *1* | *1319,53*<br>*786,49* | *213,93*<br>*75,12* | *1319,53* | *786,49* | *213,93*<br>*75,12* | *8,1900*<br>*0,6469* | *8,19*<br>*0,65* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *513* | *КБ20-31-1* | *Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т* | *шт* | *1* | *1484,86*<br>*1107,01* | *56,31*<br>*19,28* | *1484,86* | *1107,01* | *56,31*<br>*19,28* | *10,2000*<br>*0,1630* | *10,2*<br>*0,16* |
| *514* | *КБ20-14-9* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм* | *шт* | *1* | *917,02*<br>*393,56* | *28,45*<br>*10,46* | *917,02* | *393,56* | *28,45*<br>*10,46* | *3,7600*<br>*0,0931* | *3,76*<br>*0,09* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 515 | & С130-1-40-21 варіант 1 | Фільтровентиляційна установка Arconic BSM450 в складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV600, вентилятор електричний ручний EBL600, фільтр поглинач AFU450, противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 | шт | 1 | 470295,63<br>- | -<br>- | 470295,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *516* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,02* | *112022,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *2240,46* | *489,71* | *9,51*<br>*4,12* | *239,7000*<br>*1,8349* | *4,79*<br>*0,04* |
| *517* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *2* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *294,18* | *273,36* | *20,66*<br>*6,12* | *1,1300*<br>*0,0272* | *2,26*<br>*0,05* |
| 518 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 2,2 | 282,82<br>- | -<br>- | 622,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 519 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 8 | 2,87<br>- | -<br>- | 22,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 520 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 2 | 108,02<br>- | -<br>- | 216,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Система В1 | | | | | | | | | |
| *521* | *КР15-129-1* | *Установлення вентиляторів канальних* | *шт* | *1* | *818,26*<br>*802,54* | *13,19*<br>*4,10* | *818,26* | *802,54* | *13,19*<br>*4,10* | *7,1400*<br>*0,0284* | *7,14*<br>*0,03* |
| 522 | & С130-59-В1-2Е варіант 2 | Вентилятор канальний RV200L | шт | 1 | 6743,74<br>- | -<br>- | 6743,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *523* | *КБ20-25-8* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки 200 мм* | *шт* | *1* | *2348,03*<br>*191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *2348,03* | *191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *1,8500*<br>*0,0399* | *1,85*<br>*0,04* |
| *524* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм* | *клапан* | *1* | *261,45*<br>*180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *261,45* | *180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *1,7500*<br>*0,0266* | *1,75*<br>*0,03* |
| 525 | & С130-388-45 варіант 1 | Клапан зворотній Д200 | шт | 1 | 475,91<br>- | -<br>- | 475,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *526* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,13816* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *142,05* | *138,03* | *1,12*<br>*0,41* | *9,7800*<br>*0,0266* | *1,35*<br>- |
| 527 | & С130-397-5-3А | Гнучка вставка кругла ВВГ 200 | шт | 2 | 239,30<br>- | -<br>- | 478,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *528* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,0312* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *2624,50* | *834,38* | *17,24*<br>*7,32* | *261,8000*<br>*2,0876* | *8,17*<br>*0,07* |
| *529* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,0258* | *81783,97*<br>*24485,36* | *475,49*<br>*206,22* | *2110,03* | *631,72* | *12,27*<br>*5,32* | *239,7000*<br>*1,8349* | *6,18*<br>*0,05* |
| *530* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *5,7* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *838,41* | *779,08* | *58,88*<br>*17,44* | *1,1300*<br>*0,0272* | *6,44*<br>*0,16* |
| 531 | & С114-35-1-2Б<br>варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 6,27 | 282,82<br>- | -<br>- | 1773,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 | & С111-1720-41<br>варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 22,8 | 2,87<br>- | -<br>- | 65,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *533* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *1* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *216,21* | *190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *1,8200*<br>*0,0745* | *1,82*<br>*0,07* |
| 534 | & С130-596-54-3В<br>варіант 5 | Решітка вентиляційна регульована Р300_150Н | шт | 1 | 215,27<br>- | -<br>- | 215,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *535* | *КБ20-14-1* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм* | *шт* | *1* | *248,97*<br>*188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *248,97* | *188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *1,8000*<br>*0,0266* | *1,8*<br>*0,03* |
| 536 | С113-2299<br>варіант 3 | Клапан герметичний з рукояткою О200 КГ 200 | шт | 1 | 15929,41<br>- | -<br>- | 15929,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 537 | & С1110-195-26<br>варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 8 | 108,02<br>- | -<br>- | 864,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Система В2 | | | | | | | | | |
| *538* | *КР15-129-1* | *Установлення вентиляторів канальних* | *шт* | *1* | *818,26*<br>*802,54* | *13,19*<br>*4,10* | *818,26* | *802,54* | *13,19*<br>*4,10* | *7,1400*<br>*0,0284* | *7,14*<br>*0,03* |
| 539 | & С130-59-В1-2Е<br>варіант 1 | Вентилятор канальний RV250L | шт | 1 | 5827,63<br>- | -<br>- | 5827,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *540* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм* | *клапан* | *1* | *261,45*<br>*180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *261,45* | *180,97* | *8,13*<br>*2,99* | *1,7500*<br>*0,0266* | *1,75*<br>*0,03* |
| 541 | & С130-388-45<br>варіант 2 | Клапан зворотній Д250 | шт | 1 | 620,96<br>- | -<br>- | 620,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *542* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,13816* | *1028,13*<br>*999,03* | *8,13*<br>*2,99* | *142,05* | *138,03* | *1,12*<br>*0,41* | *9,7800*<br>*0,0266* | *1,35*<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 543 | & С130-397-5-3А | Гнучка вставка кругла ВВГ 250 | шт | 2 | 274,68<br>- | -<br>- | 549,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 3 | | | | | | | | | | |
| *544* | *КБ20-25-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм* | *шт* | *1* | *2838,95*<br>*191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *2838,95* | *191,31* | *12,19*<br>*4,48* | *1,8500*<br>*0,0399* | *1,85*<br>*0,04* |
| *545* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,015* | *84118,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *1261,78* | *401,14* | *8,29*<br>*3,52* | *261,8000*<br>*2,0876* | *3,93*<br>*0,03* |
| *546* | *КБ20-3-4* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм* | *100м2* | *0,0046* | *85229,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *392,06* | *123,02* | *2,54*<br>*1,08* | *261,8000*<br>*2,0876* | *1,2*<br>*0,01* |
| *547* | *КБ20-3-1* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм* | *100м2* | *0,0363* | *80361,70*<br>*26742,87* | *552,71*<br>*234,62* | *2917,13* | *970,77* | *20,06*<br>*8,52* | *261,8000*<br>*2,0876* | *9,5*<br>*0,08* |
| *548* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *5,59* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *822,23* | *764,04* | *57,74*<br>*17,11* | *1,1300*<br>*0,0272* | *6,32*<br>*0,15* |
| 549 | & С114-35-1-2Б<br>варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 6,149 | 282,82<br>- | -<br>- | 1739,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 550 | & С111-1720-41<br>варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 22,36 | 2,87<br>- | -<br>- | 64,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *551* | *КБ20-14-1* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм* | *шт* | *1* | *248,97*<br>*188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *248,97* | *188,41* | *8,13*<br>*2,99* | *1,8000*<br>*0,0266* | *1,8*<br>*0,03* |
| 552 | С113-2299<br>варіант 2 | Клапан герметичний з рукояткою О250 КГ 250 | шт | 1 | 17686,87<br>- | -<br>- | 17686,87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *553* | *КБ20-11-1* | *Установлення анемостатів* | *грати* | *7* | *216,21*<br>*190,50* | *25,71*<br>*8,32* | *1513,47* | *1333,50* | *179,97*<br>*58,24* | *1,8200*<br>*0,0745* | *12,74*<br>*0,52* |
| 554 | & С12-43-48-1А<br>варіант 2 | Анемостат витяжний КВ-125 | шт | 3 | 225,27<br>- | -<br>- | 675,81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 555 | & С12-43-48-1А<br>варіант 1 | Анемостат витяжний КВ-100 | шт | 4 | 179,02<br>- | -<br>- | 716,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 556 | & С1110-195-26<br>варіант 1 | Кріплення повітропроводів<br><br>Система В5 | кг | 12 | 108,02<br>- | -<br>- | 1296,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *557* | *КБ20-31-2* | *Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т* | *шт* | *1* | *2061,42*<br>*1451,88* | *129,17*<br>*45,37* | *2061,42* | *1451,88* | *129,17*<br>*45,37* | *14,0400*<br>*0,3908* | *14,04*<br>*0,39* |
| 558 | & С1-24-12<br>варіант 1 | Вентилятор VRAN9-040-T80-N005500_1500 | шт | 1 | 24554,25<br>- | -<br>- | 24554,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *559* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до* | *м2* | *0,31816* | *1028,13* | *8,13* | *327,11* | *317,85* | *2,59* | *9,7800* | *3,11* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *радіальних вентиляторів* | | | *999,03* | *2,99* | | | *0,95* | *0,0266* | *0,01* |
| 560 | & С130-397-5-3А варіант 5 | Гнучка вставка кругла COM VRAN-040A | шт | 1 | 1990,25<br>- | -<br>- | 1990,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 561 | & С130-397-5-3А варіант 6 | Гнучка вставка прямокутна COM VRAN-040B | шт | 1 | 1833,32<br>- | -<br>- | 1833,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *562* | *КБ20-13-6* | *Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм* | *клапан* | *1* | *330,32*<br>*225,43* | *12,19*<br>*4,48* | *330,32* | *225,43* | *12,19*<br>*4,48* | *2,1800*<br>*0,0399* | *2,18*<br>*0,04* |
| 563 | & С1630-451-2 варіант 1 | Клапан зворотній КОп 300_450 | шт | 1 | 1670,57<br>- | -<br>- | 1670,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *564* | *КБ20-3-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,1697* | *89934,93*<br>*21185,91* | *426,72*<br>*188,28* | *15261,96* | *3595,25* | *72,41*<br>*31,95* | *207,4000*<br>*1,6753* | *35,2*<br>*0,28* |
| *565* | *КБ13-39-1* | *Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні* | *м2* | *16,97* | *147,09*<br>*136,68* | *10,33*<br>*3,06* | *2496,12* | *2319,46* | *175,30*<br>*51,93* | *1,1300*<br>*0,0272* | *19,18*<br>*0,46* |
| 566 | & С114-35-1-2Б варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 18,667 | 282,82<br>- | -<br>- | 5279,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 567 | & С111-1720-41 варіант 1 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 68 | 2,87<br>- | -<br>- | 195,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *568* | *КР15-132-1* | *Установлення фільтрів чарункових* | *м2* | *0,72* | *905,24*<br>*889,38* | -<br>- | *651,77* | *640,35* | -<br>- | *8,1000*<br>- | *5,83*<br>- |
| 569 | С1630-1625 варіант 2 | Фільтр масляний 600_600 | шт | 2 | 3890,55<br>- | -<br>- | 7781,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *570* | *КБ20-14-9* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм* | *шт* | *1* | *917,02*<br>*393,56* | *28,45*<br>*10,46* | *917,02* | *393,56* | *28,45*<br>*10,46* | *3,7600*<br>*0,0931* | *3,76*<br>*0,09* |
| 571 | & С121-40-98-1Т варіант 1 | Захисна секція УЗС-1 | шт | 1 | 22844,66<br>- | -<br>- | 22844,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 572 | & С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 10 | 108,02<br>- | -<br>- | 1080,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *573* | *КБ20-14-7* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм* | *шт* | *2* | *308,28*<br>*210,39* | *8,13*<br>*2,99* | *616,56* | *420,78* | *16,26*<br>*5,98* | *2,0100*<br>*0,0266* | *4,02*<br>*0,05* |
| 574 | & С1-12-1-15 варіант 1 | Повітряна заслінка герметична 300-450 | шт | 1 | 3588,51<br>- | -<br>- | 3588,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 575 | С113-2299 варіант 6 | Противибуховий пристрій МЗС | шт | 1 | 15882,49<br>- | -<br>- | 15882,49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *576* | *КБ20-14-8* | *Установлення заслінок повітряних і* | *шт* | *1* | *501,92* | *12,19* | *501,92* | *261,68* | *12,19* | *2,5000* | *2,5* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм* | | | *261,68* | *4,48* | | | *4,48* | *0,0399* | *0,04* |
| 577 | & С1-12-1-15 варіант 2 | Повітряна заслінка герметична 600-600 | шт | 1 | 5725,41<br>- | -<br>- | 5725,41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *578* | *КР15-123-2* | *Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті* | *клапан* | *8* | *605,61*<br>*589,04* | -<br>- | *4844,88* | *4712,32* | -<br>- | *5,3000*<br>- | *42,4*<br>- |
| 579 | С113-2299 варіант 4 | Клапан надлишкового тиску КИД-150 | шт | 6 | 13005,07<br>- | -<br>- | 78030,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 580 | С113-2299 варіант 1 | Клапан надлишкового тиску OPV150 | шт | 1 | 6222,07<br>- | -<br>- | 6222,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 581 | С113-2299 варіант 5 | Клапан надлишкового тиску OPV200 | шт | 1 | 14565,67<br>- | -<br>- | 14565,67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 19 | | | | | 1675372,24 | 78099,45 | 5103,33<br>1802,68 | | 743,97<br>15,86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1675372,24 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1592169,46 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 79902,13 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 42060,32 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 78,66 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13702,73 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1717432,56** | | | | |
| | | **Всього по розділу 19** | | | | | **1717432,56** | | | | |
| | | **Розділ 20. Пожежна сигналізація**<br>МОНТАЖ | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *582* | *КМ10-667-8* | *Монтаж блоку іскрозахисту* | *шт* | *1* | *1275,57*<br>*1274,24* | *1,33*<br>*0,21* | *1275,57* | *1274,24* | *1,33*<br>*0,21* | *12,8000*<br>*0,0021* | *12,8*<br>- |
| *583* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувач СПДОТА пожежний димовий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні* | *шт* | *19* | *320,21*<br>*318,56* | *1,65*<br>*0,26* | *6083,99* | *6052,64* | *31,35*<br>*4,94* | *3,2000*<br>*0,0026* | *60,8*<br>*0,05* |
| *584* | *КМ10-668-1* | *Сповіщувач СПТТА пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні* | *шт* | *9* | *173,49*<br>*159,28* | *6,41*<br>*1,01* | *1561,41* | *1433,52* | *57,69*<br>*9,09* | *1,6000*<br>*0,0101* | *14,4*<br>*0,09* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *585* | *КМ10-668-1* | *Сповіщувач СПТТА-В пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні* | *шт* | *4* | *173,49*<br>*159,28* | *6,41*<br>*1,01* | *693,96* | *637,12* | *25,64*<br>*4,04* | *1,6000*<br>*0,0101* | *6,4*<br>*0,04* |
| *586* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувач СПРА пожежний ручний адресний* | *шт* | *2* | *320,21*<br>*318,56* | *1,65*<br>*0,26* | *640,42* | *637,12* | *3,30*<br>*0,52* | *3,2000*<br>*0,0026* | *6,4*<br>*0,01* |
| *587* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *1* | *6217,31*<br>*3518,78* | *2647,49*<br>*623,25* | *6217,31* | *3518,78* | *2647,49*<br>*623,25* | *32,8000*<br>*5,7106* | *32,8*<br>*5,71* |
| 588 | & С1530-15-45-2В варіант 1 | Короб монтажний 20х10 | м | 100 | 9,84<br>- | -<br>- | 984,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *589* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *0,3* | *5951,12*<br>*5252,83* | *672,29*<br>*108,38* | *1785,34* | *1575,85* | *201,69*<br>*32,51* | *47,8400*<br>*1,0306* | *14,35*<br>*0,31* |
| 590 | & С1545-318-1-М варіант 1 | Металорукав діам.16 мм | м | 30 | 16,02<br>- | -<br>- | 480,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 591 | & С1545-2482 варіант 1 | Скоба металева 15 | шт | 90 | 2,07<br>- | -<br>- | 186,30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *592* | *КМ8-409-2* | *Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм* | *100 м* | *0,05* | *26596,49*<br>*4818,72* | *21161,50*<br>*4874,88* | *1329,82* | *240,94* | *1058,08*<br>*243,74* | *47,8000*<br>*44,4650* | *2,39*<br>*2,22* |
| 593 | С113-1376 варіант 1 | Труба пластикова Ду50 | м | 5 | 72,28<br>- | -<br>- | 361,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 594 | & С1515-25-2-21 | Тримач з фіксатором діам.50 | шт | 15 | 14,66<br>- | -<br>- | 219,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *595* | *КМ10-671-3* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | *100 м* | *2,15* | *5700,48*<br>*5597,86* | *102,62*<br>*16,16* | *12256,03* | *12035,40* | *220,63*<br>*34,74* | *52,8000*<br>*0,1616* | *113,52*<br>*0,35* |
| *596* | *КМ8-148-1* | *Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *0,35* | *2307,96*<br>*1756,80* | *483,48*<br>*82,40* | *807,79* | *614,88* | *169,22*<br>*28,84* | *16,0000*<br>*0,8344* | *5,6*<br>*0,29* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *597* | *КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05* | *Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]* | *100 м* | *1* | *2395,80*<br>*1844,64* | *483,48*<br>*82,40* | *2395,80* | *1844,64* | *483,48*<br>*82,40* | *16,8000*<br>*0,8344* | *16,8*<br>*0,83* |
| 598 | & С100-15096-2011-Щ варіант 3 | Кабель J-H(St)H 1х2х0,8 | 1000м | 0,35 | 9734,50<br>- | -<br>- | 3407,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 599 | & С10000-69 варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 645 | 4,60<br>- | -<br>- | 2967,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 600 | & С1-8919-96-Ц варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 10 | 48,20<br>- | -<br>- | 482,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПНР | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | КП2-6-1 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.Адресні сповіщувачі | шт | 34 | 301,68<br>301,68 | -<br>- | 10257,12 | 10257,12 | -<br>- | 2,0000<br>- | 68<br>- |
| 602 | КП2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | 14782,32<br>14782,32 | -<br>- | 14782,32 | 14782,32 | -<br>- | 98,0000<br>- | 98<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 20 | | | | | 69175,16 | 54904,57 | 4899,90<br>1064,28 | | 452,26<br>9,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 69175,16<br><br>9370,69<br>55968,85<br>24866,64<br>40,34<br>7024,45<br>**94041,80** | | | | |
| | | **Всього по розділу 20** | | | | | **94041,80** | | | | |
| | | **Розділ 21. Система керуванням евакуюванням**<br>МОНТАЖ | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *603* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувачі світлові та світлозвукові у нормальному виконанні* | *шт* | *16* | *320,21*<br>*318,56* | *1,65*<br>*0,26* | *5123,36* | *5096,96* | *26,40*<br>*4,16* | *3,2000*<br>*0,0026* | *51,2*<br>*0,04* |
| *604* | *КМ10-898-13* | *Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці* | *коробка* | *2* | *882,68*<br>*539,52* | *343,16*<br>*78,69* | *1765,36* | *1079,04* | *686,32*<br>*157,38* | *4,8000*<br>*0,6696* | *9,6*<br>*1,34* |
| 605 | & С1545-14-98-2Г варіант 1 | Коробка монтажна вогнетривка Е90 Крома КП2-90-К8/6 | шт | 2 | 603,01<br>- | -<br>- | 1206,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *606* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *1* | *6217,31*<br>*3518,78* | *2647,49*<br>*623,25* | *6217,31* | *3518,78* | *2647,49*<br>*623,25* | *32,8000*<br>*5,7106* | *32,8*<br>*5,71* |
| 607 | & С1530-15-45-2В варіант 1 | Короб монтажний 20х10 | м | 100 | 9,84<br>- | -<br>- | 984,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *608* | *КМ8-148-1* | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *1* | *2317,22*<br>*1756,80* | *483,48*<br>*82,40* | *2317,22* | *1756,80* | *483,48*<br>*82,40* | *16,0000*<br>*0,8344* | *16*<br>*0,83* |
| *609* | *КМ10-671-3* | *Провід дво- та трижильний з роздільною* | *100 м* | *0,7* | *5700,48* | *102,62* | *3990,34* | *3918,50* | *71,84* | *52,8000* | *36,96* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | | | *5597,86* | *16,16* | | | *11,31* | *0,1616* | *0,11* |
| 610 | & С100-15096-2011-Щ варіант 6 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x2,5 | 1000м | 0,0204 | 41303,50<br>- | -<br>- | 842,59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 611 | & С100-15096-2011-Щ варіант 2 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5 | 1000м | 0,153 | 27706,90<br>- | -<br>- | 4239,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 612 | & С10000-69 варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 210 | 4,60<br>- | -<br>- | 966,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 613 | & С1-8919-96-Ц варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 3 | 48,20<br>- | -<br>- | 144,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 21 | | | | | 27795,96 | 15370,08 | 3915,53<br>878,50 | | 146,56<br>8,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 27795,96 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 8510,35 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16248,58 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7791,57 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2376,12 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **35587,53** | | | | |
| | | **Всього по розділу 21** | | | | | **35587,53** | | | | |
| | | **Розділ 22. Автоматична система порошкового пожежогасіння**<br>МОНТАЖ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *614* | *КМ10-667-1* | *Монтаж блоку дистанційного керування* | *шт* | *1* | *3903,19*<br>*3901,54* | *1,65*<br>*0,26* | *3903,19* | *3901,54* | *1,65*<br>*0,26* | *36,8000*<br>*0,0026* | *36,8*<br>- |
| 615 | КМ10-3-8 | Джерело живлення 12В,1,5А | ящик | 1 | 526,77<br>508,90 | -<br>- | 526,77 | 508,90 | -<br>- | 4,8000<br>- | 4,8<br>- |
| *616* | *КМ8-125-1* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | *1* | *73,89*<br>*67,85* | *6,04*<br>- | *73,89* | *67,85* | *6,04*<br>- | *0,6400*<br>- | *0,64*<br>- |
| *617* | *КМ8-532-4* | *Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на* | *шт* | *3* | *239,90*<br>*224,80* | *10,77*<br>*1,80* | *719,70* | *674,40* | *32,31*<br>*5,40* | *2,0000*<br>*0,0179* | *6*<br>*0,05* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3* | | | | | | | | | |
| *618* | *КМ10-668-1* | *Сповіщувач магнітоконтактний у нормальному виконанні* | *шт* | *1* | *165,69*<br>*159,28* | *6,41*<br>*1,01* | *165,69* | *159,28* | *6,41*<br>*1,01* | *1,6000*<br>*0,0101* | *1,6*<br>*0,01* |
| *619* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні* | *шт* | *2* | *320,21*<br>*318,56* | *1,65*<br>*0,26* | *640,42* | *637,12* | *3,30*<br>*0,52* | *3,2000*<br>*0,0026* | *6,4*<br>*0,01* |
| *620* | *КМ18-556-6* | *Монтаж пристрою розподільного з електропуском (модуль газового пожежогасіння)* | *комплект* | *2* | *2872,15*<br>*2820,13* | *30,13*<br>*6,39* | *5744,30* | *5640,26* | *60,26*<br>*12,78* | *26,6000*<br>*0,0623* | *53,2*<br>*0,12* |
| *621* | *КМ10-898-13* | *Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці* | *коробка* | *2* | *882,68*<br>*539,52* | *343,16*<br>*78,69* | *1765,36* | *1079,04* | *686,32*<br>*157,38* | *4,8000*<br>*0,6696* | *9,6*<br>*1,34* |
| 622 | & С1545-14-98-2Г варіант 1 | Коробка монтажна вогнетривка Е90 Крома КП2-90-К8/6 | шт | 2 | 603,01<br>- | -<br>- | 1206,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *623* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *2* | *5951,12*<br>*5252,83* | *672,29*<br>*108,38* | *11902,24* | *10505,66* | *1344,58*<br>*216,76* | *47,8400*<br>*1,0306* | *95,68*<br>*2,06* |
| 624 | & С1545-318-1-М варіант 1 | Металорукав діам.16 мм | м | 200 | 16,02<br>- | -<br>- | 3204,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 625 | & С1545-2482 варіант 1 | Скоба металева 15 | шт | 600 | 2,07<br>- | -<br>- | 1242,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| *626* | *КМ8-148-1* | *Кабель у прокладеному металорукаві, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *0,7* | *2307,96*<br>*1756,80* | *483,48*<br>*82,40* | *1615,57* | *1229,76* | *338,44*<br>*57,68* | *16,0000*<br>*0,8344* | *11,2*<br>*0,58* |
| *627* | *КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05* | *Кабель у прокладеному металорукаві, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]* | *100 м* | *1,3* | *2395,80*<br>*1844,64* | *483,48*<br>*82,40* | *3114,54* | *2398,03* | *628,52*<br>*107,12* | *16,8000*<br>*0,8344* | *21,84*<br>*1,08* |
| *628* | *КМ10-671-3* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | *100 м* | *2* | *5700,48*<br>*5597,86* | *102,62*<br>*16,16* | *11400,96* | *11195,72* | *205,24*<br>*32,32* | *52,8000*<br>*0,1616* | *105,6*<br>*0,32* |
| 629 | & С100-15096-2011-Щ варіант 1 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,102 | 11774,50<br>- | -<br>- | 1201,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 630 | & С100-15096-2011-Щ варіант 7 | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8 | 1000м | 0,204 | 20240,50<br>- | -<br>- | 4129,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 | & С100-15096-2011-Щ варіант 2 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5 | 1000м | 0,102 | 27706,90<br>- | -<br>- | 2826,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 632 | & С10000-69 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 600 | 4,60 | - | 2760,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | варіант 1 & С1-8919-972 | Дюбель цвях металевий bierbach 6/40 | шт | 13 | 2,27<br>- | -<br>- | 29,51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 634 | варіант 1 & С1-8911-61 | Стяжка прозора швидкого монтажу з кільцем (100шт) 4,8х250 | уп. | 1 | 212,25<br>- | -<br>- | 212,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | варіант 1 | ПНР<br>---<br>--- | | | | | | | | | |
| 635 | КП2-11-1 | Блок дистанційного керування | шт | 1 | 17799,12<br>17799,12 | -<br>- | 17799,12 | 17799,12 | -<br>- | 118,0000<br>- | 118<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 22 | | | | | 76181,69 | 55796,68 | 3313,07<br>591,23 | | 471,36<br>5,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 76181,69<br>17071,94<br>56387,91 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 67,85 | - | | | - | - | - |
| *642* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0,25* | *6217,31* | *2647,49* | *1554,33* | *879,70* | *661,87* | *32,8000* | *8,2* |
| | | | | | *3518,78* | *623,25* | | | *155,81* | *5,7106* | *1,43* |
| 643 | & С1530-15-45-2В варіант 1 | Короб монтажний 20х10 | м | 25 | 9,84 | - | 246,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *644* | *КМ8-148-1* | *Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *0,25* | *2317,22* | *483,48* | *579,31* | *439,20* | *120,87* | *16,0000* | *4* |
| | | | | | *1756,80* | *82,40* | | | *20,60* | *0,8344* | *0,21* |
| *645* | *КМ10-671-3* | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих* | *100 м* | *0,8* | *5700,48* | *102,62* | *4560,38* | *4478,29* | *82,09* | *52,8000* | *42,24* |
| | | | | | *5597,86* | *16,16* | | | *12,93* | *0,1616* | *0,13* |
| 646 | & С100-15096-2011-Щ варіант 2 | Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5 | 1000м | 0,0255 | 27706,90 | - | 706,53 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 647 | & С100-15096-2011-Щ варіант 4 | Кабель J-H(St)H 2x2x0,8 | 1000м | 0,0816 | 16568,50 | - | 1351,99 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 648 | & С10000-69 варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 240 | 4,60 | - | 1104,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 649 | & С1-8919-96-Ц варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 4 | 48,20 | - | 192,80 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПНР | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 650 | КП2-2-2 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | комплект | 2 | 2413,44 | - | 4826,88 | 4826,88 | - | 16,0000 | 32 |
| | | | | | 2413,44 | - | | | - | - | - |
| 651 | КП2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | 14782,32 | - | 14782,32 | 14782,32 | - | 98,0000 | 98 |
| | | | | | 14782,32 | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 23 | | | | | 35675,13 | 30727,66 | 1257,23 | | 234,68 |
| | | | | | | | | | 255,10 | | 2,43 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 35675,13 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3690,24 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30982,76 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13201,54 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 20,4 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3555,66 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **48876,67** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | & С1-8919-96-Ц варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 8 | 48,20<br>- | -<br>- | 385,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 24 | | | | | 62774,09 | 21768,61 | 22900,32<br>5102,33 | | 207,04<br>46,79 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 62774,09<br>18105,16<br>26870,94 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 13327,68<br>24,05<br>4190,21<br>**76101,77** | | | | |
| | | **Всього по розділу 24** | | | | | **76101,77** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 9818093,30 | 2165307,55 | 413601,92<br>162754,96 | | 19363,94<br>1328,07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 9818093,30<br>7239183,83<br>2328062,51<br>1178857,02<br>2247,61<br>391493,15<br>**10996950,32** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **10996950,32** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **22939,62**<br>**2719555,66** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

**на Обладнання ПРУ.**
**Житловий будинок**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 954,49938 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що не монтується** | | | | | | | | | |
| 1 | С1630-206 варіант 1 | Ємність для зберігання запасу питної води 1000 літрів | шт | 3 | 8928,08<br>- | -<br>- | 26784,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | 560110-222 варіант 1 | Ліжка двухярусні | шт | 35 | 5600,00<br>- | -<br>- | 196000,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | 560110-78 варіант 1 | Крісла для сидіння (лави) | шт | 272 | 1520,00<br>- | -<br>- | 413440,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 241996-11053 варіант 1 | Шафа металева велика (Контейнер) | шт | 8 | 7600,00<br>- | -<br>- | 60800,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 2201-1064 варіант 1 | Лопата штикова | шт | 3 | 450,00<br>- | -<br>- | 1350,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | 290220-2290 варіант 1 | Молоток | шт | 3 | 210,00<br>- | -<br>- | 630,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | 2201-1064 варіант 2 | Лом | шт | 3 | 980,00<br>- | -<br>- | 2940,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 290220-2291 варіант 1 | Кувалда | шт | 3 | 1197,00<br>- | -<br>- | 3591,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 290220-2289 варіант 1 | Сокира | шт | 3 | 550,00 - | - - | 1650,00 | - | - - | - - | - - |
| 10 | 1802-22005 варіант 1 | Пилка по дереву | шт | 3 | 699,00 - | - - | 2097,00 | - | - - | - - | - - |
| 11 | 1802-22006 варіант 1 | Пилка по металу | шт | 3 | 400,00 - | - - | 1200,00 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 710482,24 | - | - - | | - - |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 683698,00 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 26848,64 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **710546,64** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 26784,24 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 26784,24 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **26784,24** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **737330,88** | | | | |
| | | **Розділ 2. Обладнання, що монтується** | | | | | | | | | |
| | | Каналізація | | | | | | | | | |
| 12 | 290220-3041 варіант 1 | Каналізаційна насосна установка Grundfos WC-1 Sololift 2 | шт | 1 | 15833,33 - | - - | 15833,33 | - | - - | - - | - - |
| 13 | 290220-3041 варіант 2 | Каналізаційна насосна установка Grundfos MSS 11.1.2 (1.79 м3/год; Н=10м; 1,1кВт, 230В) | шт | 1 | 101307,50 - | - - | 101307,50 | - | - - | - - | - - |
| 14 | 2301-1001 варіант 1 | Дренажний насос Unilift KP 150-A-1 (300Вт; 230В; 1.3А) з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення и відключення | шт | 1 | 14395,83 - | - - | 14395,83 | - | - - | - - | - - |
| | | Пожежна сигналізація | | | | | | | | | |
| 15 | & 1504-3172-1 | Блок іскрозахисту БИЗ | шт | 1 | 2200,00 - | - - | 2200,00 | - | - - | - - | - - |
| 16 | 1602-30076 варіант 2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний з базой СПДОТА | шт | 19 | 405,00 - | - - | 7695,00 | - | - - | - - | - - |
| 17 | 1602-30076 варіант 1 | Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний з базой СПТТА | шт | 9 | 315,00 - | - - | 2835,00 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 1602-30076 варіант 5 | Сповіщувач пожежний тепловий у вибухобезпечному виконанні точковий адресний з базой К2 СПТТА-В | шт | 3 | 415,00 - | - - | 1245,00 | - | - - | - - | - - |
| 19 | 1602-30076 варіант 4 | Сповіщувач пожежний тепловий у вибухобезпечному виконанні точковий адресний з базой К1 СПТТА-В | шт | 1 | 415,00 - | - - | 415,00 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1602-30076 варіант 3 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА | шт | 2 | 515,00 | - | 1030,00 | - | - | - | - | - |
| | | РЕЗЕРВ 10% | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 21 | 1602-30076 варіант 2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний з базой СПДОТА | шт | 2 | 405,00 | - | 810,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 22 | 1602-30076 варіант 1 | Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний з базой СПТТА | шт | 1 | 315,00 | - | 315,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 23 | 1602-30076 варіант 6 | Сповіщувач пожежний тепловий у вибухобезпечному виконанні СПТТА-В | шт | 1 | 415,00 | - | 415,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | Система керуванням евакуюванням | | | | | | | | | | |
| 24 | & 1602-30007-В69-30 варіант 2 | Сповіщувач світлозвуковий 12В з написом " Пожежа" С-05С-12 | шт | 12 | 571,00 | - | 6852,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 25 | & 1602-30007-В69-30 варіант 1 | Світловий покажчик " ВИХІД" Плай-1.1 | шт | 4 | 358,00 | - | 1432,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| | | Автоматична система порошкового пожежогасіння | | | | | | | | | | |
| 26 | & 1602-30063-4 | Блок дистанційного управління БДУ | шт | 1 | 9500,00 | - | 9500,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 27 | & 1602-50089-2 варіант 1 | Блок живлення 12В,1,5А IPS-1215С-00 | шт | 1 | 2800,00 | - | 2800,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 28 | & 1603-2020-1-32 варіант 1 | Акумулятор 12В, 7А/год | шт | 1 | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 29 | & 1504-18014-1 варіант 1 | Кнопка керування з написом " Аварійне зупинення" КА-01-С №5 | шт | 1 | 371,00 | - | 371,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 30 | & 1504-18014-1 варіант 3 | Кнопка керування з написом " Ручний пуск" КА-01-Ж №4 | шт | 1 | 371,00 | - | 371,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 31 | & 1504-18014-1 варіант 2 | Кнопка керування з написом " Ручний режим КА-01-Б №6 | шт | 1 | 371,00 | - | 371,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 32 | & 1504-15414-1-М варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 | шт | 1 | 105,00 | - | 105,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 33 | & 1507-2021-1 варіант 1 | Світлозвуковий оповіщувач з написом "Порошок - Виходь"" С-05С-12 | шт | 1 | 571,00 | - | 571,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | - |
| 34 | & 1507-2021- | Світлозвуковий оповіщувач з написом | шт | 1 | 571,00 | - | 571,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 варіант 1 | "Порошок - Не заходити"" С-05С-12 | | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | & 1505-1022-1-2Ш варіант 1 | Модуль автоматичного порошкового пожежогасіння у вибухобезпечному виконанні Бранд-15-Е-С-В3 | шт | 2 | 5858,00 - | - - | 11716,00 | - | - - | - - | - - |
| 36 | & 1602-30094-55-31 варіант 1 | Система контролю концентрації газів Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14 | шт | 1 | 10915,00 - | - - | 10915,00 | - | - - | - - | - - |
| 37 | & 6000-1-123 варіант 1 | Датчик контроля концентрацій газів ДГГ-14 | шт | 2 | 4815,00 - | - - | 9630,00 | - | - - | - - | - - |
| 38 | & 1602-30066-2 варіант 1 | Оповіщувач світлозвуковий зовнішній 12В Гермет-1 | шт | 1 | 1356,00 - | - - | 1356,00 | - | - - | - - | - - |
| 39 | & 1602-30007-В69-30 варіант 3 | Сповіщувач світлозвуковий 12В із відповідним написом Сержант С-07С-12 | шт | 1 | 765,00 - | - - | 765,00 | - | - - | - - | - - |
| 40 | & 1602-30007-В69-30 варіант 4 | Джерело живлення 12В, 1,5А IPS-1215-7 | шт | 1 | 2180,00 - | - - | 2180,00 | - | - - | - - | - - |
| 41 | & 1603-2020-1-32 варіант 1 | Акумулятор 12В, 7А/год | шт | 1 | 480,00 - | - - | 480,00 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 208962,66 | - | - - | | - - |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 208962,66 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 8205,84 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **217168,50** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **217168,50** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 919444,90 | - | - - | | - - |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 892660,66 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 35054,48 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **927715,14** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 26784,24 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 26784,24 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **26784,24** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта 5738,51986 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,82858 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 901,41243 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 04-01-01 | на Зовнішні мережі електропостачання | 4350,70734 | 1334,69564 | 5685,40298 | 7,55553 | 859,7148 | - |
| 2 | 04-01-02 | на Пусконалагоджувальні роботи зовнішні мережі електропостачання | 53,11688 | - | 53,11688 | 0,27305 | 41,69763 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Всього: | 4403,82422 | 1334,69564 | 5738,51986 | 7,82858 | 901,41243 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

## ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 04-01

| Номери | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на | Роботи по перевезенню | Пусконалагоджувальний | Разом прямі витрати | Загальновиробничі | Разом кошторисні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| локальних кошторисів | | | | керуванні та обслуговуванні машин | ґрунту і будівельного сміття | персонал | | витрати | витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 04-01-01 | Зовнішні мережі електропостачання | 0,85529<br>78,1606 | 3,71682<br>412,94362 | 2,19056<br>235,75332 | 0,10511<br>13,06883 | -<br>- | 6,86778<br>739,92637 | 0,68775<br>119,78843 | 7,55553<br>859,7148 |
| 04-01-02 | Пусконалагоджувальні роботи зовнішні мережі електропостачання | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,25120<br>- | 0,25120<br>37,89104 | 0,02185<br>3,80659 | 0,27305<br>41,69763 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 0,85529<br>78,1606 | 3,71682<br>412,94362 | 2,19056<br>235,75332 | 0,10511<br>13,06883 | 0,25120<br>- | 7,11898<br>777,81741 | 0,70960<br>123,59502 | 7,82858<br>901,41243 |

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

**на Зовнішні мережі електропостачання**

**Зовнішні мережі електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації ) № ЕЗюС арк. 1-2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 5685,40298 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 7,55553 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 859,71480 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Реконструкція ЗТП-590** | | | | | | | | | |
| 1 | *КМ8-1-4* | *Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 1000 кВ.А* | *шт* | *1* | *13038,24* | *6763,54* | *13038,24* | *5395,20* | *6763,54* | *48,0000* | *48* |
| | | | | | *5395,20* | *1968,30* | | | *1968,30* | *19,0800* | *19,08* |
| 2 | 1503-5002 варіант 1 | Трансформатор силовий масляний ТМГ-630-10/0,4 | шт | 1 | 312120,00 | - | 312120,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | *КМ10-349-3* | *Монтаж щита розподільного* | *шт* | *1* | *6459,22* | - | *6459,22* | *6096,38* | - | *50,4000* | *50,4* |
| | | | | | *6096,38* | - | | | - | - | - |
| 4 | 1503-8037 варіант 4 | Розподільні пристрої 10 кВ КСО 393-04 | шт | 1 | 618104,16 | - | 618104,16 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | *КМ8-16-1* | *Монтаж запобіжника напругою 35 кВ* | *шт* | *3* | *802,20* | *128,56* | *2406,60* | *1294,86* | *385,68* | *3,8400* | *11,52* |
| | | | | | *431,62* | *38,99* | | | *116,97* | *0,3704* | *1,11* |
| 6 | & С1545-500-5 варіант 1 | Запобіжник 10 кВ в камері КСО 393-04 I=100 А ( ПКТ-017-20УЗ) | шт | 3 | 307,50 | - | 922,50 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | *КМ8-88-2 к дем.=0,5* | *(Демонтаж) Плита прохідна азбестоцементна або сталева* | *м2* | *0,8* | *1079,77* | *90,65* | *863,82* | *791,30* | *72,52* | *8,8000* | *7,04* |
| | | | | | *989,12* | *15,45* | | | *12,36* | *0,1565* | *0,13* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | *КМ8-88-2* | *Плита прохідна азбестоцементна або сталева* | *м2* | *0,8* | *2790,75* | *181,31* | *2232,60* | *1582,59* | *145,05* | *17,6000* | *14,08* |
| | | | | | *1978,24* | *30,90* | | | *24,72* | *0,3129* | *0,25* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | & 290518-13-3-В1 варіант 1 | Плита прохідна ПШ-4-1000 | шт | 2 | 4546,27<br>- | -<br>- | 9092,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КМ8-86-1* | *Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А* | *шт* | *1* | *10149,15*<br>*5035,52* | *4053,07*<br>*690,69* | *10149,15* | *5035,52* | *4053,07*<br>*690,69* | *44,8000*<br>*6,9935* | *44,8*<br>*6,99* |
| 11 | 1503-8037 варіант 3 | Розподільні пристрої 0,4 кВ (ввідна) ЩО-90-1109А | шт | 1 | 197853,33<br>- | -<br>- | 197853,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КМ8-79-2* | *Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 12* | *шт* | *1* | *4319,16*<br>*3057,28* | *236,55*<br>*82,40* | *4319,16* | *3057,28* | *236,55*<br>*82,40* | *27,2000*<br>*0,8219* | *27,2*<br>*0,82* |
| 13 | 1503-8037 варіант 1 | Міст шинний з 12-ма опорами ізоляторами ИО-1-2,5 У (МШ-12-1000) | шт | 1 | 33740,00<br>- | -<br>- | 33740,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КМ8-505-2* | *Шина алюмінієва [3 фазы] для підживлення тролеїв, переріз до 640 мм2* | *100 м* | *0,315* | *36879,45*<br>*20573,18* | *14369,50*<br>*4293,70* | *11617,03* | *6480,55* | *4526,39*<br>*1352,52* | *177,6000*<br>*34,3264* | *55,94*<br>*10,81* |
| 15 | & С126-1284-10-3 варіант 1 | Шина алюминиевая АДЗ 1 Т 10х100мм | м | 31,5 | 665,35<br>- | -<br>- | 20958,53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КМ10-349-3* | *Монтаж щита розподільного* | *шт* | *2* | *6459,22*<br>*6096,38* | -<br>- | *12918,44* | *12192,76* | -<br>- | *50,4000*<br>- | *100,8*<br>- |
| 17 | 1503-8037 варіант 2 | Розподільні пристрої 0,4 кВ (лінійна) ЩО-90-1403 | шт | 2 | 57853,33<br>- | -<br>- | 115706,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КМ8-521-1* | *Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А* | *шт* | *2* | *264,56*<br>*131,76* | *11,14*<br>*1,80* | *529,12* | *263,52* | *22,28*<br>*3,60* | *1,2000*<br>*0,0181* | *2,4*<br>*0,04* |
| 19 | & С1545-502-2 варіант 1 | Рубильник РПС-4 на 400 А із запобіжником 250 А | шт | 2 | 2998,67<br>- | -<br>- | 5997,34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | КБ21-22-14 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | 100шт | 0,02 | 58856,02<br>43134,54 | 1198,19<br>1038,33 | 1177,12 | 862,69 | 23,96<br>20,77 | 367,0400<br>9,7940 | 7,34<br>0,2 |
| 21 | С1547-16 варіант 2 | Вимикач автоматичний, 250А 3п ЕВ2 250/3Е | шт | 1 | 10529,77<br>- | -<br>- | 10529,77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С1547-16 варіант 3 | Вимикач автоматичний, 125А 3п ЕВ2 125/3Е | шт | 1 | 7257,61<br>- | -<br>- | 7257,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1397992,94 | 43052,65 | 16229,04<br>4272,33 | | 369,52<br>39,43 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 1277524,15 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 57171,49 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **1334695,64** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 120468,79 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 61187,10 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 47324,98 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 21817,59 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 36,66 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6382,74 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **142286,38** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | | | 1827,74 | 561,90 | | | 2337,50 | 5,1175 | 21,29 |
| *33* | *КМ8-148-4* | *Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг* | *100 м* | *14* | *6854,81* | *2054,80* | *95967,34* | *59028,48* | *28767,20* | *38,4000* | *537,6* |
| | | | | | *4216,32* | *350,19* | | | *4902,66* | *3,5462* | *49,65* |
| *34* | *КМ8-141-4* | *Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг* | *100 м* | *23,33* | *6405,85* | *2341,98* | *149448,48* | *73775,06* | *54638,39* | *28,8000* | *671,9* |
| | | | | | *3162,24* | *717,84* | | | *16747,21* | *6,8244* | *159,21* |
| 35 | С151-2 варіант 1 | Кабель АВВГз-1 4х120мм | 1000м | 2,239 | 321997,82 | - | 720953,12 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С151-2 варіант 2 | Кабель АВВГз-1 4х185мм | 1000м | 1,494 | 472957,82 | - | 706598,98 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | КМ8-143-1 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 7,45 | 7450,85 | 6396,77 | 55508,83 | 7852,90 | 47655,93 | 9,6000 | 71,52 |
| | | | | | 1054,08 | 2022,06 | | | 15064,35 | 18,9710 | 141,33 |
| 38 | КМ8-143-2 | Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою | 100 м | 30,94 | 4363,05 | 3836,01 | 134992,77 | 16306,62 | 118686,15 | 4,8000 | 148,51 |
| | | | | | 527,04 | 1212,59 | | | 37517,53 | 11,3765 | 351,99 |
| 39 | & С1115-2033-67 варіант 1 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 14710 | 9,90 | - | 145629,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *40* | *КМ8-143-5* | *Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою* | *100 м* | *18* | *404,17* | *30,85* | *7275,06* | *6719,76* | *555,30* | *3,4000* | *61,2* |
| | | | | | *373,32* | *9,75* | | | *175,50* | *0,0915* | *1,65* |
| 41 | & С111-1721-11А-9 варіант 2 | Стрічка сигнальна | м | 1800 | 1,95 | - | 3510,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *42* | *КМ8-144-7* | *Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2* | *100 шт* | *0,8* | *8782,47* | *220,17* | *7025,98* | *6130,28* | *176,14* | *59,2000* | *47,36* |
| | | | | | *7662,85* | *25,36* | | | *20,29* | *0,2370* | *0,19* |
| *43* | *КМ8-410-3* | *Труба гофрована, діаметр до 125 мм* | *100 м* | *14* | *6061,00* | *659,92* | *84854,00* | *36610,56* | *9238,88* | *25,6000* | *358,4* |
| | | | | | *2615,04* | *70,42* | | | *985,88* | *0,6868* | *9,62* |
| 44 | & С111-1301-987 варіант 1 | Труба гнучка гофрована двохстіна, протяжна з поліетилена Д 125 мм | м | 1400 | 148,00 | - | 207200,00 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | & С112-56-1 варіант 1 | Заглушка Д 125 мм | шт | 16 | 196,89 | - | 3150,24 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | & С1545-479-1 варіант 2 | Кластер для жорстких двостінніх труб д.125 мм (тип двійний) | шт | 240 | 253,86 | - | 60926,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47 | & С1545-479-1 варіант 1 | Кластер для жорстких двостінніх труб д.125 мм (тип одинарний) | шт | 190 | 236,22 | - | 44881,80 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *48* | *КМ8-574-6* | *Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2* | *100 жил* | *0,16* | *13336,66* | *329,02* | *2133,87* | *1380,81* | *52,64* | *74,5000* | *11,92* |
| | | | | | *8630,08* | *40,76* | | | *6,52* | *0,3878* | *0,06* |
| 49 | 2405-1572 варіант 1 | Наконечник алюмінієвийDL(A)120/12 | шт | 16 | 39,83 | - | 637,28 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *50* | *КМ8-574-8* | *Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2* | *100 жил* | *0,48* | *17046,26*<br>*11895,54* | *425,24*<br>*53,75* | *8182,20* | *5709,86* | *204,12*<br>*25,80* | *91,9000*<br>*0,5138* | *44,11*<br>*0,25* |
| 51 | 2405-1572 варіант 2 | Наконечник алюмінієвийDL(A)185/12 | шт | 48 | 53,86<br>- | -<br>- | 2585,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *52* | *КМ8-574-9* | *Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2* | *100 жил* | *0,16* | *18996,80*<br>*13565,31* | *505,39*<br>*64,41* | *3039,49* | *2170,45* | *80,86*<br>*10,31* | *104,8000*<br>*0,6169* | *16,77*<br>*0,1* |
| 53 | 2405-1572 варіант 3 | Наконечник алюмінієвийDL(A)240/16 | шт | 16 | 69,79<br>- | -<br>- | 1116,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *54* | *КМ8-166-6* | *Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуха масою для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2* | *шт* | *4* | *4166,37*<br>*2903,04* | *86,34*<br>*14,71* | *16665,48* | *11612,16* | *345,36*<br>*58,84* | *24,0000*<br>*0,1490* | *96*<br>*0,6* |
| 55 | & С1545-117-54 варіант 3 | Муфта з`єднувальна зовнішньої установки 4КНтп1 150х240 | шт | 4 | 1524,83<br>- | -<br>- | 6099,32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | КМ8-166-4 | Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуха масою для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 6 | 5564,10<br>1935,36 | 69,07<br>11,77 | 33384,60 | 11612,16 | 414,42<br>70,62 | 16,0000<br>0,1192 | 96<br>0,72 |
| 57 | & С1510-3-2 варіант 3 | муфта з`єднувальна зовнішньої установки 4КНтп1 70х120 | компл. | 6 | 835,37<br>- | -<br>- | 5012,22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КМ8-164-3* | *Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2* | *шт* | *12* | *8027,01*<br>*1438,72* | *4472,86*<br>*1043,74* | *96324,12* | *17264,64* | *53674,32*<br>*12524,88* | *12,8000*<br>*9,5176* | *153,6*<br>*114,21* |
| 59 | & С1510-3-2 варіант 4 | Муфта кінцева внутрішнього встановлення 1 кВ 4х120 мм2 4КВТп-1-70/120 | компл. | 12 | 777,23<br>- | -<br>- | 9326,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60 | КМ8-164-5 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 8 | 13408,38<br>1798,40 | 7268,53<br>1698,87 | 107267,04 | 14387,20 | 58148,24<br>13590,96 | 16,0000<br>15,4840 | 128<br>123,87 |
| 61 | & С1510-3-2 варіант 2 | Муфта кінцева внутрішнього встановлення 1 кВ 4х185 мм2 4КВТп-1-150/240 | компл. | 8 | 1144,43<br>- | -<br>- | 9155,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 3374411,93 | 375157,42 | 793922,54<br>226458,82 | | 3511,43<br>2102,83 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3374411,93 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2205331,97 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 601616,24 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 304036,44 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 562,58 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 97987,79 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3678448,37** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *загального призначення під опори освітлення об'ємом до 3 м3* | | | *51187,95* | *5303,67* | | | *529,52* | *42,1083* | | *4,2* |
| *74* | *КБ33-103-1* | *Установлення опор освітлення* | *опора* | *13* | *2937,86* | *1622,99* | *38192,18* | *6667,44* | *21098,87* | *4,9000* | | *63,7* |
| | | | | | *512,88* | *392,28* | | | *5099,64* | *3,0222* | | *39,29* |
| 75 | С1416-8535 варіант 1 | Опори освітлення металеві Н=8,0 м | шт | 13 | 12507,31 | - | 162595,03 | - | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| *76* | *КБ33-115-1* | *Установлення світильників з світлодіодною лампою* | *шт* | *16* | *1163,28* | *620,16* | *18612,48* | *3704,64* | *9922,56* | *2,0600* | | *32,96* |
| | | | | | *231,54* | *139,80* | | | *2236,80* | *1,0263* | | *16,42* |
| 77 | 1507-4002 варіант 1 | Світильник з світлодіодною лампою | шт | 16 | 726,22 | - | 11619,52 | - | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| *78* | *КБ33-116-3* | *Встановлення щита зовнішнього освітлення* | *комплект* | *1* | *8103,32* | *1090,25* | *8103,32* | *1394,96* | *1090,25* | *11,8700* | | *11,87* |
| | | | | | *1394,96* | *302,33* | | | *302,33* | *2,3121* | | *2,31* |
| 79 | 1517-2354 варіант 2 | Щит зовнішнього освітлення 380/220 В IP 31 | шт | 1 | 2799,56 | - | 2799,56 | - | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| *80* | *КМ8-599-5* | *Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг* | *шт* | *13* | *715,20* | *18,43* | *9297,60* | *7228,39* | *239,59* | *4,8000* | | *62,4* |
| | | | | | *556,03* | *3,12* | | | *40,56* | *0,0314* | | *0,41* |
| 81 | 1517-2354 варіант 1 | Щиток для опори з клемною колодкою і вимикачем | шт | 13 | 2540,52 | - | 33026,76 | - | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| *82* | *КМ8-410-3* | *Труба поліетиленова , діаметр до 63 мм* | *100 м* | *2,7* | *6061,00* | *659,92* | *16364,70* | *7060,61* | *1781,78* | *25,6000* | | *69,12* |
| | | | | | *2615,04* | *70,42* | | | *190,13* | *0,6868* | | *1,85* |
| 83 | С113-2226 варіант 1 | Труби ПВХ діам. 50 мм | м | 270 | 89,87 | - | 24264,90 | - | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 483317,75 | 72894,15 | 70694,31 | | | 691,16 |
| | | | | | | | | | 18091,00 | | | 153,41 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 483317,75 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 339729,29 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 90985,15 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 46654,83 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 88,51 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15417,90 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **529972,58** | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **4** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3978198,47 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2606248,36 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 739926,37 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 372508,87 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 687,75 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 119788,43 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4350707,34** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

**на Пусконалагоджувальні роботи зовнішні мережі електропостачання**

**Зовнішні мережі електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації ) № ЕЗ.С арк. 1-2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 53,11688 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,27305 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 41,69763 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП1-10-3 | Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА | шт | 1 | 3620,16<br>3620,16 | -<br>- | 3620,16 | 3620,16 | -<br>- | 24,0000<br>- | 24<br>- |
| 2 | КП1-16-20 | Вимикач автоматичний з електромагнітним дуттям, вакуумний або елегазовий, напруга до 11 кВ | шт | 1 | 3318,48<br>3318,48 | -<br>- | 3318,48 | 3318,48 | -<br>- | 22,0000<br>- | 22<br>- |
| 3 | КП1-18-3 | Схема вторинної комутації повітряного або елегазового вимикача з пополюсним електромагнітним або пневматичним приводом, напруга вимикача до 35 кВ | схема | 1 | 5731,92<br>5731,92 | -<br>- | 5731,92 | 5731,92 | -<br>- | 38,0000<br>- | 38<br>- |
| 4 | КП1-16-3 | Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ | шт | 1 | 905,04<br>905,04 | -<br>- | 905,04 | 905,04 | -<br>- | 6,0000<br>- | 6<br>- |
| 5 | КП1-68-1 | Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ | випроб. | 3 | 452,52<br>452,52 | -<br>- | 1357,56 | 1357,56 | -<br>- | 3,0000<br>- | 9<br>- |
| 6 | КП1-67-1 | Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ | випроб. | 3 | 1357,56<br>1357,56 | -<br>- | 4072,68 | 4072,68 | -<br>- | 9,0000<br>- | 27<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | КП2-11-1 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю | шт | 1 | 17799,12<br>17799,12 | -<br>- | 17799,12 | 17799,12 | -<br>- | 118,0000<br>- | 118<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КП1-62-15<br>прим.<br>до групи 62<br>к(труд)=1,3 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії] | лінія | 10 | 78,44<br>78,44 | -<br>- | 784,40 | 784,40 | -<br>- | 0,5200<br>- | 5,2<br>- |
| 9 | КП1-61-2 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | 1 | 301,68<br>301,68 | -<br>- | 301,68 | 301,68 | -<br>- | 2,0000<br>- | 2<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 37891,04 | 37891,04 | -<br>- | | 251,2<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 37891,04<br><br>37891,04<br>15225,84<br>21,85<br>3806,59<br>**53116,88** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **53116,88** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **273,05**<br>**41697,63** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 3049,41509 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,10716 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 465,49747 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-01-01 | на Зовнішні мережі каналізації К-1 | 684,83588 | - | 684,83588 | 1,29090 | 147,20538 | - |
| 2 | 06-01-02 | на Зовнішні мережі дощової каналізації К-2 | 618,95166 | - | 618,95166 | 0,75270 | 84,40936 | - |
| 3 | 06-01-03 | на Зовнішні мережі водопостачання | 1745,62755 | - | 1745,62755 | 2,06356 | 233,88273 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Всього: | 3049,41509 | - | 3049,41509 | 4,10716 | 465,49747 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

## ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 06-01

| Номери | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на | Роботи по перевезенню | Пусконалагоджувальний | Разом прямі витрати | Загальновиробничі | Разом кошторисні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| локальних кошторисів | | | | керуванні та обслуговуванні машин | ґрунту і будівельного сміття | персонал | | витрати | витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-01-01 | Зовнішні мережі каналізації К-1 | 0,85254<br>85,97767 | 0,00570<br>0,62568 | 0,19244<br>24,26705 | 0,11039<br>13,72858 | -<br>- | 1,16107<br>124,59898 | 0,12983<br>22,6064 | 1,29090<br>147,20538 |
| 06-01-02 | Зовнішні мережі дощової каналізації К-2 | 0,45845<br>44,73893 | 0,06561<br>7,36828 | 0,08824<br>11,18323 | 0,06691<br>8,32111 | -<br>- | 0,67921<br>71,61155 | 0,07349<br>12,79781 | 0,75270<br>84,40936 |
| 06-01-03 | Зовнішні мережі водопостачання | 1,27896<br>125,81383 | 0,01447<br>1,58848 | 0,34769<br>43,67267 | 0,21600<br>26,86206 | -<br>- | 1,85712<br>197,93704 | 0,20644<br>35,94569 | 2,06356<br>233,88273 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 2,58995<br>256,53043 | 0,08578<br>9,58244 | 0,62837<br>79,12295 | 0,39330<br>48,91175 | -<br>- | 3,69740<br>394,14757 | 0,40976<br>71,3499 | 4,10716<br>465,49747 |

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

**на Зовнішні мережі каналізації К-1**

**Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 684,83588 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,2909 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 147,20538 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КБ1-17-2* | *Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, траншей прямокутного перерізу* | *1000м3* | *0,46* | *47709,66*<br>*1329,30* | *46380,36*<br>*13539,44* | *21946,44* | *611,48* | *21334,96*<br>*6228,14* | *14,6625*<br>*103,9125* | *6,74*<br>*47,8* |
| 2 | КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,52 | 27847,14<br>27847,14 | -<br>- | 14480,51 | 14480,51 | -<br>- | 314,1600<br>- | 163,36<br>- |
| *3* | *КБ1-17-1* | *Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3* | *1000м3* | *0,052* | *30533,82*<br>*850,39* | *29683,43*<br>*8665,24* | *1587,76* | *44,22* | *1543,54*<br>*450,59* | *9,3800*<br>*66,5040* | *0,49*<br>*3,46* |
| 4 | С311-1 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 718,4 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 9497,25 | - | 9497,25<br>4288,85 | -<br>0,0480 | -<br>34,48 |
| 5 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 100,8 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 27045,65 | - | 27045,65<br>5150,88 | -<br>0,4110 | -<br>41,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | 100м3 | 0,48 | 13134,29<br>13134,29 | -<br>- | 6304,46 | 6304,46 | -<br>- | 150,4500<br>- | 72,22<br>- |
| 7 | С1421-9552 варіант 1 | Пісок | м3 | 52,8 | 867,24<br>- | -<br>- | 45790,27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ1-17-1* | *Навантаженням ґрунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3* | *1000м3* | *0,449* | *30533,82*<br>*850,39* | *29683,43*<br>*8665,24* | *13709,69* | *381,83* | *13327,86*<br>*3890,69* | *9,3800*<br>*66,5040* | *4,21*<br>*29,86* |
| 9 | С311-1 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 718,4 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 9497,25 | - | 9497,25<br>4288,85 | -<br>0,0480 | -<br>34,48 |
| 10 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,449 | 8328,05<br>- | 8328,05<br>1884,35 | 3739,29 | - | 3739,29<br>846,07 | -<br>15,1575 | -<br>6,81 |
| 11 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 4,97 | 3620,16<br>1827,74 | 1792,42<br>561,90 | 17992,20 | 9083,87 | 8908,33<br>2792,64 | 18,3600<br>5,1175 | 91,25<br>25,43 |
| *12* | *КБ23-13-3 к дем.=0,6* | *(Демонтаж) (Демонтаж)Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,42* | *21110,09*<br>*10259,34* | *10850,75*<br>*3061,24* | *8866,24* | *4308,92* | *4557,32*<br>*1285,72* | *96,7680*<br>*21,6698* | *40,64*<br>*9,1* |
| *13* | *КБ23-2-1 к дем.=0,6* | *(Демонтаж) (Демонтаж) Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм* | *1000м* | *0,075* | *23475,36*<br>*22045,37* | *1429,99*<br>*395,50* | *1760,65* | *1653,40* | *107,25*<br>*29,66* | *207,9360*<br>*2,7378* | *15,6*<br>*0,21* |
| *14* | *КБ23-2-3 к дем.=0,6* | *(Демонтаж) (Демонтаж) Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 315 мм*<br>Мережі К-1 | *1000м* | *0,055* | *40626,46*<br>*30472,69* | *10153,77*<br>*2808,30* | *2234,46* | *1676,00* | *558,46*<br>*154,46* | *287,4240*<br>*19,4400* | *15,81*<br>*1,07* |
| *15* | *КБ23-1-1* | *Улаштування основи під трубопроводи* | *10м3* | *1,676* | *1552,03*<br>*1552,03* | -<br>- | *2601,20* | *2601,20* | -<br>- | *16,3200*<br>- | *27,35*<br>- |
| *16* | *КБ23-2-1 заст.* | *Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 110 мм* | *1000м* | *0,0266* | *67371,63*<br>*61237,15* | *3972,19*<br>*1098,62* | *1792,09* | *1628,91* | *105,66*<br>*29,22* | *577,6000*<br>*7,6050* | *15,36*<br>*0,2* |
| 17 | С113-1451 варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф110 SN8 | м | 26,8 | 262,33<br>- | -<br>- | 7030,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ23-2-1 заст.* | *Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 160 мм* | *1000м* | *0,0682* | *67371,63*<br>*61237,15* | *3972,19*<br>*1098,62* | *4594,75* | *4176,37* | *270,90*<br>*74,93* | *577,6000*<br>*7,6050* | *39,39*<br>*0,52* |
| 19 | С113-1453 варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф160 SN8 | м | 68,7 | 513,85<br>- | -<br>- | 35301,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *20* | *КБ23-2-3 заст.* | *Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 300 мм* | *1000м* | *0,0728* | *119058,01*<br>*84646,37* | *28204,92*<br>*7800,84* | *8667,42* | *6162,26* | *2053,32*<br>*567,90* | *798,4000*<br>*54,0000* | *58,12*<br>*3,93* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С113-1456 варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф300 SN8 | м | 73,4 | 1788,95<br>- | -<br>- | 131308,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КМ8-143-5* | *Прокладання попереджувальної стрічки* | *100 м* | *1,676* | *404,17*<br>*373,32* | *30,85*<br>*9,75* | *677,39* | *625,68* | *51,71*<br>*16,34* | *3,4000*<br>*0,0915* | *5,7*<br>*0,15* |
| 23 | & С111-1721-11А-9 варіант 1 | Стрічка попереджувальна | м | 167,6 | 3,99<br>- | -<br>- | 668,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160, 200 мм | 100шт | 0,23 | 167896,15<br>24386,27 | 22594,80<br>15438,98 | 38616,11 | 5608,84 | 5196,80<br>3550,97 | 204,6000<br>143,9919 | 47,06<br>33,12 |
| *25* | *КБ16-30-2* | *Герметизація вводів в будинок, діаметр труб до 200 мм*<br>колодязі К1-1, К1-3, К1-5, К1-6 | *сальник* | *7* | *2111,76*<br>*410,30* | -<br>- | *14782,32* | *2872,10* | -<br>- | *3,8700*<br>- | *27,09*<br>- |
| *26* | *КБ23-13-3* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,2543* | *61606,39*<br>*21373,63* | *22605,74*<br>*6377,58* | *15666,50* | *5435,31* | *5748,64*<br>*1621,82* | *201,6000*<br>*45,1454* | *51,27*<br>*11,48* |
| 27 | К585521-Л004 варіант 1 | Кільця КС10.6 | шт | 3 | 1255,57<br>- | -<br>- | 3766,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | К585521-Л005 варіант 1 | Кільця КС10.9 | шт | 3 | 1685,99<br>- | -<br>- | 5057,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | К585521-Л031 варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 | шт | 4 | 1532,26<br>- | -<br>- | 6129,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | К585521-Л048 варіант 1 | Плити днищ ПН10 | шт | 4 | 2153,42<br>- | -<br>- | 8613,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 | шт | 11 | 396,58<br>- | -<br>- | 4362,38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С111-1788 варіант 1 | Скоби ходові | шт | 22 | 235,12<br>- | -<br>- | 5172,64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4 | 6378,90<br>- | -<br>- | 25515,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *34* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*<br>колодязі К1-7, К1-8 | *100м2* | *0,2615* | *30866,44*<br>*3723,19* | -<br>- | *8071,57* | *973,61* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *8,76*<br>- |
| *35* | *КБ23-13-5* | *Улаштування круглих збірних* | *10м3* | *0,324* | *48063,50* | *11260,31* | *15572,57* | *5056,39* | *3648,34* | *147,2000* | *47,69* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах* | | | *15606,14* | *3198,16* | | | *1036,20* | *22,8058* | *7,39* |
| 36 | К585521-Л008 варіант 1 | Кільця КС15.9 | шт | 3 | 2345,88 | - | 7037,64 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | К585521-Л035 варіант 1 | Плити покриття 1ПП15-1 | шт | 3 | 3690,89 | - | 11072,67 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | К585521-Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 | шт | 3 | 3902,22 | - | 11706,66 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 | шт | 2 | 396,58 | - | 793,16 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С111-1788 варіант 1 | Скоби ходові | шт | 9 | 235,12 | - | 2116,08 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 3 | 6378,90 | - | 19136,70 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *42* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* | *100м2* | *0,2361* | *30866,44* | - | *7287,57* | *879,05* | - | *33,5000* | *7,91* |
| | | | | | *3723,19* | - | | | - | - | - |
| *43* | *КБ6-35-1* | *Улаштування лотків* | *100 м3* | *0,0347* | *915712,01* | *128801,92* | *31775,21* | *12038,94* | *4469,43* | *3234,0000* | *112,22* |
| | | | | | *346943,52* | *48752,15* | | | *1691,70* | *343,1762* | *11,91* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 619347,34 | 86603,35 | 121661,96 | | 858,24 |
| | | | | | | | | | 37995,63 | | 302,83 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 619347,34 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 411082,03 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 124598,98 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 65488,54 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 129,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 22606,40 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **684835,88** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____Сергій ГЛАДИШЕВ

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

**на Зовнішні мережі дощової каналізації К-2**

**Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання**

Основа:
креслення (специфікації ) № ЗВК.С 1-3

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 618,95166 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,7527 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 84,40936 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КБ1-17-2* | *Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, траншей прямокутного перерізу* | *1000м3* | *0,209* | *47709,66*<br>*1329,30* | *46380,36*<br>*13539,44* | *9971,32* | *277,82* | *9693,50*<br>*2829,74* | *14,6625*<br>*103,9125* | *3,06*<br>*21,72* |
| 2 | КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,37 | 27847,14<br>27847,14 | -<br>- | 10303,44 | 10303,44 | -<br>- | 314,1600<br>- | 116,24<br>- |
| *3* | *КБ1-17-1* | *Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3* | *1000м3* | *0,037* | *30533,82*<br>*850,39* | *29683,43*<br>*8665,24* | *1129,75* | *31,46* | *1098,29*<br>*320,61* | *9,3800*<br>*66,5040* | *0,35*<br>*2,46* |
| 4 | С311-1 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 301,12 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 3980,81 | - | 3980,81<br>1797,69 | -<br>0,0480 | -<br>14,45 |
| 5 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 92,48 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 24813,31 | - | 24813,31<br>4725,73 | -<br>0,4110 | -<br>38,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | 100м3 | 0,385 | 13134,29<br>13134,29 | -<br>- | 5056,70 | 5056,70 | -<br>- | 150,4500<br>- | 57,92<br>- |
| 7 | С1421-9552 варіант 1 | Пісок | м3 | 42,35 | 867,24<br>- | -<br>- | 36727,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ1-17-1* | *Навантаженням ґрунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3* | *1000м3* | *0,1882* | *30533,82*<br>*850,39* | *29683,43*<br>*8665,24* | *5746,46* | *160,04* | *5586,42*<br>*1630,80* | *9,3800*<br>*66,5040* | *1,77*<br>*12,52* |
| 9 | С311-1 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 301,12 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 3980,81 | - | 3980,81<br>1797,69 | -<br>0,0480 | -<br>14,45 |
| 10 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,1882 | 8328,05<br>- | 8328,05<br>1884,35 | 1567,34 | - | 1567,34<br>354,63 | -<br>15,1575 | -<br>2,85 |
| 11 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 2,267 | 3620,16<br>1827,74 | 1792,42<br>561,90 | 8206,90 | 4143,49 | 4063,41<br>1273,83 | 18,3600<br>5,1175 | 41,62<br>11,6 |
| *12* | *КБ23-1-1* | *Улаштування основи під трубопроводи* | *10м3* | *1,538* | *1552,03*<br>*1552,03* | *-*<br>- | *2387,02* | *2387,02* | *-*<br>- | *16,3200*<br>- | *25,1*<br>- |
| *13* | *КБ23-2-2 заст.* | *Укладання трубопроводів з НПВХ труб діаметром 200 мм* | *1000м* | *0,0236* | *83039,85*<br>*63612,00* | *15669,40*<br>*4333,80* | *1959,74* | *1501,24* | *369,80*<br>*102,28* | *600,0000*<br>*30,0000* | *14,16*<br>*0,71* |
| 14 | С113-1454 варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф200 SN8 | м | 23,79 | 729,16<br>- | -<br>- | 17346,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КБ23-2-3 заст.* | *Укладання трубопроводів з НПВХ труб діаметром 315 мм* | *1000м* | *0,0533* | *119631,62*<br>*84646,37* | *28204,92*<br>*7800,84* | *6376,37* | *4511,65* | *1503,32*<br>*415,78* | *798,4000*<br>*54,0000* | *42,55*<br>*2,88* |
| 16 | С113-1456 варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф300 SN8 | м | 53,73 | 1788,95<br>- | -<br>- | 96120,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КМ8-143-5* | *Прокладання попереджувальної стрічки* | *100 м* | *0,769* | *404,17*<br>*373,32* | *30,85*<br>*9,75* | *310,81* | *287,08* | *23,73*<br>*7,50* | *3,4000*<br>*0,0915* | *2,61*<br>*0,07* |
| 18 | & С111-1721-11А-9 варіант 1 | Стрічка попереджувальна<br><br>колодязі К2-1, К2-2 | м | 76,9 | 3,99<br>- | -<br>- | 306,83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ23-13-3* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,128* | *61606,39*<br>*21373,63* | *22605,74*<br>*6377,58* | *7885,62* | *2735,82* | *2893,53*<br>*816,33* | *201,6000*<br>*45,1454* | *25,8*<br>*5,78* |
| 20 | К585521-Л004 варіант 1 | Кільця КС10.6 | шт | 4 | 1255,57<br>- | -<br>- | 5022,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | К585521-Л031 варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 | шт | 2 | 1532,26<br>- | -<br>- | 3064,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | К585521-Л048 варіант 1 | Плити днищ ПН10 | шт | 2 | 2153,42<br>- | -<br>- | 4306,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 | 6378,90<br>- | -<br>- | 12757,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С111-1788 варіант 1 | Скоби ходові | шт | 6 | 235,12<br>- | -<br>- | 1410,72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100шт | 0,05 | 167896,15<br>24386,27 | 22594,80<br>15438,98 | 8394,81 | 1219,31 | 1129,74<br>771,95 | 204,6000<br>143,9919 | 10,23<br>7,2 |
| *26* | *КБ6-35-1* | *Улаштування лотків* | *100 м3* | *0,0076* | *915712,01*<br>*346943,52* | *128801,92*<br>*48752,15* | *6959,41* | *2636,77* | *978,89*<br>*370,52* | *3234,0000*<br>*343,1762* | *24,58*<br>*2,61* |
| *27* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*<br>дренажний колодязь | *100м2* | *0,1243* | *30866,44*<br>*3723,19* | -<br>- | *3836,70* | *462,79* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *4,16*<br>- |
| *28* | *КБ23-13-7* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,268* | *45092,72*<br>*11806,39* | *10946,24*<br>*3089,78* | *12084,85* | *3164,11* | *2933,59*<br>*828,06* | *111,3600*<br>*21,8844* | *29,84*<br>*5,87* |
| 29 | К585521-Л010 варіант 1 | Кільця КС20.6 | шт | 1 | 3327,40<br>- | -<br>- | 3327,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | К585521-Л011 варіант 1 | Кільця КС20.9 | шт | 3 | 4038,11<br>- | -<br>- | 12114,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | К585521-Л044 варіант 1 | Плити покриття 2ПП20-2 | шт | 1 | 7983,88<br>- | -<br>- | 7983,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 | шт | 2 | 396,58<br>- | -<br>- | 793,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С113-753 варіант 1 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 | 3878,02<br>- | -<br>- | 3878,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100шт | 0,01 | 167896,15<br>24386,27 | 22594,80<br>15438,98 | 1678,96 | 243,86 | 225,95<br>154,39 | 204,6000<br>143,9919 | 2,05<br>1,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | КБ23-20-2 | Улаштування фільтруючої щебеневої основи під дренажний колодязь | 100м3 | 0,33 | 142471,11<br>5996,25 | 2211,36<br>500,35 | 47015,47 | 1978,76 | 729,75<br>165,12 | 66,1400<br>4,0248 | 21,83<br>1,33 |
| *36* | *КБ27-20-5* | *Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»* | *1000м2* | *0,045* | *22464,60*<br>*10624,89* | *11839,71*<br>*2224,27* | *1010,91* | *478,12* | *532,79*<br>*100,09* | *113,8300*<br>*15,2668* | *5,12*<br>*0,69* |
| 37 | С1555-106 | Геотекстиль голкопробивний дренажний | м2 | 47,25 | 34,12 | - | 1612,17 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 3 | щільністю 200 г/м2 ЛОС | | | - | - | | | - | - | - |
| *38* | *КБ23-13-5* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,185* | *48063,50* *15606,14* | *11260,31* *3198,16* | *8891,75* | *2887,14* | *2083,16* *591,66* | *147,2000* *22,8058* | *27,23* *4,22* |
| 39 | К585521-Л010 варіант 1 | Кільця КС20.6 | шт | 1 | 3327,40 - | - - | 3327,40 | - | - - | - - | - - |
| 40 | К585521-Л011 варіант 1 | Кільця КС20.9 | шт | 2 | 4038,11 - | - - | 8076,22 | - | - - | - - | - - |
| 41 | К585521-Л044 варіант 1 | Плити покриття 2ПП20-2 | шт | 1 | 7983,88 - | - - | 7983,88 | - | - - | - - | - - |
| 42 | К585521-Л050 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 1 | 9062,39 - | - - | 9062,39 | - | - - | - - | - - |
| 43 | К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 | шт | 3 | 396,58 - | - - | 1189,74 | - | - - | - - | - - |
| 44 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100шт | 0,02 | 167896,15 24386,27 | 22594,80 15438,98 | 3357,92 | 487,73 | 451,90 308,78 | 204,6000 143,9919 | 4,09 2,88 |
| 45 | КМ18-483-7 | Монтаж сепаратора | шт | 1 | 8097,71 7081,20 | 809,29 134,44 | 8097,71 | 7081,20 | 809,29 134,44 | 63,0000 1,3572 | 63 1,36 |
| 46 | & С1630-108-1 | Сепаратор нафтопродуктів та піску OliPro200 10/50 | шт | 1 | 148313,94 - | - - | 148313,94 | - | - - | - - | - - |
| *47* | *КБ6-1-1* | *Забетонування між сепаратором та стінкою колодязя* | *100м3* | *0,005* | *365404,44* *14331,57* | *2821,80* *1343,61* | *1827,02* | *71,66* | *14,11* *6,72* | *150,7000* *10,6641* | *0,75* *0,05* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 581558,04 | 52107,21 | 69463,44 19504,34 | | 524,06 155,15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 581558,04 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 459987,39 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 71611,55 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 37393,62 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 73,49 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 12797,81 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **618951,66** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | **618951,66** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | **752,7**<br>**84409,36** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

**на Зовнішні мережі водопостачання**

**Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання**

Основа:
креслення (специфікації ) № ЗВК.С 1-3

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1745,62755 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,06356 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 233,88273 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КБ1-17-2* | *Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, траншей прямокутного перерізу* | *1000м3* | *0,963* | *47709,66*<br>*1329,30* | *46380,36*<br>*13539,44* | *45944,40* | *1280,12* | *44664,28*<br>*13038,48* | *14,6625*<br>*103,9125* | *14,12*<br>*100,07* |
| 2 | КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 1,07 | 27847,14<br>27847,14 | -<br>- | 29796,44 | 29796,44 | -<br>- | 314,1600<br>- | 336,15<br>- |
| *3* | *КБ1-17-1* | *Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3* | *1000м3* | *0,107* | *30533,82*<br>*850,39* | *29683,43*<br>*8665,24* | *3267,12* | *90,99* | *3176,13*<br>*927,18* | *9,3800*<br>*66,5040* | *1*<br>*7,12* |
| 4 | С311-1 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 1618,5 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 21396,57 | - | 21396,57<br>9662,45 | -<br>0,0480 | -<br>77,69 |
| 5 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 147,5 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 39575,73 | - | 39575,73<br>7537,25 | -<br>0,4110 | -<br>60,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | 100м3 | 0,85 | 13134,29<br>13134,29 | -<br>- | 11164,15 | 11164,15 | -<br>- | 150,4500<br>- | 127,88<br>- |
| 7 | С1421-9552 варіант 1 | Пісок | м3 | 93,5 | 867,24<br>- | -<br>- | 81086,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ1-17-1* | *Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3* | *1000м3* | *0,9809* | *30533,82*<br>*850,39* | *29683,43*<br>*8665,24* | *29950,62* | *834,15* | *29116,47*<br>*8499,73* | *9,3800*<br>*66,5040* | *9,2*<br>*65,23* |
| 9 | С311-1 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 1618,485 | 13,22<br>- | 13,22<br>5,97 | 21396,37 | - | 21396,37<br>9662,36 | -<br>0,0480 | -<br>77,69 |
| *10* | *КБ1-27-1* | *Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1* | *1000м3* | *0,9809* | *10821,40*<br>- | *10821,40*<br>*2273,16* | *10614,71* | - | *10614,71*<br>*2229,74* | -<br>*15,5100* | -<br>*15,21* |
| 11 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 10,659 | 3620,16<br>1827,74 | 1792,42<br>561,90 | 38587,29 | 19481,88 | 19105,41<br>5989,29 | 18,3600<br>5,1175 | 195,7<br>54,55 |
| *12* | *КБ23-1-1* | *Улаштування основи під трубопроводи* | *10м3* | *4,455* | *1552,03*<br>*1552,03* | -<br>- | *6914,29* | *6914,29* | -<br>- | *16,3200*<br>- | *72,71*<br>- |
| *13* | *КБ22-11-3* | *Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням* | *1000м* | *0,0129* | *49642,10*<br>*33687,71* | *14407,77*<br>*5015,75* | *640,38* | *434,57* | *185,86*<br>*64,70* | *310,4000*<br>*46,3270* | *4*<br>*0,6* |
| 14 | С113-1679 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х6,8 мм | м | 12,9 | 460,46<br>- | -<br>- | 5939,93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КМ8-143-5* | *Прокладання попереджувальної стрічки* | *100 м* | *0,129* | *404,17*<br>*373,32* | *30,85*<br>*9,75* | *52,14* | *48,16* | *3,98*<br>*1,26* | *3,4000*<br>*0,0915* | *0,44*<br>*0,01* |
| 16 | & С111-1721-11А-9 варіант 1 | Стрічка попереджувальна | м | 12,9 | 3,99<br>- | -<br>- | 51,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КБ22-11-1* | *Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням* | *1000м* | *0,0114* | *27732,41*<br>*26003,79* | *1174,03*<br>*144,35* | *316,15* | *296,44* | *13,38*<br>*1,65* | *239,6000*<br>*1,2163* | *2,73*<br>*0,01* |
| 18 | С113-1677 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм | м | 11,514 | 223,20<br>- | -<br>- | 2569,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ22-11-2* | *Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням* | *1000м* | *0,0087* | *28892,42*<br>*26665,82* | *1443,08*<br>*184,10* | *251,36* | *231,99* | *12,55*<br>*1,60* | *245,7000*<br>*1,5461* | *2,14*<br>*0,01* |
| 20 | С113-1678 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм | м | 8,787 | 315,31<br>- | -<br>- | 2770,63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *21* | *КБ22-11-3* | *Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням* | *1000м* | *0,0351* | *49642,10*<br>*33687,71* | *14407,77*<br>*5015,75* | *1742,44* | *1182,44* | *505,71*<br>*176,05* | *310,4000*<br>*46,3270* | *10,9*<br>*1,63* |
| 22 | С113-1380 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної | м | 35,451 | 774,29 | - | 27449,35 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | води діам. 100х10 мм | | | - | - | | | - | - | - |
| *23* | *КБ22-11-5* | *Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням* | *1000м* | *0,3774* | *66674,63* | *20407,04* | *25163,01* | *16000,65* | *7701,62* | *395,2000* | *149,15* |
| | | | | | *42397,06* | *7110,61* | | | *2683,54* | *65,6365* | *24,77* |
| 24 | С113-1383 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 160х14,6 мм | м | 381,174 | 1570,61 - | - - | 598675,70 | - | - - | - - | - - |
| *25* | *КБ22-11-9* | *Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням (труби гофровані футляри)* | *1000м* | *0,02* | *184018,98* | *107006,78* | *3680,38* | *1155,64* | *2140,14* | *538,6100* | *10,77* |
| | | | | | *57782,08* | *27196,94* | | | *543,94* | *237,4540* | *4,75* |
| 26 | С113-1389 варіант 1 | Труби гофровані діаметр 400/343 мм | м | 20 | 1640,44 - | - - | 32808,80 | - | - - | - - | - - |
| 27 | КБ9-62-4 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,004 | 12117,43 | 6760,91 | 48,47 | 16,95 | 27,04 | 40,4800 | 0,16 |
| | | | | | 4237,04 | 2545,56 | | | 10,18 | 18,7083 | 0,07 |
| 28 | С121-788 | Опори ковзні | т | 0,04 | 92512,97 - | - - | 3700,52 | - | - - | - - | - - |
| *29* | *КМ8-143-5* | *Прокладання попереджувальної стрічки* | *100 м* | *4,126* | *404,17* | *30,85* | *1667,61* | *1540,32* | *127,29* | *3,4000* | *14,03* |
| | | | | | *373,32* | *9,75* | | | *40,23* | *0,0915* | *0,38* |
| 30 | & С111-1721-11А-9 варіант 1 | Стрічка попереджувальна | м | 412,6 | 3,99 - | - - | 1646,27 | - | - - | - - | - - |
| *31* | *КБ16-30-2* | *Зароблення гільз, діаметр труб 160 мм* | *сальник* | *2* | *2111,76* | - - | *4223,52* | *820,60* | - - | *3,8700* | *7,74* |
| | | | | | *410,30* | - | | | - | - | - |
| *32* | *КБ6-1-20* | *Улаштування бетонних упорів* | *100м3* | *0,03* | *416095,88* | *9763,15* | *12482,88* | *1147,63* | *292,89* | *369,9300* | *11,1* |
| | | | | | *38254,46* | *4647,32* | | | *139,42* | *36,8869* | *1,11* |
| 33 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100шт | 0,02 | 167896,15 | 22594,80 | 3357,92 | 487,73 | 451,90 | 204,6000 | 4,09 |
| | | | | | 24386,27 | 15438,98 | | | 308,78 | 143,9919 | 2,88 |
| *34* | *КБ16-30-2* | *Герметизація вводів в будинок, діаметр труб до 200 мм* | *сальник* | *2* | *2111,76* | - - | *4223,52* | *820,60* | - - | *3,8700* | *7,74* |
| | | | | | *410,30* | - | | | - | - | - |
| *35* | *КБ22-34-1* | *Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (коліно DN65 90_)* | *10 шт* | *0,2* | *6335,22* | *3529,10* | *1267,04* | *561,22* | *705,82* | *24,6000* | *4,92* |
| | | | | | *2806,12* | *1233,82* | | | *246,76* | *11,4566* | *2,29* |
| 36 | С113-1710 варіант 1 | Коліно ПЕ 100 SDR11 діам. 65 мм | шт | 2 | 1158,79 - | - - | 2317,58 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | КБ22-31-2 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм | 1000м | 0,055 | 10175,34 | - - | 559,64 | 446,99 | - - | 82,4000 | 4,53 |
| | | | | | 8127,11 | - | | | - | - | - |
| *38* | *КБ22-35-2* | *Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 65 мм* | *шт* | *4* | *354,18* | *20,32* | *1416,72* | *901,72* | *81,28* | *2,1800* | *8,72* |
| | | | | | *225,43* | *7,47* | | | *29,88* | *0,0665* | *0,27* |
| 39 | С1630-65 варіант 4 | Засувка клинова фланцева, діаметр 50 мм | шт | 3 | 5121,01 - | - - | 15363,03 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С1630-1385 варіант 1 | Засувка клинова фланцева , діаметр 65 мм | шт | 1 | 5738,74<br>- | -<br>- | 5738,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *41* | *КБ22-35-3* | *Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм* | *шт* | *7* | *360,39*<br>*231,64* | *20,32*<br>*7,47* | *2522,73* | *1621,48* | *142,24*<br>*52,29* | *2,2400*<br>*0,0665* | *15,68*<br>*0,47* |
| 42 | С1630-66 варіант 1 | Засувка клинова фланцева діаметр 100 мм | шт | 7 | 8209,13<br>- | -<br>- | 57463,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КБ22-35-5* | *Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм* | *шт* | *4* | *924,21*<br>*327,60* | *452,18*<br>*135,32* | *3696,84* | *1310,40* | *1808,72*<br>*541,28* | *3,0900*<br>*0,9943* | *12,36*<br>*3,98* |
| 44 | С1630-69 варіант 1 | Засувка клинова фланцева, діаметр 150 мм | шт | 4 | 14928,47<br>- | -<br>- | 59713,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & С113-1992-10-1Л варіант 3 | Прокладка з меткордом DN160 | шт | 27 | 359,61<br>- | -<br>- | 9709,47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С113-1992-10-1Л варіант 2 | Прокладка з меткордом DN100 | шт | 19 | 338,36<br>- | -<br>- | 6428,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С113-1992-10-1Л варіант 1 | Прокладка з меткордом DN65 | шт | 8 | 323,06<br>- | -<br>- | 2584,48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & С113-1992-10-1Л варіант 4 | Прокладка з меткордом DN50 | шт | 4 | 323,06<br>- | -<br>- | 1292,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ22-40-5* | *Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм* | *шт* | *17* | *560,29*<br>*186,39* | *319,89*<br>*7,60* | *9524,93* | *3168,63* | *5438,13*<br>*129,20* | *1,4400*<br>*0,0676* | *24,48*<br>*1,15* |
| 50 | С113-1237 варіант 1 | Перехід муфта терморезісторна ПЕ/сталь 160*150 мм blucast | шт | 1 | 6596,45<br>- | -<br>- | 6596,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С130-968 варіант 7 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 150 (159) Ру 10 | шт | 2 | 850,25<br>- | -<br>- | 1700,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С130-968 варіант 9 | Фланець чавунний перехідний (редукційний), діаметр 150х80 мм Blucast | шт | 1 | 4106,54<br>- | -<br>- | 4106,54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С130-968 варіант 4 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 150 мм | шт | 14 | 637,58<br>- | -<br>- | 8926,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С1545-19-1 варіант 4 | Втулка буртова 150 мм | шт | 14 | 374,36<br>- | -<br>- | 5241,04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | КБ22-40-1 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 2 | 188,55<br>66,01 | 110,26<br>1,63 | 377,10 | 132,02 | 220,52<br>3,26 | 0,5100<br>0,0145 | 1,02<br>0,03 |
| 56 | С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 50 мм | шт | 2 | 213,64<br>- | -<br>- | 427,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С1545-19-1 варіант 2 | Втулка буртова 50 мм | шт | 2 | 224,42<br>- | -<br>- | 448,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | КБ22-40-2 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 6 | 286,29<br>95,79 | 163,49<br>2,42 | 1717,74 | 574,74 | 980,94<br>14,52 | 0,7400<br>0,0215 | 4,44<br>0,13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С130-968 варіант 2 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 65 мм | шт | 2 | 359,12<br>- | -<br>- | 718,24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С1545-19-1 варіант 1 | Втулка буртова 65 мм | шт | 2 | 265,22<br>- | -<br>- | 530,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С130-968 варіант 10 | Фланець чавунний перехідний (редукційний), діаметр 65х50 мм Blucast | шт | 1 | 2395,94<br>- | -<br>- | 2395,94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С130-968 варіант 8 | Фланець чавунний перехідний (редукційний), діаметр 80х50 мм Blucast | шт | 3 | 2874,92<br>- | -<br>- | 8624,76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | КБ22-40-3 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | шт | 4 | 380,38<br>124,26 | 220,52<br>3,26 | 1521,52 | 497,04 | 882,08<br>13,04 | 0,9600<br>0,0290 | 3,84<br>0,12 |
| 64 | С130-968 варіант 3 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 100 мм | шт | 4 | 429,50<br>- | -<br>- | 1718,00 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | & С1545-19-1 варіант 3 | Втулка буртова 100 мм | шт | 4 | 224,42<br>- | -<br>- | 897,68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ22-33-2* | *Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм* | *т* | *0,36* | *12230,64*<br>*5612,89* | *6617,52*<br>*1960,26* | *4403,03* | *2020,64* | *2382,31*<br>*705,69* | *52,3200*<br>*14,2368* | *18,84*<br>*5,13* |
| 67 | & С130-968-3 варіант 1 | Трійник чавунний фланцевий 150х80 мм | шт | 3 | 6655,40<br>- | -<br>- | 19966,20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & С130-968-3 варіант 2 | Трійник чавунний фланцевий 150х100 мм | шт | 3 | 8231,30<br>- | -<br>- | 24693,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & С130-968-1 варіант 1 | Відвід чавунний фланцевмй д. 65 мм | шт | 1 | 2474,46<br>- | -<br>- | 2474,46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & С130-968-1 варіант 2 | Відвід чавунний фланцевмй д. 100 мм | шт | 2 | 2344,92<br>- | -<br>- | 4689,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С130-968-1 варіант 3 | Відвід чавунний фланцевмй д. 150 мм | шт | 1 | 4333,92<br>- | -<br>- | 4333,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *72* | *КБ22-34-1* | *Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм* | *10 шт* | *0,1* | *6335,22*<br>*2806,12* | *3529,10*<br>*1233,82* | *633,52* | *280,61* | *352,91*<br>*123,38* | *24,6000*<br>*11,4566* | *2,46*<br>*1,15* |
| 73 | & С130-968-2 варіант 2 | Муфта терморезисторна ПЕ ф50/63 | шт | 1 | 337,79<br>- | -<br>- | 337,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КБ22-34-2* | *Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм* | *10 шт* | *0,4* | *8367,81*<br>*3787,12* | *4580,69*<br>*1601,77* | *3347,12* | *1514,85* | *1832,27*<br>*640,71* | *33,2000*<br>*14,8766* | *13,28*<br>*5,95* |
| 75 | & С130-968-2 | Коліно терморезисторне д. 150 мм | шт | 4 | 337,79<br>- | -<br>- | 1351,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| *76* | *КБ22-38-4* | *Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм* | *шт* | *1* | *1854,69*<br>*566,96* | *867,90*<br>*101,79* | *1854,69* | *566,96* | *867,90*<br>*101,79* | *4,5000*<br>*0,9056* | *4,5*<br>*0,91* |
| *77* | *КБ22-37-3* | *Установлення гідрантів пожежних* | *шт* | *3* | *348,23*<br>*289,69* | *58,54*<br>*17,69* | *1044,69* | *869,07* | *175,62*<br>*53,07* | *2,9100*<br>*0,1575* | *8,73*<br>*0,47* |
| 78 | С1630-3<br>варіант 2 | Гідрант пожежний підземний 1000 мм DN125 | шт | 1 | 11446,67<br>- | -<br>- | 11446,67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С1630-3<br>варіант 3 | Гідрант пожежний підземний 1500 мм DN125 | шт | 1 | 15928,55<br>- | -<br>- | 15928,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С1630-3<br>варіант 4 | Гідрант пожежний підземний 2200 мм DN125 | шт | 1 | 10243,07<br>- | -<br>- | 10243,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | С1630-3<br>варіант 1 | Підставка під гідрант | шт | 3 | 4855,43<br>- | -<br>- | 14566,29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *82* | *КБ6-1-20* | *Улаштування бетонних упорів в колодязі* | *100м3* | *0,015* | *416095,88*<br>*38254,46* | *9763,15*<br>*4647,32* | *6241,44* | *573,82* | *146,45*<br>*69,71* | *369,9300*<br>*36,8869* | *5,55*<br>*0,55* |
| *83* | *КБ22-41-1* | *Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,8539* | *44563,92*<br>*14480,78* | *21897,09*<br>*6439,73* | *38053,13* | *12365,14* | *18697,93*<br>*5498,89* | *141,7600*<br>*47,7098* | *121,05*<br>*40,74* |
| 84 | К585521-Л004<br>варіант 1 | Кільця КС10.6 | шт | 1 | 1255,57<br>- | -<br>- | 1255,57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | К585521-Л005<br>варіант 1 | Кільця КС10.9 | шт | 3 | 1685,99<br>- | -<br>- | 5057,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | К585521-Л007 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 | 1620,88<br>- | -<br>- | 8104,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | К585521-Л008<br>варіант 1 | Кільця КС15.9 | шт | 5 | 2345,88<br>- | -<br>- | 11729,40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88 | К585521-Л031<br>варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 | шт | 2 | 1532,26<br>- | -<br>- | 3064,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | К585521-Л035<br>варіант 1 | Плити покриття 1ПП15-1 | шт | 5 | 3690,89<br>- | -<br>- | 18454,45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | К585521-Л048<br>варіант 1 | Плити днищ ПН10 | шт | 2 | 2153,42<br>- | -<br>- | 4306,84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | К585521-Л049<br>варіант 1 | Плити днищ ПН15 | шт | 5 | 3902,22<br>- | -<br>- | 19511,10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | К585521-Л052<br>варіант 1 | Кільця опорні КО6 | шт | 19 | 396,58<br>- | -<br>- | 7535,02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | С113-753 варіант 1 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 | 3878,02 - | - - | 3878,02 | - | - - | - - | - - |
| 94 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 6 | 6378,90 - | - - | 38273,40 | - | - - | - - | - - |
| 95 | С111-1788 варіант 1 | Скоби ходові | шт | 41 | 235,12 - | - - | 9639,92 | - | - - | - - | - - |
| *96* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* | *100м2* | *0,6889* | *30864,79 3723,19* | - - | *21262,75* | *2564,91* | - - | *33,5000* - | *23,08* - |
| *97* | *КБ23-13-3* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,0551* | *61606,39 21373,63* | *22605,74 6377,58* | *3394,51* | *1177,69* | *1245,58 351,40* | *201,6000 45,1454* | *11,11 2,49* |
| 98 | К585521-Л048 варіант 1 | Плити днищ ПН10 | шт | 1 | 2153,42 - | - - | 2153,42 | - | - - | - - | - - |
| 99 | К585521-Л005 варіант 1 | Кільця КС10.9 | шт | 1 | 1685,99 - | - - | 1685,99 | - | - - | - - | - - |
| 100 | К585521-Л031 варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 | шт | 1 | 1532,26 - | - - | 1532,26 | - | - - | - - | - - |
| 101 | К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 | шт | 1 | 396,58 - | - - | 396,58 | - | - - | - - | - - |
| 102 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 | 6378,90 - | - - | 6378,90 | - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103 | С111-1788 варіант 1 | Скоби ходові | шт | 3 | 235,12 - | - - | 705,36 | - | - - | - - | - - |
| 104 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100шт | 0,01 | 167896,15 24386,27 | 22594,80 15438,98 | 1678,96 | 243,86 | 225,95 154,39 | 204,6000 143,9919 | 2,05 1,44 |
| *105* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* | *100м2* | *0,0585* | *30864,79 3723,19* | - - | *1805,59* | *217,81* | - - | *33,5000* - | *1,96* - |
| *106* | *КБ6-35-1* | *Улаштування лотків* | *100 м3* | *0,0059* | *915712,01 346943,52* | *128801,92 48752,15* | *5402,70* | *2046,97* | *759,93 287,64* | *3234,0000 343,1762* | *19,08 2,02* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1641522,36 | 127402,31 | 237454,61 70534,73 | | 1293,43 563,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1641522,36 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1276665,44 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 197937,04 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 104105,19 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 206,44 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 35945,69 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1745627,55** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1745627,55** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2063,56** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **233882,73** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02**

на будівництво : Газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 1013,85200 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,81864 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього | | | |
| 1 | 06-02-01 | на Перекладання газопроводу | 1013,852 | - | 1013,852 | 0,56888 | 63,81864 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Всього: | 1013,852 | - | 1013,852 | 0,56888 | 63,81864 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**
**до об`єктного кошторису № 06-02**

| Номе-ри лока-льних | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуван- | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного | Пусконала-годжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| кош-тори-сів | | | | ні машин | сміття | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-02-01 | Перекладання газопроводу | 0,35822<br>37,25032 | 0,10828<br>12,03483 | 0,05246<br>5,8395 | -<br>- | -<br>- | 0,51896<br>55,12465 | 0,04992<br>8,69399 | 0,56888<br>63,81864 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 0,35822<br>37,25032 | 0,10828<br>12,03483 | 0,05246<br>5,8395 | -<br>- | -<br>- | 0,51896<br>55,12465 | 0,04992<br>8,69399 | 0,56888<br>63,81864 |

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

**на Перекладання газопроводу**
**Газопостачання**

Основа:
креслення (специфікації ) № ГПЗ.С 6-1-2, 6-1-3, 6-1-4;

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1013,85200 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,56888 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 63,81864 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Земляні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-13-4 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,07 | 36876,75<br>1302,78 | 35573,97<br>10194,16 | 2581,37 | 91,19 | 2490,18<br>713,59 | 14,3700<br>85,5270 | 1,01<br>5,99 |
| 2 | КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,14 | 22277,71<br>22277,71 | -<br>- | 3118,88 | 3118,88 | -<br>- | 251,3280<br>- | 35,19<br>- |
| 3 | КБ1-164-1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,049 | 17781,18<br>17781,18 | -<br>- | 871,28 | 871,28 | -<br>- | 200,6000<br>- | 9,83<br>- |
| *4* | *КБ23-1-1* | *Улаштування основи під трубопроводи* | *10м3* | *0,535* | *1552,03*<br>*1552,03* | -<br>- | *830,34* | *830,34* | -<br>- | *16,3200*<br>- | *8,73*<br>- |
| 5 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (до стрічки 0,2 м) | 100м3 | 0,107 | 13134,29<br>13134,29 | -<br>- | 1405,37 | 1405,37 | -<br>- | 150,4500<br>- | 16,1<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,07285 | 8328,05<br>- | 8328,05<br>1884,35 | 606,70 | - | 606,70<br>137,27 | -<br>15,1575 | -<br>1,1 |
| 7 | КБ1-145-4 | Планування площ ручним способом, група | 1000м2 | 0,1605 | 16923,50 | - | 2716,22 | 2716,22 | - | 170,0000 | 27,29 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ґрунтів 1 | | | 16923,50 | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 12130,16 | 9033,28 | 3096,88 | | 98,15 |
| | | | | | | | | | 850,86 | | 7,09 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 12130,16 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9884,14 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5268,00 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,32 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1799,06 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17398,16** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **17398,16** | | | | |
| | | **Розділ 2. Підземний газопровід** | | | | | | | | | |
| *8* | *КБ22-12-5* | *Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням* | *1000м* | *0,107* | *96630,79*<br>*53384,76* | *43246,03*<br>*14280,42* | *10339,49* | *5712,17* | *4627,32*<br>*1528,00* | *486,2000*<br>*131,2715* | *52,02*<br>*14,05* |
| 9 | & С101-350-429 варіант 1 | Труба 160х9,1 ПЕ 100 SDR 17,6 газ, м | м | 108,07 | 916,36<br>- | -<br>- | 99031,03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КБ25-43-1* | *Продування повітрям трубопроводів* | *1000м* | *0,107* | *32572,13*<br>*9046,24* | *23525,89*<br>*2777,94* | *3485,22* | *967,95* | *2517,27*<br>*297,24* | *68,7300*<br>*25,5405* | *7,35*<br>*2,73* |
| *11* | *КБ22-34-2* | *Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм* | *10 шт* | *1,4* | *8368,25*<br>*3787,12* | *4581,13*<br>*1601,77* | *11715,55* | *5301,97* | *6413,58*<br>*2242,48* | *33,2000*<br>*14,8766* | *46,48*<br>*20,83* |
| 12 | & С101-350-323 варіант 1 | Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 | шт. | 8 | 3570,66<br>- | -<br>- | 28565,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С101-350-379 варіант 1 | З'єднання ПЕ/СТ Ду 160/150 | шт. | 2 | 6591,90<br>- | -<br>- | 13183,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С101-350-289 варіант 1 | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 | шт. | 4 | 1073,70<br>- | -<br>- | 4294,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *15* | *КМ8-143-5* | *Покривання газопроводу, прокладеного у траншеї, сигнальною стрічкою* | *100 м* | *1,07* | *387,33*<br>*373,32* | *14,01*<br>*5,34* | *414,44* | *399,45* | *14,99*<br>*5,71* | *3,4000*<br>*0,0468* | *3,64*<br>*0,05* |
| 16 | & С101-350-442 варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом | м.п. | 107 | 7,31<br>- | -<br>- | 782,17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КБ22-47-2* | *Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм* | *100м* | *0,02* | *10027,23*<br>*9849,06* | *47,14*<br>*16,44* | *200,54* | *196,98* | *0,94*<br>*0,33* | *89,7000*<br>*0,1463* | *1,79*<br>- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | & С101-350-410 варіант 1 | Труба 219х6 електрозварна | м | 2 | 1366,48<br>- | -<br>- | 2732,96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | *КБ22-48-1* | *Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм* | *1 футляр* | *2* | *3506,28*<br>*1337,68* | *803,74*<br>*70,63* | *7012,56* | *2675,36* | *1607,48*<br>*141,26* | *12,7800*<br>*0,5859* | *25,56*<br>*1,17* |
| 20 | *КБ22-14-5* | *Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм* | *1000м* | *0,002* | *38217,13*<br>*32500,80* | *5716,33*<br>*1253,06* | *76,43* | *65,00* | *11,43*<br>*2,51* | *296,0000*<br>*11,1746* | *0,59*<br>*0,02* |
| 21 | *КБ27-51-1* | *Установлення напрямних стовпчиків* | *10стовп.* | *0,2* | *1760,24*<br>*1243,38* | -<br>- | *352,05* | *248,68* | -<br>- | *12,4900*<br>- | *2,5*<br>- |
| 22 | & С1-ПР7-78 варіант 1 | Стовпчик орієнтирний | шт | 2 | 660,96<br>- | -<br>- | 1321,92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 183508,24 | 15567,56 | 15193,01<br>4217,53 | | 139,93<br>38,85 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 183508,24<br><br>152747,67<br>19785,09<br>9474,92<br>16,81<br>2927,35<br>**192983,16** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **192983,16** | | | | |
| | | **Розділ 3. Надземний газопровід** | | | | | | | | | |
| 23 | *КБ16-9-14* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм* | *100м* | *0,008* | *19384,50*<br>*13562,92* | *5821,58*<br>*1457,60* | *155,08* | *108,50* | *46,58*<br>*11,66* | *118,9000*<br>*13,0346* | *0,95*<br>*0,1* |
| 24 | & С101-350-403-2Л варіант 1 | Труба 89х3,5 електрозварна | м | 0,8 | 515,76<br>- | -<br>- | 412,61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | *КБ16-9-15* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм* | *100м* | *0,045* | *19384,50*<br>*13562,92* | *5821,58*<br>*1457,60* | *872,30* | *610,33* | *261,97*<br>*65,59* | *118,9000*<br>*13,0346* | *5,35*<br>*0,59* |
| 26 | & С101-350-404 варіант 1 | Труба 108х4 електрозварна | м | 4,5 | 814,62<br>- | -<br>- | 3665,79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | *КБ16-9-17* | *Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 150 мм* | *100м* | *0,08* | *25995,90*<br>*18727,49* | *7268,41*<br>*1868,84* | *2079,67* | *1498,20* | *581,47*<br>*149,51* | *170,5600*<br>*16,6991* | *13,64*<br>*1,34* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | & С101-350-408 варіант 1 | Труба 159х4,5 електрозварна | м | 8 | 983,11<br>- | -<br>- | 7864,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *29* | *КБ19-15-1* | *Пневматичне випробування газопроводів* | *100м* | *0,125* | *7231,20*<br>*7231,20* | -<br>- | *903,90* | *903,90* | -<br>- | *54,9400*<br>- | *6,87*<br>- |
| *30* | *КБ22-33-5* | *Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм* | *т* | *0,0389* | *24250,87*<br>*11448,97* | *10039,99*<br>*226,79* | *943,36* | *445,36* | *390,56*<br>*8,82* | *88,4500*<br>*2,0177* | *3,44*<br>*0,08* |
| 31 | & С101-350-280-13 варіант 1 | Трійник 150/150 (сталевий) | шт. | 1 | 1467,42<br>- | -<br>- | 1467,42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С101-350-250 варіант 1 | Перехід 108х76 (100х65) сталевий | шт. | 1 | 445,06<br>- | -<br>- | 445,06 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С101-350-206 варіант 1 | Відведення коване Ду 100 (Дн 108) | шт. | 4 | 428,04<br>- | -<br>- | 1712,16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С101-350-208 варіант 1 | Відведення коване Ду 150 (Дн 159) | шт. | 4 | 869,13<br>- | -<br>- | 3476,52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *35* | *КМ12-798-4* | *Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм* | *10 шт* | *0,1* | *15654,65*<br>*14387,20* | *1267,45*<br>*239,04* | *1565,47* | *1438,72* | *126,75*<br>*23,90* | *128,0000*<br>*1,8900* | *12,8*<br>*0,19* |
| 36 | & С101-350-123 варіант 1 | Кран кульовий 11с37п DN100/100 PN25 (під приварку), шт | шт. | 1 | 4566,18<br>- | -<br>- | 4566,18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *37* | *КМ12-798-5* | *Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм* | *10 шт* | *0,3* | *26483,42*<br>*25177,60* | *1305,82*<br>*239,83* | *7945,03* | *7553,28* | *391,75*<br>*71,95* | *224,0000*<br>*2,1640* | *67,2*<br>*0,65* |
| 38 | & С101-350-125 варіант 1 | Кран кульовий 11с37п DN150/150 PN25 BREEZE | шт. | 3 | 8911,38<br>- | -<br>- | 26734,14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 64809,57 | 12558,29 | 1799,08<br>331,43 | | 110,25<br>2,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 64809,57 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 50452,20 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12889,72 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6083,57 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,65 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1853,39 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **70893,14** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **70893,14** | | | | | |
| | | **Розділ 4. ШГРПВ** | | | | | | | | | | |
| *39* | *КМ18-1-21* | *Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т [0,71]* | *шт* | *1* | *3675,66*<br>*2643,38* | *1032,28*<br>*300,35* | *3675,66* | *2643,38* | *1032,28*<br>*300,35* | *24,6400*<br>*2,2387* | *24,64*<br>*2,24* |
| 40 | & С101-350-71-11 варіант 1 | ШГРП -9/15-2Л-100х150-3/0,05 Dival 600/G BR DN50+LA/BR | шт. | 1 | 647165,33<br>- | -<br>- | 647165,33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *41* | *КБ9-72-1* | *Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]* | *т* | *0,22469* | *16579,72*<br>*16365,44* | *214,28*<br>*74,75* | *3725,30* | *3677,15* | *48,15*<br>*16,80* | *145,6000*<br>*0,6650* | *32,71*<br>*0,15* |
| 42 | & С101-350-464 варіант 1 | Кутник катанний 50х50х5 | кг | 169,65 | 38,91<br>- | -<br>- | 6601,08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & С101-350-403-2Л варіант 2 | Труба 89х3,5 електрозварна | м | 16 | 515,76<br>- | -<br>- | 8252,21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | КБ12-15-1 | Улаштування покриття із оцинкованої сталі | 100м2 | 0,2 | 81174,83<br>13220,24 | 248,11<br>71,96 | 16234,97 | 2644,05 | 49,62<br>14,39 | 132,8000<br>0,5247 | 26,56<br>0,1 |
| 45 | С1555-109 варіант 1 | Металопрофіль листовий | м2 | 20 | 531,89<br>- | -<br>- | 10637,80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *46* | *КБ6-45-9* | *Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10* | *100 м3* | *0,0951* | *303858,43*<br>*31059,91* | *4509,92*<br>*1102,00* | *28896,94* | *2953,80* | *428,89*<br>*104,80* | *342,5977*<br>*11,0700* | *32,58*<br>*1,05* |
| | | Фарбування | | | | | | | | | |
| *47* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,1* | *1424,26*<br>*1188,50* | *143,18*<br>*15,84* | *142,43* | *118,85* | *14,32*<br>*1,58* | *9,5600*<br>*0,1426* | *0,96*<br>*0,01* |
| 48 | & С111-1673-3-1В варіант 2 | Ґрунтовка ГФ-021 | кг | 1,8 | 111,60<br>- | -<br>- | 200,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *49* | *КБ13-26-6* | *Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115* | *100м2* | *0,1* | *6424,72*<br>*887,91* | *110,72*<br>*17,56* | *642,47* | *88,79* | *11,07*<br>*1,76* | *7,2400*<br>*0,1580* | *0,72*<br>*0,02* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 726175,07 | 12126,02 | 1584,33<br>439,68 | | 118,17<br>3,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 726175,07 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 712464,72 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12565,70 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6402,46 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,14 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2114,19 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **732577,53** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 5533,41743 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,66735 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 741,67188 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 жовтня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього | | | |
| 1 | 07-01-01 | на Улаштування покриття доріг, тротуарів та площадок | 4335,73423 | - | 4335,73423 | 4,61662 | 531,07214 | - |
| 2 | 07-01-02 | на Озеленення | 684,27713 | - | 684,27713 | 1,50916 | 150,935 | - |
| 3 | 07-01-03 | на МАФ | 177,90366 | 335,50241 | 513,40607 | 0,54157 | 59,66474 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Всього: | 5197,91502 | 335,50241 | 5533,41743 | 6,66735 | 741,67188 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

## ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 07-01

| Номе-ри | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на | Роботи по перевезенню | Пусконала-годжувальний | Разом прямі витрати | Загально-виробничі | Разом кошторисні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| локальних кошторисів | | | | керуванні та обслуговуванні машин | ґрунту і будівельного сміття | персонал | | витрати | витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 07-01-01 | Улаштування покриття доріг, тротуарів та площадок | 3,03186<br>303,09161 | -<br>- | 0,46862<br>63,77946 | 0,60594<br>75,33673 | -<br>- | 4,10642<br>442,2078 | 0,51020<br>88,86434 | 4,61662<br>531,07214 |
| 07-01-02 | Озеленення | 1,38340<br>129,23997 | -<br>- | 0,00369<br>0,43391 | -<br>- | -<br>- | 1,38709<br>129,67388 | 0,12207<br>21,26112 | 1,50916<br>150,935 |
| 07-01-03 | МАФ | 0,15543<br>14,72336 | 0,31330<br>33,61088 | 0,01405<br>1,70937 | 0,01249<br>1,55344 | -<br>- | 0,49527<br>51,59705 | 0,04630<br>8,06769 | 0,54157<br>59,66474 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 4,57069<br>447,05494 | 0,31330<br>33,61088 | 0,48636<br>65,92274 | 0,61843<br>76,89017 | -<br>- | 5,98878<br>623,47873 | 0,67857<br>118,19315 | 6,66735<br>741,67188 |

Склав _____ Перевірив _____

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

**на Улаштування покриття доріг, тротуарів та площадок**
**Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації ) № ГП арк. 4-6

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4335,73423 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 4,61662 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 531,07214 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Проїжджа частина. Асфальтобетонне покриття (тип А)** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (необхідна глибина корита 570 мм) | 1000 м2 | 1,297 | 58420,84<br>1323,64 | 54629,49<br>9554,77 | 75771,83 | 1716,76 | 70854,45<br>12392,54 | 14,6000<br>66,8696 | 18,94<br>86,73 |
| 2 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 1,5564 | 38212,25<br>1063,44 | 37104,29<br>10831,55 | 59473,55 | 1655,14 | 57749,12<br>16858,22 | 11,7300<br>83,1300 | 18,26<br>129,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *3* | *КБ1-17-8* | *Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3 (для улаштування корита потрібної глибини)* | *1000м3* | *0,0908* | *46278,01*<br>*1516,74* | *44761,27*<br>*9810,28* | *4202,04* | *137,72* | *4064,32*<br>*890,77* | *16,7300*<br>*70,9322* | *1,52*<br>*6,44* |
| 4 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1182,9 | 268,31 | 268,31 | 317383,90 | - | 317383,90 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | 51,10 | | | 60446,19 | 0,4110 | 486,17 |
| 5 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску т. 20 см | 100м3 | 2,594 | 110343,79<br>1431,74 | 9822,00<br>1374,12 | 286231,79 | 3713,93 | 25478,27<br>3564,47 | 14,7800<br>9,3659 | 38,34<br>24,3 |
| 6 | КБ27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40-70 мм за товщини 15 см (необхідна товщина нижнього шару основи 23 см) | 1000м2 | 1,297 | 267939,84<br>2740,45 | 14433,22<br>2932,13 | 347517,97 | 3554,36 | 18719,89<br>3802,97 | 28,2900<br>21,3270 | 36,69<br>27,66 |
| 7 | КБ27-13-4 Н1=8 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40-70 мм, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-3 до товщини 23 см | 1000м2 | 1,297 | 137406,74<br>- | 3257,80<br>541,65 | 178216,54 | - | 4225,37<br>702,52 | -<br>4,3264 | -<br>5,61 |
| *8* | *КБ27-13-2* | *Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20-40 мм за товщини 15 см (необхідна товщина верхнього шару основи 8 см)* | *1000м2* | *1,297* | *295749,13<br>3102,75* | *20443,81<br>4069,42* | *383586,62* | *4024,27* | *26515,62<br>5278,04* | *32,0300<br>29,5618* | *41,54<br>38,34* |
| *9* | *КБ27-13-4 Н1=7* | *Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20-40 мм, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-13-2 до товщини 8 см* | *1000м2* | *-1,297* | *120230,91<br>-* | *2850,58<br>473,94* | *-155939,49* | - | *-3697,20<br>-614,70* | -<br>*3,7856* | -<br>*-4,91* |
| *10* | *КБ27-27-1* | *Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей асфальтоукладальником (необхідна товщина покриття 6 см)* | *1000 м2* | *1,297* | *597049,03<br>1443,60* | *13411,29<br>2138,47* | *774372,59* | *1872,35* | *17394,44<br>2773,60* | *13,9600<br>14,8399* | *18,11<br>19,25* |
| *11* | *КБ27-27-5 Н1=2* | *Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норми 27-27-1 до товщини 6 см* | *1000 м2* | *1,297* | *114492,53<br>6,20* | -<br>- | *148496,81* | *8,04* | -<br>- | *0,0600*<br>- | *0,08*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 2419314,15 | 16682,57 | 538688,18<br>106094,62 | | 173,48<br>818,97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2419314,15 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1863943,40 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 122777,19 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 63136,11 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 123,3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 21475,94 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2482450,26** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **2482450,26** | | | | | |
| | | **Розділ 2. Пішохідні доріжки. Покриття з ФЕМ (тип Б)** | | | | | | | | | | |
| 12 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 350 мм) | 1000 м2 | 0,178 | 58420,84<br>1323,64 | 54629,49<br>9554,77 | 10398,91 | 235,61 | 9724,05<br>1700,75 | 14,6000<br>66,8696 | 2,6<br>11,9 |
| 13 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,14955 | 38212,25<br>1063,44 | 37104,29<br>10831,55 | 5714,64 | 159,04 | 5548,95<br>1619,86 | 11,7300<br>83,1300 | 1,75<br>12,43 |
| 14 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 99,7 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 26750,51 | - | 26750,51<br>5094,67 | -<br>0,4110 | -<br>40,98 |
| 15 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 1,78 | 28001,52<br>2856,32 | 1607,83<br>454,68 | 49842,71 | 5084,25 | 2861,94<br>809,33 | 28,9600<br>3,5998 | 51,55<br>6,41 |
| 16 | КБ11-2-9 | Улаштування бетонного покриття | м3 | 17,8 | 4543,86<br>555,49 | 6,26<br>1,56 | 80880,71 | 9887,72 | 111,43<br>27,77 | 5,5800<br>0,0139 | 99,32<br>0,25 |
| *17* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів і набетонок* | *т* | *0,324* | *1885,56*<br>*1399,14* | *321,22*<br>*88,84* | *610,92* | *453,32* | *104,08*<br>*28,78* | *13,5300*<br>*0,6150* | *4,38*<br>*0,2* |
| 18 | & С111-1780-8 варіант 2 | Сітка армувальна 100х100 Вр1 діаметр 4 мм | м2 | 179,8 | 175,64<br>- | -<br>- | 31580,07 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ27-65-6* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,178* | *357594,11*<br>*111284,49* | *12906,05*<br>*1865,45* | *63651,75* | *19808,64* | *2297,28*<br>*332,05* | *1025,3800*<br>*16,4818* | *182,52*<br>*2,93* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | С1426-11789 варіант 1 | Плитки тротуарні фігурні, товщина 80 мм | м2 | 186,4 | 594,32<br>- | -<br>- | 110781,25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 380211,47 | 35628,58 | 47398,24<br>9613,21 | | 342,12<br>75,1 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 380211,47 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 297184,65 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 45241,79 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25531,02 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 53,16 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9259,71 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **405742,49** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *зміни товщини стяжок цементних* | | | *187,15* | *30,86* | | | *-433,58* | *0,2664* | *-3,74* |
| 32 | С1555-140 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 183,35 | 268,23<br>- | -<br>- | 49179,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С1555-141 | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм | кг | 751,75 | 21,71<br>- | -<br>- | 16320,49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С111-1292 варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,010537 5 | 93189,77<br>- | -<br>- | 981,99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *35* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм* | *100м2* | *14,05* | *6024,17*<br>*5599,69* | *140,55*<br>*119,58* | *84639,59* | *78675,64* | *1974,73*<br>*1680,10* | *56,2500*<br>*1,0323* | *790,31*<br>*14,5* |
| *36* | *КБ11-11-2 к=2* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних* | *100м2* | *-14,05* | *446,85*<br>*374,31* | *72,54*<br>*61,72* | *-6278,24* | *-5259,06* | *-1019,18*<br>*-867,17* | *3,7600*<br>*0,5328* | *-52,83*<br>*-7,49* |
| 37 | С1555-140 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 238,85 | 268,23<br>- | -<br>- | 64066,74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С1555-141 | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм | кг | 401,75 | 21,71<br>- | -<br>- | 8721,99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С111-1292 варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,007727 5 | 93189,77<br>- | -<br>- | 720,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С1555-143 варіант 1 | Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм (кольоровий) | кг | 702,5 | 89,71<br>- | -<br>- | 63021,28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 491345,18 | 150911,21 | 42827,78<br>10059,24 | | 1516,52<br>79,31 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 491345,18 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 297606,19 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 160970,45 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 90759,27 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 191,9 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 33423,98 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **582104,45** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **582104,45** | | | | |
| | | **Розділ 4. Спортивний майданчик. Поліуританове покриття (тип Г)** | | | | | | | | | |
| 41 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 311,5 мм) | 1000 м2 | 0,1135 | 58420,84<br>1323,64 | 54629,49<br>9554,77 | 6630,77 | 150,23 | 6200,45<br>1084,47 | 14,6000<br>66,8696 | 1,66<br>7,59 |
| 42 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному | 1000м3 | 0,0566 | 38212,25<br>1063,44 | 37104,29<br>10831,55 | 2162,81 | 60,19 | 2100,10<br>613,07 | 11,7300<br>83,1300 | 0,66<br>4,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | | | | | | | | | |
| 43 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 56,6 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 15186,35 | - | 15186,35<br>2892,26 | -<br>0,4110 | -<br>23,26 |
| 44 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (необхідна товщина щебеневого шару 20 см) | 100м2 | 1,135 | 28001,52<br>2856,32 | 1607,83<br>454,68 | 31781,73 | 3241,92 | 1824,89<br>516,06 | 28,9600<br>3,5998 | 32,87<br>4,09 |
| 45 | КБ27-17-4<br>Н1=8 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщини 20 см | 100м2 | 1,135 | 14114,18<br>- | 717,60<br>205,11 | 16019,59 | - | 814,48<br>232,80 | -<br>1,6840 | -<br>1,91 |
| 46 | КБ11-2-9 | Улаштування бетонного покриття | м3 | 11,35 | 4543,86<br>555,49 | 6,26<br>1,56 | 51572,81 | 6304,81 | 71,05<br>17,71 | 5,5800<br>0,0139 | 63,33<br>0,16 |
| *47* | *КБ27-18-1* | *Грунтування поверхонь основи* | *1000м2* | *0,1135* | *12188,62*<br>*2143,73* | *10044,89*<br>*1530,80* | *1383,41* | *243,31* | *1140,10*<br>*173,75* | *22,1300*<br>*10,4199* | *2,51*<br>*1,18* |
| 48 | С111-1292<br>варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,017025 | 93189,77<br>- | -<br>- | 1586,56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С1555-140<br>варіант 1 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 17,025 | 268,23<br>- | -<br>- | 4566,62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *50* | *КБ11-13-3* | *Улаштування основного шару з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм* | *100м2* | *1,135* | *6690,19*<br>*3990,05* | *2605,52*<br>*682,53* | *7593,37* | *4528,71* | *2957,27*<br>*774,67* | *41,5500*<br>*4,8331* | *47,16*<br>*5,49* |
| 51 | С1555-140<br>варіант 1 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 192,95 | 268,23<br>- | -<br>- | 51754,98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | С1555-141 | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм | кг | 794,5 | 21,71<br>- | -<br>- | 17248,60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С111-1292<br>варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,005675 | 93189,77<br>- | -<br>- | 528,85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *54* | *КБ11-13-3* | *Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм (необхідна товщина 1,5 мм)* | *100м2* | *1,135* | *6690,19*<br>*3990,05* | *2605,52*<br>*682,53* | *7593,37* | *4528,71* | *2957,27*<br>*774,67* | *41,5500*<br>*4,8331* | *47,16*<br>*5,49* |
| 55 | С1555-140<br>варіант 1 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 34,05 | 268,23<br>- | -<br>- | 9133,23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С1555-143<br>варіант 1 | Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм (кольоровий) | кг | 170,25 | 89,71<br>- | -<br>- | 15273,13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | С111-1292<br>варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,001702<br>5 | 93189,77<br>- | -<br>- | 158,66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 240174,84 | 19057,88 | 33251,96<br>7079,46 | | 195,35<br>53,88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 240174,84 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 187865,00 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 26137,34 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14606,14 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 30,53 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5317,33 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **254780,98** | | | | | |
| | | – – –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | при глибині корита до 500 мм (глибина корита 350 мм) | | | | | | | | | |
| 65 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0482 | 38212,25<br>1063,44 | 37104,29<br>10831,55 | 1841,83 | 51,26 | 1788,43<br>522,08 | 11,7300<br>83,1300 | 0,57<br>4,01 |
| 66 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 48,2 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 12932,54 | - | 12932,54<br>2463,02 | -<br>0,4110 | -<br>19,81 |
| 67 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,86 | 28001,52<br>2856,32 | 1607,83<br>454,68 | 24081,31 | 2456,44 | 1382,73<br>391,02 | 28,9600<br>3,5998 | 24,91<br>3,1 |
| 68 | КБ27-17-4 Н1=2 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-3 до товщини 10 см | 100м2 | -0,86 | 3528,55<br>- | 179,40<br>51,28 | -3034,55 | - | -154,28<br>-44,10 | -<br>0,4210 | -<br>-0,36 |
| 69 | КБ11-2-9 | Улаштування бетонного покриття | м3 | 8,6 | 4543,86<br>555,49 | 6,26<br>1,56 | 39077,20 | 4777,21 | 53,84<br>13,42 | 5,5800<br>0,0139 | 47,99<br>0,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *70* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів і набетонок* | *т* | *0,157* | *1885,56*<br>*1399,14* | *321,22*<br>*88,84* | *296,03* | *219,66* | *50,43*<br>*13,95* | *13,5300*<br>*0,6150* | *2,12*<br>*0,1* |
| 71 | & С111-1780-8 варіант 2 | Сітка армувальна 100х100 Вр1 діаметр 4 мм | м2 | 86,9 | 175,64<br>- | -<br>- | 15263,12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *72* | *КБ27-65-6* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,086* | *357594,11*<br>*111284,49* | *12906,05*<br>*1865,45* | *30753,09* | *9570,47* | *1109,92*<br>*160,43* | *1025,3800*<br>*16,4818* | *88,18*<br>*1,42* |
| 73 | С1426-11789 варіант 2 | Плитки тротуарні фігурні, товщина 40 мм | м2 | 90 | 426,25<br>- | -<br>- | 38362,50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,9* | *24806,88*<br>*8088,44* | *759,97*<br>*210,19* | *22326,19* | *7279,60* | *683,97*<br>*189,17* | *81,2500*<br>*1,4550* | *73,13*<br>*1,31* |
| 75 | & С1416-869-31-25 варіант 1 | Бордюр 1000х80х200 мм, сірий | шт | 90 | 174,93<br>- | -<br>- | 15743,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 202667,15 | 24468,47 | 22545,72<br>4530,70 | | 238,16<br>35,26 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 202667,15 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 155652,96 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 28999,17 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16705,87 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 35,2 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6129,55 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **219373,02** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

**на Озеленення**
**Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації ) № ГП арк. 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 684,27713 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,50916 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 150,93500 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Влаштування газону** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ47-25-3 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 5,276 | 19328,99<br>3885,34 | 53,80<br>13,20 | 101979,75 | 20499,05 | 283,85<br>69,64 | 42,0400<br>0,1048 | 221,8<br>0,55 |
| 2 | КБ47-25-4 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 7,914 | 21193,83<br>5803,98 | -<br>- | 167727,97 | 45932,70 | -<br>- | 62,8000<br>- | 497<br>- |
| 3 | КБ47-25-5 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до товщини 30 см | 100м2 | 13,19 | 17771,51<br>2381,66 | -<br>- | 234406,22 | 31414,10 | -<br>- | 25,7700<br>- | 339,91<br>- |
| 4 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 13,19 | 3401,31<br>812,71 | -<br>- | 44863,28 | 10719,64 | -<br>- | 8,2400<br>- | 108,69<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 548977,22 | 108565,49 | 283,85<br>69,64 | | 1167,4<br>0,55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 548977,22 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 440127,88 | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 108635,13 | | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 55581,58 | | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 102,78 | | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17902,13 | | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **604558,80** | | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **604558,80** | | | | | |
| | | **Розділ 2. Посадка кущів** | | | | | | | | | | |
| 5 | КБ47-6-14 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75% | 10шт | 5,9 | 5309,90<br>2442,38 | -<br>- | 31328,41 | 14410,04 | -<br>- | 26,9400<br>- | 158,95<br>- |
| 6 | *КБ47-9-2* | *Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м* | *10шт* | *5,9* | *1531,55*<br>*1061,77* | *388,13*<br>*61,74* | *9036,15* | *6264,44* | *2289,97*<br>*364,27* | *9,6700*<br>*0,5330* | *57,05*<br>*3,14* |
| 7 | & С1429-8-2-27 варіант 4 | Спірея Ван-Гутта з грудкою землі | шт | 24 | 577,37<br>- | -<br>- | 13856,88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С1429-8-2-27 варіант 3 | Ялівець козачий з грудкою землі | шт | 9 | 557,99<br>- | -<br>- | 5021,91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С1429-8-2-27 варіант 2 | Можевельник з грудкою землі | шт | 5 | 380,51<br>- | -<br>- | 1902,55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1429-8-2-27 варіант 1 | Бузок з грудкою землі | шт | 21 | 380,51<br>- | -<br>- | 7990,71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 69136,61 | 20674,48 | 2289,97<br>364,27 | | 216<br>3,14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 69136,61 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 46172,16 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21038,75 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10581,72 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 19,29 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3358,99 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **79718,33** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | **79718,33** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | 618113,83 | 129239,97 | 2573,82<br>433,91 | | 1383,4<br>3,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | 618113,83 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 486300,04 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | 129673,88 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | 66163,30 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 122,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 21261,12 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | **684277,13** | | | | |
| | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | **684277,13** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | **1509,16**<br>**150935,00** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування
вихід

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

**на МАФ**

**Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації ) № ГП арк. 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 513,40607 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,54157 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 59,66474 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “31 жовтня” 2024 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Лави, урни** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ6-11-1* | *Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів (монтаж урн на анкера)* | *т* | *0,0036* | *35607,05*<br>*35336,47* | *270,58*<br>*88,84* | *128,19* | *127,21* | *0,98*<br>*0,32* | *333,3000*<br>*0,6150* | *1,2*<br>- |
| 2 | С121-159 варіант 1 | Урна металева | шт | 2 | 2436,45<br>- | -<br>- | 4872,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & С111-1904-1-Щ варіант 2 | Анкер М12х180/105 цб одноконус ETKD | шт | 8 | 30,92<br>- | -<br>- | 247,36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КБ1-165-2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0005 | 43154,16<br>43154,16 | -<br>- | 21,58 | 21,58 | -<br>- | 476,0000<br>- | 0,24<br>- |
| 5 | КБ6-3-4 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0005 | 422220,09<br>50662,63 | 23071,44<br>8694,80 | 211,11 | 25,33 | 11,54<br>4,35 | 489,9200<br>61,2455 | 0,24<br>0,03 |
| 6 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм | 100кг | 0,105 | 5008,60<br>- | -<br>- | 525,90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С130-548-1 | Лава паркова зі спинкою | шт | 3 | 6644,77<br>- | -<br>- | 19934,31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 25941,35 | 174,12 | 12,52<br>4,67 | | 1,68<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 25941,35<br><br>25754,71<br>178,79<br>98,76<br>0,2<br>35,86<br>**26040,11** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **26040,11** | | | | |
| | | **Розділ 2. Майданчики** | | | | | | | | | |
| 8 | КБ1-165-2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,19 | 43154,16<br>43154,16 | -<br>- | 8199,29 | 8199,29 | -<br>- | 476,0000<br>- | 90,44<br>- |
| 9 | КБ1-17-1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,019 | 30567,21<br>850,39 | 29683,43<br>8665,24 | 580,78 | 16,16 | 563,99<br>164,64 | 9,3800<br>66,5040 | 0,18<br>1,26 |
| 10 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 30,4 | 268,31<br>- | 268,31<br>51,10 | 8156,62 | - | 8156,62<br>1553,44 | -<br>0,4110 | -<br>12,49 |
| *11* | *КБ6-3-1* | *Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,11* | *435919,43*<br>*48027,74* | *20914,87*<br>*7938,68* | *47951,14* | *5283,05* | *2300,64*<br>*873,25* | *464,4400*<br>*55,8405* | *51,09*<br>*6,14* |
| 12 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,08 | 13134,29<br>13134,29 | -<br>- | 1050,74 | 1050,74 | -<br>- | 150,4500<br>- | 12,04<br>- |
| *13* | *КМ38-1-4* | *Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т* | *шт* | *1* | *3513,45*<br>*2113,42* | *535,58*<br>*96,87* | *3513,45* | *2113,42* | *535,58*<br>*96,87* | *19,7000*<br>*0,9742* | *19,7*<br>*0,97* |
| 14 | 550101-34<br>варіант 1 | Дитячий ігровий комплекс | шт | 1 | 81666,67<br>- | -<br>- | 81666,67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КМ38-1-3* | *Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т* | *шт* | *3* | *3182,63*<br>*1984,68* | *333,50*<br>*43,90* | *9547,89* | *5954,04* | *1000,50*<br>*131,70* | *18,5000*<br>*0,4378* | *55,5*<br>*1,31* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 550101-34<br>варіант 2 | Качалка-балансир | шт | 1 | 7571,97<br>- | -<br>- | 7571,97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | 550101-34<br>варіант 3 | Качалка на пружині | шт | 1 | 8700,09<br>- | -<br>- | 8700,09 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 550101-34 варіант 4 | Карусель | шт | 1 | 21214,17 - | - - | 21214,17 | - | - - | - - | - - |
| 19 | & С111-1904-1-Щ варіант 2 | Анкер М12х180/105 цб одноконус ETKD | шт | 12 | 30,92 - | - - | 371,04 | - | - - | - - | - - |
| *20* | *КМ38-1-4* | *Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т* | *шт* | *1* | *3513,45 2113,42* | *535,58 96,87* | *3513,45* | *2113,42* | *535,58 96,87* | *19,7000 0,9742* | *19,7 0,97* |
| 21 | 550101-21 варіант 2 | Гойдалка | шт | 1 | 8602,00 - | - - | 8602,00 | - | - - | - - | - - |
| 22 | 550101-21 варіант 1 | Сидіння гойдалки | шт | 2 | 2530,00 - | - - | 5060,00 | - | - - | - - | - - |
| 23 | & С111-1904-1-Щ варіант 2 | Анкер М12х180/105 цб одноконус ETKD | шт | 4 | 30,92 - | - - | 123,68 | - | - - | - - | - - |
| *24* | *КМ38-1-2* | *Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т* | *шт* | *1* | *2890,46 1898,86* | *127,15 5,64* | *2890,46* | *1898,86* | *127,15 5,64* | *17,7000 0,0504* | *17,7 0,05* |
| 25 | 550101-21 варіант 4 | Пісочниця | шт | 1 | 19322,40 - | - - | 19322,40 | - | - - | - - | - - |
| *26* | *КМ38-1-4* | *Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т* | *шт* | *3* | *3513,45 2113,42* | *535,58 96,87* | *10540,35* | *6340,26* | *1606,74 290,61* | *19,7000 0,9742* | *59,1 2,92* |
| 27 | 550101-34 варіант 5 | Будиночок | шт | 1 | 18062,93 - | - - | 18062,93 | - | - - | - - | - - |
| 28 | 550101-34 варіант 6 | Дитячий спортивний комплекс | шт | 1 | 29664,33 - | - - | 29664,33 | - | - - | - - | - - |
| 29 | 550101-34 варіант 7 | Дитячий спортивний комплекс. | шт | 1 | 47226,17 - | - - | 47226,17 | - | - - | - - | - - |
| 30 | КМ38-1-2 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т | шт | 8 | 3655,56 1898,86 | 127,15 5,64 | 29244,48 | 15190,88 | 1017,20 45,12 | 17,7000 0,0504 | 141,6 0,4 |
| 31 | 550101-21 варіант 3 | Драбина "Соняшник" | шт | 1 | 15939,00 - | - - | 15939,00 | - | - - | - - | - - |
| 32 | 550101-144 варіант 1 | Колода для преса | шт | 1 | 4949,70 - | - - | 4949,70 | - | - - | - - | - - |
| 33 | 550101-147 | Стіл для настільного тенісу | шт | 1 | 14640,15 - | - - | 14640,15 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 550101-34 варіант 8 | Турнік трирівневий | шт | 1 | 5568,15 - | - - | 5568,15 | - | - - | - - | - - |
| 35 | 550101-34 варіант 9 | Брусся гімнастичні | шт | 1 | 8868,30 - | - - | 8868,30 | - | - - | - - | - - |
| 36 | 550101-144 варіант 2 | Колода дерев`яна | шт | 1 | 2293,20 - | - - | 2293,20 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 550101-34 варіант 10 | Лабіринт | шт | 1 | 11753,70<br>- | -<br>- | 11753,70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | 550101-144 варіант 3 | Стійка баскетбольна | шт | 1 | 11722,15<br>- | -<br>- | 11722,15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & С111-1904-1-Щ варіант 2 | Анкер М12х180/105 цб одноконус ETKD | шт | 32 | 30,92<br>- | -<br>- | 989,44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 449497,89 | 48160,12 | 15844,00<br>3258,14 | | 467,05<br>26,51 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 322825,08 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 12677,33 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **335502,41** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 126672,81 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 62668,69 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 51418,26 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25190,74 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 46,1 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8031,83 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **151863,55** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **487365,96** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 475439,24 | 48334,24 | 15856,52<br>3262,81 | | 468,73<br>26,54 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 322825,08 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 12677,33 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **335502,41** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 152614,16 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 88423,40 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 51597,05 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25289,50 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 46,3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8067,69 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **177903,66** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **513406,07** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **541,57** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | **59664,74** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

# Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транс-портна складова, грн. | заготі-вельно-складські витрати, грн. | |
| | | | | | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 256335,56 | 111,09 | | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,0 | | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 40790,38 | 106,77 | | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 | | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 31011,75 | 123,32 | | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 | | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 3975,14 | 124,33 | | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 4498,93 | 150,84 | | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 38017,11 | 174,18 | | | | |
| 9.2 | | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - | | | | | |
| | | коштів на виконання будівельних робіт: | | | | | | | |
| 9.3 | | у зимовий період | люд.год | 16830,59 | | | | | |
| 9.4 | | у літній період | люд.год | - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 391459,46 | | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,0 | | | | | |
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | | |
| 10 | +КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 842,7064 | 618,51<br>521222,34 | | | | |
| 11 | +КБМ203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш. год | 3,19095 | 736,25<br>2349,34 | | | | |
| 12 | +КБМ203-1004 | Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м | маш. год | 8,8 | 1046,28<br>9207,26 | | | | |
| 13 | +КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 66,282905 | 1263,55<br>83751,76 | | | | |
| 14 | +КБМ212-203 | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] | маш. год | 7,50375 | 1618,05<br>12141,44 | | | | |
| 15 | +КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 0,12419 | 1023,77<br>127,14 | | | | |
| 16 | КБМ201-15 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т | маш. год | 12,368 | 506,39<br>6263,03 | | | | |
| 17 | +КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 188,60905 | 302,02<br>56963,71 | | | | |
| 18 | +КБМ201-11 варіант 1 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 1,014 | 346,95<br>351,81 | | | | |
| 19 | +КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1594,7209336 | 406,42<br>648126,48 | | | | |
| 20 | +КБМ201-12 варіант 1 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1,43160275 | 428,56<br>613,53 | | | | |
| 21 | +КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 601,27544 | 467,08<br>280843,73 | | | | |
| 22 | +КБМ201-22 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 0,058575 | 455,13<br>26,66 | | | | |
| 23 | +КБМ203-99 | Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,77982 | 549,99<br>428,89 | | | | |
| 24 | +КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 70,771221 | 626,09<br>44309,15 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 25 | +КБМ210-1207 | Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м | маш. год | 16,421044 | 25,23<br>414,30 | | | | |
| 26 | +КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 25,123231 | 380,2<br>9551,85 | | | | |
| 27 | +КБМ215-101 | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, | маш. год | 0,85 | 981,99 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | продуктивність до 70 м3/год | | | 834,69 | | | | |
| 28 | +КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 16,6247688 | 12,4<br>206,15 | | | | |
| 29 | +КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 1051,6712 | 174,88<br>183916,26 | | | | |
| 30 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 58,873152 | 173,69<br>10225,68 | | | | |
| 31 | КБМ225-5914 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 1,828 | 183,9<br>336,17 | | | | |
| 32 | +КБМ212-2206 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 2,04926 | 4059,71<br>8319,40 | | | | |
| 33 | +КБМ211-210 | Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год | маш. год | 999,3052 | 1987,32<br>1985939,21 | | | | |
| 34 | +КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 47,8424913 | 708,77<br>33909,32 | | | | |
| 35 | +КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 111,9432378 | 920,97<br>103096,36 | | | | |
| 36 | +КБМ207-150 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 3,3702 | 1093,52<br>3685,38 | | | | |
| 37 | +КБМ233-261 | Верстат трубозгинальний гідравлічний | маш. год | 248,233448 | 21,26<br>5277,44 | | | | |
| 38 | +КБМ233-285 | Верстат трубонарізний | маш. год | 8,196 | 210,18<br>1722,64 | | | | |
| 39 | +КБМ233-281 | Верстат трубообрізний | маш. год | 8,196 | 209,55<br>1717,47 | | | | |
| 40 | +КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 92,1124 | 5,67<br>522,28 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 41 | КБМ215-1302 | Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм | маш. год | 6,138 | 386<br>2369,27 | | | | |
| 42 | +КБМ204-802 варіант 1 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 9,85 | 81,48<br>802,58 | | | | |
| 43 | КБМ203-1590 | Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т | маш. год | 1,05848 | 608,51<br>644,10 | | | | |
| 44 | +КБМ214-411 | Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонок | маш. год | 118,483456 | 832,47<br>98633,92 | | | | |
| 45 | +КБМ212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим | маш. год | 0,74184 | 88,09 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двигуном легкі, маса до 100 кг | | | 65,35 | | | | |
| 46 | &КБМ227-1500-1 варіант 1 | Дизель генератор AKSA AD 490 | маш. год | 411,01 | 2583,39<br>1061799,12 | | | | |
| 47 | +КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 137,4435682 | 923,56<br>126937,38 | | | | |
| 48 | КБМ206-249 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3 | маш. год | 166,471191 | 1148,08<br>191122,24 | | | | |
| 49 | +КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 30,978012 | 540,72<br>16750,43 | | | | |
| 50 | +КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | -2,834918 | 4,81<br>-13,64 | | | | |
| 51 | +КБМ204-102-2 | Електростанції пересувні, потужність 10 кВт | маш. год | 7,8 | 180,91<br>1411,10 | | | | |
| 52 | КБМ204-102-3 | Електростанції пересувні, потужність 12 кВт | маш. год | 1,828 | 150,67<br>275,42 | | | | |
| 53 | +КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 17,614112 | 98,83<br>1740,80 | | | | |
| 54 | +КБМ204-102 | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт | маш. год | 58,873152 | 176,84<br>10411,13 | | | | |
| 55 | +КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 221,8176434 | 402,79<br>89345,93 | | | | |
| 56 | +КБМ205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 1241,28131 | 467,89<br>580783,11 | | | | |
| 57 | +КБМ215-2800 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв | маш. год | 1,94419 | 1267,17<br>2463,62 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | +КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 16,6247688 | 42,83<br>712,04 | | | | |
| 59 | +КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 2,95845 | 62,18<br>183,96 | | | | |
| 60 | +КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 0,072 | 149,21<br>10,74 | | | | |
| 61 | +КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 14,94333 | 549,4<br>8209,87 | | | | |
| 62 | +КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 35,232925 | 679,29<br>23933,37 | | | | |
| 63 | КБМ212-908 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т | маш. год | 0,732005 | 634,8<br>464,68 | | | | |
| 64 | КБМ215-3101 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т | маш. год | 3,6547 | 438,4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1602,22 | | | | |
| 65 | +КБМ212-931 | Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т | маш. год | 8,64064 | 1542,15<br>13325,16 | | | | |
| 66 | +КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 6,319 | 1198,62<br>7574,08 | | | | |
| 67 | КБМ202-103 | Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 244,436 | 453,65<br>110888,39 | | | | |
| 68 | +КБМ202-131 | Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т | маш. год | 2,16162 | 575,71<br>1244,47 | | | | |
| 69 | +КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1737,473883 | 294,83<br>512259,42 | | | | |
| 70 | +КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 5433,2378256 | 404,85<br>2199646,33 | | | | |
| 71 | КБМ202-403 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш. год | 0,41045 | 556,52<br>228,42 | | | | |
| 72 | +КБМ202-813 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 20 т | маш. год | 4,6116 | 346,9<br>1599,76 | | | | |
| 73 | +КБМ216-1001 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 19,03624 | 847,16<br>16126,74 | | | | |
| 74 | +КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 841,61643 | 561,34<br>472432,97 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 75 | +КБМ202-1102 варіант 1 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 1,116 | 804,06<br>897,33 | | | | |
| 76 | КБМ202-1104 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 4,20288 | 860,93<br>3618,39 | | | | |
| 77 | +КБМ202-1105 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 0,28 | 1592,83<br>445,99 | | | | |
| 78 | +КБМ202-1116 | Крани на автомобільному ходу при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,98 | 834,64<br>817,95 | | | | |
| 79 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 0,04 | 659,36<br>26,37 | | | | |
| 80 | +КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 209,6462572 | 783,47<br>164251,55 | | | | |
| 81 | +КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, | маш. год | 0,001476 | 659,95 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | вантажопідйомність 10 т | | | 0,97 | | | | |
| 82 | КБМ202-1144 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 56,12854097 | 1370,53<br>76925,85 | | | | |
| 83 | КБМ202-1202 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 0,02608 | 791,78<br>20,65 | | | | |
| 84 | +КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 22,9913385 | 684,9<br>15746,77 | | | | |
| 85 | +КБМ202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 1251,185822 | 793,63<br>992978,60 | | | | |
| 86 | КБМ202-1438 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 10,40319 | 745,39<br>7754,43 | | | | |
| 87 | +КБМ215-701 | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т | маш. год | 5,036 | 768,81<br>3871,73 | | | | |
| 88 | +КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 28,75 | 836,64<br>24053,40 | | | | |
| 89 | КБМ233-500 | Машини листозгинальні спеціальні [вальці] | маш. год | 0,74438 | 54,57<br>40,62 | | | | |
| 90 | +КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 17,557885 | 946,67<br>16621,52 | | | | |
| 91 | +КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 5735,5059008 | 6,35<br>36420,46 | | | | |
| 92 | +КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 29,908 | 6,4<br>191,41 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 93 | КБМ217-300 | Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля | маш. год | 4,32 | 635,48<br>2745,27 | | | | |
| 94 | +КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 8,3033234 | 471,78<br>3917,34 | | | | |
| 95 | +КБМ214-1400 | Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т | маш. год | 999,3052 | 859,75<br>859152,65 | | | | |
| 96 | +КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 1681,0076 | 117,88<br>198157,18 | | | | |
| 97 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 65,2593532 | 202,18<br>13194,14 | | | | |
| 98 | КБМ203-902 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 6,329308 | 172,71<br>1093,13 | | | | |
| 99 | КБМ203-903 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м | маш. год | 0,816 | 188,22<br>153,59 | | | | |
| 100 | +КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 544,1548 | 171,42<br>93279,02 | | | | |
| 101 | +КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 588,2170256 | 151,13<br>88897,24 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | +КБМ233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 56,3536 | 9,29<br>523,52 | | | | |
| 103 | КБМ233-340 | Прес листозгинальний | маш. год | 1,5951 | 249,08<br>397,31 | | | | |
| 104 | +КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 489,10577 | 101,3<br>49546,41 | | | | |
| 105 | +КБМ211-251 | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | маш. год | 37,763964 | 123,69<br>4671,02 | | | | |
| 106 | +КБМ207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш. год | 3,4122 | 711,72<br>2428,53 | | | | |
| 107 | КБМ234-300 | Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв | маш. год | 1322,215941 | 67,85<br>89712,35 | | | | |
| 108 | +КБМ225-2302 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 1,44 | 18,63<br>26,83 | | | | |
| 109 | +КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 3,6663 | 793,84<br>2910,46 | | | | |
| 110 | +КБМ201-410 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,42208 | 672,52<br>283,86 | | | | |
| 111 | +КБМ201-412 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.] | маш. год | 0,072 | 1811,41<br>130,42 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 112 | +КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 2787,005058 | 14,5<br>40411,57 | | | | |
| 113 | +КБМ204-502 варіант 1 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 9,94387 | 48,07<br>478,00 | | | | |
| 114 | +КБМ204-502 варіант 1 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 7,8 | 21,88<br>170,66 | | | | |
| 115 | +КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 566,972564 | 19,52<br>11067,30 | | | | |
| 116 | +КБМ204-501 | Установки для зварювання аргонодугового | маш. год | 0,945 | 103,92<br>98,20 | | | | |
| 117 | +КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 137,078 | 144,36<br>19788,58 | | | | |
| 118 | +КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 56,58 | 127,88<br>7235,45 | | | | |
| 119 | +КБМ233-350 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 8,696 | 126,78<br>1102,48 | | | | |
| 120 | С311-30 варіант 1 | Завезення ґрунту з відстані до 30 км | т | 679,392 | 268,31<br>182287,67 | | | | |
| 121 | С311-1 | Перевезення грунту з відвалу до місця | т | 624,8 | 13,22 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 3 | зворотньої засипка на відстань до 1 км | | | 8259,86 | | | | |
| 122 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 5276,025 | 13,22 | | | | <01.03.2023> |
| | варіант 1 | | | | 69749,05 | | | | |
| 123 | +С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 8235,519 | 268,31 | | | | |
| | | | | | 2209672,10 | | | | |
| 124 | С311-1 | Перевезення ґрунту по території площадки | т | 131,168 | 13,22 | | | | |
| | варіант 4 | (до 1 км) для улаштування насипу | | | 1734,04 | | | | |
| 125 | С311-1 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до | т | 444,99 | 13,22 | | | | |
| | варіант 2 | 1 км | | | 5882,77 | | | | |
| 126 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,528 | 291,95 | | | | |
| | | | | | 154,15 | | | | |
| | | **Разом по розділу II** | **грн.** | | **14886381,49** | | | | |
| | | **в тому числі енергоносії:** | | | | | | | |
| | | Бензин | кг | 10118,608 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 39004,576 | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 167812,674 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 2072,624 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Мастильні матеріали | кг | 3584,308 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 553,311 | | | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | | |
| 127 | +КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 226,379014 | | | | | |
| 128 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових | маш. год | 0,2184 | | | | | |
| | варіант 1 | труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції) | | | | | | | |
| 129 | +КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 2240,721109 | | | | | |
| 130 | +КБМ211-102 | Бадді, місткість 4 м3 | маш. год | 10,3904 | | | | | |
| 131 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 1325,788648 | | | | | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 132 | +КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 0,0085 | | | | | |
| | варіант 2 | | | | | | | | |
| 133 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 120,9205 | | | | | |
| 134 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 1345,54975 | | | | | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 135 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 18,2962 | | | | | |
| 136 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 296,3543 | | | | | |
| 137 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до | маш. год | 176,777038 | | | | | |
| | варіант 1 | 100 т | | | | | | | |
| 138 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 24,5802 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | +КБМ270-115 варіант 1 | Дрилі електричні | маш. год | 2373,3335638 | | | | | |
| 140 | +КБМ270-115 варіант 1 | Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 0,42 | | | | | |
| 141 | КБМ200-40 варіант 1 | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 | маш. год | 183,270945 | | | | | |
| 142 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 107,91232 | | | | | |
| 143 | КБМ203-402 варіант 1 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 25,94 | | | | | |
| 144 | КБМ203-403 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 98,22116 | | | | | |
| 145 | КБМ203-403 варіант 1 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 332,87744 | | | | | |
| 146 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 5,03361 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 296,2519 | | | | | |
| 148 | КБМ203-405 варіант 1 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 145,5277648 | | | | | |
| 149 | КБМ203-401 варіант 1 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 1490,300106 | | | | | |
| 150 | КБМ203-301 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т] | маш. год | 9,28 | | | | | |
| 151 | +КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 24,37 | | | | | |
| 152 | КБМ203-303 варіант 1 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 315,524728 | | | | | |
| 153 | КБМ270-123 варіант 1 | Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг | маш. год | 10,529984 | | | | | |
| 154 | КБМ270-125 | Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг | маш. год | 37,6896 | | | | | |
| 155 | КБМ233-301 варіант 1 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 51,48291 | | | | | |
| 156 | КБМ233-302 варіант 1 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 6,7071 | | | | | |
| 157 | КБМ270-158 варіант 1 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 15,6294 | | | | | |
| 158 | КБМ233-900 | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] | маш. год | 1,11657 | | | | | |
| 159 | +КБМ270-224 | Пальник газопламеневий | маш. год | 100,631436 | | | | | |
| 160 | КБМ200-64 варіант 1 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 144,369 | | | | | |
| 161 | +КБМ270-131 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 97,0267714 | | | | | |
| 162 | +КБМ270-135 варіант 1 | Перфоратори електричні | маш. год | 2688,6688856 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | +КБМ270-90 варіант 1 | Пилка дискова електрична | маш. год | 327,891456 | | | | | |
| 164 | КБМ270-90 варіант 1 | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 33,01584 | | | | | |
| 165 | КБМ270-236 варіант 1 | Пилосос промисловий | маш. год | 120,391 | | | | | |
| 166 | +КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 1256,302111 | | | | | |
| 167 | +КБМ270-163 | Прес ручний | маш. год | 32,232034 | | | | | |
| 168 | +КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0,2541 | | | | | |
| 169 | КБМ270-250 варіант 1 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 1772,971836 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 170 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 1,1176 | | | | | |
| 171 | КБМ204-1100 варіант 1 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 1844,153774 | | | | | |
| 172 | КБМ270-144 варіант 1 | Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 0,409872 | | | | | |
| 173 | +КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 595,912455 | | | | | |
| 174 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 64,81 | | | | | |
| 175 | КБМ204-900 варіант 1 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 157,970864 | | | | | |
| 176 | +КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 271,965681 | | | | | |
| 177 | КБМ270-113 | Шприц пневматичний для забивання швів | маш. год | 21,640112 | | | | | |
| 178 | +КБМ270-119 варіант 1 | Шуруповерти | маш. год | 193,9872584 | | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | | |
| 179 | &C1547-1-65 варіант 1 | LED лампа 12 Вт | шт | 112 | 38,36<br>4296,32 | 37,33<br>4180,96 | 0,28<br>31,36 | 0,75<br>84,00 | 30 км. |
| 180 | &C1547-1-65 | LED лампа 20 Вт | шт | 306 | 99,36<br>30404,16 | 97,13<br>29721,78 | 0,28<br>85,68 | 1,95<br>596,70 | 30 км. |
| 181 | +C188888-4 варіант 3 | RF-Заклепка 4,8x12 RAL Al/St | шт | 800 | 4,09<br>3272,00 | 4,00<br>3200,00 | 0,01<br>8,00 | 0,08<br>64,00 | |
| 182 | +C113-1881 варіант 1 | S-Хомут 1" (32-35мм) шуруп 7x70мм | шт | 85 | 15,61<br>1326,85 | 15,23<br>1294,55 | 0,07<br>5,95 | 0,31<br>26,35 | 30 км. |
| 183 | +C113-1879 варіант 1 | S-Хомут 1/2" (20-23 мм) шуруп 7x70 мм | шт | 2892 | 14,8<br>42801,60 | 14,44<br>41760,48 | 0,07<br>202,44 | 0,29<br>838,68 | 30 км. |
| 184 | +C113-1883 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (48-53 мм) шуруп 7x70 мм | шт | 242 | 22,36<br>5411,12 | 21,85<br>5287,70 | 0,07<br>16,94 | 0,44<br>106,48 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | +С113-1884 варіант 1 | S-Хомут 1_1/2" (58-64 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 39 | 23,87<br>930,93 | 23,33<br>909,87 | 0,07<br>2,73 | 0,47<br>18,33 | 30 км. |
| 186 | +С113-1885 варіант 1 | S-Хомут 2_1/2" (74-80мм) шуруп 7х70 мм | шт | 252 | 26,47<br>6670,44 | 25,88<br>6521,76 | 0,07<br>17,64 | 0,52<br>131,04 | 30 км. |
| 187 | +С113-1880 варіант 1 | S-Хомут 3/4" (25-28 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 1115 | 14,81<br>16513,15 | 14,45<br>16111,75 | 0,07<br>78,05 | 0,29<br>323,35 | 30 км. |
| 188 | +С113-1885 варіант 2 | S-Хомут 4" (113-118 мм) шуруп 7х70 мм | шт | 628 | 36,03<br>22626,84 | 35,25<br>22137,00 | 0,07<br>43,96 | 0,71<br>445,88 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 189 | &С1547-16-5-10 варіант 3 | Schneider BA 63/1-C10 10 A | шт | 5 | 226,12<br>1130,60 | 221,39<br>1106,95 | 0,3<br>1,50 | 4,43<br>22,15 | 30 км. |
| 190 | &С1547-16-5-10 варіант 24 | Автомат диференційний (EATON PFL4-20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 480 | 1183,73<br>568190,40 | 1160,22<br>556905,60 | 0,3<br>144,00 | 23,21<br>11140,80 | 30 км. |
| 191 | &С1547-16-5-10 варіант 7 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 70 | 1509,91<br>105693,70 | 1480,00<br>103600,00 | 0,3<br>21,00 | 29,61<br>2072,70 | 30 км. |
| 192 | &С1547-16-5-10 варіант 9 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Івит=10mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 98 | 1624,78<br>159228,44 | 1592,85<br>156099,30 | 0,07<br>6,86 | 31,86<br>3122,28 | 30 км. |
| 193 | &С1547-16-5-10 варіант 28 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/1N/C, Ір=20А, або аналог) | шт | 16 | 1862,06<br>29792,96 | 1825,48<br>29207,68 | 0,07<br>1,12 | 36,51<br>584,16 | |
| 194 | &С1547-16-5-10 варіант 27 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/3N/C, Ір=20А, або аналог) | шт | 2 | 5265,13<br>10530,26 | 5161,82<br>10323,64 | 0,07<br>0,14 | 103,24<br>206,48 | |
| 195 | &С1547-16-5-10 варіант 34 | Автомат диференційний (EATON PFL6-20/3N/C, Івит=30mA, Ір=20А, або аналог) | шт | 3 | 4245,13<br>12735,39 | 4161,82<br>12485,46 | 0,07<br>0,21 | 83,24<br>249,72 | |
| 196 | &С1547-16-5-10 варіант 36 | Автоматичний вимикач (EATON PL-C63/3, Ір=63А, або аналог) | шт | 2 | 2162,82<br>4325,64 | 2120,34<br>4240,68 | 0,07<br>0,14 | 42,41<br>84,82 | |
| 197 | &С1547-16-5-10 варіант 25 | Автоматичний вимикач (EATON PL4-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 192 | 152,93<br>29362,56 | 149,63<br>28728,96 | 0,3<br>57,60 | 3<br>576,00 | 30 км. |
| 198 | &С1547-16-5-10 варіант 26 | Автоматичний вимикач (EATON PL4-C25/1, Ір=25А, або аналог) | шт | 96 | 231,97<br>22269,12 | 227,35<br>21825,60 | 0,07<br>6,72 | 4,55<br>436,80 | |
| 199 | &С1547-16-5-10 варіант 15 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/1, Ір=10А, або аналог) | шт | 129 | 242,19<br>31242,51 | 237,37<br>30620,73 | 0,07<br>9,03 | 4,75<br>612,75 | |
| 200 | &С1547-16-5-10 варіант 30 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C10/3, Ір=10А, або аналог) | шт | 6 | 808,35<br>4850,10 | 792,43<br>4754,58 | 0,07<br>0,42 | 15,85<br>95,10 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | &C1547-16-5-10 варіант 20 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C16/1, Ip=16A, або аналог) | шт | 2 | 277,21<br>554,42 | 271,70<br>543,40 | 0,07<br>0,14 | 5,44<br>10,88 | |
| 202 | &C1547-16-5-10 варіант 18 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C16/3, Ip=16A, або аналог) | шт | 4 | 856,97<br>3427,88 | 840,10<br>3360,40 | 0,07<br>0,28 | 16,8<br>67,20 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 203 | &C1547-16-5-10 варіант 29 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/3, Ip=20A, або аналог) | шт | 2 | 856,97<br>1713,94 | 840,10<br>1680,20 | 0,07<br>0,14 | 16,8<br>33,60 | |
| 204 | &C1547-16-5-10 варіант 19 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C25/1, Ip=25A, або аналог) | шт | 2 | 341,68<br>683,36 | 334,91<br>669,82 | 0,07<br>0,14 | 6,7<br>13,40 | |
| 205 | &C1547-16-5-10 варіант 22 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C25/3, Ip=25A, або аналог) | шт | 4 | 988,66<br>3954,64 | 969,20<br>3876,80 | 0,07<br>0,28 | 19,39<br>77,56 | |
| 206 | &C1547-16-5-10 варіант 17 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C32/1, Ip=32A, або аналог) | шт | 3 | 341,68<br>1025,04 | 334,91<br>1004,73 | 0,07<br>0,21 | 6,7<br>20,10 | |
| 207 | &C1547-16-5-10 варіант 12 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C32/3, Ip=32A, або аналог) | шт | 11 | 669,64<br>7366,04 | 656,21<br>7218,31 | 0,3<br>3,30 | 13,13<br>144,43 | 30 км. |
| 208 | &C1547-16-5-10 варіант 11 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C40/3, Ip=40A, або аналог) | шт | 8 | 1066,75<br>8534,00 | 1045,76<br>8366,08 | 0,07<br>0,56 | 20,92<br>167,36 | |
| 209 | &C1547-16-5-10 варіант 33 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C50/3, Ip=50A, або аналог) | шт | 2 | 1698,52<br>3397,04 | 1665,15<br>3330,30 | 0,07<br>0,14 | 33,3<br>66,60 | |
| 210 | &C1547-16-5-10 варіант 35 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-D20/3, Ip=20A, або аналог) | шт | 2 | 941,65<br>1883,30 | 923,12<br>1846,24 | 0,07<br>0,14 | 18,46<br>36,92 | |
| 211 | &C1547-16-5-10 варіант 14 | Автоматичний вимикач (EATON PL6-C20/1, Ip=20A, або аналог) | шт | 25 | 242,19<br>6054,75 | 237,37<br>5934,25 | 0,07<br>1,75 | 4,75<br>118,75 | |
| 212 | &C1547-16-5-10 варіант 6 | Автоматичний вимикач (EATON PLHT-C80/3, Ip=80A, або аналог) | шт | 22 | 5356,75<br>117848,50 | 5251,42<br>115531,24 | 0,3<br>6,60 | 105,03<br>2310,66 | 30 км. |
| 213 | &C1547-16-5-10 варіант 16 | Автоматичний вимикач (EATON PLHT-C100/3 Ip=100A, або аналог) | шт | 24 | 3941,32<br>94591,68 | 3863,74<br>92729,76 | 0,3<br>7,20 | 77,28<br>1854,72 | 30 км. |
| 214 | &C1547-16-5-10 варіант 10 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A250, Ip=250A, або аналог) | шт | 2 | 10754,82<br>21509,64 | 10543,87<br>21087,74 | 0,07<br>0,14 | 210,88<br>421,76 | |
| 215 | &C1547-16-5-10 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A200, Ip=200A, або аналог) | шт | 8 | 9475,73<br>75805,84 | 9289,63<br>74317,04 | 0,3<br>2,40 | 185,8<br>1486,40 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 23 | | | | | | | | |
| 216 | &С1547-16-5-10 варіант 31 | Автоматичний вимикач ввідний (EATON BZMB2-A160, Ір=160А, або аналог) | шт | 6 | 8019,1<br>48114,60 | 7861,79<br>47170,74 | 0,07<br>0,42 | 157,24<br>943,44 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 217 | &С1534-330-7 | Адаптер коаксиальний 90 | шт | 96 | 1042,48<br>100078,08 | 1021,36<br>98050,56 | 0,68<br>65,28 | 20,44<br>1962,24 | 30 км. |
| 218 | &С12-43-48-1А варіант 2 | Анемостат витяжний КВ-125 | шт | 35 | 225,27<br>7884,45 | 220,29<br>7710,15 | 0,56<br>19,60 | 4,42<br>154,70 | 30 км. |
| 219 | &С12-43-48-1А варіант 4 | Анемостат витяжний КВ-160 | шт | 31 | 296,07<br>9178,17 | 289,70<br>8980,70 | 0,56<br>17,36 | 5,81<br>180,11 | 30 км. |
| 220 | &С12-43-48-1А варіант 1 | Анемостат витяжний КВ-100 | шт | 16 | 179,02<br>2864,32 | 174,95<br>2799,20 | 0,56<br>8,96 | 3,51<br>56,16 | 30 км. |
| 221 | &С12-43-48-1А варіант 5 | Анемостат припливний КВ-160 | шт | 31 | 296,07<br>9178,17 | 289,70<br>8980,70 | 0,56<br>17,36 | 5,81<br>180,11 | 30 км. |
| 222 | &С12-43-48-1А варіант 3 | Анемостат припливний КП-125 | шт | 21 | 225,27<br>4730,67 | 220,29<br>4626,09 | 0,56<br>11,76 | 4,42<br>92,82 | 30 км. |
| 223 | &С1555-1134 варіант 1 | Анкер REDIBOLT-B 10х60/М8/15 болт цж | шт | 4 | 7,6<br>30,40 | 7,44<br>29,76 | 0,01<br>0,04 | 0,15<br>0,60 | 30 км. |
| 224 | &С111-1904-1-2 варіант 2 | Анкер М12х120/45 цб одноконус ETKD | шт | 723 | 19,61<br>14178,03 | 19,20<br>13881,60 | 0,03<br>21,69 | 0,38<br>274,74 | |
| 225 | +С1551-1-СП варіант 1 | Анкер М12х140/65 цб одноконус ETKD | шт | 60 | 23,64<br>1418,40 | 23,15<br>1389,00 | 0,03<br>1,80 | 0,46<br>27,60 | 30 км. |
| 226 | &С111-1904-1-Щ варіант 2 | Анкер М12х180/105 цб одноконус ETKD | шт | 632 | 30,92<br>19541,44 | 30,30<br>19149,60 | 0,01<br>6,32 | 0,61<br>385,52 | |
| 227 | &С111-1904-1-Щ варіант 1 | Анкер розпірний 10х100/35 цб/цж одноконус | шт | 6556,78252 | 9,6<br>62945,11 | 9,40<br>61633,76 | 0,01<br>65,57 | 0,19<br>1245,78 | |
| 228 | &С1555-303-2 варіант 1 | Анкер тарільчастий 10х120/40 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 4584 | 4,65<br>21315,60 | 4,55<br>20857,20 | 0,01<br>45,84 | 0,09<br>412,56 | 30 км. |
| 229 | &С1555-303-4 варіант 1 | Анкер тарільчастий 10х180/100 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 5167 | 4,6<br>23768,20 | 4,50<br>23251,50 | 0,01<br>51,67 | 0,09<br>465,03 | |
| 230 | &С1555-303-4 варіант 2 | Анкер тарільчастий 10х220/140 термоголовка/мет. цвях (LMD) | шт | 50824,1528 | 6,33<br>321716,89 | 6,20<br>315109,75 | 0,01<br>508,24 | 0,12<br>6098,90 | |
| 231 | +С188888-17 варіант 1 | Анкер шпилька розпірний (клиновий) М12х130 | шт | 320 | 22,26<br>7123,20 | 21,81<br>6979,20 | 0,01<br>3,20 | 0,44<br>140,80 | |
| 232 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0066 | 102130,62<br>674,06 | 99862,27<br>659,09 | 265,79<br>1,75 | 2002,56<br>13,22 | 30 км. |
| 233 | +С124-3 варіант 1 | Арматура ф 10 мм А240 | т | 3,076 | 33778,11<br>103901,47 | 32850,00<br>101046,60 | 265,79<br>817,57 | 662,32<br>2037,30 | 30 км. |
| 234 | +С124-21 | Арматура ф 10 мм А500 | т | 170,412 | 31324,63 | 30444,63 | 265,79 | 614,21 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 5338092,85 | 5188130,29 | 45293,81 | 104668,75 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 235 | +С111-1151 | Арматура ф 12 мм А240 | т | 0,02885 | 34346,47 | 33825,00 | 265,79 | 255,68 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 990,90 | 975,85 | 7,67 | 7,38 | |
| 236 | +С124-22 | Арматура ф 12 мм А500 | т | 233,28 | 31372,95 | 30492,00 | 265,79 | 615,16 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 7318681,78 | 7113173,76 | 62003,49 | 143504,53 | |
| 237 | +С124-24 | Арматура ф 16 мм А500 | т | 24,879 | 32061,08 | 31166,64 | 265,79 | 628,65 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 797647,61 | 775394,84 | 6612,59 | 15640,18 | |
| 238 | +С124-7 | Арматура ф 20 мм А240 | т | 0,026 | 37008,11 | 36016,67 | 265,79 | 725,65 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 962,21 | 936,43 | 6,91 | 18,87 | |
| 239 | +С124-25 | Арматура ф 20 мм А500 | т | 6,016 | 30210,85 | 29352,69 | 265,79 | 592,37 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 181748,47 | 176585,78 | 1598,99 | 3563,70 | |
| 240 | +С124-26 | Арматура ф 25 мм А500 | т | 9,359 | 30230,79 | 29372,24 | 265,79 | 592,76 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 282929,96 | 274894,79 | 2487,53 | 5547,64 | |
| 241 | +С124-1 | Арматура ф 6 мм А240 | т | 8,519 | 34007,61 | 33075,00 | 265,79 | 666,82 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 289710,83 | 281765,93 | 2264,27 | 5680,63 | |
| 242 | +С124-2 | Арматура ф 8 мм А240 | т | 0,583 | 33846,11 | 32916,67 | 265,79 | 663,65 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 19732,28 | 19190,42 | 154,96 | 386,90 | |
| 243 | +С124-20 | Арматура ф 8 мм А500 | т | 43,093 | 32626,28 | 31720,76 | 265,79 | 639,73 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1405964,28 | 1366942,71 | 11453,69 | 27567,88 | |
| 244 | +С1550-25 | Армуюча сітка (Ceresit CT 325 або аналог) | м2 | 8200,2655 | 45,45 | 44,52 | 0,04 | 0,89 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 372702,07 | 365075,82 | 328,01 | 7298,24 | |
| 245 | С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0016215 | 125271,74 | 114421,61 | 8393,82 | 2456,31 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 203,13 | 185,53 | 13,61 | 3,99 | |
| 246 | +С1412-861 | Балки опалубки дерев"яні | м | 449,81445 | 281,88 | 275,00 | 1,35 | 5,53 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 126793,70 | 123698,97 | 607,25 | 2487,48 | |
| 247 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0064 | 35706,63 | 34493,80 | 512,7 | 700,13 | 30 км. |
| | | | | | 228,52 | 220,76 | 3,28 | 4,48 | |
| 248 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 206,8755 | 226,91 | 222,35 | 0,11 | 4,45 | 30 км. |
| | | | | | 46942,12 | 45998,77 | 22,76 | 920,59 | |
| 249 | С111-79 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 16,65584 | 24121,53 | 23103,95 | 544,61 | 472,97 | 30 км. |
| | | | | | 401764,34 | 384815,69 | 9070,94 | 7877,71 | |
| 250 | С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, | т | 0,05 | 26425,24 | 25372,86 | 534,24 | 518,14 | 30 км. |
| | варіант 1 | БНИ-IV, БНИ-V | | | 1321,26 | 1268,64 | 26,71 | 25,91 | |
| 251 | С111-78 | Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК- | т | 0,64518 | 23211,24 | 22211,51 | 544,61 | 455,12 | 30 км. |
| | варіант 1 | 45/180 | | | 14975,43 | 14330,42 | 351,37 | 293,64 | |
| 252 | &С1110-15-1-2С | Блискавкотримач 5 м на тринозі з бетонною основою М-05/50 (комплект) | шт | 8 | 8245,22 | 8045,00 | 38,55 | 161,67 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 65961,76 | 64360,00 | 308,40 | 1293,36 | |
| 253 | &С1110-15-1-2С | Блискавкотримач 6 м на тринозі з бетонною основою М-05/60 (комплект) | шт | 1 | 9554,41 | 9327,50 | 39,57 | 187,34 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 9554,41 | 9327,50 | 39,57 | 187,34 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 254 | &С121-298-1- | Блок балконний металопластиковий, | м2 | 338,452 | 4546,14 | 4450,00 | 7 | 89,14 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ю<br>варіант 2 | профіль Kommerlihg, фурнітура Siegenia, Roto,склопакет 4I-16ар-4-12ар-4I | | | 1538650,18 | 1506111,40 | 2369,16 | 30169,62 | |
| 255 | &С123-178-1<br>варіант 3 | Блок дверний металевий EI30 ДМП21-10 (2100х100 мм) квартирний з МДФ накладкою 10мм | шт | 96 | 13673,47<br>1312653,12 | 13390,55<br>1285492,80 | 14,81<br>1421,76 | 268,11<br>25738,56 | 30 км. |
| 256 | &С123-178-1<br>варіант 4 | Блок дверний металевий EI30 ДМП21-10(2100х1000 мм) | шт | 2 | 8365,48<br>16730,96 | 8186,64<br>16373,28 | 14,81<br>29,62 | 164,03<br>328,06 | 30 км. |
| 257 | &С123-178-1-11<br>варіант 2 | Блок дверний металевий EI30 ДМП21-10(2100х1000 мм) | шт | 1 | 8365,48<br>8365,48 | 8186,64<br>8186,64 | 14,81<br>14,81 | 164,03<br>164,03 | 30 км. |
| 258 | &С123-178-1<br>варіант 5 | Блок дверний металевий EI30 ДМП21-12 (2100х1200 мм) | шт | 1 | 12721,47<br>12721,47 | 12457,22<br>12457,22 | 14,81<br>14,81 | 249,44<br>249,44 | 30 км. |
| 259 | &С123-178-1-11<br>варіант 3 | Блок дверний металевий EI30 ДМП21-12 (2100х1200 мм) | шт | 4 | 12721,47<br>50885,88 | 12457,22<br>49828,88 | 14,81<br>59,24 | 249,44<br>997,76 | 30 км. |
| 260 | &С123-178-1<br>варіант 7 | Блок дверний металевий EI30 ДМП21-9 (2100х900 мм) | шт | 1 | 8052,53<br>8052,53 | 7879,83<br>7879,83 | 14,81<br>14,81 | 157,89<br>157,89 | 30 км. |
| 261 | &С123-178-1-11<br>варіант 1 | Блок дверний металевий EI30 ДМП21-9 (2100х900 мм) | шт | 15 | 8052,53<br>120787,95 | 7879,83<br>118197,45 | 14,81<br>222,15 | 157,89<br>2368,35 | 30 км. |
| 262 | &С123-178-1<br>варіант 8 | Блок дверний металевий ДМП 20-10 (2000х1000 мм) | шт | 4 | 8024,07<br>32096,28 | 7851,93<br>31407,72 | 14,81<br>59,24 | 157,33<br>629,32 | 30 км. |
| 263 | &С123-178-1<br>варіант 6 | Блок дверний металевий ДМП 20-12 (2000х1200 мм) | шт | 4 | 11907,8<br>47631,20 | 11659,50<br>46638,00 | 14,81<br>59,24 | 233,49<br>933,96 | 30 км. |
| 264 | &С123-178-1<br>варіант 1 | Блок дверний металевий EI 30 ДМП 21-7 (2100х700 мм) | шт | 2 | 7739,58<br>15479,16 | 7573,01<br>15146,02 | 14,81<br>29,62 | 151,76<br>303,52 | 30 км. |
| 265 | &С123-178-1<br>варіант 2 | Блок дверний металевий EI 30 ДМП21-8 (2100х800 мм) | шт | 7 | 7864,76<br>55053,32 | 7695,74<br>53870,18 | 14,81<br>103,67 | 154,21<br>1079,47 | 30 км. |
| 266 | &С123-178-1<br>варіант 9 | Блок дверний металевий інженерних ніш 10-10 | шт | 64 | 2690,98<br>172222,72 | 2623,41<br>167898,24 | 14,81<br>947,84 | 52,76<br>3376,64 | 30 км. |
| 267 | &К581121-666-1-36<br>варіант 1 | Блок димохідний 550х550х200 мм | шт | 1776 | 173,28<br>307745,28 | 159,65<br>283538,40 | 10,23<br>18168,48 | 3,4<br>6038,40 | 30 км. |
| 268 | +С113-2122<br>варіант 1 | Болт М10х35 5.8 цб пр | шт | 50 | 5,37<br>268,50 | 5,25<br>262,50 | 0,01<br>0,50 | 0,11<br>5,50 | |
| 269 | &С111-1848-1-2О<br>варіант 8 | Болт М16х75 5.8 цб пр | шт | 240 | 20,24<br>4857,60 | 19,83<br>4759,20 | 0,01<br>2,40 | 0,4<br>96,00 | |
| 270 | +С1551-5-СП | Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 25 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами | шт | 800 | 7,66<br>6128,00 | 7,50<br>6000,00 | 0,01<br>8,00 | 0,15<br>120,00 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | С111-1846 | Болти анкерні | т | 0,0112 | 82748,52<br>926,78 | 80827,01<br>905,26 | 298,99<br>3,35 | 1622,52<br>18,17 | 30 км. |
| 272 | +С111-1846<br>варіант 1 | Болти анкерні | т | 0,0728 | 106894,97<br>7781,95 | 104500,00<br>7607,60 | 298,99<br>21,77 | 2095,98<br>152,58 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,018204 | 104829,32<br>1908,31 | 102472,16<br>1865,40 | 301,68<br>5,49 | 2055,48<br>37,42 | 30 км. |
| 274 | +С111-1848 варіант 1 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 1,1690022 | 104829,32<br>122545,71 | 102472,16<br>119790,18 | 301,68<br>352,66 | 2055,48<br>2402,87 | 30 км. |
| 275 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,28256 | 58675,78<br>16579,43 | 57146,51<br>16147,32 | 378,76<br>107,02 | 1150,51<br>325,09 | 30 км. |
| 276 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0532 | 51427,25<br>2735,93 | 50040,11<br>2662,13 | 378,76<br>20,15 | 1008,38<br>53,65 | 30 км. |
| 277 | +С130-40 варіант 1 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,9556302 | 51427,25<br>49145,43 | 50040,11<br>47819,84 | 378,76<br>361,95 | 1008,38<br>963,64 | 30 км. |
| 278 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0059862 | 86588,49<br>518,34 | 84551,89<br>506,14 | 338,79<br>2,03 | 1697,81<br>10,17 | 30 км. |
| 279 | С111-90 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,000016 | 63782,1<br>1,02 | 62192,68<br>1,00 | 338,79<br>0,01 | 1250,63<br>0,01 | 30 км. |
| 280 | &С1416-869-31-25 варіант 1 | Бордюр 1000х80х200 мм, сірий | шт | 335 | 174,93<br>58601,55 | 162,50<br>54437,50 | 9<br>3015,00 | 3,43<br>1149,05 | 30 км. |
| 281 | &С1416-869-31-25 варіант 2 | Бордюр гумовий 500х210х60 мм, кольоровий | шт | 89 | 468,73<br>41716,97 | 458,33<br>40791,37 | 1,21<br>107,69 | 9,19<br>817,91 | 30 км. |
| 282 | &С1416-869-31-1 варіант 1 | Борт дорожній 1000х150х300 мм сірий | шт | 370 | 344,7<br>127539,00 | 315,00<br>116550,00 | 22,94<br>8487,80 | 6,76<br>2501,20 | 30 км. |
| 283 | +С112-29 варіант 1 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт | м3 | 1,7416146 | 9963,48<br>17352,54 | 9544,66<br>16623,12 | 223,46<br>389,18 | 195,36<br>340,24 | 30 км. |
| 284 | С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,003924 | 13137,04<br>51,55 | 12655,99<br>49,66 | 223,46<br>0,88 | 257,59<br>1,01 | 30 км. |
| 285 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 7,33988 | 8510,51<br>62466,12 | 8120,18<br>59601,15 | 223,46<br>1640,17 | 166,87<br>1224,80 | 30 км. |
| 286 | +С112-25 варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 1,473813 | 8510,51<br>12542,90 | 8120,18<br>11967,63 | 223,46<br>329,34 | 166,87<br>245,93 | 30 км. |
| 287 | &С1429-8-2-27 варіант 1 | Бузок з грудкою землі | шт | 21 | 380,51<br>7990,71 | 367,00<br>7707,00 | 6,05<br>127,05 | 7,46<br>156,66 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | С147-29 | В'язальний дріт | 100кг | 1,961282 | 8751,51<br>17164,18 | 8553,33<br>16775,49 | 26,58<br>52,13 | 171,6<br>336,56 | 30 км. |
| 289 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,000724 | 167193,18<br>121,05 | 163393,10<br>118,30 | 521,78<br>0,38 | 3278,3<br>2,37 | 30 км. |
| 290 | &С130-58-56-1Ф варіант 1 | Ванна стальна | шт | 96 | 5248,71<br>503876,16 | 5031,75<br>483048,00 | 114,04<br>10947,84 | 102,92<br>9880,32 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,000023 | 5106,71<br>0,12 | 4552,86<br>0,10 | 453,72<br>0,01 | 100,13<br>0,01 | 30 км. |
| 292 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000037 | 19558,68<br>0,72 | 18703,31<br>0,69 | 471,87<br>0,02 | 383,5<br>0,01 | 30 км. |
| 293 | +С111-254<br>варіант 1 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000842 | 19558,68<br>16,47 | 18703,31<br>15,75 | 471,87<br>0,40 | 383,5<br>0,32 | 30 км. |
| 294 | &С130-1200-8<br>варіант 1 | Вводний пристрій для ліфтів ,380В ВУ | ш | 2 | 2431,06<br>4862,12 | 2263,01<br>4526,02 | 120,38<br>240,76 | 47,67<br>95,34 | |
| 295 | &С1-24-12<br>варіант 1 | Вентилятор VRAN9-040-T80-N005500_1500 | шт | 1 | 24554,25<br>24554,25 | 24050,00<br>24050,00 | 22,79<br>22,79 | 481,46<br>481,46 | 30 км. |
| 296 | &С130-59-В1-2Е<br>варіант 3 | Вентилятор електроручний ЕРВ- 72-3 №4 з клапаном витратоміром | шт | 1 | 44355,07<br>44355,07 | 43456,00<br>43456,00 | 29,36<br>29,36 | 869,71<br>869,71 | 30 км. |
| 297 | &С130-59-В1-2Е<br>варіант 2 | Вентилятор канальний RV200L | шт | 8 | 6743,74<br>53949,92 | 6582,15<br>52657,20 | 29,36<br>234,88 | 132,23<br>1057,84 | 30 км. |
| 298 | &С130-59-В1-2Е<br>варіант 1 | Вентилятор канальний RV250L | шт | 4 | 5827,63<br>23310,52 | 5684,00<br>22736,00 | 29,36<br>117,44 | 114,27<br>457,08 | 30 км. |
| 299 | +С1417-8786<br>варіант 1 | Вентиляційний блок ВБ-4-31-0 (910*400*3080) інд. | шт | 208 | 7422,33<br>1543844,64 | 6960,40<br>1447763,20 | 316,39<br>65809,12 | 145,54<br>30272,32 | 30 км. |
| 300 | +С1545-90<br>варіант 6 | Верхня частина коробки КВТ-1 | 100шт | 8,8 | 392,72<br>3455,94 | 383,33<br>3373,30 | 1,69<br>14,87 | 7,7<br>67,77 | 30 км. |
| 301 | &С1419-96-6 | Вимикач автоматичний в корпусі U=380 В I=50 А | шт | 2 | 1158<br>2316,00 | 1158,00<br>2316,00 | -<br>- | -<br>- | |
| 302 | &С1419-96-6<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний в корпусі U=380 В I=32 А | шт | 2 | 1140<br>2280,00 | 1140,00<br>2280,00 | -<br>- | -<br>- | |
| 303 | +С1547-16<br>варіант 3 | Вимикач автоматичний, 125А 3п ЕВ2 125/3Е | шт | 1 | 7257,61<br>7257,61 | 7115,00<br>7115,00 | 0,3<br>0,30 | 142,31<br>142,31 | 30 км. |
| 304 | +С1547-16<br>варіант 2 | Вимикач автоматичний, 250А 3п ЕВ2 250/3Е | шт | 1 | 10529,77<br>10529,77 | 10323,00<br>10323,00 | 0,3<br>0,30 | 206,47<br>206,47 | 30 км. |
| 305 | +С1547-6<br>варіант 4 | Вимикач двоклавішний заглиблений для вікритої проводки | шт | 14 | 172,98<br>2421,72 | 169,43<br>2372,02 | 0,16<br>2,24 | 3,39<br>47,46 | 30 км. |
| 306 | +С1547-6<br>варіант 2 | Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки | шт | 234 | 183,15<br>42857,10 | 179,40<br>41979,60 | 0,16<br>37,44 | 3,59<br>840,06 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | &С1547-16-5-10<br>варіант 21 | Вимикач навантаження (EATON IS-25/3, Ін=25А, або аналог) | шт | 2 | 1755,1<br>3510,20 | 1710,38<br>3420,76 | 10,31<br>20,62 | 34,41<br>68,82 | |
| 308 | &С1547-16-5-10<br>варіант 13 | Вимикач навантаження (EATON IS-40/3, Ін=40А, або аналог) | шт | 1 | 2012,5<br>2012,50 | 1962,73<br>1962,73 | 10,31<br>10,31 | 39,46<br>39,46 | |
| 309 | +С1547-6<br>варіант 5 | Вимикач одноклавішний заглиблений для відкритої проводки | шт | 14 | 160,37<br>2245,18 | 157,07<br>2198,98 | 0,16<br>2,24 | 3,14<br>43,96 | 30 км. |
| 310 | +С1547-6 | Вимикач одноклавішний заглиблений для | шт | 389 | 152,5 | 149,35 | 0,16 | 2,99 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 3 | прихованої проводки | | | 59322,50 | 58097,15 | 62,24 | 1163,11 | |
| 311 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0,32 | 205,96 | 201,54 | 0,38 | 4,04 | 30 км. |
| | | | | | 65,91 | 64,49 | 0,12 | 1,30 | |
| 312 | +С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 99,73783 | 205,96 | 201,54 | 0,38 | 4,04 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 20542,00 | 20101,16 | 37,90 | 402,94 | |
| 313 | &С1630-40-1-2Ц | Вібровставка муфтова 1 1/2" | шт | 2 | 1375,95 | 1347,50 | 1,47 | 26,98 | |
| | | | | | 2751,90 | 2695,00 | 2,94 | 53,96 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 314 | &С1630-40-1-2Ц | Вібровставка муфтова 2" | шт | 2 | 1690,11 | 1655,50 | 1,47 | 33,14 | |
| | | | | | 3380,22 | 3311,00 | 2,94 | 66,28 | |
| | варіант 2 | | | | | | | | |
| 315 | +С113-2041 | Відведення KAN PPSU Push 18х2,5 18х2,5 | шт | 128 | 225,97 | 221,47 | 0,07 | 4,43 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 28924,16 | 28348,16 | 8,96 | 567,04 | |
| 316 | +С113-2041 | Відведення KAN-Therm PPSU Push | шт | 692 | 186,22 | 182,50 | 0,07 | 3,65 | 30 км. |
| | варіант 2 | 14х2/14х2 | | | 128864,24 | 126290,00 | 48,44 | 2525,80 | |
| 317 | +С113-1705 | Відведення ПП, косинець 90°, 25 мм | шт | 32 | 40,02 | 39,17 | 0,07 | 0,78 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 1280,64 | 1253,44 | 2,24 | 24,96 | |
| 318 | &С101-350-186 | Відведення кован е 15 | шт. | 96 | 20,22 | 19,17 | 0,65 | 0,4 | 30 км. |
| | | | | | 1941,12 | 1840,32 | 62,40 | 38,40 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 319 | &С101-350-188 | Відведення кован е 20 | шт. | 576 | 23,5 | 22,39 | 0,65 | 0,46 | 30 км. |
| | | | | | 13536,00 | 12896,64 | 374,40 | 264,96 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 320 | &С101-350-206 | Відведення кован е Ду 100 (Дн 108) | шт. | 4 | 428,04 | 419,00 | 0,65 | 8,39 | 30 км. |
| | | | | | 1712,16 | 1676,00 | 2,60 | 33,56 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 321 | &С101-350-208 | Відведення кован е Ду 150 (Дн 159) | шт. | 4 | 869,13 | 851,44 | 0,65 | 17,04 | 30 км. |
| | | | | | 3476,52 | 3405,76 | 2,60 | 68,16 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 322 | +С113-1466 | Відвід НВПХ напірний розтрубний d 110 | шт | 20 | 788,89 | 773,20 | 0,22 | 15,47 | 30 км. |
| | варіант 1 | мм/45° | | | 15777,80 | 15464,00 | 4,40 | 309,40 | |
| 323 | +С1534-59 | Відвід сталевий 90° Дн 377х9 безшовний | шт | 0,805 | 6034,84 | 5893,33 | 23,18 | 118,33 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 4858,05 | 4744,13 | 18,66 | 95,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | +С1532-31 | Відвід сталевий крутовигнутий безшовний | шт | 6 | 546,56 | 535,00 | 0,84 | 10,72 | 30 км. |
| | варіант 1 | Ду 100 | | | 3279,36 | 3210,00 | 5,04 | 64,32 | |
| 325 | +С1534-7 | Відвід сталевий крутовигнутий безшовний | шт | 1 | 36,34 | 35,53 | 0,1 | 0,71 | 30 км. |
| | варіант 1 | Ду 32 тип 3D | | | 36,34 | 35,53 | 0,10 | 0,71 | |
| 326 | &С130-968-1 | Відвід чавунний фланцевмй д. 100 мм | шт | 2 | 2344,92 | 2294,00 | 4,94 | 45,98 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 4689,84 | 4588,00 | 9,88 | 91,96 | |
| 327 | &С130-968-1 | Відвід чавунний фланцевмй д. 150 мм | шт | 1 | 4333,92 | 4244,00 | 4,94 | 84,98 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 4333,92 | 4244,00 | 4,94 | 84,98 | |
| 328 | &С130-968-1 | Відвід чавунний фланцевмй д. 65 мм | шт | 2 | 2474,46 | 2421,00 | 4,94 | 48,52 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 4948,92 | 4842,00 | 9,88 | 97,04 | |
| 329 | &С111-1798-5- | Відлив підвіконний металевий, ширина 220 | м | 585,905 | 171,3 | 167,41 | 0,53 | 3,36 | 80 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц<br>варіант 1 | мм | | | 100365,53 | 98086,36 | 310,53 | 1968,64 | |
| 330 | &С121-298-1-Ю<br>варіант 1 | Віконний блок В ОСП ПВ 15-8 | м2 | 7,2 | 4801,14<br>34568,21 | 4700,00<br>33840,00 | 7<br>50,40 | 94,14<br>677,81 | 30 км. |
| 331 | &С121-298-1-Ю<br>варіант 3 | Віконний блок металопластиковий, профіль Kommerlihg, фурнітура Siegenia, Roto, склопакет 4I-16ар-4-12ар-4I | м2 | 1148,136 | 4801,14<br>5512361,68 | 4700,00<br>5396239,20 | 7<br>8036,95 | 94,14<br>108085,53 | 30 км. |
| 332 | &С114-35-1-2Б<br>варіант 2 | Вогнезахисна система "FIX-60" фольгована | м2 | 523,457 | 282,82<br>148044,11 | 268,80<br>140705,24 | 8,47<br>4433,68 | 5,55<br>2905,19 | 30 км. |
| 333 | С142-10-2 | Вода | м3 | 1298,57835 | 76,31<br>99094,51 | 76,31<br>99094,51 | -<br>- | -<br>- | |
| 334 | С1113-266<br>варіант 1 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 2,513706 | 3830,75<br>9629,38 | 3211,18<br>8071,96 | 544,46<br>1368,61 | 75,11<br>188,81 | 30 км. |
| 335 | &С130-В-3-2 | Водонагрівач /бойлер/, 50 л, 230В, 2.0кВт | шт | 4 | 5789,99<br>23159,96 | 5666,67<br>22666,68 | 9,79<br>39,16 | 113,53<br>454,12 | 30 км. |
| 336 | &С130-В-3-3 | Водонагрівач /бойлер/, 80 л, 230В, 2.0кВт | шт | 1 | 7031,6<br>7031,60 | 6881,52<br>6881,52 | 12,21<br>12,21 | 137,87<br>137,87 | 30 км. |
| 337 | &С130-В-3-1 | Водонагрівач/бойлер/, 10 л, 230В, 2.0кВт | шт | 1 | 4650,46<br>4650,46 | 4556,67<br>4556,67 | 2,6<br>2,60 | 91,19<br>91,19 | 30 км. |
| 338 | &С1115-803-1<br>варіант 1 | Воронка покрівельна HL62.1/1 з вертикальним випуском DN110 мм, притисним фланцем та електропідігрівом 10-30Вт/230В | шт | 4 | 10654,35<br>42617,40 | 10445,00<br>41780,00 | 0,44<br>1,76 | 208,91<br>835,64 | 30 км. |
| 339 | +С1630-643<br>варіант 2 | Вставка для лічильника 1/2" L=100мм | шт | 204 | 29,8<br>6079,20 | 29,00<br>5916,00 | 0,22<br>44,88 | 0,58<br>118,32 | 30 км. |
| 340 | &С130-231-1-21<br>варіант 1 | Вставки гнучкі ВВГ 600_350 | шт | 8 | 925,5<br>7404,00 | 906,12<br>7248,96 | 1,23<br>9,84 | 18,15<br>145,20 | 30 км. |
| 341 | &С1545-19-1<br>варіант 3 | Втулка буртова 100 мм | шт | 4 | 224,42<br>897,68 | 220,00<br>880,00 | 0,02<br>0,08 | 4,4<br>17,60 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 342 | &С1545-19-1<br>варіант 4 | Втулка буртова 150 мм | шт | 14 | 374,36<br>5241,04 | 367,00<br>5138,00 | 0,02<br>0,28 | 7,34<br>102,76 | 30 км. |
| 343 | &С1545-19-1<br>варіант 2 | Втулка буртова 50 мм | шт | 2 | 224,42<br>448,84 | 220,00<br>440,00 | 0,02<br>0,04 | 4,4<br>8,80 | 30 км. |
| 344 | &С1545-19-1<br>варіант 1 | Втулка буртова 65 мм | шт | 2 | 265,22<br>530,44 | 260,00<br>520,00 | 0,02<br>0,04 | 5,2<br>10,40 | 30 км. |
| 345 | С130-888<br>варіант 1 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм | м | 76 | 352,97<br>26825,72 | 345,57<br>26263,32 | 0,48<br>36,48 | 6,92<br>525,92 | 30 км. |
| 346 | С130-889<br>варіант 1 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм | м | 60 | 400,31<br>24018,60 | 391,82<br>23509,20 | 0,64<br>38,40 | 7,85<br>471,00 | 30 км. |
| 347 | С130-890 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих | м | 20 | 443,63 | 434,05 | 0,88 | 8,7 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм | | | 8872,60 | 8681,00 | 17,60 | 174,00 | |
| 348 | +С188888-1 варіант 1 | Газоблок G D500, 600*120*200 мм (Стоунлайт або аналог) | м3 | 289,97 | 3343,22<br>969433,50 | 2869,67<br>832118,21 | 408<br>118307,76 | 65,55<br>19007,53 | 30 км. |
| 349 | +С188888-1 варіант 2 | Газоблок G D500, 600*300*200 мм (Стоунлайт або аналог) | м3 | 322,4 | 3722,82<br>1200237,17 | 3241,82<br>1045162,77 | 408<br>131539,20 | 73<br>23535,20 | 30 км. |
| 350 | &С111-1848-1-2О варіант 1 | Гайка М10 10 цб DIN934 | шт | 150 | 3,63<br>544,50 | 3,55<br>532,50 | 0,01<br>1,50 | 0,07<br>10,50 | |
| 351 | &С111-1848-1-2О варіант 6 | Гайка М16 6 цб DIN934 | шт | 240 | 5,47<br>1312,80 | 5,35<br>1284,00 | 0,01<br>2,40 | 0,11<br>26,40 | |
| 352 | &С111-115-9 варіант 2 | Гайка М6 6 цб DIN934 | шт | 700 | 0,42<br>294,00 | 0,40<br>280,00 | 0,01<br>7,00 | 0,01<br>7,00 | |
| 353 | &С111-115-9 варіант 1 | Гвинти М6х16 | шт | 700 | 2,41<br>1687,00 | 2,35<br>1645,00 | 0,01<br>7,00 | 0,05<br>35,00 | |
| 354 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00639 | 56298,04<br>359,74 | 54855,37<br>350,53 | 338,79<br>2,16 | 1103,88<br>7,05 | 30 км. |
| 355 | +С1555-106 варіант 3 | Геотекстиль голкопробивний дренажний щільністю 200 г/м2 | м2 | 47,25 | 34,12<br>1612,17 | 33,33<br>1574,84 | 0,12<br>5,67 | 0,67<br>31,66 | 30 км. |
| 356 | +С1555-106 варіант 1 | Геотекстиль голкопробивний термофіксований 200 г/м2 | м2 | 332,9 | 34,12<br>11358,55 | 33,33<br>11095,56 | 0,12<br>39,95 | 0,67<br>223,04 | 30 км. |
| 357 | +С1555-106 варіант 2 | Геотекстиль термоскріплений для покрівельних робіт (Fibertex F-30 або анелог) | м2 | 498,98 | 48,23<br>24065,81 | 47,16<br>23531,90 | 0,12<br>59,88 | 0,95<br>474,03 | 30 км. |
| 358 | +С1555-5 варіант 1 | Герметик для зовнішньої герметизації Profflex A | кг | 1039,1 | 198,9<br>206676,99 | 194,52<br>202125,73 | 0,48<br>498,77 | 3,9<br>4052,49 | 30 км. |
| 359 | +С111-618 варіант 1 | Герметик поліуретановий | кг | 44,37209 | 493,08<br>21878,99 | 482,90<br>21427,28 | 0,51<br>22,63 | 9,67<br>429,08 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 360 | &С1555-111-1-1Б варіант 1 | Герметик поліуретановий для герметизації отворів 600 мл (типу CS 51 або аналог) | туб | 12 | 291,82<br>3501,84 | 285,83<br>3429,96 | 0,27<br>3,24 | 5,72<br>68,64 | 30 км. |
| 361 | &С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий водостійкий 280 мл | шт | 904,31 | 190,14<br>171945,50 | 186,28<br>168454,87 | 0,13<br>117,56 | 3,73<br>3373,07 | 30 км. |
| 362 | +С1630-3 варіант 2 | Гідрант пожежний підземний 1000 мм DN125 | шт | 1 | 11446,67<br>11446,67 | 11160,00<br>11160,00 | 62,23<br>62,23 | 224,44<br>224,44 | 30 км. |
| 363 | +С1630-3 варіант 3 | Гідрант пожежний підземний 1500 мм DN125 | шт | 1 | 15928,55<br>15928,55 | 15554,00<br>15554,00 | 62,23<br>62,23 | 312,32<br>312,32 | 30 км. |
| 364 | +С1630-3 варіант 4 | Гідрант пожежний підземний 2200 мм DN125 | шт | 1 | 10243,07<br>10243,07 | 9980,00<br>9980,00 | 62,23<br>62,23 | 200,84<br>200,84 | 30 км. |
| 365 | &15062-6048-1-2Э варіант 1 | Гідроакумулятор вертикальний Zilmet Ultra-Pro 100V | шт | 1 | 10221,98<br>10221,98 | 9971,50<br>9971,50 | 50,05<br>50,05 | 200,43<br>200,43 | 30 км. |
| 366 | &15062-6048-1-2Э | Гідроакумулятор вертикальний Zilmet Ultra-Pro 300V | шт | 1 | 21155,87<br>21155,87 | 20691,00<br>20691,00 | 50,05<br>50,05 | 414,82<br>414,82 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 2 | | | | | | | | |
| 367 | С1545-32 | Гільза з'єднувальна Г-25 | 100шт | 0,408 | 823,24 | 804,06 | 3,04 | 16,14 | 30 км. |
| | | | | | 335,88 | 328,06 | 1,24 | 6,58 | |
| 368 | +С111-1896 | Гіпсова шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ | кг | 6578,58 | 19,86 | 18,93 | 0,54 | 0,39 | 30 км. |
| | варіант 1 | ST10 (2в1 старт+фініш) | | | 130650,60 | 124532,52 | 3552,43 | 2565,65 | |
| 369 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,002114 | 3831,38 | 3297,99 | 458,26 | 75,13 | 30 км. |
| | | | | | 8,10 | 6,97 | 0,97 | 0,16 | |
| 370 | +С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,27815 | 3831,38 | 3297,99 | 458,26 | 75,13 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1065,70 | 917,34 | 127,47 | 20,89 | |
| 371 | +С130-248 | Глушники шуму вентиляційних установок | шт | 4 | 10096,52 | 9881,00 | 17,55 | 197,97 | 30 км. |
| | варіант 1 | ГТП розміром 600_350_980 | | | 40386,08 | 39524,00 | 70,20 | 791,88 | |
| 372 | +С130-239 | Глушники шуму вентиляційних установок | шт | 1 | 2121,01 | 2075,80 | 3,62 | 41,59 | 30 км. |
| | варіант 1 | трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 2-2, діаметр обичайки 200 мм, маса наповнювача 0,72 кг | | | 2121,01 | 2075,80 | 3,62 | 41,59 | |
| 373 | +С130-240 | Глушники шуму вентиляційних установок | шт | 4 | 2611,93 | 2556,22 | 4,5 | 51,21 | 30 км. |
| | варіант 1 | трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 2-3, діаметр обичайки 250 мм, маса наповнювача 0,84 кг | | | 10447,72 | 10224,88 | 18,00 | 204,84 | |
| 374 | &С130-397-5-3А | Гнучка вставка кругла ВВГ 200 | шт | 16 | 239,3 | 212,80 | 21,81 | 4,69 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 3828,80 | 3404,80 | 348,96 | 75,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | &С130-397-5-3А | Гнучка вставка кругла ВВГ 250 | шт | 8 | 274,68 | 247,48 | 21,81 | 5,39 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 2197,44 | 1979,84 | 174,48 | 43,12 | |
| 376 | &С130-397-5-3А | Гнучка вставка кругла ЕРВ-72-4 ф 400 l=110 | шт | 1 | 3404,06 | 3315,50 | 21,81 | 66,75 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 3404,06 | 3315,50 | 21,81 | 66,75 | |
| 377 | &С130-397-5-3А | Гнучка вставка кругла COM VRAN-040A | шт | 1 | 1990,25 | 1929,42 | 21,81 | 39,02 | 30 км. |
| | варіант 5 | | | | 1990,25 | 1929,42 | 21,81 | 39,02 | |
| 378 | &С130-397-5-3А | Гнучка вставка прямокутна 280х280х110 | шт | 1 | 967,28 | 926,50 | 21,81 | 18,97 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 967,28 | 926,50 | 21,81 | 18,97 | |
| 379 | &С130-397-5-3А | Гнучка вставка прямокутна COM VRAN-040B | шт | 1 | 1833,32 | 1775,56 | 21,81 | 35,95 | 30 км. |
| | варіант 6 | | | | 1833,32 | 1775,56 | 21,81 | 35,95 | |
| 380 | +С113-1682 | Гофротруба Ду 25 | м | 350 | 12,7 | 12,30 | 0,15 | 0,25 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 4445,00 | 4305,00 | 52,50 | 87,50 | |
| 381 | +С1423-11220 | Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, | м3 | 139,4886 | 3094,91 | 2856,31 | 177,92 | 60,68 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | марка М400 | | | 431704,66 | 398422,68 | 24817,81 | 8464,17 | |
| 382 | +С1421-9599 | Гранвідсів фракції 0-5 мм | м3 | 10,6218 | 1199,65 | 587,50 | 588,63 | 23,52 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 12742,44 | 6240,31 | 6252,31 | 249,82 | |
| 383 | &С1-21-1 | Грати повітрозабірні Р700_1100н | шт | 2 | 2555,22 | 2503,00 | 2,12 | 50,1 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 5110,44 | 5006,00 | 4,24 | 100,20 | |
| 384 | &С1113-21-1-1 | Грунт ГФ-021 | кг | 2,228 | 92,87 | 90,48 | 0,57 | 1,82 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 206,91 | 201,59 | 1,27 | 4,05 | |
| 385 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення (Ceresit | л | 4469,44442 | 42,82 | 41,25 | 0,73 | 0,84 | 30 км. |
| | варіант 1 | СТ 17 або аналог) | | | 191381,61 | 184364,58 | 3262,69 | 3754,34 | |
| 386 | +С111-2014-7 | Грунтовка кварцева (грунт-фарба) Ceresit | л | 226,45 | 101,19 | 98,71 | 0,5 | 1,98 | 30 км. |
| | варіант 1 | СТ 16 | | | 22914,48 | 22352,88 | 113,23 | 448,37 | |
| 387 | С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 1,2 | 152,69 | 149,32 | 0,38 | 2,99 | 30 км. |
| | | | | | 183,23 | 179,18 | 0,46 | 3,59 | |
| 388 | +С1555-141 | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм | кг | 1948 | 21,71 | 20,83 | 0,45 | 0,43 | 30 км. |
| | | | | | 42291,08 | 40576,84 | 876,60 | 837,64 | |
| 389 | &С111-1673-3-1В | Ґрунтовка ГФ-021 | кг | 1,8 | 111,6 | 108,84 | 0,57 | 2,19 | |
| | | | | | 200,88 | 195,91 | 1,03 | 3,94 | |
| | варіант 2 | | | | | | | | |
| 390 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 антикорозійна сіра | т | 0,12945516 | 92868,85 | 90476,20 | 571,69 | 1820,96 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 12022,35 | 11712,61 | 74,01 | 235,73 | |
| 391 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0001826 | 111599,89 | 108839,97 | 571,69 | 2188,23 | 30 км. |
| | | | | | 20,38 | 19,87 | 0,10 | 0,41 | |
| 392 | С111-1623 | Ґрунтовки олійні, готові до застосування | т | 0,002121 | 295380,09 | 289084,69 | 503,63 | 5791,77 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 626,50 | 613,15 | 1,07 | 12,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | +С1550-22 | Ґрунтуюча адгезійна фарба (Ceresit CT 16 | кг | 2026,4749 | 101,16 | 98,71 | 0,47 | 1,98 | 30 км. |
| | варіант 2 | Quartzcontact або аналог) | | | 204998,20 | 200033,34 | 952,44 | 4012,42 | |
| 394 | &С121-298-1-Ю | Дверний блок металопластиковий, профіль | м2 | 164,97 | 6319,81 | 6256,71 | 16,05 | 47,05 | |
| | | Kommerlihg, фурнітура Siegenia, Roto, | | | 1042579,06 | 1032169,45 | 2647,77 | 7761,84 | |
| | варіант 4 | склопакет 4iESG-16-4-12-4iESG | | | | | | | |
| 395 | +С111-2012-2 | Декоративна штукатурка МАК-СПРЕЙ | кг | 5941,94 | 25,6 | 24,60 | 0,5 | 0,5 | 30 км. |
| | варіант 1 | Классік | | | 152113,66 | 146171,72 | 2970,97 | 2970,97 | |
| 396 | +С1600-103 | Деформаційний дилатаційний | м | 78,582 | 263,09 | 257,89 | 0,04 | 5,16 | 30 км. |
| | варіант 1 | компенсаційний профіль (E-Form або аналог) | | | 20674,14 | 20265,51 | 3,14 | 405,49 | |
| 397 | &С16-15-8111-7 | Дизель - генератор 22 кВа з АВР | шт | 1 | 277028,26 | 271489,95 | 106,38 | 5431,93 | 30 км. |
| | | | | | 277028,26 | 271489,95 | 106,38 | 5431,93 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 398 | С112-70 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 1,97946 | 4641,55 | 4327,08 | 223,46 | 91,01 | 30 км. |
| | | | | | 9187,76 | 8565,28 | 442,33 | 180,15 | |
| 399 | +С112-73 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0318974 | 8948,93 | 8550,00 | 223,46 | 175,47 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 285,45 | 272,72 | 7,13 | 5,60 | |
| 400 | С112-138 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,03775 | 3741,56 | 3444,74 | 223,46 | 73,36 | 30 км. |
| | | | | | 141,24 | 130,04 | 8,44 | 2,76 | |
| 401 | С112-104 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, | м3 | 0,000004 | 11084,76 | 10643,95 | 223,46 | 217,35 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт | | | 0,04 | 0,04 | - | - | |
| 402 | +С112-53 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 27,334688 | 7850,5<br>214590,97 | 7473,11<br>204275,13 | 223,46<br>6108,21 | 153,93<br>4207,63 | 30 км. |
| 403 | +С112-57 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,0194304 | 8172,02<br>158,79 | 7788,32<br>151,33 | 223,46<br>4,34 | 160,24<br>3,12 | 30 км. |
| 404 | +С112-58 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,2277 | 6061,86<br>1380,29 | 5719,54<br>1302,34 | 223,46<br>50,88 | 118,86<br>27,07 | 30 км. |
| 405 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,000295 | 7514,67<br>2,22 | 7143,86<br>2,11 | 223,46<br>0,07 | 147,35<br>0,04 | 30 км. |
| 406 | +С112-61 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 31,04895 | 7514,67<br>233322,61 | 7143,86<br>221809,35 | 223,46<br>6938,20 | 147,35<br>4575,06 | 30 км. |
| 407 | +С123-382 варіант 1 | Дошки підвіконні ширина 300 мм | м | 586,5 | 390,2<br>228852,30 | 381,38<br>223679,37 | 1,17<br>686,21 | 7,65<br>4486,72 | 30 км. |
| 408 | &С121-781-2-Ф варіант 1 | Драбина металева | шт | 2 | 23789,19<br>47578,38 | 23517,86<br>47035,72 | 94,24<br>188,48 | 177,09<br>354,18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 409 | +С121-781-1 варіант 1 | Драбини металеві | т | 0,08 | 120964,71<br>9677,18 | 119709,69<br>9576,78 | 354,54<br>28,36 | 900,48<br>72,04 | 30 км. |
| 410 | С111-1608 | Дрантя | кг | 5,04 | 16,51<br>83,21 | 15,45<br>77,87 | 0,74<br>3,73 | 0,32<br>1,61 | 30 км. |
| 411 | +С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 97,6648 | 16,51<br>1612,45 | 15,45<br>1508,92 | 0,74<br>72,27 | 0,32<br>31,26 | 30 км. |
| 412 | &2301-1016-1 варіант 1 | Дренажний насос Unilift KP 150-A-1 Grundfos | шт | 1 | 15070,38<br>15070,38 | 14666,67<br>14666,67 | 108,21<br>108,21 | 295,5<br>295,50 | |
| 413 | +С147-29 варіант 1 | Дріт ГОСТ оц. т/о (ф1 мм, вага 1 кг) | 100кг | 0,01 | 6657,11<br>66,57 | 6500,00<br>65,00 | 26,58<br>0,27 | 130,53<br>1,30 | 30 км. |
| 414 | &С1545-201-1-2У варіант 1 | Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту діаметр 8 ммW-08/AL | м | 927 | 39,32<br>36449,64 | 38,50<br>35689,50 | 0,05<br>46,35 | 0,77<br>713,79 | 30 км. |
| 415 | С111-806 варіант 1 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,00008 | 65152,66<br>5,21 | 63609,37<br>5,09 | 265,79<br>0,02 | 1277,5<br>0,10 | 30 км. |
| 416 | С111-807 варіант 1 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,01062 | 54848,44<br>582,49 | 53507,19<br>568,25 | 265,79<br>2,82 | 1075,46<br>11,42 | 30 км. |
| 417 | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,0024 | 80180,59<br>192,43 | 78342,63<br>188,02 | 265,79<br>0,64 | 1572,17<br>3,77 | 30 км. |
| 418 | +С111-795 варіант 1 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,0655716 | 80180,59<br>5257,57 | 78342,63<br>5137,05 | 265,79<br>17,43 | 1572,17<br>103,09 | 30 км. |
| 419 | С111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,0022402 | 340990,28 | 334038,41 | 265,79 | 6686,08 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 763,89 | 748,31 | 0,60 | 14,98 | |
| 420 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,00280056 | 81067,16 | 79211,82 | 265,79 | 1589,55 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | | | 227,03 | 221,84 | 0,74 | 4,45 | |
| 421 | +С111-812 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,0011 | 67471,64 | 65882,88 | 265,79 | 1322,97 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | | | 74,22 | 72,47 | 0,29 | 1,46 | |
| 422 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,0000035 | 55066,41 | 53720,89 | 265,79 | 1079,73 | 30 км. |
| | | призначення світлий, діаметр 1,1 мм | | | 0,19 | 0,19 | - | - | |
| 423 | +С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,5198474 | 55066,41 | 53720,89 | 265,79 | 1079,73 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення світлий, діаметр 1,1 мм | | | 28626,13 | 27926,66 | 138,17 | 561,30 | |
| 424 | +С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,000012 | 49792,11 | 48550,00 | 265,79 | 976,32 | 30 км. |
| | | призначення світлий, діаметр 4,0 мм | | | 0,60 | 0,58 | - | 0,02 | |
| 425 | +С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,22465836 | 49792,11 | 48550,00 | 265,79 | 976,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення світлий, діаметр 4,0 мм | | | 11186,21 | 10907,16 | 59,71 | 219,34 | |
| 426 | +С111-821-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 1,562697 | 49792,11 | 48550,00 | 265,79 | 976,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення чорний, діаметр 1,2 мм | | | 77809,98 | 75868,94 | 415,35 | 1525,69 | |
| 427 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,00108 | 49792,11 | 48550,00 | 265,79 | 976,32 | 30 км. |
| | | призначення чорний, діаметр 1,6 мм | | | 53,78 | 52,43 | 0,29 | 1,06 | |
| 428 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,313092 | 49792,11 | 48550,00 | 265,79 | 976,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення чорний, діаметр 1,6 мм | | | 15589,51 | 15200,62 | 83,22 | 305,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0461688 | 56665,83 | 55216,56 | 338,18 | 1111,09 | 30 км. |
| | | | | | 2616,19 | 2549,28 | 15,61 | 51,30 | |
| 430 | &С1630-470-31-3К | Дросель-клапан 300_200 | шт | 2 | 501,76 | 491,51 | 0,41 | 9,84 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 1003,52 | 983,02 | 0,82 | 19,68 | |
| 431 | &С1630-470-31-3К | Дросель-клапан 400_200 | шт | 1 | 588,86 | 576,90 | 0,41 | 11,55 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 588,86 | 576,90 | 0,41 | 11,55 | |
| 432 | &С1630-470-31-3К | Дросель-клапан 500_200 | шт | 3 | 675,86 | 662,20 | 0,41 | 13,25 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 2027,58 | 1986,60 | 1,23 | 39,75 | |
| 433 | &С1630-470-31-3К | Дросель-клапан 600_200 | шт | 2 | 731,25 | 716,50 | 0,41 | 14,34 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1462,50 | 1433,00 | 0,82 | 28,68 | |
| 434 | &С1-180-57 | Дюбелі 6х40 мм в комплекті | шт | 2846 | 1,49 | 1,43 | 0,03 | 0,03 | |
| | варіант 1 | | | | 4240,54 | 4069,78 | 85,38 | 85,38 | |
| 435 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,1857 | 749,24 | 734,25 | 0,3 | 14,69 | 30 км. |
| | | | | | 139,13 | 136,35 | 0,06 | 2,72 | |
| 436 | С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в | т | 0,02028 | 85197,4 | 83188,07 | 338,79 | 1670,54 | 30 км. |
| | варіант 1 | обоймах] 2,5х48,5 мм | | | 1727,80 | 1687,05 | 6,87 | 33,88 | |
| 437 | +С111-148 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] | т | 0,00088 | 67898,18 | 66228,05 | 338,79 | 1331,34 | 30 км. |
| | | 3х68,5 мм | | | 59,75 | 58,28 | 0,30 | 1,17 | |
| 438 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 10,192 | 1692,47 | 1658,87 | 0,41 | 33,19 | 30 км. |
| | | | | | 17249,65 | 16907,20 | 4,18 | 338,27 | |
| 439 | +С1545-44 | Дюбель 12х32/М10 латунь | 100шт | 1 | 1104,21 | 1096,67 | 0,3 | 7,24 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 1104,21 | 1096,67 | 0,30 | 7,24 | |
| 440 | &С111-125-6 | Дюбель 8х80 нейлон APS | шт | 6159 | 3,3 | 3,23 | 0,01 | 0,06 | |
| | варіант 1 | | | | 20324,70 | 19893,57 | 61,59 | 369,54 | |
| 441 | +С1551-6-СП | Дюбель М8 | шт | 1324,54 | 13,61 | 13,33 | 0,01 | 0,27 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 18026,99 | 17656,12 | 13,25 | 357,62 | |
| 442 | &С1-8919-96-Ц | Дюбель з ударним шурупом 6/40 поліпр. буртик(100 шт) | уп. | 72 | 48,2 | 46,40 | 0,85 | 0,95 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 3470,40 | 3340,80 | 61,20 | 68,40 | |
| 443 | &С1-180-57-11-1 | Дюбель монтажний | 10шт | 2113,52 | 14,62 | 14,30 | 0,03 | 0,29 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 30899,66 | 30223,34 | 63,41 | 612,91 | |
| 444 | +С1545-44 | Дюбель монтажний | 100шт | 4,45325 | 92,11 | 90,00 | 0,3 | 1,81 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 410,19 | 400,79 | 1,34 | 8,06 | |
| 445 | &С111-155-2 | Дюбель нейлоновий рамний 10х120мм KPR-FAST K | шт | 400 | 13,6 | 13,33 | - | 0,27 | |
| | | | | | 5440,00 | 5332,00 | - | 108,00 | |
| 446 | +С188888-4 | Дюбель розпірний 10х60 мм Expert Fix | шт | 86171 | 9,16 | 8,97 | 0,01 | 0,18 | |
| | варіант 5 | | | | 789326,36 | 772953,87 | 861,71 | 15510,78 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 447 | &С1-8919-972 | Дюбель цвях металевий bierbach 6/40 | шт | 13 | 2,27 | 2,22 | 0,01 | 0,04 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 29,51 | 28,86 | 0,13 | 0,52 | |
| 448 | +С113-2118 | Дюбель-гак одинарний 100 мм | шт | 130 | 2,06 | 1,95 | 0,07 | 0,04 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 267,80 | 253,50 | 9,10 | 5,20 | |
| 449 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 21,094 | 146,17 | 143,00 | 0,3 | 2,87 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 3083,31 | 3016,44 | 6,33 | 60,54 | |
| 450 | +С1555-214 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 100 мм | м2 | 1937,128 | 470,5 | 460,00 | 1,27 | 9,23 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 911418,72 | 891078,88 | 2460,15 | 17879,69 | |
| 451 | &С111-1564-1 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 30 мм | м2 | 886,56 | 128,03 | 125,13 | 0,39 | 2,51 | |
| | варіант 1 | | | | 113506,28 | 110935,25 | 345,76 | 2225,27 | |
| 452 | +С1555-212 | Екструзійний пінополістирол Г1 т. 50 мм | м2 | 1713,668 | 231,17 | 226,00 | 0,64 | 4,53 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 396148,63 | 387288,97 | 1096,75 | 7762,91 | |
| 453 | &С1630-1193-1-2У | Електрична рушникосушарка Narow 2012 300W Plug Atlantic | шт | 80 | 6341,97 | 6215,83 | 1,79 | 124,35 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 507357,60 | 497266,40 | 143,20 | 9948,00 | |
| 454 | &С1630-1193-1-2У | Електрична рушникосушарка Narow 2012 500W Plug Atlantic | шт | 16 | 6741,48 | 6607,50 | 1,79 | 132,19 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 107863,68 | 105720,00 | 28,64 | 2115,04 | |
| 455 | С1545-296 | Електроди ВЛ-10, вольфрамові | т | 0,00000441 | 1860294,42 | 1823432,53 | 385,53 | 36476,36 | 30 км. |
| | | | | | 8,20 | 8,04 | - | 0,16 | |
| 456 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0285736 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | | | | | 3507,46 | 3428,83 | 9,85 | 68,78 | |
| 457 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,7581272 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | | | | | 93061,43 | 90975,26 | 261,43 | 1824,74 | |
| 458 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0008753 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 107,44 | 105,04 | 0,30 | 2,10 | |
| 459 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,00032 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 39,28 | 38,40 | 0,11 | 0,77 | |
| 460 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,0020204 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 248,01 | 242,45 | 0,70 | 4,86 | |
| 461 | +С111-1517 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,1256466 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 15423,34 | 15077,59 | 43,33 | 302,42 | |
| 462 | +С111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,0004 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 49,10 | 48,00 | 0,14 | 0,96 | |
| 463 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,07 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 8592,62 | 8400,00 | 24,14 | 168,48 | |
| 464 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,75802 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | | | | | 93048,27 | 90962,40 | 261,40 | 1824,47 | |
| 465 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,7759081 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | | | | | 95244,07 | 93108,97 | 267,56 | 1867,54 | |
| 466 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,05896 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | | | | | 7237,44 | 7075,20 | 20,33 | 141,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,02812 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 3451,78 | 3374,40 | 9,70 | 67,68 | |
| 468 | +С111-1530 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,003764 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 462,04 | 451,68 | 1,30 | 9,06 | |
| 469 | +С111-1539 | Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 | т | 0,000016 | 122751,74 | 120000,00 | 344,84 | 2406,9 | 30 км. |
| | | | | | 1,96 | 1,92 | 0,01 | 0,03 | |
| 470 | +С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 12,94 | 4,94097 | 4,94097 | - | - | |
| | варіант 1 | | | | 63,94 | 63,94 | - | - | |
| 471 | +С121-787 | Елементи опалубки металеві з кріпленням | т | 8,291119 | 265047,6 | 262720,00 | 354,54 | 1973,06 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 2197541,19 | 2178242,78 | 2939,53 | 16358,88 | |
| 472 | +С1113-252 | Емаль КО-811 кремній-органічна червона | т | 0,000378 | 505532,29 | 495048,20 | 571,69 | 9912,4 | 30 км. |
| | | | | | 191,09 | 187,13 | 0,22 | 3,74 | |
| 473 | С1113-253 | Емаль КО-811 кремній-органічна чорна | т | 0,00034 | 505532,29 | 495048,20 | 571,69 | 9912,4 | 30 км. |
| | | | | | 171,88 | 168,32 | 0,19 | 3,37 | |
| 474 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0038 | 135916,79 | 132680,06 | 571,69 | 2665,04 | 30 км. |
| | | | | | 516,48 | 504,18 | 2,17 | 10,13 | |
| 475 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0283124 | 135916,79 | 132680,06 | 571,69 | 2665,04 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 3848,13 | 3756,49 | 16,19 | 75,45 | |
| 476 | +С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,3891 | 23079,97 | 22128,33 | 499,09 | 452,55 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 8980,42 | 8610,13 | 194,20 | 176,09 | |
| 477 | +С111-857 | Євроруберойд | м2 | 1955,28 | 121,06 | 118,11 | 0,58 | 2,37 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 236706,20 | 230938,12 | 1134,06 | 4634,02 | |
| 478 | +С111-858 | Євроруберойд Prime ЕПП 2,5 підкладковий | м2 | 427,5 | 93,55 | 91,10 | 0,62 | 1,83 | 30 км. |
| | варіант 1 | (Sweetondale або аналог) | | | 39992,63 | 38945,25 | 265,05 | 782,33 | |
| 479 | +С1630-206 | Ємність для зберігання запасу питної води | шт | 3 | 8928,08 | 8319,00 | 434,02 | 175,06 | 30 км. |
| | варіант 1 | 1000 літрів | | | 26784,24 | 24957,00 | 1302,06 | 525,18 | |
| 480 | С111-1748 | Жмут смоляний | кг | 19,6 | 71,86 | 70,14 | 0,31 | 1,41 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1408,46 | 1374,74 | 6,08 | 27,64 | |
| 481 | &С101-350- | З'єднання ПЕ/СТ Ду 160/150 | шт. | 2 | 6591,9 | 6462,00 | 0,65 | 129,25 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 379 варіант 1 | | | | 13183,80 | 12924,00 | 1,30 | 258,50 | |
| 482 | +С1630-118 варіант 1 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 607,32 | 8,49<br>5156,15 | 8,29<br>5034,68 | 0,03<br>18,22 | 0,17<br>103,25 | 30 км. |
| 483 | +С1630-119 варіант 1 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм | шт | 134,64 | 9,28<br>1249,46 | 9,06<br>1219,84 | 0,04<br>5,39 | 0,18<br>24,23 | 30 км. |
| 484 | С1630-120 варіант 1 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 4,62 | 12,16<br>56,18 | 11,86<br>54,79 | 0,06<br>0,28 | 0,24<br>1,11 | 30 км. |
| 485 | С1630-121 варіант 1 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм | шт | 3,24 | 14,08<br>45,62 | 13,72<br>44,45 | 0,08<br>0,26 | 0,28<br>0,91 | 30 км. |
| 486 | С1630-122 варіант 1 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм | шт | 2,45 | 16,83<br>41,23 | 16,39<br>40,16 | 0,11<br>0,27 | 0,33<br>0,80 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 487 | С1630-123 варіант 1 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм | шт | 2,9 | 31,85<br>92,37 | 31,06<br>90,07 | 0,17<br>0,49 | 0,62<br>1,81 | 30 км. |
| 488 | С1630-124 варіант 1 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм | шт | 0,2 | 38,39<br>7,68 | 37,39<br>7,48 | 0,25<br>0,05 | 0,75<br>0,15 | 30 км. |
| 489 | +С113-1791 варіант 1 | З'єднувач двосторонній KAN-Therm PPSU Push 18x2,5/14x2 | шт | 92 | 164,58<br>15141,36 | 161,28<br>14837,76 | 0,07<br>6,44 | 3,23<br>297,16 | 30 км. |
| 490 | +С113-2041 варіант 1 | З'єднувач з манжетою та внутрішньою різьбою Ду 25 мм | шт | 16 | 263,91<br>4222,56 | 258,67<br>4138,72 | 0,07<br>1,12 | 5,17<br>82,72 | 30 км. |
| 491 | +С113-1799 варіант 3 | З'єднувач конусный Push PLATINUM KAN-therm 14x2 G3/4" | шт | 512 | 306,92<br>157143,04 | 300,83<br>154024,96 | 0,07<br>35,84 | 6,02<br>3082,24 | 30 км. |
| 492 | +С113-1799 варіант 1 | З'єднувач латунний KAN-Therm Push з манжетою з внутрішнім різьбленням 18x2,5 G1/2" | шт | 556 | 259,81<br>144454,36 | 254,65<br>141585,40 | 0,07<br>38,92 | 5,09<br>2830,04 | 30 км. |
| 493 | +С113-1799 варіант 2 | З'єднувач латунний KAN-Therm Push з манжетою з внутрішнім різьбленням 14x2 G1/2" | шт | 224 | 255,07<br>57135,68 | 250,00<br>56000,00 | 0,07<br>15,68 | 5<br>1120,00 | 30 км. |
| 494 | +С113-1802 варіант 1 | З'єднувач латунний KAN-Therm Push з манжетою з внутрішнім різьбленням 25x3,5 G3/4" | шт | 16 | 432,98<br>6927,68 | 424,42<br>6790,72 | 0,07<br>1,12 | 8,49<br>135,84 | 30 км. |
| 495 | &С101-350-356-16 варіант 1 | Заглушка 15 | шт. | 96 | 25,33<br>2431,68 | 24,18<br>2321,28 | 0,65<br>62,40 | 0,5<br>48,00 | 30 км. |
| 496 | &С112-56-1 варіант 1 | Заглушка Д 125 мм | шт | 16 | 196,89<br>3150,24 | 183,00<br>2928,00 | 10,03<br>160,48 | 3,86<br>61,76 | |
| 497 | +С113-1489 варіант 3 | Заглушка НПВХ фланцева | шт | 8 | 202,12<br>1616,96 | 198,09<br>1584,72 | 0,07<br>0,56 | 3,96<br>31,68 | 30 км. |
| 498 | +С113-1489 варіант 1 | Заглушка каналізаційна ПП d 110° | шт | 21 | 40,36<br>847,56 | 39,50<br>829,50 | 0,07<br>1,47 | 0,79<br>16,59 | 30 км. |
| 499 | +С113-1489 варіант 2 | Заглушка каналізаційна ПП d 75° | шт | 4 | 37,3<br>149,20 | 36,50<br>146,00 | 0,07<br>0,28 | 0,73<br>2,92 | 30 км. |
| 500 | &С1534-330-5 | Закінчення димоходу (кришка шахти) ф 300 мм т. 0,5 мм 550x550 мм AISI 304 | шт | 12 | 2144,87<br>25738,44 | 2100,00<br>25200,00 | 2,81<br>33,72 | 42,06<br>504,72 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | +С111-1631<br>варіант 1 | Замазка сантехнічна (Unigum або аналог) | кг | 92,4 | 411,98<br>38066,95 | 403,33<br>37267,69 | 0,57<br>52,67 | 8,08<br>746,59 | 30 км. |
| 502 | С1515-22 | Замок гвинтовий висячий з ключем А-19-00М СБ | шт | 1 | 37,39<br>37,39 | 36,58<br>36,58 | 0,08<br>0,08 | 0,73<br>0,73 | 30 км. |
| 503 | &С1545-500-5<br>варіант 1 | Запобіжник 10 кВ в камері КСО 393-04 I=100 А ( ПКТ-017-20УЗ) | шт | 3 | 307,5<br>922,50 | 300,00<br>900,00 | 1,47<br>4,41 | 6,03<br>18,09 | |
| 504 | +С1630-1385<br>варіант 1 | Засувка клинова фланцева , діаметр 65 мм | шт | 1 | 5738,74<br>5738,74 | 5620,00<br>5620,00 | 6,22<br>6,22 | 112,52<br>112,52 | 30 км. |
| 505 | +С1630-66<br>варіант 1 | Засувка клинова фланцева діаметр 100 мм | шт | 7 | 8209,13<br>57463,91 | 8036,67<br>56256,69 | 11,5<br>80,50 | 160,96<br>1126,72 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 506 | +С1630-69<br>варіант 1 | Засувка клинова фланцева, діаметр 150 мм | шт | 4 | 14928,47<br>59713,88 | 14607,00<br>58428,00 | 28,75<br>115,00 | 292,72<br>1170,88 | 30 км. |
| 507 | +С1630-65<br>варіант 4 | Засувка клинова фланцева, діаметр 50 мм | шт | 3 | 5121,01<br>15363,03 | 5013,50<br>15040,50 | 7,1<br>21,30 | 100,41<br>301,23 | 30 км. |
| 508 | +С1630-66<br>варіант 2 | Засувка шиберна міжфланцева чавунна PN10 /шибер-нж сталь 304/ Ду 80 UKSPAR | шт | 1 | 5365,06<br>5365,06 | 5256,65<br>5256,65 | 3,21<br>3,21 | 105,2<br>105,20 | 30 км. |
| 509 | +С1545-39<br>варіант 2 | Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203 | шт | 57 | 7,92<br>451,44 | 7,75<br>441,75 | 0,01<br>0,57 | 0,16<br>9,12 | |
| 510 | &С121-40-98-1Т<br>варіант 1 | Захисна секція УЗС-1 | шт | 2 | 22844,66<br>45689,32 | 22662,00<br>45324,00 | 12,6<br>25,20 | 170,06<br>340,12 | 30 км. |
| 511 | +С1630-126<br>варіант 1 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 303,66 | 40,77<br>12380,22 | 39,78<br>12079,59 | 0,19<br>57,70 | 0,8<br>242,93 | 30 км. |
| 512 | +С1630-127<br>варіант 1 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 67,32 | 54,91<br>3696,54 | 53,60<br>3608,35 | 0,23<br>15,48 | 1,08<br>72,71 | 30 км. |
| 513 | +С1630-128<br>варіант 1 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 2,31 | 84,11<br>194,29 | 82,11<br>189,67 | 0,35<br>0,81 | 1,65<br>3,81 | 30 км. |
| 514 | +С1630-129<br>варіант 1 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм | шт | 1,62 | 111,13<br>180,03 | 108,49<br>175,75 | 0,46<br>0,75 | 2,18<br>3,53 | 30 км. |
| 515 | +С1630-130<br>варіант 1 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм | шт | 1,47 | 135,55<br>199,26 | 132,31<br>194,50 | 0,58<br>0,85 | 2,66<br>3,91 | 30 км. |
| 516 | +С1630-131<br>варіант 1 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм | шт | 1,74 | 202,66<br>352,63 | 197,88<br>344,31 | 0,81<br>1,41 | 3,97<br>6,91 | 30 км. |
| 517 | +С1630-132<br>варіант 1 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм | шт | 0,1 | 373,86<br>37,39 | 365,45<br>36,55 | 1,08<br>0,11 | 7,33<br>0,73 | 30 км. |
| 518 | +С1429-110<br>варіант 1 | Земля рослинна | м3 | 409,978 | 1025,99<br>420633,33 | 625,00<br>256236,25 | 380,87<br>156148,32 | 20,12<br>8248,76 | 30 км. |
| 519 | +С1545-39<br>варіант 1 | Злучник для дроту універсальний С-011 | шт | 60 | 43,3<br>2598,00 | 42,00<br>2520,00 | 0,45<br>27,00 | 0,85<br>51,00 | |
| 520 | +С1545-400<br>варіант 1 | Злучник для стержня D16 та смуги С-042 | шт | 28 | 84,7<br>2371,60 | 83,00<br>2324,00 | 0,04<br>1,12 | 1,66<br>46,48 | |
| 521 | +С1545-39<br>варіант 4 | Злучник контрольний С-032 | шт | 14 | 77,98<br>1091,72 | 76,00<br>1064,00 | 0,45<br>6,30 | 1,53<br>21,42 | |
| 522 | +С130-617 | Змішувач для ванни з довгим виливом і | комплект | 96 | 2490,8 | 2440,87 | 1,09 | 48,84 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | лійкою для душу | | | 239116,80 | 234323,52 | 104,64 | 4688,64 | |
| 523 | +С130-616 | Змішувач для кухонної мийки | комплект | 80 | 1117,4 | 1095,00 | 0,49 | 21,91 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 89392,00 | 87600,00 | 39,20 | 1752,80 | |
| 524 | +С130-628 | Змішувач для умивальника хром | комплект | 124 | 1210,33 | 1186,15 | 0,45 | 23,73 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 150080,92 | 147082,60 | 55,80 | 2942,52 | |
| 525 | С1110-179 | Ізолятор фарфоровий, тип ТФ-20 | 100шт | 0,26 | 2221,65 | 2156,52 | 21,57 | 43,56 | 30 км. |
| | | | | | 577,63 | 560,70 | 5,61 | 11,32 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 526 | &С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30 2х1,5 мм | м | 1893,12 | 41,21 | 40,06 | 0,34 | 0,81 | 30 км. |
| | варіант 8 | | | | 78015,48 | 75838,39 | 643,66 | 1533,43 | |
| 527 | &С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30 3х1,5 мм | м | 244,8 | 55,86 | 54,42 | 0,34 | 1,1 | 30 км. |
| | варіант 16 | | | | 13674,53 | 13322,02 | 83,23 | 269,28 | |
| 528 | &С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30 5х1,5 мм | м | 40,8 | 96,47 | 94,24 | 0,34 | 1,89 | 30 км. |
| | варіант 11 | | | | 3935,98 | 3844,99 | 13,87 | 77,12 | |
| 529 | &С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30(E90) 3х4 мм | м | 8,16 | 121,59 | 118,87 | 0,34 | 2,38 | 30 км. |
| | варіант 19 | | | | 992,17 | 969,98 | 2,77 | 19,42 | |
| 530 | &С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E30(E90) 3х4/5х6 кв. мм | м | 10,2 | 288,72 | 282,72 | 0,34 | 5,66 | 30 км. |
| | варіант 20 | | | | 2944,94 | 2883,74 | 3,47 | 57,73 | |
| 531 | &С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E90 3х4,0 мм | м | 40,8 | 121,59 | 118,87 | 0,34 | 2,38 | 30 км. |
| | варіант 10 | | | | 4960,87 | 4849,90 | 13,87 | 97,10 | |
| 532 | &С153-357-98 | Кабелі N (НХН) FE 180 E90 5х6,0 мм | м | 35,7 | 171,36 | 167,66 | 0,34 | 3,36 | 30 км. |
| | варіант 9 | | | | 6117,55 | 5985,46 | 12,14 | 119,95 | |
| 533 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГ нг-нд (ВВГнгд) 2х1,5 мм | м | 1146,48 | 23,08 | 22,29 | 0,34 | 0,45 | 30 км. |
| | варіант 15 | | | | 26460,76 | 25555,04 | 389,80 | 515,92 | |
| 534 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнг-нд 5х1,5 мм | м | 20,4 | 55,34 | 53,91 | 0,34 | 1,09 | 30 км. |
| | варіант 17 | | | | 1128,94 | 1099,76 | 6,94 | 22,24 | |
| 535 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х1,5 мм | м | 8364 | 34,66 | 33,64 | 0,34 | 0,68 | 30 км. |
| | | | | | 289896,24 | 281364,96 | 2843,76 | 5687,52 | |
| 536 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х2,5 мм | м | 11373 | 53,7 | 52,31 | 0,34 | 1,05 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 610730,10 | 594921,63 | 3866,82 | 11941,65 | |
| 537 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х4 мм | м | 408 | 58,87 | 57,38 | 0,34 | 1,15 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 24018,96 | 23411,04 | 138,72 | 469,20 | |
| 538 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 3х6 мм | м | 1734 | 88,36 | 86,29 | 0,34 | 1,73 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 153216,24 | 149626,86 | 589,56 | 2999,82 | |
| 539 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5*2,5 мм | м | 25,5 | 87,62 | 85,56 | 0,34 | 1,72 | 30 км. |
| | варіант 14 | | | | 2234,31 | 2181,78 | 8,67 | 43,86 | |
| 540 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5*4 мм | м | 13,26 | 141,78 | 138,66 | 0,34 | 2,78 | 30 км. |
| | варіант 12 | | | | 1880,00 | 1838,63 | 4,51 | 36,86 | |
| 541 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х10,0 мм | м | 38,76 | 317,61 | 311,04 | 0,34 | 6,23 | 30 км. |
| | варіант 5 | | | | 12310,56 | 12055,91 | 13,18 | 241,47 | |
| 542 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х25,0 мм | м | 285,6 | 561,61 | 550,26 | 0,34 | 11,01 | 30 км. |
| | варіант 6 | | | | 160395,82 | 157154,26 | 97,10 | 3144,46 | |
| 543 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х35,0 мм | м | 520,2 | 765,18 | 749,84 | 0,34 | 15 | 30 км. |
| | варіант 7 | | | | 398046,64 | 390066,77 | 176,87 | 7803,00 | |
| 544 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х4,0 мм | м | 13,26 | 141,78 | 138,66 | 0,34 | 2,78 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 18 | | | | 1880,00 | 1838,63 | 4,51 | 36,86 | |
| 545 | &С153-357-98 | Кабелі ВВГнгд 5х6,0 мм | м | 183,6 | 132,95 | 130,00 | 0,34 | 2,61 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 24409,62 | 23868,00 | 62,42 | 479,20 | |
| 546 | &С153-357-98 | Кабелі КВВГнгд 10*2,5 мм | м | 10,2 | 203,76 | 199,42 | 0,34 | 4 | 30 км. |
| | варіант 13 | | | | 2078,35 | 2034,08 | 3,47 | 40,80 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 547 | &С100-15096-2011-Щ | Кабель J-H(St)H 2x2x0,8 | 1000м | 1,173 | 16568,5 | 16200,00 | 43,63 | 324,87 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 19434,85 | 19002,60 | 51,18 | 381,07 | |
| 548 | &С100-15096-2011-Щ | Кабель J-H(St)H 1x2x0,8 | 1000м | 1,319 | 9734,5 | 9500,00 | 43,63 | 190,87 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 12839,81 | 12530,50 | 57,55 | 251,76 | |
| 549 | &С100-15096-2011-Щ | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,153 | 11774,5 | 11500,00 | 43,63 | 230,87 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1801,50 | 1759,50 | 6,68 | 35,32 | |
| 550 | &С100-15096-2011-Щ | Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8 | 1000м | 0,204 | 20240,5 | 19800,00 | 43,63 | 396,87 | 30 км. |
| | варіант 7 | | | | 4129,06 | 4039,20 | 8,90 | 80,96 | |
| 551 | &С100-15096-2011-Щ | Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5 | 1000м | 0,6936 | 27706,9 | 27120,00 | 43,63 | 543,27 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 19217,51 | 18810,43 | 30,26 | 376,82 | |
| 552 | &С100-15096-2011-Щ | Кабель NHXH FE 180 E30 2x2,5 | 1000м | 0,051 | 41303,5 | 40450,00 | 43,63 | 809,87 | 30 км. |
| | варіант 6 | | | | 2106,48 | 2062,95 | 2,23 | 41,30 | |
| 553 | &С100-15096-2011-Щ | Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5 | 1000м | 0,357 | 38457,7 | 37660,00 | 43,63 | 754,07 | 30 км. |
| | варіант 5 | | | | 13729,40 | 13444,62 | 15,58 | 269,20 | |
| 554 | +С151-2 | Кабель АВВГз-1 4х120мм | 1000м | 2,239 | 321997,82 | 315000,00 | 684,14 | 6313,68 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 720953,12 | 705285,00 | 1531,79 | 14136,33 | |
| 555 | +С151-2 | Кабель АВВГз-1 4х185мм | 1000м | 1,494 | 472957,82 | 463000,00 | 684,14 | 9273,68 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 706598,98 | 691722,00 | 1022,11 | 13854,87 | |
| 556 | &С154-623-111-1К | Кабель ВВГнз- 3_4мм2 | м | 300 | 63,79 | 62,50 | 0,04 | 1,25 | |
| | варіант 1 | | | | 19137,00 | 18750,00 | 12,00 | 375,00 | |
| 557 | &С154-62-111 | Кабель для заземлення ПВ1 1*10 | м | 142,8 | 60,58 | 59,36 | 0,03 | 1,19 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 8650,82 | 8476,61 | 4,28 | 169,93 | |
| 558 | &С154-62-111 | Кабель для заземлення ПВ1 1*25 | м | 51 | 152,01 | 149,00 | 0,03 | 2,98 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 7752,51 | 7599,00 | 1,53 | 151,98 | |
| 559 | &С154-62-111 | Кабель для заземлення ПВ1 1*6 | м | 306 | 37,98 | 37,21 | 0,03 | 0,74 | 30 км. |
| | | | | | 11621,88 | 11386,26 | 9,18 | 226,44 | |
| 560 | +С111-311 | Каболка | т | 0,006732 | 234226,39 | 229180,00 | 453,72 | 4592,67 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1576,81 | 1542,84 | 3,05 | 30,92 | |
| 561 | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, | 10м | 0,05524 | 665,3 | 643,74 | 8,51 | 13,05 | 30 км. |
| | | | | | 36,75 | 35,56 | 0,47 | 0,72 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 мм | | | | | | | |
| 562 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0005603 | 223137,13<br>125,02 | 218456,38<br>122,40 | 305,51<br>0,17 | 4375,24<br>2,45 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 563 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0011 | 465006,03<br>511,51 | 455321,11<br>500,85 | 567,15<br>0,62 | 9117,77<br>10,04 | 30 км. |
| 564 | +С121-779 варіант 1 | Каркаси арматурні КР-1 | т | 21,311 | 50732,2<br>1081153,91 | 50000,00<br>1065550,00 | 354,54<br>7555,60 | 377,66<br>8048,31 | 30 км. |
| 565 | +С121-779 варіант 2 | Каркаси арматурні КР-2 | т | 2,166 | 50732,2<br>109885,95 | 50000,00<br>108300,00 | 354,54<br>767,93 | 377,66<br>818,02 | 30 км. |
| 566 | +С121-779 варіант 3 | Каркаси арматурні КР-3 | т | 0,055 | 50732,2<br>2790,27 | 50000,00<br>2750,00 | 354,54<br>19,50 | 377,66<br>20,77 | 30 км. |
| 567 | +С121-779 варіант 5 | Каркаси арматурні КР-4 | т | 0,017 | 50732,2<br>862,45 | 50000,00<br>850,00 | 354,54<br>6,03 | 377,66<br>6,42 | 30 км. |
| 568 | &С124-22-5 варіант 1 | Каркаси арматурні Кп-1 | т | 39,5756 | 50590,08<br>2002132,77 | 50000,00<br>1978780,00 | 265,79<br>10518,80 | 324,29<br>12833,97 | 30 км. |
| 569 | &С124-22-5 варіант 2 | Каркаси арматурні Кп-2 | т | 4,0521 | 50590,08<br>204996,06 | 50000,00<br>202605,00 | 265,79<br>1077,01 | 324,29<br>1314,05 | 30 км. |
| 570 | &С124-22-5 варіант 3 | Каркаси арматурні Кп-3 | т | 1,943 | 50590,08<br>98296,53 | 50000,00<br>97150,00 | 265,79<br>516,43 | 324,29<br>630,10 | 30 км. |
| 571 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000916 | 36414,38<br>3,34 | 35434,58<br>3,25 | 265,79<br>0,02 | 714,01<br>0,07 | 30 км. |
| 572 | +С1555-143 варіант 1 | Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм (кольоровий) | кг | 872,75 | 89,71<br>78294,40 | 87,50<br>76365,63 | 0,45<br>392,74 | 1,76<br>1536,03 | 30 км. |
| 573 | +С1550-22 варіант 1 | Кварцевий грунт, акриловий, білий МАК-ГРУНТ | кг | 2080,18 | 55,42<br>115283,58 | 53,86<br>112038,49 | 0,47<br>977,68 | 1,09<br>2267,41 | 30 км. |
| 574 | +С1423-11218 варіант 1 | Керамзит фракції 20-40 мм | м3 | 25 | 2261,11<br>56527,75 | 2083,33<br>52083,25 | 133,44<br>3336,00 | 44,34<br>1108,50 | 30 км. |
| 575 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,1638 | 86,85<br>14,23 | 79,52<br>13,03 | 5,63<br>0,92 | 1,7<br>0,28 | 30 км. |
| 576 | +С111-324 варіант 1 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 135,32402 | 86,85<br>11752,89 | 79,52<br>10760,97 | 5,63<br>761,87 | 1,7<br>230,05 | 30 км. |
| 577 | +С1545-114 варіант 1 | Кільце латунне натяжне KAN-Therm 25х3, 5/25х3,5 | шт | 20 | 81,31<br>1626,20 | 78,71<br>1574,20 | 1,01<br>20,20 | 1,59<br>31,80 | 30 км. |
| 578 | +С1545-113 варіант 2 | Кільце латунне натяжное KAN-Therm 18х2, 5/18х2,5 | шт | 1328 | 52,37<br>69547,36 | 50,16<br>66612,48 | 1,18<br>1567,04 | 1,03<br>1367,84 | 30 км. |
| 579 | +С1545-113 варіант 1 | Кільце натяжне латунне KAN-Therm 14х2/14х2 | шт | 2192 | 51,57<br>113041,44 | 49,38<br>108240,96 | 1,18<br>2586,56 | 1,01<br>2213,92 | 30 км. |
| 580 | +К585521-Л004 варіант 1 | Кільця КС10.6 | шт | 8 | 1255,57<br>10044,56 | 1141,00<br>9128,00 | 89,95<br>719,60 | 24,62<br>196,96 | 30 км. |
| 581 | +К585521-Л005 варіант 1 | Кільця КС10.9 | шт | 7 | 1685,99<br>11801,93 | 1518,00<br>10626,00 | 134,93<br>944,51 | 33,06<br>231,42 | 30 км. |
| 582 | +К585521- | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- | шт | 5 | 1620,88 | 1440,00 | 149,1 | 31,78 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Л007 | 14 випуск 1 | | | 8104,40 | 7200,00 | 745,50 | 158,90 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 583 | +К585521-Л008 варіант 1 | Кільця КС15.9 | шт | 8 | 2345,88<br>18767,04 | 2075,00<br>16600,00 | 224,88<br>1799,04 | 46<br>368,00 | 30 км. |
| 584 | +К585521-Л010 варіант 1 | Кільця КС20.6 | шт | 2 | 3327,4<br>6654,80 | 3042,90<br>6085,80 | 219,26<br>438,52 | 65,24<br>130,48 | 30 км. |
| 585 | +К585521-Л011 варіант 1 | Кільця КС20.9 | шт | 5 | 4038,11<br>20190,55 | 3627,23<br>18136,15 | 331,7<br>1658,50 | 79,18<br>395,90 | 30 км. |
| 586 | +К585521-Л052 варіант 1 | Кільця опорні КО6 | шт | 38 | 396,58<br>15070,04 | 377,56<br>14347,28 | 11,24<br>427,12 | 7,78<br>295,64 | 30 км. |
| 587 | &С130-388-119-2И варіант 3 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-150x100-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 2 | 8681,9<br>17363,80 | 8502,00<br>17004,00 | 9,67<br>19,34 | 170,23<br>340,46 | 30 км. |
| 588 | &С130-388-119-2И варіант 4 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-350x600-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 2 | 10201,6<br>20403,20 | 9991,90<br>19983,80 | 9,67<br>19,34 | 200,03<br>400,06 | 30 км. |
| 589 | &С130-388-119-2И варіант 5 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-600x350-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 5 | 10579,06<br>52895,30 | 10361,96<br>51809,80 | 9,67<br>48,35 | 207,43<br>1037,15 | 30 км. |
| 590 | &С130-388-119-2И варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-800x250-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 1 | 9587,41<br>9587,41 | 9389,75<br>9389,75 | 9,67<br>9,67 | 187,99<br>187,99 | 30 км. |
| 591 | &С130-388-119-2И варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-900x250-2_f- MP220-T-out-0 | шт | 2 | 10754,54<br>21509,08 | 10534,00<br>21068,00 | 9,67<br>19,34 | 210,87<br>421,74 | 30 км. |
| 592 | &С130-377-7-2Ж варіант 1 | Клапан герметичний вентиляційний ГК 350 | шт | 3 | 24473,79<br>73421,37 | 23954,00<br>71862,00 | 39,91<br>119,73 | 479,88<br>1439,64 | 30 км. |
| 593 | +С113-2299 варіант 3 | Клапан герметичний з рукояткою О200 КГ 200 | шт | 2 | 15929,41<br>31858,82 | 15617,00<br>31234,00 | 0,07<br>0,14 | 312,34<br>624,68 | 30 км. |
| 594 | +С113-2299 варіант 2 | Клапан герметичний з рукояткою О250 КГ 250 | шт | 2 | 17686,87<br>35373,74 | 17340,00<br>34680,00 | 0,07<br>0,14 | 346,8<br>693,60 | 30 км. |
| 595 | &С1530-1-3 варіант 1 | Клапан запірний Danfoss RLV-K прямий G 1/2" | шт | 256 | 1306,72<br>334520,32 | 1280,00<br>327680,00 | 1,1<br>281,60 | 25,62<br>6558,72 | 30 км. |
| 596 | +С1630-541 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 15 (1/2") | шт | 12 | 199,92<br>2399,04 | 195,80<br>2349,60 | 0,2<br>2,40 | 3,92<br>47,04 | 30 км. |
| 597 | +С1630-542 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 20 (3/4") | шт | 106 | 170,1<br>18030,60 | 166,42<br>17640,52 | 0,34<br>36,04 | 3,34<br>354,04 | 30 км. |
| 598 | +С1630-544 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний DN 32 (1 1/4") | шт | 4 | 605,15<br>2420,60 | 592,50<br>2370,00 | 0,78<br>3,12 | 11,87<br>47,48 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | &C130-388-45 варіант 1 | Клапан зворотній Д200 | шт | 8 | 475,91<br>3807,28 | 465,90<br>3727,20 | 0,68<br>5,44 | 9,33<br>74,64 | 30 км. |
| 600 | &C130-388-45 варіант 2 | Клапан зворотній Д250 | шт | 4 | 620,96<br>2483,84 | 608,10<br>2432,40 | 0,68<br>2,72 | 12,18<br>48,72 | 30 км. |
| 601 | &C1630-451-2 варіант 1 | Клапан зворотній КОп 300_450 | шт | 1 | 1670,57<br>1670,57 | 1636,80<br>1636,80 | 1,01<br>1,01 | 32,76<br>32,76 | 30 км. |
| 602 | +C1630-551 варіант 1 | Клапан зворотній каналізаційний чавунний фланцевий NVD 402 DN80 PN16 Danfoss | шт | 1 | 14674,44<br>14674,44 | 14383,33<br>14383,33 | 3,38<br>3,38 | 287,73<br>287,73 | 30 км. |
| 603 | +C1630-559 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий DN40 Danfoss | шт | 1 | 10814,82<br>10814,82 | 10596,67<br>10596,67 | 6,09<br>6,09 | 212,06<br>212,06 | 30 км. |
| 604 | +C1630-559 варіант 2 | Клапан зворотній фланцевий DN65 Danfoss | шт | 1 | 12063,97<br>12063,97 | 11821,33<br>11821,33 | 6,09<br>6,09 | 236,55<br>236,55 | 30 км. |
| 605 | +C1630-548 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий тип 402 DN40 Danfoss | шт | 1 | 10813,19<br>10813,19 | 10596,67<br>10596,67 | 4,5<br>4,50 | 212,02<br>212,02 | 30 км. |
| 606 | +C1630-550 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий тип 402 DN65 Danfoss | шт | 1 | 12067,97<br>12067,97 | 11821,33<br>11821,33 | 10,01<br>10,01 | 236,63<br>236,63 | 30 км. |
| 607 | +C113-2299 варіант 1 | Клапан надлишкового тиску OPV150 | шт | 1 | 6222,07<br>6222,07 | 6100,00<br>6100,00 | 0,07<br>0,07 | 122<br>122,00 | 30 км. |
| 608 | +C113-2299 варіант 5 | Клапан надлишкового тиску OPV200 | шт | 1 | 14565,67<br>14565,67 | 14280,00<br>14280,00 | 0,07<br>0,07 | 285,6<br>285,60 | 30 км. |
| 609 | +C113-2299 варіант 4 | Клапан надлишкового тиску КИД-150 | шт | 6 | 13005,07<br>78030,42 | 12750,00<br>76500,00 | 0,07<br>0,42 | 255<br>1530,00 | 30 км. |
| 610 | &C1545-479-1 варіант 1 | Кластер для жорстких двостінніх труб д.125 мм (тип одинарний) | шт | 190 | 236,22<br>44881,80 | 231,35<br>43956,50 | 0,24<br>45,60 | 4,63<br>879,70 | |
| 611 | &C1545-479-1 варіант 2 | Кластер для жорстких двостінніх труб д.125 мм (тип двійний) | шт | 240 | 253,86<br>60926,40 | 248,65<br>59676,00 | 0,23<br>55,20 | 4,98<br>1195,20 | 30 км. |
| 612 | +C1550-20 варіант 1 | Клей Ceresit для мінераловатних плит CT 180 PRO | кг | 3197,35 | 16,08<br>51413,39 | 15,53<br>49654,85 | 0,23<br>735,39 | 0,32<br>1023,15 | 30 км. |
| 613 | +C1550-21 варіант 1 | Клей Ceresit для мінеральної вати CT-190, 25 кг | кг | 10221,61 | 16,13<br>164874,57 | 15,58<br>159252,68 | 0,23<br>2350,97 | 0,32<br>3270,92 | 30 км. |
| 614 | +C1551-40-СП варіант 1 | Клей K-FLEX K 414 | л | 39,2165 | 975,38<br>38250,99 | 955,82<br>37483,92 | 0,43<br>16,86 | 19,13<br>750,21 | 30 км. |
| 615 | C1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,1 | 487,85<br>48,79 | 477,80<br>47,78 | 0,48<br>0,05 | 9,57<br>0,96 | 30 км. |
| 616 | +C111-2010-1 варіант 1 | Клей для газоблоку (Siltek Мікс+ М-02 або аналог) | кг | 23577,9 | 5,82<br>137223,38 | 5,23<br>123312,42 | 0,48<br>11317,39 | 0,11<br>2593,57 | 30 км. |
| 617 | +C111-2000-1 варіант 1 | Клей для керамограніту розміром до 40х40 для внутрішніх робіт Ceresit CM 11 | кг | 13126,29 | 8,59<br>112754,83 | 7,94<br>104222,74 | 0,48<br>6300,62 | 0,17<br>2231,47 | 30 км. |
| 618 | &C111-1614-5 варіант 1 | Клей для поліуретанової тактільної плитки ПТ-К1 (0,47 кг/0,37 л) | шт | 10,6 | 314,59<br>3334,65 | 308,33<br>3268,30 | 0,09<br>0,95 | 6,17<br>65,40 | 30 км. |
| 619 | +C111-329 варіант 1 | Клей для труб НПВХ (Bailey L або аналог) | кг | 2,16491 | 769,72<br>1666,37 | 754,17<br>1632,71 | 0,46<br>1,00 | 15,09<br>32,66 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | +С1555-288<br>варіант 1 | Клейова суміш для димохідних блоків | кг | 2400 | 7,72<br>18528,00 | 7,12<br>17088,00 | 0,45<br>1080,00 | 0,15<br>360,00 | 30 км. |
| 621 | &С117-1-58<br>варіант 3 | Клема під провід ПВ1 1х10 | шт | 3 | 17,36<br>52,08 | 16,67<br>50,01 | 0,35<br>1,05 | 0,34<br>1,02 | 30 км. |
| 622 | &С117-1-58<br>варіант 2 | Клема під провід ПВ1 1х25 | шт | 8 | 22,33<br>178,64 | 21,83<br>174,64 | 0,06<br>0,48 | 0,44<br>3,52 | |
| 623 | &С117-1-58<br>варіант 1 | Клема під провід ПВ1 1х6.0 | шт | 38 | 12,38<br>470,44 | 12,08<br>459,04 | 0,06<br>2,28 | 0,24<br>9,12 | |
| 624 | +С113-2123<br>варіант 1 | Кліпса монтажна для кріплення трубної ізоляції | шт | 8402 | 1,6<br>13443,20 | 1,50<br>12603,00 | 0,07<br>588,14 | 0,03<br>252,06 | 30 км. |
| 625 | +С111-1708<br>варіант 1 | Клоччя просочене (каболка) | кг | 277,852 | 234,28<br>65095,17 | 229,18<br>63678,12 | 0,51<br>141,70 | 4,59<br>1275,35 | 30 км. |
| 626 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,2856 | 28,11<br>8,03 | 27,37<br>7,82 | 0,19<br>0,05 | 0,55<br>0,16 | 30 км. |
| 627 | &С101-350-323<br>варіант 1 | Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 | шт. | 8 | 3570,66<br>28565,28 | 3500,00<br>28000,00 | 0,65<br>5,20 | 70,01<br>560,08 | 30 км. |
| 628 | +С113-1705<br>варіант 1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 160 | 9,42<br>1507,20 | 9,17<br>1467,20 | 0,07<br>11,20 | 0,18<br>28,80 | 30 км. |
| 629 | +С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 134 | 11,97<br>1603,98 | 11,67<br>1563,78 | 0,07<br>9,38 | 0,23<br>30,82 | 30 км. |
| 630 | +С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 | 18,77<br>112,62 | 18,33<br>109,98 | 0,07<br>0,42 | 0,37<br>2,22 | 30 км. |
| 631 | +С113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 4 | 41,72<br>166,88 | 40,83<br>163,32 | 0,07<br>0,28 | 0,82<br>3,28 | 30 км. |
| 632 | +С113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 | 87,62<br>175,24 | 85,83<br>171,66 | 0,07<br>0,14 | 1,72<br>3,44 | 30 км. |
| 633 | +С113-1710<br>варіант 2 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 3 | 155,62<br>466,86 | 152,50<br>457,50 | 0,07<br>0,21 | 3,05<br>9,15 | 30 км. |
| 634 | +С113-1711 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 1 | 310,32<br>310,32 | 304,17<br>304,17 | 0,07<br>0,07 | 6,08<br>6,08 | 30 км. |
| 635 | +С113-1710<br>варіант 1 | Коліно ПЕ 100 SDR11 діам. 65 мм | шт | 2 | 1158,79<br>2317,58 | 1136,00<br>2272,00 | 0,07<br>0,14 | 22,72<br>45,44 | 30 км. |
| 636 | +С1630-643<br>варіант 1 | Коліно PPR 90* ф20мм | шт | 312 | 9,58<br>2988,96 | 9,17<br>2861,04 | 0,22<br>68,64 | 0,19<br>59,28 | 30 км. |
| 637 | +С113-2236<br>варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 110х45° | шт | 414 | 74,65<br>30905,10 | 73,17<br>30292,38 | 0,02<br>8,28 | 1,46<br>604,44 | 30 км. |
| 638 | +С113-2233<br>варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 32х45° | шт | 8 | 29,26<br>234,08 | 28,67<br>229,36 | 0,02<br>0,16 | 0,57<br>4,56 | 30 км. |
| 639 | +С113-2241<br>варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 32х90° | шт | 32 | 26,37<br>843,84 | 25,83<br>826,56 | 0,02<br>0,64 | 0,52<br>16,64 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | +С113-2235<br>варіант 1 | Коліно каналізаційне ПП d 50х45° | шт | 1239 | 30,37<br>37628,43 | 29,75<br>36860,25 | 0,02<br>24,78 | 0,6<br>743,40 | 30 км. |
| 641 | +С113-1719 | Коліно каналізаційне ПП d 75х45° | шт | 20 | 50,56 | 49,42 | 0,15 | 0,99 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 1011,20 | 988,40 | 3,00 | 19,80 | |
| 642 | &С130-968-2 | Коліно терморезисторне д. 150 мм | шт | 4 | 337,79 | 326,00 | 5,17 | 6,62 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1351,16 | 1304,00 | 20,68 | 26,48 | |
| 643 | +С188888-44 | Колодязь ревізійний електротехнічний | шт | 1 | 595,35 | 583,00 | 0,68 | 11,67 | 30 км. |
| | варіант 1 | пластиковий К-683 | | | 595,35 | 583,00 | 0,68 | 11,67 | |
| 644 | &С113-145-7 | Комплект Г-трубок для підключення | шт | 256 | 1208,75 | 1185,00 | 0,05 | 23,7 | 30 км. |
| | варіант 1 | радіатора 16х250 мм нержавіюча сталь (2 трубки, куточок-фіксатор, дюбель, гвинт з шайбою) | | | 309440,00 | 303360,00 | 12,80 | 6067,20 | |
| 645 | +С111-1904 | Комплект кріплення для кухонної мийки | шт | 80 | 84,33 | 82,67 | 0,01 | 1,65 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 6746,40 | 6613,60 | 0,80 | 132,00 | |
| 646 | +С111-1904 | Комплект кріплення для умивальників з | шт | 124 | 172,56 | 169,17 | 0,01 | 3,38 | 30 км. |
| | варіант 2 | нейлоновою гайкою | | | 21397,44 | 20977,08 | 1,24 | 419,12 | |
| 647 | +С111-1904 | Комплект кріплення змішувача з двома | шт | 300 | 48,46 | 47,50 | 0,01 | 0,95 | 30 км. |
| | варіант 3 | шпильками | | | 14538,00 | 14250,00 | 3,00 | 285,00 | |
| 648 | +С111-1905 | Комплект прихованого кріплення для | шт | 129 | 426,75 | 418,33 | 0,05 | 8,37 | 30 км. |
| | варіант 1 | підлогових унітазів і біде (метал/пластик) | | | 55050,75 | 53964,57 | 6,45 | 1079,73 | |
| 649 | &С1545-291-1-2Ф | Комплект стержневого уземлювача д.16 мм 4,5 м (стержень ф 16 мм L=1500 - 3 шт, муфта з'єднувальна - 2 шт, наконечник - 1 шт, забивний гвинт - 1 шт, ударна муфта - 1 шт) G-16/45 | шт | 28 | 1433,48 | 1402,50 | 2,87 | 28,11 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 40137,44 | 39270,00 | 80,36 | 787,08 | |
| 650 | &С130-315-65-1Ц | Конвектор електричний Термія ЕВНА 0, 5/230С2Т(мби) WiFi 500 Вт | шт | 2 | 2923,54 | 2865,00 | 1,22 | 57,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 5847,08 | 5730,00 | 2,44 | 114,64 | |
| 651 | &С130-315-65-1Ц | Конвектор електричний Термія ЕВНА 1, 5/230С2Т(мби) WiFi 1500 Вт | шт | 15 | 3632,44 | 3560,00 | 1,22 | 71,22 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 54486,60 | 53400,00 | 18,30 | 1068,30 | |
| 652 | &С130-315-65-1Ц | Конвектор електричний Термія ЕВНА 1/230С2Т(мби) WiFi 1000 Вт | шт | 11 | 3056,14 | 2995,00 | 1,22 | 59,92 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 33617,54 | 32945,00 | 13,42 | 659,12 | |
| 653 | &С130-315-65-1Ц | Конвектор електричний Термія ЕВНА 2, 0/230С2Т(мби) WiFi 2000 Вт | шт | 3 | 3810,94 | 3735,00 | 1,22 | 74,72 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 11432,82 | 11205,00 | 3,66 | 224,16 | |
| 654 | &С130-315-65-1Ц | Конвектор електричний Термія ЕВНА 2, 5/230С2Т(мби) WiFi 2500 Вт | шт | 2 | 4819,72 | 4724,00 | 1,22 | 94,5 | 30 км. |
| | варіант 5 | | | | 9639,44 | 9448,00 | 2,44 | 189,00 | |
| 655 | &С121-252-1 | Кондиціонерна полиця КП-1 | шт | 144 | 10286,76 | 10167,63 | 42,55 | 76,58 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 1481293,44 | 1464138,72 | 6127,20 | 11027,52 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 656 | &С1530-15-45-2В | Короб монтажний 20х10 | м | 1350 | 9,84 | 9,58 | 0,07 | 0,19 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 13284,00 | 12933,00 | 94,50 | 256,50 | |
| 657 | &С1530-15-45-2В | Короб монтажний 40х20 | м | 100 | 25,14 | 24,58 | 0,07 | 0,49 | 30 км. |
| | | | | | 2514,00 | 2458,00 | 7,00 | 49,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 2 | | | | | | | | |
| 658 | &С113-2130-7 | Коробка випробна АРР-5 | шт | 8 | 425,74 | 416,66 | 0,73 | 8,35 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 3405,92 | 3333,28 | 5,84 | 66,80 | |
| 659 | +С1545-90 | Коробка відгалужувальна для труб Д 25 мм | 100шт | 8,8 | 1087,26 | 1083,33 | 1,69 | 2,24 | 30 км. |
| | варіант 3 | КВТ-1 | | | 9567,89 | 9533,30 | 14,87 | 19,72 | |
| 660 | +С1545-90 | Коробка відгалужувальна для труб Д 25 мм | 100шт | 2,24 | 1219,46 | 1215,83 | 1,69 | 1,94 | 30 км. |
| | варіант 4 | КВТ-2 | | | 2731,59 | 2723,46 | 3,79 | 4,34 | |
| 661 | &С1545-37-1-2Т | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 | шт | 14 | 407,54 | 399,50 | 0,05 | 7,99 | |
| | варіант 3 | | | | 5705,56 | 5593,00 | 0,70 | 111,86 | |
| 662 | &С117-1-5 | Коробка клемна на 3 клеми з патроном | шт | 224 | 108,3 | 105,83 | 0,35 | 2,12 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 24259,20 | 23705,92 | 78,40 | 474,88 | |
| 663 | &С117-1-5 | Коробка клемна на 4 клеми | шт | 160 | 181,41 | 177,50 | 0,35 | 3,56 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 29025,60 | 28400,00 | 56,00 | 569,60 | |
| 664 | &С110-161-14 | Коробка металева e.db.stand.kr10.100.100.70 | шт | 14 | 152,64 | 149,50 | 0,15 | 2,99 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 2136,96 | 2093,00 | 2,10 | 41,86 | |
| 665 | &С1545-14-98-2Г | Коробка монтажна вогнетривка Е90 Крома КП2-90-К8/6 | шт | 8 | 603,01 | 591,00 | 0,19 | 11,82 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 4824,08 | 4728,00 | 1,52 | 94,56 | |
| 666 | +С1545-90 | Коробка під вимикачі та розетки установочна | 100шт | 52,12 | 1291,07 | 1264,00 | 1,75 | 25,32 | |
| | варіант 9 | | | | 67290,57 | 65879,68 | 91,21 | 1319,68 | |
| 667 | +С1545-90 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 9,07 | 5191,48 | 5088,00 | 1,69 | 101,79 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 47086,72 | 46148,16 | 15,33 | 923,23 | |
| 668 | +С130-9 | Котел газовий двохконтурний | шт | 96 | 23887,95 | 23381,68 | 37,88 | 468,39 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 2293243,20 | 2244641,28 | 3636,48 | 44965,44 | |
| 669 | &С101-350-123 | Кран кульовий 11с37п DN100/100 PN25 (під приварку), шт | шт. | 1 | 4566,18 | 4476,00 | 0,65 | 89,53 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 4566,18 | 4476,00 | 0,65 | 89,53 | |
| 670 | &С101-350-125 | Кран кульовий 11с37п DN150/150 PN25 BREEZE | шт. | 3 | 8911,38 | 8736,00 | 0,65 | 174,73 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 26734,14 | 26208,00 | 1,95 | 524,19 | |
| 671 | +С130-465 | Кран кульовий водорозбірний зі знімним штуцером DN 15 (1/2") | шт | 4 | 258,52 | 253,33 | 0,12 | 5,07 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1034,08 | 1013,32 | 0,48 | 20,28 | |
| 672 | &С101-350-145-15 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 40 (1 1/2") | шт. | 12 | 1215,48 | 1191,00 | 0,65 | 23,83 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 14585,76 | 14292,00 | 7,80 | 285,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | +С1630-651 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 15 (1/2") | шт | 1081 | 205,62 | 201,25 | 0,34 | 4,03 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 222275,22 | 217551,25 | 367,54 | 4356,43 | |
| 674 | +С1630-652 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 20 (3/4") | шт | 431 | 312,47 | 305,90 | 0,44 | 6,13 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 134674,57 | 131842,90 | 189,64 | 2642,03 | |
| 675 | +С1630-653 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 25 (1") | шт | 18 | 548,69 | 537,25 | 0,68 | 10,76 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 9876,42 | 9670,50 | 12,24 | 193,68 | |
| 676 | +С1630-654 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 32 (1 1/4") | шт | 7 | 930,11 | 910,52 | 1,35 | 18,24 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 6510,77 | 6373,64 | 9,45 | 127,68 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | +С1630-656 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий з американкою DN 50 (2") | шт | 5 | 1956,77<br>9783,85 | 1913,33<br>9566,65 | 5,07<br>25,35 | 38,37<br>191,85 | 30 км. |
| 678 | +С1630-986 варіант 2 | Кран точечний трихходовий G1/2-G1/2 | шт | 6 | 229,5<br>1377,00 | 224,54<br>1347,24 | 0,46<br>2,76 | 4,5<br>27,00 | 30 км. |
| 679 | +С1630-87 варіант 1 | Крани прохідні натяжні муфтові латунні для газа, діаметр 15 мм | шт | 96 | 205,39<br>19717,44 | 201,25<br>19320,00 | 0,11<br>10,56 | 4,03<br>386,88 | 30 км. |
| 680 | +С1545-90 варіант 8 | Кришка для коробки КВТ-2 КВТ-1 | 100шт | 11,04 | 385,93<br>4260,67 | 376,67<br>4158,44 | 1,69<br>18,66 | 7,57<br>83,57 | 30 км. |
| 681 | &С1110-195-26 варіант 1 | Кріплення повітропроводів | кг | 849 | 108,02<br>91708,98 | 105,60<br>89654,40 | 0,3<br>254,70 | 2,12<br>1799,88 | 30 км. |
| 682 | +С1630-115 варіант 1 | Кронштейн настінний h 200 тип 22, 2 шт. в комплекті | комплект | 256 | 1104,46<br>282741,76 | 1082,50<br>277120,00 | 0,3<br>76,80 | 21,66<br>5544,96 | 30 км. |
| 683 | С111-1776-П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 4,224 | 1591,31<br>6721,69 | 1560,05<br>6589,65 | 0,06<br>0,25 | 31,2<br>131,79 | 30 км. |
| 684 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 49,954866 | 221,9<br>11084,98 | 217,42<br>10861,19 | 0,13<br>6,49 | 4,35<br>217,30 | 30 км. |
| 685 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 17,87082 | 391,01<br>6987,67 | 383,09<br>6846,13 | 0,25<br>4,47 | 7,67<br>137,07 | 30 км. |
| 686 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0003 | 30752,16<br>9,23 | 29690,92<br>8,91 | 458,26<br>0,14 | 602,98<br>0,18 | 30 км. |
| 687 | &С1545-90-4 варіант 2 | Кут горизонтальний 90 гр. 400*50 | шт | 10 | 756,52<br>7565,20 | 740,00<br>7400,00 | 1,69<br>16,90 | 14,83<br>148,30 | 30 км. |
| 688 | +С111-1824 варіант 1 | Кутик 100х100х10 мм | т | 0,092 | 35765,36<br>3290,41 | 35233,33<br>3241,47 | 265,79<br>24,45 | 266,24<br>24,49 | 30 км. |
| 689 | +С111-1814 варіант 1 | Кутик 100х100х6 мм | т | 6,417 | 33414,53<br>214421,04 | 32900,00<br>211119,30 | 265,79<br>1705,57 | 248,74<br>1596,17 | 30 км. |
| 690 | +С111-1826 варіант 1 | Кутик 100х100х8 мм | т | 0,003 | 33489,64<br>100,47 | 32974,55<br>98,92 | 265,79<br>0,80 | 249,3<br>0,75 | 30 км. |
| 691 | +С1110-174 варіант 1 | Кутик 63х63х5 мм | т | 3,052 | 36098,49<br>110172,59 | 35124,89<br>107201,16 | 265,79<br>811,19 | 707,81<br>2160,24 | 30 км. |
| 692 | &С126-13128-УН варіант 1 | Кутик металевий пристінний | м | 1034,98 | 6,71<br>6944,72 | 6,58<br>6810,17 | 0,08<br>82,80 | 0,05<br>51,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | +С111-1844-1 варіант 2 | Кутики перфоровані | м | 924,63 | 6,45<br>5963,86 | 6,25<br>5778,94 | 0,07<br>64,72 | 0,13<br>120,20 | 30 км. |
| 694 | &С101-350-464 варіант 1 | Кутник катанний 50х50х5 | кг | 169,65 | 38,91<br>6601,08 | 37,50<br>6361,88 | 0,65<br>110,27 | 0,76<br>128,93 | 30 км. |
| 695 | &С1630-975-76 варіант 1 | Лічильник електричної енергії (НИК-2104, 220В, Ін=5А(60)А, кл.т.1.0, або аналог) | шт | 98 | 2914,97<br>285667,06 | 2832,50<br>277585,00 | 25,31<br>2480,38 | 57,16<br>5601,68 | |
| 696 | &С1630-975-76 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В 5А(100А),кл.т1,0, або аналог) | шт | 12 | 4868,01<br>58416,12 | 4747,25<br>56967,00 | 25,31<br>303,72 | 95,45<br>1145,40 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 2 | | | | | | | | |
| 697 | &С1630-975-76 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В Ін=5(10)А кл.т-0,55, або аналог) | шт | 8 | 4570,81<br>36566,48 | 4455,88<br>35647,04 | 25,31<br>202,48 | 89,62<br>716,96 | |
| | варіант 3 | | | | | | | | |
| 698 | &С1630-975-76 | Лічильник електричної енергії (НИК-2303L, 3х220/380В, або аналог) | шт | 1 | 2828,01<br>2828,01 | 2747,25<br>2747,25 | 25,31<br>25,31 | 55,45<br>55,45 | |
| | варіант 4 | | | | | | | | |
| 699 | &С130-548-1 | Лава паркова зі спинкою | шт | 3 | 6644,77<br>19934,31 | 6458,00<br>19374,00 | 56,48<br>169,44 | 130,29<br>390,87 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 700 | +С1110-193 | Лайт-бокс з підсвіткою (вул.Декабристів) | шт | 2 | 3264,15 | 3200,00 | 0,15 | 64 | 30 км. |
| | варіант 9 | 1000х278мм | | | 6528,30 | 6400,00 | 0,30 | 128,00 | |
| 701 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,00029 | 3711,31<br>1,08 | 3378,45<br>0,98 | 260,09<br>0,08 | 72,77<br>0,02 | 30 км. |
| 702 | +С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для | м3 | 0,42198 | 3711,31 | 3378,45 | 260,09 | 72,77 | 30 км. |
| | варіант 1 | будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | | | 1566,10 | 1425,64 | 109,75 | 30,71 | |
| 703 | &С101-350-88 | Лічильник газу побутовий Pietro Fiorentini | шт. | 96 | 1546,22 | 1515,25 | 0,65 | 30,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | RS/2001 LA G4, DN 32 mm, 1 1/4, 110 mm | | | 148437,12 | 145464,00 | 62,40 | 2910,72 | |
| 704 | &1903-3045-1У-2Щ | Лічильник холодної води багатоструменевий мокрохід 420 PC Q3 2.5 DN 15 з модулем HRI | шт | 1 | 9188,94<br>9188,94 | 8970,55<br>8970,55 | 38,21<br>38,21 | 180,18<br>180,18 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 705 | &1903-3045-1У-2Щ | Лічильник холодної води багатоструменевий мокрохід 420 PC Q3 6.3 DN 25 з модулем HRI | шт | 1 | 15092,51<br>15092,51 | 14758,37<br>14758,37 | 38,21<br>38,21 | 295,93<br>295,93 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | | | | | |
| 706 | &1903-3045-1У-2Щ | Лічильник холодної води крильчатий Ду15 Apator Powogaz S.A. | шт | 102 | 1312,89<br>133914,78 | 1287,00<br>131274,00 | 0,15<br>15,30 | 25,74<br>2625,48 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | | | | | |
| 707 | &1903-3045-1У-2Щ | Лічильник холодної води мокрохід тип 820 Q3 2.5 R160 DN 15 з модулем HRI-A | шт | 1 | 9188,94<br>9188,94 | 8970,55<br>8970,55 | 38,21<br>38,21 | 180,18<br>180,18 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | &С113-741-99 | Лоток кабельний 3 м 300*50*3000 | шт | 14 | 1151,49<br>16120,86 | 1128,48<br>15798,72 | 0,43<br>6,02 | 22,58<br>316,12 | 30 км. |
| 709 | &С113-741-99 | Лоток кабельний 3 м 400*50*3000 | шт | 19 | 1793,11 | 1757,52 | 0,43 | 35,16 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 34069,09 | 33392,88 | 8,17 | 668,04 | |
| 710 | +С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 16 | 6378,9 | 6220,00 | 33,82 | 125,08 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 102062,40 | 99520,00 | 541,12 | 2001,28 | |
| 711 | +С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 2 | 3878,02 | 3780,00 | 21,98 | 76,04 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 7756,04 | 7560,00 | 43,96 | 152,08 | |
| 712 | +С1630-986 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ G1/2 | шт | 6 | 186,27 | 182,16 | 0,46 | 3,65 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1117,62 | 1092,96 | 2,76 | 21,90 | |
| 713 | С1545-106 | Маса кабельна МБ-90 | т | 0,1724 | 164235,36<br>28314,18 | 160588,95<br>27685,53 | 426,11<br>73,46 | 3220,3<br>555,19 | 30 км. |
| 714 | +С111-594 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 15,45297 | 73114,09 | 71222,22 | 458,26 | 1433,61 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 1129829,84 | 1100594,83 | 7081,48 | 22153,53 | |
| 715 | С111-595 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,0755 | 19680,32 | 18836,17 | 458,26 | 385,89 | 30 км. |
| | | | | | 1485,86 | 1422,13 | 34,60 | 29,13 | |
| 716 | +С111-609 | Мастика бітумно-полімерна | кг | 4054,652 | 81,02 | 78,92 | 0,51 | 1,59 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 328507,91 | 319993,14 | 2067,87 | 6446,90 | |
| 717 | +С111-598 | Мастика бітумно-полімерна К-910 (для | кг | 20 | 97,93 | 95,50 | 0,51 | 1,92 | 30 км. |
| | варіант 1 | бетонних та пластикових тримачів) | | | 1958,60 | 1910,00 | 10,20 | 38,40 | |
| 718 | +С111-2002-1 | Мастика гідроізоляційна бітумна | кг | 1135,17 | 319,8 | 313,03 | 0,5 | 6,27 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 363027,37 | 355342,27 | 567,59 | 7117,51 | |
| 719 | +С111-2002-1 | Мастика гідроізоляційна бітумна Ceresit CP | кг | 4029,633 | 319,8 | 313,03 | 0,5 | 6,27 | 30 км. |
| | варіант 1 | 43 | | | 1288676,63 | 1261396,02 | 2014,82 | 25265,79 | |
| 720 | С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- | т | 1,79432 | 46321,7 | 44900,73 | 512,7 | 908,27 | 30 км. |
| | | 50 | | | 83115,95 | 80566,28 | 919,95 | 1629,72 | |
| 721 | +С1546-78 | Мастило універсальне для опалубки | т | 1,5230327 | 85578,49 | 83333,33 | 567,15 | 1678,01 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 130338,84 | 126919,39 | 863,79 | 2555,66 | |
| 722 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,289844 | 30271,25 | 29096,94 | 580,76 | 593,55 | 30 км. |
| | | | | | 8773,94 | 8433,57 | 168,33 | 172,04 | |
| 723 | +С111-829-1 | Маячні профілі металеві оцинковані | м | 14919,54072 | 5,14 | 5,00 | 0,04 | 0,1 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 76686,44 | 74597,70 | 596,78 | 1491,96 | |
| 724 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 1125х400 | шт | 4 | 2911,15 | 2854,00 | 0,07 | 57,08 | 30 км. |
| | варіант 7 | | | | 11644,60 | 11416,00 | 0,28 | 228,32 | |
| 725 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 1295х450 | шт | 4 | 3190,63 | 3128,00 | 0,07 | 62,56 | 30 км. |
| | варіант 8 | | | | 12762,52 | 12512,00 | 0,28 | 250,24 | |
| 726 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 1560х800 | шт | 8 | 7715,35 | 7564,00 | 0,07 | 151,28 | 30 км. |
| | варіант 12 | | | | 61722,80 | 60512,00 | 0,56 | 1210,24 | |
| 727 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 200х200 | шт | 6 | 622,27 | 610,00 | 0,07 | 12,2 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 3733,62 | 3660,00 | 0,42 | 73,20 | |
| 728 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 340х450 | шт | 4 | 1482,13 | 1453,00 | 0,07 | 29,06 | 30 км. |
| | варіант 5 | | | | 5928,52 | 5812,00 | 0,28 | 116,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 370х200 | шт | 1 | 697,75 | 684,00 | 0,07 | 13,68 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 697,75 | 684,00 | 0,07 | 13,68 | |
| 730 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 400х450 | шт | 4 | 1753,45 | 1719,00 | 0,07 | 34,38 | 30 км. |
| | варіант 6 | | | | 7013,80 | 6876,00 | 0,28 | 137,52 | |
| 731 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 500х200 | шт | 2 | 1115,95 | 1094,00 | 0,07 | 21,88 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 2231,90 | 2188,00 | 0,14 | 43,76 | |
| 732 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 520х200 | шт | 1 | 1115,95 | 1094,00 | 0,07 | 21,88 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 1115,95 | 1094,00 | 0,07 | 21,88 | |
| 733 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 610х800 | шт | 4 | 3312,01 | 3247,00 | 0,07 | 64,94 | 30 км. |
| | варіант 10 | | | | 13248,04 | 12988,00 | 0,28 | 259,76 | |
| 734 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 650х600 | шт | 20 | 3526,21 | 3457,00 | 0,07 | 69,14 | 30 км. |
| | варіант 11 | | | | 70524,20 | 69140,00 | 1,40 | 1382,80 | |
| 735 | +С130-604-1 | Металева жалюзійна решітка 850х400 | шт | 4 | 3213,07 | 3150,00 | 0,07 | 63 | 30 км. |
| | варіант 9 | | | | 12852,28 | 12600,00 | 0,28 | 252,00 | |
| 736 | +С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,036 | 102771,56 | 101651,97 | 354,54 | 765,05 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 3699,78 | 3659,47 | 12,76 | 27,55 | |
| 737 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,128 | 102771,56 | 101651,97 | 354,54 | 765,05 | 30 км. |
| | | | | | 13154,76 | 13011,45 | 45,38 | 97,93 | |
| 738 | +С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,009 | 102771,56 | 101651,97 | 354,54 | 765,05 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 924,94 | 914,87 | 3,19 | 6,88 | |
| 739 | +С1555-109 | Металопрофіль листовий | м2 | 20 | 531,89 | 520,00 | 1,46 | 10,43 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 10637,80 | 10400,00 | 29,20 | 208,60 | |
| 740 | &С1545-318-1-М | Металорукав діам.16 мм | м | 230 | 16,02 | 15,52 | 0,19 | 0,31 | 30 км. |
| | | | | | 3684,60 | 3569,60 | 43,70 | 71,30 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 741 | +С130-491 | Мийка кухонна з нержавіючої сталі | шт | 80 | 3194,36 | 3128,89 | 2,84 | 62,63 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 255548,80 | 250311,20 | 227,20 | 5010,40 | |
| 742 | +С1630-65 | Міжфланцева дискова поворотна засувка | шт | 3 | 4103,48 | 4015,92 | 7,1 | 80,46 | 30 км. |
| | варіант 2 | Sylax з ручним ричагом DN40 Danfoss | | | 12310,44 | 12047,76 | 21,30 | 241,38 | |
| 743 | +С1630-65 | Міжфланцева дискова поворотна засувка | шт | 5 | 16578,24 | 16246,08 | 7,1 | 325,06 | 30 км. |
| | варіант 3 | Sylax з ручним редукторним приводом DN65 Danfoss | | | 82891,20 | 81230,40 | 35,50 | 1625,30 | |
| 744 | +С1630-65 | Міжфлянцева дискова поворотна засувка | шт | 1 | 6790,24 | 6650,00 | 7,1 | 133,14 | 30 км. |
| | варіант 1 | Danfoss VFY-WH тип "Батерфляй" Ду 65 мм | | | 6790,24 | 6650,00 | 7,10 | 133,14 | |
| 745 | +С1555-291 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 100 | м2 | 861,85 | 468,07 | 450,00 | 8,89 | 9,18 | 30 км. |
| | варіант 1 | мм (для покрівлі) | | | 403406,13 | 387832,50 | 7661,85 | 7911,78 | |
| 746 | +С1555-293 | Мінераловатний утеплювач, товщиною 150 | м2 | 765,2 | 699,73 | 675,00 | 11,01 | 13,72 | 30 км. |
| | варіант 1 | мм (для покрівлі) | | | 535433,40 | 516510,00 | 8424,85 | 10498,55 | |
| 747 | +С114-59-У | Мінераловатні плити Izovat 135 кг/м3 т. 100 | м3 | 109,06352 | 4640,54 | 4500,00 | 49,55 | 90,99 | 30 км. |
| | варіант 1 | мм | | | 506113,63 | 490785,84 | 5404,10 | 9923,69 | |
| 748 | +С114-62-У | Мінераловатні плити Izovat 135 кг/м3 т. 150 | м3 | 38,6334 | 4640,54 | 4500,00 | 49,55 | 90,99 | 30 км. |
| | варіант 2 | мм | | | 179279,84 | 173850,30 | 1914,28 | 3515,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | +С114-62-У | Мінераловатні плити Izovat 200 кг/м3 т. 100 | м3 | 142,194 | 6850,54 | 6666,67 | 49,55 | 134,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | мм | | | 974105,68 | 947960,47 | 7045,71 | 19099,50 | |
| 750 | &С114-35-1-2Б | Мінеральна вата класу НГ PAROC Hvak Mat | м2 | 31,4871 | 306,99 | 292,50 | 8,47 | 6,02 | 30 км. |
| | варіант 1 | Alu 50x1000x5000 | | | 9666,22 | 9209,98 | 266,70 | 189,54 | |
| 751 | С111-622 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 0,04164 | 374,93 | 362,24 | 5,34 | 7,35 | 30 км. |
| | | | | | 15,61 | 15,08 | 0,22 | 0,31 | |
| 752 | &С1429-8-2-27 | Можевельник з грудкою землі | шт | 5 | 380,51 | 367,00 | 6,05 | 7,46 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 1902,55 | 1835,00 | 30,25 | 37,30 | |
| 753 | &С130-968-2 | Муфта терморезисторна ПЕ ф50/63 | шт | 1 | 337,79 | 326,00 | 5,17 | 6,62 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 337,79 | 326,00 | 5,17 | 6,62 | |
| 754 | &С101-350-289 | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 | шт. | 4 | 1073,7 | 1052,00 | 0,65 | 21,05 | 30 км. |
| | | | | | 4294,80 | 4208,00 | 2,60 | 84,20 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 755 | +С113-1796 | Муфта американка поліпропіленова з | шт | 1 | 544,07 | 533,33 | 0,07 | 10,67 | 30 км. |
| | варіант 1 | переходом на зовнішнє різблення 40-1 1/4" | | | 544,07 | 533,33 | 0,07 | 10,67 | |
| 756 | +С113-1792 | Муфта для труби 20/12 К-202 | шт | 39 | 14,86 | 14,50 | 0,07 | 0,29 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 579,54 | 565,50 | 2,73 | 11,31 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | &С1545-117-54 варіант 3 | Муфта з`єднувальна зовнішньої установки 4КНтп1 150х240 | шт | 4 | 1524,83<br>6099,32 | 1494,00<br>5976,00 | 0,93<br>3,72 | 29,9<br>119,60 | 30 км. |
| 758 | +С113-1792 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 20 мм | шт | 936 | 7,72<br>7225,92 | 7,50<br>7020,00 | 0,07<br>65,52 | 0,15<br>140,40 | 30 км. |
| 759 | +С113-1793 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 25 мм | шт | 469 | 11,12<br>5215,28 | 10,83<br>5079,27 | 0,07<br>32,83 | 0,22<br>103,18 | 30 км. |
| 760 | +С113-1794 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 32 мм | шт | 13 | 13,67<br>177,71 | 13,33<br>173,29 | 0,07<br>0,91 | 0,27<br>3,51 | 30 км. |
| 761 | +С113-1795 варіант 1 | Муфта із поліпропилену діам. 40 мм | шт | 9 | 34,07<br>306,63 | 33,33<br>299,97 | 0,07<br>0,63 | 0,67<br>6,03 | 30 км. |
| 762 | +С113-1796 варіант 2 | Муфта із поліпропилену діам. 50 мм | шт | 8 | 63,82<br>510,56 | 62,50<br>500,00 | 0,07<br>0,56 | 1,25<br>10,00 | 30 км. |
| 763 | +С113-1796 варіант 3 | Муфта із поліпропилену діам. 63 мм | шт | 9 | 101,22<br>910,98 | 99,17<br>892,53 | 0,07<br>0,63 | 1,98<br>17,82 | 30 км. |
| 764 | +С113-1796 варіант 4 | Муфта із поліпропилену діам. 75 мм | шт | 2 | 228,72<br>457,44 | 224,17<br>448,34 | 0,07<br>0,14 | 4,48<br>8,96 | 30 км. |
| 765 | &С1510-3-2 варіант 2 | Муфта кінцева внутрішнього встановлення 1 кВ 4х185 мм2 4КВТп-1-150/240 | компл. | 8 | 1144,43<br>9155,44 | 1119,00<br>8952,00 | 2,99<br>23,92 | 22,44<br>179,52 | 30 км. |
| 766 | &С1510-3-2 варіант 4 | Муфта кінцева внутрішнього встановлення 1 кВ 4х120 мм2 4КВТп-1-70/120 | компл. | 12 | 777,23<br>9326,76 | 759,00<br>9108,00 | 2,99<br>35,88 | 15,24<br>182,88 | 30 км. |
| 767 | +С113-1796 варіант 6 | Муфта перехідна 1 1/4"-1/2" | шт | 2 | 322,65<br>645,30 | 316,25<br>632,50 | 0,07<br>0,14 | 6,33<br>12,66 | 30 км. |
| 768 | +С1630-548 варіант 2 | Муфта перехідна 1/2" х 3/4" ф. "Valtec" | шт | 192 | 108,81<br>20891,52 | 102,18<br>19618,56 | 4,5<br>864,00 | 2,13<br>408,96 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 769 | +С113-1794 варіант 3 | Муфта перехідна розбірна 32х1 1/4" SPK PPR із зовнішнім різьбленням | шт | 2 | 494,65<br>989,30 | 484,88<br>969,76 | 0,07<br>0,14 | 9,7<br>19,40 | 30 км. |
| 770 | +С1630-643 варіант 3 | Муфта перехідна сталь/PPR 1/2* х 20мм | шт | 108 | 74,43<br>8038,44 | 72,75<br>7857,00 | 0,22<br>23,76 | 1,46<br>157,68 | 30 км. |
| 771 | +С113-1794 варіант 2 | Муфта перхідна ППР зовн. різьба 32х1 1/4 | шт | 2 | 599,16<br>1198,32 | 587,34<br>1174,68 | 0,07<br>0,14 | 11,75<br>23,50 | 30 км. |
| 772 | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 8 | 31,99<br>255,92 | 31,17<br>249,36 | 0,19<br>1,52 | 0,63<br>5,04 | 30 км. |
| 773 | +С1545-119 варіант 1 | Муфти поліетиленові | шт | 2628,56 | 31,99<br>84087,63 | 31,17<br>81932,22 | 0,19<br>499,43 | 0,63<br>1655,98 | 30 км. |
| 774 | +2405-1572 варіант 1 | Наконечник алюмінієвийDL(А)120/12 | шт | 16 | 39,83<br>637,28 | 38,88<br>622,08 | 0,17<br>2,72 | 0,78<br>12,48 | 30 км. |
| 775 | +2405-1572 варіант 2 | Наконечник алюмінієвийDL(А)185/12 | шт | 48 | 53,86<br>2585,28 | 52,63<br>2526,24 | 0,17<br>8,16 | 1,06<br>50,88 | 30 км. |
| 776 | +2405-1572 варіант 3 | Наконечник алюмінієвийDL(А)240/16 | шт | 16 | 69,79<br>1116,64 | 68,25<br>1092,00 | 0,17<br>2,72 | 1,37<br>21,92 | 30 км. |
| 777 | +С1545-135 | Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а | 100шт | 0,1836 | 862,28<br>158,31 | 844,80<br>155,11 | 0,57<br>0,10 | 16,91<br>3,10 | 30 км. |
| 778 | С1545-138 | Наконечники алюмінієві для опресування 95- | 100шт | 0,0408 | 1117,04 | 1094,22 | 0,92 | 21,9 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12-13а | | | 45,58 | 44,64 | 0,04 | 0,90 | |
| 779 | +С1545-152<br>варіант 1 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,816 | 2910,42<br>2374,90 | 2852,00<br>2327,23 | 1,35<br>1,10 | 57,07<br>46,57 | 30 км. |
| 780 | &С1545-152-1<br>варіант 1 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,0204 | 2637,09<br>53,80 | 2582,00<br>52,67 | 3,38<br>0,07 | 51,71<br>1,06 | 30 км. |
| 781 | +С1545-153<br>варіант 1 | Наконечники кабельні | шт | 357 | 26,35<br>9406,95 | 25,82<br>9217,74 | 0,01<br>3,57 | 0,52<br>185,64 | 30 км. |
| 782 | +С114-233-У<br>варіант 1 | Накривка з поцинкованої сталі, товщина 0,7 мм RAL 9006 | м2 | 552,8178 | 1343,04<br>742456,42 | 1313,91<br>726352,84 | 2,8<br>1547,89 | 26,33<br>14555,69 | 30 км. |
| 783 | +С1110-193<br>варіант 4 | Наліпка коло (діаметром 200 мм) | шт | 12 | 120,84<br>1450,08 | 118,32<br>1419,84 | 0,15<br>1,80 | 2,37<br>28,44 | 30 км. |
| 784 | &С1545-50-1<br>варіант 1 | Насадка SDS-MAX G-160 | шт | 1 | 413,71<br>413,71 | 405,00<br>405,00 | 0,6<br>0,60 | 8,11<br>8,11 | 30 км. |
| 785 | &2301-1016-2<br>варіант 1 | Насосна установка HYDRO MULTI-E 2 CME 3-3 Grundfos | шт | 1 | 252440,66<br>252440,66 | 247386,00<br>247386,00 | 104,84<br>104,84 | 4949,82<br>4949,82 | 30 км. |
| 786 | &2301-1016-3<br>варіант 1 | Насосна установка HYDRO MULTI-E 2 CME 5-5 Grundfos | шт | 1 | 343865,3<br>343865,30 | 337018,00<br>337018,00 | 104,84<br>104,84 | 6742,46<br>6742,46 | 30 км. |
| 787 | &С113-145-1<br>варіант 1 | Насувна гільза Heat-PEX 16 | шт | 512 | 41,66<br>21329,92 | 40,83<br>20904,96 | 0,01<br>5,12 | 0,82<br>419,84 | 30 км. |
| 788 | &С1547-16-5-10<br>варіант 8 | Незалежний розчеплювач (EATON Z-LHASA/230, або аналог) | шт | 5 | 1462,95<br>7314,75 | 1433,96<br>7169,80 | 0,3<br>1,50 | 28,69<br>143,45 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 789 | +С1545-90<br>варіант 5 | Нижня частина коробки КВТ-1 | 100шт | 4,48 | 358,72<br>1607,07 | 350,00<br>1568,00 | 1,69<br>7,57 | 7,03<br>31,50 | 30 км. |
| 790 | +С1545-90<br>варіант 7 | Нижня частина коробки КВТ-2 | 100шт | 4,48 | 370,63<br>1660,42 | 361,67<br>1620,28 | 1,69<br>7,57 | 7,27<br>32,57 | 30 км. |
| 791 | +С111-1867<br>варіант 1 | Ніжки з кріпленнями для металевої ванни | шт | 1 | 1262,41<br>1262,41 | 1237,50<br>1237,50 | 0,16<br>0,16 | 24,75<br>24,75 | 30 км. |
| 792 | +С113-1796<br>варіант 5 | Ніпель 1 1/4" | шт | 2 | 227,28<br>454,56 | 222,75<br>445,50 | 0,07<br>0,14 | 4,46<br>8,92 | 30 км. |
| 793 | +С121-393<br>варіант 1 | Огорожі металеві погрунтовані та пофарбовані | пм | 254 | 1243,01<br>315724,54 | 1231,31<br>312752,74 | 2,45<br>622,30 | 9,25<br>2349,50 | 30 км. |
| 794 | +С121-393<br>варіант 2 | Огорожі металеві покрівлі RAL7035 | пм | 26 | 610,16<br>15864,16 | 600,00<br>15600,00 | 5,62<br>146,12 | 4,54<br>118,04 | |
| 795 | С121-756 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,0010142 | 96450,91<br>97,82 | 95378,37<br>96,73 | 354,54<br>0,36 | 718<br>0,73 | 30 км. |
| 796 | С121-788 | Опори ковзні | т | 0,04 | 92512,97<br>3700,52 | 91469,75<br>3658,79 | 354,54<br>14,18 | 688,68<br>27,55 | 30 км. |
| 797 | +С1416-8535<br>варіант 1 | Опори освітлення металеві Н=8,0 м | шт | 13 | 12507,31<br>162595,03 | 12051,06<br>156663,78 | 211,01<br>2743,13 | 245,24<br>3188,12 | 30 км. |
| 798 | +С1551-41-СП | Очищувач для ізоляції K-FLEX | л | 8,7178 | 707,24 | 693,32 | 0,05 | 13,87 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 6165,58 | 6044,23 | 0,44 | 120,91 | |
| 799 | &С1421-9552-В2 | Пісок | м3 | 155 | 867,24 | 407,45 | 442,79 | 17 | 30 км. |
| | | | | | 134422,20 | 63154,75 | 68632,45 | 2635,00 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 800 | &С113-2144-2М-2Р | ПЗІП Power Т1+Т2 1+0 275 V | шт | 3 | 1320 | 1293,00 | 1,12 | 25,88 | |
| | | | | | 3960,00 | 3879,00 | 3,36 | 77,64 | |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 801 | +С1545-159 | Пакля з льону сантехнічного (Unigarn Unipak або аналог) | т | 0,02977085 | 654900,14 | 641666,67 | 392,29 | 12841,18 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 19496,93 | 19102,96 | 11,68 | 382,29 | |
| 802 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 700,05671 | 317,03 | 310,76 | 0,05 | 6,22 | 30 км. |
| | | | | | 221938,98 | 217549,62 | 35,00 | 4354,36 | |
| 803 | С111-633 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 0,3271816 | 55471,18 | 53866,27 | 517,24 | 1087,67 | 30 км. |
| | | | | | 18149,15 | 17624,05 | 169,23 | 355,87 | |
| 804 | С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,05 | 1417,71 | 1379,79 | 10,12 | 27,8 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 70,89 | 68,99 | 0,51 | 1,39 | |
| 805 | &С119-65-2 | Патрон ламповий | шт | 24 | 49,02 | 48,00 | 0,06 | 0,96 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1176,48 | 1152,00 | 1,44 | 23,04 | |
| 806 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 30,673 | 238,53 | 232,73 | 1,12 | 4,68 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 7316,43 | 7138,53 | 34,35 | 143,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 13,117649 | 116,15 | 112,75 | 1,12 | 2,28 | 30 км. |
| | | | | | 1523,61 | 1479,01 | 14,69 | 29,91 | |
| 808 | +С1545-167 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,6372 | 1967,6 | 1925,30 | 3,72 | 38,58 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1253,75 | 1226,80 | 2,37 | 24,58 | |
| 809 | +С113-1472 | Патрубок каналізаційний компенсаційний НПВХ діам. 110 мм | шт | 4 | 189,87 | 186,00 | 0,15 | 3,72 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 759,48 | 744,00 | 0,60 | 14,88 | |
| 810 | +С1534-12 | Патрубок чавунний фланцевий L=200мм Ду65 | шт | 2 | 1643,69 | 1642,30 | 0,22 | 1,17 | |
| | варіант 1 | | | | 3287,38 | 3284,60 | 0,44 | 2,34 | |
| 811 | С1429-111 | Перегній | м3 | 4,779 | 474,84 | 237,01 | 228,52 | 9,31 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 2269,26 | 1132,67 | 1092,10 | 44,49 | |
| 812 | &С1547-16-5-10 | Перекидний рубільниік 250 А | шт | 2 | 2380,3 | 2333,33 | 0,3 | 46,67 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 4760,60 | 4666,66 | 0,60 | 93,34 | |
| 813 | &С1547-16-5-10 | Перекидний рубільниік 400 А | шт | 8 | 3190,36 | 3127,50 | 0,3 | 62,56 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 25522,88 | 25020,00 | 2,40 | 500,48 | |
| 814 | &С1547-16-5-10 | Перемикач автоматичний АВР 40-А | шт | 1 | 3927,41 | 3848,09 | 2,31 | 77,01 | |
| | варіант 32 | | | | 3927,41 | 3848,09 | 2,31 | 77,01 | |
| 815 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 46 | 46,58 | 45,45 | 0,22 | 0,91 | 30 км. |
| | | | | | 2142,68 | 2090,70 | 10,12 | 41,86 | |
| 816 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 510,2 | 46,58 | 45,45 | 0,22 | 0,91 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 23765,12 | 23188,59 | 112,24 | 464,29 | |
| 817 | +К582821-553 | Перемички з/б 1ПБ10-1 | шт | 6 | 106,59 | 100,00 | 4,5 | 2,09 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 639,54 | 600,00 | 27,00 | 12,54 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | +К582821-554<br>варіант 1 | Перемички з/б 1ПБ13-1 | шт | 8 | 112,83<br>902,64 | 105,00<br>840,00 | 5,62<br>44,96 | 2,21<br>17,68 | 30 км. |
| 819 | +К582821-556<br>варіант 1 | Перемички з/б 2ПБ10-1 | шт | 96 | 162,86<br>15634,56 | 150,00<br>14400,00 | 9,67<br>928,32 | 3,19<br>306,24 | 30 км. |
| 820 | +К582821-558<br>варіант 1 | Перемички з/б 2ПБ13-1 | шт | 68 | 178,13<br>12112,84 | 162,50<br>11050,00 | 12,14<br>825,52 | 3,49<br>237,32 | 30 км. |
| 821 | &С101-350-250<br>варіант 1 | Перехід 108х76 (100х65) сталевий | шт. | 1 | 445,06<br>445,06 | 435,68<br>435,68 | 0,65<br>0,65 | 8,73<br>8,73 | 30 км. |
| 822 | +С1534-256<br>варіант 1 | Перехід концентричний сталвий Ду40х15 (48х3-21х3) | шт | 2 | 54,3<br>108,60 | 53,17<br>106,34 | 0,07<br>0,14 | 1,06<br>2,12 | 30 км. |
| 823 | +С1534-260<br>варіант 1 | Перехід концентричний сталевий Ду65х25 (76х3,5-33х3) | шт | 2 | 79,02<br>158,04 | 77,33<br>154,66 | 0,14<br>0,28 | 1,55<br>3,10 | 30 км. |
| 824 | +С1534-260<br>варіант 2 | Перехід концентричний сталевий Ду65х50 (76х3,5х57х3,5) | шт | 2 | 124,48<br>248,96 | 121,90<br>243,80 | 0,14<br>0,28 | 2,44<br>4,88 | 30 км. |
| 825 | +С113-1237<br>варіант 1 | Перехід муфта терморезісторна ПЕ/сталь 160*150 мм blucast | шт | 1 | 6596,45<br>6596,45 | 6462,00<br>6462,00 | 5,11<br>5,11 | 129,34<br>129,34 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 826 | +С113-1774 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20 мм | шт | 80 | 20,62<br>1649,60 | 20,00<br>1600,00 | 0,22<br>17,60 | 0,4<br>32,00 | 30 км. |
| 827 | +С113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм | шт | 67 | 11,27<br>755,09 | 10,83<br>725,61 | 0,22<br>14,74 | 0,22<br>14,74 | 30 км. |
| 828 | +С113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | шт | 3 | 14,67<br>44,01 | 14,16<br>42,48 | 0,22<br>0,66 | 0,29<br>0,87 | 30 км. |
| 829 | +С113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | шт | 3 | 26,57<br>79,71 | 25,83<br>77,49 | 0,22<br>0,66 | 0,52<br>1,56 | 30 км. |
| 830 | +С113-1782 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм | шт | 2 | 44,42<br>88,84 | 43,33<br>86,66 | 0,22<br>0,44 | 0,87<br>1,74 | 30 км. |
| 831 | +С113-1787 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм | шт | 2 | 94,57<br>189,14 | 92,50<br>185,00 | 0,22<br>0,44 | 1,85<br>3,70 | 30 км. |
| 832 | +С113-1790 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм | шт | 1 | 170,23<br>170,23 | 166,67<br>166,67 | 0,22<br>0,22 | 3,34<br>3,34 | 30 км. |
| 833 | С1530-155 | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 7,908 | 31,25<br>247,13 | 30,63<br>242,22 | 0,01<br>0,08 | 0,61<br>4,83 | 30 км. |
| 834 | С1530-156 | Перехід, діаметр 25х20 мм | 10шт | 6,616 | 44,24<br>292,69 | 43,34<br>286,74 | 0,03<br>0,20 | 0,87<br>5,75 | 30 км. |
| 835 | С1530-157 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 0,296 | 58,84<br>17,42 | 57,64<br>17,06 | 0,05<br>0,01 | 1,15<br>0,35 | 30 км. |
| 836 | С1530-158 | Перехід, діаметр 40х32 мм | 10шт | 0,166 | 71,79<br>11,92 | 70,30<br>11,67 | 0,08<br>0,01 | 1,41<br>0,24 | 30 км. |
| 837 | С1530-159 | Перехід, діаметр 50х32 мм | 10шт | 0,196 | 126,96<br>24,88 | 124,34<br>24,37 | 0,13<br>0,03 | 2,49<br>0,48 | 30 км. |
| 838 | С1530-160 | Перехід, діаметр 63х50 мм | 10шт | 0,232 | 231,88<br>53,80 | 227,08<br>52,68 | 0,25<br>0,06 | 4,55<br>1,06 | 30 км. |
| 839 | С1530-161 | Перехід, діаметр 75х63 мм | 10шт | 0,03 | 331,14 | 324,39 | 0,26 | 6,49 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9,93 | 9,73 | 0,01 | 0,19 | |
| 840 | +С1555-253<br>варіант 1 | Пігментна паста (типу Ceresit) /стіни та вентканали/ | л | 17,6 | 2091,74<br>36814,62 | 2050,00<br>36080,00 | 0,73<br>12,85 | 41,01<br>721,77 | 30 км. |
| 841 | &С1545-102-УН<br>варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 766 | 5,49<br>4205,34 | 5,35<br>4098,10 | 0,03<br>22,98 | 0,11<br>84,26 | |
| 842 | &С1534-330-1 | Підставка напольна ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | шт | 12 | 1384,81<br>16617,72 | 1356,14<br>16273,68 | 1,52<br>18,24 | 27,15<br>325,80 | 30 км. |
| 843 | +С1630-3<br>варіант 1 | Підставка під гідрант | шт | 3 | 4855,43<br>14566,29 | 4698,00<br>14094,00 | 62,23<br>186,69 | 95,2<br>285,60 | 30 км. |
| 844 | +С188888-21<br>варіант 1 | Піна-клей для приклеювання пінополістиролу | шт | 218 | 212,88<br>46407,84 | 208,33<br>45415,94 | 0,38<br>82,84 | 4,17<br>909,06 | 30 км. |
| 845 | +С111-1720<br>варіант 7 | Пінополіетилен типу Gemafon, | м2 | 5108,32 | 10,98<br>56089,35 | 10,56<br>53943,86 | 0,2<br>1021,66 | 0,22<br>1123,83 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 846 | +С111-1720<br>варіант 4 | Пінополіетилен типу Gemafon, (по периметру приміщень на висоту 50 мм) | м2 | 53,64 | 10,98<br>588,97 | 10,56<br>566,44 | 0,2<br>10,73 | 0,22<br>11,80 | 30 км. |
| 847 | +С1424-11670<br>варіант 1 | Пінополістиролбетон | м3 | 148,2936 | 3685,67<br>546561,64 | 3217,5725<br>477145,41 | 395,83<br>58699,06 | 72,27<br>10717,17 | 30 км. |
| 848 | +С1421-9552<br>варіант 1 | Пісок | м3 | 188,65 | 867,24<br>163604,83 | 407,45<br>76865,44 | 442,79<br>83532,33 | 17<br>3207,06 | 30 км. |
| 849 | +С1421-10634<br>варіант 2 | Пісок | м3 | 450,5434 | 897,35<br>404295,12 | 407,45<br>183573,91 | 472,3<br>212791,65 | 17,6<br>7929,56 | 30 км. |
| 850 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 11,7025 | 822,43<br>9624,49 | 334,00<br>3908,64 | 472,3<br>5527,09 | 16,13<br>188,76 | 30 км. |
| 851 | +С1421-10634<br>варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,4207 | 822,43<br>4458,15 | 334,00<br>1810,51 | 472,3<br>2560,20 | 16,13<br>87,44 | 30 км. |
| 852 | С115-125 | Плакат попереджувальний | шт | 17 | 491,73<br>8359,41 | 481,07<br>8178,19 | 1,02<br>17,34 | 9,64<br>163,88 | 30 км. |
| 853 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 11,82 | 312,93<br>3698,83 | 306,41<br>3621,77 | 0,38<br>4,49 | 6,14<br>72,57 | 30 км. |
| 854 | &С1545-37-1-2Т<br>варіант 1 | Пластина-скоба тримача дроту К-308 | шт | 420 | 11,74<br>4930,80 | 11,50<br>4830,00 | 0,01<br>4,20 | 0,23<br>96,60 | |
| 855 | С1545-90<br>варіант 1 | Пластмасова коробка з мідною шиною зрівнювання потенціалів | 100шт | 1,12 | 1961,56<br>2196,95 | 1921,41<br>2151,98 | 1,69<br>1,89 | 38,46<br>43,08 | 30 км. |
| 856 | &290518-13-3-В1<br>варіант 1 | Плита прохідна ПШ-4-1000 | шт | 2 | 4546,27<br>9092,54 | 4432,00<br>8864,00 | 25,13<br>50,26 | 89,14<br>178,28 | 30 км. |
| 857 | +С111-698<br>варіант 1 | Плити OSB 10 мм | 100м2 | 3,18697 | 11604,15<br>36982,08 | 10902,00<br>34744,35 | 474,62<br>1512,60 | 227,53<br>725,13 | 30 км. |
| 858 | +С111-698<br>варіант 2 | Плити OSB 18 мм | 100м2 | 0,1638 | 18873,69<br>3091,51 | 18029,00<br>2953,15 | 474,62<br>77,74 | 370,07<br>60,62 | 30 км. |
| 859 | &С111-1598-67-2Н | Плити газові 4-х комфорочні( в комплекті з газовим шлангом) | шт | 96 | 8325,79<br>799275,84 | 8147,50<br>782160,00 | 15,04<br>1443,84 | 163,25<br>15672,00 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 860 | С111-684 | Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва, тверді, група А, марка ТС-400, товщина 5 мм | 1000м2 | 0,335076 | 115171,02<br>38591,04 | 111330,71<br>37304,25 | 1582,05<br>530,11 | 2258,26<br>756,68 | 30 км. |
| 861 | +К585521-Л048 | Плити днищ ПН10 | шт | 9 | 2153,42<br>19380,78 | 2010,00<br>18090,00 | 101,2<br>910,80 | 42,22<br>379,98 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 862 | +К585521-Л049 | Плити днищ ПН15 | шт | 8 | 3902,22<br>31217,76 | 3612,07<br>28896,56 | 213,64<br>1709,12 | 76,51<br>612,08 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 863 | +К585521-Л050 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 1 | 9062,39<br>9062,39 | 8553,00<br>8553,00 | 331,7<br>331,70 | 177,69<br>177,69 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 864 | +С111-772 | Плити перфоровані звукопоглинальні типу "Амстронг" 600х600х12мм | м2 | 1006 | 175,96<br>177015,76 | 158,40<br>159350,40 | 14,11<br>14194,66 | 3,45<br>3470,70 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 865 | +К585521-Л035 | Плити покриття 1ПП15-1 | шт | 8 | 3690,89<br>29527,12 | 3466,73<br>27733,84 | 151,79<br>1214,32 | 72,37<br>578,96 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 866 | +К585521-Л044 | Плити покриття 2ПП20-2 | шт | 2 | 7983,88<br>15967,76 | 7557,47<br>15114,94 | 269,86<br>539,72 | 156,55<br>313,10 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 867 | +К585521-Л031 | Плити покриття ПП10-1 | шт | 9 | 1532,26<br>13790,34 | 1446,00<br>13014,00 | 56,22<br>505,98 | 30,04<br>270,36 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 868 | +С1555-207 | Плити теплоізоляційні мінераловатні, | м2 | 6730,3989 | 693,12 | 670,00 | 9,53 | 13,59 | 30 км. |
| | варіант 1 | щільність 135 кг/м3 т. 150 мм (Izovat або аналог) | | | 4664974,09 | 4509367,26 | 64140,70 | 91466,13 | |
| 869 | +С1555-294 | Плити теплоізоляційні мінераловатні, | м2 | 808 | 144,1 | 135,00 | 6,27 | 2,83 | 30 км. |
| | варіант 1 | щільність 135 кг/м3 т. 30 мм (Izovat або аналог) | | | 116432,80 | 109080,00 | 5066,16 | 2286,64 | |
| 870 | +С111-256 | Плитка керамічна 30*30 | м2 | 2216,19 | 339,94 | 326,44 | 6,83 | 6,67 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 753371,63 | 723453,06 | 15136,58 | 14781,99 | |
| 871 | +С111-258 | Плитки керамічні глазуровані для | м2 | 144,65 | 435,37 | 420,00 | 6,83 | 8,54 | 30 км. |
| | варіант 1 | внутрішнього облицювання стін | | | 62976,27 | 60753,00 | 987,96 | 1235,31 | |
| 872 | +С111-283 | Плитки керамічні для підлог рифлені | м2 | 180,44 | 472,61 | 450,00 | 13,34 | 9,27 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 85277,75 | 81198,00 | 2407,07 | 1672,68 | |
| 873 | +С111-265 | Плитки тактильні для підлоги | м2 | 16,1 | 971,83 | 945,94 | 6,83 | 19,06 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 15646,46 | 15229,63 | 109,96 | 306,87 | |
| 874 | +С1426-11789 | Плитки тротуарні фігурні, товщина 40 мм | м2 | 90 | 426,25 | 390,00 | 27,89 | 8,36 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 38362,50 | 35100,00 | 2510,10 | 752,40 | |
| 875 | +С1426-11789 | Плитки тротуарні фігурні, товщина 80 мм | м2 | 186,4 | 594,32 | 531,25 | 51,42 | 11,65 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 110781,25 | 99025,00 | 9584,69 | 2171,56 | |
| 876 | +С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 346,84 | 42,71 | 41,67 | 0,2 | 0,84 | 30 км. |
| | | | | | 14813,54 | 14452,82 | 69,37 | 291,35 | |
| 877 | +С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 3459,5774 | 42,71 | 41,67 | 0,2 | 0,84 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 147758,55 | 144160,59 | 691,92 | 2906,04 | |
| 878 | +С1630-541 | Повітровідвідник автоматичний | шт | 4 | 276,45 | 270,83 | 0,2 | 5,42 | 30 км. |
| | варіант 2 | вертикальний 1/2" | | | 1105,80 | 1083,32 | 0,80 | 21,68 | |
| 879 | +С130-1124 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 12,02 | 498,46 | 486,90 | 1,79 | 9,77 | 30 км. |
| | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм | | | 5991,49 | 5852,54 | 21,52 | 117,43 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 880 | +С130-1125 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 258,04 | 536,03 | 523,15 | 2,37 | 10,51 | 30 км. |
| | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | | | 138317,18 | 134993,63 | 611,55 | 2712,00 | |
| 881 | +С130-1125 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 24,02 | 656,08 | 640,85 | 2,37 | 12,86 | 30 км. |
| | варіант 2 | оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони понад 250 мм | | | 15759,04 | 15393,22 | 56,93 | 308,89 | |
| 882 | +С130-1125 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 31,71 | 838,42 | 819,61 | 2,37 | 16,44 | 30 км. |
| | варіант 3 | оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони понад 250 мм | | | 26586,30 | 25989,83 | 75,15 | 521,32 | |
| 883 | +С130-1126 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 1,24 | 547,14 | 534,28 | 2,13 | 10,73 | 30 км. |
| | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм | | | 678,45 | 662,51 | 2,64 | 13,30 | |
| 884 | +С130-1128 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 439,79 | 656,08 | 640,85 | 2,37 | 12,86 | 30 км. |
| | варіант 1 | оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | | | 288537,42 | 281839,42 | 1042,30 | 5655,70 | |
| 885 | +С130-1128 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 126,2 | 838,41 | 819,60 | 2,37 | 16,44 | 30 км. |
| | варіант 2 | оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | | | 105807,34 | 103433,52 | 299,09 | 2074,73 | |
| 886 | &С1-12-1-15 | Повітряна заслінка герметична 300-450 | шт | 1 | 3588,51 | 3515,00 | 3,15 | 70,36 | |
| | варіант 1 | | | | 3588,51 | 3515,00 | 3,15 | 70,36 | |
| 887 | &С1-12-1-15 | Повітряна заслінка герметична 600-600 | шт | 1 | 5725,41 | 5610,00 | 3,15 | 112,26 | |
| | варіант 2 | | | | 5725,41 | 5610,00 | 3,15 | 112,26 | |
| 888 | +С113-2300 | Повітряний клапан каналізаційний ПП d 110* | шт | 9 | 142,02 | 139,17 | 0,07 | 2,78 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1278,18 | 1252,53 | 0,63 | 25,02 | |
| 889 | &С1534-330-6 | Подовжувач коаксиальний 60/100 | шт | 96 | 945,35 | 925,80 | 1,01 | 18,54 | 30 км. |
| | | | | | 90753,60 | 88876,80 | 96,96 | 1779,84 | |
| 890 | +С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,1672 | 49172,18 | 47869,23 | 338,79 | 964,16 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 8221,59 | 8003,74 | 56,65 | 161,20 | |
| 891 | С1555-140 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 422,2 | 268,23 | 262,52 | 0,45 | 5,26 | 30 км. |
| | | | | | 113246,71 | 110835,94 | 189,99 | 2220,78 | |
| 892 | +С1555-140 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 244,025 | 268,23 | 262,52 | 0,45 | 5,26 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 65454,83 | 64061,44 | 109,81 | 1283,58 | |
| 893 | +С111-1804 | Полоса сталева оцинкована т. 0,5 мм | т | 1,4473 | 60130,08 | 59416,67 | 265,79 | 447,62 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 87026,26 | 85993,75 | 384,68 | 647,83 | |
| 894 | +С111-1315 | Портландцемент | т | 1,399027 | 4548,89 | 4080,00 | 379,7 | 89,19 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 6364,02 | 5708,03 | 531,21 | 124,78 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 895 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного | т | 0,33153 | 5453,3 | 4966,67 | 379,7 | 106,93 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення бездобавковий, марка 400 | | | 1807,93 | 1646,60 | 125,88 | 35,45 | |
| 896 | +С111-1306 | Портландцемент загальнобудівельного | т | 0,23072 | 6575,3 | 6066,67 | 379,7 | 128,93 | 30 км. |
| | варіант 1 | призначення бездобавковий, марка 500 | | | 1517,05 | 1399,70 | 87,60 | 29,75 | |
| 897 | &С1545-90-4 | Посилена консоль 500мм | шт | 48 | 324,09 | 316,05 | 1,69 | 6,35 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 15556,32 | 15170,40 | 81,12 | 304,80 | |
| 898 | &С1-42-9 | Посилений анкер для консолі | шт. | 96 | 101,33 | 99,17 | 0,17 | 1,99 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 9727,68 | 9520,32 | 16,32 | 191,04 | |
| 899 | &С1545-16-67 | Пост кнопковий ПКУ 51-17,131У3 | шт | 5 | 560,87 | 539,17 | 10,7 | 11 | |
| | варіант 1 | | | | 2804,35 | 2695,85 | 53,50 | 55,00 | |
| 900 | &С121-252-1 | Поштові скриньки на 6 квартир | шт | 16 | 1947,07 | 1914,11 | 18,47 | 14,49 | |
| | варіант 1 | | | | 31153,12 | 30625,76 | 295,52 | 231,84 | |
| 901 | &С111-225-3 | Праймер бітумний | кг | 477,76 | 72,55 | 70,68 | 0,45 | 1,42 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 34661,49 | 33768,08 | 214,99 | 678,42 | |
| 902 | +С111-2003-1 | Праймер бітумний | л | 766,624 | 96,21 | 93,84 | 0,48 | 1,89 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 73756,90 | 71940,00 | 367,98 | 1448,92 | |
| 903 | &С111-1538-1-1И | Припій Ag 2 (5%срібла) | шт | 20 | 64,05 | 53,90 | 8,89 | 1,26 | |
| | варіант 1 | | | | 1281,00 | 1078,00 | 177,80 | 25,20 | |
| 904 | &С130-1-40-2Д | Припливно-витяжна установка Aerostar GS5 | шт | 1 | 678862,27 | 678541,00 | 199,45 | 121,82 | |
| | варіант 1 | ПВ2 Іпр=3935м3/год, Івит=3480м3/год з автоматикою | | | 678862,27 | 678541,00 | 199,45 | 121,82 | |
| 905 | &С130-1-40-2Д | Припливно-витяжна установка Aerostar GS5 | шт | 1 | 700698,98 | 686768,30 | 191,48 | 13739,2 | 30 км. |
| | варіант 2 | ПВ1 Іпр=4080м3/год, Івит=4080м3/год з автоматикою | | | 700698,98 | 686768,30 | 191,48 | 13739,20 | |
| 906 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,02292 | 1183465,62 | 1159994,62 | 265,79 | 23205,21 | 30 км. |
| | | | | | 27125,03 | 26587,08 | 6,09 | 531,86 | |
| 907 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00057 | 914620,3 | 896420,78 | 265,79 | 17933,73 | 30 км. |
| | | | | | 521,33 | 510,96 | 0,15 | 10,22 | |
| 908 | С1522-38 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,04146 | 590167,02 | 578329,33 | 265,79 | 11571,9 | 30 км. |
| | | | | | 24468,32 | 23977,53 | 11,02 | 479,77 | |
| 909 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,022185 | 820911,07 | 804361,05 | 453,72 | 16096,3 | 30 км. |
| | | | | | 18211,91 | 17844,75 | 10,07 | 357,09 | |
| 910 | &С113-2130-7 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг | шт | 11 | 3365,76 | 3289,00 | 10,76 | 66 | |
| | варіант 2 | т.ОПН1-В 3Р | | | 37023,36 | 36179,00 | 118,36 | 726,00 | |
| 911 | &С154-623-111-1К | Провід ПВнг- нд 1,5 мм2 | м | 400 | 6,98 | 6,80 | 0,04 | 0,14 | |
| | варіант 2 | | | | 2792,00 | 2720,00 | 16,00 | 56,00 | |
| 912 | +С152-27 | Провід заземлення ПВ-3 1х16 мм2 (ПВ3-16) | 1000м | 0,01515 | 109536,42 | 107250,00 | 138,65 | 2147,77 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 1659,48 | 1624,84 | 2,10 | 32,54 | |
| 913 | С157-173 | Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 | т | 0,01878 | 218399,68 | 213773,74 | 343,59 | 4282,35 | 30 км. |
| | | | | | 4101,55 | 4014,67 | 6,45 | 80,43 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 914 | С157-231 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 6 мм2 | 1000м | 0,028 | 4602,41 | 4501,58 | 10,59 | 90,24 | 30 км. |
| | | | | | 128,87 | 126,04 | 0,30 | 2,53 | |
| 915 | С157-249 | Проводи силові з полівінілхлоридною | 1000м | 0,8 | 7914,95 | 7743,25 | 16,5 | 155,2 | 30 км. |
| | варіант 1 | ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2 | | | 6331,96 | 6194,60 | 13,20 | 124,16 | |
| 916 | С157-364 | Проводи термостійкі з мідною жилою в ізоляційно-захисній оболонці із кремнійорганічної гуми підвищеної твердості, марка ПРКА, переріз 1,5 мм2 | 1000м | 0,072 | 9154,03 | 8960,54 | 14 | 179,49 | 30 км. |
| | | | | | 659,09 | 645,16 | 1,01 | 12,92 | |
| 917 | +С111-1830 | Прокат широкоштабовий, товщина 10 мм | т | 0,21 | 35420,64 | 34891,17 | 265,79 | 263,68 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 7438,33 | 7327,15 | 55,82 | 55,36 | |
| 918 | +С111-1816 | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,860951 | 34875,41 | 34350,00 | 265,79 | 259,62 | 30 км. |
| | | | | | 30026,02 | 29573,67 | 228,83 | 223,52 | |
| 919 | &С113-1992-10-1Л | Прокладка з меткордом DN100 | шт | 19 | 338,36 | 331,67 | 0,06 | 6,63 | |
| | варіант 2 | | | | 6428,84 | 6301,73 | 1,14 | 125,97 | |
| 920 | &С113-1992-10-1Л | Прокладка з меткордом DN160 | шт | 27 | 359,61 | 352,50 | 0,06 | 7,05 | |
| | варіант 3 | | | | 9709,47 | 9517,50 | 1,62 | 190,35 | |
| 921 | &С113-1992-10-1Л | Прокладка з меткордом DN50 | шт | 4 | 323,06 | 316,67 | 0,06 | 6,33 | |
| | варіант 4 | | | | 1292,24 | 1266,68 | 0,24 | 25,32 | |
| 922 | &С113-1992-10-1Л | Прокладка з меткордом DN65 | шт | 8 | 323,06 | 316,67 | 0,06 | 6,33 | |
| | варіант 1 | | | | 2584,48 | 2533,36 | 0,48 | 50,64 | |
| 923 | +С1541-64 | Прокладка паронітова під фланець Ду 100 | 1000шт | 0,396 | 79679,99 | 78050,00 | 67,64 | 1562,35 | |
| | варіант 1 | | | | 31553,28 | 30907,80 | 26,79 | 618,69 | |
| 924 | +С1541-67-2 | Прокладка паронітова під фланець Ду 100 | 1000шт | 0,003 | 79679,99 | 78050,00 | 67,64 | 1562,35 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 239,04 | 234,15 | 0,20 | 4,69 | |
| 925 | &С111-1848-1-2О | Прокладка паронітова під фланець Ду 40 | шт | 22 | 33,01 | 32,35 | 0,01 | 0,65 | |
| | варіант 3 | | | | 726,22 | 711,70 | 0,22 | 14,30 | |
| 926 | &С111-1848-1-2О | Прокладка паронітова під фланець Ду 50 | шт | 2 | 41,16 | 40,34 | 0,01 | 0,81 | |
| | варіант 4 | | | | 82,32 | 80,68 | 0,02 | 1,62 | |
| 927 | +С1541-63 | Прокладка паронітова під фланець Ду 50 | 1000шт | 0,594 | 41216,57 | 40400,00 | 8,4 | 808,17 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 24482,64 | 23997,60 | 4,99 | 480,05 | |
| 928 | +С1541-67-2 | Прокладка паронітова під фланець Ду 65 | 1000шт | 0,002 | 55046,99 | 53900,00 | 67,64 | 1079,35 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 110,09 | 107,80 | 0,14 | 2,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | &C111-1848-1-2О<br>варіант 7 | Прокладка паронітова під фланець Ду 65 | шт | 38 | 54,98<br>2089,24 | 53,90<br>2048,20 | -<br>- | 1,08<br>41,04 | |
| 930 | +C1541-67-2<br>варіант 3 | Прокладка паронітова під фланець Ду 80 | 1000шт | 0,004 | 66011,99<br>264,05 | 64650,00<br>258,60 | 67,64<br>0,27 | 1294,35<br>5,18 | 30 км. |
| 931 | +C111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 35,87 | 111,35<br>3994,12 | 108,79<br>3902,30 | 0,38<br>13,63 | 2,18<br>78,19 | 30 км. |
| 932 | C1541-63 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,012 | 3392,54<br>40,71 | 3317,62<br>39,81 | 8,4<br>0,10 | 66,52<br>0,80 | 30 км. |
| 933 | C1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,006 | 6146,43<br>36,88 | 6012,40<br>36,07 | 13,51<br>0,08 | 120,52<br>0,73 | 30 км. |
| 934 | C1541-67-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,524 | 3843,17<br>2013,82 | 3733,99<br>1956,61 | 33,82<br>17,72 | 75,36<br>39,49 | 30 км. |
| 935 | C1541-67-2 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,014 | 13183,71<br>184,57 | 12857,57<br>180,01 | 67,64<br>0,95 | 258,5<br>3,61 | 30 км. |
| 936 | +C1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,34757 | 221,03<br>76,82 | 208,28<br>72,39 | 8,42<br>2,93 | 4,33<br>1,50 | 30 км. |
| 937 | +C1546-66<br>варіант 1 | Пропан-бутан технічний | м3 | 257,80648 | 221,03<br>56982,97 | 208,28<br>53695,93 | 8,42<br>2170,73 | 4,33<br>1116,31 | 30 км. |
| 938 | C1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0546 | 66113,66<br>3609,81 | 64099,98<br>3499,86 | 717,33<br>39,17 | 1296,35<br>70,78 | 30 км. |
| 939 | +C1546-67<br>варіант 1 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0955349 | 66113,66<br>6316,16 | 64099,98<br>6123,79 | 717,33<br>68,53 | 1296,35<br>123,84 | 30 км. |
| 940 | +C113-2299<br>варіант 6 | Противибуховий пристрій МЗС | шт | 1 | 15882,49<br>15882,49 | 15571,00<br>15571,00 | 0,07<br>0,07 | 311,42<br>311,42 | 30 км. |
| 941 | &C111-196-2-X<br>варіант 1 | Професійна монтажна піна Penosil standart Gun Foam 65L 805ml | л | 578,91778 | 188,37<br>109050,74 | 184,04<br>106544,03 | 0,64<br>370,51 | 3,69<br>2136,20 | 30 км. |
| 942 | +C111-1844-1<br>варіант 1 | Профіль кутовий із склосіткою (Ceresit Ceresit CT 340 GEW або аналог) | м | 3438,9 | 28,97<br>99624,93 | 28,33<br>97424,04 | 0,07<br>240,72 | 0,57<br>1960,17 | 30 км. |
| 943 | +C1545-205<br>варіант 1 | Профіль монтажний, кутик К-242 | 100шт | 0,0835 | 24706,52<br>2062,99 | 24086,13<br>2011,19 | 135,95<br>11,35 | 484,44<br>40,45 | 30 км. |
| 944 | +C111-1844-1<br>варіант 4 | Профіль примикаючий зі склосіткою для віконних і дверних блоків (Ceresit CT 340 GAP або аналог) | м | 2537,2 | 54,97<br>139469,88 | 53,82<br>136552,10 | 0,07<br>177,60 | 1,08<br>2740,18 | 30 км. |
| 945 | +C111-1844-1<br>варіант 3 | Профіль цокольний алюмінієвий із крапельником 153 мм товщина 0,8 мм | м | 133,59753 | 178,57<br>23856,51 | 175,00<br>23379,57 | 0,07<br>9,35 | 3,5<br>467,59 | 30 км. |
| 946 | C1520-27 | Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм | т | 0,00079695 | 321377,33<br>256,12 | 314810,02<br>250,89 | 265,79<br>0,21 | 6301,52<br>5,02 | 30 км. |
| 947 | &C130-559-7 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x1000 мм (1,968 Вт/шт) | шт | 19 | 10267,17<br>195076,23 | 10055,67<br>191057,73 | 10,18<br>193,42 | 201,32<br>3825,08 | 30 км. |
| 948 | &C130-559-8 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x1120 мм (2,204 Вт/шт) | шт | 34 | 11001,19<br>374040,46 | 10774,08<br>366318,72 | 11,4<br>387,60 | 215,71<br>7334,14 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | &C130-559-9 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x1200 мм (2,361 Вт/шт) | шт | 1 | 11734,8<br>11734,80 | 11492,50<br>11492,50 | 12,21<br>12,21 | 230,09<br>230,09 | 30 км. |
| 950 | &C130-559-1 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x400 мм (0,787 Вт/шт) | шт | 48 | 7004,75<br>336228,00 | 6863,33<br>329439,84 | 4,07<br>195,36 | 137,35<br>6592,80 | 30 км. |
| 951 | &C130-559-2 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x520 мм (1,023 Вт/шт) | шт | 62 | 7494,75<br>464674,50 | 7342,50<br>455235,00 | 5,29<br>327,98 | 146,96<br>9111,52 | 30 км. |
| 952 | &C130-559-3 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x600 мм (1,181 Вт/шт) | шт | 2 | 8064,99<br>16129,98 | 7900,75<br>15801,50 | 6,1<br>12,20 | 158,14<br>316,28 | 30 км. |
| 953 | &C130-559-4 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x720 мм (1,417 Вт/шт) | шт | 14 | 8555,07<br>119770,98 | 8380,00<br>117320,00 | 7,32<br>102,48 | 167,75<br>2348,50 | 30 км. |
| 954 | &C130-559-5 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x800 мм (1,574 Вт/шт) | шт | 2 | 9043,8<br>18087,60 | 8858,33<br>17716,66 | 8,14<br>16,28 | 177,33<br>354,66 | 30 км. |
| 955 | &C130-559-6 | Радіатор сталевий Vogel&Noot 22KV 500x920 мм (1,810 Вт/шт) | шт | 74 | 9529,54<br>705185,96 | 9333,33<br>690666,42 | 9,36<br>692,64 | 186,85<br>13826,90 | 30 км. |
| 956 | С1545-209 варіант 1 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,05 | 419,34<br>20,97 | 409,86<br>20,49 | 1,26<br>0,06 | 8,22<br>0,42 | 30 км. |
| 957 | +С113-1478 варіант 1 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 110* | шт | 48 | 201,86<br>9689,28 | 197,75<br>9492,00 | 0,15<br>7,20 | 3,96<br>190,08 | 30 км. |
| 958 | +С113-1478 варіант 2 | Ревізія каналізаційна ПП з кришкою d 75* | шт | 34 | 182,18<br>6194,12 | 178,46<br>6067,64 | 0,15<br>5,10 | 3,57<br>121,38 | 30 км. |
| 959 | &С1534-330-2 | Ревізія ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | шт | 12 | 1298,21<br>15578,52 | 1272,07<br>15264,84 | 0,68<br>8,16 | 25,46<br>305,52 | 30 км. |
| 960 | +С113-2349 варіант 1 | Редукція каналізаційна Water-Gum ущільнювальна гумова d50/32 | шт | 11 | 25,54<br>280,94 | 25,00<br>275,00 | 0,04<br>0,44 | 0,5<br>5,50 | 30 км. |
| 961 | +С113-2280 варіант 1 | Редукція каналізаційна ПП d 110x50° | шт | 52 | 53,54<br>2784,08 | 52,42<br>2725,84 | 0,07<br>3,64 | 1,05<br>54,60 | 30 км. |
| 962 | +С113-2280 варіант 2 | Редукція каналізаційна ПП d 110x75° | шт | 1 | 62,63<br>62,63 | 61,33<br>61,33 | 0,07<br>0,07 | 1,23<br>1,23 | 30 км. |
| 963 | &С1547-16-5-10 варіант 4 | Реле часу управ. за часом доби Ін=25А, 220В | шт | 5 | 1071,31<br>5356,55 | 1050,00<br>5250,00 | 0,3<br>1,50 | 21,01<br>105,05 | 30 км. |
| 964 | &С130-596-54-3В варіант 2 | Решітка вентиляційна Р150_100 | шт | 6 | 149,73<br>898,38 | 145,50<br>873,00 | 1,29<br>7,74 | 2,94<br>17,64 | |
| 965 | &С130-596-54-3В варіант 4 | Решітка вентиляційна Р200 | шт | 3 | 441,04<br>1323,12 | 431,10<br>1293,30 | 1,29<br>3,87 | 8,65<br>25,95 | |
| 966 | &С130-596-54-3В варіант 7 | Решітка вентиляційна для забору наружного повітря Р650*700h | шт | 1 | 2286,08<br>2286,08 | 2240,00<br>2240,00 | 1,25<br>1,25 | 44,83<br>44,83 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | &С130-596-54-3В варіант 1 | Решітка вентиляційна регульована Р100_100Н | шт | 2 | 116,07<br>232,14 | 112,50<br>225,00 | 1,29<br>2,58 | 2,28<br>4,56 | |
| 968 | &С130-596-54- | Решітка вентиляційна регульована | шт | 3 | 190,12 | 185,10 | 1,29 | 3,73 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3В варіант 3 | Р300_100Н | | | 570,36 | 555,30 | 3,87 | 11,19 | |
| 969 | &С130-596-54-3В варіант 5 | Решітка вентиляційна регульована Р300_150Н | шт | 1 | 215,27<br>215,27 | 209,76<br>209,76 | 1,29<br>1,29 | 4,22<br>4,22 | |
| 970 | &С130-596-54-3В варіант 6 | Решітка вентиляційна регульована Р400_150Н | шт | 37 | 256,11<br>9476,07 | 249,80<br>9242,60 | 1,29<br>47,73 | 5,02<br>185,74 | |
| 971 | +С1630-643 варіант 4 | Різьба 3/4" | шт | 96 | 12,46<br>1196,16 | 12,00<br>1152,00 | 0,22<br>21,12 | 0,24<br>23,04 | 30 км. |
| 972 | &С101-350-253 варіант 1 | Різьба Ду 15 сталева коротка | шт. | 96 | 9,89<br>949,44 | 9,05<br>868,80 | 0,65<br>62,40 | 0,19<br>18,24 | 30 км. |
| 973 | &С101-350-254 варіант 1 | Різьба Ду 20 сталева коротка | шт. | 288 | 12,75<br>3672,00 | 11,85<br>3412,80 | 0,65<br>187,20 | 0,25<br>72,00 | 30 км. |
| 974 | +С1545-546 варіант 1 | Розетта ф 100 мм т. 0,5 нерж. сталь | шт | 96 | 188,19<br>18066,24 | 184,47<br>17709,12 | 0,03<br>2,88 | 3,69<br>354,24 | 30 км. |
| 975 | &С130-1200-8 варіант 5 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON IS-20/1, Ін=20А, або аналог) (ЩРн-24з-1) | ш | 6 | 2408,59<br>14451,54 | 2240,98<br>13445,88 | 120,38<br>722,28 | 47,23<br>283,38 | |
| 976 | &С130-1200-8 варіант 6 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON PL6 C25/3 Ір=25А, або аналог) (ЩРн-36з-1) | ш | 2 | 2814,74<br>5629,48 | 2739,17<br>5478,34 | 20,38<br>40,76 | 55,19<br>110,38 | |
| 977 | &С130-1200-8 варіант 7 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON PL6-C25/1, Ін=25А, або аналог) (ЩРн-24з- 1) | ш | 1 | 2408,59<br>2408,59 | 2240,98<br>2240,98 | 120,38<br>120,38 | 47,23<br>47,23 | |
| 978 | &С130-1200-8 варіант 8 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON PL6-C25/3, Ін=25А, або аналог) (ЩРн-24з- 1) | ш | 1 | 2814,74<br>2814,74 | 2739,17<br>2739,17 | 20,38<br>20,38 | 55,19<br>55,19 | |
| 979 | &С130-1200-8 варіант 9 | Розподільний щит вбудованного виконання з ввідним вимикачем навантаження (EATON IS-20/3, Ін=20А, або аналог) (ЩРн-12з-1) | ш | 2 | 2814,74<br>5629,48 | 2739,17<br>5478,34 | 20,38<br>40,76 | 55,19<br>110,38 | |
| 980 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,042 | 2421,46<br>101,70 | 1648,29<br>69,23 | 725,69<br>30,48 | 47,48<br>1,99 | 30 км. |
| 981 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,1025 | 2854,09<br>292,54 | 2072,44<br>212,43 | 725,69<br>74,38 | 55,96<br>5,73 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 982 | +С1425-11684 варіант 1 | Розчин цементний РЦ Р8 М150 | м3 | 3,723337 | 3509,5<br>13067,05 | 2715,00<br>10108,86 | 725,69<br>2701,99 | 68,81<br>256,20 | 30 км. |
| 983 | +С1425-11684 варіант 2 | Розчин цементний для стяжок РЦГ Ж1 М150 | м3 | 748,585392 | 3420,25<br>2560349,19 | 2627,50<br>1966908,12 | 725,69<br>543240,93 | 67,06<br>50200,14 | 30 км. |
| 984 | +С1425-11683 варіант 1 | Розчин цементний кладковий РК Р8 М100 | м3 | 383,915177 | 3364,15<br>1291548,24 | 2572,50<br>987621,79 | 725,69<br>278603,40 | 65,96<br>25323,05 | 30 км. |
| 985 | +С1425-11685- | Розчин цементно-піщаний РЦГ Ж1 М100 | м3 | 18,49062 | 3201,03 | 2340,00 | 798,26 | 62,77 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 варіант 1 | | | | 59189,03 | 43268,05 | 14760,32 | 1160,66 | |
| 986 | &С1633-10ВД-1-2Ш варіант 1 | Розчинник "WHITESPRIT" | л | 1,114 | 92,91<br>103,50 | 90,75<br>101,10 | 0,34<br>0,38 | 1,82<br>2,02 | 30 км. |
| 987 | С111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 | т | 0,00000024 | 71924,52<br>0,02 | 69942,55<br>0,02 | 571,69<br>- | 1410,28<br>- | 30 км. |
| 988 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0001772 | 68102,04<br>12,07 | 66195,02<br>11,73 | 571,69<br>0,10 | 1335,33<br>0,24 | 30 км. |
| 989 | +С111-2011-6 варіант 1 | Розчинова суміш для захисту і армування плит із мінеральної вати (Ceresit CT 190 MV FLEX або аналог) | кг | 15218,7 | 16,45<br>250347,62 | 15,63<br>237868,28 | 0,5<br>7609,35 | 0,32<br>4869,99 | 30 км. |
| 990 | +С111-2011-5 варіант 2 | Розчинова суміш для кріплення та захисту мінераловатних плит | кг | 54407,64 | 18,87<br>1026672,17 | 18,00<br>979337,52 | 0,5<br>27203,82 | 0,37<br>20130,83 | 30 км. |
| 991 | +С111-2011-5 варіант 1 | Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит (Ceresit CT 180 pro або аналог) | кг | 15067,7 | 18,87<br>284327,50 | 18,00<br>271218,60 | 0,5<br>7533,85 | 0,37<br>5575,05 | 30 км. |
| 992 | С111-1760 | Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350 | м2 | 8,4 | 71,54<br>600,94 | 68,93<br>579,01 | 1,21<br>10,16 | 1,4<br>11,77 | 30 км. |
| 993 | С111-856 варіант 1 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 1439,35528 | 78,21<br>112571,98 | 75,88<br>109218,28 | 0,8<br>1151,48 | 1,53<br>2202,22 | 30 км. |
| 994 | &С1545-502-2 варіант 1 | Рубильник РПС-4 на 400 А із запобіжником 250 А | шт | 2 | 2998,67<br>5997,34 | 2936,66<br>5873,32 | 3,21<br>6,42 | 58,8<br>117,60 | 30 км. |
| 995 | С130-609 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм | м | 1,22456 | 244,58<br>299,50 | 239,17<br>292,88 | 0,61<br>0,75 | 4,8<br>5,87 | 30 км. |
| 996 | &С111-852-65 варіант 1 | Рулонні матеріали для верхніх шарів покрівлі | м2 | 2794,17 | 266,64<br>745037,49 | 260,25<br>727182,74 | 1,16<br>3241,24 | 5,23<br>14613,51 | 30 км. |
| 997 | &С111-852-65 варіант 2 | Рулонні матеріали для нижніх шарів покрівлі | м2 | 3152,83 | 265,36<br>836634,97 | 259,00<br>816582,97 | 1,16<br>3657,28 | 5,2<br>16394,72 | 30 км. |
| 998 | С111-1757 | Рядно | м2 | 631,58932 | 85,89<br>54247,21 | 84,07<br>53097,71 | 0,14<br>88,42 | 1,68<br>1061,08 | 30 км. |
| 999 | +С188888-4 варіант 2 | Саморіз 5,5х32 мм по металу з посиленим свердлом WSS | шт | 1600 | 2,72<br>4352,00 | 2,67<br>4272,00 | -<br>- | 0,05<br>80,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1000 | +С188888-4 варіант 4 | Саморіз покрівельний по дереву 4,8х25мм RAL | шт | 2000 | 1,7<br>3400,00 | 1,67<br>3340,00 | -<br>- | 0,03<br>60,00 | |
| 1001 | С111-1775 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм | шт | 0,6868 | 59301,36<br>40728,17 | 58137,66<br>39928,94 | 0,93<br>0,64 | 1162,77<br>798,59 | 30 км. |
| 1002 | С111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,004 | 26809,46<br>107,24 | 26283,44<br>105,13 | 0,34<br>- | 525,68<br>2,11 | 30 км. |
| 1003 | +С111-1769 варіант 1 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 3,752 | 26809,46<br>100589,09 | 26283,44<br>98615,47 | 0,34<br>1,28 | 525,68<br>1972,34 | 30 км. |
| 1004 | +С111-1906 варіант 1 | Свердла перфораторні, діаметр 16 мм | шт | 21,61731 | 286,48<br>6192,93 | 280,83<br>6070,79 | 0,03<br>0,65 | 5,62<br>121,49 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | +С1547-6 | Світильник з LED лампою | шт | 5 | 244,06 | 239,11 | 0,16 | 4,79 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1220,30 | 1195,55 | 0,80 | 23,95 | |
| 1006 | +1507-4002 | Світильник з світлодіодною лампою | шт | 16 | 726,22 | 710,56 | 1,42 | 14,24 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 11619,52 | 11368,96 | 22,72 | 227,84 | |
| 1007 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний вмонтований LED | шт | 76 | 609,91 | 587,50 | 10,45 | 11,96 | |
| | варіант 1 | Panel Global | | | 46353,16 | 44650,00 | 794,20 | 908,96 | |
| 1008 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний вмонтований | шт | 13 | 1030,09 | 1009,45 | 0,44 | 20,2 | 30 км. |
| | варіант 9 | Альфа LP-34 | | | 13391,17 | 13122,85 | 5,72 | 262,60 | |
| 1009 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний для підсвічування | шт | 1 | 1105,87 | 1083,75 | 0,44 | 21,68 | 30 км. |
| | варіант 10 | шкільної дошки ВІГА 150 | | | 1105,87 | 1083,75 | 0,44 | 21,68 | |
| 1010 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний настінний з | шт | 120 | 404,74 | 396,36 | 0,44 | 7,94 | 30 км. |
| | варіант 4 | лампою LED 120Вт (Селена32) | | | 48568,80 | 47563,20 | 52,80 | 952,80 | |
| 1011 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний настінний з | шт | 126 | 395,49 | 377,29 | 10,45 | 7,75 | |
| | варіант 7 | лампою LED 12Вт IP65 | | | 49831,74 | 47538,54 | 1316,70 | 976,50 | |
| 1012 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний настінний з | шт | 98 | 854,42 | 827,22 | 10,45 | 16,75 | |
| | варіант 8 | лампою LED 13Вт з датчиком руху на 2хв IP20 | | | 83733,16 | 81067,56 | 1024,10 | 1641,50 | |
| 1013 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний стельовий з LED | шт | 5 | 601,4 | 579,16 | 10,45 | 11,79 | |
| | варіант 5 | лампою 1*45Вт IP65 | | | 3007,00 | 2895,80 | 52,25 | 58,95 | |
| 1014 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний стельовий пот | шт | 6 | 281,92 | 265,94 | 10,45 | 5,53 | |
| | варіант 2 | 20Вт IP65 | | | 1691,52 | 1595,64 | 62,70 | 33,18 | |
| 1015 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний стельовий пот | шт | 56 | 2098,12 | 2046,53 | 10,45 | 41,14 | |
| | варіант 3 | 40Вт IP65 | | | 117494,72 | 114605,68 | 585,20 | 2303,84 | |
| 1016 | &С1547-7-87 | Світильник світлодіодний стельовий Osram | шт | 152 | 1040,3 | 1009,45 | 10,45 | 20,4 | |
| | варіант 6 | Surffce-C | | | 158125,60 | 153436,40 | 1588,40 | 3100,80 | |
| 1017 | &С1630-108-1 | Сепаратор нафтопродуктів та піску | шт | 1 | 148313,94 | 145000,00 | 405,82 | 2908,12 | 30 км. |
| | | OliPro200 10/50 | | | 148313,94 | 145000,00 | 405,82 | 2908,12 | |
| 1018 | С1545-225 | Серветки бавовняні | 10м2 | 4,04 | 746,25 | 729,52 | 2,1 | 14,63 | 30 км. |
| | | | | | 3014,85 | 2947,26 | 8,48 | 59,11 | |
| 1019 | &С101-350-80 | Сигналізатор газу Страж S50A3K | шт. | 96 | 1071,09 | 1049,444 | 0,65 | 21 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 102825,02 | 100746,62 | 62,40 | 2016,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | +С1632-102 | Силікон | л | 0,33047 | 717,01 | 702,38 | 0,57 | 14,06 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 236,95 | 232,12 | 0,19 | 4,64 | |
| 1021 | +С113-2290 | Сифон для дренажу кондиціонера | шт | 6 | 1126,47 | 1104,17 | 0,21 | 22,09 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 6758,82 | 6625,02 | 1,26 | 132,54 | |
| 1022 | +С1630-973 | Сифон для мийки з підводкою й накидною | шт | 80 | 227,73 | 221,67 | 1,59 | 4,47 | 30 км. |
| | варіант 2 | гайкою 5/4" (пластик) | | | 18218,40 | 17733,60 | 127,20 | 357,60 | |
| 1023 | +С1630-973 | Сифон для умивальника з підводкою й | шт | 124 | 227,73 | 221,67 | 1,59 | 4,47 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидною гайкою 5/4" (пластик) | | | 28238,52 | 27487,08 | 197,16 | 554,28 | |
| 1024 | &С1630-973-1 | Сифони з розривом струї | шт | 6 | 430,02 | 420,00 | 1,59 | 8,43 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 2580,12 | 2520,00 | 9,54 | 50,58 | |
| 1025 | +С121-779 | Сітка арматурна С-1 | т | 0,017 | 43620,19 | 42940,93 | 354,54 | 324,72 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 741,54 | 730,00 | 6,03 | 5,51 | |
| 1026 | &С111-1780-8 | Сітка армувальна 100х100 Вр1 діаметр 4 | м2 | 765,68 | 175,64 | 170,00 | 2,2 | 3,44 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 2 | мм | | | 134484,04 | 130165,60 | 1684,50 | 2633,94 | |
| 1027 | &С111-1780-8 | Сітка армувальна Вр-1 D-4 мм 150х150 мм | м2 | 9774,922 | 175,64 | 170,00 | 2,2 | 3,44 | |
| | варіант 1 | | | | 1716867,30 | 1661736,74 | 21504,83 | 33625,73 | |
| 1028 | +С1555-386 | Сітка армувальна кладочна ВР1 50х50х3 мм | м2 | 4465,7 | 121,28 | 117,71 | 1,19 | 2,38 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 541600,10 | 525657,55 | 5314,18 | 10628,37 | |
| 1029 | +С111-1784-1 | Склосітка армуюча 160г/м2 5х5, штукатурна | м2 | 3784,72416 | 32,84 | 32,13 | 0,07 | 0,64 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 124290,34 | 121603,19 | 264,93 | 2422,22 | |
| 1030 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 95,4414 | 1121,33 | 1098,58 | 0,76 | 21,99 | 30 км. |
| | | | | | 107021,31 | 104850,01 | 72,54 | 2098,76 | |
| 1031 | &С1545-2482 | Скоба металева 15 | шт | 690 | 2,07 | 2,02 | 0,01 | 0,04 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 1428,30 | 1393,80 | 6,90 | 27,60 | |
| 1032 | &С1545-238-1 | Скоба металева дволапкова | 10шт | 18,04 | 75,53 | 61,20 | 12,85 | 1,48 | 30 км. |
| | | | | | 1362,56 | 1104,05 | 231,81 | 26,70 | |
| 1033 | +С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 3 | 43,57 | 42,35 | 0,37 | 0,85 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 130,71 | 127,05 | 1,11 | 2,55 | |
| 1034 | +С111-1788 | Скоби ходові | шт | 81 | 235,12 | 230,00 | 0,51 | 4,61 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 19044,72 | 18630,00 | 41,31 | 373,41 | |
| 1035 | +С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові | 100шт | 144,3264 | 812,14 | 796,06 | 0,16 | 15,92 | 30 км. |
| | варіант 1 | К729, К730 | | | 117213,24 | 114892,47 | 23,09 | 2297,68 | |
| 1036 | +С111-1804 | Смуга 100*4 мм | т | 27,908 | 34480,8 | 33958,33 | 265,79 | 256,68 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 962290,17 | 947709,07 | 7417,67 | 7163,43 | |
| 1037 | +С111-1804 | Смуга 100х4 L=100 мм | т | 0,017 | 34480,8 | 33958,33 | 265,79 | 256,68 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 586,17 | 577,29 | 4,52 | 4,36 | |
| 1038 | +С1545-251 | Смуга 25х4,0 оцинкована W-25x4/ST | м | 66,9 | 99,83 | 97,60 | 0,27 | 1,96 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 6678,63 | 6529,44 | 18,06 | 131,13 | |
| 1039 | С1630-134 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки | шт | 2429,28 | 49,5 | 48,40 | 0,13 | 0,97 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | | | 120249,36 | 117577,15 | 315,81 | 2356,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | С1630-135 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки | шт | 538,56 | 58,84 | 57,52 | 0,17 | 1,15 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидні, муфтові], діаметр до 20 мм | | | 31688,87 | 30977,97 | 91,56 | 619,34 | |
| 1041 | С1630-136 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки | шт | 21,56 | 86,97 | 84,95 | 0,31 | 1,71 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидні, муфтові], діаметр до 25 мм | | | 1875,07 | 1831,52 | 6,68 | 36,87 | |
| 1042 | С1630-137 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки | шт | 12,96 | 127,94 | 125,02 | 0,41 | 2,51 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидні, муфтові], діаметр до 32 мм | | | 1658,10 | 1620,26 | 5,31 | 32,53 | |
| 1043 | С1630-138 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки | шт | 8,82 | 202,37 | 197,94 | 0,46 | 3,97 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидні, муфтові], діаметр до 40 мм | | | 1784,90 | 1745,83 | 4,06 | 35,01 | |
| 1044 | С1630-139 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки | шт | 10,44 | 272,56 | 266,50 | 0,72 | 5,34 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидні, муфтові], діаметр до 50 мм | | | 2845,53 | 2782,26 | 7,52 | 55,75 | |
| 1045 | С1630-140 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки | шт | 1 | 407,01 | 397,85 | 1,18 | 7,98 | 30 км. |
| | варіант 1 | накидні, муфтові], діаметр до 65 мм | | | 407,01 | 397,85 | 1,18 | 7,98 | |
| 1046 | &С1429-8-2-27 | Спірея Ван-Гутта з грудкою землі | шт | 24 | 577,37 | 560,00 | 6,05 | 11,32 | 30 км. |
| | варіант 4 | | | | 13856,88 | 13440,00 | 145,20 | 271,68 | |
| 1047 | +С1110-171 | Сталева смуга 25*4 мм | т | 0,176 | 34007,61 | 33075,00 | 265,79 | 666,82 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 2 | | | | 5985,34 | 5821,20 | 46,78 | 117,36 | |
| 1048 | С111-1844 | Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків | т | 0,0657 | 142308,48 | 140946,62 | 302,49 | 1059,37 | 30 км. |
| | | | | | 9349,67 | 9260,19 | 19,87 | 69,61 | |
| 1049 | +С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,32744 | 33013,11 | 32100,00 | 265,79 | 647,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 10809,81 | 10510,82 | 87,03 | 211,96 | |
| 1050 | +С1110-173 | Сталь кутова 50х50х3 мм | т | 0,1056 | 34883,1 | 33933,33 | 265,79 | 683,98 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 3683,66 | 3583,36 | 28,07 | 72,23 | |
| 1051 | +С1110-173 | Сталь кутова 50х50х5 мм | т | 0,8131 | 34220,1 | 33283,33 | 265,79 | 670,98 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 27824,36 | 27062,68 | 216,11 | 545,57 | |
| 1052 | +С1110-174 | Сталь кутова 60х60х3 мм | т | 2,97 | 35002,11 | 34050,00 | 265,79 | 686,32 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 103956,27 | 101128,50 | 789,40 | 2038,37 | |
| 1053 | +С1110-175 | Сталь кутова 75х75х5 мм | т | 6,049 | 35002,11 | 34050,00 | 265,79 | 686,32 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 211727,76 | 205968,45 | 1607,76 | 4151,55 | |
| 1054 | С111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,114 | 116714,05 | 115579,42 | 265,79 | 868,84 | 30 км. |
| | | | | | 13305,40 | 13176,05 | 30,30 | 99,05 | |
| 1055 | &С111-1797-1 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | м2 | 17,96 | 222,73 | 219,97 | 1,1 | 1,66 | 30 км. |
| | | | | | 4000,23 | 3950,66 | 19,76 | 29,81 | |
| 1056 | +С111-1799 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 1,32454 | 55671,89 | 54991,67 | 265,79 | 414,43 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 73739,65 | 72838,67 | 352,05 | 548,93 | |
| 1057 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0031 | 50122,83 | 48874,24 | 265,79 | 982,8 | 30 км. |
| | | | | | 155,38 | 151,51 | 0,82 | 3,05 | |
| 1058 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,94957 | 50122,83 | 48874,24 | 265,79 | 982,8 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 47595,14 | 46409,51 | 252,39 | 933,24 | |
| 1059 | &С1-ПР7-78 | Стовпчик орієнтирний | шт | 2 | 660,96 | 648,00 | - | 12,96 | |
| | варіант 1 | | | | 1321,92 | 1296,00 | - | 25,92 | |
| 1060 | +С123-526 | Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні | шт | 2,07704 | 5205,22 | 5083,20 | 19,96 | 102,06 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 10811,45 | 10558,01 | 41,46 | 211,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | &С1545-291-1-2Ф | Стрижень М10 8.8 1м цб | шт | 40 | 50,12 | 49,00 | 0,14 | 0,98 | |
| | варіант 1 | | | | 2004,80 | 1960,00 | 5,60 | 39,20 | |
| 1062 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм | 100кг | 0,105 | 5008,6 | 4883,81 | 26,58 | 98,21 | 30 км. |
| | | | | | 525,90 | 512,80 | 2,79 | 10,31 | |
| 1063 | &С111-1683-11 | Стрічка (шириною 100 мм) | м.п. | 25,8 | 47,75 | 46,80 | 0,01 | 0,94 | 30 км. |
| | | | | | 1231,95 | 1207,44 | 0,26 | 24,25 | |
| 1064 | &С111-1298-29-1Е | Стрічка Бенда Вініл 100х25 (25м) | шт | 22 | 165,08 | 161,45 | 0,39 | 3,24 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 3631,76 | 3551,90 | 8,58 | 71,28 | |
| 1065 | &С111-1720-41 | Стрічка алюмінієва самоклейна ФЛ-30_75_50 | м | 2011,96 | 2,87 | 2,80 | 0,01 | 0,06 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 5774,33 | 5633,49 | 20,12 | 120,72 | |
| 1066 | +С1555-59 | Стрічка антикорозійна 50 мм G-115 | м.п. | 50 | 36,51 | 35,75 | 0,04 | 0,72 | |
| | варіант 1 | | | | 1825,50 | 1787,50 | 2,00 | 36,00 | |
| 1067 | +С1555-145 | Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм х 50 мм | п.м. | 3868,5932 | 26,03 | 25,50 | 0,02 | 0,51 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 100699,48 | 98649,13 | 77,37 | 1972,98 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0336 | 824,3<br>27,70 | 807,72<br>27,14 | 0,42<br>0,01 | 16,16<br>0,55 | 30 км. |
| 1069 | +С1545-101<br>варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 25,99615 | 824,3<br>21428,63 | 807,72<br>20997,61 | 0,42<br>10,92 | 16,16<br>420,10 | 30 км. |
| 1070 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 139,50732 | 893,58<br>124660,95 | 875,32<br>122113,55 | 0,74<br>103,24 | 17,52<br>2444,16 | 30 км. |
| 1071 | &С111-1721-11А-9<br>варіант 1 | Стрічка попереджувальна | м | 670 | 3,99<br>2673,30 | 3,90<br>2613,00 | 0,01<br>6,70 | 0,08<br>53,60 | |
| 1072 | &С111-1721-11А-9<br>варіант 2 | Стрічка сигнальна | м | 1800 | 1,95<br>3510,00 | 1,90<br>3420,00 | 0,01<br>18,00 | 0,04<br>72,00 | |
| 1073 | &С101-350-442<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом | м.п. | 107 | 7,31<br>782,17 | 7,11<br>760,77 | 0,06<br>6,42 | 0,14<br>14,98 | |
| 1074 | &С1546-56-1 | Струмопровідна паста G-101 (150 мл) | шт | 1 | 295,87<br>295,87 | 290,00<br>290,00 | 0,07<br>0,07 | 5,8<br>5,80 | 30 км. |
| 1075 | &С1-8911-61<br>варіант 1 | Стяжка прозора швидкого монтажу з кільцем (100шт) 4,8х250 | уп. | 1 | 212,25<br>212,25 | 208,00<br>208,00 | 0,09<br>0,09 | 4,16<br>4,16 | 30 км. |
| 1076 | С1429-117<br>варіант 1 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,2638 | 91275,19<br>24078,40 | 89455,23<br>23598,29 | 30,25<br>7,98 | 1789,71<br>472,13 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1077 | +С1421-9837<br>варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (Б-10) | т | 189,1026 | 4730,84<br>894614,14 | 4301,00<br>813330,28 | 337,08<br>63742,70 | 92,76<br>17541,16 | 30 км. |
| 1078 | +С1424-11620<br>варіант 1 | Суміші бетоні БСГ В10 Р4 F50 М150 | м3 | 164,632 | 3330,29<br>548272,30 | 2473,33<br>407189,26 | 791,66<br>130332,57 | 65,3<br>10750,47 | 30 км. |
| 1079 | +С1424-11600<br>варіант 1 | Суміші бетонні БСГ В15 Р2 F75 W2 М200 | м3 | 56,213447 | 3222,34<br>181138,84 | 2367,50<br>133085,34 | 791,66<br>44501,94 | 63,18<br>3551,56 | 30 км. |
| 1080 | +С1424-11615<br>варіант 3 | Суміші бетонні БСГ В25 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 827,79 | 4064,08<br>3364204,78 | 2927,50<br>2423355,23 | 1056,89<br>874882,97 | 79,69<br>65966,58 | 30 км. |
| 1081 | +С1424-11615<br>варіант 2 | Суміші бетонні БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 | м3 | 4702,78375 | 3933,79<br>18499763,69 | 3065,00<br>14414032,19 | 791,66<br>3723005,78 | 77,13<br>362725,72 | 30 км. |
| 1082 | +С1424-11615<br>варіант 1 | Суміші бетонні БСГ В40 Р4 F200 W6 М350 | м3 | 41,96 | 4572,24<br>191851,19 | 3385,00<br>142034,60 | 1097,59<br>46054,88 | 89,65<br>3761,71 | |
| 1083 | +С1424-11600<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,05075 | 3037,46<br>154,15 | 2186,24<br>110,95 | 791,66<br>40,18 | 59,56<br>3,02 | 30 км. |
| 1084 | С1424-11610 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 38,505 | 3582,5<br>137944,16 | 2720,59<br>104756,32 | 791,66<br>30482,87 | 70,25<br>2704,97 | 30 км. |
| 1085 | +С111-1891-1<br>варіант 1 | Суміші сухі штукатурні Siltek РМ-11 | кг | 40767,57 | 6,76<br>275588,77 | 6,35<br>258874,07 | 0,28<br>11414,92 | 0,13<br>5299,78 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | +С1546-82<br>варіант 1 | Сурик свинцевий | т | 0,00192 | 174542,9<br>335,12 | 170621,40<br>327,59 | 499,09<br>0,96 | 3422,41<br>6,57 | 30 км. |
| 1087 | &С126-13125-УН<br>варіант 1 | Т-профілі основні напрямні 3,7 м | м | 910,4 | 23,28<br>21194,11 | 23,03<br>20966,51 | 0,08<br>72,83 | 0,17<br>154,77 | |
| 1088 | &С126-13127-УН<br>варіант 1 | Т-профілі поперечні 0,6 м | м | 910,4 | 23,79<br>21658,42 | 23,53<br>21421,71 | 0,08<br>72,83 | 0,18<br>163,88 | |
| 1089 | &С126-13126-УН<br>варіант 1 | Т-профілі поперечні 1,2 м | м | 1820,8 | 22,44<br>40858,75 | 22,19<br>40403,55 | 0,08<br>145,66 | 0,17<br>309,54 | |
| 1090 | +С1110-193<br>варіант 2 | Табличка (електрощитова, венткамера, насосна, дизельелектростанція, для зберігання продуктів, баки з водою, санітарний пост, перекачка стоків) 300х200мм | шт | 10 | 484,65<br>4846,50 | 475,00<br>4750,00 | 0,15<br>1,50 | 9,5<br>95,00 | 30 км. |
| 1091 | +С1110-193<br>варіант 8 | Табличка (консьєрж) 300х200мм | шт | 2 | 484,65<br>969,30 | 475,00<br>950,00 | 0,15<br>0,30 | 9,5<br>19,00 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1092 | +С1110-193<br>варіант 5 | Табличка (номер поверху) 210х297мм | шт | 18 | 484,65<br>8723,70 | 475,00<br>8550,00 | 0,15<br>2,70 | 9,5<br>171,00 | 30 км. |
| 1093 | +С1110-193<br>варіант 7 | Табличка (помер під"їзду) 500х250мм | шт | 2 | 683,55<br>1367,10 | 670,00<br>1340,00 | 0,15<br>0,30 | 13,4<br>26,80 | 30 км. |
| 1094 | +С1110-193<br>варіант 3 | Табличка (туалет) 200х200мм | шт | 7 | 418,35<br>2928,45 | 410,00<br>2870,00 | 0,15<br>1,05 | 8,2<br>57,40 | 30 км. |
| 1095 | +С1110-193<br>варіант 1 | Табличка (укриття) 500х250мм | шт | 2 | 683,55<br>1367,10 | 670,00<br>1340,00 | 0,15<br>0,30 | 13,4<br>26,80 | 30 км. |
| 1096 | +С1110-193<br>варіант 6 | Табличка з номерами квартир на першому поверсі 450х700мм | шт | 2 | 1173,15<br>2346,30 | 1150,00<br>2300,00 | 0,15<br>0,30 | 23<br>46,00 | 30 км. |
| 1097 | +С111-1722<br>варіант 1 | Тактильна стрічка | м | 165,3 | 48,44<br>8007,13 | 46,80<br>7736,04 | 0,69<br>114,06 | 0,95<br>157,03 | 30 км. |
| 1098 | &С111-898-272-1Д<br>варіант 6 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 12,7 | м | 56 | 25,77<br>1443,12 | 24,58<br>1376,48 | 0,68<br>38,08 | 0,51<br>28,56 | |
| 1099 | &С111-898-272-1Д<br>варіант 7 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 15.88 | м | 94 | 30,63<br>2879,22 | 29,22<br>2746,68 | 0,81<br>76,14 | 0,6<br>56,40 | |
| 1100 | &С111-898-272-1Д<br>варіант 8 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 19,05 | м | 88,4 | 32,39<br>2863,28 | 30,89<br>2730,68 | 0,86<br>76,02 | 0,64<br>56,58 | |
| 1101 | &С111-898-272-1Д<br>варіант 2 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 22,22 | м | 9,5 | 29,8<br>283,10 | 29,20<br>277,40 | 0,02<br>0,19 | 0,58<br>5,51 | 30 км. |
| 1102 | &С111-898-272-1Д | Теплова ізоляція 9мм, для труб 28.58 | м | 50,8 | 44,35<br>2252,98 | 42,35<br>2151,38 | 1,13<br>57,40 | 0,87<br>44,20 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 9 | | | | | | | | |
| 1103 | &С111-898-272-1Д варіант 10 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 31,8 | м | 42,6 | 52,29<br>2227,55 | 49,92<br>2126,59 | 1,34<br>57,08 | 1,03<br>43,88 | |
| 1104 | &С111-898-272-1Д варіант 11 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 38,1 | м | 38,5 | 57,36<br>2208,36 | 54,77<br>2108,65 | 1,47<br>56,60 | 1,12<br>43,11 | |
| 1105 | &С111-898-272-1Д варіант 1 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 6,35 | м | 35,5 | 20,11<br>713,91 | 19,70<br>699,35 | 0,02<br>0,71 | 0,39<br>13,85 | 30 км. |
| 1106 | &С111-898-272-1Д варіант 5 | Теплова ізоляція 9мм, для труб 9,52 | м | 83 | 23,38<br>1940,54 | 22,90<br>1900,70 | 0,02<br>1,66 | 0,46<br>38,18 | 30 км. |
| 1107 | &С113-2146-311-1К варіант 2 | Теплоізоляція K-Flex ST 28x9 | м | 110,84 | 42,49<br>4709,59 | 41,62<br>4613,16 | 0,04<br>4,43 | 0,83<br>92,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1108 | &С113-2146-311-1К варіант 3 | Теплоізоляція K-Flex ST 35x9 | м | 78,06 | 49,91<br>3895,97 | 48,89<br>3816,35 | 0,04<br>3,12 | 0,98<br>76,50 | |
| 1109 | &С113-2146-311-1К варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex ST 42x9 | м | 60,87 | 54,3<br>3305,24 | 53,20<br>3238,28 | 0,04<br>2,43 | 1,06<br>64,53 | |
| 1110 | +С113-2145 варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex ST 48x9 | м | 4,08 | 60,68<br>247,57 | 59,45<br>242,56 | 0,04<br>0,16 | 1,19<br>4,85 | 30 км. |
| 1111 | &С113-2146-311-1К варіант 4 | Теплоізоляція K-Flex ST 57x9 | м | 50 | 83,6<br>4180,00 | 81,92<br>4096,00 | 0,04<br>2,00 | 1,64<br>82,00 | |
| 1112 | &С113-2146-311-1К варіант 5 | Теплоізоляція K-Flex ST 70x9 | м | 59 | 107,84<br>6362,56 | 105,69<br>6235,71 | 0,04<br>2,36 | 2,11<br>124,49 | |
| 1113 | +С113-2145 варіант 2 | Теплоізоляція K-Flex ST 76x9 | м | 28,56 | 111,88<br>3195,29 | 109,65<br>3131,60 | 0,04<br>1,14 | 2,19<br>62,55 | 30 км. |
| 1114 | &С113-2146-311-1К варіант 6 | Теплоізоляція K-Flex ST 80x9 | м | 10 | 128,07<br>1280,70 | 125,52<br>1255,20 | 0,04<br>0,40 | 2,51<br>25,10 | |
| 1115 | &С130-885-114-1Ю варіант 1 | Теплоізоляція K-Flex PE COMPACT 18x6 | м | 1831 | 19,59<br>35869,29 | 19,17<br>35100,27 | 0,04<br>73,24 | 0,38<br>695,78 | |
| 1116 | &С130-885-114-1Ю варіант 2 | Теплоізоляція K-Flex PE COMPACT 22x6 | м | 511 | 22,99<br>11747,89 | 22,50<br>11497,50 | 0,04<br>20,44 | 0,45<br>229,95 | |
| 1117 | &С130-885-114-1Ю варіант 3 | Теплоізоляція K-Flex PE COMPACT 28x6 | м | 6 | 28,09<br>168,54 | 27,50<br>165,00 | 0,04<br>0,24 | 0,55<br>3,30 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | +С113-2301 варіант 1 | Термоститична головка радіаторна Danfoss RA 2990 | шт | 256 | 802,47<br>205432,32 | 786,67<br>201387,52 | 0,07<br>17,92 | 15,73<br>4026,88 | 30 км. |
| 1119 | +С111-848 варіант 1 | Техпластина ТМКЩ 10 мм (1х1) | кг | 17,1 | 45,21<br>773,09 | 43,94<br>751,37 | 0,38<br>6,50 | 0,89<br>15,22 | 30 км. |
| 1120 | +С111-1882 варіант 1 | Тканина мішкова | 10м2 | 31,90044 | 964,93<br>30781,69 | 943,39<br>30094,56 | 2,62<br>83,58 | 18,92<br>603,55 | 30 км. |
| 1121 | С1110-197 | Траверси сталеві | т | 0,0351 | 97995,71<br>3439,65 | 95771,74<br>3361,59 | 302,49<br>10,62 | 1921,48<br>67,44 | 30 км. |
| 1122 | &С1547-16-5-10 варіант 5 | Трансформатор струму Т-0,66 В | шт | 24 | 1851,61<br>44438,64 | 1815,00<br>43560,00 | 0,3<br>7,20 | 36,31<br>871,44 | 30 км. |
| 1123 | &С1545-37-1-2Т варіант 2 | Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021 | шт | 200 | 31,47<br>6294,00 | 30,80<br>6160,00 | 0,05<br>10,00 | 0,62<br>124,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | &С1110-15-1-2С варіант 1 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху, з кришкою, заповнений бетоном Н-303 | шт | 130 | 45,23<br>5879,90 | 44,00<br>5720,00 | 0,34<br>44,20 | 0,89<br>115,70 | 30 км. |
| 1125 | +1517-1923 варіант 1 | Тримач з розпірним дюбелем для смуги 25*4 | шт | 250 | 1,44<br>360,00 | 1,41<br>352,50 | -<br>- | 0,03<br>7,50 | |
| 1126 | +С1545-39 варіант 3 | Тримач з смуги металевий FLIP Н-036 | шт | 14 | 34,63<br>484,82 | 33,50<br>469,00 | 0,45<br>6,30 | 0,68<br>9,52 | |
| 1127 | &С1515-25-2-2А варіант 1 | Тримач з фіксатором діам.25мм | шт | 1050 | 5,03<br>5281,50 | 4,92<br>5166,00 | 0,01<br>10,50 | 0,1<br>105,00 | 30 км. |
| 1128 | &С1515-25-2-21 | Тримач з фіксатором діам.50 | шт | 30 | 14,66<br>439,80 | 14,36<br>430,80 | 0,01<br>0,30 | 0,29<br>8,70 | 30 км. |
| 1129 | &С10000-69 варіант 1 | Тримач кабелю UDF6 | шт | 5445 | 4,6<br>25047,00 | 4,50<br>24502,50 | 0,01<br>54,45 | 0,09<br>490,05 | 30 км. |
| 1130 | &С101-350-280-13 варіант 1 | Трійник 150/150 (сталевий) | шт. | 1 | 1467,42<br>1467,42 | 1438,00<br>1438,00 | 0,65<br>0,65 | 28,77<br>28,77 | 30 км. |
| 1131 | &С1534-330-4 | Трійник 90* ф 300 мм т. 0,5 мм /врізка ф 60 мм/ф100 мм/ AISI 304 | шт | 96 | 1260,91<br>121047,36 | 1235,51<br>118608,96 | 0,68<br>65,28 | 24,72<br>2373,12 | 30 км. |
| 1132 | &С1534-330-3 | Трійник 90* ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | шт | 12 | 1167,71<br>14012,52 | 1144,13<br>13729,56 | 0,68<br>8,16 | 22,9<br>274,80 | 30 км. |
| 1133 | +С113-1094-113 варіант 3 | Трійник KAN PPSU Push 18х2,5/18х2,5/18х2,5 | шт | 92 | 268,44<br>24696,48 | 263,14<br>24208,88 | 0,04<br>3,68 | 5,26<br>483,92 | 30 км. |
| 1134 | +С113-1094-113 варіант 1 | Трійник KAN-Therm PPSU Push 14х2/14х2/14х2 | шт | 84 | 236,17<br>19838,28 | 231,50<br>19446,00 | 0,04<br>3,36 | 4,63<br>388,92 | 30 км. |
| 1135 | +С113-1094-113 варіант 2 | Трійник KAN-Therm PPSU Push 18х2, 5/14х2/14х2 | шт | 140 | 233,42<br>32678,80 | 228,80<br>32032,00 | 0,04<br>5,60 | 4,58<br>641,20 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | +С113-1095 варіант 1 | Трійник KAN-Therm PPSU Push 18x2,5/25x3, 5/18x2,5 | шт | 4 | 286,54<br>1146,16 | 280,88<br>1123,52 | 0,04<br>0,16 | 5,62<br>22,48 | 30 км. |
| 1137 | +С113-1478 варіант 3 | Трійник НПВХ напірний d 110x110x110/ 90°, розтруб/фланець/гладкий (ревізія) | шт | 8 | 3389,1<br>27112,80 | 3322,50<br>26580,00 | 0,15<br>1,20 | 66,45<br>531,60 | 30 км. |
| 1138 | +С113-1457-1 варіант 1 | Трійник НПВХ напірний двохрозтрубний d 110x110x110/45° | шт | 2 | 2287,57<br>4575,14 | 2242,50<br>4485,00 | 0,22<br>0,44 | 44,85<br>89,70 | 30 км. |
| 1139 | +С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 459 | 11,12<br>5104,08 | 10,83<br>4970,97 | 0,07<br>32,13 | 0,22<br>100,98 | 30 км. |
| 1140 | +С113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 385 | 14,52<br>5590,20 | 14,17<br>5455,45 | 0,07<br>26,95 | 0,28<br>107,80 | 30 км. |
| 1141 | +С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 14 | 27,27<br>381,78 | 26,67<br>373,38 | 0,07<br>0,98 | 0,53<br>7,42 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1142 | +С113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 8 | 50,22<br>401,76 | 49,17<br>393,36 | 0,07<br>0,56 | 0,98<br>7,84 | 30 км. |
| 1143 | +С113-1741 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 105,47<br>421,88 | 103,33<br>413,32 | 0,07<br>0,28 | 2,07<br>8,28 | 30 км. |
| 1144 | +С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 5 | 205,77<br>1028,85 | 201,67<br>1008,35 | 0,07<br>0,35 | 4,03<br>20,15 | 30 км. |
| 1145 | +С113-1743 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 1 | 376,62<br>376,62 | 369,17<br>369,17 | 0,07<br>0,07 | 7,38<br>7,38 | 30 км. |
| 1146 | +С113-2257 варіант 1 | Трійник каналізаційний ПП d 110x110x45° | шт | 112 | 134,2<br>15030,40 | 131,50<br>14728,00 | 0,07<br>7,84 | 2,63<br>294,56 | 30 км. |
| 1147 | +С113-2256 варіант 2 | Трійник каналізаційний ПП d 110x50x45° | шт | 5 | 105,98<br>529,90 | 103,83<br>519,15 | 0,07<br>0,35 | 2,08<br>10,40 | 30 км. |
| 1148 | +С113-2259 варіант 1 | Трійник каналізаційний ПП d 110x75x45° | шт | 8 | 102,58<br>820,64 | 100,50<br>804,00 | 0,07<br>0,56 | 2,01<br>16,08 | 30 км. |
| 1149 | +С113-2254 варіант 1 | Трійник каналізаційний ПП d 50x50x45° | шт | 201 | 81,75<br>16431,75 | 80,08<br>16096,08 | 0,07<br>14,07 | 1,6<br>321,60 | 30 км. |
| 1150 | +С113-2256 варіант 1 | Трійник каналізаційний ПП d 75x50x45° | шт | 195 | 94,93<br>18511,35 | 93,00<br>18135,00 | 0,07<br>13,65 | 1,86<br>362,70 | 30 км. |
| 1151 | +С113-1743 варіант 2 | Трійник каналізаційний ПП d 75x75x45° | шт | 1 | 95,87<br>95,87 | 93,92<br>93,92 | 0,07<br>0,07 | 1,88<br>1,88 | 30 км. |
| 1152 | +С1630-643 варіант 5 | Трійник литий зварний 25*20*25 | шт | 96 | 85,83<br>8239,68 | 83,93<br>8057,28 | 0,22<br>21,12 | 1,68<br>161,28 | 30 км. |
| 1153 | +С1534-141 варіант 1 | Трійник редукційний сталевий приварний Ду65х32 (76х42) | шт | 1 | 271,83<br>271,83 | 265,98<br>265,98 | 0,52<br>0,52 | 5,33<br>5,33 | 30 км. |
| 1154 | +С1534-141 варіант 2 | Трійник рівнопрохідний чавунний фланцевий Ду65х65 | шт | 3 | 2538,49<br>7615,47 | 2488,20<br>7464,60 | 0,52<br>1,56 | 49,77<br>149,31 | 30 км. |
| 1155 | &С130-968-3 варіант 2 | Трійник чавунний фланцевий 150x100 мм | шт | 3 | 8231,3<br>24693,90 | 8056,00<br>24168,00 | 13,9<br>41,70 | 161,4<br>484,20 | 30 км. |
| 1156 | &С130-968-3 варіант 1 | Трійник чавунний фланцевий 150x80 мм | шт | 3 | 6655,4<br>19966,20 | 6511,00<br>19533,00 | 13,9<br>41,70 | 130,5<br>391,50 | 30 км. |
| 1157 | &С101-350-404 | Труба 108х4 електрозварна | м | 4,5 | 814,62<br>3665,79 | 798,00<br>3591,00 | 0,65<br>2,93 | 15,97<br>71,86 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1158 | &С101-350-408 | Труба 159х4,5 електрозварна | м | 8 | 983,11<br>7864,88 | 963,18<br>7705,44 | 0,65<br>5,20 | 19,28<br>154,24 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1159 | &С101-350-383 | Труба 15х2,8 ВГП | м | 86,304 | 97,69<br>8431,04 | 95,12<br>8209,24 | 0,65<br>56,10 | 1,92<br>165,70 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1160 | &С101-350-429 | Труба 160х9,1 ПЕ 100 SDR 17,6 газ, м | м | 108,07 | 916,36<br>99031,03 | 897,74<br>97018,76 | 0,65<br>70,25 | 17,97<br>1942,02 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1161 | &С101-350-384 | Труба 20х2,8 ВГП | м | 517,824 | 105,64<br>54702,93 | 102,92<br>53294,45 | 0,65<br>336,59 | 2,07<br>1071,89 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1162 | &С101-350-410 | Труба 219х6 електрозварна | м | 2 | 1366,48<br>2732,96 | 1339,04<br>2678,08 | 0,65<br>1,30 | 26,79<br>53,58 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1163 | &С101-350-385 | Труба 25х2,8 ВГП | м | 30 | 148,8<br>4464,00 | 145,23<br>4356,90 | 0,65<br>19,50 | 2,92<br>87,60 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1164 | &С101-350-389 | Труба 32х3,2 ВГП | м | 180 | 174,64<br>31435,20 | 170,57<br>30702,60 | 0,65<br>117,00 | 3,42<br>615,60 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1165 | &С101-350-392 | Труба 40х3,5 ВГП | м | 180 | 187,13<br>33683,40 | 182,81<br>32905,80 | 0,65<br>117,00 | 3,67<br>660,60 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1166 | &С101-350-399 | Труба 57х3,5 електрозварна | м | 6 | 213,13<br>1278,78 | 208,30<br>1249,80 | 0,65<br>3,90 | 4,18<br>25,08 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1167 | &С101-350-401 | Труба 76х3,5 електрозварна | м | 134 | 379,34<br>50831,56 | 371,25<br>49747,50 | 0,65<br>87,10 | 7,44<br>996,96 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1168 | &С101-350-403-2Л | Труба 89х3,5 електрозварна | м | 0,8 | 515,76<br>412,61 | 505,00<br>404,00 | 0,65<br>0,52 | 10,11<br>8,09 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1169 | &С101-350-403-2Л | Труба 89х3,5 електрозварна | м | 16 | 515,76<br>8252,21 | 505,003<br>8080,05 | 0,65<br>10,40 | 10,11<br>161,76 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | | | | | |
| 1170 | &С101-350-403-2Л | Труба 89х3,5 електрозварна | м | 88 | 515,76<br>45387,14 | 505,003<br>44440,26 | 0,65<br>57,20 | 10,11<br>889,68 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | | | | | |
| 1171 | +С113-1896 | Труба KAN-Therm PE-Xc з антидифузійним | м | 1646,069 | 116,65 | 114,21 | 0,15 | 2,29 | 30 км. |
| | варіант 1 | захистом 14х2.0 мм | | | 192013,95 | 187997,54 | 246,91 | 3769,50 | |
| 1172 | +С113-1898 | Труба KAN-Therm PE-Xc з антидифузійним | м | 459,389 | 124,98 | 122,31 | 0,22 | 2,45 | 30 км. |
| | варіант 1 | захистом 18х2.5 мм | | | 57414,44 | 56187,87 | 101,07 | 1125,50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | +С113-1899 варіант 1 | Труба KAN-Therm PE-Xc з антидифузійним захистом 25х3,5 мм | м | 5,574 | 268,63<br>1497,34 | 263,14<br>1466,74 | 0,22<br>1,23 | 5,27<br>29,37 | 30 км. |
| 1174 | +С113-1673 варіант 2 | Труба PPR, PN10, 20х1,9 мм | м | 23,374 | 40,02<br>935,43 | 39,17<br>915,56 | 0,07<br>1,64 | 0,78<br>18,23 | 30 км. |
| 1175 | +С113-1675 варіант 2 | Труба PPR, PN10, 32х3,0 мм | м | 32,628 | 71,6<br>2336,16 | 70,00<br>2283,96 | 0,2<br>6,53 | 1,4<br>45,67 | 30 км. |
| 1176 | +С113-1451-1 варіант 1 | Труба НПВХ PN10 напірна розтрубна 110 мм | м | 152 | 354,13<br>53827,76 | 345,00<br>52440,00 | 2,19<br>332,88 | 6,94<br>1054,88 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1177 | &С111-1301-987 варіант 1 | Труба гнучка гофрована двохстіна, протяжна з поліетилена Д 125 мм | м | 1400 | 148<br>207200,00 | 143,74<br>201236,00 | 1,36<br>1904,00 | 2,9<br>4060,00 | |
| 1178 | &С113-1675-114 варіант 3 | Труба гофрована д 16 мм | м | 11943,25 | 7,57<br>90410,40 | 7,28<br>86946,86 | 0,14<br>1672,06 | 0,15<br>1791,48 | 30 км. |
| 1179 | &С113-1675-114 варіант 1 | Труба гофрована д 20 мм | м | 353,15 | 11,77<br>4156,58 | 11,40<br>4025,91 | 0,14<br>49,44 | 0,23<br>81,23 | 30 км. |
| 1180 | &С113-1675-114 варіант 2 | Труба гофрована д 25 мм | м | 1383,5 | 14,5<br>20060,75 | 14,08<br>19479,68 | 0,14<br>193,69 | 0,28<br>387,38 | 30 км. |
| 1181 | +С113-2227 варіант 2 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 110 мм | м | 788,434 | 222,66<br>175552,71 | 217,58<br>171547,47 | 0,71<br>559,79 | 4,37<br>3445,45 | 30 км. |
| 1182 | +С113-2224 варіант 1 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 32 мм | м | 51,896 | 73,76<br>3827,85 | 72,17<br>3745,33 | 0,14<br>7,27 | 1,45<br>75,25 | 30 км. |
| 1183 | +С113-2226 варіант 2 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 50 мм | м | 259,492 | 90,08<br>23375,04 | 88,08<br>22856,06 | 0,23<br>59,68 | 1,77<br>459,30 | 30 км. |
| 1184 | +С113-2227 варіант 1 | Труба каналізаційна з розтрубом ПП d 75 мм | м | 366,266 | 176,82<br>64763,15 | 173,00<br>63364,02 | 0,35<br>128,19 | 3,47<br>1270,94 | 30 км. |
| 1185 | +С113-2 варіант 2 | Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201 | м | 40,4 | 48,21<br>1947,68 | 47,45<br>1916,98 | 0,4<br>16,16 | 0,36<br>14,54 | 30 км. |
| 1186 | +С113-1376 варіант 1 | Труба пластикова Ду50 | м | 10 | 72,28<br>722,80 | 70,52<br>705,20 | 0,34<br>3,40 | 1,42<br>14,20 | 30 км. |
| 1187 | +С113-4 варіант 1 | Труба сталева Ду 32х2,8 | м | 6,6 | 172,58<br>1139,03 | 170,57<br>1125,76 | 0,73<br>4,82 | 1,28<br>8,45 | 30 км. |
| 1188 | +С113-5 варіант 1 | Труба сталева Ду 40х3,0 | м | 4,4 | 185,08<br>814,35 | 182,81<br>804,36 | 0,89<br>3,92 | 1,38<br>6,07 | 30 км. |
| 1189 | +С113-8 варіант 1 | Труба сталева Ду 80 | м | 13,44 | 304,6<br>4093,82 | 300,38<br>4037,11 | 1,95<br>26,21 | 2,27<br>30,50 | 30 км. |
| 1190 | +С113-1 варіант 2 | Труба сталева Ду15х2,5 | м | 2 | 96,15<br>192,30 | 95,12<br>190,24 | 0,31<br>0,62 | 0,72<br>1,44 | 30 км. |
| 1191 | +С113-495 варіант 1 | Труба сталева безшовна 377х9 ст. 20 | м | 10,81 | 4676,87<br>50556,96 | 4620,33<br>49945,77 | 21,72<br>234,79 | 34,82<br>376,40 | 30 км. |
| 1192 | &С113-1439-98 | Труба стальна д 20 мм | м | 102 | 110,96<br>11317,92 | 109,92<br>11211,84 | 0,21<br>21,42 | 0,83<br>84,66 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | варіант 1<br>&С113-1439-98<br>варіант 2 | Труба стальна д 25 мм | м | 204 | 146,53<br>29892,12 | 145,23<br>29626,92 | 0,21<br>42,84 | 1,09<br>222,36 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1194 | &С113-1439-98<br>варіант 3 | Труба стальна д 32 мм | м | 81,6 | 172,06<br>14040,10 | 170,57<br>13918,51 | 0,21<br>17,14 | 1,28<br>104,45 | 30 км. |
| 1195 | &С113-1439-98<br>варіант 4 | Труба стальна д 50 мм | м | 61,2 | 198,29<br>12135,35 | 196,60<br>12031,92 | 0,21<br>12,85 | 1,48<br>90,58 | 30 км. |
| 1196 | &С113-199-1 | Труба ф 300 мм т. 0,5 мм AISI 304 | м | 348 | 955,07<br>332364,36 | 946,90<br>329521,20 | 1,06<br>368,88 | 7,11<br>2474,28 | 30 км. |
| 1197 | +С113-1451<br>варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф110 SN8 | м | 26,8 | 262,33<br>7030,44 | 255,00<br>6834,00 | 2,19<br>58,69 | 5,14<br>137,75 | 30 км. |
| 1198 | +С113-1453<br>варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф160 SN8 | м | 68,7 | 513,85<br>35301,50 | 501,00<br>34418,70 | 2,77<br>190,30 | 10,08<br>692,50 | 30 км. |
| 1199 | +С113-1454<br>варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф200 SN8 | м | 23,79 | 729,16<br>17346,72 | 711,94<br>16937,05 | 2,92<br>69,47 | 14,3<br>340,20 | 30 км. |
| 1200 | +С113-1456<br>варіант 1 | Труби НПВХ для зовнішньої каналізації ф300 SN8 | м | 127,13 | 1788,95<br>227429,21 | 1750,00<br>222477,50 | 3,87<br>491,99 | 35,08<br>4459,72 | 30 км. |
| 1201 | +С113-2226<br>варіант 1 | Труби ПВХ діам. 50 мм | м | 300 | 89,87<br>26961,00 | 88,00<br>26400,00 | 0,11<br>33,00 | 1,76<br>528,00 | 30 км. |
| 1202 | +С113-1389<br>варіант 1 | Труби гофровані діаметр 400/343 мм | м | 20 | 1640,44<br>32808,80 | 1596,00<br>31920,00 | 12,27<br>245,40 | 32,17<br>643,40 | 30 км. |
| 1203 | +С130-638<br>варіант 1 | Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм | шт | 4 | 199,43<br>797,72 | 193,80<br>775,20 | 1,72<br>6,88 | 3,91<br>15,64 | 30 км. |
| 1204 | +С1530-41<br>варіант 1 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 89,71713 | 167,4<br>15018,65 | 163,02<br>14625,69 | 1,1<br>98,69 | 3,28<br>294,27 | 30 км. |
| 1205 | +С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0921 | 239159,12<br>22026,55 | 234096,62<br>21560,30 | 373,11<br>34,36 | 4689,39<br>431,89 | 30 км. |
| 1206 | &С113-1437-141Б-1Е<br>варіант 1 | Труби поліпропиленові армовані скловолокном, 20х3,4 мм | м | 1175,892 | 77,46<br>91084,59 | 75,83<br>89167,89 | 0,11<br>129,35 | 1,52<br>1787,35 | |
| 1207 | +С113-1380<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 100х10 мм | м | 35,451 | 774,29<br>27449,35 | 757,50<br>26854,13 | 1,61<br>57,08 | 15,18<br>538,14 | 30 км. |
| 1208 | +С113-1383<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 160х14,6 мм | м | 381,174 | 1570,61<br>598675,70 | 1536,47<br>585662,42 | 3,34<br>1273,12 | 30,8<br>11740,16 | 30 км. |
| 1209 | +С113-1673<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм | м | 618,512 | 40,87<br>25278,59 | 40,00<br>24740,48 | 0,07<br>43,30 | 0,8<br>494,81 | 30 км. |
| 1210 | +С113-1674 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм | м | 1557,933 | 59,62<br>92883,97 | 58,33<br>90874,23 | 0,12<br>186,95 | 1,17<br>1822,79 | 30 км. |
| 1211 | +С113-1675<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм | м | 72,226 | 85,2<br>6153,66 | 83,33<br>6018,59 | 0,2<br>14,45 | 1,67<br>120,62 | 30 км. |
| 1212 | +С113-1676 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної | м | 50,598 | 134,62 | 131,67 | 0,31 | 2,64 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | води діам. 40х3,7 мм | | | 6811,50 | 6662,24 | 15,69 | 133,57 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1213 | +С113-1677 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм | м | 57,868 | 223,2<br>12916,14 | 218,33<br>12634,32 | 0,49<br>28,36 | 4,38<br>253,46 | 30 км. |
| 1214 | +С113-1678 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм | м | 63,655 | 315,31<br>20071,06 | 308,33<br>19626,75 | 0,8<br>50,92 | 6,18<br>393,39 | 30 км. |
| 1215 | +С113-1679 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х6,8 мм | м | 22,64 | 460,46<br>10424,81 | 450,33<br>10195,47 | 1,1<br>24,90 | 9,03<br>204,44 | 30 км. |
| 1216 | +С113-1679 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х8,2 мм | м | 6 | 778,87<br>4673,22 | 762,50<br>4575,00 | 1,1<br>6,60 | 15,27<br>91,62 | 30 км. |
| 1217 | +С113-144 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 27,5 | 375,71<br>10332,03 | 371,25<br>10209,38 | 1,66<br>45,65 | 2,8<br>77,00 | 30 км. |
| 1218 | С113-175 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,4 | 785,4<br>314,16 | 775,48<br>310,19 | 4,07<br>1,63 | 5,85<br>2,34 | 30 км. |
| 1219 | +С113-10 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні, діаметр 108 мм, товщина стінки 7 мм | м | 21,5 | 829,04<br>17824,36 | 820,00<br>17630,00 | 2,87<br>61,71 | 6,17<br>132,65 | 30 км. |
| 1220 | +С113-2 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 19,2 | 104,09<br>1998,53 | 102,92<br>1976,06 | 0,4<br>7,68 | 0,77<br>14,79 | 30 км. |
| 1221 | С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 1,6 | 115,24<br>184,38 | 113,82<br>182,11 | 0,56<br>0,90 | 0,86<br>1,37 | 30 км. |
| 1222 | С113-7 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 86,84 | 281,77<br>24468,91 | 278,15<br>24154,55 | 1,52<br>132,00 | 2,1<br>182,36 | 30 км. |
| 1223 | +С113-428 варіант 1 | Труби сталеві ф 130 мм, товщина стінки 2 мм | м | 84 | 849,18<br>71331,12 | 839,64<br>70529,76 | 3,22<br>270,48 | 6,32<br>530,88 | 30 км. |
| 1224 | +С113-480 варіант 1 | Труби сталеві, зовнішній діаметр 299 мм, товщина стінки 8 мм | м | 18 | 3578,2<br>64407,60 | 3536,30<br>63653,40 | 15,26<br>274,68 | 26,64<br>479,52 | 30 км. |
| 1225 | &С101-350-524 варіант 1 | Трубний Хомут 3/4" з віброгасителем, гвинтом-шурупом, дюбелем | шт. | 350 | 41,46<br>14511,00 | 40,00<br>14000,00 | 0,65<br>227,50 | 0,81<br>283,50 | 30 км. |
| 1226 | &С1545-105-УН варіант 1 | Тяги для підвісів | шт | 766 | 5,15<br>3944,90 | 4,90<br>3753,40 | 0,15<br>114,90 | 0,1<br>76,60 | |
| 1227 | +С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00028 | 93189,77<br>26,09 | 90750,00<br>25,41 | 612,52<br>0,17 | 1827,25<br>0,51 | 30 км. |
| 1228 | +С111-1292 варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,04342936 | 93189,77<br>4047,17 | 90750,00<br>3941,21 | 612,52<br>26,60 | 1827,25<br>79,36 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | +С130-676<br>варіант 1 | Умивальник із п'єдесталом | комплект | 120 | 3527,85<br>423342,00 | 3450,83<br>414099,60 | 7,85<br>942,00 | 69,17<br>8300,40 | 30 км. |
| 1230 | +С130-644<br>варіант 1 | Умивальник підвісний для інвалідів JIKA MIO | комплект | 4 | 2997,07<br>11988,28 | 2931,67<br>11726,68 | 6,63<br>26,52 | 58,77<br>235,08 | 30 км. |
| 1231 | +С130-36<br>варіант 1 | Унітаз підлоговий із функцією біде і змішувачем | комплект | 4 | 9356,54<br>37426,16 | 9165,00<br>36660,00 | 8,08<br>32,32 | 183,46<br>733,84 | 30 км. |
| 1232 | +С130-902<br>варіант 1 | Унітаз-компакт з сидінням і кришкою | шт | 125 | 3117,62<br>389702,50 | 3048,04<br>381005,00 | 8,45<br>1056,25 | 61,13<br>7641,25 | 30 км. |
| 1233 | +С121-159<br>варіант 1 | Урна металева | шт | 2 | 2436,45<br>4872,90 | 2409,17<br>4818,34 | 9,14<br>18,28 | 18,14<br>36,28 | 30 км. |
| 1234 | +С114-1-У<br>варіант 1 | Утеплювач мінераловатний Izovat 35 кг/м3 т. 50 мм | м3 | 36,79 | 1632,49<br>60059,31 | 1562,53<br>57485,48 | 37,95<br>1396,18 | 32,01<br>1177,65 | 30 км. |
| 1235 | +С113-1548<br>варіант 1 | Ущільнювач силіконовий ф 300 мм | шт | 480 | 80,76<br>38764,80 | 78,59<br>37723,20 | 0,59<br>283,20 | 1,58<br>758,40 | 30 км. |
| 1236 | +С113-2303<br>варіант 1 | Ущільнювач силіконовий ф 60 мм | шт | 96 | 44,82<br>4302,72 | 43,87<br>4211,52 | 0,07<br>6,72 | 0,88<br>84,48 | 30 км. |
| 1237 | +С1555-391<br>варіант 1 | Фанера водостійка | м2 | 1129,63194 | 898,22<br>1014658,00 | 875,81<br>989342,95 | 4,8<br>5422,23 | 17,61<br>19892,82 | 30 км. |
| 1238 | С111-2014-4<br>варіант 1 | Фарба акрилова водно-дисперсійна для стін та стель | кг | 302,9424 | 90,2<br>27325,40 | 87,75<br>26583,20 | 0,68<br>206,00 | 1,77<br>536,20 | 30 км. |
| 1239 | +С111-2016-2<br>варіант 1 | Фарба акрилова водоемульсійна Aura Mattlatex | л | 1127 | 146,42<br>165015,34 | 142,91<br>161059,57 | 0,64<br>721,28 | 2,87<br>3234,49 | 30 км. |
| 1240 | +С111-449-1<br>варіант 1 | Фарба масляна (МА-15, або аналог) | т | 0,0052035 | 89455,29<br>465,48 | 87197,63<br>453,73 | 503,63<br>2,62 | 1754,03<br>9,13 | 30 км. |
| 1241 | +С1550-30<br>варіант 1 | Фарба фасадна акрилова (Ceresit CT 42 Acrylic Elastic або аналог) /стіни та вентканали/ | кг | 3536,75294 | 144,68<br>511697,42 | 141,61<br>500839,58 | 0,23<br>813,45 | 2,84<br>10044,39 | 30 км. |
| 1242 | +С113-2093<br>варіант 1 | Фіксатор бетонний (ФЕМ т. 60 мм) | шт | 3956 | 7,8<br>30856,80 | 7,58<br>29986,48 | 0,07<br>276,92 | 0,15<br>593,40 | 30 км. |
| 1243 | +С113-2087<br>варіант 1 | Фіксатор типу Стільчик 50/8-24 | шт | 130735 | 2,25<br>294153,75 | 2,20<br>287617,00 | 0,01<br>1307,35 | 0,04<br>5229,40 | |
| 1244 | +С113-2086<br>варіант 1 | Фіксатор тиру Зірочка ESTRELLA 35 | шт | 135940 | 1,23<br>167206,20 | 1,20<br>163128,00 | 0,01<br>1359,40 | 0,02<br>2718,80 | |
| 1245 | &С111-134-4-В3<br>варіант 1 | Фіксатори | шт | 4841,145 | 0,27<br>1307,11 | 0,25<br>1210,29 | 0,01<br>48,41 | 0,01<br>48,41 | |
| 1246 | +С1630-1625<br>варіант 2 | Фільтр масляний 600_600 | шт | 2 | 3890,55<br>7781,10 | 3811,00<br>7622,00 | 3,26<br>6,52 | 76,29<br>152,58 | 30 км. |
| 1247 | +С1630-103<br>варіант 1 | Фільтр механічного очищення води косий 11/4"PN10/16 | шт | 1 | 831,96<br>831,96 | 813,79<br>813,79 | 1,86<br>1,86 | 16,31<br>16,31 | 30 км. |
| 1248 | +С1630-103<br>варіант 4 | Фільтр механічного очищення води косий 1/2" ф."Valtec" | шт | 6 | 168,38<br>1010,28 | 163,22<br>979,32 | 1,86<br>11,16 | 3,3<br>19,80 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | +С1630-103 варіант 5 | Фільтр механічного очищення води косий 3/4" ф."Valtec" | шт | 96 | 327<br>31392,00 | 318,73<br>30598,08 | 1,86<br>178,56 | 6,41<br>615,36 | 30 км. |
| 1250 | +С1630-103 варіант 2 | Фільтр сітчастий фланцевий тип Y33 DN 40 Danfoss | шт | 1 | 4082,23<br>4082,23 | 4000,33<br>4000,33 | 1,86<br>1,86 | 80,04<br>80,04 | 30 км. |
| 1251 | +С1630-103 варіант 3 | Фільтр сітчастий фланцевий тип Y33 DN 65 Danfoss | шт | 1 | 6197,2<br>6197,20 | 6073,83<br>6073,83 | 1,86<br>1,86 | 121,51<br>121,51 | 30 км. |
| 1252 | &С1630-958-1-2С варіант 1 | Фільтр сітчатий різьбовий DN 20 мм Y222P Danfoss | шт | 94 | 1110,14<br>104353,16 | 1086,67<br>102146,98 | 1,7<br>159,80 | 21,77<br>2046,38 | 30 км. |
| 1253 | &С1630-958-1-2С варіант 2 | Фільтр сітчатий різьбовий N 25 мм Y222P Danfoss | шт | 2 | 1334,98<br>2669,96 | 1306,67<br>2613,34 | 2,13<br>4,26 | 26,18<br>52,36 | 30 км. |
| 1254 | +С1630-1625 варіант 1 | Фільтр чарунковий ячейковий ФЯР 514_514_32 | шт | 3 | 3537,63<br>10612,89 | 3465,00<br>10395,00 | 3,26<br>9,78 | 69,37<br>208,11 | 30 км. |
| 1255 | &С111-1381-3-1Ж варіант 1 | Фільтр-бокс ФБ 280_280 з фільтром F9 | шт | 1 | 2420,7<br>2420,70 | 2370,60<br>2370,60 | 2,64<br>2,64 | 47,46<br>47,46 | |
| 1256 | &С130-1-40-21 варіант 1 | Фільтровентиляційна установка Arconic BSM450 в складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV600, вентилятор електричний ручний EBL600, фільтр поглинач AFU450, противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 | шт | 2 | 470295,63<br>940591,26 | 461055,00<br>922110,00 | 19,15<br>38,30 | 9221,48<br>18442,96 | 30 км. |
| 1257 | &С113-145-6 варіант 1 | Фітинг з еластичним ущільненням та обтисним кільцем. Накидна гайка G 3/4"-12-18 мм | шт | 512 | 145,38<br>74434,56 | 142,50<br>72960,00 | 0,03<br>15,36 | 2,85<br>1459,20 | 30 км. |
| 1258 | +С130-982 варіант 1 | Фланець пл. Ру-16 Ду 40 | шт | 22 | 309,22<br>6802,84 | 302,50<br>6655,00 | 0,66<br>14,52 | 6,06<br>133,32 | 30 км. |
| 1259 | +С130-983 варіант 1 | Фланець пл. Ру-16 Ду 50 | шт | 2 | 351,51<br>703,02 | 343,75<br>687,50 | 0,87<br>1,74 | 6,89<br>13,78 | 30 км. |
| 1260 | +С130-969 варіант 1 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 100 (108) Ру 10 | шт | 294 | 524,12<br>154091,28 | 512,50<br>150675,00 | 1,34<br>393,96 | 10,28<br>3022,32 | 30 км. |
| 1261 | +С130-968 варіант 7 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 150 (159) Ру 10 | шт | 2 | 850,25<br>1700,50 | 832,50<br>1665,00 | 1,08<br>2,16 | 16,67<br>33,34 | 30 км. |
| 1262 | +С130-982 варіант 2 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 40 (45) Ру 10 | шт | 5 | 248,02<br>1240,10 | 242,50<br>1212,50 | 0,66<br>3,30 | 4,86<br>24,30 | 30 км. |
| 1263 | +С130-966 варіант 1 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 50 (57) Ру 10 | шт | 114 | 268,46<br>30604,44 | 262,50<br>29925,00 | 0,7<br>79,80 | 5,26<br>599,64 | 30 км. |
| 1264 | +С130-967 варіант 1 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 65 (76) Ру 10 | шт | 154 | 357,97<br>55127,38 | 350,00<br>53900,00 | 0,95<br>146,30 | 7,02<br>1081,08 | 30 км. |
| 1265 | +С130-968 варіант 5 | Фланець плоский сталевий приварний Ду 80 (89) Ру 10 | шт | 96 | 396,35<br>38049,60 | 387,50<br>37200,00 | 1,08<br>103,68 | 7,77<br>745,92 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | +С130-968 варіант 6 | Фланець приєднувальний Unidelta ф75х3" (DN80) | шт | 2 | 919,1<br>1838,20 | 900,00<br>1800,00 | 1,08<br>2,16 | 18,02<br>36,04 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | +С130-968 варіант 1 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 50 мм | шт | 2 | 213,64<br>427,28 | 208,37<br>416,74 | 1,08<br>2,16 | 4,19<br>8,38 | 30 км. |
| 1268 | +С130-968 варіант 2 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 65 мм | шт | 2 | 359,12<br>718,24 | 351,00<br>702,00 | 1,08<br>2,16 | 7,04<br>14,08 | 30 км. |
| 1269 | +С130-968 варіант 3 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 100 мм | шт | 4 | 429,5<br>1718,00 | 420,00<br>1680,00 | 1,08<br>4,32 | 8,42<br>33,68 | 30 км. |
| 1270 | +С130-968 варіант 4 | Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку, діаметр 150 мм | шт | 14 | 637,58<br>8926,12 | 624,00<br>8736,00 | 1,08<br>15,12 | 12,5<br>175,00 | 30 км. |
| 1271 | +С130-984 варіант 3 | Фланець сталевий приварний перехідний DN65x50 | шт | 1 | 1432,67<br>1432,67 | 1403,42<br>1403,42 | 1,16<br>1,16 | 28,09<br>28,09 | 30 км. |
| 1272 | +С130-968 варіант 8 | Фланець чавунний перехідний (редукційний), діаметр 80х50 мм Blucast | шт | 3 | 2874,92<br>8624,76 | 2817,47<br>8452,41 | 1,08<br>3,24 | 56,37<br>169,11 | 30 км. |
| 1273 | +С130-968 варіант 9 | Фланець чавунний перехідний (редукційний), діаметр 150х80 мм Blucast | шт | 1 | 4106,54<br>4106,54 | 4024,94<br>4024,94 | 1,08<br>1,08 | 80,52<br>80,52 | 30 км. |
| 1274 | +С130-968 варіант 10 | Фланець чавунний перехідний (редукційний), діаметр 65х50 мм Blucast | шт | 1 | 2395,94<br>2395,94 | 2347,88<br>2347,88 | 1,08<br>1,08 | 46,98<br>46,98 | 30 км. |
| 1275 | +С130-982 варіант 3 | Фланцевий комплект PPR 40 | шт | 1 | 827,7<br>827,70 | 810,81<br>810,81 | 0,66<br>0,66 | 16,23<br>16,23 | 30 км. |
| 1276 | +С130-984 варіант 2 | Фланцевий комплект PPR 75 | шт | 1 | 1248,47<br>1248,47 | 1222,83<br>1222,83 | 1,16<br>1,16 | 24,48<br>24,48 | 30 км. |
| 1277 | +С130-984 варіант 1 | Фланцевий комплект PE65 | шт | 1 | 1123,18<br>1123,18 | 1100,00<br>1100,00 | 1,16<br>1,16 | 22,02<br>22,02 | 30 км. |
| 1278 | С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 3 | 279,98<br>839,94 | 273,91<br>821,73 | 0,58<br>1,74 | 5,49<br>16,47 | 30 км. |
| 1279 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 3 | 310,09<br>930,27 | 303,31<br>909,93 | 0,7<br>2,10 | 6,08<br>18,24 | 30 км. |
| 1280 | +С113-1484 варіант 1 | Фланцове з'єднання НПВХ напірне d 110 мм | шт | 2 | 1104,88<br>2209,76 | 1083,00<br>2166,00 | 0,22<br>0,44 | 21,66<br>43,32 | 30 км. |
| 1281 | &С1546-94-1 варіант 1 | Фреон R410 | кг | 32 | 373,27<br>11944,64 | 365,00<br>11680,00 | 0,95<br>30,40 | 7,32<br>234,24 | 30 км. |
| 1282 | &С111-898-272-1Д варіант 14 | Фреонопровід мідний 12,7 | м | 56 | 189,39<br>10605,84 | 180,66<br>10116,96 | 5,02<br>281,12 | 3,71<br>207,76 | |
| 1283 | &С111-898-272-1Д варіант 3 | Фреонопровід мідний 15.88 | м | 94 | 237,14<br>22291,16 | 232,47<br>21852,18 | 0,02<br>1,88 | 4,65<br>437,10 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | &С111-898-272-1Д варіант 15 | Фреонопровід мідний 19,05 | м | 88,4 | 392,43<br>34690,81 | 374,70<br>33123,48 | 10,04<br>887,54 | 7,69<br>679,79 | |
| 1285 | &С111-898-272-1Д варіант 16 | Фреонопровід мідний 22,22 | м | 9,5 | 475,21<br>4514,50 | 453,30<br>4306,35 | 12,59<br>119,61 | 9,32<br>88,54 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | &С111-898-272-1Д варіант 4 | Фреонопровід мідний 28.58 | м | 50,8 | 511,24<br>25970,99 | 501,20<br>25460,96 | 0,02<br>1,02 | 10,02<br>509,01 | 30 км. |
| 1287 | &С111-898-272-1Д варіант 17 | Фреонопровід мідний 31,8 | м | 42,6 | 748,84<br>31900,58 | 715,01<br>30459,43 | 19,15<br>815,79 | 14,68<br>625,36 | |
| 1288 | &С111-898-272-1Д варіант 18 | Фреонопровід мідний 38,5 | м | 38,5 | 1088,95<br>41924,58 | 1039,75<br>40030,38 | 27,85<br>1072,23 | 21,35<br>821,97 | |
| 1289 | &С111-898-272-1Д варіант 12 | Фреонопровід мідний 6,35 | м | 35,5 | 84,23<br>2990,17 | 80,35<br>2852,43 | 2,23<br>79,17 | 1,65<br>58,57 | |
| 1290 | &С111-898-272-1Д варіант 13 | Фреонопровід мідний 9,52 | м | 83 | 138,59<br>11502,97 | 132,20<br>10972,60 | 3,67<br>304,61 | 2,72<br>225,76 | |
| 1291 | +С111-2001-1 варіант 1 | Фуга для затирання швів СЕ-33 | кг | 1124,9 | 73,21<br>82353,93 | 71,29<br>80194,12 | 0,48<br>539,95 | 1,44<br>1619,86 | 30 км. |
| 1292 | +С1545-550 варіант 1 | Хомут монтажний ф 300 мм т. 08 мм нерж. сталь | шт | 120 | 248,36<br>29803,20 | 243,08<br>29169,60 | 0,41<br>49,20 | 4,87<br>584,40 | 30 км. |
| 1293 | +С113-2088 варіант 1 | Хрестики пластикові для укладання плитки | шт | 11614,21 | 0,23<br>2671,27 | 0,15<br>1742,13 | 0,07<br>812,99 | 0,01<br>116,15 | 30 км. |
| 1294 | +С113-2267 варіант 1 | Хрестовина каналізаційна ПП d 110х110х110х45° | шт | 21 | 204,92<br>4303,32 | 200,83<br>4217,43 | 0,07<br>1,47 | 4,02<br>84,42 | 30 км. |
| 1295 | +С113-2270 варіант 1 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл ліва d 110х110х45°/50х90° | шт | 43 | 266,12<br>11443,16 | 260,83<br>11215,69 | 0,07<br>3,01 | 5,22<br>224,46 | 30 км. |
| 1296 | +С113-2270 варіант 2 | Хрестовина каналізаційна ПП 2пл права d 110х110х45°/50х90° | шт | 24 | 266,12<br>6386,88 | 260,83<br>6259,92 | 0,07<br>1,68 | 5,22<br>125,28 | 30 км. |
| 1297 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,005438 | 47460,2<br>258,09 | 46227,93<br>251,39 | 301,68<br>1,64 | 930,59<br>5,06 | 30 км. |
| 1298 | +С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,00002 | 47460,2<br>0,95 | 46227,93<br>0,92 | 301,68<br>0,01 | 930,59<br>0,02 | 30 км. |
| 1299 | +С111-1853-4 варіант 1 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,919017 | 47460,2<br>43616,73 | 46227,93<br>42484,25 | 301,68<br>277,25 | 930,59<br>855,23 | 30 км. |
| 1300 | +С111-174 варіант 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм | т | 0,01198185 | 47498,05<br>569,11 | 46227,93<br>553,90 | 338,79<br>4,06 | 931,33<br>11,15 | 30 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1301 | +С111-175 варіант 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,080575 | 47498,05<br>3827,16 | 46227,93<br>3724,82 | 338,79<br>27,30 | 931,33<br>75,04 | 30 км. |
| 1302 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0000392 | 47498,05<br>1,86 | 46227,93<br>1,81 | 338,79<br>0,01 | 931,33<br>0,04 | 30 км. |
| 1303 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,01914724 | 47498,05<br>909,46 | 46227,93<br>885,14 | 338,79<br>6,49 | 931,33<br>17,83 | 30 км. |
| 1304 | +С111-181 варіант 1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0006831 | 47498,05<br>32,45 | 46227,93<br>31,58 | 338,79<br>0,23 | 931,33<br>0,64 | 30 км. |
| 1305 | +С111-181-1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 | т | 0,003795 | 47498,05 | 46227,93 | 338,79 | 931,33 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | мм | | | 180,26 | 175,43 | 1,29 | 3,54 | |
| 1306 | +С111-171 | Цвяхи дротяні оцинковані для | т | 0,1196231 | 71659,92 | 69916,03 | 338,79 | 1405,1 | 30 км. |
| | варіант 1 | азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм | | | 8572,18 | 8363,57 | 40,53 | 168,08 | |
| 1307 | +С111-173 | Цвяхи дротяні оцинковані для | т | 0,0264908 | 68374,97 | 66695,49 | 338,79 | 1340,69 | 30 км. |
| | | азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм | | | 1811,31 | 1766,82 | 8,97 | 35,52 | |
| 1308 | С111-1853 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,5284812 | 45611,07 | 44417,75 | 298,99 | 894,33 | 30 км. |
| | | | | | 24104,59 | 23473,95 | 158,01 | 472,63 | |
| 1309 | &С1-180-60-222 | Цвяхи самоклеючі 50_50_51 мм | шт | 145 | 5,41 | 5,25 | 0,05 | 0,11 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 784,45 | 761,25 | 7,25 | 15,95 | |
| 1310 | С111-191 | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм | т | 0,0168172 | 54325,05 | 52921,06 | 338,79 | 1065,2 | 30 км. |
| | | | | | 913,60 | 889,98 | 5,70 | 17,92 | |
| 1311 | &С1115-2033-67 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | шт | 14710 | 9,9 | 6,45 | 3,26 | 0,19 | 30 км. |
| | варіант 1 | розміри 250х120х65 мм, марка М100 | | | 145629,00 | 94879,50 | 47954,60 | 2794,90 | |
| 1312 | +С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | 1000шт | 646,8323 | 7614,64 | 6445,33 | 1020 | 149,31 | 30 км. |
| | варіант 1 | розміри 250х120х65 мм, марка М100 | | | 4925395,10 | 4169047,63 | 659768,95 | 96578,52 | |
| 1313 | +С111-1356 | Цемент для приготування розчину в умовах | т | 0,381 | 5001,5 | 4527,49 | 375,94 | 98,07 | 30 км. |
| | | будови та в інших подібних випадках | | | 1905,57 | 1724,97 | 143,23 | 37,37 | |
| 1314 | +С111-1355 | Цемент, що саморозширюється РШПЦ М- | т | 0,1076 | 29712,29 | 28750,00 | 379,7 | 582,59 | 30 км. |
| | варіант 1 | 600 | | | 3197,04 | 3093,50 | 40,86 | 62,68 | |
| 1315 | &С101-350-71-11 | ШГРП -9/15-2Л-100х150-3/0,05 Dival 600/G | шт. | 1 | 647165,33 | 634475,16 | 0,65 | 12689,52 | 30 км. |
| | варіант 1 | BR DN50+LA/BR | | | 647165,33 | 634475,16 | 0,65 | 12689,52 | |
| 1316 | &С111-1848-1-2О | Шайба 10 | шт | 100 | 0,72 | 0,70 | 0,01 | 0,01 | |
| | варіант 2 | | | | 72,00 | 70,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1317 | &С111-1848-1-2О | Шайба 16 | шт | 240 | 1,49 | 1,45 | 0,01 | 0,03 | |
| | варіант 5 | | | | 357,60 | 348,00 | 2,40 | 7,20 | |
| 1318 | &С130-1200-8 | Шафи металеві ЩРн-48з-1 | ш | 1 | 1630,05 | 1597,72 | 0,37 | 31,96 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 1630,05 | 1597,72 | 0,37 | 31,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | &С130-1200-8 | Шафи металеві індивідуального | ш | 9 | 8058,38 | 7900,00 | 0,37 | 158,01 | 30 км. |
| | варіант 4 | виготовлення | | | 72525,42 | 71100,00 | 3,33 | 1422,09 | |
| 1320 | +С111-1837 | Швелер N 14 | т | 4,032 | 41642,45 | 41066,67 | 265,79 | 309,99 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 167902,36 | 165580,81 | 1071,67 | 1249,88 | |
| 1321 | С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із | т | 0,005434 | 31973,97 | 31470,16 | 265,79 | 238,02 | 30 км. |
| | | сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | | | 173,75 | 171,01 | 1,44 | 1,30 | |
| 1322 | &С126-1284-10-3 | Шина алюминиевая АДЗ 1 Т 10х100мм | м | 31,5 | 665,35 | 651,50 | 0,8 | 13,05 | |
| | варіант 1 | | | | 20958,53 | 20522,25 | 25,20 | 411,08 | |
| 1323 | +С1110-88 | Шина вирівнювання потенціалів в ПВХ | шт | 1 | 592,48 | 580,00 | 0,86 | 11,62 | 30 км. |
| | варіант 1 | оболонці G-290 | | | 592,48 | 580,00 | 0,86 | 11,62 | |
| 1324 | С111-1324 | Шлакопортландцемент | т | 2,23485 | 4264,94 | 3801,61 | 379,7 | 83,63 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | | | 9531,50 | 8496,03 | 848,57 | 186,90 | |
| 1325 | &С1545-13-1-1В | Шланг для підключення газового котла | шт | 96 | 405,66 | 397,37 | 0,34 | 7,95 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 38943,36 | 38147,52 | 32,64 | 763,20 | |
| 1326 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,12 | 172,89 | 169,20 | 0,3 | 3,39 | 30 км. |
| | | | | | 20,75 | 20,30 | 0,04 | 0,41 | |
| 1327 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,030545 | 29444,75 | 28322,94 | 544,46 | 577,35 | 30 км. |
| | | | | | 899,39 | 865,12 | 16,63 | 17,64 | |
| 1328 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 114,24 | 64,01 | 62,61 | 0,14 | 1,26 | 30 км. |
| | | | | | 7312,50 | 7152,57 | 15,99 | 143,94 | |
| 1329 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 487,56 | 64,01 | 62,61 | 0,14 | 1,26 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 31208,72 | 30526,13 | 68,26 | 614,33 | |
| 1330 | +С111-1804 | Штаба 80х6 мм | т | 0,072 | 34396,85 | 33875,00 | 265,79 | 256,06 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 2476,57 | 2439,00 | 19,14 | 18,43 | |
| 1331 | +С113-2106 | Штепсельна розетка для відкритої проводки | шт | 66 | 153,07 | 150,00 | 0,07 | 3 | 30 км. |
| | варіант 1 | 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | | | 10102,62 | 9900,00 | 4,62 | 198,00 | |
| 1332 | +С113-2106 | Штепсельна розетка для відкритої проводки | шт | 2 | 255,07 | 250,00 | 0,07 | 5 | 30 км. |
| | варіант 2 | 380 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | | | 510,14 | 500,00 | 0,14 | 10,00 | |
| 1333 | +С113-2106 | Штепсельна розетка для відкритої проводки | шт | 1 | 102,07 | 100,00 | 0,07 | 2 | 30 км. |
| | варіант 3 | 220 В 25А з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | | | 102,07 | 100,00 | 0,07 | 2,00 | |
| 1334 | +1504-17003 | Штепсельна розетка для відкритої проводки | шт | 137 | 153,11 | 150,00 | 0,11 | 3 | 30 км. |
| | варіант 3 | 220 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | | | 20976,07 | 20550,00 | 15,07 | 411,00 | |
| 1335 | +1504-17003 | Штепсельна розетка для відкритої проводки | шт | 1 | 255,11 | 250,00 | 0,11 | 5 | 30 км. |
| | варіант 4 | 380 В 16а з заземлюючим контактом, блискавкозахищена IP44 | | | 255,11 | 250,00 | 0,11 | 5,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | +1504-17003 | Штепсельна розетка для схованої | шт | 2004 | 153,11 | 150,00 | 0,11 | 3 | 30 км. |
| | варіант 2 | установки 220 В 16а з заземлюючим контактом,завтоматично закриваючими шторками, IP20 | | | 306832,44 | 300600,00 | 220,44 | 6012,00 | |
| 1337 | +С111-1891-1К | Штукатурка гіпсова Knauf МП 75 | кг | 368665,1643 | 9,64 | 9,17 | 0,28 | 0,19 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 3553932,18 | 3380659,56 | 103226,25 | 70046,37 | |
| 1338 | +С1550-18 | Штукатурка декоративна акрилова "короїд" 2 | кг | 19059,919 | 70,68 | 68,83 | 0,46 | 1,39 | 30 км. |
| | варіант 1 | мм (Ceresit CT 64 ACRYLIC ELASTIC або аналог) /стіни і вентанали/ | | | 1347155,07 | 1311894,22 | 8767,56 | 26493,29 | |
| 1339 | &С111-125-6-35 | Шуруп з дюбелем розпірним К-904 | шт | 1010 | 3,07 | 3,00 | 0,01 | 0,06 | |
| | варіант 1 | | | | 3100,70 | 3030,00 | 10,10 | 60,60 | |
| 1340 | +С1545-43 | Шурупи 5х70 цж пот | 100шт | 4024,2 | 125,88 | 123,00 | 0,41 | 2,47 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 506566,30 | 494976,60 | 1649,92 | 9939,78 | |
| 1341 | +С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,08265 | 78000,27 | 76132,06 | 338,79 | 1529,42 | 30 км. |
| | варіант 1 | стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | | | 6446,72 | 6292,31 | 28,00 | 126,41 | |
| 1342 | +С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,00204 | 78000,27 | 76132,06 | 338,79 | 1529,42 | 30 км. |
| | варіант 1 | стрижня 5 мм, довжина 70 мм | | | 159,12 | 155,31 | 0,69 | 3,12 | |
| 1343 | +С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0362561 | 78000,27 | 76132,06 | 338,79 | 1529,42 | 30 км. |
| | варіант 1 | стрижня 6 мм, довжина 40 мм | | | 2827,99 | 2760,25 | 12,28 | 55,46 | |
| 1344 | +С111-1479-1 | Шурупи з плоскою головкою, діаметр | т | 0,0419897 | 78000,27 | 76132,06 | 338,79 | 1529,42 | 30 км. |
| | варіант 1 | стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | | | 3275,21 | 3196,76 | 14,23 | 64,22 | |
| 1345 | +С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 0,1 | 1033,71 | 385,57 | 627,87 | 20,27 | 30 км. |
| | варіант 1 | будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | | | 103,37 | 38,56 | 62,79 | 2,02 | |
| 1346 | С1421-9459 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 20,35 | 1432,64 | 776,68 | 627,87 | 28,09 | 30 км. |
| | | будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | | | 29154,22 | 15805,44 | 12777,15 | 571,63 | |
| 1347 | +С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 7,608 | 1514,8 | 896,47 | 588,63 | 29,7 | 30 км. |
| | варіант 1 | будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 | | | 11524,60 | 6820,34 | 4478,30 | 225,96 | |
| 1348 | С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для | м3 | 0,11863 | 1113,09 | 502,63 | 588,63 | 21,83 | 30 км. |
| | | будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | | | 132,05 | 59,63 | 69,83 | 2,59 | |
| 1349 | +С1421-9452 | Щебінь фракції 10-20 мм | м3 | 31 | 1378,22 | 723,33 | 627,87 | 27,02 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 42724,82 | 22423,23 | 19463,97 | 837,62 | |
| 1350 | +С1421-9453 | Щебінь фракції 20-40 мм | м3 | 215,65785 | 1318,73 | 665,00 | 627,87 | 25,86 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 284394,48 | 143412,47 | 135405,09 | 5576,92 | |
| 1351 | +С1421-9471 | Щебінь фракції 20-40 мм | м3 | 36,579814 | 1278,7 | 665,00 | 588,63 | 25,07 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 46774,61 | 24325,58 | 21531,98 | 917,05 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1352 | +С1421-9454 | Щебінь фракції 40-70 мм | м3 | 414,8672 | 1318,73 | 665,00 | 627,87 | 25,86 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 547097,82 | 275886,69 | 260482,67 | 10728,46 | |
| 1353 | +1517-2354 | Щит зовнішнього освітлення 380/220 В IP 31 | шт | 1 | 2799,56 | 2714,18 | 30,49 | 54,89 | |
| | варіант 2 | | | | 2799,56 | 2714,18 | 30,49 | 54,89 | |
| 1354 | &С130-1200-8 | Щит керування ШМУ одинарний (10А,220В) | ш | 1 | 40202,39 | 40000,00 | 100,38 | 102,01 | |
| | варіант 2 | | | | 40202,39 | 40000,00 | 100,38 | 102,01 | |
| 1355 | +С123-515-У | Щити настилу з дошок, товщина 40 мм | м2 | 3,799083 | 810,4 | 787,18 | 7,33 | 15,89 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 3078,78 | 2990,56 | 27,85 | 60,37 | |
| 1356 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, | м2 | 0,02287 | 611,44 | 594,32 | 5,13 | 11,99 | 30 км. |
| | | товщина 25 мм | | | 13,98 | 13,59 | 0,12 | 0,27 | |
| 1357 | +С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, | м2 | 1195,89787 | 611,44 | 594,32 | 5,13 | 11,99 | 30 км. |
| | варіант 1 | товщина 25 мм | | | 731219,79 | 710746,02 | 6134,96 | 14338,81 | |
| 1358 | +С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, | м2 | 25,8618 | 810,4 | 787,18 | 7,33 | 15,89 | 30 км. |
| | варіант 1 | товщина 40 мм | | | 20958,40 | 20357,89 | 189,57 | 410,94 | |
| 1359 | &С1-891-65 | Щиток ЩС-98/3 | шт | 32 | 12781,51 | 12500,00 | 30,89 | 250,62 | |
| | варіант 1 | | | | 409008,32 | 400000,00 | 988,48 | 8019,84 | |
| 1360 | 1517-2354 | Щиток для опори з клемною колодкою і | шт | 13 | 2540,52 | 2487,33 | 3,38 | 49,81 | 30 км. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | вимикачем | | | 33026,76 | 32335,29 | 43,94 | 647,53 | |
| 1361 | &С1-891-65 | Щиток квартирний ЩРв-24з-1 | шт | 96 | 1306,47 | 1280,00 | 0,85 | 25,62 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 125421,12 | 122880,00 | 81,60 | 2459,52 | |
| 1362 | &С1429-8-2-27 | Ялівець козачий з грудкою землі | шт | 9 | 557,99 | 541,00 | 6,05 | 10,94 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 5021,91 | 4869,00 | 54,45 | 98,46 | |
| 1363 | &С1514-165 | Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП 0,25/12 | шт | 8 | 1939,09 | 1900,00 | 1,07 | 38,02 | 30 км. |
| | | | | | 15512,72 | 15200,00 | 8,56 | 304,16 | |
| 1364 | &С113-2130-7 | Ящик обліку ЯО-3 | шт | 1 | 3790,92 | 3635,83 | 80,76 | 74,33 | |
| | варіант 3 | | | | 3790,92 | 3635,83 | 80,76 | 74,33 | |
| 1365 | +С1514-6 | Ящики обліку ЯУ-1 | шт | 2 | 16306,4 | 15980,00 | 6,67 | 319,73 | 30 км. |
| | варіант 1 | | | | 32612,80 | 31960,00 | 13,34 | 639,46 | |
| 1366 | +С1514-6 | Ящики обліку ЯУ-2 | шт | 2 | 16306,4 | 15980,00 | 6,67 | 319,73 | 30 км. |
| | варіант 2 | | | | 32612,80 | 31960,00 | 13,34 | 639,46 | |
| 1367 | &С1510-3-2 | муфта з`єднувальна зовнішньої установки 4КНтп1 70х120 | компл. | 6 | 835,37 | 816,00 | 2,99 | 16,38 | 30 км. |
| | варіант 3 | | | | 5012,22 | 4896,00 | 17,94 | 98,28 | |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | | |
| 1368 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 9522,7717 | 5,74757 | 5,74757 | | | |
| | | | | | 54732,80 | 54732,80 | | | |
| 1369 | С1999-9010 | Стиснене повітря | м3 | 86,8 | 0,07223 | 0,07223 | | | |
| | | | | | 6,27 | 6,27 | | | |
| 1370 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 104,5027 | 163,63 | 163,63 | | | |
| | | | | | 17099,78 | 17099,78 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 10,2441 | 115,36 | 115,36 | | | |
| | | | | | 1181,76 | 1181,76 | | | |
| 1372 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 12,9495 | 119,13 | 119,13 | | | |
| | | | | | 1542,67 | 1542,67 | | | |
| | | Разом | грн. | | 74563,28 | 74563,28 | | | |
| | | **Разом по розділу III** | **грн.** | | **145001814,06** | **133659808,83** | **8654093,01** | **2687912,22** | |
| | | **IV. Устаткування** | | | | | | | |
| 1373 | &1603-2020-1-32 | Акумулятор 12В, 7А/год | шт | 4 | 498,85 | 480,00 | 14,40 | 4,45 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 1995,40 | 1920,00 | 57,60 | 17,80 | |
| 1374 | &2415-2431-В33-3М | Бездротовий пульт YR-HRS01 | шт | 22 | 780,4 | 750,91 | 22,53 | 6,96 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 17168,80 | 16520,02 | 495,66 | 153,12 | |
| 1375 | &1602-30063-4 | Блок дистанційного управління БДУ | шт | 1 | 9873,07 | 9500,00 | 285,00 | 88,07 | 3% |
| | | | | | 9873,07 | 9500,00 | 285,00 | 88,07 | |
| 1376 | &1602-50089-2 | Блок живлення 12В,1,5А IPS-1215C-00 | шт | 1 | 2909,96 | 2800,00 | 84,00 | 25,96 | 3% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | 2909,96 | 2800,00 | 84,00 | 25,96 | |
| 1377 | &1504-3172-1 | Блок іскрозахисту БИЗ | шт | 1 | 2286,39 | 2200,00 | 66,00 | 20,39 | 3% |
| | | | | | 2286,39 | 2200,00 | 66,00 | 20,39 | |
| 1378 | +550101-34 | Брусся гімнастичні | шт | 1 | 9216,56 | 8868,30 | 266,05 | 82,21 | 3% |
| | варіант 9 | | | | 9216,56 | 8868,30 | 266,05 | 82,21 | |
| 1379 | +550101-34 | Будиночок | шт | 1 | 18772,26 | 18062,93 | 541,89 | 167,44 | 3% |
| | варіант 5 | | | | 18772,26 | 18062,93 | 541,89 | 167,44 | |
| 1380 | &2415-2431-B33-3M | Внутрішній блок AB122MCERA Qх=3.6кВт, Qт=4.0 кВт вага 19 | шт | 8 | 18154,57 | 17468,58 | 524,06 | 161,93 | 3% |
| | варіант 9 | | | | 145236,56 | 139748,64 | 4192,48 | 1295,44 | |
| 1381 | &2415-2431-B33-3M | Внутрішній блок AB162MCERA Qх=4.5кВт, Qт=5.0 кВт вага 19 | шт | 1 | 19345,71 | 18614,71 | 558,44 | 172,56 | 3% |
| | варіант 10 | | | | 19345,71 | 18614,71 | 558,44 | 172,56 | |
| 1382 | &2415-2431-B33-3M | Внутрішній блок AB182MNERA Qх=5.6кВт, Qт=6.3 кВт вага 25 | шт | 2 | 22344,07 | 21499,78 | 644,99 | 199,30 | 3% |
| | варіант 11 | | | | 44688,14 | 42999,56 | 1289,98 | 398,60 | |
| 1383 | &2415-2431-B33-3M | Внутрішній блок AB382MNERA Qх=11.2кВт, Qт=12.5 кВт вага 31 | шт | 3 | 22344,07 | 21499,78 | 644,99 | 199,30 | 3% |
| | варіант 12 | | | | 67032,21 | 64499,34 | 1934,97 | 597,90 | |
| 1384 | &2415-2431-B33-3M | Внутрішній блок AB482MCERA Qх=14кВт, Qт=16 кВт вага 33 | шт | 4 | 27231,85 | 26202,86 | 786,09 | 242,90 | 3% |
| | варіант 14 | | | | 108927,40 | 104811,44 | 3144,36 | 971,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | &2415-2431-B33-3M | Внутрішній блок AB482MNERA Qх=14кВт, Qт=16 кВт вага 33 | шт | 3 | 27231,85 | 26202,86 | 786,09 | 242,90 | 3% |
| | варіант 13 | | | | 81695,55 | 78608,58 | 2358,27 | 728,70 | |
| 1386 | &2415-2431-B33-3M | Внутрішній блок AB602MNERA Qх=16кВт, Qт=18 кВт вага 33 | шт | 1 | 27930,1 | 26874,73 | 806,24 | 249,13 | 3% |
| | варіант 15 | | | | 27930,10 | 26874,73 | 806,24 | 249,13 | |
| 1387 | +550101-21 | Гойдалка | шт | 1 | 8939,8 | 8602,00 | 258,06 | 79,74 | 3% |
| | варіант 2 | | | | 8939,80 | 8602,00 | 258,06 | 79,74 | |
| 1388 | &6000-1-123 | Датчик контроля концентрацій газів ДГГ-14 | шт | 5 | 5004,09 | 4815,00 | 144,45 | 44,64 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 25020,45 | 24075,00 | 722,25 | 223,20 | |
| 1389 | &1602-30007-B69-30 | Джерело живлення 12В, 1,5А IPS-1215-7 | шт | 2 | 2265,61 | 2180,00 | 65,40 | 20,21 | 3% |
| | варіант 4 | | | | 4531,22 | 4360,00 | 130,80 | 40,42 | |
| 1390 | &1602-30007-B69-30 | Джерело живлення 12В, 3А IPS-1230C-00 | шт | 1 | 3772,55 | 3630,00 | 108,90 | 33,65 | 3% |
| | варіант 6 | | | | 3772,55 | 3630,00 | 108,90 | 33,65 | |
| 1391 | +550101-34 | Дитячий ігровий комплекс | шт | 1 | 84873,72 | 81666,67 | 2450,00 | 757,05 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 84873,72 | 81666,67 | 2450,00 | 757,05 | |
| 1392 | +550101-34 | Дитячий спортивний комплекс | шт | 1 | 30829,25 | 29664,33 | 889,93 | 274,99 | 3% |
| | варіант 6 | | | | 30829,25 | 29664,33 | 889,93 | 274,99 | |
| 1393 | +550101-34 | Дитячий спортивний комплекс. | шт | 1 | 49080,75 | 47226,17 | 1416,79 | 437,79 | 3% |
| | варіант 7 | | | | 49080,75 | 47226,17 | 1416,79 | 437,79 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | +550101-21<br>варіант 3 | Драбина "Соняшник" | шт | 1 | 16564,92<br>16564,92 | 15939,00<br>15939,00 | 478,17<br>478,17 | 147,75<br>147,75 | 3% |
| 1395 | +2301-1001<br>варіант 1 | Дренажний насос Unilift KP 150-A-1 (300Вт; 230В; 1.3А) з поплавцевим вимикачем для автоматичного включення и відключення | шт | 1 | 14961,15<br>14961,15 | 14395,83<br>14395,83 | 431,87<br>431,87 | 133,45<br>133,45 | 3% |
| 1396 | &2415-2431-B33-3M<br>варіант 16 | Зовнішній блок AV161MVEVA Qx=45кВт, Qт=45 кВт вага 244 | шт | 2 | 335079,1<br>670158,20 | 322417,76<br>644835,52 | 9672,53<br>19345,06 | 2988,81<br>5977,62 | 3% |
| 1397 | &2415-2431-B33-3M<br>варіант 17 | Зовнішній блок AV181MVEVA Qx=50.4кВт, Qт=50,4 кВт вага 287 | шт | 2 | 365350,41<br>730700,82 | 351545,23<br>703090,46 | 10546,36<br>21092,72 | 3258,82<br>6517,64 | 3% |
| 1398 | +290220-3041<br>варіант 1 | Каналізаційна насосна установка Grundfos WC-1 Sololift 2 | шт | 1 | 16455,1<br>16455,10 | 15833,33<br>15833,33 | 475,00<br>475,00 | 146,77<br>146,77 | 3% |
| 1399 | +290220-3041<br>варіант 2 | Каналізаційна насосна установка Grundfos MSS 11.1.2 (1.79 м3/год; Н=10м; 1,1кВт, 230В) | шт | 1 | 105285,85<br>105285,85 | 101307,50<br>101307,50 | 3039,23<br>3039,23 | 939,12<br>939,12 | 3% |
| 1400 | +550101-34<br>варіант 4 | Карусель | шт | 1 | 22047,26<br>22047,26 | 21214,17<br>21214,17 | 636,43<br>636,43 | 196,66<br>196,66 | 3% |
| 1401 | +550101-34<br>варіант 3 | Качалка на пружині | шт | 1 | 9041,74<br>9041,74 | 8700,09<br>8700,09 | 261,00<br>261,00 | 80,65<br>80,65 | 3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1402 | +550101-34<br>варіант 2 | Качалка-балансир | шт | 1 | 7869,32<br>7869,32 | 7571,97<br>7571,97 | 227,16<br>227,16 | 70,19<br>70,19 | 3% |
| 1403 | &1504-18014-1<br>варіант 1 | Кнопка керування з написом " Аварійне зупинення" КА-01-С №5 | шт | 1 | 385,57<br>385,57 | 371,00<br>371,00 | 11,13<br>11,13 | 3,44<br>3,44 | 3% |
| 1404 | &1504-18014-1<br>варіант 3 | Кнопка керування з написом " Ручний пуск" КА-01-Ж №4 | шт | 1 | 385,57<br>385,57 | 371,00<br>371,00 | 11,13<br>11,13 | 3,44<br>3,44 | 3% |
| 1405 | &1504-18014-1<br>варіант 2 | Кнопка керування з написом " Ручний режим КА-01-Б №6 | шт | 1 | 385,57<br>385,57 | 371,00<br>371,00 | 11,13<br>11,13 | 3,44<br>3,44 | 3% |
| 1406 | +550101-144<br>варіант 2 | Колода дерев`яна | шт | 1 | 2383,26<br>2383,26 | 2293,20<br>2293,20 | 68,80<br>68,80 | 21,26<br>21,26 | 3% |
| 1407 | +550101-144<br>варіант 1 | Колода для преса | шт | 1 | 5144,07<br>5144,07 | 4949,70<br>4949,70 | 148,49<br>148,49 | 45,88<br>45,88 | 3% |
| 1408 | +1602-50016<br>варіант 1 | Комунікатор МЦА -GSM,4 | шт | 1 | 4151,88<br>4151,88 | 3995,00<br>3995,00 | 119,85<br>119,85 | 37,03<br>37,03 | 3% |
| 1409 | +560110-78<br>варіант 1 | Крісла для сидіння (лави) | шт | 272 | 1579,69<br>429675,68 | 1520,00<br>413440,00 | 45,60<br>12403,20 | 14,09<br>3832,48 | 3% |
| 1410 | +290220-2291<br>варіант 1 | Кувалда | шт | 3 | 1244,01<br>3732,03 | 1197,00<br>3591,00 | 35,91<br>107,73 | 11,10<br>33,30 | 3% |
| 1411 | +550101-34<br>варіант 10 | Лабіринт | шт | 1 | 12215,27<br>12215,27 | 11753,70<br>11753,70 | 352,61<br>352,61 | 108,96<br>108,96 | 3% |
| 1412 | +560110-222<br>варіант 1 | Ліжка двухярусні | шт | 35 | 5819,91<br>203696,85 | 5600,00<br>196000,00 | 168,00<br>5880,00 | 51,91<br>1816,85 | 3% |
| 1413 | &1906-15001-610 | Ліфт електричний KLEEMANN ATLAS SP MRL в/п 1000кг, 1,0 м/с, 9 зупинок, прохідний | шт | 2 | 1080321,17<br>2160642,34 | 1039500,00<br>2079000,00 | 31185,00<br>62370,00 | 9636,17<br>19272,34 | 3% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 1 | | | | | | | | |
| 1414 | +2201-1064 | Лом | шт | 3 | 1018,48 | 980,00 | 29,40 | 9,08 | 3% |
| | варіант 2 | | | | 3055,44 | 2940,00 | 88,20 | 27,24 | |
| 1415 | +2201-1064 | Лопата штикова | шт | 3 | 467,67 | 450,00 | 13,50 | 4,17 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 1403,01 | 1350,00 | 40,50 | 12,51 | |
| 1416 | +1503-8037 | Міст шинний з 12-ма опорами ізоляторами | шт | 1 | 35064,97 | 33740,00 | 1012,20 | 312,77 | 3% |
| | варіант 1 | ИО-1-2,5 У (МШ-12-1000) | | | 35064,97 | 33740,00 | 1012,20 | 312,77 | |
| 1417 | &1505-1022-1-2Ш | Модуль автоматичного порошкового пожежогасіння у вибухобезпечному | шт | 2 | 6088,04 | 5858,00 | 175,74 | 54,30 | 3% |
| | варіант 1 | виконанні Бранд-15-Е-С-В3 | | | 12176,08 | 11716,00 | 351,48 | 108,60 | |
| 1418 | +290220-2290 | Молоток | шт | 3 | 218,25 | 210,00 | 6,30 | 1,95 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 654,75 | 630,00 | 18,90 | 5,85 | |
| 1419 | &2415-2431-В33-3М | Обєднувач зовнішніх блоків HZG-20B | шт | 2 | 11664,92 | 11224,15 | 336,72 | 104,05 | 3% |
| | варіант 8 | | | | 23329,84 | 22448,30 | 673,44 | 208,10 | |
| 1420 | &1602-30066-2 | Оповіщувач світлозвуковий зовнішній 12В | шт | 2 | 1409,25 | 1356,00 | 40,68 | 12,57 | 3% |
| | варіант 1 | Гермет-1 | | | 2818,50 | 2712,00 | 81,36 | 25,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | &290319-6020-1 | Підйомник типу "Форестер" | шт | 1 | 113464,8 | 108000,00 | 3240,00 | 2224,80 | 3% |
| | | | | | 113464,80 | 108000,00 | 3240,00 | 2224,80 | |
| 1422 | &2415-2431-В33-3М | Панель декоративна PB-700IB | шт | 9 | 2546,56 | 2450,34 | 73,51 | 22,71 | 3% |
| | варіант 4 | | | | 22919,04 | 22053,06 | 661,59 | 204,39 | |
| 1423 | &2415-2431-В33-3М | Панель декоративна PB-950JB | шт | 13 | 3943,07 | 3794,08 | 113,82 | 35,17 | 3% |
| | варіант 6 | | | | 51259,91 | 49323,04 | 1479,66 | 457,21 | |
| 1424 | +1802-22005 | Пилка по дереву | шт | 3 | 726,45 | 699,00 | 20,97 | 6,48 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 2179,35 | 2097,00 | 62,91 | 19,44 | |
| 1425 | +1802-22006 | Пилка по металу | шт | 3 | 415,71 | 400,00 | 12,00 | 3,71 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 1247,13 | 1200,00 | 36,00 | 11,13 | |
| 1426 | +550101-21 | Пісочниця | шт | 1 | 20081,19 | 19322,40 | 579,67 | 179,12 | 3% |
| | варіант 4 | | | | 20081,19 | 19322,40 | 579,67 | 179,12 | |
| 1427 | &1602-30007-В69-30 | Пост кнопковий e.cs.stand.xal.d.134 | шт | 1 | 109,12 | 105,00 | 3,15 | 0,97 | 3% |
| | варіант 5 | | | | 109,12 | 105,00 | 3,15 | 0,97 | |
| 1428 | &1602-30094-55-31 | Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14 | шт | 2 | 11343,63 | 10915,00 | 327,45 | 101,18 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 22687,26 | 21830,00 | 654,90 | 202,36 | |
| 1429 | &1602-30007-В48-2Я | Прилад приймально-контрольний пожежний з вбудованим акумулятором на 4 адресних | компл | 1 | 54457,75 | 52400,00 | 1572,00 | 485,75 | 3% |
| | варіант 1 | шлейфа ППУ-ПТ | | | 54457,75 | 52400,00 | 1572,00 | 485,75 | |
| 1430 | &2415-2431-В33-3М | Розгалужувач FQG-B1350A | шт | 4 | 7475,41 | 7192,94 | 215,79 | 66,68 | 3% |
| | варіант 7 | | | | 29901,64 | 28771,76 | 863,16 | 266,72 | |
| 1431 | &2415-2431- | Розгалужувач FQG-B335A | шт | 7 | 2259,05 | 2173,69 | 65,21 | 20,15 | 3% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В33-3М варіант 2 | | | | 15813,35 | 15215,83 | 456,47 | 141,05 | |
| 1432 | &2415-2431-В33-3М варіант 3 | Розгалужувач FQG-B506A | шт | 5 | 2464,42<br>12322,10 | 2371,30<br>11856,50 | 71,14<br>355,70 | 21,98<br>109,90 | 3% |
| 1433 | &2415-2431-В33-3М варіант 5 | Розгалужувач FQG-B730A | шт | 4 | 3860,93<br>15443,72 | 3715,04<br>14860,16 | 111,45<br>445,80 | 34,44<br>137,76 | 3% |
| 1434 | +1503-8037 варіант 3 | Розподільні пристрої 0,4 кВ (ввідна) ЩО-90-1109А | шт | 1 | 205623,03<br>205623,03 | 197853,33<br>197853,33 | 5935,60<br>5935,60 | 1834,10<br>1834,10 | 3% |
| 1435 | +1503-8037 варіант 2 | Розподільні пристрої 0,4 кВ (лінійна) ЩО-90-1403 | шт | 2 | 60125,23<br>120250,46 | 57853,33<br>115706,66 | 1735,60<br>3471,20 | 536,30<br>1072,60 | 3% |
| 1436 | +1503-8037 варіант 4 | Розподільні пристрої 10 кВ КСО 393-04 | шт | 1 | 649380,23<br>649380,23 | 618104,16<br>618104,16 | 18543,12<br>18543,12 | 12732,95<br>12732,95 | 3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1437 | &1602-30007-В69-30 варіант 1 | Світловий покажчик " ВИХІД" Плай-1.1 | шт | 8 | 372,06<br>2976,48 | 358,00<br>2864,00 | 10,74<br>85,92 | 3,32<br>26,56 | 3% |
| 1438 | &1507-2021-1 варіант 1 | Світлозвуковий оповіщувач з написом "Порошок - Виходь"" С-05С-12 | шт | 1 | 593,42<br>593,42 | 571,00<br>571,00 | 17,13<br>17,13 | 5,29<br>5,29 | 3% |
| 1439 | &1507-2021-2 варіант 1 | Світлозвуковий оповіщувач з написом "Порошок - Не заходити"" С-05С-12 | шт | 1 | 593,42<br>593,42 | 571,00<br>571,00 | 17,13<br>17,13 | 5,29<br>5,29 | 3% |
| 1440 | +550101-21 варіант 1 | Сидіння гойдалки | шт | 2 | 2629,35<br>5258,70 | 2530,00<br>5060,00 | 75,90<br>151,80 | 23,45<br>46,90 | 3% |
| 1441 | +290220-2289 варіант 1 | Сокира | шт | 3 | 571,6<br>1714,80 | 550,00<br>1650,00 | 16,50<br>49,50 | 5,10<br>15,30 | 3% |
| 1442 | &1602-30007-В69-30 варіант 2 | Сповіщувач світлозвуковий 12В з написом " Пожежа" С-05С-12 | шт | 33 | 593,42<br>19582,86 | 571,00<br>18843,00 | 17,13<br>565,29 | 5,29<br>174,57 | 3% |
| 1443 | &1602-30007-В69-30 варіант 3 | Сповіщувач світлозвуковий 12В із відповідним написом Сержант С-07С-12 | шт | 2 | 795,04<br>1590,08 | 765,00<br>1530,00 | 22,95<br>45,90 | 7,09<br>14,18 | 3% |
| 1444 | &1504-15414-1-М варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 | шт | 1 | 109,12<br>109,12 | 105,00<br>105,00 | 3,15<br>3,15 | 0,97<br>0,97 | 3% |
| 1445 | +1602-30076 варіант 2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний з базой СПДОТА | шт | 70 | 420,9<br>29463,00 | 405,00<br>28350,00 | 12,15<br>850,50 | 3,75<br>262,50 | 3% |
| 1446 | +1602-30076 варіант 3 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА | шт | 7 | 535,22<br>3746,54 | 515,00<br>3605,00 | 15,45<br>108,15 | 4,77<br>33,39 | 3% |
| 1447 | +1602-30076 варіант 1 | Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний з базой СПТТА | шт | 17 | 327,37<br>5565,29 | 315,00<br>5355,00 | 9,45<br>160,65 | 2,92<br>49,64 | 3% |
| 1448 | +1602-30076 варіант 4 | Сповіщувач пожежний тепловий у вибухобезпечному виконанні точковий адресний з базой К1 СПТТА-В | шт | 1 | 431,3<br>431,30 | 415,00<br>415,00 | 12,45<br>12,45 | 3,85<br>3,85 | 3% |
| 1449 | +1602-30076 | Сповіщувач пожежний тепловий у | шт | 3 | 431,3 | 415,00 | 12,45 | 3,85 | 3% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | варіант 5 | вибухобезпечному виконанні точковий адресний з базой К2 СПТТА-В | | | 1293,90 | 1245,00 | 37,35 | 11,55 | |
| 1450 | +1602-30076 | Сповіщувач пожежний тепловий у | шт | 1 | 431,3 | 415,00 | 12,45 | 3,85 | 3% |
| | варіант 6 | вибухобезпечному виконанні СПТТА-В | | | 431,30 | 415,00 | 12,45 | 3,85 | |
| 1451 | +550101-144 | Стійка баскетбольна | шт | 1 | 12182,47 | 11722,15 | 351,66 | 108,66 | 3% |
| | варіант 3 | | | | 12182,47 | 11722,15 | 351,66 | 108,66 | |
| 1452 | +550101-147 | Стіл для настільного тенісу | шт | 1 | 15215,06 | 14640,15 | 439,20 | 135,71 | 3% |
| | | | | | 15215,06 | 14640,15 | 439,20 | 135,71 | |
| 1453 | +1503-5002 | Трансформатор силовий масляний ТМГ-630- | шт | 1 | 324376,95 | 312120,00 | 9363,60 | 2893,35 | 3% |
| | варіант 1 | 10/0,4 | | | 324376,95 | 312120,00 | 9363,60 | 2893,35 | |
| 1454 | +550101-34 | Турнік трирівневий | шт | 1 | 5786,81 | 5568,15 | 167,04 | 51,62 | 3% |
| | варіант 8 | | | | 5786,81 | 5568,15 | 167,04 | 51,62 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 1455 | &1517-2214-4-2Э | Шафа керування та сигналізації інд. | шт | 1 | 40230,14 | 38710,00 | 1161,30 | 358,84 | 3% |
| | варіант 1 | виготовлення АН | | | 40230,14 | 38710,00 | 1161,30 | 358,84 | |
| 1456 | +241996-11053 | Шафа металева велика (Контейнер) | шт | 8 | 7898,45 | 7600,00 | 228,00 | 70,45 | 3% |
| | варіант 1 | | | | 63187,60 | 60800,00 | 1824,00 | 563,60 | |
| | | **Разом по розділу IV** | **грн.** | | **7129980,21** | **6852650,54** | **205579,56** | **71750,11** | |
| | | **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин** | | | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 177335,446 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 2159,424 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 3688,811 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 563,555 | | | | | |
| | | Дрова | м3 | 12,949 | | | | | |
| | | Бензин | л | 13673,795 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | л | 45887,737 | | | | | |
| | | **Довідкові дані** | | | | | | | |
| | | Будівельне сміття | т | 17,779336 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 жовтня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

## Загальновиробничі витрати на будову

## Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

| Номер Об'єкту | Найменування об"єкту | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год | Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | Заробітна плата в прямих витратах, грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. | Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн. | **Всього загальновиробничих витрат,** грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02-01 | Житловий будинок | 319287,64 | 36169,26 | 6299942,78 | 35978709,15 | 9301282,82 | 2393631,47 | 560403,50 | 18555260,57 |
| 04-01 | Зовнішні мережі електропостачання | 7118,98 | 709,6 | 123595,02 | 777817,41 | 198310,29 | 53881,18 | 11948,22 | 387734,71 |
| 06-01 | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання | 3697,4 | 409,76 | 71349,90 | 394147,57 | 102391,00 | 27076,28 | 6170,17 | 206987,35 |
| 06-02 | Газопостачання | 518,96 | 49,92 | 8693,99 | 55124,65 | 14040,14 | 3648,91 | 845,92 | 27228,96 |
| 07-01 | Благоустрій території | 5988,78 | 678,57 | 118193,15 | 623478,73 | 163165,09 | 46196,39 | 9830,85 | 337385,48 |
| **Разом:** | | 336611,76 | 38017,11 | **6621774,84** | 37829277,51 | **9779189,34** | **2524434,23** | 589198,66 | **19514597,07** |

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на Дощова каналізація

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ16-21-1 | 4 | 4,8211 | 0,105 | 0,5062 | 174,18 | 88,17 | 549,31 | 140,25 | 8,7 | 41,94 | 270,36 |
| | | | 19,28 | | 2,02 | | 352,68 | 2197,24 | 561,00 | | 167,76 | 1081,44 |
| 3 | КБ22-34-1 | 0,4 | 36,0566 | 0,094 | 3,3893 | 174,18 | 590,35 | 4039,94 | 1018,66 | 6,99 | 252,04 | 1861,05 |
| | | | 14,42 | | 1,36 | | 236,14 | 1615,98 | 407,46 | | 100,82 | 744,42 |
| 5 | КБ16-14-31 | 1,51392 | 188,0604 | 0,105 | 19,7463 | 174,18 | 3439,42 | 20916,09 | 5358,21 | 8,7 | 1636,13 | 10433,76 |
| | | | 284,7 | | 29,89 | | 5207,01 | 31665,28 | 8111,90 | | 2476,97 | 15795,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | КБ16-10-5 | 0,215 | 127,9482 | 0,105 | 13,4346 | 174,18 | 2340,03 | 14593,39 | 3725,35 | 8,7 | 1113,15 | 7178,53 |
| | | | 27,51 | | 2,89 | | 503,11 | 3137,58 | 800,94 | | 239,33 | 1543,38 |
| 17 | КБ16-12-4 | 3 | 2,6242 | 0,105 | 0,2755 | 174,18 | 47,99 | 307,19 | 78,14 | 8,7 | 22,83 | 148,96 |
| | | | 7,87 | | 0,83 | | 143,97 | 921,57 | 234,42 | | 68,49 | 446,88 |
| 19 | КБ13-16-6 | 0,07 | 4,8520 | 0,087 | 0,4221 | 174,18 | 73,53 | 602,28 | 148,68 | 6,83 | 33,14 | 255,35 |
| | | | 0,34 | | 0,03 | | 5,15 | 42,16 | 10,40 | | 2,32 | 17,87 |
| 20 | КБ15-171-3 | 0,07 | 60,5611 | 0,12 | 7,2673 | 174,18 | 1265,82 | 6420,80 | 1691,06 | 7,48 | 453,00 | 3409,88 |
| | | | 4,24 | | 0,51 | | 88,61 | 449,46 | 118,37 | | 31,71 | 238,69 |
| 21 | КБ16-14-14 | 0,06 | 115,2445 | 0,105 | 12,1007 | 174,18 | 2107,70 | 13098,64 | 3345,39 | 8,7 | 1002,63 | 6455,72 |
| | | | 6,92 | | 0,73 | | 126,46 | 785,92 | 200,72 | | 60,16 | 387,34 |
| **Разом:** | | | **365,28** | | **38,26** | | **6663,13** | **40815,19** | **10445,21** | | **3147,56** | **20255,90** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(6663,13 + 40815,19 * 1) * 0,0078 = **370,33 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(6663,13 + 40815,19 * 1) * 0,0078 * 0,22= **81,47 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(6663,13 + 40815,19 * 1) * 0,003739 = **177,52 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 20255,90 + 370,33 + 81,47 + 177,52 = 20885,22 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на Холодне водопостачання

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ16-14-12 | 19,77 | 114,6574<br>2266,77 | 0,105 | 12,0390<br>238,01 | 174,18 | 2096,96<br>41456,90 | 12939,55<br>255814,91 | 3308,03<br>65399,75 | 8,7 | 997,52<br>19720,97 | 6402,51<br>126577,62 |
| 14 | КБ16-14-13 | 16,54 | 107,6947<br>1781,27 | 0,105 | 11,3079<br>187,03 | 174,18 | 1969,62<br>32577,51 | 12200,74<br>201800,24 | 3117,48<br>51563,12 | 8,7 | 936,94<br>15496,99 | 6024,04<br>99637,62 |
| 23 | КБ16-14-14 | 0,74 | 115,2445<br>85,28 | 0,105 | 12,1007<br>8,95 | 174,18 | 2107,70<br>1559,70 | 13098,64<br>9692,99 | 3345,39<br>2475,58 | 8,7 | 1002,63<br>741,95 | 6455,72<br>4777,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | КБ16-14-15 | 0,415 | 126,3495 | 0,105 | 13,2667 | 174,18 | 2310,79 | 14354,37 | 3666,34 | 8,7 | 1099,24 | 7076,37 |
| | | | 52,44 | | 5,51 | | 958,98 | 5957,07 | 1521,53 | | 456,18 | 2936,69 |
| 40 | КБ16-14-16 | 0,49 | 141,3433 | 0,105 | 14,8410 | 174,18 | 2585,01 | 15790,89 | 4042,70 | 8,7 | 1229,69 | 7857,40 |
| | | | 69,25 | | 7,27 | | 1266,65 | 7737,54 | 1980,93 | | 602,55 | 3850,13 |
| 49 | КБ16-14-17 | 0,58 | 148,9433 | 0,105 | 15,6390 | 174,18 | 2724,01 | 16645,13 | 4261,21 | 8,7 | 1295,81 | 8281,03 |
| | | | 86,39 | | 9,07 | | 1579,93 | 9654,18 | 2471,50 | | 751,57 | 4803,00 |
| 57 | КБ16-14-18 | 0,1 | 173,6932 | 0,105 | 18,2378 | 174,18 | 3176,66 | 19401,74 | 4967,25 | 8,7 | 1511,13 | 9655,04 |
| | | | 17,37 | | 1,82 | | 317,67 | 1940,18 | 496,72 | | 151,11 | 965,50 |
| 65 | КБ18-17-10 | 4 | 1,7831 | 0,105 | 0,1872 | 174,18 | 32,61 | 199,29 | 51,02 | 8,7 | 15,51 | 99,14 |
| | | | 7,13 | | 0,75 | | 130,44 | 797,16 | 204,08 | | 62,04 | 396,56 |
| 67 | КБ16-16-1 | 1 | 1,5072 | 0,105 | 0,1583 | 174,18 | 27,57 | 160,34 | 41,34 | 8,7 | 13,11 | 82,02 |
| | | | 1,51 | | 0,16 | | 27,57 | 160,34 | 41,34 | | 13,11 | 82,02 |
| 69 | КБ26-11-1 | 29,95 | 3,5200 | 0,092 | 0,3238 | 174,18 | 56,41 | 373,19 | 94,51 | 7,15 | 25,17 | 176,09 |
| | | | 105,42 | | 9,7 | | 1689,48 | 11177,04 | 2830,58 | | 753,84 | 5273,90 |
| 80 | КБ18-13-1 | 2 | 21,8202 | 0,079 | 1,7238 | 174,18 | 300,25 | 2372,44 | 587,99 | 6,26 | 136,59 | 1024,83 |
| | | | 43,64 | | 3,45 | | 600,50 | 4744,88 | 1175,98 | | 273,18 | 2049,66 |
| 83 | КБ18-10-4 | 1 | 6,2336 | 0,105 | 0,6545 | 174,18 | 114,01 | 679,14 | 174,49 | 8,7 | 54,23 | 342,73 |
| | | | 6,23 | | 0,65 | | 114,01 | 679,14 | 174,49 | | 54,23 | 342,73 |
| 85 | КБ18-10-1 | 1 | 6,2336 | 0,105 | 0,6545 | 174,18 | 114,01 | 679,14 | 174,49 | 8,7 | 54,23 | 342,73 |
| | | | 6,23 | | 0,65 | | 114,01 | 679,14 | 174,49 | | 54,23 | 342,73 |
| 87 | КБ16-15-3 | 1 | 4,6409 | 0,105 | 0,4873 | 174,18 | 84,88 | 506,48 | 130,10 | 8,7 | 40,38 | 255,36 |
| | | | 4,64 | | 0,49 | | 84,88 | 506,48 | 130,10 | | 40,38 | 255,36 |
| 89 | КБ16-15-2 | 2 | 2,5914 | 0,105 | 0,2721 | 174,18 | 47,39 | 286,33 | 73,42 | 8,7 | 22,55 | 143,36 |
| | | | 5,18 | | 0,54 | | 94,78 | 572,66 | 146,84 | | 45,10 | 286,72 |
| 91 | КБ16-26-1 | 2 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 1,39 | | 0,15 | | 25,48 | 153,12 | 39,30 | | 12,12 | 76,90 |
| 93 | КБ16-15-2 | 1 | 2,6330 | 0,105 | 0,2765 | 174,18 | 48,15 | 292,85 | 75,02 | 8,7 | 22,91 | 146,08 |
| | | | 2,63 | | 0,28 | | 48,15 | 292,85 | 75,02 | | 22,91 | 146,08 |
| 96 | КБ16-15-3 | 1 | 4,7813 | 0,105 | 0,5020 | 174,18 | 87,44 | 527,26 | 135,23 | 8,7 | 41,60 | 264,27 |
| | | | 4,78 | | 0,5 | | 87,44 | 527,26 | 135,23 | | 41,60 | 264,27 |
| 99 | КБ18-14-3 | 4 | 1,8379 | 0,105 | 0,1930 | 174,18 | 33,61 | 199,96 | 51,39 | 8,7 | 15,99 | 100,99 |
| | | | 7,35 | | 0,77 | | 134,44 | 799,84 | 205,56 | | 63,96 | 403,96 |
| 105 | КБ16-26-1 | 2 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 1,39 | | 0,15 | | 25,48 | 153,12 | 39,30 | | 12,12 | 76,90 |
| 108 | КБ18-13-1 | 1 | 21,8202 | 0,079 | 1,7238 | 174,18 | 300,25 | 2372,44 | 587,99 | 6,26 | 136,59 | 1024,83 |
| | | | 21,82 | | 1,72 | | 300,25 | 2372,44 | 587,99 | | 136,59 | 1024,83 |
| 110 | КБ16-26-1 | 3 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 2,09 | | 0,22 | | 38,22 | 229,68 | 58,95 | | 18,18 | 115,35 |
| 111 | КМ10-669-4 | 3 | 8,0021 | 0,079 | 0,6322 | 174,18 | 110,11 | 899,41 | 222,09 | 6,23 | 49,85 | 382,05 |
| | | | 24,01 | | 1,9 | | 330,33 | 2698,23 | 666,27 | | 149,55 | 1146,15 |
| 115 | КБ16-15-3 | 4 | 4,6409 | 0,105 | 0,4873 | 174,18 | 84,88 | 506,48 | 130,10 | 8,7 | 40,38 | 255,36 |
| | | | 18,56 | | 1,95 | | 339,52 | 2025,92 | 520,40 | | 161,52 | 1021,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 117 | КБ16-15-2 | 1 | 2,5914 | 0,105 | 0,2721 | 174,18 | 47,39 | 286,33 | 73,42 | 8,7 | 22,55 | 143,36 |
| | | | 2,59 | | 0,27 | | 47,39 | 286,33 | 73,42 | | 22,55 | 143,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | КБ16-26-1 | 1 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 0,7 | | 0,07 | | 12,74 | 76,56 | 19,65 | | 6,06 | 38,45 |
| 121 | КБ18-21-5 | 0,1 | 22,0268 | 0,105 | 2,3128 | 174,18 | 402,85 | 2408,29 | 618,45 | 8,7 | 191,63 | 1212,93 |
| | | | 2,2 | | 0,23 | | 40,29 | 240,83 | 61,84 | | 19,16 | 121,29 |
| 123 | КБ18-21-3 | 0,1 | 17,8594 | 0,105 | 1,8752 | 174,18 | 326,63 | 1950,54 | 500,98 | 8,7 | 155,38 | 982,99 |
| | | | 1,78 | | 0,19 | | 32,66 | 195,06 | 50,10 | | 15,54 | 98,30 |
| 125 | КБ18-21-2 | 0,1 | 14,3619 | 0,105 | 1,5080 | 174,18 | 262,66 | 1583,18 | 406,08 | 8,7 | 124,95 | 793,69 |
| | | | 1,44 | | 0,15 | | 26,27 | 158,31 | 40,60 | | 12,50 | 79,37 |
| 127 | КБ16-15-3 | 1 | 4,7813 | 0,105 | 0,5020 | 174,18 | 87,44 | 527,26 | 135,23 | 8,7 | 41,60 | 264,27 |
| | | | 4,78 | | 0,5 | | 87,44 | 527,26 | 135,23 | | 41,60 | 264,27 |
| 129 | КБ16-15-2 | 2 | 2,6330 | 0,105 | 0,2765 | 174,18 | 48,15 | 292,85 | 75,02 | 8,7 | 22,91 | 146,08 |
| | | | 5,27 | | 0,55 | | 96,30 | 585,70 | 150,04 | | 45,82 | 292,16 |
| 132 | КБ18-22-2 | 6 | 0,3600 | 0,105 | 0,0378 | 174,18 | 6,58 | 41,70 | 10,62 | 8,7 | 3,13 | 20,33 |
| | | | 2,16 | | 0,23 | | 39,48 | 250,20 | 63,72 | | 18,78 | 121,98 |
| 135 | КБ16-26-1 | 1 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 0,7 | | 0,07 | | 12,74 | 76,56 | 19,65 | | 6,06 | 38,45 |
| 141 | КБ16-10-4 | 0,275 | 127,9482 | 0,105 | 13,4346 | 174,18 | 2340,03 | 14593,39 | 3725,35 | 8,7 | 1113,15 | 7178,53 |
| | | | 35,19 | | 3,69 | | 643,51 | 4013,18 | 1024,47 | | 306,12 | 1974,10 |
| 151 | КБ16-10-1 | 0,044 | 96,9397 | 0,105 | 10,1787 | 174,18 | 1772,92 | 11054,84 | 2822,11 | 8,7 | 843,38 | 5438,41 |
| | | | 4,26 | | 0,45 | | 78,01 | 486,41 | 124,17 | | 37,11 | 239,29 |
| 160 | КБ16-10-1 | 0,066 | 96,9397 | 0,105 | 10,1787 | 174,18 | 1772,92 | 11054,84 | 2822,11 | 8,7 | 843,38 | 5438,41 |
| | | | 6,4 | | 0,67 | | 117,01 | 729,62 | 186,27 | | 55,66 | 358,94 |
| 164 | КБ16-10-1 | 0,02 | 96,9397 | 0,105 | 10,1787 | 174,18 | 1772,92 | 11054,84 | 2822,11 | 8,7 | 843,38 | 5438,41 |
| | | | 1,93 | | 0,2 | | 35,46 | 221,10 | 56,44 | | 16,87 | 108,77 |
| 166 | КБ19-15-1 | 0,405 | 54,9400 | 0,105 | 5,7687 | 174,18 | 1004,79 | 7231,20 | 1811,92 | 8,7 | 477,98 | 3294,69 |
| | | | 22,25 | | 2,34 | | 406,94 | 2928,64 | 733,83 | | 193,58 | 1334,35 |
| 167 | КБ13-16-6 | 0,1114 | 9,6320 | 0,087 | 0,8380 | 174,18 | 145,96 | 1196,53 | 295,35 | 6,83 | 65,79 | 507,10 |
| | | | 1,07 | | 0,09 | | 16,26 | 133,29 | 32,90 | | 7,33 | 56,49 |
| 169 | КБ13-26-6 | 0,1114 | 7,4008 | 0,087 | 0,6439 | 174,18 | 112,15 | 905,91 | 223,97 | 6,83 | 50,55 | 386,67 |
| | | | 0,83 | | 0,07 | | 12,49 | 100,92 | 24,96 | | 5,63 | 43,08 |
| 172 | КБ26-11-1 | 3,8 | 3,5200 | 0,092 | 0,3238 | 174,18 | 56,41 | 373,19 | 94,51 | 7,15 | 25,17 | 176,09 |
| | | | 13,38 | | 1,23 | | 214,36 | 1418,12 | 359,13 | | 95,65 | 669,14 |
| 188 | КБ16-26-1 | 96 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 66,87 | | 7,02 | | 1223,04 | 7349,76 | 1886,40 | | 581,76 | 3691,20 |
| 191 | КБ16-26-1 | 212 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 147,68 | | 15,51 | | 2700,88 | 16230,72 | 4165,80 | | 1284,72 | 8151,40 |
| 194 | КБ18-21-1 | 9,6 | 14,3478 | 0,105 | 1,5065 | 174,18 | 262,41 | 1581,05 | 405,56 | 8,7 | 124,83 | 792,80 |
| | | | 137,74 | | 14,46 | | 2519,14 | 15178,08 | 3893,37 | | 1198,37 | 7610,88 |
| 201 | КБ16-10-1 | 0,192 | 96,9397 | 0,105 | 10,1787 | 174,18 | 1772,92 | 11054,84 | 2822,11 | 8,7 | 843,38 | 5438,41 |
| | | | 18,61 | | 1,95 | | 340,40 | 2122,53 | 541,84 | | 161,93 | 1044,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | КБ13-16-6 | 0,012 | 9,6320 | 0,087 | 0,8380 | 174,18 | 145,96 | 1196,53 | 295,35 | 6,83 | 65,79 | 507,10 |
| | | | 0,11 | | 0,01 | | 1,75 | 14,36 | 3,55 | | 0,79 | 6,09 |
| 204 | КБ13-26-6 | 0,012 | 7,4008 | 0,087 | 0,6439 | 174,18 | 112,15 | 905,91 | 223,97 | 6,83 | 50,55 | 386,67 |
| | | | 0,09 | | 0,01 | | 1,35 | 10,87 | 2,68 | | 0,61 | 4,64 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | КБ16-26-1 | 6 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 4,18 | | 0,44 | | 76,44 | 459,36 | 117,90 | | 36,36 | 230,70 |
| 210 | КБ18-21-1 | 0,6 | 14,3478 | 0,105 | 1,5065 | 174,18 | 262,41 | 1581,05 | 405,56 | 8,7 | 124,83 | 792,80 |
| | | | 8,61 | | 0,9 | | 157,45 | 948,63 | 243,33 | | 74,90 | 475,68 |
| 212 | КБ16-26-1 | 36 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 25,08 | | 2,63 | | 458,64 | 2756,16 | 707,40 | | 218,16 | 1384,20 |
| **Разом:** | | | **5138,67** | | **535,62** | | **93300,76** | **578664,97** | **147833,74** | | **44299,60** | **285434,10** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(93300,76 + 578664,97 * 1) * 0,0078 = **5241,33 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(93300,76 + 578664,97 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1153,09 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(93300,76 + 578664,97 * 1) * 0,003739 = **2512,48 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 285434,10 + 5241,33 + 1153,09 + 2512,48 = 294341,00 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 на Каналізація

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ16-13-1 | 1,4 | 96,0500<br>134,47 | 0,105 | 10,0853<br>14,12 | 174,18 | 1756,65<br>2459,31 | 11126,84<br>15577,57 | 2834,37<br>3968,11 | 8,7 | 835,64<br>1169,90 | 5426,66<br>7597,32 |
| 11 | КБ16-13-2 | 5 | 92,4052<br>462,03 | 0,105 | 9,7025<br>48,51 | 174,18 | 1689,99<br>8449,95 | 10704,64<br>53523,20 | 2726,82<br>13634,10 | 8,7 | 803,93<br>4019,65 | 5220,74<br>26103,70 |
| 32 | КБ16-14-12 | 0,1 | 114,6574<br>11,47 | 0,105 | 12,0390<br>1,2 | 174,18 | 2096,96<br>209,70 | 12939,55<br>1293,96 | 3308,03<br>330,80 | 8,7 | 997,52<br>99,75 | 6402,51<br>640,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | КБ16-13-1 | 0,14 | 96,0500 | 0,105 | 10,0853 | 174,18 | 1756,65 | 11126,84 | 2834,37 | 8,7 | 835,64 | 5426,66 |
| | | | 13,45 | | 1,41 | | 245,93 | 1557,76 | 396,81 | | 116,99 | 759,73 |
| 45 | КБ16-13-2 | 0,96 | 92,4052 | 0,105 | 9,7025 | 174,18 | 1689,99 | 10704,64 | 2726,82 | 8,7 | 803,93 | 5220,74 |
| | | | 88,71 | | 9,31 | | 1622,39 | 10276,45 | 2617,75 | | 771,77 | 5011,91 |
| 56 | КБ16-14-12 | 0,03 | 114,6574 | 0,105 | 12,0390 | 174,18 | 2096,96 | 12939,55 | 3308,03 | 8,7 | 997,52 | 6402,51 |
| | | | 3,44 | | 0,36 | | 62,91 | 388,19 | 99,24 | | 29,93 | 192,08 |
| 59 | КБ16-13-1 | 1,4 | 96,0500 | 0,105 | 10,0853 | 174,18 | 1756,65 | 11126,84 | 2834,37 | 8,7 | 835,64 | 5426,66 |
| | | | 134,47 | | 14,12 | | 2459,31 | 15577,57 | 3968,11 | | 1169,90 | 7597,32 |
| 69 | КБ16-13-2 | 5,21 | 92,4052 | 0,105 | 9,7025 | 174,18 | 1689,99 | 10704,64 | 2726,82 | 8,7 | 803,93 | 5220,74 |
| | | | 481,43 | | 50,55 | | 8804,85 | 55771,18 | 14206,73 | | 4188,48 | 27200,06 |
| 88 | КБ16-14-12 | 0,1 | 114,6574 | 0,105 | 12,0390 | 174,18 | 2096,96 | 12939,55 | 3308,03 | 8,7 | 997,52 | 6402,51 |
| | | | 11,47 | | 1,2 | | 209,70 | 1293,96 | 330,80 | | 99,75 | 640,25 |
| 92 | КБ16-13-1 | 0,12 | 96,0500 | 0,105 | 10,0853 | 174,18 | 1756,65 | 11126,84 | 2834,37 | 8,7 | 835,64 | 5426,66 |
| | | | 11,52 | | 1,21 | | 210,80 | 1335,22 | 340,12 | | 100,28 | 651,20 |
| 103 | КБ16-13-2 | 0,33 | 92,4052 | 0,105 | 9,7025 | 174,18 | 1689,99 | 10704,64 | 2726,82 | 8,7 | 803,93 | 5220,74 |
| | | | 30,5 | | 3,2 | | 557,70 | 3532,53 | 899,84 | | 265,30 | 1722,84 |
| 115 | КБ16-14-12 | 0,03 | 114,6574 | 0,105 | 12,0390 | 174,18 | 2096,96 | 12939,55 | 3308,03 | 8,7 | 997,52 | 6402,51 |
| | | | 3,44 | | 0,36 | | 62,91 | 388,19 | 99,24 | | 29,93 | 192,08 |
| 118 | КБ16-26-1 | 2 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 1,39 | | 0,15 | | 25,48 | 153,12 | 39,30 | | 12,12 | 76,90 |
| 121 | КБ17-3-1 | 12,2 | 38,2860 | 0,105 | 4,0200 | 174,18 | 700,21 | 4259,98 | 1091,24 | 8,7 | 333,09 | 2124,54 |
| | | | 467,09 | | 49,04 | | 8542,56 | 51971,75 | 13313,13 | | 4063,70 | 25919,39 |
| 124 | КБ17-3-3 | 0,3 | 33,5654 | 0,105 | 3,5244 | 174,18 | 613,87 | 3734,80 | 956,71 | 8,7 | 292,02 | 1862,60 |
| | | | 10,07 | | 1,06 | | 184,16 | 1120,44 | 287,01 | | 87,61 | 558,78 |
| 127 | КБ17-1-6 | 12 | 33,0223 | 0,105 | 3,4673 | 174,18 | 603,94 | 3713,19 | 949,77 | 8,7 | 287,29 | 1841,00 |
| | | | 396,26 | | 41,61 | | 7247,28 | 44558,28 | 11397,24 | | 3447,48 | 22092,00 |
| 132 | КБ17-5-1 | 8 | 26,2471 | 0,105 | 2,7559 | 174,18 | 480,03 | 2951,47 | 754,93 | 8,7 | 228,35 | 1463,31 |
| | | | 209,98 | | 22,05 | | 3840,24 | 23611,76 | 6039,44 | | 1826,80 | 11706,48 |
| 136 | КБ17-1-2 | 9,6 | 35,7094 | 0,105 | 3,7495 | 174,18 | 653,09 | 3860,64 | 993,02 | 8,7 | 310,67 | 1956,78 |
| | | | 342,81 | | 36 | | 6269,66 | 37062,15 | 9533,00 | | 2982,43 | 18785,09 |
| 139 | КБ17-2-3 | 29,6 | 11,4800 | 0,105 | 1,2054 | 174,18 | 209,96 | 1309,52 | 334,29 | 8,7 | 99,88 | 644,13 |
| | | | 339,81 | | 35,68 | | 6214,82 | 38761,79 | 9894,98 | | 2956,45 | 19066,25 |
| 144 | КБ18-5-1 | 4 | 23,6351 | 0,079 | 1,8672 | 174,18 | 325,22 | 2578,69 | 638,86 | 6,26 | 147,96 | 1112,04 |
| | | | 94,54 | | 7,47 | | 1300,88 | 10314,76 | 2555,44 | | 591,84 | 4448,16 |
| **Разом:** | | | **3248,35** | | **338,61** | | **58980,54** | **368069,83** | **93951,19** | | **28030,06** | **180961,79** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(58980,54 + 368069,83 * 1) * 0,0078 = **3330,99 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(58980,54 + 368069,83 * 1) * 0,0078 * 0,22= **732,82 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(58980,54 + 368069,83 * 1) * 0,003739 = **1596,74 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 180961,79 + 3330,99 + 732,82 + 1596,74 = 186622,34 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на Опалення

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ16-14-12 | 23,42 | 114,6574<br>2685,28 | 0,105 | 12,0390<br>281,95 | 174,18 | 2096,96<br>49110,80 | 12939,55<br>303044,26 | 3308,03<br>77474,06 | 8,7 | 997,52<br>23361,92 | 6402,51<br>149946,78 |
| 20 | КБ16-14-13 | 0,06 | 107,6947<br>6,46 | 0,105 | 11,3079<br>0,68 | 174,18 | 1969,62<br>118,18 | 12200,74<br>732,04 | 3117,48<br>187,04 | 8,7 | 936,94<br>56,22 | 6024,04<br>361,44 |
| 30 | КБ18-21-1 | 9,6 | 14,3478<br>137,74 | 0,105 | 1,5065<br>14,46 | 174,18 | 262,41<br>2519,14 | 1581,05<br>15178,08 | 405,56<br>3893,37 | 8,7 | 124,83<br>1198,37 | 792,80<br>7610,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | КБ26-11-1 | 234,8 | 3,5200 | 0,092 | 0,3238 | 174,18 | 56,41 | 373,19 | 94,51 | 7,15 | 25,17 | 176,09 |
| | | | 826,5 | | 76,04 | | 13245,07 | 87625,01 | 22190,94 | | 5909,92 | 41345,93 |
| 41 | КБ18-6-2 | 3,7518 | 104,3818 | 0,105 | 10,9601 | 174,18 | 1909,03 | 11000,84 | 2840,17 | 8,7 | 908,12 | 5657,32 |
| | | | 391,62 | | 41,12 | | 7162,30 | 41272,96 | 10655,75 | | 3407,08 | 21225,13 |
| 56 | КБ16-15-1 | 256 | 2,5661 | 0,105 | 0,2694 | 174,18 | 46,93 | 282,16 | 72,40 | 8,7 | 22,33 | 141,66 |
| | | | 656,92 | | 68,98 | | 12014,08 | 72232,96 | 18534,40 | | 5716,48 | 36264,96 |
| 58 | КБ17-2-2 | 9,6 | 40,8828 | 0,105 | 4,2927 | 174,18 | 747,70 | 4335,75 | 1118,36 | 8,7 | 355,68 | 2221,74 |
| | | | 392,47 | | 41,21 | | 7177,92 | 41623,20 | 10736,25 | | 3414,53 | 21328,70 |
| 61 | КБ18-6-3 | 0,455 | 149,5796 | 0,105 | 15,7059 | 174,18 | 2735,65 | 16097,53 | 4143,30 | 8,7 | 1301,34 | 8180,29 |
| | | | 68,06 | | 7,15 | | 1244,72 | 7324,37 | 1885,20 | | 592,11 | 3722,03 |
| 67 | КБ18-2-6 | 96 | 67,5347 | 0,079 | 5,3352 | 174,18 | 929,29 | 7448,13 | 1843,03 | 6,26 | 422,77 | 3195,09 |
| | | | 6483,33 | | 512,18 | | 89211,84 | 715020,48 | 176930,88 | | 40585,92 | 306728,64 |
| **Разом:** | | | **11648,38** | | **1043,77** | | **181804,05** | **1284053,36** | **322487,89** | | **84242,55** | **588534,49** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(181804,05 + 1284053,36 * 1) * 0,0078 = **11433,69 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(181804,05 + 1284053,36 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2515,41 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(181804,05 + 1284053,36 * 1) * 0,003739 = **5480,84 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 588534,49 + 11433,69 + 2515,41 + 5480,84 = 607964,43 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 на Електропостачання

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ21-23-1 | 2 | 11,3135<br>22,63 | 0,097 | 1,0974<br>2,19 | 174,18 | 191,15<br>382,30 | 1294,74<br>2589,48 | 326,90<br>653,80 | 7,66 | 86,66<br>173,32 | 604,71<br>1209,42 |
| 3 | КМ8-521-2 | 4 | 1,6181<br>6,47 | 0,097 | 0,1570<br>0,63 | 174,18 | 27,34<br>109,36 | 177,48<br>709,92 | 45,06<br>180,24 | 7,66 | 12,39<br>49,56 | 84,79<br>339,16 |
| 5 | КБ21-22-13 | 0,36 | 295,4340<br>106,36 | 0,097 | 28,6571<br>10,32 | 174,18 | 4991,49<br>1796,94 | 32038,84<br>11533,98 | 8146,67<br>2932,79 | 7,66 | 2263,02<br>814,69 | 15401,18<br>5544,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | КБ21-22-12 | 0,58 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 125,86 | | 12,21 | | 2126,40 | 13494,71 | 3436,65 | | 964,06 | 6527,11 |
| 18 | КБ21-22-14 | 0,04 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 15,07 | | 1,46 | | 254,67 | 1766,91 | 444,75 | | 115,46 | 814,88 |
| 20 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |
| 22 | КМ8-816-1 | 2 | 6,8347 | 0,211 | 1,4421 | 174,18 | 251,19 | 698,01 | 208,82 | 4,89 | 33,42 | 493,43 |
| | | | 13,67 | | 2,88 | | 502,38 | 1396,02 | 417,64 | | 66,84 | 986,86 |
| 24 | КМ8-600-2 | 10 | 1,6149 | 0,097 | 0,1566 | 174,18 | 27,28 | 186,81 | 47,10 | 7,66 | 12,37 | 86,75 |
| | | | 16,15 | | 1,57 | | 272,80 | 1868,10 | 471,00 | | 123,70 | 867,50 |
| 26 | КМ8-600-1 | 2 | 0,8149 | 0,097 | 0,0790 | 174,18 | 13,77 | 94,14 | 23,74 | 7,66 | 6,24 | 43,75 |
| | | | 1,63 | | 0,16 | | 27,54 | 188,28 | 47,48 | | 12,48 | 87,50 |
| 28 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 30 | КБ21-22-12 | 0,16 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 34,72 | | 3,37 | | 586,59 | 3722,68 | 948,04 | | 265,95 | 1800,58 |
| 33 | КБ21-22-13 | 0,06 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 17,73 | | 1,72 | | 299,49 | 1922,33 | 488,80 | | 135,78 | 924,07 |
| 37 | КБ21-22-14 | 0,01 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 3,77 | | 0,37 | | 63,67 | 441,73 | 111,18 | | 28,87 | 203,72 |
| 39 | КМ8-816-1 | 1 | 6,8347 | 0,211 | 1,4421 | 174,18 | 251,19 | 698,01 | 208,82 | 4,89 | 33,42 | 493,43 |
| | | | 6,83 | | 1,44 | | 251,19 | 698,01 | 208,82 | | 33,42 | 493,43 |
| 41 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 43 | КБ21-22-12 | 0,19 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 41,23 | | 4 | | 696,58 | 4420,68 | 1125,80 | | 315,81 | 2138,19 |
| 48 | КБ21-22-14 | 0,01 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 3,77 | | 0,37 | | 63,67 | 441,73 | 111,18 | | 28,87 | 203,72 |
| 50 | КМ8-816-1 | 1 | 6,8347 | 0,211 | 1,4421 | 174,18 | 251,19 | 698,01 | 208,82 | 4,89 | 33,42 | 493,43 |
| | | | 6,83 | | 1,44 | | 251,19 | 698,01 | 208,82 | | 33,42 | 493,43 |
| 52 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 54 | КМ8-521-2 | 2 | 1,6181 | 0,097 | 0,1570 | 174,18 | 27,34 | 177,48 | 45,06 | 7,66 | 12,39 | 84,79 |
| | | | 3,24 | | 0,31 | | 54,68 | 354,96 | 90,12 | | 24,78 | 169,58 |
| 56 | КБ21-22-13 | 0,1 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 29,54 | | 2,87 | | 499,15 | 3203,88 | 814,67 | | 226,30 | 1540,12 |
| 58 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |
| 60 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 62 | КМ8-521-2 | 2 | 1,6181 | 0,097 | 0,1570 | 174,18 | 27,34 | 177,48 | 45,06 | 7,66 | 12,39 | 84,79 |
| | | | 3,24 | | 0,31 | | 54,68 | 354,96 | 90,12 | | 24,78 | 169,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | КБ21-22-13 | 0,1 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 29,54 | | 2,87 | | 499,15 | 3203,88 | 814,67 | | 226,30 | 1540,12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |
| 68 | КБ21-24-2 | 6 | 4,0538 | 0,097 | 0,3932 | 174,18 | 68,49 | 440,49 | 111,98 | 7,66 | 31,05 | 211,52 |
| | | | 24,32 | | 2,36 | | 410,94 | 2642,94 | 671,88 | | 186,30 | 1269,12 |
| 70 | КБ21-22-12 | 0,56 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 121,51 | | 11,79 | | 2053,08 | 13029,38 | 3318,13 | | 930,82 | 6302,03 |
| 73 | КБ21-24-2 | 2 | 4,0538 | 0,097 | 0,3932 | 174,18 | 68,49 | 440,49 | 111,98 | 7,66 | 31,05 | 211,52 |
| | | | 8,11 | | 0,79 | | 136,98 | 880,98 | 223,96 | | 62,10 | 423,04 |
| 75 | КБ21-22-12 | 0,28 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 60,76 | | 5,89 | | 1026,54 | 6514,69 | 1659,07 | | 465,41 | 3151,02 |
| 77 | КБ21-24-2 | 96 | 4,0538 | 0,097 | 0,3932 | 174,18 | 68,49 | 440,49 | 111,98 | 7,66 | 31,05 | 211,52 |
| | | | 389,16 | | 37,75 | | 6575,04 | 42287,04 | 10750,08 | | 2980,80 | 20305,92 |
| 79 | КБ21-22-12 | 7,68 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 1666,52 | | 161,65 | | 28156,49 | 178688,64 | 45505,92 | | 12765,47 | 86427,88 |
| 83 | КБ21-24-2 | 32 | 4,0538 | 0,097 | 0,3932 | 174,18 | 68,49 | 440,49 | 111,98 | 7,66 | 31,05 | 211,52 |
| | | | 129,72 | | 12,58 | | 2191,68 | 14095,68 | 3583,36 | | 993,60 | 6768,64 |
| 85 | КБ21-22-12 | 0,96 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 208,31 | | 20,21 | | 3519,56 | 22336,08 | 5688,24 | | 1595,68 | 10803,48 |
| 87 | КМ8-600-1 | 96 | 0,8149 | 0,097 | 0,0790 | 174,18 | 13,77 | 94,14 | 23,74 | 7,66 | 6,24 | 43,75 |
| | | | 78,23 | | 7,59 | | 1321,92 | 9037,44 | 2279,04 | | 599,04 | 4200,00 |
| 89 | КБ21-22-13 | 0,04 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 11,82 | | 1,15 | | 199,66 | 1281,55 | 325,87 | | 90,52 | 616,05 |
| 92 | КМ8-532-1 | 4 | 2,2163 | 0,097 | 0,2150 | 174,18 | 37,45 | 248,89 | 62,99 | 7,66 | 16,98 | 117,42 |
| | | | 8,87 | | 0,86 | | 149,80 | 995,56 | 251,96 | | 67,92 | 469,68 |
| 94 | КБ21-24-13 | 4 | 1,9727 | 0,097 | 0,1914 | 174,18 | 33,33 | 221,35 | 56,03 | 7,66 | 15,11 | 104,47 |
| | | | 7,89 | | 0,77 | | 133,32 | 885,40 | 224,12 | | 60,44 | 417,88 |
| 96 | КБ21-23-1 | 2 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 22,63 | | 2,19 | | 382,30 | 2589,48 | 653,80 | | 173,32 | 1209,42 |
| 98 | КБ21-18-1 | 0,9 | 242,9280 | 0,097 | 23,5640 | 174,18 | 4104,38 | 26712,58 | 6779,73 | 7,66 | 1860,83 | 12744,94 |
| | | | 218,64 | | 21,21 | | 3693,94 | 24041,32 | 6101,76 | | 1674,75 | 11470,45 |
| 103 | КБ21-17-4 | 2,2 | 179,8122 | 0,097 | 17,4418 | 174,18 | 3038,01 | 20745,78 | 5232,43 | 7,66 | 1377,36 | 9647,80 |
| | | | 395,59 | | 38,37 | | 6683,62 | 45640,71 | 11511,35 | | 3030,19 | 21225,16 |
| 110 | КБ21-22-2 | 0,24 | 27,6800 | 0,097 | 2,6850 | 174,18 | 467,67 | 2755,54 | 709,11 | 7,66 | 212,03 | 1388,81 |
| | | | 6,64 | | 0,64 | | 112,24 | 661,33 | 170,18 | | 50,89 | 333,31 |
| 112 | КБ21-22-3 | 0,04 | 29,3000 | 0,097 | 2,8421 | 174,18 | 495,04 | 2916,82 | 750,61 | 7,66 | 224,44 | 1470,09 |
| | | | 1,17 | | 0,11 | | 19,80 | 116,67 | 30,02 | | 8,98 | 58,80 |
| 114 | КБ21-22-1 | 0,04 | 25,3100 | 0,097 | 2,4551 | 174,18 | 427,62 | 2519,61 | 648,39 | 7,66 | 193,87 | 1269,88 |
| | | | 1,01 | | 0,1 | | 17,10 | 100,78 | 25,95 | | 7,75 | 50,80 |
| 116 | КБ21-22-9 | 0,4 | 49,8800 | 0,097 | 4,8384 | 174,18 | 842,75 | 4965,55 | 1277,83 | 7,66 | 382,08 | 2502,66 |
| | | | 19,95 | | 1,94 | | 337,10 | 1986,22 | 511,13 | | 152,83 | 1001,06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 120 | КБ21-3-4 | 35 | 16,5184 | 0,097 | 1,6023 | 174,18 | 279,09 | 1707,05 | 436,95 | 7,66 | 126,53 | 842,57 |
| | | | 578,14 | | 56,08 | | 9768,15 | 59746,75 | 15293,25 | | 4428,55 | 29489,95 |
| 124 | КБ21-1-1 | 3 | 67,4284 | 0,097 | 6,5406 | 174,18 | 1139,23 | 7369,26 | 1871,87 | 7,66 | 516,50 | 3527,60 |
| | | | 202,29 | | 19,62 | | 3417,69 | 22107,78 | 5615,61 | | 1549,50 | 10582,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | КБ21-1-2 | 0,8 | 86,6061 | 0,097 | 8,4008 | 174,18 | 1463,25 | 9456,35 | 2402,31 | 7,66 | 663,40 | 4528,96 |
| | | | 69,28 | | 6,72 | | 1170,60 | 7565,08 | 1921,85 | | 530,72 | 3623,17 |
| 129 | КБ21-1-3 | 0,6 | 89,4540 | 0,097 | 8,6770 | 174,18 | 1511,37 | 9766,39 | 2481,11 | 7,66 | 685,22 | 4677,70 |
| | | | 53,68 | | 5,21 | | 906,82 | 5859,83 | 1488,67 | | 411,13 | 2806,62 |
| 131 | КБ21-4-2 | 35 | 9,1256 | 0,097 | 0,8852 | 174,18 | 154,18 | 925,71 | 237,58 | 7,66 | 69,90 | 461,66 |
| | | | 319,4 | | 30,98 | | 5396,30 | 32399,85 | 8315,30 | | 2446,50 | 16158,10 |
| 133 | КБ21-4-3 | 14 | 13,1391 | 0,097 | 1,2745 | 174,18 | 221,99 | 1334,79 | 342,49 | 7,66 | 100,65 | 665,13 |
| | | | 183,95 | | 17,84 | | 3107,86 | 18687,06 | 4794,86 | | 1409,10 | 9311,82 |
| 136 | КБ21-4-4 | 18,4 | 17,6505 | 0,097 | 1,7121 | 174,18 | 298,21 | 1794,14 | 460,32 | 7,66 | 135,20 | 893,73 |
| | | | 324,77 | | 31,5 | | 5487,06 | 33012,18 | 8469,89 | | 2487,68 | 16444,63 |
| 138 | КБ21-11-1 | 18 | 85,0775 | 0,097 | 8,2525 | 174,18 | 1437,42 | 9347,48 | 2372,68 | 7,66 | 651,69 | 4461,79 |
| | | | 1531,4 | | 148,55 | | 25873,56 | 168254,64 | 42708,24 | | 11730,42 | 80312,22 |
| 140 | КБ21-11-2 | 2,85 | 88,1943 | 0,097 | 8,5548 | 174,18 | 1490,08 | 9690,11 | 2459,64 | 7,66 | 675,57 | 4625,29 |
| | | | 251,35 | | 24,38 | | 4246,73 | 27616,81 | 7009,98 | | 1925,37 | 13182,08 |
| 145 | КБ21-15-3 | 7,9 | 4,2984 | 0,097 | 0,4169 | 174,18 | 72,62 | 469,33 | 119,23 | 7,66 | 32,93 | 224,78 |
| | | | 33,95 | | 3,29 | | 573,70 | 3707,71 | 941,91 | | 260,15 | 1775,76 |
| 149 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 151 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |
| 153 | КМ8-53-1 | 6 | 3,2894 | 0,097 | 0,3191 | 174,18 | 55,58 | 368,51 | 93,30 | 7,66 | 25,20 | 174,08 |
| | | | 19,74 | | 1,91 | | 333,48 | 2211,06 | 559,80 | | 151,20 | 1044,48 |
| 155 | КМ8-600-2 | 2 | 1,6149 | 0,097 | 0,1566 | 174,18 | 27,28 | 186,81 | 47,10 | 7,66 | 12,37 | 86,75 |
| | | | 3,23 | | 0,31 | | 54,56 | 373,62 | 94,20 | | 24,74 | 173,50 |
| 157 | КМ8-420-1 | 0,02 | 346,6872 | 0,097 | 33,6287 | 174,18 | 5857,44 | 37933,53 | 9634,01 | 7,66 | 2655,62 | 18147,07 |
| | | | 6,94 | | 0,67 | | 117,15 | 758,67 | 192,68 | | 53,11 | 362,94 |
| 159 | КМ8-80-2 | 2 | 1,7639 | 0,097 | 0,1711 | 174,18 | 29,80 | 196,03 | 49,68 | 7,66 | 13,51 | 92,99 |
| | | | 3,53 | | 0,34 | | 59,60 | 392,06 | 99,36 | | 27,02 | 185,98 |
| 161 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 163 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |
| 165 | КМ8-53-1 | 6 | 3,2894 | 0,097 | 0,3191 | 174,18 | 55,58 | 368,51 | 93,30 | 7,66 | 25,20 | 174,08 |
| | | | 19,74 | | 1,91 | | 333,48 | 2211,06 | 559,80 | | 151,20 | 1044,48 |
| 167 | КМ8-600-2 | 2 | 1,6149 | 0,097 | 0,1566 | 174,18 | 27,28 | 186,81 | 47,10 | 7,66 | 12,37 | 86,75 |
| | | | 3,23 | | 0,31 | | 54,56 | 373,62 | 94,20 | | 24,74 | 173,50 |
| 169 | КМ8-420-1 | 0,02 | 346,6872 | 0,097 | 33,6287 | 174,18 | 5857,44 | 37933,53 | 9634,01 | 7,66 | 2655,62 | 18147,07 |
| | | | 6,94 | | 0,67 | | 117,15 | 758,67 | 192,68 | | 53,11 | 362,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | КМ8-80-2 | 2 | 1,7639 | 0,097 | 0,1711 | 174,18 | 29,80 | 196,03 | 49,68 | 7,66 | 13,51 | 92,99 |
| | | | 3,53 | | 0,34 | | 59,60 | 392,06 | 99,36 | | 27,02 | 185,98 |
| 173 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 175 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | КМ8-53-1 | 6 | 3,2894 | 0,097 | 0,3191 | 174,18 | 55,58 | 368,51 | 93,30 | 7,66 | 25,20 | 174,08 |
| | | | 19,74 | | 1,91 | | 333,48 | 2211,06 | 559,80 | | 151,20 | 1044,48 |
| 179 | КМ8-600-2 | 2 | 1,6149 | 0,097 | 0,1566 | 174,18 | 27,28 | 186,81 | 47,10 | 7,66 | 12,37 | 86,75 |
| | | | 3,23 | | 0,31 | | 54,56 | 373,62 | 94,20 | | 24,74 | 173,50 |
| 181 | КМ8-420-1 | 0,02 | 346,6872 | 0,097 | 33,6287 | 174,18 | 5857,44 | 37933,53 | 9634,01 | 7,66 | 2655,62 | 18147,07 |
| | | | 6,94 | | 0,67 | | 117,15 | 758,67 | 192,68 | | 53,11 | 362,94 |
| 183 | КМ8-80-2 | 2 | 1,7639 | 0,097 | 0,1711 | 174,18 | 29,80 | 196,03 | 49,68 | 7,66 | 13,51 | 92,99 |
| | | | 3,53 | | 0,34 | | 59,60 | 392,06 | 99,36 | | 27,02 | 185,98 |
| 185 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 187 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |
| 189 | КМ8-53-1 | 6 | 3,2894 | 0,097 | 0,3191 | 174,18 | 55,58 | 368,51 | 93,30 | 7,66 | 25,20 | 174,08 |
| | | | 19,74 | | 1,91 | | 333,48 | 2211,06 | 559,80 | | 151,20 | 1044,48 |
| 191 | КМ8-600-2 | 2 | 1,6149 | 0,097 | 0,1566 | 174,18 | 27,28 | 186,81 | 47,10 | 7,66 | 12,37 | 86,75 |
| | | | 3,23 | | 0,31 | | 54,56 | 373,62 | 94,20 | | 24,74 | 173,50 |
| 193 | КМ8-420-1 | 0,02 | 346,6872 | 0,097 | 33,6287 | 174,18 | 5857,44 | 37933,53 | 9634,01 | 7,66 | 2655,62 | 18147,07 |
| | | | 6,94 | | 0,67 | | 117,15 | 758,67 | 192,68 | | 53,11 | 362,94 |
| 195 | КМ8-80-2 | 2 | 1,7639 | 0,097 | 0,1711 | 174,18 | 29,80 | 196,03 | 49,68 | 7,66 | 13,51 | 92,99 |
| | | | 3,53 | | 0,34 | | 59,60 | 392,06 | 99,36 | | 27,02 | 185,98 |
| 197 | КБ21-18-1 | 1,44 | 242,9280 | 0,097 | 23,5640 | 174,18 | 4104,38 | 26712,58 | 6779,73 | 7,66 | 1860,83 | 12744,94 |
| | | | 349,82 | | 33,93 | | 5910,31 | 38466,11 | 9762,80 | | 2679,60 | 18352,71 |
| 199 | КБ21-17-4 | 1,12 | 179,8122 | 0,097 | 17,4418 | 174,18 | 3038,01 | 20745,78 | 5232,43 | 7,66 | 1377,36 | 9647,80 |
| | | | 201,39 | | 19,53 | | 3402,57 | 23235,28 | 5860,33 | | 1542,64 | 10805,54 |
| 201 | КМ8-641-1 | 384 | 28,8600 | 0,097 | 2,7994 | 174,18 | 487,60 | 2984,55 | 763,87 | 7,66 | 221,07 | 1472,54 |
| | | | 11082,24 | | 1074,98 | | 187238,40 | 1146067,20 | 293326,08 | | 84890,88 | 565455,36 |
| 204 | КБ21-22-2 | 3,6 | 27,6800 | 0,097 | 2,6850 | 174,18 | 467,67 | 2755,54 | 709,11 | 7,66 | 212,03 | 1388,81 |
| | | | 99,65 | | 9,67 | | 1683,61 | 9919,94 | 2552,80 | | 763,31 | 4999,72 |
| 206 | КБ21-22-3 | 2,3 | 29,3000 | 0,097 | 2,8421 | 174,18 | 495,04 | 2916,82 | 750,61 | 7,66 | 224,44 | 1470,09 |
| | | | 67,39 | | 6,54 | | 1138,59 | 6708,69 | 1726,41 | | 516,21 | 3381,21 |
| 208 | КБ21-22-9 | 20,96 | 49,8800 | 0,097 | 4,8384 | 174,18 | 842,75 | 4965,55 | 1277,83 | 7,66 | 382,08 | 2502,66 |
| | | | 1045,48 | | 101,41 | | 17664,04 | 104077,93 | 26783,31 | | 8008,40 | 52455,75 |
| 212 | КБ21-3-4 | 98 | 16,5184 | 0,097 | 1,6023 | 174,18 | 279,09 | 1707,05 | 436,95 | 7,66 | 126,53 | 842,57 |
| | | | 1618,8 | | 157,02 | | 27350,82 | 167290,90 | 42821,10 | | 12399,94 | 82571,86 |
| 214 | КБ21-4-2 | 8 | 9,1256 | 0,097 | 0,8852 | 174,18 | 154,18 | 925,71 | 237,58 | 7,66 | 69,90 | 461,66 |
| | | | 73 | | 7,08 | | 1233,44 | 7405,68 | 1900,64 | | 559,20 | 3693,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 215 | КБ21-4-3 | 90 | 13,1391 | 0,097 | 1,2745 | 174,18 | 221,99 | 1334,79 | 342,49 | 7,66 | 100,65 | 665,13 |
| | | | 1182,52 | | 114,7 | | 19979,10 | 120131,10 | 30824,10 | | 9058,50 | 59861,70 |
| 216 | КБ21-11-1 | 52 | 85,0775 | 0,097 | 8,2525 | 174,18 | 1437,42 | 9347,48 | 2372,68 | 7,66 | 651,69 | 4461,79 |
| | | | 4424,03 | | 429,13 | | 74745,84 | 486068,96 | 123379,36 | | 33887,88 | 232013,08 |
| 225 | КБ21-3-1 | 0,5 | 24,2184 | 0,097 | 2,3492 | 174,18 | 409,18 | 2473,10 | 634,10 | 7,66 | 185,51 | 1228,79 |
| | | | 12,11 | | 1,17 | | 204,59 | 1236,55 | 317,05 | | 92,76 | 614,40 |
| 233 | КБ21-14-1 | 0,99 | 51,2170 | 0,097 | 4,9680 | 174,18 | 865,33 | 5628,90 | 1428,73 | 7,66 | 392,32 | 2686,38 |
| | | | 50,71 | | 4,92 | | 856,68 | 5572,61 | 1414,44 | | 388,40 | 2659,52 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | КМ8-471-1 | 2,8 | 55,3086 | 0,097 | 5,3649 | 174,18 | 934,46 | 5466,01 | 1408,10 | 7,66 | 423,66 | 2766,22 |
| | | | 154,86 | | 15,02 | | 2616,49 | 15304,83 | 3942,68 | | 1186,25 | 7745,42 |
| 242 | КМ8-472-2 | 0,25 | 22,9632 | 0,097 | 2,2274 | 174,18 | 387,97 | 2516,28 | 638,94 | 7,66 | 175,90 | 1202,81 |
| | | | 5,74 | | 0,56 | | 96,99 | 629,07 | 159,73 | | 43,98 | 300,70 |
| 243 | КМ8-472-3 | 2,2 | 22,1904 | 0,097 | 2,1525 | 174,18 | 374,92 | 2423,77 | 615,71 | 7,66 | 169,98 | 1160,61 |
| | | | 48,82 | | 4,74 | | 824,82 | 5332,30 | 1354,56 | | 373,96 | 2553,34 |
| 251 | КМ8-472-10 | 4,9 | 62,4745 | 0,097 | 6,0600 | 174,18 | 1055,54 | 6858,88 | 1741,17 | 7,66 | 478,55 | 3275,26 |
| | | | 306,13 | | 29,69 | | 5172,15 | 33608,51 | 8531,72 | | 2344,90 | 16048,77 |
| 255 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 257 | КБ21-22-12 | 0,2 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 43,4 | | 4,21 | | 733,24 | 4653,35 | 1185,06 | | 332,43 | 2250,73 |
| 265 | КМ8-600-2 | 1 | 1,6149 | 0,097 | 0,1566 | 174,18 | 27,28 | 186,81 | 47,10 | 7,66 | 12,37 | 86,75 |
| | | | 1,61 | | 0,16 | | 27,28 | 186,81 | 47,10 | | 12,37 | 86,75 |
| 267 | КМ8-603-1 | 1 | 2,0033 | 0,097 | 0,1943 | 174,18 | 33,85 | 231,49 | 58,37 | 7,66 | 15,35 | 107,57 |
| | | | 2 | | 0,19 | | 33,85 | 231,49 | 58,37 | | 15,35 | 107,57 |
| 269 | КМ8-532-1 | 1 | 2,2163 | 0,097 | 0,2150 | 174,18 | 37,45 | 248,89 | 62,99 | 7,66 | 16,98 | 117,42 |
| | | | 2,22 | | 0,21 | | 37,45 | 248,89 | 62,99 | | 16,98 | 117,42 |
| 271 | КБ21-18-1 | 0,05 | 242,9280 | 0,097 | 23,5640 | 174,18 | 4104,38 | 26712,58 | 6779,73 | 7,66 | 1860,83 | 12744,94 |
| | | | 12,15 | | 1,18 | | 205,22 | 1335,63 | 338,99 | | 93,04 | 637,25 |
| 274 | КБ21-22-1 | 0,04 | 25,3100 | 0,097 | 2,4551 | 174,18 | 427,62 | 2519,61 | 648,39 | 7,66 | 193,87 | 1269,88 |
| | | | 1,01 | | 0,1 | | 17,10 | 100,78 | 25,95 | | 7,75 | 50,80 |
| 276 | КБ21-22-9 | 0,06 | 49,8800 | 0,097 | 4,8384 | 174,18 | 842,75 | 4965,55 | 1277,83 | 7,66 | 382,08 | 2502,66 |
| | | | 2,99 | | 0,29 | | 50,57 | 297,93 | 76,67 | | 22,92 | 150,16 |
| 279 | КБ21-3-4 | 0,55 | 16,5184 | 0,097 | 1,6023 | 174,18 | 279,09 | 1707,05 | 436,95 | 7,66 | 126,53 | 842,57 |
| | | | 9,08 | | 0,88 | | 153,50 | 938,88 | 240,32 | | 69,59 | 463,41 |
| 282 | КБ21-4-3 | 0,7 | 13,1391 | 0,097 | 1,2745 | 174,18 | 221,99 | 1334,79 | 342,49 | 7,66 | 100,65 | 665,13 |
| | | | 9,2 | | 0,89 | | 155,39 | 934,36 | 239,74 | | 70,46 | 465,59 |
| 285 | КБ21-11-1 | 1,06 | 85,0775 | 0,097 | 8,2525 | 174,18 | 1437,42 | 9347,48 | 2372,68 | 7,66 | 651,69 | 4461,79 |
| | | | 90,18 | | 8,75 | | 1523,67 | 9908,33 | 2515,04 | | 690,79 | 4729,50 |
| 288 | КБ21-11-2 | 0,68 | 88,1943 | 0,097 | 8,5548 | 174,18 | 1490,08 | 9690,11 | 2459,64 | 7,66 | 675,57 | 4625,29 |
| | | | 59,97 | | 5,82 | | 1013,25 | 6589,28 | 1672,56 | | 459,39 | 3145,20 |
| 293 | КБ21-24-4 | 1 | 5,7638 | 0,097 | 0,5591 | 174,18 | 97,38 | 625,75 | 159,09 | 7,66 | 44,15 | 300,62 |
| | | | 5,76 | | 0,56 | | 97,38 | 625,75 | 159,09 | | 44,15 | 300,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разом:** | | | **28667,93** | | **2783,87** | | **484899,24** | **3029665,49** | **773203,79** | | **219520,68** | **1477623,71** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(484899,24 + 3029665,49 * 1) * 0,0078 = **27413,60 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(484899,24 + 3029665,49 * 1) * 0,0078 * 0,22= **6030,99 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(484899,24 + 3029665,49 * 1) * 0,003739 = **13140,96 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 1477623,71 + 27413,60 + 6030,99 + 13140,96 = 1524209,26 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 на Пусконалагоджувальні роботи електропостачання

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КП1-61-2 | 21 | 2,0000<br>42 | 0,087 | 0,1740<br>3,65 | 174,18 | 30,31<br>636,51 | 301,68<br>6335,28 | 73,04<br>1533,84 | 6,74 | 13,48<br>283,08 | 116,83<br>2453,43 |
| 2 | КП1-61-6 | 0,96 | 17,0000<br>16,32 | 0,087 | 1,4790<br>1,42 | 174,18 | 257,61<br>247,31 | 2564,28<br>2461,71 | 620,82<br>595,98 | 6,74 | 114,58<br>110,00 | 993,01<br>953,29 |
| 3 | КП1-61-8 | 96 | 2,0000<br>192 | 0,087 | 0,1740<br>16,7 | 174,18 | 30,31<br>2909,76 | 301,68<br>28961,28 | 73,04<br>7011,84 | 6,74 | 13,48<br>1294,08 | 116,83<br>11215,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КП1-62-15 | 87 | 0,4000<br>34,8 | 0,087 | 0,0348<br>3,03 | 174,18 | 6,06<br>527,22 | 60,34<br>5249,58 | 14,61<br>1271,07 | 6,74 | 2,70<br>234,90 | 23,37<br>2033,19 |
| 5 | КП1-62-15 | 47 | 0,5200<br>24,44 | 0,087 | 0,0452<br>2,13 | 174,18 | 7,88<br>370,36 | 78,44<br>3686,68 | 18,99<br>892,53 | 6,74 | 3,50<br>164,50 | 30,37<br>1427,39 |
| **Разом:** | | | **309,56** | | **26,93** | | **4691,16** | **46694,53** | **11305,26** | | **2086,56** | **18082,98** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(4691,16 + 46694,53 * 1) * 0,0078 = **400,81 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4691,16 + 46694,53 * 1) * 0,0078 * 0,22= **88,18 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(4691,16 + 46694,53 * 1) * 0,003739 = **192,13 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 18082,98 + 400,81 + 88,18 + 192,13 = 18764,10 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08 на Блискавкозахист

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КМ8-472-8 | 9 | 27,5312 | 0,097 | 2,6705 | 174,18 | 465,15 | 3020,50 | 766,84 | 7,66 | 210,89 | 1442,88 |
| | | | 247,78 | | 24,03 | | 4186,35 | 27184,50 | 6901,56 | | 1898,01 | 12985,92 |
| 8 | КБ33-30-20 | 1,029 | 70,8929 | 0,088 | 6,2386 | 174,18 | 1086,64 | 8513,90 | 2112,12 | 6,99 | 495,54 | 3694,30 |
| | | | 72,95 | | 6,42 | | 1118,15 | 8760,80 | 2173,37 | | 509,91 | 3801,43 |
| 11 | КБ21-2-1 | 0,4 | 45,8880 | 0,097 | 4,4511 | 174,18 | 775,30 | 4664,93 | 1196,85 | 7,66 | 351,50 | 2323,65 |
| | | | 18,35 | | 1,78 | | 310,12 | 1865,98 | 478,74 | | 140,60 | 929,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | КМ10-698-1 | 14 | 0,8000 | 0,079 | 0,0632 | 174,18 | 11,01 | 79,64 | 19,94 | 6,23 | 4,98 | 35,93 |
| | | | 11,2 | | 0,88 | | 154,14 | 1114,96 | 279,16 | | 69,72 | 503,02 |
| 20 | КМ8-472-6 | 0,07 | 26,0951 | 0,097 | 2,5312 | 174,18 | 440,89 | 2861,00 | 726,42 | 7,66 | 199,89 | 1367,20 |
| | | | 1,82 | | 0,18 | | 30,86 | 200,27 | 50,85 | | 13,99 | 95,70 |
| 23 | КБ1-164-2 | 0,292 | 261,8000 | 0,12 | 31,4160 | 174,18 | 5472,04 | 23205,95 | 6309,16 | 7,48 | 1958,26 | 13739,46 |
| | | | 76,45 | | 9,17 | | 1597,84 | 6776,14 | 1842,27 | | 571,81 | 4011,92 |
| 24 | КМ8-472-2 | 0,58 | 22,9632 | 0,097 | 2,2274 | 174,18 | 387,97 | 2516,28 | 638,94 | 7,66 | 175,90 | 1202,81 |
| | | | 13,32 | | 1,29 | | 225,02 | 1459,44 | 370,59 | | 102,02 | 697,63 |
| 26 | КМ8-471-4 | 2,8 | 17,1269 | 0,097 | 1,6613 | 174,18 | 289,37 | 1929,29 | 488,11 | 7,66 | 131,19 | 908,67 |
| | | | 47,96 | | 4,65 | | 810,24 | 5402,01 | 1366,71 | | 367,33 | 2544,28 |
| 33 | КМ10-867-1 | 0,015 | 41,6000 | 0,138 | 5,7408 | 174,18 | 999,93 | 4410,43 | 1190,28 | 9,62 | 400,19 | 2590,40 |
| | | | 0,62 | | 0,09 | | 15,00 | 66,16 | 17,86 | | 6,00 | 38,86 |
| 35 | КМ8-143-1 | 0,15 | 28,5710 | 0,097 | 2,7714 | 174,18 | 482,72 | 3076,14 | 782,95 | 7,66 | 218,85 | 1484,52 |
| | | | 4,29 | | 0,42 | | 72,41 | 461,42 | 117,44 | | 32,83 | 222,68 |
| 37 | КБ27-51-1 | 0,1 | 12,4900 | 0,132 | 1,6487 | 174,18 | 287,17 | 1243,38 | 336,72 | 9,18 | 114,66 | 738,55 |
| | | | 1,25 | | 0,16 | | 28,72 | 124,34 | 33,67 | | 11,47 | 73,86 |
| 39 | КБ1-166-1 | 0,29 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 43,63 | | 5,24 | | 911,95 | 3808,94 | 1038,59 | | 326,36 | 2276,90 |
| 40 | КБ1-134-1 | 0,29 | 23,4775 | 0,12 | 2,8173 | 174,18 | 490,72 | 2389,64 | 633,68 | 7,48 | 175,61 | 1300,01 |
| | | | 6,8 | | 0,82 | | 142,31 | 692,99 | 183,76 | | 50,93 | 377,00 |
| 41 | КМ8-17-1 | 1 | 4,3484 | 0,097 | 0,4218 | 174,18 | 73,47 | 475,13 | 120,69 | 7,66 | 33,31 | 227,47 |
| | | | 4,35 | | 0,42 | | 73,47 | 475,13 | 120,69 | | 33,31 | 227,47 |
| 43 | КМ8-526-3 | 3 | 3,2295 | 0,097 | 0,3133 | 174,18 | 54,56 | 362,72 | 91,80 | 7,66 | 24,74 | 171,10 |
| | | | 9,69 | | 0,94 | | 163,68 | 1088,16 | 275,40 | | 74,22 | 513,30 |
| **Разом:** | | | **560,46** | | **56,49** | | **9840,26** | **59481,24** | **15250,66** | | **4208,51** | **29299,43** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(9840,26 + 59481,24 * 1) * 0,0078 = **540,71 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(9840,26 + 59481,24 * 1) * 0,0078 * 0,22= **118,96 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(9840,26 + 59481,24 * 1) * 0,003739 = **259,19 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 29299,43 + 540,71 + 118,96 + 259,19 = 30218,29 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09 на Пусконалагоджувальні роботи блискавкозахист

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КП1-61-2 | 28 | 2,0000 | 0,087 | 0,1740 | 174,18 | 30,31 | 301,68 | 73,04 | 6,74 | 13,48 | 116,83 |
| | | | 56 | | 4,87 | | 848,68 | 8447,04 | 2045,12 | | 377,44 | 3271,24 |
| 2 | КП1-61-6 | 0,09 | 17,0000 | 0,087 | 1,4790 | 174,18 | 257,61 | 2564,28 | 620,82 | 6,74 | 114,58 | 993,01 |
| | | | 1,53 | | 0,13 | | 23,18 | 230,79 | 55,88 | | 10,31 | 89,37 |
| 3 | КП1-61-8 | 9 | 2,0000 | 0,087 | 0,1740 | 174,18 | 30,31 | 301,68 | 73,04 | 6,74 | 13,48 | 116,83 |
| | | | 18 | | 1,57 | | 272,79 | 2715,12 | 657,36 | | 121,32 | 1051,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КП1-62-15 | 9 | 0,4000 | 0,087 | 0,0348 | 174,18 | 6,06 | 60,34 | 14,61 | 6,74 | 2,70 | 23,37 |
| | | | 3,6 | | 0,31 | | 54,54 | 543,06 | 131,49 | | 24,30 | 210,33 |
| 5 | КП1-62-15 | 47 | 0,5200 | 0,087 | 0,0452 | 174,18 | 7,88 | 78,44 | 18,99 | 6,74 | 3,50 | 30,37 |
| | | | 24,44 | | 2,13 | | 370,36 | 3686,68 | 892,53 | | 164,50 | 1427,39 |
| **Разом:** | | | **103,57** | | **9,01** | | **1569,55** | **15622,69** | **3782,38** | | **697,87** | **6049,80** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1569,55 + 15622,69 * 1) * 0,0078 = **134,10 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1569,55 + 15622,69 * 1) * 0,0078 * 0,22= **29,50 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1569,55 + 15622,69 * 1) * 0,003739 = **64,28 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 6049,80 + 134,10 + 29,50 + 64,28 = 6277,68 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 на Вентиляція

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ20-42-1 | 1 | 69,2854<br>69,29 | 0,079 | 5,4735<br>5,47 | 174,18 | 953,38<br>953,38 | 7357,06<br>7357,06 | 1828,30<br>1828,30 | 7,66 | 530,73<br>530,73 | 3312,41<br>3312,41 |
| 3 | КБ20-29-1 | 0,836 | 9,8066<br>8,2 | 0,105 | 1,0297<br>0,86 | 174,18 | 179,35<br>149,94 | 1002,02<br>837,69 | 259,90<br>217,27 | 8,7 | 85,32<br>71,33 | 524,57<br>438,54 |
| 5 | КБ20-26-5 | 2 | 3,1565<br>6,31 | 0,105 | 0,3314<br>0,66 | 174,18 | 57,73<br>115,46 | 327,01<br>654,02 | 84,64<br>169,28 | 8,7 | 27,46<br>54,92 | 169,83<br>339,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КБ20-3-2 | 0,5282 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 139,38 | | 14,64 | | 2549,20 | 14249,51 | 3695,72 | | 1212,65 | 7457,57 |
| 7 | КБ20-3-3 | 0,4014 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 96,96 | | 10,18 | | 1773,15 | 9911,20 | 2570,56 | | 843,48 | 5187,19 |
| 8 | КБ20-3-3 | 0,0536 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 12,95 | | 1,36 | | 236,77 | 1323,47 | 343,26 | | 112,63 | 692,66 |
| 9 | КБ20-3-10 | 0,6286 | 209,0753 | 0,105 | 21,9529 | 174,18 | 3823,76 | 21374,19 | 5543,55 | 8,7 | 1818,96 | 11186,27 |
| | | | 131,42 | | 13,8 | | 2403,62 | 13435,81 | 3484,67 | | 1143,40 | 7031,69 |
| 10 | КБ20-3-11 | 1,3252 | 157,3121 | 0,105 | 16,5178 | 174,18 | 2877,07 | 16082,25 | 4171,05 | 8,7 | 1368,62 | 8416,74 |
| | | | 208,47 | | 21,89 | | 3812,69 | 21312,20 | 5527,47 | | 1813,70 | 11153,86 |
| 11 | КБ20-3-12 | 0,0282 | 127,4187 | 0,105 | 13,3790 | 174,18 | 2330,35 | 13028,91 | 3379,04 | 8,7 | 1108,54 | 6817,93 |
| | | | 3,6 | | 0,38 | | 65,72 | 367,41 | 95,29 | | 31,26 | 192,27 |
| 12 | КБ13-39-1 | 122,4 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 141,64 | | 12,32 | | 2146,90 | 17104,17 | 4235,04 | | 966,96 | 7348,90 |
| 15 | КБ26-24-3 | 1,132 | 9,7825 | 0,092 | 0,9000 | 174,18 | 156,76 | 1078,44 | 271,74 | 7,15 | 69,94 | 498,44 |
| | | | 11,07 | | 1,02 | | 177,45 | 1220,80 | 307,61 | | 79,17 | 564,23 |
| 19 | КБ20-11-1 | 54 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 102,3 | | 10,74 | | 1871,10 | 10736,28 | 2773,44 | | 889,92 | 5534,46 |
| 24 | КБ20-11-2 | 1 | 2,4891 | 0,105 | 0,2614 | 174,18 | 45,52 | 261,45 | 67,53 | 8,7 | 21,66 | 134,71 |
| | | | 2,49 | | 0,26 | | 45,52 | 261,45 | 67,53 | | 21,66 | 134,71 |
| 26 | КБ20-13-16 | 6 | 9,5061 | 0,105 | 0,9981 | 174,18 | 173,86 | 973,36 | 252,39 | 8,7 | 82,70 | 508,95 |
| | | | 57,04 | | 5,99 | | 1043,16 | 5840,16 | 1514,34 | | 496,20 | 3053,70 |
| 35 | КБ20-42-1 | 1 | 69,2854 | 0,079 | 5,4735 | 174,18 | 953,38 | 7357,06 | 1828,30 | 7,66 | 530,73 | 3312,41 |
| | | | 69,29 | | 5,47 | | 953,38 | 7357,06 | 1828,30 | | 530,73 | 3312,41 |
| 37 | КБ20-29-1 | 0,836 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 8,2 | | 0,86 | | 149,94 | 837,69 | 217,27 | | 71,33 | 438,54 |
| 39 | КБ20-26-5 | 2 | 3,1565 | 0,105 | 0,3314 | 174,18 | 57,73 | 327,01 | 84,64 | 8,7 | 27,46 | 169,83 |
| | | | 6,31 | | 0,66 | | 115,46 | 654,02 | 169,28 | | 54,92 | 339,66 |
| 40 | КБ20-3-2 | 0,4663 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 123,05 | | 12,92 | | 2250,46 | 12579,60 | 3262,62 | | 1070,54 | 6583,62 |
| 41 | КБ20-3-3 | 0,4046 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 97,72 | | 10,26 | | 1787,28 | 9990,22 | 2591,05 | | 850,21 | 5228,54 |
| 42 | КБ20-3-3 | 0,0618 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 14,92 | | 1,57 | | 273,00 | 1525,94 | 395,77 | | 129,86 | 798,63 |
| 43 | КБ20-3-10 | 0,5889 | 209,0753 | 0,105 | 21,9529 | 174,18 | 3823,76 | 21374,19 | 5543,55 | 8,7 | 1818,96 | 11186,27 |
| | | | 123,13 | | 12,93 | | 2251,81 | 12587,26 | 3264,59 | | 1071,19 | 6587,59 |
| 44 | КБ20-3-11 | 1,5797 | 157,3121 | 0,105 | 16,5178 | 174,18 | 2877,07 | 16082,25 | 4171,05 | 8,7 | 1368,62 | 8416,74 |
| | | | 248,51 | | 26,09 | | 4544,91 | 25405,13 | 6589,00 | | 2162,01 | 13295,92 |
| 45 | КБ20-3-12 | 0,0776 | 127,4187 | 0,105 | 13,3790 | 174,18 | 2330,35 | 13028,91 | 3379,04 | 8,7 | 1108,54 | 6817,93 |
| | | | 9,89 | | 1,04 | | 180,84 | 1011,04 | 262,21 | | 86,02 | 529,07 |
| 46 | КБ13-39-1 | 98,8 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 114,33 | | 9,95 | | 1732,95 | 13806,31 | 3418,48 | | 780,52 | 5931,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 49 | КБ26-24-3 | 1,655 | 9,7825 | 0,092 | 0,9000 | 174,18 | 156,76 | 1078,44 | 271,74 | 7,15 | 69,94 | 498,44 |
| | | | 16,19 | | 1,49 | | 259,44 | 1784,81 | 449,73 | | 115,75 | 824,92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | КБ20-11-1 | 50 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 94,73 | | 9,95 | | 1732,50 | 9941,00 | 2568,00 | | 824,00 | 5124,50 |
| 58 | КБ20-11-2 | 1 | 2,4891 | 0,105 | 0,2614 | 174,18 | 45,52 | 261,45 | 67,53 | 8,7 | 21,66 | 134,71 |
| | | | 2,49 | | 0,26 | | 45,52 | 261,45 | 67,53 | | 21,66 | 134,71 |
| 60 | КБ20-13-16 | 4 | 9,5061 | 0,105 | 0,9981 | 174,18 | 173,86 | 973,36 | 252,39 | 8,7 | 82,70 | 508,95 |
| | | | 38,02 | | 3,99 | | 695,44 | 3893,44 | 1009,56 | | 330,80 | 2035,80 |
| 63 | КБ20-29-1 | 0,137 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 1,34 | | 0,14 | | 24,57 | 137,28 | 35,61 | | 11,69 | 71,87 |
| 65 | КБ20-37-1 | 0,0784 | 7,2262 | 0,105 | 0,7588 | 174,18 | 132,16 | 793,92 | 203,74 | 8,7 | 62,87 | 398,77 |
| | | | 0,56 | | 0,06 | | 10,36 | 62,24 | 15,97 | | 4,93 | 31,26 |
| 67 | КБ13-39-1 | 154,71 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 179,03 | | 15,58 | | 2713,61 | 21619,17 | 5352,97 | | 1222,21 | 9288,79 |
| 70 | КБ20-11-1 | 7 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 13,26 | | 1,39 | | 242,55 | 1391,74 | 359,52 | | 115,36 | 717,43 |
| 73 | КБ20-32-1 | 1 | 6,3331 | 0,105 | 0,6650 | 174,18 | 115,83 | 712,80 | 182,30 | 8,7 | 55,10 | 353,23 |
| | | | 6,33 | | 0,66 | | 115,83 | 712,80 | 182,30 | | 55,10 | 353,23 |
| 75 | КБ20-13-1 | 1 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 1,78 | | 0,19 | | 32,49 | 183,96 | 47,62 | | 15,46 | 95,57 |
| 77 | КБ20-29-1 | 0,13816 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 1,35 | | 0,14 | | 24,78 | 138,44 | 35,90 | | 11,79 | 72,47 |
| 79 | КБ20-25-9 | 1 | 1,8899 | 0,105 | 0,1984 | 174,18 | 34,56 | 195,79 | 50,68 | 8,7 | 16,44 | 101,68 |
| | | | 1,89 | | 0,2 | | 34,56 | 195,79 | 50,68 | | 16,44 | 101,68 |
| 80 | КБ20-3-2 | 0,1649 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 43,51 | | 4,57 | | 795,84 | 4448,59 | 1153,78 | | 378,58 | 2328,20 |
| 81 | КБ13-39-1 | 2,4 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 2,78 | | 0,24 | | 42,10 | 335,37 | 83,04 | | 18,96 | 144,10 |
| 84 | КБ20-14-1 | 1 | 1,8266 | 0,105 | 0,1918 | 174,18 | 33,41 | 191,40 | 49,46 | 8,7 | 15,89 | 98,76 |
| | | | 1,83 | | 0,19 | | 33,41 | 191,40 | 49,46 | | 15,89 | 98,76 |
| 86 | КБ20-11-1 | 5 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 9,47 | | 0,99 | | 173,25 | 994,10 | 256,80 | | 82,40 | 512,45 |
| 89 | КБ20-13-15 | 2 | 6,8699 | 0,105 | 0,7213 | 174,18 | 125,64 | 728,60 | 187,93 | 8,7 | 59,77 | 373,34 |
| | | | 13,74 | | 1,44 | | 251,28 | 1457,20 | 375,86 | | 119,54 | 746,68 |
| 92 | КБ20-32-1 | 1 | 6,3331 | 0,105 | 0,6650 | 174,18 | 115,83 | 712,80 | 182,30 | 8,7 | 55,10 | 353,23 |
| | | | 6,33 | | 0,66 | | 115,83 | 712,80 | 182,30 | | 55,10 | 353,23 |
| 94 | КБ20-13-1 | 1 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 1,78 | | 0,19 | | 32,49 | 183,96 | 47,62 | | 15,46 | 95,57 |
| 96 | КБ20-29-1 | 0,13816 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 1,35 | | 0,14 | | 24,78 | 138,44 | 35,90 | | 11,79 | 72,47 |
| 98 | КБ20-3-2 | 0,06 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 15,84 | | 1,66 | | 289,57 | 1618,65 | 419,81 | | 137,75 | 847,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 99 | КБ13-39-1 | 6 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 6,94 | | 0,6 | | 105,24 | 838,44 | 207,60 | | 47,40 | 360,24 |
| 102 | КБ20-11-1 | 1 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 1,89 | | 0,2 | | 34,65 | 198,82 | 51,36 | | 16,48 | 102,49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | КБ20-14-1 | 1 | 1,8266 | 0,105 | 0,1918 | 174,18 | 33,41 | 191,40 | 49,46 | 8,7 | 15,89 | 98,76 |
| | | | 1,83 | | 0,19 | | 33,41 | 191,40 | 49,46 | | 15,89 | 98,76 |
| 107 | КБ20-32-1 | 2 | 6,3331 | 0,105 | 0,6650 | 174,18 | 115,83 | 712,80 | 182,30 | 8,7 | 55,10 | 353,23 |
| | | | 12,67 | | 1,33 | | 231,66 | 1425,60 | 364,60 | | 110,20 | 706,46 |
| 109 | КБ20-13-1 | 2 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 3,55 | | 0,37 | | 64,98 | 367,92 | 95,24 | | 30,92 | 191,14 |
| 111 | КБ20-29-1 | 0,27632 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 2,71 | | 0,28 | | 49,56 | 276,88 | 71,81 | | 23,58 | 144,95 |
| 113 | КБ20-25-9 | 2 | 1,8899 | 0,105 | 0,1984 | 174,18 | 34,56 | 195,79 | 50,68 | 8,7 | 16,44 | 101,68 |
| | | | 3,78 | | 0,4 | | 69,12 | 391,58 | 101,36 | | 32,88 | 203,36 |
| 114 | КБ20-3-3 | 0,1248 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 30,14 | | 3,17 | | 551,29 | 3081,51 | 799,22 | | 262,25 | 1612,76 |
| 115 | КБ20-3-4 | 0,0078 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 2,06 | | 0,22 | | 37,64 | 210,42 | 54,58 | | 17,91 | 110,13 |
| 116 | КБ20-3-1 | 0,0681 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 17,97 | | 1,89 | | 328,66 | 1837,17 | 476,48 | | 156,35 | 961,49 |
| 117 | КБ13-39-1 | 12 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 13,89 | | 1,21 | | 210,48 | 1676,88 | 415,20 | | 94,80 | 720,48 |
| 120 | КБ20-11-1 | 12 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 22,73 | | 2,39 | | 415,80 | 2385,84 | 616,32 | | 197,76 | 1229,88 |
| 124 | КБ20-32-1 | 2 | 6,3331 | 0,105 | 0,6650 | 174,18 | 115,83 | 712,80 | 182,30 | 8,7 | 55,10 | 353,23 |
| | | | 12,67 | | 1,33 | | 231,66 | 1425,60 | 364,60 | | 110,20 | 706,46 |
| 126 | КБ20-13-1 | 2 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 3,55 | | 0,37 | | 64,98 | 367,92 | 95,24 | | 30,92 | 191,14 |
| 128 | КБ20-29-1 | 0,27632 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 2,71 | | 0,28 | | 49,56 | 276,88 | 71,81 | | 23,58 | 144,95 |
| 130 | КБ20-3-2 | 0,1524 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 40,22 | | 4,22 | | 735,51 | 4111,37 | 1066,32 | | 349,88 | 2151,71 |
| 131 | КБ13-39-1 | 15,24 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 17,63 | | 1,53 | | 267,31 | 2129,63 | 527,30 | | 120,40 | 915,01 |
| 134 | КБ20-11-1 | 2 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 3,79 | | 0,4 | | 69,30 | 397,64 | 102,72 | | 32,96 | 204,98 |
| 137 | КБ20-32-1 | 2 | 6,3331 | 0,105 | 0,6650 | 174,18 | 115,83 | 712,80 | 182,30 | 8,7 | 55,10 | 353,23 |
| | | | 12,67 | | 1,33 | | 231,66 | 1425,60 | 364,60 | | 110,20 | 706,46 |
| 139 | КБ20-13-1 | 2 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 3,55 | | 0,37 | | 64,98 | 367,92 | 95,24 | | 30,92 | 191,14 |
| 141 | КБ20-29-1 | 0,27632 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 2,71 | | 0,28 | | 49,56 | 276,88 | 71,81 | | 23,58 | 144,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | КБ20-3-2 | 0,1524 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 40,22 | | 4,22 | | 735,51 | 4111,37 | 1066,32 | | 349,88 | 2151,71 |
| 144 | КБ13-39-1 | 15,24 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 17,63 | | 1,53 | | 267,31 | 2129,63 | 527,30 | | 120,40 | 915,01 |
| 147 | КБ20-11-1 | 4 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 7,58 | | 0,8 | | 138,60 | 795,28 | 205,44 | | 65,92 | 409,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | КБ20-32-1 | 2 | 6,3331 | 0,105 | 0,6650 | 174,18 | 115,83 | 712,80 | 182,30 | 8,7 | 55,10 | 353,23 |
| | | | 12,67 | | 1,33 | | 231,66 | 1425,60 | 364,60 | | 110,20 | 706,46 |
| 152 | КБ20-13-1 | 2 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 3,55 | | 0,37 | | 64,98 | 367,92 | 95,24 | | 30,92 | 191,14 |
| 154 | КБ20-29-1 | 0,27632 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 2,71 | | 0,28 | | 49,56 | 276,88 | 71,81 | | 23,58 | 144,95 |
| 156 | КБ20-3-2 | 0,0792 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 20,9 | | 2,19 | | 382,24 | 2136,62 | 554,14 | | 181,83 | 1118,21 |
| 157 | КБ20-3-1 | 0,0158 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 4,17 | | 0,44 | | 76,25 | 426,25 | 110,56 | | 36,27 | 223,08 |
| 158 | КБ13-39-1 | 7,8 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 9,02 | | 0,79 | | 136,81 | 1089,97 | 269,88 | | 61,62 | 468,31 |
| 161 | КБ20-11-1 | 4 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 7,58 | | 0,8 | | 138,60 | 795,28 | 205,44 | | 65,92 | 409,96 |
| 165 | КБ20-3-2 | 0,099 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 26,13 | | 2,74 | | 477,79 | 2670,77 | 692,69 | | 227,29 | 1397,77 |
| 166 | КБ13-39-1 | 9,9 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 11,46 | | 1 | | 173,65 | 1383,42 | 342,54 | | 78,21 | 594,40 |
| 169 | КБ20-11-1 | 2 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 3,79 | | 0,4 | | 69,30 | 397,64 | 102,72 | | 32,96 | 204,98 |
| **Разом:** | | | **2647,14** | | **264,7** | | **46113,56** | **282436,66** | **72279,86** | | **21880,06** | **140273,48** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(46113,56 + 282436,66 * 1) * 0,0078 = **2562,69 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(46113,56 + 282436,66 * 1) * 0,0078 * 0,22= **563,79 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(46113,56 + 282436,66 * 1) * 0,003739 = **1228,45 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 140273,48 + 2562,69 + 563,79 + 1228,45 = 144628,41 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011 на Пусконалагоджувальні роботи вентиляція

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КПЗ-12-1 | 9 | 20,0000<br>180 | 0,087 | 1,7400<br>15,66 | 174,18 | 303,07<br>2727,63 | 3016,80<br>27151,20 | 730,37<br>6573,33 | 6,74 | 134,80<br>1213,20 | 1168,24<br>10514,16 |
| 2 | КПЗ-12-4 | 2 | 40,0000<br>80 | 0,087 | 3,4800<br>6,96 | 174,18 | 606,15<br>1212,30 | 6033,60<br>12067,20 | 1460,75<br>2921,50 | 6,74 | 269,60<br>539,20 | 2336,50<br>4673,00 |
| 3 | КПЗ-12-2 | 1 | 28,0000<br>28 | 0,087 | 2,4360<br>2,44 | 174,18 | 424,30<br>424,30 | 4223,52<br>4223,52 | 1022,52<br>1022,52 | 6,74 | 188,72<br>188,72 | 1635,54<br>1635,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КП3-12-7 | 2 | 77,0000 | 0,087 | 6,6990 | 174,18 | 1166,83 | 11614,68 | 2811,93 | 6,74 | 518,98 | 4497,74 |
| | | | 154 | | 13,4 | | 2333,66 | 23229,36 | 5623,86 | | 1037,96 | 8995,48 |
| 5 | КП3-11-4 | 6 | 4,1000 | 0,087 | 0,3567 | 174,18 | 62,13 | 618,44 | 149,73 | 6,74 | 27,63 | 239,49 |
| | | | 24,6 | | 2,14 | | 372,78 | 3710,64 | 898,38 | | 165,78 | 1436,94 |
| 6 | КП3-66-2 | 4 | 80,5000 | 0,087 | 7,0035 | 174,18 | 1219,87 | 12142,62 | 2939,75 | 6,74 | 542,57 | 4702,19 |
| | | | 322 | | 28,01 | | 4879,48 | 48570,48 | 11759,00 | | 2170,28 | 18808,76 |
| **Разом:** | | | **788,6** | | **68,61** | | **11950,15** | **118952,40** | **28798,59** | | **5315,14** | **46063,88** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(11950,15 + 118952,40 * 1) * 0,0078 = **1021,04 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(11950,15 + 118952,40 * 1) * 0,0078 * 0,22= **224,63 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(11950,15 + 118952,40 * 1) * 0,003739 = **489,44 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 46063,88 + 1021,04 + 224,63 + 489,44 = 47798,99 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012 на Кондиціонування

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ20-36-1 | 2 | 8,8369<br>17,67 | 0,079 | 0,6981<br>1,4 | 174,18 | 121,60<br>243,20 | 861,61<br>1723,22 | 216,31<br>432,62 | 7,66 | 67,69<br>135,38 | 405,60<br>811,20 |
| 3 | КБ20-36-1 | 11 | 8,8369<br>97,21 | 0,079 | 0,6981<br>7,68 | 174,18 | 121,60<br>1337,60 | 861,61<br>9477,71 | 216,31<br>2379,41 | 7,66 | 67,69<br>744,59 | 405,60<br>4461,60 |
| 11 | КМ11-31-1 | 11 | 0,8000<br>8,8 | 0,079 | 0,0632<br>0,7 | 174,18 | 11,01<br>121,11 | 92,67<br>1019,37 | 22,81<br>250,91 | 6,23 | 4,98<br>54,78 | 38,80<br>426,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | КБ20-11-2 | 22 | 2,4891 | 0,105 | 0,2614 | 174,18 | 45,52 | 261,45 | 67,53 | 8,7 | 21,66 | 134,71 |
| | | | 54,76 | | 5,75 | | 1001,44 | 5751,90 | 1485,66 | | 476,52 | 2963,62 |
| 16 | КБ18-21-1 | 1,1 | 14,3478 | 0,105 | 1,5065 | 174,18 | 262,41 | 1581,05 | 405,56 | 8,7 | 124,83 | 792,80 |
| | | | 15,78 | | 1,66 | | 288,65 | 1739,15 | 446,12 | | 137,31 | 872,08 |
| 22 | КМ12-70-1 | 1,405 | 78,1800 | 0,079 | 6,1762 | 174,18 | 1075,77 | 8761,12 | 2164,12 | 6,23 | 487,06 | 3726,95 |
| | | | 109,84 | | 8,68 | | 1511,46 | 12309,37 | 3040,58 | | 684,32 | 5236,36 |
| 27 | КМ12-70-2 | 0,732 | 97,3800 | 0,079 | 7,6930 | 174,18 | 1339,97 | 10919,20 | 2697,02 | 6,23 | 606,68 | 4643,67 |
| | | | 71,28 | | 5,63 | | 980,86 | 7992,85 | 1974,22 | | 444,09 | 3399,17 |
| 31 | КМ12-70-3 | 0,006 | 161,3800 | 0,079 | 12,7490 | 174,18 | 2220,62 | 18112,80 | 4473,35 | 6,23 | 1005,40 | 7699,37 |
| | | | 0,97 | | 0,08 | | 13,32 | 108,67 | 26,85 | | 6,03 | 46,20 |
| 33 | КМ12-70-4 | 0,385 | 165,5200 | 0,079 | 13,0761 | 174,18 | 2277,59 | 18499,20 | 4570,89 | 6,23 | 1031,19 | 7879,67 |
| | | | 63,73 | | 5,03 | | 876,87 | 7122,19 | 1759,79 | | 397,01 | 3033,67 |
| 35 | КБ26-11-1 | 25,28 | 3,5200 | 0,092 | 0,3238 | 174,18 | 56,41 | 373,19 | 94,51 | 7,15 | 25,17 | 176,09 |
| | | | 88,99 | | 8,19 | | 1426,04 | 9434,24 | 2389,22 | | 636,30 | 4451,56 |
| 47 | КБ16-29-1 | 2,528 | 8,2350 | 0,105 | 0,8647 | 174,18 | 150,61 | 1118,69 | 279,25 | 8,7 | 71,64 | 501,50 |
| | | | 20,82 | | 2,19 | | 380,74 | 2828,05 | 705,94 | | 181,11 | 1267,79 |
| 49 | КБ16-7-2 | 0,46 | 56,9983 | 0,105 | 5,9848 | 174,18 | 1042,44 | 6413,43 | 1640,29 | 8,7 | 495,89 | 3178,62 |
| | | | 26,22 | | 2,75 | | 479,52 | 2950,18 | 754,54 | | 228,11 | 1462,17 |
| 50 | КБ16-7-3 | 0,25 | 56,9983 | 0,105 | 5,9848 | 174,18 | 1042,44 | 6413,43 | 1640,29 | 8,7 | 495,89 | 3178,62 |
| | | | 14,25 | | 1,5 | | 260,61 | 1603,36 | 410,08 | | 123,97 | 794,66 |
| 51 | КБ16-7-4 | 0,08 | 56,9983 | 0,105 | 5,9848 | 174,18 | 1042,44 | 6413,43 | 1640,29 | 8,7 | 495,89 | 3178,62 |
| | | | 4,56 | | 0,48 | | 83,40 | 513,08 | 131,22 | | 39,67 | 254,29 |
| 54 | КБ17-2-3 | 0,3 | 11,4800 | 0,105 | 1,2054 | 174,18 | 209,96 | 1309,52 | 334,29 | 8,7 | 99,88 | 644,13 |
| | | | 3,44 | | 0,36 | | 62,99 | 392,86 | 100,29 | | 29,96 | 193,24 |
| 56 | КБ20-36-1 | 2 | 8,8369 | 0,079 | 0,6981 | 174,18 | 121,60 | 861,61 | 216,31 | 7,66 | 67,69 | 405,60 |
| | | | 17,67 | | 1,4 | | 243,20 | 1723,22 | 432,62 | | 135,38 | 811,20 |
| 58 | КБ20-36-1 | 11 | 8,8369 | 0,079 | 0,6981 | 174,18 | 121,60 | 861,61 | 216,31 | 7,66 | 67,69 | 405,60 |
| | | | 97,21 | | 7,68 | | 1337,60 | 9477,71 | 2379,41 | | 744,59 | 4461,60 |
| 64 | КМ11-31-1 | 11 | 0,8000 | 0,079 | 0,0632 | 174,18 | 11,01 | 92,67 | 22,81 | 6,23 | 4,98 | 38,80 |
| | | | 8,8 | | 0,7 | | 121,11 | 1019,37 | 250,91 | | 54,78 | 426,80 |
| 66 | КБ18-21-1 | 1,1 | 14,3478 | 0,105 | 1,5065 | 174,18 | 262,41 | 1581,05 | 405,56 | 8,7 | 124,83 | 792,80 |
| | | | 15,78 | | 1,66 | | 288,65 | 1739,15 | 446,12 | | 137,31 | 872,08 |
| 72 | КМ12-70-1 | 1,28 | 78,1800 | 0,079 | 6,1762 | 174,18 | 1075,77 | 8761,12 | 2164,12 | 6,23 | 487,06 | 3726,95 |
| | | | 100,07 | | 7,91 | | 1376,99 | 11214,23 | 2770,07 | | 623,44 | 4770,50 |
| 77 | КМ12-70-2 | 0,755 | 97,3800 | 0,079 | 7,6930 | 174,18 | 1339,97 | 10919,20 | 2697,02 | 6,23 | 606,68 | 4643,67 |
| | | | 73,52 | | 5,81 | | 1011,68 | 8243,99 | 2036,25 | | 458,04 | 3505,97 |
| 81 | КМ12-70-3 | 0,42 | 161,3800 | 0,079 | 12,7490 | 174,18 | 2220,62 | 18112,80 | 4473,35 | 6,23 | 1005,40 | 7699,37 |
| | | | 67,78 | | 5,35 | | 932,66 | 7607,38 | 1878,81 | | 422,27 | 3233,74 |
| 83 | КБ26-11-1 | 24,55 | 3,5200 | 0,092 | 0,3238 | 174,18 | 56,41 | 373,19 | 94,51 | 7,15 | 25,17 | 176,09 |
| | | | 86,42 | | 7,95 | | 1384,87 | 9161,81 | 2320,22 | | 617,92 | 4323,01 |
| 94 | КБ16-29-1 | 2,455 | 8,2350 | 0,105 | 0,8647 | 174,18 | 150,61 | 1118,69 | 279,25 | 8,7 | 71,64 | 501,50 |
| | | | 20,22 | | 2,12 | | 369,75 | 2746,38 | 685,55 | | 175,88 | 1231,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | КБ16-7-2 | 0,3 | 56,9983 | 0,105 | 5,9848 | 174,18 | 1042,44 | 6413,43 | 1640,29 | 8,7 | 495,89 | 3178,62 |
| | | | 17,1 | | 1,8 | | 312,73 | 1924,03 | 492,09 | | 148,77 | 953,59 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | КБ16-7-3 | 0,35 | 56,9983 | 0,105 | 5,9848 | 174,18 | 1042,44 | 6413,43 | 1640,29 | 8,7 | 495,89 | 3178,62 |
| | | | 19,94 | | 2,09 | | 364,85 | 2244,70 | 574,11 | | 173,56 | 1112,52 |
| 98 | КБ16-7-4 | 0,12 | 56,9983 | 0,105 | 5,9848 | 174,18 | 1042,44 | 6413,43 | 1640,29 | 8,7 | 495,89 | 3178,62 |
| | | | 6,84 | | 0,72 | | 125,09 | 769,61 | 196,83 | | 59,51 | 381,43 |
| 101 | КБ17-2-3 | 0,3 | 11,4800 | 0,105 | 1,2054 | 174,18 | 209,96 | 1309,52 | 334,29 | 8,7 | 99,88 | 644,13 |
| | | | 3,44 | | 0,36 | | 62,99 | 392,86 | 100,29 | | 29,96 | 193,24 |
| **Разом:** | | | **1133,11** | | **97,63** | | **16999,98** | **123230,64** | **30850,73** | | **8100,56** | **55951,27** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(16999,98 + 123230,64 * 1) * 0,0078 = **1093,80 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(16999,98 + 123230,64 * 1) * 0,0078 * 0,22= **240,64 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(16999,98 + 123230,64 * 1) * 0,003739 = **524,32 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 55951,27 + 1093,80 + 240,64 + 524,32 = 57810,03 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013 на Монтаж системи пожежної сигналізації

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КМ10-667-1 | 1 | 36,8026 | 0,079 | 2,9074 | 174,18 | 506,41 | 3901,80 | 969,81 | 6,23 | 229,28 | 1705,50 |
| | | | 36,8 | | 2,91 | | 506,41 | 3901,80 | 969,81 | | 229,28 | 1705,50 |
| 2 | КМ10-667-13 | 1 | 6,4021 | 0,079 | 0,5058 | 174,18 | 88,09 | 637,33 | 159,59 | 6,23 | 39,89 | 287,57 |
| | | | 6,4 | | 0,51 | | 88,09 | 637,33 | 159,59 | | 39,89 | 287,57 |
| 3 | КМ10-668-2 | 45 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 144,12 | | 11,39 | | 1983,15 | 14346,90 | 3592,80 | | 897,75 | 6473,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КМ10-668-1 | 6 | 1,6101 | 0,079 | 0,1272 | 174,18 | 22,16 | 160,29 | 40,14 | 6,23 | 10,03 | 72,33 |
| | | | 9,66 | | 0,76 | | 132,96 | 961,74 | 240,84 | | 60,18 | 433,98 |
| 5 | КМ10-668-2 | 4 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 12,81 | | 1,01 | | 176,28 | 1275,28 | 319,36 | | 79,80 | 575,44 |
| 6 | КБ21-12-2 | 6 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 231,06 | | 22,41 | | 3903,90 | 24852,18 | 6326,34 | | 1769,94 | 12000,18 |
| 9 | КМ8-409-2 | 0,01 | 92,2650 | 0,097 | 8,9497 | 174,18 | 1558,86 | 9693,60 | 2475,54 | 7,66 | 706,75 | 4741,15 |
| | | | 0,92 | | 0,09 | | 15,59 | 96,94 | 24,75 | | 7,07 | 47,41 |
| 10 | КМ8-409-2 | 0,04 | 94,6550 | 0,097 | 9,1815 | 174,18 | 1599,24 | 9934,53 | 2537,43 | 7,66 | 725,06 | 4861,73 |
| | | | 3,79 | | 0,37 | | 63,97 | 397,39 | 101,50 | | 29,00 | 194,47 |
| 13 | КМ10-671-3 | 4,25 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 225,09 | | 19,81 | | 3450,11 | 23859,59 | 6008,14 | | 1537,35 | 10995,60 |
| 14 | КМ8-148-1 | 2,01 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 33,84 | | 3,28 | | 571,68 | 3696,79 | 939,08 | | 259,19 | 1769,95 |
| 15 | КМ8-148-1 | 4,04 | 17,6344 | 0,097 | 1,7105 | 174,18 | 297,94 | 1927,04 | 489,50 | 7,66 | 135,08 | 922,52 |
| | | | 71,24 | | 6,91 | | 1203,68 | 7785,25 | 1977,58 | | 545,72 | 3726,98 |
| **Разом:** | | | **775,73** | | **69,45** | | **12095,82** | **81811,19** | **20659,79** | | **5455,17** | **38210,78** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(12095,82 + 81811,19 * 1) * 0,0078 = **732,47 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(12095,82 + 81811,19 * 1) * 0,0078 * 0,22= **161,14 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(12095,82 + 81811,19 * 1) * 0,003739 = **351,12 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 38210,78 + 732,47 + 161,14 + 351,12 = 39455,51 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015 на Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КП2-6-1 | 55 | 2,0000<br>110 | 0,087 | 0,1740<br>9,57 | 174,18 | 30,31<br>1667,05 | 301,68<br>16592,40 | 73,04<br>4017,20 | 6,74 | 13,48<br>741,40 | 116,83<br>6425,65 |
| 2 | КП2-16-9 | 1 | 98,0000<br>98 | 0,087 | 8,5260<br>8,53 | 174,18 | 1485,06<br>1485,06 | 14782,32<br>14782,32 | 3578,82<br>3578,82 | 6,74 | 660,52<br>660,52 | 5724,40<br>5724,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Разом:** | | | **208** | | **18,1** | | **3152,11** | **31374,72** | **7596,02** | | **1401,92** | **12150,05** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(3152,11 + 31374,72 * 1) * 0,0078 = **269,31 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(3152,11 + 31374,72 * 1) * 0,0078 * 0,22= **59,25 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(3152,11 + 31374,72 * 1) * 0,003739 = **129,10 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 12150,05 + 269,31 + 59,25 + 129,10 = 12607,71 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-016 на Монтаж системи сповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КМ10-3-8 | 1 | 4,8000<br>4,8 | 0,079 | 0,3792<br>0,38 | 174,18 | 66,05<br>66,05 | 508,90<br>508,90 | 126,49<br>126,49 | 6,23 | 29,90<br>29,90 | 222,44<br>222,44 |
| 2 | КМ8-125-1 | 1 | 0,6400<br>0,64 | 0,097 | 0,0621<br>0,06 | 174,18 | 10,81<br>10,81 | 67,85<br>67,85 | 17,31<br>17,31 | 7,66 | 4,90<br>4,90 | 33,02<br>33,02 |
| 3 | КМ10-668-2 | 25 | 3,2026<br>80,07 | 0,079 | 0,2530<br>6,33 | 174,18 | 44,07<br>1101,75 | 318,82<br>7970,50 | 79,84<br>1996,00 | 6,23 | 19,95<br>498,75 | 143,86<br>3596,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КМ8-532-4 | 1 | 2,0179 | 0,097 | 0,1957 | 174,18 | 34,09 | 226,60 | 57,35 | 7,66 | 15,46 | 106,90 |
| | | | 2,02 | | 0,2 | | 34,09 | 226,60 | 57,35 | | 15,46 | 106,90 |
| 5 | КМ10-898-13 | 4 | 5,4696 | 0,088 | 0,4813 | 174,18 | 83,84 | 618,21 | 154,45 | 6,83 | 37,36 | 275,65 |
| | | | 21,88 | | 1,93 | | 335,36 | 2472,84 | 617,80 | | 149,44 | 1102,60 |
| 7 | КБ21-12-2 | 1 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 38,51 | | 3,74 | | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | | 294,99 | 2000,03 |
| 9 | КМ8-148-1 | 0,25 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 4,21 | | 0,41 | | 71,11 | 459,80 | 116,79 | | 32,24 | 220,14 |
| 10 | КМ8-148-1 | 0,75 | 17,6344 | 0,097 | 1,7105 | 174,18 | 297,94 | 1927,04 | 489,50 | 7,66 | 135,08 | 922,52 |
| | | | 13,23 | | 1,28 | | 223,46 | 1445,28 | 367,12 | | 101,31 | 691,89 |
| 11 | КМ10-671-3 | 2,8 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 148,29 | | 13,05 | | 2273,01 | 15719,26 | 3958,31 | | 1012,84 | 7244,16 |
| **Разом:** | | | **313,65** | | **27,38** | | **4766,29** | **33013,06** | **8311,56** | | **2139,83** | **15217,68** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(4766,29 + 33013,06 * 1) * 0,0078 = **294,68 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(4766,29 + 33013,06 * 1) * 0,0078 * 0,22= **64,83 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(4766,29 + 33013,06 * 1) * 0,003739 = **141,26 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 15217,68 + 294,68 + 64,83 + 141,26 = 15718,45 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-018 на Монтаж системи контролю концентрації газів

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КМ10-667-6 | 1 | 25,6046<br>25,6 | 0,079 | 2,0228<br>2,02 | 174,18 | 352,32<br>352,32 | 2647,76<br>2647,76 | 660,02<br>660,02 | 6,23 | 159,52<br>159,52 | 1171,86<br>1171,86 |
| 2 | КМ11-60-1 | 3 | 6,7278<br>20,18 | 0,079 | 0,5315<br>1,59 | 174,18 | 92,58<br>277,74 | 762,42<br>2287,26 | 188,10<br>564,30 | 6,23 | 41,91<br>125,73 | 322,59<br>967,77 |
| 3 | КМ10-668-3 | 1 | 3,2030<br>3,2 | 0,079 | 0,2530<br>0,25 | 174,18 | 44,07<br>44,07 | 318,86<br>318,86 | 79,84<br>79,84 | 6,23 | 19,95<br>19,95 | 143,86<br>143,86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КМ10-668-2 | 1 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 3,2 | | 0,25 | | 44,07 | 318,82 | 79,84 | | 19,95 | 143,86 |
| 5 | КМ10-3-8 | 1 | 4,8000 | 0,079 | 0,3792 | 174,18 | 66,05 | 508,90 | 126,49 | 6,23 | 29,90 | 222,44 |
| | | | 4,8 | | 0,38 | | 66,05 | 508,90 | 126,49 | | 29,90 | 222,44 |
| 6 | КМ8-125-1 | 1 | 0,6400 | 0,097 | 0,0621 | 174,18 | 10,81 | 67,85 | 17,31 | 7,66 | 4,90 | 33,02 |
| | | | 0,64 | | 0,06 | | 10,81 | 67,85 | 17,31 | | 4,90 | 33,02 |
| 7 | КБ21-12-2 | 0,25 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 9,63 | | 0,93 | | 162,66 | 1035,51 | 263,60 | | 73,75 | 500,01 |
| 9 | КМ8-148-1 | 0,25 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 4,21 | | 0,41 | | 71,11 | 459,80 | 116,79 | | 32,24 | 220,14 |
| 10 | КМ10-671-3 | 1,45 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 76,79 | | 6,76 | | 1177,10 | 8140,33 | 2049,83 | | 524,51 | 3751,44 |
| **Разом:** | | | **148,25** | | **12,65** | | **2205,93** | **15785,09** | **3958,02** | | **990,45** | **7154,40** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2205,93 + 15785,09 * 1) * 0,0078 = **140,33 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2205,93 + 15785,09 * 1) * 0,0078 * 0,22= **30,87 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2205,93 + 15785,09 * 1) * 0,003739 = **67,27 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 7154,40 + 140,33 + 30,87 + 67,27 = 7392,87 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-020 на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації газів

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КП2-2-2 | 3 | 16,0000<br>48 | 0,087 | 1,3920<br>4,18 | 174,18 | 242,46<br>727,38 | 2413,44<br>7240,32 | 584,30<br>1752,90 | 6,74 | 107,84<br>323,52 | 934,60<br>2803,80 |
| 2 | КП2-16-9 | 1 | 98,0000<br>98 | 0,087 | 8,5260<br>8,53 | 174,18 | 1485,06<br>1485,06 | 14782,32<br>14782,32 | 3578,82<br>3578,82 | 6,74 | 660,52<br>660,52 | 5724,40<br>5724,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разом:** | | | **146** | | **12,71** | | **2212,44** | **22022,64** | **5331,72** | | **984,04** | **8528,20** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2212,44 + 22022,64 * 1) * 0,0078 = **189,03 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2212,44 + 22022,64 * 1) * 0,0078 * 0,22= **41,59 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2212,44 + 22022,64 * 1) * 0,003739 = **90,61 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 8528,20 + 189,03 + 41,59 + 90,61 = 8849,43 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-021 на Монтаж системи автоматики протипожежного захисту

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КМ8-102-1 | 1 | 24,0994<br>24,1 | 0,097 | 2,3376<br>2,34 | 174,18 | 407,17<br>407,17 | 2684,98<br>2684,98 | 680,27<br>680,27 | 7,66 | 184,60<br>184,60 | 1272,04<br>1272,04 |
| 2 | КМ10-901-8 | 8 | 1,6110<br>12,89 | 0,088 | 0,1418<br>1,13 | 174,18 | 24,69<br>197,52 | 146,30<br>1170,40 | 37,62<br>300,96 | 6,83 | 11,00<br>88,00 | 73,31<br>586,48 |
| 4 | КМ8-409-1 | 2,3 | 72,1118<br>165,86 | 0,097 | 6,9948<br>16,09 | 174,18 | 1218,36<br>2802,23 | 7535,10<br>17330,73 | 1925,76<br>4429,25 | 7,66 | 552,38<br>1270,47 | 3696,50<br>8501,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КБ21-12-2 | 3,5 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 134,79 | | 13,07 | | 2277,28 | 14497,11 | 3690,36 | | 1032,47 | 7000,11 |
| 9 | КМ10-671-3 | 3 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 158,88 | | 13,98 | | 2435,37 | 16842,06 | 4241,04 | | 1085,19 | 7761,60 |
| 10 | КМ8-148-1 | 1,95 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 32,83 | | 3,18 | | 554,62 | 3586,44 | 911,04 | | 251,45 | 1717,11 |
| 11 | КМ8-148-1 | 3,85 | 17,6344 | 0,097 | 1,7105 | 174,18 | 297,94 | 1927,04 | 489,50 | 7,66 | 135,08 | 922,52 |
| | | | 67,89 | | 6,59 | | 1147,07 | 7419,10 | 1884,57 | | 520,06 | 3551,70 |
| **Разом:** | | | **597,24** | | **56,38** | | **9821,26** | **63530,82** | **16137,49** | | **4432,24** | **30390,99** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(9821,26 + 63530,82 * 1) * 0,0078 = **572,15 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(9821,26 + 63530,82 * 1) * 0,0078 * 0,22= **125,87 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(9821,26 + 63530,82 * 1) * 0,003739 = **274,26 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 30390,99 + 572,15 + 125,87 + 274,26 = 31363,27 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-023 на Пусконалагоджувальні роботи автоматики систем протипожежного захисту

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КП2-16-9 | 1 | 98,0000<br>98 | 0,087 | 8,5260<br>8,53 | 174,18 | 1485,06<br>1485,06 | 14782,32<br>14782,32 | 3578,82<br>3578,82 | 6,74 | 660,52<br>660,52 | 5724,40<br>5724,40 |
| **Разом:** | | | **98** | | **8,53** | | **1485,06** | **14782,32** | **3578,82** | | **660,52** | **5724,40** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(1485,06 + 14782,32 * 1) * 0,0078 = **126,89 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(1485,06 + 14782,32 * 1) * 0,0078 * 0,22= **27,91 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(1485,06 + 14782,32 * 1) * 0,003739 = **60,82 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 5724,40 + 126,89 + 27,91 + 60,82 = 5940,02 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-024 на Газопостачання

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КМ11-91-1 | 96 | 1,6000<br>153,6 | 0,094 | 0,1504<br>14,44 | 174,18 | 26,20<br>2515,20 | 171,65<br>16478,40 | 43,53<br>4178,88 | 6,99 | 11,18<br>1073,28 | 80,91<br>7767,36 |
| 3 | КБ16-8-5 | 1,8 | 52,6675<br>94,8 | 0,105 | 5,5301<br>9,95 | 174,18 | 963,23<br>1733,81 | 6072,71<br>10930,88 | 1547,91<br>2786,24 | 8,7 | 458,21<br>824,78 | 2969,35<br>5344,83 |
| 6 | КБ16-8-4 | 1,8 | 51,5075<br>92,71 | 0,105 | 5,4083<br>9,73 | 174,18 | 942,02<br>1695,64 | 5945,34<br>10701,61 | 1515,22<br>2727,39 | 8,7 | 448,12<br>806,62 | 2905,36<br>5229,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КБ16-8-3 | 0,3 | 51,5075 | 0,105 | 5,4083 | 174,18 | 942,02 | 5945,34 | 1515,22 | 8,7 | 448,12 | 2905,36 |
| | | | 15,45 | | 1,62 | | 282,61 | 1783,60 | 454,56 | | 134,44 | 871,61 |
| 10 | КБ16-8-1 | 0,96 | 50,3475 | 0,105 | 5,2865 | 174,18 | 920,80 | 5817,97 | 1482,53 | 8,7 | 438,02 | 2841,35 |
| | | | 48,34 | | 5,08 | | 883,97 | 5585,25 | 1423,23 | | 420,50 | 2727,70 |
| 16 | КБ16-9-13 | 0,06 | 119,0774 | 0,105 | 12,5031 | 174,18 | 2177,79 | 13561,13 | 3462,56 | 8,7 | 1035,97 | 6676,32 |
| | | | 7,15 | | 0,75 | | 130,67 | 813,66 | 207,75 | | 62,16 | 400,58 |
| 18 | КБ16-9-14 | 2,22 | 132,5882 | 0,105 | 13,9218 | 174,18 | 2424,89 | 15102,87 | 3856,11 | 8,7 | 1153,52 | 7434,52 |
| | | | 294,35 | | 30,91 | | 5383,26 | 33528,37 | 8560,56 | | 2560,81 | 16504,63 |
| 21 | КБ16-8-2 | 5,76 | 50,3475 | 0,105 | 5,2865 | 174,18 | 920,80 | 5817,97 | 1482,53 | 8,7 | 438,02 | 2841,35 |
| | | | 290 | | 30,45 | | 5303,81 | 33511,51 | 8539,37 | | 2523,00 | 16366,18 |
| 27 | КБ19-15-1 | 12,36 | 54,9400 | 0,094 | 5,1644 | 174,18 | 899,53 | 7231,20 | 1788,76 | 6,99 | 384,03 | 3072,32 |
| | | | 679,06 | | 63,83 | | 11118,19 | 89377,63 | 22109,08 | | 4746,61 | 37973,88 |
| 28 | КБ46-29-8 | 1,08 | 208,8015 | 0,12 | 25,0562 | 174,18 | 4364,29 | 22522,55 | 5915,10 | 7,48 | 1561,84 | 11841,23 |
| | | | 225,5 | | 27,06 | | 4713,43 | 24324,36 | 6388,31 | | 1686,79 | 12788,53 |
| 29 | КБ19-1-2 | 96 | 2,1128 | 0,105 | 0,2218 | 174,18 | 38,64 | 225,36 | 58,08 | 8,7 | 18,38 | 115,10 |
| | | | 202,83 | | 21,3 | | 3709,44 | 21634,56 | 5575,68 | | 1764,48 | 11049,60 |
| 31 | КБ16-26-2 | 96 | 2,1561 | 0,094 | 0,2027 | 174,18 | 35,30 | 237,14 | 59,94 | 6,99 | 15,07 | 110,31 |
| | | | 206,99 | | 19,46 | | 3388,80 | 22765,44 | 5754,24 | | 1446,72 | 10589,76 |
| 34 | КБ13-16-6 | 0,3 | 5,3372 | 0,094 | 0,5017 | 174,18 | 87,39 | 662,50 | 164,98 | 6,99 | 37,31 | 289,68 |
| | | | 1,6 | | 0,15 | | 26,22 | 198,75 | 49,49 | | 11,19 | 86,90 |
| 35 | КБ15-172-4 | 0,3 | 106,2711 | 0,12 | 12,7525 | 174,18 | 2221,24 | 11266,98 | 2967,41 | 7,48 | 794,91 | 5983,56 |
| | | | 31,88 | | 3,83 | | 666,37 | 3380,10 | 890,23 | | 238,47 | 1795,07 |
| **Разом:** | | | **2344,26** | | **238,56** | | **41551,42** | **275014,12** | **69645,01** | | **18299,85** | **129496,28** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(41551,42 + 275014,12 * 1) * 0,0078 = **2469,21 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(41551,42 + 275014,12 * 1) * 0,0078 * 0,22= **543,23 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(41551,42 + 275014,12 * 1) * 0,003739 = **1183,64 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 129496,28 + 2469,21 + 543,23 + 1183,64 = 133692,36 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-025 на Монтаж димохідної системи "повітря-газ"

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ7-55-5 | 17,76 | 258,8531 | 0,12 | 31,0624 | 174,18 | 5410,44 | 28498,45 | 7459,96 | 7,48 | 1936,22 | 14806,62 |
| | | | 4597,23 | | 551,67 | | 96089,41 | 506132,48 | 132488,89 | | 34387,27 | 262965,57 |
| 4 | КБ20-24-2 | 1,2 | 48,9753 | 0,105 | 5,1424 | 174,18 | 895,70 | 4888,80 | 1272,59 | 8,7 | 426,09 | 2594,38 |
| | | | 58,77 | | 6,17 | | 1074,84 | 5866,56 | 1527,11 | | 511,31 | 3113,26 |
| 6 | КБ20-6-5 | 3,572 | 266,9825 | 0,105 | 28,0332 | 174,18 | 4882,82 | 27290,53 | 7078,14 | 8,7 | 2322,75 | 14283,71 |
| | | | 953,66 | | 100,13 | | 17441,43 | 97481,77 | 25283,12 | | 8296,86 | 51021,41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | КБ20-25-1 | 192 | 1,8899 | 0,105 | 0,1984 | 174,18 | 34,56 | 195,79 | 50,68 | 8,7 | 16,44 | 101,68 |
| | | | 362,86 | | 38,1 | | 6635,52 | 37591,68 | 9730,56 | | 3156,48 | 19522,56 |
| 18 | КБ20-23-2 | 12 | 5,3799 | 0,105 | 0,5649 | 174,18 | 98,39 | 549,96 | 142,64 | 8,7 | 46,81 | 287,84 |
| | | | 64,56 | | 6,78 | | 1180,68 | 6599,52 | 1711,68 | | 561,72 | 3454,08 |
| **Разом:** | | | **6037,08** | | **702,85** | | **122421,88** | **653672,01** | **170741,36** | | **46913,64** | **340076,88** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(122421,88 + 653672,01 * 1) * 0,0078 = **6053,53 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(122421,88 + 653672,01 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1331,78 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(122421,88 + 653672,01 * 1) * 0,003739 = **2901,82 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 340076,88 + 6053,53 + 1331,78 + 2901,82 = 350364,01 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-026 на Монтаж лиіфтів та будівельно-оздоблювальні роботи в шахтах

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ46-33-7 | 0,9 | 48,1554 | 0,12 | 5,7786 | 174,18 | 1006,52 | 4588,33 | 1230,87 | 7,48 | 360,20 | 2597,59 |
| | | | 43,34 | | 5,2 | | 905,87 | 4129,50 | 1107,78 | | 324,18 | 2337,83 |
| 2 | КБ15-46-2 | 0,0162 | 80,3893 | 0,12 | 9,6467 | 174,18 | 1680,26 | 8701,77 | 2284,05 | 7,48 | 601,31 | 4565,62 |
| | | | 1,3 | | 0,16 | | 27,22 | 140,97 | 37,00 | | 9,74 | 73,96 |
| 4 | КБ15-179-1 | 5,7162 | 22,7811 | 0,12 | 2,7337 | 174,18 | 476,16 | 2415,37 | 636,14 | 7,48 | 170,40 | 1282,70 |
| | | | 130,22 | | 15,63 | | 2721,83 | 13806,73 | 3636,30 | | 974,04 | 7332,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | КБ15-179-2 | 0,1 | 25,4211 | 0,12 | 3,0505 | 174,18 | 531,34 | 2695,26 | 709,85 | 7,48 | 190,15 | 1431,34 |
| | | | 2,54 | | 0,31 | | 53,13 | 269,53 | 70,98 | | 19,02 | 143,13 |
| 6 | КБ15-165-10 | 0,2828 | 50,1911 | 0,12 | 6,0229 | 174,18 | 1049,07 | 5321,37 | 1401,50 | 7,48 | 375,43 | 2826,00 |
| | | | 14,19 | | 1,7 | | 296,68 | 1504,88 | 396,34 | | 106,17 | 799,19 |
| 7 | КБ9-29-1 | 0,08 | 62,2649 | 0,12 | 7,4718 | 174,18 | 1301,44 | 7311,39 | 1894,82 | 7,48 | 465,74 | 3662,00 |
| | | | 4,98 | | 0,6 | | 104,12 | 584,91 | 151,58 | | 37,26 | 292,96 |
| 9 | КМЗ-560-3 | 2 | 2565,6648 | 0,079 | 202,6875 | 174,18 | 35304,11 | 285619,26 | 70603,14 | 6,23 | 15984,09 | 121891,34 |
| | | | 5131,33 | | 405,38 | | 70608,22 | 571238,52 | 141206,28 | | 31968,18 | 243782,68 |
| 10 | КМЗ-560-5 | -6 | 98,2305 | 0,079 | 7,7602 | 174,18 | 1351,67 | 10936,39 | 2703,37 | 6,23 | 611,98 | 4667,02 |
| | | | -589,38 | | -46,56 | | -8110,02 | -65618,34 | -16220,22 | | -3671,88 | -28002,12 |
| 11 | КМЗ-560-7 | -25,2 | 22,6602 | 0,079 | 1,7902 | 174,18 | 311,81 | 2507,06 | 620,15 | 6,23 | 141,17 | 1073,13 |
| | | | -571,04 | | -45,11 | | -7857,61 | -63177,91 | -15627,79 | | -3557,48 | -27042,88 |
| **Разом:** | | | **4167,48** | | **337,31** | | **58749,44** | **462878,79** | **114758,25** | | **26209,23** | **199716,92** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(58749,44 + 462878,79 * 1) * 0,0078 = **4068,70 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(58749,44 + 462878,79 * 1) * 0,0078 * 0,22= **895,11 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(58749,44 + 462878,79 * 1) * 0,003739 = **1950,37 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 199716,92 + 4068,70 + 895,11 + 1950,37 = 206631,10 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-028 на Пусконалагоджувальні роботи (ліфт).

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КП1-80-1 | 2 | 1120,0000<br>2240 | 0,087 | 97,4400<br>194,88 | 174,18 | 16972,10<br>33944,20 | 168940,80<br>337881,60 | 40900,84<br>81801,68 | 6,74 | 7548,80<br>15097,60 | 65421,74<br>130843,48 |
| 2 | КП1-80-2 | -2 | 30,0000<br>-60 | 0,087 | 2,6100<br>-5,22 | 174,18 | 454,61<br>-909,22 | 4525,20<br>-9050,40 | 1095,56<br>-2191,12 | 6,74 | 202,20<br>-404,40 | 1752,37<br>-3504,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Разом:** | | | **2180** | | **189,66** | | **33034,98** | **328831,20** | **79610,56** | | **14693,20** | **127338,74** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(33034,98 + 328831,20 * 1) * 0,0078 = **2822,56 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(33034,98 + 328831,20 * 1) * 0,0078 * 0,22= **620,96 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(33034,98 + 328831,20 * 1) * 0,003739 = **1353,02 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 127338,74 + 2822,56 + 620,96 + 1353,02 = 132135,28 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-029 на Монтаж підйомника для інвалідів

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ46-34-3 | 0,22 | 49,2470<br>10,84 | 0,12 | 5,9096<br>1,3 | 174,18 | 1029,34<br>226,45 | 5263,61<br>1158,00 | 1384,45<br>304,59 | 7,48 | 368,37<br>81,04 | 2782,16<br>612,08 |
| 2 | КР20-40-1 | 52,8 | 1,4181<br>74,88 | 0,12 | 0,1702<br>8,99 | 174,18 | 29,64<br>1564,99 | 128,56<br>6787,97 | 34,80<br>1837,44 | 7,48 | 10,61<br>560,21 | 75,05<br>3962,64 |
| 3 | С311-30-М | 0,528 | 0,4110<br>0,22 | 0,12 | 0,0493<br>0,03 | 174,18 | 8,59<br>4,54 | 51,10<br>26,98 | 13,13<br>6,93 | 7,48 | 3,07<br>1,62 | 24,79<br>13,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КМЗ-575-1 | 1 | 57,0640<br>57,06 | 0,079 | 4,5081<br>4,51 | 174,18 | 785,21<br>785,21 | 5806,59<br>5806,59 | 1450,20<br>1450,20 | 6,23 | 355,51<br>355,51 | 2590,92<br>2590,92 |
| **Разом:** | | | **143** | | **14,83** | | **2581,19** | **13779,54** | **3599,16** | | **998,38** | **7178,73** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2581,19 + 13779,54 * 1) * 0,0078 = **127,61 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2581,19 + 13779,54 * 1) * 0,0078 * 0,22= **28,08 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2581,19 + 13779,54 * 1) * 0,003739 = **61,17 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 7178,73 + 127,61 + 28,08 + 61,17 = 7395,59 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-031 на ПРУ

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ6-52-9 | 0,334 | 1073,6449<br>358,6 | 0,12 | 128,8374<br>43,03 | 174,18 | 22440,90<br>7495,26 | 124518,91<br>41589,31 | 32331,16<br>10798,61 | 7,48 | 8030,86<br>2682,31 | 62802,92<br>20976,18 |
| 2 | КБ6-55-1 | 4,558 | 30,3013<br>138,11 | 0,12 | 3,6362<br>16,57 | 174,18 | 633,35<br>2886,81 | 3375,02<br>15383,34 | 881,84<br>4019,43 | 7,48 | 226,65<br>1033,07 | 1741,84<br>7939,31 |
| 8 | КБ6-58-1 | 0,334 | 442,7550<br>147,88 | 0,12 | 53,1306<br>17,75 | 174,18 | 9254,29<br>3090,93 | 50143,97<br>16748,09 | 13067,62<br>4364,59 | 7,48 | 3311,81<br>1106,14 | 25633,72<br>8561,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | КБ6-52-4 | 0,053 | 1357,5127 | 0,12 | 162,9015 | 174,18 | 28374,19 | 157121,78 | 40809,11 | 7,48 | 10154,19 | 79337,49 |
| | | | 71,94 | | 8,63 | | 1503,83 | 8327,45 | 2162,89 | | 538,17 | 4204,89 |
| 11 | КБ6-55-3 | 0,521 | 32,4988 | 0,12 | 3,8999 | 174,18 | 679,28 | 3619,28 | 945,68 | 7,48 | 243,09 | 1868,05 |
| | | | 16,93 | | 2,03 | | 353,90 | 1885,65 | 492,70 | | 126,65 | 973,25 |
| 16 | КБ6-58-8 | 0,053 | 329,7370 | 0,12 | 39,5684 | 174,18 | 6892,03 | 37033,70 | 9663,66 | 7,48 | 2466,43 | 19022,12 |
| | | | 17,48 | | 2,1 | | 365,28 | 1962,78 | 512,17 | | 130,72 | 1008,17 |
| 18 | КБ11-2-1 | 6,24 | 4,3836 | 0,12 | 0,5260 | 174,18 | 91,62 | 440,67 | 117,10 | 7,48 | 32,79 | 241,51 |
| | | | 27,36 | | 3,28 | | 571,71 | 2749,78 | 730,70 | | 204,61 | 1507,02 |
| 19 | КБ6-1-1 | 0,006 | 161,3641 | 0,12 | 19,3637 | 174,18 | 3372,77 | 15675,18 | 4190,55 | 7,48 | 1207,00 | 8770,32 |
| | | | 0,96 | | 0,12 | | 20,24 | 94,05 | 25,14 | | 7,24 | 52,62 |
| 21 | КБ6-1-16 | 0,0075 | 282,1335 | 0,12 | 33,8560 | 174,18 | 5897,04 | 29881,45 | 7871,27 | 7,48 | 2110,36 | 15878,67 |
| | | | 2,12 | | 0,25 | | 44,23 | 224,11 | 59,03 | | 15,83 | 119,09 |
| 26 | КБ6-52-4 | 0,093 | 1357,5127 | 0,12 | 162,9015 | 174,18 | 28374,19 | 157121,78 | 40809,11 | 7,48 | 10154,19 | 79337,49 |
| | | | 126,25 | | 15,15 | | 2638,80 | 14612,32 | 3795,25 | | 944,34 | 7378,39 |
| 27 | КБ6-55-3 | 1,348 | 32,4988 | 0,12 | 3,8999 | 174,18 | 679,28 | 3619,28 | 945,68 | 7,48 | 243,09 | 1868,05 |
| | | | 43,81 | | 5,26 | | 915,67 | 4878,79 | 1274,77 | | 327,69 | 2518,13 |
| 32 | КБ6-58-8 | 0,093 | 329,7370 | 0,12 | 39,5684 | 174,18 | 6892,03 | 37033,70 | 9663,66 | 7,48 | 2466,43 | 19022,12 |
| | | | 30,66 | | 3,68 | | 640,96 | 3444,13 | 898,72 | | 229,38 | 1769,06 |
| 34 | КБ11-2-1 | 42,5 | 4,3836 | 0,12 | 0,5260 | 174,18 | 91,62 | 440,67 | 117,10 | 7,48 | 32,79 | 241,51 |
| | | | 186,3 | | 22,36 | | 3893,85 | 18728,48 | 4976,75 | | 1393,58 | 10264,18 |
| 35 | КБ6-1-1 | 0,025 | 161,3641 | 0,12 | 19,3637 | 174,18 | 3372,77 | 15675,18 | 4190,55 | 7,48 | 1207,00 | 8770,32 |
| | | | 4,04 | | 0,48 | | 84,32 | 391,88 | 104,76 | | 30,18 | 219,26 |
| 37 | КБ6-52-4 | 0,813 | 1357,5127 | 0,12 | 162,9015 | 174,18 | 28374,19 | 157121,78 | 40809,11 | 7,48 | 10154,19 | 79337,49 |
| | | | 1103,65 | | 132,44 | | 23068,22 | 127740,01 | 33177,80 | | 8255,36 | 64501,38 |
| 38 | КБ6-55-3 | 15,098 | 32,4988 | 0,12 | 3,8999 | 174,18 | 679,28 | 3619,28 | 945,68 | 7,48 | 243,09 | 1868,05 |
| | | | 490,66 | | 58,88 | | 10255,77 | 54643,89 | 14277,88 | | 3670,17 | 28203,82 |
| 44 | КБ6-58-8 | 0,813 | 277,1825 | 0,12 | 33,2619 | 174,18 | 5793,56 | 31359,98 | 8173,78 | 7,48 | 2073,33 | 16040,67 |
| | | | 225,35 | | 27,04 | | 4710,16 | 25495,67 | 6645,28 | | 1685,62 | 13041,06 |
| 46 | КБ6-54-1 | 0,0034 | 503,8517 | 0,12 | 60,4622 | 174,18 | 10531,31 | 56838,63 | 14821,39 | 7,48 | 3768,81 | 29121,51 |
| | | | 1,71 | | 0,21 | | 35,81 | 193,25 | 50,39 | | 12,81 | 99,01 |
| 47 | КБ6-52-4 | 0,813 | 1357,5127 | 0,12 | 162,9015 | 174,18 | 28374,19 | 157121,78 | 40809,11 | 7,48 | 10154,19 | 79337,49 |
| | | | 1103,65 | | 132,44 | | 23068,22 | 127740,01 | 33177,80 | | 8255,36 | 64501,38 |
| 48 | КБ6-55-4 | 0,06 | 34,1160 | 0,12 | 4,0939 | 174,18 | 713,08 | 3799,03 | 992,66 | 7,48 | 255,19 | 1960,93 |
| | | | 2,05 | | 0,25 | | 42,78 | 227,94 | 59,57 | | 15,31 | 117,66 |
| 52 | КБ6-11-7 | 0,003 | 231,6150 | 0,12 | 27,7938 | 174,18 | 4841,12 | 24579,46 | 6472,53 | 7,48 | 1732,48 | 13046,13 |
| | | | 0,69 | | 0,08 | | 14,52 | 73,74 | 19,42 | | 5,20 | 39,14 |
| 55 | КБ6-58-4 | 0,0034 | 189,7111 | 0,12 | 22,7653 | 174,18 | 3965,27 | 20511,90 | 5384,98 | 7,48 | 1419,04 | 10769,29 |
| | | | 0,64 | | 0,08 | | 13,48 | 69,74 | 18,32 | | 4,82 | 36,62 |
| 57 | КБ11-42-3 | 1,121 | 12,0666 | 0,12 | 1,4480 | 174,18 | 252,21 | 1356,51 | 353,92 | 7,48 | 90,26 | 696,39 |
| | | | 13,52 | | 1,62 | | 282,73 | 1520,64 | 396,74 | | 101,18 | 780,65 |
| 58 | КБ8-3-5 | 4,078 | 49,7900 | 0,12 | 5,9748 | 174,18 | 1040,69 | 5533,66 | 1446,36 | 7,48 | 372,43 | 2859,48 |
| | | | 203,04 | | 24,37 | | 4243,93 | 22566,27 | 5898,26 | | 1518,77 | 11660,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 62 | КБ26-35-1 | 40,35 | 29,0700 | 0,092 | 2,6744 | 174,18 | 465,83 | 3316,01 | 832,00 | 7,15 | 207,85 | 1505,68 |
| | | | 1172,97 | | 107,91 | | 18796,24 | 133801,00 | 33571,20 | | 8386,75 | 60754,19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | КБ26-30-1 | 26,9 | 1,4400 | 0,092 | 0,1325 | 174,18 | 23,08 | 147,10 | 37,44 | 7,15 | 10,30 | 70,82 |
| | | | 38,74 | | 3,56 | | 620,85 | 3956,99 | 1007,14 | | 277,07 | 1905,06 |
| 68 | КБ6-1-1 | 0,006 | 161,3641 | 0,12 | 19,3637 | 174,18 | 3372,77 | 15675,18 | 4190,55 | 7,48 | 1207,00 | 8770,32 |
| | | | 0,96 | | 0,12 | | 20,24 | 94,05 | 25,14 | | 7,24 | 52,62 |
| 70 | КБ6-1-16 | 0,011 | 282,1335 | 0,12 | 33,8560 | 174,18 | 5897,04 | 29881,45 | 7871,27 | 7,48 | 2110,36 | 15878,67 |
| | | | 3,1 | | 0,37 | | 64,87 | 328,70 | 86,59 | | 23,21 | 174,67 |
| 75 | КБ6-52-3 | 0,034 | 996,3140 | 0,12 | 119,5577 | 174,18 | 20824,56 | 115536,07 | 29999,34 | 7,48 | 7452,43 | 58276,33 |
| | | | 33,87 | | 4,06 | | 708,04 | 3928,22 | 1019,98 | | 253,38 | 1981,40 |
| 76 | КБ6-55-3 | 0,661 | 32,4988 | 0,12 | 3,8999 | 174,18 | 679,28 | 3619,28 | 945,68 | 7,48 | 243,09 | 1868,05 |
| | | | 21,48 | | 2,58 | | 449,00 | 2392,35 | 625,10 | | 160,68 | 1234,78 |
| 80 | КБ6-58-8 | 0,034 | 329,7370 | 0,12 | 39,5684 | 174,18 | 6892,03 | 37033,70 | 9663,66 | 7,48 | 2466,43 | 19022,12 |
| | | | 11,21 | | 1,35 | | 234,33 | 1259,15 | 328,56 | | 83,86 | 646,75 |
| 82 | КБ1-166-1 | 0,0156 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 2,35 | | 0,28 | | 49,06 | 204,89 | 55,86 | | 17,56 | 122,48 |
| 83 | КБ1-134-1 | 0,0156 | 23,4775 | 0,12 | 2,8173 | 174,18 | 490,72 | 2389,64 | 633,68 | 7,48 | 175,61 | 1300,01 |
| | | | 0,37 | | 0,04 | | 7,66 | 37,28 | 9,88 | | 2,74 | 20,28 |
| 84 | КБ11-1-2 | 0,0125 | 9,0332 | 0,12 | 1,0840 | 174,18 | 188,81 | 895,38 | 238,52 | 7,48 | 67,57 | 494,90 |
| | | | 0,11 | | 0,01 | | 2,36 | 11,20 | 2,99 | | 0,84 | 6,19 |
| 85 | КБ11-2-3 | 0,79 | 4,9299 | 0,12 | 0,5916 | 174,18 | 103,04 | 499,87 | 132,64 | 7,48 | 36,88 | 272,56 |
| | | | 3,9 | | 0,47 | | 81,40 | 394,89 | 104,78 | | 29,14 | 215,32 |
| 87 | КБ6-1-1 | 0,002 | 161,3641 | 0,12 | 19,3637 | 174,18 | 3372,77 | 15675,18 | 4190,55 | 7,48 | 1207,00 | 8770,32 |
| | | | 0,32 | | 0,04 | | 6,75 | 31,35 | 8,38 | | 2,41 | 17,54 |
| 89 | КБ6-1-16 | 0,006 | 282,1335 | 0,12 | 33,8560 | 174,18 | 5897,04 | 29881,45 | 7871,27 | 7,48 | 2110,36 | 15878,67 |
| | | | 1,7 | | 0,2 | | 35,38 | 179,29 | 47,23 | | 12,66 | 95,27 |
| 94 | КБ6-54-1 | 0,012 | 503,8517 | 0,12 | 60,4622 | 174,18 | 10531,31 | 56838,63 | 14821,39 | 7,48 | 3768,81 | 29121,51 |
| | | | 6,04 | | 0,73 | | 126,38 | 682,07 | 177,85 | | 45,23 | 349,46 |
| 95 | КБ6-55-4 | 0,231 | 34,1160 | 0,12 | 4,0939 | 174,18 | 713,08 | 3799,03 | 992,66 | 7,48 | 255,19 | 1960,93 |
| | | | 7,88 | | 0,95 | | 164,72 | 877,57 | 229,30 | | 58,95 | 452,97 |
| 99 | КБ6-58-4 | 0,012 | 189,7111 | 0,12 | 22,7653 | 174,18 | 3965,27 | 20511,90 | 5384,98 | 7,48 | 1419,04 | 10769,29 |
| | | | 2,27 | | 0,27 | | 47,58 | 246,14 | 64,62 | | 17,03 | 129,23 |
| 101 | КБ6-52-9 | 0,023 | 1073,6449 | 0,12 | 128,8374 | 174,18 | 22440,90 | 124518,91 | 32331,16 | 7,48 | 8030,86 | 62802,92 |
| | | | 24,69 | | 2,96 | | 516,14 | 2863,94 | 743,62 | | 184,71 | 1444,47 |
| 102 | КБ6-55-1 | 0,269 | 30,3013 | 0,12 | 3,6362 | 174,18 | 633,35 | 3375,02 | 881,84 | 7,48 | 226,65 | 1741,84 |
| | | | 8,15 | | 0,98 | | 170,37 | 907,88 | 237,21 | | 60,97 | 468,55 |
| 106 | КБ6-58-3 | 0,023 | 239,0640 | 0,12 | 28,6877 | 174,18 | 4996,82 | 26822,42 | 7000,23 | 7,48 | 1788,20 | 13785,25 |
| | | | 5,5 | | 0,66 | | 114,93 | 616,92 | 161,00 | | 41,13 | 317,06 |
| 108 | КБ6-1-1 | 0,015 | 161,3641 | 0,12 | 19,3637 | 174,18 | 3372,77 | 15675,18 | 4190,55 | 7,48 | 1207,00 | 8770,32 |
| | | | 2,42 | | 0,29 | | 50,59 | 235,12 | 62,85 | | 18,11 | 131,55 |
| 110 | КБ6-35-3 | 0,067 | 1454,5080 | 0,12 | 174,5410 | 174,18 | 30401,54 | 160546,34 | 42008,53 | 7,48 | 10879,72 | 83289,79 |
| | | | 97,45 | | 11,69 | | 2036,90 | 10756,60 | 2814,58 | | 728,94 | 5580,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 115 | КБ6-1-1 | 0,002 | 161,3641 | 0,12 | 19,3637 | 174,18 | 3372,77 | 15675,18 | 4190,55 | 7,48 | 1207,00 | 8770,32 |
| | | | 0,32 | | 0,04 | | 6,75 | 31,35 | 8,38 | | 2,41 | 17,54 |
| 117 | КБ6-52-9 | 0,028 | 1073,6449 | 0,12 | 128,8374 | 174,18 | 22440,90 | 124518,91 | 32331,16 | 7,48 | 8030,86 | 62802,92 |
| | | | 30,06 | | 3,61 | | 628,35 | 3486,53 | 905,27 | | 224,86 | 1758,48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | КБ6-55-1 | 0,434 | 30,3013 | 0,12 | 3,6362 | 174,18 | 633,35 | 3375,02 | 881,84 | 7,48 | 226,65 | 1741,84 |
| | | | 13,15 | | 1,58 | | 274,87 | 1464,76 | 382,72 | | 98,37 | 755,96 |
| 122 | КБ6-58-3 | 0,028 | 239,0640 | 0,12 | 28,6877 | 174,18 | 4996,82 | 26822,42 | 7000,23 | 7,48 | 1788,20 | 13785,25 |
| | | | 6,69 | | 0,8 | | 139,91 | 751,03 | 196,01 | | 50,07 | 385,99 |
| 124 | КБ8-3-5 | 0,575 | 49,7900 | 0,12 | 5,9748 | 174,18 | 1040,69 | 5533,66 | 1446,36 | 7,48 | 372,43 | 2859,48 |
| | | | 28,63 | | 3,44 | | 598,40 | 3181,85 | 831,65 | | 214,15 | 1644,20 |
| 128 | КБ26-35-1 | 4,8 | 29,0700 | 0,092 | 2,6744 | 174,18 | 465,83 | 3316,01 | 832,00 | 7,15 | 207,85 | 1505,68 |
| | | | 139,54 | | 12,84 | | 2235,98 | 15916,85 | 3993,60 | | 997,68 | 7227,26 |
| 131 | КБ26-30-1 | 4,8 | 1,4400 | 0,092 | 0,1325 | 174,18 | 23,08 | 147,10 | 37,44 | 7,15 | 10,30 | 70,82 |
| | | | 6,91 | | 0,64 | | 110,78 | 706,08 | 179,72 | | 49,44 | 339,94 |
| 133 | КБ8-5-7 | 6,39 | 9,2720 | 0,12 | 1,1126 | 174,18 | 193,80 | 972,64 | 256,62 | 7,48 | 69,35 | 519,77 |
| | | | 59,25 | | 7,11 | | 1238,38 | 6215,17 | 1639,80 | | 443,15 | 3321,33 |
| 136 | КБ8-11-1 | 0,032 | 64,3556 | 0,12 | 7,7227 | 174,18 | 1345,14 | 6835,47 | 1799,73 | 7,48 | 481,38 | 3626,25 |
| | | | 2,06 | | 0,25 | | 43,04 | 218,73 | 57,60 | | 15,40 | 116,04 |
| 138 | КБ9-75-2 | 0,161 | 180,1760 | 0,12 | 21,6211 | 174,18 | 3765,97 | 19769,62 | 5177,83 | 7,48 | 1347,72 | 10291,52 |
| | | | 29,01 | | 3,48 | | 606,32 | 3182,91 | 833,63 | | 216,98 | 1656,93 |
| 141 | КР20-27-7 | 1,71 | 101,1210 | 0,12 | 12,1345 | 174,18 | 2113,59 | 12043,25 | 3114,50 | 7,48 | 756,39 | 5984,48 |
| | | | 172,91 | | 20,75 | | 3614,24 | 20593,96 | 5325,79 | | 1293,43 | 10233,46 |
| 142 | КР20-27-8 | -1,71 | 22,1983 | 0,12 | 2,6638 | 174,18 | 463,98 | 2643,56 | 683,66 | 7,48 | 166,04 | 1313,68 |
| | | | -37,96 | | -4,56 | | -793,41 | -4520,49 | -1169,05 | | -283,93 | -2246,39 |
| 143 | КР20-27-9 | -1,71 | 36,5129 | 0,12 | 4,3815 | 174,18 | 763,18 | 4348,49 | 1124,57 | 7,48 | 273,12 | 2160,87 |
| | | | -62,44 | | -7,49 | | -1305,04 | -7435,92 | -1923,01 | | -467,04 | -3695,09 |
| 144 | КБ6-11-7 | 0,161 | 231,6150 | 0,12 | 27,7938 | 174,18 | 4841,12 | 24579,46 | 6472,53 | 7,48 | 1732,48 | 13046,13 |
| | | | 37,29 | | 4,47 | | 779,42 | 3957,29 | 1042,08 | | 278,93 | 2100,43 |
| 145 | КБ26-34-1 | 0,13 | 16,1900 | 0,092 | 1,4895 | 174,18 | 259,44 | 1777,66 | 448,16 | 7,15 | 115,76 | 823,36 |
| | | | 2,1 | | 0,19 | | 33,73 | 231,10 | 58,26 | | 15,05 | 107,04 |
| 147 | КБ8-6-3 | 0,9875 | 218,5472 | 0,12 | 26,2257 | 174,18 | 4567,99 | 23820,33 | 6245,43 | 7,48 | 1634,73 | 12448,15 |
| | | | 215,81 | | 25,9 | | 4510,89 | 23522,57 | 6167,36 | | 1614,30 | 12292,55 |
| 151 | КБ9-75-2 | 0,508 | 180,1760 | 0,12 | 21,6211 | 174,18 | 3765,97 | 19769,62 | 5177,83 | 7,48 | 1347,72 | 10291,52 |
| | | | 91,53 | | 10,98 | | 1913,11 | 10042,97 | 2630,34 | | 684,64 | 5228,09 |
| 154 | КР20-27-7 | 5,41 | 101,1210 | 0,12 | 12,1345 | 174,18 | 2113,59 | 12043,25 | 3114,50 | 7,48 | 756,39 | 5984,48 |
| | | | 547,06 | | 65,65 | | 11434,52 | 65153,98 | 16849,45 | | 4092,07 | 32376,04 |
| 155 | КР20-27-8 | -5,41 | 22,1983 | 0,12 | 2,6638 | 174,18 | 463,98 | 2643,56 | 683,66 | 7,48 | 166,04 | 1313,68 |
| | | | -120,1 | | -14,41 | | -2510,13 | -14301,66 | -3698,60 | | -898,28 | -7107,01 |
| 156 | КР20-27-9 | -5,41 | 36,5129 | 0,12 | 4,3815 | 174,18 | 763,18 | 4348,49 | 1124,57 | 7,48 | 273,12 | 2160,87 |
| | | | -197,53 | | -23,7 | | -4128,80 | -23525,33 | -6083,93 | | -1477,58 | -11690,31 |
| 157 | КБ6-11-7 | 0,508 | 231,6150 | 0,12 | 27,7938 | 174,18 | 4841,12 | 24579,46 | 6472,53 | 7,48 | 1732,48 | 13046,13 |
| | | | 117,66 | | 14,12 | | 2459,29 | 12486,36 | 3288,04 | | 880,10 | 6627,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 158 | КБ26-34-1 | 0,23 | 16,1900 | 0,092 | 1,4895 | 174,18 | 259,44 | 1777,66 | 448,16 | 7,15 | 115,76 | 823,36 |
| | | | 3,72 | | 0,34 | | 59,67 | 408,86 | 103,08 | | 26,62 | 189,37 |
| 160 | КБ8-22-2 | 9,34 | 4,8601 | 0,12 | 0,5832 | 174,18 | 101,58 | 502,66 | 132,93 | 7,48 | 36,35 | 270,86 |
| | | | 45,39 | | 5,45 | | 948,76 | 4694,84 | 1241,56 | | 339,51 | 2529,83 |
| 166 | КБ9-75-2 | 0,145 | 180,1760 | 0,12 | 21,6211 | 174,18 | 3765,97 | 19769,62 | 5177,83 | 7,48 | 1347,72 | 10291,52 |
| | | | 26,13 | | 3,14 | | 546,07 | 2866,60 | 750,78 | | 195,42 | 1492,27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | КБ6-11-7 | 0,145 | 231,6150 | 0,12 | 27,7938 | 174,18 | 4841,12 | 24579,46 | 6472,53 | 7,48 | 1732,48 | 13046,13 |
| | | | 33,59 | | 4,03 | | 701,96 | 3564,02 | 938,52 | | 251,21 | 1891,69 |
| 171 | КБ8-25-1 | 1,3625 | 129,3424 | 0,12 | 15,5211 | 174,18 | 2703,46 | 14783,92 | 3847,22 | 7,48 | 967,48 | 7518,16 |
| | | | 176,23 | | 21,15 | | 3683,46 | 20143,09 | 5241,84 | | 1318,19 | 10243,49 |
| 177 | КБ9-75-2 | 0,124 | 180,1760 | 0,12 | 21,6211 | 174,18 | 3765,97 | 19769,62 | 5177,83 | 7,48 | 1347,72 | 10291,52 |
| | | | 22,34 | | 2,68 | | 466,98 | 2451,44 | 642,05 | | 167,12 | 1276,15 |
| 180 | КБ6-11-7 | 0,124 | 231,6150 | 0,12 | 27,7938 | 174,18 | 4841,12 | 24579,46 | 6472,53 | 7,48 | 1732,48 | 13046,13 |
| | | | 28,72 | | 3,45 | | 600,30 | 3047,86 | 802,59 | | 214,83 | 1617,72 |
| 182 | КБ7-44-10 | 0,13 | 41,9083 | 0,12 | 5,0290 | 174,18 | 875,95 | 4600,87 | 1204,90 | 7,48 | 313,47 | 2394,32 |
| | | | 5,45 | | 0,65 | | 113,87 | 598,11 | 156,64 | | 40,75 | 311,26 |
| 185 | КР3-45-1 | 0,08 | 173,8076 | 0,12 | 20,8569 | 174,18 | 3632,86 | 16572,95 | 4445,28 | 7,48 | 1300,08 | 9378,22 |
| | | | 13,91 | | 1,67 | | 290,63 | 1325,84 | 355,62 | | 104,01 | 750,26 |
| 187 | КБ7-20-1 | 0,002 | 249,5119 | 0,12 | 29,9414 | 174,18 | 5215,20 | 29718,37 | 7685,39 | 7,48 | 1866,35 | 14766,94 |
| | | | 0,5 | | 0,06 | | 10,43 | 59,44 | 15,37 | | 3,73 | 29,53 |
| 189 | КБ11-4-5 | 5,6987 | 31,7777 | 0,12 | 3,8133 | 174,18 | 664,20 | 3572,08 | 931,98 | 7,48 | 237,70 | 1833,88 |
| | | | 181,09 | | 21,73 | | 3785,08 | 20356,21 | 5311,07 | | 1354,58 | 10450,73 |
| 191 | КБ11-5-1 | 5,0207 | 218,3064 | 0,12 | 26,1968 | 174,18 | 4562,95 | 26019,05 | 6728,04 | 7,48 | 1632,93 | 12923,92 |
| | | | 1096,05 | | 131,53 | | 22909,20 | 130633,85 | 33779,48 | | 8198,45 | 64887,13 |
| 193 | КБ11-11-18 | 4,9905 | 16,7661 | 0,12 | 2,0119 | 174,18 | 350,44 | 1606,20 | 430,46 | 7,48 | 125,41 | 906,31 |
| | | | 83,68 | | 10,04 | | 1748,87 | 8015,74 | 2148,21 | | 625,86 | 4522,94 |
| 195 | КБ11-11-3 | 5,0207 | 109,3374 | 0,12 | 13,1205 | 174,18 | 2285,33 | 10926,85 | 2906,68 | 7,48 | 817,84 | 6009,85 |
| | | | 548,95 | | 65,87 | | 11473,96 | 54860,44 | 14593,56 | | 4106,13 | 30173,65 |
| 196 | КБ11-11-4 | 5,0207 | 48,0640 | 0,12 | 5,7677 | 174,18 | 1004,61 | 4828,16 | 1283,21 | 7,48 | 359,52 | 2647,34 |
| | | | 241,32 | | 28,96 | | 5043,85 | 24240,75 | 6442,61 | | 1805,04 | 13291,50 |
| 198 | КБ11-29-2 | 5,0207 | 165,3496 | 0,12 | 19,8420 | 174,18 | 3456,07 | 17948,31 | 4708,96 | 7,48 | 1236,82 | 9401,85 |
| | | | 830,17 | | 99,62 | | 17351,89 | 90113,08 | 23642,28 | | 6209,70 | 47203,87 |
| 203 | КБ15-26-2 | 48,24 | 8,6511 | 0,12 | 1,0381 | 174,18 | 180,82 | 938,99 | 246,36 | 7,48 | 64,71 | 491,89 |
| | | | 417,33 | | 50,08 | | 8722,76 | 45296,88 | 11884,40 | | 3121,61 | 23728,77 |
| 207 | КБ11-4-5 | 0,1787 | 31,7777 | 0,12 | 3,8133 | 174,18 | 664,20 | 3572,08 | 931,98 | 7,48 | 237,70 | 1833,88 |
| | | | 5,67 | | 0,68 | | 118,69 | 638,33 | 166,54 | | 42,48 | 327,71 |
| 208 | КБ11-4-6 | 0,1787 | 10,3100 | 0,12 | 1,2372 | 174,18 | 215,50 | 1158,84 | 302,35 | 7,48 | 77,12 | 594,97 |
| | | | 1,84 | | 0,22 | | 38,51 | 207,08 | 54,03 | | 13,78 | 106,32 |
| 210 | КБ11-5-1 | 0,1228 | 218,3064 | 0,12 | 26,1968 | 174,18 | 4562,95 | 26019,05 | 6728,04 | 7,48 | 1632,93 | 12923,92 |
| | | | 26,81 | | 3,22 | | 560,33 | 3195,14 | 826,21 | | 200,52 | 1587,06 |
| 212 | КБ11-11-18 | 0,1228 | 16,7661 | 0,12 | 2,0119 | 174,18 | 350,44 | 1606,20 | 430,46 | 7,48 | 125,41 | 906,31 |
| | | | 2,06 | | 0,25 | | 43,03 | 197,24 | 52,86 | | 15,40 | 111,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 214 | КБ11-11-3 | 0,1228 | 109,3374 | 0,12 | 13,1205 | 174,18 | 2285,33 | 10926,85 | 2906,68 | 7,48 | 817,84 | 6009,85 |
| | | | 13,43 | | 1,61 | | 280,64 | 1341,82 | 356,94 | | 100,43 | 738,01 |
| 216 | КБ11-29-2 | 0,1228 | 165,3496 | 0,12 | 19,8420 | 174,18 | 3456,07 | 17948,31 | 4708,96 | 7,48 | 1236,82 | 9401,85 |
| | | | 20,31 | | 2,44 | | 424,41 | 2204,05 | 578,26 | | 151,88 | 1154,55 |
| 221 | КБ26-32-3 | 51,133 | 41,3400 | 0,092 | 3,8033 | 174,18 | 662,46 | 4539,13 | 1144,35 | 7,15 | 295,58 | 2102,39 |
| | | | 2113,84 | | 194,47 | | 33873,57 | 232099,33 | 58514,05 | | 15113,89 | 107501,51 |
| 226 | КБ34-58-2 | 5,1133 | 37,2399 | 0,12 | 4,4688 | 174,18 | 778,37 | 3804,46 | 1008,22 | 7,48 | 278,55 | 2065,14 |
| | | | 190,41 | | 22,85 | | 3980,04 | 19453,35 | 5155,33 | | 1424,31 | 10559,68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | КБ13-13-1 | 5,1133 | 6,7172 | 0,087 | 0,5844 | 174,18 | 101,79 | 823,52 | 203,57 | 6,83 | 45,88 | 351,24 |
| | | | 34,35 | | 2,99 | | 520,48 | 4210,91 | 1040,92 | | 234,60 | 1796,00 |
| 231 | КБ15-179-4 | 5,1133 | 80,8722 | 0,12 | 9,7047 | 174,18 | 1690,36 | 8574,29 | 2258,22 | 7,48 | 604,92 | 4553,50 |
| | | | 413,52 | | 49,62 | | 8643,32 | 43842,92 | 11546,95 | | 3093,14 | 23283,41 |
| 234 | КБ13-13-1 | 8,2101 | 6,7172 | 0,087 | 0,5844 | 174,18 | 101,79 | 823,52 | 203,57 | 6,83 | 45,88 | 351,24 |
| | | | 55,15 | | 4,8 | | 835,71 | 6761,18 | 1671,33 | | 376,68 | 2883,72 |
| 236 | КБ15-46-6 | 8,1787 | 115,0522 | 0,12 | 13,8063 | 174,18 | 2404,78 | 12893,40 | 3365,60 | 7,48 | 860,59 | 6630,97 |
| | | | 940,98 | | 112,92 | | 19667,97 | 105451,25 | 27526,23 | | 7038,51 | 54232,71 |
| 239 | КБ15-51-1 | 0,0314 | 262,9223 | 0,12 | 31,5507 | 174,18 | 5495,50 | 31330,53 | 8101,73 | 7,48 | 1966,66 | 15563,89 |
| | | | 8,26 | | 0,99 | | 172,56 | 983,78 | 254,40 | | 61,75 | 488,71 |
| 241 | КБ15-179-3 | 2,2217 | 64,3722 | 0,12 | 7,7247 | 174,18 | 1345,48 | 6824,96 | 1797,50 | 7,48 | 481,50 | 3624,48 |
| | | | 143,02 | | 17,16 | | 2989,25 | 15163,01 | 3993,51 | | 1069,75 | 8052,51 |
| 244 | КБ15-74-1 | 6,1006 | 153,8299 | 0,12 | 18,4596 | 174,18 | 3215,29 | 19910,38 | 5087,65 | 7,48 | 1150,65 | 9453,59 |
| | | | 938,46 | | 112,61 | | 19615,20 | 121465,26 | 31037,71 | | 7019,66 | 57672,57 |
| 247 | КБ15-25-1 | 0,402 | 234,9474 | 0,12 | 28,1937 | 174,18 | 4910,78 | 25501,60 | 6690,72 | 7,48 | 1757,41 | 13358,91 |
| | | | 94,45 | | 11,33 | | 1974,13 | 10251,65 | 2689,67 | | 706,48 | 5370,28 |
| 252 | КБ34-108-4 | 19 | 0,9800 | 0,12 | 0,1176 | 174,18 | 20,48 | 97,56 | 25,97 | 7,48 | 7,33 | 53,78 |
| | | | 18,62 | | 2,23 | | 389,12 | 1853,64 | 493,43 | | 139,27 | 1021,82 |
| 256 | КБ10-96-2 | 0,5523 | 235,4200 | 0,12 | 28,2504 | 174,18 | 4920,65 | 27271,05 | 7082,17 | 7,48 | 1760,94 | 13763,76 |
| | | | 130,02 | | 15,6 | | 2717,67 | 15061,80 | 3911,48 | | 972,57 | 7601,72 |
| 263 | КБ10-20-2 | 0,072 | 155,9856 | 0,12 | 18,7183 | 174,18 | 3260,35 | 18091,10 | 4697,32 | 7,48 | 1166,77 | 9124,44 |
| | | | 11,23 | | 1,35 | | 234,75 | 1302,56 | 338,20 | | 84,01 | 656,96 |
| 266 | КБ16-14-12 | 0,19 | 114,6574 | 0,105 | 12,0390 | 174,18 | 2096,96 | 12939,55 | 3308,03 | 8,7 | 997,52 | 6402,51 |
| | | | 21,78 | | 2,29 | | 398,42 | 2458,52 | 628,53 | | 189,53 | 1216,48 |
| 278 | КБ16-14-13 | 0,23 | 107,6947 | 0,105 | 11,3079 | 174,18 | 1969,62 | 12200,74 | 3117,48 | 8,7 | 936,94 | 6024,04 |
| | | | 24,77 | | 2,6 | | 453,01 | 2806,17 | 717,02 | | 215,50 | 1385,53 |
| 287 | КБ16-14-14 | 0,03 | 115,2445 | 0,105 | 12,1007 | 174,18 | 2107,70 | 13098,64 | 3345,39 | 8,7 | 1002,63 | 6455,72 |
| | | | 3,45 | | 0,36 | | 63,23 | 392,95 | 100,36 | | 30,08 | 193,67 |
| 294 | КБ16-14-15 | 0,125 | 126,3495 | 0,105 | 13,2667 | 174,18 | 2310,79 | 14354,37 | 3666,34 | 8,7 | 1099,24 | 7076,37 |
| | | | 15,79 | | 1,66 | | 288,85 | 1794,30 | 458,29 | | 137,41 | 884,55 |
| 302 | КБ26-11-1 | 5,75 | 3,5200 | 0,092 | 0,3238 | 174,18 | 56,41 | 373,19 | 94,51 | 7,15 | 25,17 | 176,09 |
| | | | 20,24 | | 1,86 | | 324,36 | 2145,84 | 543,43 | | 144,73 | 1012,52 |
| 310 | КБ16-13-1 | 0,06 | 96,0500 | 0,105 | 10,0853 | 174,18 | 1756,65 | 11126,84 | 2834,37 | 8,7 | 835,64 | 5426,66 |
| | | | 5,77 | | 0,61 | | 105,40 | 667,61 | 170,06 | | 50,14 | 325,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 317 | КБ16-13-2 | 0,07 | 92,4052 | 0,105 | 9,7025 | 174,18 | 1689,99 | 10704,64 | 2726,82 | 8,7 | 803,93 | 5220,74 |
| | | | 6,47 | | 0,68 | | 118,30 | 749,32 | 190,87 | | 56,28 | 365,45 |
| 327 | КБ16-14-8 | 0,06 | 232,0649 | 0,105 | 24,3668 | 174,18 | 4244,21 | 25724,17 | 6593,04 | 8,7 | 2018,96 | 12856,21 |
| | | | 13,92 | | 1,46 | | 254,65 | 1543,45 | 395,58 | | 121,14 | 771,37 |
| 329 | КБ16-14-14 | 0,27 | 115,2445 | 0,105 | 12,1007 | 174,18 | 2107,70 | 13098,64 | 3345,39 | 8,7 | 1002,63 | 6455,72 |
| | | | 31,12 | | 3,27 | | 569,08 | 3536,63 | 903,25 | | 270,71 | 1743,04 |
| 333 | КБ16-26-1 | 2 | 0,6966 | 0,105 | 0,0731 | 174,18 | 12,74 | 76,56 | 19,65 | 8,7 | 6,06 | 38,45 |
| | | | 1,39 | | 0,15 | | 25,48 | 153,12 | 39,30 | | 12,12 | 76,90 |
| 336 | КМ7-218-1 | 3 | 37,9942 | 0,079 | 3,0015 | 174,18 | 522,81 | 4171,42 | 1032,73 | 6,23 | 236,70 | 1792,24 |
| | | | 113,98 | | 9 | | 1568,43 | 12514,26 | 3098,19 | | 710,10 | 5376,72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | КБ16-16-2 | 2 | 2,6472 | 0,105 | 0,2780 | 174,18 | 48,41 | 282,35 | 72,77 | 8,7 | 23,03 | 144,21 |
| | | | 5,29 | | 0,56 | | 96,82 | 564,70 | 145,54 | | 46,06 | 288,42 |
| 340 | КБ16-12-3 | 1 | 2,6242 | 0,105 | 0,2755 | 174,18 | 47,99 | 307,19 | 78,14 | 8,7 | 22,83 | 148,96 |
| | | | 2,62 | | 0,28 | | 47,99 | 307,19 | 78,14 | | 22,83 | 148,96 |
| 342 | КБ17-3-1 | 0,3 | 38,2860 | 0,105 | 4,0200 | 174,18 | 700,21 | 4259,98 | 1091,24 | 8,7 | 333,09 | 2124,54 |
| | | | 11,49 | | 1,21 | | 210,06 | 1278,00 | 327,37 | | 99,93 | 637,36 |
| 345 | КБ17-3-3 | 0,1 | 33,5654 | 0,105 | 3,5244 | 174,18 | 613,87 | 3734,80 | 956,71 | 8,7 | 292,02 | 1862,60 |
| | | | 3,36 | | 0,35 | | 61,39 | 373,48 | 95,67 | | 29,20 | 186,26 |
| 348 | КБ17-1-6 | 0,4 | 33,0223 | 0,105 | 3,4673 | 174,18 | 603,94 | 3713,19 | 949,77 | 8,7 | 287,29 | 1841,00 |
| | | | 13,21 | | 1,39 | | 241,58 | 1485,28 | 379,90 | | 114,92 | 736,40 |
| 353 | КБ17-2-3 | 0,4 | 11,4800 | 0,105 | 1,2054 | 174,18 | 209,96 | 1309,52 | 334,29 | 8,7 | 99,88 | 644,13 |
| | | | 4,59 | | 0,48 | | 83,98 | 523,81 | 133,72 | | 39,95 | 257,65 |
| 356 | КБ18-5-1 | 2 | 23,6351 | 0,079 | 1,8672 | 174,18 | 325,22 | 2578,69 | 638,86 | 6,26 | 147,96 | 1112,04 |
| | | | 47,27 | | 3,73 | | 650,44 | 5157,38 | 1277,72 | | 295,92 | 2224,08 |
| 359 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 361 | КМ8-521-2 | 2 | 1,6181 | 0,097 | 0,1570 | 174,18 | 27,34 | 177,48 | 45,06 | 7,66 | 12,39 | 84,79 |
| | | | 3,24 | | 0,31 | | 54,68 | 354,96 | 90,12 | | 24,78 | 169,58 |
| 363 | КБ21-22-12 | 0,06 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 13,02 | | 1,26 | | 219,97 | 1396,01 | 355,52 | | 99,73 | 675,22 |
| 366 | КБ21-22-13 | 0,07 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 20,68 | | 2,01 | | 349,40 | 2242,72 | 570,27 | | 158,41 | 1078,08 |
| 370 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 372 | КБ21-22-12 | 0,2 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 43,4 | | 4,21 | | 733,24 | 4653,35 | 1185,06 | | 332,43 | 2250,73 |
| 378 | КБ21-22-13 | 0,07 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 20,68 | | 2,01 | | 349,40 | 2242,72 | 570,27 | | 158,41 | 1078,08 |
| 380 | КБ21-22-14 | 0,01 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 3,77 | | 0,37 | | 63,67 | 441,73 | 111,18 | | 28,87 | 203,72 |
| 382 | КМ10-698-4 | 1 | 0,9600 | 0,079 | 0,0758 | 174,18 | 13,21 | 95,57 | 23,93 | 6,23 | 5,98 | 43,12 |
| | | | 0,96 | | 0,08 | | 13,21 | 95,57 | 23,93 | | 5,98 | 43,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 384 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 386 | КБ21-22-12 | 0,24 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 52,08 | | 5,05 | | 879,89 | 5584,02 | 1422,06 | | 398,92 | 2700,87 |
| 390 | КБ21-24-2 | 1 | 4,0538 | 0,097 | 0,3932 | 174,18 | 68,49 | 440,49 | 111,98 | 7,66 | 31,05 | 211,52 |
| | | | 4,05 | | 0,39 | | 68,49 | 440,49 | 111,98 | | 31,05 | 211,52 |
| 392 | КБ21-22-12 | 0,06 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 13,02 | | 1,26 | | 219,97 | 1396,01 | 355,52 | | 99,73 | 675,22 |
| 394 | КБ21-24-2 | 1 | 4,0538 | 0,097 | 0,3932 | 174,18 | 68,49 | 440,49 | 111,98 | 7,66 | 31,05 | 211,52 |
| | | | 4,05 | | 0,39 | | 68,49 | 440,49 | 111,98 | | 31,05 | 211,52 |
| 396 | КБ21-22-12 | 0,09 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 19,53 | | 1,89 | | 329,96 | 2094,01 | 533,27 | | 149,60 | 1012,83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | КБ21-24-2 | 2 | 4,0538 | 0,097 | 0,3932 | 174,18 | 68,49 | 440,49 | 111,98 | 7,66 | 31,05 | 211,52 |
| | | | 8,11 | | 0,79 | | 136,98 | 880,98 | 223,96 | | 62,10 | 423,04 |
| 401 | КБ21-22-12 | 0,09 | 216,9940 | 0,097 | 21,0484 | 174,18 | 3666,21 | 23266,75 | 5925,25 | 7,66 | 1662,17 | 11253,63 |
| | | | 19,53 | | 1,89 | | 329,96 | 2094,01 | 533,27 | | 149,60 | 1012,83 |
| 403 | КБ21-22-13 | 0,05 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 14,77 | | 1,43 | | 249,57 | 1601,95 | 407,34 | | 113,15 | 770,06 |
| 405 | КБ21-23-1 | 1 | 11,3135 | 0,097 | 1,0974 | 174,18 | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | 7,66 | 86,66 | 604,71 |
| | | | 11,31 | | 1,1 | | 191,15 | 1294,74 | 326,90 | | 86,66 | 604,71 |
| 407 | КБ21-22-13 | 0,02 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 5,91 | | 0,57 | | 99,83 | 640,78 | 162,93 | | 45,26 | 308,02 |
| 409 | КМ8-600-2 | 2 | 1,6149 | 0,097 | 0,1566 | 174,18 | 27,28 | 186,81 | 47,10 | 7,66 | 12,37 | 86,75 |
| | | | 3,23 | | 0,31 | | 54,56 | 373,62 | 94,20 | | 24,74 | 173,50 |
| 411 | КМ8-80-2 | 3 | 1,7639 | 0,097 | 0,1711 | 174,18 | 29,80 | 196,03 | 49,68 | 7,66 | 13,51 | 92,99 |
| | | | 5,29 | | 0,51 | | 89,40 | 588,09 | 149,04 | | 40,53 | 278,97 |
| 413 | КМ6-407-1 | 1 | 659,2964 | 0,079 | 52,0844 | 174,18 | 9072,06 | 77723,06 | 19094,93 | 6,23 | 4107,42 | 32274,41 |
| | | | 659,3 | | 52,08 | | 9072,06 | 77723,06 | 19094,93 | | 4107,42 | 32274,41 |
| 415 | КБ21-22-13 | 0,01 | 295,4340 | 0,097 | 28,6571 | 174,18 | 4991,49 | 32038,84 | 8146,67 | 7,66 | 2263,02 | 15401,18 |
| | | | 2,96 | | 0,29 | | 49,91 | 320,39 | 81,47 | | 22,63 | 154,01 |
| 417 | КБ21-22-9 | 0,04 | 49,8800 | 0,097 | 4,8384 | 174,18 | 842,75 | 4965,55 | 1277,83 | 7,66 | 382,08 | 2502,66 |
| | | | 2 | | 0,19 | | 33,71 | 198,62 | 51,12 | | 15,28 | 100,11 |
| 419 | КБ21-3-4 | 0,9 | 16,5184 | 0,097 | 1,6023 | 174,18 | 279,09 | 1707,05 | 436,95 | 7,66 | 126,53 | 842,57 |
| | | | 14,86 | | 1,44 | | 251,18 | 1536,35 | 393,25 | | 113,88 | 758,31 |
| 421 | КБ21-4-3 | 0,9 | 13,1391 | 0,097 | 1,2745 | 174,18 | 221,99 | 1334,79 | 342,49 | 7,66 | 100,65 | 665,13 |
| | | | 11,83 | | 1,15 | | 199,79 | 1201,31 | 308,24 | | 90,59 | 598,62 |
| 422 | КБ21-11-2 | 0,49 | 88,1943 | 0,097 | 8,5548 | 174,18 | 1490,08 | 9690,11 | 2459,64 | 7,66 | 675,57 | 4625,29 |
| | | | 43,22 | | 4,19 | | 730,14 | 4748,15 | 1205,22 | | 331,03 | 2266,39 |
| 430 | КБ21-22-9 | 0,02 | 49,8800 | 0,097 | 4,8384 | 174,18 | 842,75 | 4965,55 | 1277,83 | 7,66 | 382,08 | 2502,66 |
| | | | 1 | | 0,1 | | 16,86 | 99,31 | 25,55 | | 7,64 | 50,05 |
| 433 | КБ21-3-4 | 0,5 | 16,5184 | 0,097 | 1,6023 | 174,18 | 279,09 | 1707,05 | 436,95 | 7,66 | 126,53 | 842,57 |
| | | | 8,26 | | 0,8 | | 139,55 | 853,53 | 218,47 | | 63,27 | 421,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | КБ21-4-3 | 0,5 | 13,1391 | 0,097 | 1,2745 | 174,18 | 221,99 | 1334,79 | 342,49 | 7,66 | 100,65 | 665,13 |
| | | | 6,57 | | 0,64 | | 111,00 | 667,40 | 171,24 | | 50,33 | 332,57 |
| 440 | КБ21-22-9 | 0,38 | 49,8800 | 0,097 | 4,8384 | 174,18 | 842,75 | 4965,55 | 1277,83 | 7,66 | 382,08 | 2502,66 |
| | | | 18,95 | | 1,84 | | 320,25 | 1886,91 | 485,57 | | 145,19 | 951,01 |
| 444 | КБ21-22-8 | 0,09 | 27,8200 | 0,097 | 2,6985 | 174,18 | 470,03 | 2769,48 | 712,69 | 7,66 | 213,10 | 1395,82 |
| | | | 2,5 | | 0,24 | | 42,30 | 249,25 | 64,14 | | 19,18 | 125,62 |
| 446 | КБ21-3-4 | 6 | 16,5184 | 0,097 | 1,6023 | 174,18 | 279,09 | 1707,05 | 436,95 | 7,66 | 126,53 | 842,57 |
| | | | 99,11 | | 9,61 | | 1674,54 | 10242,30 | 2621,70 | | 759,18 | 5055,42 |
| 448 | КБ21-4-3 | 6 | 13,1391 | 0,097 | 1,2745 | 174,18 | 221,99 | 1334,79 | 342,49 | 7,66 | 100,65 | 665,13 |
| | | | 78,83 | | 7,65 | | 1331,94 | 8008,74 | 2054,94 | | 603,90 | 3990,78 |
| 451 | КБ21-22-9 | 0,16 | 49,8800 | 0,097 | 4,8384 | 174,18 | 842,75 | 4965,55 | 1277,83 | 7,66 | 382,08 | 2502,66 |
| | | | 7,98 | | 0,77 | | 134,84 | 794,49 | 204,46 | | 61,13 | 400,43 |
| 453 | КБ21-3-4 | 4 | 16,5184 | 0,097 | 1,6023 | 174,18 | 279,09 | 1707,05 | 436,95 | 7,66 | 126,53 | 842,57 |
| | | | 66,07 | | 6,41 | | 1116,36 | 6828,20 | 1747,80 | | 506,12 | 3370,28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | КБ21-4-3 | 4 | 13,1391 | 0,097 | 1,2745 | 174,18 | 221,99 | 1334,79 | 342,49 | 7,66 | 100,65 | 665,13 |
| | | | 52,56 | | 5,1 | | 887,96 | 5339,16 | 1369,96 | | 402,60 | 2660,52 |
| 458 | КБ21-18-1 | 0,56 | 242,9280 | 0,097 | 23,5640 | 174,18 | 4104,38 | 26712,58 | 6779,73 | 7,66 | 1860,83 | 12744,94 |
| | | | 136,04 | | 13,2 | | 2298,45 | 14959,05 | 3796,66 | | 1042,06 | 7137,17 |
| 461 | КБ21-17-4 | 0,26 | 179,8122 | 0,097 | 17,4418 | 174,18 | 3038,01 | 20745,78 | 5232,43 | 7,66 | 1377,36 | 9647,80 |
| | | | 46,75 | | 4,53 | | 789,88 | 5393,90 | 1360,44 | | 358,11 | 2508,43 |
| 466 | КБ21-22-2 | 0,05 | 27,6800 | 0,097 | 2,6850 | 174,18 | 467,67 | 2755,54 | 709,11 | 7,66 | 212,03 | 1388,81 |
| | | | 1,38 | | 0,13 | | 23,38 | 137,78 | 35,46 | | 10,60 | 69,44 |
| 468 | КБ21-22-1 | 0,22 | 25,3100 | 0,097 | 2,4551 | 174,18 | 427,62 | 2519,61 | 648,39 | 7,66 | 193,87 | 1269,88 |
| | | | 5,57 | | 0,54 | | 94,08 | 554,31 | 142,64 | | 42,65 | 279,37 |
| 471 | КБ21-11-1 | 7,84 | 85,0775 | 0,097 | 8,2525 | 174,18 | 1437,42 | 9347,48 | 2372,68 | 7,66 | 651,69 | 4461,79 |
| | | | 667 | | 64,7 | | 11269,37 | 73284,24 | 18601,81 | | 5109,25 | 34980,43 |
| 477 | КБ21-24-13 | 3 | 1,9727 | 0,097 | 0,1914 | 174,18 | 33,33 | 221,35 | 56,03 | 7,66 | 15,11 | 104,47 |
| | | | 5,92 | | 0,57 | | 99,99 | 664,05 | 168,09 | | 45,33 | 313,41 |
| 479 | КБ20-31-2 | 1 | 14,4308 | 0,105 | 1,5152 | 174,18 | 263,92 | 1497,25 | 387,46 | 8,7 | 125,55 | 776,93 |
| | | | 14,43 | | 1,52 | | 263,92 | 1497,25 | 387,46 | | 125,55 | 776,93 |
| 481 | КБ20-29-1 | 0,123 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 1,2 | | 0,13 | | 22,06 | 123,25 | 31,97 | | 10,49 | 64,52 |
| 483 | КБ16-9-10 | 0,015 | 476,1128 | 0,105 | 49,9918 | 174,18 | 8707,58 | 53053,01 | 13587,33 | 8,7 | 4142,18 | 26437,09 |
| | | | 7,14 | | 0,75 | | 130,61 | 795,79 | 203,82 | | 62,13 | 396,56 |
| 484 | КБ20-11-1 | 37 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 70,1 | | 7,36 | | 1282,05 | 7356,34 | 1900,32 | | 609,76 | 3792,13 |
| 486 | КБ20-11-2 | 1 | 2,4891 | 0,105 | 0,2614 | 174,18 | 45,52 | 261,45 | 67,53 | 8,7 | 21,66 | 134,71 |
| | | | 2,49 | | 0,26 | | 45,52 | 261,45 | 67,53 | | 21,66 | 134,71 |
| 488 | КБ20-14-9 | 1 | 3,8531 | 0,105 | 0,4046 | 174,18 | 70,47 | 404,02 | 104,39 | 8,7 | 33,52 | 208,38 |
| | | | 3,85 | | 0,4 | | 70,47 | 404,02 | 104,39 | | 33,52 | 208,38 |
| 490 | КБ20-14-2 | 1 | 2,0366 | 0,105 | 0,2138 | 174,18 | 37,25 | 213,38 | 55,14 | 8,7 | 17,72 | 110,11 |
| | | | 2,04 | | 0,21 | | 37,25 | 213,38 | 55,14 | | 17,72 | 110,11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 494 | КР15-132-1 | 0,78 | 8,1000 | 0,105 | 0,8505 | 174,18 | 148,14 | 889,38 | 228,25 | 8,7 | 70,47 | 446,86 |
| | | | 6,32 | | 0,66 | | 115,55 | 693,72 | 178,03 | | 54,97 | 348,55 |
| 497 | КБ20-3-10 | 1,0935 | 209,0753 | 0,105 | 21,9529 | 174,18 | 3823,76 | 21374,19 | 5543,55 | 8,7 | 1818,96 | 11186,27 |
| | | | 228,62 | | 24,01 | | 4181,28 | 23372,67 | 6061,88 | | 1989,03 | 12232,19 |
| 498 | КБ20-3-11 | 0,1685 | 157,3121 | 0,105 | 16,5178 | 174,18 | 2877,07 | 16082,25 | 4171,05 | 8,7 | 1368,62 | 8416,74 |
| | | | 26,51 | | 2,78 | | 484,79 | 2709,86 | 702,82 | | 230,61 | 1418,22 |
| 499 | КБ20-3-3 | 0,2851 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 68,86 | | 7,23 | | 1259,40 | 7039,57 | 1825,78 | | 599,09 | 3684,27 |
| 500 | КБ20-36-1 | 1 | 8,8369 | 0,079 | 0,6981 | 174,18 | 121,60 | 861,61 | 216,31 | 7,66 | 67,69 | 405,60 |
| | | | 8,84 | | 0,7 | | 121,60 | 861,61 | 216,31 | | 67,69 | 405,60 |
| 501 | КБ20-31-1 | 1 | 10,3630 | 0,105 | 1,0881 | 174,18 | 189,53 | 1126,29 | 289,48 | 8,7 | 90,16 | 569,17 |
| | | | 10,36 | | 1,09 | | 189,53 | 1126,29 | 289,48 | | 90,16 | 569,17 |
| 502 | КБ20-14-9 | 1 | 3,8531 | 0,105 | 0,4046 | 174,18 | 70,47 | 404,02 | 104,39 | 8,7 | 33,52 | 208,38 |
| | | | 3,85 | | 0,4 | | 70,47 | 404,02 | 104,39 | | 33,52 | 208,38 |
| 504 | КБ20-3-3 | 0,012 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 2,9 | | 0,3 | | 53,01 | 296,29 | 76,84 | | 25,22 | 155,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | КБ13-39-1 | 1,2 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 1,39 | | 0,12 | | 21,05 | 167,69 | 41,52 | | 9,48 | 72,05 |
| 508 | КБ16-9-10 | 0,1 | 476,1128 | 0,105 | 49,9918 | 174,18 | 8707,58 | 53053,01 | 13587,33 | 8,7 | 4142,18 | 26437,09 |
| | | | 47,61 | | 5 | | 870,76 | 5305,30 | 1358,73 | | 414,22 | 2643,71 |
| 509 | КБ20-14-2 | 2 | 2,0366 | 0,105 | 0,2138 | 174,18 | 37,25 | 213,38 | 55,14 | 8,7 | 17,72 | 110,11 |
| | | | 4,07 | | 0,43 | | 74,50 | 426,76 | 110,28 | | 35,44 | 220,22 |
| 512 | КБ20-36-1 | 1 | 8,8369 | 0,079 | 0,6981 | 174,18 | 121,60 | 861,61 | 216,31 | 7,66 | 67,69 | 405,60 |
| | | | 8,84 | | 0,7 | | 121,60 | 861,61 | 216,31 | | 67,69 | 405,60 |
| 513 | КБ20-31-1 | 1 | 10,3630 | 0,105 | 1,0881 | 174,18 | 189,53 | 1126,29 | 289,48 | 8,7 | 90,16 | 569,17 |
| | | | 10,36 | | 1,09 | | 189,53 | 1126,29 | 289,48 | | 90,16 | 569,17 |
| 514 | КБ20-14-9 | 1 | 3,8531 | 0,105 | 0,4046 | 174,18 | 70,47 | 404,02 | 104,39 | 8,7 | 33,52 | 208,38 |
| | | | 3,85 | | 0,4 | | 70,47 | 404,02 | 104,39 | | 33,52 | 208,38 |
| 516 | КБ20-3-3 | 0,02 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 4,83 | | 0,51 | | 88,35 | 493,83 | 128,07 | | 42,03 | 258,45 |
| 517 | КБ13-39-1 | 2 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 2,31 | | 0,2 | | 35,08 | 279,48 | 69,20 | | 15,80 | 120,08 |
| 521 | КР15-129-1 | 1 | 7,1684 | 0,105 | 0,7527 | 174,18 | 131,10 | 806,64 | 206,30 | 8,7 | 62,37 | 399,77 |
| | | | 7,17 | | 0,75 | | 131,10 | 806,64 | 206,30 | | 62,37 | 399,77 |
| 523 | КБ20-25-8 | 1 | 1,8899 | 0,105 | 0,1984 | 174,18 | 34,56 | 195,79 | 50,68 | 8,7 | 16,44 | 101,68 |
| | | | 1,89 | | 0,2 | | 34,56 | 195,79 | 50,68 | | 16,44 | 101,68 |
| 524 | КБ20-13-1 | 1 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 1,78 | | 0,19 | | 32,49 | 183,96 | 47,62 | | 15,46 | 95,57 |
| 526 | КБ20-29-1 | 0,13816 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 1,35 | | 0,14 | | 24,78 | 138,44 | 35,90 | | 11,79 | 72,47 |
| 528 | КБ20-3-2 | 0,0312 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 8,24 | | 0,86 | | 150,58 | 841,70 | 218,30 | | 71,63 | 440,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 529 | КБ20-3-3 | 0,0258 | 241,5349 | 0,105 | 25,3612 | 174,18 | 4417,41 | 24691,58 | 6403,98 | 8,7 | 2101,35 | 12922,74 |
| | | | 6,23 | | 0,65 | | 113,97 | 637,04 | 165,23 | | 54,21 | 333,41 |
| 530 | КБ13-39-1 | 5,7 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 6,6 | | 0,57 | | 99,98 | 796,52 | 197,22 | | 45,03 | 342,23 |
| 533 | КБ20-11-1 | 1 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 1,89 | | 0,2 | | 34,65 | 198,82 | 51,36 | | 16,48 | 102,49 |
| 535 | КБ20-14-1 | 1 | 1,8266 | 0,105 | 0,1918 | 174,18 | 33,41 | 191,40 | 49,46 | 8,7 | 15,89 | 98,76 |
| | | | 1,83 | | 0,19 | | 33,41 | 191,40 | 49,46 | | 15,89 | 98,76 |
| 538 | КР15-129-1 | 1 | 7,1684 | 0,105 | 0,7527 | 174,18 | 131,10 | 806,64 | 206,30 | 8,7 | 62,37 | 399,77 |
| | | | 7,17 | | 0,75 | | 131,10 | 806,64 | 206,30 | | 62,37 | 399,77 |
| 540 | КБ20-13-1 | 1 | 1,7766 | 0,105 | 0,1865 | 174,18 | 32,49 | 183,96 | 47,62 | 8,7 | 15,46 | 95,57 |
| | | | 1,78 | | 0,19 | | 32,49 | 183,96 | 47,62 | | 15,46 | 95,57 |
| 542 | КБ20-29-1 | 0,13816 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 1,35 | | 0,14 | | 24,78 | 138,44 | 35,90 | | 11,79 | 72,47 |
| 544 | КБ20-25-9 | 1 | 1,8899 | 0,105 | 0,1984 | 174,18 | 34,56 | 195,79 | 50,68 | 8,7 | 16,44 | 101,68 |
| | | | 1,89 | | 0,2 | | 34,56 | 195,79 | 50,68 | | 16,44 | 101,68 |
| 545 | КБ20-3-2 | 0,015 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 3,96 | | 0,42 | | 72,39 | 404,66 | 104,95 | | 34,44 | 211,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | КБ20-3-4 | 0,0046 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 1,21 | | 0,13 | | 22,20 | 124,10 | 32,19 | | 10,56 | 64,95 |
| 547 | КБ20-3-1 | 0,0363 | 263,8876 | 0,105 | 27,7082 | 174,18 | 4826,21 | 26977,49 | 6996,81 | 8,7 | 2295,82 | 14118,84 |
| | | | 9,58 | | 1,01 | | 175,19 | 979,29 | 253,98 | | 83,34 | 512,51 |
| 548 | КБ13-39-1 | 5,59 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 6,47 | | 0,56 | | 98,05 | 781,15 | 193,41 | | 44,16 | 335,62 |
| 551 | КБ20-14-1 | 1 | 1,8266 | 0,105 | 0,1918 | 174,18 | 33,41 | 191,40 | 49,46 | 8,7 | 15,89 | 98,76 |
| | | | 1,83 | | 0,19 | | 33,41 | 191,40 | 49,46 | | 15,89 | 98,76 |
| 553 | КБ20-11-1 | 7 | 1,8945 | 0,105 | 0,1989 | 174,18 | 34,65 | 198,82 | 51,36 | 8,7 | 16,48 | 102,49 |
| | | | 13,26 | | 1,39 | | 242,55 | 1391,74 | 359,52 | | 115,36 | 717,43 |
| 557 | КБ20-31-2 | 1 | 14,4308 | 0,105 | 1,5152 | 174,18 | 263,92 | 1497,25 | 387,46 | 8,7 | 125,55 | 776,93 |
| | | | 14,43 | | 1,52 | | 263,92 | 1497,25 | 387,46 | | 125,55 | 776,93 |
| 559 | КБ20-29-1 | 0,31816 | 9,8066 | 0,105 | 1,0297 | 174,18 | 179,35 | 1002,02 | 259,90 | 8,7 | 85,32 | 524,57 |
| | | | 3,12 | | 0,33 | | 57,06 | 318,80 | 82,69 | | 27,15 | 166,90 |
| 562 | КБ20-13-6 | 1 | 2,2199 | 0,105 | 0,2331 | 174,18 | 40,60 | 229,91 | 59,51 | 8,7 | 19,31 | 119,42 |
| | | | 2,22 | | 0,23 | | 40,60 | 229,91 | 59,51 | | 19,31 | 119,42 |
| 564 | КБ20-3-10 | 0,1697 | 209,0753 | 0,105 | 21,9529 | 174,18 | 3823,76 | 21374,19 | 5543,55 | 8,7 | 1818,96 | 11186,27 |
| | | | 35,48 | | 3,73 | | 648,89 | 3627,20 | 940,74 | | 308,68 | 1898,31 |
| 565 | КБ13-39-1 | 16,97 | 1,1572 | 0,087 | 0,1007 | 174,18 | 17,54 | 139,74 | 34,60 | 6,83 | 7,90 | 60,04 |
| | | | 19,64 | | 1,71 | | 297,65 | 2371,39 | 587,17 | | 134,06 | 1018,88 |
| 568 | КР15-132-1 | 0,72 | 8,1000 | 0,105 | 0,8505 | 174,18 | 148,14 | 889,38 | 228,25 | 8,7 | 70,47 | 446,86 |
| | | | 5,83 | | 0,61 | | 106,66 | 640,35 | 164,34 | | 50,74 | 321,74 |
| 570 | КБ20-14-9 | 1 | 3,8531 | 0,105 | 0,4046 | 174,18 | 70,47 | 404,02 | 104,39 | 8,7 | 33,52 | 208,38 |
| | | | 3,85 | | 0,4 | | 70,47 | 404,02 | 104,39 | | 33,52 | 208,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 573 | КБ20-14-7 | 2 | 2,0366 | 0,105 | 0,2138 | 174,18 | 37,25 | 213,38 | 55,14 | 8,7 | 17,72 | 110,11 |
| | | | 4,07 | | 0,43 | | 74,50 | 426,76 | 110,28 | | 35,44 | 220,22 |
| 576 | КБ20-14-8 | 1 | 2,5399 | 0,105 | 0,2667 | 174,18 | 46,45 | 266,16 | 68,77 | 8,7 | 22,10 | 137,32 |
| | | | 2,54 | | 0,27 | | 46,45 | 266,16 | 68,77 | | 22,10 | 137,32 |
| 578 | КР15-123-2 | 8 | 5,3000 | 0,105 | 0,5565 | 174,18 | 96,93 | 589,04 | 150,91 | 8,7 | 46,11 | 293,95 |
| | | | 42,4 | | 4,45 | | 775,44 | 4712,32 | 1207,28 | | 368,88 | 2351,60 |
| 582 | КМ10-667-8 | 1 | 12,8021 | 0,079 | 1,0114 | 174,18 | 176,16 | 1274,45 | 319,13 | 6,23 | 79,76 | 575,05 |
| | | | 12,8 | | 1,01 | | 176,16 | 1274,45 | 319,13 | | 79,76 | 575,05 |
| 583 | КМ10-668-2 | 19 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 60,85 | | 4,81 | | 837,33 | 6057,58 | 1516,96 | | 379,05 | 2733,34 |
| 584 | КМ10-668-1 | 9 | 1,6101 | 0,079 | 0,1272 | 174,18 | 22,16 | 160,29 | 40,14 | 6,23 | 10,03 | 72,33 |
| | | | 14,49 | | 1,14 | | 199,44 | 1442,61 | 361,26 | | 90,27 | 650,97 |
| 585 | КМ10-668-1 | 4 | 1,6101 | 0,079 | 0,1272 | 174,18 | 22,16 | 160,29 | 40,14 | 6,23 | 10,03 | 72,33 |
| | | | 6,44 | | 0,51 | | 88,64 | 641,16 | 160,56 | | 40,12 | 289,32 |
| 586 | КМ10-668-2 | 2 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 6,41 | | 0,51 | | 88,14 | 637,64 | 159,68 | | 39,90 | 287,72 |
| 587 | КБ21-12-2 | 1 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 38,51 | | 3,74 | | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | | 294,99 | 2000,03 |
| 589 | КМ8-411-1 | 0,3 | 48,8706 | 0,097 | 4,7404 | 174,18 | 825,69 | 5361,21 | 1361,12 | 7,66 | 374,35 | 2561,16 |
| | | | 14,66 | | 1,42 | | 247,71 | 1608,36 | 408,33 | | 112,31 | 768,35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | КМ8-409-2 | 0,05 | 92,2650 | 0,097 | 8,9497 | 174,18 | 1558,86 | 9693,60 | 2475,54 | 7,66 | 706,75 | 4741,15 |
| | | | 4,61 | | 0,45 | | 77,94 | 484,68 | 123,78 | | 35,34 | 237,06 |
| 595 | КМ10-671-3 | 2,15 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 113,87 | | 10,02 | | 1745,35 | 12070,14 | 3039,41 | | 777,72 | 5562,48 |
| 596 | КМ8-148-1 | 0,35 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 5,89 | | 0,57 | | 99,55 | 643,72 | 163,52 | | 45,13 | 308,20 |
| 597 | КМ8-148-1 | 1 | 17,6344 | 0,097 | 1,7105 | 174,18 | 297,94 | 1927,04 | 489,50 | 7,66 | 135,08 | 922,52 |
| | | | 17,63 | | 1,71 | | 297,94 | 1927,04 | 489,50 | | 135,08 | 922,52 |
| 601 | КП2-6-1 | 34 | 2,0000 | 0,087 | 0,1740 | 174,18 | 30,31 | 301,68 | 73,04 | 6,74 | 13,48 | 116,83 |
| | | | 68 | | 5,92 | | 1030,54 | 10257,12 | 2483,36 | | 458,32 | 3972,22 |
| 602 | КП2-16-9 | 1 | 98,0000 | 0,087 | 8,5260 | 174,18 | 1485,06 | 14782,32 | 3578,82 | 6,74 | 660,52 | 5724,40 |
| | | | 98 | | 8,53 | | 1485,06 | 14782,32 | 3578,82 | | 660,52 | 5724,40 |
| 603 | КМ10-668-2 | 16 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 51,24 | | 4,05 | | 705,12 | 5101,12 | 1277,44 | | 319,20 | 2301,76 |
| 604 | КМ10-898-13 | 2 | 5,4696 | 0,088 | 0,4813 | 174,18 | 83,84 | 618,21 | 154,45 | 6,83 | 37,36 | 275,65 |
| | | | 10,94 | | 0,96 | | 167,68 | 1236,42 | 308,90 | | 74,72 | 551,30 |
| 606 | КБ21-12-2 | 1 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 38,51 | | 3,74 | | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | | 294,99 | 2000,03 |
| 608 | КМ8-148-1 | 1 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 16,83 | | 1,63 | | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | | 128,95 | 880,57 |
| 609 | КМ10-671-3 | 0,7 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 37,07 | | 3,26 | | 568,25 | 3929,81 | 989,58 | | 253,21 | 1811,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 614 | КМ10-667-1 | 1 | 36,8026 | 0,079 | 2,9074 | 174,18 | 506,41 | 3901,80 | 969,81 | 6,23 | 229,28 | 1705,50 |
| | | | 36,8 | | 2,91 | | 506,41 | 3901,80 | 969,81 | | 229,28 | 1705,50 |
| 615 | КМ10-3-8 | 1 | 4,8000 | 0,079 | 0,3792 | 174,18 | 66,05 | 508,90 | 126,49 | 6,23 | 29,90 | 222,44 |
| | | | 4,8 | | 0,38 | | 66,05 | 508,90 | 126,49 | | 29,90 | 222,44 |
| 616 | КМ8-125-1 | 1 | 0,6400 | 0,097 | 0,0621 | 174,18 | 10,81 | 67,85 | 17,31 | 7,66 | 4,90 | 33,02 |
| | | | 0,64 | | 0,06 | | 10,81 | 67,85 | 17,31 | | 4,90 | 33,02 |
| 617 | КМ8-532-4 | 3 | 2,0179 | 0,097 | 0,1957 | 174,18 | 34,09 | 226,60 | 57,35 | 7,66 | 15,46 | 106,90 |
| | | | 6,05 | | 0,59 | | 102,27 | 679,80 | 172,05 | | 46,38 | 320,70 |
| 618 | КМ10-668-1 | 1 | 1,6101 | 0,079 | 0,1272 | 174,18 | 22,16 | 160,29 | 40,14 | 6,23 | 10,03 | 72,33 |
| | | | 1,61 | | 0,13 | | 22,16 | 160,29 | 40,14 | | 10,03 | 72,33 |
| 619 | КМ10-668-2 | 2 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 6,41 | | 0,51 | | 88,14 | 637,64 | 159,68 | | 39,90 | 287,72 |
| 620 | КМ18-556-6 | 2 | 26,6623 | 0,079 | 2,1063 | 174,18 | 366,88 | 2826,52 | 702,55 | 6,23 | 166,11 | 1235,54 |
| | | | 53,32 | | 4,21 | | 733,76 | 5653,04 | 1405,10 | | 332,22 | 2471,08 |
| 621 | КМ10-898-13 | 2 | 5,4696 | 0,088 | 0,4813 | 174,18 | 83,84 | 618,21 | 154,45 | 6,83 | 37,36 | 275,65 |
| | | | 10,94 | | 0,96 | | 167,68 | 1236,42 | 308,90 | | 74,72 | 551,30 |
| 623 | КМ8-411-1 | 2 | 48,8706 | 0,097 | 4,7404 | 174,18 | 825,69 | 5361,21 | 1361,12 | 7,66 | 374,35 | 2561,16 |
| | | | 97,74 | | 9,48 | | 1651,38 | 10722,42 | 2722,24 | | 748,70 | 5122,32 |
| 626 | КМ8-148-1 | 0,7 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 11,78 | | 1,14 | | 199,09 | 1287,44 | 327,04 | | 90,27 | 616,40 |
| 627 | КМ8-148-1 | 1,3 | 17,6344 | 0,097 | 1,7105 | 174,18 | 297,94 | 1927,04 | 489,50 | 7,66 | 135,08 | 922,52 |
| | | | 22,92 | | 2,22 | | 387,32 | 2505,15 | 636,36 | | 175,60 | 1199,28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | КМ10-671-3 | 2 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 105,92 | | 9,32 | | 1623,58 | 11228,04 | 2827,36 | | 723,46 | 5174,40 |
| 635 | КП2-11-1 | 1 | 118,0000 | 0,087 | 10,2660 | 174,18 | 1788,13 | 17799,12 | 4309,20 | 6,74 | 795,32 | 6892,65 |
| | | | 118 | | 10,27 | | 1788,13 | 17799,12 | 4309,20 | | 795,32 | 6892,65 |
| 636 | КМ10-667-6 | 1 | 25,6046 | 0,079 | 2,0228 | 174,18 | 352,32 | 2647,76 | 660,02 | 6,23 | 159,52 | 1171,86 |
| | | | 25,6 | | 2,02 | | 352,32 | 2647,76 | 660,02 | | 159,52 | 1171,86 |
| 637 | КМ11-60-1 | 2 | 6,7278 | 0,079 | 0,5315 | 174,18 | 92,58 | 762,42 | 188,10 | 6,23 | 41,91 | 322,59 |
| | | | 13,46 | | 1,06 | | 185,16 | 1524,84 | 376,20 | | 83,82 | 645,18 |
| 638 | КМ10-668-3 | 1 | 3,2030 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,86 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 3,2 | | 0,25 | | 44,07 | 318,86 | 79,84 | | 19,95 | 143,86 |
| 639 | КМ10-668-2 | 1 | 3,2026 | 0,079 | 0,2530 | 174,18 | 44,07 | 318,82 | 79,84 | 6,23 | 19,95 | 143,86 |
| | | | 3,2 | | 0,25 | | 44,07 | 318,82 | 79,84 | | 19,95 | 143,86 |
| 640 | КМ10-3-8 | 1 | 4,8000 | 0,079 | 0,3792 | 174,18 | 66,05 | 508,90 | 126,49 | 6,23 | 29,90 | 222,44 |
| | | | 4,8 | | 0,38 | | 66,05 | 508,90 | 126,49 | | 29,90 | 222,44 |
| 641 | КМ8-125-1 | 1 | 0,6400 | 0,097 | 0,0621 | 174,18 | 10,81 | 67,85 | 17,31 | 7,66 | 4,90 | 33,02 |
| | | | 0,64 | | 0,06 | | 10,81 | 67,85 | 17,31 | | 4,90 | 33,02 |
| 642 | КБ21-12-2 | 0,25 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 9,63 | | 0,93 | | 162,66 | 1035,51 | 263,60 | | 73,75 | 500,01 |
| 644 | КМ8-148-1 | 0,25 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 4,21 | | 0,41 | | 71,11 | 459,80 | 116,79 | | 32,24 | 220,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | КМ10-671-3 | 0,8 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 42,37 | | 3,73 | | 649,43 | 4491,22 | 1130,95 | | 289,38 | 2069,76 |
| 650 | КП2-2-2 | 2 | 16,0000 | 0,087 | 1,3920 | 174,18 | 242,46 | 2413,44 | 584,30 | 6,74 | 107,84 | 934,60 |
| | | | 32 | | 2,78 | | 484,92 | 4826,88 | 1168,60 | | 215,68 | 1869,20 |
| 651 | КП2-16-9 | 1 | 98,0000 | 0,087 | 8,5260 | 174,18 | 1485,06 | 14782,32 | 3578,82 | 6,74 | 660,52 | 5724,40 |
| | | | 98 | | 8,53 | | 1485,06 | 14782,32 | 3578,82 | | 660,52 | 5724,40 |
| 652 | КМ10-901-8 | 6 | 1,6110 | 0,088 | 0,1418 | 174,18 | 24,69 | 146,30 | 37,62 | 6,83 | 11,00 | 73,31 |
| | | | 9,67 | | 0,85 | | 148,14 | 877,80 | 225,72 | | 66,00 | 439,86 |
| 654 | КМ8-409-1 | 1,2 | 72,1118 | 0,097 | 6,9948 | 174,18 | 1218,36 | 7535,10 | 1925,76 | 7,66 | 552,38 | 3696,50 |
| | | | 86,54 | | 8,39 | | 1462,03 | 9042,12 | 2310,91 | | 662,86 | 4435,80 |
| 657 | КБ21-12-2 | 1,5 | 38,5106 | 0,097 | 3,7355 | 174,18 | 650,65 | 4142,03 | 1054,39 | 7,66 | 294,99 | 2000,03 |
| | | | 57,77 | | 5,6 | | 975,98 | 6213,05 | 1581,58 | | 442,49 | 3000,05 |
| 659 | КМ10-671-3 | 1 | 52,9616 | 0,088 | 4,6606 | 174,18 | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | 6,83 | 361,73 | 2587,20 |
| | | | 52,96 | | 4,66 | | 811,79 | 5614,02 | 1413,68 | | 361,73 | 2587,20 |
| 660 | КМ8-148-1 | 0,9 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 15,15 | | 1,47 | | 255,98 | 1655,28 | 420,47 | | 116,06 | 792,51 |
| 661 | КМ8-148-1 | 1,8 | 17,6344 | 0,097 | 1,7105 | 174,18 | 297,94 | 1927,04 | 489,50 | 7,66 | 135,08 | 922,52 |
| | | | 31,74 | | 3,08 | | 536,29 | 3468,67 | 881,11 | | 243,14 | 1660,54 |
| **Разом:** | | | **20692,01** | | **2247,61** | | **391493,15** | **2328062,51** | **598301,92** | | **153014,24** | **1142809,31** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(391493,15 + 2328062,51 * 1) * 0,0078 = **21212,53 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(391493,15 + 2328062,51 * 1) * 0,0078 * 0,22= **4666,76 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(391493,15 + 2328062,51 * 1) * 0,003739 = **10168,42 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 1142809,31 + 21212,53 + 4666,76 + 10168,42 = 1178857,02 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-01 на Зовнішні мережі електропостачання

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КМ8-1-4 | 1 | 67,0800<br>67,08 | 0,097 | 6,5068<br>6,51 | 174,18 | 1133,35<br>1133,35 | 7363,50<br>7363,50 | 1869,31<br>1869,31 | 7,66 | 513,83<br>513,83 | 3516,49<br>3516,49 |
| 3 | КМ10-349-3 | 1 | 50,4000<br>50,4 | 0,077 | 3,8808<br>3,88 | 174,18 | 675,96<br>675,96 | 6096,38<br>6096,38 | 1489,91<br>1489,91 | 6,17 | 310,97<br>310,97 | 2476,84<br>2476,84 |
| 5 | КМ8-16-1 | 3 | 4,2104<br>12,63 | 0,097 | 0,4084<br>1,23 | 174,18 | 71,14<br>213,42 | 470,61<br>1411,83 | 119,19<br>357,57 | 7,66 | 32,25<br>96,75 | 222,58<br>667,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КМ8-88-2 | 0,8 | 8,9565 | 0,097 | 0,8688 | 174,18 | 151,32 | 1004,57 | 254,30 | 7,66 | 68,61 | 474,23 |
| | | | 7,17 | | 0,7 | | 121,06 | 803,66 | 203,43 | | 54,89 | 379,38 |
| 8 | КМ8-88-2 | 0,8 | 17,9129 | 0,097 | 1,7376 | 174,18 | 302,65 | 2009,14 | 508,59 | 7,66 | 137,21 | 948,45 |
| | | | 14,33 | | 1,39 | | 242,12 | 1607,31 | 406,87 | | 109,77 | 758,76 |
| 10 | КМ8-86-1 | 1 | 51,7935 | 0,097 | 5,0240 | 174,18 | 875,08 | 5726,21 | 1452,28 | 7,66 | 396,74 | 2724,10 |
| | | | 51,79 | | 5,02 | | 875,08 | 5726,21 | 1452,28 | | 396,74 | 2724,10 |
| 12 | КМ8-79-2 | 1 | 28,0219 | 0,097 | 2,7181 | 174,18 | 473,44 | 3139,68 | 794,89 | 7,66 | 214,65 | 1482,98 |
| | | | 28,02 | | 2,72 | | 473,44 | 3139,68 | 794,89 | | 214,65 | 1482,98 |
| 14 | КМ8-505-2 | 0,315 | 211,9264 | 0,097 | 20,5569 | 174,18 | 3580,59 | 24866,88 | 6258,44 | 7,66 | 1623,36 | 11462,39 |
| | | | 66,75 | | 6,48 | | 1127,89 | 7833,07 | 1971,40 | | 511,36 | 3610,65 |
| 16 | КМ10-349-3 | 2 | 50,4000 | 0,077 | 3,8808 | 174,18 | 675,96 | 6096,38 | 1489,91 | 6,17 | 310,97 | 2476,84 |
| | | | 100,8 | | 7,76 | | 1351,92 | 12192,76 | 2979,82 | | 621,94 | 4953,68 |
| 18 | КМ8-521-1 | 2 | 1,2181 | 0,097 | 0,1182 | 174,18 | 20,58 | 133,56 | 33,91 | 7,66 | 9,33 | 63,82 |
| | | | 2,44 | | 0,24 | | 41,16 | 267,12 | 67,82 | | 18,66 | 127,64 |
| 20 | КБ21-22-14 | 0,02 | 376,8340 | 0,097 | 36,5529 | 174,18 | 6366,78 | 44172,87 | 11118,72 | 7,66 | 2886,55 | 20372,05 |
| | | | 7,54 | | 0,73 | | 127,34 | 883,46 | 222,37 | | 57,73 | 407,44 |
| 23 | КБ1-18-4 | 0,138 | 204,5059 | 0,12 | 24,5407 | 174,18 | 4274,50 | 23306,12 | 6067,74 | 7,48 | 1529,70 | 11871,94 |
| | | | 28,22 | | 3,39 | | 589,88 | 3216,25 | 837,35 | | 211,10 | 1638,33 |
| 24 | С311-30 | 227,7 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 93,58 | | 11,23 | | 1955,94 | 11635,47 | 2989,70 | | 699,04 | 5644,68 |
| 25 | КБ1-13-4 | 0,139 | 119,8764 | 0,12 | 14,3852 | 174,18 | 2505,61 | 13796,33 | 3586,43 | 7,48 | 896,68 | 6988,72 |
| | | | 16,67 | | 2 | | 348,28 | 1917,69 | 498,51 | | 124,64 | 971,43 |
| 26 | КБ1-164-1 | 1,39 | 240,7200 | 0,12 | 28,8864 | 174,18 | 5031,43 | 21337,42 | 5801,15 | 7,48 | 1800,59 | 12633,17 |
| | | | 334,6 | | 40,15 | | 6993,69 | 29659,01 | 8063,60 | | 2502,82 | 17560,11 |
| 27 | КБ1-166-1 | 1,39 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 209,13 | | 25,1 | | 4371,06 | 18256,66 | 4978,11 | | 1564,26 | 10913,43 |
| 28 | КБ1-27-1 | 0,139 | 15,1575 | 0,12 | 1,8189 | 174,18 | 316,82 | 1884,35 | 484,26 | 7,48 | 113,38 | 914,46 |
| | | | 2,11 | | 0,25 | | 44,04 | 261,92 | 67,31 | | 15,76 | 127,11 |
| 29 | КМ8-142-1 | 37,35 | 31,8955 | 0,097 | 3,0939 | 174,18 | 538,89 | 3430,49 | 873,26 | 7,66 | 244,32 | 1656,47 |
| | | | 1191,3 | | 115,56 | | 20127,54 | 128128,80 | 32616,26 | | 9125,35 | 61869,15 |
| 30 | КМ8-142-2 | 25,47 | 9,6050 | 0,097 | 0,9317 | 174,18 | 162,28 | 1034,05 | 263,19 | 7,66 | 73,57 | 499,04 |
| | | | 244,64 | | 23,73 | | 4133,27 | 26337,25 | 6703,45 | | 1873,83 | 12710,55 |
| 32 | КБ1-134-1 | 4,16 | 23,4775 | 0,12 | 2,8173 | 174,18 | 490,72 | 2389,64 | 633,68 | 7,48 | 175,61 | 1300,01 |
| | | | 97,67 | | 11,72 | | 2041,40 | 9940,90 | 2636,10 | | 730,54 | 5408,04 |
| 33 | КМ8-148-4 | 14 | 41,9462 | 0,097 | 4,0688 | 174,18 | 708,70 | 4566,51 | 1160,55 | 7,66 | 321,31 | 2190,56 |
| | | | 587,25 | | 56,96 | | 9921,80 | 63931,14 | 16247,70 | | 4498,34 | 30667,84 |
| 34 | КМ8-141-4 | 23,33 | 35,6244 | 0,097 | 3,4556 | 174,18 | 601,89 | 3880,08 | 986,03 | 7,66 | 272,88 | 1860,80 |
| | | | 831,11 | | 80,62 | | 14042,09 | 90522,27 | 23004,08 | | 6366,29 | 43412,46 |
| 37 | КМ8-143-1 | 7,45 | 28,5710 | 0,097 | 2,7714 | 174,18 | 482,72 | 3076,14 | 782,95 | 7,66 | 218,85 | 1484,52 |
| | | | 212,85 | | 20,65 | | 3596,26 | 22917,25 | 5832,98 | | 1630,43 | 11059,67 |
| 38 | КМ8-143-2 | 30,94 | 16,1765 | 0,097 | 1,5691 | 174,18 | 273,31 | 1739,63 | 442,85 | 7,66 | 123,91 | 840,07 |
| | | | 500,5 | | 48,55 | | 8456,21 | 53824,15 | 13701,78 | | 3833,78 | 25991,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | КМ8-143-5 | 18 | 3,4915 | 0,097 | 0,3387 | 174,18 | 58,99 | 383,07 | 97,25 | 7,66 | 26,74 | 182,98 |
| | | | 62,85 | | 6,1 | | 1061,82 | 6895,26 | 1750,50 | | 481,32 | 3293,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | КМ8-144-7 | 0,8 | 59,4370 | 0,097 | 5,7654 | 174,18 | 1004,22 | 7688,21 | 1912,33 | 7,66 | 455,29 | 3371,84 |
| | | | 47,55 | | 4,61 | | 803,38 | 6150,57 | 1529,86 | | 364,23 | 2697,47 |
| 43 | КМ8-410-3 | 14 | 26,2868 | 0,097 | 2,5498 | 174,18 | 444,13 | 2685,46 | 688,51 | 7,66 | 201,36 | 1334,00 |
| | | | 368,02 | | 35,7 | | 6217,82 | 37596,44 | 9639,14 | | 2819,04 | 18676,00 |
| 48 | КМ8-574-6 | 0,16 | 74,8878 | 0,097 | 7,2641 | 174,18 | 1265,26 | 8670,84 | 2185,94 | 7,66 | 573,64 | 4024,84 |
| | | | 11,98 | | 1,16 | | 202,44 | 1387,33 | 349,75 | | 91,78 | 643,97 |
| 50 | КМ8-574-8 | 0,48 | 92,4138 | 0,097 | 8,9641 | 174,18 | 1561,37 | 11949,29 | 2972,35 | 7,66 | 707,89 | 5241,61 |
| | | | 44,36 | | 4,3 | | 749,46 | 5735,66 | 1426,72 | | 339,79 | 2515,97 |
| 52 | КМ8-574-9 | 0,16 | 105,4169 | 0,097 | 10,2254 | 174,18 | 1781,07 | 13629,72 | 3390,37 | 7,66 | 807,49 | 5978,93 |
| | | | 16,87 | | 1,64 | | 284,97 | 2180,76 | 542,46 | | 129,20 | 956,63 |
| 54 | КМ8-166-6 | 4 | 24,1490 | 0,097 | 2,3425 | 174,18 | 408,01 | 2917,75 | 731,67 | 7,66 | 184,98 | 1324,66 |
| | | | 96,6 | | 9,37 | | 1632,04 | 11671,00 | 2926,68 | | 739,92 | 5298,64 |
| 56 | КМ8-166-4 | 6 | 16,1192 | 0,097 | 1,5636 | 174,18 | 272,34 | 1947,13 | 488,28 | 7,66 | 123,47 | 884,09 |
| | | | 96,72 | | 9,38 | | 1634,04 | 11682,78 | 2929,68 | | 740,82 | 5304,54 |
| 58 | КМ8-164-3 | 12 | 22,3176 | 0,097 | 2,1648 | 174,18 | 377,07 | 2482,46 | 629,10 | 7,66 | 170,95 | 1177,12 |
| | | | 267,81 | | 25,98 | | 4524,84 | 29789,52 | 7549,20 | | 2051,40 | 14125,44 |
| 60 | КМ8-164-5 | 8 | 31,4840 | 0,097 | 3,0539 | 174,18 | 531,94 | 3497,27 | 886,43 | 7,66 | 241,17 | 1659,54 |
| | | | 251,87 | | 24,43 | | 4255,52 | 27978,16 | 7091,44 | | 1929,36 | 13276,32 |
| 62 | КБ1-18-4 | 0,017 | 204,5059 | 0,12 | 24,5407 | 174,18 | 4274,50 | 23306,12 | 6067,74 | 7,48 | 1529,70 | 11871,94 |
| | | | 3,48 | | 0,42 | | 72,67 | 396,20 | 103,15 | | 26,00 | 201,82 |
| 63 | С311-30 | 28,05 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 11,53 | | 1,38 | | 240,95 | 1433,36 | 368,30 | | 86,11 | 695,36 |
| 64 | КБ1-164-1 | 0,27 | 240,7200 | 0,12 | 28,8864 | 174,18 | 5031,43 | 21337,42 | 5801,15 | 7,48 | 1800,59 | 12633,17 |
| | | | 64,99 | | 7,8 | | 1358,49 | 5761,10 | 1566,31 | | 486,16 | 3410,96 |
| 65 | КБ1-166-1 | 0,27 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 40,62 | | 4,87 | | 849,06 | 3546,26 | 966,97 | | 303,85 | 2119,88 |
| 66 | КМ8-142-1 | 3 | 31,8955 | 0,097 | 3,0939 | 174,18 | 538,89 | 3430,49 | 873,26 | 7,66 | 244,32 | 1656,47 |
| | | | 95,69 | | 9,28 | | 1616,67 | 10291,47 | 2619,78 | | 732,96 | 4969,41 |
| 68 | КБ1-134-1 | 0,4 | 23,4775 | 0,12 | 2,8173 | 174,18 | 490,72 | 2389,64 | 633,68 | 7,48 | 175,61 | 1300,01 |
| | | | 9,39 | | 1,13 | | 196,29 | 955,86 | 253,47 | | 70,24 | 520,00 |
| 69 | КМ8-148-1 | 3 | 16,8344 | 0,097 | 1,6329 | 174,18 | 284,42 | 1839,20 | 467,20 | 7,66 | 128,95 | 880,57 |
| | | | 50,5 | | 4,9 | | 853,26 | 5517,60 | 1401,60 | | 386,85 | 2641,71 |
| 71 | КМ8-405-1 | 4 | 53,6062 | 0,097 | 5,1998 | 174,18 | 905,70 | 5879,42 | 1492,73 | 7,66 | 410,62 | 2809,05 |
| | | | 214,42 | | 20,8 | | 3622,80 | 23517,68 | 5970,92 | | 1642,48 | 11236,20 |
| 73 | КБ6-1-2 | 0,09984 | 537,1083 | 0,12 | 64,4530 | 174,18 | 11226,42 | 56491,62 | 14897,97 | 7,48 | 4017,57 | 30141,96 |
| | | | 53,62 | | 6,43 | | 1120,85 | 5640,12 | 1487,41 | | 401,11 | 3009,37 |
| 74 | КБ33-103-1 | 13 | 7,9222 | 0,12 | 0,9507 | 174,18 | 165,59 | 905,16 | 235,57 | 7,48 | 59,26 | 460,42 |
| | | | 102,99 | | 12,36 | | 2152,67 | 11767,08 | 3062,41 | | 770,38 | 5985,46 |
| 76 | КБ33-115-1 | 16 | 3,0863 | 0,097 | 0,2994 | 174,18 | 52,14 | 371,34 | 93,17 | 7,66 | 23,64 | 168,95 |
| | | | 49,38 | | 4,79 | | 834,24 | 5941,44 | 1490,72 | | 378,24 | 2703,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | КБ33-116-3 | 1 | 14,1821 | 0,097 | 1,3757 | 174,18 | 239,61 | 1697,29 | 426,12 | 7,66 | 108,63 | 774,36 |
| | | | 14,18 | | 1,38 | | 239,61 | 1697,29 | 426,12 | | 108,63 | 774,36 |
| 80 | КМ8-599-5 | 13 | 4,8314 | 0,097 | 0,4686 | 174,18 | 81,63 | 559,15 | 140,97 | 7,66 | 37,01 | 259,61 |
| | | | 62,81 | | 6,09 | | 1061,19 | 7268,95 | 1832,61 | | 481,13 | 3374,93 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | КМ8-410-3 | 2,7 | 26,2868<br>70,97 | 0,097 | 2,5498<br>6,88 | 174,18 | 444,13<br>1199,15 | 2685,46<br>7250,74 | 688,51<br>1858,98 | 7,66 | 201,36<br>543,67 | 1334,00<br>3601,80 |
| **Разом:** | | | **6867,78** | | **687,75** | | **119788,43** | **739926,37** | **189136,78** | | **52188,14** | **361113,35** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(119788,43 + 739926,37 * 1) * 0,0078 = **6705,78 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(119788,43 + 739926,37 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1475,27 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(119788,43 + 739926,37 * 1) * 0,003739 = **3214,47 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 361113,35 + 6705,78 + 1475,27 + 3214,47 = 372508,87 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-02 на Пусконалагоджувальні роботи зовнішні мережі електропостачання

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КП1-10-3 | 1 | 24,0000<br>24 | 0,087 | 2,0880<br>2,09 | 174,18 | 363,69<br>363,69 | 3620,16<br>3620,16 | 876,45<br>876,45 | 6,74 | 161,76<br>161,76 | 1401,90<br>1401,90 |
| 2 | КП1-16-20 | 1 | 22,0000<br>22 | 0,087 | 1,9140<br>1,91 | 174,18 | 333,38<br>333,38 | 3318,48<br>3318,48 | 803,41<br>803,41 | 6,74 | 148,28<br>148,28 | 1285,07<br>1285,07 |
| 3 | КП1-18-3 | 1 | 38,0000<br>38 | 0,087 | 3,3060<br>3,31 | 174,18 | 575,84<br>575,84 | 5731,92<br>5731,92 | 1387,71<br>1387,71 | 6,74 | 256,12<br>256,12 | 2219,67<br>2219,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КП1-16-3 | 1 | 6,0000 | 0,087 | 0,5220 | 174,18 | 90,92 | 905,04 | 219,11 | 6,74 | 40,44 | 350,47 |
| | | | 6 | | 0,52 | | 90,92 | 905,04 | 219,11 | | 40,44 | 350,47 |
| 5 | КП1-68-1 | 3 | 3,0000 | 0,087 | 0,2610 | 174,18 | 45,46 | 452,52 | 109,56 | 6,74 | 20,22 | 175,24 |
| | | | 9 | | 0,78 | | 136,38 | 1357,56 | 328,68 | | 60,66 | 525,72 |
| 6 | КП1-67-1 | 3 | 9,0000 | 0,087 | 0,7830 | 174,18 | 136,38 | 1357,56 | 328,67 | 6,74 | 60,66 | 525,71 |
| | | | 27 | | 2,35 | | 409,14 | 4072,68 | 986,01 | | 181,98 | 1577,13 |
| 7 | КП2-11-1 | 1 | 118,0000 | 0,087 | 10,2660 | 174,18 | 1788,13 | 17799,12 | 4309,20 | 6,74 | 795,32 | 6892,65 |
| | | | 118 | | 10,27 | | 1788,13 | 17799,12 | 4309,20 | | 795,32 | 6892,65 |
| 8 | КП1-62-15 | 10 | 0,5200 | 0,087 | 0,0452 | 174,18 | 7,88 | 78,44 | 18,99 | 6,74 | 3,50 | 30,37 |
| | | | 5,2 | | 0,45 | | 78,80 | 784,40 | 189,90 | | 35,00 | 303,70 |
| 9 | КП1-61-2 | 1 | 2,0000 | 0,087 | 0,1740 | 174,18 | 30,31 | 301,68 | 73,04 | 6,74 | 13,48 | 116,83 |
| | | | 2 | | 0,17 | | 30,31 | 301,68 | 73,04 | | 13,48 | 116,83 |
| **Разом:** | | | **251,2** | | **21,85** | | **3806,59** | **37891,04** | **9173,51** | | **1693,04** | **14673,14** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(3806,59 + 37891,04 * 1) * 0,0078 = **325,24 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(3806,59 + 37891,04 * 1) * 0,0078 * 0,22= **71,55 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(3806,59 + 37891,04 * 1) * 0,003739 = **155,91 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 14673,14 + 325,24 + 71,55 + 155,91 = 15225,84 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 на Зовнішні мережі каналізації К-1

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ1-17-2 | 0,46 | 118,5750 | 0,12 | 14,2290 | 174,18 | 2478,41 | 14868,74 | 3816,37 | 7,48 | 886,94 | 7181,72 |
| | | | 54,54 | | 6,55 | | 1140,07 | 6839,62 | 1755,53 | | 407,99 | 3303,59 |
| 2 | КБ1-164-2 | 0,52 | 314,1600 | 0,12 | 37,6992 | 174,18 | 6566,45 | 27847,14 | 7570,99 | 7,48 | 2349,92 | 16487,36 |
| | | | 163,36 | | 19,6 | | 3414,55 | 14480,51 | 3936,92 | | 1221,96 | 8573,43 |
| 3 | КБ1-17-1 | 0,052 | 75,8840 | 0,12 | 9,1061 | 174,18 | 1586,10 | 9515,63 | 2442,38 | 7,48 | 567,61 | 4596,09 |
| | | | 3,95 | | 0,47 | | 82,48 | 494,81 | 127,00 | | 29,52 | 239,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С311-1 | 718,4 | 0,0480 | 0,12 | 0,0058 | 174,18 | 1,00 | 5,97 | 1,53 | 7,48 | 0,36 | 2,89 |
| | | | 34,48 | | 4,14 | | 718,40 | 4288,85 | 1099,16 | | 258,62 | 2076,18 |
| 5 | С311-30 | 100,8 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 41,43 | | 4,97 | | 865,87 | 5150,88 | 1323,50 | | 309,46 | 2498,83 |
| 6 | КБ1-166-1 | 0,48 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 72,22 | | 8,67 | | 1509,43 | 6304,46 | 1719,06 | | 540,18 | 3768,67 |
| 8 | КБ1-17-1 | 0,449 | 75,8840 | 0,12 | 9,1061 | 174,18 | 1586,10 | 9515,63 | 2442,38 | 7,48 | 567,61 | 4596,09 |
| | | | 34,07 | | 4,09 | | 712,16 | 4272,52 | 1096,62 | | 254,86 | 2063,64 |
| 9 | С311-1 | 718,4 | 0,0480 | 0,12 | 0,0058 | 174,18 | 1,00 | 5,97 | 1,53 | 7,48 | 0,36 | 2,89 |
| | | | 34,48 | | 4,14 | | 718,40 | 4288,85 | 1099,16 | | 258,62 | 2076,18 |
| 10 | КБ1-27-1 | 0,449 | 15,1575 | 0,12 | 1,8189 | 174,18 | 316,82 | 1884,35 | 484,26 | 7,48 | 113,38 | 914,46 |
| | | | 6,81 | | 0,82 | | 142,25 | 846,07 | 217,43 | | 50,91 | 410,59 |
| 11 | КБ1-134-1 | 4,97 | 23,4775 | 0,12 | 2,8173 | 174,18 | 490,72 | 2389,64 | 633,68 | 7,48 | 175,61 | 1300,01 |
| | | | 116,68 | | 14 | | 2438,88 | 11876,51 | 3149,39 | | 872,78 | 6461,05 |
| 12 | КБ23-13-3 | 0,42 | 118,4378 | 0,094 | 11,1332 | 174,18 | 1939,17 | 13320,58 | 3357,15 | 6,99 | 827,88 | 6124,20 |
| | | | 49,74 | | 4,68 | | 814,45 | 5594,64 | 1410,00 | | 347,71 | 2572,16 |
| 13 | КБ23-2-1 | 0,075 | 210,6738 | 0,094 | 19,8033 | 174,18 | 3449,35 | 22440,87 | 5695,85 | 6,99 | 1472,61 | 10617,81 |
| | | | 15,81 | | 1,49 | | 258,70 | 1683,06 | 427,19 | | 110,45 | 796,34 |
| 14 | КБ23-2-3 | 0,055 | 306,8640 | 0,094 | 28,8452 | 174,18 | 5024,26 | 33280,99 | 8427,16 | 6,99 | 2144,98 | 15596,40 |
| | | | 16,88 | | 1,59 | | 276,33 | 1830,46 | 463,50 | | 117,97 | 857,80 |
| 15 | КБ23-1-1 | 1,676 | 16,3200 | 0,094 | 1,5341 | 174,18 | 267,21 | 1552,03 | 400,23 | 6,99 | 114,08 | 781,52 |
| | | | 27,35 | | 2,57 | | 447,84 | 2601,20 | 670,79 | | 191,20 | 1309,83 |
| 16 | КБ23-2-1 | 0,0266 | 585,2050 | 0,094 | 55,0093 | 174,18 | 9581,51 | 62335,77 | 15821,80 | 6,99 | 4090,58 | 29493,89 |
| | | | 15,56 | | 1,46 | | 254,87 | 1658,13 | 420,86 | | 108,81 | 784,54 |
| 18 | КБ23-2-1 | 0,0682 | 585,2050 | 0,094 | 55,0093 | 174,18 | 9581,51 | 62335,77 | 15821,80 | 6,99 | 4090,58 | 29493,89 |
| | | | 39,91 | | 3,75 | | 653,46 | 4251,30 | 1079,04 | | 278,98 | 2011,48 |
| 20 | КБ23-2-3 | 0,0728 | 852,4000 | 0,094 | 80,1256 | 174,18 | 13956,28 | 92447,21 | 23408,77 | 6,99 | 5958,28 | 43323,33 |
| | | | 62,05 | | 5,83 | | 1016,02 | 6730,16 | 1704,16 | | 433,76 | 3153,94 |
| 22 | КМ8-143-5 | 1,676 | 3,4915 | 0,097 | 0,3387 | 174,18 | 58,99 | 383,07 | 97,25 | 7,66 | 26,74 | 182,98 |
| | | | 5,85 | | 0,57 | | 98,87 | 642,02 | 162,98 | | 44,82 | 306,67 |
| 24 | КБ46-26-16 | 0,23 | 348,5919 | 0,12 | 41,8310 | 174,18 | 7286,13 | 39825,25 | 10364,50 | 7,48 | 2607,47 | 20258,10 |
| | | | 80,18 | | 9,62 | | 1675,81 | 9159,81 | 2383,83 | | 599,72 | 4659,36 |
| 25 | КБ16-30-2 | 7 | 3,8700 | 0,105 | 0,4064 | 174,18 | 70,78 | 410,30 | 105,84 | 8,7 | 33,67 | 210,29 |
| | | | 27,09 | | 2,84 | | 495,46 | 2872,10 | 740,88 | | 235,69 | 1472,03 |
| 26 | КБ23-13-3 | 0,2543 | 246,7454 | 0,094 | 23,1941 | 174,18 | 4039,94 | 27751,21 | 6994,05 | 6,99 | 1724,75 | 12758,74 |
| | | | 62,75 | | 5,9 | | 1027,36 | 7057,13 | 1778,59 | | 438,60 | 3244,55 |
| 34 | КБ8-3-7 | 0,2615 | 33,5000 | 0,12 | 4,0200 | 174,18 | 700,20 | 3723,19 | 973,15 | 7,48 | 250,58 | 1923,93 |
| | | | 8,76 | | 1,05 | | 183,10 | 973,61 | 254,48 | | 65,53 | 503,11 |
| 35 | КБ23-13-5 | 0,324 | 170,0058 | 0,094 | 15,9805 | 174,18 | 2783,49 | 18804,30 | 4749,31 | 6,99 | 1188,34 | 8721,14 |
| | | | 55,08 | | 5,18 | | 901,85 | 6092,59 | 1538,78 | | 385,02 | 2825,65 |
| 42 | КБ8-3-7 | 0,2361 | 33,5000 | 0,12 | 4,0200 | 174,18 | 700,20 | 3723,19 | 973,15 | 7,48 | 250,58 | 1923,93 |
| | | | 7,91 | | 0,95 | | 165,32 | 879,05 | 229,76 | | 59,16 | 454,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | КБ6-35-1 | 0,0347 | 3577,1762 | 0,12 | 429,2611 | 174,18 | 74768,71 | 395695,67 | 103502,16 | 7,48 | 26757,28 | 205028,15 |
| | | | 124,13 | | 14,9 | | 2594,47 | 13730,64 | 3591,53 | | 928,48 | 7114,48 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разом:** | **1161,07** | | **129,83** | | **22606,40** | **124598,98** | **32380,14** | | **8550,80** | **63537,34** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(22606,40 + 124598,98 * 1) * 0,0078 = **1148,20 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(22606,40 + 124598,98 * 1) * 0,0078 * 0,22= **252,60 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(22606,40 + 124598,98 * 1) * 0,003739 = **550,40 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 63537,34 + 1148,20 + 252,60 + 550,40 = 65488,54 грн.**

Склав _____ Ольга КОРЕНИЦЬКА

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Сергій ГЛАДИШЕВ

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02 на Зовнішні мережі дощової каналізації К-2

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ1-17-2 | 0,209 | 118,5750<br>24,78 | 0,12 | 14,2290<br>2,97 | 174,18 | 2478,41<br>517,99 | 14868,74<br>3107,56 | 3816,37<br>797,62 | 7,48 | 886,94<br>185,37 | 7181,72<br>1500,98 |
| 2 | КБ1-164-2 | 0,37 | 314,1600<br>116,24 | 0,12 | 37,6992<br>13,95 | 174,18 | 6566,45<br>2429,59 | 27847,14<br>10303,44 | 7570,99<br>2801,26 | 7,48 | 2349,92<br>869,47 | 16487,36<br>6100,32 |
| 3 | КБ1-17-1 | 0,037 | 75,8840<br>2,81 | 0,12 | 9,1061<br>0,34 | 174,18 | 1586,10<br>58,69 | 9515,63<br>352,07 | 2442,38<br>90,37 | 7,48 | 567,61<br>21,00 | 4596,09<br>170,06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С311-1 | 301,12 | 0,0480 | 0,12 | 0,0058 | 174,18 | 1,00 | 5,97 | 1,53 | 7,48 | 0,36 | 2,89 |
| | | | 14,45 | | 1,73 | | 301,12 | 1797,69 | 460,72 | | 108,40 | 870,24 |
| 5 | С311-30 | 92,48 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 38,01 | | 4,56 | | 794,40 | 4725,73 | 1214,27 | | 283,91 | 2292,58 |
| 6 | КБ1-166-1 | 0,385 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 57,92 | | 6,95 | | 1210,69 | 5056,70 | 1378,83 | | 433,27 | 3022,79 |
| 8 | КБ1-17-1 | 0,1882 | 75,8840 | 0,12 | 9,1061 | 174,18 | 1586,10 | 9515,63 | 2442,38 | 7,48 | 567,61 | 4596,09 |
| | | | 14,29 | | 1,71 | | 298,50 | 1790,84 | 459,66 | | 106,82 | 864,98 |
| 9 | С311-1 | 301,12 | 0,0480 | 0,12 | 0,0058 | 174,18 | 1,00 | 5,97 | 1,53 | 7,48 | 0,36 | 2,89 |
| | | | 14,45 | | 1,73 | | 301,12 | 1797,69 | 460,72 | | 108,40 | 870,24 |
| 10 | КБ1-27-1 | 0,1882 | 15,1575 | 0,12 | 1,8189 | 174,18 | 316,82 | 1884,35 | 484,26 | 7,48 | 113,38 | 914,46 |
| | | | 2,85 | | 0,34 | | 59,63 | 354,63 | 91,13 | | 21,34 | 172,10 |
| 11 | КБ1-134-1 | 2,267 | 23,4775 | 0,12 | 2,8173 | 174,18 | 490,72 | 2389,64 | 633,68 | 7,48 | 175,61 | 1300,01 |
| | | | 53,22 | | 6,39 | | 1112,46 | 5417,32 | 1436,55 | | 398,11 | 2947,12 |
| 12 | КБ23-1-1 | 1,538 | 16,3200 | 0,094 | 1,5341 | 174,18 | 267,21 | 1552,03 | 400,23 | 6,99 | 114,08 | 781,52 |
| | | | 25,1 | | 2,36 | | 410,97 | 2387,02 | 615,55 | | 175,46 | 1201,98 |
| 13 | КБ23-2-2 | 0,0236 | 630,0000 | 0,094 | 59,2200 | 174,18 | 10314,94 | 67945,80 | 17217,36 | 6,99 | 4403,70 | 31936,00 |
| | | | 14,87 | | 1,4 | | 243,43 | 1603,52 | 406,33 | | 103,93 | 753,69 |
| 15 | КБ23-2-3 | 0,0533 | 852,4000 | 0,094 | 80,1256 | 174,18 | 13956,28 | 92447,21 | 23408,77 | 6,99 | 5958,28 | 43323,33 |
| | | | 45,43 | | 4,27 | | 743,87 | 4927,43 | 1247,68 | | 317,58 | 2309,13 |
| 17 | КМ8-143-5 | 0,769 | 3,4915 | 0,097 | 0,3387 | 174,18 | 58,99 | 383,07 | 97,25 | 7,66 | 26,74 | 182,98 |
| | | | 2,68 | | 0,26 | | 45,36 | 294,58 | 74,79 | | 20,56 | 140,71 |
| 19 | КБ23-13-3 | 0,128 | 246,7454 | 0,094 | 23,1941 | 174,18 | 4039,94 | 27751,21 | 6994,05 | 6,99 | 1724,75 | 12758,74 |
| | | | 31,58 | | 2,97 | | 517,11 | 3552,15 | 895,24 | | 220,77 | 1633,12 |
| 25 | КБ46-26-16 | 0,05 | 348,5919 | 0,12 | 41,8310 | 174,18 | 7286,13 | 39825,25 | 10364,50 | 7,48 | 2607,47 | 20258,10 |
| | | | 17,43 | | 2,09 | | 364,31 | 1991,26 | 518,23 | | 130,37 | 1012,91 |
| 26 | КБ6-35-1 | 0,0076 | 3577,1762 | 0,12 | 429,2611 | 174,18 | 74768,71 | 395695,67 | 103502,16 | 7,48 | 26757,28 | 205028,15 |
| | | | 27,19 | | 3,26 | | 568,24 | 3007,29 | 786,61 | | 203,36 | 1558,21 |
| 27 | КБ8-3-7 | 0,1243 | 33,5000 | 0,12 | 4,0200 | 174,18 | 700,20 | 3723,19 | 973,15 | 7,48 | 250,58 | 1923,93 |
| | | | 4,16 | | 0,5 | | 87,03 | 462,79 | 120,96 | | 31,15 | 239,14 |
| 28 | КБ23-13-7 | 0,268 | 133,2444 | 0,094 | 12,5250 | 174,18 | 2181,60 | 14896,17 | 3757,11 | 6,99 | 931,38 | 6870,09 |
| | | | 35,71 | | 3,36 | | 584,67 | 3992,17 | 1006,90 | | 249,61 | 1841,18 |
| 34 | КБ46-26-16 | 0,01 | 348,5919 | 0,12 | 41,8310 | 174,18 | 7286,13 | 39825,25 | 10364,50 | 7,48 | 2607,47 | 20258,10 |
| | | | 3,49 | | 0,42 | | 72,86 | 398,25 | 103,65 | | 26,07 | 202,58 |
| 35 | КБ23-20-2 | 0,33 | 70,1648 | 0,094 | 6,5955 | 174,18 | 1148,80 | 6496,60 | 1681,99 | 6,99 | 490,45 | 3321,24 |
| | | | 23,16 | | 2,18 | | 379,10 | 2143,88 | 555,06 | | 161,85 | 1096,01 |
| 36 | КБ27-20-5 | 0,045 | 129,0968 | 0,132 | 17,0408 | 174,18 | 2968,16 | 12849,16 | 3479,81 | 9,18 | 1185,11 | 7633,08 |
| | | | 5,81 | | 0,77 | | 133,57 | 578,21 | 156,59 | | 53,33 | 343,49 |
| 38 | КБ23-13-5 | 0,185 | 170,0058 | 0,094 | 15,9805 | 174,18 | 2783,49 | 18804,30 | 4749,31 | 6,99 | 1188,34 | 8721,14 |
| | | | 31,45 | | 2,96 | | 514,95 | 3478,80 | 878,62 | | 219,84 | 1613,41 |
| 44 | КБ46-26-16 | 0,02 | 348,5919 | 0,12 | 41,8310 | 174,18 | 7286,13 | 39825,25 | 10364,50 | 7,48 | 2607,47 | 20258,10 |
| | | | 6,97 | | 0,84 | | 145,72 | 796,51 | 207,29 | | 52,15 | 405,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | КМ18-483-7 | 1 | 64,3572 | 0,079 | 5,0842 | 174,18 | 885,57 | 7215,64 | 1782,27 | 6,23 | 400,95 | 3068,79 |
| | | | 64,36 | | 5,08 | | 885,57 | 7215,64 | 1782,27 | | 400,95 | 3068,79 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | КБ6-1-1 | 0,005 | 161,3641<br>0,8 | 0,12 | 19,3637<br>0,1 | 174,18 | 3372,77<br>16,86 | 15675,18<br>78,38 | 4190,55<br>20,95 | 7,48 | 1207,00<br>6,04 | 8770,32<br>43,85 |
| **Разом:** | | | **679,21** | | **73,49** | | **12797,81** | **71611,55** | **18567,85** | | **4909,11** | **36274,77** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(12797,81 + 71611,55 * 1) * 0,0078 = **658,39 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(12797,81 + 71611,55 * 1) * 0,0078 * 0,22= **144,85 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(12797,81 + 71611,55 * 1) * 0,003739 = **315,61 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 36274,77 + 658,39 + 144,85 + 315,61 = 37393,62 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-03 на Зовнішні мережі водопостачання

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ1-17-2 | 0,963 | 118,5750 | 0,12 | 14,2290 | 174,18 | 2478,41 | 14868,74 | 3816,37 | 7,48 | 886,94 | 7181,72 |
| | | | 114,19 | | 13,7 | | 2386,71 | 14318,60 | 3675,17 | | 854,12 | 6916,00 |
| 2 | КБ1-164-2 | 1,07 | 314,1600 | 0,12 | 37,6992 | 174,18 | 6566,45 | 27847,14 | 7570,99 | 7,48 | 2349,92 | 16487,36 |
| | | | 336,15 | | 40,34 | | 7026,10 | 29796,44 | 8100,97 | | 2514,41 | 17641,48 |
| 3 | КБ1-17-1 | 0,107 | 75,8840 | 0,12 | 9,1061 | 174,18 | 1586,10 | 9515,63 | 2442,38 | 7,48 | 567,61 | 4596,09 |
| | | | 8,12 | | 0,97 | | 169,71 | 1018,17 | 261,34 | | 60,73 | 491,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С311-1 | 1618,5 | 0,0480 | 0,12 | 0,0058 | 174,18 | 1,00 | 5,97 | 1,53 | 7,48 | 0,36 | 2,89 |
| | | | 77,69 | | 9,32 | | 1618,50 | 9662,45 | 2476,31 | | 582,66 | 4677,47 |
| 5 | С311-30 | 147,5 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 60,62 | | 7,27 | | 1267,03 | 7537,25 | 1936,67 | | 452,83 | 3656,53 |
| 6 | КБ1-166-1 | 0,85 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 127,88 | | 15,35 | | 2672,95 | 11164,15 | 3044,17 | | 956,56 | 6673,68 |
| 8 | КБ1-17-1 | 0,9809 | 75,8840 | 0,12 | 9,1061 | 174,18 | 1586,10 | 9515,63 | 2442,38 | 7,48 | 567,61 | 4596,09 |
| | | | 74,43 | | 8,93 | | 1555,81 | 9333,88 | 2395,72 | | 556,77 | 4508,30 |
| 9 | С311-1 | 1618,485 | 0,0480 | 0,12 | 0,0058 | 174,18 | 1,00 | 5,97 | 1,53 | 7,48 | 0,36 | 2,89 |
| | | | 77,69 | | 9,32 | | 1618,49 | 9662,36 | 2476,28 | | 582,65 | 4677,42 |
| 10 | КБ1-27-1 | 0,9809 | 15,5100 | 0,12 | 1,8612 | 174,18 | 324,18 | 2273,16 | 571,41 | 7,48 | 116,01 | 1011,60 |
| | | | 15,21 | | 1,83 | | 317,99 | 2229,74 | 560,50 | | 113,79 | 992,28 |
| 11 | КБ1-134-1 | 10,659 | 23,4775 | 0,12 | 2,8173 | 174,18 | 490,72 | 2389,64 | 633,68 | 7,48 | 175,61 | 1300,01 |
| | | | 250,25 | | 30,03 | | 5230,58 | 25471,17 | 6754,40 | | 1871,83 | 13856,81 |
| 12 | КБ23-1-1 | 4,455 | 16,3200 | 0,094 | 1,5341 | 174,18 | 267,21 | 1552,03 | 400,23 | 6,99 | 114,08 | 781,52 |
| | | | 72,71 | | 6,83 | | 1190,42 | 6914,29 | 1783,02 | | 508,23 | 3481,67 |
| 13 | КБ22-11-3 | 0,0129 | 356,7270 | 0,094 | 33,5323 | 174,18 | 5840,66 | 38703,46 | 9799,71 | 6,99 | 2493,52 | 18133,89 |
| | | | 4,6 | | 0,43 | | 75,34 | 499,27 | 126,42 | | 32,17 | 233,93 |
| 15 | КМ8-143-5 | 0,129 | 3,4915 | 0,097 | 0,3387 | 174,18 | 58,99 | 383,07 | 97,25 | 7,66 | 26,74 | 182,98 |
| | | | 0,45 | | 0,04 | | 7,61 | 49,42 | 12,54 | | 3,45 | 23,60 |
| 17 | КБ22-11-1 | 0,0114 | 240,8163 | 0,094 | 22,6367 | 174,18 | 3942,87 | 26148,14 | 6620,02 | 6,99 | 1683,31 | 12246,20 |
| | | | 2,74 | | 0,26 | | 44,95 | 298,09 | 75,47 | | 19,19 | 139,61 |
| 19 | КБ22-11-2 | 0,0087 | 247,2461 | 0,094 | 23,2411 | 174,18 | 4048,14 | 26849,92 | 6797,57 | 6,99 | 1728,25 | 12573,96 |
| | | | 2,15 | | 0,2 | | 35,22 | 233,59 | 59,13 | | 15,04 | 109,39 |
| 21 | КБ22-11-3 | 0,0351 | 356,7270 | 0,094 | 33,5323 | 174,18 | 5840,66 | 38703,46 | 9799,71 | 6,99 | 2493,52 | 18133,89 |
| | | | 12,53 | | 1,18 | | 205,01 | 1358,49 | 343,97 | | 87,52 | 636,50 |
| 23 | КБ22-11-5 | 0,3774 | 460,8365 | 0,094 | 43,3186 | 174,18 | 7545,24 | 49507,67 | 12551,64 | 6,99 | 3221,25 | 23318,13 |
| | | | 173,92 | | 16,35 | | 2847,57 | 18684,19 | 4736,99 | | 1215,70 | 8800,26 |
| 25 | КБ22-11-9 | 0,02 | 776,0640 | 0,094 | 72,9500 | 174,18 | 12706,43 | 84979,02 | 21490,80 | 6,99 | 5424,69 | 39621,92 |
| | | | 15,52 | | 1,46 | | 254,13 | 1699,58 | 429,82 | | 108,49 | 792,44 |
| 27 | КБ9-62-4 | 0,004 | 59,1883 | 0,12 | 7,1026 | 174,18 | 1237,13 | 6782,60 | 1764,34 | 7,48 | 442,73 | 3444,20 |
| | | | 0,23 | | 0,03 | | 4,95 | 27,13 | 7,06 | | 1,77 | 13,78 |
| 29 | КМ8-143-5 | 4,126 | 3,4915 | 0,097 | 0,3387 | 174,18 | 58,99 | 383,07 | 97,25 | 7,66 | 26,74 | 182,98 |
| | | | 14,41 | | 1,4 | | 243,39 | 1580,55 | 401,26 | | 110,33 | 754,98 |
| 31 | КБ16-30-2 | 2 | 3,8700 | 0,105 | 0,4064 | 174,18 | 70,78 | 410,30 | 105,84 | 8,7 | 33,67 | 210,29 |
| | | | 7,74 | | 0,81 | | 141,56 | 820,60 | 211,68 | | 67,34 | 420,58 |
| 32 | КБ6-1-20 | 0,03 | 406,8169 | 0,12 | 48,8180 | 174,18 | 8503,12 | 42901,78 | 11309,08 | 7,48 | 3042,99 | 22855,19 |
| | | | 12,21 | | 1,46 | | 255,09 | 1287,05 | 339,28 | | 91,29 | 685,66 |
| 33 | КБ46-26-16 | 0,02 | 348,5919 | 0,12 | 41,8310 | 174,18 | 7286,13 | 39825,25 | 10364,50 | 7,48 | 2607,47 | 20258,10 |
| | | | 6,97 | | 0,84 | | 145,72 | 796,51 | 207,29 | | 52,15 | 405,16 |
| 34 | КБ16-30-2 | 2 | 3,8700 | 0,105 | 0,4064 | 174,18 | 70,78 | 410,30 | 105,84 | 8,7 | 33,67 | 210,29 |
| | | | 7,74 | | 0,81 | | 141,56 | 820,60 | 211,68 | | 67,34 | 420,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | КБ22-34-1 | 0,2 | 36,0566 | 0,094 | 3,3893 | 174,18 | 590,35 | 4039,94 | 1018,66 | 6,99 | 252,04 | 1861,05 |
| | | | 7,21 | | 0,68 | | 118,07 | 807,98 | 203,73 | | 50,41 | 372,21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | КБ22-31-2 | 0,055 | 82,4000 | 0,094 | 7,7456 | 174,18 | 1349,13 | 8127,11 | 2084,77 | 6,99 | 575,98 | 4009,88 |
| | | | 4,53 | | 0,43 | | 74,20 | 446,99 | 114,66 | | 31,68 | 220,54 |
| 38 | КБ22-35-2 | 4 | 2,2465 | 0,094 | 0,2112 | 174,18 | 36,78 | 232,90 | 59,33 | 6,99 | 15,70 | 111,81 |
| | | | 8,99 | | 0,84 | | 147,12 | 931,60 | 237,32 | | 62,80 | 447,24 |
| 41 | КБ22-35-3 | 7 | 2,3065 | 0,094 | 0,2168 | 174,18 | 37,76 | 239,11 | 60,91 | 6,99 | 16,12 | 114,79 |
| | | | 16,15 | | 1,52 | | 264,32 | 1673,77 | 426,37 | | 112,84 | 803,53 |
| 43 | КБ22-35-5 | 4 | 4,0843 | 0,094 | 0,3839 | 174,18 | 66,87 | 462,92 | 116,55 | 6,99 | 28,55 | 211,97 |
| | | | 16,34 | | 1,54 | | 267,48 | 1851,68 | 466,20 | | 114,20 | 847,88 |
| 49 | КБ22-40-5 | 17 | 1,5076 | 0,094 | 0,1417 | 174,18 | 24,68 | 193,99 | 48,11 | 6,99 | 10,54 | 83,33 |
| | | | 25,63 | | 2,41 | | 419,56 | 3297,83 | 817,87 | | 179,18 | 1416,61 |
| 55 | КБ22-40-1 | 2 | 0,5245 | 0,094 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 67,64 | 16,77 | 6,99 | 3,67 | 29,03 |
| | | | 1,05 | | 0,1 | | 17,18 | 135,28 | 33,54 | | 7,34 | 58,06 |
| 58 | КБ22-40-2 | 6 | 0,7615 | 0,094 | 0,0716 | 174,18 | 12,47 | 98,21 | 24,35 | 6,99 | 5,32 | 42,14 |
| | | | 4,57 | | 0,43 | | 74,82 | 589,26 | 146,10 | | 31,92 | 252,84 |
| 63 | КБ22-40-3 | 4 | 0,9890 | 0,094 | 0,0930 | 174,18 | 16,19 | 127,52 | 31,62 | 6,99 | 6,91 | 54,72 |
| | | | 3,96 | | 0,37 | | 64,76 | 510,08 | 126,48 | | 27,64 | 218,88 |
| 66 | КБ22-33-2 | 0,36 | 66,5568 | 0,094 | 6,2563 | 174,18 | 1089,73 | 7573,15 | 1905,83 | 6,99 | 465,23 | 3460,79 |
| | | | 23,97 | | 2,25 | | 392,30 | 2726,33 | 686,10 | | 167,48 | 1245,88 |
| 72 | КБ22-34-1 | 0,1 | 36,0566 | 0,094 | 3,3893 | 174,18 | 590,35 | 4039,94 | 1018,66 | 6,99 | 252,04 | 1861,05 |
| | | | 3,61 | | 0,34 | | 59,04 | 403,99 | 101,87 | | 25,20 | 186,11 |
| 74 | КБ22-34-2 | 0,4 | 48,0766 | 0,094 | 4,5192 | 174,18 | 787,15 | 5388,89 | 1358,73 | 6,99 | 336,06 | 2481,94 |
| | | | 19,23 | | 1,81 | | 314,86 | 2155,56 | 543,50 | | 134,42 | 992,78 |
| 76 | КБ22-38-4 | 1 | 5,4056 | 0,094 | 0,5081 | 174,18 | 88,51 | 668,75 | 166,60 | 6,99 | 37,79 | 292,90 |
| | | | 5,41 | | 0,51 | | 88,51 | 668,75 | 166,60 | | 37,79 | 292,90 |
| 77 | КБ22-37-3 | 3 | 3,0675 | 0,094 | 0,2883 | 174,18 | 50,22 | 307,38 | 78,67 | 6,99 | 21,44 | 150,33 |
| | | | 9,2 | | 0,87 | | 150,66 | 922,14 | 236,01 | | 64,32 | 450,99 |
| 82 | КБ6-1-20 | 0,015 | 406,8169 | 0,12 | 48,8180 | 174,18 | 8503,12 | 42901,78 | 11309,08 | 7,48 | 3042,99 | 22855,19 |
| | | | 6,1 | | 0,73 | | 127,55 | 643,53 | 169,64 | | 45,64 | 342,83 |
| 83 | КБ22-41-1 | 0,8539 | 189,4698 | 0,094 | 17,8102 | 174,18 | 3102,17 | 20920,51 | 5284,99 | 6,99 | 1324,39 | 9711,55 |
| | | | 161,79 | | 15,21 | | 2648,94 | 17864,03 | 4512,85 | | 1130,90 | 8292,69 |
| 96 | КБ8-3-7 | 0,6889 | 33,5000 | 0,12 | 4,0200 | 174,18 | 700,20 | 3723,19 | 973,15 | 7,48 | 250,58 | 1923,93 |
| | | | 23,08 | | 2,77 | | 482,37 | 2564,91 | 670,41 | | 172,62 | 1325,40 |
| 97 | КБ23-13-3 | 0,0551 | 246,7454 | 0,094 | 23,1941 | 174,18 | 4039,94 | 27751,21 | 6994,05 | 6,99 | 1724,75 | 12758,74 |
| | | | 13,6 | | 1,28 | | 222,60 | 1529,09 | 385,38 | | 95,03 | 703,01 |
| 104 | КБ46-26-16 | 0,01 | 348,5919 | 0,12 | 41,8310 | 174,18 | 7286,13 | 39825,25 | 10364,50 | 7,48 | 2607,47 | 20258,10 |
| | | | 3,49 | | 0,42 | | 72,86 | 398,25 | 103,65 | | 26,07 | 202,58 |
| 105 | КБ8-3-7 | 0,0585 | 33,5000 | 0,12 | 4,0200 | 174,18 | 700,20 | 3723,19 | 973,15 | 7,48 | 250,58 | 1923,93 |
| | | | 1,96 | | 0,24 | | 40,96 | 217,81 | 56,93 | | 14,66 | 112,55 |
| 106 | КБ6-35-1 | 0,0059 | 3577,1762 | 0,12 | 429,2611 | 174,18 | 74768,71 | 395695,67 | 103502,16 | 7,48 | 26757,28 | 205028,15 |
| | | | 21,1 | | 2,53 | | 441,14 | 2334,61 | 610,66 | | 157,87 | 1209,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разом:** | | | **1857,12** | | **206,44** | | **35945,69** | **197937,04** | **51443,01** | | **13616,37** | **101005,07** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(35945,69 + 197937,04 * 1) * 0,0078 = **1824,29 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(35945,69 + 197937,04 * 1) * 0,0078 * 0,22= **401,34 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(35945,69 + 197937,04 * 1) * 0,003739 = **874,49 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 101005,07 + 1824,29 + 401,34 + 874,49 = 104105,19 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-02-01 на Перекладання газопроводу

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)<br>люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах<br>люд.год<br>гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах<br>грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах<br>грн.<br>гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах<br>грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,<br>грн.<br>(гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат<br>грн.<br>гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**<br>грн.<br>гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ1-13-4 | 0,07 | 99,8970<br>7 | 0,12 | 11,9876<br>0,84 | 174,18 | 2088,01<br>146,16 | 11496,94<br>804,78 | 2988,69<br>209,21 | 7,48 | 747,23<br>52,31 | 5823,93<br>407,68 |
| 2 | КБ1-164-2 | 0,14 | 251,3280<br>35,19 | 0,094 | 23,6248<br>3,31 | 174,18 | 4114,97<br>576,10 | 22277,71<br>3118,88 | 5806,39<br>812,89 | 6,99 | 1756,78<br>245,95 | 11678,14<br>1634,94 |
| 3 | КБ1-164-1 | 0,049 | 200,6000<br>9,83 | 0,12 | 24,0720<br>1,18 | 174,18 | 4192,86<br>205,45 | 17781,18<br>871,28 | 4834,29<br>236,88 | 7,48 | 1500,49<br>73,52 | 10527,64<br>515,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КБ23-1-1 | 0,535 | 16,3200 | 0,094 | 1,5341 | 174,18 | 267,21 | 1552,03 | 400,23 | 6,99 | 114,08 | 781,52 |
| | | | 8,73 | | 0,82 | | 142,96 | 830,34 | 214,12 | | 61,03 | 418,11 |
| 5 | КБ1-166-1 | 0,107 | 150,4500 | 0,094 | 14,1423 | 174,18 | 2463,31 | 13134,29 | 3431,47 | 6,99 | 1051,65 | 6946,43 |
| | | | 16,1 | | 1,51 | | 263,57 | 1405,37 | 367,17 | | 112,53 | 743,27 |
| 6 | КБ1-27-1 | 0,07285 | 15,1575 | 0,094 | 1,4248 | 174,18 | 248,17 | 1884,35 | 469,15 | 6,99 | 105,95 | 823,27 |
| | | | 1,1 | | 0,1 | | 18,08 | 137,27 | 34,18 | | 7,72 | 59,98 |
| 7 | КБ1-145-4 | 0,1605 | 170,0000 | 0,094 | 15,9800 | 174,18 | 2783,40 | 16923,50 | 4335,52 | 6,99 | 1188,30 | 8307,22 |
| | | | 27,29 | | 2,56 | | 446,74 | 2716,22 | 695,85 | | 190,72 | 1333,31 |
| 8 | КБ22-12-5 | 0,107 | 617,4715 | 0,094 | 58,0423 | 174,18 | 10109,81 | 67665,18 | 17110,50 | 6,99 | 4316,13 | 31536,44 |
| | | | 66,07 | | 6,21 | | 1081,75 | 7240,17 | 1830,82 | | 461,83 | 3374,40 |
| 10 | КБ25-43-1 | 0,107 | 94,2705 | 0,094 | 8,8614 | 174,18 | 1543,48 | 11824,18 | 2940,89 | 6,99 | 658,95 | 5143,32 |
| | | | 10,08 | | 0,95 | | 165,15 | 1265,19 | 314,68 | | 70,51 | 550,34 |
| 11 | КБ22-34-2 | 1,4 | 48,0766 | 0,094 | 4,5192 | 174,18 | 787,15 | 5388,89 | 1358,73 | 6,99 | 336,06 | 2481,94 |
| | | | 67,31 | | 6,33 | | 1102,01 | 7544,45 | 1902,23 | | 470,48 | 3474,72 |
| 15 | КМ8-143-5 | 1,07 | 3,4468 | 0,094 | 0,3240 | 174,18 | 56,43 | 378,66 | 95,72 | 6,99 | 24,09 | 176,24 |
| | | | 3,69 | | 0,35 | | 60,38 | 405,16 | 102,42 | | 25,78 | 188,58 |
| 17 | КБ22-47-2 | 0,02 | 89,8463 | 0,094 | 8,4456 | 174,18 | 1471,05 | 9865,50 | 2494,04 | 6,99 | 628,03 | 4593,12 |
| | | | 1,79 | | 0,17 | | 29,42 | 197,31 | 49,88 | | 12,56 | 91,86 |
| 19 | КБ22-48-1 | 2 | 13,3659 | 0,094 | 1,2564 | 174,18 | 218,84 | 1408,31 | 357,97 | 6,99 | 93,43 | 670,24 |
| | | | 26,73 | | 2,51 | | 437,68 | 2816,62 | 715,94 | | 186,86 | 1340,48 |
| 20 | КБ22-14-5 | 0,002 | 307,1746 | 0,094 | 28,8744 | 174,18 | 5029,35 | 33753,86 | 8532,31 | 6,99 | 2147,15 | 15708,81 |
| | | | 0,61 | | 0,06 | | 10,06 | 67,51 | 17,07 | | 4,29 | 31,42 |
| 21 | КБ27-51-1 | 0,2 | 12,4900 | 0,094 | 1,1741 | 174,18 | 204,50 | 1243,38 | 318,53 | 6,99 | 87,31 | 610,34 |
| | | | 2,5 | | 0,23 | | 40,90 | 248,68 | 63,71 | | 17,46 | 122,07 |
| 23 | КБ16-9-14 | 0,008 | 131,9346 | 0,094 | 12,4019 | 174,18 | 2160,15 | 15020,52 | 3779,75 | 6,99 | 922,22 | 6862,12 |
| | | | 1,05 | | 0,1 | | 17,28 | 120,16 | 30,24 | | 7,38 | 54,90 |
| 25 | КБ16-9-15 | 0,045 | 131,9346 | 0,094 | 12,4019 | 174,18 | 2160,15 | 15020,52 | 3779,75 | 6,99 | 922,22 | 6862,12 |
| | | | 5,94 | | 0,56 | | 97,21 | 675,92 | 170,09 | | 41,50 | 308,80 |
| 27 | КБ16-9-17 | 0,08 | 187,2591 | 0,094 | 17,6024 | 174,18 | 3065,98 | 20596,33 | 5205,71 | 6,99 | 1308,94 | 9580,63 |
| | | | 14,98 | | 1,41 | | 245,28 | 1647,71 | 416,45 | | 104,72 | 766,45 |
| 29 | КБ19-15-1 | 0,125 | 54,9400 | 0,094 | 5,1644 | 174,18 | 899,53 | 7231,20 | 1788,76 | 6,99 | 384,03 | 3072,32 |
| | | | 6,87 | | 0,65 | | 112,44 | 903,90 | 223,60 | | 48,00 | 384,04 |
| 30 | КБ22-33-5 | 0,0389 | 90,4677 | 0,094 | 8,5040 | 174,18 | 1481,22 | 11675,76 | 2894,54 | 6,99 | 632,37 | 5008,13 |
| | | | 3,52 | | 0,33 | | 57,62 | 454,18 | 112,60 | | 24,60 | 194,82 |
| 35 | КМ12-798-4 | 0,1 | 129,8900 | 0,094 | 12,2097 | 174,18 | 2126,68 | 14626,24 | 3685,64 | 6,99 | 907,93 | 6720,25 |
| | | | 12,99 | | 1,22 | | 212,67 | 1462,62 | 368,57 | | 90,79 | 672,03 |
| 37 | КМ12-798-5 | 0,3 | 226,1640 | 0,094 | 21,2594 | 174,18 | 3702,97 | 25417,43 | 6406,49 | 6,99 | 1580,89 | 11690,35 |
| | | | 67,85 | | 6,38 | | 1110,89 | 7625,23 | 1921,95 | | 474,27 | 3507,11 |
| 39 | КМ18-1-21 | 1 | 26,8787 | 0,094 | 2,5266 | 174,18 | 440,08 | 2943,73 | 744,44 | 6,99 | 187,88 | 1372,40 |
| | | | 26,88 | | 2,53 | | 440,08 | 2943,73 | 744,44 | | 187,88 | 1372,40 |
| 41 | КБ9-72-1 | 0,22469 | 146,2650 | 0,094 | 13,7489 | 174,18 | 2394,79 | 16440,19 | 4143,70 | 6,99 | 1022,39 | 7560,88 |
| | | | 32,86 | | 3,09 | | 538,09 | 3693,95 | 931,04 | | 229,72 | 1698,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | КБ12-15-1 | 0,2 | 133,3247 | 0,12 | 15,9990 | 174,18 | 2786,70 | 13292,20 | 3537,36 | 7,48 | 997,27 | 7321,33 |
| | | | 26,66 | | 3,2 | | 557,34 | 2658,44 | 707,48 | | 199,45 | 1464,27 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | КБ6-45-9 | 0,0951 | 353,6677 | 0,094 | 33,2448 | 174,18 | 5790,57 | 32161,91 | 8349,55 | 6,99 | 2472,14 | 16612,26 |
| | | | 33,63 | | 3,16 | | 550,68 | 3058,60 | 794,05 | | 235,10 | 1579,83 |
| 47 | КБ13-16-6 | 0,1 | 9,7026 | 0,094 | 0,9120 | 174,18 | 158,86 | 1204,34 | 299,90 | 6,99 | 67,82 | 526,58 |
| | | | 0,97 | | 0,09 | | 15,89 | 120,43 | 29,99 | | 6,78 | 52,66 |
| 49 | КБ13-26-6 | 0,1 | 7,3980 | 0,094 | 0,6954 | 174,18 | 121,13 | 905,47 | 225,85 | 6,99 | 51,71 | 398,69 |
| | | | 0,74 | | 0,07 | | 12,11 | 90,55 | 22,59 | | 5,17 | 39,87 |
| **Разом:** | | | **518,96** | | **49,92** | | **8693,99** | **55124,65** | **14040,14** | | **3648,91** | **26383,04** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(8693,99 + 55124,65 * 1) * 0,0078 = **497,79 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(8693,99 + 55124,65 * 1) * 0,0078 * 0,22= **109,51 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(8693,99 + 55124,65 * 1) * 0,003739 = **238,62 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 26383,04 + 497,79 + 109,51 + 238,62 = 27228,96 грн.**

Склав _____ Ольга КОРЕНИЦЬКА

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Сергій ГЛАДИШЕВ

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на Улаштування покриття доріг, тротуарів та площадок

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ27-69-2 | 1,297 | 81,4696<br>105,67 | 0,132 | 10,7540<br>13,95 | 174,18 | 1873,13<br>2429,45 | 10878,41<br>14109,30 | 2805,34<br>3638,53 | 9,18 | 747,89<br>970,01 | 5426,36<br>7037,99 |
| 2 | КБ1-17-2 | 1,5564 | 94,8600<br>147,64 | 0,12 | 11,3832<br>17,72 | 174,18 | 1982,73<br>3085,92 | 11894,99<br>18513,36 | 3053,10<br>4751,85 | 7,48 | 709,55<br>1104,34 | 5745,38<br>8942,11 |
| 3 | КБ1-17-8 | 0,0908 | 87,6622<br>7,96 | 0,12 | 10,5195<br>0,96 | 174,18 | 1832,28<br>166,37 | 11327,02<br>1028,49 | 2895,05<br>262,87 | 7,48 | 655,71<br>59,54 | 5383,04<br>488,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С311-30 | 1182,9 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 486,17 | | 58,34 | | 10161,11 | 60446,19 | 15531,48 | | 3631,50 | 29324,09 |
| 5 | КБ27-12-1 | 2,594 | 24,1459 | 0,132 | 3,1873 | 174,18 | 555,16 | 2805,86 | 739,42 | 9,18 | 221,66 | 1516,24 |
| | | | 62,64 | | 8,27 | | 1440,09 | 7278,40 | 1918,05 | | 574,99 | 3933,13 |
| 6 | КБ27-13-3 | 1,297 | 49,6170 | 0,132 | 6,5494 | 174,18 | 1140,78 | 5672,58 | 1498,94 | 9,18 | 455,48 | 3095,20 |
| | | | 64,35 | | 8,49 | | 1479,59 | 7357,33 | 1944,12 | | 590,76 | 4014,47 |
| 7 | КБ27-13-4 | 1,297 | 4,3264 | 0,132 | 0,5711 | 174,18 | 99,47 | 541,65 | 141,05 | 9,18 | 39,72 | 280,24 |
| | | | 5,61 | | 0,74 | | 129,01 | 702,52 | 182,94 | | 51,52 | 363,47 |
| 8 | КБ27-13-2 | 1,297 | 61,5918 | 0,132 | 8,1301 | 174,18 | 1416,10 | 7172,17 | 1889,42 | 9,18 | 565,41 | 3870,93 |
| | | | 79,88 | | 10,54 | | 1836,68 | 9302,31 | 2450,58 | | 733,34 | 5020,60 |
| 9 | КБ27-13-4 | -1,297 | 3,7856 | 0,132 | 0,4997 | 174,18 | 87,04 | 473,94 | 123,42 | 9,18 | 34,75 | 245,21 |
| | | | -4,91 | | -0,65 | | -112,89 | -614,70 | -160,08 | | -45,07 | -318,04 |
| 10 | КБ27-27-1 | 1,297 | 28,7999 | 0,132 | 3,8016 | 174,18 | 662,16 | 3582,07 | 933,73 | 9,18 | 264,38 | 1860,27 |
| | | | 37,36 | | 4,93 | | 858,82 | 4645,95 | 1211,05 | | 342,90 | 2412,77 |
| 11 | КБ27-27-5 | 1,297 | 0,0600 | 0,132 | 0,0079 | 174,18 | 1,38 | 6,20 | 1,67 | 9,18 | 0,55 | 3,60 |
| | | | 0,08 | | 0,01 | | 1,79 | 8,04 | 2,17 | | 0,71 | 4,67 |
| 12 | КБ27-69-2 | 0,178 | 81,4696 | 0,132 | 10,7540 | 174,18 | 1873,13 | 10878,41 | 2805,34 | 9,18 | 747,89 | 5426,36 |
| | | | 14,5 | | 1,91 | | 333,42 | 1936,36 | 499,35 | | 133,12 | 965,89 |
| 13 | КБ1-17-2 | 0,14955 | 94,8600 | 0,12 | 11,3832 | 174,18 | 1982,73 | 11894,99 | 3053,10 | 7,48 | 709,55 | 5745,38 |
| | | | 14,18 | | 1,7 | | 296,52 | 1778,90 | 456,59 | | 106,11 | 859,22 |
| 14 | С311-30 | 99,7 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 40,98 | | 4,92 | | 856,42 | 5094,67 | 1309,06 | | 306,08 | 2471,56 |
| 15 | КБ27-17-3 | 1,78 | 32,5598 | 0,132 | 4,2979 | 174,18 | 748,61 | 3311,00 | 893,11 | 9,18 | 298,90 | 1940,62 |
| | | | 57,96 | | 7,65 | | 1332,53 | 5893,58 | 1589,73 | | 532,04 | 3454,30 |
| 16 | КБ11-2-9 | 17,8 | 5,5939 | 0,12 | 0,6713 | 174,18 | 116,92 | 557,05 | 148,27 | 7,48 | 41,84 | 307,03 |
| | | | 99,57 | | 11,95 | | 2081,18 | 9915,49 | 2639,20 | | 744,75 | 5465,13 |
| 17 | КБ6-11-11 | 0,324 | 14,1450 | 0,12 | 1,6974 | 174,18 | 295,65 | 1487,98 | 392,40 | 7,48 | 105,80 | 793,85 |
| | | | 4,58 | | 0,55 | | 95,79 | 482,10 | 127,14 | | 34,28 | 257,21 |
| 19 | КБ27-65-6 | 0,178 | 1041,8618 | 0,132 | 137,5258 | 174,18 | 23954,24 | 113149,94 | 30162,92 | 9,18 | 9564,29 | 63681,45 |
| | | | 185,45 | | 24,48 | | 4263,85 | 20140,69 | 5369,01 | | 1702,44 | 11335,30 |
| 21 | КБ27-69-2 | 0,1405 | 81,4696 | 0,132 | 10,7540 | 174,18 | 1873,13 | 10878,41 | 2805,34 | 9,18 | 747,89 | 5426,36 |
| | | | 11,45 | | 1,51 | | 263,17 | 1528,42 | 394,15 | | 105,08 | 762,40 |
| 22 | КБ1-17-2 | 0,0869 | 94,8600 | 0,12 | 11,3832 | 174,18 | 1982,73 | 11894,99 | 3053,10 | 7,48 | 709,55 | 5745,38 |
| | | | 8,24 | | 0,99 | | 172,30 | 1033,67 | 265,31 | | 61,66 | 499,27 |
| 23 | С311-30 | 86,9 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 35,72 | | 4,29 | | 746,47 | 4440,59 | 1141,00 | | 266,78 | 2154,25 |
| 24 | КБ27-13-3 | 0,1405 | 49,6170 | 0,132 | 6,5494 | 174,18 | 1140,78 | 5672,58 | 1498,94 | 9,18 | 455,48 | 3095,20 |
| | | | 6,97 | | 0,92 | | 160,28 | 796,99 | 210,61 | | 63,99 | 434,88 |
| 25 | КБ27-13-4 | 0,1405 | 3,7856 | 0,132 | 0,4997 | 174,18 | 87,04 | 473,94 | 123,42 | 9,18 | 34,75 | 245,21 |
| | | | 0,53 | | 0,07 | | 12,23 | 66,59 | 17,34 | | 4,88 | 34,45 |
| 26 | КБ27-13-2 | 0,1405 | 61,5918 | 0,132 | 8,1301 | 174,18 | 1416,10 | 7172,17 | 1889,42 | 9,18 | 565,41 | 3870,93 |
| | | | 8,65 | | 1,14 | | 198,96 | 1007,69 | 265,47 | | 79,44 | 543,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | КБ27-13-4 | -0,1405 | 3,7856 | 0,132 | 0,4997 | 174,18 | 87,04 | 473,94 | 123,42 | 9,18 | 34,75 | 245,21 |
| | | | -0,53 | | -0,07 | | -12,23 | -66,59 | -17,34 | | -4,88 | -34,45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | КБ27-15-1 | 0,1405 | 42,9887 | 0,132 | 5,6745 | 174,18 | 988,39 | 4926,83 | 1301,35 | 9,18 | 394,64 | 2684,38 |
| | | | 6,04 | | 0,8 | | 138,87 | 692,22 | 182,84 | | 55,45 | 377,16 |
| 29 | КБ27-15-2 | -0,1405 | 2,7612 | 0,132 | 0,3645 | 174,18 | 63,48 | 365,40 | 94,35 | 9,18 | 25,35 | 183,18 |
| | | | -0,39 | | -0,05 | | -8,92 | -51,34 | -13,26 | | -3,56 | -25,74 |
| 30 | КБ11-11-1 | 14,05 | 57,2823 | 0,12 | 6,8739 | 174,18 | 1197,29 | 5719,27 | 1521,64 | 7,48 | 428,47 | 3147,40 |
| | | | 804,81 | | 96,58 | | 16821,92 | 80355,74 | 21379,05 | | 6020,00 | 44220,97 |
| 31 | КБ11-11-2 | -14,05 | 2,1464 | 0,12 | 0,2576 | 174,18 | 44,86 | 218,01 | 57,83 | 7,48 | 16,06 | 118,75 |
| | | | -30,15 | | -3,62 | | -630,28 | -3063,04 | -812,52 | | -225,64 | -1668,44 |
| 35 | КБ11-11-1 | 14,05 | 57,2823 | 0,12 | 6,8739 | 174,18 | 1197,29 | 5719,27 | 1521,64 | 7,48 | 428,47 | 3147,40 |
| | | | 804,81 | | 96,58 | | 16821,92 | 80355,74 | 21379,05 | | 6020,00 | 44220,97 |
| 36 | КБ11-11-2 | -14,05 | 4,2928 | 0,12 | 0,5151 | 174,18 | 89,73 | 436,03 | 115,67 | 7,48 | 32,11 | 237,51 |
| | | | -60,32 | | -7,24 | | -1260,71 | -6126,23 | -1625,16 | | -451,15 | -3337,02 |
| 41 | КБ27-69-2 | 0,1135 | 81,4696 | 0,132 | 10,7540 | 174,18 | 1873,13 | 10878,41 | 2805,34 | 9,18 | 747,89 | 5426,36 |
| | | | 9,25 | | 1,22 | | 212,60 | 1234,70 | 318,40 | | 84,89 | 615,89 |
| 42 | КБ1-17-2 | 0,0566 | 94,8600 | 0,12 | 11,3832 | 174,18 | 1982,73 | 11894,99 | 3053,10 | 7,48 | 709,55 | 5745,38 |
| | | | 5,37 | | 0,64 | | 112,22 | 673,26 | 172,81 | | 40,16 | 325,19 |
| 43 | С311-30 | 56,6 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 23,26 | | 2,79 | | 486,19 | 2892,26 | 743,16 | | 173,76 | 1403,11 |
| 44 | КБ27-17-3 | 1,135 | 32,5598 | 0,132 | 4,2979 | 174,18 | 748,61 | 3311,00 | 893,11 | 9,18 | 298,90 | 1940,62 |
| | | | 36,96 | | 4,88 | | 849,67 | 3757,98 | 1013,68 | | 339,25 | 2202,60 |
| 45 | КБ27-17-4 | 1,135 | 1,6840 | 0,132 | 0,2223 | 174,18 | 38,72 | 205,11 | 53,64 | 9,18 | 15,46 | 107,82 |
| | | | 1,91 | | 0,25 | | 43,95 | 232,80 | 60,88 | | 17,55 | 122,38 |
| 46 | КБ11-2-9 | 11,35 | 5,5939 | 0,12 | 0,6713 | 174,18 | 116,92 | 557,05 | 148,27 | 7,48 | 41,84 | 307,03 |
| | | | 63,49 | | 7,62 | | 1327,04 | 6322,52 | 1682,87 | | 474,88 | 3484,79 |
| 47 | КБ27-18-1 | 0,1135 | 32,5499 | 0,132 | 4,2966 | 174,18 | 748,38 | 3674,53 | 973,04 | 9,18 | 298,81 | 2020,23 |
| | | | 3,69 | | 0,49 | | 84,94 | 417,06 | 110,45 | | 33,91 | 229,30 |
| 50 | КБ11-13-3 | 1,135 | 46,3831 | 0,12 | 5,5660 | 174,18 | 969,48 | 4672,58 | 1241,25 | 7,48 | 346,95 | 2557,68 |
| | | | 52,65 | | 6,32 | | 1100,36 | 5303,38 | 1408,82 | | 393,79 | 2902,97 |
| 54 | КБ11-13-3 | 1,135 | 46,3831 | 0,12 | 5,5660 | 174,18 | 969,48 | 4672,58 | 1241,25 | 7,48 | 346,95 | 2557,68 |
| | | | 52,65 | | 6,32 | | 1100,36 | 5303,38 | 1408,82 | | 393,79 | 2902,97 |
| 58 | КБ27-66-2 | 3,7 | 90,0450 | 0,132 | 11,8859 | 174,18 | 2070,29 | 9058,96 | 2448,44 | 9,18 | 826,61 | 5345,34 |
| | | | 333,17 | | 43,98 | | 7660,07 | 33518,15 | 9059,23 | | 3058,46 | 19777,76 |
| 60 | КБ23-1-2 | 0,3474 | 16,3200 | 0,094 | 1,5341 | 174,18 | 267,21 | 1552,03 | 400,23 | 6,99 | 114,08 | 781,52 |
| | | | 5,67 | | 0,53 | | 92,83 | 539,18 | 139,04 | | 39,63 | 271,50 |
| 61 | КБ27-66-4 | 2,895 | 82,7050 | 0,132 | 10,9171 | 174,18 | 1901,53 | 8298,63 | 2244,04 | 9,18 | 759,23 | 4904,80 |
| | | | 239,43 | | 31,6 | | 5504,93 | 24024,53 | 6496,50 | | 2197,97 | 14199,40 |
| 64 | КБ27-69-2 | 0,086 | 81,4696 | 0,132 | 10,7540 | 174,18 | 1873,13 | 10878,41 | 2805,34 | 9,18 | 747,89 | 5426,36 |
| | | | 7,01 | | 0,92 | | 161,09 | 935,54 | 241,26 | | 64,32 | 466,67 |
| 65 | КБ1-17-2 | 0,0482 | 94,8600 | 0,12 | 11,3832 | 174,18 | 1982,73 | 11894,99 | 3053,10 | 7,48 | 709,55 | 5745,38 |
| | | | 4,58 | | 0,55 | | 95,57 | 573,34 | 147,16 | | 34,20 | 276,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С311-30 | 48,2 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 19,81 | | 2,38 | | 414,04 | 2463,02 | 632,87 | | 147,97 | 1194,88 |
| 67 | КБ27-17-3 | 0,86 | 32,5598 | 0,132 | 4,2979 | 174,18 | 748,61 | 3311,00 | 893,11 | 9,18 | 298,90 | 1940,62 |
| | | | 28,01 | | 3,7 | | 643,80 | 2847,46 | 768,08 | | 257,05 | 1668,93 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | КБ27-17-4 | -0,86 | 0,4210 | 0,132 | 0,0556 | 174,18 | 9,68 | 51,28 | 13,41 | 9,18 | 3,86 | 26,95 |
| | | | -0,36 | | -0,05 | | -8,32 | -44,10 | -11,54 | | -3,32 | -23,18 |
| 69 | КБ11-2-9 | 8,6 | 5,5939 | 0,12 | 0,6713 | 174,18 | 116,92 | 557,05 | 148,27 | 7,48 | 41,84 | 307,03 |
| | | | 48,11 | | 5,77 | | 1005,51 | 4790,63 | 1275,13 | | 359,82 | 2640,46 |
| 70 | КБ6-11-11 | 0,157 | 14,1450 | 0,12 | 1,6974 | 174,18 | 295,65 | 1487,98 | 392,40 | 7,48 | 105,80 | 793,85 |
| | | | 2,22 | | 0,27 | | 46,42 | 233,61 | 61,60 | | 16,61 | 124,63 |
| 72 | КБ27-65-6 | 0,086 | 1041,8618 | 0,132 | 137,5258 | 174,18 | 23954,24 | 113149,94 | 30162,92 | 9,18 | 9564,29 | 63681,45 |
| | | | 89,6 | | 11,83 | | 2060,06 | 9730,90 | 2594,01 | | 822,53 | 5476,60 |
| 74 | КБ27-66-4 | 0,9 | 82,7050 | 0,132 | 10,9171 | 174,18 | 1901,53 | 8298,63 | 2244,04 | 9,18 | 759,23 | 4904,80 |
| | | | 74,44 | | 9,83 | | 1711,38 | 7468,77 | 2019,63 | | 683,31 | 4414,32 |
| **Разом:** | | | **4106,42** | | **510,2** | | **88864,34** | **442207,80** | **116833,04** | | **33195,94** | **238893,32** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(88864,34 + 442207,80 * 1) * 0,0078 = **4142,36 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(88864,34 + 442207,80 * 1) * 0,0078 * 0,22= **911,32 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(88864,34 + 442207,80 * 1) * 0,003739 = **1985,68 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 238893,32 + 4142,36 + 911,32 + 1985,68 = 245932,68 грн.**

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-02 на Озеленення

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | люд.год | | люд.год гр.4хгр.5 | грн. | грн. гр.6хгр.7 | грн. | грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | грн./ люд.год | грн. гр.4хгр.11 | грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ47-25-3 | 5,276 | 42,1448<br>222,35 | 0,088 | 3,7087<br>19,57 | 174,18 | 645,99<br>3408,24 | 3898,54<br>20568,69 | 999,80<br>5274,94 | 6,99 | 294,59<br>1554,26 | 1940,38<br>10237,44 |
| 2 | КБ47-25-4 | 7,914 | 62,8000<br>497 | 0,088 | 5,5264<br>43,74 | 174,18 | 962,59<br>7617,94 | 5803,98<br>45932,70 | 1488,65<br>11781,17 | 6,99 | 438,97<br>3474,01 | 2890,21<br>22873,12 |
| 3 | КБ47-25-5 | 13,19 | 25,7700<br>339,91 | 0,088 | 2,2678<br>29,91 | 174,18 | 395,00<br>5210,05 | 2381,66<br>31414,10 | 610,87<br>8057,38 | 6,99 | 180,13<br>2375,91 | 1186,00<br>15643,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КБ47-25-6 | 13,19 | 8,2400 | 0,088 | 0,7251 | 174,18 | 126,30 | 812,71 | 206,58 | 6,99 | 57,60 | 390,48 |
| | | | 108,69 | | 9,56 | | 1665,90 | 10719,64 | 2724,79 | | 759,74 | 5150,43 |
| 5 | КБ47-6-14 | 5,9 | 26,9400 | 0,088 | 2,3707 | 174,18 | 412,93 | 2442,38 | 628,17 | 6,99 | 188,31 | 1229,41 |
| | | | 158,95 | | 13,99 | | 2436,29 | 14410,04 | 3706,20 | | 1111,03 | 7253,52 |
| 6 | КБ47-9-2 | 5,9 | 10,2030 | 0,088 | 0,8979 | 174,18 | 156,39 | 1123,51 | 281,58 | 6,99 | 71,32 | 509,29 |
| | | | 60,19 | | 5,3 | | 922,70 | 6628,71 | 1661,32 | | 420,79 | 3004,81 |
| **Разом:** | | | **1387,09** | | **122,07** | | **21261,12** | **129673,88** | **33205,80** | | **9695,74** | **64162,66** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(21261,12 + 129673,88 * 1) * 0,0078 = **1177,29 грн.**

де:
Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(21261,12 + 129673,88 * 1) * 0,0078 * 0,22= **259,00 грн.**

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(21261,12 + 129673,88 * 1) * 0,003739 = **564,35 грн.**

де:
Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Разом загальновиробничі витрати: 64162,66 + 1177,29 + 259,00 + 564,35 = 66163,30 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

## Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-03 на МАФ

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5 | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн. | **I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7 | Заробітна плата в прямих витратах грн. | **II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22 | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год | **III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11 | **Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | КБ6-11-1 | 0,0036 | 333,9150<br>1,2 | 0,12 | 40,0698<br>0,14 | 174,18 | 6979,36<br>25,13 | 35425,31<br>127,53 | 9329,03<br>33,58 | 7,48 | 2497,68<br>8,99 | 18806,07<br>67,70 |
| 4 | КБ1-165-2 | 0,0005 | 476,0000<br>0,24 | 0,12 | 57,1200<br>0,03 | 174,18 | 9949,16<br>4,97 | 43154,16<br>21,58 | 11682,73<br>5,85 | 7,48 | 3560,48<br>1,78 | 25192,37<br>12,60 |
| 5 | КБ6-3-4 | 0,0005 | 551,1655<br>0,27 | 0,12 | 66,1399<br>0,03 | 174,18 | 11520,24<br>5,76 | 59357,43<br>29,68 | 15593,09<br>7,80 | 7,48 | 4122,72<br>2,06 | 31236,05<br>15,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КБ1-165-2 | 0,19 | 476,0000 | 0,12 | 57,1200 | 174,18 | 9949,16 | 43154,16 | 11682,73 | 7,48 | 3560,48 | 25192,37 |
| | | | 90,44 | | 10,85 | | 1890,34 | 8199,29 | 2219,72 | | 676,49 | 4786,55 |
| 9 | КБ1-17-1 | 0,019 | 75,8840 | 0,12 | 9,1061 | 174,18 | 1586,10 | 9515,63 | 2442,38 | 7,48 | 567,61 | 4596,09 |
| | | | 1,44 | | 0,17 | | 30,14 | 180,80 | 46,41 | | 10,78 | 87,33 |
| 10 | С311-30 | 30,4 | 0,4110 | 0,12 | 0,0493 | 174,18 | 8,59 | 51,10 | 13,13 | 7,48 | 3,07 | 24,79 |
| | | | 12,49 | | 1,5 | | 261,14 | 1553,44 | 399,15 | | 93,33 | 753,62 |
| 11 | КБ6-3-1 | 0,11 | 520,2805 | 0,12 | 62,4337 | 174,18 | 10874,69 | 55966,42 | 14705,04 | 7,48 | 3891,70 | 29471,43 |
| | | | 57,23 | | 6,87 | | 1196,22 | 6156,30 | 1617,55 | | 428,09 | 3241,86 |
| 12 | КБ1-166-1 | 0,08 | 150,4500 | 0,12 | 18,0540 | 174,18 | 3144,65 | 13134,29 | 3581,37 | 7,48 | 1125,37 | 7851,39 |
| | | | 12,04 | | 1,44 | | 251,57 | 1050,74 | 286,51 | | 90,03 | 628,11 |
| 13 | КМ38-1-4 | 1 | 20,6742 | 0,079 | 1,6333 | 174,18 | 284,48 | 2210,29 | 548,85 | 6,23 | 128,80 | 962,13 |
| | | | 20,67 | | 1,63 | | 284,48 | 2210,29 | 548,85 | | 128,80 | 962,13 |
| 15 | КМ38-1-3 | 3 | 18,9378 | 0,079 | 1,4961 | 174,18 | 260,59 | 2028,58 | 503,62 | 6,23 | 117,98 | 882,19 |
| | | | 56,81 | | 4,49 | | 781,77 | 6085,74 | 1510,86 | | 353,94 | 2646,57 |
| 20 | КМ38-1-4 | 1 | 20,6742 | 0,079 | 1,6333 | 174,18 | 284,48 | 2210,29 | 548,85 | 6,23 | 128,80 | 962,13 |
| | | | 20,67 | | 1,63 | | 284,48 | 2210,29 | 548,85 | | 128,80 | 962,13 |
| 24 | КМ38-1-2 | 1 | 17,7504 | 0,079 | 1,4023 | 174,18 | 244,25 | 1904,50 | 472,73 | 6,23 | 110,58 | 827,56 |
| | | | 17,75 | | 1,4 | | 244,25 | 1904,50 | 472,73 | | 110,58 | 827,56 |
| 26 | КМ38-1-4 | 3 | 20,6742 | 0,079 | 1,6333 | 174,18 | 284,48 | 2210,29 | 548,85 | 6,23 | 128,80 | 962,13 |
| | | | 62,02 | | 4,9 | | 853,44 | 6630,87 | 1646,55 | | 386,40 | 2886,39 |
| 30 | КМ38-1-2 | 8 | 17,7504 | 0,079 | 1,4023 | 174,18 | 244,25 | 1904,50 | 472,73 | 6,23 | 110,58 | 827,56 |
| | | | 142 | | 11,22 | | 1954,00 | 15236,00 | 3781,84 | | 884,64 | 6620,48 |
| **Разом:** | | | **495,27** | | **46,3** | | **8067,69** | **51597,05** | **13126,25** | | **3304,71** | **24498,65** |

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(8067,69 + 51597,05 * 1) * 0,0078 = **465,38 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(8067,69 + 51597,05 * 1) * 0,0078 * 0,22= **102,38 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(8067,69 + 51597,05 * 1) * 0,003739 = **223,09 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 24498,65 + 465,38 + 102,38 + 223,09 = 25289,50 грн.**

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

# ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада,м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування

| Ідентифікатор | НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ | Значення |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| П114 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. | 310055,22924 |
| П14С | Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн | 241177,01230 |
| П14О | Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн | 7739,59385 |
| П14П | Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн | 61138,62309 |
| П14 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. | 310055,22924 |
| П17 | Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. | 310055,22924 |
| П13 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн. | 258716,23265 |
| П9 | Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн. | 258716,23265 |
| П9_В | Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт | 0 |
| П12 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. | 251586,25244 |
| П8 | Разом по главах 1-12, тис. грн. | 228970,03766 |
| П711 | Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. | 214150,42170 |
| П713_ТУП | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| П713_ТУ | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. | 0 |
| П713 | Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. | 7129,98021 |
| П7 | Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн. | 7689,63575 |
| П715 | Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П306 | Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. | 1547,76970 |
| П10 | Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 241177,01230 |
| П10Г | Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 0 |
| П6 | Інші витрати по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П4 | Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. | 212913,31180 |
| П23 | Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. | 214150,42170 |
| П23Г | Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П22Г | Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн. | 0 |
| П1_7С | Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн. | 212913,31180 |
| П1_7Г | Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн. | 0 |
| П22Д | Загальношахтні витрати по будові, тис. грн. | 0 |
| П1 | Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 212913,31180 |
| П1Г | Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П3 | Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 7129,98021 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П3001 | Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234 | Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234001 | Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П21_1 | Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 193398,71473 |
| П21 | Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 200528,69494 |
| П27 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 14886,38539 |
| П27001 | Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| П58 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 0 |
| П24 | Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн. | 292,53096 |
| П41Г | Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П62 | Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П62001 | Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П62Б | Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П206 | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 482,78342 |
| П62В | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П207 | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 3591,83772 |
| П62Г | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П209 | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 1193,05715 |
| П62Д | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П208 | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 1034,20330 |
| П62Е | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П210 | Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 538,21726 |
| П62Ж | Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П211 | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 0 |
| П62И | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П752 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 4318,76724 |
| П62А | Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П72 | Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн. | 44451,05235 |
| П30 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 33510,51027 |
| П51 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П52 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П43Г | Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П32 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 4318,76724 |
| П44Г | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П730 | Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 37829,27751 |
| П751 | Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П35 | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 6621,77484 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П42С | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 6621,77484 |
| П45Г | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П11В | Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн. | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| П11Г | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн. | 1847,99900 |
| П11Д | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн. | 0 |
| П29В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П30С | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн. | 0 |
| П30Г | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн. | 0 |
| П49В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П29Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 494,24657 |
| П49Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П11А | Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. | 174,18000 |
| П11Б | Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. | 109,80000 |
| П28 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 145001,81907 |
| П28001 | Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П54 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. | 0 |
| П29 | Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн. | 8859,66740 |
| П49 | Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 11337,41220 |
| П29А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П49А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П499 | Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 2759,66254 |
| П26 | Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П26001 | Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П39Г | Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П25 | Зворотні суми, тис. грн. | 0 |
| П774З | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. | 0 |
| П774П | Прибуток, тис. грн. | 7006,87201 |
| П771П | Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. | 7006,87201 |
| П775П | Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П774А | Адміністративні витрати, тис. грн. | 1971,57731 |
| П774І | Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. | 0 |
| П131Р | Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн. | 3854,70759 |
| П133Р | Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн. | 128,33964 |
| П134Р | Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн. | 138,41344 |
| П135Р | Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| П451И | Інфляція - будівельні роботи, тис.грн. | 16165,01100 |
| П453И | Інфляція - устаткування, тис.грн. | 481,27400 |
| П455И | Інфляція - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П1415 | Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн. | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| П154Н | Податок на додану вартість, тис.грн. | 51338,99659 |
| П774 | Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн. | 19514,59707 |
| П34 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 19514,59707 |
| П53 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П42Г | Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П73П | Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. | 5,11531 |
| П73 | Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год. | 391,45946 |
| П731 | Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год. | 336,61176 |
| П731Г | Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 0 |
| П731Д | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 374,62887 |
| П731Е | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. | 374,62887 |
| П731И | Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П755 | Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П736 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 38,01711 |
| П31 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 301,62487 |
| П46Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П260 | Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год. | 34,98689 |
| П62К | Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год. | 0 |
| П33 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 34,98689 |
| П47Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П56 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П56Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П36 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 38,01711 |
| П48Г | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П57 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П57Г | Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год. | 0 |
| П11Е | Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год. | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| П11И | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год. | 16,83059 |

| | | |
|---|---|---|
| П11К | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год. | 0 |
| СС986 | Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год | 0 |
| П11Л | Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год | 0 |
| П10М | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год. | 0 |
| П10П | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год. | 4,49893 |
| П29Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П31С | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31Г | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31П | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П49Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П29Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 3,97514 |
| П49Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П37 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд | 4,00000 |
| П38 | Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд | 4,70000 |
| П15 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, % | 0 |
| П16 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, % | 0,45000 |
| П19 | Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, % | 1,80000 |
| П300 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. | 10368,38800 |
| П301 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн. | 9779,18934 |
| П302 | Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн. | 422,99617 |
| П303 | Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн. | 0 |
| П304 | Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн. | 2524,43423 |
| П305 | Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн. | 166,20249 |
| П246 | Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. | 2477,73964 |
| П246001 | Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П247 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П154001 | Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 2021,24970 |
| П247001 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П248 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| П248001 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П249001 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П222 | Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год. | 0 |
| П223 | Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн. | 0 |
| П224 | Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0,02404 |
| П225 | Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 3,16004 |
| П226 | Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0,01042 |
| П227 | Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 1,35575 |
| П228 | Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. | 19087,19000 |
| П229 | Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. | 173,83000 |
| П230 | Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 133585,24560 |
| П231 | Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П232 | Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 8654,09300 |
| П233 | Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 2687,91243 |
| П235 | Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. | 6852,65054 |
| П235002 | Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн | 0 |
| П236 | Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П236002 | Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. | 0 |
| П237 | Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 205,57956 |
| П238 | Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П239 | Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год | 0 |
| П240 | Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. | 0 |
| П241 | ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. | 0 |
| П242 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 71,75011 |
| П243 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П244 | Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. | 0 |
| П99ІВ | Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99І | Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" | 0 |
| П99ПУ | Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |
| П99ПБ | Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПБ | Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПУ | Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |

# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

## Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 221280,40191

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,00000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (221280,40191 - 0,00000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 3319,20603

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

## **Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=214150,4217;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=7129,98021;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=10;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта

приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=16;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів

результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11-10|-(11-10))*W(|11-0|-(11-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11+16-12|+(11+16-12))+V(|11+16-24|+(11+16-24))=2;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11+16)*W(2)+12*V(2)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11+16-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11+16-24-1*W(11+16-37))*W(2-2)*V(|36-11-16|+(36-11-16))+12*W(|36-11-16|+(36-11-16))=3;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-10+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0285;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0285+(1-1)=1,0285;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0285+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11-(10*1+0*0))/12)=1,0095;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0095+W(1-2)*(1,0285+(1,114-1)*11/12)=1,0095;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0095+(1,114-1)*(12-11)/12=1,019;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(2)*1,019=1,019;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(2)*(1,019+(1,097-1)*12/12)=1,116;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(2-2)*1,116=1,116;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(2-2)*(1,116+(1,082-1)*3/12)=1,1365;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11=1;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*1/16=0,0625;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,0625)+W(2-2)*(1-0,0625)*(1-3/(12+3)))=0,75;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*1/16=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-3/(12+3)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(214150,4217-V(0)*(0+0+0))*0,0625=13384,401;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(214150,4217-V(0)*(0+0+0))*0,75=160612,816;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((214150,4217-V(0)*(0+0+0))-160612,816-13384,401)*W(2-2)=40153,205;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(7129,98021*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(7129,98021*W(0)+0*V(0))*1=7129,98;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((7129,98021*W(0)+0*V(0))-7129,98-0)*W(2-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,0625=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,75=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,019-1)+(1,0095-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,116-1)+(1,019-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1365-1)+(1,116)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*13384,401*((1,019-1)+(1,0095-1)*V(1-1))+0,5*160612,816*((1,116-1)+(1,019-1)*V(0,5-1))+0,5*40153,205*((1,1365-1)+(1,116)-1*V(0,5-1)))*1*1=16165,011;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,019-1)+(1,0095-1)*V(1-1))+0,5*7129,98*((1,116-1)+(1,019-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1365-1)+(1,116)-1*V(0,5-1)))*1*1=481,274;

Склав _____

Перевірів _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

**Кошторисний прибуток**

**Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 391,45946;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 374,62887;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 38,01711 - 0 = 38,01711;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 374,62887 - 38,01711 + 0 = 336,61176;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 391,45946 - 374,62887 - 0 = 16,83059;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 16,83059 / (336,61176 - 0) = 0,05;

| Кошторисний номер об'єкта | Найменування об'єкта | Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год. | Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год. | Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год. | Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3 | Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6 | Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год. | Кошторисний прибуток, тис.грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02-01 | Житловий будинок (без пусконалагоджувальних робіт) | 315,03991 | 35,79968 | - | 15,75199 | 366,59158 | 18,11 | 6638,97351 |
| | пусконалагоджувальні роботи | 4,24773 | 0,36958 | - | 0,21239 | 4,82970 | 1,99 | 9,61110 |
| 04-01 | Зовнішні мережі електропостачання (без пусконалагоджувальних робіт) | 6,86778 | 0,68775 | - | 0,34339 | 7,89892 | 18,11 | 143,04944 |
| | пусконалагоджувальні роботи | 0,25120 | 0,02185 | - | 0,01256 | 0,28561 | 1,99 | 0,56836 |
| 06-01 | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання | 3,69740 | 0,40976 | - | 0,18487 | 4,29203 | 18,11 | 77,72866 |
| 06-02 | Газопостачання | 0,51896 | 0,04992 | - | 0,02595 | 0,59483 | 18,11 | 10,77237 |
| 07-01 | Благоустрій території | 5,98878 | 0,67857 | - | 0,29944 | 6,96679 | 18,11 | 126,16857 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Разом: | 336,61176 | 38,01711 | - | 16,83059 | 391,45946 | 17,89936 | 7006,87201 |

**п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.**

7006,87201 * ИНП130 = 7006,87201 * 1 = 7006,87201;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**

**Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, Васильківська територіальна громада, м. Васильків, вул. Декабристів, 42. Коригування**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 391,45946;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П731Д = 374,62887;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

П736 - П57 = 38,01711 - 0 = 38,01711;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

п1.2 - п1.3 + п1.5 = 374,62887 - 38,01711 + 0 = 336,61176;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

п1.1 - п1.2 - п1.4 = 391,45946 - 374,62887 - 0 = 16,83059;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 16,83059 / (336,61176 - 0) = 0,05;

| Кошторисний номер об'єкта | Найменування об'єкта | Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год. | Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год. | Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год. | Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3 | Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6 | Показник адмінвитрат, грн./люд.-год. | Адміністративні витрати, тис.грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02-01 | Житловий будинок (без пусконалагоджувальних робіт) | 315,03991 | 35,79968 | - | 15,75199 | 366,59158 | 5,06 | 1854,95339 |
| | пусконалагоджувальні роботи | 4,24773 | 0,36958 | - | 0,21239 | 4,82970 | 3,26 | 15,74482 |
| 04-01 | Зовнішні мережі електропостачання (без пусконалагоджувальних робіт) | 6,86778 | 0,68775 | - | 0,34339 | 7,89892 | 5,06 | 39,96854 |
| | пусконалагоджувальні роботи | 0,25120 | 0,02185 | - | 0,01256 | 0,28561 | 3,26 | 0,93109 |
| 06-01 | Зовнішні мережі водопостачання і каналізації, газопостачання | 3,69740 | 0,40976 | - | 0,18487 | 4,29203 | 5,06 | 21,71767 |
| 06-02 | Газопостачання | 0,51896 | 0,04992 | - | 0,02595 | 0,59483 | 5,06 | 3,00984 |
| 07-01 | Благоустрій території | 5,98878 | 0,67857 | - | 0,29944 | 6,96679 | 5,06 | 35,25196 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом: | 336,61176 | 38,01711 | - | 16,83059 | 391,45946 | 5,03648 | 1971,57731 |

**п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:**

1971,57731 * ИНП147 = 1971,57731 * 1 = 1971,57731;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

**Податок на додану вартість (ПДВ)**

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 258716,23265;
п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;
п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 2021,2497;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 1547,7697
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 473,48

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 258716,23265 - 0 - 0 - 2021,2497 = 256694,98295;
п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 256694,98295 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 51338,99659;

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | -- Виїмка -- | | | |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1 /вивезення/ | м3 | 1699,55 | |
| 2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1 /улаштування насипу/ | м3 | 40,99 | |
| 3 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 101 | |
| 4 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 2653,7 | |
| 5 | Перевезення ґрунту по території площадки (до 1 км) для улаштування насипу | т | 65,584 | |
| 6 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди | м3 | 101 | |
| 7 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до 1 км | т | 151,5 | |
| 8 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 101 | |
| | -- Вибурений грунт -- | | | |
| 9 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 384,19 | |
| 10 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 384,819 | |
| 11 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до 1 км | т | 171,84 | |
| 12 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 107,4 | |
| | -- Насип -- | | | |
| 13 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (улаштування насипу) | м3 | 40,99 | |
| 14 | Планування насипу бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід | м2 | 112 | |
| | -- Зворотня засипка -- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Розроблення ґрунту у відвалі з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0, 65 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 208,4 | |
| 16 | Перевезення грунту з відвалу до місця зворотньої засипка на відстань до 1 км | т | 333,44 | |
| 17 | Завезення ґрунту з відстані до 30 км | т | 297,696 | |
| 18 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група | м3 | 394,46 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ґрунтів 1 | | | |
| 19 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 394,46 | |
| 20 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 394,46 | |
| 21 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 2 проходи | м2 | 2588,8 | |
| | Буроінєкційні палі ПБ-1: 152 шт | | | |
| 22 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м3 | 336,832 | |
| 23 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | т | 20,1187 | |
| | Анкерні палі ПА: 4 шт | | | |
| 24 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м3 | 8,864 | |
| 25 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-2,Кп-3 | т | 1,9983 | |
| | Дослідна паля ПД: 1 шт | | | |
| 26 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м3 | 2,216 | |
| 27 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | т | 0,13236 | |
| | Зрубування свай | | | |
| 28 | Зрубування голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу понад 0,16 м2 | паля | 4 | |
| 29 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 69,4 | |
| 30 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 339,42 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, ПМ-2а, Пм-2б, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5 -- | | | |
| 31 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 32,79 | |
| 32 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 3,997 | |
| 33 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 32,79 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 34 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 5,3 | |
| 35 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,521 | |
| 36 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 5,3 | |
| | -- Плита ліфтового блоку Пл-1 -- | | | |
| 37 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 6,24 | |
| 38 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 0,75 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 40 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 9,7 | |
| 41 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,103 | |
| 42 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 9,7 | |
| | -- Стіна Стм-1 зі сходами -- | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 42,5 | |
| 44 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 2,5 | |
| 45 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 96,8 | |
| 46 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 16,748 | |
| 47 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 96,8 | |
| | -- Плити Пп-1 (2 шт) -- | | | |
| 48 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 4,5 | |
| 49 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1 | |
| 50 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 1,5 | |
| | -- Гідроізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу та ростверку -- | | | |
| 51 | Улаштування галтелі | м | 104 | |
| 52 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари | м2 | 384,8 | |
| | -- Теплоізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу по руберойду-- | | | |
| 53 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу | м3 | 45,24 | |
| 54 | Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю | м2 | 301,6 | |
| 55 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 134 | |
| 56 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 1,046 | |
| 57 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 14,907 | |
| 58 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 134 | |
| | -- Стіна підтримуюча Стп-1 -- | | | |
| 59 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих | м3 | 1,32 | |
| 60 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,139 | |
| 61 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,036 | |
| 62 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 1,32 | |
| | -- Плита Пм-1а -- | | | |
| 63 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | м3 | 9,4 | |
| 64 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 3,1 | |
| | -- Сходовий марш Схм-1 -- | | | |
| 66 | Улаштування монолітних сходових маршів | м3 | 0,9 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1л, Пм-2, ПМ-2а...Пм-2г, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а...Пм-4в, Пм-5 -- | | | |
| 67 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 47,66 | |
| 68 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 4,773 | |
| 69 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 47,66 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 7,3 | |
| 71 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,284 | |
| 72 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 7,3 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 73 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 15,3 | |
| 74 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 2,203 | |
| 75 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 15,3 | |
| 76 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 184,1 | |
| 77 | Улаштування парапету | м3 | 19,1 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1г, Пм-2, ПМ-2а...Пм-2в, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а...Пм-4в, Пм-5 -- | | | |
| 78 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 32,62 | |
| 79 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 3,187 | |
| 80 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 32,62 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 81 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 5,2 | |
| 82 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,008 | |
| 83 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 5,2 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 84 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 11 | |
| 85 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,731 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 11 | |
| 87 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 634,2 | |
| 88 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 6,131 | |
| 89 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 57,871 | |
| 90 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 634,2 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, Пм-3, Пм-4, Пм-5 -- | | | |
| 91 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 236,53 | |
| 92 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 20,914 | |
| 93 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: | м3 | 236,53 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | | | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 94 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 36,4 | |
| 95 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 7,055 | |
| 96 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 36,4 | |
| | -- Стіна Ст-1 (з 3 по 8 поверх) -- | | | |
| 97 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 67,8 | |
| 98 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 9,608 | |
| 99 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 67,8 | |
| | -- Стіна Ст-1а (9 поверх) -- | | | |
| 100 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 11,2 | |
| 101 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,589 | |
| 102 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 11,2 | |
| 103 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 90,6 | |
| 104 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 0,876 | |
| 105 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 8,268 | |
| 106 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 90,6 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1в, Пм-2, Пм-2а, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5 -- | | | |
| 107 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 25,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 2,946 | |
| 109 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 25,96 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 110 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 4,5 | |
| 111 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,823 | |
| 112 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 4,5 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 113 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 7,5 | |
| 114 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,327 | |
| 115 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 | м3 | 7,5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | мм | | | |
| 116 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 133,95 | |
| 117 | Виготовлення закладних деталей для ліфту (гаків Г1) | т | 0,012 | |
| 118 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 11,2 | |
| 119 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 2,956 | |
| 120 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 11,2 | |
| 121 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 10,4 | |
| 122 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 1,219 | |
| 123 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 10,4 | |
| 124 | Виготовлення підтримуючих конструкцій ПК-1...ПК-5 | т | 1,521 | |
| 125 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 1,507 | |
| 126 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 79,16 | |
| 127 | Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т | шт | 104 | |
| | -- Плити покриття вентшахт ПВ-1...ПВ-10 -- | | | |
| 128 | Улаштування перекриттів вентшахт | м3 | 35,84 | |
| 129 | Улаштування сходів монолітних | м3 | 57,4 | |
| 130 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 8,3 | |
| 131 | Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 12,7 | |
| 132 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 11,4 | |
| 133 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,788 | |
| | *****Підлога на відм. -2.900 Тип П-1***** | | | |
| 134 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h=150мм) | м2 | 597,46 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м2 | 552,55 | |
| 136 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 552,55 | |
| 137 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 552,55 | |
| 138 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм) | м2 | 552,55 | |
| 139 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 552,55 | |
| 140 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 29,94 | |
| | *****Підлога на відм. -2.900 Тип П-2***** | | | |
| 141 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 16,48 | |
| 142 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 16,48 | |
| 143 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м2 | 11,93 | |
| 144 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 11,93 | |
| 145 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 11,93 | |
| 146 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до | м2 | 11,93 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 шт | | | |
| 147 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,43 | |
| | *****Підлога на відм.+0.000 Тип П-3***** | | | |
| 148 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 501,69 | |
| 149 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 501,69 | |
| 150 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 501,69 | |
| | *****Підлога на відм.+0.000 Тип П-4 Санвузли***** | | | |
| 151 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h150мм) | м2 | 18,31 | |
| 152 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 18,31 | |
| 153 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 14,61 | |
| 154 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 14,61 | |
| 155 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 14,61 | |
| | ***Підлога на відм.+0.000 Тип П-5 Електрощитова*** | | | |
| 156 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 9,81 | |
| 157 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 9,81 | |
| 158 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 9,81 | |
| 159 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9,81 | |
| 160 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | ***Підлога на відм.+0.000-:- 31.730 Тип П-6 Сходова клітина*** | | | |
| 161 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 160,32 | |
| 162 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 142,5 | |
| 163 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 31,53 | |
| | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-7 коридор МЗК*** | | | |
| 164 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 302,56 | |
| 165 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 302,56 | |
| 166 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 302,56 | |
| 167 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 302,56 | |
| 168 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 36,72 | |
| | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-8 житлові квартири*** | | | |
| 169 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 2204,48 | |
| 170 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 2204,48 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Армування стяжки дротяною сіткою<br>***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-9 житлові квартири (санвузли)*** | м2 | 2204,48 | |
| 172 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм) | м2 | 331,9 | |
| 173 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 331,9 | |
| 174 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 251,44 | |
| 175 | Армування стяжки дротяною сіткою<br>***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-10 житлові квартири (лоджії)*** | м2 | 251,44 | |
| 176 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм) | м2 | 247,8 | |
| 177 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 205,56 | |
| 178 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 205,56 | |
| 179 | Армування стяжки дротяною сіткою<br>***Підлога на відм.+29.090Тип П-11 тех.поверх*** | м2 | 205,56 | |
| 180 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 387,24 | |
| 181 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 387,24 | |
| 182 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 387,24 | |
| 183 | Армування стяжки дротяною сіткою<br>***Підлога на рівні покрівлі Тип П-12, П-13*** | м2 | 387,24 | |
| 184 | Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової | м3 | 6,061 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 19,55 | |
| 186 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм) | м2 | 19,55 | |
| 187 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,4 | |
| 188 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,14 | |
| | ВХІДНІ ГРУПИ | | | |
| 189 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 101,8 | |
| 190 | Улаштування теплоізоляції виробами з пінополістеролу | м2 | 4,5 | |
| 191 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 28,9 | |
| 192 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 28,9 | |
| 193 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 67,86 | |
| 194 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 30,44 | |
| | ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | |
| 195 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 8,06 | |
| 196 | Тактильна стрічка на сходи гумова ширина 30 мм<br>*****Приміщення на відм.-2,900***** | м | 88,6 | |
| 197 | Теплоізоляція стель виробами з мінераловатних плит товщ. 100мм на клею з кріпленням дюбелями | м3 | 56,448 | |
| 198 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м2 | 564,48 | |
| 199 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 564,48 | |
| 200 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними | м2 | 564,48 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | водоемульсійними сумішами по штукатурці | | | |
| 201 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 449,78 | |
| 202 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 446,64 | |
| 203 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м2 | 3,14 | |
| 204 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 449,78 | |
| | *****Приміщення на відм.+0.000***** | | | |
| 205 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 147,56 | |
| 206 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 144,54 | |
| 207 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м2 | 3,02 | |
| 208 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 675,3 | |
| 209 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 8,63 | |
| 210 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 124,1 | |
| 211 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 144,54 | |
| 212 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 54,82 | |
| 213 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 776,67 | |
| 214 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 176,36 | |
| 215 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 176,36 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 216 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 9,81 | |
| 217 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 9,81 | |
| 218 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,81 | |
| | *****приміщенняна відм.+4.200-:- +25.900 МЗК, квартири ***** | | | |
| 219 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 6925,84 | |
| 220 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 176,35 | |
| 221 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 77,7 | |
| 222 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 818 | |
| 223 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 302,8 | |
| 224 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 302,8 | |
| | *****технічний поверх на відм.+ 29.120 ***** | | | |
| 225 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею стін і колон прямокутних (вентканали) | м3 | 19,22 | |
| 226 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 140 | |
| 227 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 128,14 | |
| 228 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 128,14 | |
| 229 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 283,92 | |
| 230 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 6,21 | |
| 231 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 41,4 | |
| 232 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 290,13 | |
| 233 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 387,24 | |
| 234 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 387,24 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 235 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br>*****приміщення на відм.+32.300 покрівля ***** | м2 | 387,24 | |
| 236 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 30,52 | |
| 237 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 0,72 | |
| 238 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 4,8 | |
| 239 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 31,24 | |
| 240 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 14,15 | |
| 241 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 14,15 | |
| 242 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br>*****сходова клітина відм.+0.000-:- 31.900 МЗК, квартири ***** | м2 | 14,15 | |
| 243 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 782,53 | |
| 244 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 25,8 | |
| 245 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 192,3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 246 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 808,33 | |
| 247 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 259,63 | |
| 248 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 259,63 | |
| 249 | Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 259,63 | |
| | _____<br>ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | |
| 250 | Установлення вказівника на стіні | шт | 6 | |
| 251 | Установлення контрастного маркування прозорих частин (скляних перегородок, дверей) із стрічки шириною 100 мм | м шва | 12,9 | |
| 252 | Установлення вказівника на стіні | шт | 13 | |
| | _____<br>ПОШТОВІ СКРИНЬКИ | | | |
| 253 | Установлення поштових скриньок | шт | 8 | |
| | _____<br>МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА СХОДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП | | | |
| 254 | Установлення металевої огорожі без поручня<br>05/ПР-АР арк.19, арк.22 | м | 127 | |
| 255 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 370,02 | |
| 256 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 370,02 | |
| 257 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 2-х шарів) | м2 | 370,02 | |
| 258 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.100 мм .... 270 мм | м3 | 68,45 | |
| 259 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 370,02 | |
| 260 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари<br>ПРИМИКАННЯ (парапет, вентканали, сходові клітини, тераси) | м2 | 370,02 | |
| 261 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 322,02 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (пароізоляція) | | | |
| 262 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом | м | 322,02 | |
| | ПОКРІВЛЯ над сходовою клітиною<br>05/ПР-АР арк.21, арк.23 | | | |
| 263 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 46,91 | |
| 264 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 46,91 | |
| 265 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.50 мм .... 60 мм | м3 | 2,58 | |
| 266 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 46,91 | |
| 267 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 46,91 | |
| | ПОКРІВЛЯ ТЕРАС<br>05/ПР-АР арк.9, арк.72 | | | |
| 268 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 226,81 | |
| 269 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 226,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 3-х шарів) | м2 | 226,81 | |
| 271 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 61,24 | |
| 272 | Улаштування шару геотекстилю | м2 | 226,81 | |
| 273 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 226,81 | |
| 274 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 226,81 | |
| 275 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (50...70 мм) | м2 | 226,81 | |
| 276 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 226,81 | |
| 277 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 226,81 | |
| 278 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 226,81 | |
| | НАКРИВКИ ВЕНТКАНАЛІВ | | | |
| 279 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 37,33 | |
| 280 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 37,33 | |
| 281 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів | м2 | -37,33 | |
| | НАКРИВКА ПАРАПЕТА ФК-1 - 174,705 м.п.<br>05/ПР-АР арк.70 | | | |
| 282 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,8883 | |
| 283 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,8883 | |
| 284 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | 0,3969 | |
| 285 | Улаштування суцільних лат під парапет | м2 | 94,34 | |
| 286 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 115,3 | |
| 287 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 157,23 | |
| | НАКРИВКА ПАРАПЕТА ФК-2 - 28,92 м.п.<br>05/ПР-АР арк.70 | | | |
| 288 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,1468 | |
| 289 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,1468 | |
| 290 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | 0,0657 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 291 | Улаштування суцільних лат під парапет | м2 | 16,77 | |
| 292 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 19,08 | |
| 293 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 26,03 | |
| | Пожежна драбина | | | |
| 294 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,25255 | |
| | Вентканали на покрівлі | | | |
| 295 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 18 | |
| 296 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 8 | |
| 297 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 | грати | 4 | |
| | -- Виїмка -- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 298 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1 /вивезення/ | м3 | 1710,63 | |
| 299 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 1 /улаштування насипу/ | м3 | 40,99 | |
| 300 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 101 | |
| 301 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 2671,42 | |
| 302 | Перевезення ґрунту по території площадки (до 1 км) для улаштування насипу | т | 65,584 | |
| 303 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди | м3 | 101 | |
| 304 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 101 | |
| | -- Вибурений грунт -- | | | |
| 305 | Навантаження вибуреного грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | м3 | 819 | |
| 306 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 424,35 | |
| 307 | Перевезення ґрунту у відвал на відстань до 1 км | т | 121,65 | |
| 308 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 81,1 | |
| | -- Насип -- | | | |
| 309 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (улаштування насипу) | м3 | 40,99 | |
| 310 | Планування насипу бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід | м2 | 112 | |
| | -- Зворотня засипка -- | | | |
| 311 | Розроблення ґрунту у відвалі з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0, 65 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 182,1 | |
| 312 | Перевезення грунту з відвалу до місця зворотньої засипка на відстань до 1 км | т | 291,36 | |
| 313 | Завезення ґрунту з відстані до 30 км | т | 381,696 | |
| 314 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 420,66 | |
| 315 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | м3 | 420,66 | |
| 316 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 420,66 | |
| 317 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 2 проходи | м2 | 2588,8 | |
| | Буроінєкційні палі ПБ-1: 144 шт | | | |
| 318 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м3 | 319,104 | |
| 319 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при | т | 19,0598 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | | | |
| | Дослідна паля ПД: 2 шт | | | |
| 320 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м3 | 4,432 | |
| 321 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-1 | т | 0,2647 | |
| | Анкерні палі ПА: 8 шт | | | |
| 322 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль 16 м | м3 | 17,728 | |
| 323 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль Кп-2,Кп-3 | т | 3,9967 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Зрубування свай | | | |
| 324 | Зрубування голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу понад 0,16 м2 | паля | 8 | |
| 325 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 64,8 | |
| 326 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 319,8 | |
| 327 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 143,63 | |
| 328 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 1,633 | |
| 329 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 15,257 | |
| 330 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 143,63 | |
| | -- Стіна огородження плити перекриття -- | | | |
| 331 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 0,37 | |
| 332 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,053 | |
| 333 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 0,37 | |
| | -- Стіна підтримуюча Стп-1 -- | | | |
| 334 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих | м3 | 1,32 | |
| 335 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,139 | |
| 336 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,036 | |
| 337 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 1,32 | |
| | -- Плита Пм-1а -- | | | |
| 338 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | м3 | 9,4 | |
| 339 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,9 | |
| 340 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 3,1 | |
| | -- Сходовий марш Схм-1 -- | | | |
| 341 | Улаштування монолітних сходових маршів | м3 | 0,9 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1ж, Пм-2, ПМ-2а, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а, Пм-4б, Пм-5, Пм-6, Пм-7, Пм-7а -- | | | |
| 342 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 46,94 | |
| 343 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 4,367 | |
| 344 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 46,94 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 345 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної | м3 | 7,3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | | | |
| 346 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,279 | |
| 347 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 7,3 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 348 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 15,3 | |
| 349 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 2,203 | |
| 350 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 15,3 | |
| 351 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (по балках з парапетом) | м3 | 175 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1в, Пм-2, ПМ-2а, Пм-3, Пм-3а, Пм-4, Пм-4а, Пм-5, Пм-6, Пм-7, Пм-7а -- | | | |
| 352 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 33,05 | |
| 353 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 2,976 | |
| 354 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 33,05 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 355 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 5,2 | |
| 356 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,008 | |
| 357 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 5,2 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 358 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 11 | |
| 359 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,731 | |
| 360 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 11 | |
| 361 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 634,2 | |
| 362 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 6,131 | |
| 363 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 57,871 | |
| 364 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 634,2 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-2, Пм-3, Пм-4, Пм-5, Пм-6, Пм-7 -- | | | |
| 365 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 243,88 | |
| 366 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 20,96 | |
| 367 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного | м3 | 243,88 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | перерізу до 300 мм | | | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 368 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 36,4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 369 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 7,055 | |
| 370 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 36,4 | |
| | -- Стіна Ст-1 (з 3 по 8 поверх) -- | | | |
| 371 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 67,8 | |
| 372 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 9,608 | |
| 373 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 67,8 | |
| | -- Стіна Ст-1а (9 поверх) -- | | | |
| 374 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 11,2 | |
| 375 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,589 | |
| 376 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 11,2 | |
| 377 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 90,6 | |
| 378 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 0,876 | |
| 379 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 8,268 | |
| 380 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 90,6 | |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а...Пм-1г, Пм-2, Пм-2а, Пм-2б, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5, Пм-6, Пм-7 -- | | | |
| 381 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 26,16 | |
| 382 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 2,953 | |
| 383 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 26,16 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 384 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 4,5 | |
| 385 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,823 | |
| 386 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 4,5 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 387 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 7,5 | |
| 388 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,327 | |
| 389 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 7,5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 133,95 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 391 | Виготовлення закладних деталей для ліфту (гаків Г1) | т | 0,012 | |
| 392 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 11,2 | |
| 393 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 2,956 | |
| 394 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 11,2 | |
| 395 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 10,4 | |
| 396 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 1,237 | |
| 397 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 10,4 | |
| 398 | Виготовлення підтримуючих конструкцій ПК-1...ПК-5 | т | 1,521 | |
| 399 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 1,521 | |
| 400 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 79,16 | |
| 401 | Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т | шт | 104 | |
| | -- Плити покриття вентшахт ПВ-1...ПВ-10 -- | | | |
| 402 | Улаштування перекриттів вентшахт | м3 | 35,84 | |
| 403 | Улаштування сходів монолітних | м3 | 57,4 | |
| 404 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 7,4 | |
| 405 | Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 7 | |
| 406 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 8,4 | |
| 407 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,752 | |
| 408 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 50 мм | м3 | 0,6 | |
| 409 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 250 мм | м3 | 14 | |
| | *****Підлога на відм.+0.000 Тип П-3***** | | | |
| 410 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 501,68 | |
| 411 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 501,68 | |
| 412 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 501,68 | |
| 413 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 152,36 | |
| 414 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 19,73 | |
| | *****Підлога на відм.+0.000 Тип П-4 Санвузли***** | | | |
| 415 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h150мм) | м2 | 16,198 | |
| 416 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 16,198 | |
| 417 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 12,85 | |
| 418 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 12,85 | |
| 419 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12,85 | |
| | ***Підлога на відм.+0.000 Тип П-5 Електрощитова*** | | | |
| 420 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 9,81 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини | м2 | 9,81 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | | | |
| 422 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 9,81 | |
| 423 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9,81 | |
| 424 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,5 | |
| | ***Підлога на відм.+0.000-:- 31.730 Тип П-6 Сходова клітина*** | | | |
| 425 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 160,32 | |
| 426 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 142,5 | |
| 427 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 31,53 | |
| | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-7 коридор МЗК*** | | | |
| 428 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 302,56 | |
| 429 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 302,56 | |
| 430 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 302,56 | |
| 431 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 302,56 | |
| 432 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 36,72 | |
| | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-8 житлові квартири*** | | | |
| 433 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 2204,48 | |
| 434 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 2204,48 | |
| 435 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 2204,48 | |
| | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-9 житлові квартири (санвузли)*** | | | |
| 436 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм) | м2 | 331,9 | |
| 437 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 331,9 | |
| 438 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 251,44 | |
| 439 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 251,44 | |
| | ***Підлога на відм.+4.200-:- +25.900 Тип П-10 житлові квартири (лоджії)*** | | | |
| 440 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни h 150мм) | м2 | 247,8 | |
| 441 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 205,56 | |
| 442 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 205,56 | |
| 443 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 205,56 | |
| | ***Підлога на відм.+29.090Тип П-11 тех.поверх*** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 444 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 387,24 | |
| 445 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 387,24 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм) | м2 | 387,24 | |
| 447 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 387,24 | |
| | ***Підлога на рівні покрівлі Тип П-12, П-13*** | | | |
| 448 | Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової | м3 | 6,061 | |
| 449 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 19,55 | |
| 450 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм) | м2 | 19,55 | |
| 451 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,4 | |
| 452 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,14 | |
| | ВХІДНІ ГРУПИ | | | |
| 453 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 82,2 | |
| 454 | Улаштування теплоізоляції виробами з пінополістеролу | м2 | 4,5 | |
| 455 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 28,1 | |
| 456 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 28,1 | |
| 457 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 53,54 | |
| 458 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 25,06 | |
| | ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | |
| 459 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 7,73 | |
| 460 | Тактильна стрічка на сходи гумова ширина 30 мм | м | 75 | |
| | *****Приміщення на відм.+0.000***** | | | |
| 461 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 127,78 | |
| 462 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 124,76 | |
| 463 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м2 | 3,02 | |
| 464 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 695,08 | |
| 465 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 8,63 | |
| 466 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 124,1 | |
| 467 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 124,76 | |
| 468 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 48,2 | |
| 469 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 783,29 | |
| 470 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 176,36 | |
| 471 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 176,36 | |
| 472 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 9,81 | |
| 473 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 9,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 474 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,81 | |
| | *****приміщенняна відм.+4.200-:- +25.900 МЗК, квартири ***** | | | |
| 475 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 6925,84 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 476 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 176,35 | |
| 477 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 77,7 | |
| 478 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 818 | |
| 479 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 302,8 | |
| 480 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 302,8 | |
| | *****технічний поверх на відм.+ 29.120 ***** | | | |
| 481 | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на клею стін і колон прямокутних (вентканали) | м3 | 19,22 | |
| 482 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 140 | |
| 483 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 128,14 | |
| 484 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 128,14 | |
| 485 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 297,29 | |
| 486 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 6,21 | |
| 487 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 41,4 | |
| 488 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 303,5 | |
| 489 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 387,24 | |
| 490 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 387,24 | |
| 491 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 387,24 | |
| | *****приміщення на відм.+32.300 покрівля ***** | | | |
| 492 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 30,52 | |
| 493 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 0,72 | |
| 494 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 4,8 | |
| 495 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 31,24 | |
| 496 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 14,15 | |
| 497 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 14,15 | |
| 498 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,15 | |
| | *****сходова клітина відм.+0.000-:- 31.900 МЗК, квартири ***** | | | |
| 499 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 782,53 | |
| 500 | Штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 25,8 | |
| 501 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 192,3 | |
| 502 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 808,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 259,63 | |
| 504 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 259,63 | |
| 505 | Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 259,63 | |
| | _____ ТАКТИЛЬНО-НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ | | | |
| 506 | Установлення вказівника на стіні | шт | 6 | |
| 507 | Установлення контрастного маркування прозорих частин (скляних перегородок, дверей) із стрічки шириною 100 мм | м шва | 12,9 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 508 | Установлення вказівника на стіні | шт | 13 | |
| | ПОШТОВІ СКРИНЬКИ | | | |
| 509 | Установлення поштових скриньок | шт | 8 | |
| | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА СХОДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП | | | |
| 510 | Установлення металевої огорожі без поручня<br>05/ПР-АР арк.20, арк.22 | м | 127 | |
| 511 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 372,89 | |
| 512 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 372,89 | |
| 513 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 2-х шарів) | м2 | 372,89 | |
| 514 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.100 мм .... 270 мм | м3 | 68,98 | |
| 515 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 372,89 | |
| 516 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 372,89 | |
| | ПРИМИКАННЯ (парапет, вентканали, тераси) | | | |
| 517 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів (пароізоляція) | м | 340,25 | |
| 518 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом | м | 340,25 | |
| | ПОКРІВЛЯ над сходовою клітиною<br>05/ПР-АР арк.21, арк.23 | | | |
| 519 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 46,92 | |
| 520 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 46,92 | |
| 521 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном т.50 мм .... 60 мм | м3 | 2,58 | |
| 522 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 46,92 | |
| 523 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 46,92 | |
| | ПОКРІВЛЯ ТЕРАС<br>05/ПР-АР арк.11, арк.72 | | | |
| 524 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар | м2 | 226,81 | |
| 525 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | м2 | 226,81 | |
| 526 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (до 3-х шарів) | м2 | 226,81 | |
| 527 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 61,24 | |
| 528 | Улаштування шару геотекстилю | м2 | 226,81 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 529 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 226,81 | |
| 530 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 226,81 | |
| 531 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 100мм | м2 | 226,81 | |
| 532 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 226,81 | |
| 533 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 226,81 | |
| 534 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 226,81 | |
| | НАКРИВКИ ВЕНТКАНАЛІВ | | | |
| 535 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 37,33 | |
| 536 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 37,33 | |
| 537 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних | м2 | -37,33 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | наплавлюваних матеріалів | | | |
| | НАКРИВКА ПАРАПЕТА ФК-1 - 169,705 м.п. 05/ПР-АР арк.70 | | | |
| 538 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,864 | |
| 539 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,864 | |
| 540 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | 0,3857 | |
| 541 | Улаштування суцільних лат під парапет | м2 | 91,64 | |
| 542 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 112 | |
| 543 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 152,73 | |
| | НАКРИВКА ПАРАПЕТА ФК-2 - 28,92 м.п. 05/ПР-АР арк.70 | | | |
| 544 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,1468 | |
| 545 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,1468 | |
| 546 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | 0,0657 | |
| 547 | Улаштування суцільних лат під парапет | м2 | 16,77 | |
| 548 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 19,08 | |
| 549 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 26,03 | |
| | Пожежна драбина | | | |
| 550 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,25255 | |
| | Вентканали на покрівлі | | | |
| 551 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 18 | |
| 552 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 10 | |
| 553 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2 | грати | 4 | |
| | 21,645 м.п. 05/ПР-АР арк.72 | | | |
| 554 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,0996 | |
| 555 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,0996 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 556 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [нижній компенсатор] | т | 0,0697 | |
| 557 | Улаштування дрібних покриттів [нижній компенсатор] із листової оцинкованої сталі | м2 | 16,88 | |
| 558 | Улаштування суцільних лат під парапет | м2 | 15,6 | |
| 559 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 40 | |
| 560 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 21,53 | |
| 561 | Виготовлення закладних деталей під встановлення огородження | т | 0,016 | |
| 562 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,016 | |
| 563 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 5,2 | |
| 564 | Монтаж захисної огорожі покрівлі | т | 0,323 | |
| | СЕКЦІЯ 1-2 | | | |
| | -- Мурування зовнішніх стін -- | | | |
| 565 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 893,57 | |
| 566 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 4,479 | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 567 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 15,361 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 568 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | 16371 | |
| 569 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | шт | -16371 | |
| 570 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | шт | -16371 | |
| 571 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 15,361 | |
| 572 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м3 | 15,95 | |
| | -- Мурування внутрішніх стін -- | | | |
| 573 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 257,39 | |
| 574 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 1,316 | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 575 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 3,527 | |
| 576 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | 3762 | |
| 577 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | шт | -3762 | |
| 578 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | шт | -3762 | |
| 579 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 3,527 | |
| 580 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м3 | 4,54 | |
| | -- Мурування перегородок -- | | | |
| 581 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 1938,42 | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 582 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 4,784 | |
| 583 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | 5207 | |
| 584 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | шт | -5207 | |
| 585 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | шт | -5207 | |
| 586 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 4,784 | |
| 587 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м3 | 3,94 | |
| | -- Мурування вентканалів (покрівля і техповерх) -- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 588 | Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м | м3 | 141,06 | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 589 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 0,336 | |
| 590 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | 362 | |
| 591 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | шт | -362 | |
| 592 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | шт | -362 | |
| 593 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,336 | |
| 594 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м3 | 0,65 | |
| | -- Мурування стін -- | | | |
| 595 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 316,39 | |
| | Армування стін | | | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 596 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 3,473 | |
| 597 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 3,473 | |
| | -- Мурування перегородок -- | | | |
| 598 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 2765,42 | |
| | Армування перегородок | | | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 599 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 2,791 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 2,791 | |
| 601 | Виготовлення закладних деталей з кутика під встановлення перемичок | т | 0,087 | |
| 602 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,087 | |
| 603 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,3 | |
| 604 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 165 | |
| 605 | Установлення перемичок із металевих балок | т | 5,896 | |
| 606 | Установлення металевих перемичок з арматурних стрижнів | т | 0,152 | |
| 607 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 305,1 | |
| 608 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 604,8 | |
| | Закладні деталі Д1 | | | |
| 609 | Виготовлення закладних деталей Д1 | т | 1,074 | |
| 610 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | 1140 | |
| 611 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | шт | -1140 | |
| 612 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | шт | -1140 | |
| 613 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 1,074 | |
| 614 | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | т | 0,068 | |
| 615 | Укладання швелерів на стіни лоджий | т | 3,877 | |
| 616 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 80 мм | шт | 112 | |
| 617 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 175,03 | |
| 618 | Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 100 мм | сальник | 112 | |
| 619 | Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | НАКРИВКА НАД ЛОДЖИЯМИ | | | |
| 620 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,756 | |
| 621 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів | т | 0,756 | |
| 622 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [костилі кріплення парапету] | т | 0,446 | |
| 623 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (костилі кріплення) | т | 0,446 | |
| 624 | Улаштування суцільних лат під парапет | м2 | 84 | |
| 625 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 146 | |
| 626 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 146 | |
| 627 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 150 мм | м3 | 61,45 | |
| 628 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу т. 250 мм | м3 | 49,1 | |
| 629 | Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками | м шва | 74,84 | |
| 630 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 287,97 | |
| 631 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 10,032 | |
| 632 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 154,938 | |
| 633 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 42,96 | |
| 634 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 432,8 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 635 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель | м2 | 672,376 | |
| 636 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 575 | |
| 637 | Установлення віконних зливів | м | 565 | |
| 638 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель | м2 | 338,452 | |
| 639 | Установлення та знімання підвісних люльок | шт | 4 | |
| 640 | Пересування підвісних люльок по горизонталі | шт | 16 | |
| 641 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, вентканали, цоколь | м2 | 4048,41 | |
| 642 | Видалити з норми ЕН15-78-1 фарбування фасаду /на цоколі/ | м2 | -30,44 | |
| 643 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. УКОСИ, ширина до 300 мм | м2 | 755,12 | |
| | _____ | | | |
| | _____ | | | |
| | ГЕРМЕТИЗАЦІЯ віконних і дверних блоків | | | |
| 644 | Зовнішня герметизація віконних і дверних блоків однокомпонентним акриловим герметиком | м шва | 314,08 | |
| | _____ | | | |
| | ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРНИХ ПОЛИЦЬ | | | |
| 645 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (необхідна глибина отвору 250 мм = 1 цеглина) | шт | 288 | |
| 646 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в 1 цеглину | шт | 288 | |
| 647 | Монтаж кронштейнів та кондиціонерних полиць | т | 17,512 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 648 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, стеля | м2 | 1756,16 | |
| 649 | Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни, стеля | м2 | 485,56 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Дощова каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення воронок водостічних | шт | 4 | |
| 2 | Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків діаметром 110 мм | шт | 4 | |
| 3 | Прокладання трубопроводів з напірних НПВХ труб зовнішнім діаметром 110 мм | м | 151,392 | |
| 4 | Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 21,5 | |
| 5 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 3 | |
| 6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7 | |
| 7 | Фарбування емаллю сталевих труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | м2 | 7 | |
| 8 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 32 мм | м | 6 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Холодне водопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | 1977 | |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | 1654 | |
| 3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | м | 74 | |
| 4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | м | 41,5 | |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | м | 49 | |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | м | 58 | |
| 7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм | м | 10 | |
| 8 | Установлення повітровідвідників | шт | 4 | |
| 9 | Установлення засувок чавунних діаметром до 65 мм | шт | 1 | |
| 10 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 299,5 | |
| 11 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 | |
| 12 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3 | шт | 1 | |
| 13 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 | шт | 1 | |
| 14 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 1 | |
| 15 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | 2 | |
| 17 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 | |
| 18 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів | шт | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | | | |
| 19 | Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50 мм | шт | 4 | |
| 20 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | 2 | |
| 21 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 | |
| 22 | Установлення лічильників діаметром до 40 мм | шт | 3 | |
| 23 | Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий (Модуль HRI) | шт | 3 | |
| 24 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 4 | |
| 25 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 | |
| 26 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | 1 | |
| 27 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм | шт | 1 | |
| 28 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | шт | 1 | |
| 29 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | шт | 1 | |
| 30 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 1 | |
| 31 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 | |
| 32 | Установлення манометрів | комплект | 6 | |
| 33 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | 1 | |
| 34 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 27,5 | |
| 35 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 4,4 | |
| 36 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 6,6 | |
| 37 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 2 | |
| 38 | Пневматичне випробування трубопроводів | м | 40,5 | |
| 39 | Грунтування металевих поверхонь за два раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,14 | |
| 40 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 11,14 | |
| 41 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 38 | |
| 42 | Установлення лічильників діаметром до 40 мм | шт | 96 | |
| 43 | Установлення кранів кульових та клапанів зворотніх на нарізці діаметром до 40 мм | шт | 212 | |
| 44 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм | шт | 96 | |
| 45 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 20 мм | м | 19,2 | |
| 46 | Грунтування металевих поверхонь за два раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,2 | |
| 47 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 1,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Установлення лічильників діаметром до 40 мм | шт | 6 | |
| 49 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм | шт | 6 | |
| 50 | Установлення муфтової арматури діаметром до 40 мм | шт | 36 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 140 | |
| 2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | 500 | |
| 3 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | 10 | |
| 4 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 14 | |
| 5 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | 96 | |
| 6 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | 3 | |
| 7 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 140 | |
| 8 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | 521 | |
| 9 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | 10 | |
| 10 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 12 | |
| 11 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | 33 | |
| 12 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 20 мм | м | 3 | |
| 13 | Установлення кранів кульових та клапанів звортніх діаметром до 40 мм | шт | 2 | |
| 14 | Установлення унітазів | компл. | 122 | |
| 15 | Установлення унітазів з функцією біде | компл. | 3 | |
| 16 | Установлення умивальників | компл. | 120 | |
| 17 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 80 | |
| 18 | Установлення ванн купальних стальних | компл. | 96 | |
| 19 | Установлення змішувачів | шт | 296 | |
| 20 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 4 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | 2342 | |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | 6 | |
| 3 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм | шт | 96 | |
| 4 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 2348 | |
| 5 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 375,18 | |
| 6 | Установлення головок термостатичних | шт | 256 | |
| 7 | Установлення сушарок для рушників латунних хромованих | шт | 96 | |
| 8 | Установлення конвекторів | кВт | 45,5 | |
| 9 | Установлення котлів стальних | шт | 96 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ***ВРП-1 Секція №1,№2*** | | | |
| 1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 2 | |
| 2 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 4 | |
| 3 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 36 | |
| 4 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 58 | |
| 5 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 4 | |
| 6 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| 7 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 2 | |
| 8 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 10 | |
| 9 | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | |
| | ***ВРП-2 Секція 1*** | | | |
| 10 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 11 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 16 | |
| 12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 6 | |
| 13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 1 | |
| 14 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 1 | |
| | ***ВРП-2 Секція 2*** | | | |
| 15 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 16 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 19 | |
| 17 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 1 | |
| | ***ВРП-3 Секція 1*** | | | |
| 19 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 20 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | | | |
| 21 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 10 | |
| 22 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| | ***ВРП-3 Секція 2*** | | | |
| 23 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 24 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 2 | |
| 25 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 10 | |
| 26 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| | *** Щити розподільчі (ЩТВ,ЩПБ,ЩСон,ЩОм )*** | | | |
| 27 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 6 | |
| 28 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 56 | |
| 29 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 2 | |
| 30 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 28 | |
| 31 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 96 | |
| 32 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 768 | |
| | *** ЩК*** | | | |
| 33 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 32 | |
| 34 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 96 | |
| 35 | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі | шт | 96 | |
| 36 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 4 | |
| 37 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 4 | |
| 38 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 4 | |
| 39 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 2 | |
| 40 | Монтаж світильників стельових з LED лампою | шт | 90 | |
| 41 | Монтаж світильників з LED лампою на кронштейнах | шт | 220 | |
| 42 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 24 | |
| 43 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 4 | |
| 44 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 4 | |
| 45 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 40 | |
| 46 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 3500 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 300 | |
| 48 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | м | 80 | |
| 49 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм | м | 60 | |
| 50 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 3500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1400 | |
| 52 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 1840 | |
| 53 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 1800 | |
| 54 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 285 | |
| 55 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | м | 790 | |
| 56 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 57 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| 58 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | |
| 59 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | |
| 60 | Коробка випробна | шт | 2 | |
| 61 | Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | |
| 62 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 63 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| 64 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | |
| 65 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | |
| 66 | Коробка випробна | шт | 2 | |
| 67 | Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | |
| 68 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 69 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| 70 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | |
| 71 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | |
| 72 | Коробка випробна | шт | 2 | |
| 73 | Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | |
| 74 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 75 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| 76 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 6 | |
| 77 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | |
| 78 | Коробка випробна | шт | 2 | |
| 79 | Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 2 | |
| 80 | Монтаж світильників стельових з LED лампою | шт | 144 | |
| 81 | Монтаж світильників з LED лампою на кронштейнах | шт | 112 | |
| 82 | Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24 | шт | 384 | |
| 83 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 360 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 230 | |
| 85 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 2096 | |
| 86 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 9800 | |
| 87 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 800 | |
| 88 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 9000 | |
| 89 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням | м | 5200 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | накладними скобами | | | |
| 90 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | м | 50 | |
| 91 | Прокладання лотків | м | 99 | |
| 92 | Заземлювач вертикальний розміром 40х4 мм | шт | 28 | |
| 93 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 25 | |
| 94 | Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 220 | |
| 95 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 490 | |
| 96 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 97 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 20 | |
| 98 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 | |
| 99 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором | шт | 1 | |
| 100 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 | |
| 101 | Монтаж світильників стельових з LED лампою | шт | 5 | |
| 102 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 4 | |
| 103 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 6 | |
| 104 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 55 | |
| 105 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 70 | |
| 106 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 106 | |
| 107 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 68 | |
| 108 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг | шт | 1 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | 21 | |
| 2 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 96 | |
| 3 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 96 | |
| 4 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 87 | |
| 5 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії] | лінія | 47 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Блискавкозахист

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | По покрівлі та стіні | | | |
| 1 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 900 | |
| | На покрівлі | | | |
| 2 | Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем | т | 1,029 | |
| | По стіні | | | |
| 3 | Прокладання вініпластових труб по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 40 | |
| 4 | Коробка фасадна на стіні | шт | 14 | |
| 5 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 7 | |
| | В землі | | | |
| 6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 29,2 | |
| 7 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2 | м | 58 | |
| 8 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 28 | |
| | Супутні матеріали | | | |
| | Провід заземлення | | | |
| 9 | Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг | км | 0,015 | |
| 10 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | м | 15 | |
| 11 | Встановлення електротехнічного ревізійного пластикового колодязя | стовп. | 1 | |
| 12 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 29 | |
| 13 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 29 | |
| | ПЗІП | | | |
| 14 | Монтаж шини зрівнювання потенціалів | шт | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Розрядник автоматичний [автомат], що установлюється в конструкції на стіні | шт | 3 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи блискавкозахист

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | 28 | |
| 2 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 9 | |
| 3 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 9 | |
| 4 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 9 | |
| 5 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії] | лінія | 47 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ПВ1 | | | |
| 1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 2 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,836 | |
| 3 | Установлення шумоглушників вентиляційних типу ГТП перерізом 600х350 мм | шт | 2 | |
| 4 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 52,82 | |
| 5 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 40,14 | |
| 6 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 5,36 | |
| 7 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 62,86 | |
| 8 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 132,52 | |
| 9 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 2,82 | |
| 10 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 122,4 | |
| 11 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 11,32 | |
| 12 | Установлення анемостатів | грати | 54 | |
| 13 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 1 | |
| 14 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 6 | |
| | ПВ2 | | | |
| 15 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 16 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,836 | |
| 17 | Установлення шумоглушників вентиляційних типу ГТП перерізом 600х350 мм | шт | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 46,63 | |
| 19 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 40,46 | |
| 20 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 6,18 | |
| 21 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 58,89 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | | | |
| 22 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 157,97 | |
| 23 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 7,76 | |
| 24 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 98,8 | |
| 25 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | м2 | 16,55 | |
| 26 | Установлення анемостатів | грати | 50 | |
| 27 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 1 | |
| 28 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 4 | |
| | П1 | | | |
| 29 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,137 | |
| 30 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,0784 | |
| 31 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 154,71 | |
| | Система В2 | | | |
| 32 | Установлення анемостатів | грати | 7 | |
| | Система В3 | | | |
| 33 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | |
| 34 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 35 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,13816 | |
| 36 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 1 | |
| 37 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 16,49 | |
| 38 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 2,4 | |
| 39 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 | |
| 40 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 5 | |
| 41 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 2 | |
| | Система В4 | | | |
| 42 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 | |
| 43 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 44 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,13816 | |
| 45 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 6 | |
| 46 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 6 | |
| 47 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 1 | |
| 48 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 | |
| | В6, В9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | |
| 50 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 51 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,27632 | |
| 52 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 2 | |
| 53 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 12,48 | |
| 54 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | м2 | 0,78 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 6,81 | |
| 56 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 12 | |
| 57 | Установлення анемостатів | грати | 12 | |
| | В7, В10 | | | |
| 58 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | |
| 59 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 60 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,27632 | |
| 61 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15,24 | |
| 62 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 15,24 | |
| 63 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 2 | |
| | В8, В11 | | | |
| 64 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | |
| 65 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 66 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,27632 | |
| 67 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15,24 | |
| 68 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 15,24 | |
| 69 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 4 | |
| | В12, В13 | | | |
| 70 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 | |
| 71 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 72 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,27632 | |
| 73 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 7,92 | |
| 74 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 1,58 | |
| 75 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 7,8 | |
| 76 | Установлення анемостатів | грати | 4 | |
| | ВЕ | | | |
| 77 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 9,9 | |
| 78 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 9,9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 2 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 ( П2, В3, В1, В6, В9, В8,11,12,13) | вен.мер. | 9 | |
| 2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 ( П1, П3) | вен.мер. | 2 | |
| 3 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 ( В2) | вен.мер. | 1 | |
| 4 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 75 ( ПВ1, ПВ2) | вен.мер. | 2 | |
| 5 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску | пристр. | 6 | |
| 6 | Холодильна машина при холодовіддачі до 80 кВт [50000 ккал/год] | хол.маш. | 4 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Кондиціонування

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Секція 1 | | | |
| 1 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 2 | |
| 2 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 11 | |
| 3 | Монтаж панелі управління | шт | 11 | |
| 4 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 22 | |
| 5 | Установлення фільтрів -осушувачів та смотрових стікол | шт | 11 | |
| 6 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 140,5 | |
| 7 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 73,2 | |
| 8 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 0,6 | |
| 9 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм | м | 38,5 | |
| 10 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 252,8 | |
| 11 | Вакуумування системи | м | 252,8 | |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 46 | |
| 13 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 25 | |
| 14 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 8 | |
| 15 | Установлення змішувачів | шт | 3 | |
| | Секція 2 | | | |
| 16 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 2 | |
| 17 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 11 | |
| 18 | Монтаж панелі управління | шт | 11 | |
| 19 | Установлення фільтрів -осушувачів та смотрових стікол | шт | 11 | |
| 20 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 128 | |
| 21 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 75,5 | |
| 22 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 42 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 245,5 | |
| 24 | Вакуумування системи | м | 245,5 | |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 30 | |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 35 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 12 | |
| 28 | Установлення змішувачів | шт | 3 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.Адресні сповіщувачі | шт | 55 | |
| 2 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Монтаж системи сповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Джерело живлення 12В,3А | ящик | 1 | |
| 2 | Акумулятор 12 В 7 А/ч | шт | 1 | |
| 3 | Сповіщувачі світлові та світлозвукові у нормальному виконанні | шт | 25 | |
| 4 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 | |
| 5 | Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | коробка | 4 | |
| 6 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 | |
| 7 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 25 | |
| 8 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 75 | |
| 9 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 280 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Монтаж системи контролю концентрації газів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14 | шт | 1 | |
| 2 | Установлення датчика контроля концентрації газів ДГГ-14 | комплект | 3 | |
| 3 | Сповіщувачі світлозвукові зовнішні | шт | 1 | |
| 4 | Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні | шт | 1 | |
| 5 | Джерело живлення 12В, 1,5А | ящик | 1 | |
| 6 | Акумулятор 12 В 7 А/ч | шт | 1 | |
| 7 | Прокладання коробів пластикових | м | 25 | |
| 8 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 25 | |
| 9 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 145 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації газів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | комплект | 3 | |
| 2 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Монтаж системи автоматики протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж шафи керування або регулювання [0,3] | шафа | 1 | |
| 2 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм [0, 035] | шт | 8 | |
| 3 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 230 | |
| 4 | Прокладання коробів пластикових | м | 350 | |
| 5 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 300 | |
| 6 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 195 | |
| 7 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 385 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи автоматики систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Газопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення сигналізатора | шт | 96 | |
| 2 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 180 | |
| 3 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 180 | |
| 4 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 30 | |
| 5 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 96 | |
| 6 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 65 мм | м | 6 | |
| 7 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм | м | 222 | |
| 8 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 576 | |
| 9 | Пневматичне випробування газопроводів | м | 1236 | |
| 10 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 108 | |
| 11 | Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових | шт | 96 | |
| 12 | Установлення лічильників газу | шт | 96 | |
| 13 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 30 | |
| 14 | Фарбування емаллю труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | м2 | 30 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Монтаж димохідної системи "повітря-газ"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення блоків шахт димовидалення масою до 1 т | шт | 1776 | |
| 2 | Установлення підставки труби витяжної шахти діаметром патрубка до 355 мм | вузол | 12 | |
| 3 | Прокладання повітровідвідних труб і фасонних частин /трійників, ревізій/ із корозійностійкої сталі товщиною до 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 357,2 | |
| 4 | Установлення подовжувачів і адапторів коаксиальних круглого перерізу діаметром до 125 мм | шт | 192 | |
| 5 | Установлення кришки шахти діаметром патрубка до 400 мм | шт | 12 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Монтаж лиіфтів та будівельно-оздоблювальні роботи в шахтах

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закладення цеглою отворів, гнізд, борозен і кінців балок (отворів під настили) | м3 | 0,9 | |
| 2 | Просте штукатурення по каменю і бетону стін вручну | м2 | 1,62 | |
| 3 | Просте фарбування стін шахт водоемульсійною фарбою | м2 | 571,62 | |
| 4 | Просте фарбування стель шахт водоемульсійною фарбою | м2 | 10 | |
| 5 | Фарбування стін та підлог масляною фарбою приямків | м2 | 28,28 | |
| 6 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,08 | |
| 7 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м | ліфт | 2 | |
| 8 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | зупинка | -6 | |
| 9 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | м | -25,2 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи (ліфт).

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | 2 | |
| 2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | -2 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Монтаж підйомника для інвалідів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,22 | |
| 2 | Навантаження сміття вручну | т | 52,8 | |
| 3 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,528 | |
| 4 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** ПРУ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | -- Пілони ПМ-1, Пм-1а, Пм-1б, Пм-2, ПМ-2а, Пм-3, Пм-4, Пм-4а, Пм-5, Пм-6, Пм-7 -- | | | |
| 1 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 33,4 | |
| 2 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 4,558 | |
| 3 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм | м3 | 33,4 | |
| | -- Ліфтовий блок Лм-1 -- | | | |
| 4 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 5,3 | |
| 5 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,521 | |
| 6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 5,3 | |
| | -- Плита ліфтового блоку Пл-1 -- | | | |
| 7 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 6,24 | |
| 8 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,6 | |
| 9 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 0,75 | |
| | -- Стіна Ст-1 -- | | | |
| 10 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 9,3 | |
| 11 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 1,348 | |
| 12 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 9,3 | |
| | -- Стіна Стм-1 зі сходами -- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 42,5 | |
| 14 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 2,5 | |
| 15 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 81,3 | |
| 16 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 15,098 | |
| 17 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 81,3 | |
| | -- Плита Пф-1 -- | | | |
| 18 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 0,34 | |
| 19 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами | м3 | 81,3 | |
| 20 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 0,06 | |
| 21 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,003 | |
| 22 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 0,34 | |
| | -- Гідроізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу та ростверку -- | | | |
| 23 | Улаштування галтелі | м | 112,1 | |
| 24 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари | м2 | 407,8 | |
| | -- Теплоізоляція зовнішньої поверхні стін підвалу -- | | | |
| 25 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу | м3 | 40,35 | |
| 26 | Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю | м2 | 269 | |
| | -- Фундаментна плита камери Фпк-1 -- | | | |
| 27 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,6 | |
| 28 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 1,1 | |
| | -- Стіна камери Стк-1 -- | | | |
| 29 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих | м3 | 3,4 | |
| 30 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки | т | 0,661 | |
| 31 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм | м3 | 3,4 | |
| | -- Плита перекриття камери Ппк-1 -- | | | |
| 32 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,56 | |
| 33 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1,56 | |
| 34 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 1,25 | |
| 35 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів | м3 | 0,79 | |
| 36 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,2 | |
| 37 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 0,6 | |
| | -- Плита перекриття камери Ппк-2 -- | | | |
| 38 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 1,2 | |
| 39 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 0,231 | |
| 40 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 1,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | -- Шахта забору повітря Шзп-1 -- | | | |
| 41 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 2,3 | |
| 42 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 0,269 | |
| 43 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм | м3 | 2,3 | |
| | -- Канал Кл-1 -- | | | |
| 44 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,5 | |
| 45 | Улаштування каналу між шахтами забору повітря при товщині стін понад 100 мм | м3 | 6,7 | |
| | -- Шахта забору повітря Шзп-2 -- | | | |
| 46 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,2 | |
| 47 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м | м3 | 2,8 | |
| 48 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 0,434 | |
| 49 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм | м3 | 2,8 | |
| 50 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари | м2 | 57,5 | |
| 51 | Теплоізоляція стін виробами з пінополістиролу | м3 | 4,8 | |
| 52 | Улаштування захисного шару плоских поверхонь з геотекстилю | м2 | 48 | |
| | -- Мурування внутрішніх стін -- | | | |
| 53 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 6,39 | |
| 54 | Армування мурування стін та інших конструкцій Закладні деталі Д1, Д2 | т | 0,032 | |
| 55 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 0,161 | |
| 56 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | 171 | |
| 57 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | шт | -171 | |
| 58 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | шт | -171 | |
| 59 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,161 | |
| 60 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м3 | 0,13 | |
| | -- Мурування перегородок -- | | | |
| 61 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м Закладні деталі Д1, Д2 | м2 | 98,75 | |
| 62 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 0,508 | |
| 63 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (необхідний діаметр 12 мм, глибина 80 мм) | шт | 541 | |
| 64 | На кожні 100 мм глибини свердлення виключати з норми 20-27-2 до глибини 80 мм | шт | -541 | |
| 65 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключати з норми до діаметру 12 мм | шт | -541 | |
| 66 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,508 | |
| 67 | Улаштування поясів з мінеральної вати | м3 | 0,23 | |
| | -- Мурування стін -- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 9,34 | |
| | Армування стін | | | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 69 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 0,145 | |
| 70 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,145 | |
| | -- Мурування перегородок -- | | | |
| 71 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 136,25 | |
| | Армування перегородок | | | |
| | Закладні деталі Д1, Д2 | | | |
| 72 | Виготовлення закладних деталей Д1, Д2 | т | 0,124 | |
| 73 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,124 | |
| 74 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 13 | |
| 75 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,08 | |
| 76 | Установлення металевих перемичок з арматурних стрижнів | т | 0,002 | |
| | *****Підлога на відм. -2.900 Тип П-1***** | | | |
| 77 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 569,87 | |
| 78 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м2 | 502,07 | |
| 79 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 499,05 | |
| 80 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 502,07 | |
| 81 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм) | м2 | 502,07 | |
| 82 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 502,07 | |
| 83 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 48,24 | |
| | *****Підлога на відм. -2.900 Тип П-2***** | | | |
| 84 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 17,87 | |
| 85 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (із заведенням на стіни) | м2 | 17,87 | |
| 86 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар | м2 | 12,28 | |
| 87 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 12,28 | |
| 88 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 12,28 | |
| 89 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12,28 | |
| | *****Приміщення на відм.-2,900***** | | | |
| 90 | Теплоізоляція стель виробами з мінераловатних плит товщ. 100мм на клею з кріпленням дюбелями | м3 | 51,133 | |
| 91 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м2 | 511,33 | |
| 92 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 511,33 | |
| 93 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 511,33 | |
| 94 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 821,01 | |
| 95 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 817,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских | м2 | 3,14 | |
| 97 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 222,17 | |
| 98 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 610,06 | |
| 99 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 40,2 | |
| 100 | Установлення вказівника на стіні | шт | 19 | |
| 101 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 55,23 | |
| 102 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,2 | |
| 103 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | 19 | |
| 104 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | 23 | |
| 105 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | м | 3 | |
| 106 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | м | 12,5 | |
| 107 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 57,5 | |
| 108 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 6 | |
| 109 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 100 мм | м | 7 | |
| 110 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 90 мм | м | 6 | |
| 111 | Прокладання трубопроводів з поліпропиленових труб PN10 діаметром 32 мм | м | 27 | |
| 112 | Установлення кранів кульових та клапанів звортніх діаметром до 40 мм | шт | 2 | |
| 113 | Монтаж насосного агрегату відцентрового моноблочного, масою до 0,064 т | шт | 3 | |
| 114 | Установлення засувок та клапанів зворотних каналізаційних чавунних діаметром до 100 мм | шт | 2 | |
| 115 | Установлення фланцевих з'єднань діаметром 80 мм | шт | 1 | |
| 116 | Установлення унітазів | компл. | 3 | |
| 117 | Установлення унітазів з функцією біде | компл. | 1 | |
| 118 | Установлення умивальників | компл. | 4 | |
| 119 | Установлення змішувачів | шт | 4 | |
| 120 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 2 | |
| | ***ВРП-4 Секція ,2*** | | | |
| 121 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 122 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 2 | |
| 123 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 | |
| 124 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 7 | |
| | ЩГН | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 126 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 20 | |
| 127 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 7 | |
| 128 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 1 | |
| 129 | Реле часу програмне типу 2РВМ | шт | 1 | |
| | ЩО | | | |
| 130 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 131 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 24 | |
| | ЩС | | | |
| 132 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 | |
| 133 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 | |
| | ЩЕК | | | |
| 134 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 | |
| 135 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 | |
| | ЩАО, ЩПБ | | | |
| 136 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 2 | |
| 137 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 | |
| 138 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 5 | |
| | ЯЩИК ОБЛІКУ №3 | | | |
| 139 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 | |
| 140 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 2 | |
| 141 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 2 | |
| 142 | Прилад захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6 | шт | 3 | |
| | АВР 40А | | | |
| 143 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 1 | |
| 144 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | шт | 1 | |
| 145 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 4 | |
| 146 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 90 | |
| 147 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 90 | |
| 148 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 49 | |
| | ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | | | |
| 149 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 2 | |
| 150 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 50 | |
| 151 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 50 | |
| | ПОБУТОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ | | | |
| 152 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 9 | |
| 154 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 600 | |
| 155 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 600 | |
| | ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ | | | |
| 156 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 16 | |
| 157 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 400 | |
| 158 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 400 | |
| | ЕЛЕКТООСВІТЛЕННЯ | | | |
| 159 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 56 | |
| 160 | Монтаж світильників з LED лампою на кронштейнах | шт | 26 | |
| 161 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 5 | |
| 162 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 22 | |
| 163 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 784 | |
| 164 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 3 | |
| | П1 | | | |
| 165 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 1 | |
| 166 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,123 | |
| 167 | Прокладання трубопроводів зі стальних безшовних труб діаметром 350 мм | м | 1,5 | |
| 168 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 37 | |
| 169 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 1 | |
| 170 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | 1 | |
| 171 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 1 | |
| 172 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,78 | |
| 173 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 109,35 | |
| 174 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 16,85 | |
| 175 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 28,51 | |
| | П2 | | | |
| 176 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 1 | |
| 177 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 | |
| 178 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | 1 | |
| 179 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 1,2 | |
| 180 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 1,2 | |
| 181 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 350 мм | м | 10 | |
| 182 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | ПЗ | | | |
| 183 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 1 | |
| 184 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 | |
| 185 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | 1 | |
| 186 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 2 | |
| 187 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 2 | |
| | Система В1 | | | |
| 188 | Установлення вентиляторів канальних | шт | 1 | |
| 189 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 1 | |
| 190 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 191 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,13816 | |
| 192 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 3,12 | |
| 193 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 2,58 | |
| 194 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 5,7 | |
| 195 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 1 | |
| 196 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 | |
| | Система В2 | | | |
| 197 | Установлення вентиляторів канальних | шт | 1 | |
| 198 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 199 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,13816 | |
| 200 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм | шт | 1 | |
| 201 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 1,5 | |
| 202 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | м2 | 0,46 | |
| 203 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 3,63 | |
| 204 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 5,59 | |
| 205 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 | |
| 206 | Установлення анемостатів | грати | 7 | |
| | Система В5 | | | |
| 207 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 1 | |
| 208 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,31816 | |
| 209 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 210 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 16,97 | |
| 211 | Обклеювання вогнезахисною системою FIX в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 16,97 | |
| 212 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,72 | |
| 213 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | шт | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 214 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 | |
| 215 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1 | |
| 216 | Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті | клапан | 8 | |
| | МОНТАЖ | | | |
| | --- | | | |
| 217 | Монтаж блоку іскрозахисту | шт | 1 | |
| 218 | Сповіщувач СПДОТА пожежний димовий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | 19 | |
| 219 | Сповіщувач СПТТА пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | 9 | |
| 220 | Сповіщувач СПТТА-В пожежний тепловий оптичний точковий адресний у нормальному виконанні | шт | 4 | |
| 221 | Сповіщувач СПРА пожежний ручний адресний | шт | 2 | |
| 222 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 | |
| 223 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 30 | |
| 224 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 5 | |
| 225 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 215 | |
| 226 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 35 | |
| 227 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 100 | |
| | ПНР | | | |
| | --- | | | |
| 228 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.Адресні сповіщувачі | шт | 34 | |
| 229 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | |
| | МОНТАЖ | | | |
| | --- | | | |
| 230 | Сповіщувачі світлові та світлозвукові у нормальному виконанні | шт | 16 | |
| 231 | Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | коробка | 2 | |
| 232 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 | |
| 233 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 100 | |
| 234 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 70 | |
| | МОНТАЖ | | | |
| | --- | | | |
| 235 | Монтаж блоку дистанційного керування | шт | 1 | |
| 236 | Джерело живлення 12В,1,5А | ящик | 1 | |
| 237 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | |
| 238 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 3 | |
| 239 | Сповіщувач магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 1 | |
| 240 | Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні | шт | 2 | |
| 241 | Монтаж пристрою розподільного з електропуском (модуль газового пожежогасіння) | комплект | 2 | |
| 242 | Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці | коробка | 2 | |
| 243 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 200 | |
| 244 | Кабель у прокладеному металорукаві, маса 1 м до 1 кг | м | 70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Кабель у прокладеному металорукаві, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 130 | |
| 246 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 200 | |
| | ПНР | | | |
| | --- | | | |
| 247 | Блок дистанційного керування | шт | 1 | |
| | МОНТАЖ | | | |
| | --- | | | |
| 248 | Прилад приймально-контрольний Варта 1-03.14 | шт | 1 | |
| 249 | Установлення датчика контроля концентрації газів ДГГ-14 | комплект | 2 | |
| 250 | Сповіщувачі світлозвукові зовнішні | шт | 1 | |
| 251 | Сповіщувачі світлозвукові у нормальному виконанні | шт | 1 | |
| 252 | Джерело живлення 12В, 1,5А | ящик | 1 | |
| 253 | Акумулятор 12 В 7 А/ч | шт | 1 | |
| 254 | Прокладання коробів пластикових | м | 25 | |
| 255 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 25 | |
| 256 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 80 | |
| | ПНР | | | |
| | --- | | | |
| 257 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір | комплект | 2 | |
| 258 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | |
| 259 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм [0, 035] | шт | 6 | |
| 260 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 120 | |
| 261 | Прокладання коробів пластикових | м | 150 | |
| 262 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих | м | 100 | |
| 263 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 90 | |
| 264 | Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 180 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Зовнішні мережі електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 1000 кВ.А | шт | 1 | |
| 2 | Монтаж щита розподільного | шт | 1 | |
| 3 | Монтаж запобіжника напругою 35 кВ | шт | 3 | |
| 4 | (Демонтаж) Плита прохідна азбестоцементна або сталева | м2 | 0,8 | |
| 5 | Плита прохідна азбестоцементна або сталева | м2 | 0,8 | |
| 6 | Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А | шт | 1 | |
| 7 | Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 12 | шт | 1 | |
| 8 | Шина алюмінієва [3 фазы] для підживлення тролеїв, переріз до 640 мм2 | м | 31,5 | |
| 9 | Монтаж щита розподільного | шт | 2 | |
| 10 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 2 | |
| 11 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | шт | 2 | |
| 12 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 138 | |
| 13 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 227,7 | |
| 14 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами) | м3 | 139 | |
| 15 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 139 | |
| 16 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 139 | |
| 17 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 139 | |
| 18 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 3735 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 2547 | |
| 20 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 416 | |
| 21 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг | м | 1400 | |
| 22 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | 2333 | |
| 23 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | м | 745 | |
| 24 | Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою | м | 3094 | |
| 25 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 1800 | |
| 26 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2 | шт | 80 | |
| 27 | Труба гофрована, діаметр до 125 мм | м | 1400 | |
| 28 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2 | жил | 16 | |
| 29 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2 | жил | 48 | |
| 30 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 | жил | 16 | |
| 31 | Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуха масою для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 4 | |
| 32 | Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуха масою для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 6 | |
| 33 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 12 | |
| 34 | Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 8 | |
| 35 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 17 | |
| 36 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 28,05 | |
| 37 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 27 | |
| 38 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 27 | |
| 39 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 300 | |
| 40 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 40 | |
| 41 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 300 | |
| 42 | Провід, що прокладаються по конструкціях , переріз до 16 мм2 | м | 400 | |
| 43 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під опори освітлення об'ємом до 3 м3 | м3 | 9,984 | |
| 44 | Установлення опор освітлення | опора | 13 | |
| 45 | Установлення світильників з світлодіодною лампою | шт | 16 | |
| 46 | Встановлення щита зовнішнього освітлення | комплект | 1 | |
| 47 | Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Труба поліетиленова , діаметр до 63 мм | м | 270 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Пусконалагоджувальні роботи зовнішні мережі електропостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 1,6 МВА | шт | 1 | |
| 2 | Вимикач автоматичний з електромагнітним дуттям, вакуумний або елегазовий, напруга до 11 кВ | шт | 1 | |
| 3 | Схема вторинної комутації повітряного або елегазового вимикача з пополюсним електромагнітним або пневматичним приводом, напруга вимикача до 35 кВ | схема | 1 | |
| 4 | Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ | шт | 1 | |
| 5 | Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ | випроб. | 3 | |
| 6 | Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ | випроб. | 3 | |
| 7 | Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю | шт | 1 | |
| 8 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії] | лінія | 10 | |
| 9 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | вимір. | 1 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Зовнішні мережі каналізації К-1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, траншей прямокутного перерізу | м3 | 460 | |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 52 | |
| 3 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3 | м3 | 52 | |
| 4 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 718,4 | |
| 5 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 100,8 | |
| | _____ | | | |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | м3 | 48 | |
| 7 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3 | м3 | 449 | |
| 8 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 718,4 | |
| 9 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 449 | |
| 10 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 497 | |
| 11 | (Демонтаж) (Демонтаж)Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 4,2 | |
| 12 | (Демонтаж) (Демонтаж) Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм | м | 75 | |
| 13 | (Демонтаж) (Демонтаж) Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 315 мм | м | 55 | |
| | Мережі К-1 | | | |
| 14 | Улаштування основи під трубопроводи | м3 | 16,76 | |
| 15 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 110 мм | м | 26,6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 160 мм | м | 68,2 | |
| 17 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида НПВХ діаметром 300 мм | м | 72,8 | |
| 18 | Прокладання попереджувальної стрічки | м | 167,6 | |
| 19 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160, 200 мм | шт | 23 | |
| 20 | Герметизація вводів в будинок, діаметр труб до 200 мм<br>колодязі К1-1, К1-3, К1-5, К1-6 | сальник | 7 | |
| 21 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 2,543 | |
| 22 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону<br>колодязі К1-7, К1-8 | м2 | 26,15 | |
| 23 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 3,24 | |
| 24 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 23,61 | |
| 25 | Улаштування лотків | м3 | 3,47 | |

Склав _____Ольга КОРЕНИЦЬКА
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____Сергій ГЛАДИШЕВ
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Зовнішні мережі дощової каналізації К-2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, траншей прямокутного перерізу | м3 | 209 | |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 37 | |
| 3 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3 | м3 | 37 | |
| 4 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 301,12 | |
| 5 | Перевезення ґрунту до 30 км<br>_____ | т | 92,48 | |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | м3 | 38,5 | |
| 7 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3 | м3 | 188,2 | |
| 8 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 301,12 | |
| 9 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 188,2 | |
| 10 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 226,7 | |
| 11 | Улаштування основи під трубопроводи | м3 | 15,38 | |
| 12 | Укладання трубопроводів з НПВХ труб діаметром 200 мм | м | 23,6 | |
| 13 | Укладання трубопроводів з НПВХ труб діаметром 315 мм | м | 53,3 | |
| 14 | Прокладання попереджувальної стрічки<br>колодязі К2-1, К2-2 | м | 76,9 | |
| 15 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,28 | |
| 16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 5 | |
| 17 | Улаштування лотків | м3 | 0,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 12,43 | |
| | дренажний колодязь | | | |
| 19 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах | м3 | 2,68 | |
| 20 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 1 | |
| 21 | Улаштування фільтруючої щебеневої основи під дренажний колодязь | м3 | 33 | |
| 22 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі» | м2 | 45 | |
| | ЛОС | | | |
| 23 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,85 | |
| 24 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 2 | |
| 25 | Монтаж сепаратора | шт | 1 | |
| 26 | Забетонування між сепаратором та стінкою колодязя | м3 | 0,5 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Зовнішні мережі водопостачання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, траншей прямокутного перерізу | м3 | 963 | |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 107 | |
| 3 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3 | м3 | 107 | |
| 4 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 1618,5 | |
| 5 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 147,5 | |
| | _____ | | | |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (присипка труби піском) | м3 | 85 | |
| 7 | Навантаженням грунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3 | м3 | 980,9 | |
| 8 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 1618,485 | |
| 9 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 980,9 | |
| 10 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1065,9 | |
| | _____ | | | |
| 11 | Улаштування основи під трубопроводи | м3 | 44,55 | |
| 12 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням | м | 12,9 | |
| 13 | Прокладання попереджувальної стрічки | м | 12,9 | |
| 14 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 11,4 | |
| 15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 8,7 | |
| 16 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 35,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 377,4 | |
| 18 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням (труби гофровані футляри) | м | 20 | |
| 19 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,004 | |
| 20 | Прокладання попереджувальної стрічки | м | 412,6 | |
| 21 | Зароблення гільз, діаметр труб 160 мм | сальник | 2 | |
| 22 | Улаштування бетонних упорів | м3 | 3 | |
| 23 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 2 | |
| 24 | Герметизація вводів в будинок, діаметр труб до 200 мм | сальник | 2 | |
| 25 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (коліно DN65 90_) | шт | 2 | |
| 26 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм | м | 55 | |
| 27 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 65 мм | шт | 4 | |
| 28 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 7 | |
| 29 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 4 | |
| 30 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | шт | 17 | |
| 31 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 2 | |
| 32 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 6 | |
| 33 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | шт | 4 | |
| 34 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм | т | 0,36 | |
| 35 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 1 | |
| 36 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 4 | |
| 37 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм | шт | 1 | |
| 38 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 3 | |
| 39 | Улаштування бетонних упорів в колодязі | м3 | 1,5 | |
| 40 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 8,539 | |
| 41 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 68,89 | |
| 42 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,551 | |
| 43 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 1 | |
| 44 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 5,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Улаштування лотків | м3 | 0,59 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Перекладання газопроводу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 70 | |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 14 | |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 4,9 | |
| 4 | Улаштування основи під трубопроводи | м3 | 5,35 | |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (до стрічки 0,2 м) | м3 | 10,7 | |
| 6 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 72,85 | |
| 7 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 | 160,5 | |
| 8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням | м | 107 | |
| 9 | Продування повітрям трубопроводів | м | 107 | |
| 10 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 14 | |
| 11 | Покривання газопроводу, прокладеного у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 107 | |
| 12 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм | м | 2 | |
| 13 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | футляр | 2 | |
| 14 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм | м | 2 | |
| 15 | Установлення напрямних стовпчиків | стовп. | 2 | |
| 16 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм | м | 0,8 | |
| 17 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм | м | 4,5 | |
| 18 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 150 мм | м | 8 | |
| 19 | Пневматичне випробування газопроводів | м | 12,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм | т | 0,0389 | |
| 21 | Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1 | |
| 22 | Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 3 | |
| 23 | Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т [0,71] | шт | 1 | |
| 24 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,22469 | |
| 25 | Улаштування покриття із оцинкованої сталі | м2 | 20 | |
| 26 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10 | м3 | 9,51 | |
| | Фарбування | | | |
| 27 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10 | |
| 28 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 10 | |

Склав _____Ольга КОРЕНИЦЬКА
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____Сергій ГЛАДИШЕВ
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Улаштування покриття доріг, тротуарів та площадок

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (необхідна глибина корита 570 мм) | м2 | 1297 | |
| 2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 1556,4 | |
| 3 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3 (для улаштування корита потрібної глибини) | м3 | 90,8 | |
| 4 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1182,9 | |
| 5 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску т. 20 см | м3 | 259,4 | |
| 6 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40-70 мм за товщини 15 см (необхідна товщина нижнього шару основи 23 см) | м2 | 1297 | |
| 7 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40-70 мм, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-3 до товщини 23 см | м2 | 1297 | |
| 8 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20-40 мм за товщини 15 см (необхідна товщина верхнього шару основи 8 см) | м2 | 1297 | |
| 9 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20-40 мм, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-13-2 до товщини 8 см | м2 | -1297 | |
| 10 | Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей асфальтоукладальником (необхідна товщина покриття 6 см) | м2 | 1297 | |
| 11 | Улаштування покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норми 27-27-1 до товщини 6 см | м2 | 1297 | |
| 12 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 350 мм) | м2 | 178 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 149,55 | |
| 14 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 99,7 | |
| 15 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 178 | |
| 16 | Улаштування бетонного покриття | м3 | 17,8 | |
| 17 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,324 | |
| 18 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 178 | |
| 19 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 386,5 мм) | м2 | 140,5 | |
| 20 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 86,9 | |
| 21 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 86,9 | |
| 22 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40-70 мм за товщини 15 см (необхідна товщина нижнього шару основи 22 см) | м2 | 140,5 | |
| 23 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 40-70 мм, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-3 до товщини 22 см | м2 | 140,5 | |
| 24 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20-40 мм за товщини 15 см (необхідна товщина верхнього шару основи 8 см) | м2 | 140,5 | |
| 25 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракції 20-40 мм, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-13-2 до товщини 8 см | м2 | -140,5 | |
| 26 | Улаштування основи з гранвідсіву, за товщини шару 15 см (необхідна товщина шару гранвідсіву 6 см) | м2 | 140,5 | |
| 27 | Улаштування основи з гранвідсіву, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщини 6 см | м2 | -140,5 | |
| 28 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1405 | |
| 29 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | -1405 | |
| 30 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1405 | |
| 31 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | -1405 | |
| 32 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 311,5 мм) | м2 | 113,5 | |
| 33 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 56,6 | |
| 34 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 56,6 | |
| 35 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (необхідна товщина щебеневого шару 20 см) | м2 | 113,5 | |
| 36 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщини 20 см | м2 | 113,5 | |
| 37 | Улаштування бетонного покриття | м3 | 11,35 | |
| 38 | Грунтування поверхонь основи | м2 | 113,5 | |
| 39 | Улаштування основного шару з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм | м2 | 113,5 | |
| 40 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм (необхідна товщина 1,5 мм) | м2 | 113,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 370 | |
| 42 | Улаштування щебеневої основи під бордюри | м3 | 3,474 | |
| 43 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 289,5 | |
| 44 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (глибина корита 350 мм) | м2 | 86 | |
| 45 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 48,2 | |
| 46 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 48,2 | |
| 47 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 86 | |
| 48 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-3 до товщини 10 см | м2 | -86 | |
| 49 | Улаштування бетонного покриття | м3 | 8,6 | |
| 50 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,157 | |
| 51 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 86 | |
| 52 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 90 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Озеленення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 527,6 | |
| 2 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 791,4 | |
| 3 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до товщини 30 см | м2 | 1319 | |
| 4 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 1319 | |
| 5 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75% | шт | 59 | |
| 6 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м | шт | 59 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** МАФ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів (монтаж урн на анкера) | т | 0,0036 | |
| 2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 0,05 | |
| 3 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,05 | |
| 4 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 19 | |
| 5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 19 | |
| 6 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 30,4 | |
| 7 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 11 | |
| 8 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 8 | |
| 9 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 | |
| 10 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т | шт | 3 | |
| 11 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 | |
| 12 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 05 т | шт | 1 | |
| 13 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт | 3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 05 т | шт | 8 | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*