

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття


Кошторисна вартість об'єкта	3293,251 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,08975 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	746,942 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	1884,427	-	1884,427	5,00412	523,031	-
2	02-01-02	на Монтаж обладнання для ММГН	16,415	-	16,415	0,06157	7,065	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Устаткування (підйомник)	-	213,05	213,05	-	-	-
4	02-01-04	на водопровід та каналізацію	204,032	2,546	206,578	0,33538	36,542	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляція	367,518	-	367,518	0,52581	55,675	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Обладнання вентиляція, опалення, водопровід та каналізація	0,317	142,785	143,102	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи	10,034	-	10,034	0,05479	7,862	-
8	02-01-08	на Силове електрообладнання та електроосвітлення	391,851	12,056	403,907	0,91492	95,194	-
9	02-01-09	на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу	32,445	0,698	33,143	0,15620	16,269	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей	-	8,308	8,308	-	-	-
11	02-01-011	на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	6,769	-	6,769	0,03696	5,304	-
---	-----	Всього:	2913,808	379,443	3293,251	7,08975	746,942	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>4,25797</u> 411,177	-	<u>0,18690</u> 21,512	<u>0,02586</u> 3,022	-	<u>4,47073</u> 435,711	<u>0,53339</u> 87,32	<u>5,00412</u> 523,031
02-01-02	Монтаж обладнання для ММГН	-	<u>0,03680</u> 3,576	<u>0,02026</u> 2,751	-	-	<u>0,05706</u> 6,327	<u>0,00451</u> 0,738	<u>0,06157</u> 7,065
02-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Устаткування (підйомник)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	водопровід та каналізацію	<u>0,26224</u> 27,061	<u>0,03860</u> 3,981	<u>0,00371</u> 0,448	<u>0,00002</u> 0,002	-	<u>0,30457</u> 31,492	<u>0,03081</u> 5,05	<u>0,33538</u> 36,542
02-01-06	опалення та вентиляція	<u>0,39307</u> 38,979	<u>0,08384</u> 8,75	<u>0,00121</u> 0,138	-	-	<u>0,47812</u> 47,867	<u>0,04769</u> 7,808	<u>0,52581</u> 55,675
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Обладнання вентиляція, опалення, водопровід та каналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,05040</u> 7,144	<u>0,05040</u> 0,718	<u>0,00439</u> 7,862	<u>0,05479</u> 7,862
02-01-10	Силове електрообладнання та електроосвітлення	<u>0,00092</u> 0,079	<u>0,80693</u> 79,177	<u>0,02647</u> 2,742	<u>0,00007</u> 0,008	-	<u>0,83439</u> 82,006	<u>0,08053</u> 13,188	<u>0,91492</u> 95,194
02-01-11	Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу	-	<u>0,14282</u> 14,129	<u>0,00080</u> 0,083	-	-	<u>0,14362</u> 14,212	<u>0,01258</u> 2,057	<u>0,15620</u> 16,269
02-01-12	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-14	пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,03400</u> 4,819	<u>0,03400</u> 0,485	<u>0,00296</u> 0,485	<u>0,03696</u> 5,304

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>4,91420</u> 477,296	<u>1,10899</u> 109,613	<u>0,23935</u> 27,674	<u>0,02595</u> 3,032	<u>0,08440</u> -	<u>6,37289</u> 629,578	<u>0,71686</u> 117,364	<u>7,08975</u> 746,942

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).
145

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1884,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,00412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 523,031 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи розділу КБ ==Вхід в підвал Вх-1==									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,2	<u>25633,67</u> 25633,67	-	30760	30760	-	<u>300,9000</u> -	<u>361,08</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,6	<u>14771,95</u> 14771,95	-	8863	8863	-	<u>173,4000</u> -	<u>104,04</u> -
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,6	<u>15640,88</u> 15640,88	-	9385	9385	-	<u>183,6000</u> -	<u>110,16</u> -
4	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	96	<u>84,22</u> -	<u>84,22</u> 14,49	8085	-	<u>8085</u> 1391	-	-
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки із цегли	10 м3	2	<u>15806,54</u> 9174,45	<u>6632,09</u> 2371,49	31613	18349	<u>13264</u> 4743	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>196,14</u> 44,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т.Демонтаж металевих елементів	1т	0,05	<u>10053,51</u> 7352,28	<u>2701,23</u> 500,06	503	368	<u>135</u> 25	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>3,1</u> 0,19
7	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,15	<u>3964,66</u> 3870,18	<u>94,48</u> 86,28	595	581	<u>14</u> 13	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>6,81</u> 0,13
8	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,158	<u>3241,40</u> 281,98	<u>2959,42</u> 958,11	512	45	<u>467</u> 151	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,52</u> 1,35
9	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,293	<u>138,86</u> 138,86	<u>-</u> -	41	41	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,48</u> -
10	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	16,093	<u>90,31</u> -	<u>90,31</u> 14,49	1453	-	<u>1453</u> 233	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 2
		Разом прямі витрати по розділу 1					91810	68392	<u>23418</u> 6556		<u>782,33</u> 60,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91810 74948 44188 101,07 16546 135998				

		Всього по розділу 1					135998				
		Розділ 2. Розділ КБ									
11	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП- 1,0-0,5 5шт.)	1 т	0,176	<u>22464,52</u> 20794,74	<u>868,21</u> 250,50	3954	3660	<u>153</u> 44	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>35,88</u> 0,33
12	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,035	<u>4853,94</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1837 варіант 1	Швелери N12	т	0,156	<u>43005,52</u> -	<u>-</u> -	6709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С	т	0,006	<u>29773,32</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм	т	0,005	<u>37183,00</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-123-22 варіант 1	Гайка М10	шт	40	<u>2,09</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
17	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП-1,2-0,5 1 шт.)	1 т	0,0425	<u>22464,52</u> 20794,74	<u>868,21</u> 250,50	955	884	<u>37</u> 11	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>8,67</u> 0,08
18	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,011	<u>4853,94</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
19	C111-1837 варіант 1	Швелери N12	т	0,038	<u>43005,52</u> -	- -	1634	-	- -	- -	- -
20	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С	т	0,002	<u>29773,32</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
21	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм	т	0,003	<u>37183,00</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
22	& C113-123-22 варіант 1	Гайка М10	шт	10	<u>2,09</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
23	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0765	<u>4412,74</u> 1284,32	<u>180,57</u> 14,14	338	98	<u>14</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,84</u> 0,01
24	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0765	<u>7282,44</u> 959,49	<u>121,94</u> 13,00	557	73	<u>9</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,64</u> 0,01
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт до об'єму=1 ==Вхід Вх-1==											
25	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар СХОДИ СХ-1 та дренажні приямки	100 м2	0,8	<u>51272,42</u> 6580,76	- -	41018	5265	- -	<u>63,0100</u> -	<u>50,41</u> -
26	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,029	<u>610321,36</u> 17811,51	<u>3170,85</u> 1452,01	17699	517	<u>92</u> 42	<u>199,3008</u> 12,2637	<u>5,78</u> 0,36
27	КБ6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,07	<u>733742,75</u> 120366,76	<u>32127,63</u> 13277,95	51362	8426	<u>2249</u> 929	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>86,7</u> 7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 8 мм СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1	т	0,32564	<u>33028,82</u>	-	10756	-	-	-	-
29	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>610321,36</u>	<u>3170,85</u>	3662	107	<u>19</u>	<u>199,3008</u>	<u>1,2</u>
30	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,132	<u>836300,25</u>	<u>55334,55</u>	110392	18996	<u>7304</u>	<u>1499,0800</u>	<u>197,88</u>
					<u>143911,68</u>	<u>15902,91</u>			<u>2099</u>	<u>117,4714</u>	<u>15,51</u>
31	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 8 мм	т	0,0797	<u>29773,32</u>	-	2373	-	-	-	-
32	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 10 мм СТІНА МОНОЛІТНА СМ-2	т	0,4159	<u>32348,82</u>	-	13454	-	-	-	-
33	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>610321,36</u>	<u>3170,85</u>	3662	107	<u>19</u>	<u>199,3008</u>	<u>1,2</u>
34	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,065	<u>836300,25</u>	<u>55334,55</u>	54360	9354	<u>3597</u>	<u>1499,0800</u>	<u>97,44</u>
					<u>143911,68</u>	<u>15902,91</u>			<u>1034</u>	<u>117,4714</u>	<u>7,64</u>
35	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 8 мм	т	0,0635	<u>29773,32</u>	-	1891	-	-	-	-
36	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 10 мм	т	0,3054	<u>32348,82</u>	-	9879	-	-	-	-
37	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг ,ЗД-1	т	0,0194	<u>80028,29</u>	<u>1487,85</u>	1553	136	<u>29</u>	<u>70,4000</u>	<u>1,37</u>
38	C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури	шт	1000	<u>7013,95</u>	<u>468,35</u>	14650	-	<u>9</u>	<u>3,4500</u>	<u>0,07</u>
		Перелік нарахунків:			<u>14,65</u>	-		-	-	-	-
39	КБ9-72-1	Коефіцієнт до об'єму=1 НАВІС ВХОДУ в ПІДВАЛ Вх-1 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,4575	<u>25453,16</u>	<u>7037,31</u>	37098	22414	<u>10257</u>	<u>145,6000</u>	<u>212,21</u>
40	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	1,5134	<u>15378,27</u>	<u>1339,31</u>	16875	11445	<u>1952</u>	<u>10,1412</u>	<u>14,78</u>
41	& C1-115- 2417-2 варіант 5	Труби сталеві профільні ДСТУ 8940:2019 40x4	т	0,837	<u>11150,49</u>	<u>2437,34</u>	31017	-	<u>3689</u>	<u>63,8700</u>	<u>96,66</u>
					<u>7562,21</u>	<u>508,51</u>			<u>770</u>	<u>3,7734</u>	<u>5,71</u>
					<u>37056,80</u>	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1-115-2417-2 варіант 4	Труби сталеві профільні ДСТУ 8940:2019 80x40x4	т	0,223	<u>37056,80</u> -	-	8264	-	-	-	-
43	& C1-115-2417-2 варіант 3	Труби сталеві профільні ДСТУ 8940:2019 80x5	т	0,437	<u>37481,81</u> -	-	16380	-	-	-	-
44	& C111-975-1	Сортовий гарячекатаний прокат штабовий - 4x75	т	0,007430	<u>37099,07</u> -	-	276	-	-	-	-
45	КБ6-11-7 H2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0072	<u>74220,25</u> 26466,71	<u>305,01</u> 96,01	534	191	<u>2</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>1,91</u> 0,01
46	КБ13-16-6 H2,3,5=1,15; H1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,548	<u>4412,74</u> 1284,32	<u>180,57</u> 14,14	2418	704	<u>99</u> 8	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>6,02</u> 0,07
47	КБ13-26-6 H2,3,5=1,15; H1=2(за 2 рази)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,548	<u>7282,44</u> 959,49	<u>121,94</u> 13,00	3991	526	<u>67</u> 7	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>4,56</u> 0,07
Перелік нарахувань:											
48	КБ9-42-1 H2,3,5=1,15	Коефіцієнт до об'єму=1 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,574	<u>10584,05</u> 5599,49	<u>3235,64</u> 1145,83	6075	3214	<u>1857</u> 658	<u>58,3280</u> 8,5700	<u>33,48</u> 4,92
49	& C188888-11-1 варіант 4	Профнастил ПК-20 товщ.0,7мм	м2	59,696	<u>365,13</u> -	-	21797	-	-	-	-
50	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,72	<u>2300,51</u> 2191,68	<u>15,38</u> 14,04	1656	1578	<u>11</u> 10	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>16,44</u> 0,1
51	& C112-9-5 варіант 10	Планка конька глянцева	м	12	<u>227,67</u> -	-	2732	-	-	-	-
52	& C112-9-5 варіант 6	Планка торцева	м	12	<u>207,69</u> -	-	2492	-	-	-	-
53	& C112-9-5 варіант 8	Планка лобова	м	12	<u>141,61</u> -	-	1699	-	-	-	-
54	& C112-9-5 варіант 9	Карнизна планка – Капельник	м	36	<u>173,91</u> -	-	6261	-	-	-	-
55	& C1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	2,14	<u>741,54</u> -	-	1587	-	-	-	-
56	КБ9-42-1 H2,3,5=1,15	Підшивка низу рамки та торців профнастилом	100м2	0,551	<u>10584,05</u> 5599,49	<u>3235,64</u> 1145,83	5832	3085	<u>1783</u> 631	<u>58,3280</u> 8,5700	<u>32,14</u> 4,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C188888-11-1 варіант 3	Профнастил ПС-8	м2	55,1	<u>252,93</u>	-	13936	-	-	-	-
58	& C112-9-5 варіант 1	Універсальний ущільнювач для покрівлі	м	27,4	<u>21,33</u>	-	584	-	-	-	-
59	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі планок	100м	1,02	<u>3447,52</u>	<u>23,07</u>	3516	3288	<u>24</u>	<u>33,5800</u>	<u>34,25</u>
60	& C126-1307-1 варіант 6	Планка стартова для профнастилу	м	70	<u>3223,68</u>	<u>21,07</u>	8314	-	<u>21</u>	<u>0,2142</u>	<u>0,22</u>
61	& C126-1307-1 варіант 2	Кутик зовнішній для профнастилу	м	8	<u>174,40</u>	-	1395	-	-	-	-
62	& C126-1307-1 варіант 3	Планка примикання зовнішня (фартух)	м	24	<u>205,46</u>	-	4931	-	-	-	-
63	КР8-40-6	Улаштування снігозатримувачів	100м	0,2	<u>2300,51</u>	<u>15,38</u>	460	438	<u>3</u>	<u>22,8300</u>	<u>4,57</u>
64	& C126-1307-1 варіант 4	Снігозатримувач	м	20	<u>2191,68</u>	<u>14,04</u>	4521	-	<u>3</u>	<u>0,1428</u>	<u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					556364	94506	<u>31314</u>		<u>930,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					556364		8249		62,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					430544				
		всього заробітна плата, грн.					102755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19437				
		Всього будівельні роботи, грн.					611719				

		Всього по розділу 2					611719				
65	КР6-14-1	Розділ 3. Демонтажні роботи розділу АР =прорізи = Знімання дверних полотен	100 м2	0,0671	<u>3880,46</u>	-	260	260	-	<u>44,6800</u>	<u>3</u>
					<u>3880,46</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,155	<u>577,55</u> 577,55	-	90	90	-	<u>6,6500</u>	<u>1,03</u>
67	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>17768,44</u> 16477,15	<u>1274,35</u> 463,52	533	494	<u>38</u> 14	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>5,53</u> 0,12
68	KB46-27-3	Пробивання прорізів ,отворів ,розширення прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,7	<u>2469,83</u> 1720,32	<u>749,51</u> 267,20	6669	4645	<u>2024</u> 721	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>47,22</u> 7,02
69	KP3-22-1	Розширення прорізів у бетонних стінах	1 м3	1,8	<u>5773,30</u> 2532,87	<u>3240,43</u> 1149,11	10392	4559	<u>5833</u> 2068	<u>28,6200</u> 11,1628	<u>51,52</u> 20,09
70	KP2-1-3	= ДЕМОНТАЖ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ == Розбирання монолітних бетонних конструкцій підлоги	1 м3	4,62	<u>2608,80</u> 813,89	<u>1794,91</u> 636,50	12053	3760	<u>8293</u> 2941	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>40,19</u> 28,57
71	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з розробленням та навантаженням (відкопування на 100 мм та 500 мм)	100 м3	0,128	<u>62909,86</u> 62909,86	-	8052	8052	-	<u>731,0000</u>	<u>93,57</u>
72	C311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	20,48	<u>84,22</u> -	<u>84,22</u> 14,49	1725	-	<u>1725</u> 297	- 0,1240	- 2,54
73	KP3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	11,02	<u>4210,83</u> 4174,50	<u>30,23</u> 14,55	46403	46003	<u>333</u> 160	<u>41,9000</u> 0,1293	<u>461,74</u> 1,42
74	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,925	<u>4922,20</u> 4509,11	<u>413,09</u> 150,26	9475	8680	<u>795</u> 289	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>101,89</u> 2,51
75	KB13-44-9	Знепилювання поверхонь стін	м2	220	<u>21,51</u> 16,32	<u>5,19</u> 0,21	4732	3590	<u>1142</u> 46	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>37,4</u> 0,44
76	KP4-5-1	Розбирання пластмасової вагонки стелі	100 м2	0,872	<u>3655,68</u> 3566,05	<u>89,63</u> 32,60	3188	3110	<u>78</u> 28	<u>41,8600</u> 0,2829	<u>36,5</u> 0,25
77	KP11-50-1	Демонтаж дверних відкосів штукатурний шар 20 мм	100м2	0,174	<u>5191,48</u> 5191,48	-	903	903	-	<u>60,9400</u>	<u>10,6</u>
78	KP20-36-1	Очищення і підготовка зовнішньої стіни після відкопки ґрунта	100т	0,05632	<u>27867,35</u> 27867,35	-	1569	1569	-	<u>327,1200</u>	<u>18,42</u>
79	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (балки)	м2	5,8	<u>38,96</u> 23,85	-	226	138	-	<u>0,2800</u>	<u>1,62</u>
80	KP20-12-1 к дем.=0,7	=Демонтаж окремих елементів= (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві поручні) = Вимощення =	1т	0,1	<u>10053,51</u> 7352,28	<u>2701,23</u> 500,06	1005	735	<u>270</u> 50	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>6,21</u> 0,37
81	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,02	<u>26025,55</u> 26025,55	-	521	521	-	<u>305,5000</u>	<u>6,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,064	<u>7673,17</u> 2208,12	<u>5465,05</u> 1126,98	491	141	<u>350</u> 72	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,66</u> 0,55
83	КР20-23-2	ОТВОРИ ОВ Пробивання отворів в цегляних стінах (із заробленням розчином)	шт	3	<u>280,89</u> 115,61	<u>130,17</u> 46,16	843	347	<u>391</u> 138	<u>1,2700</u> 0,4484	<u>3,81</u> 1,35
84	& С171-2217П	Піна монтажна	л	0,6	<u>249,90</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					109280	87597	<u>21272</u> 6824		<u>928,02</u> 65,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109280 411 94421 53239 117,93 19306 162519				
		----- Всього по розділу 3					162519				
85	КР3-12-1	Розділ 4. Стіни та перегородки Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	1,6	<u>9572,14</u> 4351,45	<u>245,62</u> 129,82	15315	6962	<u>393</u> 208	<u>44,2400</u> 1,1616	<u>70,78</u> 1,86
86	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,235	<u>82328,83</u> 24295,04	<u>513,45</u> 453,08	19347	5709	<u>121</u> 106	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>55,98</u> 0,98
87	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 63х63х5мм	т	0,039	<u>37099,07</u> -	<u>-</u> -	1447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,026	<u>4412,74</u> 1284,32	<u>180,57</u> 14,14	115	33	<u>5</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,29</u> -
89	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15;	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,026	<u>3641,21</u> 479,74	<u>60,97</u> 6,50	95	12	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0619	<u>0,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					36319	12716	<u>521</u> 314		<u>127,16</u> 2,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36319 23082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					13030 7157 15,59 2552 43476 43476				
		Розділ 5. Прорізи									
90	КБ10-96-2 H2=H3=H5=1,15	= Двері протипожежні = Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>33981,29</u> 29469,29	<u>1740,78</u> 547,97	642	557	<u>33</u> 10	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>5,12</u> 0,08
91	& C1-21-250 варіант 3	Двері 900 x 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	1	<u>14275,01</u> -	<u>-</u> -	14275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,07	<u>234,39</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ10-96-2 H2=H3=H5=1,15	= Двері металеві зовнішні = Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0756	<u>33981,29</u> 29469,29	<u>1740,78</u> 547,97	2569	2228	<u>132</u> 41	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>20,47</u> 0,31
94	& C123-205-15 варіант 8	Блоки дверні 1300 x 2100(h) -зовнішні металеві антивандальні, глухі ІВ	шт	2	<u>15394,34</u> -	<u>-</u> -	30789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C123-205-15 варіант 6	Блоки дверні 1000 x 2100(h) -зовнішні металеві антивандальні, глухі ІВ	шт	1	<u>11212,34</u> -	<u>-</u> -	11212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	<u>267,75</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,27	<u>234,39</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ13-16-6 H2,3,5=1,15; H1=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1512	<u>4412,74</u> 1284,32	<u>180,57</u> 14,14	667	194	<u>27</u> 2	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>1,66</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ13-26-6 Н2,3,5=1, 15;Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1512	<u>7282,44</u> 959,49	<u>121,94</u> 13,00	1101	145	<u>18</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>1,26</u> 0,02
100	КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15	= Двері металопластикові = Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189	<u>19103,66</u> 11641,44	<u>7364,84</u> 2318,33	361	220	<u>139</u> 44	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>2,13</u> 0,32
101	& С123-199- П1	Блоки дверні внутрішні металопластикові	м2	1,89	<u>5138,53</u> -	-	9712	-	-	-	-
102	варіант 2 & С1113- 295-1-Н	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	1	<u>267,75</u> -	-	268	-	-	-	-
103	варіант 1 & С1545-43- 6	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	9	<u>1,25</u> -	-	11	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							72222	3344	<u>349</u> 99		<u>30,64</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн.							72222				
в тому числі:							68529				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3443				
всього заробітна плата, грн.							1776				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							600				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							73998				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							73998				
Розділ 6. Опоряджувальні роботи розділу АР											
=====Опорядження стін та перегородок											
104	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,28	<u>689,19</u> 689,19	-	1571	1571	-	<u>8,0900</u>	<u>18,45</u>
105	С111-1624-2 варіант 2	СТ99 Ceresit	л	34,2	<u>257,65</u> -	-	8812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit СТ48)	100м2	2,28	<u>28487,46</u> 4366,78	<u>1,37</u> 1,21	64951	9956	<u>3</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>99,93</u> 0,03
107	C111-2014-7 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер УКОСИ. ОПОРЯДЖЕННЯ	л	45,6	<u>50,67</u> -	- -	2311	-	- -	- -	- -
108	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,416	<u>689,19</u> 689,19	- -	287	287	- -	<u>8,0900</u> -	<u>3,37</u> -
109	C111-1624-2 варіант 1	СТ99 Ceresit	л	6,2	<u>257,65</u> -	- -	1597	-	- -	- -	- -
110	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,416	<u>29656,20</u> 12595,57	<u>9,58</u> 8,46	12337	5240	<u>4</u> 4	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>56,01</u> 0,03
111	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,416	<u>15783,05</u> 13649,78	<u>135,55</u> 119,61	6566	5678	<u>56</u> 50	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>52,97</u> 0,46
112	C1550-28 варіант 1 Витрата: 16, 5кг/10мм/м2	Штукатурка цементно-пісчана - суха суміш	кг	1716	<u>13,78</u> -	- -	23646	-	- -	- -	- -
113	KB15-56-3 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,416	<u>5484,65</u> 4800,22	<u>4,72</u> 4,17	2282	1997	<u>2</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>18,91</u> 0,02
114	KB15-56-4 H1=2 (до 2мм); H2,3, 5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,416	<u>3229,84</u> 2543,44	<u>6,30</u> 5,56	1344	1058	<u>3</u> 2	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>10,02</u> 0,02
115	C111-2014-7 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	6	<u>50,69</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
116	C111-2015-3 варіант 1 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	149,76	<u>14,69</u> -	- -	2200	-	- -	- -	- -
117	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit СТ48)	100м2	0,416	<u>28487,46</u> 4366,78	<u>1,37</u> 1,21	11851	1817	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>18,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер = Опорядження поверхні стель = =стеля приміщення 1-6 =	л	6	<u>50,69</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
119	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,942	<u>689,19</u> 689,19	- -	649	649	- -	<u>8,0900</u> -	<u>7,62</u> -
120	C111-1624-2 варіант 1	СТ99 Ceresit	л	14,1	<u>257,65</u> -	- -	3633	-	- -	- -	- -
121	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,942	<u>10008,78</u> 9263,60	<u>2,74</u> 2,42	9428	8726	<u>3</u> 2	<u>92,9800</u> 0,0222	<u>87,59</u> 0,02
122	C111-1626-1 варіант 3	Фарба акрілова Церезіт СТ 48	кг	37,68	<u>378,26</u> -	- -	14253	-	- -	- -	- -
123	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер Зовнішня звукоізоляція венткамери - 7,4 м2	л	13,6	<u>50,69</u> -	- -	689	-	- -	- -	- -
124	KB15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,074	<u>63590,19</u> 54622,87	- -	4706	4042	- -	<u>480,5390</u> -	<u>35,56</u> -
125	KB15-36-2 H2=H5=1,15	Виключені витрати декоративного штукатурення стін	100м2	-0,074	<u>11339,89</u> 11339,89	- -	-839	-839	- -	<u>101,2400</u> -	<u>-7,49</u> -
126	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	0,3959	<u>3835,87</u> -	- -	1519	-	- -	- -	- -
127	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	88,8	<u>23,49</u> -	- -	2086	-	- -	- -	- -
128	& C111- 1891-ИНБЗ- Ш варіант 1	Сітка фасадна лугостійка армуюча Ceresit CT 325	м2	8,51	<u>39,43</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
129	& C1545-44- 10 варіант 1	Дюбели фасадные пластикові 10x160	шт	60	<u>2,11</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
130	KB15-56-3 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,074	<u>5484,65</u> 4800,22	<u>4,72</u> 4,17	406	355	- -	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>3,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ15-56-4 Н1=2 (до 10мм); Н2,3, 5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,074	<u>29068,50</u> 22890,92	<u>56,68</u> 50,02	2151	1694	<u>4</u> 4	<u>216,7290</u> 0,4595	<u>16,04</u> 0,03
132	С111-2015-3 варіант 1 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	133,2	<u>14,69</u> -	- -	1957	-	- -	- -	- -
133	С111-2014-7 варіант 4	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1,1	<u>50,67</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
134	С111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	2,22	<u>402,68</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
135	& С111-180- 30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	1	<u>0,52</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
136	& С111-180- 33-1Э варіант 1	Профілі цокольні	м	0,2442	<u>167,88</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					182456	42231	<u>76</u> 68		<u>420,57</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					182456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140149				
		всього заробітна плата, грн.					42299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8272				
		Всього будівельні роботи, грн.					205675				

		Всього по розділу 6					205675				
		Розділ 7. Підлоги									
	ТИП -1										
137	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,486	<u>10972,04</u> 853,75	<u>436,35</u> 136,43	5332	415	<u>212</u> 66	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>4,51</u> 0,61
138	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,86	<u>942,73</u> 138,24	- -	4582	672	- -	<u>1,4400</u> -	<u>7</u> -
139	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,318	<u>5957,90</u> 600,59	- -	37642	3795	- -	<u>6,4200</u> -	<u>40,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці з заведенням на стіни -100мм	100м2	0,5461	<u>5600,33</u> 5575,68	<u>24,65</u> 21,75	3058	3045	<u>13</u> 12	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>28,83</u> 0,11
141	& C1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	10,922	<u>91,36</u> -	-	998	-	-	-	-
142	& C111-857-3 варіант 3	Гідроізоляція по типу Біполь ЄПП 3.0	м2	62,8	<u>169,77</u> -	-	10662	-	-	-	-
143	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,43	<u>6322,74</u> 600,59	-	15364	1459	-	<u>6,4200</u> -	<u>15,6</u> -
144	KB11-11-18 H2=H5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,486	<u>2331,21</u> 1914,71	<u>80,30</u> 70,86	1133	931	<u>39</u> 34	<u>21,4245</u> 0,6510	<u>10,41</u> 0,32
145	& C10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗВр-1крок 50х50	м2	53,46	<u>43,90</u> -	-	2347	-	-	-	-
146	KB11-15-7 H2=H5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,486	<u>11230,61</u> 10364,41	<u>345,84</u> 107,36	5458	5037	<u>168</u> 52	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>50,56</u> 0,51
147	KP12-66-1	Протравлення бетонної плити нейтралізуючим розчином	100м2	0,463	<u>689,19</u> 689,19	-	319	319	-	<u>8,0900</u> -	<u>3,75</u> -
148	C111-2014-7 варіант 5	Грунтування Siltec Universal E-100	л	4,9	<u>34,27</u> -	-	168	-	-	-	-
149	KP12-46-2	Покриття підлог фарбою акриловою Siltec Beton Pro -2шари	100м2	0,486	<u>2555,07</u> 2529,90	<u>1,37</u> 1,21	1242	1230	<u>1</u> 1	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>10,11</u> 0,01
150	KP12-46-1	Покриття підлог фарбою акриловою Siltec Beton Pro за 1 раз(по проекту 3 шари)	100м2	0,486	<u>1032,42</u> 1014,39	<u>1,37</u> 1,21	502	493	<u>1</u> 1	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>4,05</u> 0,01
151	& C1555-100-1 варіант 1	Фарба акрилова Siltec Beton Pro	л	20,412	<u>278,53</u> -	-	5685	-	-	-	-
152	KP7-16-4	= ТИП -2 = Улаштування підстильного шару бетонного	м3	4,719	<u>5957,90</u> 600,59	-	28115	2834	-	<u>6,4200</u> -	<u>30,3</u> -
153	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці з заведенням на стіни -100мм	100м2	0,4077	<u>5600,33</u> 5575,68	<u>24,65</u> 21,75	2283	2273	<u>10</u> 9	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>21,52</u> 0,08
154	& C1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	8,154	<u>91,36</u> -	-	745	-	-	-	-
155	& C111-857-3 варіант 3	Гідроізоляція по типу Біполь ЄПП 3.0	м2	46,89	<u>169,77</u> -	-	7961	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,815	<u>6322,74</u> 600,59	-	11476	1090	-	<u>6,4200</u>	<u>11,65</u>
157	KБ11-11-18 H2=H5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,363	<u>2331,21</u> 1914,71	<u>80,30</u> 70,86	846	695	<u>29</u> 26	<u>21,4245</u> 0,6510	<u>7,78</u> 0,24
158	& C10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗВр-1крок 50х50	м2	39,93	<u>43,90</u> -	-	1753	-	-	-	-
159	KБ11-15-7 H2=H5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,363	<u>11230,61</u> 10364,41	<u>345,84</u> 107,36	4077	3762	<u>126</u> 39	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>37,76</u> 0,38
160	KP12-66-1	Протравлення бетонної плити нейтралізуючим розчином	100м2	0,363	<u>689,19</u> 689,19	-	250	250	-	<u>8,0900</u>	<u>2,94</u>
161	C111-2014-7 варіант 5	Грунтування Siltec Universal E-100	л	3,6	<u>34,27</u> -	-	123	-	-	-	-
162	KP12-46-2	Покриття підлог фарбою акриловою Siltec Beton Pro -2шари	100м2	0,363	<u>2555,07</u> 2529,90	<u>1,37</u> 1,21	927	918	-	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>7,55</u>
163	KP12-46-1	Покриття підлог фарбою акриловою Siltec Beton Pro -1шар (по проекту 3 шари)	100м2	0,363	<u>1032,42</u> 1014,39	<u>1,37</u> 1,21	375	368	-	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>3,03</u>
164	& C1555-100-1 варіант 1	Фарба акрилова Siltec Beton Pro	л	15,246	<u>278,53</u> -	-	4246	-	-	-	-
165	KБ11-15-7 H2=H5=1,15	= ТИП -3= Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,37	<u>11230,61</u> 10364,41	<u>345,84</u> 107,36	4155	3835	<u>128</u> 40	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>38,49</u> 0,38
166	KP12-66-1	Протравлення бетонної плити нейтралізуючим розчином	100м2	0,37	<u>689,19</u> 689,19	-	255	255	-	<u>8,0900</u>	<u>2,99</u>
167	C111-2014-7 варіант 5	Грунтування Siltec Universal E-100	л	3,7	<u>34,27</u> -	-	127	-	-	-	-
168	KP12-46-2	Покриття підлог фарбою акриловою Siltec Beton Pro -2шари	100м2	0,37	<u>2555,07</u> 2529,90	<u>1,37</u> 1,21	945	936	<u>1</u> -	<u>20,8000</u> 0,0111	<u>7,7</u>
169	KP12-46-1	Покриття підлог фарбою акриловою Siltec Beton Pro -1шар (по проекту 3 шари)	100м2	0,37	<u>1032,42</u> 1014,39	<u>1,37</u> 1,21	382	375	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>3,09</u>
170	& C1555-100-1 варіант 1	Фарба акрилова Siltec Beton Pro	л	15,54	<u>278,53</u> -	-	4328	-	-	-	-
171	KБ15-67-1 H2,3,5=1,15	Обклеювання демпферною стрічкою	100м шва	1,048	<u>2814,06</u> 1077,00	<u>3,15</u> 2,78	2949	1129	<u>3</u> 3	<u>10,8100</u> 0,0255	<u>11,33</u> 0,03
172	& C111-1678-С варіант 1	Стрічка демпферна HYDROTHERM 50х5 мм (50 м)	м	115,28	<u>11,51</u> -	-	1327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					172137	36116	<u>732</u> 283		<u>361,51</u> 2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					172137 135289 36399 19994 43,51 7122 192131 192131				
		Розділ 8. Оздоблення зовнішнього входу									
173	КБ11-15-7	ТИП-С1 Шліфування поверхні	100м2	1,126	<u>9814,46</u> 9012,53	<u>300,73</u> 93,36	11051	10148	<u>339</u> 105	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>101,86</u> 1,02
174	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,126	<u>689,19</u> 689,19	<u>-</u> -	776	776	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>9,11</u> -
175	С111-2014-7 варіант 5	Грунтування Siltec Universal E-100	л	11,3	<u>34,27</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР12-51-4	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні в 3 шари	100м2	1,126	<u>2706,79</u> 2606,17	<u>4,11</u> 3,62	3048	2935	<u>5</u> 4	<u>24,6750</u> 0,0333	<u>27,78</u> 0,04
177	& С1555- 100-1 варіант 1	Фарба акрилова Siltec Beton Pro	л	47,292	<u>278,53</u> -	<u>-</u> -	13172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ9-75-2	= Облаштування зовнішнього виходу Вх-1= Виготовлення огорожі виходів	т	0,193	<u>26162,96</u> 18159,68	<u>5494,12</u> 418,63	5049	3505	<u>1060</u> 81	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>33,97</u> 0,68
179	& С1-11-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 10х10 мм	т	0,1166	<u>37099,07</u> -	<u>-</u> -	4326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С1-115- 2417-2 варіант 5	Труби сталеві профільні ДСТУ 8940:2019 40х4	т	0,08798	<u>37056,80</u> -	<u>-</u> -	3260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,193	<u>16079,23</u> 10503,26	<u>3858,90</u> 714,38	3103	2027	<u>745</u> 138	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>17,12</u> 1,03
182	С111-956 варіант 1	Завіси металеві на хвртку підйомника МГН	шт	4	<u>499,20</u> -	<u>-</u> -	1997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0675	<u>4412,74</u> 1284,32	<u>180,57</u> 14,14	298	87	<u>12</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,74</u> 0,01
184	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0675	<u>7267,75</u> 959,49	<u>121,94</u> 13,00	491	65	<u>8</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,56</u> 0,01
185	КБ7-53-11 Н2,3,5=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,15	<u>33367,75</u> 17111,70	<u>535,05</u> 257,39	5005	2567	<u>80</u> 39	<u>171,7525</u> 2,1740	<u>25,76</u> 0,33
186	К589421- 1509 варіант 2	Плити парпетів LAND BRICK 250x1000 мм	шт	8	<u>326,01</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -
187	К589421- 1509 варіант 3	Плити парпетів LAND BRICK 350x1000 мм	шт	7	<u>462,01</u> -	- -	3234	-	- -	- -	- -
188	КР9-20-4	Установлення металевих поручнів	100м	0,648	<u>9569,82</u> 7141,09	<u>368,29</u> 17,68	6201	4627	<u>239</u> 11	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>44,85</u> 0,11
189	& С171- 921П-1 варіант 1	Металеві поручні (готовий виріб) неірж. сталь ф42мм	мп	64,8	<u>2190,30</u> -	- -	141931	-	- -	- -	- -
190	& С1-11- 1867 варіант 2	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	70	<u>199,17</u> -	- -	13942	-	- -	- -	- -
191	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток поліуретанових тактильних площею покриття до 10 м2	100м2	0,016	<u>8304,94</u> 8233,12	<u>12,32</u> 10,87	133	132	- -	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>1,16</u> -
192	& С1-10К-2- 300 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка ПТ14- 400x400	шт	10	<u>157,41</u> -	- -	1574	-	- -	- -	- -
193	& С1113- 296-4-В1-1 варіант 2 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	0,5	<u>154,29</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
		=Водостічна система ПВХ PROFIL 130/100 =*									
194	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних пластикових	100м	0,12	<u>6177,23</u> 5998,89	<u>28,56</u> 26,08	741	720	<u>3</u> 3	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>6,98</u> 0,03
195	& С126- 1317-2 варіант 3	Жолоб PROFIL 130/100	м	12	<u>107,32</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C126-952-2-8 варіант 3	Тримач жолоба PROFIL 130/100	шт	36	<u>104,99</u> -	-	3779	-	-	-	-
197	& C126-949-1 варіант 5	Заглушка ринви PROFIL 130/100 мм	шт	4	<u>123,13</u> -	-	493	-	-	-	-
198	& C130-1156-1-9 варіант 3	Зеднувач жолоба з вкладкою PROFIL 130/100	шт	5	<u>281,31</u> -	-	1407	-	-	-	-
199	& C1115-931-1 варіант 2	Зливоприймач прохідний	шт	2	<u>339,89</u> -	-	680	-	-	-	-
200	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,08	<u>5712,04</u> 5712,04	-	457	457	-	<u>55,3600</u>	<u>4,43</u>
201	C113-394 варіант 2	Труби пластикові водостічні PROFIL 130/100	м	8,32	<u>129,82</u> -	-	1080	-	-	-	-
202	& C126-949-1 варіант 6	Тримач труби PROFIL 130/100 L=160	шт	3	<u>149,42</u> -	-	448	-	-	-	-
203	C130-1156 варіант 3	Двухраструбне коліно 60°130/100	шт	2	<u>701,48</u> -	-	1403	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					233439	28046	<u>2491</u> 383		<u>274,32</u> 3,26
		Разом будівельні роботи, грн.					233439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202902				
		всього заробітна плата, грн.					28429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5444				
		Всього будівельні роботи, грн.					248858				

		Всього по розділу 8					248858				
204	KP18-12-9	Розділ 9. Вимощення Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,6	<u>2729,30</u> 2606,81	<u>122,49</u> 33,01	1638	1564	<u>74</u> 20	<u>30,6000</u> 0,2780	<u>18,36</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,072	<u>226092,77</u> 2280,46	<u>7011,18</u> 1279,82	16279	164	<u>505</u> 92	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>1,87</u> 0,7
206	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,6	<u>12771,05</u> 12363,03	<u>217,24</u> 75,97	7663	7418	<u>130</u> 46	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>71,89</u> 0,4
207	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,6	<u>3686,95</u> -	- -	13273	-	- -	- -	- -
208	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні товщ.40 мм "золотий мандарин"	м2	60,6	<u>546,18</u> -	- -	33099	-	- -	- -	- -
209	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,32	<u>31973,73</u> 10509,91	<u>711,70</u> 212,05	10232	3363	<u>228</u> 68	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>36,29</u> 0,5
210	& C1416-8684-9	Камінь бортовий БР100.20.8	шт	32	<u>247,15</u> -	- -	7909	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					90093	12509	<u>937</u> 226		<u>128,41</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90093 76647 12735 7097 15,61 2557 97190				

		Всього по розділу 9					97190				
		Розділ 10. Супутні роботи									
211	KP15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1304,19</u> 1254,77	- -	261	251	- -	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -
212	& C1-1-7-188	Табличка "Місце для УКРИТТЯ" із зазначенням місця розташування споруди 50х60см, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів (шрифт Браеля)	шт	2	<u>3470,36</u> -	- -	6941	-	- -	- -	- -
213	KP15-151-6	Установлення вогнезахисних щитів	м2	2	<u>50,56</u> 50,56	- -	101	101	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
214	& C115-140-200	Щит пожежний відкритий з комплектацією (лом, багор, лопата, 2 відра, сокира)	шт	2	<u>3241,59</u> -	- -	6483	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& C111-11-П-2 варіант 1	Кріплення для щиту	шт	16	<u>32,79</u>	-	525	-	-	-	-
		=Елементи тактильної орієнтації АР-10			-	-			-	-	-
216	KP15-33-5	Монтаж інформаційних вказівників	10шт	2,1	<u>1304,19</u>	-	2739	2635	-	<u>11,8800</u>	<u>24,95</u>
					<u>1254,77</u>	-			-	-	-
217	& C1-1-7-14 варіант 2	Табличка шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	8	<u>27,63</u>	-	221	-	-	-	-
218	& C1-1-7-14 варіант 3	Табличка шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	8	<u>27,63</u>	-	221	-	-	-	-
219	& C1-1-7-188 варіант 6	Вказівник назви приміщень ПВХ (назви приміщень згідно експлікації приміщень)	шт	5	<u>518,30</u>	-	2592	-	-	-	-
220	KP13-13-1	Маркування дверних полотен самоклеючою стрічкою	100м2	0,036	<u>7867,99</u>	<u>1,37</u>	283	280	-	<u>71,4800</u>	<u>2,57</u>
					<u>7780,60</u>	<u>1,21</u>			-	<u>0,0111</u>	-
221	& C111-1679-1-Н варіант 2	Маркувальна самоклеюча стрічка	м2	3,6	<u>306,30</u>	-	1103	-	-	-	-
		=Елементи тактильної орієнтації АР-8			-	-			-	-	-
222	KP15-33-5	Монтаж інформаційних вказівників	10шт	2,8	<u>1304,19</u>	-	3652	3513	-	<u>11,8800</u>	<u>33,26</u>
					<u>1254,77</u>	-			-	-	-
223	& C1-1-7-14	Наліпки із шрифтом Брайля "Укриття"	шт	8	<u>956,85</u>	-	7655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	& C1-1-7-14 варіант 1	Наліпки із шрифтом Брайля "1-й поверх"	шт	8	<u>344,85</u>	-	2759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& C1-1-7-188 варіант 2	Вказівник до місцезнаходження протипожежного обладнання 150мм х 150мм	шт	2	<u>1226,36</u>	-	2453	-	-	-	-
226	& C1-1-7-188 варіант 3	Вказівник напрямку руху (евакуація) виробник (по типу) "Пожежні системи України"	шт	2	<u>1277,36</u>	-	2555	-	-	-	-
		= Прямокут Пр-1 =			-	-			-	-	-
227	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0328	<u>46633,01</u>	-	1530	1530	-	<u>547,4000</u>	<u>17,95</u>
					<u>46633,01</u>	-			-	-	-
228	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0026	<u>8893,22</u>	<u>6921,19</u>	23	5	<u>18</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,05</u>
					<u>1972,03</u>	<u>2440,84</u>			<u>6</u>	<u>23,6555</u>	<u>0,06</u>
229	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>610321,36</u>	<u>3170,85</u>	1831	53	<u>10</u>	<u>199,3008</u>	<u>0,6</u>
					<u>17811,51</u>	<u>1452,01</u>			<u>4</u>	<u>12,2637</u>	<u>0,04</u>
230	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,014	<u>836300,25</u>	<u>55334,55</u>	11708	2015	<u>775</u>	<u>1499,0800</u>	<u>20,99</u>
					<u>143911,68</u>	<u>15902,91</u>			<u>223</u>	<u>117,4714</u>	<u>1,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 8 мм	т	0,0746	<u>33028,82</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -
232	KP7-16-4	Улаштування бетонної галтелі 100 мм	м3	0,02	<u>5849,36</u> 600,59	- -	117	12	- -	<u>6,4200</u> -	<u>0,13</u> -
233	KБ6-11-7 H2,3,5=1,15	Обрамлення прямоку та ходові скоби	т	0,057	<u>64469,46</u> 26466,71	<u>305,01</u> 96,01	3675	1509	<u>17</u> 5	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>15,14</u> 0,04
234	KP12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,031	<u>6992,07</u> 2258,61	<u>1,37</u> 1,21	217	70	- -	<u>22,6700</u> 0,0111	<u>0,7</u> -
235	KБ34-53-1 H2,3,5=1,15	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,1	<u>46082,91</u> 5579,78	<u>2534,98</u> 598,83	4608	558	<u>253</u> 60	<u>56,0050</u> 6,3788	<u>5,6</u> 0,64
236	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,06	<u>41537,18</u> 8880,53	- -	2492	533	- -	<u>85,0300</u> -	<u>5,1</u> -
237	& C111-857- 3 варіант 2	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 3.0	м2	13,8	<u>169,77</u> -	- -	2343	-	- -	- -	- -
238	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 =Облаштування дренажного прямоку (2шт.)=	100 м3	0,018	<u>14771,95</u> 14771,95	- -	266	266	- -	<u>173,4000</u> -	<u>3,12</u> -
239	KБ6-11-6 H2,H3,H5=1, 15	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,00802	<u>76536,42</u> 5237,48	<u>2545,92</u> 652,11	614	42	<u>20</u> 5	<u>49,5880</u> 4,8592	<u>0,4</u> 0,04
240	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,012	<u>5600,33</u> 5575,68	<u>24,65</u> 21,75	67	67	- -	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>0,63</u> -
241	& C115-223- 7 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь № 01	л	0,42	<u>73,23</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
242	& C111-857- 3 варіант 1	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП	м2	1,34	<u>169,77</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
243	KБ9-75-2	Виготовлення металевих решіток	т	0,049	<u>26162,96</u> 18159,68	<u>5494,12</u> 418,63	1282	890	<u>269</u> 21	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>8,62</u> 0,17
244	C111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,052	<u>37099,07</u> -	- -	1929	-	- -	- -	- -
245	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,049	<u>16079,23</u> 10503,26	<u>3858,90</u> 714,38	788	515	<u>189</u> 35	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,35</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0172	<u>4412,74</u> 1284,32	<u>180,57</u> 14,14	76	22	<u>3</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,19</u> -
247	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0172	<u>7267,75</u> 959,49	<u>121,94</u> 13,00	125	17	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,14</u> -
248	КБ26-30-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування шару геотекстилю	10 м2	0,6	<u>158,98</u> 158,98	- -	95	95	- -	<u>1,6560</u> -	<u>0,99</u> -
249	& С1110- 325-1 варіант 1	Геотекстиль-200	м2	6,9	<u>30,00</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
250	КР16-40-2	Улаштування щебеневого дренажного шару	м3	1	<u>2720,13</u> 148,35	<u>198,75</u> 72,29	2720	148	<u>199</u> 72	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>1,66</u> 0,63
251	КР16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,016	<u>2961,58</u> 2809,82	<u>93,71</u> 9,61	47	45	<u>1</u> -	<u>27,5500</u> 0,0920	<u>0,44</u> -
252	С113-1439-1 варіант 2	Труба каналізаційна VSplast D50мм*	м	1,616	<u>50,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
253	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	75,96387	<u>138,86</u> 138,86	- -	10548	10548	- -	<u>1,6300</u> -	<u>123,82</u> -
254	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	75,96387	<u>90,31</u> -	<u>90,31</u> 14,49	6860	-	<u>6860</u> 1101	- 0,1240	- 9,42
		Разом прямі витрати по розділу 10					97516	25720	<u>8616</u> 1532		<u>274,76</u> 12,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97516 63180 27252 15345 33,49 5484 112861				
		----- Всього по розділу 10					112861				
		Разом прямі витрати по кошторису					1641636	411177	<u>89726</u> 24534		<u>4257,97</u> 212,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1641636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1140733 435711 242791 533,39 87320 1884427 1884427				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5004,12 523031				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП  Тарас РУДИЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Монтаж обладнання для ММГН

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


16,415 тис. грн.
0,06157 тис.люд.год.
7,065 тис. грн.
3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на “7 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю до 500 кг (Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-3,2-0.1-1.4х1.1)	шт	1	13674,19 3576,22	9041,82 2750,87	13674	3576	9042 2751	36,8000 20,2640	36,8 20,26
		Разом прямі витрати по кошторису					13674	3576	9042 2751		36,8 20,26
		Разом будівельні роботи, грн.					13674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1056				
		всього заробітна плата, грн.					6327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					738				
		Всього будівельні роботи, грн.					16415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					16415				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					61,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7065				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Устаткування (підйомник)

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 213,050 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1901-2117-1 варіант 1	Підйомник гідравлічний для людей з обмеженими можливостями FIS250-3,2-0.1-1.4x1.1; (маса=0,35) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	205000,00	205000 8050 213050

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  Тарас РУДИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на водопровід та каналізацію

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

206,578 тис. грн.

0,33538 тис.люд.год.

36,542 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Госпитний водопровід В1									
1	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>7059,27</u> 6985,15	-	424	419	-	<u>65,1600</u> -	<u>3,91</u> -
2	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>6403,50</u> 6331,23	-	768	760	-	<u>59,0600</u> -	<u>7,09</u> -
3	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>6136,92</u> 6066,45	-	614	607	-	<u>56,5900</u> -	<u>5,66</u> -
4	С113-1373 варіант 3	Труба Kalde PPR Super Pipe 20 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	10	<u>72,40</u> -	-	724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1899 варіант 2	Труба Kalde PPR Super Pipe 25 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	12	<u>110,02</u>	-	1320	-	-	-	-
6	C113-1900 варіант 2	Труба Kalde PPR Super Pipe 32 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	6	<u>185,90</u>	-	1115	-	-	-	-
7	C113-1707 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR діам. 32 мм	шт	4	<u>22,28</u>	-	89	-	-	-	-
8	C113-1706 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR діам. 25 мм	шт	6	<u>9,29</u>	-	56	-	-	-	-
9	C113-986 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR діам.20	шт	8	<u>8,45</u>	-	68	-	-	-	-
10	C113-1727 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR настінний внутрішній, діам. 20x1/2" мм	шт	5	<u>49,51</u>	-	248	-	-	-	-
11	C113-1738 варіант 2	Трійник Kalde PPR, діам. 25 мм	шт	6	<u>16,47</u>	-	99	-	-	-	-
12	C113-1737 варіант 2	Трійник Kalde PPR, діам. 20 мм	шт	2	<u>13,43</u>	-	27	-	-	-	-
13	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний Kalde PPR, діам. 25x20 мм	шт	4	<u>25,84</u>	-	103	-	-	-	-
14	C113-1804 варіант 2	Муфта редукційна Kalde PPR діам. 32x25 мм	шт	4	<u>18,18</u>	-	73	-	-	-	-
15	C113-1802 варіант 4	Муфта редукційна Kalde PPR діам. 25x20 мм	шт	6	<u>11,01</u>	-	66	-	-	-	-
16	C113-1802 варіант 5	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 32 x 1" мм	шт	4	<u>75,28</u>	-	301	-	-	-	-
17	C113-1802 варіант 6	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>55,93</u>	-	280	-	-	-	-
18	C113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	1	<u>34,95</u>	-	35	-	-	-	-
19	C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>30,31</u>	-	182	-	-	-	-
20	C113-1811 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR, діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>54,40</u>	-	272	-	-	-	-
21	C113-1811 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 32x1" мм	шт	4	<u>94,70</u>	-	379	-	-	-	-
22	C113-1794 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 32 мм	шт	4	<u>15,48</u>	-	62	-	-	-	-
23	C113-1793 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 25 мм	шт	4	<u>8,53</u>	-	34	-	-	-	-
24	C113-1792 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 20 мм	шт	8	<u>6,49</u>	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1869 варіант 2	Обвід міні Kalde PPR діам. 20 мм	шт	6	<u>16,46</u>	-	99	-	-	-	-
26	C113-1879 варіант 4	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1", 32-37мм	шт	10	<u>56,18</u>	-	562	-	-	-	-
27	C113-1880 варіант 2	Хомут трубний SIGUR (комплект) 3/4", 25-29мм	шт	15	<u>40,55</u>	-	608	-	-	-	-
28	C113-1879 варіант 3	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1/2", 20-24мм	шт	10	<u>28,17</u>	-	282	-	-	-	-
29	C1630-24 варіант 2	Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2" A-80 NOV06 приборний	шт	5	<u>240,35</u>	-	1202	-	-	-	-
30	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,08	<u>5265,77</u> 5228,19	-	421	418	-	<u>49,5000</u>	<u>3,96</u>
31	C1630-670 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	2	<u>438,82</u>	-	878	-	-	-	-
32	C1630-1433 варіант 2	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	5	<u>403,41</u>	-	2017	-	-	-	-
33	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	1	<u>260,27</u>	-	260	-	-	-	-
34	KP15-85-2	Прокладання гільзи зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,008	<u>11218,00</u> 11179,89	-	90	89	-	<u>104,2900</u>	<u>0,83</u>
35	C113-138 варіант 2	Гільзи сталеві діаметр 50мм /L=0,4; 2шт/	м	0,8	<u>148,64</u>	-	119	-	-	-	-
36	KP15-38-3	Установлення баків для води масою 1 т	шт	1	<u>5348,65</u> 4669,93	<u>659,94</u> 196,63	5349	4670	<u>660</u> 197	<u>45,2600</u> 1,4484	<u>45,26</u> 1,45
37	C130-18 варіант 3	Баки для зберігання питної води "ELBI", місткість до 1 м3	шт	1	<u>12613,80</u>	-	12614	-	-	-	-
38	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>5265,77</u> 5228,19	-	53	52	-	<u>49,5000</u>	<u>0,5</u>
39	C130-465 варіант 2	Крани водорозбірні , діаметр 15 мм	шт	1	<u>144,12</u>	-	144	-	-	-	-
40	KM11-138-1	Монтаж механізму , маса до 20 кг	комплект	1	<u>334,09</u> 80,65	<u>219,79</u> 58,78	334	81	<u>220</u> 59	<u>0,8000</u> 0,4959	<u>0,8</u> 0,5
41	C130-1157 варіант 2	Поплавкова система для ємності води	шт	1	<u>1002,58</u>	-	1003	-	-	-	-
42	2403-11162 варіант 1	УФ стерилізатор	шт	1	<u>2450,00</u>	-	2450	-	-	-	-
43	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,28	<u>3925,42</u> 3925,42	-	1099	1099	-	<u>39,4000</u>	<u>11,03</u>
44	C114-96-У варіант 4	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x09 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 09 мм	пм	10,22	<u>41,16</u>	-	421	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C114-96-У варіант 5	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x09 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 09 мм	пм	12,26	<u>53,31</u>	-	654	-	-	-	-
46	C114-96-У варіант 6	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x09 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 09 мм	пм	6,13	<u>70,02</u>	-	429	-	-	-	-
47	& C111-327-У варіант 3	Клей K-FLEX	л	0,4	<u>998,59</u>	-	399	-	-	-	-
48	KP15-31-2	Улаштування муфти	шт	1	<u>443,35</u>	-	443	443	-	<u>4,4500</u>	<u>4,45</u>
49	C113-1562 варіант 3	Муфта/гільза R125 GALV WITH NET	шт	1	<u>5613,80</u>	-	5614	-	-	-	-
50	C113-1542 варіант 3	Модуль RM 40	шт	3	<u>860,42</u>	-	2581	-	-	-	-
51	C113-1542 варіант 4	Модуль RM 40/0	шт	1	<u>980,78</u>	-	981	-	-	-	-
52	C113-1473 варіант 3	Гільза SLFR 125 GALV	шт	1	<u>4832,08</u>	-	4832	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					53329	8638	<u>880</u>		<u>83,49</u>
		Разом устаткування, грн.					2450		256		1,95
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					97				
		Всього устаткування, грн.					2547				
		Разом будівельні роботи, грн.					50879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41361				
		всього заробітна плата, грн.					8894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1439				
		Всього будівельні роботи, грн.					55450				

		Всього по розділу 1					57996				
53	C1630-24 варіант 2	Розділ 2. Гарячий водопровід (Т3) Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2" A-80 NOV06 приборний	шт	3	<u>240,35</u>	-	721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>6136,92</u> 6066,45	- -	368	364	- -	<u>56,5900</u> -	<u>3,4</u> -
55	C113-1373 варіант 3	Труба Kalde PPR Super Pipe 20 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	6	<u>72,40</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
56	C113-986 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR діам.20	шт	4	<u>8,45</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
57	C113-1737 варіант 2	Трійник Kalde PPR, діам. 20 мм	шт	2	<u>13,43</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
58	C113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>34,95</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
59	C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>30,31</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
60	C113-1792 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 20 мм	шт	4	<u>6,49</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
61	C113-1879 варіант 3	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1/2", 20-24мм	шт	10	<u>28,17</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
62	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>1374,73</u> 1190,34	- -	1375	1190	- -	<u>11,2700</u> -	<u>11,27</u> -
63	& C130-1186-1 варіант 2	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	2	<u>163,58</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
64	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,06	<u>3925,42</u> 3925,42	- -	236	236	- -	<u>39,4000</u> -	<u>2,36</u> -
65	C113-2444 варіант 3	Ізоляція K-FLEX ST для труб 22x13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13мм	м	6	<u>55,60</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
66	& C111-327-У варіант 3	Клей K-FLEX	л	0,9	<u>998,59</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5259	1790	- -		<u>17,03</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3469				
		всього заробітна плата, грн.					1790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6176				

		Всього по розділу 2					6176				
		Розділ 3. Каналізація госпобутова К1									
67	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>17186,09</u>	-	3437	875	-	<u>41,8700</u>	<u>8,37</u>
					4372,90	-			-	-	-
68	C130-901	Унітаз компакт Cersanit з кришкою	шт	2	<u>3260,07</u>	-	6520	-	-	-	-
	варіант 2	поліпропілен з металевим кріпленням			-	-			-	-	-
69	& C130-1186-1	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	2	<u>163,58</u>	-	327	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
70	C113-1439-1	Трубка гофрована для унітазу CRISTAL FP 1031	м	2	<u>124,77</u>	-	250	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
71	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>4029,36</u>	-	806	777	-	<u>36,7800</u>	<u>7,36</u>
					3884,70	-			-	-	-
72	C130-644	Умивальник Cersanit	комплект	2	<u>1009,79</u>	-	2020	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
73	& C1530-148-1	П'єдестал Cersanit DECO	шт	2	<u>957,45</u>	-	1915	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
74	C130-36	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>995,52</u>	-	1991	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
75	& C130-1186-1	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	4	<u>163,58</u>	-	654	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	& C130-770-1	Сифон для раковини VIEGA 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутіл. с/г 573966	комплект	2	<u>222,52</u>	-	445	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
77	& C1632-102-2	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	1	<u>256,43</u>	-	256	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
78	KP15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,3	<u>560,09</u>	-	168	167	-	<u>5,2800</u>	<u>1,58</u>
					557,67	-			-	-	-
79	C1630-1190	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка ф32 мм, нержавіюча сталь.	шт	1	<u>3717,56</u>	-	3718	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
80	C1630-1190	Поручень настінний прямий (800 мм), ручка ф32 мм, нержавіюча сталь. ІВ	шт	1	<u>1820,36</u>	-	1820	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1630-1190 варіант 6	Поручні для туалету, для інвалідів кутовий поширений стіна-пол, ручка ф 32 мм, нержавіюча сталь.	шт	1	<u>2728,16</u> -	-	2728	-	-	-	-
82	& C172- 1393П варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	<u>12,04</u> -	-	722	-	-	-	-
83	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>560,09</u> 557,67	-	224	223	-	<u>5,2800</u> -	<u>2,11</u> -
84	C111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,016	<u>3265,80</u> -	-	52	-	-	-	-
85	C130-571 варіант 2	Дзеркало 600x600	шт	2	<u>803,33</u> -	-	1607	-	-	-	-
86	& C171- 703П-2 варіант 2	Йоржик для унітаза	шт	2	<u>154,16</u> -	-	308	-	-	-	-
87	& C171- 703П-1 варіант 2	Дозатор для рідкого мила	шт	2	<u>256,16</u> -	-	512	-	-	-	-
88	& C171-703П варіант 2	Тримач для туалетного паперу	шт	2	<u>154,16</u> -	-	308	-	-	-	-
89	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	100м	0,08	<u>7164,51</u> 7164,51	-	573	573	-	<u>65,8200</u> -	<u>5,27</u> -
90	C113-1439-1 варіант 5	Труба каналізаційна VSplast D50мм	м	8	<u>51,66</u> -	-	413	-	-	-	-
91	C113-2235 варіант 6	Коліно VSplast 50x45° **	шт	4	<u>23,51</u> -	-	94	-	-	-	-
92	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>6878,23</u> 6878,23	-	1651	1651	-	<u>63,1900</u> -	<u>15,17</u> -
93	C113-1439-1 варіант 7	Труба каналізаційна VSplast D110мм	м	24	<u>151,97</u> -	-	3647	-	-	-	-
94	C113-2236 варіант 2	Коліно VSplast 110x45° **	шт	10	<u>54,11</u> -	-	541	-	-	-	-
95	C113-2256 варіант 4	Трійник VSplast 110x110x45° **	шт	6	<u>73,61</u> -	-	442	-	-	-	-
96	C113-2256 варіант 5	Трійник VSplast 110x50x45° **	шт	4	<u>69,53</u> -	-	278	-	-	-	-
97	C113-2257 варіант 2	Заглушка VSplast 110мм	шт	2	<u>25,28</u> -	-	51	-	-	-	-
98	& C130- 1098-1 варіант 3	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1 1/2", 47- 52мм,	шт	15	<u>31,82</u> -	-	477	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C130-1098-1 варіант 4	Хомут трубний SIGUR (комплект) 4", 107-116мм	шт	20	<u>60,51</u> -	-	1210	-	-	-	-
100	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1371,44</u> 1371,44	-	1371	1371	-	<u>14,6600</u> -	<u>14,66</u> -
101	KB6-1-1	Улаштування бетонного прямоку	100м3	0,01728	<u>525936,75</u> 13468,06	-	9088	233	-	<u>150,7000</u> -	<u>2,6</u> -
102	KB23-24-1 H2;3;5=1,15	Установлення люка	шт	1	<u>294,11</u> 228,77	<u>27,23</u> 15,87	294	229	<u>27</u> 16	<u>2,4150</u> 0,1541	<u>2,42</u> 0,15
103	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для прямоку	шт	1	<u>3299,42</u> -	-	3299	-	-	-	-
104	KP15-31-2	Улаштування муфти	шт	2	<u>443,35</u> 443,35	-	887	887	-	<u>4,4500</u> -	<u>8,9</u> -
105	C113-1562 варіант 4	Муфта RS 150 AISI316 WOC	шт	2	<u>12412,93</u> -	-	24826	-	-	-	-
106	C113-1473 варіант 4	Гільза з фланцем SLFRS 150 GALV	шт	2	<u>6284,56</u> -	-	12569	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					92499	6986	<u>27</u> 16		<u>68,44</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92499 85486 7002 3679 7,2 1180 96178				

		Всього по розділу 3					96178				
		Розділ 4. Каналізація напірна К1Н									
107	KM7-218-1	Монтаж КНС	шт	1	<u>5525,03</u> 3900,20	<u>215,68</u> 16,72	5525	3900	<u>216</u> 17	<u>37,8000</u> 0,1410	<u>37,8</u> 0,14
108	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>7517,89</u> 7438,61	-	451	446	-	<u>69,3900</u> -	<u>4,16</u> -
109	C113-1373 варіант 4	Труба Kalde PPR Fiber PIPE d 40 mm PN 20 зі скловолокном	м	6	<u>178,35</u> -	-	1070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C113-2256 варіант 6	Редукція гумова VSplast 50/32 (чорна)	шт	3	<u>23,85</u>	-	72	-	-	-	-
111	C113-2235 варіант 7	Муфта редукційна Kalde PPR ф50x40	шт	1	<u>39,73</u>	-	40	-	-	-	-
112	C113-2235 варіант 8	Муфта внутрішня різьба під ключ Kalde PPR ф 40x1 1/4	шт	1	<u>277,29</u>	-	277	-	-	-	-
113	C113-2235 варіант 9	Муфта зовнішня різьба під ключ Kalde PPR ф 40x1 1/4	шт	1	<u>365,43</u>	-	365	-	-	-	-
114	C113-2235 варіант 10	Кран кульовий прямий з американкою SOLOMON 1 1/4" ПОСИЛЕНИЙ	шт	1	<u>819,73</u>	-	820	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8620	4346	<u>216</u> 17		<u>41,96</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8620 4058 4363 1983 3,44 563 10603				
		----- Всього по розділу 4					10603				
115	KP15-19-3	Розділ 5. Заміна існуючих мереж В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>7059,27</u> 6985,15	-	706	699	-	<u>65,1600</u>	<u>6,52</u>
116	C113-1900 варіант 2	Труба Kalde PPR Super Pipe 32 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	10	<u>185,90</u>	-	1859	-	-	-	-
117	C113-1707 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR діам. 32 мм	шт	6	<u>22,28</u>	-	134	-	-	-	-
118	C113-1739 варіант 2	Трійник Kalde PPR, діам. 32 мм	шт	3	<u>26,62</u>	-	80	-	-	-	-
119	KP15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>2540,48</u> 2525,16	<u>13,14</u> 11,60	254	253	<u>1</u> 1	<u>23,9080</u> 0,1066	<u>2,39</u> 0,01
120	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0295	<u>138,86</u> 138,86	-	4	4	-	<u>1,6300</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	0,0295	<u>90,31</u> -	<u>90,31</u> 14,49	3	-	<u>3</u> -	- 0,1240	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3040	956	<u>4</u> 1		<u>8,96</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2080				
		всього заробітна плата, грн.					957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				
		Всього будівельні роботи, грн.					3531				

		Всього по розділу 5					3531				
122	KP15-18-2	Розділ 6. Заміна існуючих мереж К1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>6878,23</u> 6878,23	- -	688	688	- -	<u>63,1900</u> -	<u>6,32</u> -
123	C113-1439-1 варіант 7	Труба каналізаційна VSplast D110мм	м	10	<u>151,97</u> -	- -	1520	-	- -	- -	- -
124	C113-2236 варіант 2	Коліно VSplast 110x45° **	шт	4	<u>54,11</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
125	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,1	<u>8637,58</u> 8390,95	<u>246,63</u> 93,65	864	839	<u>25</u> 9	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>9,39</u> 0,09
126	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,135	<u>138,86</u> 138,86	- -	19	19	- -	<u>1,6300</u> -	<u>0,22</u> -
127	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	0,135	<u>90,31</u> -	<u>90,31</u> 14,49	12	-	<u>12</u> 2	- 0,1240	- 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					3319	1546	<u>37</u> 11		<u>15,93</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					3319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1736				
		всього заробітна плата, грн.					1557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4162				

		Всього по розділу 6					4162				
		Розділ 7. Перекладка існуючих тепломереж									
128	KP15-85-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>11445,93</u> 10260,97	<u>1184,96</u> 147,14	1717	1539	<u>178</u> 22	<u>95,7180</u> 1,2273	<u>14,36</u> 0,18
129	KP20-23-2	Пробивання отворів в цегляних стінах (із заробленням розчином)	шт	2	<u>280,89</u> 115,61	<u>130,17</u> 46,16	562	231	<u>260</u> 92	<u>1,2700</u> 0,4484	<u>2,54</u> 0,9
130	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>17299,15</u> 14658,53	<u>1692,80</u> 210,19	2595	2199	<u>254</u> 32	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>20,51</u> 0,26
131	C113-163 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5 мм	м	15	<u>416,24</u> -	<u>-</u> -	6244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C113-1798 варіант 2	Муфта діам. 100 мм	шт	4	<u>212,49</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-1511 варіант 2	Коліно сталеве 100 мм, кут згину 90*,	шт	4	<u>412,60</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C111-1867 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	15	<u>35,73</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	KP15-31-1	Герметизація вводів	шт	2	<u>436,25</u> 337,75	<u>-</u> -	873	676	<u>-</u> -	<u>3,3900</u> -	<u>6,78</u> -
136	KP15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм	1 шт	4	<u>226,36</u> 155,66	<u>15,46</u> 0,74	905	623	<u>62</u> 3	<u>1,4300</u> 0,0070	<u>5,72</u> 0,03
137	KP15-85-2	Прокладання гільзи зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм	100м	0,008	<u>11218,00</u> 11179,89	<u>-</u> -	90	89	<u>-</u> -	<u>104,2900</u> -	<u>0,83</u> -
138	C113-159 варіант 2	Гільзи сталеві діаметр 108мм /L=0,4; 2шт/	м	8	<u>274,79</u> -	<u>-</u> -	2198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,092	<u>11194,63</u> 6937,24	<u>1,37</u> 1,21	1030	638	<u>-</u> -	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>6,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					19250	5995	<u>754</u> 149		<u>57,15</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					12501 6144 3200 6,29 1031 22450 22450				
140	KP19-21-1	Розділ 8. ІЗОЛЯЦІЯ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2	<u>3925,42</u>	-	785	785	-	<u>39,4000</u>	<u>7,88</u>
141	C113-2444 варіант 4	Ізоляція "Thermaflex" FRZ N-108	м	20,44	<u>3925,42</u>	-	3861	-	-	-	-
142	& C111-327- У варіант 4	Клей	л	0,3	<u>188,87</u>	-	450	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			<u>1501,45</u>	-			-	-	<u>7,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					5096 5096 4311 785 386 0,72 119 5482 5482	785	-		-
		Разом прямі витрати по кошторису					190412	31042	<u>1918</u>		<u>300,84</u>
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2450 97 2547 187962		450		3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					155002 31492 16070 30,81 5050 204032 206578				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					335,38 36542				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП  Тарас РУДИЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опалення та вентиляція

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

367,518 тис. грн.

0,52581 тис.люд.год.

55,675 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розділ ОВ									
1	КР15-130-3	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1891,34</u> 1723,24	<u>64,70</u> 19,28	3783	3446	<u>129</u> 39	<u>15,1600</u> 0,1420	<u>30,32</u> 0,28
2	С1630-1783 варіант 2	Клапан для сховищ К-ВВ-2	шт	2	<u>11237,82</u> -	- -	22476	-	- -	- -	- -
3	С130-144 варіант 2	Комплект віброізоляторів RIV-3	шт	2	<u>689,86</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
4	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>905,36</u> 675,97	- -	905	676	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
5	С130-592 варіант 6	Пульт управління вентиляторами	шт	1	<u>3683,62</u> -	- -	3684	-	- -	- -	- -
6	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1156,50</u> 1076,45	<u>12,94</u> 3,86	1157	1076	<u>13</u> 4	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-66 варіант 3	Вентилятор каналний ВКМц 125 Б	шт	1	<u>5333,67</u>	-	5334	-	-	-	-
8	KP15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>910,01</u>	<u>19,41</u>	910	891	<u>19</u>	<u>9,5200</u>	<u>9,52</u>
					890,60	5,78			6	0,0426	0,04
9	C130-364 варіант 3	Електричний калорифер НК 500x250-15,0-3	шт	1	<u>10942,05</u>	-	10942	-	-	-	-
10	KБ20-14-6 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>287,69</u>	-	288	204	-	<u>2,0700</u>	<u>2,07</u>
					203,61	-			-	-	-
11	C1630-461 варіант 4	Заслонка з ручним приводом АЗД 133-00 Р200	шт	1	<u>939,90</u>	-	940	-	-	-	-
12	KБ20-14-7 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	<u>352,03</u>	-	1408	909	-	<u>2,3115</u>	<u>9,25</u>
					227,36	-			-	-	-
13	C1630-461 варіант 5	Заслонка з ручним приводом АЗД 192-000-03 Р250x400Р	шт	4	<u>1254,06</u>	-	5016	-	-	-	-
14	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	<u>851,66</u>	-	128	125	-	<u>8,1000</u>	<u>1,22</u>
					835,76	-			-	-	-
15	C1630-1625 варіант 4	Фільтр касетний ФБ 500x300	шт	1	<u>2062,97</u>	-	2063	-	-	-	-
16	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>904,51</u>	-	1809	1564	-	<u>7,8500</u>	<u>15,7</u>
					782,10	-			-	-	-
17	C1630-1782 варіант 8	Клапан протипожежний КПВ-1-400x200-ВЕНТС	шт	1	<u>3103,20</u>	-	3103	-	-	-	-
18	C1630-1782 варіант 7	Клапан протипожежний КПВ-1-500x250-ВЕНТС	шт	1	<u>3629,34</u>	-	3629	-	-	-	-
19	KБ20-26-3 H2,3,5=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>379,37</u>	-	379	345	-	<u>3,5535</u>	<u>3,55</u>
					345,33	-			-	-	-
20	C130-246 варіант 2	Шумоглушник СР 400x200 мм	шт	1	<u>6893,66</u>	-	6894	-	-	-	-
21	KБ20-26-5 H2,3,5=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>402,45</u>	-	402	345	-	<u>3,5535</u>	<u>3,55</u>
					345,33	-			-	-	-
22	C130-248 варіант 2	Шумоглушник СР 500x250 мм	шт	1	<u>7600,17</u>	-	7600	-	-	-	-
23	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>333,17</u>	<u>8,83</u>	333	267	<u>9</u>	<u>2,7100</u>	<u>2,71</u>
					266,56	0,42			-	0,0040	-
24	C111-1756 варіант 5	ґрати вентиляційні зовнішні РН 300x600 мм	шт	1	<u>813,20</u>	-	813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	<u>229,73</u> 205,57	<u>8,83</u> 0,42	2757	2467	<u>106</u> 5	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>25,08</u> 0,05
26	C111-1756 варіант 6	ґрати вентиляційні ДР 500x200 мм	шт	3	<u>945,80</u> -	-	2837	-	-	-	-
27	C111-1756 варіант 7	ґрати вентиляційні ДР 400x200 мм	шт	5	<u>625,52</u> -	-	3128	-	-	-	-
28	C111-1756 варіант 8	ґрати вентиляційні ДР 200x100 мм	шт	4	<u>313,40</u> -	-	1254	-	-	-	-
29	KБ20-13-5 H2,3,5=1,15	Установлення дросель-клапанів до 1000 мм	клапан	4	<u>249,67</u> 195,57	-	999	782	-	<u>2,0125</u> -	<u>8,05</u> -
30	C1630-461 варіант 6	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 150x150	шт	4	<u>346,26</u> -	-	1385	-	-	-	-
31	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>31899,47</u> 28902,72	<u>110,40</u> 82,79	957	867	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>9,03</u> 0,02
32	& C130-1119-1 варіант 8	Повітровод периметром 150x150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	6	<u>480,76</u> -	-	2885	-	-	-	-
33	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,068	<u>29460,11</u> 26463,36	<u>110,40</u> 82,79	2003	1800	<u>8</u> 6	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>18,74</u> 0,05
34	& C130-1119-1 варіант 9	Повітровод периметром 250x200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	4	<u>626,01</u> -	-	2504	-	-	-	-
35	& C130-1119-1 варіант 10	Повітровод периметром 250x150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	4	<u>557,02</u> -	-	2228	-	-	-	-
36	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,3	<u>25555,15</u> 22896,96	<u>110,40</u> 82,79	7667	6869	<u>33</u> 25	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>71,55</u> 0,24
37	& C130-1119-1 варіант 11	Повітровод периметром 400x200мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм	м	25	<u>956,57</u> -	-	23914	-	-	-	-
38	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07	<u>19564,37</u> 17229,12	<u>54,37</u> 40,78	1370	1206	<u>4</u> 3	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>12,56</u> 0,03
39	& C130-1119-1 варіант 12	Повітровод периметром 500x200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм	м	5	<u>1115,17</u> -	-	5576	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 2000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,442	<u>25555,15</u> 22896,96	<u>110,40</u> 82,79	11295	10120	<u>49</u> 37	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>105,42</u> 0,35
41	& C130-1119-1 варіант 13	Повітровод периметром 400x250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0мм	м	25	<u>1923,51</u> -	- -	48088	-	- -	- -	- -
42	KP15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,0945	<u>20168,65</u> 13925,76	- -	1906	1316	- -	<u>145,0600</u> -	<u>13,71</u> -
43	& C130-1119-1 варіант 14	Повітровод діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0мм	м	15	<u>931,65</u> -	- -	13975	-	- -	- -	- -
44	& C114-138-У-4 варіант 5	Фасонні частини повітроводів S=2,0мм	м2	9	<u>2275,82</u> -	- -	20482	-	- -	- -	- -
45	& C114-138-У-4 варіант 6	Фасонні частини повітроводів S=0,7мм	м2	12	<u>910,93</u> -	- -	10931	-	- -	- -	- -
46	& C114-138-У-4 варіант 7	Фасонні частини повітроводів S=0,5мм	м2	2	<u>793,41</u> -	- -	1587	-	- -	- -	- -
47	KB20-19-2 H2,3,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонт	1	<u>195,79</u> 151,87	<u>6,09</u> 0,29	196	152	<u>6</u> -	<u>1,5065</u> 0,0028	<u>1,51</u> -
48	C130-308 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні 400x250	шт	1	<u>957,49</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
49	KB20-18-1 H2,3,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>79,60</u> 70,72	<u>3,55</u> 0,17	80	71	<u>4</u> -	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>0,7</u> -
50	C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі , діаметр 200 мм	шт	1	<u>466,14</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -
51	KP19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,35	<u>15711,69</u> 11878,03	- -	5499	4157	- -	<u>112,4600</u> -	<u>39,36</u> -
52	& C114-138-У-4 варіант 8	Теплоізоляція Мат ламельний ТехноНІКОЛЬ S=50мм	м2	35	<u>159,76</u> -	- -	5592	-	- -	- -	- -
53	& C111-1679-2C варіант 2	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	30	<u>247,75</u> -	- -	7433	-	- -	- -	- -
54	& C11-5-2C-1 варіант 2	Ущільнювач шинорейки 5x10мм(100м)	шт	20	<u>252,82</u> -	- -	5056	-	- -	- -	- -


[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР17-19-1	Установлення електричний конвектор	100шт	0,06	<u>11232,81</u> 10884,16	-	674	653	-	<u>112,0000</u>	<u>6,72</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					60387	8074	<u>35</u> 11		<u>77,44</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					60387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52278				
		всього заробітна плата, грн.					8085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3656				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1033				
		Всього будівельні роботи, грн.					64043				

		Всього по розділу 2					64043				
		Разом прямі витрати по кошторису					342824	47729	<u>418</u> 138		<u>476,91</u> 1,21
		Разом будівельні роботи, грн.					342824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294677				
		всього заробітна плата, грн.					47867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24694				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7808				
		Всього будівельні роботи, грн.					367518				

		Всього по кошторису					367518				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					525,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55675				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірів ГП  Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Вентиляція				
1	1501-1371 варіант 1	Вентилятор електроручний ЕРВ-2-прав.-0-МСГ-6(+монт.стол, віброізолятори, клапан витратомі КВВБ); (маса=0,02)	шт	1	38000,00	38000
2	1501-1371 варіант 2	Вентилятор електроручний ЕРВ-2-прав.-0-МСГ-5(+монт.стол, віброізолятори, клапан витратомір КВВБ); (маса=0,02)	шт	1	37500,00	37500
		Разом по розділу 1				75500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2965
		Всього по розділу 1				78465
		Розділ 2. Опалення				
3	1514-4037 варіант 1	Електричний конвектор ЕВНА -0,5/230 С2М; (маса=0,08)	шт	6	1940,01	11640
		Разом по розділу 2				11640
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				457
		Всього по розділу 2				12097
		Розділ 3. Гарячий водопровід				

1	2	3	4	5	6	7
4	1514-4037 варіант 2	Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W; (маса=0,08) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3	шт	1	6689,00	6689 6689 263 6952
Розділ 4. Напірна каналізація						
5	& 1704-50258-1 варіант 1	Каналізаційна насосна станція KHC Pedrollo SAR 250-BCm 10/50; (маса=0,012) Разом по розділу 4 Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 4 Разом	шт	1	43560,00	43560 43560 1711 317 45588 137389
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 4 Разом	грн.	45271	0,007	1711 317 45588 137389
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт	грн.	45271	0,007	5396 317 142785 317

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				143102

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пусконаладжувальні роботи
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,034 тис. грн.
0,05479 тис.люд.год.
7,862 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	2268,00	-	2268	2268	-	16,0000	16
					2268,00	-			-	-	-
2	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	пристр.	3	1020,60	-	3062	3062	-	7,2000	21,6
					1020,60	-			-	-	-
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1247,40	-	1247	1247	-	8,8000	8,8
					1247,40	-			-	-	-
4	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	567,00	-	567	567	-	4,0000	4
					567,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7144	7144	-		50,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7144				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2890 4,39 718 10034 10034				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					54,79 7862				

Склав інженер-кошторисник Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Силове електрообладнання та електроосвітлення

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

403,907 тис. грн.

0,91492 тис.люд.год.

95,194 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ										
1	КР17-13-1	====ЩС-1 Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1705,51</u>	<u>164,72</u>	1706	1293	<u>165</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>	
					1293,14	7,91			8	0,0746	0,07	
2	& С113-2129-1-И	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями /	шт	1	<u>2375,01</u>	-	2375	-	-	-	-	
	варіант 5	ЩРн-36з-0У2/			-	-			-	-	-	
3	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги	комплек	1	<u>2827,90</u>	-	2828	2028	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>	
		[комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	т		2027,90	-			-	-	-	
4	& С1545-4078-1	Обмежувач імпульсних перенапруг	шт	1	<u>1473,08</u>	-	1473	-	-	-	-	
	варіант 21	трьохполюсний, ОПС1-В,3р			-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>34505,12</u> 30588,84	-	690	612	-	<u>299,9200</u>	<u>6</u>
6	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 40А АBB BMS 413В40 3Р	шт	1	<u>664,87</u>	-	665	-	-	-	-
7	варіант 26				-	-			-	-	-
7	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 32А АBB BMS 413D 32 3Р	шт	1	<u>556,70</u>	-	557	-	-	-	-
8	варіант 27				-	-			-	-	-
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>24875,20</u> 21932,22	-	2985	2632	-	<u>217,5600</u>	<u>26,11</u>
9	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 20А АBB BMS 411 C20 1Р	шт	1	<u>153,44</u>	-	153	-	-	-	-
10	варіант 28				-	-			-	-	-
10	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411C16 1Р	шт	2	<u>152,43</u>	-	305	-	-	-	-
11	варіант 29				-	-			-	-	-
11	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 6А АBB BMS411C06 1Р	шт	2	<u>131,59</u>	-	263	-	-	-	-
12	варіант 23				-	-			-	-	-
12	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач з диферанційним захистом 16А АBB BMR 415 C16 2Р	шт	7	<u>1112,26</u>	-	7786	-	-	-	-
13	варіант 30				-	-			-	-	-
13	& C1545-179-1	Монтажна DIN- рейка	шт	2	<u>44,07</u>	-	88	-	-	-	-
14	варіант 4				-	-			-	-	-
14	C117-1	Прохідна клемка сіра	шт	25	<u>21,40</u>	-	535	-	-	-	-
15	варіант 4				-	-			-	-	-
15	C117-1	Прохідна клемка жовто-зелена	шт	5	<u>16,04</u>	-	80	-	-	-	-
16	варіант 5				-	-			-	-	-
16	C117-1	Нульова шина	шт	1	<u>41,54</u>	-	42	-	-	-	-
17	варіант 6				-	-			-	-	-
17	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,1	<u>3235,96</u> 2748,25	-	324	275	-	<u>28,2800</u>	<u>2,83</u>
18	& C12-119-278	Провід ПВ3 1х2,5мм2	м	8,16	<u>12,03</u>	-	98	-	-	-	-
19	варіант 22				-	-			-	-	-
19	& C12-119-278	Провід ПВ-3 1х6мм2	м	1,02	<u>28,09</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C12-119-278 варіант 34	Провід ПВ-3 1x25мм2	м	1,02	<u>114,91</u>	-	117	-	-	-	-
		====ЩВ			-	-			-	-	-
21	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1515,55</u>	-	1516	1293	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					<u>1293,14</u>	-			-	-	-
22	& C113-2129-1-И варіант 6	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями / ЩРн-12з-0 У2 ІР54/	шт	1	<u>1359,85</u>	-	1360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>34505,12</u>	-	1035	918	-	<u>299,9200</u>	<u>9</u>
					<u>30588,84</u>	-			-	-	-
24	& C1545-4078-1 варіант 25	Автоматичний вимикач АBB S203-C32 3P	шт	1	<u>1157,38</u>	-	1157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1545-4078-1 варіант 31	Автоматичний вимикач АBB S203-B32 3P	шт	1	<u>1167,58</u>	-	1168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1545-4078-1 варіант 19	Незалежний розчиплювач РН125/160	шт	1	<u>484,26</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24875,20</u>	-	249	219	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
					<u>21932,22</u>	-			-	-	-
28	& C1545-4078-1 варіант 23	Автоматичний вимикач 6А АBB BMS411C06 1P	шт	1	<u>131,59</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,06	<u>3235,96</u>	-	194	165	-	<u>28,2800</u>	<u>1,7</u>
					<u>2748,25</u>	-			-	-	-
30	& C12-119-278 варіант 35	Провід ПВ-3 1x1,5мм2	м	5,1	<u>7,66</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C12-119-278 варіант 34	Провід ПВ-3 1x25мм2	м	1,02	<u>114,91</u>	-	117	-	-	-	-
		====ЩОА			-	-			-	-	-
32	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1515,55</u>	-	1516	1293	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					<u>1293,14</u>	-			-	-	-
33	& C113-2129-1-И варіант 8	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями / ЩРн-9з-0 У2 ІР54/	шт	1	<u>965,60</u>	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>24875,20</u>	-	498	439	-	<u>217,5600</u>	<u>4,35</u>
					<u>21932,22</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1545-4078-1 варіант 24	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411C10 1P	шт	2	<u>153,43</u> -	-	307	-	-	-	-
36	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>34505,12</u> 30588,84	-	345	306	-	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
37	& C1545-4078-1 варіант 32	Вимикач навантаження ВН32-1P	шт	1	<u>68,37</u> -	-	68	-	-	-	-
38	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>3235,96</u> 2748,25	-	97	82	-	<u>28,2800</u> -	<u>0,85</u> -
39	& C12-119-278 варіант 35	Провід ПВ-3 1х1,5мм2	м	3,06	<u>7,66</u> -	-	23	-	-	-	-
40	KP17-13-1	====ШОРЕ Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1705,51</u> 1293,14	<u>164,72</u> 7,91	1706	1293	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
41	& C113-2129-1-И варіант 7	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями / ЩУ 3/1-1 74/	шт	1	<u>2774,87</u> -	-	2775	-	-	-	-
42	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>34505,12</u> 30588,84	-	1725	1529	-	<u>299,9200</u> -	<u>15</u> -
43	& C1545-4078-1 варіант 33	Автоматичний вимикач 50А АBB BMS 413C50 3P	шт	1	<u>762,20</u> -	-	762	-	-	-	-
44	& C1545-4078-1 варіант 22	Автоматичний вимикач 40А АBB BMS 413C40 3P	шт	3	<u>664,87</u> -	-	1995	-	-	-	-
45	& C1545-4078-1 варіант 34	Автоматичний вимикач 40А ЕTIMAT10 3р С40	шт	1	<u>891,16</u> -	-	891	-	-	-	-
46	KP17-15-3	Установлення електролічильників трифазових	шт	1	<u>275,21</u> 201,37	<u>8,22</u> 7,25	275	201	<u>8</u> 7	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>1,85</u> 0,07
47	1517-1867 варіант 1	Лічильник НІК 2301 АП1	шт	1	<u>1596,00</u> -	-	1596	-	-	-	-
48	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>2827,90</u> 2027,90	-	2828	2028	-	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -
49	& C1545-4078-1 варіант 21	Обмежувач імпульсних перенапруг трьохполюсний, ОПС1-В,3р	шт	1	<u>1473,08</u> -	-	1473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,01	<u>3235,96</u> 2748,25	-	32	27	-	<u>28,2800</u>	<u>0,28</u>
51	& C12-119-278 варіант 36	Провід ПВ-3 1x16мм2	м	1,02	<u>73,30</u> -	-	75	-	-	-	-
52	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24875,20</u> 21932,22	-	249	219	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
53	& C1545-4078-1 варіант 29	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411C16 1P	шт	1	<u>152,43</u> -	-	152	-	-	-	-
54	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>534,50</u> 226,03	<u>12,63</u> 7,46	535	226	<u>13</u> 7	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
55	1504-2002 варіант 1	Ящик з перекидним рубильником та запобіжниками ЯПРП-100	шт	1	<u>5056,00</u> -	-	5056	-	-	-	-
56	KM10-682-1	Блок пластиковий	шт	1	<u>965,70</u> 675,97	-	966	676	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
57	& C1545-4078-1 варіант 20	Блок пластиковий на 2 модуля КМПн-2/2	шт	1	<u>112,16</u> -	-	112	-	-	-	-
58	& C1545-179-1 варіант 3	Профіль монтажний Z-32x40	шт	4	<u>45,08</u> -	-	180	-	-	-	-
59	KM11-168-1	=====ШКЗ Щафа контролю	шт	1	<u>1534,46</u> 835,52	<u>58,39</u> 14,21	1534	836	<u>58</u> 14	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>8</u> 0,11
60	1517-2148 варіант 2	Шафа контролю загазованості / комплект автоматики/	шт	1	<u>8486,07</u> -	-	8486	-	-	-	-
61	KM20-201-10	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	<u>849,21</u> 805,14	<u>2,00</u> 0,30	849	805	<u>2</u> -	<u>5,6800</u> 0,0032	<u>5,68</u> -
62	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу "Страж" 2S50A4	шт	1	<u>2557,51</u> -	-	2558	-	-	-	-
63	KM10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>394,71</u> 299,36	<u>1,62</u> 0,24	395	299	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
64	& 1000-1019 варіант 4	Оповісвачі світло-звуковий Hager SU213	шт	1	<u>546,87</u> -	-	547	-	-	-	-
65	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>534,50</u> 226,03	<u>12,63</u> 7,46	535	226	<u>13</u> 7	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
66	1504-2002 варіант 2	Ящик зі знижувальним трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	<u>2390,36</u> -	-	2390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,35	<u>2754,42</u> 2311,23	<u>190,77</u> 9,16	964	809	<u>67</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>7,84</u> 0,03
68	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,028	<u>33301,89</u> -	- -	932	-	- -	- -	- -
69	С1545-169 варіант 4	Перемикач заземлювальна ПГС50-560	шт	10	<u>72,89</u> -	- -	729	-	- -	- -	- -
70	С1545-170 варіант 1	Прапорець	шт	20	<u>43,72</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							78546	20729	<u>493</u> 54		<u>196,65</u> 0,49
Разом устаткування, грн.							11600				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							457				
Всього устаткування, грн.							12057				
Разом будівельні роботи, грн.							66946				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45724				
всього заробітна плата, грн.							20783				
Загальновиробничі витрати, грн.							10104				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3065				
Всього будівельні роботи, грн.							77050				

Всього по розділу 1							89106				
Розділ 2. СВІТЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ											
71	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	<u>69930,38</u> 16182,75	<u>253,30</u> 223,52	20280	4693	<u>73</u> 65	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>45,48</u> 0,6
72	& С100-1507-9-1 варіант 7	Світильник світлодіодний накладний 8 Вт	шт	15	<u>1349,97</u> -	- -	20250	-	- -	- -	- -
73	& С100-1507-9-1 варіант 8	Світильник світлодіодний аварійний в комплекті з автономним джерелом живлення 8Вт	шт	14	<u>4405,89</u> -	- -	61682	-	- -	- -	- -
74	КБ21-17-12 Н2,3,5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>18395,73</u> 16423,29	<u>1411,85</u> 391,02	368	328	<u>28</u> 8	<u>150,8800</u> 2,8954	<u>3,02</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C100-1507-9-1 варіант 5	Світильник "ВИХІД" " ВХІД" 8Вт	шт	2	<u>1093,96</u>	-	2188	-	-	-	-
76	& C100-1507-9-1 варіант 6	Ліхтар ручний акумуляторний "Луч-139"	шт	5	<u>1238,80</u>	-	6194	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					110962	5021	<u>101</u> 73		<u>48,5</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110962 105840 5094 2527 4,77 781 113489				
		----- Всього по розділу 2					113489				
		Розділ 3. КАБЕЛЬНІ ВИРОБИ									
77	КМ8-407-2	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,5	<u>32736,88</u> 7421,74	<u>19912,74</u> 5139,88	16368	3711	<u>9956</u> 2570	<u>71,9300</u> 49,8090	<u>35,97</u> 24,9
78	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	36,4	<u>106,39</u>	-	3873	-	-	-	-
79	C113-135 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,6	<u>107,03</u>	-	1670	-	-	-	-
80	КМ8-407-4	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм	100 м	0,01	<u>16421,50</u> 10109,58	<u>390,82</u> 18,76	164	101	<u>4</u>	<u>97,9800</u> 0,1770	<u>0,98</u>
81	C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,04	<u>189,00</u>	-	197	-	-	-	-
82	КМ8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	5,64	<u>7467,37</u> 3619,65	<u>164,72</u> 7,91	42116	20415	<u>929</u> 45	<u>36,8000</u> 0,0746	<u>207,55</u> 0,42
83	& C1530-1-50 варіант 5	Гофротруба діам. 20 мм	м	521,22	<u>19,66</u>	-	10247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C1530-1-50 варіант 6	Гофротруба діам. 25 мм	м	27,54	<u>23,83</u> -	-	656	-	-	-	-
85	& C1530-1-50 варіант 8	Гофротруба діам.32 мм	м	15,3	<u>24,10</u> -	-	369	-	-	-	-
86	& C1530-1-50 варіант 7	Гофротруба діам.40мм	м	11,22	<u>32,36</u> -	-	363	-	-	-	-
87	KP17-8-2	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби</i>	100м	2,63	<u>1406,97</u> 913,20	-	3700	2402	-	<u>9,6400</u>	<u>25,35</u>
88	& C12-119-278 варіант 24	Кабель ВВГнг LS 2х1,5мм2	м	11,22	<u>28,14</u> -	-	316	-	-	-	-
89	& C12-119-278 варіант 25	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2	м	96,9	<u>39,62</u> -	-	3839	-	-	-	-
90	& C12-119-278 варіант 21	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/E30) ,2х1,5мм2	м	6,12	<u>96,40</u> -	-	590	-	-	-	-
91	& C12-119-278 варіант 26	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/E30) , 3х1,5мм2	м	102	<u>126,48</u> -	-	12901	-	-	-	-
92	& C12-119-278 варіант 27	Кабель силовий КВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/E30) , 4х1,0мм2	м	40,8	<u>41,06</u> -	-	1675	-	-	-	-
93	& C12-119-278 варіант 28	Кабель силовий КВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/E30) , 4х1,5мм2	м	6,12	<u>50,33</u> -	-	308	-	-	-	-
94	& C12-119-278 варіант 29	Кабель силовий КВВГнг -FRLS(NHXXHFE 180/E30) , 5х1,0мм2	м	5,1	<u>47,28</u> -	-	241	-	-	-	-
95	KP17-8-3	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби</i>	100м	2,7	<u>2042,00</u> 1446,53	-	5513	3906	-	<u>15,2700</u>	<u>41,23</u>
96	& C12-119-278 варіант 31	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2	м	219,3	<u>41,10</u> -	-	9013	-	-	-	-
97	& C12-119-278 варіант 37	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2	м	17,34	<u>63,24</u> -	-	1097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C12-119-278 варіант 32	Кабель ВВГнг LS 5x1,5мм2	м	24,48	<u>43,41</u> -	-	1063	-	-	-	-
99	& C12-119-278 варіант 33	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 3х2,5мм2	м	7,14	<u>140,43</u> -	-	1003	-	-	-	-
100	& C12-119-278 варіант 30	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 3х4мм2	м	5,1	<u>192,66</u> -	-	983	-	-	-	-
101	& C12-119-278 варіант 38	Кабель силовий КВВГнг -LS , 7х1,5мм2	м	2,04	<u>55,79</u> -	-	114	-	-	-	-
102	КР17-8-4	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби</i>	100м	0,2	<u>2637,00</u> <u>1878,50</u>	-	527	376	-	<u>19,8300</u>	<u>3,97</u>
103	& C12-119-278-1 варіант 6	Кабель ВВГ нгд-LS 5х4мм2	м	5,1	<u>102,64</u> -	-	523	-	-	-	-
104	& C12-119-278-1 варіант 7	Кабель ВВГ нгд-LS 5х6мм2	м	15,3	<u>153,59</u> -	-	2350	-	-	-	-
105	КР17-8-5	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби</i>	100м	0,5	<u>2774,75</u> <u>1964,70</u>	-	1387	982	-	<u>20,7400</u>	<u>10,37</u>
106	& C12-119-278-1 варіант 8	Кабель ВВГ нгд-LS 5х10 мм2	м	51	<u>247,91</u> -	-	12643	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					135809	31893	<u>10889</u> 2615		<u>325,42</u> 25,32
		Разом будівельні роботи, грн.					135809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93027				
		всього заробітна плата, грн.					34508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5570				
		Всього будівельні роботи, грн.					153414				

		Всього по розділу 3					153414				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. ЕЛЕКТРОУСАНОВОЧНІ ВИРОБИ									
107	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2493,71</u>	-	199	199	-	<u>26,5800</u>	<u>2,13</u>
					2486,56	-			-	-	-
108	& C113-2109-2	Вимикач одноклавішний	шт	7	<u>96,38</u>	-	675	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
109	& C113-2109-2	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>217,87</u>	-	218	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
110	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2798,68</u>	-	224	223	-	<u>29,8400</u>	<u>2,39</u>
					2791,53	-			-	-	-
111	& C113-2109-2	Перемикач однополюсний перехідний	шт	8	<u>308,57</u>	-	2469	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
112	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,33	<u>2493,71</u>	-	823	821	-	<u>26,5800</u>	<u>8,77</u>
					2486,56	-			-	-	-
113	& C1512-134	Розетка штепсельна двомісна накладна	шт	26	<u>233,90</u>	-	6081	-	-	-	-
	варіант 3	IP44 з захистом від дітей			-	-			-	-	-
114	& C1512-134	Розетка штепсельна одномісна накладна	шт	7	<u>142,10</u>	-	995	-	-	-	-
	варіант 4	IP44 з захистом від дітей			-	-			-	-	-
115	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,54	<u>4949,71</u>	-	2673	2277	-	<u>42,3200</u>	<u>22,85</u>
	H2,3,5=1,15				4216,34	-			-	-	-
116	& C1630-1531-19	Коробка монтажна зовнішня	шт	54	<u>70,00</u>	-	3780	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					18137	3520	-		<u>36,14</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					18137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14617				
		всього заробітна плата, грн.					3520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					574				
		Всього будівельні роботи, грн.					19943				


		Всього по розділу 4					19943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Демонтажні роботи									
117	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,4	<u>683,68</u>	-	273	273	-	<u>7,6500</u>	<u>3,06</u>
					683,68	-			-	-	-
118	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,5	<u>774,59</u>	-	387	387	-	<u>8,2800</u>	<u>4,14</u>
					774,59	-			-	-	-
119	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,5	<u>2192,81</u>	-	1096	1096	-	<u>23,4400</u>	<u>11,72</u>
					2192,81	-			-	-	-
120	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	12	<u>1128,74</u>	-	13545	13545	-	<u>12,6300</u>	<u>151,56</u>
					1128,74	-			-	-	-
121	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	<u>3782,23</u>	-	189	189	-	<u>40,4300</u>	<u>2,02</u>
					3782,23	-			-	-	-
122	KP17-2-13	Демонтаж металевих гільз для проходу кабелів	100м	0,42	<u>6255,72</u>	-	2627	2524	-	<u>66,0100</u>	<u>27,72</u>
					6008,89	-			-	-	-
123	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5667	<u>138,86</u>	-	79	79	-	<u>1,6300</u>	<u>0,92</u>
					138,86	-			-	-	-
124	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	0,5667	<u>90,31</u>	<u>90,31</u>	51	-	<u>51</u>	-	-
					-	14,49			8	0,1240	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 5					18247	18093	<u>51</u>		<u>201,14</u>
									8		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					18247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103				
		всього заробітна плата, грн.					18101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9709				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3198				
		Всього будівельні роботи, грн.					27956				

		Всього по розділу 5					27956				
		Разом прямі витрати по кошторису					361701	79256	<u>11534</u>		<u>807,85</u>
									2750		26,54
		Разом устаткування, грн.					11600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					457				
		Всього устаткування, грн.					12057				
		Разом будівельні роботи, грн.					350101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					82006 41750 80,53 13188 391851 403907				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					914,92 95194				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП  Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

33,143 тис. грн.

0,1562 тис.люд.год.

16,269 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1 існуючий	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад пожежної сигналізації ППКП «Тірас-16П»)	шт	1	<u>3735,72</u> 3666,38	<u>1,62</u> 0,24	3736	3666	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор 12В, 7 А/ч)	шт	1	<u>66,63</u> 63,76	<u>-</u> -	67	64	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД2-Тірас у нормальному виконанні	шт	8	<u>358,68</u> 299,36	<u>1,62</u> 0,24	2869	2395	<u>13</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>25,6</u> 0,02
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС пожежний ручний СПР Тірас	шт	2	<u>188,28</u> 149,68	<u>6,30</u> 0,95	377	299	<u>13</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
5	290220-1244 варіант 2	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	5	<u>17,30</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1517-1544 варіант 1	Резистор МЛТ-0,25	шт	8	27,53	-	220	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	7356	6424	28 4		66,24 0,04
		Разом устаткування, грн.					220				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				
		Всього устаткування, грн.					229				
		Разом будівельні роботи, грн.					7136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					684				
		всього заробітна плата, грн.					6428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					859				
		Всього будівельні роботи, грн.					10109				

		Всього по розділу 1					10338				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	2	358,68	1,62	717	599	3	3,2000	6,4
					299,36	0,24			-	0,0026	0,01
8 & 1000-1019	варіант 3	Оповіщувачі світлові ОС3-2	шт	2	748,83	-	1498	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	2215	599	3		6,4 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2215		-		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1613				
		всього заробітна плата, грн.					599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83				
		Всього будівельні роботи, грн.					2497				


		Всього по розділу 2					2497				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система пожежного спостереження									
9	КМ10-172-4 існуючий	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці (Модуль цифрового автодозвону «МЦА-GSM» - 1шт.)	шт	1	<u>299,36</u> 299,36	- -	299	299	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					299	299	- -		<u>3,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					299 299 141 0,25 41 440				

		Всього по розділу 3					440				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
10	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,5	<u>8727,86</u> 7096,70	- -	4364	3548	- -	<u>67,9500</u> -	<u>33,98</u> -
11	& С12-119-278-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий N2X HFE 180/E30, 2х1, 5мм ²	м	51	<u>84,74</u> -	- -	4322	-	- -	- -	- -
12	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводі по необштукатуреній поверхні	100м	0,7	<u>2917,18</u> 2748,25	- -	2042	1924	- -	<u>28,2800</u> -	<u>19,8</u> -
13	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,3	<u>1644,95</u> 645,91	<u>858,79</u> 231,78	493	194	<u>258</u> 70	<u>6,2600</u> 2,2327	<u>1,88</u> 0,67
14	КБ21-12-2 H2,3;5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>5369,80</u> 3802,55	<u>34,64</u> 30,57	1611	1141	<u>10</u> 9	<u>37,7200</u> 0,2808	<u>11,32</u> 0,08
15	290518-4019 варіант 1	Короб широкий	м	10	<u>15,67</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
16	290518-4019 варіант 2	Короб вузький	м	20	<u>14,69</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
17	& С12-119-278 варіант 20	Провід ПСВВ 4х0,4	м	102	<u>30,56</u> -	- -	3117	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16400	6807	<u>268</u> 79		<u>66,98</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					451 19 470 15949 8874 6886 3451 6,58 1074 19400 19869				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					26270 671 28 699 25599 11171 14212 6846 12,58 2057 32445 33143	14129	<u>299</u> 83		<u>142,82</u> 0,8
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					156,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16269				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010


Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8,308 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-1004 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,001)	шт	1	593,75	594
2	& 1000-1011 варіант 1	Сповіщувачі пожежний димовий СПД2-Тірас; (маса=0,00015)	шт	8	815,00	6520
3	& 1000-1010 варіант 1	Сповіщувачі пожежний ручний СПР "Тірас"; (маса=0,00015)	шт	2	440,00	880
		Разом				7994
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				314
		Всього по кошторису				8308

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,769 тис. грн.
0,03696 тис.люд.год.
5,304 тис. грн.
6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1559,25	-	1559	1559	-	11,0000	11
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	1559,25	-	3260	3260	-	-	-
					3260,25	-			-	23,0000	23
					3260,25	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4819	4819	-		34
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4819				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					485				
		Всього будівельні роботи, грн.					6769				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6769				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					36,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5304				

Склав

інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Монтаж дизель-генератора

Кошторисна вартість об’єкта 213,101 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,88445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,317 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на монтаж дизель-генератора	138,203	-	138,203	0,72389	83,281	-
2	04-01-02	на зовнішнє заземлення дизель-генератора	74,898	-	74,898	0,16056	16,036	-
		Всього:	213,101	-	213,101	0,88445	99,317	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	монтаж дизель-генератора	-	0,61180	0,05909	-	-	0,67089	0,05300	0,72389
		-	66,594	8,012	-	-	74,606	8,675	83,281
04-01-02	зовнішнє заземлення дизель-генератора	0,10695	0,03286	0,00231	0,00196	-	0,14408	0,01648	0,16056
		9,561	3,289	0,258	0,23	-	13,338	2,698	16,036
	Разом :	0,10695	0,64466	0,06140	0,00196	-	0,81497	0,06948	0,88445
		9,561	69,883	8,27	0,23	-	87,944	11,373	99,317

Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на монтаж дизель-генератора

Монтаж дизель-генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


138,203 тис. грн.
0,72389 тис.люд.год.
83,281 тис. грн.
4,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	105921,87 66594,43	26179,02 8012,31	105922	66594	26179 8012	611,8000 59,0887	611,8 59,09
		Разом прямі витрати по кошторису					105922	66594	26179 8012		611,8 59,09
		Разом будівельні роботи, грн.					105922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13149				
		всього заробітна плата, грн.					74606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8675				
		Всього будівельні роботи, грн.					138203				

		Всього по кошторису					138203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					723,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83281				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).
145

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на зовнішнє заземлення дизель-генератора
Монтаж дизель-генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,898 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,036 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд


Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,1035	<u>33901,91</u>	-	3509	3509	-	<u>368,9000</u>	<u>38,18</u>
					33901,91	-			-	-	-
2	KP20-40-1	Навантаження ґрунту вручну	1 т	15,84	<u>138,86</u>	-	2200	2200	-	<u>1,6300</u>	<u>25,82</u>
					138,86	-			-	-	-
3	C311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	15,84	<u>84,22</u>	<u>84,22</u>	1334	-	<u>1334</u>	-	-
					-	14,49			230	0,1240	1,96
4	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,15	<u>1234,71</u>	-	8828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1421-9504 варіант 1	Гравій, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	4,84	<u>1495,22</u>	-	7237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,099	<u>14771,95</u>	-	1462	1462	-	<u>173,4000</u>	<u>17,17</u>
					14771,95	-			-	-	-
7	KБ34-103-1 H2,3,5=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,095	<u>24723,06</u>	-	2349	2248	-	<u>255,3000</u>	<u>24,25</u>
					23661,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	95,95	<u>155,65</u>	-	14935	-	-	-	-
9	KB34-103-1 H2,3,5=1,15	Улаштування гіпз із сталевих труб, до 2-х каналів	км	0,006	<u>24723,06</u>	-	148	142	-	<u>255,3000</u>	<u>1,53</u>
10	C113-8 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	6,024	<u>242,73</u>	-	1462	-	-	-	-
11	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,58	<u>2774,75</u>	-	1609	1140	-	<u>20,7400</u>	<u>12,03</u>
12	& C12-119-278-1 варіант 8	Кабель ВВГ нгд-LS 5х10 мм2	м	59,16	<u>247,91</u>	-	14666	-	-	-	-
13	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4666,17</u>	<u>3338,79</u>	1866	462	<u>1336</u>	<u>11,2000</u>	<u>4,48</u>
14	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,0158	<u>44129,41</u>	-	697	-	-	-	-
15	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,73	<u>2754,42</u>	<u>190,77</u>	2011	1687	<u>139</u>	<u>22,4000</u>	<u>16,35</u>
16	C1110-171 варіант 4	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,092	<u>33301,89</u>	-	3064	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					67377	12850	<u>2809</u>		<u>139,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67377		488		4,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51718				
		всього заробітна плата, грн.					13338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2698				
		Всього будівельні роботи, грн.					74898				

		Всього по кошторису					74898				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					160,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16036				

Склав інженер-кошторисник  Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Тарас РУДИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01


на будівництво : Зовнішні мережі тепlopостачання

Кошторисна вартість об`єкта 109,463 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,424 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Ввід тепломережі	109,463	-	109,463	0,11062	12,424	-
		Всього:	109,463	-	109,463	0,11062	12,424	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Ввід тепломережі	<u>0,07405</u> 7,834	<u>0,01260</u> 1,444	<u>0,01395</u> 1,509	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10060</u> 10,787	<u>0,01002</u> 1,637	<u>0,11062</u> 12,424
	Разом :	<u>0,07405</u> 7,834	<u>0,01260</u> 1,444	<u>0,01395</u> 1,509	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10060</u> 10,787	<u>0,01002</u> 1,637	<u>0,11062</u> 12,424

Склав

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

Тарас РУДИЙ

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування).
145

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Ввід тепломережі
Зовнішні мережі тепlopостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 109,463 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,24	<u>6409,67</u> 184,99	<u>6224,68</u> 2015,24	1538	44	<u>1494</u> 484	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,51</u> 4,32
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01	<u>30760,41</u> 30760,41	- -	308	308	- -	<u>361,0800</u> -	<u>3,61</u> -
3	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий / для обсіпки труб/	м3	7,7	<u>1234,71</u> -	- -	9507	-	- -	- -	- -
4	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,07	<u>14771,95</u> 14771,95	- -	1034	1034	- -	<u>173,4000</u> -	<u>12,14</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,17	<u>794,81</u> -	<u>794,81</u> 204,94	135	-	<u>135</u> 35	- 1,7544	- 0,3
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,17	<u>8893,22</u> 1972,03	<u>6921,19</u> 2440,84	1512	335	<u>1177</u> 415	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,58</u> 4,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					14034	1721	<u>2806</u> 934		<u>19,84</u> 8,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14034 9507 2655 1522 3,42 559 15556				
		----- Всього по розділу 1					15556				
		Розділ 2. Трубопроводи									
7	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,32	<u>1642,93</u> 148,35	<u>136,40</u> 49,61	2169	196	<u>180</u> 65	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>2,19</u> 0,57
8	KB24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,0215	<u>295505,51</u> 157266,48	<u>130267,16</u> 22246,84	6353	3381	<u>2801</u> 478	<u>1444,8000</u> 206,2949	<u>31,06</u> 4,44
9	C113-1505 варіант 1	Труби попередньо теплогідроізовані, діаметром 2108/200	м	21,6075	<u>2035,69</u> -	- -	43986	-	- -	- -	- -
10	KP16-23-4	Установлення різниці ваги сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,04972	<u>94038,84</u> 49487,60	<u>37050,52</u> 626,37	4676	2461	<u>1842</u> 31	<u>406,8700</u> 5,9315	<u>20,23</u> 0,29
11	C113-1515 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=1,1 м	шт	4	<u>5518,23</u> -	- -	22073	-	- -	- -	- -
12	C113-1545 варіант 1	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 200 мм	шт	4	<u>406,34</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
13	C113-1535 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	2	<u>693,11</u> -	- -	1386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1574 варіант 1	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	6	<u>1042,44</u> -	- -	6255	-	- -	- -	- -
15	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки	100 м	0,215	<u>370,76</u> <u>350,81</u>	<u>19,95</u> <u>6,07</u>	80	75	<u>5</u> <u>1</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0447</u>	<u>0,73</u> <u>0,01</u>
16	C111-1721- 11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Теплові мережі", 100x0,8	м	21,5	<u>3,34</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
17	КМ37-1-2	Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм	стик	6	<u>52,81</u> 52,81	- -	317	317	- -	<u>0,5000</u> -	<u>3</u> -
18	КМ37-2-2	Протирання ацетоном контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм	стик	6	<u>15,41</u> 13,20	- -	92	79	- -	<u>0,1250</u> -	<u>0,75</u> -
19	КМ37-34-8	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стілки до 9-14 мм	стик	6	<u>183,54</u> 174,64	- -	1101	1048	- -	<u>1,4750</u> -	<u>8,85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					90185	7557	<u>4828</u> 575		<u>66,81</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90185 77800 8132 3723 6,6 1078 93908				

		Всього по розділу 2					93908				
		Разом прямі витрати по кошторису					104219	9278	<u>7634</u> 1509		<u>86,65</u> 13,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					104219 87307 10787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5244 10,02 1637 109463				
		----- Всього по кошторису					109463				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					110,62 12424				

Склав інженер-проектувальник  Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП  Тарас РУДИЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]