

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області
К-02-61-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на вогнезахист будівельних конструкцій (елементи кровляної системи покрівлі)

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам'янської міської ради "Благоустрій", за адресою: проспект Гімназичний, 61, м. Кам'янське Дніпропетровської області

Основа:
креслення (специфікації) № К-02-61-2024-В3.С

Кошторисна вартість 675,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,027 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-73-1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Фенікс ДБ на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	22,365	<u>7560.20</u> 7533,07	<u>23.78</u> 1,10	169084	168477	<u>532</u> 25	<u>64.6116</u> 0,0091	<u>1445.04</u> 0,2
2	С1113-286 варіант 2	Засіб вогнебіозахисту деревини, ємністю 25 кг. "Фенікс ДБ"	кг	1225	<u>349.63</u> -	<u>-</u> -	428297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					597381	168477	<u>532</u> 25		<u>1445.04</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					597381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					428372				
		всього заробітна плата, грн.					168502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					675569				

		Всього по кошторису					675569				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1570,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192027				

Склав _____ Т.С.Капран
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.О.Середа
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]