

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовлення території буівництва за кресленням ГП
Підготовлення території буівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,030 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02069 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,222 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3816	<u>7421,35</u> -	<u>7421,35</u> 1429,20	2832	-	<u>2832</u> 545	<u>-</u> 13,5762	<u>-</u> 5,18
2	КБ1-24-13 к=2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м)	1000м3	0,3816	<u>12842,50</u> -	<u>12842,50</u> 2473,21	4901	-	<u>4901</u> 944	<u>-</u> 23,4934	<u>-</u> 8,97
3	КБ1-30-2 к=3	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід (3 проходи)	1000м2	2,544	<u>928,66</u> -	<u>928,66</u> 178,84	2363	-	<u>2363</u> 455	<u>-</u> 1,6988	<u>-</u> 4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					10096	-	<u>10096</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10096		1944		<u>18,47</u>
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278				
		Всього будівельні роботи, грн.					11030				

		Всього по кошторису					11030				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2222				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР
на архітектурні рішення**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16860,340 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,9954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1641,185 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Перемички									
		арк. 4									
1	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,2	<u>8046.86</u>	<u>5473.85</u>	1609	346	<u>1095</u>	<u>23.6060</u>	<u>4.72</u>
					1731,97	1903,12			381	22,4931	4,5
2	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	<u>218.91</u>	-	1751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	K582821-554	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>94,47</u>	-	378	-	-	-	-
4	K582821-553	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>81,09</u>	-	649	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4387	346	<u>1095</u> 381		<u>4,72</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн.					4387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2946				
		всього заробітна плата, грн.					727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138				
		Всього будівельні роботи, грн.					4796				

		Всього по розділу 1					4796				
		Розділ 2. Прямок									
5	КБ8-3-7	арк. 6 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,17	<u>2943,02</u> 2941,37	-	500	500	-	<u>36,8500</u> -	<u>6,26</u> -
6	& C111-2001-11	Гідроізоляція MasterSeal M 336	кг	8,5	<u>880,92</u> -	-	7488	-	-	-	-
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,027	<u>11022,83</u> 4424,06	<u>110,94</u> 94,47	298	119	3 3	<u>61,8750</u> 1,1355	<u>1,67</u> 0,03
8	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,01	<u>497223,30</u> 36124,37	<u>17891,25</u> 5435,51	4972	361	<u>179</u> 54	<u>463,4300</u> 60,5024	<u>4,63</u> 0,61
		Разом прямі витрати по розділу 2					13258	980	<u>182</u> 57		<u>12,56</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					13258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12096				
		всього заробітна плата, грн.					1037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					587 1,58 199 13845				

		Всього по розділу 2					13845				
		Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"									
9	КБ6-37-3	арк. 9 Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,28	<u>2228.88</u> 2182,76	<u>46.12</u> 11,98	624	611	<u>13</u> 3	<u>27.3460</u> 0,1155	<u>7.66</u> 0,03
10	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,54	<u>3339.32</u> 3330,78	<u>8.54</u> 7,59	1803	1799	<u>4</u> 4	<u>45.3970</u> 0,1010	<u>24.51</u> 0,05
11	& С111-1714-19	Шнур типу "Вілатерм" 20мм	м	29,4	<u>8.78</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-826-35	Профіль з вставкою PARV 46-20, h-15	м.п.	54	<u>612.28</u> -	<u>-</u> -	33063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	300	<u>6.25</u> -	<u>-</u> -	1875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	9,8	<u>598.41</u> -	<u>-</u> -	5864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,8	<u>1318.64</u> 1314,20	<u>-</u> -	1055	1051	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>13.33</u> -
16	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0,816	<u>3830.54</u> -	<u>-</u> -	3126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					47668	3461	<u>17</u> 7		<u>45.5</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47668 44190 3468 1932 5,1 637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49600				

		Всього по розділу 3					49600				
		Розділ 4. Опорядження зовнішнє									
		арк. 10									
		=====									
17	ХБ4-8-3	Тип 1 (93,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,93	54429.83 26114,56	- -	50620	24287	- -	305.0410 -	283.69 -
18	& С114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	20,46	3629.21 -	- -	74254	-	- -	- -	- -
19	& С1550-64-8	Ceresit СТ-335 КІ-300N (дюбель з металевим цвяхом 300х10мм)	шт	744	28.61 -	- -	21286	-	- -	- -	- -
20	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,93	15077.97 5829,18	- -	14023	5421	- -	68.0900 -	63.32 -
21	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174 =====	кг	260,4	112.71 -	- -	29350	-	- -	- -	- -
22	КБ26-35-5	Тип 2 (115 м2) Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,75	1318.64 1314,20	- -	7582	7557	- -	16.6650 -	95.82 -
23	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	5,865	4601.04 -	- -	26985	-	- -	- -	- -
24	& С1550-64-1	Ceresit СТ-335 КІ-120N (дюбель з металевим цвяхом 120х10мм) =====	шт	920	18.41 -	- -	16937	-	- -	- -	- -
		Тип 3 (23,0 м2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,23	<u>54429.83</u> 26114,56	- -	12519	6006	- -	<u>305.0410</u> -	<u>70.16</u> -
26	& С114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	5,06	<u>3629.21</u> -	- -	18364	-	- -	- -	- -
27	& С1550-64-8	Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)	шт	184	<u>28.61</u> -	- -	5264	-	- -	- -	- -
28	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,23	<u>15077.97</u> 5829,18	- -	3468	1341	- -	<u>68.0900</u> -	<u>15.66</u> -
29	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	64,4	<u>112.71</u> -	- -	7259	-	- -	- -	- -
30	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,15	<u>1318.64</u> 1314,20	- -	1516	1511	- -	<u>16.6650</u> -	<u>19.16</u> -
31	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	1,173	<u>4601.04</u> -	- -	5397	-	- -	- -	- -
32	& С1550-64-1	Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)	шт	184	<u>18.41</u> -	- -	3387	-	- -	- -	- -
33	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,23	<u>20554.30</u> 8033,55	<u>66.39</u> 59,04	4727	1848	<u>15</u> 14	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>23.43</u> 0,18
34	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,23	<u>3852.43</u> 3736,15	<u>39.83</u> 35,43	886	859	<u>9</u> 8	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>10.9</u> 0,11
35	РС1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати	100 м	0,23	<u>973.41</u> 903,92	<u>66.39</u> 59,04	224	208	<u>15</u> 14	<u>12.3200</u> 0,7854	<u>2.83</u> 0,18
36	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	10,12	<u>58.82</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	41,814	<u>540.21</u>	-	22588	-	-	-	-
38	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	276	<u>8.34</u>	-	2302	-	-	-	-
39	ХБ4-8-1	Тип 4 (32,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,07	<u>52370.05</u> 24071,05	-	3666	1685	-	<u>281.1710</u>	<u>19.68</u>
40	& C114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	0,385	<u>3629.21</u>	-	1397	-	-	-	-
41	& C1550-64-1	Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)	шт	56	<u>18.41</u>	-	1031	-	-	-	-
42	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,07	<u>15077.97</u> 5829,18	-	1055	408	-	<u>68.0900</u>	<u>4.77</u>
43	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 =====	кг	19,6	<u>112.71</u>	-	2209	-	-	-	-
44	ХБ4-8-1	Тип 6 (31,0 м2) Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,31	<u>52370.05</u> 24071,05	-	16235	7462	-	<u>281.1710</u>	<u>87.16</u>
45	& C114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	1,705	<u>3629.21</u>	-	6188	-	-	-	-
46	& C1550-64-1	Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)	шт	248	<u>18.41</u>	-	4566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,31	<u>15077.97</u> 5829,18	<u>-</u> -	4674	1807	<u>-</u> -	<u>68.0900</u> -	<u>21.11</u> -
48	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	86,8	<u>112.71</u> -	<u>-</u> -	9783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-773-61	Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий	м.п.	33	<u>119.84</u> -	<u>-</u> -	3955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							384292	60400	<u>39</u> 36		<u>717.69</u> 0,47
Разом будівельні роботи, грн.							384292				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							323853				
всього заробітна плата, грн.							60436				
Загальновиробничі витрати, грн.							32231				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10378				
Всього будівельні роботи, грн.							416523				

Всього по розділу 4							416523				
Розділ 5. Покрівля											
арк. 11											
=====											
Тип 1 (40,0 м2)											
50	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,4	<u>10432.46</u> 2124,41	<u>162.30</u> 50,49	4173	850	<u>65</u> 20	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>10.78</u> 0,22
51	& С111-859-1-14	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	44	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	6298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	4,2	<u>2044.98</u> 299,76	<u>345.33</u> 102,73	8589	1259	<u>1450</u> 431	<u>4.7080</u> 1,1157	<u>19.77</u> 4,69
53	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,4	<u>10103.98</u> 2729,26	<u>2085.14</u> 651,90	4042	1092	<u>834</u> 261	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>16.89</u> 2,85
54	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,4	<u>12158.08</u> 348,36	<u>955.85</u> 297,29	4863	139	<u>382</u> 119	<u>5.3900</u> 3,2263	<u>2.16</u> 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,4	<u>1461.90</u> 1217,28	<u>60.84</u> 51,81	585	487	<u>24</u> 21	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>7.13</u> 0,25
56	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	44	<u>132.62</u> -	<u>-</u> -	5835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,4	<u>10222.40</u> 9301,04	<u>361.00</u> 148,21	4089	3720	<u>144</u> 59	<u>132.4180</u> 1,9278	<u>52.97</u> 0,77
58	& С114-К197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	8,652	<u>3369.92</u> -	<u>-</u> -	29157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С114-К197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	4,12	<u>5537.42</u> -	<u>-</u> -	22814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	44	<u>58.82</u> -	<u>-</u> -	2588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	43,2	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	23337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	160	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	13,9	<u>12890.83</u> 4548,33	<u>110.94</u> 94,47	179183	63222	<u>1542</u> 1313	<u>63.6130</u> 1,1355	<u>884.22</u> 15,78
64	КБ11-11-6 К=25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок ДО 125 ММ =====	100м2	13,9	<u>53792.84</u> 3440,94	<u>715.77</u> 609,51	747720	47829	<u>9949</u> 8472	<u>48.1250</u> 7,3260	<u>668.94</u> 101,83
65	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,15	<u>10103.98</u> 2729,26	<u>2085.14</u> 651,90	1516	409	<u>313</u> 98	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>6.33</u> 1,07
66	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,15	<u>17368.68</u> 497,65	<u>1365.50</u> 424,70	2605	75	<u>205</u> 64	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>1.16</u> 0,69
67	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,15	<u>3463.12</u> 2783,35	<u>106.79</u> 65,58	519	418	<u>16</u> 10	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>5.42</u> 0,13
68	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	16,2	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	8751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	60	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,13	<u>10103.98</u> 2729,26	<u>2085.14</u> 651,90	1314	355	<u>271</u> 85	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>5.49</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,13	<u>17368.68</u> 497,65	<u>1365.50</u> 424,70	2258	65	<u>178</u> 55	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>1</u> 0,6
72	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,13	<u>3463.12</u> 2783,35	<u>106.79</u> 65,58	450	362	<u>14</u> 9	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>4.7</u> 0,11
73	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	14,04	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	7585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	52	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	PC1-4-1	Парапет вузол 1 Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,16	<u>20554.30</u> 8033,55	<u>66.39</u> 59,04	3289	1285	<u>11</u> 9	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>16.3</u> 0,13
76	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,16	<u>3852.43</u> 3736,15	<u>39.83</u> 35,43	616	598	<u>6</u> 6	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>7.58</u> 0,08
77	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	100 м	0,16	<u>1615.86</u> 1500,50	<u>110.21</u> 98,01	259	240	<u>18</u> 16	<u>20.4512</u> 1,3038	<u>3.27</u> 0,21
78	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	38,592	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	20848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	192	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	1601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	17	<u>33.43</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	16,8	<u>475.79</u> -	<u>-</u> -	7993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С111-16-45	Костиль К1 -4х40х840	шт	27	<u>54.96</u> -	<u>-</u> -	1484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,5	<u>1318.64</u> 1314,20	<u>-</u> -	659	657	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>8.33</u> -
84	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,51	<u>4601.04</u> -	<u>-</u> -	2347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	100	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	1721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7x70 Ц6	шт	100	<u>6.25</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
87	КБ12-15-1	Карнизний вузол 2 Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,03	<u>10656.82</u> 10444,72	<u>212.10</u> 56,85	320	313	<u>7</u> 2	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>4.38</u> 0,02
88	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	3,15	<u>475.79</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3x150 з EPDM шайбою	шт	100	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	1721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
90	РС1-2-3	Вузол 3 Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,02	<u>3463.12</u> 2783,35	<u>106.79</u> 65,58	69	56	<u>2</u> 1	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>0.72</u> 0,02
91	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	2,16	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	1167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	1	<u>33.43</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
93	КБ8-5-1	Парапет Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,7	<u>5447.16</u> 678,12	<u>146.91</u> 60,92	25602	3187	<u>690</u> 286	<u>9.0200</u> 0,6732	<u>42.39</u> 3,16
		=====									
94	КР8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,09	<u>4802.26</u> 4802,26	<u>-</u> -	432	432	<u>-</u> -	<u>60.8960</u> -	<u>5.48</u> -
95	& C111-180719	Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)	м	6	<u>304.47</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-180723	Воротник від круг. жолоба в круг. трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG1501000)	шт	1	<u>281.93</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-180722	Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	3	<u>194.22</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-180724	Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)	шт	1	<u>111.48</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-180718	Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R5OG150EP)	шт	2	<u>103.88</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-180721	Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)	шт	3	<u>140.85</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-180720	Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)	шт	12	<u>79.05</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР8-40-3	=====									
		Верхня зона фасаду									
		Улаштування з листової сталі карнизних	100м	0,32	<u>2847.30</u>	<u>19.92</u>	911	867	<u>6</u>	<u>36.9380</u>	<u>11.82</u>
		звисів			2710,14	17,71			6	0,2356	0,08
103	& С111-773-61	Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий	м.п.	32	<u>119.84</u>	<u>-</u>	3835	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		=====			-	-			-	-	-
104	КР8-40-3	До типу 3; 4 покриття									
		Улаштування з листової сталі карнизних	100м	0,35	<u>2847.30</u>	<u>19.92</u>	997	949	<u>7</u>	<u>36.9380</u>	<u>12.93</u>
		звисів			2710,14	17,71			6	0,2356	0,08
105	& С111-1807-94	Притискна смуга -0,6х100	м.п.	35	<u>33.43</u>	<u>-</u>	1170	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1154688	128866	<u>16134</u>		<u>1800.16</u>
									11349		134,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1154688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1009688				
		всього заробітна плата, грн.					140215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					232,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29021				
		Всього будівельні роботи, грн.					1237658				

		Всього по розділу 5					1237658				
		Розділ 6. Огорожі, поручні щити									
106	КБ9-30-1	арк. 12									
		Монтаж площадок із настилом і огорожею	т	0,01194	<u>11077.11</u>	<u>5265.67</u>	132	58	<u>63</u>	<u>63.1840</u>	<u>0.75</u>
		з листової, рифленої, просічної і круглої сталі			4868,33	1290,03			15	12,7827	0,15
107	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,01194	<u>121257.20</u>	<u>-</u>	1448	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	пофарбовані			-	-			-	-	-
108	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,14	<u>7568.16</u>	<u>948.98</u>	1060	731	<u>133</u>	<u>66.1980</u>	<u>9.27</u>
					5220,37	199,53			28	2,4710	0,35
109	& С121-394-30	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	14	<u>3246.05</u>	<u>-</u>	45445	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
110	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,22	<u>7568.16</u>	<u>948.98</u>	1665	1148	<u>209</u>	<u>66.1980</u>	<u>14.56</u>
					5220,37	199,53			44	2,4710	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,07522	<u>121257,20</u>	-	9121	-	-	-	-
	варіант 1	пофарбовані			-	-			-	-	-
112	& C124-59-3	Анкер М12	шт	120	<u>36,82</u>	-	4418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					63289	1937	<u>405</u>		<u>24,58</u>
									87		1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					63289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60947				
		всього заробітна плата, грн.					2024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					385				
		Всього будівельні роботи, грн.					64428				

		Всього по розділу 6					64428				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 7. Стіни та перегородки									
		арк. 12									
113	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	51	<u>5691,16</u>	<u>133,55</u>	290249	32806	<u>6811</u>	<u>8,6600</u>	<u>441,66</u>
					643,26	55,39			2825	0,6120	31,21
114	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,24118	<u>4989,56</u>	<u>136,52</u>	1203	1170	<u>33</u>	<u>63,7300</u>	<u>15,37</u>
					4853,04	56,62			14	0,6256	0,15
115	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,23075	<u>78111,45</u>	-	18024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,01043	<u>27734,75</u>	-	289	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,3294	<u>9337,10</u>	<u>245,55</u>	3076	2995	<u>81</u>	<u>119,3900</u>	<u>39,33</u>
					9091,55	63,81			21	0,6150	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3294	<u>48581,61</u> -	- -	16003	-	- -	- -	- -
119	& C1545- 2044-22 варіант 1	Анкер НРS-1 6/5х30 Hilti 260349	шт	61	<u>4,83</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
120	& C1550-38- 6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	275	<u>372,73</u> -	- -	102501	-	- -	- -	- -
121	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	0,5878	<u>8165,95</u> 3416,92	<u>3883,73</u> 955,92	4800	2008	<u>2283</u> 562	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>23,79</u> 5,71
122	C111-1103 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,5406	<u>48581,61</u> -	- -	26263	-	- -	- -	- -
123	C111-1120 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245	т	0,0472	<u>35144,08</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
124	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>1484,00</u> 426,81	<u>80,52</u> 5,78	349	100	<u>19</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,12</u> 0,02
125	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,235	<u>6158,39</u> 637,70	<u>117,21</u> 12,94	1447	150	<u>28</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,7</u> 0,04
126	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,852	<u>18474,48</u> 14935,22	- -	34215	27660	- -	<u>191,6000</u> -	<u>354,84</u> -
127	& C126-910- 3А-17	Основний профіль UW50 товщ.0.5	м	161,124	<u>42,58</u> -	- -	6861	-	- -	- -	- -
128	& C126-910- 3А-16	Основний профіль CW50 товщ.0.5	м	333,36	<u>55,45</u> -	- -	18485	-	- -	- -	- -
129	& C111- 1849-1-Ц	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	3148,4	<u>0,20</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
130	& C111-136- 20	Дюбели 6х40 мм	шт	568,564	<u>0,34</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
131	& C111-55- 12В	Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм	м2	194,46	<u>148,99</u> -	- -	28973	-	- -	- -	- -
132	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних	100м2	2,727	<u>31121,44</u> 29172,10	<u>1618,52</u> 522,72	84868	79552	<u>4414</u> 1425	<u>345,6000</u> 6,0684	<u>942,45</u> 16,55
133	C126-1133 варіант 19	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	2	<u>99319,94</u> -	- -	198640	-	- -	- -	- -
134	C126-1133 варіант 20	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,9	шт	1	<u>138751,67</u> -	- -	138752	-	- -	- -	- -
135	C126-1133 варіант 1	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	5	<u>105161,68</u> -	- -	525808	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C126-1133 варіант 2	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,95	шт	1	<u>144593.42</u>	-	144593	-	-	-	-
137	C126-1133 варіант 3	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х2,85	шт	2	<u>83255.17</u>	-	166510	-	-	-	-
138	C126-1133 варіант 4	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,2	шт	1	<u>181104.26</u>	-	181104	-	-	-	-
139	C126-1133 варіант 5	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,45	шт	1	<u>188406.47</u>	-	188406	-	-	-	-
140	C126-1133 варіант 6	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,15	шт	1	<u>121226.47</u>	-	121226	-	-	-	-
141	C126-1133 варіант 7	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х2,15	шт	1	<u>62809.10</u>	-	62809	-	-	-	-
142	C126-1133 варіант 8	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0	шт	2	<u>87636.47</u>	-	175273	-	-	-	-
143	C126-1133 варіант 9	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,85	шт	1	<u>112463.86</u>	-	112464	-	-	-	-
144	C126-1133 варіант 21	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	2	<u>92421.84</u>	-	184844	-	-	-	-
145	C126-1133 варіант 10	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	1	<u>97857.81</u>	-	97858	-	-	-	-
146	C126-1133 варіант 11	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0	шт	1	<u>81549.91</u>	-	81550	-	-	-	-
147	C126-1133 варіант 12	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х5,55	шт	1	<u>150858.49</u>	-	150858	-	-	-	-
148	C126-1133 варіант 13	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,35	шт	3	<u>118242.69</u>	-	354728	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3525806	146441	<u>13669</u> 4851		<u>1820.26</u> 53,88
		Разом будівельні роботи, грн.					3525806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3365696				
		всього заробітна плата, грн.					151292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28123				
		Всього будівельні роботи, грн.					3609794				

		Всього по розділу 7					3609794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 1									
		Розділ 9. Дверні прорізи									
		арк. 14									
		=====									
		Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні									
157	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,24	<u>29303.14</u> 7039,28	<u>4675.50</u> 3703,46	7033	1689	<u>1122</u> 889	<u>82.2250</u> 48,5511	<u>19.73</u> 11,65
158	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)	т	0,5	<u>12084.52</u> 10331,46	<u>1250.94</u> 370,85	6042	5166	<u>625</u> 185	<u>144.4960</u> 4,5936	<u>72.25</u> 2,3
159	К536111-10 варіант 1	Дверні блоки ДЗ-2 1200х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.	шт	3	<u>96683.76</u> -	<u>-</u> -	290051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	К536111-10 варіант 2	Дверні блоки ДЗ-1 1000х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.	шт	1	<u>89781.76</u> -	<u>-</u> -	89782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків									
161	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,24	<u>29303.14</u> 7039,28	<u>4675.50</u> 3703,46	7033	1689	<u>1122</u> 889	<u>82.2250</u> 48,5511	<u>19.73</u> 11,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)	т	0,5	<u>12084.52</u> 10331,46	<u>1250.94</u> 370,85	6042	5166	<u>625</u> 185	<u>144.4960</u> 4,5936	<u>72.25</u> 2,3
163	К536111-10 варіант 1	Дверні блоки ДЗ-2 1200х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.	шт	2	<u>96683.76</u> -	<u>-</u> -	193368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	К536111-10 варіант 2	Дверні блоки ДЗ-1 1000х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044. Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 =====	шт	2	<u>89781.76</u> -	<u>-</u> -	179564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,252	<u>23338.60</u> 19586,94	<u>1401.43</u> 364,20	5881	4936	<u>353</u> 92	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>59.33</u> 0,88
166	& С123-199-1-27 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек", =====	м2	25,2	<u>5933.63</u> -	<u>-</u> -	149527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ10-28-2	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0504	<u>10733.26</u> 6252,02	<u>4413.89</u> 1147,07	541	315	<u>222</u> 58	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C111-136-1K	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	18	<u>7.65</u>	-	138	-	-	-	-
169	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,1	<u>319.67</u>	-	352	-	-	-	-
170	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>8856.13</u> 4722,14	<u>4084.50</u> 1061,46	558	297	<u>257</u> 67	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>3.77</u> 0,64
171	& C111-136-1K	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	17	<u>7.65</u>	-	130	-	-	-	-
172	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,2	<u>319.67</u>	-	384	-	-	-	-
173	& C123-199-1-28	Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні =====	м2	11,34	<u>5117.63</u>	-	58034	-	-	-	-
174	КБ10-96-2	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1176	<u>23338.60</u> 19586,94	<u>1401.43</u> 364,20	2745	2303	<u>165</u> 43	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>27.69</u> 0,41
175	& C123-199-1-25 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком =====	м2	11,76	<u>6137.63</u>	-	72179	-	-	-	-
176	КБ20-28-5	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	шт	3	<u>979.92</u> 291,07	<u>189.03</u> 41,99	2940	873	<u>567</u> 126	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>10.2</u> 1,56
177	& C121-251-A-70	Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС	м2	1,875	<u>4905.77</u>	-	9198	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1081522	22434	<u>5058</u> 2534		<u>288.95</u> 31,95
		Разом будівельні роботи, грн.					1081522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1054030				
		всього заробітна плата, грн.					24968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1095674				

		Всього по розділу 9					1095674				
		Розділ 10. Підлоги									
		арк. 15									
		=====									
		Тип1 (1109,0/80,0 м2)									
178	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	243,98	<u>5014.79</u>	<u>4.91</u>	1223508	97341	<u>1198</u>	<u>5.5800</u>	<u>1361.41</u>
					398,97	1,12			273	0,0139	3,39
179	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	11,09	<u>16231.45</u>	<u>100.86</u>	180007	45855	<u>1119</u>	<u>57.8300</u>	<u>641.33</u>
					4134,85	85,89			953	1,0323	11,45
180	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)	100м2	11,09	<u>36937.93</u>	<u>312.34</u>	409642	16652	<u>3464</u>	<u>21.0000</u>	<u>232.89</u>
	к=12				1501,50	265,97			2950	3,1968	35,45
181	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	6,84253	<u>1415.76</u>	<u>245.55</u>	9687	6877	<u>1680</u>	<u>13.5300</u>	<u>92.58</u>
					1005,01	63,81			437	0,6150	4,21
182	& С111-1155-510	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	6,84253	<u>28792.63</u>	-	197014	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
183	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,09	<u>7667.19</u>	<u>278.72</u>	85029	76394	<u>3091</u>	<u>90.4600</u>	<u>1003.2</u>
					6888,53	71,35			791	0,9048	10,03
184	КБ13-21-3	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	11,09	<u>544.42</u>	<u>88.89</u>	6038	5050	<u>986</u>	<u>5.1700</u>	<u>57.34</u>
	к=3				455,37	7,98			88	0,0992	1,1
185	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	110,9	<u>33.13</u>	-	3674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& С111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	465,78	<u>277.59</u>	-	129296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м2	0,8	<u>12478.58</u>	<u>7.59</u>	9983	4169	<u>6</u>	<u>59.9800</u>	<u>47.98</u>
					5211,06	6,46			5	0,0777	0,06
188	& С111-573-32	Модульне покриття татамі ластівкин хвіст 1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA.	м2	81,6	<u>572.24</u>	-	46695	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
		Тип2 (102 м2)									
189	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	22,44	<u>5014.79</u>	<u>4.91</u>	112532	8953	<u>110</u>	<u>5.5800</u>	<u>125.22</u>
					398,97	1,12			25	0,0139	0,31
190	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,02	<u>10608.88</u>	<u>100.86</u>	10821	4102	<u>103</u>	<u>56.2500</u>	<u>57.38</u>
					4021,88	85,89			88	1,0323	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм)	100м2	1,02	<u>13688.00</u>	<u>208.22</u>	13962	1097	<u>212</u>	<u>15.0400</u>	<u>15.34</u>
192	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,02	<u>1075,36</u>	<u>177,31</u>			<u>181</u>	<u>2,1312</u>	<u>2,17</u>
					<u>1345.71</u>	<u>55.31</u>	1373	1129	<u>56</u>	<u>16.2000</u>	<u>16.52</u>
					<u>1106,62</u>	<u>47,10</u>			<u>48</u>	<u>0,5661</u>	<u>0,58</u>
193	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	112,2	<u>132.62</u>	-	14880	-	-	-	-
194	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	1,02	<u>2053.42</u>	-	2094	2077	-	<u>26.7400</u>	<u>27.27</u>
					<u>2036,25</u>	-			-	-	-
195	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	10,2	<u>33.13</u>	-	338	-	-	-	-
196	& С111-СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	459	<u>22.32</u>	-	10245	-	-	-	-
197	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,02	<u>12453.28</u>	<u>39.04</u>	12702	12372	<u>40</u>	<u>155.6000</u>	<u>158.71</u>
					<u>12129,02</u>	<u>33,25</u>			<u>34</u>	<u>0,3996</u>	<u>0,41</u>
198	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	10,2	<u>33.13</u>	-	338	-	-	-	-
199	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	41,412	<u>173.30</u>	-	7177	-	-	-	-
200	& С111-258-3-15А	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм	м2	104,04	<u>638.87</u>	-	66468	-	-	-	-
201	& С111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	663	<u>9.47</u>	-	6279	-	-	-	-
202	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,4	<u>700.49</u>	<u>1.08</u>	7285	7004	<u>11</u>	<u>8.6400</u>	<u>89.86</u>
					<u>673,49</u>	<u>0,92</u>			<u>10</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,12</u>
203	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	1,04	<u>33.13</u>	-	34	-	-	-	-
204	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,7424	<u>173.30</u>	-	822	-	-	-	-
205	& С111-258-3-15А	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм	м2	10,816	<u>638.87</u>	-	6910	-	-	-	-
206	& С111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	54,08	<u>9.47</u>	-	512	-	-	-	-
207	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,02	<u>12453.28</u>	<u>39.04</u>	249	243	<u>1</u>	<u>155.6000</u>	<u>3.11</u>
					<u>12129,02</u>	<u>33,25</u>			<u>1</u>	<u>0,3996</u>	<u>0,01</u>
208	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,2	<u>33.13</u>	-	7	-	-	-	-
209	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,812	<u>173.30</u>	-	141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600x600мм	м2	2,04	<u>638.87</u>	-	1303	-	-	-	-
211	& C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	13	<u>9.47</u>	-	123	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
212	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,06	<u>2053.42</u>	-	123	122	-	<u>26.7400</u>	<u>1.6</u>
					2036,25	-			-	-	-
213	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,6	<u>33.13</u>	-	20	-	-	-	-
214	& C111-СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	27	<u>22.32</u>	-	603	-	-	-	-
215	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,06	<u>12453.28</u>	<u>39.04</u>	747	728	2	<u>155.6000</u>	<u>9.34</u>
					12129,02	33,25			2	0,3996	0,02
216	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,6	<u>33.13</u>	-	20	-	-	-	-
217	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,436	<u>173.30</u>	-	422	-	-	-	-
218	& C111-258-3-15A	Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600x600мм	м2	6,12	<u>638.87</u>	-	3910	-	-	-	-
219	& C111-СИТ-2021-8	Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803	кг	39	<u>9.47</u>	-	369	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
220	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,3	<u>7667.19</u>	<u>278.72</u>	9967	8955	362	<u>90.4600</u>	<u>117.6</u>
					6888,53	71,35			93	0,9048	1,18
221	КБ13-21-3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	1,3	<u>544.42</u>	<u>88.89</u>	708	592	116	<u>5.1700</u>	<u>6.72</u>
					455,37	7,98			10	0,0992	0,13
222	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	13	<u>33.13</u>	-	431	-	-	-	-
223	& C111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	54,6	<u>277.59</u>	-	15156	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
224	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,1	<u>7667.19</u>	<u>278.72</u>	8434	7577	307	<u>90.4600</u>	<u>99.51</u>
					6888,53	71,35			78	0,9048	1
225	КБ13-21-3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)	100м2	1,1	<u>544.42</u>	<u>88.89</u>	599	501	98	<u>5.1700</u>	<u>5.69</u>
					455,37	7,98			9	0,0992	0,11
226	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	11	<u>33.13</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& C111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	46,2	<u>277.59</u>	-	12825	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
228	КБ8-3-1	Інше Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,08	<u>2053.42</u>	-	164	163	-	<u>26.7400</u>	<u>2.14</u>
					2036,25	-			-	-	-
229	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	0,8	<u>33.13</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	& C111-СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	36	<u>22.32</u>	-	804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	100м2	0,31	<u>8837.62</u>	-	2740	2734	-	<u>115.8300</u>	<u>35.91</u>
					8820,45	-			-	-	-
232	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	3,1	<u>33.13</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	& C111-СИТ-2021-7	Суміш для гідроізоляції Siltek V-30	кг	139,5	<u>22.32</u>	-	3114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					2638818	310687	<u>12962</u>		<u>4208.65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2638818		6076		72,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2315169				
		всього заробітна плата, грн.					316763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					511,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63982				
		Всього будівельні роботи, грн.					2823589				

		Всього по розділу 10					2823589				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє									
		арк. 16									
		=====									
234	КБ15-179-4	Стеля Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13,95	<u>8049.78</u>	<u>2.17</u>	112294	85886	<u>30</u>	<u>80.8500</u>	<u>1127.86</u>
					6156,73	1,85			26	0,0222	0,31
235	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	139,5	<u>33.13</u>	-	4622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& C111-СИТ-2021-9	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5	л	232,56	<u>169.56</u>	-	39433	-	-	-	-
237	& C111-СИТ-2021-12	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 7	л	18,54	<u>248.26</u>	-	4603	-	-	-	-
		=====									
238	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	4,36	<u>6675.53</u> 4900,25	<u>2.17</u> 1,85	29105	21365	<u>9</u> 8	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>280.57</u> 0,1
239	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	43,6	<u>33.13</u>	-	1444	-	-	-	-
240	& C111-СИТ-2021-10	Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor	л	96,792	<u>170.70</u>	-	16522	-	-	-	-
241	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,17	<u>5823.68</u> 4310,64	<u>488.70</u> 405,86	18461	13665	<u>1549</u> 1287	<u>55.3000</u> 5,7780	<u>175.3</u> 18,32
242	& C111-СИТ-2021-2	Штукатурка цементна стартова Siltek P-11	кг	2536	<u>7.02</u>	-	17803	-	-	-	-
243	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,53	<u>6119.36</u> 5849,84	<u>4.34</u> 3,69	101153	96698	<u>72</u> 61	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1269.83</u> 0,73
244	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,53	<u>1740.63</u> 1734,08	<u>3.25</u> 2,77	28773	28664	<u>54</u> 46	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>355.06</u> 0,55
245	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	165,3	<u>33.13</u>	-	5476	-	-	-	-
246	& C111-СИТ-2021-13	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11	кг	4628,4	<u>12.05</u>	-	55772	-	-	-	-
247	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,53	<u>6119.36</u> 5849,84	<u>4.34</u> 3,69	101153	96698	<u>72</u> 61	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1269.83</u> 0,73
248	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	165,3	<u>33.13</u>	-	5476	-	-	-	-
249	& C111-СИТ-2021-14	Шпаклівка цементна стартова Siltek S-12	кг	1818,3	<u>29.69</u>	-	53985	-	-	-	-
250	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,56	<u>3150.61</u> 2902,08	<u>1.08</u> 0,92	45873	42254	<u>16</u> 13	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>554.88</u> 0,16
251	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	145,6	<u>33.13</u>	-	4824	-	-	-	-
252	& C111-СИТ-2021-9	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5	л	242,64	<u>169.56</u>	-	41142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1090393 62332 34185 90,7 11346 1194579				

		Всього по розділу 12					1194579				
		Розділ 13. Гідроізоляція стіни з утепленням									
259	& IP2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	1,12	<u>7140.15</u>	<u>922.03</u>	7997	6491	<u>1033</u>	<u>70.7410</u>	<u>79.23</u>
					5795,81	186,07			208	1,7932	2,01
260	C111-2003-7	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER	л	24,64	<u>227.13</u>	-	5596	-	-	-	-
	варіант 1	SBS			-	-			-	-	-
261	& C111-852-15	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT	м2	126,6	<u>878.08</u>	-	111165	-	-	-	-
	варіант 1	ANTYRADON SBS 4.0			-	-			-	-	-
262	KB26-35-5	Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,6	<u>1314.20</u>	-	7360	7360	-	<u>16.6650</u>	<u>93.32</u>
					1314,20	-			-	-	-
263	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту	м3	5,712	<u>3830.54</u>	-	21880	-	-	-	-
	варіант 1	полістирольного			-	-			-	-	-
264	C1550-38	Клей піна	балон	37	<u>272.22</u>	-	10072	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					164070	13851	<u>1033</u>		<u>172.55</u>
									208		2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					164070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149186				
		всього заробітна плата, грн.					14059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7383				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2294				
		Всього будівельні роботи, грн.					171453				

		Всього по розділу 13					171453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Гідроізоляція плити перекриття									
265	& IP2-1-1	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях	100 м2	14,8125	<u>4840.25</u> 3461,54	<u>922.03</u> 186,07	71696	51274	<u>13658</u> 2756	<u>42.8780</u> 1,7932	<u>635.13</u> 26,56
266	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	325,875	<u>227.13</u> -	<u>-</u> -	74016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	1673,8	<u>878.08</u> -	<u>-</u> -	1469730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					1615442	51274	<u>13658</u> 2756		<u>635.13</u> 26,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1615442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1550510				
		всього заробітна плата, грн.					54030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9933				
		Всього будівельні роботи, грн.					1645245				

		Всього по розділу 14					1645245				
		Розділ 15. Деформаційний шов									
268	КБ41-6-1	Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2	100м	0,398	<u>17221.03</u> 17221,03	<u>-</u> -	6854	6854	<u>-</u> -	<u>229.0640</u> -	<u>91.17</u> -
269	& C111-СК-12 варіант 1	Гідроізоляційна шпонка ПО2 ПВХ зовнішня	м.п.	41	<u>509.26</u> -	<u>-</u> -	20880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& C111-СК-14 варіант 1	Стрічка для кріплення гідрошпонки	м.п.	90	<u>51.94</u> -	<u>-</u> -	4675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C111-1650 варіант 1	Клей для покрівельних мембран	кг	20	<u>479.89</u> -	<u>-</u> -	9598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,28	<u>2228.88</u> 2182,76	<u>46.12</u> 11,98	624	611	<u>13</u> 3	<u>27.3460</u> 0,1155	<u>7.66</u> 0,03
273	& С111-1714-8	Шнур типу "Вілатерм" 60мм	м	28,6	<u>19.59</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,8	<u>1318.64</u> 1314,20	<u>-</u> -	1055	1051	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>13.33</u> -
275	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	0,816	<u>3830.54</u> -	<u>-</u> -	3126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& С111-СК-15 варіант 1	Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3 Purform 600 мл.	шт	14	<u>675.01</u> -	<u>-</u> -	9450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					56822	8516	<u>13</u> 3		<u>112.16</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					56822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48293				
		всього заробітна плата, грн.					8519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4643				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1431				
		Всього будівельні роботи, грн.					61465				

		Всього по розділу 15					61465				
		Розділ 16. Гідроізоляція бетонної підготовки									
277	& ИР2-1-1	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях	100 м2	15,85	<u>4840.25</u> 3461,54	<u>922.03</u> 186,07	76718	54865	<u>14614</u> 2949	<u>42.8780</u> 1,7932	<u>679.62</u> 28,42
278	С111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	348,7	<u>227.13</u> -	<u>-</u> -	79200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& С111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	1791,1	<u>878.08</u> -	<u>-</u> -	1572729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					1728647	54865	<u>14614</u> 2949		<u>679.62</u> 28,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1728647				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1659168 57814 31890 84,96 10629 1760537				
		Всього по розділу 16					1760537				
		Розділ 17. Гідроізоляція стін, перекриття з шиповидної мембрани									
280	PC1-2-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	14,8125	<u>3463.12</u> 2783,35	<u>106.79</u> 65,58	51297	41228	<u>1582</u> 971	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>535.09</u> 12,92
281	& C111-1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1599,75	<u>345.80</u> -	<u>-</u> -	553194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	PC1-2-3	Улаштування вертикальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	10,4202	<u>3463.12</u> 2783,35	<u>106.79</u> 65,58	36086	29003	<u>1113</u> 683	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>376.42</u> 9,09
283	& C111-1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана шиповидна	м2	1125,381 6	<u>345.80</u> -	<u>-</u> -	389157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	72	<u>33.43</u> -	<u>-</u> -	2407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& C1-54-51 варіант 1	Дюбель 6x60	шт	400	<u>1.15</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& C111-1807-94 варіант 1	Стрічка K2 бутіл-каучукова	м.п.	1440	<u>51.12</u> -	<u>-</u> -	73613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& C1-54-51 варіант 2	Кріплення №1 для фіксацій плит XPS та мембрани	шт	3000	<u>20.35</u> -	<u>-</u> -	61050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					1167264	70231	<u>2695</u> 1654		<u>911.51</u> 22,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1167264 1094338 71885 41033 112,02 14014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1208297				

		Всього по розділу 17					1208297				
		Разом прямі витрати по кошторису					16077189	1338020	<u>92986</u>		<u>17443,96</u>
									<u>36391</u>		<u>418,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16077189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14646183				
		всього заробітна плата, грн.					1374411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					783151				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2132,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266774				
		Всього будівельні роботи, грн.					16860340				

		Всього по кошторису					16860340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19995,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1641185				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на ліфти та підйомники**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 84,356 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58882 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,719 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	106636.58 72929,73	23560.23 8364,84	106637	72930	23560 8365	924.8000 92,2005	924.8 92,2
2	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	5454.95 4794,69	464.82 132,06	-21820	-19179	-1859 -528	60.8000 1,4300	-243.2 -5,72
3	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-17,1	1542.66 1249,14	35.76 10,16	-26379	-21360	-611 -174	15.8400 0,1100	-270.86 -1,88
4	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	5224.88 5224,88	- -	5225	5225	- -	50.0000 -	50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					63663	37616	<u>21090</u>		<u>460,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					63663		7663		84,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4957				
		всього заробітна плата, грн.					45279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20693				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5440				
		Всього будівельні роботи, грн.					84356				

		Всього по кошторису					84356				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					588,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50719				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,974 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	13	<u>70.07</u>	-	911	911	-	<u>0.9800</u>	<u>12.74</u>
					70,07	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)	шт	10	<u>287.46</u>	-	2875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1110-193-52	Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)	шт	1	<u>469.35</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1110-193-46	Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху до протирадіаційного укриття"	шт	2	<u>469.35</u>	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,12	<u>1054.15</u>	<u>2.17</u>	126	126	-	<u>12.8400</u>	<u>1.54</u>
					1051,98	1,85			-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1722-35	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKN6 A65 profiles SCHWARZ	м.п.	12	<u>291.30</u> -	<u>-</u> -	3496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізолюв	100м2	0,0369	<u>4943.58</u> 4682,01	<u>9.76</u> 8,31	182	173	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>2.02</u> -
8	& C1426-11789-15	Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300	м2	3,7638	<u>1420.98</u> -	<u>-</u> -	5348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізолюв	100м2	0,0192	<u>4943.58</u> 4682,01	<u>9.76</u> 8,31	95	90	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.05</u> -
10	& C111-283-16	Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм	м2	1,92	<u>984.79</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,015	<u>12118.70</u> 7994,01	<u>143.30</u> 103,70	182	120	<u>2</u> 2	<u>107.6200</u> 1,2489	<u>1.61</u> 0,02
12	& C111-1726-29	Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55	м2	1,5	<u>829.61</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,024	<u>6281.74</u> 5171,71	<u>1.08</u> 0,92	151	124	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.49</u> -
14	& C126-130-23	Тактильний показчик для поручня	шт	4	<u>37.23</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C126-130-24	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	20	<u>36.48</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,5	<u>1054.15</u> 1051,98	<u>2.17</u> 1,85	527	526	<u>1</u> 1	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>6.42</u> 0,01
17	& C111-1726-30	Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм	м.п.	50,5	<u>38.26</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21247	2070	<u>3</u> 3		<u>26.87</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					21247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19174				
		всього заробітна плата, грн.					2073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					22430				

		Всього по розділу 1					22430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
18	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,2	<u>401.32</u> 370,55	- -	883	815	- -	<u>4.5900</u> -	<u>10.1</u> -
19	& C126-1237-239	Дзеркало поворотне 500x700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 ТМ «VIDA MED».	шт	2	<u>2252.63</u> -	- -	4505	-	- -	- -	- -
20	& C126-1237-220	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>1631.91</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
21	& C126-1237-216	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	4	<u>2172.51</u> -	- -	8690	-	- -	- -	- -
22	& C11100-1189	Поручень для раковини настіний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal	шт	2	<u>3745.35</u> -	- -	7491	-	- -	- -	- -
23	& C1630-677-A-4	Вішак на 2 гачки	шт	2	<u>146.80</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
24	& C126-1237-230	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>633.33</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
25	& C126-1237-236	Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43x40x39.5 см Sanpreis	шт	2	<u>2602.15</u> -	- -	5204	-	- -	- -	- -
26	& C126-1237-237	Штора в зону для душу 1800x2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»	шт	2	<u>663.13</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
27	& C126-1237-238	Карниз для душової штори, кутовий, 900x900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).	шт	2	<u>2019.73</u> -	- -	4039	-	- -	- -	- -
28	& C11100-1030	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>270.78</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
29	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,2	<u>863.57</u> 833,94	- -	173	167	- -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
30	& C11100-1054	Поличка для банного приладдя	шт	2	<u>699.49</u> -	- -	1399	-	- -	- -	- -
31	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>3222.87</u> 3058,06	- -	64	61	- -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
32	& C126-1237-190	Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE (з приймачем)	шт	2	<u>1185.91</u> -	- -	2372	-	- -	- -	- -
33	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>8725.39</u> 8487,23	- -	175	170	- -	<u>114.2600</u> -	<u>2.29</u> -
34	& C130-549-5	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>640.54</u> -	- -	1281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>401.32</u> 370,55	- -	80	74	- -	<u>4.5900</u> -	<u>0.92</u> -
36	& С126- 1240-3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5 л)	шт	2	<u>213.48</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					43476	1287	- -		<u>16.24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					43476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42189				
		всього заробітна плата, грн.					1287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					210				
		Всього будівельні роботи, грн.					44175				

		Всього по розділу 2					44175				
		Разом прямі витрати по кошторису					64723	3357	<u>3</u> 3		<u>43.11</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					64723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61363				
		всього заробітна плата, грн.					3360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					614				
		Всього будівельні роботи, грн.					66605				

		Всього по кошторису					66605				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3974				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,955 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00792 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,640 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	3085,91	169,42	309	207	17	25,5800	2,56
					2065,07	54,78			5	0,6671	0,07
2	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	8725,39	-	349	339	-	114,2600	4,57
					8487,23	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					658	546	17		7,13
									5		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95				
		всього заробітна плата, грн.					551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89				
		Всього будівельні роботи, грн.					955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					955				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					640				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28369,110 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 24,50148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2134,070 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3816	<u>29587.87</u> 671,80	<u>28882.15</u> 6846,00	11291	256	<u>11021</u> 2612	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>3.94</u> 27,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	14,4149	<u>36988.03</u> 840,11	<u>36102.69</u> 8557,49	533179	12110	<u>520417</u> 123355	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>186</u> 1318,14
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	2,046	<u>22002.82</u> 22002,82	<u>-</u> -	45018	45018	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>707.05</u> -
4	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2046	<u>36988.03</u> 840,11	<u>36102.69</u> 8557,49	7568	172	<u>7387</u> 1751	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>2.64</u> 18,71
5	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	26251,92 5	<u>34.63</u> -	<u>34.63</u> 6,61	909104	-	<u>909104</u> 173525	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 1942,64
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	7,05758	<u>5389.61</u> 403,94	<u>4940.44</u> 959,78	38038	2851	<u>34868</u> 6774	<u>6.2040</u> 9,1565	<u>43.79</u> 64,62
7	КБ1-130-3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (дно котловану)	1000м3	0,92	<u>14295.27</u> -	<u>14295.27</u> 2798,02	13152	-	<u>13152</u> 2574	<u>-</u> 26,7181	<u>-</u> 24,58
8	КБ1-130-9 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)	1000м3	0,92	<u>5461.83</u> -	<u>5461.83</u> 1231,99	5025	-	<u>5025</u> 1133	<u>-</u> 12,2602	<u>-</u> 11,28
9	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	7,057577	<u>36988.03</u> 840,11	<u>36102.69</u> 8557,49	261046	5929	<u>254798</u> 60395	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>91.06</u> 645,37
10	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	12350,75 975	<u>34.63</u> -	<u>34.63</u> 6,61	427707	-	<u>427707</u> 81639	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 913,96
11	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	6,6382	<u>8230.95</u> -	<u>8230.95</u> 1585,12	54639	-	<u>54639</u> 10522	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 99,95
12	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	6,6382	<u>3968.64</u> -	<u>3968.64</u> 764,28	26345	-	<u>26345</u> 5073	<u>-</u> 7,2600	<u>-</u> 48,19
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,495	<u>10376.54</u> 10376,54	<u>-</u> -	36266	36266	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>578.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,495	<u>2954.07</u> 1444,01	<u>1510.06</u> 443,88	10324	5047	<u>5277</u> 1551	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>70.59</u> 19,67
15	КБ1-130-3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см	1000м3	6,6382	<u>14295.27</u> -	<u>14295.27</u> 2798,02	94895	-	<u>94895</u> 18574	<u>-</u> 26,7181	<u>-</u> 177,36
16	КБ1-130-9 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)	1000м3	6,6382	<u>5461.83</u> -	<u>5461.83</u> 1231,99	36257	-	<u>36257</u> 8178	<u>-</u> 12,2602	<u>-</u> 81,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					2509854	107649	<u>2400892</u> 497656		<u>1683.48</u> 5393,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2509854 1313 605305 325037 849,26 106207 2834891				

		Всього по розділу 1					2834891				
		Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1									
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,5	<u>35789.52</u> 11323,75	<u>2705.76</u> 1061,65	53684	16986	<u>4059</u> 1592	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>248.66</u> 17,6
18	С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	153	<u>3893.03</u> -	<u>-</u> -	595634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	11,8589	<u>39473.68</u> 20378,79	<u>9908.12</u> 3232,01	468114	241670	<u>117499</u> 38328	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>3253.5</u> 426,87
20	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	1203,678 35	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	6908187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,936	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	201415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	4,74	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	160833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	115,365	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	3914463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	11,735	<u>33931,11</u>	-	398182	-	-	-	-
25	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	28,785	<u>33931,11</u>	-	976707	-	-	-	-
26	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	5,936	<u>6731,41</u>	-	39958	-	-	-	-
27	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	4,74	<u>6158,72</u>	-	29192	-	-	-	-
28	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	115,365	<u>5675,17</u>	-	654716	-	-	-	-
29	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	11,735	<u>5025,93</u>	-	58979	-	-	-	-
30	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	28,785	<u>4701,27</u>	-	135326	-	-	-	-
31	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	т	0,03921	<u>7710,47</u>	<u>2301,81</u>	302	198	<u>90</u>	<u>63.8880</u>	<u>2,51</u>
					<u>5038,21</u>	<u>686,23</u>			<u>27</u>	<u>8,3655</u>	<u>0,33</u>
32	C121-782	Металеві конструкції	т	0,03921	<u>85317,59</u>	-	3345	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							14599037	258854	<u>121648</u>		<u>3504,67</u>
Разом будівельні роботи, грн.							14599037		39947		444,8
в тому числі:							14218535				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							298801				
всього заробітна плата, грн.							172356				
Загальновиробничі витрати, грн.							473,93				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59290				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14771393				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							14771393				
Розділ 3. Плита прямоку											
33	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0029	<u>39473,68</u>	<u>9908,12</u>	114	59	<u>29</u>	<u>274.3510</u>	<u>0,8</u>
					<u>20378,79</u>	<u>3232,01</u>			9	35,9959	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,29435	<u>5739,23</u>	-	1689	-	-	-	-
35	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0489	<u>33931,11</u>	-	1659	-	-	-	-
36	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0489	<u>6731,41</u>	-	329	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							3791	59	<u>29</u> 9		<u>0,8</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн.							3791				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3703				
всього заробітна плата, грн.							68				
Загальновиробничі витрати, грн.							39				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14				
Всього будівельні роботи, грн.							3830				

Всього по розділу 3							3830				
Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2											
37	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0129	<u>35789,52</u>	<u>2705,76</u>	462	146	<u>35</u> 14	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>2,14</u> 0,15
38	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,3158	<u>3893,03</u>	-	5122	-	-	-	-
39	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,1397	<u>39473,68</u>	<u>9908,12</u>	5514	2847	<u>1384</u> 452	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>38,33</u> 5,03
40	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	14,17955	<u>5739,23</u>	-	81380	-	-	-	-
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,222	<u>33931,11</u>	-	7533	-	-	-	-
42	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,708	<u>33931,11</u>	-	24023	-	-	-	-
43	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,939	<u>33931,11</u>	-	31861	-	-	-	-
44	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,934	<u>33931,11</u>	-	31692	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,222	<u>6731,41</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,708	<u>5675,17</u> -	<u>-</u> -	4018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	0,939	<u>4701,27</u> -	<u>-</u> -	4414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C124-42	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм	т	0,934	<u>4375,23</u> -	<u>-</u> -	4086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							201599	2993	<u>1419</u> 466		<u>40,47</u> 5,18
Разом будівельні роботи, грн.							201599				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							197187				
всього заробітна плата, грн.							3459				
Загальновиробничі витрати, грн.							1992				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							685				
Всього будівельні роботи, грн.							203591				

Всього по розділу 4							203591				
Розділ 5. Стіна СМ2											
49	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	0,3647	<u>194558,49</u> 67285,15	<u>68343,95</u> 26289,44	70955	24539	<u>24925</u> 9588	<u>833,4590</u> 292,0935	<u>303,96</u> 106,53
50	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	13,131	<u>2657,19</u> 1239,29	<u>1253,89</u> 491,98	34892	16273	<u>16465</u> 6460	<u>14,4760</u> 5,4361	<u>190,08</u> 71,38
51	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,2188	<u>47073,39</u> 15452,62	<u>31366,64</u> 12307,21	10300	3381	<u>6863</u> 2693	<u>208,0320</u> 135,9864	<u>45,52</u> 29,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,1459	<u>20111,74</u> 11013,42	<u>8848,88</u> 2258,15	2934	1607	<u>1291</u> 329	<u>144.6280</u> 22,0968	<u>21,1</u> 3,22
53	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	37,01705	<u>5739,23</u> -	-	212449	-	-	-	-
54	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,265	<u>33931,11</u> -	-	8992	-	-	-	-
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,212	<u>33931,11</u> -	-	41125	-	-	-	-
56	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	7,276	<u>33931,11</u> -	-	246883	-	-	-	-
57	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,378	<u>33931,11</u> -	-	148550	-	-	-	-
58	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,265	<u>8087,17</u> -	-	2143	-	-	-	-
59	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,212	<u>6731,41</u> -	-	8158	-	-	-	-
60	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	7,276	<u>5025,93</u> -	-	36569	-	-	-	-
61	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	4,378	<u>4701,27</u> -	-	20582	-	-	-	-
62	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	т	0,2014	<u>7710,47</u> 5038,21	<u>2301,81</u> 686,23	1553	1015	<u>464</u> 138	<u>63.8880</u> 8,3655	<u>12,87</u> 1,68
63	C121-782	Металеві конструкції	т	0,2014	<u>85317,59</u> -	-	17183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					863268	46815	<u>50008</u> 19208		<u>573,53</u> 212,56
		Разом будівельні роботи, грн.					863268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766445				
		всього заробітна плата, грн.					66023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11800				
		Всього будівельні роботи, грн.					899102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					899102				
		Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу									
64	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм	100 м3	0,04374	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	3356	1898	<u>168</u> 66	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>23.51</u> 0,73
65	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,63	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	1005	437	<u>465</u> 182	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>5.18</u> 2,01
66	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,04374	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	879	429	<u>439</u> 172	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>5.77</u> 1,9
67	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	4,43961	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	25480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,035	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,091	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	3088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,504	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	17101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,035	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,091	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	0,504	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	2533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					55526	2764	<u>1072</u> 420		<u>34.46</u> 4,64
		Разом будівельні роботи, грн.					55526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51690				
		всього заробітна плата, грн.					3184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					57284				

		Всього по розділу 6					57284				
		Розділ 7. Стіна См1									
74	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	5,181	<u>194558.49</u> 67285,15	<u>68343.95</u> 26289,44	1008008	348604	<u>354090</u> 136206	<u>833.4590</u> 292,0935	<u>4318.15</u> 1513,34
75	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	108,122	<u>2657.19</u> 1239,29	<u>1253.89</u> 491,98	287301	133995	<u>135573</u> 53194	<u>14.4760</u> 5,4361	<u>1565.17</u> 587,76
76	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	3,1086	<u>47073.39</u> 15452,62	<u>31366.64</u> 12307,21	146332	48036	<u>97506</u> 38258	<u>208.0320</u> 135,9864	<u>646.69</u> 422,73
77	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	2,0724	<u>20111.74</u> 11013,42	<u>8848.88</u> 2258,15	41680	22824	<u>18338</u> 4680	<u>144.6280</u> 22,0968	<u>299.73</u> 45,79
78	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	525,8715	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	3018097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,23295	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	109698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	45,86085	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1556110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	45,9123	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1557855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	12,3039	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	417485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,18795	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	6377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,6237	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	21163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	3,23295	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	26145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	45,86085	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	308708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	45,9123	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	260560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	12,3039	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	61839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	0,18795	<u>4701.27</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C124-42	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм	т	0,6237	<u>4375.23</u> -	<u>-</u> -	2729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,18345	<u>6798.17</u> <u>3829,19</u>	<u>2288,22</u> <u>476,75</u>	1247	702	<u>420</u> <u>87</u>	<u>47.4320</u> <u>4,6479</u>	<u>8.7</u> <u>0,85</u>
92	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,5	<u>409.74</u> -	<u>-</u> -	5122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4,55	<u>644.36</u> -	<u>-</u> -	2932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлень	т	2,021	<u>7710.47</u> <u>5038,21</u>	<u>2301.81</u> <u>686,23</u>	15583	10182	<u>4652</u> <u>1387</u>	<u>63.8880</u> <u>8,3655</u>	<u>129.12</u> <u>16,91</u>
95	C121-782	Металеві конструкції	т	2,021	<u>85317.59</u> -	<u>-</u> -	172427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КР20-34-1	Забивання гнізд на фасадах після розбирання риштувань	100шт	9,7	<u>2765.33</u> <u>2765,33</u>	<u>-</u> -	26824	26824	<u>-</u> -	<u>38.6760</u> -	<u>375.16</u> -
97	C111-1650 варіант 2	Ремонтна суміш Teknoger 300EX	кг	116	<u>36.80</u> -	<u>-</u> -	4269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1-1-10- ИНВ варіант 1	Жгут бетонітовий 0,27 м*485*1,05	м	137	<u>161.33</u> -	<u>-</u> -	22102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					9081477	591167	<u>610579</u> <u>233812</u>		<u>7342.72</u> <u>2587,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9081477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7879731				
		всього заробітна плата, грн.					824979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					450548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1191,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9532025				

		Всього по розділу 7					9532025				
		Розділ 8. Плита перекриття на відм. -2. 600									
99	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,046	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	3529	1996	<u>177</u> 69	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>24.73</u> 0,77
100	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,4872	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	777	338	<u>359</u> 141	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>4</u> 1,56
101	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,046	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	924	451	<u>462</u> 181	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>6.07</u> 2
102	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	4,669	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	26796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03255	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,45465	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	15427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,03255	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,45465	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					51880	2785	<u>998</u> 391		<u>34.8</u> 4,33
		Разом будівельні роботи, грн.					51880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48097				
		всього заробітна плата, грн.					3176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				
		Всього будівельні роботи, грн.					53637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					53637				
		Розділ 9. Плита перекриття на відм. -1. 500									
107	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0026	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	199	113	<u>10</u> 4	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>1.4</u> 0,04
108	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,098805	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	158	69	<u>73</u> 29	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.81</u> 0,32
109	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0026	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	52	25	<u>26</u> 10	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>0.34</u> 0,11
110	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,2639	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002205	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0966	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,002205	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0966	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5945	207	<u>109</u> 43		<u>2.55</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					5945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5629				
		всього заробітна плата, грн.					250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					6082				

		Всього по розділу 9					6082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Плита перекриття на відм. +2.700									
115	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0068	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	522	295	<u>26</u> 10	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>3.66</u> 0,11
116	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,0567	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	90	39	<u>42</u> 16	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.47</u> 0,18
117	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,0068	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	137	67	<u>68</u> 27	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>0.9</u> 0,3
118	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	0,6902	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	3961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0042	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0525	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0042	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0525	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					7021	401	<u>136</u> 53		<u>5.03</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					7021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6484				
		всього заробітна плата, грн.					454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85				
		Всього будівельні роботи, грн.					7272				

		Всього по розділу 10					7272				
		Разом прямі витрати по кошторису					27379398	1013694	<u>3186890</u> 792005		<u>13222.51</u> 8653,83
		Разом будівельні роботи, грн.					27379398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					23178814 1805699 989712 2625,14 328371 28369110 28369110				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					24501,48 2134070				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10458,368 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,03514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 692,401 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Плита монолітна Пм-1									
1	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	8,033	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	616270	348631	<u>30841</u> 12101	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>4318.48</u> 133,71
2	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	105,6321	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	168503	73266	<u>77912</u> 30570	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>867.98</u> 337,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	4,8198	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	96856	47250	<u>48404</u> 18992	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>636.11</u> 209,85
4	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	100 м3	3,2132	<u>18625.25</u> 9570,15	<u>8848.88</u> 2258,15	59847	30751	<u>28433</u> 7256	<u>125.6750</u> 22,0968	<u>403.82</u> 71
5	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	815,3495	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	4679478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	8,19945	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	278216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	57,04755	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1935687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	18,98085	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	644041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	12,2556	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	415846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	9,14865	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	310424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	8,19945	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	58941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	57,04755	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	384010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	18,98085	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	107720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	12,2556	<u>5025.93</u> -	<u>-</u> -	61596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-41	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм	т	9,14865	<u>4701.27</u> -	<u>-</u> -	43010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9860445	499898	<u>185590</u> 68919		<u>6226.39</u> 752,34
		Разом будівельні роботи, грн.					9860445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9174957				
		всього заробітна плата, грн.					568817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					314081 837,44 104764 10174526				

		Всього по розділу 1					10174526				
		Розділ 2. Плита монолітна Пм-2									
16	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,025	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	1918	1085	96 38	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>13.44</u> 0,42
17	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,586215	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	935	407	432 170	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>4.82</u> 1,87
18	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,025	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	502	245	251 99	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>3.3</u> 1,09
19	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	14563	-	- -	- -	- -
20	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,010815	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	367	-	- -	- -	- -
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08085	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	2743	-	- -	- -	- -
22	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,49455	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	16781	-	- -	- -	- -
23	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,010815	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	78	-	- -	- -	- -
24	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,08085	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	544	-	- -	- -	- -
25	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,49455	<u>6158.72</u> -	<u>-</u> -	3046	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					41477	1737	<u>779</u> 307		<u>21.56</u> 3,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41477 38961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2044 1124 2,99 374 42601 42601				
		Розділ 3. Плита монолітна Пм-3									
26	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,025	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	1918	1085	<u>96</u> 38	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>13.44</u> 0,42
27	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,418215	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	667	290	<u>308</u> 121	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>3.44</u> 1,34
28	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,025	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	502	245	<u>251</u> 99	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>3.3</u> 1,09
29	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	2,5375	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	14563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,010815	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,34965	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	11864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,05775	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,010815	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,34965	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	2354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,05775	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					34601	1620	<u>655</u> 258		<u>20.18</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					34601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					32326 1878 1036 2,76 346 35637 35637				
		Розділ 4. Плита монолітна Пм-4.1									
36	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,144	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	11047	6250	<u>553</u> 217	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>77.41</u> 2,4
37	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,55295	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	2477	1077	<u>1145</u> 449	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>12.76</u> 4,97
38	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,144	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	2894	1412	<u>1446</u> 567	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>19</u> 6,27
39	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	14,616	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	83885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,24885	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	8444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3041	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	44250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,24885	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,3041	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	8778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					163564	8739	<u>3144</u> 1233		<u>109.17</u> 13,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					163564 151681 9972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					5517 14,74 1843 169081 169081				
		Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2									
44	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,033	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	2532	1432	<u>127</u> 50	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>17.74</u> 0,55
45	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,05628	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	90	39	<u>42</u> 16	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>0.46</u> 0,18
46	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,033	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	663	324	<u>331</u> 130	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>4.36</u> 1,44
47	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	3,3495	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	19224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0273	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2898	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	9833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0273	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,2898	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	1951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					35415	1795	<u>500</u> 196		<u>22.56</u> 2,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35415 33120 1991 1107 2,97 372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					36522				

		Всього по розділу 5					36522				
		Разом прямі витрати по кошторису					10135502	513789	<u>190668</u>		<u>6399.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10135502		70913		774,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9431045				
		всього заробітна плата, грн.					584702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					322866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					860,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107699				
		Всього будівельні роботи, грн.					10458368				

		Всього по кошторису					10458368				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8035,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					692401				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/КБ 3

на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 142,300 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,164 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Евакуаційний вихід №1									
		Сходовий марш См-1									
1	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0114	102080.76	17891.25	1164	412	204	463.4300	5.28
					36124,37	5435,51			62	60,5024	0,69
2	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	1,1571	5739.23	-	6641	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007035	<u>33931,11</u>	-	239	-	-	-	-
4	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05775	<u>33931,11</u>	-	1960	-	-	-	-
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1785	<u>33931,11</u>	-	6057	-	-	-	-
6	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,007035	<u>10298,50</u>	-	72	-	-	-	-
7	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05775	<u>6731,41</u>	-	389	-	-	-	-
8	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,1785	<u>5675,17</u>	-	1013	-	-	-	-
9	КБ6-1-19	Сходовий марш См-2 (2 шт) Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,022	<u>102080,76</u>	<u>17891,25</u>	2246	795	<u>394</u>	<u>463.4300</u>	<u>10.2</u>
10	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	2,233	<u>5739,23</u>	-	12816	-	-	-	-
11	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0126	<u>33931,11</u>	-	428	-	-	-	-
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11362	<u>33931,11</u>	-	3855	-	-	-	-
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5754	<u>33931,11</u>	-	19524	-	-	-	-
14	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0126	<u>10298,50</u>	-	130	-	-	-	-
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,11362	<u>6731,41</u>	-	765	-	-	-	-
16	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,5754	<u>5675,17</u>	-	3265	-	-	-	-
17	КБ6-1-19	Сходовий марш См-3 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>102080,76</u>	<u>17891,25</u>	1123	397	<u>197</u>	<u>463.4300</u>	<u>5.1</u>
18	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>5739,23</u>	-	6408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33931,11</u>	-	214	-	-	-	-
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33931,11</u>	-	1760	-	-	-	-
21	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33931,11</u>	-	9798	-	-	-	-
22	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298,50</u>	-	65	-	-	-	-
23	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731,41</u>	-	349	-	-	-	-
24	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28875	<u>5675,17</u>	-	1639	-	-	-	-
25	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>217497,18</u> 79784,55	<u>17967,10</u> 6661,05	4350	1596	<u>359</u> 133	<u>1061.2470</u> 74,0859	<u>21,22</u> 1,48
26	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>5739,23</u>	-	11651	-	-	-	-
27	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33931,11</u>	-	513	-	-	-	-
28	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1491	<u>33931,11</u>	-	5059	-	-	-	-
29	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298,50</u>	-	156	-	-	-	-
30	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,1491	<u>6731,41</u>	-	1004	-	-	-	-
31	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>217497,18</u> 79784,55	<u>17967,10</u> 6661,05	3045	1117	<u>252</u> 93	<u>1061.2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
32	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5739,23</u>	-	8155	-	-	-	-
33	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u>	-	299	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09555	<u>33931,11</u>	-	3242	-	-	-	-
35	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u>	-	91	-	-	-	-
36	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09555	<u>6731,41</u>	-	643	-	-	-	-
37	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>217497,18</u> 79784,55	<u>17967,10</u> 6661,05	3045	1117	<u>252</u> 93	<u>1061,2470</u> 74,0859	<u>14,86</u> 1,04
38	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5739,23</u>	-	8155	-	-	-	-
39	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931,11</u>	-	299	-	-	-	-
40	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09765	<u>33931,11</u>	-	3313	-	-	-	-
41	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33931,11</u>	-	2736	-	-	-	-
42	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298,50</u>	-	91	-	-	-	-
43	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09765	<u>6731,41</u>	-	657	-	-	-	-
44	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,08064	<u>5675,17</u>	-	458	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					138882	5434	<u>1658</u> 561		<u>71,52</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					138882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131790				
		всього заробітна плата, грн.					5995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1169				
		Всього будівельні роботи, грн.					142300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					142300				
		Разом прямі витрати по кошторису					138882	5434	<u>1658</u>		<u>71.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					138882		561		6,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131790				
		всього заробітна плата, грн.					5995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3418				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1169				
		Всього будівельні роботи, грн.					142300				

		Всього по кошторису					142300				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					87,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7164				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ
на опалення та вентиляція**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3586,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,15414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 170,826 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,36	<u>8725.39</u>	-	3141	3055	-	<u>114.2600</u>	<u>41.13</u>
					8487,23	-			-	-	-
2	& С130-420-18	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	<u>5611.72</u>	-	28059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	<u>8161.72</u>	-	24485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	28	<u>8161.72</u>	-	228528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					284213	3055	-		<u>41.13</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					284213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3055 1643 3,99 499 285856				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					285856				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ПВ 1									
5	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>9601.50</u> 7223,59	<u>634.16</u> 163,22	9602	7224	<u>634</u> 163	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
6	& 2308-4001-544	Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1	комплект	1	<u>955421.27</u> -	<u>-</u> -	955421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>730.39</u> 266,24	<u>132.18</u> 26,98	730	266	<u>132</u> 27	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
8	& 2308-ПВ-АВТ-5	Система автоматики ПВ1	шт	1	<u>163065.63</u> -	<u>-</u> -	163066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ККБ 1									
9	КМ38-6-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>5552.07</u> 2782,18	<u>642.40</u> 141,51	5552	2782	<u>642</u> 142	<u>35.2800</u> 1,5946	<u>35.28</u> 1,59
10	& 2302-13024-141	Зовнішній блок RAS-120HNBRMQ2 Aerostar	шт	1	<u>357075.00</u> -	<u>-</u> -	357075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	138	133	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
12	& 2308-4001-13	Провідний пульт управління HCWA10NEGQ	компл.	1	<u>5658.00</u> -	<u>-</u> -	5658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	2	<u>79.30</u> 79,30	<u>-</u> -	159	159	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
14	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	138	133	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 2308-4001-322	Обв'язка DXF-20.0A1 Hitachi	шт	1	<u>51025.50</u>	-	51026	-	-	-	-
16	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	4	<u>327.36</u>	<u>17.28</u>	1309	918	<u>69</u>	<u>3.0900</u>	<u>12.36</u>
		Шумоглушник SMN 90-40			229,53	5,37			21	0,0665	0,27
17	& С1630-1119-146	Шумопоглинач SMN 90-40	шт	3	<u>8930.09</u>	-	26790	-	-	-	-
18	& С1630-1145-3	Шумопоглинач SMN 60-40	шт	1	<u>5390.25</u>	-	5390	-	-	-	-
19	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1011.00</u>	<u>24.20</u>	2022	565	<u>48</u>	<u>3.7600</u>	<u>7.52</u>
		Противибуховий пристрій К-УЗС-25			282,68	7,52			15	0,0931	0,19
20	& С1300-534	Противибуховий пристрій К-УЗС-25	шт	2	<u>81884.62</u>	-	163769	-	-	-	-
21	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1,5 м2	ґрати	1	<u>360.72</u>	<u>53.12</u>	361	212	<u>53</u>	<u>2.8200</u>	<u>2.82</u>
		ґрати зовнішні 3070-1Н 750х1600 ПП Григоренко			212,01	13,66			14	0,1700	0,17
22	& С1301-1215	ґрати зовнішні 3070-1Н 750х1600 ПП Григоренко	шт	1	<u>4012.37</u>	-	4012	-	-	-	-
23	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	<u>286.76</u>	<u>42.15</u>	287	177	<u>42</u>	<u>2.3600</u>	<u>2.36</u>
		ґрати зовнішні 3070-1Н 1400х700 ПП Григоренко			177,42	10,37			10	0,1291	0,13
24	& С1301-1216	ґрати зовнішні 3070-1Н 1400х700 ПП Григоренко	шт	1	<u>3389.13</u>	-	3389	-	-	-	-
25	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	112	<u>189.57</u>	<u>27.48</u>	21232	15325	<u>3078</u>	<u>1.8200</u>	<u>203.84</u>
		ґрати вентиляційні, однорядні, 150х100мм 3040-1 ПП Григоренко			136,83	5,98			670	0,0745	8,34
26	& С1301-1040	ґрати вентиляційні, однорядні, 150х100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	6	<u>141.79</u>	-	851	-	-	-	-
27	& С1301-1115	ґрати вентиляційні, однорядні, 350х150мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	54	<u>189.39</u>	-	10227	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& С1301-1094	ґрати вентиляційні, однорядні, 350х250мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>225.60</u>	-	5866	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	& С1301-1094	ґрати вентиляційні накладні (для перетоку між приміщеннями), 500х300мм 3005-Кр2 ПП Григоренко	шт	26	<u>531.60</u>	-	13822	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	& С1301-1020	Дросель-клапан з металевою ручкою 200х150мм ДК ПП Григоренко	шт	1	<u>418.89</u>	-	419	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	& С1301-1105	Дросель-клапан з металевою ручкою 250х200мм ДК ПП Григоренко	шт	11	<u>508.65</u>	-	5595	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	& С1301-1025	Дросель-клапан з металевою ручкою 400х200мм ДК ПП Григоренко	шт	3	<u>456.30</u>	-	1369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,057	<u>113999.54</u> 19208,27	<u>545.66</u> 168,54	6498	1095	<u>31</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.92</u> 0,12
34	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,6503	<u>112308.49</u> 17586,79	<u>479.98</u> 148,14	73034	11437	<u>312</u> 96	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>155.88</u> 1,19
35	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7106	<u>114620.86</u> 15216,94	<u>438.50</u> 135,26	81450	10813	<u>312</u> 96	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>147.38</u> 1,19
36	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,2082	<u>112206.28</u> 11450,12	<u>343.89</u> 101,09	247774	25284	<u>759</u> 223	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>344.61</u> 2,76
37	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,5477	<u>109614.70</u> 9254,89	<u>350.81</u> 103,24	169651	14324	<u>543</u> 160	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>195.23</u> 1,98
38	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,072	<u>109375.36</u> 8518,99	<u>332.58</u> 96,30	7875	613	<u>24</u> 7	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>8.36</u> 0,09
39	КБ20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,039	<u>108320.97</u> 7783,09	<u>315.29</u> 90,93	4225	304	<u>12</u> 4	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>4.14</u> 0,04
40	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,188	<u>76036.95</u> 7047,19	<u>313.91</u> 89,35	14295	1325	<u>59</u> 17	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>18.06</u> 0,21
41	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	8	<u>1310.43</u> 640,34	<u>432.10</u> 134,21	10483	5123	<u>3457</u> 1074	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>64.96</u> 13,3
42	& С114-50-У-3	Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"	м2	80	<u>245.68</u> -	<u>-</u> -	19654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>51.56</u> -	<u>-</u> -	5156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>11418.83</u> 10333,44	<u>903.16</u> 291,24	3426	3100	<u>271</u> 87	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
45	& С113-22-А-6 варіант 1	Труба мідна 9,52	м	15	<u>197.61</u> -	<u>-</u> -	2964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С113-22-А-3	Труба мідна 15,88	м	15	<u>397.64</u> -	<u>-</u> -	5965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>268.05</u> 268,05	<u>-</u> -	804	804	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C113-3141-13-3	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10	м	15,3	<u>31.65</u>	-	484	-	-	-	-
49	& C113-3141-13-5	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x15	м	15,3	<u>37.32</u>	-	571	-	-	-	-
50	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,426	<u>788.22</u>	-	336	-	-	-	-
51	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,15	<u>8539.71</u> 1589,82	<u>3430.24</u> 755,06	1281	238	<u>515</u> 113	<u>20.1600</u> 9,4105	<u>3.02</u> 1,41
52	& C157-246-3	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм2	м	15,3	<u>36.44</u>	-	558	-	-	-	-
53	& C113-2439-139	Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)	шт	3	<u>136.04</u>	-	408	-	-	-	-
54	& C1545-288-23	Кронштейн для зовнішнього блоку	шт	1	<u>882.64</u>	-	883	-	-	-	-
55	КБ20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6823.21</u> 5191,15	<u>403.72</u> 93,17	6823	5191	<u>404</u> 93	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
56	& 1000-ПРУ-300-7 варіант 1	Припливна установка для укріття в комплекті	шт	1	<u>344479.00</u> -	- -	344479	-	- -	- -	- -
57	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>730.39</u> 266,24	<u>132.18</u> 26,98	730	266	<u>132</u> 27	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
58	& 1000-222-3	Комплект автоматики П1	шт	1	<u>24704.76</u> -	- -	24705	-	- -	- -	- -
59	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>536.44</u> 187,95	<u>10.37</u> 3,22	536	188	<u>10</u> 3	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.5</u> 0,04
60	& C130-382-A-36	Противибуховий пристрій K-MZS K-MZS	шт	1	<u>5350.42</u> -	- -	5350	-	- -	- -	- -
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	26	<u>189.57</u> 136,83	<u>27.48</u> 5,98	4929	3558	<u>714</u> 155	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>47.32</u> 1,94
62	& C1301-1016 варіант 1	ґрати вентиляційні 200x100мм 3030-1 ПП Григоренко	шт	26	<u>398.49</u> -	- -	10361	-	- -	- -	- -
63	& C1301-1029 варіант 1	Дросель-клапан ДкДу 250	шт	2	<u>1241.01</u> -	- -	2482	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4039	<u>110628.54</u> 19208,27	<u>545.66</u> 168,54	44683	7758	<u>220</u> 68	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>105.74</u> 0,84
65	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,3374	<u>113999.54</u> 19208,27	<u>545.66</u> 168,54	38463	6481	<u>184</u> 57	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>88.33</u> 0,7
66	КБ20-32-2	В 1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>747.82</u> 680,55	<u>63.83</u> 19,22	748	681	<u>64</u> 19	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
67	& 1502-5123	Канальний витяжний вентилятор N=1,56квт, п=1360об/хвил, Вентс ВКПФ-4Д 600х300 I ВЕНТС	шт	1	<u>27786.67</u> -	<u>-</u> -	27787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	138	133	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
69	& 1601-2300-3	Регулятор швидкості тиристорний, Ін=3.5А, Ін=400В, ступінь захисту IP40 РСА5Д-3,5-Т "ВЕНТС"	шт	1	<u>16206.67</u> -	<u>-</u> -	16207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	<u>749.06</u> 717,56	<u>6.91</u> 2,15	270	258	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.52</u> 0,01
71	& С130-231-37	Вставки гнучкі, ВВГ 600х300	шт	2	<u>1326.10</u> -	<u>-</u> -	2652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>416.37</u> 241,41	<u>24.20</u> 7,52	416	241	<u>24</u> 8	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>3.25</u> 0,09
73	& С1630-466-А-12	Зворотній клапан КОМ1 600х300	шт	1	<u>2544.23</u> -	<u>-</u> -	2544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	шт	1	<u>327.36</u> 229,53	<u>17.28</u> 5,37	327	230	<u>17</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
75	& С1630-1119-58	Шумоглушник SMN 50-25	шт	1	<u>4612.11</u> -	<u>-</u> -	4612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>536.44</u> 187,95	<u>10.37</u> 3,22	536	188	<u>10</u> 3	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.5</u> 0,04
77	& С130-382-А-361	Противибуховий пристрій К-UZS-1 ССК	шт	1	<u>24873.22</u> -	<u>-</u> -	24873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С130-382-А-362	Коробка монтажна К-UZ-3	шт	1	<u>36591.54</u> -	<u>-</u> -	36592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>189.57</u> 136,83	<u>27.48</u> 5,98	3791	2737	<u>550</u> 120	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>36.4</u> 1,49
80	& С1301-1059	Металеві дифузори / DVS DVS-100 ФОП Григоренко	шт	2	<u>157.95</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C1301-1060	Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко	шт	18	<u>197.89</u> -	<u>-</u> -	3562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1301-1042	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко	шт	2	<u>222.54</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1301-1041	Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко	шт	9	<u>240.39</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1083	<u>110628.54</u> 19208,27	<u>545.66</u> 168,54	11981	2080	<u>59</u> 18	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>28.35</u> 0,23
85	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,195	<u>114620.86</u> 15216,94	<u>438.50</u> 135,26	22351	2967	<u>86</u> 26	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>40.44</u> 0,33
86	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	<u>112206.28</u> 11450,12	<u>343.89</u> 101,09	2020	206	<u>6</u> 2	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>2.81</u> 0,02
87	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>51.56</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>540.04</u> 501,33	<u>36.18</u> 10,63	540	501	<u>36</u> 11	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
89	& 2308-106-A-4	Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	<u>4136.67</u> -	<u>-</u> -	4137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1256	<u>749.06</u> 717,56	<u>6.91</u> 2,15	94	90	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.23</u> -
91	& C130-232-200	Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс	шт	2	<u>232.15</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>209.25</u> 129,99	<u>6.91</u> 2,15	209	130	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
93	& C1630-466-A-3	Зворотній клапан КОМ 200	шт	1	<u>374.18</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>189.57</u> 136,83	<u>27.48</u> 5,98	948	684	<u>137</u> 30	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.1</u> 0,37
95	& C1301-1116	Ґрати вентиляційні, однорядні, 250x100мм 3040-1 ПП Григоренко	шт	5	<u>175.80</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00314	<u>110628.54</u> 19208,27	<u>545.66</u> 168,54	347	60	<u>2</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.82</u> 0,01
97	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,128	<u>113999.54</u> 19208,27	<u>545.66</u> 168,54	14592	2459	<u>70</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>33.51</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>51,56</u>	<u>-</u>	258	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	3144538	139441	<u>13737</u>		<u>1870,83</u>
		Разом устаткування, грн.					1949561		3623		44,67
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					76559				
		Всього устаткування, грн.					2026120				
		Разом будівельні роботи, грн.					1194977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1041799				
		всього заробітна плата, грн.					143064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24208				
		Всього будівельні роботи, грн.					1274347				

		Всього по розділу 2					3300466				
		Разом прямі витрати по кошторису					3428751	142496	<u>13737</u>		<u>1911,96</u>
		Разом устаткування, грн.					1949561		3623		44,67
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					76559				
		Всього устаткування, грн.					2026120				
		Разом будівельні роботи, грн.					1479190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1322957				
		всього заробітна плата, грн.					146119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24707				
		Всього будівельні роботи, грн.					1560203				

		Всього по кошторису					3586322				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2154,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					170826				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/АОВ

на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,326 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,007 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,05	899,24 622,73	79,01 46,63	45	31	4 2	8,6000 0,5634	0,43 0,03
2	& С1545-66-А-138	Кабель КГ 3х1,5 мм ²	м	5,1	29,25 -	- -	149	-	- -	- -	- -
3	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,24	1304,23 883,40	145,47 84,24	313	212	35 20	12,2000 1,0147	2,93 0,24
4	& С1545-66-А-139	Кабель КГ 4х2,5 мм ²	м	24,48	58,33 -	- -	1428	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,16	<u>1988,16</u> 1221,56	<u>335,79</u> 167,20	318	195	<u>54</u> 27	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>2,7</u> 0,32
6	& С1545-66-А-140	Кабель КГ 4х10 мм ²	м	16,32	<u>228,03</u> -	<u>-</u> -	3721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,08	<u>899,24</u> 622,73	<u>79,01</u> 46,63	72	50	<u>6</u> 4	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,69</u> 0,05
8	& С1545-66-В-14	Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5	м	8,16	<u>144,72</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,27	<u>684,01</u> 536,56	<u>56,91</u> 34,09	869	681	<u>72</u> 43	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>9,41</u> 0,52
10	& С157-403-10	Кабель OLFLEX SMART 108 2х0.75	м	105,06	<u>17,92</u> -	<u>-</u> -	1883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С157-403-11	Кабель OLFLEX SMART 108 3х0.75	м	24,48	<u>22,74</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,41	<u>899,24</u> 622,73	<u>79,01</u> 46,63	369	255	<u>32</u> 19	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>3,53</u> 0,23
13	& С157-403-13	Кабель OLFLEX SMART 108 7х0.75	м	21,42	<u>50,33</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С157-403-15	Кабель OLFLEX SMART 108 9х0.75	м	15,3	<u>75,58</u> -	<u>-</u> -	1156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-66-В-6	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2х2х0.8 мм ²	м	5,1	<u>46,75</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,21	<u>3042,62</u> 1209,28	<u>143,02</u> 40,63	6724	2673	<u>316</u> 90	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>35,98</u> 0,97
17	& С113-2124-А-3	Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925	м	223,21	<u>14,01</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-2124-Б-3	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R	шт	500	<u>3,56</u> -	<u>-</u> -	1780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					25008	4097	<u>519</u> 205		<u>55,67</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					25008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20392				
		всього заробітна плата, грн.					4302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					27326				

		Всього по кошторису					27326				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					63,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5007				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ВК
на водопровід та каналізація**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1169,568 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,541 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	67.21	6.91	67	53	7	0.6700	0.67
					52,84	2,15			2	0,0266	0,03
2	& 1704- 30002-16	Лічильник води SENSUS-420PC 20	шт	1	4044.11	-	4044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	51.03	-	51	30	-	0.3600	0.36
					29,95	-			-	-	-
4	& С113- 2029-5	Манометр загального призначення ОБМ-100	шт	1	425.16	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1630- 113-4	Кран триходовий для встановлення манометра 116186к	шт	1	306.93	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1630- 674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	1151.52	-	2303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	1	<u>815.31</u>	-	815	-	-	-	-
8	& C1630-674-19	Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N	шт	1	<u>1098.63</u>	-	1099	-	-	-	-
9	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	4	<u>1634.27</u>	<u>168.25</u>	6537	5360	<u>673</u>	<u>18.0400</u>	<u>72.16</u>
10	& C111-542-131	Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт	шт	4	<u>8167.73</u>	-	32671	-	-	-	-
11	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2209.86</u>	<u>161.90</u>	2210	1662	<u>162</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
12	& 17064-1759-519	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>35793.00</u>	-	35793	-	-	-	-
13	& C1630-674-17	Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N	шт	2	<u>1151.52</u>	-	2303	-	-	-	-
14	& C1630-674-33	Кран кульовий 1" Base VT.214.N	шт	11	<u>471.52</u>	-	5187	-	-	-	-
15	& C1630-674-47	Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N	шт	2	<u>333.95</u>	-	668	-	-	-	-
16	& C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	20	<u>219.05</u>	-	4381	-	-	-	-
17	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	2	<u>815.31</u>	-	1631	-	-	-	-
18	& C1630-1583-6	Клапан поплавковий Farg для ємностей 1"	шт	4	<u>624.00</u>	-	2496	-	-	-	-
19	& C1630-674-122	Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05	шт	18	<u>197.32</u>	-	3552	-	-	-	-
20	& C130-11861-2	Гнучке підведення до унітазу	шт	18	<u>112.32</u>	-	2022	-	-	-	-
21	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,143	<u>13589.44</u>	<u>3868.59</u>	1943	1358	<u>553</u>	<u>117.6000</u>	<u>16.82</u>
					9493,85	1847,59			264	23,7433	3,4
22	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	14,3	<u>97.69</u>	-	1397	-	-	-	-
23	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,44	<u>13589.44</u>	<u>3868.59</u>	5979	4177	<u>1702</u>	<u>117.6000</u>	<u>51.74</u>
					9493,85	1847,59			813	23,7433	10,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C113-ЕКО-52	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 50/ STRS050RCT Ekoplastik	м	44	<u>315.29</u>	-	13873	-	-	-	-
25	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,055	<u>11547.58</u> 9438,34	<u>1963.13</u> 871,50	635	519	<u>108</u> 48	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>6.34</u> 0,61
26	& C113-ЕКО-51	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik	м	5,5	<u>207.94</u>	-	1144	-	-	-	-
27	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,451	<u>10437.15</u> 8692,77	<u>1649.40</u> 715,16	4707	3920	<u>744</u> 323	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>47.85</u> 4,12
28	& C113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	45,1	<u>145.29</u>	-	6553	-	-	-	-
29	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,111	<u>10243.09</u> 7570,33	<u>2614.87</u> 1192,64	11380	8411	<u>2905</u> 1325	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>102.66</u> 16,99
30	& C113-ЕКО-49	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik	м	111,1	<u>95.54</u>	-	10614	-	-	-	-
31	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,396	<u>11524.74</u> 7365,51	<u>4121.94</u> 1928,04	4564	2917	<u>1632</u> 764	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>35.6</u> 9,8
32	& C113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	39,6	<u>65.84</u>	-	2607	-	-	-	-
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25,96	<u>268.05</u> 268,05	-	6959	6959	-	<u>3.5200</u>	<u>91.38</u>
34	& C113-439-Б-9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм	м	59,466	<u>43.58</u>	-	2592	-	-	-	-
35	& C113-439-Б-7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм	м	5,61	<u>27.17</u>	-	152	-	-	-	-
36	& C113-439-Б-6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм	м	46,002	<u>21.50</u>	-	989	-	-	-	-
37	& C113-439-Б-5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм	м	113,322	<u>18.98</u>	-	2151	-	-	-	-
38	& C113-439-Б-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм	м	40,392	<u>17.07</u>	-	689	-	-	-	-

Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N	шт	8	<u>219.05</u>	-	1752	-	-	-	-
50	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	8	<u>596.85</u>	<u>17.88</u>	4775	4210	<u>143</u>	<u>7.0000</u>	<u>56</u>
					526,26	5,08			41	0,0550	0,44
51	& 1514-14027-17	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V Thermex	шт	1	<u>7628.33</u>	-	7628	-	-	-	-
52	& 1514-14027-16	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex	шт	7	<u>6285.00</u>	-	43995	-	-	-	-
53	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	<u>1062.25</u>	-	1700	1505	-	<u>11.4800</u>	<u>18.37</u>
					940,56	-			-	-	-
54	& C130-630-37	Змішувач однонавільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe	комплект	10	<u>1632.50</u>	-	16325	-	-	-	-
55	& C130-630-31	Змішувач для умивальника інвалідів з подовженою рукояткою Euroesco Special Grohe	комплект	2	<u>5546.75</u>	-	11094	-	-	-	-
56	& C130-630-62-1УЦ	Змішувач однонавільний для душу Euroesco Special Grohe	комплект	2	<u>4820.11</u>	-	9640	-	-	-	-
57	& C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	2	<u>995.00</u>	-	1990	-	-	-	-
58	& C130-630-36	Однонавільний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart Grohe	комплект	1	<u>5432.00</u>	-	5432	-	-	-	-
59	& C130-630-33	Однонавільний кухонний змішувач BauLoop Grohe	комплект	1	<u>3228.80</u>	-	3229	-	-	-	-
60	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,363	<u>11524.74</u>	<u>4121.94</u>	4183	2674	<u>1496</u>	<u>89.9000</u>	<u>32.63</u>
					7365,51	1928,04			700	24,7574	8,99
61	& C113-ЕКО-48	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik	м	36,3	<u>65.84</u>	-	2390	-	-	-	-
62	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,63	<u>268.05</u>	-	973	973	-	<u>3.5200</u>	<u>12.78</u>
					268,05	-			-	-	-
63	& C113-439-B-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм	м	37,026	<u>53.43</u>	-	1978	-	-	-	-
64	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,51546	<u>788.22</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ21-30-1	Установлення сушарок	100шт	0,01	<u>8725.39</u>	-	87	85	-	<u>114.2600</u>	<u>1.14</u>
					8487,23	-			-	-	-
66	& C130-549-1-13	Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ	шт	1	<u>2094.50</u>	-	2095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>51.56</u>	<u>-</u>	258	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	119930	9447	<u>1639</u>		<u>120.92</u>
		Разом устаткування, грн.					51623		741		9,43
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2028				
		Всього устаткування, грн.					53651				
		Разом будівельні роботи, грн.					68307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57221				
		всього заробітна плата, грн.					10188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1507				
		Всього будівельні роботи, грн.					73514				

		Всього по розділу 2					127165				
Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н											
68	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	1,2	<u>2351.50</u>	<u>169.42</u>	2822	2272	<u>203</u>	<u>23.4500</u>	<u>28.14</u>
					1893,12	54,78			66	0,6671	0,8
69	& C111-2164	Умивальник керамічний 45см з бутылочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 45 Cersanit	шт	2	<u>1938.01</u>	<u>-</u>	3876	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
70	& C111-2166	Умивальник, вмонтований у корпус з бутылочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit	шт	8	<u>2133.51</u>	<u>-</u>	17068	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
71	& C111-2165	Умивальник керамічний 60см з бутылочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit	шт	2	<u>4428.51</u>	<u>-</u>	8857	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
72	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3085.91</u>	<u>169.42</u>	309	207	<u>17</u>	<u>25.5800</u>	<u>2.56</u>
					2065,07	54,78			5	0,6671	0,07
73	& C130-493-16	Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутылочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe	шт	1	<u>4707.99</u>	<u>-</u>	4708	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
74	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8	<u>5549.41</u>	<u>386.25</u>	9989	5231	<u>695</u>	<u>36.4100</u>	<u>65.54</u>
					2906,25	124,92			225	1,5210	2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-2066	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО 23 Cersanit	шт	14	<u>5114.06</u> -	<u>-</u> -	71597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-2101	Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою дитячий	шт	2	<u>4094.06</u> -	<u>-</u> -	8188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C111-2102	Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit	шт	2	<u>5793.20</u> -	<u>-</u> -	11586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>800.06</u> 601,84	<u>57.79</u> 18,57	320	241	<u>23</u> 7	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>3.02</u> 0,09
79	& C113-2295-25	Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr	шт	4	<u>1686.86</u> -	<u>-</u> -	6747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2276.43</u> 1236,68	<u>561.54</u> 177,81	228	124	<u>56</u> 18	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
81	& C130-541-21	Душовий піддон сталевий р.70x70x11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70x70	шт	1	<u>2182.30</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C113-2295-14	Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N	шт	5	<u>2027.85</u> -	<u>-</u> -	10139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2144.55</u> 1661,89	<u>161.90</u> 42,09	2145	1662	<u>162</u> 42	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
84	& 15011-184-32	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo	шт	1	<u>366540.00</u> -	<u>-</u> -	366540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 15011-184-29	Насос стічних вод TMW32/11-10m	шт	4	<u>9676.00</u> -	<u>-</u> -	38704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& 15011-184-28	Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24	шт	1	<u>14596.00</u> -	<u>-</u> -	14596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1130-1105	Засувка шиберна ПВХ 110	шт	1	<u>1714.49</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>653.69</u> 332,07	<u>136.28</u> 31,71	654	332	<u>136</u> 32	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
89	& C1141-1015	Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo	шт	1	<u>10719.79</u> -	<u>-</u> -	10720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& 17064-1759-517	HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою	шт	1	<u>12259.00</u> -	<u>-</u> -	12259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкохідний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>495.20</u> 378,53	<u>49.81</u> 17,88	495	379	<u>50</u> 18	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
92	& C1630-255-4	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 1 1/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>14344.37</u> -	<u>-</u> -	14344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1630-67-61-98	Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"	шт	5	<u>3454.57</u> -	<u>-</u> -	17273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1630-67-61-99	Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"	шт	4	<u>4096.31</u> -	<u>-</u> -	16385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,407	<u>111564.41</u> 7641,09	<u>150.34</u> 47,33	45407	3110	<u>61</u> 19	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>37.38</u> 0,23
96	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,451	<u>41468.88</u> 7641,09	<u>150.34</u> 47,33	18702	3446	<u>68</u> 21	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>41.42</u> 0,25
97	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,209	<u>37044.57</u> 7968,90	<u>73.22</u> 22,75	7742	1666	<u>15</u> 5	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>20.02</u> 0,06
98	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,132	<u>21944.94</u> 11629,77	<u>4565.83</u> 2111,76	2897	1535	<u>603</u> 279	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>19.23</u> 3,57
99	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	13,2	<u>348.59</u> -	<u>-</u> -	4601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,693	<u>13589.44</u> 9493,85	<u>3868.59</u> 1847,59	9417	6579	<u>2681</u> 1280	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>81.5</u> 16,45
101	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	69,3	<u>97.69</u> -	<u>-</u> -	6770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,231	<u>10437.15</u> 8692,77	<u>1649.40</u> 715,16	2411	2008	<u>381</u> 165	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>24.51</u> 2,11
103	& C113-ЕКО-50	Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik	м	23,1	<u>145.29</u> -	-	3356	-	-	-	-
104	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>51.56</u> -	-	1547	-	-	-	-
105	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,8	<u>426.86</u> -	-	768	-	-	-	-
106	& C11110-Б-29	Технологічний люк 200x200 UNIFACE AL ACO 415200	шт	2	<u>5701.36</u> -	-	11403	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					769466	28792	<u>5151</u> 2182		<u>355.32</u> 27,7
		Разом устаткування, грн.					432099				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16969				
		Всього устаткування, грн.					449068				
		Разом будівельні роботи, грн.					337367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303424				
		всього заробітна плата, грн.					30974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4945				
		Всього будівельні роботи, грн.					353955				

		Всього по розділу 3					803022				
		Разом прямі витрати по кошторису					1105505	74813	<u>15415</u> 6763		<u>938.93</u> 86,08
		Разом устаткування, грн.					523559				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20561				
		Всього устаткування, грн.					544120				
		Разом будівельні роботи, грн.					581946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					491718				
		всього заробітна плата, грн.					81576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43502 103,64 12965 625448				

		Всього по кошторису					1169568				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1128,65 94541				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ
на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1739,288 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,99791 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 156,682 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ВРП Щит ввідно-розподільний									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2308.92</u> 859,46	<u>708.12</u> 160,96	2309	859	<u>708</u> 161	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
2	& 1517-2041-31	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП	комплект	1	<u>418083.21</u> -	<u>-</u> -	418083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-24-1	ЩВ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>487.63</u> 265,03	<u>34.19</u> 13,63	488	265	<u>34</u> 14	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
4	& С1512-150-А-181	Щит металевий накладний, на 24 модуля, ІР31, тип ЩРн-24з ІР31, кат. № Б00011296	шт	1	<u>2117.53</u> -	<u>-</u> -	2118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	1242	1198	<u>25</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>14.4</u> 0,11
6	& 9000-1099-1-90	Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280ВАС	шт	1	<u>3990.00</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 9000-1099-1-168	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041	шт	1	<u>4176.66</u> -	<u>-</u> -	4177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 9000-1099-1-51	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040	шт	1	<u>4449.17</u> -	<u>-</u> -	4449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 9000-1097-1-145	Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439	шт	1	<u>660.94</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 9000-1099-1-120	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602	шт	1	<u>619.44</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 9000-1099-1-63	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599	шт	2	<u>509.17</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 9000-1099-1-17	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	2	<u>152.50</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-288-7	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	1	<u>1223.91</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-288-А-1	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-10/2+3Р, кат. № 271069	шт	4	<u>13.09</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>1508.91</u> 1338,77	<u>-</u> -	15	13	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
16	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.20</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	1	<u>297.31</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-24-2	ЩОп1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>579.18</u> 304,78	<u>35.27</u> 14,56	579	305	<u>35</u> 15	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
19	& С1512-150-А-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.07</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	1932	1864	<u>39</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
21	& 9000-1099-1-62	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908	шт	1	<u>1570.36</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118.33</u> -	-	14538	-	-	-	-
23	& С1545-288-8	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.14</u> -	-	1383	-	-	-	-
24	& С1545-288-А-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>7.99</u> -	-	48	-	-	-	-
25	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>1508.91</u> 1338,77	-	15	13	-	<u>14.4000</u>	<u>0.14</u>
26	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.20</u> -	-	12	-	-	-	-
27	КБ21-24-2	ЩОп2 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>579.18</u> 304,78	<u>35.27</u> 14,56	579	305	<u>35</u> 15	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
28	& С1512-150-А-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.07</u> -	-	2688	-	-	-	-
29	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	1932	1864	<u>39</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.4</u> 0,18
30	& 9000-1099-1-15	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265	шт	1	<u>1366.11</u> -	-	1366	-	-	-	-
31	& 9000-1099-1-18	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1118.33</u> -	-	14538	-	-	-	-
32	& С1545-288-8	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.14</u> -	-	1383	-	-	-	-
33	& С1545-288-А-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>7.99</u> -	-	48	-	-	-	-
34	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>1508.91</u> 1338,77	-	15	13	-	<u>14.4000</u>	<u>0.14</u>
35	& С1545-66-А-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.20</u> -	-	12	-	-	-	-
36	КБ21-24-2	ЩТХ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>579.18</u> 304,78	<u>35.27</u> 14,56	579	305	<u>35</u> 15	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
37	& С1512-150-А-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.07</u> -	-	2688	-	-	-	-

[illegible]

Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,68	<u>854.64</u> 622,73	<u>34.41</u> 14,08	581	423	<u>23</u> 10	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>5.85</u> 0,11
64	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,5	<u>307.41</u> 171,91	<u>17.88</u> 5,08	154	86	<u>9</u> 3	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
65	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	120,36	<u>21.54</u> -	<u>-</u> -	2593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	13,68	<u>1228.66</u> 883,40	<u>69.90</u> 29,09	16808	12085	<u>956</u> 398	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>166.9</u> 4,53
67	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	8,45	<u>418.02</u> 247,62	<u>44.69</u> 12,70	3532	2092	<u>378</u> 107	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>26.53</u> 1,16
68	& С1545-66-ВВГ-НГД-32	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5	м	2023,68	<u>32.86</u> -	<u>-</u> -	66498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-66-ВВГ-НГД-70	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5	м	81,6	<u>34.72</u> -	<u>-</u> -	2833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1545-66-ВВГ-НГД-71	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5	м	151,98	<u>53.31</u> -	<u>-</u> -	8102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,3	<u>1702.09</u> 1178,83	<u>130.86</u> 55,64	511	354	<u>39</u> 17	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>4.88</u> 0,19
72	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,96	<u>418.02</u> 247,62	<u>44.69</u> 12,70	401	238	<u>43</u> 12	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>3.01</u> 0,13
73	& С1545-66-ВВГ-НГД-73	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6	м	128,52	<u>204.15</u> -	<u>-</u> -	26237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,95	<u>606.22</u> 320,17	<u>143.02</u> 40,63	576	304	<u>136</u> 39	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>3.86</u> 0,42
75	& С1545-66-ВВГ-НГД-74	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10	м	96,9	<u>306.22</u> -	<u>-</u> -	29673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>1296.95</u> 638,77	<u>429.07</u> 121,90	259	128	<u>86</u> 24	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>1.62</u> 0,26
77	& С1545-66-ВВГ-НГД-77	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35	м	20,4	<u>689.62</u> -	<u>-</u> -	14068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,72	<u>3880.93</u> 2018,82	<u>828.05</u> 225,29	2794	1454	<u>596</u> 162	<u>25.6000</u> 2,4252	<u>18.43</u> 1,75
79	& С1545-66-ВВГ-НГД-78	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х50	м	73,44	<u>937.34</u> -	<u>-</u> -	68838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>854.64</u> 622,73	<u>34.41</u> 14,08	427	311	<u>17</u> 7	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>4.3</u> 0,08
81	& С157-249-В-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм ²	м	51	<u>33.70</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,77	<u>1228.66</u> 883,40	<u>69.90</u> 29,09	2175	1564	<u>124</u> 51	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>21.59</u> 0,59
83	& С157-249-Г-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм ²	м	54,06	<u>62.63</u> -	<u>-</u> -	3386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С157-249-В-5	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм ²	м	126,48	<u>96.49</u> -	<u>-</u> -	12204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,4	<u>854.64</u> 622,73	<u>34.41</u> 14,08	2051	1495	<u>83</u> 34	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>20.64</u> 0,38
86	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	244,8	<u>46.37</u> -	<u>-</u> -	11351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,84	<u>1228.66</u> 883,40	<u>69.90</u> 29,09	1032	742	<u>59</u> 24	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>10.25</u> 0,28
88	& С157-249-Г-7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х2,5 мм2	м	85,68	<u>99.40</u> -	<u>-</u> -	8517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,46	<u>1702.09</u> 1178,83	<u>130.86</u> 55,64	2485	1721	<u>191</u> 81	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>23.77</u> 0,93
90	& С157-249-Г-8	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х4 мм2	м	148,92	<u>145.97</u> -	<u>-</u> -	21738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							311543	22997	<u>2740</u> 969		<u>312.72</u> 10,84
Разом будівельні роботи, грн.							311543				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							285806				
всього заробітна плата, грн.							23966				
Загальновиробничі витрати, грн.							12911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3927				
Всього будівельні роботи, грн.							324454				

Всього по розділу 2							324454				
Розділ 3. Лотки з аксесуарами											
91	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,75	<u>6315.63</u> 3827,08	<u>2481.40</u> 814,52	4737	2870	<u>1861</u> 611	<u>48.5300</u> 9,0158	<u>36.4</u> 6,76
92	& С1545-8120-33	Лоток перфорований 200х100мм (L=3м) 3534310 фірма "DKC"	шт	25	<u>1866.02</u> -	<u>-</u> -	46651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1545-8120-43	Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC	шт	25	<u>461.91</u> -	<u>-</u> -	11548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1545-89-311	Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100х200 36823RAL DKC	м	4	<u>426.60</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C1545-89-314	Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL ДКС	м	4	<u>224.75</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
96	& C1545-89-740	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200x100, 36664, ДКС	шт	4	<u>376.23</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
97	& C1545-89-313	Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL ДКС	м	4	<u>206.51</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
98	& C1545-8120-3	Відгалуджувач DTP T-подібний горизонтальний 200x100 36163	шт	3	<u>453.98</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
99	& C1545-8120-4	Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний осн.200 38044	шт	3	<u>267.59</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
100	& C1545-8120-44	Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200x100 36004 ДКС	шт	5	<u>311.29</u> -	- -	1556	-	- -	- -	- -
101	& C1545-8120-2	Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004	шт	5	<u>191.87</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
102	& C1630-183-1	Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС	шт	75	<u>98.55</u> -	- -	7391	-	- -	- -	- -
103	& C1545-144-2	Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС	шт	40	<u>167.63</u> -	- -	6705	-	- -	- -	- -
104	& C1545-89-317	Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС	м	75	<u>94.81</u> -	- -	7111	-	- -	- -	- -
105	& C1545-8120-8	Пластина кріпильна GTO H100 37305	шт	60	<u>24.45</u> -	- -	1467	-	- -	- -	- -
106	& C1545-8120-9	Пластина PTCE для заземлення 37501	шт	30	<u>24.88</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -
107	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,005	<u>164352.26</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					96794	2870	<u>1861</u> 611		<u>36.4</u> 6,76
		Разом будівельні роботи, грн.					96794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92063				
		всього заробітна плата, грн.					3481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					524				
		Всього будівельні роботи, грн.					98582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					98582				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
108	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	19,03	<u>4887.14</u> 3065,12	<u>528.38</u> 83,33	93002	58329	<u>10055</u> 1586	<u>42.3300</u> 0,9596	<u>805.54</u> 18,26
109	& C113-953-K-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	1464,5	<u>22.01</u> -	<u>-</u> -	32234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C113-953-K-20	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОПОС	шт	3000	<u>64.65</u> -	<u>-</u> -	193950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113-953-KФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОПОС	шт	100	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C113-953-KФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB КОПОС	шт	140	<u>5.99</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C113-953-K-13	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОПОС	м	457,53	<u>31.25</u> -	<u>-</u> -	14298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-953-K-21	Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, КОПОС	шт	1000	<u>68.04</u> -	<u>-</u> -	68040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-953-KФ-11	Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB КОПОС	шт	30	<u>16.34</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C113-953-KФ-12	Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB КОПОС	шт	45	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,84	<u>5537.64</u> 3359,82	<u>877.10</u> 179,76	4652	2822	<u>737</u> 151	<u>46.4000</u> 2,0230	<u>38.98</u> 1,7
118	& C113-953-K-2	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОПОС	м	84,84	<u>37.52</u> -	<u>-</u> -	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-953-K-22	Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, КОПОС	шт	200	<u>84.50</u> -	<u>-</u> -	16900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C113-953-KФ-6	Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB КОПОС	шт	10	<u>32.62</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C113-953-KФ-7	Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 KB КОПОС	шт	10	<u>10.72</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ21-2-3	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,6	<u>5980.13</u> 3461,20	<u>1100.15</u> 250,33	3588	2077	<u>660</u> 150	<u>47.8000</u> 2,8240	<u>28.68</u> 1,69
123	& С113-953-К-3	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОПОС	м	60,6	<u>49.94</u> -	-	3026	-	-	-	-
124	& С113-953-К-23	Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, КОПОС	шт	200	<u>102.77</u> -	-	20554	-	-	-	-
125	& С113-953-КФ-8	Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB КОПОС	шт	5	<u>44.47</u> -	-	222	-	-	-	-
126	& С113-953-КФ-9	Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB КОПОС	шт	5	<u>13.61</u> -	-	68	-	-	-	-
127	& С113-953-КФ-26	Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 КОПОС	шт	5000	<u>12.67</u> -	-	63350	-	-	-	-
128	& С113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800	шт	60	<u>112.13</u> -	-	6728	-	-	-	-
129	& С1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	8	<u>1198.23</u> -	-	9586	-	-	-	-
130	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,116	<u>17564.06</u> 15726,48	-	2037	1824	-	<u>222.0000</u>	<u>25.75</u>
131	& С1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950	м	117,16	<u>26.71</u> -	-	3129	-	-	-	-
132	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,49	<u>1972.82</u> 1809,67	-	2940	2696	-	<u>25.3100</u>	<u>37.71</u>
133	& С1547-6-A-126	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider Electric	шт	149	<u>200.13</u> -	-	29819	-	-	-	-
134	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2136.49</u> 1809,67	-	21	18	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
135	& С1547-62-7	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	1	<u>181.53</u> -	-	182	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					574621	67766	<u>11452</u> 1887		<u>936.91</u> 21,65
		Разом будівельні роботи, грн.					574621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					495403 69653 38023 93,58 11708 612644 612644				
		Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі									
136	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>4261.66</u> 883,23	<u>3378.43</u> 533,64	3409	707	<u>2702</u> 427	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>8.96</u> 4,95
137	& C1545-423-A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	24	<u>656.83</u> -	<u>-</u> -	15764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	8	<u>60.51</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	8	<u>187.09</u> -	<u>-</u> -	1497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C1550-36-2-4Ш	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055	шт	2	<u>388.94</u> -	<u>-</u> -	778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,6	<u>2244.75</u> 1766,46	<u>474.66</u> 88,27	1347	1060	<u>285</u> 53	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>13.44</u> 0,58
142	& C1545-423-A-34	Провід плаский, 30x3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	60	<u>133.44</u> -	<u>-</u> -	8006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	20	<u>833.01</u> -	<u>-</u> -	16660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					47945	1767	<u>2987</u> 480		<u>22.4</u> 5,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47945 43191 2247 1156 2,71 339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49101				

		Всього по розділу 5					49101				
		Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення									
144	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,36	<u>16668.81</u> 16668,81	<u>-</u> -	6001	6001	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>94.25</u> -
145	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	<u>9433.22</u> 9433,22	<u>-</u> -	3396	3396	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>54.16</u> -
146	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,045	<u>16668.81</u> 16668,81	<u>-</u> -	750	750	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>11.78</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					10147	10147	<u>-</u> -		<u>160.19</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10147				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6531				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2405				
		Всього будівельні роботи, грн.					16678				

		Всього по розділу 6					16678				
		Розділ 7. Матеріали									
147	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	60	<u>89.56</u> -	<u>-</u> -	5374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>362.84</u> -	<u>-</u> -	3628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1	<u>10243.65</u> 4920,86	<u>44.69</u> 12,70	10244	4921	<u>45</u> 13	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>62.4</u> 0,14
150	& С1545-64-21-1Д	Дріт з мідною жилою перетином 6мм ² для заземлення ПВ1	м	102	<u>27.67</u> -	<u>-</u> -	2822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					22068	4921	<u>45</u> 13		<u>62.4</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					22068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17102				
		всього заробітна плата, грн.					4934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					759				
		Всього будівельні роботи, грн.					24633				

		Всього по розділу 7					24633				
		Розділ 8. Інше									
151	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,2	<u>25369.39</u> 12348,03	<u>13021.36</u> 3827,60	5074	2470	<u>2604</u> 766	<u>160.2600</u> 48,5415	<u>32.05</u> 9,71
152	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (κ=3 до 80см)	100шт	0,2	<u>14278.46</u> 6550,79	<u>7727.67</u> 2271,53	2856	1310	<u>1546</u> 454	<u>85.0200</u> 28,8075	<u>17</u> 5,76
153	& С1512-150-A-180 варіант 1	Шафа для зберігання та підзарядки 230В, 13А V-Cart-PDU20LT	шт	1	<u>27450.27</u> -	<u>-</u> -	27450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					35380	3780	<u>4150</u> 1220		<u>49.05</u> 15,47
		Разом будівельні роботи, грн.					35380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27450				
		всього заробітна плата, грн.					5000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					38223				

		Всього по розділу 8					38223				
		Разом прямі витрати по кошторису					1646278	128397	<u>24418</u>		<u>1751.63</u>
		Разом устаткування, грн.					505257		5526		64,36
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19845				
		Всього устаткування, грн.					525102				
		Разом будівельні роботи, грн.					1141021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					988206				
		всього заробітна плата, грн.					133923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73166				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					181,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22759				
		Всього будівельні роботи, грн.					1214187				

		Всього по кошторису					1739288				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1997,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					156682				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО
на електроосвітлення**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 979,982 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,96795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,502 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		<u>ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2</u>									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>487.63</u>	<u>34.19</u>	1951	1060	<u>137</u>	<u>3.4000</u>	<u>13.6</u>
					265,03	13,63			55	0,1579	0,63
2	& С1512-150-А-220	Щит навісного виконання 12 мод., ІР31, 316х200х95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс	шт	4	<u>812.30</u>	-	3249	-	-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	<u>137.99</u>	<u>2.77</u>	5520	5325	<u>111</u>	<u>1.6000</u>	<u>64</u>
					133,12	0,99			40	0,0126	0,5
4	& 9000-1099-1-15	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=40А, тип ЗР-А, кат. № 248265	шт	4	<u>1366.11</u>	-	5464	-	-	-	-
5	& 9000-1099-1-17	Вимикач автоматичний1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип РL6, кат. № 286531	шт	36	<u>152.50</u>	-	5490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-288-7	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	4	<u>1223.91</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-288-A-1	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069	шт	8	<u>13.09</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,08	<u>1508.91</u> 1338,77	<u>-</u> -	121	107	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>1.15</u> -
9	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	8	<u>12.20</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	4	<u>297.31</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>554.88</u> 150,16	<u>36.38</u> 13,27	555	150	<u>36</u> 13	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
12	& 1517-2346-45	Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4	шт	1	<u>2390.35</u> -	<u>-</u> -	2390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							31028	6642	<u>284</u> 108		<u>80.61</u> 1,28
Разом устаткування, грн.							13344				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							525				
Всього устаткування, грн.							13869				
Разом будівельні роботи, грн.							17684				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10758				
всього заробітна плата, грн.							6750				
Загальновиробничі витрати, грн.							3422				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							991				
Всього будівельні роботи, грн.							21106				

Всього по розділу 1							34975				
Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція											
13	KB21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	2,51	<u>16108.52</u> 10516,48	<u>1371.38</u> 469,08	40432	26396	<u>3442</u> 1177	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>317.26</u> 13,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1547-4-Б-16	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 O L1200 IP66 Люмен	шт	183	<u>1332.51</u> -	<u>-</u> -	243849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 O L600 IP66 Люмен	шт	63	<u>792.61</u> -	<u>-</u> -	49934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1547-4-Б-19	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 O D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	5	<u>563.11</u> -	<u>-</u> -	2816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-88-152-3	Комплект підвісу 2м WH WSO	шт	70	<u>105.22</u> -	<u>-</u> -	7365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							344396	26396	<u>3442</u> 1177		<u>317.26</u> 13,27
Разом будівельні роботи, грн.							344396				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							314558				
всього заробітна плата, грн.							27573				
Загальновиробничі витрати, грн.							13909				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4011				
Всього будівельні роботи, грн.							358305				

Всього по розділу 2							358305				
Розділ 3. Електроустановочні вироби											
18	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,93	<u>2136.49</u> 1809,67	<u>-</u> -	1987	1683	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>23.54</u> -
19	& C1512-14-43	Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, IP44 Praktik 2CHS530129C4517	шт	83	<u>197.31</u> -	<u>-</u> -	16377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1512-14-50	Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517	шт	10	<u>206.97</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	15	<u>24.08</u> 12,87	<u>-</u> -	361	193	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>2.7</u> -
22	& C1547-6-A-91	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	15	<u>1020.16</u> -	<u>-</u> -	15302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							36097	1876	<u>-</u> -		<u>26.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					36097 34221 1876 1031 2,54 319 37128 37128				
23	КБ21-4-2	Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	26,82	<u>854.64</u> 622,73	<u>34.41</u> 14,08	22921	16702	<u>923</u> 378	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>230.65</u> 4,3
24	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	1339,26	<u>21.54</u> -	<u>-</u> -	28848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	1396,38	<u>46.37</u> -	<u>-</u> -	64750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					116519 116519 98894 17080 9299 22,79 2851 125818 125818	16702	<u>923</u> 378		<u>230.65</u> 4,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	23,5	<u>89.56</u> -	<u>-</u> -	2105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2105	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2105				
		Всього будівельні роботи, грн.					2105				

		Всього по розділу 6					2105				
		Разом прямі витрати по кошторису					907680	130239	<u>9358</u> 3496		<u>1754.38</u> 39,58
		Разом устаткування, грн.					13344				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					525				
		Всього устаткування, грн.					13869				
		Разом будівельні роботи, грн.					894336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					754739				
		всього заробітна плата, грн.					133735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71777				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21767				
		Всього будівельні роботи, грн.					966113				

		Всього по кошторису					979982				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1967,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155502				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 525,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,70773 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,590 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2940.15</u> 2802,32	<u>1.57</u> 0,19	2940	2802	<u>2</u> -	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	& 2402-4058-26	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	<u>6735.00</u> -	<u>-</u> -	6735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>127.49</u> 124,72	<u>2.77</u> 0,99	255	249	<u>6</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
4	& 1715-10063-3-1УЕ	Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>3455.00</u> -	<u>-</u> -	3455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>3356.67</u> -	<u>-</u> -	3357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>77.97</u> 48,74	<u>5.53</u> 1,99	78	49	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
7	& 1511-4001-A-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FER-1207	шт	1	<u>499.17</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	52	<u>275.85</u> 228,80	<u>1.57</u> 0,19	14344	11898	<u>82</u> 10	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>166.4</u> 0,14
9	& 2402-4057-8-1Н варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	57	<u>187.50</u> -	<u>-</u> -	10688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	4	<u>140.08</u> 114,40	<u>-</u> -	560	458	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
11	& 1602-30076-77 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	<u>159.17</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>161.47</u> 114,40	<u>6.08</u> 0,73	323	229	<u>12</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
13	& 3000-503 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон"	шт	3	<u>87.50</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	19,6	<u>659.18</u> 493,66	<u>25.47</u> 11,54	12920	9676	<u>499</u> 226	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>122.7</u> 2,6
15	& С1545-64-231	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	м	381,1	<u>16.75</u> -	<u>-</u> -	6383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-64-233 варіант 1	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,4	м	1617,1	<u>8.82</u> -	<u>-</u> -	14263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3x1,5 мм ²	м	20,6	<u>46.37</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7	<u>4421.32</u> 2527,24	<u>309.90</u> 101,58	30949	17691	<u>2169</u> 711	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>229.6</u> 7,87
19	& С1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"	м	600	<u>19.85</u> -	<u>-</u> -	11910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"	м	40	<u>40.20</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"	м	60	<u>86.06</u> -	<u>-</u> -	5164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>487.63</u> 265,03	<u>34.19</u> 13,63	488	265	<u>34</u> 14	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
23	& С1512-150-A-198	Щит навісний на 8 модулів IP41, ІЕК ІЕК ЩРН-П-8	шт	1	<u>337.77</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	966	932	<u>19</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>11.2</u> 0,09
25	& 9000-1099-2-1ФВ варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34103 Easy9, 1р, 3А	шт	6	<u>160.26</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 9000-1099-2-1УБ варіант 1	Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А	шт	1	<u>120.00</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм	шт	1800	<u>0.79</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1110-82-14	Кабельна стяжка, 150х3	шт	200	<u>0.21</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,02	<u>10458.46</u> 8540,45	<u>424.02</u> 134,08	209	171	<u>8</u> 3	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>2.27</u> 0,03
30	& С1547-17-1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED	шт	2	<u>295.00</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1545-90-A-2 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС (ВУОС)	шт	9	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	5,2	<u>659.18</u> 493,66	<u>25.47</u> 11,54	3428	2567	<u>132</u> 60	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>32.55</u> 0,69
33	& С1545-64-235	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 2х2х0,8	м	535,6	<u>27.50</u> -	<u>-</u> -	14729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,52	<u>4845.92</u> 3722,98	<u>1122.94</u> 428,08	7366	5659	<u>1707</u> 651	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>71.76</u> 7,49
35	& 2405-11330-15-1	Лоток неперфорований 100х50	м	152	<u>262.22</u> -	<u>-</u> -	39857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-1814-1	Відгалужувач DPT Т-подібний 100х50	шт	3	<u>423.15</u> -	<u>-</u> -	1269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 290220-3300-1	Консоль стельова DS основа 100	шт	76	<u>280.51</u> -	<u>-</u> -	21319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1846-1	Болти анкерні	шт	200	<u>319.66</u> -	<u>-</u> -	63932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& 2405-11330-15-2	Кут СРО 90 горизонтальний 100х50	шт	2	<u>246.62</u>	<u>-</u>	493	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	286508	52646	<u>4676</u> 1687		<u>690.12</u> 19,15
		Разом устаткування, грн.					23518				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					924				
		Всього устаткування, грн.					24442				
		Разом будівельні роботи, грн.					262990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205668				
		всього заробітна плата, грн.					54333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8120				
		Всього будівельні роботи, грн.					290801				

		Всього по розділу 1					315243				
		Розділ 2. Елементи системи керування евакуюванням									
40	КМ10-682-3	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт	1	<u>1458.90</u>	<u>-</u>	1459	1033	<u>-</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1033,34	-			-	-	-
41	& 1504-15574-105 варіант 1	Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	<u>25730.00</u>	<u>-</u>	25730	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
42	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>86.64</u>	<u>-</u>	173	97	<u>-</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>
					48,74	-			-	-	-
43	& 1503-1271-132 варіант 1	Акумулятор 12В 12А/год Full Energy FER-1212	шт	2	<u>975.00</u>	<u>-</u>	1950	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
44	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>809.07</u>	<u>1.26</u>	809	713	<u>1</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					713,09	0,15			-	0,0021	-
45	& 1503-1271-133 варіант 1	Блок керування інформації БКІ-02М	шт	1	<u>9150.00</u>	<u>-</u>	9150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
46	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	18	<u>303.28</u>	<u>-</u>	5459	4386	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>57.6</u>
					243,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 1504-19061-10-6 варіант 1	Гучномовець настінний (1 Вт, 3 Вт) ЗАС100ПН-2	шт	5	<u>410.00</u> -	<u>-</u> -	2050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 1504-19061-10-7 варіант 1	Гучномовець настінний (3 Вт, 6 Вт) 6АС100ПН-2	шт	12	<u>485.00</u> -	<u>-</u> -	5820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 1504-19061-10-9 варіант 1	Гучномовець рупорний (7,5-30 Вт) 30ГР002	шт	1	<u>1590.00</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>13022.59</u> 10915,84	<u>1604.15</u> 423,83	1693	1419	<u>209</u> 55	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>17.06</u> 0,6
51	& С1547-СПС-5	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	8	<u>597.25</u> -	<u>-</u> -	4778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1547-СПС-6	Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	5	<u>597.25</u> -	<u>-</u> -	2986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>738.18</u> 645,84	<u>1.26</u> 0,15	738	646	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
54	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	<u>86.64</u> 48,74	<u>-</u> -	87	49	<u>-</u> -	<u>0.6400</u> -	<u>0.64</u> -
56	& 1511-4001-А-3 варіант 1	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	1	<u>1248.33</u> -	<u>-</u> -	1248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	7,2	<u>659.18</u> 493,66	<u>25.47</u> 11,54	4746	3554	<u>183</u> 83	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>45.07</u> 0,96
58	& С1545-64-231	Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	м	741,6	<u>16.75</u> -	<u>-</u> -	12422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,3	<u>4421.32</u> 2527,24	<u>309.90</u> 101,58	14590	8340	<u>1023</u> 335	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>108.24</u> 3,71
60	& С1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"	м	300	<u>19.85</u> -	<u>-</u> -	5955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"	м	30	<u>40.20</u> -	<u>-</u> -	1206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С1545-144-4 варіант 1	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6x40 мм	шт	1000	<u>0.79</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С1545-17-151	Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5x200	уп	2	<u>32.39</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	138	133	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1112-16-2	Антенa GSM SMA 25 м	шт	1	<u>1464,16</u>	<u>-</u>	1464	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>13022,59</u>	<u>1604,15</u>	130	109	<u>16</u>	<u>131,2000</u>	<u>1,31</u>
					10915,84	423,83			4	4,5967	0,05
67	& C1547-4-B-1	Оповіщувач світло -звуковий Джміль -1 ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>933,85</u>	<u>-</u>	934	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					113060	20479	<u>1436</u>		<u>263,2</u>
									478		5,33
		Разом устаткування, грн.					52438				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2062				
		Всього устаткування, грн.					54500				
		Разом будівельні роботи, грн.					60622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38707				
		всього заробітна плата, грн.					20957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3047				
		Всього будівельні роботи, грн.					71193				

		Всього по розділу 2					125690				
68	ПЖ5-38	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи. Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2509,15</u>	<u>-</u>	2509	2509	<u>-</u>	<u>23.1600</u>	<u>23.16</u>
					2509,15	-			-	-	-
69	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>910,06</u>	<u>-</u>	6370	6370	<u>-</u>	<u>8.4000</u>	<u>58,8</u>
					910,06	-			-	-	-
70	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>76,92</u>	<u>-</u>	308	308	<u>-</u>	<u>0.7100</u>	<u>2,84</u>
					76,92	-			-	-	-
71	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	2	<u>67,17</u>	<u>-</u>	134	134	<u>-</u>	<u>0.6200</u>	<u>1,24</u>
					67,17	-			-	-	-
72	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	52	<u>195,01</u>	<u>-</u>	10141	10141	<u>-</u>	<u>1.8000</u>	<u>93,6</u>
					195,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>280.60</u> 280,60	<u>-</u> -	281	281	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
74	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>67.17</u> 67,17	<u>-</u> -	67	67	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>0.62</u> -
75	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20.Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>7542.63</u> 7542,63	<u>-</u> -	7543	7543	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
76	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>10617.32</u> 10617,32	<u>-</u> -	10617	10617	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
77	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>2491.82</u> 2491,82	<u>-</u> -	2492	2492	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
78	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>10508.98</u> 10508,98	<u>-</u> -	10509	10509	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					50971	50971	<u>-</u> -		<u>470.47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					50971				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					50971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5122				
		Всього будівельні роботи, грн.					72348				

		Всього по розділу 3					72348				
79	КБ1-164-2	Розділ 4. Будівельні роботи. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,28	<u>16668.81</u> 16668,81	<u>-</u> -	4667	4667	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>73.3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,28	<u>9433,22</u>	<u>-</u>	2641	2641	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>42.13</u>
81	& С113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>9433,22</u>	<u>-</u>	616	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>15.41</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					7924	7308	<u>-</u>		<u>115.43</u>
									<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616				
		всього заробітна плата, грн.					7308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1732				
		Всього будівельні роботи, грн.					12631				

		Всього по розділу 4					12631				
		Разом прямі витрати по кошторису					458463	131404	<u>6112</u>		<u>1539.22</u>
									<u>2165</u>		<u>24,48</u>
		Разом устаткування, грн.					75956				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2986				
		Всього устаткування, грн.					78942				
		Разом будівельні роботи, грн.					382507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244991				
		всього заробітна плата, грн.					133569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18021				
		Всього будівельні роботи, грн.					446971				

		Всього по кошторису					525910				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1707,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151590				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/СКМ
на структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 124,901 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,257 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	КМ10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	<u>1422.51</u>	<u>235.44</u>	1423	1033	<u>235</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1033,34	53,87			54	0,6672	0,67
2	& С1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer	шт	1	<u>5425.92</u>	-	5426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	4	<u>127.49</u>	<u>2.77</u>	510	499	<u>11</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					124,72	0,99			4	0,0126	0,05
4	& С1512-150-СКМ-2	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08	шт	1	<u>1163.99</u>	-	1164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503-837-1	SFP модулі SingleMode MikroTik	шт	2	<u>4266.67</u>	-	8533	-	-	-	-
	варіант 1	XS+31LC10D			-	-			-	-	-
6	& С1512-150-СКМ-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK	шт	1	<u>2529.10</u>	-	2529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271.49</u>	-	271	-	-	-	-
8	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1113.75</u> 297,50	<u>63.77</u> 14,59	2228	595	<u>128</u> 29	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.4</u> 0,36
9	& 1504-7001-58-1Y6 варіант 1	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM	шт	1	<u>5333.33</u>	-	5333	-	-	-	-
10	& 1503-8456-402 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SL1218P	шт	1	<u>5582.50</u>	-	5583	-	-	-	-
11	& 1701-20431-17-1Y8 варіант 1	ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC	шт	1	<u>27500.00</u>	-	27500	-	-	-	-
12	& C1512-150-СКМ-5	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19" WT-2260B-GER	шт	1	<u>630.20</u>	-	630	-	-	-	-
13	& C1512-150-СКМ-1Y3	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S	шт	1	<u>87.55</u>	-	88	-	-	-	-
14	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	20	<u>98.71</u>	-	1974	-	-	-	-
15	& C1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	28	<u>4.25</u>	-	119	-	-	-	-
16	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1972.82</u> 1809,67	-	20	18	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
17	& C1512-150-СКМ-7	Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска	шт	1	<u>68.25</u>	-	68	-	-	-	-
18	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	138	133	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
19	& 9000-1099-2-94 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р, Un=230В, хар. С, 6кА In=6 А, тип iC60N, кат. № A9F79106 Schneider Electric	шт	1	<u>260.57</u>	-	261	-	-	-	-
20	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,4	<u>1508.91</u> 1338,77	-	604	536	-	<u>14.4000</u>	<u>5.76</u>
21	& C157-249-B-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x2,5 мм2	м	40,8	<u>62.55</u>	-	2552	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					66954	2814	<u>377</u> 88		<u>33.21</u> 1,09
		Разом устаткування, грн.					47210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1853				
		Всього устаткування, грн.					49063				
		Разом будівельні роботи, грн.					19744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16553				
		всього заробітна плата, грн.					2902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344				
		Всього будівельні роботи, грн.					21061				

		Всього по розділу 1					70124				
		Розділ 2. Устаткування та матеріали									
22	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>289.73</u>	-	579	226	-	<u>1,4000</u>	<u>2.8</u>
					113,02	-			-	-	-
23	& 1503-837-4	WiFi точка доступу корпоративного класу	шт	2	<u>4433.33</u>	-	8867	-	-	-	-
	варіант 1	Grandstream GWN7630			-	-			-	-	-
24	& C1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	5	<u>6.82</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>7358.18</u>	-	368	99	-	<u>27.8200</u>	<u>1.39</u>
					1989,13	-			-	-	-
26	& C1512-150-СКМ-42	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	<u>267.77</u>	-	536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	& C1512-150-СКМ-12	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	<u>292.42</u>	-	877	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	16	<u>98.71</u>	-	1579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1	<u>4421.32</u>	<u>309.90</u>	4863	2780	<u>341</u>	<u>32.8000</u>	<u>36.08</u>
					2527,24	101,58			112	1,1242	1,24
30	& C1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"	м	100	<u>86.06</u>	-	8606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1545-89-2-23	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"	м	10	<u>19.85</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					26508	3105	<u>341</u>		<u>40.27</u>
									112		1,24
		Разом устаткування, грн.					8867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>2491,82</u> 2491,82	<u>-</u> -	2492	2492	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2492	2492	<u>-</u> -		<u>23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2492				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					3537				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					3537				
		Разом прямі витрати по кошторису					117059	11422	873 270		<u>134.67</u> 3,14
		Разом устаткування, грн.					56077				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2201				
		Всього устаткування, грн.					58278				
		Разом будівельні роботи, грн.					60982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48687				
		всього заробітна плата, грн.					11692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1565				
		Всього будівельні роботи, грн.					66623				
		-----					-				
		Всього по кошторису					124901				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					150,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13257				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/СЗ
на системи зв'язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 71,997 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,278 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1113.75</u> 297,50	<u>63.77</u> 14,59	1114	298	<u>64</u> 15	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
2	& 1503-837-16	IP-міні АТС Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>13300.00</u> -	<u>-</u> -	13300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	<u>289.73</u> 113,02	<u>-</u> -	869	339	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>4.2</u> -
4	& 1503-837-13	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>1646.67</u> -	<u>-</u> -	4940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>555.21</u> 457,60	<u>1.26</u> 0,15	555	458	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1503-837-14 варіант 1	GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone	шт	1	<u>9416.67</u> -	<u>-</u> -	9417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	690	666	<u>14</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
8	& 1602-30041-60 варіант 1	Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight	шт	2	<u>6175.00</u> -	<u>-</u> -	12350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1602-30041-61 варіант 1	Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight	шт	3	<u>2425.00</u> -	<u>-</u> -	7275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							50510	1761	<u>79</u> 20		<u>21.8</u> 0,24
Разом устаткування, грн.							47282				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1856				
Всього устаткування, грн.							49138				
Разом будівельні роботи, грн.							3228				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1388				
всього заробітна плата, грн.							1781				
Загальновиробничі витрати, грн.							855				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							236				
Всього будівельні роботи, грн.							4083				

Всього по розділу 1							53222				
Розділ 2. Кабельна продукція											
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3,95	<u>659.18</u> 493,66	<u>25.47</u> 11,54	2604	1950	<u>101</u> 46	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>24.73</u> 0,52
11	& С1545-1168-4	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	406,85	<u>18.38</u> -	<u>-</u> -	7478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>4421.32</u> 2527,24	<u>309.90</u> 101,58	1769	1011	<u>124</u> 41	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>13.12</u> 0,45
13	& С1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"	м	40	<u>29.54</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					13649	2961	<u>225</u> 87		<u>37.85</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					13649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10463				
		всього заробітна плата, грн.					3048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					15237				

		Всього по розділу 2					15237				
15	КП2-16-10	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи									
		Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]	система	1	<u>2491.82</u>	<u>-</u>	2492	2492	<u>-</u>	<u>23.0000</u>	<u>23</u>
		багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування			2491,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2492	2492	<u>-</u> -		<u>23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2492				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1045				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					3537				

		Всього по розділу 3					3537				
		Разом прямі витрати по кошторису					66651	7214	<u>304</u> 107		<u>82.65</u> 1,21
		Разом устаткування, грн.					47282				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1856				
		Всього устаткування, грн.					49138				
		Разом будівельні роботи, грн.					19369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11851				
		всього заробітна плата, грн.					7321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					957				
		Всього будівельні роботи, грн.					22858				

		Всього по кошторису					71997				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					91,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8278				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ОС
на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,710 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,889 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3007.85</u>	<u>1.57</u>	3008	2802	2	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					2802,32	0,19			-	0,0026	-
2	& 1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	<u>5749.17</u>	<u>-</u>	5749	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>137.99</u>	<u>2.77</u>	2208	2130	44	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					133,12	0,99			16	0,0126	0,2
4	& 1602-30041-63	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	<u>3815.83</u>	<u>-</u>	3816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1602-30041-64	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	<u>640.83</u>	<u>-</u>	1282	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30041-65 варіант 1	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems	шт	3	<u>3624.17</u> -	<u>-</u> -	10873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-30041-66 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect Ajax Systems	шт	9	<u>957.50</u> -	<u>-</u> -	8618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30041-54-1	Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems	шт	1	<u>1469.72</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2509.15</u> 2509,15	<u>-</u> -	2509	2509	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
10	ПЖ5-51	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий	комплект	1	<u>3106.11</u> 3106,11	<u>-</u> -	3106	3106	<u>-</u> -	<u>28.6700</u> -	<u>28.67</u> -
11	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>76.92</u> 76,92	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>0.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42716	10624	<u>46</u> 16		<u>114.94</u> 0,2
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1190				
		Всього устаткування, грн.					31528				
		Разом будівельні роботи, грн.					12378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1708				
		всього заробітна плата, грн.					10640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1249				
		Всього будівельні роботи, грн.					17181				

		Всього по розділу 1					48710				
		Разом прямі витрати по кошторису					42716	10624	<u>46</u> 16		<u>114.94</u> 0,2
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1190				
		Всього устаткування, грн.					31528				
		Разом будівельні роботи, грн.					12378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1708				
		всього заробітна плата, грн.					10640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1249				
		Всього будівельні роботи, грн.					17181				

		Всього по кошторису					48710				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					125,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11889				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/BC
на відеоспостереження**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 178,518 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,948 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>307.31</u>	<u>9.81</u>	307	298	<u>9</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					297,50	2,24			2	0,0278	0,03
2	& 3000-162 варіант 1	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	<u>12156.67</u>	<u>-</u>	12157	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>127.49</u>	<u>2.77</u>	127	125	<u>2</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					124,72	0,99			1	0,0126	0,01
4	& 1517-1473- 1-72 варіант 1	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE	шт	1	<u>11170.83</u>	<u>-</u>	11171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	& 1504-7038- 79-16 варіант 1	Монітор DELL S2721HN 210-AXKV	шт	1	<u>6295.83</u>	<u>-</u>	6296	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C157-273-1	Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202)	шт	1	<u>152.36</u>	-	152	-	-	-	-
7	& 1701-20431-16	Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH	шт	1	<u>1915.83</u>	-	1916	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
8	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	14	<u>297.50</u>	-	4165	4165	-	<u>3.2000</u>	<u>44.8</u>
					297,50	-			-	-	-
9	& 1601-2430-21	Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology	шт	12	<u>3575.00</u>	-	42900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& 1601-2430-10-13T	Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2	шт	2	<u>5850.00</u>	-	11700	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& C1512-64-2	Комутаційний бокс DH-PFA130-E	шт	14	<u>448.23</u>	-	6275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C1512-150-CKM-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	14	<u>6.82</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					97261	4588	<u>11</u> 3		<u>49.6</u> 0,04
		Разом устаткування, грн.					86140				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3383				
		Всього устаткування, грн.					89523				
		Разом будівельні роботи, грн.					11121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6522				
		всього заробітна плата, грн.					4591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					478				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20143,62 x 0,007, грн.					141				
		Всього будівельні роботи, грн.					13230				

		Всього по розділу 1					102752				
13	KM11-96-1	Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ) Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>127.49</u>	<u>2.77</u>	127	125	<u>2</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
					124,72	0,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1512-150-СКМ-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6	шт	1	<u>1550.75</u> -	<u>-</u> -	1551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271.49</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1113.75</u> 297,50	<u>63.77</u> 14,59	1114	298	<u>64</u> 15	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
17	& 1503-8456-400 варіант 1	16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology	шт	1	<u>9587.50</u> -	<u>-</u> -	9588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	12	<u>4.25</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	15	<u>98.71</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							14183	423	<u>66</u> 16		<u>4.8</u> 0,19
Разом устаткування, грн.							9588				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							377				
Всього устаткування, грн.							9965				
Разом будівельні роботи, грн.							4595				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4106				
всього заробітна плата, грн.							439				
Загальновиробничі витрати, грн.							194				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49				
Всього будівельні роботи, грн.							4789				

Всього по розділу 2							14754				
Розділ 3. Кабелі та дроти											
20	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	8,56	<u>659.18</u> 493,66	<u>25.47</u> 11,54	5643	4226	<u>218</u> 99	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>53.59</u> 1,14
21	& C153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56	м	881,68	<u>26.21</u> -	<u>-</u> -	23109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,92	<u>3207.56</u> 2527,24	<u>309.90</u> 101,58	6159	4852	<u>595</u> 195	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>62.98</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1545-89-2-27	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"	м	192	<u>29.54</u>	-	5672	-	-	-	-
24	& C113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>15.41</u>	-	616	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					41199	9078	<u>813</u> 294		<u>116.57</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн.					41199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31308				
		всього заробітна плата, грн.					9372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1454				
		Всього будівельні роботи, грн.					46097				

		Всього по розділу 3					46097				
25	КП2-13-8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи. Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>10508.98</u> 10508,98	-	10509	10509	-	<u>97.0000</u> -	<u>97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10509	10509	-		<u>97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10509				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1056				
		Всього будівельні роботи, грн.					14916				

		Всього по розділу 4					14916				
		Разом прямі витрати по кошторису					163152	24598	<u>890</u> 313		<u>267.97</u> 3,53
		Разом устаткування, грн.					95728				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3760				
		Всього устаткування, грн.					99488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20143,62 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					67424 41936 24911 11466 24,3 3037 141 79031 178518				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					295,8 27948				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/3

на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 107,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,846 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	1425,17	1,26	1425	1307	1	17,6000	17,6
					1307,33	0,15			-	0,0021	-
2	& 2402-4058-A-1	Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"	шт	1	9450,00	-	9450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 1504-13245-502	ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC	шт	1	2710,83	-	2711	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	318,16	1,57	1591	1144	8	3,2000	16
					228,80	0,19			1	0,0026	0,01
5	& 2402-4058-A-2	Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14	шт	5	3500,00	-	17500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	738,18	1,26	738	646	1	8,0000	8
					645,84	0,15			-	0,0021	-

Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2509.15</u> 2509,15	<u>-</u> -	2509	2509	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
24	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу	шт	5	<u>195.01</u> 195,01	<u>-</u> -	975	975	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>9</u> -
25	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11	шт	7	<u>76.92</u> 76,92	<u>-</u> -	538	538	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>4.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4022	4022	<u>-</u> -		<u>37.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4022				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1689				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					5711				

		Всього по розділу 1					5711				
		Разом прямі витрати по кошторису					94815	21307	<u>1299</u> 456		<u>260.64</u> 5,1
		Разом устаткування, грн.					35060				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1377				
		Всього устаткування, грн.					36437				
		Разом будівельні роботи, грн.					59755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37149				
		всього заробітна плата, грн.					21763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3083				
		Всього будівельні роботи, грн.					70578				

		Всього по кошторису					107014				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					290,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24846				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/СПДЗ
на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 968,229 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,382 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>6634.90</u> 4041,71	<u>641.07</u> 193,96	6635	4042	<u>641</u> 194	<u>51.8500</u> 2,3298	<u>51.85</u> 2,33
2	& 2308-1001-250 варіант 1	Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, P=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-01100/4-Y1-V ССК ТМ	шт	1	<u>135375.00</u> -	<u>-</u> -	135375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1003.30</u> 657,24	<u>194.88</u> 43,38	883	578	<u>171</u> 38	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
4	& С130-886-8	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N ССК ТМ	шт	1	<u>15247.36</u> -	<u>-</u> -	15247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>501.30</u> 255,61	<u>17.28</u> 5,37	1003	511	<u>35</u> 11	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-382-152	Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK	шт	2	<u>15468.41</u>	-	30937	-	-	-	-
7	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>284.16</u>	<u>42.15</u>	568	355	<u>84</u>	<u>2.3600</u>	<u>4.72</u>
					177,42	10,37			21	0,1291	0,26
8	& C130-382-153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK ТМ	шт	2	<u>733.47</u>	-	1467	-	-	-	-
9	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4974	<u>106152.84</u>	<u>343.89</u>	52800	5695	<u>171</u>	<u>156.0600</u>	<u>77.62</u>
					11450,12	101,09			50	1,2521	0,62
10	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	6,8	<u>1182.11</u>	<u>432.10</u>	8038	4354	<u>2938</u>	<u>8.1200</u>	<u>55.22</u>
					640,34	134,21			913	1,6625	11,31
11	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	68	<u>255.46</u>	-	17371	-	-	-	-
12	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	7,48	<u>1193.68</u>	<u>266.17</u>	8929	6938	<u>1991</u>	<u>12.1800</u>	<u>91.11</u>
					927,51	82,67			618	1,0241	7,66
13	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	74,8	<u>50.20</u>	-	3755	-	-	-	-
14	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	74,8	<u>70.07</u>	-	5241	-	-	-	-
15	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	7	<u>97.13</u>	-	680	-	-	-	-
16	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001185	<u>67471.64</u>	-	80	-	-	-	-
17	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	9	<u>399.51</u>	-	3596	-	-	-	-
18	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,0006	<u>563073.48</u>	-	338	-	-	-	-
19	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	198	<u>51.56</u>	-	10209	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					303152	22473	<u>6031</u>		<u>294.83</u>
		Разом устаткування, грн.					135375		1845		22,77
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5316				
		Всього устаткування, грн.					140691				
		Разом будівельні роботи, грн.					167777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139273				
		всього заробітна плата, грн.					24318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12675 29,62 3705 180452				

		Всього по розділу 1					321143				
		Розділ 2. Система Д-2									
20	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>6634.90</u> 4041,71	<u>641.07</u> 193,96	6635	4042	<u>641</u> 194	<u>51.8500</u> 2,3298	<u>51.85</u> 2,33
21	& 2308-1001- 250	Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, P=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N- 01100/4-Y1-V CCK TM	шт	1	<u>135375.00</u> -	<u>-</u> -	135375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1003.30</u> 657,24	<u>194.88</u> 43,38	883	578	<u>171</u> 38	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
23	& С130-886- 8	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	1	<u>15247.36</u> -	<u>-</u> -	15247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>501.30</u> 255,61	<u>17.28</u> 5,37	1003	511	<u>35</u> 11	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13
25	& С130-382- 152	Клапан протипожежний універсальний КРУ- 1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK	шт	2	<u>15468.41</u> -	<u>-</u> -	30937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>284.16</u> 177,42	<u>42.15</u> 10,37	568	355	<u>84</u> 21	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
27	& С130-382- 153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK TM	шт	2	<u>733.47</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,7746	<u>106152.84</u> 11450,12	<u>343.89</u> 101,09	82226	8869	<u>266</u> 78	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>120.88</u> 0,97
29	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	10,44	<u>1182.11</u> 640,34	<u>432.10</u> 134,21	12341	6685	<u>4511</u> 1401	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>84.77</u> 17,36
30	& С1113- 286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	104,4	<u>255.46</u> -	<u>-</u> -	26670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	11,49	<u>1193.68</u> 927,51	<u>266.17</u> 82,67	13715	10657	<u>3058</u> 950	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>139.95</u> 11,77
32	& С1113- 286-42	Фольговане покриття	м2	114,9	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	5768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	114,9	<u>70.07</u>	-	8051	-	-	-	-
34	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	12	<u>97.13</u>	-	1166	-	-	-	-
35	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,002449	<u>67471.64</u>	-	165	-	-	-	-
36	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	8	<u>399.51</u>	-	3196	-	-	-	-
37	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00078	<u>563073.48</u>	-	439	-	-	-	-
38	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	210	<u>51.56</u>	-	10828	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							356680	31697	<u>8766</u> 2693		<u>416.48</u> 33,28
Разом устаткування, грн.							135375				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5316				
Всього устаткування, грн.							140691				
Разом будівельні роботи, грн.							221305				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							180842				
всього заробітна плата, грн.							34390				
Загальновиробничі витрати, грн.							18000				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5296				
Всього будівельні роботи, грн.							239305				

Всього по розділу 2							379996				
Розділ 3. Системи К-1											
39	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>747.82</u>	<u>63.83</u>	748	681	<u>64</u>	<u>8.4300</u>	<u>8.43</u>
					680,55	19,22			19	0,2295	0,23
40	& 2308-4001-545	Вентилятор осьовий OZA 300-063-N-00400/2-Y2, ССК ТМ	шт	1	<u>32550.00</u>	-	32550	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1144.69</u>	<u>41.48</u>	2289	797	<u>83</u>	<u>5.3000</u>	<u>10.6</u>
					398,45	12,88			26	0,1596	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-382-A-92	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S	шт	1	<u>28374.75</u>	-	28375	-	-	-	-
43	& C130-382-154	Клапан протипожежний універсальний з приводом і антивандальною сіткою KPU-1N-D-700x800H-1*f-MB220-in-0-SET-0, CCK TM	шт	1	<u>21746.51</u>	-	21747	-	-	-	-
44	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,39564	<u>749.06</u>	<u>6.91</u>	296	284	<u>3</u>	<u>9.7800</u>	<u>3.87</u>
45	& C1545-89-738	З'єднувач м'який OZA-COM-100-063-ZS	шт	2	<u>1517.32</u>	-	3035	-	-	-	-
46	& C101-1029	Монтажна опора OZA-MOP-063-ZS CCK TM	шт	2	<u>912.32</u>	-	1825	-	-	-	-
47	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1	<u>284.16</u>	<u>42.15</u>	284	177	<u>42</u>	<u>2.3600</u>	<u>2.36</u>
48	& C130-597-A-206	Решітка P50 750x1120H CCK	шт	1	<u>6460.15</u>	-	6460	-	-	-	-
49	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,1654	<u>88621.70</u>	<u>350.81</u>	14658	1531	<u>58</u>	<u>126.1400</u>	<u>20.86</u>
50	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75mx50мм	шт	4	<u>399.51</u>	-	1598	-	-	-	-
51	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	3	<u>372.73</u>	-	1118	-	-	-	-
52	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	125	<u>51.56</u>	-	6445	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							121428	3470	<u>250</u>		<u>46.12</u>
Разом устаткування, грн.							32550		73		0,9
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1279				
Всього устаткування, грн.							33829				
Разом будівельні роботи, грн.							88878				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85158				
всього заробітна плата, грн.							3543				
Загальновиробничі витрати, грн.							1927				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							583				
Всього будівельні роботи, грн.							90805				

Всього по розділу 3							124633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Система ПД-1									
53	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>540.04</u> 501,33	<u>36.18</u> 10,63	540	501	<u>36</u> 11	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
54	& 2308-4001-49 варіант 1	Вентилятор каналний C-VENT-315 ССК ТМ	шт	1	<u>9387.50</u> -	<u>-</u> -	9388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>390.80</u> 204,49	<u>17.28</u> 5,37	782	409	<u>35</u> 11	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>5.44</u> 0,13
56	& С130-382-А-93	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-300x300-N-MB-220	шт	1	<u>20954.25</u> -	<u>-</u> -	20954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С130-382-155	Клапан протипожежний ніверсальний з приводом КРУ-1N-D-300x300-2*f-MB220-out-0-0-0, ССК ТМ	шт	1	<u>15482.64</u> -	<u>-</u> -	15483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>186.97</u> 136,83	<u>27.48</u> 5,98	187	137	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
59	& С130-597-А-1ФА	Решітка Р50 300x300Н	шт	1	<u>697.92</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0288	<u>93627.86</u> 15216,94	<u>438.50</u> 135,26	2696	438	<u>13</u> 4	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>5.97</u> 0,05
61	& С1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	1	<u>372.73</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>51.56</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>186.97</u> 136,83	<u>27.48</u> 5,98	187	137	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
64	& С130-597-А-192	Решітка однорядна нерегульована Р25 100x100Н ССК	шт	1	<u>204.15</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					52523	1622	<u>138</u> 38		<u>21.26</u> 0,44
		Разом устаткування, грн.					9388				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					369				
		Всього устаткування, грн.					9757				
		Разом будівельні роботи, грн.					43135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41375				
		всього заробітна плата, грн.					1660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					890 2,13 267 44025				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					53782				
65	КБ20-15-8	Розділ 5. Системи Д-1 і Д-2 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>638.88</u> 255,61	<u>17.28</u> 5,37	1278	511	<u>35</u> 11	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13
66	& С130-382- А-94	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-800x400-N-MB-220	шт	2	<u>26142.67</u> -	<u>-</u> -	52285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					53563	511	<u>35</u> 11		<u>6.8</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53563 53017 522 250 0,55 69 53813				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					53813				
67	ПЖ5-23	Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи. Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід виконавчого механізму димового клапана	комплект	10	<u>770.30</u> 770,30	<u>-</u> -	7703	7703	<u>-</u> -	<u>7.1100</u> -	<u>71.1</u> -
68	ПЖ5-25	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ГПТ, димовиводу	напрямок	4	<u>4214.43</u> 4214,43	<u>-</u> -	16858	16858	<u>-</u> -	<u>38.9000</u> -	<u>155.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					24561	24561	<u>-</u>		<u>226,7</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					24561				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2468				
		Всього будівельні роботи, грн.					34861				

		Всього по розділу 6					34861				
		Разом прямі витрати по кошторису					911907	84334	<u>15220</u>		<u>1012,19</u>
									4660		57,52
		Разом устаткування, грн.					312688				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12280				
		Всього устаткування, грн.					324968				
		Разом будівельні роботи, грн.					599219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					499665				
		всього заробітна плата, грн.					88994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12388				
		Всього будівельні роботи, грн.					643262				

		Всього по кошторису					968229				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1168,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101382				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 232,639 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4113 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,189 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	<u>4311.39</u>	<u>1126.53</u>	17246	6717	<u>4506</u>	<u>20.8000</u>	<u>83.2</u>
					1679,18	306,50			1226	3,2994	13,2
2	& 9900-1050	Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А)	шт	2	<u>17928.40</u>	-	35857	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 9900-1051	Шафа керування СПДЗ (4кВт, 380В, 10А),	шт	1	<u>16992.00</u>	-	16992	-	-	-	-
	варіант 1	ШК СПДЗ			-	-			-	-	-
4	& 9900-1052	Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А),	шт	1	<u>16788.00</u>	-	16788	-	-	-	-
	варіант 1	ШК СПДЗ			-	-			-	-	-
5	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3007.85</u>	<u>1.57</u>	3008	2802	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					2802,32	0,19			-	0,0026	-
6	& 2402-4058- 106	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П	шт	1	<u>41765.00</u>	-	41765	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10промен	1,5	<u>2500.81</u>	<u>1.57</u>	3751	3107	<u>2</u>	<u>27.2000</u>	<u>40.8</u>
					2071,28	0,19			-	0,0026	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-15410-209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	14	<u>821.58</u>	-	11502	-	-	-	-
9	& 1504-4001-8	Блок узгодження адресний БСА	шт	1	<u>480.00</u>	-	480	-	-	-	-
10	варіант 1 KM10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,2	<u>257.56</u> 208,51	<u>49.05</u> 11,22	52	42	<u>10</u> 2	<u>2.4000</u> 0,1390	<u>0.48</u> 0,03
11	& C1547-6-A-102	Реле 220В 5А з колодкою МУ-4	шт	2	<u>90.26</u>	-	181	-	-	-	-
12	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1622.50</u> 645,84	-	1623	646	-	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
13	& 170328-8103	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ	шт	1	<u>12010.00</u>	-	12010	-	-	-	-
14	варіант 1 & C126-1327-8	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм	шт	10	<u>411.51</u>	-	4115	-	-	-	-
15	КБ21-13-1	Кабельна продукція Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	7,2	<u>659.18</u> 493,66	<u>25.47</u> 11,54	4746	3554	<u>183</u> 83	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>45.07</u> 0,96
16	& C1545-64-435	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8	м	51,5	<u>27.62</u>	-	1422	-	-	-	-
17	& C1545-64-83	Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0.8	м	690,1	<u>18.80</u>	-	12974	-	-	-	-
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,3	<u>3207.56</u> 2527,24	<u>309.90</u> 101,58	4170	3285	<u>403</u> 132	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>42.64</u> 1,46
19	& C1545-89-2-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"	м	10	<u>86.06</u>	-	861	-	-	-	-
20	& C1545-89-2-20	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"	м	120	<u>40.20</u>	-	4824	-	-	-	-
21	& C1545-144-4	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	500	<u>0.79</u>	-	395	-	-	-	-
22	варіант 1 & C1545-52-20	Скоба кабельна E90 UDF8	шт	750	<u>5.36</u>	-	4020	-	-	-	-
23	& C111-148-2-10Т	Дюбель анкерний BIERBACH (TDN) 6x40	шт	750	<u>1.74</u>	-	1305	-	-	-	-
24	& C1545-44-54	Кабельні стяжки білі 4x150	шт	300	<u>0.44</u>	-	132	-	-	-	-
25	& C113-1437-11БА	Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм	м	40	<u>15.41</u>	-	616	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПЖ5-38	Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи. Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2509.15</u> 2509,15	<u>-</u> -	2509	2509	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
27	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	<u>910.06</u> 910,06	<u>-</u> -	2730	2730	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>25.2</u> -
28	ПЖ5-27	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу	напрямок	4	<u>1373.75</u> 1373,75	<u>-</u> -	5495	5495	<u>-</u> -	<u>12.6800</u> -	<u>50.72</u> -
29	ПЖ5-28	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пульт [щиток] дистанційного пуску систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и димовиводу	напрямок	1	<u>606.70</u> 606,70	<u>-</u> -	607	607	<u>-</u> -	<u>5.6000</u> -	<u>5.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11341	11341	<u>-</u> -		<u>104.68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					11341				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1139				
		Всього будівельні роботи, грн.					16097				

		Всього по розділу 1					16097				
		Разом прямі витрати по кошторису					212176	31494	<u>5106</u> 1443		<u>361.67</u> 15,65
		Разом устаткування, грн.					123892				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4865				
		Всього устаткування, грн.					128757				
		Разом будівельні роботи, грн.					88284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51684				
		всього заробітна плата, грн.					32937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15598				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4252				
		Всього будівельні роботи, грн.					103882				

		Всього по кошторису					232639				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					411,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37189				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СКУД

на система контролю й управління доступом

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,227 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1715-5003-11	Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS	шт	1	17082.50	-	17083	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	2015.72	171.42	2016	266	171	3.2000	3.2
					266,24	37,27			37	0,4062	0,41
3	& 210-1000-10	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СІСТЕМС»	шт	1	8486.67	-	8487	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	127.49	2.77	127	125	2	1.6000	1.6
					124,72	0,99			1	0,0126	0,01
5	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	3356.67	-	3357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	738.18	1.26	738	646	1	8.0000	8
					645,84	0,15			-	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>64.31</u> 48,74	<u>5.53</u> 1,99	64	49	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
9	& 1511-4001-A-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>499.17</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>137.99</u> 133,12	<u>2.77</u> 0,99	414	399	<u>8</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
11	& 210-1000-11 варіант 1	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems	шт	1	<u>3115.83</u> -	<u>-</u> -	3116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 210-1000-16 варіант 1	Зчитувач мультимформатний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-Prox	шт	2	<u>2835.00</u> -	<u>-</u> -	5670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1096.06</u> 775,01	<u>196.20</u> 44,89	1096	775	<u>196</u> 45	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.6</u> 0,56
14	& 1602-10652-61 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK	шт	1	<u>1499.17</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>153.17</u> 129,17	<u>-</u> -	306	258	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
16	& 210-1001-1 варіант 1	Кнопка виходу EXIT-805L ATIS	шт	2	<u>325.00</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>143.36</u> 114,40	<u>-</u> -	287	229	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
18	& 1504-15414-3 варіант 1	Магнітоконтантний сповіщувач СМК 1-16	шт	2	<u>103.33</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,02	<u>10036.20</u> 10036,20	<u>-</u> -	201	201	<u>-</u> -	<u>112.4000</u> -	<u>2.25</u> -
20	& C111-950-6-X	Ригельний замок електромагнітний TML-1200 TRINIX	шт	2	<u>2984.52</u> -	<u>-</u> -	5969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>1673.10</u> 1673,10	<u>-</u> -	33	33	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
22	& C111-950-5	Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze	шт	2	<u>4014.70</u> -	<u>-</u> -	8029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1512-150-CKM-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	1	<u>6.82</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,1	<u>257.56</u> 208,51	<u>49.05</u> 11,22	26	21	<u>5</u> 1	<u>2.4000</u> 0,1390	<u>0.24</u> 0,01
25	& С1547-10-4	Реле з індикацією 3А 12В DC, ІЕК РЭК78/4(МУ4) RRP20-4-03-012D-LED ІЕК	шт	1	<u>87.14</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1547-10-5	Роз'єм для РЭК78/4 модульний, ІЕК РРМ78/4 RRP20D-RRM-4 ІЕК	шт	1	<u>58.78</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>487.63</u> 265,03	<u>34.19</u> 13,63	488	265	<u>34</u> 14	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
28	& С1512-150-А-233	Щиток на 6 автоматів зовнішній VIKO Lotus 90912106 ТД "Sokol"	шт	1	<u>204.46</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1512-150-СКМ-122	Безконтактна пластикова карта EM-Marin	шт	20	<u>20.41</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 210-1000-9	Безконтактний браслет з чіпом Mifare TOB варіант 1 «КАРД-СИСТЕМС»	шт	20	<u>90.83</u> -	<u>-</u> -	1817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,3	<u>1443.39</u> 493,66	<u>809.68</u> 179,13	3320	1135	<u>1862</u> 412	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>14.4</u> 5,19
32	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,6	<u>2450.14</u> 753,11	<u>1290.08</u> 299,59	1470	452	<u>774</u> 180	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>5.73</u> 2,25
33	& С156-3-1-10	Дріт електричний ПВСнгд 2х1,5	м	20,6	<u>16.05</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С156-3-1-28	Провід ПВСнгд 3х2,5	м	61,2	<u>33.94</u> -	<u>-</u> -	2077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С156-3-1-6	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	154,5	<u>9.74</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6А КПпВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56	м	61,8	<u>26.21</u> -	<u>-</u> -	1620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>4421.32</u> 2527,24	<u>309.90</u> 101,58	2653	1516	<u>186</u> 61	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>19.68</u> 0,67
38	& С118-3710-5	Кабельний канал Sokol Professional, 40х16 мм	м	60	<u>29.68</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	ПЖ5-54	Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи. Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Магнітоконтантний сповіщувач СМК 1-16	шт	2	<u>67.17</u> 67,17	<u>-</u> -	134	134	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>1.24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134	134	<u>-</u> -		<u>1.24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					190				
		-----					---				
		Всього по розділу 1					190				
		Разом прямі витрати по кошторису					82735	6504	<u>3245</u>		<u>81,65</u>
									756		9,33
		Разом устаткування, грн.					43928				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1725				
		Всього устаткування, грн.					45653				
		Разом будівельні роботи, грн.					38807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29058				
		всього заробітна плата, грн.					7260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3643				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 17753,33 x 0,007, грн.					124				
		Всього будівельні роботи, грн.					42574				
		-----					---				
		Всього по кошторису					88227				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					99,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8312				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на конструкції залізобетонні. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2213,374 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,02648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 173,757 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,432	<u>36992.11</u> 840,11	<u>36102.69</u> 8557,49	52973	1203	<u>51699</u> 12254	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>18.48</u> 130,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1792	<u>22002.82</u> 22002,82	<u>-</u> -	3943	3943	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>61.93</u> -
3	КБ1-17-2	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01792	<u>36992.11</u> 840,11	<u>36102.69</u> 8557,49	663	15	<u>647</u> 153	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>0.23</u> 1,64
4	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2537,36	<u>34.63</u> -	<u>34.63</u> 6,61	87869	-	<u>87869</u> 16772	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 187,76
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,59748	<u>5389.61</u> 403,94	<u>4940.44</u> 959,78	3220	241	<u>2952</u> 573	<u>6.2040</u> 9,1565	<u>3.71</u> 5,47
6	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,59748	<u>36992.11</u> 840,11	<u>36102.69</u> 8557,49	22102	502	<u>21571</u> 5113	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>7.71</u> 54,64
7	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1045,59	<u>34.63</u> -	<u>34.63</u> 6,61	36209	-	<u>36209</u> 6911	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 77,37
8	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,59748	<u>8230.95</u> -	<u>8230.95</u> 1585,12	4918	-	<u>4918</u> 947	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 9
9	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,59748	<u>3968.64</u> -	<u>3968.64</u> 764,28	2371	-	<u>2371</u> 457	<u>-</u> 7,2600	<u>-</u> 4,34
10	КБ1-130-3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см	1000м3	0,59748	<u>14295.27</u> -	<u>14295.27</u> 2798,02	8541	-	<u>8541</u> 1672	<u>-</u> 26,7181	<u>-</u> 15,96
11	КБ1-130-9 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)	1000м3	0,59748	<u>5461.83</u> -	<u>5461.83</u> 1231,99	3263	-	<u>3263</u> 736	<u>-</u> 12,2602	<u>-</u> 7,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					226072	5904	<u>220040</u> 45588		<u>92.06</u> 494,46
		Разом будівельні роботи, грн.					226072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128				
		всього заробітна плата, грн.					51492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					27244 70,37 8802 253316 253316				
		Розділ 2. Евакуаційний вихід №2 ТУНЕЛЬ									
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0912	<u>432878.58</u> 11323,75	<u>2705.76</u> 1061,65	39479	1033	<u>247</u> 97	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>15.12</u> 1,07
13	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,38	<u>731092.95</u> 69804,22	<u>49095.50</u> 15671,05	277815	26526	<u>18656</u> 5955	<u>905.9600</u> 154,3070	<u>344.26</u> 58,64
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13377	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	4539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,63924	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	21690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,5234	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	153484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,13377	<u>8087.17</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,63924	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	4303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	4,5234	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	25671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПЛИТА ДНІЩА ПДм1									
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,097	<u>432878.58</u> 11323,75	<u>2705.76</u> 1061,65	41989	1098	<u>262</u> 103	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>16.08</u> 1,14
21	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,179	<u>622005.52</u> 20378,79	<u>9908.12</u> 3232,01	111339	3648	<u>1774</u> 579	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>49.11</u> 6,44

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,011	<u>102080.76</u>	<u>17891.25</u>	1123	397	<u>197</u>	<u>463.4300</u>	<u>5.1</u>
					36124,37	5435,51			60	60,5024	0,67
54	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,1165	<u>5739.23</u>	-	6408	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>33931.11</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05187	<u>33931.11</u>	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,28875	<u>33931.11</u>	-	9798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0063	<u>10298.50</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,05187	<u>6731.41</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,28075	<u>5675.17</u>	-	1593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,02	<u>217497.18</u>	<u>17967.10</u>	4350	1596	<u>359</u>	<u>1061.2470</u>	<u>21.22</u>
					79784,55	6661,05			133	74,0859	1,48
62	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	2,03	<u>5739.23</u>	-	11651	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01512	<u>33931.11</u>	-	513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,148638	<u>33931.11</u>	-	5043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,01512	<u>10298.50</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,148638	<u>6731.41</u>	-	1001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ6-22-1	Сходовий майданчик Смн-2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>217497.18</u>	<u>17967.10</u>	3045	1117	<u>252</u>	<u>1061.2470</u>	<u>14.86</u>
					79784,55	6661,05			93	74,0859	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5739.23</u>	-	8155	-	-	-	-
69	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931.11</u>	-	299	-	-	-	-
70	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09513	<u>33931.11</u>	-	3228	-	-	-	-
71	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298.50</u>	-	91	-	-	-	-
72	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,09513	<u>6731.41</u>	-	640	-	-	-	-
73	КБ6-22-1	Сходовий майданчик СМН-3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,014	<u>217497.18</u> 79784,55	<u>17967.10</u> 6661,05	3045	1117	<u>252</u> 93	<u>1061.2470</u> 74,0859	<u>14.86</u> 1,04
74	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	1,421	<u>5739.23</u>	-	8155	-	-	-	-
75	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00882	<u>33931.11</u>	-	299	-	-	-	-
76	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,098154	<u>33931.11</u>	-	3330	-	-	-	-
77	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,08064	<u>33931.11</u>	-	2736	-	-	-	-
78	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,00882	<u>10298.50</u>	-	91	-	-	-	-
79	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,098154	<u>6731.41</u>	-	661	-	-	-	-
80	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,08064	<u>5675.17</u>	-	458	-	-	-	-
81	КБ6-54-1	ПЛИТА ПОКРИТТЯ Пм1 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,08	<u>76717.33</u> 43399,80	<u>3839.31</u> 1506,42	6137	3472	<u>307</u> 121	<u>537.5920</u> 16,6449	<u>43.01</u> 1,33
82	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,303365	<u>1595.19</u> 693,60	<u>737.58</u> 289,40	2079	904	<u>961</u> 377	<u>8.2170</u> 3,1977	<u>10.71</u> 4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,08	<u>20095.53</u> 9803,33	<u>10042.76</u> 3940,44	1608	784	<u>803</u> 315	<u>131.9780</u> 43,5392	<u>10.56</u> 3,48
84	C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100	м3	8,12	<u>5739.23</u> -	<u>-</u> -	46603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,082215	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,22115	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	41435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,082215	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	1,22115	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	6930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1906090	82344	<u>38891</u> 12760		<u>1088.04</u> 134,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1906090 1784855 95104 53967 146,74 18359 1960057				

		Всього по розділу 2					1960057				
		Разом прямі витрати по кошторису					2132162	88248	<u>258931</u> 58348		<u>1180.1</u> 629,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2132162 1784983 146596 81212 217,11 27161 2213374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2213374				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2026,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173757				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,7	<u>54429.83</u> 26114,56	- -	38101	18280	- -	<u>305.0410</u> -	<u>213.53</u> -
2	& С114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	15,4	<u>3629.21</u> -	- -	55890	-	- -	- -	- -
3	& С1550-64-8	Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)	шт	560	<u>28.61</u> -	- -	16022	-	- -	- -	- -
4	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,7	<u>15077.97</u> 5829,18	- -	10555	4080	- -	<u>68.0900</u> -	<u>47.66</u> -
5	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 =====	кг	196	<u>112.71</u> -	- -	22091	-	- -	- -	- -
6	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,12	<u>54429.83</u> 26114,56	- -	6532	3134	- -	<u>305.0410</u> -	<u>36.6</u> -
7	& С114-4-У-11	Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)	м3	2,64	<u>3629.21</u> -	- -	9581	-	- -	- -	- -
8	& С1550-64-8	Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)	шт	96	<u>28.61</u> -	- -	2747	-	- -	- -	- -
9	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,12	<u>15077.97</u> 5829,18	- -	1809	700	- -	<u>68.0900</u> -	<u>8.17</u> -
10	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	33,6	<u>112.71</u> -	- -	3787	-	- -	- -	- -
11	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,6	<u>1318.64</u> 1314,20	- -	791	789	- -	<u>16.6650</u> -	<u>10</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		арк. 8 =====									
20	КБ12-20-1	Тип 1 (24,0 м2) Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,24	<u>10432.46</u> 2124,41	<u>162.30</u> 50,49	2504	510	<u>39</u> 12	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>6.47</u> 0,13
21	& С111-859-1-14	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	26,4	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	3779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	2,52	<u>2044.98</u> 299,76	<u>345.33</u> 102,73	5153	755	<u>870</u> 259	<u>4.7080</u> 1,1157	<u>11.86</u> 2,81
23	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,24	<u>10103.98</u> 2729,26	<u>2085.14</u> 651,90	2425	655	<u>500</u> 156	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>10.13</u> 1,71
24	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,24	<u>12158.08</u> 348,36	<u>955.85</u> 297,29	2918	84	<u>229</u> 71	<u>5.3900</u> 3,2263	<u>1.29</u> 0,77
25	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,24	<u>1461.90</u> 1217,28	<u>60.84</u> 51,81	351	292	<u>15</u> 12	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>4.28</u> 0,15
26	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	26,4	<u>132.62</u> -	<u>-</u> -	3501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	100 м2	0,24	<u>10222.40</u> 9301,04	<u>361.00</u> 148,21	2453	2232	<u>87</u> 36	<u>132.4180</u> 1,9278	<u>31.78</u> 0,46
28	& С114-К197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	5,1912	<u>3369.92</u> -	<u>-</u> -	17494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С114-К197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	2,472	<u>5537.42</u> -	<u>-</u> -	13689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1594-2	Геотекстиль Турар SF-40	м2	26,4	<u>58.82</u> -	<u>-</u> -	1553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	25,92	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	14002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) =====	шт	96	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	РС1-4-1	Парапет вузол 1 Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,185	<u>20554.30</u> 8033,55	<u>66.39</u> 59,04	3803	1486	<u>12</u> 11	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>18.85</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,185	<u>3852.43</u> 3736,15	<u>39.83</u> 35,43	713	691	<u>7</u> 7	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>8.76</u> 0,09
35	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати	100 м	0,185	<u>1615.86</u> 1500,50	<u>110.21</u> 98,01	299	278	<u>20</u> 18	<u>20.4512</u> 1,3038	<u>3.78</u> 0,24
36	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	44,622	<u>540.21</u> -	-	24105	-	-	-	-
37	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	222	<u>8.34</u> -	-	1851	-	-	-	-
38	& C111-1807-94	Притискна смуга -0,6x100	м.п.	20	<u>33.43</u> -	-	669	-	-	-	-
39	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	19,425	<u>475.79</u> -	-	9242	-	-	-	-
40	& C111-16-45	Костиль К1 -4x40x840	шт	30	<u>54.96</u> -	-	1649	-	-	-	-
41	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,5	<u>1318.64</u> 1314,20	-	659	657	-	<u>16.6650</u> -	<u>8.33</u> -
42	& C1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,51	<u>4601.04</u> -	-	2347	-	-	-	-
43	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3x150 з EPDM шайбою	шт	120	<u>17.21</u> -	-	2065	-	-	-	-
44	& C111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7x70 Ц6	шт	120	<u>6.25</u> -	-	750	-	-	-	-
=====											
45	КБ12-15-1	Карнизний вузол 2 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,017	<u>10656.82</u> 10444,72	<u>212.10</u> 56,85	181	178	<u>3</u> 1	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>2.48</u> 0,01
46	& C1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	1,785	<u>475.79</u> -	-	849	-	-	-	-
47	& C111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3x150 з EPDM шайбою	шт	60	<u>17.21</u> -	-	1033	-	-	-	-
=====											
48	КБ8-5-1	Парапет Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,65	<u>5447.16</u> 678,12	<u>146.91</u> 60,92	25329	3153	<u>683</u> 283	<u>9.0200</u> 0,6732	<u>41.94</u> 3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
49	КР8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,07	4802.26	-	336	336	-	60.8960	4.26
					4802,26	-			-	-	-
50	& C111-180719	Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)	м	4	304.47	-	1218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-180723	Воротник від круг. жолоба в круг.трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG1501000)	шт	1	281.93	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C111-180722	Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)	м	3	194.22	-	583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C111-180724	Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)	шт	1	111.48	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C111-180718	Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R50G150EP)	шт	2	103.88	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C111-180721	Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)	шт	3	140.85	-	423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C111-180720	Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)	шт	12	79.05	-	949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					150277	11307	2465 866		154.21 9,65
		Разом будівельні роботи, грн.					150277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136505				
		всього заробітна плата, грн.					12173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2430				
		Всього будівельні роботи, грн.					157339				

		Всього по розділу 2					157339				
		Розділ 3. Огорожі, поручні щити									
57	КБ7-60-4	арк. Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,14	7568.16	948.98	1060	731	133	66.1980	9.27
					5220,37	199,53			28	2,4710	0,35
58	& C121-394-30	Огородження ОГ-1 (нержавіюча сталь)	м	14	3246.05	-	45445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,22	<u>7568.16</u>	<u>948.98</u>	1665	1148	<u>209</u>	<u>66.1980</u>	<u>14.56</u>
					5220,37	199,53			44	2,4710	0,54
60	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,07522	<u>121257.20</u>	-	9121	-	-	-	-
	варіант 1	пофарбовані			-	-			-	-	-
61	& С124-59-3	Анкер М12	шт	120	<u>36.82</u>	-	4418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							61709	1879	<u>342</u>		<u>23.83</u>
									72		0,89
Разом будівельні роботи, грн.							61709				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59488				
всього заробітна плата, грн.							1951				
Загальновиробничі витрати, грн.							1098				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							371				
Всього будівельні роботи, грн.							62807				

Всього по розділу 3							62807				
Перелік нарахувальних:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1											
Розділ 4. Дверні прорізи											
арк. 3											
=====											
Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замків-ключ барашек, ручки нажимні											
62	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,12	<u>28238.16</u>	<u>4250.45</u>	3389	768	<u>510</u>	<u>74.7500</u>	<u>8.97</u>
					6399,35	3366,78			404	44,1374	5,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)	м	0,26	<u>11031,56</u> 9392,24	<u>1137,22</u> 337,13	2868	2442	<u>296</u> 88	<u>131,3600</u> 4,1760	<u>34,15</u> 1,09
64	К536111-10 варіант 1	Дверні блоки ДЗ-2 1200х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.	шт	2	<u>96683,76</u> -	<u>-</u> -	193368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							199625	3210	<u>806</u> 492		<u>43,12</u> 6,39
Разом будівельні роботи, грн.							199625				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							195609				
всього заробітна плата, грн.							3702				
Загальновиробничі витрати, грн.							2152				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							743				
Всього будівельні роботи, грн.							201777				

Всього по розділу 4							201777				
Розділ 5. Підлоги											
арк. 11											
=====											
Тип1 (39,0 м2)											
65	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,58	<u>5014,79</u> 398,97	<u>4,91</u> 1,12	43027	3423	<u>42</u> 10	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>47,88</u> 0,12
66	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,39	<u>16231,45</u> 4134,85	<u>100,86</u> 85,89	6330	1613	<u>39</u> 33	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>22,55</u> 0,4
67	КБ11-11-6 κ=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)	100м2	0,39	<u>36937,93</u> 1501,50	<u>312,34</u> 265,97	14406	586	<u>122</u> 104	<u>21,0000</u> 3,1968	<u>8,19</u> 1,25
68	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	м	0,24063	<u>1415,76</u> 1005,01	<u>245,55</u> 63,81	341	242	<u>59</u> 15	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>3,26</u> 0,15
69	& C111- 1155-510	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,24063	<u>33830,13</u> -	<u>-</u> -	8141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,39	<u>7667.19</u> 6888,53	<u>278.72</u> 71,35	2990	2687	<u>109</u> 28	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>35.28</u> 0,35
71	КБ13-21-3 κ=3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шару)	100м2	0,39	<u>544.42</u> 455,37	<u>88.89</u> 7,98	212	178	<u>35</u> 3	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>2.02</u> 0,04
72	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	3,9	<u>33.13</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	16,38	<u>277.59</u> -	<u>-</u> -	4547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
=====											
74	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,48	<u>7667.19</u> 6888,53	<u>278.72</u> 71,35	3680	3306	<u>134</u> 34	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>43.42</u> 0,43
75	КБ13-21-3 κ=3	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шару)	100м2	0,48	<u>544.42</u> 455,37	<u>88.89</u> 7,98	261	219	<u>43</u> 4	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>2.48</u> 0,05
76	& С111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	4,8	<u>33.13</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С111-СИТ-2021-6	Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA	л	20,16	<u>277.59</u> -	<u>-</u> -	5596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							89819	12254	<u>583</u> 231		<u>165.08</u> 2,79
Разом будівельні роботи, грн.							89819				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76982				
всього заробітна плата, грн.							12485				
Загальновиробничі витрати, грн.							7248				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2502				
Всього будівельні роботи, грн.							97067				

Всього по розділу 5							97067				
Розділ 6. Опорядження внутрішнє											
арк. 11											
=====											
78	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,39	<u>8049.78</u> 6156,73	<u>2.17</u> 1,85	3139	2401	<u>1</u> 1	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>31.53</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	3,9	<u>33.13</u>	<u>-</u>	129	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
80	& C111-СИТ-2021-9	Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5 =====	л	7,02	<u>169.56</u>	<u>-</u>	1190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
81	КБ15-179-3	Стіни Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	1,88	<u>6675.53</u> 4900,25	<u>2.17</u> 1,85	12550	9212	<u>4</u> 3	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>120.98</u> 0,04
82	& C111-СИТ-2021-5	Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100	л	9	<u>33.13</u>	<u>-</u>	298	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
83	& C111-СИТ-2021-10	Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor	л	41,7	<u>170.70</u>	<u>-</u>	7118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					24424	11613	<u>5</u> 4		<u>152.51</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					24424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12806				
		всього заробітна плата, грн.					11617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2290				
		Всього будівельні роботи, грн.					31099				

		Всього по розділу 6					31099				
		Разом прямі витрати по кошторису					714686	68766	<u>4222</u> 1683		<u>874.1</u> 20,01
		Разом будівельні роботи, грн.					714686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					641698				
		всього заробітна плата, грн.					70449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13340				
		Всього будівельні роботи, грн.					754250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					754250				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1000,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83789				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026/ЕО
на електроосвітлення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електросвітлотехнічна продукція									
1	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,07	<u>16108.52</u> 10516,48	<u>1371.38</u> 469,08	1128	736	<u>96</u> 33	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>8.85</u> 0,37
2	& С1547-4-Б-16	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	5	<u>1332.51</u> -	<u>-</u> -	6663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1547-4-Б-15	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	1	<u>792.61</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1547-4-Б-19	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	1	<u>563.11</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					9147	736	<u>96</u> 33		<u>8.85</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					9147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8315				
		всього заробітна плата, грн.					769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					9535				

		Всього по розділу 1					9535				
		Розділ 2. Електроустановочні вироби									
5	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2136.49</u> 1809,67	-	21	18	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
6	& С1512-14-50	Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517	шт	1	<u>206.97</u> -	-	207	-	-	-	-
7	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	6	<u>24.08</u> 12,87	-	144	77	-	<u>0.1800</u>	<u>1.08</u>
8	& С1547-6-A-91	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	6	<u>1020.16</u> -	-	6121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6493	95	-		<u>1.33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6493				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6398				
		всього заробітна плата, грн.					95				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16				
		Всього будівельні роботи, грн.					6545				

		Всього по розділу 2					6545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
9	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	1,3	<u>854.64</u> 622,73	<u>34.41</u> 14,08	1111	810	<u>45</u> 18	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>11.18</u> 0,21
10	& С1545-66-ВВГ-НГД-31	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	86,7	<u>21.54</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С157-249-Г-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм ²	м	45,9	<u>46.37</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5107	810	<u>45</u> 18		<u>11.18</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					5107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4252				
		всього заробітна плата, грн.					828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138				
		Всього будівельні роботи, грн.					5559				

		Всього по розділу 3					5559				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
12	КБ21-2-7	<i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	1,3	<u>3592.11</u> 2931,50	<u>175.56</u> 68,34	4670	3811	<u>228</u> 89	<u>41.0000</u> 0,7730	<u>53.3</u> 1
13	& С113-953-К-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	131,3	<u>22.01</u> -	<u>-</u> -	2890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1110-15-64-1Г	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	250	<u>26.05</u> -	<u>-</u> -	6513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С113-953-КФ-4	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОПОС	шт	40	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-953-КФ-5	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS	шт	60	<u>5.99</u>	-	359	-	-	-	-
17	& C1110-15-127	Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann	шт	300	<u>5.88</u>	-	1764	-	-	-	-
18	& C113-953-КФ-13	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА KOPOS	шт	6	<u>67.22</u>	-	403	-	-	-	-
19	& C1512-6-30	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	10	<u>1198.23</u>	-	11982	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					28991	3811	<u>228</u> 89		<u>53.3</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					28991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24952				
		всього заробітна плата, грн.					3900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					659				
		Всього будівельні роботи, грн.					31130				

		Всього по розділу 4					31130				
20	C113-2	Розділ 5. Матеріали Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,6	<u>89.56</u> -	- -	143	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					143	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143				
		Всього будівельні роботи, грн.					143				

		Всього по розділу 5					143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					49881	5452	<u>369</u>		<u>74,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49881		140		1,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44060				
		всього заробітна плата, грн.					5592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3029				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					925				
		Всього будівельні роботи, грн.					52910				

		Всього по кошторису					52910				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					83,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6517				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1308,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,700 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>18335.69</u>	-	917	917	-	<u>287.9800</u>	<u>14.4</u>
					18335,69	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>10376.54</u>	-	291	291	-	<u>165.4950</u>	<u>4.63</u>
					10376,54	-			-	-	-
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>35789.52</u>	<u>2705.76</u>	107	34	<u>8</u>	<u>165.7700</u>	<u>0.5</u>
					11323,75	1061,65			3	11,7305	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,306	<u>3893.03</u> -	-	1191	-	-	-	-
5	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,009	<u>91117.82</u> 37285,81	<u>12233.34</u> 3877,93	820	336	<u>110</u> 35	<u>501.9630</u> 43,0882	<u>4.52</u> 0,39
6	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	0,9135	<u>3893.03</u> -	-	3556	-	-	-	-
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,01	<u>39473.68</u> 20378,79	<u>9908.12</u> 3232,01	395	204	<u>99</u> 32	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>2.74</u> 0,36
8	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	1,015	<u>3893.03</u> -	-	3951	-	-	-	-
9	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,23463	<u>33931.11</u> -	-	7961	-	-	-	-
10	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,09567	<u>33931.11</u> -	-	3246	-	-	-	-
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,081	<u>91001.62</u> 19349,72	<u>270.10</u> 70,19	7371	1567	<u>22</u> 6	<u>254.1000</u> 0,6765	<u>20.58</u> 0,05
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,06	<u>19030.08</u> 2941,37	-	1142	176	-	<u>36.8500</u> -	<u>2.21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30948	3525	<u>239</u> 76		<u>49.58</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					30948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27184				
		всього заробітна плата, грн.					3601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					758				
		Всього будівельні роботи, грн.					33097				

		Всього по розділу 1					33097				
		Розділ 2. Конструкція навісу									
13	КБ9-75-2	арк. 7 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,496	<u>23347.65</u> 15267,30	<u>6124.99</u> 410,88	58276	38107	<u>15288</u> 1026	<u>193.6000</u> 4,5936	<u>483.23</u> 11,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1104 варіант 1	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255	т	0,55224	<u>44803.48</u> -	- -	24742	-	- -	- -	- -
15	C111-1090 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 120х6)	т	1,59	<u>36831.64</u> -	- -	58562	-	- -	- -	- -
16	C111-1090 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 60х3)	т	0,2226	<u>36411.85</u> -	- -	8105	-	- -	- -	- -
17	C111-1121 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,0106	<u>33305.39</u> -	- -	353	-	- -	- -	- -
18	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	2,496	<u>7540.10</u> 2971,23	<u>3438.11</u> 1005,07	18820	7416	<u>8582</u> 2509	<u>35.2000</u> 10,1259	<u>87.86</u> 25,27
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,998	<u>1534.76</u> 469,49	<u>88.58</u> 6,36	1532	469	<u>88</u> 6	<u>5.2580</u> 0,0792	<u>5.25</u> 0,08
20	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	1,996	<u>2883.11</u> 350,73	<u>55.27</u> 4,70	5755	700	<u>110</u> 9	<u>3.9820</u> 0,0585	<u>7.95</u> 0,12
21	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,12	<u>6671.69</u> 6617,44	<u>15.17</u> 13,50	801	794	<u>2</u> 2	<u>86.9000</u> 0,1795	<u>10.43</u> 0,02
22	& C111-1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	12,6	<u>614.71</u> -	- -	7745	-	- -	- -	- -
23	& C111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	96	<u>1.38</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					184823	47486	<u>24070</u> 3552		<u>594.72</u> 36,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					184823				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113267				
		всього заробітна плата, грн.					51038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9427				
		Всього будівельні роботи, грн.					213072				

		Всього по розділу 2					213072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Огорожа									
24	КБ9-75-2	арк. 8 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,896407	<u>23347.65</u>	<u>6124.99</u>	20929	13686	<u>5490</u>	<u>193.6000</u>	<u>173.54</u>
25	& С111-1155-506	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм	т	0,017786	<u>15267,30</u>	<u>410,88</u>	601	-	<u>368</u>	<u>4,5936</u>	<u>4,12</u>
26	С111-1090 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (кут 50х5)	т	0,065995	<u>29191.43</u>	<u>-</u>	1927	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	С113-353	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	м	130,2528	<u>310.97</u>	<u>-</u>	40505	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	276,4268	<u>47.85</u>	<u>-</u>	13227	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	С111-1121 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,031884	<u>33305.39</u>	<u>-</u>	1062	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	С111-956	Петля накладна	шт	4	<u>29.12</u>	<u>-</u>	116	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,359	<u>1534.76</u>	<u>88.58</u>	551	169	<u>32</u>	<u>5.2580</u>	<u>1.89</u>
32	КБ13-27-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	100м2	0,718	<u>2883.11</u>	<u>55.27</u>	2070	252	<u>40</u>	<u>3.9820</u>	<u>2.86</u>
33	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,295	<u>6671.69</u>	<u>15.17</u>	1968	1952	<u>4</u>	<u>86.9000</u>	<u>25.64</u>
34	& С111-1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	30,975	<u>614.71</u>	<u>-</u>	19041	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	& С111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	236	<u>1.38</u>	<u>-</u>	326	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					102323	16059	<u>5566</u>		<u>203.93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					102323		377		4,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80698				
		всього заробітна плата, грн.					16436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9217 24,82 3106 111540				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					111540				
36	КМ6-407-1	Розділ 4. Обладнання Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,929	96611.62	25291.94	89752	52017	23496	672.9800	625.2
					55991,94	9895,20			9193	97,1373	90,24
37	& 1501-4007-14	Дизель-генератор з АВР в кожусі, IP23, 380В, (16 кВт) COELMO PDT44Aa у складі: двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі з вбудованим автоматичним насосом, двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі, паливний бак 240 літрів, АВР	шт	1	748982.06	-	748982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					838734	52017	23496		625.2
									9193		90,24
		Разом устаткування, грн.					748982				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29412				
		Всього устаткування, грн.					778394				
		Разом будівельні роботи, грн.					89752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14239				
		всього заробітна плата, грн.					61210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27454				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7071				
		Всього будівельні роботи, грн.					117206				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					895601				
38	КМ8-148-1	Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,41	3161.97	550.64	4458	1957	776	17.6000	24.82
					1387,94	156,44			221	1,6940	2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C153-122-A-262	Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм2 АВВГнгд-1	м	47,94	<u>20.67</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-66-A-136	Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм2	м	47,94	<u>68.38</u> -	<u>-</u> -	3278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-66-BVG-НГД-33	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х4	м	47,94	<u>50.59</u> -	<u>-</u> -	2425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					11152	1957	<u>776</u> 221		<u>24.82</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					11152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8419				
		всього заробітна плата, грн.					2178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					330				
		Всього будівельні роботи, грн.					12275				

		Всього по розділу 5					12275				
		Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж									
42	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,09	<u>17299.13</u> 17299,13	<u>-</u> -	1557	1557	<u>-</u> -	<u>244.2000</u> -	<u>21.98</u> -
43	& C1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталеву затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950	м	90	<u>26.71</u> -	<u>-</u> -	2404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	<u>327.41</u> 294,94	<u>32.47</u> 9,32	196	177	<u>19</u> 6	<u>3.7400</u> 0,1007	<u>2.24</u> 0,06
45	& C111-1721-11-A-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм	м	60	<u>3.32</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4356	1734	<u>19</u> 6		<u>24.22</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					4356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2603 1740 1029 2,86 358 5385				

		Всього по розділу 6					5385				
		Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі									
46	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4865.79</u> 971,56	<u>3716.27</u> 587,01	1946	389	<u>1487</u> 235	<u>12.3200</u> 6,8107	<u>4.93</u> 2,72
47	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>2745.65</u> 1943,11	<u>522.12</u> 97,09	824	583	<u>157</u> 29	<u>24.6400</u> 1,0630	<u>7.39</u> 0,32
48	& C1545-423-A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	12	<u>656.83</u> -	<u>-</u> -	7882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	4	<u>60.51</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	4	<u>187.09</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1545-423-A-17	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann	шт	1	<u>401.65</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545-423-A-34	Провід плаский, 30х3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	30	<u>133.44</u> -	<u>-</u> -	4003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,03	<u>8988.99</u> 6251,73	<u>1422.29</u> 752,07	270	188	<u>43</u> 23	<u>77.4400</u> 10,1130	<u>2.32</u> 0,3
54	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	10	<u>833.01</u> -	<u>-</u> -	8330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					24647	1160	<u>1687</u> 287		<u>14.64</u> 3,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					24647 21800 1447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					744 1,74 219 25391				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					25391				
		Розділ 8. Матеріали									
55	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,3	<u>8743.90</u> 832,76	<u>7911.14</u> 2270,86	2623	250	<u>2373</u> 681	<u>10.5600</u> 24,5251	<u>3.17</u> 7,36
56	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,6	<u>808.15</u> -	<u>-</u> -	2909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>319.67</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					5852	250	<u>2373</u> 681		<u>3.17</u> 7,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5852 3229 931 455 1,02 128 6307				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					6307				
		Розділ 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній									
58	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>18335.69</u> 18335,69	<u>-</u> -	1980	1980	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>31.1</u> -
59	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	<u>10376.54</u> 10376,54	<u>-</u> -	747	747	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>11.92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					2727	2727	<u>-</u> -		<u>43.02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					2727 2727 1755 5,16 646 4482 4482				
60	КБ1-164-2	Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,038	<u>18335.69</u> 18335,69	<u>-</u> -	697	697	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>10.94</u> -
61	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,038	<u>10376.54</u> 10376,54	<u>-</u> -	394	394	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>6.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					1091 1091 703 2,06 258 1794 1794	1091	<u>-</u> -		<u>17.23</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1206653 748982 29412 778394 457671 271439	128006	<u>58226</u> 14393		<u>1600.53</u> 145,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					142399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72879				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22301				
		Всього будівельні роботи, грн.					530550				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					1308945				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1924,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164700				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01/ГП
на автомобільні проїзди. прив'язка
Автомобільні проїзди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2270,522 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12584 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,457 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Розбирання									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,4975	<u>34158.88</u> 15603,86	<u>18555.02</u> 5182,05	16994	7763	<u>9231</u> 2578	<u>224.2900</u> 64,9168	<u>111.58</u> 32,3
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,995	<u>5725.70</u> 1315,68	<u>4410.02</u> 789,29	5697	1309	<u>4388</u> 785	<u>20.2070</u> 8,1203	<u>20.11</u> 8,08
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,45	<u>6792.65</u> 3283,01	<u>3509.64</u> 940,18	16642	8043	<u>8599</u> 2303	<u>47.1900</u> 10,9824	<u>115.62</u> 26,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					39333	17115	<u>22218</u> 5666		<u>247.31</u> 67,29
		Разом будівельні роботи, грн.					39333				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5194				
		Всього будівельні роботи, грн.					53941				

		Всього по розділу 1					53941				
		Розділ 2. Тип-1									
4	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,53	<u>27539.61</u> 1045,67	<u>24271.53</u> 3970,23	42136	1600	<u>37135</u> 6074	<u>16.0600</u> 38,6859	<u>24.57</u> 59,19
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,53	<u>2954.07</u> 1444,01	<u>1510.06</u> 443,88	4520	2209	<u>2311</u> 679	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>30.9</u> 8,61
6	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,53	<u>13002.47</u> 1962,92	<u>10238.29</u> 1929,48	19894	3003	<u>15665</u> 2952	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>43.17</u> 29,18
7	С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	289,17	<u>1442.32</u> -	<u>-</u> -	417076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,53	<u>24828.91</u> 1237,88	<u>14083.03</u> 1953,02	37988	1894	<u>21547</u> 2988	<u>16.6650</u> 18,8695	<u>25.5</u> 28,87
9	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	354,501	<u>4831.82</u> -	<u>-</u> -	1712885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-26-5 к=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норми норм 27-26-1 - 27-26-4 до 5 см	1000 м2	-1,53	<u>24.51</u> 24,51	<u>-</u> -	-38	-38	<u>-</u> -	<u>0.3300</u> -	<u>-0.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,231	<u>18335.69</u> 18335,69	<u>-</u> -	4236	4236	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>66.52</u> -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,063	<u>10376.54</u> 10376,54	<u>-</u> -	654	654	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>10.43</u> -
18	КБ8-2-2	Улаштування основи під поребрик щебеневий	1 м3	3,675	<u>1672.61</u> 180,34	<u>150.12</u> 44,45	6147	663	<u>552</u> 163	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>9.7</u> 2,02
19	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	2,1	<u>10724.92</u> 5371,66	<u>4644.47</u> 1206,99	22522	11280	<u>9753</u> 2535	<u>74.1840</u> 11,6325	<u>155.79</u> 24,43
20	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,39	<u>3893.03</u> -	<u>-</u> -	48235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1416-8685 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	210	<u>474.76</u> -	<u>-</u> -	99700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							181494	16833	<u>10305</u> 2698		<u>242.44</u> 26,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							181494				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154356				
всього заробітна плата, грн.							19531				
Загальновиробничі витрати, грн.							12185				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4308				
Всього будівельні роботи, грн.							193679				

Всього по розділу 3							193679				
Розділ 4. Навантаження і перевезення											
22	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,71365	<u>2118.53</u> 121,04	<u>1997.49</u> 443,04	5749	328	<u>5421</u> 1202	<u>1.8590</u> 4,4699	<u>5.04</u> 12,13
23	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	271,365	<u>37.24</u> -	<u>37.24</u> 6,61	10106	-	<u>10106</u> 1794	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 20,08
24	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3687	<u>29587.87</u> 671,80	<u>28882.15</u> 6846,00	10909	248	<u>10649</u> 2524	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>3.8</u> 26,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	645,225	<u>34,63</u>	<u>34,63</u>	22344	-	<u>22344</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	6,61			4265	0,0740	47,75
		Разом прямі витрати по розділу 4					49108	576	<u>48520</u>		<u>8,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49108		9785		106,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					10361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1737				
		Всього будівельні роботи, грн.					54532				

		Всього по розділу 4					54532				
		Разом прямі витрати по кошторису					2223652	44931	<u>177077</u>		<u>645,65</u>
									33427		351,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2223652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2001644				
		всього заробітна плата, грн.					78358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46870				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16099				
		Всього будівельні роботи, грн.					2270522				

		Всього по кошторису					2270522				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1125,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94457				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0978	<u>35268.42</u> 1680,23	<u>33588.19</u> 8173,77	3449	164	<u>3285</u> 799	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>2.52</u> 8,07
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0058	<u>35268.42</u> 1680,23	<u>33588.19</u> 8173,77	205	10	<u>195</u> 47	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.15</u> 0,48
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,006	<u>55052.61</u> 1899,39	<u>53107.99</u> 12151,18	330	11	<u>319</u> 73	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.18</u> 0,73
4	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,00666	<u>55052.61</u> 1899,39	<u>53107.99</u> 12151,18	367	13	<u>354</u> 81	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.19</u> 0,8
5	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	22,155	<u>34.63</u> -	<u>34.63</u> 6,61	767	-	<u>767</u> 146	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 1,64
6	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,022	<u>22002.82</u> 22002,82	<u>-</u> -	484	484	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>7.6</u> -
7	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1014	<u>8230.95</u> -	<u>8230.95</u> 1585,12	835	-	<u>835</u> 161	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 1,53
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,978	<u>2954.07</u> 1444,01	<u>1510.06</u> 443,88	2889	1412	<u>1477</u> 434	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>19.75</u> 5,51
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>10376.54</u> 10376,54	<u>-</u> -	228	228	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>3.64</u> -
10	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,031	<u>22151.52</u> 20544,50	<u>1035.13</u> 114,10	687	637	<u>32</u> 4	<u>263.5600</u> 1,3379	<u>8.17</u> 0,04
11	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	31,31	<u>97.69</u> -	<u>-</u> -	3059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,004	<u>59799.57</u> 37590,30	<u>15053.76</u> 456,25	239	150	<u>60</u> 2	<u>458.8100</u> 5,0170	<u>1.84</u> 0,02
13	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	<u>520.67</u> -	<u>-</u> -	2083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,004	<u>146234.12</u> 28799,06	<u>5028.77</u> 1062,48	585	115	<u>20</u> 4	<u>360.8000</u> 13,1842	<u>1.44</u> 0,05
15	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,04	<u>13620.75</u> 7321,36	<u>30.42</u> 9,45	545	293	<u>1</u> -	<u>92.8400</u> 0,1170	<u>3.71</u> -
16	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>5373.91</u> 2217,03	<u>3156.88</u> 974,78	537	222	<u>315</u> 97	<u>27.0600</u> 12,6023	<u>2.71</u> 1,26
17	С113-1000 варіант 2	Перехід ПЕ- сталь 63/50	шт	1	<u>653.54</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1-1-9 варіант 1	Хомут сталевий з фланцевим відвідом 100/50мм	шт	1	<u>350.09</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,2215	<u>118470.01</u> 19069,69	<u>19906.23</u> 5380,91	26241	4224	<u>4409</u> 1192	<u>244.6400</u> 55,3565	<u>54.19</u> 12,26
20	К585521- Л001 варіант 4	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	<u>765.55</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585521- Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2789.57</u> -	<u>-</u> -	5579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	К585521- Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3611.74</u> -	<u>-</u> -	3612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	К585521- Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4945.68</u> -	<u>-</u> -	4946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521- Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1785.82</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521- Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4949.62</u> -	<u>-</u> -	4950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521- Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3200.58</u> -	<u>-</u> -	3201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	K585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>6505.08</u> -	<u>-</u> -	6505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	K585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>330.09</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-1789	Скоби ходові	кг	10,66	<u>50.07</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-753 варіант 1	Люк полімерпісчаний з замком комплект клас А15 Д625х30	шт	1	<u>547.72</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-753 варіант 2	Люк полімерпісчаний з замком комплект клас С250 (БМ) Д625х30	шт	1	<u>1766.62</u> -	<u>-</u> -	1767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KB8-5-9 тех. ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,1	<u>6088.16</u> 1058,77	<u>130.58</u> 54,16	609	106	<u>13</u> 5	<u>14.2538</u> 0,5984	<u>1.43</u> 0,06
33	KB22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	<u>122.81</u> 115,21	<u>7.60</u> 2,36	368	346	<u>22</u> 7	<u>1.5510</u> 0,0293	<u>4.65</u> 0,09
34	C1630-65 варіант 1	Засувка фланцева, діаметр 50 мм	шт	3	<u>2290.08</u> -	<u>-</u> -	6870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,001	<u>81067.58</u> 36182,06	<u>36132.86</u> 717,10	81	36	<u>36</u> 1	<u>389.1800</u> 8,8778	<u>0.39</u> 0,01
36	C113-73 варіант 1	Перехід сталевий приварний д.50х20	10шт	0,2	<u>551.17</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>17093.43</u> 1279,32	<u>1057.76</u> 262,31	1709	128	<u>106</u> 26	<u>16.4120</u> 3,2343	<u>1.64</u> 0,32
38	C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 50 мм	шт	1	<u>1552.41</u> -	<u>-</u> -	1552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>73.18</u> 58,12	<u>7.60</u> 2,36	73	58	<u>8</u> 2	<u>0.7370</u> 0,0293	<u>0.74</u> 0,03
40	C1630-1455 варіант 3	Лічильники холодної води д.20 Gross MTK-UA20	шт	1	<u>1520.77</u> -	<u>-</u> -	1521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>4449.57</u> 4395,75	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>54.4500</u> -	<u>0.54</u> -
42	C113-2301 варіант 2	Кран кульовий д.20мм	шт	1	<u>214.27</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C130-932 варіант 3	Фланці діаметр 50 мм	шт	3	<u>223.80</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1275.12</u> 825,87	<u>251.82</u> 8,91	255	165	<u>50</u> 2	<u>10.2300</u> 0,1100	<u>2.05</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1545-8 варіант 1	Патрубок з різьбою 3/4 L=100мм	шт	2	<u>104.41</u>	-	209	-	-	-	-
46	C130-932 варіант 2	Прокладка для фланца д.50 мм	шт	6	<u>49.32</u>	-	296	-	-	-	-
47	& C111- 1480-4 варіант 1	Болт і гайка для монтажу M16	100шт	0,48	<u>1836.04</u>	-	881	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					95616	8846	<u>12304</u> 3083		<u>117.53</u> 32,92
		Разом будівельні роботи, грн.					95616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74466				
		всього заробітна плата, грн.					11929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1770				
		Всього будівельні роботи, грн.					101634				

		Всього по розділу 1					101634				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
48	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,229	<u>35268.42</u> 1680,23	<u>33588.19</u> 8173,77	8076	385	<u>7691</u> 1872	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>5.91</u> 18,88
49	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0122	<u>35268.42</u> 1680,23	<u>33588.19</u> 8173,77	430	20	<u>410</u> 100	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.31</u> 1,01
50	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,038	<u>55052.61</u> 1899,39	<u>53107.99</u> 12151,18	2092	72	<u>2018</u> 462	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>1.11</u> 4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,014	<u>55052.61</u> 1899,39	<u>53107.99</u> 12151,18	771	27	<u>744</u> 170	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.41</u> 1,69
52	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	91	<u>34.63</u> -	<u>34.63</u> 6,61	3151	-	<u>3151</u> 602	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 6,73
53	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0254	<u>22002.82</u> 22002,82	<u>-</u> -	559	559	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>8.78</u> -
54	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2412	<u>8230.95</u> -	<u>8230.95</u> 1585,12	1985	-	<u>1985</u> 382	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 3,63
55	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,412	<u>2954.07</u> 1444,01	<u>1510.06</u> 443,88	7125	3483	<u>3642</u> 1071	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>48.71</u> 13,58
56	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0254	<u>10376.54</u> 10376,54	<u>-</u> -	264	264	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>4.2</u> -
57	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	<u>22151.52</u> 20544,50	<u>1035.13</u> 114,10	222	205	<u>10</u> 1	<u>263.5600</u> 1,3379	<u>2.64</u> 0,01
58	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	10,1	<u>97.69</u> -	<u>-</u> -	987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	<u>41056.57</u> 26615,25	<u>12877.40</u> 3962,67	411	266	<u>129</u> 40	<u>341.4400</u> 50,9597	<u>3.41</u> 0,51
60	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	10,1	<u>348.59</u> -	<u>-</u> -	3521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,076	<u>55639.30</u> 33495,18	<u>18252.83</u> 5617,71	4229	2546	<u>1387</u> 427	<u>434.7200</u> 72,2002	<u>33.04</u> 5,49
62	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	76,76	<u>517.52</u> -	<u>-</u> -	39725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравличним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,004	<u>59454.43</u> 37590,30	<u>15053.76</u> 456,25	238	150	<u>60</u> 2	<u>458.8100</u> 5,0170	<u>1.84</u> 0,02
64	С113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>409.74</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,004	<u>173591.55</u> 53055,06	<u>89729.18</u> 7939,08	694	212	<u>359</u> 32	<u>628.5400</u> 95,8078	<u>2.51</u> 0,38
66	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	<u>1113.83</u> -	<u>-</u> -	4455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,004	<u>146234.12</u> 28799,06	<u>5028.77</u> 1062,48	585	115	<u>20</u> 4	<u>360.8000</u> 13,1842	<u>1.44</u> 0,05
68	КБ22-15-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,004	<u>283934.38</u> 38584,62	<u>23897.66</u> 6229,55	1136	154	<u>96</u> 25	<u>489.2800</u> 66,6712	<u>1.96</u> 0,27
69	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>13620.75</u> 7321,36	<u>30.42</u> 9,45	1090	586	<u>2</u> 1	<u>92.8400</u> 0,1170	<u>7.43</u> 0,01
70	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	<u>1277.19</u> 530,57	<u>573.54</u> 158,29	1277	531	<u>574</u> 158	<u>6.8860</u> 1,6128	<u>6.89</u> 1,61
71	С1630-65 варіант 3	Засувка шиберна ,ПХВ діаметр 160 мм	шт	1	<u>8663.98</u> -	<u>-</u> -	8664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С113-753 варіант 1	Люк полімерпісаний з замком комплект клас А15 Д625х30	шт	3	<u>547.72</u> -	<u>-</u> -	1643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,226	<u>79736.25</u> 19567,50	<u>20713.27</u> 5454,45	18020	4422	<u>4681</u> 1233	<u>256.9600</u> 53,7727	<u>58.07</u> 12,15
74	К585521- Л001 варіант 6	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	<u>765.55</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	К585521- Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	3	<u>2040.81</u> -	<u>-</u> -	6122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	К585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2789.57</u> -	<u>-</u> -	5579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	К585521- Л031 варіант 4	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1785.82</u> -	<u>-</u> -	7143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	К585521- Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	4	<u>3200.58</u> -	<u>-</u> -	12802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	К585521- Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	4	<u>330.09</u> -	<u>-</u> -	1320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C111-1789	Скоби ходові	кг	11,48	<u>50.07</u>	-	575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-753	Люк полімерпісчаний з замком комплект	шт	4	<u>1766.62</u>	-	7066	-	-	-	-
	варіант 2	клас С250 (БМ) Д625х30			-	-			-	-	-
82	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли	1 м3	0,2	<u>6088.16</u>	<u>130.58</u>	1218	212	<u>26</u>	<u>14.2538</u>	<u>2.85</u>
	тех. ч.	керамічної /мурування стін криволінійного			<u>1058,77</u>	<u>54,16</u>			<u>11</u>	<u>0,5984</u>	<u>0,12</u>
	п. 1.3.8	окреслення/									
	к(труд)=1,1										
		Разом прямі витрати по розділу 2					156345	14209	<u>26985</u>		<u>191.51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					156345		6593		70,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115151				
		всього заробітна плата, грн.					20802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3085				
		Всього будівельні роботи, грн.					166833				

		Всього по розділу 2					166833				
		Разом прямі витрати по кошторису					251961	23055	<u>39289</u>		<u>309.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					251961		9676		103,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189617				
		всього заробітна плата, грн.					32731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4855				
		Всього будівельні роботи, грн.					268467				

		Всього по кошторису					268467				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					451,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37586				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП
на покриття. прив'язка
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1727,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,63513 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 431,119 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд	1m	0,75	<u>9023.49</u> 6181,76	<u>2841.73</u> 420,45	6768	4636	<u>2132</u> 315	<u>68.3067</u> 4,0944	<u>51.23</u> 3,07
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,75	<u>6393.22</u> -	<u>-</u> -	4795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	1,75	<u>3939.73</u> 1779,60	<u>2160.13</u> 642,54	6895	3114	<u>3781</u> 1124	<u>23.9580</u> 8,1857	<u>41.93</u> 14,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					13663	7750	<u>5913</u> 1439		<u>93.16</u> 17,39
		Разом будівельні роботи, грн.					13663				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1659				
		Всього будівельні роботи, грн.					18682				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4795				

		Всього по розділу 1					18682				
		Розділ 2. Тип-2									
4	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,51	<u>27539.61</u> 1045,67	<u>24271.53</u> 3970,23	14045	533	<u>12378</u> 2025	<u>16.0600</u> 38,6859	<u>8.19</u> 19,73
5	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,51	<u>285600.95</u> 1962,92	<u>10238.29</u> 1929,48	145656	1001	<u>5222</u> 984	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>14.39</u> 9,73
6	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см	1000м2	-0,51	<u>92164.73</u> -	<u>1031.48</u> 160,38	-47004	-	<u>-526</u> -82	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> -0,86
7	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,51	<u>189804.24</u> 91221,53	<u>16148.99</u> 4725,86	96800	46523	<u>8236</u> 2410	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>596.83</u> 31,76
8	С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка - 45 мм	м2	533,97	<u>408.86</u> -	<u>-</u> -	218319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					427816	48057	<u>25310</u> 5337		<u>619.41</u> 60,36
		Разом будівельні роботи, грн.					427816				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354449				
		всього заробітна плата, грн.					53394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					32539 89,73 11225 460355 460355				
		Розділ 3. Тип-3									
9	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,214	<u>49414.68</u> 1045,67	<u>46146.60</u> 7549,08	10575	224	<u>9875</u> 1616	<u>16.0600</u> 73,5566	<u>3.44</u> 15,74
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,214	<u>2954.07</u> 1444,01	<u>1510.06</u> 443,88	632	309	<u>323</u> 95	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>4.32</u> 1,2
11	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	25,68	<u>4744.68</u> 438,87	<u>5.40</u> 1,23	121843	11270	<u>139</u> 32	<u>6.1380</u> 0,0153	<u>157.62</u> 0,39
12	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	2,14	<u>1461.90</u> 1217,28	<u>60.84</u> 51,81	3128	2605	<u>130</u> 111	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>38.13</u> 1,33
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,056	<u>33931.11</u> -	<u>-</u> -	35831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,14	<u>9843.50</u> 2815,06	<u>8.35</u> 7,11	21065	6024	<u>18</u> 15	<u>34.8700</u> 0,0855	<u>74.62</u> 0,18
15	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	2,14	<u>3334.57</u> 915,56	<u>2.39</u> 2,03	7136	1959	<u>5</u> 4	<u>11.3410</u> 0,0244	<u>24.27</u> 0,05
16	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих пісчано-щебених шарів	м3	14,7	<u>821.04</u> 375,95	<u>445.09</u> 113,05	12069	5526	<u>6543</u> 1662	<u>5.2580</u> 1,4315	<u>77.29</u> 21,04
17	С1421-9606	Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	22,7262	<u>1442.32</u> -	<u>-</u> -	32778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	1	<u>20554.30</u> 8033,55	<u>66.39</u> 59,04	20554	8034	<u>66</u> 59	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>101.87</u> 0,79
19	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	1	<u>3852.43</u> 3736,15	<u>39.83</u> 35,43	3852	3736	<u>40</u> 35	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>47.38</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати	100 м	1	<u>1752.13</u> 1627,05	<u>119.50</u> 106,28	1752	1627	<u>120</u> 106	<u>22.1760</u> 1,4137	<u>22.18</u> 1,41
21	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	154	<u>540.21</u> -	<u>-</u> -	83192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	1200	<u>8.34</u> -	<u>-</u> -	10008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,147	<u>189804.24</u> 91221,53	<u>16148.99</u> 4725,86	27901	13410	<u>2374</u> 695	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>172.03</u> 9,15
24	& C1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка - 45 мм	м2	153,909	<u>408.86</u> -	<u>-</u> -	62927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							455243	54724	<u>19633</u> 4430		<u>723.15</u> 51,75
Разом будівельні роботи, грн.							455243				
в тому числі:							380886				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59154				
всього заробітна плата, грн.							34651				
Загальновиробничі витрати, грн.							95,4				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11933				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							489894				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							489894				
Розділ 4. БР 50.20.5											
25	KB8-2-2	Улаштування основи під поребрик щебеневий	1 м3	3,87	<u>1672.61</u> 180,34	<u>150.12</u> 44,45	6473	698	<u>581</u> 172	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>10.22</u> 2,13
26	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,16	<u>26407.86</u> 6390,31	<u>639.03</u> 166,07	136265	32974	<u>3297</u> 857	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>461.18</u> 8,26
27	& K589921-A003-4 варіант 1	Камені бортові, БР 50.20.5	шт	1032	<u>86.19</u> -	<u>-</u> -	88948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,32	<u>54316.41</u> 27725,65	<u>19785.06</u> 5137,67	17381	8872	<u>6331</u> 1644	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>113.82</u> 16,37
31	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,031	<u>18473.92</u> 18473,92	<u>-</u> -	573	573	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>8.93</u> -
32	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,4	<u>1672.61</u> 180,34	<u>150.12</u> 44,45	669	72	<u>60</u> 18	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>1.06</u> 0,22
33	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,027	<u>488049.58</u> 40445,46	<u>10700.79</u> 4190,69	13177	1092	<u>289</u> 113	<u>544.5000</u> 46,3191	<u>14.7</u> 1,25
34	С121-226 варіант 1	Секції огорожі 2000х2000h	шт	16	<u>1017.06</u> -	<u>-</u> -	16273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-1553 варіант 1	Опора огорожі 80х80х3	шт	16	<u>830.08</u> -	<u>-</u> -	13281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							61354	10609	<u>6680</u> 1775		<u>138.51</u> 17,84
Разом будівельні роботи, грн.							61354				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44065				
всього заробітна плата, грн.							12384				
Загальновиробничі витрати, грн.							6953				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2346				
Всього будівельні роботи, грн.							68307				

Всього по розділу 6							68307				
Розділ 7. Озеленення											
36	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	35,8	<u>4585.53</u> 4585,53	<u>-</u> -	164162	164162	<u>-</u> -	<u>69.0800</u> -	<u>2473.06</u> -
37	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	35,8	<u>3230.69</u> 642,09	<u>-</u> -	115659	22987	<u>-</u> -	<u>9.0640</u> -	<u>324.49</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							279821	187149	<u>-</u> -		<u>2797.55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					279821 92672 187149 101189 246,19 30798 381010				
		----- Всього по розділу 7					381010				
		Розділ 8. Інші									
38	KP16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	4	<u>1693,28</u> 1006,89	<u>60,84</u> 18,90	6773	4028	<u>243</u> 76	<u>13,0680</u> 0,2341	<u>52,27</u> 0,94
39	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>3082,42</u> -	<u>-</u> -	12330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KB7-44-10	Установлення МАФ	100шт	0,08	<u>8046,86</u> 1731,97	<u>5473,85</u> 1903,12	644	139	<u>438</u> 152	<u>23,6060</u> 22,4931	<u>1,89</u> 1,8
41	550101-144 варіант 2	Урна	шт	4	<u>1000,00</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	550101-144 варіант 1	Лава	шт	4	<u>2000,00</u> -	<u>-</u> -	8000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					31747	4167	<u>681</u> 228		<u>54,16</u> 2,74
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					12000 471 12471				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					19747 14899 4395 2265 5,44 681				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтуюється, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 12471,24 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87 22099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 8					34570				
43	КР20-41-3	Розділ 9. Навантаження і перевезення Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,042	<u>2118,53</u> 121,04	<u>1997,49</u> 443,04	89	5	<u>84</u> 19	<u>1,8590</u> 4,4699	<u>0,08</u> 0,19
44	СЗ111-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	4,2	<u>37,24</u> -	<u>37,24</u> 6,61	156	-	<u>156</u> 28	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 0,31
45	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,17048	<u>29587,87</u> 671,80	<u>28882,15</u> 6846,00	5044	115	<u>4924</u> 1167	<u>10,3180</u> 73,1544	<u>1,76</u> 12,47
46	СЗ111-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	298,34	<u>34,63</u> -	<u>34,63</u> 6,61	10332	-	<u>10332</u> 1972	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 22,08
		Разом прямі витрати по розділу 9					15621	120	<u>15496</u> 3186		<u>1,84</u> 35,05
		Разом будівельні роботи, грн.					15621				
		в тому числі:					5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3306				
		всього заробітна плата, грн.					1728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					554				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17349				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					17349				
		Разом прямі витрати по кошторису					1520312	346494	<u>77635</u> 17437		<u>4902,34</u> 195,69
		Разом устаткування, грн.					12000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				
		Всього устаткування, грн.					12471				
		Разом будівельні роботи, грн.					1508312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1084183				
		всього заробітна плата, грн.					363931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 12471,24 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					206787 537,1 67188 87 1715186				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					4795 1727657				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5635,13 431119				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва
ФПБ 006.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на огороження майданчика
Тимчасове огороження

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 256,734 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Огорожа									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд (огороження) передано власнику - школі	1m	0,614	<u>6352.99</u> 6181,76	<u>166.75</u> 6,19	3901	3796	<u>102</u> 4	<u>68.3067</u> 0,0764	<u>41.94</u> 0,05
2	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд (огороження) для повторного використання	1m	1,315	<u>6352.99</u> 6181,76	<u>166.75</u> 6,19	8354	8129	<u>219</u> 8	<u>68.3067</u> 0,0764	<u>89.82</u> 0,1
3	КР20-12-1	Монтаж металевих конструкцій огороження 25,3 м	1m	1,315	<u>9300.23</u> 8831,08	<u>238.21</u> 8,84	12230	11613	<u>313</u> 12	<u>97.5810</u> 0,1091	<u>128.32</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-36-1	Установлення каркаса огорожі з брусів	м3	1,9	<u>5591.94</u> 5532,65	<u>59.29</u> 15,41	10625	10512	<u>113</u> 29	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>128.31</u> 0,28
5	C112-27 варіант 1	Брус 100х50 мм	м3	1,5	<u>8501.66</u> -	<u>-</u> -	12752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C112-27 варіант 2	Дошка 25 мм	м3	0,3	<u>8265.25</u> -	<u>-</u> -	2480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C112-27 варіант 3	Брус 50х50 мм	м3	0,1	<u>8501.66</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-98-9- В3 варіант 1	Саморіз 3,5*55	шт	380	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-98-9- В3 варіант 2	Саморіз 4,2*90	шт	470	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-98-9- В3 варіант 3	Анкер розпирний 10х100	шт	4	<u>12.00</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-813 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 3,0 мм	т	0,042	<u>39031.11</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ9-47-1	Облицювання каркасу сталевим профільованим листом	100м2	3,7	<u>4238.73</u> 3908,91	<u>329.82</u> 93,92	15683	14463	<u>1220</u> 348	<u>52.6240</u> 1,1714	<u>194.71</u> 4,33
13	& C111- 1831-2 варіант 1	Профнастил ПС20 1,15*6	м2	388,5	<u>142.21</u> -	<u>-</u> -	55249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-98-9- В3 варіант 1	Саморіз 3,5*55	шт	370	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-98-9- В3 варіант 4	Саморіз 5,5*38	шт	36	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					124270	48513	<u>1967</u> 401		<u>583.1</u> 4,9
		Разом будівельні роботи, грн.					124270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73790				
		всього заробітна плата, грн.					48914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8826				
		Всього будівельні роботи, грн.					150964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					150964				
		Розділ 2. Ворота									
16	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт	т	0,416	<u>21539.35</u> 6150,45	<u>12850.91</u> 4026,44	8960	2559	<u>5346</u> 1675	<u>72.8640</u> 35,0302	<u>30.31</u> 14,57
17	С121-782	Металеві конструкції	т	0,416	<u>85317.59</u> -	<u>-</u> -	35492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ9-47-1	Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	0,2629	<u>3953.54</u> 3908,91	<u>44.63</u> 5,34	1039	1028	<u>11</u> 1	<u>52.6240</u> 0,0741	<u>13.83</u> 0,02
19	& С111-1831-2 варіант 1	Профнастил ПС20 1,15*6	м2	27,6045	<u>142.21</u> -	<u>-</u> -	3926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С111-98-9-В3 варіант 4	Саморіз 5,5*38	шт	85	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111-950Р варіант 1	Петлі сталеві точені	шт	8	<u>86.85</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50213	3587	<u>5357</u> 1676		<u>44.14</u> 14,59
		Разом будівельні роботи, грн.					50213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41269				
		всього заробітна плата, грн.					5263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					882				
		Всього будівельні роботи, грн.					52968				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					52968				
		Розділ 3. Хвіртка									
22	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	0,02	<u>5591.94</u> 5532,65	<u>59.29</u> 15,41	112	111	<u>1</u> -	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>1.35</u> -
23	С112-27 варіант 3	Брус 50х50 мм	м3	0,02	<u>8501.66</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ9-47-1	Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	0,02	<u>4238.73</u>	<u>329.82</u>	85	78	<u>7</u>	<u>52.6240</u>	<u>1.05</u>
		Профнастил ПС20 1,15*6			3908,91	93,92			2	1,1714	0,02
25	& С111-1831-2	Профнастил ПС20 1,15*6	м2	2,1	<u>142.21</u>	<u>-</u>	299	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	& С111-98-9-В3	Саморіз 3,5*55	шт	36	<u>0.23</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	& С111-950Р	Петлі сталеві точені	шт	2	<u>86.85</u>	<u>-</u>	174	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	ПР13-6359	Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь за два рази	10 м2	0,93	<u>368.53</u>	<u>6.09</u>	343	337	<u>6</u>	<u>4.4440</u>	<u>4.13</u>
		Емаль антикорозійна ПФ-115			362,44	2,19			2	0,0277	0,03
29	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,002139	<u>127063.19</u>	<u>-</u>	272	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
30	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж металевих конструкцій огороження 25,3 м	1т	1,315	<u>6352.99</u>	<u>166.75</u>	8354	8129	<u>219</u>	<u>68.3067</u>	<u>89.82</u>
	к дем.=0,7				6181,76	6,19			8	0,0764	0,1
31	КБ10-36-1	Установлення каркаса огорожі з брусів (ДЕМОНТАЖ)	м3	1,9	<u>4426.12</u>	<u>-</u>	8410	8410	<u>-</u>	<u>54.0232</u>	<u>102.64</u>
	К=0,8				4426,12	-			-	-	-
32	КБ9-47-1	(Демонтаж) Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	3,7	<u>2967.11</u>	<u>230.87</u>	10978	10124	<u>854</u>	<u>36.8368</u>	<u>136.3</u>
	к дем.=0,7				2736,24	65,74			243	0,8200	3,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					29205	27189	<u>1087</u>		<u>335.29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29205		255		3,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					929				
		всього заробітна плата, грн.					27444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5064				
		Всього будівельні роботи, грн.					44382				

		Всього по розділу 3					44382				
		Розділ 4. Ворота									
33	КБ9-46-1	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт	т	0,416	<u>13307.30</u>	<u>8995.64</u>	5536	1791	<u>3742</u>	<u>51.0048</u>	<u>21.22</u>
	к дем.=0,7				4305,32	2818,51			1173	24,5211	10,2
34	КБ9-47-1	(Демонтаж) Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	0,2629	<u>2767.48</u>	<u>31.24</u>	728	719	<u>9</u>	<u>36.8368</u>	<u>9.68</u>
	к дем.=0,7				2736,24	3,74			1	0,0519	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					6264	2510	<u>3751</u> 1174		<u>30,9</u> 10,21
		Разом будівельні роботи, грн.					6264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					3684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					618				
		Всього будівельні роботи, грн.					8192				

		Всього по розділу 4					8192				
		Розділ 5. Хвртка									
35	КБ10-36-1 К=0,8	Установлення каркаса з брусів (ДЕМОНТАЖ)	м3	0,02	<u>4426,12</u> 4426,12	<u>-</u> -	89	89	<u>-</u> -	<u>54,0232</u> -	<u>1,08</u> -
36	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу сталним профільованим листом	100м2	0,02	<u>2967,11</u> 2736,24	<u>230,87</u> 65,74	59	55	<u>4</u> 1	<u>36,8368</u> 0,8200	<u>0,74</u> 0,02
37	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,731	<u>6393,22</u> -	<u>-</u> -	11067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					148	144	<u>4</u> 1		<u>1,82</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					148				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					229				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11067				

		Всього по розділу 5					229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					210100	81943	<u>12166</u>		<u>995,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					210100		3507		32,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115991				
		всього заробітна плата, грн.					85450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15417				
		Всього будівельні роботи, грн.					256734				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11067				

		Всього по кошторису					256734				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1151,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100867				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03/АР

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1169,179 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15005-55	Електрична пасажирська платформа Gen2-Home, в/п 385 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с виробник - OTIS Іспанія; (маса=0,53) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1125000,00	1125000 44179 1169179

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ТХ

технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1238,580 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Воєнний час						
1	& 560103-4050-50 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння, довжина 2200 мм, з нішею/крючком для обуві; (маса=0,01)	шт.	2	9583,33	19167
2	& 560103-4050-50 варіант 2	Вішалка гардеробна одностороння, довжина 1500 мм, з нішею/крючком для обуві; (маса=0,01)	шт.	4	7083,33	28333
3	& 560103-1-803-104 варіант 1	Вішалка гардеробна двостороння, довжина 2500 мм, з нішею/крючком для обуві; (маса=0,02)	шт	6	10833,33	65000
4	& 560103-1-803-54 варіант 1	Лавка без спинки, 1100 x 300 x 460 мм ; (маса=0,01)	шт	5	1333,33	6667
5	& 560103-1-803-96 варіант 1	Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; (маса=0,01)	шт	1	11400,00	11400
6	& 560103-1-803-96 варіант 2	Шафа платяна 600 x 400 x 1610 мм, біла, ЛДСП; (маса=0,01)	шт	1	1500,00	1500
7	& 560110-A-101 варіант 1	Кушетка оглядова медична 1900 x 580 x 650 мм; (маса=0,02)	шт	2	2833,33	5667
8	& 560110-222-253 варіант 1	Столик маніпуляційний, СМ-3-2, , 660 x 430 x 900 мм білий/скло; (маса=0,01)	шт	2	5000,00	10000

1	2	3	4	5	6	7
9	& 56011-1-126 варіант 1	Стіл письмовий 1200 x 600 x 740 мм, білий, ЛДСП; (маса=0,01)	шт	2	2583,33	5167
10	& 560110-A-124 варіант 2	Холодильна шафа дводверна TECNODOM AF14PKMTN; Нержавіюча сталь, 0°...+10°, 0.57 Вт, Електронне управління, 1400л., 1420x800x2030мм, Самозакривні двері з доводчиком; (маса=0,023)	шт	1	100416,67	100417
11	& 560110-222-472 варіант 1	Стіл виробничий фасувально-розділочний 1000 x 600 x 750 мм з шафою; покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	9366,67	9367
12	& 560110-222-472 варіант 2	Стіл виробничий хлібний 800 x 600 x 750 мм з шафою для зберігання хліба, покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	8166,67	8167
13	& 560103-4050-3 варіант 1	Стелаж виробничий, 4 полиці- нерж ; 1000 x 600 x 1800 мм; (маса=0,00056)	шт.	1	6125,00	6125
14	& 560110-2023-A-5 варіант 1	Ванна мийна двосекційна з гнучким змішувачем 800 x 700 x 850, нерж сталь, ванна 400x400 x2шт ,з гнучким змішувачем з нерж; (маса=0,001)	шт	1	12416,67	12417
15	& 560110-222-472 варіант 3	Стіл виробничий /сушарка 1000 x 700 x 850, нерж сталь, з полицею, з сушаркою; (маса=0,01)	шт	1	7333,33	7333
16	& 560110-222-472 варіант 4	Стіл /сушарка з ванною мийною двосекційною 800 x 700 x 850, нерж сталь, ванна 400x400 x2шт, сушарка; (маса=0,01)	шт	1	8166,67	8167
17	& 560110-222-472 варіант 5	Стіл виробничий для брудного посуду 800 x 700 x 850 мм з шафою; покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	4750,00	4750
18	& 560110-222-472 варіант 6	Роздавальна лінія з мармітом та мийкою лінія з направляючими для підносів 4500(+1600)x700(500)x900: прилавок під холодильне обладнання702x700x900, прилавок роздатковий з 2-ма полицями, прилавок з врізним 3-хкомфорочним мармітом 1200x700x330 з емкостями, прилавок боковий 1600x600x900 для брудного посуду з мийкою 400x400, відкідна дверця 600x700; (маса=0,01)	шт	1	55000,00	55000
19	& 560110-222-169 варіант 1	Прилавок для електроприладів з шафою 900 x 600 x 900, столешня нерж сталь, дверцята купе.; (маса=0,0185)	шт	1	8250,00	8250
20	& 560110-A-124 варіант 3	Вітрина холодильна настільна GoodFood RTW195L, 195 л., з 3-ма полицями, 88x56,8x88,6, нерж сталь, скло, 0...+12 °С; (маса=0,023)	шт	1	31750,00	31750
21	& 560110-A-123 варіант 1	Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA; (маса=0,013)	шт	1	5665,83	5666

1	2	3	4	5	6	7
22	& 560110-222-255-1УА варіант 1	Кипятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta; (маса=0,007)	шт	1	7783,33	7783
23	& 560110-222-255-1УА варіант 2	Кип'ятильник електричний WB30DW WB30DW підвійна стінка Корпус та кришка з неіржавіючої сталі. Об'єм 25 л. Подвійна стінка. ; (маса=0,007)	шт	1	3666,67	3667
24	& 560110-A-122	Електрочайник, 203 x 263 x 180 мм, BRAUN WK 300; (маса=0,0014)	шт	1	1665,83	1666
25	& 560110-A-120 варіант 1	Полиці настінні; 800x200x400 мм; (маса=0,01)	шт	3	750,00	2250
26	& 56011-1-38 варіант 1	Стіл обідній 1100*55*75; (маса=0,01)	шт	4	3000,00	12000
27	& 56011-1-38 варіант 2	Стіл обідній 8 місний 1700*60*75; (маса=0,01)	шт	1	4000,00	4000
28	& 560110-2023-A-10 варіант 1	Стілець високий Grand напівбарний стілець чорний, високий, від підлоги 65см; (маса=0,001)	шт	1	3776,67	3777
29	& 560110-2023-A-10 варіант 2	Стілець обідній Стілець пластиковий 22010 СТИЛЕЦЬ ФЕЛІСА 3 Z-ПОДІБНИМИ НІЖКАМИ, сірий або Амм ; (маса=0,001)	шт	26	1670,00	43420
30	& 560103-3891-53 варіант 2	Шафа для сортування мусору Keter/Kis SPLIT Premium 240623, 68x39x92 см, сіра; (маса=0,00056)	шт.	2	3316,67	6633
31	& 560110-A-124 варіант 1	Кулер для води напольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; (маса=0,023)	шт	2	10000,00	20000
32	& 560103-4050-7 варіант 2	Візок транспортувальний 1000*500*1000, нержавіюча сталь, 3 полиці. Колеса 2+2 з тормозом; (маса=0,00056)	шт.	1	6725,00	6725
33	& 560110-A-122 варіант 1	Термос для транспортування харчових продуктів 20л неіржавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; (маса=0,0014)	шт	6	9166,67	55000
34	& 560110-A-122 варіант 2	Термос для транспортування харчових продуктів 15 нержавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; (маса=0,0014)	шт	6	7500,00	45000
35	& 560110-A-122 варіант 3	Термос для транспортування харчових продуктів 10л нержавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; (маса=0,0014)	шт	2	7333,33	14667
36	& 560103-3891-53 варіант 1	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 x 500 x 1850 мм ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ; (маса=0,00056)	шт.	3	4437,50	13313

1	2	3	4	5	6	7
37	& 560103-1-803-20 варіант 3	Дзеркало акрилове настінне; (маса=0,01)	шт	4	666,67	2667
38	& 560103-1-803-20 варіант 2	Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; (маса=0,01)	шт	4	2500,00	10000
39	& 560110-222-254 варіант 1	Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler; (маса=0,0045)	шт	4	2250,00	9000
40	& 560103-4050-7 варіант 1	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм СК756S; (маса=0,00056)	шт.	3	2833,33	8500
41	& 2402-3026-3 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; (маса=0,0088)	шт	3	1408,33	4225
42	& 2402-3007-11 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з); (маса=0,013)	шт	15	643,33	9650
		Разом по розділу 1				694253
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27267
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	695450	0,007	4868
		Всього по розділу 1				726388
		Розділ 2. Мирний час				
43	& 560103-1-803-104	Вішалка гардеробна двостороння, довжина мм 2500; (маса=0,02)	шт	2	8912,50	17825
44	& 560103-1-803-54	Лавка без спинки, 1200 x 300 x 460 мм; (маса=0,01)	шт	6	940,00	5640
45	& 560103-4050-39	Степпер Нор-Sport HS-055S; (маса=0,00056)	шт.	1	4323,33	4323
46	& 560103-4050-37	Бігова доріжка; 1700 x 730 x 1300 мм; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Ecofit E-MB9; (маса=0,00056)	шт.	1	24916,67	24917
47	& 560103-4050-38	Велотренажер; 1300 x 600 x 820 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф Нор-Sport HS-2050L; (маса=0,00056)	шт.	1	10540,00	10540
48	& 560103-4050-35	Килимок для йоги та фітнесу; 1830 x 610 мм OSPOUT Yoga ECO Pro; (маса=0,00056)	шт.	7	707,50	4953
49	& 560103-4050-24	Лавка гімнастична; 2000 x 280 x 320 мм; (маса=0,00056)	шт.	2	2760,00	5520

1	2	3	4	5	6	7
50	& 560103-1-803-103	Набір інвентарю для ЛФК: м'яч гімнастичний Класік д.750 мм; м'яч бобовидний Фізіо-рол д.300 мм, довж. 500 мм; еластична трубка з рукоятками 1200 мм; м'яч Овербол д.250 мм; диск балансувальний Диск-о-сіт д.390 мм; (маса=0,01)	шт	1	6500,00	6500
51	& 560103-4050-27	Шведська стінка з турником, брусами та лавкою для преса; 1140 x 2280 мм; макс.вага користувача 120 кг BruStyle №5; (маса=0,00056)	шт.	3	6280,00	18840
52	& 560103-4050-42	Тренажер педальний для ніг і рук з лічильником; складається; 460 x 390 x 280 мм OSD-CPS005AB; (маса=0,00056)	шт.	1	1745,00	1745
53	& 560110-A-125-1ФБ	Шафа для інвентарю, 800 x 385 x 1860 мм; (маса=0,036)	шт	11	4627,50	50903
54	& 560103-1-803-97	Диван трьохмісний (екошкіра); 1520 x 680 x 730 мм D-01 Гамаюн; (маса=0,01)	шт	5	12810,00	64050
55	& 560110-222-169	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 x 500 x 1800 мм, ШОМ-300/2; (маса=0,0185)	шт	14	4335,00	60690
56	& 56011-1-54	Крісло-мішок "Веселка" Габаритні розміри, мм 0700 x 800 (Ус)УСКМ-10 ; (маса=0,01)	шт	6	1240,00	7440
57	& 560103-1-803-42	Стіл для настільного тенісу, 2740 x 1520 x 760 мм, Cornilleau Sport 100 Indoor; (маса=0,01)	шт	2	17916,67	35833
58	& 550101-1444 варіант 1	Аерохокей на повітряній подушці, 1218 x 610 x 762 мм, Avko AH02; (маса=0,015)	шт	1	5741,67	5742
59	& 2406-1023-21	Інтерактивний стрілецький тренажер "Захисник Вітчизни 2.1"; (маса=0,3)	к-т	2	82550,00	165100
		Разом по розділу 2				490561
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	338241	0,007	19263 2368
		Всього по розділу 2				512192
		Разом				1184814
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1033691	0,007	46530 7236
		Всього вартість устаткування				1231344
		Всього вартість будівельних робіт				7236

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1238580

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027/ТХ

технологічні рішення (додатково)

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5373,201 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Воєнний час						
1	& 560103-3891-69 варіант 1	Стіл +стілець учня початкова школа; (маса=0,0056)	шт	170	4100,00	697000
2	& 560103-3891-69 варіант 2	Стіл + стілець учня старша школа; (маса=0,0056)	шт	160	4333,33	693333
3	& 560110-2023-А-1УЭ варіант 1	Стілець учня з пюпітром; (маса=0,001)	шт	36	1502,50	54090
4	& 560110-2023-А-1УЭ варіант 2	Стілець розкладний; (маса=0,001)	шт	50	1502,50	75125
5	& 560103-3891-69 варіант 3	Стіл вчителя з тумбою; (маса=0,0056)	шт	21	3000,00	63000
6	& 560110-2023-А-1УЭ варіант 3	Стілець учня з пластиковим моноблоком; (маса=0,001)	шт	24	1500,00	36000
7	& 560110-2023-А-1УЭ варіант 4	Стілець вчителя напівм'який (шкірозамінник); (маса=0,001)	шт	39	750,00	29250
8	& 560103-3891-69 варіант 4	Стіл на металевому каркасі 1400х600(700)х750; (маса=0,0056)	шт	3	3000,00	9000

1	2	3	4	5	6	7
9	& 560103-3891-69 варіант 5	Стіл робототехніки; (маса=0,0056)	шт	1	18333,33	18333
10	& 560103-3891-69 варіант 6	Стіл обідній ; (маса=0,0056)	шт	5	1765,83	8829
11	& 560110-2023-A-10 варіант 3	Стілець дитячий обідній; (маса=0,001)	шт	20	1000,00	20000
12	& 560110-222-473 варіант 1	Шафа гардеробна на 20 вчителів; (маса=0,04)	шт	1	18333,33	18333
13	& 560110-222-473 варіант 2	Шафа дидактична ; (маса=0,04)	шт	7	20000,00	140000
14	& 560110-222-473 варіант 3	Шафа для іграшок, книг секційна; (маса=0,04)	шт	3	6666,67	20000
15	& 560110-A-120 варіант 2	Полиця для взуття 4 яруси; (маса=0,01)	шт	6	1250,00	7500
16	& 560110-4034-137 варіант 1	Крісло мішок; 700 x 800 мм; (маса=0,004)	шт	12	1166,67	14000
17	& 560110-4034-137 варіант 2	Пуфи; (маса=0,004)	шт	25	1666,67	41667
18	& 560110-4034-137 варіант 3	Пуф-диван угловий 2х2м; (маса=0,004)	шт	1	10000,00	10000
19	& 560110-4034-137 варіант 4	Пуф-диван; (маса=0,004)	шт	12	5000,00	60000
20	& 560110-2023-A-10 варіант 4	Мат-пазл 1000 x 1000 мм; (маса=0,001)	шт	27	500,00	13500
21	& 56011-1-126 варіант 2	Шаховий стіл ; (маса=0,01)	шт	1	5000,00	5000
22	& 560110-2023-A-5 варіант 2	Відро з педальною кришкою; (маса=0,001)	шт	10	1550,00	15500

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				2049460
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2113835	0,007	80484 14797
		Всього по розділу 1				2144741
		Розділ 2. Інтерактивне, комп'ютерне обладнання				
23	& 1503-8895- 94 варіант 1	Інтерактивна панель на стійці; (маса=0,0114)	шт	6	116666,67	700000
24	& 1503-8895- 94 варіант 7	Інтерактивна дошка; (маса=0,0114)	шт	7	34125,00	238875
25	& 1503-8895- 94 варіант 2	Проектор; (маса=0,0114)	шт	7	15833,33	110833
26	& 1503-8895- 94 варіант 8	3-D принтер; (маса=0,0114)	шт	1	31508,00	31508
27	& 1503-8895- 94 варіант 4	МФУ; (маса=0,0114)	шт	5	10751,67	53758
28	& 560110- 4034-137 варіант 5	Ноутбук вчителя; (маса=0,004)	шт	11	21666,67	238333
29	& 560110- 4034-137 варіант 8	Ноутбук учня для інтерактивного класу; (маса=0,004)	шт	34	18348,97	623865
30	& 560110- 2023-A-10 варіант 6	Планшет учня с клавіатурою для інтерактивного класу початкової шкряли; (маса=0,001)	шт	93	6641,98	617704
31	& 560110- 4034-137 варіант 7	Зарядна станція д\ноутбуків; (маса=0,004)	шт	8	26666,67	213333
32	& 1503-8895- 94 варіант 5	Інтерактивний лазерний тир ; (маса=0,0114)	шт	1	100000,00	100000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				2928209
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3043199	0,007	114990 21302
		Всього по розділу 2				3064501
		Розділ 3. Мякий інвентар				
33	& 560103-1-803-54 варіант 2	Мати; (маса=0,01)	шт	40	1750,00	70000
34	& 560103-1-803-54 варіант 3	Матраци ; (маса=0,01)	шт	40	750,00	30000
35	& 560103-4050-7 варіант 3	Подушки ; (маса=0,00056)	шт.	60	250,00	15000
36	& 560103-4050-7 варіант 4	Постільна дитяча білизна (комплект); (маса=0,00056)	шт.	100	416,67	41667
		Разом по розділу 3				156667
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	162819	0,007	6152 1140
		Всього по розділу 3				163959
		Разом				5134336
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5319853	0,007	201626 37239
		Всього вартість устаткування				5335962
		Всього вартість будівельних робіт				37239

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				5373201

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою:Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовки території буівництва

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

11,030 тис.грн.
0,02069 тис.люд.год.
2,222 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на підготовки території буівництва за кресленням ГП	11,03	-	11,03	0,02069	2,222	-
---	-----	Всього:	11,03	-	11,03	0,02069	2,222	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

С.А.Шестопалова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовлення території будівництва за кресленням ГП	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 1,944	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 1,944	<u>0.00222</u> 0,278	<u>0.02069</u> 2,222
	Разом :	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 1,944	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01847</u> 1,944	<u>0.00222</u> 0,278	<u>0.02069</u> 2,222

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Кошторисна вартість об'єкта 76632,159 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 68,02727 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5761,465 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01/АР	на архітектурні рішення	16860,34	-	16860,34	19,99540	1641,185	-
2	02-01-02/АР	на ліфти та підйомники	84,356	-	84,356	0,58882	50,719	-
3	02-01-03/АР	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1169,179	1169,179	-	-	-
4	02-01-04/ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	66,605	-	66,605	0,04806	3,974	-
5	02-01-05/ТХ	на технологічні рішення	0,955	-	0,955	0,00792	0,64	-
6	02-01-06/ТХ	на придбання устаткування технологічні рішення	7,236	1231,344	1238,58	-	-	-
7	02-01-07/КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	28369,11	-	28369,11	24,50148	2134,07	-
8	02-01-08/КБ 2	на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	10458,368	-	10458,368	8,03514	692,401	-
9	02-01-09/КБ 3	на конструкції залізобетонні. сходи монолітні	142,3	-	142,3	0,08710	7,164	-
10	02-01-010/ОВ	на опалення та вентиляція	1560,203	2026,119	3586,322	2,15414	170,826	-
11	02-01-011/АОВ	на автоматизація систем вентиляції	27,326	-	27,326	0,06364	5,007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012/ВК	на водопровід та каналізація	625,448	544,12	1169,568	1,12865	94,541	-
13	02-01-013/ЕМ	на силове електрообладнання	1214,187	525,101	1739,288	1,99791	156,682	-
14	02-01-014/ЕО	на електроосвітлення	966,113	13,869	979,982	1,96795	155,502	-
15	02-01-015/СПС-СО	на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	446,971	78,939	525,91	1,70773	151,59	-
16	02-01-016/СКМ	на структуровані кабельні мережі	66,623	58,278	124,901	0,15030	13,257	-
17	02-01-017/СЗ	на системи зв'язку	22,858	49,139	71,997	0,09152	8,278	-
18	02-01-018/ОС	на охоронна сигналізація	17,181	31,529	48,71	0,12511	11,889	-
19	02-01-019/ВС	на відеоспостереження	79,031	99,487	178,518	0,29580	27,948	-
20	02-01-020/3	на система контролю загазованості	70,578	36,436	107,014	0,29038	24,846	-
21	02-01-021/СПДЗ	на система протидимного захисту	643,262	324,967	968,229	1,16873	101,382	-
22	02-01-022/АСПДЗ	на автоматика систем протидимного захисту	103,882	128,757	232,639	0,41130	37,189	-
23	02-01-023/СКУД	на система контролю й управління доступом	42,574	45,653	88,227	0,09937	8,312	-
24	02-01-024	на конструкції залізобетонні. прив'язка	2213,374	-	2213,374	2,02648	173,757	-
25	02-01-025/АР	на архітектурні рішення. прив'язка	754,25	-	754,25	1,00072	83,789	-
26	02-01-026/ЕО	на електроосвітлення. прив'язка	52,91	-	52,91	0,08362	6,517	-
27	02-01-027/ТХ	на придбання устаткування технологічні рішення (додатково)	37,239	5335,962	5373,201	-	-	-
---	---	Всього:	64933,28	11698,879	76632,159	68,02727	5761,465	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/АР	архітектурні рішення	<u>17,44396</u>	<u>-</u>	<u>0,41897</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,86293</u>	<u>2,13247</u>	<u>19,99540</u>
		1338,02	-	36,391	-	-	1374,411	266,774	1641,185
02-01-02/АР	ліфти та підйомники	<u>-</u>	<u>0,41074</u>	<u>0,08460</u>	<u>-</u>	<u>0,05000</u>	<u>0,54534</u>	<u>0,04348</u>	<u>0,58882</u>
		-	32,391	7,663	-	-	45,279	5,44	50,719
02-01-03/АР	придбання устаткування ліфти та підйомники	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04/ЗДІ	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0,03996</u>	<u>0,00315</u>	<u>0,00003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,04314</u>	<u>0,00492</u>	<u>0,04806</u>
		3,126	0,231	0,003	-	-	3,36	0,614	3,974
02-01-05/ТХ	технологічні рішення	<u>0,00256</u>	<u>0,00457</u>	<u>0,00007</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00720</u>	<u>0,00072</u>	<u>0,00792</u>
		0,207	0,339	0,005	-	-	0,551	0,089	0,64
02-01-06/ТХ	придбання устаткування технологічні рішення	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07/КБ 1	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	<u>13,22251</u>	<u>-</u>	<u>5,79723</u>	<u>2,85660</u>	<u>-</u>	<u>21,87634</u>	<u>2,62514</u>	<u>24,50148</u>
		1013,694	-	536,841	255,164	-	1805,699	328,371	2134,07
02-01-08/КБ 2	конструкції залізобетонні. перекриття монолітні	<u>6,39986</u>	<u>-</u>	<u>0,77438</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,17424</u>	<u>0,86090</u>	<u>8,03514</u>
		513,789	-	70,913	-	-	584,702	107,699	692,401
02-01-09/КБ 3	конструкції залізобетонні. сходи монолітні	<u>0,07152</u>	<u>-</u>	<u>0,00625</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,07777</u>	<u>0,00933</u>	<u>0,08710</u>
		5,434	-	0,561	-	-	5,995	1,169	7,164
02-01-010/ОВ	опалення та вентиляція	<u>1,78133</u>	<u>0,13063</u>	<u>0,04467</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,95663</u>	<u>0,19751</u>	<u>2,15414</u>
		132,231	10,265	3,623	-	-	146,119	24,707	170,826
02-01-011/АОВ	автоматизація систем вентиляції	<u>-</u>	<u>0,05567</u>	<u>0,00236</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,05803</u>	<u>0,00561</u>	<u>0,06364</u>
		-	4,097	0,205	-	-	4,302	0,705	5,007

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012/ВК	водопровід та каналізація	<u>0.87699</u> 70,139	<u>0.06194</u> 4,674	<u>0.08608</u> 6,763	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02501</u> 81,576	<u>0.10364</u> 12,965	<u>1.12865</u> 94,541
02-01-013/ЕМ	силове електрообладнання	<u>0.23499</u> 15,751	<u>1.51664</u> 112,646	<u>0.06436</u> 5,526	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.81599</u> 133,923	<u>0.18192</u> 22,759	<u>1.99791</u> 156,682
02-01-014/ЕО	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>1.75438</u> 130,239	<u>0.03958</u> 3,496	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.79396</u> 133,735	<u>0.17399</u> 21,767	<u>1.96795</u> 155,502
02-01-015/СПС-СО	система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	<u>0.11543</u> 7,308	<u>0.95332</u> 73,125	<u>0.02448</u> 2,165	<u>-</u> -	<u>0.47047</u> -	<u>1.56370</u> 133,569	<u>0.14403</u> 18,021	<u>1.70773</u> 151,59
02-01-016/СКМ	структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>0.11167</u> 8,93	<u>0.00314</u> 0,27	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.13781</u> 11,692	<u>0.01249</u> 1,565	<u>0.15030</u> 13,257
02-01-017/СЗ	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.05965</u> 4,722	<u>0.00121</u> 0,107	<u>-</u> -	<u>0.02300</u> -	<u>0.08386</u> 7,321	<u>0.00766</u> 0,957	<u>0.09152</u> 8,278
02-01-018/ОС	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.06240</u> 4,932	<u>0.00020</u> 0,016	<u>-</u> -	<u>0.05254</u> -	<u>0.11514</u> 10,64	<u>0.00997</u> 1,249	<u>0.12511</u> 11,889
02-01-019/ВС	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>0.17097</u> 14,089	<u>0.00353</u> 0,313	<u>-</u> -	<u>0.09700</u> -	<u>0.27150</u> 24,911	<u>0.02430</u> 3,037	<u>0.29580</u> 27,948
02-01-020/З	система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0.22351</u> 17,285	<u>0.00510</u> 0,456	<u>-</u> -	<u>0.03713</u> -	<u>0.26574</u> 21,763	<u>0.02464</u> 3,083	<u>0.29038</u> 24,846
02-01-021/СПДЗ	система протидимного захисту	<u>0.78549</u> 59,773	<u>-</u> -	<u>0.05752</u> 4,66	<u>-</u> -	<u>0.22670</u> -	<u>1.06971</u> 88,994	<u>0.09902</u> 12,388	<u>1.16873</u> 101,382
02-01-022/АСПДЗ	автоматика систем протидимного захисту	<u>-</u> -	<u>0.25699</u> 20,153	<u>0.01565</u> 1,443	<u>-</u> -	<u>0.10468</u> -	<u>0.37732</u> 32,937	<u>0.03398</u> 4,252	<u>0.41130</u> 37,189
02-01-023/СКУД	система контролю й управління доступом	<u>0.00272</u> 0,234	<u>0.07769</u> 6,136	<u>0.00933</u> 0,756	<u>-</u> -	<u>0.00124</u> -	<u>0.09098</u> 7,26	<u>0.00839</u> 1,052	<u>0.09937</u> 8,312
02-01-024	конструкції залізобетонні. прив'язка	<u>1.18010</u> 88,248	<u>-</u> -	<u>0.36414</u> 34,665	<u>0.26513</u> 23,683	<u>-</u> -	<u>1.80937</u> 146,596	<u>0.21711</u> 27,161	<u>2.02648</u> 173,757
02-01-025/АР	архітектурні рішення. прив'язка	<u>0.87410</u> 68,766	<u>-</u> -	<u>0.02001</u> 1,683	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.89411</u> 70,449	<u>0.10661</u> 13,34	<u>1.00072</u> 83,789

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-026/Е О	електроосвітлення. прив'язка	<u>-</u> -	<u>0.07466</u> 5,452	<u>0.00158</u> 0,14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07624</u> 5,592	<u>0.00738</u> 0,925	<u>0.08362</u> 6,517
02-01-027/Т Х	придбання устаткування технологічні рішення (додатково)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом :		<u>43.03152</u> 3316,72	<u>5.92858</u> 449,706	<u>7.82447</u> 718,664	<u>3.12173</u> 278,847	<u>1.08576</u> -	<u>60.99206</u> 4881,376	<u>7.03521</u> 880,089	<u>68.02727</u> 5761,465

Склав _____

Перевірів _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об'єкта 1308,945 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,700 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01- 01/ЕП.ДГ	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	530,55	778,395	1308,945	1,92419	164,7	-
		Всього:	530,55	778,395	1308,945	1,92419	164,7	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01/ЕП. ДГ	електропостачання. встановлення дизельного генератора	<u>0.93046</u> 72,445	<u>0.67007</u> 55,561	<u>0.14543</u> 14,393	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.74596</u> 142,399	<u>0.17823</u> 22,301	<u>1.92419</u> 164,7
	Разом :	<u>0.93046</u> 72,445	<u>0.67007</u> 55,561	<u>0.14543</u> 14,393	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.74596</u> 142,399	<u>0.17823</u> 22,301	<u>1.92419</u> 164,7

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні проїзди

Кошторисна вартість об'єкта 2270,522 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12584 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,457 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01/ГП	на автомобільні проїзди. прив'язка	2270,522	-	2270,522	1,12584	94,457	-
---	-----	Всього:	2270,522	-	2270,522	1,12584	94,457	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01/ГП	автомобільні проїзди. прив'язка	<u>0.64565</u> 44,931	<u>-</u> -	<u>0.28367</u> 27,368	<u>0.06783</u> 6,059	<u>-</u> -	<u>0.99715</u> 78,358	<u>0.12869</u> 16,099	<u>1.12584</u> 94,457
	Разом :	<u>0.64565</u> 44,931	<u>-</u> -	<u>0.28367</u> 27,368	<u>0.06783</u> 6,059	<u>-</u> -	<u>0.99715</u> 78,358	<u>0.12869</u> 16,099	<u>1.12584</u> 94,457

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою:Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 268,467 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,586 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	268,467	-	268,467	0,45146	37,586	-
---	-----	Всього:	268,467	-	268,467	0,45146	37,586	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.30699</u> 22,89	<u>0.00205</u> 0,165	<u>0.09528</u> 8,928	<u>0.00837</u> 0,748	<u>-</u> -	<u>0.41269</u> 32,731	<u>0.03877</u> 4,855	<u>0.45146</u> 37,586
	Разом :	<u>0.30699</u> 22,89	<u>0.00205</u> 0,165	<u>0.09528</u> 8,928	<u>0.00837</u> 0,748	<u>-</u> -	<u>0.41269</u> 32,731	<u>0.03877</u> 4,855	<u>0.45146</u> 37,586

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 1727,657 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,63513 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 431,119 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01/ГП	на покриття. прив'язка	1715,186	12,471	1727,657	5,63513	431,119	-
		Всього:	1715,186	12,471	1727,657	5,63513	431,119	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,795	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01/ГП	покриття. прив'язка	<u>4.90234</u> 346,494	<u>-</u> -	<u>0.17330</u> 15,437	<u>0.02239</u> 2	<u>-</u> -	<u>5.09803</u> 363,931	<u>0.53710</u> 67,188	<u>5.63513</u> 431,119
	Разом :	<u>4.90234</u> 346,494	<u>-</u> -	<u>0.17330</u> 15,437	<u>0.02239</u> 2	<u>-</u> -	<u>5.09803</u> 363,931	<u>0.53710</u> 67,188	<u>5.63513</u> 431,119

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасове огороження

Кошторисна вартість об'єкта 256,734 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,15140 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,867 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на огороження майданчика	256,734	-	256,734	1,15140	100,867	-
		Всього:	256,734	-	256,734	1,15140	100,867	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	11,067	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	огороження майданчика	<u>0.99525</u> 81,943	<u>-</u> -	<u>0.03290</u> 3,507	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02815</u> 85,45	<u>0.12325</u> 15,417	<u>1.15140</u> 100,867
	Разом :	<u>0.99525</u> 81,943	<u>-</u> -	<u>0.03290</u> 3,507	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02815</u> 85,45	<u>0.12325</u> 15,417	<u>1.15140</u> 100,867

Склав _____

Перевірив _____