

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта 1453,524 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,57224 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 489,984 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на монтаж та демонтаж обладнання	435,356	-	435,356	2,46898	310,993	-
2	02-01-02	на придбання устаткування для ремонту ліфта	-	736,911	736,911	-	-	-
3	02-01-03	на монтаж обладнання (пусконалагоджувальні роботи)	212,632	-	212,632	1,00710	167,353	-
4	02-01-04	на загальнобудівельні роботи	68,625	-	68,625	0,09616	11,638	-
		Всього:	716,613	736,911	1453,524	3,57224	489,984	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,511	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	монтаж та демонтаж обладнання	-	<u>2,07497</u>	<u>0,21324</u>	-	-	<u>2,28821</u>	<u>0,18077</u>	<u>2,46898</u>
02-01-02	придбання устаткування для ремонту ліфта	-	247,44	29,356	-	-	276,796	34,197	310,993
02-01-03	монтаж обладнання (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,92650</u>	<u>0,92650</u>	<u>0,08060</u>	<u>1,00710</u>
02-01-04	загальнобудівельні роботи	<u>0,08486</u>	-	<u>0,00090</u>	<u>0,00008</u>	-	<u>0,08584</u>	<u>0,01032</u>	<u>0,09616</u>
		9,567	-	0,113	0,01	-	9,69	1,948	11,638
	Разом :	<u>0,08486</u>	<u>2,07497</u>	<u>0,21414</u>	<u>0,00008</u>	<u>0,92650</u>	<u>3,30055</u>	<u>0,27169</u>	<u>3,57224</u>
		9,567	247,44	29,469	0,01	-	438,561	51,423	489,984

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава
05-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на монтаж та демонтаж обладнання

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 435,356 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,46898 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 310,993 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15											
1	КМЗ-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>70747,75</u> 58321,84	<u>12425,91</u> 6882,66	70748	58322	<u>12426</u> 6883	<u>489,0720</u> 49,9925	<u>489,07</u> 49,99		
2	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-1,8	<u>786,04</u> 678,01	<u>108,03</u> 60,25	-1415	-1220	<u>-195</u> -108	<u>5,6856</u> 0,4357	<u>-10,23</u> -0,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	КМЗ-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>250285,17</u> 194406,12	<u>41419,70</u> 22942,20	250285	194406	<u>41420</u> 22942	<u>1630,2400</u> 166,6417	<u>1630,24</u> 166,64			
4	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-1,8	<u>2919,92</u> 2260,03	<u>360,10</u> 200,82	-5256	-4068	<u>-648</u> -361	<u>18,9520</u> 1,4525	<u>-34,11</u> -2,61			
		Разом прямі витрати по кошторису					314362	247440	<u>53003</u> 29356		<u>2074,97</u> 213,24			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					314362		13919	276796	120994	180,77	34197	435356
		Всього по кошторису					435356							
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2468,98							
		Кошторисна заробітна плата, грн.					310993							

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава
05-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09616 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,638 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Підлоги									
1	КР12-11-2	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,195	16706,61 15232,19	-	3258	2970	-	133,9800	26,13
2	С1113-246 варіант 1	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2,8 кг	т	0,00335	195301,12	-	654	-	-	-	-
3	С111-1895 варіант 2	Суміш цементно-пісчана 501 SCANMIX CPS (25кг)	т	0,002282	4078,43	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3921	2970	-		26,13
		Разом будівельні роботи, грн.					3921				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					951				
		всього заробітна плата, грн.					2970				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1619				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					593				
		Всього будівельні роботи, грн.					5540				

		Всього по розділу 1					5540				
		Розділ 2. Стіни									
4	KP12-2-3	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,03	9733,95 8749,13	-	292	262	-	76,9560	2,31
5	C111-1895 варіант 1	Штукатурка Knauf гіпсова МР 75 машинного нанесення (МД) 30 кг	т	0,00042	13696,35	-	6	-	-	-	-
6	C1555-328 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	0,6	30,93	-	19	-	-	-	-
7	C111-334 варіант 2	Емаль Sniezka масляно-фталева Supermal RAL 7001 глянець 2,5 л	т	0,00054	429899,71	-	232	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					549	262	-		2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					549				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287				
		всього заробітна плата, грн.					262				
		Загальновиборничі витрати, грн.					143				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					52				
		Всього будівельні роботи, грн.					692				

		Всього по розділу 2					692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Прорізи											
8	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>31688,91</u> 28611,17	<u>737,69</u> 531,99	532	481	<u>12</u> 9	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>3,82</u> 0,06
9	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>44267,00</u> 40873,10	<u>1053,85</u> 759,99	744	687	<u>18</u> 13	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>5,46</u> 0,08
10	С121-251 варіант 1	Двері металеві протипожежні ІЕ-60 2100х800 (із самодоводячими сталевими петлями)	шт	1	<u>10517,03</u> -	-	10517	-	-	-	-
11	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,05	<u>2210,12</u> 2210,12	-	111	111	-	<u>19,9200</u>	<u>1</u>
12	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	0,55	<u>300,68</u> -	-	165	-	-	-	-
13	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином (50% площі)	100м2	0,00415	<u>78005,69</u> 63178,65	<u>562,00</u> 458,10	324	262	<u>2</u> 2	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>2,2</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 3							12393	1541	<u>32</u> 24		<u>12,48</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							12393				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10820				
всього заробітна плата, грн.							1565				
Загальновиробничі витрати, грн.							812				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							287				
Всього будівельні роботи, грн.							13205				

Всього по розділу 3							13205				
Розділ 4. Прямок машинного відділення											
14	КР2-1-3	Розбирання бетонних тумб	1 м3	0,09	<u>2195,96</u> 1128,88	<u>1067,08</u> 937,76	198	102	<u>96</u> 84	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>0,94</u> 0,7
15	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,0455	<u>7360,08</u> 5604,58	-	335	255	-	<u>48,6720</u>	<u>2,21</u>
16	С1113-246 варіант 1	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2,8 кг	т	0,00089	<u>195301,12</u> -	-	174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР12-17-2	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	0,1218	<u>11012,54</u> 10701,85	-	1341	1303	-	<u>95,2800</u>	<u>11,61</u>
18	С111-1895 варіант 1	Штукатурка Кнауф гіпсова МР 75 машинного нанесення (МД) 30 кг	т	0,007795	<u>13696,35</u>	-	107	-	-	-	-
19	С1555-328 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	2,436	<u>30,93</u>	-	75	-	-	-	-
20	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka Еко мат білий 1 л 1,4 кг	т	0,00816	<u>143398,70</u>	-	1170	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4								3400	1660	<u>96</u> 84	<u>14,76</u> 0,7
Разом будівельні роботи, грн.								3400			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								1644			
всього заробітна плата, грн.								1744			
Загальновиробничі витрати, грн.								956			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								1,86			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								350			
Всього будівельні роботи, грн.								4356			

Всього по розділу 4								4356			
Розділ 5. Облицювання входів до ліфту											
21	КР8-4-1	Розбирання лиштви дверей ліфту	100м	0,423	<u>1699,03</u> 1699,03	-	719	719	-	<u>17,2560</u>	<u>7,3</u>
22	КР8-40-4	Облицювання входу в ліфт	100м	0,423	<u>5738,33</u> 5494,69	<u>12,94</u> 12,52	2427	2324	<u>5</u> 5	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>20,95</u> 0,05
23 &	С1-1-1-5-11 варіант 1	Комплект обрамлення порталу	шт	9	<u>4417,44</u>	-	39757	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5								42903	3043	<u>5</u> 5	<u>28,25</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.								42903			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								39855			
всього заробітна плата, грн.								3048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1715 3,4 643 44618				
		----- Всього по розділу 5					44618				
		Розділ 6. Інші роботи									
24	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08	<u>6393,00</u>	-	511	-	-	-	-
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,474	<u>192,59</u>	-	91	91	-	<u>1,9560</u>	<u>0,93</u>
26	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,474	<u>131,49</u>	<u>131,49</u>	62	-	<u>62</u>	-	-
					-	<u>21,74</u>			<u>10</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					153	91	<u>62</u>		<u>0,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					153 101 59 0,12 23 212		<u>10</u>		<u>0,08</u>
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					511				
		Всього по розділу 6					212				
		Разом прямі витрати по кошторису					63319	9567	<u>195</u>		<u>84,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					63319 53557 9690		<u>123</u>		<u>0,98</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5306 10,32 1948 68625				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					511 68625				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					96,16 11638				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул.
Полюсна,10 у м. Полтава

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

для ремонту ліфта

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна,10 у м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 736,911 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15004-1 варіант 1	<p>Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15</p> <p>Комплект модернізації ліфта на 9 зупинок; (маса=6,72)</p> <p>Разом</p> <p>Транспортні та заготівельно-складські витрати</p> <p>Всього по кошторису</p>	шт.	1	730000,00	730000
						730000
						6911
						736911

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава
05-08/2024

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-03
на монтаж обладнання (пусконаладжувальні роботи)
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 2 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава**

Кошторисна вартість 212,632 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 167,353 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу=0,85						
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	156261,28	156261	952,0000	952
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	4185,57	-4186	25,5000	-25,5
		Разом прями витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				152075 152075 152075 60557 80,6 15278		926,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				212632		

		Всього по кошторису, грн.				212632		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				1007,1		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				167353		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]