Додаток 7
до Настанови (пункти 3.30, 4.20, 4.38)

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1 827,996 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 19,921 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"____" _____20____р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об`єкти основного призначення				
1	02-001	ремонтні роботи	1 360,089			1 360,089
		Разом за главою № 2	1 360,089			1 360,089
		Разом за главами № 1 - 7	1 360,089			1 360,089
		в т.ч. зворотні суми				16,601
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			13,601	13,601
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			20,401	20,401
		Разом за главою № 10			34,002	34,002
		Разом за главами № 1 - 10	1 360,089		34,002	1 394,091
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			31,408	31,408
5	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)			6,900	6,900
6	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			1,780	1,780
		Разом за главою № 12			40,088	40,088
		Разом за главами № 1 - 12	1 360,089		74,090	1 434,179
		в т.ч. зворотні суми				16,601
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	10,585			10,585
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			5,383	5,383
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	32,642		1,778	34,420
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами (І)	38,763			38,763

1	2	3	4	5	6	7
		Разом	1 442,079		81,251	1 523,330
		Податок на додану вартість			304,666	304,666
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 442,079		385,917	1 827,996
		Зворотні суми	19,921			19,921

ФО-П Широкий О.О. Широкий О.О.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту Ноздрачов А.П.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації Гудиря С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Бідуліна Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об’єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	1 383,71
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 383,71

№ кошторисів	Найменування об`єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміні-стративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	ремонтні роботи	1 383,71	3,89	5 383
	Разом за видом будівництва	1 383,71		5 383
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	1 383,71		5 383
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		5 383

Склав — Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації — Гудиря С.О.

Перевірив — Головний інженер проекту — Ноздрачов А.П.

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	1 383,71
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 383,71
у тому числі		-
будівельні роботи	люд.год.	1 383,71
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	1 360 089

№ кошторисів	Найменування об`єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	ремонтні роботи	1 383,71	7,65	10 585
	Разом за видом будівництва	1 383,71		10 585
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	1 383,71		10 585
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		10 585
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) 1 360 089 * 0.15	-		204 013
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку 10 585 <= 204 013	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		10 585

Склав — Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації — Гудиря С.О.

Перевірив — Головний інженер проекту — Ноздрачов А.П.

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району

РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	1 434 179
П2	будівельні роботи, грн.	1 350 128
П3	монтажні роботи, грн.	9 961
П6	інші витрати, грн.	74 090
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	32 403
РИСК.МР	монтажні роботи, грн. П3 * 0,0240%	239
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	1 778
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	34 420

Склав	Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації	Гудиря С.О.
Перевірив	Головний інженер проекту	Ноздрачов А.П.

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.	1 360 089
	у тому числі	
ПР3	- будівельні роботи, грн.	1 350 128
ПР4	- монтажні роботи, грн.	9 961
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,114
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	3,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,0285
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,114
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	3,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,0285
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. (ПР1 * ПР201)^2 = (1 360 089,0 * 1,0) ^ 2,0	1 360 089,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 1 360 089,0 * (1,0285) - 1,0 * (1 360 089,0) ^ 0,0	38 762,5365
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. (ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 1,0) ^ 2,0	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 0,0 * (1,0285) - 1,0 * (0,0) ^ 0,0	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, грн. (РВ100 + РО100)^0 = (38 762,5365 + 0,0) ^ 0,0	38 763,0
	у тому числі	
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. (РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (38 762,5365 * 1 350 128,0 / 1 360 089,0) ^ 0,0	38 479
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. (РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (38 762,5365 * 9 961,0 / 1 360 089,0) ^ 0,0	284

Склав	Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації		Гудиря С.О.
Перевірив	Головний інженер проекту		Ноздрачов А.П.

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування об`єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району

ПІДРЯДНИК:

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
до зведеного кошторисного розрахунку № Вхід

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	**Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком**	тис. грн	**1 827,996**
2	**Всього по зведеному кошторисному розрахунку**	тис. грн	**1 827,996**
3	**Разом за відрахуванням зворотних сум**	тис. грн	**1 808,075**
4	**Вартість будівництва без урахування ПДВ**	тис. грн	**1 523,330**
5	**Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції**	тис. грн	**1 523,330**
6	**Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)**	тис. грн	**1 523,330**
7	**Зворотні суми**	тис. грн	**19,921**
8	**Разом за главами 1-12**	тис. грн	**1 434,179**
9	**Будівельні роботи**	тис. грн	**1 442,079**
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	1 360,089
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	1 360,089
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	1 360,089
13	Будівельні роботи по об`єктах глав 1-9	тис. грн	1 360,089
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	1 360,089
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	1 442,079
16	**в т.ч. пусконалагоджувальні роботи**	тис. грн	**-**
23	**Гірничі роботи**	тис. грн	**-**
30	**Вартість устаткування**	тис. грн	**-**
34	**інші витрати**	тис. грн	**385,917**
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	74,090
37	**Прямі витрати по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)**	тис. грн	**1 306,518**
38	Заробітна плата в прямих витратах по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	93,872
39	Вартість експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	7,371
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	4,050
41	Вартість матеріалів по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	1 205,275
42	**Прямі витрати по об`єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)**	тис. грн	**-**
51	**Загальновиробничі витрати - всього**	тис. грн	**53,571**
52	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9	тис. грн	53,571
57	Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування	тис. грн	26,724
58	Підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат	тис. грн	25,205

1	2	3	4
59	Кошти на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм	тис. грн	1,091
60	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням	тис. грн	0,428
61	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	тис. грн	10,203
63	**Загальна кошторисна заробітна плата**	тис. грн	**114,566**
64	**Кошторисна заробітна плата робітників**	тис. грн	**110,516**
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9	тис. грн	93,872
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об`єктах глав 1-9	тис. грн	93,872
75	**Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**4,050**
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9	тис. грн	4,050
79	**Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**16,644**
80	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. грн	16,644
83	**Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**-**
87	**Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об`єктах глав 1-9**	тис. грн	**-**
88	**Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд**	тис. грн	**-**
89	**Вартість експлуатації машин**	тис. грн	**7,371**
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. грн	7,371
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	4,049
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	0,052
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	2,745
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	0,100
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються	тис. грн	0,067
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	0,175
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування	тис. грн	0,236
106	**Вартість матеріалів**	тис. грн	**1 205,275**
107	Вартість матеріалів по об`єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	1 205,275
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	2,832
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	24,195
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. грн	1 205,275
114	**Прибуток**	тис. грн	**10,585**
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	10,585
118	**Адміністративні витрати**	тис. грн	**5,383**
119	**Ризики усіх учасників будівництва**	тис. грн	**34,420**
120	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи	тис. грн	32,642
124	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати	тис. грн	1,778
125	**Інфляція**	тис. грн	**38,763**
126	Інфляція - будівельні роботи	тис. грн	38,763
131	**Податки, збори, обов`язкові платежі (крім ПДВ)**	тис. грн	**-**
132	**Податок на додану вартість**	тис. грн	**304,666**
133	**Загальна кошторисна трудомісткість**	тис. люд.год.	**1,384**

1	2	3	4
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	1,384
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	1,384
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	1,384
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	1,251
139	Витрати труда робітників-будівельників по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	1,199
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	1,199
149	**Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**0,052**
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,052
153	**Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**0,133**
154	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об`єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,133
157	**Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об`єктах глав 8-9**	тис. люд.год.	**-**
160	**Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**-**
164	**Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об`єктах глав 1-9**	тис. люд.год.	**-**
165	**Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд**	тис. люд.год.	**-**
166	**Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період**	тис. люд.год.	**-**
167	**Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період**	тис. люд.год.	**-**
168	**Витрати труда робітників-будівельників**	тис. люд.год.	**1,199**
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	78,3200
171	**Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин**	тис. люд.год.	**0,052**
172	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7000
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	77,6904
174	**Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах**	грн./люд.год.	**125,1052**
175	**Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи**	тис. люд.год.	**0,293**
176	Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	75,425
177	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	87,852
178	**Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії**	тис. люд.год.	**-**
179	Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	0,134
180	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	0,139
181	**Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування**	тис. люд.год.	**0,751**
182	Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	78,771
183	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	110,542

1	2	3	4
184	**Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)**	тис. люд.год.	**0,007**
185	Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. грн	2,935
186	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)	тис. грн	3,206
187	**Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Теплоізоляційні роботи**	тис. люд.год.	**0,200**
188	Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	15,402
189	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	22,980
190	**Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди**	%	**-**
191	**Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання**	%	**-**
192	**Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику**	%	**2,4000**

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації Гудиря С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Ноздрачов А.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 11
до Настанови (пункт 3.40)

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 198,54	78,32	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	52,13	77,6904	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,70	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	133,04	125,1052	-	-	-
6		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 383,71	82,7963	-	-	-
7		Середній розряд робіт	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,555808	345,68 883	-	-	-
2	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,000828	490,50 -	-	-	-
3	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	2,3064	311,08 717	-	-	-
4	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,036639	13,01 -	-	-	-
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,503562	308,49 155	-	-	-
6	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,036639	51,42 2	-	-	-
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,996237	601,57 599	-	-	-
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,79032	356,30 282	-	-	-
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,207608	108,45 131	-	-	-
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного	маш.год	13,22208	43,66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		дугового [постійного струму]			577			
11	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	37,33416	107,76	-	-	-
					4 023			
		Разом:	грн.	-	7 371	-	-	-
		III. Механізований інструмент						
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,971064				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	23,395553				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,000828				
4	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	61,506062				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	57,383888				
6	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,56802				
7	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш.год	3,45312				
8	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	2,019906				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	600	-	-	-
		IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції						
1	*С1630-538	Автоматичний балансувальний клапан, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м, з ізоляцією, DN 25, Rc1"x Rc1" [338,18 грн/т * 0,0015 т]	шт	4,0	10 380,04	10 176,00	0,51	203,53
					41 520	40 704	2	814
2	*С1630-536	Автоматичний балансувальний клапан, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м, з ізоляцією, DN15,Rc1/2" x Rc1/2", ASV-PV 15, DANFOSS [338,18 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	7 576,91	7 428,00	0,34	148,57
					7 577	7 428	-	149
3	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [453,72 грн/т * 18,5 т]	т	0,000034	821 861,43	797 352,68	8 393,82	16 114,93
					28	27	-	1
4	*С130-10	Бак розширювальний; V = 100 л [338,18 грн/т * 0,0378 т]	шт	1,0	3 532,04	3 450,00	12,78	69,26
					3 532	3 450	13	69
5	*С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00009	142 956,55	139 649,85	503,63	2 803,07
					13	13	-	-
6	*С1545-8	Бобишка для встановлення термометра, Н=35 мм; 1/2" [338,18 грн/т * 0,00066 т]	шт	2,0	87,94	86,00	0,22	1,72
					176	172	-	3
7	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм [338,18 грн/т * 1,12 т]	т	0,00064	90 585,15	88 430,21	378,76	1 776,18
					58	57	-	1
8	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [338,18 грн/т * 1,12 т]	т	0,01242	79 368,56	77 433,55	378,76	1 556,25
					986	962	5	19
9	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00072	7 133,17	6 769,84	223,46	139,87
					5	5	-	-
10	5	Будівельне сміття	т	0,4629	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	С111-254	Вапно хлорне, марка А [453,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,000065663	39 888,48	38 634,48	471,87	782,13
					3	3	-	-
12	С142-10-2	Вода	м3	21,0323362	31,46	31,46000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					662	662	-	-
13	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [453,72 грн/т * 1,2 т]	м3	0,5236385	8 107,08	7 403,66	544,46	158,96
					4 245	3 877	285	83
14	*С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,000213	199 887,66	195 396,60	571,69	3 919,37
					43	42	-	1
15	*С123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, товщина 40 мм [366,33 грн/т * 0,6 т]	м3	1,6324	26 075,18	25 344,10	219,80	511,28
					42 565	41 372	359	835
16	С111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,1364	23,32	22,12	0,74	0,46
					3	3	-	-
17	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,000068	42 899,15	41 792,20	265,79	841,16
					3	3	-	-
18	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,000105	56 762,79	55 384,00	265,79	1 113,00
					6	6	-	-
19	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,0031184	90 576,50	88 455,65	344,84	1 776,01
					282	276	1	6
20	*С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,00216	127 851,74	125 000,00	344,84	2 506,90
					276	270	1	5
21	*С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,000285	203 278,42	198 720,88	571,69	3 985,85
					58	57	-	1
22	*С130-1107	Запірний кран манометра муфта х муфта, PN4; 1/2"х1/2", Afristo [338,18 грн/т * 0,00207 т]	шт	4,0	727,97	713,00	0,70	14,27
					2 912	2 852	3	57
23	*С1630-549	Затвор поворотний для води типу Батерфляй д.65, із чавунним диском Ру=1,6 МПа; Т= -10/+130°С, [338,18 грн/т * 0,0152 т]	шт	4,0	5 843,72	5 724,00	5,14	114,58
					23 375	22 896	21	458
24	*С1630-126	Згін роз`ємний В-З (американка) R1 1/2" х Rc1 1/2", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00057 т]	шт	2,0	1 422,00	1 393,93	0,19	27,88
					2 844	2 788	-	56
25	*С1630-129	Згін роз`ємний В-З (американка) R1 1/4" х Rc1 1/4", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00137 т]	шт	2,0	1 058,63	1 037,41	0,46	20,76
					2 117	2 075	1	42
26	С111-324	Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,03841	61,74	54,90	5,63	1,21
					2	2	-	-
27	*С130-610	Клапан відсікаючий для повітровідвідника R1/2" х Rc1/2", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00041 т]	шт	4,0	312,16	305,90	0,14	6,12
					1 249	1 224	1	24
28	*С113-1873-1А	Клапан для підключення розширювального бака 1" [653,89 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	1 109,02	1 087,20	0,07	21,75
					1 109	1 087	-	22
29	*С113-1873-1Г	Клапан підключення радіатора прямий муфтовий, RLV прямий, д.15 DANFOSS [653,89 грн/т * 0,0001 т]	шт	37,0	860,54	843,60	0,07	16,87
					31 840	31 213	3	624
30	*С113-2066	Клапан термостатичний прямий муфтовий з попереднім налаштуванням RA-N 15 DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	37,0	1 099,22	1 077,60	0,07	21,55
					40 671	39 871	3	797
31	*С1630-115-1	Комплект кронштейнів для кріплення радіатора [338,18 грн/т * 0,0009 т]	шт	37,0	65,89	64,30	0,30	1,29
					2 438	2 379	11	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	*С1630-673	Кран для вводу сталевий кульовий під приварку Ду50 [338,18 грн/т * 0,007 т]	шт	2,0	3 698,90 7 398	3 624,00 7 248	2,37 5	72,53 145
33	*2407-2506	Кран для дренажу Ду 15 [338,18 грн/т * 0,00053 т]	шт	12,0	312,20 3 746	305,90 3 671	0,18 2	6,12 73
34	*2407-2507	Кран із сталевою рукояткою В-З (F-M), R1/2" x Rc1/2" VT.215, VALTEC [338,18 грн/т * 0,00026 т]	шт	18,0	341,29 6 143	334,51 6 021	0,09 2	6,69 120
35	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [338,18 грн/т * 0,0009 т]	комплект	34,54451	148,05 5 114	144,85 5 004	0,30 10	2,90 100
36	*С1530-175	Кутик 45° поліпропіленовий PP-RCT, д.20 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00013 т]	шт	74,0	17,40 1 288	17,02 1 259	0,04 3	0,34 25
37	*С1530-176	Кутик 45° поліпропіленовий PP-RCT, д.25 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00021 т]	шт	48,0	25,88 1 242	25,30 1 214	0,07 3	0,51 24
38	*С1530-178	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=32, WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,0007 т]	шт	32,0	26,48 847	25,72 823	0,24 8	0,52 17
39	*С1530-178	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=40, WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,0007 т]	шт	12,0	57,86 694	56,49 678	0,24 3	1,13 14
40	*С1530-179	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=50, WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,0003 т]	шт	16,0	122,84 1 965	120,33 1 925	0,10 2	2,41 39
41	*С1530-175	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT, д.20 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00013 т]	шт	120,0	13,18 1 582	12,88 1 546	0,04 5	0,26 31
42	*С1530-176	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT, д.25 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00021 т]	шт	128,0	16,93 2 167	16,53 2 116	0,07 9	0,33 42
43	*С1630-113	Манометр із трубчастою пружиною, д. 80 мм, P = 0... 4 бар, RF 80 RAD. Afristo [338,18 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	959,24 3 837	939,52 3 758	0,91 4	18,81 75
44	С111-587	Масло індустрійне И-20А [570,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,00022	85 258,41 19	82 953,04 18	633,64 -	1 671,73 -
45	*С113-1280	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=32x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	20,33 41	19,78 40	0,15 -	0,40 1
46	*С113-1281	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=40x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0004 т]	шт	5,0	37,36 187	36,34 182	0,29 1	0,73 4
47	*С113-1281	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=40x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0004 т]	шт	12,0	37,36 448	36,34 436	0,29 3	0,73 9
48	*С113-1282	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=50x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]	шт	2,0	61,89 124	60,17 120	0,51 1	1,21 2
49	*С113-1282	Муфта перехідна внутрішня /	шт	2,0	60,96	59,25	0,51	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=50x40, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]			122	119	1	2
50	*С113-1281	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=40x40, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0004 т]	шт	12,0	47,69	46,46	0,29	0,94
					572	558	3	11
51	*С113-1282	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=50x50, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]	шт	16,0	90,61	88,32	0,51	1,78
					1 450	1 413	8	28
52	*С113-1279	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=25x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	150,0	15,64	15,18	0,15	0,31
					2 346	2 277	23	46
53	*С113-1280	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=32x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	80,0	18,92	18,40	0,15	0,37
					1 514	1 472	12	30
54	С111-1668	Оліфа натуральна [453,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	2,0206176	118,37	115,53	0,52	2,32
					239	233	1	5
55	С1545-159	Очіс льняний [338,18 грн/т * 1,16 т]	т	0,002112841	74 804,21	72 945,17	392,29	1 466,75
					158	154	1	3
56	С111-1604	Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т]	м2	0,528	223,68	219,24	0,05	4,39
					118	116	-	2
57	С1546-54	Пароніт [453,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,00112	89 918,61	87 656,41	499,09	1 763,11
					101	98	1	2
58	*С113-1851	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=25 x Rc1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	108,93	106,72	0,07	2,14
					436	427	-	9
59	*С113-1844	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=40x Rc1 1/4", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	679,94	666,54	0,07	13,33
					1 360	1 333	-	27
60	С113-1845	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=50 x Rc1 1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	626,93	614,57	0,07	12,29
					2 508	2 458	-	49
61	*С113-1839	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=20x R1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	90,0	117,37	115,00	0,07	2,30
					10 563	10 350	6	207
62	*С113-1842	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=25x R1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	145,05	142,14	0,07	2,84
					3 481	3 411	2	68
63	*С113-1843	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=32x R1" [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	327,10	320,62	0,07	6,41
					3 925	3 847	1	77
64	*С113-1844	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=40x R1 1/4", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	698,71	684,94	0,07	13,70
					1 397	1 370	-	27
65	*С1421-10634	Пісок природний, рядовий [295,19 грн/т * 1,6 т]	м3	1,375	1 246,75	750,00	472,30	24,45
					1 714	1 031	649	34
66	*С130-465	Повітровідвідник автоматичний	шт	4,0	354,98	347,90	0,12	6,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поплавцевий з пружинним золотником R1/2", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00035 т]			1 420	1 392	-	28
67	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1000мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0231 т]	шт	4,0	11 104,14	10 878,60	7,81	217,73
					44 417	43 514	31	871
68	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1600мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,03598 т]	шт	3,0	15 657,53	15 338,35	12,17	307,01
					46 973	46 015	37	921
69	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1800мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,055 т]	шт	10,0	17 171,49	16 816,19	18,60	336,70
					171 715	168 162	186	3 367
70	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=400мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0103 т]	шт	1,0	6 077,72	5 955,07	3,48	119,17
					6 078	5 955	3	119
71	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=600мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,01542 т]	шт	1,0	7 342,38	7 193,20	5,21	143,97
					7 342	7 193	5	144
72	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=700мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,01799 т]	шт	1,0	8 006,39	7 843,32	6,08	156,99
					8 006	7 843	6	157
73	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=800мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,02226 т]	шт	1,0	9 362,27	9 171,17	7,53	183,57
					9 362	9 171	8	184
74	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=900мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0231 т]	шт	2,0	10 187,13	9 979,57	7,81	199,75
					20 374	19 959	16	400
75	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1100мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,05057 т]	шт	8,0	17 502,23	17 141,95	17,10	343,18
					140 018	137 136	137	2 745
76	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1400мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0644 т]	шт	2,0	20 636,77	20 210,35	21,78	404,64
					41 274	40 421	44	809
77	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1600мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0736 т]	шт	2,0	22 579,11	22 111,49	24,89	442,73
					45 158	44 223	50	885
78	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=500мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,023 т]	шт	2,0	11 346,32	11 116,06	7,78	222,48
					22 693	22 232	16	445

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	*С113-1834	Різьба зовнішня приварна G1/2" [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	7,05	6,84	0,07	0,14
					28	27	-	1
80	*С113-1827	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN15 R1/2" x Rc1/2", DANFOSS [730,16 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	912,62	894,00	0,73	17,89
					1 825	1 788	1	36
81	*С113-1835	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN25, R1" x Rc1", DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	2 129,83	2 088,00	0,07	41,76
					34 077	33 408	1	668
82	*С113-1837	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN32, R1 1/4" x Rc1 1/4", DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	5 544,87	5 436,00	0,15	108,72
					11 090	10 872	-	217
83	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	0,00154	2 985,02	2 200,80	725,69	58,53
					5	3	1	-
84	С1113-156	Розчинник, марка Р-4 [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0002055	97 109,22	94 633,43	571,69	1 904,10
					20	19	-	-
85	*С113-1873-1А	Ручний запірно-вимірювальний клапан з попередньою настройкою з дренажним краном, внутрішня різьба USV-I 25 DANFOSS [653,89 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	2 770,58	2 715,60	0,65	54,33
					11 082	10 862	3	217
86	*С113-1873-1В	Ручний запірно-вимірювальний клапан з попередньою настройкою з дренажним краном, внутрішня різьба USV-I 32 DANFOSS [653,89 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	4 091,27	4 010,40	0,65	80,22
					4 091	4 010	1	80
87	С111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 57 мм [302,49 грн/т * 0,00076 т]	шт	1,48512	1 620,88	1 588,87	0,23	31,78
					2 407	2 360	-	47
88	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 76 мм [302,49 грн/т * 0,00113 т]	шт	0,20604	3 292,22	3 227,33	0,34	64,55
					678	665	-	13
89	*С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм [302,49 грн/т * 0,00113 т]	шт	0,1212	9 412,22	9 227,33	0,34	184,55
					1 141	1 118	-	22
90	*С1545-98-1	Скотч алюмінізований для ізоляції зі штучного каучуку д.76 25мм [269,36 грн/т * 0,0001 т]	м	550,0	12,78	12,50	0,03	0,25
					7 029	6 875	16	138
91	С1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм [265,79 грн/т * 0,001 т]	кг	0,365	212,93	208,48	0,27	4,18
					78	76	-	2
92	*С113-2444	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д 25 13мм	м	214,62	67,12	65,80	-	1,32
					14 405	14 122	-	283
93	*С113-2445	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.32 13мм	м	163,52	81,55	79,95	-	1,60
					13 335	13 073	-	262
94	*С113-2446	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.40 13мм	м	15,33	93,02	91,20	-	1,82
					1 426	1 398	-	28
95	*С113-2448	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.50 13мм	м	28,616	131,27	128,70	-	2,57
					3 756	3 683	-	74
96	*С113-1830	Теплоізоляційна шкаралупа з стиропору марки ЕРР для клапана USV-I, д.25 DANFOSS [730,16 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	311,18	304,35	0,73	6,10
					1 245	1 217	3	24
97	*С113-1829	Теплоізоляційна шкаралупа з	шт	1,0	375,97	366,77	1,83	7,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		стиропору марки EPP для клапана USV-I, д.32 DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0025 т]			376	367	2	7
98	*C1630-986	Термометр біметалічний аксіальний д. 80 мм; L=68 мм; T = 0 ... +120 ° C, Afristo [338,18 грн/т * 0,00136 т]	шт	2,0	490,07 980	480,00 960	0,46 1	9,61 19
99	*C113-1814	Термостатичний елемент із захисним кожухом, Aero RA Tamper, BIS, DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	37,0	1 122,07 41 517	1 100,00 40 700	0,07 3	22,00 814
100	*C113-1748	Трійник з переходом поліпропіленовий PP-RCT D=32x25x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	41,0	47,39 1 943	46,39 1 902	0,07 3	0,93 38
101	*C113-1755	Трійник з переходом поліпропіленовий PP-RCT D=50x40x50, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	210,82 422	206,54 413	0,15 -	4,13 8
102	*C113-1739	Трійник перехідний двосторонній поліпропіленовий PP-RCT D=32x25x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	98,62 986	96,62 966	0,07 1	1,93 19
103	*C113-1740	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=40x40x40, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	70,81 283	69,35 277	0,07 -	1,39 6
104	*C113-1741	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=50x50x50, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	148,10 592	145,13 581	0,07 -	2,90 12
105	*C113-1737	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=25x20x20, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	23,06 553	22,54 541	0,07 2	0,45 11
106	*C113-1738	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=25x25x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	39,0	23,49 916	22,96 895	0,07 3	0,46 18
107	*C113-1681	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.20x2,8, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	74,0	133,28 9 863	130,60 9 664	0,07 5	2,61 193
108	*C113-1682	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.25x3,5, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	м	296,0	179,58 53 156	175,91 52 069	0,15 44	3,52 1 042
109	*C113-1683	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.32x4,4, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0003 т]	м	182,0	271,93 49 491	266,38 48 481	0,22 40	5,33 970
110	*C113-1684	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.40x5,5, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,001 т]	м	24,0	392,38 9 417	383,96 9 215	0,73 18	7,69 185
111	*C113-1685	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.50x6,9, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]	м	32,0	657,79 21 049	644,38 20 620	0,51 16	12,90 413
112	*C113-3	Труби сталеві водогазопровідні	м	2,5	142,72	141,10	0,56	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ду25х3,2 [265,79 грн/т * 0,00212 т]			357	353	1	3
113	*С113-4	Труби сталеві водогазопровідні Ду32х3,2 [265,79 грн/т * 0,00273 т]	м	1,0	189,64 190	187,50 188	0,73 1	1,41 1
114	*С113-5	Труби сталеві водогазопровідні Ду40х3,5 [265,79 грн/т * 0,00333 т]	м	1,0	290,55 291	287,50 288	0,89 1	2,16 2
115	С113-138	Труби сталеві електрозварні діаметр 57 мм [265,79 грн/т * 0,004 т]	м	14,0	248,52 3 479	245,61 3 439	1,06 15	1,85 26
116	С113-142	Труби сталеві електрозварні діаметр 76 мм [265,79 грн/т * 0,0054 т]	м	2,0	367,27 735	363,10 726	1,44 3	2,73 5
117	*С113-144	Труби сталеві електрозварні д. 76х3,5 [265,79 грн/т * 0,00626 т]	м	4,016	466,33 1 873	461,20 1 852	1,66 7	3,47 14
118	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,003058109	50 811,64 155	49 311,70 151	503,63 2	996,31 3
119	*С111-449-1	Фарба олійна для підлог [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,011	383 013,70 4 213	375 000,00 4 125	503,63 6	7 510,07 83
120	*С1630-105	Фільтр фланцевий Ру = 1,6 МПа; Т=-10/+120°С [338,18 грн/т * 0,0292 т]	шт	2,0	5 530,31 11 061	5 412,00 10 824	9,87 20	108,44 217
121	*С130-932	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм [338,18 грн/т * 0,00104 т]	шт	16,0	383,08 6 129	375,22 6 004	0,35 6	7,51 120
122	*С113-1879	Хомут для кріплення пластикових труб д 20х2,8 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	120,0	8,05 966	7,82 938	0,07 8	0,16 19
123	*С113-1880	Хомут для кріплення пластикових труб д 25х3,5 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	520,0	10,39 5 403	10,12 5 262	0,07 36	0,20 104
124	*С113-1883	Хомут для кріплення пластикових труб 50х6,9 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	139,42 3 486	136,62 3 416	0,07 2	2,73 68
125	*С113-1881	Хомут для кріплення пластикових труб д.32х4,4 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	180,0	111,74 20 113	109,48 19 706	0,07 13	2,19 394
126	*С113-1882	Хомут для кріплення пластикових труб, д.40х5,5 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	111,74 1 676	109,48 1 642	0,07 1	2,19 33
127	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,011528	51 135,71 589	49 831,37 574	301,68 3	1 002,66 12
128	С111-1895	Шпаклівка клейова [453,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,02376	9 721,30 231	8 986,23 214	544,46 13	190,61 5
129	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,003516975	54 747,60 193	53 335,33 188	338,79 1	1 073,48 4
		Разом:	грн.	-	1 204 676	1 178 836	2 320	23 521
		V. Зворотні матеріали						
1	С1545-104	Брухт металевий	т	0,03485	3 906,50 136	-	-	-
2	*С130-557	Радіатори сталеві	шт	37,0	445,00 16 465	-	-	-
		Разом:	грн.	-	16 601,14	-	-	-
		Підсумкові показники						
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	1 383,71	114 566	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (ІІ)	грн.	-	7 371	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 205 276	-	-	-
		Зворотні матеріали (V)	грн.	-	16 601	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	24,896	55,69		1 386,4578	
		Дизельне паливо	кг	4,5494	49,27		224,1524	
		Електроенергія	квт.г.	173,858	5,754		1 000,3748	
		Мастильні матеріали	кг	2,3119	163,15		377,1726	
		Гідравлічна рідина	кг	3,0912	115,36		356,6060	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав — Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації — Гудиря С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив — Головний інженер проекту — Ноздрачов А.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник — Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району — Бідуліна Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4х5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6х7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) х 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4х11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001	**ремонтні роботи**										
	Розділ № 1	**Демонтажні роботи**										
1	КР15-47-1	0,37	131,4449	0,105	13,8017	125,10	1 726,59	9 310,63	2 428,19	8,7	1 143,57	5 298,35
			48,64		5,11		639	3 445	898		423	1 960
3	КР15-83-4	0,04	27,1811	0,105	2,8540	125,10	357,04	2 173,94	556,82	8,7	236,48	1 150,34
			1,09		0,11		14	87	23		9	46
4	КР15-83-6	0,01	34,0405	0,105	3,5743	125,10	447,14	2 721,98	697,21	8,7	296,15	1 440,50
			0,34		0,04		4	27	7		3	14
5	КР15-2-2	0,41	37,4200	0,105	3,9291	125,10	491,53	2 675,99	696,85	8,7	325,55	1 513,93
			15,35		1,61		202	1 097	286		133	621
		Разом	65,42		6,87		859	4 656	1 214		568	2 641
	Розділ № 2	**Опалення**										
7	КР15-90-2	0,78155	135,2004	0,105	14,1960	125,10	1 775,92	10 205,77	2 635,97	8,7	1 176,24	5 588,13
			105,66		11,09		1 388	7 976	2 060		919	4 367
21	КР15-104-5	37,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			10,21		1,07		134	874	222		89	445
24	КР15-104-5	37,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			10,21		1,07		134	874	222		89	445
26	КБ18-22-5	5,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			1,38		0,14		18	118	30		12	60
31	КР15-19-1	0,868	67,9080	0,105	7,1303	125,10	892,01	5 563,70	1 420,26	8,7	590,80	2 903,07
			58,94		6,19		774	4 829	1 233		513	2 520
39	КР15-19-2	3,1715	70,8720	0,105	7,4416	125,10	930,94	5 806,54	1 482,25	8,7	616,59	3 029,78
			224,77		23,60		2 952	18 415	4 701		1 956	9 609
52	КР15-19-3	1,9179	78,1920	0,105	8,2102	125,10	1 027,09	6 406,27	1 635,34	8,7	680,27	3 342,70
			149,96		15,75		1 970	12 287	3 136		1 305	6 411
63	КР15-19-4	0,24294	83,2680	0,105	8,7431	125,10	1 093,77	6 822,15	1 741,50	8,7	724,43	3 559,70
			20,23		2,12		266	1 657	423		176	865
74	КР15-19-5	0,366	85,1160	0,105	8,9372	125,10	1 118,04	6 871,41	1 757,68	8,7	740,51	3 616,23
			31,15		3,27		409	2 515	644		271	1 324
84	КБ26-12-1	0,5	8,5534	0,092	0,7869	125,10	98,44	709,06	177,65	7,15	61,16	337,25
			4,27		0,39		49	354	89		31	169
87	КР19-21-1	4,13	47,2800	0,092	4,3498	125,10	544,15	3 600,37	911,79	7,15	338,05	1 793,99
			195,27		17,96		2 247	14 870	3 766		1 396	7 409
93	КБ18-22-5	4,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			1,10		0,12		15	95	23		10	48
96	КР15-20-3	0,04	474,9653	0,105	49,8714	125,10	6 238,91	37 037,40	9 520,79	8,7	4 132,20	19 891,90
			19,00		1,99		250	1 482	381		165	796
98	КР16-30-2	4,0	1,0458	0,094	0,0983	125,10	12,30	96,91	24,03	6,99	7,31	43,64
			4,18		0,39		49	387	97		29	175
99	КР15-103-5	2,0	2,5565	0,105	0,2684	125,10	33,58	200,20	51,43	8,7	22,24	107,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5,12		0,54		67	400	104		44	215
101	КР15-93-1	1,0	8,3102	0,105	0,8726	125,10	109,16	620,30	160,48	8,7	72,30	341,94
			8,31		0,87		109	621	161		72	342
104	КР15-104-2	4,0	0,4920	0,105	0,0517	125,10	6,46	40,31	10,29	8,7	4,28	21,03
			1,97		0,21		26	161	41		17	84
108	КР15-104-4	2,0	0,7080	0,105	0,0743	125,10	9,30	55,83	14,33	8,7	6,16	29,79
			1,42		0,15		19	112	29		12	60
111	КР15-83-3	0,025	67,8446	0,105	7,1237	125,10	891,17	5 426,23	1 389,83	8,7	590,25	2 871,25
			1,70		0,18		22	136	35		15	72
113	КР15-83-4	0,01	67,9526	0,105	7,1350	125,10	892,59	5 434,85	1 392,04	8,7	591,19	2 875,82
			0,68		0,07		9	55	14		6	29
115	КР15-83-5	0,01	83,0486	0,105	8,7201	125,10	1 090,89	6 639,81	1 700,75	8,7	722,52	3 514,16
			0,83		0,09		11	67	17		7	35
117	КР15-20-3	0,02	474,9653	0,105	49,8714	125,10	6 238,91	37 037,40	9 520,79	8,7	4 132,20	19 891,90
			9,50		1,00		125	741	190		83	398
119	КБ13-16-1	0,015	5,0083	0,087	0,4357	125,10	54,51	458,01	112,75	6,83	34,21	201,47
			0,07		0,01		1	7	1		1	3
120	КБ13-26-12	0,015	3,3264	0,087	0,2894	125,10	36,20	299,92	73,95	6,83	22,72	132,87
			0,05		-		1	4	1		-	2
121	КР15-85-2	0,14	126,7487	0,105	13,3086	125,10	1 664,91	10 394,92	2 653,16	8,7	1 102,71	5 420,78
			17,74		1,86		233	1 455	372		154	759
123	КР15-85-4	0,02	166,1920	0,105	17,4502	125,10	2 183,01	13 636,51	3 480,29	8,7	1 445,87	7 109,17
			3,32		0,35		44	273	69		29	142
		Разом	887,04		90,48		11 322	70 765	18 061		7 401	36 784
	Розділ № 3	**Інші роботи**										
125	КР15-46-3	6,08	0,4320	0,105	0,0454	125,10	5,67	29,51	7,74	8,7	3,76	17,17
			2,63		0,28		34	179	47		23	104
126	КБ46-26-7	0,28	225,8545	0,12	27,1025	125,10	3 390,53	18 546,30	4 826,10	7,48	1 689,39	9 906,02
			63,24		7,59		949	5 193	1 352		473	2 774
127	КБ46-26-23	0,28	119,7170	0,12	14,3660	125,10	1 797,19	9 837,62	2 559,66	7,48	895,48	5 252,33
			33,52		4,02		503	2 755	717		251	1 471
128	КБ46-26-10	0,04	259,7435	0,12	31,1692	125,10	3 899,27	21 324,73	5 549,28	7,48	1 942,88	11 391,43
			10,39		1,25		156	853	222		78	456
129	КБ46-26-26	0,04	176,8711	0,12	21,2245	125,10	2 655,19	14 531,13	3 780,99	7,48	1 323,00	7 759,18
			7,07		0,85		106	582	151		53	310
130	КР7-2-1	0,44	63,7080	0,12	7,6450	125,10	956,38	4 148,03	1 122,97	7,48	476,54	2 555,89
			28,03		3,36		421	1 825	494		210	1 125
131	КР7-23-4	0,44	105,0208	0,12	12,6025	125,10	1 576,57	7 711,00	2 043,27	7,48	785,56	4 405,40
			46,21		5,55		694	3 393	898		346	1 938
132	КР12-41-3	0,44	104,8813	0,12	12,5858	125,10	1 574,48	7 986,81	2 103,48	7,48	784,51	4 462,47
			46,15		5,54		693	3 514	925		345	1 963
133	КР1-18-2	0,082	361,0800	0,12	43,3296	125,10	5 420,53	23 509,92	6 364,70	7,48	2 700,88	14 486,11
			29,61		3,55		444	1 928	523		221	1 188
134	КР16-4-2	0,04	59,8309	0,094	5,6241	125,10	703,58	5 120,51	1 281,30	6,99	418,22	2 403,10
			2,39		0,22		28	205	51		17	96
136	КР1-20-1	0,01	208,0800	0,12	24,9696	125,10	3 123,70	13 548,09	3 667,79	7,48	1 556,44	8 347,93
			2,08		0,25		31	135	36		16	83
138	КР1-20-1	0,0695	208,0800	0,12	24,9696	125,10	3 123,70	13 548,09	3 667,79	7,48	1 556,44	8 347,93
			14,46		1,74		217	942	255		108	580
139	КБ1-134-1	0,082	32,3989	0,12	3,8879	125,10	486,37	2 368,45	628,06	7,48	242,34	1 356,77
			2,66		0,32		40	195	51		20	111
140	КБ46-26-10	0,02	259,7435	0,12	31,1692	125,10	3 899,27	21 324,73	5 549,28	7,48	1 942,88	11 391,43
			5,20		0,62		78	427	111		39	228
141	КБ46-26-26	0,02	228,2208	0,12	27,3865	125,10	3 426,05	18 749,85	4 878,70	7,48	1 707,09	10 011,84
			4,57		0,55		69	375	97		34	200
		Разом	298,21		35,69		4 463	22 501	5 930		2 234	12 627
	Разом по кошторису		1 250,67		133,04		16 644	97 922	25 205		10 203	52 052
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (16 644,00 + 97 922,00) * 0,007800											894
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (16 644,00 + 97 922,00) * 0,007800 * 0,220000											197
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (16 644,00 + 97 922,00) * 0,003739											428
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											53 571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		1 250,67		133,04		16 644	97 922	25 205		10 203	52 052
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності											1 091
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											428
	Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											53 571

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації _____ Гудиря С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ Ноздрачов А.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001

на ремонтні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 360,089	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,38371	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	114,566	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,37	9 875,05	995,31	3 654	3 286	368	126,4200	46,78
					8 879,74	430,89			159	5,0249	1,86
2	С130-557 (повернення матеріалу)	Радіатори сталеві	шт	37,0	445,00		(16465)				
3	КР15-83-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,04	2 230,15	81,79	89	86	3	26,8896	1,08
					2 146,33	27,61			1	0,2915	0,01
4	КР15-83-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,01	2 783,99	93,30	28	27	1	33,6768	0,34
					2 688,08	33,90			-	0,3637	-
5	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм Обсяг = (39,0 + 2,0) / 100,0	100шт	0,41	2 676,57	3,90	1 097	1 096	1	37,3800	15,33
					2 672,67	3,32			1	0,0400	0,02
6	С1545-104 (повернення матеріалу)	Брухт металевий Обсяг = (1,49 * 4,0 + 3,49 * 1,0 + 0,6 * 39,0 + 1,0 * 2,0) / 1 000,0	т	0,03485	3 906,50		(136)				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					4 868	4 495	373		63,53
									161		1,89
		Розділ № 2 Опалення									
7	КР15-90-2	Установлення опалювальних	100кВт	0,78155	23 793,19	613,60	18 596	7 859	480	133,7520	104,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		радіаторів сталевих Обсяг = (0,581 + 0,871 + 1,16 + 1,162 + 1,307 * 2,0 + 1,452 * 4,0 + 2,323 * 3,0 + 2,614 * 10,0 + 1,04 * 2,0 + 2,287 * 8,0 + 2,911 * 2,0 + 3,326 * 2,0) / 100,0	радіаторів		10 055,48	150,29			117	1,4484	1,13
8	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=400мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	1,0	6 077,72		6 078				
9	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=600мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	1,0	7 342,38		7 342				
10	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=700мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	1,0	8 006,39		8 006				
11	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=800мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	1,0	9 362,27		9 362				
12	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=900мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	2,0	10 187,13		20 374				
13	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1000мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	4,0	11 104,14		44 417				
14	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1600мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	3,0	15 657,53		46 973				
15	2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1800мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	10,0	17 171,49		171 715				
16	2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=500мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	2,0	11 346,32		22 693				
17	2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1100мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	8,0	17 502,23		140 018				
18	2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1400мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	2,0	20 636,77		41 274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1600мм, RADIK KLASIK, KORADO	шт	2,0	22 579,11		45 158				
20	С1630-115-1	Комплект кронштейнів для кріплення радіатора	шт	37,0	65,89		2 438				
21	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних (застос. термостатич. елемент)	1 комплект	37,0	26,07	-	965	874	-	0,2760	10,21
					23,63	-			-	-	-
22	С113-2066	Клапан термостатичний прямий муфтовий з попереднім налаштуванням RA-N 15 DANFOSS	шт	37,0	1 099,22		40 671				
23	С113-1814	Термостатичний елемент із захисним кожухом, Aero RA Tamper, BIS, DANFOSS	шт	37,0	1 122,07		41 517				
24	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних (застос. установк. клапанів)	1 комплект	37,0	26,07	-	965	874	-	0,2760	10,21
					23,63	-			-	-	-
25	С113-1873-1Г	Клапан підключення радіатора прямий муфтовий, RLV прямий, д.15 DANFOSS	шт	37,0	860,54		31 840				
26	КБ18-22-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення кранів повітряних (застос. автоматичний балансувальний клапан) Обсяг = 1,0 + 4,0	комплект	5,0	26,99	-	135	118	-	0,2760	1,38
					23,63	-			-	-	-
27	С1630-536	Автоматичний балансувальний клапан, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м, з ізоляцією, DN15,Rc1/2" x Rc1/2", ASV-PV 15, DANFOSS	шт	1,0	7 576,91		7 577				
28	С113-1827	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN15 R1/2" x Rc1/2", DANFOSS	шт	2,0	912,62		1 825				
29	С1630-538	Автоматичний балансувальний клапан, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м, з ізоляцією, DN 25, Rc1"x Rc1"	шт	4,0	10 380,04		41 520				
30	С113-1835	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN25, R1" x Rc1", DANFOSS	шт	8,0	2 129,83		17 039				
31	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм Обсяг = (74,0 + 320,0 * 0,04) / 100,0	100м трубопроводу	0,868	5 663,29	-	4 916	4 829	-	67,9080	58,94
					5 563,70	-			-	-	-
32	С113-1681	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.20x2,8, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic	м	74,0	133,28		9 863				
33	С1530-175	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT, д.20 WAVIN Ekoplastic	шт	120,0	13,18		1 582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1530-175	Кутик 45° поліпропіленовий PP-RCT, д.20 WAVIN Ekoplastic	шт	74,0	17,40		1 288				
35	С113-1737	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=25x20x20, WAVIN Ekoplastic	шт	24,0	23,06		553				
36	С113-1839	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=20x R1/2", WAVIN Ekoplastic	шт	90,0	117,37		10 563				
37	2407-2506	Кран для дренажу Ду 15	шт	12,0	312,20		3 746				
38	С113-1879	Хомут для кріплення пластикових труб д 20x2,8	шт	120,0	8,05		966				
39	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм Обсяг = (296,0 + 423,0 * 0,05) / 100,0	100м трубопроводу	3,1715	5 916,78 5 806,54	- -	18 765	18 415	- -	70,8720 -	224,77 -
40	С113-1682	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.25x3,5, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic	м	296,0	179,58		53 156				
41	С113-1873-1А	Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою з дренажним краном, внутрішня різьба USV-I 25 DANFOSS	шт	4,0	2 770,58		11 082				
42	С113-1835	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN25, R1" x Rc1", DANFOSS	шт	8,0	2 129,83		17 039				
43	С1530-176	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT, д.25 WAVIN Ekoplastic	шт	128,0	16,93		2 167				
44	С1530-176	Кутик 45° поліпропіленовий PP-RCT, д.25 WAVIN Ekoplastic	шт	48,0	25,88		1 242				
45	С113-1738	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=25x25x25, WAVIN Ekoplastic	шт	39,0	23,49		916				
46	С113-1279	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=25x25, WAVIN Ekoplastic	шт	150,0	15,64		2 346				
47	С113-1842	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=25x R1/2", WAVIN Ekoplastic	шт	24,0	145,05		3 481				
48	С113-1851	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=25 x Rc1/2", WAVIN Ekoplastic	шт	4,0	108,93		436				
49	2407-2507	Кран із сталевою рукояткою В-З (F-M), R1/2" x Rc1/2" VT.215, VALTEC	шт	18,0	341,29		6 143				
50	С1630-126	Згін роз`ємний В-З (американка) R1 1/2" x Rc1 1/2", VALTEC	шт	2,0	1 422,00		2 844				
51	С113-1880	Хомут для кріплення пластикових труб д 25x3,5	шт	520,0	10,39		5 403				
52	КР15-19-3	Прокладання трубопроводу	100м	1,9179	6 533,52	-	12 531	12 287	-	78,1920	149,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм Обсяг = (182,0 + 178,0 * 0,055) / 100,0	трубопроводу		6 406,27	-			-	-	-
53	С113-1683	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.32х4,4, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic	м	182,0	271,93		49 491				
54	С1530-178	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=32, WAVIN Ekoplastic	шт	32,0	26,48		847				
55	С113-1739	Трійник перехідний двосторонній поліпропіленовий PP-RCT D=32х25х25, WAVIN Ekoplastic	шт	10,0	98,62		986				
56	С113-1748	Трійник з переходом поліпропіленовий PP-RCT D=32х25х32, WAVIN Ekoplastic	шт	41,0	47,39		1 943				
57	С113-1280	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=32х32, WAVIN Ekoplastic	шт	80,0	18,92		1 514				
58	С113-1280	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=32х25, WAVIN Ekoplastic	шт	2,0	20,33		41				
59	С113-1843	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=32х R1"	шт	12,0	327,10		3 925				
60	С113-1873-1В	Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою з дренажним краном, внутрішня різьба USV-I 32 DANFOSS	шт	1,0	4 091,27		4 091				
61	С113-1837	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN32, R1 1/4" х Rc1 1/4", DANFOSS	шт	2,0	5 544,87		11 090				
62	С113-1881	Хомут для кріплення пластикових труб д.32х4,4	шт	180,0	111,74		20 113				
63	КР15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм Обсяг = (24,0 + 49,0 * 0,006) / 100,0	100м трубопроводу	0,24294	6 976,67 6 822,15	- -	1 695	1 657	- -	83,2680 -	20,23 -
64	С113-1684	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.40х5,5, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic	м	24,0	392,38		9 417				
65	С1530-178	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=40, WAVIN Ekoplastic	шт	12,0	57,86		694				
66	С113-1740	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=40х40х40, WAVIN Ekoplastic	шт	4,0	70,81		283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С113-1281	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=40x40, WAVIN Ekoplastic	шт	12,0	47,69		572				
68	С113-1281	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=40x25, WAVIN Ekoplastic	шт	5,0	37,36		187				
69	С113-1281	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=40x32, WAVIN Ekoplastic	шт	12,0	37,36		448				
70	С113-1844	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=40x R1 1/4", WAVIN Ekoplastic	шт	2,0	698,71		1 397				
71	С113-1844	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=40x Rc1 1/4", WAVIN Ekoplastic	шт	2,0	679,94		1 360				
72	С1630-129	Згін роз`ємний В-З (американка) R1 1/4" x Rc1 1/4", VALTEC	шт	2,0	1 058,63		2 117				
73	С113-1882	Хомут для кріплення пластикових труб, д.40х5,5	шт	15,0	111,74		1 676				
74	КР15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм Обсяг = (32,0 + 46,0 * 0,1) / 100,0	100м трубопроводу	0,366	7 063,66 6 871,41	- -	2 585	2 515	- -	85,1160 -	31,15 -
75	С113-1685	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.50х6,9, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic	м	32,0	657,79		21 049				
76	С1530-179	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=50, WAVIN Ekoplastic	шт	16,0	122,84		1 965				
77	С113-1741	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=50x50x50, WAVIN Ekoplastic	шт	4,0	148,10		592				
78	С113-1755	Трійник з переходом поліпропіленовий PP-RCT D=50x40x50, WAVIN Ekoplastic	шт	2,0	210,82		422				
79	С113-1282	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=50x50, WAVIN Ekoplastic	шт	16,0	90,61		1 450				
80	С113-1282	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=50x32, WAVIN Ekoplastic	шт	2,0	61,89		124				
81	С113-1282	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=50x40, WAVIN Ekoplastic	шт	2,0	60,96		122				
82	С113-1845	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=50 x Rc1 1/2", WAVIN Ekoplastic	шт	4,0	626,93		2 508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С113-1883	Хомут для кріплення пластикових труб 50х6,9	шт	25,0	139,42		3 486				
84	КБ26-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Ізоляція арматури і фланцевих з`єднань до 65 мм знімними напівфутлярами з матів мінераловатних прошивних, товщина ізоляційного шару 40 мм Обсяг = (4,0 + 1,0) / 10,0	10 штук арматури і фланцевих з'єднань	0,5	1 063,87	271,91	532	312	136	7,5072	3,75
					624,60	84,46			42	1,0462	0,52
85	С113-1830	Теплоізоляційна шкаралупа з стиропору марки ЕРР для клапана USV-I, д.25 DANFOSS	шт	4,0	311,18		1 245				
86	С113-1829	Теплоізоляційна шкаралупа з стиропору марки ЕРР для клапана USV-I, д.32 DANFOSS	шт	1,0	375,97		376				
87	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену Обсяг = (210,0 + 160,0 + 15,0 + 23,0 + 5,0) / 100,0	100м трубопроводу	4,13	3 600,37	-	14 870	14 870	-	47,2800	195,27
					3 600,37	-			-	-	-
88	С113-2444	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д 25 13мм Обсяг = 210,0 * 1,022	м	214,62	67,12		14 405				
89	С113-2445	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.32 13мм Обсяг = 160,0 * 1,022	м	163,52	81,55		13 335				
90	С113-2446	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.40 13мм Обсяг = 15,0 * 1,022	м	15,33	93,02		1 426				
91	С113-2448	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.50 13мм Обсяг = (23,0 + 5,0) * 1,022	м	28,616	131,27		3 756				
92	С1545-98-1	Скотч алюмінізований для ізоляції зі штучного каучуку д.76 25мм	м	550,0	12,78		7 029				
93	КБ18-22-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення кранів повітряних	комплект	4,0	26,99	-	108	95	-	0,2760	1,10
					23,63	-			-	-	-
94	С130-465	Повітровідвідник автоматичний поплавцевий з пружинним золотником R1/2", VALTEC	шт	4,0	354,98		1 420				
95	С130-610	Клапан відсікаючий для повітровідвідника R1/2" х Rc1/2", VALTEC	шт	4,0	312,16		1 249				
96	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,04	142 985,80	4 850,63	5 719	1 470	194	471,4200	18,86
					36 747,19	290,21			12	3,5453	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С1630-549	Затвор поворотний для води типу Батерфляй д.65, із чавунним диском Ру=1,6 МПа; Т= -10/+130°С,	шт	4,0	5 843,72		23 375				
98	КР16-30-2	Приварювання фланців діаметром 65 мм до сталевих трубопроводів	1 фланець	4,0	658,36	160,52	2 633	379	642	1,0200	4,08
					94,83	2,08			8	0,0258	0,10
99	КР15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	1 фільтр	2,0	251,33	45,87	503	391	92	2,5080	5,02
					195,50	4,70			9	0,0485	0,10
100	С1630-105	Фільтр фланцевий Ру = 1,6 МПа; Т=-10/+120°С	шт	2,0	5 530,31		11 061				
101	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	1 бак	1,0	674,54	43,31	675	610	43	8,2080	8,21
					609,69	10,61			11	0,1022	0,10
102	С130-10	Бак розширювальний; V = 100 л	шт	1,0	3 532,04		3 532				
103	С113-1873-1А	Клапан для підключення розширювального бака 1"	шт	1,0	1 109,02		1 109				
104	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	1 комплект	4,0	60,84	-	243	161	-	0,4920	1,97
					40,31	-			-	-	-
105	С1630-113	Манометр із трубчастою пружиною, д. 80 мм, Р = 0... 4 бар, RF 80 RAD. Afristo	шт	4,0	959,24		3 837				
106	С130-1107	Запірний кран манометра муфта х муфта, PN4; 1/2"х1/2", Afristo	шт	4,0	727,97		2 912				
107	С113-1834	Різьба зовнішня приварна G1/2"	шт	4,0	7,05		28				
108	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	1 комплект	2,0	67,65	-	135	112	-	0,7080	1,42
					55,83	-			-	-	-
109	С1630-986	Термометр біметалічний аксіальний д. 80 мм; L=68 мм; Т = 0 ... +120 ° С, Afristo	шт	2,0	490,07		980				
110	С1545-8	Бобишка для встановлення термометра, Н=35 мм; 1/2"	шт	2,0	87,94		176				
111	КР15-83-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,025	6 174,03	204,49	154	134	5	67,1160	1,68
					5 357,20	69,03			2	0,7286	0,02
112	С113-3	Труби сталеві водогазопровідні Ду25х3,2	м	2,5	142,72		357				
113	КР15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,01	6 479,30	204,49	65	54	2	67,2240	0,67
					5 365,82	69,03			1	0,7286	0,01
114	С113-4	Труби сталеві водогазопровідні Ду32х3,2	м	1,0	189,64		190				
115	КР15-83-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,01	7 910,96	204,49	79	66	2	82,3200	0,82
					6 570,78	69,03			1	0,7286	0,01
116	С113-5	Труби сталеві водогазопровідні Ду40х3,5	м	1,0	290,55		291				
117	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	140 972,94	4 850,63	2 819	735	97	471,4200	9,43
					36 747,19	290,21			6	3,5453	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1630-673	Кран для вводу сталевий кульовий під приварку Ду50	шт	2,0	3 698,90		7 398				
119	КБ13-16-1 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	100м2	0,015	3 961,81	122,66	59	7	2	4,8714	0,07
					447,00	11,01			-	0,1369	-
120	КБ13-26-12 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,015	5 011,25	80,87	75	4	1	3,2154	0,05
					290,99	8,93			-	0,1110	-
121	КР15-85-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм (футляр) Обсяг = (18,0 * 0,5 + 10,0 * 0,5) / 100,0	100м трубопроводу	0,14	12 463,12	1 682,69	1 745	1 435	236	125,1480	17,52
					10 253,38	141,54			20	1,6007	0,22
122	С113-138	Труби сталеві електрозварні діаметр 57 мм	м	14,0	248,52		3 479				
123	КР15-85-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм (футляр) Обсяг = (2,0 * 0,5 + 2,0 * 0,5) / 100,0	100м трубопроводу	0,02	16 308,16	1 971,91	326	269	39	164,0880	3,28
					13 443,73	192,78			4	2,1040	0,04
124	С113-142	Труби сталеві електрозварні діаметр 76 мм	м	2,0	367,27		735				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 222 157	70 532	1 971		884,58
									233		2,46
		Розділ № 3 Інші роботи									
125	КР15-46-3	Спускання води із системи Обсяг = (74,0 + 296,0 + 182,0 + 24,0 + 32,0) / 100,0	100м трубопроводу	6,08	29,51	-	179	179	-	0,4320	2,63
					29,51	-			-	-	-
126	КБ46-26-7	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 57 мм (під футляр)	100 шт отворів	0,28	24 578,44	9 233,08	6 882	3 327	2 585	138,8040	38,87
					11 883,01	6 663,29			1 866	87,0505	24,37
127	КБ46-26-23 К0=31	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 55 мм (до глиб. 510мм)	100 шт отворів	0,28	15 772,67	3 968,59	4 416	1 828	1 111	76,2600	21,35
					6 528,62	3 309,00			927	43,4570	12,17
128	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 76 мм (під футляр)	100 шт отворів	0,04	31 704,55	11 430,02	1 268	539	457	157,4160	6,30
					13 476,38	7 848,35			314	102,3275	4,09
129	КБ46-26-26 К0=31	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм (до глиб.510 мм)	100 шт отворів	0,04	25 924,76	5 892,75	1 037	385	236	112,3440	4,49
					9 617,77	4 913,36			197	64,5271	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	0,44	4 148,03	-	1 825	1 825	-	63,7080	28,03
					4 148,03	-			-	-	-
131	КР7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 40 мм площею понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,44	105 825,88	55,96	46 563	3 372	25	104,4480	45,96
					7 663,35	47,65			21	0,5728	0,25
132	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100 м2 поверхні фарбування	0,44	18 362,94	1,30	8 080	3 514	1	104,8680	46,14
					7 985,70	1,11			-	0,0133	0,01
		ВВЕДЕННЯ ТРУБИ ДО БУДІВЛІ									
133	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,082	23 509,92	-	1 928	1 928	-	361,0800	29,61
					23 509,92	-			-	-	-
134	КР16-4-2	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 100 мм у траншеї	100м трубопроводу	0,04	7 550,86	1 893,44	302	204	76	59,4960	2,38
					5 093,45	27,06			1	0,3349	0,01
135	С113-144	Труби сталеві електрозварні д. 76х3,5 Обсяг = 4,0 * 1,004	м	4,016	466,33		1 873				
136	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3 ґрунту	0,01	13 548,09	-	135	135	-	208,0800	2,08
					13 548,09	-			-	-	-
137	С1421-10634	Пісок природний, рядовий Обсяг = 1,25 * 1,1	м3	1,375	1 246,75		1 714				
138	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Обсяг = (8,2 - 1,25) / 100,0	100 м3 ґрунту	0,0695	13 548,09	-	942	942	-	208,0800	14,46
					13 548,09	-			-	-	-
139	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100 м3 ущільненого грунту	0,082	3 706,02	1 894,44	304	149	155	25,3368	2,08
					1 811,58	556,87			46	7,0622	0,58
140	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм (ввод трубопров.)	100 шт отворів	0,02	44 066,95	11 430,02	881	270	229	157,4160	3,15
					13 476,38	7 848,35			157	102,3275	2,05
141	КБ46-26-26 К0=40	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм	100 шт отворів	0,02	58 176,11	7 603,55	1 164	248	152	144,9600	2,90
					12 410,03	6 339,82			127	83,2608	1,67
		Разом прямих витрат по розділу № 3					79 493	18 845	5 027		250,43
									3 656		47,78
		Разом прямих витрат по кошторису					1 306 518	93 872	7 371		1 198,54
									4 050		52,13
		Разом прямі витрати				грн.	1 306 518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 205 275				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	16 601				
		вартість ЕММ				грн.	7 371				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		4 050			
		заробітна плата робітників				грн.		93 872			
		всього заробітна плата				грн.		97 922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати				грн.	53 571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					133,04
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		16 644			
		Всього по кошторису				грн.	1 360 089				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 383,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		114 566			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	16 601				

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації Гудиря С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Ноздрачов А.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 4
до Настанови (пункт 3.21)

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001
на ремонтні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 198,54	78,32	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	52,13	77,6904	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,70	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	133,04	125,1052	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 383,71	82,7963	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,555808	345,68 883	-	-	-
2	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,000828	490,50 -	-	-	-
3	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	2,3064	311,08 717	-	-	-
4	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,036639	13,01 -	-	-	-
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,503562	308,49 155	-	-	-
6	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,036639	51,42 2	-	-	-
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,996237	601,57 599	-	-	-
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,79032	356,30 282	-	-	-
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,207608	108,45 131	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	13,22208	43,66 577	-	-	-
11	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	37,33416	107,76 4 023	-	-	-
		Разом:	грн.	-	7 371	-	-	-
		III. Механізований інструмент						
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,971064				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	23,395553				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,000828				
4	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	61,506062				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	57,383888				
6	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,56802				
7	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш.год	3,45312				
8	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	2,019906				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	600	-	-	-
		IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції						
1	*С1630-538	Автоматичний балансувальний клапан, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м, з ізоляцією, DN 25, Rc1"x Rc1" [338,18 грн/т * 0,0015 т]	шт	4,0	10 380,04 41 520	10 176,00 40 704	0,51 2	203,53 814
2	*С1630-536	Автоматичний балансувальний клапан, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м, з ізоляцією, DN15,Rc1/2" x Rc1/2", ASV-PV 15, DANFOSS [338,18 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	7 576,91 7 577	7 428,00 7 428	0,34 -	148,57 149
3	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [453,72 грн/т * 18,5 т]	т	0,000034	821 861,43 28	797 352,68 27	8 393,82 -	16 114,93 1
4	*С130-10	Бак розширювальний; V = 100 л [338,18 грн/т * 0,0378 т]	шт	1,0	3 532,04 3 532	3 450,00 3 450	12,78 13	69,26 69
5	*С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00009	142 956,55 13	139 649,85 13	503,63 -	2 803,07 -
6	*С1545-8	Бобишка для встановлення термометра, Н=35 мм; 1/2" [338,18 грн/т * 0,00066 т]	шт	2,0	87,94 176	86,00 172	0,22 -	1,72 3
7	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм [338,18 грн/т * 1,12 т]	т	0,00064	90 585,15 58	88 430,21 57	378,76 -	1 776,18 1
8	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [338,18 грн/т * 1,12 т]	т	0,01242	79 368,56 986	77 433,55 962	378,76 5	1 556,25 19
9	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00072	7 133,17 5	6 769,84 5	223,46 -	139,87 -
10	5	Будівельне сміття	т	0,4629	- -	- -	- -	- -
11	С111-254	Вапно хлорне, марка А [453,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,000065663	39 888,48 3	38 634,48 3	471,87 -	782,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С142-10-2	Вода	м3	21,0323362	31,46	31,46000	-	-
					662	662	-	-
13	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [453,72 грн/т * 1,2 т]	м3	0,5236385	8 107,08	7 403,66	544,46	158,96
					4 245	3 877	285	83
14	*С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,000213	199 887,66	195 396,60	571,69	3 919,37
					43	42	-	1
15	*С123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, товщина 40 мм [366,33 грн/т * 0,6 т]	м3	1,6324	26 075,18	25 344,10	219,80	511,28
					42 565	41 372	359	835
16	С111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,1364	23,32	22,12	0,74	0,46
					3	3	-	-
17	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,000068	42 899,15	41 792,20	265,79	841,16
					3	3	-	-
18	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,000105	56 762,79	55 384,00	265,79	1 113,00
					6	6	-	-
19	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,0031184	90 576,50	88 455,65	344,84	1 776,01
					282	276	1	6
20	*С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,00216	127 851,74	125 000,00	344,84	2 506,90
					276	270	1	5
21	*С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,000285	203 278,42	198 720,88	571,69	3 985,85
					58	57	-	1
22	*С130-1107	Запірний кран манометра муфта х муфта, PN4; 1/2"х1/2", Afristo [338,18 грн/т * 0,00207 т]	шт	4,0	727,97	713,00	0,70	14,27
					2 912	2 852	3	57
23	*С1630-549	Затвор поворотний для води типу Батерфляй д.65, із чавунним диском Ру=1,6 МПа; Т= -10/+130°С, [338,18 грн/т * 0,0152 т]	шт	4,0	5 843,72	5 724,00	5,14	114,58
					23 375	22 896	21	458
24	*С1630-126	Згін роз`ємний В-З (американка) R1 1/2" х Rc1 1/2", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00057 т]	шт	2,0	1 422,00	1 393,93	0,19	27,88
					2 844	2 788	-	56
25	*С1630-129	Згін роз`ємний В-З (американка) R1 1/4" х Rc1 1/4", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00137 т]	шт	2,0	1 058,63	1 037,41	0,46	20,76
					2 117	2 075	1	42
26	С111-324	Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,03841	61,74	54,90	5,63	1,21
					2	2	-	-
27	*С130-610	Клапан відсікаючий для повітровідвідника R1/2" х Rc1/2", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00041 т]	шт	4,0	312,16	305,90	0,14	6,12
					1 249	1 224	1	24
28	*С113-1873-1А	Клапан для підключення розширювального бака 1" [653,89 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	1 109,02	1 087,20	0,07	21,75
					1 109	1 087	-	22
29	*С113-1873-1Г	Клапан підключення радіатора прямий муфтовий, RLV прямий, д.15 DANFOSS [653,89 грн/т * 0,0001 т]	шт	37,0	860,54	843,60	0,07	16,87
					31 840	31 213	3	624
30	*С113-2066	Клапан термостатичний прямий муфтовий з попереднім налаштуванням RA-N 15 DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	37,0	1 099,22	1 077,60	0,07	21,55
					40 671	39 871	3	797
31	*С1630-115-1	Комплект кронштейнів для	шт	37,0	65,89	64,30	0,30	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кріплення радіатора [338,18 грн/т * 0,0009 т]			2 438	2 379	11	48
32	*С1630-673	Кран для вводу сталевий кульовий під приварку Ду50 [338,18 грн/т * 0,007 т]	шт	2,0	3 698,90	3 624,00	2,37	72,53
					7 398	7 248	5	145
33	*2407-2506	Кран для дренажу Ду 15 [338,18 грн/т * 0,00053 т]	шт	12,0	312,20	305,90	0,18	6,12
					3 746	3 671	2	73
34	*2407-2507	Кран із сталевою рукояткою В-З (F-M), R1/2" x Rc1/2" VT.215, VALTEC [338,18 грн/т * 0,00026 т]	шт	18,0	341,29	334,51	0,09	6,69
					6 143	6 021	2	120
35	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [338,18 грн/т * 0,0009 т]	комплект	34,54451	148,05	144,85	0,30	2,90
					5 114	5 004	10	100
36	*С1530-175	Кутик 45° поліпропіленовий PP-RCT, д.20 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00013 т]	шт	74,0	17,40	17,02	0,04	0,34
					1 288	1 259	3	25
37	*С1530-176	Кутик 45° поліпропіленовий PP-RCT, д.25 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00021 т]	шт	48,0	25,88	25,30	0,07	0,51
					1 242	1 214	3	24
38	*С1530-178	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=32, WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,0007 т]	шт	32,0	26,48	25,72	0,24	0,52
					847	823	8	17
39	*С1530-178	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=40, WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,0007 т]	шт	12,0	57,86	56,49	0,24	1,13
					694	678	3	14
40	*С1530-179	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT D=50, WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,0003 т]	шт	16,0	122,84	120,33	0,10	2,41
					1 965	1 925	2	39
41	*С1530-175	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT, д.20 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00013 т]	шт	120,0	13,18	12,88	0,04	0,26
					1 582	1 546	5	31
42	*С1530-176	Кутик 90° поліпропіленовий PP-RCT, д.25 WAVIN Ekoplastic [338,18 грн/т * 0,00021 т]	шт	128,0	16,93	16,53	0,07	0,33
					2 167	2 116	9	42
43	*С1630-113	Манометр із трубчастою пружиною, д. 80 мм, Р = 0... 4 бар, RF 80 RAD. Afristo [338,18 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	959,24	939,52	0,91	18,81
					3 837	3 758	4	75
44	С111-587	Масло індустрійне И-20А [570,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,00022	85 258,41	82 953,04	633,64	1 671,73
					19	18	-	-
45	*С113-1280	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=32x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	20,33	19,78	0,15	0,40
					41	40	-	1
46	*С113-1281	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=40x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0004 т]	шт	5,0	37,36	36,34	0,29	0,73
					187	182	1	4
47	*С113-1281	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=40x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0004 т]	шт	12,0	37,36	36,34	0,29	0,73
					448	436	3	9
48	*С113-1282	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=50x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]	шт	2,0	61,89	60,17	0,51	1,21
					124	120	1	2
49	*С113-1282	Муфта перехідна внутрішня /	шт	2,0	60,96	59,25	0,51	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		зовнішня поліпропіленовая PP-RCT D=50x40, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]			122	119	1	2
50	*С113-1281	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=40x40, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0004 т]	шт	12,0	47,69	46,46	0,29	0,94
					572	558	3	11
51	*С113-1282	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=50x50, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]	шт	16,0	90,61	88,32	0,51	1,78
					1 450	1 413	8	28
52	*С113-1279	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=25x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	150,0	15,64	15,18	0,15	0,31
					2 346	2 277	23	46
53	*С113-1280	Муфта поліпропіленовая PP-RCT D=32x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	80,0	18,92	18,40	0,15	0,37
					1 514	1 472	12	30
54	С111-1668	Оліфа натуральна [453,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	2,0206176	118,37	115,53	0,52	2,32
					239	233	1	5
55	С1545-159	Очіс льняний [338,18 грн/т * 1,16 т]	т	0,002112841	74 804,21	72 945,17	392,29	1 466,75
					158	154	1	3
56	С111-1604	Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т]	м2	0,528	223,68	219,24	0,05	4,39
					118	116	-	2
57	С1546-54	Пароніт [453,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,00112	89 918,61	87 656,41	499,09	1 763,11
					101	98	1	2
58	*С113-1851	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=25 x Rc1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	108,93	106,72	0,07	2,14
					436	427	-	9
59	*С113-1844	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=40x Rc1 1/4", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	679,94	666,54	0,07	13,33
					1 360	1 333	-	27
60	С113-1845	Перехід з металевою різьбою внутрішньою поліпропіленовая PP-RCT D=50 x Rc1 1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	626,93	614,57	0,07	12,29
					2 508	2 458	-	49
61	*С113-1839	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=20x R1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	90,0	117,37	115,00	0,07	2,30
					10 563	10 350	6	207
62	*С113-1842	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=25x R1/2", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	145,05	142,14	0,07	2,84
					3 481	3 411	2	68
63	*С113-1843	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=32x R1" [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	12,0	327,10	320,62	0,07	6,41
					3 925	3 847	1	77
64	*С113-1844	Перехід з металевою різьбою зовнішньою поліпропіленовая PP-RCT D=40x R1 1/4", WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	698,71	684,94	0,07	13,70
					1 397	1 370	-	27
65	*С1421-10634	Пісок природний, рядовий [295,19 грн/т * 1,6 т]	м3	1,375	1 246,75	750,00	472,30	24,45
					1 714	1 031	649	34
66	*С130-465	Повітровідвідник автоматичний	шт	4,0	354,98	347,90	0,12	6,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поплавцевий з пружинним золотником R1/2", VALTEC [338,18 грн/т * 0,00035 т]			1 420	1 392	-	28
67	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1000мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0231 т]	шт	4,0	11 104,14	10 878,60	7,81	217,73
					44 417	43 514	31	871
68	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1600мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,03598 т]	шт	3,0	15 657,53	15 338,35	12,17	307,01
					46 973	46 015	37	921
69	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=1800мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,055 т]	шт	10,0	17 171,49	16 816,19	18,60	336,70
					171 715	168 162	186	3 367
70	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=400мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0103 т]	шт	1,0	6 077,72	5 955,07	3,48	119,17
					6 078	5 955	3	119
71	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=600мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,01542 т]	шт	1,0	7 342,38	7 193,20	5,21	143,97
					7 342	7 193	5	144
72	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=700мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,01799 т]	шт	1,0	8 006,39	7 843,32	6,08	156,99
					8 006	7 843	6	157
73	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=800мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,02226 т]	шт	1,0	9 362,27	9 171,17	7,53	183,57
					9 362	9 171	8	184
74	*2407-806-1	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 22, H=500мм, L=900мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0231 т]	шт	2,0	10 187,13	9 979,57	7,81	199,75
					20 374	19 959	16	400
75	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1100мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,05057 т]	шт	8,0	17 502,23	17 141,95	17,10	343,18
					140 018	137 136	137	2 745
76	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1400мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0644 т]	шт	2,0	20 636,77	20 210,35	21,78	404,64
					41 274	40 421	44	809
77	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=1600мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,0736 т]	шт	2,0	22 579,11	22 111,49	24,89	442,73
					45 158	44 223	50	885
78	*2407-806-2	Прилад опалювальний панельний, сталевий з кріпленням Тип 33, H=500мм, L=500мм, RADIK KLASIK, KORADO [338,18 грн/т * 0,023 т]	шт	2,0	11 346,32	11 116,06	7,78	222,48
					22 693	22 232	16	445

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	*С113-1834	Різьба зовнішня приварна G1/2" [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	7,05	6,84	0,07	0,14
					28	27	-	1
80	*С113-1827	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN15 R1/2" x Rc1/2", DANFOSS [730,16 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	912,62	894,00	0,73	17,89
					1 825	1 788	1	36
81	*С113-1835	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN25, R1" x Rc1", DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	2 129,83	2 088,00	0,07	41,76
					34 077	33 408	1	668
82	*С113-1837	Різьбовий патрубок з накидною гайкою, DN32, R1 1/4" x Rc1 1/4", DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	5 544,87	5 436,00	0,15	108,72
					11 090	10 872	-	217
83	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	0,00154	2 985,02	2 200,80	725,69	58,53
					5	3	1	-
84	С1113-156	Розчинник, марка Р-4 [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0002055	97 109,22	94 633,43	571,69	1 904,10
					20	19	-	-
85	*С113-1873-1А	Ручний запірно-вимірювальний клапан з попередньою настройкою з дренажним краном, внутрішня різьба USV-I 25 DANFOSS [653,89 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	2 770,58	2 715,60	0,65	54,33
					11 082	10 862	3	217
86	*С113-1873-1В	Ручний запірно-вимірювальний клапан з попередньою настройкою з дренажним краном, внутрішня різьба USV-I 32 DANFOSS [653,89 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	4 091,27	4 010,40	0,65	80,22
					4 091	4 010	1	80
87	С111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 57 мм [302,49 грн/т * 0,00076 т]	шт	1,48512	1 620,88	1 588,87	0,23	31,78
					2 407	2 360	-	47
88	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 76 мм [302,49 грн/т * 0,00113 т]	шт	0,20604	3 292,22	3 227,33	0,34	64,55
					678	665	-	13
89	*С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм [302,49 грн/т * 0,00113 т]	шт	0,1212	9 412,22	9 227,33	0,34	184,55
					1 141	1 118	-	22
90	*С1545-98-1	Скотч алюмінізований для ізоляції зі штучного каучуку д.76 25мм [269,36 грн/т * 0,0001 т]	м	550,0	12,78	12,50	0,03	0,25
					7 029	6 875	16	138
91	С1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм [265,79 грн/т * 0,001 т]	кг	0,365	212,93	208,48	0,27	4,18
					78	76	-	2
92	*С113-2444	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д 25 13мм	м	214,62	67,12	65,80	-	1,32
					14 405	14 122	-	283
93	*С113-2445	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.32 13мм	м	163,52	81,55	79,95	-	1,60
					13 335	13 073	-	262
94	*С113-2446	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.40 13мм	м	15,33	93,02	91,20	-	1,82
					1 426	1 398	-	28
95	*С113-2448	Теплова ізоляція зі штучного каучуку з полімерним покриттям для труби д.50 13мм	м	28,616	131,27	128,70	-	2,57
					3 756	3 683	-	74
96	*С113-1830	Теплоізоляційна шкаралупа з стиропору марки ЕРР для клапана USV-I, д.25 DANFOSS [730,16 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	311,18	304,35	0,73	6,10
					1 245	1 217	3	24
97	*С113-1829	Теплоізоляційна шкаралупа з	шт	1,0	375,97	366,77	1,83	7,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		стиропору марки EPP для клапана USV-I, д.32 DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0025 т]			376	367	2	7
98	*C1630-986	Термометр біметалічний аксіальний д. 80 мм; L=68 мм; T = 0 ... +120 ° C, Afristo [338,18 грн/т * 0,00136 т]	шт	2,0	490,07	480,00	0,46	9,61
					980	960	1	19
99	*C113-1814	Термостатичний елемент із захисним кожухом, Aero RA Tamper, BIS, DANFOSS [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	37,0	1 122,07	1 100,00	0,07	22,00
					41 517	40 700	3	814
100	*C113-1748	Трійник з переходом поліпропіленовий PP-RCT D=32x25x32, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	41,0	47,39	46,39	0,07	0,93
					1 943	1 902	3	38
101	*C113-1755	Трійник з переходом поліпропіленовий PP-RCT D=50x40x50, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	210,82	206,54	0,15	4,13
					422	413	-	8
102	*C113-1739	Трійник перехідний двосторонній поліпропіленовий PP-RCT D=32x25x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	98,62	96,62	0,07	1,93
					986	966	1	19
103	*C113-1740	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=40x40x40, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	70,81	69,35	0,07	1,39
					283	277	-	6
104	*C113-1741	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=50x50x50, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	148,10	145,13	0,07	2,90
					592	581	-	12
105	*C113-1737	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=25x20x20, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	23,06	22,54	0,07	0,45
					553	541	2	11
106	*C113-1738	Трійник поліпропіленовий PP-RCT D=25x25x25, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	39,0	23,49	22,96	0,07	0,46
					916	895	3	18
107	*C113-1681	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.20x2,8, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0001 т]	м	74,0	133,28	130,60	0,07	2,61
					9 863	9 664	5	193
108	*C113-1682	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.25x3,5, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0002 т]	м	296,0	179,58	175,91	0,15	3,52
					53 156	52 069	44	1 042
109	*C113-1683	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.32x4,4, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0003 т]	м	182,0	271,93	266,38	0,22	5,33
					49 491	48 481	40	970
110	*C113-1684	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.40x5,5, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,001 т]	м	24,0	392,38	383,96	0,73	7,69
					9 417	9 215	18	185
111	*C113-1685	Труба поліпропіленова PP-RCT з армуючим шаром з базальт. волокна, S 3.2, PN 28 д.50x6,9, Fiber Basalt Plus, WAVIN Ekoplastic [730,16 грн/т * 0,0007 т]	м	32,0	657,79	644,38	0,51	12,90
					21 049	20 620	16	413
112	*C113-3	Труби сталеві водогазопровідні	м	2,5	142,72	141,10	0,56	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ду25х3,2 [265,79 грн/т * 0,00212 т]			357	353	1	3
113	*С113-4	Труби сталеві водогазопровідні Ду32х3,2 [265,79 грн/т * 0,00273 т]	м	1,0	189,64 190	187,50 188	0,73 1	1,41 1
114	*С113-5	Труби сталеві водогазопровідні Ду40х3,5 [265,79 грн/т * 0,00333 т]	м	1,0	290,55 291	287,50 288	0,89 1	2,16 2
115	С113-138	Труби сталеві електрозварні діаметр 57 мм [265,79 грн/т * 0,004 т]	м	14,0	248,52 3 479	245,61 3 439	1,06 15	1,85 26
116	С113-142	Труби сталеві електрозварні діаметр 76 мм [265,79 грн/т * 0,0054 т]	м	2,0	367,27 735	363,10 726	1,44 3	2,73 5
117	*С113-144	Труби сталеві електрозварні д. 76х3,5 [265,79 грн/т * 0,00626 т]	м	4,016	466,33 1 873	461,20 1 852	1,66 7	3,47 14
118	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,003058109	50 811,64 155	49 311,70 151	503,63 2	996,31 3
119	*С111-449-1	Фарба олійна для підлог [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,011	383 013,70 4 213	375 000,00 4 125	503,63 6	7 510,07 83
120	*С1630-105	Фільтр фланцевий Ру = 1,6 МПа; Т=-10/+120°С [338,18 грн/т * 0,0292 т]	шт	2,0	5 530,31 11 061	5 412,00 10 824	9,87 20	108,44 217
121	*С130-932	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм [338,18 грн/т * 0,00104 т]	шт	16,0	383,08 6 129	375,22 6 004	0,35 6	7,51 120
122	*С113-1879	Хомут для кріплення пластикових труб д 20х2,8 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	120,0	8,05 966	7,82 938	0,07 8	0,16 19
123	*С113-1880	Хомут для кріплення пластикових труб д 25х3,5 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	520,0	10,39 5 403	10,12 5 262	0,07 36	0,20 104
124	*С113-1883	Хомут для кріплення пластикових труб 50х6,9 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	139,42 3 486	136,62 3 416	0,07 2	2,73 68
125	*С113-1881	Хомут для кріплення пластикових труб д.32х4,4 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	180,0	111,74 20 113	109,48 19 706	0,07 13	2,19 394
126	*С113-1882	Хомут для кріплення пластикових труб, д.40х5,5 [730,16 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,0	111,74 1 676	109,48 1 642	0,07 1	2,19 33
127	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,011528	51 135,71 589	49 831,37 574	301,68 3	1 002,66 12
128	С111-1895	Шпаклівка клейова [453,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,02376	9 721,30 231	8 986,23 214	544,46 13	190,61 5
129	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,003516975	54 747,60 193	53 335,33 188	338,79 1	1 073,48 4
		Разом:	грн.	-	1 204 676	1 178 836	2 320	23 521
		V. Зворотні матеріали						
1	С1545-104	Брухт металевий	т	0,03485	3 906,50 136	-	-	-
2	*С130-557	Радіатори сталеві	шт	37,0	445,00 16 465	-	-	-
		Разом:	грн.	-	16 601,14	-	-	-
		Підсумкові показники						
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	1 383,71	114 566	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (ІІ)	грн.	-	7 371	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 205 276	-	-	-
		Зворотні матеріали (V)	грн.	-	16 601	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	24,896	55,69		1 386,4578	
		Дизельне паливо	кг	4,5494	49,27		224,1524	
		Електроенергія	квт.г.	173,858	5,754		1 000,3748	
		Мастильні матеріали	кг	2,3119	163,15		377,1726	
		Гідравлічна рідина	кг	3,0912	115,36		356,6060	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Гудиря С.О.

Перевірив Головний інженер проекту [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ноздрачов А.П.

Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі Комунального закладу «Геніївський будинок культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (підготовка об'єкту до опалювального сезону, як захід енергозбереження), за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 71

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4х5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6х7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) х 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4х11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001	**ремонтні роботи**										
	Розділ № 1	**Демонтажні роботи**										
1	КР15-47-1	0,37	131,4449	0,105	13,8017	125,10	1 726,59	9 310,63	2 428,19	8,7	1 143,57	5 298,35
			48,64		5,11		639	3 445	898		423	1 960
3	КР15-83-4	0,04	27,1811	0,105	2,8540	125,10	357,04	2 173,94	556,82	8,7	236,48	1 150,34
			1,09		0,11		14	87	23		9	46
4	КР15-83-6	0,01	34,0405	0,105	3,5743	125,10	447,14	2 721,98	697,21	8,7	296,15	1 440,50
			0,34		0,04		4	27	7		3	14
5	КР15-2-2	0,41	37,4200	0,105	3,9291	125,10	491,53	2 675,99	696,85	8,7	325,55	1 513,93
			15,35		1,61		202	1 097	286		133	621
		Разом	65,42		6,87		859	4 656	1 214		568	2 641
	Розділ № 2	**Опалення**										
7	КР15-90-2	0,78155	135,2004	0,105	14,1960	125,10	1 775,92	10 205,77	2 635,97	8,7	1 176,24	5 588,13
			105,66		11,09		1 388	7 976	2 060		919	4 367
21	КР15-104-5	37,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			10,21		1,07		134	874	222		89	445
24	КР15-104-5	37,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			10,21		1,07		134	874	222		89	445
26	КБ18-22-5	5,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			1,38		0,14		18	118	30		12	60
31	КР15-19-1	0,868	67,9080	0,105	7,1303	125,10	892,01	5 563,70	1 420,26	8,7	590,80	2 903,07
			58,94		6,19		774	4 829	1 233		513	2 520
39	КР15-19-2	3,1715	70,8720	0,105	7,4416	125,10	930,94	5 806,54	1 482,25	8,7	616,59	3 029,78
			224,77		23,60		2 952	18 415	4 701		1 956	9 609
52	КР15-19-3	1,9179	78,1920	0,105	8,2102	125,10	1 027,09	6 406,27	1 635,34	8,7	680,27	3 342,70
			149,96		15,75		1 970	12 287	3 136		1 305	6 411
63	КР15-19-4	0,24294	83,2680	0,105	8,7431	125,10	1 093,77	6 822,15	1 741,50	8,7	724,43	3 559,70
			20,23		2,12		266	1 657	423		176	865
74	КР15-19-5	0,366	85,1160	0,105	8,9372	125,10	1 118,04	6 871,41	1 757,68	8,7	740,51	3 616,23
			31,15		3,27		409	2 515	644		271	1 324
84	КБ26-12-1	0,5	8,5534	0,092	0,7869	125,10	98,44	709,06	177,65	7,15	61,16	337,25
			4,27		0,39		49	354	89		31	169
87	КР19-21-1	4,13	47,2800	0,092	4,3498	125,10	544,15	3 600,37	911,79	7,15	338,05	1 793,99
			195,27		17,96		2 247	14 870	3 766		1 396	7 409
93	КБ18-22-5	4,0	0,2760	0,105	0,0290	125,10	3,63	23,63	6,00	8,7	2,40	12,03
			1,10		0,12		15	95	23		10	48
96	КР15-20-3	0,04	474,9653	0,105	49,8714	125,10	6 238,91	37 037,40	9 520,79	8,7	4 132,20	19 891,90
			19,00		1,99		250	1 482	381		165	796
98	КР16-30-2	4,0	1,0458	0,094	0,0983	125,10	12,30	96,91	24,03	6,99	7,31	43,64
			4,18		0,39		49	387	97		29	175
99	КР15-103-5	2,0	2,5565	0,105	0,2684	125,10	33,58	200,20	51,43	8,7	22,24	107,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5,12		0,54		67	400	104		44	215
101	КР15-93-1	1,0	8,3102	0,105	0,8726	125,10	109,16	620,30	160,48	8,7	72,30	341,94
			8,31		0,87		109	621	161		72	342
104	КР15-104-2	4,0	0,4920	0,105	0,0517	125,10	6,46	40,31	10,29	8,7	4,28	21,03
			1,97		0,21		26	161	41		17	84
108	КР15-104-4	2,0	0,7080	0,105	0,0743	125,10	9,30	55,83	14,33	8,7	6,16	29,79
			1,42		0,15		19	112	29		12	60
111	КР15-83-3	0,025	67,8446	0,105	7,1237	125,10	891,17	5 426,23	1 389,83	8,7	590,25	2 871,25
			1,70		0,18		22	136	35		15	72
113	КР15-83-4	0,01	67,9526	0,105	7,1350	125,10	892,59	5 434,85	1 392,04	8,7	591,19	2 875,82
			0,68		0,07		9	55	14		6	29
115	КР15-83-5	0,01	83,0486	0,105	8,7201	125,10	1 090,89	6 639,81	1 700,75	8,7	722,52	3 514,16
			0,83		0,09		11	67	17		7	35
117	КР15-20-3	0,02	474,9653	0,105	49,8714	125,10	6 238,91	37 037,40	9 520,79	8,7	4 132,20	19 891,90
			9,50		1,00		125	741	190		83	398
119	КБ13-16-1	0,015	5,0083	0,087	0,4357	125,10	54,51	458,01	112,75	6,83	34,21	201,47
			0,07		0,01		1	7	1		1	3
120	КБ13-26-12	0,015	3,3264	0,087	0,2894	125,10	36,20	299,92	73,95	6,83	22,72	132,87
			0,05		-		1	4	1		-	2
121	КР15-85-2	0,14	126,7487	0,105	13,3086	125,10	1 664,91	10 394,92	2 653,16	8,7	1 102,71	5 420,78
			17,74		1,86		233	1 455	372		154	759
123	КР15-85-4	0,02	166,1920	0,105	17,4502	125,10	2 183,01	13 636,51	3 480,29	8,7	1 445,87	7 109,17
			3,32		0,35		44	273	69		29	142
		Разом	887,04		90,48		11 322	70 765	18 061		7 401	36 784
	Розділ № 3	**Інші роботи**										
125	КР15-46-3	6,08	0,4320	0,105	0,0454	125,10	5,67	29,51	7,74	8,7	3,76	17,17
			2,63		0,28		34	179	47		23	104
126	КБ46-26-7	0,28	225,8545	0,12	27,1025	125,10	3 390,53	18 546,30	4 826,10	7,48	1 689,39	9 906,02
			63,24		7,59		949	5 193	1 352		473	2 774
127	КБ46-26-23	0,28	119,7170	0,12	14,3660	125,10	1 797,19	9 837,62	2 559,66	7,48	895,48	5 252,33
			33,52		4,02		503	2 755	717		251	1 471
128	КБ46-26-10	0,04	259,7435	0,12	31,1692	125,10	3 899,27	21 324,73	5 549,28	7,48	1 942,88	11 391,43
			10,39		1,25		156	853	222		78	456
129	КБ46-26-26	0,04	176,8711	0,12	21,2245	125,10	2 655,19	14 531,13	3 780,99	7,48	1 323,00	7 759,18
			7,07		0,85		106	582	151		53	310
130	КР7-2-1	0,44	63,7080	0,12	7,6450	125,10	956,38	4 148,03	1 122,97	7,48	476,54	2 555,89
			28,03		3,36		421	1 825	494		210	1 125
131	КР7-23-4	0,44	105,0208	0,12	12,6025	125,10	1 576,57	7 711,00	2 043,27	7,48	785,56	4 405,40
			46,21		5,55		694	3 393	898		346	1 938
132	КР12-41-3	0,44	104,8813	0,12	12,5858	125,10	1 574,48	7 986,81	2 103,48	7,48	784,51	4 462,47
			46,15		5,54		693	3 514	925		345	1 963
133	КР1-18-2	0,082	361,0800	0,12	43,3296	125,10	5 420,53	23 509,92	6 364,70	7,48	2 700,88	14 486,11
			29,61		3,55		444	1 928	523		221	1 188
134	КР16-4-2	0,04	59,8309	0,094	5,6241	125,10	703,58	5 120,51	1 281,30	6,99	418,22	2 403,10
			2,39		0,22		28	205	51		17	96
136	КР1-20-1	0,01	208,0800	0,12	24,9696	125,10	3 123,70	13 548,09	3 667,79	7,48	1 556,44	8 347,93
			2,08		0,25		31	135	36		16	83
138	КР1-20-1	0,0695	208,0800	0,12	24,9696	125,10	3 123,70	13 548,09	3 667,79	7,48	1 556,44	8 347,93
			14,46		1,74		217	942	255		108	580
139	КБ1-134-1	0,082	32,3989	0,12	3,8879	125,10	486,37	2 368,45	628,06	7,48	242,34	1 356,77
			2,66		0,32		40	195	51		20	111
140	КБ46-26-10	0,02	259,7435	0,12	31,1692	125,10	3 899,27	21 324,73	5 549,28	7,48	1 942,88	11 391,43
			5,20		0,62		78	427	111		39	228
141	КБ46-26-26	0,02	228,2208	0,12	27,3865	125,10	3 426,05	18 749,85	4 878,70	7,48	1 707,09	10 011,84
			4,57		0,55		69	375	97		34	200
		Разом	298,21		35,69		4 463	22 501	5 930		2 234	12 627
	Разом по кошторису		1 250,67		133,04		16 644	97 922	25 205		10 203	52 052
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (16 644,00 + 97 922,00) * 0,007800											894
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (16 644,00 + 97 922,00) * 0,007800 * 0,220000											197
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (16 644,00 + 97 922,00) * 0,003739											428
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											53 571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Склав	Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	Гудиря С.О.
Перевірив	Головний інженер проекту	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	Ноздрачов А.П.