

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта 1468,850 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,63207 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 497,166 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на монтаж та демонтаж обладнання	435,356	-	435,356	2,46898	310,993	-
2	02-01-02	на придбання устаткування для ремонту ліфта	-	736,911	736,911	-	-	-
3	02-01-03	на монтаж обладнання (пусконалагоджувальні роботи)	212,632	-	212,632	1,00710	167,353	-
4	02-01-04	на загальнобудівельні роботи	83,951	-	83,951	0,15599	18,82	-
		Всього:	731,939	736,911	1468,85	3,63207	497,166	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,511	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	монтаж та демонтаж обладнання	-	<u>2,07497</u>	<u>0,21324</u>	-	-	<u>2,28821</u>	<u>0,18077</u>	<u>2,46898</u>
02-01-02	придбання устаткування для ремонту ліфта	-	247,44	29,356	-	-	276,796	34,197	310,993
02-01-03	монтаж обладнання (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	<u>0,92650</u>	<u>0,92650</u>	<u>0,08060</u>	<u>1,00710</u>
02-01-04	загальнобудівельні роботи	<u>0,13832</u>	-	<u>0,00089</u>	<u>0,00006</u>	-	<u>0,13927</u>	<u>0,01672</u>	<u>0,15599</u>
		15,541	-	0,11	0,009	-	15,66	3,16	18,82
	Разом :	<u>0,13832</u>	<u>2,07497</u>	<u>0,21413</u>	<u>0,00006</u>	<u>0,92650</u>	<u>3,35398</u>	<u>0,27809</u>	<u>3,63207</u>
		15,541	247,44	29,466	0,009	-	444,531	52,635	497,166

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава
04-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на монтаж та демонтаж обладнання

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 435,356 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,46898 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 310,993 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15											
1	КМЗ-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>70747,75</u> 58321,84	<u>12425,91</u> 6882,66	70748	58322	<u>12426</u> 6883	<u>489,0720</u> 49,9925	<u>489,07</u> 49,99		
2	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-1,8	<u>786,04</u> 678,01	<u>108,03</u> 60,25	-1415	-1220	<u>-195</u> -108	<u>5,6856</u> 0,4357	<u>-10,23</u> -0,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	КМЗ-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>250285,17</u> 194406,12	<u>41419,70</u> 22942,20	250285	194406	<u>41420</u> 22942	<u>1630,2400</u> 166,6417	<u>1630,24</u> 166,64	
4	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-1,8	<u>2919,92</u> 2260,03	<u>360,10</u> 200,82	-5256	-4068	<u>-648</u> -361	<u>18,9520</u> 1,4525	<u>-34,11</u> -2,61	
		Разом прямі витрати по кошторису					314362	247440	<u>53003</u> 29356		<u>2074,97</u> 213,24	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					314362	13919	276796	120994	180,77	34197
		Всього по кошторису					435356					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2468,98					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					310993					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна,10 у м. Полтава
04-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна,10 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,820 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15											
		Розділ 1. Підлоги											
1	КР12-11-2	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,195	<u>16706,61</u> 15232,19	-	3258	2970	-	<u>133,9800</u>	<u>26,13</u>		
2	С1113-246 варіант 1	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2,8 кг	т	0,00335	<u>195301,12</u>	-	654	-	-	-	-		
3	С111-1895 варіант 2	Суміш цементно-пісчана 501 SCANMIX CPS (25кг)	т	0,002282	<u>4078,43</u>	-	9	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3921	2970	-		26,13
		Разом будівельні роботи, грн.					3921				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					951				
		всього заробітна плата, грн.					2970				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1619				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					593				
		Всього будівельні роботи, грн.					5540				

		Всього по розділу 1					5540				
		Розділ 2. Стіни									
4	KP12-2-3	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,482	<u>9626,57</u> 8749,13	-	4640	4217	-	<u>76,9560</u>	<u>37,09</u>
5	C111-1895 варіант 1	Штукатурка Кнауф гіпсова МР 75 машинного нанесення (МД) 30 кг	т	0,006748	<u>13696,35</u>	-	92	-	-	-	-
6	C1555-328 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	9,64	<u>30,93</u>	-	298	-	-	-	-
7	C111-334 варіант 2	Емаль Sniezka масляно-фталева Supermal RAL 7001 глянець 2,5 л	т	0,00863	<u>429899,71</u>	-	3710	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8740	4217	-		37,09
		Разом будівельні роботи, грн.					8740				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4523				
		всього заробітна плата, грн.					4217				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2300				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					4,45				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					842				
		Всього будівельні роботи, грн.					11040				

		Всього по розділу 2					11040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Стеля									
8	KP12-18-2	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	0,164	<u>13688,00</u> 13377,31	-	2245	2194	-	<u>119,1000</u>	<u>19,53</u>
9	C111-1895 варіант 1	Штукатурка Кнауф гіпсова MP 75 машинного нанесення (MD) 30 кг	т	0,011152	<u>13696,35</u>	-	153	-	-	-	-
10	C1555-328 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	3,28	<u>30,93</u>	-	101	-	-	-	-
11	C111-334 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka Еко мат білий 1 л 1,4 кг	т	0,01099	<u>143398,70</u>	-	1576	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4075	2194	-		<u>19,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4075 1881 2194 1206 2,34 443 5281				
		Всього по розділу 3					5281				
		Розділ 4. Прорізи									
12	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>5381,97</u> 5381,97	-	90	90	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u>
13	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>23643,23</u> 22854,51	<u>788,72</u> 642,91	236	229	<u>7</u> 6	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
14	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0168	<u>44267,00</u> 40873,10	<u>1053,85</u> 759,99	744	687	<u>18</u> 13	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>5,46</u> 0,08
15	C121-251 варіант 2	Двері металеві протипожежні ІЕ-60 2100х800 (із самодоводячими сталевими петлями)	шт	1	<u>10517,03</u>	-	10517	-	-	-	-
16	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,05	<u>2210,12</u> 2210,12	-	111	111	-	<u>19,9200</u>	<u>1</u>
17	C1633- 116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	0,55	<u>300,68</u>	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином (50% площі)	100м2	0,00415	<u>78005,69</u> 63178,65	<u>562,00</u> 458,10	324	262	<u>2</u> 2	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>2,2</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					12187	1379	<u>27</u> 21		<u>11,77</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12187 10781 1400 749 1,43 270 12936				
		Всього по розділу 4					12936				
19	КР2-1-3	Розділ 5. Прямок машинного відділення Розбирання бетонних тумб	1 м3	0,09	<u>2195,96</u> 1128,88	<u>1067,08</u> 937,76	198	102	<u>96</u> 84	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>0,94</u> 0,7
20	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,0455	<u>7360,08</u> 5604,58	-	335	255	-	<u>48,6720</u>	<u>2,21</u>
21	С1113-246 варіант 1	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2,8 кг	т	0,00089	<u>195301,12</u> -	-	174	-	-	-	-
22	КР12-17-2	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	0,1218	<u>11012,54</u> 10701,85	-	1341	1303	-	<u>95,2800</u>	<u>11,61</u>
23	С111-1895 варіант 1	Штукатурка Кнауф гіпсова МР 75 машинного нанесення (MD) 30 кг	т	0,007795	<u>13696,35</u> -	-	107	-	-	-	-
24	С1555-328 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	2,436	<u>30,93</u> -	-	75	-	-	-	-
25	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka Еко мат білий 1 л 1,4 кг	т	0,00816	<u>143398,70</u> -	-	1170	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					3400	1660	<u>96</u> 84		<u>14,76</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3400 1644 1744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					956 1,86 350 4356				
		----- Всього по розділу 5					4356				
		Розділ 6. Облицювання входів до ліфту									
26	KP8-4-1	Розбирання лиштви дверей ліфту	100м	0,423	<u>1699,03</u>	-	719	719	-	<u>17,2560</u>	<u>7,3</u>
					1699,03	-			-	-	-
27	KP8-40-4	Облицювання входу в ліфт	100м	0,423	<u>5738,33</u>	<u>12,94</u>	2427	2324	<u>5</u>	<u>49,5240</u>	<u>20,95</u>
					5494,69	12,52			5	0,1102	0,05
28 & C1-1-1-5-11	варіант 1	Комплект обрамлення порталу	шт	9	<u>4417,44</u>	-	39757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					42903	3043	<u>5</u>		<u>28,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42903 39855 3048 1715 3,4 643 44618		<u>5</u>		<u>0,05</u>
		----- Всього по розділу 6					44618				
		Розділ 7. Інші роботи									
29	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08	<u>6393,00</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,4025	<u>192,59</u>	-	78	78	-	<u>1,9560</u>	<u>0,79</u>
					192,59	-			-	-	-
31	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,4025	<u>131,49</u>	<u>131,49</u>	53	-	<u>53</u>	-	-
					-	21,74			9	0,1610	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					131	78	<u>53</u> 9		<u>0,79</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					131				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19				
		Всього будівельні роботи, грн.					181				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					511				

		Всього по розділу 7					181				
		Разом прямі витрати по кошторису					75357	15541	<u>181</u> 119		<u>138,32</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					75357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59635				
		всього заробітна плата, грн.					15660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3160				
		Всього будівельні роботи, грн.					83951				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					511				

		Всього по кошторису					83951				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					155,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						18820				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна,10 у м. Полтава

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

для ремонту ліфта

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна,10 у м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 736,911 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15004-1 варіант 1	<p>Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15</p> <p>Комплект модернізації ліфта на 9 зупинок; (маса=6,72)</p> <p>Разом</p> <p>Транспортні та заготівельно-складські витрати</p> <p>Всього по кошторису</p>	шт.	1	730000,00	730000
						730000
						6911
						736911

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава
04-08/2024

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-03
на монтаж обладнання (пусконаладжувальні роботи)
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 1 вул. Полюсна, 10 у м. Полтава**

Кошторисна вартість 212,632 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 167,353 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу=0,85						
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	156261,28	156261	952,0000	952
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	4185,57	-4186	25,5000	-25,5
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				152075 152075 152075 60557 80,6 15278		926,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				212632		

		Всього по кошторису, грн.				212632		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				1007,1		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				167353		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]