

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта1473,184 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість3,64138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата498,613 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на монтаж та демонтаж обладнання	435,356	-	435,356	2,46898	310,993	-
2	02-01-02	на придбання устаткування для ремонту ліфта	-	736,911	736,911	-	-	-
3	02-01-03	на монтаж обладнання (пусконалагоджувальні роботи)	212,632	-	212,632	1,00710	167,353	-
4	02-01-04	на загальнобудівельні роботи	76,21	-	76,21	0,12253	14,852	-
5	02-01-05	на система диспетчеризації	5,065	-	5,065	0,02233	2,754	-
6	02-01-06	на відеоспостереження	3,696	-	3,696	0,02044	2,661	-
7	02-01-07	на придбання устаткування для відеоспостереження	-	3,314	3,314	-	-	-
---	---	Всього:	732,959	740,225	1473,184	3,64138	498,613	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,511	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	монтаж та демонтаж обладнання	-	2.07497	0.21324	-	-	2.28821	0.18077	2.46898
		-	247,44	29,356	-	-	276,796	34,197	310,993
02-01-02	придбання устаткування для ремонту ліфта	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	монтаж обладнання (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	0.92650	0.92650	0.08060	1.00710
		-	-	-	-	-	152,075	15,278	167,353
02-01-04	загальнобудівельні роботи	0.10843	-	0.00091	0.00005	-	0.10939	0.01314	0.12253
		12,25	-	0,115	0,006	-	12,371	2,481	14,852
02-01-05	система диспетчеризації	-	0.02061	0.00003	-	-	0.02064	0.00169	0.02233
		-	2,429	0,004	-	-	2,433	0,321	2,754
02-01-06	відеоспостереження	-	0.01890	0.00003	-	-	0.01893	0.00151	0.02044
		-	2,372	0,004	-	-	2,376	0,285	2,661
02-01-07	придбання устаткування для відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	0.10843	2.11448	0.21421	0.00005	0.92650	3.36367	0.27771	3.64138
		12,25	252,241	29,479	0,006	-	446,051	52,562	498,613

Склад _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава
03-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на монтаж та демонтаж обладнання

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

435,356 тис. грн.
2,46898 тис.люд.год.
310,993 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМЗ-560-1 к дем.=0,3	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу=0,85 (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	70747.75 58321,84	12425.91 6882,66	70748	58322	12426 6883	489.0720 49,9925	489.07 49,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-1,8	<u>786.04</u> 678,01	<u>108.03</u> 60,25	-1415	-1220	<u>-195</u> -108	<u>5.6856</u> 0,4357	<u>-10.23</u> -0,78
3	КМЗ-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>250285.17</u> 194406,12	<u>41419.70</u> 22942,20	250285	194406	<u>41420</u> 22942	<u>1630.2400</u> 166,6417	<u>1630.24</u> 166,64
4	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-1,8	<u>2919.92</u> 2260,03	<u>360.10</u> 200,82	-5256	-4068	<u>-648</u> -361	<u>18.9520</u> 1,4525	<u>-34.11</u> -2,61
		Разом прямі витрати по кошторису					314362	247440	53003 29356		<u>2074.97</u> 213,24
		Разом будівельні роботи, грн.					314362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13919				
		всього заробітна плата, грн.					276796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34197				
		Всього будівельні роботи, грн.					435356				

		Всього по кошторису					435356				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2468,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					310993				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4
проспект Миру, 18 у м. Полтава

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

для ремонту ліфта

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 736,911 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “18 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15004-1 варіант 2	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Комплект модернізації ліфта на 9 зупинок; (маса=6,72) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт.	1	730000,00	730000 730000 6911 736911

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава
03-08/2024

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-03
на монтаж обладнання (пусконалагоджувальні роботи)
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Кошторисна вартість212,632 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,0071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата167,353 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-80-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,85 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	156261,28	156261	952,0000	952
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	4185,57	-4186	25,5000	-25,5
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				152075 152075 152075 60557 80,6 15278		926,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				212632		

		Всього по кошторису, грн.				212632		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				1007,1		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				167353		

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава
03-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

76,210 тис. грн.
0,12253 тис.люд.год.
14,852 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15										
		Розділ 1. Підлоги										
1	KP12-11-2	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,104	<u>16706.61</u> 15232,19	- -	1737	1584	- -	<u>133,9800</u> -	<u>13.93</u> -	
2	C1113-246 варіант 1	Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 графіт глянець 2,8 кг	т	0,00179	<u>195301.12</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -	
3	C111-1895 варіант 2	Суміш цементно-пісчана 501 SCANMIX CPS (25кг)	т	0,001217	<u>4078.43</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2092	1584	-		13,93
		Разом будівельні роботи, грн.					2092		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508				
		всього заробітна плата, грн.					1584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					316				
		Всього будівельні роботи, грн.					2956				

		Всього по розділу 1					2956				
4	КР12-2-3	Розділ 2. Стіни <i>Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35%</i>	100м2	0,323	<u>9626.57</u> 8749,13	-	3109	2826	-	<u>76.9560</u> -	<u>24.86</u> -
5	C111-1895 варіант 1	Штукатурка Knauf гіпсова МР 75 машинного нанесення (MD) 30 кг	т	0,004522	<u>13696.35</u> -	-	62	-	-	-	-
6	C1555-328 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	6,46	<u>30.93</u> -	-	200	-	-	-	-
7	C111-334 варіант 2	Емаль Sniezka масляно-фталева Supermal RAL 7001 глянець 2,5 л	т	0,00578	<u>429899.71</u> -	-	2485	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5856	2826	-		24,86
		Разом будівельні роботи, грн.					5856		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3030				
		всього заробітна плата, грн.					2826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					564				
		Всього будівельні роботи, грн.					7397				

		Всього по розділу 2					7397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Стеля									
8	КР12-18-2	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	0,104	<u>13688.00</u> 13377,31	- -	1424	1391	- -	<u>119.1000</u> -	<u>12.39</u> -
9	С111-1895 варіант 1	Штукатурка Кнауф гіпсова МР 75 машинного нанесення (MD) 30 кг	т	0,007072	<u>13696.35</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
10	С1555-328 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	2,08	<u>30.93</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
11	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka Еко мат білий 1 л 1,4 кг	т	0,00697	<u>143398.70</u> -	- -	999	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2584	1391	- -		<u>12.39</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1193				
		всього заробітна плата, грн.					1391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					3348				

		Всього по розділу 3					3348				
		Розділ 4. Прорізи									
12	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>29348.86</u> 28611,17	<u>737.69</u> 531,99	555	541	14 10	<u>227.4157</u> 3,3907	<u>4.3</u> 0,06
13	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>44267.00</u> 40873,10	<u>1053.85</u> 759,99	837	773	20 14	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.14</u> 0,09
14	С121-251 варіант 2	Двері металеві протипожежні ІЕ-60 2100х900 (із самодоводячими сталевими петлями)	шт	1	<u>10517.03</u> -	- -	10517	-	- -	- -	- -
15	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>2210.12</u> 2210,12	- -	113	113	- -	<u>19.9200</u> -	<u>1.02</u> -
16	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	0,55	<u>300.68</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-запняним розчином (50% площі)	100м2	0,00415	<u>78005.69</u> 63178,65	<u>562.00</u> 458,10	324	262	<u>2</u> 2	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>2.2</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					12511	1689	<u>36</u> 26		<u>13.66</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					12511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10786				
		всього заробітна плата, грн.					1715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					13402				

		Всього по розділу 4					13402				
18	КР2-1-3	Розділ 5. Прямок машинного відділення Розбирання бетонних тумб	1 м3	0,09	<u>2195.96</u> 1128,88	<u>1067.08</u> 937,76	198	102	<u>96</u> 84	<u>10.4400</u> 7,8331	<u>0.94</u> 0,7
19	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,0455	<u>7360.08</u> 5604,58	<u>-</u> -	335	255	<u>-</u> -	<u>48.6720</u> -	<u>2.21</u> -
20	С1113-246 варіант 1	Емаль алкідна Хімрезерв ПРО ПФ-115 графіт глянець 2,8 кг	т	0,00089	<u>195301.12</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР12-17-2	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	0,1218	<u>11012.54</u> 10701,85	<u>-</u> -	1341	1303	<u>-</u> -	<u>95.2800</u> -	<u>11.61</u> -
22	С111-1895 варіант 1	Штукатурка Кнауф гіпсова МР 75 машинного нанесення (MD) 30 кг	т	0,007795	<u>13696.35</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1555-328 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	кг	2,436	<u>30.93</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С111-334 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka Еко мат білий 1 л 1,4 кг	т	0,00816	<u>143398.70</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3400	1660	<u>96</u> 84		<u>14.76</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					3400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1644				
		всього заробітна плата, грн.					1744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					956 1,86 350 4356				

		Всього по розділу 5					4356				
25	КР8-4-1	Розділ 6. Облицювання входів до ліфту <i>Розбирання лиштви дверей ліфту</i>	100м	0,423	<u>1699.03</u>	-	719	719	-	<u>17.2560</u>	<u>7.3</u>
					1699,03	-			-	-	-
26	КР8-40-4	Облицювання входу в ліфт	100м	0,423	<u>5738.33</u>	<u>12.94</u>	2427	2324	5	<u>49.5240</u>	<u>20.95</u>
					5494,69	12,52			5	0,1102	0,05
27	& С1-1-1-5-11 варіант 1	Комплект обрамлення portalу	шт	9	<u>4417.44</u>	-	39757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					42903	3043	5		<u>28.25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42903		5		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39855				
		всього заробітна плата, грн.					3048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1715				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					643				
		Всього будівельні роботи, грн.					44618				

		Всього по розділу 6					44618				
28	С1545-104 (зворотні матеріали)	Розділ 7. Інші роботи Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08	<u>6393.22</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,29481	<u>192.59</u>	-	57	57	-	<u>1.9560</u>	<u>0.58</u>
					192,59	-			-	-	-
30	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,29481	<u>131.49</u>	<u>131.49</u>	39	-	39	-	-
					-	21,74			6	0,1610	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					96	57	<u>39</u>		<u>0,58</u>
									6		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					96				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					133				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					511				

		Всього по розділу 7					133				
		Разом прямі витрати по кошторису					69442	12250	<u>176</u>		<u>108,43</u>
									121		0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					69442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57016				
		всього заробітна плата, грн.					12371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6768				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2481				
		Всього будівельні роботи, грн.					76210				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					511				

		Всього по кошторису					76210				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					122,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14852				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава
03-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на система диспетчеризації

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5,065 тис. грн.
0,02233 тис.люд.год.
2,754 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15										
1	КМ10-398-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	449.25 449,25	- -	449	449	- -	3.6800 -	3.68 -	
2	КМ10-349-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж розетки мікрофонної	шт	1	79.58 79,58	- -	80	80	- -	0.7360 -	0.74 -	
3	КМ8-530-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	167.44 165,34	2.10 1,27	167	165	2 1	1.4720 0,0085	1.47 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2099.80</u> 1123,14	<u>-</u> -	2100	1123	<u>-</u> -	<u>9.2000</u> -	<u>9.2</u> -
5	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної	шт	1	<u>229.40</u> 198,96	<u>-</u> -	229	199	<u>-</u> -	<u>1.8400</u> -	<u>1.84</u> -
6	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	<u>943.08</u> 413,34	<u>5.25</u> 3,17	943	413	<u>5</u> 3	<u>3.6800</u> 0,0213	<u>3.68</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					3968	2429	<u>7</u> 4		<u>20.61</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					3968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1532				
		всього заробітна плата, грн.					2433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					321				
		Всього будівельні роботи, грн.					5065				

		Всього по кошторису					5065				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2754				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава
03-08/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на відеоспостереження

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,696 тис. грн.
0,02044 тис.люд.год.
2,661 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1717,68	-	1718	1572	-	12,8800	12,88
					1572,39	-			-	-	-
2	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,03	12181,75	-	365	283	-	78,1425	2,34
					9432,58	-			-	-	-
3	& С1-1-1-6-36	Кабель мережевий F/UTP-cat6 4x2x0,54 33KM зовнішній	м	3,06	20,73	-	63	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	522,96	5,63	523	517	6	3,6800	3,68
					517,33	3,90			4	0,0320	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2669	2372	<u>6</u> 4		<u>18.9</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291				
		всього заробітна плата, грн.					2376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285				
		Всього будівельні роботи, грн.					3696				

		Всього по кошторису					3696				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2661				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4
проспект Миру, 18 у м. Полтава

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

для відеоспостереження

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: під'їзд № 4 проспект Миру, 18 у м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3,314 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “18 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8493-1 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 IP камера Hikvision DS-2CD1723G0-IZ; (маса=0,0014) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	3189,17	3189 3189 125 3314

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]