

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на проїзди, тротуари, покриття майданчиків
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3046,858 тис. грн.
4,51335 тис.люд.год.
379,045 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,143	<u>10720,44</u> -	<u>10720,44</u> 2241,02	1533	-	<u>1533</u> 320	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 3,61			
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 + зайвий родючий ґрунт	1000м3	0,143	<u>44048,83</u> 1971,86	<u>42076,97</u> 11109,06	6299	282	<u>6017</u> 1589	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>4,35</u> 17,51			
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	171,6	<u>57,68</u> -	<u>57,68</u> 8,80	9898	-	<u>9898</u> 1510	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 16,99			
Розділ 1. Проїзди (Тип 1) - 1999,23 м2														
4	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,99923	<u>44851,78</u> 946,08	<u>41918,22</u> 6829,56	89669	1891	<u>83804</u> 13654	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>29,19</u> 133,69			
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 15 см	100м3	2,998845	<u>88085,13</u> 1023,37	<u>7562,56</u> 982,21	264154	3069	<u>22679</u> 2945	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>44,32</u> 28,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,99923	<u>192492,35</u> 1958,80	<u>11408,80</u> 2095,84	384836	3916	<u>22809</u> 4190	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>56,56</u> 42,64
7	КБ27-13-4 коэф. до об'єму -2	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (виключити) до товщини основи 13 см	1000м2	-3,99846	<u>12266,13</u> -	<u>324,48</u> 48,40	-49046	-	<u>-1297</u> -194	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -2,16
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,99923	<u>207125,84</u> 2217,76	<u>16136,77</u> 2908,79	414092	4434	<u>32261</u> 5815	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>64,04</u> 59,1
9	КБ27-13-4 коэф. до об'єму -10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучити) до товщини основи 5 см	1000м2	-19,9923	<u>12909,23</u> -	<u>324,48</u> 48,40	-258085	-	<u>-6487</u> -968	<u>-</u> 0,5408	<u>-</u> -10,81
10	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 60 мм	100м2	19,9923	<u>55584,97</u> 8181,02	<u>199,06</u> 57,79	1111271	163557	<u>3980</u> 1155	<u>104,2434</u> 0,6603	<u>2084,07</u> 13,2
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	4,96	<u>23824,23</u> 6545,93	<u>843,39</u> 218,39	118168	32468	<u>4183</u> 1083	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>460,54</u> 10,49
12	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	496	<u>288,83</u> -	<u>-</u> -	143260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2218319	209335	<u>161932</u> 27680		<u>2738,72</u> 274,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2218319 1847052 237015 136579 372,53 46381 2354898				
		----- Всього по розділу 1					2354898				
13	КБ27-69-2	Розділ 2. Тротуари (Тип 2) - 692,96 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,69296	<u>44851,78</u> 946,08	<u>41918,22</u> 6829,56	31080	656	<u>29048</u> 4733	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>10,12</u> 46,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см	100м3	0,69296	<u>88085,13</u> 1023,37	<u>7562,56</u> 982,21	61039	709	<u>5241</u> 681	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>10,24</u> 6,49
15	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 45 мм	100м2	6,9296	<u>54070,98</u> 8181,02	<u>199,06</u> 57,79	374690	56691	<u>1379</u> 400	<u>104,2434</u> 0,6603	<u>722,37</u> 4,58
16	К589921- А003 варіант 2	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	188	<u>144,57</u> -	- -	27179	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							493988	58056	<u>35668</u> 5814		<u>742,73</u> 57,41
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							493988 400264 63870 35885 96,89 12063 529873				
----- Всього по розділу 2							529873				
Розділ 3. Майданчики (Тип 3) - 113,34 м2											
17	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,11334	<u>24981,10</u> 946,08	<u>22047,54</u> 3591,82	2831	107	<u>2499</u> 407	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>1,65</u> 3,99
18	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,11334	<u>239109,20</u> 1776,01	<u>9299,02</u> 1745,55	27101	201	<u>1054</u> 198	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>2,91</u> 1,97
19	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	0,11334	<u>15389,68</u> -	<u>187,40</u> 29,02	1744	-	<u>21</u> 3	<u>-</u> 0,3068	<u>-</u> 0,03
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1334	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	11292	4537	<u>114</u> 97	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>63,75</u> 1,17
21	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 50 мм	100м2	6,8004	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	11020	910	<u>176</u> 150	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>12,78</u> 1,81
22	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток гумових на поліуретановому клеї	100м2	1,1334	<u>60717,53</u> 5185,87	- -	68817	5878	- -	<u>59,9800</u> -	<u>67,98</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					122805	11633	<u>3864</u> 855		<u>149,07</u> 8,97
		Разом будівельні роботи, грн.					122805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107308				
		всього заробітна плата, грн.					12488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2378				
		Всього будівельні роботи, грн.					129850				

		Всього по розділу 3					129850				
		Розділ 4. Покриття тактильною плиткою - 47 шт. (5,12 м2)									
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщ. 10 см	100м3	0,00512	<u>88085,13</u> 1023,37	<u>7562,56</u> 982,21	451	5	<u>39</u> 5	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,08</u> 0,05
24	КР18-49-1 к=0,87	Улаштування покриттів з тактильної попереджувальної плитки	100м2	0,0512	<u>16673,71</u> 8181,02	<u>199,06</u> 57,79	854	419	<u>10</u> 3	<u>104,2434</u> 0,6603	<u>5,34</u> 0,03
25	С1555-170 варіант 1	Плитка попереджувальна тактильна 330х300 (конус)	шт	47	<u>233,96</u> -	<u>-</u> -	10996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12301	424	<u>49</u> 8		<u>5,42</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					12301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11828				
		всього заробітна плата, грн.					432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					12545				

		Всього по розділу 4					12545				
		Разом прямі витрати по кошторису					2865143	279730	<u>218961</u> 37776		<u>3640,29</u> 378,81
		Разом будівельні роботи, грн.					2865143				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2366452 317506 181715 494,25 61539 3046858 3046858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4513,35 379045				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	56781,541 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	136,80379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11449,553 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	40868,115	-	40868,115	91,68073	7687,891	-
2	02-01-02	на водопостачання і водовідведення	2324,132	-	2324,132	4,28837	363,868	-
3	02-01-03	на опалення і вентиляцію	4390,72	-	4390,72	7,21339	606,944	-
4	02-01-04	на електротехнічні роботи	1690,382	493,238	2183,62	4,11349	331,731	-
5	02-01-05	на блискавкозахист	125,576	-	125,576	0,25972	20,725	-
6	02-01-06	на внутрішньобудинкові мережі газопостачання	614,92	-	614,92	1,62364	140,167	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування	-	306,221	306,221	-	-	-
		Додаткові роботи						
8	02-01-08	на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___"_____2024 р.	4230,094	-	4230,094	18,36306	1530,905	-
9	02-01-09	на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___"_____2024 р.	392,917	-	392,917	2,63234	224,592	-
10	02-01-010	на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___"_____2024 р.	831,124	-	831,124	4,84027	401,044	-
11	02-01-011	на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___"_____2024 р.	164,362	-	164,362	0,69007	55,498	-
12	02-01-012	на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___"_____2024 р.	349,74	-	349,74	1,09871	86,188	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					
		Разом по розділу:	5968,237	-	5968,237	27,62445	2298,227	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього:	55982,082	799,459	56781,541	136,80379	11449,553	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Клубук С.О.

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>77,87053</u>	<u>1,28640</u>	<u>2,63366</u>	<u>0,14327</u>	-	<u>81,93386</u>	<u>9,74687</u>	<u>91,68073</u>
		6126,201	97,483	237,98	12,735	-	6474,399	1213,492	7687,891
02-01-02	водопостачання і водовідведення	<u>3,66740</u>	<u>0,00800</u>	<u>0,20754</u>	-	-	<u>3,88294</u>	<u>0,40543</u>	<u>4,28837</u>
		296,439	0,643	16,309	-	-	313,391	50,477	363,868
02-01-03	опалення і вентиляцію	<u>6,14957</u>	<u>0,01280</u>	<u>0,37188</u>	-	-	<u>6,53425</u>	<u>0,67914</u>	<u>7,21339</u>
		492,249	1,06	29,081	-	-	522,39	84,554	606,944
02-01-04	електротехнічні роботи	<u>0,15513</u>	<u>3,52813</u>	<u>0,06261</u>	-	-	<u>3,74587</u>	<u>0,36762</u>	<u>4,11349</u>
		11,79	268,993	5,18	-	-	285,963	45,768	331,731
02-01-05	блискавкозахист	<u>0,04450</u>	<u>0,17956</u>	<u>0,01202</u>	-	-	<u>0,23608</u>	<u>0,02364</u>	<u>0,25972</u>
		2,884	13,884	1,014	-	-	17,782	2,943	20,725
02-01-06	внутрішньобудинкові мережі газопостачання	<u>1,43169</u>	-	<u>0,03763</u>	-	-	<u>1,46932</u>	<u>0,15432</u>	<u>1,62364</u>
		117,983	-	2,974	-	-	120,957	19,21	140,167
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Додаткові роботи								
02-01-08	загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	<u>16,14075</u>	-	<u>0,25484</u>	-	-	<u>16,39559</u>	<u>1,96747</u>	<u>18,36306</u>
		1265,789	-	20,167	-	-	1285,956	244,949	1530,905
02-01-09	водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	<u>2,18494</u>	-	<u>0,19727</u>	-	-	<u>2,38221</u>	<u>0,25013</u>	<u>2,63234</u>
		178,16	-	15,291	-	-	193,451	31,141	224,592
02-01-010	опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	<u>4,09981</u>	-	<u>0,35877</u>	-	-	<u>4,45858</u>	<u>0,38169</u>	<u>4,84027</u>
		324,301	-	29,222	-	-	353,523	47,521	401,044
02-01-011	ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.	<u>0,57405</u>	-	<u>0,02309</u>	-	-	<u>0,59714</u>	<u>0,09293</u>	<u>0,69007</u>
		42,113	-	1,818	-	-	43,931	11,567	55,498

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.	<u>-</u> -	<u>0,99833</u> 73,796	<u>0,00323</u> 0,297	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,00156</u> 74,093	<u>0,09715</u> 12,095	<u>1,09871</u> 86,188
	Разом по розділу:	<u>22,99955</u> 1810,363	<u>0,99833</u> 73,796	<u>0,83720</u> 66,795	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>24,83508</u> 1950,954	<u>2,78937</u> 347,273	<u>27,62445</u> 2298,227
	Разом :	<u>112,31837</u> 8857,909	<u>6,01322</u> 455,859	<u>4,16254</u> 359,333	<u>0,14327</u> 12,735	<u>-</u> -	<u>122,63740</u> 9685,836	<u>14,16639</u> 1763,717	<u>136,80379</u> 11449,553

Склав

Клубук С.О.

Перевірів

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40868,115 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 91,68073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7687,891 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1447,2	<u>57,68</u>	<u>57,68</u>	83474	-	<u>83474</u>	-	-
					-	8,80			12735	0,0990	143,27
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3115	<u>7512,53</u>	<u>7512,53</u>	2340	-	<u>2340</u>	-	-
					-	1570,43			489	17,6730	5,51
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,115	<u>2677,37</u>	<u>1370,87</u>	8340	4070	<u>4270</u>	<u>18,3600</u>	<u>57,19</u>
					1306,50	401,61			1251	5,1175	15,94
4	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 + перекидка ґрунту для засипки	1000м3	0,1335	<u>25056,91</u>	<u>24259,22</u>	3345	106	<u>3239</u>	<u>12,3100</u>	<u>1,64</u>
					797,69	6944,36			927	76,0410	10,15
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,335	<u>10310,98</u>	-	13765	13765	-	<u>165,2400</u>	<u>220,6</u>
					10310,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					111264	17941	<u>93323</u> 15402		<u>279,43</u> 174,87
		Разом будівельні роботи, грн.					111264				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19545				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6789				
		Всього будівельні роботи, грн.					130809				

		Всього по розділу 1					130809				
		Розділ 2. Фундаменти									
6	КБ8-11-1	Армування кладки фундаментних блоків в місцях примикання	1 м	0,117	<u>4965,70</u> 4829,46	<u>136,24</u> 56,34	581	565	<u>16</u> 7	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>7,46</u> 0,07
7	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,117	<u>33782,70</u> -	<u>-</u> -	3953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,117	<u>12482,55</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВІДМОСТКА									
9	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів т. 80 мм	м3	15,5648	<u>2308,65</u> 340,14	<u>404,14</u> 102,29	35934	5294	<u>6290</u> 1592	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>74,4</u> 20,26
10	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів т. 100 мм	м3	19,456	<u>3439,33</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	66916	7725	<u>95</u> 22	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>108,56</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 2					108844	13584	<u>6401</u> 1621		<u>190,42</u> 20,6
		Разом будівельні роботи, грн.					108844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88859				
		всього заробітна плата, грн.					15205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9013				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3152				
		Всього будівельні роботи, грн.					117857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					117857				
		Розділ 3. Гідроізоляція стін фундаментів і утеплення нижче рівня землі									
11	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	2,184	<u>26178,61</u>	-	57174	5018	-	<u>30,3200</u>	<u>66,22</u>
					2297,65	-			-	-	-
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна мастикою ТЕХНОНІКОЛЬ №24 в 2 шари по вирівняній поверхні	100м2	4,098	<u>14644,19</u>	-	60012	10906	-	<u>33,5000</u>	<u>137,28</u>
					2661,24	-			-	-	-
13	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні	100м2	1,4852	<u>29118,62</u>	-	43247	5874	-	<u>49,7900</u>	<u>73,95</u>
					3955,32	-			-	-	-
14	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінополістиролу 50 мм	1 м3	7,426	<u>2382,24</u>	-	17691	17602	-	<u>29,0700</u>	<u>215,87</u>
					2370,37	-			-	-	-
15	& С114-97-154-О	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	148,52	<u>164,38</u>	-	24414	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& С111-2000-9	Мастика ТЕХНОНІКОЛЬ №27 (1 кг/м2)	кг	148,52	<u>59,74</u>	-	8873	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					211411	39400	-		<u>493,32</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					211411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172011				
		всього заробітна плата, грн.					39400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6618				
		Всього будівельні роботи, грн.					232381				

		Всього по розділу 3					232381				
		Розділ 4. Монолітний пояс на відм. -0,670									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Монолітна балконна плита МБП-1 (10 шт.)									
17	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,087	<u>518950,35</u> 72184,09	<u>16304,41</u> 6026,18	45149	6280	<u>1418</u> 524	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>83,93</u> 5,86
18	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5262	<u>33614,02</u> -	-	17688	-	-	-	-
19	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,442	<u>32883,06</u> -	-	14534	-	-	-	-
20	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,5262	<u>11095,36</u> -	-	5838	-	-	-	-
21	С124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,442	<u>9505,99</u> -	-	4202	-	-	-	-
22	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0555	<u>76005,54</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	4218	972	<u>14</u> 4	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>12,82</u> 0,03
23	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	0,324	<u>4302,43</u> 2868,14	<u>1203,11</u> 397,13	1394	929	<u>390</u> 129	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>11,57</u> 1,44
24	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,266	<u>32883,06</u> -	-	8747	-	-	-	-
25	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,034	<u>33782,70</u> -	-	1149	-	-	-	-
26	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,024	<u>36114,86</u> -	-	867	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					103786	8181	<u>1822</u> 657		<u>108,32</u> 7,33
		Разом будівельні роботи, грн.					103786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93783				
		всього заробітна плата, грн.					8838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					108843				

		Всього по розділу 5					108843				
		Розділ 6. Монолітна балконна плита МБП-2 (2 шт.)									
27	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0198	<u>518950,35</u> 72184,09	<u>16304,41</u> 6026,18	10275	1429	<u>323</u> 119	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>19,1</u> 1,33
28	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,09452	<u>32883,06</u> -	- -	3108	-	- -	- -	- -
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,11648	<u>33614,02</u> -	- -	3915	-	- -	- -	- -
30	С124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,09452	<u>9505,99</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
31	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,11648	<u>11095,36</u> -	- -	1292	-	- -	- -	- -
32	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0111	<u>76005,54</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	844	194	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,56</u> 0,01
33	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	0,0648	<u>4302,43</u> 2868,14	<u>1203,11</u> 397,13	279	186	<u>78</u> 26	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>2,31</u> 0,29
34	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0532	<u>32883,06</u> -	- -	1749	-	- -	- -	- -
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0068	<u>33782,70</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
36	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0048	<u>36114,86</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					22764	1809	<u>404</u> 146		<u>23,97</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					22764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20551				
		всього заробітна плата, грн.					1955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23883				

		Всього по розділу 6					23883				
37	КБ8-20-1	Розділ 7. Перегородки підвалу Мурування перегородок із газобетонних блоків товщ. 120 мм при висоті поверху до 4 м	1 м3	44,05	<u>4125,52</u> 429,36	-	181729	18913	-	<u>5,8800</u>	<u>259,01</u>
38	КБ6-11-7	Установлення арматури над прорізами	т	0,02	<u>50725,60</u> 17505,18	-	1015	350	-	<u>231,0000</u>	<u>4,62</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					182744	19263	-		<u>263,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					182744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163481				
		всього заробітна плата, грн.					19263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3939				
		Всього будівельні роботи, грн.					194068				

		Всього по розділу 7					194068				
39	КБ10-20-1	Розділ 8. Вікна підвалу Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,039904	<u>40295,44</u> 15601,05	<u>1079,04</u> 690,70	1608	623	<u>43</u> 28	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>7,63</u> 0,32
40	& С123-1-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	3,9904	<u>4617,03</u>	-	18424	-	-	-	-
41	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів шир. 200 мм	100м	0,0344	<u>18181,02</u> 1993,45	<u>96,63</u> 61,85	625	69	<u>3</u> 2	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>0,94</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					20657	692	<u>46</u> 30		<u>8,57</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					20657				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19919 722 399 1,08 133 21056				
		Всього по розділу 8					21056				
42	КБ10-96-2	Розділ 9. Двері підвалу Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-1*, Д-1п*, Д-2*, Д-2п*)	100м2	0,1512	<u>26747,01</u> 19492,78	<u>1399,67</u> 362,44	4044	2947	<u>212</u> 55	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>35,6</u> 0,53
43 & 436112-108-7	КБ11-2-9	Блоки дверні металеві протипожежні зовнішні	шт	8	<u>11325,81</u> -	- -	90606	-	- -	- -	- -
	варіант 2	Разом прямі витрати по розділу 9					94650	2947	<u>212</u> 55		<u>35,6</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					94650 91491 3002 1636 4,34 540 96286				
		Всього по розділу 9					96286				
44	КБ8-2-1	Розділ 10. Входи в підвал (2 шт.) Улаштування основи під фундаменти піщаної т. 100 мм	1 м3	2	<u>1044,50</u> 156,35	<u>93,16</u> 27,58	2089	313	<u>186</u> 55	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,6</u> 0,68
45	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм т. 150 мм	м3	2	<u>3630,50</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	7261	794	<u>10</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>11,16</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0962	<u>1365,70</u> 1000,14	<u>245,24</u> 63,50	131	96	<u>24</u> 6	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>1,3</u> 0,06
47	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0962	<u>33614,02</u>	-	3234	-	-	-	-
48	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0962	<u>11095,36</u>	-	1067	-	-	-	-
49	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,22	<u>21854,99</u> 11317,74	<u>1958,01</u> 648,94	4808	2490	<u>431</u> 143	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>32,86</u> 1,73
50	К589111-22 варіант 1	Східці з/б марки СС11.17	шт	22	<u>552,22</u>	-	12149	-	-	-	-
51	КБ6-1-20	Улаштування набетонки на стінках входу в підвал бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,011	<u>370641,54</u> 27345,23	<u>8493,88</u> 3322,10	4077	301	<u>93</u> 37	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>4,07</u> 0,41
52	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0444	<u>90072,89</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	3999	777	<u>11</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>10,26</u> 0,03
53	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу для накриття входів в підвал	т	0,3328	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	22522	4597	<u>1852</u> 124	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>58,57</u> 1,39
54	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3328	<u>11842,82</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	3941	2313	<u>1227</u> 181	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>25,68</u> 1,77
55	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (2 шари)	100м2	0,22	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	343	93	<u>18</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,05</u> 0,02
56	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,392	<u>14155,60</u> 2319,54	<u>101,69</u> 26,33	5549	909	<u>40</u> 10	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>13,13</u> 0,1
57	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,226	<u>2478,42</u> 2142,98	<u>43,79</u> 38,92	560	484	<u>10</u> 9	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>6,99</u> 0,12
58	С112-26 варіант 1	Лати	м3	0,1356	<u>8670,98</u>	-	1176	-	-	-	-
59	КБ10-14-1	Улаштування вітрової дошки	100м2	0,015224	<u>6390,27</u> 5964,41	<u>77,76</u> 20,14	97	91	<u>1</u>	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>1,26</u>
60	С123-371 варіант 1	Вітрова дошка	м3	0,046	<u>9951,56</u>	-	458	-	-	-	-
61	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів + ДСА-1	10м3	0,2772	<u>9608,15</u> 899,61	<u>22,80</u> 4,29	2663	249	<u>6</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>3,42</u> 0,02
62	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю	100м2	0,226	<u>4342,68</u> 3703,57	<u>486,68</u> 150,66	981	837	<u>110</u> 34	<u>50,7200</u> 1,8753	<u>11,46</u> 0,42
63	& С111-1067-118 варіант 1	Металопрофіль	м2	22,6	<u>408,10</u>	-	9223	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C111-959-1-Б варіант 2	Планки зашивки універсальна	м	27,68	<u>107,11</u>	-	2965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					89293	14344	<u>4019</u> 606		<u>185,81</u> 6,78
		Разом будівельні роботи, грн.					89293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70930				
		всього заробітна плата, грн.					14950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2874				
		Всього будівельні роботи, грн.					97762				

		Всього по розділу 10					97762				
65	КБ11-1-2	Розділ 11. Світлові прямки (2 шт.) <i>Ущільнення ґрунту щебенем</i>	100м2	0,02952	<u>5127,84</u> 564,79	<u>353,97</u> 90,93	151	17	<u>10</u> 3	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,24</u> 0,03
66	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,02952	<u>32433,50</u> 4105,37	<u>16,20</u> 13,79	957	121	-	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>1,51</u> -
67	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів товщ. 150 мм бетон В 15 (М 200)	м3	0,4428	<u>3630,50</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	1608	176	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>2,47</u> 0,01
68	КБ6-11-11	крупність заповнювача 20-40мм Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,0256	<u>1365,70</u> 1000,14	<u>245,24</u> 63,50	35	26	<u>6</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,35</u> 0,02
69	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0256	<u>33614,02</u> -	<u>-</u> -	861	-	-	-	-
70	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0256	<u>11095,36</u> -	<u>-</u> -	284	-	-	-	-
71	КБ6-1-20	Улаштування набетонки на стінках прямка бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00714	<u>370641,54</u> 27345,23	<u>8493,88</u> 3322,10	2646	195	<u>61</u> 24	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>2,64</u> 0,26
72	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,1698	<u>13033,32</u> 8625,65	<u>139,20</u> 106,44	2213	1465	<u>24</u> 18	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>17,19</u> 0,26
73	КБ15-155-2	Силікатне фарбування фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	0,1698	<u>16025,95</u> 2036,97	<u>6,48</u> 5,51	2721	346	<u>1</u> 1	<u>26,8800</u> 0,0666	<u>4,56</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	т	0,0712	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	4818	983	<u>396</u> 26	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,53</u> 0,3
75	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази Накриття	100м2	0,023	<u>12438,48</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	286	185	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,44</u> -
76	КБ6-11-7	Установлення кронштейнів	т	0,004	<u>17584,45</u> 17505,18	-	70	70	-	<u>231,0000</u> -	<u>0,92</u> -
77	С121-792 варіант 1	Кронштейни К-1	кг	4	<u>65,21</u> -	-	261	-	-	-	-
78	КБ9-72-1	Виготовлення накриття Н-1	т	0,0844	<u>65978,53</u> 11697,50	<u>6889,08</u> 1071,93	5569	987	<u>581</u> 90	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>12,29</u> 0,91
79	КР20-12-1 к=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0844	<u>11842,82</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	1000	587	<u>311</u> 46	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>6,51</u> 0,45
80	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 шари)	100м2	0,056	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	87	24	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,27</u> -
81	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	100м2	0,056	<u>2459,82</u> 317,33	<u>58,56</u> 6,42	138	18	<u>3</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					23705	5200	<u>1400</u> 210		<u>64,12</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					23705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17105				
		всього заробітна плата, грн.					5410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2979				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					990				
		Всього будівельні роботи, грн.					26684				

		Всього по розділу 11					26684				
		Разом прямі витрати по підземній частині					969118	123361	<u>107627</u> 18727		<u>1653,19</u> 214,33
		Разом будівельні роботи, грн.					969118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					738130				
		всього заробітна плата, грн.					142088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по підземній частині					80509 217,99 27145 1049627 1049627				
		Б. Надземна частина									
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
82	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	575,45	4872,66	133,28	2803972	353050	76696	8,2000	4718,69
					613,52	55,12			31719	0,6120	352,18
83	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	262,58	4927,04	133,28	1293742	168091	34997	8,6600	2273,94
					640,15	55,12			14473	0,6120	160,7
84	КБ8-42-1	Мурування димових цегляних вентканалів	1 м3	504,97	7142,07	299,08	3606531	820803	151026	18,8000	9493,44
					1625,45	77,45			39110	0,7500	378,73
85	КБ8-11-1	Армування мурування стін арматурною сіткою 4Вр1 50х50	1 т	2,8935	4965,70	136,24	14368	13974	394	63,7300	184,4
					4829,46	56,34			163	0,6256	1,81
86	С111-875	Сітка дротяна 4Вр1-50/4Вр1-50	м2	799,31	170,71	-	136450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
87	КБ8-11-1	Армування мурування стін арматурною сіткою 4Вр1 100х100	1 т	0,9702	4965,70	136,24	4818	4686	132	63,7300	61,83
					4829,46	56,34			55	0,6256	0,61
88	С111-874	Сітка дротяна 4Вр1-100/4Вр1-100	м2	480,3	145,81	-	70033	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	КБ8-20-1	Мурування перегородок із газобетонних блоків товщ. 120 мм при висоті поверху до 4 м	1 м3	295,296	4125,52	-	1218250	126788	-	5,8800	1736,34
					429,36	-			-	-	-
90	КБ26-32-4	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі перегородок	1 м3	17,136	10848,22	-	185895	37655	-	28,0000	479,81
					2197,44	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9334059	1525047	263245		18948,45
									85520		894,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9334059 7545767 1610567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					887464 2367,66 294776 10221523 10221523				
		Розділ 2. Перемички									
91	KБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,36	<u>7184,78</u> 1567,01	<u>4967,83</u> 1721,71	16956	3698	<u>11724</u> 4063	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>50,65</u> 48,26
92	KБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	1,32	<u>26190,69</u> 8608,33	<u>17059,72</u> 6245,54	34572	11363	<u>22519</u> 8244	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>155,61</u> 95,81
93	K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	108	<u>594,77</u> -	-	64235	-	-	-	-
94	K582821-591 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ30-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	<u>785,25</u> -	-	6282	-	-	-	-
95	K582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	16	<u>620,32</u> -	-	9925	-	-	-	-
96	K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	<u>634,94</u> -	-	5080	-	-	-	-
97	K582821-627 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	124	<u>1693,67</u> -	-	210015	-	-	-	-
98	K582821-631 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПБ30-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	<u>2819,74</u> -	-	22558	-	-	-	-
99	KP3-45-1	Улаштування перемичок із арматури	1 т	0,519	<u>15661,92</u> 13366,91	<u>850,33</u> 250,05	8129	6937	<u>441</u> 130	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>102,05</u> 1,63
100	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,519	<u>33220,42</u> -	-	17241	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					394993	21998	<u>34684</u> 12437		<u>308,31</u> 145,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					394993 338311 34435 19794 54,48 6783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					414787				

		Всього по розділу 2					414787				
		Розділ 3. Перекриття									
101	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,08	<u>90068,05</u> 26378,05	<u>30376,68</u> 9879,64	97273	28488	<u>32807</u> 10670	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>358,61</u> 127,71
102	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	1,94	<u>173461,36</u> 40916,45	<u>66503,58</u> 20813,50	336515	79378	<u>129017</u> 40378	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>1035,18</u> 452,19
103	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,24	<u>54802,90</u> 18561,02	<u>14986,51</u> 5106,71	13153	4455	<u>3597</u> 1226	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>57,42</u> 14,37
104	К584211-Г005 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 76-15-8	шт	88	<u>13663,51</u> -	- -	1202389	-	- -	- -	- -
105	К584211-Г002 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 76-12-8	шт	56	<u>11324,06</u> -	- -	634147	-	- -	- -	- -
106	К584211-Г015 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 72-15-8	шт	120	<u>11148,32</u> -	- -	1337798	-	- -	- -	- -
107	К584211-Г003 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 72-12-8	шт	24	<u>7837,96</u> -	- -	188111	-	- -	- -	- -
108	К584211-4024 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 60-15-8	шт	8	<u>7050,50</u> -	- -	56404	-	- -	- -	- -
109	К584211-4042 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 60-12-8	шт	8	<u>5917,62</u> -	- -	47341	-	- -	- -	- -
110	К584211-2040 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 33-12-8	шт	8	<u>3491,63</u> -	- -	27933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	K584211-Л007 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 30-15-8	шт	8	<u>3645,44</u> -	-	29164	-	-	-	-
112	K584211-Л010 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК 30-12-8	шт	6	<u>3014,12</u> -	-	18085	-	-	-	-
113	KБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок (А-1, А-2, А-3) Монолітні ділянки МД - 1 (2 шт.)	т	0,5763	<u>66547,83</u> 21001,80	<u>6060,37</u> 1074,52	38352	12103	<u>3493</u> 619	<u>246,5000</u> 13,3798	<u>142,06</u> 7,71
114	KБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,276	<u>489773,16</u> 70193,13	<u>16264,21</u> 5436,58	135177	19373	<u>4489</u> 1500	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>258,93</u> 16,75
115	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,9935	<u>33220,42</u> -	-	99445	-	-	-	-
116	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0142	<u>33782,70</u> -	-	480	-	-	-	-
117	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1331	<u>36114,86</u> -	-	4807	-	-	-	-
118	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	2,9935	<u>10389,93</u> -	-	31102	-	-	-	-
119	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0124	<u>12482,55</u> -	-	155	-	-	-	-
120	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1331	<u>15895,74</u> -	-	2116	-	-	-	-
121	KБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,014	<u>489773,16</u> 70193,13	<u>16264,21</u> 5436,58	6857	983	<u>228</u> 76	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>13,13</u> 0,85
122	KБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	0,15402	<u>4302,43</u> 2868,14	<u>1203,11</u> 397,13	663	442	<u>185</u> 61	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>5,5</u> 0,68
123	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01282	<u>36114,86</u> -	-	463	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1098	<u>33614,02</u>	-	3691	-	-	-	-
125	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0314	<u>33220,42</u>	-	1043	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							4312664	145222	<u>173816</u>		<u>1870,83</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4312664		54530		620,26
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3993626				
всього заробітна плата, грн.							199752				
Загальновиробничі витрати, грн.							111125				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							298,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37218				
Всього будівельні роботи, грн.							4423789				

Всього по розділу 3							4423789				
Розділ 4. Балконні плити (36 шт.)											
126	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,4104	<u>518950,35</u>	<u>16304,41</u>	212977	29624	<u>6691</u>	<u>964,7700</u>	<u>395,94</u>
					72184,09	6026,18			2473	67,3508	27,64
127	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	5,3676	<u>4302,43</u>	<u>1203,11</u>	23094	15395	<u>6458</u>	<u>35,7000</u>	<u>191,62</u>
					2868,14	397,13			2132	4,4436	23,85
128	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,876276	<u>33782,70</u>	-	29603	-	-	-	-
129	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,106	<u>33614,02</u>	-	70791	-	-	-	-
130	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,18218	<u>32883,06</u>	-	38874	-	-	-	-
131	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,54108	<u>33085,47</u>	-	17902	-	-	-	-
132	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,358128	<u>36114,86</u>	-	12934	-	-	-	-
133	C111-956	Петлі П-1	шт	72	<u>90,04</u>	-	6483	-	-	-	-
134	C111-956	Петлі П-2	шт	72	<u>82,89</u>	-	5968	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,1998	<u>67506,76</u> 9047,37	<u>245,24</u> 63,50	13488	1808	<u>49</u> 13	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>23,85</u> 0,12
136	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі балконів (48 шт.)	т	5,5776	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	377455	77040	<u>31046</u> 2072	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>981,66</u> 23,29
137	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	т	5,5776	<u>12185,44</u> 10230,53	<u>349,85</u> 103,26	67966	57062	<u>1951</u> 576	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>771,94</u> 7,09
138	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	3,68	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	5741	1563	<u>296</u> 21	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>17,59</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 4					883276	182492	<u>46491</u> 7287		<u>2382,6</u> 82,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					883276 654293 189779 108017 295,19 36751 991293				
		----- Всього по розділу 4					991293				
139	КБ6-22-12	Розділ 5. Сходові клітки (2 шт.) Улаштування площадок і сходових маршів при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,204	<u>501870,81</u> 56765,93	<u>15142,24</u> 5358,57	102382	11580	<u>3089</u> 1093	<u>758,7000</u> 59,7528	<u>154,77</u> 12,19
140	С113-2086 варіант 2	Фіксатор	шт	308	<u>9,29</u> -	<u>-</u> -	2861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	0,47414	<u>4302,43</u> 2868,14	<u>1203,11</u> 397,13	2040	1360	<u>570</u> 188	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>16,93</u> 2,11
142	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,9282	<u>32883,06</u> -	<u>-</u> -	96288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,5904	<u>33782,70</u> -	<u>-</u> -	19945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1036	<u>36114,86</u> -	<u>-</u> -	3741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0312	<u>90072,89</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	2810	546	<u>8</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>7,21</u> 0,02
146	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	т	0,1054	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	7133	1456	<u>587</u> 39	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>18,55</u> 0,44
147	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,04	<u>12438,48</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	498	322	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>4,25</u> -
148	КБ9-29-1	Монтаж драбин	т	0,1054	<u>9353,95</u> 3628,92	<u>5125,78</u> 1580,89	986	382	<u>540</u> 167	<u>46,2400</u> 15,8689	<u>4,87</u> 1,67
149	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі сходових кліток	т	1,2796	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	86595	17674	<u>7122</u> 475	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>225,21</u> 5,34
150	КР20-12-1 к=0,87	Монтаж огорожі сходових кліток	1т	1,2796	<u>11842,82</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	15154	8894	<u>4719</u> 695	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>98,76</u> 6,8
151	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,43	<u>12438,48</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	5349	3463	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>45,69</u> -
152	КБ9-61-10	Встановлення люків протипожежних	т	0,06	<u>6711,58</u> 4407,44	<u>1512,34</u> 273,74	403	264	<u>91</u> 16	<u>56,1600</u> 3,2860	<u>3,37</u> 0,2
153	КБ8-11-1	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 т	0,01	<u>4965,70</u> 4829,46	<u>136,24</u> 56,34	50	48	<u>2</u> 1	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>0,64</u> 0,01
154	& С121-330-1 варіант 1	Люк протипожежний	шт	2	<u>8323,69</u> -	<u>-</u> -	16647	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					362882	45989	<u>16728</u> 2676		<u>580,25</u> 28,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					362882 300165 48665 27128 73,1 9099 390010				

		Всього по розділу 5					390010				
155	КБ11-11-1	Розділ 6. Покрівля Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,62	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	85884	34504	<u>866</u> 737	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>484,88</u> 8,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 30 мм)	100м2	17,24	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	27938	2306	<u>447</u> 380	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>32,41</u> 4,59
157	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	8,62	<u>5368,85</u> 831,31	<u>116,42</u> 36,08	46279	7166	<u>1004</u> 311	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>94,56</u> 3,46
158	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо (пенополістирол 250 мм)	100м2	8,62	<u>51950,06</u> 3253,54	<u>1580,20</u> 511,00	447810	28046	<u>13621</u> 4405	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>408,59</u> 48,18
159	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,62	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	85884	34504	<u>866</u> 737	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>484,88</u> 8,9
160	КБ11-11-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50- 170 мм)	100м2	155,16	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	251440	20757	<u>4022</u> 3423	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>291,7</u> 41,33
161	T_KM1-2-1	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	100 м2	8,62	<u>3032,96</u> 2954,29	<u>54,86</u> 8,91	26144	25466	<u>473</u> 77	<u>42,0300</u> 0,1300	<u>362,3</u> 1,12
162	& C1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	982,68	<u>426,07</u> -	- -	418690	-	- -	- -	- -
163	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	991,3	<u>45,48</u> -	- -	45084	-	- -	- -	- -
164	& C111- 1849-28 варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	3448	<u>2,08</u> -	- -	7172	-	- -	- -	- -
165	& C111-Д-17- 6 варіант 2	Дюбель	шт	3448	<u>3,68</u> -	- -	12689	-	- -	- -	- -
166	T_KM1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін парапетів і корінників висота примикань до 400 мм	100 м	2,1094	<u>6973,21</u> 6828,14	- -	14709	14403	- -	<u>92,6100</u> -	<u>195,35</u> -
167	& C1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	126,564	<u>426,07</u> -	- -	53925	-	- -	- -	- -
168	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	97,0324	<u>45,48</u> -	- -	4413	-	- -	- -	- -
169	& C111- 1849-28 варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	1477	<u>2,08</u> -	- -	3072	-	- -	- -	- -
170	& C111-Д-17- 6 варіант 2	Дюбель	шт	1477	<u>3,68</u> -	- -	5435	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C126-1300-281 варіант 1	Прижимна планка	м	211	<u>144,49</u> -	-	30487	-	-	-	-
172	КБ12-15-1	Улаштування із листової оцинкованої сталі парпетів	100м2	1,24	<u>62669,06</u> 9450,05	<u>192,56</u> 51,44	77710	11718	<u>239</u> 64	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>164,67</u> 0,65
173	КМ3-3-1	Улаштування примикання геомембрани на основі поліетилену високої щільності до лійок діаметром до 400 мм	шт	4	<u>58090,10</u> 24370,85	<u>27746,02</u> 6916,72	232360	97483	<u>110984</u> 27667	<u>321,6000</u> 67,0720	<u>1286,4</u> 268,29
174	& C1632-80-1-Н варіант 1	Геомембрана АГРУ на основі поліетилену високої щільності	м2	8	<u>498,59</u> -	-	3989	-	-	-	-
175	С111-1740 варіант 2	Дріт зварювальний поліетиленовий, діаметр 4 мм	кг	3,36	<u>434,54</u> -	-	1460	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1882574	276353	<u>132522</u> 37801		<u>3805,74</u> 385,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1882574 1473699 314154 170120 439,18 54680 2052694				
		----- Всього по розділу 6					2052694				
		Розділ 7. Вікна									
176	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,1004	<u>19097,08</u> 9385,38	<u>718,28</u> 459,78	40112	19713	<u>1509</u> 966	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>238,08</u> 11,34
177	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,9473	<u>17585,59</u> 7176,28	<u>562,06</u> 359,78	51830	21151	<u>1657</u> 1060	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>255,44</u> 12,45
178	& C126-27-3 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	234,74	<u>5105,46</u> -	-	1198456	-	-	-	-
179	& C126-27-2 варіант 2	Вітражі металопластикові з дверима	м2	270,03	<u>5545,64</u> -	-	1497489	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,5216	<u>43666,60</u> 2301,59	<u>128,84</u> 82,47	66443	3502	<u>196</u> 125	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>47,96</u> 1,47
181	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів шир. 300 мм	100м	1,5216	<u>18869,85</u> 1993,45	<u>96,63</u> 61,85	28712	3033	<u>147</u> 94	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>41,54</u> 1,1
		Разом прямі витрати по розділу 7					2883042	47399	<u>3509</u> 2245		<u>583,02</u> 26,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2883042 2832134 49644 27366 73,13 9104 2910408				
		----- Всього по розділу 7					2910408				
		Розділ 8. Двері									
182	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику (Д-3, Д-3п, Д-4, Д-4п)	100м2	0,1907	<u>14385,42</u> 4699,38	<u>4079,38</u> 1056,35	2743	896	<u>778</u> 201	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>11,42</u> 1,95
183	& С123-199-22 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні (Д-3, Д-3п)	м2	7,36	<u>8204,35</u> -	- -	60384	-	- -	- -	- -
184	& С123-4445 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-4, Д-4п)	м2	11,71	<u>6171,16</u> -	- -	72264	-	- -	- -	- -
185	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику (Д-5п*)	100м2	0,4252	<u>22237,08</u> 7699,67	<u>5921,69</u> 1533,41	9455	3274	<u>2518</u> 652	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>41,72</u> 6,31
186	& С123-198-2 варіант 1	Блоки дверні протипожежні металопластикові (Д-5п*)	м2	42,52	<u>10931,47</u> -	- -	464806	-	- -	- -	- -
187	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-5*)	100м2	0,4252	<u>26408,61</u> 19492,78	<u>1399,67</u> 362,44	11229	8288	<u>595</u> 154	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>100,1</u> 1,49
188	& К536112-108-7 варіант 1	Блоки дверні металеві протипожежні внутрішні 860x2060h (Д-5*)	шт	24	<u>11350,45</u> -	- -	272411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками глухими із застосуванням анкерів і монтажноі піни (860x2060h), (Д-6, Д-6п) - 255,11 м2	1 блок	144	<u>984,05</u> 395,57	-	141703	56962	-	<u>5,2200</u>	<u>751,68</u>
190	К536111-301 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 860x2060h	шт	144	<u>8706,75</u> -	-	1253772	-	-	-	-
191	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками глухими із застосуванням анкерів і монтажноі піни (760x2060h), (Д-7, Д-7п) -162,82 м2	1 блок	104	<u>950,80</u> 383,45	-	98883	39879	-	<u>5,0600</u>	<u>526,24</u>
192	К536111-201 варіант 1	Блоки дверні ламіновані глухі 760x2060h (Д-7, Д-7п)	шт	104	<u>8777,77</u> -	-	912888	-	-	-	-
193	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-8, Д-8п)	100м2	0,0548	<u>17610,63</u> 6221,89	<u>4408,37</u> 1141,54	965	341	<u>242</u> 63	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>4,34</u> 0,61
194	& С123-4445 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні (Д-8, Д-8п)	м2	5,48	<u>6064,06</u> -	-	33231	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					3334734	109640	<u>4133</u> 1070		<u>1435,5</u> 10,36
		Разом будівельні роботи, грн.					3334734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3220961				
		всього заробітна плата, грн.					110710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21603				
		Всього будівельні роботи, грн.					3398014				

		Всього по розділу 8					3398014				
		Розділ 9. Підлоги									
		1 ПОВЕРХ									
		Т и п 2 - 310,02 м2									
195	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм	100м2	3,1002	<u>24242,10</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	75155	7512	<u>67</u> 57	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>101,62</u> 0,69
196	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,1002	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	30888	12409	<u>311</u> 265	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>174,39</u> 3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм)	100м2	27,9018	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	45215	3733	<u>723</u> 616	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>52,46</u> 7,43
198	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,1002	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	214679	39673	<u>121</u> 103	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>511,38</u> 1,24
199	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 3 - 61,58 м2	1 м2	17,1	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	28918	11462	<u>18</u> 16	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>147,74</u> 0,19
200	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм	100м2	0,6158	<u>24242,10</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	14928	1492	<u>13</u> 11	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>20,19</u> 0,14
201	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6158	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	6135	2465	<u>62</u> 53	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>34,64</u> 0,64
202	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм)	100м2	5,5422	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	8981	741	<u>144</u> 122	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>10,42</u> 1,48
203	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,6158	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	6878	1568	<u>5</u> 4	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>19,52</u> 0,05
204	& C111- 1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	184,74	<u>28,89</u> -	- -	5337	-	- -	- -	- -
205	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6158	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	42642	7880	<u>24</u> 20	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>101,58</u> 0,25
206	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 4 - 388,24 м2	1 м2	3,4	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	5750	2279	<u>4</u> 3	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>29,38</u> 0,04
207	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 70 мм	100м2	3,8824	<u>24242,10</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	94118	9407	<u>84</u> 71	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>127,27</u> 0,86
208	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,8824	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	38682	15540	<u>390</u> 332	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>218,39</u> 4,01
209	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 65 мм)	100м2	34,9416	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	56624	4674	<u>906</u> 771	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>65,69</u> 9,31
210	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	3,8824	<u>70265,81</u> 6226,39	<u>62,65</u> 53,31	272800	24173	<u>243</u> 207	<u>76,3600</u> 0,6438	<u>296,46</u> 2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Т и п 5 - 56,50 м2	100м	4,27064	<u>9272,47</u> 991,40	<u>2,16</u> 1,84	39599	4234	<u>9</u> 8	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>52,7</u> 0,09
212	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,565	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	5629	2262	<u>57</u> 48	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>31,78</u> 0,58
213	КБ11-11-2 к=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 85 мм)	100м2	7,345	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	11903	983	<u>190</u> 162	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>13,81</u> 1,96
214	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,565	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	6311	1439	<u>4</u> 4	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>17,91</u> 0,04
215	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	169,5	<u>28,89</u> -	- -	4897	-	- -	- -	- -
216	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 2, 3, 4 ПОВЕРХИ Т и п 6 - 285,56 м2 х 3 = 856,68 м2	100м2	0,565	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	39124	7230	<u>22</u> 19	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>93,2</u> 0,23
217	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	8,5668	<u>19211,46</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	164581	20758	<u>185</u> 157	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>280,82</u> 1,9
218	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,5668	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	85354	34291	<u>861</u> 732	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>481,88</u> 8,84
219	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм)	100м2	51,4008	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	83296	6876	<u>1332</u> 1134	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>96,63</u> 13,69
220	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	8,5668	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	593224	109628	<u>333</u> 283	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1413,09</u> 3,42
221	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 7 - 61,58 м2 х 3 = 184,74 м2	1 м2	51,3	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	86754	34386	<u>55</u> 47	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>443,23</u> 0,57
222	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	1,8474	<u>19211,46</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	35491	4476	<u>40</u> 34	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>60,56</u> 0,41
223	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,8474	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	18406	7395	<u>186</u> 158	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>103,92</u> 1,91
224	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм)	100м2	11,0844	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	17962	1483	<u>287</u> 245	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>20,84</u> 2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,8474	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	20635	4705	<u>14</u> 12	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>58,56</u> 0,14
226	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	554,22	<u>28,89</u> -	- -	16011	-	- -	- -	- -
227	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,8474	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	127927	23641	<u>72</u> 61	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>304,73</u> 0,74
228	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Т и п 8 - 388,24 м2 х 3 = 1164,72 м2	1 м2	10,2	<u>1691,12</u> 670,29	<u>1,08</u> 0,92	17249	6837	<u>11</u> 9	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>88,13</u> 0,11
229	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінополістеролу екструдованого товщ. 50 мм	100м2	11,6472	<u>19211,46</u> 2423,10	<u>21,60</u> 18,38	223760	28222	<u>252</u> 214	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>381,8</u> 2,59
230	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,6472	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	116045	46621	<u>1170</u> 996	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>655,16</u> 12,02
231	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм)	100м2	69,8832	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	113247	9349	<u>1811</u> 1542	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>131,38</u> 18,62
232	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	11,6472	<u>70265,81</u> 6226,39	<u>62,65</u> 53,31	818400	72520	<u>730</u> 621	<u>76,3600</u> 0,6438	<u>889,38</u> 7,5
233	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Т и п 9 - 56,50 м2 х 3 = 169,50 м2	100м	12,81192	<u>9272,47</u> 991,40	<u>2,16</u> 1,84	118798	12702	<u>28</u> 24	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>158,1</u> 0,28
234	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,695	<u>9963,32</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	16888	6785	<u>170</u> 145	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>95,34</u> 1,75
235	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 55-65 мм)	100м2	13,56	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	21974	1814	<u>351</u> 299	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>25,49</u> 3,61
236	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 65" в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,695	<u>11169,93</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	18933	4317	<u>13</u> 11	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>53,73</u> 0,13
237	& С111-1896-10-7Н варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65 (3,0 кг/м2)	кг	508,5	<u>28,89</u> -	- -	14691	-	- -	- -	- -
238	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,695	<u>69246,89</u> 12796,82	<u>38,88</u> 33,09	117373	21691	<u>66</u> 56	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>279,59</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					3902192	619653	<u>11364</u> 9672		<u>8142,89</u> 116,79
		Разом будівельні роботи, грн.					3902192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3271175				
		всього заробітна плата, грн.					629325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					360759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					991,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123401				
		Всього будівельні роботи, грн.					4262951				

		Всього по розділу 9					4262951				
		Розділ 10. Внутрішнє опорядження									
		С т е л і									
239	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	39,8024	<u>5959,71</u> 3964,33	<u>84,01</u> 69,74	237211	157790	<u>3344</u> 2776	<u>53,6300</u> 0,9955	<u>2134,6</u> 39,62
240	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	39,8024	<u>11226,52</u> 7609,83	<u>4,32</u> 3,68	446842	302889	<u>172</u> 146	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>3996,96</u> 1,77
241	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	79,6048	<u>4385,74</u> 1725,70	<u>3,24</u> 2,76	349126	137374	<u>258</u> 220	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>1709,91</u> 2,65
242	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	39,8024	<u>13948,51</u> 3250,96	<u>1,08</u> 0,92	555184	129396	<u>43</u> 37	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>1707,52</u> 0,44
		С т і н и									
243	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	41,4625	<u>14072,30</u> 9031,82	<u>221,74</u> 184,01	583473	374482	<u>9194</u> 7630	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>4661,21</u> 109,14
244	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	41,4625	<u>9438,11</u> 5821,42	<u>4,32</u> 3,68	391328	241371	<u>179</u> 153	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>3185,15</u> 1,84
245	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	82,925	<u>4385,74</u> 1725,70	<u>3,24</u> 2,76	363687	143104	<u>269</u> 229	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>1781,23</u> 2,76
246	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	41,4625	<u>12655,69</u> 2887,98	<u>1,08</u> 0,92	524737	119743	<u>45</u> 38	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1580,14</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (вирівнювання стін під облицювання плиткою)	100м2	18,7888	<u>9995,08</u> 6071,41	<u>179,38</u> 148,85	187796	114075	<u>3370</u> 2797	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>1470,41</u> 40,01
248	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	18,7888	<u>79418,88</u> 19834,88	<u>36,72</u> 31,25	1492185	372674	<u>690</u> 587	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>4803,73</u> 7,09
249	КБ15-51-1	Відкоси	100м2	2,45	<u>31873,69</u> 22218,46	<u>208,46</u> 177,39	78091	54435	<u>511</u> 435	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>638,91</u> 5,25
250	КБ15-47-5	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м	8,2	<u>2784,72</u> 1652,82	-	22835	13553	-	<u>20,2700</u> -	<u>166,21</u> -
251	КБ15-182-1	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м2	2,45	<u>9438,11</u> 5821,42	<u>4,32</u> 3,68	23123	14262	<u>11</u> 9	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>188,21</u> 0,11
252	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,9	<u>4385,74</u> 1725,70	<u>3,24</u> 2,76	21490	8456	<u>16</u> 14	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>105,25</u> 0,16
253	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,45	<u>12655,69</u> 2887,98	<u>1,08</u> 0,92	31006	7076	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>93,37</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 10							5308114	2190680	<u>18105</u> 15073		<u>28222,81</u> 211,33
Разом будівельні роботи, грн.							5308114				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3099329				
всього заробітна плата, грн.							2205753				
Загальновиробничі витрати, грн.							1251083				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3412,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							424806				
Всього будівельні роботи, грн.							6559197				

Всього по розділу 10							6559197				
254	КБ15-78-1	Розділ 11. Зовнішнє опорядження Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Caparol". Стіни гладкі	100 м2	12,0689	<u>125949,87</u> 36128,18	-	1520076	436027	-	<u>417,8600</u> -	<u>5043,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (обрамлення прорізів і протипожежний пояс)	100 м2	4,2313	<u>184424,19</u> 36128,18	-	780354	152869	-	<u>417,8600</u>	<u>1768,09</u>
256	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сарагол". Укоси, ширина до 300 мм.	100 м2	2,1624	<u>123198,53</u> 41576,88	-	266405	89906	-	<u>480,8800</u>	<u>1039,85</u>
257	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Сарагол". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)	100 м2	1,5312	<u>127041,65</u> 36128,18	-	194526	55319	-	<u>417,8600</u>	<u>639,83</u>
258	& С126-1301-6 варіант 1	Стартовий профіль	м	154	<u>123,80</u>	-	19065	-	-	-	-
259	С111-1844-1 варіант 2	Кутик з склосіткою	м	800	<u>15,30</u>	-	12240	-	-	-	-
260	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	17	<u>10432,50</u> 5224,35	-	177353	88814	-	<u>72,5000</u>	<u>1232,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					2970019	822935	-		<u>9723,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2970019				
							2147084				
							822935				
							443836				
							1166,8				
							145267				
							3413855				

		Всього по розділу 11					3413855				
261	КБ8-2-1	Розділ 12. Ганки з пандусами (2 шт.) Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4,46	<u>1044,50</u> 156,35	<u>93,16</u> 27,58	4658	697	<u>415</u> 123	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>10,26</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,18	<u>337868,94</u> 27345,23	<u>8493,88</u> 3322,10	60816	4922	<u>1529</u> 598	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>66,59</u> 6,64
263	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпирних стін і сходинок	100м3	0,142	<u>336745,49</u> 27543,33	<u>8577,94</u> 3342,98	47818	3911	<u>1218</u> 475	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>52,91</u> 5,27
264	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	12,6	<u>1219,34</u> 283,22	<u>126,67</u> 31,78	15364	3569	<u>1596</u> 400	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>50,15</u> 5,09
265	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм товщ. 150 мм	м3	10,48	<u>3630,50</u> 397,07	<u>4,90</u> 1,12	38048	4161	<u>51</u> 12	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>58,48</u> 0,15
266	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,6858	<u>34979,72</u> 1000,14	<u>245,24</u> 63,50	23989	686	<u>168</u> 44	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>9,28</u> 0,42
267	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6028	<u>78440,39</u> 12071,45	- -	47284	7277	- -	<u>155,6000</u> -	<u>93,8</u> -
268	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,5	<u>1052,52</u> 411,95	- -	15262	5973	- -	<u>5,3100</u> -	<u>77</u> -
269	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі ганків і пандусів	т	0,7754	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	52474	10710	<u>4316</u> 288	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>136,47</u> 3,24
270	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	т	0,7754	<u>12185,44</u> 10230,53	<u>349,85</u> 103,26	9449	7933	<u>271</u> 80	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>107,32</u> 0,99
271	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (за 2 рази) ТАМБУРИ	100м2	0,5	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	780	212	<u>40</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>2,39</u> 0,04
272	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	6,5	<u>4739,38</u> 613,52	- -	30806	3988	- -	<u>8,2000</u> -	<u>53,3</u> -
273	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,127	<u>90072,89</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	11439	2223	<u>31</u> 8	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>29,34</u> 0,08
274	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>7184,78</u> 1567,01	<u>4967,83</u> 1721,71	287	63	<u>199</u> 69	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,86</u> 0,82
275	К582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>594,77</u> -	- -	2379	-	- -	- -	- -
276	КБ6-11-7	Установлення металевих перемичок	т	0,0076	<u>61633,81</u> 17505,18	- -	468	133	- -	<u>231,0000</u> -	<u>1,76</u> -
277	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,399	<u>65978,53</u> 11697,50	<u>6889,08</u> 1071,93	26325	4667	<u>2749</u> 428	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>58,09</u> 4,31
278	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,399	<u>11842,82</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	4725	2773	<u>1471</u> 217	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>30,79</u> 2,12
279	КР20-12-1 κ=0,87	Монтаж профільної труби	1т	0,1856	<u>61144,31</u> 6950,62	<u>3687,88</u> 543,36	11348	1290	<u>684</u> 101	<u>77,1777</u> 5,3174	<u>14,32</u> 0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,193	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	301	82	<u>16</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,92</u> 0,01
281	КБ12-12-1	Улаштування покрівель односхилих із металопрофілю	100м2	0,118	<u>50854,06</u> 8872,23	<u>509,22</u> 135,31	6001	1047	<u>60</u> 16	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>14,71</u> 0,17
282	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,118	<u>5946,30</u> 831,31	<u>44,87</u> 13,89	702	98	<u>5</u> 2	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>1,29</u> 0,02
283	С112-85 варіант 1	Лати	м3	0,144	<u>8260,43</u> -	-	1190	-	-	-	-
284	С112-86 варіант 1	Контлати	м3	0,026	<u>8260,43</u> -	-	215	-	-	-	-
285	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,0756	<u>26529,86</u> 5964,41	<u>77,76</u> 20,14	2006	451	<u>6</u> 2	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>6,26</u> 0,01
286	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування стель колером олійним по дереву	100м2	0,0756	<u>14904,63</u> 8056,93	<u>1,08</u> 0,92	1127	609	-	<u>106,3200</u> 0,0111	<u>8,04</u> -
287	КБ9-47-1	Облицювання дашків металопрофілем з боків + карнизи	100м2	0,096	<u>52591,74</u> 3536,33	<u>299,38</u> 84,92	5049	339	<u>29</u> 8	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>4,59</u> 0,1
288	& С1545-172-П варіант 1	Планка примикання	м/п	7,24	<u>102,65</u> -	-	743	-	-	-	-
289	& С126-952-3 варіант 1	Планка універсальна	мп	7,24	<u>114,06</u> -	-	826	-	-	-	-
290	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,0724	<u>41945,80</u> 3125,35	<u>132,29</u> 43,15	3037	226	<u>10</u> 3	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>3,18</u> 0,03
291	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,065	<u>52958,56</u> 4344,65	-	3442	282	-	<u>55,3600</u> -	<u>3,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					428358	68322	<u>14864</u> 2878		<u>895,7</u> 32,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					428358 345172 71200 40622 111,22 13844 468980				

		Всього по розділу 12					468980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Вентиляційно-димові канали									
292	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з рейок	м3	0,96	<u>4079,70</u> 2484,95	-	3917	2386	-	<u>35,5500</u>	<u>34,13</u>
293	С112-28 варіант 1	Рейка 50х40 мм	м3	0,96	<u>8349,68</u>	-	8016	-	-	-	-
294	КБ34-57-1	Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	1,292	<u>2562,01</u> 2486,07	<u>75,94</u> 23,51	3310	3212	<u>98</u> 30	<u>34,5000</u> 0,2926	<u>44,57</u> 0,38
295	& С114-96-46 варіант 1	Мінераловатні плити, товщина 50 мм	м2	129,2	<u>217,71</u>	-	28128	-	-	-	-
296	КБ10-32-2	Оббивання вентшахт покрівельною сталлю по утеплювачу з однієї сторони	100м2	1,292	<u>115774,79</u> 10411,32	-	149581	13451	-	<u>151,6800</u>	<u>195,97</u>
297	КБ9-75-2	Виготовлення каркасів дашків над вентканалами	т	0,88416	<u>67673,36</u> 13812,48	<u>5566,14</u> 371,50	59834	12212	<u>4921</u> 328	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>155,61</u> 3,69
298	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,29	<u>1559,97</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	452	123	<u>23</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,39</u> 0,02
299	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,29	<u>2459,82</u> 317,33	<u>58,56</u> 6,42	713	92	<u>17</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>1,05</u> 0,02
300	КБ9-75-1 к=1,45	Виготовлення зонтів з листової покрівельної сталі	т	0,2507	<u>84363,39</u> 29313,85	<u>7424,68</u> 578,83	21150	7349	<u>1861</u> 145	<u>373,5200</u> 6,2210	<u>93,64</u> 1,56
301	КБ15-171-1	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз	100м2	0,3992	<u>5135,05</u> 1047,28	<u>1,08</u> 0,92	2050	418	-	<u>13,8200</u> 0,0111	<u>5,52</u> -
302	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром більше 4000 мм	зонт	14	<u>532,23</u> 382,17	<u>80,42</u> 20,85	7451	5350	<u>1126</u> 292	<u>5,1700</u> 0,2595	<u>72,38</u> 3,63
		Разом прямі витрати по розділу 13					284602	44593	<u>8046</u> 799		<u>604,26</u> 9,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					284602 231963 45392 26385 72,4 9015 310987				

		Всього по розділу 13					310987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по надземній частині					36281509	6100323	<u>727507</u>		<u>77503,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36281509		231988		2562,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29453679				
		всього заробітна плата, грн.					6332311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3536979				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9528,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1186347				
		Всього будівельні роботи, грн.					39818488				

		Всього по надземній частині					39818488				
		Разом прямі витрати по кошторису					37250627	6223684	<u>835134</u>		<u>79156,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					37250627		250715		2776,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30191809				
		всього заробітна плата, грн.					6474399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3617488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9746,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1213492				
		Всього будівельні роботи, грн.					40868115				

		Всього по кошторису					40868115				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91680,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7687891				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання і водовідведення
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2324,132 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,28837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 363,868 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>73003,79</u> 18446,06	<u>5209,05</u> 2429,74	14601	3689	<u>1042</u> 486	<u>229,6000</u> 31,3436	<u>45,92</u> 6,27
2	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>53968,09</u> 16074,43	<u>3830,09</u> 1826,45	16190	4822	<u>1149</u> 548	<u>200,0800</u> 23,6073	<u>60,02</u> 7,08
3	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,65	<u>51998,22</u> 16074,43	<u>3846,82</u> 1827,21	33799	10448	<u>2500</u> 1188	<u>200,0800</u> 23,6173	<u>130,05</u> 15,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,3	<u>32285,92</u> 14041,19	<u>1625,25</u> 703,16	41972	18254	<u>2113</u> 914	<u>172,2000</u> 9,0493	<u>223,86</u> 11,76
5	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4,2	<u>30822,58</u> 17250,60	<u>2588,41</u> 1178,34	129455	72453	<u>10871</u> 4949	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>888,55</u> 63,84
6	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,8	<u>32103,77</u> 21931,00	<u>4091,93</u> 1910,19	57787	39476	<u>7365</u> 3438	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>484,13</u> 44,39
7 & С113-1-40	варіант 1	Крани кульові, діаметром 40 мм	шт	4	<u>971,46</u> -	-	3886	-	-	-	-
8 С113-1282	варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2"	шт	4	<u>503,82</u> -	-	2015	-	-	-	-
9 & С113-1673-315	варіант 1	Трійник 75х50х75 Kan-Therm pp	шт	1	<u>259,85</u> -	-	260	-	-	-	-
10 & С113-1673-320	варіант 1	Трійник 63х50х63 Kan-Therm pp	шт	2	<u>296,06</u> -	-	592	-	-	-	-
11 & С113-1673-283	варіант 1	Трійник 25х20х25 Kan-Therm pp	шт	280	<u>18,96</u> -	-	5309	-	-	-	-
12 & С113-1673-326	варіант 1	Трійник 20х20х20 Kan-Therm pp	шт	80	<u>17,39</u> -	-	1391	-	-	-	-
13 С113-1719	варіант 1	Коліно діам. 75 мм Kan-Therm pp	шт	3	<u>146,57</u> -	-	440	-	-	-	-
14 С113-1717	варіант 1	Коліно діам. 50 мм Kan-Therm pp	шт	5	<u>53,60</u> -	-	268	-	-	-	-
15 С113-1715	варіант 1	Коліно діам. 32 мм Kan-Therm pp	шт	64	<u>12,51</u> -	-	801	-	-	-	-
16 С113-1714	варіант 1	Коліно діам. 25 мм Kan-Therm pp	шт	160	<u>8,58</u> -	-	1373	-	-	-	-
17 С113-1713	варіант 1	Коліно діам. 20 мм Kan-Therm pp	шт	420	<u>6,84</u> -	-	2873	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 75 мм	шт	10	<u>170,11</u>	-	1701	-	-	-	-
19	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	15	<u>123,30</u>	-	1850	-	-	-	-
20	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	35	<u>70,64</u>	-	2472	-	-	-	-
21	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	80	<u>7,35</u>	-	588	-	-	-	-
22	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	250	<u>3,54</u>	-	885	-	-	-	-
23	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	220	<u>2,60</u>	-	572	-	-	-	-
24	C113-1761 варіант 1	Перехід діам. 75x63 мм	шт	1	<u>81,46</u>	-	81	-	-	-	-
25	C113-1759 варіант 1	Перехід діам. 63x50 мм	шт	1	<u>61,47</u>	-	61	-	-	-	-
26	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>3801,76</u> 39,95	-	3802	40	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
27	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1"	шт	100	<u>412,94</u>	-	41294	-	-	-	-
28	C113-1283 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 25x1"	шт	200	<u>116,08</u>	-	23216	-	-	-	-
29	C113-1284 варіант 1	Муфта ппр з зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	230	<u>56,40</u>	-	12972	-	-	-	-
30	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	4,8	<u>1684,41</u> 965,30	<u>675,88</u> 162,31	8085	4633	<u>3244</u> 779	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>59,04</u> 9,7
31	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	48	<u>426,98</u>	-	20495	-	-	-	-
32	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,85	<u>6041,39</u> 2985,73	-	17218	8509	-	<u>39,4000</u>	<u>112,29</u>
33	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм	м	170	<u>59,59</u>	-	10130	-	-	-	-
34	C113-2145 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 50 мм	м	65	<u>28,69</u>	-	1865	-	-	-	-
35	C113-2146 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 64 мм	м	30	<u>30,74</u>	-	922	-	-	-	-
36	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 75 мм	м	20	<u>35,47</u>	-	709	-	-	-	-
37	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>564,68</u> 461,60	<u>76,07</u> 23,87	565	462	<u>76</u> 24	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
38	C130-13 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість 0,25 м3, Zimet Hydro-Pro 250	шт	1	<u>14673,91</u>	-	14674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C113-1-50 варіант 1	Кран кульовий, діаметром 2 1/2" (Волиньсантехкомплект) Водомірний вузол квартирний з лічильником В-Meiers 12 XB 30с 110 мм (48 шт.)	шт	2	<u>1383,95</u> -	- -	2768	-	- -	- -	- -
40	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	48	<u>66,23</u> <u>52,58</u>	<u>6,90</u> <u>2,14</u>	3179	2524	<u>331</u> <u>103</u>	<u>0,6700</u> <u>0,0266</u>	<u>32,16</u> <u>1,28</u>
41	& C1630- 981-1 варіант 1	Лічильники води В-Meters 1/2 XB 30C 110мм	шт	48	<u>738,55</u> -	- -	35450	-	- -	- -	- -
42	КР15-22-1 κ=0,87	Установлення муфтових кульових кранів	100 шт	0,48	<u>3581,59</u> <u>3459,84</u>	- -	1719	1661	- -	<u>43,0650</u> -	<u>20,67</u> -
43	& C1630-87- 3-1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	48	<u>135,54</u> -	- -	6506	-	- -	- -	- -
44	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	48	<u>32,23</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
45	C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	96	<u>38,53</u> -	- -	3699	-	- -	- -	- -
46	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	48	<u>29,08</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -
47	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	48	<u>16,49</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
48	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20 мм	10шт	4,8	<u>1684,41</u> <u>965,30</u>	<u>675,88</u> <u>162,31</u>	8085	4633	<u>3244</u> <u>779</u>	<u>12,3000</u> <u>2,0206</u>	<u>59,04</u> <u>9,7</u>
49	C1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	48	<u>426,98</u> -	- -	20495	-	- -	- -	- -
50	& C1630- 540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	48	<u>181,33</u> -	- -	8704	-	- -	- -	- -
51	& C113-169- 5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	48	<u>8,21</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
52	& C111- 1848-36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	48	<u>14,20</u> -	- -	682	-	- -	- -	- -
53	КБ16-15-3	Загальнобудинковий водомірний вузол Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>601,99</u> <u>330,49</u>	<u>130,19</u> <u>29,10</u>	1204	661	<u>260</u> <u>58</u>	<u>4,2600</u> <u>0,3537</u>	<u>8,52</u> <u>0,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1630-162 варіант 1	Засувка фланцева GV-16F, діаметр 80 мм	шт	2	<u>2401,96</u>	-	4804	-	-	-	-
55	KM12-802-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>10149,18</u> 6427,20	<u>482,55</u> 132,13	1015	643	<u>48</u> 13	<u>80,0000</u> 1,4390	<u>8</u> 0,14
56	C1630-160 варіант 1	Електрозасувка фланцева з електроприводом RBV-16-20-ЕО, діаметр 60 мм	шт	1	<u>9916,44</u>	-	9916	-	-	-	-
57	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	6	<u>460,22</u>	-	2761	-	-	-	-
58	C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>293,44</u>	-	587	-	-	-	-
59	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>1709,02</u> 965,30	<u>694,32</u> 160,16	171	97	<u>69</u> 16	<u>12,3000</u> 1,9939	<u>1,23</u> 0,2
60	C1630-104 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 32 мм (ФОФ)	шт	1	<u>666,22</u>	-	666	-	-	-	-
61	C113-2188 варіант 1	Патрубок сталевий оцинкований L=390 мм, діам. 63 мм	шт	2	<u>106,22</u>	-	212	-	-	-	-
62	C113-2188 варіант 2	Патрубок сталевий оцинкований L=1335 мм, діам. 63 мм	шт	1	<u>362,85</u>	-	363	-	-	-	-
63	& C113-1762-1 варіант 1	Трійник діам. 63 мм	шт	2	<u>251,97</u>	-	504	-	-	-	-
64	& C113-993-2-4 варіант 1	Коліно діам. 63 мм	шт	2	<u>285,61</u>	-	571	-	-	-	-
65	C113-1785 варіант 1	Перехід діам. 63х32 мм	шт	2	<u>86,81</u>	-	174	-	-	-	-
66	C1541-67-2 варіант 1	Прокладка гумова товщ. 2,5, діаметр 106 мм	1000шт	0,006	<u>18811,79</u>	-	113	-	-	-	-
67	& C1630-670-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 40 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>503,87</u>	-	504	-	-	-	-
68	& C111-155-9 варіант 2	Анкерний болт	шт	24	<u>7,82</u>	-	188	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-1848-36 варіант 2	Гайка M16	шт	24	<u>12,63</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
70	КБ16-26-1	Типова вставка Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>66,23</u> 52,58	<u>6,90</u> 2,14	66	53	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
71	& C1630-1450-6-Б5 варіант 1	Лічильник холодної води JS-NK-10 (ХВ)	шт	1	<u>8528,66</u> -	- -	8529	-	- -	- -	- -
72	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>50,71</u> 29,81	- -	51	30	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
73	C1630-1159 варіант 1	Манометр загального призначення МТП	комплект	1	<u>512,60</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
74	C130-471 варіант 1	Кран регулювальний триходовий	шт	1	<u>135,56</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
75	C113-2186 варіант 1	Патрубоксталевої труби L=242 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>46,40</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
76	C113-2186 варіант 2	Патрубоксталевої труби L=155 мм, діам. 32 мм	шт	1	<u>25,94</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
77	& C113-1673-281 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм для спуску води, арт. 2050	шт	1	<u>135,47</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
78	КБ16-26-1	Водомірний вузол на полив Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>66,23</u> 52,58	<u>6,90</u> 2,14	66	53	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
79	& C1630-981-1 варіант 1	Лічильники води B-Meters 1/2 ХВ 30С 110мм	шт	1	<u>738,55</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
80	КР15-22-1 к=0,87	Установлення муфтових кульових кранів	100 шт	0,01	<u>3581,59</u> 3459,84	- -	36	35	- -	<u>43,0650</u> -	<u>0,43</u> -
81	& C1630-87-3-1Ц варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний латунний діам. 20 мм	шт	1	<u>135,54</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
82	C113-2181 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=289 мм	шт	1	<u>32,23</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
83	C113-2182 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=300 мм	шт	2	<u>38,53</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
84	C113-2183 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=200 мм	шт	1	<u>29,08</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
85	C113-2184 варіант 1	Патрубок-вставка діам. 20 мм, L=100 мм	шт	1	<u>16,49</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20 мм	10шт	0,1	<u>1684,41</u> 965,30	<u>675,88</u> 162,31	168	97	<u>68</u> 16	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
87	С1630-103 варіант 2	Фільтри сітчастий для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	1	<u>426,98</u> -	-	427	-	-	-	-
88	& С1630-540-2 варіант 1	Клапан зворотній діам.20 мм	шт	1	<u>181,33</u> -	-	181	-	-	-	-
89	& С113-169-5 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	1	<u>8,21</u> -	-	8	-	-	-	-
90	& С111-1848-36 варіант 1	Контргайка діам. 20 мм	шт	1	<u>14,20</u> -	-	14	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							608072	173273	<u>32394</u> 13315		<u>2143,28</u> 170,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							608072 402405 186588 100515 241,32 30045 708587				

Всього по розділу 1							708587				
Розділ 2. Обладнання (водопостачання)											
91	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	8	<u>3188,57</u> 2569,27	<u>196,74</u> 60,90	25509	20554	<u>1574</u> 487	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>255,84</u> 6,06
92	& С130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	к-т	80	<u>1469,57</u> -	-	117566	-	-	-	-
93	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	4,8	<u>3083,80</u> 2055,10	<u>148,42</u> 45,95	14802	9864	<u>712</u> 221	<u>25,5800</u> 0,5719	<u>122,78</u> 2,75
94	С130-487 варіант 1	Мийка кухонна з зливним гарнітуром	шт	48	<u>3375,52</u> -	-	162025	-	-	-	-
95	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	4,8	<u>4010,84</u> 2452,23	<u>992,19</u> 307,23	19252	11771	<u>4763</u> 1475	<u>31,9800</u> 3,7294	<u>153,5</u> 17,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C130-43 варіант 1	Ванна	комплект	48	<u>9469,37</u>	-	454530	-	-	-	-
97	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4,8	<u>4804,50</u> <u>2892,41</u>	<u>385,65</u> <u>124,31</u>	23062	13884	<u>1851</u> <u>597</u>	<u>36,4100</u> <u>1,5210</u>	<u>174,77</u> <u>7,3</u>
98	& C1221-103 варіант 1	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	48	<u>3937,31</u>	-	188991	-	-	-	-
99	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	17,6	<u>1055,01</u> <u>936,08</u>	-	18568	16475	-	<u>11,4800</u>	<u>202,05</u>
100	& C130-628- 1A варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	80	<u>863,26</u>	-	69061	-	-	-	-
101	C130-628 варіант 1	Змішувач для кухонної мийки	комплект	48	<u>1078,91</u>	-	51788	-	-	-	-
102	C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни з душовою сіткою	комплект	48	<u>2835,52</u>	-	136105	-	-	-	-
103	& C113- 1673-281 варіант 2	Кран кульовий 1/2" з шлангом	шт	48	<u>211,79</u>	-	10166	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1291425	72548	<u>8900</u> <u>2780</u>		<u>908,94</u> <u>34,01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1291425				
в тому числі:							1209977				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75328				
всього заробітна плата, грн.							40977				
Загальновиробничі витрати, грн.							99,02				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12327				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1332402				

Всього по розділу 2							1332402				
Розділ 3. Водовідведення											
104	KB23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,09	<u>48317,38</u> <u>47990,99</u>	-	4349	4319	-	<u>618,6000</u>	<u>55,67</u>
105	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	89,82	<u>266,62</u>	-	23948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,8	<u>8131,44</u> 7930,58	<u>73,11</u> 22,64	22768	22206	<u>205</u> 63	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>268,18</u> 0,76
107	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	280	<u>56,79</u> -	-	15901	-	-	-	-
108	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	3,2	<u>8023,53</u> 7604,35	<u>150,11</u> 47,10	25675	24334	<u>480</u> 151	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>293,89</u> 1,81
109	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	320	<u>221,47</u> -	-	70870	-	-	-	-
110	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	80	<u>15,82</u> -	-	1266	-	-	-	-
111	С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	56	<u>48,61</u> -	-	2722	-	-	-	-
112	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	56	<u>514,89</u> -	-	28834	-	-	-	-
113	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	40	<u>37,85</u> -	-	1514	-	-	-	-
114	С113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	440	<u>15,77</u> -	-	6939	-	-	-	-
115	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	200	<u>48,56</u> -	-	9712	-	-	-	-
116	С113-1478 варіант 1	Ревізія діам. 110 мм	шт	36	<u>118,23</u> -	-	4256	-	-	-	-
117	С113-2290 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	48	<u>160,66</u> -	-	7712	-	-	-	-
118	С113-2291 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм	шт	12	<u>214,19</u> -	-	2570	-	-	-	-
119	& С113-82-3-2 варіант 1	Грибок діам. 110 мм	шт	18	<u>39,88</u> -	-	718	-	-	-	-
120	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 110 мм (дощових трапів)	шт	4	<u>123,40</u> 100,53	-	494	402	-	<u>1,3600</u> -	<u>5,44</u> -
121	С130-1156 варіант 1	Трап зливний дощовий діам. 110 мм з кріпильними деталями	шт	4	<u>2660,08</u> -	-	10640	-	-	-	-
122	С113-1885 варіант 1	Хомут з дюбелем для труби діам. 110 мм	шт	290	<u>51,40</u> -	-	14906	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					255794	51261	<u>685</u> 214		<u>623,18</u> 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					255794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					51475 27350 65,09 8105 283144 283144				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2155291 2155291 1816230 313391 168841 405,43 50477 2324132 2324132	297082	41979 16309		3675,4 207,54
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4288,37 363868				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення і вентиляцію
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4390,720 тис. грн.
7,21339 тис.люд.год.
606,944 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,76	<u>27747,54</u> 14041,19	<u>1645,98</u> 711,74	48836	24712	<u>2897</u> 1253	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>303,07</u> 16,09
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	6,6	<u>27155,42</u> 17250,60	<u>2609,14</u> 1186,91	179226	113854	<u>17220</u> 7834	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>1396,3</u> 100,95
3	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	8	<u>32740,20</u> 21931,00	<u>4112,67</u> 1918,76	261922	175448	<u>32901</u> 15350	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>2151,68</u> 198,06
4	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х32 мм	шт	100	<u>13,54</u> -	- -	1354	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	120	<u>14,01</u>	-	1681	-	-	-	-
6	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20x20x20 мм	шт	96	<u>5,16</u>	-	495	-	-	-	-
7	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	770	<u>3,76</u>	-	2895	-	-	-	-
8	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	38	<u>5,37</u>	-	204	-	-	-	-
9	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	48	<u>9,11</u>	-	437	-	-	-	-
10	C113-1794 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	100	<u>7,35</u>	-	735	-	-	-	-
11	C113-1792 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	500	<u>2,60</u>	-	1300	-	-	-	-
12	C113-1793 варіант 2	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	450	<u>3,54</u>	-	1593	-	-	-	-
13	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	96	<u>109,64</u>	-	10525	-	-	-	-
14	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	266	<u>29,66</u>	-	7890	-	-	-	-
15	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	163,6	<u>266,75</u> 266,75	-	43640	43640	-	<u>3,5200</u>	<u>575,87</u>
16	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм	м	176	<u>59,59</u>	-	10488	-	-	-	-
17	C113-2148 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 25 мм	м	660	<u>60,34</u>	-	39824	-	-	-	-
18	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 20 мм	м	800	<u>52,31</u>	-	41848	-	-	-	-
19	KB17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	4,8	<u>3501,09</u> 3081,97	<u>55,23</u> 17,10	16805	14793	<u>265</u> 82	<u>40,6700</u> 0,2128	<u>195,22</u> 1,02
20	C1630-1195 варіант 1	Висушувачі для рушників	шт	48	<u>1687,35</u>	-	80993	-	-	-	-
21	KM8-602-2	Монтаж електрорадіаторів	шт	4	<u>335,37</u> 264,96	<u>18,03</u> 5,08	1341	1060	<u>72</u> 20	<u>3,2000</u> 0,0553	<u>12,8</u> 0,22
22	& C130-8-1 варіант 1	Електрорадіатор ТЕПЛОТЕРМ	шт	4	<u>4728,28</u>	-	18913	-	-	-	-
23	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	3,11932	<u>14456,52</u> 7251,55	<u>1929,00</u> 612,00	45095	22620	<u>6017</u> 1909	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>302,32</u> 23,28
24	& C130-556-47 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x1400 Korado	шт	4	<u>5410,85</u>	-	21643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C130-556-46 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x1200 Korado	шт	28	<u>3970,78</u> -	-	111182	-	-	-	-
26	& C130-556-41 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x1100 Korado	шт	28	<u>4340,27</u> -	-	121528	-	-	-	-
27	& C130-556-42 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x1000 Korado	шт	4	<u>5402,97</u> -	-	21612	-	-	-	-
28	& C130-556-43 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x900 Korado	шт	28	<u>3778,73</u> -	-	105804	-	-	-	-
29	& C130-556-44 варіант 1	Радіатор 22 VK 500x800 Korado	шт	40	<u>3510,23</u> -	-	140409	-	-	-	-
30	& C130-556-45 варіант 1	Радіатор 33 VK 500x800 Korado	шт	28	<u>5961,87</u> -	-	166932	-	-	-	-
31	КР15-22-1	Установлення кранів радіаторних і термостатів	100 шт	7,2	<u>3976,83</u> 3976,83	-	28633	28633	-	<u>49,5000</u>	<u>356,4</u>
32	& C130-5-2 варіант 1	Крани радіаторні	шт	512	<u>469,22</u> -	-	240241	-	-	-	-
33	& C113-1673-339 варіант 1	Термостат радіаторний	шт	208	<u>513,32</u> -	-	106771	-	-	-	-
34	КБ18-22-5	Установлення кранів Маєвського	комплект	208	<u>20,62</u> 17,04	-	4289	3544	-	<u>0,2000</u>	<u>41,6</u>
35	& C130-615-7 варіант 1	Кран Маєвського	шт	208	<u>31,71</u> -	-	6596	-	-	-	-
36	С1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 1"	шт	96	<u>412,94</u> -	-	39642	-	-	-	-
37	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	4,8	<u>5954,21</u> 965,30	<u>675,88</u> 162,31	28580	4633	<u>3244</u> 779	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>59,04</u> 9,7
38	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	1,6	<u>2916,95</u> 1705,36	<u>1211,59</u> 359,14	4667	2729	<u>1938</u> 575	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>35,58</u> 7,36
39	& C1630-1428-19-13 варіант 1	Котел опалювальний газовий двоконтурний 19,7 кВт Ariston CARES X CF NG	к-т	48	<u>30590,89</u> -	-	1468363	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3434932	435666	<u>64554</u> 27802		<u>5429,88</u> 356,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3434932 2934712 463468 249714 600,63 74779 3684646 3684646				
		Розділ 2. Вентиляція									
40	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	48	<u>187,52</u> 136,17	<u>27,44</u> 5,94	9001	6536	<u>1317</u> 285	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>87,36</u> 3,58
41	& С111- 1756-2-3Ф варіант 1	ґрати вентиляційні Р 250х200h	шт	48	<u>88,75</u> -	<u>-</u> -	4260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0, 025 т	шт	88	<u>537,56</u> 498,91	<u>36,12</u> 10,58	47305	43904	<u>3179</u> 931	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>546,48</u> 10,83
43	& С130-130- 5Б варіант 1	Вентилятор ВЕНТС КВ 100, N=0,0075 кВт	шт	88	<u>2079,42</u> -	<u>-</u> -	182989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					243555	50440	<u>4496</u> 1216		<u>633,84</u> 14,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					243555 188619 51656 28140 68,07 8475 271695 271695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Колективна димоходна система									
44	КБ20-2-1	Прокладання димової труби діаметром до 200 мм	100м2	0,3768	<u>39337,06</u> 19116,64	<u>544,82</u> 167,70	14822	7203	<u>205</u> 63	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>98,65</u> 0,79
45	С113-48 варіант 1	Труба нерж. /оц. діам. 200/260	м	60	<u>1988,67</u> -	-	119320	-	-	-	-
46	& С113-1673-322 варіант 1	Підставка підлогова з відводом конденсату діам. 200 мм	шт	12	<u>1275,32</u> -	-	15304	-	-	-	-
47	& С113-1673-303 варіант 1	Ревізія нерж. діам. 200/260 мм	шт	12	<u>2079,81</u> -	-	24958	-	-	-	-
48	& С113-1673-282 варіант 1	Трійник вирівнювання тиску з стабілізатором тяги діам. 200/260 мм	шт	12	<u>4408,31</u> -	-	52900	-	-	-	-
49	& С113-1673-283 варіант 2	Трійник 45 град. підключення до котла діам. 200/250 мм	шт	48	<u>2609,48</u> -	-	125255	-	-	-	-
50	& С10-70607-308-6 варіант 1	Коліно 45 град. для підключення котла	шт	48	<u>701,42</u> -	-	33668	-	-	-	-
51	& С123-3936П варіант 1	Кришка шахти діам. 200 мм	шт	12	<u>1106,91</u> -	-	13283	-	-	-	-
52	& С113-1861-4 варіант 1	Грибок	шт	12	<u>913,21</u> -	-	10959	-	-	-	-
53	& С1110-194-1 варіант 1	Хомут розпірний	шт	50	<u>394,95</u> -	-	19748	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					430217	7203	<u>205</u> 63		<u>98,65</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					430217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422809				
		всього заробітна плата, грн.					7266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					434380				

		Всього по розділу 3					434380				
		Разом прямі витрати по кошторису					4108704	493309	69255		6162,37
									29081		371,88
		Разом будівельні роботи, грн.					4108704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3546140				
		всього заробітна плата, грн.					522390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282016				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					679,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84554				
		Всього будівельні роботи, грн.					4390720				

		Всього по кошторису					4390720				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7213,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					606944				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні роботи
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2183,620 тис. грн.
4,11349 тис.люд.год.
331,731 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ39-3-6	Розділ 1. Силове електрообладнання Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-28-10	пристрій	1	7458,35 2262,45	278,54 74,45	7458	2262	279 74	28,4800 0,9491	28,48 0,95			
2	1504-3181-3-3 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-28-10 в складі: лічильників електроенергії NIK2303 АПЗ, NIK2303 АП2, перехідних рубильників ВР32-32 250А (2 шт.), запобіжників ПН-2 125А 3 (3 шт.), ПН2- 16А (3 шт.), розрядників РВН-0,5МУ1 (6 шт.), вимикача автоматичного ВА88-35 3Р, вимикачів автоматичних іС60N (15 шт.), диференційного автоматичного вимикача DPN N Vigi AC	шт	1	26983,60 -	- -	26984	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KM8-599-1	Щит, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>692,44</u> 264,96	<u>8,93</u> 2,53	692	265	<u>9</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,03
4	KБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>483,07</u> 149,43	<u>17,82</u> 8,59	483	149	<u>18</u> 9	<u>1,8600</u> 0,1058	<u>1,86</u> 0,11
5	KM8-599-9	Щит автоматичного ввімкнення резерву АВР 10А	шт	1	<u>1365,81</u> 397,44	<u>8,93</u> 2,53	1366	397	<u>9</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,03
6	KM8-599-3	Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.)	шт	8	<u>1040,23</u> 529,92	<u>53,56</u> 15,16	8322	4239	<u>428</u> 121	<u>6,4000</u> 0,1650	<u>51,2</u> 1,32
7	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	48	<u>85,78</u> 66,24	<u>8,93</u> 2,53	4117	3180	<u>429</u> 121	<u>0,8000</u> 0,0275	<u>38,4</u> 1,32
8	KM8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А (Щит ввідно-розподільчий на 6 квартир)	шт	48	<u>644,99</u> 128,54	<u>15,76</u> 2,84	30960	6170	<u>756</u> 136	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>76,8</u> 1,51
9	KM8-599-1	Щит розподільчий квартири (48 шт.)	шт	48	<u>692,44</u> 264,96	<u>8,93</u> 2,53	33237	12718	<u>429</u> 121	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>153,6</u> 1,32
10	KM8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А (Щит розподільчий квартири)	шт	384	<u>644,99</u> 128,54	<u>15,76</u> 2,84	247676	49359	<u>6052</u> 1091	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>614,4</u> 12,1
11	& 1517-2039-203 варіант 1	Матеріали не враховані цінни ком Щит АВР (автоматичного ввімкнення резерву) на два ввод Ін=16А, 380 В, 50 Гц, АВР 10А	шт	1	<u>5512,37</u> -	- -	5512	-	- -	- -	- -
12	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25 220/12	шт	1	<u>1018,57</u> -	- -	1019	-	- -	- -	- -
13	& 1517-2039-20Д варіант 1	Щит обліково-розподільчий на 6 квартир (8 шт.) Металоконструкція ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 ІР31	шт	8	<u>2536,71</u> -	- -	20294	-	- -	- -	- -
14	1701-8023 варіант 1	Лічильник електроенергії NIK 2104 AP2T 1802.M.11	шт	48	<u>2240,00</u> -	- -	107520	-	- -	- -	- -
15	1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=25А іС60N Щит розподільчий квартири (48 шт.)	шт	48	<u>514,12</u> -	- -	24678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1517-2039-20E варіант 1	Металоконструкція ЩРВ-18з-1 36УХЛЗ	шт	48	<u>669,71</u>	-	32146	-	-	-	-
17	1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=25А іС60N	шт	48	<u>514,12</u>	-	24678	-	-	-	-
18	1503-2002 варіант 1	Вимикач автоматичний 220В, 50Гц, Ір=10А іС60N 1P	шт	144	<u>178,50</u>	-	25704	-	-	-	-
19	1503-2007 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний Ір=16А, Івит.=0,03А DPN N Vigі ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ ПРИМІЩЕННЯ	шт	192	<u>1380,40</u>	-	265037	-	-	-	-
20	КБ21-17-18	Монтаж світильників із світлодіодними лампами місцевого освітлення	100шт	1,68	<u>10072,24</u>	<u>195,47</u>	16921	14279	<u>328</u>	<u>113,6000</u>	<u>190,85</u>
21	КБ21-17-12	Монтаж аварійних світильників з надписом "вхід", "вихід"	100шт	0,26	<u>11934,06</u>	<u>584,97</u>	3103	2824	<u>152</u>	<u>131,2000</u>	<u>34,11</u>
22	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	3,84	<u>6931,62</u>	<u>300,65</u>	26617	23627	<u>1154</u>	<u>78,4000</u>	<u>301,06</u>
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,56	<u>2124,66</u>	-	1190	1009	<u>228</u>	<u>0,6652</u>	<u>2,55</u>
24	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	2,96	<u>7101,90</u>	-	21022	5830	<u>44</u>	<u>2,1382</u>	<u>0,56</u>
25	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,96	<u>7217,18</u>	-	6928	2002	<u>228</u>	<u>0,6652</u>	<u>2,55</u>
26	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>7111,86</u>	-	71	20	<u>228</u>	<u>0,6652</u>	<u>2,55</u>
27	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	1,3	<u>8777,90</u>	<u>3625,00</u>	11411	6699	<u>4712</u>	<u>67,2000</u>	<u>87,36</u>
28	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 80 мм	100м	1,3	<u>3691,70</u>	<u>88,40</u>	4799	2529	<u>1397</u>	<u>13,7565</u>	<u>17,88</u>
29	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	2,7	<u>2916,95</u>	<u>1211,59</u>	7876	4604	<u>115</u>	<u>26,6400</u>	<u>34,63</u>
30	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	2,7	<u>3261,02</u>	<u>58,01</u>	8805	5020	<u>41</u>	<u>0,4032</u>	<u>0,52</u>
31	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1,3	<u>1968,90</u>	<u>334,99</u>	2560	1580	<u>970</u>	<u>4,5980</u>	<u>12,41</u>
					<u>1215,65</u>	<u>166,40</u>			<u>157</u>	<u>25,4600</u>	<u>68,74</u>
									<u>56</u>	<u>0,2646</u>	<u>0,71</u>
									<u>435</u>	<u>16,8700</u>	<u>21,93</u>
									<u>216</u>	<u>1,9731</u>	<u>2,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,7	<u>890,20</u> 619,72	<u>78,79</u> 46,41	2404	1673	<u>213</u> 125	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>23,22</u> 1,52
33	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	68,6	<u>2304,11</u> 1884,96	<u>8,29</u> 2,97	158062	129308	<u>569</u> 204	<u>25,5000</u> 0,0378	<u>1749,3</u> 2,59
		Матеріали не враховані цінни к о м									
34	& C1547-723 варіант 1	Світильник світлодіодний герметичний з акумуляторною батареєю (аварійне освітлення електроцитоної) CD LED EM 18	шт	2	<u>3386,47</u> -	- -	6773	-	- -	- -	- -
35	& C1547-724 варіант 1	Світильник герметичний світлодіодний CD LED 18	шт	116	<u>1525,34</u> -	- -	176939	-	- -	- -	- -
36	& C1547-7245 варіант 1	Світильник світлодіодний з датчиком руху RKL LED 18	шт	50	<u>855,11</u> -	- -	42756	-	- -	- -	- -
37	& C1547-7246 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором ДБО-01 ВСП 1х6	шт	26	<u>2436,96</u> -	- -	63361	-	- -	- -	- -
38	C1547-9 варіант 1	Патрон для лампи	шт	384	<u>13,19</u> -	- -	5065	-	- -	- -	- -
39	& 1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10Вт	шт	384	<u>42,75</u> -	- -	16416	-	- -	- -	- -
40	& 290902-256-22 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення 6А, IP54	шт	56	<u>67,76</u> -	- -	3795	-	- -	- -	- -
41	& 290902-256-18 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	296	<u>59,88</u> -	- -	17724	-	- -	- -	- -
42	& 290902-256-18 варіант 1	Вимикач двоклавішний внутрішнього встановлення 6А, IP20	шт	96	<u>75,63</u> -	- -	7260	-	- -	- -	- -
43	& 290902-224-7-Я варіант 1	Розетка однофазна внутрішнього встановлення IP20	шт	864	<u>70,87</u> -	- -	61232	-	- -	- -	- -
44	& 2405-1364-24А варіант 1	Коробка установочна 71х43,5 мм КУ 68-1903	шт	1256	<u>8,81</u> -	- -	11065	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C157-257 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг-Іs-1х50 мм2	1000м	0,615	<u>160316,26</u>	-	98594	-	-	-	-
46	15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3х4мм2 ВВГнг-Іs-1.0	1000м	0,27	<u>96385,67</u>	-	26024	-	-	-	-
47	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	3,12	<u>60998,91</u>	-	190317	-	-	-	-
48	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-Іs-1.0	1000м	2,69	<u>39165,39</u>	-	105355	-	-	-	-
49	15093-34013 варіант 1	Двожильний кабель перерізом 2х1,5мм2 ВВГнг-Іs	1000м	0,565	<u>26225,13</u>	-	14817	-	-	-	-
50	& C1530-144-2А варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 80 мм	м	130	<u>88,28</u>	-	11476	-	-	-	-
51	& C1530-144-2Д варіант 1	Труба пластикова гладка діам. 32 мм	м	270	<u>28,88</u>	-	7798	-	-	-	-
52	& 17141-1012-6 варіант 1	Сигналізатор газу СГБ-1	шт	1	<u>2834,56</u>	-	2835	-	-	-	-
53	КМ8-472-9	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,05	<u>9421,44</u> 2260,22	<u>443,51</u> 75,66	471	113	<u>22</u> 4	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>1,44</u> 0,04
54	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>7932,81</u> 1757,95	<u>474,18</u> 87,79	793	176	<u>47</u> 9	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,24</u> 0,1
55	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>7238,51</u> 878,98	<u>3375,83</u> 531,05	2172	264	<u>1013</u> 159	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
56	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>12710,02</u> 12710,02	-	280	280	-	<u>200,6000</u>	<u>4,41</u>
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,022	<u>9388,08</u> 9388,08	-	207	207	-	<u>150,4500</u>	<u>3,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					2013177	280783	<u>20598</u> 5180		<u>3683,26</u> 62,61
		Разом устаткування, грн.					474601				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18639				
		Всього устаткування, грн.					493240				
		Разом будівельні роботи, грн.					1538576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1237195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					285963 151806 367,62 45768 1690382				
		Всього по розділу 1					2183620				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2013177 474601 18639 493240 1538576 1237195 285963 151806 367,62 45768 1690382	280783	20598 5180		3683,26 62,61
		Всього по кошторису					2183620				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4113,49 331731				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на блискавкозахист
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,725 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,65	<u>2654,75</u> 2134,66	<u>246,69</u> 23,24	12345	9926	<u>1147</u> 108	<u>27,2000</u> 0,2944	<u>126,48</u> 1,37
2	С111-1809 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту діам. 8 мм W-08/ST (465 м)	т	0,182	<u>80265,35</u> -	- -	14608	-	- -	- -	- -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм²	100 м	0,5	<u>2094,08</u> 1757,95	<u>276,92</u> 38,55	1047	879	<u>138</u> 19	<u>22,4000</u> 0,4896	<u>11,2</u> 0,24
4	С1110-171 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25х4 мм W-25х4/ST (50 м)	т	0,04	<u>70015,70</u> -	- -	2801	-	- -	- -	- -
5	& С1545-92-1Г варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху, заповнений бетоном з кришкою Н-303	шт	270	<u>54,36</u> -	- -	14677	-	- -	- -	- -
6	& С1545-92-3Е варіант 1	Затискач для дроту хрестовидний оцинкований С-021	шт	24	<u>56,24</u> -	- -	1350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-92-3E варіант 4	Затискач для полоси хрестовидний оцинкований С-022	шт	2	<u>56,24</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
8	& C1545-92-3E варіант 2	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	20	<u>35,62</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
9	& C1545-92-3E варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	12	<u>73,56</u> -	- -	883	-	- -	- -	- -
10	& C1545-92-3E варіант 5	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н=185 мм	шт	162	<u>64,74</u> -	- -	10488	-	- -	- -	- -
11	КМ10-898-14	Захист кабеля термостійкою трубою по стіні дерев'яній або цегляній	м	30	<u>91,75</u> <u>24,19</u>	<u>47,51</u> <u>8,33</u>	2753	726	<u>1425</u> <u>250</u>	<u>0,3400</u> <u>0,0992</u>	<u>10,2</u> <u>2,98</u>
12	& C113-1673-270 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201	м	30	<u>48,88</u> -	- -	1466	-	- -	- -	- -
13	& C1545-92-1Г варіант 2	Затискач для труби 20/12 К-203	шт	90	<u>11,05</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -
14	C1512-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	12	<u>554,20</u> -	- -	6650	-	- -	- -	- -
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>4412,32</u> <u>878,98</u>	<u>3375,83</u> <u>531,05</u>	5295	1055	<u>4051</u> <u>637</u>	<u>11,2000</u> <u>6,1915</u>	<u>13,44</u> <u>7,43</u>
16	C1545-535 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача діам. 16 мм, 3-м G-16/30	шт	12	<u>1069,07</u> -	- -	12829	-	- -	- -	- -
17	КБ34-130-1	Улаштування блискавкоприймачу для комину, L=2,5 м	шт	16	<u>151,73</u> <u>81,12</u>	- -	2428	1298	- -	<u>1,1400</u> -	<u>18,24</u> -
18	& C1545-92-1А варіант 1	Блискавкоприймач для комину L=2,5 м М-01/25	шт	16	<u>1356,28</u> -	- -	21700	-	- -	- -	- -
19	КР1-18-1	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 1	100 м3	0,11	<u>14981,76</u> <u>14981,76</u>	- -	1648	1648	- -	<u>231,2000</u> -	<u>25,43</u> -
20	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,11	<u>11236,32</u> <u>11236,32</u>	- -	1236	1236	- -	<u>173,4000</u> -	<u>19,07</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					116023	16768	<u>6761</u> <u>1014</u>		<u>224,06</u> <u>12,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					116023				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92494				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2943				
		Всього будівельні роботи, грн.					125576				

		Всього по кошторису					125576				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					259,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20725				

Склав


 _____ Клубук С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ Бондаренко М.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на внутрішньобудинкові мережі газопостачання

Житловий будинок (2 черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

614,920 тис. грн.

1,62364 тис.люд.год.

140,167 тис. грн.

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,48	25291,95	13003,21	12140	5899	6241	160,2600	76,92
					12288,74	3809,45			1829	48,5415	23,3
					909,81	359,33			17248	3,3975	163,08
2	КБ24-101-1 к=0,25	Улаштування вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	48	272,96	18,06	43671	13102	867	0,2310	11,09
3	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,2	15823,85	188,12	18989	5328	226	55,2700	66,32
					4440,39	20,19			24	0,2088	0,25
4	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,72	17934,85	188,12	12913	3197	135	55,2700	39,79
					4440,39	20,19			15	0,2088	0,15
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,96	21810,86	188,12	20938	4263	181	55,2700	53,06
					4440,39	20,19			19	0,2088	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,11	<u>25352,06</u> 4440,39	<u>188,12</u> 20,19	28141	4929	<u>209</u> 22	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>61,35</u> 0,23
7	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,29	<u>30995,26</u> 4440,39	<u>188,12</u> 20,19	8989	1288	<u>55</u> 6	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>16,03</u> 0,06
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>38493,53</u> 5704,94	<u>511,49</u> 32,05	12703	1883	<u>169</u> 11	<u>71,0100</u> 0,3570	<u>23,43</u> 0,12
9	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,23	<u>61072,89</u> 6979,41	<u>792,40</u> 43,68	14047	1605	<u>182</u> 10	<u>91,0200</u> 0,4980	<u>20,93</u> 0,11
10	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,39	<u>83546,46</u> 8677,11	<u>930,67</u> 54,07	32583	3384	<u>363</u> 21	<u>113,1600</u> 0,6104	<u>44,13</u> 0,24
11	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,238954	<u>8973,50</u> 4588,48	- -	2144	1096	- -	<u>60,5500</u> -	<u>14,47</u> -
12	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,147956 8	<u>12437,40</u> 8052,38	- -	1840	1191	- -	<u>106,2600</u> -	<u>15,72</u> -
13	С121-777 варіант 1	Деталі кріплення трубопроводів, не більше 50 кг	т	1,046	<u>110280,63</u> -	- -	115354	-	- -	- -	- -
14	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	48	<u>192,43</u> 155,63	- -	9237	7470	- -	<u>1,8000</u> -	<u>86,4</u> -
15	С1630-1936 варіант 1	Лічильники газу Самгаз G4	шт	48	<u>1816,07</u> -	- -	87171	-	- -	- -	- -
16	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	5,23	<u>5801,88</u> 5168,76	- -	30344	27033	- -	<u>54,9400</u> -	<u>287,34</u> -
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	192	<u>240,89</u> 189,14	<u>21,38</u> 0,78	46251	36315	<u>4105</u> 150	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>462,72</u> 1,88
18	С130-465 варіант 1	Крани газові, діаметр 15 мм	шт	96	<u>222,18</u> -	- -	21329	-	- -	- -	- -
19	С130-466 варіант 1	Крани газові, діаметр 20 мм	шт	48	<u>267,79</u> -	- -	12854	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С130-467 варіант 1	Крани газові, діаметр 25 мм	шт	48	396,86	-	19049	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-		550687	117983	29114 2974		1431,69 37,63
		Разом будівельні роботи, грн.					550687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403590				
		всього заробітна плата, грн.					120957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19210				
		Всього будівельні роботи, грн.					614920				

		Всього по кошторису					614920				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1623,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140167				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)
15/2020-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на загальнобудівельні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4230,094 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,36306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1530,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	4,4843	<u>4302,43</u> 2868,14	<u>1203,11</u> 397,13	19293	12862	<u>5395</u> 1781	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>160,09</u> 19,93
2	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,1757	<u>32883,06</u> -	-	38661	-	-	-	-
3	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	2,6236	<u>31578,58</u> -	-	82850	-	-	-	-
4	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,07	<u>33085,47</u> -	-	2316	-	-	-	-
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2185	<u>33220,42</u> -	-	7259	-	-	-	-
6	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2847	<u>33614,02</u> -	-	9570	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1118	<u>33782,70</u>	-	3777	-	-	-	-
8	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,23	<u>23782,82</u>	<u>15562,56</u>	5470	940	<u>3579</u>	<u>56,0000</u>	<u>12,88</u>
9	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,31	<u>52848,49</u>	<u>35155,81</u>	16383	2748	<u>10898</u>	<u>118,4700</u>	<u>36,73</u>
10	К581121-А007	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	16	<u>1399,84</u>	-	22397	-	-	-	-
11	К581121-А014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	7	<u>1076,81</u>	-	7538	-	-	-	-
12	К581121-А020	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	31	<u>2404,14</u>	-	74528	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					290042	16550	<u>19872</u>		<u>209,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					290042		6591		71,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253620				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					8				
		всього заробітна плата, грн.					23149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4206				
		Всього будівельні роботи, грн.					302735				

		Всього по розділу 1					302735				
13	КБ8-3-7	Розділ 2. Гідрозоляція стін фундаментів і утеплення нижче рівня землі Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна мастикою ТЕХНОНІКОЛЬ №24 в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,6572	<u>14644,19</u>	-	9624	1749	-	<u>33,5000</u>	<u>22,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>2661,24</u>	-	9624	1749	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					9624				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7875 1749 979 2,64 329 10603				
		Всього по розділу 2					10603				
		Разом прямі витрати по підземній частині					299666	18299	<u>19872</u> 6591		<u>231,72</u> 71,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					299666 261495 0,1 8 24898 13673 36,43 4535 313339				
		Всього по підземній частині					313339				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
14	КБ8-20-1	Розділ 1. Стіни, перегородки <i>Мурування перегородок із газобетонних блоків товщ. 120 мм при висоті поверху до 4 м</i>	1 м3	82,672	<u>4208,45</u> 429,36	<u>82,93</u> 34,29	347921	35496	<u>6856</u> 2835	<u>5,8800</u> 0,3808	<u>486,11</u> 31,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					347921	35496	<u>6856</u> 2835		<u>486,11</u> 31,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347921 305569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					38331 22349 62,11 7733 370270 370270				
15	K582821-579 варіант 1	Розділ 2. Перемички Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	96	<u>634,94</u> -	- -	60954	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					60954	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					60954 60954 60954				
16	KB11-11-1	Розділ 3. Покрівля Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,26	<u>9963,39</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	2590	1041	<u>26</u> 22	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>14,63</u> 0,27
17	KB11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 30 мм)	100м2	0,52	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	843	70	<u>13</u> 11	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>0,98</u> 0,14
18	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,26	<u>5368,85</u> 831,31	<u>116,42</u> 36,08	1396	216	<u>30</u> 9	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,85</u> 0,1
19	KB12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо (пенополістирол 250 мм)	100м2	0,26	<u>51950,06</u> 3253,54	<u>1580,20</u> 511,00	13507	846	<u>411</u> 133	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>12,32</u> 1,45
20	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,26	<u>9963,39</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	2590	1041	<u>26</u> 22	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>14,63</u> 0,27
21	KB11-11-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50-170 мм)	100м2	4,68	<u>1620,52</u> 133,78	<u>25,92</u> 22,06	7584	626	<u>121</u> 103	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>8,8</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	T_KM1-2-1	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	100 м2	0,26	<u>3032,96</u> 2954,29	<u>54,86</u> 8,91	789	768	<u>14</u> 2	<u>42,0300</u> 0,1300	<u>10,93</u> 0,03
23	& C1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	29,64	<u>426,07</u> -	- -	12629	-	- -	- -	- -
24	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	29,9	<u>45,48</u> -	- -	1360	-	- -	- -	- -
25	& C111- 1849-28-Щ варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	104	<u>2,40</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
26	& C111-Д-17- 6 варіант 2	Дюбель	шт	104	<u>3,68</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
27	T_KM1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін парпетів і корінників висота примикань до 400 мм	100 м	0,6209	<u>6973,21</u> 6828,14	- -	4330	4240	- -	<u>92,6100</u> -	<u>57,5</u> -
28	& C1632-802 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5 мм	м2	37,254	<u>426,07</u> -	- -	15873	-	- -	- -	- -
29	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль	м2	28,5614	<u>45,48</u> -	- -	1299	-	- -	- -	- -
30	& C111- 1849-28-Щ варіант 1	Самонаріз з шайбою	шт	424	<u>2,40</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
31	& C111-Д-17- 6 варіант 2	Дюбель	шт	424	<u>3,68</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
32	& C126- 1300-281 варіант 1	Прижимна планка	м	63	<u>144,49</u> -	- -	9103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					77104	8848	<u>641</u> 302		<u>122,64</u> 3,51
		Разом будівельні роботи, грн.					77104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67615				
		всього заробітна плата, грн.					9150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					82507				

		Всього по розділу 3					82507				
		Розділ 4. Вікна									
33	C1545-206 варіант 1	Профіль VS Thermo 50x30	100шт	2,6	<u>15991,30</u>	-	41577	-	-	-	-
34	C111-1678 варіант 1	Стрічка віконна внутрішня, ширина 75 мм	1000м	0,425	<u>15665,53</u>	-	6658	-	-	-	-
35	C111-1678 варіант 2	Стрічка віконна внутрішня, ширина 100 мм	1000м	0,5	<u>13933,72</u>	-	6967	-	-	-	-
36	C111-1678 варіант 3	Стрічка віконна зовнішня, ширина 75 мм	1000м	0,425	<u>16700,11</u>	-	7098	-	-	-	-
37	C111-1678 варіант 4	Стрічка віконна зовнішня, ширина 100 мм	1000м	0,5	<u>15069,52</u>	-	7535	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					69835	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					69835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69835				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					19				
		всього заробітна плата, грн.					19				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2				
		Всього будівельні роботи, грн.					69843				

		Всього по розділу 4					69843				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження									
38	KB15-46-6	Стіни Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	53,6375	<u>13986,60</u> 9031,82	<u>221,74</u> 184,01	750206	484444	<u>11894</u> 9870	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>6029,93</u> 141,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	53,6375	<u>9438,11</u> 5821,42	<u>4,32</u> 3,68	506237	312246	<u>232</u> 197	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>4120,43</u> 2,38
40	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	107,275	<u>4385,74</u> 1725,70	<u>3,24</u> 2,76	470480	185124	<u>348</u> 296	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>2304,27</u> 3,57
41	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	53,6375	<u>12655,69</u> 2887,98	<u>1,08</u> 0,92	678820	154904	<u>58</u> 49	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>2044,13</u> 0,6
		Разом прямі витрати по розділу 5					2405743	1136718	<u>12532</u> 10412		<u>14498,76</u> 147,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2405743 1256493 1147130 646989 1757,58 218818 3052732				
		Всього по розділу 5					3052732				
42	КБ15-78-1	Розділ 6. Зовнішнє опорядження Утеплення фасадів екструдованими пінополістерольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином з матеріалами "Saraol". Стіни гладкі (цоколь + входи в підвал)	100 м2	1,441	<u>127041,65</u> 36128,18	-	183067	52061	-	<u>417,8600</u> -	<u>602,14</u> -
43	& С126-1301-6 варіант 1	Стартовий профіль	м	145	<u>123,80</u> -	-	17951	-	-	-	-
44	С111-1844-1 варіант 2	Кутік з склосіткою	м	750	<u>15,30</u> -	-	11475	-	-	-	-
45	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,75	<u>11526,56</u> 5224,35	-	31698	14367	-	<u>72,5000</u> -	<u>199,38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					244191	66428	-		<u>801,52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					244191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					177763 66428 36258 96,19 11975 280449				
		Всього по розділу 6					280449				
		Разом прямі витрати по надземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3205748 3205748 1938229 0,22 19 1261058 711008 1931,04 240414 3916756	1247490	<u>20029</u> 13549		<u>15909,03</u> 182,72
		Всього по надземній частині					3916756				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3505414 3505414 2199724 0,32 27 1285956 724680 1967,47 244949 4230094	1265789	<u>39901</u> 20140		<u>16140,75</u> 254,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					4230094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18363,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1530905				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на водопостачання і водовідведення (Дефектний акт №1 від "___"_____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

392,917 тис. грн.
2,63234 тис.люд.год.
224,592 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ16-14-2	Розділ 1. Водопостачання Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,92	<u>32753,59</u> 17250,60	<u>2609,14</u> 1186,91	30133	15871	<u>2400</u> 1092	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>194,64</u> 14,07		
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	7,4	<u>34936,47</u> 21931,00	<u>4112,67</u> 1918,76	258530	162289	<u>30434</u> 14199	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>1990,3</u> 183,2		
		Разом прямі витрати по розділу 1						288663	178160	<u>32834</u> 15291	<u>2184,94</u> 197,27		
		Разом будівельні роботи, грн.						288663					
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						77669					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					193451 104254 250,13 31141 392917 392917				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					288663 288663 77669 193451 104254 250,13 31141 392917 392917	178160	32834 15291		2184,94 197,27
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2632,34 224592				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на опалення і вентиляцію (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

831,124 тис. грн.
4,84027 тис.люд.год.
401,044 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,08	<u>27363,93</u> 14041,19	<u>1645,98</u> 711,74	56917	29206	<u>3424</u> 1480	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>358,18</u> 19,02
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,72	<u>27155,44</u> 17250,60	<u>2609,14</u> 1186,91	46707	29671	<u>4488</u> 2041	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>363,88</u> 26,31
3	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,96	<u>32740,21</u> 21931,00	<u>4112,67</u> 1918,76	31431	21054	<u>3948</u> 1842	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>258,2</u> 23,77
4	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	47,6	<u>266,75</u> 266,75	<u>-</u> -	12697	12697	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>167,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 32 мм	м	208	<u>59,59</u>	-	12395	-	-	-	-
6	C113-2148 варіант 1	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 25 мм	м	172	<u>60,34</u>	-	10378	-	-	-	-
7	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція товщ. 10 мм для труб діам. 20 мм	м	96	<u>52,31</u>	-	5022	-	-	-	-
8	KB18-2-6	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0, 21 МВт [0, 18 Гкал/год]	шт	48	<u>10081,06</u> 4826,52	<u>1681,40</u> 497,07	483891	231673	<u>80707</u> 23859	<u>61,5000</u> 6,0347	<u>2952</u> 289,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					659438	324301	<u>92567</u> 29222		<u>4099,81</u> 358,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					659438 242570 353523 171686 381,69 47521 831124				

		Всього по розділу 1					831124				
		Разом прямі витрати по кошторису					659438	324301	<u>92567</u> 29222		<u>4099,81</u> 358,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					659438 242570 353523 171686 381,69 47521 831124				

		Всього по кошторису					831124				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4840,27				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					401044				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на ущільнення водопровідних та каналізаційних труб і вводів (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

164,362 тис. грн.
0,69007 тис.люд.год.
55,498 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ29-176-1	Розділ 1. Ущільнення каналізаційних труб у штрабах - 100 шт	10шт	10	929,43	-	9294	9289	-	12,8900	128,9
		Установлення протипожежних гільз діаметром до 110 мм			928,85	-			-	-	-
	2 & С113-1792-1-1	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	100	432,74	-	43274	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
	3 КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,7	10854,00	176,03	7598	4289	123	91,0100	63,71
		Деталь №1 (2_100=200 шт)			6126,79	54,49			38	0,6783	0,47
4	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0271	20437,78	6889,08	554	317	187	145,6000	3,95
					11697,50	1071,93			29	10,8062	0,29
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0271	36114,86	-	979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0271	<u>18325,32</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	497	474	<u>7</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>6,26</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					62196	14369	<u>317</u> 69		<u>202,82</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62196 47510 14438 12507 39,38 4903 74703				
		----- Всього по розділу 1					74703				
		Розділ 2. Ущільнення вводу водопроводу (каналізації) - 10 шт									
7	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (фундаменті)	м3	0,36	<u>5932,09</u> 2938,18	<u>2993,91</u> 887,45	2136	1058	<u>1078</u> 319	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>14,14</u> 4,09
8	КБ29-176-3	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 300 мм	10шт	1	<u>1020,25</u> 1017,14	- -	1020	1017	- -	<u>14,6900</u> -	<u>14,69</u> -
9	С113-482 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 299 мм, товщина стінки 10 мм	м	4	<u>3724,12</u> -	- -	14896	-	- -	- -	- -
10	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	10	<u>1201,83</u> 374,35	- -	12018	3744	- -	<u>4,9400</u> -	<u>49,4</u> -
11	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,05	<u>14949,15</u> 8395,48	<u>241,61</u> 74,80	747	420	<u>12</u> 4	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>6,24</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					30817	6239	<u>1090</u> 323		<u>84,47</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					30817 23488 6562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4213 11,6 1443 35030				
		Всього по розділу 2					35030				
		Розділ 3. Ущільнення водопроводу в несучих стінах - 48 шт									
12	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,48	<u>19121,53</u> 9463,85	<u>9657,68</u> 2829,34	9178	4543	<u>4635</u> 1358	<u>123,4200</u> 36,0525	<u>59,24</u> 17,31
13	КБ29-176-1	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 60 мм	10шт	4,8	<u>929,43</u> 928,85	<u>-</u> -	4461	4458	<u>-</u> -	<u>12,8900</u> -	<u>61,87</u> -
14	С113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 60 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	5,76	<u>137,81</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни, діаметр труб до 100 мм	сальник	48	<u>387,91</u> 223,55	<u>-</u> -	18620	10730	<u>-</u> -	<u>2,9500</u> -	<u>141,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					33053	19731	<u>4635</u> 1358		<u>262,71</u> 17,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					33053 8687 21089 13875 38,66 4813 46928				
		Всього по розділу 3					46928				
		Розділ 4. Ущільнення у місцях проходження електромереж - 3 шт									
16	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,075	<u>5932,09</u> 2938,18	<u>2993,91</u> 887,45	445	220	<u>225</u> 67	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>2,95</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ29-176-3	Установлення гіпз зі сталевих труб діаметром 250 мм	10шт	0,3	<u>1020,25</u>	-	306	305	-	<u>14,6900</u>	<u>4,41</u>
18	& С113-1792-1-1	Сальник набивний ТМ 91.00 / ТМ 91.04	шт	3	<u>1017,14</u>	-	1929	-	-	-	-
19	варіант 1				<u>643,13</u>	-			-	-	-
19	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	3	<u>1201,83</u>	-	3605	1123	-	<u>4,9400</u>	<u>14,82</u>
					<u>374,35</u>	-			-	-	-
20	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,015	<u>14949,15</u>	<u>241,61</u>	224	126	<u>4</u>	<u>124,7100</u>	<u>1,87</u>
					<u>8395,48</u>	<u>74,80</u>			<u>1</u>	<u>0,9310</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					6509	1774	<u>229</u>		<u>24,05</u>
									<u>68</u>		<u>0,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4506				
		всього заробітна плата, грн.					1842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					7700				

		Всього по розділу 4					7700				
		Разом прямі витрати по кошторису					132575	42113	<u>6271</u>		<u>574,05</u>
									<u>1818</u>		<u>23,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					132575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84191				
		всього заробітна плата, грн.					43931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31787				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11567				
		Всього будівельні роботи, грн.					164362				

		Всього по кошторису					164362				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					690,07				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55498				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електротехнічні роботи (Дефектний акт №1 від "___" _____ 2024 р.
Житловий будинок (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

349,740 тис. грн.
1,09871 тис.люд.год.
86,188 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-9-1	Розділ 1. Силове електрообладнання <i>Прокладання проводу при схованій проводці</i>	100м	39,15	<u>2322,60</u> 1884,96	<u>26,78</u> 7,58	90930	73796	<u>1048</u> 297	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>998,33</u> 3,23
		Матеріали не враховані цінни ком									
2	15093-35033	Трижильний кабель перерізом 3х4мм2	1000м	0,41	<u>96385,67</u>	-	39518	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs-1.0			-	-			-	-	-
3	15093-35023	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2	1000м	2,072	<u>60998,91</u>	-	126390	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs			-	-			-	-	-
4	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3х1,5мм2	1000м	1,194	<u>39165,39</u>	-	46763	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs-1.0			-	-			-	-	-
5	15093-34013	Двожильний кабель перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,239	<u>26225,13</u>	-	6268	-	-	-	-
	варіант 1	ВВГнг-Іs			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					309869	73796	<u>1048</u> 297		<u>998,33</u> 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					309869 235025 74093 39871 97,15 12095 349740				
		Всього по розділу 1					349740				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					309869 309869 235025 74093 39871 97,15 12095 349740	73796	<u>1048</u> 297		<u>998,33</u> 3,23
		Всього по кошторису					349740				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1098,71 86188				

Склав

Клубук С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бондаренко М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	197,062 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	70,882 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє освітлення	188,64	8,422	197,062	0,93166	70,882	-
		Всього:	188,64	8,422	197,062	0,93166	70,882	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів


[підпис (ініціали, прізвище)]
[підпис (ініціали, прізвище)]
[підпис (ініціали, прізвище)]
[підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.


Клубук С.О.

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішнє освітлення	<u>0,70613</u> 48,459	<u>0,10853</u> 8,53	<u>0,01972</u> 1,781	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,83438</u> 58,77	<u>0,09728</u> 12,112	<u>0,93166</u> 70,882
	Разом :	<u>0,70613</u> 48,459	<u>0,10853</u> 8,53	<u>0,01972</u> 1,781	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,83438</u> 58,77	<u>0,09728</u> 12,112	<u>0,93166</u> 70,882

Склав



Клубук С.О.

Перевірив



Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

197,062 тис. грн.
0,93166 тис.люд.год.
70,882 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Освітлювальна установка СОКАР-1 + Ф-210 (закладна) - 7 шт.									
1	КБ33-259-1	Установлення опор металевих вагою до 0,1 т	опора	7	<u>423,16</u>	<u>320,10</u>	2962	721	<u>2241</u>	<u>1,3600</u>	<u>9,52</u>
					103,06	65,30			457	0,7168	5,02
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,75	<u>2877,62</u>	-	5036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1507-4028 варіант 1	Опора освітлення металева висотою 5 м з вбудованим світлодіодним джерелом світла 30 Вт Сокар-1 + Ф-210 (закладна деталь) + ТВ-12 (щиток вводу на два кабеля)	шт	7	<u>10206,66</u>	-	71447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,7	<u>7238,51</u>	<u>3375,83</u>	5067	615	<u>2363</u>	<u>11,2000</u>	<u>7,84</u>
					878,98	531,05			372	6,1915	4,33
5	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,105	<u>5745,08</u>	<u>375,98</u>	603	211	<u>39</u>	<u>25,6000</u>	<u>2,69</u>
					2009,09	59,99			6	0,6639	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-599-2	Монтаж шафи керування вуличним освітленням	шт	1	<u>848,34</u> 397,44	<u>26,78</u> 7,58	848	397	<u>27</u> 8	<u>4,8000</u> 0,0825	<u>4,8</u> 0,08
7	1503-1270 варіант 1	Шафа керування зовнішнім освітленням	шт	1	<u>8050,00</u> -	-	8050	-	-	-	-
8	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>393,49</u> 128,54	<u>20,56</u> 3,66	393	129	<u>21</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
9	& 1504-1065-11Н варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, Ін=25А х-ка С е. mcb.pro.60.1C25	шт	1	<u>53,55</u> -	-	54	-	-	-	-
10	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,02	<u>5337,16</u> 3050,30	<u>836,58</u> 307,82	107	61	<u>17</u> 6	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>0,85</u> 0,08
11	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,08	<u>890,20</u> 619,72	<u>78,79</u> 46,41	71	50	<u>6</u> 4	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,69</u> 0,05
12	& C1530-144-3Д варіант 1	Рукав пластмасовий діам. 20 мм	м	2	<u>15,49</u> -	-	31	-	-	-	-
13	15095-1064 варіант 1	Провід перерізом 4мм ² ПВ3	1000м	0,006	<u>23631,66</u> -	-	142	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							94811	2184	<u>4714</u> 857		<u>27,99</u> 9,67
Разом устаткування, грн.							8104				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							320				
Всього устаткування, грн.							8424				
Разом будівельні роботи, грн.							86707				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79809				
всього заробітна плата, грн.							3041				
Загальновиробничі витрати, грн.							1607				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							496				
Всього будівельні роботи, грн.							88314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					96736				
		Розділ 2. Кабельна лінія									
14	КБ1-162-3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3	100м3	1,026	<u>33318,30</u> 33318,30	-	34185	34185	-	<u>472,6000</u>	<u>484,89</u>
15	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,9	<u>753,41</u> 753,41	-	1431	1431	-	<u>9,6000</u>	<u>18,24</u>
16	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,19	<u>15651,00</u> 15651,00	-	2974	2974	-	<u>222,0000</u>	<u>42,18</u>
17	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,15	<u>3903,31</u> 2385,79	<u>1517,52</u> 429,64	8392	5129	<u>3263</u> 924	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>65,36</u> 10,05
18	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,9	<u>266,83</u> 266,83	-	507	507	-	<u>3,4000</u>	<u>6,46</u>
19	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,026	<u>10310,98</u> 10310,98	-	10579	10579	-	<u>165,2400</u>	<u>169,54</u>
20	& С1530-144-2Г варіант 1	Матеріали не враховані цінником Труби двостінні діам. 40 мм КОРОFLEX	м	190	<u>22,32</u> -	-	4241	-	-	-	-
21	15093-37113 варіант 1	Двожильний кабель напругою перерізом 2х6 мм2 АВВГ	1000м	0,215	<u>17452,17</u> -	-	3752	-	-	-	-
22	& С111-1721-11-1 варіант 1	Стрічка	м	170	<u>5,66</u> -	-	962	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					67023	54805	<u>3263</u> 924		<u>786,67</u> 10,05
		Разом будівельні роботи, грн.					67023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8955				
		всього заробітна плата, грн.					55729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11616				
		Всього будівельні роботи, грн.					100326				

		Всього по розділу 2					100326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					161834	56989	<u>7977</u>		<u>814,66</u>
									1781		19,72
		Разом устаткування, грн.					8104				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					320				
		Всього устаткування, грн.					8424				
		Разом будівельні роботи, грн.					153730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88764				
		всього заробітна плата, грн.					58770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34910				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12112				
		Всього будівельні роботи, грн.					188640				


		Всього по кошторису					197062				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					931,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70882				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул. Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області" (коригування) (черга 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій (2 черга)

Кошторисна вартість об'єкта	3433,387 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,95528 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	410,642 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на проїзди, тротуари, покриття майданчиків	3046,858	-	3046,858	4,51335	379,045	-
2	07-01-02	на озеленення	135,155	-	135,155	0,44193	31,597	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування	-	251,374	251,374	-	-	-
Всього:			3182,013	251,374	3433,387	4,95528	410,642	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірів

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	проїзди, тротуари, покриття майданчиків	<u>3,64029</u> 279,73	-	<u>0,36182</u> 36,266	<u>0,01699</u> 1,51	-	<u>4,01910</u> 317,506	<u>0,49425</u> 61,539	<u>4,51335</u> 379,045
07-01-02	озеленення	<u>0,40534</u> 27,071	-	<u>0,00084</u> 0,076	-	-	<u>0,40618</u> 27,147	<u>0,03575</u> 4,45	<u>0,44193</u> 31,597
07-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>4,04563</u> 306,801	-	<u>0,36266</u> 36,342	<u>0,01699</u> 1,51	-	<u>4,42528</u> 344,653	<u>0,53000</u> 65,989	<u>4,95528</u> 410,642

Склав

Клубук С.О.

Перевірів

Бондаренко М.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленення
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

135,155 тис. грн.
0,44193 тис.люд.год.
31,597 тис. грн.
2,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	8,0616	<u>13486,21</u> 2777,16	<u>40,30</u> 9,44	108720	22388	<u>325</u> 76	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>338,91</u> 0,84
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	8,0616	<u>1460,79</u> 580,92	- -	11776	4683	- -	<u>8,2400</u> -	<u>66,43</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					120496	27071	<u>325</u> 76		<u>405,34</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					120496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93100				
		всього заробітна плата, грн.					27147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					135155				


		Всього по кошторису					135155				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					441,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31597				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання устаткування
Житловий будинок (2 черга)


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 306,221 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2403-11007 варіант 1	Підйомник гусеничний сходовий JOLLY STANDARD; (маса=0,555) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	147324,80	294650 294650 11571 306221

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Клубук С.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко М.П.

"Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою вул.
Подільська, 30 в с. Струмівка Луцького району Волинської області"
(коригування) (черга 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03

придбання устаткування

Благоустрій (2 черга)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 251,374 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	550101-144 варіант 1	Лава LP016.1 (Inter Atletika); (маса=0)	шт	8	9917,60	79341
2	241996-11054 варіант 1	Велопарковка УТ 803 (Inter Atletika); (маса=0)	шт	1	5950,00	5950
3	& 550101-132- 2-В варіант 1	Лава для преса Inter Atletika УТ 110.1; (маса=0)	шт	1	7250,00	7250
4	& 550101-146- 5-Ж варіант 1	Турнік подвійний interAtletika s 710.1; (маса=0)	шт	1	7166,67	7167
5	& 550101-146- 1-О варіант 1	Накриття для контейнерів; (маса=0)	шт	1	95666,67	95667
6	& 560110-126- 2 варіант 1	Бак (контейнер для сміття); (маса=0)	шт	3	7300,00	21900
7	& 550101-136- 2-Е варіант 1	Смітник Inter Atletika; (маса=0)	шт	6	4100,00	24600
		Разом				241875
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9499

Всього по кошторису**251374**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Клубук С.О.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Бондаренко М.П.