

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття


Кошторисна вартість об'єкта	5497,366 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,43544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1195,490 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи	2829,864	-	2829,864	9,88446	824,999	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізацію	404,826	-	404,826	0,94471	77,14	-
3	02-01-03	на Опалення та вентиляція	1769,487	-	1769,487	2,57645	206,367	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Обладнання опалення та вентиляції, гарячого водопостачання	-	74,004	74,004	-	-	-
5	02-01-05	на Пусконаладжувальні роботи	9,572	-	9,572	0,06765	7,421	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення. Монтажні роботи.	208,509	-	208,509	0,34428	27,282	-
7	02-01-07	на Придбання устаткування (електротехнічні рішення)	-	5,099	5,099	-	-	-
8	02-01-08	на мережі інтернет	23,652	-	23,652	0,09878	8,154	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування автоматична пожежна сигналізація	-	106,706	106,706	-	-	-
10	02-01-010	на автоматична пожежна сигналізація	47,989	3,204	51,193	0,41693	32,92	-
11	02-01-011	на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	14,454	-	14,454	0,10218	11,207	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	5308,353	189,013	5497,366	14,43544	1195,49	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас Рудий

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина Щебетюк

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ніна Тугай

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи	<u>8,70139</u>	-	<u>0,11485</u>	<u>0,02608</u>	-	<u>8,84232</u>	<u>1,04214</u>	<u>9,88446</u>
		682,596	-	10,336	2,318	-	695,25	129,749	824,999
02-01-02	Водопровід та каналізацію	<u>0,85390</u>	-	<u>0,00015</u>	<u>0,00019</u>	-	<u>0,85424</u>	<u>0,09047</u>	<u>0,94471</u>
		65,846	-	0,011	0,017	-	65,874	11,266	77,14
02-01-03	Опалення та вентиляція	<u>2,12368</u>	<u>0,14720</u>	<u>0,06367</u>	-	-	<u>2,33455</u>	<u>0,24190</u>	<u>2,57645</u>
		159,686	11,742	4,825	-	-	176,253	30,114	206,367
02-01-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обладнання опалення та вентиляції, гарячого водопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,06224	0,06224	0,00541	0,06765
		-	-	-	-	-	6,743	0,678	7,421
02-01-06	Електротехнічні рішення. Монтажні роботи.	-	0,31134	0,00250	-	-	0,31384	0,03044	0,34428
		-	23,262	0,23	-	-	23,492	3,79	27,282
02-01-07	Придбання устаткування (електротехнічні рішення)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	мережі інтернет	-	0,09005	-	-	-	0,09005	0,00873	0,09878
		-	7,067	-	-	-	7,067	1,087	8,154
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування автоматична пожежна сигналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	автоматична пожежна сигналізація	-	0,38428	-	-	-	0,38428	0,03265	0,41693
		-	28,855	-	-	-	28,855	4,065	32,92
02-01-011	пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	0,09400	0,09400	0,00818	0,10218
		-	-	-	-	-	10,184	1,023	11,207
	Разом :	<u>11,67897</u>	<u>0,93287</u>	<u>0,18117</u>	<u>0,02627</u>	<u>0,15624</u>	<u>12,97552</u>	<u>1,45992</u>	<u>14,43544</u>
		908,128	70,926	15,402	2,335	-	1013,718	181,772	1195,49

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав



Ніна Тугай

Перевірів



Ірина Щебетюк

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	2829,864 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	9,88446 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	824,999 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КРЗ-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	8,139	<u>8946,12</u> 6978,66	<u>1967,46</u> 596,24	72812	56799	<u>16013</u> 4853	<u>98,0700</u> 6,8019	<u>798,19</u> 55,36
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	130	<u>105,62</u> 105,62	<u>-</u> -	13731	13731	<u>-</u> -	1,6300	211,9
3	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	130	<u>124,06</u> -	<u>124,06</u> 14,31	16128	-	<u>16128</u> 1860	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 20,93
4	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	16	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	163076	157681	<u>5395</u> 637	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1850,72</u> 8,98
5	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	4,4	<u>23952,54</u> 8357,74	<u>-</u> -	105391	36774	<u>-</u> -	<u>117,4500</u> -	<u>516,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					371138	264985	<u>37536</u> 7350		<u>3377,59</u> 85,27
		Разом будівельні роботи, грн.					371138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68617				
		всього заробітна плата, грн.					272335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51736				
		Всього будівельні роботи, грн.					524367				

		Всього по розділу 1					524367				
6	КБ10-25-4	Розділ 2. Вікна <i>Установлення віконних зливів</i>	100м	0,2921	<u>5114,26</u> 1993,45	-	1494	582	-	27,3000	7,97
7	& С100- 2405-1470-1 варіант 1	Відливи віконні	1м	30,3	<u>301,38</u> -	-	9132	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					10626	582	-		7,97
		Разом будівельні роботи, грн.					10626		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10044				
		всього заробітна плата, грн.					582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119				
		Всього будівельні роботи, грн.					10968				

		Всього по розділу 2					10968				
8	КР5-8-11	Розділ 3. Перегородки <i>Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2</i>	100 м2	6,1086	<u>83836,09</u> 16808,48	-	512121	102676	-	216,6600	1323,49
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 ==Стіни сходів==	м3	8,19	<u>7258,23</u> 1717,80	- -	59445	14069	- -	24,1400	197,71
10	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	8,08	<u>7258,23</u> 1717,80	- -	58646	13880	- -	24,1400	195,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					630212	130625	- -		1716,25
		Разом будівельні роботи, грн.					630212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					499587				
		всього заробітна плата, грн.					130625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					205,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25641				
		Всього будівельні роботи, грн.					705140				

		Всього по розділу 3					705140				
11	КБ7-46-1	Розділ 4. Вентиляційні шахти Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,02	<u>149533,17</u> 41990,72	<u>31078,40</u> 10701,34	2991	840	<u>622</u> 214	<u>535,0500</u> 127,4293	<u>10,7</u> 2,55
12	& К584221-5026-1	Плити перекриття марки П2000К 1700х150	шт	2	<u>9975,19</u> -	- -	19950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					22941	840	<u>622</u> 214		<u>10,7</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					22941				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21479				
		всього заробітна плата, грн.					1054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					23530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					23530				
		Розділ 5. Прямок									
13	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу прямку	m	1,453	<u>22392,83</u> 13812,48	<u>5302,28</u> 307,27	32537	20070	<u>7704</u> 446	<u>176,0000</u> 3,3590	<u>255,73</u> 4,88
14	С111-1088 варіант 1	Кутик 63*63*5	т	0,684	<u>54432,46</u> -	-	37232	-	-	-	-
15	С111-1088 варіант 2	Кутик 50*50*4	т	0,091	<u>52432,46</u> -	-	4771	-	-	-	-
16	С111-976 варіант 1	Лист рифлений г/к АЗ 1000/4000	т	0,678	<u>54640,79</u> -	-	37046	-	-	-	-
17	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	1,453	<u>11975,19</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	17400	11608	<u>5358</u> 790	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>128,9</u> 7,73
18	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,865	<u>4403,83</u> 976,93	<u>165,87</u> 8,14	3809	845	<u>143</u> 7	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>9,51</u> 0,09
19	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,865	<u>5407,84</u> 729,86	<u>96,26</u> 4,72	4678	631	<u>83</u> 4	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>7,2</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 5					137473	33154	<u>13288</u> 1247		<u>401,34</u> 12,75
		Разом будівельні роботи, грн.					137473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91031				
		всього заробітна плата, грн.					34401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6117				
		Всього будівельні роботи, грн.					156128				

		Всього по розділу 5					156128				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ13-13-1 H2=H5=1,15	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Strong - ґрунтовка мощного укріплюючого действия	100м2	0,86	<u>5892,71</u> 674,41	- -	5068	580	- -	7,6935	6,62
21	КБ15-180-5 РЕКН п. 4.4 K=1,15	Художнє оформлення стін (плінтусів) 3-ї категорії складності	100м2	0,86	<u>63014,33</u> 60408,81	- -	54192	51952	- -	719,1525	618,47
22	КР20-19-1	УКОСИ Антисептування водними сумішами стін/укосів	100м2	0,29	<u>698,80</u> 698,80	- -	203	203	- -	9,5700	2,78
23	С111-1624-2 варіант 1	СТ99 Ceresit	л	4,4	<u>208,73</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
24	КР11-30-1	Вирівнювання нерівностей, ремонт швів цементно-піщаним розчином, t=5-30мм	100м2	0,29	<u>37966,79</u> 25606,86	- -	11010	7426	- -	300,5500	87,16
25	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін/укосів	100м2	0,29	<u>698,80</u> 698,80	- -	203	203	- -	9,5700	2,78
26	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	5,8	<u>68,50</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
27	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,29	<u>16849,59</u> 5607,72	- -	4886	1626	- -	74,0000	21,46
Разом прямі витрати по розділу 6							76877	61990	- -		739,27
Разом будівельні роботи, грн.							76877				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14887				
всього заробітна плата, грн.							61990				
Загальновиробничі витрати, грн.							33570				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							88,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11017				
Всього будівельні роботи, грн.							110447				

Всього по розділу 6							110447				
28	КБ15-26-1 H2=H5=1,15	Розділ 7. Вхід Вх-1; Вх-2; Вх-3 СХОДИ СХ-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	76	<u>637,96</u> 473,74	<u>1,24</u> 1,06	48485	36004	<u>94</u> 81	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>464,09</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1726-1 варіант 1	Плитка для підлоги керамограніт	м2	77,52	<u>636,13</u> -	- -	49313	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					97798	36004	<u>94</u> 81		<u>464,09</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97798 61700 36085 20465 55,81 6948 118263				

		Всього по розділу 7					118263				
		Розділ 8. Обладнання для МГН									
30	КР18-49-1	Улаштування тактильної плитки	100м2	0,402	<u>13621,18</u> 9403,47	<u>10,49</u> 0,64	5476	3780	<u>4</u> -	<u>119,8200</u> 0,0084	<u>48,17</u> -
31	& C111-261-2 варіант 1	Поліуретанова тактильна плітка попереджувальна ПТ-1	м2	18,4	<u>3678,97</u> -	- -	67693	-	- -	- -	- -
32	& C111-261-2 варіант 2	Поліуретанова тактильна плітка напрямна ПТ-12	м2	21,8	<u>3678,97</u> -	- -	80202	-	- -	- -	- -
33	C111-327 варіант 1	Двухкомпонентний клей Р-3025	кг	36,18	<u>364,10</u> -	- -	13173	-	- -	- -	- -
34	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,05	<u>3875,36</u> 3083,20	<u>29,91</u> 7,74	194	154	<u>1</u> -	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>2,09</u> -
35	C123-361 варіант 1	Подвійний поручень з нержавіючої сталі для сходів , тип -1	м	5	<u>6309,24</u> -	- -	31546	-	- -	- -	- -
36	& C1544-89-2 варіант 1	Стрічка сигнальна жовта на двері b-50мм	м	264,8	<u>26,03</u> -	- -	6893	-	- -	- -	- -
37	C126-902 варіант 2	Тактильна табличка на поручень "Початок поручня"	шт	2	<u>393,29</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
38	C126-902 варіант 3	Тактильна табличка на поручень "Кінець поручня"	шт	2	<u>393,29</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C126-902 варіант 1	Табличка інформаційна 300х300 дубльована шрифтом брайля	шт	22	<u>1108,61</u> -	-	24389	-	-	-	-
40	& C111- 1679-10 варіант 1	Наліпкана двері жовте коло Ф200 мм	м2	44	<u>101,42</u> -	-	4462	-	-	-	-
41	C111-337 варіант 1	Фарба для бетону АК-11	т	0,0012	<u>275913,70</u> -	-	331	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							235933	3934	5		<u>50,26</u>
Разом будівельні роботи, грн.							235933				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							231994				
всього заробітна плата, грн.							3934				
Загальновиробничі витрати, грн.							2221				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							751				
Всього будівельні роботи, грн.							238154				

Всього по розділу 8							238154				
Розділ 9. Вхід в підвал №4											
42	КБ15-26-1 Н2=Н5=1,15	СХОДИ СХ-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	14,56	<u>636,72</u> 473,74	-	9271	6898	-	6,1065	88,91
43	& C111- 1726-1 варіант 1	Плитка для підлоги керамограніт	м2	14,9	<u>636,13</u> -	-	9478	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							18749	6898	-		88,91
Разом будівельні роботи, грн.							18749				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11851				
всього заробітна плата, грн.							6898				
Загальновиробничі витрати, грн.							3912				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22661				

		Всього по розділу 9					22661				
		Розділ 10. Вхід в підвал №5									
		СХОДИ СХ-1									
44	КБ15-26-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,27	<u>636,72</u> 473,74	- -	6539	4865	<u>-</u> -	6,1065 -	62,71 -
45	& С111-1726-1 варіант 1	Плитка для підлоги керамограніт	м2	10,5	<u>636,13</u> -	- -	6679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Вхід в підвал									
46	КБ15-26-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18	<u>636,72</u> 473,74	- -	11461	8527	<u>-</u> -	6,1065 -	109,92 -
47	& С111-1726-1 варіант 1	Плитка для підлоги керамограніт	м2	18,4	<u>636,13</u> -	- -	11705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		==ПАНДУС==									
48	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,017	<u>497945,86</u> 46318,50	<u>45845,62</u> 11187,87	8465	787	<u>779</u> 190	<u>657,0000</u> 108,3460	<u>11,17</u> 1,84
49	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,017	<u>139890,84</u> 36010,52	<u>2579,41</u> 781,70	2378	612	<u>44</u> 13	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>8,6</u> 0,15
50	КБ6-1-19	Улаштування площадки пандуса бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,017	<u>495481,46</u> 32684,45	<u>3328,52</u> 122,97	8423	556	<u>57</u> 2	<u>421,3000</u> 1,5371	<u>7,16</u> 0,03
51	С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,054	<u>58063,12</u> -	- -	3135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР20-12-1	Монтаж пандусу металевого	1т	0,345	<u>13539,31</u> 7989,22	<u>3687,88</u> 543,36	4671	2756	<u>1272</u> 187	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>30,6</u> 1,83
53	& С121-545-1 варіант 1	Відкидний сталевий пандус	шт	1	<u>15401,93</u> -	- -	15402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КР7-31-5	Улаштування поручнів з нержавійки	100м	0,07	<u>1204,35</u> 1204,35	- -	84	84	<u>-</u> -	14,7700 -	1,03 -
55	& С111-825-3	Поручень нерж.	м	7	<u>5611,34</u> -	- -	39279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ОГОРОЖА ПІДІЙМАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ9-73-2	Виготовлення металоконструкцій огорож	т	0,12	<u>18249,32</u> 15425,28	-	2190	1851	-	192,0000	23,04
57	& С111-956-1	Петля	шт	2	<u>260,22</u> -	-	520	-	-	-	-
58	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,12	<u>51766,21</u> -	-	6212	-	-	-	-
59	С111-950 варіант 1	Замок	шт	1	<u>451,20</u> -	-	451	-	-	-	-
60	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	т	0,12	<u>12237,05</u> 10230,53	<u>43,64</u> 1,60	1468	1228	5	<u>138,4000</u> 0,0200	<u>16,61</u> -
61	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,05	<u>1281,50</u> 467,23	-	64	23	-	5,2580	0,26
62	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 сірого кольору /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,05	<u>2420,25</u> 349,06	-	121	17	-	3,9820	0,2
Разом прямі витрати по розділу 10							129247	21306	<u>2157</u> 392		<u>271,3</u> 3,85
Разом будівельні роботи, грн.							129247				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105784				
всього заробітна плата, грн.							21698				
Загальновиробничі витрати, грн.							12188				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4108				
Всього будівельні роботи, грн.							141435				

Всього по розділу 10							141435				
Розділ 11. Вхід в ґуртожиток											
63	КР2-1-3	Розбирання з/бетонних сходинок	1 м3	20	<u>619,09</u> 619,09	-	12382	12382	-	8,7000	174
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	32	<u>105,62</u> 105,62	-	3380	3380	-	1,6300	52,16
65	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	32	<u>124,06</u> -	<u>124,06</u> 14,31	3970	-	<u>3970</u> 458	-	-
66	KБ6-1-1 H2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,11	<u>377568,40</u> 11781,27	<u>2823,38</u> 1104,54	41533	1296	<u>311</u> 121	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>19,06</u> 1,35
67	KБ6-13-3 H2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,11	<u>526892,21</u> 91557,02	<u>28186,98</u> 10027,56	57958	10071	<u>3101</u> 1103	<u>1238,5960</u> 111,5478	<u>136,25</u> 12,27
68	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4	<u>51766,21</u> -	-	20706	-	-	-	-
69	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1	<u>51765,79</u> -	-	56942	-	-	-	-
70	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,44	<u>51766,46</u> -	-	22777	-	-	-	-
71	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (30 мм)	100м2	0,73	<u>11326,46</u> 5076,55	-	8268	3706	-	71,3400	52,08
72	KP7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,73	<u>3420,26</u> 307,41	-	2497	224	-	4,3200	3,15
73	KБ15-26-1 H2=H5=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8	<u>636,72</u> 473,74	-	5094	3790	-	6,1065	48,85
74	& C111-1726-1 варіант 1	Плитка для підлоги керамограніт	м2	8,16	<u>636,13</u> -	-	5191	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							240698	34849	<u>7382</u> 1682		<u>485,55</u> 18,77
Разом будівельні роботи, грн.							240698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							198467				
всього заробітна плата, грн.							36531				
Загальновиробничі витрати, грн.							21586				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							60,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7535				
Всього будівельні роботи, грн.							262284				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР12-66-1	Б.Надземна частина Протравлення бетонної поверхні ґрунтом "Бетоноконтакт"	100м2	0,52	<u>524,23</u> 524,23	-	273	273	-	8,0900	4,21
83	& С111- 2008-9-1	Ґрунтовка "Бетоноконтакт"	кг	15,6	<u>184,97</u> -	-	2886	-	-	-	-
84	КР19-26-1	Теплоізоляція стін підвалу (вирівнювання)	м3	20	<u>2536,72</u> 2535,89	-	50734	50718	-	31,1000	622
85	& С114-97-4	Екструзійний пінополістерол в-100мм	м3	20	<u>5211,44</u> -	-	104229	-	-	-	-
86	& С111-155- 1Д2-П	Дюбель-парасолька(10*160)	шт	800	<u>1,58</u> -	-	1264	-	-	-	-
87	С111-829-1 варіант 1	Відлив для цоколя шириною 150 мм	м	280	<u>132,09</u> -	-	36985	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							196371	50991	-	-	626,21
Разом будівельні роботи, грн.							196371				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							145380				
всього заробітна плата, грн.							50991				
Загальновиробничі витрати, грн.							25237				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7187				
Всього будівельні роботи, грн.							221608				


Всього по розділу 13							221608				
Розділ 14. Огорожа генератора											
ОГОРОЖА											
ВОРОТА											
88	КБ7-25-1 κ=1,15	Улаштування воріт з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	<u>450750,52</u> 242022,95	<u>82620,53</u> 20974,85	9015	4840	<u>1652</u> 419	<u>2968,1500</u> 204,7060	<u>59,36</u> 4,09
89	& С124-31-4- 13-2	Профіль 40x40x2,5 мм L=2000	шт	6	<u>172,10</u> -	-	1033	-	-	-	-
90	& С124-31-4- 13-3	Профіль 40x40x2,5 мм L=980	шт	4	<u>167,69</u> -	-	671	-	-	-	-
91	& С111-956- 1	Петля	шт	4	<u>260,22</u> -	-	1041	-	-	-	-

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2404	<u>6817,32</u> 4259,11	<u>2548,88</u> 749,80	1639	1024	<u>613</u> 180	<u>58,3280</u> 7,3736	<u>14,02</u> 1,77
108	& С111- 1807-2-15 варіант 1	Профнастил Н57-750-0,8	м2	24	<u>396,29</u> -	- -	9511	-	- -	- -	- -
109	& С111- 1139-1	Капельник з оцинкованої покрівельної сталі товщ. 0,8мм	м	4,5	<u>127,58</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
110	& С1-ПР46- 22-1-29-11	Саморіз покрівельний	шт	150	<u>7,70</u> -	- -	1155	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					170479	22012	<u>10322</u> 1688		<u>278,35</u> 16,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					170479 138145 23700 13172 35,39 4407 183651 183651				
		Разом прямі витрати по підземній частині					2441764	682596	<u>71406</u> 12654		<u>8701,39</u> 140,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по підземній частині					2441764 1687762 695250 388100 1042,14 129749 2829864 2829864				
		Разом прямі витрати по кошторису					2441764	682596	<u>71406</u> 12654		<u>8701,39</u> 140,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2441764 1687762 695250 388100 1042,14 129749 2829864 2829864				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9884,46 824999				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ніна Тугай

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ірина Щебетюк

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопровід та каналізацію
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	404,826 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,94471 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	77,140 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		== ВОДОПРОВІД В1									
1	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,21	<u>2216,63</u>	-	465	465	<u>-</u>	31,1500	6,54
					2216,63	-			-	-	-
2	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,06	<u>2042,56</u>	-	123	123	<u>-</u>	25,4240	1,53
					2042,56	-			-	-	-
3	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,22	<u>2002,07</u>	-	440	440	<u>-</u>	24,9200	5,48
					2002,07	-			-	-	-
4	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>1977,97</u>	-	198	198	<u>-</u>	24,6200	2,46
					1977,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм == ПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД ПВ	100м	0,08	<u>1920,77</u> 1920,77	- -	154	154	- -	23,9080 -	1,91 -
6	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1,29	<u>2624,23</u> 2624,23	- -	3385	3385	- -	32,6640 -	42,14 -
7	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,03	<u>10597,86</u> 10597,86	- -	318	318	- -	148,9300 -	4,47 -
8	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,06	<u>2216,63</u> 2216,63	- -	133	133	- -	31,1500 -	1,87 -
9	КБ10-39-1	дерев'яних пожежних ящиків	100шт	0,03	<u>7611,99</u> 7611,99	- -	228	228	- -	106,9700 -	3,21 -
10	КР15-1-1	==== КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСППОБУТОВА (К1) Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,18	<u>5148,81</u> 5148,81	- -	927	927	- -	75,7400 -	13,63 -
11	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,57	<u>6382,64</u> 6382,64	- -	3638	3638	- -	93,8900 -	53,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10009	10009	- -		136,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					10009				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1794				
		Всього будівельні роботи, грн.					15741				

		Всього по розділу 1					15741				
12	КБ46-29-6	Розділ 2. МОНТАЖНІ РОБОТИ ГОСПИТНИЙ ВОДОПРОВІД В1 Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,11	<u>6531,64</u> 6431,15	- -	718	707	- -	83,8700 -	9,23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>12484,13</u> 12288,74	- -	250	246	- -	160,2600	3,21 -
14	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	815	788	<u>27</u> 3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>9,25</u> 0,04
15	КР20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,08	<u>3739,43</u> 3603,96	<u>135,47</u> 16,00	299	288	<u>11</u> 1	<u>42,3000</u> 0,2254	<u>3,38</u> 0,02
16	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,08	<u>3069,53</u> 2964,96	<u>104,57</u> 12,35	246	237	<u>9</u> 1	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>2,78</u> 0,01
17	КР15-85-2	Гільза зі сталевих труб діаметром 50 мм (21шт)	100м	0,01	<u>9309,87</u> 8503,81	- -	93	85	- -	104,2900	1,04 -
18	С113-187 варіант 1	Гільза із труби сталеві, діаметр 50 мм	м	1	<u>430,39</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
19	КР15-85-4	Гільза зі сталевих труб діаметром 76 мм	100м	0,06	<u>12421,30</u> 11149,78	- -	745	669	- -	136,7400	8,2 -
20	С113-187 варіант 2	Гільза із труби сталеві, діаметр 76 мм	м	6	<u>430,39</u> -	- -	2582	-	- -	- -	- -
21	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	21	<u>424,27</u> 256,89	- -	8910	5395	- -	3,3900	71,19 -
22	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>5718,74</u> 5698,52	- -	2745	2735	- -	70,9300	34,05 -
23	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>5342,15</u> 5313,15	- -	2137	2125	- -	65,1600	26,06 -
24	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>4842,90</u> 4815,75	- -	194	193	- -	59,0600	2,36 -
25	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,29	<u>4640,85</u> 4614,35	- -	1346	1338	- -	56,5900	16,41 -
26	С113-1901 варіант 1	Труба PPR, діаметр 50	м	48	<u>302,60</u> -	- -	14525	-	- -	- -	- -
27	С113-1900 варіант 1	Труба PPR, діаметр 32	м	40	<u>119,46</u> -	- -	4778	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1899 варіант 1	Труба PPR, діаметр 25	м	4	<u>101,12</u>	-	404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1373 варіант 1	Труба PPR, діаметр 20	м	29	<u>86,58</u>	-	2511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1630-671 варіант 1	Крани PPR, діаметр 32 мм	шт	2	<u>692,37</u>	-	1385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1630-1433 варіант 2	Крани кульові, діаметр 25мм	шт	4	<u>486,28</u>	-	1945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20мм	шт	10	<u>456,28</u>	-	4563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1707 варіант 3	Коліно внутрішнє 50/45	шт	4	<u>50,26</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1707 варіант 2	Коліно внутрішнє 50/90	шт	2	<u>40,06</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>60,86</u>	-	609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	<u>27,70</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1707 варіант 1	Коліно внутрішнє 110/45	шт	18	<u>45,36</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>18,70</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-986 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>23,96</u>	-	719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>89,46</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1739 варіант 1	Трійник 50x20x50 мм	шт	2	<u>78,93</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1802 варіант 1	Трійник 50x25x50 мм	шт	10	<u>66,02</u>	-	660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1802 варіант 2	Трійник 32x20x32 мм	шт	6	<u>53,02</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1802 варіант 3	Трійник 32x25x32 мм	шт	4	<u>53,02</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1802 варіант 4	Трійник діам. 32 мм	шт	4	<u>58,29</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1802 варіант 5	Трійник діам. 20 мм	шт	2	<u>58,29</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1842 варіант 1	Перехідник, діам. 50x32 мм	шт	2	<u>164,48</u>	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-1851 варіант 1	Перехідник, діам. 32x25 мм	шт	2	<u>146,35</u>	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1839 варіант 1	Перехідник, діам. 32x20 мм	шт	2	<u>135,39</u>	-	271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	10	<u>72,21</u>	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>32,21</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-1792 варіант 1	Муфта, діам. 20 мм	шт	6	<u>29,91</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C113- 1793-2-Р варіант 1	Муфта з різьбою 32*1" 3Р	шт	4	<u>139,81</u>	-	559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C113- 1793-7-У	Муфта з різьбою 25*3/4"	шт	10	<u>60,40</u>	-	604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C113- 1793-2-С	Муфта з різьбою 20*1/2" ВР	шт	8	<u>44,95</u>	-	360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C113- 1793-2-Т	Муфта з різьбою 25*3/4" ВР	шт	3	<u>48,01</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C113- 1793-2-С варіант 1	Муфта з різьбою 20*1/2"	шт	10	<u>44,95</u>	-	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-1880 варіант 1	Хомут трубний (комплект:з гвинтом- шурупом 8*80та дюбелем -сірий)діам. 63 мм	шт	50	<u>26,07</u>	-	1304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-1879 варіант 1	Хомут трубний (комплект:з гвинтом- шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 40 мм	шт	60	<u>43,57</u>	-	2614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C113-1879 варіант 2	Хомут трубний (комплект:з гвинтом- шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 35 мм	шт	8	<u>42,57</u>	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-1879 варіант 3	Хомут трубний (комплект:з гвинтом- шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 25 мм	шт	60	<u>39,57</u>	-	2374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КР15-12-1	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 65 мм	т	0,001	<u>10377,48</u>	<u>59,41</u>	10	7	-	90,7100	0,09
					6705,28	50,55			-	0,6105	-
63	C113-1489 варіант 1	Заглушка чугунна діам. 50 мм	шт	1	<u>15,57</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C113- 1992-2-2П	Втулка буртова д.50	шт	1	<u>1009,23</u>	-	1009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КР16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	1	<u>138,59</u>	<u>90,20</u>	139	31	<u>90</u>	<u>0,3300</u>	<u>0,33</u>
					30,53	1,16			1	0,0145	0,01
66	& C113- 1992-2-2П варіант 1	Фланці д.50	шт	1	<u>295,23</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	11	<u>152,30</u> 105,16	<u>7,86</u> 0,29	1675	1157	<u>86</u> 3	<u>1,2700</u> 0,0036	<u>13,97</u> 0,04
68	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,21	<u>1172,57</u> 1086,03	<u>-</u> -	1419	1314	<u>-</u> -	11,1800 -	13,53 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					71706	17315	<u>223</u> 9		<u>215,08</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					71706 54168 17324 9411 23,01 2867 81117 81117				
69	KP19-21-1	Розділ 3. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,21	<u>2985,73</u> 2985,73	<u>-</u> -	3613	3613	<u>-</u> -	39,4000 -	47,67 -
70	C114-96-У варіант 1	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x09 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 09 мм	мм	29,64	<u>39,73</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C114-96-У варіант 2	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x09 (20)/, діаметр 25мм, товщиною 09 мм	мм	4,1	<u>51,35</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C114-96-У варіант 3	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x09 (20)/, діаметр 32 мм, товщиною 09 мм	мм	40,9	<u>58,35</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C114-96-У варіант 4	Ізоляція труб K-FLEX ST, /52x09 (20)/, діаметр 50 мм, товщиною 09 мм	мм	49,1	<u>76,35</u> -	<u>-</u> -	3749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111-327-У варіант 1	Клей K-FLEX	л	1,7	<u>980,46</u> -	<u>-</u> -	1667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12805	3613	<u>-</u> -		47,67 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					9192 3613 1857 4,39 546 14662 14662				
		Розділ 4. ПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД ПВ									
75	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>12484,13</u> 12288,74	- -	749	737	- -	160,2600	9,62 -
76	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	100шт	0,06	<u>2211,78</u> 2173,11	- -	133	130	- -	28,3400	1,7 -
77	КР15-85-4	Гільза зі сталевих труб діаметром 76 мм(6 шт)	100м	0,03	<u>12421,30</u> 11149,78	- -	373	334	- -	136,7400	4,1 -
78	С113-187 варіант 2	Гільза із труби сталевий, діаметр 76 мм	м	3	<u>430,39</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
79	КР16-36-1	Протягування сталевих труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,03	<u>13713,53</u> 7617,27	- -	411	229	- -	97,0600	2,91 -
80	КР20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах для пожежних ящиків (600х600х200)	100шт	0,03	<u>8454,20</u> 8454,20	- -	254	254	- -	122,1000	3,66 -
81	КБ10-39-1	Установлення пожежних шаф	100шт	0,03	<u>7611,99</u> 7611,99	- -	228	228	- -	106,9700	3,21 -
82	& С1511-10-3	Шафа пожежна 600х600х200	шт	3	<u>43209,29</u> -	- -	129628	-	- -	- -	- -
83	КР15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,05	<u>24839,68</u> 12897,76	- -	1242	645	- -	170,2000	8,51 -
84	С113-1489 варіант 2	Засувка чавунна з гумовим клином діам. 50 мм	шт	2	<u>1450,57</u> -	- -	2901	-	- -	- -	- -
85	& С113-1992-2-2П варіант 2	Фланець сталевий д.50	шт	2	<u>295,23</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C1630-1215-18	Кран кульовий діаметр 50мм.	шт	3	<u>469,79</u>	-	1409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C113-87-1	Трійники фланцеві з чавуну діам. 50 мм	шт	1	<u>2831,80</u>	-	2832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	<u>135,05</u>	-	405	405	-	1,7000	5,1
					135,05	-			-	-	-
89	& C130-1107-21 варіант 1	Кран пожежний Ду50 лат. кут. 90 ° (вн.-зов.)	шт	3	<u>2142,17</u>	-	6427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C1630-1448-1-Н	Рукав пожежний діам.50 латекс з ГР-50	шт	3	<u>734,52</u>	-	2204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C1630-1448-2	Ствол пожежний РС-50 алюм.	шт	3	<u>683,52</u>	-	2051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C1630-1448-2 варіант 1	Голівка муфтова ГМ-50	шт	3	<u>116,40</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C1630-1448-2 варіант 2	Касета для пожежного рукава металева	шт	3	<u>279,60</u>	-	839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1879 варіант 4	Хомут трубний (комплект:з гвинтом-шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 50 мм	шт	60	<u>23,57</u>	-	1414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,86	<u>6733,30</u>	-	5791	5642	-	81,6600	70,23
					6560,56	-			-	-	-
96	C113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86	<u>271,60</u>	-	23358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C113-2385-13-22	Трійник сталевий приварний Ду57х57х57	шт	6	<u>214,35</u>	-	1286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C113-154-2-Н варіант 1	Відвід сталевий 90*, зовнішній діаметр 57 мм	шт	20	<u>151,45</u>	-	3029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C1630-131-1	Згони сталеві, діаметр до 57 мм	шт	3	<u>147,71</u>	-	443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C113-1793-2-6	Муфта сталева Ду 50	шт	3	<u>115,94</u>	-	348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C113-1793-2-6 варіант 1	Контргайка Ду 50	шт	3	<u>137,77</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C113-1793-2-6 варіант 2	Різьба Ду 50	шт	9	<u>58,21</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
103	КБ13-16-5 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-059	100м2	0,04	<u>3066,49</u> 490,51	- -	123	20	- -	5,5200 -	0,22 -
104	КБ13-26-12 к=2; 1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,04	<u>5451,54</u> 482,63	- -	218	19	- -	5,3590 -	0,21 -
105	КР16-28-1	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	3	<u>246,99</u> 212,38	- -	741	637	- -	2,3900 -	7,17 -
106	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>144,44</u> 105,16	- -	144	105	- -	1,2700 -	1,27 -
107	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,86	<u>1086,03</u> 1086,03	- -	934	934	- -	11,1800 -	9,61 -
Разом прямі витрати по розділу 4							193082	10319	- -		127,52 -
Разом будівельні роботи, грн.							193082				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							182763				
всього заробітна плата, грн.							10319				
Загальновиробничі витрати, грн.							5557				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1687				
Всього будівельні роботи, грн.							198639				

Всього по розділу 4							198639				
Розділ 5. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД (ТЗ)											
108	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>11738,84</u> 11648,79	- -	1174	1165	- -	148,4300 -	14,84 -
109	& C1545-13-2 варіант 1	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	1	<u>919,84</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
110	C113-1880 варіант 2	Хомут з гайкою 4" М6	шт	20	<u>80,07</u> -	- -	1601	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-1879 варіант 6	Хомут з гайкою М 8/100 4"	шт	20	<u>80,07</u> -	-	1601	-	-	-	-
112	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,08	<u>6531,64</u> 6431,15	-	523	514	-	83,8700	6,71
113	КБ46-29-9 к=5	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	100шт	0,05	<u>11324,73</u> 10865,56	-	566	543	-	141,7000	7,09
114	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	204	197	7 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
115	КР20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>3739,43</u> 3603,96	<u>135,47</u> 16,00	75	72	3 -	<u>42,3000</u> 0,2254	<u>0,85</u> -
116	КР20-27-9 к=4	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>18417,20</u> 17789,76	<u>627,44</u> 74,12	368	356	12 1	<u>208,8000</u> 1,0440	<u>4,18</u> 0,02
117	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,08	<u>15524,79</u> 15524,79	-	1242	1242	- -	222,1000	17,77
118	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,7	<u>1064,57</u> 1064,57	-	745	745	- -	15,6600	10,96
119	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	8	<u>2046,81</u> 1043,21	-	16374	8346	- -	14,6600	117,28
120	КР15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	4	<u>1367,26</u> 822,61	-	5469	3290	- -	11,5600	46,24
121	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,4	<u>4676,07</u> 688,74	-	1870	275	- -	8,6700	3,47
Разом прямі витрати по розділу 5							32732	16745	<u>22</u> 2		<u>231,7</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							32732				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15965				
всього заробітна плата, грн.							16747				
Загальновиробничі витрати, грн.							9713				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3122				
Всього будівельні роботи, грн.							42445				

Всього по розділу 5							42445				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. ТРУБОПРОВОДИ									
122	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	100м	0,37	<u>5449,90</u>	-	2016	2016	-	65,8200	24,35
					5449,90	-			-	-	-
123	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,09	<u>5232,13</u>	-	5703	5703	-	63,1900	68,88
					5232,13	-			-	-	-
124	C113-1451 варіант 1	Труби каналізації " VSplast", діаметром 50 мм	м	37	<u>101,19</u>	-	3744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C113-1451 варіант 4	Труби каналізації" VSplast", діаметром 110 мм	м	109	<u>195,19</u>	-	21276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C113-1849 варіант 1	Перехідник внутрішній 124/110	шт	2	<u>36,07</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& C113- 1793-2-6 варіант 3	Муфта внутрішня компенсаційна 110мм	шт	2	<u>88,20</u>	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C113- 1793-2-С варіант 2	Муфта внутрішня 110 мм	шт	3	<u>59,64</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C113-2280 варіант 1	Редукція діам. 110 мм	шт	5	<u>98,09</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C113-2280 варіант 2	Редукція для каналізації 124/110	шт	4	<u>67,09</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	6	<u>2303,35</u>	-	13820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,19	<u>105,62</u>	-	126	126	-	1,6300	1,94
					105,62	-			-	-	-
133	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	1,19	<u>124,06</u>	<u>124,06</u>	148	-	<u>148</u>	-	-
					-	14,31			17	0,1610	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 6					48018	7845	<u>148</u>		<u>95,17</u>
									17		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					48018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40025				
		всього заробітна плата, грн.					7862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1250				
		Всього будівельні роботи, грн.					52222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					52222				
		Разом прямі витрати по кошторису					368352	65846	<u>393</u>		<u>853.9</u>
									<u>28</u>		<u>0,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					368352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302113				
		всього заробітна плата, грн.					65874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11266				
		Всього будівельні роботи, грн.					404826				

		Всього по кошторису					404826				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					944,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77140				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ніна Тугай

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ірина Щебетюк

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Опалення та вентиляція
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	1769,487 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,57645 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	206,367 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
1	КР15-130-3	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	4	<u>1338,10</u> 1310,73	- -	5352	5243	- -	15,1600 -	60,64 -
2	КР15-129-2	Установлення вентиляторів каналних відцентрових	шт	3	<u>677,27</u> 677,27	- -	2032	2032	- -	8,4300 -	25,29 -
3	С130-59 варіант 1	Вентилятор каналний ВКМц 200Б	шт	2	<u>16531,06</u> -	- -	33062	-	- -	- -	- -
4	С130-59 варіант 2	Вентилятор каналний ВКМц 250	шт	1	<u>19830,06</u> -	- -	19830	-	- -	- -	- -
5	КМ10-682-1	Щит автоматики	шт	1	<u>541,98</u> 514,18	- -	542	514	- -	6,4000 -	6,4 -
6	КР15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	<u>677,44</u> 677,44	- -	1355	1355	- -	9,5200 -	19,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-364 варіант 1	Нагрівач каналний НКВ 600x300-24,2	шт	1	<u>17491,92</u> -	-	17492	-	-	-	-
8	C130-364 варіант 2	Нагрівач каналний НКВ 800x500-3	шт	1	<u>38136,92</u> -	-	38137	-	-	-	-
9	C130-144 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	1	<u>528,16</u> -	-	528	-	-	-	-
10	C130-144 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	<u>519,16</u> -	-	1038	-	-	-	-
11	KP15-123-1	Установлення клапанів	клапан	2	<u>3887,49</u> 965,44	-	7775	1931	-	12,7400	25,48
12	C1630-1771 варіант 1	Клапани зворотні КОМ 250	шт	1	<u>902,69</u> -	-	903	-	-	-	-
13	C1630-1771 варіант 2	Клапани зворотні КОМ 200	шт	1	<u>772,69</u> -	-	773	-	-	-	-
14	KB20-14-8 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	4	<u>283,53</u> 215,11	-	1134	860	-	2,8750	11,5
15	C1630-461 варіант 3	Заслонка з ручним приводом АЗД 133-000- 00, Р500x400Р	шт	2	<u>1987,69</u> -	-	3975	-	-	-	-
16	C1630-461 варіант 1	Заслонка з ручним приводом АЗД 133-000- 00, Р800x500Р	шт	1	<u>4398,69</u> -	-	4399	-	-	-	-
17	C1630-461 варіант 2	Заслонка з ручним приводом АЗД 133-000- 00, Р900x500Р	шт	1	<u>5698,69</u> -	-	5699	-	-	-	-
18	KP15-132-1	Установлення фільтрів	м2	4,45	<u>635,69</u> 635,69	-	2829	2829	-	8,1000	36,05
19	C1630-1625 варіант 1	Фільтр-бокс "Укрвент" ФБ 800x500	шт	1	<u>4282,16</u> -	-	4282	-	-	-	-
20	C1630-1625 варіант 2	Фільтр-бокс "Укрвент" ФБ 900x500	шт	1	<u>5190,26</u> -	-	5190	-	-	-	-
21	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>765,92</u> 594,87	-	1532	1190	-	7,8500	15,7
22	C1630-1783 варіант 1	Клапан протипожежний КПУ-1-N-500x300	шт	2	<u>7250,38</u> -	-	14501	-	-	-	-
23	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	3	<u>1225,93</u> 779,12	-	3678	2337	-	10,6700	32,01
24	C1630-1784 варіант 1	Клапан протипожежний КПУ-1-N-700x400	шт	2	<u>7161,36</u> -	-	14323	-	-	-	-
25	C1630-1784 варіант 2	Клапан протипожежний КПУ-1-N-800x400	шт	1	<u>8237,53</u> -	-	8238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	<u>203,60</u> 202,76	- -	407	406	- -	2,7100	5,42
27	С111-1756 варіант 1	ґратки вентиляційні зовнішні РН1000х600 h	шт	1	<u>3236,57</u> -	- -	3237	-	- -	- -	- -
28	С111-1756 варіант 2	ґратки вентиляційні зовнішні РН900х600 h	шт	1	<u>3036,57</u> -	- -	3037	-	- -	- -	- -
29	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	135	<u>203,60</u> 202,76	- -	27486	27373	- -	2,7100	365,85
30	С111-1756 варіант 3	ґратки вентиляційні ДР 150*100h	шт	1	<u>400,57</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
31	С111-1756 варіант 4	ґратки вентиляційні ДР 150*150h	шт	46	<u>476,57</u> -	- -	21922	-	- -	- -	- -
32	С111-1756 варіант 5	ґратки вентиляційні ДР 200*100h	шт	20	<u>449,57</u> -	- -	8991	-	- -	- -	- -
33	С111-1756 варіант 6	ґратки вентиляційні ДР400*100h	шт	9	<u>880,57</u> -	- -	7925	-	- -	- -	- -
34	С111-1756 варіант 7	ґратки вентиляційні ДР500х150h	шт	8	<u>1021,57</u> -	- -	8173	-	- -	- -	- -
35	С111-1756 варіант 8	ґратки вентиляційні ДР600х150h	шт	51	<u>1100,57</u> -	- -	56129	-	- -	- -	- -
36	С1630-460 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 100*150 (венткамера)	шт	3	<u>1657,35</u> -	- -	4972	-	- -	- -	- -
37	С1630-461 варіант 4	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 200*100	шт	11	<u>1660,69</u> -	- -	18268	-	- -	- -	- -
38	С1630-461 варіант 5	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 200*150	шт	6	<u>1691,69</u> -	- -	10150	-	- -	- -	- -
39	С1630-461 варіант 6	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 250*100	шт	7	<u>1951,69</u> -	- -	13662	-	- -	- -	- -
40	С1630-461 варіант 7	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 250*150	шт	6	<u>1981,69</u> -	- -	11890	-	- -	- -	- -
41	С1630-461 варіант 8	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 250*200	шт	7	<u>2051,69</u> -	- -	14362	-	- -	- -	- -
42	С1630-462 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 300*300	шт	1	<u>1982,03</u> -	- -	1982	-	- -	- -	- -
43	С1630-463 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 400*200	шт	1	<u>2111,04</u> -	- -	2111	-	- -	- -	- -
44	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 500*300	шт	2	<u>2532,45</u> -	- -	5065	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1630-467 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 600x250	шт	2	<u>2707,81</u> -	-	5416	-	-	-	-
46	C1630-467 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний ДК 700x250	шт	1	<u>5698,64</u> -	-	5699	-	-	-	-
47	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1076	<u>107339,06</u> 21984,13	-	11550	2365	-	301,0700	32,4
48	KP15-121-1	Прокладання фасонних виробів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,08	<u>156265,06</u> 21984,13	-	12501	1759	-	301,0700	24,09
49	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,4304	<u>237324,06</u> 21984,13	-	102144	9462	-	301,0700	129,58
50	KP15-121-1	Прокладання фасонних бляшаних виробів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,032	<u>297500,06</u> 21984,13	-	9520	703	-	301,0700	9,63
51	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,332	<u>107398,06</u> 21984,13	-	35656	7299	-	301,0700	99,96
52	KP15-121-2	Прокладання фасонних виробів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2213	<u>156324,06</u> 21984,13	-	34595	4865	-	301,0700	66,63
53	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,534	<u>105542,62</u> 20128,69	-	56360	10749	-	275,6600	147,2
54	KP15-121-3	Прокладання фасонних виробів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,356	<u>154468,62</u> 20128,69	-	54991	7166	-	275,6600	98,13
55	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,654	<u>103035,16</u> 17416,00	-	67385	11390	-	238,5100	155,99
56	KP15-121-10	Прокладання фасонних виробів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,436	<u>151961,16</u> 17416,00	-	66255	7593	-	238,5100	103,99
57	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,612	<u>99681,00</u> 13104,90	-	61005	8020	-	179,4700	109,84


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КМ11-168-1	Реле, перетворювач ,контролер, датчик	шт	16	<u>1040,50</u> 635,52	-	16648	10168	-	8,0000	128
67	C130-592 варіант 5	Диференційне реле тиску PSW 200	шт	2	<u>2400,15</u> -	-	4800	-	-	-	-
68	C130-592 варіант 2	Диференційне реле тиску PSW 500	шт	2	<u>2500,15</u> -	-	5000	-	-	-	-
69	C130-592 варіант 6	Частотний перетворювач VLT 1.5-2.2кВт; Danfoss	шт	4	<u>34730,15</u> -	-	138921	-	-	-	-
70	C130-592 варіант 3	Електропривод DA05S220 Lufberg	шт	2	<u>9732,15</u> -	-	19464	-	-	-	-
71	C130-592 варіант 4	Контролер	шт	2	<u>3131,15</u> -	-	6262	-	-	-	-
72	C130-592 варіант 1	Датчик СО-2	шт	4	<u>16900,15</u> -	-	67601	-	-	-	-
73	КМ8-573-4	Шафа керування навісна	шт	4	<u>264,96</u> 264,96	-	1060	1060	-	3,2000	12,8
74	& C115-140- 24 варіант 1	Шафа	шт	4	<u>1732,07</u> -	-	6928	-	-	-	-
75	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	1,12	<u>26015,07</u> 8533,63	<u>5171,16</u> 4308,26	29137	9558	<u>5792</u> 4825	<u>100,1600</u> 56,8524	<u>112,18</u> 63,67
		Разом прямі витрати по розділу 2					295821	20786	<u>5792</u> 4825		<u>252,98</u> 63,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					295821 269243 25611 13168 32,45 4041 308989				

		Всього по розділу 2					308989				
		Разом прямі витрати по кошторису					1671755	171428	<u>5792</u> 4825		<u>2270,88</u> 63,67


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1671755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1494535				
		всього заробітна плата, грн.					176253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30114				
		Всього будівельні роботи, грн.					1769487				

		Всього по кошторису					1769487				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2576,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					206367				

Склав


 Ніна Тугай
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 Ірина Щебетюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Обладнання опалення та вентиляції, гарячого водопостачання
Протирадіаційне укриття


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 74,004 тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "18 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. система гарячого водопостачання				
1	1514-4037 варіант 1	Водонагрівач побутовий електричний Superlux100 ; (маса=0,08)	шт	1	9689,00	9689
2	2308-4279 варіант 1	Щит автоматики до припливно-витяжної вентиляційної системи; (маса=3,27)	шт	2	32012,00	64024
		Разом по розділу 1				73713
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				291
		Всього по розділу 1				74004
		Разом				73713
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				291
		Всього по кошторису				74004

Склав

 Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Пусконаладжувальні роботи
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	9,572 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06765 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,421 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	1906,78	-	1907	1907	-	17,6000	17,6
					1906,78	-			-	-	-
2	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	пристр.	6	806,05	-	4836	4836	-	7,4400	44,64
					806,05	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6743	6743	-		62,24
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6743				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					678				
		Всього будівельні роботи, грн.					9572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					9572				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7421				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна Тугай

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Електротехнічні рішення. Монтажні роботи.
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	208,509 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,34428 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	27,282 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С115-140-30 варіант 1	Щит вводно-обліковий (корпус), 445x400x150 мм, ЩУ-3/1 74 У1	шт	1	2464,76 -	- -	2465	-	- -	- -	- -
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	148,19 132,48	- -	148	132	- -	1,6000 -	1,6 -
3	& 1517-2343-1 варіант 1	Корпус пластиковий навісний 4 модуля+кришка	шт	1	66,38 -	- -	66	-	- -	- -	- -
4	& С1545-288-11-Ф варіант 2	Шина нульова в корпусі 2*1,5 в корпусі 2 бруска по 15 отворів	шт	1	562,30 -	- -	562	-	- -	- -	- -
5	& С1545-288-11-Ф варіант 1	Шина нульова в корпусі 2*1,5 в корпусі 2 бруска по 7 отворів	шт	6	355,66 -	- -	2134	-	- -	- -	- -
6	& С1545-288-1-3Г варіант 1	Шина сполучнаштирьова 3 фази 63А	м	3	774,46 -	- -	2323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-11-1	Розділ 1. Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,08	<u>12359,49</u> 12308,80	- -	989	985	- -	156,8400	12,55
8	& C100-1507-9-X варіант 1	Світильник 12W 5000K	шт	8	<u>455,26</u> -	- -	3642	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4631	985	- -		12,55
		Разом будівельні роботи, грн.					4631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3646				
		всього заробітна плата, грн.					985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152				
		Всього будівельні роботи, грн.					5144				

		Всього по розділу 1					5144				
		Розділ 2. Кабельні виробни									
9	КМ8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	3,22	<u>3286,85</u> 2753,38	- -	10584	8866	- -	36,8000	118,5
10	& C1530-1-50-Э варіант 3	Гофротруба діам. 25 мм	м	220	<u>33,09</u> -	- -	7280	-	- -	- -	- -
11	& C1530-1-50-Э варіант 2	Гофротруба діам. 32 мм	м	20	<u>40,53</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
12	& C1530-1-50-Э варіант 4	Гофротруба діам. 40 мм	м	50	<u>50,10</u> -	- -	2505	-	- -	- -	- -
13	& C1530-1-50-Э варіант 1	Гофротруба діам. 50 мм	м	32	<u>66,84</u> -	- -	2139	-	- -	- -	- -
14	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	1,15	<u>4338,24</u> 3804,77	- -	4989	4375	- -	52,8000	60,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	115	<u>156,48</u> -	- -	17995	-	- -	- -	- -
16	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5,704	<u>721,69</u> <u>694,66</u>	- -	4117	3962	- -	9,6400	54,99 -
17	& C12-119-278-С варіант 2	Кабель ВВГнг LS 3х6 мм2	м	81	<u>196,03</u> -	- -	15878	-	- -	- -	- -
18	& C12-119-278-С варіант 3	Кабель ВВГнг 4х10мм2	м	29,4	<u>298,03</u> -	- -	8762	-	- -	- -	- -
19	& C111-15-2 варіант 1	Консоль	шт	80	<u>153,53</u> -	- -	12282	-	- -	- -	- -
20	& C12-119-278-С варіант 1	Кабель КПП-ВП 4*2*0,51	м	460	<u>24,95</u> -	- -	11477	-	- -	- -	- -
21	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	2,46	<u>3056,18</u> 2009,09	<u>330,28</u> 93,51	7518	4942	<u>812</u> 230	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>62,98</u> 2,5
22	C157-249 варіант 1	Провід ПВ 3 нг 6,0	1000м	0,02	<u>50812,83</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
23	C157-253 варіант 1	Провод плоский 25*4 оц. 70 мм	1000м	0,186	<u>278497,19</u> -	- -	51800	-	- -	- -	- -
24	C157-253 варіант 2	Провод плоский 40*4 оц. 70 мм	1000м	0,04	<u>346837,19</u> -	- -	13873	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					173026	22145	<u>812</u> 230		<u>297,19</u> 2,5
		Разом будівельні роботи, грн.					173026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150069				
		всього заробітна плата, грн.					22375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3619				
		Всього будівельні роботи, грн.					185004				

		Всього по розділу 2					185004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вироби електромонтажні									
25	& С1545-90-10-Ю варіант 1	Клемник розгалужувальний з кришкою	шт	1	<u>133,56</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
26	& С1545-169-1-2Я варіант 1	Консоль легка 150 мм	шт	80	<u>130,78</u> -	- -	10462	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10596	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					10596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10596				
		Всього будівельні роботи, грн.					10596				

		Всього по розділу 3					10596				
		Разом прямі витрати по кошторису					195951	23262	<u>812</u> 230		<u>311,34</u> 2,5
		Разом будівельні роботи, грн.					195951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171877				
		всього заробітна плата, грн.					23492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3790				
		Всього будівельні роботи, грн.					208509				

		Всього по кошторису					208509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					344,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27282				

Склав _____ Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Придбання устаткування (електротехнічні рішення)
Протирадіаційне укриття


Основа:	Кошторисна вартість	5,099 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1704-30274-37 варіант 1	Лічильник активної електроенергії прямого включення НіК 2301 АП33х220/380 В; 5...120 А,кл.т. 1,0робочий дыапазон температури - 40...+70 С	шт	1	4950,00	-	4950	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					4950	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					4950				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					149				
		Всього устаткування, грн.					5099				

		Всього по кошторису					5099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				


Склав



Ніна Тугай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ірина Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на мережі інтернет
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	23,652 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,09878 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,154 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд


Складений за поточними цінами станом на "18 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,02	2868,49	-	11531	7067	-	22,4000	90,05
					1757,95	-			-	-	-
2	4000-1016-1-1Е	Кабель UTP кат.5е 4х2х0,51	1000 м	0,41	20589,91	-	8442	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					19973	7067	-		90,05
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12906				
		всього заробітна плата, грн.					7067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1087				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23652				

		Всього по кошторису					23652				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8154				

Склав


Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування автоматична пожежна сигналізація
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 106,706 тис. грн. Складений за поточними цінами станом на "18 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-1006-1-О варіант 1	Прилад приймально-контрольний охоронний, в комплекті сертифікат ДЦС ЗОП.1.10071.0031-20 ППК "Оріон NOVA M"; (маса=0,0005)	шт	1	5298,00	5298
2	& 1000-1006-1-О варіант 2	Прилад приймально-контрольний ППКП "Тірас 8П"; (маса=0,0005)	шт	1	12998,00	12998
3	& 1000-1004 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,001)	шт	2	1109,00	2218
4	& 1000-1007-1-10 варіант 1	Клавіатура K-LED8; (маса=0,0005)	шт	1	3276,00	3276
5	& 1000-1011-1-13 варіант 1	Сповісвачі пожежний димовий ИПК-8; (маса=0,00015)	шт	43	955,00	41065
6	& 1000-1008 варіант 1	Сповісвач охоронний точковий магнітоконтактний tane sm-35wh; (маса=0,0005)	шт	5	188,00	940
7	& 1000-1011-1-13 варіант 2	Датчик руху і розбиття скла SWAN PGB; (маса=0,00015)	шт	6	1530,00	9180
8	& 1000-1009-1-11 варіант 1	Датчик руху SWAN QUAD; (маса=0,0005)	шт	3	916,00	2748
9	& 1000-1010-1-12 варіант 1	Сповісвач охоронний магнітоконтактний ИО 102-9-9.01 COMK 1-9 лип; (маса=0,0005)	шт	6	213,20	1279

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30063-1 варіант 1	Сповіслювач пожежний світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА" (ТОВ "Тірас-12"); (маса=0,002)	шт	3	2480,00	7440
11	& 1000-1001-1-Я варіант 1	Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження пронесправність /модуль цифрового автодозвону/ «МЦА-GSM» (ТОВ "Тірас- 12"); (маса=0,0005)	шт	1	7780,00	7780
12	& 1000-1019-1-15 варіант 1	Антенa GSM колінеарна виносна А6 Agueduct з кабелем 10м. SMA-male; (маса=0,004)	шт	1	2466,00	2466
13	& 1000-1019-1-16 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний СПР"Тірас"; (маса=0,0004)	шт	5	988,00	4940
14	& 1000-1019-1-17 варіант 1	Сповіслювач світлозвуковий Джміль; (маса=0,002)	шт	1	1888,00	1888
		Разом				103516
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3190
		Всього по кошторису				106706

Склав : _____ Ніна Тугай
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив : _____ Ірина Щебетюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на автоматична пожежна сигналізація
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	51,193 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,41693 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	32,920 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного ППК "Оріон Nova М"	шт	1	<u>2788,70</u> 2788,70	- -	2789	2789	- -	36,8000 -	36,8 -
2	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4607,42</u> 4607,42	- -	4607	4607	- -	60,8000 -	60,8 -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	2	<u>48,50</u> 48,50	- -	97	97	- -	0,6400 -	1,28 -
4	КМ10-682-4	Клавіатура керування, сертифікат K-led 16	шт	1	<u>1329,91</u> 1285,44	- -	1330	1285	- -	16,0000 -	16 -
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання дверей	шт	48	<u>113,86</u> 113,86	- -	5465	5465	- -	1,6000 -	76,8 -
6	& C130-486-2	Кронштейн КУМ	шт	9	<u>46,00</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-669-8	Датчик руху і розбивання скла	шт	15	<u>121,25</u> 121,25	-	1819	1819	-	1,6000	24
8	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОСЗ)	шт	3	<u>268,21</u> 257,09	-	805	771	-	3,2000	9,6
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-GCM)	шт	1	<u>124,13</u> 124,13	-	124	124	-	1,6000	1,6
10	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	5	<u>113,86</u> 113,86	-	569	569	-	1,6000	8
11	КМ10-683-14	Монтаж світло-звукового сигнального пристрою	шт	1	<u>1697,47</u> 1697,47	-	1697	1697	-	22,4000	22,4
Разом прямі витрати по розділу 1							19716	19223	-		257,28
Разом будівельні роботи, грн.							19716				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							493				
всього заробітна плата, грн.							19223				
Загальновиробничі витрати, грн.							9209				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2531				
Всього будівельні роботи, грн.							28925				

Всього по розділу 1							28925				
Розділ 2. Кабельна продукція											
12	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,9	<u>2892,37</u> 2892,37	-	5496	5496	-	37,7200	71,67
13	290518-4019 варіант 2	Короб широкий	м	10,1	<u>17,23</u> -	-	174	-	-	-	-
14	290518-4019 варіант 1	Короб вузький	м	181,8	<u>16,16</u> -	-	2938	-	-	-	-
15	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>2762,18</u> 1883,52	-	829	565	-	24,0000	7,2
16	& С155-1-3 варіант 1	Кабель N2X HFE180/E30 силовий, на напругу 1 кВ, вогнетривкий E30, безгалогенний з мідними жилами, чисто та перетин жил: 2x1,5	1000м	0,0306	<u>55974,06</u> -	-	1713	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	1,6	<u>2107,36</u> 2090,46	- -	3372	3345	- -	28,2800	45,25
18	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,4	<u>629,57</u> 564,98	- -	252	226	- -	7,1990	2,88
19	& С12-119-278-С варіант 4	Провід ПСВВ 4х0,4	м	204	<u>11,23</u> -	- -	2291	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17065	9632	- -		127
		Разом устаткування, грн.					3112				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					92				
		Всього устаткування, грн.					3204				
		Разом будівельні роботи, грн.					13953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4321				
		всього заробітна плата, грн.					9632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1534				
		Всього будівельні роботи, грн.					19064				

		Всього по розділу 2					22268				
		Разом прямі витрати по кошторису					36781	28855	- -		384,28
		Разом устаткування, грн.					3112				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					92				
		Всього устаткування, грн.					3204				
		Разом будівельні роботи, грн.					33669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4814				
		всього заробітна плата, грн.					28855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4065				
		Всього будівельні роботи, грн.					47989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					51193				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					416,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32920				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна Тугай

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	14,454 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10218 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,207 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1191,74	-	1192	1192	-	11,0000	11
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (32 сигналів)	система	1	1191,74	-	6500	6500	-	-	-
					6500,40	-			-	60,0000	60
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	2491,82	-	2492	2492	-	23,0000	23
					2491,82	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10184	10184	-		94
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					10184				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1023				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14454				

		Всього по кошторису					14454				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					102,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11207				

Склав


Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації К1


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

205,684 тис.грн.
0,68454 тис.люд.год.
55,389 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі каналізації (К1)	205,684	-	205,684	0,68454	55,389	-
---	-----	Всього:	205,684	-	205,684	0,68454	55,389	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас Рудий

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина Щебетюк

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ніна Тугай

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі каналізації (К1)	<u>0,53743</u> 40,735	<u>-</u> -	<u>0,08178</u> 6,598	<u>0,00215</u> 0,191	<u>-</u> -	<u>0,62136</u> 47,524	<u>0,06318</u> 7,865	<u>0,68454</u> 55,389
	Разом :	<u>0,53743</u> 40,735	<u>-</u> -	<u>0,08178</u> 6,598	<u>0,00215</u> 0,191	<u>-</u> -	<u>0,62136</u> 47,524	<u>0,06318</u> 7,865	<u>0,68454</u> 55,389

Склав



Ніна Туґай

Перевірів



Ірина Щебетюк

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі каналізації (K1)
Зовнішні мережі каналізації K1

Основа:	Кошторисна вартість	205,684 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,68454 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	55,389 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-12-6	Розділ 1. Трубопроводи Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,011	<u>91666,10</u> 44579,78	<u>47086,32</u> 13951,50	1008	490	<u>518</u> 153	<u>568,0400</u> 175,6499	<u>6,25</u> 1,93
2	С113-1439-4 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	11	<u>554,88</u> -	<u>-</u> -	6104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7112	490	<u>518</u> 153		<u>6,25</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					7112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6104				
		всього заробітна плата, грн.					643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					326 0,77 96 7438 7438				
		Розділ 2. Дренажні колодязі та приямки =====									
3	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,15	<u>3715,66</u> 147,97	<u>3567,69</u> 788,37	557	22	<u>535</u> 118	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,34</u> 1,2
4	КР1-17-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом], (при розробці ґрунту під колодязі)	100 м3	0,02	<u>38215,73</u> 38215,73	- -	764	764	- -	546,7200 -	10,93 -
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	9,6	<u>145,31</u> -	<u>145,31</u> 19,90	1395	-	<u>1395</u> 191	- 0,2240	- 2,15
6	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,06	<u>11236,32</u> 11236,32	- -	674	674	- -	173,4000 -	10,4 -
7	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3	<u>1154,88</u> 112,85	- -	3465	339	- -	1,6600 -	4,98 -
8	КР16-40-2	Улаштування дренажних приямків із щебеню фр. 20-40 мм	м3	3	<u>1229,09</u> 112,85	- -	3687	339	- -	1,6600 -	4,98 -
9	КБ27-29-1	Укладання геотекстилю	1000 м2	0,02	<u>157,98</u> 157,98	- -	3	3	- -	2,2200 -	0,04 -
10	С1555-378 варіант 1	Геотекстиль чорний для дренажу (150 г/м2)	м2	20,68	<u>57,47</u> -	- -	1188	-	- -	- -	- -
11	КР16-44-1	Укладання дренажних труб діаметром 110 мм	100м	0,235	<u>4366,50</u> 4366,50	- -	1026	1026	- -	58,3600 -	13,71 -
12	С113-1451 варіант 2	Труба дренажна діаметр 110 мм., Е2-Р1	м	22	<u>187,07</u> -	- -	4116	-	- -	- -	- -
13	С113-1451 варіант 3	Труба дренажна діаметр 50 мм., Е2-Р1	м	1,5	<u>166,67</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
14	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,34	<u>7125,22</u> 2035,45	<u>2024,90</u> 494,14	16673	4763	<u>4738</u> 1156	<u>26,8600</u> 4,7854	<u>62,85</u> 11,2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	K585521-Л005 варіант 1 C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	3	<u>2129,85</u> -	- -	6390	-	- -	- -	- -
16	K585521-Л031 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	3	<u>1294,58</u> -	- -	3884	-	- -	- -	- -
17	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>358,73</u> -	- -	1076	-	- -	- -	- -
18	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>5723,06</u> -	- -	17169	-	- -	- -	- -
19	C111-1789 варіант 1	Скоби ходові	кг	19,8	<u>237,80</u> -	- -	4708	-	- -	- -	- -
20	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	5	<u>78,24</u> 78,24	- -	391	391	- -	1,1300 -	5,65 -
21	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,5	<u>9800,64</u> 688,74	- -	4900	344	- -	8,6700 -	4,34 -
22	КБ27-3-1	Улаштування дренажних воронok під узбіччям	10 м	0,2	<u>3843,79</u> 1014,14	- -	769	203	- -	15,2000 -	3,04 -
23	КБ1-160-1	Укріплення нагірних і водовідвідних каналів, кюветів лотками-жолобами	100м	0,05	<u>129450,13</u> 26023,77	- -	6473	1301	- -	372,3000 -	18,62 -
24	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,3	<u>4242,18</u> 2005,88	<u>2236,30</u> 876,60	5515	2608	<u>2907</u> 1140	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>31,98</u> 14,82
25	& C113-1466-4 варіант 1	Коліно діам. 110/45	шт	8	<u>68,05</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
26	& C113-1220-12 варіант 1	Перехід діам.110х50	шт	5	<u>39,25</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
27	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях, стінах	100шт	0,06	<u>15665,51</u> 10437,84	- -	940	626	- -	133,0000 -	7,98 -
		Разом прямі витрати по розділу 2						86753	13403	<u>9575</u> 2605	<u>179,84</u> 29,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						86753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					63775 16008 8511 21,33 2654 95264 95264				
		Розділ 3. Зливової каналізація									
28	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>8468,39</u> 8455,75	<u>12,64</u> 4,13	5081	5073	<u>8</u> 2	<u>130,4900</u> 0,0498	<u>78,29</u> 0,03
29	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,12	<u>15524,79</u> 15524,79	<u>-</u> -	1863	1863	<u>-</u> -	<u>222,1000</u> -	<u>26,65</u> -
30	КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>631,19</u> 631,19	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,27</u> -
31	КР20-27-3 κ=10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>3842,64</u> 3842,64	<u>-</u> -	115	115	<u>-</u> -	<u>54,0000</u> -	<u>1,62</u> -
32	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,04	<u>15524,79</u> 15524,79	<u>-</u> -	621	621	<u>-</u> -	<u>222,1000</u> -	<u>8,88</u> -
33	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків/ зливової каналізації	шт	4	<u>49,26</u> 49,26	<u>-</u> -	197	197	<u>-</u> -	<u>0,6500</u> -	<u>2,6</u> -
34	КБ46-25-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,03	<u>106196,03</u> 7184,06	<u>4374,77</u> 3644,76	3186	216	<u>131</u> 109	<u>84,3200</u> 48,0968	<u>2,53</u> 1,44
35	КБ46-25-30 κ=25	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм	100шт	0,03	<u>141234,40</u> 14271,00	<u>8666,90</u> 7220,67	4237	428	<u>260</u> 217	<u>167,5000</u> 95,2850	<u>5,03</u> 2,86
36	КБ16-13-2 κ=1,15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,68	<u>8745,00</u> 8745,00	<u>-</u> -	5947	5947	<u>-</u> -	<u>105,6160</u> -	<u>71,82</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1451 варіант 5	Труби зовнішньої каналізації ПВХ ф110	м	70	<u>293,28</u>	-	20530	-	-	-	-
38	KP15-24-3	Установлення зливних воронок діаметром 100 мм	шт	4	<u>133,77</u> 115,32	-	535	461	-	1,5600	6,24
39	& C130-1156-1 варіант 1	Воронка ПВХ 110+330 з чашею	шт	4	<u>4072,05</u>	-	16288	-	-	-	-
40	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,04	<u>15665,51</u> 10437,84	-	627	418	-	133,0000	5,32
41	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції обмазочної	100 м2	0,05	<u>5259,89</u> 5259,89	-	263	263	-	69,4100	3,47
42	& C1550-222 варіант 1	Бітумний праймер	л	1	<u>66,72</u>	-	67	-	-	-	-
43	KB8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,05	<u>29763,21</u> 2297,65	-	1488	115	-	30,3200	1,52
44	& C111-857-3 варіант 1	Гідроізоляція оклеїчна	м2	11,5	<u>195,05</u>	-	2243	-	-	-	-
45	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,18	<u>15665,51</u> 10437,84	-	2820	1879	-	133,0000	23,94
46	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	4,6	<u>2833,98</u> 2005,88	<u>828,10</u> 805,10	13036	9227	<u>3809</u> 3703	<u>24,6000</u> 10,5000	<u>113,16</u> 48,3
47	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	8	<u>300,39</u>	-	2403	-	-	-	-
48	& C113-1466-4 варіант 1	Коліно діам. 110/45	шт	36	<u>68,05</u>	-	2450	-	-	-	-
49	& C1545-166-6 варіант 1	Компенсаційний патрубок	шт	1	<u>191,30</u>	-	191	-	-	-	-
50	& C113-1220-12 варіант 2	Перехід на чавун діам.124x110	шт	1	<u>89,84</u>	-	90	-	-	-	-
51	C113-1879 варіант 5	Хомут трубний (комплект:з гвинтом-шурупом 8*80та дюбелем -сірий) діам. 100 мм	шт	50	<u>43,57</u>	-	2179	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					86476	26842	<u>4208</u> 4031		<u>351,34</u> 52,63
		Разом будівельні роботи, грн.					86476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					30873 16508 41,08 5115 102984 102984				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					180341 180341 125305 47524 25343 63,18 7865 205684 205684	40735	<u>14301</u> 6789		<u>537,43</u> 83,93
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					684,54 55389				

Склав


Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта213,742 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,59187 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата46,008 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	213,742	-	213,742	0,59187	46,008	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	213,742	-	213,742	0,59187	46,008	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас Рудий

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина Щебетюк

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ніна Тугай

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>0,51978</u> 37,155	<u>-</u> -	<u>0,00559</u> 0,572	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,52537</u> 37,727	<u>0,06650</u> 8,281	<u>0,59187</u> 46,008
	Разом :	<u>0,51978</u> 37,155	<u>-</u> -	<u>0,00559</u> 0,572	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,52537</u> 37,727	<u>0,06650</u> 8,281	<u>0,59187</u> 46,008

Склад



Ніна Туґай

Перевірів



Ірина Щебетюк

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Коростишівського професійного аграрного ліцею за адресою: вул.Семінарська, 118 в м. Коростишів, Житомирського району, Житомирської області" (коригування)
17/1024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	213,742 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,59187 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	46,008 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,985	17111,85	-	16855	16855	-	240,4700	236,86
					17111,85	-			-	-	-
2	КБ27-17-3 Н2=Н5=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,47	21408,07	747,87	10062	1104	351	33,3040	15,65
					2347,93	166,66			78	1,7776	0,84
3	КБ27-17-4 =1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,47	2752,63	137,20	-1294	-	-64	-	-
					-	36,65			-17	0,4210	-0,2
4	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,047	870155,14	-	40897	3879	-	1063,8700	50
					82535,03	-			-	-	-
5	С1555-6 варіант 1	Диски алмазні відрізні, діаметр 230 мм	шт	0,752	416,45	-	313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,34	28856,97	843,39	67525	15317	1974	92,8500	217,27
					6545,93	218,39			511	2,1150	4,95


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K589921-A003 варіант 1	Борт БР100*20*8 сірий	шт	234	239,11	-	55952	-	-	-	-
					-	-					
		Разом прямі витрати по кошторису					190310	37155	2261 572		519,78 5,59
		Разом будівельні роботи, грн.					190310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150894				
		всього заробітна плата, грн.					37727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8281				
		Всього будівельні роботи, грн.					213742				

		Всього по кошторису					213742				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					591,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46008				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ніна Тугай

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ірина Щебетюк