

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 00631 за адресою: Україна, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Станіславчик, вул. Центральна, буд. №10
(коригування)
473-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на мережі зв'язку
Протирадіаційне укриття (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,495 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02918 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,331 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>7572,87</u>	<u>1098,72</u>	1515	804	<u>220</u>	<u>52,8000</u>	<u>10,56</u>
					4020,72	251,37			50	3,1136	0,62
2	& С1545-1901-КМ7-17	Кабель КПВонг-НФ-ВП (350) UTP cat.5e Cu 4x2x0,51	м	20	<u>18,33</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-349-7	Монтаж розетки	шт	1	<u>136,33</u>	-	136	114	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					114,40	-			-	-	-
4	1604-16012	Розетка телефонна РТ-2	шт	1	<u>43,44</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	<u>240,62</u>	-	241	113	-	<u>1,4000</u>	<u>1,4</u>
					113,02	-			-	-	-
6	& 1602-50006-2	Апарат телефонний	шт	1	<u>1111,48</u>	-	1111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>287.51</u>	<u>-</u>	1150	975	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>12.8</u>
					243,68	-			-	-	-
8	& 1602-50006-3	Радіоприймач із джерелом живлення	шт	4	<u>4734.42</u>	<u>-</u>	18938	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					23501	2006	<u>220</u>		<u>26.36</u>
									50		<u>0,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21275				
		всього заробітна плата, грн.					2056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					24495				

		Всього по кошторису					24495				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					29,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2331				

Склав _____ О.Кухрівська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Д.Мазур
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]