

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 00631 за адресою: Україна, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Станіславчик, вул. Центральна, буд. №10
(коригування)
473-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)
Протирадіаційне укриття (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4778,677 тис. грн.
14,88714 тис.люд.год.
1253,179 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Підлоги									
1	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	12,6563	9034,78	425,28	114347	8620	5382	9.6960	122,72
					681,05	109,64			1388	1,3264	16,79
2	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	101,2504	2877,01	5,89	291298	48475	596	6.6960	677,97
					478,76	1,35			137	0,0167	1,69
3	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	126,563	561,94	-	71121	16046	-	1.7280	218,7
					126,78	-			-	-	-
4	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	63,2815	6028,98	-	381523	90725	-	18.1800	1150,46
					1433,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	12,6563	<u>35452.23</u> 10532,04	<u>304.53</u> 259,32	448694	133297	<u>3854</u> 3282	<u>147.3012</u> 3,1169	<u>1864.29</u> 39,45
6	КБ11-11-4 K=4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70мм)	100м2	12,6563	<u>9687.69</u> 1558,13	<u>124.93</u> 106,39	122610	19720	<u>1581</u> 1347	<u>21.7920</u> 1,2787	<u>275.81</u> 16,18
7	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	12,6563	<u>43734.13</u> 5465,46	<u>26.03</u> 22,16	553512	69173	<u>329</u> 280	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>967.45</u> 3,37
8	КБ13-22-1 K=2 тех. ч. п.1.3.6 κ(труд)=1,3	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь акриловою фарбою за 2 рази /чергування при виконанні робіт із пожежовибуховими і шкідливими речовинами в замкнутах об'ємах для фарбування/	100м2	12,6563	<u>17332.16</u> 994,81	<u>184.96</u> 11,29	219361	12591	<u>2341</u> 143	<u>11.2944</u> 0,1409	<u>142.95</u> 1,78
Разом прямі витрати по розділу 1							2202466	398647	<u>14083</u> 6577		<u>5420.35</u> 79,26
Разом будівельні роботи, грн.							2202466				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1789736				
всього заробітна плата, грн.							405224				
Загальновиробничі витрати, грн.							230281				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							616,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							77166				
Всього будівельні роботи, грн.							2432747				

Всього по розділу 1							2432747				
Розділ 2. Утеплення фундаменту											
9	КБ46-41-1	Розбирання основи під вимещення з бетону	м3	19	<u>1888.56</u> 1160,53	<u>728.03</u> 216,55	35883	22050	<u>13833</u> 4114	<u>15.2400</u> 2,7588	<u>289.56</u> 52,42
10	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	3,6367	<u>7825.35</u> 417,22	<u>7408.13</u> 1984,52	28458	1517	<u>26941</u> 7217	<u>6.4080</u> 23,1816	<u>23.3</u> 84,3
11	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого вимощення	м3	19	<u>3509.89</u> 471,90	<u>542.20</u> 154,00	66688	8966	<u>10302</u> 2926	<u>6.6000</u> 1,9268	<u>125.4</u> 36,61
12	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів вимощення із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,9	<u>49532.21</u> 2432,04	<u>-</u> -	94111	4621	<u>-</u> -	<u>31.2000</u> -	<u>59.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР18-46-2 K=20	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати (до 13 см) до норми 18-46-1	100м2	1,9	<u>161534.30</u> 7838,65	- -	306915	14893	- -	<u>100.5600</u> -	<u>191.06</u> -
14	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	2,8	<u>1040.75</u> -	<u>1040.75</u> 218,40	2914	-	<u>2914</u> 612	- 2,4458	- 6,85
15	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,8	<u>9423.43</u> 1808,66	<u>7614.77</u> 2238,35	26386	5064	<u>21322</u> 6267	<u>25.2960</u> 28,3866	<u>70.83</u> 79,48
16	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0721	<u>14876.33</u> 14876,33	- -	1073	1073	- -	<u>228.4800</u> -	<u>16.47</u> -
17	КБ13-13-13	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	5,8159	<u>1217.91</u> 826,54	<u>106.66</u> 9,57	7083	4807	<u>620</u> 56	<u>9.7920</u> 0,1190	<u>56.95</u> 0,69
18	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	5,8159	<u>38403.76</u> 6035,35	- -	223352	35101	- -	<u>75.6120</u> -	<u>439.75</u> -
19	КР19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на клеї	м3	31,238	<u>3689.11</u> 3057,63	- -	115240	95514	- -	<u>37.3200</u> -	<u>1165.8</u> -
20	& С114-97-2	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого	м3	30,61324	<u>4500.46</u> -	- -	137774	-	- -	- -	- -
21	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1874,28	<u>15.30</u> -	- -	28676	-	- -	- -	- -
22	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	100шт	24,99	<u>12288.28</u> 11883,01	<u>405.27</u> 48,47	307084	296956	<u>10128</u> 1211	<u>138.8040</u> 0,6732	<u>3468.71</u> 16,82
23	& С1545-42-2-М	Дюбелі фасадні з металевим стержнем, довжина 170 мм	шт	2499	<u>5.42</u> -	- -	13545	-	- -	- -	- -
24	КБ26-30-1	Улаштування геомембрани	10 м2	31,238	<u>1719.88</u> 126,78	- -	53726	3960	- -	<u>1.7280</u> -	<u>53.98</u> -
25	КБ26-30-1	Улаштування геотекстилю	10 м2	31,238	<u>693.27</u> 126,78	- -	21656	3960	- -	<u>1.7280</u> -	<u>53.98</u> -
26	КБ15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів полістирольними екструдованими плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі	100 м2	2,6921	<u>193731.94</u> 50099,07	- -	521546	134872	- -	<u>576.6468</u> -	<u>1552.39</u> -
27	КБ15-47-5 K=1,15	Установлення цокольного профілю (додатково, що не враховано нормою)	100м	1,9381	<u>6088.60</u> 2291,80	- -	11800	4442	- -	<u>27.9726</u> -	<u>54.21</u> -
28	КБ15-158-3 K=1,15	Полівінілацетатне фарбування фасадів (видаляється із норми КБ15-47-5)	100м2	-2,6921	<u>3529.63</u> 1028,29	<u>1.30</u> 1,11	-9502	-2768	<u>-3</u> -3	<u>12.7374</u> 0,0133	<u>-34.29</u> -0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					1994408	635028	<u>86057</u> 22400		<u>7587.38</u> 277,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1994408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1273323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					657428 351523 906,18 113361 2345931 2345931				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4196874 4196874 3063059 1062652 581803 1523,02 190527 4778677 4778677	1033675	<u>100140</u> 28977		<u>13007,73</u> 356,39
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14887,14 1253179				

Склав _____ О.Кухрівська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Д.Головенько
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]