

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 00631 за адресою: Україна, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Станіславчик, вул. Центральна, буд. №10
(коригування)
473-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Протирадіаційне укриття (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,863 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,379 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>7542.63</u> 7542,63	<u>-</u> -	7543	7543	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
2	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний ОСЗ "Джміль", "Пожежа"	шт	1	<u>280.60</u> 280,60	<u>-</u> -	281	281	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий СПД 3	шт	52	<u>195.01</u> 195,01	<u>-</u> -	10141	10141	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>93.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний SPR-1	шт	17	<u>76.92</u> 76,92	<u>-</u> -	1308	1308	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>12.07</u> -
5	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	1	<u>1062.82</u> 1062,82	<u>-</u> -	1063	1063	<u>-</u> -	<u>9.8100</u> -	<u>9.81</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					20336	20336	<u>-</u> -		<u>187.69</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					20336				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2043				
		Всього будівельні роботи, грн.					28863				

		Всього по кошторису					28863				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					204,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22379				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*