

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії

Кошторисна вартість об’єкта	47406,539 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,37147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	941,892 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	123,780 м2

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Загальнобудівельні роботи</u>						
1	02-01-01/**	на Демонтажні роботи (коригування)	133,696	-	133,696	1,03937	81,753	1,080
2	02-01-02/**	на Архітектурні рішення (коригування)	933,49	-	933,49	2,42770	204,401	7,542
3	02-01-03/**	на Конструктивні рішення (коригування)	1308,174	-	1308,174	2,81619	229,36	10,569
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		-	-					
		Разом по розділу:	2375,36	-	2375,36	6,28326	515,514	19,191
		<u>Водопровід та каналізація</u>						
4	02-01-04/**	на Водопровід В4, В5	60,376	-	60,376	0,10039	8,348	0,488
5	02-01-05/**	на Водопровід В1,каналізація К13, К13Н (коригування)	76,454	-	76,454	0,28020	23,033	0,618
6	02-01-06/**	на придбання устаткування Устаткування водопроводу та каналізації - коригування	-	13,081	13,081	-	-	0,106
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		-	-					
		Разом по розділу:	136,83	13,081	149,911	0,38059	31,381	1,212
		<u>Опалення, вентиляція, кондиціонування</u>						
7	02-01-07/**	на Опалення (коригування)	19,375	-	19,375	0,03123	2,557	0,157
8	02-01-08/**	на Вентиляція та кондиціонування (коригування)	611,157	1,745	612,902	2,02359	164,18	4,952

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-01-09/**	на придбання устаткування Придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	876,455	876,455	-	-	7,081
10	02-01-010/**	на Електропостачання та управління системи вентиляції та кондиціонування	104,488	-	104,488	0,38354	31,955	0,844
11	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи системи кондиціонування та автоматики припливної системи	59,085	-	59,085	0,41958	45,801	0,477
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Холодопостачання	794,105	878,2	1672,305	2,85794	244,493	13,511
12	02-01-013/**	на Холодопостачання та система охолодження апарату лінійного прискорювача (коригування)	47,119	-	47,119	0,08092	6,704	0,381
13	02-01-014/**	на Електропостачання та управління системи охолодження лінійного прискорювача	28,855	-	28,855	0,08003	6,655	0,233
14	02-01-015/**	на придбання устаткування придбання устаткування системи охолодження (коригування)	-	2263,099	2263,099	-	-	18,283
15	02-01-017/**	на Електросилове устаткування та освітлення (коригування)	500,182	0,768	500,95	1,38646	111,651	4,047
16	02-01-018/**	на придбання устаткування придбання електротехнічного устаткування - коригування	-	292,257	292,257	-	-	2,361
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Технологічне устаткування	576,156	2556,124	3132,28	1,54741	125,01	25,305
17	02-01-019	на придбання устаткування Прискорювач лінійний медичний (в т. ч. шефмонаж)	-	36066,667	36066,667	-	-	291,377
18	02-01-020	на Монтаж устаткування	16,816	-	16,816	0,08846	7,485	0,136
19	02-01-021	на придбання устаткування Технологічне устаткування, меблі (коригування)	1,026	3940,111	3941,137	-	-	31,840
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Протипожежні заходи	17,842	40006,778	40024,62	0,08846	7,485	323,353
20	02-01-022/**	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу- коригування	43,288	-	43,288	0,18990	15,399	0,350
21	02-01-023/**	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу - коригування	-	5,408	5,408	-	-	0,044
22	02-01-024	на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	3,367	-	3,367	0,02391	2,61	0,027

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	46,655	5,408	52,063	0,21381	18,009	0,421
---	---	Всього:	3946,948	43459,591	47406,539	11,37147	941,892	382,993

Головний інженер проекту



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Покрищенко Є.

Склав

С.М.Грибок

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02/**


на будівництво : Зовнішні мережі 0,4кВ

Кошторисна вартість об'єкта	27,357 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,038 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на КЛ-0,4кВ (коригування)	27,357	-	27,357	0,06092	5,038	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	27,357	-	27,357	0,06092	5,038	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.М.Грибок

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02/**

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об’єкта	152,214 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,830 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Розбирання та відновлення покриттів	89,211	-	89,211	0,09682	7,62	-
2	07-02-02	на Озеленення території	63,003	-	63,003	0,37983	27,21	-
---	-----	Всього:	152,214	-	152,214	0,47665	34,83	-


Головний інженер проекту


[підпис, (ініціали, прізвище)]



Полкрищенко Є.


Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]



С.М.Грибок

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]



Є.В.Покрищенко

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02/**

на будівництво : Тимчасові під'їзди

Кошторисна вартість об`єкта	30,206 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02896 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,549 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-02-01	на Улаштування та розбирання тимчасових під'їздів	30,206	-	30,206	0,02896	2,549	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	30,206	-	30,206	0,02896	2,549	-

Головний інженер проекту


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.М.Грибок

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В.Покрищенко

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи				
1	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	м2	120,62	120,62	0
2	Знімання дверних полотен	м2	8,7362	8,7362	0
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відби- ванням штукатурки в укосах	шт	5	5	0
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазуро- ваних плиток	м2	1,83	1,83	0
5	Розбирання зашивки коробів під стелею із дерев'я- них панелей	м2	47,5	47,5	0
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,71	7	2,71
7	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	130,8	124,96	5,84
8	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій ва- гою до 0,5 т	т	0,25	0,25	0
9	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,5	1,5	0
10	Розбирання цементних стяжок підлог	м2	130,8	60	70,8
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,11135	4,11135	0
12	Розбирання мурування стін із пінобетонних блоків	м3	1,26	0	1,26
13	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	130,8	0	130,8
14	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів пло- щею до 0,5 м2	шт	51	51	0
15	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів пло- щею до 1 м2	шт	3	3	0
16	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (мо- нолітного бетонного днища каналів)	м3	4,3	4,3	0
17	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (стілки каналів)	м3	8,42	4,5	3,92
18	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,21	0,21	0
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	267,53	267,53	0
20	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бе- тону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	102,01	0	102,01
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від ва- пняної фарби	м2	76,1	0	76,1
	демонтаж покрівлі та водостічної системи				
22	Розбирання жолобів з листової сталі	м	47,69	33,35	14,34
23	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	32,9	24	8,9
24	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профі- льованого листа при висоті будівлі до 25 м (метале- черепиці)	м2	407,22	407,22	0

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
25	(Демонтаж) Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (підпокрівельної мембрани)	м2	407,22	407,22	0
26	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	356,16	356,16	0
27	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	356,16	356,16	0
28	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 550 мм	шт	1	1	0
29	Розбирання цегляних перегородок (вентканалів)	м3	0,21318	0,21318	0
30	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	2	2	0
31	Очищення покрівлі від сміття (існуючого)	т	2,88	2,88	0
32	Розбирання цегляних стовпчиків під стійки	м2	5,4872	5,4872	0
33	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари	м2	103,45	103,45	0
34	Розбирання асфальтобетонних покриттів (стяжки)	м2	103,45	103,45	0
35	Розбирання засипки з перекриттів (зі шлаку)	м2	103,45	103,45	0
36	Розбирання монолітних перекриттів (ділянок між збірними плитами)	м3	8,37	8,37	0
37	Розбирання парпетних ґрат	м	44	30	14
	* улаштування монтажних отворів				
38	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (монтажний отвір)	м3	1,5	1,5	0
39	Розбирання бетонних стін (монтажний отвір)	м3	5,76	5,76	0
	* демонтаж опорядження та утеплення фасаду				
40	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	174,7	160,2	14,5
41	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	17,083	8,01	9,073
	* демонтаж опорядження укосів				
42	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,78	3,78	0
	* демонтаж інженерних мереж				
43	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (250x250мм)	виріб	5	5	0
44	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (1500x400мм)	ґрати	1	1	0
45	(Демонтаж) Установлення вентиляторів у квартирах [втяжка]	шт	1	1	0
46	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг (чавунних 10-ти секційних)	шт	4	4	0
47	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (сталевих, для повторного використання)	шт	6	6	0
48	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	0	30
49	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	10	0

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
50	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	51,5	0	51,5
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13,4	0	13,4
52	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	0	8
53	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	м	113	113	0
54	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	55	55	0
55	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	58	58	0
56	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	12	12	0
57	(Демонтаж) Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	12	0
58	(Демонтаж) Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопок-пускатів для обладнання)	шт	2	0	2
59	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	62,017	49	13,017
60	Навантаження сміття вручну	т	62,017	54,44676	7,57024
61	Перевезення сміття до 10 км	т	124,033	103,44676	20,58624
	Локальний кошторис 02-01-02 на Архітектурні рішення				
	Розділ 1. Ремонт стіни				
	АР, арк.3				
1	Закладення тріщин у кам'яних конструкціях полімерцементним озчином, площа поперечного перерізу до 5 см2, поверхня вертикальна (Ceresit CD 22, сер.глибина тріщини 125 мм)	м	4,5	4,5	0
	Розділ 2. Перегородки				
	АР арк.6				
2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання прорізу)	м3	0,1	0,1	0
3	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	9,45	8,9	0,55
	АР, арк.12.1, приміщення 1, 1а				
4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	4,97	0	4,97
5	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі (з посиленого профілю) з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	7,08	0	7,08
6	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі (з посиленого профілю) з обшивкою листами ламінованої фанери в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (обрізна панель)	м2	2,35	0	2,35
	Розділ 3. Заповнення дверних прорізів				
	АР, арк.11				

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,347	0	4,347
8	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,38	0	10,38
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6846	0	3,6846
	Розділ 4. Стелі				
	АР, арк.12.1				
10	підготовка стель під опорядження (прим.2,3,4,5)				
11	Опорядження швів з/б панелей обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	66,6	66,6	0
12	Протравлення поверхонь нейтралізуючим розчином Прим.1, 1а, 2	м2	124,7	124,7	0
13	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	96,82	0	96,82
14	Укладання плит стельових в каркас стелі Прим.3, 4, 5	м2	96,82	0	96,82
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	27,91	0	27,91
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	27,91	0	27,91
	Розділ 5. Стіни				
	АР, арк.12.1				
	Прим.1, 1а				
17	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (під ГКЛ)	м2	103,6	0	103,6
18	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	58,4	33,1	25,3
19	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці прим.1	м2	58,4	0	58,4
20	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	44,65	0	44,65
21	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключається)	м2	-44,65	0	-44,65
22	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	17,26	0	17,26
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	73,96	0	73,96
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	73,96	0	73,96
25	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування прим.1а	м2	73,96	0	73,96
26	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	43,16	0	43,16
27	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключається)	м2	-43,16	0	-43,16
28	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,15	0	54,15
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	54,15	0	54,15

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
30	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водо- емульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,15	0	54,15
	Прим.2				
31	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (під ГКЛ)	м2	74,01	0	74,01
32	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	74,01	47,4	26,61
33	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключається)	м2	-74,01	0	-74,01
34	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,01	0	74,01
35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	74,01	0	74,01
36	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водо- емульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	74,01	0	74,01
37	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	9,49	8,9	0,59
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,49	0	9,49
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	9,49	0	9,49
40	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водо- емульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,49	0	9,49
41	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (під зашивку дверей захисних з МДФ)	м2	11,45	2	9,45
42	Улаштування обшивки стін панелями МДФ по мета- левому каркасу	м2	11,45	0	11,45
43	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключається)	м2	-11,45	0	-11,45
44	Улаштування обшивки вентканалів гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу з поси- леного профілю	м2	11,5	0	11,5
45	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (виключається)	м2	-11,5	0	-11,5
46	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,5	0	11,5
47	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	11,5	0	11,5
48	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водо- емульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,5	0	11,5
	Прим.3 (технічне приміщення)				
49	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	32,33	30,1	2,23
50	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із кле- йового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,33	0	32,33

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,33	0	32,33
52	Прим.4, 5 (венткамера та електрощитова)				
53	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	119,79	110,7	9,09
54	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	119,79	110,7	9,09
55	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	119,79	110,7	9,09
	Розділ 6. Укуси				
	АР, арк.12.2				
	Прим.1 (дверні укуси)				
56	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсо-волокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,81	0	2,81
57	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,81	0	2,81
58	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	2,81	0	2,81
59	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,81	0	2,81
	Прим.2 (дверні укуси)				
60	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсо-волокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,14	0	3,14
61	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	3,14	0	3,14
62	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	3,14	0	3,14
63	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,14	0	3,14
	Прим.2 (віконні укуси)				
64	Улаштування утеплення на клеї	м3	0,1296	0	0,1296
65	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсо-волокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,32	0	4,32
66	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	4,32	0	4,32
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	4,32	0	4,32
68	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,32	0	4,32
	Прим. 4 ,5 (дверні укуси)				
69	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,89	0	10,89
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,89	0	10,89
71	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,81	0	10,81
	Розділ 7. Підлоги				
	АР, арк.13				

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Тип 1				
72	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	101,89	0	101,89
73	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ (виключати до 4 мм)	м2	-101,89	0	-101,89
74	Влаштування екранування підлоги під покриттям з лінолеуму мідною стрічкою	м	36,4	0	36,4
75	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (із заведенням на стіни)	м2	111,106	0	111,106
76	Улаштування профілю для плінтусу (галтель)	м	79,13	0	79,13
	Тип 2				
77	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	26,69	0	26,69
78	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ (виключати до 4 мм)	м2	-26,69	0	-26,69
79	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (із заведенням на стіни)	м2	29,97	0	29,97
80	Улаштування профілю для плінтусу (галтель)	м	30,43	0	30,43
	Розділ 8. Фасад				
	АР, арк. 14				
81	утеплення з опорядженням - стіни по осі А та 3, кар- низ				
82	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщи- ною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі	м2	155,46	105	50,46
83	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риш- тувань по підготовленій поверхні (знімається фарбу- вання фасадів, оскільки штукатурка тонована)	м2	-155,46	-105	-50,46
	Цоколь				
84	Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з опо- рядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі	м2	22	20,2	1,8
85	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риш- тувань по підготовленій поверхні (знімається фарбу- вання фасадів, оскільки штукатурка тонована)	м2	-22	-20,2	-1,8
	Розділ 9. Вентканали				
86	Улаштування неармованих глухих цегляних перего- родок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентканали)	м2	27,57	27,57	0
87	Утеплення вентканалів плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за техноло- гією "CERESIT". Стіни гладкі	м2	27,57	27,57	0
	Розділ 10. Водостічна система				
88	Навішування жолобів з готових елементів	м	47,69	0	47,69
89	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	32,9	0	32,9
	Розділ 11. Утеплення горища				
90	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	368,07	368,07	0

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
91	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ва- тою	м3	86,2965	86,2965	0
92	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	368,07	368,07	0
93	Укладання ходових дошок	м	24,5	24,5	0
	Локальний кошторис 02-01-03 на Конструктивні рі- шення				
	Розділ 1. Підсилення фундаментів				
	КБ1, арк.4,5				
94	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 2 м	м3	25,8	25,8	0
95	Перевезення ґрунту до 10 км	т	35,432	35,432	0
96	Ущільнення ґрунту щебенем (під частиною фундаме- нту, що дорощується)	м2	14	14	0
97	Установлення анкерів в існуючі фундаменти з арма- тури А500С, діам.12 мм L=530 мм із свердленням отворів та закріпленням сумішшю Ceresit CX-5	кг	61,1	61,1	0
98	Нарощування залізобетонних фундаментів під устат- кування при об'ємі в одному місці до 10 м3	м3	20,6	20,6	0
	Розділ 2. Плити підлоги				
	КБ2, арк.3				
	армована підготовка				
99	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,1	8,1	0
100	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,97746	0,97746	0
	КБ2, арк.5,6,7				
	плита підлоги Пп-1				
101	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,1	3,1	0
102	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність запов- нювача 20-40мм/ П4	м3	6	6	0
103	Установлення сталевих конструкцій, що залиша- ються в тілі бетону (закладні Зд-1)	т	0,00961	0,00961	0
	цегляне мурування Ст1, Ст2				
104	Установлення анкерів в існуючі стіни з арматури А500С, діам.10 мм L=350 мм із свердленням отворів та закріпленням сумішшю HIT-RE 500 V4/500	кг	10,8	10,8	0
105	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	4,55	4,55	0
	плита підлоги Пп-2				
106	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,1	4,1	0
107	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність запов- нювача 20-40мм/ П4	м3	8	8	0
	плита підлоги Пп-3				
108	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,8	0,8	0
109	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність запов- нювача 20-40мм/ П4	м3	3,3	3,3	0
	плита підлоги Пп-4				

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
110	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,2	1,2	0
111	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	1,3	1,3	0
	Пп-5				
112	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	21,5	21,5	0
113	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (закладні Зд-1)	т	0,02758	0,02758	0
	Розділ 3. Люки підлогових каналів				
	Люки Лк1-Лк17 та ручка Р1				
114	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,33488	0	0,33488
115	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,33488	0	0,33488
116	Розділ 4. Прорізи Пр-1, Пр-2 та монолітні ділянки Мд-1, Мд-2				
	КБ2, арк.20-22				
	МД-1 - 2 шт., МД-2 - 1 шт.				
117	Установлення анкерів з арматури А500С, діам.12 мм L=400 мм із свердленням отворів та закріпленням сумішшю HIT-RE 500 V4/500	кг	38,88	38,88	0
118	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,48	3,48	0
	закладання монтажного отвору (КБ2, арк.22)				
119	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,5	0	1,5
120	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	5,76	0	5,76
	КБ2, арк.23,24				
	Пр-1, Пр-2				
121	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	2,704	2,5	0,204
122	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,08923	0,08923	0
123	Посилення прорізів в цегляних стінах металевим каркасом	т	0,57323	0,57323	0
124	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,5576	1,5576	0
125	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,5576	1,5576	0
126	Поліпшене штукатурення конструкцій посилення по сітці без улаштування каркасу	м2	1,5576	0	1,5576
127	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,995	1,02	0,975
128	Армування кладки стін та інших конструкцій при перев'язці нової кладки зі старою	т	0,00319	0,00319	0
	Розділ 5. Плита біологічного захисту				

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
	КЗ-3, арк.2,3				
129	Розбирання монолітних бетонних стін	м3	3,92	0	3,92
	штраби по осі 4				
130	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз бо- розен до 80 см2 (150х50мм)	м	1,4	0	1,4
	штраби по осі 4/5				
131	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз бо- розен до 120 см2	м	1,4	0	1,4
132	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні боро- зен в бетонних стінах додавати (560х500мм)	м	1,4	0	1,4
	штраби по осі А/1				
133	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз бо- розен до 120 см2	м	0,58	0	0,58
134	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні боро- зен в бетонних стінах додавати (300х80мм)	м	0,58	0	0,58
	Отвори в плитах перекриття				
135	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 159х250 мм	шт	1	0	1
136	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 159х450 мм	шт	1	0	1
	КЗ-3, арк.6				
137	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною по- над 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	116,12	0	116,12
138	Встановлення плит з екструдованого пінополісти- ролу	м3	0,26	0	0,26
139	Розбирання ізоляції після набрання плитою міцності	м3	0,26	0	0,26
140	Укладання бетонної суміші в конструкції перекриття (заповнення пустот збірних плит)	м3	0,75	0	0,75
	Розділ 6. Дах та покрівля				
141	Улаштування крокв, стійок, балок, підкосів, ригелів з дощок та брусів	м3	6,613	6,613	0
142	Улаштування мауерлатів	м3	1,173	1,173	0
143	Улаштування слухових вікон	шт	2	1	1
	АР, арк.14	0	0	0	0
144	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	407,22	40,722	366,498
145	Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттів насухо міноплотою	м2	-40,722	-40,722	0
146	Улаштування лат [решетування] з прозорами із до- щок і брусків під покрівлю з листової сталі (контро- брешітка)	м2	18,55	1,855	16,695
147	Улаштування підшивки звису струганими дошками	м2	37,86	37,86	0
148	Огородження покрівель перилами	м	44	44	0
	біовогнезахист дерев'яних конструкцій				
149	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, ба- лок, крокв, мауерлатів	м3	7,922	7,922	0
150	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів	м2	322,9	322,9	0
	Розділ 7. Тимчасова перегородка				
151	Улаштування чистих каркасних перегородок з обши- ванням гіпсокартонними листами з однієї сторони	м2	461,2	47	414,2

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
152	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	461,2	47	414,2
153	Установлення дверних блоків	шт	1	0	1
154	Демонтаж тимчасової перегородки				
155	Улаштування чистих каркасних перегородок з обшиванням гіпсокартонними листами з однієї сторони (демонтаж)	м2	461,2	47	414,2
156	Установлення дверних блоків (демонтаж)	шт	1	0	1
	Розділ 8. Інші роботи				
157	Навантаження сміття вручну	т	16,265	16,265	0
158	Перевезення сміття до 10 км	т	16,265	16,265	0
	Локальний кошторис 02-01-04 на Водопровід В4, В5				
	Розділ 1. Системи В4; В5				
1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	0	1
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	35	0	35
3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	0	1
4	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	35	0	35
5	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі труб у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	0	2
	Розділ 2. Система каналізації К13, К13Н				
6	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (КНУ)	насос	1	0	1
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	40	0	40
8	Установлення сифона діаметром 32 мм	к-т	2	0	2
9	Установлення воронки діаметром 32 мм	к-т	1	0	1
	Локальний кошторис 02-01-05 на придбання устаткування Устаткування водопроводу та каналізації				
1	придбання устаткування Устаткування водопроводу та каналізації				
	Локальний кошторис 02-01-06 на Опалення				
	Розділ 1. Монтаж				
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючих)	кВт	13,592	0	13,592
2	Прилади, що устанавлиються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	18	0	18
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	30	0
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	47	47	0
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6	5	1

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Локальний кошторис 02-01-07 на Вентиляція та кон- диціювання				
	Розділ 1. Вентиляція				
	П1				
6	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (AEROSTAR)	ка- мера	1	0	1
7	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект авто- матики)	шт	1	0	1
8	Монтаж агрегату або машини компресорно-конден- саторної (зовнішній компресорно-конденсаторний блок AEROSTAR)	шт	1	0	1
	B1				
9	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	0	1
	B2				
10	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	0	1
	* Заслонки та клапани				
11	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітря- них КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	0	1
12	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітря- них КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	0	1
13	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітря- них КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	0	1
14	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітря- них КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	0	1
15	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,73	0	0,73
16	Установлення клапанів вогнезатримувальних пери- метром до 1600 мм	кла- пан	3	0	3
	* Грати вентиляційні				
17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірян- ням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	20	0	20
	* Повітроводи та короби				
18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	9	0	9
19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	26,2	0	26,2
20	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	23,3	0	23,3
21	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	52,1	0	52,1
22	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	12,2	0	12,2
23	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	1	0	1
24	Прокладання фасонних частин з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,5-0,7 мм	м2	37,7	0	37,7
25	Прокладання коробів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] то- вщиною 0,7 мм	м2	4,8	0	4,8

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
26	Прокладання коробів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,9	0	0,9
	* Ізоляція повітроводів				
27	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	49,5	0	49,5
	Розділ 2. Кондиціювання				
	к1				
28	Установлення зовнішніх блоків Multi split	блок	1	0	1
29	Установлення внутрішніх блоків Multi split системи	шт	3	0	3
	к3				
30	Установлення внутрішнього та зовнішнього блоку спліт- системи	шт	2	0	2
	к6 - пересувне устаткування				
	фреоноводи				
31	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 Мпа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	75	0	75
32	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 Мпа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	7	0	7
33	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м			
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	0	30
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	0	15
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	3	0	3
	Локальний кошторис 02-01-08 на Придбання устаткування систем вентиляції та кондиціювання				
1	Розділ 1. Вентиляція				
2	Розділ 2. Кондиціювання				
	Локальний кошторис 02-01-9 на пусконаладжувальні роботи системи кондиціювання та автоматики припливної системи				
1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 8 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в приміщенні (ККБ)	кон- диц.	1	0	1
2	Системи регулювання автоматики припливної системи (П1)	сис- тема	1	0	1
3	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері приміщенні (Мульти-спліт система)	кон- диц.	1	0	1
	Локальний кошторис 02-01-010 на Холодопостачання апарату лінійного прискорювача				
1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т - монтаж блоку охолодження	шт	1	0	1

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
2	Установлення вставок віброізолювальних різьбових, діаметр 32 мм	вста- вка	6	0	6
3	Установлення манометрів з триходовим краном	ком- плект	8	0	8
4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	ком- плект	8	0	8
5	Установлення кранів повітряних	ком- плект	41	0	41
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різьбні (реле протоку, витратомір різьбовий, редуктор тиску)	шт	3	0	3
7	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	5	0	5
8	Установлення клапанів запобіжних, дренажних, трьохходових, кранів зливних, вентилів зворотних та запірних муфтових	ком- плект	26	0	26
9	Установлення насосів циркуляційних відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	0	2
10	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	0	2
11	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	16,32	0	16,32
12	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 22 мм	м	16,32	0	16,32
13	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	32,64	0	32,64
	Локальний кошторис 02-01-011 на придбання устаткування придбання устаткування системи охолодження				
1	придбання устаткування придбання устаткування системи охолодження				
	Локальний кошторис 02-01-012 на пусконаладжувальні роботи системи холодопостачання				
1	Визначення холодопродуктивності одноступінчастої фреонові холодильної машини при холодовіддачі до 21,6 кВт [20000 ккал/год] і регулювання її температурного режиму (Чилер)	хол. маш.	1	0	1
	Локальний кошторис 02-01-013 на Електросилове устаткування та освітлення				
	Розділ 1. Монтаж устаткування				
	Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП)				
1	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	0	2
3	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	10	0	10
	Щит розподільчий ЩР1				
4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 211-д. Відомість обсягів виконаних робіт

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
5	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	0	16
	Щит розподільчий ЩР2				
6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
7	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	0	5
	Щит розподільчий ЩВ				
8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
9	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	12	0	12
	Щит аварійного освітлення ЩОА				
10	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	0	1
11	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	4	0	4
	Джерело безперебійного живлення (постачається в комплекті з апаратом прискорювача)				
12	Ящик живлення	ящик	1	0	1
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання				
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	шт	16	0	16
2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	14	0	14
3	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	12	0	12
4	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	0	6
5	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	0	3
6	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	2	0	2
	Розділ 3. Електроустановочні вироби				
7	Установлення штепсельних розеток утепленого типу	шт	58	0	58
8	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу	шт	7	0	7
9	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-полюсних	шт	5	0	5
10	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-полюсних	шт	4	0	4
	Розділ 4. Кабелі та проводи				
11	Монтаж поліетиленових труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	538	538	0
12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	м	71	71	0
13	Прокладання лотків	м	42	42	0
14	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	533	533	0

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
15	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	71	71	0
16	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	м	150	150	0
17	Прокладання проводів при схованій проводці в боро- знах	м	1189	0	1189
18	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (дозиметричного контролю, к-т -30 м)	м	30	0	30
	Розділ 5. Контур заземлення				
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	10,8	0	10,8
21	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	10,8	0	10,8
22	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі шта- бової, переріз 160 мм2	м	45	0	45
23	Провідник заземлюючий приховано у підливці під- логи зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (90 мм2)	м	10	0	10
24	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 22 мм	шт	6	0	6
	Розділ 6. Під'єднання до мереж інтернет будівлі				
25	Прокладання проводів при схованій проводці	м	30	0	30
	Локальний кошторис 02-01-014 на придбання елект- ротехнічного устаткування				
1	придбання електротехнічного устаткування				
	Локальний кошторис 02-01-015 на Придбання устат- кування прискорювач лінійний медичний				
1	придбання та шефмонтаж лінійного прискорювача				
	Локальний кошторис 02-01-016 на Монтаж устатку- вання				
1	Монтаж крана мостового однобалкового підвісного ручного, вантажопідйомність 3,2 т, прогін до 9 м (Кран мостовий електричний однобалковий ручний КМПр-3,0-5, 1-4,5-2,4-А1)	шт	1	0	1
	Локальний кошторис 02-01-017 на Придбання устат- кування				
1	Технологічне устаткування, меблі (коригування)				
	Локальний кошторис 02-01-019/ПС на монтажні ро- боти системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу				
1	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелект- ричний, радіоізотопний, світловий у нормальному ви- конанні	шт	5	0	5
2	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "ви- хід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	0	1
3	Прокладання коробів пластикових	м	120	0	120
4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	120	0	120
	Локальний кошторис 02-01-020 на Придбання устат- кування				
1	придбання устаткування системи пожежної сигнали- зації та оповіщення про пожежу				

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Локальний кошторис 04-02-01 на КЛ-0,4кВ				
	Розділ 1. Земляні роботи				
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	16,4	16,4	0
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,06	27,06	0
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	44,18	44,18	0
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,92	4,92	0
5	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	49,2	49,2	0
	Розділ 2. Прокладання кабеля				
6	Улаштування постелі під кабелі у траншеї	м	205	205	0
7	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,41	0,37	0,04
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	410	400	10
9	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням (по кабель-каналу), маса 1 м до 3 кг	м	30	0	30
10	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	16	0	16
11	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	205	205	0
	Локальний кошторис 07-02-01 на Розбирання та відновлення покриттів				
	Розділ 1. Розбирання покриттів				
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів проїздів механізованим способом	м3	11	0	11
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів вручну	м3	1,54	0	1,54
3	Розбирання щебених покриттів та основ тротуарів	м3	1,09	0	1,09
4	Розбирання цементнобетонних покриттів відмостки	м3	3,18	0	3,18
5	Розбирання бортових каменів	м	6	0	6
6	Перевезення сміття до 10 км	т	28,4455	0	28,4455
	Розділ 2. Відновлення покриттів				
	Тип 1, S=27,5 м2				
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	5,5	0	5,5
8	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	27,5	0	27,5
9	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	27,5	0	27,5
10	На кожний 1 см зміни товщини шару верхнього шару виключати до 10 см	м2	-27,5	0	-27,5
11	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	27,5	0	27,5

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 12 см	м2	27,5	0	27,5
13	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	м	6	0	6
	Тип 2, S=4,37 м2				
14	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	0,874	0	0,874
15	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	4,37	0	4,37
16	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	4,37	0	4,37
17	На кожний 1 см зміни товщини шару верхнього шару виключати до 10 см	м2	-4,37	0	-4,37
	Тип 3, S=7,7 м2	0	0	0	0
18	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню 20-40 мм	м2	7,7	0	7,7
19	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (додавати до 15 см) щебеню 20-40 мм	м2	7,7	0	7,7
20	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	7,7	0	7,7
21	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 6 см	м2	7,7	0	7,7
	Тип 4, S=15,9 м2				
22	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню 20-40 мм	м2	15,9	0	15,9
23	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (виключати до 10 см) щебеню 20-40 мм	м2	-15,9	0	-15,9
24	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриття із залізобетону	м2	15,9	0	15,9
25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,59	0	1,59
26	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	15,9	0	15,9
	Локальний кошторис 07-02-02 на Озеленення території				
1	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	336,41	0	336,41
2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 20 см	м2	336,41	0	336,41
3	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	336,41	0	336,41
4	Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м (дерев в куці висотою 1,5 м)	шт	26	0	26
	Локальний кошторис 08-01-01 на Улаштування та розбирання тимчасових під'їздів з плит				
1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	144	0	144

№ п/п	назва	оди- ниця виміру	всього за проектом	у тому числі	
				вико- нання	залишки
1	2	3	4	5	6
2	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до 10 см	м2	-144	0	-144
3	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	м3	23,04	0	23,04
4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею до 3 м2	м3	23,04	0	23,04
5	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	14,4	0	14,4

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр сучасної онкології"
Чернігівської обласної ради

в.о. генерального директора



Олександр ЗАЙКА

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧЕРНІГІВ БУД"

уповноважена особа



Анатолій СОБИЧЕНКО

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д. Коригування

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за проектом (коригування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи				
1	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	м2	120,62	120,62	0
2	Знімання дверних полотен	м2	8,7362	8,7362	0
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	5	0
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,83	1,83	0
5	Розбирання зашивки коробів під стелею із дерев'яних панелей	м2	47,5	47,5	0
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,71	7	2,71
7	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	130,8	124,96	5,84
8	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопнструкцій вагою до 0,5 т	т	0,25	0,25	0
9	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,5	1,5	0
10	Розбирання цементних стяжок підлог	м2	130,8	60	70,8
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,11135	4,11135	0
12	Розбирання мурування стін із пінобетонних блоків	м3	1,26	0	1,26
13	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	130,8	0	130,8
14	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	51	51	0
15	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	6	3	3
16	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (монолітного бетонного днища каналів)	м3	4,3	4,3	0
17	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (стілки каналів)	м3	8,42	4,5	3,92
18	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,21	0,21	0
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	267,53	267,53	0
20	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	102,01	0	102,01
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	76,1	0	76,1
	демонтаж покрівлі та водостічної системи				
23	Розбирання жолобів з листової сталі	м	47,69	33,35	14,34

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
24	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	32,9	24	8,9
25	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (металечерепиці)	м2	407,22	407,22	0
26	(Демонтаж) Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (підпокрівельної мембрани)	м2	407,22	407,22	0
27	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	356,16	356,16	0
28	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	356,16	356,16	0
29	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром патрубка 550 мм	шт	1	1	0
30	Розбирання цегляних перегородок (вентканалів)	м3	0,21318	0,21318	0
31	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	2	2	0
32	Очищення покрівлі від сміття (існуючого)	т	2,88	2,88	0
33	Розбирання цегляних стовпчиків під стійки	м2	5,4872	5,4872	0
34	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари	м2	103,45	103,45	0
35	Розбирання асфальтобетонних покриттів (стяжки)	м2	103,45	103,45	0
36	Розбирання засипки з перекриттів (зі шлаку)	м2	103,45	103,45	0
37	Розбирання монолітних перекриттів (ділянок між збірними плитами)	м3	8,37	8,37	0
38	Розбирання парапетних ґрат	м	44	30	14
	* улаштування монтажних отворів				
39	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (монтажний отвір)	м3	1,5	1,5	0
40	Розбирання бетонних стін (монтажний отвір)	м3	5,76	5,76	0
	* демонтаж опорядження та утеплення фасаду				
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	174,7	160,2	14,5
42	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	17,083	8,01	9,073
	* демонтаж опорядження укосів				
43	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,78	3,78	0
	* демонтаж інженерних мереж				
44	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (250x250мм)	виріб	5	5	0
45	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (1500x400мм)	ґрати	1	1	0
46	(Демонтаж) Установлення вентиляторів у квартирах [втяжка]	шт	1	1	0
47	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг (чавунних 10-ти секційних)	шт	4	4	0

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
48	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (сталевих, для повторного використання)	шт	6	6	0
49	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	0	30
50	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не-оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	10	0
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	51,5	0	51,5
52	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13,4	0	13,4
53	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	0	8
54	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ²	м	113	113	0
55	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	55	55	0
56	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	58	58	0
57	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	12	12	0
58	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	12	0
59	(Демонтаж) Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопок-пускатів для обладнання)	шт	2	0	2
	* додаткові роботи (АР, арк. 5.4)				
60	Розбирання асфальтобетонних покриттів (стяжок)	м ²	103,45	0	103,45
61	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 1 (похилоутворюючого шару з піску)	м ³	12,414	0	12,414
62	Розбирання дрібноблочних стін (мурування з піноблоку - верх стіни по осі 4)	м ³	3,9744	0	3,9744
63	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапету)	м ³	1,2	0	1,2
64	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканалу)	м ³	1,35	0	1,35
65	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	9	0	9
66	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею більше 5 м ² при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	9	0	9
67	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	3	0	3
68	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	36,8	0	36,8
69	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	88,00141	49	39,00141
70	Навантаження сміття вручну	т	71,16165	54,44676	16,71489

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
71	Перевезення сміття до 10 км	т	159,1631	103,44676	55,7163
	Локальний кошторис 02-01-02 на Архітектурні рішення				
	Розділ 1. Ремонт стіни				
1	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отворів)	м3	1,19	0	1,19
2	Пробивання ніш у бетонних стінах та перегородках	м3	0,073728	0	0,073728
3	Обтісування нерівностей товщиною до 40мм	м3	0,2528	0	0,2528
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (пластини під лазер)	т	0,015	0	0,015
5	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	0,3	0	0,3
6	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	0	1
7	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60мм додавати до 300 мм	шт	1	0	1
8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 1100 мм	шт	1	0	1
	АР, арк.3				
9	Закладання тріщин у кам'яних конструкціях полімерцементним озчином, площа поперечного перерізу до 5 см2, поверхня вертикальна (Ceresit CD 22, сер.глибина тріщини 125 мм)	м	4,5	4,5	0
	Розділ 2. Перегородки				
	АР арк.6				
10	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання прорізу)	м3	0,1	0,1	0
11	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	8,9	8,9	0
	АР, арк.12.1, приміщення 1, 1а	0	0	0	0
12	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	4,97	0	4,97
13	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі (з посиленого профілю) з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	7,08	0	7,08
14	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі (з посиленого профілю) з обшивкою листами ламінованої фанери в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (обрізна панель)	м2	2,35	0	2,35
	Розділ 3. Заповнення дверних прорізів				
	АР, арк.11				
15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,831	0	6,831

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
16	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	15,72	0	15,72
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6846	0	3,6846
	Розділ 4. Стелі				
	АР, арк.12.1				
	підготовка стель під опорядження (прим.2,3,4,5)				
18	Опорядження швів з/б панелей обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	66,6	66,6	0
19	Протравлення поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	124,7	124,7	0
	Прим.1, 1а, 2				
20	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	96,82	0	96,82
21	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	96,82	0	96,82
22	Улаштування каркасу підвісних стель з металевих елементів	м2	6,45	0	6,45
23	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,1	0	0,1
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,1	0	0,1
25	Укладання плит стельових в каркас стелі (панелі МДФ)	м2	6,45	0	6,45
	Прим.3, 5				
26	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	11,41	0	11,41
27	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	11,41	0	11,41
	Прим. 4 (венткамера)				
28	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	м2	17,8	0	17,8
29	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,8	0	17,8
30	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5мм додавати до т. 2мм	м2	17,8	0	17,8
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,8	0	17,8
	Розділ 5. Стіни				
	АР, арк.12.1				
	Прим.1, 1а				
32	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	33,1	33,1	0
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	33,1	0	33,1
34	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33,1	0	33,1

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
	прим.1				
35	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	44,65	0	44,65
36	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (включається)	м2	-44,65	0	-44,65
37	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	17,26	0	17,26
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	73,96	0	73,96
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	73,96	0	73,96
40	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	73,96	0	73,96
	прим.1а	0	0	0	0
41	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	43,16	0	43,16
42	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (включається)	м2	-43,16	0	-43,16
43	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,15	0	54,15
44	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	54,15	0	54,15
45	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,15	0	54,15
	Прим.2				
46	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (під ГКЛ)	м2	11,4	0	11,4
47	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	74,01	47,4	26,61
48	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (включається)	м2	-74,01	0	-26,61
49	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74,01	0	74,01
50	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	74,01	0	74,01
51	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	74,01	0	74,01
52	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8,9	8,9	0
53	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,49	0	9,49
54	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	9,49	0	9,49

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
55	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,49	0	9,49
56	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (під зашивку дверей захисних з МДФ)	м2	11,45	2	9,45
57	Улаштування обшивки стін панелями МДФ по металевому каркасу	м2	11,45	0	11,45
58	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (включається)	м2	-11,45	0	-11,45
59	Улаштування обшивки вентканалів гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу з посиленого профілю	м2	11,5	0	11,5
60	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (включається)	м2	-11,5	0	-11,5
61	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11,5	0	11,5
62	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	11,5	0	11,5
63	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,5	0	11,5
	Прим.3 (технічне приміщення)				
64	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30,1	30,1	0
65	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,33	0	32,33
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,33	0	32,33
	Прим.4, 5 (венткамера та електрощитова)				
67	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	110,7	110,7	0
68	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	110,7	110,7	0
69	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	110,7	110,7	0
	Розділ 6. Укуси				
	АР, арк.12.2				
	Прим.1 (дверні укуси)				
70	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,81	0	2,81

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
71	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,81	0	2,81
72	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	2,81	0	2,81
73	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,81	0	2,81
	Прим.2 (дверні укоси)				
74	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,14	0	3,14
75	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	3,14	0	3,14
76	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	3,14	0	3,14
77	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,14	0	3,14
	Прим.2 (віконні укоси)				
78	Улаштування утеплення на клеї	м3	0,1296	0	0,1296
79	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,32	0	4,32
80	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	4,32	0	4,32
81	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	4,32	0	4,32
82	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,32	0	4,32
	Прим.2 (дверні укоси прорізу, що влаштовується)				
83	Поліпшене штукатурення укосів по сітці без улаштування каркасу	м2	2,74	0	2,74
84	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,74	0	2,74
85	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	2,74	0	2,74
86	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,74	0	2,74
	Прим. 4 ,5 (дверні укоси)				
87	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,89	0	10,89
88	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,89	0	10,89
89	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,81	0	10,89

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Розділ 7. Підлоги				
	АР, арк.13				
	Тип 1				
90	Влаштування екранування підлоги під покриттям з лінолеуму мідною стрічкою	м	36,4	0	36,4
91	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (із заведенням на стіни)	м2	111,106	0	111,106
92	Улаштування профілю для плінтусу (гальтель)	м	92,16	0	92,16
93	Улаштування верхнього профілю для плінтусу	м	92,16	0	92,16
	Тип 2				
94	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (із заведенням на стіни)	м2	29,97	0	29,97
95	Улаштування профілю для плінтусу (гальтель)	м	32,8	0	32,8
96	Улаштування верхнього профілю для плінтусу	м	32,8	0	32,8
97	Улаштування профілю стиковочного (алюмінієвого)	м	21,6	0	21,6
	Розділ 8. Фасад				
	АР, арк.14				
98	утеплення з опорядженням - стіни по осі А та 3, карниз				
99	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі	м2	155,46	105	50,46
100	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні (знімається фарбування фасадів, оскільки штукатурка тонована)	м2	-155,46	-105	-50,46
	Цоколь				
101	Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі	м2	20,2	20,2	0
102	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні (знімається фарбування фасадів, оскільки штукатурка тонована)	м2	-20,2	-20,2	0
	Установлення зливів	м	36,38	0	36,38
103	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних рихтувань, висота рихтувань до 16 м	м2	52,26	0	52,26
	Розділ 9. Вентканали				
104	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентканали)	м2	27,57	27,57	0

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
105	Утеплення вентканалів плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі	м2	27,57	27,57	0
106	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу (зашивка венткоробів)	м2	6,8	0	6,8
107	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (включається)	м2	-6,8	0	-6,8
108	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	6,8	0	6,8
109	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 2 мм	м2	6,8	0	6,8
110	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,8	0	6,8
	накривки вентканалів				
111	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,08825	0	0,08825
112	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08825	0	0,08825
113	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	5,2	0	5,2
	Розділ 10. Водостічна система				
114	Навішування жолобів з готових елементів	м	47,69	0	47,69
115	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	32,9	0	32,9
	Розділ 11. Утеплення горища				
116	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	368,07	368,07	0
117	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	86,2965	86,2965	0
118	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	368,07	368,07	0
119	Укладання ходових дошок	м	24,5	24,5	0
	Розділ 12. Додаткові роботи				
120	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,155	0	1,155
121	Установлення пластикових підвіконних дошок	м.п.	3,3	0	3,3
122	Оббивання дверей металевих панелями з МДФ	м2	4,18	0	4,18
123	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	1	0	1
124	Установлення замків дверних урізних	шт	1	0	1
	Локальний кошторис 02-01-03 на Конструктивні рішення				
	Розділ 1. Підсилення фундаментів				
	КБ1, арк.4,5				

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 2 м	м3	25,8	25,8	0
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	35,432	35,432	0
3	Ущільнення ґрунту щебенем (під частиною фундаменту, що дорощується)	м2	14	14	0
4	Установлення анкерів в існуючі фундаменти з арматури А500С, діам.12 мм L=530 мм із свердлінням отворів та закріпленням сумішшю Ceresit CX-5	кг	61,1	61,1	0
5	Нарощування залізобетонних фундаментів під устаткування при об'ємі в одному місці до 10 м3	м3	20,6	20,6	0
	Розділ 2. Плити підлоги				
	КБ2, арк.3				
	армована підготовка				
6	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,1	8,1	0
7	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,97746	0,97746	0
	КБ2, арк.5,6,7				
	плита підлоги Пп-1				
8	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,1	3,1	0
9	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	6	6	0
10	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (закладні Зд-1)	т	0,00961	0,00961	0
	цегляне мурування Ст1, Ст2				
11	Установлення анкерів в існуючі стіни з арматури А500С, діам.10 мм L=350 мм із свердлінням отворів та закріпленням сумішшю HIT-RE 500 V4/500	кг	10,8	10,8	0
12	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	4,55	4,55	0
	плита підлоги Пп-2				
13	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,1	4,1	0
14	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	8	8	0
	плита підлоги Пп-3				
15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,8	0,8	0
16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	3,3	3,3	0

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
	плита підлоги Пп-4				
17	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,2	1,2	0
18	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	1,3	1,3	0
	Пп-5				
19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	21,5	21,5	0
20	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (закладні Зд-1)	т	0,02758	0,02758	0
	гільзи з труб				
21	Улаштування гільз із поліетиленових труб	км	0,01201	0	0,01201
	Пп-1 додатково				
22	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,7	0	2,7
23	Армування підстиляючих шарів і набетонок	тн	0,08287	0	0,08287
	Пп-4 додатково				
24	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,7	0	0,7
25	Армування підстиляючих шарів і набетонок	тн	0,0062	0	0,0062
	штраба для захисного екрану				
26	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	3,8	0	3,8
27	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати до 220 см2	м	3,8	0	3,8
	плита підлоги Пп-5 додатково				
28	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	0,5	0	0,5
29	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (закладні Зд-2)	тн	0,12016	0	0,12016
	плита підлоги Пп-6 - додається				
30	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1	0	1
31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 1100мм)	шт	1	0	1
32	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	0	2
33	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 780мм)	шт	1	0	1

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
34	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 500мм)	шт	1	0	1
35	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,05	0	0,05
36	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	0	4
37	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	тн	0,04182	0	0,04182
38	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ П4	м3	0,6	0	0,6
	плити підлог				
39	Залізнення цементних покриттів	м2	118,84	0	118,84
	Розділ 3. Люки підлогових каналів				
	Люки Лк1-Лк17 та ручка Р1				
40	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,33488	0	0,33488
41	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,33488	0	0,33488
42	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери товщ. 18мм площею основи до 20 м2	м2	4,97	0	4,97
43	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,63	0	2,63
44	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,63	0	2,63
	Розділ 4. Прорізи Пр-1, Пр-2 та монолітні ділянки Мд-1, Мд-2				
	КБ2, арк.20-22				
	МД-1 - 2 шт., МД-2 - 1 шт.				
45	Установлення анкерів з арматури А500С, діам. 12 мм L=400 мм із свердленням отворів та закріпленням сумішшю HIT-RE 500 V4/500	кг	38,88	38,88	0
46	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,48	3,48	0
	закладання монтажного отвору (КБ2, арк.22)				
47	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	7,26	0	7,26
	КБ2, арк.23,24				
	Пр-1, Пр-2				
48	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	2,5	2,5	0
49	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,08923	0,08923	0

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
50	Посилення прорізів в цегляних стінах металевим каркасом	т	0,57323	0,57323	0
51	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,5576	1,5576	0
52	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	1,5576	1,5576	0
53	Поліпшене штукатурення конструкцій посилення по сітці без улаштування каркасу	м2	0	0	0
54	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,02	1,02	0
55	Армування кладки стін та інших конструкцій при перев'язці нової кладки зі старою	т	0,00319	0,00319	0
56	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1,55	0	1,55
57	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,55	0	1,55
58	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5мм додавати або вилучати до т. 2мм	м2	1,55	0	1,55
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,55	0	1,55
60	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,49625	0	1,49625
61	Улаштування перемичок із металевих балок	тн	0,04799	0	0,04799
62	Посилення прорізів в цегляних стінах металевим каркасом	тн	0,20862	0	0,20862
63	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,7788	0	0,7788
64	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	м2	0,7788	0	0,7788
	Розділ 5. Плита біологічного захисту				
	КЗ-3, арк.2,3				
65	Розбирання монолітних бетонних стін	м3	3,92	0	3,92
	штроби по осі 4				
66	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз борозен до 80 см2 (150x50мм)	м	1,4	0	1,4
	штроби по осі 4/5				
67	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз борозен до 120 см2	м	1,4	0	1,4
68	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах додавати (560x500мм)	м	1,4	0	1,4
	штроби по осі А/1				
69	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз борозен до 120 см2	м	0,58	0	0,58
70	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах додавати (300x80мм)	м	0,58	0	0,58
	Отвори в плитах перекриття				

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
71	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 159х250 мм	шт	1	0	1
72	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 159х450 мм	шт	1	0	1
	КЗ-3, арк.6				
73	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	м3	116,2	0	116,2
74	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	тн	5,93399	0	5,93399
75	Виготовлення арматурних каркасів	тн	0,9925	0	0,9925
76	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50кг	тн	0,9925	0	0,9925
77	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3	116,2	0	116,2
78	Встановлення плит з екструдованого пінополістиролу	м3	0,26	0	0,26
79	Розбирання ізоляції після набрання плитою міцності	м3	0,26	0	0,26
80	Укладання бетонної суміші в конструкції перекриття (заповнення пустот збірних плит)	м3	0,75	0	0,75
	Розділ 6. Дах та покрівля				
81	Улаштування крокв, стійок, балок, підкосів, ригелів з дощок та брусів	м3	7,394	6,613	0,781
82	Улаштування мауерлатів	м3	1,173	1,173	0
83	Улаштування слухових вікон	шт	1	1	0
	АР, арк.14				
84	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	407,22	40,722	366,498
85	Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттів насухо міноплотою	м2	-40,722	-40,722	0
86	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контробрешітка)	м2	33,33	1,855	31,475
87	Улаштування підшивки звису струганими дошками	м2	37,86	37,86	0
88	Огородження покрівель перилами	м	44	44	0
89	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової сталі (раніше демонтованої) - підшивання карнизів	м2	37,86	0	37,86
	біовогнезахист дерев'яних конструкцій				
90	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	7,922	7,922	0
91	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів	м2	322,9	322,9	0
	Цегляні стовпчики та заміна металочерепиця в місцях примикання				

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
92	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,2725	0	0,2725
93	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	28,4	0	28,4
94	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	28,4	0	28,4
	Розділ 7. Тимчасова перегородка				
95	Улаштування чистих каркасних перегородок з обшиванням гіпсокартонними листами з однієї сторони	м2	47	47	0
93	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	м2	47	47	0
	Демонтаж тимчасової перегородки				
97	Улаштування чистих каркасних перегородок з обшиванням гіпсокартонними листами з однієї сторони (демонтаж)	м2	47	47	0
	Розділ 8. Інші роботи				
98	Навантаження сміття вручну	т	16,265	16,265	0
99	Перевезення сміття до 10 км	т	16,265	16,265	0
	Локальний кошторис 02-01-04 на Водопровід В4, В5				
	Розділ 1. Системи В4; В5				
	Установлення муфтових кранів	шт	8	0	8
1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	0	6
2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	0	1
3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	26,77	0	26,77
4	Установлення повітровідвідників	шт	4	0	4
5	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	26	0	26
6	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	м	26,77	0	26,77
7	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті труб у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	0	2
	Локальний кошторис 02-01-05 на Водопровід В1, каналізація К13, К13Н (коригування)				
	Розділ 1. Система В1				
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 32 мм	м	74	0	74
2	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	74	0	74
3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	0	2

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Розділ 2. Система каналізації K13, K13H				
4	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (КНУ)	насос	1	0	1
5	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	40	0	40
6	Установлення сифона діаметром 32 мм	шт	2	0	2
7	Установлення воронки діаметром 32 мм	шт	2	0	2
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,5	0	3,5
9	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100мм	шт	1		1
	супутні роботи				
10	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	м2	25	0	25
11	Свердлення отворів в стінах цегляних товщ.стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20мм	шт	4	0	4
12	додавати на кожні 0,5 цеглини товщини стіни	шт	4	0	4
13	додавати на кожні 10 мм діаметру отвору	шт	4	0	4
14	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	25	0	25
15	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	25	0	25
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06				
	Придбання устаткування водопроводу та каналізації				
	Локальний кошторис 02-01-07 на Опалення				
	Розділ 1. Монтаж				
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючих)	кВт	13,592	0	13,592
2	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	18	0	18
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	30	0
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	47	47	0
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6	5	1
	Локальний кошторис 02-01-08 на Вентиляція та кондиціонування				
	Розділ 1. Вентиляція				
	П1				
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (AEROSTAR)	камера	1	0	1
2	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (комплект автоматики)	шт	1	0	1

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
3	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній компресорно-конденсаторний блок AEROSTAR)	шт	1	0	1
	B1				
4	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	0	1
	B2				
5	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	0	1
	* Заслонки та клапани				
6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	0	1
7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	0	1
8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	0	1
9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	0	1
10	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,8964	0	0,8964
11	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	0	3
	* Грати вентиляційні				
12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	19	0	19
13	Установлення анемостатів і дифузорів	0	17	0	17
	* Повітроводи та короби				
14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	7,9	0	7,9
15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	26,2	0	26,2
16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	23,3	0	23,3
17	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	45,3	0	45,3
18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	12,2	0	12,2
19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу С [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	1	0	1

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
20	Прокладання фасонних частин з оцинкова- ної сталі класу С [щільні] товщиною 0,5-0,7 мм	м2	51,7	0	51,7
21	Прокладання коробів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,8	0	4,8
22	Прокладання коробів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,4	0	0,4
23	Прокладання гнучких повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	27	0	27
24	Протравлення і промивання повітроводів різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 530-630 мм	м	113,25	0	113,25
	* Ізоляція повітроводів				
25	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	49,5	0	49,5
	шумоглушники				
26	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	0	1
27	Установлення шумоглушників вентиляцій- них трубчастих типу перерізом 800х300 мм	шт	1	0	1
	Розділ 2. Кондиціонування				
	к1, к2, к3, к4, к5				
28	Установлення зовнішніх блоків split	шт	5	0	5
29	Установлення внутрішніх блоків системи	шт	5	0	5
30	Прилади, що встановлюються на технологіч- них трубопроводах і устаткуванні на заклад- них пристроях, з'єднання різальні (елементи зимового комплексу)	шт	16	0	16
	к6 - пересувне устаткування				
	к7				
31	Установлення апарата зволожуючого	шт	1	0	1
32	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкі- сний, індукційний; ротаметр, клапан регулю- ючий; регулятор тиску та температури пря- мої дії; показчик потоку рідини; проточні да- тчики концентратомірів і щільномірів, РН-ме- трів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	0	2
	фреоновопроводи				
33	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 Мпа [25 кгс/см2], діаметр зовніш- ній 18 мм	м	110,5	0	110,5
34	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіне- ного каучуку, поліетилену	м	110,5	0	110,5
35	Прокладання коробів пластикових	м	4	0	4

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
36	Прокладання трубопроводів водопоста- чання з труб поліетиленових [поліпропілено- вих] напірних діаметром 20 мм	м	12	0	12
37	Прокладання трубопроводів водопоста- чання з труб поліетиленових [поліпропілено- вих] напірних діаметром 25 мм	м	37	0	37
38	Прокладання трубопроводів водопоста- чання з труб поліетиленових [поліпропілено- вих] напірних діаметром 32 мм	м	9	0	9
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	4	0	4
40	Установлення насосів дренажних	шт	4	0	4
41	Протравлення і промивання труб різноманіт- ними реагентами, діаметр зовнішній 15-38 мм	м	110,5	0	110,5
42	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	68	0	68
	Локальний кошторис 02-01-09 на Придбання устаткування систем вентиляції та кондиціо- нування				
	Розділ 1. Вентиляція				
	Розділ 2. Кондиціювання				
	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на Електропостачання та уп- равління системи вентиляції та кондиціо- нування				
	система П1				
1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріп- ленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	425	0	425
2	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	105	0	105
3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 на скобах	м	60	0	60
	Система кондиціювання				
4	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	50	0	62
	Локальний кошторис 02-01-12 на пусконала- годжувальні роботи системи кондиціювання та автоматики припливної системи				
1	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	0	1
2	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багато- контурні з числом параметрів настрою- вання: на кожний наступний параметр на- строювання	система	1	0	1

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	0	2
4	Зволожувач повітря паровий	пристр.	1	0	1
5	Регулювання автоматики спліт-систем	система	5	0	5
	Локальний кошторис 02-01-013 на Холодопостачання апарату лінійного прискорювача				
1	Шефмонтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т - монтаж блоку охолодження	шт	1	0	1
2	Установлення вставок віброізолювальних різьбових, діаметр 32 мм	вставка	6	0	6
3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	19	0	19
4	Установлення повітровідвідників	шт	4	0	4
5	Ізоляція трубопроводів трубками зі спієного каучуку, поліетилену	м	19	0	19
6	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	м	19	0	19
	Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 на Електропостачання та управління системи охолодження лінійного прискорювача				
1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	165	0	165
2	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	0	1
	Локальний кошторис 02-01-015 на придбання устаткування системи охолодження (коригування)				
	Система охолодження лінійного прискорювача Electa -IVT-HMDCCA-14-A (комплект, включаючи монтаж)				
	Локальний кошторис 02-01-017 на Електросилове устаткування та освітлення				
	Розділ 1. Монтаж устаткування				
	Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП)				
1	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	0	2
3	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	0	16
4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	20	0	20
	Щит розподільчий ЩР1				

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
5	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
6	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	12	0	12
7	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	20	0	20
	Щит розподільчий ЩР2				
8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
9	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	0	5
10	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	4	0	4
	Щит розподільчий ЩР3				
11	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
12	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	0	7
13	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	18	0	18
	Щит розподільчий ЩВ				
14	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	0	1
15	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	0	11
16	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	20	0	20
	Щит аварійного освітлення ЩОА				
17	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	0	1
18	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	4	0	4

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
	Джерело безперебійного живлення (пос- тачається в комплекті з апаратом прискорю- вача)				
19	Ящик живлення	ящик	1	0	1
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання				
20	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	шт	16	0	16
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних сте- лях, кількість ламп 1 шт	шт	14	0	14
22	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	12	0	12
23	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	0	6
24	Прилади, що встановлюються на конструк- ціях, маса до 5 кг	шт	3	0	3
25	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	2	0	2
	Розділ 3. Електроустановочні вироби				
26	Установлення штепсельних розеток утепле- ного типу	шт	58	0	58
27	Установлення штепсельних розеток неутеп- леного типу	шт	7	0	7
28	Установлення вимикачів утепленого типу при схованійпроводці, 1-полюсних	шт	5	0	5
29	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-полюсних	шт	4	0	4
30	Установлення світлорегулятора поворот- ного при схованій проводці	шт	1	0	1
	Розділ 4. Кабелі та проводи				
31	Монтаж поліетиленових труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	588	538	50
32	Монтаж поліетиленових труб для електроп- роводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	м	171	71	100
33	Прокладання лотків	м	42	42	0
34	Затягування першого проводу перерізом по- над 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	557	533	24
35	Затягування першого проводу перерізом по- над 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	71	71	0
36	Прокладання ізолюваних проводів перері- зом до 185 мм ² у лотках	м	150	150	0
37	Прокладання проводів при схованій прово- дці в борознах	м	1189	0	1189
38	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах (дозиметричного контролю, к-т -30 м)	м	30	0	30
39	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	389	0	389
	Розділ 5. Контур заземлення				

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
40	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	15,6	0	15,6
41	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	15,6	0	15,6
42	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	55	0	55
43	Провідник заземлюючий приховано у підлиці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (90 мм2)	м	10	0	10
44	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 22 мм	шт	12	0	12
	Розділ 6. Під'єднання до мереж інтернет будівл				
45	Прокладання проводів при схованій проводці	м	30	0	30
	Локальний кошторис 02-01-018 на придбання електротехнічного устаткування				
	придбання електротехнічного устаткування				
	Локальний кошторис 02-01-019 на Придбання устаткування				
	придбання та шефмонтаж лінійного прискорювача				
	Локальний кошторис 02-01-020 на Монтаж устаткування				
1	Монтаж крана мостового однобалкового підвісного ручного, вантажопідйомність 3,2 т, прогін до 9 м (Кран мостовий електричний однобалковий ручний КМПр-3,0-5, 1-4,5-2,4-А1)	шт	1	0	1
	Локальний кошторис 02-01-021 на Придбання устаткування				
	Технологічне устаткування, меблі				
	Локальний кошторис 02-01-022/ПС на монтажні роботи системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу				
1	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий - модуль розширення релейних виходів	шт	1	0	1
2	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	4	0	4
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	11	0	11
4	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	0	1
5	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	120	0	120
6	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 к	м	60	0	60

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
7	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	120	0	120
	Локальний кошторис 02-01-023 на Прид- бання устаткування				
	придбання устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу				
	Локальний кошторис 02-01-024 на на Пуско- налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації				
	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	2	0	2
	Локальний кошторис 04-02-01 на КЛ-0,4кВ				
	Розділ 1. Земляні роботи				
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з на- вантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	16,4	16,4	0
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,06	27,06	0
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	44,18	44,18	0
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глиби- ною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,92	4,92	0
5	Засипання вручну траншей, пазух котлова- нів та ям, група ґрунту 1	м3	49,2	49,2	0
	Розділ 2. Прокладання кабеля				
6	Улаштування постелі під кабелі у траншеї	м	205	205	0
7	Улаштування трубопроводу з труб вторин- ного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,41	0,37	0,04
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, бло- ках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	410	400	10
9	Кабель до 35 кВ, що прокладається по уста- новлених конструкціях і лотках з кріпленням (по кабель-каналу), маса 1 м до 3 кг	м	30	0	30
10	Закладення кінцеве для 3-4 жильного ка- беля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	16	0	16
11	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у тра- ншеї, сигнальною стрічкою	м	205	205	0
	Локальний кошторис 07-02-01 на Розби- рання та відновлення покриттів				
	Розділ 1. Розбирання покриттів				
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів проїздів механізованим способом	м3	11	0	11
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів вручну	м3	1,54	0	1,54
3	Розбирання щєбеневих покриттів та основ тротуарів	м3	1,09	0	1,09

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
4	Розбирання цементнобетонних покриттів від- мостки	м3	3,18	0	3,18
5	Розбирання бортових каменів	м	6	0	6
6	Перевезення сміття до 10 км	т	28,4455	0	28,4455
	Розділ 2. Відновлення покриттів				
	Тип 1, S=27,5 м2				
7	Улаштування підстильних та вирівнюваль- них шарів основи з піску	м3	5,5	0	5,5
8	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	27,5	0	27,5
9	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	27,5	0	27,5
10	На кожний 1 см зміни товщини шару верх- нього шару виключати до 10 см	м2	-27,5	0	-27,5
11	Улаштування покриттів товщиною 4 см із га- рячих асфальтобетонних сумішей	м2	27,5	0	27,5
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару дода- вати до 12 см	м2	27,5	0	27,5
13	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	м	6	0	6
	Тип 2, S=4,37 м2				
14	Улаштування підстильних та вирівнюваль- них шарів основи з піску	м3	0,874	0	0,874
15	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	4,37	0	4,37
16	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	4,37	0	4,37
17	На кожний 1 см зміни товщини шару верх- нього шару виключати до 10 см	м2	-4,37	0	-4,37
	Тип 3, S=7,7 м2				
18	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню 20-40 мм	м2	7,7	0	7,7
19	На кожний 1 см зміни товщини шару дода- вати або виключати до норми 18-47-1 (дода- вати до 15 см) щебеню 20-40 мм	м2	7,7	0	7,7
20	Улаштування одношарових асфальтобетон- них покриттів доріжок та тротуарів із дрібно- зернистої асфальтобетонної суміші товщи- ною 3 см	м2	7,7	0	7,7
21	На кожні 0,5 см зміни товщини шару дода- вати до 6 см	м2	7,7	0	7,7
	Тип 4, S=15,9 м2				

№ п/п	назва	одиниця виміру	всього за про- ектом (кори- гування)	у тому числі	
				виконання	залишки
1	2	3	4	5	6
22	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню 20-40 мм	м2	15,9	0	15,9
23	На кожний 1 см зміни товщини шару дода- вати або виключати до норми 18-47-1 (ви- ключати до 10 см) щебеню 20-40 мм	м2	-15,9	0	-15,9
24	Улаштування прошарку з нетканого синтети- чного матеріалу під покриття із залізобетону	м2	15,9	0	15,9
25	Улаштування бетонної підготовки бетон ва- жкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20- 40мм	м3	1,59	0	1,59
26	Укладання металевої сітки в цементно-бе- тонне покриття	м2	15,9	0	15,9
	Локальний кошторис 07-02-02 на Озеле- нення території				
1	Підготовка ґрунту для влаштування партер- ного та звичайного газонів вручну з внесен- ням рослинної землі шаром 15 см	м2	336,41	0	336,41
2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 20 см	м2	336,41	0	336,41
3	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	336,41	0	336,41
4	Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м (дерев в куці висотою 1,5 м)	шт	26	0	26
	Локальний кошторис 08-01-01 на Улашту- вання та розбирання тимчасових під'їздів з плит				
1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	144	0	144
2	На кожний 1 см зміни товщини шару виклю- чати до 10 см	м2	-144	0	-144
3	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	14,4	0	14,4

Склав



Покрищенко Є.

Перевірив

Покрищенко Є.

ФОП Покрищенко Є.В.

Євгенія Покрищенко



Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради

в.о. генерального директора

Олександр Заїка



**ПЕРЕЛІК
ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ, УСТАТКУВАННЯ, МЕБЛІВ ТА
ІНВЕНТАРЮ**
по об'єкту:

"Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м.Чернігів, проспект Миру, буд.211-д" Коригування

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
1	Світильник врізний точковий потужністю 35 Вт, IP20 VASMAR	шт	335,78
2	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	409 937,00
3	Анемостат А 200	шт	291,67
4	Анемостат А150	шт	233,34
5	Анкер розпірний 10х100	шт.	10,00
6	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	78 748,00
7	Армуюча лугостійка склосітка Ceresit СТ 325 ТТ щільність 160 г/м2	м2	37,87
8	Ацетилен газоподібний технічний	м3	108,88
9	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	114 421,61
10	Бензин авіаційний Б-70	т	34 493,80
11	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	188 041,06
12	Бірка маркувальна	100шт	222,35
13	Бірка маркувальна	100шт	122,67
14	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	23 839,31
15	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном з фурнітурою та замком	м2	1 857,96
16	Блочки	шт	11,03
17	Болти анкерні	т	53 115,00
18	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	102 472,16

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
19	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	121 019,19
20	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	32 883,00
21	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	77 142,77
22	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	7 250,00
23	Бруси та дошки обрізні з хвойних порід, 2 сорт	м3	5 615,66
24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	5 615,66
25	Бура	т	125 805,70
26	Відведення ПП 45 град. діам. 40 мм	шт	20,50
27	Відведення ПП 90 град. діам. 40 мм	шт	21,08
28	Вазелін технічний	т	163 393,10
29	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4 552,86
30	Вапно хлорне, марка А	т	18 703,31
31	Вентилятори каналні /осьові / ВКП1 4Е600х350 ВЕНТС	шт	24 031,81
32	Вентилятори каналні /осьові / ТТ ПРО 315 ВЕНТС	шт	6 456,64
33	Вимикач для прихованої установки однополюсний	шт	164,00
34	Вимикач для скритої установки 2-х полюсний	шт	154,00
35	Вимикач прохідний для скритої установки однополюсний	шт	197,52
36	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	153,00
37	Відлив металевий ширина 400 мм	м	250,00
38	Відлив металевий ширина 700 мм	м	466,67
39	Вода	м3	76,31
40	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	3 211,18
41	Воронка крапельна 32 м з запахозапираючим пристроєм HL21	шт	792,50
42	Вставка гнучка ВВГ 315	шт	340,00
43	Вставка гнучка ВВГ 600х350	шт	1 515,83
44	Вставки віброізолювальні різьбові муфтові, діаметр 32мм	комплект	886,67
45	Втулка В54, В59	100шт	171,51
46	Втулки ущільнювальні	шт	24,79
47	Гайка мідна 1 1/4"	шт	613,15
48	Гайка накидна мідна 3/4"	шт	172,04
49	Гайка шестигранна М12	шт	14,45
50	Гайка шестигранна М16	шт	16,56
51	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	74 469,40
52	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	175 981,32
53	Галтель для плінтусу	м	67,50
54	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	27 725,00
55	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 10 мм	т	27 725,00
56	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 10 мм	т	27 725,00

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
57	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	27 725,00
58	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16-18 мм	т	27 725,00
59	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	29 204,86
60	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	54 855,37
61	Гвинти самонарізні 5,5х32	100 шт	63,00
62	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	599 825,28
63	Гермобутил	кг	141,67
64	Гільза з труби ПЕ-100 SDR17х6.6 110мм	м	20,00
65	Гільза з труби ПЕ-100 SDR21х11,9 250мм	м	845,83
66	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3 297,99
67	Глушники шуму вентиляційних установок круглого перерізу діаметр 200 мм	шт	1 740,15
68	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті прямокутного перерізу 800х300 мм	шт	3 804,05
69	Гофротруба захисна, 32 Капро	м	22,82
70	Грати вентиляційні воздухозаборні Р900х400 5070-1Н	шт	915,00
71	Грати вентиляційні нерегульовані Р150х100 2535-1Ж	шт	144,25
72	Грати вентиляційні нерегульовані Р150х150 2535-1Ж	шт	164,25
73	Грати вентиляційні нерегульовані Р250х200 2535-1Ж	шт	264,33
74	Грати вентиляційні нерегульовані Р300х150 2535-1Ж	шт	236,08
75	Грати вентиляційні нерегульовані Р450х350 2535-1Ж	шт	537,92
76	Грати вентиляційні регульовані РР150х150 2535-1	шт	150,00
77	Грати вентиляційні регульовані РР250х200 2535-1	шт	190,00
78	Грати вентиляційні регульовані РР350х250 2535-1	шт	281,67
79	Грати вентиляційні регульовані РР400х250 2535-1	шт	320,00
80	Грунтовка СТ-17	л	39,58
82	Грунтовка токопровідна дисперсійна Fobro 041 EL	кг	312,44
83	Гума листова вулканізована кольорова	кг	149,32
84	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	108 839,97
85	Грунтовка глибокого проникнення	л	39,58
86	Двері Д ДА Од 8.9-20.7	м2	6 830,00
87	Двері металеві протипожежні EI 30	м2	4 049,56
88	Двері металеві протипожежні EI 60	м2	5 529,03
89	Двері металеві протипожежні зовнішні EI 30	м2	5 529,03
90	Дверний перемикач АСКО МЕ 8108	шт	147,73
91	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	12 256,61
92	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	45 400,04
93	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	163,04
94	Дифузор МВ 250	шт	282,50
95	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	5 207,17
96	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	4 110,75

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
97	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	5 134,44
98	Дрантя	кг	15,45
99	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	63 609,37
100	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	78 342,63
101	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	334 038,41
102	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	65 882,88
103	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	53 720,89
104	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	51 107,10
105	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	29 950,00
106	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	36 285,00
107	Дюбелі 6*40мм металеві	шт.	1,07
108	Дюбелі У658, У661	100шт	205,09
109	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	97 889,73
110	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1 658,87
111	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	915,20
112	Дюбель монтажний 10х60мм універсальний з шурупом 6х80мм	шт	5,98
113	Дюбель с шурупом	шт	0,68
114	Дюбель фасадний для теплоізоляції з мінеральної вати 10х220 мм	шт	10,73
115	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1 657,12
116	Дюбель-шуруп	шт	4,00
117	Електроди ЭА-400	т	459 300,06
118	Електроди ЭМР-4	т	88 209,87
119	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	70 296,00
120	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	34 725,00
121	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	53 439,78
122	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	33 824,93
124	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	33 825,00
125	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	37 628,00
126	Електроенергія	кВт-год	5,75
127	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	67 625,00
128	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	92 124,00
129	З'єднання для шлангу (патрубок) 1"	шт	183,33
130	Забивний гвинт для уземлювача 20 мм G-20/4	шт	43,13
131	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	332,74
132	Замазка захисна	кг	162,88
133	Замок урізний з ручкою	шт	840,00
134	Запірний клапан RLV-S "Danfoss" 15 мм прямий нікельований	шт	342,14
135	Збірний елемент діам.22х1" В (мідь)	шт	193,33

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
136	Зворотній клапан КОМ1 300х150	шт	1 399,17
137	Зворотній клапан КОМ1 500х300	шт	2 411,67
138	Зворотній клапан КОМ1 600х350	шт	2 610,00
139	Земля рослинна	м3	133,58
140	Злучник для стержня та смуги ST, C-044	шт	101,50
141	Ізоляція в трубках для труб 35х1,2	м	54,17
142	Ізоляція в трубках для труб 9х10	м	34,17
143	Ізоляція в трубках для труб 9х15	м	42,50
144	Ізоляція в трубках для труб 9х6	м	19,17
145	Ізоляція тр-дів із вспіненого каучука в в трубках DN32, б=13мм	м	69,71
146	Кабель 2х0,75 мм2 Olflex	м	20,84
147	Кабель 3х0,75 мм2 Olflex	м	49,08
148	Кабель 4х0,75 мм2 Olflex	м	67,33
149	Кабель 4х1,5 мм2 Olflex	м	114,33
150	Кабель 7х0,75 мм2 Olflex	м	112,58
151	Кабель 9х0,75 мм2 Olflex	м	124,25
152	Кабель АВББШВ 4х120	м	330,57
153	Кабель ВВГнгд 2х0,75мм2	1000м	9 000,00
154	Кабель ВВГнгд 2х1,5мм2	1000м	14 450,00
155	Кабель ВВГнгд 3х 4	1000м	68 450,00
156	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	1000м	22 100,00
157	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2	1000м	45 086,72
158	Кабель ВВГнгд 4х0,75 мм2	1000м	28 083,33
159	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2	1000м	35 716,67
160	Кабель ВВГнгд 5х 10	1000м	235 000,00
161	Кабель ВВГнгд 5х 16	1000м	441 015,30
162	Кабель ВВГнгд 5х 6	1000м	170 890,00
163	Кабель ВВГнгд 5х1,5мм2	1000м	49 980,35
164	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	1000м	70 816,00
165	Кабель ВВГнгд 5х25мм2	1000м	515 000,00
166	Кабель ВВГнгд 5х35мм2	1000м	832 766,67
167	Кабель ВВГнгд 5х50мм2	1000м	1 167 000,00
168	Кабель КГ 3х1,5 мм2	1000м	21 525,00
169	Кабель КГ 4х2,5 мм2	1000м	44 266,67
170	Кабель КГ 4х6 мм2	1000м	99 866,67
171	Кабель ПВС 5х1,5 мм2	1000м	43 850,00
172	Кабель витая пара Cat 6 U/UTP 4х2х23 AWG Data LSZH ЗЗЦМ	м	24,49
173	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	м	14,17
174	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння NHXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм2	м	32,50
175	Кабель для пожежної сигналізації j-ylstly 2х2х0,8	1000м	18 900,00
176	Кабель для пожежної сигналізації j-ylstly	1000м	18 900,00
177	Кабель сигнальний 4х0,4 ПСВВнг	1000м	6 764,35

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
178	Кабель силовий з мідними жилами, 1 кВ, (N)HxH FE180/E90 3x1,5	1000м	44 166,67
179	Каболка	т	150 295,32
180	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	614,44
181	Канати прядив'яні просочені	т	218 456,38
182	Каніфоль соснова	т	455 321,11
183	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	37 220,27
184	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	35 434,58
185	Кисень технічний газоподібний	м3	8,34
186	Кисень технічний газоподібний	м3	5,79
187	Клей БМК5	кг	477,80
188	Клей К-414 K-FLEX	л	375,00
189	Клей казеїновий	т	276 442,04
190	Клей монтажний ПВХ	л	1 880,00
191	Клей нітроглифталевий	кг	267,51
192	Клей токопровідний Eurocol Eurostar Tack	кг	291,11
193	Клоччя просочене	кг	70,14
194	Кнопка К227	100шт	27,37
195	Кнопка аварійної зупинки з фіксацією	100шт	10 622,00
196	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	57,20
197	Комплект стержневого уземлювача д 20, 3.0 м G-20/30 (Склад комплекту ST: 2x G-20/1 ST + G-20/2 + C-046)	шт	1 405,87
198	Коннектор RJ45	шт	2,53
199	Короб пластиковий 60х60	м	194,17
200	Коробка розподільча Корос з сальником 1618 AMPEROK	шт	451,94
201	Корпус металевий вбудований з РЕ шиною, IP21	шт	648,00
202	Кран кульовий 1" 3В червоний метелик з проточкою	шт	256,67
203	Кран кульовий запірний муфтовий DN25	шт	512,00
204	Кран кульовий запірний муфтовий DN32	шт	1 225,00
205	Кран кульовий муфтовий DN25	шт	512,00
206	Кріплення [кронштейни, планки, хомути]	кг	68,97
207	Кріплення для радіаторів панельного типу Korado Z-U 320	шт	171,67
208	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	22,90
209	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	383,09
210	Ксилол нафтовий, марка А	т	29 690,92
211	Кут90 град. із мідних труб 5/8"	шт	17,00
212	Кут90 град. із мідних труб ду 35мм	шт	228,34
213	Кутик 100х8 мм	т	31 083,33
214	Кутик 160х100х9мм	т	47 037,50
215	Кутик 50х5	т	30 500,00
216	Кутик 50х6	т	30 500,00
217	Кутовий профіль з сіткою	м	71,67
218	Лак БТ-577	т	44 133,13

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
219	Лак бітумний, марка БТ-123	т	157 610,26
220	Лак електроізолювальний N318	т	301 070,89
221	Лак, марка 177	т	49 481,52
222	Лампа галогенна Feron 35Bm G5/3	1шт	33,33
223	Лампа світлодіодна 1200мм G13	1шт	116,67
224	Листи гіпсокартонні стінові Кнауф	м2	107,00
225	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	107,00
226	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	134 170,07
227	Лінолеум гомогенний антистатичний, клас зносостійкості 34 ВЕНА	м2	1 221,67
228	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	2 428,00
229	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	69 923,07
230	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	111 041,88
231	Мастило універсальне для опалубки	л	70,00
232	Металоконструкції індивідуальні	т	101 651,97
233	Металочерепиця колір RAL 3011	м2	224,74
234	Монтажна кліпса	шт	0,22
235	Монтажна піна універсальна	л	215,55
236	Муфта перехідна 1"х1/2"	шт	166,67
237	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	243,91
238	Муфти поліетиленові	шт	19,00
239	Накладний світильник з LED-модулем потужністю 35 Вт, IP20 ДПО26В-35-011	шт	3 392,73
240	Накладний світильник потужністю 36 Вт, IP65 ДППО9У-(600)-671 У2	шт	1 007,89
241	Наконечник для кабелів 120мм2	шт	164,17
242	Наконечник для стержня 20 мм G-20/3	шт	58,00
243	Наконечники кабельні	100шт	2 582,00
244	Насадка SDS-MAX для вібромолота, G-160, FS ,Україна	шт	1 041,16
245	Насадка ручного монтажу стержня 20 мм G-20/5	шт	587,64
246	Нитки швейні	кг	413,05
247	Ніпель мідь 1 1/4"х1	шт	198,33
248	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	95 378,37
249	Оліфа комбінована К-3	т	181 261,10
250	Оліфа натуральна	кг	317,51
251	Очишувач Tangit PVC U/ABS Reiniger	л	644,24
252	Очишувач K-FLEX	л	538,00
253	Очіс льяний	т	36 326,25
254	ПВХ плівка	м2	16,67
255	Панелі МДФ	м2	704,34

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
256	Панелі МДФ односторонні ламіновані Коростень, щільність 760 кг/м3, товщина 25 мм	м2	704,34
257	Панелі МДФ односторонні ламіновані, товщина 16 мм	м2	288,30
258	Папір шліфувальний	м2	310,76
259	Парафін нафтовий твердий П-3	т	53 866,27
260	Пароніт	т	216 155,79
261	Паронітові прокладки	100шт	1 379,79
262	Паста антисептична	т	171 170,20
263	Патрони Д або К довгі	100шт	232,73
264	Патрубок У-479	100шт	4 920,85
265	Перемичка заземлювальна	шт	45,45
266	Перфорований кутик	пм	32,00
267	Підвес-пружина	шт	7,06
268	Пісок природний, рядовий	м3	300,00
269	Планки обрамлення	м	244,67
270	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	86,65
271	Пластина 60x4 мм	т	30 833,33
272	Плита до підвісної стелі Armstrong для "чистих" приміщень розміром 600x600 мм Biogard plain	м2	612,17
273	Плита до підвісної стелі Armstrong розміром 600x600 мм	м2	192,31
274	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, щільність 135 кг/м3, товщина 150 мм	м2	511,50
275	Плінтус з профілем h=100мм	м	39,56
276	Повітропроводи гнучкі, діаметр 150мм Вентс	м	125,00
277	Повітропроводи гнучкі, діаметр 200мм Вентс	м	194,17
278	Повітропроводи гнучкі, діаметр 250мм Вентс	м	260,83
279	Повітровідвідники автоматичні діаметр 3/4	шт	884,17
280	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	586,15
281	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	640,52
282	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	550,06
283	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	952,00
284	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	31 457,00
285	Поліетиленові труби для каналізації, діаметр 110 мм	м	140,84
286	Поліпропіленова труба для каналізації технічна, діаметр 32 мм	м	12,40
287	Поліпропіленова труба для каналізації, діаметр 32 мм	м	32,91
288	Поліпропіленова труба для каналізації, діаметр 40 мм	м	42,50
289	Полоса металева 80x10 мм	т	31 333,33

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
290	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 40x4мм (1 м.п =1,29 кг), W-40x4/ST Україна	мп	157,38
291	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	7 674,83
292	Посилений профіль UA-100, 1,5 мм, 4 м	м	161,96
293	Пресшпан листовий, марка А	кг	220,86
294	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	1 159 994,62
295	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	578 329,33
296	Припой ПОС-18	т	804 361,05
297	Провід в ПВХ ізоляції ПВЗ 1x4	м	14,88
298	Провід в ПВХ ізоляції ПВЗ 1x6	м	38,35
299	Провід з ПВХ ізоляцією ПВ-3 1x16	м	97,87
300	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	108,79
301	Пропан-бутан технічний	м3	62,36
302	Пропан-бутанова суміш	т	64 099,98
303	Противопожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn25 23-28мм	шт	936,79
304	Противопожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn32 29-36мм	шт	1 214,33
305	Профіль 0,6 м	м	33,96
306	Профіль 1,2м	м	31,02
307	Профіль 3,7м	м	24,16
308	Профіль CD 60x27	м	44,54
309	Профіль UD 28x27	м	32,72
310	Профнастил ПЕ	м2	224,74
311	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	409,86
312	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	29 339,79
313	Розетка RJ45 2-портова UTP категорія 5е	шт	90,18
314	Розетка заглиблена для схованої проводки із заземлюючим контактом 20А, IP21	шт	125,80
315	Розетка заглиблена для схованої проводки із заземлюючим контактом 16А, IP21	шт	116,67
316	Розетка накладна RJ45 2-портова UTP категорія 5е	шт	68,33
317	Розетка накладна подвійна із заземлюючим контактом 16А, IP44	шт	177,14
318	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2 605,00
319	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3 045,00
320	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3 437,50
321	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3 400,00
322	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2 700,00

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
323	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3 135,64
324	Розчинник, марка Р-4	т	66 195,02
325	Рядно	м2	58,87
326	Рядно	м2	58,87
327	Світильник OPL/R418/605/U AGART	шт	1 041,96
328	Світильник показчик адміністративний (аварійний) з акумулятором ЛППО6У-8-221	шт	5 263,39
329	Світлова колона XVMB2RAGHSB, алюміній, світлодіод із зумером, 24 В AC/DC	шт	3 531,22
330	Світлорегулятор поворотний (диммер)	шт	1 555,00
331	Силікон (герметик)	флакон	272,50
332	Сифон для скидання дренажу діаметр 32 мм HC7-FUNELL-B	шт	410,00
333	Сітка Вр-I 100x100x5 мм	м2	54,17
334	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	52,94
335	Скlostрічка	м	9,56
336	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	696,00
337	Скоба для кріплення труби 16мм	шт	3,44
338	Скоба для кріплення труби 20мм	шт	3,44
339	Скоба для кріплення труби 40мм	шт	4,82
340	Скоба для кріплення труби 50мм	шт	5,18
341	Скоби будівельні	кг	28,00
342	Скоби дволапкові K146П	100шт	396,23
343	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	523,00
344	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	31 089,82
345	Сталеві деталі риштувань	т	136 215,82
346	Сталь круга	т	42 264,00
347	Сталь кутова 32x32 мм	т	32 501,00
348	Сталь листовая 3 мм	т	34 845,83
349	Сталь листовая, товщина 4 мм	т	32 362,50
350	Сталь штабова 40x4 мм	т	32 117,00
351	Стрічка антикорозійна (10 м), G-115, FS ,Україна	шт	332,50
352	Стрічка армувальна	м	3,69
353	Стрічка для екранування мідна	м	26,02
354	Стрічка для кріплення ізоляції	м	4,17
355	Стрічка для повздовжніх та поперечних швів K-FLEX	м	4,17
356	Стрічка для повздовжніх та поперечних швів	м	4,17
357	Стрічка для склеювання пароізоляційних плівок	пм	21,00
358	Стрічка звукоізоляційна	м	4,23
359	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	213,07
360	Стрічка конькова	м	91,67

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
361	Стрічка монтажна ЛМ	100м	445,00
362	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	555,00
363	Суміш Ceresit CX-15	кг	42,27
364	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	15,63
365	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	13,09
366	Суміш насіння газонних трав	ц	49 352,00
367	Суміш полімерцементна Ceresit CX-5	кг	59,00
368	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 60/90	т	4 570,50
369	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	2 992,50
370	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2 992,50
371	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3 055,00
372	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3 200,00
373	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3 592,50
374	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], П4	м3	3 600,00
375	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3 432,50
376	Супердифузійна паропроникна мембрана	м2	38,98
377	Тавот	кг	32,42
378	Тальк мелений, 1 сорт	т	20 912,14
379	Теплоізоляція самоклеюча фольгована типу ST DUKT K-flex товщ. 20 мм	м2	387,54
380	Термостатична головка для вбудованого термодіафрагми радіатора RA 2990 "Danfoss"	шт	686,67
381	Термостатичний клапан прямий з попереднім налаштуванням 15 мм RA-N "Danfoss"	шт	839,17
382	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	47,00
383	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	38,00
384	Трійник мідь 35х35х22	шт	360,05
385	Трійник мідь 35х35х35	шт	471,23
386	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037 Україна	шт	42,80
387	Трійник 45 град. 100/50 мм	шт	95,83
388	Трійник 45 град. 40/40 мм	шт	56,70
389	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	320,40
390	Труба ПВХ гнучка гофрована двостінна D75 з протіжкою	м	13,34
391	Труба гофрована, двостінна ДКС 90 мм Octopus 121990	м	59,00
392	Труба дренажна поліетиленова РЕ-Х д. 20х2,2мм	м	19,03

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
393	Труба дренажна поліетиленова РЕ-Х д. 25х3,3мм	м	23,62
394	Труба дренажна поліетиленова РЕ-Х д. 32х4мм	м	28,84
395	Труба дренажна поліетиленова РЕ-Х д. 40х4,5мм	м	35,47
396	Труба зі зшитого поліетилену TECEflex, 32х4 TECE	м	360,83
397	Труба мідна 35х1,2	м	650,00
398	Труби багат шарові РЕ-Хс/FL/РЕ-RT 32х3 мм PN10	м	259,17
399	Труби гофровані SUPER MONOFLEX, 20мм	м	15,65
400	Труби гофровані SUPER MONOFLEX, 32 мм	м	25,09
401	Труби гофровані SUPER MONOFLEX, 40мм	м	50,59
402	Труби гофровані SUPER MONOFLEX, 50мм	м	57,90
403	Труби гофровані SUPER MONOFLEX, 63 мм	м	36,60
404	Труби гофровані SUPER MONOFLEX, 80 мм	м	54,18
405	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	112,00
406	Труби полівінілхлоридні	т	148 356,00
407	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	75,00
408	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	263,00
409	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	100,96
410	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	329,72
411	Тяга підвісу	шт.	9,67
412	Уайт-спірит	т	3 788,11
413	Утеплювач з плит ЕППС	м3	2 146,00
414	Утеплювач з плит ЕППС	м3	2 146,00
415	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	187,01
416	Фанера вологостійка ламінована, товщина 21 мм	м2	541,64
417	Фанера ламінована водостійка ФСФ 40 мм	м2	2 331,20
418	Фанера, товщина 18 мм	м2	592,27
419	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	97,75
420	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	58 564,40
421	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	58 564,40
422	Фарба інтер'єрна Tikkurila Luja 40 ВЕНА	кг	544,85
423	Фарба інтер'єрна Tikkurila Luja 7 ВЕНА	кг	817,40
424	Фарба спеціальна аерозольна (400 мл)	флаконт	119,17
425	Фасонні частини зі сталі оцинованої т. 0,55-0,7мм (переходи, відводи, адаптери)	м2	826,00
426	Фільтр муфтовий механічного очищення Dn 32	шт	530,83
427	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	180,00
428	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	200,00
429	Фольга мідна	т	311 145,00

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
430	Фреон R410A	балон	2 916,67
431	Фреонопровід мідний 6,35	м	134,05
432	Фреонопровід мідний 9.52	м	198,38
433	Фреонопровід мідний, 15.88	м	316,67
434	Хомут 1 1/4" для труб М8/10х100мм	шт	15,00
435	Хомут Х25У1	100шт	545,46
436	Хомут в зборі 1" з гвинтом-шурупом 8х80 та дюбелем	шт	20,00
437	Хомут кріплення для труби 32 мм	шт	11,01
438	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	15 942,35
439	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	38 012,12
440	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	36 058,01
441	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	35 778,68
442	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	46 227,93
443	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	42 202,15
430	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	42 202,15
431	Цвяхи оцинковані 2х35	шт	0,68
432	Цвяхи оцинковані 3,5х70	шт	0,96
433	Цвяхи оцинковані будівельні	т	29 189,10
434	Цвяхи токові круглі 2,0х20 мм	т	52 921,06
435	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6 426,77
436	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	9 946,00
437	Цокольна (стартовою) планка	м	139,10
438	Чорнила незмивні	кг	1 407,41
439	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	31 470,16
440	Швеллер №14	т	45 791,00
441	Шина мідна ширина 30 мм, товщина 3,00 мм - 30х3мм	м	460,95
442	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	551 518,03
443	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	169,20
444	Шпаклівка	кг	11,67
445	Шпаклівка EUROGIPS Saten	кг	11,00
446	Шпаклівка клейова	т	14 443,33
447	Шпаклівка клейова	т	14 443,33
448	Шпаклівка мінеральна	кг	13,30
449	Шпаклівка мінеральна	кг	13,30
450	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	608,00
451	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип II	шт	779,00
452	Шпилька DIN 975 M12, довжина 510 мм	шт	67,13
453	Шпилька DIN 975 M16, довжина 390 мм	шт	67,13
454	Штукатурка декоративна Ceresit CT 60, зерно 1,5 мм (тонована)	кг	73,00
455	Штукатурка декоративна Ceresit CT 77 TIBET 1	кг	131,08

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
456	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	76 132,06
457	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	64 941,82
458	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	61 364,26
459	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	56 048,41
460	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	76 937,99
461	Шурупи самонарізні	шт	0,35
462	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	775,00
463	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	737,50
464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	737,50
465	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	427,00
466	ізоляція фольгована т. 50 mm Izover	м2	130,00
467	профіль стиковочний алюмінієвий 30мм	м	62,96
	Устаткування		
1	Блок узгодження (AHU kit) Aerostar	компл	8 452,88
2	Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП) у комплекті: корпус щита; *Лічильник НІК 2303 ART.1200.МС.15 3х100/380В (5-100А) - 2 шт, трансформатор струму ТТ-0,66 - 6шт; Обмежувач перенапруг ОПС1-С4Р (МОР20-4-С) - 2 шт; автоматичний вимикач Eaton PMC2-200/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PMC2-160/3 - 2 шт; автоматичний вимикач Eaton PLHT-125/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL- C40/3 - 2 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C20/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C10/3 - 1 шт;	шт	50 349,61
3	Вимикач автоматичний 220В In=6А Eaton PL6-D6/1	шт	255,86
4	Вимикач автоматичний 220В In=6А Eaton PL4-C6/1	шт	160,96
5	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	253,33
6	Відеокамера Hikvision DS-2CD2563G0-IS 2,8F	шт.	5 970,83
7	Внутрішній блок кондиціонерів Bergen BEO09FRD	шт	3 900,00
8	Внутрішній блок кондиціонерів Leberg LU-09FRA3	шт	4 200,00
9	Внутрішній блок кондиціонерів Leberg LU-24FRA3	шт	10 600,00
10	Датчик потоку муфтовий	шт	291,67
11	Датчик температури муфтовий	шт	313,48
12	Датчик тиску муфтовий	шт	108,03
14	Екран рухомий захисний, еквівалент свинцю 84 мм (включаючи монтаж) (ПДВ 20%)	компл.	3 469 800,00
15	Електронний регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку кондиціонеру Neoclima EFC-8A	шт	2 000,00
16	Заслонка КРВ 315	шт	1 728,33

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
17	Зашивка стіни 3005/1900	шт	11 766,67
18	Зволожувач повітря продуктивність 22 кг/год	шт	397 163,23
19	Зовнішній блок Aerostar LC AER-36-R32-OU (ККБ)	компл	61 384,83
20	Зовнішній блок кондиціонерів Bergen BEO09FRD	шт	9 430,00
21	Зовнішній блок кондиціонерів Leberg LU-09FRA3	шт	5 700,00
22	Зовнішній блок кондиціонерів Leberg LU-24FRA3	шт	14 200,00
23	Кабель дозиметричного контролю EXTENSION CABLE 'M 30 M HD' (T2954/K3-30)	к-т	170 833,33
24	Каналізаційна напірна установка HiDrainlift 3-24-G, N=0,25кВт	шт	11 535,83
25	Кільце монтажне під СПД (К-4) для сповіщувачів	шт	22,50
26	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0 з межею вогнестійкості EI60 з приводом BLF230-T (~220В) розміром 150x150 Е, Інтеркондиціонер kl48508	шт	14 287,50
27	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0 з межею вогнестійкості EI60 з приводом BLF230-T (~220В) розміром 350x150 Е, Інтеркондиціонер kl48510	шт	14 558,33
28	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0 з межею вогнестійкості EI60 з приводом BLF230-T (~220В) розміром 400x400 Е, Інтеркондиціонер kl48512	шт	16 451,67
29	Комод 750/500/500	шт	3 750,00
30	Комплект автоматики (Система П1)	компл	91 066,65
31	Кран мостовий електричний однобалковий ручний КМПр-3, 0-5,1-4,5-2,4-А1	шт	316 200,00
32	Крісло офісне	шт	5 383,83
33	Крісло офісне покращене	шт	6 665,83
34	Лавка для сидіння 1200/500/400	шт	1 306,67
35	Металева вішалка в процедурній	шт	722,00
36	Модуль розширення релейних виходів МРЛ-2.1	шт	850,20
37	Монітор 34" Samsung Odyssey G5 LC34G55T Black (LC34G55TWWIXCI)	шт.	13 332,50
38	Насос для відведення конденсату Ecrkerie EE600	шт	3 839,17
39	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	840,00
40	Осушувач повітря переносний AMADOR 101 N=0,19кВт	шт	6 659,17
41	Підігрівач дренажу Neoclima 2000-60	шт	1 100,00
42	Підігрівач картера Neoclima 850-60	шт	900,00
43	Припливна установка Aerostar SkyStar (h450) П1	компл	138 328,15
44	Прискорювач лінійний медичний Elekta Harmony в комплекті (ПДВ 7%)	комплект	36 066 666,66
45	Система охолодження лінійного прискорювача Elekta - IVT- HMDCCA-14-A (комплект, включаючи монтаж)	шт	2 242 800,00
46	Сповіщувач димовий пожежний СПД-3	шт	187,50
47	Стіл без комодів 3000/600/750	шт	6 443,33
48	Термостат Neoclima TN-1	шт	440,00
49	Шафа 2000/1200/600 (без дверей)	шт	3 853,00
50	Ширма палатна трисекційна ШМ-3/ШП-3 (ПДВ 20%)	шт	3 580,00

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна за одиницю, грн. без ПДВ
51	Щит розподільчий ЩВ у комплекті: **корпус металевий на 36 модулів з вбудованою шиною - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PLHT - C125/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C100/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C32/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C20/3 - 2 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C16/1 - 4 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C6/1 - 1 шт; незалежний розчіплювач ZP-ASA - 1 шт	шт	14 256,26
52	Щит розподільчий ЩР1 у комплекті: *корпус металевий на 36 модулів з вбудованою шиною - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PLHT-C125/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PLHT- D100/4 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-D25/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C10/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C20/1 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C16/1 - 4 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C6/1 - 2 шт; диференційований автоматичний вимикач Eaton PL4-16/1+N/B/003 - 1 шт	шт	25 819,98
53	Щит розподільчий ЩР2 у комплекті: корпус металевий на 12 модулів з вбудованою шиною - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C16/1 - 1 шт, автоматичний вимикач Eaton PL4-C6/1 - 3 шт, диференційований автоматичний вимикач Eaton PFL4-10/1+N/B/003 - 1 шт	шт	3 181,80
54	Щит розподільчий ЩР3 у комплекті: корпус металевий на 24 модулів з вбудованою шиною - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PLHT-C100/4 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-D63/4 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C63/3 - 1 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C16/3 - 2 шт; автоматичний вимикач Eaton PL4-C6/1 - 1 шт; блок живлення ENEXT на DIN-рейку e.m/- power DC 24V 120W - 1шт	шт	13 256,88

ГІП Покрищенко Є.



Додаток № 2
до Договору на здійснення
авторського нагляду за
будівництвом
№04/2024 від 17 травня 2024 р.

Кошторис та
План-графік

Найменування робіт (етапів)	строки виконання робіт		Вартість, грн.*
	початок	Закінчення	
1	2	3	4
1й тиждень виробництва будівельних робіт, понеділок	понеділок	понеділок	1780,00
2й тиждень виробництва будівельних робіт, вівторок	вівторок	вівторок	1780,00
2й тиждень виробництва будівельних робіт, п'ятниця	п'ятниця	п'ятниця	1780,00
3й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
4й тиждень виробництва будівельних робіт, вівторок	середа	вівторок	1780,00
4й тиждень виробництва будівельних робіт, п'ятниця	середа	п'ятниця	1780,00
5й тиждень виробництва будівельних робіт, вівторок	середа	вівторок	1780,00
5й тиждень виробництва будівельних робіт, п'ятниця	середа	п'ятниця	1780,00
6й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
7й тиждень виробництва будівельних робіт, вівторок	середа	вівторок	1780,00
7й тиждень виробництва будівельних робіт, п'ятниця	середа	п'ятниця	1780,00
8й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
9й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
10й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
11й тиждень виробництва будівельних робіт, вівторок	середа	вівторок	1780,00
11й тиждень виробництва будівельних робіт, п'ятниця	середа	п'ятниця	1780,00
12й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
13й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
14й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
15й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
16й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00

Найменування робіт (етапів)	строки виконання робіт		Вартість, грн.*
	початок	Закінчення	
1	2	3	4
17й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
18й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
19й тиждень виробництва будівельних робіт, середа	середа	середа	1780,00
Всього, грн, без ПДВ			42720,00

Всього: сорок дві тисячі сімсот двадцять гривень 00 коп., без ПДВ

* за один людино-день 1 780 грн. 00 коп., без ПДВ. (табл.3 Додатку 7 Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво).

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
"Чернігівський медичний центр сучасної
онкології" Чернігівської обласної ради

Виконавець

ФОП Покрищенко Євгенія Вікторівна

В.о. генерального директора



М.П.

Олександр ЗАЇКА

Б.П.

ФОП Покрищенко Є.В.