

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМЗ-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>134150.32</u> 134150,32	- -	134150	134150	- -	<u>1701.1200</u> -	<u>1701.12</u> -
4	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	-0,5	<u>1559.54</u> 1559,54	- -	-780	-780	- -	<u>19.7760</u> -	<u>-9.89</u> -
5	С1545-64 варіант 1	Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт) Провід ПВС 3*1,5	1000м	0,044	<u>39497.27</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
6	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	11	<u>255.45</u> -	- -	2810	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					173928	169380	- -		<u>2147.86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					173928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4548				
		всього заробітна плата, грн.					169380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21227				
		Всього будівельні роботи, грн.					252998				

		Всього по кошторису					252998				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2317,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190607				

Склав _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул.Чорноморська,23, в смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області,
пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.(коригування)
05-2023 **

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 2, ліфт реєстраційний № 4047

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,995 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23344 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,971 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'ґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	КБ9-34-1 к=0,7	Демонтаж підрамника	т	0,08	<u>7532.64</u>	-	603	603	-	<u>98.9184</u>	<u>7.91</u>
					7532,64	-			-	-	-
2	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,136	<u>1406.38</u>	-	191	191	-	<u>21.6000</u>	<u>2.94</u>
					1406,38	-			-	-	-
3	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>13101.16</u>	-	131	131	-	<u>191.4960</u>	<u>1.91</u>
					13081,09	-			-	-	-
4	КБ9-34-1 к=0,7	Демонтаж решітки	т	0,01	<u>7532.64</u>	-	75	75	-	<u>98.9184</u>	<u>0.99</u>
					7532,64	-			-	-	-
5	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1384	<u>465.67</u>	-	64	64	-	<u>7.1520</u>	<u>0.99</u>
					465,67	-			-	-	-
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,026	<u>4365.50</u>	-	114	114	-	<u>61.0560</u>	<u>1.59</u>
					4365,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,006	<u>421784.99</u> 18810,80	- -	2531	113	- -	<u>229.5960</u> -	<u>1.38</u> -
8	КР3-32-3	Установлення металевих ґрат	1 м	0,0147	<u>53711.45</u> 6850,10	- -	790	101	- -	<u>92.2200</u> -	<u>1.36</u> -
9	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,026	<u>6150.03</u> 6120,97	- -	160	159	- -	<u>85.6080</u> -	<u>2.23</u> -
10	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /к=2/	100м2	0,026	<u>344.92</u> 344,92	- -	9	9	- -	<u>4.8240</u> -	<u>0.13</u> -
11	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	93,6	<u>9.06</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
12	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,13561	<u>56635.02</u> 5330,20	- -	7680	723	- -	<u>69.9960</u> -	<u>9.49</u> -
13	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1384	<u>4591.21</u> 1452,13	- -	635	201	- -	<u>17.7240</u> -	<u>2.45</u> -
14	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві EI-30 індивідуальні 0,9х2,0(н))	100м2	0,018	<u>29382.25</u> 27029,98	- -	529	487	- -	<u>324.8796</u> -	<u>5.85</u> -
15	& С121-251-3 варіант 1	Дверний блок EI-30 (двері металеві індивідуальні 0,9х2,0(н)) ===Оздоблювальні роботи===	шт	1	<u>11870.87</u> -	- -	11871	-	- -	- -	- -
16	КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,181	<u>4584.53</u> 3498,58	- -	830	633	- -	<u>46.5360</u> -	<u>8.42</u> -
17	КР12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,181	<u>13614.29</u> 6756,51	- -	2464	1223	- -	<u>90.9600</u> -	<u>16.46</u> -
18	КР12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,136	<u>15357.92</u> 8442,07	- -	2089	1148	- -	<u>113.6520</u> -	<u>15.46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31614	5975	- -		<u>79.56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					31614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5975 3461 9,55 1194 35075				

		Всього по розділу 1					35075				
		Розділ 2. ШАХТА									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
19	КР3-9-1	Закладання існуючих отворів постів виклику, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,009	<u>11317,09</u>	-	102	102	-	<u>162.6720</u>	<u>1.46</u>
					11317,09	-			-	-	-
20	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,000093	<u>347660.38</u>	-	33	2	-	<u>320.8320</u>	<u>0.03</u>
				6	20889,37	-			-	-	-
21	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>4365.50</u>	-	87	87	-	<u>61.0560</u>	<u>1.22</u>
					4365,50	-			-	-	-
22	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>6150.03</u>	-	123	122	-	<u>85.6080</u>	<u>1.71</u>
					6120,97	-			-	-	-
23	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>9.06</u>	-	435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм. Під індикатор положення кабіни	100шт	0,01	<u>12288.28</u>	<u>405.27</u>	123	119	4	<u>138.8040</u>	<u>1.39</u>
					11883,01	48,47			-	0,6732	0,01
25	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,01	<u>3700.77</u>	<u>125.70</u>	-37	-36	-1	<u>41.7600</u>	<u>-0.42</u>
					3575,07	15,03			-	0,2088	-
26	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм. Під індикатор положення кабіни	100шт	0,09	<u>12288.28</u>	<u>405.27</u>	1106	1069	37	<u>138.8040</u>	<u>12.49</u>
					11883,01	48,47			4	0,6732	0,06
27	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,09	<u>3700.77</u>	<u>125.70</u>	-333	-322	-11	<u>41.7600</u>	<u>-3.76</u>
					3575,07	15,03			-1	0,2088	-0,02
28	КБ9-40-1 κ=1,15	Обрамовування прорізів	100м	0,45	<u>2250.25</u>	-	1013	991	-	<u>28.2624</u>	<u>12.72</u>
					2203,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C121-1-2 варіант 1	Металеве обрамлення RAL /в.п.400кг/	шт	9	<u>3536.83</u> -	-	31831	-	-	-	-
30	KP12-49-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,701	<u>8489.52</u> 2393,24	-	14441	4071	-	<u>31.4280</u> -	<u>53.46</u> -
31	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,026	<u>9352.86</u> 2670,12	-	243	69	-	<u>35.0640</u> -	<u>0.91</u> -
32	KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%. Зовнішнішня "фасадна" стіна шахти	100м2	0,215	<u>13614.29</u> 6756,51	-	2927	1453	-	<u>90.9600</u> -	<u>19.56</u> -
33	KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%. Зовнішнішня "фасадна" стіна шахти	100м2	0,215	<u>4584.53</u> 3498,58	-	986	752	-	<u>46.5360</u> -	<u>10.01</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							53080	8479	<u>29</u> 3		<u>110.78</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							53080				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44572				
всього заробітна плата, грн.							8482				
Загальновиробничі витрати, грн.							4859				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1664				
Всього будівельні роботи, грн.							57939				

Всього по розділу 2							57939				
Розділ 3. ПРИЯМОК											
34	KB46-34-2	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	<u>1941.38</u> 1941,38	-	194	194	-	<u>26.1360</u> -	<u>2.61</u> -
35	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,026	<u>4365.50</u> 4365,50	-	114	114	-	<u>61.0560</u> -	<u>1.59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	<u>783,26</u> 761,05	<u>-</u> -	47	46	<u>-</u> -	<u>10.6440</u> -	<u>0.64</u> -
37	KP20-12-1	Монтаж закладних деталей	1т	0,031	<u>9633,91</u> 9633,91	<u>-</u> -	299	299	<u>-</u> -	<u>106.4520</u> -	<u>3.3</u> -
38	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>38101,63</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,026	<u>6150,03</u> 6120,97	<u>-</u> -	160	159	<u>-</u> -	<u>85.6080</u> -	<u>2.23</u> -
40	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /к=2/	100м2	0,026	<u>344,92</u> 344,92	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>4.8240</u> -	<u>0.13</u> -
41	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	93,6	<u>9.06</u> -	<u>-</u> -	848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,085	<u>4584,53</u> 3498,58	<u>-</u> -	390	297	<u>-</u> -	<u>46.5360</u> -	<u>3.96</u> -
43	KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог	100м2	0,026	<u>5446,37</u> 3706,37	<u>-</u> -	142	96	<u>-</u> -	<u>48.6720</u> -	<u>1.27</u> -
44	KB13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>1801,35</u> 382,62	<u>-</u> -	18	4	<u>-</u> -	<u>4.3440</u> -	<u>0.04</u> -
45	KP12-30-7	Масляне фарбування металевих елементів у 2 шару	100м2	0,01	<u>16818,07</u> 16818,07	<u>-</u> -	168	168	<u>-</u> -	<u>223.7040</u> -	<u>2.24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3189	1386	<u>-</u> -		<u>18.01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1803				
		всього заробітна плата, грн.					1386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					3980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					3980				
		Разом прямі витрати по кошторису					87883	15840	29		208.35
									3		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					87883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72014				
		всього заробітна плата, грн.					15843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9112				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3128				
		Всього будівельні роботи, грн.					96995				

		Всього по кошторису					96995				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					233,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18971				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул.Чорноморська,23, в смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області,
пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.(коригування)
05-2023 **

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 2, ліфт реєстраційний № 4047

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01955 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,609 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'ґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КМ8-545-17	Демонтаж кожуху металевого для захисту	кг	0,8	16.64	-	13	13	-	0.2160	0.17
	K=0,3	вводів та електроустаткування			16,64	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	401.66	-	12	12	-	5.8800	0.18
					401,66	-			-	-	-
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	461.50	-	46	46	-	6.7560	0.68
					461,50	-			-	-	-
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
4	КМ8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	319.49	-	319	319	-	3.8400	3.84
					319,49	-			-	-	-
5	& С1547-16-1-Э	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	5100.35	-	5100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових, 25*16мм	100м	0,15	3032.69	-	455	455	-	39.3600	5.9
					3032,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 1	Короб пластиковий, 25*16мм	м	15	<u>10.90</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
8	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 3*1,5) у коробах пластикових 25*16мм	100м	0,15	<u>592.40</u> 592,40	- -	89	89	- -	<u>7.5120</u> -	<u>1.13</u> -
9	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 3*1,5	1000м	0,015	<u>39497.27</u> -	- -	592	-	- -	- -	- -
10	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2171.60</u> 2171,60	- -	65	65	- -	<u>30.3720</u> -	<u>0.91</u> -
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	<u>81.76</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
12	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2171.60</u> 2171,60	- -	22	22	- -	<u>30.3720</u> -	<u>0.3</u> -
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>102.07</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
14	KB21-17-17	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,05	<u>7419.15</u> 7419,15	- -	371	371	- -	<u>94.0800</u> -	<u>4.7</u> -
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	5	<u>255.45</u> -	- -	1277	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					8872	1392	- -		<u>17.81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7480				
		всього заробітна плата, грн.					1392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					217				
		Всього будівельні роботи, грн.					9602				

		Всього по кошторису					9602				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1609				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул.Чорноморська,23, в смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області,
пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.(коригування)
05-2023 **

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 2, ліфт реєстраційний № 4047

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,232 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0173 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,406 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'рунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	438.62	-	439	439	-	5.7600	5.76
					438,62	-			-	-	-
2	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	149.66	-	449	449	-	1.9200	5.76
					149,66	-			-	-	-
3	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,59	592.40	-	350	350	-	7.5120	4.43
					592,40	-			-	-	-
4	С1545-42 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом 6х60 нейлоновий	100шт	0,6	204.31	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1545-194-П варіант 1	Кабель UTP 4*2*0,51	м	44	15.82	-	696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1545-194-П варіант 2	Провід ПВС 5*6,0	м	15	171.65	-	2575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4632	1238	-		15.95
		Разом будівельні роботи, грн.					4632		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3394				
		всього заробітна плата, грн.					1238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					5232				

		Всього по кошторису					5232				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1406				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по вул.Чорноморська,23, в смт.Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області,
пошкодженого в результаті ракетного удару завданого 01.07.2022р.(коригування)
05-2023 **

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на пусконаладжувальні роботи ліфта
Основні об'єкти будівництва. Під'їзд 2, ліфт реєстраційний № 4047

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	99,730 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,70498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	77,323 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Об'рунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	72197,78	-	72198	72198	-	666,4000	666,4
					72197,78	-			-	-	-
2	КП1-80-2	На кожен зупинку додавати або виключати (κ=1зуп.)	ліфт	-1	1933,87	-	-1934	-1934	-	17,8500	-17,85
					1933,87	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					70264	70264	-		648,55
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					70264				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					70264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					99730				

		Всього по кошторису					99730				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					704,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77323				

Склав _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]