

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Гідротехнічні рішення

Кошторисна вартість об'єкта	420,685 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,91005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	64,405 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-02	Залишки робіт на гідротехнічні рішення	420,685	-	420,685	0,91005	64,405	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	420,685	-	420,685	0,91005	64,405	-
-	-	Всього:	420,685	-	420,685	0,91005	64,405	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Мельник С.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-02	Залишки робіт гідротехнічні рішення	<u>0,77570</u> 48,895	<u>-</u> -	<u>0,03743</u> 3,442	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,81313</u> 52,337	<u>0,09692</u> 12,068	<u>0,91005</u> 64,405
-	Разом по розділу:	<u>0,77570</u> 48,895	<u>-</u> -	<u>0,03743</u> 3,442	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,81313</u> 52,337	<u>0,09692</u> 12,068	<u>0,91005</u> 64,405
-	Разом :	<u>0,77570</u> 48,895	<u>-</u> -	<u>0,03743</u> 3,442	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,81313</u> 52,337	<u>0,09692</u> 12,068	<u>0,91005</u> 64,405

Склав



Перевірив



«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)
7-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на гідротехнічні рішення
Гідротехнічні рішення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 420,685 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,405 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,525	<u>23211,92</u> 643,46	<u>22568,46</u> 5559,86	12186	338	<u>11848</u> 2919	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>5,21</u> 31,96
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>19905,18</u> 19905,18	- -	995	995	- -	<u>314,1600</u> -	<u>15,71</u> -
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,006	<u>30962,96</u> 14118,04	<u>16844,92</u> 4687,67	186	85	<u>101</u> 28	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>1,22</u> 0,35
4	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням(матеріал замовника)	1000м	0,004	<u>150858,00</u> 41300,61	<u>89903,91</u> 19440,03	603	165	<u>360</u> 78	<u>538,6100</u> 237,4540	<u>2,15</u> 0,95
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	<u>7512,53</u> -	<u>7512,53</u> 1570,43	150	-	<u>150</u> 31	- 17,6730	- 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування оглядових колодязів									
6	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під колодязі	10м3	0,02	<u>1109,43</u> 1109,43	-	22	22	-	<u>16,3200</u>	<u>0,33</u>
7	С1421-9471 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,25	<u>1500,00</u> -	-	375	-	-	-	-
8	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,078	<u>72744,16</u> 17702,21	<u>18806,34</u> 4934,69	5674	1381	<u>1467</u> 385	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>18,22</u> 3,81
9	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>986,30</u> -	-	986	-	-	-	-
10	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1489,32</u> -	-	2979	-	-	-	-
11	К585521-Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1310,56</u> -	-	1311	-	-	-	-
12	К585521-Л052 варіант 5	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>370,82</u> -	-	371	-	-	-	-
13	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,008	<u>9907,06</u> 4002,75	<u>100,45</u> 85,48	79	32	<u>1</u> 1	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>0,45</u> 0,01
14	С111-591 варіант 3	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	т	0,0416	<u>200123,48</u> -	-	8325	-	-	-	-
15	С113-753 варіант 1	Люк каналізаційний легкий пластмасовий	шт	11	<u>741,11</u> -	-	8152	-	-	-	-
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,7	<u>16587,65</u> 16587,65	-	11611	11611	-	<u>261,8000</u>	<u>183,26</u>
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,5	<u>9388,08</u> 9388,08	-	4694	4694	-	<u>150,4500</u>	<u>75,23</u>
18	КБ1-166-1	Засипка вручну піском річковим	100м3	3,15	<u>9388,08</u> 9388,08	-	29572	29572	-	<u>150,4500</u>	<u>473,92</u>
19	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	315	<u>950,00</u> -	-	299250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					387521	48895	<u>13927</u> 3442		<u>775,7</u> 37,43
		Разом будівельні роботи, грн.					387521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					52337 33164 96,92 12068 420685 420685				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					910,05 64405				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Загально-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	1036,515 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,56222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	213,384 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>Залишки робіт</u>						
1	02-02-01	на загально-будівельні роботи	58,714	-	58,714	-	-	-
2	02-02-05	на опалення та вентиляція	14,023	-	14,023	0,03423	2,846	-
3	02-02-07	на улаштування систем протипожежного захисту	39,666	-	39,666	0,14385	12,826	-
--		-----						
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	112,403	-	112,403	0,17808	15,672	-
		<u>Додаткові роботи</u>						
4	02-02-08	на загально-будівельні роботи (додаткові роботи)	799,027	-	799,027	2,11873	176,141	-
5	02-02-09	на опалення та вентиляція (додаткові роботи)	61,241	-	61,241	0,08943	7,33	-
6	02-02-010	на водопостачання та каналізація (додаткові роботи)	9,717	-	9,717	-	-	-
7	02-02-011	на електропостачання (додаткові роботи)	45,141	-	45,141	0,14607	11,823	-
8	02-02-012	на електротехнічні рішення (додаткові роботи)	8,986	-	8,986	0,02991	2,418	-
--		-----						
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	924,112	-	924,112	2,38414	197,712	-
--		-----						
-		-						
		Всього:	1036,515	-	1036,515	2,56222	213,384	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів




[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Залишки робіт загально-будівельні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-05	опалення та вентиляція	<u>0,02916</u> 2,296	-	<u>0,00181</u> 0,146	-	-	<u>0,03097</u> 2,442	<u>0,00326</u> 0,404	<u>0,03423</u> 2,846
02-02-07	улаштування систем протипожежного захисту	<u>0,00044</u> 0,032	<u>0,08238</u> 6,206	<u>0,00654</u> 0,521	-	<u>0,04300</u> -	<u>0,13236</u> 11,395	<u>0,01149</u> 1,431	<u>0,14385</u> 12,826
-	Разом по розділу:	<u>0,02960</u> 2,328	<u>0,08238</u> 6,206	<u>0,00835</u> 0,667	-	<u>0,04300</u> -	<u>0,16333</u> 13,837	<u>0,01475</u> 1,835	<u>0,17808</u> 15,672
02-02-08	Додаткові роботи загально-будівельні роботи (додаткові роботи)	<u>1,77953</u> 139,081	-	<u>0,11772</u> 9,558	<u>0,00206</u> 0,183	-	<u>1,89931</u> 148,822	<u>0,21942</u> 27,319	<u>2,11873</u> 176,141
02-02-09	опалення та вентиляція (додаткові роботи)	<u>0,07959</u> 6,205	-	<u>0,00237</u> 0,194	-	-	<u>0,08196</u> 6,399	<u>0,00747</u> 0,931	<u>0,08943</u> 7,33
02-02-010	водопостачання та каналізація (додаткові роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-011	електропостачання (додаткові роботи)	<u>0,02472</u> 1,677	<u>0,09433</u> 7,163	<u>0,00787</u> 0,698	<u>0,00016</u> 0,015	<u>0,00560</u> -	<u>0,13268</u> 10,157	<u>0,01339</u> 1,666	<u>0,14607</u> 11,823
02-02-012	електротехнічні рішення (додаткові роботи)	-	<u>0,02698</u> 2,065	<u>0,00029</u> 0,024	-	-	<u>0,02727</u> 2,089	<u>0,00264</u> 0,329	<u>0,02991</u> 2,418
-	Разом по розділу:	<u>1,88384</u> 146,963	<u>0,12131</u> 9,228	<u>0,12825</u> 10,474	<u>0,00222</u> 0,198	<u>0,00560</u> -	<u>2,14122</u> 167,467	<u>0,24292</u> 30,245	<u>2,38414</u> 197,712


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>1,91344</u> 149,291	<u>0,20369</u> 15,434	<u>0,13660</u> 11,141	<u>0,00222</u> 0,198	<u>0,04860</u> -	<u>2,30455</u> 181,304	<u>0,25767</u> 32,08	<u>2,56222</u> 213,384

Склав



Мельник С.П.

Перевірів



Мельник С.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на загально-будівельні роботи

Загально-будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

58,714 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C123-247 варіант 6	Розділ 1. Двері Дверні блоки МДФ	м2	12,8	4587,06	-	58714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	58714	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					58714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58714				
		Всього будівельні роботи, грн.					58714				

		Всього по розділу 1					58714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					58714	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					58714		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58714				
		Всього будівельні роботи, грн.					58714				


		Всього по кошторису					58714				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)
7-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на опалення та вентиляція
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,023 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03423 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,846 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		Розподільча гребінка									
1	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>363,87</u> 189,14	<u>59,35</u> 12,54	2183	1135	<u>356</u> 75	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
2	C1630-554 варіант 11	Кран бронзовий ф25 11Б16к	шт	6	<u>125,67</u> -	-	754	-	-	-	-
3	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>363,87</u> 189,14	<u>59,35</u> 12,54	1455	757	<u>237</u> 50	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
4	C1630-1432 варіант 9	Крани кульові діаметр 15 мм "VALTEK" VT 217	шт	2	<u>290,00</u> -	-	580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2301 варіант 14	Кран запірний діам. 25 мм "VALTEK"	шт	2	<u>361,01</u>	-	722	-	-	-	-
6	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>47,90</u> <u>40,02</u>	-	96	80	-	<u>0,5100</u>	<u>1,02</u>
7	C1630-986 варіант 2	Термометр технічний ТТЖ-М исп. 1П-5 160/103 мм	шт	2	<u>161,52</u>	-	323	-	-	-	-
8	& C1630- 986-1	Закладна деталь для встановлення манометра ЗКЧ-3-87	шт	3	<u>326,76</u>	-	980	-	-	-	-
9	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	2	<u>50,61</u> <u>29,81</u>	-	101	60	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
10	& C1630- 113-1	Манометр техн ОБМ1-100х6	шт	2	<u>765,70</u>	-	1531	-	-	-	-
11	& C1630- 113-2-18	Кран трьохходовий для манометра VT 245 Valtec	шт	2	<u>388,30</u>	-	777	-	-	-	-
12	& C1630- 986-1	Закладна деталь для встановлення манометра ЗКЧ-274.10-90	шт	8	<u>255,36</u>	-	2043	-	-	-	-
13	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>194,62</u> <u>131,87</u>	<u>36,12</u> <u>10,58</u>	389	264	<u>72</u> <u>21</u>	<u>1,6600</u> <u>0,1231</u>	<u>3,32</u> <u>0,25</u>
14	C1630-1531 варіант 4	Автоматичний повітровідвідник ф10	шт	2	<u>374,71</u>	-	749	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					12683	2296	<u>665</u> 146		<u>29,16</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					12683				
		в тому числі:					9722				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2442				
		всього заробітна плата, грн.					1340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					404				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14023				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					14023				
		Разом прямі витрати по кошторису					12683	2296	<u>665</u> 146		<u>29,16</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					12683				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9722 2442 1340 3,26 404 14023 14023				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					34,23 2846				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)
7-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на улаштування систем протипожежного захисту
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

39,666 тис. грн.
0,14385 тис.люд.год.
12,826 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>1420,30</u>	<u>1,26</u>	1420	1301	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1300,99	0,15			-	0,0021	-
2	& C1512-1-512-1	ППКП "Тірас 4П"	шт	1	<u>6515,00</u>	-	6515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	1	<u>1566,77</u>	<u>54,14</u>	1567	643	<u>54</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					642,72	0,83			1	0,0106	0,01
4	& C1512-1-497-2	Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>3640,00</u>	-	3640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1630-1531-1-B4	Антена А6 SMA (15м)	шт	1	<u>1265,00</u>	-	1265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KB21-17-12	Монтаж світильника акумуляторного	100шт	0,01	<u>12975,38</u>	<u>1602,06</u>	130	109	<u>16</u>	<u>131,2000</u>	<u>1,31</u>
					10863,36	421,74			4	4,5967	0,05
7	& C1512-4-846-3	Світильник акумуляторний EL115 білий DC FERON	шт	1	<u>400,00</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	<u>77,86</u>	<u>5,52</u>	78	49	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					48,50	1,98			2	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1512-2-704-2	Акумулятор HE-127	шт	1	<u>400,00</u>	-	400	-	-	-	-
10	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>12975,38</u>	<u>1602,06</u>	389	326	<u>48</u>	<u>131,2000</u>	<u>3,94</u>
11	& C1512-1-495-2	Оповіщувач ОС-1 "Вихід"	шт	2	<u>615,00</u>	-	1230	-	-	-	-
12	& C1512-1-495	Оповіщувач ОС3-2 "Пожежа"	шт	1	<u>800,00</u>	-	800	-	-	-	-
13	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	2	<u>178,44</u>	<u>6,07</u>	357	228	<u>12</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
14	& C1512-2-583	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	<u>113,86</u>	<u>0,72</u>	462	-	<u>1</u>	<u>0,0101</u>	<u>0,02</u>
15	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	<u>318,26</u>	<u>1,56</u>	2228	1594	<u>11</u>	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
16	& C1630-113-31	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	8	<u>227,71</u>	<u>0,18</u>	1500	-	<u>1</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,02</u>
17	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>187,50</u>	-	32	32	-	-	-
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>649,70</u>	-	3140	1258	-	<u>8,8700</u>	<u>0,44</u>
19	& C153-1-38-3	Кабельний канал 25x16	1000м	0,05	<u>631,19</u>	-	966	-	-	-	-
20	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,42	<u>6280,87</u>	<u>2148,72</u>	2048	698	<u>1074</u>	<u>32,8000</u>	<u>16,4</u>
21	& C154-100-30-5	Кабель NHXN FE180 E30 3x1,5	м	2	<u>2515,10</u>	<u>492,66</u>	77	-	<u>246</u>	<u>6,1138</u>	<u>3,06</u>
22	& C153-2-193-T-1	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180/E30	м	40	<u>1442,44</u>	<u>808,82</u>	477	-	<u>1149</u>	<u>6,2600</u>	<u>8,89</u>
23	& C153-2-207-16-6	СКВВтнг-Is 4x0,4	м	100	<u>491,28</u>	<u>178,27</u>	440	-	<u>253</u>	<u>2,2579</u>	<u>3,21</u>
24	& C1630-113-30-2	Дюбель 6x35мм (пак.100шт) без шурупа	пак	2,5	<u>38,60</u>	-	40	-	-	-	-
25	& C1630-113-29-1	Шуруп 3,5x35 д/гк дерево пот РН (100шт)	к-кт	2,5	<u>11,92</u>	-	105	-	-	-	-
26	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>4,40</u>	-	3019	3019	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
					<u>15,83</u>	-			-	-	-
					<u>42,17</u>	-			-	-	-
					<u>3018,96</u>	-			-	-	-
					<u>3018,96</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КП1-59-1	Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірювальних приладів	схема	3	<u>539,10</u> 539,10	- -	1617	1617	- -	<u>5,0000</u> -	<u>15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					34342	10874	<u>2371</u> 521		<u>125,82</u> 6,54
		Разом будівельні роботи, грн.					34342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21097				
		всього заробітна плата, грн.					11395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1431				
		Всього будівельні роботи, грн.					39666				

		Всього по кошторису					39666				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					143,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12826				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)
7-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на загально-будівельні роботи (додаткові роботи)
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 799,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,11873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 176,141 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-166-1	Розділ 1. Земляні роботи Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (підсипання під сходові марші)	100м3	0,41	<u>9388,08</u> 9388,08	- -	3849	3849	- -	<u>150,4500</u> -	<u>61,68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3849	3849	- -		<u>61,68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3849				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					922				
		Всього будівельні роботи, грн.					6345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					6345				
		Розділ 2. Зароблення ділянок на поз.-0, 400									
2	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,04	<u>23055,80</u> 4089,12	<u>15562,56</u> 5202,43	922	164	<u>623</u> 208	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>2,24</u> 2,21
3	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,06	<u>52388,21</u> 8863,93	<u>35155,81</u> 11655,41	3143	532	<u>2109</u> 699	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>7,11</u> 7,57
4	К581121-А014 варіант 6	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	4	<u>1147,73</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	К581121-А004 варіант 6	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	6	<u>2962,62</u> -	<u>-</u> -	17776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,2	<u>4734,53</u> 715,75	<u>133,28</u> 55,12	48292	7301	<u>1359</u> 562	<u>9,0100</u> 0,6120	<u>91,9</u> 6,24
7	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,42	<u>13987,15</u> 8625,65	<u>-</u> -	5875	3623	<u>-</u> -	<u>101,2400</u> -	<u>42,52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					80599	11620	<u>4091</u> 1469		<u>143,77</u> 16,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80599 64888 13089 7193 19,17 2387 87792				

		Всього по розділу 2					87792				
		Розділ 3. Внутрішня гідроізоляція									
8	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь проникаючим составом ПЕНЕТРОН	100м2	1,652	<u>17314,53</u> 9152,71	<u>8161,82</u> 3248,36	28604	15120	<u>13484</u> 5366	<u>110,5400</u> 42,4690	<u>182,61</u> 70,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1113-307 варіант 1	Проникаюча гідроізоляція Пенетрон	т	0,165	<u>254041,27</u> -	- -	41917	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					70521	15120	<u>13484</u> 5366		<u>182,61</u> 70,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70521 41917 20486 9882 21,99 2738 80403				

		Всього по розділу 3					80403				
		Розділ 4. Покрівля									
10	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4655	<u>947,73</u> 831,31	<u>116,42</u> 36,08	1389	1218	<u>171</u> 53	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>16,08</u> 0,59
11	C111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	161,205	<u>79,68</u> -	- -	12845	-	- -	- -	- -
12	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	26	<u>409,89</u> 283,22	<u>126,67</u> 31,78	10657	7364	<u>3293</u> 826	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>103,48</u> 10,49
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	29,12	<u>950,00</u> -	- -	27664	-	- -	- -	- -
14	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,3728	<u>17073,12</u> 4110,30	<u>151,21</u> 128,67	23438	5643	<u>208</u> 177	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>78,3</u> 2,13
15	КБ11-15-2 к=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,3728	<u>31849,40</u> 1654,50	<u>362,91</u> 308,82	43723	2271	<u>498</u> 424	<u>22,9600</u> 3,7296	<u>31,52</u> 5,12
16	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,3728	<u>6967,69</u> 4105,37	<u>16,20</u> 13,79	9565	5636	<u>22</u> 19	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>70,15</u> 0,23
17	C111-2003-2 варіант 2	Мастика бітумно-каучковая Ореол-1 R15	кг	475	<u>64,11</u> -	- -	30452	-	- -	- -	- -
18	C111-307 варіант 1	Рубероїд	м2	160,6176	<u>68,77</u> -	- -	11046	-	- -	- -	- -
19	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,34	<u>5249,83</u> 2798,82	<u>96,64</u> 29,92	1785	952	<u>33</u> 10	<u>36,5000</u> 0,3724	<u>12,41</u> 0,13
20	C111-2003-2 варіант 2	Мастика бітумно-каучковая Ореол-1 R15	кг	206	<u>64,11</u> -	- -	13207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-307 варіант 1	Рубероїд	м2	85,68	<u>68,77</u>	-	5892	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	191663	23084	<u>4225</u> 1509		<u>311,94</u> 18,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					191663 164354 24593 14301 39,68 4939 205964				

		Всього по розділу 4					205964				
Розділ 5. Ролети											
22	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07325	<u>22757,21</u> 16961,38	<u>3108,42</u> 141,06	1667	1242	<u>228</u> 10	<u>211,1200</u> 1,7570	<u>15,46</u> 0,13
23	& C1-2-6 варіант 37	Труба 40*40*3	кг	51,87	<u>40,16</u>	-	2083	-	-	-	-
24	& C1-2-6 варіант 43	Труба 40*20*2	кг	23,73	<u>38,12</u>	-	905	-	-	-	-
25	КБ9-34-5	Монтаж стійок	т	0,02926	<u>8707,42</u> 2172,33	<u>1744,43</u> 503,73	255	64	<u>51</u> 15	<u>27,6800</u> 5,2432	<u>0,81</u> 0,15
26	КБ9-22-1	Монтаж ферм та прогонів	т	0,04399	<u>7636,73</u> 2687,14	<u>4490,70</u> 1473,17	336	118	<u>198</u> 65	<u>36,8000</u> 15,4292	<u>1,62</u> 0,68
27	КБ9-75-2 κ=1,45	Виготовлення опорної пластини	т	0,00478	<u>27104,24</u> 20028,10	<u>4796,80</u> 191,46	130	96	<u>23</u> 1	<u>255,2000</u> 2,3850	<u>1,22</u> 0,01
28	& C111- 1844-3 варіант 1	Полоса сталевая 6мм	кг	4,24	<u>33,08</u>	-	140	-	-	-	-
29	C111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00056	<u>36457,84</u>	-	20	-	-	-	-
30	КБ6-11-7	Установлення опорної пластини	т	0,00478	<u>17802,99</u> 17505,18	<u>245,24</u> 63,50	85	84	<u>1</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,1</u> -
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-031	100м2	0,02	<u>1562,55</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	31	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -

Розділ 6. Опоряджувальні роботи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стеля									

41	КБ15-67-1	Опорядження швів з обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	1,3323	<u>2179,49</u> 712,33	<u>2,16</u> 1,84	2904	949	<u>3</u> 2	<u>9,4000</u> 0,0222	<u>12,52</u> 0,03
42	С1550-36 варіант 1	ПВХ стрічкою	пм	146,553	<u>7,15</u> -	-	1048	-	-	-	-
43	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,3323	<u>5454,19</u> 5061,42	<u>5,40</u> 4,60	7267	6743	<u>7</u> 6	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>83,93</u> 0,07
44	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,3323	<u>3575,43</u> 3181,46	<u>6,48</u> 5,51	4764	4239	<u>9</u> 7	<u>39,6000</u> 0,0666	<u>52,76</u> 0,09
45	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19	<u>60,82</u> -	-	1156	-	-	-	-
46	С111-1375 варіант 1	Шпаклівка Knauf finish	т	0,4	<u>13062,56</u> -	-	5225	-	-	-	-
		Стіни									

47	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,714	<u>3436,53</u> 3175,04	<u>3,24</u> 2,76	12763	11792	<u>12</u> 10	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>146,78</u> 0,12
48	КБ15-56-4 к=6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,714	<u>5834,90</u> 5046,96	<u>12,96</u> 11,03	21671	18744	<u>48</u> 41	<u>62,8200</u> 0,1332	<u>233,31</u> 0,49
49	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	54	<u>71,55</u> -	-	3864	-	-	-	-
50	С111-1375 варіант 2	Шпаклівка Knauf Start	т	1,5	<u>11532,56</u> -	-	17299	-	-	-	-
51	КБ15-56-4 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,714	<u>2917,45</u> 2523,48	<u>6,48</u> 5,51	10835	9372	<u>24</u> 20	<u>31,4100</u> 0,0666	<u>116,66</u> 0,25
52	С111-1375 варіант 1	Шпаклівка Knauf finish	т	0,5	<u>13062,56</u> -	-	6531	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					95327	51839	<u>103</u> 86		<u>645,96</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					95327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					43385 51925 28873 77,65 9668 124200				
		Всього по розділу 6					124200				
		Розділ 7. Вимощення									
53	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	25,3	<u>133,02</u> 109,53	-	3365	2771	-	<u>1,5000</u>	<u>37,95</u>
54	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,53	<u>950,00</u>	-	2404	-	-	-	-
55	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3	<u>3818,15</u>	-	11454	-	-	-	-
56	C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	2,53	<u>1500,00</u>	-	3795	-	-	-	-
57	KB6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,05313	<u>1410,55</u> 1000,14	<u>245,24</u> 63,50	75	53	<u>13</u> 3	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,72</u> 0,03
58	C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм	м2	25,3	<u>173,75</u>	-	4396	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					25489	2824	<u>13</u> 3		<u>38,67</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25489 22652 2827 1663 4,64 578 27152				
		Всього по розділу 7					27152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Перемички									
59	& C1550-25-1-1K варіант 2	Кут малярний з сіткою	м.п	30	<u>15,13</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
60	& C1550-25-1-1K варіант 1	Сітка малярна, шириною 50мм	м.п	100	<u>1,31</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
61	& C188888-53-1 варіант 3	Монтажна піна (750 мл)	балон	10	<u>191,30</u> -	- -	1913	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2498	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2498 2498 2498				

		Всього по розділу 8					2498				
		Розділ 9. Ганок Гн-1									
		Фундаментна плита ганку									
62	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>16587,65</u> 16587,65	- -	1327	1327	- -	<u>261,8000</u> -	<u>20,94</u> -
63	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	12,8	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,31	1478	-	<u>1478</u> 183	- 0,1610	- 2,06
64	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,02	<u>387322,45</u> 10244,59	<u>2455,11</u> 960,47	7746	205	<u>49</u> 19	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,01</u> 0,21
65	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,05	<u>424180,69</u> 18436,39	<u>8992,83</u> 2923,64	21209	922	<u>450</u> 146	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>12,47</u> 1,64
66	С111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,226957	<u>36457,84</u> -	- -	8274	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм Ганок -----	т	0,008524 8	<u>36457,84</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
68	КБ1-166-1	Підсипка місцевим піщаним ґрунтом	100м3	0,024	<u>9388,08</u> 9388,08	- -	225	225	- -	<u>150,4500</u> -	<u>3,61</u> -
69	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,5	<u>914,11</u> 105,15	- -	2285	263	- -	<u>1,4400</u> -	<u>3,6</u> -
70	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,034	<u>490706,08</u> 36214,89	<u>18396,24</u> 6214,95	16684	1231	<u>625</u> 211	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>16,66</u> 2,08
71	C111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,270616	<u>36457,84</u> -	- -	9866	-	- -	- -	- -
72	C111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,003885	<u>36457,84</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
73	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,25	<u>16596,95</u> 14716,34	<u>38,88</u> 33,09	4149	3679	<u>10</u> 8	<u>189,6925</u> 0,3996	<u>47,42</u> 0,1
74	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані напівсухого пресування з низьким водопоглинанням (керамограніт) із шорхуватою поверхнею	м2	25,5	<u>989,20</u> -	- -	25225	-	- -	- -	- -
75	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	130	<u>29,11</u> -	- -	3784	-	- -	- -	- -
76	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	10	<u>143,15</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
77	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,25	<u>4231,42</u> 2546,78	<u>7,56</u> 6,43	1058	637	<u>2</u> 2	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>7,93</u> 0,02
78	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	125	<u>28,92</u> -	- -	3615	-	- -	- -	- -
79	КБ9-75-2 к=1,45	Виготовлення ЗД-1	т	0,027528 6	<u>27104,24</u> 20028,10	<u>4796,80</u> 191,46	746	551	<u>132</u> 5	<u>255,2000</u> 2,3850	<u>7,03</u> 0,07
80	C111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02268	<u>36457,84</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
81	& C1-2-6 варіант 35	Сталь листовая 4мм	кг	9,32	<u>43,73</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,31166	<u>22584,63</u> 16961,38	<u>2935,84</u> 87,63	7039	5286	<u>915</u> 27	<u>211,1200</u> 1,0920	<u>65,8</u> 0,34
83	& C1-2-6 варіант 36	Труба 80*3	кг	153,87	<u>41,38</u> -	-	6367	-	-	-	-
84	& C1-2-6 варіант 31	Труба 60*40*2	кг	111,12	<u>40,16</u> -	-	4463	-	-	-	-
85	& C1-2-6 варіант 21	Труба 40*40*2	кг	53,1	<u>38,32</u> -	-	2035	-	-	-	-
86	& C1-2-6 варіант 35	Сталь листова 4мм	кг	3,55	<u>43,73</u> -	-	155	-	-	-	-
87	КБ9-34-5	Монтаж стійок	т	0,0923	<u>8396,26</u> 2172,33	<u>1433,27</u> 395,61	775	201	<u>132</u> 37	<u>27,6800</u> 3,9172	<u>2,55</u> 0,36
88	КБ9-22-1	Монтаж ферм та прогонів	т	0,21936	<u>6523,88</u> 2687,14	<u>3377,85</u> 1086,49	1431	589	<u>741</u> 238	<u>36,8000</u> 10,6868	<u>8,07</u> 2,34
89	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,14	<u>7772,36</u> 3703,57	<u>2573,49</u> 757,85	1088	518	<u>360</u> 106	<u>50,7200</u> 7,4516	<u>7,1</u> 1,04
90	& C111-826- 2-П варіант 10	Профільний лист Т35	м2	15	<u>408,00</u> -	-	6120	-	-	-	-
91	& C1545-42- 2-М варіант 5	Шурупи самонарізні 4,8х35мм	шт	84	<u>1,22</u> -	-	102	-	-	-	-
92	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,01	<u>10822,16</u> 9450,05	<u>192,56</u> 51,44	108	95	<u>2</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,33</u> 0,01
93	C111-1797 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм Огорожа ганку -----	т	0,00452	<u>33744,80</u> -	-	153	-	-	-	-
94	КБ9-72-1 κ=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16065	<u>22855,24</u> 16961,38	<u>3190,56</u> 148,83	3672	2725	<u>513</u> 24	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>33,92</u> 0,3
95	& C1-2-6 варіант 21	Труба 40*40*2	кг	48,42	<u>38,32</u> -	-	1855	-	-	-	-
96	& C1-2-6 варіант 48	Труба Ду32х2,5 мм	кг	112,63	<u>39,14</u> -	-	4408	-	-	-	-
97	& C1-2-6 варіант 49	Труба Ду15х2,5 мм	кг	4,74	<u>39,14</u> -	-	186	-	-	-	-
98	КБ7-60-1	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	0,33	<u>23514,28</u> 20890,44	<u>1027,42</u> 231,71	7760	6894	<u>339</u> 76	<u>252,3000</u> 2,8848	<u>83,26</u> 0,95
99	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-031	100м2	0,1	<u>1562,55</u> 424,75	<u>80,47</u> 5,72	156	42	<u>8</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,48</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,1	<u>992,62</u> 972,37	<u>16,96</u> 0,53	99	97	<u>2</u> -	<u>12,3900</u> 0,0066	<u>1,24</u> -
101	С111-2014-6 варіант 8	Антикор -12-У	л	1,2	<u>153,36</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
		Водовідведення ганку 120/90									
102	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,05	<u>3517,40</u> 3125,35	<u>132,29</u> 43,15	176	156	<u>7</u> 2	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>2,2</u> 0,02
103	& С1548-11 варіант 2	Жолоб 3 м	шт	1	<u>1222,67</u> -	- -	1223	-	- -	- -	- -
104	& С1548-11 варіант 3	Жолоб 2 м	шт	1	<u>907,80</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
105	& С1548-12 варіант 4	Хомут жолоба металевий	шт	10	<u>165,24</u> -	- -	1652	-	- -	- -	- -
106	& С1548-12 варіант 5	Муфта жолоба із вкладкою	шт	1	<u>322,22</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
107	& С1548-109 варіант 2	Воронка жолоба	шт	1	<u>463,79</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
108	& С1548-109 варіант 3	Заглушка	шт	2	<u>161,16</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
109	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,04	<u>4355,57</u> 4344,65	- -	174	174	- -	<u>55,3600</u> -	<u>2,21</u> -
110	& С1548-18 варіант 2	Труба водостічна	м	4	<u>540,60</u> -	- -	2162	-	- -	- -	- -
111	& С1548-14 варіант 5	Муфта труби	шт	1	<u>259,08</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
112	& С1548-14 варіант 6	Хомут труби металевий	шт	5	<u>151,98</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -
113	& С1548-13 варіант 2	Коліно труби	шт	2	<u>316,20</u> -	- -	632	-	- -	- -	- -
114	& С1548-14 варіант 7	Відвід з одним раструбом 67°	шт	1	<u>258,06</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
115	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,15	<u>11174,02</u> 3272,97	- -	1676	491	- -	<u>45,4200</u> -	<u>6,81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					169935	26308	<u>5765</u> 1086		<u>337,64</u> 11,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					169935				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					137862 27394 15408 41,76 5198 185343 185343				
		Розділ 10. Тактильна плитка									
116	КБ11-29-1	Улаштування тактильної плитки	100м2	0,027	<u>12156,21</u> 12071,45	<u>38,88</u> 33,09	328	326	<u>1</u> 1	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>4,2</u> 0,01
117	& С1426-11789-1-1Г варіант 2	Попереджувальна плитка (конусна) 300х300х8 мм, поліуританова	шт	12	<u>184,07</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1426-11789-1-1Г варіант 3	Попереджувальна плитка (конусна) 300х300х8 мм, бетонна	шт	12	<u>357,47</u> -	<u>-</u> -	4290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1426-11789-1-1Г варіант 4	Направляюча плитка (смугаста) 300х300х8 мм, бетонна	шт	4	<u>357,47</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1426-11789-1-1Г варіант 6	Направляюча плитка (смугаста) 300х300х8 мм, поліуретанова	шт	2	<u>184,07</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-327-1-АЮ варіант 1	Клей для плитки BOSTIK STIX P956, 6 кг	шт	1	<u>1938,00</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,025	<u>1824,29</u> 1725,51	<u>1,08</u> 0,92	46	43	<u>-</u> -	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>0,57</u> -
123	С1555-363 варіант 2	Фарба Farbex ProBeton	кг	0,9	<u>285,95</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів із застосуванням вспіненого поліетилену	100м шва	0,06	<u>8358,82</u> 7272,67	<u>-</u> -	502	436	<u>-</u> -	<u>85,3600</u> -	<u>5,12</u> -
125	& С111-1680-1 варіант 18	Джгут з вспіненого поліетилену 20мм	м.п	6	<u>3,66</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ6-37-3	Улаштування усадочних швів із застосуванням герметика	100м шва	0,06	<u>2016,75</u> 1974,88	<u>41,87</u> 10,84	121	118	<u>3</u> 1	<u>24,8600</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
127	& С111-198-1 варіант 1	Герметик Sika Sikaflex-11FC (600мл)	шт	1	<u>536,01</u> -	-	536	-	-	-	-
128	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0621	<u>8828,25</u> 4699,38	<u>4079,38</u> 1056,35	548	292	<u>253</u> 66	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>3,72</u> 0,64
129	& С123-203-2 варіант 1	Блоки дверні з металопластику	м2	6,21	<u>5616,38</u> -	-	34878	-	-	-	-
130	& С111-136-18	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	17	<u>2,95</u> -	-	50	-	-	-	-
131	& С111-69-П-ИНБ	Піна монтажна	л	0,83	<u>260,32</u> -	-	216	-	-	-	-
132	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,36	<u>1680,90</u> 1588,84	<u>44,87</u> 13,89	605	572	<u>16</u> 5	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>7,37</u> 0,06
133	С111-1724 варіант 1	Алюмінієвий кутовий поріг з гумовою вставкою УЛ 151 БП	м	12	<u>111,75</u> -	-	1341	-	-	-	-
134	С111-1724 варіант 2	Алюмінієвий поріг з гумовою вставкою УЛ 150 БП	м	24	<u>98,80</u> -	-	2371	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					52056	1787	<u>273</u> 73		<u>22,47</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					52056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49996				
		всього заробітна плата, грн.					1860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					347				
		Всього будівельні роботи, грн.					53091				

		Всього по розділу 10					53091				
		Разом прямі витрати по кошторису					716585	139081	<u>28650</u> 9741		<u>1779,53</u> 119,78
		Разом будівельні роботи, грн.					716585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					548854				
		всього заробітна плата, грн.					148822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					82442 219,42 27319 799027 799027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2118,73 176141				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)
7-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на опалення та вентиляція (додаткові роботи)
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

61,241 тис. грн.
0,08943 тис.люд.год.
7,330 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2189,97</u>	<u>161,69</u>	4380	3308	<u>323</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>
					1654,01	41,87			84	0,5002	1
2	С1630-1614	Насос циркуляційний	шт	2	<u>4085,70</u>	-	8171	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	С113-987	Різьбове з'єднання Р-1	шт	1	<u>459,02</u>	-	459	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	КБ16-27-4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	шт	1	<u>1149,57</u>	<u>39,00</u>	1150	605	<u>39</u>	<u>7,3100</u>	<u>7,31</u>
					605,27	8,02			8	0,0999	0,1
5	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1728,42</u>	<u>681,80</u>	173	97	<u>68</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					965,30	164,75			16	2,0478	0,2
6	С113-985	Фільтр грубого очищення Ду 25	шт	1	<u>522,70</u>	-	523	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	<u>1044,10</u> 903,83	<u>99,22</u> 25,48	1044	904	<u>99</u> 25	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>11,25</u> 0,31
8	C130-254 варіант 2	Гребінки паро-водорозподільні	комплект	1	<u>3582,43</u> -	-	3582	-	-	-	-
9	C113-987 варіант 11	Ніпель 1 зз	шт	1	<u>137,50</u> -	-	138	-	-	-	-
10	C113-987 варіант 12	Оправа захисна 2П 215/100 6,3	шт	2	<u>276,62</u> -	-	553	-	-	-	-
11	C113-987 варіант 13	Бобишка термометра БШ-35	шт	2	<u>121,74</u> -	-	243	-	-	-	-
12	C113-986 варіант 4	Кліпса 1-на ППР25	шт	15	<u>7,15</u> -	-	107	-	-	-	-
13	C113-986 варіант 3	Коліно ППР Ду 225-1/2 РВ	шт	1	<u>51,01</u> -	-	51	-	-	-	-
14	C113-986 варіант 2	Коліно ППР Ду 25х90	шт	16	<u>10,21</u> -	-	163	-	-	-	-
15	& C113-100-2Д варіант 23	Муфта розб. американка РЗ 32-1	шт	2	<u>193,82</u> -	-	388	-	-	-	-
16	& C113-100-2Д варіант 22	Муфта с НГ ППР Ду25-3/4 РЗ	шт	5	<u>137,72</u> -	-	689	-	-	-	-
17	& C113-100-2Д варіант 21	Муфта ППР Ду25 х3/4 РЗ	шт	1	<u>32,66</u> -	-	33	-	-	-	-
18	& C113-100-2Д варіант 12	Муфта ППР Ду25	шт	10	<u>10,22</u> -	-	102	-	-	-	-
19	& C113-100-2Д варіант 16	Муфта ППР Ду32	шт	16	<u>13,28</u> -	-	212	-	-	-	-
20	& C113-100-2Д варіант 17	Муфта ПЕ 25*25	шт	1	<u>35,72</u> -	-	36	-	-	-	-
21	& C113-100-2Д варіант 24	Муфта ППР розб.американка РВ 32-1	шт	1	<u>193,82</u> -	-	194	-	-	-	-
22	& C113-100-2Д варіант 18	Кутник ПЕ 25*25	шт	1	<u>42,86</u> -	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-100-2Д варіант 19	Трійник 20*1/2 РВ*20	шт	1	<u>214,22</u>	-	214	-	-	-	-
24	& C113-100-2Д варіант 20	Муфта ППР РЗ 25-1/2	шт	1	<u>63,26</u>	-	63	-	-	-	-
25	& C113-100-2Д варіант 13	Трійник ППР Ду20	шт	14	<u>9,20</u>	-	129	-	-	-	-
26	& C113-100-2Д варіант 14	Коліно с НГ 25-3/4	шт	2	<u>122,42</u>	-	245	-	-	-	-
27	& C113-100-2Д варіант 15	Коліно ППР 32х90	шт	16	<u>18,38</u>	-	294	-	-	-	-
28	C113-987 варіант 15	Кран ППР Ду25 кульовий	шт	1	<u>147,92</u>	-	148	-	-	-	-
29	C113-987 варіант 16	Кран шар. РАФТЕС 3/4 ВЗ	шт	1	<u>224,42</u>	-	224	-	-	-	-
30	C113-987 варіант 18	Кран кульов. 1 3В (ручка)	шт	2	<u>306,02</u>	-	612	-	-	-	-
31	C113-987 варіант 17	Редукція ППР 32-25	шт	6	<u>12,26</u>	-	74	-	-	-	-
32	C113-987 варіант 19	Коліно чавун 15 1/2 ВЗ	шт	2	<u>86,72</u>	-	173	-	-	-	-
33	C113-986 варіант 5	Відведення коване Ду25 1	шт	1	<u>30,61</u>	-	31	-	-	-	-
34	C113-986 варіант 6	Різьба коротка д.25 (1)	шт	2	<u>22,45</u>	-	45	-	-	-	-
35	C113-986 варіант 7	Контргайка д.25 (1)	шт	1	<u>40,81</u>	-	41	-	-	-	-
36	C113-986 варіант 8	Ніпель 1/2 х 3/4 33	шт	1	<u>45,91</u>	-	46	-	-	-	-
37	C113-1439-1 варіант 1	Труба ВПГ 25х2,8	м	0,5	<u>80,58</u>	-	40	-	-	-	-
38	& C130-1188-2 варіант 5	Хомут з гайкою та віброгасником 1 1/2 (47-53)р зі шпилькою та дюбелем	шт	4	<u>45,95</u>	-	184	-	-	-	-
39	КБ20-30-1	Установлення рами для вентилятора	100кг	0,59	<u>1015,96</u> 654,08	<u>194,65</u> 43,15	599	386	<u>115</u> 25	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>5,03</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C113-2300-1-2ЕЮ варіант 1	Підставка металева з віброопорами під електроручний вентилятор	шт	1	<u>3192,51</u> -	- -	3193	-	- -	- -	- -
41	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>191,80</u> <u>136,17</u>	<u>27,44</u> <u>5,94</u>	1151	817	<u>165</u> <u>36</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>10,92</u> <u>0,45</u>
42	C111-1756 варіант 9	Решітка вентиляційна ДР 150х100	шт	6	<u>490,01</u> -	- -	2940	-	- -	- -	- -
43	& C113-104-12 варіант 13	З'єднувачі (ніпеля) для труб ф150мм	шт	8	<u>46,82</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
44	& C113-104-12 варіант 11	З'єднувачі (ніпеля) для труб ф200мм	шт	9	<u>51,92</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
45	& C113-104-12 варіант 12	З'єднувачі (ніпеля) для труб ф125мм	шт	9	<u>41,72</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
46	& C113-104-12 варіант 15	Перехід ф150/125	шт	1	<u>235,52</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
47	& C113-104-12 варіант 14	Перехід ф200/150	шт	1	<u>286,52</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
48	& C113-104-12 варіант 16	Перехід ф200/400х200	шт	2	<u>816,92</u> -	- -	1634	-	- -	- -	- -
49	& C113-104-12 варіант 17	Перехід ф200/300	шт	1	<u>612,92</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
50	& C113-104-12 варіант 18	Перехід ф200/200х200	шт	1	<u>612,92</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
51	C113-1493 варіант 5	Заглушка ф150 мм	шт	1	<u>86,75</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
52	C113-1493 варіант 4	Заглушка ф125 мм	шт	1	<u>61,25</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
53	& C113-1632-1 варіант 1	Коліно 90 Ду200	шт	8	<u>461,27</u> -	- -	3690	-	- -	- -	- -
54	& C113-1632-1 варіант 2	Коліно 90 Ду150	шт	2	<u>359,27</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C113-1632-1 варіант 3	Коліно 90 Ду125	шт	2	<u>185,87</u>	-	372	-	-	-	-
56	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1235	<u>742,01</u>	<u>6,90</u>	92	88	<u>1</u>	<u>9,7800</u>	<u>1,21</u>
					<u>714,14</u>	<u>2,14</u>			-	<u>0,0266</u>	-
57	& C111-1785-10-1A варіант 5	Вставка гнучка ф200	шт	2	<u>714,05</u>	-	1428	-	-	-	-
58	& C111-1785-10-1A варіант 4	Вставка гнучка ф150	шт	2	<u>612,05</u>	-	1224	-	-	-	-
59	& C111-1785-10-1A варіант 3	Вставка гнучка ф125	шт	2	<u>357,05</u>	-	714	-	-	-	-
60	& C1-25-42-1-15 варіант 6	Трубостійка для кріплення вентиляційних труб з анкерами	шт	2	<u>2040,15</u>	-	4080	-	-	-	-
61	& C1-25-42-1-15 варіант 2	Хомут з віброгасником (М8) ф200мм	шт	10	<u>90,53</u>	-	905	-	-	-	-
62	& C1-25-42-1-15 варіант 5	Хомут з віброгасником (М8) ф150мм	шт	12	<u>90,53</u>	-	1086	-	-	-	-
63	& C1-25-42-1-15 варіант 4	Хомут з віброгасником (М8) ф125мм	шт	6	<u>80,73</u>	-	484	-	-	-	-
64	& C1630-113-21	Шпилька оцинкована М8х1000	шт	12	<u>220,51</u>	-	2646	-	-	-	-
65	& C1630-113-21 варіант 1	Забивний анкер латунь М8/10х28	шт	50	<u>13,33</u>	-	667	-	-	-	-
66	& C111-1683-1-1	Скотч армований 50ммх50м	шт	5	<u>261,47</u>	-	1307	-	-	-	-
67	& C1630-113-21 варіант 2	Саморіз п/м ПКР 4,2х16	шт	200	<u>3,49</u>	-	698	-	-	-	-
68	& C111-1683-1-67Б варіант 1	Ущільнювач самклеючий 9х5,5	м	10	<u>25,54</u>	-	255	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					57995	6205	<u>810</u>		<u>79,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					57995		194		2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					50980 6399 3246 7,47 931 61241 61241				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					89,43 7330				

Склав _____ Мельник С.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мельник С.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)
7-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на водопостачання та каналізація (додаткові роботи)
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C113-985 варіант 7	Коліно ППР Ду 20х90	шт	16	9,19	-	147	-	-	-	-
2	C113-985 варіант 1	Коліно ППР Ду 20х90 Georg Fischer	шт	30	6,03	-	181	-	-	-	-
3	C113-985 варіант 4	Коліно ППР Ду 25х90 Georg Fischer	шт	20	8,83	-	177	-	-	-	-
4	C113-985 варіант 5	Коліно ППР Ду 20х45 Georg Fischer	шт	11	5,56	-	61	-	-	-	-
5	& C113-100-2Д варіант 9	Муфта редукційна ППР Ду32-25 3В Georg Fischer	шт	6	9,10	-	55	-	-	-	-
6	& C113-100-2Д варіант 1	Муфта редукційна ППР Ду25-20 3В Georg Fischer	шт	4	4,61	-	18	-	-	-	-
7	& C113-82-1 варіант 2	Трійник ППР Ду 20 Georg Fischer	шт	8	8,74	-	70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C113-104-12	Перехід з накидною гайкою ППР Ду 20х3/4 Georg Fischer	шт	22	<u>74,56</u>	-	1640	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
9	C113-987	Кран шаровий WATERPRO 15 1/2 В3 (метелик, червоний)	шт	6	<u>127,52</u>	-	765	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
10	C113-987	Кран ППР Ду20 кульовий	шт	1	<u>119,03</u>	-	119	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
11	C113-987	Кран дренажний 1/2	шт	2	<u>361,77</u>	-	724	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
12	C113-987	Кран шар. RAFTEC RED DN25 (1) ВВ красна ручка СВН-03	шт	2	<u>402,12</u>	-	804	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
13	C113-987	Кран шар. RAFTEC RED DN15 (1/2) ВВ красна ручка СВВ-01	шт	2	<u>175,97</u>	-	352	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
14	& C113-82-1	Трійник ППР Ду 25х20х25 Georg Fischer	шт	14	<u>15,34</u>	-	215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C121-777-1	Кріплення для труби Ду50 (58-64) М8	шт	4	<u>20,96</u>	-	84	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
16	C113-987	Американка ППР Ду 30х1 ВР	шт	10	<u>270,32</u>	-	2703	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
17	& C113-100-2Д	Муфта ППР Ду25 Georg Fischer	шт	16	<u>5,57</u>	-	89	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
18	& C113-100-2Д	Муфта ППР Ду20 Georg Fischer	шт	16	<u>4,06</u>	-	65	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
19	& C113-100-2Д	ППР муфта (пр) РЗ 20-1/2	шт	6	<u>51,02</u>	-	306	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
20	& C113-100-2Д	ППР муфта с НГ 20-1/2 РВ	шт	2	<u>91,82</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
21	& C130-1188-2	Підведення води ДУ 1/2 0,6м В-В	шт	2	<u>86,75</u>	-	174	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
22	& C1630-113-21	Шпилька оцинкована М8х160	шт	5	<u>12,94</u>	-	65	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
23	& C1630-113-21	Дюбель КПО 12/8-60 (сірий)	шт	35	<u>2,74</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1630-113-21 варіант 5	ДБМ 6*70	шт	30	<u>2,74</u>	-	82	-	-	-	-
25	& С1630-113-21 варіант 6	ПГР Кліпса 32 двійна	шт	30	<u>18,04</u>	-	541	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9717	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9717 9717 9717				

		Всього по кошторису					9717				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на електропостачання (додаткові роботи)
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

45,141 тис. грн.
0,14607 тис.люд.год.
11,823 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж щита вводу резерву котельні ЦВР									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>559,28</u> 303,34	<u>18,87</u> 3,32	559	303	<u>19</u> 3	<u>3,9100</u> 0,0328	<u>3,91</u> 0,03
2	& 1504-19078-1 варіант 6	Корпус металевий навісний e.mbox.pro. n.18 IP31	шт	1	<u>1219,00</u> -	- -	1219	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>26828,20</u> 15888,10	<u>890,84</u> 742,19	537	318	<u>18</u> 15	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
4	С1547-16 варіант 27	Автоматичний вимикач трьохполюсний на струм 20А SEZ-PR63-C20 3P 20А	шт	2	<u>600,50</u> -	- -	1201	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>34642,85</u> 22159,95	<u>890,84</u> 742,19	346	222	<u>9</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
6	С1547-16 варіант 29	Автоматичний вимикач трьохполюсний на струм 32А SEZ-PR63-С32 3Р 32А	шт	1	<u>859,07</u> -	-	859	-	-	-	-
7	С1545-289-1 варіант 9	Шина PEN ШНИ-6х9-10-Д-С	шт	1	<u>63,78</u> -	-	64	-	-	-	-
8	С113-1878 варіант 5	Дюбель-цвях з грибовидною голівкою 6х80 мм	шт	4	<u>0,90</u> -	-	4	-	-	-	-
9	С157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,001	<u>54266,37</u> -	-	54	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4843	843	<u>46</u> 25		<u>10,91</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4843 3954 868 457 1,09 136 5300				

		Всього по розділу 1					5300				
		Розділ 2. Монтаж труб, проводів та кабелів									
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0312	<u>16587,65</u> 16587,65	-	518	518	-	<u>261,8000</u> -	<u>8,17</u> -
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0234	<u>9388,08</u> 9388,08	-	220	220	-	<u>150,4500</u> -	<u>3,52</u> -
12	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0078	<u>11897,28</u> 11897,28	-	93	93	-	<u>183,6000</u> -	<u>1,43</u> -
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,014	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,31	117	-	<u>117</u> 15	-	-
14	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,13	<u>7935,41</u> 753,41	<u>7182,00</u> 2054,48	1032	98	<u>934</u> 267	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>1,25</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,85	<u>950,00</u>	-	808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP20-27-7	Отвір д. 65 мм Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	102	99	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
17	KP20-27-9 к=0,125	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>383,69</u> 370,62	<u>13,07</u> 1,54	4	4	-	<u>4,3500</u> 0,0218	<u>0,04</u> -
18	KP20-27-8 к=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>5609,14</u> 5405,94	<u>203,20</u> 24,01	56	54	<u>2</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>0,63</u> -
19	KБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,044	<u>15651,00</u> 15651,00	-	689	689	-	<u>222,0000</u> -	<u>9,77</u> -
20	KБ21-2-3 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	100м	0,27	<u>4979,82</u> 3444,47	<u>557,29</u> 104,43	1345	930	<u>150</u> 28	<u>47,8000</u> 1,0282	<u>12,91</u> 0,28
21	C113-2128 варіант 2	Труба гофрована двошарова д. 63/51,5 мм ДКС 121963	м	71	<u>56,48</u> -	-	4010	-	-	-	-
22	C113-1878 варіант 8	Хомут для кріплення труб д.60-64 мм з різьбою М8 PPL 60-64	шт	50	<u>71,04</u> -	-	3552	-	-	-	-
23	C113-1878 варіант 7	Гвинт-шуруп для кріплення хомутів JRL 10x120	шт	50	<u>10,30</u> -	-	515	-	-	-	-
24	KM8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,03	<u>2755,13</u> 1632,38	<u>376,02</u> 93,85	83	49	<u>11</u> 3	<u>20,8000</u> 0,9089	<u>0,62</u> 0,03
25	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,71	<u>2801,37</u> 1883,52	<u>505,46</u> 126,16	1989	1337	<u>359</u> 90	<u>24,0000</u> 1,2218	<u>17,04</u> 0,87
26	15095-46141 варіант 2	Провід перерізом 5х6мм2 (ПВС)	1000м	0,012	<u>184947,23</u> -	-	2219	-	-	-	-
27	& C151-510-1 варіант 2	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції броньований, на напругу 1 кВ АВБ6Шв-4х25 мм2	1000м	0,005	<u>108118,84</u> -	-	541	-	-	-	-
28	& C151-510-1 варіант 3	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції броньований, на напругу 1 кВ АВБ6Шв-4х10 мм2	1000м	0,057	<u>59883,04</u> -	-	3413	-	-	-	-
29	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,13	<u>285,32</u> 266,83	<u>18,49</u> 4,62	37	35	<u>2</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>0,44</u> 0,01
30	& C111-1721-5 варіант 3	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО! КАБЕЛЬ!" д=150 мм ЛСЕ-150	м	13	<u>2,15</u> -	-	28	-	-	-	-
31	KM8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,01	<u>14144,22</u> 8743,68	<u>160,68</u> 45,49	141	87	<u>2</u> -	<u>105,6000</u> 0,4950	<u>1,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1504-17002 варіант 3	Силова вилка переносна 4р, 380В, 16 е.plug. рго.4.16	шт	2	<u>155,15</u> -	-	310	-	-	-	-
33	1504-17002 варіант 4	Силова розетка стаціонарна 4р, 380В, 16А е. socket.рго.4.16	шт	1	<u>229,61</u> -	-	230	-	-	-	-
34	КБ21-2-1	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,63	<u>5198,61</u> 3050,30	<u>836,58</u> 307,82	3275	1922	<u>527</u> 194	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>26,67</u> 2,37
35	& C1545- 267-1 варіант 30	Труба ПВХ гнучка гофрована, ф20/14,1 DKC91920	м	63	<u>11,95</u> -	-	753	-	-	-	-
36	C113-1878 варіант 9	Кліпси для кріплення гофрованих труб ф20мм	шт	140	<u>1,17</u> -	-	164	-	-	-	-
37	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,63	<u>898,14</u> 619,72	<u>78,79</u> 46,41	566	390	<u>50</u> 29	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>5,42</u> 0,35
38	C157-294 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ- ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ- пластикату ВВГнгд-660 3х1,5	1000м	0,066	<u>39627,15</u> -	-	2615	-	-	-	-
39	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26828,20</u> 15888,10	<u>890,84</u> 742,19	268	159	<u>9</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
40	C1547-16 варіант 30	Вимикач відкритого встановлення двохклавішний, ~250 В, 10 А, IP54 Viko "Palmiye"	шт	1	<u>458,21</u> -	-	458	-	-	-	-
41	1504-17152 варіант 14	Коробка відгалужувальна відкритого встановлення 8101 КА	шт	3	<u>17,82</u> -	-	53	-	-	-	-
42	C1547-1 варіант 2	Лампа світлодіодна типу C37, 7 Вт, E27, Ra=80, T=4000K LB-97 7W	шт	1	<u>56,31</u> -	-	56	-	-	-	-
43	KM8-596-3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку	100 шт	0,03	<u>72673,49</u> 39744,00	<u>4516,44</u> 1080,80	2180	1192	<u>135</u> 32	<u>480,0000</u> 11,8080	<u>14,4</u> 0,35
44	C1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний на поворотній лірі 30Вт, IP65 ДО73У-30-01-IP65	шт	3	<u>401,75</u> -	-	1205	-	-	-	-
45	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01	<u>15673,38</u> 12054,53	<u>3452,73</u> 2180,42	157	121	<u>35</u> 22	<u>153,6000</u> 27,0854	<u>1,54</u> 0,27
46	1507-1003 варіант 16	Світильник накладний вуличний E27, 1х60Вт, Ra=80, T=4000K НББ 64-60-023-IP54	шт	1	<u>459,60</u> -	-	460	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	4	<u>43,13</u> 43,13	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>1,6</u> -
48	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	4	<u>107,82</u> 107,82	<u>-</u> -	431	431	<u>-</u> -	<u>1,0000</u> -	<u>4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					34866	8601	<u>2336</u> 688		<u>113,74</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн.					34866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23929				
		всього заробітна плата, грн.					9289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1530				
		Всього будівельні роботи, грн.					39842				

		Всього по розділу 2					39842				
		Разом прямі витрати по кошторису					39709	9444	<u>2382</u> 713		<u>124,65</u> 8,03
		Разом будівельні роботи, грн.					39709				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27883				
		всього заробітна плата, грн.					10157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1666				
		Всього будівельні роботи, грн.					45141				

		Всього по кошторису					45141				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					146,07				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11823				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на електротехнічні рішення (додаткові роботи)
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,986 тис. грн.
0,02991 тис.люд.год.
2,418 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж щита розподільчого									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	559,28	18,87	559	303	19	3,9100	3,91
					303,34	3,32			3	0,0328	0,03
2	& 1504-19078-1	Корпус пластиковий ЩРН-П-6 ІР41	шт	1	179,93	-	180	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	26828,20	890,84	537	318	18	207,2000	4,14
					15888,10	742,19			15	9,7940	0,2
4	С1547-16	Автоматичний вимикач трьохполюсний 10А	шт	1	468,41	-	468	-	-	-	-
	варіант 31	CNC YCB9-80M 3P 10A 6kA			-	-			-	-	-
5	С1547-16	Автоматичний вимикач трьохполюсний 6А	шт	1	468,41	-	468	-	-	-	-
	варіант 32	CNC YCB9-80M 3P 6A 6kA			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C157-247	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,003	<u>19622,40</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2271	621	<u>37</u> 18		<u>8,05</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1613				
		всього заробітна плата, грн.					639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100				
		Всього будівельні роботи, грн.					2607				

		Всього по розділу 1					2607				
7	KB21-4-2	Розділ 2. Монтаж труб, проводів та кабелів <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	0,75	<u>824,56</u> 619,72	<u>18,49</u> 4,62	618	465	<u>14</u> 3	<u>8,6000</u> 0,0447	<u>6,45</u> 0,03
8	C157-294 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3х1,5	1000м	0,075	<u>39627,15</u> -	- -	2972	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3590	465	<u>14</u> 3		<u>6,45</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					3590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3111				
		всього заробітна плата, грн.					468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					3845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3845				
9	КМ8-472-10	Розділ 3. Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,2	<u>5042,80</u> 4897,15	<u>44,63</u> 12,64	1009	979	<u>9</u> 3	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>12,48</u> 0,03
10	С157-253	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,02	<u>50722,05</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2023	979	<u>9</u> 3		<u>12,48</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1035				
		всього заробітна плата, грн.					982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					151				
		Всього будівельні роботи, грн.					2534				

		Всього по розділу 3					2534				
		Разом прямі витрати по кошторису					7884	2065	<u>60</u> 24		<u>26,98</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					7884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5759				
		всього заробітна плата, грн.					2089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					329				
		Всього будівельні роботи, грн.					8986				

		Всього по кошторису					8986				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					29,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2418				


Склав



Мельник С.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Мельник С.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

16,745 тис.грн.
0,09390 тис.люд.год.
7,013 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-03	Залишки робіт						
-	-	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	16,745	-	16,745	0,09390	7,013	-
-	-	Разом по розділу:	16,745	-	16,745	0,09390	7,013	-
-	-	Всього:	16,745	-	16,745	0,09390	7,013	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Мельник С.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірів




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-03	Залишки робіт зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,07504</u> 5,003	<u>0,00250</u> 0,196	<u>0,00587</u> 0,54	<u>0,00087</u> 0,077	<u>-</u> -	<u>0,08428</u> 5,816	<u>0,00962</u> 1,197	<u>0,09390</u> 7,013
-	Разом по розділу:	<u>0,07504</u> 5,003	<u>0,00250</u> 0,196	<u>0,00587</u> 0,54	<u>0,00087</u> 0,077	<u>-</u> -	<u>0,08428</u> 5,816	<u>0,00962</u> 1,197	<u>0,09390</u> 7,013
-	Разом :	<u>0,07504</u> 5,003	<u>0,00250</u> 0,196	<u>0,00587</u> 0,54	<u>0,00087</u> 0,077	<u>-</u> -	<u>0,08428</u> 5,816	<u>0,00962</u> 1,197	<u>0,09390</u> 7,013

Склав



Перевірив



«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)
7-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,745 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,013 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,156	<u>16587,65</u> 16587,65	- -	2588	2588	- -	<u>261,8000</u> -	<u>40,84</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1144	<u>9388,08</u> 9388,08	- -	1074	1074	- -	<u>150,4500</u> -	<u>17,21</u> -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,408	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,31	624	-	<u>624</u> 77	- 0,1610	- 0,87
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,26	<u>7935,41</u> 753,41	<u>7182,00</u> 2054,48	2063	196	<u>1867</u> 534	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>2,5</u> 5,8
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,16	<u>950,00</u> -	- -	3952	-	- -	- -	- -
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,009	<u>20091,69</u> 18588,17	<u>940,53</u> 103,23	181	167	<u>8</u> 1	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>2,16</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,026	<u>19701,74</u> 18588,17	<u>940,53</u> 103,23	512	483	<u>24</u> 3	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>6,23</u> 0,03
8	С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	35,35	<u>44,78</u> -	-	1583	-	-	-	-
9	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,035	<u>5809,20</u> 5809,20	-	203	203	-	<u>82,4000</u> -	<u>2,88</u> -
10	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10192,24</u> 9855,08	<u>337,16</u> 39,83	102	99	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
11	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1869,71</u> 1801,98	<u>67,73</u> 8,00	19	18	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,21</u> -
12	КР20-27-9 к=12,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>38369,18</u> 37062,00	<u>1307,18</u> 154,43	384	371	<u>13</u> 2	<u>435,0000</u> 2,1750	<u>4,35</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					13285	5199	<u>2540</u> 617		<u>77,54</u> 6,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13285 5546 5816 3460 9,62 1197 16745				

		Всього по розділу 1					16745				
		Разом прямі витрати по кошторису					13285	5199	<u>2540</u> 617		<u>77,54</u> 6,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13285 5546 5816 3460 9,62 1197 16745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					16745				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					93,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7013				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) для функціонування Халявинського ліцею Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району Чернігівської області по вул. Шкільна, 15-а в с. Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 469,231 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56996 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,419 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-02	Залишки робіт						
-	-	на благоустрій	469,231	-	469,231	0,56996	46,419	-
-	-	Разом по розділу:	469,231	-	469,231	0,56996	46,419	-
-	-	Всього:	469,231	-	469,231	0,56996	46,419	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Мельник С.П.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-02	Залишки робіт благоустрій	<u>0,45650</u> 33,962	<u>-</u> -	<u>0,04742</u> 4,234	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,50392</u> 38,196	<u>0,06604</u> 8,223	<u>0,56996</u> 46,419
-	Разом по розділу:	<u>0,45650</u> 33,962	<u>-</u> -	<u>0,04742</u> 4,234	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,50392</u> 38,196	<u>0,06604</u> 8,223	<u>0,56996</u> 46,419
-	Разом :	<u>0,45650</u> 33,962	<u>-</u> -	<u>0,04742</u> 4,234	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,50392</u> 38,196	<u>0,06604</u> 8,223	<u>0,56996</u> 46,419

Склав



Перевірів



Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на благоустрій

Благоустрій території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

469,231 тис. грн.

0,56996 тис.люд.год.

46,419 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування вимощення									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,008	<u>25606,12</u> 946,08	<u>22047,54</u> 3591,82	205	8	<u>176</u> 29	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,12</u> 0,28
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	<u>19905,18</u> 19905,18	<u>-</u> -	199	199	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>3,14</u> -
3	КБ6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,021	<u>439016,45</u> 25125,41	<u>13641,63</u> 4726,45	9219	528	<u>286</u> 99	<u>339,9000</u> 46,4922	<u>7,14</u> 0,98
4	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	m	0,0693	<u>1410,55</u> 1000,14	<u>245,24</u> 63,50	98	69	<u>17</u> 4	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,94</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1555-386 варіант 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм	м2	33	<u>255,86</u>	-	8443	-	-	-	-
6	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,066	<u>9444,24</u> 1295,92	<u>7602,39</u> 1403,58	623	86	<u>502</u> 93	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>1,25</u> 0,93
7	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3,3	<u>1500,00</u>	-	4950	-	-	-	-
8	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,3	<u>1500,00</u>	-	4950	-	-	-	-
9	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,033	<u>611492,15</u> 55031,37	<u>11746,90</u> 3950,44	20179	1816	<u>388</u> 130	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>23,41</u> 1,75
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,32	<u>6832,27</u> 5781,75	<u>580,21</u> 150,24	2186	1850	<u>186</u> 48	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>26</u> 0,47
11	C1416-8684 варіант 6	Бортовий елемент ФЕМ 100-20-8	шт	32	<u>198,62</u>	-	6356	-	-	-	-
12	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5	<u>3668,15</u>	-	1834	-	-	-	-
13	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів із застосуванням вспіненого полістилену	100м шва	0,1	<u>8358,82</u> 7272,67	-	836	727	-	<u>85,3600</u>	<u>8,54</u>
14	КБ6-37-3	Улаштування усадочних швів із застосуванням герметика	100м шва	0,12	<u>2016,75</u> 1974,88	<u>41,87</u> 10,84	242	237	<u>5</u> 1	<u>24,8600</u> 0,1050	<u>2,98</u> 0,01
15	& C111-198-1 варіант 1	Герметик Sika Sikaflex-11FC (600мл)	шт	3	<u>536,01</u>	-	1608	-	-	-	-
16	& C188888-65-1-67A варіант 1	Екструдований пінополістерол	м2	1,2	<u>122,48</u>	-	147	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					62075	5520	<u>1560</u> 404		<u>73,52</u> 4,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62075 54995 5924 3593 10 1247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					65668				

		Всього по розділу 1					65668				
		Розділ 2. Улаштування покриття пішохідної доріжки									
17	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,045	<u>25606,12</u> 946,08	<u>22047,54</u> 3591,82	1152	43	<u>992</u> 162	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,66</u> 1,58
18	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>19905,18</u> 19905,18	- -	995	995	- -	<u>314,1600</u> -	<u>15,71</u> -
19	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи із відсіву автогрейдером	100м3	0,1821	<u>14136,48</u> 853,20	<u>12121,23</u> 1629,32	2574	155	<u>2207</u> 297	<u>12,4300</u> 15,9880	<u>2,26</u> 2,91
20	С1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фракції 0-5 мм	м3	18,21	<u>1181,08</u> -	- -	21507	-	- -	- -	- -
21	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,7282	<u>9444,24</u> 1295,92	<u>7602,39</u> 1403,58	6877	944	<u>5536</u> 1022	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>13,75</u> 10,3
22	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	36,41	<u>1500,00</u> -	- -	54615	-	- -	- -	- -
23	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	36,41	<u>1500,00</u> -	- -	54615	-	- -	- -	- -
24	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,331	<u>611492,15</u> 55031,37	<u>11746,90</u> 3950,44	202404	18215	<u>3888</u> 1308	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>234,79</u> 17,52
25	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,13	<u>6832,27</u> 5781,75	<u>580,21</u> 150,24	7720	6533	<u>656</u> 170	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>91,81</u> 1,64
26	С1416-8684 варіант 6	Бортовий елемент ФЕМ 100-20-8	шт	113	<u>198,62</u> -	- -	22444	-	- -	- -	- -
27	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6	<u>3668,15</u> -	- -	2201	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					377104	26885	<u>13279</u> 2959		<u>358,98</u> 33,95
		Разом будівельні роботи, грн.					377104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					336940 29844 18476 51,68 6434 395580				
		Всього по розділу 2					395580				
28	КБ27-67-2	Розділ 3. Демонтаж доріжки Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,22	<u>5195,98</u> 1190,38	<u>4005,60</u> 714,03	6339	1452	<u>4887</u> 871	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>22,41</u> 9,01
29	КБ27-20-4 к=0,3	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,122	<u>861,88</u> 861,88	<u>-</u> -	105	105	<u>-</u> -	<u>13,0470</u> -	<u>1,59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6444 6444 2428 1538 4,36 542 7982	1557	<u>4887</u> 871		<u>24</u> 9,01
		Всього по розділу 3					7982				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					445623 445623 391935 38196 23608 66,04 8223	33962	<u>19726</u> 4234		<u>456,5</u> 47,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					469231				

		Всього по кошторису					469231				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					569,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46419				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.