

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України,
розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Кошторисна вартість об'єкта	10043,212 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,04162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2362,294 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 7 листопада 2023 р.


№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Внутрішні оздоблювальні роботи (АБ2)	6508,672	-	6508,672	21,66917	1739,953	-
2	02-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання, що не монтується	0,016	2,311	2,327	-	-	-
3	02-01-03	на електротехнічні роботи (ЕТР)	1049,701	36,707	1086,408	2,53521	215,266	-
4	02-01-04	на опалення	435,853	-	435,853	0,61413	52,451	-
5	02-01-05	на водопостачання і каналізація	77,389	-	77,389	0,18117	15,346	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування каналізація	-	60,529	60,529	-	-	-
7	02-01-07	на оповіщення про пожежу та управління (СО)	113,968	-	113,968	0,46734	38,737	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування оповіщення про пожежу та управління	-	20,454	20,454	-	-	-
9	02-01-09	на автоматична пожежна сигналізація	83,07	0,39	83,46	0,51032	41,205	-
10	02-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	-	14,812	14,812	-	-	-
11	02-01-011	на вентиляція (ОВ2)	610,697	-	610,697	0,94791	78,619	-
12	02-01-012	на кондиціонування	51,571	-	51,571	0,23260	18,867	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування кондиціонування	-	585,94	585,94	-	-	-
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи	51,048	-	51,048	0,36083	39,577	-
15	02-01-015	на блискавкозахист	340,084	-	340,084	1,52294	122,273	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-		Всього:	9322,069	721,143	10043,212	29,04162	2362,294	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Склад

Перевірив



М.Е. Третяк

Н.В. Бутурлакiна

М.Е. Третяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Внутрішні оздоблювальні роботи (АБ2)	<u>18,77633</u> 1400,92	- -	<u>0,29063</u> 23,839	<u>0,28871</u> 25,779	- -	19,35567 1450,538	2,31350 289,415	21,66917 1739,953
02-01-02	придбання устаткування придбання обладнання, що не монтується	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	електротехнічні роботи (ЕТР)	<u>0,28718</u> 19,554	<u>1,55073</u> 119,547	<u>0,13294</u> 11,328	- -	<u>0,34394</u> -	<u>2,31479</u> 187,692	<u>0,22042</u> 27,574	<u>2,53521</u> 215,266
02-01-04	опалення	<u>0,52388</u> 42,689	- -	<u>0,03237</u> 2,522	- -	- -	<u>0,55625</u> 45,211	<u>0,05788</u> 7,24	<u>0,61413</u> 52,451
02-01-05	водопостачання і каналізація	<u>0,14038</u> 11,383	<u>0,01521</u> 1,178	<u>0,00884</u> 0,689	- -	- -	<u>0,16443</u> 13,25	<u>0,01674</u> 2,096	<u>0,18117</u> 15,346
02-01-06	придбання устаткування придбання устаткування каналізація	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-07	оповіщення про пожежу та управління (СО)	- -	0,31981 23,714	0,05656 4,537	- -	0,05350 -	0,42987 34,047	0,03747 4,69	0,46734 38,737
02-01-08	придбання устаткування придбання устаткування оповіщення про пожежу та управління	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-09	автоматична пожежна сигналізація	<u>0,05270</u> 3,867	<u>0,41514</u> 32,03	<u>0,00018</u> 0,015	- -	- -	<u>0,46802</u> 35,912	<u>0,04230</u> 5,293	<u>0,51032</u> 41,205
02-01-010	придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	вентиляція (ОВ2)	<u>0,76212</u> 57,198	- -	<u>0,00325</u> 0,26	- -	<u>0,10000</u> -	<u>0,86537</u> 68,292	<u>0,08254</u> 10,327	<u>0,94791</u> 78,619

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	кондиціонування	<u>0,10446</u> 7,817	<u>0,10248</u> 8,158	<u>0,00753</u> 0,624	- -	- -	<u>0,21447</u> 16,599	<u>0,01813</u> 2,268	<u>0,23260</u> 18,867
02-01-013	придбання устаткування придбання устаткування кондиціонування	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-01-014	пусконаладжувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0,33196 -	0,33196 35,965	0,02887 3,612	0,36083 39,577
02-01-015	блискавкозахист	<u>0,09831</u> 6,401	<u>1,22781</u> 92,581	<u>0,01285</u> 1,075	- -	<u>0,04769</u> -	<u>1,38666</u> 105,223	<u>0,13628</u> 17,05	<u>1,52294</u> 122,273
-	Разом :	<u>20,74536</u> 1549,829	<u>3,63118</u> 277,208	<u>0,54515</u> 44,889	<u>0,28871</u> 25,779	<u>0,87709</u>	<u>26,08749</u> 1992,729	<u>2,95413</u> 369,565	<u>29,04162</u> 2362,294

Склад



Н.В. Бутурлакіна

Перевірів



М.Е. Третяк

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Внутрішні оздоблювальні роботи (АБ2)
"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6508,672 тис. грн.
21,66917 тис.люд.год.
1739,953 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Підлога											
1	КР7-17-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,015	<u>3753,16</u> 3641,35	<u>92,83</u> 79,05	11316	10979	<u>280</u> 238	<u>50,9280</u> 0,9502	<u>153,55</u> 2,86
2	КР7-17-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати Н1=116	100м2	3,015	<u>16154,71</u> 13336,75	<u>2817,96</u> 2399,62	48706	40210	<u>8496</u> 7235	<u>186,5280</u> 28,8422	<u>562,38</u> 86,96
3	КБ31-41-1 к дем.=0,8	демонтаж 600мм бетонної стяжки (Демонтаж) Армування цементобетонних покриттів сітками кількість: R2(301,5*0.00275)	m	0,83	<u>357,32</u> 357,32	- -	297	297	- -	4,5840 -	3,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R2(301,5*0,6*2,18)+0,85	1 т	395,21	<u>106,13</u> 106,13	-	41944	41944	-	1,6300	644,19
5	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км кількість: 395,21+0,85	т	396,06	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 36,70	109926	-	<u>109926</u> 14535	-	-
6	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах кількість: 301,5*0.5	100 м3	1,5075	<u>78208,83</u> 54758,55	-	117900	82549	-	787,1000	1186,55
7	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: R2(301,5*0.5)	100 м3	1,5075	<u>11954,20</u> 11954,20	-	18021	18021	-	183,6000	276,78
8	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: R2(301,5*0,5*1,75)	т	263,81	<u>253,91</u> -	<u>253,91</u> 36,70	66984	-	<u>66984</u> 9682	-	-
9	KB27-29-1	Армування покриття геотекстилем H2=1,15 H5=1,15	1000 м2	0,1508	<u>182,54</u> 182,54	-	28	28	-	2,5530	0,38
10	& C1555-107ГТ	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	150,8	<u>28,27</u> -	-	4263	-	-	-	-
11	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару цементного кількість: R1(301,5*0,05)	м3	15,1	<u>2432,12</u> 393,25	<u>373,27</u> 109,72	36725	5938	<u>5636</u> 1657	<u>5,5000</u> 1,3915	<u>83,05</u> 21,01
12	KP7-18-3	Улаштування обмазувальної бітумно каучукової гідроізоляції с заведенням на стіни 300мм - 385,47м2 (301,5м2 горизонт, 83,97м2 - вертикал) кількість: 301,5+83,97	100м2	3,8547	<u>2758,43</u> 2695,57	<u>8,68</u> 7,39	10633	10391	<u>33</u> 28	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>128,71</u> 0,34
13	& C111-1692-1	Мастика бітумна BauGut або аналог кількість: R2(0,29*3,8547)	т	1,12	<u>77838,95</u> -	-	87180	-	-	-	-
14	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R1(76*3,8547)	л	293	<u>55,82</u> -	-	16355	-	-	-	-
15	KP7-18-1	Улаштування рулонної гідроізоляції с заведенням на стіни 200мм - 357,48м2 (301,5 + 55,98) кількість: 301,5+55,98	100м2	3,5748	<u>4376,18</u> 4261,74	<u>19,52</u> 16,62	15644	15235	<u>70</u> 59	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>188,71</u> 0,71
16	C111-856 варіант 1	Руберойд кількість: R2(3,5748*112)	м2	400,38	<u>147,70</u> -	-	59136	-	-	-	-
17	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R2(76*3,5748)	л	271,68	<u>55,82</u> -	-	15165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP8-31-1 для застосування кромки	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,015	<u>496,35</u> 487,73	<u>8,62</u> 7,67	1496	1471	<u>25</u> 23	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>21,53</u> 0,31
19	C111-1720	Плівка поліетиленова кількість: R1(301,5*1,15)	м2	346,7	<u>63,95</u> -	- -	22171	-	- -	- -	- -
20	C111-1747 варіант 1	Демпферна стрічка 150*8 (рулон 50мп)	100м	5	<u>902,22</u> -	- -	4511	-	- -	- -	- -
21	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,015	<u>4691,45</u> 4551,69	<u>116,04</u> 98,81	14145	13723	<u>350</u> 298	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>191,93</u> 3,58
22	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 100мм) H1=16 монтаж 100мм бетонної стяжки	100м2	3,015	<u>2785,30</u> 2299,44	<u>485,86</u> 413,73	8398	6933	<u>1465</u> 1247	<u>32,1600</u> 4,9728	<u>96,96</u> 14,99
23	C1424-11622 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B22 [M250], марка за морозостійкістю 100, рухливість P4, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: R1(301,5*0,1*1,02)	м3	30,8	<u>5040,49</u> -	- -	155247	-	- -	- -	- -
24	KБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	3,015	<u>1732,06</u> 1272,62	<u>63,61</u> 54,16	5222	3837	<u>192</u> 163	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>56,17</u> 1,96
25	C113-2085 варіант 2	Фіксатор пластмасовий кількість: R0(450*3,015)	шт	1357	<u>2,62</u> -	- -	3555	-	- -	- -	- -
26	C1555-386 варіант 3	Сітка армувальна BP1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм кількість: R1(110*3,015)	м2	331,7	<u>141,43</u> -	- -	46912	-	- -	- -	- -
27	KP7-29-1	Улаштування цементних покриттів полімерною сумішшю "топінг" товщиною 15 мм	100м2	2,926	<u>10549,85</u> 10224,94	<u>313,30</u> 249,69	30869	29918	<u>917</u> 731	<u>128,1000</u> 3,3612	<u>374,82</u> 9,83
28	KP7-29-2 K=17	На кожні 5 мм зміни товщини (до 100мм) покриттів додавати або виключати H1=17 витрати: 4 кг/м2	100м2	2,926	<u>15497,49</u> 14030,76	<u>1466,73</u> 1179,87	45346	41054	<u>4292</u> 3452	<u>175,7800</u> 15,6366	<u>514,33</u> 45,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1546-23-5 варіант 3	Полімерна суміш (топінг) FERROFLOOR@T30 або аналог кількість: 292,6*4	кг	1170,4	<u>14,48</u> -	- -	16947	-	- -	- -	- -
30	& C111- 1597-2-2 варіант 1	Фібра базальтова 24мм	кг	32	<u>259,54</u> -	- -	8305	-	- -	- -	- -
31	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	2,926	<u>1732,06</u> 1272,62	<u>63,61</u> 54,16	5068	3724	<u>186</u> 158	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>54,51</u> 1,9
32	C113-2085 варіант 2	Фіксатор пластмасовий кількість: R0(450*2,926)	шт	1317	<u>2,62</u> -	- -	3451	-	- -	- -	- -
33	C1555-386 варіант 3	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм кількість: R1(110*2,926)	м2	321,9	<u>141,43</u> -	- -	45526	-	- -	- -	- -
34	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів H2=1,15 H5=1,15 Витрати: 0,143 шт/м2	100м2	2,926	<u>8608,82</u> 7921,81	<u>320,53</u> 82,05	25189	23179	<u>938</u> 240	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>304,39</u> 3,04
35	& C111- 1903-3	Круг поліровочний гнучкий Baumesser Premium 100 мм №400 кількість: R1(0,143*292,6)	шт.	41,8	<u>187,09</u> -	- -	7820	-	- -	- -	- -
36	КБ13-44-7	Очищення поверхонь H2=1,15 H5=1,15	м2	292,6	<u>20,56</u> 20,56	- -	6016	6016	- -	0,2875 -	84,12 -
37	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь H2=1,15 H5=1,15	м2	292,6	<u>20,25</u> 14,34	<u>5,91</u> 0,19	5925	4196	<u>1729</u> 56	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>57,2</u> 0,67
38	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком, перший шар H2=1,15 H5=1,15 витрати: 0,12л/м2	100м2	2,926	<u>812,60</u> 508,76	<u>88,63</u> 5,41	2378	1489	<u>259</u> 16	<u>5,3820</u> 0,0675	<u>15,75</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1113-91-П варіант 1	Лак для топінгу кількість: R1(292,6*0,12)	л	35,1	<u>620,18</u> -	-	21768	-	-	-	-
40	КБ27-31-1	Нарізування, проčiщення та заливання швів у бетоні	100 м	1	<u>1621,71</u> 181,41	<u>1440,30</u> 351,26	1622	181	<u>1441</u> 351	<u>2,4725</u> 4,1008	<u>2,47</u> 4,1
		H2=1,15 H5=1,15									
41	& C1555-412-1 варіант 2	Поліуретановий праймер PRIMER PU кількість: 0,2*100	кг	20	<u>818,19</u> -	-	16364	-	-	-	-
42	C1555-412	Смола двокомпонентна поліуретанова КарбоПур WF (комп.А, комп.В) кількість: 02*10	кг	20	<u>1178,16</u> -	-	23563	-	-	-	-
43	C111-1714 варіант 1	Шнур ущільнювальний п/е кількість: 100*1,01	м	101	<u>7,20</u> -	-	727	-	-	-	-
44	C1555-111 варіант 1	Герметик ПУ кількість: 0,084*100 ГАЛТЕЛЯ	л	8,4	<u>650,06</u> -	-	5461	-	-	-	-
45	КР8-44-2	Улаштування галтелі 100-100мм	100 м	3,2	<u>8418,82</u> 8362,03	-	26940	26758	-	109,8100	351,39
46	КР20-14-3	Приготування бетону розчину М-100 кількість: R1(3,2*1,05)	100м3	0,034	<u>29893,30</u> 29893,30	-	1016	1016	-	459,1200	15,61
47	& C111-1597-2-1 варіант 1	Суміш кладочна Ферозіт 230 25кг санвузол	шт	118	<u>175,58</u> -	-	20718	-	-	-	-
48	КБ11-29-2 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитка 300x300) або аналог кількість: 8.9 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,089	<u>16241,72</u> 14786,53	<u>44,90</u> 38,23	1446	1316	<u>4</u> 3	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>16,88</u> 0,04
49	& C111-287-5-К варіант 1	Плитки керамічні або керамогранитні для підлог антиковзні з шероховатою поверхнею квадратні, 300x300 мм semir Grafit Bazowe або аналог кількість: R2(102*0,089)	м2	9,08	<u>946,16</u> -	-	8591	-	-	-	-
50	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R2(520*0,089)	кг	46,28	<u>11,20</u> -	-	518	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: R2(45,4*0,089)	кг	4,04	<u>133,09</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
52	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: R0(722*0,089)	шт	64	<u>0,33</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							1254013	390403	<u>203223</u> 40172		<u>5386,16</u> 469,46
Разом будівельні роботи, грн.							1254013				
в тому числі:							660387				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							430575				
всього заробітна плата, грн.							251767				
Загальновиробничі витрати, грн.							697,6				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							87271				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1505780				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 1							1505780				
Розділ 2. Стіни											
УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК											

53	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 4.55	1 м3	4,55	<u>582,89</u> 524,79	<u>58,10</u> 31,91	2652	2388	<u>264</u> 145	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>36,67</u> 1,72
54	КР5-8-10	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 кількість: 165.3	100 м2	1,653	<u>84328,38</u> 19690,95	<u>406,69</u> 346,31	139395	32549	<u>672</u> 572	<u>252,6100</u> 4,1625	<u>417,56</u> 6,88
55	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: R2(76.1*0,00565)	1 м	0,43	<u>8646,05</u> 7803,85	<u>842,20</u> 206,28	3718	3356	<u>362</u> 89	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>44,07</u> 0,85
56	& C1555-386-1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм кількість: 76.1	м2	76,1	<u>192,54</u> -	- -	14652	-	- -	- -	- -
57	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом (перемички над вікнами та дверима) кількість: R2((42,5*3,8+7.56*5.8)/1000)	1 м	0,21	<u>26116,12</u> 22185,17	<u>451,50</u> 53,66	5484	4659	<u>95</u> 11	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>58,37</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75x75x5 мм кількість: R4((7.56*5,8)/1000*1,02)	т	0,0447	41589,40	-	1859	-	-	-	-
59	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий, 50x50x4 кількість: R4((42,5*3,8)/1000*1,02)	т	0,1647	35694,84	-	5879	-	-	-	-
60	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 76.1+13 Н1=2 Н5=1,15 УЛАШТУВАННЯ СТІН *****	100м2	0,891	2899,78 853,61	185,20 13,29	2584	761	165 12	9,5600 0,1656	8,52 0,15
61	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,354	4345,48 3967,80	377,68 114,84	18920	17276	1644 500	60,9400 1,3038	265,33 5,68
62	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	7,9313	2761,32 2761,32	- -	21901	21901	- -	42,4100 -	336,37 -
63	КР12-66-1	Протравлення стін (в два шари) Н1=2	100м2	7,4524	1053,48 1053,48	- -	7851	7851	- -	16,1800 -	120,58 -
64	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: 0,2*2*745,24	л	298,096	245,87	-	73293	-	-	-	-
65	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0209	608715,61 66222,11	5740,26 4888,09	12722	1384	120 102	891,5200 58,7523	18,63 1,23
66	КР3-10-1	Забивання тріщин у стінах з ФБС цементним розчином об'єм, що заповнюється V=0,05*0,02*834, 45=0,83445м3	10 м	83,445	498,02 487,17	10,85 9,24	41557	40652	905 771	6,4800 0,1110	540,72 9,26
67	C1425- 11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: R3(0,83445*1,02)	м3	0,851	4565,20	-	3885	-	-	-	-
68	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	1,0206	6309,16 6309,16	-	6439	6439	-	88,2400	90,06
69	C1425- 11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: R3(0,4*1,0206)	м3	0,408	4565,20	-	1863	-	-	-	-
70	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції швів Витрати: 5кг/м2	100м2	1,04	2758,43 2695,57	8,68 7,39	2869	2803	9 8	33,3900 0,0888	34,73 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C111-2003-5A варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: 5*104	кг	520	<u>25,05</u> -	- -	13026	-	- -	- -	- -
72	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: 76*1,04	л	79,04	<u>55,82</u> -	- -	4412	-	- -	- -	- -
73	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях H1=2	100м2	4,9655	<u>28509,02</u> 19253,52	<u>15,18</u> 12,93	141562	95603	<u>75</u> 64	<u>269,2800</u> 0,1554	<u>1337,11</u> 0,77
74	C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм кількість: 110*4,9655*2	м2	1092,41	<u>111,71</u> -	- -	122033	-	- -	- -	- -
75	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (товщина 80мм) H1=8 витрати: 1,5кг/1мм/м2	100м2	4,9655	<u>47517,50</u> 46988,26	<u>529,24</u> 450,67	235948	233320	<u>2628</u> 2238	<u>602,8000</u> 5,4168	<u>2993,2</u> 26,9
76	C1555-101 варіант 1	Штукатурка мінеральна Cerezit CT 25 кількість: 1,5*80*496,55 витрати: 0,6кг/м2	кг	59586	<u>8,35</u> -	- -	497543	-	- -	- -	- -
77	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,6*496,55*2	кг	595,86	<u>85,80</u> -	- -	51125	-	- -	- -	- -
78	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (товщина 60мм) H1=6 витрати: 1,5кг/1мм/м2	100м2	3,185	<u>35638,13</u> 35241,20	<u>396,93</u> 338,00	113507	112243	<u>1264</u> 1077	<u>452,1000</u> 4,0626	<u>1439,94</u> 12,94
79	C1555-101 варіант 1	Штукатурка мінеральна Cerezit CT 25 кількість: 1,5*60*318,5 витрати: 0,6кг/м2	кг	28665	<u>8,35</u> -	- -	239353	-	- -	- -	- -
80	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,6*318,5*2	кг	382,2	<u>85,80</u> -	- -	32793	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою стартовою H2=1,15 H5=1,15	100м2	7,1702	<u>7273,33</u> 6727,32	<u>4,99</u> 4,25	52151	48236	<u>36</u> 30	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>633,44</u> 0,37
82	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 H2=1,15 H5=1,15	100м2	7,1702	<u>1997,93</u> 1994,19	<u>3,74</u> 3,19	14326	14299	<u>27</u> 23	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>177,12</u> 0,27
83	C111-1891-1K варіант 1	витрати: 0,6кг/м2 Суміші сухі штукатурні гіпсові стартові кількість: (180+180)*7,1702	кг	2581,272	<u>12,21</u> -	- -	31517	-	- -	- -	- -
84	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R2(14,43*7,1702)	л	103,47	<u>55,82</u> -	- -	5776	-	- -	- -	- -
85	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою фінішною H2=1,15 H5=1,15	100м2	7,1702	<u>8078,81</u> 6727,32	<u>4,99</u> 4,25	57927	48236	<u>36</u> 30	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>633,44</u> 0,37
86	C111-1891-1K варіант 2	KNAUF Суха полімерна шпаклівка Polimer Finish або аналог кількість: 180*7,1702	кг	1290,636	<u>29,36</u> -	- -	37893	-	- -	- -	- -
87	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R2(14.43*7,1702)	л	103,47	<u>55,82</u> -	- -	5776	-	- -	- -	- -
88	КР12-49-5	Поліпшене фарбування стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (в два шари) Н1=2	100м2	7,1702	<u>7108,42</u> 6675,31	<u>2,17</u> 1,85	50969	47863	<u>16</u> 13	<u>87,6600</u> 0,0222	<u>628,54</u> 0,16
89	C111-1626-1 варіант 1	Фарба інтер'єрна латексна акрилова Сарагол кольорована або аналог кількість: R2(63*7,1702*2)	кг	903,45	<u>357,58</u> -	- -	323056	-	- -	- -	- -
90	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (стіни санвузла) кількість: 28.22 Витрати: 5кг/м2	100м2	0,2822	<u>2758,43</u> 2695,57	<u>8,68</u> 7,39	778	761	<u>2</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>9,42</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-2003-5A варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: 5*28.22	кг	141,1	<u>25,05</u> -	- -	3535	-	- -	- -	- -
92	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: 76*0,2822	л	21,4472	<u>55,82</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
93	КБ15-25-1 к=1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 28.22 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,2822	<u>22263,77</u> 21027,44	<u>42,40</u> 36,11	6283	5934	<u>12</u> 10	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>76,13</u> 0,12
94	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R2(650*0,2822)	кг	183,43	<u>11,20</u> -	- -	2054	-	- -	- -	- -
95	& C111-1633-1-3 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: R2(40,6*0,2822)	кг	11,46	<u>75,04</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
96	& C111-287-3-1 варіант 5	Плитка керамічна 300*600 Zen або аналог кількість: R2(101*0,2822)	м2	28,5	<u>547,78</u> -	- -	15612	-	- -	- -	- -
97	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: R0(424*0,2822) ВНУТРІШНІ ВІДКОСИ *****	шт	120	<u>0,33</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
98	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін/укосів	100м2	0,2047	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	565	565	- -	42,4100	8,68
99	KP12-66-1	Протравлення стін/укосів (в два шари) Н1=2	100м2	0,2047	<u>1053,48</u> 1053,48	- -	216	216	- -	16,1800	3,31
100	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 кількість: 0,2*2*20,47	л	8,188	<u>245,87</u> -	- -	2013	-	- -	- -	- -
101	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки укосів усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (товщина 20мм)	100м2	0,2047	<u>11879,38</u> 11747,07	<u>132,31</u> 112,67	2432	2405	<u>27</u> 23	<u>150,7000</u> 1,3542	<u>30,85</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
102	C1555-101 варіант 1	витрати: 1,5кг/1мм/м2 Штукатурка мінеральна Cerezit CT 25 кількість: 1,5*20*20,47	кг	614,1	<u>8,35</u> -	- -	5128	-	- -	- -	- -
103	C111-2014-4 варіант 1	витрати: 0,6кг/м2 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,6*20,47	кг	12,282	<u>85,80</u> -	- -	1054	-	- -	- -	- -
104	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,7245	<u>3880,68</u> 1909,83	- -	6692	3294	- -	23,3105 -	40,2 -
		H2=1,15 H5=1,15									
105	KB15-182-1	Шпаклювання укосів шпаклівкою стартовою	100м2	0,1991	<u>7273,33</u> 6727,32	<u>4,99</u> 4,25	1448	1339	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>17,59</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
106	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1	100м2	0,1991	<u>1997,93</u> 1994,19	<u>3,74</u> 3,19	398	397	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>4,92</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
107	C111-1624-2 варіант 1	витрати: 0,6кг/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R2(19,91*0,1404)	л	2,8	<u>55,82</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
108	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові стартові кількість: (180+180)*0,1991	кг	71,676	<u>12,21</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
109	KB15-182-1	Шпаклювання укосів шпаклівкою фінішною	100м2	0,1991	<u>7273,33</u> 6727,32	<u>4,99</u> 4,25	1448	1339	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>17,59</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
110	C111-1624-2 варіант 1	витрати: 0,6кг/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R2(14,43*0,1991)	л	2,87	<u>55,82</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C111-1891-1K варіант 2	KNAUF Суха полімерна шпаклівка Polimer Finish або аналог кількість: 180*0,1991	кг	35,838	<u>29,36</u> -	- -	1052	-	- -	- -	- -
112	KP12-49-5	Поліпшене фарбування укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (в два шари) H1=2	100м2	0,1991	<u>7108,42</u> 6675,31	<u>2,17</u> 1,85	1415	1329	- -	87,6600 0,0222	17,45 -
113	C111-1626-1 варіант 1	Фарба інтер'єрна латексна акрилова Сарагол кольорована або аналог кількість: R2(63*0,1991*2)	кг	25,09	<u>357,58</u> -	- -	8972	-	- -	- -	- -
114	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (укоси санвузлів) Витрати: 5кг/м2	100м2	0,0056	<u>2758,43</u> 2695,57	<u>8,68</u> 7,39	15	15	- -	33,3900 0,0888	0,19 -
115	& C111-2003-5A варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: 5*0,56	кг	2,8	<u>25,05</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
116	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R2(76*0,0056)	л	0,43	<u>55,82</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
117	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 0.56 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,0056	<u>22263,77</u> 21027,44	<u>42,40</u> 36,11	125	118	- -	269,7555 0,4340	1,51 -
118	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R2(650*0,0056)	кг	3,64	<u>11,20</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
119	& C111-1633-1-3 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: R2(40,6*0,0056)	кг	0,23	<u>75,04</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
120	& C111-287-3-1 варіант 5	Плитка керамічна 300*600 Zen або аналог кількість: R2(101*0,0056)	м2	0,57	<u>547,78</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
121	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: R0(424*0,0056)	шт	2	<u>0,33</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 кількість: 4*61	кг	244	<u>152,81</u> -	- -	37286	-	- -	- -	- -
129	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 237,2 Расход: 2 кг/дм3 заповнюемого об'єма. V=0,5x0,2x2372=237,2дм3	100м	2,372	<u>2306,66</u> 2295,81	<u>10,85</u> 9,24	5471	5446	<u>25</u> 22	<u>33,0000</u> 0,1110	<u>78,28</u> 0,26
130	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22 кількість: 2*237,2	кг	474,4	<u>50,64</u> -	- -	24024	-	- -	- -	- -
131	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,012	<u>14254,51</u> 9626,76	<u>7,59</u> 6,46	14426	9742	<u>8</u> 7	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>136,26</u> 0,08
132	C1555-386 варіант 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм кількість: 110*1,012	м2	111,32	<u>141,43</u> -	- -	15744	-	- -	- -	- -
133	KP11-1-8	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (товщина 20мм) Н1=2 витрати: 1,5 кг/1мм/м2	100м2	1,012	<u>49123,87</u> 14495,58	<u>138,82</u> 118,21	49713	14670	<u>140</u> 120	<u>185,9600</u> 1,4208	<u>188,19</u> 1,44
134	C1555-101 варіант 1	Штукатурка мінеральна Cerezit CT 25 кількість: 1,5*20*101,2	кг	3036	<u>8,35</u> -	- -	25351	-	- -	- -	- -
135	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою стартовою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,012	<u>9340,04</u> 8794,03	<u>4,99</u> 4,25	9452	8900	<u>5</u> 4	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>116,87</u> 0,05
136	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 Н2=1,15 Н5=1,15 витрати: 0,6кг/м2	100м2	1,012	<u>1997,93</u> 1994,19	<u>3,74</u> 3,19	2022	2018	<u>4</u> 3	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>25</u> 0,04
137	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,6*101,2	кг	60,72	<u>85,80</u> -	- -	5210	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 16.2	100 м2	0,162	<u>2965,86</u> 2965,86	-	480	480	-	44,6800	7,24
145	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>13776,35</u> 12594,31	<u>1165,10</u> 354,27	827	756	<u>70</u> 21	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>11,06</u> 0,24
146	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 6*2	100 м	0,12	<u>441,43</u> 441,43	-	53	53	-	6,6500	0,8
147	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: 1*2, 1*4 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,084	<u>20327,26</u> 12375,81	<u>7951,45</u> 2765,69	1707	1040	<u>667</u> 232	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>13,49</u> 2,27
148	& C111-196- П-2	Піна монтажна вогнетривка Fome Flex Fire Block або аналог кількість: R2(18,51*0,084)	л	1,55	<u>669,58</u> -	-	1038	-	-	-	-
149	& C126-940- 14 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 8x150мм Friulsider кількість: R0(455*0,084)	шт	38	<u>51,43</u> -	-	1954	-	-	-	-
150	C1630-61 варіант 3	Двері метал, протипожежні ДМП EI-60 1000*2100 R або аналог	шт	4	<u>13503,67</u> -	-	54015	-	-	-	-
151	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(0,88*2,1*8+0,77*2,1*1+0,8*2, 1*2) H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,1976	<u>15813,36</u> 8897,50	<u>6818,48</u> 1771,96	3125	1758	<u>1347</u> 350	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>22,29</u> 3,37
152	& C123-199- 1-5 варіант 1	Дверний блок металопластиковий 880*2100 (коробка, полотно, поріг, навіси, ручка) 1, 84м2 Екіразh ultra 60 (золотий дуб с сенвич панелью) або аналог	шт	8	<u>13507,13</u> -	-	108057	-	-	-	-
153	& C123-199- 1-11	Дверний блок металопластиковий 770x2100 (коробка, полотно, поріг, навіси, ручка) 1, 62м2 Екіразh ultra 60 (золотий дуб с сенвичпанелью) або аналог	шт	1	<u>11891,02</u> -	-	11891	-	-	-	-
154	& C123-199- 1-3 варіант 1	Дверний блок металопластиковий 800x2100 (коробка, полотно, поріг, навіси, ручка) 1, 68м2 Екіразh ultra 60 (золотий дуб с сенвич панелью) або аналог	шт	2	<u>12330,89</u> -	-	24662	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C111-196-П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: R2(18,51*0,1976)	л	3,66	<u>352,92</u> -	- -	1292	-	- -	- -	- -
156	& C126-940-14 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 8x150мм Friulsider кількість: R0(455*0,1976)	шт	90	<u>51,43</u> -	- -	4629	-	- -	- -	- -
157	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(0,97*2,1*2) H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,0407	<u>12343,26</u> 7189,82	<u>5075,98</u> 1319,13	502	293	<u>207</u> 54	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>3,71</u> 0,52
158	& C123-199-1-6 варіант 1	Дверний блок металопластиковий 970x2100 (коробка, полотно, поріг, навіси, ручка) 2. 04м2 Ekipazh ultra 60 (золотий дуб с сенвич панелью) або аналог	шт	1	<u>14974,09</u> -	- -	14974	-	- -	- -	- -
159	& C111-196-П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: R2(18,51*0,0407)	л	0,75	<u>352,92</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
160	& C126-940-14 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 8x150мм Friulsider кількість: R0(455*0,0407)	шт	19	<u>51,43</u> -	- -	977	-	- -	- -	- -
161	КБ11-43-3	Улаштування притисної планки- алюмінієвих порогів на шурупах кількість: 15.49 H2=1,15 H5=1,15	100м	0,1549	<u>1156,19</u> 1145,64	<u>2,49</u> 2,12	179	177	- -	14,1910 0,0255	2,2 -
162	& C111-1816-128 варіант 2	Поріжок алюмінієвий кількість: R2(1,01*15.49)	м	15,64	<u>103,35</u> -	- -	1616	-	- -	- -	- -
163	& C111-140-19	Дюбель пластмассовый кількість: R0(149*0,1549)	шт	23	<u>10,71</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
164	& C113-1884-1	Шуруп 60x3,5 мм кількість: R0(149*0,1549)	шт	23	<u>0,60</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
165	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків зовнішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: R0(0.9*2.1*1)	100м2	0,02	<u>20327,26</u> 12375,81	<u>7951,45</u> 2765,69	407	248	<u>159</u> 55	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>3,21</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
166	& C111-196-П-2	Піна монтажна вогнетривка Fome Flex Fire Block або аналог кількість: R2(18,51*0,02)	л	0,37	<u>669,58</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
167	& C126-940-14	Дюбель рамний з універсальним шурупом 8x150мм Friulsider кількість: R0(455*0,02)	шт	9	<u>51,43</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
168	C1630-61	Двері метал, протипожежні ДМП EI-60	шт	1	<u>13782,41</u> -	- -	13782	-	- -	- -	- -
169	КР6-27-4	Установлення прибору для самозачинення (доводчик)	100 шт	0,01	<u>10036,20</u> 10036,20	- -	100	100	- -	112,4000	1,12
170	C111-882	Доводчик дверний	комплект	1	<u>2382,83</u> -	- -	2383	-	- -	- -	- -
171	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R0(0,91*0,86)	100м2	0,01	<u>19466,61</u> 18027,02	<u>1244,74</u> 798,16	195	180	<u>12</u> 8	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>2,2</u> 0,09
		H2=1,15 H5=1,15									
172	C111-1904	Кріплення для монтажу (анкерна пластина з спец.кріпленням дюбель розпірний з універсальним шурупом 10x100 мм Steelfex, дюбель 6x80-2 шт, гвинт 4,2x19 цб нпкр бурт PH-2 шт,гвинт 5,5x75 цб) кількість: R0(833*0,01)	шт	8	<u>60,66</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
173	C1555-307	Герметик силіконовий кількість: R4(17*0,01)	кг	0,17	<u>961,84</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
174	& C111-196-П-1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: R2(56,2*0,01)	л	0,56	<u>352,92</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
175	C121-312	Внутрішнє передаточне вікно металопластикове 910*860	шт	1	<u>8929,98</u> -	- -	8930	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					259858	5085	<u>2462</u> 720		<u>67,32</u> 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					259858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252311				
		всього заробітна плата, грн.					5805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 4					3286 8,93 1116 263144 263144				
		Розділ 5. Прямок									
176	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,12	<u>1687,33</u> 327,47	<u>163,42</u> 44,87	202	39	<u>20</u> 5	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>0,55</u> 0,07
177	КР8-31-1 для застос.	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,045	<u>1199,69</u> 487,73	<u>8,62</u> 7,67	54	22	- -	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>0,32</u> -
178	С111-1715 варіант 3	Будівельна плівка ПВХ 200мкм кількість: R2(115*0,045)	м2	5,18	<u>54,77</u> -	<u>-</u> -	284	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0007	<u>480778,35</u> 21305,10	<u>9520,33</u> 3299,24	337	15	<u>7</u> 2	<u>286,8215</u> 36,5183	<u>0,2</u> 0,03
180	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>44827,31</u> -	<u>-</u> -	269	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	4	<u>2,55</u> -	<u>-</u> -	10	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ8-5-9	Мурування стін прямих з цегли керамічної Н2=1,15 Н5=1,15	1 м3	0,34	<u>2290,98</u> 1006,27	<u>136,52</u> 56,62	779	342	<u>46</u> 19	<u>13,5470</u> 0,6256	<u>4,61</u> 0,21
183	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 кількість: 400*0,34	1000шт	0,136	<u>10934,40</u> -	<u>-</u> -	1487	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій Н2=1,15 Н5=1,15	1 т	0,0022	<u>5738,00</u> 5581,00	<u>157,00</u> 65,11	13	12	<u>1</u> -	<u>73,2895</u> 0,7194	<u>0,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0022	<u>66600,41</u>	-	147	-	-	-	-
186	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Витрати: 5кг/м2	100м2	0,04	<u>2758,43</u> 2695,57	<u>8,68</u> 7,39	110	108	-	33,3900 0,0888	1,34 -
187	& C111- 2003-5A варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: 5*4	кг	20	<u>25,05</u>	-	501	-	-	-	-
188	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: 0,2*4	л	0,8	<u>55,82</u>	-	45	-	-	-	-
189	KB11-29-2 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитка 300х300) або аналог H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,01	<u>16241,72</u> 14786,53	<u>44,90</u> 38,23	162	148	-	189,6925 0,4595	1,9 -
190	& C111-287- 5-K варіант 4	Плитки керамічні 300х300 мм Steps або аналог кількість: R2(102*0,01)	м2	1,02	<u>464,75</u>	-	474	-	-	-	-
191	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R2(520*0,01)	кг	5,2	<u>11,20</u>	-	58	-	-	-	-
192	& C111- 2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: R2(45,4*0,01)	кг	0,45	<u>133,09</u>	-	60	-	-	-	-
193	& C113- 2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: R0(722*0,01)	шт	7	<u>0,33</u>	-	2	-	-	-	-
194	KB15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,03	<u>24153,15</u> 22918,90	<u>42,40</u> 36,11	725	688	<u>1</u> 1	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>8,82</u> 0,01
195	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R2(520*0,03)	кг	15,6	<u>11,20</u>	-	175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C111-2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: R2(45,3*0,03)	кг	1,36	<u>133,09</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
197	& C111-287-5-K варіант 4	Плитки керамічні 300x300 мм Steps або аналог кількість: R2(101*0,03)	м2	3,03	<u>464,75</u> -	- -	1408	-	- -	- -	- -
198	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: R0(722*0,03)	шт	22	<u>0,33</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
199	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>467,09</u> <u>210,60</u> -	<u>50,21</u> <u>1,86</u> -	467	211	<u>50</u> 2	<u>2,4600</u> <u>0,0230</u>	<u>2,46</u> <u>0,02</u>
200	& C121-732-1	Люк металевий індивідуального виготовлення 700*800 погрунтований, пофарбований (з рамою, ручкою, трапом)	шт	1	<u>6060,87</u> -	- -	6061	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					14018	1585	<u>125</u> 29		<u>20,36</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14018 12308 1614 912 2,45 306 14930				
		----- -									
		Всього по розділу 5					14930				
		Розділ 6. Оздоблення входів до підвалу									
201	KP13-15-3	Парапет Розбирання облицювання стін парапету з пісчаного каменю	100м2	0,16	<u>42866,80</u> 39131,95	<u>3734,85</u> 1130,85	6859	6261	<u>598</u> 181	<u>547,3000</u> 14,0607	<u>87,57</u> 2,25
202	KP12-65-4	Очищення вручну парапету	100м2	0,16	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	442	442	- -	42,4100	6,79
203	KP12-66-1 K=2	Протравлення парапету (в два шари)	100м2	0,16	<u>1053,48</u> 1053,48	- -	169	169	- -	16,1800	2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
204	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 кількість: 0,2*2*16	л	6,4	<u>245,87</u> -	- -	1574	-	- -	- -	- -
205	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (товщина 20мм)	100м2	0,16	<u>11879,38</u> 11747,07	<u>132,31</u> 112,67	1901	1880	<u>21</u> 18	<u>150,7000</u> 1,3542	<u>24,11</u> 0,22
		H1=2									
206	C1555-101 варіант 1	витрати: 1,5кг/1мм/м2 Штукатурка мінеральна Cerezit CT 25 кількість: 1,5*20*16 витрати: 0,6кг/м2	кг	480	<u>8,35</u> -	- -	4008	-	- -	- -	- -
207	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,6*16	кг	9,6	<u>85,80</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
208	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Витрати: 5кг/м2	100м2	0,16	<u>2758,43</u> 2695,57	<u>8,68</u> 7,39	441	431	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>5,34</u> 0,01
209	& C111- 2003-5A варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: 5*16	кг	80	<u>25,05</u> -	- -	2004	-	- -	- -	- -
210	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: 0,2*16	л	3,2	<u>55,82</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
211	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,16	<u>24153,15</u> 22918,90	<u>42,40</u> 36,11	3865	3667	<u>7</u> 6	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>47,04</u> 0,07
		H2=1,15 H5=1,15									
212	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12 кількість: R2(520*0,16)	кг	83,2	<u>12,45</u> -	- -	1036	-	- -	- -	- -
213	& C111- 2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: R2(45,3*0,16)	кг	7,25	<u>133,09</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	& C111-287-5-K варіант 1	Плитки керамічні або керамогранитні для підлог антиковзні з шероховатою поверхнею квадратні, 300х300 мм semir Grafit Bazowe або аналог кількість: R2(101*0,16)	м2	16,16	<u>946,16</u> -	- -	15290	-	- -	- -	- -
215	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: R0(722*0,16) Підлога та сходи	шт	116	<u>0,33</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
216	KP12-65-4	Очищення поверхні підлоги та сходів	100м2	0,07	<u>2761,32</u> 2761,32	- -	193	193	- -	42,4100 -	2,97 -
217	KP12-66-1 K=2	Протравлення підлоги та сходів (в два шари) H1=2	100м2	0,07	<u>1053,48</u> 1053,48	- -	74	74	- -	16,1800 -	1,13 -
218	C1555-154 варіант 1	витрати: 0,75кг/м2 Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт або аналог кількість: 0,75*7	кг	5,25	<u>78,68</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
219	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Витрати: 5кг/м2	100м2	0,07	<u>2758,43</u> 2695,57	<u>8,68</u> 7,39	193	189	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>2,34</u> 0,01
220	& C111-2003-5A варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 кількість: 5*7	кг	35	<u>25,05</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -
221	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: 0,2*7	л	1,4	<u>55,82</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
222	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (сходовий майданчик) H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,017	<u>5292,08</u> 5237,73	<u>24,94</u> 21,24	90	89	- -	73,2550 0,2553	1,25 -
223	KB11-11-14 K=1,15 K=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10 мм H1=5 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,017	<u>2216,07</u> 2183,07	<u>24,94</u> 21,24	38	37	- -	30,5325 0,2553	0,52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C111-2005-8-B1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 кількість: R2(7,55*0,017)	кг	0,13	<u>54,26</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
225	& C111-2008-9-B1	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 кількість: R2(19,7*0,017)	кг	0,33	<u>141,61</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
226	& C111-2005-1-B1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 900*0,017+180*5*0,0177	кг	31,23	<u>14,92</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -
227	КБ11-29-2 K=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитка 300х300) або аналог H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,017	<u>16241,72</u> 14786,53	<u>44,90</u> 38,23	276	251	<u>1</u> 1	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>3,22</u> 0,01
228	& C111-287-5-K варіант 4	Плитки керамічні 300х300 мм Steps або аналог кількість: R2(102*0,017)	м2	1,73	<u>464,75</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
229	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12 кількість: R2(520*0,017)	кг	8,84	<u>12,45</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
230	& C111-2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: R2(45,4*0,017)	кг	0,77	<u>133,09</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
231	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки кількість: R0(722*0,017)	шт	12	<u>0,33</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
232	КБ15-26-1 K=1, 15	Улаштування східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші H2=1,15 H5=1,15	1 м2	5,3	<u>479,51</u> 476,00	<u>1,25</u> 1,06	2541	2523	<u>7</u> 6	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>32,36</u> 0,07
233	& C111-287-5-K варіант 1	Плитки керамічні або керамогранитні для підлог антиковзні з шероховатою поверхнею квадратні, 300х300 мм semir Grafit Bazowe або аналог кількість: R2(1,02*5,3)	м2	5,41	<u>946,16</u> -	- -	5119	-	- -	- -	- -
234	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: 0,2*5,3	л	1,06	<u>55,82</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12 кількість: 5,2*5,3	кг	27,56	<u>12,45</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
236	& C111- 2001-1-B1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40 Aquastatic 88 кількість: R2(45,3*0,53)	кг	24,01	<u>133,09</u> -	- -	3195	-	- -	- -	- -
237	КБ11-43-3 K=1, 15	Улаштування алюмінієвих порогів з гумовою вставкою на шурупах кількість: 24*1 H5=1,15	100м	0,24	<u>1006,76</u> 996,21	<u>2,49</u> 2,12	242	239	<u>1</u> 1	<u>12,3400</u> 0,0255	<u>2,96</u> 0,01
238	& C111- 1816-128 варіант 3	Поріжок алюмінієвий з гумовою вставкою кількість: R2(1,01*24)	м	24,24	<u>153,90</u> -	- -	3731	-	- -	- -	- -
239	& C111-140- 19	Дюбель пластмассовый кількість: R0(149*0,24)	шт	36	<u>10,71</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
240	& C113- 1884-1	Шуруп 60x3,5 мм кількість: R0(149*0,24) Козирки (П-1)	шт	36	<u>0,60</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
241	KP20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (кріплення)	10шт	0,4	<u>273,01</u> 264,36	- -	109	106	- -	3,8700 -	1,55 -
242	KP20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,04	<u>12488,60</u> 10488,38	<u>34,70</u> 29,55	500	420	<u>1</u> 1	<u>133,0000</u> 0,3552	<u>5,32</u> 0,01
243	КБ9-72-1	Виготовлення металоконструкцій козирків кількість: R3((7,35+6,61+4,92+4,9+8,08+7, 34+8,08+1,49)/1000) H2=1,15	т	0,049	<u>23144,64</u> 13517,43	<u>6894,43</u> 1077,28	1134	662	<u>338</u> 53	<u>167,4400</u> 10,8062	<u>8,2</u> 0,53
244	& C111-826- 12-16	Труба профільна 40*40*3, C245 кількість: 6,61+4,9+7,34+1,49	кг	20,34	<u>56,80</u> -	- -	1155	-	- -	- -	- -
245	& C111-826- 12-9	Труба профільна 40*20*3, C245 кількість: 7,35+4,92+8,08+8,08	кг	28,43	<u>60,25</u> -	- -	1713	-	- -	- -	- -
246	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,049	<u>7197,99</u> 2700,02	<u>4497,80</u> 1480,28	353	132	<u>220</u> 73	<u>36,8000</u> 15,4292	<u>1,8</u> 0,76
247	& C188888- 4-5	Анкерний д=20	шт	4	<u>1625,89</u> -	- -	6504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м кількість: 4,42+4,86 H2=1,15	100м2	0,0928	<u>7355,09</u> 4279,53	<u>3066,19</u> 912,95	683	397	<u>285</u> 85	<u>58,3280</u> 9,3275	<u>5,41</u> 0,87
249	& С111-1808-2	Металопрофіль	м2	9,28	<u>191,70</u> -	-	1779	-	-	-	-
250	& С188888-6-2 варіант 1	Шуруп RA4,9*35 кількість: R0(10*9,28)	шт	93	<u>1,51</u> -	-	140	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							73075	18162	<u>1481</u> 427		<u>242,47</u> 4,82
Разом будівельні роботи, грн.							73075				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53432				
всього заробітна плата, грн.							18589				
Загальновиробничі витрати, грн.							10762				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3712				
Всього будівельні роботи, грн.							83837				

-											
Всього по розділу 6							83837				
Розділ 7. Серверна											
251	КР7-17-6 к дем.=0,8	Підлога (Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,108	<u>3753,16</u> 3641,35	<u>92,83</u> 79,05	405	393	<u>10</u> 9	<u>50,9280</u> 0,9502	<u>5,5</u> 0,1
252	КР7-17-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати H1=116 демонтаж 600мм бетонної стяжки	100м2	0,108	<u>16154,71</u> 13336,75	<u>2817,96</u> 2399,62	1745	1440	<u>305</u> 259	<u>186,5280</u> 28,8422	<u>20,15</u> 3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 10,8*0,6*2,18	1 т	14,1264	<u>106,13</u> 106,13	-	1499	1499	-	1,6300	23,03
254	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	14,1264	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 36,70	3921	-	<u>3921</u> 518	-	-
255	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах кількість: 10,8*0,5	100 м3	0,054	<u>78208,83</u> 54758,55	-	4223	2957	-	0,4110	5,81
256	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: R2(10,8*0,5)	100 м3	0,054	<u>11954,20</u> 11954,20	-	646	646	-	183,6000	9,91
257	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: R2(5,4*0,5*1,75)	т	4,73	<u>253,91</u> -	<u>253,91</u> 36,70	1201	-	<u>1201</u> 174	-	-
258	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: R2(10,8*0,05)	м3	0,54	<u>2510,68</u> 393,25	<u>451,83</u> 128,33	1356	212	<u>244</u> 69	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>2,97</u> 0,87
259	KP7-18-3	Улаштування обмазувальної бітумно каучукової гідроізоляції с заведенням на стіни 300мм - 14,04м2 (10,8м2 горизонт, 3,24м2 - вертикал) кількість: 10,8+3,24	100м2	0,1404	<u>2758,43</u> 2695,57	<u>8,68</u> 7,39	387	378	<u>1</u> 1	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>4,69</u> 0,01
260	& C111-1692-1	Мастика бітумна BauGut або аналог кількість: R2(0,29*0,1404)	т	0,04	<u>77838,95</u> -	-	3114	-	-	-	-
261	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R1(76*0,1404)	л	10,7	<u>55,82</u> -	-	597	-	-	-	-
262	KP7-18-1	Улаштування рулонної гідроізоляції с заведенням на стіни 200мм - 12,96м2 (10,8 + 2,16) кількість: 10,8+2,16	100м2	0,1296	<u>4376,18</u> 4261,74	<u>19,52</u> 16,62	567	552	<u>3</u> 2	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>6,84</u> 0,03
263	C111-856 варіант 1	Руберойд кількість: R2(0,1296*112)	м2	14,52	<u>147,70</u> -	-	2145	-	-	-	-
264	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: R2(76*0,1296)	л	9,85	<u>55,82</u> -	-	550	-	-	-	-
265	KP8-31-1 для застосув	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,108	<u>496,35</u> 487,73	<u>8,62</u> 7,67	54	53	<u>1</u> 1	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>0,77</u> 0,01
266	C111-1720	Плівка поліетиленова кількість: R1(0,108*1,15)	м2	0,1	<u>63,95</u> -	-	6	-	-	-	-
267	C111-1747 варіант 1	Демпферна стрічка 150*8 (рулон 50мп)	100м	0,5	<u>902,22</u> -	-	451	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м ²	100м ²	0,108	<u>4691,45</u> 4551,69	<u>116,04</u> 98,81	507	492	<u>13</u> 11	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>6,88</u> 0,13
269	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 100мм)	100м ²	0,108	<u>2785,30</u> 2299,44	<u>485,86</u> 413,73	301	248	<u>53</u> 45	<u>32,1600</u> 4,9728	<u>3,47</u> 0,54
		H1=16									
270	С1424-11622 варіант 2	монтаж 100мм бетонної стяжки Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22 [М250], марка за морозостійкістю 100, рухливість Р4, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: R1(10,8*0,1*1,02)	м ³	1,1	<u>5040,49</u> -	- -	5545	-	- -	- -	- -
271	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м ²	0,108	<u>1732,06</u> 1272,62	<u>63,61</u> 54,16	187	137	<u>7</u> 6	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,01</u> 0,07
		H2=1,15 H5=1,15									
272	С113-2085 варіант 2	Фіксатор пластмасовий кількість: R0(450*0,108)	шт	49	<u>2,62</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
273	С1555-386 варіант 3	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм кількість: R1(110*0,108)	м ²	11,9	<u>141,43</u> -	- -	1683	-	- -	- -	- -
274	КР7-29-1	Улаштування цементних покриттів полімерною сумішшю "топінг" товщиною 15 мм	100м ²	0,108	<u>10549,85</u> 10224,94	<u>313,30</u> 249,69	1139	1104	<u>34</u> 27	<u>128,1000</u> 3,3612	<u>13,83</u> 0,36
275	КР7-29-2 K=17	На кожні 5 мм зміни товщини (до 100мм) покриттів додавати або виключати	100м ²	0,108	<u>15497,49</u> 14030,76	<u>1466,73</u> 1179,87	1674	1515	<u>159</u> 127	<u>175,7800</u> 15,6366	<u>18,98</u> 1,69
		H1=17									
276	С1546-23-5 варіант 3	витрати: 4 кг/м ² Полімерна суміш (топінг) FERROFLOOR@T30 або аналог кількість: 10,8*4	кг	43,2	<u>14,48</u> -	- -	626	-	- -	- -	- -
277	& С111-1597-2-2 варіант 1	Фібра базальтова 24мм	кг	2	<u>259,54</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -
278	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м ²	0,108	<u>1732,06</u> 1272,62	<u>63,61</u> 54,16	187	137	<u>7</u> 6	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,01</u> 0,07

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& C1555-412-1 варіант 2	Поліуретановий праймер PRIMER PU кількість: 0,2*10	кг	2	<u>818,19</u> -	-	1636	-	-	-	-
289	C1555-412	Смола двокомпонентна поліуретанова КарбоПур WF (комп.А, комп.В) кількість: 0,2*10	кг	2	<u>1178,16</u> -	-	2356	-	-	-	-
290	C111-1714 варіант 1	Шнур ущільнювальний п/е кількість: 10*1,01	м	10,1	<u>7,20</u> -	-	73	-	-	-	-
291	C1555-111 варіант 1	Герметик ПУ кількість: 0,084*10 ГАЛТЕЛЯ	л	0,84	<u>650,06</u> -	-	546	-	-	-	-
292	KP8-44-2	Улаштування галтелі 100-100мм	100 м	0,11	<u>8418,82</u> 8362,03	-	926	920	-	109,8100	12,08
293	KP20-14-3	Приготування бетону розчину М-100 кількість: R1(0,11*1,05)	100м3	0,001	<u>29893,30</u> 29893,30	-	30	30	-	459,1200	0,46
294	& C111-1597-2-1 варіант 1	Суміш кладочна Ферозіт 230 25кг	шт	4	<u>175,58</u> -	-	702	-	-	-	-
295	KP12-65-15	Стіни Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	0,21912	<u>2761,32</u> 2761,32	-	605	605	-	42,4100	9,29
296	KP3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,2192	<u>6309,16</u> 6309,16	-	1383	1383	-	88,2400	19,34
297	C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 кількість: R3(0,4*0,2192)	м3	0,088	<u>4565,20</u> -	-	402	-	-	-	-
298	KP12-66-1	Протравлення стін	100м2	0,2192	<u>1053,48</u> 1053,48	-	231	231	-	16,1800	3,55
		H1=2									
299	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 кількість: 0,2*2*21,92	л	8,768	<u>245,87</u> -	-	2156	-	-	-	-
300	KP12-66-1	Ґрунтування стін	100м2	0,2192	<u>526,74</u> 526,74	-	115	115	-	8,0900	1,77
301	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер або аналог кількість: 21,92*0,2	л	4,384	<u>55,82</u> -	-	245	-	-	-	-
302	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,2192	<u>14254,51</u> 9626,76	<u>7,59</u> 6,46	3125	2110	<u>2</u> 1	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>29,51</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	C1555-386 варіант 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм кількість: 110*0,2192	м2	24,112	<u>141,43</u> -	- -	3410	-	- -	- -	- -
304	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (товщина 50мм) Н1=5 витрати: 1,5кг/1мм/м2	100м2	0,2192	<u>29698,43</u> 29367,66	<u>330,77</u> 281,67	6510	6437	<u>73</u> 62	<u>376,7500</u> 3,3855	<u>82,58</u> 0,74
305	C1555-101 варіант 1	Штукатурка мінеральна Cerezit CT 25 кількість: 1,5*50*21,92	кг	1644	<u>8,35</u> -	- -	13727	-	- -	- -	- -
306	KB15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою стартовою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,2192	<u>7273,33</u> 6727,32	<u>4,99</u> 4,25	1594	1475	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>19,36</u> 0,01
307	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 Н2=1,15 Н5=1,15 витрати: 0,6кг/м2	100м2	0,2192	<u>1997,93</u> 1994,19	<u>3,74</u> 3,19	438	437	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>5,41</u> 0,01
308	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,6*21,92	кг	13,152	<u>85,80</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
309	C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові стартові кількість: (180+180)*0,2192	кг	78,912	<u>12,21</u> -	- -	964	-	- -	- -	- -
310	KB15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою фінішною Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,2192	<u>8078,81</u> 6727,32	<u>4,99</u> 4,25	1771	1475	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>19,36</u> 0,01
311	C111-1891-1K варіант 2	KNAUF Суха полімерна шпаклівка Polimer Finish або аналог кількість: 180*0,2192	кг	39,456	<u>29,36</u> -	- -	1158	-	- -	- -	- -
312	KP12-49-5	Поліпшене фарбування стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбуванням (два шари)	100м2	0,2192	<u>52163,50</u> 6675,31	<u>2,17</u> 1,85	11434	1463	- -	87,6600 0,0222	19,22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
313	КР12-65-16	Стеля Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	0,108	<u>3506,82</u> 3506,82	- -	379	379	- -	53,8600 -	5,82 -
314	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	10,8	<u>20,25</u> 14,34	<u>5,91</u> 0,19	219	155	<u>64</u> 2	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>2,11</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
315	КР12-66-1	Грунтування стель	100м2	0,108	<u>526,74</u> 526,74	- -	57	57	- -	8,0900 -	0,87 -
316	С111-2014-4 варіант 1	витрати: 0,6кг/м2 Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 кількість: 0,6*10,8	кг	6,48	<u>85,80</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
317	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,108	<u>14254,51</u> 9626,76	<u>7,59</u> 6,46	1539	1040	<u>1</u> 1	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>14,54</u> 0,01
318	С1555-386 варіант 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм кількість: 110*0,108	м2	11,88	<u>141,43</u> -	- -	1680	-	- -	- -	- -
319	КР11-1-8	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм (товщина 20мм)	100м2	0,108	<u>49123,87</u> 14495,58	<u>138,82</u> 118,21	5305	1566	<u>15</u> 13	<u>185,9600</u> 1,4208	<u>20,08</u> 0,15
		H1=2									
320	С1555-101 варіант 1	витрати: 1,5 кг/1мм/м2 Штукатурка мінеральна Cerezit СТ 25 кількість: 1,5*20*21,92	кг	657,6	<u>8,35</u> -	- -	5491	-	- -	- -	- -
321	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою стартовою	100м2	0,108	<u>9340,04</u> 8794,03	<u>4,99</u> 4,25	1009	950	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,47</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
322	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2	100м2	0,108	<u>1997,93</u> 1994,19	<u>3,74</u> 3,19	216	215	<u>1</u> -	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
323	C111-2014-4 варіант 1	витрати: 0,6кг/м2 Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 0,6*10,8	кг	6,48	<u>85,80</u> -	-	556	-	-	-	-
324	C111-1891-1K варіант 3	Суміші сухі штукатурні гіпсові стартові Ceresit CT29 кількість: (180+180)*0,108	кг	38,88	<u>16,61</u> -	-	646	-	-	-	-
325	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою фінішною	100м2	0,108	<u>9340,04</u> 8794,03	<u>4,99</u> 4,25	1009	950	<u>1</u> -	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>12,47</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
326	& C111-1891-2K	Суміші сухі штукатурні гіпсові Ceresit CT225 фінішна кількість: 180*0,108	кг	19,44	<u>35,46</u> -	-	689	-	-	-	-
327	KB15-179-10	Високоякісне фарбування стель латексною фарбою Ceresit IN56 або аналог в 2 шари, підготовлених під фарбування	100м2	0,108	<u>17428,60</u> 16273,07	<u>4,34</u> 3,69	1882	1757	-	<u>192,7860</u> 0,0444	<u>20,82</u> -
		H1=2 H2=1,15									
328	& C111-2003-8-1 варіант 1	Латексна фарма Ceresit IN65 або аналог кількість: 69*10,8*2	л	1490,4	<u>349,20</u> -	-	520448	-	-	-	-
329	KP3-14-1	Двері Посилення цегляних стін металевим каркасом (перемички над вікнами та дверима) кількість: $R2((1,84*3,8)/1000)$	1 м	0,01	<u>26116,12</u> 22185,17	<u>451,50</u> 53,66	261	222	<u>5</u> 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>2,78</u> 0,01
330	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий, 50х50х4 кількість: $R4((1,84*3,8)/1000*1,02)$	т	0,0071	<u>35694,84</u> -	-	253	-	-	-	-
331	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 кількість: 0,9*2,1	100м2	0,0189	<u>15813,36</u> 8897,50	<u>6818,48</u> 1771,96	299	168	<u>129</u> 33	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>2,13</u> 0,32
		H2=1,15 H5=1,15									
332	& C111-196-П-1 варіант 1	Піна монтажна Soudal або аналог кількість: $R2(18,51*0,0189)$	л	0,35	<u>352,92</u> -	-	124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	C1630-61 варіант 2	Двері метал, протипожежні ДМП EI-60 900*2100 R або аналог	шт	1	13782,41	-	13782	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					652947	37209	6507 1418		499,52 16,61
		Разом будівельні роботи, грн.					652947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					609231				
		всього заробітна плата, грн.					38627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22381				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7715				
		Всього будівельні роботи, грн.					675328				

		Всього по розділу 7					675328				
		Б. Надземна частина									
334	КБ10-3-5	Улаштування планок стенових	100м2	3,74	16368,20	-	61217	60419	-	225,9400	845,02
					16154,71	-			-	-	-
335	& C111-26-711	Планки стенові 200 мм	м	374	486,17	-	181828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	ПР10-1023	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	5,543	805,73	2,77	4466	4429	15	11,2000	62,08
					799,02	0,99			5	0,0126	0,07
337	& C123-19-8551	Карниз для штор H10-005F підвісний, сталевий або аналог	шт.	74	2794,11	-	206764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	& C124-8282	До улаштування керамічної плитки Кутик пластиковий для плитки	м	260	25,88	-	6729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	& C113-2085-5	Крестики пластмассовые для крепления плитки	шт	4470	0,33	-	1475	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Розділ 1. Інше									
340	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	23,7154	106,13	-	2517	2517	-	1,6300	38,66
					106,13	-			-	-	-
341	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	23,7154	277,55	277,55	6582	-	6582	-	9,75
					-	36,70			870	0,4110	9,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					9099	2517	6582 870		38,66 9,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					9099 3387 2048 5,81 726 11147				
		Всього по розділу 1					11147				
		Разом прямі витрати по надземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					471578 471578 397616 68240 40757 114,67 14344 512335	67365	<u>6597</u> 875		<u>945,76</u> 9,82
		Всього по надземній частині					512335				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5668793 5668793 4037248 1450538 839879 2313,5 289415 6508672	1400920	<u>230625</u> 49618		<u>18776,33</u> 579,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6508672				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21669,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1739953				

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.В. Бутурлакіна

Перевірив

головний архітектор проекту
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Третьяк М.Е.

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий"
Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м.
Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання обладнання, що не монтується

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул.
Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2,327 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-35-10	різне Кришка CAMBER - розумна щітка для унітазу, нерж.сталь, великий діаметр; (маса=0,001) Разом	шт	8	278,00	2224
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	2311	0,007	87 16 2311 16 2327

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Н.В. Бутурлакiна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГАП

М.Е. Третьак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електротехнічні роботи (ЕТР)

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) № 19/23-П-ЕТР

Кошторисна вартість 1086,408 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,53521 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 215,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		КОМПЛЕКТНІ ВИРОБИ									
1	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного ЩО	шт	1	4719,60	-	4720	4379	-	50,4000	50,4
					4378,75	-			-	-	-
2	& 1503-1270-2	Шафа розподільна Прагма IP40 PRA20113	комплект	1	24677,00	-	24677	-	-	-	-
	варіант 1	13мод. (ввод - АВ63А(3-пол)-1шт, АВ (3-пол) 40А - 1шт, на фідерах -АВ (3-пол) 20А-3шт, АВ16А(1-пол) - 6шт., диф автомат) або аналог			-	-			-	-	-
3	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного ЩВ	шт	1	4719,60	-	4720	4379	-	50,4000	50,4
					4378,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1503-1270-3 варіант 1	Шафа розподільна Pragma IP40 PRA20124 (ввод - АВ32А(3-пол)-1шт, на фідерах - АВ20А(1-пол) - 2шт.. АВ16А-4шт.) або аналог	комплект	1	<u>8988,84</u> -	- -	8989	-	- -	- -	- -
5	КМ10-349-3	Монтаж щита для сантехнічного обладнання	шт	1	<u>4719,60</u> 4378,75	- -	4720	4379	- -	50,4000	50,4 -
6	& 1503-1270-4	Щит розподільчий на 5мод. АВ (1-пол) - 16А - 2шт (сантехнічне обладнання) або аналог	комплект	1	<u>1654,44</u> -	- -	1654	-	- -	- -	- -
7	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>310,58</u> 163,90	<u>19,98</u> 5,33	621	328	<u>40</u> 11	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>3,94</u> 0,12
8	& С1514-6-2	Ящик з понижаючим трансформатором на 24В (тип ЯТП-0,25 220/24-2 24 УХЛ4 ІР30) НИЗЬКОВОЛЬТНЕ УСТАТКУВАННЯ	шт	2	<u>7014,81</u> -	- -	14030	-	- -	- -	- -
9	КР17-14-2	Установлення щитків групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>532,61</u> 279,16	<u>15,21</u> 9,40	533	279	<u>15</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
10	С1512-1 варіант 3	Корпус обліку і розподілу 4 групи	шт	1	<u>897,49</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
11	С188888-4 варіант 1	Дюбель універсальний з шурупом 5х60мм	шт	4	<u>3,72</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
12	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів 2-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>21366,78</u> 16763,00	- -	427	335	- -	217,5600	4,35 -
13	С1547-6 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний , Ір=16А іС60N Schneider Electric або аналог СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ	шт	2	<u>424,09</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
14	КР17-11-8	Монтаж світильників світлодіодних підвісних, 220В, 30Вт, 2400лм, 6400К ІР20	100шт	0,4	<u>25503,51</u> 24288,09	<u>287,39</u> 244,73	10201	9715	<u>115</u> 98	<u>307,9900</u> 2,9415	<u>123,2</u> 1,18
15	С118-80 варіант 7	Світлодіодний підвісний світильник 220В, 30Вт, 2400лм, 6400К ІР20 Sign-30 або аналог	10шт	4	<u>9074,15</u> -	- -	36297	-	- -	- -	- -
16	КР17-11-11	Монтаж світильників світлодіодних накладних з блоком аварійного живлення, 35вт, 3300лм, 4000К 595х595 ІР20	100шт	0,06	<u>30212,94</u> 28972,91	<u>287,39</u> 244,73	1813	1738	<u>17</u> 15	<u>390,0500</u> 2,9415	<u>23,4</u> 0,18
17	С118-80 варіант 5	Світлодіодний накладний світильник з блоком аварійного живлення 35вт, 3300лм, 4000К 595х595 ІР20	10шт	0,6	<u>22236,23</u> -	- -	13342	-	- -	- -	- -
18	КР17-11-11	Монтаж світильників світлодіодних пилевологозахищених накладних 220в, 35вт, 3300лм, 4000К 595х595 ІР54	100шт	0,1	<u>30212,94</u> 28972,91	<u>287,39</u> 244,73	3021	2897	<u>29</u> 24	<u>390,0500</u> 2,9415	<u>39,01</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C118-80 варіант 6	Світильники світлодіодні пилевологозахищені накладні 220в,35вт, 3300лм,4000K 595х595 IP54	10шт	1	<u>19951,43</u> -	- -	19951	-	- -	- -	- -
20	KP17-11-11	Монтаж світильників світлодіодних пилевологозахищених накладних з блоком аваріюного живлення, 220в,35вт,3300лм, 4000K 595х595 IP54	100шт	0,03	<u>30212,94</u> 28972,91	<u>287,39</u> 244,73	906	869	<u>9</u> 7	<u>390,0500</u> 2,9415	<u>11,7</u> 0,09
21	C118-80 варіант 2	Світильники світлодіодні пилевологозахищені накладні з блоком аваріюного живлення, 220в,35вт,3300лм, 4000K 595х595 IP54	10шт	0,3	<u>23609,77</u> -	- -	7083	-	- -	- -	- -
22	KP17-11-9	Монтаж світильників світлодіодних, накладних "овал" 220В 12Вт 4000К 800Лм IP54	100шт	0,07	<u>14933,19</u> 13851,73	<u>200,63</u> 170,85	1045	970	<u>14</u> 12	<u>186,4800</u> 2,0535	<u>13,05</u> 0,14
23	C118-80 варіант 3	Світлодіодний світильник накладний "овал" 220В 12Вт 4000К 800Лм IP54	10шт	0,7	<u>2246,53</u> -	- -	1573	-	- -	- -	- -
24	KP17-11-9	Монтаж світильників світлодіодних, з аккумуляторним блоком, режим постійний 3Вт 220в, IP20час роботи в аварійном режиме 3 години	100шт	0,02	<u>14933,19</u> 13851,73	<u>200,63</u> 170,85	299	277	<u>4</u> 3	<u>186,4800</u> 2,0535	<u>3,73</u> 0,04
25	C118-80 варіант 4	Світлодіодний світильник евакуаційний аккумуляторним блоком ,режим постійний 3Вт 220в , IP20 час роботи в аварійном режиме 3 години "Вихід"	10шт	0,2	<u>17798,21</u> -	- -	3560	-	- -	- -	- -
26	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці 100х100х50мм	коробка	119	<u>581,00</u> 258,34	<u>273,43</u> 48,15	69139	30742	<u>32538</u> 5730	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>380,8</u> 67,88
27	C1512-1 варіант 2	Коробка настановна для прихованого монтажу КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ	шт	119	<u>32,66</u> -	- -	3887	-	- -	- -	- -
28	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,25	<u>5230,45</u> 1892,64	<u>732,99</u> 208,25	1308	473	<u>183</u> 52	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>6</u> 0,56
29	C151-6 варіант 12	Кабелі силові ПВ3 70 кількість: 25*1,02	1000м	0,0255	<u>462264,17</u> -	- -	11788	-	- -	- -	- -
30	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби кількість: 50+20 H3=1,2	100м	0,7	<u>1999,95</u> 1723,07	<u>37,96</u> 32,32	1400	1206	<u>27</u> 23	<u>23,7960</u> 0,3885	<u>16,66</u> 0,27
31	C151-6 варіант 4	Кабелі силові ВВГнгд 5х6мм2 кількість: (20)*1,02	1000м	0,0204	<u>242811,17</u> -	- -	4953	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C151-6 варіант 13	Кабелі силові ПВЗ 25 кількість: (50)*1,02	1000м	0,051	<u>152116,34</u>	-	7758	-	-	-	-
33	KP17-8-3	Затягування першого кабелю перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	7,3	<u>1540,46</u> 1326,84	<u>18,44</u> 15,70	11245	9686	<u>135</u> 115	<u>18,3240</u> 0,1887	<u>133,77</u> 1,38
		H3=1,2									
34	C151-6 варіант 1	Кабелі силові ВВГнгд 3х2,5мм2 кількість: (730)*1,02	1000м	0,7446	<u>45550,31</u>	-	33917	-	-	-	-
35	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 222+10+600	100м	8,32	<u>998,93</u> 837,64	-	8311	6969	-	11,5680	96,25
		H3=1,2									
36	C151-6 варіант 6	Кабелі силові ВВГнгд RR 2х1,5мм2 кількість: (222)*1,02	1000м	0,22644	<u>45550,31</u>	-	10314	-	-	-	-
37	C151-6 варіант 6	Кабелі силові ВВГнгд RR 2х1,5мм2 кількість: (10)*1,02	1000м	0,0102	<u>45550,31</u>	-	465	-	-	-	-
38	C151-6 варіант 2	Кабелі силові ВВГнгд 3х1,5мм2 кількість: 600*1,02	1000м	0,612	<u>41532,56</u>	-	25418	-	-	-	-
		ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ ВИРОБИ									
39	KP17-12-12	Установлення накладних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	<u>3765,88</u> 3743,74	-	75	75	-	52,3600	1,05
40	& C1512-13- B1	Розетка одинарна накладна з заземленням	шт	2	<u>239,72</u>	-	479	-	-	-	-
41	KP17-12-12	Установлення накладних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,03	<u>3765,88</u> 3743,74	-	113	112	-	52,3600	1,57
42	& C1512-13- B1	Розетка з кришкою з заземленням	шт	3	<u>239,72</u>	-	719	-	-	-	-
		варіант 1									
43	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці з контактами заземлення 220В 16А IP20	100шт	0,7	<u>2590,92</u> 2531,82	-	1814	1772	-	35,4100	24,79
44	C1512-13 варіант 1	Розетка для прихованої установки одномісна з контактами заземлення 220В 16А IP20 кількість: R0(0,7*102)	шт	71	<u>141,80</u>	-	10068	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних 220В 10А IP44	100шт	0,04	<u>3750,89</u> 3743,74	- -	150	150	- -	52,3600	2,09
46	& C1512-13-1	Рамка для розеток 2-х кратна	шт	44	<u>50,10</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
47	& C1512-13-2	Рамка для розеток 3-х кратна	шт	4	<u>68,26</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
48	& C1512-13-3	Рамка для розеток 4-х кратна	шт	1	<u>118,34</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
49	& C1547-6-11	Вимикач 1клавішний прихованого монтажу 220В 10А IP20	шт	6	<u>83,91</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
50	C117-1	Клемник на 2 провода Wago або аналог	шт	25	<u>16,47</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
51	C117-1	Клемник на 3 провода Wago або аналог	шт	7	<u>20,55</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
52	KP17-18-1	Установлення датчика руху	100к-м	0,01	<u>7998,12</u> 7926,49	- -	80	79	- -	110,8600	1,11
53	& C1545-70-ИН	Датчик руху 360град IP44	шт	1	<u>498,80</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
54	KP20-25-6	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ Пробивка отворів до 50 мм в залізобетонній стелі до 51 см на висоті до 5м	10шт	3,2	<u>182,58</u> 176,92	- -	584	566	- -	2,5900	8,29
55	KP20-25-22	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм додавати до 510мм	10шт	3,2	<u>434,97</u> 420,11	- -	1392	1344	- -	6,1500	19,68
56	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,05	<u>18846,82</u> 9430,91	<u>50,97</u> 43,40	942	472	3 2	<u>135,5600</u> 0,5217	<u>6,78</u> 0,03
57	& C111-1-39-4-81-2	Герметик не горючий	шт	1	<u>346,85</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
58	KP17-7-9	МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ ТА МЕТАЛОПРОДУКЦІЯ Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	14,6	<u>2148,23</u> 1867,45	<u>43,38</u> 36,94	31364	27265	<u>633</u> 539	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>376,53</u> 6,48
59	C188888-4	Дюбель універсальний з шурупом 5х60мм	шт	4380	<u>3,72</u> -	- -	16294	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1545-38 варіант 1	Утримувач з хомутом д 25-63мм кількість: (1460)*3	100шт	43,8	<u>7940,09</u> -	-	347776	-	-	-	-
61	C1551-30- СП варіант 1	Гофрована труба з поліаміду, що не розповсюджує горіння, з протяжкою ф16 кількість: 2.5*101	м	252,5	<u>34,83</u> -	-	8795	-	-	-	-
62	C1551-30- СП варіант 2	Гофрована труба з поліаміду, що не розповсюджує горіння, з протяжкою ф25 кількість: 12.1*101	м	1222,1	<u>40,01</u> -	-	48896	-	-	-	-
63	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	<u>9647,27</u> 5925,54	<u>298,73</u> 164,77	1929	1185	<u>60</u> 33	<u>75,1400</u> 1,9818	<u>15,03</u> 0,4
64	C188888-4 варіант 1	Дюбель універсальний з шурупом 5х60мм кількість: 20*3	шт	60	<u>3,72</u> -	-	223	-	-	-	-
65	C1545-38 варіант 1	Утримувач з хомутом д 25-63мм кількість: 20*3	100шт	0,6	<u>7940,09</u> -	-	4764	-	-	-	-
66	C188888-50 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Т25*2,8 кількість: 102*0,2	м	20,4	<u>184,73</u> -	-	3768	-	-	-	-
67	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>6317,93</u> 2527,24	<u>2151,10</u> 495,04	1579	632	<u>538</u> 124	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>8,2</u> 1,53
68	C123-350 варіант 1	Кабельний канал з кришкою білий 40х25мм кількість: 101*0,25	м	25,25	<u>66,57</u> -	-	1681	-	-	-	-
69	C113-1706 варіант 1	Кут внутрішній 40х25 мм	шт	1	<u>29,45</u> -	-	29	-	-	-	-
70	C113-1706 варіант 2	Кут плаский 40х25 мм	шт	3	<u>29,45</u> -	-	88	-	-	-	-
71	C1545-546 варіант 1	Стяжки кабельні 300мм	шт	100	<u>2,38</u> -	-	238	-	-	-	-
72	C188888-4 варіант 1	Дюбель універсальний з шурупом 5х60мм	шт	125	<u>3,72</u> -	-	465	-	-	-	-
73	KП1-62-15	ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу 0,8 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам НЗ1=0,8	лінія	48	<u>34,67</u> 34,67	-	1664	1664	-	0,3200	15,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами НЗ1=0,8	100 точ.	1,49	<u>1473,42</u> 1473,42	- -	2195	2195	- -	13,6000 -	20,26 -
75	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром НЗ1=0,8	вимір.	149	<u>8,67</u> 8,67	- -	1292	1292	- -	0,0800 -	11,92 -
76	КБ1-162-2	ЗАЗЕМЛЕННЯ Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 кількість: 90*0,7*0,8	100м3	0,504	<u>22568,11</u> 22568,11	- -	11374	11374	- -	321,3000 -	161,94 -
77	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 90*0,7*0,8	100м3	0,504	<u>10360,55</u> 10360,55	- -	5222	5222	- -	165,2400 -	83,28 -
78	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,9	<u>2244,75</u> 1766,46	<u>474,66</u> 88,27	2020	1590	<u>427</u> 79	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>20,16</u> 0,87
79	& C1545-547-1 варіант 2	Плаский провідник оцинкований 30*3,5мм	м	90	<u>142,97</u> -	- -	12867	-	- -	- -	- -
80	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм	10 шт	8	<u>4349,45</u> 883,23	<u>3378,43</u> 533,64	34796	7066	<u>27027</u> 4269	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>89,6</u> 49,53
81	& C113-1817-2	Шпилька заземлення оцинкована 1500мм*18мм	шт	80	<u>480,15</u> -	- -	38412	-	- -	- -	- -
82	КР16-15-1	Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>2602,94</u> 1151,00	<u>1443,16</u> 365,47	1301	576	<u>722</u> 183	<u>14,4200</u> 3,7276	<u>7,21</u> 1,86
83	& C1545-170-9	Стрічка антикороз.пластич.50мм Обо Bettermann 2360055 (10м) ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ ЗАЗЕМЛЕННЯ Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу 0,8	шт	5	<u>512,59</u> -	- -	2563	-	- -	- -	- -
84	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя НЗ1=0,8	вимір.	187	<u>130,01</u> 130,01	- -	24312	24312	- -	1,2000 -	224,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м НЗ1=0,8	вимір.	15	<u>173,34</u> 173,34	<u>-</u> -	2600	2600	<u>-</u> -	1,6000 -	24 -
86	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту НЗ1=0,8	вимір.	15	<u>346,69</u> 346,69	<u>-</u> -	5200	5200	<u>-</u> -	3,2000 -	48 -
		Разом прямі витрати по підземній частині					990468	176364	<u>62536</u> 11328		<u>2181,85</u> 132,94
		Разом устаткування, грн.					35320				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1387				
		Всього устаткування, грн.					36707				
		Разом будівельні роботи, грн.					955148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					716248				
		всього заробітна плата, грн.					187692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27574				
		Всього будівельні роботи, грн.					1049701				

		Всього по підземній частині					1086408				
		Разом прямі витрати по кошторису					990468	176364	<u>62536</u> 11328		<u>2181,85</u> 132,94
		Разом устаткування, грн.					35320				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1387				
		Всього устаткування, грн.					36707				
		Разом будівельні роботи, грн.					955148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					716248				
		всього заробітна плата, грн.					187692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					94553 220,42 27574 1049701				
		Всього по кошторису					1086408				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2535,21 215266				

Склад

інженер-проектувальник

Бутурлакiна Н.В.

№ 15024

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

головний архітектор проекту

Третяк М.Е.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 435,853 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,451 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-90-2	А. Підземна частина Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 16*0,965	100кВт	0,1544	12503,38 8379,56	- -	1931	1294	__- -	111,4600 -	17,21 -
2	& C130-558-ИН варіант 1	Радіаотр Kermi Profil-22K-50 500/500 965W (або еквівалент)	шт	16	6030,81 -	- -	96493	-	__- -	__- -	__- -
3	C1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	16	387,40 -	- -	6198	-	__- -	__- -	__- -
4	& C188888-4-1 варіант 1	Анкер забивний 16x50 мм EXPERT FIX або еквівалент кількість: 16*4	шт	64	22,34 -	- -	1430	-	__- -	__- -	__- -
5	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних /терморегуляторів	комплект	16	29,04 19,69	- -	465	315	__- -	0,2300 -	3,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-541 варіант 1	Клапан динамічний RA-DV, DN 15, прямий	шт	16	<u>1309,20</u>	-	20947	-	-	-	-
7	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних /термостатичний елемент	комплек т	16	<u>29,04</u> 19,69	-	465	315	-	0,2300	3,68
8	C130-474 варіант 1	Термостатичний елемент Aero RA з вмонтованим датчиком	шт	16	<u>838,44</u>	-	13415	-	-	-	-
9	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	16	<u>29,04</u> 19,69	-	465	315	-	0,2300	3,68
10	C130-1106 варіант 1	Клапан RLV-S 15 прямий нікель Danfoss	шт	16	<u>309,03</u>	-	4944	-	-	-	-
11	KB9-47-1	Установлення екранів захисних	100м2	0,0465	<u>3853,39</u> 3553,56	<u>299,83</u> 85,38	179	165	<u>14</u> 4	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>2,22</u> 0,05
12	& C111-960- 12	Екрани радіаторни захисні індивідуального виготовлення	м2	4,65	<u>4539,95</u>	-	21111	-	-	-	-
13	& C111-18- 936	Дюбель 6x40 кількість: 16*4	100шт	0,64	<u>57,55</u>	-	37	-	-	-	-
14	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,068	<u>26137,26</u> 22035,89	<u>4101,17</u> 1919,42	27915	23534	<u>4380</u> 2050	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>287,25</u> 26,34
15	C113-1696 варіант 1	Труба "Fiber Plus" 20x2,8 мм ЕК або аналог	м	96	<u>99,38</u>	-	9540	-	-	-	-
16	C113-1705 варіант 4	Колено 90 d 20	шт	70	<u>10,42</u>	-	729	-	-	-	-
17	C113-1705 варіант 1	Колено 45 d 20	шт	40	<u>13,77</u>	-	551	-	-	-	-
18	C113-1878 варіант 1	Муфта НР 20мм x 1/2" ЕК	шт	35	<u>92,75</u>	-	3246	-	-	-	-
19	& C130-3626	Трійник пластиковий 20 мм ЕК	шт	36	<u>12,25</u>	-	441	-	-	-	-
20	& C130-3628	Хомут з гумов. ізоляц. 20-24мм М8/10	шт	120	<u>42,61</u>	-	5113	-	-	-	-
21	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,11	<u>15737,37</u> 14108,35	<u>1628,63</u> 706,54	1731	1552	<u>179</u> 78	<u>172,2000</u> 9,0493	<u>18,94</u> 1
22	C113-1696 варіант 2	Труба "Fiber Plus" 32x4,4 мм ЕК	м	10	<u>214,97</u>	-	2150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1705 варіант 2	Колено 90 d 32	шт	6	<u>20,84</u>	-	125	-	-	-	-
24	& C130-3627	Згін з накидною гайкою НІКЕЛЬ FADO 32 1 1/4" прямий	шт	4	<u>704,90</u>	-	2820	-	-	-	-
25	& C130-3628 варіант 1	Хомут з гумов. ізоляц. 31-37мм M8/10	шт	20	<u>47,81</u>	-	956	-	-	-	-
26	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,427	<u>20751,10</u> 18811,13	<u>1939,38</u> 861,66	8861	8032	<u>828</u> 368	<u>229,6000</u> 11,0407	<u>98,04</u> 4,71
27	C113-1696 варіант 3	Труба "Fiber Plus" 40x5,5 мм ЕК	м	40	<u>309,88</u>	-	12395	-	-	-	-
28	C113-1705 варіант 3	Колено 90 d 40 ЕК	шт	6	<u>45,62</u>	-	274	-	-	-	-
29	C113-1878 варіант 2	Муфта ВР 40мм x 5/4" ЕК	шт	3	<u>536,97</u>	-	1611	-	-	-	-
30	C113-1878 варіант 3	Муфта НР 40мм x 5/4" ЕК	шт	4	<u>827,85</u>	-	3311	-	-	-	-
31	& C130-3626 варіант 1	Трійник перехідний пластиковий 40x32x40 мм ЕК	шт	8	<u>86,24</u>	-	690	-	-	-	-
32	& C130-3626 варіант 2	Муфта перехідна 40x32 мм 3-В ЕК	шт	7	<u>29,29</u>	-	205	-	-	-	-
33	& C130-3626 варіант 4	Муфта перехідна 63x40 мм Н-В ЕК	шт	3	<u>94,51</u>	-	284	-	-	-	-
34	& C130-3627 варіант 1	Згін з накидною гайкою НІКЕЛЬ FADO 40 1 1/2" прямий	шт	2	<u>1194,75</u>	-	2390	-	-	-	-
35	& C130-3626 варіант 3	Трійник пластиковий 63 мм ЕК	шт	3	<u>227,97</u>	-	684	-	-	-	-
36	C113-1878 варіант 4	Коліно 90x63 мм ЕК	шт	4	<u>172,76</u>	-	691	-	-	-	-
37	& C130-3628 варіант 2	Хомут з гумов. ізоляц. 38-46мм M8/10	шт	60	<u>52,64</u>	-	3158	-	-	-	-
38	& C171-217-6	Анкер латунний розпірний WBA M8x28мм	шт	200	<u>16,28</u>	-	3256	-	-	-	-
39	& C111-14012	Шпилька M10x1000 оцинк.	шт	70	<u>41,25</u>	-	2888	-	-	-	-
40	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	<u>29,04</u> 19,69	-	174	118	-	0,2300	1,38
41	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий FADO NEW PN40 32 1*1/4" ВВ ручка	шт	4	<u>869,72</u>	-	3479	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1630-1911 варіант 2	Кран кульовий FADO NEW PN40 40 1*1/2" ВВ ручка	шт	2	<u>1261,18</u>	-	2522	-	-	-	-
43	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 96+10+40	100м	1,46	<u>3000,31</u> 3000,31	-	4380	4380	-	39,4000	57,52
44	& C113- 2152-52 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x022-2 ST	м	96	<u>50,06</u>	-	4806	-	-	-	-
45	& C113- 2152-52 варіант 2	Трубка K-FLEX 13x035-2 ST	м	10	<u>72,85</u>	-	729	-	-	-	-
46	& C113- 2152-52 варіант 3	Трубка K-FLEX 13x042-2 ST	м	40	<u>83,41</u>	-	3336	-	-	-	-
47	& C114-96- У-179 варіант 1	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST або аналог	пог.м	200	<u>22,42</u>	-	4484	-	-	-	-
48	& C111- 1650-15 варіант 1	Клей монтажний K-FLEX або еквівалент	л	2	<u>769,31</u>	-	1539	-	-	-	-
49	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	438	<u>6,15</u>	-	2694	-	-	-	-
50	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм кількість: 106,8+42,7+11	100м	1,605	<u>1137,47</u> 1091,28	-	1826	1752	-	11,1800	17,94
Разом прямі витрати по підземній частині							294064	41772	<u>5401</u> 2500		<u>511,54</u> 32,1
Разом будівельні роботи, грн.							294064				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							246891				
всього заробітна плата, грн.							44272				
Загальновиробничі витрати, грн.							22980				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7051				
Всього будівельні роботи, грн.							317044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по підземній частині					317044				
51	КБ9-47-1	Б. Надземна частина Установлення екранів захисних	100м2	0,258	3853,39	299,83	994	917	77	47,8400	12,34
					3553,56	85,38			22	1,0649	0,27
52	& С111-960-12	Екрани радіаторні захисні індивідуального виготовлення	м2	25,8	4539,95	-	117131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& С111-18-936	Дюбель 6х40 кількість: 66*4	100шт	2,64	57,55	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по надземній частині					118277	917	77		12,34
									22		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					118277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117283				
		всього заробітна плата, грн.					939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					118809				

		Всього по надземній частині					118809				
		Разом прямі витрати по кошторису					412341	42689	5478		523,88
									2522		32,37
		Разом будівельні роботи, грн.					412341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					364174				
		всього заробітна плата, грн.					45211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7240				
		Всього будівельні роботи, грн.					435853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					435853				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					614,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52451				

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н. В. Бутурлакіна

Перевірив

Начальник КЕС

Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Пашинін

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопостачання і каналізація

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	77,389 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,346 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід (В1)									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням кількість: 26+4	100м	0,3	26137,26 22035,89	4101,17 1919,42	7841	6611	1230 576	268,9600 24,6622	80,69 7,4
2	C113-1352 варіант 1	Труба водопровідна Екопластик "Чехія" PN16 20x2,8мм ЕК	м	27	48,26 -	- -	1303	-	- -	- -	- -
3	C1630-1432 варіант 1	Кран кутовий FADO вентильний 1/2"x1/2"	шт	2	253,20 -	- -	506	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C130-3626	Трійник пластиковий 20 мм ЕК	шт	5	<u>12,25</u>	-	61	-	-	-	-
5	& C130-3626 варіант 5	Трійник перехідний пластиковий 32x20x32 мм ЕК	шт	3	<u>34,14</u>	-	102	-	-	-	-
6	C113-1879 варіант 1	Хомут з гумов. ізоляц. 20-24мм М8/10	шт	40	<u>42,50</u>	-	1700	-	-	-	-
7	& C130-3630 варіант 1	монтажне коліно 20x1/2"	шт	5	<u>86,01</u>	-	430	-	-	-	-
8	C1630-1432 варіант 2	Сгін-американка нікель FADO 15 1/2 пряма	шт	2	<u>167,58</u>	-	335	-	-	-	-
9	& C130-3629 варіант 1	Муфта НР 20мм x 1/2" ЕК	шт	2	<u>92,71</u>	-	185	-	-	-	-
10	& C171-217- 6	Анкер латунний розпирний WBA M8x28мм	шт	40	<u>16,28</u>	-	651	-	-	-	-
11	& C111- 14012	Шпилька M10x1000 оцинк.	шт	20	<u>41,25</u>	-	825	-	-	-	-
12	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,26	<u>3000,31</u>	-	780	780	-	39,4000	10,24
13	& C113- 2152-52 варіант 1	Трубка K-FLEX 13x022-2 ST кількість: R1(26*1,02)	м	26,5	<u>50,06</u>	-	1327	-	-	-	-
14	& C114-96- У-179 варіант 1	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST або аналог	пог.м	37,4	<u>22,42</u>	-	839	-	-	-	-
15	& C111- 1650-15 варіант 1	Клей монтажний K-FLEX або еквівалент	л	0,43	<u>769,31</u>	-	331	-	-	-	-
16	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	27	<u>6,15</u>	-	166	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							17382	7391	<u>1230</u>		<u>90,93</u>
Разом будівельні роботи, грн.							17382		576		7,4
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8761				
всього заробітна плата, грн.							7967				
Загальновиробничі витрати, грн.							4271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1275				
Всього будівельні роботи, грн.							21653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					21653				
		Розділ 2. Санітарнотехнічне приладдя									
17	КМ38-2-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж каналізаційної насосної станції у приміщенні, маса устаткування 0,00927 т	шт	1	<u>2406,36</u> 1051,73	<u>146,09</u> 25,47	2406	1052	<u>146</u> 25	<u>13,6500</u> 0,3219	<u>13,65</u> 0,32
18	КМ13-106- 12 застосов.	Монтаж насоса заглибного з електродвигуном	т	0,02	<u>10147,10</u> 6296,94	<u>829,94</u> 221,22	203	126	<u>17</u> 4	<u>78,0000</u> 2,4002	<u>1,56</u> 0,05
19	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3521,95</u> 2969,25	<u>9,76</u> 8,31	352	297	<u>1</u> 1	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01
20	C130-663 варіант 1	Умивальник для персоналу Seinova Square або аналог	комплект	1	<u>2918,41</u> -	-	2918	-	-	-	-
21	C130-619 варіант 1	Змішувач для раковини Eurosmart Cosmopolitan E або аналог	комплект	1	<u>4517,05</u> -	-	4517	-	-	-	-
22	& C130-3632 варіант 1	Сифон латунний "OMP" з донним клапаном 1 1/4"x32 мм	шт	1	<u>942,90</u> -	-	943	-	-	-	-
23	& C130-3633 варіант 1	Кріплення умивальника до стіни (з ексцентриками і болтами 8x120 мм)	шт	1	<u>224,82</u> -	-	225	-	-	-	-
24	& C113- 1555-3	Опора під раковини	шт	1	<u>3318,72</u> -	-	3319	-	-	-	-
25	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком H2=1,15 H5=1,15	10к-т	0,1	<u>5954,56</u> 3843,37	<u>22,45</u> 19,12	595	384	<u>2</u> 2	<u>48,1505</u> 0,2298	<u>4,82</u> 0,02
26	C130-905 варіант 1	Компакт ARTECO 683 CLEAN ON 021 3/5 з поліпропіленовим сидінням або аналог	шт	1	<u>6332,52</u> -	-	6333	-	-	-	-
27	& C130- 1156-2 варіант 1	Гофра для унітаза d 110, армована, 550 мм	шт	1	<u>396,95</u> -	-	397	-	-	-	-
28	& C130- 36331	Шланг для води FADO 50см 1/2" BB	шт	3	<u>357,56</u> -	-	1073	-	-	-	-
29	C1630-1432 варіант 1	Кран кутовий FADO вентильний 1/2"x1/2"	шт	5	<u>253,20</u> -	-	1266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>11947,98</u> 11705,19	<u>41,21</u> 35,09	1195	1171	<u>4</u> 4	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>14,84</u> 0,04
31	& С188888-8-1-2-1 варіант 1	Кріплення для бойлера	компл.	2	<u>136,66</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
32	& С113-1555-2	Опора під бойлер	шт	1	<u>4644,72</u> -	- -	4645	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							30660	3030	<u>170</u> 36		<u>38,55</u> 0,44
Разом будівельні роботи, грн.							30660				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27460				
всього заробітна плата, грн.							3066				
Загальновиробничі витрати, грн.							1594				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							467				
Всього будівельні роботи, грн.							32254				

-											
Всього по розділу 2							32254				
Розділ 3. Побутова каналізація (К1)											
33	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 3,5+1,2	100м	0,047	<u>5267,17</u> 5257,41	<u>9,76</u> 8,31	248	247	<u>1</u> -	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>2,97</u> -
34	& С113-20711	Труба з раструбом НТЕМ 110х1000	шт	3	<u>340,76</u> -	- -	1022	-	- -	- -	- -
35	& С113-20712	Труба з раструбом НТЕМ 110х500	шт	1	<u>219,38</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
36	С113-995 варіант 1	Коліно НТВ 110*45	шт	2	<u>85,30</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
37	С113-2266 варіант 2	Трійник НТЕА 110/50*45	шт	2	<u>129,22</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
38	С113-2266 варіант 1	Патрубок компенсаційний 110мм НТ	шт	1	<u>167,22</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
39	С113-1885 варіант 1	Хомут з гумов. ізоляц 104-112мм М8/10	шт	4	<u>114,40</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 3+0,6	100м	0,036	<u>5481,64</u> 5476,22	<u>5,42</u> 4,62	197	197	<u>-</u> -	65,8200 0,0555	2,37 -
41	& C113-20713 варіант 1	Труба з раструбом НТЕМ 50x1000	шт	2	<u>117,56</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-20714 варіант 1	Труба з раструбом НТЕМ 50x500	шт	2	<u>75,71</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-995 варіант 3	Коліно НТВ 50*45	шт	2	<u>36,03</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм кількість: 8+1,5	100м	0,095	<u>5481,64</u> 5476,22	<u>5,42</u> 4,62	521	520	<u>1</u> -	65,8200 0,0555	6,25 0,01
45	& C113-20713	Труба з раструбом НТЕМ 40x2000	шт	2	<u>215,13</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C113-20714	Труба з раструбом НТЕМ 40x1000	шт	4	<u>112,40</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-20715	Муфта НР 40мм х 5/4" ЕК	шт	2	<u>828,15</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-995 варіант 2	Коліно НТВ 40*45	шт	2	<u>34,91</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-995 варіант 4	Коліно НТВ 40*87	шт	3	<u>36,03</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-36311	Манжет гумовий 50/40	шт	2	<u>46,49</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>4092,57</u> 3996,14	<u>-</u> -	82	80	<u>-</u> -	49,5000 -	0,99 -
52	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній кульовий різьбовий DN32	шт	1	<u>1221,25</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C130-3627	Згін з накидною гайкою НІКЕЛЬ FADO 32 1 1/4" прямий	шт	1	<u>704,90</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1630-5490	Кран шар. FADO Classic 5/4" НВ ручка	шт	1	<u>886,52</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111-14012	Шпилька M10x1000 оцинк.	шт	4	<u>41,25</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1214 варіант 1	Анкер розпірний WBA M10x34 латунний	шт	20	<u>16,60</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C111-196-6 варіант 1	Герметик	шт	3	<u>362,25</u> -	<u>-</u> -	1087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					11005	1044	2		12,58
									-		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					11005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9959				
		всього заробітна плата, грн.					1044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					165				
		Всього будівельні роботи, грн.					11562				

		—									
		Всього по розділу 3					11562				
		Розділ 4. Гаряче водопостачання Т3									
58	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>26137,26</u> 22035,89	<u>4101,17</u> 1919,42	1045	881	<u>164</u> 77	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>10,76</u> 0,99
59	& C113-20718	Труба PPR S3,2/ PN16 20x2,8	м	4	<u>248,81</u> -	-	995	-	-	-	-
60	C113-1709 варіант 1	Коліно настінне 90° dy20x1/2" ВР	шт	1	<u>10,42</u> -	-	10	-	-	-	-
61	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>4092,57</u> 3996,14	-	41	40	-	49,5000	0,5
62	C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний НВ dy 15, Ру16	шт	1	<u>885,84</u> -	-	886	-	-	-	-
63	& C130-36211	Перехід з металевою зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	1	<u>92,71</u> -	-	93	-	-	-	-
64	C113-1708 варіант 1	Згін з накидною гайкою В3 FADO S.r.l хром 1/2"	шт	1	<u>194,72</u> -	-	195	-	-	-	-
65	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,04	<u>3000,31</u> 3000,31	-	120	120	-	39,4000	1,58
66	& C113-2152-52 варіант 4	Теплоізоляція зі вспіненого поліетилену товщ. 9 мм dy 20 мм	м	4,1	<u>38,12</u> -	-	156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C114-96-У-179 варіант 1	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST або аналог	пог.м	5,5	<u>22,42</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
68	& C111-1650-15 варіант 1	Клей монтажний K-FLEX або еквівалент	л	0,06	<u>769,31</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
69	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	12	<u>6,15</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
70	& C111-26-72	Кріплення труб і приладів	кг	2	<u>128,98</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4042	1041	<u>164</u> 77		<u>12,84</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					4042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2837				
		всього заробітна плата, грн.					1118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179				
		Всього будівельні роботи, грн.					4641				

		Всього по розділу 4					4641				
		Разом прямі витрати по підземній частині					63089	12506	<u>1566</u> 689		<u>154,9</u> 8,84
		Разом будівельні роботи, грн.					63089				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49017				
		всього заробітна плата, грн.					13195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2086				
		Всього будівельні роботи, грн.					70109				

		Всього по підземній частині					70109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Надземна частина									
		Розділ 1. Гаряче водопостачання (ТЗ)									
71	& С113-1555-2	Опора під бойлер	шт	1	<u>4644,72</u>	-	4645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4645	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					4645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4645				
		Всього будівельні роботи, грн.					4645				

		-									
		Всього по розділу 1					4645				
		Розділ 2. Санітарнотехнічне приладдя									
72	КР9-20-4	Установлення поручнів	100м	0,01	<u>7819,59</u>	<u>364,12</u>	78	55	4	<u>69,2100</u>	<u>0,69</u>
					5457,90	13,51			-	0,1668	-
73	& С113-1555-4	Поручень/опора для раковини підлогово-настінний дві опори для інвалідів, розмір 700*750мм, труби D 32мм	шт	1	<u>2525,93</u>	-	2526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2604	55	4		<u>0,69</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2545				
		всього заробітна плата, грн.					55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10				
		Всього будівельні роботи, грн.					2635				

		-									
		Всього по розділу 2					2635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по надземній частині					7249	55	4		0.69
		Разом будівельні роботи, грн.					7249		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7190				
		всього заробітна плата, грн.					55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10				
		Всього будівельні роботи, грн.					7280				

		Всього по надземній частині					7280				
		Разом прямі витрати по кошторису					70338	12561	1570		155,59
		Разом будівельні роботи, грн.					70338		689		8,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56207				
		всього заробітна плата, грн.					13250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2096				
		Всього будівельні роботи, грн.					77389				

		Всього по кошторису					77389				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					181,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15346				

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Н. В. Бутурлакіна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Начальник КЕС

С.В. Пашинін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий"
Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м.
Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування каналізація

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул.
Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 60,529 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-13060-9-1 варіант 1	Насос каналізаційний Grundfos Sololift 2 CWC-3 або аналог; (маса=0,00927)	шт	1	25157,11	25157
2	& 2301-5026-9 варіант 1	FEKA VS 750 MA (0.75 квт) або аналог; (маса=0,0275)	шт	1	26260,66	26261
3	& 2301-5026-8 варіант 1	Бойлер Atlantic Steatite Elite UM 050 D400-2-BC або аналог; (маса=0,0275)	шт	1	6823,70	6824
		Разом				58242
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2287
		Всього по кошторису				60529

Склав

інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бутурлак І.В.

Перевірив

головний архітектор проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Третяк М.Е.

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на оповіщення про пожежу та управління (СО)

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 113,968 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46734 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,737 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АПАРАТУРА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ									
1	КМ10-668-1	Сповіщувач РС ручний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	174,74	6,08	874	572	30	1,6000	8
					114,40	0,73			4	0,0101	0,05
2	КМ10-668-2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий напруга живлення 24В	шт	7	313,93	1,57	2198	1602	11	3,2000	22,4
		кількість: 1+6			228,80	0,19			1	0,0026	0,02
3	КМ10-668-2	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації	шт	21	313,93	1,57	6593	4805	33	3,2000	67,2
					228,80	0,19			4	0,0026	0,05
4	КМ10-668-2	Датчик диму оптичний точковий	шт	27	313,93	1,57	8476	6178	42	3,2000	86,4
					228,80	0,19			5	0,0026	0,07
		КАБЕЛІ І ПРОВОДИ									
5	КМ10-698-1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	20	59,60	-	1192	1144	-	0,8000	16
					57,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-698-1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-12	шт	5	<u>59,60</u> 57,20	-	298	286	-	0,8000	4
7	КМ10-698-1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26	шт	1	<u>59,60</u> 57,20	-	60	57	-	0,8000	0,8
8	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (ПСВБВнг-Іs 4х0,5 мм ² -55м; ПСВБВнг-Іs 6х0,5 мм ² -20м; ПСВБВнг-Іs 2х0,5 мм ² - 658м) кількість: 15+584 МАТЕРІАЛИ	100 м	5,99	<u>8460,34</u> 1514,11	<u>3430,24</u> 755,06	50677	9070	<u>20547</u> 4523	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>115,01</u> 56,37
9	& 2405-1363-B1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	20	<u>35,71</u> -	-	714	-	-	-	-
10	& 2405-1363-B1 варіант 2	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-12	шт	5	<u>195,77</u> -	-	979	-	-	-	-
11	& 2405-1363-B1 варіант 3	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26	шт	1	<u>195,77</u> -	-	196	-	-	-	-
12	15093-33022 варіант 2	Провід зв'язку та сигналізації, екранований, з низьким димогазовиділенням ПСВБВнг-Іs 10*4 кількість: 1,03*15	1000м	0,01545	<u>37498,92</u> -	-	579	-	-	-	-
13	15093-33022 варіант 1	Провід зв'язку та сигналізації, екранований, з низьким димогазовиділенням ПСВБВнг-Іs 2х4 кількість: 1,03*584	1000м	0,60152	<u>30820,90</u> -	-	18539	-	-	-	-
14	& С1545-44-1-1Л варіант 1	Дюбель-цвях 6х40 гриб з ударним шурупом 3,5 х 40 Expert Fix або аналог ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу Н31=0,8	шт	100	<u>1,25</u> -	-	125	-	-	-	-
15	КП2-13-8 Вказ. щодо застосув. п.2.5 к(труд)=0,5	Прилад, пристрій програмування і налагодження ППКП "TirasPRIME8" [повторне виконання пусконалагоджувальних робіт [до підписання акта приймальною комісією]]	шт	1	<u>5254,49</u> 5254,49	-	5254	5254	-	48,5000	48,5
16	КП2-15-1	Перевірка системи пожежної сигналізації/Система сигналізації проста	система	1	<u>541,70</u> 541,70	-	542	542	-	5,0000	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					97296	29510	20663 4537		373,31 56,56
		Разом будівельні роботи, грн.					97296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47123				
		всього заробітна плата, грн.					34047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4690				
		Всього будівельні роботи, грн.					113968				

		Всього по кошторису					113968				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					467,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38737				

Склад

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бутурлакiна Н.В.

Перевіряю

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Третяк М.Е.

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий"
Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м.
Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання устаткування оповіщення про пожежу та управління

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул.
Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 20,454 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-5003-1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС (ВУОС); (маса=0,0018)	шт	21	67,00	1407
2	& 1503-5003-2	Датчик диму оптичний точковий СПД-3; (маса=0,0018)	шт	27	360,00	9720
3	1601-2216 варіант 1	Ручний пожежний сповіщувач SPR-1 ; (маса=0,001)	комплект	5	185,00	925
4	1601-2217 варіант 1	Сповіщувач пожежний світлозвуковий ГНОМ-2 напруга живлення 24В; (маса=0,003)	комплект	1	929,58	930
5	2402-4018 варіант 2	Сповіщувач пожежний світлозвуковий напруга живлення 24В "СЕРЖАНТ" модель С-07С-24; (маса=0,0055)	шт	6	1116,48	6699
		Разом				19681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				773
		Всього по кошторису				20454

Склад  Інженер-проектувальник
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Бутурлак І.В.

Перевірив  Головний архітектор проекту
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Третяк М.Е.

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на автоматична пожежна сигналізація

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,460 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,205 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АПАРАТУРА СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ									
1	КМ10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний	шт	2	138,96	-	278	229	-	1,6000	3,2
					114,40	-			-	-	-
2	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димовий оптичний точковий СПД 3	шт	14	313,92	1,57	4395	3203	22	3,2000	44,8
					228,80	0,19			3	0,0026	0,04
3	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача (бази)	шт	14	202,85	52,88	2840	561	740	0,5600	7,84
					40,04	0,69			10	0,0085	0,12
4	КМ10-668-2	Сповіщувач оптичної індикації ВПОС	шт	9	313,92	1,57	2825	2059	14	3,2000	28,8
					228,80	0,19			2	0,0026	0,02
		ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
5	КМ10-309-2	Монтаж резистора С2-23	шт	45	129,17	-	5813	5813	-	1,6000	72
					129,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1115-2339-1-М варіант 3	Резистор C2-23-0,5-1,5	шт	39	<u>2,58</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
7	& C1115-2339-1-М варіант 2	Резистор C2-23-0,5-6,8	шт	5	<u>2,58</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
8	& C1115-2339-1-М варіант 1	Резистор C2-23-0,5-0,12	шт	1	<u>2,15</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
КАБЕЛІ І ПРОВОДИ											
9	KM10-698-1	Коробка монтажна з'єднувальна КМЗ 1-4	шт	6	<u>59,60</u> 57,20	- -	358	343	- -	0,8000	4,8
10	KM10-698-1	Коробка монтажна з'єднувальна КМЗ 2-12	шт	3	<u>59,60</u> 57,20	- -	179	172	- -	0,8000	2,4
11	KM10-51-15	Оброблення і включення кабелю, сміст кабелю 2,0x0,5	10кінців	16,7	<u>656,24</u> 645,84	- -	10959	10786	- -	8,0000	133,6
12	KM8-148-1	Кабель та провід до 35 кВ в кабельному каналі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,52	<u>3825,68</u> 1261,76	- -	1989	656	- -	16,0000	8,32
13	KM8-149-1	Кабель та провід до 35 кВ, за подвісною степою по канату, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,8	<u>7660,05</u> 1766,46	- -	13788	3180	- -	22,4000	40,32
14	KB21-12-2 κ=1,15	Прокладання кабельного каналу беззаложенного LHD25x15 H	100м	0,02	<u>4168,41</u> 2527,24	- -	83	51	- -	32,8000	0,66
H2=1,15 H5=1,15											
15	KP17-7-9	Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм.	100м	2,5	<u>2047,76</u> 1867,45	- -	5119	4669	- -	25,7900	64,48
МАТЕРІАЛИ											
16	15093-33022 варіант 3	Кабель зв'язку та сигналізації, парного кручення, вогнестійкий J-Y(St)Y 1x2x0,8 мм2	1000м	0,052	<u>9655,90</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
17	C151-6 варіант 10	Кабелі силовий гнучкий вогнестійкий КРМ КНС FRHF FE180/ Ек 30 3x1.5	1000м	0,19	<u>49113,17</u> -	- -	9332	-	- -	- -	- -
18	& 2405-1363-B1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	6	<u>35,71</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
19	& 2405-1363-B1 варіант 4	Коробка монтажна з'єднувальна КМЗ 2-12	шт	3	<u>195,77</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
20	1914-8053 варіант 1	Стяжка з монтажним кільцем 4,0x150	шт	300	<u>1,25</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-1722 варіант 1	Кабельний канал 25x16 (120) Professional	м	2	23,70	-	47	-	-	-	-
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ			-	-			-	-	-
22	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром 50 мм, L=300 мм	100 отв.	0,06	17217,00	-	1033	1033	-	234,6600	14,08
					17217,00	-			-	-	-
23	KP3-25-6	Пробивання отворів діаметром 50 мм, L=150 мм	100 отв.	0,29	9202,07	-	2669	2669	-	125,4200	36,37
					9202,07	-			-	-	-
24	KP17-7-1	Монтаж гілз зі сталевих труб діаметром 15x2,5 мм, L=300 мм (6 шт)	100м	0,018	8499,84	110,02	153	90	2	63,6500	1,15
					5019,44	4,08			-	0,0504	-
25	KP17-7-1	Монтаж гілз зі сталевих труб діаметром 15x2,5 мм, L=150 мм (29 шт)	100м	0,0435	8499,84	110,02	370	218	5	63,6500	2,77
					5019,44	4,08			-	0,0504	-
26	C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стілки 2,5 мм	м	6,3	126,18	-	795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KP20-37-2	Забивання піною	100м	0,123	1339,74	-	165	165	-	18,2600	2,25
					1339,74	-			-	-	-
28	& C1550-38- B1-Ф варіант 1	Піна вогнетривка (16 = 0,74 л)	баллон	1	333,63	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					65318	35897	783		467,84
									15		0,18
		Разом устаткування, грн.					375				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					15				
		Всього устаткування, грн.					390				
		Разом будівельні роботи, грн.					64943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28263				
		всього заробітна плата, грн.					35912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18127				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5293				
		Всього будівельні роботи, грн.					83070				

		-									
		Всього по кошторису					83460				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					510,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41205				



Склад
Інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н. В. Бутурлакіна

Перевірив
Начальник КЕС
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Пашинін

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий"
Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м.
Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул.
Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 14,812 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4018 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний "СПР ТІРАС"; (маса=0,0055)	шт	2	1225,75	2452
2	1601-2217 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД 3 ; (маса=0,003) кількість: 13+1	комплект	14	319,20	4469
3	1602-30015 варіант 1	База сповіщувача СПД-3; (маса=0,04)	шт	14	319,20	4469
4	290220-1356 варіант 1	Пристрій сигнальний виносний ВПОС; (маса=0,002)	шт	9	318,00	2862
		Разом				14252
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				560
		Всього по кошторису				14812



Склад

інженер-проектувальник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Бутурлакiна Н.В.

Перевірив

головний архітектор проекту

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Третяк М.Е.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ20-42-1	Розділ 1. Припливна вентиляція ВЕНТИЛЯЦІЯ П-1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год H2=1,15 H5=1,15	камера	2	<u>7207,45</u> 5969,82	<u>124,02</u> 4,60	14415	11940	<u>248</u> 9	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>156,79</u> 0,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C130-60-ИН варіант 1	Приточна установка у підвісному виконанні L = 990 м3/ч, dP= 300 Па, Nu = 0.49 кВт, U = 230 В; в комплекті з фільтром касетним G4, з водяним нагрівачем t1/t2=80/60C, Qнагр.=13,3 кВт; з системою автоматики та настінним пультом управління ВЕНТС МПА 2000 В або аналог	шт	2	<u>81627,12</u> -	- -	163254	-	- -	- -	- -
3	KP15-102-3	Установлення вузлів	вузол	2	<u>865,24</u> 748,00	- -	1730	1496	- -	10,0700 -	20,14 -
4	& C1630-1162-ИН варіант 1	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	шт	2	<u>16286,74</u> -	- -	32573	-	- -	- -	- -
5	KБ20-29-1	Установлення вставок гнучких кількість: (0,5+0,25)*2*0,13*2*2 H2=1,15 H5=1,15	м2	0,78	<u>844,72</u> 825,19	- -	659	644	- -	11,2470 -	8,77 -
6	& C130-231-ИН1	Вставки гнучкі ВВГ 500х250 кількість: 2*2	шт	4	<u>1555,98</u> -	- -	6224	-	- -	- -	- -
7	KБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих, розміром пластин 500х250х1000 мм H2=1,15 H5=1,15	шт	2	<u>214,66</u> 123,86	<u>8,54</u> 0,32	429	248	<u>17</u> 1	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>3,34</u> 0,01
8	C130-524 варіант 1	Шумоглушник 500х250 L=1м в комплекті з гвинтами кріплення ВЕНТС СР або аналог	шт	2	<u>9084,76</u> -	- -	18170	-	- -	- -	- -
9	KБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм H2=1,15 H5=1,15	клапан	2	<u>273,99</u> 186,22	- -	548	372	- -	2,5070 -	5,01 -
10	& C1630-1783-ИН варіант 1	Клапани зворотні, гравітаційні із запірною функцією, переріз 500х250h ВЕНТС КОМ1 або аналог	шт	2	<u>2857,29</u> -	- -	5715	-	- -	- -	- -
11	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>179,69</u> 157,13	<u>8,73</u> 0,32	180	157	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
12	C130-604-1 варіант 1	Вентиляційна алюмінієва решітка зовнішня, EPD-U P500х500h або аналог	шт	1	<u>1509,67</u> -	- -	1510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР15-122-18	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром 200х200 мм	ґрати	7	<u>159,57</u> 157,13	- -	1117	1100	- -	2,0900	14,63
14	С130-603-1 варіант 1	Вентиляційна алюмінієва решітка з подвійним рядом рухомих пластин, ЕМС-У РР200х200h або аналог	шт	7	<u>1203,77</u> -	- -	8426	-	- -	- -	- -
15	КР15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	2	<u>159,57</u> 157,13	- -	319	314	- -	2,0900	4,18
16	С130-602-1 варіант 1	Вентиляційна алюмінієва решітка з подвійним рядом рухомих пластин, ЕМС-У РР150х150h або аналог ПОВІТРОВОДИ	шт	2	<u>1173,10</u> -	- -	2346	-	- -	- -	- -
17	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0571	<u>17596,70</u> 17499,48	<u>90,89</u> 63,28	1005	999	<u>5</u> 4	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>13,62</u> 0,04
18	С130-1128 варіант 8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,50 мм, периметр понад 1600 до 2400мм (в т.ч. Повітропровід 500х200 , L = 500 - 2 шт., Перехід (400х200)х(600х200) - 2шт., Перехід (200х150)х(600х200) , Трійник (600*200)*(500*200)*(600*200) - 2 шт.)	м2	5,71	<u>794,19</u> -	- -	4535	-	- -	- -	- -
19	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1524	<u>22140,79</u> 13167,71	<u>44,76</u> 31,17	3374	2007	<u>7</u> 5	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>27,35</u> 0,06
20	С130-1128 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметр понад 1600 до 2400мм (в т.ч. Повітропровід 600х400 , L = 1250 - 3 шт., Повітропровід 500х500, L=500, Перехід (600х400)х(500х500), Перехід (500х250)х(500х200) - 2шт., Перехід (500х250)х(500х300) - 2шт., Качка 500х200 L500 - 2 шт., Качка 500х500 L400, Заглушка 600х400)	м2	15,24	<u>794,19</u> -	- -	12103	-	- -	- -	- -
21	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,50 мм	100м2	0,1396	<u>25780,29</u> 17499,48	<u>90,89</u> 63,28	3599	2443	<u>13</u> 9	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>33,3</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-1128 варіант 6	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,50 мм, периметр 1100-1600мм (в т.ч. Повітропровід 400x200 L1250 - 6шт., Повітропровід 400x200 L500, Повітропровід 400x200 L150, Повітропровід 400x200 L500, Повітропровід 400x200 L300, Відвід 45 град 400x200, Відвід 90 град 200x150, Перехід (200x150)x(150x150))	м2	13,96	<u>794,19</u> -	- -	11087	-	- -	- -	- -
23	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,50 мм	100м2	0,038	<u>28420,90</u> 20225,17	<u>90,89</u> 63,28	1080	769	<u>3</u> 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>10,48</u> 0,03
24	C130-1125 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,50 мм, периметр 800-1000мм (в т.ч. Повітропровід 300x200 L1250, Перехід (400x200)x(150x150), Трійник(400x200)x(300x200)x(400x200), Відвід 90 град 300x200, Врізка на листі 300x200, Трійник (300x200)x(150x150)x(300x200), Перехід (300x200)x(150x150))	м2	3,8	<u>794,19</u> -	- -	3018	-	- -	- -	- -
25	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,50 мм	100м2	0,1338	<u>30285,24</u> 22089,51	<u>90,89</u> 63,28	4052	2956	<u>12</u> 8	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>40,28</u> 0,1
26	C130-1125 варіант 6	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметр до 600мм (в т.ч. повітровод 150x150 мм L=1250 - 6шт., трійник (150x150)x(150x150)x(150x150) - 3шт., Повітропровід 150*150, L=500, Повітропровід 150*150, L=400 - 1 шт., Повітропровід 150*150, L=400 - 1 шт., Повітропровід 150*150, L=200 - 1 шт. Відвід 90 град. 150*150 - 2шт., Врізка на листі 150x150) СЕРВЕРНА КІМНАТА ВЕНТИЛЯЦІЯ П-1	м2	13,38	<u>794,19</u> -	- -	10626	-	- -	- -	- -
27	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год H2=1,15 H5=1,15	камера	1	<u>7207,45</u> 5969,82	<u>124,02</u> 4,60	7207	5970	<u>124</u> 5	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>78,4</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C130-60-1	Припливна установка МПА 1000 Е-6.0 ЕС П А31	шт	1	<u>50307,00</u>	-	50307	-	-	-	-
29	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>578,94</u> <u>576,41</u>	-	2316	2306	-	7,1400	28,56
30	& C130-64-ИН-1	Вентилятор Вентс ОВ1 315	шт	2	<u>7026,76</u>	-	14054	-	-	-	-
31	& C130-62-ИН-2	Вентилятор Вентс 150М турбо	шт	1	<u>2103,27</u>	-	2103	-	-	-	-
32	& C130-62-ИН-1	Вентилятор Вентс 125М турбо	шт	1	<u>1988,35</u>	-	1988	-	-	-	-
33	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>179,69</u> <u>157,13</u>	<u>8,73</u> <u>0,32</u>	539	471	<u>26</u> <u>1</u>	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>6,27</u> <u>0,01</u>
34	& C130-604-4	Вентиляційна алюмінієва решітка з подвійним рядом рухомих пластин, EMC-U PP300x300h або аналог	шт	1	<u>1290,37</u>	-	1290	-	-	-	-
35	& C130-604-3	Вентиляційна алюмінієва решітка з подвійним рядом рухомих пластин, EMC-U PP300x400h	шт	1	<u>1433,17</u>	-	1433	-	-	-	-
36	& C130-604-2	Вентиляційна алюмінієва решітка зовнішня, EPD-U P300x300h	шт	1	<u>1415,83</u>	-	1416	-	-	-	-
37	КР15-122-18	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 200x200 мм	ґрати	2	<u>159,57</u> <u>157,13</u>	-	319	314	-	2,0900	4,18
38	C130-603-1	Вентиляційна алюмінієва решітка зовнішня, EPD-U P200x200h або аналог	шт	1	<u>1395,53</u>	-	1396	-	-	-	-
39	C130-603-1	Вентиляційна алюмінієва решітка з подвійним рядом рухомих пластин, EMC-U PP200x200h або аналог	шт	1	<u>1203,77</u>	-	1204	-	-	-	-
40	КР15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	1	<u>159,57</u> <u>157,13</u>	-	160	157	-	2,0900	2,09
41	C130-602-1	Вентиляційна алюмінієва решітка зовнішня, EPD-U P150 або аналог	шт	1	<u>1350,58</u>	-	1351	-	-	-	-
42	КР15-121-4	ПОВІТРОВОДИ Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 1,18+0,49	100м2	0,0167	<u>22186,73</u> <u>22089,51</u>	<u>90,89</u> <u>63,28</u>	371	369	<u>2</u> <u>1</u>	<u>301,0700</u> <u>0,7839</u>	<u>5,03</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, в т.ч. Повітропровід 150 L1250 - 2шт., Повітропровід 125 L1250	м2	1,67	<u>793,95</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
44	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0377	<u>94287,39</u> 20225,17	<u>90,89</u> 63,28	3555	762	<u>3</u> 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>10,39</u> 0,03
45	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, в т.ч. Повітропровід 320 L1250 - 3шт.	м2	3,77	<u>793,95</u> -	- -	2993	-	- -	- -	- -
46	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,50 мм	100м2	0,0735	<u>28420,90</u> 20225,17	<u>90,89</u> 63,28	2089	1487	<u>7</u> 5	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>20,26</u> 0,06
47	C130-1125 варіант 9	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,50 мм, периметр 800-1000мм (в т.ч. Повітропровід 200x200 L1250 - 4 шт., Повітропровід 300x200 L1250, Перехід (400x200)x(200x200) L350 - 2шт, Адаптер (150x150)x(200x200), Відвід 90 град (200x200), Качка 200x200 L200 Н100, Перехід 320x(200x200)) КРІПЛЕННЯ	м2	7,35	<u>794,19</u> -	- -	5837	-	- -	- -	- -
48 & C111-121-1		Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	шт	466	<u>0,58</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
49 & C111-89-1 варіант 1		Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	шт	384	<u>3,00</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
50 & C111-18-9-14-1 варіант 1		Дюбель латунний М8 Steelfix або аналог	шт	82	<u>4,44</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
51 & C1545-204-4 варіант 1		Профіль вентиляційний 27*18	пог.м	18,5	<u>64,17</u> -	- -	1187	-	- -	- -	- -
52 & C1545-291-1		Шпилька метрична М8	пог.м	29,6	<u>40,67</u> -	- -	1204	-	- -	- -	- -
		ІЗОЛЯЦІЯ									
53	KP19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,2329	<u>14844,39</u> 9078,90	- -	3457	2114	- -	112,4600 -	26,19 -
54	C1555-295 варіант 1	Мінеральна вата Ізовер сауна 50мм або аналог	м2	23,29	<u>220,56</u> -	- -	5137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-11-7 варіант 2	Ущільнювач шинорейки	пог.м	85,62	<u>2,03</u>	-	174	-	-	-	-
56	& C111-1683-6-1 варіант 3	Скотч алюмінієвий	шт	10	<u>351,93</u>	-	3519	-	-	-	-
57	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,5458	<u>5688,41</u> 5688,41	-	3105	3105	-	74,7000	40,77
58	& C111-856-2-3 варіант 2	Ізоляція фольгована самоклеюча, товщ. 8мм	м2	54,58	<u>265,92</u>	-	14514	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							449431	42500	<u>476</u> 52		<u>562,12</u> 0,63
Разом будівельні роботи, грн.							449431				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							406455				
всього заробітна плата, грн.							42552				
Загальновиробничі витрати, грн.							22506				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6518				
Всього будівельні роботи, грн.							471937				

-											
Всього по розділу 1							471937				
Розділ 2. Витяжна вентиляція											
ВЕНТИЛЯЦІЯ В-1											
59	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>578,94</u> 576,41	-	1158	1153	-	7,1400	14,28
60	& C130-64-ИН варіант 1	Канальний вентилятор L = 1225 м3/ч, dP=400 Па, N=0.295 U= 230В ВЕНТС ВКМС 315 або аналог	шт	2	<u>12753,04</u>	-	25506	-	-	-	-
61	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>216,89</u> 149,49	-	434	299	-	2,0125	4,03
Н2=1,15 Н5=1,15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-1771-ИН варіант 1	Клапани зворотні, гравітаційні із запірною функцією діаметр 315мм, ВЕНТС КОМ1 315 або аналог	шт	2	<u>2041,12</u> -	- -	4082	-	- -	- -	- -
63	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких кількість: $R2((0,316*3,14*0,13)*4)$ H2=1,15 H5=1,15	м2	0,52	<u>844,72</u> 825,19	- -	439	429	- -	11,2470 -	5,85 -
64	& C130-231-ИН2	Гнучка вставка 315	шт	4	<u>454,38</u> -	- -	1818	-	- -	- -	- -
65	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу, діаметром обичайки 315 мм	шт	2	<u>243,98</u> 194,61	- -	488	389	- -	2,6200 -	5,24 -
66	C130-235 варіант 1	Шумоглушник діаметр 315мм, L=900мм ВЕНТС СР 315/900 або аналог	шт	2	<u>4600,59</u> -	- -	9201	-	- -	- -	- -
67	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>214,14</u> 203,74	<u>8,73</u> 0,32	214	204	<u>9</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
68	& C130-604-5	Вентиляційна алюмінієва решітка зовнішня, EPD-U P1200x400h	шт	1	<u>1672,87</u> -	- -	1673	-	- -	- -	- -
69	КР15-122-18	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром 200x200 мм	ґрати	9	<u>159,57</u> 157,13	- -	1436	1414	- -	2,0900 -	18,81 -
70	C130-603-1 варіант 1	Вентиляційна алюмінієва решітка з подвійним рядом рухомих пластин, ЕМС-У РР200x200h або аналог	шт	9	<u>1203,77</u> -	- -	10834	-	- -	- -	- -
71	КР15-122-17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	3	<u>159,57</u> 157,13	- -	479	471	- -	2,0900 -	6,27 -
72	C130-602-1 варіант 1	Вентиляційна алюмінієва решітка з подвійним рядом рухомих пластин, ЕМС-У РР150x150h або аналог ПОВІТРОВОДИ	шт	3	<u>1173,10</u> -	- -	3519	-	- -	- -	- -
73	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2058	<u>25780,29</u> 17499,48	<u>90,89</u> 63,28	5306	3601	<u>19</u> 13	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>49,09</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C130-1128 варіант 7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром від 1100 до 1600мм(в т.ч. Повітропровід 500х200 L1250 - 9шт., Повітропровід 500х200 L700, Перехід (500х200)х(400х200), Трійник (500х200)х(200х200)х(500х200) - 2шт., Відвід 45 град 500х200 - 2шт., Відвід 90 град 500х200)	м2	20,58	<u>794,19</u> -	- -	16344	-	- -	- -	- -
75	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0743	<u>28420,90</u> 20225,17	<u>90,89</u> 63,28	2112	1503	<u>7</u> 5	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>20,48</u> 0,06
76	C130-1125 варіант 7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,50 мм, периметром 800 або 1000мм (в т.ч. Перехід (150х150)х(200х200), Повітропровід 200х200 L1250 - 2шт., Перехід (300х200)х(200х200), Трійник (300х200)х(150х150)х(300х200), Повітропровід 300х200 L1250 - 2шт., Перехід (300х200)х(400х200), Трійник (400х200)х(200х150)х(400х200), Повітропровід 200х150 L1250)	м2	7,43	<u>794,19</u> -	- -	5901	-	- -	- -	- -
77	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0913	<u>25780,29</u> 17499,48	<u>90,89</u> 63,28	2354	1598	<u>8</u> 6	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>21,78</u> 0,07
78	C130-1128 варіант 9	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром від 1100 до 1600мм(в т.ч. Повітропровід 400х200 L1250 - 2шт., Повітропровід 400х200 L400, Тумба 400х400 L1100, Перехід 315х(400х400) - 2шт., Повітропровід 400х200 L625 - 2шт)	м2	9,13	<u>794,19</u> -	- -	7251	-	- -	- -	- -
79	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	100м2	0,0753	<u>30285,24</u> 22089,51	<u>90,89</u> 63,28	2280	1663	<u>7</u> 5	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>22,67</u> 0,06
80	C130-1125 варіант 8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром до 600мм (в т.ч. повітровод 150х150мм, L=1250 - 8шт. відвід 90град 150х150 - 4шт; трійник (150х150)(150х150)(150х150) - 2шт, повітровод 150х150мм, L=300, Врізка на листі 150х150)	м2	7,53	<u>794,19</u> -	- -	5980	-	- -	- -	- -
81	& C111-121-1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	шт	242	<u>0,58</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C111-89-1 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	шт	192	<u>3,00</u>	-	576	-	-	-	-
83	& C111-18- 9-14-1 варіант 1	Дюбель латунний М8 Steelfix або аналог	шт	50	<u>4,44</u>	-	222	-	-	-	-
84	& C1545- 204-4 варіант 1	Профіль вентиляційний 27*18	пог.м	10,5	<u>64,17</u>	-	674	-	-	-	-
85	& C1545- 291-1	Шпилька метрична М8	пог.м	20,6	<u>40,67</u>	-	838	-	-	-	-
86	& C111-11-7 варіант 2	Ущільнювач шинорейки	пог.м	51,08	<u>2,03</u>	-	104	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							111363	12724	<u>50</u> 29		<u>171,21</u> 0,35
Разом будівельні роботи, грн.							111363				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98589				
всього заробітна плата, грн.							12753				
Загальновиробничі витрати, грн.							7246				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2255				
Всього будівельні роботи, грн.							118609				

-											
Всього по розділу 2							118609				
Розділ 3. Підготовчі роботи											
87	KP3-23-2	Пробивання отворів в цегляних стінах відбійним молотком кількість: 0,06*7+0,03*10	1 м3	0,72	<u>1572,54</u> 743,84	<u>828,70</u> 245,07	1132	536	<u>596</u> 176	<u>10,5900</u> 3,1152	<u>7,62</u> 2,24
88	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах кількість: 7+10	100шт	0,17	<u>10307,54</u> 7517,52	<u>17,35</u> 14,78	1752	1278	<u>3</u> 3	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>18,71</u> 0,03
89	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,72*2,1	1 т	1,512	<u>106,13</u> 106,13	-	160	160	-	1,6300	2,46
90	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	1,512	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> -	420	-	<u>420</u> -	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							3464	1974	<u>1019</u> 179		<u>28,79</u> 2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3464 471 2153 1309 3,73 466 4773				
		Всього по розділу 3					4773				
		Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції									
91	КПЗ-12-1	Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу 0,8 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5/ система припливної вентиляції	вен.мер.	3	<u>2166,80</u> 2166,80	- -	6500	6500	- -	20,0000 -	60 -
92	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 / система витяжної вентиляції	вен.мер.	2	<u>2166,80</u> 2166,80	- -	4334	4334	- -	20,0000 -	40 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10834	10834	- -		100 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					10834 10834 4543 8,7 1088 15377				
		Всього по розділу 4					15377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					575092	68032	<u>1545</u> 260		<u>862,12</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн.					575092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505515				
		всього заробітна плата, грн.					68292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35605				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10327				
		Всього будівельні роботи, грн.					610697				

		Всього по кошторису					610697				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					947,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78619				

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Н.В. Бутурлакіна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[АП]

М.Е. Третяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на кондиціонування

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 51,571 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2326 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кондиціонування									
		СП1 - 2шт									
1	КРЗ-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,02	17217,00	-	344	344	-	234,6600	4,69
					17217,00	-			-	-	-
2	КМ8-155-1	Герметизація проходів фреонові магістралі через зовнішню стіну	прохід	2	73,34	-	147	147	-	0,9300	1,86
					73,34	-			-	-	-
3	& C113-41-42-14	Піна монтажна Penosil Premium Gunfoam 70 885 мл	шт	1	275,17	-	275	-	-	-	-
		кількість: R0(4/3)			-	-			-	-	-
4	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	2002,73	-	4005	2964	-	18,3600	36,72
					1482,20	-			-	-	-
5	& C1999-9011-1	Хладагент R-410A	шт	2	3800,00	-	7600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кількість: 30*2	100кг	0,6	<u>914,01</u> 755,86	<u>68,11</u> 2,53	548	454	<u>41</u> 2	<u>9,8100</u> 0,0312	<u>5,89</u> 0,02
7	& С118-43-1	Кронштейни	пара	2	<u>351,97</u> -	-	704	-	-	-	-
8	& С1-1-30-1	Анкер APS-H 10/160 + шуруп 6гр кількість: 4*2	шт	8	<u>18,95</u> -	-	152	-	-	-	-
9	& С1-1-30-2	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*40	шт	8	<u>0,60</u> -	-	5	-	-	-	-
10	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм кількість: 2*5*2	100 м	0,2	<u>10521,46</u> 10333,44	-	2104	2067	-	128,0000	25,6
11	& С113-1-21-12-1	Труба мідна 5/8" (15,88 x 0,89 мм) кількість: 2*5	м	10	<u>362,19</u> -	-	3622	-	-	-	-
12	& С113-1-21-9-3-4 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,525 x 0,81 мм) кількість: 2*5	м	10	<u>148,56</u> -	-	1486	-	-	-	-
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 10+10	10 м	2	<u>268,05</u> 268,05	-	536	536	-	3,5200	7,04
14	& С114-21-19-21 варіант 1	Ізоляція для труб ДН=10мм товщиною 9мм E-10 Thermaflex або аналог	м	10	<u>23,93</u> -	-	239	-	-	-	-
15	& С114-21-19-20 варіант 1	Ізоляція для труб ДН=15мм товщиною 9мм E-15 Thermaflex або аналог	м	10	<u>24,83</u> -	-	248	-	-	-	-
16	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 3*4 H2=1,15 H5=1,15	100м	0,12	<u>2968,89</u> 2931,50	-	356	352	-	41,0000	4,92
17	& С113-953-ЦГ-1 варіант 1	Труба гнучка спіральна, діаметр 20мм кількість: 12*1,01	м	12,12	<u>75,91</u> -	-	920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² кількість: 5+5	100 м	0,1	<u>2218,99</u> 1640,29	- -	222	164	- -	20,8000 -	2,08 -
19	& C152-102-1-4	Провід ПВС 3х1,5мм ² кількість: 1,03*10	мп	10,3	<u>46,04</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -
20	& C111-136-5-3	Кліпса для кріплення м.п. труби	шт	10	<u>13,46</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
21	& C111-26-7 варіант 1	Стрічка Benda VINIL G100x25/20 кількість: R0(5*5/25)	шт	1	<u>177,16</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
22	КМ11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	2	<u>259,87</u> 252,35	- -	520	505	- -	3,2000 -	6,4 -
23	& C1512-14P	Вилка Євро з з/к, 16А, біла С-1	шт	2	<u>30,92</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
24	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,02	<u>17227,69</u> 17217,00	<u>10,69</u> 3,25	345	344	<u>1</u> -	<u>234,6600</u> 0,0369	<u>4,69</u> -
25	КМ8-155-1	Герметизація проходів фреонової магістралі через зовнішню стіну	прохід	2	<u>73,34</u> 73,34	- -	147	147	- -	0,9300 -	1,86 -
26	& C113-41-42-14	Піна монтажна Penosil Premium Gunfoam 70 885 мл	шт	1	<u>275,17</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
27	КБ20-36-1	Установлення зовнішніх блоків H2=1,15 H5=1,15	шт	2	<u>858,80</u> 649,59	<u>205,38</u> 62,04	1718	1299	<u>411</u> 124	<u>9,4185</u> 0,7439	<u>18,84</u> 1,49
28	КБ20-36-1	Установлення внутрішніх блоків H2=1,15 H5=1,15	шт	2	<u>858,80</u> 649,59	<u>205,38</u> 62,04	1718	1299	<u>411</u> 124	<u>9,4185</u> 0,7439	<u>18,84</u> 1,49
29	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,6	<u>932,06</u> 755,86	<u>86,16</u> 6,95	559	454	<u>52</u> 4	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>5,89</u> 0,04
30	& C118-43-1 варіант 1	Кронштейни сталеві для кондиціонерів, порошкова фарба	пара	2	<u>351,97</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1-1-30-1	Анкер APS-H 10/160 + шуруп 6гр	шт	8	<u>18,95</u> -	-	152	-	-	-	-
32	& C1-1-30-2 варіант 1	Дюбель пласт.забивний с буртиком 6*40	шт	8	<u>0,60</u> -	-	5	-	-	-	-
33	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм кількість: 18+18	100 м	0,36	<u>11424,62</u> 10333,44	<u>903,16</u> 291,24	4113	3720	<u>325</u> 105	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>46,08</u> 1,4
34	& C113-1-21-9-1 варіант 1	Труба мідна 1/4" (6,35x0,76мм)	м	18	<u>90,15</u> -	-	1623	-	-	-	-
35	& C113-1-21-9-3-4 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,525 x 0,81 мм)	м	18	<u>148,56</u> -	-	2674	-	-	-	-
36	PR26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] кількість: 20+20 H15=1,15	100 п.м	0,4	<u>324,75</u> 308,42	<u>15,91</u> 5,71	130	123	<u>6</u> 2	<u>4,6575</u> 0,0725	<u>1,86</u> 0,03
37	& C114-21-19-5	Трубка каучукова 06x6	м	20	<u>8,72</u> -	-	174	-	-	-	-
38	& C114-21-19-6 варіант 1	Трубка каучукова 06x10	м	20	<u>10,13</u> -	-	203	-	-	-	-
39	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,076	<u>3454,10</u> 2931,50	<u>485,28</u> 294,36	263	223	<u>37</u> 22	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>3,12</u> 0,27
40	& C113-953-ЦГ-1 варіант 2	Труба гнучка спіральна, діаметр 20мм	м	7,6	<u>10,34</u> -	-	79	-	-	-	-
41	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,2	<u>7171,59</u> 1640,29	<u>4952,60</u> 1203,94	1434	328	<u>991</u> 241	<u>20,8000</u> 13,9621	<u>4,16</u> 2,79
42	& C152-102-1-4 варіант 1	Провід ПВС 4x1мм ² кількість: 20*1,01	мп	20,2	<u>24,05</u> -	-	486	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-136-5-3	Кліпса для кріплення м.п. труби кількість: 3*20	шт	60	<u>13,46</u>	-	808	-	-	-	-
44	& C111-26-7 варіант 1	Стрічка Benda VINIL G100x25/20	шт	2	<u>177,16</u>	-	354	-	-	-	-
45	KM11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14	шт	2	<u>259,87</u> 252,35	-	520	505	-	3,2000	6,4
46	& C1512-14P	Вилка Євро з з/к, 16A, біла	шт	2	<u>30,92</u>	-	62	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					43427	15975	<u>2275</u> 624		<u>206,94</u> 7,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43427 25177 16599 8144 18,13 2268 51571				
		----- -									
		Всього по розділу 1					51571				
		Разом прямі витрати по кошторису					43427	15975	<u>2275</u> 624		<u>206,94</u> 7,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43427 25177 16599 8144 18,13 2268 51571				
		----- -									
		Всього по кошторису					51571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					232,6 18867				

Склав



інженер проєктувальник
[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Н.В. Бутурлакіна

Перевірив



головний архітектор проєкту
[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Третяк М.Е.

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий"
Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м.
Буча, вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування кондиціонування

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча, вул.
Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 585,940 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4007-1 варіант 1	Кондиціонер з внутрішнім блоком настінного типу CH-S09XN8 Cooper&Hunter або аналог; (маса=0,032)	шт	2	12900,00	25800
2	& 2308-4007- ИН	Напівпромисловий кондиціонер в комплекті (наружний блок PUNZ- ZRP60VNA, внутрішній блок PKA-M60KAL, пульт управління, дренажна помпа, хладагент R-410A) Mitsubishi Electric серія Mr. SLIM або аналог; (маса=0,1)	шт	2	269000,00	538000
		Разом				563800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22140
		Всього по кошторису				585940

Склад

інженер-проектувальник
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Н.В. Бутурлакiна

Перевірів

головний архітектор проекту
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Гретьак М.Е.

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"
корпус 3 вих

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на блискавкозахист

"Капітальний ремонт спального корпусу №3 ДПЗОВ "Променистий" Національної поліції України, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча. вул. Вокзальна, б. 123. (коригування)"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 340,084 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,52294 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,273 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: (39,8+12,3+39,8+11,74)*0,5*0,4	100 м3	0,20728	<u>19591,60</u> 19591,60	- -	4061	4061	- -	300,9000 -	62,37 -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: (39,8+12,3+39,8+11,74)*0,5*0,4	100 м3	0,20728	<u>11290,07</u> 11290,07	- -	2340	2340	- -	173,4000 -	35,94 -
3	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі дрота плоского, 40*4мм H15=1,15 H16=1,15	100 м	1,3	<u>8178,98</u> 2031,43	<u>216,90</u> 8,05	10633	2641	<u>282</u> 10	<u>25,7600</u> 0,0994	<u>33,49</u> 0,13
4	& C111-793-2	Дріт плаский, 40*4мм	м	130	<u>292,25</u> -	- -	37993	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-309-2	Монтаж з'єднувача дроту	шт	21	<u>240,58</u> 240,58	-	5052	5052	-	3,2000	67,2
6	& C118-72-3	Тримач плаского дроту	шт	7	<u>165,55</u> -	-	1159	-	-	-	-
7	& C118-72-2	Хрестовий з'єднувач DIN для плаского дроту	шт	14	<u>250,45</u> -	-	3506	-	-	-	-
8	& C118-72-1	З'єднувач заземлюючого стрижня	шт	7	<u>269,38</u> -	-	1886	-	-	-	-
9	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,4	<u>9545,01</u> 883,23	<u>3215,72</u> 488,08	13363	1237	<u>4502</u> 683	<u>11,2000</u> 5,7102	<u>15,68</u> 7,99
10	& C1545-548-1	Заземлювач вертикальний, L=1500м	шт	14	<u>1300,26</u> -	-	18204	-	-	-	-
11	& C1545-548-2	Наконечник для заземлення	шт	7	<u>97,81</u> -	-	685	-	-	-	-
12	& C1544-89-ЛБ-1	Пластичний антикоризійний бандаж, 10м	шт	4	<u>667,74</u> -	-	2671	-	-	-	-
13	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,6	<u>2477,68</u> 2144,99	<u>221,57</u> 13,41	6442	5577	<u>576</u> 35	<u>27,2000</u> 0,1659	<u>70,72</u> 0,43
14	& C111-793-1	Дріт круглий, d=8мм (RD 8-FT)	м	260	<u>90,69</u> -	-	23579	-	-	-	-
15	КМ8-309-2 т.ч. п. 1.4 κ(труд)=1,1	Монтаж з'єднувача дроту [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	10	<u>267,02</u> 264,63	<u>2,39</u> 0,74	2670	2646	<u>24</u> 7	<u>3,5200</u> 0,0092	<u>35,2</u> 0,09
16	& C118-72-4	З'єднувач швидкого монтажу Vario	шт	10	<u>147,92</u> -	-	1479	-	-	-	-
17	КМ8-309-2 т.ч. п. 1.4 κ(труд)=1,1	Монтаж тримача [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	150	<u>267,02</u> 264,63	<u>2,39</u> 0,74	40053	39695	<u>358</u> 111	<u>3,5200</u> 0,0092	<u>528</u> 1,38
18	& C118-72-5	Високий безболтовий тримач для круглих дротів Rd 8 мм	шт	150	<u>35,72</u> -	-	5358	-	-	-	-
19	& C111-88-3 варіант 1	Саморіз покрівельний із шестигранною головкою із гумовою шайбою 4,8*60	шт	150	<u>2,70</u> -	-	405	-	-	-	-
20	КМ8-309-2 т.ч. п. 1.4 κ(труд)=1,1	Монтаж тримача на ринву [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] кількість: 7+90	шт	97	<u>271,54</u> 264,63	<u>6,91</u> 2,15	26339	25669	<u>670</u> 209	<u>3,5200</u> 0,0266	<u>341,44</u> 2,58
21	& C118-72-7	Тримач на ринву	шт	90	<u>286,84</u> -	-	25816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C118-72-6	Тримач провідника на ринву	шт	7	<u>182,55</u> -	-	1278	-	-	-	-
23	КМ8-305-1 т.ч. п. 1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж хомута [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	90	<u>36,04</u> 36,04	-	3244	3244	-	0,5040	45,36
24	& C113-1885-1-3	Хомут на водоспуск V-VA	шт	90	<u>331,57</u> -	-	29841	-	-	-	-
25	КМ8-309-2 т.ч. п. 1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж тримача фасадного [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 20+7	шт	27	<u>254,99</u> 252,60	<u>2,39</u> 0,74	6885	6820	<u>65</u> 20	<u>3,3600</u> 0,0092	<u>90,72</u> 0,25
26	& C118-72-9	Роздільний зажим для круглого дроту та плаского	шт	7	<u>211,77</u> -	-	1482	-	-	-	-
27	& C118-72-8	Фасадний тримач круглого дроту	шт	20	<u>111,14</u> -	-	2223	-	-	-	-
28	& C111-155-2	Різьбовий дюбель М8	шт	10	<u>7,04</u> -	-	70	-	-	-	-
29	& C111-155-3	Пластиковий розпірний дюбель М8	шт	10	<u>7,04</u> -	-	70	-	-	-	-
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,85											
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи											
30	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	14	<u>138,13</u> 138,13	-	1934	1934	-	1,2750	17,85
31	КП1-61-4	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 500 м	вимір.	1	<u>828,80</u> 828,80	-	829	829	-	7,6500	7,65
32	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	1,3	<u>1565,51</u> 1565,51	-	2035	2035	-	14,4500	18,79
33	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	<u>368,36</u> 368,36	-	368	368	-	3,4000	3,4
Разом прямі витрати по розділу 1							5166	5166	-	-	47,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					5166 5166 2166 4,15 518 7332				
		Всього по розділу 1					7332				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					283953 283953 173328 105223 56131 136,28 17050 340084	104148	6477 1075		1373,81 12,85
		Всього по кошторису					340084				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1522,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122273				



Склад інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бутурлакіна Н.В.

Третяк М.Е.