

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Кошторисна вартість об'єкта	11706,463 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,86769 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2281,292 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	1696,944	-	1696,944	3,80635	462,838	-
2	02-01- 02/додатко ві роботи	на Архітектурні рішення	1368,84	-	1368,84	4,95056	584,402	-
3	02-01- 03/додатко ві роботи	на Вхідна група	613,057	-	613,057	1,97311	235,952	-
4	02-01- 04/додатко ві роботи	на Конструкції бетонні	1554,192	-	1554,192	2,01167	242,859	-
5	02-01-05	на Доступність для маломобільних груп населення	56,791	-	56,791	0,02212	2,786	-
6	02-01- 06/додатко ві роботи	на Доступність для маломобільних груп населення	20,027	-	20,027	0,00341	0,437	-
7	02-01-07	на Електротехнічні рішення	859,08	-	859,08	1,17364	148,397	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	150,175	150,175	-	-	-
9	02-01- 09/додатко ві роботи	на Електротехнічні рішення	471,582	-	471,582	0,92169	107,25	-
10	02-01-010	на Водопровід та каналізація	247,132	14,81	261,942	0,30655	37,601	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на придбання устаткування Придбання устаткування. Водопровод та каналізація	-	177,258	177,258	-	-	-
12	02-01-012/додатк ові роботи	на Водопровод та каналізація	173,708	-	173,708	0,41186	51,407	-
13	02-01-013/додатк ові роботи	на придбання устаткування Придбання устаткування. Водопровод та каналізація	-	200,787	200,787	-	-	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	0,989	141,34	142,329	-	-	-
15	02-01-015/додатк ові роботи	на придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	1,047	149,637	150,684	-	-	-
16	02-01-016	на Система опалення, вентиляції, кондиціонування	2808,431	-	2808,431	1,41962	165,468	-
17	02-01-017/додатк ові роботи	на Система опалення, вентиляції, кондиціонування	86,189	-	86,189	0,18298	20,466	-
18	02-01-018/додатк ові роботи	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції, кондиціонування	48,72	-	48,72	0,23914	38,303	-
19	02-01-019/додатк ові роботи	на Система оповіщення надзвичайних ситуацій (СОНС)	23,62	22,921	46,541	0,08878	10,334	-
20	02-01-020/додатк ові роботи	на Пусконаладжувальні роботи системи оповіщення надзвичайних ситуацій	1,993	-	1,993	0,00978	1,567	-
21	02-01-021	на Пожежна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А АСПЗ.С)	230,418	-	230,418	0,51832	60,008	-
22	02-01-022	на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	22,097	-	22,097	0,10846	17,372	-
23	02-01-023/додатк ові роботи	на Пожежна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А АСПЗ.С)	133,251	-	133,251	0,24959	28,988	-
24	02-01-024/додатк ові роботи	на Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	22,35	-	22,35	0,10971	17,571	-
25	02-01-025	на Структурована кабельна мережа	211,873	-	211,873	0,02680	3,195	-
26	02-01-026/додатк ові роботи	на Структурована кабельна мережа (СКС)	74,813	12,15	86,963	0,06291	7,51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	02-01-027/додаткові роботи	на Пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної системи	18,823	-	18,823	0,09240	14,799	-
28	02-01-028/додаткові роботи	на Система контролю концентрації газів (СККГ)	77,473	11,51	88,983	0,16628	19,867	-
29	02-01-029/додаткові роботи	на Пусконаладжувальні роботи система контролю концентрації газів	2,435	-	2,435	0,01196	1,915	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	10825,875	880,588	11706,463	18,86769	2281,292	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	3,241	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО

Оксана ЖИТЧЕНКО

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	<u>3,34573</u> 382,034	-	<u>0,05338</u> 6,409	-	-	<u>3,39911</u> 388,443	<u>0,40724</u> 74,395	<u>3,80635</u> 462,838
02-01-02/до датко ві роботи	Архітектурні рішення	<u>4,21009</u> 462,499	-	<u>0,18609</u> 22,037	<u>0,02696</u> 3,516	-	<u>4,42314</u> 488,052	<u>0,52742</u> 96,35	<u>4,95056</u> 584,402
02-01-03/до датко ві роботи	Вхідна група	<u>1,70359</u> 189,295	-	<u>0,05742</u> 8,093	<u>0,00360</u> 0,47	-	<u>1,76461</u> 197,858	<u>0,20850</u> 38,094	<u>1,97311</u> 235,952
02-01-04/до датко ві роботи	Конструкції бетонні	<u>1,39766</u> 149,779	-	<u>0,36638</u> 49,533	<u>0,03236</u> 4,219	-	<u>1,79640</u> 203,531	<u>0,21527</u> 39,328	<u>2,01167</u> 242,859
02-01-05	Доступність для маломобільних груп населення	<u>0,01876</u> 2,256	<u>0,00112</u> 0,121	<u>0,00001</u> 0,001	-	-	<u>0,01989</u> 2,378	<u>0,00223</u> 0,408	<u>0,02212</u> 2,786
02-01-06/до датко ві роботи	Доступність для маломобільних груп населення	<u>0,00304</u> 0,37	-	-	-	-	<u>0,00304</u> 0,37	<u>0,00037</u> 0,067	<u>0,00341</u> 0,437
02-01-07	Електротехнічні рішення	-	0,97410 115,907	0,10756 15,687	-	-	1,08166 131,594	0,09198 16,803	1,17364 148,397

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-08	придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09/до датко ві робот и	Електротехнічні рішення	<u>0.10809</u> 11,276	<u>0.68219</u> 74,766	<u>0.04502</u> 5,54	<u>0.00078</u> 0,102	<u>0.00300</u> -	<u>0.83908</u> 92,159	<u>0.08261</u> 15,091	<u>0.92169</u> 107,25
02-01-010	Водопровід та каналізація	<u>0.27599</u> 32,082	<u>-</u> -	<u>0.00171</u> 0,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27770</u> 32,332	<u>0.02885</u> 5,269	<u>0.30655</u> 37,601
02-01-011	придбання устаткування Придбання устаткування. Водопровід та каналізація	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-012/д одатк ові робот и	Водопровід та каналізація	<u>0.35796</u> 42,433	<u>0.00800</u> 0,943	<u>0.00576</u> 0,696	<u>0.00007</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>0.37179</u> 44,082	<u>0.04007</u> 7,325	<u>0.41186</u> 51,407
02-01-013/д одатк ові робот и	придбання устаткування Придбання устаткування. Водопровід та каналізація	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-015/д одатк ові робот и	придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-016	Система опалення, вентиляції, кондиціонування	<u>1.26915</u> 139,084	<u>0.00320</u> 0,364	<u>0.01434</u> 1,735	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.28669</u> 141,183	<u>0.13293</u> 24,285	<u>1.41962</u> 165,468
02-01-017/д одатк ові робот и	Система опалення, вентиляції, кондиціонування	<u>0.16565</u> 17,302	<u>-</u> -	<u>0.00008</u> 0,012	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16573</u> 17,314	<u>0.01725</u> 3,152	<u>0.18298</u> 20,466

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-018/д одатк ові робот и	Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції, кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,22000 -	0,22000 34,806	0,01914 3,497	0,23914 38,303
02-01-019/д одатк ові робот и	Система оповіщення надзвичайних ситуацій (СОНС)	<u>0.00694</u> 0,846	<u>0.07298</u> 7,978	<u>0.00169</u> 0,203	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08161</u> 9,027	<u>0.00717</u> 1,307	<u>0.08878</u> 10,334
02-01-020/д одатк ові робот и	Пусконаладжувальні роботи системи оповіщення надзвичайних ситуацій	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,00900 -	0,00900 1,424	0,00078 0,143	0,00978 1,567
02-01-021	Пожезна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А АСПЗ.С)	<u>0.03318</u> 3,818	<u>0.40874</u> 44,435	<u>0.03368</u> 3,95	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47560</u> 52,203	<u>0.04272</u> 7,805	<u>0.51832</u> 60,008
02-01-022	Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,09978 -	0,09978 15,786	0,00868 1,586	0,10846 17,372
02-01-023/д одатк ові робот и	Пожезна сигналізація та система оповіщення (ПС СО АСПГ.А АСПЗ.С)	<u>0.04034</u> 4,036	<u>0.18455</u> 20,704	<u>0.00401</u> 0,47	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22890</u> 25,21	<u>0.02069</u> 3,778	<u>0.24959</u> 28,988
02-01-024/д одатк ові робот и	Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,10092 -	0,10092 15,967	0,00879 1,604	0,10971 17,571
02-01-025	Структурована кабельна мережа	<u>0.00134</u> 0,134	<u>0.02323</u> 2,654	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02457</u> 2,788	<u>0.00223</u> 0,407	<u>0.02680</u> 3,195
02-01-026/д одатк ові робот и	Структурована кабельна мережа (СКС)	<u>0.00505</u> 0,631	<u>0.05121</u> 5,738	<u>0.00127</u> 0,154	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05753</u> 6,523	<u>0.00538</u> 0,987	<u>0.06291</u> 7,51

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-027/д одатк ові робот и	Пусконаладжувальні роботи структурованої кабельної системи	— -	— -	— -	— -	0,08500 -	0,08500 13,448	0,00740 1,351	0,09240 14,799
02-01-028/д одатк ові робот и	Система контролю концентрації газів (СККГ)	<u>0.01691</u> 1,812	<u>0.12318</u> 14,005	<u>0.01233</u> 1,515	— -	— -	<u>0.15242</u> 17,332	<u>0.01386</u> 2,535	<u>0.16628</u> 19,867
02-01-029/д одатк ові робот и	Пусконаладжувальні роботи система контролю концентрації газів	— -	— -	— -	— -	0,01100 -	0,01100 1,74	0,00096 0,175	0,01196 1,915
-	Разом :	<u>12.95947</u> 1439,687	<u>2.53250</u> 287,615	<u>0.89073</u> 116,285	<u>0.06377</u> 8,317	<u>0.52870</u> -	<u>16.97517</u> 1935,55	<u>1.89252</u> 345,742	<u>18.86769</u> 2281,292

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів



Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурні рішення

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:	Кошторисна вартість	1696,944 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,80635 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	462,838 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КРЗ-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,116	<u>17147,93</u>	<u>6907,46</u>	1989	1188	<u>801</u>	<u>98,0700</u>	<u>11,38</u>
					10240,47	2646,86			307	22,2245	2,58
2	КРЗ-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,59	<u>2018,62</u>	<u>264,02</u>	3210	2790	<u>420</u>	<u>17,5900</u>	<u>27,97</u>
					1754,60	102,84			164	0,7995	1,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					5199	3978	<u>1221</u>		<u>39,35</u>
									471		3,85
		Разом будівельні роботи, грн.					5199				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02318	<u>33513,61</u> 32396,69	<u>476,16</u> 78,32	777	751	<u>11</u> 2	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>6,44</u> 0,01
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00784	<u>49996,11</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0016	<u>49996,11</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,01374	<u>67591,11</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2178	751	<u>11</u> 2		<u>6,44</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1416				
		всього заробітна плата, грн.					753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					2577				

		Всього по розділу 3					2577				
Розділ 4. Ремонт плит перекриття											
12	ХБЗ-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	22,5	<u>1404,94</u> 84,50	<u>-</u> -	31611	1901	<u>-</u> -	0,7600 -	17,1 -
13	ХБЗ-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій (додавати до товщини 20 мм)	1 м2	22,5	<u>1345,26</u> 24,83	<u>-</u> -	30268	559	<u>-</u> -	0,2400 -	5,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					61879	2460	<u>-</u> -		22,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					61879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1351				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					493				
		Всього будівельні роботи, грн.					63230				

		-									
		Всього по розділу 4					63230				
		Розділ 5. Прорізи									
14	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,184	<u>20724,58</u> 12993,10	<u>7634,10</u> 2587,58	3813	2391	<u>1405</u> 476	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>20,76</u> 3,14
15	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	3,41	<u>296,83</u> -	- -	1012	-	- -	- -	- -
16	& С1545-405-Д варіант 1	Дюбель 10х150	шт	84	<u>14,08</u> -	- -	1183	-	- -	- -	- -
17	& С123-200-3 варіант 3	Двері металопластикові без поріжка	м2	18,4	<u>11492,27</u> -	- -	211458	-	- -	- -	- -
18	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,066	<u>37014,83</u> 32894,06	<u>1804,42</u> 611,61	2443	2171	<u>119</u> 40	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>17,87</u> 0,27
19	С123-198 варіант 1	Дверь металева технічна, захісна EI 60	м2	6,6	<u>11172,70</u> -	- -	73740	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					293649	4562	<u>1524</u> 516		<u>38,63</u> 3,41
		Разом будівельні роботи, грн.					293649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287563				
		всього заробітна плата, грн.					5078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2635				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					922				
		Всього будівельні роботи, грн.					296284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					296284				
		Розділ 6. Відновлення існуючих металевих ставен, дверей, решіток									
20	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,9	<u>32,34</u> 26,62	-	158	130	-	0,2800	1,37
21	KB13-44-8	Очищення металевих поверхонь	м2	4,9	<u>105,89</u> 105,89	-	519	519	-	0,9085	4,45
22	& C1-1-3-5-40	Засіб для зняття фарби СП-6 ТМ ХІМПРЕЗЕРВ	кг	2,45	<u>164,82</u> -	-	404	-	-	-	-
23	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,049	<u>1225,19</u> 1070,97	<u>141,62</u> 21,72	60	52	7 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,41</u> 0,01
24	C1113-246 варіант 1	Грунт-емаль 3 в 1	т	0,002	<u>261957,61</u> -	-	524	-	-	-	-
25	KP3-41-1 к дем.=0,8	*Прим.8 арк.6* (Демонтаж) Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків прокладками на клею в один ряд	100 м	0,204	<u>939,33</u> 939,33	-	192	192	-	8,4480	1,72
26	KP3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків прокладками на клею в один ряд	100 м	0,204	<u>8444,42</u> 1174,17	-	1723	240	-	10,5600	2,15
		Разом прямі витрати по розділу 6					3580	1133	7 1		<u>10,1</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2440				
		всього заробітна плата, грн.					1134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193				
		Всього будівельні роботи, грн.					4154				

		Всього по розділу 6					4154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Стеля									
		*****Тип 1									
27	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,18	<u>8946,24</u> 8541,13	<u>8,68</u> 7,76	10557	10079	<u>10</u> 9	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>85,49</u> 0,08
28	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	1,18	<u>5775,78</u> 5368,71	<u>10,42</u> 9,31	6815	6335	<u>12</u> 11	<u>45.5400</u> 0,0766	<u>53,74</u> 0,09
29	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна	л	17,02	<u>35,70</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
30	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Єльф Д 60 (або аналог)	кг	177	<u>35,80</u> -	- -	6337	-	- -	- -	- -
31	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,18	<u>5598,45</u> 5486,11	<u>1,51</u> 1,35	6606	6474	<u>2</u> 2	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>58,22</u> 0,01
32	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	23,6	<u>35,70</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
33	С111-1626-1 варіант 1	Фарба гумова латексна універсальна	кг	47,2	<u>140,32</u> -	- -	6623	-	- -	- -	- -
		*****Тип 2									
34	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,221	<u>8946,24</u> 8541,13	<u>8,68</u> 7,76	37762	36052	<u>37</u> 33	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>305,81</u> 0,27
35	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	4,221	<u>5775,78</u> 5368,71	<u>10,42</u> 9,31	24380	22661	<u>44</u> 39	<u>45.5400</u> 0,0766	<u>192,22</u> 0,32
36	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна	л	60,87	<u>35,70</u> -	- -	2173	-	- -	- -	- -
37	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Єльф Д 60 (або аналог)	кг	633,15	<u>35,80</u> -	- -	22667	-	- -	- -	- -
38	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,221	<u>5598,45</u> 5486,11	<u>1,51</u> 1,35	23631	23157	<u>6</u> 6	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>208,26</u> 0,05
39	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	84,42	<u>35,70</u> -	- -	3014	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-1626-1 варіант 3	Акрилова фарба	кг	168,84	<u>116,86</u> -	-	19731	-	-	-	-
		*****Тип 3			-	-			-	-	-
41	KB15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,216	<u>8946,24</u> 8541,13	<u>8,68</u> 7,76	1932	1845	<u>2</u> 2	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>15,65</u> 0,01
42	KB15-56-6 к=3	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	0,216	<u>5775,78</u> 5368,71	<u>10,42</u> 9,31	1248	1160	<u>2</u> 2	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>9,84</u> 0,02
43	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	4,32	<u>35,70</u> -	-	154	-	-	-	-
44	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Ельф Д 60 (або аналог)	кг	32,4	<u>35,80</u> -	-	1160	-	-	-	-
45	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,216	<u>5598,45</u> 5486,11	<u>1,51</u> 1,35	1209	1185	-	49,3400 0,0111	10,66 -
46	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	4,32	<u>35,70</u> -	-	154	-	-	-	-
47	C111-1626-1 варіант 6	Акрилова фарба ФАСАДНА Skyline	кг	6,48	<u>120,94</u> -	-	784	-	-	-	-
		*****Тип 4			-	-			-	-	-
48	KB15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0896	<u>8946,24</u> 8541,13	<u>8,68</u> 7,76	802	765	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>6,49</u> 0,01
49	KB15-56-6 к=3	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	0,0896	<u>5775,78</u> 5368,71	<u>10,42</u> 9,31	518	481	<u>1</u> 1	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>4,08</u> 0,01
50	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	1,79	<u>35,70</u> -	-	64	-	-	-	-
51	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Ельф Д 60 (або аналог)	кг	13,44	<u>35,80</u> -	-	481	-	-	-	-
52	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0896	<u>5598,45</u> 5486,11	<u>1,51</u> 1,35	502	492	-	49,3400 0,0111	4,42 -
53	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтівка акрилова BRILLIANT	л	1,79	<u>82,11</u> -	-	147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C111-1626-1 варіант 7	Фарба фасадна FACADE UNIVERSAL	кг	2,688	<u>143,38</u>	-	385	-	-	-	-
		*****Сітка			-	-			-	-	-
55	КБ15-53-2	Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом	100м2	0,328	<u>711,39</u>	<u>1,74</u>	233	227	<u>1</u>	<u>7,2795</u>	<u>2,39</u>
					692,13	1,55			1	0,0128	-
56	C111-1784-1 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	34,11	<u>17,56</u>	-	599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					182119	110913	<u>118</u>		<u>957,27</u>
									107		0,87
		Разом будівельні роботи, грн.					182119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71088				
		всього заробітна плата, грн.					111020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21005				
		Всього будівельні роботи, грн.					241087				

		-									
		Всього по розділу 7					241087				
		Розділ 8. Стіни									
		*****ТИП 1									
57	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,7995	<u>769,20</u>	-	2153	2153	-	8,0900	22,65
					769,20	-			-	-	-
58	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна	л	55,99	<u>35,70</u>	-	1999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,7995	<u>5627,11</u>	<u>5,21</u>	15753	14999	<u>15</u>	<u>45,4480</u>	<u>127,23</u>
					5357,86	4,65			13	0,0383	0,11
60	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	2,7995	<u>6220,58</u>	<u>13,89</u>	17415	15895	<u>39</u>	<u>48,1620</u>	<u>134,83</u>
					5677,82	12,41			35	0,1021	0,29
61	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	55,99	<u>35,70</u>	-	1999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Ельф Д 60 (або аналог)	кг	419,93	<u>35,80</u> -	-	15033	-	-	-	-
63	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,7995	<u>4976,20</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	13931	13643	<u>4</u> 4	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>122,7</u> 0,03
64	& C1113-35- 1 варіант 2	Ґрунтовка епоксидна	кг	83,985	<u>308,59</u> -	-	25917	-	-	-	-
65	& C111-195- ф варіант 1	Епоксидна фарба	кг	391,93	<u>299,32</u> -	-	117312	-	-	-	-
66	KP12-66-1	*****ТИП 2 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	6,319	<u>769,20</u> 769,20	-	4861	4861	-	8,0900	51,12
67	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна	л	126,38	<u>35,70</u> -	-	4512	-	-	-	-
68	KB15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,319	<u>5627,11</u> 5357,86	<u>5,21</u> 4,65	35558	33856	<u>33</u> 29	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>287,19</u> 0,24
69	KB15-56-4	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	6,319	<u>6220,58</u> 5677,82	<u>13,89</u> 12,41	39308	35878	<u>88</u> 78	<u>48,1620</u> 0,1021	<u>304,34</u> 0,65
70	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	126,38	<u>35,70</u> -	-	4512	-	-	-	-
71	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Ельф Д 60 (або аналог)	кг	947,85	<u>35,80</u> -	-	33933	-	-	-	-
72	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,319	<u>4976,20</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	31445	30795	<u>10</u> 9	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>276,96</u> 0,07
73	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	126,38	<u>35,70</u> -	-	4512	-	-	-	-
74	C111-1626-1 варіант 3	Акрилова фарба	кг	252,76	<u>116,86</u> -	-	29538	-	-	-	-
75	KB15-56-3	*****ТИП 2.1 Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,74	<u>5627,11</u> 5357,86	<u>5,21</u> 4,65	4164	3965	<u>4</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>33,63</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ15-56-4	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3 мм)	100 м2	0,74	<u>6220,58</u> 5677,82	<u>13,89</u> 12,41	4603	4202	<u>10</u> 9	<u>48,1620</u> 0,1021	<u>35,64</u> 0,08
77	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	1,48	<u>35,70</u> -	-	53	-	-	-	-
78	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Єльф Д 60 (або аналог)	кг	11,1	<u>35,80</u> -	-	397	-	-	-	-
79	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,74	<u>4976,20</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	3682	3606	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>32,43</u> 0,01
80	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	14,8	<u>35,70</u> -	-	528	-	-	-	-
81	C111-1626-1 варіант 3	Акрилова фарба	кг	22,2	<u>116,86</u> -	-	2594	-	-	-	-
		*****ТИП 3									
82	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,617	<u>769,20</u> 769,20	-	475	475	-	8,0900	4,99
83	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	12,34	<u>35,70</u> -	-	441	-	-	-	-
84	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,617	<u>4976,20</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	3070	3007	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>27,04</u> 0,01
85	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	12,34	<u>35,70</u> -	-	441	-	-	-	-
86	C111-1626-1 варіант 1	Фарба гумова латексна універсальна	кг	18,51	<u>140,32</u> -	-	2597	-	-	-	-
		*****ТИП 4									
87	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,37	<u>769,20</u> 769,20	-	285	285	-	8,0900	2,99
88	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	7,4	<u>35,70</u> -	-	264	-	-	-	-
89	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,37	<u>4976,20</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	1841	1803	<u>1</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>16,22</u> -
90	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтівка акрилова BRILLIANT	л	7,4	<u>82,11</u> -	-	608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-1626-1 варіант 7	Фарба фасадна FACADE UNIVERSAL	кг	11,1	<u>143,38</u>	-	1592	-	-	-	-
		****Укоси			-	-			-	-	-
92	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,133	<u>4976,20</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	662	648	-	43,8300 0,0111	5,83 -
93	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна	л	2,66	<u>35,70</u>	-	95	-	-	-	-
94	C111-1626-1 варіант 3	Акрилова фарба	кг	5,32	<u>116,86</u>	-	622	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					428705	170071	<u>206</u> 182		<u>1485,79</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					428705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258428				
		всього заробітна плата, грн.					170253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91046				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год.					178,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32605				
		Всього будівельні роботи, грн.					519751				

		Всього по розділу 8					519751				
		Розділ 9. Підлоги									
		*****ТИП 1									
95	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,3617	<u>724,37</u> 712,22	<u>12,15</u> 11,20	262	258	<u>4</u> 4	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,58</u> 0,04
96	& C111-852-5 варіант 1	Рубероїд Техноеласт ЕПП4	м2	41,6	<u>301,68</u>	-	12550	-	-	-	-
97	KP7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100м2	0,3617	<u>13495,35</u> 6726,74	<u>161,54</u> 144,31	4881	2433	<u>58</u> 52	<u>64,4200</u> 1,1877	<u>23,3</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 70мм)	100м2	0,3617	<u>19135,33</u> 2255,47	<u>422,72</u> 377,64	6921	816	<u>153</u> 137	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>7,81</u> 1,12
99	KB11-7-1	Затирання поверхні гідроізоляції піском	100м2	0,3617	<u>1691,71</u> 1658,41	<u>33,30</u> 22,38	612	600	<u>12</u> 8	<u>16,0310</u> 0,1852	<u>5,8</u> 0,07
100	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,07234	<u>1482,94</u> -	-	107	-	-	-	-
101	KB11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних	100м2	0,3617	<u>19753,69</u> 17870,67	<u>1462,34</u> 1337,57	7145	6464	<u>529</u> 484	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>45,35</u> 4,63
102	& C1113-35-1	Грунтовка епоксидна	кг	10,851	<u>308,59</u> -	-	3349	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
103	& C111-195-ф	Епоксидна фарба	кг	94,042	<u>299,32</u> -	-	28149	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		*****ТИП 2									
104	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,2154	<u>724,37</u> 712,22	<u>12,15</u> 11,20	880	866	<u>14</u> 14	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>8,68</u> 0,12
105	& C111-852-5	Рубероїд Техноеласт ЕПП4	м2	139,77	<u>301,68</u> -	-	42166	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	KP7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100м2	2,1089	<u>13495,35</u> 6726,74	<u>161,54</u> 144,31	28460	14186	<u>341</u> 304	<u>64,4200</u> 1,1877	<u>135,86</u> 2,5
107	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 70мм)	100м2	2,1089	<u>19135,33</u> 2255,47	<u>422,72</u> 377,64	40354	4757	<u>891</u> 796	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>45,55</u> 6,55
108	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,1089	<u>769,20</u> 769,20	-	1622	1622	-	8,0900	17,06
109	& C1113-35-1	Грунтовка агдезія, бетон-контакт	кг	63,267	<u>120,40</u> -	-	7617	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
110	KB13-20-7	Фарбування погрунтованих бетонних поверхонь фарбою	100м2	2,1089	<u>748,83</u> 628,40	<u>120,06</u> 14,34	1579	1325	<u>253</u> 30	<u>5,5200</u> 0,1224	<u>11,64</u> 0,26
111	C111-1626-1	Акрилова фарба	кг	84,36	<u>116,86</u> -	-	9858	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		*****ТИП 3									
112	KP7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100м2	0,4269	<u>13495,35</u> 6726,74	<u>161,54</u> 144,31	5761	2872	<u>69</u> 62	<u>64,4200</u> 1,1877	<u>27,5</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 70мм)	100м2	0,4269	<u>19135,33</u> 2255,47	<u>422,72</u> 377,64	8169	963	<u>180</u> 161	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>9,22</u> 1,33
114	КБ11-7-1	Затирання поверхні гідроізоляції піском	100м2	0,4269	<u>1691,71</u> 1658,41	<u>33,30</u> 22,38	722	708	<u>14</u> 10	<u>16,0310</u> 0,1852	<u>6,84</u> 0,08
115	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,08538	<u>1482,94</u> -	-	127	-	-	-	-
116	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних	100м2	0,4269	<u>19753,69</u> 17870,67	<u>1462,34</u> 1337,57	8433	7629	<u>624</u> 571	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>53,52</u> 5,47
117	& С1113-35-1	Ґрунтовка епоксидна	кг	12,807	<u>308,59</u> -	-	3952	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
118	& С111-195-Ф	Епоксидна фарба	кг	110,994	<u>299,32</u> -	-	33223	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		*****ТИП 4									
119	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,028	<u>14225,73</u> 7449,32	<u>161,54</u> 144,31	398	209	<u>5</u> 4	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>2</u> 0,03
120	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40мм)	100м2	0,028	<u>7654,14</u> 902,19	<u>169,09</u> 151,05	214	25	<u>5</u> 4	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>0,24</u> 0,03
121	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних	100м2	0,028	<u>19753,69</u> 17870,67	<u>1462,34</u> 1337,57	553	500	<u>41</u> 37	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>3,51</u> 0,36
122	& С1113-35-1	Ґрунтовка епоксидна	кг	0,84	<u>308,59</u> -	-	259	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
123	& С111-195-Ф	Епоксидна фарба	кг	7,28	<u>299,32</u> -	-	2179	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					260502	46233	<u>3193</u> 2678		<u>406,46</u> 23,53
		Разом будівельні роботи, грн.					260502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211076				
		всього заробітна плата, грн.					48911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					51,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9355				
		Всього будівельні роботи, грн.					286655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					286655				
		Розділ 10. Оздоблення вентиляційних каналів (існуючих)									
		Оздоблення бетонних конструкцій нижче відм. землі									
124	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,282	<u>18325,38</u> 9911,10	- -	5168	2795	- -	85,0300 -	23,98 -
125	& C111-1564-2-1Ц варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	64,86	<u>37,10</u> -	- -	2406	-	- -	- -	- -
126	& C111-612-2 варіант 2	Праймер бітумний	кг	22,56	<u>97,32</u> -	- -	2196	-	- -	- -	- -
		Оздоблення бетонної плити перекриття шахти									
127	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,096	<u>16310,84</u> 3272,08	- -	1566	314	- -	29,0800 -	2,79 -
128	KP15-122-2	Улаштування решітчастих конструкцій Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	3	<u>363,47</u> 297,53	<u>8,88</u> 0,47	1090	893	<u>27</u> 1	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>8,13</u> 0,01
129	C113-2296 варіант 8	Фронтонна метал. вент. решітка 770х630	шт	1	<u>2937,76</u> -	- -	2938	-	- -	- -	- -
130	C113-2296 варіант 9	Фронтонна метал. вент. решітка 990х900	шт	1	<u>3447,76</u> -	- -	3448	-	- -	- -	- -
131	C113-2296 варіант 10	Фронтонна метал. вент. решітка 990х590	шт	1	<u>3141,76</u> -	- -	3142	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					21954	4002	<u>27</u> 1		<u>34,9</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					21954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743				
		Всього будівельні роботи, грн.					24076				


		Всього по розділу 10					24076				
		Разом прямі витрати по кошторису					1489168	382034	9051 6409		3345,73 53,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1489168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1098083				
		всього заробітна плата, грн.					388443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					207776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					407,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74395				
		Всього будівельні роботи, грн.					1696944				

		Всього по кошторису					1696944				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3806,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					462838				

Склав

 Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/додаткові роботи

на Архітектурні рішення

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1368,840 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,95056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 584,402 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,4748	<u>5463,13</u> 5032,58	<u>430,55</u> 167,71	8057	7422	<u>635</u> 247	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>78,06</u> 1,92
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,4103	<u>9803,97</u> 9691,22	<u>112,75</u> 35,17	23631	23359	<u>272</u> 85	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>223,7</u> 0,67
3	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,8072	<u>6676,55</u> 5312,89	<u>1363,66</u> 509,28	18742	14914	<u>3828</u> 1430	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>142,83</u> 12,35
4	KP5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,084	<u>4941,71</u> 4771,11	<u>170,60</u> 66,45	415	401	<u>14</u> 6	<u>50,1800</u> 0,5166	<u>4,22</u> 0,04
5	KB46-37-2	Розбирання монолітних залізобетонних перегородок	м3	4,1	<u>2836,84</u> 1762,64	<u>1016,48</u> 388,36	11631	7227	<u>4168</u> 1592	<u>16,2500</u> 3,3880	<u>66,63</u> 13,89
6	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>19736,06</u> 18390,91	<u>1328,21</u> 517,38	197	184	<u>13</u> 5	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 (Засипання та трамбування прямих дрібним будівельним сміттям)	100 м3	0,09685	<u>16486,87</u> 16486,87	- -	1597	1597	- -	173,4000	16,79
8	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,5873	<u>8434,89</u> 7273,97	<u>1160,92</u> 450,53	4954	4272	<u>682</u> 265	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>43,64</u> 2,25
9	КР11-39-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання стін листами деревноволокнистими	100м2	0,5636	<u>9103,02</u> 9083,70	<u>19,32</u> 17,26	5130	5120	<u>10</u> 10	<u>86,9920</u> 0,1421	<u>49,03</u> 0,08
10	КБ10-46-1 дем=0,8	Демонтаж воріт глухих з установленням стовпів	100м2	0,038	<u>41504,85</u> 34695,47	<u>6754,15</u> 2288,38	1577	1318	<u>257</u> 87	<u>335,3840</u> 15,1088	<u>12,74</u> 0,57
11	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних стін	1 м3	1,74	<u>2890,97</u> 908,45	<u>1982,52</u> 754,69	5030	1581	<u>3449</u> 1313	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>15,14</u> 11,36
12	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	4,78	<u>6464,91</u> 2827,08	<u>3637,83</u> 1385,34	30902	13513	<u>17389</u> 6622	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>136,8</u> 57,18
13	ПР6-10049	Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій із застосуванням пневматичних відбійних молотків, вертикальна поверхня арк.5 примітки	100м2пов	0,651	<u>14888,36</u> 5778,08	<u>9110,28</u> 3090,69	9692	3762	<u>5930</u> 2012	<u>52,0000</u> 26,9620	<u>33,85</u> 17,55
14	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,282	<u>39001,62</u> 1293,79	<u>32872,29</u> 8887,48	10998	365	<u>9270</u> 2506	<u>13,4700</u> 70,8727	<u>3,8</u> 19,99
15	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,017	<u>28609,57</u> 28609,57	- -	486	486	- -	300,9000	5,12
16	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,017	<u>17456,69</u> 17456,69	- -	297	297	- -	183,6000	3,12
17	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2,72	<u>122,11</u> -	<u>122,11</u> 20,99	332	-	<u>332</u> 57	- 0,1610	- 0,44
18	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>7425,98</u> 2115,29	<u>5310,69</u> 2324,26	74	21	<u>53</u> 23	<u>19,7432</u> 18,8124	<u>0,2</u> 0,19
19	КР5-9-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,132	<u>13845,06</u> 13845,06	- -	1828	1828	- -	129,2240	17,06
20	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т (металевий підйомник)	1т	0,15	<u>7703,03</u> 6400,42	<u>1302,61</u> 418,68	1155	960	<u>195</u> 63	<u>48,4330</u> 2,7633	<u>7,26</u> 0,41
21	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,15	<u>6533,87</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
22	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3688	<u>3385,46</u> 314,71	<u>3070,75</u> 1069,45	1249	116	<u>1133</u> 394	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,22</u> 3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	36,88	<u>154,98</u>	-	5716	5716	-	1,6300	60,11
					154,98	-			-	-	-
24	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	73,76	<u>249,65</u>	<u>249,65</u>	18414	-	<u>18414</u>	-	-
					-	45,90			3386	0,3520	25,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					162104	94459	<u>66044</u>		<u>923,16</u>
									20103		168,04
		Разом будівельні роботи, грн.					162104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1601				
		всього заробітна плата, грн.					114562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64387				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23920				
		Всього будівельні роботи, грн.					226491				

		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					980				

		-									
		Всього по розділу 1					226491				
		Розділ 2. Мурування стін									
25	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,112	<u>724,37</u>	<u>12,15</u>	81	80	<u>1</u>	<u>7,1400</u>	<u>0,8</u>
					712,22	11,20			1	0,1020	0,01
26	& С111-852-5	Гідроізоляція прокладна ЕПП	м2	12,88	<u>88,19</u>	-	1136	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,124544	<u>12331,88</u>	<u>937,13</u>	1536	1419	<u>117</u>	<u>102,4800</u>	<u>12,76</u>
					11394,75	301,21			38	1,9880	0,25
28	& С111-875-1-Р2	Сітка армувальна Вр-150х150 д.4 мм	м2	155,68	<u>53,92</u>	-	8394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0009	<u>611547,20</u>	<u>27381,08</u>	550	97	<u>25</u>	<u>979,8000</u>	<u>0,88</u>
					107572,24	11567,30			10	88,0422	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-874-M18	Сітка армуюча 12х100х100	м2	0,42	<u>229,83</u>	-	97	-	-	-	-
31	КБ7-19-2	Улаштування деформаційних швів	100м шва	0,98	<u>1207,08</u>	-	1183	1183	-	10,8560	10,64
32	C114-2-У	Вата мінеральна, марка Б	м3	2,42	<u>1853,28</u>	-	4485	-	-	-	-
33	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,028	<u>16148,61</u> 10064,59	<u>120,78</u> 107,90	452	282	3 3	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>2,48</u> 0,02
34	КБ6-16-4	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,007	<u>603265,72</u> 103310,08	<u>23714,02</u> 11465,01	4223	723	<u>166</u> 80	<u>952,4300</u> 86,8229	<u>6,67</u> 0,61
Разом прямі витрати по розділу 2							22137	3784	<u>312</u> 132		<u>34,23</u> 0,97
Разом будівельні роботи, грн.							22137				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18041				
всього заробітна плата, грн.							3916				
Загальновиробничі витрати, грн.							2129				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							771				
Всього будівельні роботи, грн.							24266				

Всього по розділу 2							24266				
Розділ 3. Перемишки											
=Перемишка ПР-6 (1 шт)=											
35	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,00926	<u>33513,61</u> 32396,69	<u>476,16</u> 78,32	310	300	4 1	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>2,57</u> 0,01
36	C1110-175 варіант 1	Кутик 50х50х6	т	0,008	<u>43927,11</u>	-	351	-	-	-	-
37	C1110-175 варіант 5	Лист 100х100х8	т	0,00126	<u>37492,95</u>	-	47	-	-	-	-
38	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1871,46</u> 716,75	<u>95,64</u> 9,69	19	7	1 -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,05</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР11-35-1	*****ТИП 1 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	2,7995	<u>28966.91</u> 18750,33	<u>250.61</u> 223,88	81093	52492	<u>702</u> 627	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>466.51</u> 5,16
50	С111-874 варіант 2	Сітка дротяна 25х25ммх0.7 мм	м2	302,35	<u>77.82</u> -	-	23529	-	-	-	-
51	КР11-35-1	*****ТИП 2 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	6,319	<u>28966.91</u> 18750,33	<u>250.61</u> 223,88	183042	118483	<u>1584</u> 1415	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>1053</u> 11,64
52	С111-874 варіант 2	Сітка дротяна 25х25ммх0.7 мм	м2	682,452	<u>77.82</u> -	-	53108	-	-	-	-
53	КР11-26-3	*****ТИП 3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,617	<u>23526.34</u> 15235,03	<u>149.46</u> 133,52	14516	9400	<u>92</u> 82	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>78.56</u> 0,68
54	КР11-1-1	*****ТИП 4 Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,37	<u>7240.77</u> 5438,09	<u>42.27</u> 37,76	2679	2012	<u>16</u> 14	<u>48.3300</u> 0,3108	<u>17.88</u> 0,11
55	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,37	<u>23526.34</u> 15235,03	<u>149.46</u> 133,52	8705	5637	<u>55</u> 49	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>47.11</u> 0,41
56	КР11-29-2 к=3	*****Додаткове тинькування стін Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм за 3 рази	100м2	2,485	<u>34546.83</u> 20252,26	<u>271.75</u> 242,77	85849	50327	<u>675</u> 603	<u>193.9500</u> 1,9980	<u>481.97</u> 4,97
57	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,485	<u>23526.34</u> 15235,03	<u>149.46</u> 133,52	58463	37859	<u>371</u> 332	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>316.42</u> 2,73
58	КР11-30-1	*****Укоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,133	<u>53118.18</u> 37574,76	<u>365.35</u> 326,39	7065	4997	<u>49</u> 43	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>39.97</u> 0,36
59	& С1-15- 108-23 варіант 2	Сітка кутова	м	53,9	<u>5.12</u> -	-	276	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					518325	281207	<u>3544</u> 3165		<u>2501.42</u> 26,06
		Разом будівельні роботи, грн.					518325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233574				
		всього заробітна плата, грн.					284372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					153566 303,3 55407 671891				
		Всього по розділу 4					671891				
		Розділ 5. Підлоги									
		*****ТИП 1									
60	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,53	<u>1735,97</u> 478,24	<u>184,09</u> 65,54	4392	1210	<u>466</u> 166	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>11,59</u> 1,4
61	KB11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,3617	<u>2158,44</u> 1858,34	<u>88,54</u> 79,10	781	672	<u>32</u> 29	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>6,74</u> 0,24
62	& C147-26-5-1 варіант 1	Сітка 100x100x3,0	м2	39,79	<u>30,14</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		*****ТИП 2									
63	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	14,76	<u>1735,97</u> 478,24	<u>184,09</u> 65,54	25623	7059	<u>2717</u> 967	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>67,6</u> 8,17
64	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,8935	<u>724,37</u> 712,22	<u>12,15</u> 11,20	647	636	<u>11</u> 10	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>6,38</u> 0,09
65	& C111-852-5 варіант 1	Рубероїд Техноеласт ЕПП4	м2	102,75	<u>301,68</u> -	<u>-</u> -	30998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KB11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,1089	<u>2158,44</u> 1858,34	<u>88,54</u> 79,10	4552	3919	<u>187</u> 167	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>39,29</u> 1,37
67	& C147-26-5-1 варіант 1	Сітка 100x100x3,0	м2	231,98	<u>30,14</u> -	<u>-</u> -	6992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		*****ТИП 3									
68	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,99	<u>1735,97</u> 478,24	<u>184,09</u> 65,54	5191	1430	<u>550</u> 196	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>13,69</u> 1,66
69	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,4269	<u>724,37</u> 712,22	<u>12,15</u> 11,20	309	304	<u>5</u> 5	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>3,05</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C111-852-5 варіант 1	Рубероїд Техноеласт ЕПП4	м2	49,09	<u>301,68</u>	-	14809	-	-	-	-
71	КБ11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,4269	<u>2158,44</u>	<u>88,54</u>	921	793	<u>38</u>	<u>18,6300</u>	<u>7,95</u>
72	& C147-26-5-1 варіант 1	Сітка 100х100х3,0	м2	46,96	<u>30,14</u>	-	1415	-	-	-	-
73	КБ11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,028	<u>2158,44</u>	<u>88,54</u>	60	52	<u>2</u>	<u>18,6300</u>	<u>0,52</u>
74	& C147-26-5-1 варіант 1	Сітка 100х100х3,0	м2	3,08	<u>30,14</u>	-	93	-	-	-	-
75	КР7-31-5	*****ТИП 4 Улаштування демпферної стрічки	100м	2,5	<u>1770,25</u>	<u>3,02</u>	4426	4418	<u>8</u>	<u>14,7700</u>	<u>36,93</u>
76	& C1-15-108-23 варіант 1	Демпферна стрічка	м	252,5	<u>9,28</u>	-	2343	-	-	-	-
77	КР7-31-5	*****Демпферна стрічка Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,314	<u>2485,69</u>	<u>3,02</u>	5752	4089	<u>7</u>	<u>14,7700</u>	<u>34,18</u>
78	C111-1722 варіант 1	Плінтус полівінілхлоридний	м	233,714	<u>71,08</u>	-	16612	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					127115	24582	<u>4023</u>		<u>227,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					127115		1589		13,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98510				
		всього заробітна плата, грн.					26171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5289				
		Всього будівельні роботи, грн.					141548				

		Всього по розділу 5					141548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Ремонт плит перекриття									
		==Перекриття==									
79	КБ13-52-1 к=2	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином (2 шару)	100м2	0,425	<u>1232,99</u> 1212,98	<u>20,01</u> 13,60	524	516	<u>8</u> 6	<u>9,4300</u> 0,1263	<u>4,01</u> 0,05
80	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	42,5	<u>101,41</u> -	- -	4310	-	- -	- -	- -
		-----ремонт стелі в приміщенні укріття----									
81	КБ13-52-1 к=2	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином (2 шару)	100м2	0,3	<u>1232,99</u> 1212,98	<u>20,01</u> 13,60	370	364	<u>6</u> 4	<u>9,4300</u> 0,1263	<u>2,83</u> 0,04
82	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	30	<u>101,41</u> -	- -	3042	-	- -	- -	- -
83	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,3	<u>6666,02</u> 6610,16	<u>55,86</u> 49,90	2000	1983	<u>17</u> 15	<u>60,9400</u> 0,4107	<u>18,28</u> 0,12
84	C1550-48 варіант 1	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	300	<u>66,00</u> -	- -	19800	-	- -	- -	- -
		==Підпірні стінки вхідної групи біля воріт==									
85	ХБ3-1-2	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні без оголення арматури	1 м2	3,6	<u>96,59</u> 96,54	- -	348	348	- -	0,8900 -	3,2 -
86	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	3,6	<u>101,41</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
87	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	3,6	<u>1435,57</u> 114,77	- -	5168	413	- -	1,0200 -	3,67 -
88	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій (до 50 мм)	1 м2	3,6	<u>5400,14</u> 118,43	- -	19441	426	- -	1,1200 -	4,03 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					55368	4050	<u>31</u> 25		<u>36,02</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					55368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51287				
		всього заробітна плата, грн.					4075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					57513				

		Всього по розділу 6					57513				
		Розділ 7. Ремонт вхідної групи									
		==Стіни вхідної групи==									
89	ХБЗ-1-2	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні без оголення арматури	1 м2	20,2	<u>96,59</u> 96,54	-	1951	1950	-	0,8900	17,98
90	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	20,2	<u>101,41</u> -	-	2048	-	-	-	-
91	ХБЗ-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	20,2	<u>1435,57</u> 114,77	-	28999	2318	-	1,0200	20,6
92	ХБЗ-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій (до 20 мм)	1 м2	20,2	<u>1350,04</u> 29,61	-	27271	598	-	0,2800	5,66
		==Ремонт стелі вхідної групи==									
93	ХБЗ-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	1 м2	10,5	<u>159,50</u> 159,45	-	1675	1674	-	1,4700	15,44
94	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	10,5	<u>101,41</u> -	-	1065	-	-	-	-
95	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,105	<u>6666,02</u> 6610,16	<u>55,86</u> 49,90	700	694	<u>6</u> 5	<u>60,9400</u> 0,4107	<u>6,4</u> 0,04
96	С1550-48 варіант 1	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	105	<u>66,00</u> -	-	6930	-	-	-	-
		==Оздоблення зовнішнього парапету вхідної групи==									
97	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,067	<u>20850,66</u> 14493,57	<u>149,46</u> 133,52	1397	971	<u>10</u> 9	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>7,77</u> 0,07
98	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	0,683	<u>1253,99</u> 1250,81	<u>1,51</u> 1,35	856	854	<u>1</u> 1	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>7,25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна	л	13,66	<u>35,70</u>	-	488	-	-	-	-
100	C111-1626-1 варіант 1	Фарба гумова латексна універсальна	кг	27,32	<u>140,32</u>	-	3834	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 7					77214	9059	<u>17</u> 15		<u>81,1</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					77214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68138				
		всього заробітна плата, грн.					9074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1780				
		Всього будівельні роботи, грн.					82134				

		Всього по розділу 7					82134				
		Розділ 8. Відновлення існуючих металевих ставен, дверей, решіток									
		Прим.5-7, 10 арк6									
101	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	89,5	<u>32,34</u> 26,62	-	2894	2382	-	0,2800	25,06
102	KB13-44-8	Очищення металевих поверхонь	м2	89,5	<u>105,89</u> 105,89	-	9477	9477	-	0,9085	81,31
103	& C1-1-3-5-40	Засіб для зняття фарби СП-6 ТМ ХІМРЕЗЕРВ	кг	44,75	<u>164,82</u>	-	7376	-	-	-	-
104	KB13-26-6 тех.ч. п.1.3.10.12 κ(труд)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій понад 30 процентів/	100м2	0,669	<u>1332,29</u> 1178,07	<u>141,62</u> 21,72	891	788	<u>95</u> 15	<u>9,1586</u> 0,1849	<u>6,13</u> 0,12
105	C1113-246 варіант 1	Грунт-емаль 3 в 1	т	0,025422	<u>261957,61</u>	-	6659	-	-	-	-
106	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,226	<u>1225,19</u> 1070,97	<u>141,62</u> 21,72	277	242	<u>32</u> 5	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,88</u> 0,04
107	C1113-246 варіант 1	Грунт-емаль 3 в 1	т	0,008588	<u>261957,61</u>	-	2250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КРЗ-41-1 к дем.=0,8	*Прим.8 арк.6* (Демонтаж) Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків прокладками на клею в один ряд	100 м	0,184	<u>939,33</u> 939,33	- -	173	173	- -	8,4480	1,55 -
109	КРЗ-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків прокладками на клею в один ряд	100 м	0,184	<u>8444,42</u> 1174,17	- -	1554	216	- -	10,5600	1,94 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					31551	13278	<u>127</u> 20		<u>117,87</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					31551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18146				
		всього заробітна плата, грн.					13298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2049				
		Всього будівельні роботи, грн.					38003				

		Всього по розділу 8					38003				
		Розділ 9. Оздоблення плити дизель генераторной									
110	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в два шари	100м2	0,335	<u>3077,37</u> 2873,15	<u>31,60</u> 29,12	1031	963	<u>11</u> 10	<u>25,8400</u> 0,2652	<u>8,66</u> 0,09
111	& С111-612-2 варіант 2	Праймер бітумний	кг	16,75	<u>97,32</u> -	- -	1630	-	- -	- -	- -
112	& С111-852-5 варіант 2	Гідроізоляція прокладна ЕПП	м2	73,7	<u>88,19</u> -	- -	6500	-	- -	- -	- -
113	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,335	<u>724,37</u> 712,22	<u>12,15</u> 11,20	243	239	<u>4</u> 4	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,39</u> 0,03
114	С1600-3 варіант 1	Шиповидна мембрана ПВХ	м2	38,525	<u>43,51</u> -	- -	1676	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					11080	1202	<u>15</u> 14		<u>11,05</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					11080 9863 1216 668 1,34 245 11748				
		Всього по розділу 9					11748				
		Розділ 10. Оздоблення вентиляційна шахта №1									
115	KP2-6-6	Оздоблення бетонних конструкцій нижче відм. землі Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,432	<u>9911,10</u> 9911,10	- -	4282	4282	- -	85,0300 -	36,73 -
116	& C111-1564-2-1Ц варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	99,36	<u>37,10</u> -	- -	3686	-	- -	- -	- -
117	& C111-612-2 варіант 2	Праймер бітумний	кг	34,56	<u>97,32</u> -	- -	3363	-	- -	- -	- -
118	ХБ4-1-1	Оздоблення бетонних конструкцій вище відм. землі Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,092	<u>16310,84</u> 3272,08	- -	1501	301	- -	29,0800 -	2,68 -
119	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,237	<u>5125,01</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	1215	1155	- -	43,8300 0,0111	10,39 -
120	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	4,74	<u>35,70</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,259	<u>9911,10</u> 9911,10	- -	2567	2567	- -	85,0300	22,02
134	& С111-1564-2-1Ц варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	59,57	<u>37,10</u> -	- -	2210	-	- -	- -	- -
135	& С111-612-2 варіант 2	Праймер бітумний	кг	20,72	<u>97,32</u> -	- -	2016	-	- -	- -	- -
136	ХБ4-1-1	Оздоблення бетонних конструкцій вище відм. землі Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,067	<u>16310,84</u> 3272,08	- -	1093	219	- -	29,0800	1,95
137	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,152	<u>5125,01</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	779	741	- -	43,8300 0,0111	6,66 -
138	С111-1626-1 варіант 1	Фарба гумова латексна універсальна	кг	6,08	<u>140,32</u> -	- -	853	-	- -	- -	- -
139	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>363,47</u> 297,53	<u>8,88</u> 0,47	363	298	<u>9</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
140	С113-2296 варіант 5	Решітка металева 910х825	шт	1	<u>3161,14</u> -	- -	3161	-	- -	- -	- -
141	КР12-66-1	Оздоблення вентшахт всередині Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,864	<u>769,20</u> 769,20	- -	1434	1434	- -	8,0900	15,08
142	& С111-765-12 варіант 2	Протигрибковий розчин	л	37,28	<u>32,94</u> -	- -	1228	-	- -	- -	- -
143	КР12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	1,864	<u>2577,77</u> 2174,94	- -	4805	4054	- -	20,3000	37,84
		Разом прямі витрати по розділу 12					20509	9313	<u>9</u> -		<u>86,26</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					20509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					9313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1884				
		Всього будівельні роботи, грн.					25653				

		Всього по розділу 12					25653				
		Розділ 13. Оздоблення вентиляційних каналів (існуючих)									
		Оздоблення бетонних конструкцій вище відм. землі									
144	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,211	<u>5125,01</u> 4873,46	<u>1,51</u> 1,35	1081	1028	-	43,8300 0,0111	9,25 -
145	& C111-765-12 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ-17	л	4,22	<u>50,79</u> -	- -	214	-	-	-	-
146	C111-1626-1 варіант 1	Фарба гумова латексна універсальна	кг	8,44	<u>140,32</u> -	- -	1184	-	-	-	-
		Оздоблення бетонної плити перекриття шахти									
147	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	9,6	<u>109,69</u> 109,64	- -	1053	1053	-	1,0500 -	10,08 -
148	C111-1626-1 варіант 2	Адгезійна суміш Ceresit CD30	кг	48	<u>128,08</u> -	- -	6148	-	-	-	-
149	КБ6-22-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0153	<u>722474,18</u> 121810,41	<u>21988,38</u> 10168,42	11054	1864	<u>336</u> 156	<u>1109,4855</u> 77,4534	<u>16,98</u> 1,19
150	C111-870 варіант 1	Сітка 0.3х100х100 мм	м2	10,2	<u>57,14</u> -	- -	583	-	-	-	-
151	КР12-46-3	Оклеювання плити склосіткою	100м2	0,096	<u>2164,01</u> 2164,01	- -	208	208	-	15,9400 -	1,53 -
152	& C111-20-С варіант 1	Сітка будівельна армуюча склотканинна для штукатурки	м2	10,08	<u>45,94</u> -	- -	463	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,096	<u>5598,45</u> 5486,11	<u>1,51</u> 1,35	537	527	- -	49,3400 0,0111	4,74 -
154	& С111-765-12 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ-17	л	1,92	<u>50,79</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
155	С111-1626-1 варіант 1	Фарба гумова латексна універсальна	кг	3,84	<u>140,32</u> -	- -	539	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 13							23162	4680	<u>336</u> 156		<u>42,58</u> 1,19
Разом будівельні роботи, грн.							23162				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18146				
всього заробітна плата, грн.							4836				
Загальновиробничі витрати, грн.							2639				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							5,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							960				
Всього будівельні роботи, грн.							25801				

-											
Всього по розділу 13							25801				
Розділ 14. Оздоблення приямків											
156	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0218	<u>28609,57</u> 28609,57	- -	624	624	- -	300,9000 -	6,56 -
157	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0218	<u>17456,69</u> 17456,69	- -	381	381	- -	183,6000 -	4 -
158	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,488	<u>122,11</u> -	<u>122,11</u> 20,99	426	-	<u>426</u> 73	- 0,1610	- 0,56
159	КР2-1-3	Розбирання монолітної плити	1 м3	0,325	<u>2890,97</u> 908,45	<u>1982,52</u> 754,69	940	295	<u>645</u> 245	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>2,83</u> 2,12
160	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,062	<u>769,20</u> 769,20	- -	48	48	- -	8,0900 -	0,5 -
161	& С111-765-12 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ-17	л	1,24	<u>50,79</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КР12-46-4	Оклеювання стін склосіткою	100м2	0,062	<u>4044,29</u> 4044,29	-	251	251	-	29,7900	1,85
163	& С111-20-С варіант 1	Сітка будівельна армуюча склотканинна для штукатурки	м2	6,51	<u>45,94</u> -	-	299	-	-	-	-
164	ХБ4-1-4	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,5 мм для захисту конструкцій від постійного впливу води під тиском до 0,05 МПа	100 м2	0,062	<u>25365,85</u> 5806,03	-	1573	360	-	51,6000	3,2
		Разом прямі витрати по розділу 14					4605	1959	<u>1071</u> 318		<u>18,94</u> 2,68
		Разом будівельні роботи, грн.					4605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1575				
		всього заробітна плата, грн.					2277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					473				
		Всього будівельні роботи, грн.					5882				

		Всього по розділу 14					5882				
		Разом прямі витрати по кошторису					1103138	462499	<u>75624</u> 25553		<u>4210,09</u> 213,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1103138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					565015				
		всього заробітна плата, грн.					488052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					527,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96350				
		Всього будівельні роботи, грн.					1368840				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1368840				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4950,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					584402				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/додаткові роботи

на Вхідна група

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

613,057 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,97311 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

235,952 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,446	<u>5463,13</u> 5032,58	<u>430,55</u> 167,71	13363	12310	<u>1053</u> 410	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>129,47</u> 3,19
2	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,932	<u>2792,50</u> 2792,50	- -	2603	2603	- -	29,3700	27,37
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,24	<u>154,98</u> 154,98	- -	1587	1587	- -	1,6300	16,69
4	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	10,24	<u>249,65</u> -	<u>249,65</u> 45,90	2556	-	<u>2556</u> 470	- 0,3520	- 3,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					20109	16500	<u>3609</u> 880		<u>173,53</u> 6,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					20109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3953				
		Всього будівельні роботи, грн.					30386				

		Всього по розділу 1					30386				
		Розділ 2. Додаткові стійки									
5	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,995	<u>12798,19</u>	-	38331	22960	-	72,5000	217,14
					7666,15	-			-	-	-
6 & C111-1807-ЩН		Щити настилу	м2	6,8885	<u>267,98</u>	-	1846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	3,454	<u>1614,37</u>	<u>38,89</u>	5576	5442	<u>134</u>	<u>16,5700</u>	<u>57,23</u>
					1575,48	35,84			124	0,3264	1,13
8	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,99475	<u>27381,00</u>	<u>7390,43</u>	27237	17075	<u>7352</u>	<u>145,6000</u>	<u>144,84</u>
					17164,78	1573,28			1565	10,8062	10,75
9 & C107-7-3-TC-18		Труби сталеві 60х60х3	т	0,9703896	<u>35626,04</u>	-	34571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C1110-175	Кутик 50х50	т	0,0561924	<u>43927,11</u>	-	2468	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,99475	<u>13468,16</u>	<u>2946,78</u>	13397	9095	<u>2931</u>	<u>69,1900</u>	<u>68,83</u>
					9143,46	618,59			615	4,1211	4,1
12 & C111-1846-A		Анкер дворозпірний M12х150	шт	110	<u>49,35</u>	-	5429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	3,183	<u>10597,11</u>	<u>4009,36</u>	33731	19891	<u>12762</u>	<u>58,3280</u>	<u>185,66</u>
					6249,26	1533,13			4880	10,7266	34,14
14 & C1-1-7-1-23		Профлист стіновий НС-20/0,5	м2	175,1	<u>209,65</u>	-	36710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15 & C1-1-7-1-22		Профлист покрівельний НС-35/0,5	м2	143,2	<u>331,03</u>	-	47403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16 & C111-155-12-3Щ		Саморізи для кріплення профнастилу	шт	2228	<u>1,34</u>	-	2986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KB13-26-6	Фарбування металевих покріттованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,249	<u>1225,19</u>	<u>141,62</u>	305	267	<u>35</u>	<u>8,3260</u>	<u>2,07</u>
					1070,97	21,72			5	0,1849	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1113-246 варіант 1	Грунт-емаль 3 в 1	т	0,009	<u>261957,61</u>	-	2358	-	-	-	-
		=Існуючі конструкції=			-	-			-	-	-
19	КБ13-44-8	Очищення металевих поверхонь	м2	96,3	<u>105,89</u>	-	10197	10197	-	0,9085	87,49
					<u>105,89</u>	-			-	-	-
20	& C1-1-3-5-40	Засіб для зняття фарби СП-6 ТМ ХІМРЕЗЕРВ	кг	48,15	<u>164,82</u>	-	7936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,963	<u>1225,19</u>	<u>141,62</u>	1180	1031	<u>136</u>	<u>8,3260</u>	<u>8,02</u>
					<u>1070,97</u>	<u>21,72</u>			<u>21</u>	<u>0,1849</u>	<u>0,18</u>
22	C1113-246 варіант 1	Грунт-емаль 3 в 1	т	0,037	<u>261957,61</u>	-	9692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ10-25-4	Установлення капельника	100м	0,57	<u>3518,66</u>	<u>144,37</u>	2006	1917	<u>82</u>	<u>31,3950</u>	<u>17,9</u>
					<u>3363,66</u>	<u>104,38</u>			<u>59</u>	<u>0,8349</u>	<u>0,48</u>
24	& C126-933- MB1 варіант 1	Капельник	м.п.	59,109	<u>251,99</u>	-	14895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1-1-7-1 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	201	<u>1,25</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					298505	87875	<u>23432</u>		<u>789,18</u>
									<u>7269</u>		<u>50,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					298505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187198				
		всього заробітна плата, грн.					95144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17825				
		Всього будівельні роботи, грн.					348900				

		-									
		Всього по розділу 2					348900				
		Розділ 3. Стеля									
		*****Тип 4									
26	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,528	<u>8946,24</u>	<u>8,68</u>	4724	4510	<u>5</u>	<u>72,4500</u>	<u>38,25</u>
					<u>8541,13</u>	<u>7,76</u>			<u>4</u>	<u>0,0638</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ15-56-6 к=3	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або випучати (до 3 мм)	100 м2	0,528	<u>5775,78</u> 5368,71	<u>10,42</u> 9,31	3050	2835	<u>6</u> 5	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>24,05</u> 0,04
28	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	10,56	<u>35,70</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка фінішна Єльф Д 60 (або аналог)	кг	79,2	<u>35,80</u> -	<u>-</u> -	2835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,528	<u>5598,45</u> 5486,11	<u>1,51</u> 1,35	2956	2897	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>26,05</u> 0,01
31	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтівка акрилова BRILLIANT	л	10,56	<u>82,11</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1626-1 варіант 7	Фарба фасадна FACADE UNIVERSAL	кг	15,84	<u>143,38</u> -	<u>-</u> -	2271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							17080	10242	<u>12</u> 10		<u>88,35</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							17080				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6826				
всього заробітна плата, грн.							10252				
Загальновиробничі витрати, грн.							5443				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1938				
Всього будівельні роботи, грн.							22523				

-											
Всього по розділу 3							22523				
Розділ 4. Стіни											
*****ТИП 4											
33	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,322	<u>769,20</u> 769,20	<u>-</u> -	1786	1786	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>18,78</u> -
34	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтівка глибокопроникна Kreisel 301	л	46,44	<u>35,70</u> -	<u>-</u> -	1658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	2,322	<u>7240,77</u> 5438,09	<u>42,27</u> 37,76	16813	12627	<u>98</u> 88	<u>48,3300</u> 0,3108	<u>112,22</u> 0,72
36	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,322	<u>23526,34</u> 15235,03	<u>149,46</u> 133,52	54628	35376	<u>347</u> 310	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>295,66</u> 2,55
37	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,322	<u>8505,22</u> 8228,06	<u>3,02</u> 2,70	19749	19106	<u>7</u> 6	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>171,83</u> 0,05
38	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтівка акрилова BRILLIANT	л	46,44	<u>82,11</u> -	-	3813	-	-	-	-
39	C111-1626-1 варіант 7	Фарба фасадна FACADE UNIVERSAL	кг	69,66	<u>143,38</u> -	-	9988	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							108435	68895	<u>452</u> 404		<u>598,49</u> 3,32
Разом будівельні роботи, грн.							108435				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39088				
всього заробітна плата, грн.							69299				
Загальновиробничі витрати, грн.							36936				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13193				
Всього будівельні роботи, грн.							145371				

-											
Всього по розділу 4							145371				
Розділ 5. Підлоги											
*****ТИП 5											
40	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	28	<u>109,69</u> 109,64	-	3071	3070	-	1,0500	29,4
41	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	14	<u>101,41</u> -	-	1420	-	-	-	-
42	ХБ3-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	28	<u>1404,94</u> 84,50	-	39338	2366	-	0,7600	21,28


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ХБЗ-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій (до 15мм)	1 м2	28	<u>672,62</u> 12,41	- -	18833	347	- -	0,1200 -	3,36 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					62662	5783	- -		54,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					62662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56879				
		всього заробітна плата, грн.					5783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1185				
		Всього будівельні роботи, грн.					65877				

		Всього по розділу 5					65877				
		Разом прямі витрати по кошторису					506791	189295	<u>27505</u> 8563		<u>1703,59</u> 61,02
		Разом будівельні роботи, грн.					506791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289991				
		всього заробітна плата, грн.					197858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38094				
		Всього будівельні роботи, грн.					613057				


		Всього по кошторису					613057				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1973,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					235952				

Склав


Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/додаткові роботи
на Конструкції бетонні**

**Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Основа:

креслення (специфікації) № 24-053/ПКД-ІК-КБ

Кошторисна вартість

1554,192 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,01167 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

242,859 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	7,598	<u>4153,21</u> 217,12	<u>3936,09</u> 1156,77	31556	1650	<u>29906</u> 8789	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>17,02</u> 60,72
2	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,948	<u>6438,13</u> 247,17	<u>6187,67</u> 1755,88	6103	234	<u>5866</u> 1665	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>2,42</u> 11,33
3	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	7,598	<u>818,62</u> -	<u>818,62</u> 228,75	6220	-	<u>6220</u> 1738	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 13,33
4	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,7598	<u>24094,96</u> -	<u>24094,96</u> 6309,62	18307	-	<u>18307</u> 4794	<u>-</u> 41,2434	<u>-</u> 31,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	151,68	<u>122,11</u>	<u>122,11</u>	18522	-	<u>18522</u>	-	-
6	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0484	<u>28609,57</u>	-	1385	1385	<u>3184</u>	0,1610	24,42
					28609,57	-			-	300,9000	14,56
7	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0484	<u>16486,87</u>	-	798	798	<u>-</u>	173,4000	8,39
					16486,87	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					82891	4067	<u>78821</u>		<u>42,39</u>
									20170		141,14
		Разом будівельні роботи, грн.					82891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					24237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4022				
		Всього будівельні роботи, грн.					94877				

		-									
		Всього по розділу 1					94877				
		Розділ 2. Прямокутний Пр-1 і плита перекриття П-1									
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0025	<u>419376,90</u>	<u>3339,50</u>	1048	43	<u>8</u>	<u>173,3050</u>	<u>0,43</u>
					17287,17	1620,65			4	12,2637	0,03
9	КБ6-24-1	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0129	<u>593191,55</u>	<u>52924,30</u>	7652	900	<u>683</u>	<u>635,3175</u>	<u>8,2</u>
					69751,51	21598,91			279	145,5920	1,88
10	C124-1 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 4 мм	т	0,00965	<u>34456,03</u>	-	333	-	-	-	-
11	C124-22 варіант 2	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,0302	<u>34991,89</u>	-	1057	-	-	-	-
12	& C111- 1755-3-Щ1	Профлист Н-57-750 (Zn)	м2	3	<u>462,01</u>	-	1386	-	-	-	-
13	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>253,04</u>	<u>8,88</u>	253	229	<u>9</u>	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					229,46	0,47			-	0,0040	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1-1-1-9-29 варіант 1	Люк ревізійний 300х300	шт	1	2876,75	-	2877	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	14606	1172	700 283		10,72 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					14606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12734				
		всього заробітна плата, грн.					1455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271				
		Всього будівельні роботи, грн.					15376				

		Всього по розділу 2					15376				
		Розділ 3. Прямок Пр-2									
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,003	479165,29 17287,17	3339,50 1620,65	1437	52	10 5	173,3050 12,2637	0,52 0,04
16	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	580049,82 81184,22	61662,17 25326,59	5800	812	617 253	739,4500 170,6022	7,39 1,71
17	C124-1 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 4 мм	т	0,0064	34456,03	-	221	-	-	-	-
18	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00032	34456,03	-	11	-	-	-	-
19	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0058	35791,67	-	208	-	-	-	-
		=МН1=									
20	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01624	28406,86 20268,16	5740,20 545,56	461	329	93 9	176,0000 4,1760	2,86 0,07
21	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,016536	43927,11	-	726	-	-	-	-
22	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0006784	34456,03	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01624	<u>30267,07</u> 29537,62	<u>316,16</u> 107,16	492	480	<u>5</u> 2	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>4,31</u> 0,01
24	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>618,13</u> 307,55	<u>51,06</u> 2,71	618	308	<u>51</u> 3	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
25	& С1-1-1-9-29 варіант 2	Люк підлоговий прихованого монтажу 700x1000	шт	1	<u>4760,35</u> -	<u>-</u> -	4760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							14757	1981	<u>776</u> 272		<u>17,54</u> 1,85
Разом будівельні роботи, грн.							14757				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12000				
всього заробітна плата, грн.							2253				
Загальновиробничі витрати, грн.							1191				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							418				
Всього будівельні роботи, грн.							15948				

-											
Всього по розділу 3							15948				
Розділ 4. Монолітна ділянка МД-1(2шт)											
26	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0078	<u>542260,01</u> 67754,05	<u>22186,66</u> 9875,36	4230	528	<u>173</u> 77	<u>624,6340</u> 74,9623	<u>4,87</u> 0,58
27	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34456,03</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0229	<u>49996,11</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							5444	528	<u>173</u> 77		<u>4,87</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							5444				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					605 330 0,65 120 5774				
		Всього по розділу 4					5774				
		Розділ 5. Вентиляційна шахта ВШ-1									
29	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0078	<u>419376,90</u> 17287,17	<u>3339,50</u> 1620,65	3271	135	<u>26</u> 13	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,35</u> 0,1
30	КБ6-24-11	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,22	<u>595745,84</u> 90449,20	<u>56189,12</u> 22587,27	131064	19899	<u>12362</u> 4969	<u>803,8500</u> 152,4124	<u>176,85</u> 33,53
31	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,093	<u>34456,03</u> -	<u>-</u> -	3204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0458	<u>35791,67</u> -	<u>-</u> -	1639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,113	<u>49996,11</u> -	<u>-</u> -	105642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,0952	<u>34557,91</u> -	<u>-</u> -	72406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					317226	20034	<u>12388</u> 4982		<u>178,2</u> 33,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317226 284804 25016 13146 25,42 4644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					330372				

		Всього по розділу 5					330372				
		Розділ 6. Вентиляційна шахта ВШ-2									
35	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0063	<u>419376,90</u> 17287,17	<u>3339,50</u> 1620,65	2642	109	<u>21</u> 10	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,09</u> 0,08
36	КБ6-24-11	Улаштування стін і днів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,152	<u>595745,84</u> 90449,20	<u>56189,12</u> 22587,27	90553	13748	<u>8541</u> 3433	<u>803,8500</u> 152,4124	<u>122,19</u> 23,17
37	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,062	<u>34456,03</u> -	- -	2136	-	- -	- -	- -
38	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0422	<u>35791,67</u> -	- -	1510	-	- -	- -	- -
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,631	<u>49996,11</u> -	- -	81544	-	- -	- -	- -
40	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,2748	<u>34557,91</u> -	- -	44054	-	- -	- -	- -
41	КБ12-9-1	Улаштування деформаційних швів	100м	0,299	<u>16014,09</u> 15149,13	<u>864,96</u> 355,85	4788	4530	<u>258</u> 106	<u>131,5485</u> 2,6541	<u>39,33</u> 0,79
42	& С1632-112-ЕП2	Утеплювач ЕППС 50 мм	м3	0,54	<u>3372,92</u> -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					229048	18387	<u>8820</u> 3549		<u>162,61</u> 24,04
		Разом будівельні роботи, грн.					229048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201841				
		всього заробітна плата, грн.					21936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					240607				

		Всього по розділу 6					240607				
		Розділ 7. Перемичка ПМ-1(2шт)									
43	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,072	<u>6464,91</u> 2827,08	<u>3637,83</u> 1385,34	465	204	<u>261</u> 100	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>2,06</u> 0,86
44	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,24648	<u>20986,29</u> 19613,84	<u>967,22</u> 366,94	5173	4834	<u>238</u> 90	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>48,47</u> 0,78
45	C111-1838 варіант 4	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,1272	<u>58887,49</u> -	<u>-</u> -	7490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,04034	<u>43927,11</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1110-169 варіант 4	Сталь штабова 6х100	т	0,06028	<u>43971,26</u> -	<u>-</u> -	2651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111- 1397-1 варіант 1	Шпилька M20, L=500мм	шт	12	<u>71,40</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-125- 1	Гайка M20	шт	48	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111- 1850-K1	Шайба M20	шт	24	<u>5,61</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1424- 11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2	<u>4024,82</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,01	<u>28966,91</u> 18750,33	<u>250,61</u> 223,88	290	188	<u>3</u> 2	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>1,67</u> 0,02
53	C111-874 варіант 4	Сітка штукатурна 25х25 мм, товщ. 0,9 мм	м2	1,08	<u>43,14</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					20176	5226	<u>502</u> 192		<u>52,2</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					20176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14448				
		всього заробітна плата, грн.					5418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3122 6,46 1180 23298				
		Всього по розділу 7					23298				
		Розділ 8. Монолітна стіна СМ-1, СМ-2									
54	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0006	<u>419376,90</u> 17287,17	<u>3339,50</u> 1620,65	252	10	<u>2</u> 1	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,1</u> 0,01
55	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0204	<u>702424,71</u> 151750,09	<u>39453,87</u> 16824,82	14329	3096	<u>805</u> 343	<u>1382,1850</u> 128,0117	<u>28,2</u> 2,61
56	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0718	<u>34456,03</u> -	- -	2474	-	- -	- -	- -
57	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,01084	<u>36254,10</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
58	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0743	<u>49996,11</u> -	- -	3715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					21163	3106	<u>807</u> 344		<u>28,3</u> 2,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21163 17250 3450 1871 3,71 677 23034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					23034				
		Розділ 9. Монолітні фундаменти Фм-1, Фм-2									
59	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0196	<u>473670,64</u> 31111,53	<u>11913,22</u> 4933,65	9284	610	<u>233</u> 97	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>5,62</u> 0,74
60	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,115	<u>49996,11</u> -	<u>-</u> -	5750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					15034	610	<u>233</u> 97		<u>5,62</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					15034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14191				
		всього заробітна плата, грн.					707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139				
		Всього будівельні роботи, грн.					15418				

		Всього по розділу 9					15418				
		Розділ 10. Монолітні фундаменти Фм-3, Фм-4									
61	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0067	<u>473670,64</u> 31111,53	<u>11913,22</u> 4933,65	3174	208	<u>80</u> 33	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>1,92</u> 0,25
62	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02309	<u>49996,11</u> -	<u>-</u> -	1154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					4328	208	<u>80</u> 33		<u>1,92</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					4328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4040				
		всього заробітна плата, грн.					241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48				
		Всього будівельні роботи, грн.					4459				

		-									
		Всього по розділу 10					4459				
63	КР3-22-1	Розділ 11. Отвори Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	1,26	<u>6464,91</u> 2827,08	<u>3637,83</u> 1385,34	8146	3562	<u>4584</u> 1746	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>36,06</u> 15,07
		Разом прямі витрати по розділу 11					8146	3562	<u>4584</u> 1746		<u>36,06</u> 15,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8146				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1121				
		Всього будівельні роботи, грн.					11149				

		-									
		Всього по розділу 11					11149				
64	КБ6-17-9	Розділ 12. Стіна тунелю Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,055	<u>702424,71</u> 151750,09	<u>39453,87</u> 16824,82	38633	8346	<u>2170</u> 925	<u>1382,1850</u> 128,0117	<u>76,02</u> 7,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1127	<u>34456,03</u>	-	3883	-	-	-	-
66	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,30845	<u>35791,67</u>	-	11040	-	-	-	-
67	KP11-36-1	Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін	100м2	0,1	<u>4933,59</u> 4872,42	<u>10,57</u> 9,44	493	487	<u>1</u> 1	<u>42,3100</u> 0,0777	<u>4,23</u> 0,01
68	C111-874 варіант 5	Сітка Вр1 50х50х3	м2	10	<u>89,12</u>	-	891	-	-	-	-
69	ХБ3-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	10	<u>961,34</u> 84,50	-	9613	845	-	0,7600	7,6
70	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій (до 100мм)	1 м2	10	<u>8157,91</u> 266,46	-	81579	2665	-	2,5200	25,2
71	KP4-13-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж існуючої плити покриття 6,0х1,0 при площі плит до 10 м2	100 шт	0,04	<u>43437,79</u> 29603,23	<u>13834,56</u> 6783,92	1738	1184	<u>554</u> 271	<u>266,2400</u> 51,3627	<u>10,65</u> 2,05
72	KP4-13-2	Монтаж існуючої плити покриття 6,0х1,0 при площі плит до 10 м2	100 шт	0,04	<u>59146,90</u> 37004,03	<u>17293,20</u> 8479,90	2366	1480	<u>692</u> 339	<u>332,8000</u> 64,2034	<u>13,31</u> 2,57
73	KP18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,24	<u>29151,36</u> 1293,79	<u>27857,57</u> 8277,66	6996	311	<u>6685</u> 1987	<u>13,4700</u> 65,5645	<u>3,23</u> 15,74
74	КБ46-33-2	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	1,428	<u>7482,72</u> 7279,10	<u>201,50</u> 79,96	10685	10395	<u>288</u> 114	<u>73,6900</u> 0,6783	<u>105,23</u> 0,97
75	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,768	<u>4615,45</u>	-	8160	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							176077	25713	<u>10390</u> 3637		<u>245,47</u> 28,38
Разом будівельні роботи, грн.							176077				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							139974				
всього заробітна плата, грн.							29350				
Загальновиробничі витрати, грн.							16298				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6003				
Всього будівельні роботи, грн.							192375				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках (для перемичок ПМ2 та ПМ3)	1 м3	2,61	<u>6464.91</u> 2827,08	<u>3637.83</u> 1385,34	16873	7379	<u>9494</u> 3616	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>74,7</u> 31,22
91	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,12324	<u>20986,29</u> 19613,84	<u>967,22</u> 366,94	2586	2417	<u>119</u> 45	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>24,23</u> 0,39
92	C111-1838 варіант 4	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,0636	<u>58887,49</u> -	-	3745	-	-	-	-
93	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,02017	<u>43927,11</u> -	-	886	-	-	-	-
94	C1110-169 варіант 4	Сталь штабова 6х100	т	0,03014	<u>43971,26</u> -	-	1325	-	-	-	-
95	& C111- 1397-1 варіант 1	Шпилька M20, L=500мм	шт	6	<u>71,40</u> -	-	428	-	-	-	-
96	& C111-125- 1	Гайка M20	шт	24	<u>10,23</u> -	-	246	-	-	-	-
97	& C111- 1850-K1	Шайба M20	шт	12	<u>5,61</u> -	-	67	-	-	-	-
98	C1424- 11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1	<u>4024,82</u> -	-	402	-	-	-	-
99	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,005	<u>28966,91</u> 18750,33	<u>250,61</u> 223,88	145	94	<u>1</u> 1	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>0,83</u> 0,01
100	C111-874 варіант 4	Сітка штукатурна 25х25 мм, товщ. 0,9 мм	м2	0,54	<u>43,14</u> -	-	23	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					26726	9890	<u>9614</u> 3662		<u>99,76</u> 31,62
		Разом будівельні роботи, грн.					26726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7222				
		всього заробітна плата, грн.					13552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2880				
		Всього будівельні роботи, грн.					34421				

		-									
		Всього по розділу 15					34421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Перемичка ПМ-3 (3шт)									
101	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,4023	<u>20986,29</u> 19613,84	<u>967,22</u> 366,94	8443	7891	<u>389</u> 148	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>79,1</u> 1,27
102	C111-1838 варіант 4	Швелери N24 із сталі марки 18пс	т	0,252	<u>58887,49</u> -	-	14840	-	-	-	-
103	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,05541	<u>43927,11</u> -	-	2434	-	-	-	-
104	C1110-169 варіант 4	Сталь штабова 6х100	т	0,07629	<u>43971,26</u> -	-	3355	-	-	-	-
105	& C111- 1397-1 варіант 1	Шпилька M20, L=500мм	шт	12	<u>71,40</u> -	-	857	-	-	-	-
106	& C111-125- 1	Гайка M20	шт	48	<u>10,23</u> -	-	491	-	-	-	-
107	& C111- 1850-K1	Шайба M20	шт	24	<u>5,61</u> -	-	135	-	-	-	-
108	C1424- 11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,39	<u>4024,82</u> -	-	1570	-	-	-	-
109	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0225	<u>28966,91</u> 18750,33	<u>250,61</u> 223,88	652	422	<u>6</u> 5	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>3,75</u> 0,04
110	C111-874 варіант 4	Сітка штукатурна 25х25 мм, товщ. 0,9 мм	м2	24,3	<u>43,14</u> -	-	1048	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					33825	8313	<u>395</u> 153		<u>82,85</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					33825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25117				
		всього заробітна плата, грн.					8466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1845				
		Всього будівельні роботи, грн.					38705				

		-									
		Всього по розділу 16					38705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. Демонтаж									
111	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	10,5	<u>3732,29</u>	<u>1856,51</u>	39189	19023	<u>19493</u>	<u>17,3500</u>	<u>182,18</u>
					1811,69	705,87			7412	6,1380	64,45
112	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2142	<u>3385,46</u>	<u>3070,75</u>	725	67	<u>658</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,71</u>
					314,71	1069,45			229	8,5540	1,83
113	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,13	<u>154,98</u>	-	175	175	-	1,6300	1,84
					154,98	-			-	-	-
114	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	22,55	<u>249,65</u>	<u>249,65</u>	5630	-	<u>5630</u>	-	-
					-	45,90			1035	0,3520	7,94
		Разом прямі витрати по розділу 17					45719	19265	<u>25781</u>		<u>184,73</u>
									8676		74,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					673				
		всього заробітна плата, грн.					27941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5676				
		Всього будівельні роботи, грн.					61174				

		Всього по розділу 17					61174				
		Разом прямі витрати по кошторису					1444754	149779	<u>168918</u>		<u>1397,66</u>
									53752		398,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1444754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1126057				
		всього заробітна плата, грн.					203531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					215,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39328				
		Всього будівельні роботи, грн.					1554192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					1554192				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2011,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					242859				

Склав


Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Доступність для маломобільних груп населення

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) № 24-053/ПКД-ІК-МГН

Кошторисна вартість 56,791 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,786 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розділ 1. Влаштування обладнання для МГН									
1	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>2443,43</u> 2443,43	- -	49	49	- -	23,4000 -	0,47 -
2	& С145-21-Д-1 варіант 1	Дверний доводчик	шт	2	<u>2042,61</u> -	- -	4085	-	- -	- -	- -
3	КР7-31-5	Улаштування контрастної сигнальної стрічки	100м	0,28	<u>9664,77</u> 1767,23	<u>3,02</u> 2,70	2706	495	<u>1</u> 1	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>4,14</u> 0,01
4	& С111-287-222 варіант 1	Контрастна жовта стрічка для маркування дверей, та стін	м.п.	28,28	<u>43,79</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,04	<u>1404,02</u> 1394,17	<u>3,22</u> 1,45	56	56	-	11,8300	0,47
6	C111-1905 варіант 1	Табличка тактильна " Вхід в приміщення" Матеріал пластик. Розмір: 150x150 мм	шт	1	<u>374,05</u> -	-	374	-	-	-	-
7	C111-1905 варіант 3	Табличка тактильна " Вихід з приміщення" Матеріал пластик. Розмір: 150x150 мм	шт	1	<u>374,05</u> -	-	374	-	-	-	-
8	C111-1905 варіант 2	Тактильна пластикова піктограма "Напрямок руху"	шт	2	<u>374,05</u> -	-	748	-	-	-	-
9	КБ11-41-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриття із плиток пооліуретанових	100м2	0,0738	<u>8751,11</u> 8751,11	-	646	646	-	68,9770	5,09
10	& C111-287- 2Т варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова з клейовим шаром попереджувальна 400*400*3 мм	шт	42	<u>250,95</u> -	-	10540	-	-	-	-
11	& C111-287- 2Т варіант 2	Тактильна плитка поліуретанова з клейовим шаром направляюча 400*400*3 мм	шт	4	<u>250,95</u> -	-	1004	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					21820	1246	1 1		10,17 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					21820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20573				
		всього заробітна плата, грн.					1247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					641				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223				
		Всього будівельні роботи, грн.					22461				

		Всього по розділу 1					22461				
		Розділ 2. Устаткування									
12	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,6	<u>646,28</u> 622,46	-	388	373	-	5,2800	3,17
13	C126-1237 варіант 3	Відкидний поручень д.32 мм, 700 мм	шт	3	<u>3265,22</u> -	-	9796	-	-	-	-
14	C126-1237 варіант 4	Пристінний поручень д.20 мм, 600 мм	шт	1	<u>3728,67</u> -	-	3729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C126-1237 варіант 1	Паперотримач	шт	1	<u>605,42</u>	-	605	-	-	-	-
16	C126-1237 варіант 2	Поручень для раковини для інвалідів настінний посилений з нержавіючої сталі	шт	1	<u>3779,04</u>	-	3779	-	-	-	-
17	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>12209,25</u> 12148,64	-	122	121	-	112,0000	1,12
18	& C1630- 119-CP	Сушарка для рук	шт	1	<u>1791,38</u>	-	1791	-	-	-	-
19	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>646,28</u> 622,46	-	259	249	-	5,2800	2,11
20	& C105-60- ДМ	Диспенсер для мила.	шт	1	<u>701,92</u>	-	702	-	-	-	-
21	& C130-35- УК	Відкідне сидіння	шт	1	<u>3397,63</u>	-	3398	-	-	-	-
22	& C126- 1237-КП	Комбінований горизонтально-вертикальний поручень	шт	1	<u>5668,15</u>	-	5668	-	-	-	-
23	& C1-1-11-5- 45	Кошик для сміття	шт	1	<u>193,13</u>	-	193	-	-	-	-
24	KP15-33-5	Установлення полицок	10шт	0,1	<u>1424,35</u> 1400,53	-	142	140	-	11,8800	1,19
25	& C126- 1232-П	Поличка	шт	1	<u>806,48</u>	-	806	-	-	-	-
26	KP15-33-4	Установлення гачка	10шт	0,2	<u>646,28</u> 622,46	-	129	124	-	5,2800	1,06
27	& C130- 6101-CC4	Гачок для милиц травмобезпечний	шт	2	<u>681,37</u>	-	1363	-	-	-	-
28	KP15-33-4	Установлення поручнів , тощо	10шт	0,2	<u>646,28</u> 622,46	-	129	124	-	5,2800	1,06
29	& C126- 1237-КП2	Горизонтальний поручень на дверь - 0,8 м	шт	2	<u>377,30</u>	-	755	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					33754	1131	-		9,71
		Разом будівельні роботи, грн.					33754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32623				
		всього заробітна плата, грн.					1131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185				
		Всього будівельні роботи, грн.					34329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					34329				
		Разом прямі витрати по кошторису					55574	2377	1		19,88
		Разом будівельні роботи, грн.					55574		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53196				
		всього заробітна плата, грн.					2378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1217				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					56791				

		Всього по кошторису					56791				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2786				

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/додаткові роботи

на Доступність для маломобільних груп населення

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) № 24-053/ПКД-ІК-МГН

Кошторисна вартість	20,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,437 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КР7-31-5	Улаштування контрастної сигнальної стрічки	100м	0,084	9664,77 1767,23	3,02 2,70	812	148	- -	14,7700 0,0222	1,24 -
2	& С111-287- 222 варіант 1	Контрастна жовта стрічка для маркування дверей, та стін	м.п.	8,484	43,79 -	- -	372	-	- -	- -	- -
3	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,06	1404,02 1394,17	3,22 1,45	84	84	- -	11,8300 0,0126	0,71 -
4	С111-1905 варіант 2	Тактильна пластикова піктограма "Напрямок руху"	шт	6	374,05 -	- -	2244	-	- -	- -	- -
5	& С1-9-1-5- 36	Пристаєвий пандус металевий 1.2м x 1.2м x 0,2 м (h)	шт	2	6837,45 -	- -	13675	-	- -	- -	- -
6	КБ11-41-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриття із плиток поуліретанових	100м2	0,0158	8751,11 8751,11	- -	138	138	- -	68,9770 -	1,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-287-2T варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова з клейовим шаром попереджувальна 400*400*3 мм	шт	10	250,95 -	- -	2510	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					19835	370	- -		3,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					19835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19465				
		всього заробітна плата, грн.					370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67				
		Всього будівельні роботи, грн.					20027				

		-									
		Всього по кошторису					20027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					437				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 859,080 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,17364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 148,397 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Щитове обладнання									
		*****Щит силовий, 380В, (ЩС 1)									
1	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>29134,03</u> 24479,85	- -	1748	1469	- -	217,5600 -	13,05 -
2	& 1504-1011-С-16 варіант 1	Диференційний авт. вимикач 2-полюсний 16А, 30мА х-ка відключення С PFL6-16/1N/C/003 286467 Eaton	шт	3	<u>1657,60</u> -	- -	4973	-	- -	- -	- -
3	& C1547-6-3	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20А х-ка відключення С, 6 кА, PL6-C20/1(286533)	шт	3	<u>253,09</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
4	& C1545-289-4 варіант 1	З'єднувальна шина ЗР, 63А, Z-GV-10/ЗР-ЗТЕ	шт	0,5	<u>1524,99</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>425,29</u> 239,36	<u>22,44</u> 7,78	425	239	<u>22</u> 8	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
19	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>40340,77</u> 34142,89	- -	403	341	- -	299,9200 -	3 -
20	& 1504-1009-C-32	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 32А, PL6-C32/3	шт	1	<u>1221,20</u> -	- -	1221	-	- -	- -	- -
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>29134,03</u> 24479,85	- -	2331	1958	- -	217,5600 -	17,4 -
22	& 1504-1008-C-16	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А, PL6-C16/1	шт	7	<u>288,35</u> -	- -	2018	-	- -	- -	- -
23	& C1547-6-3 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 20А х-ка відключення С, 6 кА, PL6-C20/1(286532)	шт	1	<u>253,09</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
24	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>551,78</u> 533,71	- -	552	534	- -	4,8000 -	4,8 -
25	& 1503-8339-Ш варіант 2	Джерело безперебійного живлення INVT HT1110XS 10 kVA Power Solutions *****Щит силовий АВР, 250А, на базі моноблочного контролера, з контролем введів, 1-й ввід пріоритетний	шт	1	<u>66846,57</u> -	- -	66847	-	- -	- -	- -
26	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	<u>213,10</u> 188,62	- -	1279	1132	- -	1,6000 -	9,6 -
27	1701-3019 варіант 1	Індикатор ND16-22DS/4 білий	шт	2	<u>82,62</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
28	1701-3019 варіант 2	Індикатор ND16-22DS/4 зелений	шт	2	<u>82,62</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
29	1701-3019 варіант 3	Індикатор ND16-22DS/4 червоний	шт	2	<u>82,62</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
30	& 1504-19041-1 варіант 3	Клема силова КВС 4 для 16-95мм2 КВС 16-95	шт	8	<u>245,80</u> -	- -	1966	-	- -	- -	- -
31	& C1545-289-M	Шина мідна ШИТ 20х4	м	0,4	<u>864,29</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
32	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>40340,77</u> 34142,89	- -	1210	1024	- -	299,9200 -	9 -
33	& C110-1-2-B1 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-ка відключення С, 6 кА PLHT-C100/3 248040 Eaton	шт	1	<u>6018,01</u> -	- -	6018	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C100-1523-AB1 варіант 1	Автоматичний вимикач 3-полюсний 40А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C40/3 (286656)	шт	1	<u>1071,35</u> -	-	1071	-	-	-	-
35	& 1504-1009-C-32	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 32А, PL6-C32/3	шт	1	<u>1221,20</u> -	-	1221	-	-	-	-
36	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>29134,03</u> 24479,85	-	1457	1224	-	217,5600	10,88
37	& C100-1523-AB3	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C25/3 (286654)	шт	1	<u>847,97</u> -	-	848	-	-	-	-
38	& 1504-1008-C-16	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А, PL6-C16/1	шт	2	<u>288,35</u> -	-	577	-	-	-	-
39	& 1504-1008-C-16 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 16А, PL6-C16/3	шт	2	<u>737,53</u> -	-	1475	-	-	-	-
40	& C111-146-ЕВ варіант 1	Монтажні витратні матеріали	комплект	1	<u>408,02</u> -	-	408	-	-	-	-
41	KM6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,3	<u>99625,10</u> 32614,60	<u>12789,68</u> 6103,24	229138	75014	<u>29416</u> 14037	<u>264,6000</u> 41,1041	<u>608,58</u> 94,54
		Разом прямі витрати по розділу 1					355483	86156	<u>29484</u> 14056		<u>706,11</u> 94,69
		Разом будівельні роботи, грн.					355483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239843				
		всього заробітна плата, грн.					100212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11826				
		Всього будівельні роботи, грн.					398552				

		Всього по розділу 1					398552				
		Розділ 2. Освітлювальні мережі									
42	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,47	<u>32180,99</u> 18061,69	<u>279,29</u> 249,51	15125	8489	<u>131</u> 117	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>73,71</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1507-3043-1 варіант 1	Світильник накладний для чистих приміщень LE-СПО-03-033-0951-54Д, 33 Вт, IP54	шт	5	<u>4428,18</u> -	-	22141	-	-	-	-
44	& 1507-3043-1 варіант 6	Світильник накладний Philips TCW060 2xTL-D36W з лампами MAXUS T8 PRO 18W 2520Lm 4000K 220V G13 1500мм PL v2 Frosted, IP65	шт	19	<u>868,38</u> -	-	16499	-	-	-	-
45	& 1507-3043-1 варіант 3	Світлодіодний світильник накладного монтажу Feron AL3005-O, 1080лм, 12Вт, 4000к IP65	шт	16	<u>369,85</u> -	-	5918	-	-	-	-
46	& C1-1-9-39 варіант 1	Світлодіодний світильник промисловий 600мм 18W 6400K IP65 Feron AL5053	шт	7	<u>663,23</u> -	-	4643	-	-	-	-
47	КБ21-17-12 H2,H5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>18541,96</u> 15940,80	<u>2069,13</u> 711,76	1298	1116	<u>145</u> 50	<u>131,2000</u> 5,2862	<u>9,18</u> 0,37
48	& 1507-3043-1 варіант 5	Світильник ONTEC S M1 01 зі вбудованою батареєю на 3 години з ручним тестуванням (1 універсальна піктограма в комплекті)	шт	7	<u>2441,22</u> -	-	17089	-	-	-	-
49	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	<u>3719,58</u> 3681,85	-	707	700	-	35,2600	6,7
50	& C1-1-1-6-56-1	Одинарна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39108	шт	19	<u>286,65</u> -	-	5446	-	-	-	-
51	& C1545-9027-12 варіант 3	Механізм вимикача, 10А, білий MUR39723 Schneider Electric	шт	19	<u>320,35</u> -	-	6087	-	-	-	-
52	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	19	<u>151,65</u> -	-	2881	-	-	-	-
53	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	<u>3954,52</u> 3916,79	-	119	118	-	37,5100	1,13
54	& C1545-9027-12 варіант 4	Механізм вимикача, 10А, білий MUR39022 Schneider Electric	шт	3	<u>316,27</u> -	-	949	-	-	-	-
55	& C1545-209-P варіант 4	Одинарна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39108 Schneider Electric	шт	3	<u>332,65</u> -	-	998	-	-	-	-
56	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	3	<u>151,65</u> -	-	455	-	-	-	-
57	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,06	<u>3954,52</u> 3916,79	-	237	235	-	37,5100	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C1545-9027-12 варіант 4	Механізм вимикача, 10А, білий MUR39022 Schneider Electric	шт	6	<u>316,27</u> -	-	1898	-	-	-	-
59	& C1545-209-P варіант 4	Одинарна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39108 Schneider Electric	шт	6	<u>332,65</u> -	-	1996	-	-	-	-
60	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	6	<u>151,65</u> -	-	910	-	-	-	-
61	КР17-12-12	=Штепс. вбудованого роз'єм живлення монтажу, 220В (1шт), IP44-IP55, в складі: Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,22	<u>5497,36</u> 5467,43	-	1209	1203	-	52,3600	11,52
62	& C1545-209-PP5	Розетка, 2Р+Е, 16А, біла MUR39132	шт	22	<u>306,10</u> -	-	6734	-	-	-	-
63	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	22	<u>151,65</u> -	-	3336	-	-	-	-
64	& C1-1-1-6-56-1	Одинарна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39108 =Штепс. роз'єм живлення вбудованого монтажу, 220В (2шт), IP44-IP55, в складі: =	шт	22	<u>286,65</u> -	-	6306	-	-	-	-
65	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,3	<u>5627,89</u> 5597,96	-	1688	1679	-	53,6100	16,08
66	& C1545-209-P варіант 3	Подвійна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39101 Schneider Electric	шт	30	<u>434,65</u> -	-	13040	-	-	-	-
67	& C1512-13-1-11 варіант 2	Розетка, 2Р+Е, 16А, біла MUR39135 Schneider Electric	шт	60	<u>460,04</u> -	-	27602	-	-	-	-
68	& C1547-6-B2-ИТ варіант 4	Коробка розпаячна КМ41004 d80x40мм для твердих стін (з кришкою)	шт	30	<u>17,85</u> -	-	536	-	-	-	-
69	& C1547-6-B2-ИТ варіант 4	Коробка розпаячна КМ41004 d80x40мм для твердих стін (з кришкою)	шт	30	<u>17,85</u> -	-	536	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							166383	13540	<u>276</u> 167		<u>120,57</u> 1,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							166383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>435.02</u> -	-	1740	-	-	-	-
80	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,35	<u>1206.67</u> 1019,33	<u>12.08</u> 10,79	422	357	<u>4</u> 4	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>3.37</u> 0,03
81	& C153-145- 14-12	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х1,5мм2	м	35,7	<u>33.08</u> -	-	1181	-	-	-	-
82	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,1	<u>1839.60</u> 1614,65	<u>25.66</u> 22,93	2024	1776	<u>28</u> 25	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>16.8</u> 0,21
83	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,26	<u>1839.60</u> 1614,65	<u>25.66</u> 22,93	478	420	<u>7</u> 6	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>3.97</u> 0,05
84	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,85	<u>547.69</u> 361,60	<u>58.12</u> 21,33	466	307	<u>49</u> 18	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>2.67</u> 0,13
85	& C153-145- 14-11	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х2,5мм2	м	225,42	<u>51.59</u> -	-	11629	-	-	-	-
86	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,26	<u>2375.95</u> 2096,82	<u>52.84</u> 47,20	618	545	<u>14</u> 12	<u>19.8300</u> 0,3885	<u>5.16</u> 0,1
87	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,48	<u>547.69</u> 361,60	<u>58.12</u> 21,33	263	174	<u>28</u> 10	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>1.51</u> 0,08
88	& C153-145- 191	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, ВВГнгд 3х6,0 мм2	м	75,48	<u>122.45</u> -	-	9243	-	-	-	-
89	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,28	<u>1839.60</u> 1614,65	<u>25.66</u> 22,93	515	452	<u>7</u> 6	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>4.28</u> 0,05
90	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,14	<u>547.69</u> 361,60	<u>58.12</u> 21,33	77	51	<u>8</u> 3	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>0.44</u> 0,02
91	& C153-357- СК	Силовий кабель з мідною жилою, що не поширює горіння, з низьким газо- димовиділенням перер. ВВГнгд 5х1,5 мм2	м	42,84	<u>56.27</u> -	-	2411	-	-	-	-
92	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,23	<u>1839.60</u> 1614,65	<u>25.66</u> 22,93	423	371	<u>6</u> 5	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>3.51</u> 0,04
93	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,2	<u>547.69</u> 361,60	<u>58.12</u> 21,33	110	72	<u>12</u> 4	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>0.63</u> 0,03
94	& C153-145- 14-9	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х2,5мм2	м	43,86	<u>84.28</u> -	-	3697	-	-	-	-
95	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,14	<u>547.69</u> 361,60	<u>58.12</u> 21,33	77	51	<u>8</u> 3	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>0.44</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,05	<u>7132,62</u> 2579,58	<u>4468,66</u> 1320,70	357	129	<u>223</u> 66	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>1,12</u> 0,56
97	& С153-145-14-7	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х4мм2	м	14,28	<u>135,47</u> -	-	1935	-	-	-	-
98	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,2	<u>1239,46</u> 700,17	<u>371,97</u> 136,48	248	140	<u>74</u> 27	<u>6,0800</u> 1,0120	<u>1,22</u> 0,2
99	& С153-145-14-НГД варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х16мм2.	м	20,4	<u>497,46</u> -	-	10148	-	-	-	-
100	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,88	<u>4849,18</u> 2763,84	<u>828,86</u> 304,11	4267	2432	<u>729</u> 268	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>21,12</u> 1,98
101	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,51	<u>1724,00</u> 932,80	<u>557,96</u> 204,72	879	476	<u>285</u> 104	<u>8,1000</u> 1,5180	<u>4,13</u> 0,77
102	& С153-145-14-13	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х35мм2	м	141,78	<u>1152,41</u> -	-	163389	-	-	-	-
103	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,66	<u>1206,67</u> 1019,33	<u>12,08</u> 10,79	796	673	<u>8</u> 7	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>6,36</u> 0,06
104	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,39	<u>394,02</u> 251,05	<u>23,25</u> 8,53	154	98	<u>9</u> 3	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>0,85</u> 0,02
105	& С153-145-51 варіант 1	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2	м	107,1	<u>45,98</u> -	-	4924	-	-	-	-
106	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,05	<u>394,02</u> 251,05	<u>23,25</u> 8,53	20	13	<u>1</u> -	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>0,11</u> -
107	& С153-145-51 варіант 1	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2	м	5,1	<u>45,98</u> -	-	234	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					233617	11983	<u>2000</u> 917		<u>110,7</u> 7,23
		Разом будівельні роботи, грн.					233617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219634				
		всього заробітна плата, грн.					12900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2090				
		Всього будівельні роботи, грн.					240107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					240107				
		Розділ 4. Заземлення та вирівнювання потенціалів									
108	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,5	<u>3906,44</u> 3316,61	<u>580,01</u> 148,17	1953	1658	<u>290</u> 74	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>14,4</u> 0,56
109	& C111-1868-112 варіант 1	Полоса гарячого цинкування 40х4 мм NC2444	м	50	<u>287,64</u> -	-	14382	-	-	-	-
110	& C111-153-Д1 варіант 1	Шуруп з дюбелем для тримачів полоси К-904	шт	30	<u>3,57</u> -	-	107	-	-	-	-
111	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>4913,80</u> 1289,79	<u>3624,01</u> 779,23	2948	774	<u>2174</u> 468	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>6,72</u> 3,71
112	& C130-644-2 варіант 4	Комплект стержнів глибинного заземлювача з забивними з'єднаннями 3м (2х1500м), D16/30	комплект	6	<u>3065,79</u> -	-	18395	-	-	-	-
113	& C1110-15-4 варіант 3	Хрестовий з'єднувач смуга-смуга NG3106	шт	6	<u>450,62</u> -	-	2704	-	-	-	-
114	& C111-154-16 варіант 1	Антикорозійна стрічка 100 мм NA1001	м	10	<u>64,26</u> -	-	643	-	-	-	-
115	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,25	<u>7311,16</u> 7185,98	<u>50,54</u> 18,54	1828	1796	<u>13</u> 5	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>15,6</u> 0,03
116	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 16 мм ²	1000м	0,0255	<u>76786,10</u> -	-	1958	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					44918	4228	<u>2477</u> 547		<u>36,72</u> 4,3
		Разом будівельні роботи, грн.					44918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38213				
		всього заробітна плата, грн.					4775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2325 3,98 727 47243				
		Всього по розділу 4					47243				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					800401 800401 650257 131594 58679 91,98 16803 859080	115907	<u>34237</u> 15687		<u>974,1</u> 107,56
		Всього по кошторису					859080				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1173,64 148397				

Склад

_____ Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Придбання обладнання ЕТР

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 150,175 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-5074-1	Трансформатор розподільчий однофазний TP-8000M, 8000ВА, IP54; (маса=0,081)	шт	1	144500,00	144500
2	& 1501-4007-Г1	Дизель-генератор 380В, BES-165SA, 132кВт 3200х1100х1650 Estar; (маса=2,3)	шт	1	-	-
		Разом				144500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5675
		Всього по кошторису				150175

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/додаткові роботи
на Електротехнічні рішення**

**Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 471,582 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,92169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 107,250 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-14-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	<u>193,63</u> 193,47	- -	1549	1548	- -	1,6800 -	13,44 -
2	КР17-14-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>394,47</u> 394,31	- -	1183	1183	- -	3,4240 -	10,27 -
3	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,37	<u>1478,59</u> 1478,59	- -	547	547	- -	14,1600 -	5,24 -
4	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	6,6	<u>1259,84</u> 1259,84	- -	8315	8315	- -	12,6300 -	83,36 -
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,18	<u>763,09</u> 763,09	- -	137	137	- -	7,6500 -	1,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,41	<u>2310,62</u> 2241,30	-	947	919	-	22,0600	9,04
7	КМ6-407-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	0,5	<u>9950,85</u> 9950,85	-	4975	4975	-	81,9000	40,95
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,227	<u>154,98</u> 154,98	-	345	345	-	1,6300	3,63
9	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	2,227	<u>249,65</u> -	<u>249,65</u> 45,90	556	-	<u>556</u> 102	- 0,3520	- 0,78
Разом прямі витрати по розділу 1							18554	17969	<u>556</u> 102		<u>167,31</u> 0,78
Разом будівельні роботи, грн.							18554				
в тому числі:							29				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18071				
всього заробітна плата, грн.							8974				
Загальновиробничі витрати, грн.							15,68				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2862				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27528				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 1							27528				
Розділ 2. Щитове обладнання											
*****Щит аварійний, 380В											
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>29134,03</u> 24479,85	-	583	490	-	217,5600	4,35
11	& 1504- 1008-С-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х- ка відключення С, 6 кА PL6-С10/1 286531 Eaton	шт	2	<u>296,89</u> -	-	594	-	-	-	-
12	& С111-146- ЕВ варіант 1	Монтажні витратні матеріали	комплект	1	<u>408,02</u> -	-	408	-	-	-	-
*****Щит силовий, 380В, (ЩС 1)											
13	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>29134,03</u> 24479,85	-	1165	979	-	217,5600	8,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1504-1008-C-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А х-ка відключення С, 6 кА PL6-C10/1 286531 Eaton	шт	4	<u>296,89</u> -	-	1188	-	-	-	-
15	& C1545-289-4 варіант 1	З'єднувальна шина 3Р, 63А, Z-GV-10/3Р-3TE	шт	0,5	<u>1524,99</u> -	-	762	-	-	-	-
16	& 1517-2041-12 варіант 2	Замок для щитів Golf VZ794N	шт	1	<u>664,24</u> -	-	664	-	-	-	-
17	KP17-12-8	*****Щит силовий, 380В, (ЩС2) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>40340,77</u> 34142,89	-	403	341	-	299,9200	3
18	& C100-1511-AB варіант 1	Автоматичний вимикач PLHT-C63/3, 6А (286607)	шт	1	<u>1428,35</u> -	-	1428	-	-	-	-
19	& 1517-2041-12 варіант 2	Замок для щитів Golf VZ794N	шт	1	<u>664,24</u> -	-	664	-	-	-	-
20	KP17-14-1	*****Щит АВР ДБЖ з додатковим ручним бай-пасом в комплекті: Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>557,00</u> 342,03	<u>19,54</u> 13,72	557	342	<u>20</u> 14	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
21	& C100-1519-2245	Корпус e.mbox.stand.n.36.z металевий, під 36 мод., навісний, з замком, s01 uuzr, F NFXT	шт	1	<u>698,71</u> -	-	699	-	-	-	-
22	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>29134,03</u> 24479,85	-	583	490	-	217,5600	4,35
23	& C1-1-1-9-46	Авт. вимикач С 6а 1п 6ка MCN106	шт	2	<u>204,13</u> -	-	408	-	-	-	-
24	KM8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	2	<u>210,06</u> 153,26	<u>13,19</u> 4,32	420	307	<u>26</u> 9	<u>1,3000</u> 0,0330	<u>2,6</u> 0,07
25	& C1-1-7-140	Запобіжник 2А, 10х38, e.industrial.fuse.10.38.2 Enext i0610011	шт	2	<u>12,80</u> -	-	26	-	-	-	-
26	& C1-1-7-142	Утримувач запобіжників 1 0хJtl до 32А, 1 полюс, на дин-рейку, e.tuse.1 UJtl.h1 Enext ю::шппп1	шт	2	<u>163,29</u> -	-	327	-	-	-	-
27	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>852,32</u> 583,20	<u>23,22</u> 5,47	1705	1166	<u>46</u> 11	<u>4,8000</u> 0,0431	<u>9,6</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,07	<u>32180,99</u> 18061,69	<u>279,29</u> 249,51	2253	1264	<u>20</u> 17	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>10,98</u> 0,14
39	& 1507-3043-1 варіант 6	Світильник накладний Philips TCW060 2xTL-D36W з лампами MAXUS T8 PRO 18W 2520Lm 4000K 220V G13 1500mm PL v2 Frosted, IP65	шт	2	<u>868,38</u> -	-	1737	-	-	-	-
40	& 1507-3043-1 варіант 3	Світлодіодний світильник накладного монтажу Feron AL3005-O, 1080лм, 12Вт, 4000к IP65	шт	2	<u>369,85</u> -	-	740	-	-	-	-
41	& C1-1-9-39 варіант 1	Світлодіодний світильник промисловий 600мм 18W 6400K IP65 Feron AL5053	шт	3	<u>663,23</u> -	-	1990	-	-	-	-
42	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>3719,58</u> 3681,85	-	74	74	-	35,2600	0,71
43	& C1-1-1-6-56-1	Одинарна горизонтальна рамка прихованого монтажу, біла MUR39108	шт	2	<u>286,65</u> -	-	573	-	-	-	-
44	& C1545-9027-12 варіант 3	Механізм вимикача, 10А, білий MUR39723 Schneider Electric	шт	2	<u>320,35</u> -	-	641	-	-	-	-
45	& C1547-6-B2-ИТ варіант 1	Коробка установочна одинарна МТ35032	шт	2	<u>151,65</u> -	-	303	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					8311	1338	<u>20</u> 17		<u>11,69</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					8311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6953				
		всього заробітна плата, грн.					1355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					666				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					209				
		Всього будівельні роботи, грн.					8977				

		Всього по розділу 3					8977				
		Розділ 4. Кабельно-лоточна система									
46	KБ21-14-1 H2, H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,06	<u>7322,95</u> 5436,70	<u>1517,99</u> 718,90	439	326	<u>91</u> 43	<u>47,2100</u> 5,6658	<u>2,83</u> 0,34

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,0163	<u>6438,13</u> 247,17	<u>6187,67</u> 1755,88	105	4	<u>101</u> 29	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,04</u> 0,19
57	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,18754	<u>7442,59</u> 507,73	<u>6934,86</u> 2415,20	1396	95	<u>1301</u> 453	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>1</u> 3,62
58	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,3	<u>1353,80</u> 165,59	<u>142,16</u> 55,38	1760	215	<u>185</u> 72	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>2,16</u> 0,56
59	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,13	<u>24817,87</u> 22965,90	- -	3226	2986	- -	222,0000	28,86
60	& C14-67-41-T2	Труба двостінна жорстка електротехнічна, діам. 90/77 мм, кільц. жорсткість 12кПа, ДКС 121990	м	52,52	<u>61,48</u> -	- -	3229	-	- -	- -	- -
61	& C1-4-H-145 варіант 2	Труба гофрована двостінна 63/51,5 червона 121963	м	78,78	<u>32,50</u> -	- -	2560	-	- -	- -	- -
62	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	<u>424,96</u> 391,54	<u>33,42</u> 12,37	127	117	<u>10</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,02</u> 0,03
63	& C111-1721-CC варіант 1	Сигнальна стрічка "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ!"	м	30	<u>3,51</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
64	KP1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,1744	<u>612,71</u> -	<u>612,71</u> 158,27	107	-	<u>107</u> 28	- 1,0296	- 0,18
65	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,001744	<u>9405,81</u> 2201,17	<u>7204,64</u> 2724,29	16	4	<u>12</u> 5	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,04</u> 0,04
66	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0001	<u>16486,87</u> 16486,87	- -	2	2	- -	173,4000	0,02
67	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,37	<u>6128,42</u> 4923,40	<u>713,94</u> 494,39	26781	21515	<u>3120</u> 2160	<u>47,1500</u> 4,1090	<u>206,05</u> 17,96
68	& C115-310-Г	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластиката Ф16мм, 91916	м	38,38	<u>8,23</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
69	& C113-1878-TK1	Кліпса гофротруби пласт. д.16мм КМ д.16	шт	38	<u>3,30</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
70	& C113-2126-B1 варіант 1	Труба гофрована д.20 з протяжкою 91920 ДКС	м	402,99	<u>12,71</u> -	- -	5122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C188888-5 варіант 1	Кліпса гофротруби пласт. d 20мм КМ	шт	399	<u>3,72</u>	-	1484	-	-	-	-
		ГІЛЬЗА			-	-			-	-	-
72	C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>435,02</u>	-	870	-	-	-	-
73	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,62	<u>4849,18</u> 2763,84	<u>828,86</u> 304,11	3006	1714	<u>514</u> 189	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>14,88</u> 1,4
74	& C153-145-14-13 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х25мм2	м	63,24	<u>922,56</u>	-	58343	-	-	-	-
75	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,15	<u>8188,15</u> 4422,14	<u>2405,70</u> 882,67	1228	663	<u>361</u> 132	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>5,76</u> 0,98
76	& C153-145-14-13 варіант 2	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х70мм2	м	15,3	<u>2296,90</u>	-	35143	-	-	-	-
77	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,39	<u>394,02</u> 251,05	<u>23,25</u> 8,53	548	349	<u>32</u> 12	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>3,03</u> 0,09
78	& C153-145-51 варіант 1	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН FE180/E30 3х1,5 мм2	м	141,78	<u>45,98</u>	-	6519	-	-	-	-
79	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,64	<u>1839,60</u> 1614,65	<u>25,66</u> 22,93	1177	1033	<u>16</u> 15	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>9,77</u> 0,12
80	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,52	<u>2476,29</u> 1842,56	<u>566,05</u> 207,69	1288	958	<u>294</u> 108	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>8,32</u> 0,8
81	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,86	<u>547,69</u> 361,60	<u>58,12</u> 21,33	471	311	<u>50</u> 18	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>2,7</u> 0,14
82	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,2	<u>9838,27</u> 8342,20	<u>67,94</u> 60,69	1968	1668	<u>14</u> 12	<u>71,5700</u> 0,4995	<u>14,31</u> 0,1
83	& C153-145-36	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН FE30 3х2,5 мм2	м	226,44	<u>69,24</u>	-	15679	-	-	-	-
84	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,92	<u>1839,60</u> 1614,65	<u>25,66</u> 22,93	1692	1485	<u>24</u> 21	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>14,05</u> 0,17
85	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,78	<u>2476,29</u> 1842,56	<u>566,05</u> 207,69	1932	1437	<u>442</u> 162	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>12,48</u> 1,2
86	& C153-145-14-9 варіант 1	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією з мідними жилами, низьким димо- та газовиділенням, підвищеної вогнестійкості, напругою до 1 кВ, перерізом (N)НХН-FE180/E30 - 5х2,5 мм2	м	173,4	<u>83,60</u>	-	14496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,63	<u>1206,67</u> 1019,33	<u>12,08</u> 10,79	760	642	<u>8</u> 7	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>6,07</u> 0,06
88	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,46	<u>394,02</u> 251,05	<u>23,25</u> 8,53	181	115	<u>11</u> 4	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>1</u> 0,03
89	& С188888-43-2	Кабель екранований МКЕШ 3х1,5	м	40,8	<u>50,03</u> -	-	2041	-	-	-	-
90	& С188888-43-12	Кабель екранований МКЕШ 4х1,5	м	48,96	<u>63,30</u> -	-	3099	-	-	-	-
91	& С153-145-36 варіант 2	Кабель мідний контрольний ККВГнгд 4х1,5	м	21,42	<u>37,58</u> -	-	805	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							197707	35313	<u>6602</u> 3431		<u>331,56</u> 27,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							197707 155792 38744 19805 35,61 6505 217512				
Всього по розділу 5							217512				
Розділ 6. Заземлення та вирівнювання потенціалів											
92	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м ³	0,0868	<u>37838,07</u> 37838,07	-	3284	3284	-	368,9000	32,02
93	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,0868	<u>16486,87</u> 16486,87	-	1431	1431	-	173,4000	15,05
94	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,07	<u>3906,44</u> 3316,61	<u>580,01</u> 148,17	273	232	<u>41</u> 10	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>2,02</u> 0,08
95	& С111-1868-112 варіант 1	Полоса гарячого цинкування 40х4 мм NC2444	м	7	<u>287,64</u> -	-	2013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C1110-15-4 варіант 4	Тримач для смуги універсальний Н-136	шт	30	<u>30,63</u> -	-	919	-	-	-	-
97	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4913,80</u> 1289,79	<u>3624,01</u> 779,23	1966	516	<u>1450</u> 312	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
98	& C130-644-2 варіант 4	Комплект стержнів глибинного заземлювача з забивними з'єднаннями 3м (2х1500м), D16/30	комплект	4	<u>3065,79</u> -	-	12263	-	-	-	-
99	& C1110-15-4 варіант 3	Хрестовий з'єднувач смуга-смуга NG3106	шт	3	<u>450,62</u> -	-	1352	-	-	-	-
100	КМ8-545-7	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 16 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	2	<u>813,52</u> 565,87	<u>25,01</u> 4,53	1627	1132	<u>50</u> 9	<u>4,8000</u> 0,0345	<u>9,6</u> 0,07
101	& C1-1-1-10-23	Щиток заземлення ЭЩР-3-3-BC-MET з клемми заземлення	шт	2	<u>3539,75</u> -	-	7080	-	-	-	-
102	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,35	<u>7311,16</u> 7185,98	<u>50,54</u> 18,54	9870	9701	<u>68</u> 25	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>84,24</u> 0,19
103	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	0,0153	<u>76786,10</u> -	-	1175	-	-	-	-
104	C157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,1224	<u>46186,10</u> -	-	5653	-	-	-	-
105	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	2	<u>237,32</u> 237,32	-	475	475	-	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 6					49381	16771	<u>1609</u> 356		<u>150,41</u> 2,82
		Разом будівельні роботи, грн.					49381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31001				
		всього заробітна плата, грн.					17127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					15,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2907				
		Всього будівельні роботи, грн.					58124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					58124				
		Разом прямі витрати по кошторису					425105	86517	14378		793,28
									5642		45,8
		Разом будівельні роботи, грн.					425105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324210				
		всього заробітна плата, грн.					92159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46477				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15091				
		Всього будівельні роботи, грн.					471582				

		Всього по кошторису					471582				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					921,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107250				

Склав

 Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Світлана КУРБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Водопровід та каналізація

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа:
креслення (специфікації) № 23-053/ПКД-ІК-ВК

Кошторисна вартість	261,942 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30655 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37,601 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		-									
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Санітарно-технічне обладнання									
1	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>7072,64</u> 4880,37	<u>27,17</u> 24,28	1415	976	<u>5</u> 5	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>8,37</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C130-901-УК варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до хол. води Ду15 (1шт) l=600мм	шт	2	<u>5835,76</u> -	- -	11672	-	- -	- -	- -
3	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>4797,46</u> <u>4335,99</u>	<u>13,59</u> <u>12,14</u>	1439	1301	<u>4</u> <u>4</u>	<u>36,7800</u> <u>0,0999</u>	<u>11,03</u> <u>0,03</u>
4	& C130-600-У варіант 1	Умивальник в комплекті з сифоном, змішувачем, комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм	шт	3	<u>5941,74</u> -	- -	17825	-	- -	- -	- -
5	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2593,88</u> <u>2077,03</u>	<u>19,63</u> <u>17,53</u>	259	208	<u>2</u> <u>2</u>	<u>18,6800</u> <u>0,1443</u>	<u>1,87</u> <u>0,01</u>
6	& C130-500-ПД варіант 1	Душовий піддон в комплекті зі змішувачем, лійкою, комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм	шт	1	<u>11373,01</u> -	- -	11373	-	- -	- -	- -
7	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1587,53</u> <u>1579,38</u>	- -	159	158	- -	13,2000 -	1,32 -
8	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	<u>17284,49</u> <u>17093,20</u>	<u>57,37</u> <u>51,25</u>	3457	3419	<u>11</u> <u>10</u>	<u>148,4300</u> <u>0,4218</u>	<u>29,69</u> <u>0,08</u>
9	& C1630-255-И23 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л	шт	2	<u>8929,35</u> -	- -	17859	-	- -	- -	- -
10	& C1-1-2-47-K1 варіант 1	Набір для бойлера латунний в комплекті з американкою, трійником та зливним краном Boiler Series MINI A	шт	2	<u>612,06</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
11	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	1	<u>3442,01</u> <u>2910,09</u>	<u>321,30</u> <u>103,27</u>	3442	2910	<u>321</u> <u>103</u>	<u>25,2700</u> <u>0,6816</u>	<u>25,27</u> <u>0,68</u>
12	& C1110-16-ЕП1	Емність поліетиленова 2000л, для питної води	шт	1	<u>10479,68</u> -	- -	10480	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					80604	8972	<u>343</u> <u>124</u>		<u>77,55</u> <u>0,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					80604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71289				
		всього заробітна плата, грн.					9096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1503				
		Всього будівельні роботи, грн.					85263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					85263				
		Розділ 3. Водопровід (холодна вода) В1, В2									
13	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>10131,46</u> 9626,90	<u>52,84</u> 47,20	2229	2118	<u>12</u> 10	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>17,97</u> 0,09
14	C113-42 варіант 3	Труба стальва оцинкована водопровідна д. 50	м	22	<u>349,65</u> -	- -	7692	-	- -	- -	- -
15	C113-1806 варіант 2	Муфта стальва оцинкована різьбова 50 мм	шт	10	<u>109,55</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
16	& C1630-540-1 варіант 1	Клапан зворотній сталевий муфтовий, Ду50мм	шт	2	<u>421,95</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
17	C113-1706 варіант 5	Коліно сталеве оцинковане на різьбі Ду50мм	шт	10	<u>211,55</u> -	- -	2116	-	- -	- -	- -
18	C113-1706 варіант 6	Трійник сталеве оцинковане на різьбі Ду50мм	шт	5	<u>273,77</u> -	- -	1369	-	- -	- -	- -
19	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08529	<u>7964,95</u> 7796,39	- -	679	665	- -	65,1600 -	5,56 -
20	C113-1673 варіант 6	Труби ПП 100 SDR-11 d 32мм x 3,0мм	м	8	<u>91,38</u> -	- -	731	-	- -	- -	- -
21	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26911	<u>7196,58</u> 7066,53	- -	1937	1902	- -	59,0600 -	15,89 -
22	C113-1353 варіант 4	Труби ПП 100 SDR-11 d 25мм x 2,3мм	м	25	<u>37,83</u> -	- -	946	-	- -	- -	- -
23	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22247	<u>6878,18</u> 6770,99	- -	1530	1506	- -	56,5900 -	12,59 -
24	C113-1673 варіант 7	Труби ПП 100 SDR-11 d 20мм x 2,0мм	м	20	<u>41,20</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1630-68-3-1 варіант 2	Засувка чавунна обрешинена, Ду50 мм	шт	5	<u>2454.07</u> -	-	12270	-	-	-	-
26	& C130-1106-3 варіант 8	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм 11с39п	шт	1	<u>1286.53</u> -	-	1287	-	-	-	-
27	& C130-1106-4 варіант 7	Вентиль шаровий муфтовий Ду20, Ру16кгс/см2 11с39п	шт	5	<u>1167.19</u> -	-	5836	-	-	-	-
28	& C130-1106-4 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см2 11с39п	шт	13	<u>1147.81</u> -	-	14922	-	-	-	-
29	C113-1706 варіант 4	Клапан для відводу повітря Ду15мм	шт	1	<u>502.42</u> -	-	502	-	-	-	-
30	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,49	<u>4380.89</u> 4380.89	-	2147	2147	-	39,4000	19,31
31	& C113-2300-T варіант 5	Трубна ізоляція Thermoflex d 50 мм, товщиною 9 мм	м	22,484	<u>51.71</u> -	-	1163	-	-	-	-
32	& C113-2300-T варіант 6	Трубна ізоляція Thermoflex d 32 мм, товщиною 9 мм	м	8,176	<u>32.95</u> -	-	269	-	-	-	-
33	& C113-2300-T варіант 7	Трубна ізоляція Thermoflex d 25 мм, товщиною 9 мм	м	19,418	<u>41.94</u> -	-	814	-	-	-	-
34	& C111-1633-61 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	103,61	<u>12.42</u> -	-	1287	-	-	-	-
35	& C111-327-11 варіант 1	Клей монтажний	л	0,6958	<u>289.64</u> -	-	202	-	-	-	-
36	& C113-1315-ППС варіант 4	Перехід пластик/сталь - ф32/25	шт	2	<u>367.33</u> -	-	735	-	-	-	-
37	& C113-1315-ППС варіант 5	Перехід пластик/сталь - ф25/20	шт	10	<u>275.51</u> -	-	2755	-	-	-	-
38	& C113-1315-ППС варіант 6	Перехід пластик/сталь - ф20/15	шт	17	<u>183.71</u> -	-	3123	-	-	-	-
39	C113-1040 варіант 5	Трійник ПП 100 SDR 11 - ф25/25/20 мм	шт	5	<u>216.07</u> -	-	1080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1040 варіант 6	Трійник ПП 100 SDR 11 - ф25/20/25 мм	шт	7	<u>216,07</u>	-	1512	-	-	-	-
41	C113-1041 варіант 5	Трійник ПП 100 SDR 11- ф32/25/32 мм	шт	3	<u>216,21</u>	-	649	-	-	-	-
42	C113-1041 варіант 6	Трійник ПП 100 SDR 11- ф25/32/32 мм	шт	5	<u>216,21</u>	-	1081	-	-	-	-
43	C113-1039 варіант 3	Трійник ПП 100 SDR 11- ф 20мм	шт	10	<u>187,15</u>	-	1872	-	-	-	-
44	C113-1707 варіант 3	Коліно ПП 100 SDR 11- ф 32 мм	шт	2	<u>217,67</u>	-	435	-	-	-	-
45	C113-1706 варіант 3	Коліно ПП 100 SDR 11- ф 25 мм	шт	12	<u>201,35</u>	-	2416	-	-	-	-
46	C113-1705 варіант 3	Коліно ПП 100 SDR 11 ф20 мм	шт	10	<u>187,07</u>	-	1871	-	-	-	-
47	C113-1794 варіант 3	Муфта на трубу ПП 100 SDR 11 ф 32 мм	шт	2	<u>131,15</u>	-	262	-	-	-	-
48	C113-1793 варіант 3	Муфта на трубу ПП 100 SDR 11 ф 25 мм	шт	10	<u>103,09</u>	-	1031	-	-	-	-
49	C113-1792 варіант 4	Муфта на трубу ПП 100 SDR 11 ф20 мм	шт	10	<u>95,82</u>	-	958	-	-	-	-
50	C113-1879 варіант 1	Хомут для труб діам. 20 мм в комплекти з болтом та дюбелем	шт	34	<u>44,44</u>	-	1511	-	-	-	-
51	C113-1880 варіант 1	Хомут для труб діам. 25 мм в комплекті з болтом та дюбелем	шт	34	<u>44,44</u>	-	1511	-	-	-	-
52	C113-1881 варіант 1	Хомут для труб діам. 32 мм в комплекті з болтом та дюбелем	шт	10	<u>10,69</u>	-	107	-	-	-	-
53	C113-1883 варіант 2	Хомут для труб діам. 50 мм в комплекті з болтом та дюбелем	шт	49	<u>49,80</u>	-	2440	-	-	-	-
54	C113-1883 варіант 1	Хомут для труб діам. 110 мм в комплекті з болтом та дюбелем	шт	32	<u>75,65</u>	-	2421	-	-	-	-
55	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (шафа)	100шт	0,01	<u>31647,57</u> 12845,28	-	316	128	-	123,0155	1,23
56	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	<u>203,67</u> 198,15	-	204	198	-	1,7000	1,7
57	290518-4149-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний НВУ-25-52 НКVv - 2.2 для одного пожежного крана ф50, 800*600*250 мм; двох вогнегасників ВП-6 з датчиком положення пожежного крану ДППК-СВ, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном БУПК в комплекті	шт	1	<u>14250,00</u>	-	14250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					105232	8664	<u>12</u> 10		<u>74,25</u> 0,09
		Разом устаткування, грн.					14250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					560				
		Всього устаткування, грн.					14810				
		Разом будівельні роботи, грн.					90982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82306				
		всього заробітна плата, грн.					8674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1383				
		Всього будівельні роботи, грн.					95327				

		-									
		Всього по розділу 3					110137				
		Розділ 4. Водопровід (гаряча вода). Т3									
58	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06459	<u>7196,58</u> 7066,53	- -	465	456	- -	59,0600	3,81 -
59	C113-1353 варіант 4	Труби ПП 100 SDR-11 d 25мм x 2,3мм	м	6	<u>37,83</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
60	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,11123	<u>6878,18</u> 6770,99	- -	765	753	- -	56,5900	6,29 -
61	C113-1673 варіант 7	Труби ПП 100 SDR-11 d 20мм x 2,0мм	м	10	<u>41,20</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
62	& C130-1106-4 варіант 7	Вентиль шаровий муфтовий Ду20, Ру16кгс/см2 11с39п	шт	1	<u>1167,19</u> -	- -	1167	-	- -	- -	- -
63	& C130-1106-4 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см2 11с39п	шт	7	<u>1147,81</u> -	- -	8035	-	- -	- -	- -
64	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16	<u>4380,89</u> 4380,89	- -	701	701	- -	39,4000	6,3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C113-2300-Т варіант 8	Трубна ізоляція Thermoflex d 20 мм, товщиною 9 мм	м	6,132	<u>37,23</u>	-	228	-	-	-	-
66	& C113-2300-Т варіант 9	Трубна ізоляція Thermoflex d 15 мм, товщиною 9 мм	м	10,22	<u>19,04</u>	-	195	-	-	-	-
67	& C111-1633-61 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	22,1	<u>12,42</u>	-	274	-	-	-	-
68	& C111-327-11 варіант 1	Клей монтажний	л	0,2272	<u>289,64</u>	-	66	-	-	-	-
69	& C113-1315-ППС варіант 5	Перехід пластик/сталь - ф25/20	шт	2	<u>275,51</u>	-	551	-	-	-	-
70	& C113-1315-ППС варіант 6	Перехід пластик/сталь - ф20/15	шт	9	<u>183,71</u>	-	1653	-	-	-	-
71	C113-1040 варіант 5	Трійник ПП 100 SDR 11 - ф25/25/20 мм	шт	2	<u>216,07</u>	-	432	-	-	-	-
72	C113-1040 варіант 6	Трійник ПП 100 SDR 11 - ф25/20/25 мм	шт	2	<u>216,07</u>	-	432	-	-	-	-
73	C113-1039 варіант 3	Трійник ПП 100 SDR 11- ф 20мм	шт	3	<u>187,15</u>	-	561	-	-	-	-
74	C113-1706 варіант 3	Коліно ПП 100 SDR 11- ф 25 мм	шт	2	<u>201,35</u>	-	403	-	-	-	-
75	C113-1705 варіант 3	Коліно ПП 100 SDR 11 ф20 мм	шт	6	<u>187,07</u>	-	1122	-	-	-	-
76	C113-1793 варіант 3	Муфта на трубу ПП 100 SDR 11 ф 25 мм	шт	2	<u>103,09</u>	-	206	-	-	-	-
77	C113-1792 варіант 4	Муфта на трубу ПП 100 SDR 11 ф20 мм	шт	5	<u>95,82</u>	-	479	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					18374	1910	-		16,4
		Разом будівельні роботи, грн.					18374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16464				
		всього заробітна плата, грн.					1910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					949				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19323				

		Всього по розділу 4					19323				
		Розділ 5. Система К1									
78	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3006	<u>7813,62</u>	<u>13,59</u>	2349	2308	4	<u>63,1900</u>	<u>18,99</u>
		Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	30	<u>7677,59</u>	<u>12,14</u>			4	<u>0,0999</u>	<u>0,03</u>
79	& C113-2227-2	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	30	<u>336,75</u>	-	10103	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
80	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,23046	<u>8035,10</u>	<u>7,55</u>	1852	1843	2	<u>65,8200</u>	<u>15,17</u>
		Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	23	<u>7997,13</u>	<u>6,74</u>			2	<u>0,0555</u>	<u>0,01</u>
81	& C113-2226-1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	23	<u>181,16</u>	-	4167	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
82	C113-2236	Коліно ПВХ 45 град. діам.110	шт	10	<u>95,57</u>	-	956	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	C113-2235	Коліно ПВХ 90 град. діам. 50 мм	шт	8	<u>66,32</u>	-	531	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
84	C113-2257	Трійник косий ПВХ 45 град. діам.110	шт	6	<u>213,25</u>	-	1280	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	C113-2263	Трійник прямий ПВХ 90 град. діам.50 мм	шт	2	<u>17,41</u>	-	35	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
86	C113-2266	Трійник косий редукційний ПВХ 45 град. діам. 110/50/110 мм	шт	3	<u>105,00</u>	-	315	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
87	& C113-700-РП	Редукція ПВХ Ф110/50	шт	2	<u>86,32</u>	-	173	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
88	& C113-2291-2	Прочистка ПВХ діам.110	шт	1	<u>366,92</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	& C113-2291-2	Прочистка ПВХ діам. 50	шт	1	<u>244,52</u>	-	245	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
90	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>1985,32</u>	<u>9,06</u>	199	174	1	<u>14,9000</u>	<u>1,49</u>
					<u>1736,74</u>	<u>8,09</u>			1	<u>0,0666</u>	<u>0,01</u>
91	C130-637	Трап чавунний з вертикальним випуском, Ду100	комплект	1	<u>5734,30</u>	-	5734	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>516,40</u> 376,93	- -	1033	754	- -	3,3900 -	6,78 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1033	754	- -		6,78 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279				
		всього заробітна плата, грн.					754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130				
		Всього будівельні роботи, грн.					1428				

		-									
		Всього по розділу 6					1428				
		Разом прямі витрати по кошторису					244966	32082	<u>790</u> 250		<u>275,99</u> 1,71
		Разом устаткування, грн.					14250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					560				
		Всього устаткування, грн.					14810				
		Разом будівельні роботи, грн.					230716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197844				
		всього заробітна плата, грн.					32332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16416				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5269				
		Всього будівельні роботи, грн.					247132				

		-									
		Всього по кошторису					261942				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					306,55				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37601				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Владислав МУРЗІНЦЕВ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Придбання устаткування. Водопровод та каналізація

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 177,258 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 29-58-18-31 варіант 4	КНС Sanicubic 2 XL; (маса=0,617) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	170560,00	170560 6698 177258

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІЄЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)
24-053/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/додаткові роботи
на Водопровод та каналізація**

**Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня
м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 173,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41186 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,407 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,021	<u>7683,83</u> 7555,07	<u>128,76</u> 52,27	161	159	<u>2</u> 1	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>1,59</u> 0,01
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,05	<u>9623,05</u> 9365,53	<u>257,52</u> 104,54	481	468	<u>13</u> 5	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>4,69</u> 0,04
3	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,114	<u>2956,12</u> 2937,82	<u>14,49</u> 12,95	337	335	<u>2</u> 1	<u>24,9200</u> 0,1066	<u>2,84</u> 0,01
4	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,055	<u>2920,75</u> 2902,45	<u>14,49</u> 12,95	161	160	<u>1</u> 1	<u>24,6200</u> 0,1066	<u>1,35</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,314	<u>2835,18</u> 2818,51	<u>14,49</u> 12,95	890	885	<u>5</u> 4	<u>23,9080</u> 0,1066	<u>7,51</u> 0,03
6	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,366	<u>2802,65</u> 2785,98	<u>14,49</u> 12,95	1026	1020	<u>5</u> 5	<u>23,6320</u> 0,1066	<u>8,65</u> 0,04
7	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,301	<u>3874,08</u> 3850,76	<u>21,14</u> 18,88	1166	1159	<u>6</u> 6	<u>32,6640</u> 0,1554	<u>9,83</u> 0,05
8	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,563	<u>5023,47</u> 4935,82	<u>85,96</u> 24,86	2828	2779	<u>48</u> 14	<u>41,8680</u> 0,2054	<u>23,57</u> 0,12
9	КР15-15-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	100м	1,377	<u>6279,74</u> 6136,41	<u>141,73</u> 48,12	8647	8450	<u>195</u> 66	<u>52,0520</u> 0,3973	<u>71,68</u> 0,55
10	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>15334,08</u> 15334,08	-	613	613	-	146,8500	5,87
11	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	<u>6377,97</u> 6377,97	-	191	191	-	61,0800	1,83
12	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	1,223	<u>9546,02</u> 8440,42	-	11675	10323	-	63,8700	78,11
13	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,22	<u>2944,64</u> 2944,64	-	648	648	-	28,2000	6,2
14	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,097	<u>6533,87</u> -	-	634	-	-	-	-
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,21	<u>154,98</u> 154,98	-	33	33	-	1,6300	0,34
16	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	0,21	<u>249,65</u> -	<u>249,65</u> 45,90	52	-	<u>52</u> 10	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							28909	27223	<u>329</u> 113		<u>224,06</u> 0,93
Разом будівельні роботи, грн.							28909				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1357				
всього заробітна плата, грн.							27336				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,26	<u>4380,89</u> 4380,89	-	1139	1139	-	39,4000	10,24
20	& C113- 2300-Т варіант 7	Трубна ізоляція Thermoflex d 25 мм, товщиною 9 мм	м	6,132	<u>41,94</u> -	-	257	-	-	-	-
21	& C113- 2300-Т варіант 8	Трубна ізоляція Thermoflex d 20 мм, товщиною 9 мм	м	20,44	<u>37,23</u> -	-	761	-	-	-	-
22	& C111-327- 11 варіант 1	Клей монтажний	л	0,3692	<u>289,64</u> -	-	107	-	-	-	-
23	KP15-104-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	1	<u>198,45</u> 175,89	-	198	176	-	1,4700	1,47
24	& C1630- 986-11 варіант 1	Водомірне скло WG2-800	шт	1	<u>293,89</u> -	-	294	-	-	-	-
25	KP15-95-5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,5 до 0,75 т	насос	1	<u>7870,81</u> 6656,22	<u>385,65</u> 104,90	7871	6656	<u>386</u> 105	<u>58,4700</u> 0,6994	<u>58,47</u> 0,7
26	KP16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	10	<u>147,83</u> 44,80	<u>90,75</u> 1,71	1478	448	<u>908</u> 17	<u>0,3300</u> 0,0145	<u>3,3</u> 0,15
27	C113-1706 варіант 8	Фланець сталевий приварний, Ду50мм	шт	14	<u>181,63</u> -	-	2543	-	-	-	-
28	C113-1706 варіант 7	Заглушка сталева фланцева з прокладкою 765мм	шт	2	<u>1293,77</u> -	-	2588	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17236	8419	<u>1294</u> 122		<u>73,48</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					17236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7523				
		всього заробітна плата, грн.					8541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1394				
		Всього будівельні роботи, грн.					21573				

		Всього по розділу 3					21573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 4. Водомірний вузол											
29	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонахильні та двонахильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>11181,45</u> 9431,20	<u>462,70</u> 159,92	1118	943	<u>46</u> 16	<u>80,0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
30	C130-1167 варіант 3	Засувка чав. клин. фланц. діам. 50 з електроприводом 220 В 30ч9066р	шт	1	<u>50789,01</u> -	-	50789	-	-	-	-
31	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>360,05</u> 194,52	-	360	195	-	1,6500	1,65
32	& C1630-901-Л варіант 1	Лічильник води типу 620, діам.25 з накладкою для передачі даних HRI, "620" (Sensus)	шт	1	<u>17097,09</u> -	-	17097	-	-	-	-
33	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>71,62</u> 49,06	-	72	49	-	0,4100	0,41
34	& C1630-1106-M варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм ф100	шт	1	<u>989,47</u> -	-	989	-	-	-	-
35	& C100-601-КТ варіант 1	Кран триходовий для манометра ф15	шт	1	<u>306,05</u> -	-	306	-	-	-	-
36	& C130-1106-4 варіант 7	Вентиль шаровий муфтовий Ду20, Ру16кгс/см ² 11с39п	шт	2	<u>1167,19</u> -	-	2334	-	-	-	-
37	& C130-1106-4 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см ² 11с39п	шт	1	<u>1147,81</u> -	-	1148	-	-	-	-
38	& C100-3-25-K4	Клапан зворотній сталевий Ду20, Ру16кгс/см ²	шт	1	<u>261,19</u> -	-	261	-	-	-	-
39	& C1630-966-ПВ варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, L= 200мм ф15	шт	1	<u>45,98</u> -	-	46	-	-	-	-
40	& C1630-966-ПВ варіант 2	Труба сталева водогазопровідна оцинкована, L= 100мм ф15	шт	1	<u>25,58</u> -	-	26	-	-	-	-
41	& C1630-966-ПВ варіант 6	Патрубок сталевий, ф25, L=165мм	шт	1	<u>35,78</u> -	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1630-966-ПВ варіант 5	Патрубок сталевий, ф25, L=300мм	шт	2	<u>49,04</u> -	-	98	-	-	-	-
43	& C1630-966-ПВ варіант 4	Патрубок сталевий, L=200мм ф25	шт	2	<u>42,92</u> -	-	86	-	-	-	-
44	& C1630-966-ПВ варіант 3	Патрубок сталевий, L=100мм ф25	шт	1	<u>28,64</u> -	-	29	-	-	-	-
45	C113-1792 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	2	<u>7,86</u> -	-	16	-	-	-	-
46	C1630-127 варіант 1	Контргайка d 25 мм	шт	2	<u>25,53</u> -	-	51	-	-	-	-
47	& C111-101-ПС1	Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2	шт	1	<u>100,14</u> -	-	100	-	-	-	-
48	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>188,73</u> 162,38	<u>17,76</u> 0,94	189	162	<u>18</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
49	& C1630-1200-Ф варіант 1	Фільтр сітчатий, ф25	шт	1	<u>252,99</u> -	-	253	-	-	-	-
50	KP15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,02	<u>27347,73</u> 18924,54	<u>87,56</u> 78,22	547	378	<u>2</u> 2	<u>170,2000</u> 0,6438	<u>3,4</u> 0,01
51	C130-1167 варіант 4	Засувка чав. клин. фланц. діам.50мм 30ч906бр	шт	2	<u>2935,63</u> -	-	5871	-	-	-	-
52	& C100-151-Ф варіант 1	Фланець сталевий приварний, Ду50 Ру10	шт	3	<u>311,99</u> -	-	936	-	-	-	-
53	& C113-78-1	Відвід сталевий - Ду50	шт	2	<u>75,96</u> -	-	152	-	-	-	-
54	& C113-78-1 варіант 1	Відвід сталевий - Ду25	шт	1	<u>22,02</u> -	-	22	-	-	-	-
55	& C113-78-1 варіант 2	Трійник сталевий - Ду50	шт	2	<u>158,27</u> -	-	317	-	-	-	-
56	& C111-101-ПС1 варіант 1	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 насталеу Ду50	шт	1	<u>536,70</u> -	-	537	-	-	-	-
57	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	7	<u>67,80</u> 67,42	-	475	472	-	0,5635	3,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C110-42-ПК варіант 2	Кран поливальний Ду 20 мм	шт.	7	463,18	-	3242	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					87503	2199	66 19		18,81 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					87503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85238				
		всього заробітна плата, грн.					2218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1062				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					88565				
		- - - - -									
		Всього по розділу 4					88565				
59	KP15-32-12	Розділ 5. Система К1 Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	1985,32 1736,74	9,06 8,09	199	174	1 1	14,9000 0,0666	1,49 0,01
60	C130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском, Ду100	комплект	1	5734,30	-	5734	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					5933	174	1 1		1,49 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5758				
		всього заробітна плата, грн.					175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29				
		Всього будівельні роботи, грн.					6022				
		- - - - -									
		Всього по розділу 5					6022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Отвори									
61	КРЗ-26-1	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм	100 отв.	0,04	<u>12617,87</u> 6873,77	<u>5744,10</u> 2172,02	505	275	<u>230</u> 87	<u>61,8200</u> 18,8600	<u>2,47</u> 0,75
62	КРЗ-26-2	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 100 мм	100 отв.	0,08	<u>26529,87</u> 14491,39	<u>12038,48</u> 4553,59	2122	1159	<u>963</u> 364	<u>130,3300</u> 39,4936	<u>10,43</u> 3,16
63	С113-163 варіант 1	Труба сталева, діаметр 100 мм	м	2,5	<u>517,23</u> -	- -	1293	-	- -	- -	- -
64	С113-130 варіант 1	Труба сталева, діаметр 32 мм	м	1,5	<u>78,01</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
65	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	10	<u>516,40</u> 376,93	- -	5164	3769	- -	3,3900 -	33,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9201	5203	<u>1193</u> 451		<u>46,8</u> 3,91
		Разом будівельні роботи, грн.					9201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2805				
		всього заробітна плата, грн.					5654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1019				
		Всього будівельні роботи, грн.					12196				

		Всього по розділу 6					12196				
		Разом прямі витрати по кошторису					151319	43376	<u>2883</u> 706		<u>365,96</u> 5,83
		Разом будівельні роботи, грн.					151319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105060				
		всього заробітна плата, грн.					44082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					173708				

		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					634				

		-									
		Всього по кошторису					173708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					411,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51407				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/додаткові роботи

Придбання устаткування. Водопровід та каналізація
Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 200,787 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 29-58-18-31 варіант 2	Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2 3D 32-160/1.5 DPC q=2.5л/с; H=35м; N=4кВт; 380В; 3ф; (маса=0,617) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	193200,00	193200 7587 200787

Склав _____ Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № 23-053/ПКД- ІК-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 142,329 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-11042-НДЗ	Нари двурісні металеві 1800х610х1400; (маса=0,064)	шт	15	7146,48	107197
2	& 560110-237-СО1-2Р	Обідній стіл на металевій рамі 900х1500х800; (маса=0,024)	шт	2	4500,00	9000
3	& 560110-110-21-19	Стілець металевий 450х450х760; (маса=0,006)	шт	8	1076,00	8608
4	& 560110-19-32-СП	Стенд пожежний з щитом відкритого типу стаціонарний (з комплектацією: багор, лом, лопата, топор, відро 2шт); (маса=0,014)	шт	1	11194,20	11194
		Разом				135999
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5341
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	141340	0,007	989
		Всього вартість устаткування				141340
		Всього вартість будівельних робіт				989
		Всього по кошторису				142329

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Владислав МУРЗИНЦЕВ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЬОВ

"Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м.Слов'янська" по вул.Шевченка, 44, корпус 1, м. Слов'янськ" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015/додаткові роботи

Придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт та облаштування об'єкту захисної споруди вільного захисту (цивільної оборони) №19433 КНП СМР "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" по вул.Шевченка 44, буд. 1А, м. Слов'янськ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 150,684 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-15031-2-3 варіант 1	Стерилізатор паровий ШхВхГ; 502x472x750мм, 220В, 2,6кВа (Підключається до мережі через 2-х полюсну розетку із заземлюючим контактом. Комплектується двома ємностями по 6,5 л для знесоленої та сточної води. Включає встроєний насос.); (маса=0,077)	шт	1	-	-
2	& 280222-15031-2-4	Стерилізатор паровий 570 x 710 x 520, 220В, 2,5кВт (Заливання води вручну; Підключається до мережі через 2-х полюсну розетку із заземлюючим контактом); (маса=0,07)	шт	1	-	-
3	& 280222-15031-2-5	Аквадистиллятор електричний; 330x380x650, 220В, 3,6кВт (Підведення хол. води D=15; відведення в каналізацію D=15; підведення і відведення води здійснюється гумовими шлангами; витрата водопровідної води - 30-50л/год. Підключається до мережі через мережний щиток); (маса=0,0105)	шт	1	-	-
4	& 280222-15031-2-6	Аквадистиллятор; 430x430x850; (маса=0,04)	шт	1	-	-
5	& 280222-15031-2-7	Електрощит, 160x116x175; (маса=0,001)	шт	1	-	-
6	& 1602-1078-7027-2	Станція для шприцевих насосів з кришкою; (маса=0,004)	шт	1	-	-
7	& 280222-7158-11 варіант 1	Ларингоскоп універсальний з набором клинків, дитячий; (маса=0,005)	комплект	1	-	-
8	& 280222-13198-СМ15	Столик маніпуляційний 600x500x850; (маса=0,012)	шт	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
9	& 280222-13198-СИ-2	Столик інструментальний великий 920х460х1800; (маса=0,02)	шт	1	-	-
10	& 241996-14064-П-1	Підставка для тазів 450х520х900; (маса=0,006)	шт	1	-	-
11	& 241996-14064-П-2	Підставка для стерилізаційних коробок D-550;H-1220; (маса=0,012)	шт	1	-	-
12	& 280222-14093-ШМ2	Шафа медична двостулкова 1000х400х1620; (маса=0,07)	шт	1	-	-
13	& 1507-3043-1-1	Світильник хірургічний пересувний регульований; (маса=0,01)	шт	1	-	-
14	& 1602-11093-1 варіант 1	Стіл операційний універсальний автоматизований 2150х550х(660-1130); (маса=0,25)	шт	1	-	-
15	& 29-58-18-315	Відсмоктувач хірургічний 380х230х560; (маса=0,02)	шт	1	-	-
16	& 241996-12008-11	Столик анестезіолога 690х700х985; (маса=0,02)	шт	1	-	-
17	& 1507-3043-18-4	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою; (маса=0,0032)	шт	3	-	-
18	& 280222-3079-3-1	Диспенсер для видачі паперових рушників 648мм, d=94мм.; (маса=0,0004)	шт	1	-	-
19	& 175-1189-56-Д	Диспенсер для мила; (маса=0,0005)	шт	1	-	-
20	& 2407-1204-1-5 варіант 1	Мийка на два відділення; 1200х700х850; (маса=0,069)	шт	1	-	-
21	& 560110-125-ПК варіант 1	Консоль операційна стельова, двоплечова; (маса=0,008)	шт	8	-	-
22	& 560110-125-ПК1	Консоль операційна стельова, одноплечова; (маса=0,1)	шт	1	-	-
23	& 280222-3079-3	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0004)	шт	1	-	-
24	& 1000-ПР51-389-33	Наркозно-дихальний апарат 800х800х1370; (маса=0,004)	шт	1	-	-
25	& 241996-21001-1-1	Візок для перевезення хірургічного інструментарію 910х560х850; (маса=0,011)	шт	1	-	-
26	& 1503-1200-М-1 варіант 1	Монітор пацієнта 253х365х190; (маса=0,016)	комплект	1	-	-
27	& 2301-1045-1-О-1	Інфузійний насос (волюметричний); (маса=0,01)	шт	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7
28	& 1715-1312-ПМ-1-1	Монітор операційний 172х236х216; (маса=0,0057)	шт	1	-	-
29	& 1507-3043-1-11	Операційний світильник двокупольний; (маса=0,009)	шт	1	-	-
30	& 1602-1078-7027-21	Інфузійний насос (шприцевий); (маса=0,004)	шт	2	-	-
31	& 290220-3100-С1-11	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; 1200х400х1900; (маса=0,025)	шт	4	-	-
32	& 1000-ПР51-389-33-11	Дефібрилятор; (маса=0,002)	шт	1	-	-
33	& 1000-ПР51-389-33-19	Пристрій для підігріву крові та інфузійних розчинів; (маса=0,009)	шт	1	-	-
34	& 1517-1867-2 варіант 1	Ультразвукова мийка 325х520х470; (маса=0,05)	шт	1	-	-
35	& 560110-200-4-111	Стілець медичний робочий D=610; H=610/860; (маса=0,009)	шт	2	-	-
36	& 1503-8100-КШ-2-1 варіант 1	Шафа матеріальна 885х440х1870.; (маса=0,05)	шт	1	-	-
37	& 560110-123-21-3	Стіл лабораторний 1800х700х900; (маса=0,022)	шт	1	-	-
38	& 560110-123-21-4 варіант 1	Стіл лабораторний 900х600х750; (маса=0,017)	шт	3	-	-
39	& 280222-14017-2	Ліжко медичне 2100х910х900; (маса=0,03)	шт	5	16135,00	80675
40	& 241996-11042-НД3	Нари двурічні металеві 1800х610х1400; (маса=0,064)	шт	1	7146,48	7146
41	& 560110-121-129	Стелаж 4-рівневий, корпус зі CNS 1200х500х1600; (маса=0,019)	шт	6	6200,00	37200
42	& 560110-502-МС1	Автономний рукомийник АР-15 Нж або аналог; (маса=0,03)	шт	1	18961,00	18961
		Разом				143982
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5655
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	149637	0,007	1047
		Всього вартість устаткування				149637
		Всього вартість будівельних робіт				1047

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				150684

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО