

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Кошторисна вартість об'єкта	35021,002 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	63,21515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9525,776 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	5886,962	-	5886,962	11,90351	1873,929	-
2	02-01-02	на Додаткові роботи (вхідні групи 2,8,7,6,4, головний вхід, засоби тактильної орієнтації ганків)	1828,127	-	1828,127	2,37610	358,57	-
3	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи приміщень загального користування	523,351	-	523,351	0,18357	28,569	-
4	02-01-04	на Додаткові роботи з влаштування тактильних засобів приміщень загального користування.Опорядження холлу	1721,202	-	1721,202	1,84880	278,614	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	35,964	35,964	-	-	-
6	02-01-06	на Прибудова ліфтової шахти	2587,472	-	2587,472	4,51750	684,454	-
7	02-01-07	на Монтаж підіймальної платформи головного входу	16,403	-	16,403	0,07941	11,282	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання підіймальної платформи головного входу	-	0,422	0,422	-	-	-
9	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи підіймальної платформи	87,22	-	87,22	0,35653	68,93	-
10	02-01-010	на Водопостачання та каналізація приміщень загального користування	190,95	-	190,95	0,15387	23,626	-
11	02-01-011	на Електроосвітлення та електрообладнання	2686,017	233,795	2919,812	5,38823	798,693	-
12	02-01-012	на Електроосвітлення та електрообладнання приміщень загального користування	1591,051	55,825	1646,876	4,33521	651,884	-
13	02-01-013	на Вентиляція	258,495	-	258,495	0,18185	26,247	-
14	02-01-014	на Система протипожежного захисту	981,683	-	981,683	3,04989	433,314	-
15	02-01-015	на Блискавкозахист	151,816	-	151,816	0,43232	59,139	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на Монтаж ліфта	249,53	-	249,53	1,12462	172,219	-
17	02-01-017	на придбання устаткування Придбання ліфта	-	1313,25	1313,25	-	-	-
18	02-01-018	на пусконаладжувальні роботи ліфта	87,007	-	87,007	0,35566	68,762	-
19	02-01-019	на ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІДВАЛУ	7212,985	-	7212,985	15,56339	2285,148	-
20	02-01-020	на Додаткові роботи (Вх.№1;Вх.№2,засоби тактильної орієнтації)	420,431	-	420,431	0,48075	74,007	-
21	02-01-021	на водопровід та каналізацію підвалу	789,105	3,367	792,472	1,10956	171,877	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Устаткування гарячого водопостачання	-	19,299	19,299	-	-	-
23	02-01-023	на вентиляцію та опалення підвалу	1779,788	-	1779,788	2,54374	378,092	-
24	02-01-024	на придбання устаткування Устаткування опалення та вентиляції	-	318,492	318,492	-	-	-
25	02-01-025	на пусконаладжувальні роботи	15,813	-	15,813	0,06262	12,507	-
26	02-01-026	на Силове електрообладнання та електроосвітлення підвалу	2143,547	354,684	2498,231	3,64367	539,759	-
27	02-01-027	на придбання устаткування придбання устаткування автоматична пожежна сигналізація	-	148,137	148,137	-	-	-
28	02-01-028	на автоматична пожежна сигналізація	940,27	130,73	1071	3,30637	486,048	-
29	02-01-029	на Монтаж підіймальної платформи	8,202	-	8,202	0,03971	5,641	-
30	02-01-030	на придбання устаткування Придбання підіймальної платформи	-	206	206	-	-	-
31	02-01-031	на пусконаладжувальні роботи підіймальної платформи	43,61	-	43,61	0,17827	34,465	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	32201,037	2819,965	35021,002	63,21515	9525,776	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>10,48691</u> 1559,289	-	<u>0,16191</u> 28,911	<u>0,00259</u> 0,421	-	<u>10,65141</u> 1588,621	<u>1,25210</u> 285,308	<u>11,90351</u> 1873,929
02-01-02	Додаткові роботи (вхідні групи 2, 8,7,6,4, головний вхід, засоби тактильної орієнтації ганків)	<u>1,98832</u> 278,736	-	<u>0,13001</u> 21,34	<u>0,00352</u> 0,573	-	<u>2,12185</u> 300,649	<u>0,25425</u> 57,921	<u>2,37610</u> 358,57
02-01-03	Загальнобудівельні роботи приміщень загального користування	<u>0,15503</u> 22,422	-	<u>0,00890</u> 1,672	-	-	<u>0,16393</u> 24,094	<u>0,01964</u> 4,475	<u>0,18357</u> 28,569
02-01-04	Додаткові роботи з влаштування тактильних засобів приміщень загального користування.Опорядження холлу	<u>1,60253</u> 226,552	<u>0,01142</u> 1,546	<u>0,03117</u> 4,597	<u>0,00759</u> 1,234	-	<u>1,65271</u> 233,929	<u>0,19609</u> 44,685	<u>1,84880</u> 278,614
02-01-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Придбання устаткування Прибудова ліфтової шахти	<u>3,70580</u> 516,764	-	<u>0,29738</u> 52,72	<u>0,03413</u> 5,55	-	<u>4,03731</u> 575,034	<u>0,48019</u> 109,42	<u>4,51750</u> 684,454
02-01-07	Монтаж підіймальної платформи головного входу	-	<u>0,07360</u> 9,957	-	-	-	<u>0,07360</u> 9,957	<u>0,00581</u> 1,325	<u>0,07941</u> 11,282
02-01-08	придбання устаткування Придбання підіймальної платформи головного входу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи підіймальної платформи	-	-	-	-	<u>0,32800</u>	<u>0,32800</u> 62,428	<u>0,02853</u> 6,502	<u>0,35653</u> 68,93
02-01-010	Водопостачання та каналізація приміщень загального користування	<u>0,13905</u> 20,258	-	<u>0,00022</u> 0,036	-	-	<u>0,13927</u> 20,294	<u>0,01460</u> 3,332	<u>0,15387</u> 23,626
02-01-011	Електроосвітлення та електрообладнання	-	<u>4,90916</u> 689,75	<u>0,00261</u> 0,385	-	-	<u>4,91177</u> 690,135	<u>0,47646</u> 108,558	<u>5,38823</u> 798,693

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	Електроосвітлення та електрообладнання приміщень загального користування	- -	<u>3,94860</u> 564,058	<u>0,00326</u> 0,48	- -	- -	<u>3,95186</u> 564,538	<u>0,38335</u> 87,346	<u>4,33521</u> 651,884
02-01-013	Вентиляція	<u>0,16480</u> 22,361	- -	<u>0,00010</u> 0,021	- -	- -	<u>0,16490</u> 22,382	<u>0,01695</u> 3,865	<u>0,18185</u> 26,247
02-01-014	Система протипожежного захисту	- -	<u>2,81771</u> 380,46	<u>0,00052</u> 0,077	- -	- -	<u>2,81823</u> 380,537	<u>0,23166</u> 52,777	<u>3,04989</u> 433,314
02-01-015	Блискавкозахист	<u>0,26531</u> 31,462	<u>0,12269</u> 17,622	<u>0,00053</u> 0,078	- -	- -	<u>0,38853</u> 49,162	<u>0,04379</u> 9,977	<u>0,43232</u> 59,139
02-01-016	Монтаж ліфта	- -	<u>0,95952</u> 137,815	<u>0,08276</u> 15,642	- -	- -	<u>1,04228</u> 153,457	<u>0,08234</u> 18,762	<u>1,12462</u> 172,219
02-01-017	придбання устаткування Придбання ліфта	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	пусконаладжувальні роботи ліфта	- -	- -	- -	- -	<u>0,32720</u> -	<u>0,32720</u> 62,276	<u>0,02846</u> 6,486	<u>0,35566</u> 68,762
02-01-019	ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІДВАЛУ	<u>12,83455</u> 1746,636	- -	<u>0,84263</u> 123,338	<u>0,22438</u> 36,495	- -	<u>13,90156</u> 1906,469	<u>1,66183</u> 378,679	<u>15,56339</u> 2285,148
02-01-020	Додаткові роботи (Вх.№1;Вх. №2,засоби тактильної орієнтації)	<u>0,42280</u> 61,303	- -	<u>0,00684</u> 1,061	- -	- -	<u>0,42964</u> 62,364	<u>0,05111</u> 11,643	<u>0,48075</u> 74,007
02-01-021	водопровід та каналізацію підвалу	<u>0,89859</u> 133,034	<u>0,00810</u> 1,227	<u>0,10019</u> 14,231	<u>0,00029</u> 0,047	- -	<u>1,00717</u> 148,539	<u>0,10239</u> 23,338	<u>1,10956</u> 171,877
02-01-022	придбання устаткування Устаткування гарячого водопостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	вентиляцію та опалення підвалу	<u>2,06441</u> 289,301	<u>0,15485</u> 22,105	<u>0,09471</u> 14,336	- -	- -	<u>2,31397</u> 325,742	<u>0,22977</u> 52,35	<u>2,54374</u> 378,092
02-01-024	придбання устаткування Устаткування опалення та вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-025	пусконаладжувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0,05760</u> -	<u>0,05760</u> 11,366	<u>0,00502</u> 1,141	<u>0,06262</u> 12,507
02-01-026	Силове електрообладнання та електроосвітлення підвалу	<u>0,10768</u> 13,418	<u>2,41775</u> 335,105	<u>0,77994</u> 115,05	<u>0,01371</u> 2,23	- -	<u>3,31908</u> 465,803	<u>0,32459</u> 73,956	<u>3,64367</u> 539,759
02-01-027	придбання устаткування придбання устаткування автоматична пожежна сигналізація	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-028	автоматична пожежна сигналізація	- -	<u>2,78481</u> 387,142	<u>0,25578</u> 38,349	- -	- -	<u>3,04059</u> 425,491	<u>0,26578</u> 60,557	<u>3,30637</u> 486,048

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	Монтаж підіймальної платформи	-	<u>0,03680</u>	-	-	-	<u>0,03680</u>	<u>0,00291</u>	<u>0,03971</u>
		-	4,979	-	-	-	4,979	0,662	5,641
02-01-030	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання підіймальної платформи	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-031	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,16400</u>	<u>0,16400</u>	<u>0,01427</u>	<u>0,17827</u>
	підіймальної платформи	-	-	-	-	-	31,214	3,251	34,465
-	Разом :	<u>34,83578</u>	<u>18,24501</u>	<u>2,79946</u>	<u>0,28621</u>	<u>0,87680</u>	<u>57,04326</u>	<u>6,17189</u>	<u>63,21515</u>
		4921,536	2551,766	432,324	46,55	-	8119,46	1406,316	9525,776

Склав

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

Тарас РУДИЙ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5886,962 тис. грн.
11,90351 тис.люд.год.
1873,929 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.					
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин					
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини		
													на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	KP8-4-1	Демонтаж підвіконних відливів	100м	1	1733,85	-	1734	1705	-	14,3800	14,38				
					1705,32	-			-						
					95921,83	-			25899			21076	-	500,6100	135,16
					78060,12	-			-			-	-	-	
					2169,71	-			1302			1302	-	17,4400	10,46
					2169,71	-			-	-	-				
		Разом прямі витрати по розділу 1					28935	24083	-		160				
									-		-				
		Разом будівельні роботи, грн.					28935								
		в тому числі:													
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4852								
		всього заробітна плата, грн.					24083								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12210 19,21 4375 41145 41145				
		Розділ 2. Демонтаж головного входу =Демонтаж головного входу									
4	КБ7-42-1 K=0,8	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>21892,43</u> 5987,07	<u>15905,36</u> 7617,25	1751	479	<u>1272</u> 609	<u>44,8000</u> 44,2963	<u>3,58</u> 3,54
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	2,28	<u>2041,16</u> 1584,25	<u>456,91</u> 198,93	4654	3612	<u>1042</u> 454	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>26,7</u> 3,17
6	КБ46-41-1	Розбирання цементно-піщаного шару товщ. 80 мм	м3	0,32	<u>2516,25</u> 1761,36	<u>754,89</u> 328,66	805	564	<u>241</u> 105	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>4,06</u> 0,74
7	КР4-3-1	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	100 м2	0,04	<u>71121,05</u> 40900,03	<u>30221,02</u> 13096,94	2845	1636	<u>1209</u> 524	<u>314,0600</u> 91,4028	<u>12,56</u> 3,66
8	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,04	<u>3055,21</u> 2814,14	<u>234,29</u> 105,60	122	113	<u>9</u> 4	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>0,95</u> 0,03
9	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	1,12	<u>5390,08</u> 2946,62	<u>2443,46</u> 1063,83	6037	3300	<u>2737</u> 1191	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>24,39</u> 8,33
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,538	<u>193,30</u> 193,30	<u>-</u> -	104	104	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,88</u> -
11	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,04838	<u>2347,12</u> 200,42	<u>2146,70</u> 733,57	114	10	<u>104</u> 35	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,08</u> 0,2
12	& С311-70-М	Перевезення сміття до 70 км Фрагмент плану 1-й поверх в осях А-Г , 3-5 (коригування проекту 2024 р.)	т	5,376	<u>548,41</u> -	<u>548,41</u> 78,23	2948	-	<u>2948</u> 421	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 2,59
		Разом прямі витрати по розділу 2					19380	9818	<u>9562</u> 3343		<u>73,2</u> 22,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19380 13161 7004 11,47 2611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26384				

		Всього по розділу 2					26384				
		Розділ 3. УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ БУДІВЛІ									
		Утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами "ТЕХНОФАС" товщ.150мм, S= 2681,6м2 (кориг.проекту вересень 2024)									
13	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	11,506	<u>75232,94</u> 66122,17	-	865630	760802	-	<u>417,8600</u>	<u>4807,9</u>
14	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ТЕХНОФАС" 145кг/м3, ТехноНіколь товщиною 150мм	м3	184,6713	<u>3852,84</u>	-	711509	-	-	-	-
15	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	13807,2	<u>17,06</u>	-	235551	-	-	-	-
16	& С1545-44-10-2Ф варіант 1	Дюбелі для утеплювача полімерні 10х250мм	шт	9297,328	<u>8,54</u>	-	79399	-	-	-	-
17	С1555-55 варіант 1	Сітка фасадна із скловолокна лугостійка "ССШ -160"	м2	1323,19	<u>40,46</u>	-	53536	-	-	-	-
18	С111-2014-2 варіант 1	Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	402,71	<u>200,00</u>	-	80542	-	-	-	-
19	С111-2012-15 варіант 3	Штукатурка силіконова Ceresit CT 74, розмір зерна:1,5 мм	кг	3221,68	<u>119,68</u>	-	385571	-	-	-	-
20	& С111-180-33-1Э	Профілі цокольні	м	37,9698	<u>104,12</u>	-	3953	-	-	-	-
21	& С111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	126,976	<u>1,75</u>	-	222	-	-	-	-
22	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	831,12	<u>6,77</u>	-	5627	-	-	-	-
23	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	5,15	<u>12240,04</u> 5989,99	-	63036	30848	-	<u>45,4200</u>	<u>233,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утеплення укосів мінераловатними плитами "ТЕХНОФАС" товщиною 40мм S= 68,7 м2 (кориг.проекту вересень 2024)									
24	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,687	<u>89019,82</u> 76094,45	-	61157	52277	-	<u>480,8800</u>	<u>330,36</u>
25	С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ТЕХНОФАС" 145кг/м3, ТехноНіколь товщиною 40мм	м3	2,94036	<u>3852,84</u>	-	11329	-	-	-	-
26	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	838,14	<u>17,06</u>	-	14299	-	-	-	-
27	& С1545-44-10-2Ф варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом	шт	417,009	<u>10,76</u>	-	4487	-	-	-	-
28	С1555-55 варіант 1	Сітка фасадна із скловолокна лугостійка "ССШ -160"	м2	87,936	<u>40,46</u>	-	3558	-	-	-	-
29	С111-2014-2 варіант 1	Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	24,045	<u>200,00</u>	-	4809	-	-	-	-
30	С111-2012-15 варіант 3	Штукатурка силіконова Ceresit CT 74, розмір зерна:1,5 мм	кг	192,36	<u>119,68</u>	-	23022	-	-	-	-
31	КБ15-47-5	= Вузол опорядження відкосу зовні (АР10 пп.2,6,7,5) Установлення профілю віконного примикаючого ПВХ	100м	2,75	<u>3024,89</u> 3024,89	-	8318	8318	-	<u>20,2700</u>	<u>55,74</u>
32	С111-1844-1 варіант 1	Профіль віконний примикаючий ПВХ	м	288,75	<u>24,95</u>	-	7204	-	-	-	-
33	КБ15-47-5	Установлення профіль крапельник для фасаду	100м	0,75	<u>3024,89</u> 3024,89	-	2269	2269	-	<u>20,2700</u>	<u>15,2</u>
34	С111-1844-1 варіант 2	Профіль крапельник для фасаду	м	78,75	<u>48,84</u>	-	3846	-	-	-	-
35	КБ15-47-5	Установлення кутового ПВХ профілю с арм. сіткою	100м	3,315	<u>3024,89</u> 3024,89	-	10028	10028	-	<u>20,2700</u>	<u>67,2</u>
36	С111-1844-1 варіант 3	Кутовий ПВХ профіль с арм. сіткою	м	348,075	<u>27,06</u>	-	9419	-	-	-	-
37	& С111-1678-1 варіант 1	Паропроникна зовнішня віконна стрічка УФ ARSENAL D 150 мм	1,0м	275	<u>35,18</u>	-	9675	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утеплення та гідроізоляція стін підвалу (утеплення цоколя нижче рівня вимощення плитами ЄППС товщ. 100мм) S=830,5 м2(Вузол С-2 кориг.проекту вересень 2024 р. залишок 295,5м2)									
38	КРЗ-46-1	Ремонт швів стін із ФБС	100 м2	2,955	<u>13178,77</u> 11491,50	-	38943	33957	-	<u>88,2400</u>	<u>260,75</u>
39	КБ8-3-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонної Бітумакс ЄПП-2,5 (в 2-а шари)	100м2	2,955	<u>7238,97</u> 7238,97	-	21391	21391	-	<u>49,7900</u>	<u>147,13</u>
40	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,08865	<u>88986,59</u>	-	7889	-	-	-	-
41	С111-853 варіант 1	Руберойд Бітумакс ЄПП-2,5	м2	679,65	<u>106,23</u>	-	72199	-	-	-	-
42	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних (Поверхні стін та фундаментів)	1 м3	29,55	<u>4349,99</u> 4338,12	-	128542	128191	-	<u>29,0700</u>	<u>859,02</u>
43	& С1-11-609 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова "ФІКС" для приклеювання (витрати 0,5-1,5 кг/м2)	кг	295,5	<u>61,51</u>	-	18176	-	-	-	-
44	& С188888-65-1-К варіант 1	Екструзійний пінополістерол "СТІРОДУР" у=38 кг/м3 100 мм	м3	30,4365	<u>4029,84</u>	-	122654	-	-	-	-
45	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової(Стіни, фундаменти геомембраною)	10 м2	29,55	<u>863,45</u> 192,44	-	25515	5687	-	<u>1,4400</u>	<u>42,55</u>
46	& С111-1720-1-1И варіант 1	Геомембрана профільована Пластобіт НРDE-400	м2	339,825	<u>34,75</u>	-	11809	-	-	-	-
47	КБ6-1-1	Улаштування галтелі 100 х 100мм з ЦПР М 150 - відкопування землі для влаштування утеплення цоколя нижче рівня вимощення	100м3	0,015	<u>473162,46</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	7097	281	<u>49</u> 26	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,26</u> 0,16
48	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	2,51702	<u>23261,58</u> 23261,58	-	58550	58550	-	<u>200,6000</u>	<u>504,91</u>
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Утеплення цоколя вище рівня вимощення плитами ЄППС товщ. 100мм S=246,6м2 (Вузол С-1 кориг.проекту вересень 2024 залишок 146,6 м2)	100м3	2,34239	<u>17181,39</u> 17181,39	-	40246	40246	-	<u>150,4500</u>	<u>352,41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР3-46-1	Ремонт швів стін із ФБС	100 м2	1,466	<u>13178,77</u> 11491,50	-	19320	16847	-	<u>88,2400</u>	<u>129,36</u>
51	КБ8-3-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонної Бітумакс ЄПП-2,5 (в 2-а шару)	100м2	1,466	<u>7238,97</u> 7238,97	-	10612	10612	-	<u>49,7900</u>	<u>72,99</u>
52	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,04398	<u>88986,59</u>	-	3914	-	-	-	-
53	С111-853 варіант 1	Руберойд Бітумакс ЄПП-2,5	м2	337,18	<u>106,23</u>	-	35819	-	-	-	-
54	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами ЄППС товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,466	<u>75251,65</u> 66122,17	-	110319	96935	-	<u>417,8600</u>	<u>612,58</u>
55	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	879,6	<u>23,74</u>	-	20882	-	-	-	-
56	С111-1784 варіант 1	Сітка фасадна із скловолокна лугостійка, черезіт СТ 325	м2	168,59	<u>40,34</u>	-	6801	-	-	-	-
57	& С1545-44-10-2Ф варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом	шт	1185	<u>10,76</u>	-	12751	-	-	-	-
58	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	24,922	<u>99,48</u>	-	2479	-	-	-	-
59	& С111-180-33-1Э	Профілі цокольні	м	4,8378	<u>104,12</u>	-	504	-	-	-	-
60	& С111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	16,126	<u>1,75</u>	-	28	-	-	-	-
61	С111-2012-15 варіант 2	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit СТ 77 1D 0,8-1,2 мм	кг	659,7	<u>140,59</u>	-	92747	-	-	-	-
62	С111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13	л	102,62	<u>485,66</u>	-	49838	-	-	-	-
63	КБ11-42-3	Улаштування галтелі з розчину М100 катет 50 мм	100м	3,49	<u>2514,11</u> 1764,48	<u>11,06</u> 10,09	8774	6158	<u>39</u> 35	<u>12,0000</u> 0,0666	<u>41,88</u> 0,23
64	КБ7-19-3	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	5,1	<u>3215,54</u> 3198,19	<u>17,35</u> 7,82	16399	16311	<u>88</u> 40	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>117,61</u> 0,27
65	& С111-1613-2 варіант 1	Фасадний герметик по типу Ceresit FT 101 FLEXTEC	флаконт	51	<u>242,56</u>	-	12371	-	-	-	-
66	КР8-40-6	Улаштування профіль цокольний	100м	2,75	<u>3071,89</u> 3051,00	<u>20,89</u> 19,55	8448	8390	<u>58</u> 54	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>62,78</u> 0,39
67	& С111-180-33-1Э варіант 1	Профіль цокольний 153 мм (2,5 м)	м	275	<u>104,12</u>	-	28633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР8-40-6	Улаштування планки прижимної	100м	2,8	<u>3071,89</u>	<u>20,89</u>	8601	8543	<u>58</u>	<u>22,8300</u>	<u>63,92</u>
					3051,00	19,55			55	0,1428	0,4
69	& C1545-172-П-М варіант 1	Планка прижимна Planter Profile 2000 мм	шт	140	<u>357,39</u>	-	50035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3710282	1316641	<u>292</u>		<u>8780,46</u>
									210		1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					3710282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2393349				
		всього заробітна плата, грн.					1316851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					661598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1028,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					234373				
		Всього будівельні роботи, грн.					4371880				

		Всього по розділу 3					4371880				
		Розділ 4. Утеплення перекриття підвалу (знизу), S=868,0м2									
70	КБ15-78-1	Утеплення перекриття підвалу знизу мінеральними плитами "ТЕХНОФАС" 145кг/м3, ТехноНіколь, товщиною 100 мм за технологією "CEREZIT".	100 м2	0,37	<u>75232,94</u>	-	27836	24465	-	<u>417,8600</u>	<u>154,61</u>
					66122,17	-			-	-	-
71	КБ15-183-1	Виключено нанесення декоративної суміші	100м2	-0,37	<u>40619,27</u>	-	-15029	-13733	-	<u>231,3500</u>	<u>-85,6</u>
					37115,48	-			-	-	-
72	С114-4-У варіант 5	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ТЕХНОФАС" 145кг/м3, ТехноНіколь товщиною 100мм	м3	3,959	<u>3852,84</u>	-	15253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	444	<u>17,06</u>	-	7575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C1545-44-10-2Ф варіант 1	Дюбелі для утеплювача полімерні 10х250мм	шт	299,44	<u>8,54</u>	-	2557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С1555-55 варіант 1	Сітка фасадна із скловолокна лугостійка "ССШ -160"	м2	42,55	<u>40,46</u>	-	1722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	4,48	<u>1,75</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	18,574	<u>286,59</u>	-	5323	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	45245	10732	-	-	<u>69,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45245		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34513				
		всього заробітна плата, грн.					10732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1886				
		Всього будівельні роботи, грн.					50591				

		Всього по розділу 4					50591				
		Розділ 5. Оздоблення стін прямків та ганків (без утеплення) S=91,0м2.									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Оздоблення стін без утеплення Тип - С-3 39,0 м2 (кориг. проекту вересень 2024)									
78	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,39	<u>13392,59</u>	<u>337,33</u>	5223	4893	<u>132</u>	<u>90,4600</u>	<u>35,28</u>
					12545,90	129,96			51	0,9048	0,35
79	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,39	<u>667,92</u>	<u>10,16</u>	260	257	<u>3</u>	<u>4,1000</u>	<u>1,6</u>
					657,76	7,37			3	0,0549	0,02
80	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	3,9	<u>48,65</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ15-175-8	Покриття фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	0,39	<u>9996,90</u>	<u>1,84</u>	3899	1591	<u>1</u>	<u>24,0900</u>	<u>9,4</u>
					4079,16	1,68			1	0,0111	-
82	& C111-2008-3-5P	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	10,92	<u>278,23</u>	-	3038	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					12610	6741	<u>136</u> 55		<u>46,28</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					12610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5733				
		всього заробітна плата, грн.					6796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3491				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1263				
		Всього будівельні роботи, грн.					16101				

		Всього по розділу 6					16101				
		Розділ 7. Утеплення горищного перекриття S=901,40м2									
		=Вогнезахист існуючих дерев'яних конструкцій покрівлі=(зміни до проекту)									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 7					-				
		Розділ 8. Двері									
		Металопластикові двері головного входу									

83	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,10472	<u>13606,35</u> 8600,56	<u>4956,30</u> 1933,27	1425	901	<u>519</u> 202	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>6,27</u> 1,07
84	& С123-201-2 варіант 2	Блоки дверні металопластикові з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем	м2	10,472	<u>18736,86</u> -	<u>-</u> -	196212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	1,861223 467	<u>232,56</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,278555 2	<u>128,62</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2 (зміни)	100м2	0,0162	<u>36584,54</u> 24586,67	-	593	398	-	<u>190,5500</u>	<u>3,09</u>
88	& С123-236- Л варіант 1	Люк ЛПМ 01 60 (Е1 60 мін:900х900мм)	шт	2	<u>6268,68</u> -	-	12537	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							211236	1299	<u>519</u> 202		<u>9,36</u> 1,07
Разом будівельні роботи, грн.							211236				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							209418				
всього заробітна плата, грн.							1501				
Загальновиробничі витрати, грн.							781				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							285				
Всього будівельні роботи, грн.							212017				

Всього по розділу 8							212017				
Розділ 9. Влаштування віконних відливів та утеплення підвіконного укосу											
-(кор.проекту вересень 2024 АР-10 пп.1, 9)											
89	КБ26-32-1	Теплоізоляція зовнішніх підвіконників мінераловатними плитами "Технофас" р=145 кг/м3 товщ. 30мм на клеючому розчині Ceresit СТ-190 (21,0м2 кориг. проекту вересень 2024)	1 м3	0,7875	<u>4899,90</u> 4714,10	-	3859	3712	-	<u>32,0600</u>	<u>25,25</u>
90	С114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ТЕХНОФАС" 145кг/м3, ТехноНіколь товщиною 30мм	м3	0,81	<u>3852,84</u> -	-	3121	-	-	-	-
91	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	157,5	<u>17,06</u> -	-	2687	-	-	-	-
92	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (підвіконні відливи)	100м2	0,2625	<u>18715,15</u> 17294,54	<u>235,27</u> 94,14	4913	4540	<u>62</u> 25	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>34,86</u> 0,14
93	& С123-387- 2 варіант 1	Відливи віконні металеві з білим полімерним покриттям	м	26,25	<u>182,36</u> -	-	4787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C1-551-19-СП варіант 1	Заглушка для відливу 350 мм	шт	80	<u>41,67</u>	-	3334	-	-	-	-
95	& C111-1678-1 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова по типу ALERON BF b-200 мм	1,0м	75	<u>60,59</u>	-	4544	-	-	-	-
96	& C1550-38-1-М варіант 2	= AP-10 пп.3,4 -витрати монтажноі піни та гермнтика на вузол опорядження відкосу Монтажна піна монтажна PENOSIL Premium Gunfoam 750 мл 12345	л	7	<u>441,80</u>	-	3093	-	-	-	-
97	& C1113-295-1-Н варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	9	<u>291,21</u>	-	2621	-	-	-	-
		-									
		-									
		Разом прямі витрати по розділу 9					32959	8252	<u>62</u>		<u>60,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32959		25		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24645				
		всього заробітна плата, грн.					8277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1486				
		Всього будівельні роботи, грн.					37165				

		Всього по розділу 9					37165				
		Розділ 10. Вимощення навколо будівлі									
		(Роботи увішли в 5;7 глави.Коригування проекту 2024р.)									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-		-

		Всього по розділу 10					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Різні будівельні роботи Прямок №1 (11шт) ----- Козирок над прямком №1 ----- --- Прямок №2 (1шт) ----- Козирок над прямком №2 ----- -- Прямок №3 (1шт) ----- Козирок над прямком №3 ----- --- Вхід до підвалу №1 (1шт) ----- Козирок над входом до підвалу №1 ----- --- Вхід до підвалу №2 (1шт) ----- Козирок над входом до підвалу №2 ----- ===== =									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	-		-

		Всього по розділу 11					-				
98	КБ1-166-1	Розділ 12. Головний вхід Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(Підсипка під ганок)	100м3	0,12	<u>17181,39</u>	-	2062	2062	-	<u>150,4500</u>	<u>18,05</u>
					17181,39	-			-	-	-
99	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,44	<u>467,00</u>	-	6276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ6-3-1	Улаштування бетонного фундаменту Фм1 під стояк СТЗ бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,004	<u>617886,04</u> 62834,09	<u>21102,01</u> 10385,51	2472	251	<u>84</u> 42	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>1,86</u> 0,22
101	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,5	<u>10384,98</u> 1033,67	<u>429,45</u> 166,42	5192	517	<u>215</u> 83	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>4,04</u> 0,55
102	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	5	<u>5713,76</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	28569	3633	<u>29</u> 10	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>27,9</u> 0,07
103	КБ6-33-4	Улаштування монолітних залізобетонних стін, площадки та сходів головного входу із бетону класу В15(М200) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм Сітка С1	100 м3	0,353	<u>782156,85</u> 126552,39	<u>78700,31</u> 37627,35	276101	44673	<u>27781</u> 13282	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>311,03</u> 71,47
104	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,669	<u>29561,66</u> -	- -	49338	-	- -	- -	- -
105	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	1,669	<u>6731,41</u> -	- -	11235	-	- -	- -	- -
106	С124-1 варіант 2	Стержні поз.1, поз.2, поз.5 з арматурної сталі класу А-1, діаметр 6 мм	т	0,03039	<u>28908,30</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
107	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04212	<u>29561,66</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
108	С124-23 варіант 1	Стержні поз.4 із арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,072	<u>29561,66</u> -	- -	2128	-	- -	- -	- -
109	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей ММ1	т	0,01666	<u>103791,77</u> 32037,39	<u>297,96</u> 116,22	1729	534	<u>5</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,85</u> 0,01
110	КБ16-7-10	Укладання труби сталеві діаметром 102х3,5 мм	100м	0,0135	<u>20901,09</u> 15880,87	<u>3365,02</u> 1199,40	282	214	<u>45</u> 16	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>1,53</u> 0,11
111	С113-394	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,35	<u>603,81</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
112	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції бетонних поверхонь, що контактують з землею, бітумною мастикою	100м2	0,443	<u>16229,23</u> 4870,57	- -	7190	2158	- -	<u>33,5000</u> -	<u>14,84</u> -
113	КБ11-29-2	Улаштування покриттів площадки та сходів головного входу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,355	<u>24984,61</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	8870	8314	<u>24</u> 21	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>58,56</u> 0,14
114	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	184,6	<u>14,90</u> -	- -	2751	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,117	<u>95,57</u>	-	1540	-	-	-	-
116	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100" =Тамбур=	м2	36,21	<u>317,17</u>	-	11485	-	-	-	-
117	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,2	<u>2413,14</u>	<u>179,03</u>	10135	4716	<u>752</u>	<u>8,2000</u>	<u>34,44</u>
118	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,6548	<u>1122,83</u>	<u>100,87</u>	15247	-	<u>424</u>	<u>0,6120</u>	<u>2,57</u>
119	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>9213,74</u>	-	208	57	-	-	-
120	К582821-573	Перемички з/б марки 2ПБ29-4-П серія 1.038. 1-1 вип.1 == Козирьок головного входу==	шт	2	<u>10419,06</u>	<u>6397,14</u>	834	-	<u>128</u>	<u>21,4600</u>	<u>0,43</u>
121	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб, СТ1, СТ2, СТ3	т	0,77284	<u>2867,91</u>	<u>3151,02</u>	24900	16546	<u>63</u>	<u>20,4483</u>	<u>0,41</u>
122	КБ9-29-1	Монтаж металевих стояків СТ1, СТ2, СТ3 із труб, для влаштування козирка головного входу	т	0,77284	<u>416,99</u>	-	11013	5133	-	-	-
123	C113-171	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 152 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	39,87648	<u>32218,80</u>	<u>7779,15</u>	33396	-	<u>6012</u>	<u>145,6000</u>	<u>112,53</u>
124	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,192416	<u>21409,02</u>	<u>1962,01</u>	9691	-	<u>1516</u>	<u>10,8062</u>	<u>8,35</u>
125	КБ9-72-1	Виготовлення металевих балок Б1, Б2, Б3	т	0,39852	<u>14250,23</u>	<u>6501,01</u>	12840	8532	<u>5024</u>	<u>46,2400</u>	<u>35,74</u>
126	КБ9-29-1	Монтаж металевих балок Б1, Б2, Б3 із швеллера 12У, для влаштування козирка головного входу	т	0,39852	<u>6641,45</u>	<u>2923,01</u>	5679	2647	<u>2259</u>	<u>16,0249</u>	<u>12,38</u>
127	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,378620	<u>53059,51</u>	-	20089	-	-	-	-
128	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,032652	<u>50365,91</u>	-	1645	-	-	-	-
129	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.], (Ферма ФР1 3шт)	т	0,85815	<u>32218,80</u>	<u>7779,15</u>	27649	18372	<u>6676</u>	<u>145,6000</u>	<u>124,95</u>
130	КБ9-29-1	Монтаж металевих ферм ФР1 із профільних труб	т	0,85815	<u>21409,02</u>	<u>1962,01</u>	12229	5699	<u>1684</u>	<u>10,8062</u>	<u>9,27</u>
131	C1115-2417 варіант 1	Монтаж металевих ферм ФР1 із профільних труб	т	0,85815	<u>14250,23</u>	<u>6501,01</u>	35534	-	<u>5579</u>	<u>46,2400</u>	<u>39,68</u>
132	C111-1844 варіант 1	Труба профільна 80х80х6 та 60х60х5	т	0,885610	<u>6641,45</u>	<u>2923,01</u>	2795	-	<u>2508</u>	<u>16,0249</u>	<u>13,75</u>
		Сталеві кріпильні елементи з кутиків та полоси	т	0,03704	<u>40123,61</u>	-	-	-	-	-	-
					<u>75470,20</u>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,15066	<u>76289,73</u> 3218,99	<u>1744,15</u> 680,33	11494	485	<u>263</u> 102	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>3,5</u> 0,54
134	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази -- Покриття	100м2	0,968235	<u>20386,26</u> 14737,20	<u>1,84</u> 1,68	19739	14269	<u>2</u> 2	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>102,88</u> 0,01
135	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,55	<u>22069,33</u> 20399,23	<u>621,55</u> 247,64	12138	11220	<u>342</u> 136	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>86,15</u> 0,81
136	КБ11-9-1	Виключити з норми Е12-12-4 витрати на укладання утеплювача стрічками	100м2	-0,12265	<u>4471,67</u> 4434,81	<u>36,86</u> 33,64	-548	-544	<u>-4</u> -4	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>-4,02</u> -0,03
137	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	1,54	<u>11196,67</u> -	-	17243	-	-	-	-
138	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій решетування із брусів	10м3	0,154	<u>17630,52</u> 3969,11	-	2715	611	-	<u>29,7000</u> -	<u>4,57</u> -
139	& С1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	63,25	<u>438,19</u> -	-	27716	-	-	-	-
140	С1545-44 варіант 4	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8х28	100шт	4,059	<u>151,59</u> -	-	615	-	-	-	-
141	С126-910 варіант 12	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	4	<u>269,47</u> -	-	1078	-	-	-	-
142	С126-910 варіант 2	Фартух, L=2м	шт	4	<u>332,43</u> -	-	1330	-	-	-	-
143	С126-910 варіант 4	Кут зовнішній, L=2м	шт	4	<u>191,39</u> -	-	766	-	-	-	-
144	& С1-545-172 варіант 3	Планка вітрова L=2	1шт	4	<u>357,04</u> -	-	1428	-	-	-	-
145	КБ10-54-4	-- Підшивка стелі Укладання дошок 100х40 (177,0мп) під обшивку стелі козирка сайдингом алюмінієвим.	100м2	0,775	<u>35139,15</u> 4399,43	<u>447,32</u> 172,81	27233	3410	<u>347</u> 134	<u>32,9200</u> 0,9236	<u>25,51</u> 0,72
146	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	0,708	<u>10790,70</u> -	-	7640	-	-	-	-
147	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій решетування із брусів	10м3	0,0708	<u>17630,52</u> 3969,11	-	1248	281	-	<u>29,7000</u> -	<u>2,1</u> -
148	КБ10-95-1	Улаштування стартових та обрамляючих елементів із гнутого профілю при обшивці алюмінієвим сайдингом	100 м	0,9	<u>4333,06</u> 2556,06	<u>4,93</u> 3,77	3900	2300	<u>4</u> 3	<u>18,4300</u> 0,0242	<u>16,59</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C124-31-11 варіант 1	J-профіль стартивий	м	30	<u>101,91</u> -	- -	3057	-	- -	- -	- -
150	& C124-31-11 варіант 2	H-профіль	м	30	<u>153,28</u> -	- -	4598	-	- -	- -	- -
151	KB10-14-6	Улаштування підшивки стелі сайдингом алюмінієвим	100м2	0,775	<u>5038,82</u> 4894,29	- -	3905	3793	- -	<u>39,3400</u> -	<u>30,49</u> -
152	& C111-34-2 варіант 1	Сайдинг алюмінієвий	м2	77,5	<u>537,83</u> -	- -	41682	-	- -	- -	- -
153	C126-910 варіант 4	Кут зовнішній, L=2м	шт	15	<u>191,39</u> -	- -	2871	-	- -	- -	- -
154	KB12-14-1	--- Елементи водовідведення головного входу 125/90 Улаштування жолобів настінних дм=125 мм	100м	0,07	<u>50249,62</u> 15432,26	<u>2238,49</u> 1042,60	3517	1080	<u>157</u> 73	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>8,3</u> 0,44
155	& C126-1317-2 варіант 2	Жолоб дм=125	м	7	<u>180,31</u> -	- -	1262	-	- -	- -	- -
156	& C126-1317-2 варіант 1	З'єднання ринви (муфти)	м	1	<u>128,25</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
157	& C113-1868-1-7 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	2	<u>92,82</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
158	& C126-952-2-8 варіант 1	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	6	<u>171,63</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
159	& C130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водосточні	шт	1	<u>263,93</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
160	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	<u>7962,38</u> 7951,36	- -	318	318	- -	<u>55,3600</u> -	<u>2,21</u> -
161	C113-394 варіант 2	Труби металеві водостічні дм=90 мм	м	4,16	<u>235,44</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
162	& C126-952-2-8 варіант 2	Кріплення водосточної труби	шт	5	<u>102,78</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
163	& C1545-44-4 варіант 1	Дюбель для кріплення труби	шт	5	<u>39,39</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C130-1156 варіант 2	Зливне коліно металеве	шт	1	<u>261,91</u>	-	262	-	-	-	-
165	КБ7-60-4	-- Огорожа ганку головного входу Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	0,175	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	1998	1513	<u>177</u> 58	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>10,53</u> 0,39
166	& C121-393- 1 варіант 1	Огорожі з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	17,5	<u>3782,41</u>	-	66192	-	-	-	-
167	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,175	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	1998	1513	<u>177</u> 58	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>10,53</u> 0,39
168	& C121-393- 1 варіант 2	Поручень з нержавіючої сталі в комплекті з кріпленням	пм	17,5	<u>1516,54</u>	-	26539	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					941275	164307	<u>59510</u> 24419		<u>1165,22</u> 133,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					941275 717458 188726 97519 155,8 35501 1038794				
		Всього по розділу 12					1038794				
169	КБ11-29-2	Розділ 13. Пандус входу Улаштування покриттів пандусу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,204	<u>24984,61</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	5097	4778	<u>14</u> 12	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>33,65</u> 0,08
170	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	106,08	<u>14,90</u>	-	1581	-	-	-	-
171	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,2616	<u>95,57</u>	-	885	-	-	-	-
172	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС A100"	м2	20,808	<u>317,17</u>	-	6600	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					14163	4778	<u>14</u> 12		<u>33,65</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14163 9371 4790 2507 4,05 922 16670				
		Всього по розділу 13					16670				
		Розділ 14. Ганки №4, №7, №8, №9 (4шт) -- Покриття -- Підшивка стелі --- Елементи водовідведення ганків 125/90 - -									
		Разом прямі витрати по розділу 14 -----					-	-	-		-
		Всього по розділу 14					-				
		Розділ 15. Ганок №3									
173	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,03	<u>10384,98</u>	<u>429,45</u>	312	31	<u>13</u>	<u>8,0800</u>	<u>0,24</u>
					1033,67	166,42			5	1,1053	0,03
174	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,3	<u>5686,46</u>	<u>5,83</u>	1706	218	<u>2</u>	<u>5,5800</u>	<u>1,67</u>
					726,68	2,04			1	0,0139	-
175	КБ6-33-4	Улаштування бетонних сходів та площадки ганку	100 м3	0,0244	<u>750345,47</u>	<u>78700,31</u>	18308	3088	<u>1920</u>	<u>881,1000</u>	<u>21,5</u>
					126552,39	37627,35			918	202,4508	4,94
176	КБ11-11-18	Армування стін та днища дротяною сіткою С1	100м2	0,188	<u>2293,97</u>	<u>94,00</u>	431	379	<u>18</u>	<u>16,2000</u>	<u>3,05</u>
					2015,44	85,79			16	0,5661	0,11
177	С111-871 варіант 1	Сітка армуюча з чарунками 100x100x8 мм	м2	20,68	<u>221,09</u>	-	4572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	КБ11-29-2	Улаштування покриттів площадки та сходів головного входу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,059	<u>24984,61</u>	<u>66,35</u>	1474	1382	<u>4</u>	<u>164,9500</u>	<u>9,73</u>
					23419,60	60,56			4	0,3996	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	30,68	<u>14,90</u>	-	457	-	-	-	-
180	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,6786	<u>95,57</u>	-	256	-	-	-	-
181	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100"	м2	6,018	<u>317,17</u>	-	1909	-	-	-	-
182	КБ7-60-4	ОГОРОЖА ГАНКУ №3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,06	<u>10731,11</u> 8643,65	<u>326,11</u> 21,32	644	519	<u>20</u> 1	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>3,61</u> 0,01
183	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,14826	<u>36781,84</u> 28231,68	<u>6380,11</u> 660,04	5453	4186	<u>946</u> 98	<u>192,0000</u> 4,0180	<u>28,47</u> 0,6
184	& C1115-2417-21 варіант 1	Труба профільна 40х40х3	т	0,095188	<u>40123,61</u>	-	3819	-	-	-	-
185	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,040216 4	<u>29561,66</u> -	-	1189	-	-	-	-
186	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,000519 4	<u>29289,43</u> -	-	15	-	-	-	-
187	C113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	18	<u>184,51</u>	-	3321	-	-	-	-
188	& C1115-2417-21 варіант 2	Труба профільна 60х60х3	т	0,166886 4	<u>40123,61</u> -	-	6696	-	-	-	-
189	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,075	<u>1538,91</u> 777,37	<u>85,26</u> 10,52	115	58	<u>6</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,36</u> 0,01
190	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 -- Покриття ганку №3	100м2	0,075	<u>5589,57</u> 1161,51	<u>127,83</u> 23,56	419	87	<u>10</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,54</u> 0,01
191	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,042	<u>21852,40</u> 20399,23	<u>404,62</u> 149,86	918	857	<u>17</u> 6	<u>156,6400</u> 0,8125	<u>6,58</u> 0,03
192	КБ11-9-1	Виключити з норми Е12-12-4 витрати на укладання утеплювача срічками	100м2	-0,009366	<u>4471,67</u> 4434,81	<u>36,86</u> 33,64	-42	-42	-	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>-0,31</u> -
193	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,013	<u>11196,67</u>	-	146	-	-	-	-
194	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,02	<u>10790,70</u>	-	216	-	-	-	-
195	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій решетування із брусів	10м3	0,0033	<u>17630,52</u> 3969,11	-	58	13	-	<u>29,7000</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	4,83	<u>438,19</u>	-	2116	-	-	-	-
197	C1545-44 варіант 1	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8х28	100шт	0,30996	<u>151,59</u>	-	47	-	-	-	-
198	C126-910 варіант 6	Торцева планка, L=2м	шт	2	<u>269,47</u>	-	539	-	-	-	-
199	C126-910 варіант 1	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	2	<u>269,47</u>	-	539	-	-	-	-
200	C126-910 варіант 2	Фартух, L=2м	шт	2	<u>332,43</u>	-	665	-	-	-	-
201	C126-910 варіант 4	Кут зовнішній, L=2м	шт	3	<u>191,39</u>	-	574	-	-	-	-
		-- Підшивка стелі									
202	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів 40х40	м3	0,0112	<u>11613,92</u>	<u>65,41</u>	130	103	<u>1</u>	<u>61,3900</u>	<u>0,69</u>
					9161,23	25,51			-	0,1350	-
203	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0112	<u>11196,67</u>	-	125	-	-	-	-
204	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій решетування із брусів	10м3	0,00112	<u>17630,52</u>	-	20	4	-	<u>29,7000</u>	<u>0,03</u>
					3969,11	-			-	-	-
205	КР8-37-5	Підшивка потолка плитами ОСБ товщиною 10мм	100м2	0,06	<u>4914,20</u>	-	295	295	-	<u>39,5000</u>	<u>2,37</u>
					4914,20	-			-	-	-
206	C111-1689 варіант 1	Плити ОСБ товщ. 10мм	м2	6,18	<u>128,25</u>	-	793	-	-	-	-
207	КБ10-95-1	Улаштування стартового елемента та зовнішнього кутка із гнутого профілю при підшиванні стелі профнастилом	100 м	0,106	<u>4333,06</u>	<u>4,93</u>	459	271	<u>1</u>	<u>18,4300</u>	<u>1,95</u>
					2556,06	3,77			-	0,0242	-
208	& C124-31-11 варіант 1	J-профіль стартивий	м	4	<u>101,91</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	КБ10-14-6	Улаштування підшивки стель профнастилом	100м2	0,06	<u>5038,82</u>	-	302	294	-	<u>39,3400</u>	<u>2,36</u>
					4894,29	-			-	-	-
210	& C111-34-2 варіант 2	Профнастил	м2	6	<u>439,31</u>	-	2636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& C121-772-6 варіант 3	Кут зовнішній	м	6,6	<u>95,38</u>	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		--- Елементи водовідведення ганку №3 125/90									
212	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,04	<u>48919,54</u>	<u>908,41</u>	1957	617	<u>36</u>	<u>118,5000</u>	<u>4,74</u>
					15432,26	354,34			14	1,8750	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& C126-1317-2 варіант 2	Жолоб дм=125	м	4	<u>180,31</u> -	-	721	-	-	-	-
214	& C126-1317-2 варіант 1	З'єднання ринви (муфти)	м	1	<u>128,25</u> -	-	128	-	-	-	-
215	& C113-1868-1-7 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	2	<u>92,82</u> -	-	186	-	-	-	-
216	& C126-952-2-8 варіант 1	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	7	<u>171,63</u> -	-	1201	-	-	-	-
217	& C130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водосточні	шт	1	<u>263,93</u> -	-	264	-	-	-	-
218	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,035	<u>7962,38</u> <u>7951,36</u>	-	279	278	-	<u>55,3600</u>	<u>1,94</u>
219	C113-394 варіант 1	Труби металеві водостічні діаметром 90 мм	м	3,64	<u>235,44</u> -	-	857	-	-	-	-
220	& C126-952-2-8 варіант 2	Кріплення водосточної труби	шт	4	<u>102,78</u> -	-	411	-	-	-	-
221	& C1545-44-4 варіант 1	Дюбель для кріплення труби	шт	4	<u>39,39</u> -	-	158	-	-	-	-
222	C130-1156 варіант 2	Зливне коліно металеве	шт	1	<u>261,91</u> -	-	262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					69094	12638	<u>2994</u> 1066		<u>89,62</u> 5,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69094 53462 13704 7121 11,39 2606 76215				

		Всього по розділу 15					76215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Ганок №2 (Коригування проекту 2024р див.кошторис на додаткові роботи)									
		Разом прямі витрати по розділу 16					-	-	-		-

		Всього по розділу 16					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					5085179	1559289	73089		10486,91
		Разом будівельні роботи, грн.					5085179		29332		164,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3452801				
		всього заробітна плата, грн.					1588621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801783				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1252,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285308				
		Всього будівельні роботи, грн.					5886962				

		Всього по кошторису					5886962				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11903,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1873929				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.А.Бравославська

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Щебетюк

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Додаткові роботи (вхідні групи 2,8,7,6,4, головний вхід, засоби тактильної орієнтації ганків)
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1828,127 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,3761 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 358,570 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №3 (коригування проекту вересень 2024р. АР12.1-12.5)									
1	КБ46-34-3	Розбирання залізобетонних елементів входу	м3	3	<u>9446,69</u>	<u>4251,22</u>	28340	15103	<u>12754</u>	<u>36,3000</u>	<u>108,9</u>
					5034,45	1850,89			5553	12,9470	38,84
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,7	<u>193,30</u>	-	1102	1102	-	<u>1,6300</u>	<u>9,29</u>
					193,30	-			-	-	-
3	& С311-70-М	Перевезення сміття до 70 км	т	5,7	<u>548,41</u>	<u>548,41</u>	3126	-	<u>3126</u>	-	-
					-	78,23			446	0,4810	2,74
4	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01	<u>31483,18</u>	<u>30023,34</u>	315	15	<u>300</u>	<u>12,3100</u>	<u>0,12</u>
					1459,84	12708,49			127	76,0410	0,76
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>36429,99</u>	-	1457	1457	-	<u>314,1600</u>	<u>12,57</u>
					36429,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-24-2	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1 (Тимчасовий відвал)	1000м3	0,014	<u>12580,82</u> -	<u>12580,82</u> 4101,39	176	-	<u>176</u> 57	- 25,2195	- 0,35
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,008	<u>8816,22</u> -	<u>8816,22</u> 2874,12	71	-	<u>71</u> 23	- 17,6730	- 0,14
8	КБ1-24-2	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 1 (3 тимчасового відвалу для засипки вручну)	1000м3	0,004	<u>12580,82</u> -	<u>12580,82</u> 4101,39	50	-	<u>50</u> 16	- 25,2195	- 0,1
9	КБ1-166-1	Засипання пазах входу ґрунтом та засипка під сходи та пандус вручну ==стіни СМ-1	100м3	0,04	<u>17181,39</u> 17181,39	- -	687	687	- -	<u>150,4500</u> -	<u>6,02</u> -
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>534559,76</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	3207	112	<u>20</u> 11	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06
11	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,051	<u>747747,62</u> 145712,74	<u>32463,75</u> 16072,73	38135	7431	<u>1656</u> 820	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>54,93</u> 4,99
12	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0288	<u>27479,74</u> -	- -	791	-	- -	- -	- -
13	& С124-22-1-Ф варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 12 мм А500 ==СХ-1 ==	т	0,15555	<u>28576,24</u> -	- -	4445	-	- -	- -	- -
14	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,9	<u>935,39</u> 286,14	<u>116,05</u> 50,47	842	258	<u>104</u> 45	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>2,07</u> 0,31
15	КБ26-30-1	Улаштування розділяючого шару з плівки поліетиленової	10 м2	1,1	<u>1263,54</u> 192,44	- -	1390	212	- -	<u>1,4400</u> -	<u>1,58</u> -
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,009	<u>22214,58</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	200	169	<u>29</u> 16	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,36</u> 0,1
17	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,92	<u>3224,89</u> -	- -	2967	-	- -	- -	- -
18	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші і площадки)	100м3	0,018	<u>774947,82</u> 207518,78	<u>28876,08</u> 12974,64	13949	3735	<u>520</u> 234	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>27,28</u> 1,43
19	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0106	<u>27479,74</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C124-20-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 8 мм	т	0,0953	<u>28158,32</u>	-	2683	-	-	-	-
21	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,35	<u>7238,97</u> 7238,97	-	2534	2534	-	<u>49,7900</u>	<u>17,43</u>
22	& C1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	14	<u>83,93</u>	-	1175	-	-	-	-
23	& C111-857-3 варіант 1	Гідроізоляція оклейчна Техноніколь ЕПП	м2	80,5	<u>258,21</u>	-	20786	-	-	-	-
24	КБ12-9-1	Улаштування деформаційних швів	100м	0,04	<u>76010,06</u> 16429,84	<u>828,65</u> 385,94	3040	657	<u>33</u> 15	<u>114,3900</u> 2,3079	<u>4,58</u> 0,09
25	C1555-212	Плити теплоізоляційні фасадні Baumit XPS TOP (Бауміт XPS ТОП), з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм =Плита підйомника П-1	м2	2	<u>679,50</u>	-	1359	-	-	-	-
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1(Підсипка під плиту підйомника П-1 V=3,0 м3)	100м3	0,03	<u>17181,39</u> 17181,39	-	515	515	-	<u>150,4500</u>	<u>4,51</u>
27	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,36	<u>467,00</u>	-	1569	-	-	-	-
28	КБ26-30-1	Улаштування розділяючого шару з плівки поліетиленової	10 м2	0,3	<u>1263,54</u> 192,44	-	379	58	-	<u>1,4400</u>	<u>0,43</u>
29	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>22214,58</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	89	75	<u>13</u> 7	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,6</u> 0,04
30	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,005	<u>643767,12</u> 19028,54	<u>7579,07</u> 4094,93	3219	95	<u>38</u> 20	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>0,7</u> 0,12
31	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500 діаметр 10 мм = оздоблення входу №3	т	0,0383	<u>29561,66</u>	-	1132	-	-	-	-
32	КБ11-29-2	Улаштування покриттів площадки та сходів головного входу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,173	<u>24984,61</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	4322	4052	<u>11</u> 10	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>28,54</u> 0,07
33	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	89,96	<u>14,90</u>	-	1340	-	-	-	-
34	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,8542	<u>95,57</u>	-	751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100"	м2	36,21	<u>317,17</u>	-	11485	-	-	-	-
36	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Плитка тактильна)	100м2	0,04	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	382	380	<u>1</u> -	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>2,4</u> -
37	& C111-1728-1 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка 400х400 Увага ПТ14	шт	24	<u>157,51</u>	-	3780	-	-	-	-
38	& C1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	1,2	<u>184,89</u>	-	222	-	-	-	-
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,05	<u>13618,45</u> 4339,89	<u>20,27</u> 18,50	681	217	<u>1</u> 1	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>1,49</u> 0,01
40	КБ11-43-3	Профіль внутрішній кутівий плиточний	100м	0,068	<u>6437,33</u> 1814,47	<u>3,69</u> 3,36	438	123	-	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>0,84</u> -
41	КБ9-40-1	Монтаж капельника алюмінієвого фасадного	100м	0,125	<u>3011,67</u> 2907,75	<u>56,40</u> 25,42	376	363	<u>7</u> 3	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>2,56</u> 0,02
42	& C126-1256-1 варіант 1	Капельник алюмінієвий фасадний	шт	7	<u>690,40</u>	-	4833	-	-	-	-
43	КБ15-165-9	Фарбування епоксидними фарбами EPOXY FLOOR контрасна смуга ширина смуги 100мм	100м2	0,0158	<u>13817,71</u> 12802,47	<u>1,84</u> 1,68	218	202	-	<u>92,3100</u> 0,0111	<u>1,46</u> -
44	& C1550-58-1 варіант 1	Епоксидина фарба EPOXY FLOOR. == Козирьок входу==	кг	11,06	<u>258,60</u>	-	2860	-	-	-	-
45	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб, СТ1, СТ2	т	0,13558	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	4368	2903	<u>1055</u> 266	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>19,74</u> 1,47
46	& C1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100х5	т	0,1399	<u>43731,86</u>	-	6118	-	-	-	-
47	КБ9-29-1	Монтаж стояків	т	0,13558	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	1932	900	<u>881</u> 396	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>6,27</u> 2,17
48	КБ9-72-1	Виготовлення металевих балок Б1	т	0,12713	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	4096	2722	<u>989</u> 249	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>18,51</u> 1,37
49	КБ9-29-1	Монтаж металевих балок Б1, для влаштування козирка головного входу	т	0,01713	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	244	114	<u>111</u> 50	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>0,79</u> 0,27
50	& C1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100х5	т	0,1312	<u>43731,86</u>	-	5738	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (прогони)	т	0,18748	<u>7739,01</u> 5481,65	<u>1763,67</u> 432,74	1451	1028	<u>331</u> 81	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>6,99</u> 0,47
52	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,18748	<u>5817,12</u> 3014,92	<u>2293,96</u> 1005,43	1091	565	<u>430</u> 188	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>4,23</u> 1,06
53	& C111-964-1	Профільна труба 40x4	т	0,1912	<u>39582,53</u> -	-	7568	-	-	-	-
54	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.], (РМ-1 5 шт)	т	0,3153	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	10159	6750	<u>2453</u> 619	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>45,91</u> 3,41
55	КБ9-29-1	Монтаж металевих рам РМ-1 із профільних труб	т	0,3153	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	4493	2094	<u>2050</u> 922	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>14,58</u> 5,05
56	C1115-2417 варіант 3	Труба профільна 60x60x4	т	0,32023	<u>40123,61</u> -	-	12849	-	-	-	-
57	C111-1844 варіант 2	Сталеві кріпильні елементи з кутиків та полоси	т	0,00516	<u>36886,65</u> -	-	190	-	-	-	-
58	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,038	<u>103791,77</u> 32037,39	<u>297,96</u> 116,22	3944	1217	<u>11</u> 4	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>8,78</u> 0,02
59	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази -- Покриття	100м2	0,232745	<u>20386,26</u> 14737,20	<u>1,84</u> 1,68	4745	3430	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>24,73</u> -
60	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,314	<u>21352,02</u> 20399,23	<u>621,55</u> 247,64	6705	6405	<u>195</u> 78	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>49,18</u> 0,46
61	& C1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	36,11	<u>438,19</u> -	-	15823	-	-	-	-
62	C1545-44 варіант 1	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8x28	100шт	2,31732	<u>151,59</u> -	-	351	-	-	-	-
63	C126-910 варіант 1	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	3	<u>269,47</u> -	-	808	-	-	-	-
64	C126-910 варіант 13	Кут зовнішній (L=3,05м) Alta Profil	шт	7	<u>573,78</u> -	-	4016	-	-	-	-
65	& C1-545-172 варіант 4	Планка примикання кутова L - 2 м.п	1шт	3	<u>357,04</u> -	-	1071	-	-	-	-
66	& C12-3-11 варіант 2	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен"	м п	15,4	<u>38,27</u> -	-	589	-	-	-	-
67	& C111-1613-2 варіант 2	Силіконовий герметик 280 мл -- Підшивка стелі	флакон	1	<u>195,81</u> -	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ10-95-1	Улаштування стартових та обрамляючих елементів із гнутого профілю при обшивці алюмінієвим сайдингом	100 м	0,158	<u>4333,06</u> 2556,06	<u>4,93</u> 3,77	685	404	<u>1</u> 1	<u>18,4300</u> 0,0242	<u>2,91</u> -
69	& C124-31-11 варіант 1	J-профіль стартивий	м	15,8	<u>101,91</u> -	- -	1610	-	- -	- -	- -
70	C126-910 варіант 13	Кут зовнішній (L=3,05м) Alta Profil	шт	7	<u>573,78</u> -	- -	4016	-	- -	- -	- -
71	КБ10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100м2	0,213	<u>5740,91</u> 5585,82	- -	1223	1190	- -	<u>44,0800</u> -	<u>9,39</u> -
72	& C188888-11-1-1 варіант 1	Профнастил ПС-8, товщ. 0,7мм	м2	21,3	<u>252,93</u> -	- -	5387	-	- -	- -	- -
		--- Елементи водовідведення головного входу 125/87									
73	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних дм=125 мм	100м	0,09	<u>50249,62</u> 15432,26	<u>2238,49</u> 1042,60	4522	1389	<u>201</u> 94	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>10,67</u> 0,56
74	& C126-1317-2 варіант 6	Жолоб дм=125	м	9	<u>211,37</u> -	- -	1902	-	- -	- -	- -
75	& C113-1868-1-7 варіант 4	З'єднання ринви (муфти)	шт	3	<u>199,92</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
76	& C113-1868-1-7 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	2	<u>106,43</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
77	& C126-952-2-8 варіант 8	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	20	<u>134,68</u> -	- -	2694	-	- -	- -	- -
78	& C130-1156-1-9 варіант 4	Лійки водосточні	шт	1	<u>311,52</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
79	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,06	<u>7962,38</u> 7951,36	- -	478	477	- -	<u>55,3600</u> -	<u>3,32</u> -
80	C113-394 варіант 5	Труби металеві водостічні дм=87 мм	м	6,24	<u>277,42</u> -	- -	1731	-	- -	- -	- -
81	& C126-952-2-8 варіант 6	Кріплення водосточної труби	шт	9	<u>120,41</u> -	- -	1084	-	- -	- -	- -
82	& C1545-44-4 варіант 3	Дюбель для кріплення труби	шт	9	<u>28,78</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C130-1156 варіант 5	Зливне коліно металеве	шт	1	<u>292,51</u>	-	293	-	-	-	-
84	C130-1156 варіант 4	Двораструбне коліно 60°	шт	2	<u>306,96</u>	-	614	-	-	-	-
85	КБ7-60-4	-- Огорожа ганку входу Тип 1 (з поручнями на відм. +0.700;+0,900) Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	0,056	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	639	484	57 18	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>3,37</u> 0,13
86	& C121-393- 1 варіант 3	Тип 1 (з поручнями на відм. +0.700;+0,900)	пм	5,6	<u>3279,66</u>	-	18366	-	-	-	-
87	& C126- 1280-1 варіант 1	Відвід поручня	шт	2	<u>403,57</u>	-	807	-	-	-	-
88	& C126- 1280-1 варіант 2	Повороти (переломи) поручнів	шт	2	<u>403,57</u>	-	807	-	-	-	-
89	& C126- 1280-1 варіант 3	Кільцювання поручня	шт	2	<u>1511,82</u>	-	3024	-	-	-	-
90	КБ7-60-4	Тип 2 (з поручнями на відм.+0,900) Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	0,048	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	548	415	49 16	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>2,89</u> 0,11
91	& C121-393- 1 варіант 4	Тип 2 (з поручнями на відм. +0,900)	пм	4,8	<u>3279,66</u>	-	15742	-	-	-	-
92	& C126- 1280-1 варіант 1	Відвід поручня	шт	2	<u>403,57</u>	-	807	-	-	-	-
93	& C126- 1280-1 варіант 2	Повороти (переломи) поручнів	шт	2	<u>403,57</u>	-	807	-	-	-	-
94	КБ15-253-1	=Супутні роботи Улаштування наклейок	100м2	0,01854	<u>23693,64</u> 9419,73	<u>1,84</u> 1,68	439	175	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>1,15</u> -
95	& C111- 1679-1-У варіант 1	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	4	<u>76,80</u>	-	307	-	-	-	-
96	& C111- 1679-1-У варіант 2	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	4	<u>76,80</u>	-	307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C111-1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	2	<u>28,35</u>	-	57	-	-	-	-
98	C111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	1,53	<u>21,66</u>	-	33	-	-	-	-
99	KP15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1781,86</u>	-	356	349	-	<u>11,8800</u>	<u>2,38</u>
100	& C1-1-7-14 варіант 1	Вивіска фасадна з шрифтом Брайля, 300х340 мм	шт	2	<u>516,90</u>	-	1034	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					341957	72563	<u>27724</u> 10386		<u>526,35</u> 66,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					341957 241670 82949 43765 71,12 16201 385722				

		Всього по розділу 1					385722				
101	KB1-166-1	Розділ 2. =Ремонт ганку №2 (KB2-4) Засипання пазух піском та засипка під сходи вручну	100м3	0,25	<u>17181,39</u> 17181,39	-	4295	4295	-	<u>150,4500</u>	<u>37,61</u>
102	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	25	<u>467,00</u>	-	11675	-	-	-	-
103	KB6-1-1	==стіни СМ-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>534559,76</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	3207	112	<u>20</u> 11	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06
104	KB6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,065	<u>747747,62</u> 145712,74	<u>32463,75</u> 16072,73	48604	9471	<u>2110</u> 1045	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>70,01</u> 6,36
105	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0496	<u>27479,74</u>	-	1363	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 10 мм ==CX-1 ==	т	0,4769	<u>29561,66</u> -	- -	14098	-	- -	- -	- -
107	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,014	<u>534559,76</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	7484	262	<u>46</u> 25	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,11</u> 0,15
108	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші і площадки) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,038	<u>897590,27</u> 207518,78	<u>28876,08</u> 12974,64	34108	7886	<u>1097</u> 493	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>57,59</u> 3,02
109	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,01841	<u>27479,74</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
110	& C124-20-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 8 мм	т	0,1684	<u>28158,32</u> -	- -	4742	-	- -	- -	- -
111	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,35	<u>7238,97</u> 7238,97	- -	2534	2534	- -	<u>49,7900</u> -	<u>17,43</u> -
112	& C1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	14	<u>83,93</u> -	- -	1175	-	- -	- -	- -
113	& C111-857- 3 варіант 1	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП	м2	80,5	<u>258,21</u> -	- -	20786	-	- -	- -	- -
114	КБ12-9-1	Улаштування деформаційних швів	100м	0,04	<u>76010,06</u> 16429,84	<u>828,65</u> 385,94	3040	657	<u>33</u> 15	<u>114,3900</u> 2,3079	<u>4,58</u> 0,09
115	C1555-212	Плити теплоізоляційні фасадні Baunit XPS TOP (Бауміт XPS ТОП), з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм =Плита підйомника П-1	м2	2	<u>679,50</u> -	- -	1359	-	- -	- -	- -
116	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1(Підсипка під плиту підйомника П-1 V=1,8 м3)	100м3	0,018	<u>17181,39</u> 17181,39	- -	309	309	- -	<u>150,4500</u> -	<u>2,71</u> -
117	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,016	<u>467,00</u> -	- -	941	-	- -	- -	- -
118	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,003	<u>534559,76</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	1604	56	<u>10</u> 5	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,45</u> 0,03
119	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,005	<u>643767,12</u> 19028,54	<u>7579,07</u> 4094,93	3219	95	<u>38</u> 20	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>0,7</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500 діаметр 10 мм	т	0,029	<u>29561,66</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
121	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг , 3Д-1 2шт. =Фундамент стопчастий ФС-1	т	0,0181	<u>88284,88</u> 16558,20	<u>297,96</u> 116,22	1598	300	<u>5</u> 2	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>2,16</u> 0,01
122	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0005	<u>534559,76</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	267	9	<u>2</u> 1	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,08</u> 0,01
123	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,002	<u>688605,32</u> 80927,77	<u>12590,52</u> 6794,47	1377	162	<u>25</u> 14	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>1,2</u> 0,08
124	& C124-20-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 8 мм =Тамбур=	т	0,00336	<u>28158,32</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
125	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	6	<u>2413,14</u> 1122,83	<u>179,03</u> 100,87	14479	6737	<u>1074</u> 605	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>49,2</u> 3,67
126	C1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,364	<u>9213,74</u> -	- -	21781	-	- -	- -	- -
127	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,05	<u>9021,72</u> 8838,71	<u>183,01</u> 103,11	451	442	<u>9</u> 5	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,19</u> 0,03
128	& C10-23- 113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	25	<u>49,24</u> -	- -	1231	-	- -	- -	- -
129	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>10419,06</u> 2867,91	<u>6397,14</u> 3151,02	417	115	<u>256</u> 126	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,86</u> 0,82
130	К582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>206,12</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
131	К582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>332,40</u> -	- -	665	-	- -	- -	- -
132	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,7	<u>903,60</u> 785,80	<u>111,40</u> 62,76	633	550	<u>78</u> 44	<u>5,8800</u> 0,3808	<u>4,12</u> 0,27
133	& C1427- 11810-1 варіант 1	Газоблок Д300	м3	53,36	<u>3171,46</u> -	- -	169229	-	- -	- -	- -
134	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	17,5	<u>9,10</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
135	КБ46-18-1	Укладання металевої перемички ПР-3 =Прорізи	т	0,0252	<u>3598,93</u> 2393,65	<u>1146,42</u> 468,44	91	60	<u>29</u> 12	<u>19,2400</u> 2,7392	<u>0,48</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ46-44-1	Розбирання віконно-дверного блоку	100м2	0,045	<u>34911,87</u> 33622,78	<u>1253,88</u> 565,17	1571	1513	<u>56</u> 25	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>12,28</u> 0,17
137	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (стіни підвіконня)	м3	0,5	<u>2041,16</u> 1584,25	<u>456,91</u> 198,93	1021	792	<u>229</u> 99	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>5,86</u> 0,7
138	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,175	<u>193,30</u> 193,30	<u>-</u> -	227	227	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,92</u> -
139	& С311-70-М	Перевезення сміття до 70 км	т	1,175	<u>548,41</u> -	<u>548,41</u> 78,23	644	-	<u>644</u> 92	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 0,57
140	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0104	<u>24057,10</u> 22655,23	<u>1321,99</u> 1011,32	250	236	<u>14</u> 11	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>1,55</u> 0,07
141	& С123-33-5-4-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з ПВХ-профілю 70мм, з двокамерним енергозберігаючим склопакетом, з поворотно-відкидною створкою, з фурнітурою Підвіконні дошки	м2	1,04	<u>4217,34</u> -	<u>-</u> -	4386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,008	<u>4409,64</u> 4212,33	<u>197,31</u> 150,94	35	34	<u>1</u> 1	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>0,25</u> 0,01
143	& С123-388-10 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові, білі матові	м	0,816	<u>384,26</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit професійна універсальна	л	0,11104	<u>315,71</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ10-25-4	Віконні відливи Установлення віконних зливів	100м	0,008	<u>3805,59</u> 3648,37	<u>147,98</u> 113,21	30	29	<u>1</u> 1	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>0,22</u> 0,01
146	& С1555-109-23 варіант 1	Відлив металевий з полімерним покриттям	м	0,8	<u>274,32</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С111-1477-1-3У	Шурупи самонарізні	шт	2,824	<u>0,36</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С111-198-2	Гермобутил	кг	0,23496	<u>144,96</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0672	<u>13606,35</u> 8600,56	<u>4956,30</u> 1933,27	914	578	<u>333</u> 130	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>4,02</u> 0,69
150	& С126-384-62 варіант 2	Двері металопластикові зі склінням армованим склом, двостулкові, з фурнітурою	м2	6,72	<u>4820,92</u> -	<u>-</u> -	32397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& C1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	1,194368	<u>232,56</u> -	-	278	-	-	-	-
152	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,178752	<u>128,62</u> -	-	23	-	-	-	-
153	КБ11-29-2	= оздоблення входу (підлога) Улаштування покриттів площадки та сходів головного входу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,25	<u>24984,61</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	6246	5855	<u>17</u> 15	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>41,24</u> 0,1
154	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	130	<u>14,90</u> -	-	1937	-	-	-	-
155	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,35	<u>95,57</u> -	-	1085	-	-	-	-
156	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС A100"	м2	25,5	<u>317,17</u> -	-	8088	-	-	-	-
157	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Плитка тактильна)	100м2	0,05	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	477	475	<u>1</u> 1	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>3</u> -
158	& C111-1728-1 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка 400x400 Увага ПТ14	шт	30	<u>157,51</u> -	-	4725	-	-	-	-
159	& C1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	1,5	<u>184,89</u> -	-	277	-	-	-	-
160	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,11	<u>13618,45</u> 4339,89	<u>20,27</u> 18,50	1498	477	<u>2</u> 2	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>3,28</u> 0,01
161	КБ11-43-3	Профіль внутрішній кутівий плиточний	100м	0,11	<u>6437,33</u> 1814,47	<u>3,69</u> 3,36	708	200	-	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>1,36</u> -
162	КБ9-40-1	Монтаж капельника алюмінієвого фасадного	100м	0,11	<u>3011,67</u> 2907,75	<u>56,40</u> 25,42	331	320	<u>6</u> 3	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>2,25</u> 0,02
163	& C126-1256-1 варіант 1	Капельник алюмінієвий фасадний	шт	5	<u>690,40</u> -	-	3452	-	-	-	-
164	КБ9-72-1	== Козирьок входу== Виготовлення стояків із металевих труб, СТ1, СТ2	т	0,0689	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	2220	1475	<u>536</u> 135	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>10,03</u> 0,74
165	& C1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100x5	т	0,0642	<u>43731,86</u> -	-	2808	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0063	<u>34076,54</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	КБ9-29-1	Монтаж стояків	т	0,0689	<u>14250,23</u>	<u>6501,01</u>	982	458	<u>448</u>	<u>46,2400</u>	<u>3,19</u>
					6641,45	2923,01			201	16,0249	1,1
168	КБ9-72-1	Виготовлення металевих балок Б1	т	0,0622	<u>32218,80</u>	<u>7779,15</u>	2004	1332	<u>484</u>	<u>145,6000</u>	<u>9,06</u>
					21409,02	1962,01			122	10,8062	0,67
169	КБ9-29-1	Монтаж металевих балок Б1, для влаштування козирка головного входу	т	0,0622	<u>14250,23</u>	<u>6501,01</u>	886	413	<u>404</u>	<u>46,2400</u>	<u>2,88</u>
					6641,45	2923,01			182	16,0249	1
170	& C1115-24-17	Труба прямокутного перерізу 100x5	т	0,0642	<u>43731,86</u>	-	2808	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
171	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (прогони)	т	0,2993	<u>7739,01</u>	<u>1763,67</u>	2316	1641	<u>528</u>	<u>37,2800</u>	<u>11,16</u>
					5481,65	432,74			130	2,5290	0,76
172	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2993	<u>5817,12</u>	<u>2293,96</u>	1741	902	<u>687</u>	<u>22,5600</u>	<u>6,75</u>
					3014,92	1005,43			301	5,6596	1,69
173	& C111-964-1	Профільна труба 40x4	т	0,3053	<u>39582,53</u>	-	12085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з кутиків та полоси (Зг-1)	т	0,00413	<u>36886,65</u>	-	152	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
175	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.], (РМ-1 8шт)	т	0,46976	<u>32218,80</u>	<u>7779,15</u>	15135	10057	<u>3654</u>	<u>145,6000</u>	<u>68,4</u>
					21409,02	1962,01			922	10,8062	5,08
176	КБ9-29-1	Монтаж металевих рам РМ-1 із профільних труб	т	0,46976	<u>14250,23</u>	<u>6501,01</u>	6694	3120	<u>3054</u>	<u>46,2400</u>	<u>21,72</u>
					6641,45	2923,01			1373	16,0249	7,53
177	C1115-2417	Труба профільна 60x60x4	т	0,47637	<u>40123,61</u>	-	19114	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
178	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з кутиків та полоси	т	0,00842	<u>36886,65</u>	-	311	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
179	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0494	<u>103791,77</u>	<u>297,96</u>	5127	1583	<u>15</u>	<u>231,0000</u>	<u>11,41</u>
					32037,39	116,22			6	0,6150	0,03
180	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,45008	<u>20386,26</u>	<u>1,84</u>	9175	6633	<u>1</u>	<u>106,2600</u>	<u>47,83</u>
					14737,20	1,68			1	0,0111	-
	-- Покриття										
181	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,27	<u>21352,02</u>	<u>621,55</u>	5765	5508	<u>168</u>	<u>156,6400</u>	<u>42,29</u>
					20399,23	247,64			67	1,4775	0,4
182	& C1422-11180-3	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	31,05	<u>438,19</u>	-	13606	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
183	C1545-44	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8x28	100шт	1,9926	<u>151,59</u>	-	302	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C126-910 варіант 12	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	6	<u>269,47</u>	-	1617	-	-	-	-
185	C126-910 варіант 13	Кут зовнішній (L=3,05м) Alta Profil	шт	10	<u>573,78</u>	-	5738	-	-	-	-
186	& C1-545-172 варіант 4	Планка примикання кутова L - 2 м.п	1шт	6	<u>357,04</u>	-	2142	-	-	-	-
187	& C12-3-11 варіант 2	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен"	м п	10	<u>38,27</u>	-	383	-	-	-	-
188	& C111-1613-2 варіант 2	Силоновий герметик 280 мл	флакон	1	<u>195,81</u>	-	196	-	-	-	-
189	КБ10-53-2	= Стеля тамбура ганку №2 Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,2	<u>17897,77</u> 3109,90	<u>65,41</u> 25,51	3580	622	<u>13</u> 5	<u>21,1500</u> 0,1350	<u>4,23</u> 0,03
190	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,2	<u>13533,05</u>	-	2707	-	-	-	-
191	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,06	<u>46494,97</u> 43158,38	<u>77,41</u> 70,65	2790	2590	<u>5</u> 4	<u>272,7400</u> 0,4662	<u>16,36</u> 0,03
192	& C111-772-3 варіант 1	Плити гіпсокартонні ГКЛ "KNAUF", товщина 12,5 мм (вологостійкі)	м2	12,6	<u>168,71</u>	-	2126	-	-	-	-
193	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,6	<u>1005,71</u> 192,44	-	603	115	-	<u>1,4400</u>	<u>0,86</u>
194	КБ26-33-1	Теплоізоляція горіщного перекриття плитами теплоізоляційними із мінеральної вати	1 м3	0,6	<u>2410,44</u> 2403,72	-	1446	1442	-	<u>16,9300</u>	<u>10,16</u>
195	C114-4-У варіант 6	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	0,612	<u>3116,54</u>	-	1907	-	-	-	-
196	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,06	<u>959,39</u> 959,39	-	58	58	-	<u>8,0900</u>	<u>0,49</u>
197	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	<u>45,06</u>	-	54	-	-	-	-
198	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою (шар 5 мм)	100м2	0,06	<u>14617,20</u> 13927,25	<u>7,37</u> 6,73	877	836	-	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>6,03</u>
199	КБ15-182-7 Н1=4(до товщ.5 мм)	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,06	<u>33389,14</u> 33366,32	<u>14,74</u> 13,46	2003	2002	<u>1</u> 1	<u>226,9200</u> 0,0888	<u>13,62</u> 0,01
200	C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17	л	0,87	<u>40,47</u>	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	54	<u>13,33</u> -	-	720	-	-	-	-
202	KB15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,06	<u>11927,79</u> 11213,09	<u>3,69</u> 3,36	716	673	-	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>4,85</u> -
203	C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit IN 50 =Опорядження стін	л	2,1	<u>96,21</u> -	-	202	-	-	-	-
204	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,179	<u>7362,59</u> 5811,02	<u>5,53</u> 5,05	1318	1040	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>7,07</u> 0,01
205	KB15-56-4 H1=18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,179	<u>33844,73</u> 27711,16	<u>66,35</u> 60,56	6058	4960	<u>12</u> 11	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>33,73</u> 0,07
206	C1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна по типу "BAUGUT ZPT"	кг	179	<u>10,21</u> -	-	1828	-	-	-	-
207	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (5мм)	100м2	0,179	<u>11342,30</u> 10654,17	<u>7,37</u> 6,73	2030	1907	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>13,75</u> 0,01
208	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,179	<u>12655,80</u> 12633,68	<u>22,12</u> 20,19	2265	2261	<u>4</u> 4	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>15,38</u> 0,02
209	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,58297	<u>43,20</u> -	-	112	-	-	-	-
210	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	161,1	<u>29,87</u> -	-	4812	-	-	-	-
211	KB15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,179	<u>9639,40</u> 8924,70	<u>3,69</u> 3,36	1725	1598	<u>1</u> 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>11,52</u> -
212	C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit IN 50 =Відкоси=	л	6,265	<u>96,21</u> -	-	603	-	-	-	-
213	KB15-51-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю цементною сумішю "BauGut ZPT" товщина шару -10мм	100м2	0,05	<u>41019,15</u> 40663,43	<u>355,72</u> 324,65	2051	2033	<u>18</u> 16	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>13,04</u> 0,11
214	C1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна по типу "BAUGUT ZPT"	кг	50	<u>10,21</u> -	-	511	-	-	-	-
215	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (5мм)	100м2	0,05	<u>11342,30</u> 10654,17	<u>7,37</u> 6,73	567	533	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>3,84</u> -
216	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05	<u>12655,80</u> 12633,68	<u>22,12</u> 20,19	633	632	<u>1</u> 1	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>4,3</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,7215	<u>43,20</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	45	<u>29,87</u>	-	1344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	KB15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,05	<u>9639,40</u> <u>8924,70</u>	<u>3,69</u> <u>3,36</u>	482	446	-	<u>64,3500</u> <u>0,0222</u>	<u>3,22</u> -
220	C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit IN 50 -- Підшивка стелі	л	1,75	<u>96,21</u>	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	KB10-95-1	Улаштування стартових та обрамляючих елементів із гнучого профілю при обшивці алюмінієвим сайдингом	100 м	0,45	<u>4333,06</u> <u>2556,06</u>	<u>4,93</u> <u>3,77</u>	1950	1150	<u>2</u> <u>2</u>	<u>18,4300</u> <u>0,0242</u>	<u>8,29</u> <u>0,01</u>
222	& C124-31- 11 варіант 1	J-профіль стартивий	м	35	<u>101,91</u>	-	3567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	C126-910 варіант 13	Кут зовнішній (L=3,05м) Alta Profil	шт	10	<u>573,78</u>	-	5738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	KB10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100м2	0,26	<u>5740,91</u> <u>5585,82</u>	-	1493	1452	-	<u>44,0800</u>	<u>11,46</u>
					-	-			-	-	-
225	& C188888- 11-1-1 варіант 1	Профнастил ПС-8, товщ. 0,7мм	м2	26	<u>252,93</u>	-	6576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	KB12-14-1	--- Елементи водовідведення ганку 125/87 Улаштування жолобів настінних дм=125 мм	100м	0,09	<u>50249,62</u> <u>15432,26</u>	<u>2238,49</u> <u>1042,60</u>	4522	1389	<u>201</u> <u>94</u>	<u>118,5000</u> <u>6,2303</u>	<u>10,67</u> <u>0,56</u>
227	& C126- 1317-2 варіант 6	Жолоб дм=125	м	9	<u>211,37</u>	-	1902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	& C126- 1317-2 варіант 5	З'єднання ринви (муфти)	м	3	<u>199,62</u>	-	599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	& C113- 1868-1-7 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	2	<u>106,43</u>	-	213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	& C126-952- 2-8 варіант 8	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	20	<u>134,68</u>	-	2694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	& C130- 1156-1-9 варіант 4	Лійки водосточні	шт	1	<u>311,52</u>	-	312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,2	<u>75232,94</u> 66122,17	-	15047	13224	-	<u>417,8600</u>	<u>83,57</u>
247	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "ТЕХНОФАС" 145кг/м3, ТехноНіколь товщиною 150мм	м3	1,07	<u>3852,84</u>	-	4123	-	-	-	-
248	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	240	<u>17,06</u>	-	4094	-	-	-	-
249	& C1545-44-10-2Ф варіант 1	Дюбелі для утеплювача полімерні 10х250мм	шт	161,6	<u>8,54</u>	-	1380	-	-	-	-
250	C1555-55 варіант 1	Сітка фасадна із скловолокна лугостійка "ССШ -160"	м2	23	<u>40,46</u>	-	931	-	-	-	-
251	C111-2014-2 варіант 1	Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	7	<u>200,00</u>	-	1400	-	-	-	-
252	C111-2012-15 варіант 3	Штукатурка силіконова Ceresit CT 74, розмір зерна: 1,5 мм	кг	56	<u>119,68</u>	-	6702	-	-	-	-
253	& C111-180-33-1Э	Профілі цокольні	м	0,66	<u>104,12</u>	-	69	-	-	-	-
254	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	2,2	<u>1,75</u>	-	4	-	-	-	-
255	КБ15-56-3	=Оздоблення З/Б стін тамбура.....18,5 м? Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,185	<u>7362,59</u> 5811,02	<u>5,53</u> 5,05	1362	1075	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>7,31</u> 0,01
256	КБ15-56-4 Н1=10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,185	<u>18802,63</u> 15395,09	<u>36,86</u> 33,64	3478	2848	<u>7</u> 6	<u>104,7000</u> 0,2220	<u>19,37</u> 0,04
257	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	111	<u>23,74</u>	-	2635	-	-	-	-
258	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,187	<u>49585,63</u> 17534,17	<u>12,90</u> 11,77	9273	3279	<u>2</u> 2	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>25,18</u> 0,01
259	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	0,187	<u>968,19</u> 942,16	<u>26,03</u> 11,73	181	176	<u>5</u> 2	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>1,32</u> 0,01
260	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	4,403	<u>91,75</u>	-	404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,185	<u>39308,11</u> 38889,28	<u>323,68</u> 280,43	7272	7195	<u>60</u> 52	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>43,65</u> 0,39
262	C111-2012-15 варіант 2	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit СТ 77 1D 0,8-1,2 мм	кг	83,25	<u>140,59</u> -	- -	11704	-	- -	- -	- -
263	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	0,185	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	124	122	<u>2</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,76</u> 0,01
264	C111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13	л	3,7	<u>485,66</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -
265	КБ15-253-1	=Супутні роботи Улаштування наклейок	100м2	0,07	<u>23693,64</u> 9419,73	<u>1,84</u> 1,68	1659	659	- -	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>4,35</u> -
266	& C111-1679-1-У варіант 1	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	4	<u>76,80</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
267	& C111-1679-1-У варіант 2	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	4	<u>76,80</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
268	& C111-1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	8	<u>28,35</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
269	C111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	1,71	<u>21,66</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
270	КР15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1781,86</u> 1746,84	- -	356	349	- -	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -
271	& C1-1-7-14 варіант 1	Вивіска фасадна з шрифтом Брайля, 300х340 мм	шт	2	<u>516,90</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					761373	135960	<u>16558</u> 6482		<u>957,72</u> 37,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					761373 608855 142442 74137 119,08 27130 835510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					835510				
		Розділ 3. =Вхідна група №6									
		=Ремонтні роботи									
272	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,005	<u>576769,91</u>	<u>11419,89</u>	2884	169	<u>57</u>	<u>249,4100</u>	<u>1,25</u>
					33742,68	5350,70			27	32,7235	0,16
273	& С124-20-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 8 мм	т	0,05	<u>28158,32</u>	-	1408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,058	<u>4514,56</u>	<u>49,65</u>	262	259	<u>3</u>	<u>37,6500</u>	<u>2,18</u>
					4464,91	22,76			1	0,1419	0,01
275	КБ7-60-4	(Демонтаж) Демонтаж металевих поручнів	100м	0,047	<u>6758,69</u>	<u>708,13</u>	318	284	<u>34</u>	<u>42,1260</u>	<u>1,98</u>
	к дем.=0,7	сходів О42мм			6050,56	231,21			11	1,5725	0,07
		-- Покриття									
276	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,115	<u>21352,02</u>	<u>621,55</u>	2455	2346	<u>71</u>	<u>156,6400</u>	<u>18,01</u>
					20399,23	247,64			28	1,4775	0,17
277	& С1422-11180-3	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	13,225	<u>438,19</u>	-	5795	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
278	С1545-44	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8х28	100шт	0,85	<u>151,59</u>	-	129	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
279	С126-910	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	4	<u>269,47</u>	-	1078	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
280	& С1-545-172	Планка примикання кутова L - 2 м.п	1шт	4	<u>357,04</u>	-	1428	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
281	& С12-3-11	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен"	м п	10,3	<u>38,27</u>	-	394	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
282	& С111-1613-2	Силіконовий герметик 280 мл	флакон	1	<u>195,81</u>	-	196	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		-- Підшивка стелі									
283	КБ10-95-1	Улаштування стартових та обрамляючих елементів із гнутого профілю при обшивці алюмінієвим сайдингом	100 м	0,265	<u>4333,06</u>	<u>4,93</u>	1148	677	<u>1</u>	<u>18,4300</u>	<u>4,88</u>
					2556,06	3,77			1	0,0242	0,01
284	& С124-31-11	J-профіль стартивий	м	16,5	<u>101,91</u>	-	1682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	C126-910 варіант 14	Кут зовнішній Tile 45x45мм L=2 м	шт	10	<u>120,01</u>	-	1200	-	-	-	-
286	KБ10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100м2	0,134	<u>5740,91</u>	-	769	748	-	<u>44,0800</u>	<u>5,91</u>
287	& C188888-11-1-1 варіант 1	Профнастил ПС-8, товщ. 0,7мм	м2	13,4	<u>252,93</u>	-	3389	-	-	-	-
288	KБ12-14-1	--- Елементи водовідведення ганку 125/87 Улаштування жолобів настінних дм=125 мм	100м	0,06	<u>50249,62</u>	<u>2238,49</u>	3015	926	<u>134</u>	<u>118,5000</u>	<u>7,11</u>
289	& C126-1317-2 варіант 6	Жолоб дм=125	м	6	<u>211,37</u>	-	1268	-	-	-	-
290	& C126-1317-2 варіант 5	З'єднання ринви (муфти)	м	1	<u>199,62</u>	-	200	-	-	-	-
291	& C113-1868-1-7 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	2	<u>106,43</u>	-	213	-	-	-	-
292	& C126-952-2-8 варіант 8	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	9	<u>134,68</u>	-	1212	-	-	-	-
293	& C130-1156-1-9 варіант 4	Лійки водосточні	шт	1	<u>311,52</u>	-	312	-	-	-	-
294	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,03	<u>7962,38</u>	-	239	239	-	<u>55,3600</u>	<u>1,66</u>
295	S113-394 варіант 5	Труби металеві водостічні дм=87 мм	м	3,12	<u>277,42</u>	-	866	-	-	-	-
296	& C126-952-2-8 варіант 6	Кріплення водосточної труби	шт	3	<u>120,41</u>	-	361	-	-	-	-
297	& S1545-44-4 варіант 3	Дюбель для кріплення труби	шт	3	<u>28,78</u>	-	86	-	-	-	-
298	S130-1156 варіант 5	Зливне коліно металеве	шт	1	<u>292,51</u>	-	293	-	-	-	-
299	S130-1156 варіант 4	Двораструбне коліно 60° -- Огорожа ганку центрального входу Тип 1 (з поручнями на відм. +0.700;+0,900)	шт	2	<u>306,96</u>	-	614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	КБ7-60-4	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	0,11	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	1256	951	<u>111</u> 36	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>6,62</u> 0,25
301	& С121-393-1	Тип 1 (з поручнями на відм. +0.700;+0,900)	пм	8	<u>3279,66</u> -	-	26237	-	-	-	-
302	варіант 3 & С126-1280-1	Відвід поручня	шт	1	<u>403,57</u> -	-	404	-	-	-	-
303	варіант 1 & С126-1280-1	Повороти (переломи) поручнів	шт	1	<u>403,57</u> -	-	404	-	-	-	-
304	варіант 2 & С126-1280-1	Кільцювання поручня	шт	1	<u>1511,82</u> -	-	1512	-	-	-	-
305	варіант 3 & С121-393-1	Тип 2 (з поручнями на відм. +0,900)	пм	2,5	<u>3279,66</u> -	-	8199	-	-	-	-
306	варіант 4 & С126-1280-1	Відвід поручня	шт	1	<u>403,57</u> -	-	404	-	-	-	-
307	варіант 1 & С126-1280-1	Повороти (переломи) поручнів	шт	1	<u>403,57</u> -	-	404	-	-	-	-
308	варіант 2 & С121-393-1	Тип 3 (з пристінними поручнями на відм. +0,700;+0,900)	пм	6,8	<u>1516,54</u> -	-	10312	-	-	-	-
309	варіант 5 & С171-921П-1	Металеві огорожі (готовий виріб)	мп	6,8	<u>2190,30</u> -	-	14894	-	-	-	-
310	варіант 1 & С1-11-1867	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	6	<u>199,17</u> -	-	1195	-	-	-	-
311	варіант 1 КБ15-56-3	=Оздоблення стін тип СТ-2.....6,2 м2 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,062	<u>7362,59</u> 5811,02	<u>5,53</u> 5,05	456	360	-	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2,45</u> -
312	КБ15-56-4 Н1=10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,062	<u>18802,63</u> 15395,09	<u>36,86</u> 33,64	1166	954	<u>2</u> 2	<u>104,7000</u> 0,2220	<u>6,49</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	37,2	<u>23,74</u>	-	883	-	-	-	-
314	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,062	<u>49585,63</u>	<u>12,90</u>	3074	1087	<u>1</u>	<u>134,6400</u>	<u>8,35</u>
					17534,17	11,77			1	0,0777	-
315	KB12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	0,187	<u>968,19</u>	<u>26,03</u>	181	176	<u>5</u>	<u>7,0500</u>	<u>1,32</u>
					942,16	11,73			2	0,0798	0,01
316	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1,4756	<u>91,75</u>	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	KB15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,062	<u>39308,11</u>	<u>323,68</u>	2437	2411	<u>20</u>	<u>235,9500</u>	<u>14,63</u>
					38889,28	280,43			17	2,1264	0,13
318	C111-2012-15	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit CT 77 1D 0,8-1,2 мм	кг	83,25	<u>140,59</u>	-	11704	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
319	KB13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	0,062	<u>667,92</u>	<u>10,16</u>	41	41	-	<u>4,1000</u>	<u>0,25</u>
					657,76	7,37			-	0,0549	-
320	C111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13	л	1,24	<u>485,66</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	KB46-8-3	ТИП СТ-1 (керамогранітна плитка) 13,4 м2 Добетонування сходів	м3	0,5	<u>14712,16</u>	<u>504,59</u>	7356	2620	<u>252</u>	<u>40,6100</u>	<u>20,31</u>
					5239,91	211,56			106	1,2848	0,64
322	KB11-11-1	Вирівнювання бетонної поверхні сходів ремонтна суміш CERESIT CN-83	100м2	0,174	<u>7786,66</u>	<u>171,41</u>	1355	1275	<u>30</u>	<u>56,2500</u>	<u>9,79</u>
					7325,44	156,44			27	1,0323	0,18
323	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	696	<u>21,62</u>	-	15048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	KB11-29-2	Улаштування покриттів площадки та сходів головного входу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,134	<u>24984,61</u>	<u>66,35</u>	3348	3138	<u>9</u>	<u>164,9500</u>	<u>22,1</u>
					23419,60	60,56			8	0,3996	0,05
325	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	69,68	<u>14,90</u>	-	1038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,0836	<u>95,57</u>	-	581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	C111-283	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100"	м2	13,668	<u>317,17</u>	-	4335	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		=Супутні роботи									
328	KB11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Плитка тактильна)	100м2	0,024	<u>9547,28</u>	<u>12,90</u>	229	228	-	<u>59,9800</u>	<u>1,44</u>
					9491,24	11,77			-	0,0777	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	& C111-1728-1 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка 400x400 Увага ПТ14	шт	15	<u>157,51</u> -	-	2363	-	-	-	-
330	& C1113-296-4-B1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	0,72	<u>184,89</u> -	-	133	-	-	-	-
331	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,063	<u>13618,45</u> 4339,89	<u>20,27</u> 18,50	858	273	<u>1</u> 1	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>1,88</u> 0,01
332	КБ11-43-3	Профіль внутрішній кутівий плиточний	100м	0,1	<u>6437,33</u> 1814,47	<u>3,69</u> 3,36	644	181	-	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>1,23</u> -
333	КБ9-40-1	Монтаж капельника алюмінієвого фасадного	100м	0,15	<u>3011,67</u> 2907,75	<u>56,40</u> 25,42	452	436	<u>8</u> 4	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>3,07</u> 0,03
334	& C126-1256-1 варіант 1	Капельник алюмінієвий фасадний	шт	6	<u>690,40</u> -	-	4142	-	-	-	-
335	КБ15-253-1	Улаштування наклейок	100м2	0,031	<u>23693,64</u> 9419,73	<u>1,84</u> 1,68	735	292	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>1,93</u> -
336	& C111-1679-1-У варіант 1	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	4	<u>76,80</u> -	-	307	-	-	-	-
337	& C111-1679-1-У варіант 2	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	4	<u>76,80</u> -	-	307	-	-	-	-
338	& C111-1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	4	<u>28,35</u> -	-	113	-	-	-	-
339	C111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	1,53	<u>21,66</u> -	-	33	-	-	-	-
340	КР15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1781,86</u> 1746,84	-	356	349	-	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -
341	& C1-1-7-14 варіант 2	Вивіска фасадна з шрифтом Брайля, 300х300 мм	шт	2	<u>516,90</u> -	-	1034	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					163881	20420	<u>739</u> 335		<u>147,22</u> 2,1
		Разом будівельні роботи, грн.					163881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142722				
		всього заробітна плата, грн.					20755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					174867				

		Всього по розділу 3					174867				
		Розділ 4. =Ремонт ганку №7									
		=Фундамент стопчастий ФС-1									
342	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,001	<u>534559,76</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	535	19	<u>3</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,15</u> 0,01
343	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,004	<u>688605,32</u> 80927,77	<u>12590,52</u> 6794,47	2754	324	<u>50</u> 27	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>2,39</u> 0,16
344	& С124-20-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 8 мм	т	0,00672	<u>28158,32</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		== Козирьок входу==									
345	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб, СТ1	т	0,0919	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	2961	1967	<u>715</u> 180	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>13,38</u> 0,99
346	& С1115-24-17	Труба прямокутного перерізу 100х5	т	0,0916	<u>43731,86</u> -	<u>-</u> -	4006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0032	<u>34076,54</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ9-29-1	Монтаж стояків	т	0,0919	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	1310	610	<u>597</u> 269	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>4,25</u> 1,47
349	КБ9-72-1	Виготовлення металевих балок Б1	т	0,04604	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	1483	986	<u>358</u> 90	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>6,7</u> 0,5
350	КБ9-29-1	Монтаж металевих балок Б1, для влаштування козирка головного входу	т	0,04604	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	656	306	<u>299</u> 135	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>2,13</u> 0,74
351	& С1115-24-17	Труба прямокутного перерізу 100х5	т	0,0443	<u>43731,86</u> -	<u>-</u> -	1937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з кутиків та полоси (Зг-1)	т	0,00324	<u>36886,65</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0076	<u>103791,77</u> 32037,39	<u>297,96</u> 116,22	789	243	<u>2</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази -- Покриття	100м2	0,06897	<u>20386,26</u> 14737,20	<u>1,84</u> 1,68	1406	1016	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>7,33</u> -
355	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,117	<u>21352,02</u> 20399,23	<u>621,55</u> 247,64	2498	2387	<u>73</u> 29	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>18,33</u> 0,17
356	& С1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	13,455	<u>438,19</u> -	- -	5896	-	- -	- -	- -
357	С1545-44 варіант 4	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8x28	100шт	0,86	<u>151,59</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
358	С126-910 варіант 12	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	3	<u>269,47</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
359	С126-910 варіант 13	Кут зовнішній (L=3,05м) Alta Profil	шт	10	<u>573,78</u> -	- -	5738	-	- -	- -	- -
360	& С1-545-172 варіант 4	Планка примикання кутова L - 2 м.п	1шт	3	<u>357,04</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
361	& С12-3-11 варіант 2	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен"	м п	9	<u>38,27</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
362	& С111-1613-2 варіант 2	Силіконовий герметик 280 мл	флакон	1	<u>195,81</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
363	КБ10-95-1	-- Підшивка стелі Улаштування стартових та обрамляючих елементів із гнучого профілю при обшивці алюмінієвим сайдингом	100 м	0,5	<u>4333,06</u> 2556,06	<u>4,93</u> 3,77	2167	1278	<u>2</u> 2	<u>18,4300</u> 0,0242	<u>9,22</u> 0,01
364	& С124-31-11 варіант 1	J-профіль стартивий	м	30	<u>101,91</u> -	- -	3057	-	- -	- -	- -
365	С126-910 варіант 14	Кут зовнішній Tile 45x45мм L=2 м	шт	10	<u>120,01</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
366	КБ10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100м2	0,095	<u>5740,91</u> 5585,82	- -	545	531	- -	<u>44,0800</u> -	<u>4,19</u> -
367	& С188888-11-1-1 варіант 1	Профнастил ПС-8, товщ. 0,7мм	м2	9,5	<u>252,93</u> -	- -	2403	-	- -	- -	- -
368	КБ12-14-1	--- Елементи водовідведення ганку 125/87 Улаштування жолобів настінних дм=125 мм	100м	0,06	<u>50249,62</u> 15432,26	<u>2238,49</u> 1042,60	3015	926	<u>134</u> 63	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>7,11</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	& C126-1317-2 варіант 6	Жолоб дм=125	м	6	<u>211,37</u> -	- -	1268	-	- -	- -	- -
370	& C126-1317-2 варіант 5	З'єднання ринви (муфти)	м	1	<u>199,62</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
371	& C113-1868-1-7 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	2	<u>106,43</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
372	& C126-952-2-8 варіант 7	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	7	<u>198,49</u> -	- -	1389	-	- -	- -	- -
373	& C130-1156-1-9 варіант 4	Лійки водосточні	шт	1	<u>311,52</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
374	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,03	<u>7962,38</u> <u>7951,36</u>	- -	239	239	- -	<u>55,3600</u> -	<u>1,66</u> -
375	C113-394 варіант 5	Труби металеві водостічні дм=87 мм	м	3,12	<u>277,42</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
376	& C126-952-2-8 варіант 6	Кріплення водосточної труби	шт	3	<u>120,41</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
377	& C1545-44-4 варіант 3	Дюбель для кріплення труби	шт	3	<u>28,78</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
378	C130-1156 варіант 5	Зливне коліно металеве	шт	1	<u>292,51</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
379	C130-1156 варіант 4	Двораструбне коліно 60°	шт	1	<u>306,96</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
380	КБ11-41-2	=Супутні роботи Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Плитка тактильна)	100м2	0,016	<u>9547,28</u> <u>9491,24</u>	<u>12,90</u> <u>11,77</u>	153	152	- -	<u>59,9800</u> <u>0,0777</u>	<u>0,96</u> -
381	& C111-1728-1 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка 400x400 Увага ПТ14	шт	10	<u>157,51</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
382	& C1113-296-4-B1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	0,48	<u>184,89</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
383	КБ15-253-1	Улаштування наклейок	100м2	0,0272	<u>23693,64</u> <u>9419,73</u>	<u>1,84</u> <u>1,68</u>	644	256	- -	<u>62,1600</u> <u>0,0111</u>	<u>1,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	& C111-1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	4	<u>28,35</u>	-	113	-	-	-	-
385	C111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	2,2	<u>21,66</u>	-	48	-	-	-	-
386	KP15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1781,86</u>	-	356	349	-	<u>11,8800</u>	<u>2,38</u>
					<u>1746,84</u>	-			-	-	-
387	& C1-1-7-14 варіант 1	Вивіска фасадна з шрифтом Брайля, 300х340 мм	шт	2	<u>516,90</u>	-	1034	-	-	-	-
388	KB27-4-1	Улаштування водоскидних споруд	10 м	0,4	<u>5491,69</u>	<u>3634,86</u>	2197	733	<u>1454</u>	<u>13,5500</u>	<u>5,42</u>
					<u>1833,18</u>	<u>1424,20</u>			<u>570</u>	<u>7,6514</u>	<u>3,06</u>
389	KB46-1-1	Улаштування бетонної обойми водовідвідного лотка	м3	0,25	<u>14203,86</u>	<u>659,48</u>	3551	1127	<u>165</u>	<u>35,5700</u>	<u>8,89</u>
					<u>4507,43</u>	<u>297,25</u>			<u>74</u>	<u>2,0216</u>	<u>0,51</u>
390	& C1530-1-12-1 варіант 1	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою пластиковою	м	4	<u>482,51</u>	-	1930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					64547	13449	<u>3852</u>		<u>97,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64547		<u>1442</u>		<u>7,99</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47246				
		всього заробітна плата, грн.					14891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2910				
		Всього будівельні роботи, грн.					72423				

		Всього по розділу 4					72423				
		Розділ 5. =Вхідну групу №8									
		=Фундамент стопчастий ФС-1									
391	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,001	<u>534559,76</u>	<u>3252,34</u>	535	19	<u>3</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,15</u>
					<u>18748,59</u>	<u>1757,69</u>			<u>2</u>	<u>10,6641</u>	<u>0,01</u>
392	KB6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,004	<u>688605,32</u>	<u>12590,52</u>	2754	324	<u>50</u>	<u>598,1800</u>	<u>2,39</u>
					<u>80927,77</u>	<u>6794,47</u>			<u>27</u>	<u>41,2362</u>	<u>0,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	& C124-20-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 8 мм == Козирьок входу==	т	0,00672	<u>28158,32</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
394	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб, СТ1	т	0,0919	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	2961	1967	<u>715</u> 180	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>13,38</u> 0,99
395	& C1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100x5	т	0,0916	<u>43731,86</u> -	- -	4006	-	- -	- -	- -
396	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0032	<u>34076,54</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
397	КБ9-29-1	Монтаж стояків	т	0,0919	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	1310	610	<u>597</u> 269	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>4,25</u> 1,47
398	КБ9-72-1	Виготовлення металевих балок Б1	т	0,04604	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	1483	986	<u>358</u> 90	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>6,7</u> 0,5
399	КБ9-29-1	Монтаж металевих балок Б1, для влаштування козирка головного входу	т	0,04604	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	656	306	<u>299</u> 135	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>2,13</u> 0,74
400	& C1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100x5	т	0,0443	<u>43731,86</u> -	- -	1937	-	- -	- -	- -
401	C111-1844 варіант 3	Сталеві кріпильні елементи з кутиків та полоси (Зг-1)	т	0,00324	<u>36886,65</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
402	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0076	<u>103791,77</u> 32037,39	<u>297,96</u> 116,22	789	243	<u>2</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,76</u> -
403	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази -- Покриття	100м2	0,06897	<u>20386,26</u> 14737,20	<u>1,84</u> 1,68	1406	1016	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>7,33</u> -
404	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,117	<u>21352,02</u> 20399,23	<u>621,55</u> 247,64	2498	2387	<u>73</u> 29	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>18,33</u> 0,17
405	& C1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	13,455	<u>438,19</u> -	- -	5896	-	- -	- -	- -
406	C1545-44 варіант 4	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8x28	100шт	0,86	<u>151,59</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
407	C126-910 варіант 12	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	3	<u>269,47</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
408	C126-910 варіант 13	Кут зовнішній (L=3,05м) Alta Profil	шт	10	<u>573,78</u> -	- -	5738	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	& C1-545-172 варіант 4	Планка примикання кутова L - 2 м.п	1шт	3	<u>357,04</u> -	-	1071	-	-	-	-
410	& C12-3-11 варіант 2	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен"	м п	9	<u>38,27</u> -	-	344	-	-	-	-
411	& C111-1613-2 варіант 2	Силіконовий герметик 280 мл	флакон	1	<u>195,81</u> -	-	196	-	-	-	-
412	КБ10-95-1	-- Підшивка стелі Улаштування стартових та обрамляючих елементів із гнучого профілю при обшивці алюмінієвим сайдингом	100 м	0,5	<u>4333,06</u> 2556,06	<u>4,93</u> 3,77	2167	1278	<u>2</u> 2	<u>18,4300</u> 0,0242	<u>9,22</u> 0,01
413	& C124-31-11 варіант 1	J-профіль стартивий	м	30	<u>101,91</u> -	-	3057	-	-	-	-
414	C126-910 варіант 14	Кут зовнішній Tile 45x45мм L=2 м	шт	10	<u>120,01</u> -	-	1200	-	-	-	-
415	КБ10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100м2	0,095	<u>5740,91</u> 5585,82	-	545	531	-	<u>44,0800</u> -	<u>4,19</u> -
416	& C188888-11-1-1 варіант 1	Профнастил ПС-8, товщ. 0,7мм	м2	9,5	<u>252,93</u> -	-	2403	-	-	-	-
417	КБ12-14-1	--- Елементи водовідведення ганку 125/87 Улаштування жолобів настінних дм=125 мм	100м	0,06	<u>50249,62</u> 15432,26	<u>2238,49</u> 1042,60	3015	926	<u>134</u> 63	<u>118,5000</u> 6,2303	<u>7,11</u> 0,37
418	& C126-1317-2 варіант 6	Жолоб дм=125	м	6	<u>211,37</u> -	-	1268	-	-	-	-
419	& C126-1317-2 варіант 5	З'єднання ринви (муфти)	м	1	<u>199,62</u> -	-	200	-	-	-	-
420	& C113-1868-1-7 варіант 3	Заглушка жолоба	шт	2	<u>106,43</u> -	-	213	-	-	-	-
421	& C126-952-2-8 варіант 7	Крюки кріплення металеві для жолобу	шт	7	<u>198,49</u> -	-	1389	-	-	-	-
422	& C130-1156-1-9 варіант 4	Лійки водосточні	шт	1	<u>311,52</u> -	-	312	-	-	-	-
423	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,03	<u>7962,38</u> 7951,36	-	239	239	-	<u>55,3600</u> -	<u>1,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	C113-394 варіант 5	Труби металеві водостічні дм=87 мм	м	3,12	<u>277,42</u>	-	866	-	-	-	-
425	& C126-952- 2-8 варіант 6	Кріплення водосточної труби	шт	3	<u>120,41</u>	-	361	-	-	-	-
426	& C1545-44- 4 варіант 3	Дюбель для кріплення труби	шт	3	<u>28,78</u>	-	86	-	-	-	-
427	C130-1156 варіант 5	Зливне коліно металеве	шт	1	<u>292,51</u>	-	293	-	-	-	-
428	KB11-41-2	=Супутні роботи Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Плитка тактильна)	100м2	0,016	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	153	152	-	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>0,96</u> -
429	& C111- 1728-1 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка 400x400 Увага ПТ14	шт	10	<u>157,51</u>	-	1575	-	-	-	-
430	& C1113- 296-4-B1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	0,48	<u>184,89</u>	-	89	-	-	-	-
431	KB15-253-1	Улаштування наклейок	100м2	0,0272	<u>23693,64</u> 9419,73	<u>1,84</u> 1,68	644	256	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>1,69</u> -
432	& C111- 1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	4	<u>28,35</u>	-	113	-	-	-	-
433	C111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	2,2	<u>21,66</u>	-	48	-	-	-	-
434	KP15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1781,86</u> 1746,84	-	356	349	-	<u>11,8800</u>	<u>2,38</u> -
435	& C1-1-7-14 варіант 1	Вивіска фасадна з шрифтом Брайля, 300x340 мм	шт	2	<u>516,90</u>	-	1034	-	-	-	-
436	KB27-4-1	Улаштування водоскидних споруд	10 м	0,4	<u>5491,69</u> 1833,18	<u>3634,86</u> 1424,20	2197	733	<u>1454</u> 570	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>5,42</u> 3,06
437	KB46-1-1	Улаштування бетонної обойми водовідвідного лотка	м3	0,25	<u>14203,86</u> 4507,43	<u>659,48</u> 297,25	3551	1127	<u>165</u> 74	<u>35,5700</u> 2,0216	<u>8,89</u> 0,51
438	& C1530-1- 12-1 варіант 1	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 Н70 з решіткою пластиковою	м	4	<u>482,51</u>	-	1930	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					64240	13449	<u>3852</u> 1442		<u>97,94</u> 7,99
		Разом будівельні роботи, грн.					64240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					46939 14891 7876 12,78 2910 72116				
		Всього по розділу 5					72116				
		Розділ 6. =Вхідна група №4 == Металеві елементи входу==									
439	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб, СТ1	т	0,0919	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	2961	1967	<u>715</u> 180	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>13,38</u> 0,99
440	& С1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100х5	т	0,0916	<u>43731,86</u> -	<u>-</u> -	4006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0032	<u>34076,54</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КБ9-29-1	Монтаж стояків	т	0,0919	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	1310	610	<u>597</u> 269	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>4,25</u> 1,47
443	КБ9-72-1	Виготовлення металевих балок Б1	т	0,06234	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	2009	1335	<u>485</u> 122	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>9,08</u> 0,67
444	КБ9-29-1	Монтаж металевих балок Б1, для влаштування козирка головного входу	т	0,06234	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	888	414	<u>405</u> 182	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>2,88</u> 1
445	& С1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100х5	т	0,0611	<u>43731,86</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,07712	<u>20386,26</u> 14737,20	<u>1,84</u> 1,68	1572	1137	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>8,19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					15527	5463	<u>2202</u> 753		<u>37,78</u> 4,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					15527 7862 6216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					3179 5,03 1146 18706 18706				
		Розділ 7. =Головний вхід									
447	КБ6-1-1	=Плита підйомника П-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,003	<u>534559,76</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	1604	56	<u>10</u> 5	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,45</u> 0,03
448	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,005	<u>643767,12</u> 19028,54	<u>7579,07</u> 4094,93	3219	95	<u>38</u> 20	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>0,7</u> 0,12
449	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500 діаметр 10 мм	т	0,029	<u>29561,66</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг , ЗД-1 2шт. =Стіни	т	0,0181	<u>88284,88</u> 16558,20	<u>297,96</u> 116,22	1598	300	<u>5</u> 2	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>2,16</u> 0,01
451	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,1	<u>2311,79</u> 1122,83	<u>179,03</u> 100,87	4855	2358	<u>376</u> 212	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>17,22</u> 1,29
452	С1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,8274	<u>9213,74</u> -	<u>-</u> -	7623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	КБ8-11-1	Армування мурування стін парапету	1 м	0,09108	<u>9021,72</u> 8838,71	<u>183,01</u> 103,11	822	805	<u>17</u> 9	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>5,8</u> 0,06
454	& С111-873- 1 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр1 50х50 = Двері	м2	7	<u>122,19</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0672	<u>13606,35</u> 8600,56	<u>4956,30</u> 1933,27	914	578	<u>333</u> 130	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>4,02</u> 0,69
456	& С1-23- 205-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем ,утеплені ІВ	м2	6,72	<u>6159,31</u> -	<u>-</u> -	41391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	& С1113- 295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	1	<u>232,56</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,18	<u>128,62</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					63994	4192	<u>779</u>		<u>30,35</u>
									378		2,2
		Разом будівельні роботи, грн.					63994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59023				
		всього заробітна плата, грн.					4570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					890				
		Всього будівельні роботи, грн.					66401				

		Всього по розділу 7					66401				
		Розділ 8. Підсилення збірної з/б балки в осях Г/Д - 5									
459	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,4	<u>548,80</u>	<u>8,03</u>	220	216	4	<u>4,5600</u>	<u>1,82</u>
					540,77	3,96			2	0,0250	0,01
460	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,446	<u>193,30</u>	-	86	86	-	<u>1,6300</u>	<u>0,73</u>
					193,30	-			-	-	-
461	& С311-70-М	Перевезення сміття до 70 км	т	0,446	<u>548,41</u>	<u>548,41</u>	245	-	<u>245</u>	-	-
					-	78,23			35	0,4810	0,21
462	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	100шт	0,01	<u>17903,84</u>	<u>5562,34</u>	179	123	<u>56</u>	<u>87,9400</u>	<u>0,88</u>
					12341,50	2421,72			24	16,9400	0,17
463	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,1	<u>12475,24</u>	<u>4251,22</u>	1248	822	<u>426</u>	<u>60,0600</u>	<u>6,01</u>
					8224,02	1850,89			185	12,9470	1,29
464	КБ46-27-3	Пробивання ніши під балку в конструкціях з цегли	м3	0,0625	<u>3249,13</u>	<u>854,22</u>	203	150	<u>53</u>	<u>17,4900</u>	<u>1,09</u>
					2394,91	371,91			23	2,6015	0,16
465	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,03	<u>17646,71</u>	<u>221,27</u>	529	336	<u>7</u>	<u>91,0100</u>	<u>2,73</u>
					11213,34	99,74			3	0,6783	0,02
466	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	0,5	<u>32,56</u>	-	16	16	-	<u>0,2500</u>	<u>0,13</u>
					32,56	-			-	-	-
467	КБ46-3-1	Підсилення існуючих залізобетонних підкранових балок металевими стяжками	т	0,13118	<u>70673,41</u>	<u>6039,19</u>	9271	6994	<u>792</u>	<u>366,7300</u>	<u>48,11</u>
					53318,87	1902,37			250	12,6278	1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	& C111-1841-1 варіант 1	Сталь швелерна [24у	т	0,0972	<u>57366,58</u>	-	5576	-	-	-	-
469	& C111-1089-1-1 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245.L125x10	т	0,0172	<u>53638,83</u>	-	923	-	-	-	-
470	& C111-1089-1-1 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245.L75x5	т	0,00232	<u>34110,12</u>	-	79	-	-	-	-
471	& C111-1084-1 варіант 1	Широкоштабовий -270x8	т	0,01064	<u>36796,79</u>	-	392	-	-	-	-
472	& C111-1084-1 варіант 2	Широкоштабовий -100x8	т	0,00382	<u>36796,79</u>	-	141	-	-	-	-
473	& C111-1844-1-23 варіант 1	Шпилька М16, довина 200мм	шт	15	<u>43,29</u>	-	649	-	-	-	-
474	& C113-123-16 варіант 1	Гайка М16	шт	15	<u>5,70</u>	-	85	-	-	-	-
475	C111-2009-8	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	0,3	<u>99,74</u>	-	30	-	-	-	-
476	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	0,05	<u>14469,50</u>	<u>504,59</u>	723	262	<u>25</u>	<u>40,6100</u>	<u>2,03</u>
					<u>5239,91</u>	<u>211,56</u>			<u>11</u>	<u>1,2848</u>	<u>0,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					20595	9005	<u>1608</u>		<u>63,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20595		533		3,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9982				
		всього заробітна плата, грн.					9538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1822				
		Всього будівельні роботи, грн.					25568				

		Всього по розділу 8					25568				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Засоби тактильної орієнтації ганків №1(головний вхід),№2;№4;№5									
477	КБ7-60-4	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	0,49	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	5594	4235	<u>496</u> 162	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>29,49</u> 1,1
478	& С121-393-1	Тип 3 поручень пристінний на відм. +0. 700;+0,900	пм	98	<u>1516,54</u> -	- -	148621	-	- -	- -	- -
479	варіант 8 & С1-11-1867	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	102	<u>199,17</u> -	- -	20315	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 9					174530	4235	<u>496</u> 162		<u>29,49</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					174530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169799				
		всього заробітна плата, грн.					4397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2287				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					836				
		Всього будівельні роботи, грн.					176817				

		Всього по розділу 9					176817				
		Разом прямі витрати по кошторису					1670644	278736	<u>57810</u> 21913		<u>1988,32</u> 133,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1670644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1334098				
		всього заробітна плата, грн.					300649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157483				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					254,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57921				
		Всього будівельні роботи, грн.					1828127				


		Всього по кошторису					1828127				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2376,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					358570				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Загальнобудівельні роботи приміщень загального користування
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

523,351 тис. грн.
0,18357 тис.люд.год.
28,569 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Вікна									
1	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,204	4409,64	197,31	900	859	41	31,5200	6,43
					4212,33	150,94			31	0,9680	0,2
2	& C123-382-2-Т	Дошки підвіконні в комплекті	м	20,81	168,86	-	3514	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1550-38-1-М	Монтажна піна монтажна PENOSIL Premium Gunfoam 750 мл 12345	л	2,83	<u>441,80</u>	-	1250	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& C1-551-19-СП	Заглушка підвіконня MODERN Білий 500 мм (AP 10 п.10)	шт	4	<u>32,66</u>	-	131	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5795	859	<u>41</u> 31		<u>6,43</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					5795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4895				
		всього заробітна плата, грн.					890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181				
		Всього будівельні роботи, грн.					6275				

		Всього по розділу 2					6275				
		Розділ 3. Двері									
		==Двері металопластикові ==									
		=Зміни згідно коригування проекту по Д/акту =									
5	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,32401	<u>21370,85</u> 14091,54	<u>7194,63</u> 2806,35	6924	4566	<u>2331</u> 909	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>31,79</u> 4,81
6	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0408	<u>13606,35</u> 8600,56	<u>4956,30</u> 1933,27	555	351	<u>202</u> 79	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>2,44</u> 0,42
7	& C123-199-М-5П	Блоки дверні металопластикові двостворчасті зі склінням однокамерний склопакет 4М1-16-4М1, 6 камерний профіль	шт	2	<u>14956,77</u>	-	29914	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	& C123-199-М-5П	Блоки дверні металопластикові глухі, 6 камерний профіль (690*2020)	шт	5	<u>4063,77</u>	-	20319	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
9	& C123-199-М-5П	Блоки дверні металопластикові зі склінням однокамерний склопакет 4 сатин-16-4сатин, 6 камерний профіль (940*2020)	шт	12	<u>6323,59</u>	-	75883	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C1550-38-1-М варіант 1	Монтажна піна монтажна PENOSIL Premium Gunfoam 750 мл 12345	л	6,302	<u>441,80</u>	-	2784	-	-	-	-
11	& C1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	1,53	<u>128,62</u>	-	197	-	-	-	-
		=====									
		Разом прямі витрати по розділу 3					136576	4917	<u>2533</u> 988		<u>34,23</u> 5,23
		Разом будівельні роботи, грн.					136576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129126				
		всього заробітна плата, грн.					5905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3002				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1079				
		Всього будівельні роботи, грн.					139578				

		Всього по розділу 3					139578				
12	КБ10-28-3	Розділ 4. Перегородки Влаштування перегородок з металопластику	100м2	0,3298	<u>13606,35</u>	<u>4956,30</u>	4487	2836	<u>1635</u>	<u>59,8800</u>	<u>19,75</u>
13	C123-274 варіант 2	Перегородки з металопластику ПМ-1	м2	25,67	<u>8600,56</u>	<u>1933,27</u>	195559	-	<u>638</u>	<u>10,2300</u>	<u>3,37</u>
14	C123-274 варіант 1	Перегородки з металопластику ПМ-1	м2	7,31	<u>7618,20</u>	-	55689	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					255735	2836	<u>1635</u> 638		<u>19,75</u> 3,37
		Разом будівельні роботи, грн.					255735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251264				
		всього заробітна плата, грн.					3474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1763				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					632				
		Всього будівельні роботи, грн.					257498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					257498				
		Розділ 5. Підвісна стеля "АРМСТРОНГ" == Площа: 110,35+70,8+74+7,9+6,8+10,5+13,1=293,45м2									
15	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,46725	<u>2336,44</u> 2327,22	<u>9,22</u> 8,41	3428	3415	<u>13</u> 12	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>24,62</u> 0,08
16	С111-772 варіант 1	Плити для підвісної стелі "Армстронг", 600х600мм, (стельові плити Альпіна - пожежобезпечні, звукоізоляційні, вологостійкі)	м2	154,0612 5	<u>578,97</u> -	<u>-</u> -	89197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					92625	3415	<u>13</u> 12		<u>24,62</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					92625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89197				
		всього заробітна плата, грн.					3427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1817				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					675				
		Всього будівельні роботи, грн.					94442				

		Всього по розділу 5					94442				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє 1-ий поверх =стеля - сходові клітини= =СТІНИ= =коридор= =санвузол= =сходові клітини= =віконні відкоси=									
17	КБ15-47-5	Установлення кутового ПВХ профілю с арм. сіткою (АР 10, вересень 2024р.)	100м	3,315	<u>3024,89</u> 3024,89	<u>-</u> -	10028	10028	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>67,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1844-1 варіант 3	Кутовий ПВХ профіль с арм. сіткою =тамбури= 2-ий поверх =стеля - сходові клітини= =СТІНИ= =коридор= =санвузол= =сходова клітина= =віконні відкоси= 3-ий поверх =стеля - сходові клітини= =СТІНИ= =коридор= =санвузол= =сходова клітина= xx =віконні відкоси= =огорожа сходів=	м	348,075	<u>27,06</u> -	- -	9419	-	- -	- -	- -
19	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	<u>44,20</u> 33,21	- -	309	232	- -	0,2800 -	1,96 -
20	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,07	<u>1538,91</u> 777,37	85,26 10,52	108	54	6 1	4,7800 0,0720	0,33 0,01
21	KB13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	100м2	0,07	<u>5589,57</u> 1161,51	127,83 23,56	391	81	9 2	7,2400 0,1608	0,51 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					20255	10395	<u>15</u> 3		70 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					20255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9845				
		всього заробітна плата, грн.					10398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1908				
		Всього будівельні роботи, грн.					25556				

		Всього по розділу 6					25556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Підлоги Санвузол 1-3 поверхи (площа: 11+7,8+11, 3=30,1м2) Сходова клітина 1-3 поверхи (площа: 21х3=63м2)									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	-		-

		Всього по розділу 7					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					510986	22422	<u>4237</u> 1672		<u>155,03</u> 8,9
		Разом будівельні роботи, грн.					510986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					484327				
		всього заробітна плата, грн.					24094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12365				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4475				
		Всього будівельні роботи, грн.					523351				

		Всього по кошторису					523351				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					183,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28569				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.С.Турай

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О.Щебетюк

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Додаткові роботи з влаштування тактильних засобів приміщень загального користування.Опорядження холлу
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1721,202 тис. грн.
1,8488 тис.люд.год.
278,614 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Санвузла МНГ підвального поверху									
1	КБ21-30-1	Установлення поручнів для санвузлів МГН	100шт	0,05	15702,59	-	785	773	-	114,2600	5,71
					15458,24	-			-	-	-
2	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. (Дзеркало,тримач,таблички)	10шт	0,4	706,88	-	283	270	-	4,5900	1,84
					674,91	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1068	1043	-		7,55
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25				
		всього заробітна плата, грн.					1043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					513 0,74 170 1581				

		Всього по розділу 1					1581				
		Розділ 2. Санвузла МНГ першого поверху									
3	КБ21-30-1	Установлення поручнів для санвузлів МГН	100шт	0,05	<u>15702,59</u>	-	785	773	-	<u>114,2600</u>	<u>5,71</u>
					15458,24	-			-	-	-
4	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Дзеркало, тримач, таблички)	10шт	0,4	<u>706,88</u>	-	283	270	-	<u>4,5900</u>	<u>1,84</u>
					674,91	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1068	1043	-		<u>7,55</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1068 25 1043				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					513 0,74 170 1581				

		Всього по розділу 2					1581				
		Розділ 3. Засоби тактильної орієнтації першого поверху									
5	КБ7-60-4	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	1,552	<u>11416,62</u>	<u>1011,62</u>	17719	13415	<u>1570</u>	<u>60,1800</u>	<u>93,4</u>
					8643,65	330,30			513	2,2464	3,49
6 & C121-393-1	Тип 2 поручень пристінний на відм. +0,900		пм	155,2	<u>1516,54</u>	-	235367	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1867 варіант 1	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	156	<u>199,17</u> -	-	31071	-	-	-	-
8	KB11-41-2	=Супутні роботи Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних (Плитка тактильна)	100м2	0,3472	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	3315	3295	<u>4</u> 4	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>20,83</u> 0,03
9	& C111-1728-1 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка 400х400 "Увага" на самоклеючій основ	шт	217	<u>239,96</u> -	-	52071	-	-	-	-
10	KB11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Стрічка тактильна)	100м2	0,10809	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	1032	1026	<u>1</u> 1	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>6,48</u> 0,01
11	& C111-11-П-1 варіант 1	Тактильна стрічка 30х5 мм гума жовта, сходи ,ганки	м	360,3	<u>85,82</u> -	-	30921	-	-	-	-
12	& C1113-296-4-B1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	3,2	<u>184,89</u> -	-	592	-	-	-	-
13	KB15-165-9	Фарбування епоксидними фарбами EPOXY FLOOR першої та останньої проступі та підсходинок кожного маршу. Ширина смуги 100мм	100м2	0,033	<u>13817,71</u> 12802,47	<u>1,84</u> 1,68	456	422	-	<u>92,3100</u> 0,0111	<u>3,05</u> -
14	& C1550-58-1 варіант 1	Епоксидина фарба EPOXY FLOOR.	кг	2,31	<u>258,60</u> -	-	597	-	-	-	-
15	KB15-253-1	Улаштування наклейок	100м2	0,23458	<u>23693,64</u> 9419,73	<u>1,84</u> 1,68	5558	2210	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>14,58</u> -
16	& C111-1679-1-У варіант 1	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	8	<u>76,80</u> -	-	614	-	-	-	-
17	& C111-1679-1-У варіант 2	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	8	<u>76,80</u> -	-	614	-	-	-	-
18	& C111-1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	33	<u>28,35</u> -	-	936	-	-	-	-
19	C111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	19,04	<u>21,66</u> -	-	412	-	-	-	-
20	KP15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	3,5	<u>1781,86</u> 1746,84	-	6237	6114	-	<u>11,8800</u> -	<u>41,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1-1-7-14 варіант 3	Таблички номер поверху зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	1	<u>765,09</u>	-	765	-	-	-	-
22	& C1-1-7-14 варіант 5	Таблички номер кабінету зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	34	<u>765,09</u>	-	26013	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							414290	26482	<u>1575</u> 518		<u>179,92</u> 3,53
Разом будівельні роботи, грн.							414290				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							386233				
всього заробітна плата, грн.							27000				
Загальновиробничі витрати, грн.							13732				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4874				
Всього будівельні роботи, грн.							428022				

Всього по розділу 3							428022				
Розділ 4. Засоби тактильної орієнтації другого поверху											
23	КБ7-60-4	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	1,537	<u>11416,62</u>	<u>1011,62</u>	17547	13285	<u>1555</u> 508	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>92,5</u> 3,45
24	& C121-393- 1 варіант 7	Тип 2 поручень пристінний на відм. +0,900	пм	153,7	<u>1516,54</u>	-	233092	-	-	-	-
25	& C1-11- 1867 варіант 1	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	154	<u>199,17</u>	-	30672	-	-	-	-
26	КБ11-41-2	=Супутні роботи Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Плитка тактильна)	100м2	0,3712	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	3544	3523	<u>5</u> 4	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>22,26</u> 0,03
27	& C111- 1728-1 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка 400х400 Увага ПТ14	шт	232	<u>157,51</u>	-	36542	-	-	-	-
28	& C1113- 296-4-B1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	11,136	<u>184,89</u>	-	2059	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Стрічка тактильна)	100м2	0,08943	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	854	849	<u>1</u> 1	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>5,36</u> 0,01
30	& С111-11-П-1 варіант 1	Тактильна стрічка 30х5 мм гума жовта, сходи ,ганки	м	298,1	<u>85,82</u> -	- -	25583	-	- -	- -	- -
31	& С1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	2,7	<u>184,89</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
32	КБ15-165-9	Фарбування епоксидними фарбами ЕРОХУ FLOOR першої та останньої проступі та підсходинка кожного маршу. Ширина смуги 100мм	100м2	0,022	<u>13817,71</u> 12802,47	<u>1,84</u> 1,68	304	282	- -	<u>92,3100</u> 0,0111	<u>2,03</u> -
33	& С1550-58-1 варіант 1	Епоксиднина фарба ЕРОХУ FLOOR.	кг	1,54	<u>258,60</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
34	КБ15-253-1	Улаштування наклейок	100м2	0,25528	<u>23693,64</u> 9419,73	<u>1,84</u> 1,68	6049	2405	- -	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>15,87</u> -
35	& С111-1679-1-У варіант 1	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	8	<u>76,80</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
36	& С111-1679-1-У варіант 2	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	8	<u>76,80</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
37	& С111-1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	36	<u>28,35</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
38	С111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	20,72	<u>21,66</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
39	КР15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	3,8	<u>1781,86</u> 1746,84	- -	6771	6638	- -	<u>11,8800</u> -	<u>45,14</u> -
40	& С1-1-7-14 варіант 3	Таблички номер поверху зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	1	<u>765,09</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
41	& С1-1-7-14 варіант 5	Таблички номер кабінету зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	37	<u>765,09</u> -	- -	28308	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					395685	26982	<u>1561</u> 513		<u>183,16</u> 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					395685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367142				
		всього заробітна плата, грн.					27495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					13968 21,71 4951 409653 409653				
		Розділ 5. Засоби тактильної орієнтації третього поверху									
42	КБ7-60-4	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	1,795	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	20493	15515	<u>1816</u> 593	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>108,02</u> 4,03
43	& C121-393-1 варіант 7	Тип 2 поручень пристінний на відм. +0,900	пм	179,5	<u>1516,54</u> -	<u>-</u> -	272219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1-11-1867 варіант 1	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	180	<u>199,17</u> -	<u>-</u> -	35851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ11-41-2	=Супутні роботи Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Плитка тактильна)	100м2	0,3392	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	3238	3219	<u>4</u> 4	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>20,35</u> 0,03
46	& C111-1728-1 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка 400х400 Увага ПТ14	шт	212	<u>157,51</u> -	<u>-</u> -	33392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1113-296-4-B1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	10,176	<u>184,89</u> -	<u>-</u> -	1881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2(Стрічка тактильна)	100м2	0,06828	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	652	648	<u>1</u> 1	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>4,1</u> 0,01
49	& C111-11-П-1 варіант 1	Тактильна стрічка 30х5 мм гума жовта, сходи ,ганки	м	227,6	<u>85,82</u> -	<u>-</u> -	19533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1113-296-4-B1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	2	<u>184,89</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ15-165-9	Фарбування епоксидними фарбами EPOXY FLOOR першої та останньої проступі та підсходінка кожного маршу. Ширина смуги 100мм	100м2	0,022	<u>13817,71</u> 12802,47	<u>1,84</u> 1,68	304	282	-	<u>92,3100</u> 0,0111	<u>2,03</u> -
52	& C1550-58-1	Епоксидна фарба EPOXY FLOOR.	кг	1,54	<u>258,60</u> -	-	398	-	-	-	-
53	варіант 1 КБ15-253-1	Улаштування наклейок	100м2	0,22288	<u>23693,64</u> 9419,73	<u>1,84</u> 1,68	5281	2099	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>13,85</u> -
54	& C111-1679-1-У	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	8	<u>76,80</u> -	-	614	-	-	-	-
55	варіант 1 & C111-1679-1-У	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	8	<u>76,80</u> -	-	614	-	-	-	-
56	варіант 2 & C111-1679-1-У	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	32	<u>28,35</u> -	-	907	-	-	-	-
57	варіант 3 C111-1679	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	18	<u>21,66</u> -	-	390	-	-	-	-
58	варіант 1 КР15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	3,4	<u>1781,86</u> 1746,84	-	6058	5939	-	<u>11,8800</u> -	<u>40,39</u> -
59	& C1-1-7-14	Таблички номер поверху зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	1	<u>765,09</u> -	-	765	-	-	-	-
60	варіант 3 & C1-1-7-14	Таблички номер кабінету зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	33	<u>765,09</u> -	-	25248	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					428208	27702	<u>1821</u> 598		<u>188,74</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					428208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398685				
		всього заробітна плата, грн.					28300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5134				
		Всього будівельні роботи, грн.					442632				

		Всього по розділу 5					442632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Демонтажні роботи (Коригування проекту, даткові роботи 2024 р. ХОЛЛ)									
		=Демонтажні роботи 1-й поверх в осях А-Г , 3-5									
61	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (Перегородки з повнотілої керамічної цегли 120мм)	м3	3,072	<u>2041,16</u> 1584,25	<u>456,91</u> 198,93	6270	4867	<u>1403</u> 611	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>35,97</u> 4,27
62	КБ46-24-1	Відбивання штукатурки з поверхонь дерев'яних стін і стелі (стіни, укоси, стеля)	100м2	1,253	<u>5826,17</u> 5776,52	<u>49,65</u> 22,76	7300	7238	<u>62</u> 29	<u>48,7100</u> 0,1419	<u>61,03</u> 0,18
63	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	0,554	<u>5653,19</u> 5653,19	<u>-</u> -	3132	3132	<u>-</u> -	<u>47,6700</u> -	<u>26,41</u> -
64	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	2,77	<u>2516,25</u> 1761,36	<u>754,89</u> 328,66	6970	4879	<u>2091</u> 910	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>35,18</u> 6,37
65	КБ46-44-1	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2055	<u>34911,87</u> 33622,78	<u>1253,88</u> 565,17	7174	6909	<u>258</u> 116	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>56,08</u> 0,79
66	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дошок	100 м2	0,0216	<u>40734,90</u> 40355,37	<u>364,93</u> 333,06	880	872	<u>8</u> 7	<u>345,3900</u> 2,1978	<u>7,46</u> 0,05
67	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,5773	<u>193,30</u> 193,30	<u>-</u> -	305	305	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>2,57</u> -
68	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,141957	<u>2347,12</u> 200,42	<u>2146,70</u> 733,57	333	28	<u>305</u> 104	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,24</u> 0,58
69	& С311-70-М	Перевезення сміття до 70 км	т	15,773	<u>548,41</u> -	<u>548,41</u> 78,23	8650	-	<u>8650</u> 1234	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 7,59
		Разом прямі витрати по розділу 6					41014	28230	<u>12777</u> 3011		<u>224,94</u> 19,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41014 7 31241 17372 29,38 6692 58386				

		Всього по розділу 6					58386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Оздоблювальні роботи .Холл									
		=Опорядження приміщень 1-й поверх в осях А-Г , 3-5									
		=СТЕЛЯ									
70	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,554	<u>6387,26</u>	-	3539	3539	-	<u>53,8600</u>	<u>29,84</u>
					6387,26	-			-	-	-
71	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (5мм)(зрунтування в 2 шари)	100м2	0,554	<u>15480,59</u>	-	8576	7716	-	<u>100,4200</u>	<u>55,63</u>
					13927,25	-			-	-	-
72	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,554	<u>12633,68</u>	-	6999	6999	-	<u>85,9200</u>	<u>47,6</u>
					12633,68	-			-	-	-
73	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,99422	<u>43,20</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С111-2015-4	Ґіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	498,6	<u>29,87</u>	-	14893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,554	<u>23148,66</u>	<u>1,84</u>	12824	3296	<u>1</u>	<u>42,9000</u>	<u>23,77</u>
		=СТІНИ			5949,80	1,68			1	0,0111	0,01
76	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,792	<u>7362,59</u>	<u>5,53</u>	5831	4602	<u>4</u>	<u>39,5200</u>	<u>31,3</u>
					5811,02	5,05			4	0,0333	0,03
77	КБ15-56-4 Н1=18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,792	<u>33844,73</u>	<u>66,35</u>	26805	21947	<u>53</u>	<u>188,4600</u>	<u>149,26</u>
					27711,16	60,56			48	0,3996	0,32
78	С1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна по типу "BAUGUT ZPT"	кг	792	<u>10,21</u>	-	8086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,396	<u>37601,83</u>	<u>62,67</u>	14890	14375	<u>25</u>	<u>255,6700</u>	<u>101,25</u>
					36300,03	57,19			23	0,3774	0,15
80	С111-259 варіант 2	Плитка 400 x 200 глазурована біла..	м2	39,996	<u>511,70</u>	-	20466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	205,92	<u>14,90</u>	-	3068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,9388	<u>95,57</u>	-	1714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3523	<u>3024,89</u> 3024,89	-	1066	1066	-	<u>20,2700</u>	<u>7,14</u>
84	С111-1844-1 варіант 4	Кутник для плитки АЛЮПРО	м	36,9915	<u>45,63</u>	-	1688	-	-	-	-
85	& С111-1857-1-Т	Пластмасові хрестики для укладання плитки	1000шт	0,285912	<u>199,68</u>	-	57	-	-	-	-
86	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,396	<u>11342,30</u> 10654,17	<u>7,37</u> 6,73	4492	4219	3 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>30,42</u> 0,02
87	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,396	<u>12655,80</u> 12633,68	<u>22,12</u> 20,19	5012	5003	9 8	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>34,02</u> 0,05
88	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,71428	<u>43,20</u>	-	247	-	-	-	-
89	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	356,4	<u>29,87</u>	-	10646	-	-	-	-
90	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці =віконні відкоси=	100м2	0,396	<u>26482,27</u> 8924,70	<u>3,69</u> 3,36	10487	3534	1 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>25,48</u> 0,01
91	КБ15-51-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю цементною сумішю "BauGut ZPT" товщина шару -10мм	100м2	0,1	<u>41019,15</u> 40663,43	<u>355,72</u> 324,65	4102	4066	36 32	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>26,08</u> 0,21
92	С1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна по типу "BAUGUT ZPT"	кг	100	<u>10,21</u>	-	1021	-	-	-	-
93	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (5мм)	100м2	0,1	<u>11342,30</u> 10654,17	<u>7,37</u> 6,73	1134	1065	1 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>7,68</u> -
94	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1	<u>12655,80</u> 12633,68	<u>22,12</u> 20,19	1266	1263	3 2	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>8,59</u> 0,01
95	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,443	<u>43,20</u>	-	62	-	-	-	-
96	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	90	<u>29,87</u>	-	2688	-	-	-	-
97	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці = Вузол опорядження відкосу (АР11.3)	100м2	0,1	<u>26482,27</u> 8924,70	<u>3,69</u> 3,36	2648	892	-	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>6,44</u> -
98	КБ15-47-5	Установлення профілю віконного примикаючого ПВХ	100м	0,25	<u>3024,89</u> 3024,89	-	756	756	-	<u>20,2700</u>	<u>5,07</u>
99	С111-1844-1 варіант 1	Профіль віконний примикаючий ПВХ	м	26,25	<u>24,95</u>	-	655	-	-	-	-
100	КБ15-47-5	Установлення кутового ПВХ профілю с арм. сіткою	100м	0,25	<u>3024,89</u> 3024,89	-	756	756	-	<u>20,2700</u>	<u>5,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C111-1844-1 варіант 3	Кутовий ПВХ профіль с арм. сіткою	м	26,25	<u>27,06</u>	-	710	-	-	-	-
102	& C111-1678-1 варіант 1	Паропроникна зовнішня віконна стрічка УФ ARSENAL D 150 мм	1,0м	18	<u>35,18</u>	-	633	-	-	-	-
103	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,072	<u>4409,64</u> 4212,33	<u>197,31</u> 150,94	317	303	<u>14</u> 11	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>2,27</u> 0,07
104	& C123-382-2-Т варіант 2	Підвіконна ПВХ дошка b-400мм, L=1800 мм	м	7,34	<u>527,90</u>	-	3875	-	-	-	-
105	& C1550-38-1-М варіант 2	Монтажна піна монтажна PENOSIL Premium Gunfoam 750 мл 12345	л	0,99936	<u>441,80</u>	-	442	-	-	-	-
106	& C1-551-19-СП варіант 3	Заглушка підвіконня MODERN Білий 400 мм	шт	8	<u>32,66</u>	-	261	-	-	-	-
		=Опорядження приміщень (2;3 поверхи) =СТЕЛЯ									
107	КБ15-76-2 Н1=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	0,18	<u>1869,14</u> 1861,77	<u>7,37</u> 6,73	336	335	<u>1</u> 1	<u>13,4240</u> 0,0444	<u>2,42</u> 0,01
108	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі (плити існуючі) =СТІНИ	100м2	0,18	<u>2336,44</u> 2327,22	<u>9,22</u> 8,41	421	419	<u>2</u> 2	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>3,02</u> 0,01
109	КБ15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,16	<u>7362,59</u> 5811,02	<u>5,53</u> 5,05	1178	930	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>6,32</u> 0,01
110	КБ15-56-4 Н1=18	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,06	<u>33844,73</u> 27711,16	<u>66,35</u> 60,56	2031	1663	<u>4</u> 4	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>11,31</u> 0,02
111	C1550-28 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна по типу "BAUGUT ZPT"	кг	160	<u>10,21</u>	-	1634	-	-	-	-
112	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,16	<u>11342,30</u> 10654,17	<u>7,37</u> 6,73	1815	1705	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>12,29</u> 0,01
113	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,16	<u>12655,80</u> 12633,68	<u>22,12</u> 20,19	2025	2021	<u>4</u> 3	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>13,75</u> 0,02
114	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,3088	<u>43,20</u>	-	100	-	-	-	-
115	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	144	<u>29,87</u>	-	4301	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,16	<u>26482,27</u> 8924,70	<u>3,69</u> 3,36	4237	1428	<u>1</u> 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>10,3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					201135	93898	<u>164</u> 147		<u>656,32</u> 0,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					201135 107073 94045 49015 78,88 17972 250150				
		----- Всього по розділу 7					250150				
		Розділ 8. Підлога -холл									
117	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,554	<u>25141,21</u> 7522,44	<u>258,03</u> 235,49	13928	4167	<u>143</u> 130	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>31,6</u> 0,86
118	КБ11-15-2 Н1=10 До товщ.50 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	5,1548	<u>11531,93</u> 865,13	<u>176,94</u> 161,48	59445	4460	<u>912</u> 832	<u>6,5600</u> 1,0656	<u>33,82</u> 5,49
119	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,554	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	1271	1117	<u>52</u> 48	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,97</u> 0,31
120	& С171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	249	<u>0,24</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
121	& С10-23- 113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	60,94	<u>49,24</u> -	- -	3001	-	- -	- -	- -
122	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,554	<u>24973,69</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	13835	12974	<u>37</u> 34	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>91,38</u> 0,22
123	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 12	кг	288,08	<u>14,90</u> -	- -	4292	-	- -	- -	- -
124	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,1516	<u>95,57</u> -	- -	2404	-	- -	- -	- -
125	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100"	м2	56,508	<u>317,17</u> -	- -	17923	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C111-1678-С варіант 2	Стрічка демпферна HYDROTHERM 50x5 мм (50 м)	м	32	<u>11,93</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					116541	22718	<u>1144</u> 1044		<u>165,77</u> 6,88
		Разом будівельні роботи, грн.					116541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92679				
		всього заробітна плата, грн.					23762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4722				
		Всього будівельні роботи, грн.					129198				

		Всього по розділу 8					129198				
		Разом прямі витрати по кошторису					1599009	228098	<u>19042</u> 5831		<u>1613,95</u> 38,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1599009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1351869				
		всього заробітна плата, грн.					233929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44685				
		Всього будівельні роботи, грн.					1721202				


		Всього по кошторису					1721202				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1848,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					278614				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання устаткування
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 35,964 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Комплектація санвузлів МГН підвального поверху						
1	550101-9 варіант 2	Поручень для інвалідів підлоговий відкидний 2 PSU-02b 700X750(h; (маса=0)	шт	2	3712,50	7425
2	550101-9 варіант 4	Поручень для інвалідів прямий, 1000 мм 1 з кріпленням в стіну 3 фланцями, 75; (маса=0)	шт	1	1350,00	1350
3	550101-9 варіант 3	Поручень для інвалідів прямий, 1500 мм 1 з кріпленням в стіну 3 фланцями, 75; (маса=0)	шт	1	2050,00	2050
4	550101-8 варіант 2	Поручень для мийки "стіна-підлога" для людей з 1 інвалідністю РМ-08, 750(h; (маса=0)	шт	1	1900,83	1901
5	& 560110-216-1 варіант 1	Дзеркало для інвалідів Zk-01 поворотне; (маса=0,003)	шт	1	2377,50	2378
6	& 1504-4110-1-1 варіант 1	Табличка "Кнопка виклику персоналу" зі шрифтом 14 Брайля, 200 x 150?3 мм; (маса=0,0001)	шт	1	1181,67	1182
7	& 1504-4110-1-1 варіант 2	Тактильна табличка зі шрифтом Брайля "Тримач 16 для милиць-2" 150*200; (маса=0,0001)	шт	1	199,17	199
8	& 560110-216-1 варіант 2	Тримач для милиць 60x200мм; (маса=0,003)	шт	1	816,67	817
		Разом по розділу 1				17302


1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				680
		Всього по розділу 1				17982
		Розділ 2. Комплектація санвузлів МГН першого поверху				
9	550101-9 варіант 2	Поручень для інвалідів підлоговий відкидний 2 PSU-02b 700X750(h; (маса=0)	шт	2	3712,50	7425
10	550101-9 варіант 4	Поручень для інвалідів прямий, 1000 мм 1 з кріпленням в стіну 3 фланцями, 75; (маса=0)	шт	1	1350,00	1350
11	550101-9 варіант 3	Поручень для інвалідів прямий, 1500 мм 1 з кріпленням в стіну 3 фланцями, 75; (маса=0)	шт	1	2050,00	2050
12	550101-8 варіант 2	Поручень для мийки "стіна-підлога" для людей з 1 інвалідністю РМ-08, 750(h; (маса=0)	шт	1	1900,83	1901
13	& 560110-216-1 варіант 1	Дзеркало для інвалідів Zk-01 поворотне; (маса=0,003)	шт	1	2377,50	2378
14	& 1504-4110-1-1 варіант 1	Табличка "Кнопка виклику персоналу" зі шрифтом 14 Брайля, 200 x 150?3 мм; (маса=0,0001)	шт	1	1181,67	1182
15	& 1504-4110-1-1 варіант 2	Тактильна табличка зі шрифтом Брайля "Тримач 16 для милиць-2" 150*200; (маса=0,0001)	шт	1	199,17	199
16	& 560110-216-1 варіант 2	Тримач для милиць 60x200мм; (маса=0,003)	шт	1	816,67	817
		Разом по розділу 2				17302
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				680
		Всього по розділу 2				17982
		Разом				34604
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1360

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				35964

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Прибудова ліфтової шахти
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2587,472 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,5175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 684,454 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1 & С311-50-70		Перевезення ґрунту до 70 км	т	70,95	<u>509,13</u>	<u>509,13</u>	36123	-	<u>36123</u>	-	-
2 КБ1-166-1		Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	<u>17181,39</u>	<u>78,23</u>	1546	1546	<u>5550</u>	0,4810	34,13
3 КБ1-27-2		Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,034	<u>17181,39</u>	-	300	-	<u>-</u>	-	-
4 КБ1-134-1		Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,34	<u>8816,22</u>	<u>8816,22</u>	1392	813	<u>300</u>	-	-
					-	2874,12			98	17,6730	0,6
					<u>4095,33</u>	<u>1704,31</u>			<u>579</u>	<u>18,3600</u>	<u>6,24</u>
					2391,02	735,05			250	5,1175	1,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					39361	2359	<u>37002</u>		<u>19,78</u>
									<u>5898</u>		<u>36,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39361				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4244 6,75 1537 43605 43605				
		Розділ 2. Фундаменти									
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,03	<u>43942,38</u> 18748,59	<u>3252,34</u> 1757,69	1318	562	<u>98</u> 53	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,52</u> 0,32
6	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,06	<u>4810,59</u> -	- -	14720	-	- -	- -	- -
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,12	<u>561183,47</u> 33742,68	<u>11419,89</u> 5350,70	67342	4049	<u>1370</u> 642	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>29,93</u> 3,93
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0506	<u>29561,66</u> -	- -	1496	-	- -	- -	- -
9	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,9638	<u>29561,66</u> -	- -	28492	-	- -	- -	- -
10	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг -ВИПУСКИ	т	0,41	<u>3197,59</u> 2845,92	<u>186,65</u> 100,87	1311	1167	<u>77</u> 41	<u>20,5200</u> 0,6120	<u>8,41</u> 0,25
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0496	<u>29561,66</u> -	- -	1466	-	- -	- -	- -
12	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3604	<u>29561,66</u> -	- -	10654	-	- -	- -	- -
13	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,14	<u>743411,57</u> 145712,74	<u>32463,75</u> 16072,73	104078	20400	<u>4545</u> 2250	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>150,79</u> 13,7
14	С124-22	Сітка С1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2759	<u>29561,66</u> -	- -	8156	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,2759	<u>6731,41</u>	-	1857	-	-	-	-
16	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,283	<u>29561,66</u>	-	8366	-	-	-	-
17	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,042	<u>28908,30</u>	-	1214	-	-	-	-
18	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,069	<u>33726,38</u>	-	2327	290	-	<u>30,3200</u>	<u>2,09</u>
19	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	15,18	<u>80,91</u>	-	1228	-	-	-	-
20	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00552	<u>571558,56</u>	-	3155	-	-	-	-
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,2825	<u>16229,23</u>	-	4585	1376	-	<u>33,5000</u>	<u>9,46</u>
22	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,0226	<u>571558,56</u>	-	12917	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							274682	27844	<u>6090</u>		<u>205,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							274682		2986		18,2
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							240748				
всього заробітна плата, грн.							30830				
Загальновиробничі витрати, грн.							16396				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6109				
Всього будівельні роботи, грн.							291078				

Всього по розділу 2							291078				
Розділ 3. Стіни											
23	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін підвіконня	м3	4,5	<u>2041,16</u>	<u>456,91</u>	9185	7129	<u>2056</u>	<u>11,7100</u>	<u>52,7</u>
					1584,25	198,93			895	1,3915	6,26
24	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	92,1	<u>2311,79</u>	<u>179,03</u>	212916	103413	<u>16489</u>	<u>8,2000</u>	<u>755,22</u>
					1122,83	100,87			9290	0,6120	56,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	36,2874	<u>9213,74</u>	-	334343	-	-	-	-
26	КБ8-11-1	Армування мурування стін парпету	1 м	0,09108	<u>9021,72</u>	<u>183,01</u>	822	805	<u>17</u>	<u>63,7300</u>	<u>5,8</u>
					8838,71	103,11			9	0,6256	0,06
27	& C111-873-1	Сітка дротяна 4 Вр1 50х50	м2	25,3	<u>122,19</u>	-	3091	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,6	<u>38501,16</u>	<u>1678,93</u>	61602	43430	<u>2686</u>	<u>191,1800</u>	<u>305,89</u>
					27143,74	945,91			1513	5,7392	9,18
29	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,064	<u>9213,74</u>	-	74300	-	-	-	-
30	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,15	<u>10419,06</u>	<u>6397,14</u>	1563	430	<u>960</u>	<u>21,4600</u>	<u>3,22</u>
					2867,91	3151,02			473	20,4483	3,07
31	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>38967,10</u>	<u>22244,43</u>	1559	630	<u>890</u>	<u>117,8900</u>	<u>4,72</u>
					15754,82	11430,26			457	72,5867	2,9
32	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>111,29</u>	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>437,82</u>	-	1313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	К582821-581	Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>516,82</u>	-	4651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	К582821-646	Перемички з/б марки 3ПП16-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	4	<u>1510,95</u>	-	6044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних і великоблочних будівлях	100м шва	5,18	<u>11853,93</u>	<u>99,79</u>	61403	54670	<u>517</u>	<u>78,0100</u>	<u>404,09</u>
					10553,97	44,98			233	0,3059	1,58
37	& C114-97-3	Екструдований пінополістирол Carbon Eco товщиною 50мм	м3	1,295	<u>4029,84</u>	-	5219	-	-	-	-
	варіант 1	=Монолітний пояс на позн.+3,000 ; +6, 600=			-	-			-	-	-
38	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,05	<u>254428,92</u>	<u>38917,78</u>	12721	7131	<u>1946</u>	<u>1016,3000</u>	<u>50,82</u>
					142627,54	17067,33			853	104,2680	5,21
39	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,075	<u>4989,09</u>	-	25320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1114	<u>28908,30</u>	-	3220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3266	<u>29561,66</u>	-	9655	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	829261	217638	<u>25561</u> 13723	-	<u>1582,46</u> 84,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					829261 586062 231361 122651 200,03 45583 951912				
		----- Всього по розділу 3					951912				
42	КБ7-45-5	Розділ 4. Перекриття Укладання панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>85375,56</u> 33968,72	<u>19226,10</u> 9346,31	3415	1359	<u>769</u> 374	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>9,57</u> 2,4
43	К584211-2060 варіант 1	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК29.10-8Т	шт	4	<u>3361,84</u> -	-	13447	-	-	-	-
44	КБ6-22-1	= МОНОЛІТНІ ДІЛЯНКИ МД-1= Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0028	<u>265689,57</u> 132105,96	<u>21306,50</u> 11028,27	744	370	<u>60</u> 31	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>2,7</u> 0,19
45	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2842	<u>5142,09</u> -	-	1461	-	-	-	-
46	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,006	<u>29289,43</u> -	-	176	-	-	-	-
47	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0544	<u>29561,66</u> -	-	1608	-	-	-	-
48	КБ11-8-3	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	0,14	<u>2569,03</u> 674,30	<u>144,60</u> 102,50	360	94	<u>20</u> 14	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>0,76</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ6-22-1	=Монолітне перекриття на позн.+11,030= Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,036	<u>265689,57</u> 132105,96	<u>21306,50</u> 11028,27	9565	4756	<u>767</u> 397	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>34,73</u> 2,42
50	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,654	<u>5142,09</u> -	- -	18789	-	- -	- -	- -
51	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0171	<u>29561,66</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
52	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,4356	<u>29561,66</u> -	- -	12877	-	- -	- -	- -
53	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (Д 1- 7шт.)	т	0,0665	<u>77596,54</u> 6340,36	<u>2436,05</u> 789,26	5160	422	<u>162</u> 52	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>2,87</u> 0,28
54	КБ6-22-1	=Монолітне перекриття на позн.+13,730= Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,036	<u>265689,57</u> 132105,96	<u>21306,50</u> 11028,27	9565	4756	<u>767</u> 397	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>34,73</u> 2,42
55	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,654	<u>5142,09</u> -	- -	18789	-	- -	- -	- -
56	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0178	<u>29561,66</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
57	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3204	<u>29561,66</u> -	- -	9472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					106460	11757	<u>2545</u> 1265		<u>85,36</u> 7,81
		Разом будівельні роботи, грн.					106460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92158				
		всього заробітна плата, грн.					13022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2547				
		Всього будівельні роботи, грн.					113336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					113336				
		Розділ 5. Покрівля									
		Шахта ліфта									
		=Покрівля на позн.14,220 -плоска=									
58	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,45	<u>863,45</u>	-	1252	279	-	<u>1,4400</u>	<u>2,09</u>
		Плівка поліетиленова	м2	16,675	<u>192,44</u>	-	206	-	-	-	-
59	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	16,675	<u>12,37</u>	-	206	-	-	-	-
60	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,175	<u>2180,02</u>	-	4742	4733	-	<u>15,1500</u>	<u>32,95</u>
		Екструдований пінополістирол Carbon Eco товщиною 150мм	м3	2,2185	<u>2175,99</u>	-	8940	-	-	-	-
61	& С114-97-3	Екструдований пінополістирол Carbon Eco товщиною 150мм	м3	2,2185	<u>4029,84</u>	-	8940	-	-	-	-
62	КБ12-19-1	Улаштування ухилу керамзитобетоном -50-150 мм	м3	1,422	<u>6735,79</u>	<u>324,19</u>	9578	946	<u>461</u>	<u>5,7400</u>	<u>8,16</u>
					<u>665,61</u>	<u>141,41</u>			<u>201</u>	<u>0,8446</u>	<u>1,2</u>
63	КБ12-22-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (50мм) із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,1422	<u>14620,29</u>	<u>2382,21</u>	2079	643	<u>339</u>	<u>38,3900</u>	<u>5,46</u>
					<u>4519,27</u>	<u>1079,26</u>			<u>153</u>	<u>6,4686</u>	<u>0,92</u>
64	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	0,1422	<u>18147,01</u>	<u>1090,92</u>	2581	82	<u>155</u>	<u>4,9000</u>	<u>0,7</u>
	К=35				<u>576,83</u>	<u>492,23</u>			<u>70</u>	<u>2,9330</u>	<u>0,42</u>
65	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,1422	<u>968,19</u>	<u>26,03</u>	138	134	<u>4</u>	<u>7,0500</u>	<u>1</u>
					<u>942,16</u>	<u>11,73</u>			<u>2</u>	<u>0,0798</u>	<u>0,01</u>
66	& С111-594-П-1	Праймер Техноніколь №1	кг	4,977	<u>158,82</u>	-	790	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	КБ12-7-3	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома фартухами	100м	0,18	<u>84657,91</u>	<u>688,42</u>	15238	2157	<u>124</u>	<u>87,5300</u>	<u>15,76</u>
					<u>11985,48</u>	<u>320,43</u>			<u>58</u>	<u>1,9180</u>	<u>0,35</u>
68	& С111-852-ЕПП	Наплавлюючий руберойд Техноніколь "Техноеласт ЕПП-4"	м2	34,02	<u>150,40</u>	-	5117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,1422	<u>5060,46</u>	<u>433,71</u>	720	445	<u>62</u>	<u>21,8000</u>	<u>3,1</u>
					<u>3131,13</u>	<u>202,39</u>			<u>29</u>	<u>1,2096</u>	<u>0,17</u>
70	& С111-852-ЕПП	Наплавлюючий руберойд Техноніколь "Техноеласт ЕПП-4"	м2	16,0686	<u>150,40</u>	-	2417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& С111-852-ЕПП	Наплавлюючий руберойд Техноніколь "Техноеласт ЕПП-4 .2"	м2	16,353	<u>158,22</u>	-	2587	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі (парпет 14,5 м.п.)	100м2	0,09425	<u>18715,15</u> 17294,54	<u>235,27</u> 94,14	1764	1630	<u>22</u> 9	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>12,52</u> 0,05
73	& С111- 1801-15 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм з полімерним покриттям	м2	9,425	<u>344,01</u> -	- -	3242	-	- -	- -	- -
74	& С1545- 172-4 варіант 1	Планка карнизна	м.п.	6,8	<u>178,89</u> -	- -	1216	-	- -	- -	- -
75	КБ12-14-2	==Металева водостічна система АКВЕДУК 125/90 == Улаштування жолобів підвісних дм=125 мм	100м	0,067	<u>5887,81</u> 5719,70	<u>168,11</u> 78,98	394	383	<u>11</u> 5	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>2,94</u> 0,03
76	& С126- 1317-2 варіант 2	Жолоб дм=125	м	6,7	<u>180,31</u> -	- -	1208	-	- -	- -	- -
77	& С126-949- 1 варіант 1	Муфта ринви	шт	4	<u>126,03</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
78	& С126-952- 2-8 варіант 3	Кронштейни металеві для жолобу	шт	10	<u>171,63</u> -	- -	1716	-	- -	- -	- -
79	& С130- 1156-1-9 варіант 2	Заглушка	шт	2	<u>94,77</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
80	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів дм=90мм	100м	0,15	<u>7951,36</u> 7951,36	- -	1193	1193	- -	<u>55,3600</u> -	<u>8,3</u> -
81	С113-394 варіант 1	Труби металеві водостічні діаметром 90 мм	м	15,6	<u>235,44</u> -	- -	3673	-	- -	- -	- -
82	& С126-949- 1 варіант 2	тримач труби	шт	8	<u>62,22</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
83	& С1545-44- 4 варіант 1	Дюбель для кріплення труби	шт	8	<u>39,39</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
84	& С130- 1156-1-9 варіант 1	Лійки водостічні	шт	1	<u>263,93</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
85	С130-1156 варіант 1	Коліно	шт	1	<u>250,01</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=Стикування існуючої покрівлі з прибудовою 15,5м2=									
86	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,6	<u>19842,74</u>	<u>123,54</u>	31748	6792	<u>198</u>	<u>33,5000</u>	<u>53,6</u>
					4245,12	48,19			77	0,2550	0,41
87	КБ10-53-2	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,2	<u>17897,77</u>	<u>65,41</u>	3580	622	<u>13</u>	<u>21,1500</u>	<u>4,23</u>
					3109,90	25,51			5	0,1350	0,03
88	КБ10-53-2	Укладання контррейки із брусів	м3	0,06	<u>3733,80</u>	<u>81,76</u>	224	215	<u>5</u>	<u>24,3225</u>	<u>1,46</u>
					3576,38	31,89			2	0,1688	0,01
89	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	0,06	<u>11196,67</u>	-	672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття ECOSEPT 450-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,754	<u>10132,44</u>	<u>17,40</u>	7640	7622	<u>13</u>	<u>76,6500</u>	<u>57,79</u>
					10108,60	0,97			1	0,0066	-
91	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття ECOSEPT 450-1 додавати до норми 13-70-1	100м2	0,754	<u>5156,87</u>	-	3888	3884	-	<u>39,0600</u>	<u>29,45</u>
					5151,23	-			-	-	-
92	С1113-286	Вогнебіозахисний засіб ECOSEPT 450-1	кг	45,24	<u>78,14</u>	-	3535	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,155	<u>16865,27</u>	<u>621,55</u>	2614	2517	<u>96</u>	<u>124,6800</u>	<u>19,33</u>
					16237,08	247,64			38	1,4775	0,23
94	С111-856	Плівка поліетиленова гідроізоляційна для покрівлі Strotex Dinamic	м2	17,05	<u>23,80</u>	-	406	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт	м3	0,163	<u>11933,37</u>	-	1945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& С111-196-4	Герметик	шт	0,341	<u>200,36</u>	-	68	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	С111-852	Металочерепиця	м2	16,12	<u>430,16</u>	-	6934	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
98	& С111-1477-13-29	Шурупи самонарізні 4,9 x 27 мм	шт	94,86	<u>1,48</u>	-	140	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	& С12-3-11	Прокладка вбираюча	м п	11,8575	<u>27,55</u>	-	327	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	& С111-234-5И	Матеріали рулонні покрівельні	м2	0,2914	<u>103,41</u>	-	30	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C111-31-27-B1-B2 варіант 1	Конькова планка	м	7	<u>285,33</u> -	-	1997	-	-	-	-
102	C126-910 варіант 5	Єндова, L=2м	шт	8	<u>222,18</u> -	-	1777	-	-	-	-
103	C126-910 варіант 6	Торцева планка, L=2м	шт	2	<u>269,47</u> -	-	539	-	-	-	-
104	C126-910 варіант 7	Єндова нижня, L=2м	шт	3	<u>222,18</u> -	-	667	-	-	-	-
105	& C111-1477-14 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5*70	шт	16,895	<u>0,36</u> -	-	6	-	-	-	-
106	& C111-1477-15 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2*35	шт	69,595	<u>0,33</u> -	-	23	-	-	-	-
107	& C111-1716-1-K варіант 1	Теплоізоляція 50мм	м2	1,55	<u>182,37</u> -	-	283	-	-	-	-
108	& C1-565-100 варіант 1	Фарба аерозольна	шт	0,341	<u>275,57</u> -	-	94	-	-	-	-
		=Покрівля прибудови-ТАМБУР - 10,6м2 =									
109	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,62	<u>863,45</u> 192,44	-	535	119	-	<u>1,4400</u>	<u>0,89</u>
110	C111-1720 варіант 2	Плівка STROTEX 110 PI 75 кв.м	м2	7,13	<u>15,41</u> -	-	110	-	-	-	-
111	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,62	<u>2180,02</u> 2175,99	-	1352	1349	-	<u>15,1500</u>	<u>9,39</u>
112	C114-4-У варіант 7	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати "Технолайт оптіма", товщиною 100мм, Техноніколь.	м3	0,6324	<u>3708,71</u> -	-	2345	-	-	-	-
113	КБ11-9-2	Улаштування плит ОСБ 3	100м2	0,062	<u>1177,53</u> 1143,14	<u>33,18</u> 30,28	73	71	<u>2</u> 2	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>0,56</u> 0,01
114	& C111-719-7 варіант 1	Плита OSB-3, товщина 6 мм	м2	6,324	<u>124,61</u> -	-	788	-	-	-	-
115	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,165	<u>19855,03</u> 19383,82	<u>352,64</u> 183,21	3276	3198	<u>58</u> 30	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>20,8</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C111-1797-1-С варіант 1	Сайдінг алюмінієвий	м2	16,5	<u>4375,50</u>	-	72196	-	-	-	-
117	& C114-98-1 варіант 3	J профіль стартовий	м	13,1	<u>101,66</u>	-	1332	-	-	-	-
118	& C114-98-1 варіант 1	H - профіль	м	3,5	<u>113,65</u>	-	398	-	-	-	-
119	& C114-98-1 варіант 2	Кут зовнішній	м	13,5	<u>244,83</u>	-	3305	-	-	-	-
120	КБ9-72-1	Каркас навісу, Виготовлення стояків із металевих труб, СТ1-4 шт.	т	0,1464	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	4717	3134	<u>1139</u> 287	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>21,32</u> 1,58
121	КБ9-29-1	Монтаж металевих стояків СТ1, для влаштування навісу	т	0,1464	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	2086	972	<u>952</u> 428	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>6,77</u> 2,35
122	C1115-2417 варіант 4	Труба профільна 100х4	т	0,12572	<u>41292,35</u>	-	5191	-	-	-	-
123	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,02068	<u>50365,91</u>	-	1042	-	-	-	-
124	КБ9-72-1	Виготовлення металевих балок Б1	т	0,1456	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	4691	3117	<u>1133</u> 286	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>21,2</u> 1,57
125	КБ9-29-1	Монтаж металевих балок Б1 із швеллера 12У, для влаштування навісу	т	0,1456	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	2075	967	<u>947</u> 426	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>6,73</u> 2,33
126	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,150259	<u>53059,51</u>	-	7973	-	-	-	-
127	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, рамки, ферми та ін.]	т	0,3024	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	9743	6474	<u>2352</u> 593	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>44,03</u> 3,27
128	КБ9-34-1	Монтаж металевих рамок РМ 1;2 із труб 60х60х4 та 40х40х4	т	0,3024	<u>20789,48</u> 16332,13	<u>1646,64</u> 263,85	6287	4939	<u>498</u> 80	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>35,61</u> 0,54
129	& C113-142-1 варіант 4	Труби сталеві профільні 60х60мм, товщина стілки 4 мм	м	31,02192	<u>294,46</u>	-	9135	-	-	-	-
130	& C113-142-1 варіант 5	Труби сталеві профільні 40х40мм, товщина стілки 4 мм	м	7,38912	<u>193,39</u>	-	1429	-	-	-	-
131	C111-1830 варіант 1	Прокат широкоштабовий, товщина 6 мм,	т	0,002064	<u>33900,23</u>	-	70	-	-	-	-
132	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1195	<u>5817,12</u> 3014,92	<u>2293,96</u> 1005,43	695	360	<u>274</u> 120	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>2,7</u> 0,68
133	& C113-142-1 варіант 4	Труби сталеві профільні 60х60мм, товщина стілки 4 мм	м	15,48	<u>294,46</u>	-	4558	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0175	<u>34076,54</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
135	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,135025	<u>20386,26</u> 14737,20	<u>1,84</u> 1,68	2753	1990	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>14,35</u> -
136	КБ15-171-2	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	100м2	0,204	<u>9068,00</u> 2733,58	<u>1,84</u> 1,68	1850	558	- -	<u>19,7100</u> 0,0111	<u>4,02</u> -
137	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,106	<u>16648,34</u> 16237,08	<u>404,62</u> 149,86	1765	1721	<u>43</u> 16	<u>124,6800</u> 0,8125	<u>13,22</u> 0,09
138	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,042	<u>7388,68</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
139	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,12	<u>11933,37</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
140	& C111-196-4	Герметик	шт	0,2332	<u>200,36</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
141	C111-852	Металочерепиця	м2	11,024	<u>430,16</u> -	- -	4742	-	- -	- -	- -
142	& C111-1477-13-29	Шурупи самонарізні 4,9 x 27 мм	шт	64,872	<u>1,48</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
143	& C12-3-11	Прокладка вбираюча	м п	8,109	<u>27,55</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
144	& C111-234-5И	Матеріали рулонні покрівельні	м2	0,19928	<u>103,41</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
145	C126-910	Торцева планка, L=2м	шт	2	<u>269,47</u> -	- -	539	-	- -	- -	- -
146	C126-910	Єндова нижня, L=2м	шт	3	<u>222,18</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
147	& C111-1477-14	Цвяхи будівельні 3,5*70	шт	11,554	<u>0,36</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
148	& C111-1477-15	Цвяхи оцинковані 2*35	шт	47,594	<u>0,33</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-1716-1-K варіант 1	Теплоізоляція 50мм	м2	1,06	<u>182,37</u>	-	193	-	-	-	-
150	& C1-565-100 варіант 1	Фарба аерозольна	шт	0,2332	<u>275,57</u>	-	64	-	-	-	-
151	КБ12-14-2	==Металева водостічна система АКВЕДУК 125/90 == Улаштування жолобів підвісних дм=125мм	100м	0,033	<u>5887,81</u> 5719,70	<u>168,11</u> 78,98	194	189	5 3	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>1,45</u> 0,02
152	& C126-1317-2 варіант 2	Жолоб дм=125	м	3,3	<u>180,31</u>	-	595	-	-	-	-
153	& C126-949-1 варіант 1	Муфта ринви	шт	1	<u>126,03</u>	-	126	-	-	-	-
154	& C126-952-2-8 варіант 3	Кронштейни металеві для жолобу	шт	7	<u>171,63</u>	-	1201	-	-	-	-
155	& C130-1156-1-9 варіант 2	Заглушка	шт	2	<u>94,77</u>	-	190	-	-	-	-
156	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів дм=90мм	100м	0,025	<u>7951,36</u> 7951,36	-	199	199	-	<u>55,3600</u>	<u>1,38</u>
157	C113-394 варіант 1	Труби металеві водостічні діаметром 90 мм	м	2,6	<u>235,44</u>	-	612	-	-	-	-
158	& C126-949-1 варіант 2	тримач труби	шт	2	<u>62,22</u>	-	124	-	-	-	-
159	& C1545-44-4 варіант 1	Дюбель для кріплення труби	шт	2	<u>39,39</u>	-	79	-	-	-	-
160	& C130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водосточні	шт	1	<u>263,93</u>	-	264	-	-	-	-
161	C130-1156 варіант 1	Коліно	шт	1	<u>250,01</u>	-	250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					306503	63634	<u>8906</u> 2921		<u>463,26</u> 16,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					306503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					233963 66555 34054 53,42 12171 340557 340557				
		Розділ 6. Двері Металопластикові двері -----									
162	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0266	<u>16810,34</u> 11386,99	<u>5356,00</u> 2089,17	447	303	<u>142</u> 56	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>2,11</u> 0,29
163	& С123-201-2	Блоки дверні металопластикові з двокамерним склопакетом та 5-камерним профілем ,утеплені ІВ	м2	2,66	<u>18736,86</u> -	-	49840	-	-	-	-
164	варіант 3 & С1113-295-1-Н	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	1	<u>232,56</u> -	-	233	-	-	-	-
165	варіант 1 & С1545-44-1-Б	Дюбель-шурупы	100шт	0,1	<u>128,62</u> -	-	13	-	-	-	-
166	варіант 1 КБ10-96-2	== зовнішні металеві протипожежні== Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,10273	<u>45339,37</u> 41026,88	<u>1955,63</u> 762,82	4658	4215	<u>201</u> 78	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>27,81</u> 0,41
167	& С12-1-250-1	Протипожежні двері EI30 розмі 1010*2000мм (Д-4)	шт	1	<u>36606,58</u> -	-	36607	-	-	-	-
168	варіант 1 & С1-21-251-1	Протипожежні двері EI30 Д-3 ІВ, розмі 1310*2100мм	шт	3	<u>50528,16</u> -	-	151584	-	-	-	-
169	варіант 1 & С1113-295-1-Н	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2,031221 333	<u>232,56</u> -	-	472	-	-	-	-
170	варіант 1 & С1545-44-1-Б	Дюбель-шурупы	100шт	0,360914	<u>128,62</u> -	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					243900	4518	<u>343</u> 134		<u>29,92</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					243900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239039				
		всього заробітна плата, грн.					4652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					838				
		Всього будівельні роботи, грн.					246247				

		Всього по розділу 6					246247				
171	КБ10-28-3	Розділ 7. Перегородки Улаштування перегородок з металопластику у кам'яних стінах	100м2	15,83	<u>13606,35</u> 8600,56	<u>4956,30</u> 1933,27	215389	136147	<u>78458</u> 30604	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>947,9</u> 161,94
172	& С123-201- 2 варіант 1	Перегородки металопластикові	м2	15,83	<u>7612,70</u> -	<u>-</u> -	120509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					335898	136147	<u>78458</u> 30604		<u>947,9</u> 161,94
		Разом будівельні роботи, грн.					335898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121293				
		всього заробітна плата, грн.					166751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30347				
		Всього будівельні роботи, грн.					420520				

		Всього по розділу 7					420520				
173	КБ11-2-4	Розділ 8. Підлоги Тип П-1 4,6м2 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,46	<u>3825,59</u> 622,50	<u>489,06</u> 187,21	1760	286	<u>225</u> 86	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>2,2</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,46	<u>5859,41</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	2695	334	<u>3</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>2,57</u> 0,01
175	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,046	<u>5060,46</u> 3131,13	<u>433,71</u> 202,39	233	144	<u>20</u> 9	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>1</u> 0,06
176	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	-0,046	<u>2279,76</u> 1317,09	<u>214,86</u> 100,07	-105	-61	<u>-10</u> -5	<u>9,1700</u> 0,5980	<u>-0,42</u> -0,03
177	& С111-852-ЕПП	Наплавлюючий руберойд Техноніколь "Техноеласт ЕПП-4"	м2	5,198	<u>150,40</u> -	-	782	-	-	-	-
178	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,046	<u>4471,67</u> 4434,81	<u>36,86</u> 33,64	206	204	<u>2</u> 2	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>1,51</u> 0,01
179	& С114-97-3 варіант 3	Екструдований пінополістирол Carbon Есо товщиною 100мм	м3	0,4692	<u>4029,84</u> -	-	1891	-	-	-	-
180	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	0,046	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	106	93	<u>4</u> 4	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,75</u> 0,03
181	С111-870 варіант 2	Сітка дротяна армуюча	м2	5,06	<u>83,09</u> -	-	420	-	-	-	-
182	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна 50 мм)	100м2	0,046	<u>16371,06</u> 7325,44	<u>171,41</u> 156,44	753	337	<u>8</u> 7	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>2,59</u> 0,05
183	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,046	<u>14611,00</u> 1468,99	<u>265,41</u> 242,22	672	68	<u>12</u> 11	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>0,52</u> 0,07
184	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,046	<u>24984,61</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	1149	1077	<u>3</u> 3	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>7,59</u> 0,02
185	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	23,92	<u>14,90</u> -	-	356	-	-	-	-
186	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,0884	<u>95,57</u> -	-	200	-	-	-	-
187	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100"	м2	4,692	<u>317,17</u> -	-	1488	-	-	-	-
188	& С111-1857-1-Т	Пластмасові хрестики для укладання плитки	1000шт	0,033212	<u>199,68</u> -	-	7	-	-	-	-
189	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних Тип П-2 5,4м2	100м	0,076	<u>13618,45</u> 4339,89	<u>20,27</u> 18,50	1035	330	<u>2</u> 1	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>2,27</u> 0,01
190	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,54	<u>3825,59</u> 622,50	<u>489,06</u> 187,21	2066	336	<u>264</u> 101	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>2,58</u> 0,7
191	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,54	<u>5859,41</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	3164	392	<u>3</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>3,01</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,054	<u>5060,46</u> 3131,13	<u>433,71</u> 202,39	273	169	<u>23</u> 11	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>1,18</u> 0,07
193	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	-0,054	<u>2279,76</u> 1317,09	<u>214,86</u> 100,07	-123	-71	<u>-12</u> -5	<u>9,1700</u> 0,5980	<u>-0,5</u> -0,03
194	& С111-852-ЕПП	Наплавлюючий руберойд Техноніколь "Техноеласт ЕПП-4"	м2	6,102	<u>150,40</u> -	-	918	-	-	-	-
195	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,054	<u>4471,67</u> 4434,81	<u>36,86</u> 33,64	241	239	<u>2</u> 2	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>1,77</u> 0,01
196	& С114-97-3 варіант 3	Екструдований пінополістирол Carbon Есо товщиною 100мм	м3	0,5508	<u>4029,84</u> -	-	2220	-	-	-	-
197	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	0,054	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	124	109	<u>5</u> 5	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,87</u> 0,03
198	С111-870 варіант 2	Сітка дротяна армуюча	м2	5,06	<u>83,09</u> -	-	420	-	-	-	-
199	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна 50 мм)	100м2	0,054	<u>16371,06</u> 7325,44	<u>171,41</u> 156,44	884	396	<u>9</u> 8	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>3,04</u> 0,06
200	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,054	<u>14611,00</u> 1468,99	<u>265,41</u> 242,22	789	79	<u>14</u> 13	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>0,61</u> 0,09
201	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,054	<u>24984,61</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	1349	1265	<u>4</u> 3	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>8,91</u> 0,02
202	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,4516	<u>95,57</u> -	-	234	-	-	-	-
203	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	28,08	<u>14,90</u> -	-	418	-	-	-	-
204	С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100"	м2	5,508	<u>317,17</u> -	-	1747	-	-	-	-
205	& С111-1857-1-Т	Пластмасові хрестики для укладання плитки	1000шт	0,038988	<u>199,68</u> -	-	8	-	-	-	-
206	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,098	<u>13618,45</u> 4339,89	<u>20,27</u> 18,50	1335	425	<u>2</u> 2	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>2,93</u> 0,01
207	КБ26-30-1	Тип П-3 16,5м2 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,65	<u>1005,71</u> 192,44	-	1659	318	-	<u>1,4400</u> -	<u>2,38</u> -
208	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна 60 мм)	100м2	0,165	<u>16371,06</u> 7325,44	<u>171,41</u> 156,44	2701	1209	<u>28</u> 26	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>9,28</u> 0,17
209	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,165	<u>19481,34</u> 1958,66	<u>353,88</u> 322,96	3214	323	<u>58</u> 53	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>2,48</u> 0,35
210	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,165	<u>24973,69</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	4121	3864	<u>11</u> 10	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>27,22</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,491	<u>95,57</u>	-	716	-	-	-	-
212	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	85,8	<u>14,90</u>	-	1278	-	-	-	-
213	C111-283	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100"	м2	16,83	<u>317,17</u>	-	5338	-	-	-	-
214	варіант 1 & C111-1857-1-Т	Пластмасові хрестики для укладання плитки	1000шт	0,11913	<u>199,68</u>	-	24	-	-	-	-
215	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,186	<u>13618,45</u>	<u>20,27</u>	2533	807	4	<u>29,8500</u>	<u>5,55</u>
		Тип П-4 11,4 м2			4339,89	18,50			3	0,1221	0,02
216	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна 60 мм)	100м2	0,114	<u>16371,06</u>	<u>171,41</u>	1866	835	20	<u>56,2500</u>	<u>6,41</u>
217	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,114	<u>7325,44</u>	156,44			18	1,0323	0,12
218	КБ11-11-18	Армування підстилаючих бетонних шарів дротяною сіткою	100м2	0,114	<u>19481,34</u>	<u>353,88</u>	2221	223	40	<u>15,0400</u>	<u>1,71</u>
219	C111-870	Сітка дротяна армуюча	м2	12,54	<u>1958,66</u>	322,96			37	2,1312	0,24
220	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,114	<u>2293,97</u>	<u>94,00</u>	262	230	11	<u>16,2000</u>	<u>1,85</u>
221	& C114-97-3	Екструдований пінополістирол Carbon Eco товщиною 100мм	м3	1,1628	<u>2015,44</u>	85,79			10	0,5661	0,06
222	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,14	<u>83,09</u>	-	1042	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			<u>4471,67</u>	<u>36,86</u>	510	506	4	<u>32,7800</u>	<u>3,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>4434,81</u>	<u>33,64</u>			4	0,2220	0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4686	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.							-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.							-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1147	219	-	<u>1,4400</u>	<u>1,64</u>
		Всього будівельні роботи, грн.			<u>192,44</u>	-			-	-	-
		-----					63033	14685	<u>759</u>		<u>107,24</u>
									421		<u>2,86</u>
		Всього по розділу 8					71061				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Опорядження внутрішнє === Стеля ===									
223	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit СТ-29"	100м2	0,217	<u>14618,75</u> 13927,25	<u>7,37</u> 6,73	3172	3022	<u>2</u> 1	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>21,79</u> 0,01
224	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,13131	<u>43,20</u> -	-	135	-	-	-	-
225	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	13,67158 59	<u>17,06</u> -	-	233	-	-	-	-
226	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,217	<u>10292,40</u> 9263,52	<u>9,22</u> 8,41	2233	2010	<u>2</u> 2	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>13,67</u> 0,01
227	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,12914	<u>43,20</u> -	-	135	-	-	-	-
228	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	32,55	<u>32,06</u> -	-	1044	-	-	-	-
229	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель фарбою "Ceresit СТ 52" в два шари, по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,217	<u>6401,67</u> 5949,80	<u>1,84</u> 1,68	1389	1291	-	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>9,31</u> -
230	С111-2016-8	Інтер'ерна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit СТ 52 = стіни= =Ліфтові холи ,тамбури=	л	6,51	<u>209,60</u> -	-	1364	-	-	-	-
231	КБ15-45-8	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,189	<u>16109,46</u> 14333,46	<u>286,04</u> 257,43	19154	17042	<u>340</u> 306	<u>97,4800</u> 1,9938	<u>115,9</u> 2,37
232	С1550-28 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна Ceresit СТ 25	кг	3567	<u>8,91</u> -	-	31782	-	-	-	-
233	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,189	<u>6496,07</u> 5811,02	<u>5,53</u> 5,05	7724	6909	<u>7</u> 6	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>46,99</u> 0,04
234	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17,14538	<u>43,20</u> -	-	741	-	-	-	-
235	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	118,9	<u>32,06</u> -	-	3812	-	-	-	-
236	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін акриловими фарбами "Ceresit IN 51 Standard" в два шари по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,189	<u>5696,93</u> 5285,48	<u>1,84</u> 1,68	6774	6284	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>45,31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	C111-2016-7 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба "Ceresit IN 51 Standard" =технічне приміщення= = стеля=	л	47,56	<u>134,90</u> -	- -	6416	-	- -	- -	- -
238	KB15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,115	<u>3972,46</u> 3524,11	<u>1,84</u> 1,68	457	405	- -	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>2,92</u> -
239	C111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52 = стіни=	л	2,3	<u>209,60</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
240	KB15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,386	<u>3565,73</u> 3157,97	<u>1,84</u> 1,68	1376	1219	<u>1</u> 1	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>8,79</u> -
241	C111-2016-6	Інтер'єрна акрилова фарба (БІЛОСНІЖНА) Ceresit CT 50	л	7,72	<u>96,31</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					89166	38182	<u>354</u> 318		<u>264,68</u> 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					89166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50630				
		всього заробітна плата, грн.					38500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7304				
		Всього будівельні роботи, грн.					109153				


		Всього по розділу 9					109153				
		Разом прямі витрати по кошторису					2288264	516764	<u>160018</u> 58270		<u>3705,8</u> 331,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2288264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1611482				
		всього заробітна плата, грн.					575034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					299208 480,19 109420 2587472 2587472				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4517,5 684454				

Склав


 _____ Н.Є.Тугай
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ І.О.Щебетюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					16403				
		Разом прямі витрати по кошторису					11989	9957	-		73,6
		Разом будівельні роботи, грн.					11989		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2032				
		всього заробітна плата, грн.					9957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1325				
		Всього будівельні роботи, грн.					16403				

		Всього по кошторису					16403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					79,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11282				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Придбання підйімальної платформи головного входу

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 0,422 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14011 варіант 3	Розділ 1. Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-3, 0-0.1-1.4x1.1: Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-3,0-0 .1-1.4x1.1.;; (маса=7,208) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	205,00	410 410 12 422 410 12 422

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пусконаладжувальні роботи підйимальної платформи

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

87,220 тис. грн.
0,35653 тис.люд.год.
68,930 тис. грн.
5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підйимальна платформа FORSTOR FN500 2500x1500мм									
1	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	59992,02 59992,02	- -	119984	119984	- -	315,2000 -	630,4 -
2	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-18	3197,54 3197,54	- -	-57556	-57556	- -	16,8000 -	-302,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					62428	62428	- -		328 -
		Разом будівельні роботи, грн.					62428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62428 24792 28,53 6502 87220				
		Всього по розділу 1					87220				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62428 62428 62428 24792 28,53 6502 87220	62428	- -		<u>328</u> -
		Всього по кошторису					87220				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					356,53 68930				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Водопостачання та каналізація приміщень загального користування

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

190,950 тис. грн.
0,15387 тис.люд.год.
23,626 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол обліку води									
1	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>101,51</u>	-	102	96	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
					96,23	-			-	-	-
2	C1630-1937	Лічильник холодної води Sensus 820, д=20	шт	1	<u>3911,62</u>	-	3912	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>74,71</u>	-	75	55	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
					54,55	-			-	-	-
4	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>469,40</u>	-	469	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>490,28</u>	<u>40,03</u>	981	692	<u>80</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
					346,15	2,62			5	0,0178	0,04
6	C1630-65	Засувка чавунна фланцева, клинова , діаметр 50 мм Blucast	шт	2	<u>4743,36</u>	-	9487	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2480,65</u> 2118,34	<u>236,15</u> 15,44	248	212	<u>24</u> 2	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
8	С1630-106 варіант 1	Фільтр сітчатий FVF чавунний фланцевий Danfoss, діаметром 50 мм	шт	1	<u>6347,29</u> -	-	6347	-	-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення вентилів запірних діаметром 15 мм	шт	1	<u>419,05</u> 346,15	-	419	346	-	<u>2,4100</u> -	<u>2,41</u> -
10	С130-1106	Вентилі запорні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>202,04</u> -	-	202	-	-	-	-
11	С113-37 варіант 1	Труба сталеве водогазопровідна оцинкована, діаметр 15 мм (гільза)	м	0,3	<u>115,41</u> -	-	35	-	-	-	-
12	С113-42 варіант 1	Патрубок - вставка із сталеві труби д=50мм, L=100мм	м	0,1	<u>350,79</u> -	-	35	-	-	-	-
13	С113-38 варіант 2	Патрубок - вставка із сталеві труби д=20мм, L=100мм	м	0,2	<u>145,32</u> -	-	29	-	-	-	-
14	С113-38 варіант 1	Патрубок - вставка із сталеві труби д=20мм, L=300мм	м	0,3	<u>145,32</u> -	-	44	-	-	-	-
15	С113-38 варіант 1	Патрубок - вставка із сталеві труби д=20мм, L=300мм	м	0,37	<u>145,32</u> -	-	54	-	-	-	-
16	С1630-64 варіант 1	Коліно зварне сталеве діаметром 50мм	шт	1	<u>124,94</u> -	-	125	-	-	-	-
17	С113-101 варіант 1	Муфти, максимальний умовний прохід 20 мм	10шт	0,2	<u>173,88</u> -	-	35	-	-	-	-
18	С1630-139 варіант 1	Контр гайка, діаметр 20 мм	шт	2	<u>19,87</u> -	-	40	-	-	-	-
19	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>367,55</u> -	-	1470	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24109	1401	<u>104</u> 7		<u>9,75</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24109 22604 1408 703 1,03 235 24812				

		Всього по розділу 1					24812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Госппитний водопровід (В1)									
20	C1630-1433 варіант 3	Крани кульові муфтові , діаметр 25мм, VT. 219 Valtec	шт	1	<u>713,88</u>	-	714	-	-	-	-
21	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>25697,41</u> 25697,41	-	514	514	-	<u>172,2000</u>	<u>3,44</u>
22	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7,4 для теплої і холодної води діам.32x4,4 мм к Фасонні частини	м	0,884	<u>122,06</u>	-	108	-	-	-	-
23	KB16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,012	<u>29419,76</u> 29419,76	-	353	353	-	<u>200,0800</u>	<u>2,4</u>
24	C113-159 варіант 1	Гільзи з труб Екоplastik L=0,4м діаметром 63x8,6мм, код STR063P16X, 3шт	м	1,2	<u>601,61</u>	-	722	-	-	-	-
25	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	3	<u>417,39</u> 409,14	-	1252	1227	-	<u>2,9500</u>	<u>8,85</u>
26	C113-1882 варіант 2	Хомут для труб із шурупом, діам. 32-40 мм	шт	12	<u>138,88</u>	-	1667	-	-	-	-
27	C113-1880 варіант 5	Хомут для труб із шурупом, діам. 20-25 мм	шт	10	<u>115,64</u>	-	1156	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 6	Настінна планка PPR ф20x1/2 21C20	шт	8	<u>127,67</u>	-	1021	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7507	2094	-		<u>14,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5413				
		всього заробітна плата, грн.					2094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					351				
		Всього будівельні роботи, грн.					8557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					8557				
29	KP15-23-1	Розділ 3. КРАН ПОЖЕЖНИЙ (зміни) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	6	<u>252,70</u> 247,16	-	1516	1483	-	<u>1,7000</u>	<u>10,2</u>
30	C1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW 25-52NKd 600х1300х250 для одного пожежного крана Ду-50 і кран-комплекта пожежного Ду-25 з напівжорстким рукавом	шт	6	<u>10826,37</u> -	-	64958	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					66474	1483	-		<u>10,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66474				
		в тому числі:					64991				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1483				
		всього заробітна плата, грн.					735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,07				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67209				

		Всього по розділу 3					67209				

		Розділ 4. ГАРЯЧИЙ ВОДОПРОВІД (ТЗ)									
31	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>4847,00</u> 2442,55	<u>68,37</u> 4,47	9694	4885	<u>137</u> 9	<u>16,8000</u> 0,0304	<u>33,6</u> 0,06
32	2407-601 варіант 2	Електроводонагрівач Ariston BLU EVO R 15/3, V=15, P=1,2кВт, 220В	шт	2	<u>5383,80</u> -	-	10768	-	-	-	-
33	C1630-1433 варіант 4	Крани кульові муфтові, діаметр 15мм, VT. 219 Valtec	шт	3	<u>342,70</u> -	-	1028	-	-	-	-
34	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>8461,36</u> 8444,93	-	1185	1182	-	<u>56,5900</u>	<u>7,92</u>
35	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7,4 для теплої і холодної води діам.20х2,8 мм Фасонні частини PP, Ekoplastik Wavin	м	14	<u>50,33</u> -	-	705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1705 варіант 7	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм Ecoplastik Wavin	шт	14	<u>13,77</u>	-	193	-	-	-	-
37	C113-1737 варіант 4	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>17,18</u>	-	137	-	-	-	-
38	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	10	<u>114,08</u>	-	1141	-	-	-	-
39	C113-1836 варіант 5	З'єднувач з накидною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>203,87</u>	-	612	-	-	-	-
40	KB16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,012	<u>29419,76</u> 29419,76	-	353	353	-	<u>200,0800</u>	<u>2,4</u>
41	C113-159 варіант 1	Гільзи з труб Ecoplastik L=0,4м діаметром 63x8,6мм, код STR063P16X, 3шт	м	1,2	<u>601,61</u>	-	722	-	-	-	-
42	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	3	<u>417,39</u> 409,14	-	1252	1227	-	<u>2,9500</u>	<u>8,85</u>
43	C113-1880 варіант 5	Хомут для труб із шурупом, діам. 20-25 мм	шт	12	<u>115,64</u>	-	1388	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							29178	7647	<u>137</u> 9		<u>52,77</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							29178				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21394				
всього заробітна плата, грн.							7656				
Загальновиробничі витрати, грн.							3804				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
Всього будівельні роботи, грн.							32982				

Всього по розділу 4							32982				
Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСППОБУТОВА (К1)											
44	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>5198,89</u> 4702,34	<u>29,70</u> 11,03	1040	940	<u>6</u> 2	<u>31,9800</u> 0,0584	<u>6,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C130-822 варіант 1	Умивальник "Астра 55", код 7DN00001	комплект	2	<u>910,36</u>	-	1821	-	-	-	-
46	KB17-2-3	Установлення змішувачів для умивальника	10шт	0,2	<u>1813,58</u> <u>1713,16</u>	-	363	343	-	<u>11,4800</u>	<u>2,3</u>
47	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників, ANIA, код 44AN3015	комплект	2	<u>1347,43</u>	-	2695	-	-	-	-
48	C1630-973 варіант 2	Сифони пляшковий для умивальника, VIEGA, код 61VG0107	шт	2	<u>302,32</u>	-	605	-	-	-	-
49	& C1630-207-1 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача води в умивальнику, L= 0,8м, д=15мм,	шт	9	<u>464,50</u>	-	4181	-	-	-	-
50	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>6801,32</u> <u>5293,65</u>	<u>59,09</u> <u>21,94</u>	4761	3706	<u>41</u> <u>15</u>	<u>36,4100</u> <u>0,1161</u>	<u>25,49</u> <u>0,08</u>
51	C130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" із зливним бачком "Merida 011 3/6". Cersanit	шт	7	<u>3077,26</u>	-	21541	-	-	-	-
52	& C1630-207-1 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, L= 0,6м, д=15мм,	шт	7	<u>464,50</u>	-	3252	-	-	-	-
53	C1545-166 варіант 1	Патрубок з'єднувальний для унітазу, д=110, код 62543001	100шт	0,07	<u>46915,59</u>	-	3284	-	-	-	-
54	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,19	<u>14157,63</u> <u>13917,43</u>	<u>40,42</u> <u>15,42</u>	2690	2644	<u>8</u> <u>3</u>	<u>91,8400</u> <u>0,0816</u>	<u>17,45</u> <u>0,02</u>
55	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, == Фасонні частини ==	м	19	<u>218,50</u>	-	4152	-	-	-	-
56	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>125,34</u>	-	501	-	-	-	-
57	C113-2293 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	2	<u>48,52</u>	-	97	-	-	-	-
58	C113-2276 варіант 1	Муфта вогнезахисна діам. 110 мм, Ammokote, код 77KR0001	шт	4	<u>661,13</u>	-	2645	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					53628	7633	<u>55</u> <u>20</u>		<u>51,64</u> <u>0,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45940				
		всього заробітна плата, грн.					7653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					57388				

		Всього по розділу 5					57388				
		Разом прямі витрати по кошторису					180896	20258	<u>296</u>		<u>139,05</u>
									<u>36</u>		<u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					180896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160342				
		всього заробітна плата, грн.					20294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3332				
		Всього будівельні роботи, грн.					190950				

		Всього по кошторису					190950				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					153,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23626				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

8

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

2919,812 тис. грн.
5,38823 тис.люд.год.
798,693 тис. грн.
3,6 розряд

Q

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Щит /ВРП- 1/ -----									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв, ВРУ -78М	шафа	1	<u>2513,97</u> 1565,41	<u>167,78</u> 10,97	2514	1565	<u>168</u> 11	<u>10,3300</u> 0,0746	<u>10,33</u> 0,07
2	1517-2039 варіант 2	Вводно-розподільний пристрій ВРУ 78М-10	шт	1	<u>24166,70</u> -	-	24167	-	-	-	-
3	КБ21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 100 А	100шт	0,02	<u>54058,12</u> 40555,17	-	1081	811	-	<u>285,6400</u> -	<u>5,71</u> -
4	1504-1006 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р 100А	шт	2	<u>2702,00</u> -	-	5404	-	-	-	-
5	КМ8-600-2	Установка лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>264,05</u> 242,46	-	264	242	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
6	1701-8032 варіант 1	Лічильник 380В, 5-10А, ІР54, NР-07 3ФТ. ТОВ "АДД-Енергія"	шт	1	<u>5110,00</u> -	-	5110	-	-	-	-
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів струму 100/5А, кл.т.0,5, Т-0,66	шт	6	<u>645,03</u> 273,49	<u>3,15</u> 0,21	3870	1641	<u>19</u> 1	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>11,16</u> 0,01
8	1505-12024 варіант 1	Трансформатор струму 100/5А, кл.т.0,5, Т-0,66	шт	6	<u>416,00</u> -	-	2496	-	-	-	-
9	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>54058,12</u> 40555,17	-	3243	2433	-	<u>285,6400</u> -	<u>17,14</u> -
10	1504-1005 варіант 2	Вимикач автоматичний, кількість полюсів-3, номінальний струм 63А, ЕТІМАТ 10 3р С63	шт	5	<u>797,08</u> -	-	3985	-	-	-	-
11	1504-1006 варіант 3	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р С40А	шт	2	<u>509,60</u> -	-	1019	-	-	-	-
12	1504-1006 варіант 4	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р С32А	шт	2	<u>364,00</u> -	-	728	-	-	-	-
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>40560,90</u> 29078,45	-	4056	2908	-	<u>207,2000</u> -	<u>20,72</u> -
14	1504-1005 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів-3, номінальний струм 25А, ЕТІМАТ 10 3р С25	шт	2	<u>402,34</u> -	-	805	-	-	-	-
15	1504-1037 варіант 3	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 16 А, ЕТІМАТ 6 1р С16, ЕТІ	шт	6	<u>90,82</u> -	-	545	-	-	-	-
16	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	2	<u>101,02</u> -	-	202	-	-	-	-
17	КБ21-22-14	Установлення перекидного рубильника 380 В, на струм 250 А	100шт	0,01	<u>73969,01</u> 56425,06	-	740	564	-	<u>367,0400</u> -	<u>3,67</u> -
18	1505-12024 варіант 2	Перекидний рубильник 380 В, на струм 250 А, НАЕ312 3р С125А, Nager	шт	2	<u>1544,70</u> -	-	3089	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>645,03</u> 273,49	<u>3,15</u> 0,21	645	273	<u>3</u> -	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>1,86</u> -
20	1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним 127х230х142мм, 220/ 12-3 36 УХЛ4 IP30, ЯТП-0,25, IEK	шт	1	<u>1008,82</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
21	КБ21-22-12	Установлення сутінкового реле 220В, на струм 16 А	100шт	0,01	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	406	291	- -	<u>207,2000</u> -	<u>2,07</u> -
22	1605-1125 варіант 1	Сутінкове реле 220В, 16А, SOU-1. ETI	шт	1	<u>896,00</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
23	КБ21-24-13	Установлення стабілізаторів напруги, 380В, 66,0кВА	шт	2	<u>645,03</u> 273,49	<u>3,15</u> 0,21	1290	547	<u>6</u> -	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>3,72</u> -
24	1503-6052 варіант 1	Стабілізатор напруги 380В, 66.0кВА, трёхфазний ЭЛЕКС ГЕРЦ ПРО У 16-3-100 V3.0	шт	2	<u>82500,00</u> -	- -	165000	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-13	Установлення ящика перекидного рубильника 380 В, на струм 100А	100шт	0,02	<u>54058,12</u> 40555,17	- -	1081	811	- -	<u>285,6400</u> -	<u>5,71</u> -
26	1505-12024 варіант 3	Ящик перекидного рубильника 380 В, на струм 100 А, ЯРП-100 == ЩС-1 ==	шт	2	<u>1760,00</u> -	- -	3520	-	- -	- -	- -
27	КБ21-24-5	Монтаж щита розподільчого металевого на 54 модулі	шт	1	<u>1362,21</u> 988,18	<u>6,75</u> 0,44	1362	988	<u>7</u> -	<u>6,9600</u> 0,0030	<u>6,96</u> -
28	1517-2062 варіант 4	Щит розподільчий сталевий, корпус на 54 модулів, ЩРв-54з-3 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-54- 30-Т, IEK	шт	1	<u>3418,29</u> -	- -	3418	-	- -	- -	- -
29	КБ21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 50 А	100шт	0,01	<u>54058,12</u> 40555,17	- -	541	406	- -	<u>285,6400</u> -	<u>2,86</u> -
30	1504-1006 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач ETIMAT 10 3р 50А	шт	1	<u>683,20</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	11357	8142	- -	<u>207,2000</u> -	<u>58,02</u> -
32	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ETIMAT 6 1р С6, ETI	шт	7	<u>101,02</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
33	1504-1037 варіант 6	Автоматичний вимикач 380В, кількість полюсів-3, номінальний струм 25 А, ETIMAT 6 3р С25, ETI	шт	1	<u>305,02</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
34	1504-1008 варіант 1	Дифференціальний автомат KZS-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ETI) == ЩС-2 ==	шт	20	<u>862,53</u> -	- -	17251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ21-24-6	Монтаж щита розподільчого металевого на 72 модуля	шт	1	<u>1683,82</u> 1142,94	<u>6,75</u> 0,44	1684	1143	<u>7</u> -	<u>8,0500</u> 0,0030	<u>8,05</u> -
36	1517-2062 варіант 6	Щит розподільчий сталевий, корпус на 72 модулі, ЩРВ-72з-3 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-72-30-Т, ІЕК	шт	1	<u>3942,09</u> -	-	3942	-	-	-	-
37	КБ21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 50 А	100шт	0,01	<u>54058,12</u> 40555,17	-	541	406	-	<u>285,6400</u> -	<u>2,86</u> -
38	1504-1006 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р 50А	шт	1	<u>683,20</u> -	-	683	-	-	-	-
39	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,35	<u>40560,90</u> 29078,45	-	14196	10177	-	<u>207,2000</u> -	<u>72,52</u> -
40	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	7	<u>101,02</u> -	-	707	-	-	-	-
41	1504-1008 варіант 1	Дифференціальний автомат КЗС-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ЕТІ) == ЩС-3 ==	шт	28	<u>862,53</u> -	-	24151	-	-	-	-
42	КБ21-24-5	Монтаж щита розподільчого металевого на 54 модулі	шт	1	<u>1362,21</u> 988,18	<u>6,75</u> 0,44	1362	988	<u>7</u> -	<u>6,9600</u> 0,0030	<u>6,96</u> -
43	1517-2062 варіант 4	Щит розподільчий сталевий, корпус на 54 модулі, ЩРВ-54з-3 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-54-30-Т, ІЕК	шт	1	<u>3418,29</u> -	-	3418	-	-	-	-
44	КБ21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 50 А	100шт	0,01	<u>54058,12</u> 40555,17	-	541	406	-	<u>285,6400</u> -	<u>2,86</u> -
45	1504-1006 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р 50А	шт	1	<u>683,20</u> -	-	683	-	-	-	-
46	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,31	<u>40560,90</u> 29078,45	-	12574	9014	-	<u>207,2000</u> -	<u>64,23</u> -
47	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	7	<u>101,02</u> -	-	707	-	-	-	-
48	1504-1008 варіант 1	Дифференціальний автомат КЗС-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ЕТІ)	шт	20	<u>862,53</u> -	-	17251	-	-	-	-
49	1504-1037 варіант 3	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 16 А, ЕТІМАТ 6 1р С16, ЕТІ	шт	4	<u>90,82</u> -	-	363	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== ЩОА-1 ==									
50	КБ21-24-2	Монтаж щита металевого на 12 модулів	шт	1	<u>824,98</u> 555,14	<u>6,75</u> 0,44	825	555	<u>7</u> -	<u>3,9100</u> 0,0030	<u>3,91</u> -
51	1517-2062 варіант 1	Щит розподільчий сталевий, корпус на 12 модулів, ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-12-30-Z, ИЕК	шт	1	<u>1160,37</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
52	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	3245	2326	- -	<u>207,2000</u> -	<u>16,58</u> -
53	1504-1037 варіант 5	Автоматичний вимикач 380В, кількість полюсів-3, номінальний струм 16А, ЕТІМАТ 10 3р С16, ЕТІ	шт	1	<u>402,94</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
54	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ == ЩР-1 ==	шт	7	<u>101,02</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
55	1504-1008 варіант 1	Дифференціальний автомат KZS-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ЕТІ) == ЩР-2 ==	шт	3	<u>862,53</u> -	- -	2588	-	- -	- -	- -
56	КБ21-24-5	Монтаж щита розподільчого металевого на 48 модулів	шт	1	<u>1362,21</u> 988,18	<u>6,75</u> 0,44	1362	988	<u>7</u> -	<u>6,9600</u> 0,0030	<u>6,96</u> -
57	1517-2062 варіант 2	Щит розподільчий сталевий, корпус на 48 модулів, ЩРВ-48з-3 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-48-30-Z, ИЕК	шт	1	<u>2600,48</u> -	- -	2600	-	- -	- -	- -
58	КБ21-22-13	Установлення автоматичних вимикачів 380 В, на струм 50 А	100шт	0,11	<u>54058,12</u> 40555,17	- -	5946	4461	- -	<u>285,6400</u> -	<u>31,42</u> -
59	1504-1006 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р 50А	шт	1	<u>683,20</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
60	1504-1006 варіант 3	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р С40А	шт	10	<u>509,60</u> -	- -	5096	-	- -	- -	- -
61	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	1622	1163	- -	<u>207,2000</u> -	<u>8,29</u> -
62	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	2	<u>101,02</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ21-17-12	Монтаж покажчика світлового "Вихід", ДБО -01 ВСП-6-а-14 УХЛЗ.1, "Ватра"	100шт	0,22	<u>20563,52</u> 19882,05	<u>133,14</u> 8,70	4524	4374	<u>29</u> 2	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>28,86</u> 0,01
69	1507-5091 варіант 2	Покажчик світловий "Вихід", ДБО -01 ВСП-6-а-14 УХЛЗ.1 "Ватра"	шт	22	<u>1637,30</u> -	-	36021	-	-	-	-
70	КБ21-17-12	Монтаж світильника сигнального "НЕ ЗАХОДИТИ"	100шт	0,53	<u>20563,52</u> 19882,05	<u>133,14</u> 8,70	10899	10537	<u>71</u> 5	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>69,54</u> 0,03
71	1507-5091 варіант 1	Світильник сигнальний світлодіодний "НЕ ЗАХОДИТИ"	шт	53	<u>908,00</u> -	-	48124	-	-	-	-
72	КБ21-19-2	Монтаж бактерицидної лампи	100шт	0,53	<u>36652,79</u> 29385,18	<u>1032,74</u> 67,50	19426	15574	<u>547</u> 36	<u>214,6000</u> 0,4592	<u>113,74</u> 0,24
73	С1547-1 варіант 1	Бактерицидна лампа ОБН-75М	шт	53	<u>641,15</u> -	-	33981	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							154439	30626	<u>647</u> 43		<u>213,22</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							154439				
							123166				
							30669				
							14609				
							20,71				
							4719				
							169048				

Всього по розділу 3							169048				
Розділ 4. Електроустановочні вироби											
74	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,73	<u>9050,23</u> 3604,77	-	6607	2631	-	<u>27,6800</u> -	<u>20,21</u> -
75	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,3	<u>9261,20</u> 3815,74	-	2778	1145	-	<u>29,3000</u> -	<u>8,79</u> -
76	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>3905,59</u> 3296,12	-	664	560	-	<u>25,3100</u> -	<u>4,3</u> -
77	КБ21-22-3	Установлення вимикачів з двох місць заглибленого типу при схованій проводці, 2-клавішних.	100шт	0,22	<u>9261,20</u> 3815,74	-	2037	839	-	<u>29,3000</u> -	<u>6,45</u> -
78	290902-55 варіант 2	Вимикач 1-клавішний прихованої проводки, 6А, 250В, IP21, Makel	шт	77	<u>101,00</u> -	-	7777	-	-	-	-
79	290902-55 варіант 1	Вимикач 2-клавішний прихованої проводки, 6А, 250В, Makel	шт	26	<u>132,11</u> -	-	3435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	290902-54 варіант 1	Вимикач 1-клавішний зовнішньої установки, 10А, 250В, IP54 Makel	шт	17	<u>157,20</u>	-	2672	-	-	-	-
81	290902-58 варіант 1	Вимикач з двох місць 2-клавішний, прихованої проводки, 10А, 250В, IP21, Makel	шт	22	<u>108,96</u>	-	2397	-	-	-	-
82	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4,05	<u>9051,10</u>	-	36657	14673	-	<u>27,8200</u>	<u>112,67</u>
83	1504-17053 варіант 3	Розетка подвійна прихованої проводки з заземлюючим контактом з захисними шторками 250В, 16А захищена IP21	шт	164	<u>214,76</u>	-	35221	-	-	-	-
84	1504-17053 варіант 2	Розетка одномісна прихованої проводки з заземлюючим контактом з захисними шторками 250В, 16А захищена IP21	шт	236	<u>175,49</u>	-	41416	-	-	-	-
85	1504-17053 варіант 1	Розетка одномісна прихованої проводки з заземлюючим контактом з захисними шторками 250В, 16А захищена IP44	шт	5	<u>175,49</u>	-	877	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					142538	19848	-		<u>152,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					142538				
		в тому числі:					122690				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19848				
		всього заробітна плата, грн.					9952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3368				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152490				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					152490				
		Розділ 5. Кабельно-провідникові вироби									
86	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	16,15	<u>6226,35</u>	-	100556	74341	-	<u>32,8000</u>	<u>529,72</u>
					<u>4603,15</u>	-			-	-	-
87	С113-2128 варіант 4	Короб пластиковий ТМР 15х17, IP44, ДКС	м	906	<u>47,60</u>	-	43126	-	-	-	-
88	С113-2128 варіант 5	Короб пластиковий 40х40, IP44, негорючий, ДКС	м	728,25	<u>62,11</u>	-	45232	-	-	-	-
89	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	31,18	<u>4624,62</u>	-	144196	99922	-	<u>23,9800</u>	<u>747,7</u>
					<u>3204,69</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	811,3	<u>16,98</u>	-	13776	-	-	-	-
91	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	2343,2	<u>24,17</u>	-	56635	-	-	-	-
92	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб для електропроводки із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм (підвал)	100м	3,41	<u>9821,47</u> 8247,23	<u>66,57</u> 4,35	33491	28123	<u>227</u> 15	<u>57,4200</u> 0,0296	<u>195,8</u> 0,1
93	KB21-1-2	Прокладання сталевих труб для електропроводки із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм (підвал)	100м	1,65	<u>11918,68</u> 10331,31	<u>66,57</u> 4,35	19666	17047	<u>110</u> 7	<u>71,9300</u> 0,0296	<u>118,68</u> 0,05
94	241649-1049 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-18мм	1000м	0,306	<u>20276,77</u>	-	6205	-	-	-	-
95	241649-1052 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,04232	<u>36141,44</u>	-	1530	-	-	-	-
96	241649-1054 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-38мм	1000м	0,1683	<u>53078,25</u>	-	8933	-	-	-	-
97	& C1113-295-1-Н варіант 4	Піна вогнестійка Penosil B1 (1флакон=0,75л) для проходок	флакон	10	<u>289,17</u>	-	2892	-	-	-	-
98	290220-2167 варіант 1	Коробка установочна	шт	693	<u>96,45</u>	-	66840	-	-	-	-
99	C1512-5 варіант 2	Коробка відгалуджувальна	шт	130	<u>66,28</u>	-	8616	-	-	-	-
100	KB21-1-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 40 мм, (для проходки).	100м	0,1	<u>11918,68</u> 10331,31	<u>66,57</u> 4,35	1192	1033	<u>7</u> -	<u>71,9300</u> 0,0296	<u>7,19</u> -
101	C113-133 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10	<u>128,79</u>	-	1288	-	-	-	-
102	KB21-1-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, (для проходки)	100м	0,4	<u>9821,47</u> 8247,23	<u>66,57</u> 4,35	3929	3299	<u>27</u> 2	<u>57,4200</u> 0,0296	<u>22,97</u> 0,01
103	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	40	<u>102,80</u>	-	4112	-	-	-	-
104	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,86	<u>6780,77</u> 6780,77	-	12612	12612	-	<u>47,2100</u>	<u>87,81</u>
105	C113-2127 варіант 3	Лоток перфорований 100x50мм, інтегрований край, оцинкований	м	2235,2	<u>133,67</u>	-	298779	-	-	-	-
106	C113-2127 варіант 2	Кришка лотка 100	м	2235,2	<u>70,86</u>	-	158386	-	-	-	-
	-	-			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ21-15-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 у коробах пластикових.	100м	15,01	<u>433,02</u> 313,11	-	6500	4700	-	<u>2,1800</u> -	<u>32,72</u> -
108	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	31,53	<u>1329,41</u> 1134,17	-	41916	35760	-	<u>8,6000</u> -	<u>271,16</u> -
109	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	13,44	<u>14486,72</u> 10266,67	<u>153,38</u> 10,03	194702	137984	<u>2061</u> 135	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>960,69</u> 0,92
110	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,76	<u>14911,87</u> 10691,82	<u>153,38</u> 10,03	26245	18818	<u>270</u> 18	<u>74,4400</u> 0,0682	<u>131,01</u> 0,12
111	15093-35051 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 5х10,0мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,1854	<u>231347,97</u> -	-	42892	-	-	-	-
112	15093-35051 варіант 2	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 5х6,0мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,0265	<u>140241,57</u> -	-	3716	-	-	-	-
113	15093-35051 варіант 3	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 5х4,0мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,2781	<u>96167,37</u> -	-	26744	-	-	-	-
114	15093-35021 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	3,8762	<u>39272,95</u> -	-	152230	-	-	-	-
115	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг-нд	1000м	2,3462	<u>24411,04</u> -	-	57273	-	-	-	-
116	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	13,3	<u>14486,72</u> 10266,67	<u>153,38</u> 10,03	192673	136547	<u>2040</u> 133	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>950,68</u> 0,91
117	15092-3181 варіант 2	Кабель вогнестійкий силовий з мідною жилою FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30, перерізом 5х4	1000м	0,0309	<u>149002,99</u> -	-	4604	-	-	-	-
118	15092-3181 варіант 1	Кабель вогнестійкий силовий з мідною жилою FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30, перерізом 3х1,5-0,6	1000м	1,339	<u>47589,49</u> -	-	63722	-	-	-	-
119	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,2	<u>8396,64</u> 3676,93	<u>208,71</u> 13,64	10076	4412	<u>250</u> 16	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>30,72</u> 0,11
120	С113-1 варіант 1	Штаба сталева 25х4мм (контур ірівнювання потенціалів)	м	120	<u>55,57</u> -	-	6668	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					1861953	574598	<u>4992</u> 326		<u>4086,85</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1861953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1282363				
		всього заробітна плата, грн.					574924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					276886				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					396,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90377				
		Всього будівельні роботи, грн.					2138839				

		Всього по розділу 5					2138839				
		Разом прямі витрати по кошторису					2587323	689750	<u>5938</u> 385		<u>4909,16</u> 2,61
		Разом устаткування, грн.					233795				
		Всього устаткування, грн.					233795				
		Разом будівельні роботи, грн.					2353528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1657840				
		всього заробітна плата, грн.					690135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332489				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					476,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108558				
		Всього будівельні роботи, грн.					2686017				


		Всього по кошторису					2919812				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5388,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					798693				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Електроосвітлення та електрообладнання приміщень загального користування
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1646,876 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,33521 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 651,884 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 1. Щитове електрообладнання									
		=== Щит /ВРП- 1/									

1	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв, ВРУ -78М	шафа	1	2513,97	167,78	2514	1565	168	10,3300	10,33
					1565,41	10,97			11	0,0746	0,07
2	1517-2039	Вводно-розподільний пристрій ВРУ 78М-10	шт	1	24166,70	-	24167	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KB21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 100 А	100шт	0,02	<u>54058,12</u> 40555,17	-	1081	811	-	<u>285,6400</u>	<u>5,71</u>
4	1504-1006	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10	шт	2	<u>2702,00</u>	-	5404	-	-	-	-
	варіант 1	3р 100А			-	-			-	-	-
5	KM8-600-2	Установка лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>264,05</u> 242,46	-	528	485	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
6	1701-8032	Лічильник 380В, 5-10А, ІР54, NР-07 ЗФТ.	шт	2	<u>5110,00</u>	-	10220	-	-	-	-
	варіант 1	ТОВ "АДД-Енергія"			-	-			-	-	-
7	KB21-24-13	Установлення трансформаторів струму 100/5А, кл.т.0,5, Т-0,66	шт	6	<u>645,03</u> 273,49	<u>3,15</u> 0,21	3870	1641	<u>19</u> 1	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>11,16</u> 0,01
8	1505-12024	Трансформатор струму 100/5А, кл.т.0,5, Т-0,66	шт	6	<u>416,00</u>	-	2496	-	-	-	-
9	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>54058,12</u> 40555,17	-	1622	1217	-	<u>285,6400</u>	<u>8,57</u>
10	1504-1005	Вимикач автоматичний, кількість полюсів-3, номінальний струм 63А, ЕТІМАТ 10 3р С63	шт	3	<u>797,08</u>	-	2391	-	-	-	-
11	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>40560,90</u> 29078,45	-	4867	3489	-	<u>207,2000</u>	<u>24,86</u>
12	1504-1005	Вимикач автоматичний, кількість полюсів-3, номінальний струм 25А, ЕТІМАТ 10 3р С25	шт	1	<u>402,34</u>	-	402	-	-	-	-
13	1504-1037	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 16 А, ЕТІМАТ 6 1р С16, ЕТІ	шт	2	<u>90,82</u>	-	182	-	-	-	-
14	1504-1037	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 16 А, ЕТІМАТ 6 1р С16, ЕТІ	шт	6	<u>90,82</u>	-	545	-	-	-	-
15	1504-1037	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	2	<u>101,02</u>	-	202	-	-	-	-
16	1504-1008	Дифференціальний автомат КЗS-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ЕТІ)	шт	1	<u>862,53</u>	-	863	-	-	-	-
17	KB21-22-14	Установлення перекидного рубильника 380 В, на струм 250 А	100шт	0,02	<u>73969,01</u> 56425,06	-	1479	1129	-	<u>367,0400</u>	<u>7,34</u>
18	1505-12024	Перекидний рубильник 380 В, на струм 250 А, НАЕ312 3р С125А, Hager	шт	2	<u>1544,70</u>	-	3089	-	-	-	-
19	KB21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>645,03</u> 273,49	<u>3,15</u> 0,21	645	273	<u>3</u>	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>1,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним 127х230х142мм, 220/ 12-3 36 УХЛ4 ІР30, ЯТП-0,25, ІЕК	шт	1	<u>1008,82</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
21	КБ21-22-12	Установлення сутінкового реле 220В, на струм 16 А	100шт	0,01	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	406	291	- -	<u>207,2000</u> -	<u>2,07</u> -
22	1605-1125 варіант 1	Сутінкове реле 220В, 16А, SOU-1. ЕТІ == ЩС-1 ==	шт	1	<u>896,00</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
23	КБ21-24-4	Монтаж щита розподільчого металевого на 48 модулів	шт	1	<u>1141,39</u> 779,47	<u>6,75</u> 0,44	1141	779	<u>7</u> -	<u>5,4900</u> 0,0030	<u>5,49</u> -
24	1517-2062 варіант 3	Щит розподільчий сталевий, корпус на 48 модулів, ЩРВ-48з-1 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-48- 30-Z, ІЕК	шт	1	<u>2600,48</u> -	- -	2600	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 50 А	100шт	0,01	<u>54058,12</u> 40555,17	- -	541	406	- -	<u>285,6400</u> -	<u>2,86</u> -
26	1504-1006 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 Зр 50А	шт	1	<u>683,20</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	9329	6688	- -	<u>207,2000</u> -	<u>47,66</u> -
28	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	5	<u>101,02</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
29	1504-1008 варіант 1	Дифференціальний автомат КЗС-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ЕТІ)	шт	14	<u>862,53</u> -	- -	12075	-	- -	- -	- -
30	1504-1008 варіант 2	Дифференціальний автомат КЗС-2М, 25А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 25А, (ЕТІ) == ЩС-2 ==	шт	4	<u>861,51</u> -	- -	3446	-	- -	- -	- -
31	КБ21-24-3	Монтаж щита розподільчого металевого на 36 модулів	шт	1	<u>959,63</u> 630,39	<u>6,75</u> 0,44	960	630	<u>7</u> -	<u>4,4400</u> 0,0030	<u>4,44</u> -
32	1517-2062 варіант 7	Щит розподільчий сталевий, корпус на 36 модулів, ЩРВ-32з-1 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-36- 30-Z, ІЕК	шт	1	<u>1872,42</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
33	КБ21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 50 А	100шт	0,01	<u>54058,12</u> 40555,17	- -	541	406	- -	<u>285,6400</u> -	<u>2,86</u> -
34	1504-1006 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 Зр 50А	шт	1	<u>683,20</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
35	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	4867	3489	- -	<u>207,2000</u> -	<u>24,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	4	<u>101,02</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
37	1504-1008 варіант 2	Дифференціальний автомат КЗС-2М, 25А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 25А, (ЕТІ)	шт	3	<u>861,51</u> -	- -	2585	-	- -	- -	- -
38	1504-1008 варіант 1	Дифференціальний автомат КЗС-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ЕТІ) == ЩС-3 ==	шт	5	<u>862,53</u> -	- -	4313	-	- -	- -	- -
39	КБ21-24-3	Монтаж щита розподільчого металевого на 36 модулів	шт	1	<u>959,63</u> 630,39	<u>6,75</u> 0,44	960	630	<u>7</u> -	<u>4,4400</u> 0,0030	<u>4,44</u> -
40	1517-2062 варіант 7	Щит розподільчий сталевий, корпус на 36 модулів, ЩРВ-32з-1 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-36-30-Z, ІЕК	шт	1	<u>1872,42</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
41	КБ21-22-13	Установлення ввідних автоматичних вимикачів 380 В, на струм 50 А	100шт	0,01	<u>54058,12</u> 40555,17	- -	541	406	- -	<u>285,6400</u> -	<u>2,86</u> -
42	1504-1006 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р 50А	шт	1	<u>683,20</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	6490	4653	- -	<u>207,2000</u> -	<u>33,15</u> -
44	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	4	<u>101,02</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
45	1504-1008 варіант 1	Дифференціальний автомат КЗС-2М, 16А, 30mA, кількість полюсів -2, на струм 16А, (ЕТІ) == ЩОА-1 ==	шт	12	<u>862,53</u> -	- -	10350	-	- -	- -	- -
46	КБ21-24-2	Монтаж щита металевого на 12 модулів	шт	1	<u>824,98</u> 555,14	<u>6,75</u> 0,44	825	555	<u>7</u> -	<u>3,9100</u> 0,0030	<u>3,91</u> -
47	1517-2062 варіант 1	Щит розподільчий сталевий, корпус на 12 модулів, ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ, МКМ 14-V-12-30-Z, ІЕК	шт	1	<u>1160,37</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
48	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>40560,90</u> 29078,45	- -	3245	2326	- -	<u>207,2000</u> -	<u>16,58</u> -
49	1504-1037 варіант 5	Автоматичний вимикач 380В, кількість полюсів-3, номінальний струм 16А, ЕТІМАТ 10 3р С16, ЕТІ	шт	1	<u>402,94</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1504-1037 варіант 4	Автоматичний вимикач 220В, кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А, ЕТІМАТ 6 1р С6, ЕТІ	шт	7	<u>101,02</u> -	-	707	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					143063	31869	<u>218</u> 12		<u>224,21</u> 0,08
		Разом устаткування, грн.					55825				
		Всього устаткування, грн.					55825				
		Разом будівельні роботи, грн.					87238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55151				
		всього заробітна плата, грн.					31881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4956				
		Всього будівельні роботи, грн.					102507				

		Всього по розділу 1					158332				
		Розділ 2. Освітлювальна арматура = Світильники з LED лампами =									
51	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,94	<u>25122,41</u> 24027,50	-	23615	22586	-	<u>177,6000</u> -	<u>166,94</u> -
52	1507-3012 варіант 1	Світильник стельовий з LED лампами ДПО20У-36-юпітер-LED-панель, потужністю 36Вт, габаритами 595*595*26,5	шт	94	<u>1225,06</u> -	-	115156	-	-	-	-
53	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,71	<u>44775,81</u> 30334,66	<u>133,14</u> 8,70	31791	21538	<u>95</u> 6	<u>211,2000</u> 0,0592	<u>149,95</u> 0,04
54	1507-3009 варіант 1	Світильник ДББ64-60-082-Селена, потужністю 10 Вт, світловий потік 1200 Lm	шт	71	<u>847,10</u> -	-	60144	-	-	-	-
55	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	10	<u>34,79</u> 23,44	-	348	234	-	<u>0,1800</u> -	<u>1,8</u> -
56	1507-5095 варіант 1	Датчик руху Horoz HL 480	шт	10	<u>209,13</u> -	-	2091	-	-	-	-
57	КБ21-17-12	= Світильники інформативні = Монтаж покажчика світлового "Вихід", ДБО -01 ВСП-6-а-14 УХЛ3.1, "Вапра"	100шт	0,12	<u>20563,52</u> 19882,05	<u>133,14</u> 8,70	2468	2386	<u>16</u> 1	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>15,74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1507-5091 варіант 2	Показчик світловий "Вихід", ДБО -01 ВСП-6-а-14 УХЛ3.1 "Ватра"	шт	12	<u>1637,30</u>	-	19648	-	-	-	-
59	КБ21-17-12	Монтаж світильника сигнального "НЕ ЗАХОДИТИ"	100шт	0,19	<u>20563,52</u> 19882,05	<u>133,14</u> 8,70	3907	3778	<u>25</u> 2	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>24,93</u> 0,01
60	1507-5091 варіант 1	Світильник сигнальний світлодіодний "НЕ ЗАХОДИТИ"	шт	19	<u>908,00</u>	-	17252	-	-	-	-
61	КБ21-19-2	Монтаж бактерицидної лампи	100шт	0,19	<u>36652,79</u> 29385,18	<u>1032,74</u> 67,50	6964	5583	<u>196</u> 13	<u>214,6000</u> 0,4592	<u>40,77</u> 0,09
62	С1547-1 варіант 1	Бактерицидна лампа ОБН-75М	шт	19	<u>641,15</u>	-	12182	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							295566	56105	<u>332</u> 22		<u>400,13</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							295566 239129 56127 27068 38,82 8847 322634				

Всього по розділу 2							322634				
Розділ 3. Електроустановочні вироби											
63	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,42	<u>9050,23</u> 3604,77	-	3801	1514	-	<u>27,6800</u>	<u>11,63</u>
64	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,15	<u>9261,20</u> 3815,74	-	1389	572	-	<u>29,3000</u>	<u>4,4</u>
65	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>3905,59</u> 3296,12	-	664	560	-	<u>25,3100</u>	<u>4,3</u>
66	КБ21-22-3	Установлення вимикачів з двох місць заглибленого типу при схованій проводці, 2-клавішних.	100шт	0,12	<u>9261,20</u> 3815,74	-	1111	458	-	<u>29,3000</u>	<u>3,52</u>
67	290902-55 варіант 2	Вимикач 1-клавішний прихованої проводки, 6А, 250В, IP21, Makel	шт	42	<u>101,00</u>	-	4242	-	-	-	-
68	290902-55 варіант 1	Вимикач 2-клавішний прихованої проводки, 6А, 250В, Makel	шт	15	<u>132,11</u>	-	1982	-	-	-	-
69	290902-54 варіант 1	Вимикач 1-клавішний зовнішньої установки, 10А, 250В, IP54 Makel	шт	17	<u>157,20</u>	-	2672	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	290902-58 варіант 1	Вимикач з двох місць 2-клавішний , прихованої проводки ,10А, 250В, IP21, Makel	шт	12	<u>108,96</u> -	-	1308	-	-	-	-
71	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,59	<u>9051,10</u> 3623,00	-	14391	5761	-	<u>27,8200</u>	<u>44,23</u>
72	1504-17053 варіант 3	Розетка подвійна прихованої проводки з заземлюючим контактом з захисними шторками 250В, 16А захищена IP21	шт	75	<u>214,76</u> -	-	16107	-	-	-	-
73	1504-17053 варіант 2	Розетка одномісна прихованої проводки з заземлюючим контактом з захисними шторками 250В, 16А захищена IP21	шт	79	<u>175,49</u> -	-	13864	-	-	-	-
74	1504-17053 варіант 1	Розетка одномісна прихованої проводки з заземлюючим контактом з захисними шторками 250В, 16А захищена IP44	шт	5	<u>175,49</u> -	-	877	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							62408	8865	-		<u>68,08</u>
Разом будівельні роботи, грн.							62408				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53543				
всього заробітна плата, грн.							8865				
Загальновиробничі витрати, грн.							4445				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1505				
Всього будівельні роботи, грн.							66853				

Всього по розділу 3							66853				
Розділ 4. Кабельно-провідникові вироби											
75	KB21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,2	<u>5030,75</u> 3402,47	-	1006	680	-	<u>25,4600</u>	<u>5,09</u>
76	KB21-3-3	Прокладання гофрованих ПВХ труб, діаметр труб до 50 мм	100м	0,2	<u>5495,64</u> 3560,17	-	1099	712	-	<u>26,6400</u>	<u>5,33</u>
77	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	20	<u>32,19</u> -	-	644	-	-	-	-
78	C113-2128 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 40х3 мм	м	20	<u>21,38</u> -	-	428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	2	<u>9821,47</u> 8247,23	<u>66,57</u> 4,35	19643	16494	<u>133</u> 9	<u>57,4200</u> 0,0296	<u>114,84</u> 0,06
80	241649-1049 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-18мм	1000м	0,2	<u>20276,77</u> -	-	4055	-	-	-	-
81	& С1113-295-1-Н варіант 4	Піна вогнестійка Penosil B1 (1флакон=0,75л) для проходок	флакон	4	<u>289,17</u> -	-	1157	-	-	-	-
82	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,2	<u>1882,53</u> 1608,94	-	377	322	-	<u>12,2000</u> -	<u>2,44</u> -
83	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2	<u>1329,41</u> 1134,17	-	2659	2268	-	<u>8,6000</u> -	<u>17,2</u> -
84	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	36,5	<u>14486,72</u> 10266,67	<u>153,38</u> 10,03	528765	374733	<u>5598</u> 366	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>2609,02</u> 2,49
85	15093-35051 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 5х10,0мм ² ВВГнг-нд	1000м	0,0618	<u>231347,97</u> -	-	14297	-	-	-	-
86	15093-35021 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х2,5мм ² ВВГнг-нд	1000м	2,3896	<u>39272,95</u> -	-	93847	-	-	-	-
87	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х1,5мм ² ВВГнг-нд	1000м	1,5347	<u>24411,04</u> -	-	37464	-	-	-	-
88	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,05	<u>1882,53</u> 1608,94	-	94	80	-	<u>12,2000</u> -	<u>0,61</u> -
89	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,15	<u>1329,41</u> 1134,17	-	199	170	-	<u>8,6000</u> -	<u>1,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	6,75	<u>14486,72</u> 10266,67	<u>153,38</u> 10,03	97785	69300	<u>1035</u> 68	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>482,49</u> 0,46
91	15092-3181 варіант 2	Кабель вогнестійкий силовий з мідною жилою FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30, перерізом 5х4	1000м	0,01545	<u>149002,99</u> -	- -	2302	-	- -	- -	- -
92	15092-3181 варіант 1	Кабель вогнестійкий силовий з мідною жилою FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30, перерізом 3х1,5-0,6	1000м	0,7004	<u>47589,49</u> -	- -	33332	-	- -	- -	- -
93	КБ21-9-1	Прокладання мідного проводу ПВ-1	100м	0,5	<u>3836,15</u> 3449,90	- -	1918	1725	- -	<u>25,5000</u> -	<u>12,75</u> -
94	С157-249 варіант 1	Провід мідний перерізом 6мм ПВ-1	1000м	0,05	<u>17128,08</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
95	290220-2167 варіант 1	Коробка установочна	шт	223	<u>96,45</u> -	- -	21508	-	- -	- -	- -
96	С1512-5 варіант 2	Коробка відгалуджувальна	шт	150	<u>66,28</u> -	- -	9942	-	- -	- -	- -
97	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,2	<u>8396,64</u> 3676,93	<u>208,71</u> 13,64	1679	735	<u>42</u> 3	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>5,12</u> 0,02
98	С113-1 варіант 1	Штаба сталева 25х4мм (контур ірівнювання потенціалів)	м	20	<u>55,57</u> -	- -	1111	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					876167	467219	<u>6808</u> 446		<u>3256,18</u> 3,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					876167 402140 467665 222890 316,17 72038 1099057				
		----- Всього по розділу 4					1099057				
		Разом прямі витрати по кошторису					1377204	564058	<u>7358</u> 480		<u>3948,6</u> 3,26
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					55825 55825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1321379 749963 564538 269672 383,35 87346 1591051 1646876				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4335,21 651884				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013**на Вентиляція****Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

258,495 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18185 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

26,247 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
1	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	<u>4206,01</u>	<u>21,80</u>	8412	4592	<u>44</u>	<u>16,1700</u>	<u>32,34</u>
					2295,82	8,50			17	0,0450	0,09
2	С130-63	Вентилятори осьові з електродвигуном N=3. 0кВт, n=3000 об/хв, марки ВО-15-320 №5,6	шт	1	<u>20610,07</u>	-	20610	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С130-63	Вентилятори осьові з електродвигуном N=5. 5кВт, n=3000 об/хв, марки ВО-15-320 №6,3	шт	1	<u>61275,51</u>	-	61276	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	<u>552,71</u>	-	1105	879	-	<u>3,2500</u>	<u>6,5</u>
					439,69	-			-	-	-
5	С1630-1773	Клапани зворотні, АЗЕ 034. 100-02, діаметр 630 мм	шт	1	<u>6718,96</u>	-	6719	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С1630-1774	Клапани зворотні АЗЕ 034. 100-03, діаметр 800 мм	шт	1	<u>9126,67</u>	-	9127	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3	<u>1327,12</u>	-	3981	3921	-	<u>9,7800</u>	<u>29,34</u>
					1307,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-39 варіант 1	Вставки гнучкі ГВ.К.560-01. 00-20	комплект	2	<u>1938,48</u>	-	3877	-	-	-	-
9	C1630-39 варіант 2	Вставки гнучкі ГВ.К.630-01. 00-04	комплект	1	<u>2009,88</u>	-	2010	-	-	-	-
10	KB20-14-4	Установлення стаканів Ст10. 000-03 (діаметром 630 мм)	шт	1	<u>776,94</u> 498,43	-	777	498	-	<u>3,6400</u>	<u>3,64</u>
11	C130-417 варіант 1	Стакан Ст10.000-03 (діаметром 630 мм)	шт	1	<u>8932,98</u>	-	8933	-	-	-	-
12	KB20-20-6	Установлення зонтів Зк. 10.00-02 діаметром 560 мм	зонт	1	<u>200,24</u> 183,85	<u>6,30</u> 0,41	200	184	<u>6</u>	<u>1,3100</u> 0,0028	<u>1,31</u>
13	C130-282 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі Зк. 10.00-02, (діаметр 560 мм)	шт	1	<u>4284,12</u>	-	4284	-	-	-	-
14	KB20-20-7	Установлення зонтів Зк. 10.00-03 діаметром 630 мм	зонт	1	<u>231,32</u> 211,05	<u>7,65</u> 0,50	231	211	<u>8</u> 1	<u>1,5600</u> 0,0034	<u>1,56</u>
15	C130-283 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі, Зк. 10.00-03 (діаметр 630 мм)	шт	1	<u>4613,89</u>	-	4614	-	-	-	-
16	KB20-15-8	Установлення клапанів повітряних УВК-600х600Е, з електричним приводом, периметром до 2400 мм	шт	3	<u>774,56</u> 465,56	-	2324	1397	-	<u>3,4000</u>	<u>10,2</u>
17	C130-392 варіант 1	Клапани повітряні з електроприводом Belimo LM230A-SR-TP, марка УВК-600х600Е	шт	3	<u>12056,83</u>	-	36170	-	-	-	-
18	KB20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 600х250 мм	100м2	0,17	<u>142780,03</u> 27716,94	<u>117,85</u> 7,70	24273	4712	<u>20</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>35,26</u> 0,01
19	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 600х600 мм	100м2	0,024	<u>134682,34</u> 20855,86	<u>78,72</u> 5,15	3232	501	<u>2</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>3,75</u> -
20	KB20-4-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 560 мм	100м2	0,088	<u>121706,64</u> 27716,94	<u>92,66</u> 6,06	10710	2439	<u>8</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>18,25</u> -
21	KB20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 630 мм	100м2	0,099	<u>110171,56</u> 20855,86	<u>78,72</u> 5,15	10907	2065	<u>8</u> 1	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>15,45</u> -
22	KB26-30-1	Ізоляція повітроводів фольгованим утеплювачем товщ. 10мм, (Ізоляція типу "Fix" EI60)	10 м2	5	<u>863,45</u> 192,44	-	4317	962	-	<u>1,4400</u>	<u>7,2</u>
23	C111-1720 варіант 3	Утеплювач з фольгованим покриттям типу "Fix" EI60Алюфом, S=10мм	м2	50	<u>270,95</u>	-	13548	-	-	-	-
24	C1630-114 варіант 1	Тяги та підвіски (метал) для кріплення.	кг	110	<u>49,76</u>	-	5474	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					247111	22361	<u>96</u> 21		<u>164,8</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					247111 224654 22382 11384 16,95 3865 258495				
		Всього по розділу 1					258495				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					247111 247111 224654 22382 11384 16,95 3865 258495	22361	96 21		164,8 0,1
		Всього по кошторису					258495				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					181,85 26247				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Система протипожежного захисту
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

981,683 тис. грн.
3,04989 тис.люд.год.
433,314 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи автоматичної пожежної сигналізації та СО									
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного Тірас-16.128П	шт	1	5216,95	-	5217	5104	-	36,8000	36,8
					5103,79	-			-	-	-
2	1602-10001	Прилад приймально-контрольний Тірас 16.128П	шт	1	22091,42	-	22091	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного " Тірас-16П"	шт	1	5216,95	-	5217	5104	-	36,8000	36,8
					5103,79	-			-	-	-
4	1602-10001	Прилад приймально-контрольний "Тірас 16П"	шт	1	16528,34	-	16528	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного " Тірас-8П"	шт	1	5216,95	-	5217	5104	-	36,8000	36,8
					5103,79	-			-	-	-
6	1602-10001	Прилад приймально-контрольний "Тірас 8П"	шт	1	8835,50	-	8836	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	КМ10-667-11	Монтаж модуля "M-OUT8R"	шт	1	2992,58	-	2993	2917	-	22,4000	22,4
					2917,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-15223 варіант 2	Модуль "М-OUT8R"	шт	1	<u>2004,15</u>	-	2004	-	-	-	-
9	KM10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	<u>1688,81</u>	-	1689	1176	-	<u>8,0000</u>	8
					1176,32	-			-	-	-
10	1511-1002 варіант 1	Блок живлення "БЖ-1215"	шт	1	<u>2308,26</u>	-	2308	-	-	-	-
11	KM10-668-4	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	28	<u>222,99</u>	-	6244	5834	-	<u>1,6000</u>	44,8
					208,37	-			-	-	-
12	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач ручний SPR-3L	шт	28	<u>172,20</u>	-	4822	-	-	-	-
13	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>259,41</u>	-	778	706	-	<u>1,6000</u>	4,8
					235,26	-			-	-	-
14	C1512-5 варіант 3	Кнопка КА02 "Пуск оповіщення"	шт	3	<u>512,08</u>	-	1536	-	-	-	-
15	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	371	<u>471,35</u>	-	174871	154611	-	<u>3,2000</u>	1187,2
					416,74	-			-	-	-
16	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3, ПП "Артрон"	шт	371	<u>191,54</u>	-	71061	-	-	-	-
17	KM10-668-3	Монтаж сповіщувача пожежного теплового "СПТ-Тірас Ex"	шт	5	<u>493,98</u>	-	2470	2084	-	<u>3,2000</u>	16
					416,74	-			-	-	-
18	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий "СПТ-Тірас Ex"	шт	5	<u>961,13</u>	-	4806	-	-	-	-
19	KM10-668-3	Монтаж сповіщувача пожежного теплового "СПТ-Тірас "	шт	59	<u>493,98</u>	-	29145	24588	-	<u>3,2000</u>	188,8
					416,74	-			-	-	-
20	1602-30076 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий "СПТ-Тірас"	шт	59	<u>636,77</u>	-	37569	-	-	-	-
21	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного	шт	8	<u>244,62</u>	-	1957	1667	-	<u>1,6000</u>	12,8
					208,37	-			-	-	-
22	1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний С-05С-12 "Пожежа", ПП "Сенко"	шт	8	<u>824,28</u>	-	6594	-	-	-	-
23	KM10-667-11	Монтаж комунікатора МЦА-GSM	шт	1	<u>2992,58</u>	-	2993	2917	-	<u>22,4000</u>	22,4
					2917,15	-			-	-	-
24	1504-15223 варіант 1	Комунікатор МЦА-GSM	шт	1	<u>3758,55</u>	-	3759	-	-	-	-
25	KM8-125-1	Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В, 18 А/год та АКБ 12В, 7 А/год	шт	4	<u>110,31</u>	-	441	355	-	<u>0,6400</u>	2,56
					88,76	-			-	-	-
26	1511-1002 варіант 3	Батареї акумуляторні АКБ 12В, 18 А/год	шт	2	<u>1394,00</u>	-	2788	-	-	-	-
27	1511-1002 варіант 4	Батареї акумуляторні АКБ 12В, 7 А/год	шт	2	<u>710,94</u>	-	1422	-	-	-	-
28	& 1504-2-Д2 варіант 1	Автоматичний двополярний запобіжник на 10А	шт	6	<u>102,04</u>	-	612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KM10-3-8	Монтаж щитка модульного під автоматичні запобіжники	ящик	1	<u>683,80</u> 665,71	-	684	666	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
30	& 1503-1270-1-Н34 варіант 1	Щиток модульний під автоматичні запобіжники	шт	1	<u>95,60</u> -	-	96	-	-	-	-
31	KM10-682-4	Комплекс переговорний КПО-5 Монтаж пульта диспетчера	шт	1	<u>2719,78</u> 2352,64	-	2720	2353	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
32	& 1503-8874-12 варіант 1	Пульт диспетчера	шт	1	<u>4617,08</u> -	-	4617	-	-	-	-
33	KM10-667-13	Монтаж модуля виклику	шт	11	<u>873,35</u> 833,47	-	9607	9168	-	<u>6,4000</u>	<u>70,4</u>
34	17142-2036 варіант 1	Модуль виклику	шт	11	<u>1280,29</u> -	-	14083	-	-	-	-
35	KM10-667-1	Монтаж моноблоку настільного ВЕЛЛЕЗш-120-200	шт	1	<u>5278,30</u> 5103,79	-	5278	5104	-	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
36	1503-1270 варіант 1	Моноблок настільний ВЕЛЛЕЗш-120-200	шт	1	<u>19973,34</u> -	-	19973	-	-	-	-
37	KM10-386-7	Монтаж гучномовця	шт	137	<u>474,07</u> 443,81	-	64948	60802	-	<u>3,2000</u>	<u>438,4</u>
38	& 1602-20021-2-25 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН (1 Вт).	шт	115	<u>521,26</u> -	-	59945	-	-	-	-
39	& 1602-20021-2-25 варіант 2	Гучномовець настінний ЗАС100ПН (3Вт).	шт	22	<u>521,26</u> -	-	11468	-	-	-	-
40	& 2405-1344-1 варіант 1	Коробка розподільча (3 пари затискачів) 30-100В	шт	140	<u>82,66</u> -	-	11572	-	-	-	-
41	& C1113-295-1-Н варіант 4	Піна вогнестійка Penosil B1 (1флакон=0,75л) для проходок	флакон	3	<u>289,17</u> -	-	868	-	-	-	-
42	& C1545-44-1-О варіант 1	Монтажний комплект (саморіз,дюбель, площадка, стяжка) МК-1	комп.	4000	<u>1,63</u> -	-	6520	-	-	-	-
43	& C1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпирний Е 30 SROM6x40 Baks	шт	1000	<u>2,83</u> -	-	2830	-	-	-	-
44	C1545-84 варіант 2	База монтажна двостороння самоклеюча 19х19	шт	100	<u>4,09</u> -	-	409	-	-	-	-
45	C1545-63 варіант 1	Резистор 560 Ом 0,5 Вт	шт	200	<u>0,34</u> -	-	68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1545-63 варіант 2	Резистор 3 кОм 0,5 Вт	шт	60	<u>0,71</u>	-	43	-	-	-	-
47	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	50	<u>115,64</u>	-	5782	-	-	-	-
48	C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 10x0,5	100м	0,5	<u>698,57</u>	-	349	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					647828	290260	-		<u>2186,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					647828				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357568				
		всього заробітна плата, грн.					290260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39163				
		Всього будівельні роботи, грн.					777433				

		Всього по розділу 1					777433				
		Розділ 2. Диспетчеризація (автоматизація) системи зі створення різниці тисків.									
49	KM10-667-1	Монтаж приладу приймально- контрольного пожежного "Тірас-16П"	шт	1	<u>5216,95</u>	-	5217	5104	-	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					5103,79	-			-	-	-
50	1602-10001 варіант 4	Прилад приймально-контрольний "Тірас Prime 16"	шт	1	<u>9345,50</u>	-	9346	-	-	-	-
51	KM10-667-11	Монтаж модуля "M-OUT8R"	шт	1	<u>2992,58</u>	-	2993	2917	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
					2917,15	-			-	-	-
52	1504-15223 варіант 2	Модуль "M-OUT8R"	шт	1	<u>2004,15</u>	-	2004	-	-	-	-
53	KM10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	<u>1688,81</u>	-	1689	1176	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					1176,32	-			-	-	-
54	1511-1002 варіант 2	Блок живлення "БЖ-2415"	шт	1	<u>2601,00</u>	-	2601	-	-	-	-
55	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	7	<u>259,41</u>	-	1816	1647	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
					235,26	-			-	-	-
56	C1512-5 варіант 1	Кнопка автоматики KA03 "Пуск системи підпору "	шт	7	<u>469,24</u>	-	3285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ8-125-1	Монтаж батареї акумуляторної АКБ 12В, 7 А/год	шт	4	<u>110,31</u> 88,76	-	441	355	-	<u>0,6400</u>	<u>2,56</u>
58	1511-1002 варіант 4	Батареї акумуляторні АКБ 12В, 7 А/год	шт	4	<u>710,94</u>	-	2844	-	-	-	-
59	& 1504-2-Д2 варіант 1	Автоматичний двополярний запобіжник на 10А	шт	2	<u>102,04</u>	-	204	-	-	-	-
60	КМ10-3-8	Монтаж щитка модульного під автоматичні запобіжники	ящик	1	<u>683,80</u> 665,71	-	684	666	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
61	& 1503-1270-1-Н34 варіант 1	Щиток модульний під автоматичні запобіжники	шт	1	<u>95,60</u>	-	96	-	-	-	-
62	& С1113-295-1-Н варіант 4	Піна вогнестійка Penosil В1 (1флакон=0, 75л) для проходок	флакон	1	<u>289,17</u>	-	289	-	-	-	-
63	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	7,63	<u>13499,65</u> 10266,67	<u>153,38</u> 10,03	103002	78335	<u>1170</u> 77	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>545,39</u> 0,52
64	15095-1045 варіант 1	Кабель КОРКНс FRHF FE 180/Е30 (НХН-FE 180/Е30) 3х1,5 мм	1000м	0,051	<u>45068,67</u>	-	2299	-	-	-	-
65	15095-1045 варіант 2	Кабель КОРКНс FRHF FE 180/Е30 (НХН-FE 180/Е30) 2х1 мм	1000м	0,04	<u>37685,91</u>	-	1507	-	-	-	-
66	15095-1044 варіант 1	Кабель екранований КОРКЕН FRHF FE 180/Е30 (J-НХН-PF FE180/Е30) 1х2х0,8 мм	1000м	0,689	<u>25544,39</u>	-	17600	-	-	-	-
67	С1545-63 варіант 3	Резистор 1 кОм 0,5 Вт	шт	20	<u>0,71</u>	-	14	-	-	-	-
68	С1545-63 варіант 4	Резистор 6,8 кОм 0,5 Вт	шт	20	<u>0,71</u>	-	14	-	-	-	-
69	& С1-Д-1 варіант 1	Дюбель розпірний Е 30 SROM6x40 Baks	шт	740	<u>2,83</u>	-	2094	-	-	-	-
70	С1545-84 варіант 1	Скоба металева СММ 4	шт	740	<u>2,22</u>	-	1643	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					161682	90200	<u>1170</u> 77		<u>631,15</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					161682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70312				
		всього заробітна плата, грн.					90277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					204248				

		Всього по розділу 2					204248				
		Разом прямі витрати по кошторису					809510	380460	<u>1170</u>		<u>2817,71</u>
									77		0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					809510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					427880				
		всього заробітна плата, грн.					380537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172173				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52777				
		Всього будівельні роботи, грн.					981683				

		Всього по кошторису					981683				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3049,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					433314				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Блискавкозахист

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

151,816 тис. грн.
0,43232 тис.люд.год.
59,139 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1	<u>4238,81</u> 3906,74	<u>208,71</u> 13,64	4239	3907	<u>209</u> 14	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>27,2</u> 0,09
2	С113-1 варіант 2	Дріт для блискавкозахисту d8мм W-08/ST 1108 001	м	100	<u>34,11</u> -	-	3411	-	-	-	-
3	С1545-401 варіант 4	Затискач для дроту оцинкований С-011 1201 012	шт	5	<u>38,70</u> -	-	194	-	-	-	-
4	С1545-401 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з дюбелем для кріплення по стінам Н-014	шт	200	<u>30,33</u> -	-	6066	-	-	-	-
5	С1545-401 варіант 3	Тримач дроту коньковий, Н-041	шт	100	<u>63,79</u> -	-	6379	-	-	-	-
6	С1545-294 варіант 2	Покрівельний шуруп, К-901	шт	400	<u>4,97</u> -	-	1988	-	-	-	-
7	С1545-401 варіант 5	Тримач дроту універсальний, Н-020	шт	450	<u>41,45</u> -	-	18653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-294 варіант 3	Компенсатор алюмінієвий, К-221	шт	4	<u>126,65</u>	-	507	-	-	-	-
9	KM8-472-9	Монтаж блискавкоприймачів конькових, М-10/10	100 м	0,01	<u>4468,61</u>	<u>208,71</u>	45	41	<u>2</u>	<u>28,8000</u>	<u>0,29</u>
					4136,54	13,64			-	0,0928	-
10	C1545-401 варіант 2	Блискавкоприймач коньковий, М-10/10	шт	1	<u>638,46</u>	-	638	-	-	-	-
11	C1545-294 варіант 1	Даховий шуруп з підкладкою, К-902	шт	4	<u>4,48</u>	-	18	-	-	-	-
12	C1545-401 варіант 6	З'єднувач для приєднання дроту до блискавкоприймача, С-021	шт	2	<u>71,75</u>	-	144	-	-	-	-
13	C1545-8 варіант 2	Антикорозійна паста 0,5кг, К-950	шт	5	<u>97,37</u>	-	487	-	-	-	-
14	C1515-25 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	12	<u>335,98</u>	-	4032	-	-	-	-
15	C1545-58-1 варіант 1	Затискач контрольний для полоси В40, С-034	шт	12	<u>66,59</u>	-	799	-	-	-	-
16	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 40х4мм	100 м	3	<u>3528,79</u>	<u>194,31</u>	10586	9652	<u>583</u>	<u>22,4000</u>	<u>67,2</u>
					3217,31	12,70			38	0,0864	0,26
17	C113-1 варіант 3	Полоса сталевая оцинкована 40х4 мм, W-40х4/СТ	м	300	<u>84,94</u>	-	25482	-	-	-	-
18	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,54	<u>35683,73</u>	-	19269	19269	-	<u>300,9000</u>	<u>162,49</u>
					35683,73	-			-	-	-
19	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,54	<u>22579,54</u>	-	12193	12193	-	<u>190,4000</u>	<u>102,82</u>
					22579,54	-			-	-	-
20	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,5	<u>1864,49</u>	<u>157,43</u>	4661	4022	<u>394</u>	<u>11,2000</u>	<u>28</u>
					1608,66	10,29			26	0,0700	0,18
21	& C1545-533-1 варіант 2	Комплект стрижневого заземлювача d16мм довжиною 3м, G-16/30	комплект	5	<u>754,94</u>	-	3775	-	-	-	-
22	& C1545-533-1 варіант 1	Ударна насадка для заземлювачів SDS-MAX	комплект	1	<u>811,04</u>	-	811	-	-	-	-
23	C1545-8 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка, L=10.0м, Denso	шт	3	<u>246,29</u>	-	739	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					125116	49084	<u>1188</u>		<u>388</u>
									78		0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					125116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74844				
		всього заробітна плата, грн.					49162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					26700 43,79 9977 151816				
		Всього по розділу 1					151816				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					125116 125116 74844 49162 26700 43,79 9977 151816	49084	<u>1188</u> 78		<u>388</u> 0,53
		Всього по кошторису					151816				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					432,32 59139				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Монтаж ліфта
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

249,530 тис. грн.
1,12462 тис.люд.год.
172,219 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Розділ 1. Ліфт пасажирський Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>422276,28</u> 330004,29	<u>75901,28</u> 29533,97	422276	330004	<u>75901</u> 29534	<u>2297,6000</u> 156,2810	<u>2297,6</u> 156,28
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	<u>15785,26</u> 12561,88	<u>3032,55</u> 1178,89	-126282	-100495	<u>-24260</u> -9431	<u>87,4600</u> 6,2382	<u>-699,68</u> -49,91
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-30	<u>3729,70</u> 3056,45	<u>382,58</u> 148,71	-111891	-91694	<u>-11477</u> -4461	<u>21,2800</u> 0,7869	<u>-638,4</u> -23,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					184103	137815	<u>40164</u> 15642		<u>959,52</u> 82,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					184103 6124 153457 65427 82,34 18762 249530				
		Всього по розділу 1					249530				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					184103 184103 6124 153457 65427 82,34 18762 249530	137815	40164 15642		959,52 82,76
		Всього по кошторису					249530				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1124,62 172219				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Придбання ліфта
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1313,250 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15006 варіант 1	Розділ 1. Ліфт пасажирський ЛП-1010 БГП РППП, Ліфт №1 в/п 1000 кг на 4 зупинки, 1.0 м/с виробник -Ліфт пасажирський ЛП-1010 БГП РППП.; (маса=12) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису 	шт	1	1275000,00	1275000 1275000 38250 1313250 1275000 38250 1313250

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на пусконаладжувальні роботи ліфта
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 87,007 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,35566 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 68,762 тис. грн.
 Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-5	Розділ 1. Ліфт пасажирський в/п 1000кг Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>86029,16</u> 86029,16	- -	86029	86029	- -	<u>452,0000</u> -	<u>452</u> -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-6	<u>3958,86</u> 3958,86	- -	-23753	-23753	- -	<u>20,8000</u> -	<u>-124,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					62276	62276	- -		<u>327,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					62276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62276 24731 28,46 6486 87007				
		Всього по розділу 1					87007				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					62276 62276 62276 24731 28,46 6486 87007	62276	- -		<u>327,2</u> -
		Всього по кошторису					87007				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					355,66 68762				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПІДВАЛУ
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7212,985 тис. грн.
15,56339 тис.люд.год.
2285,148 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		=демонтажні роботи по стінам АР-2									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,153	<u>19819,87</u>	<u>1253,88</u>	3032	2835	<u>192</u>	<u>150,4000</u>	<u>23,01</u>
					18530,78	565,17			86	3,8437	0,59
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,041082	<u>34911,87</u>	<u>1253,88</u>	1434	1381	<u>52</u>	<u>272,8900</u>	<u>11,21</u>
					33622,78	565,17			23	3,8437	0,16
3	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (влаштуванню ніш під пожежні шафи)	м3	1,62	<u>2041,16</u>	<u>456,91</u>	3307	2566	<u>741</u>	<u>11,7100</u>	<u>18,97</u>
					1584,25	198,93			322	1,3915	2,25
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін(Стіни з повнотілої керамічної цегли 380 мм)	м3	2,28	<u>2041,16</u>	<u>456,91</u>	4654	3612	<u>1042</u>	<u>11,7100</u>	<u>26,7</u>
					1584,25	198,93			454	1,3915	3,17
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін(Перегородки з повнотілої керамічної цегли 120 мм)	м3	32,66	<u>2041,16</u>	<u>456,91</u>	66664	51742	<u>14922</u>	<u>11,7100</u>	<u>382,45</u>
					1584,25	198,93			6497	1,3915	45,45
6	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (фасад)	100м2	1,666	<u>9995,44</u>	<u>922,67</u>	16652	15115	<u>1537</u>	<u>74,3000</u>	<u>123,78</u>
					9072,77	449,40			749	3,0933	5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (Укосів дверних та віконних прорізів)	100м2	0,687	<u>9995,44</u> 9072,77	<u>922,67</u> 449,40	6867	6233	<u>634</u> 309	<u>74,3000</u> 3,0933	<u>51,04</u> 2,13
8	КБ7-42-1 К=0,8	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 0,5 т =Демонтажні роботи по підлогах	100шт	0,08	<u>21892,43</u> 5987,07	<u>15905,36</u> 7617,25	1751	479	<u>1272</u> 609	<u>44,8000</u> 44,2963	<u>3,58</u> 3,54
9	КБ46-41-2 Акт в/р 2023р.	Розбирання цементно-піщаного шару товщ. 80 мм	м3	0,32	<u>1975,11</u> 1538,07	<u>437,04</u> 190,28	632	492	<u>140</u> 61	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>3,55</u> 0,43
10	КР1-3-2 Акт в/р 2023р.	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,5102	<u>88641,91</u> 87573,80	- -	45225	44680	- -	<u>731,0000</u> -	<u>372,96</u> -
11	КБ20-3-8 к дем.=0, 4ДАН№1 2024р.	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,1216	<u>8530,62</u> 8342,34	<u>170,76</u> 73,64	1037	1014	<u>21</u> 9	<u>62,4240</u> 0,5008	<u>7,59</u> 0,06
12	КБ20-3-10 к дем.=0,4 ДАН№1 2024р.	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0744	<u>11306,60</u> 11086,77	<u>219,83</u> 98,53	841	825	<u>16</u> 7	<u>82,9600</u> 0,6701	<u>6,17</u> 0,05
13	КР1-27-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.12.2 к=1,15ДАН№1	Виймання замоченого ґрунту h=10 см з виносом вручну на зовні в осях 6-7/Е-Д,5-11/Д-А, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2	1 м3	56,92	<u>450,05</u> 450,05	- -	25617	25617	- -	<u>3,7950</u> -	<u>216,01</u> -
14	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	1,0794	<u>21773,12</u> 21773,12	- -	23502	23502	- -	<u>183,6000</u> -	<u>198,18</u> -
15	& С311-50-70	Перевезення ґрунту до 70 км	т	172,704	<u>509,13</u> -	<u>509,13</u> 78,23	87929	-	<u>87929</u> 13511	- 0,4810	- 83,07
16	КР4-3-1	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепін	100 м2	0,04	<u>72287,71</u> 40900,03	<u>31387,68</u> 13613,94	2892	1636	<u>1256</u> 545	<u>314,0600</u> 94,6254	<u>12,56</u> 3,79
17	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,04	<u>3055,21</u> 2814,14	<u>234,29</u> 105,60	122	113	<u>9</u> 4	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>0,95</u> 0,03
18	КБ46-34-3 Акт в/р 2023р.	Розбирання фундаментів залізобетонних =Демонтажні роботи під влаштування входу до підвалу в осях 1-2/К-И	м3	1,12	<u>9446,69</u> 5034,45	<u>4251,22</u> 1850,89	10580	5639	<u>4761</u> 2073	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>40,66</u> 14,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ46-34-3 Кориг. проекту вересень 2024р., ДАН№1- 2024р.	Розбирання залізобетонних сходів та площадок	м3	0,792	<u>9446,69</u> 5034,45	<u>4251,22</u> 1850,89	7482	3987	<u>3367</u> 1466	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>28,75</u> 10,25
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2. Під влаштування входу до підвалу в осях 1-2/К-И	100м3	0,183	<u>30358,33</u> 30358,33	- -	5556	5556	- -	<u>261,8000</u> -	<u>47,91</u> -
21	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,183	<u>21773,12</u> 21773,12	- -	3984	3984	- -	<u>183,6000</u> -	<u>33,6</u> -
22	& С311-50- 70	Перевезення ґрунту до 70 км =демонтажні роботи приямків	т	29,28	<u>509,13</u> -	<u>509,13</u> 78,23	14907	-	<u>14907</u> 2291	- 0,4810	- 14,08
23	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін приямків	м3	13,3	<u>2041,16</u> 1584,25	<u>456,91</u> 198,93	27147	21071	<u>6076</u> 2646	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>155,74</u> 18,51
24	КБ46-34-3	Розбирання фундаментних блоків приямків = Демонтажні роботи клумби	м3	26,6	<u>9446,69</u> 5034,45	<u>4251,22</u> 1850,89	251282	133916	<u>113082</u> 49234	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>965,58</u> 344,39
25	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	2	<u>5390,08</u> 2946,62	<u>2443,46</u> 1063,83	10780	5893	<u>4887</u> 2128	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>43,56</u> 14,88
26	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін =Демонтажних робіт вхідної групи першого поверху в осях 4-5, Е-Д	м3	4,5	<u>2041,16</u> 1584,25	<u>456,91</u> 198,93	9185	7129	<u>2056</u> 895	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>52,7</u> 6,26
27	КБ46-34-3 Кориг. проекту вересень 2024р.	Розбирання залізобетонних сходів та площадок	м3	4,5	<u>9446,69</u> 5034,45	<u>4251,22</u> 1850,89	42510	22655	<u>19130</u> 8329	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>163,35</u> 58,26
28	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів =Демонтажні роботи-вивезення сміття	м3	2	<u>5390,08</u> 2946,62	<u>2443,46</u> 1063,83	10780	5893	<u>4887</u> 2128	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>43,56</u> 14,88
29	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,6821	<u>193,30</u> 193,30	- -	1872	1872	- -	<u>1,6300</u> -	<u>15,78</u> -
30	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,854656	<u>2347,12</u> 200,42	<u>2146,70</u> 733,57	4353	372	<u>3981</u> 1361	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>3,13</u> 7,54
31	& С311-70-М	Перевезення сміття до 70 км	т	195,1477	<u>548,41</u> -	<u>548,41</u> 78,23	107021	-	<u>107021</u> 15266	- 0,4810	- 93,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					799597	399809	<u>393918</u> 111003		<u>3053,03</u> 747,29
		Разом будівельні роботи, грн.					799597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5870				
		всього заробітна плата, грн.					510812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					275687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					455,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103868				
		Всього будівельні роботи, грн.					1075284				

		Всього по розділу 1					1075284				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
32	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,6772	<u>84961,81</u> 27143,74	<u>1678,93</u> 945,91	227460	72669	<u>4495</u> 2532	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>511,83</u> 15,36
33	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	6,25	<u>6001,56</u> 1171,61	<u>179,03</u> 100,87	37510	7323	<u>1119</u> 630	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>54,13</u> 3,83
34	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок внутрішніх цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,22	<u>7995,76</u> 3143,75	<u>138,84</u> 62,58	1759	692	<u>31</u> 14	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>5,31</u> 0,09
35	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3.	м3	0,564	<u>7995,76</u> 3143,75	<u>138,84</u> 62,58	4510	1773	<u>78</u> 35	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>13,61</u> 0,24
		Цегляна кладка b=120мм									
36	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	1,42	<u>23524,08</u> 15365,52	<u>303,71</u> 136,89	33404	21819	<u>431</u> 194	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>177,09</u> 1,32
37	КБ46-4-1	Улаштування перемичок металевих	т	0,1809	<u>102308,04</u> 33295,74	<u>1464,37</u> 369,00	18508	6023	<u>265</u> 67	<u>252,4700</u> 2,4649	<u>45,67</u> 0,45
38	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,16	<u>34076,54</u> -	<u>-</u> -	5452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С111-1130	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	0,02	<u>45624,43</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,099	<u>1538,91</u> 777,37	<u>85,26</u> 10,52	152	77	<u>8</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,47</u> 0,01
41	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 = Сантехнічні перегородки =	100м2	0,099	<u>2786,11</u> 580,76	<u>55,24</u> 7,87	276	57	<u>5</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0538	<u>0,36</u> 0,01
42	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,198	<u>28934,57</u> 18771,07	-	5729	3717	-	<u>140,4600</u>	<u>27,81</u>
43	& С10000-576	Сантехнические перегородки "новый проект груп"	м2	19,8	<u>4080,00</u>	-	80784	-	-	-	-
44	варіант 1 С111-889	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, однопольних	комплект	5	<u>1036,13</u>	-	5181	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							421637	114150	<u>6432</u> 3474		<u>836,28</u> 21,31
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							421637 301055 117624 62760 102,87 23443 484397				

Всього по розділу 2							484397				
Розділ 3. Двері											
Металопластикові двері											
45	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,15855	<u>21370,85</u> 14091,54	<u>7194,63</u> 2806,35	3388	2234	<u>1141</u> 445	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>15,56</u> 2,35
46	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,15225	<u>16810,34</u> 11386,99	<u>5356,00</u> 2089,17	2559	1734	<u>815</u> 318	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>12,07</u> 1,68
47	& С126-384-62	Дверні блоки металопластикові глухі з фурнітурою	м2	31,08	<u>5066,84</u>	-	157477	-	-	-	-
48	варіант 1 & С1545-44-2-3Ц	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	127	<u>7,97</u>	-	1012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1113-295-1-Н варіант 3	Піна монтажна Ceresit TS 62 професійна універсальна(1 флакон=0,75л)	флакон	7	<u>232,56</u> -	- -	1628	-	- -	- -	- -
50	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2772	<u>45339,37</u> 41026,88	<u>1955,63</u> 762,82	12568	11373	<u>542</u> 211	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>75,05</u> 1,12
51	& C121-251-1-Л варіант 4	Блоки дверні 1300 x 2100(н) -внутрішні металеві антивандальні, глухі ІВ	шт	4	<u>13796,39</u> -	- -	55186	-	- -	- -	- -
52	& C1-21-250-1 варіант 3	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI30-1-2100x1000 ІВ	шт	7	<u>14275,01</u> -	- -	99925	-	- -	- -	- -
53	& C1-21-250-1 варіант 4	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI 60-1-2100x1000 ІВ	шт	1	<u>18820,85</u> -	- -	18821	-	- -	- -	- -
54	& C111-953-1-1 варіант 1	Дверний доводчик Dortec DT-64H Graphite з фіксацією дверей у відкритому положенні	шт	4	<u>1099,35</u> -	- -	4397	-	- -	- -	- -
55	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1029	<u>45339,37</u> 41026,88	<u>1955,63</u> 762,82	4665	4222	<u>201</u> 78	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>27,86</u> 0,42
56	& C121-251-1-Л варіант 3	Блоки дверні 1300 x 2100(н) -зовнішні металеві антивандальні, глухі ІВ	шт	3	<u>15206,89</u> -	- -	45621	-	- -	- -	- -
57	& C1-21-250-1 варіант 5	Металеві двері, 2100*1000 мм ІВ	шт	1	<u>11032,87</u> -	- -	11033	-	- -	- -	- -
58	& C111-953-1-1 варіант 1	Дверний доводчик Dortec DT-64H Graphite з фіксацією дверей у відкритому положенні	шт	4	<u>1099,35</u> -	- -	4397	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					422677	19563	<u>2699</u> 1052		<u>130,54</u> 5,57
		Разом будівельні роботи, грн.					422677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400415				
		всього заробітна плата, грн.					20615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3722				
		Всього будівельні роботи, грн.					433094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					433094				
		Розділ 4. Підлоги									
59	КБ1-165-2 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Копання приямків для влаштування дренажної системи для водовідливу при влаштуванні підлог в підвалі, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,0675	<u>64916,17</u> 64916,17	- -	4382	4382	- -	<u>547,4000</u> -	<u>36,95</u> -
60	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0675	<u>21773,12</u> 21773,12	- -	1470	1470	- -	<u>183,6000</u> -	<u>12,39</u> -
61	& С311-50- 70	Перевезення ґрунту до 70 км	т	10,8	<u>509,13</u> -	<u>509,13</u> 78,23	5499	-	<u>5499</u> 845	- 0,4810	- 5,19
62	КР2-22-3	Водовідлив з підвалу відцентровими насосами тип 1	1 м3	600	<u>30,90</u> 17,79	<u>13,11</u> 8,18	18540	10674	<u>7866</u> 4908	<u>0,1500</u> 0,0576	<u>90</u> 34,56
63	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,30547	<u>4095,33</u> 2391,02	<u>1704,31</u> 735,05	1251	730	<u>521</u> 225	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>5,61</u> 1,56
64	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	30,547	<u>1005,71</u> 192,44	- -	30721	5878	- -	<u>1,4400</u> -	<u>43,99</u> -
65	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	45,8205	<u>6639,71</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	304235	33297	<u>267</u> 93	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>255,68</u> 0,64
66	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,0547	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	7007	6157	<u>287</u> 262	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>49,49</u> 1,73
67	& С171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	1375	<u>0,24</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
68	& С111-872- 1-15 варіант 1	Сітка А500, 200х200х8	м2	336,017	<u>137,24</u> -	- -	46115	-	- -	- -	- -
69	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2, перший шар з заводом на стіні	100м2	3,0547	<u>10470,74</u> 7513,74	<u>27,65</u> 25,23	31985	22952	<u>84</u> 77	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>156,1</u> 0,51
70	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2., наступний шар	100м2	3,0547	<u>6611,25</u> 4868,49	<u>12,90</u> 11,77	20195	14872	<u>39</u> 36	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>101,14</u> 0,24
71	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,15	<u>88986,59</u> -	- -	13348	-	- -	- -	- -
72	& С111-857- 3 варіант 2	Техноеласт ЄПП 5.2	м2	714,8	<u>258,21</u> -	- -	184570	-	- -	- -	- -
73	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,9364	<u>25141,21</u> 7522,44	<u>258,03</u> 235,49	73825	22089	<u>758</u> 691	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>167,49</u> 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ11-15-2 Н1=10 До товщ.80 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	2,9364	<u>28829,83</u> 2162,83	<u>442,34</u> 403,70	84656	6351	<u>1299</u> 1185	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>48,16</u> 7,82
75	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,9364	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	6736	5918	<u>276</u> 252	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>47,57</u> 1,66
76	& С171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	1321	<u>0,24</u> -	-	318	-	-	-	-
77	& С10-23- 113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	323,004	<u>49,24</u> -	-	15905	-	-	-	-
78	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,9364	<u>13392,59</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	39326	36840	<u>991</u> 382	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>265,63</u> 2,66
79	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	2,9364	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	1961	1931	<u>30</u> 22	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>12,04</u> 0,16
80	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	29,364	<u>48,65</u> -	-	1429	-	-	-	-
81	КБ15-170-1	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 1 раз (3 шари)	100м2	2,9364	<u>1231,94</u> 1227,64	<u>1,84</u> 1,68	3617	3605	<u>5</u> 5	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>21,29</u> 0,03
82	КБ15-170-2	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	2,9364	<u>3068,54</u> 3063,18	<u>1,84</u> 1,68	9010	8995	<u>5</u> 5	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>53,12</u> 0,03
83	& С111- 2008-3-5Р варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	123,3288	<u>278,23</u> -	-	34314	-	-	-	-
84	КБ1-134-1	тип 2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01361	<u>4095,33</u> 2391,02	<u>1704,31</u> 735,05	56	33	<u>23</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,25</u> 0,07
85	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,361	<u>1005,71</u> 192,44	-	1369	262	-	<u>1,4400</u> -	<u>1,96</u> -
86	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	2,0415	<u>6639,71</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	13555	1484	<u>12</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>11,39</u> 0,03
87	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1361	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	312	274	<u>13</u> 12	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,2</u> 0,08
88	& С171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	61	<u>0,24</u> -	-	15	-	-	-	-
89	& С111-872- 1-15 варіант 1	Сітка А500, 200х200х8	м2	14,971	<u>137,24</u> -	-	2055	-	-	-	-
90	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2, перший шар з заводом на стіни	100м2	0,1361	<u>10470,74</u> 7513,74	<u>27,65</u> 25,23	1425	1023	<u>4</u> 3	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>6,95</u> 0,02
91	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2., наступний шар	100м2	0,1361	<u>6611,25</u> 4868,49	<u>12,90</u> 11,77	900	663	<u>2</u> 2	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>4,51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,01	<u>88986,59</u>	-	890	-	-	-	-
93	& C111-857-3 варіант 2	Техноеласт ЄПП 5.2	м2	31,85	<u>258,21</u>	-	8224	-	-	-	-
94	KB11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,1228	<u>25141,21</u>	<u>258,03</u>	3087	924	<u>32</u>	<u>57,0400</u>	7
95	KB11-15-2 H1=8 До товщ.60-80 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,1228	<u>7522,44</u> <u>23063,88</u> <u>1730,27</u>	<u>235,49</u> <u>353,88</u> <u>322,96</u>	2832	212	<u>29</u> <u>43</u> <u>40</u>	<u>1,5540</u> <u>13,1200</u> <u>2,1312</u>	<u>0,19</u> <u>1,61</u> <u>0,26</u>
96	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1228	<u>2293,97</u> <u>2015,44</u>	<u>94,00</u> <u>85,79</u>	282	247	<u>12</u> <u>11</u>	<u>16,2000</u> <u>0,5661</u>	<u>1,99</u> <u>0,07</u>
97	& C171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	55	<u>0,24</u>	-	13	-	-	-	-
98	& C10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	13,508	<u>49,24</u>	-	665	-	-	-	-
99	KB11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1228	<u>13392,59</u> <u>12545,90</u>	<u>337,33</u> <u>129,96</u>	1645	1541	<u>41</u> <u>16</u>	<u>90,4600</u> <u>0,9048</u>	<u>11,11</u> <u>0,11</u>
100	KB13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1228	<u>667,92</u> <u>657,76</u>	<u>10,16</u> <u>7,37</u>	82	81	<u>1</u> <u>1</u>	<u>4,1000</u> <u>0,0549</u>	<u>0,5</u> <u>0,01</u>
101	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	1,228	<u>48,65</u>	-	60	-	-	-	-
102	KB15-170-1	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 1 раз (3 шару)	100м2	0,1228	<u>1231,94</u> <u>1227,64</u>	<u>1,84</u> <u>1,68</u>	151	151	-	<u>7,2500</u> <u>0,0111</u>	<u>0,89</u> <u>-</u>
103	KB15-170-2	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	0,1228	<u>3068,54</u> <u>3063,18</u>	<u>1,84</u> <u>1,68</u>	377	376	-	<u>18,0900</u> <u>0,0111</u>	<u>2,22</u> <u>-</u>
104	& C111-2008-3-5P варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	5,1576	<u>278,23</u>	-	1435	-	-	-	-
105	KB1-134-1	тип 3 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01493	<u>4095,33</u> <u>2391,02</u>	<u>1704,31</u> <u>735,05</u>	61	36	<u>25</u> <u>11</u>	<u>18,3600</u> <u>5,1175</u>	<u>0,27</u> <u>0,08</u>
106	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,493	<u>1005,71</u> <u>192,44</u>	-	1502	287	-	<u>1,4400</u> <u>-</u>	<u>2,15</u> <u>-</u>
107	KB11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	2,2395	<u>6639,71</u> <u>726,68</u>	<u>5,83</u> <u>2,04</u>	14870	1627	<u>13</u> <u>5</u>	<u>5,5800</u> <u>0,0139</u>	<u>12,5</u> <u>0,03</u>
108	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1493	<u>2293,97</u> <u>2015,44</u>	<u>94,00</u> <u>85,79</u>	342	301	<u>14</u> <u>13</u>	<u>16,2000</u> <u>0,5661</u>	<u>2,42</u> <u>0,08</u>
109	& C171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	67	<u>0,24</u>	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C111-872-1-15 варіант 1	Сітка А500, 200х200х8	м2	16,423	<u>137,24</u> -	-	2254	-	-	-	-
111	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2, перший шар з заводом на стіни	100м2	0,1493	<u>10470,74</u> 7513,74	<u>27,65</u> 25,23	1563	1122	<u>4</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>7,63</u> 0,02
112	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2., наступний шар	100м2	0,1493	<u>6611,25</u> 4868,49	<u>12,90</u> 11,77	987	727	<u>2</u> 2	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>4,94</u> 0,01
113	C111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,01	<u>88986,59</u> -	-	890	-	-	-	-
114	& C111-857-3 варіант 2	Техноеласт ЄПП 5.2	м2	34,94	<u>258,21</u> -	-	9022	-	-	-	-
115	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	1,425	<u>1202,99</u> 518,32	<u>153,05</u> 58,16	1714	739	<u>218</u> 83	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>5,67</u> 0,58
116	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,1425	<u>25141,21</u> 7522,44	<u>258,03</u> 235,49	3583	1072	<u>37</u> 34	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>8,13</u> 0,22
117	КБ11-15-2 Н1=10 До товщ.80 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,1425	<u>28829,83</u> 2162,83	<u>442,34</u> 403,70	4108	308	<u>63</u> 58	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>2,34</u> 0,38
118	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1425	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	327	287	<u>13</u> 12	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,31</u> 0,08
119	& C171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	64	<u>0,24</u> -	-	15	-	-	-	-
120	& C10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	15,675	<u>49,24</u> -	-	772	-	-	-	-
121	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1425	<u>13392,59</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	1908	1788	<u>48</u> 19	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>12,89</u> 0,13
122	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1425	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	95	94	<u>1</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,58</u> 0,01
123	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	1,425	<u>48,65</u> -	-	69	-	-	-	-
124	КБ15-170-1	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 1 раз (3 шару)	100м2	0,1425	<u>1231,94</u> 1227,64	<u>1,84</u> 1,68	176	175	-	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>1,03</u> -
125	КБ15-170-2	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	0,1425	<u>3068,54</u> 3063,18	<u>1,84</u> 1,68	437	437	-	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>2,58</u> -
126	& C111-2008-3-5P варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	5,985	<u>278,23</u> -	-	1665	-	-	-	-
127	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,094	<u>13392,59</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	1259	1179	<u>32</u> 12	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>8,5</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,094	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	63	62	<u>1</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,39</u> 0,01
129	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	0,94	<u>48,65</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
130	КБ15-170-1	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 1 раз (3 шару)	100м2	0,094	<u>1231,94</u> 1227,64	<u>1,84</u> 1,68	116	115	- -	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>0,68</u> -
131	КБ15-170-2	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	0,094	<u>3068,54</u> 3063,18	<u>1,84</u> 1,68	288	288	- -	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>1,7</u> -
132	& C111-2008-3-5P варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	3,948	<u>278,23</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -
133	КБ1-134-1	Тип 5 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03285	<u>4095,33</u> 2391,02	<u>1704,31</u> 735,05	135	79	<u>56</u> 24	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,6</u> 0,17
134	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів з бетону М100	м3	3,285	<u>5713,76</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	18770	2387	<u>19</u> 7	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>18,33</u> 0,05
135	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів з бетону М150	м3	4,9275	<u>5859,41</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	28872	3581	<u>29</u> 10	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>27,5</u> 0,07
136	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3285	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	754	662	<u>31</u> 28	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>5,32</u> 0,19
137	& C171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	148	<u>0,24</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
138	& C1555-386-С варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 200 мм х 200 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	36,135	<u>65,63</u> -	- -	2372	-	- -	- -	- -
139	КБ11-29-2	Улаштування покриттів площадки та сходів головного входу з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3285	<u>24973,69</u> 23419,60	<u>66,35</u> 60,56	8204	7693	<u>22</u> 20	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>54,19</u> 0,13
140	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	170,82	<u>14,90</u> -	- -	2545	-	- -	- -	- -
141	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,9139	<u>95,57</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
142	C111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit типу "ГРЕС А100" тип 6	м2	33,507	<u>317,17</u> -	- -	10627	-	- -	- -	- -
143	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,52013	<u>4095,33</u> 2391,02	<u>1704,31</u> 735,05	2130	1244	<u>886</u> 382	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,55</u> 2,66
144	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	62,4156	<u>3825,59</u> 622,50	<u>489,06</u> 187,21	238776	38854	<u>30525</u> 11685	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>298,35</u> 81,23
145	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	52,013	<u>1005,71</u> 192,44	- -	52310	10009	- -	<u>1,4400</u> -	<u>74,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	78,0195	<u>6639,71</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	518027	56695	<u>455</u> 159	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>435,35</u> 1,08
147	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,2013	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	11932	10483	<u>489</u> 446	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>84,26</u> 2,94
148	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	2341	<u>0,24</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
149	& С111-872-1-15 варіант 1	Сітка А500, 200х200х8	м2	572,143	<u>137,24</u> -	- -	78521	-	- -	- -	- -
150	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2, перший шар з заводом на стіни	100м2	5,2013	<u>10470,74</u> 7513,74	<u>27,65</u> 25,23	54461	39081	<u>144</u> 131	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>265,79</u> 0,87
151	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2., наступний шар	100м2	5,2013	<u>6611,25</u> 4868,49	<u>12,90</u> 11,77	34387	25322	<u>67</u> 61	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>172,22</u> 0,4
152	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,26	<u>88986,59</u> -	- -	23137	-	- -	- -	- -
153	& С111-857-3 варіант 2	Техноеласт ЄПП 5.2	м2	1217,1	<u>258,21</u> -	- -	314270	-	- -	- -	- -
154	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	5,1548	<u>25141,21</u> 7522,44	<u>258,03</u> 235,49	129598	38777	<u>1330</u> 1214	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>294,03</u> 8,01
155	КБ11-15-2 Н1=10 До товщ.80 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	5,1548	<u>28829,83</u> 2162,83	<u>442,34</u> 403,70	148612	11149	<u>2280</u> 2081	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>84,54</u> 13,73
156	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,1548	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	11825	10389	<u>485</u> 442	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>83,51</u> 2,92
157	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	2320	<u>0,24</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
158	& С10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	567,028	<u>49,24</u> -	- -	27920	-	- -	- -	- -
159	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,1548	<u>13392,59</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	69036	64672	<u>1739</u> 670	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>466,3</u> 4,66
160	КБ13-52-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	5,1548	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	3443	3391	<u>52</u> 38	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>21,13</u> 0,28
161	С1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	51,548	<u>48,65</u> -	- -	2508	-	- -	- -	- -
162	КБ15-170-1	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 1 раз (3 шари)	100м2	5,1548	<u>1231,94</u> 1227,64	<u>1,84</u> 1,68	6350	6328	<u>9</u> 9	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>37,37</u> 0,06
163	КБ15-170-2	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	5,1548	<u>3068,54</u> 3063,18	<u>1,84</u> 1,68	15818	15790	<u>9</u> 9	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>93,25</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C111-2008-3-5P варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	216,5016	<u>278,23</u>	-	60237	-	-	-	-
	тип 7				-	-			-	-	-
165	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,04176	<u>4095,33</u>	<u>1704,31</u>	171	100	<u>71</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,77</u>
					2391,02	735,05			31	5,1175	0,21
166	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	5,0112	<u>3825,59</u>	<u>489,06</u>	19171	3119	<u>2451</u>	<u>4,7800</u>	<u>23,95</u>
					622,50	187,21			938	1,3014	6,52
167	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,176	<u>1005,71</u>	-	4200	804	-	<u>1,4400</u>	<u>6,01</u>
					192,44	-			-	-	-
168	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	6,264	<u>6639,71</u>	<u>5,83</u>	41591	4552	<u>37</u>	<u>5,5800</u>	<u>34,95</u>
					726,68	2,04			13	0,0139	0,09
169	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4176	<u>2293,97</u>	<u>94,00</u>	958	842	<u>39</u>	<u>16,2000</u>	<u>6,77</u>
					2015,44	85,79			36	0,5661	0,24
170	& C171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	188	<u>0,24</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& C111-872-1-15 варіант 1	Сітка А500, 200х200х8	м2	45,936	<u>137,24</u>	-	6304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2, перший шар з заводом на стіни	100м2	0,4176	<u>10470,74</u>	<u>27,65</u>	4373	3138	<u>12</u>	<u>51,1000</u>	<u>21,34</u>
					7513,74	25,23			11	0,1665	0,07
173	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2., наступний шар	100м2	0,4176	<u>6611,25</u>	<u>12,90</u>	2761	2033	<u>5</u>	<u>33,1100</u>	<u>13,83</u>
					4868,49	11,77			5	0,0777	0,03
174	C111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,02	<u>88986,59</u>	-	1780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	& C111-857-3 варіант 2	Техноеласт ЄПП 5.2	м2	97,72	<u>258,21</u>	-	25232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,4011	<u>25141,21</u>	<u>258,03</u>	10084	3017	<u>103</u>	<u>57,0400</u>	<u>22,88</u>
					7522,44	235,49			94	1,5540	0,62
177	КБ11-15-2 Н1=8 До товщ.60-80 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,4011	<u>23063,88</u>	<u>353,88</u>	9251	694	<u>142</u>	<u>13,1200</u>	<u>5,26</u>
					1730,27	322,96			130	2,1312	0,85
178	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4011	<u>2293,97</u>	<u>94,00</u>	920	808	<u>38</u>	<u>16,2000</u>	<u>6,5</u>
					2015,44	85,79			34	0,5661	0,23
179	& C171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	180	<u>0,24</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	& C10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	44,121	<u>49,24</u>	-	2173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,4011	<u>13392,59</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	5372	5032	<u>135</u> 52	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>36,28</u> 0,36
182	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,4011	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	268	264	<u>4</u> 3	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>1,64</u> 0,02
183	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	4,011	<u>48,65</u> -	-	195	-	-	-	-
184	КБ15-170-1	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 1 раз (3 шару)	100м2	0,4011	<u>1231,94</u> 1227,64	<u>1,84</u> 1,68	494	492	<u>1</u> 1	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>2,91</u> -
185	КБ15-170-2	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	0,4011	<u>3068,54</u> 3063,18	<u>1,84</u> 1,68	1231	1229	<u>1</u> 1	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>7,26</u> -
186	& С111-2008-3-5Р варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	16,8462	<u>278,23</u> -	-	4687	-	-	-	-
187	КБ1-134-1	тип 8 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01593	<u>4095,33</u> 2391,02	<u>1704,31</u> 735,05	65	38	<u>27</u> 12	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,29</u> 0,08
188	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	1,9116	<u>3825,59</u> 622,50	<u>489,06</u> 187,21	7313	1190	<u>935</u> 358	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>9,14</u> 2,49
189	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,593	<u>1005,71</u> 192,44	-	1602	307	-	<u>1,4400</u> -	<u>2,29</u> -
190	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	2,3895	<u>6639,71</u> 726,68	<u>5,83</u> 2,04	15866	1736	<u>14</u> 5	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>13,33</u> 0,03
191	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1593	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	365	321	<u>15</u> 14	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,58</u> 0,09
192	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	72	<u>0,24</u> -	-	17	-	-	-	-
193	& С111-872-1-15 варіант 1	Сітка А500, 200х200х8	м2	17,523	<u>137,24</u> -	-	2405	-	-	-	-
194	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2, перший шар з заводом на стіни	100м2	0,1593	<u>10470,74</u> 7513,74	<u>27,65</u> 25,23	1668	1197	<u>4</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>8,14</u> 0,03
195	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції техноеласт ЄПП 5.2,, наступний шар	100м2	0,1593	<u>6611,25</u> 4868,49	<u>12,90</u> 11,77	1053	776	<u>2</u> 2	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>5,27</u> 0,01
196	С111-80 варіант 1	Праймер Ореол-1 R-32	т	0,01	<u>88986,59</u> -	-	890	-	-	-	-
197	& С111-857-3 варіант 2	Техноеласт ЄПП 5.2	м2	37,28	<u>258,21</u> -	-	9626	-	-	-	-
198	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	1,593	<u>1202,99</u> 518,32	<u>153,05</u> 58,16	1916	826	<u>244</u> 93	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>6,34</u> 0,64
199	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,1593	<u>25141,21</u> 7522,44	<u>258,03</u> 235,49	4005	1198	<u>41</u> 38	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>9,09</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ11-15-2 Н1=10 До товщ. 80 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,1593	<u>28829,83</u> 2162,83	<u>442,34</u> 403,70	4593	345	<u>70</u> 64	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>2,61</u> 0,42
201	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1593	<u>2293,97</u> 2015,44	<u>94,00</u> 85,79	365	321	<u>15</u> 14	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,58</u> 0,09
202	& C171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	72	<u>0,24</u> -	-	17	-	-	-	-
203	& C10-23- 113-1 варіант 1	Сітка армуюча ОЗ Вр-1 крок 50х50	м2	17,523	<u>49,24</u> -	-	863	-	-	-	-
204	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1593	<u>13392,59</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	2133	1999	<u>54</u> 21	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>14,41</u> 0,14
205	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1593	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	106	105	<u>1</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,65</u> 0,01
206	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	1,593	<u>48,65</u> -	-	77	-	-	-	-
207	КБ15-170-1	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 1 раз (3 шари)	100м2	0,1593	<u>1231,94</u> 1227,64	<u>1,84</u> 1,68	196	196	-	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>1,15</u> -
208	КБ15-170-2	Покриття підлоги фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA за 2 рази	100м2	0,1593	<u>3068,54</u> 3063,18	<u>1,84</u> 1,68	489	488	-	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>2,88</u> -
209	& C111- 2008-3-5P варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	6,6906	<u>278,23</u> -	-	1862	-	-	-	-
210	КБ11-42-3	Улаштування галтелі з розчину М150 катет 50 мм	100м	8,7	<u>2448,83</u> 1764,48	<u>11,06</u> 10,09	21305	15351	<u>96</u> 88	<u>12,0000</u> 0,0666	<u>104,4</u> 0,58
211	& C111- 1678-С варіант 1	Стрічка демпферна HYDROTHERM 150х5 мм (50 м)	м	870	<u>11,93</u> -	-	10379	-	-	-	-
212	КБ12-9-1	Улаштування по периметру приміщень прокласти Бентонітовий джгут "ACTISTOP"	100м	5,04	<u>17258,49</u> 16429,84	<u>828,65</u> 385,94	86983	82806	<u>4177</u> 1945	<u>114,3900</u> 2,3079	<u>576,53</u> 11,63
213	& C111-180- 30-1Щ варіант 1	Дюбелі HILTI X-C 47	шт	2015	<u>2,12</u> -	-	4272	-	-	-	-
214	& C114-64- 122-1 варіант 1	Бентонітовий шнур "ACTISTOP" (15мм?25мм)	м	514,08	<u>293,62</u> -	-	150944	-	-	-	-
215	КБ41-7-7	Улаштування гідроізоляції швів бетонування в зовнішніх стінах підвалу	100м	0,476	<u>19508,94</u> 19340,21	<u>164,87</u> 74,31	9286	9206	<u>78</u> 35	<u>129,6000</u> 0,5054	<u>61,69</u> 0,24
216	& C114-64- 122-1 варіант 2	Шпонка "HP 240"	м	52,36	<u>316,55</u> -	-	16575	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& C1555-111-Г-1 варіант 1	Герметик "Інно Еласт Тип2" (600 мл)	шт	5	<u>806,11</u>	-	4031	-	-	-	-
218	KБ15-170-1	Фінішний шар покриття завести на стіну на 100 мм. фарбою акриловою Siltek Beton Pro База FA	100м2	0,89	<u>1231,94</u> <u>1227,64</u>	<u>1,84</u> <u>1,68</u>	1096	1093	<u>2</u> <u>1</u>	<u>7,2500</u> <u>0,0111</u>	<u>6,45</u> <u>0,01</u>
219	& C111-2008-3-5P варіант 1	Акрилова фарба для підлоги Siltek Beton Pro База FA	л	12,46	<u>278,23</u>	-	3467	-	-	-	-
220	KБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів(AP5 п.2)	м3	16,5	<u>1111,56</u> <u>622,50</u>	<u>489,06</u> <u>187,21</u>	18341	10271	<u>8070</u> <u>3089</u>	<u>4,7800</u> <u>1,3014</u>	<u>78,87</u> <u>21,47</u>
221	C1421-9479-1 варіант 1	При влаштуванні щебеневої підготовки закласти додатково 16,35 м2 щебеню на розклинювання ґрунту.Клинець, марка 300, (AP 5)	м3	16,5	<u>2297,25</u>	-	37905	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							3470963	706536	<u>74092</u> 33920		<u>5121,47</u> 230,88
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3470963				
							2690335				
							740456				
							391517				
							636,25				
							144980				
							3862480				
Всього по розділу 4							3862480				
Розділ 5. Опорядження внутрішнє											
=Опорядження поверхні стель=											
222	KБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	10,48	<u>18562,13</u> <u>13927,25</u>	<u>7,37</u> <u>6,73</u>	194531	145958	<u>77</u> <u>71</u>	<u>100,4200</u> <u>0,0444</u>	<u>1052,4</u> <u>0,47</u>
223	KБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	10,48	<u>11927,79</u> <u>11213,09</u>	<u>3,69</u> <u>3,36</u>	125003	117513	<u>39</u> <u>35</u>	<u>80,8500</u> <u>0,0222</u>	<u>847,31</u> <u>0,23</u>
224	& C1-11-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	419,2	<u>96,31</u>	-	40371	-	-	-	-
СТІНИ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КР20-19-1	=Ремонт стін з фундаментних блоків Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,895	<u>1285,17</u> 1278,93	-	2435	2424	-	<u>9,5700</u>	<u>18,14</u>
226	С111-1624-2 варіант 2	СТ99 Ceresit	л	28,4	<u>228,58</u>	-	6492	-	-	-	-
227	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,895	<u>959,39</u> 959,39	-	1818	1818	-	<u>8,0900</u>	<u>15,33</u>
228	С1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Ceresit R 777	кг	56,85	<u>179,97</u>	-	10231	-	-	-	-
229	КР3-46-1	Розшивання швів кладки із ФБС	100 м2	1,895	<u>11495,56</u> 11491,50	-	21784	21776	-	<u>88,2400</u>	<u>167,21</u>
230	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту RS 88	кг	729	<u>54,88</u>	-	40008	-	-	-	-
231	& С171- 281П-3	Кварцовий пісок фрак. 0,3 – 0,4 мм	кг	218,7	<u>66,99</u>	-	14650	-	-	-	-
232	КР20-19-1	=Оздоблення ФБС в приміщенні підвалу Антисептування водними сумішами стін	100м2	8,5089	<u>1285,17</u> 1278,93	-	10935	10882	-	<u>9,5700</u>	<u>81,43</u>
233	С111-1624-2 варіант 2	СТ99 Ceresit	л	127,6	<u>228,58</u>	-	29167	-	-	-	-
234	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	8,5089	<u>959,39</u> 959,39	-	8163	8163	-	<u>8,0900</u>	<u>68,84</u>
235	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	170,2	<u>51,57</u>	-	8776	-	-	-	-
236	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,5089	<u>5696,93</u> 5285,48	<u>1,84</u> 1,68	48475	44974	<u>16</u> 14	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>324,27</u> 0,09
237	& С1-11- 2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	340,356	<u>96,31</u>	-	32778	-	-	-	-
238	КБ8-10-1	=Оздоблення цегляних стін в приміщенні підвалу Розшивання швів мурування із цегли	100м2	5,154	<u>3964,20</u> 3964,20	-	20431	20431	-	<u>26,9600</u>	<u>138,95</u>
239	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,154	<u>959,39</u> 959,39	-	4945	4945	-	<u>8,0900</u>	<u>41,7</u>
240	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	103,1	<u>51,57</u>	-	5316	-	-	-	-
241	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	5,154	<u>11191,54</u> 8924,70	<u>3,69</u> 3,36	57681	45998	<u>19</u> 17	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>331,66</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	& C1-11-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	206,16	<u>96,31</u>	-	19854	-	-	-	-
		УКОСИ			-	-			-	-	-
		=Вікна, двері.(в блоках ФБС)									
243	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін/укосів	100м2	0,6642	<u>1285,17</u>	-	854	849	-	<u>9,5700</u>	<u>6,36</u>
					1278,93	-			-	-	-
244	C111-1624-2 варіант 2	СТ99 Ceresit	л	10	<u>228,58</u>	-	2286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6642	<u>959,39</u>	-	637	637	-	<u>8,0900</u>	<u>5,37</u>
					959,39	-			-	-	-
246	C1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Ceresit R 777	кг	19,926	<u>179,97</u>	-	3586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	KP3-46-1	Розшивання швів кладки із ФБС	100 м2	0,6624	<u>11495,56</u>	-	7615	7612	-	<u>88,2400</u>	<u>58,45</u>
					11491,50	-			-	-	-
248	C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту RS 88	кг	78,9	<u>54,88</u>	-	4330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	& C171-2811П-3	Кварцовий пісок фрак. 0,3 – 0,4 мм	кг	23,7	<u>66,99</u>	-	1588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін/укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6642	<u>5696,93</u>	<u>1,84</u>	3784	3511	<u>1</u>	<u>38,1100</u>	<u>25,31</u>
					5285,48	1,68			1	0,0111	0,01
251	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	13,3	<u>51,57</u>	-	686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	& C1-11-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	26,568	<u>96,31</u>	-	2559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=Вікна, двері. цегляних стінах									
253	KB8-10-1	Розшивання швів мурування із цегли	100м2	0,0999	<u>3964,20</u>	-	396	396	-	<u>26,9600</u>	<u>2,69</u>
					3964,20	-			-	-	-
254	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0999	<u>959,39</u>	-	96	96	-	<u>8,0900</u>	<u>0,81</u>
					959,39	-			-	-	-
255	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	2	<u>51,57</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	KB15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,0999	<u>11191,54</u>	<u>3,69</u>	1118	892	-	<u>64,3500</u>	<u>6,43</u>
					8924,70	3,36			-	0,0222	-
257	& C1-11-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	3,996	<u>96,31</u>	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					733867	438875	<u>152</u> 138		<u>3192,66</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					733867 294840 439013 233983 383,2 87322 967850				
		----- Всього по розділу 5					967850				
		Розділ 6. Вхід в підвал №1 ,№2 ==Вхід в підвал №1==									
258	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	<u>54906,93</u> 3608,69	<u>51298,24</u> 20330,33	659	43	<u>616</u> 244	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,37</u> 1,47
259	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,15	<u>36429,99</u> 36429,99	<u>-</u> -	5464	5464	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>47,12</u> -
260	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>17181,39</u> 17181,39	<u>-</u> -	2577	2577	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>22,57</u> -
261	& С311-50-70	Перевезення ґрунту до 70 км	т	19,8	<u>509,13</u> -	<u>509,13</u> 78,23	10081	-	<u>10081</u> 1549	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 9,52
262	КБ6-1-1	СХОДИ СХ-1 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>483311,02</u> 18748,59	<u>1880,00</u> 1016,03	5800	225	<u>23</u> 12	<u>150,7000</u> 6,1643	<u>1,81</u> 0,07
263	КБ6-13-3	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,023	<u>802958,71</u> 145712,74	<u>32463,75</u> 16072,73	18468	3351	<u>747</u> 370	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>24,77</u> 2,25
264	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1	т	0,0946	<u>30196,87</u> -	<u>-</u> -	2857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>483311,02</u> 18748,59	<u>1880,00</u> 1016,03	2417	94	<u>9</u> 5	<u>150,7000</u> 6,1643	<u>0,75</u> 0,03
266	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,051	<u>672618,05</u> 97982,43	<u>22867,57</u> 11169,62	34304	4997	<u>1166</u> 570	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>36,94</u> 3,47
267	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0375	<u>28908,30</u> -	-	1084	-	-	-	-
268	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4618	<u>29561,66</u> -	-	13652	-	-	-	-
269	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари Козирок над входом до підвалу №1	100м2	0,115	<u>88960,04</u> 7238,97	-	10230	832	-	<u>49,7900</u> -	<u>5,73</u> -
270	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб (колони)	т	0,0406	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	1308	869	<u>316</u> 80	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>5,91</u> 0,44
271	& С1115-2417-Т варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,042	<u>40123,61</u> -	-	1685	-	-	-	-
272	КБ9-29-1	Монтаж металевих стояків для влаштування навісу	т	0,0406	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	579	270	<u>264</u> 119	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>1,88</u> 0,65
273	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,0461	<u>7739,01</u> 5481,65	<u>1763,67</u> 432,74	357	253	<u>81</u> 20	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>1,72</u> 0,12
274	& С1115-2417-Т варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,047	<u>40123,61</u> -	-	1886	-	-	-	-
275	КБ9-25-1	Монтаж балок Б-1	т	0,0461	<u>6613,48</u> 3467,16	<u>2638,06</u> 1156,25	305	160	<u>122</u> 53	<u>25,9440</u> 6,5085	<u>1,2</u> 0,3
276	КБ9-72-1	Виготовлення металевих прогонів	т	0,121	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	3898	2590	<u>941</u> 237	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>17,62</u> 1,31
277	& С1115-2417-Т варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,123	<u>40123,61</u> -	-	4935	-	-	-	-
278	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій прогонів	1т	0,121	<u>20418,47</u> 14621,18	<u>4139,02</u> 994,50	2471	1769	<u>501</u> 120	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>10,73</u> 0,64
279	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,011	<u>34076,54</u> -	-	375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ММ-1 9 шт.	т	0,0683	<u>103791,77</u> 32037,39	<u>297,96</u> 116,22	7089	2188	<u>20</u> 8	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>15,78</u> 0,04
281	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0847	<u>1538,91</u> 777,37	<u>85,26</u> 10,52	130	66	<u>7</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,4</u> 0,01
282	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0847	<u>2787,61</u> 580,76	<u>63,91</u> 11,78	236	49	<u>5</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,31</u> 0,01
283	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,16	<u>7238,97</u> 7238,97	-	1158	1158	-	<u>49,7900</u> -	<u>7,97</u> -
284	& С1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	6,4	<u>83,93</u> -	-	537	-	-	-	-
285	& С111-857-3 варіант 1	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП	м2	36,8	<u>258,21</u> -	-	9502	-	-	-	-
286	КБ1-18-2	==Вхід в підвал №2== Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0235	<u>54906,93</u> 3608,69	<u>51298,24</u> 20330,33	1290	85	<u>1205</u> 478	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,72</u> 2,88
287	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,095	<u>36429,99</u> 36429,99	-	3461	3461	-	<u>314,1600</u> -	<u>29,85</u> -
288	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,095	<u>17181,39</u> 17181,39	-	1632	1632	-	<u>150,4500</u> -	<u>14,29</u> -
289	& С311-50-70	Перевезення ґрунту до 70 км	т	38,775	<u>509,13</u> -	<u>509,13</u> 78,23	19742	-	<u>19742</u> 3033	-	-
290	КБ6-1-1	СХОДИ СХ-1 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,018	<u>483311,02</u> 18748,59	<u>1880,00</u> 1016,03	8700	337	<u>34</u> 18	<u>150,7000</u> 6,1643	<u>2,71</u> 0,11
291	КБ6-13-3	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,036	<u>802958,71</u> 145712,74	<u>32463,75</u> 16072,73	28907	5246	<u>1169</u> 579	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>38,77</u> 3,52
292	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1578	<u>30196,87</u> -	-	4765	-	-	-	-
293	КБ6-1-1	СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>483311,02</u> 18748,59	<u>1880,00</u> 1016,03	1933	75	<u>8</u> 4	<u>150,7000</u> 6,1643	<u>0,6</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,048	<u>672618,05</u> 97982,43	<u>22867,57</u> 11169,62	32286	4703	<u>1098</u> 536	<u>724,2400</u> 68,0511	<u>34,76</u> 3,27
295	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0471	<u>28908,30</u> -	-	1362	-	-	-	-
296	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3064	<u>29561,66</u> -	-	9058	-	-	-	-
297	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари Козирок над входом до підвалу №2	100м2	0,128	<u>88960,04</u> 7238,97	-	11387	927	-	<u>49,7900</u> -	<u>6,37</u> -
298	КБ9-72-1	Виготовлення стояків із металевих труб (колони)	т	0,2685	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	8651	5748	<u>2089</u> 527	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>39,09</u> 2,9
299	& С111-964-1	Профільна труба 120х4	т	0,277	<u>40736,95</u> -	-	11284	-	-	-	-
300	КБ9-29-1	Монтаж металевих стояків для влаштування навісу	т	0,2685	<u>14250,23</u> 6641,45	<u>6501,01</u> 2923,01	3826	1783	<u>1746</u> 785	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>12,42</u> 4,3
301	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,1229	<u>7739,01</u> 5481,65	<u>1763,67</u> 432,74	951	674	<u>217</u> 53	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>4,58</u> 0,31
302	& С111-964-1	Профільна труба 120х4	т	0,127	<u>40736,95</u> -	-	5174	-	-	-	-
303	КБ9-25-1	Монтаж балок Б-1	т	0,1229	<u>6613,48</u> 3467,16	<u>2638,06</u> 1156,25	813	426	<u>324</u> 142	<u>25,9440</u> 6,5085	<u>3,19</u> 0,8
304	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [РМ1]	т	0,31	<u>32218,80</u> 21409,02	<u>7779,15</u> 1962,01	9988	6637	<u>2412</u> 608	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>45,14</u> 3,35
305	С111-1133	Листовий прокат із сталі,полоса 80х8 мм	т	0,0083	<u>34572,31</u> -	-	287	-	-	-	-
306	& С111-964-1	Профільна труба 40х4	т	0,312	<u>39582,53</u> -	-	12350	-	-	-	-
307	КБ9-34-1	Монтаж металевих конструкцій РМ1	т	0,31	<u>20789,48</u> 16332,13	<u>1646,64</u> 263,85	6445	5063	<u>510</u> 82	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>36,51</u> 0,55
308	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ММ-1 22 шт.	т	0,0836	<u>103791,77</u> 32037,39	<u>297,96</u> 116,22	8677	2678	<u>25</u> 10	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>19,31</u> 0,05
309	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0847	<u>1479,84</u> 777,37	<u>26,19</u> 7,23	125	66	<u>2</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0496	<u>0,4</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0847	<u>2787,61</u> 580,76	<u>63,91</u> 11,78	236	49	<u>5</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,31</u> 0,01
311	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,16	<u>7238,97</u> 7238,97	-	1158	1158	-	<u>49,7900</u>	<u>7,97</u>
312	& С1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	6,4	<u>83,93</u> -	-	537	-	-	-	-
313	& С111-857-3 варіант 1	Гідроізоляція оклейчна Техноніколь ЕПП	м2	36,8	<u>258,21</u> -	-	9502	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					348571	67703	<u>45485</u> 10246		<u>500,57</u> 61,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					348571 235383 77949 41309 67,38 15344 389880				

		Всього по розділу 6					389880				
		Разом прямі витрати по кошторису					6197312	1746636	<u>522778</u> 159833		<u>12834,55</u> 1067,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6197312 3927898 1906469 1015673 1661,83 378679 7212985				


		Всього по кошторису					7212985				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15563,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2285148				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Додаткові роботи (Вх.№1;Вх.№2,засоби тактильної орієнтації)
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 420,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48075 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,007 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. =Накриття приямку №1 (AP-18)									
		-- Покриття									
1	KB12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,13	<u>30787,98</u>	<u>621,55</u>	4002	2652	<u>81</u>	<u>156,6400</u>	<u>20,36</u>
					20399,23	247,64			32	1,4775	0,19
2	& C1422-11180-3	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	14,95	<u>438,19</u>	-	6551	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C1545-44	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8x28	100шт	0,96	<u>151,59</u>	-	146	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	& C12-3-11	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен"	м п	10,66	<u>38,27</u>	-	408	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& C111-1613-2	Силіконовий герметик 280 мл	флаконт	1	<u>195,81</u>	-	196	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	C126-910	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	3	<u>269,47</u>	-	808	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C126-910 варіант 6	Торцева планка, L=2м	шт	3	<u>269,47</u>	-	808	-	-	-	-
8	& C1-545- 172 варіант 2	Фартух (планка примикання) L=2 м	1шт	3	<u>335,79</u>	-	1007	-	-	-	-
9	KB15-56-3	=Огороджуючі стіни приямку оздоблені мозаїчною штукатуркою Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,16	<u>7362,59</u> 5811,02	<u>5,53</u> 5,05	1178	930	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>6,32</u> 0,01
10	KB15-56-4 H1=10	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,16	<u>18802,63</u> 15395,09	<u>36,86</u> 33,64	3008	2463	<u>6</u> 5	<u>104,7000</u> 0,2220	<u>16,75</u> 0,04
11	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	96	<u>23,74</u>	-	2279	-	-	-	-
12	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,16	<u>49585,63</u> 17534,17	<u>12,90</u> 11,77	7934	2805	<u>2</u> 2	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>21,54</u> 0,01
13	KB12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	0,16	<u>968,19</u> 942,16	<u>26,03</u> 11,73	155	151	<u>4</u> 2	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>1,13</u> 0,01
14	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	3,808	<u>91,75</u>	-	349	-	-	-	-
15	KB15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,16	<u>39308,11</u> 38889,28	<u>323,68</u> 280,43	6289	6222	<u>52</u> 45	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>37,75</u> 0,34
16	C111-2012- 15 варіант 2	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit CT 77 1D 0,8-1,2 мм	кг	72	<u>140,59</u>	-	10122	-	-	-	-
17	KB13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	0,16	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	107	105	<u>2</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,66</u> 0,01
18	C111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13	л	3,7	<u>485,66</u>	-	1797	-	-	-	-
19	KB7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (парпетних плит)	100шт	0,07	<u>38443,03</u> 20713,35	<u>2496,75</u> 1187,68	2691	1450	<u>175</u> 83	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>10,45</u> 0,55
20	K589421- 1370 варіант 1	Бетонна парпетна плита LAND BRICK сіра 350x1000 мм	шт	1	<u>314,19</u>	-	314	-	-	-	-
21	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,004	<u>35428,09</u> 34018,41	<u>1026,14</u> 188,84	142	136	<u>4</u> 1	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>0,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1451 варіант 3	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм	м	4,04	<u>46,75</u>	-	189	-	-	-	-
23	КБ23-1-3	Улаштування гравійної основи під трубопроводи	10м3	0,05	<u>20174,50</u> 2030,37	-	1009	102	-	<u>16,3200</u>	<u>0,82</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					51489	17016	<u>327</u> 172		<u>116,74</u> 1,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51489 34146 17188 8846 14,09 3208 60335				

		Всього по розділу 1					60335				
		Розділ 2. =Накриття приямку №2 (AP-19) -- Покриття									
24	КБ12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,23	<u>30787,98</u> 20399,23	<u>621,55</u> 247,64	7081	4692	<u>143</u> 57	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>36,03</u> 0,34
25	& C1422- 11180-3 варіант 1	Металочерепиця "Monterrey"	1м2	26,45	<u>438,19</u>	-	11590	-	-	-	-
26	C1545-44 варіант 4	Шурупи самонарізні з ущільнювачем, 4,8x28	100шт	1,7	<u>151,59</u>	-	258	-	-	-	-
27	& C12-3-11 варіант 2	Ущільнювач під металочерепицю "Арсенал", "Барселона", "Марсель", "Мюнхен"	м п	18,86	<u>38,27</u>	-	722	-	-	-	-
28	& C111- 1613-2 варіант 2	Силіконовий герметик 280 мл	флаконт	1	<u>195,81</u>	-	196	-	-	-	-
29	C126-910 варіант 12	Крапельник (карнизна планка), L=2м	шт	4	<u>269,47</u>	-	1078	-	-	-	-
30	C126-910 варіант 6	Торцева планка, L=2м	шт	4	<u>269,47</u>	-	1078	-	-	-	-
31	& C1-545- 172 варіант 2	Фартух (планка примикання) L=2 м	1шт	4	<u>335,79</u>	-	1343	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ15-56-3	=Огороджуючі стіни прямоку оздоблені мозаїчною штукатуркою Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,16	<u>7362,59</u> 5811,02	<u>5,53</u> 5,05	1178	930	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>6,32</u> 0,01
33	КБ15-56-4 Н1=10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,16	<u>18802,63</u> 15395,09	<u>36,86</u> 33,64	3008	2463	<u>6</u> 5	<u>104,7000</u> 0,2220	<u>16,75</u> 0,04
34	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	96	<u>23,74</u> -	-	2279	-	-	-	-
35	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,16	<u>49585,63</u> 17534,17	<u>12,90</u> 11,77	7934	2805	<u>2</u> 2	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>21,54</u> 0,01
36	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	0,16	<u>968,19</u> 942,16	<u>26,03</u> 11,73	155	151	<u>4</u> 2	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>1,13</u> 0,01
37	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	3,808	<u>91,75</u> -	-	349	-	-	-	-
38	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,16	<u>39308,11</u> 38889,28	<u>323,68</u> 280,43	6289	6222	<u>52</u> 45	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>37,75</u> 0,34
39	С111-2012-15 варіант 2	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit СТ 77 1D 0,8-1,2 мм	кг	72	<u>140,59</u> -	-	10122	-	-	-	-
40	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	0,16	<u>667,92</u> 657,76	<u>10,16</u> 7,37	107	105	<u>2</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,66</u> 0,01
41	С111-2004-2	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13	л	3,7	<u>485,66</u> -	-	1797	-	-	-	-
42	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (парпетних плит)	100шт	0,07	<u>38443,03</u> 20713,35	<u>2496,75</u> 1187,68	2691	1450	<u>175</u> 83	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>10,45</u> 0,55
43	К589421-1370 варіант 1	Бетонна парпетна плита LAND BRICK сіра 350x1000 мм	шт	1	<u>314,19</u> -	-	314	-	-	-	-
44	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,004	<u>35428,09</u> 34018,41	<u>1026,14</u> 188,84	142	136	<u>4</u> 1	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>0,96</u> -
45	С113-1451 варіант 3	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм	м	4,04	<u>46,75</u> -	-	189	-	-	-	-
46	КБ23-1-3	Улаштування гравійної основи під трубопроводи	10м3	0,05	<u>20174,50</u> 2030,37	-	1009	102	-	<u>16,3200</u> -	<u>0,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					60909	19056	<u>389</u> 197		<u>132,41</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					60909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41464				
		всього заробітна плата, грн.					19253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3640				
		Всього будівельні роботи, грн.					70889				

		Всього по розділу 2					70889				
		Розділ 3. =Вхід у впідвал в осях 1 - 2, И - К									
		==СХ-2 ==									
47	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходові марші і площадки)	100м3	0,037	<u>774947,82</u> 207518,78	<u>28876,08</u> 12974,64	28673	7678	<u>1068</u> 480	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>56,07</u> 2,94
48	& С124-20-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500, діаметр 8 мм	т	0,05718	<u>28158,32</u> -	- -	1610	-	- -	- -	- -
49	& С124-22-1-Ф варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 12 мм А500	т	0,302	<u>28576,24</u> -	- -	8630	-	- -	- -	- -
50	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,038	<u>7238,97</u> 7238,97	- -	275	275	- -	<u>49,7900</u> -	<u>1,89</u> -
51	& С1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	1,52	<u>83,93</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
52	& С111-857-3 варіант 1	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП	м2	8,74	<u>258,21</u> -	- -	2257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					41573	7953	<u>1068</u> 480		<u>57,96</u> 2,94
		Разом будівельні роботи, грн.					41573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					8433 4477 7,31 1666 46050 46050				
		Розділ 4. Засоби тактильної орієнтації підвального поверху									
53	КБ7-60-4	Установлення огорожі з хромованої нержавіючої сталі	100м	0,62	<u>11416,62</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	7078	5359	<u>627</u> 205	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>37,31</u> 1,39
54	& С121-393-1 варіант 6	Тип 1 поручень пристінний на відм. +0.700;+0,900	пм	50	<u>1516,54</u> -	<u>-</u> -	75827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1-11-1867 варіант 1	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	27	<u>199,17</u> -	<u>-</u> -	5378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С121-393-1 варіант 7	Тип 2 поручень пристінний на відм. +0,900	пм	12	<u>1516,54</u> -	<u>-</u> -	18198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С1-11-1867 варіант 1	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	14	<u>199,17</u> -	<u>-</u> -	2788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ11-41-2	=Супутні роботи Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних (Плитка тактильна)	100м2	0,5568	<u>9547,28</u> 9491,24	<u>12,90</u> 11,77	5316	5285	<u>7</u> 7	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>33,4</u> 0,04
59	& С111-1728-1 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка 400х400 "Увага" на самоклеючій основ	шт	106	<u>239,96</u> -	<u>-</u> -	25436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С111-1728-1 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка 400х400 "Направляюча" на самоклеючій основ	шт	242	<u>239,96</u> -	<u>-</u> -	58070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ15-165-9	Фарбування епоксидними фарбами EPOXY FLOOR першої та останньої проступі та підсходинок кожного маршу. Ширина смуги 100мм	100м2	0,073	<u>13817,71</u> 12802,47	<u>1,84</u> 1,68	1009	935	<u>-</u> -	<u>92,3100</u> 0,0111	<u>6,74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1550-58-1 варіант 1	Епоксиднина фарба EPOXY FLOOR.	кг	5,11	<u>258,60</u>	-	1321	-	-	-	-
63	КБ15-253-1	Улаштування наклейок	100м2	0,2712	<u>23693,64</u>	<u>1,84</u>	6426	2555	-	<u>62,1600</u>	<u>16,86</u>
					9419,73	1,68			-	0,0111	-
64	& C111-1679-1-У варіант 1	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Початок поручня"	шт	30	<u>76,80</u>	-	2304	-	-	-	-
65	& C111-1679-1-У варіант 2	Тактильні наклейки на поручні зі шрифтом Брайля "Кінець поручня"	шт	30	<u>76,80</u>	-	2304	-	-	-	-
66	& C111-1679-1-У варіант 3	Наклейка "Жовте коло" на двері d=200 мм	шт	28	<u>28,35</u>	-	794	-	-	-	-
67	C111-1679 варіант 1	Контрастна стрічка полотна дверей 100 мм	м2	23	<u>21,66</u>	-	498	-	-	-	-
68	КР15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	1,8	<u>1781,86</u>	-	3207	3144	-	<u>11,8800</u>	<u>21,38</u>
					1746,84	-			-	-	-
69	& C1-1-7-14 варіант 3	Таблички номер поверху зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	2	<u>765,09</u>	-	1530	-	-	-	-
70	& C1-1-7-14 варіант 4	Вивіска фасадна з шрифтом Брайля, 500х500 мм	шт	4	<u>2295,09</u>	-	9180	-	-	-	-
71	& C1-1-7-14 варіант 5	Таблички номер кабінету зі шрифтом Брайля , 300х300 мм	шт	10	<u>765,09</u>	-	7651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					234315	17278	<u>634</u>		<u>115,69</u>
									212		1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					234315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216403				
		всього заробітна плата, грн.					17490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3129				
		Всього будівельні роботи, грн.					243157				

		Всього по розділу 4					243157				
		Разом прямі витрати по кошторису					388286	61303	<u>2418</u>		<u>422,8</u>
									1061		6,84
		Разом будівельні роботи, грн.					388286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					324565 62364 32145 51,11 11643 420431 420431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					480,75 74007				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на водопровід та каналізацію підвалу

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

792,472 тис. грн.

1,10956 тис.люд.год.

171,877 тис. грн.

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
		Розділ 1. Госпитний водопровід (В1)									
1	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>3364,70</u> 3250,76	<u>113,94</u> 27,27	336	325	<u>11</u> 3	<u>22,1080</u> 0,1495	<u>2,21</u> 0,01
2	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>3364,70</u> 3250,76	<u>113,94</u> 27,27	336	325	<u>11</u> 3	<u>22,1080</u> 0,1495	<u>2,21</u> 0,01
3	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>3364,70</u> 3250,76	<u>113,94</u> 27,27	673	650	<u>23</u> 5	<u>22,1080</u> 0,1495	<u>4,42</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-20-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	12	<u>97,93</u> 86,07	<u>11,86</u> 5,70	1175	1033	<u>142</u> 68	<u>0,5920</u> 0,0375	<u>7,1</u> 0,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					2520	2333	<u>187</u> 79		<u>15,94</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2520				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1190				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					394				
		Всього будівельні роботи, грн.					3710				

		Всього по розділу 1					3710				
5	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Розділ 2. Каналізація госппобутова (К1) (Демонтаж) трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,67	<u>7454,91</u> 7059,28	<u>395,63</u> 177,44	4995	4730	<u>265</u> 119	<u>45,9200</u> 1,1793	<u>30,77</u> 0,79
6	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1,21	<u>7907,65</u> 7765,21	<u>142,44</u> 55,56	9568	9396	<u>172</u> 67	<u>50,5120</u> 0,2940	<u>61,12</u> 0,36
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	<u>193,30</u> 193,30	<u>-</u> -	116	116	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,98</u> -
8	С311-50-М варіант 1	Перевезення сміття до 70 км (411,29+411,29-292,05=530,5)	т	0,6	<u>565,41</u> -	<u>565,41</u> 78,23	339	-	<u>339</u> 47	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 2					15018	14242	<u>776</u> 233		<u>92,87</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					15018				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2261				
		Всього будівельні роботи, грн.					22001				

		Всього по розділу 2					22001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					17538	16575	<u>963</u> 312		<u>108,81</u> 1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					17538				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2655				
		Всього будівельні роботи, грн.					25710				

		Всього по відділу 1					25710				
		<u>Відділ 2. Нові мережі</u>									
		Розділ 1. Госпитний водопровід (В1)									
9	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,64	<u>18165,67</u> 15833,30	<u>2236,93</u> 1302,68	11626	10133	<u>1432</u> 834	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>67,9</u> 5,85
10	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>17441,84</u> 13788,85	<u>3594,64</u> 2172,41	2093	1655	<u>431</u> 261	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>11,09</u> 1,84
11	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,42	<u>19158,89</u> 13415,78	<u>5705,82</u> 3511,92	8047	5635	<u>2396</u> 1475	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>37,76</u> 10,4
12	С113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	130	<u>122,06</u> -	- -	15868	-	- -	- -	- -
13	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	70	<u>74,29</u> -	- -	5200	-	- -	- -	- -
14	С113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	85	<u>50,33</u> -	- -	4278	-	- -	- -	- -
15	С113-1707 варіант 1	Коліно 90° PPR діам. 32 мм (04104032)	шт	10	<u>23,12</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-1706 варіант 1	Коліно 90* PPR діам. 25 мм (04104025)	шт	6	<u>17,18</u>	-	103	-	-	-	-
17	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 PPR діам. 20 мм (04104020)	шт	20	<u>13,77</u>	-	275	-	-	-	-
18	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм (04105132)	шт	6	<u>35,03</u>	-	210	-	-	-	-
19	C113-1737 варіант 5	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм (04105120)	шт	24	<u>17,18</u>	-	412	-	-	-	-
20	C113-1778 варіант 1	Муфта - редукційна діам. 32x25 мм (04108033)	шт	2	<u>14,11</u>	-	28	-	-	-	-
21	C113-1776 варіант 1	Муфта - редукційна діам. 25x20 мм (04108026)	шт	8	<u>14,11</u>	-	113	-	-	-	-
22	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм (04103032)	шт	6	<u>20,58</u>	-	123	-	-	-	-
23	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм (04103025)	шт	4	<u>12,92</u>	-	52	-	-	-	-
24	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм (04103020)	шт	20	<u>9,53</u>	-	191	-	-	-	-
25	C113-1799 варіант 6	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм (04103120)	шт	6	<u>95,37</u>	-	572	-	-	-	-
26	C113-1804 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм (04103132)	шт	4	<u>377,57</u>	-	1510	-	-	-	-
27	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм (04103232)	шт	4	<u>428,57</u>	-	1714	-	-	-	-
28	C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм (04103220)	шт	28	<u>114,08</u>	-	3194	-	-	-	-
29	& C113-1882-1 варіант 1	Хомути для труб KAN-therm PP 32-37 (04111032)	шт	16	<u>18,02</u>	-	288	-	-	-	-
30	& C113-1882-2 варіант 1	Хомути для труб KAN-therm PP 25 (04111025)	шт	18	<u>16,32</u>	-	294	-	-	-	-
31	& C113-1882-3 варіант 1	Хомути для труб KAN-therm PP 20 (04111020)	шт	46	<u>16,32</u>	-	751	-	-	-	-
32	C1630-1432 варіант 2	Кран кульовий кутовий приборний А-80NOV06, діаметр 15 мм	шт	20	<u>366,85</u>	-	7337	-	-	-	-
33	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	6	<u>342,28</u>	-	2054	-	-	-	-
34	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові з американкою, діаметр 25 мм	шт	4	<u>834,42</u>	-	3338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ16-10-2	Прокладання гільз із сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,016	<u>17239,29</u> 13533,67	<u>3124,28</u> 928,85	276	217	<u>50</u> 15	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>1,45</u> 0,1
36	С113-138 варіант 1	Гільза із труби сталевий, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм === КРАН-КОМПЛЕКТ ПОЖЕЖНИЙ	м	1,6	<u>218,87</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -
37	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,18	<u>16019,57</u> 13930,70	- -	2884	2508	- -	<u>106,9700</u> -	<u>19,25</u> -
38	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних	шт	18	<u>250,68</u> 215,18	<u>29,65</u> 14,26	4512	3873	<u>534</u> 257	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>26,64</u> 1,69
39	С1630-1907 варіант 1	Кран комплект пожежний HW-25-52Nkd-2 для пожежного крана діам. 50 мм та кран - комплекта діам.25мм з напівжорстким рукавом /шафа; кран-комплект HW-25(з барабаном напівжорстким рукавом 20м перекивним стволем д 25мм; клапан запірний пожежний Д25мм; датчик положення пожежного крану (ДППК-М); касета для пожежного рукава; муфта сталеву Ду50мм;вентиль запірний 2" бронзовий (кутовий);головка муфтова напірна ГМН-50; рукав пожежний Д-51мм,в комплекті з головками ГРН-50; головка цапкова напірна ГЦН-50; ствол пожежний 2")	шт	6	<u>14872,02</u> -	- -	89232	-	- -	- -	- -
40	С1630-1907 варіант 2	Кран комплект пожежний HW-25-52 Wkd-2 для пожежного крана діам. 50 мм та кран - комплекта діам.25мм з напівжорстким рукавом /шафа; кран-комплект HW-25(з барабаном напівжорстким рукавом 20м перекивним стволем д 25мм; клапан запірний пожежний Д25мм; датчик положення пожежного крану (ДППК-М); касета для пожежного рукава; муфта сталеву Ду50мм;вентиль запірний 2" бронзовий (кутовий);головка муфтова напірна ГМН-50; рукав пожежний Д-51мм,в комплекті з головками ГРН-50; головка цапкова напірна ГЦН-50; ствол пожежний 2")	шт	12	<u>15134,67</u> -	- -	181616	-	- -	- -	- -
41	КМ11-30-1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповішувач магнітоконтантний СОМК 1-8)	шт	18	<u>179,37</u> 68,19	- -	3229	1227	- -	<u>0,4500</u> -	<u>8,1</u> -
42	1602-30065 варіант 1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповішувач магнітоконтантний СОМК 1-8)	шт	18	<u>180,00</u> -	- -	3240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					355241	25248	<u>4843</u> 2842		<u>172,19</u> 19,88
		Разом устаткування, грн.					3240				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					127				
		Всього устаткування, грн.					3367				
		Разом будівельні роботи, грн.					352001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321910				
		всього заробітна плата, грн.					28090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4613				
		Всього будівельні роботи, грн.					365869				

		Всього по розділу 1					369236				
43	КБ26-11-1	Розділ 2. Ізоляція трубопроводів									
		Ізоляція трубопроводів трубками із	10 м	8,6	<u>488,19</u>	-	4198	4198	-	<u>3,5200</u>	<u>30,27</u>
		спіненого каучуку, поліетилену			488,19	-			-	-	-
44	С114-96-У	Ізоляція труб К-FLEX ST, /22х09/, діаметр	пм	49,06	<u>38,29</u>	-	1879	-	-	-	-
	варіант 1	20мм, товщиною 9 мм			-	-			-	-	-
45	С114-96-У	Ізоляція труб К-FLEX ST, /28х09/, діаметр	пм	20,44	<u>50,96</u>	-	1042	-	-	-	-
	варіант 2	25мм, товщиною 9 мм			-	-			-	-	-
46	С114-96-У	Ізоляція труб К-FLEX ST, /35х09/, діаметр	пм	18,4	<u>57,06</u>	-	1050	-	-	-	-
	варіант 3	32мм, товщиною 9 мм			-	-			-	-	-
47	& С111-327-У	Клей К-FLEX	л	1,22	<u>999,62</u>	-	1220	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					9389	4198	-		<u>30,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9389		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5191				
		всього заробітна плата, грн.					4198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					25213				
57	KB26-11-1	Розділ 4. Ізоляція трубопроводів	10 м	3,2	<u>488,19</u>	-	1562	1562	-	<u>3,5200</u>	<u>11,26</u>
		Ізоляція трубопроводів трубками із			<u>488,19</u>	-			-	-	-
		спіненого каучуку, поліетилену			<u>38,29</u>	-	1252	-	-	-	-
58	C114-96-У	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x09/, діаметр	мм	32,7	-	-			-	-	-
	варіант 1	20мм, товщиною 9 мм			-	-			-	-	-
59	& C111-327-У	Клей K-FLEX	л	0,45	<u>999,62</u>	-	450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3264	1562	-		<u>11,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3264		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1702				
		всього заробітна плата, грн.					1562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					4000				

		Всього по розділу 4					4000				
60	KB17-1-6	Розділ 5. Каналізація госппобутова К1	10компл.	0,9	<u>5170,45</u>	-	4653	4232	-	<u>31,9800</u>	<u>28,78</u>
		Установлення умивальників одиночних з			<u>4702,34</u>	-			-	-	-
		підведенням холодної і гарячої води			<u>1345,14</u>	-	12106	-	-	-	-
61	C130-644	Умивальники Cersanit	комплект	9	-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	C130-626	Змішувачі для умивальників	комплект	9	<u>1347,64</u>	-	12129	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	C1630-973	Сифон пляшковий VIEGA для умивальник	шт	9	<u>302,32</u>	-	2721	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
64	& C130-1186-1	Шланг гнучкий, TUCAI BB-0,8м 1/2"x1/2"	шт	18	<u>464,14</u>	-	8355	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-1728 варіант 1	П'єдестал Cersanit Deco	шт	9	<u>869,73</u>	-	7828	-	-	-	-
66	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	<u>7485,62</u>	<u>33,18</u>	5988	4870	<u>27</u>	<u>41,8700</u>	<u>33,5</u>
67	C130-905 варіант 1	Унітаз «Компакт» з косим випуском	шт	8	<u>4702,66</u>	-	37621	-	-	-	-
68	& C130- 1186-1 варіант 1	Шланг гнучкий, TUCAI BB-0,8м 1/2"x1/2"	шт	8	<u>464,14</u>	-	3713	-	-	-	-
69	C113-1467 варіант 1	Гофрована труба для унітазу Cristal FP 1031	шт	8	<u>135,15</u>	-	1081	-	-	-	-
70	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>778,79</u>	-	312	311	-	<u>5,2800</u>	<u>2,11</u>
71	C1630-1190 варіант 2	Поручень настінний прямий (800 мм), ручка ф32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>4250,00</u>	-	8500	-	-	-	-
72	C1630-1190 варіант 1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка ф32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>4861,80</u>	-	9724	-	-	-	-
73	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	2,2	<u>778,79</u>	-	1713	1708	-	<u>5,2800</u>	<u>11,62</u>
74	C1630-1190 варіант 3	Поручні для туалету, для інвалідів кутовий посилений стіна-пол, ручка ф 32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>3623,72</u>	-	7247	-	-	-	-
75	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,2	<u>2539,33</u>	<u>36,34</u>	508	438	<u>7</u>	<u>15,2500</u>	<u>3,05</u>
76	C130-531 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	<u>2368,83</u>	-	4738	-	-	-	-
77	C130-465 варіант 1	Кран для пісуара, діаметр 15 мм	шт	2	<u>510,24</u>	-	1020	-	-	-	-
78	C1630-973 варіант 4	Сифон для пісуара	шт	2	<u>511,29</u>	-	1023	-	-	-	-
79	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,4	<u>1312,24</u>	<u>73,04</u>	525	438	<u>29</u>	<u>7,5400</u>	<u>3,02</u>
80	C130-635 варіант 1	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	4	<u>820,34</u>	-	3281	-	-	-	-
81	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних, діаметром 100 мм	шт	3	<u>727,11</u>	<u>122,28</u>	2181	1814	<u>367</u>	<u>4,2600</u>	<u>12,78</u>
82	C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній діам. 110 мм	шт	3	<u>2552,05</u>	-	7656	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					144623	13811	<u>430</u> 206		<u>94,86</u> 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					144623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130382				
		всього заробітна плата, грн.					14017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2302				
		Всього будівельні роботи, грн.					151568				

		Всього по розділу 5					151568				
		Розділ 6. Трубопроводи									
83	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	100м	1,14	<u>10004,78</u> 9974,36	-	11405	11371	-	<u>65,8200</u>	<u>75,03</u>
84	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	2,24	<u>9698,25</u> 9575,81	-	21724	21450	-	<u>63,1900</u>	<u>141,55</u>
85	C113-1451 варіант 1	Труби каналізації, діаметром 50 мм "Vsplast"	м	114	<u>87,58</u>	-	9984	-	-	-	-
86	C113-1451 варіант 2	Труби каналізації, діаметром 110 мм "Vsplast"	м	224	<u>223,27</u>	-	50012	-	-	-	-
87	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	5,9	<u>7260,19</u> 3671,06	<u>3589,13</u> 1610,17	42835	21659	<u>21176</u> 9500	<u>24,6000</u> 11,4300	<u>145,14</u> 67,44
88	C113-2236 варіант 2	Коліно VSplast 110x45° **	шт	12	<u>67,47</u>	-	810	-	-	-	-
89	C113-2235 варіант 2	Коліно VSplast 50x45° **	шт	10	<u>27,69</u>	-	277	-	-	-	-
90	C113-2256 варіант 3	Трійник VSplast 110x110x45° **	шт	12	<u>125,34</u>	-	1504	-	-	-	-
91	C113-2256 варіант 4	Трійник VSplast 50x50x45° **	шт	6	<u>40,06</u>	-	240	-	-	-	-
92	C113-2291 варіант 1	Ревізія VSplast° ** діам. 110 мм	шт	4	<u>145,53</u>	-	582	-	-	-	-
93	C113-2280 варіант 1	Перехід VSplast діам. 100x50	шт	5	<u>33,94</u>	-	170	-	-	-	-
94	C113-1489 варіант 1	Заглушка (прочистка) діам. 110 мм, "Valrom"	шт	4	<u>29,18</u>	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C130-1098-1 варіант 1	Хомут трубний (комплект) 1 1/2", 47-52мм,	шт	16	<u>54,63</u> -	-	874	-	-	-	-
96	& C130-1098-1 варіант 2	Хомут трубний (комплект) 4", 105-112мм,	шт	38	<u>93,90</u> -	-	3568	-	-	-	-
97	KB16-10-8	Прокладання гільзи зі сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,028	<u>48348,46</u> 39580,97	<u>5323,58</u> 2399,52	1354	1108	<u>149</u> 67	<u>272,2400</u> 16,3191	<u>7,62</u> 0,46
98	C113-190 варіант 1	Гільза із труби сталеві L=0.4; 7шт, діаметр 200	м	2,8	<u>443,54</u> -	-	1242	-	-	-	-
99	KP15-31-1	Герметизація випусків	шт	7	<u>610,24</u> 470,16	-	4272	3291	-	<u>3,3900</u> -	<u>23,73</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							150970	58879	<u>21325</u> 9567		<u>393,07</u> 67,9
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							150970 70766 68446 32557 46,06 10496 183527				

Всього по розділу 6							183527				
Розділ 7. Каналізація дренажна (К1Н)											
100	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3723,81</u> 3027,01	<u>55,09</u> 10,68	3724	3027	<u>55</u> 11	<u>21,3200</u> 0,0598	<u>21,32</u> 0,06
101	C1630-1614 варіант 1	Насос дренажний WILO TMW 32/8 Q=5. 0м3/год, Н=5м, Р=0,37кВт	шт	1	<u>7519,30</u> -	-	7519	-	-	-	-
102	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>19311,16</u> 17191,30	<u>1972,16</u> 1261,71	1545	1375	<u>158</u> 101	<u>115,2000</u> 8,9130	<u>9,22</u> 0,71
103	C113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм (04000240)	м	8	<u>194,65</u> -	-	1557	-	-	-	-
104	C113-1708 варіант 1	Коліно 90° PPR діам. 40 мм	шт	8	<u>40,97</u> -	-	328	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C113-1783 варіант 1	Муфта - редукційна діам. 50x40 мм	шт	2	54,07	-	108	-	-	-	-
106	C113-1814 варіант 1	З'єднувач з РН (із зовнішньою різьбою) діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	619,82	-	1240	-	-	-	-
107	& C113- 1882-1 варіант 2	Хомути для труб KAN-therm PP 40(04111040)	шт	14	23,12	-	324	-	-	-	-
108	C1630-671 варіант 1	Кран кульовий муфтовий , діаметр 32 мм	шт	2	1135,24	-	2270	-	-	-	-
109	C1630-544 варіант 1	Клапани зворотні , діаметр 32 мм	шт	2	596,46	-	1193	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					19808	4402	213 112		30,54 0,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19808 15193 4514 2041 2,73 623 21849				
		----- Всього по розділу 7					21849				
		Разом прямі витрати по відділу 2					703144	117686	28934 13966		797,88 98,54
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3240 127 3367 699904 553284 131652 63490 90,76 20683 763394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					766761				
		Разом прямі витрати по кошторису					720682	134261	29897		906,69
		Разом устаткування, грн.					3240		14278		100,48
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					127				
		Всього устаткування, грн.					3367				
		Разом будівельні роботи, грн.					717442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					553284				
		всього заробітна плата, грн.					148539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71663				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23338				
		Всього будівельні роботи, грн.					789105				

		Всього по кошторису					792472				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1109,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171877				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

Устаткування гарячого водопостачання

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 19,299 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. система гарячого водопостачання						
1	1514-4037 варіант 1	Водонагрівач побутовий Atlantic EGO Steatite 50VM; (маса=0,08)	шт	3	6190,00	18570
		Разом по розділу 1				18570
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				729
		Всього по розділу 1				19299
		Разом				18570
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				729
		Всього по кошторису				19299

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на вентиляцію та опалення підвалу

Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1779,788 тис. грн.

2,54374 тис.люд.год.

378,092 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вентиляція									
		Розділ 1. Припливно-витяжні установки									
1	КБ20-42-1	Установлення припливно-витяжних установок В2	камера	1	<u>10955,27</u>	<u>480,22</u>	10955	9455	<u>480</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
					9454,50	169,67			170	1,1154	1,12
2	КБ20-42-1	Установлення припливної установки П1	камера	1	<u>10955,27</u>	<u>480,22</u>	10955	9455	<u>480</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
					9454,50	169,67			170	1,1154	1,12
3	КМ10-682-1	Щит автоматики / пульт керування/	шт	2	<u>1158,20</u>	-	2316	1882	-	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
					941,06	-			-	-	-
4	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналний масою до 0,05 т	шт	6	<u>1322,61</u>	<u>79,62</u>	7936	7437	<u>478</u>	<u>8,4300</u>	<u>50,58</u>
					1239,55	35,00			210	0,2295	1,38
5	С130-59 варіант 1	Вентилятор каналний "ВЕНТС" ВКМц 150	шт	1	<u>5762,05</u>	-	5762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С130-59 варіант 2	Вентилятор каналний "ВЕНТС" ВКМц 100Б	шт	2	<u>5245,25</u>	-	10491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-59 варіант 3	Вентилятор каналний "ВЕНТС" ВКПФ 4Е 400х200	шт	3	<u>16724,50</u>	-	50174	-	-	-	-
8	C130-144 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 100	шт	4	<u>157,42</u>	-	630	-	-	-	-
9	C130-144 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 150	шт	2	<u>229,84</u>	-	460	-	-	-	-
10	C130-144 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 400х200	шт	2	<u>1248,99</u>	-	2498	-	-	-	-
11	C130-144 варіант 4	Гнучка вставка ВВГ 500х300	шт	6	<u>1469,14</u>	-	8815	-	-	-	-
12	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1759,18</u> 1078,30	<u>201,12</u> 73,73	1759	1078	<u>201</u> 74	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49
13	C130-364 варіант 1	Калорифер "ВЕНТС" НЕЛ 500х300-5,1-1 А21	шт	1	<u>26726,55</u>	-	26727	-	-	-	-
14	КБ20-14-7	Установлення клапанів повітряних периметром до 1600 мм	шт	1	<u>443,49</u> 275,23	<u>8,68</u> 3,91	443	275	<u>9</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
15	C130-377 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 400х200	шт	1	<u>2353,78</u>	-	2354	-	-	-	-
16	КБ20-14-1	Установлення клапанів повітряних діаметром до 250 мм	шт	3	<u>337,15</u> 246,47	<u>8,68</u> 3,91	1011	739	<u>26</u> 12	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>5,4</u> 0,08
17	C130-377 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 100	шт	2	<u>388,42</u>	-	777	-	-	-	-
18	C130-377 варіант 3	Клапан зворотній КОМ 150	шт	1	<u>433,30</u>	-	433	-	-	-	-
19	КМ11-30-2	Регулятор витрат повітря	шт	3	<u>1403,21</u> 484,93	<u>881,98</u> 370,04	4210	1455	<u>2646</u> 1110	<u>3,2000</u> 2,2000	<u>9,6</u> 6,6
20	C130-592 варіант 3	Регулятор витрат повітря РВВ	шт	3	<u>2691,40</u>	-	8074	-	-	-	-
21	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу	комплект	3	<u>398,05</u> 112,27	<u>253,59</u> 87,26	1194	337	<u>761</u> 262	<u>0,8000</u> 0,5337	<u>2,4</u> 1,6
22	C130-592 варіант 1	Електропривід BELIMO CM230	шт	1	<u>4149,16</u>	-	4149	-	-	-	-
23	C130-592 варіант 2	Електропривід BELIMO TF230	шт	2	<u>6509,61</u>	-	13019	-	-	-	-
24	КМ11-30-2	Регулятор швидкості	шт	3	<u>1403,21</u> 484,93	<u>881,98</u> 370,04	4210	1455	<u>2646</u> 1110	<u>3,2000</u> 2,2000	<u>9,6</u> 6,6
25	C130-592 варіант 4	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	3	<u>1726,66</u>	-	5180	-	-	-	-
26	КБ21-31-3	Установлення монтажних коробок	100шт	0,03	<u>5858,20</u> 5103,79	-	176	153	-	<u>36,8000</u>	<u>1,1</u>
27	C1512-2 варіант 1	Монтажна коробка для поверхневого монтажу РС-1-400	шт	3	<u>34,89</u>	-	105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>1087,80</u> 947,25	<u>13,02</u> 5,87	5439	4736	<u>65</u> 29	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>34,15</u> 0,2
29	С1630-1784 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO TF230-Т, КПВ 300x200Е	шт	2	<u>11456,36</u> -	-	22913	-	-	-	-
30	С1630-1784 варіант 2	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO TF230-Т, КПВ 400x200Е	шт	1	<u>11683,31</u> -	-	11683	-	-	-	-
31	С1630-1784 варіант 3	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO TF230-Т, КПВ 500x200Е	шт	2	<u>11940,86</u> -	-	23882	-	-	-	-
32	КБ20-11-1	Установлення решітка вентиляційна	грати	53	<u>308,01</u> 249,21	<u>32,38</u> 10,88	16325	13208	<u>1716</u> 577	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>96,46</u> 3,95
33	С111-1756 варіант 1	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 150*100	шт	1	<u>371,87</u> -	-	372	-	-	-	-
34	С111-1756 варіант 3	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 200*100	шт	19	<u>417,44</u> -	-	7931	-	-	-	-
35	С111-1756 варіант 2	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 200*150	шт	3	<u>503,63</u> -	-	1511	-	-	-	-
36	С111-1756 варіант 4	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 400*100	шт	4	<u>657,47</u> -	-	2630	-	-	-	-
37	С111-1756 варіант 5	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 400*150	шт	4	<u>776,48</u> -	-	3106	-	-	-	-
38	С111-1756 варіант 6	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 500*200	шт	13	<u>1015,33</u> -	-	13199	-	-	-	-
39	С111-1756 варіант 7	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 500*250	шт	2	<u>1138,58</u> -	-	2277	-	-	-	-
40	С111-1756 варіант 8	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" ДР 600*150	шт	7	<u>1186,18</u> -	-	8303	-	-	-	-
41	КБ20-11-1	Установлення решітка вентиляційна зовнішня	грати	2	<u>308,01</u> 249,21	<u>32,38</u> 10,88	616	498	<u>65</u> 22	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
42	С111-1756 варіант 9	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" РН 400*500	шт	1	<u>1232,93</u> -	-	1233	-	-	-	-
43	С111-1756 варіант 10	Гратки вентиляційні "ВЕНТС" РН 450*600	шт	1	<u>1929,92</u> -	-	1930	-	-	-	-
44	КБ20-13-5 Н2,3,5=1,15	Установлення дросель-клапанів	клапан	21	<u>325,97</u> 272,27	-	6845	5718	-	<u>2,0125</u> -	<u>42,26</u> -
45	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан повітряний вентиляційний "ВЕНТС" 300x200	шт	2	<u>613,50</u> -	-	1227	-	-	-	-
46	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний "ВЕНТС" 200x200	шт	2	<u>526,80</u> -	-	1054	-	-	-	-
47	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний "ВЕНТС" 300x150	шт	1	<u>543,12</u> -	-	543	-	-	-	-
48	С1630-462 варіант 2	Дросель-клапан повітряний вентиляційний "ВЕНТС" 300x100	шт	1	<u>524,44</u> -	-	524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1630-462 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний "ВЕНТС" 250x100	шт	1	<u>505,06</u> -	-	505	-	-	-	-
50	C1630-461 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний "ВЕНТС" 200x100	шт	1	<u>466,62</u> -	-	467	-	-	-	-
51	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапан повітряний вентиляційний "ВЕНТС" 150*100	шт	13	<u>389,41</u> -	-	5062	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					324390	57881	<u>9573</u> 3750		<u>414,62</u> 23,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					324390 256936 61631 29472 41,11 9365 353862				
		----- Всього по розділу 1					353862				
52	KB20-4-1	Розділ 2. Повітроводи Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм /Ø100- L=10м; Ø150- L=10м/	100м2	0,0754	<u>153069,39</u> 34986,95	<u>684,07</u> 306,96	11541	2638	<u>52</u> 23	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>19,74</u> 0,16
53	KB20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 150x100- L=45м; 200x100- L=6м; 200x200- L=4м/	100м2	0,293	<u>143998,59</u> 32033,51	<u>601,64</u> 269,80	42192	9386	<u>176</u> 79	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>70,23</u> 0,54
54	KB20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм /250x100- L=20м; 300x100-L=33м; 300x150- L=32м/	100м2	0,692	<u>149321,59</u> 32033,51	<u>601,64</u> 269,80	103331	22167	<u>416</u> 187	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>165,87</u> 1,27
55	KB20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм/300x200 L=80 м; 400x200- L=21 м; 500x200- L=64м /	100м2	2,032	<u>143211,75</u> 27716,94	<u>549,57</u> 246,33	291006	56321	<u>1117</u> 501	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>421,44</u> 3,4
56	& C114-138- У-4 варіант 2	Фасонні частини повітроводів S=0,7мм	м2	21	<u>1500,42</u> -	-	31509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C114-138-У-4 варіант 1	Фасонні частини повітроводів S=0,5мм	м2	16	<u>1245,17</u>	-	19923	-	-	-	-
58	КБ26-24-1	Ізоляція поверхонь матами мінераловатними	10 м2	9,2	<u>2895,31</u> <u>1127,32</u>	<u>1180,13</u> <u>531,92</u>	26637	10371	<u>10857</u> <u>4894</u>	<u>7,9400</u> <u>3,6176</u>	<u>73,05</u> <u>33,28</u>
59	& C114-138-У-4 варіант 3	Теплоізоляція Мат ламельний ТехноНІКОЛЬ S=50мм	м2	92	<u>297,40</u>	-	27361	-	-	-	-
60	& C111-1679-2С варіант 2	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	10	<u>445,69</u>	-	4457	-	-	-	-
61	& C11-5-2С-1 варіант 1	Ущільнювач шинорейки 5х10мм(100м)	шт	3	<u>454,07</u>	-	1362	-	-	-	-
62	С1630-1782 варіант 1	Гнучка вставка поліестр 45*60*45 чорна	шт	1	<u>3454,41</u>	-	3454	-	-	-	-
63	С130-477 варіант 1	Тяги для кріплення повітроводів СТД 6328, СТД 6327	т	0,6	<u>296,82</u>	-	178	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					562951	100883	<u>12618</u> 5684		<u>750,33</u> 38,65
		Разом будівельні роботи, грн.					562951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					449450				
		всього заробітна плата, грн.					106567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54448				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18561				
		Всього будівельні роботи, грн.					617399				

		Всього по розділу 2					617399				
		Разом прямі витрати по відділу 1					887341	158764	<u>22191</u> 9434		<u>1164,95</u> 61,97
		Разом будівельні роботи, грн.					887341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					706386				
		всього заробітна плата, грн.					168198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83920				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					971261				

		Всього по відділу 1					971261				
64	КБ21-30-1	Відділ 2. Опалення <i>Установлення електричний конвектор</i>	<i>100шт</i>	<i>0,34</i>	<u>15464,32</u> 15458,24	<u>-</u> -	5258	5256	- -	<u>114,2600</u> -	<u>38,85</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					5258	5256	- -		<u>38,85</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5258				
		в тому числі:					2				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5256				
		всього заробітна плата, грн.					2582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,77				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					859				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7840				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по відділу 2					7840				
65	КБ16-10-4	Відділ 3. Опалення / існуюча система/ <i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм</i>	<i>100м</i>	<i>0,696</i>	<u>97518,30</u> 17743,45	<u>4129,36</u> 1348,32	67873	12349	<u>2874</u> 938	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>82,75</u> 6,3
66	КБ16-10-3	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм</i>	<i>100м</i>	<i>1,861</i>	<u>83519,12</u> 16054,16	<u>3132,61</u> 1028,11	155429	29877	<u>5830</u> 1913	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>200,21</u> 12,85
67	КБ16-10-2	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм</i>	<i>100м</i>	<i>0,766</i>	<u>66930,76</u> 13533,67	<u>3124,28</u> 928,85	51269	10367	<u>2393</u> 711	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>69,47</u> 4,79
68	КБ16-6-5	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм</i>	<i>100м</i>	<i>0,122</i>	<u>42752,57</u> 7081,95	<u>650,03</u> 251,74	5216	864	<u>79</u> 31	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>5,94</u> 0,2
69	КБ16-6-4	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм</i>	<i>100м</i>	<i>1,392</i>	<u>39213,43</u> 7081,95	<u>650,03</u> 251,74	54585	9858	<u>905</u> 350	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>67,8</u> 2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,407	<u>36139,12</u> 7081,95	<u>650,03</u> 251,74	50848	9964	<u>915</u> 354	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>68,53</u> 2,32
71	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,82	<u>33029,80</u> 7081,95	<u>650,03</u> 251,74	60114	12889	<u>1183</u> 458	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>88,65</u> 3,01
72	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові з американкою, діаметр 25 мм	шт	51	<u>834,42</u> -	-	42555	-	-	-	-
73	С1630-1432 варіант 3	Крани кульові американка, діаметр 15 мм / дренаж/	шт	51	<u>342,28</u> -	-	17456	-	-	-	-
74	КБ16-15-3	Установлення , кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>955,36</u> 604,83	<u>162,31</u> 57,75	1911	1210	<u>325</u> 116	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,52</u> 0,76
75	С1630-2017 варіант 1	Крани кульові фланцеві Broen Ballomax діаметр 65 мм	шт	2	<u>9923,80</u> -	-	19848	-	-	-	-
76	КМ11-350-1	Автоматичний повітровипускний клапан, діаметр 15 мм	шт	51	<u>266,47</u> 229,81	-	13590	11720	-	<u>1,6000</u> -	<u>81,6</u> -
77	С1630-1432 варіант 4	Клапан автоматичний повітровипускний MATIC "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	51	<u>587,99</u> -	-	29987	-	-	-	-
78	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>46,75</u> -	-	4675	-	-	-	-
Розділ 1. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ											
==СТОЯКИ ОПАЛЕННЯ											
79	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	75,3	<u>488,19</u> 488,19	-	36761	36761	-	<u>3,5200</u> -	<u>265,06</u> -
80	С114-96-У варіант 5	Ізоляція труб Thermaflex FRZ діаметр 25мм, товщиною 13мм	пм	147,17	<u>53,98</u> -	-	7944	-	-	-	-
81	С114-96-У варіант 6	Ізоляція труб Thermaflex, FRZ діаметр 32мм, товщиною 13мм	пм	145,12	<u>63,03</u> -	-	9147	-	-	-	-
82	С114-96-У варіант 7	Ізоляція труб Thermaflex, FRZ діаметр 40мм, товщиною 13мм	пм	14,31	<u>72,48</u> -	-	1037	-	-	-	-
83	С114-96-У варіант 8	Ізоляція труб Thermaflex, FRZ діаметр 50мм, товщиною 13мм	пм	268,79	<u>105,30</u> -	-	28304	-	-	-	-
84	С114-96-У варіант 9	Ізоляція труб Thermaflex, FRZ діаметр 65мм, товщиною 13мм	пм	194,18	<u>116,36</u> -	-	22595	-	-	-	-
85	& С111-327-У варіант 2	Клей Thermaflex	л	10,7	<u>769,38</u> -	-	8232	-	-	-	-
86	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,25	<u>2529,14</u> 777,37	<u>80,92</u> 8,56	3161	972	<u>101</u> 11	<u>4,7800</u> 0,0587	<u>5,98</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою === ВВІД ТЕПЛОМЕРЕЖІ	100м2	2,9	<u>1651,78</u> 442,35	<u>62,82</u> 6,99	4790	1283	<u>182</u> 20	<u>2,7200</u> 0,0479	<u>7,89</u> 0,14
88	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	6	<u>2180,89</u> 1545,39	- -	13085	9272	- -	<u>10,5100</u> -	<u>63,06</u> -
89	& С114-14-У-1 варіант 1	Ізоляція ISOTEC MAT-AL , товщина 50 мм	м2	60	<u>288,43</u> -	- -	17306	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					152362	48288	<u>283</u> 31		<u>341,99</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152362 103791 48319 22541 31,42 7157 174903				
		----- Всього по розділу 1					174903				
		Разом прямі витрати по відділу 3					727718	147386	<u>14787</u> 4902		<u>1015,46</u> 32,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					727718 565545 152288 72970 103,43 23565 800688				
		----- Всього по відділу 3					800688				
		Разом прямі витрати по кошторису					1620317	311406	<u>36978</u> 14336		<u>2219,26</u> 94,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1620317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1271933 325742 159471 229,77 52350 1779788 1779788				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2543,74 378092				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Устаткування опалення та вентиляції
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 318,492 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
1	2308-4001 варіант 1	Припливно-витяжна установка ПВ2 ВЕНТС ВУТ1200 ПБ ЕС П А21 DTV агрегат обробки повітря; (маса=0,4)	шт	1	170010,83	170011
2	2308-4279 варіант 1	Пульт керування А25; (маса=0,3)	шт	1	4850,00	4850
3	2308-4001 варіант 2	Припливно-витяжна установка П1 ВЕНТС МПА 2000 Е-24,0 ЕС Л А31 агрегат обробки повітря; (маса=0,4)	шт	1	57781,67	57782
4	2308-4279 варіант 2	Пульт керування А32; (маса=0,3)	шт	1	10744,17	10744
		Разом по розділу 1				243387
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3170
		Всього по розділу 1				246557
Розділ 2. Опалення						
5	1514-4037 варіант 3	Електричний конвектор ЄВНА -0,5/230 С2М; (маса=0,08)	шт	13	1636,00	21268
6	1514-4037 варіант 2	Електричний конвектор ЄВНА -1,0/230 С2М; (маса=0,08)	шт	20	2250,00	45000
7	1514-4037 варіант 4	Електричний конвектор ЄВНА -2,0/230 С2М; (маса=0,08)	шт	1	2949,00	2949

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				69217
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2718
		Всього по розділу 2				71935
		Разом				312604
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5888
		Всього по кошторису				318492

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на пусконаладжувальні роботи
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	15,813 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06262 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,507 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>3157,28</u> 3157,28	-	3157	3157	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
						-			-	-	-
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	пристр.	4	<u>1420,78</u> 1420,78	-	5683	5683	-	<u>7,2000</u>	<u>28,8</u>
						-			-	-	-
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	<u>1736,50</u> 1736,50	-	1737	1737	-	<u>8,8000</u>	<u>8,8</u>
						-			-	-	-
4	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	<u>789,32</u> 789,32	-	789	789	-	<u>4,0000</u>	<u>4</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11366	11366	-		<u>57,6</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11366				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4447 5,02 1141 15813 15813				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					62,62 12507				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Силоне електрообладнання та електроосвітлення підвалу
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2498,231 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,64367 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 539,759 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
		====Розподільний шит									
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків	шт	1	991,46	58,63	991	630	59	4,4400	4,44
					630,39	31,89			32	0,1958	0,2
2	& C113-2129-1-И	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями	шт	1	2849,21	-	2849	-	-	-	-
	варіант 2	/ ЩРН-36з-0 У2 ІР54/			-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,15	42067,85	1506,95	6310	4362	226	207,2000	31,08
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			29078,45	1358,30			204	9,7940	1,47
4	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 25А АBB ВMS 413	шт	1	545,11	-	545	-	-	-	-
	варіант 1	С25 ЗР			-	-			-	-	-
5	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 20А АBB S203-С20	шт	1	1038,14	-	1038	-	-	-	-
	варіант 8	ЗР			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-4078-1 варіант 10	Паралельний розчіплювач ABB S2C-A2	шт	1	<u>2068,21</u>	-	2068	-	-	-	-
7	& C1545-4078-1 варіант 2	Автоматичний вимикач 16A ABB BMS 413C16 3P	шт	1	<u>524,67</u>	-	525	-	-	-	-
8	& C1545-4078-1 варіант 11	Автоматичний вимикач 20A ABB BMS 411 C20 1P	шт	1	<u>155,77</u>	-	156	-	-	-	-
9	& C1545-4078-1 варіант 12	Автоматичний вимикач 6A ABB BMS 411 C06 1P	шт	2	<u>174,14</u>	-	348	-	-	-	-
10	& C1545-4078-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з диферанційним захистом 16A ABB BMR 412 C16 2P	шт	8	<u>343,18</u>	-	2745	-	-	-	-
11	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,05	<u>3858,47</u> <u>3449,90</u>	<u>22,32</u> <u>8,45</u>	193	172	<u>1</u> -	<u>25,5000</u> <u>0,0447</u>	<u>1,28</u> -
12	& C12-119-278 варіант 2	Провід ПВ-3 1x1,5мм2	м	1,02	<u>7,67</u>	-	8	-	-	-	-
13	& C12-119-278 варіант 3	Провід ПВ3 1x2,5мм2	м	2,04	<u>12,03</u>	-	25	-	-	-	-
14	& C12-119-278 варіант 4	Провід ПВ-3 1x4мм2	м	2,04	<u>23,13</u>	-	47	-	-	-	-
15	КБ21-24-3	====ЩО / щит освітлювальний/ Установлення групових щитків	шт	1	<u>991,46</u> <u>630,39</u>	<u>58,63</u> <u>31,89</u>	991	630	<u>59</u> <u>32</u>	<u>4,4400</u> <u>0,1958</u>	<u>4,44</u> <u>0,2</u>
16	& C113-2129-1-И варіант 3	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями / ЩРн-24з-0 У2 IP54/	шт	1	<u>1968,26</u>	-	1968	-	-	-	-
17	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>55565,07</u> <u>40555,17</u>	<u>1506,95</u> <u>1358,30</u>	556	406	<u>15</u> <u>14</u>	<u>285,6400</u> <u>9,7940</u>	<u>2,86</u> <u>0,1</u>
18	& C1545-4078-1 варіант 13	Вимикач навантаження 20A ВН-32 3P	шт	1	<u>217,11</u>	-	217	-	-	-	-
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>42067,85</u> <u>29078,45</u>	<u>1506,95</u> <u>1358,30</u>	3365	2326	<u>121</u> <u>109</u>	<u>207,2000</u> <u>9,7940</u>	<u>16,58</u> <u>0,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-4078-1 варіант 14	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 C10 1P	шт	3	<u>155,77</u> -	-	467	-	-	-	-
21	& C1545-4078-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з диферанційним захистом 16А АBB BMR 412 C16 2P	шт	5	<u>343,18</u> -	-	1716	-	-	-	-
22	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,05	<u>3858,47</u> <u>3449,90</u>	<u>22,32</u> 8,45	193	172	<u>1</u> -	<u>25,5000</u> 0,0447	<u>1,28</u> -
23	& C12-119-278 варіант 2	Провід ПВ-3 1х1,5мм2	м	3,06	<u>7,67</u> -	-	23	-	-	-	-
24	& C12-119-278 варіант 3	Провід ПВ3 1х2,5мм2	м	2,04	<u>12,03</u> -	-	25	-	-	-	-
25	КБ21-24-3	====ЩОА / щит аварійного освітлювальня/ Установлення групових щитків	шт	1	<u>991,46</u> 630,39	<u>58,63</u> 31,89	991	630	<u>59</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>4,44</u> 0,2
26	& C113-2129-1-И варіант 1	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями / ЩРн-9з-1 36 /	шт	1	<u>1329,23</u> -	-	1329	-	-	-	-
27	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>55565,07</u> 40555,17	<u>1506,95</u> 1358,30	556	406	<u>15</u> 14	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
28	& C1545-4078-1 варіант 13	Вимикач навантаження 20А ВН-32 3P	шт	1	<u>217,11</u> -	-	217	-	-	-	-
29	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>42067,85</u> 29078,45	<u>1506,95</u> 1358,30	1262	872	<u>45</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
30	& C1545-4078-1 варіант 14	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 C10 1P	шт	3	<u>155,77</u> -	-	467	-	-	-	-
31	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,03	<u>3858,47</u> <u>3449,90</u>	<u>22,32</u> 8,45	116	103	<u>1</u> -	<u>25,5000</u> 0,0447	<u>0,77</u> -
32	& C12-119-278 варіант 2	Провід ПВ-3 1х1,5мм2	м	3,06	<u>7,67</u> -	-	23	-	-	-	-
33	КБ21-24-3	====Розподільний щит 2ЩР Установлення групових щитків	шт	1	<u>991,46</u> 630,39	<u>58,63</u> 31,89	991	630	<u>59</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>4,44</u> 0,2
34	& C113-2129-1-И варіант 4	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями / ЩРн-48з-0 У2 IP54/	шт	1	<u>4161,60</u> -	-	4162	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ21-24-3	Установлення групових щитків	шт	1	<u>991,46</u> 630,39	<u>58,63</u> 31,89	991	630	<u>59</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>4,44</u> 0,2
50	& C113-2129-1-И варіант 3	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями / ЩРн-24з-0 У2 ІР54/	шт	1	<u>1968,26</u> -	-	1968	-	-	-	-
51	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>55565,07</u> 40555,17	<u>1506,95</u> 1358,30	556	406	<u>15</u> 14	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
52	& C1545-4078-1 варіант 13	Вимикач навантаження 20А ВН-32 3Р	шт	1	<u>217,11</u> -	-	217	-	-	-	-
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>42067,85</u> 29078,45	<u>1506,95</u> 1358,30	2524	1745	<u>90</u> 81	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59
54	& C1545-4078-1 варіант 14	Автоматичний вимикач 10А АВВ ВМС 411 С10 1Р	шт	3	<u>155,77</u> -	-	467	-	-	-	-
55	& C1545-4078-1 варіант 3	Автоматичний вимикач з диферанційним захистом 16А АВВ ВМР 412 С16 2Р	шт	3	<u>343,18</u> -	-	1030	-	-	-	-
56	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,05	<u>3858,47</u> 3449,90	<u>22,32</u> 8,45	193	172	<u>1</u> -	<u>25,5000</u> 0,0447	<u>1,28</u> -
57	& C12-119-278 варіант 2	Провід ПВ-3 1х1,5мм2	м	3,06	<u>7,67</u> -	-	23	-	-	-	-
58	& C12-119-278 варіант 3	Провід ПВ3 1х2,5мм2	м	2,04	<u>12,03</u> -	-	25	-	-	-	-
59	КБ21-24-3	==== 2ЩОА / щит аварійного освітлювальня/ Установлення групових щитків	шт	1	<u>991,46</u> 630,39	<u>58,63</u> 31,89	991	630	<u>59</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>4,44</u> 0,2
60	& C113-2129-1-И варіант 1	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями / ЩРн-9з-1 36 /	шт	1	<u>1329,23</u> -	-	1329	-	-	-	-
61	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>55565,07</u> 40555,17	<u>1506,95</u> 1358,30	556	406	<u>15</u> 14	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
62	& C1545-4078-1 варіант 13	Вимикач навантаження 20А ВН-32 3Р	шт	1	<u>217,11</u> -	-	217	-	-	-	-
63	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>42067,85</u> 29078,45	<u>1506,95</u> 1358,30	1262	872	<u>45</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C1545-4078-1 варіант 14	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411 C10 1P	шт	3	<u>155,77</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
65	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,03	<u>3858,47</u> <u>3449,90</u>	<u>22,32</u> 8,45	116	103	<u>1</u> -	<u>25,5000</u> 0,0447	<u>0,77</u> -
66	& C12-119-278 варіант 2	Провід ПВ-3 1х1,5мм2	м	3,06	<u>7,67</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
67	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>42067,85</u> <u>29078,45</u>	<u>1506,95</u> 1358,30	1262	872	<u>45</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
68	& C1545-4078-1 варіант 7	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411 C16 1P	шт	3	<u>133,57</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
69	KM10-682-1	Блок пластиковий	шт	3	<u>1158,20</u> <u>941,06</u>	- -	3475	2823	- -	<u>6,4000</u> -	<u>19,2</u> -
70	& C1545-4078-1 варіант 20	Блок пластиковий на 2 модуля КМПн-2/2	шт	3	<u>98,62</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
71	& C1545-179-1 варіант 1	Профіль монтажний Z-32x40	шт	3	<u>44,07</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
72	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,15	<u>3858,47</u> <u>3449,90</u>	<u>22,32</u> 8,45	579	517	<u>3</u> 1	<u>25,5000</u> 0,0447	<u>3,83</u> 0,01
73	& C12-119-278 варіант 3	Провід ПВ3 1х2,5мм2	м	15,3	<u>12,03</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
74	KB21-24-3	Установлення групових щитків	шт	1	<u>991,46</u> <u>630,39</u>	<u>58,63</u> 31,89	991	630	<u>59</u> 32	<u>4,4400</u> 0,1958	<u>4,44</u> 0,2
75	& C113-2129-1-И варіант 5	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями МКН 642 54 У1	шт	1	<u>2957,66</u> -	- -	2958	-	- -	- -	- -
76	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	2	<u>8116,71</u> <u>2823,17</u>	<u>4565,45</u> 1616,37	16233	5646	<u>9131</u> 3233	<u>19,2000</u> 9,2478	<u>38,4</u> 18,5
77	& C1545-4078-1 варіант 9	Розчіплювач мінімальної напруги РМ 250/400	шт	1	<u>1213,08</u> -	- -	1213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C1545-4078-1 варіант 17	Додатковий контакт ДК 250/400	шт	1	<u>458,17</u>	-	458	-	-	-	-
79	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>42067,85</u>	<u>1506,95</u>	421	291	<u>15</u>	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
80	& C1545-4078-1 варіант 12	Автоматичний вимикач 6А АBB BMS 411 C06 1P	шт	1	<u>174,14</u>	-	174	-	-	-	-
81	C1545-519 варіант 1	DIN-рейка 35 мм L=600мм	шт	1	<u>58,32</u>	-	58	-	-	-	-
82	C1545-519 варіант 2	Нульова шина 654.012/N	шт	1	<u>216,65</u>	-	217	-	-	-	-
83	КБ21-9-1	==Трансформатор струму існ Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,06	<u>3858,47</u>	<u>22,32</u>	232	207	<u>1</u>	<u>25,5000</u>	<u>1,53</u>
84	& C12-119-278 варіант 3	Провід ПВ3 1х2,5мм2	м	1,02	<u>12,03</u>	-	12	-	-	-	-
85	& C12-119-278 варіант 7	Провід ПВ3 1х70мм2	м	5,1	<u>316,07</u>	-	1612	-	-	-	-
86	КБ21-22-12	Установлення вимикачів на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>42067,85</u>	<u>1506,95</u>	421	291	<u>15</u>	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
87	& C100-1507-9-1 варіант 2	Лампа сигнальна ЛС-47	шт	1	<u>74,06</u>	-	74	-	-	-	-
88	КБ21-24-3	==Ящик розподільний Установлення групових щитків	шт	1	<u>991,46</u>	<u>58,63</u>	991	630	<u>59</u>	<u>4,4400</u>	<u>4,44</u>
89	& C113-2129-1-И варіант 6	Щит розподільчий в комплекті з кріпленнями МКН 663 54 У1	шт	1	<u>3499,46</u>	-	3499	-	-	-	-
90	КМ8-526-8	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 400 А	шт	2	<u>1966,55</u>	<u>21,71</u>	3933	1412	<u>43</u>	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
91	& C1545-4078-1 варіант 4	Автоматичний вимикач 400А ВА88-37	шт	2	<u>12187,15</u>	-	24374	-	-	-	-
92	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>75475,96</u>	<u>1506,95</u>	755	564	<u>15</u>	<u>367,0400</u>	<u>3,67</u>
					56425,06	1358,30			14	9,7940	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1545-4078-1 варіант 18	Автоматичний вимикач 125А ВА88-33 3Р	шт	1	<u>3485,71</u>	-	3486	-	-	-	-
94	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>8116,71</u>	<u>4565,45</u>	8117	2823	<u>4565</u>	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
95	& C1545-4078-1 варіант 19	Обмежувач імпульсних перенапруг трьохполюсний, ОПС1-С,3р	шт	1	<u>2462,64</u>	-	2463	-	-	-	-
96	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,03	<u>3858,47</u>	<u>22,32</u>	116	103	<u>1</u>	<u>25,5000</u>	<u>0,77</u>
97	& C12-119-278 варіант 8	Провід ПВ3 1х25мм2	м	1,02	<u>114,90</u>	-	117	-	-	-	-
98	& C12-119-278 варіант 7	Провід ПВ3 1х70мм2	м	2,04	<u>316,07</u>	-	645	-	-	-	-
99	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	7	<u>644,99</u>	<u>36,53</u>	4515	1914	<u>256</u>	<u>1,8600</u>	<u>13,02</u>
100	1504-2002 варіант 1	Ящик зі знижувальним трансформатором ЯТП-0,25 === Щит /ВРП- /	шт	7	<u>2396,37</u>	-	16775	-	-	-	-
101	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	<u>2513,97</u>	<u>167,78</u>	7542	4696	<u>503</u>	<u>10,3300</u>	<u>30,99</u>
102	1517-2039 варіант 3	Вводно-розподільний пристрій 1ВРП-1	шт	1	<u>109250,00</u>	-	109250	-	-	-	-
103	1517-2039 варіант 4	Вводно-розподільний пристрій 2ВРП-1	шт	1	<u>184000,00</u>	-	184000	-	-	-	-
104	1517-2039 варіант 5	Вводно-розподільний пристрій 1ВРП-2	шт	1	<u>44000,00</u>	-	44000	-	-	-	-
105	КМ8-472-2	Заземлення Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,65	<u>3959,93</u>	<u>432,44</u>	6534	5309	<u>714</u>	<u>22,4000</u>	<u>36,96</u>
106	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,121	<u>31241,00</u>	-	3780	-	-	-	-
107	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,013	<u>38250,20</u>	-	497	-	-	-	-
108	С1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна ПГС50-560	шт	20	<u>73,15</u>	-	1463	-	-	-	-
109	С1545-170 варіант 1	Прапорець	шт	40	<u>40,13</u>	-	1605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					530516	51689	<u>16688</u> 6352		<u>359,8</u> 37,82
		Разом устаткування, грн.					354025				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					658				
		Всього устаткування, грн.					354683				
		Разом будівельні роботи, грн.					176491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108114				
		всього заробітна плата, грн.					58041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8704				
		Всього будівельні роботи, грн.					203786				

		Всього по розділу 1					558470				
		Розділ 2. СВІЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ									
110	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	1,35	<u>52092,90</u>	<u>7513,31</u>	70325	40952	<u>10143</u>	<u>211,2000</u>	<u>285,12</u>
					30334,66	4959,49			6695	31,7280	42,83
111	& C100- 1507-9-1 варіант 5	Світильник світлодіодний накладний 8Вт	шт	92	<u>849,15</u>	-	78122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C100- 1507-9-1 варіант 4	Світильник світлодіодний аварійний в комплекті з автономним джерелом живлення 8Вт	шт	43	<u>1091,40</u>	-	46930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>21791,37</u>	<u>1360,99</u>	2833	2585	<u>177</u>	<u>131,2000</u>	<u>17,06</u>
					19882,05	473,31			62	2,5177	0,33
114	& C100- 1507-9-1 варіант 3	Світильник "ВИХІД" 8Вт	шт	13	<u>1726,16</u>	-	22440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C100- 1507-9-1 варіант 1	Ліхтар ручний акумуляторний "Луч-139"	шт	5	<u>1832,43</u>	-	9162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КМ11-202-1	Датчик освітлення	шт	3	<u>282,22</u>	<u>17,96</u>	847	770	<u>54</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					256,69	4,33			13	0,0300	0,09
117	& C100- 1507-9-1 варіант 6	Датчик освітлення Feron SEN 26	шт	3	<u>211,65</u>	-	635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					60459 21643 10650 15,57 3547 92752 92752				
		Розділ 4. КАБЕЛЬНІ ВИРОБИ									
126	КМ8-407-3	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,12	<u>44391,51</u> 10543,88	<u>31495,04</u> 11410,52	5327	1265	<u>3779</u> 1369	<u>73,4100</u> 77,8145	<u>8,81</u> 9,34
127	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	9	<u>223,18</u> -	<u>-</u> -	2009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>365,17</u> -	<u>-</u> -	1096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КМ8-407-2	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,3	<u>41872,65</u> 10331,31	<u>26715,66</u> 9618,10	12562	3099	<u>8015</u> 2885	<u>71,9300</u> 65,7455	<u>21,58</u> 19,72
130	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	31,2	<u>104,39</u> -	<u>-</u> -	3257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	13,52	<u>115,07</u> -	<u>-</u> -	1556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КМ8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	28,03	<u>17752,10</u> 5039,02	<u>10073,97</u> 3234,31	497591	141244	<u>282373</u> 90658	<u>36,8000</u> 22,2890	<u>1031,5</u> 624,76
133	& С1530-1-50 варіант 5	Гофротруба діам. 16 мм	м	244,8	<u>11,79</u> -	<u>-</u> -	2886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С1530-1-50 варіант 4	Гофротруба діам. 20 мм	м	1757,46	<u>12,81</u> -	<u>-</u> -	22513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С1530-1-50 варіант 3	Гофротруба діам. 25 мм	м	586,5	<u>15,82</u> -	<u>-</u> -	9278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C1530-1-50 варіант 2	Гофротруба діам.32мм	м	20,4	<u>24,32</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -
137	& C1530-1-50 варіант 1	Гофротруба діам.40мм	м	215,22	<u>29,42</u> -	- -	6332	-	- -	- -	- -
138	& C1530-1-50 варіант 6	Гофротруба діам.50мм	м	9,18	<u>40,63</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
139	& C1530-1-50 варіант 7	Гофротруба стійка до УФ випромінювання діам.16мм	м	25,5	<u>32,26</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
140	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	19,82	<u>1440,97</u> <u>1134,17</u>	<u>106,56</u> <u>79,51</u>	28560	22479	<u>2112</u> <u>1576</u>	<u>8,6000</u> <u>0,5256</u>	<u>170,45</u> <u>10,42</u>
141	& C12-119-278 варіант 9	Кабель ВВГнг LS 2х1,5мм2	м	238,68	<u>17,18</u> -	- -	4101	-	- -	- -	- -
142	& C12-119-278 варіант 10	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2	м	719,1	<u>24,42</u> -	- -	17560	-	- -	- -	- -
143	& C12-119-278 варіант 5	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NH)HFE 180/Е30) , 2х1,5мм2	м	204	<u>96,39</u> -	- -	19664	-	- -	- -	- -
144	& C12-119-278 варіант 14	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NH)HFE 180/Е30) , 3х1,5мм2	м	771,12	<u>126,47</u> -	- -	97524	-	- -	- -	- -
145	& C12-119-278 варіант 15	Кабель силовий КВВГнг -LS , 4х1,5мм2	м	88,74	<u>30,74</u> -	- -	2728	-	- -	- -	- -
146	КБ21-10-1	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі	100м	0,21	<u>14887,17</u> <u>4204,81</u>	<u>4633,19</u> <u>1600,56</u>	3126	883	<u>973</u> <u>336</u>	<u>31,0800</u> <u>10,8773</u>	<u>6,53</u> <u>2,28</u>
147	& C12-119-278 варіант 15	Кабель силовий КВВГнг -LS , 4х1,5мм2	м	21,42	<u>30,74</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
148	КБ21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	11,42	<u>2081,48</u> <u>1608,94</u>	<u>193,17</u> <u>142,58</u>	23771	18374	<u>2206</u> <u>1628</u>	<u>12,2000</u> <u>0,9391</u>	<u>139,32</u> <u>10,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C12-119-278 варіант 11	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2	м	571,2	<u>39,25</u> -	-	22420	-	-	-	-
150	& C12-119-278 варіант 12	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2	м	516,12	<u>59,33</u> -	-	30621	-	-	-	-
151	& C12-119-278 варіант 13	Кабель ВВГнг LS 5х2,5мм2	м	51	<u>62,86</u> -	-	3206	-	-	-	-
152	& C12-119-278 варіант 6	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHХHFE 180/E30) , 5х2,5мм2	м	26,52	<u>221,42</u> -	-	5872	-	-	-	-
153	КБ21-4-4	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2</i>	100м	0,69	<u>2836,57</u> <u>2147,01</u>	<u>291,71</u> 209,89	1957	1481	<u>201</u> 145	<u>16,2800</u> 1,3705	<u>11,23</u> 0,95
154	& C12-119-278-1 варіант 2	Кабель ВВГ нгд-LS 5х4мм2	м	28,56	<u>95,96</u> -	-	2741	-	-	-	-
155	& C12-119-278-1 варіант 3	Кабель ВВГ нгд-LS 5х6мм2	м	41,82	<u>140,04</u> -	-	5856	-	-	-	-
156	КБ21-4-5	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2</i>	100м	0,15	<u>3059,46</u> <u>2224,82</u>	<u>397,88</u> 266,54	459	334	<u>60</u> 40	<u>16,8700</u> 1,7085	<u>2,53</u> 0,26
157	& C12-119-278-1 варіант 4	Кабель ВВГ нгд-LS 5х10 мм2	м	15,3	<u>231,14</u> -	-	3536	-	-	-	-
158	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,34	<u>10353,97</u> <u>2757,70</u>	<u>4050,44</u> 1375,27	3520	938	<u>1377</u> 468	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>6,53</u> 3,2
159	& C12-119-278-1 варіант 5	Кабель ВВГ (066) 4х120мм2	м	34,68	<u>2060,54</u> -	-	71460	-	-	-	-
160	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,02	<u>4889,42</u> <u>2298,08</u>	<u>966,08</u> 346,00	98	46	<u>19</u> 7	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>0,32</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C12-119-278-1 варіант 5	Кабель ВВГ (066) 4x120мм2	м	1,02	<u>2060,54</u> -	- -	2102	-	- -	- -	- -
162	& C12-119-278-1 варіант 6	Кабель ВВГ (066) 4x25мм2	м	1,02	<u>451,17</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
163	KM8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,03	<u>9471,85</u> 8273,09	<u>439,05</u> 166,13	284	248	<u>13</u> 5	<u>57,6000</u> 0,8791	<u>1,73</u> 0,03
164	& C12-119-278-1 варіант 5	Кабель ВВГ (066) 4x120мм2	м	4,08	<u>2060,54</u> -	- -	8407	-	- -	- -	- -
165	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,17	<u>4676,50</u> 3676,93	<u>275,34</u> 104,18	795	625	<u>47</u> 18	<u>25,6000</u> 0,5513	<u>4,35</u> 0,09
166	& C12-119-278-1 варіант 1	Кабель ВВГ (066) 4x10мм2	м	5,1	<u>181,31</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
167	& C12-119-278-1 варіант 6	Кабель ВВГ (066) 4x25мм2	м	12,24	<u>451,17</u> -	- -	5522	-	- -	- -	- -
168	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	4	<u>318,02</u> 133,58	- -	1272	534	- -	<u>0,9300</u> -	<u>3,72</u> -
169	& C1530-151-1 варіант 1	Герметичне зовнішнє введення кабелю Roxtex/ гумовий ущільнювач з затискачем RS 31 AISI316/	шт	1	<u>6465,81</u> -	- -	6466	-	- -	- -	- -
170	& C1530-151-1 варіант 2	Герметичне зовнішнє введення кабелю Roxtex/ гумовий ущільнювач з затискачем RS 75 AISI316/	шт	1	<u>9775,59</u> -	- -	9776	-	- -	- -	- -
171	& C1530-151-1 варіант 3	Герметичне зовнішнє введення кабелю Roxtex/ гумовий ущільнювач з затискачем RS 50 AISI316/	шт	1	<u>8258,29</u> -	- -	8258	-	- -	- -	- -
172	& C1530-151-1 варіант 4	Герметичне зовнішнє введення кабелю Roxtex/ гумовий ущільнювач з затискачем R 125 GALV WITH NET/	шт	1	<u>19629,66</u> -	- -	19630	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					979434	191550	<u>301175</u> 99135		<u>1408,6</u> 681,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					979434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					486709 290685 140796 202,76 46203 1120230 1120230				
		Розділ 5. Земляні роботи									
173	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,06255	<u>42060,55</u> 2044,97	<u>40015,58</u> 16003,55	2631	128	<u>2503</u> 1001	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>1,08</u> 6,42
174	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (зайвого ґрунту)	1000м3	0,02085	<u>59583,52</u> 4273,98	<u>55309,54</u> 21133,41	1242	89	<u>1153</u> 441	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,75</u> 2,8
175	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	33,36	<u>284,23</u> -	<u>284,23</u> 66,84	9482	-	<u>9482</u> 2230	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 13,71
176	КБ1-166-1	Обсипка піском в траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2085	<u>17181,39</u> 17181,39	<u>-</u> -	3582	3582	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>31,37</u> -
177	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	22,935	<u>1545,45</u> -	<u>-</u> -	35445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0417	<u>8816,22</u> -	<u>8816,22</u> 2874,12	368	-	<u>368</u> 120	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,74
179	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,417	<u>4095,33</u> 2391,02	<u>1704,31</u> 735,05	1708	997	<u>711</u> 307	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,66</u> 2,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					54458	4796	<u>14217</u> 4099		<u>40,86</u> 25,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					54458 35445 8895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					4822 8 1823 59280 59280				
		Розділ 6. Кабельна продукція									
180	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,301	<u>29306,62</u> 28644,66	-	8821	8622	-	<u>222,0000</u>	<u>66,82</u>
181	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	200,99	<u>157,36</u> -	-	31628	-	-	-	-
182	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	103,02	<u>527,75</u> -	-	54369	-	-	-	-
183	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотненні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	100 м	2,34	<u>9471,85</u> 8273,09	<u>439,05</u> 166,13	22164	19359	<u>1027</u> 389	<u>57,6000</u> 0,8791	<u>134,78</u> 2,06
184	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотненні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>1440,97</u> 1134,17	<u>106,56</u> 79,51	980	771	<u>72</u> 54	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>5,85</u> 0,36
185	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,01	<u>3237,54</u> 1378,85	<u>416,72</u> 157,68	9745	4150	<u>1254</u> 475	<u>9,6000</u> 0,8344	<u>28,9</u> 2,51
186	& С12-119-278 варіант 15	Кабель силовий КВВГнг -LS , 4х1,5мм ²	м	68,34	<u>30,74</u> -	-	2101	-	-	-	-
187	& С12-119-278-1 варіант 5	Кабель ВВГ (066) 4х120мм ²	м	104,04	<u>2060,54</u> -	-	214379	-	-	-	-
188	& С12-119-278-1 варіант 1	Кабель ВВГ (066) 4х10мм ²	м	45,9	<u>181,31</u> -	-	8322	-	-	-	-
189	& С12-119-278-1 варіант 6	Кабель ВВГ (066) 4х25мм ²	м	88,74	<u>451,17</u> -	-	40037	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КБ21-9-2	Прокладання проводу по конструкціях	100м	0,7	<u>2854,41</u> 2336,91	<u>22,32</u> 8,45	1998	1636	<u>16</u> 6	<u>17,7200</u> 0,0447	<u>12,4</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					394544	34538	<u>2369</u> 924		<u>248,75</u> 4,96
		Разом будівельні роботи, грн.					394544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357637				
		всього заробітна плата, грн.					35462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5958				
		Всього будівельні роботи, грн.					412095				

		Всього по розділу 6					412095				
		Разом прямі витрати по кошторису					2272348	348523	<u>344823</u> 117280		<u>2525,43</u> 793,65
		Разом устаткування, грн.					354025				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					658				
		Всього устаткування, грн.					354683				
		Разом будівельні роботи, грн.					1918323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1224977				
		всього заробітна плата, грн.					465803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73956				
		Всього будівельні роботи, грн.					2143547				


		Всього по кошторису					2498231				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3643,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					539759				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

придбання устаткування автоматична пожежна сигналізація
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 148,137 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-1021-1-5С варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежної сигналізації ИПКП «Тірас-8П»; (маса=0,0042)	шт	1	8586,00	8586
2	& 1000-1016 варіант 1 існуючий	Прилад приймально-контрольний пожежної сигналізації ИПКП «Тірас-16П»; (маса=0,0042)	шт	1	16128,00	16128
3	& 1000-1016 варіант 2 існуючий	Прилад приймально-контрольний пожежної сигналізації ИПКП «Тірас-16.128П»; (маса=0,0042)	шт	1	21582,00	21582
4	& 1000-1004 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,001)	шт	2	697,00	1394
5	& 1000-1004 варіант 2	Акумулятор 12В, 18 А/ч; (маса=0,001)	шт	2	1366,67	2733
6	& 1000-1011 варіант 1	Сповісвачі пожежний димовий СПД-3 ПП " Артон " ; (маса=0,00015)	шт	194	187,50	36375
7	& 1000-1011 варіант 2	Сповісвачі пожежний - тепловий " СПТ-Тірас Ex " ; (маса=0,00015)	шт	5	942,00	4710
8	& 1000-1011 варіант 3	Сповісвачі пожежний - тепловий " СПТ-Тірас " ; (маса=0,00015)	шт	48	624,00	29952
9	& 1000-1011 варіант 4	Сповісвачі пожежний - ручний SPR-3L " ПП Артон " ; (маса=0,00015)	шт	28	168,33	4713
10	& 1602-30063-1 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС; (маса=0,002)	шт	22	70,83	1558

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-30063-1 варіант 2	Блок живлення БЖ-1215; (маса=0,002)	шт	1	3966,00	3966
12	& 1602-30063-1 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий С-05С-12 " Пожежа" ПП "Сенко"; (маса=0,002)	шт	7	807,84	5655
13	& 1000-1001 варіант 1 існуючий	Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження пронесправність /модуль цифрового автодозвону/ «МЦА-GSM» (ТОВ "Тірас- 12"); (маса=0,0005)	шт	1	3680,00	3680
14	1517-1756 варіант 1	Кнопка КА02 "Пуск оповіщення"; (маса=0)	шт	3	502,00	1506
		Разом				142538
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5599
		Всього по кошторису				148137

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на автоматична пожежна сигналізація
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1071,000 тис. грн.
3,30637 тис.люд.год.
486,048 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ИПКП "Тірас - 8П")	шт	4	<u>5280,02</u> 5103,79	<u>1,72</u> 0,34	21120	20415	<u>7</u> 1	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>147,2</u> 0,01
2	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея	шт	4	<u>112,37</u> 88,76	<u>-</u> -	449	355	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>2,56</u> -
3	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1690,20</u> 1176,32	<u>1,39</u> 0,27	1690	1176	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
4	КМ10-668-1	Сповісчувач ручний	шт	28	<u>273,85</u> 208,37	<u>6,67</u> 1,31	7668	5834	<u>187</u> 37	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>44,8</u> 0,28
5	КМ10-668-1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації	шт	22	<u>273,85</u> 208,37	<u>6,67</u> 1,31	6025	4584	<u>147</u> 29	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>35,2</u> 0,22
6	КМ10-668-1	Сповісчувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-Тірас)	шт	53	<u>273,85</u> 208,37	<u>6,67</u> 1,31	14514	11044	<u>354</u> 69	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>84,8</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС світловий у нормальному виконанні	шт	7	<u>495,63</u> 416,74	<u>1,72</u> 0,34	3469	2917	<u>12</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>22,4</u> 0,02
8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізогний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	194	<u>495,63</u> 416,74	<u>1,72</u> 0,34	96152	80848	<u>334</u> 66	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>620,8</u> 0,5
9	КМ10-309-3	Кнопка КА02 "Пуск оповіщення"	шт	3	<u>259,41</u> 235,26	- -	778	706	- -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
10	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці (Модуль цифрового автодозвону «МЦА-GSM» - 1шт.)	шт	1	<u>492,49</u> 416,74	<u>75,75</u> 26,57	492	417	<u>75</u> 27	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>3,2</u> 0,18
11	КМ10-361-18	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	<u>15905,42</u> 14937,86	<u>55,12</u> 23,13	15905	14938	<u>55</u> 23	<u>94,4000</u> 0,1375	<u>94,4</u> 0,14
12	КМ10-682-1	Щиток модульний під запобіжники	шт	1	<u>1158,20</u> 941,06	- -	1158	941	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
13	& С113-2129-1-И варіант 7	Щиток модульний під автоматичні запобіжники	шт	1	<u>241,40</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
14	КМ10-197-5	Автоматичний запобіжник	плата	6	<u>546,00</u> 470,53	<u>75,47</u> 37,25	3276	2823	<u>453</u> 224	<u>3,2000</u> 0,2496	<u>19,2</u> 1,5
15	& С1545-4078-1 варіант 21	Автоматичний запобіжник на 10А	шт	6	<u>132,08</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
16	1517-1756 варіант 4	==== Комплекс переговорний КПО Пульт диспетчера	шт	1	<u>12665,00</u> -	- -	12665	-	- -	- -	- -
17	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1793,05</u> 1646,85	- -	1793	1647	- -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
18	1517-1756 варіант 3	Моноблок настільний ВЕЛЛЕЗш 120-200	шт	1	<u>22055,00</u> -	- -	22055	-	- -	- -	- -
19	КМ10-309-1	Модуль виклику	шт	11	<u>259,98</u> 235,26	- -	2860	2588	- -	<u>1,6000</u> -	<u>17,6</u> -
20	1517-1756 варіант 2	Модуль виклику	шт	11	<u>1255,00</u> -	- -	13805	-	- -	- -	- -
21	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	136	<u>503,88</u> 443,81	- -	68528	60358	- -	<u>3,2000</u> -	<u>435,2</u> -
22	& 1602-20021-2-25 варіант 1	Гучномовець стельовий ЗАС100ПП.	шт	136	<u>510,00</u> -	- -	69360	-	- -	- -	- -
23	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	1,4	<u>5858,20</u> 5103,79	- -	8201	7145	- -	<u>36,8000</u> -	<u>51,52</u> -
24	290220-1244 варіант 2	Коробка розподільча	шт	140	<u>19,89</u> -	- -	2785	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1517-1544 варіант 1	Резистор МЛТ-0,25	шт	260	<u>27,53</u>	-	7158	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	382939	218736	<u>1625</u> 478	-	<u>1609,28</u> 3,39
		Разом устаткування, грн.					125043				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4913				
		Всього устаткування, грн.					129956				
		Разом будівельні роботи, грн.					257896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37535				
		всього заробітна плата, грн.					219214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28996				
		Всього будівельні роботи, грн.					354876				


		Всього по розділу 1					484831				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
26	КБ21-12-1	Прокладання гофрованої труби металевої	100м	3	<u>21882,42</u>	<u>12016,00</u>	65647	20911	<u>36048</u>	<u>48,5300</u>	<u>145,59</u>
					6970,36	4366,78			13100	29,0880	87,26
27	& С1530-1-50	Гофротруба металева діам. 10 мм	м	300	<u>21,93</u>	-	6579	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>6395,70</u>	<u>393,34</u>	256	184	<u>16</u>	<u>32,8000</u>	<u>1,31</u>
					4603,15	185,02			7	1,1242	0,04
29	290518-4019	Короб кабельний 40х15	м	4,04	<u>184,70</u>	-	746	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	КМ8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,5	<u>17752,10</u>	<u>10073,97</u>	8876	2520	<u>5037</u>	<u>36,8000</u>	<u>18,4</u>
					5039,02	3234,31			1617	22,2890	11,14
31	& С1530-1-50	Труба ПВХ діам. 16 мм	м	51	<u>11,79</u>	-	601	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
32	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	3,54	<u>1154,01</u>	<u>84,91</u>	4085	3459	<u>301</u>	<u>7,4100</u>	<u>26,23</u>
					977,23	62,09			220	0,4130	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	41	<u>8130,73</u> 3447,12	<u>1649,55</u> 559,20	333360	141332	<u>67632</u> 22927	<u>24,0000</u> 3,7193	<u>984</u> 152,49
34	& C12-119-278 варіант 16	Кабель КОВЕВнг J-Y(St)YU-PF 1x2x0,8мм	м	3060	<u>12,19</u> -	- -	37301	-	- -	- -	- -
35	& C12-119-278 варіант 17	Кабель КОРКЕН FRHF FE 180/E30 (J -НХН- FE180/E30) 1x2x0,8мм	м	1020	<u>25,60</u> -	- -	26112	-	- -	- -	- -
36	& C12-119-278 варіант 18	Кабель КОРКНс FRHF FE 180/E30 (НХН- FE180/E30) 3x1,5мм	м	102	<u>45,12</u> -	- -	4602	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					488165	168406	<u>109034</u> 37871		<u>1175,53</u> 252,39
		Разом устаткування, грн.					746				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29				
		Всього устаткування, грн.					775				
		Разом будівельні роботи, грн.					487419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209979				
		всього заробітна плата, грн.					206277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31561				
		Всього будівельні роботи, грн.					585394				


		Всього по розділу 2					586169				
		Разом прямі витрати по кошторису					871104	387142	<u>110659</u> 38349		<u>2784,81</u> 255,78
		Разом устаткування, грн.					125789				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4942				
		Всього устаткування, грн.					130731				
		Разом будівельні роботи, грн.					745315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247514				
		всього заробітна плата, грн.					425491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					194955 265,78 60557 940270 1071000				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3306,37 486048				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					8202				
		Разом прямі витрати по кошторису					5994	4979	-		36,8
		Разом будівельні роботи, грн.					5994		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1015				
		всього заробітна плата, грн.					4979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2208				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					662				
		Всього будівельні роботи, грн.					8202				

		Всього по кошторису					8202				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					39,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5641				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Придбання підйимальної платформи
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14011 варіант 2	Розділ 1. Підйомник для людей з обмеженими можливостями FORSTOR Forstor FIL150-4,0x0,1-1,2x0,8 Пошили підйомник Forstor FIL150-4,0x0,1-1,2x0,8; (маса=7,208) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	200000,00	200000 200000 6000 206000 200000 6000 206000

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на пусконаладжувальні роботи підйимальної платформи
Реконструкція поліклінічного відділення (залишки)

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,610 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,17827 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 34,465 тис. грн.
 Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підйимальна платформа FORSTOR FN500 2500x1500мм									
1	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>59992,02</u> 59992,02	- -	59992	59992	- -	<u>315,2000</u> -	<u>315,2</u> -
2	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-9	<u>3197,54</u> 3197,54	- -	-28778	-28778	- -	<u>16,8000</u> -	<u>-151,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31214	31214	- -		<u>164</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					31214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31214 12396 14,27 3251 43610				
		Всього по розділу 1					43610				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31214 31214 31214 12396 14,27 3251 43610	31214	- -		<u>164</u> -
		Всього по кошторису					43610				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					178,27 34465				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Монтаж дизель-генератора

Кошторисна вартість об`єкта	969,214 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75440 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,549 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на монтаж дизель-генератора	183,699	-	183,699	0,75440	121,549	-
2	04-01-02	на придбання устаткування придбання дизель-генератора	-	785,515	785,515	-	-	-
-	-	Всього:	183,699	785,515	969,214	0,75440	121,549	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ірина ЩЕБЕТЮК

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	монтаж дизель-генератора	-	0,61180 92,712	0,08737 16,251	-	-	0,69917 108,963	0,05523 12,586	0,75440 121,549
04-01-02	придбання устаткування придбання дизель-генератора	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	0,61180 92,712	0,08737 16,251	-	-	0,69917 108,963	0,05523 12,586	0,75440 121,549

Склад

Ірина ЦЕБЕТЮК

Перевірив

Тарас РУДИЙ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на монтаж дизель-генератора
Монтаж дизель-генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

183,699 тис. грн.
0,7544 тис.люд.год.
121,549 тис. грн.
4,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	138406,35 92712,17	30116,69 16250,90	138406	92712	30117 16251	611,8000 87,3742	611,8 87,37
		Разом прямі витрати по кошторису					138406	92712	30117 16251		611,8 87,37
		Разом будівельні роботи, грн.					138406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15577				
		всього заробітна плата, грн.					108963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12586				
		Всього будівельні роботи, грн.					183699				

		Всього по кошторису					183699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					754,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121549				


Склав



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

придбання дизель-генератора

Монтаж дизель-генератора


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 785,515 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-40-12-100 варіант 1	Дизель генератор ML 220-R3 MALCOMSON 380/220 В номінальна потужність 200кВА/200кВт, резервна потужність 220/176 кВт ,коефіцієнт потужності 0,8; в комплекті з панеллю управління та шафою АВР /2930x1130x1850Н/; (маса=1) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	комплект	1	755833,33	755833 29682 785515

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02


на будівництво : Електроосвітлення та електрообладнання (0,4кВ)

Кошторисна вартість об`єкта 173,107 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28917 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,890 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Електроосвітлення та електрообладнання (0,4кВ)	147,535	25,572	173,107	0,28917	41,89	-
-	-	Всього:	147,535	25,572	173,107	0,28917	41,89	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Електроосвітлення та електрообладнання (0,4кВ)	-	<u>0,26348</u> 36,045	<u>0,00012</u> 0,018	-	-	<u>0,26360</u> 36,063	<u>0,02557</u> 5,827	<u>0,28917</u> 41,89
-	Разом :	-	<u>0,26348</u> 36,045	<u>0,00012</u> 0,018	-	-	<u>0,26360</u> 36,063	<u>0,02557</u> 5,827	<u>0,28917</u> 41,89

Склад

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

Тарас РУДИЙ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Електроосвітлення та електрообладнання (0,4кВ)
Електроосвітлення та електрообладнання (0,4кВ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

173,107 тис. грн.
0,28917 тис.люд.год.
41,890 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1											
		Розділ 1. Силове електрообладнання 0, 4кВ											
1	КБ21-23-1	Монтаж щита з АВР на 40 А	шафа	1	2513,97	167,78	2514	1565	168	10,3300	10,33		
					1565,41	10,97			11	0,0746	0,07		
2	1517-2039	Щит з автоматичним включенням резерву, модель АВР -40А	шт	1	18572,00	-	18572	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	40560,90	-	1622	1163	-	207,2000	8,29		
					29078,45	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-1005 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів-3, номінальний струм 25А, ЕТІМАТ 10 3р С25	шт	1	<u>402,34</u> -	-	402	-	-	-	-
5	1504-1037 варіант 1	Автоматичний вимикач 380В, кількість полюсів-3, номінальний струм 16А, ЕТІМАТ 10 3р С16, ЕТІ	шт	2	<u>599,80</u> -	-	1200	-	-	-	-
6	1504-1037 варіант 2	Автоматичний вимикач 380В, кількість полюсів-3, номінальний струм 20А, ЕТІМАТ 10 3р С20, ЕТІ	шт	1	<u>575,88</u> -	-	576	-	-	-	-
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>645,03</u> 273,49	<u>3,15</u> 0,21	645	273	<u>3</u> -	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>1,86</u> -
8	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 127х230х142мм, 220/ 12-3 36 УХЛ4 ІР30, ЯТП-0,25, ІЕК	шт	1	<u>1936,99</u> -	-	1937	-	-	-	-
9	КБ21-24-2	Установлення щита місцевого керування однофідерного, Un=380В, In=25, ЩМУН-1-1	шт	2	<u>824,98</u> 555,14	<u>6,75</u> 0,44	1650	1110	<u>14</u> 1	<u>3,9100</u> 0,0030	<u>7,82</u> 0,01
10	1517-2062 варіант 5	Щит місцевого керування однофідерний Un=380В, In=25, ЩМУ-1-2 = Освітлювальна арматура =	шт	2	<u>3500,00</u> -	-	7000	-	-	-	-
11	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 (світильників з LED лампами)	100шт	0,03	<u>25122,41</u> 24027,50	-	754	721	-	<u>177,6000</u> -	<u>5,33</u> -
12	1507-3012 варіант 1	Світильник стельовий з LED лампами ДПО20У-36-юпітер-LED-панель, потужністю 36Вт, габаритами 595*595*26,5	шт	3	<u>1225,06</u> -	-	3675	-	-	-	-
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1	<u>44775,81</u> 30334,66	<u>133,14</u> 8,70	4478	3033	<u>13</u> 1	<u>211,2000</u> 0,0592	<u>21,12</u> 0,01
14	1507-3009 варіант 1	Світильник ДББ64-60-082-Селена, потужністю 10 Вт, світловий потік 1200 Lm = Електроустановочні вироби =	шт	10	<u>847,10</u> -	-	8471	-	-	-	-
15	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>3905,59</u> 3296,12	-	117	99	-	<u>25,3100</u> -	<u>0,76</u> -
16	290902-54 варіант 1	Вимикач 1-клавішний зовнішньої установки, 10А, 250В, ІР54 Makel	шт	1	<u>157,20</u> -	-	157	-	-	-	-
17	290902-54 варіант 2	Вимикач 1-клавішний зовнішньої установки, прохідний, 10А, 250В, ІР54 Makel	шт	2	<u>157,20</u> -	-	314	-	-	-	-
18	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>9051,10</u> 3623,00	-	181	72	-	<u>27,8200</u> -	<u>0,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1504-17053 варіант 1	Розетка одномісна прихованої проводки з заземлюючим контактом з захисними шторками 250В, 16А захищена IP44	шт	2	<u>175,49</u> -	-	351	-	-	-	-
20	КБ21-17-16	Монтаж патронів керамічних Е-27	100шт	0,03	<u>11974,75</u> <u>11260,59</u>	<u>133,14</u> 8,70	359	338	<u>4</u> -	<u>78,4000</u> 0,0592	<u>2,35</u> -
21	С1545-165 варіант 1	Патрони керамічні електричні різьбові Е-27 = Кабельно-провідникові вироби =	шт	3	<u>28,39</u> -	-	85	-	-	-	-
22	КБ21-3-6	Прокладання ПВХ труб по основі підлоги, діаметр труб 40 мм	100м	0,4	<u>4925,28</u> 2543,45	-	1970	1017	-	<u>18,8000</u> -	<u>7,52</u> -
23	КБ21-3-1	Прокладання гофрованих ПВХ труб, діаметр труб до 25 мм	100м	2	<u>4624,62</u> 3204,69	-	9249	6409	-	<u>23,9800</u> -	<u>47,96</u> -
24	КБ21-3-3	Прокладання гофрованих ПВХ труб, діаметр труб до 50 мм	100м	2,1	<u>5495,64</u> 3560,17	-	11541	7476	-	<u>26,6400</u> -	<u>55,94</u> -
25	С1530-43 варіант 1	Труба ПВХ, зовнішній діаметр 40 мм (негорюча), ДКС	10м	4,04	<u>704,40</u> -	-	2846	-	-	-	-
26	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	202	<u>16,98</u> -	-	3430	-	-	-	-
27	С113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 40х3 мм	м	212,1	<u>28,73</u> -	-	6094	-	-	-	-
28	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2	<u>1329,41</u> 1134,17	-	2659	2268	-	<u>8,6000</u> -	<u>17,2</u> -
29	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	2,5	<u>2536,57</u> 2147,01	-	6341	5368	-	<u>16,2800</u> -	<u>40,7</u> -
30	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,5	<u>14486,72</u> 10266,67	<u>153,38</u> 10,03	7243	5133	<u>77</u> 5	<u>71,4800</u> 0,0682	<u>35,74</u> 0,03
31	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х1,5мм ² ВВГнг-нд	1000м	0,0515	<u>24411,04</u> -	-	1257	-	-	-	-
32	15092-3181 варіант 2	Кабель вогнестійкий силовий з мідною жилою FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/Е30, перерізом 5х4	1000м	0,255	<u>149002,99</u> -	-	37996	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	15092-3181 варіант 1	Кабель вогнестійкий силовий з мідною жилою FLAME-X 950 (N) НХН FE 180/E30, перерізом 3х1,5-0,6	1000м	0,206	<u>47589,49</u> -	- -	9803	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					155489	36045	<u>279</u> 18		<u>263,48</u> 0,12
		Разом устаткування, грн.					25572				
		Всього устаткування, грн.					25572				
		Разом будівельні роботи, грн.					129917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93593				
		всього заробітна плата, грн.					36063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5827				
		Всього будівельні роботи, грн.					147535				

		Всього по розділу 1					173107				
		Разом прямі витрати по кошторису					155489	36045	<u>279</u> 18		<u>263,48</u> 0,12
		Разом устаткування, грн.					25572				
		Всього устаткування, грн.					25572				
		Разом будівельні роботи, грн.					129917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93593				
		всього заробітна плата, грн.					36063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5827				
		Всього будівельні роботи, грн.					147535				


		Всього по кошторису					173107				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					289,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41890				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01


на будівництво : Відновлення покриття проїздів

Кошторисна вартість об’єкта735,206 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,42847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата64,541 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на Відновлення покриття проїздів	735,206	-	735,206	0,42847	64,541	-
-	-	Всього:	735,206	-	735,206	0,42847	64,541	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Відновлення покриття проїздів	<u>0,27325</u> 35,379	<u>-</u> -	<u>0,07702</u> 13,208	<u>0,02862</u> 4,655	<u>-</u> -	<u>0,37889</u> 53,242	<u>0,04958</u> 11,299	<u>0,42847</u> 64,541
-	Разом :	<u>0,27325</u> 35,379	<u>-</u> -	<u>0,07702</u> 13,208	<u>0,02862</u> 4,655	<u>-</u> -	<u>0,37889</u> 53,242	<u>0,04958</u> 11,299	<u>0,42847</u> 64,541

Склад



Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів



Тарас РУДИЙ

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Відновлення покриття проїздів
Відновлення покриття проїздів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 735,206 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,42847 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 64,541 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 2 ...ГП 2									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів	100 м	1,36	<u>9328,97</u>	<u>3892,68</u>	12687	7393	<u>5294</u>	<u>42,9000</u>	<u>58,34</u>
					5436,29	1556,81			2117	9,9840	13,58
2	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонних покриттів	100 м3	0,252	<u>46575,19</u>	<u>20736,98</u>	11737	6511	<u>5226</u>	<u>203,9000</u>	<u>51,38</u>
					25838,21	8579,74			2162	59,0153	14,87
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,59508	<u>3727,67</u>	<u>3335,14</u>	2218	234	<u>1984</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,97</u>
					392,53	1333,83			794	8,5540	5,09
4	& С311-50-70	Перевезення ґрунту до 70 км	т	59,508	<u>509,13</u>	<u>509,13</u>	30297	-	<u>30297</u>	-	-
					-	78,23			4655	0,4810	28,62
5	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (по проекту 5 см)	1000м2	0,55	<u>438673,77</u>	<u>19088,29</u>	241271	2232	<u>10499</u>	<u>32,0300</u>	<u>17,62</u>
					4058,84	5538,17			3046	30,7883	16,93
6	КБ27-13-4 Н1 = -10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,55	<u>271124,35</u>	<u>3646,59</u>	-149118	-	<u>-2006</u>	-	-
					-	885,74			-487	5,4080	-2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,55	<u>24482,79</u> 1888,65	<u>12774,41</u> 2797,47	13466	1039	<u>7026</u> 1539	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>7,68</u> 8,16
8	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	0,55	<u>8,12</u> 8,12	- -	4	4	- -	<u>0,0600</u> -	<u>0,03</u> -
9	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А	т	80,19	<u>5104,37</u> -	- -	409319	-	- -	- -	- -
10	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	2,02	<u>27605,28</u> 8893,99	<u>5123,45</u> 1998,46	55763	17966	<u>10349</u> 4037	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>136,23</u> 21,36
11	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, БР 100.30.15	шт	202	<u>385,11</u> -	- -	77792	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					705436	35379	<u>68669</u> 17863		<u>273,25</u> 105,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					705436 601388 53242 29770 49,58 11299 735206				

		Всього по розділу 1					735206				
		Разом прямі витрати по кошторису					705436	35379	<u>68669</u> 17863		<u>273,25</u> 105,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					705436 601388 53242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					29770 49,58 11299 735206 735206				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					428,47 64541				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Пішохідні доріжки тв вимощення

Кошторисна вартість об`єкта 1022,912 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,17608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 178,793 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.


№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Пішохідні доріжки тв вимощення	1022,912	-	1022,912	1,17608	178,793	-
-	-	Всього:	1022,912	-	1022,912	1,17608	178,793	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Пішохідні доріжки тв вимощення	<u>0,92546</u> 128,133	<u>-</u> -	<u>0,08312</u> 14,497	<u>0,03077</u> 5,005	<u>-</u> -	<u>1,03935</u> 147,635	<u>0,13673</u> 31,158	<u>1,17608</u> 178,793
-	Разом :	<u>0,92546</u> 128,133	<u>-</u> -	<u>0,08312</u> 14,497	<u>0,03077</u> 5,005	<u>-</u> -	<u>1,03935</u> 147,635	<u>0,13673</u> 31,158	<u>1,17608</u> 178,793

Склав

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

Тарас РУДИЙ

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Пішохідні доріжки тв вимощення
Пішохідні доріжки тв вимощення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1022,912 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,17608 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 178,793 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні работ ГП1 2024р.)									
1	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуару	100 м3	0,0666	<u>46575,19</u> 25838,21	<u>20736,98</u> 8579,74	3102	1721	<u>1381</u> 571	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>13,58</u> 3,93
2	КБ27-60-2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 8 см	1000 м2	0,014	<u>39721,60</u> 2721,81	<u>36537,31</u> 9800,11	556	38	<u>512</u> 137	<u>20,9000</u> 50,2998	<u>0,29</u> 0,7
3	КБ27-60-3 Н1=4 до товщ.11 см	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-1 - 27-60-2	1000 м2	0,014	<u>23878,79</u> 1625,27	<u>21907,24</u> 5873,53	334	23	<u>307</u> 82	<u>12,4800</u> 30,1692	<u>0,17</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1425	<u>3727,67</u> 392,53	<u>3335,14</u> 1333,83	531	56	<u>475</u> 190	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,47</u> 1,22
5 & С311-50-70	Перевезення ґрунту до 70 км	Вимощення та пішохідні доріжки типу "ФЕМ" - 590,0м2	т	14,25	<u>509,13</u> -	<u>509,13</u> 78,23	7255	-	<u>7255</u> 1115	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 6,85
6	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,111	<u>50603,59</u> 1731,41	<u>47587,93</u> 12499,27	5617	192	<u>5282</u> 1387	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>1,62</u> 7,42
7	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (Навантаження зайвого ґрунту на автосамосвали)	1000м3	0,03108	<u>59583,52</u> 4273,98	<u>55309,54</u> 21133,41	1852	133	<u>1719</u> 657	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>1,12</u> 4,18
8 & С311-50-70	Перевезення ґрунту до 70 км		т	49,728	<u>509,13</u> -	<u>509,13</u> 78,23	25318	-	<u>25318</u> 3890	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 23,92
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,59	<u>62010,80</u> 1872,92	<u>8377,93</u> 1797,58	36586	1105	<u>4943</u> 1061	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>8,72</u> 5,53
10	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (по проекту 10 см)	100м2	4,2	<u>22216,44</u> 3736,71	<u>1514,27</u> 594,78	93309	15694	<u>6360</u> 2498	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>121,63</u> 15,12
11	КБ27-17-4 Н1= -2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-4,2	<u>2598,22</u> -	<u>167,62</u> 67,08	-10913	-	<u>-704</u> -282	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -1,77
12	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,59	<u>187091,77</u> 145583,45	<u>11476,63</u> 2440,44	110384	85894	<u>6771</u> 1440	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>604,97</u> 9,72
13	С1425-11683 варіант 4	Розчин готовий важкий цементний, РЦГ М-100 Ж-1	м3	24,072	<u>4616,04</u> -	<u>-</u> -	111117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні товщ.40 мм "золотий мандарин"	м2	617,73	<u>546,18</u> -	<u>-</u> -	337392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-66-4 АКТ п. 144	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,68	<u>11828,55</u> 10581,19	<u>704,93</u> 274,97	8043	7195	<u>479</u> 187	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>55,25</u> 0,99
16	К589921-А003 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР 100.20.8	шт	67,154	<u>191,97</u> -	<u>-</u> -	12892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,264	<u>4667,79</u> -	-	15236	-	-	-	-
18	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд	10 м	3,6	<u>5491,69</u> <u>1833,18</u>	<u>3634,86</u> <u>1424,20</u>	19770	6599	<u>13085</u> <u>5127</u>	<u>13,5500</u> <u>7,6514</u>	<u>48,78</u> <u>27,55</u>
19	& C1530-1-12-1 варіант 1	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 Н70 з решіткою пластиковою	м	36	<u>482,51</u> -	-	17370	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					795751	118650	<u>73183</u> 18060		<u>856,6</u> 105,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					795751 603918 136710 76229 126,57 28844 871980				
		----- Всього по розділу 1					871980				
		Розділ 2. ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА =Тактильна плитка: "попереджувальної", та "направляючої", "інформаційної"									
20	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,068	<u>52688,56</u> 1731,41	<u>47587,93</u> 12499,27	3583	118	<u>3236</u> 850	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,99</u> 4,55
21	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,068	<u>62010,80</u> 1872,92	<u>8377,93</u> 1797,58	4217	127	<u>570</u> 122	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,01</u> 0,64
22	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (по проекту 10 см)	100м2	0,68	<u>22216,44</u> 3736,71	<u>1514,27</u> 594,78	15107	2541	<u>1030</u> 404	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>19,69</u> 2,45
23	КБ27-17-4 Н1= -2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,68	<u>2598,22</u> -	<u>167,62</u> 67,08	-1767	-	<u>-114</u> -46	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,29
24	КБ27-65-6	Улаштування покриття з тактильної плитки	1000 м2	0,046	<u>187091,77</u> 145583,45	<u>11476,63</u> 2440,44	8606	6697	<u>528</u> 112	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>47,17</u> 0,76
25	C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий важкий цементний, РЦГ М-100 Ж-1	м3	1,8768	<u>4616,04</u> -	-	8663	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С1426-11776-2 варіант 1	Плитки тактильні 300х300х60 "попереджувальної", та "направляючої", "інформаційної"	м2	46,46	<u>2290,37</u> -	- -	106411	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					144820	9483	<u>5250</u> 1442		<u>68,86</u> 8,11
		Разом будівельні роботи, грн.					144820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130087				
		всього заробітна плата, грн.					10925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2314				
		Всього будівельні роботи, грн.					150931				

		Всього по розділу 2					150931				
		Разом прямі витрати по кошторису					940571	128133	<u>78433</u> 19502		<u>925,46</u> 113,89
		Разом будівельні роботи, грн.					940571				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					734005				
		всього заробітна плата, грн.					147635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31158				
		Всього будівельні роботи, грн.					1022912				


		Всього по кошторису					1022912				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1176,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					178793				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення


Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

56,105 тис.грн.
0,23960 тис.люд.год.
31,249 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Озеленення	56,105	-	56,105	0,23960	31,249	-
-	-	Всього:	56,105	-	56,105	0,23960	31,249	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас РУДИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Озеленення	<u>0,22022</u> 26,833	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,22022</u> 26,833	<u>0,01938</u> 4,416	<u>0,23960</u> 31,249
-	Разом :	<u>0,22022</u> 26,833	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,22022</u> 26,833	<u>0,01938</u> 4,416	<u>0,23960</u> 31,249

Склав

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів

Тарас РУДИЙ

«Реконструкція поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня" з прибудовою ліфтової шахти по вул. Поліська, 65 в смт Іванків Іванківського району Київської області». (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 56,105 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2396 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,249 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 10 см	100м2	3,1	<u>7592,52</u>	-	23537	23537	-	<u>62,8000</u>	<u>194,68</u>
					7592,52	-			-	-	-
2	С1429-110	Земля рослинна	м3	31	<u>252,40</u>	-	7824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,1	<u>3709,41</u>	-	11499	3296	-	<u>8,2400</u>	<u>25,54</u>
					1063,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					42860	26833	-		<u>220,22</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					42860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16027				
		всього заробітна плата, грн.					26833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					13245 19,38 4416 56105 56105				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					239,6 31249				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]