

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4».
Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 8397,568 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 16,20710 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1719,035 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Демонтажні роботи	318,144	-	318,144	2,39282	230,787	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Загальнобудівельні роботи	1218,223	-	1218,223	0,64634	72,459	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Опоряджувальні роботи	2982,625	-	2982,625	7,87394	855,317	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Електротехнічні рішення	1119,887	16,806	1136,693	1,87842	191,51	-
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система опалення та вентиляції	857,111	584,917	1442,028	1,17180	125,567	-
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Водопровід та каналізація	849,167	-	849,167	1,03763	113,876	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система автоматичної пожежної сигналізації	222,326	216,618	438,944	1,20615	129,519	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	02-01-08	на придбання устаткування «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Технологічні рішення	-	11,744	11,744	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	7567,483	830,085	8397,568	16,20710	1719,035	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга ГУСЯК

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Ольга ГУСЯК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Демонтажні роботи	<u>2,06139</u> 181,487	<u>0,02131</u> 1,94	<u>0,03901</u> 4,342	<u>0,01748</u> 2,017	- -	<u>2,13919</u> 189,786	<u>0,25363</u> 41,001	<u>2,39282</u> 230,787
02-01-02	«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Загальнобудівельні роботи	<u>0,54153</u> 56,958	- -	<u>0,03555</u> 4,306	- -	- -	<u>0,57708</u> 61,264	<u>0,06926</u> 11,195	<u>0,64634</u> 72,459
02-01-03	«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Опоряджувальні роботи	<u>6,99470</u> 715,122	- -	<u>0,03588</u> 3,857	- -	- -	<u>7,03058</u> 718,979	<u>0,84336</u> 136,338	<u>7,87394</u> 855,317
02-01-04	«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Електротехнічні рішення	<u>0,02135</u> 2,126	<u>1,66685</u> 159,927	<u>0,02365</u> 2,531	- -	- -	<u>1,71185</u> 164,584	<u>0,16657</u> 26,926	<u>1,87842</u> 191,51
02-01-05	«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система опалення та вентиляції	<u>1,06081</u> 107,772	- -	<u>0,00297</u> 0,335	- -	- -	<u>1,06378</u> 108,107	<u>0,10802</u> 17,46	<u>1,17180</u> 125,567


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-06	«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Водопровід та каналізація	<u>0,93885</u> 98,041	<u>0,00134</u> 0,129	<u>0,00085</u> 0,091	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,94104</u> 98,261	<u>0,09659</u> 15,615	<u>1,03763</u> 113,876
02-01-07	«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система автоматичної пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>0,87291</u> 83,503	<u>0,07226</u> 7,448	<u>-</u> -	<u>0,16727</u> -	<u>1,11244</u> 114,369	<u>0,09371</u> 15,15	<u>1,20615</u> 129,519
02-01-08	придбання устаткування «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>11,61863</u> 1161,506	<u>2,56241</u> 245,499	<u>0,21017</u> 22,91	<u>0,01748</u> 2,017	<u>0,16727</u> -	<u>14,57596</u> 1455,35	<u>1,63114</u> 263,685	<u>16,20710</u> 1719,035

Склад



Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірів



Ольга ГУСЯК

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування
3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Демонтажні роботи
«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 318,144 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,39282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,787 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР5-3-1	Розділ 1. Демонтаж перегородок Розбирання цегляних перегородок	1 м3	10,748	<u>894,71</u> 813,80	<u>80,91</u> 49,49	9616	8747	<u>869</u> 532	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>103,95</u> 4,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					9616	8747	<u>869</u> 532		<u>103,95</u> 4,86
		Разом будівельні роботи, грн.					9616				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2111				
		Всього будівельні роботи, грн.					15199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					15199				
		Розділ 2. Демонтаж опорядження стін, стелі, підлоги									
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	13,7425	<u>5837,74</u> 5344,24	<u>493,50</u> 178,09	80225	73443	<u>6782</u> 2447	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>872,87</u> 21,5
3	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,1495	<u>9055,71</u> 7724,82	<u>1330,89</u> 478,42	10410	8880	<u>1530</u> 550	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>102,49</u> 5,29
4	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,559	<u>10421,21</u> 10290,77	<u>130,44</u> 37,35	16247	16043	<u>204</u> 58	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>173,63</u> 0,52
5	KБ11-28-1 к дем. = 0,8 H2=1,15 H5=1,15	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	2,821	<u>11596,49</u> 11404,81	<u>191,68</u> 147,96	32714	32173	<u>541</u> 417	<u>118,8125</u> 1,3788	<u>335,17</u> 3,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					139596	130539	<u>9057</u> 3472		<u>1484,16</u> 31,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139596 134011 78849 181,84 29397 218445				

		Всього по розділу 2					218445				
		Розділ 3. Демонтаж прорізів									
		----Двері----									
6	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,36	<u>21071,93</u> 19529,21	<u>1522,39</u> 549,40	7586	7031	<u>548</u> 198	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>79,65</u> 1,74
7	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,568	<u>4599,18</u> 4599,18	<u>-</u> -	2612	2612	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>30,45</u> -
8	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,4	<u>684,52</u> 684,52	<u>-</u> -	958	958	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>11,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,55	<u>913,76</u> 913,76	-	503	503	-	<u>10,8600</u>	<u>5,97</u>
10	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,15	<u>12635,52</u> 12479,28	<u>154,41</u> 136,06	1895	1872	<u>23</u> 20	<u>144,0360</u> 1,2654	<u>21,61</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 3					13554	12976	<u>571</u> 218		<u>148,85</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13554 7 13194 7813 18,1 2926 21367				
		----- Всього по розділу 3					21367				
		Розділ 4. Демонтаж системи водопроводу, каналізації, опалення та вентиляції									
11	KP15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,3	<u>890,74</u> 882,29	<u>8,45</u> 7,45	267	265	<u>2</u> 2	<u>8,9664</u> 0,0693	<u>2,69</u> 0,02
12	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,18	<u>7070,38</u> 6772,55	<u>297,83</u> 113,88	1273	1219	<u>54</u> 20	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>13,19</u> 0,19
13	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,24	<u>4189,85</u> 4135,82	<u>54,03</u> 18,72	1006	993	<u>13</u> 4	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>10,74</u> 0,04
14	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,05	<u>16880,07</u> 16282,73	<u>597,34</u> 225,11	844	814	<u>30</u> 11	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>8,81</u> 0,1
15	KP15-3-2	Демонтаж мийок кухонних	100к-т	0,02	<u>11763,59</u> 11343,02	<u>420,57</u> 160,14	235	227	<u>8</u> 3	<u>122,7600</u> 1,4893	<u>2,46</u> 0,03
16	KP15-57-1	Демонтаж радіаторів	шт	32	<u>194,04</u> 194,04	-	6209	6209	-	<u>2,1000</u>	<u>67,2</u>
17	KP15-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення	100м	0,87	<u>7709,30</u> 7436,68	<u>261,16</u> 92,37	6707	6470	<u>227</u> 80	<u>74,6880</u> 0,7311	<u>64,98</u> 0,64
18	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,057	<u>3267,06</u> 3261,21	<u>5,85</u> 5,16	186	186	-	<u>30,3312</u> 0,0480	<u>1,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					16727	16383	<u>334</u> 120		<u>171,8</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					16727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					16503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8972				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2933				
		Всього будівельні роботи, грн.					25699				

		Всього по розділу 4					25699				
		Розділ 5. Демонтаж електротехнічного обладнання									
19	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,79	<u>810,32</u>	-	640	640	-	<u>9,1800</u>	<u>7,25</u>
					810,32	-			-	-	-
20	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,5	<u>2599,03</u>	-	1300	1300	-	<u>28,1280</u>	<u>14,06</u>
					2599,03	-			-	-	-
21	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	78,03	<u>164,58</u>	-	12842	12842	-	<u>1,9560</u>	<u>152,63</u>
					164,58	-			-	-	-
22	C311-15-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 15 км	т	78,03	<u>164,27</u>	<u>164,27</u>	12818	-	<u>12818</u> 2017	-	-
					-	25,85				0,2240	<u>17,48</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					27600	14782	<u>12818</u> 2017		<u>173,94</u> 17,48
		Разом будівельні роботи, грн.					27600				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9835				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3634				
		Всього будівельні роботи, грн.					37435				

		Всього по розділу 5					37435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					207093	183427	<u>23649</u>		<u>2082,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					207093		6359		56,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17				
		всього заробітна плата, грн.					189786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					253,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41001				
		Всього будівельні роботи, грн.					318144				

		Всього по кошторису					318144				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2392,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230787				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірів ГАП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ГУСЯК

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4».
Коригування 3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» -
Загальнобудівельні роботи «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1218,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64634 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,459 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----Перегородки----									
1	КБ8-25-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,323	<u>168307,58</u> 18533,15	<u>844,89</u> 403,83	390979	43053	<u>1963</u> 938	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>406,62</u> 8,02
2	КБ10-28-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення світлопрозорих м/п конструкцій	100м2	0,1056	<u>42619,46</u> 11149,61	<u>6553,73</u> 2045,51	4501	1177	<u>692</u> 216	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>11,55</u> 1,61
3	КБ7-48-13 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення металевих перемичок	100шт	0,12	<u>73998,05</u> 24788,31	<u>29534,06</u> 11632,16	8880	2975	<u>3544</u> 1396	<u>234,1170</u> 106,7943	<u>28,09</u> 12,82
		----Двері----									
4	КБ10-28-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,55063	<u>42619,46</u> 11149,61	<u>6553,73</u> 2045,51	23468	6139	<u>3609</u> 1126	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>60,24</u> 8,4
5	С123-202 варіант 10	Двері металопластикові колір - білий	м2	50,643	<u>6336,59</u> -	- -	320904	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C123-202 варіант 13	Двері металопластикові, розсувні на фотоелементах, колір - білий - 1 шт. (1200 мм x 2100 мм)	м2	2,52	<u>6336,59</u> -	- -	15968	-	- -	- -	- -
7	C123-202 варіант 14	Двері металопластикові, розсувні на фотоелементах, колір - білий - 1 шт. (900 мм x 2100 мм)	м2	1,9	<u>6336,59</u> -	- -	12040	-	- -	- -	- -
8	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3697	<u>33041,17</u> <u>7322,84</u>	<u>5273,61</u> <u>1645,97</u>	12215	2707	<u>1950</u> <u>609</u>	<u>71,8560</u> <u>12,2760</u>	<u>26,57</u> <u>4,54</u>
9	C123-202 варіант 10	Двері металопластикові колір - білий	м2	31,5	<u>6336,59</u> -	- -	199603	-	- -	- -	- -
10	C123-202 варіант 27	Двері з алюмінію розсувні з автоматикою	м2	2,7	<u>50553,59</u> -	- -	136495	-	- -	- -	- -
11	C123-202 варіант 26	Двері з алюмінію	м2	2,77	<u>12762,59</u> -	- -	35352	-	- -	- -	- -
12	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0249	<u>34538,85</u> <u>30374,83</u>	<u>1809,42</u> <u>564,74</u>	860	756	<u>45</u> <u>14</u>	<u>282,5040</u> <u>4,2120</u>	<u>7,03</u> <u>0,1</u>
13	& C126-400-3 варіант 1	Двері внутрішні, металеві, протипожежні	шт	1	<u>20715,14</u> -	- -	20715	-	- -	- -	- -
14	КБ10-20-1 H2=1,15 H5=1,15	----Вікна---- Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0054	<u>75477,34</u> <u>27956,07</u>	<u>1773,57</u> <u>1237,67</u>	408	151	<u>10</u> <u>7</u>	<u>264,0354</u> <u>11,1877</u>	<u>1,43</u> <u>0,06</u>
15	C123-1 варіант 1	Вікно металопластикове, колір білий 2-кам. скл. 32 мм	м2	0,54	<u>6337,67</u> -	- -	3422	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1185810	56958	<u>11813</u> <u>4306</u>		<u>541,53</u> <u>35,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1185810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1117039				
		всього заробітна плата, грн.					61264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11195				
		Всього будівельні роботи, грн.					1218223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1218223				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					646,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72459				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ПРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірив ГАП Ольга ГУСЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Опоряджувальні роботи «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2982,625 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,87394 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

855,317 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Підлоги											
		----Тип1----									
1	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,982	<u>13914,06</u> 7126,26	<u>173,92</u> 153,25	41492	21251	<u>519</u> 457	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>229,98</u> 4,25
2	KP7-17-9 H1=5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (зміна на 25 мм, приведення до товщини 45 мм)	100м2	2,982	<u>9653,63</u> 1197,50	<u>227,56</u> 200,51	28787	3571	<u>679</u> 598	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>38,65</u> 5,56
3	KB11-11-18 H2=1,15 H5=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	2,982	<u>2208,49</u> 1973,36	<u>95,33</u> 84,00	6586	5885	<u>284</u> 250	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>66,67</u> 2,33
4	KB11-11-13 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,487	<u>24661,71</u> 8122,51	<u>37,38</u> 32,94	85995	28323	<u>130</u> 115	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>306,53</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 з влаштуванням цоколя з лінолеуму h=100 мм ----Тип2----	100м2	3,0617	<u>112793,45</u> 6887,61	<u>14,63</u> 12,89	345340	21088	<u>45</u> 39	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>214,31</u> 0,37
6	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,3517	<u>13914,06</u> 7126,26	<u>173,92</u> 153,25	4894	2506	<u>61</u> 54	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>27,12</u> 0,5
7	KP7-17-9 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (зміна на 20 мм, приведення до товщини 40 мм)	100м2	0,3517	<u>7722,90</u> 958,00	<u>182,04</u> 160,41	2716	337	<u>64</u> 56	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>3,65</u> 0,52
8	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,752	<u>35303,60</u> 4179,89	<u>13,00</u> 11,46	26548	3143	<u>10</u> 9	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>30,13</u> 0,08
9	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,752	<u>10674,42</u> 1284,39	<u>3,25</u> 2,86	8027	966	<u>2</u> 2	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>9,26</u> 0,02
10	KB11-29-2 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,872	<u>24492,44</u> 22931,55	<u>67,29</u> 59,29	21357	19996	<u>59</u> 52	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>198,49</u> 0,48
11	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	453,44	<u>25,99</u> -	- -	11785	-	- -	- -	- -
12	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	39,5888	<u>87,19</u> -	- -	3452	-	- -	- -	- -
13	& C113-2085-546	Хрестики пластмасові для плитки	шт	630	<u>0,24</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
14	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	88,944	<u>778,61</u> -	- -	69253	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					656383	107066	<u>1853</u> 1632		<u>1124,79</u> 15,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					656383 547464 108698 61152 136,8 22114 717535				

		Всього по розділу 1					717535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Стіни									
15	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	12,0435	<u>24522,67</u> 16178,04	<u>160,91</u> 141,79	295339	194840	<u>1938</u> 1708	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>1840,2</u> 15,88
16	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,05	<u>55817,84</u> 39899,82	<u>393,35</u> 346,59	2791	1995	<u>20</u> 17	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>18,03</u> 0,16
17	KБ34-58-1 H2=1,15 H5=1,15	Монтаж штукатурної склосітки	100м2	5,3	<u>7562,16</u> 3912,46	<u>15,61</u> 5,74	40079	20736	<u>83</u> 30	<u>41,2620</u> 0,0551	<u>218,69</u> 0,29
18	KP12-47-8	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за 2 рази ----Тип1----	100м2	7,1	<u>12624,03</u> 3993,45	<u>4,66</u> 1,68	89631	28353	<u>33</u> 12	<u>33,2400</u> 0,0148	<u>236</u> 0,1
19	KБ15-56-3 H2=1,15 H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,9105	<u>6818,63</u> 5689,36	<u>5,61</u> 4,94	53939	45006	<u>44</u> 39	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>431,42</u> 0,36
20	KБ15-56-4 H1=1 H2=1, 15 H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (змінна на 0,5 мм, приведення до товщини 1,5 мм)	100 м2	7,9105	<u>1643,49</u> 1507,28	<u>3,74</u> 3,29	13001	11923	<u>30</u> 26	<u>14,4486</u> 0,0306	<u>114,3</u> 0,24
21	C111-219 варіант 1	Шпаклівка гіпсова типу Сатенгіпс	т	1,186575	<u>25967,43</u> -	- -	30812	-	- -	- -	- -
22	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ----Тип2----	100м2	7,9105	<u>43698,36</u> 5175,45	<u>1,63</u> 1,43	345676	40940	<u>13</u> 11	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>416,06</u> 0,11
23	KБ15-25-1 H2=1,15 H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,743	<u>33918,33</u> 32610,20	<u>63,55</u> 56,00	126956	122060	<u>238</u> 210	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>1211,63</u> 1,95
24	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2432,95	<u>25,99</u> -	- -	63232	-	- -	- -	- -
25	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	151,9658	<u>87,19</u> -	- -	13250	-	- -	- -	- -
26	& C113- 2085-546	Хрестики пластмасові для плитки	шт	1588	<u>0,24</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -
27	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	378,043	<u>771,97</u> -	- -	291838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ15-63-4	----Тип3---- Улаштування HPL панелей	100м2	0,608	<u>49996,02</u> 49401,91	<u>48,76</u> 42,97	30398	30036	<u>30</u> 26	<u>466,5840</u> 0,3996	<u>283,68</u> 0,24
29	C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27 UD	м	202,464	<u>51,04</u>	-	10334	-	-	-	-
30	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27 CD	м	278,464	<u>51,04</u>	-	14213	-	-	-	-
31	C1545-42 варіант 6	Дюбелі 6*40 мм	100шт	7,3	<u>76,81</u>	-	561	-	-	-	-
32	C1545-42 варіант 4	Саморізи 3,5*9,5 мм	100шт	10,14	<u>25,81</u>	-	262	-	-	-	-
33	C1545-42 варіант 5	Саморізи 3,5*25 мм	100шт	27,87	<u>36,01</u>	-	1004	-	-	-	-
34	C111-1495 варіант 1	HPL панель	м2	63,84	<u>1241,20</u>	-	79238	-	-	-	-
35	KP15-33-4	Установлення вішалки для одягу та інформаційних табличок і показчиків	10шт	3,2	<u>663,87</u> 660,97	-	2124	2115	-	<u>6,3360</u>	<u>20,28</u>
36	C130-143 варіант 1	Вішалка для одягу "Стріла" чорна	шт	1	<u>1530,22</u>	-	1530	-	-	-	-
37	C1110-193 варіант 18	Інформаційна табличка "УКРИТТЯ"	шт	1	<u>331,65</u>	-	332	-	-	-	-
38	C1110-193 варіант 1	Інформаційна табличка "Режим роботи"	шт	1	<u>357,15</u>	-	357	-	-	-	-
39	C1110-193 варіант 2	Інформаційна табличка "Вхід"	шт	1	<u>357,15</u>	-	357	-	-	-	-
40	C1110-193 варіант 3	Навігаційна табличка	шт	1	<u>1173,15</u>	-	1173	-	-	-	-
41	C1110-193 варіант 4	Навігаційний показчик	шт	1	<u>612,15</u>	-	612	-	-	-	-
42	C1110-193 варіант 5	Інформаційна табличка "Рецепція"	шт	1	<u>357,15</u>	-	357	-	-	-	-
43	C1110-193 варіант 7	Інформаційна табличка з номером поверху	шт	2	<u>209,25</u>	-	419	-	-	-	-
44	C1110-193 варіант 8	Інформаційна табличка для кабінету лікаря	шт	9	<u>357,15</u>	-	3214	-	-	-	-
45	C1110-193 варіант 9	Інформаційна табличка "Виклик персоналу"	шт	3	<u>357,15</u>	-	1071	-	-	-	-
46	C1110-193 варіант 10	Інформаційна табличка "Сходи ліворуч/праворуч"	шт	2	<u>357,15</u>	-	714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1110-193 варіант 12	Інформаційна табличка "Запасний вихід"	шт	2	<u>377,55</u>	-	755	-	-	-	-
48	C1110-193 варіант 13	Інформаційна табличка "Ліфт ліворуч/праворуч"	шт	2	<u>357,15</u>	-	714	-	-	-	-
49	C1110-193 варіант 14	Інформаційна табличка "Туалет для МГН"	шт	1	<u>357,15</u>	-	357	-	-	-	-
50	C1110-193 варіант 11	Інформаційна табличка "Вихід ліворуч/праворуч"	шт	2	<u>357,15</u>	-	714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1517735	498004	<u>2429</u> 2079		<u>4790,29</u> 19,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1517735 1017302 500083 267654 576,84 93253 1785389				
		----- Всього по розділу 2					1785389				
		Розділ 3. Стелі									
		----Тип1----									
51	KB15-64-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,8107	<u>24187,64</u> 24009,52	<u>91,59</u> 80,70	19609	19465	<u>74</u> 65	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>183,84</u> 0,61
52	C188888-8 варіант 2	Дюбель 6x40 мм металеві	шт	57	<u>7,14</u>	-	407	-	-	-	-
53	C188888-8 варіант 3	Дюбель 6x40 мм пластмасові	шт	137	<u>1,22</u>	-	167	-	-	-	-
54	C188888-8 варіант 4	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	1265	<u>0,25</u>	-	316	-	-	-	-
55	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	57	<u>62,21</u>	-	3546	-	-	-	-
56	C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27 UD	м	72,963	<u>51,04</u>	-	3724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 60/27 CD	м	206,7285	<u>51,04</u>	-	10551	-	-	-	-
58	C1110-100 варіант 2	Подовжувач профілів 60/27 CD	шт	25	<u>12,57</u>	-	314	-	-	-	-
59	C1110-100 варіант 3	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	138	<u>20,73</u>	-	2861	-	-	-	-
60	C1110-100 варіант 4	Тяга підвісу	шт	57	<u>10,53</u>	-	600	-	-	-	-
61	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	72,963	<u>20,40</u>	-	1488	-	-	-	-
62	КБ15-66-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,8107	<u>21882,54</u> 21128,16	<u>39,25</u> 34,59	17740	17129	<u>32</u> 28	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>152,57</u> 0,26
63	C188888-8 варіант 5	Саморізи 3,5 x 25 мм	шт	1703	<u>0,61</u>	-	1039	-	-	-	-
64	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	80,2593	<u>12,24</u>	-	982	-	-	-	-
65	C111-743 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	85,1235	<u>168,30</u>	-	14326	-	-	-	-
66	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,94199	<u>87,19</u>	-	2523	-	-	-	-
67	КБ15-55-4 H2=1,15 H5=1,15	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування стелі зі збірних плит	100м2	0,8107	<u>7873,75</u> 7078,59	<u>18,69</u> 16,47	6383	5739	<u>15</u> 13	<u>67,8546</u> 0,1532	<u>55,01</u> 0,12
68	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ----Тип2----	100м2	0,8107	<u>48018,35</u> 5826,07	<u>1,63</u> 1,43	38928	4723	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>48</u> 0,01
69	КБ15-76-1 H2=1,15 H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу Армстронг	100м2	2,959	<u>19054,07</u> 19004,09	<u>5,61</u> 4,94	56381	56233	<u>17</u> 15	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>571,47</u> 0,14
70	КБ15-76-2 H2=1,15 H5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі типу Армстронг	100м2	2,9682	<u>2287,94</u> 2278,59	<u>9,35</u> 8,24	6791	6763	<u>28</u> 24	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>68,73</u> 0,23
71	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	237	<u>62,21</u>	-	14744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1110-100 варіант 4	Тяга підвісу	шт	237	<u>10,53</u>	-	2496	-	-	-	-
73	C111-829-1 варіант 3	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	281,105	<u>61,24</u>	-	17215	-	-	-	-
74	C111-829-1 варіант 4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	562,21	<u>51,04</u>	-	28695	-	-	-	-
75	C111-829-1 варіант 5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	281,105	<u>51,04</u>	-	14348	-	-	-	-
76	C1545-269 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	319,572	<u>118,12</u>	-	37748	-	-	-	-
77	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	879	<u>1,22</u>	-	1072	-	-	-	-
78	C1428- 11861 варіант 1	Плити для підвісних стель 600x600	м2	292,236	<u>310,38</u>	-	90704	-	-	-	-
79	C1428- 11861 варіант 2	Плити для підвісних стель металеві	м2	18,5	<u>1316,21</u>	-	24350	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					420048	110052	<u>167</u> 146		<u>1079,62</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					420048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309829				
		всього заробітна плата, грн.					110198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59651				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20971				
		Всього будівельні роботи, грн.					479699				

		Всього по розділу 3					479699				
		Разом прямі витрати по кошторису					2594166	715122	<u>4449</u> 3857		<u>6994,7</u> 35,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2594166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1874595				
		всього заробітна плата, грн.					718979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					388459 843,36 136338 2982625 2982625				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7873,94 855317				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ПІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірив ГАП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ГУСЯК

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування
3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Електротехнічні рішення
«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1136,693 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,87842 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

191,510 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>30653,74</u> 25994,94	-	6131	5199	-	<u>261,0720</u>	<u>52,21</u>
2	C1547-16 варіант 10	Авт. вимикач ЕТІ ЕТІМАТ 6 1р 16А В 6кА	шт	1	<u>131,08</u>	-	131	-	-	-	-
3	C1547-16 варіант 12	Авт. вимикач ЕТІ ЕТІМАТ 6 3р 25А С 6кА	шт	1	<u>418,00</u>	-	418	-	-	-	-
4	& C18014-27-67 варіант 1	Трифазний індикатор наявності напруги SON Н-3К (3-х кольоровий)	шт	2	<u>218,48</u>	-	437	-	-	-	-
5	& C18014-27-67 варіант 2	Однофазний індикатор наявності напруги SON Н-1R (1х червоний LED)	шт	1	<u>170,61</u>	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1517-1351-1 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач KZS-2М В 16/0,03 тип АС (10кА)	шт	15	<u>1078,07</u>	-	16171	-	-	-	-
7	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>46642,88</u> 37352,98	-	933	747	-	<u>342,4680</u>	<u>6,85</u>
8	C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний триполюсний на 160А (ВА88-35)	шт	2	<u>5355,31</u>	-	10711	-	-	-	-
9	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	<u>42459,23</u> 36256,73	-	1698	1450	-	<u>359,9040</u>	<u>14,4</u>
10	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний на 40А (ВА63/3)	шт	1	<u>816,31</u>	-	816	-	-	-	-
11	C1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний триполюсний на 32А (ВА63/3)	шт	1	<u>765,31</u>	-	765	-	-	-	-
12	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний триполюсний на 80А (ВА88-35)	шт	2	<u>4692,31</u>	-	9385	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							47767	7396	-	-	<u>73,46</u>
Разом устаткування, грн.							16171				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							635				
Всього устаткування, грн.							16806				
Разом будівельні роботи, грн.							31596				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24200				
всього заробітна плата, грн.							7396				
Загальновиробничі витрати, грн.							3710				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1152				
Всього будівельні роботи, грн.							35306				

Всього по розділу 1							52112				
13	KP17-11-9	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	1,75	<u>22616,59</u> 21480,26	<u>300,70</u> 264,96	39579	37590	<u>526</u> 464	<u>223,7760</u> 2,4642	<u>391,61</u> 4,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1547-7 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 36Вт (ДВО 20У-36 /Ватра/ або аналог)	шт	175	<u>1224,45</u>	-	214279	-	-	-	-
15	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,62	<u>33326,02</u> 19180,28	<u>300,70</u> 264,96	20662	11892	<u>186</u> 164	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>116,69</u> 1,53
16	C1547-4 варіант 1	Світильник для лампи E27 до 100Вт IP54 (НББ-64-100-019 Селена32А IP54 /Ватра/) або аналог	шт	20	<u>490,15</u>	-	9803	-	-	-	-
17	C1547-4 варіант 6	Світильник нічного освітлення /ДПБ01В-4- 122УХЛ3/ Ватра або аналог	шт	10	<u>1882,45</u>	-	18825	-	-	-	-
18	C1547-4 варіант 2	Бра (закритий розсіювач) лампи до 100 Вт, E27 /LUMINEX/ або аналог	шт	32	<u>969,55</u>	-	31026	-	-	-	-
19	KP17-11-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	<u>38940,32</u> 37664,71	<u>430,73</u> 379,53	779	753	<u>9</u> 8	<u>369,5880</u> 3,5298	<u>7,39</u> 0,07
20	C1547-7 варіант 2	Люстра на 3 лампи до 100 Вт, E27	шт	2	<u>3060,45</u>	-	6121	-	-	-	-
21	C118-80 варіант 2	Лампи світлодіодні для усіх світильників потужністю 5 Вт, E27 /MAXUS/	10шт	5,8	<u>204,23</u>	-	1185	-	-	-	-
22	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,34	<u>33326,02</u> 19180,28	<u>300,70</u> 264,96	11331	6521	<u>102</u> 90	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>63,99</u> 0,84
23	C1547-4 варіант 3	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення (ДБ002ВСП-6-6-102 IP65/Ватра/)	шт	14	<u>2550,55</u>	-	35708	-	-	-	-
24	C1547-4 варіант 4	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення з написом "ВИХІД" (ДБ002ВСП-6-6-104 IP65/Ватра/)	шт	5	<u>3060,55</u>	-	15303	-	-	-	-
25	C1547-4 варіант 5	Бактерицидний екранований опромінювач /ОБН-150/	шт	15	<u>3570,55</u>	-	53558	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					458159	56756	<u>823</u> 726		<u>579,68</u> 6,75
		Разом будівельні роботи, грн.					458159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400580				
		всього заробітна плата, грн.					57482				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					487398				

		Всього по розділу 2					487398				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
26	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,03	<u>9622,55</u>	<u>4308,18</u>	289	142	<u>129</u>	<u>46,5600</u>	<u>1,4</u>
					4744,93	1120,98			34	10,7327	0,32
27	& C1-372-4 варіант 1	Лоток перфорований 200х50, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,6мм FPK 520 06 PG	шт	1	<u>174,05</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1- ПР416-207 варіант 1	Кришка з/з на лоток осн.200 гаряч.цинк. метод Сендзіміра товщ.0,5мм	м	3	<u>112,20</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,8	<u>3070,43</u>	<u>391,07</u>	2456	2126	<u>313</u>	<u>26,6880</u>	<u>21,35</u>
					2657,32	141,13			113	1,2398	0,99
30	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	6,76	<u>3726,98</u>	-	25194	23609	-	<u>36,3840</u>	<u>245,96</u>
					3492,50	-			-	-	-
31	C151-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х50 /ВВГнг-LS/	1000м	0,1	<u>1326542,2</u>	-	132654	-	-	-	-
					5	-			-	-	-
32	C151-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х25 /ВВГнг-LS/	1000м	0,12	<u>933842,25</u>	-	112061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C151-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х10 /ВВГнг-LS/	1000м	0,05	<u>306542,25</u>	-	15327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C151-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х4 /ВВГнг-LS/	1000м	0,06	<u>102542,25</u>	-	6153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C151-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2, 5 /ВВГнг-LS/	1000м	0,1	<u>51542,25</u>	-	5154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C151-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х1, 5 /ВВГнг-LS/	1000м	0,03	<u>36242,25</u>	-	1087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C151-1 варіант 4	Кабель вогнестійкий з мідними жилами пер. 3х2,5 /NHXN FE180/E30	1000м	0,12	<u>66842,25</u>	-	8021	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C151-1 варіант 8	Кабель вогнестійкий з мідними жилами пер. 2х1,5 /NHXN FE180/E30	1000м	0,06	<u>46442,25</u>	-	2787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1512-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна на 4 напрямки /VIKO/	шт	270	<u>86,72</u>	-	23414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	19,5	<u>3129,42</u> 2895,80	<u>65,02</u> 57,29	61024	56468	<u>1268</u> 1117	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>603,49</u> 10,39
41	C113-2126 варіант 1	Труба гофрована 320 N 1420 D чорна	м	1950	<u>16,88</u> -	-	32916	-	-	-	-
42	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>3844,98</u> 1956,67	<u>650,58</u> 220,54	1153	587	<u>195</u> 66	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>5,76</u> 0,55
43	C151-1 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х6 /ВВГнг-LS/	1000м	0,03	<u>196504,65</u> -	-	5895	-	-	-	-
44	& C137-20-8 варіант 1	2273-204 Клема з'єднувальна WAGO	шт.	310	<u>7,50</u> -	-	2325	-	-	-	-
45	& C137-20-8 варіант 2	2273-208 Клема з'єднувальна WAGO	шт.	310	<u>13,24</u> -	-	4104	-	-	-	-
46	& C113-2126-1-3P варіант 1	Кабельний хомут пласт. 203х4,6 мм зовнішній (100шт.)	пак	12	<u>120,02</u> -	-	1440	-	-	-	-
47	& C188888-4-1-1 варіант 1	Кріплення (ялинка) кругле Ф16 чорне (50шт)	упаков	12	<u>22,16</u> -	-	266	-	-	-	-
48	& C188888-4-1-1 варіант 2	Кріплення (ялинка) кругле Ф20 чорне (50шт)	упаков	80	<u>22,25</u> -	-	1780	-	-	-	-
49	KM8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,3883	<u>9856,91</u> 2948,81	<u>4574,54</u> 1191,82	3827	1145	<u>1776</u> 463	<u>30,7200</u> 11,6780	<u>11,93</u> 4,53
50	& C157-316-2 варіант 1	Провід ПВ3 нг-LS 10 чорний	м	25	<u>41,01</u> -	-	1025	-	-	-	-
51	& C1545-185-2 варіант 1	Провід ПВ3 нг-LS 6 чорний	м	15	<u>26,04</u> -	-	391	-	-	-	-
52	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2,5	<u>4438,25</u> 3486,34	-	11096	8716	-	<u>36,7680</u> -	<u>91,92</u> -
53	C113-1451 варіант 1	Труба ПВХ діаметром 63 мм	м	250	<u>206,23</u> -	-	51558	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					513908	92793	<u>3681</u> 1793		<u>981,81</u> 16,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					513908 417434 94586				

Розділ 5. Система зрівнювання потенціалів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>12049,81</u> 9170,86	<u>73,14</u> 64,45	1205	917	<u>7</u> 6	<u>88,9080</u> 0,5994	<u>8,89</u> 0,06
60	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>11678,80</u> 8858,93	<u>73,14</u> 64,45	1168	886	<u>7</u> 6	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>8,59</u> 0,06
61	С151-23 варіант 1	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 16 мм	1000м	0,01	<u>255647,46</u> -	- -	2556	-	- -	- -	- -
62	С151-23 варіант 2	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 6 мм	1000м	0,01	<u>97547,46</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5904	1803	<u>14</u> 12		<u>17,48</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5904 4087 1815 899 1,71 276 6803				
		Всього по розділу 5					6803				
		Разом прямі витрати по кошторису					1051352	162053	<u>4518</u> 2531		<u>1688,2</u> 23,65
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					16171 635 16806				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1035181 868610 164584 84706 166,57 26926 1119887				
		Всього по кошторису					1136693				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1878,42 191510				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ірина ПРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірів ГАП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ольга ГУСЯК

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система опалення та вентиляції

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1442,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 125,567 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,26979	<u>18381,27</u>	<u>657,51</u>	4959	3506	<u>177</u>	<u>133,7520</u>	<u>36,08</u>
					12994,01	194,20			52	1,4484	0,39
2	C126-1292 варіант 7	Радіатор 22 500 x 500 мм Compact /Purmo/ 0,735 кВт	шт	1	<u>3287,24</u>	-	3287	-	-	-	-
3	C126-1292 варіант 1	Радіатор 22 500 x 700 мм Compact /Purmo/ 1,3 кВт	шт	2	<u>4244,37</u>	-	8489	-	-	-	-
4	C126-1292 варіант 2	Радіатор 22 500 x 800 мм Compact /Purmo/ 1,486 кВт	шт	3	<u>5050,37</u>	-	15151	-	-	-	-
5	C126-1292 варіант 4	Радіатор 22 500 x 1000 мм Compact /Purmo/ 1,47 кВт	шт	8	<u>5856,37</u>	-	46851	-	-	-	-
6	C126-1292 варіант 6	Радіатор 22 500 x 1200 мм Compact /Purmo/ 2,229 кВт	шт	3	<u>7065,37</u>	-	21196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	18	<u>714,31</u>	-	12858	-	-	-	-
8	C113-2160	Термоголівка Danfoss Aero RA click BIS	шт	17	<u>902,06</u>	-	15335	-	-	-	-
9	C113-2302	Термостатичний клапан Danfoss RA-G 15 ф1/2"	шт	17	<u>1109,83</u>	-	18867	-	-	-	-
10	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	100шт	0,17	<u>44427,63</u> 33893,23	<u>2388,42</u> 174,96	7553	5762	<u>406</u> 30	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>56,54</u> 0,28
11	C113-2154	Кран кульовий повнопрох. 1/2" з накл. гайкою, ручка	шт	17	<u>273,43</u>	-	4648	-	-	-	-
12	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	6,74	<u>7648,41</u> 7503,93	-	51550	50576	-	<u>70,8720</u>	<u>477,68</u>
13	C1530-117	Труба stabi ф25х3,5 PN16, ПП /КАН/	10м	67,4	<u>1980,96</u>	-	133517	-	-	-	-
14	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм, ПП (підключення стояків) /КАН/	шт	42	<u>69,43</u>	-	2916	-	-	-	-
15	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм, ПП /КАН/	шт	54	<u>76,57</u>	-	4135	-	-	-	-
16	C113-1835	Розбірне з'єднання для РР діам. 25х3/4" мм ВР, ПП КАН	шт	268	<u>387,67</u>	-	103896	-	-	-	-
17	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм /КАН/	шт	2	<u>21,49</u>	-	43	-	-	-	-
18	C113-1793	Муфта діам. 25 мм ПП /КАН/	шт	170	<u>10,78</u>	-	1833	-	-	-	-
19	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм /КАН/	шт	40	<u>15,37</u>	-	615	-	-	-	-
20	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм /КАН/	шт	388	<u>18,43</u>	-	7151	-	-	-	-
21	C113-2154	Американка-згін 3/4" пряма нікель /Fado/	шт	106	<u>357,07</u>	-	37849	-	-	-	-
22	C113-1880	Хомут мет. (2 в) 3/4" 25-30 мм з прокл. та дюб.	шт	327	<u>10,27</u>	-	3358	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					506057	59844	<u>583</u> 82		<u>570,3</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					506057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					445630 59926 30897 59,96 9691 536954 536954				
		Розділ 2. Вентиляція									
		----Система ПВ1----									
23	КБ20-42-1 H2=1,15 H5=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>11045,18</u> 9256,94	<u>230,45</u> 30,74	11045	9257	<u>230</u> 31	<u>94,0746</u> 0,2445	<u>94,07</u> 0,24
24	2403-9001-6 варіант 6	Припливна установка EVO 450Па медичне виконання з комплектом автоматики	шт	1	<u>562815,00</u> -	- -	562815	-	- -	- -	- -
25	КР15-122-1	Установлення решітки фасадної	грати	2	<u>270,26</u> 243,65	<u>10,59</u> 0,50	541	487	<u>21</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
26	С118-38 варіант 5	Решітка фасадна РФ 500х400	шт	2	<u>1020,61</u> -	- -	2041	-	- -	- -	- -
27	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	19	<u>270,26</u> 243,65	<u>10,59</u> 0,50	5135	4629	<u>201</u> 10	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>47,65</u> 0,09
28	& С113-2297-1 варіант 2	Решітка РР 400х200 мм	шт	3	<u>461,11</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
29	& С113-2297-1 варіант 3	Решітка РР 250х100 мм	шт	6	<u>271,39</u> -	- -	1628	-	- -	- -	- -
30	& С113-2297-1 варіант 4	Дифузор ПДК 12	шт	2	<u>542,71</u> -	- -	1085	-	- -	- -	- -
31	С130-379 варіант 28	Клапан дросельний 150х150	шт	4	<u>396,16</u> -	- -	1585	-	- -	- -	- -
32	С130-379 варіант 29	Клапан дросельний 150х100	шт	4	<u>343,53</u> -	- -	1374	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,038	<u>198623,00</u> 34256,95	<u>131,26</u> 98,14	7548	1302	<u>5</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>13,73</u> 0,04
34	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 700 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,028	<u>195731,75</u> 31365,70	<u>131,26</u> 98,14	5480	878	<u>4</u> 3	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>9,26</u> 0,03
35	KP15-121-2	Прокладання фасонних частин повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,04	<u>42059,00</u> 34256,95	<u>131,26</u> 98,14	1682	1370	<u>5</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>14,45</u> 0,04
36	C130-1125 варіант 5	Фасонні елементи оцинковані б=0,6 мм	м2	4	<u>2188,13</u> -	- -	8753	-	- -	- -	- -
37	KP15-121-3	Прокладання фасонних частин повітроводів периметром 700 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,03	<u>39167,75</u> 31365,70	<u>131,26</u> 98,14	1175	941	<u>4</u> 3	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>9,92</u> 0,03
38	C130-1125 варіант 5	Фасонні елементи оцинковані б=0,6 мм	м2	3	<u>2188,13</u> -	- -	6564	-	- -	- -	- -
39	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,056	<u>221785,75</u> 31365,70	<u>131,26</u> 98,14	12420	1756	<u>7</u> 5	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>18,52</u> 0,05
40	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,29	<u>217188,16</u> 27138,62	<u>131,26</u> 98,14	62985	7870	<u>38</u> 28	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>83</u> 0,27
41	KP15-121-9	Прокладання фасонних частин повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,018	<u>39167,75</u> 31365,70	<u>131,26</u> 98,14	705	565	<u>2</u> 2	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>5,95</u> 0,02
42	C130-1125 варіант 4	Фасонні елементи оцинковані б=0,7 мм	м2	1,8	<u>2552,42</u> -	- -	4594	-	- -	- -	- -
43	KP15-121-10	Прокладання фасонних частин повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,092	<u>34570,16</u> 27138,62	<u>131,26</u> 98,14	3180	2497	<u>12</u> 9	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>26,33</u> 0,09
44	C130-1125 варіант 4	Фасонні елементи оцинковані б=0,7 мм	м2	9,2	<u>2552,42</u> -	- -	23482	-	- -	- -	- -
45	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,5382	<u>8820,58</u> 8820,58	- -	4747	4747	- -	<u>89,6400</u> -	<u>48,24</u> -
46	C111-1716 варіант 4	Ізоляція трубопроводів 10 мм	м2	55	<u>196,91</u> -	- -	10830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм	шт	2	<u>4655,59</u> 245,06	<u>15,61</u> 5,74	9311	490	<u>31</u> 11	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>5,11</u> 0,11
48	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу 300х250х1000 мм	шт	2	<u>6082,77</u> 301,79	<u>22,62</u> 8,33	12166	604	<u>45</u> 17	<u>3,1440</u> 0,0798	<u>6,29</u> 0,16
49	КР15-132-2	Установлення фільтрів	м2	0,20875	<u>1000,07</u> 735,64	-	209	154	-	<u>7,4760</u> -	<u>1,56</u> -
50	С1630-734 варіант 2	НЕРА фільтр HF-ARM 457х457х78 H14	шт	1	<u>15637,22</u> -	-	15637	-	-	-	-
51	КБ20-56-1 к=1,15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>2182,06</u> 1757,77	<u>132,26</u> 47,68	2182	1758	<u>132</u> 48	<u>16,8498</u> 0,4452	<u>16,85</u> 0,45
52	& С130-163- В42 варіант 1	Адаптер 610х720х78 з решіткою	шт	1	<u>16283,24</u> -	-	16283	-	-	-	-
53	& С1- ПР416-139 варіант 1	Комплект кріпильних матеріалів	к-т	1	<u>13566,00</u> -	-	13566	-	-	-	-
54	КБ20-54-1 к=1,15	Приєднання трубопроводів до зрошувальної системи	10блок	0,1	<u>9976,36</u> 5800,21	<u>1481,18</u> 438,77	998	580	<u>148</u> 44	<u>55,6002</u> 4,2064	<u>5,56</u> 0,42
55	& С130- 1096-1 варіант 1	Сифон та комплект підключення дренажу.	шт	1	<u>10240,32</u> -	-	10240	-	-	-	-
56	КР15-129-1	Система В1-В10 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	<u>912,31</u> 893,81	<u>15,47</u> 4,57	5474	5363	<u>93</u> 27	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>51,41</u> 0,2
57	& С1- ПР416-3 варіант 1	Канальний вентилятор Вентс 100	шт	6	<u>2728,79</u> -	-	16373	-	-	-	-
58	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	11	<u>270,26</u> 243,65	<u>10,59</u> 0,50	2973	2680	<u>116</u> 6	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>27,59</u> 0,05
59	& С113- 2297-1 варіант 1	Вентиляційна решітка Д100	шт	11	<u>899,71</u> -	-	9897	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					858086	47928	<u>1094</u> 253		<u>490,51</u> 2,3
		Разом устаткування, грн.					562815				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22101				
		Всього устаткування, грн.					584916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					295271 246249 48181 24886 48,06 7769 320157				
		Всього по розділу 2					905074				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1364143 562815 22101 584916 801328 691879 108107 55783 108,02 17460 857111	107772	<u>1677</u> 335		<u>1060,81</u> 2,97
		Всього по кошторису					1442028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1171,8				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125567				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірів ГАП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ольга ГУСЯК

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування
3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Водопровід та каналізація
«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 849,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,03763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,876 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішній водопровід В1, Т3, Т4									
1	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,7	<u>7648,41</u> 7503,93	-	20651	20261	-	<u>70,8720</u> -	<u>191,35</u> -
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,7	<u>7311,36</u> 7190,10	-	19741	19413	-	<u>67,9080</u> -	<u>183,35</u> -
3	C113-1352 варіант 1	Труба stabi ф20х2,8 PN16, ПП /КАН/	м	270	<u>102,09</u> -	-	27564	-	-	-	-
4	C113-1353 варіант 2	Труба stabi ф25х3,5 PN16, ПП /КАН/	м	270	<u>153,09</u> -	-	41334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1879 варіант 1	Хомут мет. (2 в) 1/2" 20-24 мм з прокл. та дюб.	шт	108	<u>15,37</u>	-	1660	-	-	-	-
6	C113-1880 варіант 1	Хомут мет. (2 в) 3/4" 25-30 мм з прокл. та дюб.	шт	195	<u>10,27</u>	-	2003	-	-	-	-
7	C113-2085 варіант 1	Фіксатор подв. для труб до 25 мм з дюбелем (крюк)	шт	36	<u>5,17</u>	-	186	-	-	-	-
8	C113-1714 варіант 2	Коліно фікс. з вушками з різьб. внутр. 20-1/2", ПП /КАН/	шт	32	<u>153,07</u>	-	4898	-	-	-	-
9	C113-2084 варіант 1	Монтажна пластина , ПП КАН	шт	1	<u>108,02</u>	-	108	-	-	-	-
10	C113-1489 варіант 1	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП /КАН/	шт	54	<u>71,47</u>	-	3859	-	-	-	-
11	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм /КАН/	шт	50	<u>9,25</u>	-	463	-	-	-	-
12	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм /КАН/	шт	14	<u>18,43</u>	-	258	-	-	-	-
13	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм /КАН/	шт	14	<u>11,29</u>	-	158	-	-	-	-
14	C113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм /КАН/	шт	3	<u>15,37</u>	-	46	-	-	-	-
15	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25x20x25 мм /КАН/	шт	8	<u>15,37</u>	-	123	-	-	-	-
16	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний діам. 25x20x20 мм /КАН/	шт	3	<u>15,37</u>	-	46	-	-	-	-
17	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм /КАН/	шт	8	<u>22,51</u>	-	180	-	-	-	-
18	C113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм, ПП /КАН/	шт	4	<u>28,63</u>	-	115	-	-	-	-
19	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм, ПП /КАН/	шт	82	<u>13,33</u>	-	1093	-	-	-	-
20	C113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм ПП /КАН/	шт	82	<u>9,76</u>	-	800	-	-	-	-
21	C113-1811 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм, ПП /КАН/	шт	14	<u>158,17</u>	-	2214	-	-	-	-
22	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм, ПП /КАН/	шт	14	<u>112,27</u>	-	1572	-	-	-	-
23	C113-2154 варіант 3	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	14	<u>224,47</u>	-	3143	-	-	-	-
24	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,6	<u>4652,35</u> 4652,35	-	16748	16748	-	<u>47,2800</u>	<u>170,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	90	<u>56,14</u>	-	5053	-	-	-	-
26	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	270	<u>63,28</u>	-	17086	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					171102	56422	-		<u>544,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					171102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114680				
		всього заробітна плата, грн.					56422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8891				
		Всього будівельні роботи, грн.					199705				

		Всього по розділу 1					199705				
		Розділ 2. Обладнання									
27	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	1,3	<u>5053,28</u>	<u>14,63</u>	6569	5986	<u>19</u>	<u>44,1360</u>	<u>57,38</u>
					4604,27	12,89			17	0,1199	0,16
28	C130-644 варіант 1	Умивальники в комплекті з кріпленням	комплект	12	<u>4086,76</u>	-	49041	-	-	-	-
29	C130-644 варіант 2	Умивальник для інвалідів накладний, підвісний Etiuda 65, з отвором під змішувач	комплект	1	<u>3576,76</u>	-	3577	-	-	-	-
30	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	2,2	<u>1744,56</u>	-	3838	3690	-	<u>15,8400</u>	<u>34,85</u>
					1677,14	-			-	-	-
31	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників в комплекті з кріпленням	комплект	11	<u>3570,50</u>	-	39276	-	-	-	-
32	C130-616 варіант 3	Змішувач в комплекті з кріпленням для мийки	комплект	8	<u>3570,50</u>	-	28564	-	-	-	-
33	C130-616 варіант 2	Змішувач для душової kabіни в комплекті з кріпленням	комплект	1	<u>5610,50</u>	-	5611	-	-	-	-
34	C130-616 варіант 4	Кран-дозатор для пісуара в комплекті з кріпленням	комплект	2	<u>2040,50</u>	-	4081	-	-	-	-
35	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий	шт	24	<u>358,62</u>	-	8607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,7	<u>4439,69</u> 3682,91	<u>13,00</u> 11,46	3108	2578	<u>9</u> 8	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>24,71</u> 0,07
37	C130-644 варіант 3	Мийка з нержавіючої сталі одинарна	комплект	7	<u>4596,76</u> -	-	32177	-	-	-	-
38	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,1	<u>7363,53</u> 5182,67	<u>29,26</u> 25,78	8100	5701	<u>32</u> 28	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>55,27</u> 0,26
39	C130-901 варіант 1	Унітаз в комплекті з кріпленням	шт	11	<u>5618,86</u> -	-	61807	-	-	-	-
40	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,2	<u>2562,46</u> 2145,00	<u>9,75</u> 8,59	512	429	<u>2</u> 2	<u>21,0480</u> 0,0799	<u>4,21</u> 0,02
41	C130-529 варіант 1	Пісуар керамічний	шт	2	<u>4593,36</u> -	-	9187	-	-	-	-
42	KP15-34-2	Установлення унітазів з високорозташованим бачком	10к-т	0,1	<u>14822,92</u> 6513,30	<u>29,26</u> 25,78	1482	651	<u>3</u> 3	<u>63,1440</u> 0,2398	<u>6,31</u> 0,02
43	C130-901 варіант 2	Підвісний унітаз для осіб з обмеженими фізичними можливостями, подовжений виліт, Selnova Comfort, Rimfree, колір білий глянець в комплекті з інсталяцією Geberit	шт	1	<u>22958,86</u> -	-	22959	-	-	-	-
44	KP15-33-4	Установлення поручнів для туалету	10шт	0,4	<u>663,87</u> 660,97	-	266	264	-	<u>6,3360</u>	<u>2,53</u>
45	C126-1237 варіант 1	Відкидний поручень для туалету OSD-8202 S27-959 з кріпленням	шт	1	<u>1109,17</u> -	-	1109	-	-	-	-
46	C126-1237 варіант 2	Пристінний поручень для туалету "King" 60 см King-60-00 S27-961 з кріпленням	шт	1	<u>605,42</u> -	-	605	-	-	-	-
47	& C101-538- 63 варіант 1	Відкидний поручень для інвалідів	шт	1	<u>5798,86</u> -	-	5799	-	-	-	-
48	& C101-538- 64 варіант 1	Поручень для інвалідів прямий	шт	1	<u>2701,63</u> -	-	2702	-	-	-	-
49	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>2724,08</u> 2205,73	<u>21,13</u> 18,62	1090	882	<u>8</u> 7	<u>22,4160</u> 0,1732	<u>8,97</u> 0,07
50	C130-541 варіант 1	Піддон душовий глибокий 900x900	шт	4	<u>6128,07</u> -	-	24512	-	-	-	-
51	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>1218,56</u> 1073,17	<u>3,25</u> 2,86	122	107	-	<u>10,4040</u> 0,0266	<u>1,04</u> -
52	C130-634 варіант 1	Трап стічний 50 кутовий	комплект	1	<u>2414,47</u> -	-	2414	-	-	-	-
53	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,5	<u>663,87</u> 660,97	-	996	991	-	<u>6,3360</u>	<u>9,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1630-678 варіант 1	Дозатор мила JVD SAVINOX 850 ml Хром з кріпленням	шт	1	<u>2499,69</u>	-	2500	-	-	-	-
55	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу BETA з кріпленням	шт	1	<u>1377,69</u>	-	1378	-	-	-	-
56	C1630-207 варіант 3	Диспансер для паперових рушників 400 шт, навісний, 32х9х26 см, нержавіюча сталь	шт	1	<u>1428,69</u>	-	1429	-	-	-	-
57	C1630-207 варіант 2	Дзеркало з кріпленням	шт	10	<u>6630,69</u>	-	66307	-	-	-	-
58	C1630-207 варіант 4	Дзеркало для санвузла МГН (велике)	шт	1	<u>4590,69</u>	-	4591	-	-	-	-
59	C1630-207 варіант 5	Дзеркало для санвузла МГН (маленьке)	шт	1	<u>3570,69</u>	-	3571	-	-	-	-
60	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>12964,53</u>	-	130	129	-	<u>134,4000</u>	<u>1,34</u>
61	C130-549 варіант 1	Електросушарка для рук ZG ZG-828S з кріпленням	шт	1	<u>12901,06</u> <u>23461,80</u>	-	23462	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					431479	21408	<u>73</u> 65		<u>206,11</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					431479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					409998				
		всього заробітна плата, грн.					21473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3509				
		Всього будівельні роботи, грн.					442610				

		Всього по розділу 2					442610				
		Розділ 3. Внутрішня каналізація									
62	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,9778	<u>8530,91</u>	<u>8,13</u>	8342	8304	<u>8</u>	<u>78,9840</u>	<u>77,23</u>
					8492,36	7,16			7	0,0666	0,07
63	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,4763	<u>8290,10</u>	<u>14,63</u>	12239	12036	<u>22</u>	<u>75,8280</u>	<u>111,94</u>
					8153,03	12,89			19	0,1199	0,18
64	C113-2227 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110х2,6 Wavin/	м	147,63	<u>663,15</u>	-	97901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2226 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50x2,5 мм Wavin/	м	97,78	<u>357,11</u>	-	34918	-	-	-	-
66	C113-2243 варіант 1	Коліно ВТ/ПВХ, 88 град. із поліпропілену діам. 50 мм Wavin/	шт	4	<u>51,02</u>	-	204	-	-	-	-
67	C113-2243 варіант 2	Коліно ВТ/ПВХ, 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм Wavin/	шт	79	<u>48,98</u>	-	3869	-	-	-	-
68	C113-2236 варіант 1	Коліно ВТ/ПВХ 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм Wavin/	шт	36	<u>122,42</u>	-	4407	-	-	-	-
69	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм Wavin/	шт	5	<u>76,57</u>	-	383	-	-	-	-
70	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм Wavin/	шт	53	<u>45,97</u>	-	2436	-	-	-	-
71	C113-2280 варіант 1	Перехід ВТ/ПВХ діам. 110x50 мм Wavin/	шт	2	<u>61,27</u>	-	123	-	-	-	-
72	C113-2270 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм Wavin/	шт	2	<u>204,07</u>	-	408	-	-	-	-
73	C113-2290 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм Wavin/	шт	21	<u>239,77</u>	-	5035	-	-	-	-
74	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм Wavin/	шт	12	<u>520,27</u>	-	6243	-	-	-	-
75	C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм Wavin/	шт	11	<u>59,23</u>	-	652	-	-	-	-
76	C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм Wavin/	шт	33	<u>52,09</u>	-	1719	-	-	-	-
77	C113-1885 варіант 1	Хомут мет. 4" 108-115 мм з прокл. та дюб.	шт	98	<u>117,37</u>	-	11502	-	-	-	-
78	C113-1883 варіант 2	Хомут мет. 2" 59 - 63 мм з прокл. та дюб.	шт	92	<u>66,37</u>	-	6106	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					196487	20340	<u>30</u> 26		<u>189,17</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					196487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176117				
		всього заробітна плата, грн.					20366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3215				
		Всього будівельні роботи, грн.					206851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					206851				
		Разом прямі витрати по кошторису					799068	98170	<u>103</u>		<u>940,19</u>
									91		0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					799068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					700795				
		всього заробітна плата, грн.					98261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50099				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15615				
		Всього будівельні роботи, грн.					849167				

		Всього по кошторису					849167				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1037,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					113876				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ПІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірив ГАП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ГУСЯК

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4».
Коригування 3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система
автоматичної пожежної сигналізації

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

438,944 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,20615 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

129,519 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації									
1	KM10-667-2	Монтаж приймально-контрольного пристрою Тірас-16П	шт	1	<u>7475,66</u>	<u>1,94</u>	7476	7179	<u>2</u>	<u>72,9600</u>	<u>72,96</u>
					7179,26	0,29			-	0,0031	-
2	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>723,74</u>	<u>28,86</u>	724	401	<u>29</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					400,59	1,79			2	0,0194	0,02
3	KM10-372-2	Монтаж антени зщовнішньої /OR-2ka/	пристрій	1	<u>3596,91</u>	<u>116,17</u>	3597	2804	<u>116</u>	<u>26,8800</u>	<u>26,88</u>
					2804,12	39,38			39	0,3300	0,33
4	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного SPR1 /Артон/	шт	5	<u>243,52</u>	<u>7,54</u>	1218	887	<u>38</u>	<u>1,9200</u>	<u>9,6</u>
					177,41	1,12			6	0,0121	0,06
5	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПДЗ /Артон/	шт	85	<u>445,78</u>	<u>1,94</u>	37891	30160	<u>165</u>	<u>3,8400</u>	<u>326,4</u>
					354,82	0,29			25	0,0031	0,27
6	KM10-349-6	Монтаж пристрою сигнально-світлового ОС-12 та сигнально-світлозвукового "Джміль"	шт	10	<u>1215,07</u>	-	12151	11058	-	<u>11,5200</u>	<u>115,2</u>
					1105,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	5,79	<u>9878,52</u> 2948,81	<u>4574,54</u> 1191,82	57197	17074	<u>26487</u> 6901	<u>30,7200</u> 11,6780	<u>177,87</u> 67,62
8	KM8-102-1	Монтаж комплекту мовленнєвого оповіщення людей про пожежу	шафа	1	<u>5583,10</u> 2603,83	<u>1459,33</u> 475,30	5583	2604	<u>1459</u> 475	<u>24,9600</u> 3,9593	<u>24,96</u> 3,96
9	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	30	<u>437,79</u> 377,86	- -	13134	11336	- -	<u>3,8400</u> -	<u>115,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					138971	83503	<u>28296</u> 7448		<u>872,91</u> 72,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138971 27172 90951 43267 79,16 12797 182238				

		Всього по розділу 1					182238				
		Розділ 2. Обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації									
10	1602-30026 варіант 1	Приймально-контрольний пристрій Тірас-16П	комплект	1	<u>17000,00</u> -	- -	17000	-	- -	- -	- -
11	1511-1001 варіант 1	Акумулятор (12 В/7 АНР_7/12) ТОВ Тірас	шт	1	<u>1850,00</u> -	- -	1850	-	- -	- -	- -
12	1504-13251 варіант 1	Блок живлення БП 1215 ТОВ Тірас	шт	1	<u>3250,00</u> -	- -	3250	-	- -	- -	- -
13	1601-2470 варіант 1	Антенa зовнішня (OR-2ka)	комплект	1	<u>650,00</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
14	2402-4057 варіант 1	Сповісyвач пожежний димовий СПДЗ /Артон/	шт	85	<u>1100,00</u> -	- -	93500	-	- -	- -	- -
15	2402-4059 варіант 1	Сповісyвач пожежний ручний SPR1 /Артон/	шт	5	<u>185,00</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
16	15102-8023 варіант 1	Резистор 2,2 кОм для димового сповісyвача	шт	85	<u>5,16</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
17	15102-8023 варіант 2	Резистор 3,6 кОм для ручного сповісyвача	шт	5	<u>6,69</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ПЖ5-42	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за перший шлейф	шт	1	<u>23417,52</u> 23417,52	-	23418	23418	-	<u>167,2680</u>	<u>167,27</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					23418	23418	-		<u>167,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23418				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2353				
		Всього будівельні роботи, грн.					32908				

		Всього по розділу 3					32908				
		Разом прямі витрати по кошторису					378000	106921	<u>28296</u> 7448		<u>1040,18</u> 72,26
		Разом устаткування, грн.					208431				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8188				
		Всього устаткування, грн.					216619				
		Разом будівельні роботи, грн.					169569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34352				
		всього заробітна плата, грн.					114369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15150				
		Всього будівельні роботи, грн.					222326				

		Всього по кошторису					438944				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1206,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129519				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації  Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП  Ольга ГУСЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Технологічні рішення «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість	11,744 тис. грн.
---------------------	------------------

Складений за поточними цінами станом на “26 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-123 варіант 1	Урна з педаллю 30 л FPP Deluxe Simplehuman; (маса=0)	шт	2	4800,00	9600
2	241996-20223 варіант 1	Пуфик Rondi Макбет ordf Жовтий; (маса=0)	шт	1	1700,00	1700
		Разом				11300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				444
		Всього по кошторису				11744

Склад Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірив ГАП Ольга ГУСЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичнеоб'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 232,903 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71020 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,879 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система опалення та вентиляції (додаткові роботи)	93,143	55,185	148,328	0,34937	42,419	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» пожежний водопровід (додаткові роботи)	84,575	-	84,575	0,36083	39,46	-
-	-	Всього:	177,718	55,185	232,903	0,71020	81,879	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Ольга ГУСЯК

Керівник відділу

Склав

Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірив

Ольга ГУСЯК

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи

3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - Система опалення та вентиляції (додаткові роботи)

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

148,328 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34937 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

42,419 тис. грн.

Середній розряд робіт

5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система кондиціонування											
1	КБ20-34-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних зовнішніх	шт	1	<u>2835,41</u> 2110,64	<u>555,35</u> 196,65	2835	2111	<u>555</u> 197	<u>22,2594</u> 1,8260	<u>22,26</u> 1,83
2	& 1000-ПР148-12 варіант 1	Cooper&Hunter CH-S18FTX	шт	1	<u>53100,00</u> -	- -	53100	-	- -	- -	- -
3	& C101-517-136 варіант 1	Фреон	кг	5,5	<u>589,72</u> -	- -	3243	-	- -	- -	- -
4	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	<u>17366,46</u> 16023,55	<u>1185,96</u> 451,66	10420	9614	<u>712</u> 271	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>92,16</u> 2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & C101-517-137	Труба мідна ф6.35	мп	30	<u>108,28</u>	-	3248	-	-	-	-	-
6 & C101-517-140	Труба мідна ф15.9	мп	30	<u>328,60</u>	-	9858	-	-	-	-	-
7 КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6	<u>791,98</u>	-	4752	2494	-	-	<u>4,2240</u>	<u>25,34</u>
8 & C101-517-144	Термоізоляція Д 6х9 мм	мп	30	<u>24,64</u>	-	739	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						
9 & C101-517-147	Термоізоляція Д15х9 мм	мп	30	<u>31,78</u>	-	953	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						
10 КР20-12-1	Монтаж рам під обладнання	1т	0,04	<u>19633,35</u>	<u>4620,06</u>	785	498	<u>185</u>	<u>106,4520</u>	<u>4,26</u>	
11 & C1-ПР416-1	Рама під зовнішній блок	компл	1	<u>12448,50</u>	<u>846,64</u>	8988	-	<u>34</u>	<u>6,3809</u>	<u>0,26</u>	
варіант 1				-	-			-	-	-	
12 & C1-ПР422-93	Кріпильні елементи та витратні матеріали	к-т	1	<u>3800,52</u>	-	3801	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	
13 КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,32	<u>14375,12</u>	<u>101,04</u>	4600	4548	<u>32</u>	<u>132,1764</u>	<u>42,3</u>	
к=1,15				<u>14211,61</u>	<u>36,19</u>			<u>12</u>	<u>0,3351</u>	<u>0,11</u>	
14 & C101-517-158	Труба дренажна ф20	мп	20	<u>82,78</u>	-	1656	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	
15 & C101-517-158-1	Труба дренажна ф16	мп	12	<u>57,86</u>	-	694	-	-	-	-	-
16 & C130-1096-1	Сифон дренажний	шт	1	<u>1801,86</u>	-	1802	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-			-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 1					111474	19265	<u>1484</u>		<u>186,32</u>	
								<u>514</u>		<u>5,01</u>	
	Разом устаткування, грн.					53100					
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2085					
	Всього устаткування, грн.					55185					
	Разом будівельні роботи, грн.					58374					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37625					
	всього заробітна плата, грн.					19779					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					9309 16,72 2706 67683 122868				
17	КПЗ-26-1	Розділ 2. Пусконаладження Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	1	<u>8499,74</u> 8499,74	- -	8500	8500	- -	<u>61,0000</u> -	<u>61</u> -
18	КПЗ-2-9	Вентилятор каналний	пристр.	6	<u>557,36</u> 557,36	- -	3344	3344	- -	<u>4,0000</u> -	<u>24</u> -
19	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	1	<u>6270,30</u> 6270,30	- -	6270	6270	- -	<u>45,0000</u> -	<u>45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					18114 18114 18114 7345 11,32 1820 25459 25459	18114	- -		<u>130</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					129588 53100 2085 55185	37379	<u>1484</u> 514		<u>316,32</u> 5,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					76488 37625 37893 16655 28,04 4526 93143 148328				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					349,37 42419				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ірина ГІРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірив ГАП  Ольга ГУСЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи

3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4» - пожежний водопровід (додаткові роботи)

«Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. Пилипа Орлика, 4». Додаткові роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

84,575 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,36083 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,460 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопровід пожежний									
1	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>10521,98</u> 10222,53	<u>56,89</u> 50,13	4209	4089	<u>23</u> 20	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>39,2</u> 0,19
2	& C18015-49-121	Труба сталева д.57х3,5	м	40	<u>243,96</u> -	-	9758	-	-	-	-
3	& C18015-49-125	Трійник сталевий д.57	шт	13	<u>103,68</u> -	-	1348	-	-	-	-
4	& C18015-49-127	Коліно сталеве д.57	шт	13	<u>42,69</u> -	-	555	-	-	-	-
5	& C18014-32-11	Хомут 2"	шт	16	<u>32,53</u> -	-	520	-	-	-	-
6	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи пожежного водопостачання	шт	9	<u>1441,21</u> 1378,28	-	12971	12405	-	<u>13,2120</u> -	<u>118,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C18015-27-20	Різьба 2"	шт	9	<u>24,40</u>	-	220	-	-	-	-
8	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	9	<u>130,52</u> <u>125,15</u>	-	1175	1126	-	<u>1,1640</u>	<u>10,48</u>
9	& C18015-27-21	Різьба 1"	шт	9	<u>12,20</u>	-	110	-	-	-	-
10	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	<u>219,77</u> <u>210,43</u>	-	440	421	-	<u>2,0400</u>	<u>4,08</u>
11	& C18015-49-130	Кран 2" пожежний	шт	2	<u>829,46</u>	-	1659	-	-	-	-
12	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	13	<u>854,30</u> <u>817,45</u>	-	11106	10627	-	<u>7,8360</u>	<u>101,87</u>
13	& C18015-49-131	Кран 1" ВЗ	шт	7	<u>437,10</u>	-	3060	-	-	-	-
14	& C18015-49-132	Кран 1" ВВ	шт	6	<u>426,93</u>	-	2562	-	-	-	-
15	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>7939,38</u> <u>7705,08</u>	<u>39,01</u> <u>34,37</u>	238	231	<u>1</u> <u>1</u>	<u>73,8600</u> <u>0,3197</u>	<u>2,22</u> <u>0,01</u>
16	& C18015-49-134	Труба стальва д.25х2,5	м	3	<u>99,29</u>	-	298	-	-	-	-
17	& C18015-49-129	Коліно сталеве д.25	шт	4	<u>17,10</u>	-	68	-	-	-	-
18	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,082	<u>2903,32</u> 761,09	<u>113,43</u> 10,28	238	62	<u>9</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,54</u> 0,01
19	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром 50 мм тощо, за 2 рази	100м2	0,082	<u>20168,99</u> 14474,25	<u>32,51</u> 28,64	1654	1187	<u>3</u> 2	<u>147,0960</u> 0,2664	<u>12,06</u> 0,02
20	KP17-14-2	Установлення щитів пожежних масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>509,77</u> <u>432,91</u>	<u>5,29</u> 0,25	510	433	<u>5</u> -	<u>4,2480</u> 0,0024	<u>4,25</u> -
21	& C18015-49-765 варіант 1	Шафа пожежна комплектне постачання	шт	1	<u>10063,91</u>	-	10064	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					62763	30581	<u>41</u> <u>24</u>		<u>293,61</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					62763				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					30605 15854 31 5010 78617 78617				
		Розділ 2. Інші роботи									
22	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	0,821	<u>38,13</u> 38,13	-	31	31	-	<u>0,4320</u> -	<u>0,35</u> -
23	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>4114,38</u> 4089,01	<u>22,76</u> 20,05	1646	1636	<u>9</u> 8	<u>39,1968</u> 0,1865	<u>15,68</u> 0,07
24	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>3102,20</u> 3082,03	<u>15,60</u> 13,75	93	92	-	<u>29,5440</u> 0,1279	<u>0,89</u> -
25	& C18015-49-139	Круг відрізний д125	шт	15	<u>46,09</u> -	-	691	-	-	-	-
26	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0324	<u>10421,21</u> 10290,77	<u>130,44</u> 37,35	338	333	<u>5</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,61</u> 0,01
27	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0324	<u>7207,63</u> 5641,57	<u>1566,06</u> 540,81	234	183	<u>51</u> 18	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>1,98</u> 0,17
28	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	4	<u>203,25</u> 163,86	<u>9,53</u> 0,45	813	655	<u>38</u> 2	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>6,1</u> 0,02
29	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	0,821	<u>295,53</u> 295,53	-	243	243	-	<u>3,3480</u> -	<u>2,75</u> -
30	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,39461	<u>164,58</u> 164,58	-	65	65	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,77</u> -
31	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,39461	<u>164,27</u> -	<u>164,27</u> 25,85	65	-	<u>65</u> 10	- 0,2240	- 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					4219	3238	<u>168</u> 39		<u>32,13</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4219 813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3277 1738 3,5 568 5957				
		Всього по розділу 2					5957				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					66982 66982 32954 33882 17593 34,5 5578 84575	33819	<u>209</u> 63		<u>325,74</u> 0,59
		Всього по кошторису					84575				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					360,83 39460				

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ірина ПРНЯК-ГРИГОР'ЄВА

Перевірив ГАП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга ГУСЯК