

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею
Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Кошторисна вартість об'єкта 241,836 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,40274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,511 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	241,836	-	241,836	1,40274	108,511	-
-	-	Всього:	241,836	-	241,836	1,40274	108,511	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Чернецька К. Б.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник


Єфімов С.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Коношевський О.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Єфімов С.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи
Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

241,836 тис. грн.
1,40274 тис.люд.год.
108,511 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP20-28-3	Збивання підвіконних карнизів в цегляних стінах, перерізом до 100 см2	100м	0,062	7120,81	880,79	441	383	55	80,6400	5		
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,5	6183,48	245,83	16150	14405	15	2,8044	0,17		
					4614,16	498,32			1745	63,5160	222,31		
					4115,84	50,87			178	0,6144	2,15		
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,72546	126,75	-	1613	1613	-	1,9560	24,89		
					126,75	-			-	-	-		
4	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	12,72546	38,14	38,14	485	-	485	-	-		
					-	6,58			84	0,0740	0,94		
		Разом прямі витрати по розділу 1					18689	16401	2285		252,2		
									277		3,26		
		Разом будівельні роботи, грн.					18689						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16678 10509 30,65 3816 29198 29198				
5	KP1-14-1	Розділ 2. Земляні роботи Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,73	<u>11728,71</u> 1800,06	<u>9928,65</u> 2227,73	8562	1314	<u>7248</u> 1626	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>18,47</u> 20,72
6	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4	<u>3893,50</u> 3832,80	<u>60,70</u> 6,20	15574	15331	<u>243</u> 25	<u>58,0200</u> 0,0748	<u>232,08</u> 0,3
7	KP18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	4	<u>2424,56</u> 2424,56	<u>-</u> -	9698	9698	<u>-</u> -	<u>37,4160</u> -	<u>149,66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					33834 33834 27994 15378 38,32 4771 49212 49212	26343	<u>7491</u> 1651		<u>400,21</u> 21,02
8	KP11-50-2	Розділ 3. Утеплення фундаменту Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,19	<u>4614,16</u> 4115,84	<u>498,32</u> 50,87	877	782	<u>95</u> 10	<u>63,5160</u> 0,6144	<u>12,07</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 3					877	782	<u>95</u> 10		<u>12,07</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					877 792 501 1,46 182 1378 1378				
		Розділ 4. Відмостка									
9	КБ27-20-4 Ктр=1,15	Улаштування гідроізоляційної мембрани	1000м2	0,01	<u>3964,67</u>	-	40	40	-	<u>60,0162</u>	<u>0,6</u>
10	& С1632-80-1	Гідроізоляційна мембрана	м2	11	<u>3964,67</u> <u>85,14</u>	-	937	-	-	-	-
11	& С11-21-724-Л	Лотки	шт	30	- <u>28,66</u>	-	860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1837	40	-		<u>0,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					1837 1797 0,1 9 49 30 0,1 12 1867 1867				
12	КР11-7-1	Розділ 5. Прорізи Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,026	<u>56068,09</u> <u>41578,70</u>	<u>1095,37</u> <u>111,83</u>	1458	1081	<u>28</u> 3	<u>529,8000</u> 1,3506	<u>13,77</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,026	<u>9647,53</u> 6594,59	-	251	171	-	<u>87,0228</u>	<u>2,26</u>
14	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,026	<u>7057,54</u> 4979,14	-	183	129	-	<u>61,9758</u>	<u>1,61</u>
15	КР12-49-5	Поліпшене фарбування укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,026	<u>18270,63</u> 3985,72	-	475	104	-	<u>52,5960</u>	<u>1,37</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					2367	1485	<u>28</u> 3		<u>19,01</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2367 854 0,02 2 1490 841 2,28 285 3208				
		----- Всього по розділу 5					3208				
		Розділ 6. Навіс другорядного входу									
16	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,08	<u>19470,10</u> 2000,46	-	1558	160	-	<u>27,3960</u>	<u>2,19</u>
17	& С1-365 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	20	<u>1,23</u>	-	25	-	-	-	-
18	& С111-196-1-С варіант 1	Герметик 320мл	шт	2	<u>204,50</u>	-	409	-	-	-	-
19	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - дашок	1т	0,045	<u>6710,95</u> 6710,95	-	302	302	-	<u>74,5164</u>	<u>3,35</u>
20	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - дашок	1т	0,045	<u>9587,07</u> 9587,07	-	431	431	-	<u>106,4520</u>	<u>4,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - дашок	1т	0,1	<u>9587,07</u>	-	959	959	-	<u>106,4520</u>	<u>10,65</u>
22	С118-13-12	Дашок входу	шт	1	<u>9587,07</u>	-	15569	-	-	-	-
		Водостічна система			<u>15569,29</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					19253	1852	-		<u>20,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19253		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17401				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,18				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					1868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317				
		Всього будівельні роботи, грн.					20238				

		Всього по розділу 6					20238				
23	ХБ4-14-1 К=2	Розділ 7. Зовнішнє оздоблення Утеплення стін Утеплення укосів Улаштування додаткового захисного шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	3,5	<u>31321,82</u> <u>11212,48</u>	-	109626	39244	-	<u>141,1440</u>	<u>494</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					109626	39244	-		<u>494</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					109626		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70382				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					8,4				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					672				
		всього заробітна плата, грн.					39916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					22325 60,29 7506 131951 131951				
		Розділ 8. Ремонт горючого покриття і покрівлі Водостічна система									
		Разом прямі витрати по розділу 8 ----- Всього по розділу 8					-	-	-	-	-
		Розділ 9. Інші роботи									
24	КМ10-668-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>91,08</u> 91,08	-	182	182	-	<u>1,2800</u> -	<u>2,56</u> -
25	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>275,14</u> 273,25	<u>1,89</u> 0,22	550	547	<u>3</u> -	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>7,68</u> 0,01
26	КБ21-17-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтарів	100шт	0,01	<u>5214,41</u> 5214,41	-	52	52	-	<u>62,9760</u> -	<u>0,63</u> -
27	КБ21-17-12	Монтаж ліхтарів	100шт	0,01	<u>13125,04</u> 13036,03	-	131	130	-	<u>157,4400</u> -	<u>1,57</u> -
28	КР17-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення дзвоників	100к-т	0,01	<u>3786,62</u> 3786,62	-	38	38	-	<u>53,2128</u> -	<u>0,53</u> -
29	КР17-18-1	Установлення дзвоників	100к-т	0,01	<u>9481,30</u> 9466,56	-	95	95	-	<u>133,0320</u> -	<u>1,33</u> -
30	КР15-33-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення меморіальної дошки	10шт	0,1	<u>458,13</u> 458,13	-	46	46	-	<u>5,7024</u> -	<u>0,57</u> -
31	КР15-33-5	Установлення меморіальної дошки	10шт	0,1	<u>1147,82</u> 1145,33	-	115	115	-	<u>14,2560</u> -	<u>1,43</u> -
32	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - металеві поручні	1т	0,03	<u>6710,95</u> 6710,95	-	201	201	-	<u>74,5164</u> -	<u>2,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,03	<u>11214,18</u> 9587,07	<u>1453,18</u> 23,87	336	288	<u>44</u> 1	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>3,19</u> 0,01
34	KP15-122-1	Установлення вентиляційних решіток	ґрати	3	<u>192,57</u> 187,65	-	578	563	-	<u>2,5080</u> -	<u>7,52</u> -
35	& C126-1297-29-11	Решітка вентиляційна	шт	3	<u>242,64</u> -	-	728	-	-	-	-
36	KP15-122-1	Установлення дверцят ревізійних	ґрати	1	<u>187,65</u> 187,65	-	188	188	-	<u>2,5080</u> -	<u>2,51</u> -
37	& C123-437-11	Дверцята ревізій	шт	1	<u>255,74</u> -	-	256	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					3496	2445	<u>47</u> 1		<u>31,76</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					2447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388				
		Всього будівельні роботи, грн.					4786				

		Всього по розділу 9					4786				
		Разом прямі витрати по кошторису					189979	88592	<u>9946</u> 1942		<u>1230,83</u> 24,46
		Разом будівельні роботи, грн.					189979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91441				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					8,71				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					700				
		всього заробітна плата, грн.					91234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17277				
		Всього будівельні роботи, грн.					241836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					241836				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1402,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108511				

Склав

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Єфімов С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8757,16	76,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	244,85	78,51				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	181,86	82,13				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	8,0					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,62	88,92				
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	1084,12	124,50				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10270,61					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,568	<u>527,33</u> 1354,18				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,3224	<u>290,87</u> 384,65				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,744112	<u>377,28</u> 2167,14				
13	+КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,17856	<u>244,15</u> 43,60				
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,67524	<u>600,28</u> 2206,17				
15	КБМ210-801	Верстати бурові обертального буріння несамохідні, глибина буріння до 500 м, діаметр свердловин 51-42 мм	маш. год	11,556	<u>252,82</u> 2921,59				
16	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,16296	<u>84,91</u> 13,84				
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	13,27668	<u>450,39</u> 5979,68				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	38,27076	<u>337,24</u> 12906,43				
19	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,01932	<u>402,23</u> 7247,91				
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,82748	<u>85,96</u> 672,85				
21	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,41856	<u>289,45</u> 121,15				
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,2076	<u>676,22</u> 4197,70				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,22649092	677,07 3538,70				
24	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2268	863 195,73				
25	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,536	791,78 3591,51				
26	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	57,8745	6,38 369,24				
27	+КБМ233-201 варіант 1	Машина свердлильні електричні	маш. год	0,624	6,06 3,78				
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,14272	5,54 11,87				
29	+КБМ203-1812	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 3т	маш. год	1,65422964	1054,35 1744,14				
30	+КБМ203-1812 варіант 1	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 3т	маш. год	0,2302776	1054,35 242,79				
31	+КБМ203-1812 варіант 2	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 3т	маш. год	0,089801038	1054,35 94,68				
32	+КБМ203-1812 варіант 3	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 3т	маш. год	0,027011653	1054,35 28,48				
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,78428	386,31 689,29				
34	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,12488	502,92 2074,48				
35	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,50073024	179,66 89,96				
36	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,603396	111,39 67,21				
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	36,74664	40,05 1471,70				
38	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	9,01692	120,25 1084,28				
39	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	35,46646	38,14 1352,69				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.		56867,42				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	73,539					
		Дизельне паливо	кг	307,417					
		Електроенергія	кВт-год	446,94					
		Стиснене повітря	м3	148,49					
		Мастильні матеріали	кг	24,84					
		Гідравлічна рідина	кг	2,842					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
40	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,12024					
41	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	126,2589084					
42	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	-0,1152					
43	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	120,1187328					
44	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	23,1792					
45	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,346					
46	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,14					
47	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	102,7723425					
48	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6					
49	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	30,25308					
50	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	17,16					
51	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	2,11896					
52	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,833812					
53	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	42,59136					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
54	&C188888-1-7	Анкерні пластини	шт	14,26046	25,16	24,50	0,17	0,49	131 км.
55	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	805	358,79	349,38	2,42	6,99	
56	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	96,14	30,49	29,77	0,12	0,6	131 км.
57	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	463,98078	24544,45	23964,85	96,60	483,00	
58	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0032	29,7	29,00	0,12	0,58	131 км.
					2855,36	2788,06	11,54	55,76	
					29,7	29,00	0,12	0,58	131 км.
					13780,23	13455,44	55,68	269,14	
					28273,49	25788,60	1930,51	554,38	131 км.
					90,48	82,52	6,18	1,78	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С123-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові (комплектна поставка)	м2	1,88	4387,87	4260,00	41,83	86,04	131 км.
60	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0081	8249,20	8008,80	78,64	161,76	131 км.
61	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00045	69746,94	67339,52	1039,83	1367,59	131 км.
62	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,159937	564,95	545,45	8,42	11,08	131 км.
63	+С112-85 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7,8588	88446,04	85563,22	1148,58	1734,24	131 км.
64	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,063	39,80	38,50	0,52	0,78	131 км.
65	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00018	10119,41	9100,00	820,99	198,42	131 км.
66	+С114-3-У варіант 2	Вата мінеральна SWEETONDALE РОКЛАЙТ 30 кг/куб.м	м3	81,62	31976,70	28755,43	2594,28	626,99	131 км.
67	&С111-1138-1	Відлив	м	45,3283	10119,41	9100,00	820,99	198,42	131 км.
68	&С1113-286-1-Ф варіант 1	Вогнезахисний матеріал Біофлейм	кг	260	79526,42	71515,08	6452,00	1559,34	131 км.
69	С142-10-2	Вода	м3	5,48576	371,5	358,60	5,62	7,28	131 км.
70	&С111-644-4 варіант 1	Воронка жолоба	шт	6	23,40	22,59	0,35	0,46	131 км.
71	&С1632-80-1	Гідроізоляційна мембрана	м2	11	117723,08	113450,10	1964,68	2308,3	131 км.
72	&С111-196-1	Герметик 320мл	шт	12,36227	21,19	20,42	0,35	0,42	131 км.
73	&С111-196-1 варіант 1	Герметик 320мл	шт	2	1404,92	1200,00	177,37	27,55	131 км.
74	+С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	334,4	114669,57	97944,00	14476,94	2248,63	131 км.
75	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,013	193,96	192,00	0,52	1,44	131 км.
76	&С111-23-3-2	Грунтовка агдезія з кварцевим наповнювачем	л	13,3076	8791,88	8703,03	23,57	65,28	131 км.
77	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	33,44	71,3	68,00	1,9	1,4	131 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	161,4	41,7 6730,38	39,00 6294,60	1,88 303,43	0,82 132,35	131 км.
79	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20,256	42,56 862,10	39,00 789,98	2,73 55,30	0,83 16,82	131 км.
80	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,36	42,56 143,00	39,00 131,04	2,73 9,17	0,83 2,79	131 км.
81	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,52	41,38 21,52	39,00 20,28	1,57 0,82	0,81 0,42	131 км.
82	&С118-13-12	Дашок входу	шт	1	15569,29 15569,29	15200,00 15200,00	64,01 64,01	305,28 305,28	131 км.
83	&С121-158-2	Двері металопластикові	м2	3,37	5981,28 20156,91	5911,00 19920,07	25,75 86,78	44,53 150,06	131 км.
84	&С123-437-11	Дверцята ревізій	шт	1	255,74 255,74	250,00 250,00	0,73 0,73	5,01 5,01	131 км.
85	С123-521	Дерев'яні деталі ристувань	м3	0,03945	10030,06 395,69	8809,07 347,52	1024,32 40,41	196,67 7,76	131 км.
86	+С123-345 варіант 1	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без ребеня 68 мм	м3	1,5	8897,42 13346,13	8897,42 13346,13	- -	- -	
87	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,12	11140,43 1336,85	10101,00 1212,12	820,99 98,52	218,44 26,21	131 км.
88	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,585	11140,43 6517,15	10101,00 5909,09	820,99 480,28	218,44 127,78	131 км.
89	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,2	11140,43 2228,09	10101,00 2020,20	820,99 164,20	218,44 43,69	131 км.
90	С111-1608	Дрантя	кг	0,115	14,22 1,64	11,10 1,28	2,84 0,33	0,28 0,03	131 км.
91	+С111-152 варіант 1	Дюбелі	т	0,0012857	65431,55 84,13	63000,00 81,00	1148,58 1,48	1282,97 1,65	131 км.
92	&С111-136-2 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	576,75656	1,47 847,83	1,34 772,85	0,1 57,68	0,03 17,30	131 км.
93	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1287	414,23 53,31	405,09 52,14	1,02 0,13	8,12 1,04	131 км.
94	&С1-365	Дюбелі монтажні	шт	18,36874	1,22 22,41	1,20 22,04	- -	0,02 0,37	
95	&С1-365 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	32	1,23 39,36	1,20 38,40	0,01 0,32	0,02 0,64	
96	&С1-1-7-Щ варіант 1	Дюбель розпірний 18х200	шт	18	30,3 545,40	28,86 519,48	0,85 15,30	0,59 10,62	131 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	&C1545-4-4	Дюбель фасадний 10x100	шт	675	2,05	1,94	0,07	0,04	
					1383,75	1309,50	47,25	27,00	
98	&C1545-44-4	Дюбель фасадний 10x220	шт	3260,11128	6,55	6,41	0,01	0,13	
	варіант 1				21353,73	20897,31	32,60	423,82	
99	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	3,69841	933,57	914,23	1,03	18,31	131 км.
					3452,72	3381,20	3,81	67,71	
100	&C130-48-6	Дюбель-шуруп	шт	9,4	361,48	354,00	0,39	7,09	131 км.
	варіант 1				3397,91	3327,60	3,67	66,64	
101	&C130-48-6	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	11,34107	160,589	160,5886	-	-	
	варіант 2				1821,25	1821,25	-	-	
102	+C111-1522	Електроди	т	0,00070714	125632,47	122000,00	1169,09	2463,38	131 км.
	варіант 1				88,84	86,27	0,83	1,74	
103	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,000039	133792,47	130000,00	1169,09	2623,38	131 км.
					5,22	5,07	0,05	0,10	
104	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,0070579	125632,47	122000,00	1169,09	2463,38	131 км.
					886,70	861,06	8,25	17,39	
105	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	т	0,00109	36095,11	34218,27	1169,09	707,75	131 км.
					39,34	37,30	1,27	0,77	
106	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00011	96163,02	92124,86	2152,61	1885,55	131 км.
					10,58	10,13	0,24	0,21	
107	&C113-1-152	Жолоб Ф125, L=3м	м	120	249,55	243,65	1,01	4,89	131 км.
	варіант 2				29946,00	29238,00	121,20	586,80	
108	&C113-1919-5	З'єднання дроту Ф8-10 мм з смугою	шт	9	130,44	125,00	2,88	2,56	131 км.
	варіант 1	шириною до 30мм Contra C04/1			1173,96	1125,00	25,92	23,04	
109	&C113-1919-6	З'єднувач для смуги CO5/3	шт	12	135,54	130,00	2,88	2,66	131 км.
	варіант 1				1626,48	1560,00	34,56	31,92	
110	&C113-1919-1	З'єднувач для хрестового, паралельного	шт	124	74,37	70,03	2,88	1,46	131 км.
	варіант 1	або Т-подібного з'єднання дроту Ф8-10 мм			9221,88	8683,72	357,12	181,04	
		Vario C 01							
111	&C113-1919-7	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою	шт	9	140,64	135,00	2,88	2,76	131 км.
		шириною до 40 мм CO5/1			1265,76	1215,00	25,92	24,84	
112	&C111-644-5	Заглушка жолоба Ф125	шт	6	185,52	181,77	0,11	3,64	131 км.
	варіант 3				1113,12	1090,62	0,66	21,84	
113	&C111-1650-1-12	Затирка для швів CE 33	кг	10,43846	103,19	99,38	1,79	2,02	131 км.
	варіант 1				1077,14	1037,37	18,68	21,09	
114	&C113-143-9	Ізоляційна труба для прокладання	м	18,6	43,51	37,50	5,16	0,85	131 км.
		струмовідводу по стіні або в утепленні			809,29	697,50	95,98	15,81	
		термостійка, ударостійка А07/1							
115	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,85568	2802,08	607,00	2140,14	54,94	131 км.
					8001,84	1733,40	6111,55	156,89	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C1416-868-7	Камені бортові, БР100.20.8 L=1м	шт	96,6	<u>232,98</u>	<u>202,50</u>	<u>25,91</u>	<u>4,57</u>	131 км.
117	&C113-1919-3	Клемний з'єднувач С21	шт	100	<u>22505,87</u>	<u>19561,50</u>	<u>2502,91</u>	<u>441,46</u>	131 км.
118	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	мЗ	1,42784	<u>47,56</u>	<u>43,75</u>	<u>2,88</u>	<u>0,93</u>	131 км.
119	&C1630-1-15	Коліно для труб водостічних Ф 110	шт	12	<u>4756,00</u>	<u>4375,00</u>	<u>288,00</u>	<u>93,00</u>	131 км.
120	&C151-2-1	Коробка фасадна А06/1	шт	9	<u>2802,08</u>	<u>607,00</u>	<u>2140,14</u>	<u>54,94</u>	131 км.
121	&C123-3938П	Кронштейн ринви	шт	200	<u>4000,92</u>	<u>866,70</u>	<u>3055,78</u>	<u>78,44</u>	131 км.
122	&C111-1755-6	Кут ринви зовнішній 90 градусів Ф125	шт	6	<u>237,86</u>	<u>232,88</u>	<u>0,32</u>	<u>4,66</u>	131 км.
123	&C111-1844-4	Кутики оцинковані перфоровані з сіткою	м	99,32726	<u>2854,32</u>	<u>2794,56</u>	<u>3,84</u>	<u>55,92</u>	131 км.
124	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	8,8	<u>332,2</u>	<u>325,00</u>	<u>0,69</u>	<u>6,51</u>	131 км.
125	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	319,4688	<u>2989,80</u>	<u>2925,00</u>	<u>6,21</u>	<u>58,59</u>	131 км.
126	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00018	<u>223,38</u>	<u>201,50</u>	<u>17,5</u>	<u>4,38</u>	131 км.
127	+C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт	мЗ	0,12	<u>44676,00</u>	<u>40300,00</u>	<u>3500,00</u>	<u>876,00</u>	131 км.
128	&C111-21-724-Л	Лотки	шт	30	<u>352,77</u>	<u>345,00</u>	<u>0,85</u>	<u>6,92</u>	131 км.
129	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	-0,0075	<u>2116,62</u>	<u>2070,00</u>	<u>5,10</u>	<u>41,52</u>	131 км.
130	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	<u>25,77</u>	<u>25,00</u>	<u>0,26</u>	<u>0,51</u>	131 км.
131	&C111-1137-5-Х	Металопрофіль Т-35	м2	765,9	<u>2559,66</u>	<u>2483,18</u>	<u>25,83</u>	<u>50,65</u>	131 км.
132	&C113-1919-8	Наконечник D20 E20/2	шт	9	<u>29,16</u>	<u>28,33</u>	<u>0,26</u>	<u>0,57</u>	131 км.
133	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,02968	<u>256,61</u>	<u>249,30</u>	<u>2,29</u>	<u>5,02</u>	131 км.
134	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,018	<u>6603,42</u>	<u>6389,38</u>	<u>83,06</u>	<u>130,98</u>	131 км.
					<u>215421,63</u>	<u>209045,07</u>	<u>2152,61</u>	<u>4223,95</u>	131 км.
					<u>38,78</u>	<u>37,63</u>	<u>0,39</u>	<u>0,76</u>	131 км.
					<u>8500,67</u>	<u>7378,41</u>	<u>955,58</u>	<u>166,68</u>	131 км.
					<u>1020,08</u>	<u>885,41</u>	<u>114,67</u>	<u>20,00</u>	131 км.
					<u>28,66</u>	<u>27,50</u>	<u>0,6</u>	<u>0,56</u>	131 км.
					<u>859,80</u>	<u>825,00</u>	<u>18,00</u>	<u>16,80</u>	131 км.
					<u>20510,61</u>	<u>18382,94</u>	<u>1725,5</u>	<u>402,17</u>	131 км.
					<u>-153,83</u>	<u>-137,87</u>	<u>-12,94</u>	<u>-3,02</u>	131 км.
					<u>68607,43</u>	<u>66800,53</u>	<u>1296,17</u>	<u>510,73</u>	131 км.
					<u>1234,93</u>	<u>1202,41</u>	<u>23,33</u>	<u>9,19</u>	131 км.
					<u>311,15</u>	<u>305,00</u>	<u>3,83</u>	<u>2,32</u>	131 км.
					<u>238309,79</u>	<u>233599,50</u>	<u>2933,40</u>	<u>1776,89</u>	131 км.
					<u>74,35</u>	<u>70,01</u>	<u>2,88</u>	<u>1,46</u>	131 км.
					<u>669,15</u>	<u>630,09</u>	<u>25,92</u>	<u>13,14</u>	131 км.
					<u>45728,68</u>	<u>42679,43</u>	<u>2152,61</u>	<u>896,64</u>	131 км.
					<u>1357,23</u>	<u>1266,73</u>	<u>63,89</u>	<u>26,61</u>	131 км.
					<u>103,54</u>	<u>100,25</u>	<u>1,26</u>	<u>2,03</u>	131 км.
					<u>1,86</u>	<u>1,80</u>	<u>0,02</u>	<u>0,04</u>	131 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	+C1545-492 варіант 1	Обмежувач перенапруг 3р; I _{limp} (форма хвилі 10/350 мкс)=25 кА; I _{fi} =50 кА; U ₃ =2,5кВ; 230/400V OVR T1 3L 25-255	шт	1	37890 37890,00	37147,05 37147,05	0,01 0,01	742,94 742,94	131 км.
136	&C121-39-4-Ц варіант 1	Огородження даху ОД-1 (готові елементи КО-30.6)	пм	112,5	902,71 101554,88	883,33 99374,63	12,66 1424,25	6,72 756,00	131 км.
137	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,42667	228,02 97,29	223,35 95,30	0,2 0,09	4,47 1,90	131 км.
138	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	12,4763	33,52 418,21	32,66 407,48	0,2 2,50	0,66 8,23	131 км.
139	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,0286	183,68 5,25	180,00 5,15	0,08 -	3,6 0,10	131 км.
140	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,42941	167,44 406,78	160,39 389,65	3,77 9,16	3,28 7,97	131 км.
141	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2088	83,11 17,35	77,71 16,23	3,77 0,79	1,63 0,33	131 км.
142	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9	32,71 294,39	31,32 281,88	0,75 6,75	0,64 5,76	131 км.
143	&C111-330-3 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	1,59341	325,32 518,37	318,75 507,90	0,19 0,30	6,38 10,17	30 км.
144	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,1708	564,96 4051,22	132,68 951,42	421,2 3020,34	11,08 79,46	30 км.
145	&C15-172-4	Планка примикання	м	8,54	163,65 1397,57	160,00 1366,40	0,44 3,76	3,21 27,41	131 км.
146	&C112-9-7 варіант 1	Планки індивідуальні з готових елементів	м	451,36	207,14 93494,71	202,00 91174,72	1,08 487,47	4,06 1832,52	131 км.
147	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,5668	199,39 113,01	194,19 110,07	1,29 0,73	3,91 2,21	131 км.
148	&C114-1-4	Плити мінераловатні для утеплення стін т. 150мм	м2	443,85	983,68 436606,37	956,25 424431,56	8,14 3612,94	19,29 8561,87	131 км.
149	+C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні, екструдовані товщиною 50 мм	м2	91,96	378,39 34796,74	368,94 33927,72	2,03 186,68	7,42 682,34	131 км.
150	&C1555-113-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати ТЕХНОФАС ЕФЕКТ т. 30 мм	м2	101,4	276,96 28083,74	248,75 25223,25	22,78 2309,89	5,43 550,60	131 км.
151	&C111-283-2-1	Плитка керамічна	м2	23,23	506,9 11775,29	448,88 10427,48	48,08 1116,90	9,94 230,91	131 км.
152	&C111-1716-3 варіант 3	Плівка гідроізоляційна (гідробар'єр)	м2	732,6	46,9 34358,94	38,45 28168,47	7,53 5516,48	0,92 673,99	131 км.
153	&C111-1716-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна (супердифузійна мембрана)	м2	408,1	39,3 16038,33	31,00 12651,10	7,53 3072,99	0,77 314,24	131 км.
154	&C111-1716-3 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	440	44,8 19712,00	36,39 16011,60	7,53 3313,20	0,88 387,20	131 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,5263	<u>59863,61</u>	<u>57541,23</u>	<u>1148,58</u>	<u>1173,8</u>	131 км.
156	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,13524	<u>31506,22</u>	<u>30283,95</u>	<u>604,50</u>	<u>617,77</u>	131 км.
157	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,8	<u>7586,84</u>	<u>6000,00</u>	<u>1438,08</u>	<u>148,76</u>	131 км.
158	&C111-1143-1	Профілі цокольні	м	74,15529	<u>1026,04</u>	<u>811,44</u>	<u>194,49</u>	<u>20,11</u>	131 км.
159	&C126-1297-29-11	Решітка вентиляційна	шт	3	<u>13,43</u>	<u>13,04</u>	<u>0,13</u>	<u>0,26</u>	131 км.
160	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,1144	<u>24,17</u>	<u>23,47</u>	<u>0,23</u>	<u>0,47</u>	131 км.
161	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 рго для приклеювання мінераловатних плит	кг	501,6	<u>86,84</u>	<u>85,32</u>	<u>0,87</u>	<u>0,65</u>	131 км.
162	+C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 рго для приклеювання мінераловатних плит	кг	2421	<u>6439,65</u>	<u>6326,93</u>	<u>64,52</u>	<u>48,20</u>	131 км.
163	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит	кг	501,6	<u>242,64</u>	<u>240,00</u>	<u>0,83</u>	<u>1,81</u>	131 км.
164	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2421	<u>727,92</u>	<u>720,00</u>	<u>2,49</u>	<u>5,43</u>	131 км.
165	&C111-1477-2	Саморіз по дереву	шт	12814	<u>2737</u>	<u>2487,00</u>	<u>250</u>	-	131 км.
166	&C111-1477-2	Саморіз по металу	шт	182,3162	<u>313,11</u>	<u>284,51</u>	<u>28,60</u>	-	131 км.
167	&C111-1477-2	Саморіз по металу	шт	2945	<u>20,6</u>	<u>19,44</u>	<u>0,76</u>	<u>0,4</u>	131 км.
168	&C111-566-291	Саморізи до металопрофілю	шт	4915	<u>10332,96</u>	<u>9751,10</u>	<u>381,22</u>	<u>200,64</u>	131 км.
169	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,4536	<u>20,59</u>	<u>19,43</u>	<u>0,76</u>	<u>0,4</u>	131 км.
170	&C111-2016-C	Силікатна фарба	кг	1,638	<u>49848,39</u>	<u>47040,03</u>	<u>1839,96</u>	<u>968,40</u>	131 км.
171	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	430,97656	<u>22,4</u>	<u>21,20</u>	<u>0,76</u>	<u>0,44</u>	131 км.
172	+C1555-55	Скломітка	м2	121,7024	<u>11235,84</u>	<u>10633,92</u>	<u>381,22</u>	<u>220,70</u>	131 км.
173	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,52059	<u>22,02</u>	<u>20,83</u>	<u>0,76</u>	<u>0,43</u>	131 км.
174	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,54396	<u>53310,42</u>	<u>50429,43</u>	<u>1839,96</u>	<u>1041,03</u>	131 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	+C111-1810 варіант 2	Смуга оцинкована W04/30 30x4 мм	т	0,1261	<u>140665,91</u>	<u>138748,70</u>	<u>870,07</u>	<u>1047,14</u>	131 км.
176	&C111-829-1-12 варіант 1	Снігозатримувач L=1,10 м	м	90	<u>17737,97</u> <u>184,55</u> <u>16609,50</u>	<u>17496,21</u> <u>180,00</u> <u>16200,00</u>	<u>109,72</u> <u>0,93</u> <u>83,70</u>	<u>132,04</u> <u>3,62</u> <u>325,80</u>	131 км.
177	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,18936	<u>91425,36</u> <u>17312,31</u>	<u>89514,14</u> <u>16950,40</u>	<u>1230,63</u> <u>233,03</u>	<u>680,59</u> <u>128,88</u>	131 км.
178	&C124-3-2 варіант 2	Сталь кругла оцинкована діаметром 8 мм W01/08	м	295	<u>56,08</u> <u>16543,60</u>	<u>54,11</u> <u>15962,45</u>	<u>0,87</u> <u>256,65</u>	<u>1,1</u> <u>324,50</u>	131 км.
179	&C1545-53-3 варіант 1	Стержень заземлення D20, E20/2	шт	9	<u>836,19</u> <u>7525,71</u>	<u>817,50</u> <u>7357,50</u>	<u>2,29</u> <u>20,61</u>	<u>16,4</u> <u>147,60</u>	131 км.
180	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,76	<u>568,72</u> <u>432,23</u>	<u>554,73</u> <u>421,59</u>	<u>2,84</u> <u>2,16</u>	<u>11,15</u> <u>8,48</u>	131 км.
181	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1159,976	<u>16,1</u> <u>18675,61</u>	<u>13,90</u> <u>16123,67</u>	<u>1,88</u> <u>2180,75</u>	<u>0,32</u> <u>371,19</u>	131 км.
182	&C111-1736-1-1 варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit для плитки (зовнішній)	кг	119,6	<u>17,34</u> <u>2073,86</u>	<u>15,80</u> <u>1889,68</u>	<u>1,2</u> <u>143,52</u>	<u>0,34</u> <u>40,66</u>	131 км.
183	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,9266	<u>2784,6</u> <u>13718,61</u>	<u>2730,00</u> <u>13449,62</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>54,6</u> <u>268,99</u>	131 км.
184	&C111-1896-14	Суха суміш	кг	2800	<u>16,35</u> <u>45780,00</u>	<u>15,05</u> <u>42140,00</u>	<u>0,98</u> <u>2744,00</u>	<u>0,32</u> <u>896,00</u>	131 км.
185	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,08	<u>29160,55</u> <u>2332,84</u>	<u>28073,40</u> <u>2245,87</u>	<u>870,07</u> <u>69,61</u>	<u>217,08</u> <u>17,36</u>	131 км.
186	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	77,91	<u>40,02</u> <u>3117,96</u>	<u>38,03</u> <u>2962,92</u>	<u>1,21</u> <u>94,27</u>	<u>0,78</u> <u>60,77</u>	131 км.
187	&C113-1919-2 варіант 1	Тримач по гребню Н06	шт	85	<u>135,44</u> <u>11512,40</u>	<u>132,49</u> <u>11261,65</u>	<u>0,29</u> <u>24,65</u>	<u>2,66</u> <u>226,10</u>	131 км.
188	&C113-1919-4 варіант 1	Тримач смуги для кріплення смуги шириною до 30мм Fix 30	шт	9	<u>55,98</u> <u>503,82</u>	<u>52,00</u> <u>468,00</u>	<u>2,88</u> <u>25,92</u>	<u>1,1</u> <u>9,90</u>	131 км.
189	&C113-1-151 варіант 1	Труба водостічна, L=3м, Ф110	м	42	<u>202,48</u> <u>8504,16</u>	<u>197,50</u> <u>8295,00</u>	<u>1,01</u> <u>42,42</u>	<u>3,97</u> <u>166,74</u>	131 км.
190	+C113-1920 варіант 3	Універсальний тримач дроту Ф 8мм, поліамідний Clip H 01	шт	220	<u>23,25</u> <u>5115,00</u>	<u>22,50</u> <u>4950,00</u>	<u>0,29</u> <u>63,80</u>	<u>0,46</u> <u>101,20</u>	131 км.
191	+C1426-11789 варіант 1	ФЕМ, товщ. 40 мм	м2	97,97	<u>765,6</u> <u>75005,83</u>	<u>576,25</u> <u>56455,21</u>	<u>174,34</u> <u>17080,09</u>	<u>15,01</u> <u>1470,53</u>	131 км.
192	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	17,29988	<u>99,6</u> <u>1723,07</u>	<u>95,09</u> <u>1645,05</u>	<u>2,56</u> <u>44,29</u>	<u>1,95</u> <u>33,73</u>	131 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	306	<u>98,79</u> 30229,74	<u>95,09</u> 29097,54	<u>1,76</u> 538,56	<u>1,94</u> 593,64	131 км.
194	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0015	<u>43411,06</u> 65,12	<u>40663,51</u> 61,00	<u>1896,35</u> 2,84	<u>851,2</u> 1,28	131 км.
195	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00027	<u>53077,18</u> 14,33	<u>50140,10</u> 13,54	<u>1896,35</u> 0,51	<u>1040,73</u> 0,28	131 км.
196	&C1630-1-18	Хомут труби водостічної з дюбелем	шт	50	<u>134,83</u> 6741,50	<u>131,87</u> 6593,50	<u>0,32</u> 16,00	<u>2,64</u> 132,00	131 км.
197	&C113-2085-1-И	Хрестики для плитки	шт	166,3077	<u>0,72</u> 119,74	<u>0,42</u> 69,85	<u>0,29</u> 48,23	<u>0,01</u> 1,66	131 км.
198	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,01052	<u>26539,86</u> 279,20	<u>24979,64</u> 262,79	<u>1039,83</u> 10,94	<u>520,39</u> 5,47	131 км.
199	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,007074	<u>26539,86</u> 187,74	<u>24979,64</u> 176,71	<u>1039,83</u> 7,36	<u>520,39</u> 3,67	131 км.
200	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0117	<u>117757,55</u> 1377,76	<u>114300,00</u> 1337,31	<u>1148,58</u> 13,44	<u>2308,97</u> 27,01	131 км.
201	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0178	<u>72571,55</u> 1291,77	<u>70000,00</u> 1246,00	<u>1148,58</u> 20,44	<u>1422,97</u> 25,33	131 км.
202	+C1425-11682 варіант 1	Цементно-пісчана суміш (гарцовка)	м3	5,3641	<u>3286,46</u> 17628,90	<u>2040,00</u> 10942,76	<u>1182,02</u> 6340,47	<u>64,44</u> 345,67	55 км.
203	&C111-1376-1	Шпаклівка універсальна	кг	6,24	<u>17,32</u> 108,08	<u>16,00</u> 99,84	<u>0,98</u> 6,12	<u>0,34</u> 2,12	131 км.
204	+C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	кг	287,02928	<u>40,88</u> 11733,76	<u>38,35</u> 11007,57	<u>1,73</u> 496,56	<u>0,8</u> 229,63	131 км.
205	+C1550-4 варіант 1	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 2,0 мм	кг	1224	<u>37,08</u> 45385,92	<u>34,62</u> 42374,88	<u>1,73</u> 2117,52	<u>0,73</u> 893,52	131 км.
206	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0008901	<u>101821,56</u> 90,63	<u>98676,48</u> 87,83	<u>1148,58</u> 1,02	<u>1996,5</u> 1,78	131 км.
207	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00332	<u>2494,61</u> 8,28	<u>439,31</u> 1,46	<u>2006,39</u> 6,66	<u>48,91</u> 0,16	131 км.
208	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	2,7936	<u>2529,22</u> 7065,63	<u>607,00</u> 1695,72	<u>1872,63</u> 5231,38	<u>49,59</u> 138,53	131 км.
209	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,3968	<u>2399,72</u> 3351,93	<u>480,04</u> 670,52	<u>1872,63</u> 2615,69	<u>47,05</u> 65,72	131 км.
210	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	15,52	<u>2201,1</u> 34161,07	<u>285,31</u> 4428,01	<u>1872,63</u> 29063,22	<u>43,16</u> 669,84	131 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	152,7683	<u>4,9416</u> 754,92	<u>4,9416</u> 754,92			
212	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8291	<u>184,55</u> 337,57	<u>184,55</u> 337,57			
		Разом	грн.		1092,49	1092,49			
		Разом по розділу III	грн.		2382361,89	2194798,48	146203,56	41359,85	
		<u>Машини для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							
213	&C402-29-2	Код А2. Автомобілі бортові MAN 25.285	маш. год	5,988	<u>472,717</u> 2830,63				
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	1,145					
		Пластичні мастила	кг	0,142					
		Трансмійна олія	л	0,163					
		Спеціальна олія	л	0,06					
		Дизельне паливо	л	40,917					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	599,708					
		Стиснене повітря	м3	148,49					
		Мастильні матеріали	кг	26,669					
		Гідравлічна рідина	кг	2,842					
		Моторна олія	л	1,145					
		Пластичні мастила	кг	0,142					
		Трансмійна олія	л	0,163					
		Спеціальна олія	л	0,06					
		Бензин	л	99,378					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	402,584					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 грудня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Єфімов С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

