ТОВ «НВФ «МОСТОПРОЕКТ»
ЄДРПОУ 30604691
04208, м. Київ, пр. Гонгадзе Георгія, буд. 7, к. 33
тел.: (044) 333-84-73
E-mail: office@mostoproekt.com.ua

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ПРОЕКТ

616-24-ОЛК

ТОМ № 10
Книга 2
Об'єктні та локальні кошториси

Примірник № 1

2024

ТОВ «НВФ «МОСТОПРОЕКТ»
ЄДРПОУ 30604691
04208, м. Київ, пр. Гонгадзе Георгія, буд. 7, к. 33
тел.: (044) 333-84-73
E-mail: office@mostoproekt.com.ua

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ПРОЕКТ

616-24-ОЛК

ТОМ № 10
Книга 2
Об'єктні та локальні кошториси

Директор Каплинський Д.М.

Головний інженер проекту Кулак Є.М.

2024

ЗМІСТ Книга 1 "Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва"

	Стор.
1. Пояснювальна записка	8
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	10
3. Підсумкові вартісні параметри	14
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	20
5. Розрахунок кошторисного прибутку	25
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	27
7. Відомість ресурсів	29
8. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	106

ЗМІСТ Книга 2 "Об'єктні та локальні кошториси"

1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи № 01-01	8
2. Локальний кошторис на Підготовчі роботи № 01-01-01	14
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	30
4. Об'єктний кошторис : Реконструкція мереж зв'язку № 01-02	34
5. Локальний кошторис на реконструкція мереж зв'язку № 01-02-01	38
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	40
7. Об'єктний кошторис : Перевлаштування електричних мереж № 01-03	42
8. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-155 № 01-03-01	53
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01	60
10. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-508 № 01-03-02	65
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-02	72
12. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-340 № 01-03-03	77
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-03	82
14. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №4,61 КТП-4 № 01-03-04	85
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-04	92
16. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-492 № 01-03-05	97
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-05	104
18. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-430 № 01-03-06	109
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-06	116

20. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-494 121
№ 01-03-07
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-07 127
22. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-14 131
№ 01-03-08
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-08 137
24. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №1,2 ЗТП-18 141
№ 01-03-09
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-09 148
26. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №6 ТП-153 153
№ 01-03-010
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-010 159
28. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №1.2 ТП-13 163
№ 01-03-011
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-011 170
30. Локальний кошторис на ПЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП-152 175
№ 01-03-012
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-012 182
32. Локальний кошторис на Влаштування резервник каналів на перетині з вул..Центральна 187
№ 01-03-013
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-013 189
34. Локальний кошторис на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК16+08 191
№ 01-03-014
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-014 198
36. Локальний кошторис на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК0+00 (кільцева роз'язка) 202
№ 01-03-015
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-015 209
38. Об'єктний кошторис : Об'єкти основного призначення 213
№ 02-01
39. Локальний кошторис на земляні роботи 224
№ 02-01-01
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 228
41. Локальний кошторис на штучні споруди 230
№ 02-01-02
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 242
43. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування 247
№ 02-01-03
44. Локальний кошторис на дорожній одяг 248
№ 02-01-04
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 254
46. Локальний кошторис на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб 257
№ 02-01-05
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 264

48. Локальний кошторис на пересічення та примикання № 02-01-06 269
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06 274
50. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі газопостачання № 06-01 277
51. Локальний кошторис на зовнішнє газопостачання № 06-01-01 285
52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 298
53. Об'єктний кошторис : Мережі водопостачання В1 № 06-02 304
54. Локальний кошторис на Мережі водопостачання В1 № 06-02-01 319
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01 342
56. Об'єктний кошторис : Мережі побутової каналізації К1 № 06-03 356
57. Локальний кошторис на Мережі побутової каналізації К1 № 06-03-01 363
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01 371
59. Об'єктний кошторис : Облаштування та обстановка дороги № 07-01 376
60. Локальний кошторис на влаштування перехідних ділянок № 07-01-01 388
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 393
62. Локальний кошторис на влаштування автомобільних стоянок № 07-01-02 396
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 402
64. Локальний кошторис на влаштування нового дорожнього одягу в межах пров. Травневого № 07-01-03 406
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 408
66. Локальний кошторис на укріплювальні роботи та бортовий камінь № 07-01-04 410
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04 413
68. Локальний кошторис на влаштування острівця безпеки № 07-01-05 415
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05 419
70. Локальний кошторис на влаштування напрямних острівців № 07-01-06 422
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06 427
72. Локальний кошторис на влаштування тротуару та велосипедно-пішохідної доріжки № 07-01-07 431
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07 435
74. Локальний кошторис на влаштування в'їздів у двори № 07-01-08 438

75. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-08 443
76. Локальний кошторис на підвищений пішохідний переход (h=7.0 см) № 07-01-09 445
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-09 446
78. Локальний кошторис на влаштування огородження № 07-01-010 448
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-010 450
80. Локальний кошторис на дорожні знаки № 07-01-011 452
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-011 456
82. Локальний кошторис на дорожня розмітка № 07-01-012 459
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-012 470
84. Об'єктний кошторис : Світлофорне регулювання № 07-02 473
85. Локальний кошторис на Світлофорний об'єкт ПК 27+72 (регулюваний пішохідний перехід) № 07-02-01 480
86. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01 486
87. Локальний кошторис на Світлофорний об'єкт ПК 38+80 (регульоване перехрестя) № 07-02-02 491
88. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02 497
89. Об'єктний кошторис : Зовнішнє електроосвітлення № 07-03 502
90. Локальний кошторис на Мережі зовнішнього електроосвітлення № 07-03-01 510
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01 517
92. Локальний кошторис на Електропостачання світлофорних контролерів № 07-03-02 522
93. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02 526
94. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-03-03 529
95. Об'єктний кошторис : Тимчасові будівлі та споруди № 08-01 530
96. Локальний кошторис на Етап 1. Будівельні роботи по основному проїзді вул. Центральної № 08-01-01 537
97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01 541
98. Локальний кошторис на Етап 2. Будівельні роботи по пров. Травневому. Перекриття вулиці. № 08-01-02 543
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-02 545
100. Локальний кошторис на Етап 3. Будівельні роботи по трубі та кільцевій розв'язці. Перекриття вулиці № 08-01-03 547
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-03 553

102. Локальний кошторис на Етап 4. Завершальні будівельні роботи по кільцевій розв'язці № 08-01-04 556
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-04 563
104. Локальний кошторис на Тверде покриття на будівельному майданчику № 08-01-05 566
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-05 569

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта	15395,068 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	64,29533 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7125,533 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	15395,068	-	15395,068	64,29533	7125,533	-
		Всього:	15395,068	-	15395,068	64,29533	7125,533	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	5957,287	-	-	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Є.М. Кулак

Керівник _____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ю.В. Шемет

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Є.М. Кулак

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Підготовчі роботи	41,57032 3950,695	- -	15,33997 1894,468	- -	- -	56,91029 5845,163	7,38504 1280,37	64,29533 7125,533
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	41,57032 3950,695	- -	15,33997 1894,468	- -	- -	56,91029 5845,163	7,38504 1280,37	64,29533 7125,533

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01

Підготовчі роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	41570,32	95,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10281,83	123,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7385,04	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	64295,33				
	Середній розряд робіт		розряд	2,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,22037	387,10			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,009	415,99			
12	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	185,6194	1102,60			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	333,04077	558,48			
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,698	649,29			
15	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,23992	708,49			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	106,29504	658,94			
17	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	84,11108	704,97			
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,017356	533,78			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	145,58103	504,33			
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	37,3049	81,98			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4645,0098	343,48			
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,16394	778,76			
23	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1,42194	1285,97			
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	389,47584	458,38			
25	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	722,98382	742,22			
26	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,85733	775,18			
27	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к. с.]	маш. год	11,5755	807,55			
28	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	541,16226	1022,07			
29	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	3,03143	73,46			
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,65387	803,81			
31	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	13,61836	959,20			
32	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	207,652359	5900,83			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	9287,4276	6,23			
34	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	136,13778	479,95			
35	+С331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	10,02	6,78			
36	+С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	38,1	8,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	33647	17,56			
38	+С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	25000,36	17,56			
39	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	15943,5	125,91			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
40	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,4655				
41	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	1,689				
42	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	196,90299				
43	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,592				
44	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	74,609808				
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,555				
46	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	79,0653				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
47	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00154	86526,55	84636,44	193,51	1696,60
48	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,825	12,40	8,41	3,75	0,24
49	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00128	55548,13	54332,38	126,57	1089,18
50	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0014	104659,43	102410,32	196,96	2052,15
51	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,014	53919,29	52665,09	196,96	1057,24
52	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	9,66	395,14	387,30	0,09	7,75
53	С142-10-2	Вода	м3	180,75981	77,99	77,99	-	-
54	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00003	728,15	525,00	188,87	14,28
55	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	77,4	512,20	400,01	102,15	10,04
56	+С1429-10 варіант 1	Саджанці липи	шт	128	212,72	208,33	0,22	4,17
57	+&С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	30,208	358,11	200,00	151,09	7,02
58	+С1429-111	Перегній	м3	10,112	362,65	242,22	113,32	7,11
59	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,065	70,07	62,86	5,84	1,37
60	+С112-143 варіант 1	Ділова деревина (зворотній матеріал)	м3	41,7	1416,67	1416,67		
61	+С112-243 варіант 1	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м. (зворотній матеріал)	м3	6,7	1391,67	1391,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&C1421-9848-1 варіант 1	Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал)	т	15943,5	365,17	365,17		
63	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	10,02	6666,67	6666,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
64	C1999-9003	Бензин	кг	39,5327	55,69	55,69		
65	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,3829	-	-		
66	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7953	163,15	163,15		
67	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0093	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на Підготовчі роботи

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15395,068	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	64,29533	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7125,533	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовка території									
		ЗВАЛЮВАННЯ ДЕРЕВ									
1	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,31	3648,05 3046,73	- -	1131	944	- -	27,8800 -	8,64 -
2	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,08	5702,33 4700,13	- -	456	376	- -	43,0100 -	3,44 -
3	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,04	3040,61 2489,40	- -	122	100	- -	22,7800 -	0,91 -
4	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,21	4660,28 3808,41	- -	979	800	- -	34,8500 -	7,32 -
5	КБ1-192-5	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,35	8843,05 1733,32	7109,73 2046,99	3095	607	2488 716	19,2100 14,4540	6,72 5,06
6	КБ1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,29	14396,89 2807,06	11589,83 3336,88	4175	814	3361 968	31,1100 23,5620	9,02 6,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,31	12669,58 9763,20	- -	3928	3027	- -	100,3000 -	31,09 -
8	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,08	20458,25 16349,23	- -	1637	1308	- -	167,9600 -	13,44 -
9	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,04	9995,00 8025,68	- -	400	321	- -	82,4500 -	3,3 -
10	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,21	16201,27 13560,47	- -	3402	2848	- -	136,8500 -	28,74 -
11	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,35	5160,24 -	5160,24 1350,65	1806	-	1806 473	- 9,3933	- 3,29
12	КБ1-197-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,35	767,17 -	767,17 200,80	269	-	269 70	- 1,3965	- 0,49
13	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,29	8374,29 -	8374,29 2191,91	2429	-	2429 636	- 15,2439	- 4,42
14	КБ1-197-6	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,29	2907,18 -	2907,18 760,93	843	-	843 221	- 5,2920	- 1,53
15	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,64	1921,97 -	1921,97 503,06	1230	-	1230 322	- 3,4986	- 2,24
16	ДБ5-2-4	Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 2,0 т	100 т	0,381	4236,88 1176,20	3060,68 882,06	1614	448	1166 336	11,8700 6,1344	4,52 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	38,1	8,70 -	8,70 3,60	331	-	331 137	- 0,0291	- 1,11
18	С112-143 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ділова деревина (зворотні матеріали)	м3	41,7	1416,67 -	- -	59075	-	- -	- -	- -
19	С112-243 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м. (зворотні матеріали)	м3	6,7	1391,67 -	- -	9324	-	- -	- -	- -
20	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	29,6	17,56 -	17,56 3,51	520	-	520 104	- 0,0284	- 0,84
21	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,128	302,32 -	302,32 75,10	39	-	39 10	- 0,5148	- 0,07
22	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах природного залягання на укосах викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,3	9238,37 -	9238,37 2418,07	2772	-	2772 725	- 16,8168	- 5,05
23	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,3	2603,65 -	2603,65 749,63	781	-	781 225	- 5,2932	- 1,59
24	КБ1-207-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення [понад 20 м] при згрібанні зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,3	1051,85 -	1051,85 302,84	316	-	316 91	- 2,1384	- 0,64
25	ДБ5-2-1	Навантажування кущів та дрібнолісся загальною масою, що підіймається 0,3 т	100 т	0,045	12945,07 3593,00	9352,07 2695,18	583	162	421 121	36,2600 18,7440	1,63 0,84
26	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	4,5	17,56 -	17,56 3,51	79	-	79 16	- 0,0284	- 0,13
		КОМПЕНСАЦІЙНА ВИСАДКА ДЕРЕВ									
27	*КБ47-11-8*	*Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 50%*	*10шт*	*12,8*	*4041,55* *2909,92*	- -	*51732*	*37247*	- -	*32,2500* -	*412,8* -
28	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	12,8	1569,76 1486,22	- -	20093	19024	- -	12,8900 -	164,99 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1429-10 варіант 1	Саджанці липи	шт	128	212,72 -	- -	27228	-	- -	- -	- -
30	ДБ2-32-4	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2, 1 м при глибині фрезерування 5 см	1000 м2	55,3592	31694,97 891,81	30514,60 4207,27	1754608	49370	1689264 232911	9,0000 25,6221	498,23 1418,42
31	ДБ2-32-6	На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за РВР 2-32-4 та 2-32-5	1000 м2	-55,3592	4581,59 82,05	4447,60 613,24	-253633	-4542	-246216 -33948	0,8280 3,7372	-45,84 -206,89
32	С331-39 повернення	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	15943,5	125,91 -	125,91 26,31	2007446	-	2007446 419473	- 0,2127	- 3391,18
33	& С1421-9848-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	15943,5	365,17 -	- -	5822088	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3640411	112854	3469345 623607		1148,95 4639,18
		Разом будівельні роботи, грн.					3640411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58212				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					9,68				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1198				
		всього заробітна плата, грн.					737659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					697,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120921				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4006992**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5890487				
		Всього по розділу 1					**4006992**				
		Розділ 2. Розбирання дорожнього одягу в межах проїзної частини									
34	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних в межах проїзної частини товщиною 16 см	100 м3	88,575	38345,09 19660,04	18685,05 6527,80	3396416	1741388	1655028 578200	203,9000 59,0153	18060,44 5227,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ДБ5-6-4	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	88,575	2397,37 -	2397,37 616,06	212347	-	212347 54568	- 4,5543	- 403,4
36	С331-34-3 а/б від розбирання	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	21258	17,56 -	17,56 3,51	373290	-	373290 74616	- 0,0284	- 603,73
37	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ грунтощебеневих в межах проїзної частини товщиною 20 см	100 м3	110,116	5943,40 1657,53	4285,87 994,30	654463	182521	471942 109488	18,3700 7,3821	2022,83 812,89
38	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	110,116	2397,37 -	2397,37 616,06	263989	-	263989 67838	- 4,5543	- 501,5
39	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	17618,6	17,56 -	17,56 3,51	309383	-	309383 61841	- 0,0284	- 500,37
40	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	70,329	18229,71 16321,32	1908,39 563,39	1282077	1147862	134215 39623	179,0600 4,6128	12593,11 324,41
41	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	14065,8	17,56 -	17,56 3,51	246995	-	246995 49371	- 0,0284	- 399,47
		Разом прямі витрати по розділу 2					6738960	3071771	3667189 1035545		32676,38 8773,05
		Разом будівельні роботи, грн.					6738960				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4107316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2501418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5453,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					945388				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9240378**				
		Всього по розділу 2					**9240378**				
		Розділ 3. Розбирання дорожнього одягу на узбіччях									
42	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних на узбіччях товщиною 4 см	100 м3	0,114	38345,09 19660,04	18685,05 6527,80	4371	2241	2130 744	203,9000 59,0153	23,24 6,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ДБ5-6-4	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,114	2397,37 -	2397,37 616,06	273	-	273 70	- 4,5543	- 0,52
44	С331-34-3 а/б від розбирання	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	27,4	17,56 -	17,56 3,51	481	-	481 96	- 0,0284	- 0,78
45	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ грунтощебеневих на узбіччях товщиною 10 см	100 м3	0,803	5943,40 1657,53	4285,87 994,30	4773	1331	3442 798	18,3700 7,3821	14,75 5,93
46	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,803	2397,37 -	2397,37 616,06	1925	-	1925 495	- 4,5543	- 3,66
47	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	128,5	17,56 -	17,56 3,51	2256	-	2256 451	- 0,0284	- 3,65
		Разом прямі витрати по розділу 3					14079	3572	10507 2654		37,99 21,27
		Разом будівельні роботи, грн.					14079				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1347				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17727**				
		Всього по розділу 3					**17727**				
		Розділ 4. Розбирання дорожнього одягу на примиканнях									
48	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних на примиканнях товщиною 10 см	100 м3	3,018	38345,09 19660,04	18685,05 6527,80	115725	59334	56391 19701	203,9000 59,0153	615,37 178,11
49	ДБ5-6-4	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	3,018	2397,37 -	2397,37 616,06	7235	-	7235 1859	- 4,5543	- 13,74
50	С331-34-3 а/б від розбирання	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	724,3	17,56 -	17,56 3,51	12719	-	12719 2542	- 0,0284	- 20,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ грунтощебеневих по основному проїзду та на примиканнях	100 м3	4,617	5943,40 1657,53	4285,87 994,30	27441	7653	19788 4591	18,3700 7,3821	84,81 34,08
52	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	4,617	2397,37 -	2397,37 616,06	11069	-	11069 2844	- 4,5543	- 21,03
53	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	738,7	17,56 -	17,56 3,51	12972	-	12972 2593	- 0,0284	- 20,98
		Разом прямі витрати по розділу 4					187161	66987	120174 34130		700,18 288,51
		Разом будівельні роботи, грн.					187161				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					101117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22539				
		Всього будівельні роботи, грн.					**247532**				
		Всього по розділу 4					**247532**				
		Розділ 5. Розбирання дорожнього одягу на тротуарах									
54	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних на тротуарах товщиною 4 см	100 м3	6,65	38345,09 19660,04	18685,05 6527,80	254995	130739	124256 43410	203,9000 59,0153	1355,94 392,45
55	ДБ5-6-4	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	6,65	2397,37 -	2397,37 616,06	15943	-	15943 4097	- 4,5543	- 30,29
56	С331-34-3 а/б від розбирання	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	1596	17,56 -	17,56 3,51	28026	-	28026 5602	- 0,0284	- 45,33
57	*КБ27-65-5 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (повернення власнику)*	*1000 м2*	*1,2891*	*64328,33* *57978,40*	*6349,93* *1120,70*	*82926*	*74740*	*8186* *1445*	*536,6880* *9,9045*	*691,84* *12,77*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ грунтощебеневих на тротуарах товщиною 10 см	100 м3	1,823	5943,40 1657,53	4285,87 994,30	10835	3022	7813 1813	18,3700 7,3821	33,49 13,46
59	ДБ5-6-5	Навантаження грунтощебеню від розбирання в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	1,823	1003,06 -	1003,06 306,56	1829	-	1829 559	- 2,3400	- 4,27
60	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	291,7	17,56 -	17,56 3,51	5122	-	5122 1024	- 0,0284	- 8,28
		Разом прямі витрати по розділу 5					399676	208501	191175 57950		2081,27 506,85
		Разом будівельні роботи, грн.					399676				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					266451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					340,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59116				
		Всього будівельні роботи, грн.					**558379**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ27-65-5 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (повернення власнику)*	*1000 м2*	*0,0594*	*64328,33* *57978,40*	*6349,93* *1120,70*	*3821*	*3444*	*377* *67*	*536,6880* *9,9045*	*31,88* *0,59*
68	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ грунтощебеневих на в`їздах у двори товщиною 10 см	100 м3	5,023	5943,40 1657,53	4285,87 994,30	29854	8326	21528 4994	18,3700 7,3821	92,27 37,08
69	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	5,023	2397,37 -	2397,37 616,06	12042	-	12042 3094	- 4,5543	- 22,88
70	С331-32 на майданчик тимчасового складування з використанням на об'єкті	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	803,7	17,56 -	17,56 3,51	14113	-	14113 2821	- 0,0284	- 22,83
		Разом прямі витрати по розділу 6					148613	49496	99117 26762		512,94 220,94
		Разом будівельні роботи, грн.					148613				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					76258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**193675**				
		Всього по розділу 6					**193675**				
		Розділ 7. Розбирання бортового каменю									
71	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	50,713	7656,78 4136,42	3520,36 1184,49	388298	209770	178528 60069	42,9000 9,9840	2175,59 506,32
72	ДБ5-6-4	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	2,833	2397,37 -	2397,37 616,06	6792	-	6792 1745	- 4,5543	- 12,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	680	17,56 -	17,56 3,51	11941	-	11941 2387	- 0,0284	- 19,31
		Разом прямі витрати по розділу 7					407031	209770	197261 64201		2175,59 538,53
		Разом будівельні роботи, грн.					407031				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					273971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					358,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62071				
		Всього будівельні роботи, грн.					**572362**				
		Всього по розділу 7					**572362**				
		Розділ 8. Розбирання існуючих дощоприймальних колодязів									
74	*КБ27-6-2 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних*	*колодязь*	*54*	*2204,84 1503,71*	*701,13 228,00*	*119061*	*81200*	*37861 12312*	*15,4480 1,5964*	*834,19 86,21*
75	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	23,76	17,56 -	17,56 3,51	417	-	417 83	- 0,0284	- 0,67
76	С331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	4,6	6,78 -	6,78 3,30	31	-	31 15	- 0,0267	- 0,12
77	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,6	6666,67 -	- -	30667	-	- -	- -	- -
78	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	31,9	512,20 -	- -	16339	-	- -	- -	- -
79	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,319	14357,70 14357,70	- -	4580	4580	- -	165,2400 -	52,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					140428	85780	38309 12410		886,9 87
		Разом будівельні роботи, грн.					140428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16339				
		всього заробітна плата, грн.					98190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					59102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22177				
		Всього будівельні роботи, грн.					**199530**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					30667				
		Всього по розділу 8					**199530**				
		Розділ 9. Розбирання існуючих оглядових колодязів зливної каланізації									
80	*КБ23-13-5 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів*	*10м3*	*1,274*	*20084,32 12426,04*	*7658,28 2546,59*	*25587*	*15831*	*9756 3244*	*117,7600 18,2446*	*150,03 23,24*
81	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	30,65	17,56 -	17,56 3,51	538	-	538 108	- 0,0284	- 0,87
82	С331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	1,3	6,78 -	6,78 3,30	9	-	9 4	- 0,0267	- 0,03
83	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,3	6666,67 -	- -	8667	-	- -	- -	- -
84	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	45,5	512,20 -	- -	23305	-	- -	- -	- -
85	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,455	14357,70 14357,70	- -	6533	6533	- -	165,2400 -	75,18 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					55972	22364	10303 3356		225,21 24,14
		Разом будівельні роботи, грн.					55972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23305				
		всього заробітна плата, грн.					25720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**69187**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					8667				
		Всього по розділу 9					**69187**				
		Розділ 10. Розбирання існуючих азбестоцементних труб зливової каналізації d=300мм									
86	*КБ23-2-3 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 300 мм*	*1000м*	*1,012*	*86375,20 67397,73*	*18977,47 6211,58*	*87412*	*68207*	*19205 6286*	*638,7200 43,2000*	*646,38 43,72*
87	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	60,7	17,56 -	17,56 3,51	1066	-	1066 213	- 0,0284	- 1,72
		Разом прямі витрати по розділу 10					88478	68207	20271 6499		646,38 45,44
		Разом будівельні роботи, грн.					88478				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11282				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124655**				
		Всього по розділу 10					**124655**				
		Розділ 11. Розбирання існуючих залізобетонних водопропускних труб									
88	КБ23-5-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання трубопроводів залізобетонних діаметром 300 мм	100м	0,73	16276,01 9950,19	6325,82 2070,53	11881	7264	4617 1511	93,1840 14,4000	68,02 10,51
89	КБ23-5-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання трубопроводів залізобетонних діаметром 200 мм	100м	0,12	13649,91 8378,39	5271,52 1725,44	1638	1005	633 207	78,4640 12,0000	9,42 1,44
90	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	5,1	17,56 -	17,56 3,51	90	-	90 18	- 0,0284	- 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ30-67-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання ланок двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 2х1 м	м3	14,12	3972,46 1406,37	2566,09 1030,99	56091	19858	36233 14558	13,3280 7,2800	188,19 102,79
92	КБ30-65-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м	м3	5,88	2903,82 1099,10	1804,72 725,09	17074	6463	10611 4264	10,4160 5,1200	61,25 30,11
93	КБ30-65-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,6 м	м3	1,76	3465,17 1271,30	2193,87 881,44	6099	2237	3862 1551	12,0480 6,2240	21,2 10,95
94	КБ30-65-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м	м3	1,44	4705,97 1643,58	3062,39 1230,39	6777	2367	4410 1772	15,5760 8,6880	22,43 12,51
95	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	58	17,56 -	17,56 3,51	1018	-	1018 204	- 0,0284	- 1,65
		Разом прямі витрати по розділу 11					100668	39194	61474 24085		370,51 170,1
		Разом будівельні роботи, грн.					100668				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11780				
		Всього будівельні роботи, грн.					**134720**				
		Всього по розділу 11					**134720**				
		Розділ 12. Розбирання металевих автопавільйонів									
96	КБ9-31-1	Демонтаж автопавільйона	т	3,5	5516,20 2630,96	1433,00 581,48	19307	9208	5016 2035	22,1760 4,2834	77,62 14,99
97	С331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	3,5	6,78 -	6,78 3,30	24	-	24 12	- 0,0267	- 0,09
98	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,5	6666,67 -	- -	23333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					19331	9208	5040 2047		77,62 15,08
		Разом будівельні роботи, грн.					19331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5083				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					11262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1930				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25032**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					23333				
		Всього по розділу 12					**25032**				
		Розділ 13. Розбирання дорожніх знаків									
99	*КБ27-52-2 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Установлення дорожніх двох щитків на одному стояку*	*1 знак*	*22*	*116,53* 116,53	- -	*2564*	*2564*	- -	*1,1760* -	*25,87* -
100	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них*	*1 щит*	*10*	*37,77* 37,77	- -	*378*	*378*	- -	*0,3990* -	*3,99* -
101	ДБ5-1-1	Навантаження щитків та стійок	1 т	0,62	77,60 77,60	- -	48	48	- -	0,8600 -	0,53 -
102	С331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	0,62	6,78 -	6,78 3,30	4	-	4 2	- 0,0267	- 0,02
103	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,62	6666,67 -	- -	4133	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					2994	2990	4 2		30,39 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2994				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					695				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4828**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4133				
		Всього по розділу 13					**4828**				
		Розділ 14. Розчищення (відновлення) русла									
104	КБ1-17-8	Розчищення (відновлення) русла екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-1] м3	1000м3	0,000813	39265,15 1509,55	37726,47 9764,93	32	1	31 8	16,7300 70,9322	0,01 0,06
105	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	1,95	17,56 -	17,56 3,51	34	-	34 7	- 0,0284	- 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 14					66	1	65 15		0,01 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					66				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73**				
		Всього по розділу 14					**73**				
		Разом прямі витрати по кошторису					11943868	3950695	7890234 1893263		41570,32 15330,23
		Разом будівельні роботи, грн.					11943868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1205				
		всього заробітна плата, грн.					5845163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3451200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7385,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1280370				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15395068**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5957287				
		Всього по кошторису					**15395068**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**64295,33**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7125533**				

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на Підготовчі роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	41570,32	95,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10281,83	123,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7385,04	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	64295,33				
	Середній розряд робіт		розряд	2,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,22037	387,10			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,009	415,99			
12	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	185,6194	1102,60			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	333,04077	558,48			
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,698	649,29			
15	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,23992	708,49			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	106,29504	658,94			
17	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	84,11108	704,97			
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,017356	533,78			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	145,58103	504,33			
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	37,3049	81,98			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4645,0098	343,48			
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,16394	778,76			
23	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1,42194	1285,97			
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	389,47584	458,38			
25	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	722,98382	742,22			
26	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,85733	775,18			
27	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к. с.]	маш. год	11,5755	807,55			
28	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	541,16226	1022,07			
29	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	3,03143	73,46			
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,65387	803,81			
31	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	13,61836	959,20			
32	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	207,652359	5900,83			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	9287,4276	6,23			
34	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	136,13778	479,95			
35	+С331-10	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	10,02	6,78			
36	+С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 4 км	т	38,1	8,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	33647	17,56			
38	+С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	25000,36	17,56			
39	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	15943,5	125,91			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
40	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,4655				
41	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	1,689				
42	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	196,90299				
43	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,592				
44	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	74,609808				
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,555				
46	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	79,0653				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
47	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00154	86526,55	84636,44	193,51	1696,60
48	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,825	12,40	8,41	3,75	0,24
49	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00128	55548,13	54332,38	126,57	1089,18
50	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0014	104659,43	102410,32	196,96	2052,15
51	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,014	53919,29	52665,09	196,96	1057,24
52	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	9,66	395,14	387,30	0,09	7,75
53	С142-10-2	Вода	м3	180,75981	77,99	77,99	-	-
54	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00003	728,15	525,00	188,87	14,28
55	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	77,4	512,20	400,01	102,15	10,04
56	+С1429-10 варіант 1	Саджанці липи	шт	128	212,72	208,33	0,22	4,17
57	+&С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	30,208	358,11	200,00	151,09	7,02
58	+С1429-111	Перегній	м3	10,112	362,65	242,22	113,32	7,11
59	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,065	70,07	62,86	5,84	1,37
60	+С112-143 варіант 1	Ділова деревина (зворотній матеріал)	м3	41,7	1416,67	1416,67		
61	+С112-243 варіант 1	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м. (зворотній матеріал)	м3	6,7	1391,67	1391,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&C1421-9848-1 варіант 1	Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал)	т	15943,5	365,17	365,17		
63	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	10,02	6666,67	6666,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
64	C1999-9003	Бензин	кг	39,5327	55,69	55,69		
65	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,3829	-	-		
66	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7953	163,15	163,15		
67	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0093	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Реконструкція мереж зв'язку

Кошторисна вартість об`єкта	451,493 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	124,198 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на реконструкція мереж зв'язку	451,493	-	451,493	1,02413	124,198	-
		Всього:	451,493	-	451,493	1,02413	124,198	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	реконструкція мереж зв'язку	0,82817 95,488	- -	0,08617 9,677	- -	- -	0,91434 105,165	0,10979 19,033	1,02413 124,198
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	0,82817 95,488	- -	0,08617 9,677	- -	- -	0,91434 105,165	0,10979 19,033	1,02413 124,198

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-02

Реконструкція мереж зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	828,17	115,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	86,17	112,29			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	109,79	173,36			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1024,13				
	Середній розряд робіт		розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,36	315,05			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,6	658,41			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	56,05	343,48			
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,05	6,23			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0554	4197,47	3988,00	127,17	82,30
15	С142-10-2	Вода	м3	0,7447	77,99	77,99	-	-
16	+&С1110-104-1-1Е	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т з з/п н/з	шт	20	10136,36	9906,00	31,61	198,75
17	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,84	538,68	326,66	201,46	10,56
18	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,226	512,20	400,01	102,15	10,04
19	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	4,275	7079,02	6276,20	664,02	138,80
20	+С1424-11643-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МРЗ 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	1,24	2331,22	1983,33	302,18	45,71
21	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	80	433,81	416,00	9,30	8,51

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на реконструкція мереж зв'язку

Реконструкція мереж зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-СЗ том 4

Кошторисна вартість	451,493	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02413	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	124,198	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-89-1	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	8	1779,84 988,12	189,57 71,48	14239	7905	1517 572	8,5700 0,6554	68,56 5,24
2	КР16-89-3	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	49	2119,36 1278,68	238,53 89,49	103849	62655	11688 4385	11,0900 0,8206	543,41 40,21
3	КР16-91-3	Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 140 мм	кільце	20	1911,58 1246,39	538,54 193,22	38232	24928	10771 3864	10,8100 1,6906	216,2 33,81
4	С1424-11643-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М-50, МРЗ 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	1,24	2331,22 -	- -	2891	-	- -	- -	- -
5	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	80	433,81 -	- -	34705	-	- -	- -	- -
6	& С1110-104-1-1Е	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т з з/п н/з	шт	20	10136,36 -	- -	202727	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					396643	95488	23976		828,17
									8821		79,26
		Разом будівельні роботи, грн.					396643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277179				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					6,91				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					856				
		всього заробітна плата, грн.					105165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19033				
		Всього будівельні роботи, грн.					**451493**				
		Всього по кошторису					**451493**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1024,13**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**124198**				

Склав _____ Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01
на реконструкція мереж зв'язку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	828,17	115,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	86,17	112,29			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	109,79	173,36			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1024,13				
	Середній розряд робіт		розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,36	315,05			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,6	658,41			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	56,05	343,48			
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,05	6,23			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0554	4197,47	3988,00	127,17	82,30
15	С142-10-2	Вода	м3	0,7447	77,99	77,99	-	-
16	+&С1110-104-1-1Е	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т з з/п н/з	шт	20	10136,36	9906,00	31,61	198,75
17	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,84	538,68	326,66	201,46	10,56
18	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,226	512,20	400,01	102,15	10,04
19	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	4,275	7079,02	6276,20	664,02	138,80
20	+С1424-11643-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МРЗ 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	1,24	2331,22	1983,33	302,18	45,71
21	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	80	433,81	416,00	9,30	8,51

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Перевлаштування електричних мереж

Кошторисна вартість об`єкта	12903,669 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,52127 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2185,889 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-03-01	на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-155	439,167	-	439,167	0,57964	68,598	-
2	01-03-02	на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-508	1144,33	-	1144,33	1,73298	205,124	-
3	01-03-03	на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-340	51,643	-	51,643	0,06146	7,324	-
4	01-03-04	на ПЛ-0,4 кВ №4,61 КТП-4	349,529	-	349,529	0,52169	61,263	-
5	01-03-05	на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-492	301,598	-	301,598	0,38591	45,754	-
6	01-03-06	на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-430	635,298	-	635,298	0,91471	108,562	-
7	01-03-07	на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-494	103,507	-	103,507	0,14615	17,086	-
8	01-03-08	на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-14	463,824	-	463,824	0,51082	61,035	-
9	01-03-09	на ПЛ-0,4 кВ №1,2 ЗТП-18	2403,802	-	2403,802	3,56834	423,257	-
10	01-03-010	на ПЛ-0,4 кВ №6 ТП-153	929,09	-	929,09	1,48283	175,795	-
11	01-03-011	на ПЛ-0,4 кВ №1.2 ТП-13	1913,18	-	1913,18	2,83655	336,356	-
12	01-03-012	на ПЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП-152	3149,853	-	3149,853	4,60955	547,137	-
13	01-03-013	на Влаштування резервник каналів на перетині з вул.. Центральна	274,424	-	274,424	0,55354	55,7	-
14	01-03-014	на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК16+08	372,212	-	372,212	0,30855	36,449	-
15	01-03-015	на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК0+00 (кільцева роз'язка)	372,212	-	372,212	0,30855	36,449	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	12903,669	-	12903,669	18,52127	2185,889	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	67,558	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-03-01	ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-155	0,07463 7,594	0,32561 35,373	0,11220 14,287	- -	0,01350 -	0,52594 59,281	0,05370 9,317	0,57964 68,598
01-03-02	ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-508	0,31513 32,059	0,87421 95,201	0,35150 45,211	- -	0,02850 -	1,56934 176,75	0,16364 28,374	1,73298 205,124
01-03-03	ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-340	- -	0,04505 4,911	0,00651 0,803	- -	0,00450 -	0,05606 6,389	0,00540 0,935	0,06146 7,324
01-03-04	ПЛ-0,4 кВ №4,61 КТП-4	0,04976 5,062	0,33541 36,402	0,07978 10,17	- -	0,00900 -	0,47395 52,985	0,04774 8,278	0,52169 61,263
01-03-05	ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-492	0,06434 6,622	0,19956 21,697	0,07965 10,236	- -	0,00600 -	0,34955 39,456	0,03636 6,298	0,38591 45,754
01-03-06	ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-430	0,14927 15,186	0,47375 51,508	0,17896 22,952	- -	0,02700 -	0,82898 93,7	0,08573 14,862	0,91471 108,562
01-03-07	ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-494	0,00830 0,843	0,10490 11,434	0,01827 2,299	- -	0,00150 -	0,13297 14,801	0,01318 2,285	0,14615 17,086
01-03-08	ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-14	0,10373 10,726	0,22971 25,01	0,12247 15,925	- -	0,00600 -	0,46191 52,562	0,04891 8,473	0,51082 61,035
01-03-09	ПЛ-0,4 кВ №1,2 ЗТП-18	0,57219 58,214	1,87422 203,848	0,68445 87,749	- -	0,10350 -	3,23436 365,351	0,33398 57,906	3,56834 423,257
01-03-010	ПЛ-0,4 кВ №6 ТП-153	0,25708 26,154	0,75032 81,558	0,28975 36,973	- -	0,04650 -	1,34365 151,666	0,13918 24,129	1,48283 175,795
01-03-011	ПЛ-0,4 кВ №1.2 ТП-13	0,46440 47,247	1,47081 159,882	0,55171 70,554	- -	0,08400 -	2,57092 290,295	0,26563 46,061	2,83655 336,356
01-03-012	ПЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП-152	0,80439 81,837	2,30737 250,588	0,91901 117,744	- -	0,14550 -	4,17627 472,015	0,43328 75,122	4,60955 547,137
01-03-013	Влаштування резервник каналів на перетині з вул..Центральна	0,40227 35,668	0,06720 6,659	0,02351 2,877	- -	- -	0,49298 45,204	0,06056 10,496	0,55354 55,7
01-03-014	перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК16+08	0,09063 8,766	0,08832 9,64	0,08099 10,056	- -	0,01901 -	0,27895 31,317	0,02960 5,132	0,30855 36,449

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-03-015	перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК0+00 (кільцева роз'язка)	0,09063 8,766	0,08832 9,64	0,08099 10,056	- -	0,01901 -	0,27895 31,317	0,02960 5,132	0,30855 36,449
-	Разом :	3,44675 344,744	9,23476 1003,351	3,57975 457,892	- -	0,51352 -	16,77478 1883,089	1,74649 302,8	18,52127 2185,889

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-03

Перевлаштування електричних мереж

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3446,75	100,02			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9234,76	108,65			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3570,84	127,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	513,52	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1746,49	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	18521,27				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	28,1167	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	518,5195	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	108,3	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	108,3	17,07			
14	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	1,92374	14,88			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	28,1167	676,81			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00048	533,78			
17	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	71,686	634,27			
18	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	261,278	912,30			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	319,8412	44,28			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,18832	52,04			
21	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	7,8665	503,90			
22	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,8994	593,35			
23	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	283,162	766,90			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	169,61734	915,12			
25	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	932,678	702,19			
26	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	8,4	634,80			
27	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	57,96	672,47			
28	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,02832	13,61			
29	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	251,29	24,79			
30	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	11,812	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
31	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	37,296				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	87,3792				
33	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	2,85				
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	17,9003				
36	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,296				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
37	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0001808	34455,86	33424,49	355,76	675,61
38	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,4352	3715,20	3324,37	317,98	72,85
39	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,2097	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
40	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0081536	36965,10	36200,00	40,29	724,81
41	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,01059	30327,35	29329,72	402,98	594,65
42	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00064	4177,61	3670,68	425,02	81,91
43	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0765	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
44	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0004926	28299,42	27388,78	355,75	554,89
45	+С111-1608	Дрантя	кг	7,364	16,28	15,60	0,36	0,32
46	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,03698	217798,76	213131,52	396,68	4270,56
47	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,09766	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
48	+С111-1809	Сталь кругла	т	5,16526	30223,61	29958,33	40,29	224,99
49	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0658	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
50	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	2,525	6619,58	6450,00	39,78	129,80
51	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	56,4768	175,67	173,24	1,12	1,31
52	+С113-972	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	226	459,26	448,33	1,92	9,01
53	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	353	493,54	483,48	0,38	9,68
54	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0342	102640,89	101753,62	123,19	764,08
55	+&С142-320-50-В1	Ригель АР-6	шт	12	8576,00	8280,00	127,84	168,16
56	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,06008	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
57	+&С157-373-3	Сталеалюмінієвий ізольований провід, марка ААsXSn, переріз 1х70 мм2	м	1836	59,27	57,70	0,41	1,16
58	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	8,6904	24840,86	24325,00	28,78	487,08
59	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	2,958	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
60	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	3,6924	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
61	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	8,109	191853,73	187891,67	200,22	3761,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+С157-408	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,19607843	148389,48	145341,67	138,21	2909,60
63	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0059751	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
64	+&С1110-192-15	Траверси ТМз032	шт	6	2719,82	2664,00	2,49	53,33
65	+&С1110-192-25	Траверси ТМз022	шт	6	2456,42	2406,00	2,25	48,17
66	+&С1110-197-В4	Елементи кріплення ригелей КР6	шт.	12	2357,80	2310,00	1,57	46,23
67	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	569	233,39	228,00	0,81	4,58
68	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	424	133,43	130,00	0,81	2,62
69	+&С1111-43-8-7-1	Кронштейн КР010	шт	4	1160,53	1136,00	1,77	22,76
70	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000144	112309,52	109710,69	396,68	2202,15
71	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000024	30851,35	29928,45	317,97	604,93
72	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0353	45780,54	44486,20	396,68	897,66
73	+С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00048	341018,24	334264,33	67,28	6686,63
74	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000304	136820,94	133741,50	396,68	2682,76
75	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,0448	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
76	+&С1416-8510-1-2	Стояки СК120-12	шт	12	15662,44	15044,33	311,00	307,11
77	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	25	13893,42	13310,00	311,00	272,42
78	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	120	10730,37	10285,00	234,97	210,40
79	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	202	4638,75	4408,33	139,46	90,96
80	+&С1416-8590-3-1Х варіант 1	Стовпчик попереджувальний	шт	20	473,19	458,33	5,58	9,28
81	+С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	12	485,80	240,00	236,27	9,53
82	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	146,9	512,20	400,01	102,15	10,04
83	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	205	149,07	146,00	0,15	2,92
84	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	548	194,97	191,00	0,15	3,82
85	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	35,6976	1492,93	1462,55	1,11	29,27
86	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	21,8448	1727,64	1693,58	0,18	33,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	+&C1545-48-11	Заглушка 160 мм	шт	20	320,75	314,40	0,06	6,29
88	+&C1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	198	337,60	330,83	0,15	6,62
89	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,1424	19,40	19,00	0,02	0,38
90	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	21,8448	239,02	233,66	0,67	4,69
91	+C1545-194	Провід ПС-50	м	499,5	32,44	31,62	0,18	0,64
92	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	3,996	28,43	27,65	0,22	0,56
93	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	2,28	810,99	795,01	0,08	15,90
94	+&C1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	84	24,67	24,00	0,19	0,48
95	+&C1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	1547	679,58	666,00	0,25	13,33
96	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	21	264,25	258,74	0,33	5,18
97	+C1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	63	523,37	513,06	0,05	10,26
98	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	1230	45,92	45,00	0,02	0,90
99	+C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	1230	197,78	193,90	-	3,88
100	+&C1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	84	383,52	376,00	-	7,52
101	+C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	771	28,25	27,70	-	0,55
102	+&C1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	2192	295,87	290,00	0,07	5,80
103	+&C1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	771	148,92	146,00	-	2,92
104	+&C1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	21	334,56	328,00	-	6,56
105	+&C1545-539-4-3	Затискач з'єднувальний MJPT16 SF	шт	16	118,15	115,83	-	2,32
106	+&C1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	1123	11,23	11,00	0,01	0,22
107	+&C1545-547-2	Заземляючий провідник ЗП1	м	30	161,67	158,33	0,17	3,17
108	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,05328	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
109	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,1185	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
110	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0062267	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
111	+&1503-4051-6	Обмежувачі перенапруг AZBD150	шт	12	1917,97	1880,00	0,36	37,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	48	361,93	352,50	2,33	7,10
113	+&2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А	шт	18	375,39	366,00	2,03	7,36
114	+&2405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	18	106,70	104,20	0,41	2,09
115	+&2405-1779-36	Вушко УСК-7-16	шт	18	469,27	459,60	0,47	9,20
116	+&2405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А	шт	18	149,12	146,00	0,20	2,92
117	+&15095-48011-4-3О	В'язка одностороння діелектрична PLDT2	шт	18	484,94	475,40	0,03	9,51
118	+&15102-4074-4	Ізолятор PSI15CC	шт	18	857,11	840,00	0,30	16,81
119	+15102-13013 варіант 1	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20-Г	100шт	0,18	37740,81	37000,00	0,79	740,02
120	+&290319-30420	Затискач апаратний CNA 75 G28	шт	12	331,43	324,90	0,03	6,50
121	+&290319-30954-1-1В	Вушко У1К-7-16	шт	18	136,81	134,00	0,13	2,68
122	+&290518-1025-3	Затискач натяжний PA2850P	шт	18	561,93	550,80	0,11	11,02
123	+&290518-1027-8	Затискач односторонньо проколюючий NTDC28401AFA	шт	18	475,71	466,30	0,08	9,33
124	+&290518-1027-9	Затискач проколюючий TTDC 28401 FA	шт	12	561,74	550,60	0,13	11,01
125	+290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,18	530,83	520,00	0,42	10,41
126	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	10,133698	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
127	С1999-9003	Бензин	кг	0,648	55,69	55,69		
128	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	24,3038	5,754	5,754		
129	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1454	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-01

на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-155

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	439,167	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,57964	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,598	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*9*	*1140,48* / *306,32*	*834,16* / *234,28*	*10264*	*2757*	*7507* / *2109*	*2,9400* / *1,8133*	*26,46* / *16,32*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	2	5100,38 / 1650,39	3449,99 / 795,97	10201	3301	6900 / 1592	15,4560 / 6,5564	30,91 / 13,11
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	7	249,74 / 157,01	92,73 / 27,23	1748	1099	649 / 191	1,4880 / 0,2173	10,42 / 1,52
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	5	426,28 / 266,54	159,74 / 46,88	2131	1333	798 / 234	2,5260 / 0,3739	12,63 / 1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,4	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	2040	660	1380 318	15,4560 6,5564	6,18 2,62
6	*КБ33-115-2* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*7*	*856,17* *201,30*	*654,87* *166,09*	*5993*	*1409*	*4584* *1163*	*1,9320* *1,2188*	*13,52* *8,53*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,44712	6666,67 -	- -	2981	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	8,43	24,79 -	24,79 4,11	209	-	209 35	- 0,0332	- 0,28
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,45	35,48 -	35,48 6,06	16	-	16 3	- 0,0490	- 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					32602	10559	22043 5645		100,12 44,27
		Разом будівельні роботи, грн.					32602				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2600				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40685**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2981				
		Всього по розділу 1					**40685**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	9	497,30 62,79	388,17 127,73	4476	565	3494 1150	0,6100 0,9057	5,49 8,15
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	9	2370,68 428,85	1390,27 390,46	21336	3860	12512 3514	4,1160 3,0222	37,04 27,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	5	10730,37 -	- -	53652	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42 -	- -	41680	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	1	4638,75 -	- -	4639	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*1,07*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*9151*	*2943*	*6152* *1419*	*25,7600* *10,9274*	*27,56* *11,69*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,357	191853,73 -	- -	68492	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,2142	91986,47 -	- -	19704	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74 -	- -	16046	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,2142	24840,86 -	- -	5321	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*7*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*3211*	*1832*	*1082* *318*	*2,4800* *0,3622*	*17,36* *2,54*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*5*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*4106*	*2221*	*1331* *391*	*4,2100* *0,6232*	*21,05* *3,12*
22	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	2	319,07 15,25	99,01 27,66	638	31	198 55	0,1500 0,2248	0,3 0,45
23	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	6	601,62 435,17	79,35 28,15	3610	2611	476 169	3,8900 0,2200	23,34 1,32
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*1,75*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*13571*	*12529*	*298* *100*	*64,0000* *0,4452*	*112* *0,78*
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	9	220,59 18,30	121,91 34,38	1985	165	1097 309	0,1800 0,2804	1,62 2,52
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,027	23098,61 23098,61	- -	624	624	- -	261,8000 -	7,07 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,027	13072,60 13072,60	- -	353	353	- -	150,4500 -	4,06 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,27	6117,54 2797,57	399,58 83,58	1652	755	108 23	25,6000 0,6639	6,91 0,18
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	6662	1102	3226 666	11,2000 6,1915	10,08 5,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	0,72	8929,59 2972,42	364,16 66,70	6429	2140	262 48	27,2000 0,5328	19,58 0,38
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	9	196,28 75,24	121,04 26,57	1767	677	1090 239	0,7400 0,2304	6,66 2,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					289105	32408	31326 8401		300,12 65,97
		Разом будівельні роботи, грн.					289105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225371				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					228				
		всього заробітна плата, грн.					41037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6512				
		Всього будівельні роботи, грн.					**309520**				
		Всього по розділу 2					**309520**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	9	150,14 150,14	- -	1351	1351	- -	1,0000 -	9 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	9	60,06 60,06	- -	541	541	- -	0,4000 -	3,6 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	9	15,01 15,01	- -	135	135	- -	0,1000 -	0,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2027	2027	- -		13,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2027				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2841**				
		Всього по розділу 3					**2841**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
35	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	20	233,39 -	- -	4668	-	- -	- -	- -
36	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	18	194,97 -	- -	3509	-	- -	- -	- -
37	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	1	149,07 -	- -	149	-	- -	- -	- -
38	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	12	133,43 -	- -	1601	-	- -	- -	- -
39	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00171	182478,61 -	- -	312	-	- -	- -	- -
40	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	21	28,25 -	- -	593	-	- -	- -	- -
41	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25 -	- -	529	-	- -	- -	- -
42	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2х[6-35 мм2]	шт	6	523,37 -	- -	3140	-	- -	- -	- -
43	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	72	295,87 -	- -	21303	-	- -	- -	- -
44	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	21	148,92 -	- -	3127	-	- -	- -	- -
45	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67 -	- -	197	-	- -	- -	- -
46	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	50	679,58 -	- -	33979	-	- -	- -	- -
47	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
48	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	38	11,23 -	- -	427	-	- -	- -	- -
49	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56 -	- -	669	-	- -	- -	- -
50	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93 -	- -	2172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	26	45,92 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
52	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	26	197,78 -	- -	5142	-	- -	- -	- -
53	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	1	337,60 -	- -	338	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					86117	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					86117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86117				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					13				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86121**				
		Всього по розділу 4					**86121**				
		Разом прямі витрати по кошторису					409851	44994	53369 14046		413,74 110,24
		Разом будівельні роботи, грн.					409851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311488				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					241				
		всього заробітна плата, грн.					59281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9317				
		Всього будівельні роботи, грн.					**439167**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01
на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-155

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	74,63	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	325,61	108,63			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	111,9	127,32			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	13,5	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	53,7	173,44			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	579,64				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,1209	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	16,1224	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	2,7	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	2,7	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,1209	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	1,92	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	12,1999	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,1122	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	7,092	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	9,5129	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,418	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	1,62	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	8,43	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,45	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,008				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,3616				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,3				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,4473				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,044	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0056	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00027	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002037	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000214	28299,43	27388,78	355,76	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,18	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00111	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00234	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,12654	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0038	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,063	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5264	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	9	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00171	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,2142	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,2142	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,357	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0002675	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	20	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	12	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0009	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,0014	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	5	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	1	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	1	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	18	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,9648	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,5904	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	1	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0357	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,5904	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	13,5	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,108	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,24	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	50	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2х[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	26	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	26	197,78	193,90	-	3,88
71	+&С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
72	+С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	21	28,25	27,70	-	0,55
73	+&С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	72	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	21	148,92	146,00	-	2,92
75	+&С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
76	+&С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	38	11,23	11,00	0,01	0,22
77	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00144	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
78	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0041	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
79	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0006182	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
80	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93	352,50	2,33	7,10
81	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,44712	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7689	5,754	5,754		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0321	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-02

на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-508

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	1144,330	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,73298	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	205,124	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*38*	*1140,48*	*834,16*	*43338*	*11640*	*31698*	*2,9400*	*111,72*
					306,32	*234,28*			*8903*	*1,8133*	*68,91*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	2	5100,38	3449,99	10201	3301	6900	15,4560	30,91
					1650,39	795,97			1592	6,5564	13,11
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	30	249,74	92,73	7492	4710	2782	1,4880	44,64
					157,01	27,23			817	0,2173	6,52
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	4	426,28	159,74	1705	1066	639	2,5260	10,1
					266,54	46,88			188	0,3739	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,6	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	3060	990	2070 478	15,4560 6,5564	9,27 3,93
6	*КБ33-115-2* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*19*	*856,17* *201,30*	*654,87* *166,09*	*16267*	*3825*	*12442* *3156*	*1,9320* *1,2188*	*36,71* *23,16*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,0464	6666,67 -	- -	6976	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	8,43	24,79 -	24,79 4,11	209	-	209 35	- 0,0332	- 0,28
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	1	35,48 -	35,48 6,06	35	-	35 6	- 0,0490	- 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					82307	25532	56775 15175		243,35 117,46
		Разом будівельні роботи, грн.					82307				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					40707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6789				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102907**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6976				
		Всього по розділу 1					**102907**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	38	497,30 62,79	388,17 127,73	18897	2386	14750 4854	0,6100 0,9057	23,18 34,42
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	38	2370,68 428,85	1390,27 390,46	90086	16296	52830 14837	4,1160 3,0222	156,41 114,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	16	10730,37 -	- -	171686	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42 -	- -	41680	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	19	4638,75 -	- -	88136	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*1,6*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*13684*	*4401*	*9200* *2123*	*25,7600* *10,9274*	*41,22* *17,48*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,612	191853,73 -	- -	117414	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,204	91986,47 -	- -	18765	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,102	52436,74 -	- -	5349	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,714	24840,86 -	- -	17736	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*30*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*13762*	*7851*	*4637* *1362*	*2,4800* *0,3622*	*74,4* *10,87*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*4*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*3285*	*1777*	*1065* *313*	*4,2100* *0,6232*	*16,84* *2,49*
22	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*5,15*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*39936*	*36872*	*877* *293*	*64,0000* *0,4452*	*329,6* *2,29*
23	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	2	319,07 15,25	99,01 27,66	638	31	198 55	0,1500 0,2248	0,3 0,45
24	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	6	601,62 435,17	79,35 28,15	3610	2611	476 169	3,8900 0,2200	23,34 1,32
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	38	220,59 18,30	121,91 34,38	8382	695	4633 1306	0,1800 0,2804	6,84 10,66
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,114	23098,61 23098,61	- -	2633	2633	- -	261,8000 -	29,85 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,114	13072,60 13072,60	- -	1490	1490	- -	150,4500 -	17,15 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	3,42	6117,54 2797,57	399,58 83,58	20922	9568	1367 286	25,6000 0,6639	87,55 2,27
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,8	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	28130	4651	13620 2810	11,2000 6,1915	42,56 23,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	3,04	8929,59 2972,42	364,16 66,70	27146	9036	1107 203	27,2000 0,5328	82,69 1,62
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	19	196,28 75,24	121,04 26,57	3729	1430	2299 505	0,7400 0,2304	14,06 4,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					737096	101728	107059 29116		945,99 226,62
		Разом будівельні роботи, грн.					737096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					528309				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					7,2				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					891				
		всього заробітна плата, грн.					131735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21151				
		Всього будівельні роботи, грн.					**802910**				
		Всього по розділу 2					**802910**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	19	150,14 150,14	- -	2853	2853	- -	1,0000 -	19 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	19	60,06 60,06	- -	1141	1141	- -	0,4000 -	7,6 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	19	15,01 15,01	- -	285	285	- -	0,1000 -	1,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4279	4279	- -		28,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4279				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**5999**				
		Всього по розділу 3					**5999**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
35	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	53	233,39	-	12370	-	-	-	-
36	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	51	194,97	-	9943	-	-	-	-
37	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	19	149,07	-	2832	-	-	-	-
38	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	34	133,43	-	4537	-	-	-	-
39	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00561	182478,61	-	1024	-	-	-	-
40	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	72	28,25	-	2034	-	-	-	-
41	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	-	529	-	-	-	-
42	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37	-	3140	-	-	-	-
43	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	204	295,87	-	60357	-	-	-	-
44	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	72	148,92	-	10722	-	-	-	-
45	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	-	197	-	-	-	-
46	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	138	679,58	-	93782	-	-	-	-
47	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	-	3068	-	-	-	-
48	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	104	11,23	-	1168	-	-	-	-
49	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	-	669	-	-	-	-
50	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	72	45,92	-	3306	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	72	197,78 -	- -	14240	-	- -	- -	- -
52	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	19	337,60 -	- -	6414	-	- -	- -	- -
53	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93 -	- -	2172	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					232504	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					232504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232504				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					29				
		всього заробітна плата, грн.					29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232515**				
		Всього по розділу 4					**232515**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1056186	131539	163834 44291		1217,84 344,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1056186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					760813				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					920				
		всього заробітна плата, грн.					176750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28374				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1144330**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-02
на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-508

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	315,13	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	874,21	108,90			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	351,17	128,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	28,5	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	163,64	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1732,98				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,3066	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	49,6864	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	11,4	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	11,4	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,3066	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	7,14	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	25,2364	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	43,519	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	29,944	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	11,9764	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	98,876	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	3,42	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	8,43	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	1	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,256				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	9,9712				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,3				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,869				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1084	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,023	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00114	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009297	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000032	28299,44	27388,78	355,77	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,76	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00284	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,01444	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,74404	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00728	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,266	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,4448	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	38	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00561	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,714	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,102	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,204	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,612	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0004	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	53	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	34	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0038	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,00412	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	16	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	19	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	19	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	51	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	4,0736	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,4928	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	19	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,10506	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,4928	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	57	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,456	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,24	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&C1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&C1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	138	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+C1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	72	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	72	197,78	193,90	-	3,88
71	+&C1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
72	+C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	72	28,25	27,70	-	0,55
73	+&C1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	204	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&C1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	72	148,92	146,00	-	2,92
75	+&C1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
76	+&C1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	104	11,23	11,00	0,01	0,22
77	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00608	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
78	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0088	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
79	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0006272	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
80	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93	352,50	2,33	7,10
81	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,0464	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,5006	5,754	5,754		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1455	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-03

на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-340

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	51,643	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06146	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,324	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,2	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	1020	330	690 159	15,4560 6,5564	3,09 1,31
2	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	2	426,28 266,54	159,74 46,88	853	533	320 94	2,5260 0,3739	5,05 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					1873	863	1010 253		8,14 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1873				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2423**				
		Всього по розділу 1					**2423**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
3	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*0,2*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*1710*	*550*	*1150* *265*	*25,7600* *10,9274*	*5,15* *2,19*
4	С157-408	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,196078431	148389,48 -	- -	29096	-	- -	- -	- -
5	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*2*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*1642*	*888*	*532* *156*	*4,2100* *0,6232*	*8,42* *1,25*
6	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*0,18*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*1396*	*1289*	*31* *10*	*64,0000* *0,4452*	*11,52* *0,08*
7	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	319,07 15,25	99,01 27,66	319	15	99 28	0,1500 0,2248	0,15 0,22
8	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	601,62 435,17	79,35 28,15	1805	1306	238 84	3,8900 0,2200	11,67 0,66
		Разом прямі витрати по розділу 2					35968	4048	2050 543		36,91 4,4
		Разом будівельні роботи, грн.					35968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29870				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					4597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					695				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38214**				
		Всього по розділу 2					**38214**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	3	150,14 150,14	- -	450	450	- -	1,0000 -	3 -
10	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	60,06 60,06	- -	180	180	- -	0,4000 -	1,2 -
11	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	3	15,01 15,01	- -	45	45	- -	0,1000 -	0,3 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					675	675	- -		4,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					675				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					**947**				
		Всього по розділу 3					**947**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
12	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	2	233,39 -	- -	467	-	- -	- -	- -
13	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	2	194,97 -	- -	390	-	- -	- -	- -
14	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	2	133,43 -	- -	267	-	- -	- -	- -
15	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00016	182478,61 -	- -	29	-	- -	- -	- -
16	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	2	28,25 -	- -	57	-	- -	- -	- -
17	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	8	295,87 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
18	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	2	148,92 -	- -	298	-	- -	- -	- -
19	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	6	679,58 -	- -	4077	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	4	11,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
21	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	4	45,92 -	- -	184	-	- -	- -	- -
22	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	4	197,78 -	- -	791	-	- -	- -	- -
23	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10058	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					10058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10058				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					1				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10059**				
		Всього по розділу 4					**10059**				
		Разом прямі витрати по кошторису					48574	5586	3060 796		49,55 6,46
		Разом будівельні роботи, грн.					48574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39928				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					6389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					935				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51643**				
		Всього по кошторису					**51643**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**61,46** **7324**				

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-03
на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-340

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	45,05	109,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,51	123,44			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	4,5	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,4	173,17			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	61,46				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2688	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,2388	387,10			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2688	676,81			
13	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,15	634,27			
14	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,2128	912,30			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,0468	44,28			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,2128	915,12			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,15				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0092	3715,20	3324,37	317,98	72,85
19	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0001	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
20	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000054	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
21	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000004	28299,50	27388,78	355,83	554,89
22	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00022	217798,76	213131,52	396,68	4270,56
23	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00136	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
24	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	102640,89	101753,62	123,19	764,08
25	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00016	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
26	+С157-408	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,19607843	148389,48	145341,67	138,21	2909,60
27	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00005	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
28	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	2	233,39	228,00	0,81	4,58
29	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	2	133,43	130,00	0,81	2,62
30	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000144	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
31	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	2	194,97	191,00	0,15	3,82
32	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,00367	19,40	19,00	0,02	0,38
33	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,12	810,99	795,01	0,08	15,90
34	+&С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	6	679,58	666,00	0,25	13,33
35	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	4	45,92	45,00	0,02	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	4	197,78	193,90	-	3,88
37	+С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	2	28,25	27,70	-	0,55
38	+&С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	8	295,87	290,00	0,07	5,80
39	+&С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	2	148,92	146,00	-	2,92
40	+&С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	4	11,23	11,00	0,01	0,22
41	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,001	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
42	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0003034	103577,36	101152,89	393,54	2030,93
43	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0975	5,754	5,754		
45	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0015	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-04

на ПЛ-0,4 кВ №4,61 КТП-4

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	349,529	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52169	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,263	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*6*	*1140,48* *306,32*	*834,16* *234,28*	*6843*	*1838*	*5005* *1406*	*2,9400* *1,8133*	*17,64* *10,88*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,6	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	3060	990	2070 478	15,4560 6,5564	9,27 3,93
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	3	249,74 157,01	92,73 27,23	749	471	278 82	1,4880 0,2173	4,46 0,65
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	16	426,28 266,54	159,74 46,88	6820	4265	2555 750	2,5260 0,3739	40,42 5,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,1	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	510	165	345 80	15,4560 6,5564	1,55 0,66
6	*КБ33-115-2* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*4*	*856,17* *201,30*	*654,87* *166,09*	*3425*	*805*	*2620* *664*	*1,9320* *1,2188*	*7,73* *4,88*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,22046	6666,67 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	5,62	24,79 -	24,79 4,11	139	-	139 23	- 0,0332	- 0,19
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,22	35,48 -	35,48 6,06	8	-	8 1	- 0,0490	- 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					21554	8534	13020 3484		81,07 27,18
		Разом будівельні роботи, грн.					21554				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1934				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27568**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1470				
		Всього по розділу 1					**27568**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	6	497,30 62,79	388,17 127,73	2984	377	2329 766	0,6100 0,9057	3,66 5,43
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	6	2370,68 428,85	1390,27 390,46	14224	2573	8342 2343	4,1160 3,0222	24,7 18,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	2	10730,37 -	- -	21461	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42 -	- -	27787	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	2	4638,75 -	- -	9278	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*0,7*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*5987*	*1925*	*4025* *929*	*25,7600* *10,9274*	*18,03* *7,65*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,153	191853,73 -	- -	29354	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,306	91986,47 -	- -	28148	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,153	52436,74 -	- -	8023	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,102	24840,86 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*3*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*1376*	*785*	*464* *136*	*2,4800* *0,3622*	*7,44* *1,09*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*16*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*13139*	*7108*	*4260* *1250*	*4,2100* *0,6232*	*67,36* *9,97*
22	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	319,07 15,25	99,01 27,66	319	15	99 28	0,1500 0,2248	0,15 0,22
23	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	601,62 435,17	79,35 28,15	1805	1306	238 84	3,8900 0,2200	11,67 0,66
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*2,09*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*16207*	*14964*	*356* *119*	*64,0000* *0,4452*	*133,76* *0,93*
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	6	220,59 18,30	121,91 34,38	1324	110	731 206	0,1800 0,2804	1,08 1,68
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,018	23098,61 23098,61	- -	416	416	- -	261,8000 -	4,71 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,018	13072,60 13072,60	- -	235	235	- -	150,4500 -	2,71 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,18	6117,54 2797,57	399,58 83,58	1101	504	72 15	25,6000 0,6639	4,61 0,12
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	4442	734	2151 444	11,2000 6,1915	6,72 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	0,48	8929,59 2972,42	364,16 66,70	4286	1427	175 32	27,2000 0,5328	13,06 0,26
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	6	196,28 75,24	121,04 26,57	1178	451	727 159	0,7400 0,2304	4,44 1,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					195608	32930	23969 6511		304,1 51,23
		Разом будівельні роботи, грн.					195608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138709				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					162				
		всього заробітна плата, грн.					39603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6208				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215229**				
		Всього по розділу 2					**215229**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	6	150,14 150,14	- -	901	901	- -	1,0000 -	6 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	6	60,06 60,06	- -	360	360	- -	0,4000 -	2,4 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	6	15,01 15,01	- -	90	90	- -	0,1000 -	0,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1351	1351	- -		9 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1351				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1896**				
		Всього по розділу 3					**1896**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
35	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	23	233,39 -	- -	5368	-	- -	- -	- -
36	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	21	194,97 -	- -	4094	-	- -	- -	- -
37	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	2	149,07 -	- -	298	-	- -	- -	- -
38	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	19	133,43 -	- -	2535	-	- -	- -	- -
39	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00202	182478,61 -	- -	369	-	- -	- -	- -
40	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	25	28,25 -	- -	706	-	- -	- -	- -
41	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25 -	- -	529	-	- -	- -	- -
42	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2х[6-35 мм2]	шт	6	523,37 -	- -	3140	-	- -	- -	- -
43	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	84	295,87 -	- -	24853	-	- -	- -	- -
44	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	25	148,92 -	- -	3723	-	- -	- -	- -
45	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67 -	- -	197	-	- -	- -	- -
46	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	63	679,58 -	- -	42814	-	- -	- -	- -
47	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
48	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	42	11,23 -	- -	472	-	- -	- -	- -
49	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56 -	- -	669	-	- -	- -	- -
50	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	42	45,92 -	- -	1929	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	42	197,78 -	- -	8307	-	- -	- -	- -
52	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	2	337,60 -	- -	675	-	- -	- -	- -
53	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					104832	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					104832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104832				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					13				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104837**				
		Всього по розділу 4					**104837**				
		Разом прямі витрати по кошторису					323345	42815	36989 9995		394,17 78,41
		Разом будівельні роботи, грн.					323345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243541				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,37				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					175				
		всього заробітна плата, грн.					52985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8278				
		Всього будівельні роботи, грн.					**349529**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-04
на ПЛ-0,4 кВ №4,61 КТП-4

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	49,76	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	335,41	108,53			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	79,58	127,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	9	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	47,74	173,43			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	521,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,815	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,3668	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	1,8	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	1,8	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,815	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	1,23	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	10,1968	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,6482	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4,728	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	4,2448	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,612	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	1,08	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	5,62	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,22	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,672				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,5744				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,15				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2982				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0826	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0037	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00018	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001635	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000014	28299,48	27388,78	355,81	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,12	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,002	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00156	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,08436	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00208	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,042	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,0176	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	6	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00202	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,102	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,153	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,306	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,153	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,000175	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	23	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	19	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0006	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,001672	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	2	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	2	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	2	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	21	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,6432	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3936	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	2	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,04264	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3936	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	9	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,072	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,12	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&C1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&C1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	63	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+C1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	42	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	42	197,78	193,90	-	3,88
71	+&C1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
72	+C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	25	28,25	27,70	-	0,55
73	+&C1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	84	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&C1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	25	148,92	146,00	-	2,92
75	+&C1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
76	+&C1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	42	11,23	11,00	0,01	0,22
77	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00096	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
78	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0089	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
79	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0003119	103577,36	101152,89	393,54	2030,93
80	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
81	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,22046	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4801	5,754	5,754		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0209	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-05

на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-492

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	301,598	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38591	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,754	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*9*	*1140,48* / *306,32*	*834,16* / *234,28*	*10264*	*2757*	*7507* / *2109*	*2,9400* / *1,8133*	*26,46* / *16,32*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,65	5100,38 / 1650,39	3449,99 / 795,97	3315	1073	2242 / 517	15,4560 / 6,5564	10,05 / 4,26
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	3	249,74 / 157,01	92,73 / 27,23	749	471	278 / 82	1,4880 / 0,2173	4,46 / 0,65
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	5	426,28 / 266,54	159,74 / 46,88	2131	1333	798 / 234	2,5260 / 0,3739	12,63 / 1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,1	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	510	165	345 80	15,4560 6,5564	1,55 0,66
6	*КБ33-115-2* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*4*	*856,17* *201,30*	*654,87* *166,09*	*3425*	*805*	*2620* *664*	*1,9320* *1,2188*	*7,73* *4,88*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,25042	6666,67 -	- -	1669	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	8,91	24,79 -	24,79 4,11	221	-	221 37	- 0,0332	- 0,3
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,25	35,48 -	35,48 6,06	9	-	9 2	- 0,0490	- 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					20624	6604	14020 3725		62,88 28,95
		Разом будівельні роботи, грн.					20624				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1716				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25845**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1669				
		Всього по розділу 1					**25845**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	8	497,30 62,79	388,17 127,73	3978	502	3105 1022	0,6100 0,9057	4,88 7,25
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	8	2370,68 428,85	1390,27 390,46	18965	3431	11122 3124	4,1160 3,0222	32,93 24,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	2	10730,37 -	- -	21461	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42 -	- -	41680	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	3	4638,75 -	- -	13916	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*0,65*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*5559*	*1788*	*3737* *862*	*25,7600* *10,9274*	*16,74* *7,1*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,204	191853,73 -	- -	39138	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,204	91986,47 -	- -	18765	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,153	52436,74 -	- -	8023	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,102	24840,86 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*3*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*1376*	*785*	*464* *136*	*2,4800* *0,3622*	*7,44* *1,09*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*5*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*4106*	*2221*	*1331* *391*	*4,2100* *0,6232*	*21,05* *3,12*
22	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	319,07 15,25	99,01 27,66	319	15	99 28	0,1500 0,2248	0,15 0,22
23	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	601,62 435,17	79,35 28,15	1805	1306	238 84	3,8900 0,2200	11,67 0,66
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*1,21*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*9383*	*8663*	*206* *69*	*64,0000* *0,4452*	*77,44* *0,54*
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	4	220,59 18,30	121,91 34,38	882	73	488 138	0,1800 0,2804	0,72 1,12
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,012	23098,61 23098,61	- -	277	277	- -	261,8000 -	3,14 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012	13072,60 13072,60	- -	157	157	- -	150,4500 -	1,81 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,27	6117,54 2797,57	399,58 83,58	1652	755	108 23	25,6000 0,6639	6,91 0,18
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	2961	490	1434 296	11,2000 6,1915	4,48 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	0,32	8929,59 2972,42	364,16 66,70	2857	951	117 21	27,2000 0,5328	8,7 0,17
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	4	196,28 75,24	121,04 26,57	785	301	484 106	0,7400 0,2304	2,96 0,92
		Разом прямі витрати по розділу 2					200579	21715	22933 6300		201,02 49,03
		Разом будівельні роботи, грн.					200579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155931				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					205				
		всього заробітна плата, грн.					28220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4492				
		Всього будівельні роботи, грн.					**214624**				
		Всього по розділу 2					**214624**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	4	150,14 150,14	- -	601	601	- -	1,0000 -	4 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	4	60,06 60,06	- -	240	240	- -	0,4000 -	1,6 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	4	15,01 15,01	- -	60	60	- -	0,1000 -	0,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					901	901	- -		6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					901				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1264**				
		Всього по розділу 3					**1264**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
35	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	13	233,39 -	- -	3034	-	- -	- -	- -
36	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	11	194,97 -	- -	2145	-	- -	- -	- -
37	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	3	149,07 -	- -	447	-	- -	- -	- -
38	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	8	133,43 -	- -	1067	-	- -	- -	- -
39	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00129	182478,61 -	- -	235	-	- -	- -	- -
40	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	16	28,25 -	- -	452	-	- -	- -	- -
41	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25 -	- -	529	-	- -	- -	- -
42	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37 -	- -	3140	-	- -	- -	- -
43	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	44	295,87 -	- -	13018	-	- -	- -	- -
44	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	16	148,92 -	- -	2383	-	- -	- -	- -
45	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67 -	- -	197	-	- -	- -	- -
46	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	32	679,58 -	- -	21747	-	- -	- -	- -
47	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
48	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	24	11,23 -	- -	270	-	- -	- -	- -
49	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56 -	- -	669	-	- -	- -	- -
50	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	22	45,92 -	- -	1010	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	22	197,78 -	- -	4351	-	- -	- -	- -
52	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	3	337,60 -	- -	1013	-	- -	- -	- -
53	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					59861	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					59861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59861				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					6				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59865**				
		Всього по розділу 4					**59865**				
		Разом прямі витрати по кошторису					281965	29220	36953 10025		269,9 77,98
		Разом будівельні роботи, грн.					281965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215792				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					211				
		всього заробітна плата, грн.					39456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6298				
		Всього будівельні роботи, грн.					**301598**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-05
на ПЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-492

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	64,34	102,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	199,56	108,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	79,34	128,48			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	6	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	36,36	173,28			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	385,91				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6255	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,202	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	2,4	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	2,4	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6255	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,87	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	6,815	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,3658	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4,762	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	4,169	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,668	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,72	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	8,91	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,25	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,448				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,0496				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,15				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2633				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,032	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0041	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00024	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001125	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000013	28299,47	27388,78	355,80	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,16	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00079	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00134	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,07004	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00184	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,056	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,6784	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	8	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00129	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,102	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,153	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,204	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,204	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0001625	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	13	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	8	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0008	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000968	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	2	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	3	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	3	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	11	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,4288	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,2624	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	3	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,02468	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2624	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	6	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,048	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,12	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&C1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&C1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	32	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+C1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2х[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	22	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	22	197,78	193,90	-	3,88
71	+&C1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
72	+C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	16	28,25	27,70	-	0,55
73	+&C1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	44	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&C1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	16	148,92	146,00	-	2,92
75	+&C1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
76	+&C1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	24	11,23	11,00	0,01	0,22
77	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00064	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
78	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0036	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
79	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0003111	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
80	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
81	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,25042	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4106	5,754	5,754		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0157	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-06

на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-430

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	635,298	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,91471	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	108,562	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*18*	*1140,48*	*834,16*	*20529*	*5514*	*15015*	*2,9400*	*52,92*
					306,32	*234,28*			*4217*	*1,8133*	*32,64*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	1,1	5100,38	3449,99	5610	1815	3795	15,4560	17
					1650,39	795,97			876	6,5564	7,21
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	13	249,74	92,73	3247	2041	1206	1,4880	19,34
					157,01	27,23			354	0,2173	2,83
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	6	426,28	159,74	2558	1599	959	2,5260	15,16
					266,54	46,88			281	0,3739	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,3	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	1530	495	1035 239	15,4560 6,5564	4,64 1,97
6	*КБ33-115-2* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*10*	*856,17* *201,30*	*654,87* *166,09*	*8562*	*2013*	*6549* *1661*	*1,9320* *1,2188*	*19,32* *12,19*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,580638	6666,67 -	- -	3871	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	18,9	24,79 -	24,79 4,11	469	-	469 78	- 0,0332	- 0,63
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,6	35,48 -	35,48 6,06	21	-	21 4	- 0,0490	- 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					42526	13477	29049 7710		128,38 59,74
		Разом будівельні роботи, грн.					42526				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3508				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53219**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3871				
		Всього по розділу 1					**53219**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	18	497,30 62,79	388,17 127,73	8951	1130	6987 2299	0,6100 0,9057	10,98 16,3
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	18	2370,68 428,85	1390,27 390,46	42672	7719	25025 7028	4,1160 3,0222	74,09 54,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	8	10730,37 -	- -	85843	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42 -	- -	27787	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	8	4638,75 -	- -	37110	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*1,07*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*9151*	*2943*	*6152* *1419*	*25,7600* *10,9274*	*27,56* *11,69*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,357	191853,73 -	- -	68492	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,2142	91986,47 -	- -	19704	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74 -	- -	16046	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,2142	24840,86 -	- -	5321	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*16*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*7340*	*4187*	*2473* *726*	*2,4800* *0,3622*	*39,68* *5,8*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*6*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*4927*	*2665*	*1597* *469*	*4,2100* *0,6232*	*25,26* *3,74*
22	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	319,07 15,25	99,01 27,66	319	15	99 28	0,1500 0,2248	0,15 0,22
23	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	601,62 435,17	79,35 28,15	1805	1306	238 84	3,8900 0,2200	11,67 0,66
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*3,02*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*23419*	*21622*	*514* *172*	*64,0000* *0,4452*	*193,28* *1,34*
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	18	220,59 18,30	121,91 34,38	3971	329	2194 619	0,1800 0,2804	3,24 5,05
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,054	23098,61 23098,61	- -	1247	1247	- -	261,8000 -	14,14 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,054	13072,60 13072,60	- -	706	706	- -	150,4500 -	8,12 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,54	6117,54 2797,57	399,58 83,58	3303	1511	216 45	25,6000 0,6639	13,82 0,36
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	13325	2203	6452 1331	11,2000 6,1915	20,16 11,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	1,44	8929,59 2972,42	364,16 66,70	12859	4280	524 96	27,2000 0,5328	39,17 0,77
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	18	196,28 75,24	121,04 26,57	3533	1354	2179 478	0,7400 0,2304	13,32 4,15
		Разом прямі витрати по розділу 2					397831	53217	54650 14794		494,64 115,62
		Разом будівельні роботи, грн.					397831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289964				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					432				
		всього заробітна плата, грн.					68443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10945				
		Всього будівельні роботи, грн.					**431981**				
		Всього по розділу 2					**431981**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	18	150,14 150,14	- -	2703	2703	- -	1,0000 -	18 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	18	60,06 60,06	- -	1081	1081	- -	0,4000 -	7,2 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	18	15,01 15,01	- -	270	270	- -	0,1000 -	1,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4054	4054	- -		27 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4054				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1631				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**5685**				
		Всього по розділу 3					**5685**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
35	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	32	233,39 -	- -	7468	-	- -	- -	- -
36	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	30	194,97 -	- -	5849	-	- -	- -	- -
37	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	8	149,07 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
38	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	22	133,43 -	- -	2935	-	- -	- -	- -
39	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00316	182478,61 -	- -	577	-	- -	- -	- -
40	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	40	28,25 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
41	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25 -	- -	529	-	- -	- -	- -
42	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37 -	- -	3140	-	- -	- -	- -
43	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	120	295,87 -	- -	35504	-	- -	- -	- -
44	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	40	148,92 -	- -	5957	-	- -	- -	- -
45	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67 -	- -	197	-	- -	- -	- -
46	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	84	679,58 -	- -	57085	-	- -	- -	- -
47	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
48	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	62	11,23 -	- -	696	-	- -	- -	- -
49	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56 -	- -	669	-	- -	- -	- -
50	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	60	45,92 -	- -	2755	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	60	197,78 -	- -	11867	-	- -	- -	- -
52	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	8	337,60 -	- -	2701	-	- -	- -	- -
53	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					144406	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					144406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144406				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					16				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144413**				
		Всього по розділу 4					**144413**				
		Разом прямі витрати по кошторису					588817	70748	83699 22504		650,02 175,36
		Разом будівельні роботи, грн.					588817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					434370				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,6				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					448				
		всього заробітна плата, грн.					93700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14862				
		Всього будівельні роботи, грн.					**635298**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-06
на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-430

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	149,27	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	473,75	108,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	178,3	128,26			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	27	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	85,73	173,34			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	914,71				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,445	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	25,9644	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	5,4	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	5,4	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,445	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	3,39	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	14,7719	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,0996	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	14,184	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	7,2389	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	46,836	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	3,24	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	18,9	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,6	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,016				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,7232				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,15				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,8946				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0756	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0109	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00054	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00393	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000214	28299,43	27388,78	355,76	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,36	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00194	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00468	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,25308	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00352	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,126	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,0528	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	18	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00316	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,2142	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,2142	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,357	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0002675	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	32	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	22	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0018	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,002416	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	8	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	8	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	8	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	30	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,9296	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,1808	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	8	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,06161	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,1808	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	27	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,216	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,12	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&C1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&C1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	84	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+C1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	60	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	60	197,78	193,90	-	3,88
71	+&C1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
72	+C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	40	28,25	27,70	-	0,55
73	+&C1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	120	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&C1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	40	148,92	146,00	-	2,92
75	+&C1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
76	+&C1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	62	11,23	11,00	0,01	0,22
77	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00288	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
78	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0064	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
79	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0003182	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
80	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
81	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,580638	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2454	5,754	5,754		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0597	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-07

на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-494

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	103,507	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14615	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,086	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*1*	*1140,48* / *306,32*	*834,16* / *234,28*	*1140*	*306*	*834* / *234*	*2,9400* / *1,8133*	*2,94* / *1,81*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,1	5100,38 / 1650,39	3449,99 / 795,97	510	165	345 / 80	15,4560 / 6,5564	1,55 / 0,66
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	3	249,74 / 157,01	92,73 / 27,23	749	471	278 / 82	1,4880 / 0,2173	4,46 / 0,65
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	3	426,28 / 266,54	159,74 / 46,88	1279	800	479 / 141	2,5260 / 0,3739	7,58 / 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,10004	6666,67 -	- -	667	-	- -	- -	- -
6	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,75	24,79 -	24,79 4,11	19	-	19 3	- 0,0332	- 0,02
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,1	35,48 -	35,48 6,06	4	-	4 1	- 0,0490	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3701	1742	1959 541		16,53 4,26
		Разом будівельні роботи, грн.					3701				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					369				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4848**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					667				
		Всього по розділу 1					**4848**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
8	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	1	497,30 62,79	388,17 127,73	497	63	388 128	0,6100 0,9057	0,61 0,91
9	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	1	2370,68 428,85	1390,27 390,46	2371	429	1390 390	4,1160 3,0222	4,12 3,02
10	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	1	4638,75 -	- -	4639	-	- -	- -	- -
11	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*0,4*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*3421*	*1100*	*2300* *531*	*25,7600* *10,9274*	*10,3* *4,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,102	191853,73 -	- -	19569	-	- -	- -	- -
13	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,102	91986,47 -	- -	9383	-	- -	- -	- -
14	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,102	52436,74 -	- -	5349	-	- -	- -	- -
15	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,102	24840,86 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
16	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*3*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*1376*	*785*	*464* *136*	*2,4800* *0,3622*	*7,44* *1,09*
17	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*3*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*2464*	*1333*	*799* *234*	*4,2100* *0,6232*	*12,63* *1,87*
18	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	319,07 15,25	99,01 27,66	319	15	99 28	0,1500 0,2248	0,15 0,22
19	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	601,62 435,17	79,35 28,15	1805	1306	238 84	3,8900 0,2200	11,67 0,66
20	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*0,62*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*4808*	*4439*	*106* *35*	*64,0000* *0,4452*	*39,68* *0,28*
21	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	220,59 18,30	121,91 34,38	221	18	122 34	0,1800 0,2804	0,18 0,28
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,003	23098,61 23098,61	- -	69	69	- -	261,8000 -	0,79 -
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,003	13072,60 13072,60	- -	39	39	- -	150,4500 -	0,45 -
24	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,18	6117,54 2797,57	399,58 83,58	1101	504	72 15	25,6000 0,6639	4,61 0,12
25	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	740	122	358 74	11,2000 6,1915	1,12 0,62
26	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	0,08	8929,59 2972,42	364,16 66,70	714	238	29 5	27,2000 0,5328	2,18 0,04
27	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	196,28 75,24	121,04 26,57	196	75	121 27	0,7400 0,2304	0,74 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 2					61615	10535	6486 1721		96,67 13,71
		Разом будівельні роботи, грн.					61615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44594				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					33				
		всього заробітна плата, грн.					12289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1893				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67663**				
		Всього по розділу 2					**67663**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
28	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	150,14 150,14	- -	150	150	- -	1,0000 -	1 -
29	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	60,06 60,06	- -	60	60	- -	0,4000 -	0,4 -
30	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	1	15,01 15,01	- -	15	15	- -	0,1000 -	0,1 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					225	225	- -		1,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					225				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					**315**				
		Всього по розділу 3					**315**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
31	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	6	233,39 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
32	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	6	194,97 -	- -	1170	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	1	149,07 -	- -	149	-	- -	- -	- -
34	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	6	133,43 -	- -	801	-	- -	- -	- -
35	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00055	182478,61 -	- -	100	-	- -	- -	- -
36	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	7	28,25 -	- -	198	-	- -	- -	- -
37	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	24	295,87 -	- -	7101	-	- -	- -	- -
38	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	7	148,92 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
39	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	20	679,58 -	- -	13592	-	- -	- -	- -
40	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	14	11,23 -	- -	157	-	- -	- -	- -
41	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	14	45,92 -	- -	643	-	- -	- -	- -
42	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	14	197,78 -	- -	2769	-	- -	- -	- -
43	& С1545-539-4-3	Затискач з'єднувальний MJPT16 SF	шт	4	118,15 -	- -	473	-	- -	- -	- -
44	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					30681	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					30681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30681				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					4				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30682**				
		Всього по розділу 4					**30682**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					96222	12502	8445		114,7
									2262		17,97
		Разом будівельні роботи, грн.					96222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75275				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					37				
		всього заробітна плата, грн.					14801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2285				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103507**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					667				
		Всього по кошторису					**103507**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**146,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17086**				

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-07
на ПЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-494

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8,3	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	104,9	109,00			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,25	125,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1,5	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13,18	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	146,15				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4108	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,4124	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,3	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	0,3	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4108	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,33	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,3094	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,66	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,788	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,7434	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,602	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,18	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,75	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,1	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,112				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,2624				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,15				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1142				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0228	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0007	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00003	30327,36	29329,72	402,99	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000444	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000008	28299,48	27388,78	355,81	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,02	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00057	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00056	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,02786	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00148	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,007	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,1696	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00055	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	0,102	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,102	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,102	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,102	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0001	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	6	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	6	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0001	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000496	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	1	4638,75	4408,33	139,46	90,96
53	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	1	149,07	146,00	0,15	2,92
54	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	6	194,97	191,00	0,15	3,82
55	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,1072	1492,93	1462,55	1,11	29,27
56	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0656	1727,64	1693,58	0,18	33,88
57	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,01265	19,40	19,00	0,02	0,38
58	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0656	239,02	233,66	0,67	4,69
59	+С1545-194	Провід ПС-50	м	1,5	32,44	31,62	0,18	0,64
60	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,012	28,43	27,65	0,22	0,56
61	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,12	810,99	795,01	0,08	15,90
62	+&С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	20	679,58	666,00	0,25	13,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	14	45,92	45,00	0,02	0,90
64	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	14	197,78	193,90	-	3,88
65	+С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	7	28,25	27,70	-	0,55
66	+&С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	24	295,87	290,00	0,07	5,80
67	+&С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	7	148,92	146,00	-	2,92
68	+&С1545-539-4-3	Затискач з'єднувальний MJPT16 SF	шт	4	118,15	115,83	-	2,32
69	+&С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	14	11,23	11,00	0,01	0,22
70	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00016	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
71	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0019	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
72	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0003068	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
73	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
74	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,10004	6666,67	6666,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
75	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2193	5,754	5,754		
76	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,006	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-08

на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-14

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	463,824	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51082	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,035	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*14*	*1140,48* / *306,32*	*834,16* / *234,28*	*15967*	*4288*	*11679* / *3280*	*2,9400* / *1,8133*	*41,16* / *25,39*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,5	5100,38 / 1650,39	3449,99 / 795,97	2550	825	1725 / 398	15,4560 / 6,5564	7,73 / 3,28
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	4	249,74 / 157,01	92,73 / 27,23	999	628	371 / 109	1,4880 / 0,2173	5,95 / 0,87
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	2	426,28 / 266,54	159,74 / 46,88	853	533	320 / 94	2,5260 / 0,3739	5,05 / 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,4	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	2040	660	1380 318	15,4560 6,5564	6,18 2,62
6	*КБ33-115-2* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*14*	*856,17* *201,30*	*654,87* *166,09*	*11986*	*2818*	*9168* *2325*	*1,9320* *1,2188*	*27,05* *17,06*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,61656	6666,67 -	- -	4110	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	10,5	24,79 -	24,79 4,11	260	-	260 43	- 0,0332	- 0,35
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,6	35,48 -	35,48 6,06	21	-	21 4	- 0,0490	- 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					34676	9752	24924 6571		93,12 50,35
		Разом будівельні роботи, грн.					34676				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2680				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42875**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4110				
		Всього по розділу 1					**42875**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	14	497,30 62,79	388,17 127,73	6962	879	5434 1788	0,6100 0,9057	8,54 12,68
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	14	2370,68 428,85	1390,27 390,46	33190	6004	19464 5466	4,1160 3,0222	57,62 42,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	12	10730,37 -	- -	128764	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42 -	- -	27787	-	- -	- -	- -
14	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*0,5*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*4276*	*1375*	*2875* *663*	*25,7600* *10,9274*	*12,88* *5,46*
15	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,51	191853,73 -	- -	97845	-	- -	- -	- -
16	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*4*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*1835*	*1047*	*618* *182*	*2,4800* *0,3622*	*9,92* *1,45*
17	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*2*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*1642*	*888*	*532* *156*	*4,2100* *0,6232*	*8,42* *1,25*
18	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	319,07 15,25	99,01 27,66	319	15	99 28	0,1500 0,2248	0,15 0,22
19	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	601,62 435,17	79,35 28,15	1805	1306	238 84	3,8900 0,2200	11,67 0,66
20	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*1,66*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*12873*	*11885*	*283* *94*	*64,0000* *0,4452*	*106,24* *0,74*
21	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	4	220,59 18,30	121,91 34,38	882	73	488 138	0,1800 0,2804	0,72 1,12
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,012	23098,61 23098,61	- -	277	277	- -	261,8000 -	3,14 -
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012	13072,60 13072,60	- -	157	157	- -	150,4500 -	1,81 -
24	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,12	6117,54 2797,57	399,58 83,58	734	336	48 10	25,6000 0,6639	3,07 0,08
25	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	2961	490	1434 296	11,2000 6,1915	4,48 2,48
26	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	0,32	8929,59 2972,42	364,16 66,70	2857	951	117 21	27,2000 0,5328	8,7 0,17
27	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	4	196,28 75,24	121,04 26,57	785	301	484 106	0,7400 0,2304	2,96 0,92
		Разом прямі витрати по розділу 2					325951	25984	32114 9032		240,32 69,54
		Разом будівельні роботи, грн.					325951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					313				
		всього заробітна плата, грн.					35329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**343617**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	18	194,97 -	- -	3509	-	- -	- -	- -
33	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	6	133,43 -	- -	801	-	- -	- -	- -
34	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00164	182478,61 -	- -	299	-	- -	- -	- -
35	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	20	28,25 -	- -	565	-	- -	- -	- -
36	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25 -	- -	529	-	- -	- -	- -
37	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37 -	- -	3140	-	- -	- -	- -
38	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	72	295,87 -	- -	21303	-	- -	- -	- -
39	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	20	148,92 -	- -	2978	-	- -	- -	- -
40	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67 -	- -	197	-	- -	- -	- -
41	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	44	679,58 -	- -	29902	-	- -	- -	- -
42	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
43	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	38	11,23 -	- -	427	-	- -	- -	- -
44	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56 -	- -	669	-	- -	- -	- -
45	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	12	45,92 -	- -	551	-	- -	- -	- -
46	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	12	197,78 -	- -	2373	-	- -	- -	- -
47	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					76065	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					76065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76065				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76068**				
		Всього по розділу 4					**76068**				
		Разом прямі витрати по кошторису					437593	36637	57038 15603		339,44 119,89
		Разом будівельні роботи, грн.					437593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343918				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					322				
		всього заробітна плата, грн.					52562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8473				
		Всього будівельні роботи, грн.					**463824**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4110				
		Всього по кошторису					**463824**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**510,82**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**61035**				

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-08
на ПЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-14

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	103,73	103,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	229,71	108,88			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	122,09	130,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	6	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	48,91	173,30			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	510,82				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,666	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,3076	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	4,2	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	4,2	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,666	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,87	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	12,6856	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8348	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	6,832	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,9416	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	36,428	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,72	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	10,5	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,6	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,448				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,0496				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,15				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1988				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0212	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0065	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00042	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00117	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00001	28299,47	27388,78	355,80	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,28	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00054	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00104	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,05624	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00184	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,098	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,6784	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	14	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00164	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,51	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
44	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,000125	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
45	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	20	233,39	228,00	0,81	4,58
46	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	6	133,43	130,00	0,81	2,62
47	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0014	45780,54	44486,20	396,68	897,66
48	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,001328	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
49	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42	13310,00	311,00	272,42
50	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	12	10730,37	10285,00	234,97	210,40
51	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	18	194,97	191,00	0,15	3,82
52	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,4288	1492,93	1462,55	1,11	29,27
53	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,2624	1727,64	1693,58	0,18	33,88
54	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,03386	19,40	19,00	0,02	0,38
55	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2624	239,02	233,66	0,67	4,69
56	+С1545-194	Провід ПС-50	м	6	32,44	31,62	0,18	0,64
57	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,048	28,43	27,65	0,22	0,56
58	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,12	810,99	795,01	0,08	15,90
59	+&С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
60	+&С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	44	679,58	666,00	0,25	13,33
61	+С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
62	+С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2х[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	12	45,92	45,00	0,02	0,90
64	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	12	197,78	193,90	-	3,88
65	+&С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
66	+С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	20	28,25	27,70	-	0,55
67	+&С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	72	295,87	290,00	0,07	5,80
68	+&С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	20	148,92	146,00	-	2,92
69	+&С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
70	+&С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	38	11,23	11,00	0,01	0,22
71	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00064	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
72	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0028	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
73	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0003085	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
74	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
75	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,61656	6666,67	6666,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
76	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3526	5,754	5,754		
77	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0144	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-09

на ПЛ-0,4 кВ №1,2 ЗТП-18

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	2403,802	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,56834	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	423,257	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*69*	*1140,48* / *306,32*	*834,16* / *234,28*	*78693*	*21136*	*57557* / *16165*	*2,9400* / *1,8133*	*202,86* / *125,12*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	4,2	5100,38 / 1650,39	3449,99 / 795,97	21422	6932	14490 / 3343	15,4560 / 6,5564	64,92 / 27,54
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	87	249,74 / 157,01	92,73 / 27,23	21727	13660	8067 / 2369	1,4880 / 0,2173	129,46 / 18,91
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	9	426,28 / 266,54	159,74 / 46,88	3837	2399	1438 / 422	2,5260 / 0,3739	22,73 / 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	1	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	5100	1650	3450 796	15,4560 6,5564	15,46 6,56
6	*КБ33-115-2 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*36*	*856,17 201,30*	*654,87 166,09*	*30822*	*7247*	*23575 5979*	*1,9320 1,2188*	*69,55 43,88*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,40286	6666,67 -	- -	16019	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	51,75	24,79 -	24,79 4,11	1283	-	1283 213	- 0,0332	- 1,72
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	2,4	35,48 -	35,48 6,06	85	-	85 15	- 0,0490	- 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					162969	53024	109945 29302		504,98 227,22
		Разом будівельні роботи, грн.					162969				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					82326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13628				
		Всього будівельні роботи, грн.					**204527**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					16019				
		Всього по розділу 1					**204527**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	69	497,30 62,79	388,17 127,73	34314	4333	26784 8813	0,6100 0,9057	42,09 62,49
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	69	2370,68 428,85	1390,27 390,46	163577	29591	95929 26942	4,1160 3,0222	284 208,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	34	10730,37 -	- -	364833	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42 -	- -	27787	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	33	4638,75 -	- -	153079	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*4,2*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*35920*	*11553*	*24150* *5572*	*25,7600* *10,9274*	*108,19* *45,9*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	1,326	191853,73 -	- -	254398	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,612	91986,47 -	- -	56296	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74 -	- -	16046	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	2,04	24840,86 -	- -	50675	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*87*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*39910*	*22767*	*13446* *3949*	*2,4800* *0,3622*	*215,76* *31,51*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*9*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*7391*	*3998*	*2396* *703*	*4,2100* *0,6232*	*37,89* *5,61*
22	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	2	319,07 15,25	99,01 27,66	638	31	198 55	0,1500 0,2248	0,3 0,45
23	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	6	601,62 435,17	79,35 28,15	3610	2611	476 169	3,8900 0,2200	23,34 1,32
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*12,51*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*97010*	*89568*	*2129* *712*	*64,0000* *0,4452*	*800,64* *5,57*
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	69	220,59 18,30	121,91 34,38	15221	1263	8412 2372	0,1800 0,2804	12,42 19,35
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,207	23098,61 23098,61	- -	4781	4781	- -	261,8000 -	54,19 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,207	13072,60 13072,60	- -	2706	2706	- -	150,4500 -	31,14 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	2,07	6117,54 2797,57	399,58 83,58	12663	5791	827 173	25,6000 0,6639	52,99 1,37
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	6,9	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	51078	8445	24731 5102	11,2000 6,1915	77,28 42,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	5,52	8929,59 2972,42	364,16 66,70	49291	16408	2010 368	27,2000 0,5328	150,14 2,94
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	69	196,28 75,24	121,04 26,57	13543	5192	8351 1833	0,7400 0,2304	51,06 15,9
		Разом прямі витрати по розділу 2					1454767	209038	209839 56763		1941,43 443,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1454767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1035890				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					13,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1615				
		всього заробітна плата, грн.					267416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					246,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42708				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1588118**				
		Всього по розділу 2					**1588118**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	69	150,14 150,14	- -	10360	10360	- -	1,0000 -	69 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	69	60,06 60,06	- -	4144	4144	- -	0,4000 -	27,6 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	69	15,01 15,01	- -	1036	1036	- -	0,1000 -	6,9 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15540	15540	- -		103,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15540				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**21787**				
		Всього по розділу 3					**21787**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
35	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	132	233,39	-	30807	-	-	-	-
36	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	130	194,97	-	25346	-	-	-	-
37	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	33	149,07	-	4919	-	-	-	-
38	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	96	133,43	-	12809	-	-	-	-
39	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,01291	182478,61	-	2356	-	-	-	-
40	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	165	28,25	-	4661	-	-	-	-
41	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	-	529	-	-	-	-
42	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37	-	3140	-	-	-	-
43	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	520	295,87	-	153852	-	-	-	-
44	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	165	148,92	-	24572	-	-	-	-
45	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	-	197	-	-	-	-
46	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	358	679,58	-	243290	-	-	-	-
47	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	-	3068	-	-	-	-
48	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	262	11,23	-	2942	-	-	-	-
49	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	-	669	-	-	-	-
50	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	258	45,92	-	11847	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	258	197,78 -	- -	51027	-	- -	- -	- -
52	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	33	337,60 -	- -	11141	-	- -	- -	- -
53	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93 -	- -	2172	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					589344	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					589344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589344				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					69				
		всього заробітна плата, грн.					69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					**589370**				
		Всього по розділу 4					**589370**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2222620	277602	319784 86065		2549,91 670,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2222620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1625234				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					13,57				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1684				
		всього заробітна плата, грн.					365351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					333,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57906				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2403802**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					16019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-09
на ПЛ-0,4 кВ №1,2 ЗТП-18

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	572,19	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1874,22	108,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	682,61	128,21			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	103,5	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	333,98	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3568,34				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,2485	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	100,5968	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	20,7	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	20,7	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,2485	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	12,72	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	56,0748	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	61,9578	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	54,372	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	27,7428	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	179,538	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	12,42	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	51,75	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	2,4	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,728				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,1056				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,3				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,4293				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,3024	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0416	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00207	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,015345	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000084	28299,43	27388,78	355,76	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	1,38	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00795	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,01794	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,97014	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,483	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	11,7024	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	69	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,01291	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	2,04	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,612	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	1,326	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00105	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	132	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	96	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0069	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,010008	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	2	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	34	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	33	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	33	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	130	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	7,3968	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,5264	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	33	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2552	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,5264	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	103,5	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,828	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,24	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&C1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&C1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	358	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+C1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	258	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	258	197,78	193,90	-	3,88
71	+&C1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
72	+C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	165	28,25	27,70	-	0,55
73	+&C1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	520	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&C1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	165	148,92	146,00	-	2,92
75	+&C1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
76	+&C1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	262	11,23	11,00	0,01	0,22
77	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,01104	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
78	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0201	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
79	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0006714	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
80	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93	352,50	2,33	7,10
81	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,40286	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,5951	5,754	5,754		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2261	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-010

на ПЛ-0,4 кВ №6 ТП-153

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	929,090	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,48283	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	175,795	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*31*	*1140,48* / *306,32*	*834,16* / *234,28*	*35355*	*9496*	*25859* / *7263*	*2,9400* / *1,8133*	*91,14* / *56,21*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	2,2	5100,38 / 1650,39	3449,99 / 795,97	11221	3631	7590 / 1751	15,4560 / 6,5564	34 / 14,42
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	33	249,74 / 157,01	92,73 / 27,23	8241	5181	3060 / 899	1,4880 / 0,2173	49,1 / 7,17
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	7	426,28 / 266,54	159,74 / 46,88	2984	1866	1118 / 328	2,5260 / 0,3739	17,68 / 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,31124	6666,67 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
6	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	23,25	24,79 -	24,79 4,11	576	-	576 96	- 0,0332	- 0,77
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,3	35,48 -	35,48 6,06	11	-	11 2	- 0,0490	- 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					58388	20174	38214 10339		191,92 81,2
		Разом будівельні роботи, грн.					58388				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					30513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5183				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73964**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2075				
		Всього по розділу 1					**73964**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
8	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	31	497,30 62,79	388,17 127,73	15416	1946	12033 3960	0,6100 0,9057	18,91 28,08
9	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	31	2370,68 428,85	1390,27 390,46	73491	13294	43098 12104	4,1160 3,0222	127,6 93,69
10	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	31	4638,75 -	- -	143801	-	- -	- -	- -
11	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*2,2*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*18815*	*6051*	*12650* *2919*	*25,7600* *10,9274*	*56,67* *24,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,612	191853,73 -	- -	117414	-	- -	- -	- -
13	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,408	91986,47 -	- -	37530	-	- -	- -	- -
14	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,204	52436,74 -	- -	10697	-	- -	- -	- -
15	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	1,02	24840,86 -	- -	25338	-	- -	- -	- -
16	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*33*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*15138*	*8636*	*5100* *1498*	*2,4800* *0,3622*	*81,84* *11,95*
17	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*7*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*5748*	*3110*	*1864* *547*	*4,2100* *0,6232*	*29,47* *4,36*
18	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	1	319,07 15,25	99,01 27,66	319	15	99 28	0,1500 0,2248	0,15 0,22
19	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	601,62 435,17	79,35 28,15	1805	1306	238 84	3,8900 0,2200	11,67 0,66
20	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*4,63*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*35904*	*33149*	*788* *263*	*64,0000* *0,4452*	*296,32* *2,06*
21	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	31	220,59 18,30	121,91 34,38	6838	567	3779 1066	0,1800 0,2804	5,58 8,69
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,093	23098,61 23098,61	- -	2148	2148	- -	261,8000 -	24,35 -
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,093	13072,60 13072,60	- -	1216	1216	- -	150,4500 -	13,99 -
24	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,93	6117,54 2797,57	399,58 83,58	5689	2602	372 78	25,6000 0,6639	23,81 0,62
25	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,1	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	22948	3794	11111 2292	11,2000 6,1915	34,72 19,19
26	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	2,48	8929,59 2972,42	364,16 66,70	22145	7372	903 165	27,2000 0,5328	67,46 1,32
27	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	31	196,28 75,24	121,04 26,57	6085	2332	3753 824	0,7400 0,2304	22,94 7,14
		Разом прямі витрати по розділу 2					568485	87538	95788 25828		815,48 202,02
		Разом будівельні роботи, грн.					568485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385159				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					6,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					782				
		всього заробітна плата, грн.					114148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18242				
		Всього будівельні роботи, грн.					**625402**				
		Всього по розділу 2					**625402**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
28	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	31	150,14 150,14	- -	4654	4654	- -	1,0000 -	31 -
29	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	31	60,06 60,06	- -	1862	1862	- -	0,4000 -	12,4 -
30	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	31	15,01 15,01	- -	465	465	- -	0,1000 -	3,1 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6981	6981	- -		46,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6981				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					701				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9787**				
		Всього по розділу 3					**9787**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
31	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	40	233,39 -	- -	9336	-	- -	- -	- -
32	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	40	194,97 -	- -	7799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	33	149,07 -	- -	4919	-	- -	- -	- -
34	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	40	133,43 -	- -	5337	-	- -	- -	- -
35	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00537	182478,61 -	- -	980	-	- -	- -	- -
36	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	71	28,25 -	- -	2006	-	- -	- -	- -
37	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	160	295,87 -	- -	47339	-	- -	- -	- -
38	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	71	148,92 -	- -	10573	-	- -	- -	- -
39	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	124	679,58 -	- -	84268	-	- -	- -	- -
40	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	84	11,23 -	- -	943	-	- -	- -	- -
41	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	142	45,92 -	- -	6521	-	- -	- -	- -
42	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	142	197,78 -	- -	28085	-	- -	- -	- -
43	& С1545-539-4-3	Затискач з'єднувальний MJPT16 SF	шт	8	118,15 -	- -	945	-	- -	- -	- -
44	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	29	337,60 -	- -	9790	-	- -	- -	- -
45	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					219927	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					219927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219927				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					24				
		всього заробітна плата, грн.					24				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3				
		Всього будівельні роботи, грн.					**219936**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-010
на ПЛ-0,4 кВ №6 ТП-153

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	257,08	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	750,32	108,70			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	288,97	127,61			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	46,5	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	139,18	173,39			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1482,83				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,2239	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	43,5548	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	9,3	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	9,3	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,2239	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	5,73	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	14,5888	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,5786	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	24,428	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	13,3408	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	80,662	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	5,58	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	23,25	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,3	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,472				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,1344				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,15				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,5407				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1312	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0187	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00093	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,006597	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000044	28299,42	27388,78	355,75	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,62	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00341	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00806	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,43586	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00508	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,217	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,2576	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	31	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00537	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	1,02	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,204	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,408	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	0,612	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00055	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	40	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	40	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0031	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,003704	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	31	4638,75	4408,33	139,46	90,96
53	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	33	149,07	146,00	0,15	2,92
54	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	40	194,97	191,00	0,15	3,82
55	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	3,3232	1492,93	1462,55	1,11	29,27
56	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,0336	1727,64	1693,58	0,18	33,88
57	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	29	337,60	330,83	0,15	6,62
58	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,09445	19,40	19,00	0,02	0,38
59	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,0336	239,02	233,66	0,67	4,69
60	+С1545-194	Провід ПС-50	м	46,5	32,44	31,62	0,18	0,64
61	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,372	28,43	27,65	0,22	0,56
62	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,12	810,99	795,01	0,08	15,90
63	+&С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	124	679,58	666,00	0,25	13,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	142	45,92	45,00	0,02	0,90
65	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	142	197,78	193,90	-	3,88
66	+С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	71	28,25	27,70	-	0,55
67	+&С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	160	295,87	290,00	0,07	5,80
68	+&С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	71	148,92	146,00	-	2,92
69	+&С1545-539-4-3	Затискач з'єднувальний MJPT16 SF	шт	8	118,15	115,83	-	2,32
70	+&С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	84	11,23	11,00	0,01	0,22
71	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00496	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
72	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0099	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
73	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0003374	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
74	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
75	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,31124	6666,67	6666,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
76	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,0744	5,754	5,754		
77	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1018	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-011

на ПЛ-0,4 кВ №1.2 ТП-13

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	1913,180	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,83655	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	336,356	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*56*	*1140,48*	*834,16*	*63867*	*17154*	*46713*	*2,9400*	*164,64*
					306,32	*234,28*			*13120*	*1,8133*	*101,55*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	4,1	5100,38	3449,99	20912	6767	14145	15,4560	63,37
					1650,39	795,97			3263	6,5564	26,88
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	65	249,74	92,73	16233	10206	6027	1,4880	96,72
					157,01	27,23			1770	0,2173	14,13
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	10	426,28	159,74	4263	2665	1598	2,5260	25,26
					266,54	46,88			469	0,3739	3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,5	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	2550	825	1725 398	15,4560 6,5564	7,73 3,28
6	*КБ33-115-2 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*18*	*856,17 201,30*	*654,87 166,09*	*15411*	*3623*	*11788 2990*	*1,9320 1,2188*	*34,78 21,94*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,6656	6666,67 -	- -	11104	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	42	24,79 -	24,79 4,11	1041	-	1041 173	- 0,0332	- 1,39
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	1,67	35,48 -	35,48 6,06	59	-	59 10	- 0,0490	- 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					124336	41240	83096 22193		392,5 172,99
		Разом будівельні роботи, грн.					124336				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10578				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156460**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11104				
		Всього по розділу 1					**156460**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	56	497,30 62,79	388,17 127,73	27849	3516	21738 7153	0,6100 0,9057	34,16 50,72
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	56	2370,68 428,85	1390,27 390,46	132758	24016	77855 21866	4,1160 3,0222	230,5 169,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	15	10730,37 -	- -	160956	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42 -	- -	41680	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	38	4638,75 -	- -	176273	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*4,1*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*35065*	*11278*	*23575* *5439*	*25,7600* *10,9274*	*105,62* *44,8*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	1,428	191853,73 -	- -	273967	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,408	91986,47 -	- -	37530	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74 -	- -	16046	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	2,04	24840,86 -	- -	50675	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*65*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*29818*	*17010*	*10046* *2950*	*2,4800* *0,3622*	*161,2* *23,54*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*10*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*8212*	*4442*	*2662* *781*	*4,2100* *0,6232*	*42,1* *6,23*
22	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	2	319,07 15,25	99,01 27,66	638	31	198 55	0,1500 0,2248	0,3 0,45
23	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	6	601,62 435,17	79,35 28,15	3610	2611	476 169	3,8900 0,2200	23,34 1,32
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*9,33*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*72351*	*66800*	*1588* *531*	*64,0000* *0,4452*	*597,12* *4,15*
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	56	220,59 18,30	121,91 34,38	12353	1025	6827 1925	0,1800 0,2804	10,08 15,7
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,168	23098,61 23098,61	- -	3881	3881	- -	261,8000 -	43,98 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,168	13072,60 13072,60	- -	2196	2196	- -	150,4500 -	25,28 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	1,68	6117,54 2797,57	399,58 83,58	10277	4700	671 140	25,6000 0,6639	43,01 1,12
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	5,6	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	41454	6854	20072 4141	11,2000 6,1915	62,72 34,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	4,48	8929,59 2972,42	364,16 66,70	40005	13316	1631 299	27,2000 0,5328	121,86 2,39
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	56	196,28 75,24	121,04 26,57	10992	4213	6779 1488	0,7400 0,2304	41,44 12,9
		Разом прямі витрати по розділу 2					1188586	165889	174118 46937		1542,71 367,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1188586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					848579				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					11,07				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1372				
		всього заробітна плата, грн.					214198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34209				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1295385**				
		Всього по розділу 2					**1295385**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	56	150,14 150,14	- -	8408	8408	- -	1,0000 -	56 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	56	60,06 60,06	- -	3363	3363	- -	0,4000 -	22,4 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	56	15,01 15,01	- -	841	841	- -	0,1000 -	5,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12612	12612	- -		84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12612				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**17682**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	226	197,78 -	- -	44698	-	- -	- -	- -
52	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	38	337,60 -	- -	12829	-	- -	- -	- -
53	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93 -	- -	2172	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					443633	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					443633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443633				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					52				
		всього заробітна плата, грн.					52				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					**443652**				
		Всього по розділу 4					**443652**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1769167	219741	257214 69130		2019,21 540,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1769167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1292212				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					11,49				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1424				
		всього заробітна плата, грн.					290295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					265,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46061				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1913180**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-011
на ПЛ-0,4 кВ №1.2 ТП-13

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	464,4	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1470,81	108,70			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	550,24	127,89			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	84	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	265,63	173,39			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2836,55				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,2184	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	81,5384	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	16,8	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	16,8	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,2184	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	10,38	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	39,5414	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	50,0706	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	44,128	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	25,9994	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	145,712	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	10,08	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	42	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	1,67	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,272				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,6944				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,3				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,7832				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,241	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0338	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00168	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,012207	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000082	28299,43	27388,78	355,76	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	1,12	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0063	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,01456	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,78736	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00944	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,392	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	9,4976	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	56	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,01014	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	2,04	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,306	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,408	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	1,428	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,001025	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	93	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	75	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0056	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,007464	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	3	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	15	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	38	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	38	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	91	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	6,0032	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,6736	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	38	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,19033	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,6736	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	84	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,672	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,24	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&C1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	8	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&C1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	259	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	2	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+C1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2x[6-35 мм2]	шт	6	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	226	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	226	197,78	193,90	-	3,88
71	+&C1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	8	383,52	376,00	-	7,52
72	+C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	131	28,25	27,70	-	0,55
73	+&C1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	364	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&C1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	131	148,92	146,00	-	2,92
75	+&C1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	2	334,56	328,00	-	6,56
76	+&C1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	184	11,23	11,00	0,01	0,22
77	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00896	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
78	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0171	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
79	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0006697	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
80	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	6	361,93	352,50	2,33	7,10
81	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,6656	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,7661	5,754	5,754		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1841	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-012

на ПЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП-152

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	3149,853	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,60955	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	547,137	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-103-1 К=0,6*	*Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]*	*опора*	*97*	*1140,48 306,32*	*834,16 234,28*	*110627*	*29713*	*80914 22725*	*2,9400 1,8133*	*285,18 175,89*
2	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	3	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	15301	4951	10350 2388	15,4560 6,5564	46,37 19,67
3	КБ33-114-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	33	249,74 157,01	92,73 27,23	8241	5181	3060 899	1,4880 0,2173	49,1 7,17
4	КБ33-114-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4	шт	71	426,28 266,54	159,74 46,88	30266	18924	11342 3328	2,5260 0,3739	179,35 26,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,9	5100,38 1650,39	3449,99 795,97	4590	1485	3105 716	15,4560 6,5564	13,91 5,9
6	*КБ33-115-2* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*31*	*856,17* *201,30*	*654,87* *166,09*	*26541*	*6240*	*20301* *5149*	*1,9320* *1,2188*	*59,89* *37,78*
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,49236	6666,67 -	- -	16616	-	- -	- -	- -
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	72,75	24,79 -	24,79 4,11	1803	-	1803 299	- 0,0332	- 2,42
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	2,5	35,48 -	35,48 6,06	89	-	89 15	- 0,0490	- 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					197458	66494	130964 35519		633,8 275,5
		Разом будівельні роботи, грн.					197458				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					102013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249274**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					16616				
		Всього по розділу 1					**249274**				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
10	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	97	497,30 62,79	388,17 127,73	48238	6091	37652 12390	0,6100 0,9057	59,17 87,85
11	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	97	2370,68 428,85	1390,27 390,46	229956	41598	134856 37875	4,1160 3,0222	399,25 293,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	26	10730,37 -	- -	278990	-	- -	- -	- -
13	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	5	13893,42 -	- -	69467	-	- -	- -	- -
14	& С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	66	4638,75 -	- -	306158	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*6,5*	*8552,39* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*55591*	*17879*	*37375* *8623*	*25,7600* *10,9274*	*167,44* *71,03*
16	С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	2,448	191853,73 -	- -	469658	-	- -	- -	- -
17	С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	1,02	91986,47 -	- -	93826	-	- -	- -	- -
18	С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	1,02	52436,74 -	- -	53485	-	- -	- -	- -
19	С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	2,142	24840,86 -	- -	53209	-	- -	- -	- -
20	*КБ33-114-2*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2*	*шт*	*71*	*458,74* *261,69*	*154,55* *45,39*	*32571*	*18580*	*10973* *3223*	*2,4800* *0,3622*	*176,08* *25,72*
21	*КБ33-114-3*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 4*	*шт*	*33*	*821,18* *444,24*	*266,24* *78,13*	*27099*	*14660*	*8786* *2578*	*4,2100* *0,6232*	*138,93* *20,57*
22	КБ33-118-4	Улаштування іскрових проміжків для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	4	319,07 15,25	99,01 27,66	1276	61	396 111	0,1500 0,2248	0,6 0,9
23	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	12	601,62 435,17	79,35 28,15	7219	5222	952 338	3,8900 0,2200	46,68 2,64
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискача*	*100 шт*	*13,85*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*107401*	*99162*	*2357* *788*	*64,0000* *0,4452*	*886,4* *6,17*
25	КБ33-118-3	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	97	220,59 18,30	121,91 34,38	21397	1775	11825 3335	0,1800 0,2804	17,46 27,2
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,291	23098,61 23098,61	- -	6722	6722	- -	261,8000 -	76,18 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,291	13072,60 13072,60	- -	3804	3804	- -	150,4500 -	43,78 -
28	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	2,91	6117,54 2797,57	399,58 83,58	17802	8141	1163 243	25,6000 0,6639	74,5 1,93
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	9,7	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	71805	11872	34767 7173	11,2000 6,1915	108,64 60,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5мм	100 м	7,76	8929,59 2972,42	364,16 66,70	69294	23066	2826 518	27,2000 0,5328	211,07 4,13
31	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	97	196,28 75,24	121,04 26,57	19039	7298	11741 2577	0,7400 0,2304	71,78 22,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					2044007	265931	295669 79772		2477,96 623,7
		Разом будівельні роботи, грн.					2044007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1482407				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					19,21				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2380				
		всього заробітна плата, грн.					348083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					321,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55778				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2217776**				
		Всього по розділу 2					**2217776**				
		Розділ 3. Пусконалагуджувальні роботи									
32	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	97	150,14 150,14	- -	14564	14564	- -	1,0000 -	97 -
33	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	97	60,06 60,06	- -	5826	5826	- -	0,4000 -	38,8 -
34	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	97	15,01 15,01	- -	1456	1456	- -	0,1000 -	9,7 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21846	21846	- -		145,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21846				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**30628**				
		Всього по розділу 3					**30628**				
		Розділ 4. Вироби та матеріали									
35	& С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	135	233,39	-	31508	-	-	-	-
36	& С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	130	194,97	-	25346	-	-	-	-
37	& С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	67	149,07	-	9988	-	-	-	-
38	& С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	104	133,43	-	13877	-	-	-	-
39	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,01552	182478,61	-	2832	-	-	-	-
40	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	201	28,25	-	5678	-	-	-	-
41	С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	5	264,25	-	1321	-	-	-	-
42	С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2х[6-35 мм2]	шт	15	523,37	-	7851	-	-	-	-
43	& С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	520	295,87	-	153852	-	-	-	-
44	& С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	201	148,92	-	29933	-	-	-	-
45	& С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	20	24,67	-	493	-	-	-	-
46	& С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	369	679,58	-	250765	-	-	-	-
47	& С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	20	383,52	-	7670	-	-	-	-
48	& С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	267	11,23	-	2998	-	-	-	-
49	& С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	5	334,56	-	1673	-	-	-	-
50	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	340	45,92	-	15613	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	340	197,78 -	- -	67245	-	- -	- -	- -
52	& С1545-539-4-3	Затискач з'єднувальний MJPT16 SF	шт	4	118,15 -	- -	473	-	- -	- -	- -
53	& С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	65	337,60 -	- -	21944	-	- -	- -	- -
54	& 1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93 -	- -	1086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					652146	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					652146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					652146				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,6				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					73				
		всього заробітна плата, грн.					73				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					**652174**				
		Всього по розділу 4					**652174**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2915457	354271	426633 115291		3257,26 899,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2915457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2134553				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					19,81				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2453				
		всього заробітна плата, грн.					472015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					234396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					433,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75122				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3149853**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					16616				
		Всього по кошторису					**3149853**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**4609,55** **547137**				

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-012
на ПЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП-152

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	804,39	101,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2307,37	108,60			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	916,47	128,13			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	145,5	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	433,28	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4609,55				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,0657	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	135,8256	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	29,1	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	29,1	17,07			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,0657	676,81			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	18,06	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	61,8916	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	86,1286	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	76,436	766,90			
19	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	33,5036	915,12			
20	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	252,394	702,19			
21	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	17,46	672,47			
22	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	72,75	24,79			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	2,5	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	10,864				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	25,4528				
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,6				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,8209				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,3648	3715,20	3324,37	317,98	72,85
29	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0586	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
30	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00291	30327,35	29329,72	402,98	594,65
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,020451	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
32	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00013	28299,43	27388,78	355,76	554,89
33	+С111-1608	Дрантя	кг	1,94	16,28	15,60	0,36	0,32
34	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00931	217798,76	213131,52	396,68	4270,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,02522	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
36	+С111-1809	Сталь кругла	т	1,36382	30223,61	29958,33	40,29	224,99
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01708	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
38	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,679	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	16,4512	175,67	173,24	1,12	1,31
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	97	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0072	102640,89	101753,62	123,19	764,08
42	+С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,01552	182478,61	178691,67	208,93	3578,01
43	+С157-375	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2	1000м	2,142	24840,86	24325,00	28,78	487,08
44	+С157-378	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	1,02	52436,74	51350,00	58,57	1028,17
45	+С157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	1,02	91986,47	90075,00	107,81	1803,66
46	+С157-382	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2	1000м	2,448	191853,73	187891,67	200,22	3761,84
47	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,001625	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
48	+&С1111-3-1	Гак-болт GHW 16/250	1шт	135	233,39	228,00	0,81	4,58
49	+&С1111-3-2	ГакGHSO 16	1шт	104	133,43	130,00	0,81	2,62
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0097	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,01108	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
52	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	5	13893,42	13310,00	311,00	272,42
53	+&С1416-8510-1205	Стояки СК 120-5	шт	26	10730,37	10285,00	234,97	210,40
54	+&С1416-8538	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-3	шт	66	4638,75	4408,33	139,46	90,96
55	+&С1545-3-1-П	Гак універсальний CSC 16uz	шт	67	149,07	146,00	0,15	2,92
56	+&С1545-3-5-2И	Гак, що накручується GHN 16	шт	130	194,97	191,00	0,15	3,82
57	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	10,3984	1492,93	1462,55	1,11	29,27
58	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,3632	1727,64	1693,58	0,18	33,88
59	+&С1545-50-5	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	65	337,60	330,83	0,15	6,62
60	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,28254	19,40	19,00	0,02	0,38
61	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,3632	239,02	233,66	0,67	4,69
62	+С1545-194	Провід ПС-50	м	145,5	32,44	31,62	0,18	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,164	28,43	27,65	0,22	0,56
64	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,48	810,99	795,01	0,08	15,90
65	+&С1545-320-1	Ковпачок кінцевий GPE 3	шт	20	24,67	24,00	0,19	0,48
66	+&С1545-407-6-1	Затискач натяжний GUKo2	шт	369	679,58	666,00	0,25	13,33
67	+С1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	5	264,25	258,74	0,33	5,18
68	+С1545-423-1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TT2D 83 F3 AL [25-95 мм2] AL/Cu 2х[6-35 мм2]	шт	15	523,37	513,06	0,05	10,26
69	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	340	45,92	45,00	0,02	0,90
70	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	340	197,78	193,90	-	3,88
71	+&С1545-494-1-2	Модуль для підключення заземлення FCC-1	шт	20	383,52	376,00	-	7,52
72	+С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	201	28,25	27,70	-	0,55
73	+&С1545-539-1-3	Затискач проколюючий абонетський TTD 301	шт	520	295,87	290,00	0,07	5,80
74	+&С1545-539-3	Затискач для повторних заземлень TND 151	шт	201	148,92	146,00	-	2,92
75	+&С1545-539-4-1	Затискач плашковий RDAU 95-35	шт	5	334,56	328,00	-	6,56
76	+&С1545-539-4-3	Затискач з'єднувальний MJPT16 SF	шт	4	118,15	115,83	-	2,32
77	+&С1545-546-2	Стяжний хомут CCD9-62	шт	267	11,23	11,00	0,01	0,22
78	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,01552	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
79	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0333	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
80	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0013105	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
81	+&1503-4051-23	Обмежувач перенапруг з індикатором пробою ОПН ВОР-R 0.5/5	шт	3	361,93	352,50	2,33	7,10
82	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,49236	6666,67	6666,67		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
83	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,5757	5,754	5,754		
84	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3197	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-013

на Влаштування резервник каналів на перетині з вул..Центральна

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 616-24-ЕП.ВОР

Кошторисна вартість	274,424	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55354	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,700	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,2938	23098,61 23098,61	- -	6786	6786	- -	261,8000 -	76,92 -
2	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,11752	35118,22 1388,41	33729,81 12086,24	4127	163	3964 1420	15,3875 95,0513	1,81 11,17
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0975	27718,34 27718,34	- -	2703	2703	- -	314,1600 -	30,63 -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 піском	100м3	1,469	14357,70 14357,70	- -	21091	21091	- -	165,2400 -	242,74 -
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	146,9	512,20 -	- -	75242	-	- -	- -	- -
6	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,499	356,01 -	356,01 95,77	534	-	534 144	- 0,7740	- 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*км*	*0,226*	*21821,30* *21793,74*	- -	*4932*	*4925*	- -	*222,0000* -	*50,17* -
8	С113-972	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	226	459,26 -	- -	103793	-	- -	- -	- -
9	& С1545-48-11	Заглушка 160 мм	шт	20	320,75 -	- -	6415	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-879-8*	*Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку*	*шт*	*20*	*599,72* *332,94*	*266,62* *60,92*	*11994*	*6659*	*5332* *1218*	*3,3600* *0,5208*	*67,2* *10,42*
11	& С1416-8590-3-1Х варіант 1	Стовпчик попереджувальний	шт	20	473,19 -	- -	9464	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					247081	42327	9830 2782		469,47 22,75
		Разом будівельні роботи, грн.					247081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194924				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					95				
		всього заробітна плата, грн.					45204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10496				
		Всього будівельні роботи, грн.					**274424**				
		Всього по кошторису					**274424**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**553,54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**55700**				

Склав _____ Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-013
на Влаштування резервник каналів на перетині з вул..Центральна

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	402,27	88,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	67,2	99,09			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	23,51	122,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	60,56	173,33			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	553,54				
	Середній розряд робіт		розряд	2,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	7,8665	503,90			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,8994	593,35			
12	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	8,4	634,80			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0001808	34455,86	33424,49	355,76	675,61
14	+С111-1608	Дрантя	кг	0,2	16,28	15,60	0,36	0,32
15	+С113-972	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	226	459,26	448,33	1,92	9,01
16	+&С1416-8590-3-1Х варіант 1	Стовпчик попереджувальний	шт	20	473,19	458,33	5,58	9,28
17	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	146,9	512,20	400,01	102,15	10,04
18	+&С1545-48-11	Заглушка 160 мм	шт	20	320,75	314,40	0,06	6,29

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-014

на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК16+08

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 66--21-ЕП.03

Кошторисна вартість	372,212	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30855	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36,449	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ33-101-9 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення за допомогою механізмів дерев'яних одностоякових із підкосом опор із просочених деталей на одинарних залізобетонних приставках для ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ	опора	2	2645,09 1067,18	1568,36 436,88	5290	2134	3137 874	10,3680 3,3734	20,74 6,75
2	КБ33-112-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів ВЛ 6-10 кВ на переходах довжиною до 250 м через автомобільні дороги 1 і 2 категорії	перехід	1	5877,24 1476,11	4401,13 1010,33	5877	1476	4401 1010	13,3440 8,6203	13,34 8,62
3	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,861	35,48 -	35,48 6,06	31	-	31 5	- 0,0490	- 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					11198	3610	7569 1889		34,08 15,41
		Разом будівельні роботи, грн.					11198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					942				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14017**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0196	13072,60 13072,60	- -	256	256	- -	150,4500 -	2,95 -
15	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,28	6117,54 2797,57	399,58 83,58	1713	783	112 23	25,6000 0,6639	7,17 0,19
16	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	8883	1469	4301 887	11,2000 6,1915	13,44 7,43
17	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	4	196,28 75,24	121,04 26,57	785	301	484 106	0,7400 0,2304	2,96 0,92
18	*КМ8-55-1*	*Монтаж обмежувача напругою до 10 кВ, струм до 600 А*	*шт*	*2*	*201,94* *178,99*	*19,84* *7,04*	*404*	*358*	*40* *14*	*1,6000* *0,0550*	*3,2* *0,11*
		Разом прямі витрати по розділу 2					53752	14743	29932 7501		144,36 60,25
		Разом будівельні роботи, грн.					53752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9077				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					299				
		всього заробітна плата, грн.					22543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3846				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65323**				
		Всього по розділу 2					**65323**				
		Розділ 3. Антикорозійний захист заземлення									
19	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	0,8	24,77 24,77	- -	20	20	- -	0,2500 -	0,2 -
20	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	0,8	22,49 17,29	5,20 0,22	18	14	4 -	0,1700 0,0020	0,14 -
21	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	0,008	1529,10 1302,41	11,61 4,46	12	10	- -	12,9800 0,0399	0,1 -
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,008	1731,44 591,48	82,74 7,99	14	5	1 -	4,7800 0,0720	0,04 -
23	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,008	3108,59 441,89	61,09 8,96	25	4	- -	3,6200 0,0804	0,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					89	53	5 -		0,51 -
		Разом будівельні роботи, грн.					89				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31				
		всього заробітна плата, грн.					53				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114**				
		Всього по розділу 3					**114**				
		Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи									
24	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	1	300,28 300,28	- -	300	300	- -	2,0000 -	2 -
25	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	6	300,28 300,28	- -	1802	1802	- -	2,0000 -	12 -
26	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	225,21 225,21	- -	676	676	- -	1,5000 -	4,5 -
27	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,03	2552,38 2552,38	- -	77	77	- -	17,0000 -	0,51 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2855	2855	- -		19,01 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2855				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					287				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4003**				
		Всього по розділу 4					**4003**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вироби та матеріали									
28	& C1416-8510-1-2	Стояки СК120-12	шт	6	15662,44 -	- -	93975	-	- -	- -	- -
29	& C142-320-50-B1	Ригель АР-6	шт	6	8576,00 -	- -	51456	-	- -	- -	- -
30	& C1110-197-B4	Елементи кріплення ригелей КР6	шт.	6	2357,80 -	- -	14147	-	- -	- -	- -
31	& C157-373-3	Сталеалюмінієвий ізольований провід, марка AAsXSn, переріз 1х70 мм2	м	918	59,27 -	- -	54410	-	- -	- -	- -
32	& C1110-192-25	Траверси ТМз022	шт	3	2456,42 -	- -	7369	-	- -	- -	- -
33	& C1110-192-15	Траверси ТМз032	шт	3	2719,82 -	- -	8159	-	- -	- -	- -
34	& C1111-43-8-7-1	Кронштейн КР010	шт	2	1160,53 -	- -	2321	-	- -	- -	- -
35	C1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	6	197,78 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
36	C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	6	45,92 -	- -	276	-	- -	- -	- -
37	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,09	530,83 -	- -	48	-	- -	- -	- -
38	& C1545-547-2	Заземляючий провідник ЗП1	м	15	161,67 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
39	& 1503-4051-6	Обмежувачі перенапруг AZBD150	шт	6	1917,97 -	- -	11508	-	- -	- -	- -
40	& 290319-30420	Затискач апаратний CNA 75 G28	шт	6	331,43 -	- -	1989	-	- -	- -	- -
41	& 290518-1027-8	Затискач односторонньо проколюючий NTDC28401AFA	шт	9	475,71 -	- -	4281	-	- -	- -	- -
42	& 290518-1025-3	Затискач натяжний PA2850P	шт	9	561,93 -	- -	5057	-	- -	- -	- -
43	& 15095-48011-4-3O	В'язка одностороння діелектрична PLDT2	шт	9	484,94 -	- -	4364	-	- -	- -	- -
44	& 15102-4074-4	Ізолятор PSI15CC	шт	9	857,11 -	- -	7714	-	- -	- -	- -
45	& 290518-1027-9	Затискач проколюючий TTDC 28401 FA	шт	6	561,74 -	- -	3370	-	- -	- -	- -
46	15102-13013 варіант 1	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20-Г	100шт	0,09	37740,81 -	- -	3397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 2405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	9	106,70 -	- -	960	-	- -	- -	- -
48	& 2405-1779-36	Вушко УСК-7-16	шт	9	469,27 -	- -	4223	-	- -	- -	- -
49	& 2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А	шт	9	375,39 -	- -	3379	-	- -	- -	- -
50	& 2405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А	шт	9	149,12 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
51	& 290319-30954-1-1В	Вушко У1К-7-16	шт	9	136,81 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					288588	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					288588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288588				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					367				
		всього заробітна плата, грн.					367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288755**				
		Всього по розділу 5					**288755**				
		Разом прямі витрати по кошторису					356482	21261	37506 9390		197,96 75,66
		Разом будівельні роботи, грн.					356482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297715				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					5,33				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					666				
		всього заробітна плата, грн.					31317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**372212**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-014
на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК16+08

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90,63	96,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	88,32	109,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	80,95	124,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	19,01	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	29,6	173,43			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	308,55				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3508	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,35155	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	2,1	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	2,1	17,07			
14	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,96187	14,88			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3508	676,81			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00024	533,78			
17	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	4,448	634,27			
18	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,8768	912,30			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,4096	44,28			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,09416	52,04			
21	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	7,734	766,90			
22	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	12,49547	915,12			
23	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,466	702,19			
24	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,72	672,47			
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,01416	13,61			
26	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,861	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00032				
28	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1204				
29	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,648				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
30	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0012	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
31	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0040768	36965,10	36200,00	40,29	724,81
32	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	30327,34	29329,72	402,97	594,65
33	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00032	4177,61	3670,68	425,02	81,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001104	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
35	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000144	28299,40	27388,78	355,73	554,89
36	+С111-1608	Дрантя	кг	0,112	16,28	15,60	0,36	0,32
37	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00296	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
38	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,12296	30223,61	29958,33	40,29	224,99
39	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,048	6619,58	6450,00	39,78	129,80
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	3	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+&С142-320-50-В1	Ригель АР-6	шт	6	8576,00	8280,00	127,84	168,16
42	+&С157-373-3	Сталеалюмінієвий ізольований провід, марка AAsXSn, переріз 1х70 мм2	м	918	59,27	57,70	0,41	1,16
43	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000888	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
44	+&С1110-192-15	Траверси ТМз032	шт	3	2719,82	2664,00	2,49	53,33
45	+&С1110-192-25	Траверси ТМз022	шт	3	2456,42	2406,00	2,25	48,17
46	+&С1110-197-В4	Елементи кріплення ригелей КР6	шт.	6	2357,80	2310,00	1,57	46,23
47	+&С1111-43-8-7-1	Кронштейн КР010	шт	2	1160,53	1136,00	1,77	22,76
48	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000072	112309,52	109710,69	396,68	2202,15
49	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000012	30851,40	29928,45	318,02	604,93
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0003	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00024	341018,24	334264,33	67,28	6686,63
52	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000152	136820,94	133741,50	396,68	2682,76
53	+&С1416-8510-1-2	Стояки СК120-12	шт	6	15662,44	15044,33	311,00	307,11
54	+С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	6	485,80	240,00	236,27	9,53
55	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	6	45,92	45,00	0,02	0,90
56	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	6	197,78	193,90	-	3,88
57	+&С1545-547-2	Заземляючий провідник ЗП1	м	15	161,67	158,33	0,17	3,17
58	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0003	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
59	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000662	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
60	+&1503-4051-6	Обмежувачі перенапруг AZBD150	шт	6	1917,97	1880,00	0,36	37,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+&2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А	шт	9	375,39	366,00	2,03	7,36
62	+&2405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	9	106,70	104,20	0,41	2,09
63	+&2405-1779-36	Вушко УСК-7-16	шт	9	469,27	459,60	0,47	9,20
64	+&2405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А	шт	9	149,12	146,00	0,20	2,92
65	+&15095-48011-4-3О	В'язка одностороння діелектрична PLDT2	шт	9	484,94	475,40	0,03	9,51
66	+&15102-4074-4	Ізолятор PSI15CC	шт	9	857,11	840,00	0,30	16,81
67	+15102-13013 варіант 1	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20-Г	100шт	0,09	37740,81	37000,00	0,79	740,02
68	+&290319-30420	Затискач апаратний CNA 75 G28	шт	6	331,43	324,90	0,03	6,50
69	+&290319-30954-1-1В	Вушко У1К-7-16	шт	9	136,81	134,00	0,13	2,68
70	+&290518-1025-3	Затискач натяжний PA2850P	шт	9	561,93	550,80	0,11	11,02
71	+&290518-1027-8	Затискач односторонньо проколюючий NTDC28401AFA	шт	9	475,71	466,30	0,08	9,33
72	+&290518-1027-9	Затискач проколюючий TTDC 28401 FA	шт	6	561,74	550,60	0,13	11,01
73	+290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,09	530,83	520,00	0,42	10,41
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
74	С1999-9003	Бензин	кг	0,324	55,69	55,69		
75	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1087	5,754	5,754		
76	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0089	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-015

на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК0+00 (кільцева роз'язка)

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № 66--21-ЕП.03

Кошторисна вартість	372,212	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30855	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36,449	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ33-101-9 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення за допомогою механізмів дерев'яних одностоякових із підкосом опор із просочених деталей на одинарних залізобетонних приставках для ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ	опора	2	2645,09 1067,18	1568,36 436,88	5290	2134	3137 874	10,3680 3,3734	20,74 6,75
2	КБ33-112-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів ВЛ 6-10 кВ на переходах довжиною до 250 м через автомобільні дороги 1 і 2 категорії	перехід	1	5877,24 1476,11	4401,13 1010,33	5877	1476	4401 1010	13,3440 8,6203	13,34 8,62
3	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,861	35,48 -	35,48 6,06	31	-	31 5	- 0,0490	- 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					11198	3610	7569 1889		34,08 15,41
		Разом будівельні роботи, грн.					11198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					942				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14017**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0196	13072,60 13072,60	- -	256	256	- -	150,4500 -	2,95 -
15	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,28	6117,54 2797,57	399,58 83,58	1713	783	112 23	25,6000 0,6639	7,17 0,19
16	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	8883	1469	4301 887	11,2000 6,1915	13,44 7,43
17	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	4	196,28 75,24	121,04 26,57	785	301	484 106	0,7400 0,2304	2,96 0,92
18	*КМ8-55-1*	*Монтаж обмежувача напругою до 10 кВ, струм до 600 А*	*шт*	*2*	*201,94* *178,99*	*19,84* *7,04*	*404*	*358*	*40* *14*	*1,6000* *0,0550*	*3,2* *0,11*
		Разом прямі витрати по розділу 2					53752	14743	29932 7501		144,36 60,25
		Разом будівельні роботи, грн.					53752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9077				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					299				
		всього заробітна плата, грн.					22543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3846				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65323**				
		Всього по розділу 2					**65323**				
		Розділ 3. Антикорозійний захист заземлення									
19	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	0,8	24,77 24,77	- -	20	20	- -	0,2500 -	0,2 -
20	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	0,8	22,49 17,29	5,20 0,22	18	14	4 -	0,1700 0,0020	0,14 -
21	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	0,008	1529,10 1302,41	11,61 4,46	12	10	- -	12,9800 0,0399	0,1 -
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,008	1731,44 591,48	82,74 7,99	14	5	1 -	4,7800 0,0720	0,04 -
23	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,008	3108,59 441,89	61,09 8,96	25	4	- -	3,6200 0,0804	0,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					89	53	5 -		0,51 -
		Разом будівельні роботи, грн.					89				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31				
		всього заробітна плата, грн.					53				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114**				
		Всього по розділу 3					**114**				
		Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи									
24	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	1	300,28 300,28	- -	300	300	- -	2,0000 -	2 -
25	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	6	300,28 300,28	- -	1802	1802	- -	2,0000 -	12 -
26	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	3	225,21 225,21	- -	676	676	- -	1,5000 -	4,5 -
27	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,03	2552,38 2552,38	- -	77	77	- -	17,0000 -	0,51 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2855	2855	- -		19,01 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2855				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					287				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4003**				
		Всього по розділу 4					**4003**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вироби та матеріали									
28	& С1416-8510-1-2	Стояки СК120-12	шт	6	15662,44 -	- -	93975	-	- -	- -	- -
29	& С142-320-50-В1	Ригель АР-6	шт	6	8576,00 -	- -	51456	-	- -	- -	- -
30	& С1110-197-В4	Елементи кріплення ригелей КР6	шт.	6	2357,80 -	- -	14147	-	- -	- -	- -
31	& С157-373-3	Сталеалюмінієвий ізольований провід, марка AAsXSn, переріз 1х70 мм2	м	918	59,27 -	- -	54410	-	- -	- -	- -
32	& С1110-192-25	Траверси ТМз022	шт	3	2456,42 -	- -	7369	-	- -	- -	- -
33	& С1110-192-15	Траверси ТМз032	шт	3	2719,82 -	- -	8159	-	- -	- -	- -
34	& С1111-43-8-7-1	Кронштейн КР010	шт	2	1160,53 -	- -	2321	-	- -	- -	- -
35	С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	6	197,78 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
36	С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	6	45,92 -	- -	276	-	- -	- -	- -
37	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,09	530,83 -	- -	48	-	- -	- -	- -
38	& С1545-547-2	Заземляючий провідник ЗП1	м	15	161,67 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
39	& 1503-4051-6	Обмежувачі перенапруг AZBD150	шт	6	1917,97 -	- -	11508	-	- -	- -	- -
40	& 290319-30420	Затискач апаратний CNA 75 G28	шт	6	331,43 -	- -	1989	-	- -	- -	- -
41	& 290518-1027-8	Затискач односторонньо проколюючий NTDC28401AFA	шт	9	475,71 -	- -	4281	-	- -	- -	- -
42	& 290518-1025-3	Затискач натяжний PA2850P	шт	9	561,93 -	- -	5057	-	- -	- -	- -
43	& 15095-48011-4-3О	В'язка одностороння діелектрична PLDT2	шт	9	484,94 -	- -	4364	-	- -	- -	- -
44	& 15102-4074-4	Ізолятор PSI15CC	шт	9	857,11 -	- -	7714	-	- -	- -	- -
45	& 290518-1027-9	Затискач проколюючий TTDC 28401 FA	шт	6	561,74 -	- -	3370	-	- -	- -	- -
46	15102-13013 варіант 1	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20-Г	100шт	0,09	37740,81 -	- -	3397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 2405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	9	106,70 -	- -	960	-	- -	- -	- -
48	& 2405-1779-36	Вушко УСК-7-16	шт	9	469,27 -	- -	4223	-	- -	- -	- -
49	& 2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А	шт	9	375,39 -	- -	3379	-	- -	- -	- -
50	& 2405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А	шт	9	149,12 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
51	& 290319-30954-1-1В	Вушко У1К-7-16	шт	9	136,81 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					288588	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					288588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288588				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					367				
		всього заробітна плата, грн.					367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288755**				
		Всього по розділу 5					**288755**				
		Разом прямі витрати по кошторису					356482	21261	37506 9390		197,96 75,66
		Разом будівельні роботи, грн.					356482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297715				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					5,33				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					666				
		всього заробітна плата, грн.					31317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**372212**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-015
на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК0+00 (кільцева роз'язка)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90,63	96,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	88,32	109,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	80,95	124,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	19,01	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	29,6	173,43			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	308,55				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3508	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,35155	387,10			
12	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	2,1	504,43			
13	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	2,1	17,07			
14	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,96187	14,88			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3508	676,81			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00024	533,78			
17	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	4,448	634,27			
18	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,8768	912,30			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,4096	44,28			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,09416	52,04			
21	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	7,734	766,90			
22	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	12,49547	915,12			
23	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,466	702,19			
24	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,72	672,47			
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,01416	13,61			
26	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	0,861	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00032				
28	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1204				
29	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,648				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
30	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0012	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
31	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0040768	36965,10	36200,00	40,29	724,81
32	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	30327,34	29329,72	402,97	594,65
33	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00032	4177,61	3670,68	425,02	81,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001104	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
35	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000144	28299,40	27388,78	355,73	554,89
36	+С111-1608	Дрантя	кг	0,112	16,28	15,60	0,36	0,32
37	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00296	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
38	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,12296	30223,61	29958,33	40,29	224,99
39	+С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,048	6619,58	6450,00	39,78	129,80
40	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	3	493,54	483,48	0,38	9,68
41	+&С142-320-50-В1	Ригель АР-6	шт	6	8576,00	8280,00	127,84	168,16
42	+&С157-373-3	Сталеалюмінієвий ізольований провід, марка AAsXSn, переріз 1х70 мм2	м	918	59,27	57,70	0,41	1,16
43	+С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000888	197721,14	193803,96	40,29	3876,89
44	+&С1110-192-15	Траверси ТМз032	шт	3	2719,82	2664,00	2,49	53,33
45	+&С1110-192-25	Траверси ТМз022	шт	3	2456,42	2406,00	2,25	48,17
46	+&С1110-197-В4	Елементи кріплення ригелей КР6	шт.	6	2357,80	2310,00	1,57	46,23
47	+&С1111-43-8-7-1	Кронштейн КР010	шт	2	1160,53	1136,00	1,77	22,76
48	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000072	112309,52	109710,69	396,68	2202,15
49	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000012	30851,40	29928,45	318,02	604,93
50	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0003	45780,54	44486,20	396,68	897,66
51	+С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00024	341018,24	334264,33	67,28	6686,63
52	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000152	136820,94	133741,50	396,68	2682,76
53	+&С1416-8510-1-2	Стояки СК120-12	шт	6	15662,44	15044,33	311,00	307,11
54	+С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	6	485,80	240,00	236,27	9,53
55	+С1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207	м	6	45,92	45,00	0,02	0,90
56	+С1545-489-1 варіант 1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	6	197,78	193,90	-	3,88
57	+&С1545-547-2	Заземляючий провідник ЗП1	м	15	161,67	158,33	0,17	3,17
58	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0003	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
59	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000662	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
60	+&1503-4051-6	Обмежувачі перенапруг AZBD150	шт	6	1917,97	1880,00	0,36	37,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+&2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А	шт	9	375,39	366,00	2,03	7,36
62	+&2405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	9	106,70	104,20	0,41	2,09
63	+&2405-1779-36	Вушко УСК-7-16	шт	9	469,27	459,60	0,47	9,20
64	+&2405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А	шт	9	149,12	146,00	0,20	2,92
65	+&15095-48011-4-3О	В'язка одностороння діелектрична PLDT2	шт	9	484,94	475,40	0,03	9,51
66	+&15102-4074-4	Ізолятор PSI15CC	шт	9	857,11	840,00	0,30	16,81
67	+15102-13013 варіант 1	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20-Г	100шт	0,09	37740,81	37000,00	0,79	740,02
68	+&290319-30420	Затискач апаратний CNA 75 G28	шт	6	331,43	324,90	0,03	6,50
69	+&290319-30954-1-1В	Вушко У1К-7-16	шт	9	136,81	134,00	0,13	2,68
70	+&290518-1025-3	Затискач натяжний PA2850P	шт	9	561,93	550,80	0,11	11,02
71	+&290518-1027-8	Затискач односторонньо проколюючий NTDC28401AFA	шт	9	475,71	466,30	0,08	9,33
72	+&290518-1027-9	Затискач проколюючий TTDC 28401 FA	шт	6	561,74	550,60	0,13	11,01
73	+290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,09	530,83	520,00	0,42	10,41
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
74	С1999-9003	Бензин	кг	0,324	55,69	55,69		
75	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1087	5,754	5,754		
76	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0089	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О.Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкти основного призначення

Кошторисна вартість об`єкта	167538,707 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	53,08020 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6459,693 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на земляні роботи	6800,291	-	6800,291	12,35643	1617,546	-
2	02-01-02	на штучні споруди	29705,905	-	29705,905	22,20070	2523,23	-
3	02-01-03	на придбання устаткування устаткування	-	4285,296	4285,296	-	-	-
4	02-01-04	на дорожній одяг	115054,273	-	115054,273	15,65073	1970,268	-
5	02-01-05	на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	6292,735	-	6292,735	2,14775	257,113	-
6	02-01-06	на пересічення та примикання	5400,207	-	5400,207	0,72459	91,536	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	163253,411	4285,296	167538,707	53,08020	6459,693	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	земляні роботи	0,85113	-	10,17649	-	-	11,02762	1,32881	12,35643
		72,768	-	1314,514	-	-	1387,282	230,264	1617,546
02-01-02	штучні споруди	16,34111	0,07880	3,54383	-	-	19,96374	2,23696	22,20070
		1674,209	8,416	452,783	-	-	2135,408	387,822	2523,23
02-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	дорожній одяг	7,64514	-	6,19825	-	-	13,84339	1,80734	15,65073
		758,024	-	898,905	-	-	1656,929	313,339	1970,268
02-01-05	будівлі та споруди дорожньої та	1,61753	-	0,28793	-	-	1,90546	0,24229	2,14775
	автотранспортної служб	174,832	-	40,284	-	-	215,116	41,997	257,113
02-01-06	пересічення та примикання	0,35311	-	0,28766	-	-	0,64077	0,08382	0,72459
		35,116	-	41,884	-	-	77	14,536	91,536
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-									
	Разом :	26,80802	0,07880	20,49416	-	-	47,38098	5,69922	53,08020
		2714,949	8,416	2748,37	-	-	5471,735	987,958	6459,693

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Об'єкти основного призначення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26808,02	101,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,8	106,78			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17024,2	136,25			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5699,22	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	53080,2				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	83,59607	387,10			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,1364	415,99			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	565,74674	649,29			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,48	676,81			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	781,36768	658,94			
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	19,60848	609,82			
17	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	142,9632	704,97			
18	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	83,71209	860,14			
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,34658	533,78			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,24478	398,10			
21	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	29,47039	81,98			
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	29,00446	145,92			
23	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	550,9779	150,60			
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	174,2976	44,28			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	10,2528	54,91			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	466,50538	343,48			
27	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,23876	392,62			
28	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	538,73	654,94			
29	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	342,4701	778,76			
30	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	495,7875	1285,97			
31	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	93,126	458,38			
32	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	653,8325	593,35			
33	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	867,0512	775,18			
34	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	213,594874	910,86			
35	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	3,57714	66,14			
36	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	8,709005	894,53			
37	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	10,886976	921,47			
38	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	457,29852	1022,07			
39	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,02244	1110,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	565,74674	135,21			
41	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	42,410664	1436,48			
42	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	3,262	404,70			
43	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	520,17812	477,38			
44	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	65,06842	768,98			
45	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	273,24848	589,45			
46	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	70,8781	1000,91			
47	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	312,5925	633,98			
48	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	47,05841	995,52			
49	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	399,57373	985,51			
50	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	138,812	597,83			
51	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	455,74358	1234,86			
52	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,32435	73,46			
53	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1165,017425	803,81			
54	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	179,079535	3910,76			
55	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	312,560784	1951,66			
56	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	286,41722	853,57			
57	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	62,3545	50,06			
58	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	29,00446	173,16			
59	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	550,9779	183,36			
60	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	122154,16	17,56			
61	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	110	5,06			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,0438				
63	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	174,2976				
64	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,60161				
65	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	174,2976				
66	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1857,475915				
67	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	58,940778				
68	КБМ270-105 варіант 1	Рама планувальна	маш. год	23,0232				
69	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	62,478				
70	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2,43152				
71	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,5204				
72	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,47092				
73	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	100,59435				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
74	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,238	23045,49	22387,73	205,89	451,87
75	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0006156	68112,53	66651,54	125,45	1335,54
76	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001632	60632,90	59318,57	125,45	1188,88
77	+С111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,0001994	101636,37	99518,05	125,45	1992,87
78	+С111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,00025072	76162,71	74543,87	125,45	1493,39
79	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,010784	44992,19	43984,54	125,45	882,20
80	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,119238	43217,20	42244,35	125,45	847,40
81	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00741	5016,13	4602,94	314,83	98,36
82	+С111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	12,801402	48812,87	47500,00	355,75	957,12
83	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1208635	49003,40	47917,10	125,45	960,85
84	+С111-792 варіант 1	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	3,63559	2227,33	2181,73	1,93	43,67
85	+&С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	65303,604	38,27	37,50	0,02	0,75
86	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004842	37742,85	36962,50	40,29	740,06
87	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0035716	36960,84	36195,83	40,29	724,72
88	+С111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	535,359	122,41	119,54	0,47	2,40
89	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,01686	75448,24	73784,46	184,40	1479,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+&C111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	9267,346	1863,36	1657,50	169,32	36,54
91	+C111-1608	Дрантя	кг	4,8104	16,28	15,60	0,36	0,32
92	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	4,237672	81063,95	79125,00	349,46	1589,49
93	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	66,828	72,41	70,63	0,36	1,42
94	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	36,3559	12,02	11,69	0,09	0,24
95	+C111-1757	Рядно	м2	0,82992	86,47	84,66	0,11	1,70
96	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4,8096	1608,80	1577,21	0,04	31,55
97	+C111-1788 варіант 1	Скоби ходові покриті пластиком	шт	999	204,13	200,00	0,13	4,00
98	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,029225	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
99	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0013328	39051,03	38050,13	235,19	765,71
100	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0059132	39051,03	38050,13	235,19	765,71
101	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	64,594258	19053,23	18333,33	346,31	373,59
102	+C111-1907-П1 варіант 1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, Al Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм	шт	2,7312	1698,99	1665,55	0,13	33,31
103	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,219886	6626,24	6450,00	46,31	129,93
104	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,3582	6917,08	6741,67	39,78	135,63
105	+C112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,33266	6917,08	6741,67	39,78	135,63
106	+C112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,60153	6619,58	6450,00	39,78	129,80
107	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,599548	6619,58	6450,00	39,78	129,80
108	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,087438	6631,85	6450,00	51,81	130,04
109	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,040768	6619,58	6450,00	39,78	129,80
110	+C112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	2,469114	6619,58	6450,00	39,78	129,80
111	+C112-157	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, II сорт	м3	1,0512	6619,58	6450,00	39,78	129,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,14596	6619,58	6450,00	39,78	129,80
113	+&С113-750-10 варіант 1	Дощоприймач чавунний великий БТ 1050х620х125	шт	189	11892,64	11625,00	34,45	233,19
114	+&С113-753-13	Люк чавунний для колодязів тип С із замком	шт	119	5430,76	5304,00	20,27	106,49
115	+С113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані дощової каналізації SN-8 діаметром 300 мм	м	1171,3262	855,83	836,33	2,72	16,78
116	+С113-1372 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 500 мм	м	4911,63	2248,32	2202,67	1,57	44,08
117	+С113-2083 варіант 1	Пластина 35*130 мм	шт	84	186,87	183,17	0,04	3,66
118	+&С113-2083-1	Стяжний ремінь 2 м	шт	12	236,53	231,67	0,22	4,64
119	+&С121-395-4 варіант 1	Конструкція автопавільйону (зупинка розм. 4.0х1,55х2,6м)	шт	14	152669,50	149210,00	465,98	2993,52
120	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,77719	613,48	600,26	1,19	12,03
121	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1614	28412,58	27625,00	230,47	557,11
122	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,1614	8087,17	8087,17	-	-
123	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,784	70773,61	69155,42	230,47	1387,72
124	+С130-15 варіант 1	Контейнери для роздільного збирання побутових відходів	шт	56	8706,30	8493,33	42,26	170,71
125	С142-10-2	Вода	м3	4549,64184	77,99	77,99	-	-
126	+&С1415-7937-1 варіант 1	Залізобетонний блок ЗП-1 1010х610х800мм, m=0.6т	шт	189	1624,15	1520,00	72,30	31,85
127	+&С1415-7937-2 варіант 1	Залізобетонний блок ЗП-1 1010х610х800мм з днищем, m=0.72т	шт	189	2099,94	1972,00	86,76	41,18
128	+&С1415-7937-8	Укісна стінка труб СТ-4	шт	4	11561,25	10879,00	455,56	226,69
129	+&С1415-7937-21	Портальна стінка труб П 10.15	шт	4	8747,23	7975,12	600,60	171,51
130	+&С1415-7937ПП	Плита перекриття 2ПП15	шт	119	3515,37	3320,00	126,44	68,93
131	+&С1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	40	7943,06	7698,00	185,93	59,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	+&C1416-8416-16	Лекальний блок БЛ 1.201 (Лекальний блок №4), D=1,2м	шт	20	8301,24	7903,00	336,44	61,80
133	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	122,545	467,28	256,66	201,46	9,16
134	&C1421-9454-5	Матеріал від фрезерування	м3	81,55	-	-	-	-
135	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	7,36	454,43	256,66	188,86	8,91
136	+&C1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	17390,29176	626,88	458,59	156,00	12,29
137	+&C1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	78,71662	458,59	200,00	249,60	8,99
138	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	24,9789	2651,84	2470,00	129,84	52,00
139	+C1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	1,7	2221,50	1941,67	236,27	43,56
140	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А.НП.І БМПП 50/70-65	т	5515,69664	5588,17	5400,00	78,60	109,57
141	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	10889,136	3488,71	3339,60	80,70	68,41
142	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24857,8	512,20	400,01	102,15	10,04
143	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	138,189	2348,05	2010,00	292,01	46,04
144	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,056	2409,42	2060,00	302,18	47,24
145	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	18,17232	2358,42	2010,00	302,18	46,24
146	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15	2725,62	2370,00	302,18	53,44
147	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	12,16725	1768,25	1456,58	277,00	34,67
148	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2376	2488,29	2162,50	277,00	48,79
149	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	6,43575	2450,93	2015,00	387,87	48,06
150	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,5896	2582,64	2255,00	277,00	50,64
151	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	314,7	385,60	365,00	13,04	7,56
152	+&C1426-11789-8-1Ф	Плити тактильні з конусоподібними рифами розмірами 300х300х50 мм	м2	178,7	1898,94	1851,85	9,86	37,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	+&C1429-110-2	Рослинний грунт	м3	2767,8	358,11	200,00	151,09	7,02
154	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	4,744899	12257,63	12000,00	17,28	240,35
155	+&C1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	65000,772	133,58	130,90	0,06	2,62
156	+К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	333	2256,18	2026,00	185,94	44,24
157	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	119	3545,68	3276,67	199,49	69,52
158	+&К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	223	176,59	167,50	5,63	3,46
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
159	С1999-9003	Бензин	кг	1,2158	55,69	55,69		
160	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	133,4826	4,99178	4,99178		
161	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,0071	163,15	163,15		
162	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0609	115,36	115,36		
163	С1999-9009	Дрова	м3	0,6624	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
164	+2413-1 варіант 1	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 20/100, продуктивністю 20 л/с, (100 л/с-ByPass), вертикальний, склопластиковий	шт	1	604046,10	598320,00	338,18	5387,92
165	+2413-1 варіант 2	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 35/100, продуктивністю 35 л/с, горизонтальний, склопластиковий	шт	1	1522254,31	1508196,00	480,22	13578,09
166	+2413-1 варіант 3	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 30/100, продуктивністю 30 л/с, горизонтальний, склопластиковий	шт	1	1441194,51	1427866,00	473,45	12855,06

167	+2413-1 варіант 4	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 25/125, продуктивністю 25 л/с, (125 л/с-ByPass), вертикальний, склопластиковий	шт	1	717800,81	711033,00	365,23	6402,58

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на земляні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6800,291	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,35643	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1617,546	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОСЛИННИЙ ГРУНТ									
1	КБ1-24-1	Зняття рослинного ґрунту з підошви насипу земляного полотна бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,985	9926,75 -	9926,75 2670,44	29631	-	29631 7971	- 21,5817	- 64,42
2	ДБ5-6-5	Навантаження непридатного для повторного застосування рослинного грунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	29,85	1003,06 -	1003,06 306,56	29941	-	29941 9151	- 2,3400	- 69,85
3	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	3582	17,56 -	17,56 3,51	62900	-	62900 12573	- 0,0284	- 101,73
		ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО									
4	КБ1-24-2	Влаштування корита під дорожній одяг на автомобільній дорозі та на розворотному майданчику бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	28,714	11599,99 -	11599,99 3120,57	333082	-	333082 89604	- 25,2195	- 724,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-12-14	Влаштування котловану під очисні споруди, дощоприймальні, оглядові колодязі та траншеї під труби водовідведення у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	12,676	29598,95 1764,00	27834,95 8581,60	375196	22360	352836 108780	19,5500 62,4750	247,82 791,93
6	ДБ5-6-5	Навантаження грунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	413,9	1003,06 -	1003,06 306,56	415167	-	415167 126885	- 2,3400	- 968,53
7	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	81124,4	17,56 -	17,56 3,51	1424544	-	1424544 284747	- 0,0284	- 2303,93
8	КБ1-130-2	Ущільнення дна корита причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	16,515	18461,38 -	18461,38 4651,57	304890	-	304890 76821	- 32,0418	- 529,17
9	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	16,515	11696,90 -	11696,90 3363,55	193174	-	193174 55549	- 24,1542	- 398,91
10	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	8,2575	26202,85 1732,83	16671,02 3108,93	216370	14309	137661 25672	20,7400 26,9620	171,26 222,64
		ПРИСИПНІ УЗБІЧЧЯ									
11	ДБ5-6-5	Навантаження грунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	171,71	1003,06 -	1003,06 306,56	172235	-	172235 52639	- 2,3400	- 401,8
12	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	33655,16	17,56 -	17,56 3,51	590985	-	590985 118130	- 0,0284	- 955,81
13	КБ1-130-2	Ущільнення грунту насипу присипних узбіч причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	15,61	18461,38 -	18461,38 4651,57	288182	-	288182 72611	- 32,0418	- 500,17
14	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	15,61	11696,90 -	11696,90 3363,55	182589	-	182589 52505	- 24,1542	- 377,05
15	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	7,805	26202,85 1732,83	16671,02 3108,93	204513	13525	130117 24265	20,7400 26,9620	161,88 210,44
		ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО НА ПРИМИКАННЯХ									
16	КБ1-24-2	Влаштування корита під дорожній одяг на примиканнях бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,685	11599,99 -	11599,99 3120,57	19546	-	19546 5258	- 25,2195	- 42,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ДБ5-6-5	Навантаження грунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	16,85	1003,06 -	1003,06 306,56	16902	-	16902 5166	- 2,3400	- 39,43
18	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	3302,6	17,56 -	17,56 3,51	57994	-	57994 11592	- 0,0284	- 93,79
19	КБ1-130-2	Ущільнення дна корита причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,8491	18461,38 -	18461,38 4651,57	15676	-	15676 3950	- 32,0418	- 27,21
20	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,8491	11696,90 -	11696,90 3363,55	9932	-	9932 2856	- 24,1542	- 20,51
21	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,42455	26202,85 1732,83	16671,02 3108,93	11124	736	7078 1320	20,7400 26,9620	8,81 11,45
22	ДБ5-6-5	Навантаження грунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	2,5	1003,06 -	1003,06 306,56	2508	-	2508 766	- 2,3400	- 5,85
23	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	490	17,56 -	17,56 3,51	8604	-	8604 1720	- 0,0284	- 13,92
24	КБ1-130-2	Ущільнення грунту насипу на примиканнях причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,227	18461,38 -	18461,38 4651,57	4191	-	4191 1056	- 32,0418	- 7,27
25	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,227	11696,90 -	11696,90 3363,55	2655	-	2655 764	- 24,1542	- 5,48
26	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,1135	26202,85 1732,83	16671,02 3108,93	2974	197	1892 353	20,7400 26,9620	2,35 3,06
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
27	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного грунту товщиною 15 см*	*100м2*	*95,93*	*3203,79* -	*2872,05* *751,61*	*307340*	-	*275516* *72102*	- *5,5847*	- *535,74*
28	& С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	1510,9	358,11 -	- -	541068	-	- -	- -	- -
29	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	95,93	2970,47 225,59	2347,13 437,71	284957	21641	225160 41990	2,7000 3,7960	259,01 364,15
		Разом прямі витрати по кошторису					6108870	72768	5295588 1266796		851,13 9790,88
		Разом будівельні роботи, грн.					6108870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					740514				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					385,61				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					47718				
		всього заробітна плата, грн.					1387282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					691421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1328,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					230264				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6800291**				
		Всього по кошторису					**6800291**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**12356,43**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1617546**				

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на земляні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	851,13	85,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6707,31	132,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1328,81	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12356,43				
	Середній розряд робіт		розряд	1,3				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	565,74674	649,29			
11	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	538,73	654,94			
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	342,4701	778,76			
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	495,1518	1285,97			
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	653,8325	593,35			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	719,13583	775,18			
16	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	565,74674	135,21			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	624,41101	803,81			
18	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	62,3545	50,06			
19	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	122154,16	17,56			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
20	КБМ270-105 варіант 1	Рама планувальна	маш. год	23,0232				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	С142-10-2	Вода	м3	2149,298	77,99	77,99	-	-
22	+&С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	1510,9	358,11	200,00	151,09	7,02
23	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	2,59011	12257,63	12000,00	17,28	240,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
24	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4605	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на штучні споруди

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29705,905	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22,2007	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2523,230	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дощоприймальні колодязі									
1	*КБ27-6-2*	*Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних*	*колодязь*	*189*	*2756,83* *1879,64*	*876,41* *285,00*	*521041*	*355252*	*165641* *53865*	*19,3100* *1,9955*	*3649,59* *377,15*
2	С113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані дощової каналізації SN-8 діаметром 300 мм	м	835,38	855,83 -	- -	714943	-	- -	- -	- -
3	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	21,735	467,28 -	- -	10156	-	- -	- -	- -
4	& С1415-7937-2 варіант 1	Залізобетонний блок ЗП-1 1010х610х800мм з днищем, m=0.72т	шт	189	2099,94 -	- -	396889	-	- -	- -	- -
5	& С1415-7937-1 варіант 1	Залізобетонний блок ЗП-1 1010х610х800мм, m=0.6т	шт	189	1624,15 -	- -	306964	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,77	2450,93 -	- -	9240	-	- -	- -	- -
7	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,77	2348,05 -	- -	8852	-	- -	- -	- -
8	& С113-750-10 варіант 1	Дощоприймач чавунний великий БТ 1050х620х125	шт	189	11892,64 -	- -	2247709	-	- -	- -	- -
9	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону*	*100м2*	*21,735*	*21907,60* *3705,77*	- -	*476162*	*80545*	- -	*33,5000* -	*728,12* -
10	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*1,5309*	*38077,95* *2968,28*	- -	*58294*	*4544*	- -	*28,1300* -	*43,06* -
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	153	512,20 -	- -	78367	-	- -	- -	- -
12	КБ1-27-4	Зворотня засипка піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,153	7077,39 -	7077,39 1758,16	1083	-	1083 269	- 12,0516	- 1,84
13	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,153	3410,79 -	3410,79 847,31	522	-	522 130	- 5,8080	- 0,89
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	1,391	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	4657	2531	2126 778	18,3600 5,1175	25,54 7,12
		ТРУБИ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ------ SN 8 d=300мм -----									
15	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	5,92	7179,05 1544,85	- -	42500	9146	- -	16,3200 -	96,61 -
16	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм*	*1000м*	*0,33262*	*96881,29* *52279,49*	*44601,80* *16259,20*	*32225*	*17389*	*14836* *5408*	*489,6000* *140,1011*	*162,85* *46,6*
17	С113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані дощової каналізації SN-8 діаметром 300 мм	м	335,9462	855,83 -	- -	287513	-	- -	- -	- -
18	КБ30-5-1	Улаштування монолітної підбивки	100 м3	0,107	150426,93 46543,37	61823,37 20297,50	16096	4980	6615 2172	420,7500 143,3412	45,02 15,34
19	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,914	2348,05 -	- -	25627	-	- -	- -	- -
20	КБ1-166-1	Обсипка труби піском вручну, група ґрунтів 1	100м3	0,46	13072,60 13072,60	- -	6013	6013	- -	150,4500 -	69,21 -
21	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46	512,20 -	- -	23561	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-27-4	Обсипка труби та засипка траншеї піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2187	7077,39 -	7077,39 1758,16	1548	-	1548 385	- 12,0516	- 2,64
23	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,2187	3410,79 -	3410,79 847,31	746	-	746 185	- 5,8080	- 1,27
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	218,7	512,20 -	- -	112018	-	- -	- -	- -
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	2,4064	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	8056	4378	3678 1346	18,3600 5,1175	44,18 12,31
		------ SN 8 d=500мм -----									
26	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	32,1	7179,05 1544,85	- -	230448	49590	- -	16,3200 -	523,87 -
27	*КБ22-11-10*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм*	*1000м*	*4,863*	*143300,38* *69789,27*	*73511,11* *26294,05*	*696870*	*339385*	*357485* *127868*	*653,5800* *217,6337*	*3178,36* *1058,35*
28	С113-1372 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 500 мм	м	4911,63	2248,32 -	- -	11042916	-	- -	- -	- -
29	КБ30-5-1	Улаштування монолітної підбивки	100 м3	1,05	150426,93 46543,37	61823,37 20297,50	157948	48871	64915 21312	420,7500 143,3412	441,79 150,51
30	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	107,1	2348,05 -	- -	251476	-	- -	- -	- -
31	КБ1-166-1	Обсипка труби піском вручну, група ґрунтів 1	100м3	3,535	13072,60 13072,60	- -	46212	46212	- -	150,4500 -	531,84 -
32	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	353,5	512,20 -	- -	181063	-	- -	- -	- -
33	КБ1-27-4	Обсипка труби та засипка траншеї піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	9,4403	7077,39 -	7077,39 1758,16	66813	-	66813 16598	- 12,0516	- 113,77
34	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	9,4403	3410,79 -	3410,79 847,31	32199	-	32199 7999	- 5,8080	- 54,83
35	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9440,3	512,20 -	- -	4835322	-	- -	- -	- -
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	89,0327	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	298062	161976	136086 49790	18,3600 5,1175	1634,64 455,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					23230111	1130812	854293 288105		11174,68 2298,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					23230111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21245006				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					74,51				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					9216				
		всього заробітна плата, грн.					1428133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					775304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1558,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270229				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24005415**				
		Всього по розділу 1					**24005415**				
		Розділ 2. Оглядові колодязі									
37	*КБ23-1-2*	*Улаштування щебеневої основи*	*10м3*	*3,307*	*1544,85* *1544,85*	- -	*5109*	*5109*	- -	*16,3200* -	*53,97* -
38	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	41,34	467,28 -	- -	19317	-	- -	- -	- -
39	*КБ23-13-5*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м*	*10м3*	*21,398*	*25211,30* *15532,54*	*9572,85* *3183,24*	*539471*	*332365*	*204840* *68115*	*147,2000* *22,8058*	*3149,79* *488*
40	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	31,03	467,28 -	- -	14500	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	119	3545,68 -	- -	421936	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	333	2256,18 -	- -	751308	-	- -	- -	- -
43	& С1415-7937ПП	Плита перекриття 2ПП15	шт	119	3515,37 -	- -	418329	-	- -	- -	- -
44	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові покриті пластиком	шт	999	204,13 -	- -	203926	-	- -	- -	- -
45	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,14	2348,05 -	- -	9721	-	- -	- -	- -
46	С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,61	2450,93 -	- -	6397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С113-753-13	Люк чавунний для колодязів тип С із замком	шт	119	5430,76 -	- -	646260	-	- -	- -	- -
48	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону*	*100м2*	*25,408*	*21907,60* *3705,77*	- -	*556628*	*94156*	- -	*33,5000* -	*851,17* -
49	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*2,836*	*38077,95* *2968,28*	- -	*107989*	*8418*	- -	*28,1300* -	*79,78* -
50	КБ1-27-4	Зворотня засипка піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,0444	7077,39 -	7077,39 1758,16	7392	-	7392 1836	- 12,0516	- 12,59
51	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	1,0444	3410,79 -	3410,79 847,31	3562	-	3562 885	- 5,8080	- 6,07
52	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1044,4	512,20 -	- -	534942	-	- -	- -	- -
53	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	9,4945	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	31785	17273	14512 5310	18,3600 5,1175	174,32 48,59
		Разом прямі витрати по розділу 2					4278572	457321	230306 76146		4309,03 555,25
		Разом будівельні роботи, грн.					4278572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3590945				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					188,77				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					23353				
		всього заробітна плата, грн.					556820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					274853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					509,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88384				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4553425**				
		Всього по розділу 2					**4553425**				
		Розділ 3. Влаштування круглої залізобетонної труби діаметром 2х1,0 м									
54	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,55	40478,41 1671,96	38806,45 13057,11	22263	920	21343 7181	18,5300 110,0580	10,19 60,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ1-13-5	Зворотня засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,55	40478,41 1671,96	38806,45 13057,11	22263	920	21343 7181	18,5300 110,0580	10,19 60,53
		ТІЛО ТРУБИ ТА ОГОЛОВКИ									
56	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,087	35584,96 31081,61	4503,35 1453,94	3096	2704	392 126	328,3500 13,3052	28,57 1,16
57	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,31	467,28 -	- -	5285	-	- -	- -	- -
58	КБ30-64-2	Укладання лекальних блоків під ланки круглих залізобетонних водопропускних труб отвором до 2 м	м3	15,84	954,62 254,24	648,57 260,58	15121	4027	10273 4128	2,4700 1,8400	39,12 29,15
59	& С1416-8416-16	Лекальний блок БЛ 1.201 (Лекальний блок №4), D=1,2м	шт	20	8301,24 -	- -	166025	-	- -	- -	- -
60	*КБ30-67-2*	*Укладання ланок двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 2х1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м*	*м3*	*17,52*	*6658,35* *1757,96*	*3207,61* *1288,74*	*116654*	*30799*	*56197* *22579*	*16,6600* *9,1000*	*291,88* *159,43*
61	& С1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	40	7943,06 -	- -	317722	-	- -	- -	- -
62	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15	2725,62 -	- -	40884	-	- -	- -	- -
63	КБ30-73-5	Будівництво оголовків двоочкових круглих труб отвором 2х1 м	м3	7,8	1729,93 647,89	895,31 359,71	13493	5054	6983 2806	6,1400 2,5400	47,89 19,81
64	& С1415-7937-21	Портальна стінка труб П 10.15	шт	4	8747,23 -	- -	34989	-	- -	- -	- -
65	& С1415-7937-8	Укісна стінка труб СТ-4	шт	4	11561,25 -	- -	46245	-	- -	- -	- -
66	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону*	*100м2*	*0,961*	*21907,60* *3705,77*	- -	*21053*	*3561*	- -	*33,5000* -	*32,19* -
67	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*0,5*	*38077,95* *2968,28*	- -	*19039*	*1484*	- -	*28,1300* -	*14,07* -
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ									
68	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи	100 м3	0,021	35584,96 31081,61	4503,35 1453,94	747	653	94 31	328,3500 13,3052	6,9 0,28
69	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,73	467,28 -	- -	1276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9*	*Укріплення русла оголовків монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/*	*100м2*	*0,12*	*53603,16* 17342,58	*4093,36* 940,31	*6432*	*2081*	*491* 113	*186,6600* 8,2463	*22,4* 0,99
71	КБ1-158-6 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла оголовків монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,12	40349,15 10828,66	193,55 74,40	4842	1299	23 9	116,5500 0,6650	13,99 0,08
72	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,3	467,28 -	- -	607	-	- -	- -	- -
73	*КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9*	*Улаштування кінця укріплення монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/*	*100м2*	*0,308*	*53603,16* 17342,58	*4093,36* 940,31	*16510*	*5342*	*1261* 290	*186,6600* 8,2463	*57,49* 2,54
74	КБ1-158-6 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,308	8069,83 2165,73	38,71 14,88	2486	667	12 5	23,3100 0,1330	7,18 0,04
75	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,3	467,28 -	- -	1542	-	- -	- -	- -
76	КБ30-5-1	Улаштування монолітних упорів h=0,5м	100 м3	0,012	150426,93 46543,37	61823,37 20297,50	1805	559	742 244	420,7500 143,3412	5,05 1,72
77	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,224	2358,42 -	- -	2887	-	- -	- -	- -
78	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15*	*100м2*	*0,35*	*55530,11* 19269,53	*4093,36* 940,31	*19436*	*6744*	*1433* 329	*207,4000* 8,2463	*72,59* 2,89
79	КБ1-158-6	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	100м2	-0,35	8310,47 2406,37	38,71 14,88	-2909	-842	-14 -5	25,9000 0,1330	-9,07 -0,05
80	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,7	467,28 -	- -	1729	-	- -	- -	- -
81	*КБ30-6-1*	*Установлення арматурних сіток*	*т армат.*	*0,1614*	*8740,51* 8627,28	- -	*1411*	*1392*	- -	*79,8600* -	*12,89* -
82	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1614	28412,58 -	- -	4586	-	- -	- -	- -
83	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,1614	8087,17 -	- -	1305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					908824	67364	120573 45017		663,52 339,1
		Разом будівельні роботи, грн.					908824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					720887				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					47,64				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5896				
		всього заробітна плата, грн.					118277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**974282**				
		Всього по розділу 3					**974282**				
		Розділ 4. Влаштування очисних споруд									
		----- Сепаратор прод. 20 л/с -----									
84	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,9	921,34 227,18	152,07 56,00	829	204	137 50	2,4000 0,5009	2,16 0,45
85	*КБ6-3-1*	*Влаштування основи з бетону під очисну споруду (3,0х3,0 м, товщиною 0,2 м)*	*100м3*	*0,018*	*105596,87* *47804,81*	*18618,60* *7902,09*	*1901*	*860*	*335* *142*	*464,4400* *55,8405*	*8,36* *1,01*
86	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,836	2409,42 -	- -	4424	-	- -	- -	- -
87	*КМ38-1-4*	*Монтаж сепараторів для очистки зливових вод*	*шт*	*1*	*2680,72* *2103,57*	*577,15* *201,67*	*2681*	*2104*	*577* *202*	*19,7000* *1,5538*	*19,7* *1,55*
88	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000816	60632,90 -	- -	49	-	- -	- -	- -
89	С111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,00012536	76162,71 -	- -	10	-	- -	- -	- -
90	КБ1-27-4	Обсипка сепаратору піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,015	7077,39 -	7077,39 1758,16	106	-	106 26	- 12,0516	- 0,18
91	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,015	3410,79 -	3410,79 847,31	51	-	51 13	- 5,8080	- 0,09
92	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15	512,20 -	- -	7683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	0,1364	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	457	248	209 76	18,3600 5,1175	2,5 0,7
		----- Сепаратор прод. 25 л/с -----									
94	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,9	921,34 227,18	152,07 56,00	829	204	137 50	2,4000 0,5009	2,16 0,45
95	*КБ6-3-1*	*Влаштування основи з бетону під очисну споруду (3,0х3,0 м, товщиною 0,2 м)*	*100м3*	*0,018*	*105596,87 47804,81*	*18618,60 7902,09*	*1901*	*860*	*335 142*	*464,4400 55,8405*	*8,36 1,01*
96	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,836	2409,42 -	- -	4424	-	- -	- -	- -
97	*КМ38-1-4*	*Монтаж сепараторів для очистки зливових вод*	*шт*	*1*	*2680,72 2103,57*	*577,15 201,67*	*2681*	*2104*	*577 202*	*19,7000 1,5538*	*19,7 1,55*
98	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000816	60632,90 -	- -	49	-	- -	- -	- -
99	С111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,00012536	76162,71 -	- -	10	-	- -	- -	- -
100	КБ1-27-4	Обсипка сепаратору піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,019	7077,39 -	7077,39 1758,16	134	-	134 33	- 12,0516	- 0,23
101	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,019	3410,79 -	3410,79 847,31	65	-	65 16	- 5,8080	- 0,11
102	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19	512,20 -	- -	9732	-	- -	- -	- -
103	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	0,1727	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	578	314	264 97	18,3600 5,1175	3,17 0,88
		----- Сепаратор прод. 30 л/с -----									
104	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,2	921,34 227,18	152,07 56,00	2027	500	335 123	2,4000 0,5009	5,28 1,1
105	*КБ6-3-1*	*Влаштування основи з бетону під очисну споруду (2,0х2,0 м, 2,0х2,0, 6,3х2,2 товщиною 0,2 м)*	*100м3*	*0,044*	*105596,87 47804,81*	*18618,60 7902,09*	*4646*	*2103*	*819 348*	*464,4400 55,8405*	*20,44 2,46*
106	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,488	2409,42 -	- -	10813	-	- -	- -	- -
107	*КМ38-1-4*	*Монтаж сепараторів для очистки зливових вод*	*шт*	*1*	*2680,72 2103,57*	*577,15 201,67*	*2681*	*2104*	*577 202*	*19,7000 1,5538*	*19,7 1,55*
108	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0003078	68112,53 -	- -	21	-	- -	- -	- -
109	С111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,00009972	101636,37 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С113-2083-1	Стяжний ремінь 2 м	шт	6	236,53 -	- -	1419	-	- -	- -	- -
111	С113-2083 варіант 1	Пластина 35*130 мм	шт	42	186,87 -	- -	7849	-	- -	- -	- -
112	КБ1-27-4	Обсипка сепаратору піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,021	7077,39 -	7077,39 1758,16	149	-	149 37	- 12,0516	- 0,25
113	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,021	3410,79 -	3410,79 847,31	72	-	72 18	- 5,8080	- 0,12
114	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	21	512,20 -	- -	10756	-	- -	- -	- -
115	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	0,1909	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	639	347	292 107	18,3600 5,1175	3,5 0,98
		----- Сепаратор прод. 35 л/с -----									
116	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,4	921,34 227,18	152,07 56,00	2211	545	365 134	2,4000 0,5009	5,76 1,2
117	*КБ6-3-1*	*Влаштування основи з бетону під очисну споруду (2,0х2,0 м, 2,0х2,0, 7,4х2,2, товщиною 0,2 м)*	*100м3*	*0,048*	*105596,87* *47804,81*	*18618,60* *7902,09*	*5069*	*2295*	*894* *379*	*464,4400* *55,8405*	*22,29* *2,68*
118	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,896	2409,42 -	- -	11797	-	- -	- -	- -
119	*КМ38-1-4*	*Монтаж сепараторів для очистки зливових вод*	*шт*	*1*	*2680,72* *2103,57*	*577,15* *201,67*	*2681*	*2104*	*577* *202*	*19,7000* *1,5538*	*19,7* *1,55*
120	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0003078	68112,53 -	- -	21	-	- -	- -	- -
121	С111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,00009972	101636,37 -	- -	10	-	- -	- -	- -
122	& С113-2083-1	Стяжний ремінь 2 м	шт	6	236,53 -	- -	1419	-	- -	- -	- -
123	С113-2083 варіант 1	Пластина 35*130 мм	шт	42	186,87 -	- -	7849	-	- -	- -	- -
124	КБ1-27-4	Обсипка сепаратору піском бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,021	7077,39 -	7077,39 1758,16	149	-	149 37	- 12,0516	- 0,25
125	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,021	3410,79 -	3410,79 847,31	72	-	72 18	- 5,8080	- 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	21	512,20 -	- -	10756	-	- -	- -	- -
127	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1	100м3	0,1909	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	639	347	292 107	18,3600 5,1175	3,5 0,98
		УКРІПЛЕННЯ РУСЛА В МІСЦЯХ СКИДУ ВОДИ									
128	*КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9*	*Улаштування біля подошви насипу монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/*	*100м2*	*0,57*	*53603,16* *17342,58*	*4093,36* *940,31*	*30554*	*9885*	*2333* *536*	*186,6600* *8,2463*	*106,4* *4,7*
129	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,1	467,28 -	- -	2850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					155753	27128	9853 3297		272,68 26,15
		Разом будівельні роботи, грн.					155753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118772				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					14,17				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1753				
		всього заробітна плата, грн.					32178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5907				
		Всього будівельні роботи, грн.					**172780**				
		Всього по розділу 4					**172780**				
		Разом прямі витрати по кошторису					28573260	1682625	1215025 412565		16419,91 3218,74
		Разом будівельні роботи, грн.					28573260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25675610				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					325,09				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					40218				
		всього заробітна плата, грн.					2135408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1132645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2236,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					387822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**29705905**				
		Всього по кошторису					**29705905**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22200,7**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2523230**				

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на штучні споруди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16341,11	102,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,8	106,78			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3543,83	127,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2236,96	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	22200,7				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	82,99752	387,10			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,48	676,81			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	779,56448	658,94			
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	3,8912	609,82			
15	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	104,1948	704,97			
16	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	83,71209	860,14			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0192	533,78			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,512	398,10			
19	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	29,00446	145,92			
20	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	550,9779	150,60			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	466,32898	343,48			
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,23876	392,62			
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	93,126	458,38			
24	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	147,91537	775,18			
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	3,57714	66,14			
26	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,14504	803,81			
27	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	29,00446	173,16			
28	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	550,9779	183,36			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,9744				
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1857,123115				
31	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2,43152				
32	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,5204				
33	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,47092				
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	100,29135				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
35	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,238	23045,49	22387,73	205,89	451,87
36	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0006156	68112,53	66651,54	125,45	1335,54
37	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001632	60632,90	59318,57	125,45	1188,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+С111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,0001994	101636,37	99518,05	125,45	1992,87
39	+С111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	т	0,00025072	76162,71	74543,87	125,45	1493,39
40	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,010784	44992,19	43984,54	125,45	882,20
41	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,119238	43217,20	42244,35	125,45	847,40
42	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0064	5016,13	4602,94	314,83	98,36
43	+С111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	12,801402	48812,87	47500,00	355,75	957,12
44	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1208635	49003,40	47917,10	125,45	960,85
45	+С111-792 варіант 1	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	3,63559	2227,33	2181,73	1,93	43,67
46	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004842	37742,85	36962,50	40,29	740,06
47	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,003085	36960,84	36195,83	40,29	724,72
48	+С111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	535,359	122,41	119,54	0,47	2,40
49	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,01686	75448,24	73784,46	184,40	1479,38
50	+С111-1608	Дрантя	кг	4,8104	16,28	15,60	0,36	0,32
51	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	4,237672	81063,95	79125,00	349,46	1589,49
52	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	66,828	72,41	70,63	0,36	1,42
53	+С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	36,3559	12,02	11,69	0,09	0,24
54	+С111-1757	Рядно	м2	0,7168	86,47	84,66	0,11	1,70
55	+С111-1788 варіант 1	Скоби ходові покриті пластиком	шт	999	204,13	200,00	0,13	4,00
56	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,029225	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
57	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0051072	39051,03	38050,13	235,19	765,71
58	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,20817	6626,24	6450,00	46,31	129,93
59	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,3582	6917,08	6741,67	39,78	135,63
60	+С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,33266	6917,08	6741,67	39,78	135,63
61	+С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,60153	6619,58	6450,00	39,78	129,80
62	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,599548	6619,58	6450,00	39,78	129,80
63	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,07552	6631,85	6450,00	51,81	130,04
64	+С112-157	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, II сорт	м3	1,0512	6619,58	6450,00	39,78	129,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,14596	6619,58	6450,00	39,78	129,80
66	+&С113-750-10 варіант 1	Дощоприймач чавунний великий БТ 1050х620х125	шт	189	11892,64	11625,00	34,45	233,19
67	+&С113-753-13	Люк чавунний для колодязів тип С із замком	шт	119	5430,76	5304,00	20,27	106,49
68	+С113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані дощової каналізації SN-8 діаметром 300 мм	м	1171,3262	855,83	836,33	2,72	16,78
69	+С113-1372 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 500 мм	м	4911,63	2248,32	2202,67	1,57	44,08
70	+С113-2083 варіант 1	Пластина 35*130 мм	шт	84	186,87	183,17	0,04	3,66
71	+&С113-2083-1	Стяжний ремінь 2 м	шт	12	236,53	231,67	0,22	4,64
72	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,85344	613,48	600,26	1,19	12,03
73	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1614	28412,58	27625,00	230,47	557,11
74	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,1614	8087,17	8087,17	-	-
75	С142-10-2	Вода	м3	24,78737	77,99	77,99	-	-
76	+&С1415-7937-1 варіант 1	Залізобетонний блок ЗП-1 1010х610х800мм, m=0.6т	шт	189	1624,15	1520,00	72,30	31,85
77	+&С1415-7937-2 варіант 1	Залізобетонний блок ЗП-1 1010х610х800мм з днищем, m=0.72т	шт	189	2099,94	1972,00	86,76	41,18
78	+&С1415-7937-8	Укісна стінка труб СТ-4	шт	4	11561,25	10879,00	455,56	226,69
79	+&С1415-7937-21	Портальна стінка труб П 10.15	шт	4	8747,23	7975,12	600,60	171,51
80	+&С1415-7937ПП	Плита перекриття 2ПП15	шт	119	3515,37	3320,00	126,44	68,93
81	+&С1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	40	7943,06	7698,00	185,93	59,13
82	+&С1416-8416-16	Лекальний блок БЛ 1.201 (Лекальний блок №4), D=1,2м	шт	20	8301,24	7903,00	336,44	61,80
83	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	122,545	467,28	256,66	201,46	9,16
84	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	7,36	454,43	256,66	188,86	8,91
85	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11750,12	512,20	400,01	102,15	10,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	125,924	2348,05	2010,00	292,01	46,04
87	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,056	2409,42	2060,00	302,18	47,24
88	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,11192	2358,42	2010,00	302,18	46,24
89	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15	2725,62	2370,00	302,18	53,44
90	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	12,16725	1768,25	1456,58	277,00	34,67
91	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2376	2488,29	2162,50	277,00	48,79
92	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	6,38	2450,93	2015,00	387,87	48,06
93	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,5896	2582,64	2255,00	277,00	50,64
94	+К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	333	2256,18	2026,00	185,94	44,24
95	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	119	3545,68	3276,67	199,49	69,52
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
96	С1999-9003	Бензин	кг	1,2158	55,69	55,69		
97	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,359	5,754	5,754		
98	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0272	163,15	163,15		
99	С1999-9009	Дрова	м3	0,6624	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

устаткування

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4285,296 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2413-1 варіант 1	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 20/100, продуктивністю 20 л/с, (100 л/с-ByPass), вертикальний, склопластиковий; (маса=1)	шт	1	598320,00	598320
2	2413-1 варіант 2	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 35/100, продуктивністю 35 л/с, горизонтальний, склопластиковий; (маса=1,42)	шт	1	1508196,00	1508196
3	2413-1 варіант 4	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 25/125, продуктивністю 25 л/с, (125 л/с-ByPass), вертикальний, склопластиковий; (маса=1,08)	шт	1	711033,00	711033
4	2413-1 варіант 3	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700 - 30/100, продуктивністю 30 л/с, горизонтальний, склопластиковий; (маса=1,4)	шт	1	1427866,00	1427866
		Разом				**4245415**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				39881
		Всього по кошторису				**4285296**

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на дорожній одяг

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	115054,273	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15,65073	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1970,268	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1. Новий дорожній одяг									
1	*ДБ1-31-2*	*Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу*	*1000 м2*	*56,55*	*380,51* *380,51*	- -	*21518*	*21518*	- -	*3,8400* -	*217,15* -
2	& С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н. Т.-2	1м2	61074	38,27 -	- -	2337302	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-12-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*100м3*	*109,634*	*11637,74* *1710,11*	*9537,68* *1641,26*	*1275892*	*187486*	*1045654* *179938*	*17,7360* *11,2391*	*1944,47* *1232,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12260,74	512,20 -	- -	6279951	-	- -	- -	- -
5	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки	1000 м2	56,2885	237,82 237,82	- -	13387	13387	- -	2,4000 -	135,09 -
6	& С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	60791,58	133,58 -	- -	8120539	-	- -	- -	- -
7	КБ27-15-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	46,721	15767,79 2967,81	11981,08 2916,92	736687	138659	559768 136281	30,7800 20,8064	1438,07 972,1
8	КБ27-15-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	46,721	3517,74 -	2862,62 581,93	164352	-	133744 27188	- 4,4179	- 206,41
9	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	16252,4842	626,88 -	- -	10188357	-	- -	- -	- -
10	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	45,245	26468,11 2877,56	22374,48 5365,97	1197550	130195	1012333 242783	25,3440 33,1304	1146,69 1498,99
11	ДБ2-11-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-45,245	223,36 -	- -	-10106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	8661,405	1863,36 -	- -	16139316	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШ-50 1,0 л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*29,66698*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*8201*	-	*8201* *2176*	- *0,6270*	- *18,6*
14	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	30,5569894	19053,23 -	- -	582209	-	- -	- -	- -
15	*КБ27-26-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*42,3814*	*18056,58* *1871,27*	*16185,31* *2952,57*	*765263*	*79307*	*685956* *125134*	*18,1800* *20,5849*	*770,49* *872,42*
16	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	12,71442	19053,23 -	- -	242251	-	- -	- -	- -
17	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 70/100	т	10173,456	3488,71 -	- -	35492238	-	- -	- -	- -
18	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШ-50 0,4л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*4,23734*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*1171*	-	*1171* *311*	- *0,6270*	- *2,66*
19	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	4,3644602	19053,23 -	- -	83157	-	- -	- -	- -
20	*КБ27-27-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*42,3734*	*16250,86* *1724,28*	*14526,58* *2554,25*	*688604*	*73064*	*615540* *108232*	*16,7520* *17,8079*	*709,84* *754,58*
21	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	12,71202	19053,23 -	- -	242205	-	- -	- -	- -
22	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А. НП.І БМПП 50/70-65	т	5153,08544	5588,17 -	- -	28796317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					113366361	643616	4062367 822043		6361,8 5557,95
		Разом будівельні роботи, грн.					113366361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108660378				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					29,46				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3645				
		всього заробітна плата, грн.					1469304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					788692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1576,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273395				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114155053**				
		Всього по розділу 1					**114155053**				
		Розділ 2. Укріплювальні роботи									
23	ДБ5-6-5	Навантаження відфрезерованого матеріалу в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,815	1003,06 -	1003,06 306,56	817	-	817 250	- 2,3400	- 1,91
24	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	110	5,06 -	5,06 0,88	557	-	557 97	- 0,0071	- 0,78
25	*ДБ1-26-6*	*Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см*	*100 м2*	*6,524*	*546,68* -	*546,68* *134,74*	*3567*	-	*3567* *879*	- *0,9897*	- *6,46*
26	*КБ27-21-5*	*Укріплення узбіччя земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав по шару рослинного грунту товщиною 15см*	*1000м2*	*7,6985*	*15914,69* *12605,13*	- -	*122519*	*97041*	- -	*139,7000* -	*1075,48* -
27	& С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	1212,5	358,11 -	- -	434208	-	- -	- -	- -
28	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	76,985	2970,47 225,59	2347,13 437,71	228682	17367	180694 33697	2,7000 3,7960	207,86 292,24
		Разом прямі витрати по розділу 2					790350	114408	185635 34923		1283,34 301,39
		Разом будівельні роботи, грн.					790350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					490307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					309,45				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					38294				
		всього заробітна плата, грн.					187625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					230,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39944				
		Всього будівельні роботи, грн.					**899220**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1970268**				

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на дорожній одяг

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7645,14	99,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6197,47	145,03			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1807,34	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	15650,73				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	0,6357	1285,97			
11	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	199,59211	910,86			
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	8,13646	894,53			
13	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	10,171296	921,47			
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	427,592976	1022,07			
15	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,02244	1110,75			
16	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	39,63462	1436,48			
17	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	3,262	404,70			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	482,84091	477,38			
19	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	60,80928	768,98			
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	255,28491	589,45			
21	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	66,23868	1000,91			
22	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	292,09969	633,98			
23	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	43,97814	995,52			
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	373,46315	985,51			
25	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	129,68708	597,83			
26	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	426,25699	1234,86			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	501,1628	803,81			
28	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	167,3066	3910,76			
29	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	292,10172	1951,66			
30	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	267,66942	853,57			
31	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	110	5,06			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	61074	38,27	37,50	0,02	0,75
33	+&C111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	8661,405	1863,36	1657,50	169,32	36,54
34	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	60,3478896	19053,23	18333,33	346,31	373,59
35	+C112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	2,307495	6619,58	6450,00	39,78	129,80
36	C142-10-2	Вода	м3	2203,8784	77,99	77,99	-	-
37	&C1421-9454-5	Матеріал від фрезерування	м3	81,55	-	-	-	-
38	+&C1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	16252,4842	626,88	458,59	156,00	12,29
39	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А.НП.І БМПП 50/70-65	т	5153,08544	5588,17	5400,00	78,60	109,57
40	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	10173,456	3488,71	3339,60	80,70	68,41
41	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12260,74	512,20	400,01	102,15	10,04
42	+&C1429-110-2	Рослинний грунт	м3	1212,5	358,11	200,00	151,09	7,02
43	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	2,078595	12257,63	12000,00	17,28	240,35
44	+&C1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	60791,58	133,58	130,90	0,06	2,62

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6292,735	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,14775	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	257,113	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1. Новий дорожній одяг									
1	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2	1,041	380,51 380,51	- -	396	396	- -	3,8400 -	4 -
2	& С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н. Т.-2	1м2	1124,28	38,27 -	- -	43026	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-12-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*100м3*	*2,082*	*11637,74* *1710,11*	*9537,68* *1641,26*	*24230*	*3560*	*19857* *3417*	*17,7360* *11,2391*	*36,93* *23,4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	229,02	512,20 -	- -	117304	-	- -	- -	- -
5	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки	1000 м2	1,041	237,82 237,82	- -	248	248	- -	2,4000 -	2,5 -
6	& С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	1124,28	133,58 -	- -	150181	-	- -	- -	- -
7	КБ27-15-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	1,041	15767,79 2967,81	11981,08 2916,92	16414	3089	12472 3037	30,7800 20,8064	32,04 21,66
8	КБ27-15-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	1,041	3517,74 -	2862,62 581,93	3662	-	2980 606	- 4,4179	- 4,6
9	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	354,1482	626,88 -	- -	222008	-	- -	- -	- -
10	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	1,041	26468,11 2877,56	22374,48 5365,97	27553	2996	23292 5586	25,3440 33,1304	26,38 34,49
11	ДБ2-11-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-1,041	223,36 -	- -	-233	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	196,749	1863,36 -	- -	366614	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШ-50 1,0 л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*0,7287*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*201*	-	*201* *53*	- *0,6270*	- *0,46*
14	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,750561	19053,23 -	- -	14301	-	- -	- -	- -
15	*КБ27-26-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*1,041*	*18056,58* *1871,27*	*16185,31* *2952,57*	*18797*	*1948*	*16849* *3074*	*18,1800* *20,5849*	*18,93* *21,43*
16	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,3123	19053,23 -	- -	5950	-	- -	- -	- -
17	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 70/100	т	249,84	3488,71 -	- -	871619	-	- -	- -	- -
18	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШ-50 0,4л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*0,1041*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*29*	-	*29* *8*	- *0,6270*	- *0,07*
19	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,107223	19053,23 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
20	*КБ27-27-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*1,041*	*16250,86* *1724,28*	*14526,58* *2554,25*	*16917*	*1795*	*15122* *2659*	*16,7520* *17,8079*	*17,44* *18,54*
21	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,3123	19053,23 -	- -	5950	-	- -	- -	- -
22	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А. НП.І БМПП 50/70-65	т	126,5856	5588,17 -	- -	707382	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2614592	14032	90802 18440		138,22 124,65
		Разом будівельні роботи, грн.					2614592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2509758				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					90				
		всього заробітна плата, грн.					32562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6029				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2632023**				
		Всього по розділу 1					**2632023**				
		Розділ 2. Тип 5. Новий дорожній одяг на посадкових майданчиках та майданчиках під автопавільйоном									
23	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	4,713	3553,79 2454,25	1021,55 348,14	16749	11567	4815 1641	25,0000 2,7710	117,83 13,06
24	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	71,82612	458,59 -	- -	32939	-	- -	- -	- -
25	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м із затиранням швів піском*	*1000 м2*	*0,3006*	*151695,14* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*45600*	*33298*	*3274* *558*	*1025,3800* *16,4818*	*308,23* *4,95*
26	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	15,9318	2651,84 -	- -	42249	-	- -	- -	- -
27	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	314,7	385,60 -	- -	121348	-	- -	- -	- -
28	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	1,7	2221,50 -	- -	3777	-	- -	- -	- -
		ВЛАШТУВАННЯ ТАКТИЛЬНОЇ ПЛИТКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	*КБ27-65-6*	*Улаштування тактилької плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,1707*	*153138,18* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*26141*	*18909*	*1859* *317*	*1025,3800* *16,4818*	*175,03* *2,81*
30	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	9,0471	2651,84 -	- -	23991	-	- -	- -	- -
31	& С1426-11789-8-1Ф	Плити тактильні з конусоподібними рифами розмірами 300х300х50 мм	м2	178,7	1898,94 -	- -	339341	-	- -	- -	- -
32	*ДБ2-13-5*	*Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм*	*1 м*	*223*	*110,60* *109,99*	- -	*24664*	*24528*	- -	*1,1300* -	*251,99* -
33	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	6,3109	458,59 -	- -	2894	-	- -	- -	- -
34	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,265	2348,05 -	- -	28799	-	- -	- -	- -
35	& К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	223	176,59 -	- -	39380	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					747872	88302	9948 2516		853,08 20,82
		Разом будівельні роботи, грн.					747872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649622				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,28				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					405				
		всього заробітна плата, грн.					91223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20069				
		Всього будівельні роботи, грн.					**801878**				
		Всього по розділу 2					**801878**				
		Розділ 3. Встановлення металевих автопавільйонів 4,0х1,55м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти з ЩПС С.7*	*1 м3*	*0,504*	*398,75* *227,18*	*152,07* *56,00*	*201*	*114*	*77* *28*	*2,4000* *0,5009*	*1,21* *0,25*
37	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	0,5796	458,59 -	- -	266	-	- -	- -	- -
38	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0202	346155,71 47804,81	18618,60 7902,09	6992	966	376 160	464,4400 55,8405	9,38 1,13
39	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,784	80128,38 7428,61	1515,56 496,06	62821	5824	1188 389	70,4000 3,4500	55,19 2,7
40	*КБ9-31-1*	*Монтаж автопавільйона*	*m*	*16,02*	*6392,00* *3758,52*	*2564,05* *856,48*	*102400*	*60211*	*41076* *13721*	*31,6800* *6,3496*	*507,51* *101,72*
41	& С121-395-4 варіант 1	Конструкція автопавільйону (зупинка розм. 4. 0х1,55х2,6м)	шт	14	152669,50 -	- -	2137373	-	- -	- -	- -
42	*КБ7-1-1*	*Улаштування контейнерів для побутових відходів*	*100шт*	*0,56*	*26059,68* *9612,83*	*16446,85* *6989,81*	*14593*	*5383*	*9210* *3914*	*94,5400* *49,3551*	*52,94* *27,64*
43	С130-15 варіант 1	Контейнери для роздільного збирання побутових відходів	шт	56	8706,30 -	- -	487553	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2812199	72498	51927 18212		626,23 133,44
		Разом будівельні роботи, грн.					2812199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2687774				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					5,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					621				
		всього заробітна плата, грн.					91331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15899				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2858834**				
		Всього по розділу 3					**2858834**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6174663	174832	152677 39168		1617,53 278,91
		Разом будівельні роботи, грн.					6174663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5847154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					9,02				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1116				
		всього заробітна плата, грн.					215116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					242,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41997				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6292735**				
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1617,53	108,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	287,93	139,90			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	7,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	242,29	173,34			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2147,75				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,59855	387,10			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,1364	415,99			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,8032	658,94			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	15,71728	609,82			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	38,7684	704,97			
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,32738	533,78			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,73278	398,10			
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	29,47039	81,98			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	174,2976	44,28			
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	10,2528	54,91			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,1764	343,48			
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,44715	910,86			
22	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,19987	894,53			
23	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,24984	921,47			
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	8,54453	1022,07			
25	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,91192	1436,48			
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	14,89849	477,38			
27	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,3991	768,98			
28	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	6,27098	589,45			
29	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,52402	1000,91			
30	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	6,50833	633,98			
31	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,01185	995,52			
32	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	8,38213	985,51			
33	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,18546	597,83			
34	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	8,094816	1234,86			
35	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,32435	73,46			
36	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	8,68609	803,81			
37	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	4,109868	3910,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	6,720696	1951,66			
39	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	6,15856	853,57			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
40	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,0438				
41	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	174,2976				
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,62721				
43	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	174,2976				
44	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,3528				
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	58,940778				
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	62,478				
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,303				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
48	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00101	5016,13	4602,94	314,83	98,36
49	+&С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	1124,28	38,27	37,50	0,02	0,75
50	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0004868	36960,84	36195,83	40,29	724,72
51	+&С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	196,749	1863,36	1657,50	169,32	36,54
52	+С111-1757	Рядно	м2	0,11312	86,47	84,66	0,11	1,70
53	+С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4,8096	1608,80	1577,21	0,04	31,55
54	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0013328	39051,03	38050,13	235,19	765,71
55	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00080598	39051,03	38050,13	235,19	765,71
56	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	1,482384	19053,23	18333,33	346,31	373,59
57	+С111-1907-П1 варіант 1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм	шт	2,7312	1698,99	1665,55	0,13	33,31
58	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,011716	6626,24	6450,00	46,31	129,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,011918	6631,85	6450,00	51,81	130,04
60	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,040768	6619,58	6450,00	39,78	129,80
61	+С112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,053091	6619,58	6450,00	39,78	129,80
62	+&С121-395-4 варіант 1	Конструкція автопавільйону (зупинка розм. 4.0х1,55х2,6м)	шт	14	152669,50	149210,00	465,98	2993,52
63	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,92375	613,48	600,26	1,19	12,03
64	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,784	70773,61	69155,42	230,47	1387,72
65	+С130-15 варіант 1	Контейнери для роздільного збирання побутових відходів	шт	56	8706,30	8493,33	42,26	170,71
66	С142-10-2	Вода	м3	69,62515	77,99	77,99	-	-
67	+&С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	354,1482	626,88	458,59	156,00	12,29
68	+&С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	78,71662	458,59	200,00	249,60	8,99
69	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	24,9789	2651,84	2470,00	129,84	52,00
70	+С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	1,7	2221,50	1941,67	236,27	43,56
71	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А.НП.І БМПП 50/70-65	т	126,5856	5588,17	5400,00	78,60	109,57
72	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	249,84	3488,71	3339,60	80,70	68,41
73	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	229,02	512,20	400,01	102,15	10,04
74	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,265	2348,05	2010,00	292,01	46,04
75	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,0604	2358,42	2010,00	302,18	46,24
76	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05575	2450,93	2015,00	387,87	48,06
77	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	314,7	385,60	365,00	13,04	7,56
78	+&С1426-11789-8-1Ф	Плити тактильні з конусоподібними рифами розмірами 300х300х50 мм	м2	178,7	1898,94	1851,85	9,86	37,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+&С1550-25-1 варіант 1	Ткана поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	1124,28	133,58	130,90	0,06	2,62
80	+&К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	223	176,59	167,50	5,63	3,46
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
81	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	110,1236	4,8301	4,8301		
82	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,5194	163,15	163,15		
83	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0609	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на пересічення та примикання

Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5400,207	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,72459	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,536	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1. Новий дорожній одяг									
1	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2	2,8753	380,51 380,51	- -	1094	1094	- -	3,8400 -	11,04 -
2	& С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н. Т.-2	1м2	3105,324	38,27 -	- -	118841	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-12-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*100м3*	*5,502*	*11637,74* *1710,11*	*9537,68* *1641,26*	*64031*	*9409*	*52476* *9030*	*17,7360* *11,2391*	*97,58* *61,84*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	617,92	512,20 -	- -	316499	-	- -	- -	- -
5	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки	1000 м2	2,8564	237,82 237,82	- -	679	679	- -	2,4000 -	6,86 -
6	& С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	3084,912	133,58 -	- -	412083	-	- -	- -	- -
7	КБ27-15-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	2,2368	15767,79 2967,81	11981,08 2916,92	35269	6638	26799 6525	30,7800 20,8064	68,85 46,54
8	КБ27-15-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	2,2368	3517,74 -	2862,62 581,93	7868	-	6403 1302	- 4,4179	- 9,88
9	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	783,65936	626,88 -	- -	491260	-	- -	- -	- -
10	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,128	26468,11 2877,56	22374,48 5365,97	56324	6123	47613 11419	25,3440 33,1304	53,93 70,5
11	ДБ2-11-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-2,128	223,36 -	- -	-475	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	409,192	1863,36 -	- -	762472	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШ-50 1,0 л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*1,3587*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*376*	-	*376* *100*	- *0,6270*	- *0,85*
14	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	1,399461	19053,23 -	- -	26664	-	- -	- -	- -
15	*КБ27-26-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*1,941*	*18056,58* *1871,27*	*16185,31* *2952,57*	*35048*	*3632*	*31416* *5731*	*18,1800* *20,5849*	*35,29* *39,96*
16	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,5823	19053,23 -	- -	11095	-	- -	- -	- -
17	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 70/100	т	465,84	3488,71 -	- -	1625181	-	- -	- -	- -
18	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШМ-50 0,4л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*0,1941*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*54*	-	*54* *14*	- *0,6270*	- *0,12*
19	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,199923	19053,23 -	- -	3809	-	- -	- -	- -
20	*КБ27-27-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*1,941*	*16250,86* *1724,28*	*14526,58* *2554,25*	*31543*	*3347*	*28196* *4958*	*16,7520* *17,8079*	*32,52* *34,57*
21	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,5823	19053,23 -	- -	11095	-	- -	- -	- -
22	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А. НП.І БМПП 50/70-65	т	236,0256	5588,17 -	- -	1318951	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					5329761	30922	193333		306,07
									39079		264,26
		Разом будівельні роботи, грн.					5329761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5105506				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					168				
		всього заробітна плата, грн.					70169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13080				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5367466**				
		Всього по розділу 1					**5367466**				
		Розділ 2. Укріплювальні роботи									
23	*КБ27-21-5*	*Укріплення узбіччя земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав по шару рослинного грунту товщиною 15см*	*1000м2*	*0,2822*	*15914,69* *12605,13*	- -	*4491*	*3557*	- -	*139,7000* -	*39,42* -
24	& С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	44,4	358,11 -	- -	15900	-	- -	- -	- -
25	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	2,822	2970,47 225,59	2347,13 437,71	8383	637	6624 1235	2,7000 3,7960	7,62 10,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					28774	4194	6624		47,04
									1235		10,71
		Разом будівельні роботи, грн.					28774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17956				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					11,33				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1402				
		всього заробітна плата, грн.					6831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32741**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на пересічення та примикання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	353,11	99,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	287,66	145,60			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	83,82	173,42			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	724,59				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	9,55561	910,86			
11	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,372672	894,53			
12	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,46584	921,47			
13	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	21,16102	1022,07			
14	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	1,864128	1436,48			
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	22,43872	477,38			
16	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,86003	768,98			
17	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,69258	589,45			
18	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,11539	1000,91			
19	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	13,984474	633,98			
20	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,06842	995,52			
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	17,728452	985,51			
22	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	5,93946	597,83			
23	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	21,39178	1234,86			
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	21,61248	803,81			
25	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7,663068	3910,76			
26	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	13,738368	1951,66			
27	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	12,589248	853,57			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+&С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	3105,324	38,27	37,50	0,02	0,75
29	+&С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	409,192	1863,36	1657,50	169,32	36,54
30	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	2,763984	19053,23	18333,33	346,31	373,59
31	+С112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,108528	6619,58	6450,00	39,78	129,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	С142-10-2	Вода	м3	102,05292	77,99	77,99	-	-
33	+&С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	783,65936	626,88	458,59	156,00	12,29
34	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А.НП.І БМПП 50/70-65	т	236,0256	5588,17	5400,00	78,60	109,57
35	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	465,84	3488,71	3339,60	80,70	68,41
36	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	617,92	512,20	400,01	102,15	10,04
37	+&С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	44,4	358,11	200,00	151,09	7,02
38	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,076194	12257,63	12000,00	17,28	240,35
39	+&С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	3084,912	133,58	130,90	0,06	2,62

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	5510,872 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,61021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1515,604 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішнє газопостачання	5510,872	-	5510,872	12,61021	1515,604	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	5510,872	-	5510,872	12,61021	1515,604	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішнє газопостачання	7,80596 862,193	0,36535 35,935	3,29353 418,897	- -	- -	11,46484 1317,025	1,14537 198,579	12,61021 1515,604
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	7,80596 862,193	0,36535 35,935	3,29353 418,897	- -	- -	11,46484 1317,025	1,14537 198,579	12,61021 1515,604

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01

Зовнішні мережі газопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7805,96	110,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	365,35	98,36			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3293,53	127,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1145,37	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12610,21				
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	74,83861	387,10			
11	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	15,03	421,71			
12	КБМ202-1129	Крани на автомобільному ходу при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,7972	707,25			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,0789	658,41			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,71528	658,94			
15	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,00615	477,53			
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,99293	81,98			
17	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	470,81584	145,92			
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,32	312,63			
19	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,16	273,74			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,8419	44,28			
21	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	7,76	7,84			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	91,3906	343,48			
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,44	392,62			
24	КБМ206-217	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	94,7052	719,82			
25	КБМ206-218	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	92,43	889,06			
26	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	121,39838	458,38			
27	КБМ207-116	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність до 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	15,1848	608,58			
28	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,35102	593,35			
29	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,02408	139,70			
30	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,7992	63,75			
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	22,463	803,81			
32	КБМ215-202	Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	225,03	690,54			
33	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	690,3	653,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	11,06	1635,21			
35	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	84,24	828,43			
36	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	78,39	703,71			
37	КБМ215-1201	Машини для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	4,57708	817,33			
38	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,55376	3159,80			
39	КБМ215-2202	Трактори на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність до 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,25616	889,02			
40	КБМ225-5901	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг	маш. год	22,178	2385,19			
41	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, обє'м подачі суміші 850 л/хв	маш. год	22,463	375,79			
42	КБМ225-5911	Машина асенізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3	маш. год	22,178	467,37			
43	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	470,81584	173,16			
44	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	22,178	4,01			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
45	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,05414				
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	85,8				
47	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,36				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
48	+&С1-1-52 варіант 1	Смола епоксидна	л	3	391,11	383,00	0,44	7,67
49	+&С1-ПР1-59 варіант 1	Відведення сталеве 57х3,5 (DN50)	шт	9	75,85	74,17	0,19	1,49
50	+&С1-ПР1-61 варіант 1	Відведення сталеве 89х3,5 (DN80)	шт	10	189,47	185,21	0,54	3,72
51	+&С1-ПР1-62 варіант 1	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	2	330,03	322,71	0,85	6,47
52	+&С1-ПР1-186 варіант 1	Труба сталева електрозварна 25х2,5 мм (DN20)	м	8	69,73	67,58	0,78	1,37
53	+&С1-ПР1-190 варіант 1	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	9,28	167,55	163,33	0,93	3,29
54	+&С1-ПР1-192 варіант 1	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	5	269,14	261,00	2,86	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C1-ПР1-193 варіант 1	Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	1	374,14	362,83	3,97	7,34
56	+&C1-ПР1-195 варіант 1	Труба сталева електрозварна 159х6,0 мм (DN150)	м	23	840,67	815,42	8,77	16,48
57	+&C1-ПР1-197 варіант 1	Труба сталева електрозварна 273х6,0 мм (DN250)	м	53	1925,28	1872,23	15,30	37,75
58	+&C1-ПР1-198 варіант 1	Труба сталева електрозварна 325х9,0 мм (DN300)	м	19	3822,11	3720,00	27,17	74,94
59	+&C1-ПР2-71 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	37	247,86	242,19	0,81	4,86
60	+&C1-ПР2-74 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 160х9,1 мм	м	58	519,68	507,78	1,71	10,19
61	+&C1-ПР2-77 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 225х12,8 мм	м	1237	1023,81	1000,35	3,39	20,07
62	+&C1-ПР3-5 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	9	1278,02	1252,50	0,46	25,06
63	+&C1-ПР3-7 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 90/80	шт	12	1835,04	1798,33	0,73	35,98
64	+&C1-ПР3-8 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	2	3054,04	2993,33	0,83	59,88
65	+&C1-ПР3-27 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 75	шт	1	431,04	422,50	0,09	8,45
66	+&C1-ПР3-30 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160	шт	4	1116,28	1094,17	0,22	21,89
67	+&C1-ПР3-33 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-225	шт	122	2431,92	2383,33	0,91	47,68
68	+&C1-ПР3-148 варіант 1	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-90/63	шт	11	928,65	910,33	0,11	18,21
69	+&C1-ПР3-243 варіант 1	Трійник нерівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-225/160	шт	13	11797,48	11565,88	0,28	231,32
70	+&C1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	456,16	191,69	187,50	0,43	3,76
71	+&C1-ПР4-132 варіант 1	Мастика бітумно-гумова МБГ 90	кг	29,2	41,45	40,00	0,64	0,81
72	+&C1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	282,83	24,19	23,33	0,39	0,47
73	+&C1-ПР7-7 варіант 1	Кабель АВВГ 2х16	м	1332	31,12	30,42	0,09	0,61
74	+&C1-ПР9-82 варіант 1	Наконечник алюмінієвий 50	шт	22	15,62	15,30	0,01	0,31
75	+&C1-ПР10-1 варіант 1	Стрічка "Газ" з дротом	м	1332	6,53	6,40	-	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+&C1-ПР10-36 варіант 1	Проявник	л	0,168	367,68	360,00	0,47	7,21
77	+&C1-ПР10-37 варіант 1	Фіксаж	л	0,168	286,08	280,00	0,47	5,61
78	+&C1-ПР10-45 варіант 1	Круг відрізний по металу 230х22,2х2,0	шт	1	47,69	46,66	0,09	0,94
79	+&C1-ПР11-68 варіант 1	Плівка рентгенівська 30х40 №100	ДМ2	16,8	26,21	25,70	-	0,51
80	+&C1-ПР34-61 варіант 1	Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-110	шт	2	1768,10	1733,33	0,10	34,67
81	+&C1-ПР34-64 варіант 1	Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-225	шт	11	14862,59	14570,83	0,34	291,42
82	+&C1-ПР35-8 варіант 1	Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 17- 225	шт	4	12978,00	12722,55	0,98	254,47
83	+&C1-ПР35-59 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-110/90	шт	2	1260,20	1235,00	0,49	24,71
84	+&C1-ПР35-73 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160/90	шт	19	1595,88	1563,61	0,98	31,29
85	+&C1-ПР35-73 варіант 2	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160/110	шт	2	1717,00	1682,30	1,03	33,67
86	+&C1-ПР35-82 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-225/160	шт	7	8653,80	8483,00	1,12	169,68
87	+&C1-ПР43-30-У варіант 1	Табличка показчик	шт	40	82,50	80,83	0,05	1,62
88	+&C1-ПР46-1 варіант 1	Ковер газовий 200мм	шт	4	384,40	375,00	1,86	7,54
89	+&C11-355-24 варіант 1	Болт М12х100	шт	22	1,29	1,23	0,03	0,03
90	+&C11-355-24 варіант 2	Гайка М12	шт	22	0,72	0,68	0,03	0,01
91	+&C11-355-24 варіант 3	Шайба М12	шт	22	0,43	0,40	0,02	0,01
92	+&C12-252 варіант 1	Кільце опорно-направляюче	шт	77	69,01	67,64	0,02	1,35
93	+&C14-131 варіант 1	Змащувач графітовий	кг	3	292,29	286,00	0,56	5,73
94	+&C101-1-2-2А варіант 1	Ацетилен	кг	4	647,01	634,00	0,32	12,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+&C101-1-3-2Б варіант 1	Кисень	кг	8	92,13	90,00	0,32	1,81
96	+&C101-1-4-2В варіант 1	Дріт для зварювальний	кг	4	68,67	67,00	0,32	1,35
97	C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,02436	11207,84	10511,67	476,41	219,76
98	+C111-963 варіант 1	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,003765	11059,08	10511,67	330,57	216,84
99	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,017625	4050,01	3843,43	127,17	79,41
100	C142-10-2	Вода	м3	56,03035	77,99	77,99	-	-
101	+C142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	1,67975	46028,43	45000,00	125,91	902,52
102	+&C1113-295-1 варіант 1	Полімерна добавка	кг	140,0876	771,53	756,00	0,40	15,13
103	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,06	513,94	315,00	188,86	10,08
104	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,04275	1099,45	635,10	442,79	21,56
105	C1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,001071	92447,70	90067,85	567,15	1812,70
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
106	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0271	-	-		
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0411	163,15	163,15		
108	C1999-9009	Дрова	м3	0,4032	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішнє газопостачання

Зовнішні мережі газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5510,872	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,61021	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1515,604	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /при розробці траншей/	1000м3	0,9958	58288,92 2407,63	55881,29 18802,24	58044	2398	55646 18723	26,6832 158,4835	26,57 157,82
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,29874	33262,00 33262,00	- -	9937	9937	- -	376,9920 -	112,62 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,29874	13072,60 13072,60	- -	3905	3905	- -	150,4500 -	44,95 -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,029874	6971,86 -	6971,86 1875,54	208	-	208 56	- 15,1575	- 0,45
5	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,766	16845,30 16845,30	- -	12903	12903	- -	170,0000 -	130,22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ25-12-1	*Пересікання трубопроводів газонафтопродуктів із діючими комунікаціями [трубопроводами, кабельними лініями, ЛЕП до 35 кВ]*	*шт*	*39*	*34778,21* *13313,62*	*21464,59* *6961,43*	*1356350*	*519231*	*837119* *271496*	*123,2400* *52,4580*	*4806,36* *2045,86*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1441347	548374	892973 290275		5120,72 2204,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1441347				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					838649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					409352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					746,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129461				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1850699**				
		Всього по розділу 1					**1850699**				
		Розділ 2. ГНБ									
7	КБ22-51-8	*Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2*	*10 м*	*1,9*	*3907,16* *327,52*	*2194,33* *439,16*	*7424*	*622*	*4169* *834*	*2,8000* *3,4572*	*5,32* *6,57*
8	КБ22-54-7	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм*	*10 м*	*1,9*	*12948,15* *887,88*	*3850,65* *870,50*	*24601*	*1687*	*7316* *1654*	*7,8200* *6,8760*	*14,86* *13,06*
9	КБ22-54-8	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм*	*10 м*	*1,9*	*16730,95* *887,88*	*3850,65* *870,50*	*31789*	*1687*	*7316* *1654*	*7,8200* *6,8760*	*14,86* *13,06*
10	КБ22-57-9	*Протягування нитки трубопроводу у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм*	*10 м*	*1,9*	*1615,67* *204,37*	*1408,53* *304,58*	*3070*	*388*	*2676* *579*	*1,8000* *2,3400*	*3,42* *4,45*
11	& С1-ПР1-198 варіант 1	Труба сталева електрозварна 325х9,0 мм (DN300)	м	19	3822,11 -	- -	72620	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С142-10-2	Вода	м3	1,75	77,99 -	- -	136	-	- -	- -	- -
13	С142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,0525	46028,43 -	- -	2416	-	- -	- -	- -
14	& С1113-295-1 варіант 1	Полімерна добавка	кг	4,375	771,53 -	- -	3375	-	- -	- -	- -
15	С111-963 варіант 1	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,000875	11059,08 -	- -	10	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-22-8*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм*	*1000м*	*0,019*	*155333,09* *15023,61*	*140240,57* *44652,22*	*2951*	*285*	*2665* *848*	*132,3200* *332,7964*	*2,51* *6,32*
17	& С1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	71,82	24,19 -	- -	1737	-	- -	- -	- -
18	& С1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	115,9	191,69 -	- -	22217	-	- -	- -	- -
19	*КБ22-51-8*	*Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2*	*10 м*	*5,3*	*3907,16* *327,52*	*2194,33* *439,16*	*20708*	*1736*	*11630* *2328*	*2,8000* *3,4572*	*14,84* *18,32*
20	*КБ22-54-7*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм*	*10 м*	*5,3*	*12948,15* *887,88*	*3850,65* *870,50*	*68625*	*4706*	*20408* *4614*	*7,8200* *6,8760*	*41,45* *36,44*
21	*КБ22-54-8*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 300 мм до 450 мм*	*10 м*	*5,3*	*16730,95* *887,88*	*3850,65* *870,50*	*88674*	*4706*	*20408* *4614*	*7,8200* *6,8760*	*41,45* *36,44*
22	*КБ22-57-9*	*Протягування нитки трубопроводу у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 315 мм до 400 мм*	*10 м*	*5,3*	*1615,67* *204,37*	*1408,53* *304,58*	*8563*	*1083*	*7465* *1614*	*1,8000* *2,3400*	*9,54* *12,4*
23	& С1-ПР1-197 варіант 1	Труба сталева електрозварна 273х6,0 мм (DN250)	м	53	1925,28 -	- -	102040	-	- -	- -	- -
24	С142-10-2	Вода	м3	1,08	77,99 -	- -	84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,0324	46028,43 -	- -	1491	-	- -	- -	- -
26	& С1113-295-1 варіант 1	Полімерна добавка	кг	2,7	771,53 -	- -	2083	-	- -	- -	- -
27	С111-963 варіант 1	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,00054	11059,08 -	- -	6	-	- -	- -	- -
28	*КБ22-22-7*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм*	*1000м*	*0,053*	*133731,85 13437,51*	*120230,55 37419,95*	*7088*	*712*	*6372 1983*	*114,8800 278,6510*	*6,09 14,77*
29	& С1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	160,06	24,19 -	- -	3872	-	- -	- -	- -
30	& С1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	258,11	191,69 -	- -	49477	-	- -	- -	- -
31	*КБ22-51-8*	*Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2*	*10 м*	*2,3*	*3907,16 327,52*	*2194,33 439,16*	*8986*	*753*	*5047 1010*	*2,8000 3,4572*	*6,44 7,95*
32	*КБ22-54-7*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 114 мм до 300 мм*	*10 м*	*2,3*	*12948,15 887,88*	*3850,65 870,50*	*29781*	*2042*	*8856 2002*	*7,8200 6,8760*	*17,99 15,81*
33	*КБ22-57-8*	*Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, зовнішній діаметр труб понад 200 мм до 315 мм*	*10 м*	*2,3*	*1309,41 183,93*	*1122,71 226,68*	*3012*	*423*	*2582 521*	*1,6200 1,7760*	*3,73 4,08*
34	& С1-ПР1-195 варіант 1	Труба сталева електрозварна 159х6,0 мм (DN150)	м	23	840,67 -	- -	19335	-	- -	- -	- -
35	С142-10-2	Вода	м3	0,9	77,99 -	- -	70	-	- -	- -	- -
36	С142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	0,027	46028,43 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
37	& С1113-295-1 варіант 1	Полімерна добавка	кг	2,25	771,53 -	- -	1736	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С111-963 варіант 1	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,00045	11059,08 -	- -	5	-	- -	- -	- -
39	*КБ22-22-5*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм*	*1000м*	*0,023*	*85374,42* *10293,36*	*75033,68* *21102,03*	*1964*	*237*	*1726* *485*	*88,0000* *157,2053*	*2,02* *3,62*
40	& С1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	42,78	24,19 -	- -	1035	-	- -	- -	- -
41	& С1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	69	191,69 -	- -	13227	-	- -	- -	- -
42	& С12-252 варіант 1	Кільце опорно-направляюче	шт	77	69,01 -	- -	5314	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					610765	21067	108636 24740		184,52 193,29
		Разом будівельні роботи, грн.					610765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					481062				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					369				
		всього заробітна плата, грн.					46176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6187				
		Всього будівельні роботи, грн.					**631808**				
		Всього по розділу 2					**631808**				
		Розділ 3. Монтажні роботи									
43	КБ22-12-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням	1000м	1,237	114637,69 62075,41	52562,28 19427,46	141807	76787	65020 24032	568,0400 175,6499	702,67 217,28
44	& С1-ПР2-77 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 225х12,8 мм	м	1237	1023,81 -	- -	1266453	-	- -	- -	- -
45	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,058	91617,26 53131,94	38485,32 14365,87	5314	3082	2232 833	486,2000 132,3365	28,2 7,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С1-ПР2-74 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 160х9,1 мм	м	58	519,68 -	- -	30141	-	- -	- -	- -
47	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,037	74978,42 43952,42	31026,00 11552,02	2774	1626	1148 427	402,2000 106,3570	14,88 3,94
48	& С1-ПР2-71 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	37	247,86 -	- -	9171	-	- -	- -	- -
49	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	10 шт	14	11045,14 4961,70	6083,44 2326,62	154632	69464	85168 32573	43,7000 21,7166	611,8 304,03
50	& С1-ПР3-33 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-225	шт	122	2431,92 -	- -	296694	-	- -	- -	- -
51	& С1-ПР34-64 варіант 1	Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-225	шт	11	14862,59 -	- -	163489	-	- -	- -	- -
52	& С1-ПР35-82 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-225/160	шт	7	8653,80 -	- -	60577	-	- -	- -	- -
53	КБ22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	1,7	14751,49 7062,19	7689,30 2940,61	25078	12006	13072 4999	62,2000 27,4449	105,74 46,66
54	& С1-ПР3-243 варіант 1	Трійник нерівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-225/160	шт	13	11797,48 -	- -	153367	-	- -	- -	- -
55	& С1-ПР35-8 варіант 1	Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-225	шт	4	12978,00 -	- -	51912	-	- -	- -	- -
56	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	2,5	7938,49 3769,53	4168,96 1594,20	19846	9424	10422 3986	33,2000 14,8766	83 37,19
57	& С1-ПР3-30 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160	шт	4	1116,28 -	- -	4465	-	- -	- -	- -
58	& С1-ПР35-73 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160/90	шт	19	1595,88 -	- -	30322	-	- -	- -	- -
59	& С1-ПР35-73 варіант 2	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160/110	шт	2	1717,00 -	- -	3434	-	- -	- -	- -
60	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	3,9	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	23419	10893	12526 4789	24,6000 11,4566	95,94 44,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1-ПР3-27 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 75	шт	1	431,04 -	- -	431	-	- -	- -	- -
62	& С1-ПР34-61 варіант 1	Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-110	шт	2	1768,10 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
63	& С1-ПР3-8 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	2	3054,04 -	- -	6108	-	- -	- -	- -
64	& С1-ПР3-7 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 90/80	шт	12	1835,04 -	- -	22020	-	- -	- -	- -
65	& С1-ПР3-5 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	9	1278,02 -	- -	11502	-	- -	- -	- -
66	& С1-ПР35-59 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-110/90	шт	2	1260,20 -	- -	2520	-	- -	- -	- -
67	& С1-ПР3-148 варіант 1	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-90/63	шт	11	928,65 -	- -	10215	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-143-5*	*Укладання сигнальної стрічки "Обережно ГАЗ" із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб*	*100 м*	*13,32*	*371,55* *371,55*	- -	*4949*	*4949*	- -	*3,4000* -	*45,29* -
69	& С1-ПР10-1 варіант 1	Стрічка "Газ" з дротом	м	1332	6,53 -	- -	8698	-	- -	- -	- -
70	*КБ19-15-1*	*Продування газопроводів*	*100м*	*13,32*	*7197,69* *7197,69*	- -	*95873*	*95873*	- -	*54,9400* -	*731,8* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2608747	284104	189588 71639		2419,32 661,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2608747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2135055				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					6,31				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					776				
		всього заробітна плата, грн.					356519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					298,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51736				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2778490**				
		Всього по розділу 3					**2778490**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Врізки									
71	*КБ16-9-12*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,05*	*14377,70* *10296,94*	*4080,76* *1149,57*	*719*	*515*	*204* *57*	*90,6900* *10,3829*	*4,53* *0,52*
72	& С1-ПР1-190 варіант 1	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	5	167,55 -	- -	838	-	- -	- -	- -
73	& С1-ПР1-59 варіант 1	Відведення сталеве 57х3,5 (DN50)	шт	9	75,85 -	- -	683	-	- -	- -	- -
74	*КБ22-22-1*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм*	*1000м*	*0,005*	*69386,67* *30619,62*	*38690,63* *9681,11*	*347*	*153*	*193* *48*	*276,8000* *70,4210*	*1,38* *0,35*
75	& С1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	2,7	24,19 -	- -	65	-	- -	- -	- -
76	& С1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	4,35	191,69 -	- -	834	-	- -	- -	- -
77	*КБ16-9-14*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,05*	*18592,62* *13499,91*	*5092,71* *1429,46*	*930*	*675*	*255* *71*	*118,9000* *12,8846*	*5,95* *0,64*
78	& С1-ПР1-192 варіант 1	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	5	269,14 -	- -	1346	-	- -	- -	- -
79	& С1-ПР1-61 варіант 1	Відведення сталеве 89х3,5 (DN80)	шт	10	189,47 -	- -	1895	-	- -	- -	- -
80	*КБ22-22-2*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм*	*1000м*	*0,005*	*79993,15* *33805,47*	*46098,93* *11605,09*	*400*	*169*	*230* *58*	*305,6000* *84,4881*	*1,53* *0,42*
81	& С1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	4,2	24,19 -	- -	102	-	- -	- -	- -
82	& С1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	6,75	191,69 -	- -	1294	-	- -	- -	- -
83	*КБ16-9-15*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,01*	*18592,62* *13499,91*	*5092,71* *1429,46*	*186*	*135*	*51* *14*	*118,9000* *12,8846*	*1,19* *0,13*
84	& С1-ПР1-193 варіант 1	Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	1	374,14 -	- -	374	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С1-ПР1-62 варіант 1	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	2	330,03 -	- -	660	-	- -	- -	- -
86	*КБ22-22-3*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм*	*1000м*	*0,001*	*82360,11* *34690,43*	*47572,93* *12123,21*	*82*	*35*	*48* *12*	*313,6000* *88,7368*	*0,31* *0,09*
87	& С1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	1,27	24,19 -	- -	31	-	- -	- -	- -
88	& С1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	2,05	191,69 -	- -	393	-	- -	- -	- -
89	*КМ37-41-1*	*Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм, товщина стінки до 5 мм*	*стик*	*2*	*3444,23* *540,50*	*2903,73* *353,15*	*6888*	*1081*	*5807* *706*	*3,6000* *2,6139*	*7,2* *5,23*
90	& С1-ПР11-68 варіант 1	Плівка рентгенівська 30х40 №100	ДМ2	4,8	26,21 -	- -	126	-	- -	- -	- -
91	& С1-ПР10-36 варіант 1	Проявник	л	0,048	367,68 -	- -	18	-	- -	- -	- -
92	& С1-ПР10-37 варіант 1	Фіксаж	л	0,048	286,08 -	- -	14	-	- -	- -	- -
93	*КМ37-41-3*	*Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 5 мм*	*стик*	*4*	*3728,80* *644,10*	*3084,70* *375,16*	*14915*	*2576*	*12339* *1501*	*4,2900* *2,7770*	*17,16* *11,11*
94	& С1-ПР11-68 варіант 1	Плівка рентгенівська 30х40 №100	ДМ2	12	26,21 -	- -	315	-	- -	- -	- -
95	& С1-ПР10-36 варіант 1	Проявник	л	0,12	367,68 -	- -	44	-	- -	- -	- -
96	& С1-ПР10-37 варіант 1	Фіксаж	л	0,12	286,08 -	- -	34	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					33533	5339	19127 2467		39,25 18,49
		Разом будівельні роботи, грн.					33533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9067				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					7812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					860				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36810**				
		Всього по розділу 4					**36810**				
		Розділ 5. Електрохімзахист									
97	*КБ25-58-1*	*Прокладання дренажного кабеля, вага 1 м кабеля до 3 кг*	*100м*	*13,32*	*8521,98* *2423,30*	*6098,68* *2078,37*	*113513*	*32278*	*81235* *27684*	*25,6000* *14,9010*	*340,99* *198,48*
98	& С1-ПР7-7 варіант 1	Кабель АВВГ 2х16	м	1332	31,12 -	- -	41452	-	- -	- -	- -
99	& С1-ПР9-82 варіант 1	Наконечник алюмінієвий 50	шт	22	15,62 -	- -	344	-	- -	- -	- -
100	& С11-355-24 варіант 1	Болт М12х100	шт	22	1,29 -	- -	28	-	- -	- -	- -
101	& С11-355-24 варіант 2	Гайка М12	шт	22	0,72 -	- -	16	-	- -	- -	- -
102	& С11-355-24 варіант 3	Шайба М12	шт	22	0,43 -	- -	9	-	- -	- -	- -
103	& С14-131 варіант 1	Змащувач графітовий	кг	3	292,29 -	- -	877	-	- -	- -	- -
104	& С1-1-52 варіант 1	Смола епоксидна	л	3	391,11 -	- -	1173	-	- -	- -	- -
105	*КБ25-59-2*	*Приєднання дренажних кабелів до трубопроводу*	*шт*	*2*	*1695,82* *1639,08*	*56,74* *13,93*	*3392*	*3278*	*114* *28*	*16,1200* *0,1245*	*32,24* *0,25*
		Разом прямі витрати по розділу 5					160804	35556	81349 27712		373,23 198,73
		Разом будівельні роботи, грн.					160804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					63295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31028				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9647				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191832**				
		Всього по розділу 5					**191832**				
		Розділ 6. Контрольна труба									
106	*КБ24-114-1*	*Улаштування контрольної трубки*	*шт*	*4*	*1327,57* *514,60*	*800,96* *140,58*	*5310*	*2058*	*3204* *562*	*4,6000* *1,2567*	*18,4* *5,03*
107	& С1-ПР1-186 варіант 1	Труба сталева електрозварна 25х2,5 мм (DN20)	м	8	69,73 -	- -	558	-	- -	- -	- -
108	& С1-ПР46-1 варіант 1	Ковер газовий 200мм	шт	4	384,40 -	- -	1538	-	- -	- -	- -
109	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10	100 м3	0,00015	236238,34 27241,34	8400,12 4500,16	35	4	1 1	301,9100 45,4170	0,05 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					7441	2062	3205 563		18,45 5,04
		Разом будівельні роботи, грн.					7441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2174				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					2627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					383				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8689**				
		Всього по розділу 6					**8689**				
		Розділ 7. КВП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	*КБ24-114-2*	*Улаштування контрольного пункту*	*шт*	*4*	*641,27* *402,46*	*238,81* *78,04*	*2565*	*1610*	*955* *312*	*3,9100* *0,6976*	*15,64* *2,79*
111	& С1-ПР4-132 варіант 1	Мастика бітумно-гумова МБГ 90	кг	29,2	41,45 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
112	& С1-ПР1-190 варіант 1	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	4,28	167,55 -	- -	717	-	- -	- -	- -
113	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10	100 м3	0,0006	236238,34 27241,34	8400,12 4500,16	142	16	5 3	301,9100 45,4170	0,18 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					4634 315	1626	960		15,82 2,82
		Разом будівельні роботи, грн.					4634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2048				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					1947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5595**				
		Всього по розділу 7					**5595**				
		Розділ 8. Матеріали									
114	& С101-1-2-2А варіант 1	Ацетилен	кг	4	647,01 -	- -	2588	-	- -	- -	- -
115	& С101-1-3-2Б варіант 1	Кисень	кг	8	92,13 -	- -	737	-	- -	- -	- -
116	& С101-1-4-2В варіант 1	Дріт для зварювальний	кг	4	68,67 -	- -	275	-	- -	- -	- -
117	& С1-ПР10-45 варіант 1	Круг відрізний по металу 230х22,2х2,0	шт	1	47,69 -	- -	48	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& С1-ПР43-30-У варіант 1	Табличка показчик	шт	40	82,50 -	- -	3300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6948	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					6948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6948**				
		Всього по розділу 8					**6948**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4874219	898128	1295838 417711		8171,31 3283,96
		Разом будівельні роботи, грн.					4874219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2680253				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					9,57				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1186				
		всього заробітна плата, грн.					1317025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					636653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1145,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198579				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5510872**				
		Всього по кошторису					**5510872**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**12610,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1515604**				

Склав _____ О.І. Новікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішнє газопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7805,96	110,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	365,35	98,36			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3293,53	127,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1145,37	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12610,21				
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	74,83861	387,10			
11	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	15,03	421,71			
12	КБМ202-1129	Крани на автомобільному ходу при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,7972	707,25			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,0789	658,41			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,71528	658,94			
15	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,00615	477,53			
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,99293	81,98			
17	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	470,81584	145,92			
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,32	312,63			
19	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,16	273,74			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,8419	44,28			
21	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	7,76	7,84			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	91,3906	343,48			
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,44	392,62			
24	КБМ206-217	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	94,7052	719,82			
25	КБМ206-218	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	92,43	889,06			
26	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	121,39838	458,38			
27	КБМ207-116	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність до 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	15,1848	608,58			
28	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,35102	593,35			
29	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,02408	139,70			
30	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,7992	63,75			
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	22,463	803,81			
32	КБМ215-202	Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	225,03	690,54			
33	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	690,3	653,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	11,06	1635,21			
35	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	84,24	828,43			
36	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	78,39	703,71			
37	КБМ215-1201	Машини для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	4,57708	817,33			
38	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,55376	3159,80			
39	КБМ215-2202	Трактори на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність до 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,25616	889,02			
40	КБМ225-5901	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг	маш. год	22,178	2385,19			
41	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, обє'м подачі суміші 850 л/хв	маш. год	22,463	375,79			
42	КБМ225-5911	Машина асенізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3	маш. год	22,178	467,37			
43	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	470,81584	173,16			
44	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	22,178	4,01			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
45	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,05414				
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	85,8				
47	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,36				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
48	+&С1-1-52 варіант 1	Смола епоксидна	л	3	391,11	383,00	0,44	7,67
49	+&С1-ПР1-59 варіант 1	Відведення сталеве 57х3,5 (DN50)	шт	9	75,85	74,17	0,19	1,49
50	+&С1-ПР1-61 варіант 1	Відведення сталеве 89х3,5 (DN80)	шт	10	189,47	185,21	0,54	3,72
51	+&С1-ПР1-62 варіант 1	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	2	330,03	322,71	0,85	6,47
52	+&С1-ПР1-186 варіант 1	Труба сталева електрозварна 25х2,5 мм (DN20)	м	8	69,73	67,58	0,78	1,37
53	+&С1-ПР1-190 варіант 1	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	9,28	167,55	163,33	0,93	3,29
54	+&С1-ПР1-192 варіант 1	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	5	269,14	261,00	2,86	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C1-ПР1-193 варіант 1	Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	1	374,14	362,83	3,97	7,34
56	+&C1-ПР1-195 варіант 1	Труба сталева електрозварна 159х6,0 мм (DN150)	м	23	840,67	815,42	8,77	16,48
57	+&C1-ПР1-197 варіант 1	Труба сталева електрозварна 273х6,0 мм (DN250)	м	53	1925,28	1872,23	15,30	37,75
58	+&C1-ПР1-198 варіант 1	Труба сталева електрозварна 325х9,0 мм (DN300)	м	19	3822,11	3720,00	27,17	74,94
59	+&C1-ПР2-71 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	37	247,86	242,19	0,81	4,86
60	+&C1-ПР2-74 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 160х9,1 мм	м	58	519,68	507,78	1,71	10,19
61	+&C1-ПР2-77 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній діаметр 225х12,8 мм	м	1237	1023,81	1000,35	3,39	20,07
62	+&C1-ПР3-5 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	9	1278,02	1252,50	0,46	25,06
63	+&C1-ПР3-7 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 90/80	шт	12	1835,04	1798,33	0,73	35,98
64	+&C1-ПР3-8 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	2	3054,04	2993,33	0,83	59,88
65	+&C1-ПР3-27 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 75	шт	1	431,04	422,50	0,09	8,45
66	+&C1-ПР3-30 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160	шт	4	1116,28	1094,17	0,22	21,89
67	+&C1-ПР3-33 варіант 1	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-225	шт	122	2431,92	2383,33	0,91	47,68
68	+&C1-ПР3-148 варіант 1	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-90/63	шт	11	928,65	910,33	0,11	18,21
69	+&C1-ПР3-243 варіант 1	Трійник нерівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-225/160	шт	13	11797,48	11565,88	0,28	231,32
70	+&C1-ПР4-126 варіант 1	Плівка термізол 1,1	кг	456,16	191,69	187,50	0,43	3,76
71	+&C1-ПР4-132 варіант 1	Мастика бітумно-гумова МБГ 90	кг	29,2	41,45	40,00	0,64	0,81
72	+&C1-ПР4-152 варіант 1	Газ скраплений	кг	282,83	24,19	23,33	0,39	0,47
73	+&C1-ПР7-7 варіант 1	Кабель АВВГ 2х16	м	1332	31,12	30,42	0,09	0,61
74	+&C1-ПР9-82 варіант 1	Наконечник алюмінієвий 50	шт	22	15,62	15,30	0,01	0,31
75	+&C1-ПР10-1 варіант 1	Стрічка "Газ" з дротом	м	1332	6,53	6,40	-	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+&C1-ПР10-36 варіант 1	Проявник	л	0,168	367,68	360,00	0,47	7,21
77	+&C1-ПР10-37 варіант 1	Фіксаж	л	0,168	286,08	280,00	0,47	5,61
78	+&C1-ПР10-45 варіант 1	Круг відрізний по металу 230х22,2х2,0	шт	1	47,69	46,66	0,09	0,94
79	+&C1-ПР11-68 варіант 1	Плівка рентгенівська 30х40 №100	ДМ2	16,8	26,21	25,70	-	0,51
80	+&C1-ПР34-61 варіант 1	Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-110	шт	2	1768,10	1733,33	0,10	34,67
81	+&C1-ПР34-64 варіант 1	Коліно 90° ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-225	шт	11	14862,59	14570,83	0,34	291,42
82	+&C1-ПР35-8 варіант 1	Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 17- 225	шт	4	12978,00	12722,55	0,98	254,47
83	+&C1-ПР35-59 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-110/90	шт	2	1260,20	1235,00	0,49	24,71
84	+&C1-ПР35-73 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160/90	шт	19	1595,88	1563,61	0,98	31,29
85	+&C1-ПР35-73 варіант 2	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-160/110	шт	2	1717,00	1682,30	1,03	33,67
86	+&C1-ПР35-82 варіант 1	Перехід ПЕ 100 ГАЗ SDR 17-225/160	шт	7	8653,80	8483,00	1,12	169,68
87	+&C1-ПР43-30-У варіант 1	Табличка показчик	шт	40	82,50	80,83	0,05	1,62
88	+&C1-ПР46-1 варіант 1	Ковер газовий 200мм	шт	4	384,40	375,00	1,86	7,54
89	+&C11-355-24 варіант 1	Болт М12х100	шт	22	1,29	1,23	0,03	0,03
90	+&C11-355-24 варіант 2	Гайка М12	шт	22	0,72	0,68	0,03	0,01
91	+&C11-355-24 варіант 3	Шайба М12	шт	22	0,43	0,40	0,02	0,01
92	+&C12-252 варіант 1	Кільце опорно-направляюче	шт	77	69,01	67,64	0,02	1,35
93	+&C14-131 варіант 1	Змащувач графітовий	кг	3	292,29	286,00	0,56	5,73
94	+&C101-1-2-2А варіант 1	Ацетилен	кг	4	647,01	634,00	0,32	12,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+&C101-1-3-2Б варіант 1	Кисень	кг	8	92,13	90,00	0,32	1,81
96	+&C101-1-4-2В варіант 1	Дріт для зварювальний	кг	4	68,67	67,00	0,32	1,35
97	C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,02436	11207,84	10511,67	476,41	219,76
98	+C111-963 варіант 1	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,003765	11059,08	10511,67	330,57	216,84
99	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,017625	4050,01	3843,43	127,17	79,41
100	C142-10-2	Вода	м3	56,03035	77,99	77,99	-	-
101	+C142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	1,67975	46028,43	45000,00	125,91	902,52
102	+&C1113-295-1 варіант 1	Полімерна добавка	кг	140,0876	771,53	756,00	0,40	15,13
103	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,06	513,94	315,00	188,86	10,08
104	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,04275	1099,45	635,10	442,79	21,56
105	C1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,001071	92447,70	90067,85	567,15	1812,70
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
106	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0271	-	-		
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0411	163,15	163,15		
108	C1999-9009	Дрова	м3	0,4032	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ О.І. Новікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Мережі водопостачання В1

Кошторисна вартість об`єкта 45057,115 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 60,51325 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6822,975 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-02-01	на Мережі водопостачання В1	45057,115	-	45057,115	60,51325	6822,975	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	45057,115	-	45057,115	60,51325	6822,975	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Мережі водопостачання В1	40,23053 3939,21	- -	14,22897 1834,375	- -	- -	54,45950 5773,585	6,05375 1049,39	60,51325 6822,975
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	40,23053 3939,21	- -	14,22897 1834,375	- -	- -	54,45950 5773,585	6,05375 1049,39	60,51325 6822,975

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-02

Мережі водопостачання В1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40230,53	97,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12221,51	129,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6053,75	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	60513,25				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	218,6763	387,10			
11	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,09296	1423,21			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	165,13061	658,94			
13	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,35235	854,22			
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	13,04387	609,82			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	30,31473	81,98			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1464,3145	145,92			
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	95,89989	144,21			
18	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	2,12048	150,60			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	129,93	312,63			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,3	44,28			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	95,89125	13,78			
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00864	4,85			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1284,84608	343,48			
24	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3300,7373	654,94			
25	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1795,50506	654,91			
26	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	778,20667	775,18			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,009296	1022,07			
28	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,09296	135,21			
29	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	28,781	883,85			
30	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	22,37312	653,41			
31	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1464,3145	173,16			
32	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	2,12048	183,36			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	33,62	6,23			
34	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	11597,52	5,06			
35	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	52898,34	17,56			
36	+С331-34-2	Перевезення піска самоскидами на відстань 1 км	т	50908,16	5,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	9,556	17,56			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
38	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	604,86188				
39	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5018,96304				
40	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	5,880504				
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32,54				
42	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	110,347055				
43	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,04				
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,1792				
45	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,080128				
46	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	172,8876				
47	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	25,0154				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
48	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,6146875	25284,04	24586,30	201,97	495,77
49	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,4342752	24700,21	24013,92	201,97	484,32
50	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0044544	43217,20	42244,35	125,45	847,40
51	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,026887	19768,54	18909,05	471,87	387,62
52	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,544	12,40	8,41	3,75	0,24
53	+С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,8352	39900,46	38762,35	355,75	782,36
54	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,11316	16053,27	15382,75	355,75	314,77
55	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0318561	49003,40	47917,10	125,45	960,85
56	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0663668	30327,35	29329,72	402,98	594,65
57	+С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,11136	56704,83	55394,24	198,73	1111,86
58	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,3444	16314,28	15867,22	127,17	319,89
59	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00118	104659,43	102410,32	196,96	2052,15
60	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,068758	51730,27	50588,26	127,69	1014,32
61	+С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,035	27510,35	26375,91	595,02	539,42
62	+С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	4,428	118,04	109,75	5,98	2,31
63	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	1008,6	72,41	70,63	0,36	1,42
64	+&С111-1744-1 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 100 PN10/16	шт	281	613,16	220,00	381,14	12,02
65	+&С111-1744-12 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 50 PN10/40	шт	45	161,47	158,00	0,30	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C111-1744-14 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 80 PN10/40	шт	3	210,43	206,00	0,30	4,13
67	+&C111-1744-17 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 150 PN10/16	шт	19	296,19	290,00	0,38	5,81
68	+&C111-1744-18 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 200 PN10/16	шт	26	437,97	429,00	0,38	8,59
69	+&C111-1744-19 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 250 PN10/16	шт	15	533,85	523,00	0,38	10,47
70	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	471,2875	72,15	70,63	0,11	1,41
71	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001193	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
72	+&C111-1867-2-3 варіант 1	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/60	комплект	108	194,88	191,00	0,06	3,82
73	+&C111-1867-2-3 варіант 2	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/70	комплект	1320	236,70	232,00	0,06	4,64
74	+&C111-1867-2-3 варіант 3	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/80	комплект	1024	253,02	248,00	0,06	4,96
75	+&C111-1867-2-4 варіант 1	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 20/130	комплект	208	543,72	533,00	0,06	10,66
76	+&C111-1867-2-4 варіант 2	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 20/80	комплект	332	448,86	440,00	0,06	8,80
77	+&C111-1788П-1	Скоби ходові з полімерним покриттям SCSS	шт	56	191,77	187,50	0,51	3,76
78	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02228	6917,08	6741,67	39,78	135,63
79	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,1229375	6619,58	6450,00	39,78	129,80
80	+&C113-83-3 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду150х150 мм PN10	шт	1	10938,29	10723,33	0,48	214,48
81	+&C113-83-3 варіант 2	Трійники чавунні флацеві Ду150х100 мм PN10	шт	1	8976,49	8800,00	0,48	176,01
82	+&C113-83-4 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду100х100 мм PN10	шт	7	6338,09	6213,33	0,48	124,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+&C113-83-5 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду100х50 мм PN10	шт	7	5817,93	5700,00	3,85	114,08
84	+&C113-83-7 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду200х100 мм PN10	шт	1	14846,51	14546,67	8,73	291,11
85	+&C113-83-8 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду200х200 мм PN10	шт	2	16935,43	16593,33	10,03	332,07
86	+&C113-83-11 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду250х250 мм PN10	шт	1	27507,09	26952,50	15,24	539,35
87	+&C113-83-11 варіант 2	Трійники чавунні флацеві Ду250х100 мм PN10	шт	2	23353,14	22880,00	15,24	457,90
88	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип С В125	шт	9	5432,50	5304,00	21,98	106,52
89	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип ВМ D400	шт	4	9719,17	9508,33	20,27	190,57
90	+C113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип Т С250	шт	32	6072,67	5933,33	20,27	119,07
91	+C113-942 варіант 1	Ковер фікс. чавунний засувки (арт.1750)	шт	33	2552,41	2499,00	3,36	50,05
92	+C113-942 варіант 2	Ковер фікс. чавунний вентиля (арт.1550)	шт	188	1176,43	1150,00	3,36	23,07
93	+C113-942 варіант 3	Ковер фікс. чавунний вентиля (арт.1650)	шт	46	1527,31	1494,00	3,36	29,95
94	+C113-942 варіант 4	Ковер фікс. чавунний для пожежного гідранта (арт.1950)	шт	31	8271,55	8106,00	3,36	162,19
95	+&C113-942-1 варіант 1	Плита ковера (арт.3481)	шт	267	648,07	632,00	3,36	12,71
96	+&C113-942-1 варіант 2	Плита ковера пожежного гідранта (арт.3482)	шт	31	1791,49	1753,00	3,36	35,13
97	+C113-993-11В варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	498,91	489,00	0,13	9,78
98	+C113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	591,12	579,40	0,13	11,59
99	+C113-1003 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. лите SDR17	шт	14	356,20	347,90	1,32	6,98
100	+C113-1003 варіант 2	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /60 град.сегментне SDR17	шт	1	229,32	223,50	1,32	4,50
101	+C113-1003 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. лите SDR17	шт	1	301,84	294,60	1,32	5,92
102	+C113-1006 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. лите SDR17	шт	1	820,46	801,30	3,07	16,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+С113-1008 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 200 мм /45 град. лите SDR17	шт	2	1506,02	1472,10	4,39	29,53
104	+С113-1011 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 280 мм /90 град. лите SDR17	шт	2	4879,56	4775,10	8,78	95,68
105	+С113-1121-11Д варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	133	1156,11	1133,00	0,44	22,67
106	+С113-1121-11З варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	2	1156,11	1133,00	0,44	22,67
107	+С113-1121-12И варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 160/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	60	1393,82	1365,83	0,66	27,33
108	+С113-1121-12И варіант 2	Сідлові трійники з поліетилену діам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	6	2343,87	2297,25	0,66	45,96
109	+С113-1121-12Ч варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 225/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	18	2295,13	2249,25	0,88	45,00
110	+С113-1121-12Ч варіант 2	Сідлові трійники з поліетилену діам. 225/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	3	2596,17	2544,38	0,88	50,91
111	+С113-1121-12Ч варіант 3	Сідлові трійники з поліетилену діам. 280/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	19	2454,25	2405,25	0,88	48,12
112	+С113-1121-12Ч варіант 4	Сідлові трійники з поліетилену діам. 280/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	9	3384,12	3316,88	0,88	66,36
113	+С113-1121-12Ч варіант 5	Сідлові трійники з поліетилену діам. 315/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	8	2467,26	2418,00	0,88	48,38
114	+С113-1121-12Ч варіант 6	Сідлові трійники з поліетилену діам. 315/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	4	2840,58	2784,00	0,88	55,70
115	+С113-1125 варіант 1	Литі трійники з поліетилену діам. 110х110 мм SDR17	шт	17	526,95	515,30	1,32	10,33
116	+С113-1194-11Б варіант 1	Трійники редукційні з поліетилену діам. 250/160 мм SDR17	шт	2	7834,09	7674,78	5,70	153,61
117	+С113-1216 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	35	512,90	502,40	0,44	10,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+С113-1216 варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/25 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	7	389,75	381,67	0,44	7,64
119	+С113-1218 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	2	609,39	597,00	0,44	11,95
120	+С113-1220-11Г варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 225/160 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	1	6919,59	6782,42	1,49	135,68
121	+С113-1245 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 280/250 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	4	3934,43	3848,50	8,78	77,15
122	+С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	234,30	229,40	0,31	4,59
123	+С113-1290 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	24	247,29	242,00	0,44	4,85
124	+С113-1293 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	236	565,00	552,60	1,32	11,08
125	+С113-1293-11В варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	33	1028,10	1006,40	1,54	20,16
126	+С113-1293-11Д варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 280 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	23	5487,33	5378,20	1,54	107,59
127	+С113-1293-11Д варіант 2	Муфти з поліетилену діам. 225 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	11	2151,83	2108,10	1,54	42,19
128	+С113-1293-11Д варіант 3	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	8	2477,21	2427,10	1,54	48,57
129	+С113-1293-11Д варіант 4	Муфти з поліетилену діам. 250 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	4	4995,49	4896,00	1,54	97,95
130	+С113-1304	Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	18	128,21	122,63	3,07	2,51
131	+С113-1304 варіант 1	Буртові втулки діам. 50 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	1	128,21	122,63	3,07	2,51
132	+С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	128	264,59	256,33	3,07	5,19
133	+С113-1310	Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	9	590,96	576,30	3,07	11,59
134	+С113-1312	Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	3	1084,73	1060,39	3,07	21,27
135	+С113-1313	Буртові втулки діам. 225 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	5	1099,77	1075,14	3,07	21,56
136	+С113-1315	Буртові втулки діам. 280 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	6	2140,17	2089,43	8,78	41,96
137	+С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	92,516	17,74	17,32	0,07	0,35
138	+С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	2306,941	23,12	22,58	0,09	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	30,502	53,78	52,53	0,20	1,05
140	+С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	80,497	85,66	83,66	0,32	1,68
141	+С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	3992,934	258,76	252,72	0,97	5,07
142	+С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	730,23	540,27	527,67	2,01	10,59
143	+С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	28,179	843,20	823,68	2,99	16,53
144	+С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	187,052	1070,75	1045,98	3,77	21,00
145	+С113-1388	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм	м	850,622	1652,85	1614,60	5,84	32,41
146	+С113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	23,432	2658,89	2597,40	9,35	52,14
147	+&С121-788-1-12 варіант 1	Опори ковзні для трубопроводу діам.100 мм (тип "А-NT" Н=40мм, (102-116мм))	шт	131	568,52	564,17	0,12	4,23
148	+&С121-788-1-13 варіант 1	Опори ковзні для трубопроводу діам.150 мм (тип "А-NT" Н=40мм, (159-173мм))	шт	14	640,72	635,83	0,12	4,77
149	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	28,39056	847,15	829,24	1,30	16,61
150	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0091	33195,35	32504,17	40,29	650,89
151	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0101	28412,58	27625,00	230,47	557,11
152	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0435	23892,09	23383,33	40,29	468,47
153	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0462	23756,10	23250,00	40,29	465,81
154	+С130-594 варіант 1	Регулятор тиску діам.200 мм PN16 "після себе"	шт	1	171700,09	168333,33	0,09	3366,67
155	+&С130-942-1 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 150/100 PN10	шт	1	5852,10	5735,00	2,35	114,75
156	+&С130-942-10 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 100/80 PN10	шт	1	4395,92	4308,33	1,40	86,19
157	+&С130-942-11 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 250/200 PN10	шт	1	11468,04	11240,83	2,35	224,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	+&C130-942-11 варіант 2	Фланець чавунний перехідний 250/80 PN10	шт	1	10304,40	10100,00	2,35	202,05
159	+&C130-942-12 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 100/50 PN10	шт	7	4235,40	4150,00	2,35	83,05
160	+&C130-942-15 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 200/150 PN10	шт	1	6908,64	6770,83	2,35	135,46
161	+&C130-942-16 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 150/80 PN10	шт	1	5442,11	5333,33	2,07	106,71
162	+C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	450,30	441,05	0,42	8,83
163	+C130-966 варіант 2	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	19	800,39	784,28	0,42	15,69
164	+C130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	859,55	841,90	0,80	16,85
165	+C130-969 варіант 2	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	128	1316,29	1289,68	0,80	25,81
166	+C130-971 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	9	2401,25	2352,83	1,34	47,08
167	+C130-972 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	8	2934,83	2875,65	1,63	57,55
168	+C130-973 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	6	3756,63	3680,82	2,15	73,66
169	+C130-1106 варіант 1	Вентилі, ПОМ муфтовий діаметр 3/4" - 25 PN16	шт	5	3682,38	3610,00	0,18	72,20
170	+C130-1107 варіант 1	Вентиль, ПОМ муфтовий діаметр 1 1/4" - 40 PN16	шт	227	4913,77	4817,00	0,42	96,35
171	+C130-1107 варіант 2	Вентиль, ПОМ муфтовий діаметр 1/2" - 20 PN16	шт	2	4018,21	3939,00	0,42	78,79
172	+&C130-1170-307 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 50 мм PN10	шт	5	3666,85	3593,33	1,62	71,90
173	+&C130-1170-308 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 150 мм PN10	шт	1	7127,78	6984,17	3,85	139,76
174	+&C130-1170-315 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 100 мм PN10	шт	9	4261,83	4175,83	2,43	83,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	+&C130-1170-316 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 30 град. діаметр 100 мм PN10	шт	1	4116,48	4033,33	2,43	80,72
176	+&C130-1170-322 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 200 мм PN10	шт	2	10575,59	10312,50	55,73	207,36
177	+&C130-1170-323 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 100 мм з упором PN10	шт	33	6681,12	6546,67	3,45	131,00
178	C142-10-2	Вода	м3	755,00113	77,99	77,99	-	-
179	+&C1111-1041-1 варіант 1	Драбина для колодязів h=2,1м	шт	2	2499,79	2479,17	2,01	18,61
180	+&C1111-1041-1 варіант 2	Драбина для колодязів h=2,3м	шт	4	3079,10	3054,17	2,01	22,92
181	+&C1111-1041-1 варіант 3	Драбина для колодязів h=1,8м	шт	30	2260,51	2241,67	2,01	16,83
182	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,9	467,28	256,66	201,46	9,16
183	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,35181	728,14	525,00	188,86	14,28
184	+C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	5,0112	3637,23	3440,00	125,91	71,32
185	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34999,36	512,20	400,01	102,15	10,04
186	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02	2348,05	2010,00	292,01	46,04
187	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	23,868	2409,42	2060,00	302,18	47,24
188	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,8518	2450,93	2015,00	387,87	48,06
189	+&C1532-14-6 варіант 1	Хрестовини чавунні перехідні 200х100 мм PN10	шт	2	16935,67	16593,33	10,27	332,07
190	+&C1532-14-12 варіант 1	Хрестовини чавунні, діаметр умовного проходу 100 мм PN10	шт	1	7824,70	7666,67	4,60	153,43
191	+&C1545-166-3-И варіант 1	Патрубок чавунний Ду100мм L=300мм PN10	шт	1	4205,87	4120,83	2,57	82,47
192	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05	70,07	62,86	5,84	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільністю 300 г/м2	м2	69,72	42,10	41,22	0,05	0,83
194	+С1630-2 варіант 1	Вантуз ПОМ фланцевий, діаметр 80 мм PN16	комплект	3	17255,71	16905,00	12,36	338,35
195	+С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні фланцеві, діаметр 100 мм, висота 2000 мм PN16	шт	2	66263,58	64927,00	37,29	1299,29
196	+С1630-3 варіант 2	Гідранти пожежні фланцеві, діаметр 100 мм, висота 1750 мм PN16	шт	31	53039,73	51962,45	37,29	1039,99
197	+С1630-111 варіант 1	Фільтр осадовий діаметром 200 мм PN16	шт	1	22928,39	22417,00	61,81	449,58
198	+&С1630-141-3 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду100мм PN10	шт	10	3497,76	3426,67	2,51	68,58
199	+&С1630-141-4 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду150мм PN10	шт	1	4239,81	4154,17	2,51	83,13
200	+&С1630-141-8 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду50мм PN10	шт	3	3156,54	3093,33	1,32	61,89
201	+С1630-1198 варіант 1	Вантуз ПОМ фланцевий, діаметр 50 мм PN16	комплект	4	15986,97	15666,00	7,50	313,47
202	+&С1630-1769-1 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 100 мм PN10/16	шт	34	8999,13	8801,00	21,68	176,45
203	+&С1630-1769-1 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, діаметр 100 мм PN10/16	шт	31	8057,67	7878,00	21,68	157,99
204	+&С1630-1769-2 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 150 мм PN10	шт	4	14881,47	14568,00	21,68	291,79
205	+&С1630-1769-2 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, діаметр 150 мм PN10	шт	2	13537,11	13250,00	21,68	265,43
206	+&С1630-1769-3 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 200 мм PN10	шт	5	21698,13	21251,00	21,68	425,45
207	+&С1630-1769-3-1 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 250 мм PN10	шт	3	44209,53	43321,00	21,68	866,85
208	+&С1630-1769-4 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, DN 50 мм PN10/16	шт	13	5915,67	5778,00	21,68	115,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	+&С1630-1769-4 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, DN 50 мм PN10/16	шт	4	5448,51	5320,00	21,68	106,83
210	+&С1630-1769-13 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, DN 80 мм PN10/16	шт	3	7838,14	7681,00	3,45	153,69
211	+&С1630-1770-1 варіант 1	Шток телескопічний для вентиля DN 3/4-2 H 1300-1800 мм	шт	234	3502,47	3404,00	29,79	68,68
212	+&С1630-1770-2 варіант 1	Шток телескопічний для засувки DN 50-80 RD 1800-2500 мм	шт	35	5355,17	5237,00	13,17	105,00
213	+&С1630-1770-4 варіант 1	Шток телескопічний для засувки DN 125-150 RD 1300-1800 мм	шт	2	4473,89	4373,00	13,17	87,72
214	+&К583221-1-2	Стінові панелі КС-1	шт	8	3402,06	3168,00	167,35	66,71
215	+&К583221-1-3	Стінові панелі КС-9	шт	4	4606,88	4299,00	217,55	90,33
216	+&К583221-1-4	Стінові панелі КС-4	шт	4	5633,07	5253,00	269,62	110,45
217	+К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	16	1179,51	1082,00	74,38	23,13
218	+К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	8	1575,37	1437,00	107,48	30,89
219	+К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	86	1844,02	1687,00	120,86	36,16
220	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	2345,94	2114,00	185,94	46,00
221	+К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53)	шт	8	3307,06	3060,00	182,22	64,84
222	+К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	1	3905,93	3556,00	273,34	76,59
223	+К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	8	1389,74	1316,00	46,49	27,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	+К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	29	3515,37	3320,00	126,44	68,93
225	+К585521-Л043 варіант 1	Плити покриття 3ПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	2	7490,47	7087,00	256,60	146,87
226	+К585521-Л044 варіант 1	Плити покриття 3ПП20-2.2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	1	7917,69	7517,00	245,44	155,25
227	+К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	8	1830,56	1711,00	83,67	35,89
228	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	29	3545,68	3276,67	199,49	69,52
229	+К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	3	7884,80	7455,00	275,20	154,60
230	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	45	433,81	416,00	9,30	8,51
231	+&К585521-П162-2	Плити перекриття КП-2	шт	8	5677,20	5313,00	252,88	111,32
232	+&К585521-П162-3	Плити перекриття КПд-1	шт	2	2591,68	2420,00	120,86	50,82
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
233	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,8099	-	-		
234	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,0504	163,15	163,15		
235	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,6444	115,36	115,36		
236	С1999-9009	Дрова	м3	14,2413	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Мережі водопостачання В1

Мережі водопостачання В1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	45057,115	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	60,51325	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6822,975	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	33,7953	65951,30 2871,48	63050,69 18370,53	2228844	97043	2130817 620838	31,8240 131,8542	1075,5 4456,05
2	КБ1-163-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	17,787	35626,07 35626,07	- -	633681	633681	- -	380,0520 -	6759,98 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	29,34855	2123,77 152,49	1971,28 558,14	62330	4475	57855 16381	1,6900 4,0635	49,6 119,26
		Перевезення грунту для зворотньої засипки в тимчасовий відвал									
4	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	5798,76	5,06 -	5,06 0,88	29342	-	29342 5103	- 0,0071	- 41,17
		Перевезення витісненого грунту на звалище									
5	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	52898,34	17,56 -	17,56 3,51	928895	-	928895 185673	- 0,0284	- 1502,31
6	*КБ23-1-1*	*Улаштування піщаної основи*	*10м3*	*111,56*	*1544,85* *1544,85*	- -	*172343*	*172343*	- -	*16,3200* -	*1820,66* -
7	КБ1-166-1	Улаштування піщаної обсипки	100м3	29,748	13072,60 13072,60	- -	388884	388884	- -	150,4500 -	4475,59 -
8	КБ1-12-13	Засипка піском екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	24,95448	23442,94 1397,66	22045,28 6796,63	585006	34878	550128 169606	15,4900 49,4802	386,54 1234,75
9	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	27,7272	13072,60 13072,60	- -	362467	362467	- -	150,4500 -	4171,56 -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	249,5448	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	835421	453994	381427 139553	18,3600 5,1175	4581,64 1277,05
		Підвезення піску з тимчасового відвалу									
11	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	509,0816	2123,77 152,49	1971,28 558,14	1081172	77630	1003542 284139	1,6900 4,0635	860,35 2068,65
12	С331-34-2	Перевезення піска самоскидами на відстань 1 км	т	50908,16	5,93 -	5,93 1,03	301885	-	301885 52435	- 0,0083	- 422,54
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34999,36	512,20 -	- -	17926672	-	- -	- -	- -
14	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	3,16296	28131,54 1677,20	26454,34 8155,95	88979	5305	83674 25797	18,5880 59,3762	58,79 187,8
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,5144	13072,60 13072,60	- -	45942	45942	- -	150,4500 -	528,74 -
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	31,6296	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	105889	57543	48346 17688	18,3600 5,1175	580,72 161,86
		Підвезення грунту з тимчасового відвалу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	57,9876	2123,77 152,49	1971,28 558,14	123152	8843	114309 32365	1,6900 4,0635	98 235,63
18	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	5798,76	5,06 -	5,06 0,88	29342	-	29342 5103	- 0,0071	- 41,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					25930246	2343028	5659562 1554681		25447,67 11748,24
		Разом будівельні роботи, грн.					25930246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17927656				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					3897762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2130011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4416,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					765488				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28060257**				
		Всього по розділу 1					**28060257**				
		Розділ 2. Прокладання трубопроводів									
19	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 280 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,6132	141074,34 52279,49	75536,55 20885,15	86507	32058	46319 12807	489,6000 189,4511	300,22 116,17
20	С113-1388	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм	м	619,332	1652,85 -	- -	1023663	-	- -	- -	- -
21	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,1852	131583,35 50571,01	71809,52 19475,05	24369	9366	13299 3607	473,6000 176,6412	87,71 32,71
22	С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	187,052	1070,75 -	- -	200286	-	- -	- -	- -
23	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,0279	104107,59 43164,75	55171,58 14645,93	2905	1204	1539 409	404,2400 137,9099	11,28 3,85
24	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	28,179	843,20 -	- -	23761	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,6626	64714,11 42199,46	18563,48 7077,01	42880	27961	12300 4689	395,2000 65,6365	261,86 43,49
26	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	669,226	540,27 -	- -	361563	-	- -	- -	- -
27	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	2,4792	48205,71 33532,51	13096,34 4992,04	119512	83134	32468 12376	310,4000 46,3270	769,54 114,85
28	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	2503,992	258,76 -	- -	647933	-	- -	- -	- -
29	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0797	28547,64 26542,97	1207,71 183,26	2275	2115	96 15	245,7000 1,5461	19,58 0,12
30	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	80,497	85,66 -	- -	6895	-	- -	- -	- -
31	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0302	27427,97 25883,99	980,99 143,69	828	782	30 4	239,6000 1,2163	7,24 0,04
32	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	30,502	53,78 -	- -	1640	-	- -	- -	- -
33	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	2,2841	27427,97 25883,99	980,99 143,69	62648	59122	2241 328	239,6000 1,2163	547,27 2,78
34	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	2306,941	23,12 -	- -	53336	-	- -	- -	- -
35	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0916	27427,97 25883,99	980,99 143,69	2512	2371	90 13	239,6000 1,2163	21,95 0,11
36	С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	92,516	17,74 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
37	*КБ22-11-9*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 355 мм (футляр)*	*1000м*	*0,0232*	*117482,12* *57512,78*	*59969,34* *21451,85*	*2726*	*1334*	*1392* *498*	*538,6100* *177,5290*	*12,5* *4,12*
38	С113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	23,432	2658,89 -	- -	62303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 280 мм (футляр)*	*1000м*	*0,229*	*96881,29* *52279,49*	*44601,80* *16259,20*	*22186*	*11972*	*10214* *3723*	*489,6000* *140,1011*	*112,12* *32,08*
40	С113-1388	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм	м	231,29	1652,85 -	- -	382288	-	- -	- -	- -
41	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)*	*1000м*	*0,0604*	*60762,94* *42199,46*	*18563,48* *7077,01*	*3670*	*2549*	*1121* *427*	*395,2000* *65,6365*	*23,87* *3,96*
42	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	61,004	540,27 -	- -	32959	-	- -	- -	- -
43	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр)*	*1000м*	*1,4742*	*46628,85* *33532,51*	*13096,34* *4992,04*	*68740*	*49434*	*19306* *7359*	*310,4000* *46,3270*	*457,59* *68,3*
44	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	1488,942	258,76 -	- -	385279	-	- -	- -	- -
45	КБ22-31-8	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 280 мм	1000м	0,6132	44969,70 11324,89	- -	27575	6944	- -	115,3600 -	70,74 -
46	КБ22-31-7	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 225 мм	1000м	0,1852	34742,09 11324,89	- -	6434	2097	- -	115,3600 -	21,36 -
47	КБ22-31-6	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	1000м	0,0279	24586,59 9707,05	- -	686	271	- -	98,8800 -	2,76 -
48	КБ22-31-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 160 мм	1000м	0,6626	18236,72 9707,05	- -	12084	6432	- -	98,8800 -	65,52 -
49	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 110 мм	1000м	2,4792	11801,20 8089,21	- -	29258	20055	- -	82,4000 -	204,29 -
50	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	2,394	9021,16 8089,21	- -	21597	19366	- -	82,4000 -	197,27 -
51	*КБ22-47-1*	*Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм*	*100м*	*17,636*	*9421,60* *9223,23*	*30,97* *11,90*	*166159*	*162661*	*546* *210*	*84,4000* *0,1064*	*1488,48* *1,88*
52	*КБ22-47-2*	*Протягування у футляр труб діаметром до 150 мм*	*100м*	*0,232*	*10048,49* *9802,42*	*42,58* *16,37*	*2331*	*2274*	*10* *4*	*89,7000* *0,1463*	*20,81* *0,03*
53	& С121-788-1-12 варіант 1	Опори ковзні для трубопроводу діам.100 мм (тип "А-NT" Н=40мм, (102-116мм))	шт	131	568,52 -	- -	74476	-	- -	- -	- -
54	& С121-788-1-13 варіант 1	Опори ковзні для трубопроводу діам.150 мм (тип "А-NT" Н=40мм, (159-173мм))	шт	14	640,72 -	- -	8970	-	- -	- -	- -
55	КБ22-48-1 К=0,44375	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 355 мм	1 футляр	2	1553,34 590,87	278,57 31,21	3107	1182	557 62	5,6711 0,2600	11,34 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ22-48-1 К=0,35	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм	1 футляр	23	1225,18 466,04	219,72 24,62	28179	10719	5054 566	4,4730 0,2051	102,88 4,72
57	КБ22-48-1 К=0,2	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 160 мм	1 футляр	4	700,10 266,31	125,55 14,07	2800	1065	502 56	2,5560 0,1172	10,22 0,47
58	КБ22-48-1 К=0,1375	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 110 мм	1 футляр	108	481,32 183,09	86,32 9,67	51983	19774	9323 1044	1,7573 0,0806	189,78 8,7
59	*КБ22-39-8*	*Врізування в мережу діаметром 300 мм*	*шт*	*1*	*4391,65* *1603,48*	*2600,79* *892,21*	*4392*	*1603*	*2601* *892*	*15,3900* *6,4526*	*15,39* *6,45*
60	*КБ22-39-6*	*Врізування в мережу діаметром 200 мм*	*шт*	*1*	*2092,84* *1287,77*	*679,27* *237,37*	*2093*	*1288*	*679* *237*	*12,0600* *1,7856*	*12,06* *1,79*
61	*КБ22-39-5*	*Врізування в мережу діаметром 150 мм*	*шт*	*3*	*1404,78* *1216,22*	*92,90* *35,71*	*4214*	*3649*	*279* *107*	*11,3900* *0,3192*	*34,17* *0,96*
62	*КБ22-39-3*	*Врізування в мережу діаметром 100 мм*	*шт*	*14*	*945,36* *815,63*	*61,94* *23,81*	*13235*	*11419*	*867* *333*	*7,5500* *0,2128*	*105,7* *2,98*
63	*КБ22-39-1*	*Врізування в мережу діаметром 50 мм*	*шт*	*3*	*641,57* *548,16*	*54,19* *20,83*	*1925*	*1644*	*163* *62*	*4,9000* *0,1862*	*14,7* *0,56*
64	КБ22-38-1	Перепідключення існуючих абонентів діаметром до 50 мм	шт	246	521,05 257,38	252,35 38,56	128178	63315	62078 9486	2,0800 0,3447	511,68 84,8
		Разом прямі витрати по розділу 2					4214981	619160	223074 59314		5711,88 536,44
		Разом будівельні роботи, грн.					4214981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3372747				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					16,91				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2094				
		всього заробітна плата, грн.					680568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					328438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					588,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102097				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4543419**				
		Всього по розділу 2					**4543419**				
		Розділ 3. Фасонні елементи									
65	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 280 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	2,3	12044,29 5960,85	6083,44 2326,62	27702	13710	13992 5351	52,5000 21,7166	120,75 49,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С113-1293-11Д варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 280 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	23	5487,33 -	- -	126209	-	- -	- -	- -
67	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	0,4	11045,14 4961,70	6083,44 2326,62	4418	1985	2433 931	43,7000 21,7166	17,48 8,69
68	С113-1293-11Д варіант 4	Муфти з поліетилену діам. 250 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	4	4995,49 -	- -	19982	-	- -	- -	- -
69	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 225 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	1,1	11045,14 4961,70	6083,44 2326,62	12150	5458	6692 2559	43,7000 21,7166	48,07 23,89
70	С113-1293-11Д варіант 2	Муфти з поліетилену діам. 225 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	11	2151,83 -	- -	23670	-	- -	- -	- -
71	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	0,8	9156,87 4030,67	5126,20 1960,41	7325	3225	4100 1568	35,5000 18,2966	28,4 14,64
72	С113-1293-11Д варіант 3	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	8	2477,21 -	- -	19818	-	- -	- -	- -
73	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	3,3	7938,49 3769,53	4168,96 1594,20	26197	12439	13758 5261	33,2000 14,8766	109,56 49,09
74	С113-1293-11В варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	33	1028,10 -	- -	33927	-	- -	- -	- -
75	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	23,6	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	141713	65917	75796 28981	24,6000 11,4566	580,56 270,38
76	С113-1293 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	236	565,00 -	- -	133340	-	- -	- -	- -
77	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 63 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	2,4	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	14412	6703	7709 2947	24,6000 11,4566	59,04 27,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С113-1290 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	24	247,29 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
79	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 50 мм (муфти терморезисторні)	10 шт	0,1	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	600	279	321 123	24,6000 11,4566	2,46 1,15
80	С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	234,30 -	- -	234	-	- -	- -	- -
81	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 280 мм (коліно лите)	10 шт	0,2	12044,29 5960,85	6083,44 2326,62	2409	1192	1217 465	52,5000 21,7166	10,5 4,34
82	С113-1011 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 280 мм /90 град. лите SDR17	шт	2	4879,56 -	- -	9759	-	- -	- -	- -
83	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм (коліно лите)	10 шт	0,2	9156,87 4030,67	5126,20 1960,41	1831	806	1025 392	35,5000 18,2966	7,1 3,66
84	С113-1008 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 200 мм /45 град. лите SDR17	шт	2	1506,02 -	- -	3012	-	- -	- -	- -
85	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм (коліно лите)	10 шт	0,1	7938,49 3769,53	4168,96 1594,20	794	377	417 159	33,2000 14,8766	3,32 1,49
86	С113-1006 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. лите SDR17	шт	1	820,46 -	- -	820	-	- -	- -	- -
87	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (коліно лите)	10 шт	1,4	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	8407	3910	4497 1719	24,6000 11,4566	34,44 16,04
88	С113-1003 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. лите SDR17	шт	14	356,20 -	- -	4987	-	- -	- -	- -
89	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (коліно сегментне)	10 шт	0,1	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	600	279	321 123	24,6000 11,4566	2,46 1,15
90	С113-1003 варіант 2	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /60 град. сегментне SDR17	шт	1	229,32 -	- -	229	-	- -	- -	- -
91	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (коліно лите)	10 шт	0,1	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	600	279	321 123	24,6000 11,4566	2,46 1,15
92	С113-1003 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. лите SDR17	шт	1	301,84 -	- -	302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 50 мм (коліно терморезисторне)	10 шт	0,1	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	600	279	321 123	24,6000 11,4566	2,46 1,15
94	С113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	591,12 -	- -	591	-	- -	- -	- -
95	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 32 мм (коліно терморезисторне)	10 шт	0,1	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	600	279	321 123	24,6000 11,4566	2,46 1,15
96	С113-993-11В варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	498,91 -	- -	499	-	- -	- -	- -
97	КБ22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром 250х160 мм	10 шт	0,2	14751,49 7062,19	7689,30 2940,61	2950	1412	1538 588	62,2000 27,4449	12,44 5,49
98	С113-1194-11Б варіант 1	Трійники редукційні з поліетилену діам. 250/160 мм SDR17	шт	2	7834,09 -	- -	15668	-	- -	- -	- -
99	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм (перехід редукційний)	10 шт	0,4	12044,29 5960,85	6083,44 2326,62	4818	2384	2434 931	52,5000 21,7166	21 8,69
100	С113-1245 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 280/250 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	4	3934,43 -	- -	15738	-	- -	- -	- -
101	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110х110 мм	10 шт	1,7	8859,60 4042,02	4817,58 1841,98	15061	6871	8190 3131	35,6000 17,1849	60,52 29,21
102	С113-1125 варіант 1	Литі трійники з поліетилену діам. 110х110 мм SDR17	шт	17	526,95 -	- -	8958	-	- -	- -	- -
103	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром 315х110 мм	10 шт	0,4	17538,47 8413,31	9125,16 3489,93	7015	3365	3650 1396	74,1000 32,5749	29,64 13,03
104	С113-1121-12Ч варіант 6	Сідлові трійники з поліетилену діам. 315/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	4	2840,58 -	- -	11362	-	- -	- -	- -
105	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром 315х63 мм	10 шт	0,8	17538,47 8413,31	9125,16 3489,93	14031	6731	7300 2792	74,1000 32,5749	59,28 26,06
106	С113-1121-12Ч варіант 5	Сідлові трійники з поліетилену діам. 315/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	8	2467,26 -	- -	19738	-	- -	- -	- -
107	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром 280х110 мм	10 шт	0,9	17538,47 8413,31	9125,16 3489,93	15785	7572	8213 3141	74,1000 32,5749	66,69 29,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С113-1121-12Ч варіант 4	Сідлові трійники з поліетилену діам. 280/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	9	3384,12 -	- -	30457	-	- -	- -	- -
109	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром 280х63 мм	10 шт	1,9	17538,47 8413,31	9125,16 3489,93	33323	15985	17338 6631	74,1000 32,5749	140,79 61,89
110	С113-1121-12Ч варіант 3	Сідлові трійники з поліетилену діам. 280/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	19	2454,25 -	- -	46631	-	- -	- -	- -
111	КБ22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром 225х110 мм	10 шт	0,3	14751,49 7062,19	7689,30 2940,61	4425	2119	2306 882	62,2000 27,4449	18,66 8,23
112	С113-1121-12Ч варіант 2	Сідлові трійники з поліетилену діам. 225/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	3	2596,17 -	- -	7788	-	- -	- -	- -
113	КБ22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром 225х63 мм	10 шт	1,8	14751,49 7062,19	7689,30 2940,61	26553	12712	13841 5293	62,2000 27,4449	111,96 49,4
114	С113-1121-12Ч варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 225/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	18	2295,13 -	- -	41312	-	- -	- -	- -
115	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром 160х110 мм	10 шт	0,6	11714,71 5461,27	6253,44 2391,30	7029	3277	3752 1435	48,1000 22,3149	28,86 13,39
116	С113-1121-12И варіант 2	Сідлові трійники з поліетилену діам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	6	2343,87 -	- -	14063	-	- -	- -	- -
117	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром 160х32 мм	10 шт	6	11714,71 5461,27	6253,44 2391,30	70288	32768	37520 14348	48,1000 22,3149	288,6 133,89
118	С113-1121-12И варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 160/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	60	1393,82 -	- -	83629	-	- -	- -	- -
119	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110х63 мм	10 шт	0,2	8859,60 4042,02	4817,58 1841,98	1772	808	964 368	35,6000 17,1849	7,12 3,44
120	С113-1121-113 варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	2	1156,11 -	- -	2312	-	- -	- -	- -
121	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110х32 мм	10 шт	13,3	8859,60 4042,02	4817,58 1841,98	117833	53759	64074 24498	35,6000 17,1849	473,48 228,56
122	С113-1121-11Д варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	133	1156,11 -	- -	153763	-	- -	- -	- -
123	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 225 мм (редукція)	10 шт	0,1	11045,14 4961,70	6083,44 2326,62	1105	496	609 233	43,7000 21,7166	4,37 2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С113-1220-11Г варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 225/160 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	1	6919,59 -	- -	6920	-	- -	- -	- -
125	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 63 мм (редукція)	10 шт	4,4	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	26421	12290	14131 5403	24,6000 11,4566	108,24 50,41
126	С113-1218 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	2	609,39 -	- -	1219	-	- -	- -	- -
127	С113-1216 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	35	512,90 -	- -	17952	-	- -	- -	- -
128	С113-1216 варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/25 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	7	389,75 -	- -	2728	-	- -	- -	- -
129	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 280 мм (бурт з накидним фланцем)	10 шт	0,6	12044,29 5960,85	6083,44 2326,62	7227	3577	3650 1396	52,5000 21,7166	31,5 13,03
130	С113-1315	Буртові втулки діам. 280 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	6	2140,17 -	- -	12841	-	- -	- -	- -
131	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 225 мм (бурт з накидним фланцем)	10 шт	0,5	11045,14 4961,70	6083,44 2326,62	5523	2481	3042 1163	43,7000 21,7166	21,85 10,86
132	С113-1313	Буртові втулки діам. 225 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	5	1099,77 -	- -	5499	-	- -	- -	- -
133	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм (бурт з накидним фланцем)	10 шт	0,3	9156,87 4030,67	5126,20 1960,41	2747	1209	1538 588	35,5000 18,2966	10,65 5,49
134	С113-1312	Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	3	1084,73 -	- -	3254	-	- -	- -	- -
135	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм (бурт з накидним фланцем)	10 шт	0,9	7938,49 3769,53	4168,96 1594,20	7145	3393	3752 1435	33,2000 14,8766	29,88 13,39
136	С113-1310	Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	9	590,96 -	- -	5319	-	- -	- -	- -
137	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (бурт з накидним фланцем)	10 шт	12,8	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	76861	35751	41110 15718	24,6000 11,4566	314,88 146,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	128	264,59 -	- -	33868	-	- -	- -	- -
139	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 63 мм (бурт з накидним фланцем)	10 шт	1,8	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	10809	5028	5781 2210	24,6000 11,4566	44,28 20,62
140	С113-1304	Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	18	128,21 -	- -	2308	-	- -	- -	- -
141	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 50 мм (бурт з накидним фланцем)	10 шт	0,1	6004,80 2793,08	3211,72 1227,99	600	279	321 123	24,6000 11,4566	2,46 1,15
142	С113-1304 варіант 1	Буртові втулки діам. 50 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	1	128,21 -	- -	128	-	- -	- -	- -
143	С130-973 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	6	3756,63 -	- -	22540	-	- -	- -	- -
144	С130-972 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	8	2934,83 -	- -	23479	-	- -	- -	- -
145	С130-971 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	9	2401,25 -	- -	21611	-	- -	- -	- -
146	С130-969 варіант 2	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	128	1316,29 -	- -	168485	-	- -	- -	- -
147	С130-966 варіант 2	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	19	800,39 -	- -	15207	-	- -	- -	- -
148	*КБ19-5-3*	*Установлення регуляторів тиску діаметром до 200 мм*	*шт*	*1*	*3523,50* *2735,18*	*657,10* *203,79*	*3524*	*2735*	*657* *204*	*24,0900* *1,8216*	*24,09* *1,82*
149	С130-594 варіант 1	Регулятор тиску діам.200 мм PN16 "після себе"	шт	1	171700,09 -	- -	171700	-	- -	- -	- -
150	*КБ22-35-6*	*Установлення фільтру осадового діаметром 200 мм*	*шт*	*1*	*1119,35* *518,95*	*600,40* *207,61*	*1119*	*519*	*600* *208*	*4,8600* *1,5275*	*4,86* *1,53*
151	С1630-111 варіант 1	Фільтр осадовий діаметром 200 мм PN16	шт	1	22928,39 -	- -	22928	-	- -	- -	- -
152	*КБ22-35-7*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм*	*шт*	*3*	*1648,69* *659,90*	*988,79* *343,78*	*4946*	*1980*	*2966* *1031*	*6,1800* *2,5588*	*18,54* *7,68*
153	& С1630-1769-3-1 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 250 мм PN10	шт	3	44209,53 -	- -	132629	-	- -	- -	- -
154	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*шт*	*5*	*1119,35* *518,95*	*600,40* *207,61*	*5597*	*2595*	*3002* *1038*	*4,8600* *1,5275*	*24,3* *7,64*
155	& С1630-1769-3 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 200 мм PN10	шт	5	21698,13 -	- -	108491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	*КБ22-35-5*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм*	*шт*	*6*	*714,95* *326,06*	*388,89* *134,68*	*4290*	*1956*	*2334* *808*	*3,0900* *0,9943*	*18,54* *5,97*
157	& С1630-1769-2 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 150 мм PN10	шт	4	14881,47 -	- -	59526	-	- -	- -	- -
158	& С1630-1769-2 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, діаметр 150 мм PN10	шт	2	13537,11 -	- -	27074	-	- -	- -	- -
159	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*шт*	*65*	*249,92* *230,56*	*19,36* *7,44*	*16245*	*14986*	*1259* *484*	*2,2400* *0,0665*	*145,6* *4,32*
160	& С1630-1769-1 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 100 мм PN10/16	шт	34	8999,13 -	- -	305970	-	- -	- -	- -
161	& С1630-1769-1 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, діаметр 100 мм PN10/16	шт	31	8057,67 -	- -	249788	-	- -	- -	- -
162	*КБ22-35-2*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм*	*шт*	*3*	*243,75* *224,39*	*19,36* *7,44*	*731*	*673*	*58* *22*	*2,1800* *0,0665*	*6,54* *0,2*
163	& С1630-1769-13 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, DN 80 мм PN10/16	шт	3	7838,14 -	- -	23514	-	- -	- -	- -
164	*КБ22-35-1*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм*	*шт*	*17*	*152,87* *145,13*	*7,74* *2,98*	*2599*	*2467*	*132* *51*	*1,4100* *0,0266*	*23,97* *0,45*
165	& С1630-1769-4 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, DN 50 мм PN10/16	шт	13	5915,67 -	- -	76904	-	- -	- -	- -
166	& С1630-1769-4 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, DN 50 мм PN10/16	шт	4	5448,51 -	- -	21794	-	- -	- -	- -
167	*КБ22-35-1*	*Установлення вентилів діаметром до 50 мм*	*шт*	*234*	*152,87* *145,13*	*7,74* *2,98*	*35772*	*33960*	*1812* *697*	*1,4100* *0,0266*	*329,94* *6,22*
168	С130-1107 варіант 2	Вентиль, ПОМ муфтовий діаметр 1/2" - 20 PN16	шт	2	4018,21 -	- -	8036	-	- -	- -	- -
169	С130-1107 варіант 1	Вентиль, ПОМ муфтовий діаметр 1 1/4" - 40 PN16	шт	227	4913,77 -	- -	1115426	-	- -	- -	- -
170	С130-1106 варіант 1	Вентилі, ПОМ муфтовий діаметр 3/4" - 25 PN16	шт	5	3682,38 -	- -	18412	-	- -	- -	- -
171	& С1630-1770-2 варіант 1	Шток телескопічний для засувки DN 50-80 RD 1800-2500 мм	шт	35	5355,17 -	- -	187431	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& С1630-1770-4 варіант 1	Шток телескопічний для засувки DN 125-150 RD 1300-1800 мм	шт	2	4473,89 -	- -	8948	-	- -	- -	- -
173	& С1630-1770-1 варіант 1	Шток телескопічний для вентиля DN 3/4-2 H 1300-1800 мм	шт	234	3502,47 -	- -	819578	-	- -	- -	- -
174	*КБ22-37-1*	*Установлення вантузів одинарних*	*шт*	*7*	*297,57* *273,30*	*24,27* *7,97*	*2083*	*1913*	*170* *56*	*2,5900* *0,0713*	*18,13* *0,5*
175	С1630-2 варіант 1	Вантуз ПОМ фланцевий, діаметр 80 мм PN16	комплект	3	17255,71 -	- -	51767	-	- -	- -	- -
176	С1630-1198 варіант 1	Вантуз ПОМ фланцевий, діаметр 50 мм PN16	комплект	4	15986,97 -	- -	63948	-	- -	- -	- -
177	*КБ22-37-3*	*Установлення гідрантів пожежних*	*шт*	*33*	*342,41* *288,35*	*54,06* *17,61*	*11300*	*9516*	*1784* *581*	*2,9100* *0,1575*	*96,03* *5,2*
178	С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні фланцеві, діаметр 100 мм, висота 2000 мм PN16	шт	2	66263,58 -	- -	132527	-	- -	- -	- -
179	С1630-3 варіант 2	Гідранти пожежні фланцеві, діаметр 100 мм, висота 1750 мм PN16	шт	31	53039,73 -	- -	1644232	-	- -	- -	- -
180	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (хрест)*	*т*	*0,116*	*11251,20* *5586,73*	*5664,24* *1951,08*	*1305*	*648*	*657* *226*	*52,3200* *14,2368*	*6,07* *1,65*
181	& С1532-14-6 варіант 1	Хрестовини чавунні перехідні 200х100 мм PN10	шт	2	16935,67 -	- -	33871	-	- -	- -	- -
182	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (хрест)*	*т*	*0,026*	*7649,79* *7192,70*	*456,78* *175,57*	*199*	*187*	*12* *5*	*67,3600* *1,5694*	*1,75* *0,04*
183	& С1532-14-12 варіант 1	Хрестовини чавунні, діаметр умовного проходу 100 мм PN10	шт	1	7824,70 -	- -	7825	-	- -	- -	- -
184	*КБ22-33-3*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм (трійник)*	*т*	*0,2162*	*10654,37* *5330,46*	*5323,75* *1832,77*	*2303*	*1152*	*1151* *396*	*49,9200* *13,3572*	*10,79* *2,89*
185	& С113-83-11 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду250х250 мм PN10	шт	1	27507,09 -	- -	27507	-	- -	- -	- -
186	& С113-83-11 варіант 2	Трійники чавунні флацеві Ду250х100 мм PN10	шт	2	23353,14 -	- -	46706	-	- -	- -	- -
187	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (трійник)*	*т*	*0,2038*	*11251,20* *5586,73*	*5664,24* *1951,08*	*2293*	*1139*	*1154* *398*	*52,3200* *14,2368*	*10,66* *2,9*
188	& С113-83-8 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду200х200 мм PN10	шт	2	16935,43 -	- -	33871	-	- -	- -	- -
189	& С113-83-7 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду200х100 мм PN10	шт	1	14846,51 -	- -	14847	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& С113-83-3 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду150х150 мм PN10	шт	1	10938,29 -	- -	10938	-	- -	- -	- -
191	& С113-83-3 варіант 2	Трійники чавунні флацеві Ду150х100 мм PN10	шт	1	8976,49 -	- -	8976	-	- -	- -	- -
192	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (трійник)*	*т*	*0,2527*	*7649,79* *7192,70*	*456,78* *175,57*	*1933*	*1818*	*115* *44*	*67,3600* *1,5694*	*17,02* *0,4*
193	& С113-83-4 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду100х100 мм PN10	шт	7	6338,09 -	- -	44367	-	- -	- -	- -
194	& С113-83-5 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду100х50 мм PN10	шт	7	5817,93 -	- -	40726	-	- -	- -	- -
195	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (патрубок)*	*т*	*0,012*	*7649,79* *7192,70*	*456,78* *175,57*	*92*	*86*	*5* *2*	*67,3600* *1,5694*	*0,81* *0,02*
196	& С1545-166-3-И варіант 1	Патрубок чавунний Ду100мм L=300мм PN10	шт	1	4205,87 -	- -	4206	-	- -	- -	- -
197	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (муфта-фланець)*	*т*	*0,0117*	*11251,20* *5586,73*	*5664,24* *1951,08*	*132*	*65*	*66* *23*	*52,3200* *14,2368*	*0,61* *0,17*
198	& С1630-141-4 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду150мм PN10	шт	1	4239,81 -	- -	4240	-	- -	- -	- -
199	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (муфта-фланець)*	*т*	*0,0885*	*7649,79* *7192,70*	*456,78* *175,57*	*677*	*637*	*40* *16*	*67,3600* *1,5694*	*5,96* *0,14*
200	& С1630-141-3 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду100мм PN10	шт	10	3497,76 -	- -	34978	-	- -	- -	- -
201	& С1630-141-8 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду50мм PN10	шт	3	3156,54 -	- -	9470	-	- -	- -	- -
202	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (коліно)*	*т*	*0,0822*	*11251,20* *5586,73*	*5664,24* *1951,08*	*925*	*459*	*466* *160*	*52,3200* *14,2368*	*4,3* *1,17*
203	& С130-1170-322 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 200 мм PN10	шт	2	10575,59 -	- -	21151	-	- -	- -	- -
204	& С130-1170-308 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 150 мм PN10	шт	1	7127,78 -	- -	7128	-	- -	- -	- -
205	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (коліно)*	*т*	*0,7201*	*7649,79* *7192,70*	*456,78* *175,57*	*5509*	*5179*	*329* *126*	*67,3600* *1,5694*	*48,51* *1,13*
206	& С130-1170-323 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 100 мм з упором PN10	шт	33	6681,12 -	- -	220477	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& С130-1170-315 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 100 мм PN10	шт	9	4261,83 -	- -	38356	-	- -	- -	- -
208	& С130-1170-316 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 30 град. діаметр 100 мм PN10	шт	1	4116,48 -	- -	4116	-	- -	- -	- -
209	& С130-1170-307 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 50 мм PN10	шт	5	3666,85 -	- -	18334	-	- -	- -	- -
210	*КБ22-33-3*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм (фланець перехідний)*	*т*	*0,0434*	*10654,37* *5330,46*	*5323,75* *1832,77*	*462*	*231*	*231* *80*	*49,9200* *13,3572*	*2,17* *0,58*
211	& С130-942-11 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 250/200 PN10	шт	1	11468,04 -	- -	11468	-	- -	- -	- -
212	& С130-942-11 варіант 2	Фланець чавунний перехідний 250/80 PN10	шт	1	10304,40 -	- -	10304	-	- -	- -	- -
213	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (фланець перехідний)*	*т*	*0,0341*	*11251,20* *5586,73*	*5664,24* *1951,08*	*384*	*191*	*193* *67*	*52,3200* *14,2368*	*1,78* *0,49*
214	& С130-942-15 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 200/150 PN10	шт	1	6908,64 -	- -	6909	-	- -	- -	- -
215	& С130-942-1 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 150/100 PN10	шт	1	5852,10 -	- -	5852	-	- -	- -	- -
216	& С130-942-16 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 150/80 PN10	шт	1	5442,11 -	- -	5442	-	- -	- -	- -
217	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (фланець перехідний)*	*т*	*0,0525*	*7649,79* *7192,70*	*456,78* *175,57*	*402*	*378*	*24* *9*	*67,3600* *1,5694*	*3,54* *0,08*
218	& С130-942-10 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 100/80 PN10	шт	1	4395,92 -	- -	4396	-	- -	- -	- -
219	& С130-942-12 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 100/50 PN10	шт	7	4235,40 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
220	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	4	320,01 123,68	181,33 3,24	1280	495	725 13	0,9600 0,0290	3,84 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	859,55 -	- -	3438	-	- -	- -	- -
222	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	7	161,53 65,70	90,66 1,62	1131	460	635 11	0,5100 0,0145	3,57 0,1
223	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	450,30 -	- -	3152	-	- -	- -	- -
224	& С111-1744-19 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 250 PN10/16	шт	15	533,85 -	- -	8008	-	- -	- -	- -
225	& С111-1744-18 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 200 PN10/16	шт	26	437,97 -	- -	11387	-	- -	- -	- -
226	& С111-1744-17 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 150 PN10/16	шт	19	296,19 -	- -	5628	-	- -	- -	- -
227	& С111-1744-1 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 100 PN10/16	шт	281	613,16 -	- -	172298	-	- -	- -	- -
228	& С111-1744-14 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 80 PN10/40	шт	3	210,43 -	- -	631	-	- -	- -	- -
229	& С111-1744-12 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 50 PN10/40	шт	45	161,47 -	- -	7266	-	- -	- -	- -
230	& С111-1867-2-4 варіант 1	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 20/130	комплект	208	543,72 -	- -	113094	-	- -	- -	- -
231	& С111-1867-2-4 варіант 2	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 20/80	комплект	332	448,86 -	- -	149022	-	- -	- -	- -
232	& С111-1867-2-3 варіант 1	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/60	комплект	108	194,88 -	- -	21047	-	- -	- -	- -
233	& С111-1867-2-3 варіант 2	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/70	комплект	1320	236,70 -	- -	312444	-	- -	- -	- -
234	& С111-1867-2-3 варіант 3	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/80	комплект	1024	253,02 -	- -	259092	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					9018242	417809	398872		3750,59
									151407		1403,19
		Разом будівельні роботи, грн.					9018242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8201561				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					20,47				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2532				
		всього заробітна плата, грн.					571748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					273679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					486,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84397				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9291921**				
		Всього по розділу 3					**9291921**				
		Розділ 4. Влаштування колодязів									
235	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону з гідроізоляцією*	*10м3*	*5,568*	*60134,48* *24025,87*	*19983,63* *6778,79*	*334829*	*133776*	*111269* *37744*	*222,4000* *50,3241*	*1238,32* *280,2*
236	К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53)	шт	8	3307,06 -	- -	26456	-	- -	- -	- -
237	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	1	3905,93 -	- -	3906	-	- -	- -	- -
238	К585521-Л043 варіант 1	Плити покриття ЗПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	2	7490,47 -	- -	14981	-	- -	- -	- -
239	К585521-Л044 варіант 1	Плити покриття ЗПП20-2.2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	1	7917,69 -	- -	7918	-	- -	- -	- -
240	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	3	7884,80 -	- -	23654	-	- -	- -	- -
241	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	86	1844,02 -	- -	158586	-	- -	- -	- -
242	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	2345,94 -	- -	2346	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	29	3515,37 -	- -	101946	-	- -	- -	- -
244	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	29	3545,68 -	- -	102825	-	- -	- -	- -
245	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	16	1179,51 -	- -	18872	-	- -	- -	- -
246	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	8	1575,37 -	- -	12603	-	- -	- -	- -
247	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	8	1389,74 -	- -	11118	-	- -	- -	- -
248	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	8	1830,56 -	- -	14644	-	- -	- -	- -
249	*КБ7-62-1*	*Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків*	*100м3*	*0,11928*	*384447,69* *128045,24*	*80369,71* *33334,39*	*45857*	*15273*	*9586* *3976*	*1199,1500* *249,9837*	*143,03* *29,82*
250	& К585521-П162-2	Плити перекриття КП-2	шт	8	5677,20 -	- -	45418	-	- -	- -	- -
251	& К585521-П162-3	Плити перекриття КПд-1	шт	2	2591,68 -	- -	5183	-	- -	- -	- -
252	& К583221-1-2	Стінові панелі КС-1	шт	8	3402,06 -	- -	27216	-	- -	- -	- -
253	& К583221-1-4	Стінові панелі КС-4	шт	4	5633,07 -	- -	22532	-	- -	- -	- -
254	& К583221-1-3	Стінові панелі КС-9	шт	4	4606,88 -	- -	18428	-	- -	- -	- -
255	*КР20-23-3*	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	*шт*	*82*	*260,66* *108,95*	*143,38* *52,74*	*21374*	*8934*	*11757* *4325*	*1,1300* *0,4838*	*92,66* *39,67*
256	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через стінки колодязів	сальник	82	1605,30 616,24	7,74 2,98	131635	50532	635 244	5,8400 0,0266	478,88 2,18
257	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,009	265514,31 74526,07	183146,33 71206,05	2390	671	1648 641	715,2900 547,0176	6,44 4,92
258	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	45	433,81 -	- -	19521	-	- -	- -	- -
		Матеріали для упорів та нерухомих опор									
259	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	23,868	2409,42 -	- -	57508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02	2348,05 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
261	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0462	23756,10 -	- -	1098	-	- -	- -	- -
262	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0435	23892,09 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
263	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0101	28412,58 -	- -	287	-	- -	- -	- -
264	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0091	33195,35 -	- -	302	-	- -	- -	- -
265	& С1111-1041-1 варіант 2	Драбина для колодязів h=2,3м	шт	4	3079,10 -	- -	12316	-	- -	- -	- -
266	& С1111-1041-1 варіант 1	Драбина для колодязів h=2,1м	шт	2	2499,79 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
267	& С1111-1041-1 варіант 3	Драбина для колодязів h=1,8м	шт	30	2260,51 -	- -	67815	-	- -	- -	- -
268	& С111-1788П-1	Скоби ходові з полімерним покриттям SCSS	шт	56	191,77 -	- -	10739	-	- -	- -	- -
269	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип ВМ D400	шт	4	9719,17 -	- -	38877	-	- -	- -	- -
270	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип Т С250	шт	32	6072,67 -	- -	194325	-	- -	- -	- -
271	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип С В125	шт	9	5432,50 -	- -	48893	-	- -	- -	- -
272	*КБ22-44-1*	*Установлення ковера*	*шт*	*298*	*1219,94* *1150,26*	*69,68* *26,78*	*363542*	*342777*	*20765* *7980*	*11,0400* *0,2394*	*3289,92* *71,34*
273	С113-942 варіант 1	Ковер фікс. чавунний засувки (арт.1750)	шт	33	2552,41 -	- -	84230	-	- -	- -	- -
274	С113-942 варіант 2	Ковер фікс. чавунний вентиля (арт.1550)	шт	188	1176,43 -	- -	221169	-	- -	- -	- -
275	С113-942 варіант 3	Ковер фікс. чавунний вентиля (арт.1650)	шт	46	1527,31 -	- -	70256	-	- -	- -	- -
276	С113-942 варіант 4	Ковер фікс. чавунний для пожежного гідранта (арт.1950)	шт	31	8271,55 -	- -	256418	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& С113-942-1 варіант 1	Плита ковера (арт.3481)	шт	267	648,07 -	- -	173035	-	- -	- -	- -
278	& С113-942-1 варіант 2	Плита ковера пожежного гідранта (арт.3482)	шт	31	1791,49 -	- -	55536	-	- -	- -	- -
279	КБ27-20-5	Улаштування дренажу з пожежного гідранта з геотекстилю	1000м2	0,0581	20387,86 10575,95	9811,91 2214,04	1185	614	571 129	113,8300 15,2668	6,61 0,89
280	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільністю 300 г/м2	м2	69,72	42,10 -	- -	2935	-	- -	- -	- -
281	*КБ23-1-2*	*Улаштування щебеневої основи для влаштування дренажу з пожежного гідранта*	*10м3*	*0,39*	*1544,85* *1544,85*	- -	*602*	*602*	- -	*16,3200* -	*6,36* -
282	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,9	467,28 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2845562	553179	156231 55039		5262,22 429,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2845562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2136152				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					67,99				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					8413				
		всього заробітна плата, грн.					616631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					303937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					555,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96354				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3149499**				
		Всього по розділу 4					**3149499**				
		Розділ 5. Демонтажні роботи									
283	КБ22-41-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,092	26647,43 11531,33	15116,10 5127,74	2452	1061	1391 472	113,4080 38,1678	10,43 3,51
284	КБ22-42-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування водопровідних цегляних колодязів круглих у сухих ґрунтах	10м3	0,4	12035,87 10095,59	1939,55 641,38	4814	4038	776 257	96,8960 4,6930	38,76 1,88
285	*КБ22-35-3 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення затворів діаметром 100 мм*	*шт*	*4*	*149,95* *138,34*	*11,61* *4,46*	*600*	*553*	*47* *18*	*1,3440* *0,0399*	*5,38* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	*КБ22-35-3* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення засувок діаметром 100 мм*	*шт*	*1*	*149,95* *138,34*	*11,61* *4,46*	*150*	*138*	*12* *4*	*1,3440* *0,0399*	*1,34* *0,04*
287	*КБ22-35-1* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення засувок діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*91,73* *87,08*	*4,65* *1,79*	*92*	*87*	*5* *2*	*0,8460* *0,0160*	*0,85* *0,02*
288	КБ22-8-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,005	36825,28 28414,52	8306,94 344,66	184	142	42 2	250,2600 2,7365	1,25 0,01
289	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,09556	2123,77 152,49	1971,28 558,14	203	15	188 53	1,6900 4,0635	0,16 0,39
290	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	9,556	17,56 -	17,56 3,51	168	-	168 34	- 0,0284	- 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 5					8663	6034	2629 842		58,17 6,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8663				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1054				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12019**				
		Всього по розділу 5					**12019**				
		Разом прямі витрати по кошторису					42017694	3939210	6440368 1821283		40230,53 14123,17
		Разом будівельні роботи, грн.					42017694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31638116				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					105,8				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					13092				
		всього заробітна плата, грн.					5773585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3039421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6053,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1049390				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45057115**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на Мережі водопостачання В1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40230,53	97,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12221,51	129,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6053,75	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	60513,25				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	218,6763	387,10			
11	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,09296	1423,21			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	165,13061	658,94			
13	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,35235	854,22			
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	13,04387	609,82			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	30,31473	81,98			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1464,3145	145,92			
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	95,89989	144,21			
18	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	2,12048	150,60			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	129,93	312,63			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,3	44,28			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	95,89125	13,78			
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00864	4,85			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1284,84608	343,48			
24	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3300,7373	654,94			
25	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1795,50506	654,91			
26	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	778,20667	775,18			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,009296	1022,07			
28	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,09296	135,21			
29	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	28,781	883,85			
30	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	22,37312	653,41			
31	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1464,3145	173,16			
32	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	2,12048	183,36			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	33,62	6,23			
34	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	11597,52	5,06			
35	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	52898,34	17,56			
36	+С331-34-2	Перевезення піска самоскидами на відстань 1 км	т	50908,16	5,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	9,556	17,56			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
38	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	604,86188				
39	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5018,96304				
40	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	5,880504				
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	32,54				
42	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	110,347055				
43	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,04				
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,1792				
45	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,080128				
46	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	172,8876				
47	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	25,0154				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
48	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,6146875	25284,04	24586,30	201,97	495,77
49	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,4342752	24700,21	24013,92	201,97	484,32
50	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0044544	43217,20	42244,35	125,45	847,40
51	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,026887	19768,54	18909,05	471,87	387,62
52	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,544	12,40	8,41	3,75	0,24
53	+С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,8352	39900,46	38762,35	355,75	782,36
54	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,11316	16053,27	15382,75	355,75	314,77
55	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0318561	49003,40	47917,10	125,45	960,85
56	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0663668	30327,35	29329,72	402,98	594,65
57	+С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,11136	56704,83	55394,24	198,73	1111,86
58	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,3444	16314,28	15867,22	127,17	319,89
59	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00118	104659,43	102410,32	196,96	2052,15
60	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,068758	51730,27	50588,26	127,69	1014,32
61	+С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,035	27510,35	26375,91	595,02	539,42
62	+С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	4,428	118,04	109,75	5,98	2,31
63	+С111-1708	Ключня просочене	кг	1008,6	72,41	70,63	0,36	1,42
64	+&С111-1744-1 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 100 PN10/16	шт	281	613,16	220,00	381,14	12,02
65	+&С111-1744-12 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 50 PN10/40	шт	45	161,47	158,00	0,30	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C111-1744-14 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 80 PN10/40	шт	3	210,43	206,00	0,30	4,13
67	+&C111-1744-17 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 150 PN10/16	шт	19	296,19	290,00	0,38	5,81
68	+&C111-1744-18 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 200 PN10/16	шт	26	437,97	429,00	0,38	8,59
69	+&C111-1744-19 варіант 1	Плоске ущільнення (G-S-S) сталеве армування DN 250 PN10/16	шт	15	533,85	523,00	0,38	10,47
70	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	471,2875	72,15	70,63	0,11	1,41
71	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001193	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
72	+&C111-1867-2-3 варіант 1	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/60	комплект	108	194,88	191,00	0,06	3,82
73	+&C111-1867-2-3 варіант 2	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/70	комплект	1320	236,70	232,00	0,06	4,64
74	+&C111-1867-2-3 варіант 3	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 16/80	комплект	1024	253,02	248,00	0,06	4,96
75	+&C111-1867-2-4 варіант 1	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 20/130	комплект	208	543,72	533,00	0,06	10,66
76	+&C111-1867-2-4 варіант 2	Болт з гайкою та шайбою нерж. сталь М 20/80	комплект	332	448,86	440,00	0,06	8,80
77	+&C111-1788П-1	Скоби ходові з полімерним покриттям SCSS	шт	56	191,77	187,50	0,51	3,76
78	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02228	6917,08	6741,67	39,78	135,63
79	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,1229375	6619,58	6450,00	39,78	129,80
80	+&C113-83-3 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду150х150 мм PN10	шт	1	10938,29	10723,33	0,48	214,48
81	+&C113-83-3 варіант 2	Трійники чавунні флацеві Ду150х100 мм PN10	шт	1	8976,49	8800,00	0,48	176,01
82	+&C113-83-4 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду100х100 мм PN10	шт	7	6338,09	6213,33	0,48	124,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+&C113-83-5 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду100х50 мм PN10	шт	7	5817,93	5700,00	3,85	114,08
84	+&C113-83-7 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду200х100 мм PN10	шт	1	14846,51	14546,67	8,73	291,11
85	+&C113-83-8 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду200х200 мм PN10	шт	2	16935,43	16593,33	10,03	332,07
86	+&C113-83-11 варіант 1	Трійники чавунні флацеві Ду250х250 мм PN10	шт	1	27507,09	26952,50	15,24	539,35
87	+&C113-83-11 варіант 2	Трійники чавунні флацеві Ду250х100 мм PN10	шт	2	23353,14	22880,00	15,24	457,90
88	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип С В125	шт	9	5432,50	5304,00	21,98	106,52
89	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип ВМ D400	шт	4	9719,17	9508,33	20,27	190,57
90	+C113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип Т С250	шт	32	6072,67	5933,33	20,27	119,07
91	+C113-942 варіант 1	Ковер фікс. чавунний засувки (арт.1750)	шт	33	2552,41	2499,00	3,36	50,05
92	+C113-942 варіант 2	Ковер фікс. чавунний вентиля (арт.1550)	шт	188	1176,43	1150,00	3,36	23,07
93	+C113-942 варіант 3	Ковер фікс. чавунний вентиля (арт.1650)	шт	46	1527,31	1494,00	3,36	29,95
94	+C113-942 варіант 4	Ковер фікс. чавунний для пожежного гідранта (арт.1950)	шт	31	8271,55	8106,00	3,36	162,19
95	+&C113-942-1 варіант 1	Плита ковера (арт.3481)	шт	267	648,07	632,00	3,36	12,71
96	+&C113-942-1 варіант 2	Плита ковера пожежного гідранта (арт.3482)	шт	31	1791,49	1753,00	3,36	35,13
97	+C113-993-11В варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	498,91	489,00	0,13	9,78
98	+C113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	591,12	579,40	0,13	11,59
99	+C113-1003 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. лите SDR17	шт	14	356,20	347,90	1,32	6,98
100	+C113-1003 варіант 2	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /60 град.сегментне SDR17	шт	1	229,32	223,50	1,32	4,50
101	+C113-1003 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. лите SDR17	шт	1	301,84	294,60	1,32	5,92
102	+C113-1006 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. лите SDR17	шт	1	820,46	801,30	3,07	16,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+С113-1008 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 200 мм /45 град. лите SDR17	шт	2	1506,02	1472,10	4,39	29,53
104	+С113-1011 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 280 мм /90 град. лите SDR17	шт	2	4879,56	4775,10	8,78	95,68
105	+С113-1121-11Д варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	133	1156,11	1133,00	0,44	22,67
106	+С113-1121-11З варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	2	1156,11	1133,00	0,44	22,67
107	+С113-1121-12И варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 160/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	60	1393,82	1365,83	0,66	27,33
108	+С113-1121-12И варіант 2	Сідлові трійники з поліетилену діам. 160/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	6	2343,87	2297,25	0,66	45,96
109	+С113-1121-12Ч варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам. 225/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	18	2295,13	2249,25	0,88	45,00
110	+С113-1121-12Ч варіант 2	Сідлові трійники з поліетилену діам. 225/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	3	2596,17	2544,38	0,88	50,91
111	+С113-1121-12Ч варіант 3	Сідлові трійники з поліетилену діам. 280/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	19	2454,25	2405,25	0,88	48,12
112	+С113-1121-12Ч варіант 4	Сідлові трійники з поліетилену діам. 280/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	9	3384,12	3316,88	0,88	66,36
113	+С113-1121-12Ч варіант 5	Сідлові трійники з поліетилену діам. 315/63 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	8	2467,26	2418,00	0,88	48,38
114	+С113-1121-12Ч варіант 6	Сідлові трійники з поліетилену діам. 315/110 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	4	2840,58	2784,00	0,88	55,70
115	+С113-1125 варіант 1	Литі трійники з поліетилену діам. 110х110 мм SDR17	шт	17	526,95	515,30	1,32	10,33
116	+С113-1194-11Б варіант 1	Трійники редукційні з поліетилену діам. 250/160 мм SDR17	шт	2	7834,09	7674,78	5,70	153,61
117	+С113-1216 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/32 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	35	512,90	502,40	0,44	10,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+С113-1216 варіант 2	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/25 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	7	389,75	381,67	0,44	7,64
119	+С113-1218 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	2	609,39	597,00	0,44	11,95
120	+С113-1220-11Г варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 225/160 мм для терморезисторного зварювання SDR11	шт	1	6919,59	6782,42	1,49	135,68
121	+С113-1245 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 280/250 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	4	3934,43	3848,50	8,78	77,15
122	+С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	1	234,30	229,40	0,31	4,59
123	+С113-1290 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	24	247,29	242,00	0,44	4,85
124	+С113-1293 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	236	565,00	552,60	1,32	11,08
125	+С113-1293-11В варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	33	1028,10	1006,40	1,54	20,16
126	+С113-1293-11Д варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 280 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	23	5487,33	5378,20	1,54	107,59
127	+С113-1293-11Д варіант 2	Муфти з поліетилену діам. 225 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	11	2151,83	2108,10	1,54	42,19
128	+С113-1293-11Д варіант 3	Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	8	2477,21	2427,10	1,54	48,57
129	+С113-1293-11Д варіант 4	Муфти з поліетилену діам. 250 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб SDR11	шт	4	4995,49	4896,00	1,54	97,95
130	+С113-1304	Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	18	128,21	122,63	3,07	2,51
131	+С113-1304 варіант 1	Буртові втулки діам. 50 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	1	128,21	122,63	3,07	2,51
132	+С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	128	264,59	256,33	3,07	5,19
133	+С113-1310	Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	9	590,96	576,30	3,07	11,59
134	+С113-1312	Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	3	1084,73	1060,39	3,07	21,27
135	+С113-1313	Буртові втулки діам. 225 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	5	1099,77	1075,14	3,07	21,56
136	+С113-1315	Буртові втулки діам. 280 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	6	2140,17	2089,43	8,78	41,96
137	+С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	92,516	17,74	17,32	0,07	0,35
138	+С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	2306,941	23,12	22,58	0,09	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	30,502	53,78	52,53	0,20	1,05
140	+С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	80,497	85,66	83,66	0,32	1,68
141	+С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	3992,934	258,76	252,72	0,97	5,07
142	+С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	730,23	540,27	527,67	2,01	10,59
143	+С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	28,179	843,20	823,68	2,99	16,53
144	+С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	187,052	1070,75	1045,98	3,77	21,00
145	+С113-1388	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм	м	850,622	1652,85	1614,60	5,84	32,41
146	+С113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	23,432	2658,89	2597,40	9,35	52,14
147	+&С121-788-1-12 варіант 1	Опори ковзні для трубопроводу діам.100 мм (тип "А-NT" Н=40мм, (102-116мм))	шт	131	568,52	564,17	0,12	4,23
148	+&С121-788-1-13 варіант 1	Опори ковзні для трубопроводу діам.150 мм (тип "А-NT" Н=40мм, (159-173мм))	шт	14	640,72	635,83	0,12	4,77
149	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	28,39056	847,15	829,24	1,30	16,61
150	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0091	33195,35	32504,17	40,29	650,89
151	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0101	28412,58	27625,00	230,47	557,11
152	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0435	23892,09	23383,33	40,29	468,47
153	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0462	23756,10	23250,00	40,29	465,81
154	+С130-594 варіант 1	Регулятор тиску діам.200 мм PN16 "після себе"	шт	1	171700,09	168333,33	0,09	3366,67
155	+&С130-942-1 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 150/100 PN10	шт	1	5852,10	5735,00	2,35	114,75
156	+&С130-942-10 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 100/80 PN10	шт	1	4395,92	4308,33	1,40	86,19
157	+&С130-942-11 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 250/200 PN10	шт	1	11468,04	11240,83	2,35	224,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	+&C130-942-11 варіант 2	Фланець чавунний перехідний 250/80 PN10	шт	1	10304,40	10100,00	2,35	202,05
159	+&C130-942-12 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 100/50 PN10	шт	7	4235,40	4150,00	2,35	83,05
160	+&C130-942-15 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 200/150 PN10	шт	1	6908,64	6770,83	2,35	135,46
161	+&C130-942-16 варіант 1	Фланець чавунний перехідний 150/80 PN10	шт	1	5442,11	5333,33	2,07	106,71
162	+C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	450,30	441,05	0,42	8,83
163	+C130-966 варіант 2	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	19	800,39	784,28	0,42	15,69
164	+C130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	859,55	841,90	0,80	16,85
165	+C130-969 варіант 2	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	128	1316,29	1289,68	0,80	25,81
166	+C130-971 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	9	2401,25	2352,83	1,34	47,08
167	+C130-972 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	8	2934,83	2875,65	1,63	57,55
168	+C130-973 варіант 1	Фланці розточені під буртову втулку, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	6	3756,63	3680,82	2,15	73,66
169	+C130-1106 варіант 1	Вентилі, ПОМ муфтовий діаметр 3/4" - 25 PN16	шт	5	3682,38	3610,00	0,18	72,20
170	+C130-1107 варіант 1	Вентиль, ПОМ муфтовий діаметр 1 1/4" - 40 PN16	шт	227	4913,77	4817,00	0,42	96,35
171	+C130-1107 варіант 2	Вентиль, ПОМ муфтовий діаметр 1/2" - 20 PN16	шт	2	4018,21	3939,00	0,42	78,79
172	+&C130-1170-307 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 50 мм PN10	шт	5	3666,85	3593,33	1,62	71,90
173	+&C130-1170-308 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 150 мм PN10	шт	1	7127,78	6984,17	3,85	139,76
174	+&C130-1170-315 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 100 мм PN10	шт	9	4261,83	4175,83	2,43	83,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	+&C130-1170-316 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 30 град. діаметр 100 мм PN10	шт	1	4116,48	4033,33	2,43	80,72
176	+&C130-1170-322 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 200 мм PN10	шт	2	10575,59	10312,50	55,73	207,36
177	+&C130-1170-323 варіант 1	Коліна чавунні фланцеві, 90 град. діаметр 100 мм з упором PN10	шт	33	6681,12	6546,67	3,45	131,00
178	C142-10-2	Вода	м3	755,00113	77,99	77,99	-	-
179	+&C1111-1041-1 варіант 1	Драбина для колодязів h=2,1м	шт	2	2499,79	2479,17	2,01	18,61
180	+&C1111-1041-1 варіант 2	Драбина для колодязів h=2,3м	шт	4	3079,10	3054,17	2,01	22,92
181	+&C1111-1041-1 варіант 3	Драбина для колодязів h=1,8м	шт	30	2260,51	2241,67	2,01	16,83
182	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,9	467,28	256,66	201,46	9,16
183	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,35181	728,14	525,00	188,86	14,28
184	+C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	5,0112	3637,23	3440,00	125,91	71,32
185	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34999,36	512,20	400,01	102,15	10,04
186	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02	2348,05	2010,00	292,01	46,04
187	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	23,868	2409,42	2060,00	302,18	47,24
188	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,8518	2450,93	2015,00	387,87	48,06
189	+&C1532-14-6 варіант 1	Хрестовини чавунні перехідні 200х100 мм PN10	шт	2	16935,67	16593,33	10,27	332,07
190	+&C1532-14-12 варіант 1	Хрестовини чавунні, діаметр умовного проходу 100 мм PN10	шт	1	7824,70	7666,67	4,60	153,43
191	+&C1545-166-3-И варіант 1	Патрубок чавунний Ду100мм L=300мм PN10	шт	1	4205,87	4120,83	2,57	82,47
192	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05	70,07	62,86	5,84	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільністю 300 г/м2	м2	69,72	42,10	41,22	0,05	0,83
194	+С1630-2 варіант 1	Вантуз ПОМ фланцевий, діаметр 80 мм PN16	комплект	3	17255,71	16905,00	12,36	338,35
195	+С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні фланцеві, діаметр 100 мм, висота 2000 мм PN16	шт	2	66263,58	64927,00	37,29	1299,29
196	+С1630-3 варіант 2	Гідранти пожежні фланцеві, діаметр 100 мм, висота 1750 мм PN16	шт	31	53039,73	51962,45	37,29	1039,99
197	+С1630-111 варіант 1	Фільтр осадовий діаметром 200 мм PN16	шт	1	22928,39	22417,00	61,81	449,58
198	+&С1630-141-3 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду100мм PN10	шт	10	3497,76	3426,67	2,51	68,58
199	+&С1630-141-4 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду150мм PN10	шт	1	4239,81	4154,17	2,51	83,13
200	+&С1630-141-8 варіант 1	Муфта-фланець чавунна Ду50мм PN10	шт	3	3156,54	3093,33	1,32	61,89
201	+С1630-1198 варіант 1	Вантуз ПОМ фланцевий, діаметр 50 мм PN16	комплект	4	15986,97	15666,00	7,50	313,47
202	+&С1630-1769-1 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 100 мм PN10/16	шт	34	8999,13	8801,00	21,68	176,45
203	+&С1630-1769-1 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, діаметр 100 мм PN10/16	шт	31	8057,67	7878,00	21,68	157,99
204	+&С1630-1769-2 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 150 мм PN10	шт	4	14881,47	14568,00	21,68	291,79
205	+&С1630-1769-2 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, діаметр 150 мм PN10	шт	2	13537,11	13250,00	21,68	265,43
206	+&С1630-1769-3 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 200 мм PN10	шт	5	21698,13	21251,00	21,68	425,45
207	+&С1630-1769-3-1 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, діаметр 250 мм PN10	шт	3	44209,53	43321,00	21,68	866,85
208	+&С1630-1769-4 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, DN 50 мм PN10/16	шт	13	5915,67	5778,00	21,68	115,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	+&C1630-1769-4 варіант 2	Засувки чавунні фланцеві, DN 50 мм PN10/16	шт	4	5448,51	5320,00	21,68	106,83
210	+&C1630-1769-13 варіант 1	Засувки чавунні фланцеві зі штурвалом, DN 80 мм PN10/16	шт	3	7838,14	7681,00	3,45	153,69
211	+&C1630-1770-1 варіант 1	Шток телескопічний для вентиля DN 3/4-2 H 1300-1800 мм	шт	234	3502,47	3404,00	29,79	68,68
212	+&C1630-1770-2 варіант 1	Шток телескопічний для засувки DN 50-80 RD 1800-2500 мм	шт	35	5355,17	5237,00	13,17	105,00
213	+&C1630-1770-4 варіант 1	Шток телескопічний для засувки DN 125-150 RD 1300-1800 мм	шт	2	4473,89	4373,00	13,17	87,72
214	+&К583221-1-2	Стінові панелі КС-1	шт	8	3402,06	3168,00	167,35	66,71
215	+&К583221-1-3	Стінові панелі КС-9	шт	4	4606,88	4299,00	217,55	90,33
216	+&К583221-1-4	Стінові панелі КС-4	шт	4	5633,07	5253,00	269,62	110,45
217	+К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	16	1179,51	1082,00	74,38	23,13
218	+К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	8	1575,37	1437,00	107,48	30,89
219	+К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	86	1844,02	1687,00	120,86	36,16
220	+К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	2345,94	2114,00	185,94	46,00
221	+К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53)	шт	8	3307,06	3060,00	182,22	64,84
222	+К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	1	3905,93	3556,00	273,34	76,59
223	+К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	8	1389,74	1316,00	46,49	27,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	+К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	29	3515,37	3320,00	126,44	68,93
225	+К585521-Л043 варіант 1	Плити покриття 3ПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	2	7490,47	7087,00	256,60	146,87
226	+К585521-Л044 варіант 1	Плити покриття 3ПП20-2.2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	1	7917,69	7517,00	245,44	155,25
227	+К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	8	1830,56	1711,00	83,67	35,89
228	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	29	3545,68	3276,67	199,49	69,52
229	+К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	3	7884,80	7455,00	275,20	154,60
230	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	45	433,81	416,00	9,30	8,51
231	+&К585521-П162-2	Плити перекриття КП-2	шт	8	5677,20	5313,00	252,88	111,32
232	+&К585521-П162-3	Плити перекриття КПд-1	шт	2	2591,68	2420,00	120,86	50,82

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
233	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,8099	-	-		
234	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,0504	163,15	163,15		
235	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,6444	115,36	115,36		
236	С1999-9009	Дрова	м3	14,2413	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ О.К. Гагарін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Мережі побутової каналізації К1

Кошторисна вартість об`єкта	10802,678 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,96679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1705,537 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Мережі побутової каналізації К1	10802,678	-	10802,678	14,96679	1705,537	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	10802,678	-	10802,678	14,96679	1705,537	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Мережі побутової каналізації К1	10,07509 998,778	- -	3,37786 444,315	- -	- -	13,45295 1443,093	1,51384 262,444	14,96679 1705,537
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	10,07509 998,778	- -	3,37786 444,315	- -	- -	13,45295 1443,093	1,51384 262,444	14,96679 1705,537

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-03

Мережі побутової каналізації К1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10075,09	99,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2986,59	132,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1513,84	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	14966,79				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	34,24645	387,10			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	182,338657	658,94			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,36801	854,22			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,339876	609,82			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	53,93706	145,92			
15	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	8,31379	150,60			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	353,54126	343,48			
17	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	830,56567	654,94			
18	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	434,621907	654,91			
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	191,68284	775,18			
20	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	42,643	883,85			
21	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	53,93706	173,16			
22	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	8,31379	183,36			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	38,54	6,23			
24	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	9394,77	5,06			
25	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	8775,69	17,56			
26	+С331-34-2	Перевезення піска самоскидами на відстань 1 км	т	8994,08	5,93			
27	+С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	24,408	17,56			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	63,114				
29	КБМ233-501	Екструдер "3000" з вбудованою подачею повітря	маш. год	170,4078				
30	КБМ233-503	Термоповітродувка GHG 660 LCD	маш. год	100,9824				
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1263,54438				
32	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	7,42913				
33	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,4002				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
34	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,57052	24700,21	24013,92	201,97	484,32
35	+С111-311	Каболка	т	0,42159	154848,76	151497,68	314,83	3036,25
36	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,12972	16053,27	15382,75	355,75	314,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000658	49003,40	47917,10	125,45	960,85
38	+С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,1053975	56704,83	55394,24	198,73	1111,86
39	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,027	3718,90	3518,81	127,17	72,92
40	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,3948	16314,28	15867,22	127,17	319,89
41	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	1156,2	72,41	70,63	0,36	1,42
42	+С111-1892	Шліфкруги	шт	2,33522	195,83	191,99	-	3,84
43	+&С111-1788П-1	Скоби ходові з полімерним покриттям SCSS	шт	406	191,77	187,50	0,51	3,76
44	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,105704	6619,58	6450,00	39,78	129,80
45	+С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип С В125	шт	19	5432,50	5304,00	21,98	106,52
46	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип ВМ D400	шт	10	9719,17	9508,33	20,27	190,57
47	+С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип Т С250	шт	20	6072,67	5933,33	20,27	119,07
48	+С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	41,511	258,76	252,72	0,97	5,07
49	+С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	60,802	540,27	527,67	2,01	10,59
50	+С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	271,993	1070,75	1045,98	3,77	21,00
51	+С113-1388	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм	м	321,685	1652,85	1614,60	5,84	32,41
52	+С113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	29,896	2658,89	2597,40	9,35	52,14
53	+С113-1391 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 560 мм	м	49,995	6800,19	6655,00	11,85	133,34
54	+С113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену розтрубом (муфтою) з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	278,3	2826,79	2765,00	6,36	55,43
55	С142-10-2	Вода	м3	270,2698	77,99	77,99	-	-
56	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,3332	728,14	525,00	188,86	14,28
57	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6188,83	512,20	400,01	102,15	10,04
58	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,931565	2348,05	2010,00	292,01	46,04
59	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,73	2409,42	2060,00	302,18	47,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,57085	2450,93	2015,00	387,87	48,06
61	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,2647	2741,95	2411,19	277,00	53,76
62	+С1555-95 варіант 1	Пруток зварювальний поліетиленовий ПЕ-80	кг	706,8768	326,61	320,00	0,21	6,40
63	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	50	3778,21	3629,75	74,38	74,08
64	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	25	5359,73	5143,07	111,57	105,09
65	+К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	21	5799,39	5562,40	123,28	113,71
66	+К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	63	8357,91	8008,09	185,94	163,88
67	+К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	25	3330,58	3218,78	46,49	65,31
68	+К585521-Л036 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	22	7264,76	6996,80	125,51	142,45
69	+К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	25	1830,56	1711,00	83,67	35,89
70	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	3545,68	3276,67	199,49	69,52
71	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	47	433,81	416,00	9,30	8,51

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	316,2011	5,754	5,754		
73	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2623	163,15	163,15		
74	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,17	115,36	115,36		
75	С1999-9009	Дрова	м3	0,8915	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на Мережі побутової каналізації К1

Мережі побутової каналізації К1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10802,678	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14,96679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1705,537	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	8,32998	65951,30 2871,48	63050,69 18370,53	549373	23919	525211 153026	31,8240 131,8542	265,09 1098,34
2	КБ1-163-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	4,3842	35626,07 35626,07	- -	156192	156192	- -	380,0520 -	1666,22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	7,23393	2123,77 152,49	1971,28 558,14	15363	1103	14260 4038	1,6900 4,0635	12,23 29,4
		Перевезення грунту для зворотньої засипки в тимчасовий відвал									
4	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	4697,385	5,06 -	5,06 0,88	23769	-	23769 4134	- 0,0071	- 33,35
		Перевезення витісненого грунту на звалище									
5	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	8775,69	17,56 -	17,56 3,51	154101	-	154101 30803	- 0,0284	- 249,23
6	*КБ23-1-1*	*Улаштування піщаної основи*	*10м3*	*16,45*	*1544,85* *1544,85*	- -	*25413*	*25413*	- -	*16,3200* -	*268,46* -
7	КБ1-166-1	Улаштування піщаної обсипки	100м3	4,385	13072,60 13072,60	- -	57323	57323	- -	150,4500 -	659,72 -
8	КБ1-12-13	Засипка піском екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	4,51647	23442,94 1397,66	22045,28 6796,63	105879	6312	99567 30697	15,4900 49,4802	69,96 223,48
9	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	5,0183	13072,60 13072,60	- -	65602	65602	- -	150,4500 -	755 -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	45,1647	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	151201	82168	69033 25257	18,3600 5,1175	829,22 231,13
		Підвезення піску з тимчасового відвалу									
11	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	89,9408	2123,77 152,49	1971,28 558,14	191014	13715	177299 50200	1,6900 4,0635	152 365,47
12	С331-34-2	Перевезення піска самоскидами на відстань 1 км	т	8994,08	5,93 -	5,93 1,03	53335	-	53335 9264	- 0,0083	- 74,65
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6183,43	512,20 -	- -	3167153	-	- -	- -	- -
14	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	1000м3	2,56221	28131,54 1677,20	26454,34 8155,95	72079	4297	67782 20897	18,5880 59,3762	47,63 152,13
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,8469	13072,60 13072,60	- -	37216	37216	- -	150,4500 -	428,32 -
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	25,6221	3347,78 1819,29	1528,49 559,23	85777	46614	39163 14329	18,3600 5,1175	470,42 131,12
		Підвезення грунту з тимчасового відвалу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	46,97385	2123,77 152,49	1971,28 558,14	99762	7163	92599 26218	1,6900 4,0635	79,39 190,88
18	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	4697,385	5,06 -	5,06 0,88	23769	-	23769 4134	- 0,0071	- 33,35
		Разом прямі витрати по розділу 1					5034321	527037	1339888 372997		5703,66 2812,53
		Разом будівельні роботи, грн.					5034321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3167396				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					900047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					490421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1014,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175959				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5524742**				
		Всього по розділу 1					**5524742**				
		Розділ 2. Влаштування трубопроводів									
19	*КБ22-11-11*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових гофрованих труб діаметром 630 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,2783*	*233219,86* *82656,26*	*106421,26* *24764,59*	*64905*	*23003*	*29617* *6892*	*774,0800* *206,0665*	*215,43* *57,35*
20	С113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену розтрубом (муфтою) з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	278,3	2826,79 -	- -	786696	-	- -	- -	- -
21	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 560 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,0495	216712,95 69789,27	122122,86 33563,40	10727	3455	6045 1661	653,5800 295,1837	32,35 14,61
22	С113-1391 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 560 мм	м	49,995	6800,19 -	- -	339975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 355 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,0296	174699,23 57512,78	97532,97 27069,08	5171	1702	2887 801	538,6100 237,4540	15,94 7,03
24	С113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	29,896	2658,89 -	- -	79490	-	- -	- -	- -
25	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 280 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,3185	141074,34 52279,49	75536,55 20885,15	44932	16651	24058 6652	489,6000 189,4511	155,94 60,34
26	С113-1388	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм	м	321,685	1652,85 -	- -	531697	-	- -	- -	- -
27	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,2693	131583,35 50571,01	71809,52 19475,05	35435	13619	19338 5245	473,6000 176,6412	127,54 47,57
28	С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	271,993	1070,75 -	- -	291237	-	- -	- -	- -
29	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0602	64714,11 42199,46	18563,48 7077,01	3896	2540	1118 426	395,2000 65,6365	23,79 3,95
30	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	60,802	540,27 -	- -	32849	-	- -	- -	- -
31	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0411	48205,71 33532,51	13096,34 4992,04	1981	1378	538 205	310,4000 46,3270	12,76 1,9
32	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	41,511	258,76 -	- -	10741	-	- -	- -	- -
33	*КБ23-23-1*	*Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах*	*шт*	*27*	*3224,03* *2842,71*	*120,09* *42,40*	*87049*	*76753*	*3242* *1145*	*26,9400* *0,3362*	*727,38* *9,08*
		Разом прямі витрати по розділу 2					2326781	139101	86843 23027		1311,13 201,83
		Разом будівельні роботи, грн.					2326781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2100837				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					8,1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1003				
		всього заробітна плата, грн.					163131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					79263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24791				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2406044**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	25	1830,56 -	- -	45764	-	- -	- -	- -
45	ВК1-5-1	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ-80. Горизонтальне положення шва.	1 м шва	235,5	542,86 173,12	- -	127844	40770	- -	1,4800 -	348,54 -
46	*КР20-23-3*	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	*шт*	*94*	*260,66* *108,95*	*143,38* *52,74*	*24502*	*10241*	*13478* *4958*	*1,1300* *0,4838*	*106,22* *45,48*
47	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через стінки колодязів	сальник	94	1605,30 616,24	7,74 2,98	150898	57927	728 280	5,8400 0,0266	548,96 2,5
48	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0094	265514,31 74526,07	183146,33 71206,05	2496	701	1722 669	715,2900 547,0176	6,72 5,14
49	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	47	433,81 -	- -	20389	-	- -	- -	- -
		Бетон для лотків									
50	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,73	2409,42 -	- -	28262	-	- -	- -	- -
51	& С111-1788П-1	Скоби ходові з полімерним покриттям SCSS	шт	406	191,77 -	- -	77859	-	- -	- -	- -
52	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип ВМ D400	шт	10	9719,17 -	- -	97192	-	- -	- -	- -
53	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип Т С250	шт	20	6072,67 -	- -	121453	-	- -	- -	- -
54	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип С В125	шт	19	5432,50 -	- -	103218	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2645178	311306	104462 35302		2858,06 263,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2645178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2229410				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					56,37				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					6974				
		всього заробітна плата, грн.					353582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					333,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57806				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2822644**				
		Всього по розділу 3					**2822644**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Демонтажні роботи									
55	*КБ23-13-4 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м з гідроізоляцією*	*10м3*	*0,46*	*36326,86 19719,58*	*16594,47 5497,15*	*16710*	*9071*	*7633 2529*	*186,8800 39,1074*	*85,96 17,99*
56	*КБ23-13-6 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м з гідроізоляцією*	*10м3*	*0,846*	*22446,11 14452,02*	*7983,80 2656,67*	*18989*	*12226*	*6754 2248*	*136,9600 19,0574*	*115,87 16,12*
57	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,24408	2123,77 152,49	1971,28 558,14	518	37	481 136	1,6900 4,0635	0,41 0,99
58	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	24,408	17,56 -	17,56 3,51	429	-	429 86	- 0,0284	- 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 4					36646	21334	15297 4999		202,24 35,79
		Разом будівельні роботи, грн.					36646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15				
		всього заробітна плата, грн.					26333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3888				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49248**				
		Всього по розділу 4					**49248**				
		Разом прямі витрати по кошторису					10042926	998778	1546490 436325		10075,09 3313,28
		Разом будівельні роботи, грн.					10042926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7497658				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					64,58				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					7990				
		всього заробітна плата, грн.					1443093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					759752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1513,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					262444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10802678**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-03-01
на Мережі побутової каналізації К1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10075,09	99,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2986,59	132,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1513,84	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	14966,79				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	34,24645	387,10			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	182,338657	658,94			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,36801	854,22			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,339876	609,82			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	53,93706	145,92			
15	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	8,31379	150,60			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	353,54126	343,48			
17	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	830,56567	654,94			
18	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	434,621907	654,91			
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	191,68284	775,18			
20	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	42,643	883,85			
21	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	53,93706	173,16			
22	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	8,31379	183,36			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	38,54	6,23			
24	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	9394,77	5,06			
25	+С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 4 км	т	8775,69	17,56			
26	+С331-34-2	Перевезення піска самоскидами на відстань 1 км	т	8994,08	5,93			
27	+С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 4 км	т	24,408	17,56			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	63,114				
29	КБМ233-501	Екструдер "3000" з вбудованою подачею повітря	маш. год	170,4078				
30	КБМ233-503	Термоповітродувка GHG 660 LCD	маш. год	100,9824				
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1263,54438				
32	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	7,42913				
33	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,4002				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
34	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,57052	24700,21	24013,92	201,97	484,32
35	+С111-311	Каболка	т	0,42159	154848,76	151497,68	314,83	3036,25
36	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,12972	16053,27	15382,75	355,75	314,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000658	49003,40	47917,10	125,45	960,85
38	+С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,1053975	56704,83	55394,24	198,73	1111,86
39	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,027	3718,90	3518,81	127,17	72,92
40	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,3948	16314,28	15867,22	127,17	319,89
41	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	1156,2	72,41	70,63	0,36	1,42
42	+С111-1892	Шліфкруги	шт	2,33522	195,83	191,99	-	3,84
43	+&С111-1788П-1	Скоби ходові з полімерним покриттям SCSS	шт	406	191,77	187,50	0,51	3,76
44	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,105704	6619,58	6450,00	39,78	129,80
45	+С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип С В125	шт	19	5432,50	5304,00	21,98	106,52
46	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів тип ВМ D400	шт	10	9719,17	9508,33	20,27	190,57
47	+С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип Т С250	шт	20	6072,67	5933,33	20,27	119,07
48	+С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	41,511	258,76	252,72	0,97	5,07
49	+С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	60,802	540,27	527,67	2,01	10,59
50	+С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	271,993	1070,75	1045,98	3,77	21,00
51	+С113-1388	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм	м	321,685	1652,85	1614,60	5,84	32,41
52	+С113-1390	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	29,896	2658,89	2597,40	9,35	52,14
53	+С113-1391 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 560 мм	м	49,995	6800,19	6655,00	11,85	133,34
54	+С113-1439-9 варіант 1	Труби з поліетилену розтрубом (муфтою) з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм	м	278,3	2826,79	2765,00	6,36	55,43
55	С142-10-2	Вода	м3	270,2698	77,99	77,99	-	-
56	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,3332	728,14	525,00	188,86	14,28
57	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6188,83	512,20	400,01	102,15	10,04
58	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,931565	2348,05	2010,00	292,01	46,04
59	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,73	2409,42	2060,00	302,18	47,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,57085	2450,93	2015,00	387,87	48,06
61	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,2647	2741,95	2411,19	277,00	53,76
62	+С1555-95 варіант 1	Пруток зварювальний поліетиленовий ПЕ-80	кг	706,8768	326,61	320,00	0,21	6,40
63	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	50	3778,21	3629,75	74,38	74,08
64	+К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	25	5359,73	5143,07	111,57	105,09
65	+К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	21	5799,39	5562,40	123,28	113,71
66	+К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	63	8357,91	8008,09	185,94	163,88
67	+К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	25	3330,58	3218,78	46,49	65,31
68	+К585521-Л036 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) з ПЕ вставками	шт	22	7264,76	6996,80	125,51	142,45
69	+К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	25	1830,56	1711,00	83,67	35,89
70	+К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	3545,68	3276,67	199,49	69,52
71	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	47	433,81	416,00	9,30	8,51

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	316,2011	5,754	5,754		
73	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2623	163,15	163,15		
74	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,17	115,36	115,36		
75	С1999-9009	Дрова	м3	0,8915	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ О.К. Гагарін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об`єкта	58839,383 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	78,86047 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8949,237 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування перехідних ділянок	2357,424	-	2357,424	0,27661	35,619	-
2	07-01-02	на влаштування автомобільних стоянок	7446,622	-	7446,622	5,97016	681,124	-
3	07-01-03	на влаштування нового дорожнього одягу в межах пров. Травневого	919,349	-	919,349	0,20627	25,585	-
4	07-01-04	на укріплювальні роботи та бортовий камінь	7105,438	-	7105,438	9,88893	1127,868	-
5	07-01-05	на влаштування острівця безпеки	108,235	-	108,235	0,07171	8,216	-
6	07-01-06	на влаштування напрямних острівців	576,935	-	576,935	0,64521	72,177	-
7	07-01-07	на влаштування тротуару та велосипедно-пішохідної доріжки	29312,21	-	29312,21	50,14137	5671,202	-
8	07-01-08	на влаштування в'їздів у двори	5839,386	-	5839,386	9,41357	1058,529	-
9	07-01-09	на підвищений пішохідний перехід (h=7.0 см)	1214,045	-	1214,045	0,10587	14,205	-
10	07-01-010	на влаштування огородження	119,634	-	119,634	0,03153	3,68	-
11	07-01-011	на дорожні знаки	1301,187	-	1301,187	0,63539	70,263	-
12	07-01-012	на дорожня розмітка	2538,918	-	2538,918	1,47385	180,769	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	58839,383	-	58839,383	78,86047	8949,237	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-								

		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	27,081	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування перехідних ділянок	0,12940	-	0,11498	-	-	0,24438	0,03223	0,27661
		13,083	-	16,952	-	-	30,035	5,584	35,619
07-01-02	влаштування автомобільних стоянок	4,79073	-	0,48538	-	-	5,27611	0,69405	5,97016
		493,997	-	66,784	-	-	560,781	120,343	681,124
07-01-03	влаштування нового дорожнього одягу в межах пров. Травневого	0,08627	-	0,09627	-	-	0,18254	0,02373	0,20627
		8,425	-	13,044	-	-	21,469	4,116	25,585
07-01-04	укріплювальні роботи та бортовий камінь	7,54229	-	1,19372	-	-	8,73601	1,15292	9,88893
		756,614	-	171,375	-	-	927,989	199,879	1127,868
07-01-05	влаштування острівця безпеки	0,05290	-	0,01057	-	-	0,06347	0,00824	0,07171
		5,371	-	1,416	-	-	6,787	1,429	8,216
07-01-06	влаштування напрямних острівців	0,46548	-	0,10735	-	-	0,57283	0,07238	0,64521
		46,316	-	13,316	-	-	59,632	12,545	72,177
07-01-07	влаштування тротуару та велосипедно-пішохідної доріжки	42,90253	-	1,39206	-	-	44,29459	5,84678	50,14137
		4485,296	-	172,255	-	-	4657,551	1013,651	5671,202
07-01-08	влаштування в'їздів у двори	8,01350	-	0,30262	-	-	8,31612	1,09745	9,41357
		829,527	-	38,736	-	-	868,263	190,266	1058,529
07-01-09	підвищений пішохідний перехід (h=7.0 см)	0,02826	-	0,06544	-	-	0,09370	0,01217	0,10587
		2,853	-	9,24	-	-	12,093	2,112	14,205
07-01-010	влаштування огородження	0,02081	-	0,00704	-	-	0,02785	0,00368	0,03153
		2,142	-	0,901	-	-	3,043	0,637	3,68
07-01-011	дорожні знаки	0,44390	-	0,11745	-	-	0,56135	0,07404	0,63539
		43,431	-	13,997	-	-	57,428	12,835	70,263
07-01-012	дорожня розмітка	0,60807	-	0,69446	-	-	1,30253	0,17132	1,47385
		62,278	-	88,788	-	-	151,066	29,703	180,769

	Разом :	65,08414 6749,333	- -	4,58734 606,804	- -	- -	69,67148 7356,137	9,18899 1593,1	78,86047 8949,237

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01

Облаштування та обстановка дороги

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65084,14	103,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4571,21	132,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9188,99	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	78860,47				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	154,58491	315,05			
11	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	49,8776	411,95			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	41,90098	387,10			
13	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,54592	444,24			
14	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	7,369286	567,32			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	956,0325	658,94			
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	92,71005	533,78			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	432,54288	398,10			
18	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,1288	964,85			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2063,04604	81,98			
20	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	2,1312	144,21			
21	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	19,2416	145,00			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	10,83831	343,48			
23	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	0,294138	1285,97			
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	30,80052	910,86			
25	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,252384	894,53			
26	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,24283	921,47			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	49,524626	1022,07			
28	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,93527	1110,75			
29	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	3,28595	1436,48			
30	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	1,5085	404,70			
31	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	270,53681	477,38			
32	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,04146	768,98			
33	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	14,34151	589,45			
34	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,491586	1000,91			
35	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	58,35919	633,98			
36	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	3,64605	995,52			
37	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	26,913146	985,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	2,78735	597,83			
39	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	33,915024	1234,86			
40	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	13,5896	750,97			
41	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	92,71005	73,46			
42	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	258,202727	803,81			
43	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,4032	959,20			
44	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	10,058812	3910,76			
45	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	24,216994	1951,66			
46	КБМ212-2211	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 1000 мм	маш. год	7,369286	2610,87			
47	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	166,24759	703,34			
48	КБМ212-2218	Установка гідравлічна для забивання стояків бар'єрного огородження	маш. год	2,16	470,03			
49	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	22,19141	853,57			
50	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	80,65	573,26			
51	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	50,6	5,06			
52	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	74,16	125,91			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
53	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	21,67662				
54	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4126,092074				
55	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	19,2416				
56	КБМ270-221	Гайковерт електричний	маш. год	2,1312				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
57	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,90247	43286,62	42244,35	193,51	848,76
58	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	0,001014	64176,20	62568,38	349,46	1258,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+&C111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	4747,14	38,27	37,50	0,02	0,75
60	+C111-843 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,0034898	75452,13	73576,00	396,68	1479,45
61	+&C111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	806,6046	1863,36	1657,50	169,32	36,54
62	+C111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,036344	115460,61	112800,00	396,68	2263,93
63	+C111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000143	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
64	+C111-1672-1 варіант 3	Емаль жовта	т	0,0655122	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
65	+C111-1672-1 варіант 4	Емаль чорна	т	0,036201	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
66	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	523,3008	1608,80	1577,21	0,04	31,55
67	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	1,622423	19053,23	18333,33	346,31	373,59
68	+C111-1907-П1 варіант 1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм	шт	4,5856	1698,99	1665,55	0,13	33,31
69	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	16,6044	6619,58	6450,00	39,78	129,80
70	+C112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,217331	6619,58	6450,00	39,78	129,80
71	+C113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.35	м	749	363,16	360,00	0,46	2,70
72	+C113-349 варіант 2	Стояки металеві СКМ 1.25	м	47,5	363,16	360,00	0,46	2,70
73	+C113-349 варіант 3	Стояки металеві СКМ 1.40	м	428	363,16	360,00	0,46	2,70
74	+C113-356 варіант 1	Стояки металеві СКМ 2.35	м	14	431,42	427,50	0,71	3,21
75	+C113-356 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.40	м	176	431,42	427,50	0,71	3,21
76	+&C115-126-1-1 варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг)	100шт	0,92	65844,63	64500,00	53,56	1291,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	+&C115-126-1-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х600мм (1шт - 5,36кг)	100шт	3,43	88579,46	86750,00	92,61	1736,85
78	+&C115-126-2-1 варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг)	100шт	1,27	78614,37	77000,00	72,91	1541,46
79	+&C115-126-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х700мм (1шт - 7,44кг)	100шт	0,58	104181,11	102000,00	138,34	2042,77
80	+&C115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,07	52317,50	51250,00	41,67	1025,83
81	+&C115-126-7-К варіант 1	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,052	178782,21	175000,00	276,68	3505,53
82	+&C115-126-10 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 1050х700мм (1шт - 11,16кг)	100шт	0,11	140446,68	137500,00	192,82	2753,86
83	+&C115-126-15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х2250мм (М=16,74кг/шт)	100шт	0,01	200026,25	195916,67	187,50	3922,08
84	+&C115-126-15-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х570 мм (М=4,25 кг/шт)	100шт	0,17	56684,90	55500,00	73,43	1111,47
85	+&C115-126-19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм (1шт - 8,06кг)	100шт	0,3	118922,09	116500,00	90,28	2331,81
86	+&C115-126-33-П варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 300х600мм	100шт	0,54	46457,58	45500,00	46,65	910,93
87	+C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	1,3	87141,88	86333,33	159,85	648,70
88	C142-10-2	Вода	м3	2429,38293	77,99	77,99	-	-
89	+C1411-8 варіант 1	Блоки фундаментні Ф1	м3	1,4	5621,00	5045,92	464,86	110,22
90	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	19,2	467,28	256,66	201,46	9,16
91	&C1421-9454-5	Матеріал від фрезерування	м3	37,7125	-	-	-	-
92	+&C1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	2363,692	626,88	458,59	156,00	12,29
93	+&C1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	5529,05184	458,59	200,00	249,60	8,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	1835,87641	2651,84	2470,00	129,84	52,00
95	+С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	180,34379	2221,50	1941,67	236,27	43,56
96	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А.НП.І БМПП 50/70-65	т	315,31584	5588,17	5400,00	78,60	109,57
97	+С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	380,30656	3637,23	3440,00	125,91	71,32
98	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	219,24	3488,71	3339,60	80,70	68,41
99	+С1421-10419 варіант 1	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	1277	528,63	500,00	18,26	10,37
100	+&С1421-10430-1	Бруківка колота 10х10х10см	м2	56,604	620,70	583,33	25,20	12,17
101	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	962,31	512,20	400,01	102,15	10,04
102	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1572,128	2348,05	2010,00	292,01	46,04
103	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,688	2655,19	2180,00	423,13	52,06
104	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,92345	2450,93	2015,00	387,87	48,06
105	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	31519,6	385,60	365,00	13,04	7,56
106	+С1426-11789 варіант 2	Фігурні елементи мощення 1Ф7.8, товщиною 8 см	м2	2724	550,63	507,00	32,83	10,80
107	+&С1426-11789-8-1Ф	Плити тактильні з конусоподібними рифами розмірами 300х300х50 мм	м2	300	1898,94	1851,85	9,86	37,23
108	+&С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	180,4	358,11	200,00	151,09	7,02
109	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,309204	12257,63	12000,00	17,28	240,35
110	+С1546-52 варіант 1	Нітроемаль	т	0,101922	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
111	+&С1550-25-1 варіант 1	Ткана поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	4741,74	133,58	130,90	0,06	2,62
112	+С1633-41-3ВД варіант 1	Вставки розмічальні дорожні ВРД-3	шт	178	204,09	200,00	0,09	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	+С1633-41-3ВД варіант 2	Вставки розмічальні дорожні ВРД-1	шт	46	204,09	200,00	0,09	4,00
114	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,95307	56660,45	55200,00	349,46	1110,99
115	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	16,9606936	99355,57	97080,00	327,42	1948,15
116	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик червоний	т	1,9276	99355,57	97080,00	327,42	1948,15
117	+С1633-42ВД варіант 1	Суміш "Консолід-1"	л	1,0304	420,63	412,14	0,24	8,25
118	+С1633-43ВД варіант 1	Клей "ВУК-2"	т	0,02016	240529,62	235416,67	396,68	4716,27
119	+С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,56664881	76904,61	75000,00	396,68	1507,93
120	+&С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,18888294	765333,97	750000,00	327,42	15006,55
121	С1999-9003	Бензин	кг	1,344	55,69	55,69	-	-
122	+&К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	15237	176,59	167,50	5,63	3,46
123	+&К589921-А001-2 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	11160	329,17	310,00	12,72	6,45
124	+&С1421-9848-1 варіант 1	Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал)	т	74,16	365,17	365,17		

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
125	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1246,3353	0,03731	0,03731		
126	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0213	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на влаштування перехідних ділянок

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2357,424	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27661	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,619	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування перехідних ділянок									
1	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2	1,059	380,51 380,51	- -	403	403	- -	3,8400 -	4,07 -
2	& С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н. Т.-2	1м2	1143,72	38,27 -	- -	43770	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-12-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*100м3*	*2,05*	*11637,74 1710,11*	*9537,68 1641,26*	*23857*	*3506*	*19552 3365*	*17,7360 11,2391*	*36,36 23,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	227,6	512,20 -	- -	116577	-	- -	- -	- -
5	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки	1000 м2	1,054	237,82 237,82	- -	251	251	- -	2,4000 -	2,53 -
6	& С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	1138,32	133,58 -	- -	152057	-	- -	- -	- -
7	КБ27-15-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	0,9403	15767,79 2967,81	11981,08 2916,92	14826	2791	11266 2743	30,7800 20,8064	28,94 19,56
8	КБ27-15-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	0,9403	3517,74 -	2862,62 581,93	3308	-	2692 547	- 4,4179	- 4,15
9	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	323,59006	626,88 -	- -	202852	-	- -	- -	- -
10	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,9249	26468,11 2877,56	22374,48 5365,97	24480	2661	20694 4963	25,3440 33,1304	23,44 30,64
11	ДБ2-11-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,9249	223,36 -	- -	-207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	176,0061	1863,36 -	- -	327963	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШ-50 1,0 л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*0,63763*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*176*	-	*176* *47*	- *0,6270*	- *0,4*
14	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,6567589	19053,23 -	- -	12513	-	- -	- -	- -
15	*КБ27-26-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*0,9109*	*18056,58* *1871,27*	*16185,31* *2952,57*	*16448*	*1705*	*14743* *2689*	*18,1800* *20,5849*	*16,56* *18,75*
16	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,27327	19053,23 -	- -	5207	-	- -	- -	- -
17	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. БНД 70/100	т	219,24	3488,71 -	- -	764865	-	- -	- -	- -
18	*КБ27-70-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором /бітумна емульсія ЕКШ-50 0,4л/м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1 т*	*0,08949*	*276,44* -	*276,44* *73,34*	*25*	-	*25* *7*	- *0,6270*	- *0,06*
19	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,0921747	19053,23 -	- -	1756	-	- -	- -	- -
20	*КБ27-27-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*0,8949*	*16250,86* *1724,28*	*14526,58* *2554,25*	*14543*	*1543*	*13000* *2286*	*16,7520* *17,8079*	*14,99* *15,94*
21	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,26847	19053,23 -	- -	5115	-	- -	- -	- -
22	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А. НП.І БМПП 50/70-65	т	108,91584	5588,17 -	- -	608640	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2339425	12860	82148		126,89
									16647		112,54
		Разом будівельні роботи, грн.					2339425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2244417				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					78				
		всього заробітна плата, грн.					29585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5493				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2355286**				
		Всього по розділу 1					**2355286**				
		Розділ 2. Укріплювальні роботи									
23	ДБ5-6-5	Навантаження відфрезерованого матеріалу в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,0562	1003,06 -	1003,06 306,56	56	-	56 17	- 2,3400	- 0,13
24	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	7,6	5,06 -	5,06 0,88	38	-	38 7	- 0,0071	- 0,05
25	*ДБ1-26-6*	*Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см*	*100 м2*	*0,45*	*546,68* -	*546,68* *134,74*	*246*	-	*246* *61*	- *0,9897*	- *0,45*
26	*КБ27-21-5*	*Укріплення узбіччя земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав по шару рослинного грунту товщиною 15см*	*1000м2*	*0,015*	*15914,69* *12605,13*	- -	*239*	*189*	- -	*139,7000* -	*2,1* -
27	& С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	2,4	358,11 -	- -	859	-	- -	- -	- -
28	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,15	2970,47 225,59	2347,13 437,71	446	34	352 66	2,7000 3,7960	0,41 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 2					1884	223	692		2,51
									151		1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					969				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					76				
		всього заробітна плата, грн.					450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2138**				
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на влаштування перехідних ділянок

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	129,4	101,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	114,93	147,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,23	173,27			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	276,61				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	0,043836	1285,97			
11	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,01696	910,86			
12	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,173357	894,53			
13	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,21814	921,47			
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	8,17943	1022,07			
15	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,1395	1110,75			
16	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,81021	1436,48			
17	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	0,225	404,70			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	10,09488	477,38			
19	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,243066	768,98			
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,44598	589,45			
21	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,354054	1000,91			
22	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	5,878756	633,98			
23	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,899003	995,52			
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	7,58039	985,51			
25	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	2,78735	597,83			
26	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	7,9704	1234,86			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,90949	803,81			
28	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	3,565897	3910,76			
29	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	5,971154	1951,66			
30	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	5,47171	853,57			
31	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	7,6	5,06			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	1143,72	38,27	37,50	0,02	0,75
33	+&C111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	176,0061	1863,36	1657,50	169,32	36,54
34	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	1,2906736	19053,23	18333,33	346,31	373,59
35	+C112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0471699	6619,58	6450,00	39,78	129,80
36	C142-10-2	Вода	м3	36,55583	77,99	77,99	-	-
37	&C1421-9454-5	Матеріал від фрезерування	м3	5,625	-	-	-	-
38	+&C1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	323,59006	626,88	458,59	156,00	12,29
39	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А.НП.І БМПП 50/70-65	т	108,91584	5588,17	5400,00	78,60	109,57
40	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	219,24	3488,71	3339,60	80,70	68,41
41	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	227,6	512,20	400,01	102,15	10,04
42	+&C1429-110-2	Рослинний грунт	м3	2,4	358,11	200,00	151,09	7,02
43	+C1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,00405	12257,63	12000,00	17,28	240,35
44	+&C1550-25-1 варіант 1	Ткана поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	1138,32	133,58	130,90	0,06	2,62

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на влаштування автомобільних стоянок

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7446,622	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,97016	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	681,124	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 3. Новий дорожній одяг на автомобільних стоянках									
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,0987	13276,30 2473,17	9984,23 2430,77	14587	2717	10970 2671	25,6500 17,3387	28,18 19,05
2	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,0987	1520,32 -	1192,76 242,47	1670	-	1310 266	- 1,8408	- 2,02
3	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	290,71602	626,88 -	- -	182244	-	- -	- -	- -
4	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,0871	13276,30 2473,17	9984,23 2430,77	14433	2689	10854 2642	25,6500 17,3387	27,88 18,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-1,0871	760,16 -	596,38 121,23	-826	-	-648 -132	- 0,9204	- -1
6	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	164,36952	458,59 -	- -	75378	-	- -	- -	- -
7	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м*	*1000 м2*	*1,0645*	*13470,82* *1436,90*	*12033,92* *2109,26*	*14340*	*1530*	*12810* *2245*	*13,9600* *14,6727*	*14,86* *15,62*
8	С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	129,4432	3637,23 -	- -	470815	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					772641	6936	35296 7692		70,92 54,54
		Разом будівельні роботи, грн.					772641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					730409				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					27,53				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3406				
		всього заробітна плата, грн.					18034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**782454**				
		Всього по розділу 1					**782454**				
		Розділ 2. Укріплювальні роботи									
9	*КБ27-21-5*	*Укріплення узбіччя земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав по шару рослинного грунту товщиною 15см*	*1000м2*	*0,0377*	*15914,69* *12605,13*	- -	*600*	*475*	- -	*139,7000* -	*5,27* -
10	& С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	5,9	358,11 -	- -	2113	-	- -	- -	- -
11	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,377	2970,47 225,59	2347,13 437,71	1120	85	885 165	2,7000 3,7960	1,02 1,43
		Разом прямі витрати по розділу 2					3833	560	885 165		6,29 1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					3833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2388				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					186				
		всього заробітна плата, грн.					911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4362**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	3,0619	13276,30 2473,17	9984,23 2430,77	40651	7573	30571 7443	25,6500 17,3387	78,54 53,09
19	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	3,0619	3040,63 -	2385,51 484,94	9310	-	7304 1485	- 3,6816	- 11,27
20	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	1041,65838	626,88 -	- -	652995	-	- -	- -	- -
21	ДБ2-11-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	3,0619	22259,43 2397,96	18645,40 4471,65	68156	7342	57090 13692	21,1200 27,6087	64,67 84,54
22	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати	1000 м2	-3,0619	223,36 -	- -	-684	-	- -	- -	- -
23	& С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	578,6991	1863,36 -	- -	1078325	-	- -	- -	- -
24	*КБ8-2-1*	*Улаштування основи цементно піщаної суміщі (1см товщини)*	*1 м3*	*26,02*	*341,20* *217,72*	*103,98* *38,40*	*8878*	*5665*	*2706* *999*	*2,3000* *0,3399*	*59,85* *8,84*
25	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	28,62	2651,84 -	- -	75896	-	- -	- -	- -
26	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м із затиранням швів піском*	*1000 м2*	*2,6017*	*151695,14* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*394665*	*288195*	*28341* *4831*	*1025,3800* *16,4818*	*2667,73* *42,88*
27	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	165,6	2651,84 -	- -	439145	-	- -	- -	- -
28	С1426-11789 варіант 2	Фігурні елементи мощення 1Ф7.8, товщиною 8 см	м2	2724	550,63 -	- -	1499916	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	10,4	2221,50 -	- -	23104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5276826	321140	184419 38501		2998,51 269,45
		Разом будівельні роботи, грн.					5276826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4771267				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					64,1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					7926				
		всього заробітна плата, грн.					367567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					209766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					438,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75992				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5486592**				
		Всього по розділу 3					**5486592**				
		Розділ 4. Бортовий камінь									
30	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	12,77	16764,79 12949,21	1107,02 362,34	214086	165361	14137 4627	134,3000 2,5200	1715,01 32,18
31	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	75,343	2348,05 -	- -	176909	-	- -	- -	- -
32	С1421-10419 варіант 1	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	1277	528,63 -	- -	675061	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1066056	165361	14137 4627		1715,01 32,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1066056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					886558				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					34,64				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4281				
		всього заробітна плата, грн.					174269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					234,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1173214**				
		_ _ _

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на влаштування автомобільних стоянок

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4790,73	103,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	485,38	137,59			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	694,05	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5970,16				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,30416	387,10			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,4536	658,94			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,31078	533,78			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,0816	398,10			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	162,6843	81,98			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,4642	343,48			
16	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	15,70498	910,86			
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	28,75094	1022,07			
18	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	2,235187	1436,48			
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	18,49532	477,38			
20	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,429328	768,98			
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,28868	589,45			
22	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,73552	1000,91			
23	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	27,34052	633,98			
24	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,48014	995,52			
25	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	10,70414	985,51			
26	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	23,80933	1234,86			
27	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	7,31078	73,46			
28	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	29,8798	803,81			
29	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,68191	3910,76			
30	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	16,473022	1951,66			
31	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	15,09517	853,57			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	10,9284				
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	325,368602				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,6385	43286,62	42244,35	193,51	848,76
35	+&С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	3306,852	38,27	37,50	0,02	0,75
36	+&С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	578,6991	1863,36	1657,50	169,32	36,54
37	+С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	41,6272	1608,80	1577,21	0,04	31,55
38	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,7662	6619,58	6450,00	39,78	129,80
39	+С112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,156157	6619,58	6450,00	39,78	129,80
40	С142-10-2	Вода	м3	291,0126	77,99	77,99	-	-
41	+&С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	1332,3744	626,88	458,59	156,00	12,29
42	+&С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	164,36952	458,59	200,00	249,60	8,99
43	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	194,22	2651,84	2470,00	129,84	52,00
44	+С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	10,4	2221,50	1941,67	236,27	43,56
45	+С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.I БНД 70/100	т	129,4432	3637,23	3440,00	125,91	71,32
46	+С1421-10419 варіант 1	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	1277	528,63	500,00	18,26	10,37
47	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	673,618	512,20	400,01	102,15	10,04
48	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	75,343	2348,05	2010,00	292,01	46,04
49	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,7662	2450,93	2015,00	387,87	48,06
50	+С1426-11789 варіант 2	Фігурні елементи мощення 1Ф7.8, товщиною 8 см	м2	2724	550,63	507,00	32,83	10,80
51	+&С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	5,9	358,11	200,00	151,09	7,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,010179	12257,63	12000,00	17,28	240,35
53	+&С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	3306,852	133,58	130,90	0,06	2,62
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
54	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	97,6106	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на влаштування нового дорожнього одягу в межах пров. Травневого
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	919,349	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20627	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,585	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 3. НОВИЙ ДОРОЖНІЙ ОДЯГ									
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,3947	13276,30 2473,17	9984,23 2430,77	18516	3449	13925 3390	25,6500 17,3387	35,77 24,18
2	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,3947	1520,32 -	1192,76 242,47	2120	-	1664 338	- 1,8408	- 2,57
3	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	380,13762	626,88 -	- -	238301	-	- -	- -	- -
4	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,3311	13276,30 2473,17	9984,23 2430,77	17672	3292	13290 3236	25,6500 17,3387	34,14 23,08
5	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-1,3311	760,16 -	596,38 121,23	-1012	-	-794 -161	- 0,9204	- -1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	207,66232	458,59 -	- -	95232	-	- -	- -	- -
7	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 3,5 м*	*1000 м2*	*1,1721*	*13470,82* *1436,90*	*12033,92* *2109,26*	*15789*	*1684*	*14105* *2472*	*13,9600* *14,6727*	*16,36* *17,2*
8	С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	143,24736	3637,23 -	- -	521024	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					907642	8425	42190 9275		86,27 65,8
		Разом будівельні роботи, грн.					907642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					857027				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					30,47				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3769				
		всього заробітна плата, грн.					21469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4116				
		Всього будівельні роботи, грн.					**919349**				
		Всього по кошторису					**919349**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**206,27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**25585**				

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на влаштування нового дорожнього одягу в межах пров. Травневого

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	86,27	97,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	96,27	135,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23,73	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	206,27				
	Середній розряд робіт		розряд	2,8				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	6,020337	910,86			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,26934	1022,07			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,879331	477,38			
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,520015	589,45			
14	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	14,201418	633,98			
15	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	3,04746	985,51			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,84293	803,81			
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,85192	3910,76			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С142-10-2	Вода	м3	31,68333	77,99	77,99	-	-
19	+&С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	380,13762	626,88	458,59	156,00	12,29
20	+&С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	207,66232	458,59	200,00	249,60	8,99
21	+С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	143,24736	3637,23	3440,00	125,91	71,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на укріплювальні роботи та бортовий камінь
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7105,438	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,88893	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1127,868	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Укріплювальні роботи									
1	ДБ5-6-5	Навантаження відфрезерованого матеріалу в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,3209	1003,06 -	1003,06 306,56	322	-	322 98	- 2,3400	- 0,75
2	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	43	5,06 -	5,06 0,88	218	-	218 38	- 0,0071	- 0,31
3	*ДБ1-26-6*	*Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см*	*100 м2*	*2,567*	*546,68* -	*546,68* *134,74*	*1403*	-	*1403* *346*	- *0,9897*	- *2,54*
4	*КБ27-21-5*	*Укріплення узбіччя земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав по шару рослинного грунту товщиною 15см*	*1000м2*	*0,0959*	*15914,69* *12605,13*	- -	*1526*	*1209*	- -	*139,7000* -	*13,4* -
5	& С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	15,1	358,11 -	- -	5407	-	- -	- -	- -
6	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,959	2970,47 225,59	2347,13 437,71	2849	216	2251 420	2,7000 3,7960	2,59 3,64
		Разом прямі витрати по розділу 1					11725	1425	4194 902		15,99 7,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6106				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,85				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					477				
		всього заробітна плата, грн.					2804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					577				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13318**				
		Всього по розділу 1					**13318**				
		Розділ 2. Бортовий камінь									
7	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	111,6	11926,45 6766,93	4645,53 1520,54	1330992	755189	518441 169692	67,4400 10,5750	7526,3 1180,17
8	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	658,44	2348,05 -	- -	1546050	-	- -	- -	- -
9	& К589921-А001-2 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	11160	329,17 -	- -	3673537	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6550579	755189	518441 169692		7526,3 1180,17
		Разом будівельні роботи, грн.					6550579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5276949				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					304				
		всього заробітна плата, грн.					925185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					541542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1149,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					199302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7092121**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04
на укріплювальні роботи та бортовий камінь

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7542,29	100,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1193,41	143,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1152,92	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9888,93				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	786,78	658,94			
11	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	0,2503	1285,97			
12	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,79577	1110,75			
13	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	1,2835	404,70			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,80028	803,81			
15	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	43	5,06			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,1116	43286,62	42244,35	193,51	848,76
17	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	6,696	6619,58	6450,00	39,78	129,80
18	С142-10-2	Вода	м3	4,8909	77,99	77,99	-	-
19	&С1421-9454-5	Матеріал від фрезерування	м3	32,0875	-	-	-	-
20	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	658,44	2348,05	2010,00	292,01	46,04
21	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,348	2450,93	2015,00	387,87	48,06
22	+&С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	15,1	358,11	200,00	151,09	7,02
23	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,025893	12257,63	12000,00	17,28	240,35
24	+&К589921-А001-2 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	11160	329,17	310,00	12,72	6,45

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на влаштування острівця безпеки
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	108,235	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07171	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,216	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 4. Новий дорожній одяг в місцях улаштування фартуку вантажівки									
1	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2	0,0534	380,51 380,51	- -	20	20	- -	3,8400 -	0,21 -
2	& С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н. Т.-2	1м2	57,672	38,27 -	- -	2207	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-12-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*100м3*	*0,1068*	*11637,74* *1710,11*	*9537,68* *1641,26*	*1243*	*183*	*1019* *175*	*17,7360* *11,2391*	*1,89* *1,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,748	512,20 -	- -	6017	-	- -	- -	- -
5	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки	1000 м2	0,0534	237,82 237,82	- -	13	13	- -	2,4000 -	0,13 -
6	& С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	57,672	133,58 -	- -	7704	-	- -	- -	- -
7	КБ27-15-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	0,0534	15767,79 2967,81	11981,08 2916,92	842	158	640 156	30,7800 20,8064	1,64 1,11
8	КБ27-15-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	0,0534	3517,74 -	2862,62 581,93	188	-	153 31	- 4,4179	- 0,24
9	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	18,16668	626,88 -	- -	11388	-	- -	- -	- -
10	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,0534	26468,11 2877,56	22374,48 5365,97	1413	154	1195 287	25,3440 33,1304	1,35 1,77
11	ДБ2-11-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,0534	223,36 -	- -	-12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	10,0926	1863,36 -	- -	18806	-	- -	- -	- -
13	*КБ8-2-1*	*Улаштування основи цементно-піщаної суміщі (6,5см товщини основи)*	*1 м3*	*3,471*	*341,20* *217,72*	*103,98* *38,40*	*1184*	*756*	*361* *133*	*2,3000* *0,3399*	*7,98* *1,18*
14	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	3,8181	2221,50 -	- -	8482	-	- -	- -	- -
15	*КБ27-65-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування бруківки з колотого та булижного каменю за товщини 14 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*0,0534*	*88588,71* *81301,94*	*5726,97* *1322,49*	*4731*	*4342*	*306* *71*	*789,8760* *9,8588*	*42,18* *0,53*
16	*КБ27-65-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування бруківки з колотого та булижного каменю, на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-65-1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*1000 м2*	*-0,0534*	*4772,66* *4772,66*	- -	*-255*	*-255*	- -	*46,3680* -	*-2,48* -
17	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	2,3496	2221,50 -	- -	5220	-	- -	- -	- -
18	& С1421-10430-1	Бруківка колота 10х10х10см	м2	56,604	620,70 -	- -	35134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					104325	5371	3674 853		52,9 6,03
		Разом будівельні роботи, грн.					104325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95280				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					4,54				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					563				
		всього заробітна плата, грн.					6787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1429				
		Всього будівельні роботи, грн.					**108235**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
на влаштування острівця безпеки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	52,9	101,49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,57	133,93			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,24	173,46			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	71,71				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,27768	398,10			
11	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,1288	964,85			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,72891	343,48			
13	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,22812	910,86			
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,43831	1022,07			
15	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,04678	1436,48			
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,31143	477,38			
17	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,07177	768,98			
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,06024	589,45			
19	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,07818	1000,91			
20	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,33386	633,98			
21	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,0519	995,52			
22	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,138413	985,51			
23	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,41524	1234,86			
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,36333	803,81			
25	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	0,3447504	1951,66			
26	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	0,3159144	853,57			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,45782				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+&С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	57,672	38,27	37,50	0,02	0,75
29	+&С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	10,0926	1863,36	1657,50	169,32	36,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+С112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,002723	6619,58	6450,00	39,78	129,80
31	С142-10-2	Вода	м3	3,92757	77,99	77,99	-	-
32	+&С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	18,16668	626,88	458,59	156,00	12,29
33	+С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	6,1677	2221,50	1941,67	236,27	43,56
34	+&С1421-10430-1	Бруківка колота 10х10х10см	м2	56,604	620,70	583,33	25,20	12,17
35	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,748	512,20	400,01	102,15	10,04
36	+&С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	57,672	133,58	130,90	0,06	2,62

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06

на влаштування напрямних острівців
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	576,935	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64521	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72,177	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 6. Новий дорожній одяг на напрямних острівцях									
1	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2	0,2212	380,51 380,51	- -	84	84	- -	3,8400 -	0,85 -
2	& С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н. Т.-2	1м2	238,896	38,27 -	- -	9143	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-12-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/*	*100м3*	*0,4424*	*11637,74* *1710,11*	*9537,68* *1641,26*	*5149*	*757*	*4219* *726*	*17,7360* *11,2391*	*7,85* *4,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	48,664	512,20 -	- -	24926	-	- -	- -	- -
5	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні георешітки	1000 м2	0,2212	237,82 237,82	- -	53	53	- -	2,4000 -	0,53 -
6	& С1550-25-1 варіант 1	Тканa поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	238,896	133,58 -	- -	31912	-	- -	- -	- -
7	КБ27-15-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	0,2212	15767,79 2967,81	11981,08 2916,92	3488	656	2650 645	30,7800 20,8064	6,81 4,6
8	КБ27-15-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1000м2	0,2212	3517,74 -	2862,62 581,93	778	-	633 129	- 4,4179	- 0,98
9	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	75,25224	626,88 -	- -	47174	-	- -	- -	- -
10	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,2212	26468,11 2877,56	22374,48 5365,97	5855	637	4949 1187	25,3440 33,1304	5,61 7,33
11	ДБ2-11-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,2212	223,36 -	- -	-49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	41,8068	1863,36 -	- -	77901	-	- -	- -	- -
13	*КБ8-2-1*	*Улаштування основи цементно-піщаної суміщі (10см товщини основи)*	*1 м3*	*22,12*	*341,20* *217,72*	*103,98* *38,40*	*7547*	*4816*	*2300* *849*	*2,3000* *0,3399*	*50,88* *7,52*
14	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	24,332	2651,84 -	- -	64525	-	- -	- -	- -
15	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м із затиранням швів*	*1000 м2*	*0,2212*	*151695,14* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*33555*	*24503*	*2410* *411*	*1025,3800* *16,4818*	*226,81* *3,65*
16	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	14,08	2651,84 -	- -	37338	-	- -	- -	- -
17	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	231,6	385,60 -	- -	89305	-	- -	- -	- -
18	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	1	2221,50 -	- -	2222	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					440906	31506	17161 3947		299,34 29,05
		Разом будівельні роботи, грн.					440906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392239				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					49				
		всього заробітна плата, грн.					35502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7401				
		Всього будівельні роботи, грн.					**461233**				
		Всього по розділу 1					**461233**				
		Розділ 2. Укріплювальні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КБ27-21-5*	*Укріплення узбіччя земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав по шару рослинного грунту товщиною 15см*	*1000м2*	*0,9966*	*15914,69* *12605,13*	*-* *-*	*15861*	*12562*	*-* *-*	*139,7000* *-*	*139,23* *-*
20	& С1429-110-2	Рослинний грунт	м3	157	358,11 -	- -	56223	-	- -	- -	- -
21	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	9,966	2970,47 225,59	2347,13 437,71	29604	2248	23391 4362	2,7000 3,7960	26,91 37,83
		Разом прямі витрати по розділу 2					101688	14810	23391 4362		166,14 37,83
		Разом будівельні роботи, грн.					101688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63487				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					40,07				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4958				
		всього заробітна плата, грн.					24130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5144				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115701**				
		Всього по розділу 2					**115701**				
		Разом прямі витрати по кошторису					542594	46316	40552 8309		465,48 66,88
		Разом будівельні роботи, грн.					542594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455726				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					40,47				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5007				
		всього заробітна плата, грн.					59632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12545				
		Всього будівельні роботи, грн.					**576935**				
		Всього по кошторису					**576935**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**645,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**72177**				

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06
на влаштування напрямних острівців

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	465,48	99,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	107,35	124,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	72,38	173,35			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	645,21				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,280924	387,10			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,62157	533,78			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,7696	398,10			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	13,83164	81,98			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,6452	343,48			
15	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,944966	910,86			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,81561	1022,07			
17	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,19377	1436,48			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,73792	477,38			
19	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,29729	768,98			
20	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,32384	1000,91			
21	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,38294	633,98			
22	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,215006	995,52			
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,57335	985,51			
24	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,72005	1234,86			
25	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,62157	73,46			
26	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	31,16319	803,81			
27	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	1,428067	1951,66			
28	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	1,30862	853,57			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
29	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,2904				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,663272				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
31	+&С111-792-4 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль, з міцністю на розтяг 13 кН/м, видовженням при розтязі 52%, міцністю при статичному проколюванні плунжером 1,85 кН, тип ГТ.Н.Т.-2	1м2	238,896	38,27	37,50	0,02	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C111-1597-С7-М40 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	41,8068	1863,36	1657,50	169,32	36,54
33	+С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3,5392	1608,80	1577,21	0,04	31,55
34	+С112-135 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,011281	6619,58	6450,00	39,78	129,80
35	С142-10-2	Вода	м3	76,77336	77,99	77,99	-	-
36	+&C1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	75,25224	626,88	458,59	156,00	12,29
37	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	38,412	2651,84	2470,00	129,84	52,00
38	+С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	1	2221,50	1941,67	236,27	43,56
39	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	48,664	512,20	400,01	102,15	10,04
40	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	231,6	385,60	365,00	13,04	7,56
41	+&C1429-110-2	Рослинний грунт	м3	157	358,11	200,00	151,09	7,02
42	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,269082	12257,63	12000,00	17,28	240,35
43	+&C1550-25-1 варіант 1	Ткана поліестрова геогратка, з міцністю на розтяг 80 кН/м в обох напрямках та відносним видовженням при розтягу 10%, тип ГР.Тк .-13	м2	238,896	133,58	130,90	0,06	2,62

44	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	8,299	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07

на влаштування тротуару та велосипедно-пішохідної доріжки
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29312,210	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	50,14137	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5671,202	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 5. Влаштування нового дорожнього одягу на тротуарі									
1	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	130,056	3553,79 2454,25	1021,55 348,14	462192	319190	132859 45278	25,0000 2,7710	3251,4 360,39
2	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	1982,05344	458,59 -	- -	908950	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м із затиранням швів піском*	*1000 м2*	*12,8486*	*151695,14* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*1949070*	*1423263*	*139961* *23858*	*1025,3800* *16,4818*	*13174,7* *211,77*
4	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	689,32739	2651,84 -	- -	1827986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	13452	385,60 -	- -	5187091	-	- -	- -	- -
6	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	64,2	2221,50 -	- -	142620	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10477909	1742453	272820 69136		16426,1 572,16
		Разом будівельні роботи, грн.					10477909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8462636				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					25,64				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3172				
		всього заробітна плата, грн.					1814761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1060043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2247,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					389588				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11537952**				
		Всього по розділу 1					**11537952**				
		Розділ 2. Влаштування нового дорожнього одягу на велосипедно-пішохідній доріжці. Тип 5									
7	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	131,874	3553,79 2454,25	1021,55 348,14	468653	323652	134716 45911	25,0000 2,7710	3296,85 365,42
8	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	2009,75976	458,59 -	- -	921656	-	- -	- -	- -
9	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м із затиранням швів піском*	*1000 м2*	*13,0578*	*151695,14* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*1980805*	*1446436*	*142240* *24247*	*1025,3800* *16,4818*	*13389,21* *215,22*
10	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	700,55097	2651,84 -	- -	1857749	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	13672	385,60 -	- -	5271923	-	- -	- -	- -
12	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	65,3	2221,50 -	- -	145064	-	- -	- -	- -
		ВЛАШТУВАННЯ ТАКТИЛЬНОЇ ПЛИТКИ									
13	*КБ27-65-6*	*Улаштування тактилької плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,2866*	*153138,18* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*43889*	*31747*	*3122* *532*	*1025,3800* *16,4818*	*293,87* *4,72*
14	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	15,37609	2221,50 -	- -	34158	-	- -	- -	- -
15	& С1426-11789-8-1Ф	Плити тактильні з конусоподібними рифами розмірами 300х300х50 мм	м2	300	1898,94 -	- -	569682	-	- -	- -	- -
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	116,88	9191,96 8051,06	639,17 209,21	1074356	941008	74706 24452	81,2500 1,4550	9496,5 170,06
17	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	326,8	458,59 -	- -	149867	-	- -	- -	- -
18	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	642,84	2348,05 -	- -	1509420	-	- -	- -	- -
19	& К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	11688	176,59 -	- -	2063984	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16091206	2742843	354784 95142		26476,43 755,42
		Разом будівельні роботи, грн.					16091206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12993579				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					38,84				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4805				
		всього заробітна плата, грн.					2842790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1683052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3599,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					624063				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17774258**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07
на влаштування тротуару та велосипедно-пішохідної доріжки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42902,53	104,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1392,06	123,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5846,78	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	50141,37				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	33,26511	387,10			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	113,3736	658,94			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	73,60233	533,78			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	371,9406	398,10			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1637,84829	81,98			
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	188,5896	477,38			
16	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	73,60233	73,46			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	152,96712	803,81			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3275,69658				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,11688	43286,62	42244,35	193,51	848,76
20	+С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	414,5024	1608,80	1577,21	0,04	31,55
21	+С111-1907-П1 варіант 1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм	шт	4,5856	1698,99	1665,55	0,13	33,31
22	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	7,0128	6619,58	6450,00	39,78	129,80
23	С142-10-2	Вода	м3	1702,545	77,99	77,99	-	-
24	+&С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	4318,6132	458,59	200,00	249,60	8,99
25	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	1389,87836	2651,84	2470,00	129,84	52,00
26	+С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	144,87609	2221,50	1941,67	236,27	43,56
27	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	642,84	2348,05	2010,00	292,01	46,04
28	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,922	2450,93	2015,00	387,87	48,06
29	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	27124	385,60	365,00	13,04	7,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+&C1426-11789-8-1Ф	Плити тактильні з конусоподібними рифами розмірами 300х300х50 мм	м2	300	1898,94	1851,85	9,86	37,23
31	+&К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	11688	176,59	167,50	5,63	3,46
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	982,709	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-08

на влаштування в'їздів у двори
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5839,386	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,41357	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1058,529	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування в'їздів у двори. Тип 5									
1	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	39,77	3553,79 2454,25	1021,55 348,14	141334	97606	40627 13846	25,0000 2,7710	994,25 110,2
2	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	606,0948	458,59 -	- -	277949	-	- -	- -	- -
3	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м із затиранням швів піском*	*1000 м2*	*3,977*	*151695,14* *110771,80*	*10893,09* *1856,89*	*603292*	*440539*	*43322* *7385*	*1025,3800* *16,4818*	*4077,94* *65,55*
4	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	213,36605	2651,84 -	- -	565813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	4164	385,60 -	- -	1605638	-	- -	- -	- -
6	С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	17,9	2221,50 -	- -	39765	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3233791	538145	83949 21231		5072,19 175,75
		Разом будівельні роботи, грн.					3233791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2611697				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					7,15				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					885				
		всього заробітна плата, грн.					560261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					693,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3561029**				
		Всього по розділу 1					**3561029**				
		Розділ 2. Влаштування в'їздів у двори. Тип 3									
7	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,885	13276,30 2473,17	9984,23 2430,77	11750	2189	8836 2151	25,6500 17,3387	22,7 15,34
8	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	0,885	1520,32 -	1192,76 242,47	1345	-	1056 215	- 1,8408	- 1,63
9	& С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	234,171	626,88 -	- -	146797	-	- -	- -	- -
10	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,885	13276,30 2473,17	9984,23 2430,77	11750	2189	8836 2151	25,6500 17,3387	22,7 15,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,885	760,16 -	596,38 121,23	-673	-	-528 -107	- 0,9204	- -0,81
12	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	133,812	458,59 -	- -	61365	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*0,885*	*13470,82* *1436,90*	*12033,92* *2109,26*	*11922*	*1272*	*10650* *1867*	*13,9600* *14,6727*	*12,35* *12,99*
14	С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	107,616	3637,23 -	- -	391424	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					635680	5650	28850 6277		57,75 44,49
		Разом будівельні роботи, грн.					635680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601180				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					22,89				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2831				
		всього заробітна плата, грн.					14758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2817				
		Всього будівельні роботи, грн.					**643705**				
		Всього по розділу 2					**643705**				
		Розділ 3. Влаштування бортового каменю									
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	35,49	9191,96 8051,06	639,17 209,21	326223	285732	22684 7425	81,2500 1,4550	2883,56 51,64
16	& С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	98,5	458,59 -	- -	45171	-	- -	- -	- -
17	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	195,195	2348,05 -	- -	458328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	3549	176,59 -	- -	626718	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1456440	285732	22684 7425		2883,56 51,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1456440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1148024				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					87				
		всього заробітна плата, грн.					293244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					387,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67188				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1634652**				
		Всього по розділу 3					**1634652**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5325911	829527	135483 34933		8013,5 271,88
		Разом будівельні роботи, грн.					5325911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4360901				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					30,74				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3803				
		всього заробітна плата, грн.					868263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					513475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1097,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5839386**				
		Всього по кошторису					**5839386**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9413,57**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1058529**				

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-08
на влаштування в'їздів у двори

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8013,5	103,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	302,62	128,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1097,45	173,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9413,57				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,05079	387,10			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,4253	658,94			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,17537	533,78			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	56,4734	398,10			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	248,68181	81,98			
15	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,88515	910,86			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	4,071	1022,07			
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	36,80295	477,38			
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,90275	589,45			
19	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	9,2217	633,98			
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	2,301	985,51			
21	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	11,17537	73,46			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	26,39398	803,81			
23	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,3983	3910,76			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	497,36362				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
25	+С111-181-1 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,03549	43286,62	42244,35	193,51	848,76
26	+С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	63,632	1608,80	1577,21	0,04	31,55
27	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	2,1294	6619,58	6450,00	39,78	129,80
28	С142-10-2	Вода	м3	278,9485	77,99	77,99	-	-
29	+&С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	234,171	626,88	458,59	156,00	12,29
30	+&С1421-9653-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	838,4068	458,59	200,00	249,60	8,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)	м3	213,36605	2651,84	2470,00	129,84	52,00
32	+С1421-9656-4 варіант 2	Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)	м3	17,9	2221,50	1941,67	236,27	43,56
33	+С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100	т	107,616	3637,23	3440,00	125,91	71,32
34	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	195,195	2348,05	2010,00	292,01	46,04
35	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,88725	2450,93	2015,00	387,87	48,06
36	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, старе місто (колір на сірому цементі)	м2	4164	385,60	365,00	13,04	7,56
37	+&К589921-А001-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	3549	176,59	167,50	5,63	3,46
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	149,2091	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-09
на підвищений пішохідний перехід (h=7.0 см)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28,26	100,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	49,67	146,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12,17	173,49			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	105,87				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	7,369286	567,32			
11	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,07903	894,53			
12	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,0247	921,47			
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,62537	477,38			
14	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,12386	589,45			
15	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	2,568384	985,51			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,63222	803,81			
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,560787	3910,76			
18	КБМ212-2211	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 1000 мм	маш. год	7,369286	2610,87			
19	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	74,16	125,91			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
20	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50)	т	0,3317496	19053,23	18333,33	346,31	373,59
21	С142-10-2	Вода	м3	3,04584	77,99	77,99	-	-
22	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АБ БМП.Др.Щ.А.НП.І БМПП 50/70-65	т	206,4	5588,17	5400,00	78,60	109,57
23	+&С1421-9848-1 варіант 1	Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал)	т	74,16	365,17	365,17		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-010

на влаштування огородження

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	119,634 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03153 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,680 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БАР'ЄРНЕ ОГОРОДЖЕННЯ									
1	КБ27-53-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків в ґрунт, за відстані між стояками 2 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	0,48	9581,55 4462,63	5111,68 1796,72	4599	2142	2454 862	43,3560 14,0222	20,81 6,73
2	С121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	1,3	87141,88 -	- -	113284	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					117883	2142	2454 862		20,81 6,73
		Разом будівельні роботи, грн.					117883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113287				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					39				
		всього заробітна плата, грн.					3043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					637				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119634**				
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-010
на влаштування огородження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	20,81	102,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,04	127,94			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,68	173,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	31,53				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,54592	444,24			
11	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	2,1312	144,21			
12	КБМ212-2218	Установка гідравлічна для забивання стояків бар'єрного огородження	маш. год	2,16	470,03			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ270-221	Гайковерт електричний	маш. год	2,1312				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	1,3	87141,88	86333,33	159,85	648,70
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4262	-	-		
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0213	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-011

на дорожні знаки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1301,187	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,63539	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	70,263	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	166	233,67 71,34	120,38 33,14	38789	11842	19983 5501	0,7200 0,2793	119,52 46,36
2	КБ27-52-8	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано (два щитка на одній стійці)	1 знак	137	258,45 96,12	120,38 33,14	35408	13168	16492 4540	0,9700 0,2793	132,89 38,26
		ТРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
3	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	49	233,67 71,34	120,38 33,14	11450	3496	5899 1624	0,7200 0,2793	35,28 13,69
4	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*98*	*53,96* *53,96*	- -	*5288*	*5288*	- -	*0,5700* -	*55,86* -
		ЧОТИРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
5	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	29	233,67 71,34	120,38 33,14	6776	2069	3491 961	0,7200 0,2793	20,88 8,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*87*	*53,96* *53,96*	- -	*4695*	*4695*	- -	*0,5700* -	*49,59* -
		П'ЯТЬ ЩІТКІВ НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
7	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	1	233,67 71,34	120,38 33,14	234	71	120 33	0,7200 0,2793	0,72 0,28
8	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*4*	*53,96* *53,96*	- -	*216*	*216*	- -	*0,5700* -	*2,28* -
9	КБ27-52-9	Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на двох стояках)	1 знак	1	470,12 139,72	246,50 67,85	470	140	247 68	1,4100 0,5719	1,41 0,57
10	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них над проїзною частиною*	*1 щит*	*31*	*53,96* *53,96*	- -	*1673*	*1673*	- -	*0,5700* -	*17,67* -
11	С113-349 варіант 2	Стояки металеві СКМ 1.25	м	47,5	363,16 -	- -	17250	-	- -	- -	- -
12	С113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.35	м	749	363,16 -	- -	272007	-	- -	- -	- -
13	С113-349 варіант 3	Стояки металеві СКМ 1.40	м	428	363,16 -	- -	155432	-	- -	- -	- -
14	С113-356 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.40	м	176	431,42 -	- -	75930	-	- -	- -	- -
15	& С115-126-1-1 варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг)	100шт	0,92	65844,63 -	- -	60577	-	- -	- -	- -
16	& С115-126-15-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х570 мм (М=4,25 кг/шт)	100шт	0,17	56684,90 -	- -	9636	-	- -	- -	- -
17	& С115-126-1-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х600мм (1шт - 5,36кг)	100шт	3,43	88579,46 -	- -	303828	-	- -	- -	- -
18	& С115-126-19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм (1шт - 8,06кг)	100шт	0,3	118922,09 -	- -	35677	-	- -	- -	- -
19	& С115-126-2-1 варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг)	100шт	1,27	78614,37 -	- -	99840	-	- -	- -	- -
20	& С115-126-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х700мм (1шт - 7,44кг)	100шт	0,58	104181,11 -	- -	60425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С115-126-10 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 1050х700мм (1шт - 11,16кг)	100шт	0,11	140446,68 -	- -	15449	-	- -	- -	- -
22	& С115-126-33-П варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 300х600мм	100шт	0,54	46457,58 -	- -	25087	-	- -	- -	- -
23	& С115-126-15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х2250мм (М=16,74кг/шт)	100шт	0,01	200026,25 -	- -	2000	-	- -	- -	- -
24	& С115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,07	52317,50 -	- -	3662	-	- -	- -	- -
25	& С115-126-7-К варіант 1	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,052	178782,21 -	- -	9297	-	- -	- -	- -
26	ДБ3-22-1	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів	1 опора	4	193,23 193,23	- -	773	773	- -	1,9500 -	7,8 -
27	С1411-8 варіант 1	Блоки фундаментні Ф1	м3	1,4	5621,00 -	- -	7869	-	- -	- -	- -
28	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,68	512,20 -	- -	348	-	- -	- -	- -
29	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,31	2348,05 -	- -	728	-	- -	- -	- -
30	С113-356 варіант 1	Стояки металеві СКМ 2.35	м	14	431,42 -	- -	6040	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1266854	43431	46232 12727		443,9 107,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1266854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1177191				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					10,19				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1270				
		всього заробітна плата, грн.					57428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12835				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1301187**				
		Всього по кошторису					**1301187**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**635,39** **70263**				

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-011
на дорожні знаки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	443,9	97,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	117,45	119,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	74,04	173,43			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	635,39				
	Середній розряд робіт		розряд	2,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	80,65	573,26			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.35	м	749	363,16	360,00	0,46	2,70
12	+С113-349 варіант 2	Стояки металеві СКМ 1.25	м	47,5	363,16	360,00	0,46	2,70
13	+С113-349 варіант 3	Стояки металеві СКМ 1.40	м	428	363,16	360,00	0,46	2,70
14	+С113-356 варіант 1	Стояки металеві СКМ 2.35	м	14	431,42	427,50	0,71	3,21
15	+С113-356 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.40	м	176	431,42	427,50	0,71	3,21
16	+&С115-126-1-1 варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг)	100шт	0,92	65844,63	64500,00	53,56	1291,07
17	+&С115-126-1-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х600мм (1шт - 5,36кг)	100шт	3,43	88579,46	86750,00	92,61	1736,85
18	+&С115-126-2-1 варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг)	100шт	1,27	78614,37	77000,00	72,91	1541,46
19	+&С115-126-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х700мм (1шт - 7,44кг)	100шт	0,58	104181,11	102000,00	138,34	2042,77
20	+&С115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,07	52317,50	51250,00	41,67	1025,83
21	+&С115-126-7-К варіант 1	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,052	178782,21	175000,00	276,68	3505,53
22	+&С115-126-10 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 1050х700мм (1шт - 11,16кг)	100шт	0,11	140446,68	137500,00	192,82	2753,86
23	+&С115-126-15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х2250мм (М=16,74кг/шт)	100шт	0,01	200026,25	195916,67	187,50	3922,08
24	+&С115-126-15-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х570 мм (М=4,25 кг/шт)	100шт	0,17	56684,90	55500,00	73,43	1111,47
25	+&С115-126-19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм (1шт - 8,06кг)	100шт	0,3	118922,09	116500,00	90,28	2331,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+&C115-126-33-П варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 300х600мм	100шт	0,54	46457,58	45500,00	46,65	910,93
27	+C1411-8 варіант 1	Блоки фундаментні Ф1	м3	1,4	5621,00	5045,92	464,86	110,22
28	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	19,2	467,28	256,66	201,46	9,16
29	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,68	512,20	400,01	102,15	10,04
30	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,31	2348,05	2010,00	292,01	46,04
31	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,688	2655,19	2180,00	423,13	52,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-012

на дорожня розмітка

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2538,918	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,47385	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,769	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*ДБ3-2-1*	*Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною*	*1 км*	*16,987*	*1673,77* *261,60*	*930,34* *398,14*	*28432*	*4444*	*15804* *6763*	*2,6400* *3,0720*	*44,85* *52,18*
2	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 шириною 0,10 м	км лінії	3,182	2250,58 395,37	1855,21 805,40	7161	1258	5903 2563	3,9900 6,1434	12,7 19,55
3	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,09546	56660,45 -	- -	5409	-	- -	- -	- -
4	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	1,8986994	99355,57 -	- -	188646	-	- -	- -	- -
5	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,018986994	765333,97 -	- -	14531	-	- -	- -	- -
6	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,056960982	76904,61 -	- -	4381	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.2 шириною 0,10 м	км лінії	8,01	2250,58 395,37	1855,21 805,40	18027	3167	14860 6451	3,9900 6,1434	31,96 49,21
8	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,2403	56660,45 -	- -	13616	-	- -	- -	- -
9	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	4,779567	99355,57 -	- -	474877	-	- -	- -	- -
10	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,04779567	765333,97 -	- -	36580	-	- -	- -	- -
11	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,14338701	76904,61 -	- -	11027	-	- -	- -	- -
12	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.3 шириною 0,10 м	км лінії	0,396	2250,58 395,37	1855,21 805,40	891	157	734 319	3,9900 6,1434	1,58 2,43
13	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,03564	56660,45 -	- -	2019	-	- -	- -	- -
14	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,4725864	99355,57 -	- -	46954	-	- -	- -	- -
15	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,004725864	765333,97 -	- -	3617	-	- -	- -	- -
16	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,014177592	76904,61 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
17	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.5 шириною 0,10 м	км лінії	1,595	2250,58 395,37	1855,21 805,40	3590	631	2959 1285	3,9900 6,1434	6,36 9,8
18	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,01596	56660,45 -	- -	904	-	- -	- -	- -
19	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,3172455	99355,57 -	- -	31520	-	- -	- -	- -
20	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,003172455	765333,97 -	- -	2428	-	- -	- -	- -
21	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,009517365	76904,61 -	- -	732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.6 шириною 0,10 м	км лінії	0,407	2250,58 395,37	1855,21 805,40	916	161	755 328	3,9900 6,1434	1,62 2,5
23	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00813	56660,45 -	- -	461	-	- -	- -	- -
24	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,1619046	99355,57 -	- -	16086	-	- -	- -	- -
25	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,001619046	765333,97 -	- -	1239	-	- -	- -	- -
26	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,004857138	76904,61 -	- -	374	-	- -	- -	- -
27	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.7 шириною 0,10 м	км лінії	1,505	2250,58 395,37	1855,21 805,40	3387	595	2792 1212	3,9900 6,1434	6 9,25
28	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,02259	56660,45 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
29	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,449092	99355,57 -	- -	44620	-	- -	- -	- -
30	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,00449092	765333,97 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
31	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,01347276	76904,61 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
32	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.8 шириною 0,20 м	км лінії	1,804	2250,58 395,37	1855,21 805,40	4060	713	3347 1453	3,9900 6,1434	7,2 11,08
33	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,03609	56660,45 -	- -	2045	-	- -	- -	- -
34	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,7176312	99355,57 -	- -	71301	-	- -	- -	- -
35	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,007176312	765333,97 -	- -	5492	-	- -	- -	- -
36	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,021528936	76904,61 -	- -	1656	-	- -	- -	- -
37	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.2	км лінії	0,165	2250,58 395,37	1855,21 805,40	371	65	306 133	3,9900 6,1434	0,66 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00495	56660,45 -	- -	280	-	- -	- -	- -
39	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,049236	99355,57 -	- -	4892	-	- -	- -	- -
40	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,00049236	765333,97 -	- -	377	-	- -	- -	- -
41	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,00147708	76904,61 -	- -	114	-	- -	- -	- -
42	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.11	км лінії	0,087	2250,58 395,37	1855,21 805,40	196	34	162 70	3,9900 6,1434	0,35 0,53
43	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00432	56660,45 -	- -	245	-	- -	- -	- -
44	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,0865215	99355,57 -	- -	8596	-	- -	- -	- -
45	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,000865215	765333,97 -	- -	662	-	- -	- -	- -
46	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,002595645	76904,61 -	- -	200	-	- -	- -	- -
47	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12	10 м2	0,96	1014,24 178,36	835,88 378,50	974	171	803 363	1,8000 2,9369	1,73 2,82
48	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00288	56660,45 -	- -	163	-	- -	- -	- -
49	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,05856	99355,57 -	- -	5818	-	- -	- -	- -
50	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0005856	765333,97 -	- -	448	-	- -	- -	- -
51	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0017568	76904,61 -	- -	135	-	- -	- -	- -
52	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.13	10 м2	1,73	1014,24 178,36	835,88 378,50	1755	309	1446 655	1,8000 2,9369	3,11 5,08
53	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00519	56660,45 -	- -	294	-	- -	- -	- -
54	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,10553	99355,57 -	- -	10485	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0010553	765333,97 -	- -	808	-	- -	- -	- -
56	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0031659	76904,61 -	- -	243	-	- -	- -	- -
57	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1	10 м2	56,55	1014,24 178,36	835,88 378,50	57355	10086	47269 21404	1,8000 2,9369	101,79 166,08
58	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,16965	56660,45 -	- -	9612	-	- -	- -	- -
59	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	3,44955	99355,57 -	- -	342732	-	- -	- -	- -
60	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0344955	765333,97 -	- -	26401	-	- -	- -	- -
61	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,1034865	76904,61 -	- -	7959	-	- -	- -	- -
62	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.2	10 м2	63,2	1014,24 178,36	835,88 378,50	64100	11272	52828 23921	1,8000 2,9369	113,76 185,61
63	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,1896	56660,45 -	- -	10743	-	- -	- -	- -
64	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	1,9276	99355,57 -	- -	191518	-	- -	- -	- -
65	С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик червоний	т	1,9276	99355,57 -	- -	191518	-	- -	- -	- -
66	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,038552	765333,97 -	- -	29505	-	- -	- -	- -
67	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,115656	76904,61 -	- -	8894	-	- -	- -	- -
68	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.16.1	10 м2	12,24	1014,24 178,36	835,88 378,50	12414	2183	10231 4633	1,8000 2,9369	22,03 35,95
69	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,03672	56660,45 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
70	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,74664	99355,57 -	- -	74183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0074664	765333,97 -	- -	5714	-	- -	- -	- -
72	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0223992	76904,61 -	- -	1723	-	- -	- -	- -
73	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.16.2	10 м2	0,48	1014,24 178,36	835,88 378,50	487	86	401 182	1,8000 2,9369	0,86 1,41
74	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00144	56660,45 -	- -	82	-	- -	- -	- -
75	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,02928	99355,57 -	- -	2909	-	- -	- -	- -
76	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0002928	765333,97 -	- -	224	-	- -	- -	- -
77	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0008784	76904,61 -	- -	68	-	- -	- -	- -
78	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.16.3	10 м2	0,48	1014,24 178,36	835,88 378,50	487	86	401 182	1,8000 2,9369	0,86 1,41
79	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00144	56660,45 -	- -	82	-	- -	- -	- -
80	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,02928	99355,57 -	- -	2909	-	- -	- -	- -
81	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0002928	765333,97 -	- -	224	-	- -	- -	- -
82	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0008784	76904,61 -	- -	68	-	- -	- -	- -
83	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.16.4	10 м2	1,52	1014,24 178,36	835,88 378,50	1542	271	1271 575	1,8000 2,9369	2,74 4,46
84	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00456	56660,45 -	- -	258	-	- -	- -	- -
85	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,09272	99355,57 -	- -	9212	-	- -	- -	- -
86	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0009272	765333,97 -	- -	710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0027816	76904,61 -	- -	214	-	- -	- -	- -
88	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.17.1	10 м2	0,32	1014,24 178,36	835,88 378,50	325	57	268 121	1,8000 2,9369	0,58 0,94
89	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00096	56660,45 -	- -	54	-	- -	- -	- -
90	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,01952	99355,57 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
91	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0001952	765333,97 -	- -	149	-	- -	- -	- -
92	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0005856	76904,61 -	- -	45	-	- -	- -	- -
93	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.18	10 м2	4,17	1014,24 178,36	835,88 378,50	4229	744	3485 1578	1,8000 2,9369	7,51 12,25
94	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,01251	56660,45 -	- -	709	-	- -	- -	- -
95	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,25437	99355,57 -	- -	25273	-	- -	- -	- -
96	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0025437	765333,97 -	- -	1947	-	- -	- -	- -
97	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0076311	76904,61 -	- -	587	-	- -	- -	- -
98	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.19	10 м2	0,55	1014,24 178,36	835,88 378,50	558	98	460 208	1,8000 2,9369	0,99 1,62
99	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00165	56660,45 -	- -	93	-	- -	- -	- -
100	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,03355	99355,57 -	- -	3333	-	- -	- -	- -
101	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0003355	765333,97 -	- -	257	-	- -	- -	- -
102	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0010065	76904,61 -	- -	77	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.20	10 м2	1,97	1014,24 178,36	835,88 378,50	1998	351	1647 746	1,8000 2,9369	3,55 5,79
104	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00591	56660,45 -	- -	335	-	- -	- -	- -
105	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,12017	99355,57 -	- -	11940	-	- -	- -	- -
106	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0012017	765333,97 -	- -	920	-	- -	- -	- -
107	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0036051	76904,61 -	- -	277	-	- -	- -	- -
108	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.22	10 м2	3,6	1014,24 178,36	835,88 378,50	3651	642	3009 1363	1,8000 2,9369	6,48 10,57
109	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0108	56660,45 -	- -	612	-	- -	- -	- -
110	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,2196	99355,57 -	- -	21818	-	- -	- -	- -
111	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,002196	765333,97 -	- -	1681	-	- -	- -	- -
112	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,006588	76904,61 -	- -	507	-	- -	- -	- -
113	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.25	10 м2	1,92	1014,24 178,36	835,88 378,50	1947	342	1605 727	1,8000 2,9369	3,46 5,64
114	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00576	56660,45 -	- -	326	-	- -	- -	- -
115	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,11712	99355,57 -	- -	11637	-	- -	- -	- -
116	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0011712	765333,97 -	- -	896	-	- -	- -	- -
117	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0035136	76904,61 -	- -	270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.28.2	10 м2	3,11	1014,24 178,36	835,88 378,50	3154	555	2599 1177	1,8000 2,9369	5,6 9,13
119	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00933	56660,45 -	- -	529	-	- -	- -	- -
120	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,18971	99355,57 -	- -	18849	-	- -	- -	- -
121	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0018971	765333,97 -	- -	1452	-	- -	- -	- -
122	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0056913	76904,61 -	- -	438	-	- -	- -	- -
123	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.34	10 м2	9,5	1014,24 178,36	835,88 378,50	9635	1694	7941 3596	1,8000 2,9369	17,1 27,9
124	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0285	56660,45 -	- -	1615	-	- -	- -	- -
125	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,5795	99355,57 -	- -	57577	-	- -	- -	- -
126	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,005795	765333,97 -	- -	4435	-	- -	- -	- -
127	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,017385	76904,61 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
128	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.35	10 м2	0,91	1014,24 178,36	835,88 378,50	923	162	761 344	1,8000 2,9369	1,64 2,67
129	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00273	56660,45 -	- -	155	-	- -	- -	- -
130	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,05551	99355,57 -	- -	5515	-	- -	- -	- -
131	& С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,0005551	765333,97 -	- -	425	-	- -	- -	- -
132	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,0016653	76904,61 -	- -	128	-	- -	- -	- -
133	*ДУ3-6-2*	*Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 300мм*	*100м*	*6,81*	*817,17* *780,95*	- -	*5565*	*5318*	- -	*8,2500* -	*56,18* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С111-1672-1 варіант 3	Емаль жовта	т	0,0655122	80304,61 -	- -	5261	-	- -	- -	- -
135	*КБ15-170-1*	*Нанесення розмітки 2.6*	*100м2*	*6,582*	*934,02* *934,02*	- -	*6148*	*6148*	- -	*7,2500* -	*47,72* -
136	С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,036201	115460,61 -	- -	4180	-	- -	- -	- -
137	С111-1672-1 варіант 4	Емаль чорна	т	0,036201	80304,61 -	- -	2907	-	- -	- -	- -
138	ДУ6-29-1	Нанесення горизонтальної розмітки 2.3.1-2.3.3 на вертикальних шитках високоякісною фарбою	1 м2	1,4	86,93 55,49	- -	122	78	- -	0,5600 -	0,78 -
139	С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000077	80304,61 -	- -	6	-	- -	- -	- -
140	С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,000077	115460,61 -	- -	9	-	- -	- -	- -
141	ДУ6-29-1	Нанесення горизонтальної розмітки 2.3.1-2.3.3 на елементах огородження високоякісною фарбою	1 м2	1,2	86,93 55,49	- -	104	67	- -	0,5600 -	0,67 -
142	С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000066	80304,61 -	- -	5	-	- -	- -	- -
143	С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,000066	115460,61 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ВСТАВКИ РОЗМІЧАЛЬНІ ДОРОЖНІ									
144	*ДБ3-16-5*	*Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки дорожніми розмічальними вставками (ВРД) на кривих ділянках доріг, з кроком 10 м на клею із свердлінням асфальтобетону і забиванням анкерів*	*1000 м*	*2,24*	*15117,11* *4612,88*	*8091,80* *2343,03*	*33862*	*10333*	*18126* *5248*	*42,7000* *21,4191*	*95,65* *47,98*
145	С1633-41-3ВД варіант 2	Вставки розмічальні дорожні ВРД-1	шт	46	204,09 -	- -	9388	-	- -	- -	- -
146	С1633-41-3ВД варіант 1	Вставки розмічальні дорожні ВРД-3	шт	178	204,09 -	- -	36328	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2455256	62278	202173 87600		608,07 684,85
		Разом будівельні роботи, грн.					2455256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2190805				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					9,61				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1188				
		всього заробітна плата, грн.					151066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					83662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2538918**				
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-012
на дорожня розмітка

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	608,07	102,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	694,46	127,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	171,32	173,40			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1473,85				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	154,58491	315,05			
11	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	49,8776	411,95			
12	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	19,2416	145,00			
13	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	13,5896	750,97			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,25039	803,81			
15	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,4032	959,20			
16	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	166,24759	703,34			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	19,2416				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	0,001014	64176,20	62568,38	349,46	1258,36
19	+С111-843 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,0034898	75452,13	73576,00	396,68	1479,45
20	+С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,036344	115460,61	112800,00	396,68	2263,93
21	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000143	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
22	+С111-1672-1 варіант 3	Емаль жовта	т	0,0655122	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
23	+С111-1672-1 варіант 4	Емаль чорна	т	0,036201	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
24	+С1546-52 варіант 1	Нітроемаль	т	0,101922	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
25	+С1633-41-ЗВД варіант 1	Вставки розмічальні дорожні ВРД-3	шт	178	204,09	200,00	0,09	4,00
26	+С1633-41-ЗВД варіант 2	Вставки розмічальні дорожні ВРД-1	шт	46	204,09	200,00	0,09	4,00
27	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,95307	56660,45	55200,00	349,46	1110,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	16,9606936	99355,57	97080,00	327,42	1948,15
29	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик червоний	т	1,9276	99355,57	97080,00	327,42	1948,15
30	+С1633-42ВД варіант 1	Суміш "Консолід-1"	л	1,0304	420,63	412,14	0,24	8,25
31	+С1633-43ВД варіант 1	Клей "ВУК-2"	т	0,02016	240529,62	235416,67	396,68	4716,27
32	+С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	0,56664881	76904,61	75000,00	396,68	1507,93
33	+&С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,18888294	765333,97	750000,00	327,42	15006,55
34	С1999-9003	Бензин	кг	1,344	55,69	55,69	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,0815	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Світлофорне регулювання

Кошторисна вартість об`єкта	1794,070 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,23841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	289,635 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Світлофорний об'єкт ПК 27+72 (регулюваний пішохідний перехід)	511,507	-	511,507	0,73815	100,761	-
2	07-02-02	на Світлофорний об'єкт ПК 38+80 (регульоване перехрестя)	1282,563	-	1282,563	1,50026	188,874	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1794,07	-	1794,07	2,23841	289,635	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Світлофорний об'єкт ПК 27+72 (регулюваний пішохідний перехід)	0,03249 3,115	0,21024 23,323	0,04744 5,628	- -	0,38600 -	0,67617 90,02	0,06198 10,741	0,73815 100,761
07-02-02	Світлофорний об'єкт ПК 38+80 (регульоване перехрестя)	0,11419 10,939	0,64457 71,233	0,22434 26,012	- -	0,38600 -	1,36910 166,138	0,13116 22,736	1,50026 188,874
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	0,14668 14,054	0,85481 94,556	0,27178 31,64	- -	0,77200 -	2,04527 256,158	0,19314 33,477	2,23841 289,635

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-02

Світлофорне регулювання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	146,68	95,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	854,81	110,61			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	271,78	116,45			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	772	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	193,14	173,33			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2238,41				
	Середній розряд робіт		розряд	4,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	13,2044	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,14	387,10			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,126	676,81			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,008	658,94			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	118,894	527,25			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	3,68	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	17,92	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	88,84	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	25,2	766,90			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,29			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,092				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,301				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
22	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,002478	36943,91	36094,07	125,45	724,39
23	+С111-879 варіант 1	Талреп кільце-кільце М12	шт	8	115,73	112,80	0,66	2,27
24	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01838	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
25	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,012	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
26	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,052	903,02	884,95	0,36	17,71
27	+С111-1740 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	24	69,18	67,78	0,04	1,36
28	+С111-1771 варіант 1	Наконечник ударний на вертикальний заземлювач	шт	10	83,41	81,60	0,17	1,64
29	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0864	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
30	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0005124	39051,03	38050,13	235,19	765,71
31	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04838	6631,85	6450,00	51,81	130,04
32	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0168	6619,58	6450,00	39,78	129,80
33	+&С115-126-1 варіант 1	Табличка «Зелена стрілка» з кріпленням на світлофор	шт	2	765,57	750,00	0,56	15,01
34	+С117-1 варіант 1	Клема швидкого монтажу 2х2х[0,5-4,0] мм2	шт	16	26,01	25,37	0,13	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні оцинковані	т	3,2	105853,98	104942,80	123,19	787,99
36	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,42	70773,61	69155,42	230,47	1387,72
37	+&С152-36-1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами, марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	150	15,14	14,79	0,05	0,30
38	+&С153-22-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	130	31,76	31,10	0,04	0,62
39	+&С153-24-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	м	170	81,16	79,48	0,09	1,59
40	+&С153-25-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	м	310	116,00	113,63	0,10	2,27
41	+&С157-266-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х2,5 мм2	м	6	16,36	16,03	0,01	0,32
42	+&С157-270-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х6 мм2	м	8	38,00	37,23	0,02	0,75
43	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,026	31899,09	31233,33	40,29	625,47
44	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,8	2531,82	2180,00	302,18	49,64
45	+С1511-16 варіант 1	Шафа розподільча світлофорного обладнання, УХЛ1, IP65	шт	2	8141,85	7980,00	2,21	159,64
46	+С1512-1 варіант 1	Клемний затискач ізольований, 2,5-6,0мм2, 30 пар	шт	2	141,74	138,95	0,01	2,78
47	+С1512-2 варіант 1	Шина клемна нульова	шт	2	115,07	112,80	0,01	2,26
48	+С1514-3 варіант 1	Контролер дорожній універсальний	шт	2	71146,85	69750,00	1,81	1395,04
49	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00018	1184418,80	1161154,61	40,29	23223,90
50	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3614	231,85	227,24	0,06	4,55
51	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,3056	19,40	19,00	0,02	0,38
52	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,0112	1419,20	1385,31	6,06	27,83
53	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	34	46,68	45,63	0,13	0,92
54	+С1545-280 варіант 1	Кронштейн світлофору на консоль	шт	6	756,60	740,00	1,76	14,84
55	+С1545-280 варіант 2	Кронштейн світлофору з хомутом	шт	28	333,30	325,00	1,76	6,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+С1545-280 варіант 3	Кронштейн шафи з хомутом	шт	4	399,60	390,00	1,76	7,84
57	+С1545-280 варіант 4	Оголовок світильника одинарний	шт	16	460,80	450,00	1,76	9,04
58	+С1545-280 варіант 5	Хомут анкерний	шт	16	333,30	325,00	1,76	6,54
59	+С1545-280 варіант 6	Кронштейн ПЗС з хомутом	шт	10	333,30	325,00	1,76	6,54
60	+С1545-280 варіант 7	Кронштейн пішохідної кнопки (ТВП) з хомутом	шт	2	333,30	325,00	1,76	6,54
61	+С1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	шт	16	596,94	585,03	0,21	11,70
62	+С1545-538 варіант 1	Модульний вертикальний заземлювач D=20мм, L=1,50м, оцинкований	шт	60	777,55	762,00	0,30	15,25
63	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00046	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
64	+С1547-4 варіант 1	Світлофор транспортний Т1.1	шт	4	13744,83	13475,00	0,32	269,51
65	+С1547-4 варіант 3	Світлофор транспортний Т1.3	шт	8	17156,73	16820,00	0,32	336,41
66	+С1547-4 варіант 6	Світлофор пішохідний П1.1 з ТВЧ	шт	10	14244,63	13965,00	0,32	279,31
67	+С1547-4 варіант 7	Пристрій звукового сповіщення ПЗС-1	шт	10	6864,93	6730,00	0,32	134,61
68	+С1547-6 варіант 1	Кнопка виклику пішохідної фази (ТВП) в металевому корпусі	шт	2	1570,89	1540,00	0,09	30,80
69	+С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДКУ-50 IZYL1/20L	шт	16	12199,65	11960,00	0,44	239,21
70	+С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, тип С, номінальний струм 25А, АС	шт	2	344,74	337,68	0,30	6,76
71	+С1547-16 варіант 2	Реле напруги, масимальний струм 25А, АС	шт	2	1001,95	982,00	0,30	19,65
72	+С1547-16 варіант 3	Контактор, 2НВ, номінальний струм 25А, АС	шт	2	874,34	856,90	0,30	17,14
73	+С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 16А, АС	шт	4	172,73	169,04	0,30	3,39
74	+С1547-16 варіант 5	Обмежувач імпульсної перенапруги (розрядник) 1Р+N, 20кА, АС	шт	2	1094,87	1073,10	0,30	21,47
75	+С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 6А, АС	шт	2	175,96	172,21	0,30	3,45
76	+С1547-16 варіант 7	Таймер астрономічий (реле часу), максимальний струм 16А, АС	шт	2	1831,21	1795,00	0,30	35,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
77	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,566	5,754	5,754		
78	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0249	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Світлофорний об'єкт ПК 27+72 (регулюваний пішохідний перехід)
Світлофорне регулювання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	511,507	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73815	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100,761	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРНІ КОНСТРУКЦІЇ									
1	КБ1-165-7 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, група грунтів 3 (котловани фундаментів) в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,026	43747,11 43747,11	- -	1137	1137	- -	484,8400 -	12,61 -
2	КБ1-166-1	Зворотня засипка вручну траншей, пазух котлованів і приямків, розрівнювання зайвого грунту по поверхні земполотна, група ґрунтів 1 (Кобс.=1,2)	100м3	0,0312	13072,60 13072,60	- -	408	408	- -	150,4500 -	4,69 -
3	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладні елементи металеві)	т	0,1	75116,62 2449,12	1581,46 517,63	7512	245	158 52	23,2100 3,6000	2,32 0,36
4	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,026*	*54500,61* *50950,35*	- -	*1417*	*1325*	- -	*495,0000* -	*12,87* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,6	2531,82 -	- -	6583	-	- -	- -	- -
6	*КМ8-88-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Конструкції металеві (Опори світлофорні, оц.)* *[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*т*	*0,72*	*122158,03* *9772,96*	*3465,06* *947,78*	*87954*	*7037*	*2495* *682*	*87,3600* *7,4582*	*62,9* *5,37*
		ЗАХИСНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ									
7	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*1,2*	*4954,46* *1223,94*	*3584,25* *739,47*	*5945*	*1469*	*4301* *887*	*11,2000* *6,1915*	*13,44* *7,43*
8	С1545-538 варіант 1	Модульний вертикальний заземлювач D=20мм, L=1,50м, оцинкований	шт	12	777,55 -	- -	9331	-	- -	- -	- -
9	С111-1771 варіант 1	Наконечник ударний на вертикальний заземлювач	шт	2	83,41 -	- -	167	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,04*	*8327,36* *3147,26*	*572,45* *140,61*	*333*	*126*	*23* *6*	*28,8000* *1,1103*	*1,15* *0,04*
11	КМ8-305-1	Монтаж хомутів / кронштейнів на опорі	шт	2	290,10 47,56	242,54 66,36	580	95	485 133	0,4800 0,6072	0,96 1,21
12	С1545-280 варіант 5	Хомут анкерний	шт	2	333,30 -	- -	667	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-302-5*	*Монтаж поперечок з дроту, довжина до 30 м*	*шт*	*1*	*476,07* *174,85*	*301,22* *84,39*	*476*	*175*	*301* *84*	*1,6000* *0,6864*	*1,6* *0,69*
14	С111-1740 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	3	69,18 -	- -	208	-	- -	- -	- -
15	С111-879 варіант 1	Талреп кільце-кільце М12	шт	1	115,73 -	- -	116	-	- -	- -	- -
16	С1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	шт	2	596,94 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
		КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ									
17	*КМ8-147-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси (по опорам), маса 1 м до 1 кг* *[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,1*	*2516,19* *1835,90*	*680,29* *198,98*	*2768*	*2019*	*749* *219*	*16,8000* *1,8114*	*18,48* *1,99*
18	*КМ8-149-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі (по повітрю), маса 1 м до 1 кг* *[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,2*	*12448,10* *2570,27*	*9877,83* *2731,31*	*2490*	*514*	*1976* *546*	*23,5200* *24,9936*	*4,7* *5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С152-36-1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами, марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	40	15,14 -	- -	606	-	- -	- -	- -
20	& С153-22-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	50	31,76 -	- -	1588	-	- -	- -	- -
21	& С153-25-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	м	40	116,00 -	- -	4640	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-574-1*	*Розведення і підключення жил кабелів в комутаційних люках опор, переріз жили до 10 мм2*	*100 жил*	*0,66*	*2941,09* *2684,88*	*75,61* *33,05*	*1941*	*1772*	*50* *22*	*24,0000* *0,3024*	*15,84* *0,2*
		СВІТЛОФОРИ									
23	*КМ8-543-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*шт*	*6*	*1177,55* *375,88*	*742,80* *204,03*	*7065*	*2255*	*4457* *1224*	*3,3600* *1,8623*	*20,16* *11,17*
24	С1545-280 варіант 1	Кронштейн світлофору на консоль	шт	2	756,60 -	- -	1513	-	- -	- -	- -
25	С1545-280 варіант 2	Кронштейн світлофору з хомутом	шт	4	333,30 -	- -	1333	-	- -	- -	- -
26	С1547-4 варіант 3	Світлофор транспортний Т1.3	шт	4	17156,73 -	- -	68627	-	- -	- -	- -
27	С1547-4 варіант 6	Світлофор пішохідний П1.1 з ТВЧ	шт	2	14244,63 -	- -	28489	-	- -	- -	- -
		ПРИСТРОЇ ЗВУКОВОГО СУПРОВОДУ ПІШОХОДІВ									
28	*КМ8-543-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Пристрій звукового супроводу, що установлюється на конструкції на стіні або колоні [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*шт*	*2*	*1177,55* *375,88*	*742,80* *204,03*	*2355*	*752*	*1486* *408*	*3,3600* *1,8623*	*6,72* *3,72*
29	С1545-280 варіант 6	Кронштейн ПЗС з хомутом	шт	2	333,30 -	- -	667	-	- -	- -	- -
30	С1547-4 варіант 7	Пристрій звукового сповіщення ПЗС-1	шт	2	6864,93 -	- -	13730	-	- -	- -	- -
		КНОПКИ ПІШОХІДНІ									
31	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*2*	*282,85* *223,74*	*3,40* *1,42*	*566*	*447*	*7* *3*	*2,0000* *0,0130*	*4* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1545-280 варіант 7	Кронштейн пішохідної кнопки (ТВП) з хомутом	шт	2	333,30 -	- -	667	-	- -	- -	- -
33	С1547-6 варіант 1	Кнопка виклику пішохідної фази (ТВП) в металевому корпусі	шт	2	1570,89 -	- -	3142	-	- -	- -	- -
		СВІТИЛЬНИКИ									
34	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників на опорах*	*шт*	*4*	*1426,94* *335,49*	*1091,45* *276,82*	*5708*	*1342*	*4366* *1107*	*3,2200* *2,0314*	*12,88* *8,13*
35	С1545-280 варіант 4	Оголовок світильника одинарний	шт	4	460,80 -	- -	1843	-	- -	- -	- -
36	С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДКУ-50 IZYL1/20L	шт	4	12199,65 -	- -	48799	-	- -	- -	- -
37	С117-1 варіант 1	Клема швидкого монтажу 2х2х[0,5-4,0] мм2	шт	4	26,01 -	- -	104	-	- -	- -	- -
		ШАФА КЕРУВАННЯ									
38	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання, що установлюється на опорі, висота і ширина до 600х600мм*	*шт*	*1*	*507,82* *368,96*	*138,86* *49,27*	*508*	*369*	*139* *49*	*3,2000* *0,3850*	*3,2* *0,39*
39	С1545-280 варіант 3	Кронштейн шафи з хомутом	шт	2	399,60 -	- -	799	-	- -	- -	- -
40	С1511-16 варіант 1	Шафа розподільча світлофорного обладнання, УХЛ1, IP65	шт	1	8141,85 -	- -	8142	-	- -	- -	- -
41	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків дорожнього контролеру, маса до 10 кг	шт	1	348,85 345,70	3,15 1,38	349	346	3 1	3,2000 0,0126	3,2 0,01
42	С1514-3 варіант 1	Контролер дорожній універсальний	шт	1	71146,85 -	- -	71147	-	- -	- -	- -
43	КМ10-386-12	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 40	шт	1	1888,08 1789,92	- -	1888	1790	- -	16,0000 -	16 -
44	С1512-1 варіант 1	Клемний затискач ізольований, 2,5-6,0мм2, 30 пар	шт	1	141,74 -	- -	142	-	- -	- -	- -
45	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	1	948,55 894,96	- -	949	895	- -	8,0000 -	8 -
46	С1512-2 варіант 1	Шина клемна нульова	шт	1	115,07 -	- -	115	-	- -	- -	- -
47	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*4*	*182,14* *178,99*	*3,15* *1,38*	*729*	*716*	*13* *6*	*1,6000* *0,0126*	*6,4* *0,05*
48	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, тип С, номінальний струм 25А, АС	шт	1	344,74 -	- -	345	-	- -	- -	- -
49	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 16А, АС	шт	2	172,73 -	- -	345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 6А, АС	шт	1	175,96 -	- -	176	-	- -	- -	- -
51	*КМ8-526-1*	*Обмежувач імпульсної перенапруги одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, розрядний струм до 25 кА*	*шт*	*1*	*182,14* *178,99*	*3,15* *1,38*	*182*	*179*	*3* *1*	*1,6000* *0,0126*	*1,6* *0,01*
52	С1547-16 варіант 5	Обмежувач імпульсної перенапруги (розрядник) 1P+N, 20кА, АС	шт	1	1094,87 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
53	*КМ8-526-1*	*Реле напруги, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*182,14* *178,99*	*3,15* *1,38*	*182*	*179*	*3* *1*	*1,6000* *0,0126*	*1,6* *0,01*
54	С1547-16 варіант 2	Реле напруги, масимальний струм 25А, АС	шт	1	1001,95 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
55	*КМ8-530-4*	*Пускач, контактор магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А*	*шт*	*1*	*540,13* *536,98*	*3,15* *1,38*	*540*	*537*	*3* *1*	*4,8000* *0,0126*	*4,8* *0,01*
56	С1547-16 варіант 3	Контактор, 2НВ, номінальний струм 25А, АС	шт	1	874,34 -	- -	874	-	- -	- -	- -
57	*КМ8-526-1*	*Реле часу, таймер, що установлюється на конструкції, на стіні або колоні*	*шт*	*1*	*182,14* *178,99*	*3,15* *1,38*	*182*	*179*	*3* *1*	*1,6000* *0,0126*	*1,6* *0,01*
58	С1547-16 варіант 7	Таймер астрономічий (реле часу), максимальний струм 16А, АС	шт	1	1831,21 -	- -	1831	-	- -	- -	- -
59	КП2-6-3	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Реле часу електронне. Налаштування геопозиції астрономічного таймера, програмування режимів роботи	шт	1	750,70 750,70	- -	751	751	- -	5,0000 -	5 -
60	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,07	2026,65 1855,15	- -	142	130	- -	14,4000 -	1,01 -
61	& С157-266-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х2,5 мм2	м	3	16,36 -	- -	49	-	- -	- -	- -
62	& С157-270-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х6 мм2	м	4	38,00 -	- -	152	-	- -	- -	- -
63	КП1-58-5	Схеми сигналізації. Пусконалагоджувальні роботи щита керування електротехнічних пристроїв світлофорної сигналізації	схема	1	57203,34 57203,34	- -	57203	57203	- -	381,0000 -	381 -
		Разом прямі витрати по кошторису					472488	84392	21021 5433		628,73 45,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					472488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367075				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,61				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					195				
		всього заробітна плата, грн.					90020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10741				
		Всього будівельні роботи, грн.					**511507**				
		Всього по кошторису					**511507**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**738,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**100761**				

Склав _____ А.А. Палеолог

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на Світлофорний об'єкт ПК 27+72 (регулюваний пішохідний перехід)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32,49	95,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	210,24	110,93			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	47,44	118,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	386	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	61,98	173,29			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	738,15				
	Середній розряд робіт		розряд	5,3				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,7404	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,05	387,10			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,33	676,81			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,24	658,94			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	16,897	527,25			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	0,46	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	4,48	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,4408	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	5,04	766,90			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,29			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0184				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,507				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
22	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000546	36943,91	36094,07	125,45	724,39
23	+С111-879 варіант 1	Талреп кільце-кільце М12	шт	1	115,73	112,80	0,66	2,27
24	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,004012	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
25	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0024	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
26	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,282	903,02	884,95	0,36	17,71
27	+С111-1740 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	3	69,18	67,78	0,04	1,36
28	+С111-1771 варіант 1	Наконечник ударний на вертикальний заземлювач	шт	2	83,41	81,60	0,17	1,64
29	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01944	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
30	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000122	39051,03	38050,13	235,19	765,71
31	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01066	6631,85	6450,00	51,81	130,04
32	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,004	6619,58	6450,00	39,78	129,80
33	+С117-1 варіант 1	Клема швидкого монтажу 2х2х[0,5-4,0] мм2	шт	4	26,01	25,37	0,13	0,51
34	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні оцинковані	т	0,72	105853,98	104942,80	123,19	787,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1	70773,61	69155,42	230,47	1387,72
36	+&С152-36-1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами, марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	40	15,14	14,79	0,05	0,30
37	+&С153-22-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	50	31,76	31,10	0,04	0,62
38	+&С153-25-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	м	40	116,00	113,63	0,10	2,27
39	+&С157-266-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х2,5 мм2	м	3	16,36	16,03	0,01	0,32
40	+&С157-270-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х6 мм2	м	4	38,00	37,23	0,02	0,75
41	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0052	31899,09	31233,33	40,29	625,47
42	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,6	2531,82	2180,00	302,18	49,64
43	+С1511-16 варіант 1	Шафа розподільча світлофорного обладнання, УХЛ1, IP65	шт	1	8141,85	7980,00	2,21	159,64
44	+С1512-1 варіант 1	Клемний затискач ізольований, 2,5-6,0мм2, 30 пар	шт	1	141,74	138,95	0,01	2,78
45	+С1512-2 варіант 1	Шина клемна нульова	шт	1	115,07	112,80	0,01	2,26
46	+С1514-3 варіант 1	Контролер дорожній універсальний	шт	1	71146,85	69750,00	1,81	1395,04
47	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00009	1184418,80	1161154,61	40,29	23223,90
48	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0991	231,85	227,24	0,06	4,55
49	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,3264	19,40	19,00	0,02	0,38
50	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,0056	1419,20	1385,31	6,06	27,83
51	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	10	46,68	45,63	0,13	0,92
52	+С1545-280 варіант 1	Кронштейн світлофору на консоль	шт	2	756,60	740,00	1,76	14,84
53	+С1545-280 варіант 2	Кронштейн світлофору з хомутом	шт	4	333,30	325,00	1,76	6,54
54	+С1545-280 варіант 3	Кронштейн шафи з хомутом	шт	2	399,60	390,00	1,76	7,84
55	+С1545-280 варіант 4	Оголовок світильника одинарний	шт	4	460,80	450,00	1,76	9,04
56	+С1545-280 варіант 5	Хомут анкерний	шт	2	333,30	325,00	1,76	6,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+С1545-280 варіант 6	Кронштейн ПЗС з хомутом	шт	2	333,30	325,00	1,76	6,54
58	+С1545-280 варіант 7	Кронштейн пішохідної кнопки (ТВП) з хомутом	шт	2	333,30	325,00	1,76	6,54
59	+С1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	шт	2	596,94	585,03	0,21	11,70
60	+С1545-538 варіант 1	Модульний вертикальний заземлювач D=20мм, L=1,50м, оцинкований	шт	12	777,55	762,00	0,30	15,25
61	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000092	166967,73	163297,16	396,69	3273,88
62	+С1547-4 варіант 3	Світлофор транспортний Т1.3	шт	4	17156,73	16820,00	0,32	336,41
63	+С1547-4 варіант 6	Світлофор пішохідний П1.1 з ТВЧ	шт	2	14244,63	13965,00	0,32	279,31
64	+С1547-4 варіант 7	Пристрій звукового сповіщення ПЗС-1	шт	2	6864,93	6730,00	0,32	134,61
65	+С1547-6 варіант 1	Кнопка виклику пішохідної фази (ТВП) в металевому корпусі	шт	2	1570,89	1540,00	0,09	30,80
66	+С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДКУ-50 IZYL1/20L	шт	4	12199,65	11960,00	0,44	239,21
67	+С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, тип С, номінальний струм 25А, АС	шт	1	344,74	337,68	0,30	6,76
68	+С1547-16 варіант 2	Реле напруги, масимальний струм 25А, АС	шт	1	1001,95	982,00	0,30	19,65
69	+С1547-16 варіант 3	Контактор, 2НВ, номінальний струм 25А, АС	шт	1	874,34	856,90	0,30	17,14
70	+С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 16А, АС	шт	2	172,73	169,04	0,30	3,39
71	+С1547-16 варіант 5	Обмежувач імпульсної перенапруги (розрядник) 1Р+N, 20кА, АС	шт	1	1094,87	1073,10	0,30	21,47
72	+С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 6А, АС	шт	1	175,96	172,21	0,30	3,45
73	+С1547-16 варіант 7	Таймер астрономічий (реле часу), максимальний струм 16А, АС	шт	1	1831,21	1795,00	0,30	35,91

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
74	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,123	5,754	5,754		
75	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0054	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ А.А. Палеолог

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02

на Світлофорний об'єкт ПК 38+80 (регульоване перехрестя)

Світлофорне регулювання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1282,563	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,50026	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	188,874	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРНІ КОНСТРУКЦІЇ									
1	КБ1-165-7 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, група грунтів 3 (котловани фундаментів) в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,092	43747,11 43747,11	- -	4025	4025	- -	484,8400 -	44,61 -
2	КБ1-166-1	Зворотня засипка вручну траншей, пазух котлованів і приямків, розрівнювання зайвого грунту по поверхні земполотна, група ґрунтів 1 (Кобс.=1,2)	100м3	0,1104	13072,60 13072,60	- -	1443	1443	- -	150,4500 -	16,61 -
3	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (Закладні елементи металеві)	т	0,32	75116,62 2449,12	1581,46 517,63	24037	784	506 166	23,2100 3,6000	7,43 1,15
4	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,092*	*54500,61* *50950,35*	- -	*5014*	*4687*	- -	*495,0000* -	*45,54* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,2	2531,82 -	- -	23293	-	- -	- -	- -
6	*КМ8-88-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Конструкції металеві (Опори світлофорні, оц.) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*т*	*2,48*	*122158,03 9772,96*	*3465,06 947,78*	*302952*	*24237*	*8593 2350*	*87,3600 7,4582*	*216,65 18,5*
		ЗАХИСНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ									
7	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*4,8*	*4954,46 1223,94*	*3584,25 739,47*	*23781*	*5875*	*17204 3549*	*11,2000 6,1915*	*53,76 29,72*
8	С1545-538 варіант 1	Модульний вертикальний заземлювач D=20мм, L=1,50м, оцинкований	шт	48	777,55 -	- -	37322	-	- -	- -	- -
9	С111-1771 варіант 1	Наконечник ударний на вертикальний заземлювач	шт	8	83,41 -	- -	667	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,16*	*8327,36 3147,26*	*572,45 140,61*	*1332*	*504*	*92 22*	*28,8000 1,1103*	*4,61 0,18*
11	КМ8-305-1	Монтаж хомутів / кронштейнів на опорі	шт	14	290,10 47,56	242,54 66,36	4061	666	3395 929	0,4800 0,6072	6,72 8,5
12	С1545-280 варіант 5	Хомут анкерний	шт	14	333,30 -	- -	4666	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-302-5*	*Монтаж поперечок з дроту, довжина до 30 м*	*шт*	*7*	*476,07 174,85*	*301,22 84,39*	*3332*	*1224*	*2108 591*	*1,6000 0,6864*	*11,2 4,8*
14	С111-1740 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	21	69,18 -	- -	1453	-	- -	- -	- -
15	С111-879 варіант 1	Талреп кільце-кільце М12	шт	7	115,73 -	- -	810	-	- -	- -	- -
16	С1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	шт	14	596,94 -	- -	8357	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-147-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси (по опорам), маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*3,1*	*2516,19 1835,90*	*680,29 198,98*	*7800*	*5691*	*2109 617*	*16,8000 1,8114*	*52,08 5,62*
18	*КМ8-149-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі (по повітрю), маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*3,2*	*12448,10 2570,27*	*9877,83 2731,31*	*39834*	*8225*	*31609 8740*	*23,5200 24,9936*	*75,26 79,98*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С152-36-1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами, марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	110	15,14 -	- -	1665	-	- -	- -	- -
20	& С153-22-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	80	31,76 -	- -	2541	-	- -	- -	- -
21	& С153-24-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	м	170	81,16 -	- -	13797	-	- -	- -	- -
22	& С153-25-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	м	270	116,00 -	- -	31320	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-574-1*	*Розведення і підключення жил кабелів в комутаційних люках опор, переріз жили до 10 мм2*	*100 жил*	*2,4*	*2941,09* *2684,88*	*75,61* *33,05*	*7059*	*6444*	*181* *79*	*24,0000* *0,3024*	*57,6* *0,73*
		СВІТЛОФОРИ									
24	*КМ8-543-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*шт*	*16*	*1177,55* *375,88*	*742,80* *204,03*	*18841*	*6014*	*11885* *3264*	*3,3600* *1,8623*	*53,76* *29,8*
25	С1545-280 варіант 1	Кронштейн світлофору на консоль	шт	4	756,60 -	- -	3026	-	- -	- -	- -
26	С1545-280 варіант 2	Кронштейн світлофору з хомутом	шт	24	333,30 -	- -	7999	-	- -	- -	- -
27	С1547-4 варіант 1	Світлофор транспортний Т1.1	шт	4	13744,83 -	- -	54979	-	- -	- -	- -
28	С1547-4 варіант 3	Світлофор транспортний Т1.3	шт	4	17156,73 -	- -	68627	-	- -	- -	- -
29	С1547-4 варіант 6	Світлофор пішохідний П1.1 з ТВЧ	шт	8	14244,63 -	- -	113957	-	- -	- -	- -
30	& С115-126-1 варіант 1	Табличка «Зелена стрілка» з кріпленням на світлофор	шт	2	765,57 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
		ПРИСТРОЇ ЗВУКОВОГО СУПРОВОДУ ПІШОХОДІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КМ8-543-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Пристрій звукового супроводу, що установлюється на конструкції на стіні або колоні [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*шт*	*8*	*1177,55 375,88*	*742,80 204,03*	*9420*	*3007*	*5942 1632*	*3,3600 1,8623*	*26,88 14,9*
32	С1545-280 варіант 6	Кронштейн ПЗС з хомутом	шт	8	333,30 -	- -	2666	-	- -	- -	- -
33	С1547-4 варіант 7	Пристрій звукового сповіщення ПЗС-1	шт	8	6864,93 -	- -	54919	-	- -	- -	- -
		СВІТИЛЬНИКИ									
34	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників на опорах*	*шт*	*12*	*1426,94 335,49*	*1091,45 276,82*	*17123*	*4026*	*13097 3322*	*3,2200 2,0314*	*38,64 24,38*
35	С1545-280 варіант 4	Оголовок світильника одинарний	шт	12	460,80 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
36	С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДКУ-50 IZYL1/20L	шт	12	12199,65 -	- -	146396	-	- -	- -	- -
37	С117-1 варіант 1	Клема швидкого монтажу 2х2х[0,5-4,0] мм2	шт	12	26,01 -	- -	312	-	- -	- -	- -
		ШАФА КЕРУВАННЯ									
38	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання, що установлюється на опорі, висота і ширина до 600х600мм*	*шт*	*1*	*507,82 368,96*	*138,86 49,27*	*508*	*369*	*139 49*	*3,2000 0,3850*	*3,2 0,39*
39	С1545-280 варіант 3	Кронштейн шафи з хомутом	шт	2	399,60 -	- -	799	-	- -	- -	- -
40	С1511-16 варіант 1	Шафа розподільча світлофорного обладнання, УХЛ1, IP65	шт	1	8141,85 -	- -	8142	-	- -	- -	- -
41	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків дорожнього контролеру, маса до 10 кг	шт	1	348,85 345,70	3,15 1,38	349	346	3 1	3,2000 0,0126	3,2 0,01
42	С1514-3 варіант 1	Контролер дорожній універсальний	шт	1	71146,85 -	- -	71147	-	- -	- -	- -
43	КМ10-386-12	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 40	шт	1	1888,08 1789,92	- -	1888	1790	- -	16,0000 -	16 -
44	С1512-1 варіант 1	Клемний затискач ізольований, 2,5-6,0мм2, 30 пар	шт	1	141,74 -	- -	142	-	- -	- -	- -
45	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	1	948,55 894,96	- -	949	895	- -	8,0000 -	8 -
46	С1512-2 варіант 1	Шина клемна нульова	шт	1	115,07 -	- -	115	-	- -	- -	- -
47	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*4*	*182,14 178,99*	*3,15 1,38*	*729*	*716*	*13 6*	*1,6000 0,0126*	*6,4 0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, тип С, номінальний струм 25А, АС	шт	1	344,74 -	- -	345	-	- -	- -	- -
49	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 16А, АС	шт	2	172,73 -	- -	345	-	- -	- -	- -
50	С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 6А, АС	шт	1	175,96 -	- -	176	-	- -	- -	- -
51	*КМ8-526-1*	*Обмежувач імпульсної перенапруги одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, розрядний струм до 25 кА*	*шт*	*1*	*182,14* *178,99*	*3,15* *1,38*	*182*	*179*	*3* *1*	*1,6000* *0,0126*	*1,6* *0,01*
52	С1547-16 варіант 5	Обмежувач імпульсної перенапруги (розрядник) 1P+N, 20кА, АС	шт	1	1094,87 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
53	*КМ8-526-1*	*Реле напруги, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*182,14* *178,99*	*3,15* *1,38*	*182*	*179*	*3* *1*	*1,6000* *0,0126*	*1,6* *0,01*
54	С1547-16 варіант 2	Реле напруги, масимальний струм 25А, АС	шт	1	1001,95 -	- -	1002	-	- -	- -	- -
55	*КМ8-530-4*	*Пускач, контактор магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А*	*шт*	*1*	*540,13* *536,98*	*3,15* *1,38*	*540*	*537*	*3* *1*	*4,8000* *0,0126*	*4,8* *0,01*
56	С1547-16 варіант 3	Контактор, 2НВ, номінальний струм 25А, АС	шт	1	874,34 -	- -	874	-	- -	- -	- -
57	*КМ8-526-1*	*Реле часу, таймер, що установлюється на конструкції, на стіні або колоні*	*шт*	*1*	*182,14* *178,99*	*3,15* *1,38*	*182*	*179*	*3* *1*	*1,6000* *0,0126*	*1,6* *0,01*
58	С1547-16 варіант 7	Таймер астрономічий (реле часу), максимальний струм 16А, АС	шт	1	1831,21 -	- -	1831	-	- -	- -	- -
59	КП2-6-3	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Реле часу електронне. Налаштування геопозиції астрономічного таймера, програмування режимів роботи	шт	1	750,70 750,70	- -	751	751	- -	5,0000 -	5 -
60	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,07	2026,65 1855,15	- -	142	130	- -	14,4000 -	1,01 -
61	& С157-266-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х2,5 мм2	м	3	16,36 -	- -	49	-	- -	- -	- -
62	& С157-270-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х6 мм2	м	4	38,00 -	- -	152	-	- -	- -	- -
63	КП1-58-5	Схеми сигналізації. Пусконалагоджувальні роботи щита керування електротехнічних пристроїв світлофорної сигналізації	схема	1	57203,34 57203,34	- -	57203	57203	- -	381,0000 -	381 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1205706	140126	96888		1144,76
									25321		218,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1205706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					968692				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					5,59				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					691				
		всього заробітна плата, грн.					166138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22736				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1282563**				
		Всього по кошторису					**1282563**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1500,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**188874**				

Склав _____ А.А. Палеолог

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02
на Світлофорний об'єкт ПК 38+80 (регульоване перехрестя)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	114,19	95,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	644,57	110,51			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	224,34	115,97			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	386	150,14			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	131,16	173,34			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1500,26				
	Середній розряд робіт		розряд	4,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,464	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,09	387,10			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,796	676,81			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,768	658,94			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	101,997	527,25			
15	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	3,22	634,27			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	13,44	912,30			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	69,3992	44,28			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	20,16	766,90			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0736				
20	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,794				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,001932	36943,91	36094,07	125,45	724,39
22	+С111-879 варіант 1	Талреп кільце-кільце М12	шт	7	115,73	112,80	0,66	2,27
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,014368	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
24	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0096	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
25	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,77	903,02	884,95	0,36	17,71
26	+С111-1740 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	21	69,18	67,78	0,04	1,36
27	+С111-1771 варіант 1	Наконечник ударний на вертикальний заземлювач	шт	8	83,41	81,60	0,17	1,64
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06696	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
29	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0003904	39051,03	38050,13	235,19	765,71
30	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03772	6631,85	6450,00	51,81	130,04
31	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0128	6619,58	6450,00	39,78	129,80
32	+&С115-126-1 варіант 1	Табличка «Зелена стрілка» з кріпленням на світлофор	шт	2	765,57	750,00	0,56	15,01
33	+С117-1 варіант 1	Клема швидкого монтажу 2х2х[0,5-4,0] мм2	шт	12	26,01	25,37	0,13	0,51
34	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні оцинковані	т	2,48	105853,98	104942,80	123,19	787,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,32	70773,61	69155,42	230,47	1387,72
36	+&С152-36-1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами, марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	110	15,14	14,79	0,05	0,30
37	+&С153-22-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	80	31,76	31,10	0,04	0,62
38	+&С153-24-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	м	170	81,16	79,48	0,09	1,59
39	+&С153-25-1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	м	270	116,00	113,63	0,10	2,27
40	+&С157-266-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х2,5 мм2	м	3	16,36	16,03	0,01	0,32
41	+&С157-270-1 варіант 1	Проводи силові з мідною жилою, марка ПВ3, число жил та переріз 1х6 мм2	м	4	38,00	37,23	0,02	0,75
42	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0208	31899,09	31233,33	40,29	625,47
43	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,2	2531,82	2180,00	302,18	49,64
44	+С1511-16 варіант 1	Шафа розподільча світлофорного обладнання, УХЛ1, IP65	шт	1	8141,85	7980,00	2,21	159,64
45	+С1512-1 варіант 1	Клемний затискач ізольований, 2,5-6,0мм2, 30 пар	шт	1	141,74	138,95	0,01	2,78
46	+С1512-2 варіант 1	Шина клемна нульова	шт	1	115,07	112,80	0,01	2,26
47	+С1514-3 варіант 1	Контролер дорожній універсальний	шт	1	71146,85	69750,00	1,81	1395,04
48	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00009	1184418,80	1161154,61	40,29	23223,90
49	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2623	231,85	227,24	0,06	4,55
50	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,9792	19,40	19,00	0,02	0,38
51	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,0056	1419,20	1385,31	6,06	27,83
52	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	24	46,68	45,63	0,13	0,92
53	+С1545-280 варіант 1	Кронштейн світлофору на консоль	шт	4	756,60	740,00	1,76	14,84
54	+С1545-280 варіант 2	Кронштейн світлофору з хомутом	шт	24	333,30	325,00	1,76	6,54
55	+С1545-280 варіант 3	Кронштейн шафи з хомутом	шт	2	399,60	390,00	1,76	7,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+С1545-280 варіант 4	Оголовок світильника одинарний	шт	12	460,80	450,00	1,76	9,04
57	+С1545-280 варіант 5	Хомут анкерний	шт	14	333,30	325,00	1,76	6,54
58	+С1545-280 варіант 6	Кронштейн ПЗС з хомутом	шт	8	333,30	325,00	1,76	6,54
59	+С1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	шт	14	596,94	585,03	0,21	11,70
60	+С1545-538 варіант 1	Модульний вертикальний заземлювач D=20мм, L=1,50м, оцинкований	шт	48	777,55	762,00	0,30	15,25
61	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000368	166967,72	163297,16	396,68	3273,88
62	+С1547-4 варіант 1	Світлофор транспортний Т1.1	шт	4	13744,83	13475,00	0,32	269,51
63	+С1547-4 варіант 3	Світлофор транспортний Т1.3	шт	4	17156,73	16820,00	0,32	336,41
64	+С1547-4 варіант 6	Світлофор пішохідний П1.1 з ТВЧ	шт	8	14244,63	13965,00	0,32	279,31
65	+С1547-4 варіант 7	Пристрій звукового сповіщення ПЗС-1	шт	8	6864,93	6730,00	0,32	134,61
66	+С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДКУ-50 IZYL1/20L	шт	12	12199,65	11960,00	0,44	239,21
67	+С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, тип С, номінальний струм 25А, АС	шт	1	344,74	337,68	0,30	6,76
68	+С1547-16 варіант 2	Реле напруги, масимальний струм 25А, АС	шт	1	1001,95	982,00	0,30	19,65
69	+С1547-16 варіант 3	Контактор, 2НВ, номінальний струм 25А, АС	шт	1	874,34	856,90	0,30	17,14
70	+С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 16А, АС	шт	2	172,73	169,04	0,30	3,39
71	+С1547-16 варіант 5	Обмежувач імпульсної перенапруги (розрядник) 1Р+N, 20кА, АС	шт	1	1094,87	1073,10	0,30	21,47
72	+С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, тип С, номінальний струм 6А, АС	шт	1	175,96	172,21	0,30	3,45
73	+С1547-16 варіант 7	Таймер астрономічий (реле часу), максимальний струм 16А, АС	шт	1	1831,21	1795,00	0,30	35,91

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
74	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,443	5,754	5,754		
75	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0194	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ А.А. Палеолог

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта 7771,301 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,16486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 726,993 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на Мережі зовнішнього електроосвітлення	7609,812	-	7609,812	6,03605	711,976	-
2	07-03-02	на Електропостачання світлофорних контролерів	138,375	-	138,375	0,12863	14,995	-
3	07-03-03	на придбання устаткування придбання обладнання	0,008	23,106	23,114	0,00018	0,022	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	7748,195	23,106	7771,301	6,16486	726,993	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	40,533	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Мережі зовнішнього електроосвітлення	2,37372 255,865	2,12627 228,219	0,94751 125,85	- -	- -	5,44750 609,934	0,58855 102,042	6,03605 711,976
07-03-02	Електропостачання світлофорних контролерів	0,00329 0,289	0,10380 11,497	0,01009 1,226	- -	- -	0,11718 13,012	0,01145 1,983	0,12863 14,995
07-03-03	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	0,00016 0,019	- -	- -	0,00016 0,019	0,00002 0,003	0,00018 0,022
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2,37701 256,154	2,23007 239,716	0,95776 127,095	- -	- -	5,56484 622,965	0,60002 104,028	6,16486 726,993

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-03

Зовнішнє електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2377,01	107,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2230,07	107,49			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	957,46	132,70			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	600,02	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6164,86				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	19,2676	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	70,96243	387,10			
12	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	16,192	550,08			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	32,09624	676,81			
14	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	331,517742	912,30			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,113	44,28			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	501,4832	108,81			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33306	593,35			
18	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0643	866,41			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	20,704	766,90			
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	34,518562	915,12			
21	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	83,904	702,19			
22	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	2,88	672,47			
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,44	6,29			
24	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	12,76	5,23			
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	9,32992	101,41			
26	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	27,98976	6,00			
27	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	6,08	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
28	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	122,8				
29	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,2				
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	122,8				
31	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	19,034				
32	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	501,4832				
33	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,66496				
34	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1032				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,49616				
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,49872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
37	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00055	86526,55	84636,44	193,51	1696,60
38	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0256	3715,20	3324,37	317,98	72,85
39	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,001842	468544,35	458963,68	393,53	9187,14
40	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,99744	12,40	8,41	3,75	0,24
41	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,00506	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
42	+&С111-976-3	Пристрій для заземлення МТ-206 переносний	шт	32	32961,71	32315,00	0,40	646,31
43	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00011	55548,13	54332,38	126,57	1089,18
44	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,2215856	50393,10	49277,31	127,69	988,10
45	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003753	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
46	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,01140427	28299,42	27388,78	355,75	554,89
47	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,16624	395,14	387,30	0,09	7,75
48	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001842	162453,18	158871,14	396,68	3185,36
49	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00096	217798,76	213131,52	396,68	4270,56
50	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00368	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
51	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	5,98	72,41	70,63	0,36	1,42
52	+С111-1804	Сталь листова	т	12,362144	32700,39	32416,67	40,29	243,43
53	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,15168	30223,61	29958,33	40,29	224,99
54	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,18968	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
55	+&С113-1586-1	Ізольований адаптер РМСС	шт	64	453,09	448,98	0,74	3,37
56	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	46	493,54	483,48	0,38	9,68
57	+С147-39 варіант 1	Металізація кронштейнів	100кг	116,624	2469,11	2416,67	4,03	48,41
58	+С157-376	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2	1000м	1,018	37444,44	36666,67	43,57	734,20
59	+С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	5,505	69143,51	67700,00	87,75	1355,76
60	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001228	56583,92	55271,78	202,65	1109,49
61	+С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	187,68	42,32	41,38	0,11	0,83
62	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,006296	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
63	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	46	13893,42	13310,00	311,00	272,42
64	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,02456	344326,35	337534,56	40,29	6751,50
65	+&С1545-1-5	Анкерний кронштейн САВ 25	шт	11	11,06	10,69	0,15	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C1545-1-6 варіант 1	Затискач анкерний РА 25х100	шт	11	83,05	81,27	0,15	1,63
67	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,47696	231,85	227,24	0,06	4,55
68	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,228	178,93	175,28	0,14	3,51
69	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1573	765,59	750,40	0,18	15,01
70	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1452	1727,64	1693,58	0,18	33,88
71	+&C1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	220	142,19	139,25	0,15	2,79
72	+&C1545-50-1-3	Тримач запобіжника з запобіжником GFN1k-25	шт	186	985,30	965,83	0,15	19,32
73	+&C1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	222	392,85	385,00	0,15	7,70
74	+&C1545-50-2-2	Затискач відгалужувальний EP95-13	шт	372	117,83	115,37	0,15	2,31
75	+&C1545-50-3	Проміжна ланка HEL-5641	шт	93	92,92	90,95	0,15	1,82
76	+&C1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	319	295,95	290,00	0,15	5,80
77	+&C1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	221	440,11	431,33	0,15	8,63
78	+&C1545-50-10 варіант 1	Затискач підтримуючий PS250	шт	93	464,25	455,00	0,15	9,10
79	+&C1545-50-1A	Затискач підтримуючий PS 435	шт	5	464,25	455,00	0,15	9,10
80	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,55424	28,64	27,97	0,11	0,56
81	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,29472	842,25	825,49	0,25	16,51
82	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,16055	19,40	19,00	0,02	0,38
83	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1452	116,15	113,20	0,67	2,28
84	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	46,68	45,63	0,13	0,92
85	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,16	810,99	795,01	0,08	15,90
86	+&C1545-456-2	Кінцеві ковпачки СЕСТ 6-35	шт	128	88,70	86,96	-	1,74
87	+&C1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	465	40,95	40,13	0,02	0,80
88	+&C1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	465	9,28	9,10	-	0,18
89	+&C1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	134	8,15	7,96	0,03	0,16
90	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00011	168363,54	164700,24	362,05	3301,25
91	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00011	309953,67	303479,46	396,69	6077,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,01535	827332,99	810795,94	314,83	16222,22
93	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,20123	70,07	62,86	5,84	1,37
94	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00188	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
95	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0005056	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
96	+С1546-83	Тавот	кг	252,968	48,37	47,06	0,36	0,95
97	+&1507-1-9-2Г	Світильник світлодіодний типу ДКУ- 110Вт/ 13471Лм потужністю не більш 110Вт, світловий поток не менш 13471Лм, КСС 5301, IP66 з регулюванням кута нахилу світильника к горизонту на кронштейн опори освітлення (IZYLUM 2 5301 40 LEDs 870mA NW 740)	шт	26	14955,99	14662,27	0,47	293,25
98	+&1507-1-14	Світильники типу ДКУ-9808Лм/75Вт потужністю не більш 75Вт, світловий поток не менш 9808Лм, КСС 5301, IP66 з регулюванням кута нахилу світильника к горизонту на опору освітлення (SCHREDER IZYLUM 2 5301 30 LEDs 800mA NW 740)	шт	162	14506,92	14222,00	0,47	284,45
99	+&2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	320	11,96	11,67	0,06	0,23
100	+&2405-30-10	З'єднувач MJPT 25SF	шт	368	181,50	177,88	0,06	3,56
101	+15093-33013	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1,5мм2 ВВГ	1000м	3,1314	7020,15	6875,00	7,50	137,65
102	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,08	6666,67	6666,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
103	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	261,2923	5,754	5,754		
104	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,5534	163,15	163,15		
105	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,456	115,36	115,36		
		IV. Устаткування						
106	+&1503-4051-1	Обмежувачі перенапруг SPC-S20/280/3	шт	4	5458,05	5386,07	23,30	48,68

107	+&1504-1-3-3	Автоматичний вимикач однофазний 1P PL4-C16/1 4.5 kA	шт	6	105,48	104,17	0,37	0,94
108	+&1504-1-4-23	Автоматичний вимикач 1P PL4-C20/1	шт	3	133,23	131,67	0,37	1,19
109	+&1504-1395-4	Вимикач автоматичний 1P PL4-C10/1 4.5 kA	шт	2	120,35	117,50	1,78	1,07

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на Мережі зовнішнього електроосвітлення

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт 616-24-ЕЗ-ВО

Кошторисна вартість	7609,812	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,03605	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	711,976	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ33-108-1 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*4,824*	*5100,38*	*3449,99*	*24604*	*7961*	*16643*	*15,4560*	*74,56*
					1650,39	*795,97*			*3840*	*6,5564*	*31,63*
2	*КБ33-115-2 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*152*	*856,17*	*654,87*	*130138*	*30598*	*99540*	*1,9320*	*293,66*
					201,30	*166,09*			*25246*	*1,2188*	*185,26*
3	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	6,08	6666,67	-	40533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	6,08	35,48	35,48	216	-	216	-	-
					-	6,06			37	0,0490	0,3
5	КБ33-257-2	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом	100опор	0,46	303580,84	170756,03	139647	29537	78548	648,0000	298,08
					64210,32	45368,93			20870	339,7760	156,3
6	& С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	46	13893,42	-	639097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,5551	356,01	356,01	198	-	198	-	-
					-	95,77			53	0,7740	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ9-75-2*	*Виготовлення кронштейнів О1*	*т*	*11,4948*	*60630,34* *19233,28*	*5712,40* *517,76*	*696934*	*221083*	*65663* *5952*	*176,0000* *4,1760*	*2023,08* *48*
9	С147-39 варіант 1	Металізація кронштейнів	100кг	114,948	2469,11 -	- -	283819	-	- -	- -	- -
10	*КБ9-75-2*	*Виготовлення кронштейнів О2*	*т*	*0,1676*	*60630,34* *19233,28*	*5712,40* *517,76*	*10162*	*3223*	*957* *87*	*176,0000* *4,1760*	*29,5* *0,7*
11	С147-39 варіант 1	Металізація кронштейнів	100кг	1,676	2469,11 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
12	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників світлодіодними лампами*	*шт*	*188*	*1534,87* *335,49*	*1091,45* *276,82*	*288556*	*63072*	*205193* *52042*	*3,2200* *2,0314*	*605,36* *381,9*
13	& 1507-1-14	Світильники типу ДКУ-9808Лм/75Вт потужністю не більш 75Вт, світловий поток не менш 9808Лм, КСС 5301, IP66 з регулюванням кута нахилу світильника к горизонту на опору освітлення (SCHREDER IZYLUM 2 5301 30 LEDs 800mA NW 740)	шт	162	14506,92 -	- -	2350121	-	- -	- -	- -
14	& 1507-1-9-2Г	Світильник світлодіодний типу ДКУ- 110Вт/ 13471Лм потужністю не більш 110Вт, світловий поток не менш 13471Лм, КСС 5301, IP66 з регулюванням кута нахилу світильника к горизонту на кронштейн опори освітлення (IZYLUM 2 5301 40 LEDs 870mA NW 740)	шт	26	14955,99 -	- -	388856	-	- -	- -	- -
		Арматура приєднання до світильників -186 шт									
15	& С1545-50-2-2	Затискач відгалужувальний EP95-13	шт	372	117,83 -	- -	43833	-	- -	- -	- -
16	& С1545-50-1-3	Тримач запобіжника з запобіжником GFN1k-25	шт	186	985,30 -	- -	183266	-	- -	- -	- -
17	КМ8-56-1	Монтаж обмежувача	шт	4	601,62 435,17	79,35 28,15	2406	1741	317 113	3,8900 0,2200	15,56 0,88
18	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*9*	*297,34* *178,99*	*21,99* *5,09*	*2676*	*1611*	*198* *46*	*1,6000* *0,0421*	*14,4* *0,38*
19	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*5,5134*	*8502,96* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*46880*	*15165*	*31702* *7314*	*25,7600* *10,9274*	*142,03* *60,25*
20	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	5,505	69143,51 -	- -	380635	-	- -	- -	- -
21	С157-376	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2	1000м	0,258	37444,44 -	- -	9661	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	30,7	3526,50 1748,48	555,44 197,08	108264	53678	17052 6050	16,0000 1,5400	491,2 47,28
23	15093-33013	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1,5мм2 ВВГ	1000м	3,1314	7020,15 -	- -	21983	-	- -	- -	- -
		Арматура проміжного кріплення 88 шт.									
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*1,76*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*13648*	*12601*	*300* *100*	*64,0000* *0,4452*	*112,64* *0,78*
25	& С1545-50-10 варіант 1	Затискач підтримуючий PS250	шт	88	464,25 -	- -	40854	-	- -	- -	- -
26	& С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	88	392,85 -	- -	34571	-	- -	- -	- -
27	& С1545-50-3	Проміжна ланка HEL-5641	шт	88	92,92 -	- -	8177	-	- -	- -	- -
28	& С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	88	295,95 -	- -	26044	-	- -	- -	- -
29	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	176	40,95 -	- -	7207	-	- -	- -	- -
30	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	176	9,28 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
31	& 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	176	11,96 -	- -	2105	-	- -	- -	- -
		Арматура кінцевого кріплення проводу СІП на опорах 28 компл.									
32	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*0,84*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*6514*	*6014*	*143* *48*	*64,0000* *0,4452*	*53,76* *0,37*
33	& С1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	28	440,11 -	- -	12323	-	- -	- -	- -
34	& С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	28	392,85 -	- -	11000	-	- -	- -	- -
35	& С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	28	142,19 -	- -	3981	-	- -	- -	- -
36	& С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	28	295,95 -	- -	8287	-	- -	- -	- -
37	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	56	40,95 -	- -	2293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	56	9,28 -	- -	520	-	- -	- -	- -
39	& С1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	28	8,15 -	- -	228	-	- -	- -	- -
40	& С1545-456-2	Кінцеві ковпачки СЕСТ 6-35	шт	112	88,70 -	- -	9934	-	- -	- -	- -
41	& 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	28	11,96 -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Влаштування арматури для відгалужування магістрального проводу СІП 4х25мм2 -5 шт									
42	*КБ33-114-1*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1*	*шт*	*5*	*367,03* *214,21*	*133,81* *38,69*	*1835*	*1071*	*669* *193*	*2,0300* *0,3063*	*10,15* *1,53*
43	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*0,4*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*3102*	*2864*	*68* *23*	*64,0000* *0,4452*	*25,6* *0,18*
44	& С1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	5	440,11 -	- -	2201	-	- -	- -	- -
45	& С1545-50-1А	Затискач підтримуючий PS 435	шт	5	464,25 -	- -	2321	-	- -	- -	- -
46	& С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	5	392,85 -	- -	1964	-	- -	- -	- -
47	& С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	10	142,19 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
48	& С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	10	295,95 -	- -	2960	-	- -	- -	- -
49	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	20	40,95 -	- -	819	-	- -	- -	- -
50	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	20	9,28 -	- -	186	-	- -	- -	- -
51	& С1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	10	8,15 -	- -	82	-	- -	- -	- -
52	& 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	10	11,96 -	- -	120	-	- -	- -	- -
		Арматура анкерно-кутового кріплення проводу СІП на опорах - 67компл.									
53	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*2,68*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*20782*	*19188*	*456* *152*	*64,0000* *0,4452*	*171,52* *1,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	134	440,11 -	- -	58975	-	- -	- -	- -
55	& С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	67	392,85 -	- -	26321	-	- -	- -	- -
56	& С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	67	142,19 -	- -	9527	-	- -	- -	- -
57	& 2405-30-10	З'єднувач MJPT 25SF	шт	268	181,50 -	- -	48642	-	- -	- -	- -
58	& С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	134	295,95 -	- -	39657	-	- -	- -	- -
59	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	134	40,95 -	- -	5487	-	- -	- -	- -
60	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа A200	шт	134	9,28 -	- -	1244	-	- -	- -	- -
61	& С1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	67	8,15 -	- -	546	-	- -	- -	- -
62	& 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	67	11,96 -	- -	801	-	- -	- -	- -
		Ізольвані адаптери для переносного заземлення та пристроя короткого замикання (комплект для 3 фаз) -16 шт									
63	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*0,64*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*4963*	*4582*	*109* *36*	*64,0000* *0,4452*	*40,96* *0,28*
64	& С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	64	142,19 -	- -	9100	-	- -	- -	- -
65	& С113-1586-1	Ізольований адаптер PMCC	шт	64	453,09 -	- -	28998	-	- -	- -	- -
66	& С111-976-3	Пристрій для заземлення МТ-206 переносний	шт	32	32961,71 -	- -	1054775	-	- -	- -	- -
		Влаштування арматури для відгалужування магістрального проводу СІП 2х25мм2 -11 шт									
67	*КБ33-114-1*	*Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1*	*шт*	*11*	*367,03* *214,21*	*133,81* *38,69*	*4037*	*2356*	*1472* *426*	*2,0300* *0,3063*	*22,33* *3,37*
68	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*0,33*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*2559*	*2363*	*56* *19*	*64,0000* *0,4452*	*21,12* *0,15*
69	& С1545-1-6 варіант 1	Затискач анкерний PA 25x100	шт	11	83,05 -	- -	914	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	22	142,19 -	- -	3128	-	- -	- -	- -
71	& С1545-1-5	Анкерний кронштейн CAB 25	шт	11	11,06 -	- -	122	-	- -	- -	- -
72	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	11	40,95 -	- -	450	-	- -	- -	- -
73	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	11	9,28 -	- -	102	-	- -	- -	- -
74	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,01	5571,02 -	5571,02 1393,25	56	-	56 14	- 9,8379	- 0,1
75	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,054	23098,61 23098,61	- -	1247	1247	- -	261,8000 -	14,14 -
76	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,054	14357,70 14357,70	- -	775	775	- -	165,2400 -	8,92 -
77	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,21	6117,54 2797,57	399,58 83,58	1285	587	84 18	25,6000 0,6639	5,38 0,14
78	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,4	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	10364	1714	5018 1035	11,2000 6,1915	15,68 8,67
79	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	14	196,28 75,24	121,04 26,57	2748	1053	1695 372	0,7400 0,2304	10,36 3,23
		Разом прямі витрати по кошторису					7300361	484084	526353 124086		4499,99 933,3
		Разом будівельні роботи, грн.					7300361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6289924				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					14,21				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1764				
		всього заробітна плата, грн.					609934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					309451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					588,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102042				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7609812**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					40533				
		Всього по кошторису					**7609812**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**6036,05** **711976**				

Склав _____ Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на Мережі зовнішнього електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2373,72	107,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2126,27	107,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	947,21	132,82			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	588,55	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6036,05				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	19,0041	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	69,95443	387,10			
12	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	16,192	550,08			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,83274	676,81			
14	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	330,19474	912,30			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,7062	44,28			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	501,4832	108,81			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,33306	593,35			
18	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0643	866,41			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	19,864	766,90			
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	31,86556	915,12			
21	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	83,904	702,19			
22	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	2,52	672,47			
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,36	6,29			
24	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	10,44	5,23			
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	9,32992	101,41			
26	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	27,98976	6,00			
27	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	6,08	35,48			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
28	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	122,8				
29	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,2				
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	122,8				
31	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	19,034				
32	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	501,4832				
33	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,66496				
34	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0903				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,49616				
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,49872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
37	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00045	86526,55	84636,44	193,51	1696,60
38	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0256	3715,20	3324,37	317,98	72,85
39	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,001842	468544,35	458963,68	393,53	9187,14
40	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,99744	12,40	8,41	3,75	0,24
41	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,00506	95691,36	93465,60	349,46	1876,30
42	+&С111-976-3	Пристрій для заземлення МТ-206 переносний	шт	32	32961,71	32315,00	0,40	646,31
43	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00009	55548,13	54332,38	126,57	1089,18
44	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,2215856	50393,10	49277,31	127,69	988,10
45	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003213	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
46	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0113903	28299,42	27388,78	355,75	554,89
47	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,16624	395,14	387,30	0,09	7,75
48	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001842	162453,18	158871,14	396,68	3185,36
49	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00096	217798,76	213131,52	396,68	4270,56
50	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00322	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
51	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	5,98	72,41	70,63	0,36	1,42
52	+С111-1804	Сталь листова	т	12,362144	32700,39	32416,67	40,29	243,43
53	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,13272	30223,61	29958,33	40,29	224,99
54	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,18968	104838,55	102574,63	208,26	2055,66
55	+&С113-1586-1	Ізольований адаптер РМСС	шт	64	453,09	448,98	0,74	3,37
56	+С115-125	Плакат попереджувальний	шт	46	493,54	483,48	0,38	9,68
57	+С147-39 варіант 1	Металізація кронштейнів	100кг	116,624	2469,11	2416,67	4,03	48,41
58	+С157-376	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2	1000м	0,258	37444,44	36666,67	43,57	734,20
59	+С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	5,505	69143,51	67700,00	87,75	1355,76
60	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001228	56583,92	55271,78	202,65	1109,49
61	+С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	187,68	42,32	41,38	0,11	0,83
62	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,00532	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
63	+&С1416-8510-1-Т	Стояки СК120-10	шт	46	13893,42	13310,00	311,00	272,42
64	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,02456	344326,35	337534,56	40,29	6751,50
65	+&С1545-1-5	Анкерний кронштейн САВ 25	шт	11	11,06	10,69	0,15	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C1545-1-6 варіант 1	Затискач анкерний РА 25х100	шт	11	83,05	81,27	0,15	1,63
67	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,43616	231,85	227,24	0,06	4,55
68	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,228	178,93	175,28	0,14	3,51
69	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1287	765,59	750,40	0,18	15,01
70	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1188	1727,64	1693,58	0,18	33,88
71	+&C1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	191	142,19	139,25	0,15	2,79
72	+&C1545-50-1-3	Тримач запобіжника з запобіжником GFN1k-25	шт	186	985,30	965,83	0,15	19,32
73	+&C1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	188	392,85	385,00	0,15	7,70
74	+&C1545-50-2-2	Затискач відгалужувальний EP95-13	шт	372	117,83	115,37	0,15	2,31
75	+&C1545-50-3	Проміжна ланка HEL-5641	шт	88	92,92	90,95	0,15	1,82
76	+&C1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	260	295,95	290,00	0,15	5,80
77	+&C1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	167	440,11	431,33	0,15	8,63
78	+&C1545-50-10 варіант 1	Затискач підтримуючий PS250	шт	88	464,25	455,00	0,15	9,10
79	+&C1545-50-1A	Затискач підтримуючий PS 435	шт	5	464,25	455,00	0,15	9,10
80	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,55424	28,64	27,97	0,11	0,56
81	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,29472	842,25	825,49	0,25	16,51
82	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,13566	19,40	19,00	0,02	0,38
83	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1188	116,15	113,20	0,67	2,28
84	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9	46,68	45,63	0,13	0,92
85	+C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,16	810,99	795,01	0,08	15,90
86	+&C1545-456-2	Кінцеві ковпачки СЕСТ 6-35	шт	112	88,70	86,96	-	1,74
87	+&C1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	397	40,95	40,13	0,02	0,80
88	+&C1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	397	9,28	9,10	-	0,18
89	+&C1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	105	8,15	7,96	0,03	0,16
90	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00009	168363,55	164700,24	362,06	3301,25
91	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00009	309953,66	303479,46	396,68	6077,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,01535	827332,99	810795,94	314,83	16222,22
93	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,20123	70,07	62,86	5,84	1,37
94	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00188	139310,45	136185,34	393,53	2731,58
95	+С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0004937	103577,35	101152,89	393,53	2030,93
96	+С1546-83	Тавот	кг	252,968	48,37	47,06	0,36	0,95
97	+&1507-1-9-2Г	Світильник світлодіодний типу ДКУ- 110Вт/ 13471Лм потужністю не більш 110Вт, світловий поток не менш 13471Лм, КСС 5301, IP66 з регулюванням кута нахилу світильника к горизонту на кронштейн опори освітлення (IZYLUM 2 5301 40 LEDs 870mA NW 740)	шт	26	14955,99	14662,27	0,47	293,25
98	+&1507-1-14	Світильники типу ДКУ-9808Лм/75Вт потужністю не більш 75Вт, світловий поток не менш 9808Лм, КСС 5301, IP66 з регулюванням кута нахилу світильника к горизонту на опору освітлення (SCHREDER IZYLUM 2 5301 30 LEDs 800mA NW 740)	шт	162	14506,92	14222,00	0,47	284,45
99	+&2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	281	11,96	11,67	0,06	0,23
100	+&2405-30-10	З'єднувач MJPT 25SF	шт	268	181,50	177,88	0,06	3,56
101	+15093-33013	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1,5мм2 ВВГ	1000м	3,1314	7020,15	6875,00	7,50	137,65
102	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,08	6666,67	6666,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
103	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	261,2807	5,754	5,754		
104	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,5531	163,15	163,15		
105	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,456	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02

на Електропостачання світлофорних контролерів
Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт 616-24-ЕЗ-ВО

Кошторисна вартість	138,375	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12863	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,995	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*2*	*297,34* *178,99*	*21,99* *5,09*	*595*	*358*	*44* *10*	*1,6000* *0,0421*	*3,2* *0,08*
2	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*0,7*	*8502,96* *2750,65*	*5749,98* *1326,62*	*5952*	*1925*	*4025* *929*	*25,7600* *10,9274*	*18,03* *7,65*
3	С157-376	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2	1000м	0,76	37444,44 -	- -	28458	-	- -	- -	- -
		Арматура проміжного кріплення 5 шт.									
4	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*0,1*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*775*	*716*	*17* *6*	*64,0000* *0,4452*	*6,4* *0,04*
5	& С1545-50-10 варіант 1	Затискач підтримуючий PS250	шт	5	464,25 -	- -	2321	-	- -	- -	- -
6	& С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	5	392,85 -	- -	1964	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1545-50-3	Проміжна ланка HEL-5641	шт	5	92,92 -	- -	465	-	- -	- -	- -
8	& С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	5	295,95 -	- -	1480	-	- -	- -	- -
9	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	10	40,95 -	- -	410	-	- -	- -	- -
10	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	10	9,28 -	- -	93	-	- -	- -	- -
11	& 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	10	11,96 -	- -	120	-	- -	- -	- -
		Арматура кінцевого кріплення проводу СІП на опорах 4 компл.									
12	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*0,12*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*931*	*859*	*20* *7*	*64,0000* *0,4452*	*7,68* *0,05*
13	& С1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	4	440,11 -	- -	1760	-	- -	- -	- -
14	& С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	4	392,85 -	- -	1571	-	- -	- -	- -
15	& С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	4	142,19 -	- -	569	-	- -	- -	- -
16	& С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	4	295,95 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
17	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	8	40,95 -	- -	328	-	- -	- -	- -
18	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа А200	шт	8	9,28 -	- -	74	-	- -	- -	- -
19	& С1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	4	8,15 -	- -	33	-	- -	- -	- -
20	& С1545-456-2	Кінцеві ковпачки СЕСТ 6-35	шт	16	88,70 -	- -	1419	-	- -	- -	- -
21	& 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	4	11,96 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		Арматура анкерно-кутового кріплення проводу СІП на опорах - 25компл.									
22	*КМ8-82-1*	*Монтаж затискачів*	*100 шт*	*1*	*7754,61* *7159,68*	*170,21* *56,89*	*7755*	*7160*	*170* *57*	*64,0000* *0,4452*	*64* *0,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	50	440,11 -	- -	22006	-	- -	- -	- -
24	& С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	25	392,85 -	- -	9821	-	- -	- -	- -
25	& С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X 95	шт	25	142,19 -	- -	3555	-	- -	- -	- -
26	& 2405-30-10	З'єднувач MJPT 25SF	шт	100	181,50 -	- -	18150	-	- -	- -	- -
27	& С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	50	295,95 -	- -	14798	-	- -	- -	- -
28	& С1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	50	40,95 -	- -	2048	-	- -	- -	- -
29	& С1545-489-2 варіант 1	Скріпа A200	шт	50	9,28 -	- -	464	-	- -	- -	- -
30	& С1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	25	8,15 -	- -	204	-	- -	- -	- -
31	& 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16	м	25	11,96 -	- -	299	-	- -	- -	- -
32	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0077	23098,61 23098,61	- -	178	178	- -	261,8000 -	2,02 -
33	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0077	14357,70 14357,70	- -	111	111	- -	165,2400 -	1,27 -
34	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,03	6117,54 2797,57	399,58 83,58	184	84	12 3	25,6000 0,6639	0,77 0,02
35	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	7402,58 1223,94	3584,25 739,47	1481	245	717 148	11,2000 6,1915	2,24 1,24
36	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	2	196,28 75,24	121,04 26,57	393	150	243 53	0,7400 0,2304	1,48 0,46
		Разом прямі витрати по кошторису					131997	11786	5248 1213		107,09 9,99
		Разом будівельні роботи, грн.					131997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114963				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					13012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1983				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138375**				
		Всього по кошторису					**138375**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**128,63**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14995**				

Склав _____ Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02
на Електропостачання світлофорних контролерів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,29	87,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	103,8	110,77			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,09	121,32			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,45	173,22			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	128,63				
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2635	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,008	387,10			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2635	676,81			
13	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,323	912,30			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,4068	44,28			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,84	766,90			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,653	915,12			
17	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,36	672,47			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,29			
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,32	5,23			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0129				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	86526,56	84636,44	193,52	1696,60
22	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	55548,13	54332,38	126,57	1089,18
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00054	56045,71	54819,08	127,69	1098,94
24	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000014	28299,48	27388,78	355,81	554,89
25	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00046	51279,53	49877,37	396,68	1005,48
26	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,01896	30223,61	29958,33	40,29	224,99
27	+С157-376	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2	1000м	0,76	37444,44	36666,67	43,57	734,20
28	+С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000976	509393,38	499008,59	396,68	9988,11
29	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0408	231,85	227,24	0,06	4,55
30	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	765,59	750,40	0,18	15,01
31	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0264	1727,64	1693,58	0,18	33,88
32	+&С1545-50-1-1 варіант 1	Затискач відгалужувальний Р2Х 95	шт	29	142,19	139,25	0,15	2,79
33	+&С1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587	шт	34	392,85	385,00	0,15	7,70
34	+&С1545-50-3	Проміжна ланка HEL-5641	шт	5	92,92	90,95	0,15	1,82
35	+&С1545-50-4	Гак HEL-5661	шт	59	295,95	290,00	0,15	5,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&C1545-50-5-2	Затискач анкерний HEL-5503	шт	54	440,11	431,33	0,15	8,63
37	+&C1545-50-10 варіант 1	Затискач підтримуючий PS250	шт	5	464,25	455,00	0,15	9,10
38	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	0,02489	19,40	19,00	0,02	0,38
39	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	116,15	113,20	0,67	2,28
40	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	46,68	45,63	0,13	0,92
41	+&C1545-456-2	Кінцеві ковпачки CECT 6-35	шт	16	88,70	86,96	-	1,74
42	+&C1545-488-2 варіант 1	Сталева стрічка F 2007	м	68	40,95	40,13	0,02	0,80
43	+&C1545-489-2 варіант 1	Скріпа A200	шт	68	9,28	9,10	-	0,18
44	+&C1545-546-1	Стяжний хомут CSB	шт	29	8,15	7,96	0,03	0,16
45	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	168363,53	164700,24	362,04	3301,25
46	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	309953,70	303479,46	396,72	6077,52
47	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000119	103577,37	101152,89	393,55	2030,93
48	+&2405-30-6	Заземлюючий провідник A-16	м	39	11,96	11,67	0,06	0,23
49	+&2405-30-10	З'єднувач MJPT 25SF	шт	100	181,50	177,88	0,06	3,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0116	5,754	5,754		
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0003	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка
Бучанського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-03

придбання обладнання

Зовнішнє електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт відомості тощо
Кошторисна вартість 23,114 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-4051-1	Обмежувачі перенапруг SPC-S20/280/3; (маса=0,115)	шт	4	5386,07	21544
2	& 1504-1-4-23	Автоматичний вимикач 1P PL4-C20/1; (маса=0,00185)	шт	3	131,67	395
3	& 1504-1-3-3	Автоматичний вимикач однофазний 1P PL4-C16/1 4.5 kA; (маса=0,00185)	шт	6	104,17	625
4	& 1504-1395-4	Вимикач автоматичний 1P PL4-C10/1 4.5 kA; (маса=0,0088)	шт	2	117,50	235
		Разом				**22799**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				307
		Разом вартість устаткування				**23106**
		в тому числі:				
		трудомісткість в транспортуванні	люд.год.			0
		заробітна плата в транспортуванні				19
		Загальновиробничі витрати устаткування				**8**
		трудомісткість в загальновиробничих витратах	люд.год.			0
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				3
		Всього по кошторису				**23114**

Склав _____ Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди

Кошторисна вартість об`єкта	2483,120 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,36363 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	265,587 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Етап 1. Будівельні роботи по основному проїзді вул. Центральної	148,314	-	148,314	0,67125	71,424	-
2	08-01-02	на Етап 2. Будівельні роботи по пров. Травневому. Перекриття вулиці.	3,832	-	3,832	0,01167	1,317	-
3	08-01-03	на Етап 3. Будівельні роботи по трубі та кільцевій розв'язці. Перекриття вулиці	393,798	-	393,798	0,42169	44,364	-
4	08-01-04	на Етап 4. Завершальні будівельні роботи по кільцевій розв'язці	330,704	-	330,704	0,42204	44,222	-
5	08-01-05	на Тверде покриття на будівельному майданчику	1606,472	-	1606,472	0,83698	104,26	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	Всього:	2483,12	-	2483,12	2,36363	265,587	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	916,411	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ю.В. Шемет
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Етап 1. Будівельні роботи по основному проїзді вул. Центральної	0,53171 50,565	- -	0,06128 7,294	- -	- -	0,59299 57,859	0,07826 13,565	0,67125 71,424
08-01-02	Етап 2. Будівельні роботи по пров. Травневому. Перекриття вулиці.	0,00734 0,728	- -	0,00297 0,353	- -	- -	0,01031 1,081	0,00136 0,236	0,01167 1,317
08-01-03	Етап 3. Будівельні роботи по трубі та кільцевій розв'язці. Перекриття вулиці	0,27180 25,196	0,07578 7,705	0,02732 3,349	- -	- -	0,37490 36,25	0,04679 8,114	0,42169 44,364
08-01-04	Етап 4. Завершальні будівельні роботи по кільцевій розв'язці	0,28057 25,917	0,06867 6,983	0,02576 3,163	- -	- -	0,37500 36,063	0,04704 8,159	0,42204 44,222
08-01-05	Тверде покриття на будівельному майданчику	0,23582 22,725	- -	0,50366 64,639	- -	- -	0,73948 87,364	0,09750 16,896	0,83698 104,26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,32724 125,131	0,14445 14,688	0,62099 78,798	- -	- -	2,09268 218,617	0,27095 46,97	2,36363 265,587

Склав _____ Ю.В. Шемет

Перевірив _____ Є.М. Кулак

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 08-01

Тимчасові будівлі та споруди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1327,24	94,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	144,45	101,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	589,82	127,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	270,95	173,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2363,63				
	Середній розряд робіт		розряд	2,9				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,35349	315,05			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,04144	387,10			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,732	558,48			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	48,26304	658,94			
14	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	3,159	1285,97			
15	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	0,418	1113,76			
16	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	4,556	1127,39			
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	16,36286	1022,07			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,726	477,38			
19	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	19,686	589,45			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,34096	803,81			
21	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,112	959,20			
22	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	5,94741	703,34			
23	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	59,262	573,26			
24	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	3,196	479,95			
25	+С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	352,8	24,79			
26	+С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	685,4	17,56			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
27	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	3,536				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
28	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	0,000312	64176,20	62568,38	349,46	1258,36
29	+С111-843 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,000068	75452,13	73576,00	396,68	1479,45
30	+С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,000044	115460,60	112800,00	396,67	2263,93
31	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000044	80304,60	78333,33	396,67	1574,60
32	+С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,522	6917,08	6741,67	39,78	135,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,04	188040,45	184250,00	103,38	3687,07
34	+&C115-126-1-24	Щитки дорожніх знаків прямокутні 700х1580 мм(1шт - 16,46 кг)	100шт	0,009	182768,06	179000,00	184,37	3583,69
35	+&C115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,04	90588,81	88750,00	62,56	1776,25
36	+&C115-126-3-6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450х900 мм (1шт - 6,03 кг)	100шт	0,011	83198,89	81500,00	67,54	1631,35
37	+&C115-126-3-А	Щитки дорожніх знаків восьмикутної форми В=1200мм (1шт - 18,7кг)	100шт	0,009	188148,65	184250,00	209,46	3689,19
38	+&C115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,004	52317,50	51250,00	41,67	1025,83
39	+&C115-126-7	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х1050 мм (1шт - 9,4 кг)	100шт	0,007	112562,40	110250,00	105,29	2207,11
40	+&C119-366-2 варіант 1	Плити дорожні ПД 6х2х0,14	шт	84	14598,21	13430,00	881,97	286,24
41	С142-10-2	Вода	м3	54,86368	77,99	77,99	-	-
42	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	428,4	467,28	256,66	201,46	9,16
43	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	8,3	467,28	256,66	201,46	9,16
44	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,162	2655,19	2180,00	423,13	52,06
45	+С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,156089	107211,13	105000,00	108,95	2102,18
46	+С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00468267	76626,15	75000,00	123,68	1502,47
47	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,05127	56660,45	55200,00	349,46	1110,99
48	+&С1633-20ВД-3 варіант 1	Бар'єр поперечний	шт	9	3931,81	3850,00	4,72	77,09
49	+&С1633-20ВД-3 варіант 2	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм	шт	213	2036,13	1991,67	4,54	39,92
50	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус	шт	266	204,09	187,50	12,59	4,00
51	+1507-5110 варіант 1	Світильник	шт	122	510,54	500,00	0,53	10,01
52	+&С119-366-2 варіант 1	Плити дорожні ПД 6х2х0,14 (зворотній матеріал)	шт	84	6715,00	6715,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь (зворотній матеріал)	м3	257,04	262,50	262,50		
54	+&С1633-20ВД-3 варіант 1	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм (зворотній матеріал)	шт	213	995,84	995,84		
55	+&С1633-20ВД-3 варіант 2	Бар'єр поперечний (зворотній матеріал)	шт	9	1925,00	1925,00		
56	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус (зворотній матеріал)	шт	266	93,75	93,75		
57	+1507-5110 варіант 1	Світильник (зворотній матеріал)	шт	122	250,00	250,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Етап 1. Будівельні роботи по основному проїзді вул. Центральної

Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	148,314	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,67125	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,424	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ 20 РАЗІВ									
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	3	4673,60 1426,90	2407,69 662,72	14021	4281	7223 1988	14,4000 5,5860	43,2 16,76
		ТРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
2	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	1	4673,60 1426,90	2407,69 662,72	4674	1427	2408 663	14,4000 5,5860	14,4 5,59
3	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	2	*1079,12* *1079,12*	- -	*2158*	*2158*	- -	*11,4000* -	*22,8* -
		ЧОТИРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
4	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	1	4673,60 1426,90	2407,69 662,72	4674	1427	2408 663	14,4000 5,5860	14,4 5,59
5	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	3	*1079,12* *1079,12*	- -	*3237*	*3237*	- -	*11,4000* -	*34,2* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П'ЯТЬ ЩИТКІВ НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
6	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	1	4673,60 1426,90	2407,69 662,72	4674	1427	2408 663	14,4000 5,5860	14,4 5,59
7	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*4*	*1079,12* *1079,12*	- -	*4316*	*4316*	- -	*11,4000* -	*45,6* -
8	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на сигнальних щитках, на перечних, огороджувальних бар'єрах*	*1 щит*	*6*	*1079,12* *1079,12*	- -	*6475*	*6475*	- -	*11,4000* -	*68,4* -
9	С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,084	6917,08 -	- -	581	-	- -	- -	- -
10	& С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,008	188040,45 -	- -	1504	-	- -	- -	- -
11	& С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,004	90588,81 -	- -	362	-	- -	- -	- -
12	& С115-126-3-6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450х900 мм (1шт - 6,03 кг)	100шт	0,004	83198,89 -	- -	333	-	- -	- -	- -
13	& С115-126-3-А	Щитки дорожніх знаків восьмикутної форми В=1200мм (1шт - 18,7кг)	100шт	0,003	188148,65 -	- -	564	-	- -	- -	- -
14	& С115-126-1-24	Щитки дорожніх знаків прямокутні 700х1580 мм(1шт - 16,46 кг)	100шт	0,002	182768,06 -	- -	366	-	- -	- -	- -
15	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	3	2684,21 998,83	1685,38 463,90	8053	2996	5057 1392	10,0800 3,9102	30,24 11,73
		ТРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
16	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	1	2684,21 998,83	1685,38 463,90	2684	999	1685 464	10,0800 3,9102	10,08 3,91
17	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*2*	*755,39* *755,39*	- -	*1511*	*1511*	- -	*7,9800* -	*15,96* -
		ЧОТИРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
18	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	1	2684,21 998,83	1685,38 463,90	2684	999	1685 464	10,0800 3,9102	10,08 3,91
19	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*3*	*755,39* *755,39*	- -	*2266*	*2266*	- -	*7,9800* -	*23,94* -
		П'ЯТЬ ЩИТКІВ НА ОДІЙ СТІЙЦІ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	1	2684,21 998,83	1685,38 463,90	2684	999	1685 464	10,0800 3,9102	10,08 3,91
21	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*4*	*755,39* *755,39*	- -	*3022*	*3022*	- -	*7,9800* -	*31,92* -
22	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на сигнальних щитках, на перечних, огороджувальних бар'єрах*	*1 щит*	*6*	*755,39* *755,39*	- -	*4532*	*4532*	- -	*7,9800* -	*47,88* -
		ВЛАШТУВАННЯ НАПРЯМНИХ ПРИСТРОЇВ (МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ)									
23	ДБ5-10-5	Перенесення бар'єру поперечного вручну на відстань 10 м	1 м3	0,2	1912,88 1912,88	- -	383	383	- -	21,2000 -	4,24 -
24	ДБ5-10-6	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5	1 м3	0,2	27411,87 27411,87	- -	5482	5482	- -	303,8000 -	60,76 -
25	& С1633-20ВД-3 варіант 1	Бар'єр поперечний	шт	2	3931,81 -	- -	7864	-	- -	- -	- -
26	& С1633-20ВД-3 варіант 2 (зворотні матеріали)	Бар'єр поперечний (зворотні матеріали)	шт	2	1925,00 -	- -	3850	-	- -	- -	- -
27	ДБ5-10-1	Перенесення напрямних конусів вручну на відстань 10 м	1 т	0,103	3573,11 3573,11	- -	368	368	- -	39,6000 -	4,08 -
28	ДБ5-10-2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1	1 т	0,103	21943,94 21943,94	- -	2260	2260	- -	243,2000 -	25,05 -
29	& С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус	шт	103	204,09 -	- -	21021	-	- -	- -	- -
30	& С1633-20ВД-3 варіант 3 (зворотні матеріали)	Конус (зворотні матеріали)	шт	103	93,75 -	- -	9656	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					112753	50565	24559 6761		531,71 56,99
		Разом будівельні роботи, грн.					112753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37629				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					4,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					533				
		всього заробітна плата, грн.					57859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13565				
		Всього будівельні роботи, грн.					**148314**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13506				
		Всього по кошторису					**148314**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**671,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**71424**				

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01

на Етап 1. Будівельні роботи по основному проїзді вул. Центральної

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	531,71	95,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,28	118,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	78,26	173,35			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	671,25				
	Середній розряд робіт		розряд	2,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	42,84	573,26			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,084	6917,08	6741,67	39,78	135,63
12	+&С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,008	188040,45	184250,00	103,38	3687,07
13	+&С115-126-1-24	Щитки дорожніх знаків прямокутні 700х1580 мм(1шт - 16,46 кг)	100шт	0,002	182768,06	179000,00	184,37	3583,69
14	+&С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,004	90588,81	88750,00	62,56	1776,25
15	+&С115-126-3-6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450х900 мм (1шт - 6,03 кг)	100шт	0,004	83198,89	81500,00	67,54	1631,35
16	+&С115-126-3-А	Щитки дорожніх знаків восьмикутної форми В=1200мм (1шт - 18,7кг)	100шт	0,003	188148,65	184250,00	209,46	3689,19
17	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	6	467,28	256,66	201,46	9,16
18	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,84	2655,19	2180,00	423,13	52,06
19	+&С1633-20ВД-3 варіант 1	Бар'єр поперечний	шт	2	3931,81	3850,00	4,72	77,09
20	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус	шт	103	204,09	187,50	12,59	4,00
21	+&С1633-20ВД-3 варіант 2	Бар'єр поперечний (зворотній матеріал)	шт	2	1925,00	1925,00		
22	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус (зворотній матеріал)	шт	103	93,75	93,75		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на Етап 2. Будівельні роботи по пров. Травневому. Перекриття вулиці. Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3,832	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01167	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,317	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ 1 РАЗ									
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	6	233,67 71,34	120,38 33,14	1402	428	722 199	0,7200 0,2793	4,32 1,68
2	& С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,003	188040,45 -	- -	564	-	- -	- -	- -
3	& С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,003	90588,81 -	- -	272	-	- -	- -	- -
4	С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,022	6917,08 -	- -	152	-	- -	- -	- -
5	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	6	134,21 49,94	84,27 23,20	805	300	505 139	0,5040 0,1955	3,02 1,17
		Разом прямі витрати по кошторису					3195	728	1227 338		7,34 2,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1240				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,12				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					15				
		всього заробітна плата, грн.					1081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3832**				
		- - -

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-02
на Етап 2. Будівельні роботи по пров. Травневому. Перекриття вулиці.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,34	99,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,97	118,87			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,36	173,59			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	11,67				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	2,142	573,26			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,022	6917,08	6741,67	39,78	135,63
12	+&С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,003	188040,45	184250,00	103,38	3687,07
13	+&С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,003	90588,81	88750,00	62,56	1776,25
14	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,3	467,28	256,66	201,46	9,16
15	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,042	2655,19	2180,00	423,13	52,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-03

на Етап 3. Будівельні роботи по трубі та кільцевій розв'язці. Перекриття вулиці
Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	393,798	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42169	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,364	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ 1 РАЗ									
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	10	233,67 71,34	120,38 33,14	2337	713	1204 331	0,7200 0,2793	7,2 2,79
		ДВА ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
2	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	6	233,67 71,34	120,38 33,14	1402	428	722 199	0,7200 0,2793	4,32 1,68
3	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*6*	*53,96* *53,96*	- -	*324*	*324*	- -	*0,5700* -	*3,42* -
		ТРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
4	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	5	233,67 71,34	120,38 33,14	1168	357	602 166	0,7200 0,2793	3,6 1,4
5	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*10*	*53,96* *53,96*	- -	*540*	*540*	- -	*0,5700* -	*5,7* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на сигнальних щитках, на перечних, огороджувальних бар'єрах*	*1 щит*	*9*	53,96 53,96	- -	*486*	*486*	- -	*0,5700* -	*5,13* -
7	С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,222	6917,08 -	- -	1536	-	- -	- -	- -
8	& С115-126-1-24	Щитки дорожніх знаків прямокутні 700х1580 мм(1шт - 16,46 кг)	100шт	0,003	182768,06 -	- -	548	-	- -	- -	- -
9	& С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,013	188040,45 -	- -	2445	-	- -	- -	- -
10	& С115-126-3-А	Щитки дорожніх знаків восьмикутної форми В=1200мм (1шт - 18,7кг)	100шт	0,003	188148,65 -	- -	564	-	- -	- -	- -
11	& С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,015	90588,81 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
12	& С115-126-7	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х1050 мм (1шт - 9,4 кг)	100шт	0,007	112562,40 -	- -	788	-	- -	- -	- -
13	& С115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,001	52317,50 -	- -	52	-	- -	- -	- -
14	& С115-126-3-6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450х900 мм (1шт - 6,03 кг)	100шт	0,004	83198,89 -	- -	333	-	- -	- -	- -
15	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці) ДВА ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ	1 знак	10	134,21 49,94	84,27 23,20	1342	499	843 232	0,5040 0,1955	5,04 1,96
16	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	6	134,21 49,94	84,27 23,20	805	300	505 139	0,5040 0,1955	3,02 1,17
17	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі* ТРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ	*1 щит*	*6*	37,77 37,77	- -	*227*	*227*	- -	*0,3990* -	*2,39* -
18	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	5	134,21 49,94	84,27 23,20	671	250	421 116	0,5040 0,1955	2,52 0,98
19	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*10*	37,77 37,77	- -	*378*	*378*	- -	*0,3990* -	*3,99* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на сигнальних щитках, на перечних, огороджувальних бар'єрах*	*1 щит*	*9*	*37,77* *37,77*	- -	*340*	*340*	- -	*0,3990* -	*3,59* -
		ВЛАШТУВАННЯ НАПРЯМНИХ ПРИСТРОЇВ (МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ)									
21	ДБ5-10-5	Перенесення бар'єру поперечного вручну на відстань 10 м	1 м3	0,3	1912,88 1912,88	- -	574	574	- -	21,2000 -	6,36 -
22	ДБ5-10-6	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5	1 м3	0,3	27411,87 27411,87	- -	8224	8224	- -	303,8000 -	91,14 -
23	& С1633-20ВД-3 варіант 1	Бар'єр поперечний	шт	3	3931,81 -	- -	11795	-	- -	- -	- -
24	& С1633-20ВД-3 варіант 2 (зворотні матеріали)	Бар'єр поперечний (зворотні матеріали)	шт	3	1925,00 -	- -	5775	-	- -	- -	- -
25	ДБ5-10-1	Перенесення напрямних конусів вручну на відстань 10 м	1 т	0,081	3573,11 3573,11	- -	289	289	- -	39,6000 -	3,21 -
26	ДБ5-10-2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1	1 т	0,081	21943,94 21943,94	- -	1777	1777	- -	243,2000 -	19,7 -
27	& С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус	шт	81	204,09 -	- -	16531	-	- -	- -	- -
28	& С1633-20ВД-3 варіант 3 (зворотні матеріали)	Конус (зворотні матеріали)	шт	81	93,75 -	- -	7594	-	- -	- -	- -
29	ДБ3-33-1	Улаштування тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків	10 м	14,88	626,60 356,77	191,84 29,98	9324	5309	2855 446	3,8400 0,2600	57,14 3,87
30	& С1633-20ВД-3 варіант 2	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм	шт	124	2036,13 -	- -	252480	-	- -	- -	- -
31	*ДБ3-33-1*	*Демонтаж тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків*	*10 м*	*14,88*	*214,06* *214,06*	- -	*3185*	*3185*	- -	*2,3040* -	*34,28* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1633-20ВД-3 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм (зворотні матеріали)	шт	124	995,84 -	- -	123484	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-26-1*	*Встановлення сигнальних ліхтарів*	*шт*	*64*	*75,24* *75,24*	- -	*4815*	*4815*	- -	*0,7400* -	*47,36* -
34	1507-5110 варіант 1	Світильник	шт	64	510,54 -	- -	32675	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-26-1 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Встановлення сигнальних ліхтарів*	*шт*	*64*	*45,15* *45,15*	- -	*2890*	*2890*	- -	*0,4440* -	*28,42* -
36	1507-5110 варіант 1 (зворотні матеріали)	Світильник	шт	64	250,00 -	- -	16000	-	- -	- -	- -
		ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА									
37	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 шириною 0,10 м*	*км лінії*	*0,17*	*1547,24* *395,37*	*1151,87* *481,69*	*263*	*67*	*196* *82*	*3,9900* *3,8234*	*0,68* *0,65*
38	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0051	56660,45 -	- -	289	-	- -	- -	- -
39	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,015419	107211,13 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
40	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00046257	76626,15 -	- -	35	-	- -	- -	- -
41	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.7 шириною 0,10 м*	*км лінії*	*0,021*	*1547,24* *395,37*	*1151,87* *481,69*	*32*	*8*	*24* *10*	*3,9900* *3,8234*	*0,08* *0,08*
42	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00063	56660,45 -	- -	36	-	- -	- -	- -
43	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0062664	107211,13 -	- -	672	-	- -	- -	- -
44	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,000187992	76626,15 -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.13	10 м2	0,1	1480,73 359,70	1121,03 507,69	148	36	112 51	3,6300 3,9393	0,36 0,39
46	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0003	56660,45 -	- -	17	-	- -	- -	- -
47	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,00097	107211,13 -	- -	104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,0000291	76626,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
49	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.19	10 м2	2,43	1480,73 359,70	1121,03 507,69	3598	874	2724 1234	3,6300 3,9393	8,82 9,57
50	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00729	56660,45 -	- -	413	-	- -	- -	- -
51	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,023571	107211,13 -	- -	2527	-	- -	- -	- -
52	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00070713	76626,15 -	- -	54	-	- -	- -	- -
53	ДУ6-29-1	Нанесення горизонтальної розмітки 2.3.1-2.3.3 на вертикальних шитках високоякісною фарбою	1 м2	0,2	86,93 55,49	- -	17	11	- -	0,5600 -	0,11 -
54	С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000011	80304,61 -	- -	1	-	- -	- -	- -
55	С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,000011	115460,61 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					372080	32901	10208 3006		347,58 24,54
		Разом будівельні роботи, грн.					372080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328971				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,78				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					343				
		всього заробітна плата, грн.					36250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8114				
		Всього будівельні роботи, грн.					**393798**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					152853				
		Всього по кошторису					**393798**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**421,69**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**44364**				

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-03
на Етап 3. Будівельні роботи по трубі та кільцевій розв'язці. Перекриття вулиці

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	271,8	92,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	75,78	101,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,32	122,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	46,79	173,43			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	421,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,01411	315,05			
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,03691	803,81			
12	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,976	959,20			
13	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	2,95299	703,34			
14	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	7,497	573,26			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	0,000078	64176,21	62568,38	349,47	1258,36
16	+С111-843 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,000017	75452,14	73576,00	396,69	1479,45
17	+С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,000011	115460,61	112800,00	396,68	2263,93
18	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000011	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
19	+С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,222	6917,08	6741,67	39,78	135,63
20	+&С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,013	188040,45	184250,00	103,38	3687,07
21	+&С115-126-1-24	Щитки дорожніх знаків прямокутні 700х1580 мм(1шт - 16,46 кг)	100шт	0,003	182768,06	179000,00	184,37	3583,69
22	+&С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,015	90588,81	88750,00	62,56	1776,25
23	+&С115-126-3-6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450х900 мм (1шт - 6,03 кг)	100шт	0,004	83198,89	81500,00	67,54	1631,35
24	+&С115-126-3-А	Щитки дорожніх знаків восьмикутної форми В=1200мм (1шт - 18,7кг)	100шт	0,003	188148,65	184250,00	209,46	3689,19
25	+&С115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,001	52317,50	51250,00	41,67	1025,83
26	+&С115-126-7	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х1050 мм (1шт - 9,4 кг)	100шт	0,007	112562,40	110250,00	105,29	2207,11
27	С142-10-2	Вода	м3	14,88	77,99	77,99	-	-
28	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,05	467,28	256,66	201,46	9,16
29	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,147	2655,19	2180,00	423,13	52,06
30	+С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0462264	107211,13	105000,00	108,95	2102,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00138679	76626,15	75000,00	123,68	1502,47
32	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,01332	56660,45	55200,00	349,46	1110,99
33	+&С1633-20ВД-3 варіант 1	Бар'єр поперечний	шт	3	3931,81	3850,00	4,72	77,09
34	+&С1633-20ВД-3 варіант 2	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм	шт	124	2036,13	1991,67	4,54	39,92
35	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус	шт	81	204,09	187,50	12,59	4,00
36	+1507-5110 варіант 1	Світильник	шт	64	510,54	500,00	0,53	10,01
37	+&С1633-20ВД-3 варіант 1	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм (зворотній матеріал)	шт	124	995,84	995,84		
38	+&С1633-20ВД-3 варіант 2	Бар'єр поперечний (зворотній матеріал)	шт	3	1925,00	1925,00		
39	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус (зворотній матеріал)	шт	81	93,75	93,75		
40	+1507-5110 варіант 1	Світильник (зворотній матеріал)	шт	64	250,00	250,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-04

на Етап 4. Завершальні будівельні роботи по кільцевій розв'язці

Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	330,704	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42204	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,222	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ 1 РАЗ									
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	7	233,67 71,34	120,38 33,14	1636	499	843 232	0,7200 0,2793	5,04 1,96
		ДВА ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
2	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	8	233,67 71,34	120,38 33,14	1869	571	963 265	0,7200 0,2793	5,76 2,23
3	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*8*	*53,96* *53,96*	- -	*432*	*432*	- -	*0,5700* -	*4,56* -
		ТРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
4	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	4	233,67 71,34	120,38 33,14	935	285	482 133	0,7200 0,2793	2,88 1,12
5	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*8*	*53,96* *53,96*	- -	*432*	*432*	- -	*0,5700* -	*4,56* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*ДБ3-51-1*	*Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на сигнальних щитках, на перечних, огороджувальних бар'єрах*	*1 щит*	*12*	*53,96* *53,96*	- -	*648*	*648*	- -	*0,5700* -	*6,84* -
7	С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,194	6917,08 -	- -	1342	-	- -	- -	- -
8	& С115-126-1-24	Щитки дорожніх знаків прямокутні 700х1580 мм(1шт - 16,46 кг)	100шт	0,004	182768,06 -	- -	731	-	- -	- -	- -
9	& С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,016	188040,45 -	- -	3009	-	- -	- -	- -
10	& С115-126-3-А	Щитки дорожніх знаків восьмикутної форми В=1200мм (1шт - 18,7кг)	100шт	0,003	188148,65 -	- -	564	-	- -	- -	- -
11	& С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,018	90588,81 -	- -	1631	-	- -	- -	- -
12	& С115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,003	52317,50 -	- -	157	-	- -	- -	- -
13	& С115-126-3-6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450х900 мм (1шт - 6,03 кг)	100шт	0,003	83198,89 -	- -	250	-	- -	- -	- -
14	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	7	134,21 49,94	84,27 23,20	939	350	589 162	0,5040 0,1955	3,53 1,37
		ДВА ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
15	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	8	134,21 49,94	84,27 23,20	1074	400	674 186	0,5040 0,1955	4,03 1,56
16	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*8*	*37,77* *37,77*	- -	*302*	*302*	- -	*0,3990* -	*3,19* -
		ТРИ ЩИТКА НА ОДІЙ СТІЙЦІ									
17	КБ27-52-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (один щиток на одній стійці)	1 знак	4	134,21 49,94	84,27 23,20	537	200	337 93	0,5040 0,1955	2,02 0,78
18	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі*	*1 щит*	*8*	*37,77* *37,77*	- -	*302*	*302*	- -	*0,3990* -	*3,19* -
19	*ДБ3-51-1*	*Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на сигнальних щитках, на перечних, огороджувальних бар'єрах*	*1 щит*	*12*	*37,77* *37,77*	- -	*453*	*453*	- -	*0,3990* -	*4,79* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛАШТУВАННЯ НАПРЯМНИХ ПРИСТРОЇВ (МОНТАЖ/ ДЕМОНТАЖ)									
20	ДБ5-10-5	Перенесення бар'єру поперечного вручну на відстань 10 м	1 м3	0,4	1912,88 1912,88	- -	765	765	- -	21,2000 -	8,48 -
21	ДБ5-10-6	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5	1 м3	0,4	27411,87 27411,87	- -	10965	10965	- -	303,8000 -	121,52 -
22	& С1633-20ВД-3 варіант 1	Бар'єр поперечний	шт	4	3931,81 -	- -	15727	-	- -	- -	- -
23	& С1633-20ВД-3 варіант 2 (зворотні матеріали)	Бар'єр поперечний (зворотні матеріали)	шт	4	1925,00 -	- -	7700	-	- -	- -	- -
24	ДБ5-10-1	Перенесення напрямних конусів вручну на відстань 10 м	1 т	0,082	3573,11 3573,11	- -	293	293	- -	39,6000 -	3,25 -
25	ДБ5-10-2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1	1 т	0,082	21943,94 21943,94	- -	1799	1799	- -	243,2000 -	19,94 -
26	& С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус	шт	82	204,09 -	- -	16735	-	- -	- -	- -
27	& С1633-20ВД-3 варіант 3 (зворотні матеріали)	Конус (зворотні матеріали)	шт	82	93,75 -	- -	7688	-	- -	- -	- -
28	ДБ3-33-1	Улаштування тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків	10 м	10,68	626,60 356,77	191,84 29,98	6692	3810	2049 320	3,8400 0,2600	41,01 2,78
29	& С1633-20ВД-3 варіант 2	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм	шт	89	2036,13 -	- -	181216	-	- -	- -	- -
30	*ДБ3-33-1*	*Демонтаж тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків*	*10 м*	*10,68*	*214,06* *214,06*	- -	*2286*	*2286*	- -	*2,3040* -	*24,61* -
31	& С1633-20ВД-3 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм (зворотні матеріали)	шт	89	995,84 -	- -	88630	-	- -	- -	- -
32	*КБ21-26-1*	*Встановлення сигнальних ліхтарів*	*шт*	*58*	*75,24* *75,24*	- -	*4364*	*4364*	- -	*0,7400* -	*42,92* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1507-5110 варіант 1	Світильник	шт	58	510,54 -	- -	29611	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-26-1 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Встановлення сигнальних ліхтарів*	*шт*	*58*	*45,15* *45,15*	- -	*2619*	*2619*	- -	*0,4440* -	*25,75* -
35	1507-5110 варіант 1 (зворотні матеріали)	Світильник	шт	58	250,00 -	- -	14500	-	- -	- -	- -
		ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА									
36	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 шириною 0,10 м*	*км лінії*	*0,391*	*1547,24* *395,37*	*1151,87* *481,69*	*605*	*155*	*450* *188*	*3,9900* *3,8234*	*1,56* *1,49*
37	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,01173	56660,45 -	- -	665	-	- -	- -	- -
38	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0354637	107211,13 -	- -	3802	-	- -	- -	- -
39	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,001063911	76626,15 -	- -	82	-	- -	- -	- -
40	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.2 шириною 0,10 м*	*км лінії*	*0,47*	*1547,24* *395,37*	*1151,87* *481,69*	*727*	*186*	*541* *226*	*3,9900* *3,8234*	*1,88* *1,8*
41	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0141	56660,45 -	- -	799	-	- -	- -	- -
42	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,042629	107211,13 -	- -	4570	-	- -	- -	- -
43	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00127887	76626,15 -	- -	98	-	- -	- -	- -
44	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.7 шириною 0,10 м*	*км лінії*	*0,133*	*1547,24* *395,37*	*1151,87* *481,69*	*206*	*53*	*153* *64*	*3,9900* *3,8234*	*0,53* *0,51*
45	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00399	56660,45 -	- -	226	-	- -	- -	- -
46	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,0060249	107211,13 -	- -	646	-	- -	- -	- -
47	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,000180747	76626,15 -	- -	14	-	- -	- -	- -
48	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.8 шириною 0,20 м*	*км лінії*	*0,054*	*1547,24* *395,37*	*1151,87* *481,69*	*84*	*21*	*63* *26*	*3,9900* *3,8234*	*0,22* *0,21*
49	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00108	56660,45 -	- -	61	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,003267	107211,13 -	- -	350	-	- -	- -	- -
51	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00009801	76626,15 -	- -	8	-	- -	- -	- -
52	*КБ27-45-1*	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.11 шириною 0,10 м*	*км лінії*	*0,03*	*1547,24 395,37*	*1151,87 481,69*	*46*	*12*	*34 14*	*3,9900 3,8234*	*0,12 0,11*
53	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0015	56660,45 -	- -	85	-	- -	- -	- -
54	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,004533	107211,13 -	- -	486	-	- -	- -	- -
55	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00013599	76626,15 -	- -	10	-	- -	- -	- -
56	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.13	10 м2	0,09	1480,73 359,70	1121,03 507,69	133	32	101 46	3,6300 3,9393	0,33 0,35
57	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00027	56660,45 -	- -	15	-	- -	- -	- -
58	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,000873	107211,13 -	- -	94	-	- -	- -	- -
59	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00002619	76626,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
60	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1	10 м2	0,52	1480,73 359,70	1121,03 507,69	770	187	583 264	3,6300 3,9393	1,89 2,05
61	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00156	56660,45 -	- -	88	-	- -	- -	- -
62	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,005044	107211,13 -	- -	541	-	- -	- -	- -
63	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00015132	76626,15 -	- -	12	-	- -	- -	- -
64	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.2	10 м2	0,44	1480,73 359,70	1121,03 507,69	652	158	494 223	3,6300 3,9393	1,6 1,73
65	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00132	56660,45 -	- -	75	-	- -	- -	- -
66	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,004268	107211,13 -	- -	458	-	- -	- -	- -
67	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,00012804	76626,15 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.4	10 м2	0,8	1480,73 359,70	1121,03 507,69	1185	288	897 406	3,6300 3,9393	2,9 3,15
69	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0024	56660,45 -	- -	136	-	- -	- -	- -
70	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,00776	107211,13 -	- -	832	-	- -	- -	- -
71	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,0002328	76626,15 -	- -	18	-	- -	- -	- -
72	ДУ6-29-1	Нанесення горизонтальної розмітки 2.3.1-2.3.3 на вертикальних шитках високоякісною фарбою	1 м2	0,6	86,93 55,49	- -	52	33	- -	0,5600 -	0,34 -
73	С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000033	80304,61 -	- -	3	-	- -	- -	- -
74	С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,000033	115460,61 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					308965 	32900	9253 2848		349,24 23,2
		Разом будівельні роботи, грн.					308965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266812				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,56				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					315				
		всього заробітна плата, грн.					36063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8159				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330704**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					118518				
		Всього по кошторису					**330704**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**422,04**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**44222**				

Склав _____ Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціалу, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-04
на Етап 4. Завершальні будівельні роботи по кільцевій розв'язці

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	280,57	92,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	68,67	101,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,76	122,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	47,04	173,45			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	422,04				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,33938	315,05			
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,19589	803,81			
12	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,136	959,20			
13	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	2,99442	703,34			
14	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	6,783	573,26			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	0,000234	64176,20	62568,38	349,46	1258,36
16	+С111-843 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,000051	75452,13	73576,00	396,68	1479,45
17	+С111-1672-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,000033	115460,61	112800,00	396,68	2263,93
18	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль червона	т	0,000033	80304,61	78333,33	396,68	1574,60
19	+С112-84 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,194	6917,08	6741,67	39,78	135,63
20	+&С115-126-1-14	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)	100шт	0,016	188040,45	184250,00	103,38	3687,07
21	+&С115-126-1-24	Щитки дорожніх знаків прямокутні 700х1580 мм(1шт - 16,46 кг)	100шт	0,004	182768,06	179000,00	184,37	3583,69
22	+&С115-126-2-2	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,018	90588,81	88750,00	62,56	1776,25
23	+&С115-126-3-6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450х900 мм (1шт - 6,03 кг)	100шт	0,003	83198,89	81500,00	67,54	1631,35
24	+&С115-126-3-А	Щитки дорожніх знаків восьмикутної форми В=1200мм (1шт - 18,7кг)	100шт	0,003	188148,65	184250,00	209,46	3689,19
25	+&С115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,003	52317,50	51250,00	41,67	1025,83
26	С142-10-2	Вода	м3	10,68	77,99	77,99	-	-
27	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,95	467,28	256,66	201,46	9,16
28	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,133	2655,19	2180,00	423,13	52,06
29	+С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,1098626	107211,13	105000,00	108,95	2102,18
30	+С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки	т	0,0032959	76626,15	75000,00	123,68	1502,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,03795	56660,45	55200,00	349,46	1110,99
32	+&С1633-20ВД-3 варіант 1	Бар'єр поперечний	шт	4	3931,81	3850,00	4,72	77,09
33	+&С1633-20ВД-3 варіант 2	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм	шт	89	2036,13	1991,67	4,54	39,92
34	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус	шт	82	204,09	187,50	12,59	4,00
35	+1507-5110 варіант 1	Світильник	шт	58	510,54	500,00	0,53	10,01
36	+&С1633-20ВД-3 варіант 1	Дорожній водоналивний блок 1200х800х480 мм (зворотній матеріал)	шт	89	995,84	995,84		
37	+&С1633-20ВД-3 варіант 2	Бар'єр поперечний (зворотній матеріал)	шт	4	1925,00	1925,00		
38	+&С1633-20ВД-3 варіант 3	Конус (зворотній матеріал)	шт	82	93,75	93,75		
39	+1507-5110 варіант 1	Світильник (зворотній матеріал)	шт	58	250,00	250,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-05

на Тверде покриття на будівельному майданчику

Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1606,472	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83698	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	104,260	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-9-1	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	1	245,03 -	245,03 44,55	245	-	245 45	- 0,3146	- 0,31
2	*КБ27-12-3*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером*	*100м3*	*2,5*	*10503,79* *1804,55*	*8153,31* *1954,51*	*26259*	*4511*	*20383* *4886*	*18,8800* *14,1397*	*47,2* *35,35*
3	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	315	467,28 -	- -	147193	-	- -	- -	- -
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	2,5	5943,40 1657,53	4285,87 994,30	14859	4144	10715 2486	18,3700 7,3821	45,93 18,46
5	ДБ5-6-5	Навантаження щебеню в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	3,15	1003,06 -	1003,06 306,56	3160	-	3160 966	- 2,3400	- 7,37
6	С331-32 щебеню на базу	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	504	17,56 -	17,56 3,51	8850	-	8850 1769	- 0,0284	- 14,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1421-9453 варіант 1 60% придатний матеріал (зворотні матеріали)	Щебінь (зворотні матеріали)	м3	189	262,50 -	- -	49613	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-59-2*	*Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*1,4112*	*16924,10* *4391,88*	*12532,22* *4048,66*	*23883*	*6198*	*17685* *5713*	*43,7700* *28,6020*	*61,77* *40,36*
9	& С119-366-2 варіант 1	Плити дорожні ПД 6х2х0,14	шт	84	14598,21 -	- -	1226250	-	- -	- -	- -
10	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	1,4112	18963,25 3370,42	15288,67 5084,36	26761	4756	21575 7175	33,5900 37,9754	47,4 53,59
11	С331-1-2 з об'єкту на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	352,8	24,79 -	24,79 4,11	8746	-	8746 1450	- 0,0332	- 11,71
12	& С119-366-2 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плити дорожні ПД 6х2х0,14 (зворотні матеріали)	шт	84	6715,00 -	- -	564060	-	- -	- -	- -
13	ДБ1-9-1	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,9	245,03 -	245,03 44,55	221	-	221 40	- 0,3146	- 0,28
14	*КБ27-12-3*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером*	*100м3*	*0,9*	*10503,79* *1804,55*	*8153,31* *1954,51*	*9453*	*1624*	*7338* *1759*	*18,8800* *14,1397*	*16,99* *12,73*
15	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	113,4	467,28 -	- -	52990	-	- -	- -	- -
16	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,9	5943,40 1657,53	4285,87 994,30	5349	1492	3857 895	18,3700 7,3821	16,53 6,64
17	ДБ5-6-5	Навантаження щебеню в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,9	1003,06 -	1003,06 306,56	903	-	903 276	- 2,3400	- 2,11
18	С331-32 щебеню на базу	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	181,4	17,56 -	17,56 3,51	3185	-	3185 637	- 0,0284	- 5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1421-9453 варіант 1 60% придатний матеріал (зворотні матеріали)	Щебінь (зворотні матеріали)	м3	68,04	262,50 -	- -	17861	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1558307	22725	106863 28097		235,82 208,37
		Разом будівельні роботи, грн.					1558307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1428719				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					295,29				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					36542				
		всього заробітна плата, грн.					87364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16896				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1606472**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					631534				
		Всього по кошторису					**1606472**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**836,98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**104260**				

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція вулично-дорожньої мережі вул. Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-05
на Тверде покриття на будівельному майданчику

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	235,82	96,37			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	472,49	128,64			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	97,5	173,34			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	836,98				
	Середній розряд робіт		розряд	2,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,04144	387,10			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,732	558,48			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	48,26304	658,94			
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	3,159	1285,97			
14	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	0,418	1113,76			
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	4,556	1127,39			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	16,36286	1022,07			
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,726	477,38			
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	19,686	589,45			
19	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,10816	803,81			
20	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	3,196	479,95			
21	+С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 4 км	т	352,8	24,79			
22	+С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	685,4	17,56			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
23	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	3,536				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
24	+&С119-366-2 варіант 1	Плити дорожні ПД 6х2х0,14	шт	84	14598,21	13430,00	881,97	286,24
25	С142-10-2	Вода	м3	29,30368	77,99	77,99	-	-
26	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	428,4	467,28	256,66	201,46	9,16
27	+&С119-366-2 варіант 1	Плити дорожні ПД 6х2х0,14 (зворотній матеріал)	шт	84	6715,00	6715,00		

28	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь (зворотній матеріал)	м3	257,04	262,50	262,50		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав _____ Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]