

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : протирадіаційне укриття цивільного захисту




Кошторисна вартість об'єкта	8098,512 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,21307 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1570,484 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>Загальнобудівельні роботи</u>						
1	02-01-02	на фундаменти, колони, стіни, приямок, плита перекриття, сходи, ганки	4,794	-	4,794	0,00874	1,321	-
2	02-01-03	на мурування перегородок, парапету покрівлі входів; перемички; сантехнічні перегородки; поручні	144,206	-	144,206	0,07272	10,654	-
3	02-01-04	на покрівля	192,97	-	192,97	0,45284	65,674	-
4	02-01-05	на ізоляційні роботи і зовнішнє опорядження (стеля, стіни в споруді, стіна ззовні під обвалування)	16,446	-	16,446	0,03353	4,821	-
5	02-01-06	на двері	43,658	-	43,658	0,16993	26,222	-
6	02-01-08	на опорядження підлоги	2592,826	-	2592,826	1,95520	310,63	-
7	02-01-09	на підпірна стіна ПС-1	864,844	-	864,844	3,17801	468,89	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	3859,744	-	3859,744	5,87097	888,212	-
		<u>Інженерні мережі</u>						
8	02-01-010	на внутрішні мережі електропостачання 0,4 кВ	35,508	-	35,508	0,03711	5,548	-
9	02-01-011	на придбання устаткування електропостачання (придбання устаткування)	0,03	40,02	40,05	-	-	-
10	02-01-012	на електропостачання (монтажні роботи)	259,604	-	259,604	0,52199	76,811	-
11	02-01-013	на електропостачання (пусконаладжувальні роботи)	17,166	-	17,166	0,06796	13,576	-
12	02-01-014	на водопостачання і каналізація	304,273	-	304,273	0,53121	81,398	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-015	на придбання устаткування вентиляція (придбання устаткування)	-	564,757	564,757	-	-	-
14	02-01-016	на вентиляція (монтаж)	750,219	-	750,219	1,26357	192,965	-
15	02-01-017	на вентиляція (пусконаладжувальні роботи)	12,905	-	12,905	0,05109	10,207	-
16	02-01-018	на придбання устаткування опалення (придбання устаткування)	-	37,271	37,271	-	-	-
17	02-01-019	на опалення (монтажні роботи)	696,059	-	696,059	0,52911	79,97	-
18	02-01-020	на опалення (пусконаладжувальні роботи)	74,401	-	74,401	0,29458	58,849	-
19	02-01-021	на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (монтажні роботи)	166,184	-	166,184	0,43862	63,383	-
20	02-01-022	на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (пусконаладжувальні роботи)	9,062	-	9,062	0,03588	7,167	-
21	02-01-023	на система охоронної сигналізації (монтажні роботи)	32,111	-	32,111	0,10143	14,827	-
22	02-01-024	на система охоронної сигналізації (пусконаладжувальні роботи)	3,021	-	3,021	0,01196	2,389	-
23	02-01-025	на придбання устаткування радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (придбання устаткування)	-	61,474	61,474	-	-	-
24	02-01-026	на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (монтажні роботи)	57,078	-	57,078	0,10894	15,924	-
25	02-01-027	на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (пусконаладжувальні роботи)	26,906	-	26,906	0,10653	21,281	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Разом по розділу:	2444,527	703,522	3148,049	4,09998	644,295	-
		Інші витрати						
26	02-01-028	на придбання устаткування меблі (придбання обладнання)	5,132	854,735	859,867	-	-	-
27	02-01-029	на меблі (монтаж)	46,29	-	46,29	0,17416	27,112	-
28	02-01-030	на придбання устаткування обладнання для ММГН (придбання устаткування)	-	161,989	161,989	-	-	-
29	02-01-031	на обладнання для ММГН (монтаж)	22,573	-	22,573	0,06796	10,865	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Разом по розділу:	73,995	1016,724	1090,719	0,24212	37,977	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	6378,266	1720,246	8098,512	10,21307	1570,484	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)						Ігор ХРОН		
Керівник						Ірина ЩЕБЕТЮК		
Склав						Ніна ТУГАЙ		
Перевірів						Ірина ЩЕБЕТЮК		

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на фундаменти, колони, стіни, прямок, плита перекриття, сходи, ганки
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	4,794 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,00874 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,321 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,05	<u>22216,25</u> 22092,09	<u>66,35</u> 60,56	1111	1105	<u>3</u> 3	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>7,78</u> 0,02
2	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка Бетон-контакт	л	1	<u>116,39</u> -	-	116	-	-	-	-
3	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	32,5	<u>22,73</u> -	-	739	-	-	-	-
4	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні протислизькі морозостійкі	м2	5,1	<u>348,78</u> -	-	1779	-	-	-	-
5	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов морозостійкий	кг	2	<u>233,87</u> -	-	468	-	-	-	-
6	C113-1888 варіант 3	Хрестики дистанційні Compass 2 мм 200 шт. /уп	шт	21	<u>0,09</u> -	-	2	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4215	1105	<u>3</u> 3		<u>7,78</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3107				
		всього заробітна плата, грн.					1108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					213				
		Всього будівельні роботи, грн.					4794				

		Всього по кошторису					4794				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1321				

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на мурування перегородок, парапету покрівлі входів; перемички; сантехнічні перегородки; поручні
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	144,206 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,07272 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,654 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-12-1	Розділ 1. Сантехнічні перегородки	100м2	0,32	27104,80	-	8674	6007	-	140,4600	44,95
		Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах			18771,07	-			-	-	-
	2 С1428- 11855 варіант 2	Перегородки сантехнічні h=2м, матеріал заповнення 25 мм ЛДСП EGGER, Колір/декор заповнення перегородок U708 світло-сірий, профіль анодований алюміній, Фурнітура (ручка, замок) накладна з н/ж сталі, Завіси сталеві хромовані	м2	32	2013,46	-	64431	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					73105	6007	-		44,95
		Разом будівельні роботи, грн.					73105				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67098				
		всього заробітна плата, грн.					6007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3252 5,39 1229 76357 76357				
		Розділ 2. Поручні									
3	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,32	<u>10623,46</u> 8643,65	<u>1011,62</u> 330,30	3400	2766	<u>324</u> 106	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>19,26</u> 0,72
4	С123-362 варіант 1	Пристінний поручень 42,4х1,5мм	м	32	<u>1913,30</u> -	<u>-</u> -	61226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111- 1381-1 варіант 1	Шпилька різьбова метрична Expert Fix M16X1000 мм DIN 975 клас міцності 8,8 сталь	м	8	<u>216,16</u> -	<u>-</u> -	1729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					66355	2766	<u>324</u> 106		<u>19,26</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					66355 63265 2872 1494 2,4 546 67849 67849				
		Разом прямі витрати по кошторису					139460	8773	<u>324</u> 106		<u>64,21</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139460 130363 8879 4746 7,79 1775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					144206				

		Всього по кошторису					144206				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					72,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10654				

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на покрівля
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	192,970 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,45284 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	65,674 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля (основний килим ПРУ)									
		==накриття парапетів									
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,053	<u>32168,05</u>	<u>5874,79</u>	1705	1340	<u>311</u>	<u>176,0000</u>	<u>9,33</u>
					25278,88	680,14			36	4,1760	0,22
2	С111-520	Полоса сталева 50х4мм	т	0,056	<u>31660,69</u>	-	1773	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,053	<u>32447,39</u>	<u>410,00</u>	1720	1698	<u>22</u>	<u>231,0000</u>	<u>12,24</u>
					32037,39	-			-	-	-
4	С113-1888	Дюбель ударний 6х80 мм	шт	80	<u>1,57</u>	-	126	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
5	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,408	<u>17603,59</u>	<u>309,05</u>	7182	7056	<u>126</u>	<u>132,8000</u>	<u>54,18</u>
					17294,54	17,60			7	0,1197	0,05
6	С111-31	Гладкий лист з глянцевим покриттям PSM 1250х2000 RAL 0,45 мм	м2	44	<u>381,30</u>	-	16777	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1859 варіант 2	Саморіз покрівельний для покрівлі 4,8х19 мм RAL	шт	400	<u>1,31</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1859 варіант 5	Дюбель розпірний 10х60 мм 1 шт, універсальний шуруп 6х100 мм 1 шт	шт	40	<u>12,41</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1878 варіант 10	Заклепка з пласкою головкою ISO15983 5х10 A2/A2 4,0-6,0 Steelfix 250 шт	шт	40	<u>3,04</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1859 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х60мм	шт	40	<u>0,69</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					30453	10094	<u>459</u> 43		<u>75,75</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					30453 19900 10137 5498 9,13 2079 35951 35951				
		Розділ 2. Покрівлі над вхідними групами 2 шт == примикання до парпетів <i>Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі</i>									
11	KB12-15-1		100м2	0,36	<u>17603,59</u> 17294,54	<u>309,05</u> 17,60	6337	6226	<u>111</u> 6	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>47,81</u> 0,04
12	C111-31 варіант 3	Гладкий лист з глянцеvim покриттям PSM 1250х2000 RAL 0,45 мм	м2	39,6	<u>381,30</u> -	<u>-</u> -	15099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1855 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції розпірний з пластиковим стержнем білий 10х70 мм	шт	200	<u>1,58</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-10 варіант 3	Притискна планка для шипоподібної мембрани SNTDrain 2 м.п.	м	68	<u>56,67</u> -	<u>-</u> -	3854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	1,36	<u>3215,54</u> 3198,19	<u>17,35</u> 7,82	4373	4350	<u>23</u> 11	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>31,36</u> 0,07
16	C113-1858 варіант 2	Клей-герметик поліуретановий Soudal Soudaflex 40 600 мл сірий ==накриття парпетів	шт	6	<u>324,70</u> -	<u>-</u> -	1948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,18	<u>32142,89</u> 25278,88	<u>5874,79</u> 680,14	5786	4550	<u>1057</u> 122	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>31,68</u> 0,75
18	С111-520 варіант 2	Полоса сталева 50х4мм	т	0,19	<u>31660,69</u> -	-	6016	-	-	-	-
19	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,18	<u>32447,39</u> 32037,39	<u>410,00</u> -	5841	5767	<u>74</u> -	<u>231,0000</u> -	<u>41,58</u> -
20	С113-1888 варіант 8	Дюбель ударний 6х80 мм	шт	272	<u>1,46</u> -	-	397	-	-	-	-
21	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,694	<u>17603,59</u> 17294,54	<u>309,05</u> 17,60	12217	12002	<u>215</u> 12	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>92,16</u> 0,08
22	С111-31 варіант 3	Гладкий лист з глянцеvim покриттям PSM 1250х2000 RAL 0,45 мм	м2	76,34	<u>381,30</u> -	-	29108	-	-	-	-
23	С113-1859 варіант 2	Саморіз покрівельний для покрівлі 4,8х19 мм RAL	шт	680	<u>1,31</u> -	-	891	-	-	-	-
24	С113-1859 варіант 5	Дюбель розпірний 10х60 мм 1 шт, універсальний шуруп 6х100 мм 1 шт	шт	174	<u>12,41</u> -	-	2159	-	-	-	-
25	С113-1878 варіант 10	Заклепка з пласкою головкою ISO15983 5х10 А2/А2 4,0-6,0 Steelfix 250 шт	шт	388	<u>3,04</u> -	-	1180	-	-	-	-
26	С113-1859 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х60мм	шт	160	<u>0,69</u> -	-	110	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							95632	32895	<u>1480</u> 151		<u>244,59</u> 0,94
Разом будівельні роботи, грн.							95632				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61257				
всього заробітна плата, грн.							33046				
Загальновиробничі витрати, грн.							17824				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6714				
Всього будівельні роботи, грн.							113456				


Всього по розділу 2							113456				
Розділ 3. Накриття вентшахт (3 шт)											
27	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,166	<u>32142,89</u> 25278,88	<u>5874,79</u> 680,14	5336	4196	<u>975</u> 113	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>29,22</u> 0,69
28	С111-518 варіант 2	Труба профільна 40х40х2мм	т	0,121	<u>33927,75</u> -	-	4105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-519 варіант 2	Кутник сталевий 63х63х5мм 5,2кг/м	т	0,055	<u>31660,69</u>	-	1741	-	-	-	-
30	KB9-41-1	Монтаж щитів покриття будівель висотою до 25 м з обшивкою із гнутих профілів розміром 3х12 м	т	0,166	<u>5650,29</u> 2540,85	<u>2968,98</u> 1311,34	938	422	<u>493</u> 218	<u>17,2800</u> 7,2788	<u>2,87</u> 1,21
31	KB13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	8	<u>27,99</u> 22,72	<u>5,27</u> 0,29	224	182	<u>42</u> 2	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>1,36</u> 0,02
32	KB13-45-2	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт- спиритом	100м2	0,08	<u>2998,61</u> 1711,80	<u>13,02</u> 5,87	240	137	<u>1</u> -	<u>12,9800</u> 0,0399	<u>1,04</u> -
33	KB13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні єратчастих поверхонь /	100м2	0,08	<u>2236,96</u> 855,11	<u>95,26</u> 9,32	179	68	<u>8</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0639	<u>0,42</u> 0,01
34	KB13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні єратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,08	<u>8454,15</u> 1277,66	<u>146,50</u> 16,93	676	102	<u>12</u> 1	<u>7,9640</u> 0,1157	<u>0,64</u> 0,01
35	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1148	<u>10603,63</u> 6778,22	<u>3816,04</u> 1662,80	1217	778	<u>438</u> 191	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>5,82</u> 1,07
36	C111-31 варіант 4	Профнастил ПК- 35 РЕ 0,45	м2	12,6	<u>292,56</u>	-	3686	-	-	-	-
37	C113-1859 варіант 2	Саморіз покрівельний для покрівлі 4,8х19 мм RAL	шт	70	<u>1,31</u>	-	92	-	-	-	-
38	C113-1859 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х60мм	шт	60	<u>0,69</u>	-	41	-	-	-	-
39	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1312	<u>17603,59</u> 17294,54	<u>309,05</u> 17,60	2310	2269	<u>41</u> 2	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>17,42</u> 0,02
40	C111-31 варіант 3	Гладкий лист з глянцевою покриттям PSM 1250х2000 RAL 0,45 мм	м2	14,4	<u>381,30</u>	-	5491	-	-	-	-
41	C113-1859 варіант 5	Дюбель розпирний 10х60 мм 1 шт, універсальний шуруп 6х100 мм 1 шт	шт	57	<u>12,41</u>	-	707	-	-	-	-
42	C113-1859 варіант 2	Саморіз покрівельний для покрівлі 4,8х19 мм RAL	шт	30	<u>1,31</u>	-	39	-	-	-	-
43	C113-1859 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х60мм	шт	40	<u>0,69</u>	-	28	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,32	<u>3215,54</u> 3198,19	<u>17,35</u> 7,82	1029	1023	<u>6</u> 3	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>7,38</u> 0,02
45	С113-1854 варіант 2	Клей-герметик поліуретановий Sika Sikaflex-11FC Purform коричневий 600 мл	шт	2	<u>384,20</u> -	-	768	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					28847	9177	<u>2016</u> 531		<u>66,17</u> 3,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28847				
		-----					17654				
							9708				
							5081				
							8,2				
							1865				
							33928				
		Всього по розділу 3					33928				
		Розділ 4. Накриття шахти теплового насоса									
46	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,07	<u>17648,62</u> 4519,27	<u>12964,69</u> 707,01	1235	316	<u>908</u> 49	<u>38,3900</u> 4,4762	<u>2,69</u> 0,31
47	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,07	<u>53,11</u> 16,48	<u>36,63</u> 8,39	4	1	<u>3</u> 1	<u>0,1400</u> 0,0538	<u>0,01</u> -
48	С1425-11684 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,86	<u>2955,00</u> -	-	2541	-	-	-	-
49	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,08	<u>17603,59</u> 17294,54	<u>309,05</u> 17,60	1408	1384	<u>24</u> 1	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>10,62</u> 0,01
50	С111-31 варіант 3	Гладкий лист з глянцеvim покриттям PSM 1250x2000 RAL 0,45 мм	м2	8,8	<u>381,30</u> -	-	3355	-	-	-	-
51	С113-1859 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6x40 мм	шт	16	<u>0,95</u> -	-	15	-	-	-	-
52	С113-1859 варіант 2	Саморіз покрівельний для покрівлі 4,8x19 мм RAL	шт	80	<u>1,31</u> -	-	105	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8663	1701	<u>935</u> 51		<u>13,32</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					8663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					6027 1752 972 1,64 373 9635 9635				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					163595 163595 104838 54643 29375 48,43 11031 192970 192970	53867	<u>4890</u> 776		<u>399,83</u> 4,58
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					452,84 65674				

Склав


 Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на ізоляційні роботи і зовнішнє опорядження (стеля, стіни в споруді, стіна ззовні під обвалування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


16,446 тис. грн.
0,03353 тис.люд.год.
4,821 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Облицювання плитками									
		== входи і вентиляхти									
1	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1	<u>4008.86</u>	<u>13.02</u>	4009	3996	<u>13</u>	<u>29.9000</u>	<u>29.9</u>
					3995,84	5,87			6	0,0399	0,04
2	С111-870	Сітка штукатурна оцинкована 12,5*12,5*0,7	м2	105	<u>53.07</u>	-	5572	-	-	-	-
	варіант 1	мм 1*30м,30 м2			-	-			-	-	-
3	С111-2000-1	Суміш для приклеювання та армування	кг	600	<u>7.83</u>	-	4698	-	-	-	-
	варіант 2	ППС 25 кг			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14279	3996	<u>13</u>		<u>29.9</u>
									6		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					14279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10270				
		всього заробітна плата, грн.					4002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2167 3,59 819 16446 16446				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					14279 14279 10270 4002 2167 3,59 819 16446 16446	3996	<u>13</u> 6		<u>29,9</u> 0,04
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					33,53 4821				

Склав


 Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4050				
		Всього будівельні роботи, грн.					43658				

		Всього по кошторису					43658				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					169,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26222				

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опорядження підлоги
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2592,826 тис. грн.
1,9552 тис.люд.год.
310,630 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. тип-1 548 м2									
1	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівнийх основ товщиною 5 мм	100м2	5,48	<u>8358,09</u> 8295,65	<u>36,86</u> 33,64	45802	45460	<u>202</u> 184	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>349,08</u> 1,22
2	С111-2014-6 варіант 6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R777	л	164,4	<u>141,82</u> -	- -	23315	-	- -	- -	- -
3	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	5480	<u>15,62</u> -	- -	85598	-	- -	- -	- -
4	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,48	<u>13010,93</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	71300	68752	<u>1849</u> 712	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>495,72</u> 4,96
5	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	548	<u>27,99</u> 22,72	<u>5,27</u> 0,29	15339	12451	<u>2888</u> 159	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>93,16</u> 1,1
6	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем	100м2	5,48	<u>1855,36</u> 1827,85	<u>27,35</u> 5,87	10167	10017	<u>150</u> 32	<u>11,8900</u> 0,0399	<u>65,16</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-2007-21 варіант 1	Двокомпонентний ґрунт «Полімаст» 10 кг	кг	137	<u>442,67</u> -	- -	60646	-	- -	- -	- -
8	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 3 мм	100м2	5,48	<u>20965,75</u> <u>19381,58</u>	<u>1558,95</u> <u>1450,46</u>	114892	106211	<u>8543</u> <u>7949</u>	<u>109,0200</u> <u>11,1384</u>	<u>597,43</u> <u>61,04</u>
9	С111-1896 варіант 5	Полімерне покриття Полімаст	кг	2712,6	<u>695,15</u> -	- -	1885664	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2312723	242891	<u>13632</u> 9036		<u>1600,55</u> 68,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2312723 2056200 251927 125943 195,03 44438 2438666				
		----- Всього по розділу 1					2438666				
		Розділ 2. Сходи									
10	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2	<u>13096,47</u> <u>12545,90</u>	<u>337,33</u> <u>129,96</u>	2619	2509	<u>67</u> 26	<u>90,4600</u> <u>0,9048</u>	<u>18,09</u> <u>0,18</u>
11	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2	<u>8358,09</u> <u>8295,65</u>	<u>36,86</u> <u>33,64</u>	1672	1659	<u>7</u> 7	<u>63,7000</u> <u>0,2220</u>	<u>12,74</u> <u>0,04</u>
12	С111-2014-6 варіант 6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R777	л	6	<u>141,82</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
13	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	200	<u>15,62</u> -	- -	3124	-	- -	- -	- -
14	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,2	<u>13096,47</u> <u>12545,90</u>	<u>337,33</u> <u>129,96</u>	2619	2509	<u>67</u> 26	<u>90,4600</u> <u>0,9048</u>	<u>18,09</u> <u>0,18</u>
15	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	20	<u>27,99</u> <u>22,72</u>	<u>5,27</u> <u>0,29</u>	560	454	<u>106</u> 6	<u>0,1700</u> <u>0,0020</u>	<u>3,4</u> <u>0,04</u>
16	КБ13-16-3	Ґрунтування поверхонь за один раз ґрунтовкою епоксидною пензлем	100м2	0,2	<u>1855,36</u> <u>1827,85</u>	<u>27,35</u> <u>5,87</u>	371	366	<u>5</u> 1	<u>11,8900</u> <u>0,0399</u>	<u>2,38</u> <u>0,01</u>
17	& С111-2007-21 варіант 1	Двокомпонентний ґрунт «Полімаст» 10 кг	кг	5	<u>442,67</u> -	- -	2213	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ13-16-3	Ґрунтування поверхонь за один раз пензлем (праймування)	100м2	0,2	<u>1855,36</u> 1827,85	<u>27,35</u> 5,87	371	366	<u>5</u> 1	<u>11,8900</u> 0,0399	<u>2,38</u> 0,01
19	& С111-2007-21 варіант 1	Двокомпонентний ґрунт «Полімаст» 10 кг	кг	137	<u>442,67</u> -	- -	60646	-	- -	- -	- -
20	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 3 мм	100м2	0,2	<u>20965,75</u> 19381,58	<u>1558,95</u> 1450,46	4193	3876	<u>312</u> 290	<u>109,0200</u> 11,1384	<u>21,8</u> 2,23
21	С111-1896 варіант 2	Полімерне покриття Полімаст	кг	99	<u>695,15</u> -	- -	68820	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					148059	11739	<u>569</u> 357		<u>78,88</u> 2,69
		Разом будівельні роботи, грн.					148059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135751				
		всього заробітна плата, грн.					12096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2169				
		Всього будівельні роботи, грн.					154160				

		Всього по розділу 2					154160				
		Разом прямі витрати по кошторису					2460782	254630	<u>14201</u> 9393		<u>1679,43</u> 71,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2460782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2191951				
		всього заробітна плата, грн.					264023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					204,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46607				
		Всього будівельні роботи, грн.					2592826				

		Всього по кошторису					2592826				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1955,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					310630				

Склав


_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на підпірна стіна ПС-1
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	864,844 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,17801 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	468,890 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідроізоляція									
1	КБ8-4-1	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною (з ущільненням по-шарово)	1 м3	197	<u>1197,23</u> 970,38	<u>218,30</u> 94,15	235854	191165	<u>43005</u> 18548	<u>8,1000</u> 0,6555	<u>1595,7</u> 129,13
2	С142-10-1	Глина звичайна	м3	226,55	<u>861,14</u> -	-	195091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,44	<u>13096,47</u> 12545,90	<u>337,33</u> 129,96	31955	30612	<u>823</u> 317	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>220,72</u> 2,21
4	КБ15-180-12	Декоративне клейове набивання фриза за трафаретом	100м2	2,44	<u>61746,18</u> 61746,18	-	150661	150661	<u>-</u> -	<u>364,6500</u> -	<u>889,75</u> -
5	С111-2014-6 варіант 4	Грунтовочна фарба адгезійна Ceresit СТ 15 silicone 10 л	л	122	<u>199,96</u> -	-	24395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С111-1896 варіант 7	Фарба фасадна силіконова F5 Fassadensilicon, матовий, база А, 14 кг	кг	122	<u>144,55</u> -	-	17635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1875 варіант 3	Пигмент Sniezka Colorex 100 мл	шт	20	53,63	-	1073	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	656664	372438	43828 18865		2706.17 131,34
		Разом будівельні роботи, грн.					656664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240398				
		всього заробітна плата, грн.					391303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					340,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77587				
		Всього будівельні роботи, грн.					864844				

		Всього по розділу 1					864844				
		Разом прямі витрати по кошторису					656664	372438	43828 18865		2706.17 131,34
		Разом будівельні роботи, грн.					656664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240398				
		всього заробітна плата, грн.					391303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					340,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77587				
		Всього будівельні роботи, грн.					864844				


		Всього по кошторису					864844				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3178,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					468890				

Склав


_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на внутрішні мережі електропостачання 0,4 кВ
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	35,508 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,03711 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,548 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.


№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-1	== ШОЕ - ПРУ Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>561,29</u> 482,73	<u>45,38</u> 24,83	561	483	<u>45</u> 25	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
2	С1512-5 варіант 4	Корпус металевий ЩУ 3/1-1 У1 IP74	шт	1	<u>3183,25</u> -	-	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>49355,43</u> 40555,17	<u>1506,95</u> 1358,30	494	406	<u>15</u> 14	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
4	С1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р 80А С	шт	1	<u>3557,25</u> -	-	3557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1871 варіант 2	Профіль монтажний Z-32x40/2	шт	1	<u>719,20</u> -	-	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>253,48</u> 242,46	<u>11,02</u> 4,63	507	485	<u>22</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
7	С1512-9 варіант 6	Лічильник електроенергії НІК 2301 АП1В	шт	2	<u>1606,50</u> -	-	3213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C151-4-1-М варіант 2	Кабель ВВГнг-LS 4x16 мм2 0,78 кг/м	м	6,12	<u>259,07</u> -	-	1586	-	-	-	-
9	C1545-186 варіант 5	Провід ПВ-3 2,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м Червоний	м	3	<u>12,34</u> -	-	37	-	-	-	-
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>36898,11</u> 29078,45	<u>1506,95</u> 1358,30	369	291	<u>15</u> 14	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
11	C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач BMS413C40 3P 40A 4,5кА х-ка С BASIC M, ABB	шт	1	<u>582,78</u> -	-	583	-	-	-	-
12	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,38	<u>3912,96</u> 3560,17	<u>352,79</u> 148,02	1487	1353	<u>134</u> 56	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>10,12</u> 0,33
13	C113-1673 варіант 5	Труба гофрована Контакт 40 мм із протяжкою ПВХ 50 м	м	38,38	<u>17,34</u> -	-	666	-	-	-	-
14	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,38	<u>4455,54</u> 3447,12	<u>904,03</u> 379,29	1693	1310	<u>344</u> 144	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>9,12</u> 0,86
15	& C151-4-1-М варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 5x16 мм2 1,16кг/м	м	38,76	<u>319,23</u> -	-	12373	-	-	-	-
16	КМ8-146-2	== існуючі щити дитсадків Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06	<u>4079,90</u> 3217,31	<u>672,51</u> 282,16	245	193	<u>40</u> 17	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>1,34</u> 0,1
17	& C151-4-1-М варіант 4	Кабель ВВГнг-LS 4x16 мм2 0,78 кг/м	м	6,12	<u>316,22</u> -	-	1935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					33208	4521	<u>615</u> 279		<u>32,11</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					33208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28072				
		всього заробітна плата, грн.					4800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					748				
		Всього будівельні роботи, грн.					35508				

		Всього по кошторису					35508				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					37,11				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5548				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

електропостачання (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,050 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-8386 варіант 1	Автоматичний вмикач резерву АВР-250; (маса=0,77)	шт	1	33700,00	33700
2	1504-19049 варіант 2	Газосигналізатор Страж 2S50A4M; (маса=0,012)	шт	1	1853,17	1853
3	1507-2031 варіант 2	Ліхтарик-прожектор акумуляторний Lebron L-HL-85 6.8 Вт Чорний/Золотистий; (маса=0,00085)	шт	4	1068,61	4274
		Разом				39827
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4274	0,007	193 30
		Всього вартість устаткування				40020
		Всього вартість будівельних робіт				30
		Всього по кошторису				40050

Склав

Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електропостачання (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

259,604 тис. грн.
0,52199 тис.люд.год.
76,811 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Обладнання									
1	КМ39-3-1	== ЩС-1 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ	пристрій	1	4665,20 3466,40	772,15 295,17	4665	3466	772 295	24,7000 1,7690	24,7 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C1514-1-1-6T варіант 1	Шафа підлогова цільнозварна ВРУ-2 18.80. 60 IP54 TITAN UKM2-C3-1886-54	шт	1	<u>19797,80</u> -	-	19798	-	-	-	-
3	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>658,71</u> 573,46	<u>14,19</u> 5,25	659	573	<u>14</u> 5	<u>3,9000</u> 0,0323	<u>3,9</u> 0,03
4	C1545-507 варіант 1	Перемикач ПЦ-2 3-п 250А	шт	1	<u>4733,08</u> -	-	4733	-	-	-	-
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>49355,43</u> 40555,17	<u>1506,95</u> 1358,30	494	406	<u>15</u> 14	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
6	C1547-15 варіант 4	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 3р С 100А (20 kA), ETI	шт	1	<u>3939,75</u> -	-	3940	-	-	-	-
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	<u>36898,11</u> 29078,45	<u>1506,95</u> 1358,30	8487	6688	<u>347</u> 312	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>47,66</u> 2,25
8	C1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3P 20A С 6kA ETI	шт	2	<u>489,60</u> -	-	979	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3P 16A С 6kA ETI	шт	1	<u>469,71</u> -	-	470	-	-	-	-
10	C1547-16 варіант 18	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1P 10A С 6kA ETI	шт	8	<u>150,31</u> -	-	1202	-	-	-	-
11	C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1P 6A С 6kA ETI	шт	3	<u>157,78</u> -	-	473	-	-	-	-
12	C1547-16 варіант 21	Диференційний вимикач ETI KZS-2M 1P+N С 16 А 30 mA	шт	9	<u>1373,18</u> -	-	12359	-	-	-	-
13	C1545-186 варіант 5	Провід ПВ-3 2,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м Червоний	м	8	<u>12,34</u> -	-	99	-	-	-	-
14	C1545-185 варіант 3	Провід ПВ-3 4,0 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м Червоний	м	1	<u>19,99</u> -	-	20	-	-	-	-
15	КМ8-27-3	Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з апаратурою високочастотного зв'язку або резервна (ABP-25) == ЩВ-1.1	шт	1	<u>3284,48</u> 2117,38	<u>1167,10</u> 444,37	3284	2117	<u>1167</u> 444	<u>14,4000</u> 2,4909	<u>14,4</u> 2,49
16	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>635,55</u> 555,14	<u>47,23</u> 26,51	636	555	<u>47</u> 27	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
17	C1512-10 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-24з-0 У2 IP54 вологозахист	шт	1	<u>1638,80</u> -	-	1639	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>49355,43</u> 40555,17	<u>1506,95</u> 1358,30	987	811	<u>30</u> 27	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
19	C1547-15 варіант 5	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 3р С 80А (20 kA), ETI	шт	1	<u>3557,25</u> -	-	3557	-	-	-	-
20	C1547-15 варіант 6	Автоматичний вимикач ETI ETIMAT 10 3р В80 (002125731)	шт	1	<u>3557,25</u> -	-	3557	-	-	-	-
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>36898,11</u> 29078,45	<u>1506,95</u> 1358,30	4059	3199	<u>166</u> 149	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
22	C1547-16 варіант 22	Незалежний розчіплювач ETI 002159312 DA ETIMAT 10 AC 24V	шт	1	<u>298,35</u> -	-	298	-	-	-	-
23	C1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3P 16A С 6kA ETI	шт	2	<u>469,71</u> -	-	939	-	-	-	-
24	C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1P 6A С 6kA ETI	шт	8	<u>157,78</u> -	-	1262	-	-	-	-
25	C1545-186 варіант 5	Провід ПВ-3 2,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м Червоний == ЩОА-1	м	3	<u>12,34</u> -	-	37	-	-	-	-
26	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>566,53</u> 482,73	<u>45,38</u> 24,83	567	483	<u>45</u> 25	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
27	C1512-5 варіант 5	Корпус металевий ЩРн-24з-0 У2 IP54 вологозахист	шт	1	<u>1638,80</u> -	-	1639	-	-	-	-
28	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>36898,11</u> 29078,45	<u>1506,95</u> 1358,30	2583	2035	<u>105</u> 95	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14,5</u> 0,69
29	C1547-16 варіант 20	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3P 16A С 6kA ETI	шт	1	<u>469,71</u> -	-	470	-	-	-	-
30	C1547-16 варіант 18	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1P 10A С 6kA ETI	шт	6	<u>150,31</u> -	-	902	-	-	-	-
31	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	1	<u>1835,70</u> 1775,23	<u>54,83</u> 1,52	1836	1775	<u>55</u> 2	<u>12,8000</u> 0,0106	<u>12,8</u> 0,01
32	C1512-12 варіант 3	Реле сутінкове ABB TW2/10K з датчиком освітлення LS-SP	шт	1	<u>2626,05</u> -	-	2626	-	-	-	-
33	C1545-185 варіант 4	Провід ПВ-3 1,5 ДКЗ ЄвроСтандарт 100 м Червоний ==П1-КМ	м	3	<u>7,77</u> -	-	23	-	-	-	-
34	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>777,42</u> 705,79	<u>17,14</u> 5,06	777	706	<u>17</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>4,8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1512-9 варіант 7	Пускач ПМЛ-1230 О_2Б 10А 380В (АС) 1НВ з тепловим реле РТЛ-1012 в оболонці ІР54, Етал ==В1-КМ	шт	1	<u>1090,60</u> -	- -	1091	-	- -	- -	- -
36	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>772,91</u> 705,79	<u>17,14</u> 5,06	773	706	<u>17</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>4,8</u> 0,03
37	C1512-7 варіант 2	Пускач ПМЛ-1230 О_2Б 10А 380В (АС) 1НВ з тепловим реле РТЛ-1010 в оболонці ІР54, Етал ==Н4-КМ	шт	1	<u>1090,60</u> -	- -	1091	-	- -	- -	- -
38	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	<u>777,42</u> 705,79	<u>17,14</u> 5,06	777	706	<u>17</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>4,8</u> 0,03
39	C1512-9 варіант 8	Пускач ПМЛ-1230 О_2Б 10А 380В (АС) 1НВ з тепловим реле РТЛ-1006 в оболонці ІР54, Етал ==Н3-КМ	шт	1	<u>1090,60</u> -	- -	1091	-	- -	- -	- -
40	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5143,45</u> 5103,79	<u>1,72</u> 0,34	5143	5104	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
41	C1512-13 варіант 7	Salus KL08NSB дротовий центр комутації на 8 зон == ШКЗ	шт	1	<u>5457,00</u> -	- -	5457	-	- -	- -	- -
42	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5143,45</u> 5103,79	<u>1,72</u> 0,34	5143	5104	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
43	C1512-2 варіант 2	Шафа контролю загазованості	шт	1	<u>5064,94</u> -	- -	5065	-	- -	- -	- -
44	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Газосигналізатор Страж 2S50A4M)	шт	1	<u>446,59</u> 416,74	<u>1,72</u> 0,34	447	417	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
45	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою (на DIN-рейку)	100компл	0,01	<u>5577,09</u> 5569,94	- -	56	56	- -	42,7700 -	0,43 -
46	C1512-13 варіант 5	Дзвінок на din-рейку, 85дБ, Hager SU213	шт	1	<u>595,51</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							116786	34907	<u>2820</u> 1410		<u>248,26</u> 9,04
Разом будівельні роботи, грн.							116786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					79059 36317 16874 23,36 5320 133660				
							133660				
		Розділ 3. Освітлення (коригування)									
47	КБ21-18-17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6	100шт	-0,3	<u>89966,34</u> 68762,50	<u>20462,54</u> 14333,20	-26990	-20629	<u>-6139</u> -4300	<u>495,8000</u> 94,6095	<u>-148,74</u> -28,38
48	C1547-8 варіант 2	Світильник НПП 1301-60W-E27 IP65 коло/білий	шт	-30	<u>204,00</u> -	<u>-</u> -	-6120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-18-17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6	100шт	0,3	<u>89966,34</u> 68762,50	<u>20462,54</u> 14333,20	26990	20629	<u>6139</u> 4300	<u>495,8000</u> 94,6095	<u>148,74</u> 28,38
50	C1547-8 варіант 3	Світильник евакуаційний UJ02-50LED-4W-6500K-3H-400L-IP65	шт	30	<u>923,73</u> -	<u>-</u> -	27712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					21592 21592 21592				
		Всього по розділу 3					21592				
		Розділ 4. Кабельні мережі									
51	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,35	<u>14254,69</u> 10331,31	<u>3455,89</u> 2134,09	4989	3616	<u>1210</u> 747	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>25,18</u> 5,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	35	<u>65,43</u> -	- -	2290	-	- -	- -	- -
53	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,35	<u>1371,93</u> 1134,17	<u>117,31</u> 84,94	480	397	<u>41</u> 30	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>3,01</u> 0,2
54	& C1545-64-1-6У	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1 мм ²	м	30,9	<u>45,86</u> -	- -	1417	-	- -	- -	- -
55	& C1545-64-1-6У варіант 1	Кабель КВВГнг-FRLS 5x1 мм ²	м	5,15	<u>52,08</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
56	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,8	<u>1988,12</u> 1608,94	<u>214,67</u> 153,44	1590	1287	<u>172</u> 123	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>9,76</u> 0,81
57	& C151-406-1 варіант 6	Кабель ВВГнг-LS 5x1,5 мм ²	м	38,76	<u>41,67</u> -	- -	1615	-	- -	- -	- -
58	& C151-406-1 варіант 5	Кабель ВВГнг-LS 5x2,5 мм ²	м	42,84	<u>76,27</u> -	- -	3267	-	- -	- -	- -
59	КБ21-4-4	==G25 Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,05	<u>2717,31</u> 2147,01	<u>331,13</u> 229,79	136	107	<u>17</u> 11	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>0,81</u> 0,08
60	& C153-355-9 варіант 3	Кабель ВВГнг-FRLS 5x4 мм ²	м	5,15	<u>305,79</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
61	& C130-37-1 варіант 2	Кабельна стяжка (уп.100шт.) ==G40	уп	12	<u>74,97</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
62	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,35	<u>4455,54</u> 3447,12	<u>904,03</u> 379,29	1559	1206	<u>316</u> 133	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>8,4</u> 0,79
63	& C153-355-10-X варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 5_16 0.66 кВ мідний силовий Гал-Кат (моноліт)	м	35,7	<u>480,82</u> -	- -	17165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,1	<u>4290,30</u> 3528,96	<u>53,38</u> 13,44	429	353	<u>5</u> 1	<u>24,0000</u> 0,0960	<u>2,4</u> 0,01
65	КБ21-1-2	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,13	<u>14281,58</u> 10331,31	<u>3455,89</u> 2134,09	1857	1343	<u>449</u> 277	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>9,35</u> 1,91
66	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	13	<u>90,68</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					40716	8309	<u>2210</u> 1322		<u>58,91</u> 8,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40716 30197 9631 4615 6,58 1500 45331				

		Всього по розділу 4					45331				
		Розділ 5. Зрівнювання потенціалів									
67	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,45	<u>4193,13</u> 3676,93	<u>506,38</u> 138,53	1887	1655	<u>228</u> 62	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>11,52</u> 0,38
68	& С1551-26-4 варіант 2	Смуга оцинкована 4х25	м	45	<u>189,72</u> -	<u>-</u> -	8537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,5	<u>3526,18</u> 3204,69	<u>176,40</u> 74,01	8815	8012	<u>441</u> 185	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>59,95</u> 1,1
70	С113-1673 варіант 2	Труба гофрована з протяжкою 25 мм ПВХ ==G20	м	252,5	<u>6,57</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,5	<u>1372,11</u> 1134,17	<u>117,31</u> 84,94	3430	2835	<u>293</u> 212	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>21,5</u> 1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C151-406-1 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2	м	206	<u>28,93</u> -	-	5960	-	-	-	-
73	& C1545-69-3 варіант 1	Клемник 221-413мм	шт	150	<u>18,41</u> -	-	2762	-	-	-	-
74	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,5	<u>1988,37</u> 1608,94	<u>214,67</u> 153,44	994	804	<u>107</u> 77	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>6,1</u> 0,51
75	& C151-406-1 варіант 3	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	51,5	<u>55,28</u> -	-	2847	-	-	-	-
76	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,5	<u>4291,35</u> 3528,96	<u>53,38</u> 13,44	2146	1764	<u>27</u> 7	<u>24,0000</u> 0,0960	<u>12</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 5							39037	15070	<u>1096</u> 543		<u>111,07</u> 3,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							39037				
-----							22871				
							15613				
							7642				
							11,1				
							2530				
							46679				
Всього по розділу 5							46679				
Розділ 6. Вимикачі, розетки (перенесення на нові висоти)											
77	КБ21-22-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	<u>2598,35</u> 2598,35	-	260	260	-	19,9520	2
78	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	<u>6495,87</u> 6495,87	-	650	650	-	49,8800	4,99
79	C1512-13 варіант 4	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Cedar Plus без підсвітки білий WDE000510 IP44	шт	10	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ21-22-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,21	<u>2898,92</u> 2898,92	- -	609	609	- -	22,2600	4,67 -
81	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,21	<u>7247,30</u> 7247,30	- -	1522	1522	- -	55,6500	11,69 -
82	С1512-12 варіант 2	Розетка подвійна із заземленням ElectroHouse Garant IP44 чорний EH-RB-W2	шт	21	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
83	КБ21-22-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>1483,31</u> 1480,45	- -	89	89	- -	11,3680	0,68 -
84	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>3917,59</u> 3701,14	- -	235	222	- -	28,4200	1,71 -
85	С1512-11 варіант 1	Вимикач 1-клавішний прохідний Karlik Junior IP54 Чорний (12WHE-3)	шт	6	<u>0,15</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3366	3352	- -		25,74 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3366 14 3352 1681 2,49 568 5047				

		Всього по розділу 6					5047				
Розділ 7. Зрівнювання потенціалів											
86	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,45	<u>4224,15</u> 3676,93	<u>506,38</u> 138,53	1901	1655	<u>228</u> 62	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>11,52</u> 0,38
87	& С1551-26- 4 варіант 1	Смуга оцинкована 4х25	м	45	<u>101,78</u> -	- -	4580	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					6481	1655	<u>228</u> 62		<u>11,52</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					6481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					4598 1717 815 1,15 263 7296 7296				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					227978 227978 158331 66630 31626 44,68 10181 259604 259604	63293	6354 3337		455,5 21,81
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					521,99 76811				

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на електропостачання (пусконаладжувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	17,166 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06796 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	13,576 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	7	296,00	-	2072	2072	-	1,5000	10,5
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	1,06	3354,61	-	3556	3556	-	17,0000	18,02
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	17	394,66	-	6709	6709	-	2,0000	34
		Разом прямі витрати по кошторису			394,66	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					12337	12337	-		62,52
		в тому числі:							-		-
		всього заробітна плата, грн.					12337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1239				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17166				

		Всього по кошторису					17166				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13576				

Склав


Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на водопостачання і каналізація
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	304,273 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,53121 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	81,398 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Госпитний водопровід (В1)									
		== Водомірний вузол									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>111,45</u> 96,23	<u>8,68</u> 3,91	111	96	<u>9</u> 4	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
2	С1630-981 варіант 1	Лічильник води SENSUS тип 420РС Ду20	шт	1	<u>3826,99</u> -	<u>-</u> -	3827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>71,69</u> 54,55	<u>-</u> -	72	55	<u>-</u> -	0,3600	0,36
4	С130-470 варіант 1	Манометр МТ-4У 0...10 МПа кл.т. 1,0	шт	1	<u>441,48</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С130-471 варіант 1	Кран триходовий під манометр М20х1,5 х 1/2" латунь	шт	1	<u>365,83</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>477,52</u> 346,15	<u>102,70</u> 22,74	955	692	<u>205</u> 45	<u>2,4100</u> 0,1514	<u>4,82</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-1104 варіант 1	Кран кульовий Herz 1 1/4' BP-HP ручка PN 25 DN 32 (1222804)	шт	2	<u>730,19</u> -	-	1460	-	-	-	-
8	KB18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>2613,88</u> 1766,65	<u>847,23</u> 304,38	261	177	<u>84</u> 30	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>1,23</u> 0,21
9	C1630-104 варіант 1	Фільтр 1 - грязьовик, розмір комірки 0,5 мм 1/4" HERZ	шт	1	<u>1067,89</u> -	-	1068	-	-	-	-
10	C130-1104 варіант 1	Кран кульовий Herz 1 1/4' BP-HP ручка PN 25 DN 32 (1222804)	шт	1	<u>730,19</u> -	-	730	-	-	-	-
11	C113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,3	<u>97,19</u> -	-	29	-	-	-	-
12	KB22-40-1	Встановлення фланців накидних діаметром 32 мм	шт	2	<u>177,53</u> 86,36	<u>91,17</u> 2,13	355	173	<u>182</u> 4	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
13	C113-1878 варіант 1	Буртова втулка під фланець 32 SDR11	шт	2	<u>119,74</u> -	-	239	-	-	-	-
14	C113-1878 варіант 2	Фланець сталевий накидний, Dn32	шт	2	<u>139,35</u> -	-	279	-	-	-	-
15	C113-4 варіант 1	Труба сталева емальована Ду 32	м	0,87	<u>236,42</u> -	-	206	-	-	-	-
16	& C113-73-1-6Л	Коліно металеве d32 мм	шт	2	<u>67,41</u> -	-	135	-	-	-	-
17	& C113-73-2-6М	Муфта сталева d32 мм	шт	2	<u>29,27</u> -	-	59	-	-	-	-
18	& C113-73-3-6О	Контргайка d32 мм	шт	2	<u>77,25</u> -	-	155	-	-	-	-
19	C130-928	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>106,69</u> -	-	213	-	-	-	-
20	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм ==	100м	0,0117	<u>1530,16</u> 1461,35	<u>26,04</u> 2,09	18	17	-	8,2200 0,0150	0,1 -
21	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	<u>34971,11</u> 29419,76	<u>5425,61</u> 3344,10	2798	2354	<u>434</u> 268	<u>200,0800</u> 23,6333	<u>16,01</u> 1,89
22	C113-1353 варіант 2	Поліпропіленова труба 50 x 6,9 мм рп16 KAN ppr	м	8	<u>235,90</u> -	-	1887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,42	<u>27999,75</u> 25697,41	<u>2250,59</u> 1288,51	11760	10793	<u>945</u> 541	<u>172,2000</u> 9,0695	<u>72,32</u> 3,81
24	C113-1354 варіант 1	Поліпропіленова труба 32 x 4,4 мм рп16 KAN ррг	м	42	<u>129,85</u> -	- -	5454	-	- -	- -	- -
25	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	<u>35211,05</u> 31571,10	<u>3608,30</u> 2158,24	2817	2526	<u>289</u> 173	<u>211,5600</u> 15,2197	<u>16,92</u> 1,22
26	C113-1353 варіант 1	Поліпропіленова труба 25 x 3,5 мм рп16 KAN ррг	м	8	<u>65,76</u> -	- -	526	-	- -	- -	- -
27	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	<u>45876,49</u> 40136,90	<u>5719,49</u> 3497,75	7340	6422	<u>915</u> 560	<u>268,9600</u> 24,6824	<u>43,03</u> 3,95
28	C113-1352 варіант 1	Поліпропіленова труба 20 x 2,8 мм рп16 KAN ррг	м	16	<u>46,22</u> -	- -	740	-	- -	- -	- -
29	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотній пружинний DN25 HERZ 1262213	шт	2	<u>404,03</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
30	C113-2301 варіант 3	Клапан зворотній пружинний DN15 HERZ 1262213	шт	1	<u>287,75</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
31	C113-2302 варіант 1	Кран кульовий Herz 1" BP-HP ручка PN 25 DN 25 (1222803)	шт	4	<u>443,00</u> -	- -	1772	-	- -	- -	- -
32	C113-2303 варіант 1	Кран кульовий Herz 3/4" BP-HP ручка PN 25 DN 20 (1222802)	шт	1	<u>279,99</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
33	C113-2304 варіант 1	Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2"A-80 NOV06 приладовий	шт	21	<u>167,66</u> -	- -	3521	-	- -	- -	- -
34	C113-1704 варіант 2	Поліпропіленове коліно 50 вв 90 ° KAN ррг	шт	4	<u>98,31</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
35	C113-1704 варіант 1	Відведення KAN-therm PP 90 32	шт	10	<u>21,14</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
36	C113-1705 варіант 1	Відведення KAN-therm PP 90 25	шт	4	<u>15,53</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
37	C113-1706 варіант 1	Відведення KAN-therm PP 90 20	шт	20	<u>12,03</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
38	C113-1707 варіант 2	Трійник KAN-therm PP 32 (04105132)	шт	4	<u>31,31</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1707 варіант 1	Трійник KAN-therm PP 25 (04105125)	шт	2	<u>16,25</u>	-	33	-	-	-	-
40	C113-1707 варіант 3	Трійник KAN-therm PP 20 (04105120)	шт	18	<u>15,54</u>	-	280	-	-	-	-
41	C113-1708 варіант 2	Поліпропіленова муфта редукційна 50 x 32 KAN ppr	шт	2	<u>51,93</u>	-	104	-	-	-	-
42	C113-1708 варіант 1	Перехідник KAN-therm PP 32-25 (04108033)	шт	8	<u>12,73</u>	-	102	-	-	-	-
43	C113-1709 варіант 1	Перехідник KAN-therm PP 32/20 (04108032)	шт	4	<u>12,03</u>	-	48	-	-	-	-
44	C113-1710 варіант 1	Перехідник KAN-therm PP 25-20 (04108026)	шт	8	<u>12,03</u>	-	96	-	-	-	-
45	C113-1711 варіант 1	Муфта KAN-therm PP 32 (04103032)	шт	14	<u>18,70</u>	-	262	-	-	-	-
46	C113-1712 варіант 1	Муфта KAN-therm PP 25 (04103025)	шт	14	<u>11,33</u>	-	159	-	-	-	-
47	C113-1713 варіант 1	Муфта KAN-therm PP 20 (04103020)	шт	20	<u>8,53</u>	-	171	-	-	-	-
48	C113-1714 варіант 1	Муфта з різьбою зовнішньої KAN-therm PP 32-1 (04103232)	шт	4	<u>385,79</u>	-	1543	-	-	-	-
49	C113-1716 варіант 1	Муфта з різьбою зовнішньої KAN-therm PP 20-1 /2 (04103220)	шт	22	<u>102,85</u>	-	2263	-	-	-	-
50	C113-1717 варіант 1	Муфта з різьбою внутрішньої KAN-therm PP 32-1 (04103132)	шт	4	<u>340,21</u>	-	1361	-	-	-	-
51	C113-1717 варіант 2	Поліпропіленовий перехідник 20 x 1/2 "з KAN ppr	шт	22	<u>101,15</u>	-	2225	-	-	-	-
52	C113-1719 варіант 2	Поліпропіленова одинарна кліпса із з'єднувачем 50 KAN ppr	шт	10	<u>32,17</u>	-	322	-	-	-	-
53	C113-1719 варіант 1	Хомути для труб KAN-therm PP 32 (04111032)	шт	46	<u>16,35</u>	-	752	-	-	-	-
54	C113-1720 варіант 1	Хомут для труб KAN-therm PP 25 (04111025)	шт	10	<u>14,49</u>	-	145	-	-	-	-
55	C113-1721 варіант 1	Хомути для труб KAN-therm PP 20 (04111020)	шт	20	<u>12,03</u>	-	241	-	-	-	-
56	КБ22-48-1 стос	Забивання вогнестійкою піною (герметизація вводу)	1 футляр	1	<u>2448,57</u> 1749,97	<u>649,85</u> 92,41	2449	1750	<u>650</u> 92	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>12,78</u> 0,59
57	C113-1722 варіант 1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	1	<u>330,77</u>	-	331	-	-	-	-
58	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	<u>353,50</u>	-	212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,2	<u>488,19</u> 488,19	-	2539	2539	-	3,5200	18,3
60	С1545-13 варіант 1	Ізоляційна труба K-Flex ST D=035x13 мм L=2 м	м	14,28	<u>68,60</u> -	-	980	-	-	-	-
61	С1545-13 варіант 2	Ізоляційна труба K-Flex ST D=028x13 мм L=2 м	м	16,32	<u>58,20</u> -	-	950	-	-	-	-
62	С1545-13 варіант 3	Ізоляційна труба K-Flex ST D=022x13 мм L=2 м	м	22,44	<u>46,74</u> -	-	1049	-	-	-	-
63	С111-1896 варіант 1	Клей K-Flex K 414 0,5 л	кг	0,74	<u>1086,74</u> -	-	804	-	-	-	-
64	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	1	<u>2719,89</u> 2440,63	<u>225,37</u> 82,18	2720	2441	<u>225</u> 82	<u>18,0400</u> 0,5474	<u>18,04</u> 0,55
65	С113-1723 варіант 1	НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ БАК ELBI CP 1000 Л	шт	1	<u>16957,50</u> -	-	16958	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					91101	30035	<u>3938</u> 1799		<u>205,6</u> 12,58
		Разом будівельні роботи, грн.					91101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57128				
		всього заробітна плата, грн.					31834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5130				
		Всього будівельні роботи, грн.					106696				

		Всього по розділу 1					106696				
		Розділ 2. Гарячий водопровід (Т3)									
66	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>45876,49</u> 40136,90	<u>5719,49</u> 3497,75	4588	4014	<u>572</u> 350	<u>268,9600</u> 24,6824	<u>26,9</u> 2,47
67	С113-1689 варіант 1	Труба KAN-therm PP Stabi Glass PN 16 DN 20	м	10	<u>87,92</u> -	-	879	-	-	-	-
68	С113-1706 варіант 1	Відведення KAN-therm PP 90 20	шт	8	<u>12,03</u> -	-	96	-	-	-	-
69	С113-1707 варіант 3	Трійник KAN-therm PP 20 (04105120)	шт	4	<u>15,54</u> -	-	62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,36	<u>14933,06</u> 13917,43	<u>197,41</u> 77,70	5376	5010	<u>71</u> 28	<u>91,8400</u> 0,5202	<u>33,06</u> 0,19
82	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 110x2.7 мм L 3000 мм	м	36	<u>189,74</u> -	-	6831	-	-	-	-
83	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>14971,29</u> 14514,50	<u>97,38</u> 35,77	1797	1742	<u>12</u> 4	<u>95,7800</u> 0,2400	<u>11,49</u> 0,03
84	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова Valrom 50x1.8 мм L 3000 мм	м	12	<u>66,99</u> -	-	804	-	-	-	-
85	C113-1791 варіант 1	Відвід для внутрішньої каналізації D 110 Valrom 45°	шт	14	<u>57,83</u> -	-	810	-	-	-	-
86	C113-1792 варіант 1	Відвід для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	18	<u>18,18</u> -	-	327	-	-	-	-
87	C113-1793 варіант 1	Трійник для внутрішньої каналізації D 110 Valrom 45°	шт	5	<u>133,96</u> -	-	670	-	-	-	-
88	C113-1794 варіант 1	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x50 Valrom 45°	шт	10	<u>81,57</u> -	-	816	-	-	-	-
89	C113-1795 варіант 1	Трійник для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	5	<u>30,21</u> -	-	151	-	-	-	-
90	C113-1796 варіант 1	Перехід ексцентричний редукційний для внутрішньої каналізації Valrom D 110x50	шт	12	<u>47,27</u> -	-	567	-	-	-	-
91	C113-1796 варіант 2	Заглушка поліпропіленова для внутрішньої каналізації Valrom D 110 мм	шт	8	<u>30,95</u> -	-	248	-	-	-	-
92	C113-1885 варіант 1	Хомут з прокладкою, M8/M10, 4 "(108-114 мм)	шт	40	<u>69,86</u> -	-	2794	-	-	-	-
93	C113-1886 варіант 1	Хомут з прокладкою, ЛІОН, M8/M10, D=2" (57-63 мм)	шт	14	<u>39,22</u> -	-	549	-	-	-	-
94	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>4990,29</u> 4702,34	<u>279,13</u> 129,40	3992	3762	<u>223</u> 104	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>25,58</u> 0,69
95	C113-1724 варіант 2	Умивальник Cersanit President 60	шт	8	<u>1242,87</u> -	-	9943	-	-	-	-
96	C113-1725 варіант 1	Змішувач для умивальника Bravo ZENITH BS-42-101	шт	8	<u>1141,80</u> -	-	9134	-	-	-	-
97	C113-1726 варіант 1	Сифон Viega 102821 для раковини (000006851)	шт	8	<u>421,56</u> -	-	3372	-	-	-	-
98	C113-1727 варіант 2	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,8м SUPER АНТИКОРРОЗІЯ TAQ HG-1212-800 206791	шт	16	<u>486,33</u> -	-	7781	-	-	-	-
99	C113-1728 варіант 1	П'єдестал Cersanit Deco	шт	8	<u>867,11</u> -	-	6937	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,4	<u>692,25</u> 674,91	- -	277	270	- -	4,5900	1,84
101	C113-1729 варіант 1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>2193,66</u> -	- -	4387	-	- -	- -	- -
102	C113-1730 варіант 1	Поручень настінний прямиий (800 мм), ручка 32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>1122,79</u> -	- -	2246	-	- -	- -	- -
103	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1	<u>6475,82</u> 5293,65	<u>488,85</u> 227,51	6476	5294	<u>489</u> 228	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>36,41</u> 1,52
104	C130-903 варіант 2	Унітаз-компакт Kolo Freja L79201000 з сидінням з поліпропілену	шт	9	<u>3256,73</u> -	- -	29311	-	- -	- -	- -
105	C130-903 варіант 3	Унітаз-компакт дорослий з сидінням з поліпропілену	шт	1	<u>5296,73</u> -	- -	5297	-	- -	- -	- -
106	C113-1727 варіант 1	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6 м SUPER АНТИКОРРОЗІЯ TAQ HG-1212-800 206791	шт	10	<u>364,89</u> -	- -	3649	-	- -	- -	- -
107	C113-1467-1 варіант 1	Гофра для унитаза Cristal FP 1031	шт	10	<u>331,83</u> -	- -	3318	-	- -	- -	- -
108	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>692,25</u> 674,91	- -	138	135	- -	4,5900	0,92
109	C113-1880 варіант 1	Поручні для туалету, для інвалідів кутовий посилений стіна-пол, ручка 32 мм, нержавка сталь. ==выпуск	шт	2	<u>1704,89</u> -	- -	3410	-	- -	- -	- -
110	КБ22-48-1 стос	Забивання вогнестійкою піною (герметизація вводу)	1 футляр	2	<u>2448,57</u> 1749,97	<u>649,85</u> 92,41	4897	3500	<u>1300</u> 185	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
111	C113-1722 варіант 1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>330,77</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -
112	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	<u>749,58</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							127417	19713	<u>2095</u> 549		<u>134,86</u> 3,6
Разом будівельні роботи, грн.							127417				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105609				
всього заробітна плата, грн.							20262				
Загальновиробничі витрати, грн.							9887				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					137304				


		Всього по розділу 3					137304				
		Розділ 4. Каналізація напірна (К1н)									
113	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>4107,89</u>	<u>204,66</u>	4108	3027	<u>205</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					3027,01	68,14			68	0,4552	0,46
114	C1630-1614	Дренажний насос Wilo tmw 32 / 8-10m	шт	1	<u>8606,29</u>	-	8606	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
115	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>37041,84</u>	<u>2698,22</u>	3704	3426	<u>270</u>	<u>229,6000</u>	<u>22,96</u>
					34263,21	1567,62			157	11,0445	1,1
116	C113-1355	Поліпропіленова труба 40 x 5,5 мм рп16 KAN ррг	м	10	<u>172,32</u>	-	1723	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	C113-1794	Трійник редукційний для внутрішньої каналізації D 110x50 Valrom 45°	шт	2	<u>81,57</u>	-	163	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	C113-1792	Відвід для внутрішньої каналізації D 50 Valrom 45°	шт	2	<u>18,18</u>	-	36	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
119	C113-2302	Кран кульовий Herz 1 1/4 ' BP-HP ручка PN 25 DN 34 (1222804)	шт	1	<u>874,76</u>	-	875	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
120	C113-2301	Клапан зворотній пружинний DN32 HERZ 1262244	шт	1	<u>1038,17</u>	-	1038	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
121	C1630-121	Поліпропіленове коліно 40 вв 90 ° KAN ррг	шт	4	<u>36,39</u>	-	146	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122	C1630-129	Поліпропіленовий перехідник 40 x 1 1/4 "з KAN ррг	шт	2	<u>550,79</u>	-	1102	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123	C1630-137	Поліпропіленова муфта редукційна 50 x 40 KAN ррг	шт	2	<u>49,83</u>	-	100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	C113-1878	Поліпропіленова одинарна кліпса із з'єднувачем 40 KAN ррг	шт	5	<u>20,84</u>	-	104	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					21705	6453	<u>475</u>		<u>44,28</u>
									225		1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					21705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14777				
		всього заробітна плата, грн.					6678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3097 4,25 968 24802 24802				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					270380 270380 194945 70414 33893 48,17 10984 304273 304273	67042	8393 3372		459,82 23,22
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					531,21 81398				

Склав


 Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]


«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
вентиляція (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 564,757 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1016 варіант 3	Агрегат обробки повітря SAB E-27; (маса=0,323)	шт	1	330580,00	330580
2	1905-14014 варіант 1	Шумопоглинач SMN 70-40 L1000; (маса=0,0143)	шт	2	9850,83	19702
3	1905-14014 варіант 2	Шумопоглинач SMN 80-50 L1000; (маса=0,0143)	шт	1	14932,50	14933
4	& 1504-12170- 1 варіант 1	Комплект автоматики ШСАУ для вертиляційного обладнання; (маса=0,0062)	шт	1	185308,00	185308
		Разом				550523
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14234
		Всього по кошторису				564757

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на вентиляція (монтаж)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість750,219 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,26357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата192,965 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Агрегат обробки повітря SAB E-27)	камера	1	<u>10016,17</u> 9454,50	<u>504,81</u> 144,15	10016	9455	<u>505</u> 144	<u>68,1700</u> 0,9804	<u>68,17</u> 0,98
2	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування (монтажний стіл)	100кг	0,6	<u>1476,39</u> 1197,10	<u>238,69</u> 70,49	886	718	<u>143</u> 42	<u>8,5300</u> 0,4794	<u>5,12</u> 0,29
3	С121-384 варіант 1	Постамент SAB 1100x720 h=850	шт	1	<u>31383,93</u> -	-	31384	-	-	-	-
4	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,56	<u>1356,80</u> 1307,00	<u>8,68</u> 3,91	760	732	<u>5</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,48</u> 0,01
5	С113-2299 варіант 2	Вставка гнучка SFI 70-40	шт	2	<u>905,36</u> -	-	1811	-	-	-	-
6	КБ20-3-11	== повітроводи з оцинкованої сталі Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,13323	<u>28366,55</u> 20855,86	<u>426,91</u> 184,11	3779	2779	<u>57</u> 25	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>20,79</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-1128 варіант 5	Повітровод 0,7 мм на шині 2 №20 700x400	м2	5,5	<u>1125,48</u>	-	6190	-	-	-	-
8	C130-1128 варіант 6	Перехід 0,7 мм на шині 2 №20 700x400 800x400	м2	1,396	<u>1125,48</u>	-	1571	-	-	-	-
9	C130-1128 варіант 7	Відвід 45* 0,7 мм на шині 2 №20 400x700	м2	1,65	<u>1125,48</u>	-	1857	-	-	-	-
10	C130-1128 варіант 8	Відвід 90* 0,7 мм на шині 2 №20 400x700	м2	1,207	<u>1125,48</u>	-	1358	-	-	-	-
11	C130-1128 варіант 9	Відвід 90* 0,7 мм на шині 2 №20 700x400	м2	1,65	<u>1125,48</u>	-	1857	-	-	-	-
12	C113-2299 варіант 3	Адаптер стіновий 400x400	шт	6	<u>826,31</u>	-	4958	-	-	-	-
		== витяжна В2			-	-			-	-	-
13	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (канальний)	шт	2	<u>966,02</u>	<u>50,37</u>	1932	1826	<u>101</u>	<u>6,2100</u>	<u>12,42</u>
					913,12	13,69			27	0,0931	0,19
14	C130-69 варіант 1	Вентилятор канальний змішаного типу з ел. двигуном Nзаг.=0,139 кВт n=2790 об/хв ВЕНТС ВКМц 200Б	шт	2	<u>6415,80</u>	-	12832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2512	<u>1356,75</u>	<u>8,68</u>	341	328	<u>2</u>	<u>9,7800</u>	<u>2,46</u>
					1307,00	3,91			1	0,0266	0,01
16	C113-2299 варіант 4	Вставка гнучка ВВГ 200	шт	2	<u>253,30</u>	-	507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ20-37-2	Установлення фільтр-боксів	м2	1,5	<u>940,48</u>	<u>186,56</u>	1411	1128	<u>280</u>	<u>5,4200</u>	<u>8,13</u>
					751,70	84,09			126	0,5719	0,86
18	C113-2300 варіант 1	Фільтр-бокс ББФЯ-4500	шт	2	<u>71490,65</u>	-	142981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>329,95</u>	<u>8,68</u>	330	246	<u>9</u>	<u>1,8000</u>	<u>1,8</u>
					246,47	3,91			4	0,0266	0,03
20	C130-275 варіант 1	Заслінки повітряні з ручним управлінням, діаметр 200-2-0-0 мм	шт	1	<u>1219,41</u>	-	1219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>395,74</u>	<u>8,68</u>	396	275	<u>9</u>	<u>2,0100</u>	<u>2,01</u>
					275,23	3,91			4	0,0266	0,03
22	C130-276 варіант 1	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ d355-2-0-0	шт	1	<u>2437,09</u>	-	2437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>349,15</u>	-	349	246	-	<u>1,8000</u>	<u>1,8</u>
					246,47	-			-	-	-
24	C130-276 варіант 2	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 200x200-2-0-0	шт	1	<u>1578,65</u>	-	1579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	4	<u>664,80</u> 342,33	<u>13,02</u> 5,87	2659	1369	<u>52</u> 23	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>10</u> 0,16
26	C130-275 варіант 2	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 500х600-2-О-0	шт	1	<u>4373,27</u> -	-	4373	-	-	-	-
27	C130-275 варіант 4	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 700х400-2-О-0	шт	1	<u>4304,18</u> -	-	4304	-	-	-	-
28	C130-275 варіант 3	Заслінка повітряна з ручним приводом ПЗУ 800х400-2-О-0 == гратки	шт	2	<u>4532,17</u> -	-	9064	-	-	-	-
29	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	31	<u>282,36</u> 249,21	<u>32,38</u> 10,88	8753	7726	<u>1004</u> 337	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>56,42</u> 2,31
30	C111-1756 варіант 16	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 150х100	шт	4	<u>370,60</u> -	-	1482	-	-	-	-
31	C111-1756 варіант 17	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 200х100	шт	7	<u>416,50</u> -	-	2916	-	-	-	-
32	C111-1756 варіант 19	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 150х150	шт	1	<u>441,15</u> -	-	441	-	-	-	-
33	C111-1756 варіант 20	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 250х150	шт	4	<u>573,75</u> -	-	2295	-	-	-	-
34	C111-1756 варіант 21	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 250х100	шт	1	<u>481,95</u> -	-	482	-	-	-	-
35	C111-1756 варіант 22	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 450х300	шт	6	<u>1201,90</u> -	-	7211	-	-	-	-
36	C111-1756 варіант 23	ґрати вентиляційні ВЕНТС ДР 650х300	шт	6	<u>1785,06</u> -	-	10710	-	-	-	-
37	C111-1756 варіант 18	ґрати вентиляційні ВЕНТС ОНГ 200х200	шт	2	<u>480,25</u> -	-	961	-	-	-	-
38	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2 зовнішні	ґрати	3	<u>287,44</u> 249,21	<u>32,38</u> 10,88	862	748	<u>97</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
39	C111-1756 варіант 24	ґрати вентиляційні ВЕНТС РН 250х250	шт	1	<u>692,75</u> -	-	693	-	-	-	-
40	C111-1756 варіант 25	ґрати вентиляційні ВЕНТС РН 1000х400	шт	1	<u>2351,95</u> -	-	2352	-	-	-	-
41	C111-1756 варіант 26	ґрати вентиляційні ВЕНТС РН 1000х550	шт	1	<u>3013,62</u> -	-	3014	-	-	-	-
42	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>282,75</u> 249,21	<u>32,38</u> 10,88	1697	1495	<u>194</u> 65	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
43	C111-1756 варіант 12	Решітка 2-Р-25-65 (RAL9016) 400х400	шт	6	<u>1382,68</u> -	-	8296	-	-	-	-
44	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>474,70</u> 323,15	<u>50,65</u> 18,88	949	646	<u>101</u> 38	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C111-1756 варіант 13	Решітка РВ 3070-1Н (RAL9016) 980х980	шт	2	<u>3647,33</u>	-	7295	-	-	-	-
46	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	1	<u>598,89</u>	<u>64,33</u>	599	386	<u>64</u>	<u>2,8200</u>	<u>2,82</u>
47	C111-1756 варіант 14	Фрамуга Н-35-45 (RAL9016) 780х2000	шт	1	<u>9721,62</u>	-	9722	-	-	-	-
48	КБ20-11-6	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	1	<u>1377,66</u>	<u>137,54</u>	1378	785	<u>138</u>	<u>5,7300</u>	<u>5,73</u>
49	C111-1756 варіант 15	Решітка Н-35-45 (RAL9016) 1800х2000	шт	1	<u>35853,83</u>	-	35854	-	-	-	-
50	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	1,573	<u>53254,04</u>	<u>13933,11</u>	83769	58200	<u>21917</u>	<u>257,6000</u>	<u>405,2</u>
51	C111-1802 варіант 1	Лист оцинкований 2,0 (оц.) имп. 1250х2500мм 15.90кг/м2	т	1,65165	<u>43891,04</u>	-	72493	-	-	-	-
52	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм (фасонні частини)	100м2	0,35	<u>75626,15</u>	<u>5548,64</u>	26469	21399	<u>1942</u>	<u>409,7000</u>	<u>143,4</u>
53	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм (D125, D200, D315, D355, перерізом 200х200)	100м2	0,161	<u>70059,93</u>	-	11280	9843	-	409,7000	65,96
54	КБ20-9-5	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 2 мм (перерізом 700х400, 800х400, 500х600)	100м2	0,478	<u>59165,48</u>	<u>4292,72</u>	28281	21949	<u>2052</u>	<u>307,7000</u>	<u>147,08</u>
55	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,3	<u>2307,45</u>	<u>1180,13</u>	3000	1466	<u>1534</u>	<u>7,9400</u>	<u>10,32</u>
56	& C114-13- У1	Мат ламельний ТЕХНОніколь 50мм	м2	13,39	<u>213,95</u>	-	2865	-	-	-	-
57	& C111- 1850-1-И варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	т	0,06	<u>73090,72</u>	-	4385	-	-	-	-
58	C113-5 варіант 1	Стержень різьбовий ЦБ 8мм	м	84	<u>68,09</u>	-	5720	-	-	-	-
59	C113-6 варіант 1	Профіль монтажний 30х20х7х1,4 2,5м	м	50	<u>91,61</u>	-	4581	-	-	-	-
60	C119-5 варіант 1	Бур SDS-plus 8-160 мм	шт	40	<u>47,88</u>	-	1915	-	-	-	-
61	C113-1876 варіант 18	Стрічка 20х0.55 30 м перфор багатofункц цб == повітроводи з оцинкованої сталі	шт	10	<u>330,20</u>	-	3302	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,39	<u>34766,66</u> 27716,94	<u>549,57</u> 246,33	13559	10810	<u>214</u> 96	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>80,89</u> 0,65
63	С130-1128 варіант 11	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм	м2	34	<u>1003,08</u> -	- -	34105	-	- -	- -	- -
64	С130-1128 варіант 12	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм (фасонні частини)	м2	5	<u>1122,00</u> -	- -	5610	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Автоматика систем П1,В1											
65	КМ11-250-1	Установлення реле тиску DTV 500	комплект	4	<u>275,17</u> 256,69	- -	1101	1027	- -	1,6000	6,4
66	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (частотний перетворювач)	шт	2	<u>135,60</u> 121,23	- -	271	242	- -	0,8000	1,6
67	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контроллер)	шт	1	<u>135,60</u> 121,23	- -	136	121	- -	0,8000	0,8
68	КБ21-24-1	Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>534,25</u> 482,73	<u>45,38</u> 24,83	534	483	<u>45</u> 25	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
69	С113-2129 варіант 1	Шафа металева з дверцятами (щит автоматики)	шт	1	<u>2377,46</u> -	- -	2377	-	- -	- -	- -
70	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (вуглекислого газу)	шт	2	<u>451,60</u> 416,74	<u>1,98</u> 0,39	903	833	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>6,4</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					5322	2706	<u>49</u> 26		<u>18,6</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					5322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2567				
		всього заробітна плата, грн.					2732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					352				
		Всього будівельні роботи, грн.					6515				

		Всього по розділу 1					6515				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					667759	157261	<u>30469</u> 7503		<u>1095.7</u> 44,1
		Разом будівельні роботи, грн.					667759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480029				
		всього заробітна плата, грн.					164764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28201				
		Всього будівельні роботи, грн.					750219				

		Всього по кошторису					750219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1263,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192965				

Склав


 Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на вентиляція (пусконаладжувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	12,905 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,05109 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,207 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-43-4	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	1	9274,51	-	9275	9275	-	47,0000	47
					9274,51	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9275	9275	-		47
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9275				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					932				
		Всього будівельні роботи, грн.					12905				

		Всього по кошторису					12905				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					51,09				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10207				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
опалення (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 37,271 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2407-201 варіант 1	Розділ 1. тепла підлога	шт	1	27048,00	
		Danfoss ECL Comfort 310 Електронний регулятор температури 4 контури 230 В~ (087Н3040); (маса=0,224)				27048
		Разом по розділу 1				27048
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1062
		Всього по розділу 1				28110
2	2407-204 варіант 1	Розділ 2. тепловий насос	шт	1	8833,00	
		Провідний пульт керування Samsung MWR-WW00N; (маса=0,278)				8833
		Разом по розділу 2				8833
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				328
		Всього по розділу 2				9161
		Разом				35881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1390


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				37271

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на опалення (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

696,059 тис. грн.
0,52911 тис.люд.год.
79,970 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. тепла підлога									
1	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	6	33,47 31,19	- -	201	187	- -	0,2000 -	1,2 -
2	C113-1738 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний вертикальний Caleffi VALCAL 1/2 (502241)	шт	6	768,91 -	- -	4613	-	- -	- -	- -
3	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	142,65 68,19	- -	856	409	- -	0,4500 -	2,7 -
4	C113-1728 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан Danfoss ASV-PV DN15 5-25 кПа з імпульсною трубою 1,5 м	шт	1	6313,80 -	- -	6314	-	- -	- -	- -
5	C113-1739 варіант 1	Danfoss ASV-PV Автоматичний балансувальний клапан DN 20 Rp 3/4" Kvs 2,5 0,05-0,25 бар	шт	2	6772,80 -	- -	13546	-	- -	- -	- -
6	C113-1740 варіант 1	Запірний клапан Danfoss ASV-M DN25	шт	3	2203,20 -	- -	6610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1741 варіант 5	Кран кульовий Dn15	шт	6	<u>471,53</u>	-	2829	-	-	-	-
8	C113-1741 варіант 6	Кран кульовий Dn25	шт	3	<u>505,73</u>	-	1517	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					36486	596	-		3,9
		Разом будівельні роботи, грн.					36486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35890				
		всього заробітна плата, грн.					596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					36748				

		Всього по розділу 1					36748				
9	КБ16-14-7	Розділ 2. Теплопостачання калориферів									
		<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,45	<u>41057,95</u> 33760,38	<u>7297,57</u> 4443,48	18476	15192	<u>3284</u> 2000	<u>229,6000</u> 31,3432	<u>103,32</u> 14,1
10	C113-1675 варіант 3	Труба stabi glass PN 16 d75	м	45	<u>1246,50</u>	-	56093	-	-	-	-
11	C113-1711 варіант 2	Відведення PPR KAN (O75, 90°)	шт	10	<u>274,55</u>	-	2746	-	-	-	-
12	C113-1716 варіант 2	Муфта PPR KAN (S75)	шт	18	<u>189,98</u>	-	3420	-	-	-	-
13	C113-1717 варіант 3	Муфта KAN-therm PP з внутрішнім різьбленням 32x1"	шт	2	<u>371,85</u>	-	744	-	-	-	-
14	C113-1729 варіант 3	Кран Маєвського С.м.ф. 222 автомат 1/2"	шт	2	<u>178,25</u>	-	357	-	-	-	-
15	C113-1727 варіант 4	Кран кульовий Valtec 1/2"	шт	4	<u>211,65</u>	-	847	-	-	-	-
16	C113-1727 варіант 5	Кран кульовий Valtec ручка вн.-нар. 2 " (VT. 215.N.09)	шт	2	<u>2068,33</u>	-	4137	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів об'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,065	<u>10075,05</u> 9429,80	<u>569,97</u> 211,10	655	613	<u>37</u> 14	<u>61,3400</u> 1,4128	<u>3,99</u> 0,09
28	C113-1 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>84,75</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
29	C113-4 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,5	<u>192,24</u> -	- -	673	-	- -	- -	- -
30	C113-5 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>231,21</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
31	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів об'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>13797,26</u> 12309,98	<u>1473,96</u> 617,96	276	246	<u>29</u> 12	<u>82,4900</u> 4,1611	<u>1,65</u> 0,08
32	C113-6 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>297,15</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
33	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015	<u>864,13</u> 777,37	<u>86,60</u> 8,47	13	12	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0581	<u>0,07</u> -
34	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,015	<u>14746,52</u> 14737,20	<u>1,84</u> 1,68	221	221	- -	106,2600 0,0111	1,59 -
35	C111-388-1 варіант 1	Фарба термостійка	т	0,00045	<u>259080,00</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
36	& C111-1850-1-И варіант 2	Метал для кріплення трубопроводів	т	0,03	<u>277090,72</u> -	- -	8313	-	- -	- -	- -
37	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий PN6 DN70	шт	2	<u>5541,20</u> -	- -	11082	-	- -	- -	- -
38	C1630-670 варіант 2	Кран кульовий PN6 DN50	шт	6	<u>1635,32</u> -	- -	9812	-	- -	- -	- -
39	C1630-670 варіант 3	Кран кульовий PN6 DN40	шт	3	<u>1184,52</u> -	- -	3554	-	- -	- -	- -
40	C1630-670 варіант 4	Кран кульовий PN6 DN32	шт	7	<u>748,22</u> -	- -	5238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1630-670 варіант 5	Кран кульовий PN6 DN20	шт	5	<u>343,03</u> -	-	1715	-	-	-	-
42	C1630-670 варіант 6	Кран кульовий PN6 DN15	шт	1	<u>225,92</u> -	-	226	-	-	-	-
43	C1630-670 варіант 7	Клапан зворотний муфтовий PN6 DN50	шт	1	<u>1150,32</u> -	-	1150	-	-	-	-
44	C1630-670 варіант 8	Клапан зворотний муфтовий PN6 DN32	шт	1	<u>839,42</u> -	-	839	-	-	-	-
45	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>3406,31</u> 2118,34	<u>1157,41</u> 434,27	341	212	<u>116</u> 43	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>1,49</u> 0,29
46	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний Genebre 3302 09 2" DN 50 PN16	шт	1	<u>1721,76</u> -	-	1722	-	-	-	-
47	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>3394,33</u> 2118,34	<u>1158,49</u> 433,41	339	212	<u>116</u> 43	<u>14,9200</u> 2,9394	<u>1,49</u> 0,29
48	C1630-105 варіант 1	Фільтр механічного очищення Gross Optimal латунний Ду 40	шт	1	<u>506,58</u> -	-	507	-	-	-	-
49	KB18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,2	<u>2659,00</u> 1766,65	<u>847,23</u> 304,38	532	353	<u>169</u> 61	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>2,46</u> 0,41
50	C1630-104 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний Genebre 3302 07 1 1/4" DN 32 PN16	шт	2	<u>723,64</u> -	-	1447	-	-	-	-
51	C113-1729 варіант 3	Кран Маєвського С.м.ф. 222 автомат 1/2"	шт	1	<u>178,25</u> -	-	178	-	-	-	-
52	C113-1770 варіант 1	Кран з відводом повітря для колектора Fado Ду 25	шт	1	<u>775,17</u> -	-	775	-	-	-	-
53	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрації і щільності, РН- метри], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>306,85</u> 229,81	<u>10,75</u> 5,43	307	230	<u>11</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
54	C113-1769 варіант 2	Клапан перепускний перепаду тиску кутовий 4004 HERZ Ду 15	шт	1	<u>1272,08</u> -	-	1272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>328,94</u> 229,81	<u>10,75</u> 5,43	329	230	<u>11</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
56	C113-1772 варіант 1	Danfoss VRB3 DN32 (2") Клапан регулюючий триходовий PN16	шт	1	<u>11026,20</u> -	-	11026	-	-	-	-
57	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	<u>365,86</u> 112,27	<u>253,59</u> 87,26	366	112	<u>254</u> 87	<u>0,8000</u> 0,5337	<u>0,8</u> 0,53
58	C113-1771 варіант 1	Danfoss AMV 435 Редукторний електропривід	шт	1	<u>11209,80</u> -	-	11210	-	-	-	-
59	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Danfoss ECL Comfort 310 Електронний регулятор температури 4 контури 230 В~ (087Н3040))	шт	1	<u>145,46</u> 121,23	-	145	121	-	0,8000	0,8
60	C113-1775 варіант 1	ECL Ключ A260 для Danfoss ECL Comfort 210/310	шт	1	<u>8690,40</u> -	-	8690	-	-	-	-
61	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (тепла підлога)	шт	1	<u>4327,36</u> 3027,01	<u>204,66</u> 68,14	4327	3027	<u>205</u> 68	<u>21,3200</u> 0,4552	<u>21,32</u> 0,46
62	& C1630-1162-1-6C варіант 1	Циркуляційний насос Wilo Yonos Pico 1.0, 25/1-8	шт	1	<u>13227,17</u> -	-	13227	-	-	-	-
63	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (вентиляція)	шт	1	<u>4327,36</u> 3027,01	<u>204,66</u> 68,14	4327	3027	<u>205</u> 68	<u>21,3200</u> 0,4552	<u>21,32</u> 0,46
64	C1630-1162 варіант 1	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 25/0, 5-7	шт	1	<u>19815,13</u> -	-	19815	-	-	-	-
65	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,085	<u>1487,39</u> 1461,35	<u>26,04</u> 2,09	126	124	<u>2</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,7</u> -
66	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (внутрішні блоки гідромодулі)	шт	2	<u>4327,36</u> 3027,01	<u>204,66</u> 68,14	8655	6054	<u>409</u> 136	<u>21,3200</u> 0,4552	<u>42,64</u> 0,91
67	C1630-1162 варіант 2	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 32/0, 5-11 PN6/10	шт	2	<u>32811,32</u> -	-	65623	-	-	-	-
68	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>955,27</u> 844,78	<u>101,35</u> 38,01	955	845	<u>101</u> 38	<u>5,9500</u> 0,2536	<u>5,95</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C130-10 варіант 1	Розширювальний бак мембранний 80л	шт	1	<u>5211,83</u>	-	5212	-	-	-	-
70	KB18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>2076,97</u>	<u>141,73</u>	2077	1924	<u>142</u>	<u>14,2200</u>	<u>14,22</u>
		Теплоаккумулятор ТА0-500.0			1923,82	51,70			52	0,3467	0,35
71	C130-15 варіант 1	Теплоаккумулятор ТА0-500.0	шт	1	<u>26145,63</u>	-	26146	-	-	-	-
72	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	<u>60,87</u>	-	548	491	-	0,3600	3,24
		Термоманометр, триходовий кран	комплект	9	<u>54,55</u>	-			-	-	-
73	C1630-113 варіант 1	Термоманометр, триходовий кран	комплект	9	<u>364,05</u>	-	3276	-	-	-	-
74	C1545-8	Бобишки	шт	9	<u>115,92</u>	-	1043	-	-	-	-
75	KB16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>36540,94</u>	<u>6327,96</u>	2192	1788	<u>380</u>	<u>205,0000</u>	<u>12,3</u>
					29804,95	3818,22			229	26,9149	1,61
76	C113-22 варіант 1	Труба поліпропіленова арм. скловолокном glass PN16 KAN (S90)	м	6	<u>1943,34</u>	-	11660	-	-	-	-
77	KB16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>41341,09</u>	<u>7297,57</u>	2480	2026	<u>438</u>	<u>229,6000</u>	<u>13,78</u>
					33760,38	4443,48			267	31,3432	1,88
78	C113-23 варіант 1	Труба поліпропіленова арм. скловолокном glass PN16 KAN (S75)	м	6	<u>1230,92</u>	-	7386	-	-	-	-
79	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>34971,11</u>	<u>5425,61</u>	2098	1765	<u>326</u>	<u>200,0800</u>	<u>12</u>
					29419,76	3344,10			201	23,6333	1,42
80	C113-1675 варіант 2	Труба KAN Stabi Glass SDR 7,4 PN16 50 мм	м	6	<u>450,80</u>	-	2705	-	-	-	-
81	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>37041,84</u>	<u>2698,22</u>	1482	1371	<u>108</u>	<u>229,6000</u>	<u>9,18</u>
					34263,21	1567,62			63	11,0445	0,44
82	C113-1675 варіант 1	Труба KAN Stabi Glass SDR 7,4 PN16 40 мм	м	4	<u>272,31</u>	-	1089	-	-	-	-
83	C113-1734 варіант 2	Коліно PPR KAN (O90, 90°)	шт	10	<u>467,16</u>	-	4672	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-1733 варіант 3	Коліно PPR KAN (O70, 90°)	шт	4	<u>279,88</u>	-	1120	-	-	-	-
85	C113-1731 варіант 1	Коліно PPR KAN (O50, 90°)	шт	4	<u>86,18</u>	-	345	-	-	-	-
86	C113-1730 варіант 2	Коліно PPR KAN (O40, 90°)	шт	4	<u>35,57</u>	-	142	-	-	-	-
87	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2	<u>488,19</u>	-	1074	1074	-	3,5200	7,74
88	C1545-13 варіант 8	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 108 мм	м	6,12	<u>249,47</u>	-	1527	-	-	-	-
89	C1545-13 варіант 9	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 80 мм	м	6,12	<u>173,40</u>	-	1061	-	-	-	-
90	C113-1735 варіант 1	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex frz e-48-50 / 9	шт	6,12	<u>56,69</u>	-	347	-	-	-	-
91	C1545-13 варіант 5	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex frz e-42/9	м	4,08	<u>41,45</u>	-	169	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					281117	26078	<u>3060</u>		<u>181,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					281117		1392		9,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251979				
		всього заробітна плата, грн.					27470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4015				
		Всього будівельні роботи, грн.					293906				

		Всього по розділу 3					293906				
		Розділ 4. Тепловий насос									
92	KB18-18-1	Установлення вузлів теплових (колектор)	шт	1	<u>2725,32</u>	<u>383,58</u>	2725	2291	<u>384</u>	<u>15,5800</u>	<u>15,58</u>
					2290,88	138,34			138	0,9277	0,93
93	C113-1147 варіант 1	K22B.150(300) Колектор в теплоізоляції 2+1 вгору	шт	1	<u>8729,50</u>	-	8730	-	-	-	-
94	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>142,65</u>	-	571	273	-	0,4500	1,8
					68,19	-			-	-	-
95	C113-1876 варіант 23	НГ-51.150-Л Насосна група без змішувача1 1/4" ВР в теплоізоляції без насоса (180мм)	шт	4	<u>6629,68</u>	-	26519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>3729,60</u> 3027,01	<u>204,66</u> 68,14	14918	12108	<u>819</u> 273	<u>21,3200</u> 0,4552	<u>85,28</u> 1,82
97	& C130-508-1 варіант 1	Насос циркуляційний Termojet AUTO енергозберігаючий АРМ 32/12/180 мм	шт	2	<u>9695,75</u> -	- -	19392	-	- -	- -	- -
98	& C130-508-1 варіант 2	Насос циркуляційний Termojet AUTO енергозберігаючий АРМ 32/10/180 мм	шт	1	<u>9079,70</u> -	- -	9080	-	- -	- -	- -
99	& C130-508-1 варіант 3	Насос циркуляційний Termojet AUTO енергозберігаючий АРЕ 32/8/180 мм	шт	1	<u>5301,47</u> -	- -	5301	-	- -	- -	- -
		== трубопроводи мідні (фреон)									
100	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,09	<u>20024,34</u> 18821,12	<u>1142,37</u> 530,45	1802	1694	<u>103</u> 48	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>11,52</u> 0,35
101	& C1516-515-1	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 3/8"	м	1,5	<u>159,33</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
102	& C1516-515-1 варіант 1	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 1/2"	м	2,5	<u>218,82</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
103	& C1516-515-1 варіант 2	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 5/8"	м	3,5	<u>304,87</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
104	& C1516-515-1 варіант 3	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 7/8"	м	1,5	<u>540,68</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
105	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,065	<u>24689,41</u> 23526,40	<u>784,04</u> 349,48	1605	1529	<u>51</u> 23	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>10,4</u> 0,17
106	& C1516-515-1 варіант 4	Труба мідна для холодильної техніки і кондиціонерів 1 1/8"	м	6,5	<u>799,15</u> -	- -	5194	-	- -	- -	- -
107	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,55	<u>488,19</u> 488,19	- -	757	757	- -	3,5200 -	5,46 -
108	& C111-591-1	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x10	м	1,5	<u>39,29</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
109	& C111-591-1 варіант 1	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x12	м	2,5	<u>41,78</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
110	& C111-591-1 варіант 2	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x15	м	3,5	<u>46,03</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C111-591-1 варіант 3	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x22	м	1,5	<u>53,46</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
112	& C111-591-1 варіант 4	Трубний термоізолятор синтетичний каучук Kaiflex EF-E 13x28	м	6,5	<u>43,54</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
113	& C111-1649-1	Клей для ізоляції 0,5л	л	0,22	<u>1072,59</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
114	C1545-13 варіант 10	Стрічка K-flex ST 003x050-15	м	21,4	<u>27,10</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
115	& C1546-94-1-9Б	Холодоагент R134A (3,4 кг/балон)	кг	3,4	<u>468,19</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
116	C113-2251 варіант 1	Кран з американкою 1 1/4"	шт	4	<u>1110,76</u> -	- -	4443	-	- -	- -	- -
117	C113-2252 варіант 1	Клапан зворотній 1 1/4"	шт	2	<u>961,37</u> -	- -	1923	-	- -	- -	- -
118	C113-2253 варіант 1	Ніпель 1 1/4"	шт	2	<u>191,69</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
119	C113-2254 варіант 1	Футорка 1 1/4x1"	шт	4	<u>103,70</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
120	C113-2255 варіант 1	Згон -американка 1 1/4"	шт	12	<u>467,83</u> -	- -	5614	-	- -	- -	- -
121	C113-2256 варіант 1	Кран дренажний 1/2" Н	шт	6	<u>223,82</u> -	- -	1343	-	- -	- -	- -
122	C113-2257 варіант 1	Повітровідвідник автоматичний з клапаном 1/2"	шт	9	<u>275,45</u> -	- -	2479	-	- -	- -	- -
123	C113-2258 варіант 1	Комплект арматури Flexcontrol 1' MAG- вентилем для підключення розширювальних баків	шт	1	<u>1252,07</u> -	- -	1252	-	- -	- -	- -
124	C113-2259 варіант 1	Згон-американка 2"	шт	4	<u>1462,35</u> -	- -	5849	-	- -	- -	- -
125	C113-2260 варіант 1	Автоматичний клапан підживлення 1/2"	шт	1	<u>2152,20</u> -	- -	2152	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					128206	18652	<u>1357</u> 482		<u>130,04</u> 3,27
		Разом будівельні роботи, грн.					128206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108197				
		всього заробітна плата, грн.					19134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					8442 11,03 2513 136648 136648				
126	KM11-350-3	Розділ 5. Вузол вводу Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротамер, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>869,23</u> 689,42	<u>64,50</u> 32,57	1738	1379	<u>129</u> 65	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>9,6</u> 0,45
127	C113-1769 варіант 1	Колектор з ізоляцією C2 120 3F - DN50	шт	2	<u>43161,41</u> -	<u>-</u> -	86323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					88061	1379	<u>129</u> 65		<u>9,6</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					88061 86553 1444 623 0,79 181 88684 88684				
		Разом прямі витрати по кошторису					663544	65710	<u>8117</u> 4038		<u>456,21</u> 28,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					663544 589717 69748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					32515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10222				
		Всього будівельні роботи, грн.					696059				

		Всього по кошторису					696059				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					529,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79970				

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на опалення (пусконаладжувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	74,401 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29458 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	58,849 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-4	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 1 Гкал/год	система	1	34138,09 34138,09	- -	34138	34138	- -	173,0000 -	173 -
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (зовнішній та внутрішній блок)	система	1	19338,34 19338,34	- -	19338	19338	- -	98,0000 -	98 -
		Разом прямі витрати по кошторису					53476	53476	- -		271 -
		Разом будівельні роботи, грн.					53476				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					74401				


		Всього по кошторису					74401				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					294,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58849				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість166,184 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,43862 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата63,383 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	<u>5143,47</u> 5103,79	<u>1,72</u> 0,34	10287	10208	<u>3</u> 1	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>73.6</u> 0,01
2	C113-1879 варіант 8	Устаткування керування та індифікації оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗ-120-100	шт	1	<u>22496,21</u> -	- -	22496	-	- -	- -	- -
3	C113-1879 варіант 7	Блок керування інформацією БКІ-02	шт	1	<u>10743,66</u> -	- -	10744	-	- -	- -	- -
4	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5143,45</u> 5103,79	<u>1,72</u> 0,34	5143	5104	<u>2</u> -	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
5	C113-1879 варіант 10	Прилад Тірас-4П приймально-контрольний пожежний (5909с9f9)	шт	1	<u>6976,80</u> -	- -	6977	-	- -	- -	- -
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>98,54</u> 88,76	<u>7,17</u> 3,62	99	89	<u>7</u> 4	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1542-10-1 варіант 1	Акумуляторна батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151 x 65 x 94 (100)) Q10	шт	1	<u>586,21</u> -	-	586	-	-	-	-
8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (2 резерв)	шт	20	<u>446,59</u> 416,74	<u>1,72</u> 0,34	8932	8335	<u>34</u> 7	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>64</u> 0,05
9	C188888-46 варіант 2	Пожежний датчик Тірас СПД-2 Тірас	шт	22	<u>999,82</u> -	-	21996	-	-	-	-
10	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	2	<u>212,79</u> 208,37	-	426	417	-	1,6000	3,2
11	C113-1758 варіант 3	Сповіслювач ручний адресний пожежний сповіслювач Тірас	шт	2	<u>551,65</u> -	-	1103	-	-	-	-
12	C1512-1 варіант 6	Коробка монтажна сполучна КМС-1-4 на 4 клеми	шт	7	<u>16,32</u> -	-	114	-	-	-	-
13	C113-993-11A варіант 1	Резистор МЛТ-0.25 120Ом 5%	шт	22	<u>0,91</u> -	-	20	-	-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>7992,63</u> 4603,15	<u>2557,73</u> 901,67	4796	2762	<u>1535</u> 541	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>19,68</u> 3,67
15	C113-1357 варіант 4	Канал кабельний ОМіС 60х60х2000 мм	м	20,2	<u>70,30</u> -	-	1420	-	-	-	-
16	C113-1357 варіант 3	Канал кабельний Expert 10х15 мм 2 м білий	м	40,4	<u>15,91</u> -	-	643	-	-	-	-
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,8	<u>1915,11</u> 899,12	<u>956,82</u> 326,27	1532	719	<u>765</u> 261	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>5,01</u> 1,81
18	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	2,7	<u>8772,85</u> 7322,83	<u>106,66</u> 21,01	23687	19772	<u>288</u> 57	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>142,56</u> 0,44
19	C1545-543 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0.4	м	357	<u>5,71</u> -	-	2038	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					123039	47406	<u>2634</u> 871		<u>345,49</u> 6,01
		Разом будівельні роботи, грн.					123039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72999				
		всього заробітна плата, грн.					48277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					21900 29,59 6747 144939 144939				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
20	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,25	<u>8772,85</u> 7322,83	<u>106,66</u> 21,01	2193	1831	<u>27</u> 5	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>13,2</u> 0,04
21	C1545-543 варіант 4	Кабель вогнестійкий безгалогенний NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	25,5	<u>33,30</u> -	-	849	-	-	-	-
22	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>455,31</u> 443,81	-	455	444	-	3,2000	3,2
23	C113-1757 варіант 2	Сирена Tiras ОСЗ «Джміль-2» (12 В) світло-звукова 105 дБ	шт	1	<u>1346,40</u> -	-	1346	-	-	-	-
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>455,33</u> 443,81	-	2732	2663	-	3,2000	19,2
25	C113-1757 варіант 1	Гучномовець "Веллез" ЗАС100ПН	шт	6	<u>579,69</u> -	-	3478	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11053	4938	<u>27</u> 5		<u>35,6</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					11053 6088 4943 2194 2,9 658 13247 13247				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система пожежного спостереження									
26	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	<u>2869,13</u> 2440,94	<u>1,39</u> 0,27	2869	2441	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
27	C113-1789 варіант 2	МЦА-GSM Модуль цифрового GSM-автодозвона	шт	1	<u>4059,60</u> -	<u>-</u> -	4060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6929	2441	<u>1</u> -		<u>17,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4487				
		всього заробітна плата, грн.					2441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317				
		Всього будівельні роботи, грн.					7999				

		Всього по розділу 3					7999				
		Разом прямі витрати по кошторису					141021	54785	<u>2662</u> 876		<u>398,69</u> 6,05
		Разом будівельні роботи, грн.					141021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83574				
		всього заробітна плата, грн.					55661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7722				
		Всього будівельні роботи, грн.					166184				


		Всього по кошторису					166184				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					438,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63383				

Склав


_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система пожежного спостереження (пуско налагоджувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,062 тис. грн.
0,03588 тис.люд.год.
7,167 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація	система	1							
		Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2			2170,63	-	2171	2171	-	11,0000	11
					2170,63	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					2171	2171	-		11
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2171				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					3021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3021				
2	КП2-16-2	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
		Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	2170,63	-	2171	2171	-	11,0000	11
					2170,63	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2171	2171	-		11
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2171				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					3021				

		Всього по розділу 2					3021				
3	КП2-16-2	Розділ 3. Система пожежного спостереження									
		Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	2170,63	-	2171	2171	-	11,0000	11
					2170,63	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2171	2171	-		11
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2171				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					3021				

		Всього по розділу 3					3021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6513	6513	— -		33
		Разом будівельні роботи, грн.					6513		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2549				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					654				
		Всього будівельні роботи, грн.					9062				

		Всього по кошторису					9062				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					35,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7167				

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на система охоронної сигналізації (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	32,111 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10143 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,827 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ЛС	шт	1	<u>5143,45</u> 5103,79	<u>1,72</u> 0,34	5143	5104	2 -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	С113-1879 варіант 12	ППКО Оріон NOVA 8	шт	1	<u>3709,20</u> -	- -	3709	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>98,54</u> 88,76	<u>7,17</u> 3,62	99	89	7 4	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
4	& С1542-10-1 варіант 1	Акумуляторна батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151 x 65 x 94 (100)) Q10	шт	1	<u>586,21</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
5	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації (монтаж)	табло	1	<u>47,05</u> 47,05	- -	47	47	- -	0,3200 -	0,32 -
6	С113-1887 варіант 2	Світлодіодна клавіатура K-LED16 для ППК "Оріон NOVA"	шт	1	<u>2091,00</u> -	- -	2091	-	- -	- -	- -
7	КМ10-668-4	Слов'язувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>212,79</u> 208,37	- -	426	417	- -	1,6000 -	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1870 варіант 3	Датчик відкриття Tane SM-35 White	шт	2	<u>102,43</u>	-	205	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	<u>446,59</u> 416,74	<u>1,72</u> 0,34	1340	1250	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
10	C113-1869 варіант 2	Датчик руху DSC LC-100 PI	шт	3	<u>357,00</u>	-	1071	-	-	-	-
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,9	<u>7992,63</u> 4603,15	<u>2557,73</u> 901,67	7193	4143	<u>2302</u> 812	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>29,52</u> 5,5
12	C113-1357 варіант 4	Канал кабельний ОМіС 60х60х2000 мм	м	10,1	<u>70,30</u>	-	710	-	-	-	-
13	C113-1357 варіант 3	Канал кабельний Expert 10х15 мм 2 м білий	м	80,8	<u>15,91</u>	-	1286	-	-	-	-
14	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,9	<u>1915,11</u> 899,12	<u>956,82</u> 326,27	1724	809	<u>861</u> 294	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>5,63</u> 2,03
15	C1545-543 варіант 3	Кабель ПСВВ 4х0.4	м	91,8	<u>5,71</u>	-	524	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							26154	11859	<u>3177</u> 1111		<u>85,71</u> 7,57
Разом будівельні роботи, грн.							26154				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11118				
всього заробітна плата, грн.							12970				
Загальновиробничі витрати, грн.							5957				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1857				
Всього будівельні роботи, грн.							32111				

Всього по кошторису							32111				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							101,43				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14827				

Склав



Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на система охоронної сигналізації (пусконалагоджувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	3,021 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01196 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,389 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	2170,63	-	2171	2171	-	11,0000	11
					2170,63	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2171	2171	-		11
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2171				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					3021				

		Всього по кошторису					3021				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11,96				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2389				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 61,474 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2228 варіант 3	Роутер 300Мбит/с маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N; (маса=0,0006)	шт	1	624,17	624
2	1601-2228 варіант 2	Точка доступу Cambium Networks XV2-2 Indoor Dual Radio Wi-Fi 6 2x2 WLAN AP, 2.5GbE,EU; (маса=0,0006)	шт	1	20500,00	20500
3	1601-2229 варіант 2	Точка доступу Cambium cnPilot e410 Indoor (ROW) (PL-E410X00B-RW); (маса=0,00175)	шт	1	9319,17	9319
4	1601-2230 варіант 2	Роутер MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4); (маса=0,00071)	шт	1	13114,33	13114
5	1601-2231 варіант 2	Комутатор MikroTik CRS326-24G-2S + RM портів 26 шт.; (маса=0,00014)	шт	2	6749,17	13498
6	1601-2227 варіант 2	Кабельний організатор з кришкою Hypernet CM-1U чорний; (маса=0,00015)	шт	1	277,50	278
7	1601-2226 варіант 2	Патч панель 24 порти UTP для стійки 19" , кат. 5E; (маса=0,00032)	шт	4	768,89	3076
8	1601-2225 варіант 2	Полиця 19" Hypernet 1U глиб. 250мм, колір чорний (CS-250-1U-BLACK); (маса=0,00063)	шт	1	295,00	295
		Разом				60704
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				770
		Всього по кошторису				61474

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (нішіали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (монтажні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	57,078 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10894 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,924 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мережі інтернет									
1	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>3630,15</u>	-	254	254	-	27,8200	1,95
					3623,00	-			-	-	-
2	C1512-14 варіант 7	Розетка однопортова комп'ютерна Schneider Electric Asfora RJ45 5 категорія UTP Біла	шт	1	<u>226,78</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1512-14 варіант 6	Розетка подвійна комп'ютерна Schneider Electric Asfora RJ45 5 категорія UTP Біла	шт	6	<u>391,17</u>	-	2347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1512-1 варіант 7	Підрозетник	шт	7	<u>8,29</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>7992,63</u>	<u>2557,73</u>	7993	4603	<u>2558</u>	<u>32,8000</u>	<u>32,8</u>
					4603,15	901,67			902	6,1138	6,11
6	C113-1 варіант 3	Кабельний канал КОПОС 18_13 мм ПВХ білий LV 18X13_HD (короб/жолоб)	м	100	<u>23,43</u>	-	2343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1	<u>1965,44</u>	<u>1276,02</u>	1965	689	<u>1276</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					689,42	424,45			424	2,9458	2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-186 варіант 6	Вита пара ОК-Net КПП-ВП (100) UTP кат.5е, 4х2х0.51 бухта 305м (UTP мідь зовнішній)	м	206	<u>16,49</u> -	-	3397	-	-	-	-
9	KM10-350-21	Монтаж роутера	шт	2	<u>876,47</u> 833,47	<u>43,00</u> -	1753	1667	<u>86</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>12,8</u> -
10	KM10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі (точка доступу)	шт	2	<u>625,10</u> 625,10	-	1250	1250	-	4,8000	9,6
11	KM11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг (полиця, патч-панель)	шт	6	<u>699,42</u> 681,50	<u>17,92</u> 9,05	4197	4089	<u>108</u> 54	<u>4,8000</u> 0,0630	<u>28,8</u> 0,38
12	C113-1878 варіант 11	Комплект гвинт + шайба + гайка для ком. шафі hypernet pns	шт	20	<u>6,53</u> -	-	131	-	-	-	-
13	C113-1975 варіант 2	Мережевий фільтр Hypernet 19" на 8 розеток, шнур 1.8м, алюміній, SPP8	шт	1	<u>697,00</u> -	-	697	-	-	-	-
14	C113-1976 варіант 2	Конектор Hypernet RJ45 8P8C 50 mkm кат 5Е упаковка 100шт (P88U-C5E)	шт	1	<u>264,26</u> -	-	264	-	-	-	-
15	C113-1977 варіант 2	Ізолюючий ковпачок RJ-45 сірий, упаковка 100 шт.	шт	1	<u>116,24</u> -	-	116	-	-	-	-
16	C113-1978 варіант 2	Патч-корд Ritar 1м, RJ-45, Cat.5е, CU, мідь (6137)	шт	60	<u>82,45</u> -	-	4947	-	-	-	-
17	C113-1979 варіант 2	Патч-корд Kingda UTP CAT 5е 0.5 м Жовтий (PAUT3050-YL)	шт	30	<u>27,20</u> -	-	816	-	-	-	-
18	C113-1980 варіант 2	PoE+ Midspan інжектор Dahua DH- TAM1GT1GT-30	шт	2	<u>1169,60</u> -	-	2339	-	-	-	-
19	C113-1981 варіант 2	ДБЖ LogicPower LPY-W-PSW-1500VA+	шт	1	<u>7655,10</u> -	-	7655	-	-	-	-
20	C113-1982 варіант 2	Gemix PSN-500 (PSN500VA)	шт	1	<u>3931,53</u> -	-	3932	-	-	-	-
21	C113-1983 варіант 2	Акумулятор Merlion GP12550M6 12V 55Ah AGM	шт	1	<u>3998,40</u> -	-	3998	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							50679	12552	<u>4028</u> 1380		<u>90,75</u> 9,44
Разом будівельні роботи, грн.							50679				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34099				
всього заробітна плата, грн.							13932				
Загальновиробничі витрати, грн.							6399				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1992				
Всього будівельні роботи, грн.							57078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					57078				
		Разом прямі витрати по кошторису					50679	12552	4028		90,75
									1380		9,44
		Разом будівельні роботи, грн.					50679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34099				
		всього заробітна плата, грн.					13932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1992				
		Всього будівельні роботи, грн.					57078				

		Всього по кошторису					57078				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					108,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15924				

Склав _____ Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на радіофікація, телефонізація, мережі інтернету (пусконалагоджувальні роботи)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26,906 тис. грн.
0,10653 тис.люд.год.
21,281 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Розділ 1. Мережі інтернет	система	1							
		Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5			19338,34	-	19338	19338	-	98,0000	98
					19338,34	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					19338	19338	-		98
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19338				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1943				
		Всього будівельні роботи, грн.					26906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					26906				
		Разом прямі витрати по кошторису					19338	19338	— -		98
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19338				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7568				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1943				
		Всього будівельні роботи, грн.					26906				

		Всього по кошторису					26906				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					106,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21281				

Склав _____ Ніна ТУГАЙ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

меблі (придбання обладнання)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 859,867 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-1 варіант 7	Нари односторонні односторонні з металевим каркасом і дерев'яним настилом 1800х550х450 мм; (маса=0)	шт	20	6052,00	121040
2	560103-1 варіант 8	Нари односторонні односторонні з металевим каркасом і дерев'яним настилом 1800х900х450 мм; (маса=0)	шт	40	12018,42	480737
3	560103-3 варіант 3	Лава (лавка) з сидінням із ДСП для дитячого садка.; (маса=0)	шт	8	1050,00	8400
4	560103-2 варіант 5	Вішалка настінна ТНК6 на 6 гачків (5467231); (маса=0)	шт	67	516,67	34617
5	560103-5 варіант 3	(Г) 0221 Стілець напівм'який ISO, шкірзамінник, 424х482х485 (460)мм ; (маса=0)	шт	3	1186,36	3559
6	560103-4 варіант 3	(Г) 4105 Стіл письмовий, без полиці, 1200х600х750мм ; (маса=0)	шт	1	1700,00	1700
7	560103-6 варіант 3	Аптечка універсальна ФАРММЕДАЛЬЯНС ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ; (маса=0)	шт	2	675,00	1350
8	560103-7 варіант 3	АПТЕЧКА МЕДИЧНА ФАРММЕДАЛЬЯНС УНІВЕРСАЛЬНА ТИП С; (маса=0)	шт	2	683,33	1367
9	560103-8 варіант 3	(С) Стіл виробничий з 2 полицями, пристінний борт. Столешня, каркас - нержавіюча сталь.1200х600х850мм; (маса=0)	шт	2	5880,00	11760
10	560103-9 варіант 3	Мікрохвильова піч Adler AD 6205 20 л 700 Вт Білий; (маса=0)	шт	2	3646,70	7293
11	560103-10 варіант 4	Бак для збору відходів 50л 450 АРТЕ-Н; (маса=0)	шт	1	3791,00	3791

1	2	3	4	5	6	7
12	560103-11 варіант 3	(С) СтСН-4/2Т2С Стелаж для сушки посуду (4 полиці) Каркас- нержавіюча сталь. Решітки –хромовані . Піддон – пластик. В омплекті пластикові піддони під кожен рівень. 2 полиці для тарілок , 2 полиці для стаканів 1000х400х1650мм; (маса=0)	шт	1	11034,55	11035
13	560103-12 варіант 3	(Г) 34263 Лава 3-місна без спинки, регульована по висоті, на плоскоовальній трубі, 1500х300х380-460, ростові групи №4-6 ; (маса=0)	шт	6	1350,00	8100
14	560103-13 варіант 3	(Г) 34260 Стіл для їдальні 6- місний (плоскоов.труба), регулюємий по висоті, 1500х700х640-760мм (№4-6); (маса=0)	шт	3	2770,00	8310
15	560110-1 варіант 3	(С) Підтоварник, нержавіюча сталь 1000х600х200мм; (маса=0)	шт	3	3492,72	10478
16	560110-2 варіант 3	(С) СтН-4 Стелаж виробничий, нержавіюча сталь, 4 полиці 1500х600х1800мм; (маса=0)	шт	4	10149,09	40596
17	560110-5 варіант 2	Урна для сміття Артикул: 016-000291; (маса=0)	шт	6	2823,33	16940
18	560110-6 варіант 3	Щит пожежний відкритого типу (з комплектацією багор/лом/лопата/топор/відро 2) + 2 Вогнегасника порошкових ВП-6 (ОП-6); (маса=0)	шт	2	4500,00	9000
19	560110-7 варіант 2	Табличка "Місце для УКРИТТЯ"; (із зазначенням адреси місця розташування споруди, її балансоутримувача, місця зберігання ключів); (маса=0)	шт	2	1800,00	3600
20	560110-8 варіант 3	Табличка з назвою "Сходи вгору"; (маса=0)	шт	2	342,00	684
21	560110-8 варіант 4	Табличка з назвою "Сходи вниз"; (маса=0)	шт	2	342,00	684
22	560110-8 варіант 2	Табличка з назвою приміщення; (маса=0)	шт	20	342,00	6840
23	560110-10 варіант 2	Табличка з шрифтом Брайля для сліпих; (маса=0)	шт	32	458,00	14656
24	560110-4 варіант 2	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, О 32мм - 700мм; (маса=0)	шт	1	2125,00	2125
25	560110-3 варіант 2	Поручень прямиий для людей з інвалідністю, О 32м - 600м ; (маса=0)	шт	1	2115,00	2115
26	560110-11 варіант 2	Поручень для мийки "стіна-підлога" для людей з інвалідністю, О 32мм - 530х710х800мм; (маса=0)	шт	1	2483,33	2483
27	560110-12 варіант 2	Електричний кип'ятильник EWT INOX WB16E1; (маса=0)	шт	1	2687,50	2688
28	560110-13 варіант 2	Роздавальник для води HotFrost V118R; (маса=0)	шт	1	2634,00	2634
29	560110-14 варіант 2	Сушарка для рук ZG-811 1800 Вт; (маса=0)	шт	1	1257,50	1258
30	560110-216 варіант 1	Дзеркало поворотне для інвалідів; (маса=0)	шт	1	2918,00	2918

1	2	3	4	5	6	7
31	1504-18075 варіант 1	Кнопка виклику допомоги з приймачем сигналу; (маса=0,00002)	шт	1	1500,00	1500
32	2407-2204 варіант 1	Травмобезпечний гачок-тримач для милиць та одягу, нержавіюча сталь; (маса=0,000047)	шт	2	950,00	1900
		Разом				826158
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				28577
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	733084	0,007	5132
		Всього вартість устаткування				854735
		Всього вартість будівельних робіт				5132
		Всього по кошторису				859867

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на меблі (монтаж)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

46,290 тис. грн.
0,17416 тис.люд.год.
27,112 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.


№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (вішалка настінна)	10шт	6,7	1538,80 1518,92	- -	10310	10177	- -	10,3300 -	69,21 -
2	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (поручні для ММГН)	10шт	0,3	1538,80 1518,92	- -	462	456	- -	10,3300 -	3,1 -
3	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (урна -підлогове кріплення)	10шт	0,6	1538,80 1518,92	- -	923	911	- -	10,3300 -	6,2 -
4	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок (Щит пожежний відкритого типу (з комплектацією багор/лом/лопата/топор/відро 2) + 2 Вогнегасника порошкових ВП-6 (ОП-6))	10шт	0,2	1538,80 1518,92	- -	308	304	- -	10,3300 -	2,07 -
5	КБ21-17-12	Монтаж таблички з надписом "Місце для УКРИТТЯ, Сходи вгору, Сходи вниз, Назви кімнат"	100шт	0,52	19968,42 19882,05	- -	10384	10339	- -	131,2000 -	68,22 -
6	КБ15-63-1	Наклеювання тактильних табличок, стрічок	100м2	0,0739	11343,36 11343,36	- -	838	838	- -	84,8800 -	6,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-9 варіант 1	Тактильна стрічка напрямна для людей з вадами зору ПТ32	м	15	<u>42,36</u>	-	635	-	-	-	-
8	C113-1802 варіант 1	Тактильна плитка (стоп) STOP, еластична 30х30	шт	26	<u>170,15</u>	-	4424	-	-	-	-
9	C113-1803 варіант 1	Тактильна плитка LINE Arfen еластична (напрявка руху) 30х30 Туреччина	шт	33	<u>170,15</u>	-	5615	-	-	-	-
10	C113-1111 варіант 1	Клей монтажний 280 мл	шт	3,695	<u>167,50</u>	-	619	-	-	-	-
11	C113-1888 варіант 5	Дюбель ударний 6х80 мм	шт	36	<u>1,57</u>	-	57	-	-	-	-
12	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>15609,99</u>	-	156	155	-	114,2600	1,14
					15458,24	-			-	-	-
13	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: гачків травмобезпечних	10шт	0,2	<u>695,56</u>	-	139	135	-	4,5900	0,92
					674,91	-			-	-	-
14	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: дзеркала	10шт	0,1	<u>695,56</u>	-	70	67	-	4,5900	0,46
					674,91	-			-	-	-
15	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,01	<u>5695,19</u>	-	57	56	-	42,7700	0,43
					5569,94	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					34997	23438	-		158,02
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					34997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11559				
		всього заробітна плата, грн.					23438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3674				
		Всього будівельні роботи, грн.					46290				


		Всього по кошторису					46290				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					174,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27112				

Склав


_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
обладнання для ММГН (придбання устаткування)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 161,989 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14001 варіант 2	Підймальна платформа Forstor FIL150-4,0x0,1-1,2x0,85; (маса=0,788)	шт	1	141667,00	141667
2	& 1914-1001-1 варіант 1	Пандус відкидний в під'їзд на 14 сходинок,для дитячих колясок та інвалідних візків; (маса=0,1)	шт	1	14201,00	14201
		Разом				155868
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6121
		Всього по кошторису				161989


Склав



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на обладнання для ММГН (монтаж)
протирадіаційне укриття цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	22,573 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06796 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,865 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг	шт	1	15271,11 4978,67	10292,44 3916,35	15271	4979	10292 3916	36,8000 20,8688	36,8 20,87
2	КМ3-475-3	Монтаж станини, рами, колії зі сталі кутової розміром 75х75 мм, швелерів N12 і двотаврів (Пандус відкидний в під'їзд на 14 сходинок, для дитячих колясок та інвалідних візків)	т	0,1	18846,03 4112,82	11217,14 4249,64	1885	411	1122 425	30,4000 22,7368	3,04 2,27
3	С113-1875 варіант 1	Анкер механічний посилений	шт	14	96,79 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					18511	5390	11414 4341		39,84 23,14
		Разом будівельні роботи, грн.					18511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1707				
		всього заробітна плата, грн.					9731				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4062				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1134				
		Всього будівельні роботи, грн.					22573				

		Всього по кошторису					22573				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					67,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10865				

Склав


_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об’єкта	235,662 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,533 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд. год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання 0,4 кВ	114,663	-	114,663	0,21155	29,189	-
2	04-01-02	на винос кабелю із зони забудови	120,999	-	120,999	0,21147	30,344	-
-	-	Всього:	235,662	-	235,662	0,42302	59,533	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Igor XPOH

Ірина ЩЕБЕТЮК


Ніна ТУГАЙ

Ірина ЩЕБЕТЮК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання 0,4 кВ	<u>0,11083</u> 12,994	<u>0,06667</u> 9,297	<u>0,00750</u> 1,212	<u>0,00556</u> 0,905	-	<u>0,19056</u> 24,408	<u>0,02099</u> 4,781	<u>0,21155</u> 29,189
04-01-02	винос кабелю із зони забудови	<u>0,06061</u> 7	<u>0,11089</u> 15,44	<u>0,01653</u> 2,787	<u>0,00339</u> 0,551	-	<u>0,19142</u> 25,778	<u>0,02005</u> 4,566	<u>0,21147</u> 30,344
-	Разом :	<u>0,17144</u> 19,994	<u>0,17756</u> 24,737	<u>0,02403</u> 3,999	<u>0,00895</u> 1,456	-	<u>0,38198</u> 50,186	<u>0,04104</u> 9,347	<u>0,42302</u> 59,533

Склад



Ніна ТУГАЙ

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання 0,4 кВ
зовнішні мережі електропостачання

Основа:	Кошторисна вартість	114,663 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,21155 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	29,189 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к(труд)=1,3	== траншея Т-2 (1 кабель) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,08	<u>39465,83</u> 39465,83	- -	3157	3157	- -	340,3400	27,23
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>30358,33</u> 30358,33	- -	2429	2429	- -	261,8000	20,94
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (обсипка включно)	100 м	0,053	<u>10266,49</u> 1378,85	<u>8887,64</u> 3760,12	544	73	<u>471</u> 199	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>0,51</u> 1,18
4	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,7	<u>939,56</u> -	- -	3476	-	- -	- -	- -
5	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]- 10 мм, марка ДР8	м3	3,7	<u>1417,80</u> -	- -	5246	-	- -	- -	- -
6	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 63 мм	100м	0,535	<u>3912,96</u> 3560,17	<u>352,79</u> 148,02	2093	1905	<u>188</u> 79	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>14,25</u> 0,47


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1674 варіант 1	Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) 63х3,8	м	54,035	<u>106,20</u>	-	5739	-	-	-	-
8	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,89	<u>331,86</u>	-	627	-	-	-	-
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,535	<u>4460,74</u>	<u>904,03</u>	2386	1844	<u>484</u>	<u>24,0000</u>	<u>12,84</u>
10	& C151-4-1- М варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм2 1,16кг/м	м	54,035	<u>319,23</u>	-	17250	-	-	-	-
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 витіснений ґрунт	100м3	0,107	<u>17181,39</u>	-	1838	1838	-	150,4500	16,1
12	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км == траншея Т-3 (2 кабеля)	т	8,745	<u>284,23</u>	<u>284,23</u>	2486	-	<u>2486</u>	-	-
13	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,09	<u>39465,83</u>	-	3552	3552	-	340,3400	30,63
14	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (обсипка включно)	100 м	0,029	<u>10266,49</u>	<u>8887,64</u>	298	40	<u>258</u>	<u>9,6000</u>	<u>0,28</u>
15	C1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,1	<u>939,56</u>	-	1973	-	-	-	-
16	C1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	2,1	<u>1417,80</u>	-	2977	-	-	-	-
17	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 63 мм	100м	0,48	<u>3912,96</u>	<u>352,79</u>	1878	1709	<u>169</u>	<u>26,6400</u>	<u>12,79</u>
18	C113-1674 варіант 1	Труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) 63х3,8	м	48,48	<u>106,20</u>	-	5149	-	-	-	-
19	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,54	<u>331,86</u>	-	511	-	-	-	-
20	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,48	<u>4460,74</u>	<u>904,03</u>	2141	1655	<u>434</u>	<u>24,0000</u>	<u>11,52</u>
21	& C151-4-1- М варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 5х16 мм2 1,16кг/м	м	48,96	<u>319,23</u>	-	15630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-1-8	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 80 мм (на вході в ПРУ футляр для П50)	100м	0,0457	<u>13851,57</u> 8273,09	<u>5390,10</u> 3128,69	633	378	<u>246</u> 143	<u>57,6000</u> 21,2284	<u>2,63</u> 0,97
23	С113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4,7	<u>331,86</u> -	<u>-</u> -	1560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб ПВХ діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>12212,27</u> 12122,37	<u>34,71</u> 15,64	977	970	<u>3</u> 1	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>6,75</u> 0,01
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 витіснений ґрунт	100м3	0,061	<u>17181,39</u> 17181,39	<u>-</u> -	1048	1048	<u>-</u> -	150,4500 -	9,18 -
26	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,785	<u>284,23</u> -	<u>284,23</u> 66,84	1360	-	<u>1360</u> 320	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,97
27	КБ21-1-7	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 50 мм (на входах у садочки футляр)	100м	0,07	<u>9448,50</u> 5696,37	<u>3572,15</u> 2071,54	661	399	<u>250</u> 145	<u>39,6600</u> 14,1450	<u>2,78</u> 0,99
28	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	7	<u>298,68</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,14	<u>4426,12</u> 3447,12	<u>904,03</u> 379,29	620	483	<u>127</u> 53	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>3,36</u> 0,32
30	& С151-4-1-М варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 5x16 мм2 1,16кг/м	м	14,14	<u>319,23</u> -	<u>-</u> -	4514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>49377,03</u> 40555,17	<u>1506,95</u> 1358,30	988	811	<u>30</u> 27	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
32	С1547-15 варіант 2	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3р С 80А (20 кА), ЕТІ	шт	2	<u>2903,02</u> -	<u>-</u> -	5806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					101638	22291	<u>6506</u> 2117		<u>177,5</u> 13,06
		Разом будівельні роботи, грн.					101638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72841				
		всього заробітна плата, грн.					24408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4781				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					114663				

		Всього по кошторису					114663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					211,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29189				

Склав


_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на винос кабелю із зони забудови
зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість120,999 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,21147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата30,344 тис. грн.
Середній розряд робіт3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к(труд)=1,3	== траншея Т-2 (1 кабель) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,08	39465,83	-	3157	3157	-	340,3400	27,23	
					39465,83	-			-			-
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	30358,33	-	2125	2125	-	261,8000	18,33	
					30358,33	-			-			-
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (обсипка включно)	100 м	0,55	10266,49	8887,64	5647	758	4889	9,6000	5,28	
					1378,85	3760,12			2068	22,2955	12,26	
4	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,5	939,56	-	2349	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
5	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]- 10 мм, марка ДР8	м3	2,5	1417,80	-	3545	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
6	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб 100 мм	100м	1,1	4017,77	573,29	4420	3789	631	25,4600	28,01	
					3444,48	240,53			265	1,4300	1,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-966 варіант 1	Труби поліетиленові PE100 SDR-17, зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	111,2	<u>317,34</u>	-	35288	-	-	-	-
8	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,1	<u>4460,74</u> 3447,12	<u>904,03</u> 379,29	4907	3792	<u>994</u> 417	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>26,4</u> 2,48
9	& C151-4-1- М варіант 3	Кабель АВВГ3х120+1х70 мм2 1,81кг/м	м	112,2	<u>289,67</u>	-	32501	-	-	-	-
10	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	<u>1823,66</u> 1775,23	<u>22,05</u> 9,25	7295	7101	<u>88</u> 37	<u>12,8000</u> 0,0550	<u>51,2</u> 0,22
11	C1510-6 варіант 1	Муфта сполучна 4ПСТп-1(70-120) без гільз	шт	4	<u>334,74</u>	-	1339	-	-	-	-
12	C1510-7 варіант 1	Гільза ПЕ	шт	4	<u>150,60</u>	-	602	-	-	-	-
13	C113-1722 варіант 1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>330,77</u>	-	662	-	-	-	-
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	<u>17181,39</u> 17181,39	-	1718	1718	-	150,4500	15,05
15	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,25	<u>284,23</u>	<u>284,23</u>	2345	-	<u>2345</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					107900	22440	<u>8947</u> 3338		<u>171,5</u> 19,92
		Разом будівельні роботи, грн.					107900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76513				
		всього заробітна плата, грн.					25778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4566				
		Всього будівельні роботи, грн.					120999				

		Всього по кошторису					120999				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					211,47				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30344				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : покриття проїзду до ПРУ

Кошторисна вартість об’єкта	1043,728 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62389 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95,341 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на улаштування покриття проїздів до ПРУ	1043,728	-	1043,728	0,62389	95,341	-
-	-	Всього:	1043,728	-	1043,728	0,62389	95,341	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ігор ХРОН

Ірина ЩЕБЕТЮК


Ніна ТУГАЙ

Ірина ЩЕБЕТЮК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	улаштування покриття проїздів до ПРУ	<u>0.34536</u> 44,31	<u>-</u> -	<u>0.07596</u> 13,51	<u>0.13237</u> 21,526	<u>-</u> -	<u>0.55369</u> 79,346	<u>0.07020</u> 15,995	<u>0.62389</u> 95,341
-	Разом :	<u>0.34536</u> 44,31	<u>-</u> -	<u>0.07596</u> 13,51	<u>0.13237</u> 21,526	<u>-</u> -	<u>0.55369</u> 79,346	<u>0.07020</u> 15,995	<u>0.62389</u> 95,341

Склад



Ніна ТУГАЙ

Перевірів



Ігор ХРОН

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на улаштування покриття проїздів до ПРУ
покриття проїзду до ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1043,728 тис. грн.
0,62389 тис.люд.год.
95,341 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип-1									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,5573	<u>51903,13</u> 1731,41	<u>47587,93</u> 12499,27	28926	965	<u>26521</u> 6966	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>8,14</u> 37,27
2	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1839	<u>57763,95</u> 2862,76	<u>54901,19</u> 3673,42	10623	526	<u>10097</u> 676	<u>24,1400</u> 22,5879	<u>4,44</u> 4,15
3	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км (витіснений ґрунт - автошляхових покриттів)	т	303,43	<u>284,23</u> -	<u>284,23</u> 66,84	86244	-	<u>86244</u> 20281	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 124,71
4	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,5573	<u>1339,57</u> -	<u>1339,57</u> 367,47	747	-	<u>747</u> 205	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 1,07
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,7865	<u>4095,33</u> 2391,02	<u>1704,31</u> 735,05	11412	6663	<u>4749</u> 2048	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>51,16</u> 14,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,5573	<u>113904,88</u> 1872,92	<u>8466,51</u> 1659,67	63479	1044	<u>4718</u> 925	<u>14,7800</u> 8,4559	<u>8,24</u> 4,71
7	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,5573	<u>289,11</u> 289,11	- -	161	161	- -	2,2200	1,24
8	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль TERRAPLAST GEOTEX чорний 75 кв. м 100г/м2	м2	576,2482	<u>26,34</u> -	- -	15178	-	- -	- -	- -
9	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,5573	<u>266146,98</u> 4058,84	<u>19619,80</u> 4710,73	148324	2262	<u>10934</u> 2625	<u>32,0300</u> 25,3283	<u>17,85</u> 14,12
10	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,5573	<u>15544,65</u> -	<u>400,09</u> 33,41	8663	-	<u>223</u> 19	- 0,1768	- 0,1
11	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,5573	<u>16228,39</u> 1888,65	<u>14339,74</u> -	9044	1053	<u>7991</u> -	<u>13,9600</u> -	<u>7,78</u> -
12	С1555-18 варіант 1	Бітумна емульсія ЕКШ-50	т	0,167	<u>24385,18</u> -	- -	4072	-	- -	- -	- -
13	С1421-9836 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 == бордюру	т	67,77	<u>6185,89</u> -	- -	419218	-	- -	- -	- -
14	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1242	<u>30358,33</u> 30358,33	- -	3771	3771	- -	261,8000	32,52
15	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01242	<u>57763,95</u> 2862,76	<u>54901,19</u> 3673,42	717	36	<u>681</u> 46	<u>24,1400</u> 22,5879	<u>0,3</u> 0,28
16	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км (витіснений ґрунт - автошляхових покриттів)	т	18,63	<u>284,23</u> -	<u>284,23</u> 66,84	5295	-	<u>5295</u> 1245	- 0,4110	- 7,66
17	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,63	<u>12121,39</u> 10581,19	<u>970,00</u> -	31879	27829	<u>2551</u> -	<u>81,2500</u> -	<u>213,69</u> -
18	С1424-11598 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	12,624	<u>3729,94</u> -	- -	47087	-	- -	- -	- -
19	& С1421-10427-1 варіант 6	Борт бетонний дорожній 1000х300х150 мм	м	263	<u>402,00</u> -	- -	105726	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1425-11686 варіант 1	Розчин цементний літній РЦ М100 П12	м3	0,06575	<u>3865,00</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1000820	44310	<u>160751</u> 35036		<u>345,36</u> 208,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1000820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					795759				
		всього заробітна плата, грн.					79346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15995				
		Всього будівельні роботи, грн.					1043728				

		Всього по розділу 1					1043728				
		Разом прямі витрати по кошторису					1000820	44310	<u>160751</u> 35036		<u>345,36</u> 208,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1000820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					795759				
		всього заробітна плата, грн.					79346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15995				
		Всього будівельні роботи, грн.					1043728				


		Всього по кошторису					1043728				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					623,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95341				

Склав


_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : обвалування споруди ПРУ, благоустрій території

Кошторисна вартість об’єкта	1630,365 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,79547 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	251,610 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-01-01	на улаштування покриття доріжок та майданчиків	1200,572	-	1200,572	0,75661	107,898	-
2	07-01-02	на огорожа	52,121	-	52,121	0,13575	20,477	-
3	07-01-03	на обвалування споруди ПРУ, озеленення	278,606	-	278,606	0,79705	107,589	-
4	07-01-04	на МАФ дитячий майданчик	30,37	-	30,37	0,10606	15,646	-
5	07-01-05	на придбання устаткування МАФ	-	68,696	68,696	-	-	-
-	-	Всього:	1561,669	68,696	1630,365	1,79547	251,61	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Igor XPOH

Ірина ЩЕБЕТЮК


Ніна ТУГАЙ

Ірина ЩЕБЕТЮК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	улаштування покриття доріжок та майданчиків	<u>0.65512</u> 85,975	-	<u>0.01044</u> 1,662	<u>0.00746</u> 1,213	-	<u>0.67302</u> 88,85	<u>0.08359</u> 19,048	<u>0.75661</u> 107,898
07-01-02	огорожа	<u>0.11896</u> 16,834	-	<u>0.00224</u> 0,329	-	-	<u>0.12120</u> 17,163	<u>0.01455</u> 3,314	<u>0.13575</u> 20,477
07-01-03	обвалування споруди ПРУ, озеленення	<u>0.67074</u> 82,078	-	<u>0.05675</u> 9,663	-	-	<u>0.72749</u> 91,741	<u>0.06956</u> 15,848	<u>0.79705</u> 107,589
07-01-04	МАФ дитячий майданчик	<u>0.01201</u> 1,525	<u>0.07880</u> 11,059	<u>0.00700</u> 1,184	-	-	<u>0.09781</u> 13,768	<u>0.00825</u> 1,878	<u>0.10606</u> 15,646
07-01-05	придбання устаткування МАФ	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>1.45683</u> 186,412	<u>0.07880</u> 11,059	<u>0.07643</u> 12,838	<u>0.00746</u> 1,213	-	<u>1.61952</u> 211,522	<u>0.17595</u> 40,088	<u>1.79547</u> 251,61

Склав



Ніна ТУГАЙ

Перевірив



Ірина ЩЕБЕТЮК

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.
е

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на обвалування споруди ПРУ, озеленення
обвалування споруди ПРУ, благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

278,606 тис. грн.
0,79705 тис.люд.год.
107,589 тис. грн.
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-33-9	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,385	48640,47	47535,21	18727	426	18301	9,3200	3,59
					1105,26	16330,34			6287	88,6482	34,13
2	КБ1-145-11	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,542	8413,12	3747,59	4560	2529	2031	38,5900	20,92
					4665,53	1008,29			546	5,3897	2,92
3	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	2,42	1898,63	-	4595	4595	-	16,0100	38,74
					1898,63	-			-	-	-
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,85	4095,33	1704,31	15767	9205	6562	18,3600	70,69
					2391,02	735,05			2830	5,1175	19,7
5	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,84	19897,62	-	155997	59525	-	62,8000	492,35
					7592,52	-			-	-	-
6	КБ27-20-6	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, невідтоплюваного	1000м2	0,3	6150,18	-	1845	1845	-	50,8700	15,26
					6150,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1551-27-СП варіант 1	Георешітка 30/5 (1 модуль=14,9м2)	м2	298	<u>81,24</u> -	- -	24210	-	- -	- -	- -
8	КБ47-9-3	==пересадка туй -5шт Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	0,5	<u>5523,46</u> 2828,07	<u>2601,30</u> -	2762	1414	<u>1301</u> -	<u>19,6900</u> -	<u>9,85</u> -
9	КБ47-6-11	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті	10шт	0,5	<u>2249,65</u> 2249,65	- -	1125	1125	- -	18,9700 -	9,49 -
10	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	0,5	<u>5761,33</u> 2828,07	<u>2601,30</u> -	2881	1414	<u>1301</u> -	<u>19,6900</u> -	<u>9,85</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					232469	82078	<u>29496</u> 9663		<u>670,74</u> 56,75
		Разом будівельні роботи, грн.					232469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120895				
		всього заробітна плата, грн.					91741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15848				
		Всього будівельні роботи, грн.					278606				

		Всього по кошторису					278606				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					797,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107589				

Склав

Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт. Глеваха»
Коригування.

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на МАФ дитячий майданчик
обвалування споруди ПРУ, благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,370 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10606 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,646 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,012	<u>56448,84</u> 56448,84	<u>-</u> -	677	677	<u>-</u> -	476,0000 -	5,71 -		
2	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2	<u>1651,94</u> 298,58	<u>169,67</u> 73,60	330	60	<u>34</u> 15	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,48</u> 0,1		
3	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,01	<u>507250,60</u> 78782,07	<u>15043,48</u> 7925,50	5073	788	<u>150</u> 79	<u>582,3200</u> 48,1977	<u>5,82</u> 0,48		
4	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	4	<u>4534,25</u> 2764,70	<u>753,89</u> 272,47	18137	11059	<u>3016</u> 1090	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>78,8</u> 6,42		
		Разом прямі витрати по кошторису					24217	12584	<u>3200</u> 1184		<u>90,81</u> 7		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					24217 8433 13768						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1878				
		Всього будівельні роботи, грн.					30370				

		Всього по кошторису					30370				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					106,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15646				

Склав

_____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


«Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО " Ромашка" та ЗДО " Золоті зернята " по вул. Вокзальна в смт. Глеваха» Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-05
МАФ
обвалування споруди ПРУ, благоустрій території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 68,696 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-22 варіант 1	Гірка дитяча; (маса=0)	шт	1	16100,00	16100
2	550101-2 варіант 1	Гойдалка подвійна; (маса=0)	шт	1	16000,00	16000
3	550101-2 варіант 2	Карусель; (маса=0)	шт	1	21000,00	21000
4	550101-2 варіант 3	Пісочниця дитяча з накриттям; (маса=0)	шт	1	13000,00	13000
		Разом				66100
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2596
		Всього по кошторису				68696


Склав



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]