

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області заадресою: 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдвяна, будинок 62

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні конструкції</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи+</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	м3	1634	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	м3	296	
3	Перевезення ґрунту до 15 км	т	488,4	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	1634	
5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м3	1634	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1634	
	<u>Розділ 2. Палі</u>			
7	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні паль	т	11,52144	
8	Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600 мм, довжиною до 12 м	м3	100,8	
	<u>Розділ 3. Фундаменти</u>			
9	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,5	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	19,5	
11	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,435	
12	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	23	

1	2	3	4	5
13	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	115	
14	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	5,07	
15	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 4. Стіни</u>	м3	17	
16	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	41	
17	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,468	
18	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	41	
19	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,468	
20	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	24	
21	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,288	
22	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	24	
23	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг <u>Розділ 5. Колони</u>	т	0,288	
24	Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм <u>Розділ 6. Плита перекриття</u>	м3	3,8	
25	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	338	
26	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг <u>Розділ 7. Зовнішня захисна стіна</u>	т	2,227	
27	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	332	
28	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг <u>Розділ 8. Пермички Прм-1</u>	т	0,251	
29	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 9. Дренаж</u>	м3	2	
30	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	9,6	
31	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	127,6	
32	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 50 см	м2	127,6	

1	2	3	4	5
33	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	63,8	
34	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	70,18	
35	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм <u>Розділ 10. Вентиляційні канали</u>	м	20	
36	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	25,2	
37	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 11. Армування прорізів</u>	м3	1,8	
38	Армування мурування стін та інших конструкцій <u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи</u> <u>Розділ 1. Оздоблення огорожуючих конструкцій стін та перекриттів (Лист АБ-12)</u>	т	0,2764	
39	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	440	
40	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	440	
41	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	м2	440	
42	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін і колон прямокутних	м3	22	
43	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	6	
44	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	710	
45	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	710	
46	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	м2	710	
47	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	730	
48	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	730	
49	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	86,5	
50	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	86,5	
51	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	73,5	
52	Улаштування геотекстилю	м2	735	
53	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	147	
54	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	5,172	
55	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	110,25	
56	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	735	
57	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	м2	785	
58	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до середньої товщини 190 мм)	м2	785	
59	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	785	

1	2	3	4	5
60	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	м2	785	
61	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до товщини 50 мм) розчин М 200	м2	785	
62	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	785	
63	Улаштування геотекстилю	м2	875	
64	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	15	
65	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	м2	15	
66	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до товщини 65 мм) розчин М 200	м2	15	
67	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	15	
<u>Розділ 2. Стіни (Лист АБ-14)</u>				
68	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	4,7	
69	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,026	
70	Кріплення стін до стелі	т	0,04132	
71	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	665	
72	Кріплення стін до стелі	т	0,35055	
<u>Розділ 3. Підсилення прорізів (Лист АБ-15,16)</u>				
73	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,35128	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18,77	
<u>Розділ 4. Двері (Лист АБ-17,18)</u>				
75	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (герметичні та протипожежні)	м2	20,02	
76	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,67	
77	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34,02	
78	Установлення і кріплення наличників	м	138,1	
79	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	131,1	
80	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	13,92	
81	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	13,92	
82	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,92	
<u>Розділ 5. Підлоги (Лист АБ-19)</u>				
83	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	м2	250,3	
84	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	250,3	
85	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	м2	250,3	
86	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 розчин М 200	м2	250,3	

1	2	3	4	5
87	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	250,3	
88	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 6 мм)	м2	250,3	
89	Поліпшене фарбування підлоги латексною фарбою за 3 рази	м2	250,3	
90	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	м2	417,4	
91	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	417,4	
92	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	м2	417,4	
93	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 розчин М 200	м2	417,4	
94	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщини 6 мм)	м2	417,4	
95	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	417,4	
96	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	м2	26,8	
97	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	26,8	
98	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	м2	26,8	
99	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до середньої товщини 65 мм) розчин М 200	м2	26,8	
100	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	26,8	
101	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	26,8	
102	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістерольних	м2	7,05	
103	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,05	
104	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 розчин М 200	м2	7,04	
105	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200 (до середньої товщини 65 мм) розчин М 200	м2	7,04	
106	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	7,04	
107	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,04	
	<u>Розділ 6. Опорядження стін (Лист АБ-20)</u>			
108	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою бетоноконтакт	м2	137	
109	Ґрунтування стін	м2	779,65	
110	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	779,65	
111	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	779,65	
112	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	м2	779,65	
113	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	779,65	
114	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	м2	779,65	

1	2	3	4	5
115	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	779,65	
116	Поліпшене фарбування стін (плінтус) полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,9	
117	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою бетоноконтакт	м2	140	
118	Ґрунтування стін	м2	653,8	
119	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	653,8	
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	653,8	
121	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	м2	653,8	
122	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	653,8	
123	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	м2	653,8	
124	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	653,8	
125	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Декоративне фарбуваннямалюнків по ескізам)	м2	653,8	
126	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	230	
127	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою бетоноконтакт	м2	31	
128	Ґрунтування стін	м2	115,35	
129	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	115,35	
130	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	115,35	
131	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою бетоноконтакт	м2	39	
132	Ґрунтування стін	м2	73,05	
133	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	73,05	
134	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	70,55	
135	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	м2	70,55	
136	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	м2	70,55	
137	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	70,55	
138	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,5	
139	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24,5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Оздоблення стель (Лист АБ-20)</u>			
140	Антисептування водними розчинами стель	м2	701,55	
141	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	701,55	
	<u>Розділ 8. Санвузлові перегородки</u>			
142	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	24,6	
	<u>Розділ 9. Елементи інформаційних покажчиків та орієнтування МГН (Лист АБ-23)</u>			
143	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	1,8	
144	Улаштування тактильної смуги	м	110	
145	Установлення металевої огорожі без поручня	м	25	
146	Установлення табличок	шт	15	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. ОБЛАДНАННЯ</u>			
147	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	9	
148	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	6	
149	Установлення мийок на два відділення	компл.	1	
150	Установлення піддонів душових	компл.	5	
151	Установлення змішувачів	шт	1	
152	Установлення поручнів	шт	3	
153	Монтаж водонагрівника електричного	шт	2	
154	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	1	
155	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,75 м3	шт	2	
	<u>Розділ 2. Водомірний вузол</u>			
156	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
	<u>Розділ 3. Піддон під бак запасу води</u>			
157	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,12939	
158	Монтаж кошиків, етажерок, сушарок та інших деталей з сортової сталі	т	0,12939	
159	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою	м2	7,41	
160	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,41	
	<u>Розділ 4. ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ</u>			
	<u>В1, Т3</u>			
161	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	50	
162	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	5	

1	2	3	4	5
163	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
164	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	15	
165	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	35	
166	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	35	
167	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
168	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	
<u>Розділ 5. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1, КН, КНд</u>				
169	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	15	
170	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
171	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на системи опалення та вентиляції</u>				
<u>Розділ 1. Опалення</u>				
<u>Розділ 2. Вентиляція</u>				
172	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	шт	1	
173	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу	шт	2	
174	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
175	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	2	
176	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	м2	47,06	
177	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	47,13	
178	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	м2	1,19	
179	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	94,2	
180	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	66	
181	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	71,7	
182	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 3600 мм	м2	30,6	
183	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	м2	16,88	
184	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
185	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	2,83	
186	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	

1	2	3	4	5
187	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	2,83	
188	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
189	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
190	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
191	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	
192	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	3	
193	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу	шт	1	
194	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,55	
195	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	7,5	
196	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	8,1	
197	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	м2	3,44	
198	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
199	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
200	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
201	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
202	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,55	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	7,54	
204	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
205	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
206	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
207	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
208	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,89	
209	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
210	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
211	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
212	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
213	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	м2	9,66	
214	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
215	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
216	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
217	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
218	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм	м2	4,72	
219	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
220	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
221	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
222	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	

1	2	3	4	5
223	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 200 мм <u>Розділ 3. Шафи керування</u>	м2	3,02	
224	Монтаж шафи керування або регулювання <u>Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	шафа	2	
225	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
226	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
227	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
228	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
229	Монтаж шафи АВР	шт	1	
230	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	
231	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
232	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
233	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
234	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
235	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	6	
236	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
237	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
238	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
239	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
240	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
241	Прокладка кабелів каналів	м	12	
242	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	115	
243	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	10	
244	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	50	
245	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	20	
246	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	25	
247	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	60	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Підключення вентиляторів</u>			
248	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
249	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
250	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
251	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
252	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
253	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
254	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700x850 мм	шт	1	
255	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	
256	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
257	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	135	
258	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	80	
259	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	15	
260	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	50	
	<u>Розділ 3. Підключення вентсистеми П1 орієнтовно</u>			
261	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	100	
262	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	20	
263	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	30	
264	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	50	
	<u>Розділ 4. Підключення розеток</u>			
265	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	310	
266	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	310	
267	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	76	
	<u>Розділ 5. Технологічне обладнання</u>			
268	Установлення проєктора інформаційного	шт	10	
	<u>Розділ 6. Димовидалення</u>			

1	2	3	4	5
269	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	140	
270	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	30	
271	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	70	
272	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² <u>Розділ 7. Електроопалення</u>	м	50	
273	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
274	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
275	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
276	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
277	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється у ніші, висота і ширина до 700x850 мм	шт	1	
278	Термодатчики	шт	1	
279	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	26	
280	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	310	
281	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	70	
282	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	230	
283	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² <u>Розділ 8. Дзвінкова сигналізація</u>	м	10	
284	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
285	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	80	
286	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² <u>Розділ 9. Електроосвітлення</u>	м	80	
287	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
288	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
289	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
290	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
291	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	223	
292	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	2	
293	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	15	

1	2	3	4	5
294	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	5	
295	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	56	
296	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	8	
297	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 63 мм	м	1320	
298	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1150	
299	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	170	
	<u>Розділ 10. Інтернет мережі</u>			
300	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	250	
301	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	250	
302	Установлення розеток	шт	10	
	<u>Розділ 11. Телефонізація</u>			
303	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	
304	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 63 мм	м	80	
305	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	80	
	<u>Розділ 12. Блискавкозахист</u>			
306	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м	90	
	<u>Розділ 13. Вирівнювання потенціалів</u>			
307	Установлення розподільних коробок	шт	3	
308	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 63 мм	м	70	
309	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	40	
310	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на система протидимного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система ВД1</u>			
311	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	1	
312	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
313	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	6	
314	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	м ²	4,6	
315	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм	м ²	39	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Система ВД2</u>			
316	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	1	
317	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
318	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	6	
319	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	м2	4,6	
320	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм	м2	26	
	<u>Розділ 3. Система ПД1</u>			
321	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
322	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
323	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
324	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм	м2	20	
	<u>Розділ 4. Система ПД2</u>			
325	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
326	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
327	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
328	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм <u>Локальний кошторис 02-01-08 на система пожежної сигналізації та система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей</u>	м2	16	
	<u>Розділ 1. Система протипожежної сигналізації</u>			
329	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
330	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	2	
331	Модуль автодозвону АМ-4	шт	1	
332	Сповісвач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	27	
333	Сповісвач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	4	
334	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	9	
335	Модуль релейних ліній	шт	1	
336	Монтаж блока живлення	шт	1	
337	Прокладка кабель каналів	м	205	
338	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	3	
339	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	780	
340	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
341	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	30	

1	2	3	4	5
342	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	30	
343	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-09 на пуско-налагоджувальні роботи системи протипожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу</u>	м	30	
344	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
345	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	27	
346	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий <u>Локальний кошторис 04-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	шт	9	
<u>Розділ 1. Фундамент під генератор</u>				
347	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	1,4	
348	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,38	
349	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	2,6	
350	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	2,6	
351	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	2,6	
352	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м ³	0,4	
353	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м ³	2	
354	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] <u>Розділ 2. Огорожа для генератора</u>	м ³	0,12	
355	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,694	
356	Монтаж стійок	т	0,126	
357	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,1	
358	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,175	
359	Улаштування воріт із готових полотен ґратчастих висотою до 2,0 м при установлених стовпах	м ²	12,0834	
360	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	18,27	
361	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м ²	18,27	
362	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м ²	19,8	

1	2	3	4	5
363	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м[/монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах]/ /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ <u>Локальний кошторис 04-01-02 на монтаж дизель-генератора</u> <u>Розділ 1. Дизель-генератор</u>	м2	19,8	
364	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т <u>Розділ 2. Заземлення</u>	т	1	
365	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	19,6	
366	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	8	
367	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м	70	
368	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	19,6	
369	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 <u>Локальний кошторис 04-02-01 на мережі 0,4кВ</u> <u>Розділ 1. Кабель, що прокладається у траншеї</u>	м3	19,6	
370	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12,6	
371	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	12,6	
372	Перевезення ґрунту до 30 км	т	22,05	
373	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	30	
374	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	30	
375	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб	м	26	
376	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	80	
377	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	60	
378	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	м3	10,8	
379	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м3	7,8	
380	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	м3	8,46	
381	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	м3	3,83	
382	Перевезення ґрунту до 15 км	т	6,3195	

1	2	3	4	5
383	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	8,46	
384	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м3	8,46	
385	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	8,46	
	<u>Розділ 2. Зовнішній водопровід В1</u>			
386	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,43	
387	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	м	72	
388	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,03	
389	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,133	
	<u>Розділ 3. Водопровідний колодязь</u>			
390	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,597	
391	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00624	
	<u>Розділ 4. Демонтажні роботи</u>			
392	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25 мм з гідравличним випробуванням	м	65	
	<u>Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні мережі каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
393	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	м3	18,6	
394	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/	м3	8,67	
395	Перевезення ґрунту до 15 км	т	14,3055	
396	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	18,6	
397	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м3	18,6	
398	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18,6	
	<u>Розділ 2. Зовнішня каналізація Кн та К1</u>			
399	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,64	
400	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	8	
401	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	15	
402	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,92	

1	2	3	4	5
403	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	4,312	
	<u>Розділ 3. Колодязі</u>			
404	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,547	
405	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01248	
406	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	7,1	
407	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	1	
408	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодязь	1	
	<u>Розділ 4. Покриття</u>			
409	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	м3	0,28	
410	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,41	
411	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	2,76	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Благоустрій (Лист ГП-7)</u>			
412	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	93,5	
413	Перевезення ґрунту до 15 км	т	154,275	
414	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	510	
415	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	510	
416	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	510	
417	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	28,8	
418	Перевезення ґрунту до 15 км	т	47,52	
419	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	12	
420	Улаштування основи тротуарів з піщано-гравійної суміші за товщини шару 12 см	м2	120	
421	Улаштування основи тротуарів з піщано-гравійної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 (до 10 см)	м2	-120	
422	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	120	
423	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	275,4	
424	Перевезення ґрунту до 15 км	т	454,41	
425	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	51	

1	2	3	4	5
426	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	810	
427	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	м2	810	
428	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	м2	-810	
429	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	м2	810	
430	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	-810	
431	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	595	

Склав _____

О.Г.Лютова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

П.І.Везенков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

